招标控制价

招　　标　　人：　深圳市宝安区新安街道办事处

法定代表人
或者其授权人：

工　程　名　称：　新安街道文汇学校改扩建工程

招标控制价(小写)：　182947224.29

(大写)：　壹亿捌仟贰佰玖拾肆万柒仟贰佰贰拾肆元贰角玖分

造价咨询人：

法定代表人
或者其授权人：

编　　制　　人：

编　制　时　间：　　年　　月　　日

总 说 明

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程　　第 1 页　共 1 页

填表须知

工程名称： 新安街道文汇学校改扩建工程

工程项目招标控制价汇总表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程　　第 1 页，共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）
一	单项工程费合计	177559452.67
1	新安街道文汇学校改扩建工程-土石方及基坑	17935688.79
2	新安街道文汇学校改扩建工程-土建	79019237.76
3	新安街道文汇学校改扩建工程-装饰	31537504.43
4	新安街道文汇学校改扩建工程-室外景观	11016883.30
5	新安街道文汇学校改扩建工程-拆除及改造	5485006.58
6	新安街道文汇学校改扩建工程-安装工程	28295169.59
7	新安街道文汇学校改扩建工程-人防工程	1161067.96
8	新安街道文汇学校改扩建工程-室外机配套工程	3108894.26
二	工程建设其他费合计	5387771.62
三	设备及工器具购置费合计	0.00
四	总报价	182947224.29

工程建设其他费计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程　　第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程量	金额:(元)		备注
				单价	合价	
1	勘察设计费	元	0	0	0	
2	其他检验费	元	0	0	0	
3	城市道路临时占用费	元	0	0	0	
4	城市道路挖掘修复费	元	0	0	0	
5	临时占用绿地费	元	0	0	0	
6	绿化补偿（赔偿）费	元	0	0	0	
7	工程保险费	项	1	1767700.45	176770.45	(含税建安工程造价+设备及工器具购置费)×工程保险费费率(房建工程参考范围0.8~3.0‰；市政工程参考范围1.0~7.0‰；轨道交通与综合管廊工程参考范围1.2~9.0‰；详见《深圳市建设工程计价费率标准(2023)》)
8	弃土场受纳处置费	元	34672.95	47	1629628.65	深建价[2013]3号
9	白蚁防治	元	30890.84	3	92672.52	
10	专业工程暂估价	元	0	0	3488700	
11	阅览室固定座椅	项	1	50000	50000	
12	多功能厅灯光音响舞台	项	1	1993500	1993500	
13	LED屏幕设备	项	1	1445200	1445200	
合计					5387771.62	

设备及工器具购置费计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程　　第 1 页，共 1 页

序号	设备名称	型号规格	计量单位	工程量	金额:(元)		备注
					单价	合价	
合计						0.00	

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-土石方及基坑
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	单位工程名称	金额:(元)
1	新安街道文汇学校改扩建项目-土石方工程	3012388.61
2	新安街道文汇学校改扩建项目-基坑支护工程	8923300.18
3	暂列金额	6000000
4	专业工程暂估价	0
5	优质优价奖励费	0
合计		17935688.79

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建项目-土石方工程　　第 1 页，共 1 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		土石方工程					2696618.48	0	
1-1	010101002001	挖一般土（石）方	(1)场平、基坑、桩间土(石)方 (2)包含人工修理基坑周边、清底 (3)土石类别根据地勘报告综合考虑 (4)投标人报价需考虑基坑开挖及收尾等措施所增加的费用 (5)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	45647.08	8.41	383891.94		
1-2	010101004001	挖基坑土（石）方	(1)挖基础土(石)方，装车 (2)土石类别根据地勘报告综合考虑 (3)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	3963.64	12.06	47801.5		
1-3	010101004002	挖基坑土（石）方（用于回填）	(1)挖基础土(石)方 (2)土石类别根据地勘报告综合考虑 (3)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	1168.34	9.03	10550.11		
1-4	010103001001	回填方	(1)顶板回填 (2)密实度应满足设计及规范要求 (3)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	21650.57	24.7	534769.08		
1-5	010103001002	回填方	(1)基壁回填水泥石粉渣坑侧 (2)水泥石粉渣购置由投标人自行考虑 (3)密实度应满足设计及规范要求 (4)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	2454.43	222.7	546601.56		
1-6	010103002001	余方弃置	(1)土方外运 (2)投标人报价时应综合考虑土方运至合理弃土点的运距等一切费用（弃置费收纳另计） (3)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	29128.49	40.27	1173004.29		
合计							2696618.48	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 新安街道文汇学校改扩建项目-土石方工程　　标段： 新安街道文汇学校改扩建工程

项目编码	010101002001	项目名称	挖一般土（石）方	计量单位	m3	工程量	45647.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-31	挖掘机挖土方(斗容量1.0)装车 一、二类土	1000m3	0.001	911.13	0	0	5129.25	544.25	0.91113	0	0	5.12925	0.54425
010001-1	人工挖土方 一、二类土	100m3	0.0006	2500.56	0	0	0	550.37	1.500336	0	0	0	0.330222
小计									2.411466	0	0	5.12925	0.874472
清单项目综合单价													8.4151880

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	1.75252	1.376	2.41		
	材料							
	主材							
	设备							
	机械	履带式推土机 功率75kW	台班	0.001768	1075.26	1.9		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量1.0	台班	0.002083	1549.78	3.23		

项目编码	010101004001	项目名称	挖基坑土（石）方	计量单位	m3	工程量	3963.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-41	挖掘机挖沟槽(坑)土方、淤泥、流砂 一、二类土	1000m3	0.001	1525.23	0	0	5000.51	670.79	1.52523	0	0	5.00051	0.67079
010001-1	人工挖土方 一、二类土	100m3	0.0007	2500.56	0	0	0	550.37	1.750392	0	0	0	0.385259
010001-142	装载机装土	1000m3	0.001	867.75	0	0	1851.25	315.05	0.86775	0	0	1.85125	0.31505
小计									4.143372	0	0	6.85176	1.371099
清单项目综合单价													12.3662310

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	2.829449	1.376	3.89		
	材料							
	主材							
	设备							
	机械	履带式推土机 功率75kW	台班	0.000194	1086.06	0.21		
		轮胎式装载机 斗容量1.5	台班	0.00201	921.02	1.85		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量0.6	台班	0.004962	965.3	4.79		

项目编码	010101004002	项目名称	挖基坑土（石）方（用于回填）	计量单位	m3	工程量	1168.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-41	挖掘机挖沟槽(坑)土方、淤泥、流砂 一、二类土	1000m3	0.001	1525.23	0	0	5000.51	670.79	1.52523	0	0	5.00051	0.67079
010001-1	人工挖土方 一、二类土	100m3	0.001	2500.56	0	0	0	550.37	2.50056	0	0	0	0.55037
小计									4.02579	0	0	5.00051	1.22116
清单项目综合单价													10.2474600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	2.198806	1.376	3.03		
	材料							
	主材							
	设备							
	机械	履带式推土机 功率75kW	台班	0.000194	1086.06	0.21		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量0.6	台班	0.004962	965.3	4.79		

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	21650.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-115	机械回填夯实 回填土	100m3	0.01	1840.68	0	0	209.21	419.15	18.4068	0	0	2.0921	4.1915
小计									18.4068	0	0	2.0921	4.1915
清单项目综合单价													24.690400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	13.377	1.376	18.41		
	材料							
	主材							
	设备							
	机械	内燃光轮压路机(工作质量15t 大型)	台班	0.0018	840.02	1.51		
		夯实机 电动夯击能力20-62Nm	台班	0.0212	27.36	0.58		

项目编码	010103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	2454.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-118换	机械回填夯实 回填水泥石粉渣	100m3	0.01	2853.23	17683.74	0	206.69	1526.03	28.5323	176.8374	0	2.0669	15.2603
小计									28.5323	176.8374	0	2.0669	15.2603
清单项目综合单价													222.696900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	20.7357	1.376	28.53		
	材料	6%水泥石粉渣混合料	m3	1.02	173.37	176.84		
	主材							
	设备							
	机械	内燃光轮压路机(工作质量15t 大型)	台班	0.0022	840.02	1.85		
		夯实机 电动夯击能力20-62Nm	台班	0.008	27.36	0.22		

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	29128.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-172换	新型全密闭式智能泥头车运输土方 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 满载质量31t 1km以内(实际运距:12km)	1000m3	0.001	0	45.69	0	37694.44	2528.19	0	0.04569	0	37.69444	2.52819
小计									0	0.04569	0	37.69444	2.52819
清单项目综合单价													40.2683200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工							
	材料	水	m3	0.012	3.77	0.05		
		其它材料费(按百分比计算)	元	0.00045	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	洒水车 罐容量4000L	台班	0.0006	648.54	0.39		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.026542	1405.52	37.31		

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建项目-土石方工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	93359.83	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	0	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	15916.95	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建项目-土石方工程
标　　段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		建筑工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					109276.78
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	93359.83
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_3	100	82509.69
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	施工临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	10850.14
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	0
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	15916.95
1-12-1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	(1)挖掘机 (2)具体机械类型、型号、台班数量由投标人根据施工组织方案综合考虑报价	台次	2	5479.34	10958.68
1-12-2	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	(1)推土机 (2)具体机械类型、型号、台班数量由投标人根据施工组织方案综合考虑报价	台次	1	4958.27	4958.27
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1	100	0
1-14-1	14.1	土方支护结构		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							109276.78

材料设备暂估价计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建项目-土石方工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建项目-土石方工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建项目-土石方工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建项目-土石方工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建项目-土石方工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建项目-土石方工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	98557.42
1	增值税应纳税额	A5	3.02	87997.7
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	10559.72
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+VZ_ZZRGF+Z21)	18	107935.93
合计				206493.35

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建项目-基坑支护工程　　第 1 页，共 4 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		支护工程					7309086.35	0	
1-1	010201009001	深层搅拌桩(实桩)	(1)注:清单工程量以单轴计算 (2)地层土壤类别详见地勘报告 (3)桩径850mm (4)采用42.5R水泥，水泥搅拌桩水泥掺量不少于550kg/m/幅，水泥浆水灰比采用0.8~1.5 (5)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	4226.55	169.52	716484.76		
1-2	010201009002	深层搅拌桩(空桩)	(1)注:清单工程量以单轴计算 (2)地层土壤类别详见地勘报告 (3)桩径850mm (4)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	1421.7	31.44	44698.25		
1-3	010302001001	泥浆护壁成孔灌注桩(实桩)	(1)地层土壤类别详见地勘报告 (2)桩径:1000mm (3)钢护筒埋设 (4)旋挖钻机成孔 (5)成孔渣土装车外运，外运距离由投标人自行考虑 (6)泥浆制作、运输，外运距离由投标人自行考虑 (7)桩身浇筑C30商品水下混凝土，含超浇桩头 (8)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	1616.95	1252.9	2025876.66		
1-4	010302001002	泥浆护壁成孔灌注桩(空桩)	(1)地层土壤类别详见地勘报告 (2)桩径:1000mm (3)旋挖钻机成孔 (4)成孔渣土装车外运，外运距离由投标人自行考虑 (5)泥浆制作、运输，外运距离由投标人自行考虑 (6)空桩回填土方 (7)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	302.3	391.13	118238.6		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建项目-基坑支护工程　　

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5	010302001003	泥浆护壁成孔灌注桩(实桩)	(1)地层土壤类别详见地勘报告 (2)桩径:1200mm (3)钢护筒埋设 (4)旋挖钻机成孔 (5)成孔渣土装车外运，外运距离由投标人自行考虑 (6)泥浆制作、运输，外运距离由投标人自行考虑 (7)桩身浇筑C30商品水下混凝土，含超浇桩头 (8)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	991.2	1765.61	1750072.63		
1-6	010302001004	泥浆护壁成孔灌注桩(空桩)	(1)地层土壤类别详见地勘报告 (2)桩径:1200mm (3)旋挖钻机成孔 (4)成孔渣土装车外运，外运距离由投标人自行考虑 (5)泥浆制作、运输，外运距离由投标人自行考虑 (6)空桩回填土方 (7)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	207.9	563.21	117091.36		
1-7	010515004001	钢筋笼	(1)桩钢筋笼 (2)箍筋：螺纹钢HRB400E Φ10~12mm，纵筋：螺纹钢HRB400E Φ16~25mm (3)钢筋连接综合考虑 (4)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	220.118	6889.1	1516414.91		
1-8	010301004001	截(凿)桩头	(1)凿灌注桩头 (2)桩头钢筋整理 (3)废渣外运，运距由投标人自行考虑 (4)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	94.94	837.22	79485.67		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建项目-基坑支护工程　　第 3 页，共 4 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-9	010202009001	喷射混凝土、水泥砂浆	(1)挂网喷射混凝土 (2)100厚C20混凝土 (3)挂钢筋网HPB300 Φ6@200*200 (4)与桩垂直固定使用M20膨胀螺栓竖向间距@2m (5)含泄水孔，Φ50PVC管,开10mm孔，孔率>25%,外包2层滤网 (6)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	2468.47	144.34	356298.96		
1-10	010202008001	土钉	(1)地层土壤类别详见地勘报告 (2)成孔直径不小于150mm (3)Φ48×3.25mm钢花管 (4)2C16加强筋固定，2C22与土钉双面焊接 (5)内注水泥浆，水灰比0.5～0.6 (6)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	396	99.04	39219.84		
1-11	010202008002	土钉	(1)钢筋插筋土钉 螺纹钢HRB400E Φ16 (2)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	220	11.91	2620.2		
1-12	010503001001	基础梁	(1)C30混凝土冠梁 (2)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	299.88	633.54	189985.98		
1-13	010515001001	现浇构件钢筋	(1)螺纹箍筋HRB400E Φ8 (2)钢筋连接综合考虑 (3)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	4.48	7172.72	32133.79		
1-14	010515001002	现浇构件钢筋	(1)螺纹箍筋HRB400E Φ10 (2)钢筋连接综合考虑 (3)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	14.96	7149.78	106960.71		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建项目-基坑支护工程　　

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-15	010515001003	现浇构件钢筋	(1)螺纹钢筋HRB400E Φ12 (2)钢筋连接综合考虑 (3)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	0.283	5925.47	1676.91		
1-16	010515001004	现浇构件钢筋	(1)螺纹钢筋HRB400E Φ20 (2)钢筋连接综合考虑 (3)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	0.849	5839.03	4957.34		
1-17	010515001005	现浇构件钢筋	(1)螺纹钢筋HRB400E Φ25 (2)钢筋连接综合考虑 (3)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	32.585	6348.62	206869.78		
合计							7309086.35	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 新安街道文汇学校改扩建项目-基坑支护工程　　标段： 新安街道文汇学校改扩建工程

项目编码	010201009001	项目名称	深层搅拌桩(实桩)	计量单位	m	工程量	4226.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-46换	深层搅拌水泥桩 浆喷桩体	10m3	0.05	604.89	1859.65	0	677.23	271.5	30.2445	92.9825	0	33.8615	13.575
小计									30.2445	92.9825	0	33.8615	13.575
清单项目综合单价													170.66350

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	1.900747	1.376	2.62		
		技工人工费(建筑)	元	20.301781	1.351	27.43		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	3.123542	1	3.12		
		普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(袋装)	t	0.190621	460	87.69		
		水	m3	0.412184	3.77	1.55		
	主材							
	设备							
	机械	水泥搅拌桩机 孔径Φ550mm	台班	0.018973	1296.04	24.59		
		灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.031787	198.98	6.32		
		电动空气压缩机 排气量3.0 /min	台班	0.008543	318.6	2.72		

项目编码	010201009002	项目名称	深层搅拌桩(空桩)	计量单位	m	工程量	1421.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-46换	深层搅拌水泥桩 浆喷桩体(深层搅拌水泥桩空搅部分)	10m3	0.05	302.45	0	0	247.54	83.16	15.1225	0	0	12.377	4.158
小计									15.1225	0	0	12.377	4.158
清单项目综合单价													31.65750

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	0.95037	1.376	1.31		
		技工人工费(建筑)	元	10.150859	1.351	13.71		
	材料							
	主材							
	设备							
	机械	水泥搅拌桩机 孔径Φ550mm	台班	0.009486	1296.04	12.29		

项目编码	010302001001	项目名称	泥浆护壁成孔灌注桩(实桩)	计量单位	m	工程量	1616.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010003-128	钢护筒埋设、拆除 设计桩径Φ≤1000mm	10m	0.1	2935.64	116.55	0	936.71	714.73	293.564	11.655	0	93.671	71.473
010003-144	旋挖钻机成孔 土层 成孔深度≤30m	10m3	0.079	904.26	203.92	0	2419.42	371.34	71.43654	16.10968	0	191.13418	29.33586
010003-126	灌注桩混凝土浇捣 旋挖钻机	10m3	0.079	735.94	8530.28	0	0	588.49	58.13926	673.89212	0	0	46.49071
010003-126	灌注桩混凝土浇捣 旋挖钻机（超灌）	10m3	0.004	735.94	8530.28	0	0	588.49	2.94376	34.12112	0	0	2.35396
010001-170换	泥浆运输 运距1km以内(实际运距:12km)	10m3	0.079	44.07	0	0	733.66	58.86	3.48153	0	0	57.95914	4.64994
小计									429.56509	735.77792	0	342.76432	154.30347
清单项目综合单价													1662.41080

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	37.974085	1.376	52.25		
		技工人工费(建筑)	元	96.129523	1.351	129.87		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	7.147219	1	7.15		
		电焊条 结422 Φ3.2	kg	0.08792	7.63	0.67		
		钢护筒(桩基工程)	t	0.000486	3700	1.8		
		导管(浇筑混凝土专用)	kg	0.310385	12.48	3.87		
		合金钻头（综合）	kg	1.268564	6.3	7.99		
		(商品)水下混凝土 C30	m3	1.031214	665.22	685.98		
		铁件	kg	0.021195	6.1	0.13		
		水	m3	1.554305	3.77	5.86		
		黏土	m3	0.047885	25	1.2		
	主材							
	设备							
	机械	泥浆运输车 4000L	台班	0.06649	766.32	50.95		
		履带式电动起重机 提升质量5t	台班	0.024694	297.96	7.36		
		电动卷扬机 单筒快速牵引力10kN	台班	0.017289	214.77	3.71		
		电动卷扬机 单筒慢速牵引力50kN	台班	0.017289	237.54	4.11		
		旋挖钻机 Φ1000以外	台班	0.04239	4222.75	179		
		泥浆泵 出口直径Φ100mm	台班	0.03768	402.78	15.18		
		交流电焊机 40kVA	台班	0.01099	217	2.38		

项目编码	010302001002	项目名称	泥浆护壁成孔灌注桩(空桩)	计量单位	m	工程量	302.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010003-144	旋挖钻机成孔 土层 成孔深度≤30m	10m3	0.079	904.26	203.92	0	2419.42	371.34	71.43654	16.10968	0	191.13418	29.33586
010001-170换	泥浆运输 运距1km以内(实际运距:12km)	10m3	0.079	44.07	0	0	733.66	58.86	3.48153	0	0	57.95914	4.64994
010001-115	机械回填夯实 回填土	100m3	0.0079	1840.68	0	0	209.21	419.15	14.541372	0	0	1.652759	3.311285
小计									89.459442	16.10968	0	250.746079	37.297085
清单项目综合单价													393.612286

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	32.106088	1.376	44.18		
		技工人工费(建筑)	元	33.099211	1.351	44.72		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.158573	1	0.16		
		电焊条 结422 Φ3.2	kg	0.087922	7.63	0.67		
		合金钻头（综合）	kg	1.268584	6.3	7.99		
		铁件	kg	0.021195	6.1	0.13		
		水	m3	1.554329	3.77	5.86		
		黏土	m3	0.047886	25	1.2		
	主材							
	设备							
	机械	内燃光轮压路机(工作质量15t 大型)	台班	0.001413	840.02	1.19		
		泥浆运输车 4000L	台班	0.066491	766.32	50.95		
		夯实机 电动夯击能力20-62Nm	台班	0.016642	27.36	0.46		
		旋挖钻机 Φ1000以外	台班	0.042391	4222.75	179.01		
		泥浆泵 出口直径Φ100mm	台班	0.037681	402.78	15.18		
		交流电焊机 40kVA	台班	0.01099	217	2.38		

项目编码	010302001003	项目名称	泥浆护壁成孔灌注桩(实桩)	计量单位	m	工程量	991.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
				单价					合价				
010003-128	钢护筒埋设、拆除 设计桩径Φ≤1000mm	10m	0.1	2935.64	116.55	0	936.71	714.73	293.564	11.655	0	93.671	71.473
010003-144	旋挖钻机成孔 土层 成孔深度≤30m	10m3	0.114	904.26	203.92	0	2419.42	371.34	103.08564	23.24688	0	275.81388	42.33276
010003-126	灌注桩混凝土浇捣 旋挖钻机	10m3	0.114	735.94	8530.28	0	0	588.49	83.89716	972.45192	0	0	67.08786
010003-126	灌注桩混凝土浇捣 旋挖钻机（超灌）	10m3	0.005	735.94	8530.28	0	0	588.49	3.6797	42.6514	0	0	2.94245
010001-170换	泥浆运输 运距1km以内(实际运距:12km)	10m3	0.114	44.07	0	0	733.66	58.86	5.02398	0	0	83.63724	6.71004
小计									489.25048	1050.0052	0	453.12212	190.54611
清单项目综合单价													2182.92391
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)				元	49.27318		1.376		67.8		
		技工人工费(建筑)				元	126.892113		1.351		171.43		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元	10.23274		1		10.23		
		电焊条 结422 Φ3.2				kg	0.126605		7.63		0.97		
		钢护筒(桩基工程)				t	0.000466		3700		1.72		
		导管(浇筑混凝土专用)				kg	0.446235		12.48		5.57		
		合金钻头（综合）				kg	1.826722		6.3		11.51		
		(商品)水下混凝土 C30				m3	1.482559		665.22		986.23		
		铁件				kg	0.030521		6.1		0.19		
		水				m3	2.238187		3.77		8.44		
		黏土				m3	0.068954		25		1.72		
	主材												
	设备												
	机械	泥浆运输车 4000L				台班	0.095745		766.32		73.37		
		履带式电动起重机 提升质量5t				台班	0.023678		297.96		7.06		
		电动卷扬机 单筒快速牵引力10kN				台班	0.016578		214.77		3.56		
		电动卷扬机 单筒慢速牵引力50kN				台班	0.016578		237.54		3.94		
		旋挖钻机 Φ1000以外				台班	0.061041		4222.75		257.76		
		泥浆泵 出口直径Φ100mm				台班	0.054259		402.78		21.85		
		交流电焊机 40kVA				台班	0.015826		217		3.43		
项目编码	010302001004	项目名称		泥浆护壁成孔灌注桩(空桩)			计量单位		m		工程量	207.9	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
				单价					合价				
010003-144	旋挖钻机成孔 土层 成孔深度≤30m	10m3	0.114	904.26	203.92	0	2419.42	371.34	103.08564	23.24688	0	275.81388	42.33276
010001-170换	泥浆运输 运距1km以内(实际运距:12km)	10m3	0.114	44.07	0	0	733.66	58.86	5.02398	0	0	83.63724	6.71004
010001-115	机械回填夯实 回填土	100m3	0.0114	1840.68	0	0	209.21	419.15	20.983752	0	0	2.384994	4.77831
小计									129.093372	23.24688	0	361.836114	53.82111
清单项目综合单价													567.997476
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)				元	46.231859		1.376		63.62		
		技工人工费(建筑)				元	47.661927		1.351		64.39		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元	0.228341		1		0.23		
		电焊条 结422 Φ3.2				kg	0.126605		7.63		0.97		
		合金钻头（综合）				kg	1.826725		6.3		11.51		
		铁件				kg	0.030521		6.1		0.19		
		水				m3	2.23819		3.77		8.44		
		黏土				m3	0.068954		25		1.72		
	主材												
	设备												
	机械	内燃光轮压路机(工作质量15t 大型)				台班	0.002035		840.02		1.71		
		泥浆运输车 4000L				台班	0.095745		766.32		73.37		
		夯实机 电动夯击能力20-62Nm				台班	0.023964		27.36		0.66		
		旋挖钻机 Φ1000以外				台班	0.061042		4222.75		257.77		
		泥浆泵 出口直径Φ100mm				台班	0.054259		402.78		21.85		
		交流电焊机 40kVA				台班	0.015826		217		3.43		
项目编码	010515004001	项目名称		钢筋笼			计量单位		t		工程量	220.118	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
				单价					合价				
010005-107换	桩钢筋笼 制作	t	1	1245.46	3894.53	0	148.01	478.77	1245.46	3894.53	0	148.01	478.77
010005-108	桩钢筋笼 安装	t	1	452.08	4.9	0	387.12	125.69	452.08	4.9	0	387.12	125.69
010005-179	套筒直螺纹接头 Φ25以内	10个接头	0.7	97.55	105.77	0	14.39	27.73	68.285	74.039	0	10.073	19.411
小计									1765.825	3973.469	0	545.203	623.871
清单项目综合单价													6908.36800
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)				元	156.015186		1.376		214.68		
		技工人工费(建筑)				元	1142.486863		1.351		1543.5		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元	2.899516		1		2.9		
		镀锌铁丝 综合				kg	5.802098		4.7		27.27		
		螺纹钢(HRB400E) Φ10mm				t	0.1535		4118		632.11		
		直螺纹套筒连接件Φ25以内				套	6.339145		10		63.39		
		螺纹钢(HRB400E) Φ25mm				t	0.7969		3977		3169.27		
		电焊条 结422 Φ3.2				kg	8.95		7.63		68.29		
	主材												
	设备												
	机械	汽车式起重机 提升质量12t				台班	0.3		1143.48		343.04		
		锥型螺纹车丝机				台班	0.155371		57.54		8.94		
		钢筋切断机 直径Φ40mm				台班	0.12		44.7		5.36		
		钢筋弯曲机 直径Φ40mm				台班	0.39		26.75		10.43		
		交流电焊机 30kVA				台班	1		176.29		176.29		
项目编码	010301004001	项目名称		截(凿)桩头			计量单位		m3		工程量	94.94	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
				单价					合价				
010003-140	凿桩头 灌注桩	m3	1	325.53	0	0	145.75	81.42	325.53	0	0	145.75	81.42
010003-171	钢筋调直（弯折） Φ40mm以内	10根	3.7	51.35	0	0	0	11.3	189.995	0	0	0	41.81
010001-102	挖掘机挖松散石方 装车	1000m3	0.001	1094.39	0	0	16275.25	1331.48	1.09439	0	0	16.27525	1.33148
010001-172换	新型全密闭式智能泥头车运输土方 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 满载质量31t 1km以内(实际运距:12km)	1000m3	0.001	0	45.69	0	37694.44	2528.19	0	0.04569	0	37.69444	2.52819
小计									516.61939	0.04569	0	199.71969	127.08967
清单项目综合单价													843.4744400
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(建筑)				元	237.37534		1.376		326.63		
		技工人工费(建筑)				元	136.842406		1.351		184.87		
	材料	水				m3	0.012		3.77		0.05		
		其它材料费(按百分比计算)				元	0.00045		1		0		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	主材								
	设备								
	机械	履带式推土机 功率75kW	台班	0.0062	1075.26	6.67		
		电动空气压缩机 排气量3.0 /min	台班	0.39	318.6	124.25		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量1.0	台班	0.0062	1549.78	9.61		
		洒水车 罐容量4000L	台班	0.0006	648.54	0.39		
		电动修钎机	台班	0.04	497.93	19.92		
		风镐	台班	0.39	4.06	1.58		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.026542	1405.52	37.31		

项目编码	010202009001	项目名称	喷射混凝土、水泥砂浆	计量单位	m2	工程量	2468.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-126换	喷射混凝土挂钢筋网[圆钢(盘元)(HPB300)Φ6mm,螺栓M20]	t	0.01	2147.44	5852.71	0	465.41	796.47	21.4744	58.5271	0	4.6541	7.9647
010002-93	网喷混凝土 5cm	100m2	0.01	2054.41	2757.39	0	1586.39	696.35	20.5441	27.5739	0	15.8639	6.9635
010002-94换	网喷混凝土 每增1cm	100m2	0.01	1278.28	2533.72	0	985.81	474.09	12.7828	25.3372	0	9.8581	4.7409
040403-29换	纵向排水管 HPDE管	100m	0.001	590.29	2226	0	0	241.23	0.59029	2.226	0	0	0.24123
小计									55.39159	113.6642	0	30.3761	19.91033
清单项目综合单价													219.342220

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	5.843177	1.376	8.04		
		普工人工费	元	0.006354	1.376	0.01		
		技工人工费(建筑)	元	22.245719	1.351	30.05		
		技工人工费	元	0.011937	1.351	0.02		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.939408	1	0.94		
		镀锌铁丝 综合	kg	0.001998	4.7	0.01		
		Φ50PVC管	m	0.004466	21	0.09		
		高压风管 Φ25	m	0.06	34.2	2.05		
		圆钢(盘元)(HPB300)Φ6mm	t	0.002287	4225	9.66		
		水	m3	0.3454	3.77	1.3		
		电焊条 结422 Φ3.2	kg	0.029526	7.63	0.23		
		(商品)普通混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.1045	464.21	48.51		
		螺栓 M20	套	0.528262	5.5	2.91		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土喷射机 生产率4~6 /h	台班	0.0185	450.39	8.33		
		交流电焊机 30kVA	台班	0.005861	176.29	1.03		
		电动空气压缩机 排气量10 /min	台班	0.0208	598.97	12.46		
		轴流通风机 功率30kW	台班	0.0335	147.2	4.93		

项目编码	010202008001	项目名称	土钉	计量单位	m	工程量	396

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-183	钢花管制安 有倒刺	t	0.007	431.79	5814.06	0	3.53	385.98	3.02253	40.69842	0	0.02471	2.70186
010002-89换	土钉成孔、灌浆(钻孔直径在101mm~150mm 内)	100m	0.01	2174.99	634.97	0	1873.16	635.98	21.7499	6.3497	0	18.7316	6.3598
010005-135换	现浇构件螺纹钢筋制作Φ25以内	t	0.001	325.84	977.1	0	9.82	121.24	0.32584	0.9771	0	0.00982	0.12124
010005-136	现浇构件螺纹钢筋安装Φ25以内	t	0.001	701.66	85.8	0	105.82	165.81	0.70166	0.0858	0	0.10582	0.16581
小计									25.79993	48.11102	0	18.87195	9.34871
清单项目综合单价													102.13161

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	1.625975	1.376	2.24		
		技工人工费(建筑)	元	17.099287	1.351	23.1		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.849532	1	0.85		
		螺纹钢(HRB400E) Φ16mm	t	0.000173	3943	0.68		
		镀锌铁丝 综合	kg	0.001623	4.7	0.01		
		空心六角钢	kg	0.00006	5.58	0		
		铁件	kg	0.352263	6.1	2.15		
		合金钢钻头Φ16	个	0.031	2.6	0.08		
		电焊条 结422 Φ3.2	kg	0.00675	7.63	0.05		
		无缝钢管 综合	kg	7.045253	5.0989	35.92		
		高压胶皮管 Φ57	m	0.015	9.6	0.14		
		普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(袋装)	t	0.01266	460	5.82		
		水	m3	0.006407	3.77	0.02		
	主材							
	设备							
	机械	钢筋切断机 直径Φ40mm	台班	0.00007	44.7	0		
		对焊机 容量75kVA	台班	0.000063	215.97	0.01		
		交流电焊机 30kVA	台班	0.000476	176.29	0.08		
		钢筋弯曲机 直径Φ40mm	台班	0.00014	26.75	0		
		风动凿岩机 气腿式	台班	0.0561	15.19	0.85		
		风动灌浆机	台班	0.01	191.48	1.91		
		电动空气压缩机 排气量10 /min	台班	0.026	598.97	15.57		
		风动锻钎机	台班	0.001	391.42	0.39		

项目编码	010202008002	项目名称	土钉	计量单位	m	工程量	220

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-90换	短钢筋土钉打入式	100m	0.1	406.95	661.08	0	0	122.63	40.695	66.108	0	0	12.263
小计									40.695	66.108	0	0	12.263
清单项目综合单价													119.066

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	2.9575	1.376	4.07		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.0655	1	0.07		
		螺纹钢(HRB400E) Φ16mm	t	0.00166	3943	6.55		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010503001001	项目名称	基础梁	计量单位	m3	工程量	299.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-4换	泵送预拌混凝土浇捣养护 基础、基础梁 混凝土输送泵车	10m3	0.1	522.19	5240.13	0	183.83	389.26	52.219	524.013	0	18.383	38.926
小计									52.219	524.013	0	18.383	38.926
清单项目综合单价													633.54100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费(建筑)	元	38.652	1.351	52.22		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	7.744	1	7.74		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	水	m3	0.46	3.77	1.73		
		(商品)泵送混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	509.44	514.53		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土输送泵车 输送量60 /h	台班	0.0091	1838.12	16.73		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	11.73	1.06		
		混凝土布料机	台班	0.0091	66.02	0.6		

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	4.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-139换	现浇构件箍筋制作 Φ10以内	t	1	686.48	4337.6	0	38.63	370.57	686.48	4337.6	0	38.63	370.57
010005-140	现浇构件箍筋安装 Φ10以内	t	1	1350.28	10.34	0	76.01	302.81	1350.28	10.34	0	76.01	302.81
小计									2036.76	4347.94	0	114.64	673.38
清单项目综合单价													7172.7200

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	238.95	1.376	328.8		
		技工人工费(建筑)	元	1264.22	1.351	1707.96		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	64.1	1	64.1		
		镀锌铁丝 综合	kg	8.8	4.7	41.36		
		螺纹钢(HRB400E) Φ8mm	t	1.025	4139	4242.48		
	主材							
	设备							
	机械	电动卷扬机 单筒慢速牵引力50kN	台班	0.32	237.54	76.01		
		钢筋切断机 直径Φ40mm	台班	0.2	44.7	8.94		
		钢筋弯曲机 直径Φ40mm	台班	1.11	26.75	29.69		

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	14.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-139换	现浇构件箍筋制作 Φ10以内	t	1	686.48	4315.75	0	38.63	369.48	686.48	4315.75	0	38.63	369.48
010005-140	现浇构件箍筋安装 Φ10以内	t	1	1350.28	10.34	0	76.01	302.81	1350.28	10.34	0	76.01	302.81
小计									2036.76	4326.09	0	114.64	672.29
清单项目综合单价													7149.7800

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	238.95	1.376	328.8		
		技工人工费(建筑)	元	1264.22	1.351	1707.96		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	63.78	1	63.78		
		镀锌铁丝 综合	kg	8.8	4.7	41.36		
		螺纹钢(HRB400E) Φ10mm	t	1.025	4118	4220.95		
	主材							
	设备							
	机械	电动卷扬机 单筒慢速牵引力50kN	台班	0.32	237.54	76.01		
		钢筋切断机 直径Φ40mm	台班	0.2	44.7	8.94		
		钢筋弯曲机 直径Φ40mm	台班	1.11	26.75	29.69		

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.283

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-135换	现浇构件螺纹钢筋制作 Φ25以内	t	1	325.84	4246.04	0	9.82	284.68	325.84	4246.04	0	9.82	284.68
010005-136	现浇构件螺纹钢筋安装 Φ25以内	t	1	701.66	85.8	0	105.82	165.81	701.66	85.8	0	105.82	165.81
小计									1027.5	4331.84	0	115.64	450.49
清单项目综合单价													5925.47000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	97.79	1.376	134.56		
		技工人工费(建筑)	元	660.95	1.351	892.94		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	64.02	1	64.02		
		螺纹钢Ⅲ级(HRB400) Φ12mm	t	1.04	4022	4182.88		
		镀锌铁丝 综合	kg	2.32	4.7	10.9		
		电焊条 结422 Φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	3.77	0.41		
	主材							
	设备							
	机械	钢筋切断机 直径Φ40mm	台班	0.1	44.7	4.47		
		对焊机 容量75kVA	台班	0.09	215.97	19.44		
		钢筋弯曲机 直径Φ40mm	台班	0.2	26.75	5.35		
		交流电焊机 30kVA	台班	0.49	176.29	86.38		

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.849

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-135换	现浇构件螺纹钢筋制作 Φ25以内	t	1	325.84	4163.71	0	9.82	280.57	325.84	4163.71	0	9.82	280.57
010005-136	现浇构件螺纹钢筋安装 Φ25以内	t	1	701.66	85.8	0	105.82	165.81	701.66	85.8	0	105.82	165.81
小计									1027.5	4249.51	0	115.64	446.38
清单项目综合单价													5839.03000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	97.79	1.376	134.56		
		技工人工费(建筑)	元	660.95	1.351	892.94		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	62.8	1	62.8		
		螺纹钢Ⅲ级(HRB400) Φ20mm	t	1.04	3944	4101.76		
		镀锌铁丝 综合	kg	2.32	4.7	10.9		
		电焊条 结422 Φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	3.77	0.41		
	主材							
	设备							
	机械	钢筋切断机 直径Φ40mm	台班	0.1	44.7	4.47		
		对焊机 容量75kVA	台班	0.09	215.97	19.44		
		钢筋弯曲机 直径Φ40mm	台班	0.2	26.75	5.35		
		交流电焊机 30kVA	台班	0.49	176.29	86.38		

项目编码	010515001005	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	32.585

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

010005-135换	现浇构件螺纹钢筋制作 Φ25以内	t	1	325.84	4198.54	0	9.82	282.31	325.84	4198.54	0	9.82	282.31
010005-136	现浇构件螺纹钢筋安装 Φ25以内	t	1	701.66	85.8	0	105.82	165.81	701.66	85.8	0	105.82	165.81
010005-177	套筒锥型螺纹钢筋接头 Φ25以内	10个接头	1.9	102.34	104.76	0	14.39	28.73	194.446	199.044	0	27.341	54.587
小计									1221.946	4483.384	0	142.981	502.707
清单项目综合单价													6351.01800
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)				元	116.316316		1.376		160.05		
		技工人工费(建筑)				元	785.284264		1.351		1060.92		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元	66.250183		1		66.25		
		螺纹钢III级(HRB400) Φ25mm				t	1.04		3977		4136.08		
		镀锌铁丝 综合				kg	3.208507		4.7		15.08		
		电焊条 结422 Φ3.2				kg	9.65		7.63		73.63		
		水				m3	0.11		3.77		0.41		
		锥型螺纹套筒连接件Φ32以内				套	19.093448		10		190.93		
	主材												
	设备												
	机械	锥型螺纹车丝机				台班	0.47261		57.54		27.19		
		钢筋切断机 直径Φ40mm				台班	0.1		44.7		4.47		
		对焊机 容量75kVA				台班	0.09		215.97		19.44		
		钢筋弯曲机 直径Φ40mm				台班	0.2		26.75		5.35		
		交流电焊机 30kVA				台班	0.49		176.29		86.38		

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建项目-基坑支护工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	770312.21	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	72212.41	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	0	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	170328.98	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	27919.8	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建项目-基坑支护工程
标　　段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		建筑工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					1040773.40
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	770312.21
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_11+B1_1_13	100	214509.77
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项		100	525595.93
1-1-2-1	(2.1)	施工临时围挡费		项		100	300203.46
1-1-2-1-1	14010102001	施工区PVC围挡(与外部环境隔离)	(1)施工PVC围挡 (2)土方开挖、回填及弃置 (3)基础制作、安装、拆除等 (4)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	794	378.09	300203.46
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-2-1	14010108001	施工区临时排水沟	(1)尺寸：400*400mm (2)100mm厚砂垫层 (3)砖砌排水沟 (4)1:2.5水泥砂浆抹面 (5)土方开挖、回填及弃置 (6)模板制作安装 (7)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	709.61	304.96	216402.67
1-1-2-2	14010109001	施工区临时集水井	(1)尺寸:800*800*1000mm (2)120mm厚C20素砼垫层 (3)砖砌集水井 (4)1:2.5水泥砂浆抹面 (5)土方开挖、回填及弃置 (6)模板制作安装 (7)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	座	12	749.15	8989.8
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	30206.51
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	72212.41
1-8-1	011702005001	基础梁	(1)冠梁模板 (2)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	933.58	77.35	72212.41
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	0
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	170328.98
1-12-1	011705001003	大型机械设备进出场及安拆	(1)大型机械设备进出场及安拆 (2)具体机械类型、型号、台班数量由投标人根据施工组织方案综合考虑报价	项	1	170328.98	170328.98
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	27919.8
1-13-1	011706002001	排水、降水	(1)投标人应根据自身施工组织方案、地质情况、工期长短等因素综合考虑报价 (2)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	项	1	27919.8	27919.8
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1	100	0
1-14-1	14.1	土方支护结构		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							1040773.40

材料设备暂估价计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建项目-基坑支护工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建项目-基坑支护工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建项目-基坑支护工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建项目-基坑支护工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建项目-基坑支护工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建项目-基坑支护工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	291946.89
1	增值税应纳税额	A5	3.02	260666.87
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	31280.02
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+VZ_ZZRGF+Z21)	18	281493.54
合计				573440.43

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-土建
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	单位工程名称	金额:(元)
1	新安街道文汇学校改扩建工程-桩基工程	7716972.7
2	新安街道文汇学校改扩建工程-地下室土建工程	24775955.73
3	宝安区文汇学校改扩建工程-人防特种门工程	659994.11
4	新安街道文汇学校改扩建工程-主体一区土建工程	31201783.48
5	新安街道文汇学校改扩建工程-主体二区土建工程	14612005.93
6	新安街道文汇学校改扩建工程-标识标牌划线工程	52525.81
7	暂列金额	0
8	专业工程暂估价	0
9	优质优价奖励费	0
合计		79019237.76

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-桩基工程　　

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		分部工程					6996167.14	0	
1-1	010301002001	预制钢筋混凝土管桩（送桩）	(1)地层类别详见地勘报告 (2)预应力高强混凝土管桩 Φ400mm×95AB型 (3)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	1613.37	34.34	55403.13		
1-2	010301002002	预制钢筋混凝土管桩（试验桩）	1.地层类别详见地勘报告 2.桩长10.5~30.5m 3.预应力高强混凝土管桩　Φ400mm×95AB型 4.一体化桩尖、封堵钢板、接桩综合考虑 5.具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	228.11	287.29	65533.72		
1-3	010301002003	预制钢筋混凝土管桩	1.地层类别详见地勘报告 2.桩长10.5~30.5m 3.预应力高强混凝土管桩　Φ400mm×95AB型 4.一体化桩尖、封堵钢板、接桩综合考虑 5.具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	21130.89	267.15	5645117.26		
1-4	010515004002	钢筋笼	(1)桩钢筋笼制作安装 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	56.784	5835.83	331381.77		
1-5	010507007001	混凝土桩芯	(1)桩端填灌混凝土，C35混凝土加膨胀剂 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	72.1	735.01	52994.22		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-桩基工程　　

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-6	010507007002	桩顶灌填混凝土	(1)管桩桩顶灌填C40混凝土，加膨胀剂 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	72.1	759.89	54788.07		
1-7	010301004002	截(凿)桩头	(1)预应力管桩头截断 (2)直径φ400mm (3)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	根	1030	111.9	115257		
1-8	010301002004	引孔	1.当遇到砾砂及卵石地层时采用引孔处理 2.工程量暂定 3.具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	6407.7	105.45	675691.97		
合计							6996167.14	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 新安街道文汇学校改扩建工程-桩基工程　　标段： 新安街道文汇学校改扩建工程

项目编码	010301002001	项目名称	预制钢筋混凝土管桩（送桩）	计量单位	m	工程量	1613.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010003-26换	压预制混凝土管桩 桩径400mm 桩长18m以外(实际发生送桩，送桩深度≤2m)	100m	0.01	0	0	0	3218.18	215.65	0	0	0	32.1818	2.1565
小计									0	0	0	32.1818	2.1565
清单项目综合单价													34.338300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备							
	机械	静力压桩机 液压压力4000kN	台班	0.006438	4999.11	32.18		

项目编码	010301002002	项目名称	预制钢筋混凝土管桩（试验桩）	计量单位	m	工程量	228.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010003-26换	压预制混凝土管桩 桩径400mm 桩长18m以外(打试验桩时)	100m	0.01	828.32	18464.77	0	4821.67	1428.65	8.2832	184.6477	0	48.2167	14.2865
010003-36	钢桩尖制作	t	0.001	3263.29	5274.7	0	859.34	1039.57	3.26329	5.2747	0	0.85934	1.03957
010003-33	管桩电焊接桩	10个接口	0.1	972.14	160.55	0	1213.19	303.29	97.214	16.055	0	121.319	30.329
010005-175	预埋铁件制安	t	0.001	2678.88	6532.22	0	770.09	967.83	2.67888	6.53222	0	0.77009	0.96783
小计									111.43937	212.50962	0	171.16513	46.6229
清单项目综合单价													541.737020

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.00332	1.376	0		
		普工人工费(建筑)	元	1.220982	1.376	1.68		
		技工人工费(建筑)	元	13.116143	1.351	17.72		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	1.942429	1	1.94		
		钢板(Q235B) 8mm	t	0.000948	4467	4.23		
		电焊条 结422 Φ3.2	kg	0.30017	7.63	2.29		
		铁件	kg	0.075749	6.1	0.46		
		预应力高强混凝土管桩 Φ400mm×95AB	m	1.038	172	178.54		
		氧气(工业用)	m3	0.008576	19.58	0.17		
		松杂枋板材(周转材)	m3	0.00165	1975	3.26		
		乙炔气	m3	0.003729	18.2	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	履带式柴油打桩机 冲击部分质量3.5t	台班	0.003906	1636.99	6.39		
		汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.002149	1372.97	2.95		
		静力压桩机 液压压力4000kN	台班	0.007725	4999.11	38.62		
		汽车式起重机 提升质量12t	台班	0.000125	1149.59	0.14		
		汽车式起重机 提升质量25t	台班	0.00495	1614.84	7.99		
		剪板机 厚度×宽度6.3×2000mm	台班	0.00008	276.03	0.02		
		交流电焊机 30kV·A	台班	0.000173	175.42	0.03		
		交流电焊机 30kVA	台班	0.016862	175.42	2.96		
		轨道平车 装载质量5t	台班	0.000438	21.37	0.01		

项目编码	010301002003	项目名称	预制钢筋混凝土管桩	计量单位	m	工程量	21130.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010003-26	压预制混凝土管桩 桩径400mm 桩长18m以外[预应力高强混凝土管桩 Φ400mm×95AB]	100m	0.01	552.22	18464.77	0	3214.45	1260.18	5.5222	184.6477	0	32.1445	12.6018
010003-36	钢桩尖制作	t	0.001	3263.29	5332.82	0	859.34	1042.47	3.26329	5.33282	0	0.85934	1.04247
010003-33	管桩电焊接桩	10个接口	0.1	972.14	160.55	0	1213.19	303.29	97.214	16.055	0	121.319	30.329
010005-175	预埋铁件制安	t	0.001	2678.88	6532.22	0	770.09	967.83	2.67888	6.53222	0	0.77009	0.96783
小计									108.67837	212.56774	0	155.09293	44.9411
清单项目综合单价													521.280140

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	0.3494	1.376	0.48		
		普工人工费	元	0.707417	1.376	0.97		
		技工人工费(建筑)	元	11.327518	1.351	15.3		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	1.943847	1	1.94		
		电焊条 结422 Φ3.2	kg	0.302532	7.63	2.31		
		钢板(Q235B) 8mm	t	0.000948	4467	4.23		
		铁件	kg	0.075859	6.1	0.46		
		氧气(工业用)	m3	0.008574	19.58	0.17		
		预应力高强混凝土管桩 Φ400mm×95AB	m	1.038	172	178.54		
		乙炔气	m3	0.003728	32	0.12		
		松杂枋板材(周转材)	m3	0.00165	1975	3.26		
	主材							
	设备							
	机械	履带式柴油打桩机 冲击部分质量3.5t	台班	0.003962	1636.99	6.49		
		汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.002179	1372.97	2.99		
		汽车式起重机 提升质量12t	台班	0.000125	1149.59	0.14		
		静力压桩机 液压压力4000kN	台班	0.00515	4999.11	25.75		
		剪板机 厚度×宽度6.3×2000mm	台班	0.00008	276.03	0.02		
		汽车式起重机 提升质量25t	台班	0.0033	1614.84	5.33		
		交流电焊机 30kVA	台班	0.0061	175.42	1.07		
		交流电焊机 30kV·A	台班	0.007946	175.42	1.39		
		轨道平车 装载质量5t	台班	0.000438	21.37	0.01		

项目编码	010515004002	项目名称	钢筋笼	计量单位	t	工程量	56.784

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-109换	桩头插筋 制作	t	0.122	896.86	4330.25	0	4.92	414.24	109.41692	528.2905	0	0.60024	50.53728
010005-109换	桩头插筋 制作	t	0.879	896.86	4123.25	0	4.92	403.89	788.33994	3624.33675	0	4.32468	355.01931
010005-110	桩头插筋 安装	t	1	311.86	0	0	0	68.64	311.86	0	0	0	68.64
小计									1209.61686	4152.62725	0	4.92492	474.19659
清单项目综合单价													5841.36562

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	105.46	1.376	145.11		
		技工人工费(建筑)	元	787.27	1.351	1063.6		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	61.301776	1	61.3		
		圆钢(盘元)(HPB300) Φ6.5-10mm	t	0.12514	4142	518.33		
		螺纹钢Ⅲ级(HRB400E) Φ16~25mm	t	0.90486	3944	3568.77		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	设备								
	机械	钢筋切断机 直径Φ40mm		台班	0.11	44.7	4.92		
项目编码	010507007001	项目名称	混凝土桩芯		计量单位	m3	工程量	72.1	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010003-87换	非泵送浇捣桩芯混凝土	10m3	0.1	1100.15	5696.11	0	25.18	528.63	110.015	569.611	0	2.518	52.863
小计									110.015	569.611	0	2.518	52.863
清单项目综合单价									735.0070				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	25.647	1.376	35.29		
		技工人工费(建筑)	元	55.311	1.351	74.73		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	8.418	1	8.42		
		水	m3	0.265	3.77	1		
		细石混凝土增加费用	m3	1.02	20	20.4		
		(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.02	529.21	539.79		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.1635	11.73	1.92		
		轴流通风机 功率7.5kW	台班	0.014	42.84	0.6		
项目编码	010507007002	项目名称	桩顶灌填混凝土		计量单位	m3	工程量	72.1	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010003-87换	非泵送浇捣桩芯混凝土	10m3	0.1	1100.15	5932.96	0	25.18	540.48	110.015	593.296	0	2.518	54.048
小计									110.015	593.296	0	2.518	54.048
清单项目综合单价									759.8770				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	25.647	1.376	35.29		
		技工人工费(建筑)	元	55.311	1.351	74.73		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	8.768	1	8.77		
		膨胀混凝土增加费	m3	1.01	35	35.35		
		水	m3	0.265	3.77	1		
		(商品)普通混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.02	537.43	548.18		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.1635	11.73	1.92		
		轴流通风机 功率7.5kW	台班	0.014	42.84	0.6		
项目编码	010301004002	项目名称	截(凿)桩头		计量单位	根	工程量	1030	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010003-168	预制钢筋混凝土桩截桩Φ600mm以内	10口	1	443.91	153.95	0	389.59	131.5	443.91	153.95	0	389.59	131.5
小计									443.91	153.95	0	389.59	131.5
清单项目综合单价									1118.95				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(建筑)	元	32.858	1.351	44.39		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.152	1	0.15		
		石料切割锯片	片	0.8375	18.2	15.24		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.1775	219.49	38.96		
项目编码	010301002004	项目名称	引孔		计量单位	m	工程量	6407.7	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010003-68换	扩孔(引孔) 孔径≤600mm	10m	0.1	496.06	34.57	0	387	136.84	49.606	3.457	0	38.7	13.684
小计									49.606	3.457	0	38.7	13.684
清单项目综合单价									105.4470				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	2.78025	1.376	3.83		
		技工人工费(建筑)	元	33.8866	1.351	45.78		
	材料	金属周转材料摊销费	元	3.45675	1	3.46		
	主材							
	设备							
	机械	长螺旋钻机 孔径Φ600mm	台班	0.05324	726.9	38.7		

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-桩基工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	209463.8	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	0	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	111571.53	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-桩基工程
标　　段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		建筑工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					321035.33
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	209463.8
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2	100	181032.85
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	施工临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	28430.95
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	0
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	111571.53
1-12-1	011705001004	大型机械设备进出场及安拆	(1)静力压桩机进出场及安拆 (2)具体机械型号及数量由投标人根据施工组织设计方案综合考虑报价	台次	3	37190.51	111571.53
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1	100	0
1-14-1	14.1	土方支护结构		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							321035.33

材料设备暂估价计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-桩基工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-桩基工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-桩基工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-桩基工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-桩基工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-桩基工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	252479.04
1	增值税应纳税额	A5	3.02	225427.71
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	27051.33
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+VZ_ZZRGF+Z21)	18	147291.19
合计				399770.23

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-地下室土建工程　　第 1 页，共 19 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		砌筑工程					464186.54	0	
1-1	010402001001	砌块墙	(1)墙厚100mm以内 (2)砌筑高度3.6m以内 (3)蒸压加气混凝土砌块A5.0 (4)专用砂浆Ma5砌筑 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	7.4	802.87	5941.24		
1-2	010402001002	砌块墙	(1)墙厚100mm以内 (2)砌筑高度3.6m以外 (3)蒸压加气混凝土砌块A5.0 (4)专用砂浆Ma5砌筑 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	7.66	942.78	7221.69		
1-3	010402001003	砌块墙	(1)墙厚200mm以内 (2)砌筑高度3.6m以内 (3)蒸压加气混凝土砌块A5.0 (4)专用砂浆Ma5砌筑 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	374.77	735.05	275474.69		
1-4	010402001004	砌块墙	(1)墙厚200mm以内 (2)砌筑高度3.6m以外 (3)蒸压加气混凝土砌块A5.0 (4)专用砂浆Ma5砌筑 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	191.22	854.2	163340.12		
1-5	010402001005	砌块墙	(1)墙厚200mm以外 (2)砌筑高度3.6m以内 (3)蒸压加气混凝土砌块A5.0 (4)专用砂浆Ma5砌筑 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	2.36	684.81	1616.15		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-地下室土建工程　　

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-6	010402001006	砌块墙	(1)墙厚200mm以外 (2)砌筑高度3.6m以外 (3)蒸压加气混凝土砌块A5.0 (4)专用砂浆Ma5砌筑 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	1.58	788.79	1246.29		
1-7	010402001007	砌块墙	(1)墙厚200mm以内 (2)砌筑高度综合考虑 (3)混凝土空心砖MU7.5 (4)M10水泥砂浆砌筑，孔洞处用C20混凝土灌实 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	1.28	732.71	937.87		
1-8	010402001008	砌块墙	(1)墙厚200mm (2)砌筑高度综合考虑 (3)耐火砖、耐火砂浆砌筑 (4)内壁随砌随抹原浆抹平并灰缝饱满 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	2.19	2142.36	4691.77		
1-9	010401001001	砖基础	(1)砖砌台阶 (2)水泥砂浆砌筑 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	5.33	697.32	3716.72		
2		混凝土及钢筋混凝土工程					1258597.45	0	
2-1	010501001001	垫层	(1)C20商品混凝土 (2)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	698.86	588.93	411579.62		
2-2	010501006001	设备基础	(1)C20商品混凝土 (2)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	9.13	638.34	5828.04		
2-3	010501004001	满堂基础	(1)筏板及其附属的承台、坑基 (2)C35商品混凝土，抗渗等级P8 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	4708	670.61	3157231.88		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-地下室土建工程　　第 3 页，共 19 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-4	010502001001	矩形柱	(1)C35商品混凝土 (2)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	1.75	712.31	1246.54		
2-5	010502001002	矩形柱	(1)C50商品混凝土 (2)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	232.82	780.7	181762.57		
2-6	010502001003	矩形柱	1.劲性结构 2.C35商品混凝土 3.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	29.52	768.48	22685.53		
2-7	010504001001	直形墙（外墙）	(1)C35商品混凝土，抗渗等级P8 (2)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	855.59	722	617735.98		
2-8	010504001002	直形墙	(1)C35商品混凝土 (2)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	586.07	712.31	417463.52		
2-9	010504001003	直形墙（水池）	(1)C30商品混凝土,抗渗等级P8 (2)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	2.19	694.76	1521.52		
2-10	010505001001	有梁板（水池）	(1)C35商品混凝土，抗渗等级P6 (2)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	1.98	708.73	1403.29		
2-11	010505001002	有梁板	(1)C35商品混凝土，抗渗等级P8 (2)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	2175.16	709.81	1543950.32		
2-12	010505001003	有梁板	(1)C35商品混凝土 (2)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	16.19	700.12	11334.94		
2-13	010502002001	构造柱	(1)C25商品混凝土 (2)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	28.18	834.39	23513.11		
2-14	010503004001	圈梁	(1)C25商品混凝土 (2)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	20.1	828.88	16660.49		
2-15	010503005001	过梁	(1)C25商品混凝土 (2)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	3.43	828.88	2843.06		
2-16	010506001001	直形楼梯	(1)C35商品混凝土 (2)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	95.04	763.52	72564.94		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-地下室土建工程　　第 4 页，共 19 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-17	010507007003	其他构件	(1)墙基、反坎、门槛等 (2)C35商品混凝土 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	3.85	814.39	3135.4		
2-18	010508001001	后浇带	(1)C40商品混凝土，抗渗等级P8 (2)微膨胀混凝土，掺入12%砼膨胀剂 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	147.66	792.95	117087		
2-19	010508001002	后浇带	(1)C55商品混凝土，抗渗等级P8 (2)微膨胀混凝土，掺入12%砼膨胀剂 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	15.48	901.31	13952.28		
2-20	010515001006	现浇构件钢筋	(1)砌体拉结筋 (2)螺纹钢筋HRB400EΦ6 (3)投标人报价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	2.959	7362.94	21786.94		
2-21	010515001007	现浇构件钢筋	(1)箍筋HPB300 Φ6 (2)投标人报价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	0.699	7271	5082.43		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-地下室土建工程　　第 5 页，共 19 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-22	010515001008	现浇构件钢筋	(1)箍筋HPB300 Φ8~10以内 (2)投标人报价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	0.211	7180.33	1515.05		
2-23	010515001009	现浇构件钢筋	(1)螺纹箍筋HRB400E Φ6 (2)投标人报价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	1.037	7437.04	7712.21		
2-24	010515001010	现浇构件钢筋	(1)螺纹箍筋HRB400E Φ8 (2)投标人报价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	40.023	7177.05	287247.07		
2-25	010515001011	现浇构件钢筋	(1)螺纹箍筋HRB400E Φ10 (2)投标人报价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	45.63	7177.05	327488.79		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-地下室土建工程　　第 6 页，共 19 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-26	010515001012	现浇构件钢筋	(1)螺纹箍筋HRB400EΦ12 (2)投标人报价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	11.497	6074.93	69843.47		
2-27	010515001013	现浇构件钢筋	(1)螺纹箍筋HRB400EΦ14 (2)投标人报价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	0.268	6026.17	1615.01		
2-28	010515001014	现浇构件钢筋	(1)螺纹箍筋HRB400EΦ16 (2)投标人报价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	2.286	5987.37	13687.13		
2-29	010515001015	现浇构件钢筋	(1)螺纹箍筋HRB400EΦ18 (2)投标人报价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	0.211	5896.48	1244.16		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-地下室土建工程　　第 7 页，共 19 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-30	010515001016	现浇构件钢筋	(1)螺纹箍筋HRB400E Φ20 (2)投标人报价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	0.207	5988.47	1239.61		
2-31	010515001017	现浇构件钢筋	(1)螺纹箍筋HRB400E Φ22 (2)投标人报价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	0.136	5978.5	813.08		
2-32	010515001018	现浇构件钢筋	(1)螺纹箍筋HRB400E Φ25 (2)投标人报价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	0.094	6025.05	566.35		
2-33	010515001019	现浇构件钢筋	(1)圆钢筋HPB300 Φ6 (2)投标人报价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	0.331	6484.58	2146.4		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-地下室土建工程　　第 8 页，共 19 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-34	010515001020	现浇构件钢筋	(1)圆钢筋HPB300 Φ8~10 (2)投标人报价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	0.102	6395.24	652.31		
2-35	010515001021	现浇构件钢筋	(1)螺纹钢筋HRB400E Φ6 (2)投标人报价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	0.004	6386.28	25.55		
2-36	010515001022	现浇构件钢筋	(1)螺纹钢筋HRB400E Φ8 (2)投标人报价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	1.105	6126.29	6769.55		
2-37	010515001023	现浇构件钢筋	(1)螺纹钢筋HRB400E Φ10 (2)投标人报价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	28.106	6126.29	172185.51		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-地下室土建工程　　第 9 页，共 19 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-38	010515001024	现浇构件钢筋	(1)螺纹钢筋HRB400E Φ12 (2)投标人报价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	337.166	5926.06	1998065.95		
2-39	010515001025	现浇构件钢筋	(1)螺纹钢筋HRB400E Φ14 (2)投标人报价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	77.794	5877.3	457218.68		
2-40	010515001026	现浇构件钢筋	(1)螺纹钢筋HRB400E Φ16 (2)投标人报价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	59.697	5838.5	348540.93		
2-41	010515001027	现浇构件钢筋	(1)螺纹钢筋HRB400E Φ18 (2)投标人报价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	34.223	5747.61	196700.46		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-地下室土建工程　　第 10 页，共 19 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-42	010515001028	现浇构件钢筋	(1)螺纹钢筋HRB400E Φ20 (2)投标人报价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	105.44	5839.61	615728.48		
2-43	010515001029	现浇构件钢筋	(1)螺纹钢筋HRB400E Φ22 (2)投标人报价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	37.745	5829.64	220039.76		
2-44	010515001030	现浇构件钢筋	(1)螺纹钢筋HRB400E Φ25 (2)投标人报价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	148.301	5950.2	882420.61		
2-45	010515001031	现浇构件钢筋	(1)螺纹钢筋HRB400E Φ28~32 (2)投标人报价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	50.369	6286.73	316656.3		
2-46	010516002001	预埋铁件	(1)预埋铁件 (2)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	0.195	9857.37	1922.19		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-地下室土建工程　　第 11 页，共 19 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-47	010516002002	预埋铁件	(1)预埋螺栓 (2)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	0.157	10949.02	1719		
2-48	010516002003	预埋铁件	(1)预埋钢套管 (2)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	0.168	10949.02	1839.44		
3		金属结构工程					123594.87	0	
3-1	010603001001	实腹钢柱	(1)型钢柱 (2)Q355B钢板焊接成型，含加劲板及耳板、栓钉 (3)与其他钢结构连接采用高强螺栓 (4)梁侧纵筋贯通钢柱时穿孔，与梁中间纵筋连接采用钢牛腿、钢套筒 (5)构件除锈、检测、监测、探伤检查 (6)柱脚安装时二次灌灌浆，强度等级同柱 (7)钢结构市内场外运输距离综合考虑 (8)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	12.17	10141.53	123422.42		
3-2	010516002004	预埋铁件	(1)钢结构预埋锚栓 (2)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	0.016	10778.05	172.45		
4		屋面及防水工程					4443486.45	0	
4-1	010904001001	地下室底板防水（地防1）	(1)部位:筏板底、筏板外侧顶面、承台、坑基侧面 (2)50厚C25细石砼保护层 (3)4.0厚预铺改性沥青防水卷材 (4)3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 (5)防水层上翻、附加层、搭接层、加强层综合考虑 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	9904.28	189.57	1877554.36		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-地下室土建工程　　第 12 页，共 19 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-2	010903001001	地下室外墙防水（地防2）	(1)部位:地下室外墙 (2)聚合物水泥防水砂浆将微孔及小麻面嵌实抹平 (3)1.5 厚高粘抗滑水性橡胶沥青防水涂料 (4)1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 (5)30厚挤塑聚苯板保护层,用聚醋酸乙烯胶粘剂点粘 (6)防水层上翻、附加层、搭接层、加强层综合考虑 (7)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	2088.29	141.79	296098.64		
4-3	010902001001	种植地下室顶板（地防3）	(1)部位:种植地下室顶板 (2)平铺聚酯无纺布(200g/m2)一道隔离层 (3)20高1.0厚双面凹凸型(顶带泄水孔)塑料PVC (4)70厚C25细石混凝土内配Φ4@100单层双向钢筋网片,@4500设缝，缝宽15，内嵌阻根性聚氨酯密封胶缝表面用聚合物水泥浆粘贴200宽，0.3厚聚乙烯丙纶保护 (5)平铺聚酯无纺布(200g/m2)一道隔离层 (6)4.0厚复合铜胎基SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材 (7)2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料 (8)防水层上翻、附加层、搭接层、加强层综合考虑 (9)C25细石混凝土找坡层，最薄处为20，坡度1%，随浇提浆抹平 (10)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	6316.79	338.84	2140381.12		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-地下室土建工程　　第 13 页，共 19 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-4	010904002001	楼(地)面涂膜防水	(1)部位:水池底板防水 (2)15厚聚合物水泥砂浆保护层 (3)6.0厚聚合物水泥防水砂浆 (4)1.2厚水泥基渗透结晶防水涂料(≥1.5kg/m2) (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	11.3	81.49	920.84		
4-5	010903002001	墙面涂膜防水	(1)部位:水池内壁防水 (2)6.0厚聚合物水泥防水砂浆 (3)1.2厚水泥基渗透结晶防水涂料(≥1.5kg/m2) (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	26.5	97.2	2575.8		
4-6	010902002001	天棚涂膜防水	(1)部位:水池顶面防水 (2)1.2厚水泥基渗透结晶防水涂料(≥1.5kg/m2) (3)7厚纤维聚合物水泥砂浆找平层，随手抹光 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	11.3	39.84	450.19		
4-7	010904002002	桩头防水	(1)桩头防水 (2)1.0厚水泥基渗透结晶型涂料防水层,用量不小于1.5kg/m2 (3)遇水膨胀橡胶止水条 (4)钢筋混凝土桩头(清理干净) (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	根	1030	121.85	125505.5		
5		其他工程					375934.77	0	
5-1	011503005001	金属靠墙扶手	(1)楼梯靠墙不锈钢扶手 (2)304不锈钢材质 (3)包含各类预埋件，铁件除锈、防腐、防锈等措施 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	114.69	207.86	23839.46		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-地下室土建工程　　第 14 页，共 19 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-2	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	(1)楼梯栏杆，H=900mm (2)304不锈钢栏杆 (3)包含各类预埋件，铁件除锈、防腐、防锈等措施 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	85.93	685.53	58907.59		
5-3	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	(1)平台栏杆，H=1000mm (2)304不锈钢栏杆 (3)包含各类预埋件，铁件除锈、防腐、防锈等措施 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	20	733.99	14679.8		
5-4	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	(1)坡道栏杆，H=900mm (2)304不锈钢栏杆 (3)包含各类预埋件，铁件除锈、防腐、防锈等措施 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	77.39	685.56	53055.49		
5-5	010904004001	楼(地)面变形缝	(1)水泵隔振悬浮基础（不含钢筋及结构） (2)12mm厚有孔隙防震胶垫 (3)基础下垫有硬木松及防水胶填料 (4)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	23	38.75	891.25		
5-6	010903004001	止水带	(1)地下室外侧壁后浇带、底板、顶板与外侧壁施工缝 (2)3mm厚止水钢板 (3)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	720	67.74	48772.8		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-地下室土建工程　　第 15 页，共 19 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-7	010507003001	电缆沟、地沟	(1)车道截水沟1 (2)硫化橡胶盖板 (3)20mm厚(最薄处)M20水泥砂浆 (4)1.2mm厚水泥基渗透结晶防水涂料(用量不小于1.5Kg/m2) (5)水泥砂浆做圆角、四周角钢+钢筋锚固，端头与角铁密封膏封严 (6)C30混凝土沟体 (7)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	7.15	294.75	2107.46		
5-8	010507003002	电缆沟、地沟	(1)车道截水沟2 (2)硫化橡胶盖板 (3)20mm厚(最薄处)M20水泥砂浆 (4)1.2mm厚水泥基渗透结晶防水涂料(用量不小于1.5Kg/m2) (5)水泥砂浆做圆角、四周角钢+钢筋锚固，端头与角铁密封膏封严 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	14.3	207.11	2961.67		
5-9	010507003003	电缆沟、地沟	(1)地下室排水沟300*300mm (2)树脂盖板 (3)20mm厚(最薄处)M20水泥砂浆 (4)1.2mm厚水泥基渗透结晶防水涂料(用量不小于1.5Kg/m2) (5)水泥砂浆做圆角、四周角钢+钢筋锚固，端头与角铁密封膏封严 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	64.55	202.52	13072.67		
5-10	010507003004	电缆沟、地沟	(1)地下室排水沟浅 (2)15厚1:2.5防水砂浆 (3)浅沟1米范围1.0%找坡 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	119.22	5.93	706.97		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-地下室土建工程

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-11	010507003005	电缆沟、地沟	(1)电缆沟1 (2)10#槽钢通长，与镀锌扁铁、锚脚等预埋件焊接 (3)20厚M20水泥砂浆 (4)底面1.5mm厚JS-Ⅱ，侧壁1.2mm厚JS-Ⅱ (5)200厚实心砖砌筑 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	2.3	413.72	951.56		
5-12	010507003006	电缆沟、地沟	(1)电缆沟2 (2)5厚防滑加肋花纹钢盖板，角钢梁与预埋件焊接 (3)20厚M20水泥砂浆 (4)底面1.5mm厚JS-Ⅱ，侧壁1.2mm厚JS-Ⅱ (5)200厚实心砖砌筑 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	1.8	495.3	891.54		
5-13	010507006001	检查井	(1)集水井(不含结构及钢筋) (2)外围尺寸:1000*1000*1000mm (3)热镀锌钢栅盖板检修口 (4)底板1.2厚(侧壁1.2 厚)水泥基渗透防结型水涂料(用量不小于.5Kg/m2） (5)Φ20热镀锌钢爬梯@300 (6)预埋DN150镀锌钢管，水泥砂浆做圆角、四周角钢+钢筋锚固，端头与角铁密封膏封严 (7)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	座	9	613.79	5524.11		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-地下室土建工程　　第 17 页，共 19 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-14	010507006002	检查井	(1)集水井(不含结构及钢筋) (2)外围尺寸:1500*1200*1500mm (3)热镀锌钢栅盖板检修口 (4)底板1.2厚(侧壁1.2 厚)水泥基渗透防结型水涂料(用量不小于.5Kg/m2) (5)Φ20热镀锌钢爬梯@300 (6)预埋DN150镀锌钢管，水泥砂浆做圆角、四周角钢+钢筋锚固，端头与角铁密封膏封严 (7)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	座	10	851.09	8510.9		
5-15	010507006003	检查井	(1)集水井(不含结构及钢筋) (2)外围尺寸:1500*1200*1500mm (3)热镀锌钢栅盖板检修口 (4)底板1.2厚(侧壁1.2 厚)水泥基渗透防结型水涂料(用量不小于.5Kg/m2) (5)Φ20热镀锌钢爬梯@300 (6)预埋DN150镀锌钢管，水泥砂浆做圆角、四周角钢+钢筋锚固，端头与角铁密封膏封严 (7)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	座	1	964.69	964.69		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-地下室土建工程　　第 18 页，共 19 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-16	010507006004	检查井	(1)集水井(不含结构及钢筋) (2)外围尺寸:1500*1500*1500mm (3)热镀锌钢栅盖板检修口 (4)底板1.2厚(侧壁1.2 厚)水泥基渗透防结型水涂料(用量不小于.5Kg/m2) (5)φ20热镀锌钢爬梯@300 (6)预埋DN150镀锌钢管，水泥砂浆做圆角、四周角钢+钢筋锚固，端头与角铁密封膏封严 (7)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	座	3	954.43	2863.29		
5-17	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	(1)防爆电缆井 (2)混凝土盖板 (3)含开洞及防护密闭处理 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	座	2	431.25	862.5		
5-18	010605002001	钢板墙板	(1)成品钢板喷塑挡鼠板，顶部贴100高反光条 (2)U型不锈钢卡槽与门框固定，M8不锈钢膨胀螺丝固定 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	1.5	278.72	418.08		
5-19	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	(1)消防水池检修孔1100*900 (2)3厚铝合金面板，相关配套不锈钢合页、成品锁等配件 (3)φ20不锈钢爬梯埋入墙体120 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	樘	1	954.15	954.15		
5-20	010606008001	钢梯	(1)钢爬梯 (2)铁件除锈、防腐、防锈等措施 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	0.687	13215.95	9079.36		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-地下室土建工程　　

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-21	011406001001	抹灰面油漆	(1)部位:水池内壁涂料 (2)15厚DSM15水泥砂浆保护层 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	26.5	15.62	413.93		
5-22	010904002003	桩头防水	(1)桩头防水 (2)1.0厚水泥基渗透结晶型涂料防水层,用量不小于1.5kg/m2 (3)遇水膨胀橡胶止水条 (4)钢筋混凝土桩头(清理干净) (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	根	1030	121.85	125505.5		
6		土石方工程					163376.49	0	
6-1	010101004003	挖基坑土（石）方	(1)挖基础土(石)方，装车 (2)土石类别根据地勘报告综合考虑 (3)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	2651.8	12.06	31980.71		
6-2	010101004004	挖基坑土（石）方（用于回填）	(1)挖基础土(石)方 (2)土石类别根据地勘报告综合考虑 (3)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	699.47	9.03	6316.21		
6-3	010103001003	回填方	(1)回填土 (2)密实度应满足设计及规范要求 (3)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	699.47	24.71	17283.9		
6-4	010103002003	余方弃置	(1)土方外运 (2)投标人报价时应综合考虑土方运至合理弃土点的运距 (3)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	2651.8	40.65	107795.67		
合计							1815655.57	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 新安街道文汇学校改扩建工程-地下室土建工程　　标段： 新安街道文汇学校改扩建工程

项目编码	010402001001	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	7.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-30换	加气混凝土砌块墙 墙厚100mm 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	3822.51	3204.56	0	0	1001.57	382.251	320.456	0	0	100.157
小计									382.251	320.456	0	0	100.157
清单项目综合单价									802.8640				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	81.065	1.376	111.55		
		技工人工费(建筑)	元	200.374	1.351	270.71		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	9.334	1	9.33		
		铁钉 综合	kg	0.017	5.5	0.09		
		加气混凝土砌块 5.0MPa	m3	0.8723	293	255.58		
		灰砂砖 240×115×53(10.0MPa)	千块	0.0308	460	14.17		
		松杂枋板材(周转材)	m3	0.0009	1975	1.78		
		水	m3	0.1115	3.77	0.42		
		湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.1008	387.69	39.08		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010402001002	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	7.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-30换	加气混凝土砌块墙 墙厚100mm 湿拌砌筑砂浆(砌筑高度超过3.6m时)	10m3	0.1	4969.26	3204.56	0	0	1253.96	496.926	320.456	0	0	125.396
小计									496.926	320.456	0	0	125.396
清单项目综合单价									942.77800				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	105.3845	1.376	145.01		
		技工人工费(建筑)	元	260.4862	1.351	351.92		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	9.334	1	9.33		
		铁钉 综合	kg	0.017	5.5	0.09		
		加气混凝土砌块 5.0MPa	m3	0.8723	293	255.58		
		灰砂砖 240×115×53(10.0MPa)	千块	0.0308	460	14.17		
		松杂枋板材(周转材)	m3	0.0009	1975	1.78		
		水	m3	0.1115	3.77	0.42		
		湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.1008	387.69	39.08		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010402001003	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	374.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-32换	加气混凝土砌块墙 墙厚200mm 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	3255.07	3218.08	0	0	877.34	325.507	321.808	0	0	87.734
小计									325.507	321.808	0	0	87.734
清单项目综合单价									735.04900				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	57.704	1.376	79.4		
		技工人工费(建筑)	元	182.166	1.351	246.11		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	9.373	1	9.37		
		铁钉 综合	kg	0.012	5.5	0.07		
		加气混凝土砌块 5.0MPa	m3	0.8723	293	255.58		
		灰砂砖 240×115×53(10.0MPa)	千块	0.0308	460	14.17		
		松杂枋板材(周转材)	m3	0.0016	1975	3.16		
		水	m3	0.1002	3.77	0.38		
		湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.1008	387.69	39.08		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010402001004	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	191.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-32换	加气混凝土砌块墙 墙厚200mm 湿拌砌筑砂浆(砌筑高度超过3.6m时)	10m3	0.1	4231.59	3218.08	0	0	1092.28	423.159	321.808	0	0	109.228
小计									423.159	321.808	0	0	109.228
清单项目综合单价									854.19500				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	75.0152	1.376	103.22		
		技工人工费(建筑)	元	236.8158	1.351	319.94		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	9.373	1	9.37		
		铁钉 综合	kg	0.012	5.5	0.07		
		加气混凝土砌块 5.0MPa	m3	0.8723	293	255.58		
		灰砂砖 240×115×53(10.0MPa)	千块	0.0308	460	14.17		
		松杂枋板材(周转材)	m3	0.0016	1975	3.16		
		水	m3	0.1002	3.77	0.38		
		湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.1008	387.69	39.08		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010402001005	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	2.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-34换	加气混凝土砌块墙 墙厚300mm 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	2840.69	3221.12	0	0	786.29	284.069	322.112	0	0	78.629
小计									284.069	322.112	0	0	78.629
清单项目综合单价									684.81000				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(建筑)	元	62.446	1.376	85.93		
		技工人工费(建筑)	元	146.664	1.351	198.14		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	9.382	1	9.38		
		铁钉 综合	kg	0.029	5.5	0.16		
		加气混凝土砌块 5.0MPa	m3	0.8931	293	261.68		
		灰砂砖 240×115×53(10.0MPa)	千块	0.0315	460	14.49		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	松杂枋板材(周转材)	m3	0.0025	1975	4.94		
		水	m3	0.2117	3.77	0.8		
		湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.0791	387.69	30.67		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010402001006	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	1.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-34换	加气混凝土砌块墙 墙厚300mm 湿拌砌筑砂浆(砌筑高度超过3.6m时)	10m3	0.1	3692.89	3221.12	0	0	973.86	369.289	322.112	0	0	97.386
小计									369.289	322.112	0	0	97.386
清单项目综合单价													788.78700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	81.1798	1.376	111.7		
		技工人工费(建筑)	元	190.6632	1.351	257.59		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	9.382	1	9.38		
		铁钉 综合	kg	0.029	5.5	0.16		
		加气混凝土砌块 5.0MPa	m3	0.8931	293	261.68		
		灰砂砖 240×115×53(10.0MPa)	千块	0.0315	460	14.49		
		松杂枋板材(周转材)	m3	0.0025	1975	4.94		
		水	m3	0.2117	3.77	0.8		
		湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.0791	387.69	30.67		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010402001007	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	1.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-28换	普通混凝土空心砌块墙 墙厚190mm 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	3131.25	3339.63	0	0	856.17	313.125	333.963	0	0	85.617
小计									313.125	333.963	0	0	85.617
清单项目综合单价													732.70500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	57.204	1.376	78.71		
		技工人工费(建筑)	元	173.51	1.351	234.41		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	9.727	1	9.73		
		铁钉 综合	kg	0.012	5.5	0.07		
		普通混凝土空心砌块 390×190×190(5.0MPa)	千块	0.0628	4280	268.78		
		灰砂砖 240×115×53(10.0MPa)	千块	0.0312	460	14.35		
		松杂枋板材(周转材)	m3	0.0016	1975	3.16		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.0883	428.92	37.87		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010402001008	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	2.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-6换	实心砖墙 3/4砖 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.094	4296.31	15308.65	0	0	1711.05	403.85314	1439.0131	0	0	160.8387
010004-6换	实心砖墙 3/4砖 湿拌砌筑砂浆(砌筑高度超过3.6m时)	10m3	0.007	5585.2	15308.65	0	0	1994.73	39.0964	107.16055	0	0	13.96311
小计									442.94954	1546.17365	0	0	174.80181
清单项目综合单价													2163.92500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	88.97239	1.376	122.43		
		技工人工费(建筑)	元	233.924897	1.351	316.03		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	44.588	1	44.59		
		铁钉 综合	kg	0.017	5.5	0.09		
		耐火砖	千块	0.5404	2579.36	1393.89		
		松杂枋板材(周转材)	m3	0.0007	1975	1.38		
		水	m3	0.11	3.77	0.41		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.2195	412.3	90.5		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010401001001	项目名称	砖基础	计量单位	m3	工程量	5.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-2换	砖基础 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	2744.25	3452.16	0	0	776.62	274.425	345.216	0	0	77.662
小计									274.425	345.216	0	0	77.662
清单项目综合单价													697.30300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	53.718	1.376	73.92		
		技工人工费(建筑)	元	148.415	1.351	200.51		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	10.055	1	10.06		
		灰砂砖 240×115×53(10.0MPa)	千块	0.5286	460	243.16		
		水	m3	0.053	3.77	0.2		
		湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.2368	387.69	91.8		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	698.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-2换	泵送预拌混凝土浇捣养护 基础垫层 混凝土输送泵车	10m3	0.1	478.78	4877.83	0	171.87	360.79	47.878	487.783	0	17.187	36.079
小计									47.878	487.783	0	17.187	36.079
清单项目综合单价													588.92700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费(建筑)	元	35.439	1.351	47.88		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	7.209	1	7.21		
		水	m3	0.2	3.77	0.75		
		(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	475.07	479.82		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土输送泵车 输送量60 /h	台班	0.0088	1853.04	16.31		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.075	11.73	0.88		

项目编码	010501006001	项目名称	设备基础	计量单位	m3	工程量	9.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-36	非泵送现浇混凝土浇捣、养护 设备基础	10m3	0.1	898.66	4918.57	0	114.7	451.41	89.866	491.857	0	11.47	45.141
小计									89.866	491.857	0	11.47	45.141
清单项目综合单价													638.33400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	20.022	1.376	27.55		
		技工人工费(建筑)	元	46.126	1.351	62.32		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	7.269	1	7.27		
		水	m3	0.321	3.77	1.21		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	464.21	468.85		
		细石混凝土 C20,骨料最大粒径10mm	m3	0.03	484.21	14.53		
	主材							
	设备							
	机械	机动翻斗车 装载质量1t	台班	0.039	270.95	10.57		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.077	11.73	0.9		

项目编码	010501004001	项目名称	满堂基础	计量单位	m3	工程量	4708

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-4换	泵送预拌混凝土浇捣养护 基础、基础梁 混凝土输送泵车	10m3	0.1	522.19	5591.75	0	185.17	406.93	52.219	559.175	0	18.517	40.693
小计									52.219	559.175	0	18.517	40.693
清单项目综合单价													670.604

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(建筑)	元	38.652	1.351	52.22		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	8.264	1	8.26		
		水	m3	0.46	3.77	1.73		
		(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	534.74	540.09		
		P8抗渗增加费	m3	1.01	9	9.09		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土输送泵车 输送量60 /h	台班	0.0091	1853.04	16.86		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	11.73	1.06		
		混凝土布料机	台班	0.0091	65.74	0.6		

项目编码	010502001001	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	1.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-7换	泵送预拌混凝土浇捣养护 墙、柱 混凝土输送泵车	10m3	0.1	914.88	5499.49	0	217.79	490.94	91.488	549.949	0	21.779	49.094
小计									91.488	549.949	0	21.779	49.094
清单项目综合单价													712.31000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(建筑)	元	67.719	1.351	91.49		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	8.127	1	8.13		
		水	m3	0.46	3.77	1.73		
		(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	534.74	540.09		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土输送泵车 输送量60 /h	台班	0.0108	1853.04	20.01		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	11.73	1.06		
		混凝土布料机	台班	0.0108	65.74	0.71		

项目编码	010502001002	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	232.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-7换	泵送预拌混凝土浇捣养护 墙、柱 混凝土输送泵车	10m3	0.1	914.88	6150.77	0	217.79	523.5	91.488	615.077	0	21.779	52.35
小计									91.488	615.077	0	21.779	52.35
清单项目综合单价													780.69400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(建筑)	元	67.719	1.351	91.49		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	9.09	1	9.09		
		水	m3	0.46	3.77	1.73		
		(商品)泵送混凝土 C50,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	598.27	604.25		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土输送泵车 输送量60 /h	台班	0.0108	1853.04	20.01		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	11.73	1.06		
		混凝土布料机	台班	0.0108	65.74	0.71		

项目编码	010502001003	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	29.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-17换	泵送预拌混凝土浇捣养护 劲性混凝土 混凝土输送泵车	10m3	0.1	1297.49	5499.49	0	306.71	581.1	129.749	549.949	0	30.671	58.11
小计									129.749	549.949	0	30.671	58.11
清单项目综合单价													768.47900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(建筑)	元	96.039	1.351	129.75		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	8.127	1	8.13		
		水	m3	0.46	3.77	1.73		
		(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	534.74	540.09		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

费用明细	主材								
	设备								
	机械	混凝土输送泵车 输送量60 /h		台班	0.0155	1838.12	28.49		
		混凝土振动器 插入式		台班	0.099	11.73	1.16		
		混凝土布料机		台班	0.0155	65.74	1.02		

项目编码	010504001001	项目名称	直形墙（外墙）	计量单位	m3	工程量	855.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-7换	泵送预拌混凝土浇捣养护 墙、柱 混凝土输送泵车	10m3	0.1	914.88	5591.75	0	217.79	495.55	91.488	559.175	0	21.779	49.555
小计									91.488	559.175	0	21.779	49.555
清单项目综合单价													721.99700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(建筑)	元	67.719	1.351	91.49		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	8.264	1	8.26		
		水	m3	0.46	3.77	1.73		
		(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	534.74	540.09		
		P8抗渗增加费	m3	1.01	9	9.09		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土输送泵车 输送量60 /h	台班	0.0108	1853.04	20.01		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	11.73	1.06		
		混凝土布料机	台班	0.0108	65.74	0.71		

项目编码	010504001002	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	586.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-7换	泵送预拌混凝土浇捣养护 墙、柱 混凝土输送泵车	10m3	0.1	914.88	5499.49	0	217.79	490.94	91.488	549.949	0	21.779	49.094
小计									91.488	549.949	0	21.779	49.094
清单项目综合单价													712.31000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(建筑)	元	67.719	1.351	91.49		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	8.127	1	8.13		
		水	m3	0.46	3.77	1.73		
		(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	534.74	540.09		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土输送泵车 输送量60 /h	台班	0.0108	1853.04	20.01		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	11.73	1.06		
		混凝土布料机	台班	0.0108	65.74	0.71		

项目编码	010504001003	项目名称	直形墙（水池）	计量单位	m3	工程量	2.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-7换	泵送预拌混凝土浇捣养护 墙、柱 混凝土输送泵车	10m3	0.1	914.88	5332.39	0	217.79	482.58	91.488	533.239	0	21.779	48.258
小计									91.488	533.239	0	21.779	48.258
清单项目综合单价													694.76400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(建筑)	元	67.719	1.351	91.49		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	7.88	1	7.88		
		水	m3	0.46	3.77	1.73		
		(商品)泵送混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	509.44	514.53		
		P8抗渗增加费	m3	1.01	9	9.09		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土输送泵车 输送量60 /h	台班	0.0108	1853.04	20.01		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	11.73	1.06		
		混凝土布料机	台班	0.0108	65.74	0.71		

项目编码	010505001001	项目名称	有梁板（水池）	计量单位	m3	工程量	1.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-9换	泵送预拌混凝土浇捣养护 梁、板 混凝土输送泵车	10m3	0.1	831.73	5581.5	0	198.6	475.45	83.173	558.15	0	19.86	47.545
小计									83.173	558.15	0	19.86	47.545
清单项目综合单价													708.72800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(建筑)	元	61.564	1.351	83.17		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	8.249	1	8.25		
		水	m3	0.46	3.77	1.73		
		(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	534.74	540.09		
		P6抗渗增加费	m3	1.01	8	8.08		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土输送泵车 输送量60 /h	台班	0.0098	1853.04	18.16		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	11.73	1.06		
		混凝土布料机	台班	0.0098	65.74	0.64		

项目编码	010505001002	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	2175.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-9换	泵送预拌混凝土浇捣养护 梁、板 混凝土输送泵车	10m3	0.1	831.73	5591.75	0	198.6	475.96	83.173	559.175	0	19.86	47.596
小计									83.173	559.175	0	19.86	47.596
清单项目综合单价													709.80400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(建筑)	元	61.564	1.351	83.17		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	8.264	1	8.26		
		水	m3	0.46	3.77	1.73		
		(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	534.74	540.09		
		P8抗渗增加费	m3	1.01	9	9.09		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	设备								
	机械	混凝土输送泵车 输送量60 /h	台班	0.0098	1853.04	18.16			
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	11.73	1.06			
		混凝土布料机	台班	0.0098	65.74	0.64			
项目编码	010505001003	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	16.19		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-9换	泵送预拌混凝土浇捣养护 梁、板 混凝土输送泵车	10m3	0.1	831.73	5499.49	0	198.6	471.35	83.173	549.949	0	19.86	47.135
小计									83.173	549.949	0	19.86	47.135
清单项目综合单价													700.11700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(建筑)	元	61.564	1.351	83.17		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	8.127	1	8.13		
		水	m3	0.46	3.77	1.73		
		(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	534.74	540.09		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土输送泵车 输送量60 /h	台班	0.0098	1853.04	18.16		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	11.73	1.06		
		混凝土布料机	台班	0.0098	65.74	0.64		

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	28.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-39换	非泵送现浇混凝土浇捣、养护 异形、构造、墙心柱	10m3	0.1	2531.8	4989.83	0	14.55	807.72	253.18	498.983	0	1.455	80.772
小计									253.18	498.983	0	1.455	80.772
清单项目综合单价													834.39000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	20.913	1.376	28.78		
		技工人工费(建筑)	元	166.102	1.351	224.4		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	7.374	1	7.37		
		水	m3	0.879	3.77	3.31		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	483.46	488.29		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.124	11.73	1.45		

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	20.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-43换	非泵送现浇混凝土浇捣、养护 圈梁、独立过梁	10m3	0.1	2501.3	4978.42	0	9.03	800.07	250.13	497.842	0	0.903	80.007
小计									250.13	497.842	0	0.903	80.007
清单项目综合单价													828.8820

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	19.315	1.376	26.58		
		技工人工费(建筑)	元	165.472	1.351	223.55		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	7.357	1	7.36		
		水	m3	0.581	3.77	2.19		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	483.46	488.29		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.077	11.73	0.9		

项目编码	010503005001	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	3.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-43换	非泵送现浇混凝土浇捣、养护 圈梁、独立过梁	10m3	0.1	2501.3	4978.42	0	9.03	800.07	250.13	497.842	0	0.903	80.007
小计									250.13	497.842	0	0.903	80.007
清单项目综合单价													828.88200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	19.315	1.376	26.58		
		技工人工费(建筑)	元	165.472	1.351	223.55		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	7.357	1	7.36		
		水	m3	0.581	3.77	2.19		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	483.46	488.29		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.077	11.73	0.9		

项目编码	010506001001	项目名称	直形楼梯	计量单位	m3	工程量	95.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-23换	泵送预拌混凝土浇捣养护 其他部位浇捣混凝土 混凝土输送泵车	10m3	0.1	1280.86	5499.49	0	279.19	575.6	128.086	549.949	0	27.919	57.56
小计									128.086	549.949	0	27.919	57.56
清单项目综合单价													763.51400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(建筑)	元	94.808	1.351	128.09		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	8.127	1	8.13		
		水	m3	0.46	3.77	1.73		
		(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	534.74	540.09		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土输送泵车 输送量60 /h	台班	0.014	1853.04	25.94		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	11.73	1.06		
		混凝土布料机	台班	0.014	65.74	0.92		

项目编码	010507007003	项目名称	其他构件	计量单位	m3	工程量	3.85

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-76换	非泵送现浇混凝土浇捣、养护 挡水坎	10m3	0.1	1978.1	5442.95	0	14.31	708.48	197.81	544.295	0	1.431	70.848
小计									197.81	544.295	0	1.431	70.848
清单项目综合单价													814.38400
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		31.976	1.376		44		
		技工人工费(建筑)				元		113.85	1.351		153.81		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元		8.044	1		8.04		
		水				m3		0.464	3.77		1.75		
		(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm				m3		1.01	529.21		534.5		
	主材												
	设备												
	机械	混凝土振动器 插入式				台班		0.122	11.73		1.43		
项目编码	010508001001	项目名称		后浇带				计量单位	m3		工程量	147.66	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-19换	泵送预拌混凝土浇捣养护 后浇带基础底板 混凝土输送泵车	10m3	0.1	1133.37	5965.13	0	265.48	565.5	113.337	596.513	0	26.548	56.55
小计									113.337	596.513	0	26.548	56.55
清单项目综合单价													792.94800
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(建筑)				元		83.891	1.351		113.34		
	材料	水				m3		0.2	3.77		0.75		
		(商品)泵送混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm				m3		1.01	545.86		551.32		
		膨胀混凝土增加费				m3		1.01	35		35.35		
		P8抗渗增加费				m3		1.01	9		9.09		
	主材												
	设备												
	机械	混凝土输送泵车 输送量60 /h				台班		0.0137	1853.04		25.39		
		混凝土振动器 插入式				台班		0.099	11.73		1.16		
项目编码	010508001002	项目名称		后浇带				计量单位	m3		工程量	15.48	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-21换	泵送预拌混凝土浇捣养护 后浇带梁、楼板、墙 混凝土输送泵车	10m3	0.1	1358.47	6607.49	0	391.53	655.61	135.847	660.749	0	39.153	65.561
小计									135.847	660.749	0	39.153	65.561
清单项目综合单价													901.31000
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(建筑)				元		100.553	1.351		135.85		
	材料	水				m3		0.2	3.77		0.75		
		(商品)泵送混凝土 C55,骨料最大粒径31.5mm				m3		1.01	609.46		615.55		
		膨胀混凝土增加费				m3		1.01	35		35.35		
		P8抗渗增加费				m3		1.01	9		9.09		
	主材												
	设备												
	机械	混凝土输送泵车 输送量60 /h				台班		0.0198	1853.04		36.69		
		混凝土振动器 插入式				台班		0.099	11.73		1.16		
		混凝土布料机				台班		0.0198	65.74		1.3		
项目编码	010515001006	项目名称		现浇构件钢筋				计量单位	t		工程量	2.959	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-49换	加固钢筋制作	t	1	754.74	4553.39	0	13.13	394.67	754.74	4553.39	0	13.13	394.67
010004-50	加固钢筋安装	t	1	1341.76	9.45	0	0	295.8	1341.76	9.45	0	0	295.8
小计									2096.5	4562.84	0	13.13	690.47
清单项目综合单价													7362.94000
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		26.23	1.376		36.09		
		技工人工费(建筑)				元		1525.1	1.351		2060.41		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元		45.17	1		45.17		
		镀锌铁丝 综合				kg		1.8	5.2		9.36		
		螺纹钢Ⅲ级(HRB400E) Φ6mm				t		1.03	4377		4508.31		
	主材												
	设备												
	机械	钢筋切断机 直径Φ40mm				台班		0.11	44.38		4.88		
		钢筋弯曲机 直径Φ40mm				台班		0.31	26.62		8.25		
项目编码	010515001007	项目名称		现浇构件钢筋				计量单位	t		工程量	0.699	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-139换	现浇构件箍筋制作 Φ10以内	t	1	686.48	4430.42	0	38.42	375.19	686.48	4430.42	0	38.42	375.19
010005-140	现浇构件箍筋安装 Φ10以内	t	1	1350.28	11.44	0	75.91	302.86	1350.28	11.44	0	75.91	302.86
小计									2036.76	4441.86	0	114.33	678.05
清单项目综合单价													7271.00000
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		238.95	1.376		328.8		
		技工人工费(建筑)				元		1264.22	1.351		1707.96		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元		65.47	1		65.47		
		镀锌铁丝 综合				kg		8.8	5.2		45.76		
		圆钢(盘元)(HPB300)Φ6mm				t		1.025	4225		4330.63		
	主材												
	设备												
	机械	电动卷扬机 单筒慢速牵引力50kN				台班		0.32	237.21		75.91		
		钢筋切断机 直径Φ40mm				台班		0.2	44.38		8.88		
		钢筋弯曲机 直径Φ40mm				台班		1.11	26.62		29.55		
项目编码	010515001008	项目名称		现浇构件钢筋				计量单位	t		工程量	0.211	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-139换	现浇构件箍筋制作 Φ10以内	t	1	686.48	4344.07	0	38.42	370.87	686.48	4344.07	0	38.42	370.87

工程量清单综合单价分析表

010005-140	现浇构件箍筋安装 Φ10以内	t	1	1350.28	11.44	0	75.91	302.86	1350.28	11.44	0	75.91	302.86
小计									2036.76	4355.51	0	114.33	673.73
清单项目综合单价													7180.33000
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		238.95	1.376		328.8		
		技工人工费(建筑)				元		1264.22	1.351		1707.96		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元		64.2	1		64.2		
		镀锌铁丝 综合				kg		8.8	5.2		45.76		
		圆钢(盘元)(HPB300) Φ8-10mm				t		1.025	4142		4245.55		
	主材												
	设备												
	机械	电动卷扬机 单筒慢速牵引力50kN				台班		0.32	237.21		75.91		
		钢筋切断机 直径Φ40mm				台班		0.2	44.38		8.88		
		钢筋弯曲机 直径Φ40mm				台班		1.11	26.62		29.55		
项目编码	010515001009	项目名称			现浇构件钢筋			计量单位	t		工程量	1.037	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-139换	现浇构件箍筋制作 Φ10以内	t	1	686.48	4588.56	0	38.42	383.09	686.48	4588.56	0	38.42	383.09
010005-140	现浇构件箍筋安装 Φ10以内	t	1	1350.28	11.44	0	75.91	302.86	1350.28	11.44	0	75.91	302.86
小计									2036.76	4600	0	114.33	685.95
清单项目综合单价													7437.04000
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		238.95	1.376		328.8		
		技工人工费(建筑)				元		1264.22	1.351		1707.96		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元		67.81	1		67.81		
		镀锌铁丝 综合				kg		8.8	5.2		45.76		
		螺纹钢Ⅲ级(HRB400E) Φ6mm				t		1.025	4377		4486.43		
	主材												
	设备												
	机械	电动卷扬机 单筒慢速牵引力50kN				台班		0.32	237.21		75.91		
		钢筋切断机 直径Φ40mm				台班		0.2	44.38		8.88		
		钢筋弯曲机 直径Φ40mm				台班		1.11	26.62		29.55		
项目编码	010515001010	项目名称			现浇构件钢筋			计量单位	t		工程量	40.023	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-139换	现浇构件箍筋制作 Φ10以内	t	1	686.48	4340.95	0	38.42	370.71	686.48	4340.95	0	38.42	370.71
010005-140	现浇构件箍筋安装 Φ10以内	t	1	1350.28	11.44	0	75.91	302.86	1350.28	11.44	0	75.91	302.86
小计									2036.76	4352.39	0	114.33	673.57
清单项目综合单价													7177.05000
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		238.95	1.376		328.8		
		技工人工费(建筑)				元		1264.22	1.351		1707.96		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元		64.15	1		64.15		
		镀锌铁丝 综合				kg		8.8	5.2		45.76		
		螺纹钢Ⅲ级(HRB400E) Φ8mm				t		1.025	4139		4242.48		
	主材												
	设备												
	机械	电动卷扬机 单筒慢速牵引力50kN				台班		0.32	237.21		75.91		
		钢筋切断机 直径Φ40mm				台班		0.2	44.38		8.88		
		钢筋弯曲机 直径Φ40mm				台班		1.11	26.62		29.55		
项目编码	010515001011	项目名称			现浇构件钢筋			计量单位	t		工程量	45.63	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-139换	现浇构件箍筋制作 Φ10以内	t	1	686.48	4340.95	0	38.42	370.71	686.48	4340.95	0	38.42	370.71
010005-140	现浇构件箍筋安装 Φ10以内	t	1	1350.28	11.44	0	75.91	302.86	1350.28	11.44	0	75.91	302.86
小计									2036.76	4352.39	0	114.33	673.57
清单项目综合单价													7177.0500
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		238.95	1.376		328.8		
		技工人工费(建筑)				元		1264.22	1.351		1707.96		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元		64.15	1		64.15		
		镀锌铁丝 综合				kg		8.8	5.2		45.76		
		螺纹钢Ⅲ级(HRB400E) Φ10mm				t		1.025	4139		4242.48		
	主材												
	设备												
	机械	电动卷扬机 单筒慢速牵引力50kN				台班		0.32	237.21		75.91		
		钢筋切断机 直径Φ40mm				台班		0.2	44.38		8.88		
		钢筋弯曲机 直径Φ40mm				台班		1.11	26.62		29.55		
项目编码	010515001012	项目名称			现浇构件钢筋			计量单位	t		工程量	11.497	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-141换	现浇构件箍筋制作 Φ10以外[螺纹钢Ⅲ级(HRB400E) Φ12mm]	t	1	405.01	4263.91	0	21.3	303.77	405.01	4263.91	0	21.3	303.77
010005-142	现浇构件箍筋安装 Φ10以外	t	1	864.18	6.01	0	18.98	191.77	864.18	6.01	0	18.98	191.77
小计									1269.19	4269.92	0	40.28	495.54
清单项目综合单价													6074.93000
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		149.65	1.376		205.92		
		技工人工费(建筑)				元		787.03	1.351		1063.28		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元		63.01	1		63.01		
		镀锌铁丝 综合				kg		4.62	5.2		24.02		
		螺纹钢Ⅲ级(HRB400E) Φ12mm				t		1.04	4022		4182.88		
	主材												
	设备												
	机械	电动卷扬机 单筒慢速牵引力50kN				台班		0.08	237.21		18.98		
		钢筋切断机 直径Φ40mm				台班		0.09	44.38		3.99		
		钢筋弯曲机 直径Φ40mm				台班		0.65	26.62		17.3		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010515001013	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.268

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-141换	现浇构件箍筋制作 Φ10以外[螺纹钢Ⅲ级(HRB400E) φ14mm]	t	1	405.01	4217.47	0	21.3	301.45	405.01	4217.47	0	21.3	301.45
010005-142	现浇构件箍筋安装 Φ10以外	t	1	864.18	6.01	0	18.98	191.77	864.18	6.01	0	18.98	191.77
小计									1269.19	4223.48	0	40.28	493.22
清单项目综合单价													6026.17000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	149.65	1.376	205.92		
		技工人工费(建筑)	元	787.03	1.351	1063.28		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	62.33	1	62.33		
		镀锌铁丝 综合	kg	4.62	5.2	24.02		
		螺纹钢Ⅲ级(HRB400E) φ14mm	t	1.04	3978	4137.12		
	主材							
	设备							
	机械	电动卷扬机 单筒慢速牵引力50kN	台班	0.08	237.21	18.98		
		钢筋切断机 直径φ40mm	台班	0.09	44.38	3.99		
		钢筋弯曲机 直径φ40mm	台班	0.65	26.62	17.3		

项目编码	010515001014	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.286

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-141换	现浇构件箍筋制作 Φ10以外[螺纹钢Ⅲ级(HRB400E) φ16mm]	t	1	405.01	4180.52	0	21.3	299.6	405.01	4180.52	0	21.3	299.6
010005-142	现浇构件箍筋安装 Φ10以外	t	1	864.18	6.01	0	18.98	191.77	864.18	6.01	0	18.98	191.77
小计									1269.19	4186.53	0	40.28	491.37
清单项目综合单价													5987.37000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	149.65	1.376	205.92		
		技工人工费(建筑)	元	787.03	1.351	1063.28		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	61.78	1	61.78		
		镀锌铁丝 综合	kg	4.62	5.2	24.02		
		螺纹钢Ⅲ级(HRB400E) φ16mm	t	1.04	3943	4100.72		
	主材							
	设备							
	机械	电动卷扬机 单筒慢速牵引力50kN	台班	0.08	237.21	18.98		
		钢筋切断机 直径φ40mm	台班	0.09	44.38	3.99		
		钢筋弯曲机 直径φ40mm	台班	0.65	26.62	17.3		

项目编码	010515001015	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.211

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-141换	现浇构件箍筋制作 Φ10以外[螺纹钢Ⅲ级(HRB400E) φ18mm]	t	1	405.01	4093.96	0	21.3	295.27	405.01	4093.96	0	21.3	295.27
010005-142	现浇构件箍筋安装 Φ10以外	t	1	864.18	6.01	0	18.98	191.77	864.18	6.01	0	18.98	191.77
小计									1269.19	4099.97	0	40.28	487.04
清单项目综合单价													5896.48000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	149.65	1.376	205.92		
		技工人工费(建筑)	元	787.03	1.351	1063.28		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	60.5	1	60.5		
		镀锌铁丝 综合	kg	4.62	5.2	24.02		
		螺纹钢Ⅲ级(HRB400E) φ18mm	t	1.04	3861	4015.44		
	主材							
	设备							
	机械	电动卷扬机 单筒慢速牵引力50kN	台班	0.08	237.21	18.98		
		钢筋切断机 直径φ40mm	台班	0.09	44.38	3.99		
		钢筋弯曲机 直径φ40mm	台班	0.65	26.62	17.3		

项目编码	010515001016	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.207

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-141换	现浇构件箍筋制作 Φ10以外[螺纹钢Ⅲ级(HRB400E) φ20mm]	t	1	405.01	4181.57	0	21.3	299.65	405.01	4181.57	0	21.3	299.65
010005-142	现浇构件箍筋安装 Φ10以外	t	1	864.18	6.01	0	18.98	191.77	864.18	6.01	0	18.98	191.77
小计									1269.19	4187.58	0	40.28	491.42
清单项目综合单价													5988.47000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	149.65	1.376	205.92		
		技工人工费(建筑)	元	787.03	1.351	1063.28		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	61.8	1	61.8		
		镀锌铁丝 综合	kg	4.62	5.2	24.02		
		螺纹钢Ⅲ级(HRB400E) φ20mm	t	1.04	3944	4101.76		
	主材							
	设备							
	机械	电动卷扬机 单筒慢速牵引力50kN	台班	0.08	237.21	18.98		
		钢筋切断机 直径φ40mm	台班	0.09	44.38	3.99		
		钢筋弯曲机 直径φ40mm	台班	0.65	26.62	17.3		

项目编码	010515001017	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.136

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-141换	现浇构件箍筋制作 Φ10以外[螺纹钢Ⅲ级(HRB400E) φ22mm]	t	1	405.01	4172.07	0	21.3	299.18	405.01	4172.07	0	21.3	299.18
010005-142	现浇构件箍筋安装 Φ10以外	t	1	864.18	6.01	0	18.98	191.77	864.18	6.01	0	18.98	191.77
小计									1269.19	4178.08	0	40.28	490.95
清单项目综合单价													5978.50000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	149.65	1.376	205.92		
		技工人工费(建筑)	元	787.03	1.351	1063.28		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	61.66	1	61.66		
		镀锌铁丝 综合	kg	4.62	5.2	24.02		
		螺纹钢Ⅲ级(HRB400E) φ22mm	t	1.04	3935	4092.4		

工程量清单综合单价分析表

费用明细									
	主材								
	设备								
	机械	电动卷扬机 单筒慢速牵引力50kN	台班	0.08	237.21	18.98			
		钢筋切断机 直径Φ40mm	台班	0.09	44.38	3.99			
		钢筋弯曲机 直径Φ40mm	台班	0.65	26.62	17.3			

项目编码	010515001018	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.094

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-141换	现浇构件箍筋制作 Φ10以外[螺纹钢Ⅲ级(HRB400E) Φ25mm]	t	1	405.01	4216.41	0	21.3	301.39	405.01	4216.41	0	21.3	301.39
010005-142	现浇构件箍筋安装 Φ10以外	t	1	864.18	6.01	0	18.98	191.77	864.18	6.01	0	18.98	191.77
小计									1269.19	4222.42	0	40.28	493.16
清单项目综合单价													6025.05000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	149.65	1.376	205.92		
		技工人工费(建筑)	元	787.03	1.351	1063.28		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	62.31	1	62.31		
		镀锌铁丝 综合	kg	4.62	5.2	24.02		
		螺纹钢Ⅲ级(HRB400E) Φ25mm	t	1.04	3977	4136.08		
	主材							
	设备							
	机械	电动卷扬机 单筒慢速牵引力50kN	台班	0.08	237.21	18.98		
		钢筋切断机 直径Φ40mm	台班	0.09	44.38	3.99		
		钢筋弯曲机 直径Φ40mm	台班	0.65	26.62	17.3		

项目编码	010515001019	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.331

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-127换	现浇构件圆钢筋 制作 Φ10以内	t	1	484.3	4330.63	0	13.13	324.01	484.3	4330.63	0	13.13	324.01
010005-128	现浇构件圆钢筋 安装 Φ10以内	t	1	989.22	47.27	0	71.16	224.86	989.22	47.27	0	71.16	224.86
小计									1473.52	4377.9	0	84.29	548.87
清单项目综合单价													6484.58000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	173.28	1.376	238.43		
		技工人工费(建筑)	元	914.2	1.351	1235.08		
	材料	镀锌铁丝 综合	kg	9.09	5.2	47.27		
		圆钢(盘元)(HPB300) Φ6mm	t	1.025	4225	4330.63		
	主材							
	设备							
	机械	电动卷扬机 单筒慢速牵引力50kN	台班	0.3	237.21	71.16		
		钢筋切断机 直径Φ40mm	台班	0.11	44.38	4.88		
		钢筋弯曲机 直径Φ40mm	台班	0.31	26.62	8.25		

项目编码	010515001020	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.102

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-127换	现浇构件圆钢筋 制作 Φ10以内	t	1	484.3	4245.55	0	13.13	319.75	484.3	4245.55	0	13.13	319.75
010005-128	现浇构件圆钢筋 安装 Φ10以内	t	1	989.22	47.27	0	71.16	224.86	989.22	47.27	0	71.16	224.86
小计									1473.52	4292.82	0	84.29	544.61
清单项目综合单价													6395.24000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	173.28	1.376	238.43		
		技工人工费(建筑)	元	914.2	1.351	1235.08		
	材料	镀锌铁丝 综合	kg	9.09	5.2	47.27		
		圆钢(盘元)(HPB300) Φ8~10mm	t	1.025	4142	4245.55		
	主材							
	设备							
	机械	电动卷扬机 单筒慢速牵引力50kN	台班	0.3	237.21	71.16		
		钢筋切断机 直径Φ40mm	台班	0.11	44.38	4.88		
		钢筋弯曲机 直径Φ40mm	台班	0.31	26.62	8.25		

项目编码	010515001021	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.004

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-133换	现浇构件螺纹钢筋制作 Φ10以内	t	1	407.33	4553.72	0	13.13	318.22	407.33	4553.72	0	13.13	318.22
010005-134	现浇构件螺纹钢筋安装 Φ10以内	t	1	870.93	29.77	0	0	193.18	870.93	29.77	0	0	193.18
小计									1278.26	4583.49	0	13.13	511.4
清单项目综合单价													6386.28000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	154.99	1.376	213.27		
		技工人工费(建筑)	元	788.3	1.351	1064.99		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	67.74	1	67.74		
		镀锌铁丝 综合	kg	5.64	5.2	29.33		
		螺纹钢Ⅲ级(HRB400E) Φ6mm	t	1.025	4377	4486.43		
	主材							
	设备							
	机械	钢筋切断机 直径Φ40mm	台班	0.11	44.38	4.88		
		钢筋弯曲机 直径Φ40mm	台班	0.31	26.62	8.25		

项目编码	010515001022	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.105

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-133换	现浇构件螺纹钢筋制作 Φ10以内	t	1	407.33	4306.11	0	13.13	305.84	407.33	4306.11	0	13.13	305.84
010005-134	现浇构件螺纹钢筋安装 Φ10以内	t	1	870.93	29.77	0	0	193.18	870.93	29.77	0	0	193.18
小计									1278.26	4335.88	0	13.13	499.02
清单项目综合单价													6126.29000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	154.99	1.376	213.27		
		技工人工费(建筑)	元	788.3	1.351	1064.99		
		其它材料费(按百分比计算)	元	64.08	1	64.08		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	螺纹钢Ⅲ级(HRB400E) Φ8mm	t	1.025	4139	4242.48		
		镀锌铁丝 综合	kg	5.64	5.2	29.33		
	主材							
	设备							
	机械	钢筋切断机 直径Φ40mm	台班	0.11	44.38	4.88		
		钢筋弯曲机 直径Φ40mm	台班	0.31	26.62	8.25		

项目编码	010515001023	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	28.106

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-133换	现浇构件螺纹钢筋制作 Φ10以内	t	1	407.33	4306.11	0	13.13	305.84	407.33	4306.11	0	13.13	305.84
010005-134	现浇构件螺纹钢筋安装 Φ10以内	t	1	870.93	29.77	0	0	193.18	870.93	29.77	0	0	193.18
小计									1278.26	4335.88	0	13.13	499.02
清单项目综合单价													6126.29000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	154.99	1.376	213.27		
		技工人工费(建筑)	元	788.3	1.351	1064.99		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	64.08	1	64.08		
		镀锌铁丝 综合	kg	5.64	5.2	29.33		
		螺纹钢Ⅲ级(HRB400E) Φ10mm	t	1.025	4139	4242.48		
	主材							
	设备							
	机械	钢筋切断机 直径Φ40mm	台班	0.11	44.38	4.88		
		钢筋弯曲机 直径Φ40mm	台班	0.31	26.62	8.25		

项目编码	010515001024	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	337.166

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-135换	现浇构件螺纹钢筋制作 Φ25以内	t	1	325.84	4246.04	0	9.76	284.67	325.84	4246.04	0	9.76	284.67
010005-136	现浇构件螺纹钢筋安装 Φ25以内	t	1	701.66	86.98	0	105.28	165.83	701.66	86.98	0	105.28	165.83
小计									1027.5	4333.02	0	115.04	450.5
清单项目综合单价													5926.06000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	97.79	1.376	134.56		
		技工人工费(建筑)	元	660.95	1.351	892.94		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	64.04	1	64.04		
		螺纹钢Ⅲ级(HRB400E) Φ12mm	t	1.04	4022	4182.88		
		镀锌铁丝 综合	kg	2.32	5.2	12.06		
		水	m3	0.11	3.77	0.41		
		电焊条 结422 Φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
	主材							
	设备							
	机械	对焊机 容量75kVA	台班	0.09	214.74	19.33		
		钢筋切断机 直径Φ40mm	台班	0.1	44.38	4.44		
		交流电焊机 30kV·A	台班	0.49	175.42	85.96		
		钢筋弯曲机 直径Φ40mm	台班	0.2	26.62	5.32		

项目编码	010515001025	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	77.794

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-135换	现浇构件螺纹钢筋制作 Φ25以内	t	1	325.84	4199.6	0	9.76	282.35	325.84	4199.6	0	9.76	282.35
010005-136	现浇构件螺纹钢筋安装 Φ25以内	t	1	701.66	86.98	0	105.28	165.83	701.66	86.98	0	105.28	165.83
小计									1027.5	4286.58	0	115.04	448.18
清单项目综合单价													5877.30000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	97.79	1.376	134.56		
		技工人工费(建筑)	元	660.95	1.351	892.94		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	63.35	1	63.35		
		螺纹钢Ⅲ级(HRB400E) Φ14mm	t	1.04	3978	4137.12		
		镀锌铁丝 综合	kg	2.32	5.2	12.06		
		水	m3	0.11	3.77	0.41		
		电焊条 结422 Φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
	主材							
	设备							
	机械	对焊机 容量75kVA	台班	0.09	214.74	19.33		
		钢筋切断机 直径Φ40mm	台班	0.1	44.38	4.44		
		钢筋弯曲机 直径Φ40mm	台班	0.2	26.62	5.32		
		交流电焊机 30kV·A	台班	0.49	175.42	85.96		

项目编码	010515001026	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	59.697

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-135换	现浇构件螺纹钢筋制作 Φ25以内	t	1	325.84	4162.65	0	9.76	280.5	325.84	4162.65	0	9.76	280.5
010005-136	现浇构件螺纹钢筋安装 Φ25以内	t	1	701.66	86.98	0	105.28	165.83	701.66	86.98	0	105.28	165.83
小计									1027.5	4249.63	0	115.04	446.33
清单项目综合单价													5838.50000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	97.79	1.376	134.56		
		技工人工费(建筑)	元	660.95	1.351	892.94		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	62.81	1	62.81		
		螺纹钢Ⅲ级(HRB400E) Φ16mm	t	1.04	3943	4100.72		
		镀锌铁丝 综合	kg	2.32	5.2	12.06		
		水	m3	0.11	3.77	0.41		
		电焊条 结422 Φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
	主材							
	设备							
	机械	对焊机 容量75kVA	台班	0.09	214.74	19.33		
		钢筋切断机 直径Φ40mm	台班	0.1	44.38	4.44		
		交流电焊机 30kV·A	台班	0.49	175.42	85.96		
		钢筋弯曲机 直径Φ40mm	台班	0.2	26.62	5.32		

项目编码	010515001027	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	34.223

清单综合单价组成明细

定额编号	定额	定额单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-135换	现浇构件螺纹钢筋制作 Φ25以内	t	1	325.84	4076.09	0	9.76	276.17	325.84	4076.09	0	9.76	276.17
010005-136	现浇构件螺纹钢筋安装 Φ25以内	t	1	701.66	86.98	0	105.28	165.83	701.66	86.98	0	105.28	165.83
小计									1027.5	4163.07	0	115.04	442
清单项目综合单价													5747.61000
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		97.79	1.376		134.56		
		技工人工费(建筑)				元		660.95	1.351		892.94		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元		61.53	1		61.53		
		镀锌铁丝 综合				kg		2.32	5.2		12.06		
		螺纹钢Ⅲ级(HRB400E) Φ18mm				t		1.04	3861		4015.44		
		电焊条 结422 Φ3.2				kg		9.65	7.63		73.63		
		水				m3		0.11	3.77		0.41		
	主材												
	设备												
	机械	钢筋切断机 直径Φ40mm				台班		0.1	44.38		4.44		
		对焊机 容量75kVA				台班		0.09	214.74		19.33		
		钢筋弯曲机 直径Φ40mm				台班		0.2	26.62		5.32		
		交流电焊机 30kV·A				台班		0.49	175.42		85.96		
项目编码	010515001028	项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t		工程量	105.44	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-135换	现浇构件螺纹钢筋制作 Φ25以内	t	1	325.84	4163.71	0	9.76	280.55	325.84	4163.71	0	9.76	280.55
010005-136	现浇构件螺纹钢筋安装 Φ25以内	t	1	701.66	86.98	0	105.28	165.83	701.66	86.98	0	105.28	165.83
小计									1027.5	4250.69	0	115.04	446.38
清单项目综合单价													5839.6100
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		97.79	1.376		134.56		
		技工人工费(建筑)				元		660.95	1.351		892.94		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元		62.82	1		62.82		
		镀锌铁丝 综合				kg		2.32	5.2		12.06		
		螺纹钢Ⅲ级(HRB400E) Φ20mm				t		1.04	3944		4101.76		
		电焊条 结422 Φ3.2				kg		9.65	7.63		73.63		
		水				m3		0.11	3.77		0.41		
	主材												
	设备												
	机械	钢筋切断机 直径Φ40mm				台班		0.1	44.38		4.44		
		对焊机 容量75kVA				台班		0.09	214.74		19.33		
		钢筋弯曲机 直径Φ40mm				台班		0.2	26.62		5.32		
		交流电焊机 30kV·A				台班		0.49	175.42		85.96		
项目编码	010515001029	项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t		工程量	37.745	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-135换	现浇构件螺纹钢筋制作 Φ25以内	t	1	325.84	4154.21	0	9.76	280.08	325.84	4154.21	0	9.76	280.08
010005-136	现浇构件螺纹钢筋安装 Φ25以内	t	1	701.66	86.98	0	105.28	165.83	701.66	86.98	0	105.28	165.83
小计									1027.5	4241.19	0	115.04	445.91
清单项目综合单价													5829.64000
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		97.79	1.376		134.56		
		技工人工费(建筑)				元		660.95	1.351		892.94		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元		62.68	1		62.68		
		镀锌铁丝 综合				kg		2.32	5.2		12.06		
		螺纹钢Ⅲ级(HRB400E) Φ22mm				t		1.04	3935		4092.4		
		电焊条 结422 Φ3.2				kg		9.65	7.63		73.63		
		水				m3		0.11	3.77		0.41		
	主材												
	设备												
	机械	钢筋切断机 直径Φ40mm				台班		0.1	44.38		4.44		
		对焊机 容量75kVA				台班		0.09	214.74		19.33		
		钢筋弯曲机 直径Φ40mm				台班		0.2	26.62		5.32		
		交流电焊机 30kV·A				台班		0.49	175.42		85.96		
项目编码	010515001030	项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t		工程量	148.301	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-135换	现浇构件螺纹钢筋制作 Φ25以内	t	1	325.84	4198.54	0	9.76	282.29	325.84	4198.54	0	9.76	282.29
010005-136	现浇构件螺纹钢筋安装 Φ25以内	t	1	701.66	86.98	0	105.28	165.83	701.66	86.98	0	105.28	165.83
010005-179	套筒直螺纹接头 Φ25以内	10个接头	0.4	97.55	54.25	0	14.29	25.14	39.02	21.7	0	5.716	10.056
小计									1066.52	4307.22	0	120.756	458.176
清单项目综合单价													5952.67200
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		97.79	1.376		134.56		
		普工人工费(建筑)				元		5.209702	1.376		7.17		
		技工人工费(建筑)				元		683.592464	1.351		923.53		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元		63.649641	1		63.65		
		镀锌铁丝 综合				kg		2.501914	5.2		13.01		
		螺纹钢Ⅲ级(HRB400E) Φ25mm				t		1.04	3977		4136.08		
		直螺纹套筒连接件Φ25以内				套		3.947917	5		19.74		
		电焊条 结422 Φ3.2				kg		9.65	7.63		73.63		
		水				m3		0.11	3.77		0.41		
	主材												
	设备												
	机械	钢筋切断机 直径Φ40mm				台班		0.1	44.38		4.44		
		锥型螺纹车丝机				台班		0.096763	57.16		5.53		
		对焊机 容量75kVA				台班		0.09	214.74		19.33		
		钢筋弯曲机 直径Φ40mm				台班		0.2	26.62		5.32		
		交流电焊机 30kV·A				台班		0.49	175.42		85.96		
项目编码	010515001031	项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t		工程量	50.369	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-137换	现浇构件螺纹钢筋制作 Φ25以外	t	1	316.33	4298.63	0	7.45	285.06	316.33	4298.63	0	7.45	285.06
010005-138	现浇构件螺纹钢筋安装 Φ25以外	t	1	582.69	96.08	0	108.79	140.35	582.69	96.08	0	108.79	140.35

工程量清单综合单价分析表

010005-180	套筒直螺纹接头 Φ25以外	10个接头	2.1	109.5	55.93	0	23.44	28.47	229.95	117.453	0	49.224	59.787
小计									1128.97	4512.163	0	165.464	485.197
清单项目综合单价													6291.79400
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		27.65	1.376		38.05		
		普工人工费(建筑)				元		86.469184	1.376		118.98		
		技工人工费(建筑)				元		717.52302	1.351		969.37		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元		65.25364	1		65.25		
		镀锌铁丝 综合				kg		2.510573	5.2		13.05		
		螺纹钢III级(HRB400E) Φ28~32mm				t		1.05	4033		4234.65		
		直螺纹套筒连接件Φ25以外				套		21.182076	5		105.91		
		电焊条 结422 Φ3.2				kg		12	7.63		91.56		
		水				m3		0.12	3.77		0.45		
	主材												
	设备												
	机械	钢筋切断机 直径Φ40mm				台班		0.09	44.38		3.99		
		锥型螺纹车丝机				台班		0.851436	57.16		48.67		
		对焊机 容量75kVA				台班		0.09	214.74		19.33		
		钢筋弯曲机 直径Φ40mm				台班		0.13	26.62		3.46		
		交流电焊机 30kVA				台班		0.51	175.42		89.46		
项目编码	010516002001	项目名称			预埋铁件			计量单位	t		工程量	0.195	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-175换	预埋铁件制安	t	1	2678.88	5492.55	0	770.09	915.85	2678.88	5492.55	0	770.09	915.85
小计									2678.88	5492.55	0	770.09	915.85
清单项目综合单价													9857.37000
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		84.14	1.376		115.78		
		技工人工费(建筑)				元		1897.19	1.351		2563.1		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元		81.17	1		81.17		
		电焊条 结422 Φ3.2				kg		36	7.63		274.68		
		钢板8mm				kg		486.82	6.1		2969.6		
		圆钢(盘元)(HPB300)Φ6.5-10mm				t		0.5232	4142		2167.09		
	主材												
	设备												
	机械	交流电焊机 30kV·A				台班		4.39	175.42		770.09		
项目编码	010516002002	项目名称			预埋铁件			计量单位	t		工程量	0.157	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-175	预埋铁件制安	t	1	2678.88	6532.22	0	770.09	967.83	2678.88	6532.22	0	770.09	967.83
小计									2678.88	6532.22	0	770.09	967.83
清单项目综合单价													10949.02000
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		84.14	1.376		115.78		
		技工人工费(建筑)				元		1897.19	1.351		2563.1		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元		96.54	1		96.54		
		电焊条 结422 Φ3.2				kg		36	7.63		274.68		
		铁件				kg		1010	6.1		6161		
	主材												
	设备												
	机械	交流电焊机 30kV·A				台班		4.39	175.42		770.09		
项目编码	010516002003	项目名称			预埋铁件			计量单位	t		工程量	0.168	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-175换	预埋铁件制安	t	1	2678.88	6532.22	0	770.09	967.83	2678.88	6532.22	0	770.09	967.83
小计									2678.88	6532.22	0	770.09	967.83
清单项目综合单价													10949.02000
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		84.14	1.376		115.78		
		技工人工费(建筑)				元		1897.19	1.351		2563.1		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元		96.54	1		96.54		
		电焊条 结422 Φ3.2				kg		36	7.63		274.68		
		DN150镀锌钢套管				kg		1010	6.1		6161		
	主材												
	设备												
	机械	交流电焊机 30kV·A				台班		4.39	175.42		770.09		
项目编码	010603001001	项目名称			实腹钢柱			计量单位	t		工程量	12.17	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
100002-2	钢柱安装 每根构件质量10.0t以内	t	1.006	1423.48	7228.78	0	129.31	683.41	1432.02088	7272.15268	0	130.08586	687.51046
100002-106	钢筋穿孔(钢板厚度)20mm以上	10孔	0.0423	103.22	0	0	0	22.72	4.366206	0	0	0	0.961056
100002-60	栓钉安装	100套	0.49	307.43	248.23	0	122.56	88.29	150.6407	121.6327	0	60.0544	43.2621
010005-5换	二次灌浆	10m3	0.001	4034.84	6593.53	0	311.15	1238.59	4.03484	6.59353	0	0.31115	1.23859
030504-10	金属板材对接焊缝探伤板厚(mm) 46以内	10m	0.225	151.66	148.36	0	197.17	54.01	34.1235	33.381	0	44.36325	12.15225
030504-13	金属板材超声波探伤	10m2/10m	0.15	20.94	234.95	0	356.71	40.26	3.141	35.2425	0	53.5065	6.039
100002-59	高强度螺栓安装	100套	0.01	307.5	1269.33	0	72.87	136.04	3.075	12.6933	0	0.7287	1.3604
小计									1631.402126	7481.69571	0	289.04986	752.523856
清单项目综合单价													10154.671552
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元		101.775632	1.376		140.04		
		普工人工费(安装)				元		8.512677	1.376		11.71		
		技工人工费(建筑)				元		72.157671	1.351		97.49		
		技工人工费				元		629.082205	1.351		849.89		
		技工人工费(安装)				元		7.986953	1.351		10.79		
		高级技工人工费				元		369.562623	1.3594		502.38		
		高级技工人工费(安装)				元		10.810014	1.3594		14.7		
		其它材料费(按百分比计算)				元		145.220613	1		145.22		
		细石增加费				m3		0.00083	21		0.02		
		水				m3		0.000378	3.77		0		
		钢柱(成品)				t		1.005998	6736.37		6776.77		
		钢结构栓钉Φ19				支		50.760887	2.34		118.78		
		高强度螺栓M24				套		1.045193	11.74		12.27		
		松杂枋板材(周转材)				m3		0.014084	1975		27.82		
		机油 5#~7#				kg		0.182095	11.2		2.04		
		(商品)普通混凝土 C60,骨料最大粒径31.5mm				m3		0.00083	620.46		0.51		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	镀锌低碳钢丝 综合	kg	0.23138	4.89	1.13		
		耦合剂	kg	0.970279	20	19.41		
		六角螺栓 综合	kg	3.500874	6.32	22.13		
		铁砂布 0#-2#	张	4.114006	0.75	3.09		
		低氢低合金焊条	kg	1.46574	6.8	9.97		
		探头线	根	0.011469	28	0.32		
		直探头	个	0.108	150	16.2		
		二氧化碳药芯焊丝 Y-71	kg	13.088039	12.8	167.53		
		斜探头	个	0.080845	200	16.17		
		垫铁	kg	28.711193	3.15	90.44		
		其他材料费	元	10.065931	1	10.07		
		毛刷	把	0.636853	2	1.27		
		二氧化碳气体	m3	6.544019	5.16	33.77		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土输送泵车 输送量60 /h	台班	0.000013	1853.04	0.02		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.000103	11.73	0		
		电动扭力扳手	台班	0.012818	56.05	0.72		
		栓钉熔焊机	台班	0.244043	245.12	59.82		
		超声波探伤机 CTS-26	台班	0.345674	282.88	97.78		
		汽车式起重机 提升质量25t	台班	0.03018	1614.84	48.74		
		二氧化碳气体保护焊机 电流450A	台班	0.3018	211.72	63.9		
		电动空气压缩机 排气量1.0 /min	台班	0.077462	225.29	17.45		

项目编码	010516002004	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.016

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-174	预埋螺栓安装	t	1	2962.22	6040.14	0	770.09	1005.6	2962.22	6040.14	0	770.09	1005.6
小计									2962.22	6040.14	0	770.09	1005.6
清单项目综合单价													10778.05000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	93.03	1.376	128.01		
		技工人工费(建筑)	元	2097.86	1.351	2834.21		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	89.26	1	89.26		
		螺栓带帽(预埋)	kg	1010	5.62	5676.2		
		电焊条 结422 Φ3.2	kg	36	7.63	274.68		
	主材							
	设备							
	机械	交流电焊机 30kV·A	台班	4.39	175.42	770.09		

项目编码	010904001001	项目名称	地下室底板防水（地防1）	计量单位	m2	工程量	9904.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-20换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:50mm)	100m2	0.01	2031.87	2548.79	0	5.78	575.05	20.3187	25.4879	0	0.0578	5.7505
010007-26换	自粘聚合物改性沥青防水卷材(厚度超过3mm时)	100m2	0.01	1296.31	5482.52	0	0	559.44	12.9631	54.8252	0	0	5.5944
010007-26	自粘聚合物改性沥青防水卷材	100m2	0.01	1178.46	3720.86	0	0	445.42	11.7846	37.2086	0	0	4.4542
010007-26换	自粘聚合物改性沥青防水卷材(厚度超过3mm时,卷材防水附加层)	100m2	0.0008	1853.72	5574.18	0	0	686.71	1.482976	4.459344	0	0	0.549368
010007-26换	自粘聚合物改性沥青防水卷材(卷材防水附加层)	100m2	0.0008	1685.2	3778.95	0	0	559.86	1.34816	3.02316	0	0	0.447888
小计									47.897536	125.004204	0	0.0578	16.796356
清单项目综合单价													189.755896

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.912266	1.376	1.26		
		普工人工费(建筑)	元	0.829333	1.376	1.14		
		普工人工费(装饰)	元	2.13273	1.376	2.93		
		技工人工费(建筑)	元	18.604157	1.351	25.13		
		技工人工费(装饰)	元	4.68117	1.351	6.32		
		高级技工人工费(装饰)	元	8.13581	1.3594	11.06		
	材料	材料费补差	元	-0.0004	1	0		
		其它材料费(按百分比计算)	元	1.532401	1	1.53		
		铝合金压条 30×3mm	m	0.215728	5.15	1.11		
		自粘聚合物改性沥青防水卷材 δ=2.0mm	m2	1.218933	26.62	32.45		
		4.0厚预铺改性沥青防水卷材	m2	1.218933	42	51.2		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.0505	483.46	24.41		
		单组份聚氨酯建筑密封膏	kg	0.038831	33.5	1.3		
		基层处理剂(防水专用)	kg	1.078638	11	11.87		
		细石混凝土增加费	m3	0.0505	20	1.01		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.004	14.46	0.06		

项目编码	010903001001	项目名称	地下室外墙防水（地防2）	计量单位	m2	工程量	2088.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-4	墙、柱面基层处理 混凝土面修补刮平	100m2	0.01	261.04	93.95	0	0	62.15	2.6104	0.9395	0	0	0.6215
010007-31换	聚氨酯防水涂料 平面2.0mm厚[1.5厚高粘抗滑水性橡胶沥青防水涂料]	100m2	0.01	1161.43	2712.46	0	0	391.25	11.6143	27.1246	0	0	3.9125
010007-26换	自粘聚合物改性沥青防水卷材[1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(N类)]	100m2	0.01	1178.46	3720.86	0	0	445.42	11.7846	37.2086	0	0	4.4542
010007-26换	自粘聚合物改性沥青防水卷材[1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(N类)](卷材防水附加层)	100m2	0.0019	1685.2	3778.95	0	0	559.86	3.20188	7.180005	0	0	1.063734
010007-93	地下室外墙挤塑板保护层	100m2	0.01	803.77	1946.42	0	0	274.23	8.0377	19.4642	0	0	2.7423
小计									37.24888	91.916905	0	0	12.794234
清单项目综合单价													141.960019

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.93395	1.376	4.04		
		普工人工费(建筑)	元	0.5085	1.376	0.7		
		普工人工费(装饰)	元	0.27423	1.376	0.38		
		技工人工费(建筑)	元	22.099008	1.351	29.86		
		技工人工费(装饰)	元	0.60077	1.351	0.81		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.04559	1.3594	1.42		
		其它材料费(按百分比计算)	元	1.352295	1	1.35		
		XPS挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 δ=30mm	m2	1.04	15.6	16.22		
		铝合金压条 30×3mm	m	0.118728	5.15	0.61		
		1.5厚高粘抗滑水性橡胶沥青防水涂料	kg	2.7068	9	24.36		
		1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(N类)	m2	1.343869	26.62	35.77		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	二甲苯	kg	0.126	18.75	2.36		
		界面剂	kg	0.5	1.1	0.55		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.002	465.14	0.93		
		单组份聚氨酯建筑密封膏	kg	0.021371	33.5	0.72		
		胶粘剂	kg	0.45	4	1.8		
		素水泥浆	m3	0.0011	547.8	0.6		
		材料费补差	元	-0.0001	1	0		
		基层处理剂(防水专用)	kg	0.593639	11	6.53		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010902001001	项目名称	种植地下室顶板（地防3）	计量单位	m2	工程量	6316.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010007-91	隔离层	100m2	0.01	204.59	569.31	0	0	73.49	2.0459	5.6931	0	0	0.7349
010002-4	铺塑料排水板	100m2	0.01	686.13	2445.2	0	0	273.27	6.8613	24.452	0	0	2.7327
010005-27换	非泵送现浇混凝土浇捣、养护 基础垫层	10m3	0.003	550.82	5168.87	0	114.82	387.37	1.65246	15.50661	0	0.34446	1.16211
020002-20换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:50mm)	100m2	0.01	2031.87	2548.83	0	5.78	575.05	20.3187	25.4883	0	0.0578	5.7505
010005-127	现浇构件圆钢筋 制作Φ10以内	t	0.002	484.3	4245.55	0	13.13	319.75	0.9686	8.4911	0	0.02626	0.6395
010005-128	现浇构件圆钢筋 安装Φ10以内	t	0.002	989.22	47.27	0	71.16	224.86	1.97844	0.09454	0	0.14232	0.44972
010007-54	嵌缝 聚氨酯密封膏	100m	0.0068	1110.66	3796.1	0	0	434.26	7.552488	25.81348	0	0	2.952968
010007-91	隔离层	100m2	0.01	204.59	569.31	0	0	73.49	2.0459	5.6931	0	0	0.7349
010007-22换	高聚物改性沥青防水卷材(SBS) 满铺(厚度超过3mm时)	100m2	0.01	1616.34	6552.75	0	0	683.4	16.1634	65.5275	0	0	6.834
010007-22换	高聚物改性沥青防水卷材(SBS) 满铺(厚度超过3mm时,卷材防水附加层)	100m2	0.001	2311.37	6660.24	0	0	841.74	2.31137	6.66024	0	0	0.84174
010007-31换	聚氨酯防水涂料 平面 2.0mm厚	100m2	0.01	1161.43	2712.46	0	0	391.25	11.6143	27.1246	0	0	3.9125
020002-20换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30	100m2	0.01	1479.11	1569.8	0	3.47	404.27	14.7911	15.698	0	0.0347	4.0427
小计									88.303958	226.24257	0	0.60554	30.788238
清单项目综合单价													345.940306

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	6.920267	1.376	9.52		
		普工人工费(建筑)	元	0.1294	1.376	0.18		
		普工人工费(装饰)	元	3.68654	1.376	5.07		
		技工人工费(建筑)	元	31.645644	1.351	42.75		
		技工人工费(装饰)	元	8.08702	1.351	10.93		
		高级技工人工费(装饰)	元	14.05882	1.3594	19.11		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	2.156122	1	2.16		
		镀锌铁丝 综合	kg	0.017947	5.2	0.09		
		圆钢(盘元)(HPB300) Φ6.5-10mm	t	0.002024	4142	8.38		
		无纺布 200g/	m2	2.2436	5	11.22		
		铁钉 综合	kg	0.0109	5.5	0.06		
		铝合金压条 30×3mm	m	0.109822	5.15	0.57		
		非固化橡胶沥青防水涂料	kg	2.7068	9	24.36		
		单组份聚氨酯建筑密封膏	kg	0.756768	33.5	25.35		
		水	m3	0.004	3.77	0.02		
		4.0厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材	m2	1.241454	49.5	61.45		
		二甲苯	kg	0.126	18.75	2.36		
		聚苯乙烯泡沫塑料板 δ=25	m2	0.0335	11	0.37		
		塑料排水板 拼接型 20mm	m2	1.05	23	24.15		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.0808	483.46	39.06		
		细石混凝土 C25,骨料最大粒径10mm	m3	0.020201	503.46	10.17		
		石油液化气	kg	0.263573	10	2.64		
		细石混凝土增加费	m3	0.101	20	2.02		
		基层处理剂(防水专用)	kg	0.54911	11	6.04		
	主材							
	设备							
	机械	电动卷扬机 单筒慢速牵引力50kN	台班	0.000592	237.21	0.14		
		钢筋切断机 直径Φ40mm	台班	0.000217	44.38	0.01		
		机动翻斗车 装载质量1t	台班	0.00078	270.95	0.21		
		钢筋弯曲机 直径Φ40mm	台班	0.000612	26.62	0.02		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.0064	14.46	0.09		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.00156	11.73	0.02		

项目编码	010904002001	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	11.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)	100m2	0.01	876.75	764.67	0	0	231.2	8.7675	7.6467	0	0	2.312
010007-45	聚合物水泥防水砂浆 平面 5mm厚	100m2	0.01	991.4	327.28	0	0	234.57	9.914	3.2728	0	0	2.3457
010007-46	聚合物水泥防水砂浆 平面 每增减1mm	100m2	0.0001	149.39	50.32	0	0	35.4	0.014939	0.005032	0	0	0.00354
010007-39换	水泥基渗透结晶型防水涂料 平面 1.0mm厚(实际厚度:1.2mm)	100m2	0.01	1524.5	2725.47	0	0	471.82	15.245	27.2547	0	0	4.7182
小计									33.941439	38.179232	0	0	9.37944
清单项目综合单价													81.500111

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.76631	1.376	2.43		
		普工人工费(装饰)	元	1.03606	1.376	1.43		
		技工人工费(建筑)	元	16.834242	1.351	22.74		
		技工人工费(装饰)	元	1.461656	1.351	1.97		
		高级技工人工费(装饰)	元	3.94818	1.3594	5.37		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	1.388708	1	1.39		
		水泥基渗透结晶型防水涂料	kg	1.79	15	26.85		
		素水泥浆	m3	0.00102	547.8	0.56		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.020346	456.71	9.29		
		水	m3	0.023774	3.77	0.09		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010903002001	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	26.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)	100m2	0.01	1464	788	0	0	361.63	14.64	7.88	0	0	3.6163
010007-47	聚合物水泥防水砂浆 立面 5mm厚	100m2	0.01	1135.63	337.97	0	0	266.85	11.3563	3.3797	0	0	2.6685

工程量清单综合单价分析表

010007-48	聚合物水泥防水砂浆 立面 每增减1mm	100m2	0.0002	191.82	50.33	0	0	44.73	0.038364	0.010066	0	0	0.008946
010007-41换	水泥基渗透结晶型防水涂料 立面 1.0mm厚(实际厚度:1.2mm)	100m2	0.01	1862.75	2943.49	0	0	557.17	18.6275	29.4349	0	0	5.5717
小计									44.662164	40.704666	0	0	11.865446
清单项目综合单价													97.232276
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	2.058196		1.376		2.83		
		普工人工费(装饰)				元	1.67261		1.376		2.3		
		技工人工费(建筑)				元	20.111946		1.351		27.17		
		技工人工费(装饰)				元	2.729545		1.351		3.69		
		高级技工人工费(装饰)				元	6.36373		1.3594		8.65		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元	1.577327		1		1.58		
		水泥基渗透结晶型防水涂料				kg	1.9332		15		29		
		湿拌抹灰砂浆 M15					0.02258		447.93		10.11		
		水				m3	0.00264		3.77		0.01		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010902002001	项目名称			天棚涂膜防水			计量单位	m2		工程量	11.3	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010007-39	水泥基渗透结晶型防水涂料 平面 1.0mm厚	100m2	0.01	1093.99	2085.97	0	0	345.09	10.9399	20.8597	0	0	3.4509
020004-2	天棚面基层处理 刷素水泥浆一道	100m2	0.01	314.06	71.88	0	0	72.72	3.1406	0.7188	0	0	0.7272
小计									14.0805	21.5785	0	0	4.1781
清单项目综合单价													39.83710
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)				元	0.9547		1.376		1.31		
		普工人工费(装饰)				元	0.32969		1.376		0.45		
		技工人工费(建筑)				元	7.1253		1.351		9.63		
		技工人工费(装饰)				元	0.72342		1.351		0.98		
		高级技工人工费(装饰)				元	1.25762		1.3594		1.71		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元	0.3154		1		0.32		
		水泥基渗透结晶型防水涂料				kg	1.37		15		20.55		
		水				m3	0.00038		3.77		0		
		素水泥浆				m3	0.0012		593.11		0.71		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010904002002	项目名称			桩头防水			计量单位	根		工程量	1030	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010007-94换	桩头防水 直径500mm以内	10个	1	379.96	718.89	0	0	119.57	379.96	718.89	0	0	119.57
小计									379.96	718.89	0	0	119.57
清单项目综合单价													1218.42
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	2.404		1.376		3.31		
		技工人工费(建筑)				元	25.676		1.351		34.69		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元	1.062		1		1.06		
		水泥基渗透结晶型防水涂料				kg	1.8		15		27		
		遇水膨胀止水条 30×20mm				m	1.6		18		28.8		
		水				m3	0.007		3.77		0.03		
		遇水膨胀止水条 10×10mm				m	1		15		15		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011503005001	项目名称			金属靠墙扶手			计量单位	m		工程量	114.69	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-81	靠墙扶手 不锈钢	10m	0.1	360.91	1498.76	0	60.36	158.42	36.091	149.876	0	6.036	15.842
小计									36.091	149.876	0	6.036	15.842
清单项目综合单价													207.84500
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	3.7864		1.376		5.21		
		技工人工费(装饰)				元	8.3107		1.351		11.23		
		高级技工人工费(装饰)				元	14.4573		1.3594		19.65		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元	2.939		1		2.94		
		不锈钢管 φ60mm×2.0mm				m	1.06		93.75		99.38		
		不锈钢管 φ32mm×1.5mm				m	0.371		43.005		15.95		
		氩气				m3	0.0699		132.39		9.25		
		钨棒				g	0.1374		0.41		0.06		
		环氧树脂胶				kg	0.0126		38		0.48		
		不锈钢法兰盘				个	1.442		15		21.63		
		电焊条 结422 φ3.2				kg	0.0247		7.63		0.19		
	主材												
	设备												
	机械	管子切断机 φ150mm 以内				台班	0.016		50.81		0.81		
		氩弧焊机 电流500A				台班	0.026		200.87		5.22		
项目编码	011503001001	项目名称			金属扶手、栏杆、栏板			计量单位	m		工程量	85.93	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-70换	成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形	10m	0.1	924.9	4664.7	0	173.75	448.45	92.49	466.47	0	17.375	44.845
010005-175	预埋铁件制安	t	0.006	2678.88	6532.22	0	770.09	967.83	16.07328	39.19332	0	4.62054	5.80698
小计									108.56328	505.66332	0	21.99554	50.65198
清单项目综合单价													686.87412
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)				元	9.7277		1.376		13.39		
		普工人工费(建筑)				元	0.49448		1.376		0.68		
		技工人工费(装饰)				元	21.2936		1.351		28.77		
		技工人工费(建筑)				元	11.149551		1.351		15.06		
		高级技工人工费(装饰)				元	37.0285		1.3594		50.34		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元	9.713354		1		9.71		
		电焊条 结422 φ3.2				kg	0.211568		7.63		1.61		
		不锈钢管栏杆带扶手(成品) H=0.9m				m	1		405		405		
		铁件				kg	5.935645		6.1		36.21		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	氩气	m3	0.35	132.39	46.34		
		钨棒	g	0.7	0.41	0.29		
		环氧树脂胶	kg	0.15	38	5.7		
	主材							
	设备							
	机械	交流电焊机 30kVA	台班	0.025799	175.42	4.53		
		氩弧焊机 电流500A	台班	0.0865	200.87	17.38		

项目编码	011503001002	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-70换	成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形	10m	1	924.9	5123.7	0	173.75	471.4	924.9	5123.7	0	173.75	471.4
010005-175	预埋铁件制安	t	0.006	2678.88	6532.22	0	770.09	967.83	16.07328	39.19332	0	4.62054	5.80698
小计									940.97328	5162.89332	0	178.37054	477.20698
清单项目综合单价													6759.44412

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.7277	1.376	13.39		
		普工人工费(建筑)	元	0.496426	1.376	0.68		
		技工人工费(装饰)	元	21.2936	1.351	28.77		
		技工人工费(建筑)	元	11.193421	1.351	15.12		
		高级技工人工费(装饰)	元	37.0285	1.3594	50.34		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	10.615586	1	10.62		
		电焊条 结422 Φ3.2	kg	0.2124	7.63	1.62		
		不锈钢管栏杆带扶手(成品) H=1m	m	1	450	450		
		铁件	kg	5.959	6.1	36.35		
		氩气	m3	0.35	132.39	46.34		
		钨棒	g	0.7	0.41	0.29		
		环氧树脂胶	kg	0.15	38	5.7		
	主材							
	设备							
	机械	交流电焊机 30kVA	台班	0.025901	175.42	4.54		
		氩弧焊机 电流500A	台班	0.0865	200.87	17.38		

项目编码	011503001003	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	77.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-70换	成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形	10m	0.1	924.9	4664.7	0	173.75	448.45	92.49	466.47	0	17.375	44.845
010005-175	预埋铁件制安	t	0.006	2678.88	6532.22	0	770.09	967.83	16.07328	39.19332	0	4.62054	5.80698
小计									108.56328	505.66332	0	21.99554	50.65198
清单项目综合单价													686.87412

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.7277	1.376	13.39		
		普工人工费(建筑)	元	0.494685	1.376	0.68		
		技工人工费(装饰)	元	21.2936	1.351	28.77		
		技工人工费(建筑)	元	11.154173	1.351	15.07		
		高级技工人工费(装饰)	元	37.0285	1.3594	50.34		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	9.713589	1	9.71		
		电焊条 结422 Φ3.2	kg	0.211655	7.63	1.61		
		不锈钢管栏杆带扶手(成品) H=0.9m	m	1	405	405		
		铁件	kg	5.938106	6.1	36.22		
		氩气	m3	0.35	132.39	46.34		
		钨棒	g	0.7	0.41	0.29		
		环氧树脂胶	kg	0.15	38	5.7		
	主材							
	设备							
	机械	交流电焊机 30kVA	台班	0.02581	175.42	4.53		
		氩弧焊机 电流500A	台班	0.0865	200.87	17.38		

项目编码	010904004001	项目名称	楼(地)面变形缝	计量单位	m	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-65	楼地面橡胶板面层	100m2	0.001	2550.9	37450.29	0	0	2433.97	2.5509	37.45029	0	0	2.43397
小计									2.5509	37.45029	0	0	2.43397
清单项目综合单价													42.43516

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.2446	1.376	0.34		
		技工人工费(装饰)	元	0.536114	1.351	0.72		
		高级技工人工费(装饰)	元	0.932926	1.3594	1.27		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.085269	1	0.09		
		12mm厚有孔隙防震胶垫	m2	0.09587	348	33.36		
		氯丁橡胶胶粘剂	kg	0.049724	15	0.75		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010903004001	项目名称	止水带	计量单位	m	工程量	720

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010007-57换	钢板止水带[钢板 3mm]	100m	0.1	2557.44	3210.72	0	264.1	741.12	255.744	321.072	0	26.41	74.112
小计									255.744	321.072	0	26.41	74.112
清单项目综合单价													677.338

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.618	1.376	2.23		
		技工人工费(建筑)	元	17.282	1.351	23.35		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.3179	1	0.32		
		钢板 3mm	t	0.007443	3984	29.65		
		电焊条 结422 Φ3.2	kg	0.28	7.63	2.14		
	主材							
	设备							
	机械	剪板机 厚度×宽度40×3100mm	台班	0.0011	1195.33	1.31		
		直流电焊机 30kW	台班	0.007	189.45	1.33		

项目编码	010507003001	项目名称	电缆沟、地沟	计量单位	m	工程量	7.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
60007-157换	明沟铸铁盖板安装 32cm宽[硫化橡胶盖板]	100m	0.01	1421.75	11059.83	0	0	865.92	14.2175	110.5983	0	0	8.6592

工程量清单综合单价分析表

020002-13换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20	100m2	0.0031	1078.42	1019.03	0	0	288.31	3.343102	3.158993	0	0	0.893761
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20	100m2	0.006	1850.3	1091	0	0	461.8	11.1018	6.546	0	0	2.7708
010007-39换	水泥基渗透结晶型防水涂料 平面 1.0mm厚(实际厚度:1.2mm)	100m2	0.0031	1266.2	2341.77	0	0	395.77	3.92522	7.259487	0	0	1.226887
010007-41换	水泥基渗透结晶型防水涂料 立面 1.0mm厚(实际厚度:1.2mm)	100m2	0.006	1531.34	2529.1	0	0	463.51	9.18804	15.1746	0	0	2.78106
010005-69	非泵送现浇混凝土浇捣、养护 地沟电缆沟	10m3	0.013	1682.24	4783.42	0	23.46	611	21.86912	62.18446	0	0.30498	7.943
010005-175	预埋铁件制安	t	0.001	2678.88	6532.22	0	770.09	967.83	2.67888	6.53222	0	0.77009	0.96783
小计									66.323662	211.45406	0	1.07507	25.242538
清单项目综合单价													304.095330
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		2.98415	1.376		4.11		
		普工人工费(装饰)				元		1.657883	1.376		2.28		
		装饰工日1				工日		0.06768	210.07		14.22		
		技工人工费(建筑)				元		23.188589	1.351		31.33		
		技工人工费(装饰)				元		2.567098	1.351		3.47		
		高级技工人工费(装饰)				元		6.322763	1.3594		8.6		
	材料	材料费补差				元		0.00015	1		0		
		其它材料费(按百分比计算)				元		1.334716	1		1.33		
		松节油				kg		0.089	7.2		0.64		
		电焊条 结422 Φ3.2				kg		0.02014	7.63		0.15		
		水泥基渗透结晶型防水涂料				kg		1.4591	15		21.89		
		油性防锈漆				kg		0.337	8.42		2.84		
		铁件				kg		0.565035	6.1		3.45		
		素水泥浆				m3		0.000307	547.8		0.17		
		湿拌抹灰砂浆 M20				m3		0.020054	465.14		9.33		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3		0.12572	464.21		58.36		
		硫化橡胶盖板				块		2.06	52		107.12		
		水				m3		0.091322	3.77		0.34		
	主材												
	设备												
	机械	混凝土振动器 插入式				台班		0.024895	11.73		0.29		
		交流电焊机 30kV·A				台班		0.002456	175.42		0.43		
项目编码	010507003002	项目名称			电缆沟、地沟			计量单位	m		工程量		14.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
60007-157换	明沟铸铁盖板安装 32cm宽[硫化橡胶盖板]	100m	0.01	1421.75	11059.83	0	0	865.92	14.2175	110.5983	0	0	8.6592
020002-13换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20	100m2	0.003	1078.42	1019.03	0	0	288.31	3.23526	3.05709	0	0	0.86493
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20	100m2	0.006	1850.3	1091	0	0	461.8	11.1018	6.546	0	0	2.7708
010007-39换	水泥基渗透结晶型防水涂料 平面 1.0mm厚(实际厚度:1.2mm)	100m2	0.003	1266.2	2341.77	0	0	395.77	3.7986	7.02531	0	0	1.18731
010007-41换	水泥基渗透结晶型防水涂料 立面 1.0mm厚(实际厚度:1.2mm)	100m2	0.006	1531.34	2529.1	0	0	463.51	9.18804	15.1746	0	0	2.78106
010005-175	预埋铁件制安	t	0.001	2678.88	6532.22	0	770.09	967.83	2.67888	6.53222	0	0.77009	0.96783
小计									44.22008	148.93352	0	0.77009	17.23113
清单项目综合单价													211.154820
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	装饰工日1				工日		0.06768	210.07		14.22		
		普工人工费(装饰)				元		1.656984	1.376		2.28		
		普工人工费				元		1.123877	1.376		1.55		
		技工人工费(装饰)				元		2.565885	1.351		3.47		
		技工人工费(建筑)				元		9.715914	1.351		13.13		
		高级技工人工费(装饰)				元		6.319332	1.3594		8.59		
	材料	材料费补差				元		0.00015	1		0		
		其它材料费(按百分比计算)				元		0.461289	1		0.46		
		松节油				kg		0.089	7.2		0.64		
		油性防锈漆				kg		0.337	8.42		2.84		
		水泥基渗透结晶型防水涂料				kg		1.458024	15		21.87		
		电焊条 结422 Φ3.2				kg		0.022657	7.63		0.17		
		硫化橡胶盖板				块		2.06	52		107.12		
		素水泥浆				m3		0.000306	547.8		0.17		
		铁件				kg		0.635664	6.1		3.88		
		湿拌抹灰砂浆 M20				m3		0.02004	465.14		9.32		
		水				m3		0.011387	3.77		0.04		
	主材												
	设备												
	机械	交流电焊机 30kV·A				台班		0.002763	175.42		0.48		
项目编码	010507003003	项目名称			电缆沟、地沟			计量单位	m		工程量		64.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
60007-157换	明沟铸铁盖板安装 32cm宽	100m	0.01	1421.75	10647.83	0	0	845.32	14.2175	106.4783	0	0	8.4532
020002-13换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20	100m2	0.0031	1078.42	1019.03	0	0	288.31	3.343102	3.158993	0	0	0.893761
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20	100m2	0.006	1850.3	1091	0	0	461.8	11.1018	6.546	0	0	2.7708
010007-39换	水泥基渗透结晶型防水涂料 平面 1.0mm厚(实际厚度:1.2mm)	100m2	0.0031	1266.2	2341.77	0	0	395.77	3.92522	7.259487	0	0	1.226887
010007-41换	水泥基渗透结晶型防水涂料 立面 1.0mm厚(实际厚度:1.2mm)	100m2	0.006	1531.34	2529.1	0	0	463.51	9.18804	15.1746	0	0	2.78106
010005-175	预埋铁件制安	t	0.001	2678.88	6532.22	0	770.09	967.83	2.67888	6.53222	0	0.77009	0.96783
小计									44.454542	145.1496	0	0.77009	17.093538
清单项目综合单价													207.467770
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	装饰工日1				工日		0.06768	210.07		14.22		
		普工人工费(装饰)				元		1.657084	1.376		2.28		
		普工人工费				元		1.121843	1.376		1.54		
		技工人工费(装饰)				元		2.566019	1.351		3.47		
		技工人工费(建筑)				元		9.668767	1.351		13.06		
		高级技工人工费(装饰)				元		6.319712	1.3594		8.59		
	材料	材料费补差				元		0.00015	1		0		
		其它材料费(按百分比计算)				元		0.458887	1		0.46		
		松节油				kg		0.089	7.2		0.64		
		油性防锈漆				kg		0.337	8.42		2.84		
		水泥基渗透结晶型防水涂料				kg		1.458143	15		21.87		
		电焊条 结422 Φ3.2				kg		0.021751	7.63		0.17		
		树脂盖板				块		2.06	50		103		
		素水泥浆				m3		0.000306	547.8		0.17		
		铁件				kg		0.610225	6.1		3.72		
		湿拌抹灰砂浆 M20				m3		0.020042	465.14		9.32		
		水				m3		0.011389	3.77		0.04		

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械	交流电焊机 30kV·A		台班	0.002652	175.42	0.47		
项目编码	010507003004	项目名称	电缆沟、地沟		计量单位	m	工程量	119.22	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)	100m2	0.002	876.75	1809.84	0	0	283.46	1.7535	3.61968	0	0	0.56692
小计									1.7535	3.61968	0	0	0.56692
清单项目综合单价													5.940100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.207177	1.376	0.29		
		技工人工费(装饰)	元	0.292282	1.351	0.39		
		高级技工人工费(装饰)	元	0.789504	1.3594	1.07		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	1.034027	1	1.03		
		素水泥浆	m3	0.000204	547.8	0.11		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.003057	465.14	1.42		
		水	m3	0.004652	3.77	0.02		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010507003005	项目名称	电缆沟、地沟	计量单位	m	工程量	2.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-2	砖基础 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.013	2744.25	5472.23	0	0	877.62	35.67525	71.13899	0	0	11.40906
010005-175	预埋铁件制安	t	0.021	2678.88	6532.22	0	770.09	967.83	56.25648	137.17662	0	16.17189	20.32443
020002-13换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20	100m2	0.003	1078.42	1019.03	0	0	288.31	3.23526	3.05709	0	0	0.86493
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20	100m2	0.006	1850.3	1091	0	0	461.8	11.1018	6.546	0	0	2.7708
010007-35	聚合物水泥防水涂料 平面 1.5mm厚	100m2	0.003	1190.98	3814.52	0	0	452.86	3.57294	11.44356	0	0	1.35858
010007-37	聚合物水泥防水涂料 立面 1.5mm厚	100m2	0.006	1294.36	4110.46	0	0	490.42	7.76616	24.66276	0	0	2.94252
010007-38换	聚合物水泥防水涂料 立面 每增减0.5mm	100m2	0.0001	-229.38	-737.86	0	0	-87.38	-0.022938	-0.073786	0	0	-0.008738
小计									117.584952	253.951234	0	16.17189	39.661582
清单项目综合单价													427.369658

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.656984	1.376	2.28		
		普工人工费(建筑)	元	-0.002372	1.376	0		
		普工人工费	元	10.186225	1.376	14.02		
		技工人工费(装饰)	元	2.565885	1.351	3.47		
		技工人工费(建筑)	元	63.261812	1.351	85.47		
		高级技工人工费(装饰)	元	6.319332	1.3594	8.59		
	材料	材料费补差	元	0.00015	1	0		
		其它材料费(按百分比计算)	元	4.519733	1	4.52		
		聚合物水泥防水涂料	kg	2.978978	11.93	35.54		
		普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa)	千块	0.064351	820	52.77		
		电焊条 结422 Φ3.2	kg	0.735652	7.63	5.61		
		素水泥浆	m3	0.000306	547.8	0.17		
		铁件	kg	20.63913	6.1	125.9		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.02004	465.14	9.32		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.028828	412.3	11.89		
		水	m3	0.017918	3.77	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	交流电焊机 30kV·A	台班	0.089709	175.42	15.74		

项目编码	010507003006	项目名称	电缆沟、地沟	计量单位	m	工程量	1.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-2	砖基础 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.013	2744.25	5472.23	0	0	877.62	35.67525	71.13899	0	0	11.40906
60007-157换	明沟铸铁盖板安装 32cm宽	100m	0.01	1421.75	25067.83	0	0	1566.32	14.2175	250.6783	0	0	15.6632
010005-175	预埋铁件制安	t	0.003	2678.88	6532.22	0	770.09	967.83	8.03664	19.59666	0	2.31027	2.90349
020002-13换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20	100m2	0.003	1078.42	1019.03	0	0	288.31	3.23526	3.05709	0	0	0.86493
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20	100m2	0.006	1850.3	1091	0	0	461.8	11.1018	6.546	0	0	2.7708
010007-35	聚合物水泥防水涂料 平面 1.5mm厚	100m2	0.003	1190.98	3814.52	0	0	452.86	3.57294	11.44356	0	0	1.35858
010007-37	聚合物水泥防水涂料 立面 1.5mm厚	100m2	0.006	1294.36	4110.46	0	0	490.42	7.76616	24.66276	0	0	2.94252
010007-38换	聚合物水泥防水涂料 立面 每增减0.5mm	100m2	0.0001	-229.38	-737.86	0	0	-87.38	-0.022938	-0.073786	0	0	-0.008738
小计									83.582612	387.049574	0	2.31027	37.903842
清单项目综合单价													510.846298

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.656984	1.376	2.28		
		装饰工日1	工日	0.06768	210.07	14.22		
		普工人工费	元	8.679771	1.376	11.94		
		普工人工费(建筑)	元	-0.003031	1.376	0		
		技工人工费(装饰)	元	2.565885	1.351	3.47		
		技工人工费(建筑)	元	28.779444	1.351	38.88		
		高级技工人工费(装饰)	元	6.319332	1.3594	8.59		
	材料	材料费补差	元	0.00015	1	0		
		其它材料费(按百分比计算)	元	2.76934	1	2.77		
		松节油	kg	0.089	7.2	0.64		
		聚合物水泥防水涂料	kg	2.978238	11.93	35.53		
		油性防锈漆	kg	0.337	8.42	2.84		
		电焊条 结422 Φ3.2	kg	0.08	7.63	0.61		
		普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa)	千块	0.064607	820	52.98		
		5厚防滑加肋花纹钢盖板	块	2.06	120	247.2		
		素水泥浆	m3	0.000306	547.8	0.17		
		铁件	kg	2.244444	6.1	13.69		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.02004	465.14	9.32		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.028942	412.3	11.93		
		水	m3	0.017944	3.77	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	交流电焊机 30kV·A	台班	0.009756	175.42	1.71		

项目编码	010507006001	项目名称	检查井	计量单位	座	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额	定额单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
60007-157换	明沟铸铁盖板安装 32cm宽[热镀锌钢栅盖板]	100m	0.01	1421.75	8827.83	0	0	754.32	14.2175	88.2783	0	0	7.5432
010007-39换	水泥基渗透结晶型防水涂料 平面 1.0mm厚(实际厚度:1.5mm)	100m2	0.01	1524.5	2725.47	0	0	471.82	15.245	27.2547	0	0	4.7182
010007-41换	水泥基渗透结晶型防水涂料 立面 1.0mm厚(实际厚度:1.5mm)	100m2	0.048	1862.75	2943.49	0	0	557.17	89.412	141.28752	0	0	26.74416
010005-175	预埋铁件制安	t	0.017	2678.88	7557.37	0	770.09	1019.09	45.54096	128.47529	0	13.09153	17.32453
小计									164.41546	385.29581	0	13.09153	56.33009
清单项目综合单价													619.13289

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	9.947504	1.376	13.69		
		装饰工日1	工日	0.06768	210.07	14.22		
		技工人工费(建筑)	元	100.162514	1.351	135.32		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	4.33989	1	4.34		
		松节油	kg	0.089	7.2	0.64		
		电焊条 结422 Φ3.2	kg	0.596	7.63	4.55		
		水泥基渗透结晶型防水涂料	kg	11.06936	15	166.04		
		油性防锈漆	kg	0.337	8.42	2.84		
		热镀锌铁件	kg	16.721111	7.1	118.72		
		水	m3	0.002958	3.77	0.01		
		热镀锌钢栅盖板	块	1.06	80	84.8		
	主材							
	设备							
	机械	交流电焊机 30kV·A	台班	0.072679	175.42	12.75		

项目编码	010507006002	项目名称	检查井	计量单位	座	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
60007-157换	明沟铸铁盖板安装 32cm宽[热镀锌钢栅盖板]	100m	0.02	1421.75	8827.83	0	0	754.32	28.435	176.5566	0	0	15.0864
010007-39换	水泥基渗透结晶型防水涂料 平面 1.0mm厚(实际厚度:1.5mm)	100m2	0.02	1524.5	2725.47	0	0	471.82	30.49	54.5094	0	0	9.4364
010007-41换	水泥基渗透结晶型防水涂料 立面 1.0mm厚(实际厚度:1.5mm)	100m2	0.09	1862.75	2943.49	0	0	557.17	167.6475	264.9141	0	0	50.1453
010005-175	预埋铁件制安	t	0.017	2678.88	7557.37	0	770.09	1019.09	45.54096	128.47529	0	13.09153	17.32453
小计									272.11346	624.45539	0	13.09153	91.99263
清单项目综合单价													1001.65301

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	15.979784	1.376	21.99		
		装饰工日1	工日	0.081216	210.07	17.06		
		技工人工费(建筑)	元	148.634294	1.351	200.8		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	6.102594	1	6.1		
		松节油	kg	0.1068	7.2	0.77		
		电焊条 结422 Φ3.2	kg	0.5976	7.63	4.56		
		水泥基渗透结晶型防水涂料	kg	18.88092	15	283.21		
		油性防锈漆	kg	0.4044	8.42	3.41		
		热镀锌铁件	kg	16.766	7.1	119.04		
		水	m3	0.005049	3.77	0.02		
		热镀锌钢栅盖板	块	1.272	80	101.76		
	主材							
	设备							
	机械	交流电焊机 30kV·A	台班	0.072874	175.42	12.78		

项目编码	010507006003	项目名称	检查井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
60007-157换	明沟铸铁盖板安装 32cm宽[热镀锌钢栅盖板]	100m	0.012	1421.75	8827.83	0	0	754.32	17.061	105.93396	0	0	9.05184
010007-39换	水泥基渗透结晶型防水涂料 平面 1.0mm厚(实际厚度:1.5mm)	100m2	0.024	1524.5	2725.47	0	0	471.82	36.588	65.41128	0	0	11.32368
010007-41换	水泥基渗透结晶型防水涂料 立面 1.0mm厚(实际厚度:1.5mm)	100m2	0.096	1862.75	2943.49	0	0	557.17	178.824	282.57504	0	0	53.48832
010005-175	预埋铁件制安	t	0.017	2678.88	7557.37	0	770.09	1019.09	45.54096	128.47529	0	13.09153	17.32453
小计									278.01396	582.39557	0	13.09153	91.18837
清单项目综合单价													964.68943

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	19.06318	1.376	26.23		
		装饰工日1	工日	0.081216	210.07	17.06		
		技工人工费(建筑)	元	173.73943	1.351	234.72		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	7.04145	1	7.04		
		松节油	kg	0.1068	7.2	0.77		
		电焊条 结422 Φ3.2	kg	0.612	7.63	4.67		
		水泥基渗透结晶型防水涂料	kg	22.85472	15	342.82		
		油性防锈漆	kg	0.4044	8.42	3.41		
		热镀锌铁件	kg	17.17	7.1	121.91		
		水	m3	0.00612	3.77	0.02		
		热镀锌钢栅盖板	块	1.272	80	101.76		
	主材							
	设备							
	机械	交流电焊机 30kV·A	台班	0.07463	175.42	13.09		

项目编码	010507006004	项目名称	检查井	计量单位	座	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
60007-157换	明沟铸铁盖板安装 32cm宽[热镀锌钢栅盖板]	100m	0.015	1421.75	8827.83	0	0	754.32	21.32625	132.41745	0	0	11.3148
010007-39换	水泥基渗透结晶型防水涂料 平面 1.0mm厚(实际厚度:1.5mm)	100m2	0.0225	1524.5	2725.47	0	0	471.82	34.30125	61.323075	0	0	10.61595
010007-41换	水泥基渗透结晶型防水涂料 立面 1.0mm厚(实际厚度:1.5mm)	100m2	0.09	1862.75	2943.49	0	0	557.17	167.6475	264.9141	0	0	50.1453
010005-175	预埋铁件制安	t	0.02	2678.88	7557.37	0	770.09	1019.09	53.5776	151.1474	0	15.4018	20.3818
小计									276.8526	609.802025	0	15.4018	92.45785
清单项目综合单价													994.514275

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.933083	1.376	24.68		
		装饰工日1	工日	0.10152	210.07	21.33		
		技工人工费(建筑)	元	164.264083	1.351	221.92		
		其它材料费(按百分比计算)	元	6.6828	1	6.68		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	松节油	kg	0.1335	7.2	0.96		
		电焊条 结422 Φ3.2	kg	0.6	7.63	4.58		
		水泥基渗透结晶型防水涂料	kg	21.4263	15	321.39		
		油性防锈漆	kg	0.5055	8.42	4.26		
		热镀锌铁件	kg	16.833333	7.1	119.52		
		水	m3	0.005738	3.77	0.02		
		热镀锌钢栅盖板	块	1.59	80	127.2		
	主材							
	设备							
	机械	交流电焊机 30kV·A	台班	0.073167	175.42	12.83		

项目编码	010512008001	项目名称	沟盖板、井盖板、井圈	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
60004-26	非泵送浇捣预拌混凝土 其它构件 小型零星构件	10m3	0.036	5558.74	4925.53	0	23.54	1471.34	200.11464	177.31908	0	0.84744	52.96824
小计									200.11464	177.31908	0	0.84744	52.96824
清单项目综合单价													431.24940

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技术工日	工日	1.087344	184.04	200.11		
	材料	水	m3	0.7722	3.77	2.91		
		其他材料费	元	0.607752	1	0.61		
		C20预拌普通混凝土(粒径20mm)	m3	0.3744	464.21	173.8		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.072	11.77	0.85		

项目编码	010605002001	项目名称	钢板墙板	计量单位	m2	工程量	1.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-233换	金属装饰板 墙面[成品钢板喷塑挡鼠板]	100m2	0.01	4377.11	21458.99	0	0	2036.35	43.7711	214.5899	0	0	20.3635
小计									43.7711	214.5899	0	0	20.3635
清单项目综合单价													278.72450

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.59733	1.376	6.33		
		技工人工费(装饰)	元	10.07453	1.351	13.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	17.5331	1.3594	23.83		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	1.0676	1	1.07		
		成品钢板喷塑挡鼠板	m2	1.01	197	198.97		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010807001001	项目名称	金属(塑钢、断桥)窗	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-175换	预埋铁件制安	t	0.017	2678.88	22934.62	0	770.09	1787.95	45.54096	389.88854	0	13.09153	30.39515
020001-42换	成品铝合金窗安装 平开	100m2	0.0099	4463.97	40530.77	0	0	3009.06	44.193303	401.254623	0	0	29.789694
小计									89.734263	791.143163	0	13.09153	60.184844
清单项目综合单价													954.153800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.43038	1.376	1.97		
		普工人工费(装饰)	元	7.636533	1.376	10.51		
		技工人工费(建筑)	元	32.25223	1.351	43.57		
		技工人工费(装饰)	元	19.123484	1.351	25.84		
		高级技工人工费(装饰)	元	5.774333	1.3594	7.85		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	7.758315	1	7.76		
		电焊条 结422 Φ3.2	kg	0.612	7.63	4.67		
		不锈钢条	kg	17.17	22.1	379.46		
		消防水池检修孔1100*900	m2	0.93555	400	374.22		
		玻璃胶 300mL	支	0.6534	12	7.84		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.716562	24	17.2		
	主材							
	设备							
	机械	交流电焊机 30kV·A	台班	0.07463	175.42	13.09		

项目编码	010606008001	项目名称	钢梯	计量单位	t	工程量	0.687

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
100002-45	钢楼梯安装 爬式	t	1	2474.69	7643.7	0	36.84	929.34	2474.69	7643.7	0	36.84	929.34
100002-76换	环氧富锌底漆 一遍	100m2	0.3	513.18	1121.67	0	222.26	183.93	153.954	336.501	0	66.678	55.179
100002-77	环氧富锌底漆 每增一遍	100m2	0.123	492.66	1351.3	0	219.09	190.68	60.59718	166.2099	0	26.94807	23.45364
100002-80换	环氧云铁漆 一遍	100m2	0.3	336.6	2507.26	0	190.51	212.22	100.98	752.178	0	57.153	63.666
100002-81	环氧云铁漆 每增一遍	100m2	0.123	323.15	1546.52	0	174.64	160.15	39.74745	190.22196	0	21.48072	19.69845
小计									2829.96863	9088.81086	0	209.09979	1091.33709
清单项目综合单价													13219.216370

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	190.875721	1.376	262.64		
		普工人工费(建筑)	元	88.365	1.376	121.59		
		技工人工费(建筑)	元	98.7	1.351	133.34		
		技工人工费	元	1207.227991	1.351	1630.97		
		高级技工人工费	元	500.83	1.3594	680.83		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	188.537424	1	188.54		
		环氧云铁漆	kg	35.380808	25	884.52		
		环氧富锌底漆	kg	10.124672	46.8	473.83		
		钢楼梯(成品)	t	1	7468.8	7468.8		
		稀释剂	kg	3.832048	12	45.98		
		钢丝绳 Φ12.5	m	3.28	4.5	14.76		
		低氢低合金焊条	kg	1.51	6.8	10.27		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量3.0m3/min	台班	0.39	317.52	123.83		
		电动空气压缩机 排气量3.0 /min	台班	0.151616	317.52	48.14		

工程量清单综合单价分析表

	机械	交流电焊机 30kVA		台班	0.21	175.42	36.84		
项目编码	011406001001	项目名称	抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	26.5	
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-149	室内墙柱面 多彩涂料面涂每增一遍	100m2	0.01	236.03	1213.95	0	0	112.65	2.3603	12.1395	0	0	1.1265
小计									2.3603	12.1395	0	0	1.1265
清单项目综合单价													15.62630
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	0.247	1.376		0.34			
		技工人工费(装饰)				元	0.54359	1.351		0.73			
		高级技工人工费(装饰)				元	0.94602	1.3594		1.29			
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元	0.1202	1		0.12			
		多彩面涂料				kg	0.4	30		12			
		水				m3	0.00003	3.77		0			
		砂纸				张	0.04	0.48		0.02			
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010904002003	项目名称	桩头防水		计量单位	根	工程量	1030					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010007-94换	桩头防水 直径500mm以内	10个	1	379.96	718.89	0	0	119.57	379.96	718.89	0	0	119.57
小计									379.96	718.89	0	0	119.57
清单项目综合单价													1218.42
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	2.404	1.376		3.31			
		技工人工费(建筑)				元	25.676	1.351		34.69			
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元	1.062	1		1.06			
		水泥基渗透结晶型防水涂料				kg	1.8	15		27			
		遇水膨胀止水条 30×20mm				m	1.6	18		28.8			
		水				m3	0.007	3.77		0.03			
		遇水膨胀止水条 10×10mm				m	1	15		15			
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010101004003	项目名称	挖基坑土（石）方		计量单位	m3	工程量	2651.8					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-41	挖掘机挖沟槽(坑)土方、淤泥、流砂 一、二类土	1000m3	0.001	1525.23	0	0	5000.51	670.79	1.52523	0	0	5.00051	0.67079
010001-1	人工挖土方 一、二类土	100m3	0.0007	2500.56	0	0	0	550.37	1.750392	0	0	0	0.385259
010001-142	装载机装土	1000m3	0.001	867.75	0	0	1851.25	315.05	0.86775	0	0	1.85125	0.31505
小计									4.143372	0	0	6.85176	1.371099
清单项目综合单价													12.366231
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)				元	2.829456	1.376		3.89			
	材料												
	主材												
	设备												
	机械	履带式推土机 功率75kW				台班	0.000194	1086.06		0.21			
		轮胎式装载机 斗容量1.5				台班	0.00201	921.02		1.85			
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量0.6				台班	0.004962	965.3		4.79			
项目编码	010101004004	项目名称	挖基坑土（石）方（用于回填）		计量单位	m3	工程量	699.47					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-41	挖掘机挖沟槽(坑)土方、淤泥、流砂 一、二类土	1000m3	0.001	1525.23	0	0	5000.51	670.79	1.52523	0	0	5.00051	0.67079
010001-1	人工挖土方 一、二类土	100m3	0.0007	2500.56	0	0	0	550.37	1.750392	0	0	0	0.385259
小计									3.275622	0	0	5.00051	1.056049
清单项目综合单价													9.3321810
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)				元	2.198859	1.376		3.03			
	材料												
	主材												
	设备												
	机械	履带式推土机 功率75kW				台班	0.000194	1086.06		0.21			
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量0.6				台班	0.004962	965.3		4.79			
项目编码	010103001003	项目名称	回填方		计量单位	m3	工程量	699.47					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-115	机械回填夯实 回填土	100m3	0.01	1840.68	0	0	210.41	419.23	18.4068	0	0	2.1041	4.1923
小计									18.4068	0	0	2.1041	4.1923
清单项目综合单价													24.703200
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)				元	13.377	1.376		18.41			
	材料												
	主材												
	设备												
	机械	内燃光轮压路机(工作质量15t 大型)				台班	0.0018	848.61		1.53			
		夯实机 电动夯击能力20-62Nm				台班	0.0212	27.2		0.58			
项目编码	010103002003	项目名称	余方弃置		计量单位	m3	工程量	2651.8					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

010001-172换	新型全密闭式智能泥头车运输土方 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 满载质量31t 1km以内(实际运距:12km)	1000m3	0.001	0	45.69	0	38038.93	2551.27	0	0.04569	0	38.03893	2.55127
小计									0	0.04569	0	38.03893	2.55127
清单项目综合单价													40.635890
	-	内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工												
	材料	水			m3		0.012		3.77		0.05		
		其它材料费(按百分比计算)			元		0.00045		1		0		
	主材												
	设备												
	机械	洒水车 罐容量4000L			台班		0.0006		655.14		0.39		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF			台班		0.026542		1418.35		37.65		

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-地下室土建工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	866084.29	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	2986429.65	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	443536.79	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	203036.54	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	165389.6	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	137831.98	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-地下室土建工程
标　　段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		建筑工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					4802308.85
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	866084.29
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_4+B1_1_3+B1_1_5+B1_1_8	100	778264.51
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	施工临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	87819.78
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	2986429.65
1-8-1	011702001001	基础	(1)基础、侧墙砖胎膜 (2)实心砖砌筑 (3)内侧抹灰找平 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求要求	m3	341.83	943.62	322557.62
1-8-2	011702001002	基础	(1)垫层模板 (2)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求要求	m2	391.32	49.36	19315.56
1-8-3	011702001004	基础	(1)设备基础模板 (2)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求要求	m2	17.59	63.48	1116.61
1-8-4	011702002001	矩形柱	(1)柱模板 (2)支模高度<=4 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求要求	m2	24.7	100.15	2473.71
1-8-5	011702002002	矩形柱	(1)柱模板 (2)支模高度<=6 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求要求	m2	889.12	117.14	104151.52
1-8-6	011702002003	矩形柱	(1)柱模板 (2)支模高度>=6 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求要求	m2	434.29	125.64	54564.2
1-8-7	011702011001	直形墙	(1)墙模板 (2)支模高度<=4，厚度<=0.5 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求要求	m2	542.17	88.57	48020
1-8-8	011702011002	直形墙	(1)墙模板 (2)支模高度<=4，厚度>0.5 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求要求	m2	32.72	92.45	3024.96
1-8-9	011702011003	直形墙	(1)墙模板 (2)支模高度<=6，厚度<=0.5 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求要求	m2	5771.64	103.18	595517.82
1-8-10	011702011004	直形墙	(1)墙模板 (2)支模高度<=6，厚度>0.5 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求要求	m2	145.85	107.72	15710.96
1-8-11	011702011005	直形墙	(1)墙模板 (2)支模高度>6，厚度<=0.5 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求要求	m2	512.74	110.51	56662.9
1-8-12	011702011006	直形墙	(1)墙模板 (2)支模高度>6，厚度>0.5 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求要求	m2	632.5	115.35	72958.88
1-8-13	011702006001	矩形梁	(1)矩形梁模板，梁高50cm以内 (2)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求要求	m2	820.79	96.81	79460.68
1-8-14	011702006002	矩形梁	(1)矩形梁模板，梁高100cm以内 (2)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求要求	m2	2191.3	106	232277.8
1-8-15	011702006003	矩形梁	(1)矩形梁模板，梁高100cm以外 (2)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求要求	m2	1113.14	111.03	123591.93
1-8-16	011702006004	梁顶架	(1)梁顶架 (2)截高<=1.0 (3)支模高度<=6 (4)具体见招标图纸及相关技术规范要求	m3	2064.97	19.1	39440.93
1-8-17	011702006005	梁顶架	(1)梁顶架 (2)截高<=1.5 (3)支模高度<=6 (4)具体见招标图纸及相关技术规范要求	m3	37.08	21.96	814.28
1-8-18	011702006006	梁顶架	(1)梁顶架 (2)截高<=2 (3)支模高度<=6 (4)具体见招标图纸及相关技术规范要求	m3	1029.4	23.88	24582.07
1-8-19	011702006007	梁顶架	(1)梁顶架 (2)截高<=1.0 (3)支模高度<=8 (4)具体见招标图纸及相关技术规范要求	m3	140.05	21.74	3044.69
1-8-20	011702006008	梁顶架	(1)梁顶架 (2)截高<=1.5 (3)支模高度<=8 (4)具体见招标图纸及相关技术规范要求	m3	457.61	25	11440.25
1-8-21	011702014001	有梁板	(1)板模板 (2)板厚12cm (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求要求	m2	103.24	99.42	10264.12
1-8-22	011702014002	有梁板	(1)板模板 (2)板厚15cm (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求要求	m2	33.88	99.44	3369.03
1-8-23	011702014003	有梁板	(1)板模板 (2)板厚18cm (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求要求	m2	848.41	99.44	84365.89
1-8-24	011702014004	有梁板	(1)板模板 (2)板厚10cm (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求要求	m2	20.55	99.41	2042.88
1-8-25	011702014005	有梁板	(1)板模板 (2)板厚30cm (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求要求	m2	1844.94	110.16	203238.59
1-8-26	011702014006	有梁板	(1)板模板 (2)板厚25cm (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求要求	m2	2002.96	99.49	199274.49
1-8-27	011702014007	有梁板	(1)板模板 (2)板厚20cm (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求要求	m2	19.13	99.46	1902.67
1-8-28	011702014008	板顶架	(1)板模板超高支架 (2)支撑高度<=6 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求要求	m3	17804.83	19.1	340072.25

措施项目清单与计价表

1-8-29	011702014009	板顶架	(1)板模板超高支架 (2)支撑高度(=8 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求要求	m3	6412.78	21.74	139413.84
1-8-30	011702024001	楼梯	(1)楼梯模板 (2)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求要求	m2	236.53	168.7	39902.61
1-8-31	011702003001	构造柱	(1)构造柱模板 (2)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求要求	m2	301.49	100.15	30194.22
1-8-32	011702008001	圈梁	(1)圈梁模板 (2)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求要求	m2	203.95	110.58	22552.79
1-8-33	011702009001	过梁	(1)过梁模板 (2)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求要求	m2	49.69	128.26	6373.24
1-8-34	011702025001	其他现浇构件	(1)门槛、防水反坎、栏杆翻边等模板 (2)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求要求	m2	39.19	91.74	3595.29
1-8-35	011702030001	后浇带	(1)后浇带(快易收口网)基础底板 (2)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求要求	m2	214.53	119.99	25741.45
1-8-36	011702030002	后浇带	(1)后浇带(快易收口网) 梁、板、墙 (2)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求要求	m2	583.73	108.61	63398.92
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	443536.79
1-10-1	011701B001001	外脚手架	(1)外墙脚手架搭拆及使用 (2)搭设高度24m以内 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求要求	m2	2736	48.79	133489.44
1-10-2	011709B001001	安全网	(1)外脚手架挂安全网 (2)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求要求	m2	2827.2	11.61	32823.79
1-10-3	011701B002001	里脚手架	(1)里脚手架搭拆 (2)搭设高度6.0m以内 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求要求	m2	6330.32	28	177248.96
1-10-4	011701B005001	活动脚手架	(1)天棚装饰活动脚手架搭拆 (2)搭设高度6.0m以内 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求要求	m2	5330.32	9.67	51544.19
1-10-5	011701006001	满堂脚手架	(1)满堂脚手架搭拆 (2)搭设高度6.0m以外 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求要求	m2	858.75	53.48	45925.95
1-10-6	011701B006001	电梯井架（地下室）	(1)电梯井架搭拆 (2)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求要求	座	2	1252.23	2504.46
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	203036.54
1-11-1	011703001001	垂直运输（地下室）	(1)框架结构 (2)地下室建筑面积约6663.49m2 (3)投标人应根据自身施工组织技术方案选择合理的机械类型、台班报价，并考虑相应机械安装所需基础(桩基)的制作、安拆费用 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	6663.49	30.47	203036.54
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	165389.6
1-12-1	011705001005	大型机械设备进出场及安拆	(1)塔吊进出场及安拆 (2)具体机械型号及数量由投标人根据自身施工组织设计方案综合考虑报价	台次	2	82694.8	165389.6
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1	100	0
1-14-1	14.1	土方支护结构		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	137831.98
1-15-1	010515009001	支撑钢筋(铁马)	(1)包括筏板、楼板马凳筋，梁垫筋等支撑措施钢筋 (2)投标人应根据自身施工组织技术方案调整工程量进行报价 (3)具体见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	t	12.3	5839.61	71827.2
1-15-2	010516002005	预埋铁件	(1)地下室侧壁止水螺杆、人防墙及水池墙预埋螺杆 (2)投标人应根据自身施工组织技术方案调整工程量进行报价 (3)具体见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	t	6.124	10778.05	66004.78
合计							4802308.85

材料设备暂估价计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-地下室土建工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-地下室土建工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-地下室土建工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-地下室土建工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-地下室土建工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-地下室土建工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	810604.05
1	增值税应纳税额	A5	3.02	723753.62
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	86850.43
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+VZ_ZZRGF+Z21)	18	1006491.26
合计				1817095.31

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　宝安区文汇学校改扩建工程-人防特种门工程　　第 1 页，共 4 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		人防门工程					620164.10	0	
1-1	010804007001	特种门	(1)钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 HHFM1022(6)-GD (2)尺寸:1000*2200 (3)包含人防门框及预埋件等所有工作内容 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	樘	2	13341.02	26682.04		
1-2	010804007002	特种门	(1)钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 HHFM1322(6)-GD (2)尺寸:1300*2200 (3)包含人防门框及预埋件等所有工作内容 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	樘	3	17343.31	52029.93		
1-3	010804007003	特种门	(1)钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 HHFM1522(6)-GD (2)尺寸:1500*2200 (3)包含人防门框及预埋件等所有工作内容 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	樘	3	20011.52	60034.56		
1-4	010804007004	特种门	(1)钢筋混凝土固定门槛单扇密闭门 HM0716 (2)尺寸:700*1600 (3)包含人防门框及预埋件等所有工作内容 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	樘	2	6374.75	12749.5		
1-5	010804007005	特种门	(1)钢筋混凝土固定门槛单扇密闭门 HM0820 (2)尺寸:800*2000 (3)包含人防门框及预埋件等所有工作内容 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	樘	2	9106.79	18213.58		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　宝安区文汇学校改扩建工程-人防特种门工程
标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-6	010804007006	特种门	(1)钢筋混凝土固定门槛单扇密闭门HM1020 (2)尺寸:1000*2000 (3)包含人防门框及预埋件等所有工作内容 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	樘	2	11383.49	22766.98		
1-7	010804007007	特种门	(1)钢筋混凝土活门槛单扇密闭门HHM1022-GD (2)尺寸:1000*2200 (3)包含人防门框及预埋件等所有工作内容 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	樘	1	8223.25	8223.25		
1-8	010804007008	特种门	(1)钢筋混凝土活门槛单扇密闭门HHM1322-GD (2)尺寸:1300*2200 (3)包含人防门框及预埋件等所有工作内容 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	樘	3	10690.23	32070.69		
1-9	010804007009	特种门	(1)钢筋混凝土活门槛单扇密闭门HHM1522-GD (2)尺寸:1500*2200 (3)包含人防门框及预埋件等所有工作内容 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	樘	2	12334.87	24669.74		
1-10	010804007010	特种门	(1)钢结构单扇防护密闭门HFM0820(6) (2)尺寸:800*2000 (3)包含人防门框及预埋件等所有工作内容 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	樘	2	7176.63	14353.26		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　宝安区文汇学校改扩建工程-人防特种门工程　　第 3 页，共 4 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-11	010804007011	特种门	(1)钢结构单扇防护密闭门HFM1020(6) (2)尺寸:1000*2000 (3)包含人防门框及预埋件等所有工作内容 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	樘	2	8970.81	17941.62		
1-12	010804007012	特种门	(1)钢结构单扇防护密闭门HFM1022(6) (2)尺寸:1000*2200 (3)包含人防门框及预埋件等所有工作内容 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	樘	2	9867.89	19735.78		
1-13	010804007013	特种门	(1)钢结构单扇防护密闭门HFM1220(6) (2)尺寸:1200*2000 (3)包含人防门框及预埋件等所有工作内容 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	樘	2	10764.96	21529.92		
1-14	010804007014	特种门	(1)钢结构活门槛双扇防护密闭门GSFMG5025(6) (2)尺寸:5000*2500 (3)包含人防门框及预埋件等所有工作内容 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	樘	2	66477.83	132955.66		
1-15	010804007015	特种门	(1)钢结构活门槛双扇防护密闭门GHSFM7025(6) (2)尺寸:7000*2500 (3)包含人防门框及预埋件等所有工作内容 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	樘	1	133901.43	133901.43		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　宝安区文汇学校改扩建工程-人防特种门工程

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-16	010804007016	特种门	1.门编号:HK600(5) 2.尺寸:620*1400 3.包含人防门框及预埋件等所有工作内容 4.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	樘	1	4068.41	4068.41		
1-17	010804007017	特种门	1.门编号:HK800(5) 2.尺寸:650*2000 3.包含人防门框及预埋件等所有工作内容 4.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	樘	3	6079.25	18237.75		
合计							620164.10	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 宝安区文汇学校改扩建工程-人防特种门工程　　标段： 新安街道文汇学校改扩建工程

项目编码	010804007001	项目名称	特种门	计量单位	樘	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-32换	成品人防门安装[钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门HHFM1022(6)-GD]	100m2	0.022	24635.28	548820.45	0	85.09	32868.95	541.97616	12074.0499	0	1.87198	723.1169
小计									541.97616	12074.0499	0	1.87198	723.1169
清单项目综合单价													13341.01494

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	101.590808	1.376	139.79		
		技工人工费(装饰)	元	254.389014	1.351	343.68		
		高级技工人工费(装饰)	元	43.039326	1.3594	58.51		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	60.0699	1	60.07		
		钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门HHFM1022(6)-GD	m2	2.2	5460.9	12013.98		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 32kV·A	台班	0.01056	177.27	1.87		

项目编码	010804007002	项目名称	特种门	计量单位	樘	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-32换	成品人防门安装[钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门HHFM1322(6)-GD]	100m2	0.0286	24635.28	548820.45	0	85.09	32868.95	704.569008	15696.26487	0	2.433574	940.05197
小计									704.569008	15696.26487	0	2.433574	940.05197
清单项目综合单价													17343.319422

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	132.06805	1.376	181.73		
		技工人工费(装饰)	元	330.705718	1.351	446.78		
		高级技工人工费(装饰)	元	55.951124	1.3594	76.06		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	78.09087	1	78.09		
		钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门HHFM1322(6)-GD	m2	2.86	5460.9	15618.17		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 32kV·A	台班	0.013728	177.27	2.43		

项目编码	010804007003	项目名称	特种门	计量单位	樘	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-32换	成品人防门安装[钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门HHFM1522(6)-GD]	100m2	0.033	24635.28	548820.45	0	85.09	32868.95	812.96424	18111.074855	0	2.80797	1084.67535
小计									812.96424	18111.07485	0	2.80797	1084.67535
清单项目综合单价													20011.52241

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	152.386212	1.376	209.68		
		技工人工费(装饰)	元	381.583521	1.351	515.52		
		高级技工人工费(装饰)	元	64.558989	1.3594	87.76		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	90.10485	1	90.1		
		钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门HHFM1522(6)-GD	m2	3.3	5460.9	18020.97		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 32kV·A	台班	0.01584	177.27	2.81		

项目编码	010804007004	项目名称	特种门	计量单位	樘	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-32换	成品人防门安装[钢筋混凝土固定门槛单扇密闭门HM0716]	100m2	0.0112	24635.28	513358.02	0	85.09	31095.82	275.915136	5749.609824	0	0.953008	348.273184
小计									275.915136	5749.609824	0	0.953008	348.273184
清单项目综合单价													6374.751152

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	51.718957	1.376	71.17		
		技工人工费(装饰)	元	129.507134	1.351	174.96		
		高级技工人工费(装饰)	元	21.91093	1.3594	29.79		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	28.605024	1	28.61		
		钢筋混凝土固定门槛单扇密闭门HM0716	m2	1.12	5108.04	5721		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 32kV·A	台班	0.005376	177.27	0.95		

项目编码	010804007005	项目名称	特种门	计量单位	樘	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-32换	成品人防门安装[钢筋混凝土固定门槛单扇密闭门HM0820]	100m2	0.016	24635.28	513358.02	0	85.09	31095.82	394.16448	8213.72832	0	1.36144	497.53312
小计									394.16448	8213.72832	0	1.36144	497.53312
清单项目综合单价													9106.78736

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	73.884224	1.376	101.66		
		技工人工费(装饰)	元	185.010192	1.351	249.95		
		高级技工人工费(装饰)	元	31.301328	1.3594	42.55		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	40.86432	1	40.86		
		钢筋混凝土固定门槛单扇密闭门HM0820	m2	1.6	5108.04	8172.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 32kV·A	台班	0.00768	177.27	1.36		

项目编码	010804007006	项目名称	特种门	计量单位	樘	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020001-32换	成品人防门安装[钢筋混凝土固定门槛单扇密闭门HM1020]	100m2	0.02	24635.28	513358.02	0	85.09	31095.82	492.7056	10267.1604	0	1.7018	621.9164
小计									492.7056	10267.1604	0	1.7018	621.9164
清单项目综合单价													11383.4842
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	92.35528	1.376		127.08		
		技工人工费(装饰)					元	231.26274	1.351		312.44		
		高级技工人工费(装饰)					元	39.12666	1.3594		53.19		
	材料	其它材料费(按百分比计算)					元	51.0804	1		51.08		
		钢筋混凝土固定门槛单扇密闭门HM1020					m2	2	5108.04		10216.08		
	主材												
	设备												
	机械	交流弧焊机 32kV·A					台班	0.0096	177.27		1.7		
项目编码	010804007007	项目名称			特种门			计量单位	樘		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-32换	成品人防门安装[钢筋混凝土活门槛单扇密闭门HHM1022]	100m2	0.022	24635.28	327272.22	0	85.09	21791.53	541.97616	7199.98884	0	1.87198	479.41366
小计									541.97616	7199.98884	0	1.87198	479.41366
清单项目综合单价													8223.25064
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	101.590808	1.376		139.79		
		技工人工费(装饰)					元	254.389014	1.351		343.68		
		高级技工人工费(装饰)					元	43.039326	1.3594		58.51		
	材料	其它材料费(按百分比计算)					元	35.82084	1		35.82		
		钢筋混凝土活门槛单扇密闭门HHM1022					m2	2.2	3256.44		7164.17		
	主材												
	设备												
	机械	交流弧焊机 32kV·A					台班	0.01056	177.27		1.87		
项目编码	010804007008	项目名称			特种门			计量单位	樘		工程量	3	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-32换	成品人防门安装[钢筋混凝土活门槛单扇密闭门HHM1322]	100m2	0.0286	24635.28	327272.22	0	85.09	21791.53	704.569008	9359.985492	0	2.433574	623.237758
小计									704.569008	9359.985492	0	2.433574	623.237758
清单项目综合单价													10690.225832
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	132.06805	1.376		181.73		
		技工人工费(装饰)					元	330.705718	1.351		446.78		
		高级技工人工费(装饰)					元	55.951124	1.3594		76.06		
	材料	其它材料费(按百分比计算)					元	46.567092	1		46.57		
		钢筋混凝土活门槛单扇密闭门HHM1322					m2	2.86	3256.44		9313.42		
	主材												
	设备												
	机械	交流弧焊机 32kV·A					台班	0.013728	177.27		2.43		
项目编码	010804007009	项目名称			特种门			计量单位	樘		工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-32换	成品人防门安装[钢筋混凝土活门槛单扇密闭门HHM1522]	100m2	0.033	24635.28	327272.22	0	85.09	21791.53	812.96424	10799.98326	0	2.80797	719.12049
小计									812.96424	10799.98326	0	2.80797	719.12049
清单项目综合单价													12334.87596
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	152.386212	1.376		209.68		
		技工人工费(装饰)					元	381.583521	1.351		515.52		
		高级技工人工费(装饰)					元	64.558989	1.3594		87.76		
	材料	其它材料费(按百分比计算)					元	53.73126	1		53.73		
		钢筋混凝土活门槛单扇密闭门HHM1522					m2	3.3	3256.44		10746.25		
	主材												
	设备												
	机械	交流弧焊机 32kV·A					台班	0.01584	177.27		2.81		
项目编码	010804007010	项目名称			特种门			计量单位	樘		工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-32换	成品人防门安装[钢结构单扇防护密闭门HFM0820(6)]	100m2	0.016	24635.28	398468.43	0	85.09	25351.34	394.16448	6375.49488	0	1.36144	405.62144
小计									394.16448	6375.49488	0	1.36144	405.62144
清单项目综合单价													7176.64224
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	73.884224	1.376		101.66		
		技工人工费(装饰)					元	185.010192	1.351		249.95		
		高级技工人工费(装饰)					元	31.301328	1.3594		42.55		
	材料	其它材料费(按百分比计算)					元	31.71888	1		31.72		
		钢结构单扇防护密闭门HFM0820(6)					m2	1.6	3964.86		6343.78		
	主材												
	设备												
	机械	交流弧焊机 32kV·A					台班	0.00768	177.27		1.36		
项目编码	010804007011	项目名称			特种门			计量单位	樘		工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-32换	成品人防门安装[钢结构单扇防护密闭门HFM1020(6)]	100m2	0.02	24635.28	398468.43	0	85.09	25351.34	492.7056	7969.3686	0	1.7018	507.0268
小计									492.7056	7969.3686	0	1.7018	507.0268
清单项目综合单价													8970.8028
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)					元	92.35528	1.376		127.08		
		技工人工费(装饰)					元	231.26274	1.351		312.44		
		高级技工人工费(装饰)					元	39.12666	1.3594		53.19		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	39.6486	1	39.65		
		钢结构单扇防护密闭门HFM1020(6)	m2	2	3964.86	7929.72		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 32kV·A	台班	0.0096	177.27	1.7		

项目编码	010804007012	项目名称	特种门	计量单位	樘	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-32换	成品人防门安装[钢结构单扇防护密闭门HFM1022(6)]	100m2	0.022	24635.28	398468.43	0	85.09	25351.34	541.97616	8766.30546	0	1.87198	557.72948
小计									541.97616	8766.30546	0	1.87198	557.72948

清单项目综合单价 9867.88308

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	101.590808	1.376	139.79		
		技工人工费(装饰)	元	254.389014	1.351	343.68		
		高级技工人工费(装饰)	元	43.039326	1.3594	58.51		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	43.61346	1	43.61		
		钢结构单扇防护密闭门HFM1022(6)	m2	2.2	3964.86	8722.69		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 32kV·A	台班	0.01056	177.27	1.87		

项目编码	010804007013	项目名称	特种门	计量单位	樘	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-32换	成品人防门安装[钢结构单扇防护密闭门HFM1220(6)]	100m2	0.024	24635.28	398468.43	0	85.09	25351.34	591.24672	9563.24232	0	2.04216	608.43216
小计									591.24672	9563.24232	0	2.04216	608.43216

清单项目综合单价 10764.96336

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	110.826336	1.376	152.5		
		技工人工费(装饰)	元	277.515288	1.351	374.92		
		高级技工人工费(装饰)	元	46.951992	1.3594	63.83		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	47.57832	1	47.58		
		钢结构单扇防护密闭门HFM1220(6)	m2	2.4	3964.86	9515.66		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 32kV·A	台班	0.01152	177.27	2.04		

项目编码	010804007014	项目名称	特种门	计量单位	樘	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-32换	成品人防门安装[钢结构活门槛双扇防护密闭门]GSFMG5025(6)]	100m2	0.13	24635.28	477785.04	0	85.09	29317.18	3202.5864	62112.0552	0	11.0617	3811.2334
小计									3202.5864	62112.0552	0	11.0617	3811.2334

清单项目综合单价 69136.9367

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	577.2205	1.376	794.26		
		技工人工费(装饰)	元	1445.392125	1.351	1952.72		
		高级技工人工费(装饰)	元	244.541625	1.3594	332.43		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	297.13	1	297.13		
		钢结构活门槛双扇防护密闭门GSFMG5025(6)	m2	12.5	4754.08	59426		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 32kV·A	台班	0.06	177.27	10.64		

项目编码	010804007015	项目名称	特种门	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-32换	成品人防门安装[钢结构活门槛双扇防护密闭门]GHSFM7025(6)]	100m2	0.175	24635.28	700002.6	0	85.09	40428.05	4311.174	122500.455	0	14.89075	7074.90875
小计									4311.174	122500.455	0	14.89075	7074.90875

清单项目综合单价 133901.42850

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	808.1087	1.376	1111.96		
		技工人工费(装饰)	元	2023.548975	1.351	2733.81		
		高级技工人工费(装饰)	元	342.358275	1.3594	465.4		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	609.455	1	609.46		
		钢结构活门槛双扇防护密闭门GHSFM7025(6)	m2	17.5	6965.2	121891		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 32kV·A	台班	0.084	177.27	14.89		

项目编码	010804007016	项目名称	特种门	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-32换	成品人防门安装[悬摆式防爆波活门]	100m2	0.0087	24635.28	416652.9	0	85.09	26260.57	214.326936	3624.88023	0	0.740283	228.466959
小计									214.326936	3624.88023	0	0.740283	228.466959

清单项目综合单价 4068.414408

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	40.174547	1.376	55.28		
		技工人工费(装饰)	元	100.599292	1.351	135.91		
		高级技工人工费(装饰)	元	17.020097	1.3594	23.14		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	18.03423	1	18.03		
		悬摆式防爆波活门	m2	0.87	4145.8	3606.85		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 32kV·A	台班	0.004176	177.27	0.74		

项目编码	010804007017	项目名称	特种门	计量单位	樘	工程量	3

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-32换	成品人防门安装[悬摆式防爆波活门]	100m2	0.013	24635.28	416652.9	0	85.09	26260.57	320.25864	5416.4877	0	1.10617	341.38741
小计									320.25864	5416.4877	0	1.10617	341.38741
清单项目综合单价													6079.23992
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		60.030932	1.376		82.6		
		技工人工费(装饰)				元		150.320781	1.351		203.08		
		高级技工人工费(装饰)				元		25.432329	1.3594		34.57		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元		26.9477	1		26.95		
		悬摆式防爆波活门				m2		1.3	4145.8		5389.54		
	主材												
	设备												
	机械	交流弧焊机 32kV·A				台班		0.00624	177.27		1.11		

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：宝安区文汇学校改扩建工程-人防特种门工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	13209.5	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1-合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	0	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　宝安区文汇学校改扩建工程-人防特种门工程
标　　段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		建筑工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					13209.5
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	13209.5
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_5	100	10728.84
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	施工临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	2480.66
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	0
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1	100	0
1-14-1	14.1	土方支护结构		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							13209.5

材料设备暂估价计价表

工程名称：宝安区文汇学校改扩建工程-人防特种门工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：宝安区文汇学校改扩建工程-人防特种门工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：宝安区文汇学校改扩建工程-人防特种门工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：宝安区文汇学校改扩建工程-人防特种门工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：宝安区文汇学校改扩建工程-人防特种门工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：宝安区文汇学校改扩建工程-人防特种门工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	21593.28
1	增值税应纳税额	A5	3.02	19279.71
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	2313.57
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+VZ_ZZRGF+Z21)	18	5027.23
合计				26620.51

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-主体一区土建工程　　第 1 页，共 19 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1	A0602	砌筑工程					1512318.82	0	土建工程\地上部分土建主体工程\地上部分砌筑工程
1-1	010402001009	砌体墙	(1)100mm厚，砌筑高度3.6m以内 (2)A5.0蒸压加气砼砌块 (3)专用砌筑砂浆M5.0 (4)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	m3	78.24	808.98	63294.6		
1-2	010402001010	砌体墙	(1)100mm厚，砌筑高度超过3.6m (2)A5.0蒸压加气砼砌块 (3)专用砌筑砂浆M5.0 (4)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	m3	4.4	950.73	4183.21		
1-3	010402001011	砌体墙	(1)200mm厚，砌筑高度3.6m以内 (2)A5.0 蒸压加气砼砌块 (3)专用砌筑砂浆M5.0 (4)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	m3	1094.17	740.61	810353.24		
1-4	010402001012	砌体墙	(1)200mm厚，砌筑高度超过3.6m (2)A5.0 蒸压加气砼砌块 (3)专用砌筑砂浆M5.0 (4)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	m3	38.52	861.42	33181.9		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-主体一区土建工程　　第 2 页，共 19 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5	010402001013	砌体墙	(1)200mm厚以上，砌筑高度3.6m以内 (2)A5.0蒸压加气砼砌块 (3)专用砌筑砂浆M5.0 (4)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	m3	20.41	689.28	14068.2		
1-6	010402001014	砌体墙	(1)200mm厚以上，砌筑高度超过3.6m (2)A5.0蒸压加气砼砌块 (3)专用砌筑砂浆M5.0 (4)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	m3	0.57	794.61	452.93		
1-7	010401003001	实心砖墙	(1)100厚，砌筑高度3.6m以内 (2)灰砂砖 (3)专用砌筑砂浆M5.0 (4)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	m3	20.74	929.22	19272.02		
1-8	010406B001001	轻质墙板	(1)100厚ALC轻质内隔墙条板（包含龙骨） (2)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	m2	1107.2	109.88	121659.14		
1-9	010406B001002	轻质墙板	(1)200厚ALC轻质内隔墙条板（包含龙骨） (2)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	m2	1636.05	178.89	292672.98		
1-10	010406B001003	轻质墙板	(1)300厚ALC轻质内隔墙条板（包含龙骨） (2)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	m2	18.17	281.47	5114.31		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-主体一区土建工程　　

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-11	010401012001	零星砌砖	(1)零星砌砖，做法详图纸 (2)MU10.0蒸压灰砂砖 (3)砂浆强度等级、配合比综合考虑 (4)含建筑物超高增加费 (5)满足设计及技术规范要求	m3	5.32	1091.49	5806.73		
1-12	010607005001	砌体墙内拉结筋	(1)材料品种、规格:Φ10以内圆钢 (2)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	t	10.805	7152.76	77285.57		
1-13	011201B002001	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	(1)内墙不同材质交接处挂金属网（20*20，Φ1） (2)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	m2	3918.14	13.85	54266.24		
1-14	011201B002002	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	(1)楼梯间与疏散通道墙面挂网 (2)钢丝直径≥0.9mm 网孔尺寸≥150; (3)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	m2	832.64	12.86	10707.75		
2	A0603	混凝土工程					6992869.32	0	土建工程\地上部分土建主体工程\地上部分混凝土工程
2-1	010504001004	直形墙(女儿墙)	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	m3	425	676.24	287402		
2-2	010504001005	直形墙	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C40 (3)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	m3	32.27	715.45	23087.57		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-主体一区土建工程　　第 4 页，共 19 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3	010504001006	直形墙	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C45 (3)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	m3	27.7	744	20608.8		
2-4	010504001007	直形墙	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C50 (3)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	m3	12.04	771.87	9293.31		
2-5	010502001004	矩形柱	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C40 (3)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	m3	290.72	715.45	207995.62		
2-6	010502001005	矩形柱	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C45 (3)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	m3	239.38	744	178098.72		
2-7	010502001006	矩形柱	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C50 (3)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	m3	162	771.87	125042.94		
2-8	010502001007	矩形柱	(1)劲性混凝土 (2)混凝土强度等级:C50 (3)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	m3	23.78	811.41	19295.33		
2-9	010502003001	混凝土柱包封	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C50 (3)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	m3	20.23	979.42	19813.67		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-主体一区土建工程　　第 5 页，共 19 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-10	010504001008	装配式预制外墙板	(1)装配式预制外墙板安装 (2)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	m3	137.99	0	0		
2-11	010514002001	装配式预制外墙板	(1)装配式预制外墙板安装 (2)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	m3	137.99	3626.87	500471.79		
2-12	010512001001	装配式预制楼板	(1)装配式预制叠合板安装 (2)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	m3	728.77	3127.16	2278980.39		
2-13	010503002001	矩形梁	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	m3	1931.02	650.31	1255761.62		
2-14	010503002002	矩形梁	(1)劲性混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	m3	50.4	713.28	35949.31		
2-15	010506001002	直形楼梯	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	m3	155.76	725.34	112978.96		
2-16	010505001004	有梁板	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	m3	1667.01	664.91	1108411.62		
2-17	010502002002	构造柱	(1)混凝土种类:商品普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 (3)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	m3	282.7	844.33	238692.09		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-主体一区土建工程　　

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-18	010503005002	过梁	(1)混凝土种类:商品普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 (3)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	m3	13.69	838.73	11482.21		
2-19	010503004002	圈梁	(1)混凝土种类:商品普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 (3)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	m3	10.94	838.73	9175.71		
2-20	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板	(1)构件的类型:天沟、挑檐 (2)混凝土种类:商品混凝土 (3)混凝土强度等级:C30计及技术规范要求	m3	471.64	826.19	389664.25		
2-21	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	(1)构件的类型:雨篷、悬挑板、阳台板 (2)混凝土种类:商品混凝土 (3)混凝土强度等级:C30 (4)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	m3	31.75	778.86	24728.81		
2-22	010507007004	挡水坎	(1)构件的类型:挡水坎 (2)混凝土种类:商品普通混凝土 (3)混凝土强度等级:C25 (4)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	m3	10.35	772.41	7994.44		
2-23	010507007005	栏板	(1)构件的类型:栏板 (2)混凝土种类:商品普通混凝土 (3)混凝土强度等级:C30 (4)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	m3	103.13	823.53	84930.65		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-主体一区土建工程　　第 7 页，共 19 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-24	010507007006	反檐	(1)构件的类型:反檐 (2)混凝土种类:商品普通混凝土 (3)混凝土强度等级:C30 (4)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	m3	50.61	823.53	41678.85		
2-25	010507007007	其他构件	(1)构件的类型:设备基础 (2)混凝土种类:商品普通混凝土 (3)混凝土强度等级:C20 (4)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	m3	2.08	639.74	1330.66		
3	A0605	钢筋工程					7923552.93	0	土建工程\地上部分土建主体工程\地上部分钢筋工程
3-1	010515001032	现浇构件钢筋	(1)螺纹箍筋HRB400EΦ6 (2)投标人报价应包含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	12.649	7475.61	94558.99		
3-2	010515001033	现浇构件钢筋	(1)螺纹箍筋HRB400EΦ8~10 (2)投标人报价应包含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	79.047	7215.62	570373.11		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-主体一区土建工程　　第 8 页，共 19 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-3	010515001034	现浇构件钢筋	(1)螺纹箍筋HRB400E Φ10 (2)投标人报价应包含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	53.362	7192.67	383815.26		
3-4	010515001035	现浇构件钢筋	(1)螺纹箍筋HRB400E Φ12 (2)投标人报价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	41.755	6098.95	254661.66		
3-5	010515001036	现浇构件钢筋	(1)螺纹箍筋HRB400E Φ14 (2)投标人报价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	5.553	6050.19	33596.71		
3-6	010515001037	现浇构件钢筋	(1)螺纹箍筋HRB400E Φ16 (2)投标人报价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	5.567	6011.39	33465.41		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-主体一区土建工程　　第 9 页，共 19 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-7	010515001038	现浇构件钢筋	(1)螺纹钢筋HRB400E Φ6 (2)投标人报价应包含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	0.926	6410.32	5935.96		
3-8	010515001039	现浇构件钢筋	(1)螺纹钢筋HRB400E Φ8-10 (2)投标人报价应包含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	102.528	6150.33	630581.03		
3-9	010515001040	现浇构件钢筋	(1)螺纹钢筋HRB400E Φ10 (2)投标人报价应包含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	80.76	6127.39	494848.02		
3-10	010515001041	现浇构件钢筋	(1)螺纹钢筋HRB400E Φ12 (2)投标人报价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	76.631	5946.23	455665.55		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-主体一区土建工程　　第 10 页，共 19 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-11	010515001042	现浇构件钢筋	(1)螺纹钢筋HRB400E Φ14 (2)投标人报价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	43.967	5897.47	259294.06		
3-12	010515001043	现浇构件钢筋	(1)螺纹钢筋HRB400E Φ16 (2)投标人报价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	18.597	5956.06	110764.85		
3-13	010515001044	现浇构件钢筋	(1)螺纹钢筋HRB400E Φ18 (2)投标人报价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	199.954	5767.78	1153290.68		
3-14	010515001045	现浇构件钢筋	(1)螺纹钢筋HRB400E Φ20 (2)投标人报价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	73.06	6349.26	463876.94		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-主体一区土建工程　　第 11 页，共 19 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-15	010515001046	现浇构件钢筋	(1)螺纹钢筋HRB400EΦ22 (2)投标人报价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	53.87	6144.02	330978.36		
3-16	010515001047	现浇构件钢筋	(1)螺纹钢筋HRB400EΦ25 (2)投标人报价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	298.765	6113.78	1826583.48		
3-17	010515001048	现浇构件钢筋	(1)螺纹钢筋HRB400EΦ28~32 (2)投标人报价应包含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	52.807	7587.25	400659.91		
3-18	010515001049	现浇构件钢筋	(1)螺纹钢筋HRB400EΦ36以上 (2)投标人报价应包含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	5.784	6560.66	37946.86		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-主体一区土建工程　　第 12 页，共 19 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-19	010515001050	现浇构件钢筋	(1)圆钢筋HPB300 (2)投标人报价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	13.602	5835.85	79379.23		
3-20	010603001002	实腹钢柱(加劲)	(1)柱类型:型钢柱制作、安装 (2)钢材品种、规格:Q345B (3)钢材运输、吊装、倒运、构件预拼装及保护等综合考虑 (4)含节点、加劲肋及连接板等 (5)探伤、焊接材料、连接、焊接方式、拼装、损耗综合考虑 (6)含钢构表面除锈 (7)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	t	4.51	10397.65	46893.4		
3-21	010604001001	钢梁(加劲)	(1)梁类型:型钢梁制作、安装 (2)钢材品种、规格:Q345B (3)钢材运输、吊装、倒运、构件预拼装及保护等综合考虑 (4)含节点、加劲肋及连接板等 (5)探伤、焊接材料、连接、焊接方式、拼装、损耗综合考虑 (6)含钢构表面除锈 (7)含超高增加费 (8)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	t	22.653	10730.97	243088.66		
3-22	010516002006	预埋铁件	(1)预埋铁件 (2)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	t	1.03	11006.9	11337.11		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-主体一区土建工程　　第 13 页，共 19 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-23	010606008002	钢梯	(1)不锈钢爬梯安装 (2)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	t	0.068	28789.49	1957.69		
4	A0607	门窗工程					2076680.32	0	土建工程\地上部分土建主体工程\地上部分门窗工程
4-1	010802003001	钢质防火门	(1)类型：甲级防火门 (2)含满足设计、规范要求的五金配件 (3)含窗洞口塞缝、收边处理 (4)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	m2	59.4	758.5	45054.9		
4-2	010802003002	钢质防火门	(1)类型：乙级防火门 (2)含满足设计、规范要求的五金配件 (3)含窗洞口塞缝、收边处理 (4)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	m2	24.86	737.76	18340.71		
4-3	010802003003	钢质防火门	(1)类型：丙级防火门 (2)含满足设计、规范要求的五金配件 (3)含窗洞口塞缝、收边处理 (4)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	m2	9.24	706.66	6529.54		
4-4	010802001001	金属(塑钢)门	(1)转印木纹成品钢质门安装 (2)含门框、五金配件等 (3)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	m2	574.02	700.4	402043.61		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-主体一区土建工程
标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-5	010807001002	铝合金窗	(1)窗代号及洞口尺寸:铝合金窗（推拉） (2)玻璃采用：铝合金框+6Low-E+12A+6中空钢化玻璃 (3)含窗洞口塞缝、收边处理 (4)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	m2	715.21	546.92	391162.65		
4-6	010807001003	铝合金窗	(1)窗代号及洞口尺寸:铝合金窗（平开） (2)玻璃采用：铝合金框+6Low-E+12A+6中空钢化玻璃 (3)含窗洞口塞缝、收边处理 (4)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	m2	1578.98	521.58	823564.39		
4-7	010807001004	铝合金百叶窗	(1)窗代号及洞口尺寸:铝合金百叶窗 (2)含窗洞口塞缝、收边处理 (3)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	m2	418.87	318.29	133322.13		
4-8	010803002001	防火卷帘(闸)门	(1)门材质:特级防火卷帘门 (2)启动装置品种、规格:电动 (3)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	m2	414.56	619.12	256662.39		
5	A0608	屋面及防水工程					1813524.70	0	土建工程\地上部分土建主体工程\地上部分屋面及防水工程

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-主体一区土建工程　　第 15 页，共 19 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1	010902003001	屋1：有隔热层平屋面(Ⅰ级防水、倒置式)	(1)50厚C30配筋细石砼(掺减水剂,双向配筋Φ4@100,@4500~6000设缝,缝内置10厚挤塑聚苯板,上缝嵌填聚氨酯密封胶,深10 (2)平铺聚酯无纺布(200g/m2)一道 (3)挤塑聚苯板(XPS)错缝干铺,厚度详节能专编(施工厚度在计算基础上增加25%),压缩强度大于350kpa (4)3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类) (5)3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类) (6)2厚非固化橡胶沥青防水涂料 (7)20厚聚合物水泥砂浆找平层 (8)C25细石混凝土找坡层,最薄处为20,坡度3%,随浇提浆抹平(结构找坡可去除此项) (9)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	m2	150.64	330.58	49798.57		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-主体一区土建工程　　第 16 页，共 19 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-2	010902003002	屋2：防滑地砖有隔热层平屋面（Ⅰ级防水、倒置式）	(1)铺贴10厚600x600防滑地砖,配套填缝剂填缝 (2)5厚瓷砖专用干粉砂浆,齿型抹子 (3)50厚C30配筋细石砼(掺减水剂,双向配筋Φ4@100,@4500~6000设缝,缝内置10厚挤塑聚苯板,上缝嵌填聚氨酯密封胶,深10 (4)平铺聚酯无纺布(200g/m2)一道 (5)挤塑聚苯板(XPS)错缝干铺,厚度详节能专编(施工厚度在计算基础上增加25%),压缩强度大于350kpa (6)3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类) (7)3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类) (8)2.5厚非固化橡胶沥青防水涂料 (9)20厚聚合物水泥砂浆找平层 (10)C25细石混凝土找坡层,最薄处为20,坡度3%,随浇提浆抹平(结构找坡可去除此项)	m2	1812.41	456.07	826585.83		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-主体一区土建工程　　第 17 页，共 19 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-3	010902001002	屋3：种植屋面(Ⅰ级防水、正置式)	(1)以上部分详景观单位设计 (2)平铺聚酯无纺布(200g/m2)一道隔离层 (3)20高1.0厚双面凸凹型(顶带泄水孔)塑料PVC (4)70厚C30配筋细石砼(掺减水剂,双向配筋Φ4@100,向点焊钢筋网片(成品),@4500设缝,缝宽15,内嵌阻根性聚氨酯密封胶缝表面用聚合物水泥浆粘贴200宽,0.3厚聚乙烯丙纶保护) (5)平铺聚酯无纺布(200g/m2)一道 (6)4厚SBS耐根穿刺改性沥青防水卷材(PY类) (7)3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类) (8)2.5厚固化橡胶沥青防水涂料 (9)15厚1:3水泥砂浆保护层 (10)挤塑聚苯板(XPS)错缝干铺,厚度详节能专编,压缩强度大于350kpa (11)C25细石混凝土找坡层,最薄处为20	m2	1048.75	384.24	402971.7		
5-4	010902003003	屋4：凸窗顶板	(1)喷涂料面层同外墙 (2)抗裂柔性耐水腻子刮平 (3)5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,压入耐碱玻纤网格布 (4)挤塑聚苯板(XPS)错缝干铺,厚度详节能专编,压缩强度大于350kpa (5)2.5厚非固化橡胶沥青防水涂料 (6)15厚聚合物水泥砂浆找平层 (7)配套专用界面处理剂 (8)2.5厚非固化橡胶沥青防水涂料 (9)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	m2	108.85	229.02	24928.83		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-主体一区土建工程　　

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-5	010903001002	墙面卷材防水：走廊花池底	(1)种植土≥200厚(景观绿化中另计) (2)聚酯纤维或玻璃纤维无纺布0.2 (3)陶粒渗水层50厚 (4)C20细石混凝土保护层20厚 (5)三元乙丙防水卷材1.5厚 (6)沥青基聚氨酯防水涂料1.5厚 (7)1:3水泥砂浆找平层20厚 (8)水泥砂浆一道 (9)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	m2	934.72	311.42	291090.5		
5-6	010903002002	墙面涂膜防水：走廊花池侧壁	(1)12厚M20水泥砂浆面层 (2)沥青基聚氨酯防水涂料1.5厚 (3)8厚聚合物水泥防水砂浆找平层 (4)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	m2	2142.06	84.43	180854.13		
5-7	010903004002	外墙变形缝	(1)0.8厚铝合金盖缝板 (2)φ6膨胀螺栓@300固定 (3)0.8厚钢板网120宽通长 (4)固定点φ4圆头螺栓钢钉加垫圈 (5)挤塑聚苯板填缝 (6)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	m	86.2	96.26	8297.61		
5-8	010903004003	内墙变形缝	(1)20厚难燃装饰防火板塑料胀管螺钉@250固定 (2)40X20厚难燃装饰防火板盖缝条沉头木@250固定 (3)1.0厚55x15铝合金板15长平头木螺钉单边@150固定 (4)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	m	108.5	79.44	8619.24		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-主体一区土建工程　　第 19 页，共 19 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-9	010904004002	楼面变形缝	(1)5厚铝合金盖板 (2)8膨胀螺栓@300固定 (3)1:2水泥砂浆找平层 (4)1.0厚铝合金板托底 (5)挤塑聚苯板填缝 (6)满足招标文件、设计及技术规范要求	m	123.82	140.56	17404.14		
5-10	010904004003	屋面变形缝（有女儿墙）	(1)预制C15细石混凝土盖板(内配6Φ4@150通长钢筋) (2)M5水泥砂浆垫50x50xH(按需要) (3)自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎体) (4)20厚胶粉聚颗粒保温浆料 (5)A级岩棉板填缝 (6)0.5厚镀锌钢板底托 (7)满足招标文件、设计及技术规范要求	m	13.3	223.62	2974.15		
合计							2031894.09	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 新安街道文汇学校改扩建工程-主体一区土建工程　　标段： 新安街道文汇学校改扩建工程

项目编码	010402001009	项目名称	砌体墙	计量单位	m3	工程量	78.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-30换	加气混凝土砌块墙 墙厚100mm 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	3872.6	3204.56	0	0	1012.59	387.26	320.456	0	0	101.259
小计									387.26	320.456	0	0	101.259
清单项目综合单价									808.97500				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	281.439	1.376	387.26		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	9.334	1	9.33		
		铁钉 综合	kg	0.017	5.5	0.09		
		加气混凝土砌块 5.0MPa	m3	0.8723	293	255.58		
		蒸压灰砂砖 240×115×53(10.0MPa)	千块	0.0308	460	14.17		
		松杂枋板材(周转材)	m3	0.0009	1975	1.78		
		水	m3	0.1115	3.77	0.42		
		湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.1008	387.69	39.08		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010402001010	项目名称	砌体墙	计量单位	m3	工程量	4.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-30换	加气混凝土砌块墙 墙厚100mm 湿拌砌筑砂浆(砌筑高度超过3.6m时)	10m3	0.1	5034.38	3204.56	0	0	1268.3	503.438	320.456	0	0	126.83
小计									503.438	320.456	0	0	126.83
清单项目综合单价									950.7240				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	365.8707	1.376	503.44		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	9.334	1	9.33		
		铁钉 综合	kg	0.017	5.5	0.09		
		加气混凝土砌块 5.0MPa	m3	0.8723	293	255.58		
		蒸压灰砂砖 240×115×53(10.0MPa)	千块	0.0308	460	14.17		
		松杂枋板材(周转材)	m3	0.0009	1975	1.78		
		水	m3	0.1115	3.77	0.42		
		湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.1008	387.69	39.08		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010402001011	项目名称	砌体墙	计量单位	m3	工程量	1094.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-32换	加气混凝土砌块墙 墙厚200mm 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	3300.61	3218.08	0	0	887.37	330.061	321.808	0	0	88.737
小计									330.061	321.808	0	0	88.737
清单项目综合单价									740.60600				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	239.87	1.376	330.06		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	9.373	1	9.37		
		铁钉 综合	kg	0.012	5.5	0.07		
		加气混凝土砌块 5.0MPa	m3	0.8723	293	255.58		
		蒸压灰砂砖 240×115×53(10.0MPa)	千块	0.0308	460	14.17		
		松杂枋板材(周转材)	m3	0.0016	1975	3.16		
		水	m3	0.1002	3.77	0.38		
		湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.1008	387.69	39.08		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010402001012	项目名称	砌体墙	计量单位	m3	工程量	38.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-32换	加气混凝土砌块墙 墙厚200mm 湿拌砌筑砂浆(砌筑高度超过3.6m时)	10m3	0.1	4290.79	3218.08	0	0	1105.31	429.079	321.808	0	0	110.531
小计									429.079	321.808	0	0	110.531
清单项目综合单价									861.41800				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	311.831	1.376	429.08		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	9.373	1	9.37		
		铁钉 综合	kg	0.012	5.5	0.07		
		加气混凝土砌块 5.0MPa	m3	0.8723	293	255.58		
		蒸压灰砂砖 240×115×53(10.0MPa)	千块	0.0308	460	14.17		
		松杂枋板材(周转材)	m3	0.0016	1975	3.16		
		水	m3	0.1002	3.77	0.38		
		湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.1008	387.69	39.08		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010402001013	项目名称	砌体墙	计量单位	m3	工程量	20.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-34换	加气混凝土砌块墙 墙厚300mm 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	2877.35	3221.12	0	0	794.36	287.735	322.112	0	0	79.436
小计									287.735	322.112	0	0	79.436
清单项目综合单价									689.28300				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	209.11	1.376	287.74		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	9.382	1	9.38		
		铁钉 综合	kg	0.029	5.5	0.16		
		加气混凝土砌块 5.0MPa	m3	0.8931	293	261.68		
		蒸压灰砂砖 240×115×53(10.0MPa)	千块	0.0315	460	14.49		
		松杂枋板材(周转材)	m3	0.0025	1975	4.94		
		水	m3	0.2117	3.77	0.8		
		湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.0791	387.69	30.67		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	主材									
	设备									
	机械									
项目编码	010402001014	项目名称	砌体墙		计量单位	m3	工程量	0.57		
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-34换	加气混凝土砌块墙 墙厚300mm 湿拌砌筑砂浆(砌筑高度超过3.6m时)	10m3	0.1	3740.56	3221.12	0	0	984.35	374.056	322.112	0	0	98.435
小计									374.056	322.112	0	0	98.435
清单项目综合单价									794.60300				
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(建筑)				元	271.843	1.376		374.06			
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元	9.382	1		9.38			
		铁钉 综合				kg	0.029	5.5		0.16			
		加气混凝土砌块 5.0MPa				m3	0.8931	293		261.68			
		蒸压灰砂砖 240×115×53(10.0MPa)				千块	0.0315	460		14.49			
		松杂枋板材(周转材)				m3	0.0025	1975		4.94			
		水				m3	0.2117	3.77		0.8			
		湿拌砌筑砂浆 M5				m3	0.0791	387.69		30.67			
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010401003001	项目名称	实心砖墙		计量单位	m3	工程量	20.74		
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-4换	实心砖墙 1/2砖 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	4650.12	3446.33	0	0	1195.81	465.012	344.633	0	0	119.581
小计									465.012	344.633	0	0	119.581
清单项目综合单价									929.22600				
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(建筑)				元	337.945	1.376		465.01			
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元	10.038	1		10.04			
		铁钉 综合				kg	0.023	5.5		0.13			
		蒸压灰砂砖 240×115×53(10.0MPa)				千块	0.5577	460		256.54			
		松杂枋板材(周转材)				m3	0.0011	1975		2.17			
		水				m3	0.113	3.77		0.43			
		湿拌砌筑砂浆 M5				m3	0.1943	387.69		75.33			
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010406B001001	项目名称	轻质墙板		计量单位	m2	工程量	1107.2		
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
100001-26换	轻质条板内隔墙安装 板厚100mm以内[ALC轻质墙板 δ=100.0mm]	100m2	0.01	2532.23	7449.2	0	72.58	934.67	25.3223	74.492	0	0.7258	9.3467
小计									25.3223	74.492	0	0.7258	9.3467
清单项目综合单价									109.88680				
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费				元	1.5993	1.376		2.2			
		技工人工费				元	11.9578	1.351		16.15			
		高级技工人工费				元	5.1248	1.3594		6.97			
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元	2.1697	1		2.17			
		ALC轻质墙板 δ=100.0mm				m2	1.02	54.25		55.34			
		墙板固定金属配件(镀锌钢板)				kg	0.30062	15		4.51			
		玻璃纤维网格布 160g/				m2	0.21389	3.5		0.75			
		聚合物干粉砂浆 M10				t	0.00833	880		7.33			
		(商品)普通混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.00261	436.22		1.14			
		螺纹钢Ⅲ级(HRB400) φ10mm以内				t	0.00078	4139		3.23			
		合金钢切割片 φ300				片	0.00214	15		0.03			
	主材												
	设备												
	机械	电动切割机(电圆锯)				台班	0.01195	60.74		0.73			
项目编码	010406B001002	项目名称	轻质墙板		计量单位	m2	工程量	1636.05		
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
100001-29换	轻质条板内隔墙安装 板厚200mm以内[ALC轻质墙板 δ=200.0mm]	100m2	0.01	3370.39	13008.71	0	110.36	1399.65	33.7039	130.0871	0	1.1036	13.9965
小计									33.7039	130.0871	0	1.1036	13.9965
清单项目综合单价									178.891100				
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费				元	2.1287	1.376		2.93			
		技工人工费				元	15.9158	1.351		21.5			
		高级技工人工费				元	6.8211	1.3594		9.27			
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元	3.7889	1		3.79			
		ALC轻质墙板 δ=200.0mm				m2	1.02	100.51		102.52			
		墙板固定金属配件(镀锌钢板)				kg	0.55614	15		8.34			
		玻璃纤维网格布 160g/				m2	0.21389	3.5		0.75			
		聚合物干粉砂浆 M10				t	0.01042	880		9.17			
		(商品)普通混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.00409	436.22		1.78			
		螺纹钢Ⅲ级(HRB400) φ10mm以内				t	0.00078	4139		3.23			
		合金钢切割片 φ300				片	0.03367	15		0.51			
	主材												
	设备												
	机械	电动切割机(电圆锯)				台班	0.01817	60.74		1.1			
项目编码	010406B001003	项目名称	轻质墙板		计量单位	m2	工程量	18.17		
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
100001-29换	轻质条板内隔墙安装 板厚300mm以内[ALC轻质墙板 δ=300.0mm]	100m2	0.01	3370.39	22779.29	0	110.36	1888.18	33.7039	227.7929	0	1.1036	18.8818
小计									33.7039	227.7929	0	1.1036	18.8818
清单项目综合单价									281.482200				
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费				元	2.1287	1.376		2.93			
		技工人工费				元	15.9158	1.351		21.5			

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	高级技工人工费	元	6.8211	1.3594	9.27		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	6.6347	1	6.63		
		墙板固定金属配件(镀锌钢板)	kg	0.55614	15	8.34		
		玻璃纤维网格布 160g/	m2	0.21389	3.5	0.75		
		ALC轻质墙板 δ=300.0mm	m2	1.02	193.51	197.38		
		聚合物干粉砂浆 M10	t	0.01042	880	9.17		
		(商品)普通混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.00409	436.22	1.78		
		螺纹钢Ⅲ级(HRB400) Φ10mm以内	t	0.00078	4139	3.23		
		合金钢切割片 Φ300	片	0.03367	15	0.51		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机(电圆锯)	台班	0.01817	60.74	1.1		

项目编码	010401012001	项目名称	零星砌砖	计量单位	m3	工程量	5.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-22换	零星砖砌体 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	5990.84	3433.75	0	0	1490.28	599.084	343.375	0	0	149.028
小计									599.084	343.375	0	0	149.028

清单项目综合单价 1091.48700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	435.381	1.376	599.08		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	10.001	1	10		
		蒸压灰砂砖 240×115×53(10.0MPa)	千块	0.546	460	251.16		
		水	m3	0.109	3.77	0.41		
		湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.211	387.69	81.8		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010607005001	项目名称	砌体墙内拉结筋	计量单位	t	工程量	10.805

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-49	加固钢筋制作	t	1	768.47	4308.92	0	13.13	385.46	768.47	4308.92	0	13.13	385.46
010004-50	加固钢筋安装	t	1	1366.16	9.45	0	0	301.17	1366.16	9.45	0	0	301.17
小计									2134.63	4318.37	0	13.13	686.63

清单项目综合单价 7152.76000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	1551.33	1.376	2134.63		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	42.75	1	42.75		
		镀锌铁丝 综合	kg	1.8	5.2	9.36		
		圆钢(盘元)(HPB300) Φ6.5-10mm	t	1.03	4142	4266.26		
	主材							
	设备							
	机械	钢筋切断机 直径Φ40mm	台班	0.11	44.38	4.88		
		钢筋弯曲机 直径Φ40mm	台班	0.31	26.62	8.25		

项目编码	011201B002001	项目名称	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	计量单位	m2	工程量	3918.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-6换	墙、柱面挂网 挂钢丝网(如设计要求在不同材质交界处挂网时)	100m2	0.01	622.85	594.89	0	0	166.83	6.2285	5.9489	0	0	1.6683
小计									6.2285	5.9489	0	0	1.6683

清单项目综合单价 13.845700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.653154	1.376	0.9		
		技工人工费(装饰)	元	1.433544	1.351	1.94		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.495983	1.3594	3.39		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.0589	1	0.06		
		U型钉	kg	0.04	16	0.64		
		钢丝网 1mm	m2	1.05	5	5.25		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011201B002002	项目名称	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	计量单位	m2	工程量	832.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	541.61	594.89	0	0	148.95	5.4161	5.9489	0	0	1.4895
小计									5.4161	5.9489	0	0	1.4895

清单项目综合单价 12.854500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.56796	1.376	0.78		
		技工人工费(装饰)	元	1.24656	1.351	1.68		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.17042	1.3594	2.95		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.0589	1	0.06		
		U型钉	kg	0.04	16	0.64		
		钢丝网 1mm	m2	1.05	5	5.25		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010504001004	项目名称	直形墙(女儿墙)	计量单位	m3	工程量	425

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-6换	泵送预拌混凝土浇捣养护 墙、柱 混凝土输送泵	10m3	0.1	931.81	5240.13	0	99.01	491.53	93.181	524.013	0	9.901	49.153
小计									93.181	524.013	0	9.901	49.153

清单项目综合单价 676.248

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(建筑)	元	67.719	1.376	93.18		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	7.744	1	7.74		
		水	m3	0.46	3.77	1.73		
		(商品)泵送混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	509.44	514.53		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	主材								
	设备								
	机械	混凝土输送泵 输送量30 /h		台班	0.0091	906.23	8.25		
		混凝土振动器 插入式		台班	0.09	11.73	1.06		
		混凝土布料机		台班	0.0091	65.74	0.6		

项目编码	010504001005	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	32.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-6换	泵送预拌混凝土浇捣养护 墙、柱 混凝土输送泵	10m3	0.1	931.81	5613.49	0	99.01	510.2	93.181	561.349	0	9.901	51.02
小计									93.181	561.349	0	9.901	51.02
清单项目综合单价													715.45100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	67.719	1.376	93.18		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	8.296	1	8.3		
		水	m3	0.46	3.77	1.73		
		(商品)泵送混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	545.86	551.32		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土输送泵 输送量30 /h	台班	0.0091	906.23	8.25		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	11.73	1.06		
		混凝土布料机	台班	0.0091	65.74	0.6		

项目编码	010504001006	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	27.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-6换	泵送预拌混凝土浇捣养护 墙、柱 混凝土输送泵	10m3	0.1	931.81	5885.36	0	99.01	523.79	93.181	588.536	0	9.901	52.379
小计									93.181	588.536	0	9.901	52.379
清单项目综合单价													743.9970

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	67.719	1.376	93.18		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	8.698	1	8.7		
		水	m3	0.46	3.77	1.73		
		(商品)泵送混凝土 C45,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	572.38	578.1		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土输送泵 输送量30 /h	台班	0.0091	906.23	8.25		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	11.73	1.06		
		混凝土布料机	台班	0.0091	65.74	0.6		

项目编码	010504001007	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	12.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-6换	泵送预拌混凝土浇捣养护 墙、柱 混凝土输送泵	10m3	0.1	931.81	6150.77	0	99.01	537.07	93.181	615.077	0	9.901	53.707
小计									93.181	615.077	0	9.901	53.707
清单项目综合单价													771.86600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	67.719	1.376	93.18		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	9.09	1	9.09		
		水	m3	0.46	3.77	1.73		
		(商品)泵送混凝土 C50,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	598.27	604.25		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土输送泵 输送量30 /h	台班	0.0091	906.23	8.25		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	11.73	1.06		
		混凝土布料机	台班	0.0091	65.74	0.6		

项目编码	010502001004	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	290.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-6换	泵送预拌混凝土浇捣养护 墙、柱 混凝土输送泵	10m3	0.1	931.81	5613.49	0	99.01	510.2	93.181	561.349	0	9.901	51.02
小计									93.181	561.349	0	9.901	51.02
清单项目综合单价													715.45100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	67.719	1.376	93.18		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	8.296	1	8.3		
		水	m3	0.46	3.77	1.73		
		(商品)泵送混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	545.86	551.32		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土输送泵 输送量30 /h	台班	0.0091	906.23	8.25		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	11.73	1.06		
		混凝土布料机	台班	0.0091	65.74	0.6		

项目编码	010502001005	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	239.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-6换	泵送预拌混凝土浇捣养护 墙、柱 混凝土输送泵	10m3	0.1	931.81	5885.36	0	99.01	523.79	93.181	588.536	0	9.901	52.379
小计									93.181	588.536	0	9.901	52.379
清单项目综合单价													743.99700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	67.719	1.376	93.18		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	8.698	1	8.7		
		水	m3	0.46	3.77	1.73		
		(商品)泵送混凝土 C45,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	572.38	578.1		
	主材							
	设备							
		混凝土输送泵 输送量30 /h	台班	0.0091	906.23	8.25		

工程量清单综合单价分析表

	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.09	11.73	1.06		
		混凝土布料机	台班	0.0091	65.74	0.6		
项目编码	010502001006	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	162	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-6换	泵送预拌混凝土浇捣养护 墙、柱 混凝土输送泵	10m3	0.1	931.81	6150.77	0	99.01	537.07	93.181	615.077	0	9.901	53.707
小计									93.181	615.077	0	9.901	53.707
清单项目综合单价													771.866

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	67.719	1.376	93.18		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	9.09	1	9.09		
		水	m3	0.46	3.77	1.73		
		(商品)泵送混凝土 C50,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	598.27	604.25		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土输送泵 输送量30 /h	台班	0.0091	906.23	8.25		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	11.73	1.06		
		混凝土布料机	台班	0.0091	65.74	0.6		

项目编码	010502001007	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	23.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-16换	泵送预拌混凝土浇捣养护 劲性混凝土 混凝土输送泵	10m3	0.1	1321.5	6051.02	0	138.94	602.72	132.15	605.102	0	13.894	60.272
小计									132.15	605.102	0	13.894	60.272
清单项目综合单价													811.41800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	96.039	1.376	132.15		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	8.942	1	8.94		
		水	m3	0.46	3.77	1.73		
		(商品)普通混凝土 C50,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	588.54	594.43		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土输送泵 输送量30 /h	台班	0.0131	906.23	11.87		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.099	11.73	1.16		
		混凝土布料机	台班	0.0131	65.74	0.86		

项目编码	010502003001	项目名称	混凝土柱包封	计量单位	m3	工程量	20.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-68换	非泵送现浇混凝土浇捣、养护 小型零星构件	10m3	0.1	2743.9	6115.5	0	23.46	911.28	274.39	611.55	0	2.346	91.128
小计									274.39	611.55	0	2.346	91.128
清单项目综合单价													979.41400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	199.411	1.376	274.39		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	9.038	1	9.04		
		水	m3	2.145	3.77	8.09		
		(商品)普通混凝土 C50,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	588.54	594.43		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.2	11.73	2.35		

项目编码	010504001008	项目名称	装配式预制外墙板	计量单位	m3	工程量	137.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
小计									0	0	0	0	0
清单项目综合单价													0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010514002001	项目名称	装配式预制外墙板	计量单位	m3	工程量	137.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
100001-9	预制混凝土剪力墙安装 外墙板 单构件体积2以外	10m3	0.1	4048.4	29461.6	0	369.8	2388.91	404.84	2946.16	0	36.98	238.891
小计									404.84	2946.16	0	36.98	238.891
清单项目综合单价													3626.87100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	26.825	1.376	36.91		
		技工人工费	元	175.552	1.351	237.17		
		高级技工人工费	元	96.188	1.3594	130.76		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	57.768	1	57.77		
		预制混凝土剪力墙(外墙)	m3	1.005	2847.21	2861.45		
		水	m3	0.0236	3.77	0.09		
		干混砌筑砂浆 M10	t	0.0107	310.16	3.32		
		支撑钢管及扣件	kg	2.1287	4.55	9.69		
		垫铁	kg	0.906	3.15	2.85		
		铁件	kg	1.685	6.1	10.28		
		垫木	m3	0.0012	600	0.72		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 提升质量25t	台班	0.0229	1614.84	36.98		

项目编码	010512001001	项目名称	装配式预制楼板	计量单位	m3	工程量	728.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

100001-6换	预制混凝土板安装 单构件体积2 以内[装配式预制叠合板]	10m3	0.1	3176.45	25629.6	0	454.36	2011.07	317.645	2562.96	0	45.436	201.107
小计									317.645	2562.96	0	45.436	201.107
清单项目综合单价													3127.14800
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	19.54		1.376		26.89		
		技工人工费				元	139.324		1.351		188.23		
		高级技工人工费				元	75.424		1.3594		102.53		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元	25.376		1		25.38		
		装配式预制叠合板				m3	1.005		2473.63		2486		
		松杂枋板材(周转材)				m3	0.006		1975		11.85		
		垫铁				kg	0.476		3.15		1.5		
		支撑钢管及扣件				kg	7.72		4.55		35.13		
		低氢低合金焊条				kg	0.4575		6.8		3.11		
	主材												
	设备												
	机械	汽车式起重机 提升质量25t				台班	0.0234		1614.84		37.79		
		交流电焊机 30kVA				台班	0.0436		175.42		7.65		
项目编码	010503002001	项目名称	矩形梁				计量单位		m3		工程量	1931.02	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-8	泵送预拌混凝土浇捣养护 梁、板 混凝土输送泵	10m3	0.1	847.12	5116.39	0	91.23	448.38	84.712	511.639	0	9.123	44.838
小计									84.712	511.639	0	9.123	44.838
清单项目综合单价													650.31200
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)				元	61.564		1.376		84.71		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元	7.561		1		7.56		
		水				m3	0.46		3.77		1.73		
		(商品)普通混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01		497.37		502.34		
	主材												
	设备												
	机械	混凝土输送泵 输送量30 /h				台班	0.0083		906.23		7.52		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.09		11.73		1.06		
		混凝土布料机				台班	0.0083		65.74		0.55		
项目编码	010503002002	项目名称	矩形梁				计量单位		m3		工程量	50.4	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-16	泵送预拌混凝土浇捣养护 劲性混凝土 混凝土输送泵	10m3	0.1	1321.5	5116.39	0	138.94	555.99	132.15	511.639	0	13.894	55.599
小计									132.15	511.639	0	13.894	55.599
清单项目综合单价													713.2820
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)				元	96.039		1.376		132.15		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元	7.561		1		7.56		
		水				m3	0.46		3.77		1.73		
		(商品)普通混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01		497.37		502.34		
	主材												
	设备												
	机械	混凝土输送泵 输送量30 /h				台班	0.0131		906.23		11.87		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.099		11.73		1.16		
		混凝土布料机				台班	0.0131		65.74		0.86		
项目编码	010506001002	项目名称	直形楼梯				计量单位		m3		工程量	155.76	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-22换	泵送预拌混凝土浇捣养护 其他部位浇捣混凝土 混凝土输送泵	10m3	0.1	1304.56	5240.13	0	126.22	582.49	130.456	524.013	0	12.622	58.249
小计									130.456	524.013	0	12.622	58.249
清单项目综合单价													725.34000
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)				元	94.808		1.376		130.46		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元	7.744		1		7.74		
		水				m3	0.46		3.77		1.73		
		(商品)泵送混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01		509.44		514.53		
	主材												
	设备												
	机械	混凝土输送泵 输送量30 /h				台班	0.0119		906.23		10.78		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.09		11.73		1.06		
		混凝土布料机				台班	0.0119		65.74		0.78		
项目编码	010505001004	项目名称	有梁板				计量单位		m3		工程量	1667.01	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-8换	泵送预拌混凝土浇捣养护 梁、板 混凝土输送泵	10m3	0.1	847.12	5240.13	0	91.23	470.75	84.712	524.013	0	9.123	47.075
小计									84.712	524.013	0	9.123	47.075
清单项目综合单价													664.92300
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)				元	61.564		1.376		84.71		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元	7.744		1		7.74		
		水				m3	0.46		3.77		1.73		
		(商品)泵送混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01		509.44		514.53		
	主材												
	设备												
	机械	混凝土输送泵 输送量30 /h				台班	0.0083		906.23		7.52		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.09		11.73		1.06		
		混凝土布料机				台班	0.0083		65.74		0.55		
项目编码	010502002002	项目名称	构造柱				计量单位		m3		工程量	282.7	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

010005-39换	非泵送现浇混凝土浇捣、养护 异形、构造、墙心柱	10m3	0.1	2573.33	4989.83	0	14.55	865.52	257.333	498.983	0	1.455	86.552
小计									257.333	498.983	0	1.455	86.552
清单项目综合单价													844.3230
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)				元	187.015		1.376		257.33		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元	7.374		1		7.37		
		水				m3	0.879		3.77		3.31		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01		483.46		488.29		
	主材												
	设备												
	机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.124		11.73		1.45		
项目编码	010503005002	项目名称			过梁		计量单位		m3		工程量		13.69
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-43换	非泵送现浇混凝土浇捣、养护 圈梁、独立过梁	10m3	0.1	2542.67	4978.42	0	9.03	857.24	254.267	497.842	0	0.903	85.724
小计									254.267	497.842	0	0.903	85.724
清单项目综合单价													838.73600
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)				元	184.787		1.376		254.27		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元	7.357		1		7.36		
		水				m3	0.581		3.77		2.19		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01		483.46		488.29		
	主材												
	设备												
	机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.077		11.73		0.9		
项目编码	010503004002	项目名称			圈梁		计量单位		m3		工程量		10.94
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-43换	非泵送现浇混凝土浇捣、养护 圈梁、独立过梁	10m3	0.1	2542.67	4978.42	0	9.03	857.24	254.267	497.842	0	0.903	85.724
小计									254.267	497.842	0	0.903	85.724
清单项目综合单价													838.73600
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)				元	184.787		1.376		254.27		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元	7.357		1		7.36		
		水				m3	0.581		3.77		2.19		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01		483.46		488.29		
	主材												
	设备												
	机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.077		11.73		0.9		
项目编码	010505007001	项目名称			天沟(檐沟)、挑檐板		计量单位		m3		工程量		471.64
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-65换	非泵送现浇混凝土浇捣、养护 天沟、挑檐	10m3	0.1	2291.18	5141.03	0	23.46	806.26	229.118	514.103	0	2.346	80.626
小计									229.118	514.103	0	2.346	80.626
清单项目综合单价													826.19300
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)				元	166.51		1.376		229.12		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元	7.598		1		7.6		
		水				m3	1.104		3.77		4.16		
		(商品)普通混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01		497.37		502.34		
	主材												
	设备												
	机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.2		11.73		2.35		
项目编码	010505008001	项目名称			雨篷、悬挑板、阳台板		计量单位		m3		工程量		31.75
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-64换	非泵送现浇混凝土浇捣、养护 悬挑板、阳台、雨篷	10m3	0.1	1903.76	5152.05	0	18.8	713.9	190.376	515.205	0	1.88	71.39
小计									190.376	515.205	0	1.88	71.39
清单项目综合单价													778.85100
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)				元	138.355		1.376		190.38		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元	7.614		1		7.61		
		水				m3	1.392		3.77		5.25		
		(商品)普通混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01		497.37		502.34		
	主材												
	设备												
	机械	混凝土振动器 平板式				台班	0.13		14.46		1.88		
项目编码	010507007004	项目名称			挡水坎		计量单位		m3		工程量		10.35
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-76换	非泵送现浇混凝土浇捣、养护 挡水坎	10m3	0.1	2006.57	4973.95	0	14.31	729.25	200.657	497.395	0	1.431	72.925
小计									200.657	497.395	0	1.431	72.925
清单项目综合单价													772.40800
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)				元	145.826		1.376		200.66		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元	7.351		1		7.35		
		水				m3	0.464		3.77		1.75		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01		483.46		488.29		
	主材												
	设备												
	机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.122		11.73		1.43		

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	010507007005	项目名称	栏板			计量单位	m3	工程量	103.13		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-67换	非泵送现浇混凝土浇捣、养护 栏板、板边反檐	10m3	0.1	2291.18	5127.18	0	12.08	804.78	229.118	512.718	0	1.208	80.478
小计									229.118	512.718	0	1.208	80.478
清单项目综合单价													823.52200
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)				元	166.51		1.376		229.12		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元	7.577		1		7.58		
		水				m3	0.742		3.77		2.8		
		(商品)普通混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01		497.37		502.34		
	主材												
	设备												
	机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.103		11.73		1.21		
项目编码	010507007006	项目名称	反檐			计量单位	m3	工程量	50.61				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-67换	非泵送现浇混凝土浇捣、养护 栏板、板边反檐	10m3	0.1	2291.18	5127.18	0	12.08	804.78	229.118	512.718	0	1.208	80.478
小计									229.118	512.718	0	1.208	80.478
清单项目综合单价													823.52200
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)				元	166.51		1.376		229.12		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元	7.577		1		7.58		
		水				m3	0.742		3.77		2.8		
		(商品)普通混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01		497.37		502.34		
	主材												
	设备												
	机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.103		11.73		1.21		
项目编码	010507007007	项目名称	其他构件			计量单位	m3	工程量	2.08				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-36	非泵送现浇混凝土浇捣、养护 设备基础	10m3	0.1	910.2	4918.57	0	114.7	453.95	91.02	491.857	0	11.47	45.395
小计									91.02	491.857	0	11.47	45.395
清单项目综合单价													639.74200
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)				元	66.148		1.376		91.02		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元	7.269		1		7.27		
		水				m3	0.321		3.77		1.21		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01		464.21		468.85		
		细石混凝土 C20,骨料最大粒径10mm				m3	0.03		484.21		14.53		
	主材												
	设备												
	机械	机动翻斗车 装载质量1t				台班	0.039		270.95		10.57		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.077		11.73		0.9		
项目编码	010515001032	项目名称	现浇构件钢筋			计量单位	t	工程量	12.649				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-139换	现浇构件箍筋制作 Φ10以内[螺纹钢Ⅲ级(HRB400E) Φ6mm]	t	1	697.51	4588.56	0	38.42	385.53	697.51	4588.56	0	38.42	385.53
010005-140	现浇构件箍筋安装 Φ10以内	t	1	1370.85	11.44	0	75.91	307.39	1370.85	11.44	0	75.91	307.39
小计									2068.36	4600	0	114.33	692.92
清单项目综合单价													7475.61000
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	238.95		1.376		328.8		
		普工人工费(建筑)				元	1264.22		1.376		1739.57		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元	67.81		1		67.81		
		镀锌铁丝 综合				kg	8.8		5.2		45.76		
		螺纹钢Ⅲ级(HRB400E) Φ6mm				t	1.025		4377		4486.43		
	主材												
	设备												
	机械	电动卷扬机 单筒慢速牵引力50kN				台班	0.32		237.21		75.91		
		钢筋切断机 直径Φ40mm				台班	0.2		44.38		8.88		
		钢筋弯曲机 直径Φ40mm				台班	1.11		26.62		29.55		
项目编码	010515001033	项目名称	现浇构件钢筋			计量单位	t	工程量	79.047				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-139换	现浇构件箍筋制作 Φ10以内[螺纹钢Ⅲ级(HRB400E) Φ8-10mm]	t	1	697.51	4340.95	0	38.42	373.15	697.51	4340.95	0	38.42	373.15
010005-140	现浇构件箍筋安装 Φ10以内	t	1	1370.85	11.44	0	75.91	307.39	1370.85	11.44	0	75.91	307.39
小计									2068.36	4352.39	0	114.33	680.54
清单项目综合单价													7215.62000
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	238.95		1.376		328.8		
		普工人工费(建筑)				元	1264.22		1.376		1739.57		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元	64.15		1		64.15		
		镀锌铁丝 综合				kg	8.8		5.2		45.76		
		螺纹钢Ⅲ级(HRB400E) Φ8-10mm				t	1.025		4139		4242.48		
	主材												
	设备												
	机械	电动卷扬机 单筒慢速牵引力50kN				台班	0.32		237.21		75.91		
		钢筋切断机 直径Φ40mm				台班	0.2		44.38		8.88		
		钢筋弯曲机 直径Φ40mm				台班	1.11		26.62		29.55		
项目编码	010515001034	项目名称	现浇构件钢筋			计量单位	t	工程量	53.362				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额	定额单位	数量	单价					合价				

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-139换	现浇构件箍筋制作 Φ10以内	t	1	697.51	4319.1	0	38.42	372.05	697.51	4319.1	0	38.42	372.05
010005-140	现浇构件箍筋安装 Φ10以内	t	1	1370.85	11.44	0	75.91	307.39	1370.85	11.44	0	75.91	307.39
小计									2068.36	4330.54	0	114.33	679.44
清单项目综合单价									7192.67000				
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		238.95	1.376		328.8		
		普工人工费(建筑)				元		1264.22	1.376		1739.57		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元		63.83	1		63.83		
		镀锌铁丝 综合				kg		8.8	5.2		45.76		
		螺纹钢Ⅲ级(HRB400E) Φ10mm				t		1.025	4118		4220.95		
	主材												
	设备												
	机械	电动卷扬机 单筒慢速牵引力50kN				台班		0.32	237.21		75.91		
		钢筋切断机 直径Φ40mm				台班		0.2	44.38		8.88		
		钢筋弯曲机 直径Φ40mm				台班		1.11	26.62		29.55		
项目编码	010515001035	项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t		工程量	41.755	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-141换	现浇构件箍筋制作 Φ10以外	t	1	411.52	4263.91	0	21.3	305.2	411.52	4263.91	0	21.3	305.2
010005-142	现浇构件箍筋安装 Φ10以外	t	1	877.35	6.01	0	18.98	194.68	877.35	6.01	0	18.98	194.68
小计									1288.87	4269.92	0	40.28	499.88
清单项目综合单价									6098.95000				
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		149.65	1.376		205.92		
		普工人工费(建筑)				元		787.03	1.376		1082.95		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元		63.01	1		63.01		
		镀锌铁丝 综合				kg		4.62	5.2		24.02		
		螺纹钢Ⅲ级(HRB400E) Φ12mm				t		1.04	4022		4182.88		
	主材												
	设备												
	机械	电动卷扬机 单筒慢速牵引力50kN				台班		0.08	237.21		18.98		
		钢筋切断机 直径Φ40mm				台班		0.09	44.38		3.99		
		钢筋弯曲机 直径Φ40mm				台班		0.65	26.62		17.3		
项目编码	010515001036	项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t		工程量	5.553	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-141换	现浇构件箍筋制作 Φ10以外	t	1	411.52	4217.47	0	21.3	302.88	411.52	4217.47	0	21.3	302.88
010005-142	现浇构件箍筋安装 Φ10以外	t	1	877.35	6.01	0	18.98	194.68	877.35	6.01	0	18.98	194.68
小计									1288.87	4223.48	0	40.28	497.56
清单项目综合单价									6050.19000				
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		149.65	1.376		205.92		
		普工人工费(建筑)				元		787.03	1.376		1082.95		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元		62.33	1		62.33		
		镀锌铁丝 综合				kg		4.62	5.2		24.02		
		螺纹钢Ⅲ级(HRB400E) Φ14mm				t		1.04	3978		4137.12		
	主材												
	设备												
	机械	电动卷扬机 单筒慢速牵引力50kN				台班		0.08	237.21		18.98		
		钢筋切断机 直径Φ40mm				台班		0.09	44.38		3.99		
		钢筋弯曲机 直径Φ40mm				台班		0.65	26.62		17.3		
项目编码	010515001037	项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t		工程量	5.567	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-141换	现浇构件箍筋制作 Φ10以外	t	1	411.52	4180.52	0	21.3	301.03	411.52	4180.52	0	21.3	301.03
010005-142	现浇构件箍筋安装 Φ10以外	t	1	877.35	6.01	0	18.98	194.68	877.35	6.01	0	18.98	194.68
小计									1288.87	4186.53	0	40.28	495.71
清单项目综合单价									6011.39000				
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		149.65	1.376		205.92		
		普工人工费(建筑)				元		787.03	1.376		1082.95		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元		61.78	1		61.78		
		镀锌铁丝 综合				kg		4.62	5.2		24.02		
		螺纹钢Ⅲ级(HRB400E) Φ16mm				t		1.04	3943		4100.72		
	主材												
	设备												
	机械	电动卷扬机 单筒慢速牵引力50kN				台班		0.08	237.21		18.98		
		钢筋切断机 直径Φ40mm				台班		0.09	44.38		3.99		
		钢筋弯曲机 直径Φ40mm				台班		0.65	26.62		17.3		
项目编码	010515001038	项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t		工程量	0.926	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-133换	现浇构件螺纹钢筋制作 Φ10以内	t	1	413.54	4553.72	0	13.13	319.59	413.54	4553.72	0	13.13	319.59
010005-134	现浇构件螺纹钢筋安装 Φ10以内	t	1	884.42	29.77	0	0	196.15	884.42	29.77	0	0	196.15
小计									1297.96	4583.49	0	13.13	515.74
清单项目综合单价									6410.32000				
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		154.99	1.376		213.27		
		普工人工费(建筑)				元		788.3	1.376		1084.7		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元		67.74	1		67.74		
		螺纹钢Ⅲ级(HRB400E) Φ6mm				t		1.025	4377		4486.43		
		镀锌铁丝 综合				kg		5.64	5.2		29.33		
	主材												
	设备												
	机械	钢筋切断机 直径Φ40mm				台班		0.11	44.38		4.88		
		钢筋弯曲机 直径Φ40mm				台班		0.31	26.62		8.25		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010515001039	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	102.528

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-133换	现浇构件螺纹钢筋制作 Φ10以内	t	1	413.54	4306.11	0	13.13	307.21	413.54	4306.11	0	13.13	307.21
010005-134	现浇构件螺纹钢筋安装 Φ10以内	t	1	884.42	29.77	0	0	196.15	884.42	29.77	0	0	196.15
小计									1297.96	4335.88	0	13.13	503.36
清单项目综合单价													6150.33000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	154.99	1.376	213.27		
		普工人工费(建筑)	元	788.3	1.376	1084.7		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	64.08	1	64.08		
		螺纹钢III级(HRB400E) Φ8-10mm	t	1.025	4139	4242.48		
		镀锌铁丝 综合	kg	5.64	5.2	29.33		
	主材							
	设备							
	机械	钢筋切断机 直径Φ40mm	台班	0.11	44.38	4.88		
		钢筋弯曲机 直径Φ40mm	台班	0.31	26.62	8.25		

项目编码	010515001040	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	80.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-133换	现浇构件螺纹钢筋制作 Φ10以内	t	1	413.54	4284.26	0	13.13	306.12	413.54	4284.26	0	13.13	306.12
010005-134	现浇构件螺纹钢筋安装 Φ10以内	t	1	884.42	29.77	0	0	196.15	884.42	29.77	0	0	196.15
小计									1297.96	4314.03	0	13.13	502.27
清单项目综合单价													6127.3900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	154.99	1.376	213.27		
		普工人工费(建筑)	元	788.3	1.376	1084.7		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	63.75	1	63.75		
		螺纹钢III级(HRB400E) Φ10mm	t	1.025	4118	4220.95		
		镀锌铁丝 综合	kg	5.64	5.2	29.33		
	主材							
	设备							
	机械	钢筋切断机 直径Φ40mm	台班	0.11	44.38	4.88		
		钢筋弯曲机 直径Φ40mm	台班	0.31	26.62	8.25		

项目编码	010515001041	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	76.631

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-135换	现浇构件螺纹钢筋制作 Φ25以内	t	1	331.01	4246.04	0	9.76	285.81	331.01	4246.04	0	9.76	285.81
010005-136	现浇构件螺纹钢筋安装 Φ25以内	t	1	713.02	86.98	0	105.28	168.33	713.02	86.98	0	105.28	168.33
小计									1044.03	4333.02	0	115.04	454.14
清单项目综合单价													5946.23000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	97.79	1.376	134.56		
		普工人工费(建筑)	元	660.95	1.376	909.47		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	64.04	1	64.04		
		螺纹钢III级(HRB400E) Φ12mm	t	1.04	4022	4182.88		
		镀锌铁丝 综合	kg	2.32	5.2	12.06		
		电焊条 结422 Φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	3.77	0.41		
	主材							
	设备							
	机械	钢筋切断机 直径Φ40mm	台班	0.1	44.38	4.44		
		对焊机 容量75kVA	台班	0.09	214.74	19.33		
		钢筋弯曲机 直径Φ40mm	台班	0.2	26.62	5.32		
		交流电焊机 30kV·A	台班	0.49	175.42	85.96		

项目编码	010515001042	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	43.967

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-135换	现浇构件螺纹钢筋制作 Φ25以内[螺纹钢III级(HRB400E) Φ14mm]	t	1	331.01	4199.6	0	9.76	283.49	331.01	4199.6	0	9.76	283.49
010005-136	现浇构件螺纹钢筋安装 Φ25以内	t	1	713.02	86.98	0	105.28	168.33	713.02	86.98	0	105.28	168.33
小计									1044.03	4286.58	0	115.04	451.82
清单项目综合单价													5897.47000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	97.79	1.376	134.56		
		普工人工费(建筑)	元	660.95	1.376	909.47		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	63.35	1	63.35		
		螺纹钢III级(HRB400E) Φ14mm	t	1.04	3978	4137.12		
		镀锌铁丝 综合	kg	2.32	5.2	12.06		
		电焊条 结422 Φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	3.77	0.41		
	主材							
	设备							
	机械	钢筋切断机 直径Φ40mm	台班	0.1	44.38	4.44		
		对焊机 容量75kVA	台班	0.09	214.74	19.33		
		钢筋弯曲机 直径Φ40mm	台班	0.2	26.62	5.32		
		交流电焊机 30kV·A	台班	0.49	175.42	85.96		

项目编码	010515001043	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	18.597

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-135换	现浇构件螺纹钢筋制作 Φ25以内	t	1	331.01	4162.65	0	9.76	281.64	331.01	4162.65	0	9.76	281.64
010005-136	现浇构件螺纹钢筋安装 Φ25以内	t	1	713.02	86.98	0	105.28	168.33	713.02	86.98	0	105.28	168.33
010005-177	套筒锥型螺纹钢筋接头 Φ25以内	10个接头	0.386	103.98	105	0	14.29	29.1	40.13628	40.53	0	5.51594	11.2326
小计									1084.16628	4290.16	0	120.55594	461.2026
清单项目综合单价													5956.084820

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	101.571829	1.376	139.76		
		普工人工费(建筑)	元	686.330706	1.376	944.39		
		其它材料费(按百分比计算)	元	63.408146	1	63.41		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	螺纹钢Ⅲ级(HRB400E) Φ16mm	t	1.04	3943	4100.72		
		镀锌铁丝 综合	kg	2.501373	5.2	13.01		
		电焊条 结422 Φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		锥型螺纹套筒连接件Φ32以内	套	3.8976	10	38.98		
		水	m3	0.11	3.77	0.41		
	主材							
	设备							
	机械	钢筋切断机 直径Φ40mm	台班	0.1	44.38	4.44		
		锥型螺纹车丝机	台班	0.096475	57.16	5.51		
		对焊机 容量75kVA	台班	0.09	214.74	19.33		
		钢筋弯曲机 直径Φ40mm	台班	0.2	26.62	5.32		
		交流电焊机 30kV·A	台班	0.49	175.42	85.96		

项目编码	010515001044	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	199.954

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-135换	现浇构件螺纹钢筋制作Φ25以内	t	1	331.01	4076.09	0	9.76	277.31	331.01	4076.09	0	9.76	277.31
010005-136	现浇构件螺纹钢筋安装Φ25以内	t	1	713.02	86.98	0	105.28	168.33	713.02	86.98	0	105.28	168.33
小计									1044.03	4163.07	0	115.04	445.64
清单项目综合单价													5767.78000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	97.79	1.376	134.56		
		普工人工费(建筑)	元	660.95	1.376	909.47		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	61.53	1	61.53		
		螺纹钢Ⅲ级(HRB400E) Φ18mm	t	1.04	3861	4015.44		
		镀锌铁丝 综合	kg	2.32	5.2	12.06		
		电焊条 结422 Φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	3.77	0.41		
	主材							
	设备							
	机械	钢筋切断机 直径Φ40mm	台班	0.1	44.38	4.44		
		对焊机 容量75kVA	台班	0.09	214.74	19.33		
		钢筋弯曲机 直径Φ40mm	台班	0.2	26.62	5.32		
		交流电焊机 30kV·A	台班	0.49	175.42	85.96		

项目编码	010515001045	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	73.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-135换	现浇构件螺纹钢筋制作Φ25以内	t	1	331.01	4163.71	0	9.76	281.69	331.01	4163.71	0	9.76	281.69
010005-136	现浇构件螺纹钢筋安装Φ25以内	t	1	713.02	86.98	0	105.28	168.33	713.02	86.98	0	105.28	168.33
010005-177	套筒锥型螺纹钢筋接头Φ25以内	10个接头	2	103.98	105	0	14.29	29.1	207.96	210	0	28.58	58.2
小计									1251.99	4460.69	0	143.62	508.22
清单项目综合单价													6364.5200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	116.797117	1.376	160.71		
		普工人工费(建筑)	元	788.511032	1.376	1084.99		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	65.826228	1	65.83		
		螺纹钢Ⅲ级(HRB400E) Φ20mm	t	1.04	3944	4101.76		
		镀锌铁丝 综合	kg	3.231566	5.2	16.8		
		电焊条 结422 Φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		锥型螺纹套筒连接件Φ32以内	套	19.588968	10	195.89		
		水	m3	0.11	3.77	0.41		
	主材							
	设备							
	机械	钢筋切断机 直径Φ40mm	台班	0.1	44.38	4.44		
		锥型螺纹车丝机	台班	0.484875	57.16	27.72		
		对焊机 容量75kVA	台班	0.09	214.74	19.33		
		钢筋弯曲机 直径Φ40mm	台班	0.2	26.62	5.32		
		交流电焊机 30kV·A	台班	0.49	175.42	85.96		

项目编码	010515001046	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	53.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-135换	现浇构件螺纹钢筋制作Φ25以内	t	1	331.01	4154.21	0	9.76	281.22	331.01	4154.21	0	9.76	281.22
010005-136	现浇构件螺纹钢筋安装Φ25以内	t	1	713.02	86.98	0	105.28	168.33	713.02	86.98	0	105.28	168.33
010005-177	套筒锥型螺纹钢筋接头Φ25以内	10个接头	1.2	103.98	105	0	14.29	29.1	124.776	126	0	17.148	34.92
小计									1168.806	4367.19	0	132.188	484.47
清单项目综合单价													6152.6540

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	109.214541	1.376	150.28		
		普工人工费(建筑)	元	737.622656	1.376	1014.97		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	64.486943	1	64.49		
		螺纹钢Ⅲ级(HRB400E) Φ22mm	t	1.04	3935	4092.4		
		镀锌铁丝 综合	kg	2.867912	5.2	14.91		
		电焊条 结422 Φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		锥型螺纹套筒连接件Φ32以内	套	11.774271	10	117.74		
		水	m3	0.11	3.77	0.41		
	主材							
	设备							
	机械	钢筋切断机 直径Φ40mm	台班	0.1	44.38	4.44		
		锥型螺纹车丝机	台班	0.291442	57.16	16.66		
		对焊机 容量75kVA	台班	0.09	214.74	19.33		
		钢筋弯曲机 直径Φ40mm	台班	0.2	26.62	5.32		
		交流电焊机 30kV·A	台班	0.49	175.42	85.96		

项目编码	010515001047	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	298.765

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-135换	现浇构件螺纹钢筋制作Φ25以内	t	1	331.01	4198.54	0	9.76	283.43	331.01	4198.54	0	9.76	283.43
010005-136	现浇构件螺纹钢筋安装Φ25以内	t	1	713.02	86.98	0	105.28	168.33	713.02	86.98	0	105.28	168.33
010005-177	套筒锥型螺纹钢筋接头Φ25以内	10个接头	0.9	103.98	105	0	14.29	29.1	93.582	94.5	0	12.861	26.19
小计									1137.612	4380.02	0	127.901	477.95
清单项目综合单价													6123.48300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	106.233158	1.376	146.18		
		普工人工费(建筑)	元	717.613926	1.376	987.44		

工程量清单综合单价分析表

费用明细									
	材料	其它材料费(按百分比计算)		元	64.675397	1	64.68		
		螺纹钢III级(HRB400E) Φ25mm		t	1.04	3977	4136.08		
		镀锌铁丝 综合		kg	2.724927	5.2	14.17		
		电焊条 结422 Φ3.2		kg	9.65	7.63	73.63		
		锥型螺纹套筒连接件Φ32以内		套	8.701622	10	87.02		
		水		m3	0.11	3.77	0.41		
	主材								
	设备								
	机械	钢筋切断机 直径Φ40mm		台班	0.1	44.38	4.44		
		锥型螺纹车丝机		台班	0.215387	57.16	12.31		
		对焊机 容量75kVA		台班	0.09	214.74	19.33		
		钢筋弯曲机 直径Φ40mm		台班	0.2	26.62	5.32		
		交流电焊机 30kV·A		台班	0.49	175.42	85.96		

项目编码	010515001048	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	52.807

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-137换	现浇构件螺纹钢筋制作Φ25以外[螺纹钢III级(HRB400E) Φ28~32mm]	t	1	321.47	4298.63	0	7.45	286.19	321.47	4298.63	0	7.45	286.19
010005-138	现浇构件螺纹钢筋安装Φ25以外	t	1	592.09	96.08	0	108.79	142.41	592.09	96.08	0	108.79	142.41
010005-178	套筒锥型螺纹钢筋接头Φ25以外	10个接头	5.4	117.24	147.69	0	23.44	34.76	633.096	797.526	0	126.576	187.704
小计									1546.656	5192.236	0	242.816	616.304

清单项目综合单价	7598.01200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	142.713191	1.376	196.37		
		普工人工费(建筑)	元	978.460735	1.376	1346.36		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	75.229434	1	75.23		
		螺纹钢III级(HRB400E) Φ28~32mm	t	1.05	4033	4234.65		
		镀锌铁丝 综合	kg	5.109703	5.2	26.57		
		电焊条 结422 Φ3.2	kg	12	7.63	91.56		
		锥型螺纹套筒连接件Φ45以内	套	54.203799	14	758.85		
		水	m3	0.12	3.77	0.45		
	主材							
	设备							
	机械	钢筋切断机 直径Φ40mm	台班	0.09	44.38	3.99		
		锥型螺纹车丝机	台班	2.200352	57.16	125.77		
		对焊机 容量75kVA	台班	0.09	214.74	19.33		
		钢筋弯曲机 直径Φ40mm	台班	0.13	26.62	3.46		
		交流电焊机 30kV·A	台班	0.51	175.42	89.46		

项目编码	010515001049	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	5.784

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-137换	现浇构件螺纹钢筋制作Φ25以外[螺纹钢III级(HRB400E) Φ32mm以上]	t	1	321.47	4483	0	7.45	295.41	321.47	4483	0	7.45	295.41
010005-138	现浇构件螺纹钢筋安装Φ25以外	t	1	592.09	96.08	0	108.79	142.41	592.09	96.08	0	108.79	142.41
010005-178	套筒锥型螺纹钢筋接头Φ25以外	10个接头	1.6	117.24	147.69	0	23.44	34.76	187.584	236.304	0	37.504	55.616
小计									1101.144	4815.384	0	153.744	493.436

清单项目综合单价	6563.70800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	99.740968	1.376	137.24		
		普工人工费(建筑)	元	699.707704	1.376	962.8		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	69.717497	1	69.72		
		螺纹钢III级(HRB400E) Φ32mm以上	t	1.05	4206	4416.3		
		镀锌铁丝 综合	kg	2.12657	5.2	11.06		
		电焊条 结422 Φ3.2	kg	12	7.63	91.56		
		锥型螺纹套筒连接件Φ45以内	套	16.065007	14	224.91		
		水	m3	0.12	3.77	0.45		
	主材							
	设备							
	机械	钢筋切断机 直径Φ40mm	台班	0.09	44.38	3.99		
		锥型螺纹车丝机	台班	0.652144	57.16	37.28		
		对焊机 容量75kVA	台班	0.09	214.74	19.33		
		钢筋弯曲机 直径Φ40mm	台班	0.13	26.62	3.46		
		交流电焊机 30kV·A	台班	0.51	175.42	89.46		

项目编码	010515001050	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	13.602

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-129换	现浇构件圆钢筋 制作Φ25以内	t	1	342.03	4102.21	0	30.24	282.42	342.03	4102.21	0	30.24	282.42
010005-130	现浇构件圆钢筋 安装Φ25以内	t	1	768	54.94	0	78.94	177.07	768	54.94	0	78.94	177.07
小计									1110.03	4157.15	0	109.18	459.49

清单项目综合单价	5835.85000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	108.01	1.376	148.62		
		普工人工费(建筑)	元	698.7	1.376	961.41		
	材料	HPB300 Φ16~25	t	1.04	3944	4101.76		
		电焊条 结422 Φ3.2	kg	7.2	7.63	54.94		
		水	m3	0.12	3.77	0.45		
	主材							
	设备							
	机械	钢筋切断机 直径Φ40mm	台班	0.09	44.38	3.99		
		对焊机 容量75kVA	台班	0.09	214.74	19.33		
		钢筋弯曲机 直径Φ40mm	台班	0.26	26.62	6.92		
		交流电焊机 30kV·A	台班	0.45	175.42	78.94		

项目编码	010603001002	项目名称	实腹钢柱(加劲)	计量单位	t	工程量	4.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
100002-2换	钢柱安装 每根构件质量10.0t以内[实腹钢柱Q345]	t	1	1423.48	7976.67	0	129.31	463.42	1423.48	7976.67	0	129.31	463.42
100002-66	钢结构构件场外运输10km以内	10t	0.1	283.26	78.2	0	980.75	87.4	28.326	7.82	0	98.075	8.74
100002-72	除锈级别Sa2.5 抛丸除锈	100m2	0.0789	1031.62	511.99	0	1538.66	239	81.394818	40.396011	0	121.400274	18.8571
小计									1533.200818	8024.886011	0	348.785274	491.0171

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价							10397.889203	
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	123.553091	1.376	170.01		
		技工人工费	元	670.629418	1.351	906.02		
		高级技工人工费	元	336.25	1.3594	457.1		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	157.813278	1	157.81		
		除锈钢丸	kg	6.778936	5.78	39.18		
		实腹钢柱Q345	t	1	7469.59	7469.59		
		镀锌低碳钢丝 综合	kg	0.409	4.89	2		
		六角螺栓 综合	kg	3.48	6.32	21.99		
		金属周转材料摊销	kg	0.158	4.5	0.71		
		钢丝绳 Φ12.5	m	0.018	4.5	0.08		
		低氢低合金焊条	kg	1.457	6.8	9.91		
		二氧化碳药芯焊丝 Y-71	kg	13.01	12.8	166.53		
		垫铁	kg	28.54	3.15	89.9		
		松杂枋板材(周转材)	m3	0.017	1975	33.58		
		二氧化碳气体	m3	6.505	5.16	33.57		
	主材							
	设备							
	机械	桥式起重机 提升质量10t	台班	0.015765	295.55	4.66		
		除锈喷砂机 能力3m3/min	台班	0.241204	74.13	17.88		
		电动空气压缩机 排气量10 /min	台班	0.151344	594.94	90.04		
		鼓风机 能力3m3/min	台班	0.198639	43.82	8.7		
		平板拖车组 装载质量30t	台班	0.0482	1575.76	75.95		
		汽车式起重机 提升质量25t	台班	0.0437	1614.84	70.57		
		二氧化碳气体保护焊机 电流450A	台班	0.3	211.72	63.52		
		电动空气压缩机 排气量1.0 /min	台班	0.077	225.29	17.35		

项目编码	010604001001	项目名称	钢梁(加劲)	计量单位	t	工程量	22.653

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
100002-6	钢梁安装 每根构件质量5.0t以内	t	1	1367.12	7677.33	0	446.55	741.38	1367.12	7677.33	0	446.55	741.38
100002-73	除锈级别Sa2.5 喷砂除锈	100m2	0.066	1140.36	1029.67	0	1864.54	452.5	75.26376	67.95822	0	123.05964	29.865
100002-66	钢结构构件场外运输10km以内	10t	0.1	283.8	78.2	0	980.75	139.31	28.38	7.82	0	98.075	13.931
011000-3换	建筑物超高增加费	元	1	728.46	0	0	330.52	196.87	728.46	0	0	330.52	196.87
小计									2199.22376	7753.10822	0	998.20464	982.046

清单项目综合单价							11932.582620	
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	117.754214	1.376	162.03		
		普工人工费(建筑)	元	635.298194	1.376	874.17		
		高级技工人工费	元	319.45	1.3594	434.26		
		降效增加人工费	元	32.1573	1	32.16		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	152.739267	1	152.74		
		喷砂嘴	个	0.092023	37.6	3.46		
		钢梁(成品)	t	1	7350	7350		
		喷砂用胶管 中压Φ40	m	0.197192	18.08	3.57		
		镀锌低碳钢丝 综合	kg	0.409	4.89	2		
		石英砂	m3	0.122259	480	58.68		
		六角螺栓 综合	kg	1.74	6.32	11		
		金属周转材料摊销	kg	0.158	4.5	0.71		
		钢丝绳 Φ12.5	m	0.018	4.5	0.08		
		垫铁	kg	1.31	3.15	4.13		
		松杂枋板材(周转材)	m3	0.011	1975	21.73		
		二氧化碳气体	m3	4.484	5.16	23.14		
		低氢低合金焊条	kg	1.004	6.8	6.83		
		二氧化碳药芯焊丝 Y-71	kg	8.967	12.8	114.78		
	主材							
	设备							
	机械	桥式起重机 提升质量10t	台班	0.013146	295.55	3.89		
		除锈喷砂机 能力3m3/min	台班	0.205737	74.13	15.25		
		电动空气压缩机 排气量10 /min	台班	0.159069	594.94	94.64		
		平板拖车组 装载质量30t	台班	0.0482	1575.76	75.95		
		鼓风机 能力3m3/min	台班	0.200479	43.82	8.78		
		汽车式起重机 提升质量25t	台班	0.1537	1614.84	248.2		
		二氧化碳气体保护焊机 电流450A	台班	0.77	211.72	163.02		
		电动空气压缩机 排气量1.0 /min	台班	0.255	225.29	57.45		
		降效增加机械费	元	14.5906	1	14.59		

项目编码	010516002006	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	1.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-175	预埋铁件制安	t	1	2726.31	6532.22	0	770.09	978.28	2726.31	6532.22	0	770.09	978.28
小计									2726.31	6532.22	0	770.09	978.28

清单项目综合单价							11006.9000	
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	1981.33	1.376	2726.31		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	96.54	1	96.54		
		电焊条 结422 Φ3.2	kg	36	7.63	274.68		
		铁件	kg	1010	6.1	6161		
	主材							
	设备							
	机械	交流电焊机 30kVA	台班	4.39	175.42	770.09		

项目编码	010606008002	项目名称	钢梯	计量单位	t	工程量	0.068

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
100002-45	钢楼梯安装 爬式	t	1	2474.69	24505.53	0	36.84	1772.43	2474.69	24505.53	0	36.84	1772.43
小计									2474.69	24505.53	0	36.84	1772.43

清单项目综合单价							28789.49000	
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	156.3	1.376	215.07		
		技工人工费	元	1168.61	1.351	1578.79		
		高级技工人工费	元	500.83	1.3594	680.83		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	480.5	1	480.5		
		不锈钢楼梯(成品)	t	1	24000	24000		
		钢丝绳 Φ12.5	m	3.28	4.5	14.76		
		低氢低合金焊条	kg	1.51	6.8	10.27		
	主材							
	设备							
	机械	交流电焊机 30kVA	台班	0.21	175.42	36.84		

项目编码	010802003001	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2	工程量	59.4

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-18换	成品钢质防火门安装[钢质防火门 甲级(成品)]	100m2	0.01	6321.35	64779.14	0	0	4749.76	63.2135	647.7914	0	0	47.4976
小计									63.2135	647.7914	0	0	47.4976
清单项目综合单价													758.50250

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	10.69294	1.376	14.71		
		技工人工费(装饰)	元	26.77951	1.351	36.18		
		高级技工人工费(装饰)	元	9.06345	1.3594	12.32		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	3.2228	1	3.22		
		钢质防火门 甲级(成品)	m2	0.9825	650	638.63		
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.01351	439.94	5.94		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010802003002	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2	工程量	24.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-18换	成品钢质防火门安装[钢质防火门（乙级）普通乙级(隔热)]	100m2	0.01	6321.35	62804.32	0	0	4651.02	63.2135	628.0432	0	0	46.5102
小计									63.2135	628.0432	0	0	46.5102
清单项目综合单价													737.766900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	10.69294	1.376	14.71		
		技工人工费(装饰)	元	26.77951	1.351	36.18		
		高级技工人工费(装饰)	元	9.06345	1.3594	12.32		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	3.1246	1	3.12		
		钢质防火门（乙级）	m2	0.9825	630	618.98		
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.01351	439.94	5.94		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010802003003	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2	工程量	9.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-18换	成品钢质防火门安装	100m2	0.01	6321.35	59842.08	0	0	4502.9	63.2135	598.4208	0	0	45.029
小计									63.2135	598.4208	0	0	45.029
清单项目综合单价													706.663300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	10.69294	1.376	14.71		
		技工人工费(装饰)	元	26.77951	1.351	36.18		
		高级技工人工费(装饰)	元	9.06345	1.3594	12.32		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	2.9772	1	2.98		
		钢质防火门（丙级）	m2	0.9825	600	589.5		
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.01351	439.94	5.94		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010802001001	项目名称	金属(塑钢)门	计量单位	m2	工程量	574.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-19换	成品钢质防盗门安装	100m2	0.01	6030.69	59623.8	0	72.29	4313.39	60.3069	596.238	0	0.7229	43.1339
小计									60.3069	596.238	0	0.7229	43.1339
清单项目综合单价													700.401700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	12.1848	1.376	16.77		
		技工人工费(装饰)	元	25.736	1.351	34.77		
		高级技工人工费(装饰)	元	6.45229	1.3594	8.77		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	2.9664	1	2.97		
		转印木纹成品钢质门	m2	0.9781	600	586.86		
		铁件(综合)	kg	0.95779	5.5	5.27		
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.0026	439.94	1.14		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 32kV·A	台班	0.0041	176.31	0.72		

项目编码	010807001002	项目名称	铝合金窗	计量单位	m2	工程量	715.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-41	成品铝合金窗安装 推拉	100m2	0.01	4288.74	47026.52	0	0	3376.33	42.8874	470.2652	0	0	33.7633
小计									42.8874	470.2652	0	0	33.7633
清单项目综合单价													546.915900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.48519	1.376	10.3		
		技工人工费(装饰)	元	18.74581	1.351	25.33		
		高级技工人工费(装饰)	元	5.34217	1.3594	7.26		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	2.3396	1	2.34		
		铝合金推拉窗(成品)	m2	0.945	480	453.6		
		玻璃胶 300mL	支	0.47	12	5.64		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.7238	12	8.69		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010807001003	项目名称	铝合金窗	计量单位	m2	工程量	1578.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-42	成品铝合金窗安装 平开	100m2	0.01	4463.97	44406.49	0	0	3287.21	44.6397	444.0649	0	0	32.8721
小计									44.6397	444.0649	0	0	32.8721
清单项目综合单价													521.576700

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.71367	1.376	10.61		
		技工人工费(装饰)	元	19.31665	1.351	26.1		
		高级技工人工费(装饰)	元	5.83266	1.3594	7.93		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	2.2093	1	2.21		
		铝合金平开窗(成品)	m2	0.945	450	425.25		
		玻璃胶 300mL	支	0.66	12	7.92		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.7238	12	8.69		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010807001004	项目名称	铝合金百叶窗	计量单位	m2	工程量	418.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-45	成品铝合金窗安装 百叶窗	100m2	0.01	4023.14	25565.75	0	0	2239.82	40.2314	255.6575	0	0	22.3982
小计									40.2314	255.6575	0	0	22.3982
清单项目综合单价													318.287100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.27843	1.376	10.02		
		技工人工费(装饰)	元	18.22812	1.351	24.63		
		高级技工人工费(装饰)	元	4.1122	1.3594	5.59		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	1.2719	1	1.27		
		铝合金百叶窗(成品)	m2	0.945	260	245.7		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.7238	12	8.69		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010803002001	项目名称	防火卷帘(闸)门	计量单位	m2	工程量	414.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-23换	成品镀锌钢板防火卷帘门安装[特级防火卷帘门]	100m2	0.0119	6457.59	36039.1	0	424.91	3251.74	76.845321	428.86529	0	5.056429	38.695706
020001-24	成品卷帘门电动装置安装	套	1	157.73	829.08	0	22.92	77.7	157.73	829.08	0	22.92	77.7
小计									234.575321	1257.94529	0	27.976429	116.395706
清单项目综合单价													1636.892746

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	13.810324	1.376	19		
		技工人工费(装饰)	元	37.907745	1.351	51.21		
		高级技工人工费(装饰)	元	12.314579	1.3594	16.74		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	2.39752	1	2.4		
		膨胀螺栓(综合)	套	6.29375	1.25	7.87		
		卷帘门电动装置	套	0.065129	800	52.1		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	0.060563	7.63	0.46		
		电焊条 E4303 Φ4.0mm	kg	0.208414	7.8	1.63		
		特级防火卷帘门	m2	1.1875	350	415.63		
		铁件(综合)	kg	0.341988	5.5	1.88		
		材料费补差	元	-0.000119	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 32kV·A	台班	0.037086	176.31	6.54		

项目编码	010902003001	项目名称	屋1：有隔热层平屋面(Ⅰ级防水、倒置式)	计量单位	m2	工程量	150.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-20换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:25mm)	100m2	0.01	1340.92	1274.42	0	2.89	359.06	13.4092	12.7442	0	0.0289	3.5906
020002-13换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1078.42	1006.37	0	0	287.67	10.7842	10.0637	0	0	2.8767
010007-31换	聚氨酯防水涂料 平面 2.0mm厚	100m2	0.01	1177.86	2712.46	0	0	394.87	11.7786	27.1246	0	0	3.9487
010007-26换	自粘聚合物改性沥青防水卷材(实际层数:2层)	100m2	0.0105	2209.5	8327.12	0	0	902.67	23.19975	87.43476	0	0	9.478035
010007-26换	自粘聚合物改性沥青防水卷材(实际层数:2层)(卷材防水附加层)	100m2	0.0004	3159.58	8399.46	0	0	1115.39	1.263832	3.359784	0	0	0.446156
010007-91换	聚苯泡沫板保温层	100m2	0.01	208.05	2381.19	0	0	164.85	2.0805	23.8119	0	0	1.6485
010007-91	隔离层	100m2	0.01	208.05	569.31	0	0	74.25	2.0805	5.6931	0	0	0.7425
020002-20换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:50mm)[(商品)普通细石混凝土 C30]	100m2	0.01	2031.87	2619.21	0	5.78	578.57	20.3187	26.1921	0	0.0578	5.7857
010007-92	分格缝 缝断面(缝深20×缝宽10)	100m	0.0041	947.38	1065.8	0	0	261.81	3.884258	4.36978	0	0	1.073421
010005-127	现浇构件圆钢筋 制作 Φ10以内	t	0.002	492.09	4245.55	0	13.13	321.47	0.98418	8.4911	0	0.02626	0.64294
010005-128	现浇构件圆钢筋 安装 Φ10以内	t	0.002	1004.29	47.27	0	71.16	228.18	2.00858	0.09454	0	0.14232	0.45636
小计									91.7923	209.379564	0	0.25528	30.689612
清单项目综合单价													332.116756

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.82797	1.376	6.64		
		普工人工费(建筑)	元	33.930763	1.376	46.69		
		普工人工费	元	0.1294	1.376	0.18		
		技工人工费(装饰)	元	9.5031	1.351	12.84		
		高级技工人工费(装饰)	元	18.4126	1.3594	25.03		
	材料	材料费补差	元	-0.0003	1	0		
		其它材料费(按百分比计算)	元	2.330662	1	2.33		
		铝合金压条 30×3mm	m	0.107999	5.15	0.56		
		非固化橡胶沥青防水涂料	kg	2.7068	9	24.36		
		无纺布 200g/	m2	1.1218	5	5.61		
		镀锌铁丝 综合	kg	0.018163	5.2	0.09		
		圆钢(盘元)(HPB300) Φ6.5-10mm	t	0.002048	4142	8.48		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		(商品)普通细石混凝土 C30	m3	0.0505	517.37	26.13		
		普通预拌细石混凝土 C25，骨料最大粒径10mm	m3	0.02525	503.46	12.71		
		自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类) δ=3.0mm	m2	2.438187	33.15	80.83		
		二甲苯	kg	0.126	18.75	2.36		
		聚苯泡沫板 δ=40mm	m2	1.02	23	23.46		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0204	456.71	9.32		
		单组份聚氨酯建筑密封膏	kg	0.164888	33.5	5.52		
		水	m3	0.03098	3.77	0.12		
		基层处理剂(防水专用)	kg	0.539996	11	5.94		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	设备								
	机械	钢筋切断机 直径Φ40mm		台班	0.00022	44.38	0.01		
		电动卷扬机 单筒慢速牵引力50kN		台班	0.000599	237.21	0.14		
		钢筋弯曲机 直径Φ40mm		台班	0.000619	26.62	0.02		
		混凝土振动器 平板式		台班	0.006	14.46	0.09		

项目编码	010902003002	项目名称	屋2：防滑地砖有隔热层平屋面(Ⅰ级防水、倒置式)	计量单位	m2	工程量	1812.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-20换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:25mm)	100m2	0.01	1340.92	1274.42	0	2.89	359.06	13.4092	12.7442	0	0.0289	3.5906
020002-13	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1224.83	1552.77	0	67.62	351.76	12.2483	15.5277	0	0.6762	3.5176
010007-31换	聚氨酯防水涂料 平面 2.0mm厚	100m2	0.01	1177.86	2712.46	0	0	394.87	11.7786	27.1246	0	0	3.9487
010007-32换	聚氨酯防水涂料 平面 每增减0.5mm	100m2	0.0001	263.09	674.77	0	0	91.64	0.026309	0.067477	0	0	0.009164
010007-26换	自粘聚合物改性沥青防水卷材(实际层数:2层)	100m2	0.0103	2209.5	8327.12	0	0	902.67	22.75785	85.769336	0	0	9.297501
010007-26换	自粘聚合物改性沥青防水卷材(实际层数:2层)(卷材防水附加层)	100m2	0.0002	3159.58	8399.46	0	0	1115.39	0.631916	1.679892	0	0	0.223078
010007-91换	聚苯泡沫板保温层	100m2	0.01	208.05	2381.19	0	0	164.85	2.0805	23.8119	0	0	1.6485
010007-91	隔离层	100m2	0.01	208.05	569.31	0	0	74.25	2.0805	5.6931	0	0	0.7425
020002-20换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:50mm)	100m2	0.01	2031.87	2619.21	0	5.78	578.57	20.3187	26.1921	0	0.0578	5.7857
010007-92	分格缝 缝断面(缝深20×缝宽10)	100m	0.004	947.38	1065.8	0	0	261.81	3.78952	4.2632	0	0	1.04724
010005-127	现浇构件圆钢筋 制作Φ10以内	t	0.003	492.09	4245.55	0	13.13	321.47	1.47627	12.73665	0	0.03939	0.96441
010005-128	现浇构件圆钢筋 安装Φ10以内	t	0.003	1004.29	47.27	0	71.16	228.18	3.01287	0.14181	0	0.21348	0.68454
020002-50	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) 0.10＜S≤0.36	100m2	0.01	4137.63	6660.12	0	81.94	1249.19	41.3763	66.6012	0	0.8194	12.4919
小计									134.986835	282.353165	0	1.83517	43.951433
清单项目综合单价													463.126603

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.1294	1.376	0.18		
		普工人工费(建筑)	元	33.28635	1.376	45.8		
		普工人工费(装饰)	元	9.17395	1.376	12.62		
		技工人工费(装饰)	元	20.10965	1.351	27.17		
		高级技工人工费(装饰)	元	34.9868	1.3594	47.56		
	材料	材料费补差	元	-0.0003	1	0		
		其它材料费(按百分比计算)	元	2.467806	1	2.47		
		镀锌铁丝 综合	kg	0.018181	5.2	0.09		
		圆钢(盘元)(HPB300) Φ6.5-10mm	t	0.00205	4142	8.49		
		无纺布 200g/	m2	1.1218	5	5.61		
		铝合金压条 30×3mm	m	0.1045	5.15	0.54		
		非固化橡胶沥青防水涂料	kg	2.713565	9	24.42		
		陶瓷地砖 600mm×600mm	m2	1.03	46	47.38		
		自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类) δ=3.0mm	m2	2.358889	33.15	78.2		
		二甲苯	kg	0.126315	18.75	2.37		
		聚苯泡沫板 δ=40mm	m2	1.02	23	23.46		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		普通预拌细石混凝土 C25，骨料最大粒径10mm	m3	0.02525	503.46	12.71		
		普通预拌细石混凝土 C30，骨料最大粒径10mm	m3	0.0505	517.37	26.13		
		单组份聚氨酯建筑密封膏	kg	0.163619	33.5	5.48		
		干混地面砂浆 M20	t	0.07893	413	32.6		
		石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		基层处理剂(防水专用)	kg	0.5225	11	5.75		
		白水泥	t	0.00097	1058	1.03		
		水	m3	0.06964	3.77	0.26		
	主材							
	设备							
	机械	电动卷扬机 单筒慢速牵引力50kN	台班	0.0006	237.21	0.14		
		钢筋切断机 直径Φ40mm	台班	0.00022	44.38	0.01		
		钢筋弯曲机 直径Φ40mm	台班	0.00062	26.62	0.02		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.006	14.46	0.09		
		灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.00752	198.89	1.5		

项目编码	010902001002	项目名称	屋3：种植屋面(Ⅰ级防水、正置式)	计量单位	m2	工程量	1048.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-20换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:25mm)	100m2	0.01	1340.92	1225.7	0	2.89	356.62	13.4092	12.257	0	0.0289	3.5662
010007-91换	聚苯泡沫板保温层	100m2	0.01	208.05	2381.19	0	0	164.85	2.0805	23.8119	0	0	1.6485
020002-13换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)	100m2	0.01	876.75	769.25	0	0	231.43	8.7675	7.6925	0	0	2.3143
010007-31换	聚氨酯防水涂料 平面 2.0mm厚[固化橡胶沥青防水涂料]	100m2	0.0106	1177.86	2712.46	0	0	394.87	12.485316	28.752076	0	0	4.185622
010007-32换	聚氨酯防水涂料 平面 每增减0.5mm[固化橡胶沥青防水涂料]	100m2	0.0002	263.09	674.77	0	0	91.64	0.052618	0.134954	0	0	0.018328
010007-26换	自粘聚合物改性沥青防水卷材[自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类) δ=3.0mm]	100m2	0.0103	1198.37	4468.82	0	0	487.21	12.343211	46.028846	0	0	5.018263
010007-22换	高聚物改性沥青防水卷材(SBS) 满铺[4厚SBS耐根穿刺改性沥青防水卷材(PY类)](厚度超过3mm时)	100m2	0.0103	1643.65	6552.75	0	0	689.4	16.929595	67.493325	0	0	7.10082
010007-26换	自粘聚合物改性沥青防水卷材[自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类) δ=3.0mm](卷材防水附加层)	100m2	0.0002	1713.67	4541.16	0	0	604.23	0.342734	0.908232	0	0	0.120846
010007-22换	高聚物改性沥青防水卷材(SBS) 满铺[4厚SBS耐根穿刺改性沥青防水卷材(PY类)](厚度超过3mm时,卷材防水附加层)	100m2	0.0002	2350.42	6660.24	0	0	850.34	0.470084	1.332048	0	0	0.170068
010007-91	隔离层	100m2	0.01	208.05	569.31	0	0	74.25	2.0805	5.6931	0	0	0.7425
020002-12换	轻质混凝土垫层[(商品)普通细石混凝土 C30]	10m3	0.007	959.64	5297.93	0	11.42	476.88	6.71748	37.08551	0	0.07994	3.33816
010007-92	分格缝 缝断面(缝深20×缝宽10)	100m	0.004	947.38	1065.8	0	0	261.81	3.78952	4.2632	0	0	1.04724
010005-127	现浇构件圆钢筋 制作Φ10以内	t	0.003	492.09	4245.55	0	13.13	321.47	1.47627	12.73665	0	0.03939	0.96441
010005-128	现浇构件圆钢筋 安装Φ10以内	t	0.003	1004.29	47.27	0	71.16	228.18	3.01287	0.14181	0	0.21348	0.68454
010002-4	铺塑料排水板	100m2	0.01	692.07	1225.63	0	0	226.68	6.9207	12.2563	0	0	2.2668
010007-91	隔离层	100m2	0.01	208.05	569.31	0	0	74.25	2.0805	5.6931	0	0	0.7425
小计									92.958598	266.280551	0	0.36171	33.929097
清单项目综合单价													393.529956

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(建筑)	元	42.230472	1.376	58.11		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费	元	2.7831	1.376	3.83		
		普工人工费(装饰)	元	3.66074	1.376	5.04		
		技工人工费(装饰)	元	7.591648	1.351	10.26		
		高级技工人工费(装饰)	元	10.004716	1.3594	13.6		
	材料	材料费补差	元	-0.0004	1	0		
		其它材料费(按百分比计算)	元	2.60286	1	2.6		
		镀锌铁丝 综合	kg	0.018184	5.2	0.09		
		圆钢(盘元)(HPB300) Φ6.5-10mm	t	0.00205	4142	8.49		
		无纺布 200g/	m2	2.2436	5	11.22		
		铝合金压条 30×3mm	m	0.207001	5.15	1.07		
		固化橡胶沥青防水涂料	kg	2.849251	9	25.64		
		铁钉(综合)	kg	0.0109	5.5	0.06		
		4厚SBS耐根穿刺改性沥青防水卷材(PY类)	m2	1.168324	49.5	57.83		
		自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类) δ=3.0mm	m2	1.168324	33.15	38.73		
		二甲苯	kg	0.132631	18.75	2.49		
		聚苯泡沫板 δ=40mm	m2	1.02	23	23.46		
		塑料排水板 拼接型 20mm	m2	1.05	11.5	12.08		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		普通预拌细石混凝土 C20，骨料最大粒径10mm	m3	0.02525	484.21	12.23		
		单组份聚氨酯建筑密封膏	kg	0.16326	33.5	5.47		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.015286	456.71	6.98		
		(商品)普通细石混凝土 C30	m3	0.071398	517.37	36.94		
		石油液化气	kg	0.248401	10	2.48		
		基层处理剂(防水专用)	kg	1.035004	11	11.39		
		水	m3	0.037264	3.77	0.14		
	主材							
	设备							
	机械	电动卷扬机 单筒慢速牵引力50kN	台班	0.0006	237.21	0.14		
		钢筋切断机 直径Φ40mm	台班	0.00022	44.38	0.01		
		钢筋弯曲机 直径Φ40mm	台班	0.00062	26.62	0.02		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.00753	14.46	0.11		

项目编码	010902003003	项目名称	屋4：凸窗顶板	计量单位	m2	工程量	108.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010007-31换	聚氨酯防水涂料 平面 2.0mm厚	100m2	0.01	1177.86	2712.46	0	0	394.87	11.7786	27.1246	0	0	3.9487
010007-32换	聚氨酯防水涂料 平面每增减0.5mm	100m2	0.01	263.09	674.77	0	0	91.64	2.6309	6.7477	0	0	0.9164
010007-45	聚合物水泥防水砂浆 平面 5mm厚	100m2	0.01	1008.58	644.16	0	0	254.2	10.0858	6.4416	0	0	2.542
010007-46换	聚合物水泥防水砂浆 平面 每增减1mm	100m2	0.0002	1519.93	1281.97	0	0	398.64	0.303986	0.256394	0	0	0.079728
010007-31换	聚氨酯防水涂料 平面 2.0mm厚	100m2	0.01	1177.86	2712.46	0	0	394.87	11.7786	27.1246	0	0	3.9487
010007-32换	聚氨酯防水涂料 平面每增减0.5mm	100m2	0.01	263.09	674.77	0	0	91.64	2.6309	6.7477	0	0	0.9164
010007-91换	聚苯泡沫板保温层	100m2	0.01	208.05	2381.19	0	0	164.85	2.0805	23.8119	0	0	1.6485
010007-45	聚合物水泥防水砂浆 平面 5mm厚	100m2	0.01	1008.58	644.16	0	0	254.2	10.0858	6.4416	0	0	2.542
020003-5	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	475.9	501.47	0	0	129.82	4.759	5.0147	0	0	1.2982
020005-105	室外墙柱面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1641.39	569.29	0	0	389.74	16.4139	5.6929	0	0	3.8974
020005-150	室外墙柱面 丙烯酸酯涂料 二遍	100m2	0.01	944.94	773.29	0	0	246.65	9.4494	7.7329	0	0	2.4665
小计									81.997386	123.136594	0	0	24.204528
清单项目综合单价													229.338508

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.21532	1.376	4.42		
		普工人工费	元	0.1294	1.376	0.18		
		普工人工费(建筑)	元	37.096812	1.376	51.05		
		技工人工费(装饰)	元	7.0488	1.351	9.52		
		高级技工人工费(装饰)	元	12.26652	1.3594	16.68		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	1.660527	1	1.66		
		聚合物乳液	kg	0.816091	10	8.16		
		非固化橡胶沥青防水涂料	kg	6.767	9	60.9		
		二甲苯	kg	0.315	18.75	5.91		
		聚苯泡沫板 δ=40mm	m2	1.02	23	23.46		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.010201	456.71	4.66		
		玻璃纤维网格布	m2	1.05	3	3.15		
		丙烯酸外墙涂料无光	kg	0.27206	28	7.62		
		防水腻子粉(成品)	kg	2.24532	2.5	5.61		
		水	m3	0.00109	3.77	0		
		YJ-III胶	kg	0.33	5.5	1.82		
		砂纸	张	0.12	0.48	0.06		
		材料费补差	元	0.0002	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010903001002	项目名称	墙面卷材防水：走廊花池底	计量单位	m2	工程量	934.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010007-91	隔离层	100m2	0.01	208.05	569.31	0	0	74.25	2.0805	5.6931	0	0	0.7425
010008-80换	干铺珍珠岩 保温层[陶粒]	10m3	0.006	639.1	1266.72	0	0	204	3.8346	7.60032	0	0	1.224
020002-20换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:20mm)	100m2	0.01	1202.73	980.57	0	2.31	313.9	12.0273	9.8057	0	0.0231	3.139
010007-17	三元乙丙橡胶防水卷材(胶粘) 满铺	100m2	0.0209	1483.92	4993.89	0	0	576.31	31.013928	104.372301	0	0	12.044879
010007-31	聚氨酯防水涂料 平面 2.0mm厚	100m2	0.0209	1177.86	4468.05	0	0	482.65	24.617274	93.382245	0	0	10.087385
010007-32换	聚氨酯防水涂料 平面每增减0.5mm	100m2	0.0209	-263.09	-1111.51	0	0	-113.48	-5.498581	-23.230559	0	0	-2.371732
020002-13换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1078.42	1006.37	0	0	287.67	10.7842	10.0637	0	0	2.8767
小计									78.859221	207.686807	0	0.0231	27.742732
清单项目综合单价													314.311860

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	2.55051	1.376	3.51		
		普工人工费(建筑)	元	40.151728	1.376	55.25		
		技工人工费(装饰)	元	4.5031	1.351	6.08		
		高级技工人工费(装饰)	元	9.72359	1.3594	13.22		
	材料	材料费补差	元	0.0002	1	0		
		其它材料费(按百分比计算)	元	2.862304	1	2.86		
		无纺布 200g/	m2	1.1218	5	5.61		
		聚氨酯防水涂料	kg	4.229368	15.39	65.09		
		陶粒	m3	0.062405	100	6.24		
		铝合金压条 30×3mm	m	0.25	5.15	1.29		
		普通预拌细石混凝土 C20，骨料最大粒径10mm	m3	0.0202	484.21	9.78		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		二甲苯	kg	0.196875	18.75	3.69		
		三元乙丙橡胶防水卷材 δ=1.5mm	m2	2.301454	36	82.85		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0204	456.71	9.32		

工程量清单综合单价分析表

	单组份聚氨酯建筑密封膏	kg	0.046875	33.5	1.57		
	水	m3	0.03098	3.77	0.12		
	基层处理剂(防水专用)	kg	0.246875	11	2.72		
	氯丁胶粘合剂	kg	0.833332	17.5	14.58		
主材							
设备							
机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.0016	14.46	0.02		

项目编码	010903002002	项目名称	墙面涂膜防水：走廊花池侧壁	计量单位	m2	工程量	2142.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010007-33	聚氨酯防水涂料 立面 2.0mm厚	100m2	0.01	1289.59	4896.84	0	0	528.68	12.8959	48.9684	0	0	5.2868
010007-34换	聚氨酯防水涂料 立面 每增减0.5mm	100m2	0.01	-290.94	-1218.14	0	0	-124.94	-2.9094	-12.1814	0	0	-1.2494
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1850.3	1050.67	0	0	459.79	18.503	10.5067	0	0	4.5979
小计									28.4895	47.2937	0	0	8.6353
清单项目综合单价													84.418500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	7.2576	1.376	9.99		
		普工人工费(装饰)	元	2.11856	1.376	2.92		
		技工人工费(装饰)	元	3.40902	1.351	4.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	8.07873	1.3594	10.98		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.9483	1	0.95		
		聚氨酯防水涂料	kg	2.236	15.39	34.41		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0232	447.93	10.39		
		二甲苯	kg	0.0945	18.75	1.77		
		水	m3	0.00284	3.77	0.01		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010903004002	项目名称	外墙变形缝	计量单位	m	工程量	86.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010007-65	外墙变形缝盖缝 铝板缝宽100mm以内	100m	0.01	2238.37	1865.27	0	0	585.93	22.3837	18.6527	0	0	5.8593
010007-55	嵌缝 聚硫密封膏	100m	0.01	1129.42	3390.34	0	0	418.11	11.2942	33.9034	0	0	4.1811
小计									33.6779	52.5561	0	0	10.0404
清单项目综合单价													96.27440

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	24.4752	1.376	33.68		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.6857	1	0.69		
		铝板 综合	kg	1.2825	14.4	18.47		
		聚硫建筑密封膏	kg	1.1733	28	32.85		
		聚苯乙烯泡沫塑料板 δ=25	m2	0.05	11	0.55		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010903004003	项目名称	内墙变形缝	计量单位	m	工程量	108.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010007-70	内墙变形缝盖缝 铝板缝宽100mm以内	100m	0.01	2238.37	2283.12	0	0	606.83	22.3837	22.8312	0	0	6.0683
010007-68	内墙变形缝盖缝 木板缝宽100mm以内	100m	0.01	1521.37	914.63	0	0	380.58	15.2137	9.1463	0	0	3.8058
小计									37.5974	31.9775	0	0	9.8741
清单项目综合单价													79.44900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	27.3237	1.376	37.6		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.4492	1	0.45		
		铝板 综合	kg	1.5698	14.4	22.61		
		杉木板材	m3	0.00676	1320	8.92		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010904004002	项目名称	楼面变形缝	计量单位	m	工程量	123.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010007-82	楼面变形缝盖缝 铝板缝宽150mm以内	100m	0.01	2579.93	5687.02	0	0	852.2	25.7993	56.8702	0	0	8.522
010007-55	嵌缝 聚硫密封膏	100m	0.01	1129.42	3390.34	0	0	418.11	11.2942	33.9034	0	0	4.1811
小计									37.0935	90.7736	0	0	12.7031
清单项目综合单价													140.570200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	26.9575	1.376	37.09		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	1.0641	1	1.06		
		钢板(Q235B) 8mm	t	0.00008	4068	0.33		
		聚硫建筑密封膏	kg	1.1733	28	32.85		
		镀锌钢板 δ=0.5mm	t	0.00137	5306	7.27		
		聚苯乙烯泡沫塑料板 δ=25	m2	0.05	11	0.55		
		铝板 综合	kg	1.9485	25	48.71		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010904004003	项目名称	屋面变形缝（有女儿墙）	计量单位	m	工程量	13.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010007-87换	屋面变形缝盖缝 混凝土板 缝宽100mm以内	100m	0.01	2915.23	3543.72	0	2.35	818.99	29.1523	35.4372	0	0.0235	8.1899
010007-26换	自粘聚合物改性沥青防水卷材[自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎体)]	100m2	0.0076	1198.37	3720.86	0	0	449.81	9.107612	28.278536	0	0	3.418556
010007-84	屋面变形缝盖缝 镀锌铁皮 缝宽100mm以内	100m	0.01	3351.7	1930.26	0	0	834.23	33.517	19.3026	0	0	8.3423
010007-55	嵌缝 聚硫密封膏	100m	0.01	1129.42	3390.34	0	0	418.11	11.2942	33.9034	0	0	4.1811
小计									83.071112	116.921736	0	0.0235	24.131856

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价					224.148204			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	60.287699	1.376	82.96		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	2.324332	1	2.32		
		镀锌钢板 δ=0.5mm	t	0.00128	5306	6.79		
		松木枋板材 周转材	m3	0.00603	1975	11.91		
		铝合金压条 30×3mm	m	0.075038	5.15	0.39		
		聚硫建筑密封膏	kg	1.1733	28	32.85		
		复合硅酸盐水泥(国产) 32.5(R)(袋装)	t	0.00632	360	2.28		
		自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎体)	m2	0.846799	26.62	22.54		
		聚苯乙烯泡沫塑料板 δ=25	m2	0.05	11	0.55		
		水	m3	0.02665	3.77	0.1		
		中砂	m3	0.01087	201	2.18		
		单组份聚氨酯建筑密封膏	kg	0.013507	33.5	0.45		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.04635	483.46	22.41		
		碎石 5-25mm	m3	0.01415	163	2.31		
		基层处理剂(防水专用)	kg	0.375188	11	4.13		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.01248	428.92	5.35		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.002	11.73	0.02		

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-主体一区土建工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	1072787.89	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1-合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	3705260.11	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	1756657.43	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	1838348.29	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	23252.66	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	111173.54	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-主体一区土建工程
标　　段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		建筑工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					8507479.92
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	1072787.89
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_5+B1_1_2	100	962218.03
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	施工临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	110569.86
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	3705260.11
1-8-1	011702002004	矩形柱	(1)支模高度:4m以内 (2)满足招标文件、设计及技术规范要求	m2	3533.35	90.56	319980.18
1-8-2	011702002005	矩形柱	(1)支模高度:6m以内 (2)满足招标文件、设计及技术规范要求	m2	1119.77	105.89	118572.45
1-8-3	011702011007	直形墙	(1)墙厚:500mm以内 (2)支模高度:4m以内 (3)满足招标文件、设计及技术规范要求	m2	4719.15	80.62	380457.87
1-8-4	011702011008	直形墙	(1)墙厚:500mm以内 (2)支模高度:6m以内 (3)满足招标文件、设计及技术规范要求	m2	65.57	93.88	6155.71
1-8-5	011702006009	矩形梁	(1)梁高度:50cm以内 (2)满足招标文件、设计及技术规范要求	m2	5563.73	86.67	482208.48
1-8-6	011702006010	矩形梁	(1)梁高度:100cm以内 (2)满足招标文件、设计及技术规范要求	m2	7594.7	95.99	729015.25
1-8-7	011702006011	矩形梁	(1)梁高度:100cm以内 (2)满足招标文件、设计及技术规范要求	m2	256.81	99.59	25575.71
1-8-8	011702014010	有梁板	(1)板厚:13cm (2)满足招标文件、设计及技术规范要求	m2	1707.48	90.13	153895.17
1-8-9	011702014011	有梁板	(1)板厚:16cm (2)满足招标文件、设计及技术规范要求	m2	441.11	91.16	40211.59
1-8-10	011702014012	有梁板	(1)板厚:12cm (2)满足招标文件、设计及技术规范要求	m2	81.18	92.71	7526.2
1-8-11	011702022001	天沟、檐沟	(1)天沟、檐沟模板 (2)满足招标文件、设计及技术规范要求	m2	4428.87	123.89	548692.7
1-8-12	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	(1)雨篷、悬挑板、阳台板模板 (2)满足招标文件、设计及技术规范要求	m2	316.34	141.13	44645.06
1-8-13	011702024002	楼梯	(1)模板类型:楼梯模板 (2)满足相关规范、招标文件及其技术要求	m2	677.23	173.01	117167.56
1-8-14	011702006012	梁、板顶架	(1)梁顶架超高增加费 (2)支撑高度H≤6m (3)梁高≤1m (4)满足相关规范、招标文件及其技术要求	m3	2269.12	19.66	44610.9
1-8-15	011702003002	构造柱	(1)木模板 (2)满足相关规范、招标文件及其技术要求	m2	2931.64	90.56	265489.32
1-8-16	011702009002	过梁	(1)木模板 (2)满足相关规范、招标文件及其技术要求	m2	235.36	117.25	27595.96
1-8-17	011702008002	圈梁	(1)圈梁 直形 木模板 (2)满足相关规范、招标文件及其技术要求	m2	120.84	99.76	12055
1-8-18	011702025002	挡水坎	(1)挡水坎 木模板 (2)满足相关规范、招标文件及其技术要求	m2	103.5	103.02	10662.57
1-8-19	011702025003	反檐	(1)反檐 木模板 (2)满足相关规范、招标文件及其技术要求	m2	50.61	104.1	5268.5
1-8-20	011702025004	栏板	(1)栏板 木模板 (2)满足相关规范、招标文件及其技术要求	m2	3849.23	94.14	362366.51
1-8-21	011702025005	其他现浇构件	(1)设备基础 木模板 (2)满足相关规范、招标文件及其技术要求	m2	20.83	149.18	3107.42
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	1756657.43
1-10-1	011701002001	外脚手架	(1)搭设高度24m以内 (2)含安全网 (3)满足相关规范、招标文件及其技术要求	m2	10435.52	87.78	916029.95
1-10-2	011701002002	外脚手架	(1)单排脚手架 (2)檐口高度:6m以内 (3)满足相关规范、招标文件及其技术要求	m2	436.07	26.38	11503.53
1-10-3	011701003001	里脚手架	(1)搭设高度:3.6m以内 (2)满足相关规范、招标文件及其技术要求	m2	81.8	18.07	1478.13
1-10-4	011701003002	里脚手架(有满堂架部位)	(1)搭设高度:4.8m以内 (2)满足相关规范、招标文件及其技术要求	m2	9394.09	9.05	85016.51
1-10-5	011701006002	满堂脚手架	(1)搭设高度:5.2m以内 (2)满足相关规范、招标文件及其技术要求	m2	18788.18	38.39	721278.23
1-10-6	011701B006002	电梯井架	(1)电梯井架 (2)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	座	2	10675.54	21351.08
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	1838348.29
1-11-1	011703001002	垂直运输	(1)建筑物檐口高度、层数:100m以内 (2)塔吊型号等:综合考虑 (3)部位:1#教学楼、2#教学楼、宿舍楼 (4)具体要求:详见图纸、相关规范及招标文件	台.天	2	698134.25	1396268.5
1-11-2	011703001003	垂直运输	(1)建筑物檐口高度、层数:100m以内 (2)施工电梯型号等:综合考虑 (3)部位:1#教学楼、2#教学楼、宿舍楼 (4)具体要求:详见图纸、相关规范及招标文件	台.天	1	442079.79	442079.79
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	23252.66
1-12-1	011705001007	大型机械设备进出场及安拆	(1)机械设备名称:施工电梯 (2)机械设备规格型号:综合考虑 (3)部位:1#教学楼、2#教学楼、宿舍楼	台次	1	23252.66	23252.66
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1	100	0
1-14-1	14.1	土方支护结构		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	111173.54
1-15-1	011702001005	基础	(1)塔吊基础 (2)具体要求:详见图纸、相关规范及招标文件	座	2	55586.77	111173.54
合计							8507479.92

材料设备暂估价计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-主体一区土建工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-主体一区土建工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-主体一区土建工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-主体一区土建工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-主体一区土建工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-主体一区土建工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	1020840.23
1	增值税应纳税额	A5	3.02	911464.49
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	109375.74
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+VZ_ZZRGF+Z21)	18	1354517.24
合计				2375357.47

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-主体二区土建工程　　第 1 页，共 18 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		土石方工程					47926.78	0	
1-1	010101004005	挖基坑土（石）方	(1)挖基础土(石)方，装车 (2)土石类别根据地勘报告综合考虑 (3)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	577.82	12.06	6968.51		
1-2	010101004006	挖基坑土（石）方（用于回填）	(1)挖基础土(石)方 (2)土石类别根据地勘报告综合考虑 (3)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	517.78	9.03	4675.55		
1-3	010103001004	回填方	(1)回填土 (2)密实度应满足设计及规范要求 (3)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	517.78	24.71	12794.34		
1-4	010103002004	余方弃置	(1)土方外运 (2)投标人报价时应综合考虑土方运至合理弃土点的运距 (3)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	577.82	40.65	23488.38		
2	A0602	砌筑工程					693119.77	0	土建工程\地上部分土建主体工程\地上部分砌筑工程
2-1	010402001015	砌体墙	(1)100mm厚，砌筑高度3.6m以内 (2)A5.0蒸压加气砼砌块 (3)专用砌筑砂浆M5.0 (4)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	m3	2.07	808.98	1674.59		
2-2	010402001017	砌体墙	(1)200mm厚，砌筑高度3.6m以内 (2)A5.0 蒸压加气砼砌块 (3)专用砌筑砂浆M5.0 (4)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	m3	407.9	740.61	302094.82		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-主体二区土建工程　　第 2 页，共 18 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3	010402001018	砌体墙	(1)200mm厚，砌筑高度超过3.6m (2)A5.0 蒸压加气砼砌块 (3)专用砌筑砂浆M5.0 (4)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	m3	238.39	861.42	205353.91		
2-4	010402001019	砌体墙	(1)200mm厚以上，砌筑高度3.6m以内 (2)A5.0蒸压加气砼砌块 (3)专用砌筑砂浆M5.0 (4)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	m3	20.48	689.28	14116.45		
2-5	010402001020	砌体墙	(1)200mm厚以上，砌筑高度超过3.6m (2)A5.0蒸压加气砼砌块 (3)专用砌筑砂浆M5.0 (4)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	m3	0.19	794.61	150.98		
2-6	010406B001004	轻质墙板	(1)100厚ALC轻质内隔墙条板（包含龙骨） (2)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	m2	238.5	109.88	26206.38		
2-7	010406B001005	轻质墙板	(1)150厚ALC轻质内隔墙条板（包含龙骨） (2)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	m2	14.27	150.75	2151.2		
2-8	010406B001006	轻质墙板	(1)200厚ALC轻质内隔墙条板（包含龙骨） (2)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	m2	513.4	178.89	91842.13		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-主体二区土建工程　　第 3 页，共 18 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-9	010401012002	零星砌砖	(1)零星砌砖，做法详图纸 (2)MU10.0蒸压灰砂砖 (3)砂浆强度等级、配合比综合考虑 (4)含建筑物超高增加费 (5)满足设计及技术规范要求	m3	3.25	1091.49	3547.34		
2-10	010607005002	砌体墙内拉结筋	(1)材料品种、规格:Φ10以内圆钢 (2)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	t	3.713	7152.76	26558.2		
2-11	011201B002003	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	(1)内墙不同材质交接处挂金属网（20*20，Φ1） (2)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	m2	1194.83	13.85	16548.4		
2-12	011201B002004	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	(1)楼梯间与疏散通道墙面挂网 (2)钢丝直径≥0.9mm 网孔尺寸≥150; (3)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	m2	223.59	12.86	2875.37		
3	A0603	混凝土工程					3922783.00	0	土建工程\地上部分土建主体工程\地上部分混凝土工程
3-1	010501001002	垫层	(1)垫层 (2)C20素混凝土垫层 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	431.41	791.71	341551.61		
3-2	010501003001	独立基础	(1)独立基础 (2)C30商品混凝土，抗渗等级P6 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	43.86	642.3	28171.28		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-主体二区土建工程　　第 4 页，共 18 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-3	010501003002	独立基础	(1)基础梁、承台、独立基础 (2)C30商品混凝土 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	357.12	633.69	226303.37		
3-4	010501004002	满堂基础	(1)电梯基坑 (2)C30P6商品混凝土 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	11.83	642.3	7598.41		
3-5	010504001009	直形墙	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	m3	106.94	676.24	72317.11		
3-6	010502001008	矩形柱	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C40 (3)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	m3	117.12	715.45	83793.5		
3-7	010502001009	矩形柱	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C45 (3)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	m3	110.26	744	82033.44		
3-8	010502001010	矩形柱	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C50 (3)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	m3	250.24	771.87	193152.75		
3-9	010514002002	装配式预制外墙板	(1)装配式预制外墙板安装 (2)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	m3	27.46	3626.87	99593.85		
3-10	010512001002	装配式预制楼板	(1)装配式预制叠合板安装 (2)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	m3	298.22	3127.16	932581.66		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-主体二区土建工程　　第 5 页，共 18 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-11	010513001001	楼梯	(1)装配式预制楼梯安装 (2)钢筋均为三级螺纹钢HRB400，详见钢筋布置图 (3)含成品构件原价、运至施工现场和安装时需场内转运的所有费用 (4)接缝处MS耐候密封胶、PE棒、聚合物水泥砂浆封堵等措施 (5)含完成构件安装需要的所有其他辅助施工工艺及措施 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	2.05	3651.45	7485.47		
3-12	010503002003	矩形梁	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	m3	1387.25	650.31	902142.55		
3-13	010506001003	直形楼梯	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	m3	180.61	725.34	131003.66		
3-14	010505001005	有梁板	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	m3	681.73	664.91	453289.09		
3-15	010502002003	构造柱	(1)混凝土种类:商品普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 (3)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	m3	94.39	844.33	79696.31		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-主体二区土建工程　　第 6 页，共 18 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-16	010503005003	过梁	(1)混凝土种类:商品普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 (3)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	m3	6.78	838.73	5686.59		
3-17	010503004003	圈梁	(1)混凝土种类:商品普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 (3)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	m3	0.82	838.73	687.76		
3-18	010505007002	天沟(檐沟)、挑檐板	(1)构件的类型:天沟、挑檐 (2)混凝土种类:商品混凝土 (3)混凝土强度等级:C30计及技术规范要求	m3	12.5	826.19	10327.38		
3-19	010505008002	雨篷、悬挑板、阳台板	(1)构件的类型:雨篷、悬挑板、阳台板 (2)混凝土种类:商品混凝土 (3)混凝土强度等级:C30 (4)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	m3	18.25	778.86	14214.2		
3-20	010507007008	挡水坎	(1)构件的类型:挡水坎 (2)混凝土种类:商品普通混凝土 (3)混凝土强度等级:C25 (4)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	m3	15.69	772.41	12119.11		
3-21	010507007009	栏板	(1)构件的类型:栏板 (2)混凝土种类:商品普通混凝土 (3)混凝土强度等级:C30 (4)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	m3	104.09	823.53	85721.24		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-主体二区土建工程　　第 7 页，共 18 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-22	010507007010	反檐	(1)构件的类型:反檐 (2)混凝土种类:商品普通混凝土 (3)混凝土强度等级:C30 (4)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	m3	185	823.53	152353.05		
3-23	010507007011	其他构件	(1)构件的类型:设备基础 (2)混凝土种类:商品普通混凝土 (3)混凝土强度等级:C20 (4)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	m3	1.5	639.74	959.61		
4	A0605	钢筋工程					3573864.58	0	土建工程\地上部分土建主体工程\地上部分钢筋工程
4-1	010515001051	现浇构件钢筋	(1)现浇构件箍筋制作、安装[圆钢(盘圆)(HPB300)Φ6.5-10mm] (2)投标人报价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	1.582	5843	9243.63		
4-2	010515001052	现浇构件钢筋	(1)螺纹箍筋HRB400EΦ6 (2)投标人报价应包含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	2.327	7475.61	17395.74		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-主体二区土建工程　　第 8 页，共 18 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-3	010515001053	现浇构件钢筋	(1)螺纹箍筋HRB400EΦ8~10 (2)投标人报价应包含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	60.807	7215.62	438760.21		
4-4	010515001054	现浇构件钢筋	(1)螺纹箍筋HRB400EΦ10 (2)投标人报价应包含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	35.35	7192.67	254260.88		
4-5	010515001055	现浇构件钢筋	(1)螺纹箍筋HRB400EΦ12 (2)投标人报价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	24	6098.95	146374.8		
4-6	010515001056	现浇构件钢筋	(1)螺纹箍筋HRB400EΦ14 (2)投标人报价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	2.926	6050.19	17702.86		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-主体二区土建工程　　第 9 页，共 18 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-7	010515001057	现浇构件钢筋	(1)螺纹箍筋HRB400EΦ16 (2)投标人报价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	1.483	6011.39	8914.89		
4-8	010515001058	现浇构件钢筋	(1)螺纹钢筋HRB400EΦ6 (2)投标人报价应包含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	0.397	6410.32	2544.9		
4-9	010515001059	现浇构件钢筋	(1)螺纹钢筋HRB400EΦ8-10 (2)投标人报价应包含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	34.263	6150.33	210728.76		
4-10	010515001060	现浇构件钢筋	(1)螺纹钢筋HRB400EΦ10 (2)投标人报价应包含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	23.142	6127.39	141800.06		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-主体二区土建工程　　第 10 页，共 18 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-11	010515001061	现浇构件钢筋	(1)螺纹钢筋HRB400E Φ12 (2)投标人报价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	30.341	5946.23	180414.56		
4-12	010515001062	现浇构件钢筋	(1)螺纹钢筋HRB400E Φ14 (2)投标人报价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	21.749	5897.47	128264.08		
4-13	010515001063	现浇构件钢筋	(1)螺纹钢筋HRB400E Φ16 (2)投标人报价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	15.17	5956.06	90353.43		
4-14	010515001064	现浇构件钢筋	(1)螺纹钢筋HRB400E Φ18 (2)投标人报价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	10.89	5767.78	62811.12		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-主体二区土建工程　　第 11 页，共 18 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-15	010515001065	现浇构件钢筋	(1)螺纹钢筋HRB400E Φ20 (2)投标人报价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	31.954	6838.34	218512.32		
4-16	010515001066	现浇构件钢筋	(1)螺纹钢筋HRB400E Φ22 (2)投标人报价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	65.549	6372.26	417695.27		
4-17	010515001067	现浇构件钢筋	(1)螺纹钢筋HRB400E Φ25 (2)投标人报价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	127.972	6365.9	814656.95		
4-18	010515001068	现浇构件钢筋	(1)螺纹钢筋HRB400E Φ28~32 (2)投标人报价应包含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	62.917	6130.96	385741.61		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-主体二区土建工程　　第 12 页，共 18 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-19	010515001069	现浇构件钢筋	(1)圆钢筋HPB300 (2)投标人报价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	3.017	5835.85	17606.76		
4-20	010516002007	预埋铁件	(1)预埋铁件 (2)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	t	0.589	11006.9	6483.06		
4-21	010606008003	钢梯	(1)不锈钢爬梯安装 (2)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	t	0.125	28789.49	3598.69		
5	A0607	门窗工程					1279240.66	0	土建工程\地上部分土建主体工程\地上部分门窗工程
5-1	010802003004	钢质防火门	(1)类型：甲级防火门 (2)含满足设计、规范要求的五金配件 (3)含窗洞口塞缝、收边处理 (4)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	m2	3.3	758.5	2503.05		
5-2	010802003005	钢质防火门	(1)类型：乙级防火门 (2)含满足设计、规范要求的五金配件 (3)含窗洞口塞缝、收边处理 (4)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	m2	23.76	737.76	17529.18		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-主体二区土建工程　　第 13 页，共 18 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-3	010802003006	钢质防火门	(1)类型：丙级防火门 (2)含满足设计、规范要求的五金配件 (3)含窗洞口塞缝、收边处理 (4)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	m2	27	706.66	19079.82		
5-4	010802001002	金属(塑钢)门	(1)转印木纹成品钢质门安装 (2)含门框、五金配件等 (3)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	m2	211.15	700.4	147889.46		
5-5	010807001005	铝合金窗	(1)窗代号及洞口尺寸:铝合金窗（推拉） (2)玻璃采用：铝合金框+6Low-E+12A+6中空钢化玻璃 (3)含窗洞口塞缝、收边处理 (4)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	m2	209.34	546.92	114492.23		
5-6	010807001006	铝合金窗	(1)窗代号及洞口尺寸:铝合金窗（平开） (2)玻璃采用：铝合金框+6Low-E+12A+6中空钢化玻璃 (3)含窗洞口塞缝、收边处理 (4)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	m2	636.97	521.58	332230.81		
5-7	010807001007	铝合金百叶窗	(1)窗代号及洞口尺寸:铝合金百叶窗 (2)含窗洞口塞缝、收边处理 (3)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	m2	249.45	318.29	79397.44		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-主体二区土建工程　　第 14 页，共 18 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-8	010803002002	防火卷帘(闸)门	(1)门材质:特级防火卷帘门 (2)启动装置品种、规格:电动 (3)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	m2	951.38	595.05	566118.67		
6	A0608	屋面及防水工程					600634.38	0	土建工程\地上部分土建主体工程\地上部分屋面及防水工程
6-1	010902003004	屋1：有隔热层平屋面(Ⅰ级防水、倒置式)	(1)50厚C30配筋细石砼(掺减水剂,双向配筋 Φ4@100,@4500~6000设缝,缝内置10厚挤塑聚苯板,上缝嵌填聚氨酯密封胶,深10 (2)平铺聚酯无纺布(200g/m2)一道 (3)挤塑聚苯板(XPS)错缝干铺,厚度详节能专编(施工厚度在计算基础上增加25%),压缩强度大于350kpa (4)3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类) (5)3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类) (6)2厚非固化橡胶沥青防水涂料 (7)20厚聚合物水泥砂浆找平层 (8)C25细石混凝土找坡层,最薄处为20,坡度3%,随浇提浆抹平(结构找坡可去除此项) (9)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	m2	324.53	330.6	107289.62		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-主体二区土建工程　　第 15 页，共 18 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-2	010902003005	屋2：防滑地砖有隔热层平屋面（Ⅰ级防水、倒置式）	(1)铺贴10厚600x600防滑地砖,配套填缝剂填缝 (2)5厚瓷砖专用干粉砂浆,齿型抹子 (3)50厚C30配筋细石砼(掺减水剂,双向配筋Φ4@100,@4500~6000设缝,缝内置10厚挤塑聚苯板,上缝嵌填聚氨酯密封胶,深10 (4)平铺聚酯无纺布(200g/m2)一道 (5)挤塑聚苯板(XPS)错缝干铺,厚度详节能专编(施工厚度在计算基础上增加25%),压缩强度大于350kpa (6)3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类) (7)3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类) (8)2.5厚非固化橡胶沥青防水涂料 (9)20厚聚合物水泥砂浆找平层 (10)C25细石混凝土找坡层,最薄处为20,坡度3%,随浇提浆抹平(结构找坡可去除此项)	m2	256.49	466.27	119593.59		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-主体二区土建工程　　第 16 页，共 18 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-3	010902001003	屋3：种植屋面(Ⅰ级防水、正置式)	(1)以上部分详景观单位设计 (2)平铺聚酯无纺布(200g/m2)一道隔离层 (3)20高1.0厚双面凸凹型(顶带泄水孔)塑料PVC (4)70厚C30配筋细石砼(掺减水剂,双向配筋Φ4@100,向点焊钢筋网片(成品),@4500设缝,缝宽15,内嵌阻根性聚氨酯密封胶缝表面用聚合物水泥浆粘贴200宽,0.3厚聚乙烯丙纶保护) (5)平铺聚酯无纺布(200g/m2)一道 (6)4厚SBS耐根穿刺改性沥青防水卷材(PY类) (7)3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类) (8)2.5厚固化橡胶沥青防水涂料 (9)15厚1:3水泥砂浆保护层 (10)挤塑聚苯板(XPS)错缝干铺,厚度详节能专编,压缩强度大于350kpa (11)C25细石混凝土找坡层,最薄处为20	m2	457.18	394.94	180558.67		
6-4	010903001003	墙面卷材防水：走廊花池底	(1)种植土≥200厚(景观绿化中另计) (2)聚酯纤维或玻璃纤维无纺布0.2 (3)陶粒渗水层50厚 (4)C20细石混凝土保护层20厚 (5)三元乙丙防水卷材1.5厚 (6)沥青基聚氨酯防水涂料1.5厚 (7)1:3水泥砂浆找平层20厚 (8)水泥砂浆一道 (9)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	m2	223.21	311.42	69512.06		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-主体二区土建工程　　第 17 页，共 18 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-5	010903002003	墙面涂膜防水：走廊花池侧壁	(1)12厚M20水泥砂浆面层 (2)沥青基聚氨酯防水涂料1.5厚 (3)8厚聚合物水泥防水砂浆找平层 (4)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	m2	511.53	84.43	43188.48		
6-6	010903004004	外墙变形缝	(1)0.8厚铝合金盖缝板 (2)φ6膨胀螺栓@300固定 (3)0.8厚钢板网120宽通长 (4)固定点φ4圆头螺栓钢钉加垫圈 (5)挤塑聚苯板填缝 (6)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	m	46.9	96.26	4514.59		
6-7	010903004005	内墙变形缝	(1)20厚难燃装饰防火板塑料胀管螺钉@250固定 (2)40X20厚难燃装饰防火板盖缝条沉头木@250固定 (3)1.0厚55x15铝合金板15长平头木螺钉单边@150固定 (4)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	m	50	79.44	3972		
6-8	010904004005	楼面变形缝	(1)5厚铝合金盖板 (2)8膨胀螺栓@300固定 (3)1:2水泥砂浆找平层 (4)1.0厚铝合金板托底 (5)挤塑聚苯板填缝 (6)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	m	448.8	140.56	63083.33		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-主体二区土建工程　　第 18 页，共 18 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-9	010904004006	屋面变形缝（有女儿墙）	(1)预制C15细石混凝土盖板(内配6Φ4@150通长钢筋) (2)M5水泥砂浆垫50x50xH(按需要) (3)自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎体) (4)20厚胶粉聚颗粒保温浆料 (5)A级岩棉板填缝 (6)0.5厚镀锌钢板底托 (7)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	m	39.9	223.61	8922.04		
合计							10117569.17	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 新安街道文汇学校改扩建工程-主体二区土建工程　　标段： 新安街道文汇学校改扩建工程

项目编码	010101004005	项目名称	挖基坑土（石）方	计量单位	m3	工程量	577.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-41	挖掘机挖沟槽(坑)土方 、淤泥、流砂 一、二类土	1000m3	0.001	1525.23	0	0	5000.51	670.79	1.52523	0	0	5.00051	0.67079
010001-1	人工挖土方 一、二类土	100m3	0.0007	2500.56	0	0	0	550.37	1.750392	0	0	0	0.385259
010001-142	装载机装土	1000m3	0.001	867.75	0	0	1851.25	315.05	0.86775	0	0	1.85125	0.31505
小计									4.143372	0	0	6.85176	1.371099
清单项目综合单价													12.3662310

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	2.829467	1.376	3.89		
	材料							
	主材							
	设备							
	机械	履带式推土机 功率75kW	台班	0.000194	1086.06	0.21		
		轮胎式装载机 斗容量1.5	台班	0.00201	921.02	1.85		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量0.6	台班	0.004962	965.3	4.79		

项目编码	010101004006	项目名称	挖基坑土（石）方（用于回填）	计量单位	m3	工程量	517.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-41	挖掘机挖沟槽(坑)土方 、淤泥、流砂 一、二类土	1000m3	0.001	1525.23	0	0	5000.51	670.79	1.52523	0	0	5.00051	0.67079
010001-1	人工挖土方 一、二类土	100m3	0.0007	2500.56	0	0	0	550.37	1.750392	0	0	0	0.385259
小计									3.275622	0	0	5.00051	1.056049
清单项目综合单价													9.3321810

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	2.198924	1.376	3.03		
	材料							
	主材							
	设备							
	机械	履带式推土机 功率75kW	台班	0.000194	1086.06	0.21		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量0.6	台班	0.004962	965.3	4.79		

项目编码	010103001004	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	517.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-115	机械回填夯实 回填土	100m3	0.01	1840.68	0	0	210.41	419.23	18.4068	0	0	2.1041	4.1923
小计									18.4068	0	0	2.1041	4.1923
清单项目综合单价													24.703200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	13.377	1.376	18.41		
	材料							
	主材							
	设备							
	机械	内燃光轮压路机(工作质量15t 大型)	台班	0.0018	848.61	1.53		
		夯实机 电动夯击能力20-62Nm	台班	0.0212	27.2	0.58		

项目编码	010103002004	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	577.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-172换	新型全密闭式智能泥头车运输土方 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 满载质量31t 1km以内(实际运距:12km)	1000m3	0.001	0	45.69	0	38038.93	2551.27	0	0.04569	0	38.03893	2.55127
小计									0	0.04569	0	38.03893	2.55127
清单项目综合单价													40.6358900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料	水	m3	0.012	3.77	0.05		
		其它材料费(按百分比计算)	元	0.00045	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	洒水车 罐容量4000L	台班	0.0006	655.14	0.39		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.026542	1418.35	37.65		

项目编码	010402001015	项目名称	砌体墙	计量单位	m3	工程量	2.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-30换	加气混凝土砌块墙 墙厚100mm 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	3872.6	3204.56	0	0	1012.59	387.26	320.456	0	0	101.259
小计									387.26	320.456	0	0	101.259
清单项目综合单价													808.97500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	281.439	1.376	387.26		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	9.334	1	9.33		
		铁钉 综合	kg	0.017	5.5	0.09		
		加气混凝土砌块 5.0MPa	m3	0.8723	293	255.58		
		蒸压灰砂砖 240×115×53(10.0MPa)	千块	0.0308	460	14.17		
		松杂枋板材(周转材)	m3	0.0009	1975	1.78		
		水	m3	0.1115	3.77	0.42		
		湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.1008	387.69	39.08		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010402001017	项目名称	砌体墙	计量单位	m3	工程量	407.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-32换	加气混凝土砌块墙 墙厚200mm 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	3300.61	3218.08	0	0	887.37	330.061	321.808	0	0	88.737
小计									330.061	321.808	0	0	88.737

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价												740.6060
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)			元	239.87	1.376		330.06			
	材料	其它材料费(按百分比计算)			元	9.373	1		9.37			
		铁钉 综合			kg	0.012	5.5		0.07			
		加气混凝土砌块 5.0MPa			m3	0.8723	293		255.58			
		蒸压灰砂砖 240×115×53(10.0MPa)			千块	0.0308	460		14.17			
		松杂枋板材(周转材)			m3	0.0016	1975		3.16			
		水			m3	0.1002	3.77		0.38			
		湿拌砌筑砂浆 M5			m3	0.1008	387.69		39.08			
	主材											
	设备											
	机械											
项目编码	010402001018	项目名称	砌体墙			计量单位	m3		工程量		238.39	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-32换	加气混凝土砌块墙 墙厚200mm 湿拌砌筑砂浆(砌筑高度超过3.6m时)	10m3	0.1	4290.79	3218.08	0	0	1105.31	429.079	321.808	0	0	110.531
小计									429.079	321.808	0	0	110.531

清单项目综合单价												861.41800
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)			元	311.831	1.376		429.08			
	材料	其它材料费(按百分比计算)			元	9.373	1		9.37			
		铁钉 综合			kg	0.012	5.5		0.07			
		加气混凝土砌块 5.0MPa			m3	0.8723	293		255.58			
		蒸压灰砂砖 240×115×53(10.0MPa)			千块	0.0308	460		14.17			
		松杂枋板材(周转材)			m3	0.0016	1975		3.16			
		水			m3	0.1002	3.77		0.38			
		湿拌砌筑砂浆 M5			m3	0.1008	387.69		39.08			
	主材											
	设备											
	机械											
项目编码	010402001019	项目名称	砌体墙			计量单位	m3		工程量		20.48	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-34换	加气混凝土砌块墙 墙厚300mm 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	2877.35	3221.12	0	0	794.36	287.735	322.112	0	0	79.436
小计									287.735	322.112	0	0	79.436

清单项目综合单价												689.28300
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)			元	209.11	1.376		287.74			
	材料	其它材料费(按百分比计算)			元	9.382	1		9.38			
		铁钉 综合			kg	0.029	5.5		0.16			
		加气混凝土砌块 5.0MPa			m3	0.8931	293		261.68			
		蒸压灰砂砖 240×115×53(10.0MPa)			千块	0.0315	460		14.49			
		松杂枋板材(周转材)			m3	0.0025	1975		4.94			
		水			m3	0.2117	3.77		0.8			
		湿拌砌筑砂浆 M5			m3	0.0791	387.69		30.67			
	主材											
	设备											
	机械											
项目编码	010402001020	项目名称	砌体墙			计量单位	m3		工程量		0.19	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-34换	加气混凝土砌块墙 墙厚300mm 湿拌砌筑砂浆(砌筑高度超过3.6m时)	10m3	0.1	3740.56	3221.12	0	0	984.35	374.056	322.112	0	0	98.435
小计									374.056	322.112	0	0	98.435

清单项目综合单价												794.60300
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)			元	271.843	1.376		374.06			
	材料	其它材料费(按百分比计算)			元	9.382	1		9.38			
		铁钉 综合			kg	0.029	5.5		0.16			
		加气混凝土砌块 5.0MPa			m3	0.8931	293		261.68			
		蒸压灰砂砖 240×115×53(10.0MPa)			千块	0.0315	460		14.49			
		松杂枋板材(周转材)			m3	0.0025	1975		4.94			
		水			m3	0.2117	3.77		0.8			
		湿拌砌筑砂浆 M5			m3	0.0791	387.69		30.67			
	主材											
	设备											
	机械											
项目编码	010406B001004	项目名称	轻质墙板			计量单位	m2		工程量		238.5	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
100001-26换	轻质条板内隔墙安装 板厚100mm以内[ALC轻质墙板 δ=100.0mm]	100m2	0.01	2532.23	7449.2	0	72.58	934.67	25.3223	74.492	0	0.7258	9.3467
小计									25.3223	74.492	0	0.7258	9.3467

清单项目综合单价												109.88680
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费			元	1.5993	1.376		2.2			
		技工人工费			元	11.9578	1.351		16.15			
		高级技工人工费			元	5.1248	1.3594		6.97			
	材料	其它材料费(按百分比计算)			元	2.1697	1		2.17			
		ALC轻质墙板 δ=100.0mm			m2	1.02	54.25		55.34			
		墙板固定金属配件(镀锌钢板)			kg	0.30062	15		4.51			
		玻璃纤维网格布 160g/			m2	0.21389	3.5		0.75			
		聚合物干粉砂浆 M10			t	0.00833	880		7.33			
		(商品)普通混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm			m3	0.00261	436.22		1.14			
		螺纹钢Ⅲ级(HRB400) Φ10mm以内			t	0.00078	4139		3.23			
		合金钢切割片 Φ300			片	0.00214	15		0.03			
	主材											
	设备											
	机械	电动切割机(电圆锯)			台班	0.01195	60.74		0.73			
项目编码	010406B001005	项目名称	轻质墙板			计量单位	m2		工程量		14.27	

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
100001-29换	轻质条板内隔墙安装 板厚200mm以内[ALC轻质墙板 δ=150mm]	100m2	0.01	3370.39	10328.63	0	110.36	1265.65	33.7039	103.2863	0	1.1036	12.6565
小计									33.7039	103.2863	0	1.1036	12.6565
清单项目综合单价													150.750300
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		2.1287	1.376		2.93		
		技工人工费				元		15.9158	1.351		21.5		
		高级技工人工费				元		6.8211	1.3594		9.27		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元		3.0083	1		3.01		
		ALC轻质墙板 δ=150mm				m2		1.02	75		76.5		
		墙板固定金属配件(镀锌钢板)				kg		0.55614	15		8.34		
		玻璃纤维网格布 160g/				m2		0.21389	3.5		0.75		
		聚合物干粉砂浆 M10				t		0.01042	880		9.17		
		(商品)普通混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm				m3		0.00409	436.22		1.78		
		螺纹钢Ⅲ级(HRB400) Φ10mm以内				t		0.00078	4139		3.23		
		合金钢切割片 Φ300				片		0.03367	15		0.51		
	主材												
	设备												
	机械	电动切割机(电圆锯)				台班		0.01817	60.74		1.1		
项目编码	010406B001006	项目名称			轻质墙板			计量单位	m2		工程量		513.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
100001-29换	轻质条板内隔墙安装 板厚200mm以内[ALC轻质墙板 δ=200.0mm]	100m2	0.01	3370.39	13008.71	0	110.36	1399.65	33.7039	130.0871	0	1.1036	13.9965
小计									33.7039	130.0871	0	1.1036	13.9965
清单项目综合单价													178.89110
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		2.1287	1.376		2.93		
		技工人工费				元		15.9158	1.351		21.5		
		高级技工人工费				元		6.8211	1.3594		9.27		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元		3.7889	1		3.79		
		ALC轻质墙板 δ=200.0mm				m2		1.02	100.51		102.52		
		墙板固定金属配件(镀锌钢板)				kg		0.55614	15		8.34		
		玻璃纤维网格布 160g/				m2		0.21389	3.5		0.75		
		聚合物干粉砂浆 M10				t		0.01042	880		9.17		
		(商品)普通混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm				m3		0.00409	436.22		1.78		
		螺纹钢Ⅲ级(HRB400) Φ10mm以内				t		0.00078	4139		3.23		
		合金钢切割片 Φ300				片		0.03367	15		0.51		
	主材												
	设备												
	机械	电动切割机(电圆锯)				台班		0.01817	60.74		1.1		
项目编码	010401012002	项目名称			零星砌砖			计量单位	m3		工程量		3.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-22换	零星砖砌体 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	5990.84	3433.75	0	0	1490.28	599.084	343.375	0	0	149.028
小计									599.084	343.375	0	0	149.028
清单项目综合单价													1091.48700
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)				元		435.381	1.376		599.08		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元		10.001	1		10		
		蒸压灰砂砖 240×115×53(10.0MPa)				千块		0.546	460		251.16		
		水				m3		0.109	3.77		0.41		
		湿拌砌筑砂浆 M5				m3		0.211	387.69		81.8		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010607005002	项目名称			砌体墙内拉结筋			计量单位	t		工程量		3.713

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-49	加固钢筋制作	t	1	768.47	4308.92	0	13.13	385.46	768.47	4308.92	0	13.13	385.46
010004-50	加固钢筋安装	t	1	1366.16	9.45	0	0	301.17	1366.16	9.45	0	0	301.17
小计									2134.63	4318.37	0	13.13	686.63
清单项目综合单价													7152.76000
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)				元		1551.33	1.376		2134.63		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元		42.75	1		42.75		
		镀锌铁丝 综合				kg		1.8	5.2		9.36		
		圆钢(盘元)(HPB300) φ6.5-10mm				t		1.03	4142		4266.26		
	主材												
	设备												
	机械	钢筋切断机 直径φ40mm				台班		0.11	44.38		4.88		
		钢筋弯曲机 直径φ40mm				台班		0.31	26.62		8.25		
项目编码	011201B002003	项目名称			墙、柱面钉(挂)钢(铁)网			计量单位	m2		工程量		1194.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-6换	墙、柱面挂网 挂钢丝网(如设计要求在不同材质交界处挂网时)	100m2	0.01	622.85	594.89	0	0	166.83	6.2285	5.9489	0	0	1.6683
小计									6.2285	5.9489	0	0	1.6683
清单项目综合单价													13.845700
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		0.653154	1.376		0.9		
		技工人工费(装饰)				元		1.433544	1.351		1.94		
		高级技工人工费(装饰)				元		2.495983	1.3594		3.39		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元		0.0589	1		0.06		
		U型钉				kg		0.04	16		0.64		
		钢丝网 1mm				m2		1.05	5		5.25		
	主材												
	设备												
	机械												

工程量清单综合单价分析表

项目编码	011201B002004	项目名称	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	计量单位	m2	工程量	223.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	541.61	594.89	0	0	148.95	5.4161	5.9489	0	0	1.4895
小计									5.4161	5.9489	0	0	1.4895
清单项目综合单价													12.854500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.56796	1.376	0.78		
		技工人工费(装饰)	元	1.24656	1.351	1.68		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.17042	1.3594	2.95		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.0589	1	0.06		
		U型钉	kg	0.04	16	0.64		
		钢丝网 1mm	m2	1.05	5	5.25		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010501001002	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	431.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-2换	泵送预拌混凝土浇捣养护 基础垫层 混凝土输送泵车	10m3	0.1	487.64	6800.13	0	170.58	458.77	48.764	680.013	0	17.058	45.877
小计									48.764	680.013	0	17.058	45.877
清单项目综合单价													791.71200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	35.439	1.376	48.76		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	199.439	1	199.44		
		水	m3	0.2	3.77	0.75		
		(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	475.07	479.82		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土输送泵车 输送量60 /h	台班	0.0088	1838.12	16.18		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.075	11.77	0.88		

项目编码	010501003001	项目名称	独立基础	计量单位	m3	工程量	43.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-4换	泵送预拌混凝土浇捣养护 基础、基础梁 混凝土输送泵车	10m3	0.1	522.19	5322.14	0	185.2	393.46	52.219	532.214	0	18.52	39.346
小计									52.219	532.214	0	18.52	39.346
清单项目综合单价													642.29900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(建筑)	元	38.652	1.351	52.22		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	7.865	1	7.87		
		水	m3	0.46	3.77	1.73		
		抗渗P6	m3	1.01	8	8.08		
		(商品)泵送混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	509.44	514.53		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土输送泵车 输送量60 /h	台班	0.0091	1853.16	16.86		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	11.73	1.06		
		混凝土布料机	台班	0.0091	66.02	0.6		

项目编码	010501003002	项目名称	独立基础	计量单位	m3	工程量	357.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-4换	泵送预拌混凝土浇捣养护 基础、基础梁 混凝土输送泵车	10m3	0.1	522.19	5240.13	0	185.2	389.36	52.219	524.013	0	18.52	38.936
小计									52.219	524.013	0	18.52	38.936
清单项目综合单价													633.68800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(建筑)	元	38.652	1.351	52.22		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	7.744	1	7.74		
		水	m3	0.46	3.77	1.73		
		(商品)泵送混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	509.44	514.53		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土输送泵车 输送量60 /h	台班	0.0091	1853.16	16.86		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	11.73	1.06		
		混凝土布料机	台班	0.0091	66.02	0.6		

项目编码	010501004002	项目名称	满堂基础	计量单位	m3	工程量	11.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-4换	泵送预拌混凝土浇捣养护 基础、基础梁 混凝土输送泵车	10m3	0.1	522.19	5322.14	0	185.2	393.46	52.219	532.214	0	18.52	39.346
小计									52.219	532.214	0	18.52	39.346
清单项目综合单价													642.29900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(建筑)	元	38.652	1.351	52.22		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	7.865	1	7.87		
		水	m3	0.46	3.77	1.73		
		抗渗P6	m3	1.01	8	8.08		
		(商品)泵送混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	509.44	514.53		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土输送泵车 输送量60 /h	台班	0.0091	1853.16	16.86		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	11.73	1.06		
		混凝土布料机	台班	0.0091	66.02	0.6		

项目编码	010504001009	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	106.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

010005-6换	泵送预拌混凝土浇捣养护 墙、柱 混凝土输送泵	10m3	0.1	931.81	5240.13	0	99.01	491.53	93.181	524.013	0	9.901	49.153
小计									93.181	524.013	0	9.901	49.153
清单项目综合单价													676.24800
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)				元		67.719	1.376		93.18		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元		7.744	1		7.74		
		水				m3		0.46	3.77		1.73		
		(商品)泵送混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3		1.01	509.44		514.53		
	主材												
	设备												
	机械	混凝土输送泵 输送量30 /h				台班		0.0091	906.23		8.25		
		混凝土振动器 插入式				台班		0.09	11.73		1.06		
		混凝土布料机				台班		0.0091	65.74		0.6		
项目编码	010502001008	项目名称			矩形柱			计量单位	m3		工程量	117.12	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-6换	泵送预拌混凝土浇捣养护 墙、柱 混凝土输送泵	10m3	0.1	931.81	5613.49	0	99.01	510.2	93.181	561.349	0	9.901	51.02
小计									93.181	561.349	0	9.901	51.02
清单项目综合单价													715.45100
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)				元		67.719	1.376		93.18		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元		8.296	1		8.3		
		水				m3		0.46	3.77		1.73		
		(商品)泵送混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm				m3		1.01	545.86		551.32		
	主材												
	设备												
	机械	混凝土输送泵 输送量30 /h				台班		0.0091	906.23		8.25		
		混凝土振动器 插入式				台班		0.09	11.73		1.06		
		混凝土布料机				台班		0.0091	65.74		0.6		
项目编码	010502001009	项目名称			矩形柱			计量单位	m3		工程量	110.26	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-6换	泵送预拌混凝土浇捣养护 墙、柱 混凝土输送泵	10m3	0.1	931.81	5885.36	0	99.01	523.79	93.181	588.536	0	9.901	52.379
小计									93.181	588.536	0	9.901	52.379
清单项目综合单价													743.99700
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)				元		67.719	1.376		93.18		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元		8.698	1		8.7		
		水				m3		0.46	3.77		1.73		
		(商品)泵送混凝土 C45,骨料最大粒径31.5mm				m3		1.01	572.38		578.1		
	主材												
	设备												
	机械	混凝土输送泵 输送量30 /h				台班		0.0091	906.23		8.25		
		混凝土振动器 插入式				台班		0.09	11.73		1.06		
		混凝土布料机				台班		0.0091	65.74		0.6		
项目编码	010502001010	项目名称			矩形柱			计量单位	m3		工程量	250.24	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-6换	泵送预拌混凝土浇捣养护 墙、柱 混凝土输送泵	10m3	0.1	931.81	6150.77	0	99.01	537.07	93.181	615.077	0	9.901	53.707
小计									93.181	615.077	0	9.901	53.707
清单项目综合单价													771.86600
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)				元		67.719	1.376		93.18		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元		9.09	1		9.09		
		水				m3		0.46	3.77		1.73		
		(商品)泵送混凝土 C50,骨料最大粒径31.5mm				m3		1.01	598.27		604.25		
	主材												
	设备												
	机械	混凝土输送泵 输送量30 /h				台班		0.0091	906.23		8.25		
		混凝土振动器 插入式				台班		0.09	11.73		1.06		
		混凝土布料机				台班		0.0091	65.74		0.6		
项目编码	010514002002	项目名称			装配式预制外墙板			计量单位	m3		工程量	27.46	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
100001-9	预制混凝土剪力墙安装 外墙板 单构件体积2以外	10m3	0.1	4048.4	29461.6	0	369.8	2388.91	404.84	2946.16	0	36.98	238.891
小计									404.84	2946.16	0	36.98	238.891
清单项目综合单价													3626.87100
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		26.825	1.376		36.91		
		技工人工费				元		175.552	1.351		237.17		
		高级技工人工费				元		96.188	1.3594		130.76		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元		57.768	1		57.77		
		预制混凝土剪力墙(外墙)				m3		1.005	2847.21		2861.45		
		水				m3		0.0236	3.77		0.09		
		干混砌筑砂浆 M10				t		0.0107	310.16		3.32		
		支撑钢管及扣件				kg		2.1287	4.55		9.69		
		垫铁				kg		0.906	3.15		2.85		
		铁件				kg		1.685	6.1		10.28		
		垫木				m3		0.0012	600		0.72		
	主材												
	设备												
	机械	汽车式起重机 提升质量25t				台班		0.0229	1614.84		36.98		
项目编码	010512001002	项目名称			装配式预制楼板			计量单位	m3		工程量	298.22	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

100001-6换	预制混凝土板安装 单构件体积2 以内[装配式预制叠合板]	10m3	0.1	3176.45	25629.6	0	454.36	2011.07	317.645	2562.96	0	45.436	201.107
小计									317.645	2562.96	0	45.436	201.107
清单项目综合单价													3127.14800
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	19.54		1.376		26.89		
		技工人工费				元	139.324		1.351		188.23		
		高级技工人工费				元	75.424		1.3594		102.53		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元	25.376		1		25.38		
		装配式预制叠合板				m3	1.005		2473.63		2486		
		松杂枋板材(周转材)				m3	0.006		1975		11.85		
		垫铁				kg	0.476		3.15		1.5		
		支撑钢管及扣件				kg	7.72		4.55		35.13		
		低氢低合金焊条				kg	0.4575		6.8		3.11		
	主材												
	设备												
	机械	汽车式起重机 提升质量25t				台班	0.0234		1614.84		37.79		
		交流电焊机 30kVA				台班	0.0436		175.42		7.65		
项目编码	010513001001	项目名称		楼梯			计量单位		m3		工程量	2.05	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
100001-14换	预制混凝土楼梯安装[预制混凝土楼梯]	10m3	0.1	4860.97	28510.76	0	606.6	2536.08	486.097	2851.076	0	60.66	253.608
小计									486.097	2851.076	0	60.66	253.608
清单项目综合单价													3651.44100
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	41.257		1.376		56.77		
		技工人工费				元	206.759		1.351		279.33		
		高级技工人工费				元	110.34		1.3594		150		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元	69.538		1		69.54		
		预制混凝土楼梯				m3	1.005		2728.21		2741.85		
		水				m3	0.0584		3.77		0.22		
		低氢低合金焊条				kg	0.131		6.8		0.89		
		湿拌砌筑砂浆 M15				m3	0.027		449.77		12.14		
		支撑钢管及扣件				kg	3.689		4.8		17.71		
		垫铁				kg	0.903		3.15		2.84		
		松杂枋板材(周转材)				m3	0.0024		1975		4.74		
		垫木				m3	0.0019		600		1.14		
	主材												
	设备												
	机械	汽车式起重机 提升质量25t				台班	0.0388		1509.01		58.55		
		交流电焊机 30kVA				台班	0.0125		168.8		2.11		
项目编码	010503002003	项目名称		矩形梁			计量单位		m3		工程量	1387.25	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-8	泵送预拌混凝土浇捣养护 梁、板 混凝土输送泵	10m3	0.1	847.12	5116.39	0	91.23	448.38	84.712	511.639	0	9.123	44.838
小计									84.712	511.639	0	9.123	44.838
清单项目综合单价													650.31200
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)				元	61.564		1.376		84.71		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元	7.561		1		7.56		
		水				m3	0.46		3.77		1.73		
		(商品)普通混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01		497.37		502.34		
	主材												
	设备												
	机械	混凝土输送泵 输送量30 /h				台班	0.0083		906.23		7.52		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.09		11.73		1.06		
		混凝土布料机				台班	0.0083		65.74		0.55		
项目编码	010506001003	项目名称		直形楼梯			计量单位		m3		工程量	180.61	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-22换	泵送预拌混凝土浇捣养护 其他部位浇捣混凝土 混凝土输送泵	10m3	0.1	1304.56	5240.13	0	126.22	582.49	130.456	524.013	0	12.622	58.249
小计									130.456	524.013	0	12.622	58.249
清单项目综合单价													725.34000
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)				元	94.808		1.376		130.46		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元	7.744		1		7.74		
		水				m3	0.46		3.77		1.73		
		(商品)泵送混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01		509.44		514.53		
	主材												
	设备												
	机械	混凝土输送泵 输送量30 /h				台班	0.0119		906.23		10.78		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.09		11.73		1.06		
		混凝土布料机				台班	0.0119		65.74		0.78		
项目编码	010505001005	项目名称		有梁板			计量单位		m3		工程量	681.73	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-8换	泵送预拌混凝土浇捣养护 梁、板 混凝土输送泵	10m3	0.1	847.12	5240.13	0	91.23	470.75	84.712	524.013	0	9.123	47.075
小计									84.712	524.013	0	9.123	47.075
清单项目综合单价													664.92300
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)				元	61.564		1.376		84.71		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元	7.744		1		7.74		
		水				m3	0.46		3.77		1.73		
		(商品)泵送混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01		509.44		514.53		
	主材												
	设备												
	机械	混凝土输送泵 输送量30 /h				台班	0.0083		906.23		7.52		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.09		11.73		1.06		
		混凝土布料机				台班	0.0083		65.74		0.55		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010502002003	项目名称	构造柱				计量单位	m3		工程量	94.39	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-39换	非泵送现浇混凝土浇捣、养护 异形、构造、墙心柱	10m3	0.1	2573.33	4989.83	0	14.55	865.52	257.333	498.983	0	1.455	86.552
小计									257.333	498.983	0	1.455	86.552
清单项目综合单价													844.32300
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)				元	187.015		1.376		257.33		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元	7.374		1		7.37		
		水				m3	0.879		3.77		3.31		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01		483.46		488.29		
	主材												
	设备												
	机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.124		11.73		1.45		
项目编码	010503005003	项目名称	过梁				计量单位	m3		工程量	6.78		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-43换	非泵送现浇混凝土浇捣、养护 圈梁、独立过梁	10m3	0.1	2542.67	4978.42	0	9.03	857.24	254.267	497.842	0	0.903	85.724
小计									254.267	497.842	0	0.903	85.724
清单项目综合单价													838.73600
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)				元	184.787		1.376		254.27		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元	7.357		1		7.36		
		水				m3	0.581		3.77		2.19		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01		483.46		488.29		
	主材												
	设备												
	机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.077		11.73		0.9		
项目编码	010503004003	项目名称	圈梁				计量单位	m3		工程量	0.82		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-43换	非泵送现浇混凝土浇捣、养护 圈梁、独立过梁	10m3	0.1	2542.67	4978.42	0	9.03	857.24	254.267	497.842	0	0.903	85.724
小计									254.267	497.842	0	0.903	85.724
清单项目综合单价													838.73600
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)				元	184.787		1.376		254.27		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元	7.357		1		7.36		
		水				m3	0.581		3.77		2.19		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01		483.46		488.29		
	主材												
	设备												
	机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.077		11.73		0.9		
项目编码	010505007002	项目名称	天沟(檐沟)、挑檐板				计量单位	m3		工程量	12.5		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-65换	非泵送现浇混凝土浇捣、养护 天沟、挑檐	10m3	0.1	2291.18	5141.03	0	23.46	806.26	229.118	514.103	0	2.346	80.626
小计									229.118	514.103	0	2.346	80.626
清单项目综合单价													826.1930
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)				元	166.51		1.376		229.12		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元	7.598		1		7.6		
		水				m3	1.104		3.77		4.16		
		(商品)普通混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01		497.37		502.34		
	主材												
	设备												
	机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.2		11.73		2.35		
项目编码	010505008002	项目名称	雨篷、悬挑板、阳台板				计量单位	m3		工程量	18.25		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-64换	非泵送现浇混凝土浇捣、养护 悬挑板、阳台、雨篷	10m3	0.1	1903.76	5152.05	0	18.8	713.9	190.376	515.205	0	1.88	71.39
小计									190.376	515.205	0	1.88	71.39
清单项目综合单价													778.85100
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)				元	138.355		1.376		190.38		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元	7.614		1		7.61		
		水				m3	1.392		3.77		5.25		
		(商品)普通混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01		497.37		502.34		
	主材												
	设备												
	机械	混凝土振动器 平板式				台班	0.13		14.46		1.88		
项目编码	010507007008	项目名称	挡水坎				计量单位	m3		工程量	15.69		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-76换	非泵送现浇混凝土浇捣、养护 挡水坎	10m3	0.1	2006.57	4973.95	0	14.31	729.25	200.657	497.395	0	1.431	72.925
小计									200.657	497.395	0	1.431	72.925
清单项目综合单价													772.40800
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)				元	145.826		1.376		200.66		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元	7.351		1		7.35		
		水				m3	0.464		3.77		1.75		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01		483.46		488.29		

工程量清单综合单价分析表

费用明细									
	主材								
	设备								
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.122	11.73	1.43			

项目编码	010507007009	项目名称	栏板	计量单位	m3	工程量	104.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-67换	非泵送现浇混凝土浇捣、养护 栏板、板边反檐	10m3	0.1	2291.18	5127.18	0	12.08	804.78	229.118	512.718	0	1.208	80.478
小计									229.118	512.718	0	1.208	80.478
清单项目综合单价													823.52200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	166.51	1.376	229.12		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	7.577	1	7.58		
		水	m3	0.742	3.77	2.8		
		(商品)普通混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	497.37	502.34		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.103	11.73	1.21		

项目编码	010507007010	项目名称	反檐	计量单位	m3	工程量	185

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-67换	非泵送现浇混凝土浇捣、养护 栏板、板边反檐	10m3	0.1	2291.18	5127.18	0	12.08	804.78	229.118	512.718	0	1.208	80.478
小计									229.118	512.718	0	1.208	80.478
清单项目综合单价													823.522

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	166.51	1.376	229.12		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	7.577	1	7.58		
		水	m3	0.742	3.77	2.8		
		(商品)普通混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	497.37	502.34		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.103	11.73	1.21		

项目编码	010507007011	项目名称	其他构件	计量单位	m3	工程量	1.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-36	非泵送现浇混凝土浇捣、养护 设备基础	10m3	0.1	910.2	4918.57	0	114.7	453.95	91.02	491.857	0	11.47	45.395
小计									91.02	491.857	0	11.47	45.395
清单项目综合单价													639.7420

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	66.148	1.376	91.02		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	7.269	1	7.27		
		水	m3	0.321	3.77	1.21		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	464.21	468.85		
		细石混凝土 C20,骨料最大粒径10mm	m3	0.03	484.21	14.53		
	主材							
	设备							
	机械	机动翻斗车 装载质量1t	台班	0.039	270.95	10.57		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.077	11.73	0.9		

项目编码	010515001051	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.582

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-139换	现浇构件箍筋制作 Φ10以内[圆钢(盘元)(HPB300) Φ6.5-10mm]	t	1	686.48	4298.2	0	38.63	236.02	686.48	4298.2	0	38.63	236.02
010005-140换	现浇构件箍筋安装 Φ10以内	t	1	428.04	11.44	0	74.93	69.26	428.04	11.44	0	74.93	69.26
小计									1114.52	4309.64	0	113.56	305.28
清单项目综合单价													5843.00000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	120.55878	1.376	165.89		
		技工人工费(建筑)	元	702.16564	1.351	948.63		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	63.52	1	63.52		
		镀锌铁丝 综合	kg	8.8	5.2	45.76		
		圆钢(盘元)(HPB300) Φ6.5-10mm	t	1.02	4118	4200.36		
	主材							
	设备							
	机械	电动卷扬机 单筒慢速牵引力50kN	台班	0.32	234.15	74.93		
		钢筋切断机 直径Φ40mm	台班	0.2	44.7	8.94		
		钢筋弯曲机 直径Φ40mm	台班	1.11	26.75	29.69		

项目编码	010515001052	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.327

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-139换	现浇构件箍筋制作 Φ10以内[螺纹钢Ⅲ级(HRB400E) Φ6mm]	t	1	697.51	4588.56	0	38.42	385.53	697.51	4588.56	0	38.42	385.53
010005-140	现浇构件箍筋安装 Φ10以内	t	1	1370.85	11.44	0	75.91	307.39	1370.85	11.44	0	75.91	307.39
小计									2068.36	4600	0	114.33	692.92
清单项目综合单价													7475.61000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	238.95	1.376	328.8		
		普工人工费(建筑)	元	1264.22	1.376	1739.57		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	67.81	1	67.81		
		镀锌铁丝 综合	kg	8.8	5.2	45.76		
		螺纹钢Ⅲ级(HRB400E) Φ6mm	t	1.025	4377	4486.43		
	主材							
	设备							
	机械	电动卷扬机 单筒慢速牵引力50kN	台班	0.32	237.21	75.91		
		钢筋切断机 直径Φ40mm	台班	0.2	44.38	8.88		

工程量清单综合单价分析表

	机械	钢筋弯曲机 直径Φ40mm		台班	1.11	26.62	29.55		
项目编码	010515001053	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	60.807	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-139换	现浇构件箍筋制作 Φ10以内[螺纹钢Ⅲ级(HRB400E) Φ8-10mm]	t	1	697.51	4340.95	0	38.42	373.15	697.51	4340.95	0	38.42	373.15
010005-140	现浇构件箍筋安装 Φ10以内	t	1	1370.85	11.44	0	75.91	307.39	1370.85	11.44	0	75.91	307.39
小计									2068.36	4352.39	0	114.33	680.54
清单项目综合单价													7215.62000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	238.95	1.376	328.8		
		普工人工费(建筑)	元	1264.22	1.376	1739.57		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	64.15	1	64.15		
		镀锌铁丝 综合	kg	8.8	5.2	45.76		
		螺纹钢Ⅲ级(HRB400E) Φ8-10mm	t	1.025	4139	4242.48		
	主材							
	设备							
	机械	电动卷扬机 单筒慢速牵引力50kN	台班	0.32	237.21	75.91		
		钢筋切断机 直径Φ40mm	台班	0.2	44.38	8.88		
		钢筋弯曲机 直径Φ40mm	台班	1.11	26.62	29.55		

项目编码	010515001054	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	35.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-139换	现浇构件箍筋制作 Φ10以内	t	1	697.51	4319.1	0	38.42	372.05	697.51	4319.1	0	38.42	372.05
010005-140	现浇构件箍筋安装 Φ10以内	t	1	1370.85	11.44	0	75.91	307.39	1370.85	11.44	0	75.91	307.39
小计									2068.36	4330.54	0	114.33	679.44
清单项目综合单价													7192.6700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	238.95	1.376	328.8		
		普工人工费(建筑)	元	1264.22	1.376	1739.57		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	63.83	1	63.83		
		镀锌铁丝 综合	kg	8.8	5.2	45.76		
		螺纹钢Ⅲ级(HRB400E) Φ10mm	t	1.025	4118	4220.95		
	主材							
	设备							
	机械	电动卷扬机 单筒慢速牵引力50kN	台班	0.32	237.21	75.91		
		钢筋切断机 直径Φ40mm	台班	0.2	44.38	8.88		
		钢筋弯曲机 直径Φ40mm	台班	1.11	26.62	29.55		

项目编码	010515001055	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-141换	现浇构件箍筋制作 Φ10以外	t	1	411.52	4263.91	0	21.3	305.2	411.52	4263.91	0	21.3	305.2
010005-142	现浇构件箍筋安装 Φ10以外	t	1	877.35	6.01	0	18.98	194.68	877.35	6.01	0	18.98	194.68
小计									1288.87	4269.92	0	40.28	499.88
清单项目综合单价													6098.95

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	149.65	1.376	205.92		
		普工人工费(建筑)	元	787.03	1.376	1082.95		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	63.01	1	63.01		
		镀锌铁丝 综合	kg	4.62	5.2	24.02		
		螺纹钢Ⅲ级(HRB400E) Φ12mm	t	1.04	4022	4182.88		
	主材							
	设备							
	机械	电动卷扬机 单筒慢速牵引力50kN	台班	0.08	237.21	18.98		
		钢筋切断机 直径Φ40mm	台班	0.09	44.38	3.99		
		钢筋弯曲机 直径Φ40mm	台班	0.65	26.62	17.3		

项目编码	010515001056	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.926

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-141换	现浇构件箍筋制作 Φ10以外	t	1	411.52	4217.47	0	21.3	302.88	411.52	4217.47	0	21.3	302.88
010005-142	现浇构件箍筋安装 Φ10以外	t	1	877.35	6.01	0	18.98	194.68	877.35	6.01	0	18.98	194.68
小计									1288.87	4223.48	0	40.28	497.56
清单项目综合单价													6050.19000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	149.65	1.376	205.92		
		普工人工费(建筑)	元	787.03	1.376	1082.95		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	62.33	1	62.33		
		镀锌铁丝 综合	kg	4.62	5.2	24.02		
		螺纹钢Ⅲ级(HRB400E) Φ14mm	t	1.04	3978	4137.12		
	主材							
	设备							
	机械	电动卷扬机 单筒慢速牵引力50kN	台班	0.08	237.21	18.98		
		钢筋切断机 直径Φ40mm	台班	0.09	44.38	3.99		
		钢筋弯曲机 直径Φ40mm	台班	0.65	26.62	17.3		

项目编码	010515001057	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.483

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-141换	现浇构件箍筋制作 Φ10以外	t	1	411.52	4180.52	0	21.3	301.03	411.52	4180.52	0	21.3	301.03
010005-142	现浇构件箍筋安装 Φ10以外	t	1	877.35	6.01	0	18.98	194.68	877.35	6.01	0	18.98	194.68
小计									1288.87	4186.53	0	40.28	495.71
清单项目综合单价													6011.39000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	149.65	1.376	205.92		
		普工人工费(建筑)	元	787.03	1.376	1082.95		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	61.78	1	61.78		
		镀锌铁丝 综合	kg	4.62	5.2	24.02		
		螺纹钢Ⅲ级(HRB400E) Φ16mm	t	1.04	3943	4100.72		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械	电动卷扬机 单筒慢速牵引力50kN	台班	0.08	237.21	18.98			
		钢筋切断机 直径φ40mm	台班	0.09	44.38	3.99			
		钢筋弯曲机 直径φ40mm	台班	0.65	26.62	17.3			

项目编码	010515001058	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.397

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-133换	现浇构件螺纹钢筋制作Φ10以内	t	1	413.54	4553.72	0	13.13	319.59	413.54	4553.72	0	13.13	319.59
010005-134	现浇构件螺纹钢筋安装Φ10以内	t	1	884.42	29.77	0	0	196.15	884.42	29.77	0	0	196.15
小计									1297.96	4583.49	0	13.13	515.74
清单项目综合单价													6410.32000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	154.99	1.376	213.27		
		普工人工费(建筑)	元	788.3	1.376	1084.7		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	67.74	1	67.74		
		螺纹钢Ⅲ级(HRB400E) φ6mm	t	1.025	4377	4486.43		
		镀锌铁丝 综合	kg	5.64	5.2	29.33		
	主材							
	设备							
	机械	钢筋切断机 直径φ40mm	台班	0.11	44.38	4.88		
		钢筋弯曲机 直径φ40mm	台班	0.31	26.62	8.25		

项目编码	010515001059	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	34.263

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-133换	现浇构件螺纹钢筋制作Φ10以内	t	1	413.54	4306.11	0	13.13	307.21	413.54	4306.11	0	13.13	307.21
010005-134	现浇构件螺纹钢筋安装Φ10以内	t	1	884.42	29.77	0	0	196.15	884.42	29.77	0	0	196.15
小计									1297.96	4335.88	0	13.13	503.36
清单项目综合单价													6150.33000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	154.99	1.376	213.27		
		普工人工费(建筑)	元	788.3	1.376	1084.7		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	64.08	1	64.08		
		螺纹钢Ⅲ级(HRB400E) φ8-10mm	t	1.025	4139	4242.48		
		镀锌铁丝 综合	kg	5.64	5.2	29.33		
	主材							
	设备							
	机械	钢筋切断机 直径φ40mm	台班	0.11	44.38	4.88		
		钢筋弯曲机 直径φ40mm	台班	0.31	26.62	8.25		

项目编码	010515001060	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	23.142

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-133换	现浇构件螺纹钢筋制作Φ10以内	t	1	413.54	4284.26	0	13.13	306.12	413.54	4284.26	0	13.13	306.12
010005-134	现浇构件螺纹钢筋安装Φ10以内	t	1	884.42	29.77	0	0	196.15	884.42	29.77	0	0	196.15
小计									1297.96	4314.03	0	13.13	502.27
清单项目综合单价													6127.39000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	154.99	1.376	213.27		
		普工人工费(建筑)	元	788.3	1.376	1084.7		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	63.75	1	63.75		
		螺纹钢Ⅲ级(HRB400E) φ10mm	t	1.025	4118	4220.95		
		镀锌铁丝 综合	kg	5.64	5.2	29.33		
	主材							
	设备							
	机械	钢筋切断机 直径φ40mm	台班	0.11	44.38	4.88		
		钢筋弯曲机 直径φ40mm	台班	0.31	26.62	8.25		

项目编码	010515001061	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	30.341

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-135换	现浇构件螺纹钢筋制作Φ25以内	t	1	331.01	4246.04	0	9.76	285.81	331.01	4246.04	0	9.76	285.81
010005-136	现浇构件螺纹钢筋安装Φ25以内	t	1	713.02	86.98	0	105.28	168.33	713.02	86.98	0	105.28	168.33
小计									1044.03	4333.02	0	115.04	454.14
清单项目综合单价													5946.23000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	97.79	1.376	134.56		
		普工人工费(建筑)	元	660.95	1.376	909.47		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	64.04	1	64.04		
		螺纹钢Ⅲ级(HRB400E) φ12mm	t	1.04	4022	4182.88		
		镀锌铁丝 综合	kg	2.32	5.2	12.06		
		电焊条 结422 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	3.77	0.41		
	主材							
	设备							
	机械	钢筋切断机 直径φ40mm	台班	0.1	44.38	4.44		
		对焊机 容量75kVA	台班	0.09	214.74	19.33		
		钢筋弯曲机 直径φ40mm	台班	0.2	26.62	5.32		
		交流电焊机 30kV·A	台班	0.49	175.42	85.96		

项目编码	010515001062	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	21.749

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-135换	现浇构件螺纹钢筋制作Φ25以内[螺纹钢Ⅲ级(HRB400E) φ14mm]	t	1	331.01	4199.6	0	9.76	283.49	331.01	4199.6	0	9.76	283.49
010005-136	现浇构件螺纹钢筋安装Φ25以内	t	1	713.02	86.98	0	105.28	168.33	713.02	86.98	0	105.28	168.33
小计									1044.03	4286.58	0	115.04	451.82
清单项目综合单价													5897.47000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	97.79	1.376	134.56		
		普工人工费(建筑)	元	660.95	1.376	909.47		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	63.35	1	63.35		
		螺纹钢Ⅲ级(HRB400E) Φ14mm	t	1.04	3978	4137.12		
		镀锌铁丝 综合	kg	2.32	5.2	12.06		
		电焊条 结422 Φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	3.77	0.41		
	主材							
	设备							
	机械	钢筋切断机 直径Φ40mm	台班	0.1	44.38	4.44		
		对焊机 容量75kVA	台班	0.09	214.74	19.33		
		钢筋弯曲机 直径Φ40mm	台班	0.2	26.62	5.32		
		交流电焊机 30kV·A	台班	0.49	175.42	85.96		

项目编码	010515001063	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	15.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-135换	现浇构件螺纹钢筋制作Φ25以内	t	1	331.01	4162.65	0	9.76	281.64	331.01	4162.65	0	9.76	281.64
010005-136	现浇构件螺纹钢筋安装Φ25以内	t	1	713.02	86.98	0	105.28	168.33	713.02	86.98	0	105.28	168.33
010005-177	套筒锥型螺纹钢筋接头Φ25以内	10个接头	0.3859	103.98	105	0	14.29	29.1	40.125882	40.5195	0	5.514511	11.22969
小计									1084.155882	4290.1495	0	120.554511	461.19969
清单项目综合单价													5956.059583

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	101.571818	1.376	139.76		
		普工人工费(建筑)	元	686.33063	1.376	944.39		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	63.408145	1	63.41		
		螺纹钢Ⅲ级(HRB400E) Φ16mm	t	1.04	3943	4100.72		
		镀锌铁丝 综合	kg	2.501373	5.2	13.01		
		电焊条 结422 Φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		锥型螺纹套筒连接件Φ32以内	套	3.897588	10	38.98		
		水	m3	0.11	3.77	0.41		
	主材							
	设备							
	机械	钢筋切断机 直径Φ40mm	台班	0.1	44.38	4.44		
		锥型螺纹车丝机	台班	0.096475	57.16	5.51		
		对焊机 容量75kVA	台班	0.09	214.74	19.33		
		钢筋弯曲机 直径Φ40mm	台班	0.2	26.62	5.32		
		交流电焊机 30kV·A	台班	0.49	175.42	85.96		

项目编码	010515001064	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	10.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-135换	现浇构件螺纹钢筋制作Φ25以内	t	1	331.01	4076.09	0	9.76	277.31	331.01	4076.09	0	9.76	277.31
010005-136	现浇构件螺纹钢筋安装Φ25以内	t	1	713.02	86.98	0	105.28	168.33	713.02	86.98	0	105.28	168.33
小计									1044.03	4163.07	0	115.04	445.64
清单项目综合单价													5767.7800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	97.79	1.376	134.56		
		普工人工费(建筑)	元	660.95	1.376	909.47		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	61.53	1	61.53		
		螺纹钢Ⅲ级(HRB400E) Φ18mm	t	1.04	3861	4015.44		
		镀锌铁丝 综合	kg	2.32	5.2	12.06		
		电焊条 结422 Φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	3.77	0.41		
	主材							
	设备							
	机械	钢筋切断机 直径Φ40mm	台班	0.1	44.38	4.44		
		对焊机 容量75kVA	台班	0.09	214.74	19.33		
		钢筋弯曲机 直径Φ40mm	台班	0.2	26.62	5.32		
		交流电焊机 30kV·A	台班	0.49	175.42	85.96		

项目编码	010515001065	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	31.954

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-135换	现浇构件螺纹钢筋制作Φ25以内	t	1	331.01	4163.71	0	9.76	281.69	331.01	4163.71	0	9.76	281.69
010005-136	现浇构件螺纹钢筋安装Φ25以内	t	1	713.02	86.98	0	105.28	168.33	713.02	86.98	0	105.28	168.33
010005-177	套筒锥型螺纹钢筋接头Φ25以内	10个接头	3.9	103.98	105	0	14.29	29.1	405.522	409.5	0	55.731	113.49
小计									1449.552	4660.19	0	170.771	563.51
清单项目综合单价													6844.02300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	135.788999	1.376	186.85		
		普工人工费(建筑)	元	915.96981	1.376	1260.37		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	68.830046	1	68.83		
		螺纹钢Ⅲ级(HRB400E) Φ20mm	t	1.04	3944	4101.76		
		镀锌铁丝 综合	kg	4.142401	5.2	21.54		
		电焊条 结422 Φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		锥型螺纹套筒连接件Φ32以内	套	39.162233	10	391.62		
		水	m3	0.11	3.77	0.41		
	主材							
	设备							
	机械	钢筋切断机 直径Φ40mm	台班	0.1	44.38	4.44		
		锥型螺纹车丝机	台班	0.969362	57.16	55.41		
		对焊机 容量75kVA	台班	0.09	214.74	19.33		
		钢筋弯曲机 直径Φ40mm	台班	0.2	26.62	5.32		
		交流电焊机 30kV·A	台班	0.49	175.42	85.96		

项目编码	010515001066	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	65.549

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-135换	现浇构件螺纹钢筋制作Φ25以内	t	1	331.01	4154.21	0	9.76	281.22	331.01	4154.21	0	9.76	281.22
010005-136	现浇构件螺纹钢筋安装Φ25以内	t	1	713.02	86.98	0	105.28	168.33	713.02	86.98	0	105.28	168.33
010005-177	套筒锥型螺纹钢筋接头Φ25以内	10个接头	2.1	103.98	105	0	14.29	29.1	218.358	220.5	0	30.009	61.11
小计									1262.388	4461.69	0	145.049	510.66
清单项目综合单价													6379.78700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	118.078029	1.376	162.48		
		普工人工费(建筑)	元	797.107516	1.376	1096.82		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	65.888821	1	65.89		
		螺纹钢Ⅲ级(HRB400E) Φ22mm	t	1.04	3935	4092.4		
		镀锌铁丝 综合	kg	3.292997	5.2	17.12		
		电焊条 结422 Φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		锥型螺纹套筒连接件Φ32以内	套	20.909091	10	209.09		
		水	m3	0.11	3.77	0.41		
	主材							
	设备							
	机械	钢筋切断机 直径Φ40mm	台班	0.1	44.38	4.44		
		锥型螺纹车丝机	台班	0.517552	57.16	29.58		
		对焊机 容量75kVA	台班	0.09	214.74	19.33		
		钢筋弯曲机 直径Φ40mm	台班	0.2	26.62	5.32		
		交流电焊机 30kV·A	台班	0.49	175.42	85.96		

项目编码	010515001067	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	127.972

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-135换	现浇构件螺纹钢筋制作Φ25以内	t	1	331.01	4198.54	0	9.76	283.43	331.01	4198.54	0	9.76	283.43
010005-136	现浇构件螺纹钢筋安装Φ25以内	t	1	713.02	86.98	0	105.28	168.33	713.02	86.98	0	105.28	168.33
010005-177	套筒锥型螺纹钢筋接头Φ25以内	10个接头	1.9	103.98	105	0	14.29	29.1	197.562	199.5	0	27.151	55.29
小计									1241.592	4485.02	0	142.191	507.05
清单项目综合单价													6375.85300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	116.02352	1.376	159.65		
		普工人工费(建筑)	元	783.319245	1.376	1077.85		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	66.223873	1	66.22		
		螺纹钢Ⅲ级(HRB400E) Φ25mm	t	1.04	3977	4136.08		
		镀锌铁丝 综合	kg	3.194465	5.2	16.61		
		电焊条 结422 Φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		锥型螺纹套筒连接件Φ32以内	套	18.791689	10	187.92		
		水	m3	0.11	3.77	0.41		
	主材							
	设备							
	机械	钢筋切断机 直径Φ40mm	台班	0.1	44.38	4.44		
		锥型螺纹车丝机	台班	0.465141	57.16	26.59		
		对焊机 容量75kVA	台班	0.09	214.74	19.33		
		钢筋弯曲机 直径Φ40mm	台班	0.2	26.62	5.32		
		交流电焊机 30kV·A	台班	0.49	175.42	85.96		

项目编码	010515001068	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	62.917

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-137换	现浇构件螺纹钢筋制作Φ25以外[螺纹钢Ⅲ级(HRB400E) Φ28~32mm]	t	1	321.47	4298.63	0	7.45	286.19	321.47	4298.63	0	7.45	286.19
010005-138	现浇构件螺纹钢筋安装Φ25以外	t	1	592.09	96.08	0	108.79	142.41	592.09	96.08	0	108.79	142.41
010005-178	套筒锥型螺纹钢筋接头Φ25以外	10个接头	0.9	117.24	147.69	0	23.44	34.76	105.516	132.921	0	21.096	31.284
小计									1019.076	4527.631	0	137.336	459.884
清单项目综合单价													6143.92700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	91.425241	1.376	125.8		
		普工人工费(建筑)	元	645.765086	1.376	888.57		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	65.404501	1	65.4		
		螺纹钢Ⅲ级(HRB400E) Φ28~32mm	t	1.05	4033	4234.65		
		镀锌铁丝 综合	kg	1.549292	5.2	8.06		
		电焊条 结422 Φ3.2	kg	12	7.63	91.56		
		锥型螺纹套筒连接件Φ45以内	套	8.684616	14	121.58		
		水	m3	0.12	3.77	0.45		
	主材							
	设备							
	机械	钢筋切断机 直径Φ40mm	台班	0.09	44.38	3.99		
		锥型螺纹车丝机	台班	0.352544	57.16	20.15		
		对焊机 容量75kVA	台班	0.09	214.74	19.33		
		钢筋弯曲机 直径Φ40mm	台班	0.13	26.62	3.46		
		交流电焊机 30kV·A	台班	0.51	175.42	89.46		

项目编码	010515001069	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	3.017

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-129换	现浇构件圆钢筋 制作Φ25以内	t	1	342.03	4102.21	0	30.24	282.42	342.03	4102.21	0	30.24	282.42
010005-130	现浇构件圆钢筋 安装Φ25以内	t	1	768	54.94	0	78.94	177.07	768	54.94	0	78.94	177.07
小计									1110.03	4157.15	0	109.18	459.49
清单项目综合单价													5835.85000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	108.01	1.376	148.62		
		普工人工费(建筑)	元	698.7	1.376	961.41		
	材料	HPB300 Φ16~25	t	1.04	3944	4101.76		
		电焊条 结422 Φ3.2	kg	7.2	7.63	54.94		
		水	m3	0.12	3.77	0.45		
	主材							
	设备							
	机械	钢筋切断机 直径Φ40mm	台班	0.09	44.38	3.99		
		对焊机 容量75kVA	台班	0.09	214.74	19.33		
		钢筋弯曲机 直径Φ40mm	台班	0.26	26.62	6.92		
		交流电焊机 30kV·A	台班	0.45	175.42	78.94		

项目编码	010516002007	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.589

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-175	预埋铁件制安	t	1	2726.31	6532.22	0	770.09	978.28	2726.31	6532.22	0	770.09	978.28
小计									2726.31	6532.22	0	770.09	978.28
清单项目综合单价													11006.90000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	1981.33	1.376	2726.31		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	96.54	1	96.54		
		电焊条 结422 Φ3.2	kg	36	7.63	274.68		
		铁件	kg	1010	6.1	6161		

工程量清单综合单价分析表

费用明细									
	主材								
	设备								
	机械	交流电焊机 30kVA	台班	4.39	175.42	770.09			

项目编码	010606008003	项目名称	钢梯	计量单位	t	工程量	0.125

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
100002-45	钢楼梯安装 爬式	t	1	2474.69	24505.53	0	36.84	1772.43	2474.69	24505.53	0	36.84	1772.43
小计									2474.69	24505.53	0	36.84	1772.43
清单项目综合单价													28789.49000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	156.3	1.376	215.07		
		技工人工费	元	1168.61	1.351	1578.79		
		高级技工人工费	元	500.83	1.3594	680.83		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	480.5	1	480.5		
		不锈钢楼梯(成品)	t	1	24000	24000		
		钢丝绳 Φ12.5	m	3.28	4.5	14.76		
		低氢低合金焊条	kg	1.51	6.8	10.27		
	主材							
	设备							
	机械	交流电焊机 30kVA	台班	0.21	175.42	36.84		

项目编码	010802003004	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2	工程量	3.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-18换	成品钢质防火门安装[钢质防火门 甲级(成品)]	100m2	0.01	6321.35	64779.14	0	0	4749.76	63.2135	647.7914	0	0	47.4976
小计									63.2135	647.7914	0	0	47.4976
清单项目综合单价													758.50250

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	10.69294	1.376	14.71		
		技工人工费(装饰)	元	26.77951	1.351	36.18		
		高级技工人工费(装饰)	元	9.06345	1.3594	12.32		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	3.2228	1	3.22		
		钢质防火门 甲级(成品)	m2	0.9825	650	638.63		
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.01351	439.94	5.94		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010802003005	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2	工程量	23.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-18换	成品钢质防火门安装[钢质防火门（乙级）普通乙级(隔热)]	100m2	0.01	6321.35	62804.32	0	0	4651.02	63.2135	628.0432	0	0	46.5102
小计									63.2135	628.0432	0	0	46.5102
清单项目综合单价													737.766900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	10.69294	1.376	14.71		
		技工人工费(装饰)	元	26.77951	1.351	36.18		
		高级技工人工费(装饰)	元	9.06345	1.3594	12.32		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	3.1246	1	3.12		
		钢质防火门（乙级）	m2	0.9825	630	618.98		
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.01351	439.94	5.94		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010802003006	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2	工程量	27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-18换	成品钢质防火门安装	100m2	0.01	6321.35	59842.08	0	0	4502.9	63.2135	598.4208	0	0	45.029
小计									63.2135	598.4208	0	0	45.029
清单项目综合单价													706.6633

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	10.69294	1.376	14.71		
		技工人工费(装饰)	元	26.77951	1.351	36.18		
		高级技工人工费(装饰)	元	9.06345	1.3594	12.32		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	2.9772	1	2.98		
		钢质防火门（丙级）	m2	0.9825	600	589.5		
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.01351	439.94	5.94		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010802001002	项目名称	金属(塑钢)门	计量单位	m2	工程量	211.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-19换	成品钢质防盗门安装	100m2	0.01	6030.69	59623.8	0	72.29	4313.39	60.3069	596.238	0	0.7229	43.1339
小计									60.3069	596.238	0	0.7229	43.1339
清单项目综合单价													700.401700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	12.1848	1.376	16.77		
		技工人工费(装饰)	元	25.736	1.351	34.77		
		高级技工人工费(装饰)	元	6.45229	1.3594	8.77		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	2.9664	1	2.97		
		转印木纹成品钢质门	m2	0.9781	600	586.86		
		铁件(综合)	kg	0.95779	5.5	5.27		
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.0026	439.94	1.14		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 32kV·A	台班	0.0041	176.31	0.72		

项目编码	010807001005	项目名称	铝合金窗	计量单位	m2	工程量	209.34

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-41	成品铝合金窗安装 推拉	100m2	0.01	4288.74	47026.52	0	0	3376.33	42.8874	470.2652	0	0	33.7633
小计									42.8874	470.2652	0	0	33.7633
清单项目综合单价													546.915900
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		7.48519	1.376		10.3		
		技工人工费(装饰)				元		18.74581	1.351		25.33		
		高级技工人工费(装饰)				元		5.34217	1.3594		7.26		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元		2.3396	1		2.34		
		铝合金推拉窗(成品)				m2		0.945	480		453.6		
		玻璃胶 300mL				支		0.47	12		5.64		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL				支		0.7238	12		8.69		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010807001006	项目名称		铝合金窗				计量单位	m2		工程量	636.97	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-42	成品铝合金窗安装 平开	100m2	0.01	4463.97	44406.49	0	0	3287.21	44.6397	444.0649	0	0	32.8721
小计									44.6397	444.0649	0	0	32.8721
清单项目综合单价													521.576700
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		7.71367	1.376		10.61		
		技工人工费(装饰)				元		19.31665	1.351		26.1		
		高级技工人工费(装饰)				元		5.83266	1.3594		7.93		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元		2.2093	1		2.21		
		铝合金平开窗(成品)				m2		0.945	450		425.25		
		玻璃胶 300mL				支		0.66	12		7.92		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL				支		0.7238	12		8.69		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010807001007	项目名称		铝合金百叶窗				计量单位	m2		工程量	249.45	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-45	成品铝合金窗安装 百叶窗	100m2	0.01	4023.14	25565.75	0	0	2239.82	40.2314	255.6575	0	0	22.3982
小计									40.2314	255.6575	0	0	22.3982
清单项目综合单价													318.287100
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		7.27843	1.376		10.02		
		技工人工费(装饰)				元		18.22812	1.351		24.63		
		高级技工人工费(装饰)				元		4.1122	1.3594		5.59		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元		1.2719	1		1.27		
		铝合金百叶窗(成品)				m2		0.945	260		245.7		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL				支		0.7238	12		8.69		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010803002002	项目名称		防火卷帘(闸)门				计量单位	m2		工程量	951.38	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-23换	成品镀锌钢板防火卷帘门安装[特级防火卷帘门]	100m2	0.0119	6457.59	36039.1	0	424.91	3251.74	76.845321	428.86529	0	5.056429	38.695706
020001-24	成品卷帘门电动装置安装	套	1	157.73	829.08	0	22.92	77.7	157.73	829.08	0	22.92	77.7
小计									234.575321	1257.94529	0	27.976429	116.395706
清单项目综合单价													1636.892746
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		13.179578	1.376		18.14		
		技工人工费(装饰)				元		36.327628	1.351		49.08		
		高级技工人工费(装饰)				元		11.954604	1.3594		16.25		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元		2.306281	1		2.31		
		膨胀螺栓(综合)				套		6.292392	1.25		7.87		
		卷帘门电动装置				套		0.043095	800		34.48		
		电焊条 E4303 φ3.2mm				kg		0.060549	7.63		0.46		
		电焊条 E4303 φ4.0mm				kg		0.137905	7.8		1.08		
		特级防火卷帘门				m2		1.187244	350		415.54		
		铁件(综合)				kg		0.341914	5.5		1.88		
		材料费补差				元		-0.000119	1		0		
	主材												
	设备												
	机械	交流弧焊机 32kV·A				台班		0.034215	176.31		6.03		
项目编码	010902003004	项目名称		屋1：有隔热层平屋面(Ⅰ级防水、倒置式)				计量单位	m2		工程量	324.53	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-20换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:25mm)	100m2	0.01	1340.92	1274.42	0	2.89	359.06	13.4092	12.7442	0	0.0289	3.5906
020002-13换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1078.42	1006.37	0	0	287.67	10.7842	10.0637	0	0	2.8767
010007-31换	聚氨酯防水涂料 平面 2.0mm厚	100m2	0.01	1177.86	2712.46	0	0	394.87	11.7786	27.1246	0	0	3.9487
010007-26换	自粘聚合物改性沥青防水卷材(实际层数:2层)	100m2	0.0106	2209.5	8327.12	0	0	902.67	23.4207	88.267472	0	0	9.568302
010007-26换	自粘聚合物改性沥青防水卷材(实际层数:2层)[卷材防水附加层]	100m2	0.0004	3159.58	8399.46	0	0	1115.39	1.263832	3.359784	0	0	0.446156
010007-91换	聚苯泡沫板保温层	100m2	0.01	208.05	2381.19	0	0	164.85	2.0805	23.8119	0	0	1.6485
010007-91	隔离层	100m2	0.01	208.05	569.31	0	0	74.25	2.0805	5.6931	0	0	0.7425
020002-20换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:50mm)[(商品)普通细石混凝土 C30]	100m2	0.01	2031.87	2619.21	0	5.78	578.57	20.3187	26.1921	0	0.0578	5.7857
010007-92	分格缝 缝断面(缝深20×缝宽10)	100m	0.004	947.38	1065.8	0	0	261.81	3.78952	4.2632	0	0	1.04724
010005-127	现浇构件圆钢筋 制作Φ10以内	t	0.002	492.09	4245.55	0	13.13	321.47	0.98418	8.4911	0	0.02626	0.64294

工程量清单综合单价分析表

010005-128	现浇构件圆钢筋 安装 Φ10以内	t	0.002	1004.29	47.27	0	71.16	228.18	2.00858	0.09454	0	0.14232	0.45636
小计									91.918512	210.105696	0	0.25528	30.753698
清单项目综合单价													333.033186
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费					元	0.1294	1.376		0.18		
		普工人工费(建筑)					元	33.932912	1.376		46.69		
		普工人工费(装饰)					元	4.82797	1.376		6.64		
		技工人工费(装饰)					元	9.5031	1.351		12.84		
		高级技工人工费(装饰)					元	18.4126	1.3594		25.03		
	材料	材料费补差					元	-0.0003	1		0		
		其它材料费(按百分比计算)					元	2.330697	1		2.33		
		镀锌铁丝 综合					kg	0.018178	5.2		0.09		
		圆钢(盘元)(HPB300) φ6.5-10mm					t	0.00205	4142		8.49		
		无纺布 200g/					m2	1.1218	5		5.61		
		铝合金压条 30×3mm					m	0.108002	5.15		0.56		
		非固化橡胶沥青防水涂料					kg	2.7068	9		24.36		
		普通预拌细石混凝土 C25，骨料最大粒径10mm					m3	0.02525	503.46		12.71		
		自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类) δ=3.0mm					m2	2.438258	33.15		80.83		
		二甲苯					kg	0.126	18.75		2.36		
		聚苯泡沫板 δ=40mm					m2	1.02	23		23.46		
		素水泥浆					m3	0.00102	593.11		0.6		
		(商品)普通细石混凝土 C30					m3	0.0505	517.37		26.13		
		单组份聚氨酯建筑密封膏					kg	0.164879	33.5		5.52		
		湿拌地面砂浆 M15					m3	0.0204	456.71		9.32		
		基层处理剂(防水专用)					kg	0.540012	11		5.94		
		水					m3	0.03098	3.77		0.12		
	主材												
	设备												
	机械	电动卷扬机 单筒慢速牵引力50kN					台班	0.0006	237.21		0.14		
		钢筋切断机 直径Φ40mm					台班	0.00022	44.38		0.01		
		钢筋弯曲机 直径Φ40mm					台班	0.00062	26.62		0.02		
		混凝土振动器 平板式					台班	0.006	14.46		0.09		
项目编码	010902003005	项目名称		屋2：防滑地砖有隔热层平屋面(Ⅰ级防水、倒置式)			计量单位		m2		工程量	256.49	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-20换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:25mm)	100m2	0.01	1340.92	1274.42	0	2.89	359.06	13.4092	12.7442	0	0.0289	3.5906
020002-13	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1224.83	1552.77	0	67.62	351.76	12.2483	15.5277	0	0.6762	3.5176
010007-31换	聚氨酯防水涂料 平面 2.0mm厚	100m2	0.01	1177.86	2712.46	0	0	394.87	11.7786	27.1246	0	0	3.9487
010007-32换	聚氨酯防水涂料 平面 每增减0.5mm	100m2	0.01	263.09	674.77	0	0	91.64	2.6309	6.7477	0	0	0.9164
010007-26换	自粘聚合物改性沥青防水卷材(实际层数:2层)	100m2	0.0103	2209.5	8327.12	0	0	902.67	22.75785	85.769336	0	0	9.297501
010007-26换	自粘聚合物改性沥青防水卷材(实际层数:2层)(卷材防水附加层)	100m2	0.0002	3159.58	8399.46	0	0	1115.39	0.631916	1.679892	0	0	0.223078
010007-91换	聚苯泡沫板保温层	100m2	0.01	208.05	2381.19	0	0	164.85	2.0805	23.8119	0	0	1.6485
010007-91	隔离层	100m2	0.01	208.05	569.31	0	0	74.25	2.0805	5.6931	0	0	0.7425
020002-20换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:50mm)	100m2	0.01	2031.87	2619.21	0	5.78	578.57	20.3187	26.1921	0	0.0578	5.7857
010007-92	分格缝 缝断面(缝深20×缝宽10)	100m	0.005	947.38	1065.8	0	0	261.81	4.7369	5.329	0	0	1.30905
010005-127	现浇构件圆钢筋 制作 Φ10以内	t	0.003	492.09	4245.55	0	13.13	321.47	1.47627	12.73665	0	0.03939	0.96441
010005-128	现浇构件圆钢筋 安装 Φ10以内	t	0.003	1004.29	47.27	0	71.16	228.18	3.01287	0.14181	0	0.21348	0.68454
020002-50	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) 0.10<S≤0.36	100m2	0.01	4137.63	6660.12	0	81.94	1249.19	41.3763	66.6012	0	0.8194	12.4919
小计									138.538806	290.099188	0	1.83517	45.120479
清单项目综合单价													475.593643
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)					元	35.179248	1.376		48.41		
		普工人工费					元	0.1294	1.376		0.18		
		普工人工费(装饰)					元	9.17395	1.376		12.62		
		技工人工费(装饰)					元	20.10965	1.351		27.17		
		高级技工人工费(装饰)					元	34.9868	1.3594		47.56		
	材料	材料费补差					元	-0.0003	1		0		
		其它材料费(按百分比计算)					元	2.533929	1		2.53		
		镀锌铁丝 综合					kg	0.018181	5.2		0.09		
		圆钢(盘元)(HPB300) φ6.5-10mm					t	0.00205	4142		8.49		
		无纺布 200g/					m2	1.1218	5		5.61		
		铝合金压条 30×3mm					m	0.104499	5.15		0.54		
		非固化橡胶沥青防水涂料					kg	3.3835	9		30.45		
		陶瓷地砖 600mm×600mm					m2	1.03	46		47.38		
		自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类) δ=3.0mm					m2	2.35887	33.15		78.2		
		二甲苯					kg	0.1575	18.75		2.95		
		聚苯泡沫板 δ=40mm					m2	1.02	23		23.46		
		素水泥浆					m3	0.00102	593.11		0.6		
		普通预拌细石混凝土 C25，骨料最大粒径10mm					m3	0.02525	503.46		12.71		
		普通预拌细石混凝土 C30，骨料最大粒径10mm					m3	0.0505	517.37		26.13		
		单组份聚氨酯建筑密封膏					kg	0.163625	33.5		5.48		
		干混地面砂浆 M20					t	0.07893	413		32.6		
		石料切割锯片					片	0.00287	18.2		0.05		
		基层处理剂(防水专用)					kg	0.522496	11		5.75		
		白水泥					t	0.00097	1058		1.03		
		水					m3	0.06964	3.77		0.26		
	主材												
	设备												
	机械	电动卷扬机 单筒慢速牵引力50kN					台班	0.0006	237.21		0.14		
		钢筋切断机 直径Φ40mm					台班	0.00022	44.38		0.01		
		钢筋弯曲机 直径Φ40mm					台班	0.00062	26.62		0.02		
		混凝土振动器 平板式					台班	0.006	14.46		0.09		
		灰浆搅拌机 拌筒容量200L					台班	0.00752	198.89		1.5		
项目编码	010902001003	项目名称		屋3：种植屋面(Ⅰ级防水、正置式)			计量单位		m2		工程量	457.18	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-20换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:25mm)	100m2	0.01	1340.92	1225.7	0	2.89	356.62	13.4092	12.257	0	0.0289	3.5662
010007-91换	聚苯泡沫板保温层	100m2	0.01	208.05	2381.19	0	0	164.85	2.0805	23.8119	0	0	1.6485
020002-13换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)	100m2	0.01	876.75	769.25	0	0	231.43	8.7675	7.6925	0	0	2.3143
010007-31换	聚氨酯防水涂料 平面 2.0mm厚[固化橡胶沥青防水涂料]	100m2	0.0106	1177.86	2712.46	0	0	394.87	12.485316	28.752076	0	0	4.185622
010007-32换	聚氨酯防水涂料 平面 每增减0.5mm[固化橡胶沥青防水涂料]	100m2	0.0106	263.09	674.77	0	0	91.64	2.788754	7.152562	0	0	0.971384

工程量清单综合单价分析表

010007-26换	自粘聚合物改性沥青防水卷材[自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类) δ=3.0mm]	100m2	0.0102	1198.37	4468.82	0	0	487.21	12.223374	45.581964	0	0	4.969542
010007-22换	高聚物改性沥青防水卷材(SBS) 满铺[4厚SBS耐根穿刺改性沥青防水卷材(PY类)](厚度超过3mm时)	100m2	0.0102	1643.65	6552.75	0	0	689.4	16.76523	66.83805	0	0	7.03188
010007-26换	自粘聚合物改性沥青防水卷材[自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类) δ=3.0mm](卷材防水附加层)	100m2	0.0002	1713.67	4541.16	0	0	604.23	0.342734	0.908232	0	0	0.120846
010007-22换	高聚物改性沥青防水卷材(SBS) 满铺[4厚SBS耐根穿刺改性沥青防水卷材(PY类)](厚度超过3mm时,卷材防水附加层)	100m2	0.0002	2350.42	6660.24	0	0	850.34	0.470084	1.332048	0	0	0.170068
010007-91	隔离层	100m2	0.01	208.05	569.31	0	0	74.25	2.0805	5.6931	0	0	0.7425
020002-12换	轻质混凝土垫层[(商品)普通细石混凝土 C30]	10m3	0.1	959.64	5297.93	0	11.42	476.88	95.964	529.793	0	1.142	47.688
010007-92	分格缝 缝断面(缝深20×缝宽10)	100m	0.004	947.38	1065.8	0	0	261.81	3.78952	4.2632	0	0	1.04724
010005-127	现浇构件圆钢筋 制作 Φ10以内	t	0.002	492.09	4245.55	0	13.13	321.47	0.98418	8.4911	0	0.02626	0.64294
010005-128	现浇构件圆钢筋 安装 Φ10以内	t	0.002	1004.29	47.27	0	71.16	228.18	2.00858	0.09454	0	0.14232	0.45636
010002-4	铺塑料排水板	100m2	0.01	692.07	1225.63	0	0	226.68	6.9207	12.2563	0	0	2.2668
010007-91	隔离层	100m2	0.01	208.05	569.31	0	0	74.25	2.0805	5.6931	0	0	0.7425
小计									183.160672	760.610672	0	1.33948	78.564682
清单项目综合单价													1023.675506

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.660682	1.376	5.04		
		普工人工费	元	2.7831	1.376	3.83		
		普工人工费(建筑)	元	44.21652	1.376	60.84		
		技工人工费(装饰)	元	7.591504	1.351	10.26		
		高级技工人工费(装饰)	元	10.004683	1.3594	13.6		
	材料	材料费补差	元	-0.0004	1	0		
		其它材料费(按百分比计算)	元	2.672286	1	2.67		
		铝合金压条 30×3mm	m	0.206999	5.15	1.07		
		固化橡胶沥青防水涂料	kg	3.552682	9	31.97		
		铁钉(综合)	kg	0.0109	5.5	0.06		
		镀锌铁丝 综合	kg	0.018173	5.2	0.09		
		圆钢(盘元)(HPB300) φ6.5-10mm	t	0.002049	4142	8.49		
		无纺布 200g/	m2	2.2436	5	11.22		
		塑料排水板 拼接型 20mm	m2	1.05	11.5	12.08		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		普通预拌细石混凝土 C20，骨料最大粒径10mm	m3	0.02525	484.21	12.23		
		聚苯泡沫板 δ=40mm	m2	1.02	23	23.46		
		4厚SBS耐根穿刺改性沥青防水卷材(PY类)	m2	1.168317	49.5	57.83		
		自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类) δ=3.0mm	m2	1.168317	33.15	38.73		
		二甲苯	kg	0.165375	18.75	3.1		
		(商品)普通细石混凝土 C30	m3	0.071394	517.37	36.94		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.015286	456.71	6.98		
		单组份聚氨酯建筑密封膏	kg	0.163259	33.5	5.47		
		水	m3	0.037263	3.77	0.14		
		基层处理剂(防水专用)	kg	1.034997	11	11.38		
		石油液化气	kg	0.248399	10	2.48		
	主材							
	设备							
	机械	钢筋切断机 直径φ40mm	台班	0.00022	44.38	0.01		
		电动卷扬机 单筒慢速牵引力50kN	台班	0.0006	237.21	0.14		
		钢筋弯曲机 直径φ40mm	台班	0.00062	26.62	0.02		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.00753	14.46	0.11		

项目编码	010903001003	项目名称	墙面卷材防水：走廊花池底	计量单位	m2	工程量	223.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010007-91	隔离层	100m2	0.01	208.05	569.31	0	0	74.25	2.0805	5.6931	0	0	0.7425
010008-80换	干铺珍珠岩 保温层[陶粒]	10m3	0.005	639.1	1266.72	0	0	204	3.1955	6.3336	0	0	1.02
020002-20换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:20mm)	100m2	0.01	1202.73	980.57	0	2.31	313.9	12.0273	9.8057	0	0.0231	3.139
010007-17	三元乙丙橡胶防水卷材(胶粘) 满铺	100m2	0.0209	1483.92	4993.89	0	0	576.31	31.013928	104.372301	0	0	12.044879
010007-31	聚氨酯防水涂料 平面 2.0mm厚	100m2	0.0209	1177.86	4468.05	0	0	482.65	24.617274	93.382245	0	0	10.087385
010007-32换	聚氨酯防水涂料 平面每增减0.5mm	100m2	0.0209	-263.09	-1111.51	0	0	-113.48	-5.498581	-23.230559	0	0	-2.371732
020002-13换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1078.42	1006.37	0	0	287.67	10.7842	10.0637	0	0	2.8767
小计									78.220121	206.420087	0	0.0231	27.538732
清单项目综合单价													312.202040

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	2.55051	1.376	3.51		
		普工人工费(建筑)	元	40.151423	1.376	55.25		
		技工人工费(装饰)	元	4.5031	1.351	6.08		
		高级技工人工费(装饰)	元	9.72359	1.3594	13.22		
	材料	材料费补差	元	0.0002	1	0		
		其它材料费(按百分比计算)	元	2.862291	1	2.86		
		无纺布 200g/	m2	1.1218	5	5.61		
		聚氨酯防水涂料	kg	4.229367	15.39	65.09		
		陶粒	m3	0.062397	100	6.24		
		铝合金压条 30×3mm	m	0.25	5.15	1.29		
		普通预拌细石混凝土 C20，骨料最大粒径10mm	m3	0.0202	484.21	9.78		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		二甲苯	kg	0.196875	18.75	3.69		
		三元乙丙橡胶防水卷材 δ=1.5mm	m2	2.301454	36	82.85		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0204	456.71	9.32		
		单组份聚氨酯建筑密封膏	kg	0.046875	33.5	1.57		
		水	m3	0.03098	3.77	0.12		
		基层处理剂(防水专用)	kg	0.246875	11	2.72		
		氯丁胶粘合剂	kg	0.833332	17.5	14.58		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.0016	14.46	0.02		

项目编码	010903002003	项目名称	墙面涂膜防水：走廊花池侧壁	计量单位	m2	工程量	511.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010007-33	聚氨酯防水涂料 立面 2.0mm厚	100m2	0.01	1289.59	4896.84	0	0	528.68	12.8959	48.9684	0	0	5.2868
010007-34换	聚氨酯防水涂料 立面每增减0.5mm	100m2	0.01	-290.94	-1218.14	0	0	-124.94	-2.9094	-12.1814	0	0	-1.2494
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1850.3	1050.67	0	0	459.79	18.503	10.5067	0	0	4.5979

工程量清单综合单价分析表

小计					28.4895	47.2937	0	0	8.6353
清单项目综合单价									84.418500
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	2.11856	1.376		2.92		
		普工人工费(建筑)	元	7.2576	1.376		9.99		
		技工人工费(装饰)	元	3.40902	1.351		4.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	8.07873	1.3594		10.98		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.9483	1		0.95		
		聚氨酯防水涂料	kg	2.236	15.39		34.41		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0232	447.93		10.39		
		二甲苯	kg	0.0945	18.75		1.77		
		水	m3	0.00284	3.77		0.01		
	主材								
	设备								
	机械								
项目编码	010903004004	项目名称	外墙变形缝	计量单位	m		工程量	46.9	
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010007-65	外墙变形缝盖缝 铝板缝宽100mm以内	100m	0.01	2238.37	1865.27	0	0	585.93	22.3837	18.6527	0	0	5.8593
010007-55	嵌缝 聚硫密封膏	100m	0.01	1129.42	3390.34	0	0	418.11	11.2942	33.9034	0	0	4.1811
小计									33.6779	52.5561	0	0	10.0404
清单项目综合单价													96.27440
	-	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)		元	24.4752		1.376		33.68				
	材料	其它材料费(按百分比计算)		元	0.6857		1		0.69				
		铝板 综合		kg	1.2825		14.4		18.47				
		聚硫建筑密封膏		kg	1.1733		28		32.85				
		聚苯乙烯泡沫塑料板 δ=25		m2	0.05		11		0.55				
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010903004005	项目名称	内墙变形缝	计量单位	m		工程量	50					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010007-70	内墙变形缝盖缝 铝板缝宽100mm以内	100m	0.1	2238.37	2283.12	0	0	606.83	223.837	228.312	0	0	60.683
010007-68	内墙变形缝盖缝 木板缝宽100mm以内	100m	0.1	1521.37	914.63	0	0	380.58	152.137	91.463	0	0	38.058
小计									375.974	319.775	0	0	98.741
清单项目综合单价													794.490
	-	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)		元	27.3237		1.376		37.6				
	材料	其它材料费(按百分比计算)		元	0.4492		1		0.45				
		铝板 综合		kg	1.5698		14.4		22.61				
		杉木板材		m3	0.00676		1320		8.92				
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010904004005	项目名称	楼面变形缝	计量单位	m		工程量	448.8					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010007-82	楼面变形缝盖缝 铝板缝宽150mm以内	100m	0.01	2579.93	5687.02	0	0	852.2	25.7993	56.8702	0	0	8.522
010007-55	嵌缝 聚硫密封膏	100m	0.01	1129.42	3390.34	0	0	418.11	11.2942	33.9034	0	0	4.1811
小计									37.0935	90.7736	0	0	12.7031
清单项目综合单价													140.57020
	-	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)		元	26.9575		1.376		37.09				
	材料	其它材料费(按百分比计算)		元	1.0641		1		1.06				
		钢板(Q235B) 8mm		t	0.00008		4068		0.33				
		聚硫建筑密封膏		kg	1.1733		28		32.85				
		镀锌钢板 δ=0.5mm		t	0.00137		5306		7.27				
		聚苯乙烯泡沫塑料板 δ=25		m2	0.05		11		0.55				
		铝板 综合		kg	1.9485		25		48.71				
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010904004006	项目名称	屋面变形缝（有女儿墙）	计量单位	m		工程量	39.9					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010007-87换	屋面变形缝盖缝 混凝土板 缝宽100mm以内	100m	0.01	2915.23	3543.72	0	2.35	818.99	29.1523	35.4372	0	0.0235	8.1899
010007-26换	自粘聚合物改性沥青防水卷材[自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎体)]	100m2	0.0076	1198.37	3720.86	0	0	449.81	9.107612	28.278536	0	0	3.418556
010007-84	屋面变形缝盖缝 镀锌铁皮 缝宽100mm以内	100m	0.01	3351.7	1930.26	0	0	834.23	33.517	19.3026	0	0	8.3423
010007-55	嵌缝 聚硫密封膏	100m	0.01	1129.42	3390.34	0	0	418.11	11.2942	33.9034	0	0	4.1811
小计									83.071112	116.921736	0	0.0235	24.131856
清单项目综合单价													224.148204
	-	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)		元	60.285516		1.376		82.95				
	材料	其它材料费(按百分比计算)		元	2.324194		1		2.32				
		镀锌钢板 δ=0.5mm		t	0.00128		5306		6.79				
		松木枋板材 周转材		m3	0.00603		1975		11.91				
		铝合金压条 30×3mm		m	0.075013		5.15		0.39				
		聚硫建筑密封膏		kg	1.1733		28		32.85				
		复合硅酸盐水泥(国产) 32.5(R)(袋装)		t	0.00632		360		2.28				
		自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎体)		m2	0.846516		26.62		22.53				
		聚苯乙烯泡沫塑料板 δ=25		m2	0.05		11		0.55				
		水		m3	0.02665		3.77		0.1				
		中砂		m3	0.01087		201		2.18				
		单组份聚氨酯建筑密封膏		kg	0.013502		33.5		0.45				
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm		m3	0.04635		483.46		22.41				
		碎石 5-25mm		m3	0.01415		163		2.31				
		基层处理剂(防水专用)		kg	0.375063		11		4.13				
		湿拌砌筑砂浆 M10		m3	0.01248		428.92		5.35				

工程量清单综合单价分析表

	主材							
	设备							
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.002	11.73	0.02		

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-主体二区土建工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	498512.25	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1-合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	2058208.41	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	812574.76	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-主体二区土建工程
标　　段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		建筑工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					3369295.42
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	498512.25
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_5+B1_1_2+B1_1_3	100	446558.84
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	施工临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	51953.41
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	2058208.41
1-8-1	011702001006	基础	(1)垫层模板 (2)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求要求	m2	63	51.78	3262.14
1-8-2	011702001007	基础	(1)基础、侧墙砖胎膜 (2)实心砖砌筑 (3)内侧抹灰找平 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求要求	m3	144.03	1222.77	176115.56
1-8-3	011702001008	基础	(1)电梯基坑模板 (2)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求要求	m2	57.38	58.14	3336.07
1-8-4	011702001009	基础	(1)基础梁模板 (2)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求要求	m2	1174.14	77.43	90913.66
1-8-5	011702002006	矩形柱	(1)支模高度:4m以内 (2)满足招标文件、设计及技术规范要求	m2	2198.27	90.56	199075.33
1-8-6	011702002007	矩形柱	(1)支模高度:6m以内 (2)满足招标文件、设计及技术规范要求	m2	723	105.89	76558.47
1-8-7	011702002008	矩形柱	(1)支模高度:6m以外 (2)满足招标文件、设计及技术规范要求	m2	48.39	114.06	5519.36
1-8-8	011702011009	直形墙	(1)墙厚:500mm以内 (2)支模高度:4m以内 (3)满足招标文件、设计及技术规范要求	m2	1230.7	80.62	99219.03
1-8-9	011702006013	矩形梁	(1)梁高度:50cm以内 (2)满足招标文件、设计及技术规范要求	m2	1916.61	86.67	166112.59
1-8-10	011702006014	矩形梁	(1)梁高度:100cm以内 (2)满足招标文件、设计及技术规范要求	m2	5977.78	95.99	573807.1
1-8-11	011702006015	矩形梁	(1)梁高度:100cm以外 (2)满足招标文件、设计及技术规范要求	m2	785.49	99.59	78226.95
1-8-12	011702014013	有梁板	(1)板厚:100mm (2)满足招标文件、设计及技术规范要求	m2	134.34	89.99	12089.26
1-8-13	011702014014	有梁板	(1)板厚:120mm (2)满足招标文件、设计及技术规范要求	m2	310.96	92.12	28645.64
1-8-14	011702014015	有梁板	(1)板厚:130mm (2)满足招标文件、设计及技术规范要求	m2	350.45	92.64	32465.69
1-8-15	011702014016	有梁板	(1)板厚:150mm (2)满足招标文件、设计及技术规范要求	m2	28.14	92.63	2606.61
1-8-16	011702014017	有梁板	(1)板厚:160mm (2)满足招标文件、设计及技术规范要求	m2	71.41	94.23	6728.96
1-8-17	011702022002	天沟、檐沟	(1)天沟、檐沟模板 (2)满足招标文件、设计及技术规范要求	m2	24.5	123.89	3035.31
1-8-18	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板	(1)雨篷、悬挑板、阳台板模板 (2)满足招标文件、设计及技术规范要求	m2	152.36	141.13	21502.57
1-8-19	011702024003	楼梯	(1)模板类型:楼梯模板 (2)满足相关规范、招标文件及其技术要求	m2	740.09	173.01	128042.97
1-8-20	011702006016	梁、板顶架	(1)梁顶架超高增加费 (2)支撑高度H≤6m (3)梁高≤1m (4)满足相关规范、招标文件及其技术要求	m3	1514.36	19.66	29772.32
1-8-21	011702003003	构造柱	(1)木模板 (2)满足相关规范、招标文件及其技术要求	m2	946.37	90.56	85703.27
1-8-22	011702009003	过梁	(1)木模板 (2)满足相关规范、招标文件及其技术要求	m2	111.07	117.25	13022.96
1-8-23	011702008003	圈梁	(1)圈梁 直形 木模板 (2)满足相关规范、招标文件及其技术要求	m2	60.57	99.76	6042.46
1-8-24	011702025006	挡水坎	(1)挡水坎 木模板 (2)满足相关规范、招标文件及其技术要求	m2	25.84	103.02	2662.04
1-8-25	011702029001	坡道	(1)坡道 木模板 (2)满足相关规范、招标文件及其技术要求	m2	32.14	100.39	3226.53
1-8-26	011702025007	反檐	(1)反檐 木模板 (2)满足相关规范、招标文件及其技术要求	m2	989.29	104.1	102985.09
1-8-27	011702025008	栏板	(1)栏板 木模板 (2)满足相关规范、招标文件及其技术要求	m2	1142.24	94.14	107530.47
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	812574.76
1-10-1	011701002003	外脚手架	(1)搭设高度50m以内 (2)含安全网 (3)满足相关规范、招标文件及其技术要求	m2	5988.54	99.67	596877.78
1-10-2	011701002004	外脚手架	(1)搭设高度24m以内 (2)含安全网 (3)满足相关规范、招标文件及其技术要求	m2	120.6	87.78	10586.27
1-10-3	011701002005	外脚手架	(1)单排脚手架 (2)檐口高度:6m以内 (3)满足相关规范、招标文件及其技术要求	m2	104.63	26.38	2760.14
1-10-4	011701003003	里脚手架	(1)搭设高度:3.6m以内 (2)满足相关规范、招标文件及其技术要求	m2	51	18.07	921.57
1-10-5	011701003004	里脚手架	(1)搭设高度:4.8m以内 (2)满足相关规范、招标文件及其技术要求	m2	8418.79	11.72	98668.22
1-10-6	011701B005002	活动脚手架	(1)天棚装饰脚手架搭拆 (2)搭设高度6.0m以内 (3)满足相关规范、招标文件及其技术要求	m2	8418.79	9.67	81409.7
1-10-7	011701B006003	电梯井架（地上）	(1)电梯井架 (2)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	座	2	10675.54	21351.08
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-11-1	011703001004	垂直运输（地上）	(1)建筑物檐口高度：100m以内 (2)投标人应根据自身施工组织技术方案选择合理的机械类型、台班报价，并考虑相应机械安装所需基础(桩基)的制作、安拆费用 (3)详见图纸、相关规范及招标文件	m2	0	41.48	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12-1	011705001008	大型机械设备进出场及安拆	(1)施工电梯 (2)1#教学楼、2#教学楼	台次	0	23252.66	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1	100	0
1-14-1	14.1	土方支护结构		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							3369295.42

材料设备暂估价计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-主体二区土建工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-主体二区土建工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-主体二区土建工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-主体二区土建工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-主体二区土建工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-主体二区土建工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	478066.37
1	增值税应纳税额	A5	3.02	426844.97
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	51221.4
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+VZ_ZZRGF+Z21)	18	647074.97
合计				1125141.34

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-标识标牌划线工程　　第 1 页，共 3 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		分部分项					47620.26	0	
1-1	050307009001	车库龙门牌	(1)车库龙门牌-出入口 (2)规格：6000*600*2.0mm (3)高强度铝板+工程级反光膜；激光裁板，电脑割字，机械贴膜 (4)含字体及各种标志牌信息 (5)具体见招标文件及相关技术规范要求	套	1	1907.03	1907.03		
1-2	040205004001	墙面涂刷	(1)墙面涂刷 (2)环保防水涂料涂刷高度650mm (3)含辅材、深化设计等费用 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	260	21.47	5582.2		
1-3	040205004002	柱面涂刷	(1)柱面涂刷 (2)环保防水乳胶漆涂刷，高度1050mm (3)含辅材、深化设计等费用 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	52.5	21.47	1127.18		
1-4	040205003001	限高杆	(1)类型:规格：Φ38*6000*1.5 (2)材质:镀锌管组焊;磷化防腐，表面烤漆贴工程级反光膜 (3)规格尺寸:吊挂式限高杆安装（含金属吊链） (4)具体见招标文件及相关技术规范要求	根	1	220.6	220.6		
1-5	040205003002	标杆	(1)单杆立柱（含标志牌）安装 (2)规格：2.5寸*L3000*2.0mm (3)2.0厚镀锌钢管，磷化防腐，表面烤漆贴工程级反光膜 (4)含辅材、字体、符号、反光膜等 (5)具体见招标文件及相关技术规范要求	根	1	332.4	332.4		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-标识标牌划线工程

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-6	040205004003	标志板	(1)类型:圆形标志牌 (2)规格:Φ600*1.5mm (3)高强度铝板+工程级反光膜；激光裁板，电脑割字，机械贴膜 (4)含其他辅材 (5)具体见招标文件及相关技术规范要求	块	9	173.99	1565.91		
1-7	040205004004	标志板	(1)类型:三角形双向牌 (2)规格:边长600*1.5mm (3)高强度铝板+工程级反光膜；激光裁板，电脑割字，机械贴膜 (4)含其他辅材 (5)具体见招标文件及相关技术规范要求	块	1	163.38	163.38		
1-8	040205004005	标志板	(1)类型:方形指示牌 (2)规格:600*400*1.5mm (3)高强度铝板+工程级反光膜；激光裁板，电脑割字，机械贴膜 (4)含其他辅材 (5)具体见招标文件及相关技术规范要求	块	7	173.99	1217.93		
1-9	040205004006	标志板	(1)类型:方形标志牌（P牌） (2)规格:600*600*1.5mm (3)高强度铝板+工程级反光膜；激光裁板，电脑割字，机械贴膜 (4)含其他辅材 (5)具体见招标文件及相关技术规范要求	块	1	176.27	176.27		
1-10	040205006001	标线	(1)地下室车道中心线、车道边线 (2)地面标线采用热熔涂料 (3)具体见招标图纸及相关技术规范要求	m2	35.62	47.88	1705.49		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-标识标牌划线工程　　第 3 页，共 3 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-11	040205006002	标线	(1)车位标线、车位号及图案喷涂、地面箭头、人行横道线 (2)地面标线采用热熔涂料 (3)具体见招标图纸及相关技术规范要求	m2	169.44	60.22	10203.68		
1-12	040205007001	标记	(1)停车位号码 (2)采用热熔涂料 (3)具体见招标图纸及相关技术规范要求	m2	61	141.32	8620.52		
1-13	040205019001	成品橡胶防撞护角	(1)规格:800*200*10mm (2)材质:优质橡胶+高强级3M反光膜；成膜生产，抗老化处理 (3)直角 (4)具体见招标图纸及相关技术规范要求	个	98	24.3	2381.4		
1-14	040205019002	减速垄	(1)规格:500*350*50mm (2)材料:优质橡胶；成模生产，抗老化处理 (3)具体见招标图纸及相关技术规范要求	m	15.65	131.67	2060.64		
1-15	040205019003	车轮定位器	(1)规格:560*130*100mm (2)材料:优质橡胶；成模生产，抗老化处理，贴工程级反光膜 (3)具体见招标图纸及相关技术规范要求	个	192	52.95	10166.4		
1-16	040205005001	广角镜	(1)类型:¢800mm悬挂式 (2)金属支架，视觉效果好，严禁落地安装 (3)材料品种:具体见招标图纸及相关技术规范要求	个	1	189.23	189.23		
合计							47620.26	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 新安街道文汇学校改扩建工程-标识标牌划线工程　　标段： 新安街道文汇学校改扩建工程

项目编码	050307009001	项目名称	车库龙门牌	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040902-24换	大型标志牌 双柱挤压板6 以下	块	1	170.13	1451.67	0	164.2	121.03	170.13	1451.67	0	164.2	121.03
小计									170.13	1451.67	0	164.2	121.03
清单项目综合单价									1907.03				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	55.45	1.376	76.3		
		技工人工费	元	69.45	1.351	93.83		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	7.22	1	7.22		
		螺栓 M10×20	套	20.2	0.22	4.44		
		2.0mm厚高强度铝板龙门牌强度铝板+工程级反光膜	m2	3.6	400	1440		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.25	656.81	164.2		

项目编码	040205004001	项目名称	墙面涂刷	计量单位	m2	工程量	260

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-137换	室内墙柱面 内墙涂料 二遍(喷刷涂料的线条、零星面)	100m2	0.1	1006.78	874.82	0	0	265.34	100.678	87.482	0	0	26.534
小计									100.678	87.482	0	0	26.534
清单项目综合单价									214.694				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.055275	1.376	1.45		
		技工人工费(装饰)	元	2.320123	1.351	3.13		
		高级技工人工费(装饰)	元	4.032145	1.3594	5.48		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.0787	1	0.08		
		环保防水涂料涂刷	kg	0.287298	30	8.62		
		水	m3	0.000077	3.77	0		
		砂纸	张	0.088	0.48	0.04		
		材料费补差	元	0.00011	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	040205004002	项目名称	柱面涂刷	计量单位	m2	工程量	52.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-137换	室内墙柱面 内墙涂料 二遍(喷刷涂料的线条、零星面)	100m2	0.01	1006.78	874.82	0	0	265.34	10.0678	8.7482	0	0	2.6534
小计									10.0678	8.7482	0	0	2.6534
清单项目综合单价									21.46940				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.055275	1.376	1.45		
		技工人工费(装饰)	元	2.320123	1.351	3.13		
		高级技工人工费(装饰)	元	4.032145	1.3594	5.48		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.0787	1	0.08		
		环保防水涂料涂刷	kg	0.287298	30	8.62		
		水	m3	0.000077	3.77	0		
		砂纸	张	0.088	0.48	0.04		
		材料费补差	元	0.00011	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	040205003001	项目名称	限高杆	计量单位	根	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030702-3换	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径(mm以内)40[限高杆 ¢38*6000*1.5]	10m	0.6	55.55	285.6	0	0	26.51	33.33	171.36	0	0	15.906
小计									33.33	171.36	0	0	15.906
清单项目综合单价									220.596				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	24.2226	1.376	33.33		
	材料	限高杆 ¢38*6000*1.5	m	6.12	28	171.36		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	040205003002	项目名称	标杆	计量单位	根	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040902-10换	标志杆安装 单柱标杆安装[单柱标杆2.5寸*L3000*2.0mm]	根	1	59.55	219.85	0	27.08	25.92	59.55	219.85	0	27.08	25.92
小计									59.55	219.85	0	27.08	25.92
清单项目综合单价									332.40				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	19.41	1.376	26.71		
		技工人工费	元	24.31	1.351	32.84		
	材料	螺母 M20	个	8.08	0.23	1.86		
		垫圈 M20	个	4.04	0.15	0.61		
		弹簧垫圈 M20	个	4.04	0.08	0.32		
		单柱标杆2.5寸*L3000*2.0mm	根	1	217.06	217.06		
	主材							
	设备							
	机械	载货汽车 装载质量4t	台班	0.05	541.54	27.08		

项目编码	040205004003	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

040902-22	小型标志牌 圆形或八角形标志牌[圆形标志牌 Φ600*1.5mm]	块	1	22.13	139.98	0	0	11.88	22.13	139.98	0	0	11.88
小计									22.13	139.98	0	0	11.88
清单项目综合单价													173.99
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		7.22	1.376		9.93		
		技工人工费				元		9.03	1.351		12.2		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元		1.39	1		1.39		
		螺栓 M10×20				套		6.06	0.22		1.33		
		镀锌角钢抱箍 63×6				副		3.03	25.5		77.27		
		圆形标志牌 Φ600*1.5mm				块		1	60		60		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	040205004004	项目名称			标志板			计量单位	块		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040902-22换	小型标志牌 圆形或八角形标志牌[三角标志牌 600*1.5mm]	块	1	22.13	129.88	0	0	11.37	22.13	129.88	0	0	11.37
小计									22.13	129.88	0	0	11.37
清单项目综合单价													163.38
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		7.22	1.376		9.93		
		技工人工费				元		9.03	1.351		12.2		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元		1.29	1		1.29		
		螺栓 M10×20				套		6.06	0.22		1.33		
		镀锌角钢抱箍 63×6				副		3.03	25.5		77.27		
		三角标志牌 600*1.5mm				块		1	50		50		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	040205004005	项目名称			标志板			计量单位	块		工程量	7	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040902-22换	小型标志牌 圆形或八角形标志牌[方形指示牌600*400*1.5mm]	块	1	22.13	139.98	0	0	11.88	22.13	139.98	0	0	11.88
小计									22.13	139.98	0	0	11.88
清单项目综合单价													173.99
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		7.22	1.376		9.93		
		技工人工费				元		9.03	1.351		12.2		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元		1.39	1		1.39		
		螺栓 M10×20				套		6.06	0.22		1.33		
		镀锌角钢抱箍 63×6				副		3.03	25.5		77.27		
		方形指示牌600*400*1.5mm				块		1	60		60		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	040205004006	项目名称			标志板			计量单位	块		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040902-22换	小型标志牌 圆形或八角形标志牌[方形指示牌600*600*1.5mm]	块	1	22.13	142.16	0	0	11.98	22.13	142.16	0	0	11.98
小计									22.13	142.16	0	0	11.98
清单项目综合单价													176.27
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		7.22	1.376		9.93		
		技工人工费				元		9.03	1.351		12.2		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元		1.41	1		1.41		
		螺栓 M10×20				套		6.06	0.22		1.33		
		镀锌角钢抱箍 63×6				副		3.03	25.5		77.27		
		方形指示牌600*600*1.5mm				块		1	62.15		62.15		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	040205006001	项目名称			标线			计量单位	m2		工程量	35.62	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040902-31	纵向标线 热熔涂料标线 标线实测厚度≥2mm	100m2	0.01	813.24	2212.7	0	1380.35	382.13	8.1324	22.127	0	13.8035	3.8213
小计									8.1324	22.127	0	13.8035	3.8213
清单项目综合单价													47.884200
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		2.6507	1.376		3.65		
		技工人工费				元		3.3198	1.351		4.49		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元		0.2191	1		0.22		
		热塑标线底漆				kg		0.184	9.6		1.77		
		热塑型标线涂料				kg		4.386	3.92		17.19		
		液化石油气(以立方计)				m3		0.1694	9.12		1.54		
		反光玻璃珠				kg		0.4386	3.2		1.4		
	主材												
	设备												
	机械	路面标线热熔涂料涂敷机				台班		0.01	641.24		6.41		
		载货汽车 装载质量4t				台班		0.01	541.54		5.42		
		热熔釜溶解车				台班		0.005	395.13		1.98		
项目编码	040205006002	项目名称			标线			计量单位	m2		工程量	169.44	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040902-35	零星标线 热熔涂料标线 标线实测厚度≥2mm	100m2	0.01	1219.9	2212.7	0	2070.52	517.88	12.199	22.127	0	20.7052	5.1788
小计									12.199	22.127	0	20.7052	5.1788

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价					60.210000		
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.9762	1.376	5.47		
		技工人工费	元	4.9798	1.351	6.73		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.2191	1	0.22		
		热塑标线底漆	kg	0.184	9.6	1.77		
		热塑型标线涂料	kg	4.386	3.92	17.19		
		液化石油气(以立方计)	m3	0.1694	9.12	1.54		
		反光玻璃珠	kg	0.4386	3.2	1.4		
	主材							
	设备							
	机械	路面标线热熔涂料涂敷机	台班	0.015	641.24	9.62		
		载货汽车 装载质量4t	台班	0.015	541.54	8.12		
		热熔釜溶解车	台班	0.0075	395.13	2.96		

项目编码	040205007001	项目名称	标记	计量单位	m2	工程量	61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040902-37	零星标线 预制成形标线(字符)	m2	1	34.04	95.04	0	0	12.24	34.04	95.04	0	0	12.24
小计									34.04	95.04	0	0	12.24

清单项目综合单价					141.32		
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	11.09	1.376	15.26		
		技工人工费	元	13.9	1.351	18.78		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	4.53	1	4.53		
		环氧树脂粘合剂	kg	1.03	10.21	10.52		
		预制成形标线(字符)	m2	1	80	80		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	040205019001	项目名称	成品橡胶防撞护角	计量单位	个	工程量	98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040902-50换	附着式反光轮廓标安装[成品PVC防撞条]	100个	0.01	173.52	2111.81	0	0	143.78	1.7352	21.1181	0	0	1.4378
小计									1.7352	21.1181	0	0	1.4378

清单项目综合单价					24.2911		
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.5656	1.376	0.78		
		技工人工费	元	0.7083	1.351	0.96		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.6151	1	0.62		
		螺栓 M6×25	套	2.02	0.15	0.3		
		成品PVC防撞条	个	1.01	20	20.2		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	040205019002	项目名称	减速垄	计量单位	m	工程量	15.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040902-57	橡胶减速带安装[橡胶减速带]	m	1	34.04	85.85	0	0	11.78	34.04	85.85	0	0	11.78
小计									34.04	85.85	0	0	11.78

清单项目综合单价					131.6700		
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	11.09	1.376	15.26		
		技工人工费	元	13.9	1.351	18.78		
	材料	橡胶减速带	m	1.01	85	85.85		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	040205019003	项目名称	车轮定位器	计量单位	个	工程量	192

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040902-57换	橡胶减速带安装[定位器]	m	0.56	34.04	50.5	0	0	10.01	19.0624	28.28	0	0	5.6056
小计									19.0624	28.28	0	0	5.6056

清单项目综合单价					52.9480		
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	6.2104	1.376	8.55		
		技工人工费	元	7.784	1.351	10.52		
	材料	定位器	m	0.5656	50	28.28		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	040205005001	项目名称	广角镜	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040902-50换	附着式反光轮廓标安装[反光镜Ø800]	100个	0.01	173.52	17820.34	0	0	929.21	1.7352	178.2034	0	0	9.2921
小计									1.7352	178.2034	0	0	9.2921

清单项目综合单价					189.2307		
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.5656	1.376	0.78		
		技工人工费	元	0.7083	1.351	0.96		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	5.1904	1	5.19		
		螺栓 M6×25	套	2.02	0.15	0.3		
		反光镜Ø800	个	1.01	171	172.71		
	主材							
	设备							
	机械							

工程量清单综合单价分析表

	机械							

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-标识标牌划线工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	917.97	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(1‰~5‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1-合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	0	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-标识标牌划线工程
标　　段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		建筑工程(深建价[2018]25号、深建市场[2021]20号）（安全文明施工费按各专业取费）					917.97
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	917.97
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_5+B1_1_4+B1_1_13	100	727.49
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	施工临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	190.48
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	0
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1	100	0
1-14-1	14.1	土方支护结构		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							917.97

材料设备暂估价计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-标识标牌划线工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-标识标牌划线工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-标识标牌划线工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-标识标牌划线工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-标识标牌划线工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-标识标牌划线工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	1718.51
1	增值税应纳税额	A5	3.02	1534.38
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	184.13
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+VZ_ZZRGF+Z21)	18	2269.07
合计				3987.58

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-装饰
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	单位工程名称	金额:(元)
1	新安街道文汇学校改扩建工程-主体一区装饰工程	18311317.55
2	新安街道文汇学校改扩建工程-主体二区装饰工程	7942424.33
3	新安街道文汇学校改扩建工程-地下室装修工程	5283762.55
4	暂列金额	0
5	专业工程暂估价	0
6	优质优价奖励费	0
合计		31537504.43

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-主体一区装饰工程　　第 1 页，共 17 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1	A0609	楼地面装饰工程					3605278.20	0	
1-1	011102003001	楼1：地砖楼面（风机房、电梯机房、人防报警间、工具间）	(1)铺贴10厚800x800抛光地砖,配套填缝剂填缝 (2)5厚瓷砖专用干粉砂浆,齿型抹子 (3)35厚M20地面砂浆找平 (4)钢筋砼楼板 ,刷素水泥浆一道 (5)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	55.65	213.91	11904.09		
1-2	011102003002	楼5：块料楼梯面（楼梯间梯面）	(1)铺贴8厚防滑地砖600x600,配套填缝剂填缝 (2)5厚瓷砖专用干粉砂浆,齿型抹子 (3)17厚1:3水泥砂浆找平 (4)钢筋砼楼板 ,刷素水泥浆一道 (5)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	677.23	239.55	162230.45		
1-3	011101001001	楼3：水泥砂浆楼面（强弱电井、设备井）	(1)20厚M20地面砂浆抹面压实赶光 (2)水泥浆一道(内掺建筑胶) (3)钢筋砼楼板 (4)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	80.23	38.32	3074.41		
1-4	011102003003	块料楼地面：楼-01（合班教室、历史教室、普通教室、机动教室、劳动技术教室、走道、阅览室、教师办公室、社团活动室、更衣室、辅助用房、科学教室、美术教室、探究实验室、理化生实验室）	(1)10mm厚600*1200仿水磨石地砖 (2)25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 (3)LC7.5轻钢料混凝土填充层(另计) (4)5mm隔音涂料 (5)原建筑楼板 (6)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	13842.76	197.27	2730761.27		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-主体一区装饰工程　　第 2 页，共 17 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5	011102003004	块料楼地面：楼-02（卫生间、阳台）	(1)10mm厚800*1200仿水磨石地砖,DTG擦缝 (2)15厚M15干硬性水泥砂浆(1:3) (3)2厚聚氨酯水泥防水砂浆防水层,遇墙上反沿墙面高出楼地面最终完成面300 (4)最薄处10厚TSM20预拌砂浆找坡找平层,找坡1%找向地漏或水沟, (5)抹平每4000设分仓缝宽20,聚氨酯密封膏填缝 (6)LC7.5陶粒混凝土垫层(容重小于8KN/m3),(另计)(地面完成面≥100mm的房间设此层;地面完成面<100mm无此层) (7)2厚聚氨酯水泥防水砂浆防水层,遇墙上反沿墙面高出楼地面最终完成面300 (8)水泥浆一道(内掺建筑胶) (9)钢筋混凝土楼板,表面清扫干净,使用WS M20预拌砂浆补平孔洞,若发裂缝或空鼓等,需先做处理 (10)具体详见招标文件、招标图纸及相关	m2	879.04	387.39	340531.31		
1-6	011104004001	防静电活动地板：楼-04（计算机教室）	(1)高强度硫酸钙板600X600X30面板架空防静电活动地板 (2)自带1.0mm厚PVC面层),高度按平面图中标高确定, (3)集中载荷≥7000N均布载荷>40000N(燃烧性能A级) (4)20厚WS-M20砂浆找平层 (5)刷素水泥浆一遍(掺水重5%08胶) (6)钢筋混凝土楼板,表面清理干净,使用WS M20预拌砂浆补平孔洞,若发裂缝或空鼓等,需先做处理 (7)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	300.85	393.04	118246.08		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-主体一区装饰工程　　第 3 页，共 17 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-7	011104002001	竹、木(复合)地板：楼-05（舞蹈教室、音乐教室）	(1)12厚强化复合木地板,卡槽安装,自带漆面处理 (2)3~5厚防潮缓冲垫 (3)18厚WS M20(1:3)水泥砂浆找平层。 (4)15厚 C20细石混凝土加冷轧钢网硬化层 (5)水泥浆一道(内掺建筑胶) (6)钢筋混凝土楼板,表面清扫干净,使用WS M20预拌砂浆补平孔洞,若发裂缝或空鼓等,需先做处理 (7)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	569.13	211.79	120536.04		
1-8	011108001001	门槛石	(1)灰色岗石门槛石 (2)5-10厚石材粘贴剂 (3)30mm厚干硬性M20水泥沙浆 (4)基层做法详见建筑技术标准化 (5)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	58.9	411.04	24210.26		
1-9	010501001003	垫层	(1)用于降板区回填和卫生间蹲位抬高处 (2)LC7.5轻钢料混凝土填充层 (3)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m3	87.9	665.06	58458.77		
1-10	010507001001	散水	(1)60厚C20细石混凝土,随打随磨,撒1:1水泥砂子压实赶光 (2)150厚粒径10~40卵石灌M2.5混合砂浆 (3)素土夯实,向外坡5% (4)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	239.97	126.47	30349.01		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-主体一区装饰工程　　第 4 页，共 17 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-11	010507001002	坡道	(1)20厚1:3水泥砂浆表面拉条纹(装修面层详见景观设计) (2)60厚C15混凝土 (3)200厚碎石灌M2.5水泥砂浆 (4)素土夯实 (5)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	29.21	170.37	4976.51		
2	A0610	墙面装饰工程					7027111.78	0	
2-1	011406001002	涂料墙面：内1	(1)涂刷防霉白色乳胶漆(或无机涂料,燃烧性能A级)两道 (2)满刮腻子两边,刷底漆一遍 (3)20厚M10抹灰砂浆找平 (4)配套专用界面处理剂 (5)墙体基层 (6)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	1565.48	98.88	154794.66		
2-2	011201001001	水泥砂浆墙面：内2	(1)8厚M15抹灰砂浆抹光 (2)12厚M15抹灰砂浆打底找平 (3)配套专用界面处理剂 (4)墙体基层 (5)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	1757.8	47.29	83126.36		
2-3	011207001001	穿孔铝板吸声墙面：内6	(1)1.2厚穿孔铝板600x600,铝装饰压条双向中距600 (2)玻璃丝布绷紧粘牢于轻钢龙骨表面 (3)50厚玻璃棉毡固定于轻钢龙骨空腔处 (4)50x50 C型轻钢龙骨与墙体用M6x75膨胀螺栓固定, (5)双向中距600 (6)墙体基层 (7)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	52.32	375.3	19635.7		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-主体一区装饰工程　　第 5 页，共 17 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-4	011407001001	墙面喷刷涂料：内墙-01	(1)无机涂料面漆二道 (2)封闭底涂料一道 (3)刮腻子三遍 (4)5mm厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆找平层 (5)13mm厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆打底扫毛 (6)原建筑墙体 (7)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	3762.28	104.42	392857.28		
2-5	011204003001	块料墙面：内墙-01墙裙	(1)20mm瓷砖专用收口条 (2)10mm厚600*1200仿水磨石瓷砖(专用瓷砖勾缝剂,颜色按设计) (3)5mm厚瓷砖专用粘贴剂 (4)15mm1:2.5水泥砂浆找平层 (5)原建筑墙体 (6)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	4221.31	223.69	944264.83		
2-6	011204003002	块料墙面：内墙-02	(1)10mm厚600*1200仿水磨石瓷砖(专用瓷砖勾缝剂,颜色按设计) (2)5mm厚瓷砖专用粘贴剂 (3)3mm厚水泥砂浆防水保护层 (4)1.5mmm厚双组份水泥基层JS防水层涂料(H:1800mm) (5)15mm1:2.5水泥砂浆找平层 (6)原建筑墙体 (7)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	1580.68	262.43	414817.85		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-主体一区装饰工程　　第 6 页，共 17 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-7	011204003003	块料墙面：内墙-02（马赛克）	(1)10mm厚马赛克砖(专用瓷砖勾缝剂,颜色按设计) (2)5mm厚瓷砖专用粘贴剂 (3)3mm厚水泥砂浆防水保护层 (4)1.5mmm厚双组份水泥基层JS防水层涂料(H:1800mm) (5)15mm1:2.5水泥砂浆找平层 (6)原建筑墙体 (7)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	107.67	222.82	23991.03		
2-8	011204003004	块料墙面：内墙-02（长虹玻璃）	(1)彩色长虹玻璃(专用瓷砖勾缝剂,颜色按设计) (2)5mm厚瓷砖专用粘贴剂 (3)3mm厚水泥砂浆防水保护层 (4)1.5mmm厚双组份水泥基层JS防水层涂料(H:1800mm) (5)15mm1:2.5水泥砂浆找平层 (6)原建筑墙体 (7)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	117.9	364.89	43020.53		
2-9	011407001002	墙面喷刷涂料：内墙-03	(1)无机涂料面漆二道 (2)封闭底涂料一道 (3)刮腻子三遍 (4)5mm厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆找平层 (5)13mm厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆打底扫毛 (6)原建筑墙体 (7)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	200.01	104.42	20885.04		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-主体一区装饰工程　　第 7 页，共 17 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-10	011207001002	墙面装饰板：内墙-04	(1)2.0木纹吸音铝板 (2)50厚防火岩棉填充 (3)钢板配套扣件固定于钢骨架上 (4)竖向50×50×5镀锌方钢骨架(间距不大于1000mm) (5)横向L40镀锌角钢骨架(间距不大于600mm) (6)原建筑墙体 (7)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	522.09	481.56	251417.66		
2-11	011407001003	墙面喷刷涂料：内墙-05	(1)无机涂料面漆二道 (2)封闭底涂料一道 (3)刮腻子三遍 (4)5mm厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆找平层 (5)13mm厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆打底扫毛 (6)原建筑墙体 (7)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	1174.54	104.42	122645.47		
2-12	011105003001	块料踢脚线	(1)10mm厚瓷砖踢脚线(专用瓷砖勾缝剂,颜色按设计) (2)5mm厚瓷砖专用粘贴剂 (3)15mm1:2.5水泥砂浆找平层 (4)原建筑墙体 (5)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	58.49	203	11873.47		
2-13	011105006001	金属踢脚线	(1)1.0mm厚深灰色不锈钢 (2)12厚阻燃板 (3)原建筑墙体 (4)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	46.44	328.67	15263.43		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-主体一区装饰工程　　第 8 页，共 17 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-14	011207001004	墙面装饰板：内墙-06	(1)2.0厚木纹铝板面层 (2)50厚防火岩棉填充 (3)钢板配套扣件固定于钢骨架上 (4)竖向50×50×5镀锌方钢骨架(间距不大于1000mm) (5)横向L40镀锌角钢骨架(间距不大于600mm) (6)原建筑墙体 (7)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	1464.11	528.54	773840.7		
2-15	011207001005	墙面装饰板：内墙-07	(1)20mm厚木质吸音板 (2)挂板挂件 (3)12厚阻燃板+岩棉(超细玻璃丝棉) (4)40×40×3镀锌方通+L50×50×5镀锌角钢固定件 (5)M8膨胀锚栓 (6)原建筑墙体 (7)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	161.41	342.1	55218.36		
2-16	011207001006	墙面装饰板：内墙-08	(1)20mm烤漆板 (2)挂板挂件 (3)12厚阻燃版 (4)竖向轻钢龙骨+U型安夹(支撑卡) (5)M8膨胀锚栓 (6)20mm1:2.5水泥砂浆找平层 (7)原建筑墙体 (8)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	30.74	502.54	15448.08		
2-17	011207001007	墙面装饰板【舞蹈室】	(1)面层材料品种、规格、颜色:6mm厚GL-03银镜 (2)基层材料种类、规格:9mm难燃夹板 (3)防火吸音棉 (4)L5角码@1000mm及螺栓固定于墙面 (5)具体详见招标文件、招标图纸QD-06/5节点及相关技术规范要求	m2	61.2	273.76	16754.11		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-主体一区装饰工程　　第 9 页，共 17 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-18	011207001008	墙面装侧封板	(1)白色无机涂料 (2)一底两面乳底面层,与产品配套腻子满批3遍、打磨，用无机涂料调纯石膏填补5mm缝隙刮平后再粘沙网联接布 (3)12mm纸面石膏板 (4)配套骨架 (5)具体详见招标文件、招标图纸TD-04、TD-06、TD-07及相关技术规范要求	m2	1030.77	179.73	185260.29		
2-19	011210006001	活动隔断	(1)计算机(语言)教室活动隔断（手动），面层WD01木饰面，9mm 阻燃夹板，专用活动隔断骨架 (2)含轨道及顶部骨架 (3)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	42.24	1361.43	57506.8		
2-20	011407001005	涂料墙面：外2	(1)外墙涂料(丙烯酸酯涂料) (2)满刮外墙耐水腻子两道 (3)基层外墙:满挂Φ1网眼10×10热镀锌钢丝网 (4)1.5厚聚合物水泥防水涂料 (5)混凝土外墙普通砌体:混凝土面刷界面剂1道，砌体面甩浆拉毛+10厚M15水泥砂浆找平层+5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 (6)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	13638.93	164.8	2247695.66		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-主体一区装饰工程　　第 10 页，共 17 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-21	011407001006	涂料墙面：外2	(1)外墙涂料(真石漆) (2)满刮外墙耐水腻子两道 (3)基层外墙:满挂Φ1网眼10×10热镀锌钢丝网 (4)1.5厚聚合物水泥防水涂料 (5)预制外墙板:混凝土面刷界面剂1道+8厚聚合物抗裂砂浆,内挂玻纤网+5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 (6)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	689.95	255.41	176220.13		
2-22	011407001007	涂料墙面：外2	(1)外墙涂料(真石漆) (2)满刮外墙耐水腻子两道 (3)基层外墙:满挂Φ1网眼10×10热镀锌钢丝网 (4)1.5厚聚合物水泥防水涂料 (5)混凝土外墙普通砌体:混凝土面刷界面剂1道,砌体面甩浆拉毛+10厚M15水泥砂浆找平层+5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 (6)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	4866.37	205.61	1000574.34		
3	A0612	天棚工程					4298145.36	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-主体一区装饰工程　　第 11 页，共 17 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1	011302001001	吊顶天棚：顶-01	(1)白色无机涂料 (2)一底两面乳底面层,与产品配套腻子满批3遍、打磨，用无机涂料调纯石膏填补5mm缝隙刮平后再粘沙网联接布 (3)12mm纸面石膏板(用自攻螺丝以不大于100mm为间距固定与次骨上) (4)承载龙50系列轻钢龙骨(50X15X1.2)(高度大于1500mm设反支撑,高度大于3000mm设钢结构转换层)，钢龙骨主龙骨间距≤1200次龙骨(50X19X0.6)间距300mm (5)原建筑楼板 (6)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	2307.05	199.73	460787.1		
3-2	011302001002	吊顶天棚：顶-01【舞蹈室】	(1)白色无机涂料 (2)一底两面乳底面层,与产品配套腻子满批3遍、打磨，用无机涂料调纯石膏填补5mm缝隙刮平后再粘沙网联接布 (3)12mm纸面石膏板(用自攻螺丝以不大于100mm为间距固定与次骨上) (4)原建筑楼板 (5)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	308.02	215.68	66433.75		
3-3	011407002001	天棚喷刷涂料：顶-02	(1)无机涂料(一底两面) (2)满刮2厚面层耐水腻子找平 (3)3厚底层防裂腻子分遍找平 (4)素水泥浆一道(内掺建筑胶) (5)原建筑钢筋混凝土楼板 (6)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	4206.16	59.72	251191.88		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-主体一区装饰工程　　第 12 页，共 17 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-4	011302002001	格栅吊顶：顶-03	(1)800×40×1.2mm厚铝方通 (2)铝方通配套U形镀锌钢龙骨(壁厚不小于1.2mm) (3)M8全牙镀锌吊杆，当吊杆长度超过1.5m且小于3m时应设置反向支撑，当吊顶内部空间大于3m时应设置型钢结构转换层， (4)M8配套膨胀锚栓 (5)原建筑楼板 (6)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	8851.66	282.59	2501390.6		
3-5	011407002002	天棚喷刷涂料：顶-03	(1)天花内部喷灰色无机涂料2遍 (2)原建筑楼板 (3)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	10621.99	25.17	267355.49		
3-6	011302001003	吊顶天棚：顶-04	(1)10厚玻纤板(A级) (2)专用挂件 (3)U型轻钢承载龙骨CB38x12,中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 (4)M8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定 (5)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	416.68	248.25	103440.81		
3-7	011302001004	吊顶天棚：顶-05	(1)(1)2.0厚白色冲孔铝扣板 (2)(2)T型轻钢承载龙骨,中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 (3)(3)M8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定 (4)(4)原建筑钢筋混凝土楼板 (5)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	362.25	409.76	148435.56		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-主体一区装饰工程　　第 13 页，共 17 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-8	011302001005	吊顶天棚：顶-06	(1)(1)0.6厚白色铝扣板 (2)(2)T型轻钢承载龙骨,中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 (3)(3)M8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定 (4)(4)原建筑钢筋混凝土楼板 (5)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	431.11	156.35	67404.05		
3-9	011302001006	吊顶天棚：顶-07	(1)(1)2.0厚白色铝板 (2)(2)T型轻钢承载龙骨,中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 (3)(3)M8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定 (4)(4)原建筑钢筋混凝土楼板 (5)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	450.11	438.93	197566.78		
3-10	011302001007	轻钢龙骨矿棉吸音板吊顶：棚6	(1)挂18厚轻钢龙骨矿棉吸音板 (2)轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距900~1000,次龙骨中距450,横撑龙骨中距900(上人吊顶须验算龙骨断面) (3)Φ8钢筋吊杆,双向中距900~1200, 与角钢焊接 (4)Φ12膨胀螺丝栓固定L36X4角钢长40 (5)现浇钢筋砼板底面 (6)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	19.11	134.17	2563.99		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-主体一区装饰工程　　第 14 页，共 17 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-11	011407001008	涂料顶棚：棚1	(1)涂刷无机涂料两道(燃烧性能A级) (2)满刮腻子两遍,刷底漆一遍 (3)刷素水泥浆一道 (4)钢筋砼板底面清理干净 (5)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	210.05	59.72	12544.19		
3-12	011302001008	吊顶天棚：不锈钢面层	(1)面层材料品种、规格:1.0mm厚MT-01深灰色不锈钢(哑光) (2)12mm纸面石膏板(用自攻螺丝以不大于100mm为间距固定与次骨上) (3)承载龙50系列轻钢龙骨(50X15X1.2)(高度大于1500mm设反支撑,高度大于3000mm设钢结构转换层)，钢龙骨主龙骨间距≤1200次龙骨(50X19X0.6)间距300mm (4)原建筑楼板 (5)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	222.68	271.78	60519.97		
3-13	011502001001	金属装饰线	(1)天棚面不锈钢装饰线条 1.0mm厚MT-01深灰色不锈钢(哑光) (2)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m	80	14.18	1134.4		
3-14	011302005001	织物软雕吊顶	(1)面层材料品种、规格:成品软膜面层吊顶 (2)具体详见招标文件、招标图纸TD-06/01及相关技术规范要求	m2	265.84	160.82	42752.39		
3-15	011302005002	软膜吊顶：计算机教室	(1)面层材料品种、规格:成品软膜吊顶 (2)基层:纸面石膏板 (3)配套龙骨及吊杆 (4)具体详见招标文件、招标图纸TD-06/01及相关技术规范要求	m2	215.46	265.6	57226.18		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-主体一区装饰工程　　第 15 页，共 17 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-16	010810002001	窗帘盒	(1)窗帘盒材质、规格:纸面石膏板+胶合板 尺寸200*150mm (2)白色无机涂料 一底两面乳底面层,与产品配套腻子满批3遍 (3)配套龙骨及吊杆 (4)具体详见招标文件、招标图纸TD-05、TD-07及相关技术规范要求	m	499.39	98.86	49369.7		
3-17	010810002002	窗帘盒	(1)窗帘盒材质、规格:纸面石膏板+胶合板 尺寸200*150mm (2)白色无机涂料 一底两面乳底面层,与产品配套腻子满批3遍 (3)配套龙骨及吊杆 (4)具体详见招标文件、招标图纸TD-08及相关技术规范要求	m	76.85	104.47	8028.52		
4	A0613	其他工程					1522050.15	0	
4-1	011503001004	楼梯栏杆	(1)成品不锈钢楼梯栏杆 H=1100 (2)详见图集15J403-1-B14 (3)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m	319.83	662.96	212034.5		
4-2	011503005002	金属靠墙扶手	(1)不锈钢靠墙扶手 (2)详见图集15J403-1-K10/E4 (3)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m	169.09	166.68	28183.92		
4-3	011503001005	平台栏杆	(1)不锈钢平台栏杆，栏杆高度H=350mm (2)扶手材料种类、规格:50X100X3方钢通除锈,深灰色,通长 (3)立管材料种类、规格:20X50X3方钢通除锈,深灰色 (4)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m	907.88	344.87	313100.58		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-主体一区装饰工程　　第 16 页，共 17 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-4	011503001006	护窗栏杆	(1)成品不锈钢护窗栏杆，H=900 (2)详见图集15J403-H3-C15 (3)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m	4.5	494.81	2226.65		
4-5	011503001007	舞蹈室栏杆	(1)舞蹈室栏杆栏杆，栏杆高度H=1000mm (2)扶手材料种类、规格:Φ60不锈钢扶手二道，壁厚2.0mm (3)立管材料种类、规格:Φ40不锈钢立管，壁厚2.0mm (4)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m	47.74	662.96	31649.71		
4-6	011503001008	无障碍坡道栏杆	(1)无障碍坡道栏杆，栏杆高度H=900mm (2)扶手材料种类、规格:Φ40不锈钢扶手二道，壁厚2.0mm (3)立管材料种类、规格:Φ40不锈钢立管，壁厚2.0mm (4)Φ20不锈钢横杆四道，壁厚3.0mm (5)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m	35.48	644.75	22875.73		
4-7	011210004001	卫生间隔断	(1)边框材料种类、规格:PVC隔断 (2)含隔断门及相关的五金配件 (3)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	1117.26	387.91	433396.33		
4-8	011210004002	小便隔断	(1)边框材料种类、规格:PVC隔断 (2)含相关的五金配件 (3)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	89.6	414.97	37181.31		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-主体一区装饰工程　　第 17 页，共 17 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-9	011505001001	洗漱台	(1)材料品种、规格、颜色:20mm厚ST03灰色人造石台面，尺寸：600*250mm (2)支架、配件品种、规格:镀锌角钢骨架 (3)清单按延长米计取,清单含洗漱台靠墙侧100mm高 (4)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m	53.65	486.87	26120.58		
4-10	011505010001	镜面玻璃	(1)镜面玻璃品种、规格:GL03 6mm银镜，MT01深灰色不锈钢边框 (2)具体详见16J914-1-4/XT25 (3)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	53.65	140.94	7561.43		
4-11	010401014001	屋面排水沟	(1)4厚不锈钢格栅,孔隙12 (2)60x60x5厚不锈钢角钢板,通长 (3)Φ10,L=150 @500 (4)10厚1:2.5水泥砂浆保护层 (5)1.5厚聚合物水泥基防水涂膜 (6)10厚1:2.5水泥砂浆结合层 (7)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m	404.88	960.51	388891.29		
4-12	011508002001	男女厕人物标识	(1)基层类型:男女厕人物标识，材料WD06PVC板(白色)，规格：940*1150mm (2)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	个	26	425.57	11064.82		
4-13	011505008001	卫生纸盒	(1)不锈钢卫生纸盒 (2)做法依国标16J914-1-XT29/3 (3)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	个	145	53.54	7763.3		
合计							16452585.49	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 新安街道文汇学校改扩建工程-主体一区装饰工程　　标段： 新安街道文汇学校改扩建工程

项目编码	011102003001	项目名称	1：地砖楼面（风机房、电梯机房、人防报警间、工具间	计量单位	m2	工程量	55.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-52	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) 0.36m2<S≤0.64	100m2	0.01	4285.91	9654.59	0	81.98	1431.56	42.8591	96.5459	0	0.8198	14.3156
020002-14换	水泥砂浆找平层 填充料上 厚度T(mm) T=20(实际厚度:35mm)	100m2	0.01	2179.01	2984.16	0	135.25	637.87	21.7901	29.8416	0	1.3525	6.3787
小计									64.6492	126.3875	0	2.1723	20.6943
清单项目综合单价													213.903300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	6.79045	1.376	9.34		
		技工人工费(装饰)	元	14.86725	1.351	20.09		
		高级技工人工费(装饰)	元	25.90838	1.3594	35.22		
	材料	材料费补差	元	0.0015	1	0		
		其它材料费(按百分比计算)	元	0.3152	1	0.32		
		陶瓷地砖 800mm×800mm	m2	1.03	75	77.25		
		干混地面砂浆 M20	t	0.11471	413	47.38		
		石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	1058	1.03		
		水	m3	0.09739	3.77	0.37		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.00412	198.98	0.82		
		灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.0068	198.89	1.35		

项目编码	011102003002	项目名称	楼5：块料楼梯面（楼梯间梯面）	计量单位	m2	工程量	677.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-95换	楼梯陶瓷地面砖 胶粘剂粘贴	100m2	0.01	8745.63	8206.94	0	0	2335.26	87.4563	82.0694	0	0	23.3526
020002-16换	水泥砂浆找平层 楼梯上 厚度T(mm) T=20(实际厚度:17mm)	100m2	0.01	2203.05	1806.31	0	77.77	580.41	22.0305	18.0631	0	0.7777	5.8041
小计									109.4868	100.1325	0	0.7777	29.1567
清单项目综合单价													239.553700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	11.5005	1.376	15.82		
		技工人工费(装饰)	元	25.20616	1.351	34.05		
		高级技工人工费(装饰)	元	43.84919	1.3594	59.61		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.2497	1	0.25		
		干混地面砂浆 M20	t	0.04107	413	16.96		
		素水泥浆	m3	0.00158	593.11	0.94		
		水	m3	0.06555	3.77	0.25		
		白水泥	t	0.00139	1058	1.47		
		防滑地砖 600mm×600mm	m2	1.4469	46	66.56		
		石料切割锯片	片	0.0034	18.2	0.06		
		专用胶粘剂	kg	6.8233	2	13.65		
		材料费补差	元	0.0002	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.00391	198.89	0.78		

项目编码	011101001001	项目名称	楼3：水泥砂浆楼面（强弱电井、设备井）	计量单位	m2	工程量	80.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-14	水泥砂浆找平层 填充料上 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1463.88	1861.85	0	84.53	420.96	14.6388	18.6185	0	0.8453	4.2096
小计									14.6388	18.6185	0	0.8453	4.2096
清单项目综合单价													38.312200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.53752	1.376	2.12		
		技工人工费(装饰)	元	3.36905	1.351	4.55		
		高级技工人工费(装饰)	元	5.86405	1.3594	7.97		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.0464	1	0.05		
		干混地面砂浆 M20	t	0.04463	413	18.43		
		水	m3	0.0371	3.77	0.14		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.00425	198.89	0.85		

项目编码	011102003003	项目名称	技术教室、走道、阅览室、教师办公室、社团活动室、[illegible]	计量单位	m2	工程量	13842.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-54换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S>0.64[10mm厚600*1200仿水磨石地砖]	100m2	0.01	4389.81	12752.32	0	81.94	1609.31	43.8981	127.5232	0	0.8194	16.0931
020002-13换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:5mm)[隔音砂浆]	100m2	0.01	473.41	300.57	0	0	119.22	4.7341	3.0057	0	0	1.1922
小计									48.6322	130.5289	0	0.8194	17.2853
清单项目综合单价													197.265800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.14735	1.376	7.08		
		技工人工费(装饰)	元	11.021039	1.351	14.89		
		高级技工人工费(装饰)	元	19.61159	1.3594	26.66		
	材料	材料费补差	元	-0.0015	1	0		
		其它材料费(按百分比计算)	元	0.3255	1	0.33		
		10mm厚600*1200仿水磨石地砖	m2	1.03	105	108.15		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		隔音砂浆	m3	0.005057	467.71	2.37		
		干混地面砂浆 M20	t	0.04323	413	17.85		
		石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	1058	1.03		
		水	m3	0.040373	3.77	0.15		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.00412	198.89	0.82		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	011102003004	项目名称	块料楼地面：楼-02（卫生间、阳台）	计量单位	m2	工程量	879.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-41换	石材楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S>0.64[10mm厚600*1200仿水磨石地砖]	100m2	0.01	5872.17	13057.94	0	103.42	1952.3	58.7217	130.5794	0	1.0342	19.523
010007-31	聚氨酯防水涂料 平面 2.0mm厚	100m2	0.011	1177.86	3852.63	0	0	451.88	12.95646	42.37893	0	0	4.97068
020002-16换	水泥砂浆找平层 楼梯上 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)	100m2	0.01	1987.48	1605.35	0	68.62	522.31	19.8748	16.0535	0	0.6862	5.2231
010007-92	分格缝 缝断面(缝深20×缝宽10)	100m	0.005	947.38	1065.8	0	0	261.81	4.7369	5.329	0	0	1.30905
010007-31	聚氨酯防水涂料 平面 2.0mm厚	100m2	0.011	1177.86	3852.63	0	0	451.88	12.95646	42.37893	0	0	4.97068
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	241.76	71.88	0	0	56.81	2.4176	0.7188	0	0	0.5681
小计									111.66392	237.43856	0	1.7204	36.56461
清单项目综合单价													387.387490

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	22.274422	1.376	30.65		
		普工人工费(装饰)	元	8.50931	1.376	11.71		
		技工人工费(装饰)	元	18.65738	1.351	25.21		
		高级技工人工费(装饰)	元	32.44018	1.3594	44.1		
	材料	材料费补差	元	0.0001	1	0		
		其它材料费(按百分比计算)	元	1.678125	1	1.68		
		聚氨酯防水涂料	kg	5.954935	13.15	78.31		
		单组份聚氨酯建筑密封膏	kg	0.1575	33.5	5.28		
		10mm厚600*1200仿水磨石地砖	m2	1.02	105	107.1		
		二甲苯	kg	0.277199	18.75	5.2		
		素水泥浆	m3	0.00278	593.11	1.65		
		干混地面砂浆 M20	t	0.03625	413	14.97		
		干混地面砂浆 M15	t	0.0546	400	21.84		
		石料切割锯片	片	0.00615	18.2	0.11		
		白水泥	t	0.00102	1058	1.08		
		水	m3	0.06039	3.77	0.23		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.00865	198.89	1.72		

项目编码	011104004001	项目名称	防静电活动地板：楼-04（计算机教室）	计量单位	m2	工程量	300.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	241.76	71.88	0	0	56.81	2.4176	0.7188	0	0	0.5681
020002-14换	水泥砂浆找平层 填充料上 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1280.84	1206.91	0	0	342.26	12.8084	12.0691	0	0	3.4226
020002-83	楼地面防静电地板安装 非金属板	100m2	0.01	6490.36	26841.94	0	0	2770.63	64.9036	268.4194	0	0	27.7063
小计									80.1296	281.2073	0	0	31.697
清单项目综合单价													393.033900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.60919	1.376	11.85		
		技工人工费(装饰)	元	17.509431	1.351	23.66		
		高级技工人工费(装饰)	元	32.82933	1.3594	44.63		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.7066	1	0.71		
		高强度硫酸钙板防静地板(含支架横梁) 600mm×600mm×25mm	m2	1.05	255	267.75		
		素水泥浆	m3	0.0012	593.11	0.71		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.025503	467.71	11.93		
		水	m3	0.029449	3.77	0.11		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011104002001	项目名称	竹、木(复合)地板：楼-05（舞蹈教室、音乐教室）	计量单位	m2	工程量	569.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-80	楼地面复合地板 铺在水泥地面上	100m2	0.01	1693.22	12430.28	0	7.82	994.72	16.9322	124.3028	0	0.0782	9.9472
020002-75换	防潮纸[3~5厚防潮缓冲垫]	100m2	0.01	142.97	541.35	0	0	58.53	1.4297	5.4135	0	0	0.5853
020002-13换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:18mm)	100m2	0.01	997.75	931.77	0	0	266.2	9.9775	9.3177	0	0	2.662
020002-12换	轻质混凝土垫层[普通预拌细石混凝土 C20，骨料最大粒径10mm]	10m3	0.002	959.64	4958.85	0	11.42	459.93	1.91928	9.9177	0	0.02284	0.91986
010005-111	钢筋网片制作	t	0.003	1280.66	4423.56	0	190.68	515.83	3.84198	13.27068	0	0.57204	1.54749
010005-112	钢筋网片安装 片重8t内	t	0.003	558.09	33.11	0	859.89	182.11	1.67427	0.09933	0	2.57967	0.54633
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	241.76	71.88	0	0	56.81	2.4176	0.7188	0	0	0.5681
小计									38.19253	163.04051	0	3.25275	16.77628
清单项目综合单价													221.262070

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	2.965486	1.376	4.08		
		普工人工费(装饰)	元	3.628388	1.376	4.99		
		技工人工费(装饰)	元	7.061049	1.351	9.54		
		高级技工人工费(装饰)	元	12.994573	1.3594	17.66		
	材料	材料费补差	元	-0.0002	1	0		
		其它材料费(按百分比计算)	元	0.518517	1	0.52		
		镀锌铁丝 综合	kg	0.011717	5.2	0.06		
		圆钢(盘元)(HPB300) Φ6.5-10mm	t	0.00036	4142	1.49		
		3~5厚防潮缓冲垫	m2	1.08	5	5.4		
		铁件	kg	0.004927	6.1	0.03		
		复合木地板	m2	1.05	116	121.8		
		素水泥浆	m3	0.00222	593.11	1.32		
		圆钢(HPB235) Φ10mm外	t	0.001926	4142	7.98		
		圆钉 L=60mm	kg	0.1587	5.5	0.87		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.018354	467.71	8.58		
		普通预拌细石混凝土 C20，骨料最大粒径10mm	m3	0.015305	484.21	7.41		
		电焊条 结422 Φ3.2	kg	0.0243	7.63	0.19		
		CX404胶	kg	0.11	12	1.32		
		水	m3	0.030895	3.77	0.12		
	主材							
	设备							
	机械	履带式起重机 提升质量15t	台班	0.00071	1138.76	0.81		
		汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.00071	1372.97	0.97		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.001185	14.46	0.02		
		钢筋切断机 直径Φ40mm	台班	0.000244	44.38	0.01		

工程量清单综合单价分析表

	机械	钢筋弯曲机 直径Φ40mm		台班	0.000865	26.62	0.02		
		木工圆锯机 Φ500mm		台班	0.0029	26.95	0.08		
		交流电焊机 30kVA		台班	0.002929	175.42	0.51		
项目编码	011108001001	项目名称	门槛石		计量单位	m2	工程量	58.9	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-142换	门槛石材铺贴[灰色岗石]	100m2	0.01	8414.35	24989.3	0	0	3101.46	84.1435	249.893	0	0	31.0146
020002-13换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm)	100m2	0.01	1701.58	2300.98	0	101.43	496.36	17.0158	23.0098	0	1.0143	4.9636
小计									101.1593	272.9028	0	1.0143	35.9782
清单项目综合单价													411.05460

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	10.62518	1.376	14.62		
		技工人工费(装饰)	元	23.2756	1.351	31.45		
		高级技工人工费(装饰)	元	40.52801	1.3594	55.09		
	材料	材料费补差	元	0.001	1	0		
		其它材料费(按百分比计算)	元	0.6806	1	0.68		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		干混地面砂浆 M20	t	0.0536	413	22.14		
		专用胶粘剂	kg	10.23489	2	20.47		
		水	m3	0.0556	3.77	0.21		
		灰色岗石	m2	1.04	220	228.8		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.0051	198.89	1.01		

项目编码	010501001003	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	87.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-12换	轻质混凝土垫层[LC7.5轻钢料混凝土]	10m3	0.1	959.64	5207.23	0	11.42	472.35	95.964	520.723	0	1.142	47.235
小计									95.964	520.723	0	1.142	47.235
清单项目综合单价													665.0640

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	17.3663	1.376	23.9		
		技工人工费(装饰)	元	43.4725	1.351	58.73		
		高级技工人工费(装饰)	元	9.8107	1.3594	13.34		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	1.299	1	1.3		
		水	m3	0.2	3.77	0.75		
		LC7.5轻钢料混凝土	m3	1.02	508.5	518.67		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.079	14.46	1.14		

项目编码	010507001001	项目名称	散水	计量单位	m2	工程量	239.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-74换	非泵送现浇混凝土浇捣、养护 散水	10m3	0.01	1497.97	5002.99	0	23.46	581.42	14.9797	50.0299	0	0.2346	5.8142
020002-22	原浆抹光随捣随抹	100m2	0.01	355.6	0	0	0	78.27	3.556	0	0	0	0.7827
020002-6	碎石垫层 灌浆	10m3	0.1	866.95	3831.09	0	102.94	389.26	86.695	383.109	0	10.294	38.926
040101-157	机械原土夯实 平地	100m2	0.01	119.92	0	0	13.6	27.31	1.1992	0	0	0.136	0.2731
小计									106.4299	433.1389	0	10.6646	45.796
清单项目综合单价													596.029400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	6.532657	1.376	8.99		
		普工人工费	元	0.8715	1.376	1.2		
		普工人工费(装饰)	元	2.724374	1.376	3.75		
		技工人工费(装饰)	元	6.710962	1.351	9.07		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.756091	1.3594	3.75		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.586963	1	0.59		
		普通预拌细石混凝土 C20，骨料最大粒径10mm	m3	0.060608	484.21	29.35		
		水	m3	0.072174	3.77	0.27		
		干混地面砂浆 M15	t	0.075879	400	30.35		
		碎石 5mm～25mm	m3	0.165261	163	26.94		
	主材							
	设备							
	机械	夯实机 电动夯击能力20～62N·m	台班	0.005	27.2	0.14		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.012002	11.73	0.14		
		夯实机 电动夯击能力20N·m～62N·m	台班	0.0039	27.2	0.11		
		灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.007231	198.89	1.44		

项目编码	010507001002	项目名称	坡道	计量单位	m2	工程量	29.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1224.83	1552.77	0	67.62	351.76	12.2483	15.5277	0	0.6762	3.5176
010005-27换	非泵送现浇混凝土浇捣、养护 基础垫层	10m3	0.006	558.86	4479.56	0	114.35	354.65	3.35316	26.87736	0	0.6861	2.1279
020002-6	碎石垫层 灌浆	10m3	0.02	866.95	3831.09	0	102.94	389.26	17.339	76.6218	0	2.0588	7.7852
040101-157	机械原土夯实 平地	100m2	0.01	119.92	0	0	13.6	27.31	1.1992	0	0	0.136	0.2731
小计									34.13966	119.02686	0	3.5571	13.7038
清单项目综合单价													170.427420

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	2.433285	1.376	3.35		
		普工人工费(装饰)	元	4.421006	1.376	6.08		
		普工人工费	元	0.8715	1.376	1.2		
		技工人工费(装饰)	元	10.671271	1.351	14.42		
		高级技工人工费(装饰)	元	6.680313	1.3594	9.08		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.626245	1	0.63		
		(商品)普通混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.06051	436.22	26.4		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		干混地面砂浆 M20	t	0.0357	413	14.74		
		干混地面砂浆 M15	t	0.101125	400	40.45		
		水	m3	0.063537	3.77	0.24		
		碎石 5mm～25mm	m3	0.220245	163	35.9		
	主材							
	设备							
	机械	夯实机 电动夯击能力20～62N·m	台班	0.005	27.2	0.14		
		机动翻斗车 装载质量1t	台班	0.002337	269.74	0.63		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.004673	11.73	0.05		
		灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.013037	198.89	2.59		

工程量清单综合单价分析表

	夯实机 电动夯击能力20N·m~62N·m	台班	0.005198	27.2	0.14		
项目编码	011406001002	项目名称	涂料墙面：内1	计量单位	m2	工程量	1565.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-101	室内墙柱面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1368.26	373.4	0	0	319.83	13.6826	3.734	0	0	3.1983
020003-7	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	2016.81	1586.56	0	76.97	528.39	20.1681	15.8656	0	0.7697	5.2839
020005-115换	室内墙柱面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)[防霉白色乳胶漆]	100m2	0.01	2166.59	489.8	0	0	501.36	21.6659	4.898	0	0	5.0136
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.47	127.78	0	0	65.26	2.6747	1.2778	0	0	0.6526
小计									58.1913	25.7754	0	0.7697	14.1484
清单项目综合单价													98.884800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	6.11412	1.376	8.41		
		技工人工费(装饰)	元	13.39186	1.351	18.09		
		高级技工人工费(装饰)	元	23.30869	1.3594	31.69		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.2553	1	0.26		
		干混抹灰砂浆 M10	t	0.0406	386	15.67		
		界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25		
		腻子粉(成品)	kg	2.0412	1.8	3.67		
		防霉白色乳胶漆	kg	0.4017	12	4.82		
		水	m3	0.01481	3.77	0.06		
		砂纸	张	0.1	0.48	0.05		
		材料费补差	元	0.0003	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.00387	198.89	0.77		

项目编码	011201001001	项目名称	水泥砂浆墙面：内2	计量单位	m2	工程量	1757.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	2016.81	1643.97	0	76.97	531.26	20.1681	16.4397	0	0.7697	5.3126
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.47	127.78	0	0	65.26	2.6747	1.2778	0	0	0.6526
小计									22.8428	17.7175	0	0.7697	5.9652
清单项目综合单价													47.29520

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	2.39929	1.376	3.3		
		技工人工费(装饰)	元	5.2573	1.351	7.1		
		高级技工人工费(装饰)	元	9.15015	1.3594	12.44		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.1755	1	0.18		
		干混抹灰砂浆 M15	t	0.0406	400	16.24		
		界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25		
		水	m3	0.0138	3.77	0.05		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.00387	198.89	0.77		

项目编码	011207001001	项目名称	穿孔铝板吸声墙面：内6	计量单位	m2	工程量	52.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-245换	铝单板 墙面[1.2厚穿孔铝板]	100m2	0.01	5344.5	18434.57	0	0	2098.05	53.445	184.3457	0	0	20.9805
020003-24换	玻璃棉毡隔离层 墙面[50厚防火岩棉]	100m2	0.01	582.08	5835.68	0	0	419.9	5.8208	58.3568	0	0	4.199
020003-22	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1722.12	2530	0	52.89	509.08	17.2212	25.3	0	0.5289	5.0908
小计									76.487	268.0025	0	0.5289	30.2703
清单项目综合单价													375.288700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.03686	1.376	11.06		
		技工人工费(装饰)	元	17.6042	1.351	23.78		
		高级技工人工费(装饰)	元	30.63492	1.3594	41.65		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	2.112	1	2.11		
		型钢(综合)	t	0.00428	4892	20.94		
		50厚防火岩棉	m2	1.05	55	57.75		
		1.2厚穿孔铝板	m2	1.06	160	169.6		
		电化角铝 25.4mm×2mm	m	1.70243	6.5	11.07		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4		
		圆钉 L=60mm	kg	0.00528	5.5	0.03		
		铝拉铆钉	个	19.904	0.12	2.39		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 32kV·A	台班	0.003	176.31	0.53		

项目编码	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料：内墙-01	计量单位	m2	工程量	3762.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-101换	室内墙柱面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1928.45	526.67	0	0	450.79	19.2845	5.2667	0	0	4.5079
020005-115换	室内墙柱面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)[无机涂料]	100m2	0.01	2166.59	1017.23	0	0	527.73	21.6659	10.1723	0	0	5.2773
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:18mm)	100m2	0.01	1845.64	1427.91	0	69.41	482.27	18.4564	14.2791	0	0.6941	4.8227
小计									59.4068	29.7181	0	0.6941	14.6079
清单项目综合单价													104.426900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	6.24371	1.376	8.59		
		技工人工费(装饰)	元	13.66986	1.351	18.47		
		高级技工人工费(装饰)	元	23.79543	1.3594	32.35		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.2942	1	0.29		
		无机涂料	kg	0.4017	25	10.04		
		腻子粉(成品)	kg	2.87811	1.8	5.18		
		干混抹灰砂浆 M10	t	0.03654	386	14.1		
		水	m3	0.01022	3.77	0.04		
		砂纸	张	0.12	0.48	0.06		
		材料费补差	元	0.0002	1	0		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	设备									
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量200L		台班	0.00349	198.89	0.69			

项目编码	011204003001	项目名称	块料墙面：内墙-01墙裙	计量单位	m2	工程量	4221.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4381.06	12016.6	0	0	1565.1	43.8106	120.166	0	0	15.651
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)	100m2	0.01	1588.88	1189.92	0	58.08	413.1	15.8888	11.8992	0	0.5808	4.131
020006-66换	聚氯乙烯线条 角线	100m	0.0084	639.79	578.09	0	0	169.73	5.374236	4.855956	0	0	1.425732
小计									65.073636	136.921156	0	0.5808	21.207732
清单项目综合单价													223.783324

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	6.833784	1.376	9.4		
		技工人工费(装饰)	元	14.963806	1.351	20.22		
		高级技工人工费(装饰)	元	26.049393	1.3594	35.41		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.8101	1	0.81		
		20mm瓷砖专用收口条	m	0.883334	5	4.42		
		专用胶粘剂	kg	4.635	2	9.27		
		干混抹灰砂浆 M10	t	0.03045	386	11.75		
		10mm厚600*1200仿水磨石瓷砖	m2	1.04	105	109.2		
		万能胶	kg	0.0175	17.5	0.31		
		白水泥	t	0.00103	1058	1.09		
		水	m3	0.00955	3.77	0.04		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.00292	198.89	0.58		

项目编码	011204003002	项目名称	块料墙面：内墙-02	计量单位	m2	工程量	1580.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4381.06	12016.6	0	0	1565.1	43.8106	120.166	0	0	15.651
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	561.86	237.98	0	12.73	136.42	5.6186	2.3798	0	0.1273	1.3642
010007-41换	水泥基渗透结晶型防水涂料 立面 1.0mm厚(实际厚度:1.5mm)	100m2	0.0061	1893.38	4277.79	0	0	630.63	11.549618	26.094519	0	0	3.846843
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)	100m2	0.01	1588.88	1189.92	0	58.08	413.1	15.8888	11.8992	0	0.5808	4.131
小计									76.867618	160.539519	0	0.7081	24.993043
清单项目综合单价													263.108280

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	8.256017	1.376	11.36		
		普工人工费(装饰)	元	6.87663	1.376	9.46		
		技工人工费(装饰)	元	15.02026	1.351	20.29		
		高级技工人工费(装饰)	元	26.16108	1.3594	35.56		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	1.118521	1	1.12		
		水泥基渗透结晶型防水涂料	kg	1.159922	21.8	25.29		
		专用胶粘剂	kg	4.635	2	9.27		
		干混抹灰砂浆 M10	t	0.03654	386	14.1		
		10mm厚600*1200仿水磨石瓷砖	m2	1.04	105	109.2		
		白水泥	t	0.00103	1058	1.09		
		水	m3	0.011326	3.77	0.04		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.00356	198.89	0.71		

项目编码	011204003003	项目名称	块料墙面：内墙-02（马赛克）	计量单位	m2	工程量	107.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-173	马赛克 胶粘剂粘贴 内墙	100m2	0.01	5329.4	7143.08	0	0	1530.15	53.294	71.4308	0	0	15.3015
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	561.86	237.98	0	12.73	136.42	5.6186	2.3798	0	0.1273	1.3642
010007-41换	水泥基渗透结晶型防水涂料 立面 1.0mm厚(实际厚度:1.5mm)	100m2	0.006	1893.38	4277.79	0	0	630.63	11.36028	25.66674	0	0	3.78378
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)	100m2	0.01	1588.88	1189.92	0	58.08	413.1	15.8888	11.8992	0	0.5808	4.131
小计									86.16168	111.37654	0	0.7081	24.58048
清单项目综合单价													222.826800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	8.255744	1.376	11.36		
		普工人工费(装饰)	元	7.87334	1.376	10.83		
		技工人工费(装饰)	元	17.20412	1.351	23.24		
		高级技工人工费(装饰)	元	29.95802	1.3594	40.72		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.876108	1	0.88		
		水泥基渗透结晶型防水涂料	kg	1.159884	21.8	25.29		
		专用胶粘剂	kg	4.59	2	9.18		
		干混抹灰砂浆 M10	t	0.03654	386	14.1		
		水	m3	0.010626	3.77	0.04		
		陶瓷马赛克 30mm×30mm	m2	1.02	58	59.16		
		白水泥	t	0.00258	1058	2.73		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.00356	198.89	0.71		

项目编码	011204003004	项目名称	块料墙面：内墙-02（长虹玻璃）	计量单位	m2	工程量	117.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-173换	马赛克 胶粘剂粘贴 内墙[彩色长虹玻璃]	100m2	0.01	5329.4	20674.4	0	0	2206.72	53.294	206.744	0	0	22.0672
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	561.86	237.98	0	12.73	136.42	5.6186	2.3798	0	0.1273	1.3642
010007-41换	水泥基渗透结晶型防水涂料 立面 1.0mm厚(实际厚度:1.5mm)	100m2	0.006	1893.38	4277.79	0	0	630.63	11.36028	25.66674	0	0	3.78378

工程量清单综合单价分析表

020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)	100m2	0.01	1588.88	1189.92	0	58.08	413.1	15.8888	11.8992	0	0.5808	4.131
小计									86.16168	246.68974	0	0.7081	31.34618
清单项目综合单价													364.905700
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)				元		8.256	1.376		11.36		
		普工人工费(装饰)				元		7.87334	1.376		10.83		
		技工人工费(装饰)				元		17.20412	1.351		23.24		
		高级技工人工费(装饰)				元		29.95802	1.3594		40.72		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元		1.54932	1		1.55		
		水泥基渗透结晶型防水涂料				kg		1.15992	21.8		25.29		
		专用胶粘剂				kg		4.59	2		9.18		
		干混抹灰砂浆 M10				t		0.03654	386		14.1		
		水				m3		0.010626	3.77		0.04		
		彩色长虹玻璃				m2		1.02	190		193.8		
		白水泥				t		0.00258	1058		2.73		
		材料费补差				元		0.0001	1		0		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量200L				台班		0.00356	198.89		0.71		
项目编码	011407001002		项目名称		墙面喷刷涂料：内墙-03			计量单位	m2		工程量		200.01
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-101换	室内墙柱面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1928.45	526.67	0	0	450.79	19.2845	5.2667	0	0	4.5079
020005-115换	室内墙柱面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2166.59	1017.23	0	0	527.73	21.6659	10.1723	0	0	5.2773
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:18mm)	100m2	0.01	1845.64	1427.91	0	69.41	482.27	18.4564	14.2791	0	0.6941	4.8227
小计									59.4068	29.7181	0	0.6941	14.6079
清单项目综合单价													104.426900
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		6.24371	1.376		8.59		
		技工人工费(装饰)				元		13.66986	1.351		18.47		
		高级技工人工费(装饰)				元		23.79543	1.3594		32.35		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元		0.2942	1		0.29		
		无机涂料				kg		0.4017	25		10.04		
		腻子粉(成品)				kg		2.87811	1.8		5.18		
		干混抹灰砂浆 M10				t		0.03654	386		14.1		
		水				m3		0.01022	3.77		0.04		
		砂纸				张		0.12	0.48		0.06		
		材料费补差				元		0.0002	1		0		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量200L				台班		0.00349	198.89		0.69		
项目编码	011207001002		项目名称		墙面装饰板：内墙-04			计量单位	m2		工程量		522.09
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-245换	铝单板 墙面[2.0厚木纹吸音铝板]	100m2	0.01	5344.5	28554.92	0	0	2604.07	53.445	285.5492	0	0	26.0407
020003-24换	玻璃棉毡隔离层 墙面[50厚防火岩棉]	100m2	0.01	582.08	5835.68	0	0	419.9	5.8208	58.3568	0	0	4.199
020003-22	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1722.12	2530	0	52.89	509.08	17.2212	25.3	0	0.5289	5.0908
小计									76.487	369.206	0	0.5289	35.3305
清单项目综合单价													481.552400
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		8.03686	1.376		11.06		
		技工人工费(装饰)				元		17.6042	1.351		23.78		
		高级技工人工费(装饰)				元		30.63492	1.3594		41.65		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元		2.6155	1		2.62		
		型钢(综合)				t		0.00428	4892		20.94		
		50厚防火岩棉				m2		1.05	55		57.75		
		2.0厚木纹吸音铝板				m2		1.06	255		270.3		
		电化角铝 25.4mm×2mm				m		1.70243	6.5		11.07		
		圆钉 L=60mm				kg		0.00528	5.5		0.03		
		铝拉铆钉				个		19.904	0.12		2.39		
		电焊条 E4303 φ2.5mm				kg		0.04065	8.49		0.35		
		膨胀螺栓(综合)				套		2.72	1.25		3.4		
		玻璃胶 300mL				支		0.03119	12		0.37		
	主材												
	设备												
	机械	交流弧焊机 32kV·A				台班		0.003	176.31		0.53		
项目编码	011407001003		项目名称		墙面喷刷涂料：内墙-05			计量单位	m2		工程量		1174.54
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-101换	室内墙柱面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1928.45	526.67	0	0	450.79	19.2845	5.2667	0	0	4.5079
020005-115换	室内墙柱面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)[无机涂料]	100m2	0.01	2166.59	1017.23	0	0	527.73	21.6659	10.1723	0	0	5.2773
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:18mm)	100m2	0.01	1845.64	1427.91	0	69.41	482.27	18.4564	14.2791	0	0.6941	4.8227
小计									59.4068	29.7181	0	0.6941	14.6079
清单项目综合单价													104.426900
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		6.24371	1.376		8.59		
		技工人工费(装饰)				元		13.66986	1.351		18.47		
		高级技工人工费(装饰)				元		23.79543	1.3594		32.35		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元		0.2942	1		0.29		
		无机涂料				kg		0.4017	25		10.04		
		腻子粉(成品)				kg		2.87811	1.8		5.18		
		干混抹灰砂浆 M10				t		0.03654	386		14.1		
		水				m3		0.01022	3.77		0.04		
		砂纸				张		0.12	0.48		0.06		
		材料费补差				元		0.0002	1		0		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量200L				台班		0.00349	198.89		0.69		
项目编码	011105003001		项目名称		块料踢脚线			计量单位	m2		工程量		58.49
清单综合单价组成明细													

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-124	陶瓷地面砖踢脚线 胶粘剂粘贴	100m	0.1	669.37	832.52	0	0	188.96	66.937	83.252	0	0	18.896
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)	100m2	0.01	1588.88	1325.24	0	58.08	419.87	15.8888	13.2524	0	0.5808	4.1987
小计									82.8258	96.5044	0	0.5808	23.0947
清单项目综合单价													203.005700
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		8.53871	1.376		11.75		
		技工人工费(装饰)				元		18.04022	1.351		24.37		
		高级技工人工费(装饰)				元		34.35643	1.3594		46.7		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元		0.3392	1		0.34		
		干混抹灰砂浆 M15				t		0.03045	430		13.09		
		陶瓷地砖踢脚线(成品)				m		10.2	7.5		76.5		
		水				m3		0.00735	3.77		0.03		
		专用胶粘剂				kg		3.272	2		6.54		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量200L				台班		0.00292	198.89		0.58		
项目编码	011105006001	项目名称		金属踢脚线			计量单位		m2		工程量	46.44	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-128换	金属踢脚线[深灰色不锈钢踢脚线]	100m	0.09	554.78	2390.96	0	0	241.65	49.9302	215.1864	0	0	21.7485
020003-36换	胶合板基层 墙面(踢脚线如设计要求做胶合板基层)	100m2	0.01	1219.9	4242.25	0	339.86	503.39	12.199	42.4225	0	3.3986	5.0339
小计									62.1292	257.6089	0	3.3986	26.7824
清单项目综合单价													349.919100
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		6.141464	1.376		8.45		
		技工人工费(装饰)				元		13.446065	1.351		18.17		
		高级技工人工费(装饰)				元		23.403241	1.3594		31.81		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元		0.846667	1		0.85		
		12厚阻燃板				m2		1.26	32		40.32		
		深灰色不锈钢踢脚线				m		8.833333	22.5		198.75		
		聚醋酸乙烯乳液				kg		0.168084	8.35		1.4		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒		0.007344	15		0.11		
		圆钉 L=60mm				kg		0.030696	5.5		0.17		
	主材												
	设备												
	机械	电动空气压缩机 排气量0.6m3/min				台班		0.01614	210.57		3.4		
项目编码	011207001004	项目名称		墙面装饰板：内墙-06			计量单位		m2		工程量	1464.11	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-245换	铝单板 墙面[2.0厚木纹铝板]	100m2	0.01	5344.5	33029.18	0	0	2827.78	53.445	330.2918	0	0	28.2778
020003-24换	玻璃棉毡隔离层 墙面[50厚防火岩棉]	100m2	0.01	582.08	5835.68	0	0	419.9	5.8208	58.3568	0	0	4.199
020003-22	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1722.12	2530	0	52.89	509.08	17.2212	25.3	0	0.5289	5.0908
小计									76.487	413.9486	0	0.5289	37.5676
清单项目综合单价													528.532100
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		8.03686	1.376		11.06		
		技工人工费(装饰)				元		17.6042	1.351		23.78		
		高级技工人工费(装饰)				元		30.63492	1.3594		41.65		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元		2.8381	1		2.84		
		型钢(综合)				t		0.00428	4892		20.94		
		50厚防火岩棉				m2		1.05	55		57.75		
		2.0厚木纹铝板				m2		1.06	297		314.82		
		电化角铝 25.4mm×2mm				m		1.70243	6.5		11.07		
		膨胀螺栓(综合)				套		2.72	1.25		3.4		
		圆钉 L=60mm				kg		0.00528	5.5		0.03		
		铝拉铆钉				个		19.904	0.12		2.39		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm				kg		0.04065	8.49		0.35		
		玻璃胶 300mL				支		0.03119	12		0.37		
	主材												
	设备												
	机械	交流弧焊机 32kV·A				台班		0.003	176.31		0.53		
项目编码	011207001005	项目名称		墙面装饰板：内墙-07			计量单位		m2		工程量	161.41	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-49	吸音板 木质吸音板 安装在基层板上[木质吸音板 δ=20.0mm]	100m2	0.01	2912	14874.03	0	0	1384.63	29.12	148.7403	0	0	13.8463
020004-154	墙面铺放吸音材料 超细玻璃棉 100mm	100m2	0.01	1194.62	3345.12	0	0	430.19	11.9462	33.4512	0	0	4.3019
020003-36换	胶合板基层 墙面[12厚阻燃板]	100m2	0.01	1016.58	3535.21	0	282.89	419.47	10.1658	35.3521	0	2.8289	4.1947
020003-22	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1722.12	2530	0	52.89	509.08	17.2212	25.3	0	0.5289	5.0908
小计									68.4532	242.8436	0	3.3578	27.4337
清单项目综合单价													342.088300
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		8.76914	1.376		12.07		
		技工人工费(装饰)				元		16.55256	1.351		22.36		
		高级技工人工费(装饰)				元		25.029	1.3594		34.02		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元		2.771	1		2.77		
		型钢(综合)				t		0.00428	4892		20.94		
		超细玻璃棉板 δ=100.0mm				m2		1.02	30		30.6		
		12厚阻燃板				m2		1.05	32		33.6		
		木质吸音板 δ=20.0mm				m2		1.05	136		142.8		
		镀锌铁丝(综合)				kg		0.16	4.75		0.76		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个		0.41176	10		4.12		
		膨胀螺栓(综合)				套		2.72	1.25		3.4		
		聚醋酸乙烯乳液				kg		0.14007	8.35		1.17		
		塑料薄膜				m2		2.2	0.8		1.76		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒		0.00612	15		0.09		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm				kg		0.04065	8.49		0.35		
		万能胶				kg		0.02	17.5		0.35		
		圆钉 L=60mm				kg		0.02558	5.5		0.14		
	主材												
	设备												

工程量清单综合单价分析表

	机械	交流弧焊机 32kV·A	台班	0.003	176.31	0.53		
		电动空气压缩机 排气量0.6m3/min	台班	0.01345	210.33	2.83		
项目编码	011207001006	项目名称	墙面装饰板：内墙-08	计量单位	m2	工程量	30.74	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	2016.81	1643.97	0	76.97	531.26	20.1681	16.4397	0	0.7697	5.3126
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1016.58	3535.21	0	282.89	419.47	10.1658	35.3521	0	2.8289	4.1947
020003-205换	木质饰面板（挂板）墙面	100m2	0.01	4298.34	27609.36	0	0	2326.53	42.9834	276.0936	0	0	23.2653
020003-20	墙柱面饰面轻钢龙骨	100m2	0.01	1911.26	3967.95	0	0	619.06	19.1126	39.6795	0	0	6.1906
小计									92.4299	367.5649	0	3.5986	38.9632
清单项目综合单价													502.556600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.71038	1.376	13.36		
		技工人工费(装饰)	元	21.27297	1.351	28.74		
		高级技工人工费(装饰)	元	37.02268	1.3594	50.33		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	2.8542	1	2.85		
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.9875	12.5	24.84		
		干混抹灰砂浆 M15	t	0.0406	400	16.24		
		12厚阻燃板	m2	1.05	32	33.6		
		20mm烤漆板	m2	1.01	260	262.6		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	8.35	1.17		
		水	m3	0.0098	3.77	0.04		
		不锈钢挂件 1.2mm	个	4.04	3	12.12		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.06	10.5	11.13		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00612	15	0.09		
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个	0.0935	1	0.09		
		圆钉 L=60mm	kg	0.02558	5.5	0.14		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.11555	1.25	2.64		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.00387	198.89	0.77		
		电动空气压缩机 排气量0.6m3/min	台班	0.01345	210.33	2.83		

项目编码	011207001007	项目名称	墙面装饰板【舞蹈室】	计量单位	m2	工程量	61.2	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-253换	玻璃面层 墙面[6mm厚GL03银镜]	100m2	0.01	3070.92	8302.48	0	0	1091.03	30.7092	83.0248	0	0	10.9103
020003-205换	木质饰面板（挂板）墙面[9mm难燃夹板]	100m2	0.01	4298.34	3755.69	0	0	1133.85	42.9834	37.5569	0	0	11.3385
020003-24	玻璃棉毡隔离层 墙面	100m2	0.01	582.08	4775.18	0	0	366.88	5.8208	47.7518	0	0	3.6688
小计									79.5134	168.3335	0	0	25.9176
清单项目综合单价													273.76450

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.35354	1.376	11.49		
		技工人工费(装饰)	元	18.29895	1.351	24.72		
		高级技工人工费(装饰)	元	31.85018	1.3594	43.3		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	1.0728	1	1.07		
		9mm难燃夹板	m2	1.01	25	25.25		
		6mm厚GL03银镜	m2	1.03	60	61.8		
		玻璃棉毡 δ=75.0mm	m2	1.05	45	47.25		
		不锈钢挂件 1.2mm	个	4.04	3	12.12		
		不锈钢压条 65mm×15mm×2mm	m	1.24202	5.8	7.2		
		玻璃胶 300mL	支	1.134	12	13.61		
		圆钉 L=60mm	kg	0.00528	5.5	0.03		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001008	项目名称	墙面装侧封板	计量单位	m2	工程量	1030.77	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-117换	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)[无机涂料]	100m2	0.01	2815.56	1118.66	0	0	675.64	28.1556	11.1866	0	0	6.7564
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2506.67	579.04	0	0	580.67	25.0667	5.7904	0	0	5.8067
020003-185换	石膏板 墙面	100m2	0.01	1858.02	2489.55	0	0	533.43	18.5802	24.8955	0	0	5.3343
020003-22	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1722.12	2530	0	52.89	509.08	17.2212	25.3	0	0.5289	5.0908
小计									89.0237	67.1725	0	0.5289	22.9882
清单项目综合单价													179.713300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.35346	1.376	12.87		
		技工人工费(装饰)	元	20.48833	1.351	27.68		
		高级技工人工费(装饰)	元	35.65809	1.3594	48.47		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.9091	1	0.91		
		型钢(综合)	t	0.00428	4892	20.94		
		12mm纸面石膏板	m2	1.05	22	23.1		
		无机涂料	kg	0.44187	25	11.05		
		腻子粉(成品)	kg	3.16592	1.8	5.7		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.16716	10	1.67		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4		
		水	m3	0.00154	3.77	0.01		
		砂纸	张	0.12	0.48	0.06		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 32kV·A	台班	0.003	176.31	0.53		

项目编码	011210006001	项目名称	活动隔断	计量单位	m2	工程量	42.24	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-271	成品活动隔断 折叠式	100m2	0.01	4955.14	105366.21	0	0	6358.93	49.5514	1053.6621	0	0	63.5893
020003-301	型钢结构骨架	t	0.016	3696.9	7280	0	761.84	1228.74	59.1504	116.48	0	12.18944	19.65984
小计									108.7018	1170.1421	0	12.18944	83.24914
清单项目综合单价													1374.282480

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	11.132499	1.376	15.32		
		技工人工费(装饰)	元	26.239908	1.351	35.45		
		高级技工人工费(装饰)	元	39.923052	1.3594	54.27		
		其它材料费(按百分比计算)	元	6.856969	1	6.86		
		折叠式活动隔断(成品)	m2	1	1000	1000		
		乙炔气	m3	0.03152	32	1.01		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.650213	2.5	9.13		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	导轨	m	0.36	80	28.8		
		膨胀螺栓(综合)	套	2	1.25	2.5		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	0.772582	4.5	3.48		
		镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm	kg	0.339364	5.5	1.87		
		橡胶密封条	m	1.36	2	2.72		
		镀锌钢型材 镀锌厚度≥85μm	kg	15.910038	5.6	89.1		
		滑轮	组	0.72	20	14.4		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	0.772582	0.06	0.05		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.315199	8.49	2.68		
		氧气	m3	0.07955	4.5	0.36		
		材料费补差	元	0.0003	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 32kV·A	台班	0.064856	176.31	11.43		

项目编码	011407001005	项目名称	涂料墙面：外2	计量单位	m2	工程量	13638.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-150换	室外墙柱面 丙烯酸酯涂料 二遍	100m2	0.01	944.94	498.51	0	0	232.91	9.4494	4.9851	0	0	2.3291
020005-105	室外墙柱面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1641.39	569.29	0	0	389.74	16.4139	5.6929	0	0	3.8974
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	541.61	594.89	0	0	148.95	5.4161	5.9489	0	0	1.4895
010007-37	聚合物水泥防水涂料 立面 1.5mm厚	100m2	0.01	1312.58	4754.74	0	0	526.64	13.1258	47.5474	0	0	5.2664
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.0031	267.47	127.78	0	0	65.26	0.829157	0.396118	0	0	0.202306
020003-8换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)	100m2	0.007	2474	788	0	0	583.93	17.318	5.516	0	0	4.08751
010007-47	聚合物水泥防水砂浆 立面 5mm厚	100m2	0.007	1155.25	686.12	0	0	288.58	8.08675	4.80284	0	0	2.02006
小计									70.639107	74.889258	0	0	19.292276
清单项目综合单价													164.820641

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.280766	1.376	7.27		
		普工人工费(建筑)	元	15.416089	1.376	21.21		
		技工人工费(装饰)	元	10.923347	1.351	14.76		
		高级技工人工费(装饰)	元	20.138324	1.3594	27.38		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.99679	1	1		
		聚合物乳液	kg	0.31108	10	3.11		
		聚合物水泥防水涂料	kg	3.3944	13.8	46.84		
		丙烯酸外墙涂料	kg	0.27206	18	4.9		
		界面处理剂	kg	0.15	2.5	0.38		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.003619	447.93	1.62		
		U型钉	kg	0.04	16	0.64		
		防水腻子粉(成品)	kg	2.24532	2.5	5.61		
		水	m3	0.004301	3.77	0.02		
		钢丝网 1mm	m2	1.05	5	5.25		
		砂纸	张	0.12	0.48	0.06		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.01218	447.93	5.46		
		材料费补差	元	0.00023	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011407001006	项目名称	涂料墙面：外2	计量单位	m2	工程量	689.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-158	室外墙柱面 真石漆	100m2	0.01	4939.32	3590.84	0	157.7	1277.25	49.3932	35.9084	0	1.577	12.7725
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	541.61	594.89	0	0	148.95	5.4161	5.9489	0	0	1.4895
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.47	127.78	0	0	65.26	2.6747	1.2778	0	0	0.6526
010007-37	聚合物水泥防水涂料 立面 1.5mm厚	100m2	0.01	1312.58	4754.74	0	0	526.64	13.1258	47.5474	0	0	5.2664
010007-47换	聚合物水泥防水砂浆 立面 5mm厚[抗裂砂浆]	100m2	0.01	1155.25	2445.14	0	0	376.53	11.5525	24.4514	0	0	3.7653
010007-48换	聚合物水泥防水砂浆 立面 每增减1mm	100m2	0.001	585.14	1430.77	0	0	200.33	0.58514	1.43077	0	0	0.20033
020003-5	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	475.9	501.47	0	0	129.82	4.759	5.0147	0	0	1.2982
010007-47	聚合物水泥防水砂浆 立面 5mm厚	100m2	0.01	1155.25	686.12	0	0	288.58	11.5525	6.8612	0	0	2.8858
小计									99.05894	128.44057	0	1.577	28.33063
清单项目综合单价													257.407140

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	26.373028	1.376	36.29		
		普工人工费(装饰)	元	6.53521	1.376	8.99		
		技工人工费(装饰)	元	14.32369	1.351	19.35		
		高级技工人工费(装饰)	元	24.93689	1.3594	33.9		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	1.642772	1	1.64		
		聚合物水泥防水涂料	kg	3.3944	13.8	46.84		
		聚合物乳液	kg	0.891224	10	8.91		
		U型钉	kg	0.04	16	0.64		
		玻璃纤维网格布	m2	1.05	3	3.15		
		真石漆	kg	4.16	6	24.96		
		界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.00517	447.93	2.32		
		抗裂砂浆	m3	0.005201	3800	19.76		
		钢丝网 1mm	m2	1.05	5	5.25		
		真石面漆	kg	0.312	8	2.5		
		YJ-III胶	kg	0.33	5.5	1.82		
		水	m3	0.00547	3.77	0.02		
		醇酸稀释剂	kg	0.031	13	0.4		
		醇酸清漆	kg	0.277	14.5	4.02		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
		腻子粉(成品)	kg	2.041	1.8	3.67		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量1.0m3/min	台班	0.007	225.29	1.58		

项目编码	011407001007	项目名称	涂料墙面：外2	计量单位	m2	工程量	4866.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-158	室外墙柱面 真石漆	100m2	0.01	4939.32	3590.84	0	157.7	1277.25	49.3932	35.9084	0	1.577	12.7725
010007-37	聚合物水泥防水涂料 立面 1.5mm厚	100m2	0.01	1312.58	4754.74	0	0	526.64	13.1258	47.5474	0	0	5.2664
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	541.61	594.89	0	0	148.95	5.4161	5.9489	0	0	1.4895
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.003	267.47	127.78	0	0	65.26	0.80241	0.38334	0	0	0.19578

工程量清单综合单价分析表

020003-8换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)	100m2	0.0071	1815.46	525.34	0	0	425.85	12.889766	3.729914	0	0	3.023535
010007-47	聚合物水泥防水砂浆 立面 5mm厚	100m2	0.003	1155.25	686.12	0	0	288.58	3.46575	2.05836	0	0	0.86574
小计									85.093026	95.576314	0	1.577	23.613455
清单项目综合单价													205.859795
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	7.237921	1.376		9.96		
		普工人工费(建筑)					元	12.057808	1.376		16.59		
		技工人工费(装饰)					元	15.421611	1.351		20.83		
		高级技工人工费(装饰)					元	27.604791	1.3594		37.53		
	材料	其它材料费(按百分比计算)					元	1.18773	1		1.19		
		聚合物乳液					kg	0.13332	10		1.33		
		聚合物水泥防水涂料					kg	3.3944	13.8		46.84		
		湿拌抹灰砂浆 M15					m3	0.001551	447.93		0.69		
		界面处理剂					kg	0.15	2.5		0.38		
		U型钉					kg	0.04	16		0.64		
		真石漆					kg	4.16	6		24.96		
		水					m3	0.003664	3.77		0.01		
		真石面漆					kg	0.312	8		2.5		
		钢丝网 1mm					m2	1.05	5		5.25		
		湿拌抹灰砂浆 M15					m3	0.00812	447.93		3.64		
		醇酸稀释剂					kg	0.031	13		0.4		
		材料费补差					元	0.00003	1		0		
		醇酸清漆					kg	0.277	14.5		4.02		
		腻子粉(成品)					kg	2.041	1.8		3.67		
	主材												
	设备												
	机械	电动空气压缩机 排气量1.0m3/min					台班	0.007	225.29		1.58		
项目编码	011302001001		项目名称		吊顶天棚：顶-01			计量单位	m2		工程量	2307.05	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2506.67	579.04	0	0	580.67	25.0667	5.7904	0	0	5.8067
020005-117换	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)[无机涂料]	100m2	0.01	2815.56	1118.66	0	0	675.64	28.1556	11.1866	0	0	6.7564
020004-8	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.01	2293.14	2280.26	0	582.97	657.8	22.9314	22.8026	0	5.8297	6.578
020005-173	天棚面 板缝粘贴网带	100m	0.0125	455.53	398.48	0	0	120.19	5.694125	4.981	0	0	1.502375
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1608.5	2572.23	0	0	482.65	16.085	25.7223	0	0	4.8265
小计									97.932825	70.4829	0	5.8297	25.469975
清单项目综合单价													199.715400
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	10.288102	1.376		14.16		
		技工人工费(装饰)					元	22.538059	1.351		30.45		
		高级技工人工费(装饰)					元	39.228641	1.3594		53.33		
	材料	其它材料费(按百分比计算)					元	0.697975	1		0.7		
		贴缝网带					m	1.443749	3.3		4.76		
		12mm纸面石膏板					m2	1.05	22		23.1		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级)					m2	1.05	18		18.9		
		无机涂料					kg	0.44187	25		11.05		
		腻子粉(成品)					kg	3.16592	1.8		5.7		
		嵌缝膏					kg	0.083625	2		0.17		
		自攻螺钉 M6×30mm					100个	0.23676	10		2.37		
		吊杆					kg	0.21965	5.5		1.21		
		水					m3	0.00154	3.77		0.01		
		铁件(综合)					kg	0.4	5.5		2.2		
		砂纸					张	0.12	0.48		0.06		
		六角螺栓					kg	0.0183	6.32		0.12		
		射钉					10个	0.153	1		0.15		
		材料费补差					元	0.0002	1		0		
	主材												
	设备												
	机械	电动切割机					台班	0.02656	219.49		5.83		
项目编码	011302001002		项目名称		吊顶天棚：顶-01【舞蹈室】			计量单位	m2		工程量	308.02	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-117换	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)[无机涂料]	100m2	0.01	2815.56	1118.66	0	0	675.64	28.1556	11.1866	0	0	6.7564
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2506.67	579.04	0	0	580.67	25.0667	5.7904	0	0	5.8067
020005-173	天棚面 板缝粘贴网带	100m	0.0126	455.53	398.48	0	0	120.19	5.739678	5.020848	0	0	1.514394
020004-20	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.01	2713.49	3016.04	0	689.86	794.27	27.1349	30.1604	0	6.8986	7.9427
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(跌级天棚的基层或面层)	100m2	0.01	1769.35	2572.23	0	0	518.04	17.6935	25.7223	0	0	5.1804
小计									103.790378	77.880548	0	6.8986	27.200594
清单项目综合单价													215.770120
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	10.897664	1.376		15		
		技工人工费(装饰)					元	23.876925	1.351		32.26		
		高级技工人工费(装饰)					元	41.556559	1.3594		56.49		
	材料	其它材料费(按百分比计算)					元	0.770776	1		0.77		
		贴缝网带					m	1.443769	3.3		4.76		
		12mm纸面石膏板					m2	1.05	22		23.1		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(跌级)					m2	1.05	22.5		23.63		
		无机涂料					kg	0.44187	25		11.05		
		腻子粉(成品)					kg	3.16592	1.8		5.7		
		嵌缝膏					kg	0.083626	2		0.17		
		自攻螺钉 M6×30mm					100个	0.23676	10		2.37		
		吊杆					kg	0.32947	5.5		1.81		
		水					m3	0.00154	3.77		0.01		
		铁件(综合)					kg	0.4271	5.5		2.35		
		砂纸					张	0.12	0.48		0.06		
		六角螺栓					kg	0.018	6.32		0.11		
		射钉					10个	0.155	1		0.16		
		杉木板材（综合）					m3	0.0007	2200		1.54		
		材料费补差					元	0.0002	1		0		
		方钢管 25mm×25mm×2.5mm					m	0.0612	4.36		0.27		
	主材												
	设备												
	机械	电动切割机					台班	0.03143	219.49		6.9		

工程量清单综合单价分析表

	机械											
项目编码	011407002001	项目名称	天棚喷刷涂料：顶-02				计量单位	m2		工程量	4206.16	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-2	天棚面基层处理 刷素水泥浆一道	100m2	0.01	314.06	71.88	0	0	72.72	3.1406	0.7188	0	0	0.7272
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1778.12	410.54	0	0	411.9	17.7812	4.1054	0	0	4.119
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1470.17	1064.56	0	0	376.82	14.7017	10.6456	0	0	3.7682
小计									35.6235	15.4698	0	0	8.6144
清单项目综合单价													59.707700
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	3.73984		1.376		5.15		
		技工人工费(装饰)				元	8.20137		1.351		11.08		
		高级技工人工费(装饰)				元	14.26908		1.3594		19.4		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元	0.1531		1		0.15		
		素水泥浆				m3	0.0012		593.11		0.71		
		腻子粉(成品)				kg	2.24532		1.8		4.04		
		无机涂料				kg	0.41929		25		10.48		
		水				m3	0.00115		3.77		0		
		砂纸				张	0.16		0.48		0.08		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011302002001	项目名称	格栅吊顶：顶-03				计量单位	m2		工程量	8851.66		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-119换	金属方通 条型(间距:mm) 150[铝方通 间距140mm]	100m2	0.01	5355.54	20032.02	0	646.62	2223.68	53.5554	200.3202	0	6.4662	22.2368
小计									53.5554	200.3202	0	6.4662	22.2368
清单项目综合单价													282.578600
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	5.62119		1.376		7.73		
		技工人工费(装饰)				元	12.32923		1.351		16.66		
		高级技工人工费(装饰)				元	21.45345		1.3594		29.16		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元	1.9834		1		1.98		
		铝方通 间距140mm				m2	1.05		186		195.3		
		吊杆				kg	0.2174		5.5		1.2		
		铁件(综合)				kg	0.2706		5.5		1.49		
		半圆头螺钉(综合)				10个	0.10026		2.5		0.25		
		射钉				10个	0.10209		1		0.1		
		材料费补差				元	0.0001		1		0		
	主材												
	设备												
	机械	电动切割机				台班	0.02946		219.49		6.47		
项目编码	011407002002	项目名称	天棚喷刷涂料：顶-03				计量单位	m2		工程量	10621.99		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-159换	天棚面 喷黑 每遍	100m2	0.02	443.18	545.92	0	135.41	133.92	8.8636	10.9184	0	2.7082	2.6784
小计									8.8636	10.9184	0	2.7082	2.6784
清单项目综合单价													25.168600
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	0.92924		1.376		1.28		
		技工人工费(装饰)				元	2.04074		1.351		2.76		
		高级技工人工费(装饰)				元	3.55154		1.3594		4.83		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元	0.1082		1		0.11		
		无机涂料				kg	0.4324		25		10.81		
		水				m3	0.00004		3.77		0		
		材料费补差				元	0.0002		1		0		
	主材												
	设备												
	机械	电动空气压缩机 排气量1.0m3/min				台班	0.012		225.69		2.71		
项目编码	011302001003	项目名称	吊顶天棚：顶-04				计量单位	m2		工程量	416.68		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-86换	矿棉板 安装在龙骨上[10厚玻纤板(A级)]	100m2	0.01	1963.73	16437.75	0	0	1254.1	19.6373	164.3775	0	0	12.541
020004-56	明架式龙骨 不上人型面层规格(mm) 600×600 平级	100m2	0.01	2096.3	2017.23	0	462.68	593.27	20.963	20.1723	0	4.6268	5.9327
小计									40.6003	184.5498	0	4.6268	18.4737
清单项目综合单价													248.250600
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	4.29365		1.376		5.91		
		技工人工费(装饰)				元	9.2095		1.351		12.44		
		高级技工人工费(装饰)				元	16.36767		1.3594		22.25		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元	1.8272		1		1.83		
		10厚玻纤板(A级)				m2	1.05		155		162.75		
		明架式烤漆龙骨不上人型 600mm×600mm(平级)				m2	1.05		13.5		14.18		
		吊杆				kg	0.316		5.5		1.74		
		铁件(综合)				kg	0.4		5.5		2.2		
		六角螺栓				kg	0.021		6.32		0.13		
		膨胀螺栓(综合)				套	1.25995		1.25		1.57		
		射钉				10个	0.152		1		0.15		
		材料费补差				元	-0.0001		1		0		
	主材												
	设备												
	机械	电动切割机				台班	0.02108		219.49		4.63		
项目编码	011302001004	项目名称	吊顶天棚：顶-05				计量单位	m2		工程量	362.25		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-113换	铝单板 安装在龙骨及型钢骨架上[2.0厚白色冲孔铝扣板]	100m2	0.01	4712.93	21311	0	0	2102.86	47.1293	213.11	0	0	21.0286
020004-106	铝单板龙骨	100m2	0.01	4340.42	6675.39	0	511.85	1323.4	43.4042	66.7539	0	5.1185	13.234
小计									90.5335	279.8639	0	5.1185	34.2626
清单项目综合单价													409.778500
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(装饰)				元	10.65813		1.376		14.67		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费(装饰)	元	21.95816	1.351	29.67		
		高级技工人工费(装饰)	元	33.98738	1.3594	46.2		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	2.7709	1	2.77		
		型钢(综合)	t	0.00858	4892	41.97		
		2.0厚白色冲孔铝扣板	m2	1.1	190	209		
		铝单板配套龙骨	m2	1.05	13	13.65		
		吊杆	kg	1.61187	5.5	8.87		
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.53834	2.5	1.35		
		膨胀螺栓(综合)	套	1.6	1.25	2		
		六角螺栓	kg	0.0162	6.32	0.1		
		射钉	10个	0.156	1	0.16		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.02332	219.49	5.12		

项目编码	011302001005	项目名称	吊顶天棚：顶-06	计量单位	m2	工程量	431.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-93	金属方板天棚龙骨 不上人型 嵌入式(面层规格:mm) 600×600	100m2	0.01	2155.53	2297.86	0	495.61	622.53	21.5553	22.9786	0	4.9561	6.2253
020004-109换	金属方板 嵌入式（平板） 安装在龙骨上	100m2	0.01	2356.55	6845.28	0	0	860.94	23.5655	68.4528	0	0	8.6094
小计									45.1208	91.4314	0	4.9561	14.8347

清单项目综合单价								156.343000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.74091	1.376	6.52		
		技工人工费(装饰)	元	10.38372	1.351	14.03		
		高级技工人工费(装饰)	元	18.07333	1.3594	24.57		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.9053	1	0.91		
		铝合金方板龙骨不上人型 600mm×600mm(嵌入式)	m2	1.05	18.5	19.43		
		0.6厚白色铝扣板	m2	1.05	63	66.15		
		吊杆	kg	0.23295	5.5	1.28		
		铝合金靠墙收口条板	m2	0.05	5.25	0.26		
		铁件(综合)	kg	0.15	5.5	0.83		
		膨胀螺栓(综合)	套	1.09	1.25	1.36		
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.44798	2.5	1.12		
		六角螺栓	kg	0.0158	6.32	0.1		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.02258	219.49	4.96		

项目编码	011302001006	项目名称	吊顶天棚：顶-07	计量单位	m2	工程量	450.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-113换	铝单板 安装在龙骨及型钢骨架上[2.0厚白色铝扣板]	100m2	0.01	4712.93	24088.5	0	0	2241.74	47.1293	240.885	0	0	22.4174
020004-106	铝单板龙骨	100m2	0.01	4340.42	6675.39	0	511.85	1323.4	43.4042	66.7539	0	5.1185	13.234
小计									90.5335	307.6389	0	5.1185	35.6514

清单项目综合单价								438.942300
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	10.65813	1.376	14.67		
		技工人工费(装饰)	元	21.95816	1.351	29.67		
		高级技工人工费(装饰)	元	33.98738	1.3594	46.2		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	3.0459	1	3.05		
		型钢(综合)	t	0.00858	4892	41.97		
		2.0厚白色铝扣板	m2	1.1	215	236.5		
		膨胀螺栓(综合)	套	1.6	1.25	2		
		铝单板配套龙骨	m2	1.05	13	13.65		
		吊杆	kg	1.61187	5.5	8.87		
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.53834	2.5	1.35		
		六角螺栓	kg	0.0162	6.32	0.1		
		射钉	10个	0.156	1	0.16		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.02332	219.49	5.12		

项目编码	011302001007	项目名称	轻钢龙骨矿棉吸音板吊顶：棚6	计量单位	m2	工程量	19.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-86换	矿棉板 安装在龙骨上	100m2	0.01	1963.73	5938.8	0	0	729.15	19.6373	59.388	0	0	7.2915
020004-58	明架式龙骨 不上人型 面层规格(mm) 600×600以上 平级	100m2	0.01	1946.55	1858.16	0	429.54	550.13	19.4655	18.5816	0	4.2954	5.5013
小计									39.1028	77.9696	0	4.2954	12.7928

清单项目综合单价								134.160600
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.13592	1.376	5.69		
		技工人工费(装饰)	元	8.86477	1.351	11.98		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.76838	1.3594	21.44		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.772	1	0.77		
		矿棉吸音板 600mm×600mm×18mm(成品)	m2	1.05	56	58.8		
		明架式烤漆龙骨不上人型 600mm×600mm以上(平级)	m2	1.05	12	12.6		
		吊杆	kg	0.316	5.5	1.74		
		铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2		
		六角螺栓	kg	0.021	6.32	0.13		
		膨胀螺栓(综合)	套	1.25995	1.25	1.57		
		射钉	10个	0.152	1	0.15		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.01957	219.49	4.3		

项目编码	011407001008	项目名称	涂料顶棚：棚1	计量单位	m2	工程量	210.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍 (实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1470.17	1064.56	0	0	376.82	14.7017	10.6456	0	0	3.7682
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1778.12	410.54	0	0	411.9	17.7812	4.1054	0	0	4.119
020004-2	天棚面基层处理 刷素水泥浆一道	100m2	0.01	314.06	71.88	0	0	72.72	3.1406	0.7188	0	0	0.7272
小计									35.6235	15.4698	0	0	8.6144

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价										59.707700
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	3.73984	1.376	5.15			
		技工人工费(装饰)		元	8.20137	1.351	11.08			
		高级技工人工费(装饰)		元	14.26908	1.3594	19.4			
	材料	其它材料费(按百分比计算)		元	0.1531	1	0.15			
		无机涂料		kg	0.41929	25	10.48			
		腻子粉(成品)		kg	2.24532	1.8	4.04			
		素水泥浆		m3	0.0012	593.11	0.71			
		水		m3	0.00115	3.77	0			
		砂纸		张	0.16	0.48	0.08			
	主材									
	设备									
	机械									

项目编码	011302001008	项目名称	吊顶天棚：不锈钢面层	计量单位	m2	工程量	222.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-8	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.01	2293.14	2280.26	0	582.97	657.8	22.9314	22.8026	0	5.8297	6.578
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1608.5	2572.23	0	0	482.65	16.085	25.7223	0	0	4.8265
020004-41	不锈钢板 安装在基层板上[不锈钢板 δ=1.0mm]	100m2	0.01	3052.39	12359	0	0	1289.78	30.5239	123.59	0	0	12.8978
小计									69.5403	172.1149	0	5.8297	24.3023

清单项目综合单价										271.787200
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	7.3045	1.376	10.05			
		技工人工费(装饰)		元	16.0062	1.351	21.62			
		高级技工人工费(装饰)		元	27.85417	1.3594	37.86			
	材料	其它材料费(按百分比计算)		元	1.7042	1	1.7			
		不锈钢板 δ=1.0mm		m2	1.05	105	110.25			
		12mm纸面石膏板		m2	1.05	22	23.1			
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级)		m2	1.05	18	18.9			
		自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.87876	10	8.79			
		吊杆		kg	0.21965	5.5	1.21			
		万能胶		kg	0.3255	17.5	5.7			
		铁件(综合)		kg	0.4	5.5	2.2			
		六角螺栓		kg	0.0183	6.32	0.12			
		射钉		10个	0.153	1	0.15			
		材料费补差		元	0.0002	1	0			
	主材									
	设备									
	机械	电动切割机		台班	0.02656	219.49	5.83			

项目编码	011502001001	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-42换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) d≤20[不锈钢压条 65mm×15mm×2mm](如天棚面安装直线条)	100m	0.1	593.51	660.34	0	0	163.65	59.351	66.034	0	0	16.365
小计									59.351	66.034	0	0	16.365

清单项目综合单价										141.750
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	0.432874	1.376	0.6			
		技工人工费(装饰)		元	1.436344	1.351	1.94			
		高级技工人工费(装饰)		元	2.500355	1.3594	3.4			
	材料	其它材料费(按百分比计算)		元	0.1295	1	0.13			
		不锈钢压条 65mm×15mm×2mm		m	1.06	5.8	6.15			
		万能胶		kg	0.01512	17.5	0.26			
		镀锌自攻螺钉 ST3×10mm		100个	0.042	1.46	0.06			
	主材									
	设备									
	机械									

项目编码	011302005001	项目名称	织物软雕吊顶	计量单位	m2	工程量	265.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-131	成品软膜吊顶 拱(弧)形	100m2	0.01	5462.07	8268.46	0	689.86	1661.85	54.6207	82.6846	0	6.8986	16.6185
小计									54.6207	82.6846	0	6.8986	16.6185

清单项目综合单价										160.822400
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	5.73655	1.376	7.89			
		技工人工费(装饰)		元	12.57168	1.351	16.98			
		高级技工人工费(装饰)		元	21.87942	1.3594	29.74			
	材料	其它材料费(按百分比计算)		元	0.8187	1	0.82			
		软膜拱(弧)形		m2	1.05	75	78.75			
		吊杆		kg	0.25539	5.5	1.4			
		铁件(综合)		kg	0.24805	5.5	1.36			
		半圆头螺钉(综合)		10个	0.09863	2.5	0.25			
		射钉		10个	0.10043	1	0.1			
	主材									
	设备									
	机械	电动切割机		台班	0.03143	219.49	6.9			

项目编码	011302005002	项目名称	软膜吊顶：计算机教室	计量单位	m2	工程量	215.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-131	成品软膜吊顶 拱(弧)形	100m2	0.01	5462.07	8268.46	0	689.86	1661.85	54.6207	82.6846	0	6.8986	16.6185
020004-8	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.01	2293.14	2280.26	0	582.97	657.8	22.9314	22.8026	0	5.8297	6.578
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1608.5	2572.23	0	0	482.65	16.085	25.7223	0	0	4.8265
小计									93.6371	131.2095	0	12.7283	28.023

清单项目综合单价										265.597900
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费(装饰)		元	9.83437	1.376	13.53			
		技工人工费(装饰)		元	21.55231	1.351	29.12			

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	高级技工人工费(装饰)	元	37.50761	1.3594	50.99		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	1.2992	1	1.3		
		软膜拱(弧)形	m2	1.05	75	78.75		
		12mm纸面石膏板	m2	1.05	22	23.1		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级)	m2	1.05	18	18.9		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.23676	10	2.37		
		吊杆	kg	0.47504	5.5	2.61		
		铁件(综合)	kg	0.64805	5.5	3.56		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.09863	2.5	0.25		
		射钉	10个	0.25343	1	0.25		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.05799	219.49	12.73		

项目编码	010810002001	项目名称	窗帘盒	计量单位	m	工程量	499.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-81	胶合板窗帘盒制作、安装 不带轨	10m	0.1	229.72	189.1	0	0	60.01	22.972	18.91	0	0	6.001
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.0036	1608.5	2572.23	0	0	482.65	5.7906	9.260028	0	0	1.73754
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0036	1470.17	1064.56	0	0	376.82	5.292612	3.832416	0	0	1.356552
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0036	2506.67	579.04	0	0	580.67	9.024012	2.084544	0	0	2.090412
020004-8	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.0021	2293.14	2280.26	0	582.97	657.8	4.815594	4.788546	0	1.224237	1.38138
小计									47.894818	38.875534	0	1.224237	12.566884
清单项目综合单价													100.561473

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	6.691278	1.376	9.21		
		技工人工费(装饰)	元	15.950823	1.351	21.55		
		高级技工人工费(装饰)	元	12.027651	1.3594	16.35		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.285254	1	0.29		
		胶合板 δ=18.0mm	m2	0.4704	40	18.82		
		12mm纸面石膏板	m2	0.367507	22	8.09		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级)	m2	0.210004	18	3.78		
		无机涂料	kg	0.146754	25	3.67		
		腻子粉(成品)	kg	1.108094	1.8	1.99		
		吊杆	kg	0.043931	5.5	0.24		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.082868	10	0.83		
		水	m3	0.000553	3.77	0		
		铁件(综合)	kg	0.080002	5.5	0.44		
		砂纸	张	0.063001	0.48	0.03		
		六角螺栓	kg	0.00366	6.32	0.02		
		射钉	10个	0.030601	1	0.03		
		材料费补差	元	0.00002	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.005312	219.49	1.17		

项目编码	010810002002	项目名称	窗帘盒	计量单位	m	工程量	76.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-81	胶合板窗帘盒制作、安装 不带轨	10m	0.1	229.72	189.1	0	0	60.01	22.972	18.91	0	0	6.001
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.004	1608.5	2572.23	0	0	482.65	6.434	10.28892	0	0	1.9306
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.004	1470.17	1064.56	0	0	376.82	5.88068	4.25824	0	0	1.50728
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.004	2506.67	579.04	0	0	580.67	10.02668	2.31616	0	0	2.32268
020004-8	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.002	2293.14	2280.26	0	582.97	657.8	4.58628	4.56052	0	1.16594	1.3156
小计									49.89964	40.33384	0	1.16594	13.07716
清单项目综合单价													104.476580

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	6.984472	1.376	9.61		
		技工人工费(装饰)	元	16.593606	1.351	22.42		
		高级技工人工费(装饰)	元	13.146048	1.3594	17.87		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.30612	1	0.31		
		12mm纸面石膏板	m2	0.42	22	9.24		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级)	m2	0.21	18	3.78		
		无机涂料	kg	0.167716	25	4.19		
		腻子粉(成品)	kg	1.266368	1.8	2.28		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.094704	10	0.95		
		吊杆	kg	0.04393	5.5	0.24		
		胶合板 δ=18.0mm	m2	0.4704	40	18.82		
		水	m3	0.000632	3.77	0		
		铁件(综合)	kg	0.08	5.5	0.44		
		砂纸	张	0.072	0.48	0.03		
		六角螺栓	kg	0.00366	6.32	0.02		
		射钉	10个	0.0306	1	0.03		
		材料费补差	元	0.00002	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.005312	219.49	1.17		

项目编码	011503001004	项目名称	楼梯栏杆	计量单位	m	工程量	319.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-70	成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形	10m	0.1	924.9	5062.5	0	173.75	468.34	92.49	506.25	0	17.375	46.834
小计									92.49	506.25	0	17.375	46.834
清单项目综合单价													662.94900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.7277	1.376	13.39		
		技工人工费(装饰)	元	21.2936	1.351	28.77		
		高级技工人工费(装饰)	元	37.0285	1.3594	50.34		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	9.926	1	9.93		
		不锈钢管栏杆带扶手(成品)	m	1	417	417		
		不锈钢法兰盘	个	1.8	15	27		
		氩气	m3	0.35	132.39	46.34		
		钨棒	g	0.7	0.41	0.29		

工程量清单综合单价分析表

		环氧树脂胶		kg	0.15	38	5.7		
	主材								
	设备								
	机械	氩弧焊机 电流500A		台班	0.0865	200.87	17.38		
项目编码	011503005002	项目名称	金属靠墙扶手		计量单位	m	工程量	169.09	
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-81	靠墙扶手 不锈钢	10m	0.1	360.91	1106.64	0	60.36	138.82	36.091	110.664	0	6.036	13.882
小计									36.091	110.664	0	6.036	13.882
清单项目综合单价													166.67300
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)			元	3.7864		1.376		5.21			
		技工人工费(装饰)			元	8.3107		1.351		11.23			
		高级技工人工费(装饰)			元	14.4573		1.3594		19.65			
	材料	其它材料费(按百分比计算)			元	2.17		1		2.17			
		不锈钢管 φ60mm×2.0mm			m	1.06		62.5		66.25			
		不锈钢管 φ32mm×1.5mm			m	0.371		28.67		10.64			
		氩气			m3	0.0699		132.39		9.25			
		钨棒			g	0.1374		0.41		0.06			
		环氧树脂胶			kg	0.0126		38		0.48			
		不锈钢法兰盘			个	1.442		15		21.63			
		电焊条 E4303 φ3.2mm			kg	0.0247		7.63		0.19			
	主材												
	设备												
	机械	管子切断机 φ150mm 以内			台班	0.016		50.81		0.81			
		氩弧焊机 电流500A			台班	0.026		200.87		5.22			
项目编码	011503001005	项目名称	平台栏杆		计量单位	m	工程量	907.88					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-70	成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形	10m	0.1	924.9	2033.1	0	173.75	316.87	92.49	203.31	0	17.375	31.687
小计									92.49	203.31	0	17.375	31.687
清单项目综合单价													344.86200
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)			元	9.7277		1.376		13.39			
		技工人工费(装饰)			元	21.2936		1.351		28.77			
		高级技工人工费(装饰)			元	37.0285		1.3594		50.34			
	材料	其它材料费(按百分比计算)			元	3.986		1		3.99			
		不锈钢管栏杆带扶手(成品)			m	1		120		120			
		不锈钢法兰盘			个	1.8		15		27			
		氩气			m3	0.35		132.39		46.34			
		钨棒			g	0.7		0.41		0.29			
		环氧树脂胶			kg	0.15		38		5.7			
	主材												
	设备												
	机械	氩弧焊机 电流500A			台班	0.0865		200.87		17.38			
项目编码	011503001006	项目名称	护窗栏杆		计量单位	m	工程量	4.5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-70	成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形	10m	0.1	924.9	3461.1	0	173.75	388.27	92.49	346.11	0	17.375	38.827
小计									92.49	346.11	0	17.375	38.827
清单项目综合单价													494.8020
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)			元	9.7277		1.376		13.39			
		技工人工费(装饰)			元	21.2936		1.351		28.77			
		高级技工人工费(装饰)			元	37.0285		1.3594		50.34			
	材料	其它材料费(按百分比计算)			元	6.786		1		6.79			
		不锈钢管栏杆带扶手(成品)			m	1		260		260			
		不锈钢法兰盘			个	1.8		15		27			
		氩气			m3	0.35		132.39		46.34			
		钨棒			g	0.7		0.41		0.29			
		环氧树脂胶			kg	0.15		38		5.7			
	主材												
	设备												
	机械	氩弧焊机 电流500A			台班	0.0865		200.87		17.38			
项目编码	011503001007	项目名称	舞蹈室栏杆		计量单位	m	工程量	47.74					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-70	成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形	10m	0.1	924.9	5062.5	0	173.75	468.34	92.49	506.25	0	17.375	46.834
小计									92.49	506.25	0	17.375	46.834
清单项目综合单价													662.94900
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)			元	9.7277		1.376		13.39			
		技工人工费(装饰)			元	21.2936		1.351		28.77			
		高级技工人工费(装饰)			元	37.0285		1.3594		50.34			
	材料	其它材料费(按百分比计算)			元	9.926		1		9.93			
		不锈钢管栏杆带扶手(成品)			m	1		417		417			
		不锈钢法兰盘			个	1.8		15		27			
		氩气			m3	0.35		132.39		46.34			
		钨棒			g	0.7		0.41		0.29			
		环氧树脂胶			kg	0.15		38		5.7			
	主材												
	设备												
	机械	氩弧焊机 电流500A			台班	0.0865		200.87		17.38			
项目编码	011503001008	项目名称	无障碍坡道栏杆		计量单位	m	工程量	35.48					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-70	成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形	10m	0.1	924.9	4889.1	0	173.75	459.67	92.49	488.91	0	17.375	45.967
小计									92.49	488.91	0	17.375	45.967
清单项目综合单价													644.74200
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(装饰)			元	9.7277		1.376		13.39			

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费(装饰)	元	21.2936	1.351	28.77		
		高级技工人工费(装饰)	元	37.0285	1.3594	50.34		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	9.586	1	9.59		
		不锈钢管栏杆带扶手(成品)	m	1	400	400		
		不锈钢法兰盘	个	1.8	15	27		
		氩气	m3	0.35	132.39	46.34		
		钨棒	g	0.7	0.41	0.29		
		环氧树脂胶	kg	0.15	38	5.7		
	主材							
	设备							
	机械	氩弧焊机 电流500A	台班	0.0865	200.87	17.38		

项目编码	011210004001	项目名称	卫生间隔断	计量单位	m2	工程量	1117.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-272换	成品浴厕隔断 卫生间[PVC隔断]	100m2	0.01	3828.91	32494.79	0	0	2467.48	38.2891	324.9479	0	0	24.6748
小计									38.2891	324.9479	0	0	24.6748
清单项目综合单价													387.911800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.02172	1.376	5.53		
		技工人工费(装饰)	元	8.81296	1.351	11.91		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.33685	1.3594	20.85		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	6.0589	1	6.06		
		PVC隔断	m2	1	295	295		
		尼龙站脚	个	0.483	15	7.25		
		铝合金门档 40mm×40mm	m	0.572	15	8.58		
		铝合金压条 T型	m	0.896	9	8.06		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011210004002	项目名称	小便隔断	计量单位	m2	工程量	89.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-273换	成品浴厕隔断 小便斗	100m2	0.01	1149.08	38186.22	0	0	2162.22	11.4908	381.8622	0	0	21.6222
小计									11.4908	381.8622	0	0	21.6222
清单项目综合单价													414.97520

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.20783	1.376	1.66		
		技工人工费(装饰)	元	2.64571	1.351	3.57		
		高级技工人工费(装饰)	元	4.60087	1.3594	6.25		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.7622	1	0.76		
		PVC隔断	m2	1	295	295		
		尼龙站脚	个	2	15	30		
		软塑料线条 宽200mm	m	5.88	7.5	44.1		
		圆形塑料角码 5mm×5mm	个	4	3	12		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011505001001	项目名称	洗漱台	计量单位	m	工程量	53.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-87换	石材洗漱台制作、安装 石材面板安装	10m2	0.099	668.27	3332.5	0	0	313.71	66.15873	329.9175	0	0	31.05729
020006-88	石材洗漱台制作、安装 钢骨架安装	t	0.014	3071.8	663.1	0	179.84	721.31	43.0052	9.2834	0	2.51776	10.09834
小计									109.16393	339.2009	0	2.51776	41.15563
清单项目综合单价													492.03822

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.815639	1.376	8		
		技工人工费(装饰)	元	42.384567	1.351	57.26		
		高级技工人工费(装饰)	元	31.379599	1.3594	42.66		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	3.324928	1	3.32		
		角钢(综合)	t	0.01395	4.093	0.06		
		ST03灰色人造石台面	m2	1.038859	300	311.66		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	0.338581	7.63	2.58		
		云石胶	kg	0.428774	20	8.58		
		膨胀螺栓(综合)	套	0.699302	1.25	0.87		
		玻璃胶 300mL	支	0.261381	12	3.14		
		合金钢钻头 10mm	个	0.308513	18	5.55		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 32kV·A	台班	0.014088	176.31	2.48		

项目编码	011505010001	项目名称	镜面玻璃	计量单位	m2	工程量	53.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-253换	玻璃面层 墙面	100m2	0.01	3070.92	9855.2	0	0	1168.67	30.7092	98.552	0	0	11.6867
小计									30.7092	98.552	0	0	11.6867
清单项目综合单价													140.947900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.22519	1.376	4.44		
		技工人工费(装饰)	元	7.06782	1.351	9.55		
		高级技工人工费(装饰)	元	12.30155	1.3594	16.72		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.4903	1	0.49		
		GL03 6mm银镜	m2	1.03	75	77.25		
		玻璃胶 300mL	支	1.134	12	13.61		
		不锈钢压条 65mm×15mm×2mm	m	1.24202	5.8	7.2		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010401014001	项目名称	屋面排水沟	计量单位	m	工程量	404.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020002-13换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)	100m2	0.0095	748.08	804.56	0	33.81	207.15	7.10676	7.64332	0	0.321195	1.967925
010007-35	聚合物水泥防水涂料 平面 1.5mm厚	100m2	0.0095	1208.13	4412.4	0	0	486.53	11.477235	41.9178	0	0	4.622035
020002-13换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)	100m2	0.0095	748.08	804.56	0	33.81	207.15	7.10676	7.64332	0	0.321195	1.967925
BC-1	4厚不锈钢格栅	m	1	0	828	0	0	41.4	0	828	0	0	41.4
小计									25.690755	885.20444	0	0.64239	49.957885
清单项目综合单价													961.495470
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)				元	8.253261		1.376		11.36		
		普工人工费(装饰)				元	1.477616		1.376		2.03		
		技工人工费(装饰)				元	3.250093		1.351		4.39		
		高级技工人工费(装饰)				元	5.620076		1.3594		7.64		
	材料	材料费补差				元	-0.00188		1		0		
		其它材料费(按百分比计算)				元	0.650767		1		0.65		
		4厚不锈钢格栅 材料费				m	1		828		828		
		聚合物水泥防水涂料				kg	2.961022		13.8		40.86		
		素水泥浆				m3	0.001918		593.11		1.14		
		干混地面砂浆 M20				t	0.033464		413		13.82		
		水				m3	0.035457		3.77		0.13		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量200L				台班	0.003196		198.89		0.64		
项目编码	011508002001		项目名称		男女厕人物标识		计量单位		个		工程量	26	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-151换	聚氯乙烯、亚克力字 单字面积S(m2) 0.5<S≤1.0 石材、块料面	10个	0.1	1268.45	2579.04	0	0	408.14	126.845	257.904	0	0	40.814
小计									126.845	257.904	0	0	40.814
清单项目综合单价													425.563
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	13.547		1.376		18.64		
		技工人工费(装饰)				元	33.9085		1.351		45.81		
		高级技工人工费(装饰)				元	45.8982		1.3594		62.39		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元	2.554		1		2.55		
		男女厕人物标识				个	1.01		250		252.5		
		沉头木螺钉 L=35mm				个	2.6536		0.1		0.27		
		万能胶				kg	0.126		17.5		2.21		
		松圆木				m3	0.0002		1900		0.38		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011505008001		项目名称		卫生纸盒		计量单位		个		工程量	145	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-97	纸巾架安装	10件	0.1	179.81	300.96	0	0	54.63	17.981	30.096	0	0	5.463
小计									17.981	30.096	0	0	5.463
清单项目综合单价													53.540
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	1.9154		1.376		2.64		
		技工人工费(装饰)				元	4.8089		1.351		6.5		
		高级技工人工费(装饰)				元	6.5095		1.3594		8.85		
	材料	纸巾架(成品)				套	1		30		30		
		玻璃胶 300mL				支	0.008		12		0.1		
	主材												
	设备												
	机械												

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-主体一区装饰工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	385090.88	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	0	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-主体一区装饰工程
标　　段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		单独装饰工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					385090.88
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	385090.88
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_5+B1_1_13	100	319280.54
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	65810.34
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	0
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1	100	0
1-14-1	14.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							385090.88

材料设备暂估价计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-主体一区装饰工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-主体一区装饰工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-主体一区装饰工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-主体一区装饰工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-主体一区装饰工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-主体一区装饰工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	599098.11
1	增值税应纳税额	A5	3.02	534909.03
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	64189.08
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	874543.07
合计				1473641.18

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-主体二区装饰工程　　第 1 页，共 14 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1	A0609	楼地面装饰工程					1604506.91	0	
1-1	011102003005	楼1：地砖楼面（风机房、电梯机房、人防报警间、工具间）	(1)铺贴10厚800x800抛光地砖,配套填缝剂填缝 (2)5厚瓷砖专用干粉砂浆,齿型抹子 (3)35厚M20地面砂浆找平 (4)钢筋砼楼板 ,刷素水泥浆一道 (5)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	25.5	213.91	5454.71		
1-2	011102003006	楼5：块料楼梯面（楼梯间梯面）	(1)铺贴8厚防滑地砖600x600,配套填缝剂填缝 (2)5厚瓷砖专用干粉砂浆,齿型抹子 (3)17厚1:3水泥砂浆找平 (4)钢筋砼楼板 ,刷素水泥浆一道 (5)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	297.54	239.55	71275.71		
1-3	011101001002	楼3：水泥砂浆楼面（强弱电井、设备井）	(1)20厚M20地面砂浆抹面压实赶光 (2)水泥浆一道(内掺建筑胶) (3)钢筋砼楼板 (4)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	39.29	38.32	1505.59		
1-4	011107001001	石材台阶面	(1)600*1200*10mm仿灰色水磨石地砖 (2)5~10厚瓷砖专用粘接剂 (3)水泥砂浆找平层 (4)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	621.32	284.19	176572.93		
1-5	011107001002	防腐木台阶面	(1)30mm厚防腐木 (2)防腐木龙骨 (3)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	79.08	405.7	32082.76		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-主体二区装饰工程　　第 2 页，共 14 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-6	011102003007	块料楼地面：楼-01（合班教室、历史教室、普通教室、机动教室、劳动技术教室、走道、阅览室、教师办公室、社团活动室、更衣室、辅助用房、科学教室、美术教室、探究实验室、理化生实验室）	(1)10mm厚600*1200仿水磨石地砖 (2)25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 (3)LC7.5轻钢料混凝土填充层(另计) (4)5mm隔音涂料 (5)原建筑楼板 (6)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	5461.51	197.27	1077392.08		
1-7	011102003008	块料楼地面：楼-02（卫生间、阳台）	(1)10mm厚600*1200仿水磨石地砖,DTG擦缝 (2)15厚M15干硬性水泥砂浆(1:3) (3)2厚聚氨酯水泥防水砂浆防水层,遇墙上反沿墙面高出楼地面最终完成面300 (4)最薄处10厚TSM20预拌砂浆找坡找平层,找坡1%找向地漏或水沟, (5)抹平每4000设分仓缝宽20,聚氨酯密封膏填缝 (6)LC7.5陶粒混凝土垫层(容重小于8KN/m3),(另计)(地面完成面≥100mm的房间设此层;地面完成面<100mm无此层) (7)2厚聚氨酯水泥防水砂浆防水层,遇墙上反沿墙面高出楼地面最终完成面300 (8)水泥浆一道(内掺建筑胶) (9)钢筋混凝土楼板,表面清扫干净,使用WS M20预拌砂浆补平孔洞,若发裂缝或空鼓等,需先做处理 (10)具体详见招标文件、招标图纸及相关	m2	222.06	387.39	86023.82		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-主体二区装饰工程　　第 3 页，共 14 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-8	011104001002	地毯楼地面：楼-03	(1)满铺地毯 (2)10mm厚阻燃海绵地垫:在自流平基础上采用倒刺固定安装 (3)2~3厚水泥基自流平 (4)30厚WS-M20砂浆找平层 (5)水泥浆一道(内掺建筑胶) (6)钢筋混凝土楼板,表面清扫干净,使用WS M20预拌砂浆补平孔洞,若发裂缝或空鼓等,需先做处理	m2	82.92	216.49	17951.35		
1-9	011104004002	防静电活动地板：楼-04（计算机教室）	(1)高强度硫酸钙板600X600X30面板架空防静电活动地板 (2)自带1.0mm厚PVC面层),高度按平面图中标高确定, (3)集中载荷≥7000N均布载荷>40000N(燃烧性能A级) (4)20厚WS-M20砂浆找平层 (5)刷素水泥浆一遍(掺水重5%08胶) (6)钢筋混凝土楼板,表面清理干净,使用WS M20预拌砂浆补平孔洞,若发裂缝或空鼓等,需先做处理 (7)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	200.42	393.04	78773.08		
1-10	011103004002	塑料卷材楼地面：楼-06	(1)4mm厚PVC耐磨塑胶地板 (2)采用专用专业地板胶粘剂 (3)2~3厚水泥基自流平 (4)30厚WS-M20砂浆找平层 (5)水泥浆一道(内掺建筑胶) (6)钢筋混凝土楼板,表面清扫干净,使用WS M20预拌砂浆补平孔洞,若发裂缝或空鼓等,需先做处理	m2	124.95	150.03	18746.25		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-主体二区装饰工程　　第 4 页，共 14 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-11	011108001002	门槛石	(1)灰色岗石门槛石 (2)5-10厚石材粘贴剂 (3)30mm厚干硬性M20水泥沙浆 (4)基层做法详见建筑技术标准化 (5)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	29.78	411.04	12240.77		
1-12	010501001004	垫层	(1)用于降板区回填和卫生间蹲位抬高处 (2)LC7.5轻钢料混凝土填充层 (3)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m3	23.51	665.06	15635.56		
1-13	010507001003	散水	(1)60厚C20细石混凝土,随打随磨,撒1:1水泥砂子压实赶光 (2)150厚粒径10~40卵石灌M2.5混合砂浆 (3)素土夯实,向外坡5% (4)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	80.94	126.47	10236.48		
1-14	010507001004	坡道	(1)20厚1:3水泥砂浆表面拉条纹(装修面层详见景观设计) (2)60厚C15混凝土 (3)200厚碎石灌M2.5水泥砂浆 (4)素土夯实 (5)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	3.6	171.06	615.82		
2	A0610	墙面装饰工程					2066298.94	0	
2-1	011406001003	涂料墙面：内1	(1)涂刷防霉白色乳胶漆(或无机涂料,燃烧性能A级)两道 (2)满刮腻子两边,刷底漆一遍 (3)20厚M10抹灰砂浆找平 (4)配套专用界面处理剂 (5)墙体基层 (6)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	77.42	98.88	7655.29		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-主体二区装饰工程　　第 5 页，共 14 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2	011201001002	水泥砂浆墙面：内2	(1)8厚M15抹灰砂浆抹光 (2)12厚M15抹灰砂浆打底找平 (3)配套专用界面处理剂 (4)墙体基层 (5)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	923.78	47.29	43685.56		
2-3	011407001009	墙面喷刷涂料：内墙-01	(1)无机涂料面漆二道 (2)封闭底涂料一道 (3)刮腻子三遍 (4)5mm厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆找平层 (5)13mm厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆打底扫毛 (6)原建筑墙体 (7)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	4497.18	104.42	469595.54		
2-4	011204003005	块料墙面：内墙-01墙裙	(1)20mm瓷砖专用收口条 (2)10mm厚600*1200仿水磨石瓷砖(专用瓷砖勾缝剂,颜色按设计) (3)5mm厚瓷砖专用粘贴剂 (4)15mm1:2.5水泥砂浆找平层 (5)原建筑墙体 (6)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	1414.09	223.69	316317.79		
2-5	011204003006	块料墙面：内墙-02	(1)10mm厚600*1200仿水磨石瓷砖(专用瓷砖勾缝剂,颜色按设计) (2)5mm厚瓷砖专用粘贴剂 (3)3mm厚水泥砂浆防水保护层 (4)1.5mmm厚双组份水泥基层JS防水层涂料(H:1800mm) (5)15mm1:2.5水泥砂浆找平层 (6)原建筑墙体 (7)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	783.13	262.43	205516.81		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-主体二区装饰工程　　第 6 页，共 14 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-6	011204003007	块料墙面：内墙-02（马赛克）	(1)10mm厚马赛克砖(专用瓷砖勾缝剂,颜色按设计) (2)5mm厚瓷砖专用粘贴剂 (3)3mm厚水泥砂浆防水保护层 (4)1.5mmm厚双组份水泥基层JS防水层涂料(H:1800mm) (5)15mm1:2.5水泥砂浆找平层 (6)原建筑墙体 (7)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	32.12	222.81	7156.66		
2-7	011207001009	墙面装饰板：内墙-04	(1)2.0木纹吸音铝板 (2)50厚防火岩棉填充 (3)钢板配套扣件固定于钢骨架上 (4)竖向50×50×5镀锌方钢骨架(间距不大于1000mm) (5)横向L40镀锌角钢骨架(间距不大于600mm) (6)原建筑墙体 (7)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	37.67	481.56	18140.37		
2-8	011207001010	墙面装饰板：内墙-04	(1)2.0白色吸音铝板 (2)50厚防火岩棉填充 (3)钢板配套扣件固定于钢骨架上 (4)竖向50×50×5镀锌方钢骨架(间距不大于1000mm) (5)横向L40镀锌角钢骨架(间距不大于600mm) (6)原建筑墙体	m2	10.86	481.56	5229.74		
2-9	011105003002	块料踢脚线	(1)10mm厚瓷砖踢脚线(专用瓷砖勾缝剂,颜色按设计) (2)5mm厚瓷砖专用粘贴剂 (3)15mm1:2.5水泥砂浆找平层 (4)原建筑墙体 (5)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	25.42	203	5160.26		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-主体二区装饰工程　　第 7 页，共 14 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-10	011105006002	金属踢脚线	(1)1.0mm厚深灰色不锈钢 (2)12厚阻燃板 (3)原建筑墙体 (4)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	17.66	328.67	5804.31		
2-11	011207001011	墙面装饰板：内墙-06	(1)2.0厚木纹铝板面层 (2)50厚防火岩棉填充 (3)钢板配套扣件固定于钢骨架上 (4)竖向50×50×5镀锌方钢骨架(间距不大于1000mm) (5)横向L40镀锌角钢骨架(间距不大于600mm) (6)原建筑墙体 (7)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	503.91	528.54	266336.59		
2-12	011207001012	墙面装饰板：内墙-06	(1)2.0厚白色铝板面层 (2)50厚防火岩棉填充 (3)钢板配套扣件固定于钢骨架上 (4)竖向50×50×5镀锌方钢骨架(间距不大于1000mm) (5)横向L40镀锌角钢骨架(间距不大于600mm) (6)原建筑墙体	m2	144.1	528.54	76162.61		
2-13	011407001012	涂料墙面：外2	(1)外墙涂料(丙烯酸酯涂料) (2)满刮外墙耐水腻子两道 (3)基层外墙:满挂Φ1网眼10×10热镀锌钢丝网 (4)1.5厚聚合物水泥防水涂料 (5)混凝土外墙普通砌体:混凝土面刷界面剂1道，砌体面甩浆拉毛+10厚M15水泥砂浆找平层+5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 (6)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	3324.23	164.8	547833.1		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-主体二区装饰工程　　第 8 页，共 14 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-14	011407001013	涂料墙面：外2	(1)外墙涂料(真石漆) (2)满刮外墙耐水腻子两道 (3)基层外墙:满挂Φ1网眼10×10热镀锌钢丝网 (4)1.5厚聚合物水泥防水涂料 (5)预制外墙板:混凝土面刷界面剂1道+8厚聚合物抗裂砂浆,内挂玻纤网+5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 (6)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	192.66	277.36	53436.18		
2-15	011407001014	涂料墙面：外2	(1)外墙涂料(真石漆) (2)满刮外墙耐水腻子两道 (3)基层外墙:满挂Φ1网眼10×10热镀锌钢丝网 (4)1.5厚聚合物水泥防水涂料 (5)混凝土外墙普通砌体:混凝土面刷界面剂1道,砌体面甩浆拉毛+10厚M15水泥砂浆找平层+5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 (6)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	186.12	205.61	38268.13		
3	A0612	天棚工程					2439772.45	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-主体二区装饰工程　　第 9 页，共 14 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1	011302001009	吊顶天棚：顶-01	(1)白色无机涂料 (2)一底两面乳底面层,与产品配套腻子满批3遍、打磨，用无机涂料调纯石膏填补5mm缝隙刮平后再粘沙网联接布 (3)12mm纸面石膏板(用自攻螺丝以不大于100mm为间距固定与次骨上) (4)承载龙50系列轻钢龙骨(50X15X1.2)(高度大于1500mm设反支撑,高度大于3000mm设钢结构转换层)，钢龙骨主龙骨间距≤1200次龙骨(50X19X0.6)间距300mm (5)原建筑楼板 (6)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	862.73	199.73	172313.06		
3-2	011407002003	天棚喷刷涂料：顶-02	(1)无机涂料(一底两面) (2)满刮2厚面层耐水腻子找平 (3)3厚底层防裂腻子分遍找平 (4)素水泥浆一道(内掺建筑胶) (5)原建筑钢筋混凝土楼板 (6)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	853.21	59.72	50953.7		
3-3	011302002002	格栅吊顶：顶-03	(1)800×40×1.2mm厚铝方通 (2)铝方通配套U形镀锌钢龙骨(壁厚不小于1.2mm) (3)M8全牙镀锌吊杆，当吊杆长度超过1.5m且小于3m时应设置反向支撑，当吊顶内部空间大于3m时应设置型钢结构转换层, (4)M8配套膨胀锚栓 (5)原建筑楼板 (6)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	6288.19	282.59	1776979.61		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-主体二区装饰工程　　第 10 页，共 14 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-4	011407002004	天棚喷刷涂料：顶-03	(1)天花内部喷灰色无机涂料2遍 (2)原建筑楼板 (3)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	7904.95	25.17	198967.59		
3-5	011302001012	吊顶天棚：顶-06	(1)(1)0.6厚白色铝扣板 (2)(2)T型轻钢承载龙骨,中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 (3)(3)M8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定 (4)(4)原建筑钢筋混凝土楼板 (5)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	237.99	156.35	37209.74		
3-6	011302001013	吊顶天棚：顶-07	(1)(1)2.0厚白色铝板 (2)(2)T型轻钢承载龙骨,中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 (3)(3)M8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定 (4)(4)原建筑钢筋混凝土楼板 (5)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	212.46	438.93	93255.07		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-主体二区装饰工程　　第 11 页，共 14 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-7	011302001015	吊顶天棚：顶-08	1.木纹膜+1.0mm厚冲孔铝板+镀锌瓦楞钢板(12mm高，0.25mm厚)，颜色综合考虑 2.50系列壁厚1.0主副轻钢龙骨，主龙骨@1000，副龙骨按铝板缝定位设置 3.专业轻钢龙骨加强型骨架:Φ8吊筋(与竖向角钢焊接)，主龙骨中距不大于1200，次龙骨中距不大于400 4.窗帘盒、灯槽、跌级、侧面封板、不同高度和材质天棚交接处等且不限于以上部位的造型综合考虑，包含以上造型增加的基层板、吊顶板材、龙骨、卡件、吊杆、护角等辅材，清单按照水平投影面积计算 5.包含与墙面交界收边条、顶角线、嵌条、伸缩缝、检修口、风口(内刷无机涂料)等，综合考虑各类开口、开洞费用 6.具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	82.54	367.13	30302.91		
3-8	011407001015	涂料顶棚：棚1	(1)涂刷无机涂料两道(燃烧性能A级) (2)满刮腻子两遍,刷底漆一遍 (3)刷素水泥浆一道 (4)钢筋砼板底面清理干净 (5)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	82.61	59.72	4933.47		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-主体二区装饰工程　　第 12 页，共 14 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-9	011302001016	吊顶天棚：不锈钢面层	(1)面层材料品种、规格:1.0mm厚MT-01深灰色不锈钢(哑光) (2)12mm纸面石膏板(用自攻螺丝以不大于100mm为间距固定与次骨上) (3)承载龙50系列轻钢龙骨(50X15X1.2)(高度大于1500mm设反支撑,高度大于3000mm设钢结构转换层)，钢龙骨主龙骨间距≤1200次龙骨(50X19X0.6)间距300mm (4)原建筑楼板 (5)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	13.42	271.78	3647.29		
3-10	011502001002	金属装饰线	(1)天棚面不锈钢装饰线条 1.0mm厚MT-01深灰色不锈钢(哑光) (2)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m	67.1	14.18	951.48		
3-11	011302005004	软膜吊顶：计算机教室	(1)面层材料品种、规格:成品软膜吊顶 (2)基层:纸面石膏板 (3)配套龙骨及吊杆 (4)具体详见招标文件、招标图纸TD-06/01及相关技术规范要求	m2	199.54	265.6	52997.82		
3-12	010810002003	窗帘盒	(1)窗帘盒材质、规格:纸面石膏板+胶合板 尺寸200*150mm (2)白色无机涂料 一底两面乳底面层,与产品配套腻子满批3遍 (3)配套龙骨及吊杆 (4)具体详见招标文件、招标图纸TD-05、TD-07及相关技术规范要求	m	164.03	98.86	16216.01		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-主体二区装饰工程　　第 13 页，共 14 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-13	010810002004	窗帘盒	(1)窗帘盒材质、规格:纸面石膏板+胶合板 尺寸200*150mm (2)白色无机涂料 一底两面乳底面层,与产品配套腻子满批3遍 (3)配套龙骨及吊杆 (4)具体详见招标文件、招标图纸TD-08及相关技术规范要求	m	10	104.47	1044.7		
4	A0613	其他工程					1079017.24	0	
4-1	011503001009	楼梯栏杆	(1)成品不锈钢楼梯栏杆 H=1100 (2)详见图集15J403-1-B14 (3)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m	327.46	662.96	217092.88		
4-2	011503001013	无障碍坡道栏杆	(1)无障碍坡道栏杆，栏杆高度H=900mm (2)扶手材料种类、规格:Φ40不锈钢扶手二道，壁厚2.0mm (3)立管材料种类、规格:Φ40不锈钢立管，壁厚2.0mm (4)Φ20不锈钢横杆四道，壁厚3.0mm (5)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m	2.4	644.75	1547.4		
4-3	011210004003	卫生间隔断	(1)边框材料种类、规格:PVC隔断 (2)含隔断门及相关的五金配件 (3)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	236.26	387.91	91647.62		
4-4	011210004004	小便隔断	(1)边框材料种类、规格:PVC隔断 (2)含相关的五金配件 (3)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	24.32	414.97	10092.07		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-主体二区装饰工程　　第 14 页，共 14 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-5	011505001002	洗漱台	(1)材料品种、规格、颜色:20mm厚ST03灰色人造石台面，尺寸：600*250mm (2)支架、配件品种、规格:镀锌角钢骨架 (3)清单按延长米计取,清单含洗漱台靠墙侧100mm高 (4)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m	19.2	486.89	9348.29		
4-6	011505010002	镜面玻璃	(1)镜面玻璃品种、规格:GL03 6mm银镜，MT01深灰色不锈钢边框 (2)具体详见16J914-1-4/XT25 (3)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	21.12	140.94	2976.65		
4-7	010401014002	屋面排水沟	(1)4厚不锈钢格栅,孔隙12 (2)60x60x5厚不锈钢角钢板,通长 (3)Φ10,L=150 @500 (4)10厚1:2.5水泥砂浆保护层 (5)1.5厚聚合物水泥基防水涂膜 (6)10厚1:2.5水泥砂浆结合层 (7)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m	758.54	960.51	728585.26		
4-8	011508002002	男女厕人物标识	(1)基层类型:男女厕人物标识，材料WD06PVC板(白色)，规格：940*1150mm (2)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	个	37	425.57	15746.09		
4-9	011505008003	卫生纸盒	(1)不锈钢卫生纸盒 (2)做法依国标16J914-1-XT29/3 (3)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	个	37	53.54	1980.98		
合计							7189595.54	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 新安街道文汇学校改扩建工程-主体二区装饰工程　　标段： 新安街道文汇学校改扩建工程

项目编码	011102003005	项目名称	4：地砖楼面（风机房、电梯机房、人防报警间、工具间	计量单位	m2	工程量	25.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-52	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) 0.36m2<S≤0.64	100m2	0.01	4285.91	9654.59	0	81.98	1431.56	42.8591	96.5459	0	0.8198	14.3156
020002-14换	水泥砂浆找平层 填充料上 厚度T(mm) T=20(实际厚度:35mm)	100m2	0.01	2179.01	2984.16	0	135.25	637.87	21.7901	29.8416	0	1.3525	6.3787
小计									64.6492	126.3875	0	2.1723	20.6943
清单项目综合单价									213.90330				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	6.79045	1.376	9.34		
		技工人工费(装饰)	元	14.86725	1.351	20.09		
		高级技工人工费(装饰)	元	25.90838	1.3594	35.22		
	材料	材料费补差	元	0.0015	1	0		
		其它材料费(按百分比计算)	元	0.3152	1	0.32		
		陶瓷地砖 800mm×800mm	m2	1.03	75	77.25		
		干混地面砂浆 M20	t	0.11471	413	47.38		
		石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	1058	1.03		
		水	m3	0.09739	3.77	0.37		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.0068	198.89	1.35		
		灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.00412	198.98	0.82		

项目编码	011102003006	项目名称	楼5：块料楼梯面（楼梯间梯面）	计量单位	m2	工程量	297.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-95换	楼梯陶瓷地面砖 胶粘剂粘贴	100m2	0.01	8745.63	8206.94	0	0	2335.26	87.4563	82.0694	0	0	23.3526
020002-16换	水泥砂浆找平层 楼梯上 厚度T(mm) T=20(实际厚度:17mm)	100m2	0.01	2203.05	1806.31	0	77.77	580.41	22.0305	18.0631	0	0.7777	5.8041
小计									109.4868	100.1325	0	0.7777	29.1567
清单项目综合单价									239.553700				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	11.5005	1.376	15.82		
		技工人工费(装饰)	元	25.20616	1.351	34.05		
		高级技工人工费(装饰)	元	43.84919	1.3594	59.61		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.2497	1	0.25		
		干混地面砂浆 M20	t	0.04107	413	16.96		
		素水泥浆	m3	0.00158	593.11	0.94		
		水	m3	0.06555	3.77	0.25		
		白水泥	t	0.00139	1058	1.47		
		防滑地砖 600mm×600mm	m2	1.4469	46	66.56		
		石料切割锯片	片	0.0034	18.2	0.06		
		专用胶粘剂	kg	6.8233	2	13.65		
		材料费补差	元	0.0002	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.00391	198.89	0.78		

项目编码	011101001002	项目名称	楼3：水泥砂浆楼面（强弱电井、设备井）	计量单位	m2	工程量	39.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-14	水泥砂浆找平层 填充料上 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1463.88	1861.85	0	84.53	420.96	14.6388	18.6185	0	0.8453	4.2096
小计									14.6388	18.6185	0	0.8453	4.2096
清单项目综合单价									38.312200				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.53752	1.376	2.12		
		技工人工费(装饰)	元	3.36905	1.351	4.55		
		高级技工人工费(装饰)	元	5.86405	1.3594	7.97		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.0464	1	0.05		
		干混地面砂浆 M20	t	0.04463	413	18.43		
		水	m3	0.0371	3.77	0.14		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.00425	198.89	0.85		

项目编码	011107001001	项目名称	石材台阶面	计量单位	m2	工程量	621.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-115换	台阶陶瓷地面砖 胶粘剂粘贴	100m2	0.01	7649.24	18177.59	0	0	2592.48	76.4924	181.7759	0	0	25.9248
小计									76.4924	181.7759	0	0	25.9248
清单项目综合单价									284.193100				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.03579	1.376	11.06		
		技工人工费(装饰)	元	17.60555	1.351	23.79		
		高级技工人工费(装饰)	元	30.63856	1.3594	41.65		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.4533	1	0.45		
		水	m3	0.0355	3.77	0.13		
		白水泥	t	0.00151	1058	1.6		
		600*1200*10mm灰色仿水磨石地砖	m2	1.5688	105	164.72		
		专用胶粘剂	kg	7.399	2	14.8		
		石料切割锯片	片	0.0038	18.2	0.07		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011107001002	项目名称	防腐木台阶面	计量单位	m2	工程量	79.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-106换	楼梯木地板面层[30mm厚防腐木]	100m2	0.01	4719.88	27181.61	0	10.6	2398.63	47.1988	271.8161	0	0.106	23.9863
020002-72换	木（竹）地板 木龙骨(阶梯教室、体育看台梯级面层)	100m2	0.01	1656.95	4014.63	0	18.76	566.68	16.5695	40.1463	0	0.1876	5.6668

工程量清单综合单价分析表

小计					63.7683	311.9624	0	0.2936	29.6531
清单项目综合单价									405.677400
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	6.698851	1.376		9.22		
		技工人工费(装饰)	元	14.677204	1.351		19.83		
		高级技工人工费(装饰)	元	25.541994	1.3594		34.72		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.7779	1		0.78		
		杉木枋板材	m3	0.01485	2200		32.67		
		水	m3	0.071	3.77		0.27		
		水胶粉	kg	0.2184	6.5		1.42		
		铁件(综合)	kg	0.5001	5.5		2.75		
		镀锌铁丝(综合)	kg	0.3013	4.75		1.43		
		30mm厚防腐木	m2	1.43325	180		257.99		
		CX404胶	kg	0.9555	12		11.47		
		防潮漆	kg	0.1526	17		2.59		
		氯化钠	kg	0.1316	3		0.39		
		煤油	kg	0.0302	6.8		0.21		
		材料费补差	元	0.0001	1		0		
	主材								
	设备								
	机械	木工圆锯机 Φ500mm	台班	0.0108	27.19		0.29		

项目编码	011102003007	项目名称	技术教室、走道、阅览室、教师办公室、社团活动室、5	计量单位	m2	工程量	5461.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-54换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S>0.64[10mm厚600*1200仿水磨石地砖]	100m2	0.01	4389.81	12752.32	0	81.94	1609.31	43.8981	127.5232	0	0.8194	16.0931
020002-13换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:5mm)[隔音砂浆]	100m2	0.01	473.41	300.57	0	0	119.22	4.7341	3.0057	0	0	1.1922
小计									48.6322	130.5289	0	0.8194	17.2853
清单项目综合单价													197.265800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.14735	1.376	7.08		
		技工人工费(装饰)	元	11.021039	1.351	14.89		
		高级技工人工费(装饰)	元	19.61159	1.3594	26.66		
	材料	材料费补差	元	-0.0015	1	0		
		其它材料费(按百分比计算)	元	0.3255	1	0.33		
		10mm厚600*1200仿水磨石地砖	m2	1.03	105	108.15		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		隔音砂浆	m3	0.005057	467.71	2.37		
		干混地面砂浆 M20	t	0.04323	413	17.85		
		石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	1058	1.03		
		水	m3	0.040373	3.77	0.15		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.00412	198.89	0.82		

项目编码	011102003008	项目名称	块料楼地面：楼-02（卫生间、阳台）	计量单位	m2	工程量	222.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-41换	石材楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S>0.64[10mm厚600*1200仿水磨石地砖]	100m2	0.01	5872.17	13057.94	0	103.42	1952.3	58.7217	130.5794	0	1.0342	19.523
010007-31	聚氨酯防水涂料 平面2.0mm厚	100m2	0.0111	1177.86	3852.63	0	0	451.88	13.074246	42.764193	0	0	5.015868
020002-16换	水泥砂浆找平层 楼梯上 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)	100m2	0.01	1987.48	1605.35	0	68.62	522.31	19.8748	16.0535	0	0.6862	5.2231
010007-92	分格缝 缝断面(缝深20×缝宽10)	100m	0.005	947.38	1065.8	0	0	261.81	4.7369	5.329	0	0	1.30905
010007-31	聚氨酯防水涂料 平面2.0mm厚	100m2	0.0111	1177.86	3852.63	0	0	451.88	13.074246	42.764193	0	0	5.015868
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	241.76	71.88	0	0	56.81	2.4176	0.7188	0	0	0.5681
小计									111.899492	238.209086	0	1.7204	36.654986
清单项目综合单价													388.483964

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	22.274808	1.376	30.65		
		普工人工费(装饰)	元	8.50931	1.376	11.71		
		技工人工费(装饰)	元	18.65738	1.351	25.21		
		高级技工人工费(装饰)	元	32.44018	1.3594	44.1		
	材料	材料费补差	元	0.0001	1	0		
		其它材料费(按百分比计算)	元	1.678151	1	1.68		
		聚氨酯防水涂料	kg	5.955058	13.15	78.31		
		单组份聚氨酯建筑密封膏	kg	0.1575	33.5	5.28		
		10mm厚600*1200仿水磨石地砖	m2	1.02	105	107.1		
		二甲苯	kg	0.277205	18.75	5.2		
		素水泥浆	m3	0.00278	593.11	1.65		
		干混地面砂浆 M15	t	0.0546	400	21.84		
		干混地面砂浆 M20	t	0.03625	413	14.97		
		石料切割锯片	片	0.00615	18.2	0.11		
		白水泥	t	0.00102	1058	1.08		
		水	m3	0.06039	3.77	0.23		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.00865	198.89	1.72		

项目编码	011104001002	项目名称	地毯楼地面：楼-03	计量单位	m2	工程量	82.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-71	楼地面化纤地毯 固定带胶垫	100m2	0.01	3314.12	11321.1	0	0	1295.5	33.1412	113.211	0	0	12.955
020002-35换	水泥基自流平砂浆地面厚度T(mm) T=4(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	1584.12	324.26	0	13.13	365.76	15.8412	3.2426	0	0.1313	3.6576
020002-13换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm)	100m2	0.01	1481.76	1545.53	0	0	403.42	14.8176	15.4553	0	0	4.0342
小计									63.8	131.9089	0	0.1313	20.6468
清单项目综合单价													216.487000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	6.93207	1.376	9.54		
		技工人工费(装饰)	元	13.556237	1.351	18.31		
		高级技工人工费(装饰)	元	26.44323	1.3594	35.95		

工程量清单综合单价分析表

费用明细									
	材料	材料费补差	元	0.001	1	0		
		其它材料费(按百分比计算)	元	0.3289	1	0.33		
		化纤地毯	m2	1.05	88	92.4		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		水泥基自流平砂浆	m3	0.00306	350	1.07		
		地毯烫带	m	0.6562	1.2	0.79		
		界面剂	kg	0.204	10	2.04		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.030629	477.85	14.64		
		地毯胶垫	m2	1.05	12	12.6		
		地毯木条	m	1.0937	5	5.47		
		水	m3	0.079181	3.77	0.3		
		铝合金压条(综合)	m	0.0977	4	0.39		
		氯丁橡胶胶粘剂	kg	0.0729	15	1.09		
		不锈钢钉 304	kg	0.0106	12	0.13		
		木螺钉 M5×30mm	10个	0.0204	3	0.06		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.00066	198.98	0.13		

项目编码	011104004002	项目名称	防静电活动地板：楼-04（计算机教室）	计量单位	m2	工程量	200.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	241.76	71.88	0	0	56.81	2.4176	0.7188	0	0	0.5681
020002-14换	水泥砂浆找平层 填充料上 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1280.84	1206.91	0	0	342.26	12.8084	12.0691	0	0	3.4226
020002-83	楼地面防静电地板安装 非金属板	100m2	0.01	6490.36	26841.94	0	0	2770.63	64.9036	268.4194	0	0	27.7063
小计									80.1296	281.2073	0	0	31.697
清单项目综合单价													393.033900

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.60919	1.376	11.85		
		技工人工费(装饰)	元	17.509431	1.351	23.66		
		高级技工人工费(装饰)	元	32.82933	1.3594	44.63		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.7066	1	0.71		
		素水泥浆	m3	0.0012	593.11	0.71		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.025503	467.71	11.93		
		高强度硫酸钙板防静地板(含支架横梁) 600mm×600mm×25mm	m2	1.05	255	267.75		
		水	m3	0.029449	3.77	0.11		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011103004002	项目名称	塑料卷材楼地面；楼-06	计量单位	m2	工程量	124.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-65换	楼地面橡胶板面层[4mm厚PVC耐磨塑胶地板]	100m2	0.01	2550.9	9145.21	0	0	1018.72	25.509	91.4521	0	0	10.1872
020002-35换	水泥基自流平砂浆地面 厚度T(mm) T=4(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	1584.12	324.26	0	13.13	365.76	15.8412	3.2426	0	0.1313	3.6576
020002-13换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm)	100m2	0.0001	1481.76	1545.53	0	0	403.42	0.148176	0.154553	0	0	0.040342
小计									41.498376	94.849253	0	0.1313	13.885142
清单项目综合单价													150.364071

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.345466	1.376	5.98		
		技工人工费(装饰)	元	9.520971	1.351	12.86		
		高级技工人工费(装饰)	元	16.567734	1.3594	22.52		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.236237	1	0.24		
		4mm厚PVC耐磨塑胶地板	m2	1.05	79.1	83.06		
		水泥基自流平砂浆	m3	0.00306	350	1.07		
		界面剂	kg	0.204	10	2.04		
		氯丁橡胶胶粘剂	kg	0.5446	15	8.17		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.000029	477.85	0.01		
		水	m3	0.032815	3.77	0.12		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.00066	198.98	0.13		

项目编码	011108001002	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	29.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-142换	门槛石材铺贴[灰色岗石]	100m2	0.01	8414.35	24989.3	0	0	3101.46	84.1435	249.893	0	0	31.0146
020002-13换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm)	100m2	0.01	1701.58	2300.98	0	101.43	496.36	17.0158	23.0098	0	1.0143	4.9636
小计									101.1593	272.9028	0	1.0143	35.9782
清单项目综合单价													411.054600

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	10.62518	1.376	14.62		
		技工人工费(装饰)	元	23.2756	1.351	31.45		
		高级技工人工费(装饰)	元	40.52801	1.3594	55.09		
	材料	材料费补差	元	0.001	1	0		
		其它材料费(按百分比计算)	元	0.6806	1	0.68		
		专用胶粘剂	kg	10.23489	2	20.47		
		干混地面砂浆 M20	t	0.0536	413	22.14		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		灰色岗石	m2	1.04	220	228.8		
		水	m3	0.0556	3.77	0.21		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.0051	198.89	1.01		

项目编码	010501001004	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	23.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-12换	轻质混凝土垫层[LC7.5轻钢料混凝土]	10m3	0.1	959.64	5207.23	0	11.42	472.35	95.964	520.723	0	1.142	47.235
小计									95.964	520.723	0	1.142	47.235
清单项目综合单价													665.06400

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	17.3663	1.376	23.9		
		技工人工费(装饰)	元	43.4725	1.351	58.73		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	高级技工人工费(装饰)	元	9.8107	1.3594	13.34		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	1.299	1	1.3		
		水	m3	0.2	3.77	0.75		
		LC7.5轻钢料混凝土	m3	1.02	508.5	518.67		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.079	14.46	1.14		

项目编码	010507001003	项目名称	散水	计量单位	m2	工程量	80.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-74换	非泵送现浇混凝土浇捣、养护 散水	10m3	0.007	1497.97	5002.99	0	23.46	581.42	10.48579	35.02093	0	0.16422	4.06994
020002-22	原浆抹光随捣随抹	100m2	0.01	355.6	0	0	0	78.27	3.556	0	0	0	0.7827
020002-6	碎石垫层 灌浆	10m3	0.015	866.95	3831.09	0	102.94	389.26	13.00425	57.46635	0	1.5441	5.8389
040101-157	机械原土夯实 平地	100m2	0.01	119.92	0	0	13.6	27.31	1.1992	0	0	0.136	0.2731
小计									28.24524	92.48728	0	1.84432	10.96464
清单项目综合单价													133.541480

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.8715	1.376	1.2		
		普工人工费(建筑)	元	6.536682	1.376	8.99		
		普工人工费(装饰)	元	2.723886	1.376	3.75		
		技工人工费(装饰)	元	6.70974	1.351	9.06		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.755815	1.3594	3.75		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.587207	1	0.59		
		水	m3	0.07221	3.77	0.27		
		普通预拌细石混凝土 C20，骨料最大粒径10mm	m3	0.060645	484.21	29.36		
		干混地面砂浆 M15	t	0.075864	400	30.35		
		碎石 5mm~25mm	m3	0.165226	163	26.93		
	主材							
	设备							
	机械	夯实机 电动夯击能力20~62N·m	台班	0.005	27.2	0.14		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.012009	11.73	0.14		
		夯实机 电动夯击能力20N·m~62N·m	台班	0.0039	27.2	0.11		
		灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.007229	198.89	1.44		

项目编码	010507001004	项目名称	坡道	计量单位	m2	工程量	3.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1224.83	1552.77	0	67.62	351.76	12.2483	15.5277	0	0.6762	3.5176
010005-27换	非泵送现浇混凝土浇捣、养护 基础垫层	10m3	0.007	558.86	4479.56	0	114.35	354.65	3.91202	31.35692	0	0.80045	2.48255
020002-6	碎石垫层 灌浆	10m3	0.02	866.95	3831.09	0	102.94	389.26	17.339	76.6218	0	2.0588	7.7852
040101-157	机械原土夯实 平地	100m2	0.01	119.92	0	0	13.6	27.31	1.1992	0	0	0.136	0.2731
小计									34.69852	123.50642	0	3.67145	14.05845
清单项目综合单价													175.93484

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.8715	1.376	1.2		
		普工人工费(建筑)	元	2.482028	1.376	3.42		
		普工人工费(装饰)	元	4.42208	1.376	6.08		
		技工人工费(装饰)	元	10.67396	1.351	14.42		
		高级技工人工费(装饰)	元	6.68092	1.3594	9.08		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.634256	1	0.63		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		(商品)普通混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.061722	436.22	26.92		
		干混地面砂浆 M15	t	0.10116	400	40.46		
		干混地面砂浆 M20	t	0.0357	413	14.74		
		碎石 5mm~25mm	m3	0.22032	163	35.91		
		水	m3	0.063782	3.77	0.24		
	主材							
	设备							
	机械	夯实机 电动夯击能力20~62N·m	台班	0.005	27.2	0.14		
		机动翻斗车 装载质量1t	台班	0.002383	269.74	0.64		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.004767	11.73	0.06		
		夯实机 电动夯击能力20N·m~62N·m	台班	0.0052	27.2	0.14		
		灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.01304	198.89	2.59		

项目编码	011406001003	项目名称	涂料墙面：内1	计量单位	m2	工程量	77.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-101	室内墙柱面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1368.26	373.4	0	0	319.83	13.6826	3.734	0	0	3.1983
020003-7	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	2016.81	1586.56	0	76.97	528.39	20.1681	15.8656	0	0.7697	5.2839
020005-115换	室内墙柱面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)[防霉白色乳胶漆]	100m2	0.01	2166.59	489.8	0	0	501.36	21.6659	4.898	0	0	5.0136
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.47	127.78	0	0	65.26	2.6747	1.2778	0	0	0.6526
小计									58.1913	25.7754	0	0.7697	14.1484
清单项目综合单价													98.884800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	6.11412	1.376	8.41		
		技工人工费(装饰)	元	13.39186	1.351	18.09		
		高级技工人工费(装饰)	元	23.30869	1.3594	31.69		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.2553	1	0.26		
		防霉白色乳胶漆	kg	0.4017	12	4.82		
		腻子粉(成品)	kg	2.0412	1.8	3.67		
		界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25		
		干混抹灰砂浆 M10	t	0.0406	386	15.67		
		水	m3	0.01481	3.77	0.06		
		砂纸	张	0.1	0.48	0.05		
		材料费补差	元	0.0003	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.00387	198.89	0.77		

项目编码	011201001002	项目名称	水泥砂浆墙面：内2	计量单位	m2	工程量	923.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	2016.81	1643.97	0	76.97	531.26	20.1681	16.4397	0	0.7697	5.3126
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.47	127.78	0	0	65.26	2.6747	1.2778	0	0	0.6526

工程量清单综合单价分析表

小计					22.8428	17.7175	0	0.7697	5.9652
清单项目综合单价									47.295200
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	2.39929	1.376		3.3		
		技工人工费(装饰)	元	5.2573	1.351		7.1		
		高级技工人工费(装饰)	元	9.15015	1.3594		12.44		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.1755	1		0.18		
		界面处理剂	kg	0.5	2.5		1.25		
		干混抹灰砂浆 M15	t	0.0406	400		16.24		
		水	m3	0.0138	3.77		0.05		
		材料费补差	元	0.0001	1		0		
	主材								
	设备								
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.00387	198.89		0.77		

项目编码	011407001009	项目名称	墙面喷刷涂料：内墙-01	计量单位	m2	工程量	4497.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-101换	室内墙柱面 满刮腻子二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1928.45	526.67	0	0	450.79	19.2845	5.2667	0	0	4.5079
020005-115换	室内墙柱面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)[无机涂料]	100m2	0.01	2166.59	1017.23	0	0	527.73	21.6659	10.1723	0	0	5.2773
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:18mm)	100m2	0.01	1845.64	1427.91	0	69.41	482.27	18.4564	14.2791	0	0.6941	4.8227
小计									59.4068	29.7181	0	0.6941	14.6079
清单项目综合单价													104.426900
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	6.24371	1.376		8.59						
		技工人工费(装饰)	元	13.66986	1.351		18.47						
		高级技工人工费(装饰)	元	23.79543	1.3594		32.35						
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.2942	1		0.29						
		无机涂料	kg	0.4017	25		10.04						
		腻子粉(成品)	kg	2.87811	1.8		5.18						
		干混抹灰砂浆 M10	t	0.03654	386		14.1						
		水	m3	0.01022	3.77		0.04						
		砂纸	张	0.12	0.48		0.06						
		材料费补差	元	0.0002	1		0						
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.00349	198.89		0.69						

项目编码	011204003005	项目名称	块料墙面：内墙-01墙裙	计量单位	m2	工程量	1414.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4381.06	12016.6	0	0	1565.1	43.8106	120.166	0	0	15.651
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)	100m2	0.01	1588.88	1189.92	0	58.08	413.1	15.8888	11.8992	0	0.5808	4.131
020006-66换	聚氯乙烯线条 角线	100m	0.0084	639.79	578.09	0	0	169.73	5.374236	4.855956	0	0	1.425732
小计									65.073636	136.921156	0	0.5808	21.207732
清单项目综合单价													223.783324
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	6.833784	1.376		9.4						
		技工人工费(装饰)	元	14.963807	1.351		20.22						
		高级技工人工费(装饰)	元	26.049395	1.3594		35.41						
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.8101	1		0.81						
		20mm瓷砖专用收口条	m	0.883335	5		4.42						
		专用胶粘剂	kg	4.635	2		9.27						
		干混抹灰砂浆 M10	t	0.03045	386		11.75						
		10mm厚600*1200仿水磨石瓷砖	m2	1.04	105		109.2						
		万能胶	kg	0.0175	17.5		0.31						
		白水泥	t	0.00103	1058		1.09						
		水	m3	0.00955	3.77		0.04						
		材料费补差	元	0.0001	1		0						
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.00292	198.89		0.58						

项目编码	011204003006	项目名称	块料墙面：内墙-02	计量单位	m2	工程量	783.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4381.06	12016.6	0	0	1565.1	43.8106	120.166	0	0	15.651
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	561.86	237.98	0	12.73	136.42	5.6186	2.3798	0	0.1273	1.3642
010007-41换	水泥基渗透结晶型防水涂料 立面 1.0mm厚(实际厚度:1.5mm)	100m2	0.0061	1893.38	4277.79	0	0	630.63	11.549618	26.094519	0	0	3.846843
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)	100m2	0.01	1588.88	1189.92	0	58.08	413.1	15.8888	11.8992	0	0.5808	4.131
小计									76.867618	160.539519	0	0.7081	24.993043
清单项目综合单价													263.108280
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	8.256035	1.376		11.36						
		普工人工费(装饰)	元	6.87663	1.376		9.46						
		技工人工费(装饰)	元	15.02026	1.351		20.29						
		高级技工人工费(装饰)	元	26.16108	1.3594		35.56						
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	1.118522	1		1.12						
		水泥基渗透结晶型防水涂料	kg	1.159925	21.8		25.29						
		专用胶粘剂	kg	4.635	2		9.27						
		干混抹灰砂浆 M10	t	0.03654	386		14.1						
		10mm厚600*1200仿水磨石瓷砖	m2	1.04	105		109.2						
		白水泥	t	0.00103	1058		1.09						
		水	m3	0.011326	3.77		0.04						
		材料费补差	元	0.0001	1		0						
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.00356	198.89		0.71						

项目编码	011204003007	项目名称	块料墙面：内墙-02（马赛克）	计量单位	m2	工程量	32.12

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-173	马赛克 胶粘剂粘贴 内墙	100m2	0.01	5329.4	7143.08	0	0	1530.15	53.294	71.4308	0	0	15.3015
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	561.86	237.98	0	12.73	136.42	5.6186	2.3798	0	0.1273	1.3642
010007-41换	水泥基渗透结晶型防水涂料 立面 1.0mm厚(实际厚度:1.5mm)	100m2	0.006	1893.38	4277.79	0	0	630.63	11.36028	25.66674	0	0	3.78378
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)	100m2	0.01	1588.88	1189.92	0	58.08	413.1	15.8888	11.8992	0	0.5808	4.131
小计									86.16168	111.37654	0	0.7081	24.58048
清单项目综合单价													222.826800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	8.255143	1.376	11.36		
		普工人工费(装饰)	元	7.87334	1.376	10.83		
		技工人工费(装饰)	元	17.20412	1.351	23.24		
		高级技工人工费(装饰)	元	29.95802	1.3594	40.72		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.876081	1	0.88		
		水泥基渗透结晶型防水涂料	kg	1.1598	21.8	25.28		
		专用胶粘剂	kg	4.59	2	9.18		
		干混抹灰砂浆 M10	t	0.03654	386	14.1		
		水	m3	0.010626	3.77	0.04		
		陶瓷马赛克 30mm×30mm	m2	1.02	58	59.16		
		白水泥	t	0.00258	1058	2.73		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.00356	198.89	0.71		

项目编码	011207001009	项目名称	墙面装饰板：内墙-04	计量单位	m2	工程量	37.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-245换	铝单板 墙面[2.0厚木纹吸音铝板]	100m2	0.01	5344.5	28554.92	0	0	2604.07	53.445	285.5492	0	0	26.0407
020003-24换	玻璃棉毡隔离层 墙面[50厚防火岩棉]	100m2	0.01	582.08	5835.68	0	0	419.9	5.8208	58.3568	0	0	4.199
020003-22	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1722.12	2530	0	52.89	509.08	17.2212	25.3	0	0.5289	5.0908
小计									76.487	369.206	0	0.5289	35.3305
清单项目综合单价													481.552400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.03686	1.376	11.06		
		技工人工费(装饰)	元	17.6042	1.351	23.78		
		高级技工人工费(装饰)	元	30.63492	1.3594	41.65		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	2.6155	1	2.62		
		型钢(综合)	t	0.00428	4892	20.94		
		50厚防火岩棉	m2	1.05	55	57.75		
		2.0厚木纹吸音铝板	m2	1.06	255	270.3		
		电化角铝 25.4mm×2mm	m	1.70243	6.5	11.07		
		圆钉 L=60mm	kg	0.00528	5.5	0.03		
		铝拉铆钉	个	19.904	0.12	2.39		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 32kV·A	台班	0.003	176.31	0.53		

项目编码	011207001010	项目名称	墙面装饰板：内墙-04	计量单位	m2	工程量	10.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-245换	铝单板 墙面	100m2	0.01	5344.5	28554.92	0	0	2604.07	53.445	285.5492	0	0	26.0407
020003-24换	玻璃棉毡隔离层 墙面[50厚防火岩棉]	100m2	0.01	582.08	5835.68	0	0	419.9	5.8208	58.3568	0	0	4.199
020003-22	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1722.12	2530	0	53.18	509.1	17.2212	25.3	0	0.5318	5.091
小计									76.487	369.206	0	0.5318	35.3307
清单项目综合单价													481.555500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.03686	1.376	11.06		
		技工人工费(装饰)	元	17.6042	1.351	23.78		
		高级技工人工费(装饰)	元	30.63492	1.3594	41.65		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	2.6155	1	2.62		
		50厚防火岩棉	m2	1.05	55	57.75		
		白色吸音铝板	m2	1.06	255	270.3		
		型钢(综合)	t	0.00428	4892	20.94		
		圆钉 L=60mm	kg	0.00528	5.5	0.03		
		电化角铝 25.4mm×2mm	m	1.70243	6.5	11.07		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		铝拉铆钉	个	19.904	0.12	2.39		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 32kV·A	台班	0.003	177.28	0.53		

项目编码	011105003002	项目名称	块料踢脚线	计量单位	m2	工程量	25.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-124	陶瓷地面砖踢脚线 胶粘剂粘贴	100m	0.1	669.37	832.52	0	0	188.96	66.937	83.252	0	0	18.896
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)	100m2	0.01	1588.88	1325.24	0	58.08	419.87	15.8888	13.2524	0	0.5808	4.1987
小计									82.8258	96.5044	0	0.5808	23.0947
清单项目综合单价													203.005700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.53871	1.376	11.75		
		技工人工费(装饰)	元	18.04022	1.351	24.37		
		高级技工人工费(装饰)	元	34.35643	1.3594	46.7		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.3392	1	0.34		
		干混抹灰砂浆 M15	t	0.03045	430	13.09		
		陶瓷地砖踢脚线(成品)	m	10.2	7.5	76.5		
		水	m3	0.00735	3.77	0.03		
		专用胶粘剂	kg	3.272	2	6.54		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	设备									
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量200L		台班	0.00292	198.89	0.58			

项目编码	011105006002	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m2	工程量	17.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-128换	金属踢脚线[深灰色不锈钢踢脚线]	100m	0.0834	554.78	2390.96	0	0	241.65	46.268652	199.406064	0	0	20.15361
020003-36换	胶合板基层 墙面(踢脚线如设计要求做胶合板基层)	100m2	0.01	1219.9	4242.25	0	339.86	503.39	12.199	42.4225	0	3.3986	5.0339
小计									58.467652	241.828564	0	3.3986	25.18751
清单项目综合单价													328.882326

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	6.141574	1.376	8.45		
		技工人工费(装饰)	元	13.446306	1.351	18.17		
		高级技工人工费(装饰)	元	23.403661	1.3594	31.81		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.846678	1	0.85		
		12厚阻燃板	m2	1.26	32	40.32		
		深灰色不锈钢踢脚线	m	8.833533	22.5	198.75		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.168084	8.35	1.4		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.007344	15	0.11		
		圆钉 L=60mm	kg	0.030696	5.5	0.17		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量0.6m3/min	台班	0.01614	210.57	3.4		

项目编码	011207001011	项目名称	墙面装饰板：内墙-06	计量单位	m2	工程量	503.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-245换	铝单板 墙面[2.0厚木纹铝板]	100m2	0.01	5344.5	33029.18	0	0	2827.78	53.445	330.2918	0	0	28.2778
020003-24换	玻璃棉毡隔离层 墙面[50厚防火岩棉]	100m2	0.01	582.08	5835.68	0	0	419.9	5.8208	58.3568	0	0	4.199
020003-22	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1722.12	2530	0	52.89	509.08	17.2212	25.3	0	0.5289	5.0908
小计									76.487	413.9486	0	0.5289	37.5676
清单项目综合单价													528.532100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.03686	1.376	11.06		
		技工人工费(装饰)	元	17.6042	1.351	23.78		
		高级技工人工费(装饰)	元	30.63492	1.3594	41.65		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	2.8381	1	2.84		
		型钢(综合)	t	0.00428	4892	20.94		
		50厚防火岩棉	m2	1.05	55	57.75		
		2.0厚木纹铝板	m2	1.06	297	314.82		
		电化角铝 25.4mm×2mm	m	1.70243	6.5	11.07		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4		
		圆钉 L=60mm	kg	0.00528	5.5	0.03		
		铝拉铆钉	个	19.904	0.12	2.39		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 32kV·A	台班	0.003	176.31	0.53		

项目编码	011207001012	项目名称	墙面装饰板：内墙-06	计量单位	m2	工程量	144.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-245换	铝单板 墙面	100m2	0.01	5344.5	33029.18	0	0	2827.78	53.445	330.2918	0	0	28.2778
020003-24换	玻璃棉毡隔离层 墙面[50厚防火岩棉]	100m2	0.01	582.08	5835.68	0	0	419.9	5.8208	58.3568	0	0	4.199
020003-22	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1722.12	2530	0	53.18	509.1	17.2212	25.3	0	0.5318	5.091
小计									76.487	413.9486	0	0.5318	37.5678
清单项目综合单价													528.53520

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.03686	1.376	11.06		
		技工人工费(装饰)	元	17.6042	1.351	23.78		
		高级技工人工费(装饰)	元	30.63492	1.3594	41.65		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	2.8381	1	2.84		
		型钢(综合)	t	0.00428	4892	20.94		
		50厚防火岩棉	m2	1.05	55	57.75		
		2.0厚白色铝板	m2	1.06	297	314.82		
		电化角铝 25.4mm×2mm	m	1.70243	6.5	11.07		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4		
		圆钉 L=60mm	kg	0.00528	5.5	0.03		
		铝拉铆钉	个	19.904	0.12	2.39		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 32kV·A	台班	0.003	177.28	0.53		

项目编码	011407001012	项目名称	涂料墙面：外2	计量单位	m2	工程量	3324.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-150换	室外墙柱面 丙烯酸酯涂料 二遍	100m2	0.01	944.94	498.51	0	0	232.91	9.4494	4.9851	0	0	2.3291
020005-105	室外墙柱面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1641.39	569.29	0	0	389.74	16.4139	5.6929	0	0	3.8974
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	541.61	594.89	0	0	148.95	5.4161	5.9489	0	0	1.4895
010007-37	聚合物水泥防水涂料 立面 1.5mm厚	100m2	0.01	1312.58	4754.74	0	0	526.64	13.1258	47.5474	0	0	5.2664
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.0031	267.47	127.78	0	0	65.26	0.829157	0.396118	0	0	0.202306
020003-8换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)	100m2	0.007	2474	788	0	0	583.93	17.318	5.516	0	0	4.08751
010007-47	聚合物水泥防水砂浆 立面 5mm厚	100m2	0.007	1155.25	686.12	0	0	288.58	8.08675	4.80284	0	0	2.02006
小计									70.639107	74.889258	0	0	19.292276
清单项目综合单价													164.820641

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	5.280765	1.376	7.27		
		普工人工费(建筑)	元	15.416087	1.376	21.21		
		技工人工费(装饰)	元	10.923346	1.351	14.76		
		高级技工人工费(装饰)	元	20.138322	1.3594	27.38		
		其它材料费(按百分比计算)	元	0.99679	1	1		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	聚合物乳液	kg	0.31108	10	3.11		
		聚合物水泥防水涂料	kg	3.3944	13.8	46.84		
		丙烯酸外墙涂料	kg	0.27206	18	4.9		
		界面处理剂	kg	0.15	2.5	0.38		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.003619	447.93	1.62		
		U型钉	kg	0.04	16	0.64		
		防水腻子粉(成品)	kg	2.24532	2.5	5.61		
		水	m3	0.004301	3.77	0.02		
		钢丝网 1mm	m2	1.05	5	5.25		
		砂纸	张	0.12	0.48	0.06		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.01218	447.93	5.46		
		材料费补差	元	0.00023	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011407001013	项目名称	涂料墙面：外2	计量单位	m2	工程量	192.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-158	室外墙柱面 真石漆	100m2	0.01	4939.32	3590.84	0	157.7	1277.25	49.3932	35.9084	0	1.577	12.7725
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	541.61	594.89	0	0	148.95	5.4161	5.9489	0	0	1.4895
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.47	127.78	0	0	65.26	2.6747	1.2778	0	0	0.6526
010007-37	聚合物水泥防水涂料 立面 1.5mm厚	100m2	0.01	1312.58	4754.74	0	0	526.64	13.1258	47.5474	0	0	5.2664
010007-47换	聚合物水泥防水砂浆 立面 5mm厚[抗裂砂浆]	100m2	0.01	1155.25	2445.14	0	0	376.53	11.5525	24.4514	0	0	3.7653
010007-48换	聚合物水泥防水砂浆 立面 每增减1mm	100m2	0.01	585.14	1430.77	0	0	200.33	5.8514	14.3077	0	0	2.0033
020003-5	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	475.9	501.47	0	0	129.82	4.759	5.0147	0	0	1.2982
010007-47	聚合物水泥防水砂浆 立面 5mm厚	100m2	0.01	1155.25	686.12	0	0	288.58	11.5525	6.8612	0	0	2.8858
小计									104.3252	141.3175	0	1.577	30.1336
清单项目综合单价													277.353300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	30.583	1.376	42.08		
		普工人工费(装饰)	元	6.53521	1.376	8.99		
		技工人工费(装饰)	元	14.32369	1.351	19.35		
		高级技工人工费(装饰)	元	24.93689	1.3594	33.9		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	1.6895	1	1.69		
		聚合物水泥防水涂料	kg	3.3944	13.8	46.84		
		聚合物乳液	kg	1.1312	10	11.31		
		U型钉	kg	0.04	16	0.64		
		玻璃纤维网格布	m2	1.05	3	3.15		
		真石漆	kg	4.16	6	24.96		
		界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.00517	447.93	2.32		
		抗裂砂浆	m3	0.00826	3800	31.39		
		钢丝网 1mm	m2	1.05	5	5.25		
		真石面漆	kg	0.312	8	2.5		
		YJ-III胶	kg	0.33	5.5	1.82		
		水	m3	0.00547	3.77	0.02		
		醇酸稀释剂	kg	0.031	13	0.4		
		醇酸清漆	kg	0.277	14.5	4.02		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
		腻子粉(成品)	kg	2.041	1.8	3.67		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量1.0m3/min	台班	0.007	225.29	1.58		

项目编码	011407001014	项目名称	涂料墙面：外2	计量单位	m2	工程量	186.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-158	室外墙柱面 真石漆	100m2	0.01	4939.32	3590.84	0	157.7	1277.25	49.3932	35.9084	0	1.577	12.7725
010007-37	聚合物水泥防水涂料 立面 1.5mm厚	100m2	0.01	1312.58	4754.74	0	0	526.64	13.1258	47.5474	0	0	5.2664
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	541.61	594.89	0	0	148.95	5.4161	5.9489	0	0	1.4895
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.0031	267.47	127.78	0	0	65.26	0.829157	0.396118	0	0	0.202306
020003-8换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)	100m2	0.007	1815.46	525.34	0	0	425.85	12.70822	3.67738	0	0	2.98095
010007-47	聚合物水泥防水砂浆 立面 5mm厚	100m2	0.0031	1155.25	686.12	0	0	288.58	3.581275	2.126972	0	0	0.894598
小计									85.053752	95.60517	0	1.577	23.606254
清单项目综合单价													205.842176

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.237884	1.376	9.96		
		普工人工费(建筑)	元	12.05799	1.376	16.59		
		技工人工费(装饰)	元	15.421543	1.351	20.83		
		高级技工人工费(装饰)	元	27.60465	1.3594	37.53		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	1.187731	1	1.19		
		聚合物乳液	kg	0.13333	10	1.33		
		聚合物水泥防水涂料	kg	3.3944	13.8	46.84		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.001551	447.93	0.69		
		界面处理剂	kg	0.150011	2.5	0.38		
		U型钉	kg	0.04	16	0.64		
		真石漆	kg	4.16	6	24.96		
		水	m3	0.003664	3.77	0.01		
		真石面漆	kg	0.312	8	2.5		
		钢丝网 1mm	m2	1.05	5	5.25		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.00812	447.93	3.64		
		醇酸稀释剂	kg	0.031	13	0.4		
		材料费补差	元	0.00003	1	0		
		醇酸清漆	kg	0.277	14.5	4.02		
		腻子粉(成品)	kg	2.041	1.8	3.67		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量1.0m3/min	台班	0.007	225.29	1.58		

项目编码	011302001009	项目名称	吊顶天棚：顶-01	计量单位	m2	工程量	862.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2506.67	579.04	0	0	580.67	25.0667	5.7904	0	0	5.8067
020005-117换	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)[无机涂料]	100m2	0.01	2815.56	1118.66	0	0	675.64	28.1556	11.1866	0	0	6.7564

工程量清单综合单价分析表

020004-8	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.01	2293.14	2280.26	0	582.97	657.8	22.9314	22.8026	0	5.8297	6.578
020005-173	天棚面 板缝粘贴网带	100m	0.0125	455.53	398.48	0	0	120.19	5.694125	4.981	0	0	1.502375
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1608.5	2572.23	0	0	482.65	16.085	25.7223	0	0	4.8265
小计									97.932825	70.4829	0	5.8297	25.469975
清单项目综合单价													199.715400
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	10.288101		1.376		14.16		
		技工人工费(装饰)				元	22.538057		1.351		30.45		
		高级技工人工费(装饰)				元	39.228637		1.3594		53.33		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元	0.697975		1		0.7		
		贴缝网带				m	1.443747		3.3		4.76		
		12mm纸面石膏板				m2	1.05		22		23.1		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级)				m2	1.05		18		18.9		
		无机涂料				kg	0.44187		25		11.05		
		腻子粉(成品)				kg	3.16592		1.8		5.7		
		嵌缝膏				kg	0.083625		2		0.17		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.23676		10		2.37		
		吊杆				kg	0.21965		5.5		1.21		
		水				m3	0.00154		3.77		0.01		
		铁件(综合)				kg	0.4		5.5		2.2		
		砂纸				张	0.12		0.48		0.06		
		六角螺栓				kg	0.0183		6.32		0.12		
		射钉				10个	0.153		1		0.15		
		材料费补差				元	0.0002		1		0		
	主材												
	设备												
	机械	电动切割机				台班	0.02656		219.49		5.83		
项目编码	011407002003		项目名称		天棚喷刷涂料：项-02		计量单位		m2		工程量	853.21	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-2	天棚面基层处理 刷素水泥浆一道	100m2	0.01	314.06	71.88	0	0	72.72	3.1406	0.7188	0	0	0.7272
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1778.12	410.54	0	0	411.9	17.7812	4.1054	0	0	4.119
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍 (实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1470.17	1064.56	0	0	376.82	14.7017	10.6456	0	0	3.7682
小计									35.6235	15.4698	0	0	8.6144
清单项目综合单价													59.707700
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	3.73984		1.376		5.15		
		技工人工费(装饰)				元	8.20137		1.351		11.08		
		高级技工人工费(装饰)				元	14.26908		1.3594		19.4		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元	0.1531		1		0.15		
		素水泥浆				m3	0.0012		593.11		0.71		
		腻子粉(成品)				kg	2.24532		1.8		4.04		
		无机涂料				kg	0.41929		25		10.48		
		水				m3	0.00115		3.77		0		
		砂纸				张	0.16		0.48		0.08		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011302002002		项目名称		格栅吊顶：项-03		计量单位		m2		工程量	6288.19	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-119换	金属方通 条型(间距:mm) 150[铝方通 间距140mm]	100m2	0.01	5355.54	20032.02	0	646.62	2223.68	53.5554	200.3202	0	6.4662	22.2368
小计									53.5554	200.3202	0	6.4662	22.2368
清单项目综合单价													282.578600
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	5.62119		1.376		7.73		
		技工人工费(装饰)				元	12.32923		1.351		16.66		
		高级技工人工费(装饰)				元	21.45345		1.3594		29.16		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元	1.9834		1		1.98		
		铝方通 间距140mm				m2	1.05		186		195.3		
		吊杆				kg	0.2174		5.5		1.2		
		铁件(综合)				kg	0.2706		5.5		1.49		
		半圆头螺钉(综合)				10个	0.10026		2.5		0.25		
		射钉				10个	0.10209		1		0.1		
		材料费补差				元	0.0001		1		0		
	主材												
	设备												
	机械	电动切割机				台班	0.02946		219.49		6.47		
项目编码	011407002004		项目名称		天棚喷刷涂料：项-03		计量单位		m2		工程量	7904.95	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-159换	天棚面 喷黑 每遍	100m2	0.02	443.18	545.92	0	135.41	133.92	8.8636	10.9184	0	2.7082	2.6784
小计									8.8636	10.9184	0	2.7082	2.6784
清单项目综合单价													25.16860
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	0.92924		1.376		1.28		
		技工人工费(装饰)				元	2.04074		1.351		2.76		
		高级技工人工费(装饰)				元	3.55154		1.3594		4.83		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元	0.1082		1		0.11		
		无机涂料				kg	0.4324		25		10.81		
		水				m3	0.00004		3.77		0		
		材料费补差				元	0.0002		1		0		
	主材												
	设备												
	机械	电动空气压缩机 排气量1.0m3/min				台班	0.012		225.69		2.71		
项目编码	011302001012		项目名称		吊顶天棚：项-06		计量单位		m2		工程量	237.99	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-93	金属方板天棚龙骨 不上人型 嵌入式(面层规格:mm) 600×600	100m2	0.01	2155.53	2297.86	0	495.61	622.53	21.5553	22.9786	0	4.9561	6.2253
020004-109换	金属方板 嵌入式（平板） 安装在龙骨上	100m2	0.01	2356.55	6845.28	0	0	860.94	23.5655	68.4528	0	0	8.6094

工程量清单综合单价分析表

小计					45.1208	91.4314	0	4.9561	14.8347
清单项目综合单价									156.343000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.74091	1.376		6.52		
		技工人工费(装饰)	元	10.38372	1.351		14.03		
		高级技工人工费(装饰)	元	18.07333	1.3594		24.57		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.9053	1		0.91		
		铝合金方板龙骨不上人型 600mm×600mm(嵌入式)	m2	1.05	18.5		19.43		
		0.6厚白色铝扣板	m2	1.05	63		66.15		
		吊杆	kg	0.23295	5.5		1.28		
		铝合金靠墙收口条板	m2	0.05	5.25		0.26		
		铁件(综合)	kg	0.15	5.5		0.83		
		膨胀螺栓(综合)	套	1.09	1.25		1.36		
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.44798	2.5		1.12		
		六角螺栓	kg	0.0158	6.32		0.1		
		材料费补差	元	0.0001	1		0		
	主材								
	设备								
	机械	电动切割机	台班	0.02258	219.49		4.96		

项目编码	011302001013	项目名称	吊顶天棚：顶-07	计量单位	m2	工程量	212.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-113换	铝单板 安装在龙骨及型钢骨架上[2.0厚白色铝扣板]	100m2	0.01	4712.93	24088.5	0	0	2241.74	47.1293	240.885	0	0	22.4174
020004-106	铝单板龙骨	100m2	0.01	4340.42	6675.39	0	511.85	1323.4	43.4042	66.7539	0	5.1185	13.234
小计									90.5335	307.6389	0	5.1185	35.6514

清单项目综合单价									438.942300
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	10.65813	1.376		14.67		
		技工人工费(装饰)	元	21.95816	1.351		29.67		
		高级技工人工费(装饰)	元	33.98738	1.3594		46.2		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	3.0459	1		3.05		
		型钢(综合)	t	0.00858	4892		41.97		
		2.0厚白色铝扣板	m2	1.1	215		236.5		
		膨胀螺栓(综合)	套	1.6	1.25		2		
		铝单板配套龙骨	m2	1.05	13		13.65		
		吊杆	kg	1.61187	5.5		8.87		
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.53834	2.5		1.35		
		六角螺栓	kg	0.0162	6.32		0.1		
		射钉	10个	0.156	1		0.16		
		材料费补差	元	0.0001	1		0		
	主材								
	设备								
	机械	电动切割机	台班	0.02332	219.49		5.12		

项目编码	011302001015	项目名称	吊顶天棚：顶-08	计量单位	m2	工程量	82.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-113换	铝单板 安装在龙骨及型钢骨架上[1.0mm厚冲孔瓦楞铝板]	100m2	0.01	4712.93	22199.8	0	0	2147.3	47.1293	221.998	0	0	21.473
020004-12	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	2376.01	3913.98	0	595.63	758.57	23.7601	39.1398	0	5.9563	7.5857
020004-34	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.0001	1608.5	1723.83	0	0	440.23	0.16085	0.172383	0	0	0.044023
小计									71.05025	261.310183	0	5.9563	29.102723

清单项目综合单价									367.419456
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.450568	1.376		10.25		
		技工人工费(装饰)	元	16.321676	1.351		22.05		
		高级技工人工费(装饰)	元	28.40959	1.3594		38.62		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	2.585852	1		2.59		
		纸面石膏板 δ=9.5mm	m2	0.002163	14		0.03		
		1.0mm厚冲孔瓦楞铝板	m2	1.1	198		217.8		
		轻钢龙骨上人型 主龙骨中距1100mm(平级)	m2	1.05	23.5		24.68		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.000488	10		0		
		膨胀螺栓(综合)	套	1.6	1.25		2		
		吊杆	kg	0.79687	5.5		4.38		
		铁件(综合)	kg	1.7	5.5		9.35		
		六角螺栓	kg	0.0197	6.32		0.12		
		杉木板材（综合）	m3	0.0001	2200		0.22		
	主材								
	设备								
	机械	电动切割机	台班	0.0271	219.79		5.96		

项目编码	011407001015	项目名称	涂料顶棚：棚1	计量单位	m2	工程量	82.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1470.17	1064.56	0	0	376.82	14.7017	10.6456	0	0	3.7682
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1778.12	410.54	0	0	411.9	17.7812	4.1054	0	0	4.119
020004-2	天棚面基层处理 刷素水泥浆一道	100m2	0.01	314.06	71.88	0	0	72.72	3.1406	0.7188	0	0	0.7272
小计									35.6235	15.4698	0	0	8.6144

清单项目综合单价									59.707700
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.73984	1.376		5.15		
		技工人工费(装饰)	元	8.20137	1.351		11.08		
		高级技工人工费(装饰)	元	14.26908	1.3594		19.4		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.1531	1		0.15		
		无机涂料	kg	0.41929	25		10.48		
		腻子粉(成品)	kg	2.24532	1.8		4.04		
		素水泥浆	m3	0.0012	593.11		0.71		
		水	m3	0.00115	3.77		0		
		砂纸	张	0.16	0.48		0.08		
	主材								
	设备								
	机械								

项目编码	011302001016	项目名称	吊顶天棚：不锈钢面层	计量单位	m2	工程量	13.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额	定额单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-8	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.01	2293.14	2280.26	0	582.97	657.8	22.9314	22.8026	0	5.8297	6.578
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1608.5	2572.23	0	0	482.65	16.085	25.7223	0	0	4.8265
020004-41	不锈钢板 安装在基层板上[不锈钢板 δ=1.0mm]	100m2	0.01	3052.39	12359	0	0	1289.78	30.5239	123.59	0	0	12.8978
小计									69.5403	172.1149	0	5.8297	24.3023
清单项目综合单价													271.787200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.3045	1.376	10.05		
		技工人工费(装饰)	元	16.0062	1.351	21.62		
		高级技工人工费(装饰)	元	27.85417	1.3594	37.86		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	1.7042	1	1.7		
		不锈钢板 δ=1.0mm	m2	1.05	105	110.25		
		12mm纸面石膏板	m2	1.05	22	23.1		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级)	m2	1.05	18	18.9		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.87876	10	8.79		
		吊杆	kg	0.21965	5.5	1.21		
		万能胶	kg	0.3255	17.5	5.7		
		铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		材料费补差	元	0.0002	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.02656	219.49	5.83		

项目编码	011502001002	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	67.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-42换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) d≤20[不锈钢压条 65mm×15mm×2mm](如天棚面安装直线条)	100m	0.01	593.51	660.34	0	0	163.65	5.9351	6.6034	0	0	1.6365
小计									5.9351	6.6034	0	0	1.6365
清单项目综合单价													14.17500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.432874	1.376	0.6		
		技工人工费(装饰)	元	1.436344	1.351	1.94		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.500355	1.3594	3.4		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.1295	1	0.13		
		不锈钢压条 65mm×15mm×2mm	m	1.06	5.8	6.15		
		万能胶	kg	0.01512	17.5	0.26		
		镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.042	1.46	0.06		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302005004	项目名称	软膜吊顶：计算机教室	计量单位	m2	工程量	199.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-131	成品软膜吊顶 拱(弧)形	100m2	0.01	5462.07	8268.46	0	689.86	1661.85	54.6207	82.6846	0	6.8986	16.6185
020004-8	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.01	2293.14	2280.26	0	582.97	657.8	22.9314	22.8026	0	5.8297	6.578
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1608.5	2572.23	0	0	482.65	16.085	25.7223	0	0	4.8265
小计									93.6371	131.2095	0	12.7283	28.023
清单项目综合单价													265.597900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.83437	1.376	13.53		
		技工人工费(装饰)	元	21.55231	1.351	29.12		
		高级技工人工费(装饰)	元	37.50761	1.3594	50.99		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	1.2992	1	1.3		
		软膜拱(弧)形	m2	1.05	75	78.75		
		12mm纸面石膏板	m2	1.05	22	23.1		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级)	m2	1.05	18	18.9		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.23676	10	2.37		
		吊杆	kg	0.47504	5.5	2.61		
		铁件(综合)	kg	0.64805	5.5	3.56		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.09863	2.5	0.25		
		射钉	10个	0.25343	1	0.25		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.05799	219.49	12.73		

项目编码	010810002003	项目名称	窗帘盒	计量单位	m	工程量	164.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-81	胶合板窗帘盒制作、安装 不带轨	10m	0.1	229.72	189.1	0	0	60.01	22.972	18.91	0	0	6.001
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.0035	1608.5	2572.23	0	0	482.65	5.62975	9.002805	0	0	1.689275
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0035	1470.17	1064.56	0	0	376.82	5.145595	3.72596	0	0	1.31887
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0035	2506.67	579.04	0	0	580.67	8.773345	2.02664	0	0	2.032345
020004-8	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.0021	2293.14	2280.26	0	582.97	657.8	4.815594	4.788546	0	1.224237	1.38138
小计									47.336284	38.453951	0	1.224237	12.42287
清单项目综合单价													99.437342

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	6.691268	1.376	9.21		
		技工人工费(装饰)	元	15.950801	1.351	21.55		
		高级技工人工费(装饰)	元	12.027613	1.3594	16.35		
		其它材料费(按百分比计算)	元	0.285254	1	0.29		
		胶合板 δ=18.0mm	m2	0.4704	40	18.82		
		12mm纸面石膏板	m2	0.367497	22	8.08		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级)	m2	0.210026	18	3.78		
		无机涂料	kg	0.14675	25	3.67		
		腻子粉(成品)	kg	1.108062	1.8	1.99		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	吊杆	kg	0.043935	5.5	0.24		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.082865	10	0.83		
		水	m3	0.000553	3.77	0		
		铁件(综合)	kg	0.08001	5.5	0.44		
		砂纸	张	0.062999	0.48	0.03		
		六角螺栓	kg	0.00366	6.32	0.02		
		射钉	10个	0.030604	1	0.03		
		材料费补差	元	0.00002	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.005313	219.49	1.17		

项目编码	010810002004	项目名称	窗帘盒	计量单位	m	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-81	胶合板窗帘盒制作、安装 不带轨	10m	1	229.72	189.1	0	0	60.01	229.72	189.1	0	0	60.01
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1608.5	2572.23	0	0	482.65	16.085	25.7223	0	0	4.8265
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1470.17	1064.56	0	0	376.82	14.7017	10.6456	0	0	3.7682
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2506.67	579.04	0	0	580.67	25.0667	5.7904	0	0	5.8067
020004-8	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.01	2293.14	2280.26	0	582.97	657.8	22.9314	22.8026	0	5.8297	6.578
小计									308.5048	254.0609	0	5.8297	80.9894

清单项目综合单价	649.3848

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	6.984472	1.376	9.61		
		技工人工费(装饰)	元	16.593606	1.351	22.42		
		高级技工人工费(装饰)	元	13.146048	1.3594	17.87		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.30612	1	0.31		
		12mm纸面石膏板	m2	0.42	22	9.24		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级)	m2	0.21	18	3.78		
		无机涂料	kg	0.167716	25	4.19		
		腻子粉(成品)	kg	1.266368	1.8	2.28		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.094704	10	0.95		
		吊杆	kg	0.04393	5.5	0.24		
		胶合板 δ=18.0mm	m2	0.4704	40	18.82		
		水	m3	0.000632	3.77	0		
		铁件(综合)	kg	0.08	5.5	0.44		
		砂纸	张	0.072	0.48	0.03		
		六角螺栓	kg	0.00366	6.32	0.02		
		射钉	10个	0.0306	1	0.03		
		材料费补差	元	0.00002	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.005312	219.49	1.17		

项目编码	011503001009	项目名称	楼梯栏杆	计量单位	m	工程量	327.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-70	成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形	10m	0.1	924.9	5062.5	0	173.75	468.34	92.49	506.25	0	17.375	46.834
小计									92.49	506.25	0	17.375	46.834

清单项目综合单价	662.94900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.7277	1.376	13.39		
		技工人工费(装饰)	元	21.2936	1.351	28.77		
		高级技工人工费(装饰)	元	37.0285	1.3594	50.34		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	9.926	1	9.93		
		不锈钢管栏杆带扶手(成品)	m	1	417	417		
		不锈钢法兰盘	个	1.8	15	27		
		氩气	m3	0.35	132.39	46.34		
		钨棒	g	0.7	0.41	0.29		
		环氧树脂胶	kg	0.15	38	5.7		
	主材							
	设备							
	机械	氩弧焊机 电流500A	台班	0.0865	200.87	17.38		

项目编码	011503001013	项目名称	无障碍坡道栏杆	计量单位	m	工程量	2.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-70	成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形	10m	0.1	924.9	4889.1	0	173.75	459.67	92.49	488.91	0	17.375	45.967
小计									92.49	488.91	0	17.375	45.967

清单项目综合单价	644.7420

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.7277	1.376	13.39		
		技工人工费(装饰)	元	21.2936	1.351	28.77		
		高级技工人工费(装饰)	元	37.0285	1.3594	50.34		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	9.586	1	9.59		
		不锈钢管栏杆带扶手(成品)	m	1	400	400		
		不锈钢法兰盘	个	1.8	15	27		
		氩气	m3	0.35	132.39	46.34		
		钨棒	g	0.7	0.41	0.29		
		环氧树脂胶	kg	0.15	38	5.7		
	主材							
	设备							
	机械	氩弧焊机 电流500A	台班	0.0865	200.87	17.38		

项目编码	011210004003	项目名称	卫生间隔断	计量单位	m2	工程量	236.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-272换	成品浴厕隔断 卫生间[PVC隔断]	100m2	0.01	3828.91	32494.79	0	0	2467.48	38.2891	324.9479	0	0	24.6748
小计									38.2891	324.9479	0	0	24.6748

清单项目综合单价	387.911800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	4.02172	1.376	5.53		
		技工人工费(装饰)	元	8.81296	1.351	11.91		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.33685	1.3594	20.85		
		其它材料费(按百分比计算)	元	6.0589	1	6.06		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	PVC隔断	m2	1	295	295		
		尼龙站脚	个	0.483	15	7.25		
		铝合金门档 40mm×40mm	m	0.572	15	8.58		
		铝合金压条 T型	m	0.896	9	8.06		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011210004004	项目名称	小便隔断	计量单位	m2	工程量	24.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-273换	成品浴厕隔断 小便斗	100m2	0.01	1149.08	38186.22	0	0	2162.22	11.4908	381.8622	0	0	21.6222
小计									11.4908	381.8622	0	0	21.6222
清单项目综合单价													414.975200

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.20783	1.376	1.66		
		技工人工费(装饰)	元	2.64571	1.351	3.57		
		高级技工人工费(装饰)	元	4.60087	1.3594	6.25		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.7622	1	0.76		
		PVC隔断	m2	1	295	295		
		尼龙站脚	个	2	15	30		
		软塑料线条 宽200mm	m	5.88	7.5	44.1		
		圆形塑料角码 5mm×5mm	个	4	3	12		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011505001002	项目名称	洗漱台	计量单位	m	工程量	19.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-87换	石材洗漱台制作、安装 石材面板安装	10m2	0.099	668.27	3332.5	0	0	313.71	66.15873	329.9175	0	0	31.05729
020006-88	石材洗漱台制作、安装 钢骨架安装	t	0.014	3071.8	663.1	0	179.84	721.31	43.0052	9.2834	0	2.51776	10.09834
小计									109.16393	339.2009	0	2.51776	41.15563
清单项目综合单价													492.03822

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.814507	1.376	8		
		技工人工费(装饰)	元	42.373324	1.351	57.25		
		高级技工人工费(装饰)	元	31.377583	1.3594	42.65		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	3.325367	1	3.33		
		角钢(综合)	t	0.01394	4.093	0.06		
		ST03灰色人造石台面	m2	1.039021	300	311.71		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	0.338344	7.63	2.58		
		云石胶	kg	0.428841	20	8.58		
		膨胀螺栓(综合)	套	0.698813	1.25	0.87		
		玻璃胶 300mL	支	0.261422	12	3.14		
		合金钢钻头 10mm	个	0.308297	18	5.55		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 32kV·A	台班	0.014078	176.31	2.48		

项目编码	011505010002	项目名称	镜面玻璃	计量单位	m2	工程量	21.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-253换	玻璃面层 墙面	100m2	0.01	3070.92	9855.2	0	0	1168.67	30.7092	98.552	0	0	11.6867
小计									30.7092	98.552	0	0	11.6867
清单项目综合单价													140.947900

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.22519	1.376	4.44		
		技工人工费(装饰)	元	7.06782	1.351	9.55		
		高级技工人工费(装饰)	元	12.30155	1.3594	16.72		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.4903	1	0.49		
		GL03 6mm银镜	m2	1.03	75	77.25		
		玻璃胶 300mL	支	1.134	12	13.61		
		不锈钢压条 65mm×15mm×2mm	m	1.24202	5.8	7.2		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010401014002	项目名称	屋面排水沟	计量单位	m	工程量	758.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)	100m2	0.0095	748.08	804.56	0	33.81	207.15	7.10676	7.64332	0	0.321195	1.967925
010007-35	聚合物水泥防水涂料 平面 1.5mm厚	100m2	0.0095	1208.13	4412.4	0	0	486.53	11.477235	41.9178	0	0	4.622035
020002-13换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)	100m2	0.0095	748.08	804.56	0	33.81	207.15	7.10676	7.64332	0	0.321195	1.967925
BC-1	4厚不锈钢格栅	m	1	0	828	0	0	41.4	0	828	0	0	41.4
小计									25.690755	885.20444	0	0.64239	49.957885
清单项目综合单价													961.495470

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.47761	1.376	2.03		
		普工人工费(建筑)	元	8.253228	1.376	11.36		
		技工人工费(装饰)	元	3.25008	1.351	4.39		
		高级技工人工费(装饰)	元	5.620053	1.3594	7.64		
	材料	材料费补差	元	-0.00188	1	0		
		4厚不锈钢格栅 材料费	m	1	828	828		
		其它材料费(按百分比计算)	元	0.650764	1	0.65		
		聚合物水泥防水涂料	kg	2.96101	13.8	40.86		
		素水泥浆	m3	0.001918	593.11	1.14		
		干混地面砂浆 M20	t	0.033464	413	13.82		
		水	m3	0.035457	3.77	0.13		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.003196	198.89	0.64		

项目编码	011508002002	项目名称	男女厕人物标识	计量单位	个	工程量	37

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-151换	聚氯乙烯、亚克力字 单字面积S(m2) 0.5< S≤1.0 石材、块料面	10个	0.1	1268.45	2579.04	0	0	408.14	126.845	257.904	0	0	40.814
小计									126.845	257.904	0	0	40.814
清单项目综合单价									425.563				
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		13.547	1.376		18.64		
		技工人工费(装饰)				元		33.9085	1.351		45.81		
		高级技工人工费(装饰)				元		45.8982	1.3594		62.39		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元		2.554	1		2.55		
		男女厕人物标识				个		1.01	250		252.5		
		沉头木螺钉 L=35mm				个		2.6536	0.1		0.27		
		万能胶				kg		0.126	17.5		2.21		
		松圆木				m3		0.0002	1900		0.38		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011505008003		项目名称		卫生纸盒			计量单位	个		工程量	37	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-97	纸巾架安装	10件	0.1	179.81	300.96	0	0	54.63	17.981	30.096	0	0	5.463
小计									17.981	30.096	0	0	5.463
清单项目综合单价									53.540				
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		1.9154	1.376		2.64		
		技工人工费(装饰)				元		4.8089	1.351		6.5		
		高级技工人工费(装饰)				元		6.5095	1.3594		8.85		
	材料	纸巾架(成品)				套		1	30		30		
		玻璃胶 300mL				支		0.008	12		0.1		
	主材												
	设备												
	机械												

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-主体二区装饰工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	161341.76	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	0	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-主体二区装饰工程
标　　段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		单独装饰工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					161341.76
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	161341.76
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_5+B1_1_13	100	132583.38
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	28758.38
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	0
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1	100	0
1-14-1	14.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							161341.76

材料设备暂估价计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-主体二区装饰工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-主体二区装饰工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-主体二区装饰工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-主体二区装饰工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-主体二区装饰工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-主体二区装饰工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	259855.22
1	增值税应纳税额	A5	3.02	232013.59
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	27841.63
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	331631.81
合计				591487.03

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-地下室装修工程　　第 1 页，共 17 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		精装					1507283.72	0	
1-1		楼地面工程					383994.39	0	
1-1-1	010501001005	垫层	(1)陶粒回填 (2)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m3	73.9	139.32	10295.75		
1-1-2	010501001006	垫层	(1)LC7.5轻骨料混凝土填充层 (2)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m3	73.9	602.26	44507.01		
1-1-3	011102003009	块料楼地面（楼-01）	(1)仿水磨石瓷砖，颜色综合考虑(专用瓷砖勾缝剂,颜色按设计) (2)25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 (3)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	635.38	179.82	114254.03		
1-1-4	011102003010	块料楼地面（楼-01）	(1)多功能厅 (2)仿水磨石瓷砖，颜色综合考虑(专用瓷砖勾缝剂,颜色按设计) (3)25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 (4)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	771.2	179.82	138677.18		
1-1-5	011102003011	块料楼地面（楼-02）	(1)仿水磨石瓷砖，颜色综合考虑(专用瓷砖勾缝剂,颜色按设计) (2)20厚聚合物水泥砂浆粘结层 (3)2.0厚聚氨酯水泥防水砂浆防水层 (4)最薄处10厚TSM20预拌砂浆找坡找平层,找坡1%找向地漏或水沟,抹平每4000设分合缝宽20,聚氨酯密封膏填缝 (5)2.0厚聚氨酯水泥防水涂料 (6)水泥浆一道(内掺建筑胶) (7)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	71.44	375.36	26815.72		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-地下室装修工程　　第 2 页，共 17 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-6	011104002002	竹、木(复合)地板（楼-05）	(1)多功能厅地面 (2)12mm厚强化复合木地板，卡槽安装，自带漆面处理 (3)3~5厚防潮缓冲垫 (4)18厚WS M20(1:3)水泥砂浆找平层 (5)15厚C20细石混凝土加冷轧钢网硬化层 (6)水泥浆一道(内掺建筑胶) (7)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	280.35	167.87	47062.35		
1-1-7	011104002003	竹、木(复合)地板（楼-05）	1.多功能厅梯级 2.12mm厚强化复合木地板，卡槽安装，自带漆面处理 3.3~5厚防潮缓冲垫 4.18厚WS M20(1:3)水泥砂浆找平层 5.15厚C20细石混凝土加冷轧钢网硬化层 6.水泥浆一道(内掺建筑胶) 7.大面积面层综合考虑伸缩缝 8.具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	8.92	267.08	2382.35		
1-2		墙柱面工程					530367.15	0	
1-2-1		更衣室					15380.07	0	
1-2-1-1	011406001004	抹灰面油漆（内墙-01）	(1)乳液内墙无机涂料一道\封闭底涂料一道\刮腻子三遍 (2)5mm厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆找平层 (3)13mm厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆打底扫毛 (4)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	130.84	83.01	10861.03		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-地下室装修工程　　第 3 页，共 17 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-1-2	011204003009	块料墙面（内墙-01）	(1)瓷砖(专用瓷砖勾缝剂，颜色按设计) (2)20mm瓷砖专用收口条 (3)5mm厚瓷砖专用粘贴剂 (4)15mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 (5)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	26.17	172.68	4519.04		
1-2-2		卫生间					29827.63	0	
1-2-2-1	011406001005	块料墙面（内墙-02）	(1)10mm厚瓷砖(专用瓷砖勾缝剂，颜色按设计) (2)5mm厚瓷砖专用粘贴剂 (3)3mm厚水泥砂浆防水保护层 (4)1.5mm厚双组份水泥基层JS防水层涂料(H:1800mm) (5)15mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 (6)各类转角板、包柱、造型、管井暗门、消防栓门综合考虑 (7)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	138.46	169.87	23520.2		
1-2-2-2	010903002004	墙面涂膜防水	(1)3mm厚水泥砂浆防水保护层 (2)防水膜品种:1.5mm厚双组份水泥基层JS防水层涂料（H：1800mm） (3)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	83.08	75.92	6307.43		
1-2-3		走道、电梯厅					202886.06	0	
1-2-3-1	011406001006	抹灰面油漆（内墙-01）	(1)乳液内墙无机涂料一道\封闭底涂料一道\刮腻子三遍 (2)5mm厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆找平层 (3)13mm厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆打底扫毛 (4)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	1726.02	83.01	143276.92		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-地下室装修工程　　第 4 页，共 17 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-3-2	011204003010	块料墙面（内墙-01）	(1)瓷砖(专用瓷砖勾缝剂，颜色按设计) (2)20mm瓷砖专用收口条 (3)5mm厚瓷砖专用粘贴剂 (4)15mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 (5)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	345.2	172.68	59609.14		
1-2-4		多功能厅					282273.39	0	
1-2-4-1	011207001014	墙面装饰板（内墙-04）	(1)木纹吸音铝板墙面 (2)2.0mm厚木纹吸音铝板 (3)预留屏幕位置及相关连接综合考虑 (4)挂板挂件 (5)50厚防火岩棉填充 (6)竖向50x50x5镀锌方钢骨架（间距不大于1000mm），横向L40镀锌角钢骨架（间距不大于600mm） (7)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	629.05	434.61	273391.42		
1-2-4-2	011105006003	金属踢脚线	(1)1.2mm深灰色不锈钢(H:50mm) (2)中性玻璃胶粘贴层 (3)12mm厚防火板基层 (4)具体见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	7.21	785.99	5666.99		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-地下室装修工程　　第 5 页，共 17 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-4-3	010807001008	观察窗（GL-05）	1.多功能厅观察窗(GL-05防火玻璃)，门窗样式规格详见大样图、立面图、平面图 2.洞口尺寸:4400mm×1300mm 3.玻璃:12mm厚防火玻璃 4.边框：1.0mm深灰色不锈钢（哑光）含龙骨基层 5.门窗均含相应配套装置和措施，如拉手、地弹簧、锁具门吸、配套五金、百叶和防虫网、手动开启装置、防撞标识、护门板、防渗漏处理、塞缝和收边收口 6.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	5.72	562.06	3214.98		
1-3		天棚工程					592922.18	0	
1-3-1	011302001017	吊顶天棚（顶-01）	(1)无机涂料，颜色综合考虑 (2)一底两面乳底面层，与产品配套腻子满批3遍 (3)12mm纸面石膏板 (4)50系列轻钢龙骨，高度大于1500mm设反支撑 (5)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	281.19	197.44	55518.15		
1-3-2	011407002005	天棚喷刷涂料（顶-02）	(1)无机涂料（一底两面） (2)满刮2厚面层耐水腻子找平 (3)3厚底层防裂腻子分遍找平 (4)素水砂浆一道（内掺建筑胶） (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	711.18	73.29	52122.38		
1-3-3	011407002006	天棚喷刷涂料	(1)方通吊顶内部喷漆	m2	557.62	10.74	5988.84		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-地下室装修工程　　第 6 页，共 17 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-4	011302001018	吊顶天棚(顶-03)	(1)800*40*1.2mm厚铝方通，间距及颜色花纹综合考虑 (2)铝方通配套U型镀锌钢龙骨 (3)M8全牙镀锌吊杆当吊杆长度超过1.5m且小于3m时应设置反向支撑 (4)M8膨胀锚栓 (5)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	557.62	247.37	137938.46		
1-3-5	011302001019	吊顶天棚（顶-07）	(1)2.0mm厚白色铝板，颜色综合考虑 (2)T型轻钢承载龙骨,中距≤1200 (3)M8钢筋吊杆,双向中距≤1200 (4)天花内部高度≤1200直接采用吊杆安装,1200~1500应用钢结构反支撑 (5)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	71.45	372.88	26642.28		
1-3-6	011302001020	吊顶天棚（顶-08）	(1)木纹膜+1.0mm厚冲孔铝板+镀锌瓦楞钢板(12mm高，0.25mm厚)，颜色综合考虑 (2)50系列壁厚1.0主副轻钢龙骨，主龙骨@1000 (3)专业轻钢龙骨加强型骨架:Φ8吊筋(与竖向角钢焊接)，主龙骨中距不大于1200，次龙骨中距不大于400 (4)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	685.46	378.77	259631.68		
1-3-7	010606012001	钢支架	(1)吊顶天棚转换层 (2)镀锌型钢骨架 (3)包含图纸规范要求的设置范围及管、线密集区域 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	4.929	11174.76	55080.39		
2		普装					2344925.17	0	
2-1		楼地面工程					915492.90	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-地下室装修工程　　第 7 页，共 17 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-1	011110B002001	细石混凝土楼地面单独找平（地1）	(1)100厚C30细石混凝土,随打随抹光,内配双向Φ8@200钢筋网，随浇随抹平 (2)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	3117.61	109.07	340037.72		
2-1-2	011103B001001	地坪涂料（地1）	(1)面刷1.5厚环氧地坪漆(每平米用料025Kg) (2)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	3117.61	84.29	262783.35		
2-1-3	011102003012	块料楼地面（地2）	(1)防滑地砖,专用瓷砖粘结剂粘结，专用嵌缝胶嵌缝，颜色规格综合考虑 (2)15厚M15地面砂浆找平层 (3)8厚聚合物水泥砂浆防潮层 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	527.85	173.68	91676.99		
2-1-4	011102003013	块料楼地面（地2）（楼梯）	(1)10厚防滑地砖,专用瓷砖粘结剂粘结，专用嵌缝胶嵌缝，颜色规格综合考虑 (2)15厚M15地面砂浆找平层 (3)8厚聚合物水泥砂浆防潮层 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	590.53	268.95	158823.04		
2-1-5	011101001003	水泥砂浆楼地面（地3）	(1)20厚M20抹面压光 (2)素水泥浆结合层一道 (3)8厚聚合物水泥砂浆防潮层 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	429.04	51.76	22207.11		
2-1-6	011105001001	水泥砂浆踢脚线（踢1）	(1)涂刷无机涂料两道(燃烧性能A级)100mm高 (2)满刮腻子两遍,刷底漆一遍 (3)8厚M20水泥砂浆找平层 (4)12厚M15水泥砂浆打底 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	112.35	70.94	7970.11		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-地下室装修工程　　第 8 页，共 17 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-7	011105006004	金属踢脚线（踢2）	(1)1.2mm黑钛拉丝不锈钢(H:100mm) (2)中性玻璃胶粘贴层 (3)12mm厚防火板基层 (4)具体见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	34.92	417.05	14563.39		
2-1-8	010507001005	细石混凝土坡道（坡1）	(1)20mm厚M20水泥砂浆面层(防滑压槽) (2)30厚C20细石混凝土 (3)具体见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	264.59	65.88	17431.19		
2-2		墙柱面工程					1055330.04	0	
2-2-1	011201B002005	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	(1)不同材质交界处挂钢丝网 (2)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	1172.79	13.85	16243.14		
2-2-2	011406001007	抹灰面油漆（内1）	(1)乳胶漆一底两面，颜色综合考虑 (2)墙面满刮腻子二道找平 (3)20厚M10水泥砂浆找平 (4)专用界面处理剂甩毛 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	2668.85	84.22	224770.55		
2-2-3	011201001003	水泥砂浆墙面（内2）	(1)8厚M15抹灰砂浆抹光 (2)12厚M15抹灰砂浆打底找平 (3)配套专用界面处理剂 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	440.72	38.21	16839.91		
2-2-4	011207001015	穿孔铝板吸音墙面（内6）	(1)1.2厚穿孔铝板600x600,铝装饰压条双向中距600 (2)玻璃丝布绷紧粘牢于轻钢龙骨表面 (3)50厚玻璃棉毡固定于轻钢龙骨空腔处 (4)50x50 C型轻钢龙骨与墙体用M6x75 膨胀螺栓固定	m2	515.92	379.73	195910.3		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-地下室装修工程　　第 9 页，共 17 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-5	011406001008	抹灰面油漆（内7）	(1)乳胶漆一底两面，颜色综合考虑 (2)墙面满刮腻子二道找平 (3)20厚M10水泥砂浆找平 (4)专用界面处理剂甩毛 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	6650.95	84.22	560143.01		
2-2-6	011407001016	墙面喷刷涂料（外2）	(1)外墙无机涂料 (2)满刮外墙耐水腻子两道 (3)1.5厚聚合物水泥防水涂料 (4)混凝土面刷界面剂1道 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	423.16	97.89	41423.13		
2-3		天棚工程					374102.23	0	
2-3-1	011406001009	抹灰面油漆（棚1）	(1)涂刷无机涂料(A级)一底两面 (2)刮腻子两遍 (3)刷素水泥浆一道 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	5848.29	56.16	328439.97		
2-3-2	011406001010	抹灰面油漆（棚4）	(1)涂刷无机涂料(A级)一底两面 (2)刮腻子两遍 (3)刷素水泥浆一道 (4)锚固件固定岩棉板（厚度综合考虑） (5)5厚干粉类聚合物水泥砂浆，压入耐碱玻纤网格布 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	104.6	133.33	13946.32		
2-3-3	011302001021	吊顶天棚（棚6）	(1)18㎜厚轻钢龙骨矿棉板吸音板 (2)主龙骨中距900~1000,次龙骨中距450,横撑龙骨中距900 (3)Φ8钢筋品杆,双向中距900~1200，与角钢焊接 (4)Φ12膨胀螺丝栓固定L36X4角钢长40 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	269.51	117.68	31715.94		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-地下室装修工程　　第 10 页，共 17 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3		门窗工程					180383.55	0	
3-1	010807003001	金属百叶窗	(1)窗代号及洞口尺寸:铝合金百叶窗BYC1228 (2)框、扇材质:百叶防虫网和防护网综合考虑 (3)玻璃品种、厚度:具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	樘	1	1552.74	1552.74		
3-2	010807001009	金属(塑钢、断桥)窗	(1)成品铝合金窗LC0628，门窗样式规格详见大样图、立面图、平面图 (2)洞口尺寸:600mm×2800mm (3)铝合金+6mm透光LOW-E+12mm空气+6mm透明 (4)门窗均含相应配套装置和措施，如拉手、地弹簧、锁具门吸、配套五金、百叶和防虫网、手动开启装置、防撞标识、护门板、防渗漏处理、塞缝和收边收口 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	樘	1	864.43	864.43		
3-3	010807002001	金属防火窗	(1)成品铝合金甲级防火窗FC甲1515 (2)尺寸:1500mm×1500mm (3)含防火标识、塞缝、收口收边等 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	樘	2	1845.12	3690.24		
3-4	010807002002	金属防火窗	(1)成品铝合金甲级防火窗FC甲2415 (2)尺寸:2400mm×1500mm (3)含防火标识、塞缝、收口收边等 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	樘	2	2952.21	5904.42		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-地下室装修工程　　第 11 页，共 17 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-5	010803002003	防火卷帘(闸)门	(1)特级防火卷帘门FHJL5525(含折叠卷帘门) (2)含吊顶衔接处防火封堵处理，停滞功能 (3)含启动装置(手动/电动装置、中控联动及相应配置的管线)、五金件的采购及安装，刷防护材料、油漆 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	樘	4	8231.23	32924.92		
3-6	010802003007	钢质防火门	(1)类型：丙级防火门 (2)含满足设计、规范要求的五金配件（含配套门框套、门锁、闭门器、顺序器、配套五金、防火门标识、观察窗、上亮、砂浆找平、塞缝、收口收边等） (3)含窗洞口塞缝、收边处理 (4)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	m2	6	705.46	4232.76		
3-7	010802003008	钢质防火门	(1)类型：乙级防火门 (2)含满足设计、规范要求的五金配件（含配套门框套、门锁、闭门器、顺序器、配套五金、防火门标识、观察窗、上亮、砂浆找平、塞缝、收口收边等） (3)含窗洞口塞缝、收边处理 (4)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	m2	10	736.56	7365.6		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-地下室装修工程　　第 12 页，共 17 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-8	010802003009	钢质防火门	(1)类型：甲级防火门 (2)含满足设计、规范要求的五金配件（含配套门框套、门锁、闭门器、顺序器、配套五金、防火门标识、观察窗、上亮、砂浆找平、塞缝、收口收边等） (3)含窗洞口塞缝、收边处理 (4)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求	m2	142.35	757.3	107801.66		
3-9	010807001010	金属(塑钢、断桥)窗	(1)成品铝合金窗GC1709，门窗样式规格详见大样图、立面图、平面图 (2)洞口尺寸:1700mm×900mm (3)铝合金+6mm透光LOW-E+12mm空气+6mm透明 (4)门窗均含相应配套装置和措施，如拉手、地弹簧、锁具门吸、配套五金、百叶和防虫网、手动开启装置、防撞标识、护门板、防渗漏处理、塞缝和收边收口 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	樘	1	762.35	762.35		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-地下室装修工程　　第 13 页，共 17 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-10	010807001011	金属(塑钢、断桥)窗	(1)成品铝合金窗GC2412，门窗样式规格详见大样图、立面图、平面图 (2)洞口尺寸:2400mm×1200mm (3)铝合金+6mm透光LOW-E+12mm空气+6mm透明 (4)门窗均含相应配套装置和措施，如拉手、地弹簧、锁具门吸、配套五金、百叶和防虫网、手动开启装置、防撞标识、护门板、防渗漏处理、塞缝和收边收口 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	樘	2	1435.01	2870.02		
3-11	010807001012	金属(塑钢、断桥)窗	(1)成品铝合金窗GC3209，门窗样式规格详见大样图、立面图、平面图 (2)洞口尺寸:3200mm×900mm (3)铝合金+6mm透光LOW-E+12mm空气+6mm透明 (4)门窗均含相应配套装置和措施，如拉手、地弹簧、锁具门吸、配套五金、百叶和防虫网、手动开启装置、防撞标识、护门板、防渗漏处理、塞缝和收边收口 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	樘	1	1435.01	1435.01		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-地下室装修工程　　第 14 页，共 17 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-12	010807001013	金属(塑钢、断桥)窗	(1)成品铝合金窗GC7012，门窗样式规格详见大样图、立面图、平面图 (2)洞口尺寸:7000mm×1200mm (3)铝合金+6mm透光LOW-E+12mm空气+6mm透明 (4)门窗均含相应配套装置和措施，如拉手、地弹簧、锁具门吸、配套五金、百叶和防虫网、手动开启装置、防撞标识、护门板、防渗漏处理、塞缝和收边收口 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	樘	1	4185.45	4185.45		
3-13	010802001003	金属(塑钢)门	(1)成品转印木纹钢质门M0921 (2)尺寸:900*2100 (3)门样式详见立面图和大样图，包含观察窗、上亮、配套门框、门套和基层板、门锁、拉手、配套五金、砂浆找平和塞缝、收口收边等 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	樘	3	1275.13	3825.39		
3-14	010802001004	金属(塑钢)门	(1)成品转印木纹钢质门M1022A (2)尺寸:1000*2200 (3)门样式详见立面图和大样图，包含观察窗、上亮、配套门框、门套和基层板、门锁、拉手、配套五金、砂浆找平和塞缝、收口收边等 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	樘	2	1484.28	2968.56		
4		其他工程					676692.63	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-地下室装修工程　　第 15 页，共 17 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-1	011505001003	洗漱台	(1)卫生间洗手池做法采用国标16J914-1-XT11 (2)宽度600mm，高度200mm，清单工程量按照水平投影面积计算 (3)洗手池侧边及槽内面层需要粘贴资砖做法详内3 (4)规格按300x300尺寸:120厚支座砌体选用煤矸石实心砖，用N5专用配套砂浆砌筑 (5)镀锌方通、镀锌角钢龙骨、膨胀锚栓综合考虑 (6)收口收边及打胶费用，面层磨边倒角综合考虑 (7)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	5.42	354.32	1920.41		
4-2	011210005001	成品隔断	(1)卫生间隔断 (2)12mm厚塑料贴面胶合板隔断，颜色综合考虑 (3)蹲位隔断为2000mm高 (4)做法依国标16J914-1-XT10，其他收口收边综合考虑 (5)把手、五金、插销、锁扣等综合考虑 (6)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	70.96	387.91	27526.09		
4-3	011210005002	成品隔断	(1)卫生间小便斗隔断 (2)12mm厚塑料贴面胶合板隔断，颜色综合考虑 (3)小便斗隔断450mm宽*1400mm高 (4)收边条、压条综合考虑 (5)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	5.04	414.97	2091.45		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-地下室装修工程　　第 16 页，共 17 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-4	011505010003	镜面玻璃	(1)卫生间镜子 (2)5mm厚银镀铝膜面镜子，清单工程量以镜子面积计算 (3)做法依国标16J914-1-XT25/4，其他收口收边综合考虑 (4) (5)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	m2	14.03	174.48	2447.95		
4-5	011505008004	卫生纸盒	(1)不锈钢卫生纸盒 (2)做法依国标16J914-1-XT29/3 (3)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	个	19	53.54	1017.26		
4-6	011505007001	挂衣钩	(1)不锈钢挂衣钩 (2)做法依国标02J915-1-XT62/3 (3)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	副	19	34.6	657.4		
4-7	011505005001	无障碍卫生间扶手	(1)无障碍卫生间L型扶手 (2)不锈钢材质，具体做法依国标16J914-1-XT2-XT3 (3)综合考虑收口收边及安装费用 (4)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	个	1	213.48	213.48		
4-8	011505005002	无障碍卫生间扶手	(1)无障碍卫生间台盆扶手 (2)不锈钢材质，具体做法依国标16J914-1 (3)综合考虑收口收边及安装费用 (4)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	个	1	338.62	338.62		
4-9	011505005003	无障碍卫生间扶手	(1)无障碍卫生间小便斗扶手 (2)不锈钢材质，具体做法依国标16J914-1 (3)综合考虑收口收边及安装费用 (4)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	个	1	250.59	250.59		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-地下室装修工程　　第 17 页，共 17 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-10	011505005004	无障碍卫生间扶手	(1)无障碍卫生间坐便器扶手 (2)不锈钢材质，具体做法依国标16J914-1 (3)综合考虑收口收边及安装费用 (4)具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	个	1	229.38	229.38		
4-11	011501B002001	多功能座椅	（1）名称:阶梯座椅 （2）饰面/颜色：定制木纹色及布纹色 （3）尺寸：L580*W759*H1022mm （4）材质：PU定型海绵(45-65KG/m3)、铝合金喷涂固定脚、实木扶手面、气弹簧+阻尼回复机构、铝合金写字板支架、ABS写字板 （5）具体详见招标文件、招标图纸及相关技术规范要求	个	800	800	640000		
合计							4709285.07	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 新安街道文汇学校改扩建工程-地下室装修工程　　标段： 新安街道文汇学校改扩建工程

项目编码	010501001005	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	73.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-113换	人工回填土 松填	100m3	0.01	1091.98	12000	0	0	840.34	10.9198	120	0	0	8.4034
小计									10.9198	120	0	0	8.4034
清单项目综合单价													139.32320

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	7.9359	1.376	10.92		
	材料	陶粒混凝土	m3	1	120	120		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010501001006	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	73.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-12换	轻质混凝土垫层[LC7.5轻骨料混凝土]	10m3	0.1	959.64	4609.03	0	11.46	442.44	95.964	460.903	0	1.146	44.244
小计									95.964	460.903	0	1.146	44.244
清单项目综合单价													602.2570

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	17.3663	1.376	23.9		
		技工人工费(装饰)	元	43.4725	1.351	58.73		
		高级技工人工费(装饰)	元	9.8107	1.3594	13.34		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	1.149	1	1.15		
		水	m3	0.2	3.77	0.75		
		LC7.5轻骨料混凝土	m3	1.02	450	459		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.079	14.5	1.15		

项目编码	011102003009	项目名称	块料楼地面（楼-01）	计量单位	m2	工程量	635.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-54换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4212.51	12230.9	0	0	1538.72	42.1251	122.309	0	0	15.3872
小计									42.1251	122.309	0	0	15.3872
清单项目综合单价													179.821300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.61149	1.376	6.35		
		技工人工费(装饰)	元	8.793551	1.351	11.88		
		高级技工人工费(装饰)	元	17.58101	1.3594	23.9		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.305	1	0.31		
		10厚水磨石地砖	m2	1.03	105	108.15		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.024703	456.71	11.28		
		石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		专用瓷砖勾缝剂	t	0.00097	2500	2.43		
		水	m3	0.025129	3.77	0.09		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102003010	项目名称	块料楼地面（楼-01）	计量单位	m2	工程量	771.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-54换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4212.51	12230.9	0	0	1538.72	42.1251	122.309	0	0	15.3872
小计									42.1251	122.309	0	0	15.3872
清单项目综合单价													179.82130

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.61149	1.376	6.35		
		技工人工费(装饰)	元	8.793551	1.351	11.88		
		高级技工人工费(装饰)	元	17.58101	1.3594	23.9		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.305	1	0.31		
		10厚水磨石地砖	m2	1.03	105	108.15		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.024703	456.71	11.28		
		石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		专用瓷砖勾缝剂	t	0.00097	2500	2.43		
		水	m3	0.025129	3.77	0.09		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102003011	项目名称	块料楼地面（楼-02）	计量单位	m2	工程量	71.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-50换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) 0.10<S≤0.36	100m2	0.01	3960.34	18145.66	0	0	1778.96	39.6034	181.4566	0	0	17.7896
010007-31	聚氨酯防水涂料 平面 2.0mm厚	100m2	0.01	1177.86	4468.05	0	0	482.65	11.7786	44.6805	0	0	4.8265
020002-13换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)	100m2	0.01	675.08	543.34	0	0	175.75	6.7508	5.4334	0	0	1.7575
010007-31	聚氨酯防水涂料 平面 2.0mm厚	100m2	0.01	1177.86	4468.05	0	0	482.65	11.7786	44.6805	0	0	4.8265
小计									69.9114	276.251	0	0	29.2001
清单项目综合单价													375.362500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(建筑)	元	17.12	1.376	23.56		
		普工人工费(装饰)	元	5.13194	1.376	7.06		
		技工人工费(装饰)	元	9.398864	1.351	12.7		
		高级技工人工费(装饰)	元	19.56358	1.3594	26.59		
	材料	材料费补差	元	-0.001	1	0		
		其它材料费(按百分比计算)	元	60.7867	1	60.79		
		聚氨酯防水涂料	kg	5.4136	15.39	83.32		
		10厚水磨石地砖	m2	1.03	105	108.15		
		二甲苯	kg	0.252	18.75	4.73		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	湿拌地面砂浆 M15	m3	0.024703	456.71	11.28		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.010171	467.71	4.76		
		石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		专用瓷砖勾缝剂	t	0.00097	2500	2.43		
		水	m3	0.040678	3.77	0.15		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011104002002	项目名称	竹、木(复合)地板（楼-05）	计量单位	m2	工程量	280.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-80换	楼地面复合地板 铺在水泥地面上[12mm厚强化复合木地板]	100m2	0.01	1693.22	9693.46	0	7.89	857.88	16.9322	96.9346	0	0.0789	8.5788
020002-75	防潮纸	100m2	0.01	142.97	86.62	0	0	35.8	1.4297	0.8662	0	0	0.358
020002-13换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:18mm)	100m2	0.01	997.75	931.77	0	0	266.2	9.9775	9.3177	0	0	2.662
020002-20换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:15mm)	100m2	0.01	1064.54	735.44	0	1.74	271.19	10.6454	7.3544	0	0.0174	2.7119
小计									38.9848	114.4729	0	0.0963	14.3107
清单项目综合单价													167.864700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.23392	1.376	5.83		
		技工人工费(装饰)	元	8.300909	1.351	11.21		
		高级技工人工费(装饰)	元	16.14266	1.3594	21.94		
	材料	材料费补差	元	0.0001	1	0		
		其它材料费(按百分比计算)	元	0.2854	1	0.29		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		普通预拌细石混凝土 C20，骨料最大粒径10mm	m3	0.01515	484.21	7.34		
		泡沫防潮纸	m2	1.08	0.8	0.86		
		12mm厚强化复合木地板	m2	1.05	90	94.5		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.018354	467.71	8.58		
		圆钉 L=60mm	kg	0.1587	5.5	0.87		
		水	m3	0.027894	3.77	0.11		
		CX404胶	kg	0.11	12	1.32		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.0012	14.5	0.02		
		木工圆锯机 Φ500mm	台班	0.0029	27.19	0.08		

项目编码	011104002003	项目名称	竹、木(复合)地板（楼-05）	计量单位	m2	工程量	8.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-106换	楼梯木地板面层[12mm厚强化复合木地板]	100m2	0.01	4719.88	14250.11	0	10.6	1752.06	47.1988	142.5011	0	0.106	17.5206
020002-75	防潮纸	100m2	0.0159	142.97	86.62	0	0	35.8	2.273223	1.377258	0	0	0.56922
020002-13换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:18mm)	100m2	0.0159	997.75	931.77	0	0	266.2	15.864225	14.815143	0	0	4.23258
020002-20换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:15mm)[普通预拌细石混凝土 C20，骨料最大粒径10mm]	100m2	0.01	1064.54	735.44	0	1.74	271.19	10.6454	7.3544	0	0.0174	2.7119
小计									75.981648	166.047901	0	0.1234	25.0343
清单项目综合单价													267.187249

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.196423	1.376	11.28		
		技工人工费(装饰)	元	16.410049	1.351	22.17		
		高级技工人工费(装饰)	元	31.248047	1.3594	42.48		
	材料	材料费补差	元	-0.000017	1	0		
		其它材料费(按百分比计算)	元	0.413964	1	0.41		
		素水泥浆	m3	0.001617	593.11	0.96		
		普通预拌细石混凝土 C20，骨料最大粒径10mm	m3	0.01515	484.21	7.34		
		泡沫防潮纸	m2	1.712018	0.8	1.37		
		12mm厚强化复合木地板	m2	1.43325	90	128.99		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.029095	467.71	13.61		
		水胶粉	kg	0.2184	6.5	1.42		
		水	m3	0.115217	3.77	0.43		
		CX404胶	kg	0.9555	12	11.47		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.0012	14.5	0.02		
		木工圆锯机 Φ500mm	台班	0.0039	27.19	0.11		

项目编码	011406001004	项目名称	抹灰面油漆（内墙-01）	计量单位	m2	工程量	130.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-115换	室内墙柱面 乳胶漆 二遍[无机涂料]	100m2	0.01	1499.68	479.46	0	0	354.05	14.9968	4.7946	0	0	3.5405
020005-101换	室内墙柱面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1928.45	526.67	0	0	450.79	19.2845	5.2667	0	0	4.5079
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:18mm)	100m2	0.01	1695.78	945.6	0	0	420.53	16.9578	9.456	0	0	4.2053
小计									51.2391	19.5173	0	0	12.2537
清单项目综合单价													83.010100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.54295	1.376	7.63		
		技工人工费(装饰)	元	11.02657	1.351	14.9		
		高级技工人工费(装饰)	元	21.12339	1.3594	28.72		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.1932	1	0.19		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.02088	447.93	9.35		
		腻子粉(成品)	kg	2.87811	1.8	5.18		
		无机涂料	kg	0.2781	17	4.73		
		水	m3	0.003936	3.77	0.01		
		砂纸	张	0.1	0.48	0.05		
		材料费补差	元	0.0002	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011204003009	项目名称	块料墙面（内墙-01）	计量单位	m2	工程量	26.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额	定额单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 设备费	单价 机械费	单价 管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 设备费	合价 机械费	合价 管理费和利润
020003-125换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) 0.06<S≤0.2 内墙[10mm厚瓷砖]	100m2	0.01	4467.24	8766.44	0	0	1421.56	44.6724	87.6644	0	0	14.2156
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)	100m2	0.01	1464	788	0	0	361.63	14.64	7.88	0	0	3.6163
小计									59.3124	95.5444	0	0	17.8319
清单项目综合单价													172.688700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	6.36456	1.376	8.76		
		技工人工费(装饰)	元	13.011155	1.351	17.58		
		高级技工人工费(装饰)	元	24.25825	1.3594	32.98		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.5141	1	0.51		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0174	447.93	7.79		
		专用胶粘剂	kg	4.635	2	9.27		
		10mm厚瓷砖	m2	1.04	70	72.8		
		专用瓷砖勾缝剂	t	0.00206	2500	5.15		
		水	m3	0.00433	3.77	0.02		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011406001005	项目名称	块料墙面（内墙-02）	计量单位	m2	工程量	138.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 设备费	单价 机械费	单价 管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 设备费	合价 机械费	合价 管理费和利润
020003-125换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) 0.06<S≤0.2 内墙[10mm厚瓷砖]	100m2	0.01	4467.24	8467.91	0	0	1406.63	44.6724	84.6791	0	0	14.0663
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)[湿拌抹灰砂浆 M20]	100m2	0.01	1464	818.25	0	0	363.14	14.64	8.1825	0	0	3.6314
小计									59.3124	92.8616	0	0	17.6977
清单项目综合单价													169.871700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	6.36456	1.376	8.76		
		技工人工费(装饰)	元	13.011155	1.351	17.58		
		高级技工人工费(装饰)	元	24.25825	1.3594	32.98		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.5023	1	0.5		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.0174	465.14	8.09		
		专用胶粘剂	kg	4.635	2	9.27		
		水	m3	0.00433	3.77	0.02		
		10mm厚瓷砖	m2	1.04	70	72.8		
		白水泥	t	0.00206	1058	2.18		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010903002004	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	83.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 设备费	单价 机械费	单价 管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 设备费	合价 机械费	合价 管理费和利润
010007-41换	水泥基渗透结晶型防水涂料 立面 1.0mm厚(实际厚度:1.5mm)	100m2	0.01	1862.75	4277.79	0	0	623.89	18.6275	42.7779	0	0	6.2389
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:3mm)[湿拌抹灰砂浆 M20]	100m2	0.01	536.89	163.65	0	0	126.36	5.3689	1.6365	0	0	1.2636
小计									23.9964	44.4144	0	0	7.5025
清单项目综合单价													75.913300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.60233	1.376	0.83		
		普工人工费(建筑)	元	1.5094	1.376	2.08		
		技工人工费(装饰)	元	1.098805	1.351	1.48		
		技工人工费(建筑)	元	12.2506	1.351	16.55		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.24773	1.3594	3.06		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.6484	1	0.65		
		水泥基渗透结晶型防水涂料	kg	1.9332	21.8	42.14		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.00348	465.14	1.62		
		水	m3	0.000936	3.77	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011406001006	项目名称	抹灰面油漆（内墙-01）	计量单位	m2	工程量	1726.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 设备费	单价 机械费	单价 管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 设备费	合价 机械费	合价 管理费和利润
020005-115换	室内墙柱面 乳胶漆 二遍[无机涂料]	100m2	0.01	1499.68	479.46	0	0	354.05	14.9968	4.7946	0	0	3.5405
020005-101换	室内墙柱面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1928.45	526.67	0	0	450.79	19.2845	5.2667	0	0	4.5079
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:18mm)	100m2	0.01	1695.78	945.6	0	0	420.53	16.9578	9.456	0	0	4.2053
小计									51.2391	19.5173	0	0	12.2537
清单项目综合单价													83.010100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.54295	1.376	7.63		
		技工人工费(装饰)	元	11.02657	1.351	14.9		
		高级技工人工费(装饰)	元	21.12339	1.3594	28.72		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.1932	1	0.19		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.02088	447.93	9.35		
		腻子粉(成品)	kg	2.87811	1.8	5.18		
		无机涂料	kg	0.2781	17	4.73		
		水	m3	0.003936	3.77	0.01		
		砂纸	张	0.1	0.48	0.05		
		材料费补差	元	0.0002	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011204003010	项目名称	块料墙面（内墙-01）	计量单位	m2	工程量	345.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 设备费	单价 机械费	单价 管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 设备费	合价 机械费	合价 管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020003-125换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) 0.06＜S≤0.2 内墙[10mm厚瓷砖]	100m2	0.01	4467.24	8766.44	0	0	1421.56	44.6724	87.6644	0	0	14.2156
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)	100m2	0.01	1464	788	0	0	361.63	14.64	7.88	0	0	3.6163
小计									59.3124	95.5444	0	0	17.8319
清单项目综合单价													172.68870
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	6.36456		1.376		8.76		
		技工人工费(装饰)				元	13.011155		1.351		17.58		
		高级技工人工费(装饰)				元	24.25825		1.3594		32.98		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元	0.5141		1		0.51		
		湿拌抹灰砂浆 M15				m3	0.0174		447.93		7.79		
		专用胶粘剂				kg	4.635		2		9.27		
		10mm厚瓷砖				m2	1.04		70		72.8		
		专用瓷砖勾缝剂				t	0.00206		2500		5.15		
		水				m3	0.00433		3.77		0.02		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011207001014	项目名称			墙面装饰板（内墙-04）			计量单位	m2		工程量		629.05
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-245换	铝单板 墙面[2.0mm厚木纹吸音铝板]	100m2	0.01	5344.5	26424.32	0	0	2497.54	53.445	264.2432	0	0	24.9754
020003-24换	玻璃棉包隔离层 墙面	100m2	0.01	582.08	3714.68	0	0	313.85	5.8208	37.1468	0	0	3.1385
020003-22	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1722.12	2309.77	0	53.18	498.09	17.2212	23.0977	0	0.5318	4.9809
小计									76.487	324.4877	0	0.5318	33.0948
清单项目综合单价													434.601300
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	8.03686		1.376		11.06		
		技工人工费(装饰)				元	17.6042		1.351		23.78		
		高级技工人工费(装饰)				元	30.63492		1.3594		41.65		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元	2.2458		1		2.25		
		2.0mm厚木纹吸音铝板				m2	1.06		235		249.1		
		防火岩棉 δ=50.0mm				m2	1.05		35		36.75		
		镀锌型钢(综合)				t	0.00428		4390		18.79		
		圆钉 L=60mm				kg	0.00528		5.5		0.03		
		电化角铝 25.4mm×2mm				m	1.70243		6.5		11.07		
		电焊条 E4303 φ2.5mm				kg	0.04065		8.49		0.35		
		铝拉铆钉				个	19.904		0.12		2.39		
		玻璃胶 300mL				支	0.03119		12		0.37		
		膨胀螺栓(综合)				套	2.72		1.25		3.4		
	主材												
	设备												
	机械	交流弧焊机 32kV·A				台班	0.003		177.27		0.53		
项目编码	011105006003	项目名称			金属踢脚线			计量单位	m2		工程量		7.21
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-128换	金属踢脚线[1.2mm深灰色不锈钢]	100m	0.2	554.78	2869.16	0	0	265.56	110.956	573.832	0	0	53.112
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1016.58	3111.01	0	283.22	398.27	10.1658	31.1101	0	2.8322	3.9827
小计									121.1218	604.9421	0	2.8322	57.0947
清单项目综合单价													785.990800
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	12.73267		1.376		17.52		
		技工人工费(装饰)				元	27.87034		1.351		37.65		
		高级技工人工费(装饰)				元	48.51319		1.3594		65.95		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元	1.74		1		1.74		
		12厚阻燃板				m2	1.05		28		29.4		
		1.2mm深灰色不锈钢				m	21.2		27		572.4		
		聚醋酸乙烯乳液				kg	0.14007		8.35		1.17		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒	0.00612		15		0.09		
		圆钉 L=60mm				kg	0.02558		5.5		0.14		
	主材												
	设备												
	机械	电动空气压缩机 排气量0.6m3/min				台班	0.01345		210.57		2.83		
项目编码	010807001008	项目名称			观察窗（GL-05）			计量单位	m2		工程量		5.72
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-36换	固定玻璃安装[其它材料费(按百分比计算),防火玻璃 δ=12.0mm(成品)]	100m2	0.01	5199.62	29501.78	0	0	2619.53	51.9962	295.0178	0	0	26.1953
020001-66	门窗套 木龙骨	10m2	0.05	199.57	427.41	0	0	65.3	9.9785	21.3705	0	0	3.265
020001-68	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.05	102.39	477.12	0	0	46.4	5.1195	23.856	0	0	2.32
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板[1.0mm深灰色不锈钢（哑光）含龙骨基层]	10m2	0.05	264.63	2034.14	0	0	159.95	13.2315	101.707	0	0	7.9975
小计									80.3257	441.9513	0	0	39.7778
清单项目综合单价													562.054800
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	15.58177		1.376		21.44		
		技工人工费(装饰)				元	36.63187		1.351		49.49		
		高级技工人工费(装饰)				元	6.91145		1.3594		9.4		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元	3.0268		1		3.03		
		胶合板 δ=18.0mm				m2	0.5905		40		23.62		
		防火玻璃 δ=12.0mm(成品)				m2	1.03		285		293.55		
		1.0mm深灰色不锈钢（哑光）含龙骨基层				m2	0.53		190		100.7		
		防腐油				kg	0.1376		31.5		4.33		
		杉木板材（综合）				m3	0.0076		2200		16.72		
		材料费补差				元	0.0005		1		0		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011302001017	项目名称			吊顶天棚（顶-01）			计量单位	m2		工程量		281.19
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020004-12	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	2376.01	3913.98	0	595.63	758.57	23.7601	39.1398	0	5.9563	7.5857
020004-157	天棚反向支撑	t	0.001	4066.82	5626.11	0	810.12	1230.7	4.06682	5.62611	0	0.81012	1.2307
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.0104	1608.5	1723.83	0	0	440.23	16.7284	17.927832	0	0	4.578392
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0104	1778.12	410.54	0	0	411.9	18.492448	4.269616	0	0	4.28376
020005-117换	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0104	2815.56	761.63	0	0	657.79	29.281824	7.920952	0	0	6.841016
小计									92.329592	74.88431	0	6.76642	24.519568
清单项目综合单价													198.499890
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	9.839088	1.376		13.54		
		技工人工费(装饰)					元	21.09335	1.351		28.5		
		高级技工人工费(装饰)					元	36.539561	1.3594		49.67		
	材料	其它材料费(按百分比计算)					元	0.738468	1		0.74		
		型钢(综合)					t	0.001049	4892		5.13		
		12mm纸面石膏板					m2	1.081516	14		15.14		
		轻钢龙骨上人型 主龙骨中距1100mm(平级)					m2	1.05	23.5		24.68		
		无机涂料					kg	0.455133	17		7.74		
		腻子粉(成品)					kg	2.312714	1.8		4.16		
		自攻螺钉 M6×30mm					100个	0.243866	10		2.44		
		吊杆					kg	0.79687	5.5		4.38		
		乙炔气					m3	0.002139	32		0.07		
		水					m3	0.001143	3.77		0		
		铁件(综合)					kg	1.7	5.5		9.35		
		不锈钢螺栓 M10×15mm					个	0.145901	0.55		0.08		
		砂纸					张	0.103002	0.48		0.05		
		六角螺栓					kg	0.0197	6.32		0.12		
		合金钢钻头 20mm					个	0.002498	35		0.09		
		电焊条 E4303 Φ4.0mm					kg	0.022234	7.8		0.17		
		杉木板材（综合）					m3	0.0001	2200		0.22		
		氧气					m3	0.005326	4.5		0.02		
		材料费补差					元	0.000103	1		0		
	主材												
	设备												
	机械	电动切割机					台班	0.0271	219.79		5.96		
		交流弧焊机 32kV·A					台班	0.004567	177.27		0.81		
项目编码	011407002005	项目名称		天棚喷刷涂料（顶-02）				计量单位	m2		工程量	711.18	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-117换	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2815.56	761.63	0	0	657.79	28.1556	7.6163	0	0	6.5779
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1778.12	410.54	0	0	411.9	17.7812	4.1054	0	0	4.119
020004-2换	天棚面基层处理 刷素水泥浆一道	100m2	0.01	314.06	103.62	0	0	74.31	3.1406	1.0362	0	0	0.7431
小计									49.0774	12.7579	0	0	11.44
清单项目综合单价													73.275300
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	5.15551	1.376		7.09		
		技工人工费(装饰)					元	11.29249	1.351		15.26		
		高级技工人工费(装饰)					元	19.66108	1.3594		26.73		
	材料	其它材料费(按百分比计算)					元	0.1263	1		0.13		
		无机涂料					kg	0.44187	17		7.51		
		腻子粉(成品)					kg	2.24532	1.8		4.04		
		水					m3	0.00111	3.77		0		
		素水泥浆（内掺建筑胶）					m3	0.0012	854.99		1.03		
		砂纸					张	0.1	0.48		0.05		
		材料费补差					元	0.0001	1		0		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011407002006	项目名称		天棚喷刷涂料				计量单位	m2		工程量	557.62	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-159	天棚面 喷黑 每遍	100m2	0.01	443.18	371.23	0	135.41	125.18	4.4318	3.7123	0	1.3541	1.2518
小计									4.4318	3.7123	0	1.3541	1.2518
清单项目综合单价													10.750000
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	0.46462	1.376		0.64		
		技工人工费(装饰)					元	1.02037	1.351		1.38		
		高级技工人工费(装饰)					元	1.77577	1.3594		2.41		
	材料	其它材料费(按百分比计算)					元	0.0368	1		0.04		
		乳胶漆					kg	0.2162	17		3.68		
		水					m3	0.00002	3.77		0		
		材料费补差					元	0.0001	1		0		
	主材												
	设备												
	机械	电动空气压缩机 排气量1.0m3/min					台班	0.006	225.69		1.35		
项目编码	011302001018	项目名称		吊顶天棚(顶-03)				计量单位	m2		工程量	557.62	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-120换	金属方通 条型(间距:mm) 200[800*40*1.2mm厚铝方通（间距100）]	100m2	0.01	4877.16	16209.67	0	554.97	1921.13	48.7716	162.0967	0	5.5497	19.2113
020004-157	天棚反向支撑	t	0.002	4066.82	5626.11	0	810.12	1230.7	8.13364	11.25222	0	1.62024	2.4614
小计									56.90524	173.34892	0	7.16994	21.6727
清单项目综合单价													259.096800
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	5.753351	1.376		7.92		
		技工人工费(装饰)					元	12.152828	1.351		16.42		
		高级技工人工费(装饰)					元	20.969627	1.3594		28.51		
	材料	其它材料费(按百分比计算)					元	1.660638	1		1.66		
		型钢(综合)					t	0.001051	4892		5.14		
		800*40*1.2mm厚铝方通（间距100）					m2	1.05	150		157.5		
		吊杆					kg	0.2174	5.5		1.2		
		乙炔气					m3	0.002141	32		0.07		
		铁件(综合)					kg	0.264	5.5		1.45		
		不锈钢螺栓 M10×15mm					个	0.146099	0.55		0.08		
		半圆头螺钉(综合)					10个	0.09781	2.5		0.24		
		合金钢钻头 20mm					个	0.002502	35		0.09		
		射钉					10个	0.0996	1		0.1		
		电焊条 E4303 Φ4.0mm					kg	0.022264	7.8		0.17		
		氧气					m3	0.005334	4.5		0.02		

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械	电动切割机		台班	0.02525	219.79	5.55		
		交流弧焊机 32kV·A		台班	0.004573	177.27	0.81		

项目编码	011302001019	项目名称	吊顶天棚（顶-07）	计量单位	m2	工程量	71.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-113换	铝单板 安装在龙骨及型钢骨架上[2.0mm厚白色铝板]	100m2	0.01	4712.93	21644.3	0	0	2119.53	47.1293	216.443	0	0	21.1953
020004-12	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	2376.01	3913.98	0	595.63	758.57	23.7601	39.1398	0	5.9563	7.5857
020004-157	天棚反向支撑	t	0.001	4066.82	5626.11	0	810.12	1230.7	4.06682	5.62611	0	0.81012	1.2307
小计									74.95622	261.20891	0	6.76642	30.0117
清单项目综合单价													372.943250

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.07639	1.376	11.11		
		技工人工费(装饰)	元	17.233391	1.351	23.28		
		高级技工人工费(装饰)	元	29.818458	1.3594	40.54		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	2.585849	1	2.59		
		型钢(综合)	t	0.001043	4892	5.1		
		2.0mm厚白色铝板	m2	1.1	193	212.3		
		轻钢龙骨上人型 主龙骨中距1100mm(平级)	m2	1.05	23.5	24.68		
		膨胀螺栓(综合)	套	1.6	1.25	2		
		吊杆	kg	0.79687	5.5	4.38		
		乙炔气	m3	0.002127	32	0.07		
		铁件(综合)	kg	1.7	5.5	9.35		
		不锈钢螺栓 M10×15mm	个	0.14508	0.55	0.08		
		六角螺栓	kg	0.0197	6.32	0.12		
		合金钢钻头 20mm	个	0.002484	35	0.09		
		电焊条 E4303 Φ4.0mm	kg	0.022109	7.8	0.17		
		杉木板材（综合）	m3	0.0001	2200	0.22		
		氧气	m3	0.005296	4.5	0.02		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.0271	219.79	5.96		
		交流弧焊机 32kV·A	台班	0.004541	177.27	0.8		

项目编码	011302001020	项目名称	吊顶天棚（顶-08）	计量单位	m2	工程量	685.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-113换	铝单板 安装在龙骨及型钢骨架上[1.0mm厚冲孔瓦楞铝板]	100m2	0.01	4712.93	22199.8	0	0	2147.3	47.1293	221.998	0	0	21.473
020004-12	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	2376.01	3913.98	0	595.63	758.57	23.7601	39.1398	0	5.9563	7.5857
020004-157	天棚反向支撑	t	0.001	4066.82	5626.11	0	810.12	1230.7	4.06682	5.62611	0	0.81012	1.2307
小计									74.95622	266.76391	0	6.76642	30.2894
清单项目综合单价													378.775950

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.079954	1.376	11.12		
		技工人工费(装饰)	元	17.238597	1.351	23.29		
		高级技工人工费(装饰)	元	29.826512	1.3594	40.55		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	2.641163	1	2.64		
		型钢(综合)	t	0.001049	4892	5.13		
		1.0mm厚冲孔瓦楞铝板	m2	1.1	198	217.8		
		轻钢龙骨上人型 主龙骨中距1100mm(平级)	m2	1.05	23.5	24.68		
		膨胀螺栓(综合)	套	1.6	1.25	2		
		吊杆	kg	0.79687	5.5	4.38		
		乙炔气	m3	0.002139	32	0.07		
		铁件(综合)	kg	1.7	5.5	9.35		
		不锈钢螺栓 M10×15mm	个	0.145902	0.55	0.08		
		六角螺栓	kg	0.0197	6.32	0.12		
		合金钢钻头 20mm	个	0.002498	35	0.09		
		电焊条 E4303 Φ4.0mm	kg	0.022234	7.8	0.17		
		杉木板材（综合）	m3	0.0001	2200	0.22		
		氧气	m3	0.005326	4.5	0.02		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.0271	219.79	5.96		
		交流弧焊机 32kV·A	台班	0.004567	177.27	0.81		

项目编码	010606012001	项目名称	钢支架	计量单位	t	工程量	4.929

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-157	天棚型钢转换层、反向支撑	t	1	4066.82	5093.74	0	810.12	1204.08	4066.82	5093.74	0	810.12	1204.08
小计									4066.82	5093.74	0	810.12	1204.08
清单项目综合单价													11174.76000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	633.289	1.376	871.41		
		技工人工费(装饰)	元	925.168	1.351	1249.9		
		高级技工人工费(装饰)	元	1431.152	1.3594	1945.51		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	50.43	1	50.43		
		镀锌型钢(综合)	t	1.05	4390	4609.5		
		乙炔气	m3	2.14	32	68.48		
		不锈钢螺栓 M10×15mm	个	146	0.55	80.3		
		合金钢钻头 20mm	个	2.5	35	87.5		
		电焊条 E4303 Φ4.0mm	kg	22.249	7.8	173.54		
		氧气	m3	5.33	4.5	23.99		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 32kV·A	台班	4.57	177.27	810.12		

项目编码	011110B002001	项目名称	细石混凝土楼地面单独找平（地1）	计量单位	m2	工程量	3117.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-20换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:50mm)	100m2	0.01	2031.87	2619.25	0	5.8	578.57	20.3187	26.1925	0	0.058	5.7857
010005-27换	非泵送现浇混凝土浇捣、养护 基础垫层	10m3	0.005	558.86	5208.96	0	114.38	391.12	2.7943	26.0448	0	0.5719	1.9556

工程量清单综合单价分析表

010005-127	现浇构件圆钢筋 制作 Φ10以内	t	0.004	492.09	4245.55	0	13.21	321.47	1.96836	16.9822	0	0.05284	1.28588
010005-128	现浇构件圆钢筋 安装 Φ10以内	t	0.004	1004.29	47.27	0	71.26	228.18	4.01716	0.18908	0	0.28504	0.91272
小计									29.09852	69.40858	0	0.96778	9.9399
清单项目综合单价													109.414780
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	2.13273	1.376		2.93		
		普工人工费(建筑)					元	5.64079	1.376		7.76		
		普工人工费					元	0.684258	1.376		0.94		
		技工人工费(装饰)					元	4.68117	1.351		6.32		
		高级技工人工费(装饰)					元	8.13581	1.3594		11.06		
	材料	其它材料费(按百分比计算)					元	0.450199	1		0.45		
		水					m3	0.01	3.77		0.04		
		圆钢(盘元)(HPB300) Φ6.5-10mm					t	0.004048	4142		16.77		
		镀锌铁丝 综合					kg	0.035895	5.2		0.19		
		(商品)普通混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm					m3	0.101	497.37		50.23		
		细石混凝土增加费					m3	0.07575	20		1.52		
	主材												
	设备												
	机械	钢筋切断机 直径Φ40mm					台班	0.000434	44.7		0.02		
		电动卷扬机 单筒慢速牵引力50kN					台班	0.001185	237.54		0.28		
		钢筋弯曲机 直径Φ40mm					台班	0.001224	26.75		0.03		
		机动翻斗车 装载质量1t					台班	0.00195	269.74		0.53		
		混凝土振动器 插入式					台班	0.0039	11.77		0.05		
		混凝土振动器 平板式					台班	0.004	14.5		0.06		
项目编码	011103B001001	项目名称			地坪涂料（地1）			计量单位	m2		工程量	3117.61	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-32换	环氧自流平地面 厚度T(mm) T=2(实际环氧面涂层厚度:1.5mm)	100m2	0.01	2679.34	4781.37	0	132.28	837.66	26.7934	47.8137	0	1.3228	8.3766
小计									26.7934	47.8137	0	1.3228	8.3766
清单项目综合单价													84.306500
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	2.81389	1.376		3.87		
		技工人工费(装饰)					元	6.16733	1.351		8.33		
		高级技工人工费(装饰)					元	10.73224	1.3594		14.59		
	材料	其它材料费(按百分比计算)					元	0.1192	1		0.12		
		环氧渗透底漆					kg	0.41	15.5		6.36		
		环氧中层漆					kg	0.615	15.5		9.53		
		环氧自流平面漆					kg	1.725	17.5		30.19		
		环氧渗透底漆界面剂					kg	0.205	6.5		1.33		
		石英砂					kg	0.612	0.28		0.17		
		水					m3	0.0306	3.77		0.12		
		机械费补差					元	0.0001	1		0		
		材料费补差					元	0.0001	1		0		
	主材												
	设备												
	机械	轴流通风机 功率7.5kW					台班	0.008	43.24		0.35		
		平面水磨石机 功率3.0kW					台班	0.0283	34.52		0.98		
项目编码	011102003012	项目名称			块料楼地面（地2）			计量单位	m2		工程量	527.85	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10m2<S≤0.36[10厚防滑地砖]	100m2	0.01	4030.82	7889.07	0	0	1281.63	40.3082	78.8907	0	0	12.8163
020002-13换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)	100m2	0.01	876.75	769.26	0	0	231.43	8.7675	7.6926	0	0	2.3143
010007-45	聚合物水泥防水砂浆 平面 5mm厚	100m2	0.01	1008.58	327.28	0	0	238.35	10.0858	3.2728	0	0	2.3835
010007-46换	聚合物水泥防水砂浆 平面 每增减1mm	100m2	0.01	455.98	150.95	0	0	107.91	4.5598	1.5095	0	0	1.0791
小计									63.7213	91.3656	0	0	18.5932
清单项目综合单价													173.680100
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)					元	10.6436	1.376		14.65		
		普工人工费(装饰)					元	5.27104	1.376		7.25		
		技工人工费(装饰)					元	10.739236	1.351		14.51		
		高级技工人工费(装饰)					元	20.09269	1.3594		27.31		
	材料	材料费补差					元	-0.0005	1		0		
		其它材料费(按百分比计算)					元	1.2242	1		1.22		
		10厚防滑地砖					m2	1.03	65		66.95		
		素水泥浆					m3	0.00102	593.11		0.6		
		专用胶粘剂					kg	4.59	2		9.18		
		湿拌地面砂浆 M15					m3	0.00808	456.71		3.69		
		湿拌地面砂浆 M15					m3	0.015286	456.71		6.98		
		石料切割锯片					片	0.00287	18.2		0.05		
		专用瓷砖勾缝剂					t	0.00097	2500		2.43		
		水					m3	0.046264	3.77		0.17		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011102003013	项目名称			块料楼地面（地2）（楼梯）			计量单位	m2		工程量	590.53	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-138换	楼梯、台阶踏步防滑条 陶瓷砖	100m	0.0025	801.39	352.18	0	0	194	2.003475	0.88045	0	0	0.485
020002-95换	楼梯陶瓷地面砖 胶粘剂粘贴[10厚防滑地砖]	100m2	0.01	8745.63	11163.87	0	0	2483.1	87.4563	111.6387	0	0	24.831
020002-13换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)[湿拌地面砂浆 M15]	100m2	0.01	876.75	769.25	0	0	231.43	8.7675	7.6925	0	0	2.3143
010007-45	聚合物水泥防水砂浆 平面 5mm厚	100m2	0.01	1008.58	327.28	0	0	238.35	10.0858	3.2728	0	0	2.3835
010007-46换	聚合物水泥防水砂浆 平面 每增减1mm	100m2	0.01	455.98	150.95	0	0	107.91	4.5598	1.5095	0	0	1.0791
小计									112.872875	124.99395	0	0	31.0929
清单项目综合单价													268.959725
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(建筑)					元	10.6436	1.376		14.65		
		普工人工费(装饰)					元	10.434981	1.376		14.36		
		技工人工费(装饰)					元	22.045136	1.351		29.78		
		高级技工人工费(装饰)					元	39.786449	1.3594		54.09		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	1.3081	1	1.31		
		10厚防滑地砖	m2	1.4469	65	94.05		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.00808	456.71	3.69		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.015461	456.71	7.06		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		专用胶粘剂	kg	6.8233	2	13.65		
		水	m3	0.058062	3.77	0.22		
		专用瓷砖勾缝剂	t	0.00139	2500	3.48		
		防滑瓷条 200mm×60mm	m	0.264996	3	0.79		
		石料切割锯片	片	0.0034	18.2	0.06		
		材料费补差	元	-0.0004	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101001003	项目名称	水泥砂浆楼地面（地3）	计量单位	m2	工程量	429.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-24换	水泥砂浆楼地面 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1480.9	1028.87	0	0	377.39	14.809	10.2887	0	0	3.7739
010007-45	聚合物水泥防水砂浆平面 5mm厚	100m2	0.01	1008.58	327.28	0	0	238.35	10.0858	3.2728	0	0	2.3835
010007-46换	聚合物水泥防水砂浆平面 每增减1mm	100m2	0.01	455.98	150.95	0	0	107.91	4.5598	1.5095	0	0	1.0791
小计									29.4546	15.071	0	0	7.2365
清单项目综合单价													51.762100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	10.6436	1.376	14.65		
		普工人工费(装饰)	元	1.7094	1.376	2.35		
		技工人工费(装饰)	元	2.6613	1.351	3.6		
		高级技工人工费(装饰)	元	6.51864	1.3594	8.86		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	1.034	1	1.03		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.00808	456.71	3.69		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.0204	467.71	9.54		
		水	m3	0.03098	3.77	0.12		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011105001001	项目名称	水泥砂浆踢脚线（踢1）	计量单位	m2	工程量	112.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-115换	室内墙柱面 乳胶漆 二遍[无机涂料]	100m2	0.01	1499.68	479.46	0	0	354.05	14.9968	4.7946	0	0	3.5405
020005-101	室内墙柱面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1368.26	373.4	0	0	319.83	13.6826	3.734	0	0	3.1983
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1850.3	420.92	0	0	428.3	18.503	4.2092	0	0	4.283
小计									47.1824	12.7378	0	0	11.0218
清单项目综合单价													70.942000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.13263	1.376	7.06		
		技工人工费(装饰)	元	10.00954	1.351	13.52		
		高级技工人工费(装饰)	元	19.56523	1.3594	26.6		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.1262	1	0.13		
		无机涂料	kg	0.2781	17	4.73		
		腻子粉(成品)	kg	2.0412	1.8	3.67		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.00928	447.93	4.16		
		水	m3	0.00383	3.77	0.01		
		砂纸	张	0.08	0.48	0.04		
		材料费补差	元	0.0002	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011105006004	项目名称	金属踢脚线（踢2）	计量单位	m2	工程量	34.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.1	554.78	2869.16	0	0	265.56	55.478	286.916	0	0	26.556
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1016.58	3111.01	0	283.22	398.27	10.1658	31.1101	0	2.8322	3.9827
小计									65.6438	318.0261	0	2.8322	30.5387
清单项目综合单价													417.040800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	6.90007	1.376	9.49		
		技工人工费(装饰)	元	15.10544	1.351	20.41		
		高级技工人工费(装饰)	元	26.29239	1.3594	35.74		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	1.024	1	1.02		
		12厚阻燃板	m2	1.05	28	29.4		
		1.2mm黑钛拉丝不锈钢	m	10.6	27	286.2		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	8.35	1.17		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00612	15	0.09		
		圆钉 L=60mm	kg	0.02558	5.5	0.14		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量0.6m3/min	台班	0.01345	210.57	2.83		

项目编码	010507001005	项目名称	细石混凝土坡道（坡1）	计量单位	m2	工程量	264.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-26换	水泥砂浆坡道锯齿形防滑面层 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1723.5	1038.24	0	0	431.26	17.235	10.3824	0	0	4.3126
020002-20换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30	100m2	0.01	1479.11	1511.37	0	3.48	401.35	14.7911	15.1137	0	0.0348	4.0135
小计									32.0261	25.4961	0	0.0348	8.3261
清单项目综合单价													65.883100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	3.52008	1.376	4.84		
		技工人工费(装饰)	元	6.617815	1.351	8.94		
		高级技工人工费(装饰)	元	13.41898	1.3594	18.24		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.0636	1	0.06		
		(商品)普通混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.0303	464.21	14.07		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		水	m3	0.03092	3.77	0.12		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	细石混凝土增加费	m3	0.0505	20	1.01		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.0206	467.71	9.63		
		材料费补差	元	0.0005	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.0024	14.5	0.03		

项目编码	011201B002005	项目名称	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	计量单位	m2	工程量	1172.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-6换	墙、柱面挂网 挂钢丝网(如设计要求在不同材质交界处挂网时)	100m2	0.01	622.85	594.89	0	0	166.83	6.2285	5.9489	0	0	1.6683
小计									6.2285	5.9489	0	0	1.6683

清单项目综合单价 13.845700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.653154	1.376	0.9		
		技工人工费(装饰)	元	1.433544	1.351	1.94		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.495983	1.3594	3.39		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.0589	1	0.06		
		U型钉	kg	0.04	16	0.64		
		钢丝网 1mm	m2	1.05	5	5.25		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011406001007	项目名称	抹灰面油漆（内1）	计量单位	m2	工程量	2668.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-115换	室内墙柱面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)[乳胶漆]	100m2	0.01	2166.59	692.66	0	0	511.5	21.6659	6.9266	0	0	5.115
020005-101	室内墙柱面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1368.26	373.4	0	0	319.83	13.6826	3.734	0	0	3.1983
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20[湿拌抹灰砂浆 M10]	100m2	0.01	1850.3	258.8	0	0	420.19	18.503	2.588	0	0	4.2019
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.47	127.78	0	0	65.26	2.6747	1.2778	0	0	0.6526
小计									56.5262	14.5264	0	0	13.1678

清单项目综合单价 84.220400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	6.11412	1.376	8.41		
		技工人工费(装饰)	元	12.15936	1.351	16.43		
		高级技工人工费(装饰)	元	23.30869	1.3594	31.69		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.1439	1	0.14		
		水	m3	0.00785	3.77	0.03		
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.0058	439.94	2.55		
		界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25		
		乳胶漆	kg	0.4017	17	6.83		
		腻子粉(成品)	kg	2.0412	1.8	3.67		
		砂纸	张	0.1	0.48	0.05		
		材料费补差	元	0.0003	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011201001003	项目名称	水泥砂浆墙面（内2）	计量单位	m2	工程量	440.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20[湿拌抹灰砂浆 M15]	100m2	0.01	1850.3	1050.67	0	0	459.79	18.503	10.5067	0	0	4.5979
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.47	127.78	0	0	65.26	2.6747	1.2778	0	0	0.6526
小计									21.1777	11.7845	0	0	5.2505

清单项目综合单价 38.212700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	2.39929	1.376	3.3		
		技工人工费(装饰)	元	4.0248	1.351	5.44		
		高级技工人工费(装饰)	元	9.15015	1.3594	12.44		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.1167	1	0.12		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0232	447.93	10.39		
		界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25		
		水	m3	0.00684	3.77	0.03		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001015	项目名称	穿孔铝板吸音墙面（内6）	计量单位	m2	工程量	515.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-233换	金属装饰板 墙面[1.2厚穿孔铝板]	100m2	0.01	4377.11	21560.49	0	0	2041.42	43.7711	215.6049	0	0	20.4142
020003-24换	玻璃棉毡隔离层 墙面	100m2	0.01	582.08	2654.18	0	0	260.83	5.8208	26.5418	0	0	2.6083
020003-20	墙柱面饰面轻钢龙骨	100m2	0.01	1911.26	3967.95	0	0	619.06	19.1126	39.6795	0	0	6.1906
小计									68.7045	281.8262	0	0	29.2131

清单项目综合单价 379.743800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.21861	1.376	9.93		
		技工人工费(装饰)	元	15.81271	1.351	21.36		
		高级技工人工费(装饰)	元	27.51857	1.3594	37.41		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	2.3033	1	2.3		
		玻璃棉毡 δ=50.0mm	m2	1.05	25	26.25		
		1.2厚穿孔铝板	m2	1.01	198	199.98		
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.9875	12.5	24.84		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		圆钉 L=60mm	kg	0.00528	5.5	0.03		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.06	10.5	11.13		
		橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个	0.0935	1	0.09		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.11555	1.25	2.64		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械								

项目编码	011406001008	项目名称	抹灰面油漆（内7）	计量单位	m2	工程量	6650.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-115换	室内墙柱面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)[无机涂料]	100m2	0.01	2166.59	692.66	0	0	511.5	21.6659	6.9266	0	0	5.115
020005-101	室内墙柱面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1368.26	373.4	0	0	319.83	13.6826	3.734	0	0	3.1983
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20[湿拌抹灰砂浆 M10]	100m2	0.01	1850.3	258.8	0	0	420.19	18.503	2.588	0	0	4.2019
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.47	127.78	0	0	65.26	2.6747	1.2778	0	0	0.6526
小计									56.5262	14.5264	0	0	13.1678
清单项目综合单价													84.220400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	6.11412	1.376	8.41		
		技工人工费(装饰)	元	12.15936	1.351	16.43		
		高级技工人工费(装饰)	元	23.30869	1.3594	31.69		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.1439	1	0.14		
		水	m3	0.00785	3.77	0.03		
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.0058	439.94	2.55		
		界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25		
		无机涂料	kg	0.4017	17	6.83		
		腻子粉(成品)	kg	2.0412	1.8	3.67		
		砂纸	张	0.1	0.48	0.05		
		材料费补差	元	0.0003	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011407001016	项目名称	墙面喷刷涂料（外2）	计量单位	m2	工程量	423.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-150换	室外墙柱面 丙烯酸酯涂料 二遍	100m2	0.01	944.94	471.03	0	0	231.53	9.4494	4.7103	0	0	2.3153
020005-105	室外墙柱面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1641.39	569.29	0	0	389.74	16.4139	5.6929	0	0	3.8974
010007-33	聚氨酯防水涂料 立面 2.0mm厚	100m2	0.01	1289.59	4896.84	0	0	528.68	12.8959	48.9684	0	0	5.2868
010007-34换	聚氨酯防水涂料 立面 每增减0.5mm	100m2	0.01	-290.94	-1218.14	0	0	-124.94	-2.9094	-12.1814	0	0	-1.2494
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.47	127.78	0	0	65.26	2.6747	1.2778	0	0	0.6526
小计									38.5245	48.468	0	0	10.9027
清单项目综合单价													97.895200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	7.2576	1.376	9.99		
		普工人工费(装饰)	元	2.99663	1.376	4.12		
		技工人工费(装饰)	元	6.56926	1.351	8.88		
		高级技工人工费(装饰)	元	11.4312	1.3594	15.54		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.96	1	0.96		
		聚氨酯防水涂料	kg	2.236	15.39	34.41		
		防水腻子粉(成品)	kg	2.24532	2.5	5.61		
		界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25		
		无机涂料	kg	0.27206	17	4.63		
		二甲苯	kg	0.0945	18.75	1.77		
		水	m3	0.00509	3.77	0.02		
		砂纸	张	0.12	0.48	0.06		
		材料费补差	元	0.0003	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011406001009	项目名称	抹灰面油漆（棚1）	计量单位	m2	工程量	5848.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1470.17	725.78	0	0	359.88	14.7017	7.2578	0	0	3.5988
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1778.12	410.54	0	0	411.9	17.7812	4.1054	0	0	4.119
020004-2	天棚面基层处理 刷素水泥浆一道	100m2	0.01	314.06	71.88	0	0	72.72	3.1406	0.7188	0	0	0.7272
小计									35.6235	12.082	0	0	8.445
清单项目综合单价													56.150500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.73984	1.376	5.15		
		技工人工费(装饰)	元	8.20137	1.351	11.08		
		高级技工人工费(装饰)	元	14.26908	1.3594	19.4		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.1196	1	0.12		
		腻子粉(成品)	kg	2.24532	1.8	4.04		
		无机涂料	kg	0.41929	17	7.13		
		素水泥浆	m3	0.0012	593.11	0.71		
		水	m3	0.00115	3.77	0		
		砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011406001010	项目名称	抹灰面油漆（棚4）	计量单位	m2	工程量	104.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1470.17	725.78	0	0	359.88	14.7017	7.2578	0	0	3.5988
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1778.12	410.54	0	0	411.9	17.7812	4.1054	0	0	4.119
020004-2	天棚面基层处理 刷素水泥浆一道	100m2	0.01	314.06	71.88	0	0	72.72	3.1406	0.7188	0	0	0.7272
020004-86换	矿棉板 安装在龙骨上	100m2	0.01	1963.73	2757.3	0	0	570.08	19.6373	27.573	0	0	5.7008
010007-45	聚合物水泥防水砂浆 平面 5mm厚	100m2	0.01	1008.58	327.28	0	0	238.35	10.0858	3.2728	0	0	2.3835
010007-91	隔离层	100m2	0.01	208.05	569.31	0	0	74.25	2.0805	5.6931	0	0	0.7425
小计									67.4271	48.6209	0	0	17.2718
清单项目综合单价													133.31980

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(建筑)	元	8.8418	1.376	12.17		
		普工人工费(装饰)	元	5.83117	1.376	8.02		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费(装饰)	元	12.58542	1.351	17		
		高级技工人工费(装饰)	元	22.24085	1.3594	30.23		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	1.4431	1	1.44		
		无纺布 200g/	m2	1.1218	5	5.61		
		无机涂料	kg	0.41929	17	7.13		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.00505	456.71	2.31		
		岩棉板	m2	1.05	26	27.3		
		素水泥浆	m3	0.0012	593.11	0.71		
		腻子粉(成品)	kg	2.24532	1.8	4.04		
		水	m3	0.00115	3.77	0		
		砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001021	项目名称	吊顶天棚（棚6）	计量单位	m2	工程量	269.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-86换	矿棉板 安装在龙骨上	100m2	0.01	1963.73	2757.3	0	0	570.08	19.6373	27.573	0	0	5.7008
020004-6	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1000	100m2	0.01	2471.59	2657.15	0	629.04	719.01	24.7159	26.5715	0	6.2904	7.1901
小计									44.3532	54.1445	0	6.2904	12.8909
清单项目综合单价													117.679000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.68652	1.376	6.45		
		技工人工费(装饰)	元	10.07318	1.351	13.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	17.87236	1.3594	24.3		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.5361	1	0.54		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1000mm(平级)	m2	1.05	21.5	22.58		
		矿棉吸音板 18mm(成品)	m2	1.05	26	27.3		
		吊杆	kg	0.22994	5.5	1.26		
		铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.02862	219.79	6.29		

项目编码	010807003001	项目名称	金属百叶窗	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-45	成品铝合金窗安装 百叶窗	100m2	0.0336	4023.14	39336.77	0	0	2852.33	135.177504	1321.715472	0	0	95.838288
小计									135.177504	1321.715472	0	0	95.838288
清单项目综合单价													1552.731264

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	24.455525	1.376	33.65		
		技工人工费(装饰)	元	61.246483	1.351	82.74		
		高级技工人工费(装饰)	元	13.816992	1.3594	18.78		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	6.575856	1	6.58		
		铝合金百叶窗(成品)	m2	3.1752	405	1285.96		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	2.431968	12	29.18		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010807001009	项目名称	金属(塑钢、断桥)窗	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-44换	成品铝合金窗安装 固定[铝合金固定窗(6mm透光LOW-E+12mm空气+6mm透明)]	100m2	0.009	3762.58	43586.41	0	0	3007.47	33.86322	392.27769	0	0	27.06723
020001-43换	成品铝合金窗安装 上、下悬窗[铝合金固定窗(6mm透光LOW-E+12mm空气+6mm透明)]	100m2	0.0078	5192.33	44177.35	0	0	3351.7	40.500174	344.58333	0	0	26.14326
小计									74.363394	736.86102	0	0	53.21049
清单项目综合单价													864.434904

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	13.125207	1.376	18.06		
		技工人工费(装饰)	元	32.867309	1.351	44.4		
		高级技工人工费(装饰)	元	8.753429	1.3594	11.9		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	3.666012	1	3.67		
		铝合金固定窗(6mm透光LOW-E+12mm空气+6mm透明)	m2	1.5696	450	706.32		
		玻璃胶 300mL	支	1.0236	12	12.28		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	1.215984	12	14.59		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010807002001	项目名称	金属防火窗	计量单位	樘	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-55换	成品钢质防火窗安装	100m2	0.023	4674.36	72669.1	0	0	4662.29	107.51028	1671.3893	0	0	107.23267
小计									107.51028	1671.3893	0	0	107.23267
清单项目综合单价													1886.13225

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	18.35469	1.376	25.26		
		技工人工费(装饰)	元	45.96975	1.351	62.11		
		高级技工人工费(装饰)	元	13.10274	1.3594	17.81		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	8.13465	1	8.13		
		铝合金甲级防火窗(成品)	m2	2.12625	750	1594.69		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	1.62855	12	19.54		
		玻璃胶 300mL	支	1.0575	12	12.69		
	主材							
	设备							
	机械							

工程量清单综合单价分析表

	机械											
项目编码	010807002002	项目名称	金属防火窗			计量单位	樘		工程量	2		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-55换	成品钢质防火窗安装	100m2	0.036	4674.36	72669.1	0	0	4662.29	168.27696	2616.0876	0	0	167.84244
小计									168.27696	2616.0876	0	0	167.84244
清单项目综合单价													2952.20700
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		29.367504	1.376		40.41		
		技工人工费(装饰)				元		73.5516	1.351		99.37		
		高级技工人工费(装饰)				元		20.964384	1.3594		28.5		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元		13.01544	1		13.02		
		铝合金甲级防火窗(成品)				m2		3.402	750		2551.5		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL				支		2.60568	12		31.27		
		玻璃胶 300mL				支		1.692	12		20.3		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010803002003	项目名称	防火卷帘(闸)门			计量单位	樘		工程量	4		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-22换	成品不锈钢卷帘门安装[特级复合防火卷帘门](当设计为中装（即安装在洞口中）时)	100m2	0.14	6764.2	36072.85	0	423.68	3320.83	946.988	5050.199	0	59.3152	464.9162
020001-24	成品卷帘门电动装置安装	套	1	157.73	1532.58	0	23.05	112.89	157.73	1532.58	0	23.05	112.89
小计									1104.718	6582.779	0	82.3652	577.8062
清单项目综合单价													8347.6684
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		173.501939	1.376		238.74		
		技工人工费(装饰)				元		474.800244	1.351		641.46		
		高级技工人工费(装饰)				元		152.725134	1.3594		207.61		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元		32.297125	1		32.3		
		膨胀螺栓(综合)				套		72.875	1.25		91.09		
		卷帘门电动装置				套		1	1500		1500		
		电焊条 E4303 φ4.0mm				kg		3.2	7.8		24.96		
		特级复合防火卷帘门				m2		13.75	350		4812.5		
		电焊条 E4303 φ3.2mm				kg		1.30625	7.63		9.97		
		铁件(综合)				kg		3.959863	5.5		21.78		
	主材												
	设备												
	机械	交流弧焊机 32kV·A				台班		0.458625	177.27		81.3		
项目编码	010802003007	项目名称	钢质防火门			计量单位	m2		工程量	6		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-18换	成品钢质防火门安装[钢质防火门 丙级(成品)]	100m2	0.01	6321.35	59842.08	0	0	4383.43	63.2135	598.4208	0	0	43.8343
小计									63.2135	598.4208	0	0	43.8343
清单项目综合单价													705.4686
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		10.69294	1.376		14.71		
		技工人工费(装饰)				元		26.77951	1.351		36.18		
		高级技工人工费(装饰)				元		9.06345	1.3594		12.32		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元		2.9772	1		2.98		
		钢质防火门 丙级(成品)				m2		0.9825	600		589.5		
		湿拌抹灰砂浆 M10				m3		0.01351	439.94		5.94		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010802003008	项目名称	钢质防火门			计量单位	m2		工程量	10		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-18换	成品钢质防火门安装[钢质防火门 乙级(成品)]	100m2	0.1	6321.35	62804.32	0	0	4531.55	632.135	6280.432	0	0	453.155
小计									632.135	6280.432	0	0	453.155
清单项目综合单价													7365.722
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		10.69294	1.376		14.71		
		技工人工费(装饰)				元		26.77951	1.351		36.18		
		高级技工人工费(装饰)				元		9.06345	1.3594		12.32		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元		3.1246	1		3.12		
		钢质防火门 乙级(成品)				m2		0.9825	630		618.98		
		湿拌抹灰砂浆 M10				m3		0.01351	439.94		5.94		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010802003009	项目名称	钢质防火门			计量单位	m2		工程量	142.35		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-18	成品钢质防火门安装[钢质防火门 甲级(成品)]	100m2	0.01	6321.35	64779.14	0	0	4630.29	63.2135	647.7914	0	0	46.3029
小计									63.2135	647.7914	0	0	46.3029
清单项目综合单价													757.307800
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		10.69294	1.376		14.71		
		技工人工费(装饰)				元		26.77951	1.351		36.18		
		高级技工人工费(装饰)				元		9.06345	1.3594		12.32		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元		3.2228	1		3.22		
		钢质防火门 甲级(成品)				m2		0.9825	650		638.63		
		湿拌抹灰砂浆 M10				m3		0.01351	439.94		5.94		
	主材												
	设备												

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	010807001010	项目名称	金属(塑钢、断桥)窗		计量单位	樘	工程量	1		
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-52换	成品塑钢成品窗安装 固定[铝合金固定窗 (6mm透光LOW-E+12mm空气+6mm透明)]	100m2	0.0153	3328.44	43586.41	0	0	2911.91	50.925132	666.872073	0	0	44.552223
小计									50.925132	666.872073	0	0	44.552223
清单项目综合单价													762.349428
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)			元	9.214746		1.376		12.68			
		技工人工费(装饰)			元	23.07416		1.351		31.17			
		高级技工人工费(装饰)			元	5.202581		1.3594		7.07			
	材料	其它材料费(按百分比计算)			元	3.317805		1		3.32			
		玻璃胶 300mL			支	1.1169		12		13.4			
		铝合金固定窗(6mm透光LOW-E+12mm空气+6mm透明)			m2	1.41525		450		636.86			
		聚氨酯发泡密封胶 750mL			支	1.107414		12		13.29			
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010807001011	项目名称	金属(塑钢、断桥)窗		计量单位	樘	工程量	2		
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-52换	成品塑钢成品窗安装 固定[铝合金固定窗 (6mm透光LOW-E+12mm空气+6mm透明)]	100m2	0.0288	3328.44	43586.41	0	0	2911.91	95.859072	1255.288608	0	0	83.863008
小计									95.859072	1255.288608	0	0	83.863008
清单项目综合单价													1435.010688
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)			元	17.345405		1.376		23.87			
		技工人工费(装饰)			元	43.433712		1.351		58.68			
		高级技工人工费(装饰)			元	9.793094		1.3594		13.31			
	材料	其它材料费(按百分比计算)			元	6.24528		1		6.25			
		玻璃胶 300mL			支	2.1024		12		25.23			
		铝合金固定窗(6mm透光LOW-E+12mm空气+6mm透明)			m2	2.664		450		1198.8			
		聚氨酯发泡密封胶 750mL			支	2.084544		12		25.01			
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010807001012	项目名称	金属(塑钢、断桥)窗		计量单位	樘	工程量	1		
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-52换	成品塑钢成品窗安装 固定[铝合金固定窗 (6mm透光LOW-E+12mm空气+6mm透明)]	100m2	0.0288	3328.44	43586.41	0	0	2911.91	95.859072	1255.288608	0	0	83.863008
小计									95.859072	1255.288608	0	0	83.863008
清单项目综合单价													1435.010688
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)			元	17.345405		1.376		23.87			
		技工人工费(装饰)			元	43.433712		1.351		58.68			
		高级技工人工费(装饰)			元	9.793094		1.3594		13.31			
	材料	其它材料费(按百分比计算)			元	6.24528		1		6.25			
		玻璃胶 300mL			支	2.1024		12		25.23			
		铝合金固定窗(6mm透光LOW-E+12mm空气+6mm透明)			m2	2.664		450		1198.8			
		聚氨酯发泡密封胶 750mL			支	2.084544		12		25.01			
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010807001013	项目名称	金属(塑钢、断桥)窗		计量单位	樘	工程量	1		
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-52换	成品塑钢成品窗安装 固定[铝合金固定窗 (6mm透光LOW-E+12mm空气+6mm透明)]	100m2	0.084	3328.44	43586.41	0	0	2911.91	279.58896	3661.25844	0	0	244.60044
小计									279.58896	3661.25844	0	0	244.60044
清单项目综合单价													4185.44784
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)			元	50.590764		1.376		69.61			
		技工人工费(装饰)			元	126.68166		1.351		171.15			
		高级技工人工费(装饰)			元	28.563192		1.3594		38.83			
	材料	其它材料费(按百分比计算)			元	18.2154		1		18.22			
		玻璃胶 300mL			支	6.132		12		73.58			
		铝合金固定窗(6mm透光LOW-E+12mm空气+6mm透明)			m2	7.77		450		3496.5			
		聚氨酯发泡密封胶 750mL			支	6.07992		12		72.96			
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010802001003	项目名称	金属(塑钢)门		计量单位	樘	工程量	3		
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-9换	成品铝合金门安装 平开[转印木纹钢质门]	100m2	0.0189	4326.95	59226.66	0	0	3913.7	81.779355	1119.383874	0	0	73.96893
小计									81.779355	1119.383874	0	0	73.96893
清单项目综合单价													1275.132159
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)			元	14.130528		1.376		19.44			
		技工人工费(装饰)			元	35.388379		1.351		47.81			
		高级技工人工费(装饰)			元	10.685606		1.3594		14.53			
	材料	其它材料费(按百分比计算)			元	5.569074		1		5.57			
		转印木纹钢质门			m2	1.8144		600		1088.64			
		聚氨酯发泡密封胶 750mL			支	1.2285		12		14.74			
		玻璃胶 300mL			支	0.8694		12		10.43			
	主材												

工程量清单综合单价分析表

	主材											
	设备											
	机械											
项目编码	010802001004	项目名称	金属(塑钢)门			计量单位	樘	工程量	2			
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-9换	成品铝合金门安装 平开[转印木纹钢质门]	100m2	0.022	4326.95	59226.66	0	0	3913.7	95.1929	1302.98652	0	0	86.1014
小计									95.1929	1302.98652	0	0	86.1014
清单项目综合单价													1484.28082
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	16.448234		1.376		22.63		
		技工人工费(装饰)				元	41.192822		1.351		55.65		
		高级技工人工费(装饰)				元	12.438272		1.3594		16.91		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元	6.48252		1		6.48		
		转印木纹钢质门				m2	2.112		600		1267.2		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL				支	1.43		12		17.16		
		玻璃胶 300mL				支	1.012		12		12.14		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011505001003	项目名称	洗漱台			计量单位	m2	工程量	5.42				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-20换	砖砌明沟、暗沟 湿拌砌筑砂浆[湿拌砌筑砂浆 M5]	10m3	0.009	5454.95	5424.77	0	0	1471.87	49.09455	48.82293	0	0	13.24683
020003-125	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) 0.06<S≤0.2 内墙	100m2	0.015	4467.24	7721.24	0	0	1369.3	67.0086	115.8186	0	0	20.5395
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)	100m2	0.015	1464	788	0	0	361.63	21.96	11.82	0	0	5.42445
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.015	267.47	127.78	0	0	65.26	4.01205	1.9167	0	0	0.9789
小计									142.0752	178.37823	0	0	40.18968
清单项目综合单价													360.643110
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)				元	33.645775		1.376		46.3		
		普工人工费(装饰)				元	9.967935		1.376		13.72		
		技工人工费(装饰)				元	20.440403		1.351		27.61		
		高级技工人工费(装饰)				元	37.994505		1.3594		51.65		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元	2.053159		1		2.05		
		普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa)				千块	0.045321		820		37.16		
		界面处理剂				kg	0.75		2.5		1.88		
		专用胶粘剂				kg	6.9525		2		13.91		
		水				m3	0.021576		3.77		0.08		
		湿拌抹灰砂浆 M15				m3	0.0261		447.93		11.69		
		墙面砖 600mm×300mm				m2	1.56		60		93.6		
		湿拌砌筑砂浆 M5				m3	0.019351		387.69		7.5		
		专用瓷砖勾缝剂				t	0.00309		2500		7.73		
		材料费补差				元	0.00015		1		0		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011210005001	项目名称	成品隔断			计量单位	m2	工程量	70.96				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-272换	成品浴厕隔断 卫生间	100m2	0.01	3828.91	32494.79	0	0	2467.48	38.2891	324.9479	0	0	24.6748
小计									38.2891	324.9479	0	0	24.6748
清单项目综合单价													387.911800
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	4.02172		1.376		5.53		
		技工人工费(装饰)				元	8.81296		1.351		11.91		
		高级技工人工费(装饰)				元	15.33685		1.3594		20.85		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元	6.0589		1		6.06		
		PVC隔断				m2	1		295		295		
		尼龙站脚				个	0.483		15		7.25		
		铝合金门档 40mm×40mm				m	0.572		15		8.58		
		铝合金压条 T型				m	0.896		9		8.06		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011210005002	项目名称	成品隔断			计量单位	m2	工程量	5.04				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-273换	成品浴厕隔断 小便斗	100m2	0.01	1149.08	38186.22	0	0	2162.22	11.4908	381.8622	0	0	21.6222
小计									11.4908	381.8622	0	0	21.6222
清单项目综合单价													414.975200
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	1.20783		1.376		1.66		
		技工人工费(装饰)				元	2.64571		1.351		3.57		
		高级技工人工费(装饰)				元	4.60087		1.3594		6.25		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元	0.7622		1		0.76		
		PVC隔断				m2	1		295		295		
		尼龙站脚				个	2		15		30		
		软塑料线条 宽200mm				m	5.88		7.5		44.1		
		圆形塑料角码 5mm×5mm				个	4		3		12		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011505010003	项目名称	镜面玻璃			计量单位	m2	工程量	14.03				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-253换	玻璃面层 墙面	100m2	0.01	3070.92	13048.64	0	0	1328.34	30.7092	130.4864	0	0	13.2834
小计									30.7092	130.4864	0	0	13.2834
清单项目综合单价													174.479000
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.22519	1.376	4.44		
		技工人工费(装饰)	元	7.06782	1.351	9.55		
		高级技工人工费(装饰)	元	12.30155	1.3594	16.72		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.6492	1	0.65		
		5mm厚银镀铝膜面镜子	m2	1.03	105.85	109.03		
		不锈钢压条 65mm×15mm×2mm	m	1.24202	5.8	7.2		
		玻璃胶 300mL	支	1.134	12	13.61		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011505008004	项目名称	卫生纸盒	计量单位	个	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-97	纸巾架安装	10件	0.1	179.81	300.96	0	0	54.63	17.981	30.096	0	0	5.463
小计									17.981	30.096	0	0	5.463
清单项目综合单价													53.540

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.9154	1.376	2.64		
		技工人工费(装饰)	元	4.8089	1.351	6.5		
		高级技工人工费(装饰)	元	6.5095	1.3594	8.85		
	材料	纸巾架(成品)	套	1	30	30		
		玻璃胶 300mL	支	0.008	12	0.1		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011505007001	项目名称	挂衣钩	计量单位	副	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-94换	毛巾环安装[挂衣钩(成品)]	10套	0.1	108.72	203.21	0	0	34.09	10.872	20.321	0	0	3.409
小计									10.872	20.321	0	0	3.409
清单项目综合单价													34.602

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	2.024	1.376	2.79		
		技工人工费(装饰)	元	2.5344	1.351	3.42		
		高级技工人工费(装饰)	元	3.43	1.3594	4.66		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.201	1	0.2		
		挂衣钩(成品)	套	1	20	20		
		玻璃胶 300mL	支	0.01	12	0.12		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011505005001	项目名称	无障碍卫生间扶手	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-96换	卫浴拉手安装[L型扶手]	10套	0.1	226.19	1770.29	0	0	138.3	22.619	177.029	0	0	13.83
小计									22.619	177.029	0	0	13.83
清单项目综合单价													213.478

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.211	1.376	5.79		
		技工人工费(装饰)	元	5.2725	1.351	7.12		
		高级技工人工费(装饰)	元	7.1364	1.3594	9.7		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	1.753	1	1.75		
		L型扶手	套	1	175	175		
		玻璃胶 300mL	支	0.023	12	0.28		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011505005002	项目名称	无障碍卫生间扶手	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-96换	卫浴拉手安装[台盆扶手]	10套	0.1	226.19	2962.09	0	0	197.89	22.619	296.209	0	0	19.789
小计									22.619	296.209	0	0	19.789
清单项目综合单价													338.617

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.211	1.376	5.79		
		技工人工费(装饰)	元	5.2725	1.351	7.12		
		高级技工人工费(装饰)	元	7.1364	1.3594	9.7		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	2.933	1	2.93		
		台盆扶手	套	1	293	293		
		玻璃胶 300mL	支	0.023	12	0.28		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011505005003	项目名称	无障碍卫生间扶手	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-96换	卫浴拉手安装[小便斗扶手]	10套	0.1	226.19	2123.79	0	0	155.97	22.619	212.379	0	0	15.597
小计									22.619	212.379	0	0	15.597
清单项目综合单价													250.595

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.211	1.376	5.79		
		技工人工费(装饰)	元	5.2725	1.351	7.12		
		高级技工人工费(装饰)	元	7.1364	1.3594	9.7		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	2.103	1	2.1		
		小便斗扶手	套	1	210	210		
		玻璃胶 300mL	支	0.023	12	0.28		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	设备								
	机械								

项目编码	011505005004	项目名称	无障碍卫生间扶手	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-96换	卫浴拉手安装[坐便器T型扶手]	10套	0.1	226.19	1921.79	0	0	145.87	22.619	192.179	0	0	14.587
小计									22.619	192.179	0	0	14.587
清单项目综合单价									229.385				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.211	1.376	5.79		
		技工人工费(装饰)	元	5.2725	1.351	7.12		
		高级技工人工费(装饰)	元	7.1364	1.3594	9.7		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	1.903	1	1.9		
		坐便器扶手	套	1	190	190		
		玻璃胶 300mL	支	0.023	12	0.28		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011501B002001	项目名称	多功能座椅	计量单位	个	工程量	800

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-0001	阶梯座椅 'L580*W759*H1022mm	把	1	0	0	800	0	0	0	0	800	0	0
小计									0	0	800	0	0
清单项目综合单价									800				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备	阶梯座椅						
	机械							

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-地下室装修工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	117887.77	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	0	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-地下室装修工程
标　　段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		建筑工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					117887.77
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	117887.77
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_5	100	99050.63
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	施工临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	18837.14
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	0
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1	100	0
1-14-1	14.1	土方支护结构		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							117887.77

材料设备暂估价计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-地下室装修工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-地下室装修工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-地下室装修工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-地下室装修工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-地下室装修工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-地下室装修工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	172870.8
1	增值税应纳税额	A5	3.02	154348.93
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	18521.87
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+VZ_ZZRGF+Z21)	18	283718.91
合计				456589.71

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-室外景观
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	单位工程名称	金额:(元)
1	新安街道文汇学校改扩建工程-园建工程	9563706.84
2	新安街道文汇学校改扩建工程-绿化工程	1453176.46
3	暂列金额	0
4	专业工程暂估价	0
5	优质优价奖励费	0
合计		11016883.30

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-园建工程　　第 1 页，共 18 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		楼地面工程					6590600.05	0	
1-1	050201001001	园路	(1)沥青地面 (2)30厚AC10细沥青 (3)乳化沥青粘层(0.5L/m2) (4)50厚AC16粗沥青 (5)乳化沥青透层(1.1L/m2)及一层土工布防裂层 (6)200厚C25素混凝土 (7)200厚7%水泥石粉垫层 (8)素土夯实,压实系数≥94% (9)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	1559.39	285.71	445533.32		
1-2	050201001002	园路	(1)运动场地面，适用于地下一层到地上一层 (2)20厚塑胶地垫,颜色综合考虑 (3)5厚304#不锈钢收边，M6膨胀螺栓固定@600 (4)30厚AC16沥青混凝土,压实系数≥94% (5)50厚AC16中粒石沥青混凝土 (6)300厚天然级配碎石辗实 (7)素土夯实,压实系数≥94% (8)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	7532.77	435.57	3281048.63		
1-3	050201001003	园路	(1)运动场地面，适用于二层到屋面层 (2)20厚塑胶地垫,颜色综合考虑 (3)30厚AC16沥青混凝土,压实系数≥94% (4)50厚AC16中粒石沥青混凝土 (5)200厚C20素混凝土 (6)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	487.02	452.33	220293.76		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-园建工程　　第 2 页，共 18 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4	050201001004	园路	(1)石材/仿石材地面（车行），适用于地下一层到地上一层 (2)600*300*18厚烧面仿石砖，颜色综合考虑 (3)30厚1：3干硬性水泥砂浆 (4)素土夯实,压实系数≥94% (5)200厚C25素混凝土 (6)200厚7%水泥石粉垫层 (7)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	729.04	284.06	207091.1		
1-5	050201001005	园路	(1)石材/仿石材地面（人行），适用于地下一层到地上一层 (2)600*300*18厚烧面仿石砖，颜色综合考虑 (3)30厚1：3干硬性水泥砂浆 (4)100厚C25素混凝土 (5)100厚7%水泥石粉垫层 (6)素土夯实,压实系数≥94% (7)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	2978.73	209.12	622912.02		
1-6	050201001006	园路	(1)石材/仿石材地面，适用于二层到屋面层 (2)600*300*18厚烧面仿石砖，颜色综合考虑 (3)素水泥浆结合层(砖背面刮素水泥膏) (4)30厚1：3干硬性水泥砂浆 (5)250厚C25素混凝土 (6)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	1698.71	274.01	465463.53		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-园建工程　　第 3 页，共 18 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-7	010515001070	现浇构件钢筋	(1)螺纹钢筋HRB400EΦ8 (2)工程量均按理论重量计算，综合单价应综合考虑理论重量与实际重量的偏差、搭接长度、钢筋施工损耗及连接费用等 (3)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	0.153	6471.58	990.15		
1-8	011103003001	塑料板楼地面	(1)人造草坪地面，详节点TY-03.1 (2)铺设50mm高人造草，填充15mm厚黑色橡胶颗粒，20mm厚石英砂 (3)铺设200g/㎡无纺布连接层 (4)150厚7%水泥石粉垫层 (5)150mm厚级配碎石垫层 (6)素土夯实,密实度≥95% (7)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	2220.14	205.05	455239.71		
1-9	011107001003	石材台阶面	(1)台阶面层，详节点TY-01 (2)600*300*30厚芝麻灰烧面踏面 (3)600*300*20厚芝麻灰烧面踢面 (4)30厚1:3干硬性水泥砂浆 (5)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	222.83	370.49	82556.29		
1-10	040201022001	截水沟	(1)足球场截水沟，详节点YT-03 (2)C30钢筋混凝土预制沟盖板，上铺5厚塑胶跑道面层 (3)MU10砖M7.5水泥砂浆砌筑 (4)100厚C20混凝土垫层 (5)素土夯实,压实系数≥94% (6)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	243.62	432.48	105360.78		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-园建工程　　

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-11	011104002004	竹、木(复合)地板	(1)屋顶花园座凳，详节点LD-11.01~02 (2)高450mm，宽600mm (3)600*95*18mm厚樟子松防腐木凳面与侧板 (4)镀锌型钢骨架 (5)18厚预埋钢板 (6)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	39.32	531.33	20891.9		
1-12	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	(1)足球场截水沟防水砂浆，详节点YT-03 (2)20厚1:2.5聚合物水泥砂浆抹面 (3)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	292.34	66.63	19478.61		
1-13	050201004001	盖板(篦子)	(1)仿石砖盖板排水沟，宽度200mm，详节点TY-03.2 (2)600*200*40厚石材盖板 (3)L40*40*3厚角钢 (4)L30x30x3厚角钢@600，M6膨胀螺栓固定@600 (5)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	1762.39	204.29	360038.65		
1-14	050201004002	盖板(篦子)	(1)仿石砖盖板排水沟，宽度300mm，详节点TY-03.2 (2)600*300*40厚仿石砖盖板 (3)L40*40*3厚角钢 (4)L30x30x3厚角钢@600，M6膨胀螺栓固定@600 (5)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	98.65	226.14	22308.71		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-园建工程　　

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-15	050201004003	树池围牙、盖板(篦子)	(1)露台花基一，详节点LD-8.03-2 (2)150X600X50厚芝麻灰花岗岩烧面压顶 (3)450X600X20厚芝麻灰花岗岩烧面，20厚1:2.5水泥砂浆粘贴 (4)内壁20厚1:2.5防水水泥砂浆，掺5%防水剂 (5)M7.5砂浆砌MU10砖 (6)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	89.95	533.74	48009.91		
1-16	050201004004	树池围牙、盖板(篦子)	(1)露台花基二，详节点LD-8.03-3 (2)150X600X30厚芝麻灰花岗岩烧面压顶 (3)20厚1:2.5水泥砂浆 (4)M7.5砂浆砌MU10砖 (5)100厚C20素砼 (6)素土夯实,压实系数≥94% (7)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	252.06	196.23	49461.73		
1-17	050201004005	树池围牙、盖板(篦子)	(1)屋顶花池围牙，详节点LD-11.01~02 (2)150X600X50厚芝麻灰花岗岩烧面压顶 (3)450X600X20厚芝麻灰花岗岩烧面 (4)20厚1:2.5水泥砂浆，掺5%防水剂 (5)M7.5砂浆砌MU10砖	m	175.18	496.62	86997.89		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-园建工程　　第 6 页，共 18 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-18	050201003001	路牙铺设	(1)绿化位置侧立式道牙，详节点TY-01-7 (2)600x100x250混凝土道牙 (3)30厚1:3干硬性水泥砂浆 (4)100厚C20素砼 (5)100厚7%水泥石粉垫层 (6)素土夯实,压实系数≥94% (7)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	519.59	128.91	66980.35		
1-19	050201003002	路牙铺设	(1)绿化位置侧立式道牙，详节点TY-01-7 (2)弧段位置100X300X250混凝土道牙 (3)30厚1:3干硬性水泥砂浆 (4)100厚C20素砼 (5)100厚7%水泥石粉垫层 (6)素土夯实,压实系数≥94% (7)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	242.65	123.4	29943.01		
2		人行常闭门					16284.61	0	
2-1	010804005001	金属格栅门	(1)人行常闭门，详节点LD-10.01 (2)门尺寸：长5000mm*高2400mm (3)门扇为50*50*2厚热镀锌钢管、80*50*3厚热镀锌扁通以及1.5厚热镀锌钢板组成，面喷氟碳漆 (4)含成品滑轮、成品插销、成品门轴等五金配件 (5)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	樘	1	12744.19	12744.19		
2-2	010501001007	垫层	(1)基础垫层 (2)100厚C20混凝土 (3)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	0.18	599.29	107.87		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-园建工程　　第 7 页，共 18 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3	010501003003	独立基础	(1)独立基础 (2)C30混凝土 (3)防水等级P6 (4)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	0.33	691.69	228.26		
2-4	010502001011	矩形柱	(1)C30混凝土柱 (2)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	0.78	848.99	662.21		
2-5	011406001011	抹灰面油漆	(1)仿芝麻黑烧面真石漆 (2)30厚1：2.5水泥砂浆 (3)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	9.07	194.02	1759.76		
2-6	010515001071	现浇构件钢筋	(1)圆箍筋HPB300 Φ8 (2)工程量均按理论重量计算，综合单价应综合考虑理论重量与实际重量的偏差、搭接长度、钢筋施工损耗及连接费用等 (3)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	0.01	7730.83	77.31		
2-7	010515001072	现浇构件钢筋	(1)螺纹钢筋HRB400E Φ12 (2)工程量均按理论重量计算，综合单价应综合考虑理论重量与实际重量的偏差、搭接长度、钢筋施工损耗及连接费用等 (3)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	0.075	6200.97	465.07		
2-8	010515001073	现浇构件钢筋	(1)螺纹钢筋HRB400E Φ14 (2)工程量均按理论重量计算，综合单价应综合考虑理论重量与实际重量的偏差、搭接长度、钢筋施工损耗及连接费用等 (3)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	0.039	6152.21	239.94		
3		主席台					13087.9	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-园建工程　　第 8 页，共 18 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1	011503001014	金属扶手、栏杆	(1)主席台防护栏杆，详节点LD-9.01 (2)高1200mm (3)30x20x1.5厚热镀锌方通竖杆，50x50x3厚热镀锌方通横杆，外喷浅灰色氟碳漆 (4)200x150x5厚热镀锌钢板,通长，M8膨胀螺栓固定 (5)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	22.53	580.91	13087.9		
4		沙坑					11459.48	0	
4-1	050201004006	树池围牙、盖板(篦子)	(1)儿童沙池围牙，详节点LD-3.01 (2)600X200X30厚芝麻灰花岗岩烧面 (3)600X200X20厚芝麻灰花岗岩烧面 (4)20厚1:2.5水泥砂浆 (5)M7.5砂浆砌MU10砖 (6)100厚C20素砼 (7)素土夯实,压实系数≥94% (8)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	17.2	394.82	6790.9		
4-2	050307016001	儿童沙池	(1)儿童沙池，详节点LD-3.01 (2)400厚儿童沙池专业沙 (3)土工布(200g/平方米) (4)200厚级配碎石 (5)素土夯实,压实系数≥94% (6)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	4668.58	4668.58		
5		围墙					938314.82	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-园建工程　　

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1	050307006001	铁艺栏杆	(1)成品镀锌金属围栏，详节点TY-06.1~2 (2)高2.1m (3)50*20*2厚热镀锌钢管横杆，50*50*3厚热镀锌钢管竖杆，100*100*5厚热镀锌钢管立柱 (4)面喷氟碳漆 (5)开孔、打洞等费用综合考虑 (6)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	729.05	607.33	442773.94		
5-2	010501001008	垫层	(1)基础垫层 (2)100厚C20混凝土 (3)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	68.53	599.29	41069.34		
5-3	010501002001	带形基础	(1)条形基础 (2)C30混凝土 (3)防水等级P6 (4)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	129.48	670.86	86862.95		
5-4	010502002004	构造柱	(1)构造柱 (2)C30混凝土 (3)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	9.4	946.69	8898.89		
5-5	010401001002	砖基础	(1)砖基础 (2)M7.5砂浆砌MU10砖 (3)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	86.51	937.44	81097.93		
5-6	010507005001	扶手、压顶	(1)压顶 (2)C30混凝土 (3)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	39.17	884.51	34646.26		
5-7	011406001012	抹灰面油漆	(1)仿芝麻黑烧面真石漆 (2)30厚1：2.5水泥砂浆 (3)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	656.15	194.02	127306.22		
5-8	010516002008	预埋铁件	(1)预埋铁件 (2)预埋200x10厚热镀锌钢板 (3)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	0.32	12110.36	3875.32		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-园建工程　　第 10 页，共 18 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-9	010515001074	现浇构件钢筋	(1)圆箍筋HPB300 Φ8 (2)工程量均按理论重量计算，综合单价应综合考虑理论重量与实际重量的偏差、搭接长度、钢筋施工损耗及连接费用等 (3)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	1.676	7730.83	12956.87		
5-10	010515001075	现浇构件钢筋	(1)螺纹箍筋HRB400E Φ10 (2)工程量均按理论重量计算，综合单价应综合考虑理论重量与实际重量的偏差、搭接长度、钢筋施工损耗及连接费用等 (3)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	5.76	7704.61	44378.55		
5-11	010515001076	现浇构件钢筋	(1)螺纹钢筋HRB400E Φ10 (2)工程量均按理论重量计算，综合单价应综合考虑理论重量与实际重量的偏差、搭接长度、钢筋施工损耗及连接费用等 (3)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	4.5	6448.63	29018.84		
5-12	010515001077	现浇构件钢筋	(1)螺纹钢筋HRB400E Φ12 (2)工程量均按理论重量计算，综合单价应综合考虑理论重量与实际重量的偏差、搭接长度、钢筋施工损耗及连接费用等 (3)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	0.054	6200.97	334.85		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-园建工程　　第 11 页，共 18 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-13	010515001078	现浇构件钢筋	(1)螺纹钢筋HRB400EΦ14 (2)工程量均按理论重量计算，综合单价应综合考虑理论重量与实际重量的偏差、搭接长度、钢筋施工损耗及连接费用等 (3)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	4.079	6152.21	25094.86		
6		景墙					53977.53	0	
6-1	010501001009	垫层	(1)基础垫层 (2)100厚C20混凝土 (3)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	2.08	599.29	1246.52		
6-2	010501002002	带形基础	(1)条形基础 (2)C30混凝土 (3)防水等级P6 (4)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	4.2	670.86	2817.61		
6-3	010502002005	矩形柱	(1)矩形柱 (2)C30混凝土 (3)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	1.59	848.99	1349.89		
6-4	010401003003	实心砖墙	(1)M7.5砂浆砌MU10砖 (2)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	11.79	1081.22	12747.58		
6-5	010507005002	扶手、压顶	(1)压顶 (2)C30混凝土 (3)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	2.07	884.51	1830.94		
6-6	010507005003	扶手、压顶	(1)压顶 (2)C20混凝土 (3)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	0.67	848.46	568.47		
6-7	011406001013	抹灰面油漆	(1)仿芝麻黑烧面真石漆 (2)30厚1：2.5水泥砂浆 (3)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	118.62	194.02	23014.65		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-园建工程　　第 12 页，共 18 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-8	011207001016	墙面装饰板	(1)1.5厚不锈钢钢板，电镀灰色，拉丝面 (2)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	16.8	341.61	5739.05		
6-9	010515001079	现浇构件钢筋	(1)圆箍筋HPB300 Φ8 (2)工程量均按理论重量计算，综合单价应综合考虑理论重量与实际重量的偏差、搭接长度、钢筋施工损耗及连接费用等 (3)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	0.09	7730.83	695.77		
6-10	010515001080	现浇构件钢筋	(1)螺纹箍筋HRB400E Φ10 (2)工程量均按理论重量计算，综合单价应综合考虑理论重量与实际重量的偏差、搭接长度、钢筋施工损耗及连接费用等 (3)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	0.181	7704.61	1394.53		
6-11	010515001081	现浇构件钢筋	(1)螺纹钢筋HRB400E Φ10 (2)工程量均按理论重量计算，综合单价应综合考虑理论重量与实际重量的偏差、搭接长度、钢筋施工损耗及连接费用等 (3)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	0.148	6448.63	954.4		
6-12	010515001082	现浇构件钢筋	(1)螺纹钢筋HRB400E Φ12 (2)工程量均按理论重量计算，综合单价应综合考虑理论重量与实际重量的偏差、搭接长度、钢筋施工损耗及连接费用等 (3)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	0.128	6200.97	793.72		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-园建工程　　

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-13	010515001083	现浇构件钢筋	(1)螺纹钢筋HRB400E Φ14 (2)工程量均按理论重量计算，综合单价应综合考虑理论重量与实际重量的偏差、搭接长度、钢筋施工损耗及连接费用等 (3)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	0.134	6152.21	824.4		
7		升旗台					52805.97	0	
7-1	010501001010	垫层	(1)基础垫层,详节点LD-2.01~02 (2)100厚C20混凝土 (3)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	2.95	599.29	1767.91		
7-2	010401001003	砖基础	(1)砖基础,详节点LD-2.01~02 (2)M7.5砂浆砌MU10砖 (3)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	20.44	937.44	19161.27		
7-3	010501003004	独立基础	(1)独立基础,详节点LD-2.01~02 (2)C30混凝土 (3)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	4.98	691.69	3444.62		
7-4	011102001001	石材楼地面	(1)升旗台石材地面,详节点LD-2.01~02 (2)600*200*20厚烧面花岗岩，颜色综合考虑 (3)30厚1:3干硬性水泥砂浆 (4)100厚C20混凝土垫层 (5)7%水泥石粉垫层 (6)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	19.35	503.85	9749.5		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-园建工程　　第 14 页，共 18 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-5	011107001005	石材台阶面	(1)台阶面层,详节点LD-2.01~02 (2)500*300*30厚芝麻灰烧面踏面 (3)500*150*20厚芝麻灰烧面踢面 (4)30厚1:3干硬性水泥砂浆 (5)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	4.26	323.85	1379.6		
7-6	011506002001	金属旗杆	(1)成品304不锈钢旗杆，详节点LD-2.01~02 (2)高10.8m (3)滑车、钢球等辅助配件综合考虑 (4)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	根	1	5212.96	5212.96		
7-7	011506002002	金属旗杆	(1)成品304不锈钢旗杆，详节点LD-2.01~02 (2)高8.8m (3)滑车、钢球等辅助配件综合考虑 (4)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	根	2	4891.66	9783.32		
7-8	010515001084	现浇构件钢筋	(1)螺纹钢筋HRB400EΦ12 (2)工程量均按理论重量计算，综合单价应综合考虑理论重量与实际重量的偏差、搭接长度、钢筋施工损耗及连接费用等 (3)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	0.356	6200.97	2207.55		
7-9	010516002009	预埋铁件	(1)预埋铁件 (2)2500*50*50*5镀锌角钢 (3)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	0.009	11026.43	99.24		
8		土石方工程					65836.24	0	
8-1	010101003001	挖沟槽土方	(1)挖沟槽土方和装车 (2)土壤类别综合考虑 (3)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	1089.5	12.73	13869.34		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-园建工程　　第 15 页，共 18 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
8-2	010103001005	回填方	(1)回填方 (2)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	522.25	27.41	14314.87		
8-3	010103002005	余方弃置	(1)土方装车、外运 (2)投标人报价时应综合考虑土方运至合理弃土点的运距 (3)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	568.59	66.22	37652.03		
9		其他工程					505297.16	0	
9-1	040205006003	标线	(1)地面划线 (2)白色丙烯划线漆 (3)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	528.03	23.42	12366.46		
9-2	010607004001	金属网栏	(1)篮球场围网，详节点TY-07.1 (2)高5.5m (3)立杆为直径80mm*5厚的不锈钢钢管，横杆为直径50mm*3厚的不锈钢钢管，上部为直径5mm壁厚0.8钢管拉网@100，围网为直径3.8铁丝网包塑，含2.5m*2.2m小门及门栓、门铰等五金配件 (4)C30钢筋混凝土基础 (5)C20素混凝土 (6)预埋铁件综合考虑 (7)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	586.36	315.79	185166.62		
9-3	050307017001	成品篮球架	(1)成品篮球架 (2)尺寸材料:篮板1.8*1.05米，材质为国际标准钢化玻璃 (3)材料篮球架的立柱:优质方形钢管直径为达到50mm (4)移动底箱:优质钢板制成,尺寸为:180*100*22cm (5)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	8	2961	23688		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-园建工程　　第 16 页，共 18 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
9-4	050307017002	成品观赏椅	(1)成品观赏椅 (2)长9.6*宽1.5*高1.6米，材质为优质镀锌钢材 (3)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	4	28980	115920		
9-5	050307017003	成品座椅	(1)成品座椅 (2)尺寸材料:长3*宽0.45*高0.35米，材质为优质镀锌钢材 (3)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	12	2100	25200		
9-6	050307017004	足球门	(1)足球门(含网) (2)尺寸材料:长7.32*高2.44米，足球门和网材质为优质镀锌钢材和白色纤维线 (3)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	3465	6930		
9-7	050307017005	成品岗亭	(1)成品岗亭 (2)尺寸材料:长2*宽2*高3.5米，材质为304#不锈钢 (3)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	16800	16800		
9-8	010805004001	电动伸缩门	(1)成品推拉门 (2)尺寸材料:长12*宽0.3*高1.5米，材质为优质镀锌钢材 (3)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	樘	2	18909.47	37818.94		
9-9	010512008002	井盖板	(1)双层装饰井盖（人行、不行车），详见节点TY-04.1~2 (2)20厚塑胶地垫,颜色综合考虑 (3)30厚1:2.5水泥砂浆粘结 (4)5厚304不锈钢底板,焊接 (5)60x40x5厚304不锈钢定制外边框，不锈钢插脚 (6)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	块	33	915.43	30209.19		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-园建工程　　第 17 页，共 18 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
9-10	010512008003	井盖板	(1)双层装饰井盖（人行、不行车），详见节点TY-04.1~2 (2)600*300*18厚烧面仿石砖,颜色综合考虑 (3)30厚1:2.5水泥砂浆粘结 (4)5厚304不锈钢底板,焊接 (5)60x40x5厚304不锈钢定制外边框，不锈钢插脚 (6)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	块	7	829.5	5806.5		
9-11	010512008004	井盖板	(1)双层装饰井盖（行车道），详见节点TY-04.1~2 (2)600*300*18厚烧面仿石砖,颜色综合考虑 (3)30厚1:2.5水泥砂浆粘结 (4)C10螺纹钢@150双向 (5)5厚304不锈钢底板,焊接 (6)95x40x10厚304不锈钢定制外边框，不锈钢插脚 (7)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	块	10	889.09	8890.9		
9-12	010512008005	井盖板	(1)成品铸铁井盖以及井盖支座，详见节点TY-04.3 (2)尺寸：直径800*80mm (3)C25混凝土 (4)MU10砖M7.5砂浆砌筑 (5)成品防护网 (6)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	块	12	2765.23	33182.76		
9-13	010512008006	井盖板	(1)绿地装饰井盖，详见节点TY-04.2 (2)成品灰色树脂井盖 (3)尺寸直径730mm (4)预埋铁件综合考虑 (5)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	块	21	157.99	3317.79		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-园建工程　　第 18 页，共 18 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
10		海绵绿建					357134.33	0	
10-1	050201001007	园路	(1)下沉绿地 (2)40cm换填层 (3)5cm碎石层(粒径0.5~1cm) (4)25cm碎石层(粒径3~5cm) (5)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	612.46	122.66	75124.34		
10-2	050201001008	园路	(1)50厚透水砖 细沙填缝 (2)30厚DSM15 (3)100厚C20透水混凝土 (4)150厚级配碎石垫层 (5)素土夯实，密实度大于93% (6)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	880	286.12	251785.6		
10-3	010101003002	挖一般土方	(1)挖一般土方和装车 (2)土壤类别综合考虑 (3)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	472.33	9.1	4298.2		
10-4	010103002006	余方弃置	(1)土方装车、外运 (2)投标人报价时应综合考虑土方运至合理弃土点的运距、弃置费等一切费用 (3)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	472.33	54.89	25926.19		
合计							8604798.09	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 新安街道文汇学校改扩建工程-园建工程　　标段： 新安街道文汇学校改扩建工程

项目编码	050201001001	项目名称	园路	计量单位	m2	工程量	1559.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050009-2	园路路床整理 机械碾压	100m2	0.01	302.93	0	0	21.64	68.13	3.0293	0	0	0.2164	0.6813
050009-6换	水泥石粉渣基层人工拌合 水泥含量6% 压实厚度15cm(实际值:20cm)	100m2	0.0039	1539.78	4481.83	0	237.04	578.88	6.005142	17.479137	0	0.924456	2.257632
050009-3换	普通混凝土	10m3	0.021	766.45	5012.91	0	116.43	427.14	16.09545	105.27111	0	2.44503	8.96994
040204-23换	无结合料粒料基层 乳化沥青 1kg/	1000m2	0.001	64.78	3994.1	0	97.12	220.47	0.06478	3.9941	0	0.09712	0.22047
050012-6	屋顶花园滤水层 土工布	100m2	0.01	306.59	245.63	0	0	79.76	3.0659	2.4563	0	0	0.7976
040204-43换	粗粒式 机械摊铺 压实厚度6cm(实际厚度:5cm)	100m2	0.01	139.9	6224.35	0	274.43	360.4	1.399	62.2435	0	2.7443	3.604
040204-27换	沥青层 乳化沥青 0.3kg/	1000m2	0.001	35	1815.5	0	34.96	100.83	0.035	1.8155	0	0.03496	0.10083
040204-51	细粒式 机械摊铺 压实厚度3cm	100m2	0.01	136.88	4018.9	0	263.42	248.72	1.3688	40.189	0	2.6342	2.4872
小计									31.063372	233.448647	0	9.096466	19.118972
清单项目综合单价													292.7274570

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	6.056188	1.376	8.33		
		技工人工费	元	16.143397	1.351	21.81		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	3.23037	1	3.23		
		柴油	kg	0.08	8.3	0.66		
		水	m3	0.059836	3.77	0.23		
		土工布200g/m2	m2	1.1	2.2	2.42		
		乳化沥青	kg	1.632	3.49	5.7		
		沥青混凝土 粗粒式AC-16	m3	0.0505	1206.1126	60.91		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.204001	483.46	98.63		
		7%水泥石粉渣混合料	m3	0.07752	217.64	16.87		
		沥青混凝土 细粒式AC-10I	m3	0.0303	1298.5518	39.35		
	主材							
	设备							
	机械	内燃光轮压路机(工作质量12t 大型)	台班	0.0003	721.29	0.22		
		汽车式沥青喷洒机 箱容量4000L	台班	0.00017	776.92	0.13		
		轮胎压路机 工作质量9t	台班	0.00078	607.63	0.47		
		内燃光轮压路机(工作质量8t 大型)	台班	0.00095	564.75	0.54		
		机动翻斗车 装载质量1t	台班	0.0078	269.74	2.1		
		振动压路机 工作质量12t	台班	0.00173	1008.41	1.74		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.0158	14.22	0.22		
		振动压路机 工作质量15t	台班	0.00157	1299.23	2.04		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量0.6	台班	0.00038	958.56	0.36		
		沥青混凝土摊铺机(装载8t 大型)	台班	0.00078	1436.12	1.12		

项目编码	050201001002	项目名称	园路	计量单位	m2	工程量	7532.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050009-2	园路路床整理 机械碾压	100m2	0.01	302.93	0	0	21.64	68.13	3.0293	0	0	0.2164	0.6813
050005-9	碎石垫层 干铺	10m3	0.03	854.22	2194.77	0	7.11	298.23	25.6266	65.8431	0	0.2133	8.9469
040204-51换	细粒式 机械摊铺 压实厚度3cm	100m2	0.01	136.88	3734.61	0	263.42	234.51	1.3688	37.3461	0	2.6342	2.3451
040204-47换	中粒式 机械摊铺 压实厚度4cm(实际厚度:5cm)	100m2	0.01	139.66	6224.35	0	275.44	360.42	1.3966	62.2435	0	2.7544	3.6042
050005-38换	块料地面铜分隔条 T形5×10[5厚304#不锈钢收边]	100m	0.0009	178.8	5668.32	0	0	322.77	0.16092	5.101488	0	0	0.290493
050005-101换	塑料卷材 楼地面[20厚塑胶地垫]	100m2	0.01	1898.5	18003.26	0	0	1318.03	18.985	180.0326	0	0	13.1803
小计									50.56722	350.566788	0	5.8183	29.048293
清单项目综合单价													436.000601

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	8.196302	1.376	11.28		
		技工人工费	元	29.072812	1.351	39.28		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	2.264886	1	2.26		
		合金钻头(综合)	个	0.000417	19.6	0.01		
		中砂	m3	0.0594	201	11.94		
		柴油	kg	0.08	8.3	0.66		
		上光蜡	kg	0.023	9.2	0.21		
		碎石5-25mm	m3	0.3273	163	53.35		
		松木桩 50×100×2000 二级		0.000008	2075	0.02		
		塑料粘结剂	kg	0.45	30.7	13.82		
		沥青混凝土 细粒式AC-16I	m3	0.0303	1206.1126	36.55		
		沥青混凝土 中粒式AC-16I	m3	0.0505	1206.1126	60.91		
		5厚304#不锈钢收边	m	0.088391	53	4.68		
		羧甲基纤维素	kg	0.0034	18	0.06		
		水	m3	0.06	3.77	0.23		
		棉纱	kg	0.02	10.6	0.21		
		砂纸	张	0.06	0.25	0.02		
		20厚塑胶地垫	m2	1.1	150	165		
		石膏粉	kg	0.0205	0.5	0.01		
		聚醋酸乙烯乳胶	kg	0.017	9.98	0.17		
		大白粉	kg	0.0143	0.29	0		
		滑石粉	kg	0.139	0.61	0.08		
	主材							
	设备							
	机械	内燃光轮压路机(工作质量12t 大型)	台班	0.0003	721.29	0.22		
		轮胎压路机 工作质量9t	台班	0.00078	607.63	0.47		
		振动压路机 工作质量12t	台班	0.00174	1008.41	1.75		
		振动压路机 工作质量15t	台班	0.00157	1299.23	2.04		
		夯实机 电动夯击能力20~62N·m	台班	0.0078	27.36	0.21		
		沥青混凝土摊铺机(装载8t 大型)	台班	0.00078	1436.12	1.12		

项目编码	050201001003	项目名称	园路	计量单位	m2	工程量	487.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050009-3换	普通混凝土	10m3	0.02	766.45	5012.91	0	116.43	427.14	15.329	100.2582	0	2.3286	8.5428
040204-51换	细粒式 机械摊铺 压实厚度3cm	100m2	0.01	136.88	3734.61	0	263.42	234.51	1.3688	37.3461	0	2.6342	2.3451
040204-47换	中粒式 机械摊铺 压实厚度4cm(实际厚度:5cm)	100m2	0.01	139.66	6224.35	0	275.44	360.42	1.3966	62.2435	0	2.7544	3.6042
050005-101换	塑料卷材 楼地面[20厚塑胶地垫]	100m2	0.01	1898.5	18003.26	0	0	1318.03	18.985	180.0326	0	0	13.1803
小计									37.0794	379.8804	0	7.7172	27.6724
清单项目综合单价													452.349400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.714603	1.376	6.49		
		技工人工费	元	22.643533	1.351	30.59		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	3.402339	1	3.4		
		柴油	kg	0.08	8.3	0.66		
		上光蜡	kg	0.023	9.2	0.21		
		水	m3	0.039998	3.77	0.15		
		塑料粘结剂	kg	0.45	30.7	13.82		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.203992	483.46	98.62		
		沥青混凝土 细粒式AC-16I	m3	0.0303	1206.1126	36.55		
		沥青混凝土 中粒式AC-16I	m3	0.0505	1206.1126	60.91		
		羧甲基纤维素	kg	0.0034	18	0.06		
		棉纱	kg	0.02	10.6	0.21		
		砂纸	张	0.06	0.25	0.02		
		20厚塑胶地垫	m2	1.1	150	165		
		石膏粉	kg	0.0205	0.5	0.01		
		聚醋酸乙烯乳胶	kg	0.017	9.98	0.17		
		大白粉	kg	0.0143	0.29	0		
		滑石粉	kg	0.139	0.61	0.08		
	主材							
	设备							
	机械	轮胎压路机 工作质量9t	台班	0.00078	607.63	0.47		
		振动压路机 工作质量12t	台班	0.00174	1008.41	1.75		
		机动翻斗车 装载质量1t	台班	0.0078	269.74	2.1		
		振动压路机 工作质量15t	台班	0.00157	1299.23	2.04		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.015799	14.22	0.22		
		沥青混凝土摊铺机(装载8t 大型)	台班	0.00078	1436.12	1.12		

项目编码	050201001004	项目名称	园路	计量单位	m2	工程量	729.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050009-2	园路路床整理 机械碾压	100m2	0.01	302.93	0	0	21.64	68.13	3.0293	0	0	0.2164	0.6813
050009-6换	水泥石粉渣基层人工拌合 水泥含量6% 压实厚度15cm(实际值:20cm)	100m2	0.0039	1539.78	4481.83	0	237.04	578.88	6.005142	17.479137	0	0.924456	2.257632
050009-3换	普通混凝土	10m3	0.021	766.45	5012.91	0	116.43	427.14	16.09545	105.27111	0	2.44503	8.96994
050009-24换	透水砖 砂浆铺设	10m2	0.1	369.47	786.71	0	0	120.65	36.947	78.671	0	0	12.065
小计									62.076892	201.421247	0	3.585886	23.973872
清单项目综合单价													291.057897

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	8.36658	1.376	11.51		
		技工人工费	元	36.74613	1.351	49.64		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	1.957362	1	1.96		
		7%水泥石粉渣混合料	m3	0.077521	217.64	16.87		
		水	m3	0.089283	3.77	0.34		
		600*300*18厚烧面仿石砖	m2	1.01	58	58.58		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.204003	483.46	98.63		
		白水泥	t	0.018514	1058	19.59		
	主材							
	设备							
	机械	内燃光轮压路机(工作质量12t 大型)	台班	0.0003	721.29	0.22		
		内燃光轮压路机(工作质量8t 大型)	台班	0.00095	564.75	0.54		
		机动翻斗车 装载质量1t	台班	0.0078	269.74	2.1		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.0158	14.22	0.22		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量0.6	台班	0.00038	958.56	0.36		

项目编码	050201001005	项目名称	园路	计量单位	m2	工程量	2978.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050009-2	园路路床整理 机械碾压	100m2	0.01	302.93	0	0	21.64	68.13	3.0293	0	0	0.2164	0.6813
050009-6换	水泥石粉渣基层人工拌合 水泥含量6% 压实厚度15cm(实际值:10cm)	100m2	0.0039	943.06	2240.95	0	237.04	335.5	3.677934	8.739705	0	0.924456	1.30845
050009-3换	普通混凝土	10m3	0.01	766.45	5012.91	0	116.43	427.14	7.6645	50.1291	0	1.1643	4.2714
050009-24换	透水砖 砂浆铺设	10m2	0.1	369.47	786.71	0	0	120.65	36.947	78.671	0	0	12.065
小计									51.318734	137.539805	0	2.305156	18.32615
清单项目综合单价													209.489845

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	6.514539	1.376	8.96		
		技工人工费	元	31.28057	1.351	42.26		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	1.174163	1	1.17		
		水	m3	0.059402	3.77	0.22		
		7%水泥石粉渣混合料	m3	0.03876	217.64	8.44		
		600*300*18厚烧面仿石砖	m2	1.01	58	58.58		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.101999	483.46	49.31		
		白水泥	t	0.018514	1058	19.59		
	主材							
	设备							
	机械	内燃光轮压路机(工作质量12t 大型)	台班	0.0003	721.29	0.22		
		机动翻斗车 装载质量1t	台班	0.0039	269.74	1.05		
		内燃光轮压路机(工作质量8t 大型)	台班	0.00095	564.75	0.54		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量0.6	台班	0.00038	958.56	0.36		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.0079	14.22	0.11		

项目编码	050201001006	项目名称	园路	计量单位	m2	工程量	1698.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050009-3换	普通混凝土	10m3	0.026	766.45	5012.91	0	116.43	427.14	19.9277	130.33566	0	3.02718	11.10564
050009-24换	透水砖 砂浆铺设	10m2	0.1	369.47	674.82	0	0	115.06	36.947	67.482	0	0	11.506
小计									56.8747	197.81766	0	3.02718	22.61164
清单项目综合单价													280.33118

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	6.479767	1.376	8.92		
		技工人工费	元	34.931036	1.351	47.19		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	2.188011	1	2.19		
		水	m3	0.079446	3.77	0.3		
		600*300*18厚烧面仿石砖	m2	1.01	58	58.58		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.255002	483.46	123.28		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.018514	456.71	8.46		
	主材							
	设备							
	机械	机动翻斗车 装载质量1t	台班	0.00975	269.74	2.63		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.01975	14.22	0.28		

项目编码	010515001070	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.153

清单综合单价组成明细

定额编号	定额	定额单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050003-90换	现浇构件螺纹钢筋 制作 Φ10以内	t	1	498.27	4306.11	0	13.21	325.86	498.27	4306.11	0	13.21	325.86
050003-91	现浇构件螺纹钢筋 安装 Φ10以内	t	1	1065.39	26.91	0	0	235.83	1065.39	26.91	0	0	235.83
小计									1563.66	4333.02	0	13.21	561.69
清单项目综合单价													6471.58000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	189.54	1.376	260.81		
		技工人工费	元	964.36	1.351	1302.85		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	64.04	1	64.04		
		Φ8螺纹钢III级(HRB400)	t	1.025	4139	4242.48		
		镀锌铁丝(综合)	kg	5.64	4.7	26.51		
	主材							
	设备							
	机械	钢筋切断机 直径Φ40mm	台班	0.11	44.7	4.92		
		钢筋弯曲机 直径Φ40mm	台班	0.31	26.75	8.29		

项目编码	011103003001	项目名称	塑料板楼地面	计量单位	m2	工程量	2220.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050009-2	园路路床整理 机械碾压	100m2	0.01	302.93	0	0	21.64	68.13	3.0293	0	0	0.2164	0.6813
050005-9	碎石垫层 干铺	10m3	0.015	854.22	2194.77	0	7.11	298.23	12.8133	32.92155	0	0.10665	4.47345
050009-6换	水泥石粉渣基层人工拌合 水泥含量6% 压实厚度15cm	100m2	0.0038	1241.42	3361.39	0	237.04	457.19	4.717396	12.773282	0	0.900752	1.737322
050012-6	屋顶花园滤水层 土工布	100m2	0.01	306.59	245.63	0	0	79.76	3.0659	2.4563	0	0	0.7976
050005-9换	碎石垫层 干铺[15mm厚黑色橡胶颗粒,石英砂]	10m3	0.01	854.22	2906.88	0	0	333.35	8.5422	29.0688	0	0	3.3335
050005-101换	塑料卷材 楼地面[50mm高人造草]	100m2	0.01	1898.5	8270.63	0	0	831.39	18.985	82.7063	0	0	8.3139
小计									51.153096	159.926232	0	1.223802	19.337072
清单项目综合单价													231.640202

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	7.142389	1.376	9.83		
		技工人工费	元	26.478546	1.351	35.77		
	材料	15mm厚黑色橡胶颗粒	m3	0.015749	2.7586	0.04		
		其它材料费(按百分比计算)	元	0.520542	1	0.52		
		土工布200g/m2	m2	1.1	2.2	2.42		
		中砂	m3	0.0297	201	5.97		
		石英砂	m3	0.020999	480	10.08		
		水	m3	0.044896	3.77	0.17		
		7%水泥石粉渣混合料	m3	0.05814	217.64	12.65		
		碎石5-25mm	m3	0.16365	163	26.67		
		50mm高人造草	m2	1.1	75	82.5		
	主材							
	设备							
	机械	内燃光轮压路机(工作质量12t 大型)	台班	0.0003	721.29	0.22		
		内燃光轮压路机(工作质量8t 大型)	台班	0.00095	564.75	0.54		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量0.6	台班	0.00038	958.56	0.36		
		夯实机 电动夯击能力20~62N·m	台班	0.0039	27.36	0.11		

项目编码	011107001003	项目名称	石材台阶面	计量单位	m2	工程量	222.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050005-54换	石材台阶	100m2	0.01	10630.59	22861.47	0	69.92	3487.55	106.3059	228.6147	0	0.6992	34.8755
小计									106.3059	228.6147	0	0.6992	34.8755
清单项目综合单价													370.495300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	9.8957	1.376	13.62		
		技工人工费	元	68.607987	1.351	92.69		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.3424	1	0.34		
		棉纱	kg	0.015	10.6	0.16		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.044855	456.71	20.49		
		水	m3	0.038999	3.77	0.15		
		600*300*30厚芝麻灰烧面	m2	1.4918	100	149.18		
		石料切割锯片	片	0.014	65	0.91		
		600*300*20厚芝麻灰烧面	m2	0.7418	76	56.38		
		白水泥	t	0.00016	1058	0.17		
		素水泥浆	m3	0.0015	562.97	0.84		
	主材							
	设备							
	机械	手提砂轮机 Φ150mm	台班	0.0673	10.39	0.7		

项目编码	040201022001	项目名称	截水沟	计量单位	m	工程量	243.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050009-1	园路路床整理 人工夯实	100m2	0.01	457.85	0	0	0	100.77	4.5785	0	0	0	1.0077
050003-36换	非泵送混凝土浇捣、养护 基础垫层	10m3	0.01	689.46	4790.06	0	114.35	398.91	6.8946	47.9006	0	1.1435	3.9891
010004-20	砖砌明沟、暗沟 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.015	5384.3	5482.56	0	0	1459.22	80.7645	82.2384	0	0	21.8883
040501-873换	矩形盖板(板厚100mm以内)	10m3	0.004	2602.76	32981.26	0	26.98	2223.73	10.41104	131.92504	0	0.10792	8.89492
050005-97换	塑料板楼地面 平口板[5厚塑胶跑道面层]	100m2	0.005	3794.59	6574.76	0	0	1163.92	18.97295	32.8738	0	0	5.8196
小计									121.62159	294.93784	0	1.25142	41.59962
清单项目综合单价													459.410470

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	16.391498	1.376	22.55		
		普工人工费	元	8.515145	1.376	11.72		
		技工人工费(建筑)	元	40.693059	1.351	54.98		
		技工人工费	元	20.448081	1.351	27.63		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	4.794953	1	4.79		
		塑料薄膜	m2	0.887047	0.49	0.43		
		普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa)	千块	0.076893	820	63.05		
		上光蜡	kg	0.011369	9.2	0.1		
		水	m3	0.081578	3.77	0.31		
		塑料粘结剂	kg	0.222432	30.7	6.83		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.101492	464.21	47.11		
		羧甲基纤维素	kg	0.001681	18	0.03		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.032831	412.3	13.54		
		预制钢筋混凝土盖板	m3	0.035364	3200	113.16		
		棉纱	kg	0.009886	10.6	0.1		
		砂纸	张	0.029658	0.25	0.01		
		5厚塑胶跑道面层	m2	0.50418	50	25.21		
		石膏粉	kg	0.010133	0.5	0.01		

工程量清单综合单价分析表

		聚醋酸乙烯乳胶	kg	0.008403	9.98	0.08		
		大白粉	kg	0.007068	0.29	0		
		滑石粉	kg	0.068707	0.61	0.04		
	主材							
	设备							
	机械	机动翻斗车 装载质量1t	台班	0.0039	269.74	1.05		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.006642	14.22	0.09		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.007799	11.73	0.09		

项目编码	011104002004	项目名称	竹、木(复合)地板	计量单位	m2	工程量	39.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-76换	木（竹）地板 实木地板楼地面 铺在木龙骨上	100m2	0.01	2811.5	10213.11	0	7.89	1129.99	28.115	102.1311	0	0.0789	11.2999
050012-28换	钢骨架 普通型	t	0.028	3222.22	6907.37	0	2531.04	1224.18	90.22216	193.40636	0	70.86912	34.27704
050003-105换	预埋件 铁件	t	0.001	3640.91	4810.65	0	773.91	1093.75	3.64091	4.81065	0	0.77391	1.09375
小计									121.97807	300.34811	0	71.72193	46.67069
清单项目综合单价													540.718800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	2.95318	1.376	4.06		
		普工人工费	元	11.008848	1.376	15.15		
		技工人工费(装饰)	元	6.47116	1.351	8.74		
		技工人工费	元	56.222362	1.351	75.96		
		高级技工人工费(装饰)	元	11.26152	1.3594	15.31		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	4.040346	1	4.04		
		镀锌型钢(综合)	t	0.029884	5436	162.45		
		型钢	kg	0.53942	4.436	2.39		
		镀锌预埋连接件	kg	0.50011	7.8	3.9		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.647622	7.2	4.66		
		圆钉 L=60mm	kg	0.1587	5.5	0.87		
		柴油	kg	1.859617	8.3	15.43		
		镀锌铁丝(综合)	kg	0.3013	4.7	1.42		
		乙炔气	m3	0.179858	18.2	3.27		
		600*95*18mm厚樟子松防腐木	m2	1.05	91.13	95.69		
		氧气	m3	0.377701	4.5	1.7		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.013835	219.79	3.04		
		木工圆锯机 Φ500mm	台班	0.0029	27.19	0.08		
		汽车式起重机 提升质量25t	台班	0.02767	1606.69	44.46		
		交流电焊机 30kV·A	台班	0.130182	176.29	22.95		

项目编码	010903003001	项目名称	墙面砂浆防水(防潮)	计量单位	m2	工程量	292.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010007-45换	聚合物水泥防水砂浆 平面 5mm厚	100m2	0.01	991.4	649.8	0	0	250.7	9.914	6.498	0	0	2.507
010007-46换	聚合物水泥防水砂浆 平面 每增减1mm	100m2	0.01	2240.82	1939.79	0	0	590.19	22.4082	19.3979	0	0	5.9019
小计									32.3222	25.8959	0	0	8.4089
清单项目综合单价													66.627000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	1.3968	1.376	1.92		
		技工人工费(建筑)	元	22.502	1.351	30.4		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.1088	1	0.11		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.0202	467.71	9.45		
		聚合物乳液	kg	1.616	10	16.16		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	050201004001	项目名称	盖板(篦子)	计量单位	m	工程量	1762.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050002-21换	明沟铸铁盖板安装 宽40cm以内[600*200*40厚石材盖板]	10m	0.1	1004.65	416.12	0	0	241.93	100.465	41.612	0	0	24.193
050003-105换	预埋件 铁件	t	0.004	3640.91	4188.39	0	773.91	1062.64	14.56364	16.75356	0	3.09564	4.25056
小计									115.02864	58.36556	0	3.09564	28.44356
清单项目综合单价													204.93340

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	17.992589	1.376	24.76		
		技工人工费	元	66.636696	1.351	90.03		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.655436	1	0.66		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.141578	7.2	1.02		
		600*200*40厚石材盖板	块	2.06	20	41.2		
		角钢	kg	3.972055	3.829	15.21		
	主材							
	设备							
	机械	交流电焊机 30kV·A	台班	0.017265	176.29	3.04		

项目编码	050201004002	项目名称	盖板(篦子)	计量单位	m	工程量	98.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050002-21换	明沟铸铁盖板安装 宽40cm以内[600*300*40厚仿石砖盖板]	10m	0.1	1004.65	624.18	0	0	252.33	100.465	62.418	0	0	25.233
050003-105换	预埋件 铁件	t	0.004	3640.91	4188.39	0	773.91	1062.64	14.56364	16.75356	0	3.09564	4.25056
小计									115.02864	79.17156	0	3.09564	29.48356
清单项目综合单价													226.77940

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	17.992632	1.376	24.76		
		技工人工费	元	66.637647	1.351	90.03		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.861459	1	0.86		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.141591	7.2	1.02		
		600*300*40厚仿石砖盖板	块	2.06	30	61.8		
		角钢	kg	3.972428	3.829	15.21		
	主材							
	设备							
	机械	交流电焊机 30kV·A	台班	0.017266	176.29	3.04		

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	050201004003	项目名称	树池围牙、盖板(篦子)			计量单位	m	工程量	89.95		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050002-1换	实心砖基础	10m3	0.029	2996.82	5445.66	0	0	931.88	86.90778	157.92414	0	0	27.02452
050009-28换	石材(花岗岩、大理石)压顶 厚5cm内 [150X600X50厚芝麻灰花岗岩烧面压顶]	10m2	0.015	694.72	1916.86	0	4.68	249.06	10.4208	28.7529	0	0.0702	3.7359
050006-56换	粘贴石材(白水泥擦缝) 墙面	100m2	0.0057	9474.78	8727.09	0	42.39	2524.59	54.006246	49.744413	0	0.241623	14.390163
050006-21换	水泥砂浆抹灰层 厚度每增减1mm	100m2	0.0057	882.78	812.79	0	0	234.94	5.031846	4.632903	0	0	1.339158
050007-47换	聚合物水泥防水砂浆 立面 5mm厚	100m2	0.0091	1216.54	695.22	0	0	302.52	11.070514	6.326502	0	0	2.752932
050007-48换	聚合物水泥防水砂浆 立面 每增减1mm	100m2	0.0091	2628.54	4868.36	0	0	821.96	23.919714	44.302076	0	0	7.479836
小计									191.3569	291.682934	0	0.311823	56.722509
清单项目综合单价													540.074166
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工	普工人工费				元	29.432592	1.376	40.5				
		技工人工费				元	110.131346	1.351	148.79				
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元	4.261713	1	4.26				
		普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa)				千块	0.150323	820	123.26				
		YJ-III粘结剂				kg	0.239963	12.14	2.91				
		聚合物乳液				kg	1.490852	10	14.91				
		水				m3	0.021448	3.77	0.08				
		150X600X50厚芝麻灰花岗岩烧面压顶				m2	0.152972	170	26.01				
		湿拌抹灰砂浆 M20				m3	0.087456	465.14	40.68				
		石料切割锯片				片	0.019832	65	1.29				
		湿拌砌筑砂浆 M7.5				m3	0.067341	412.3	27.76				
		白水泥				t	0.000121	1058	0.13				
		素水泥浆				m3	0.00015	562.97	0.08				
		湿拌抹灰砂浆 M15				m3	0.004542	447.93	2.03				
		150X600X20厚芝麻灰花岗岩烧面				m2	0.581383	76	44.19				
	主材												
	设备												
	机械	手提砂轮机 Φ150mm				台班	0.030004	10.39	0.31				
项目编码	050201004004	项目名称	树池围牙、盖板(篦子)			计量单位	m	工程量	252.06				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050009-1	园路路床整理 人工夯实	100m2	0.005	457.85	0	0	0	100.77	2.28925	0	0	0	0.50385
050003-36换	非泵送混凝土浇捣、养护 基础垫层	10m3	0.01	689.46	4790.06	0	114.35	398.91	6.8946	47.9006	0	1.1435	3.9891
050002-1换	实心砖基础	10m3	0.01	2996.82	5445.66	0	0	931.88	29.9682	54.4566	0	0	9.3188
050009-28换	石材(花岗岩、大理石)压顶 厚5cm内 [150X600X30厚芝麻灰花岗岩烧面压顶]	10m2	0.016	694.72	1198.41	0	4.68	213.14	11.11552	19.17456	0	0.07488	3.41024
050006-9换	一般抹灰 水泥砂浆(15+5)mm(光面) 外墙面	100m2	0.0076	3983.77	1108.65	0	0	932.26	30.276652	8.42574	0	0	7.085176
小计									80.544222	129.9575	0	1.21838	24.307166
清单项目综合单价													236.027268
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工	普工人工费				元	13.078673	1.376	18				
		技工人工费				元	41.250838	1.351	55.73				
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元	1.841511	1	1.84				
		湿拌抹灰砂浆 M20				m3	0.017658	465.14	8.21				
		普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa)				千块	0.048842	820	40.05				
		150X600X30厚芝麻灰花岗岩烧面压顶				m2	0.153004	100	15.3				
		水				m3	0.023944	3.77	0.09				
		石料切割锯片				片	0.0045	65	0.29				
		湿拌砌筑砂浆 M7.5				m3	0.02188	412.3	9.02				
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.050738	464.21	23.55				
		白水泥				t	0.00003	1058	0.03				
		素水泥浆				m3	0.00015	562.97	0.08				
		湿拌地面砂浆 M15				m3	0.004543	456.71	2.07				
	主材												
	设备												
	机械	机动翻斗车 装载质量1t				台班	0.00195	269.74	0.53				
		混凝土振动器 插入式				台班	0.003899	11.73	0.05				
		手提砂轮机 Φ150mm				台班	0.00675	10.39	0.07				
项目编码	050201004005	项目名称	树池围牙、盖板(篦子)			计量单位	m	工程量	175.18				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050002-1换	实心砖基础	10m3	0.035	2996.82	5445.66	0	0	931.88	104.8887	190.5981	0	0	32.6158
050009-28换	石材(花岗岩、大理石)压顶 厚5cm内 [150X600X50厚芝麻灰花岗岩烧面压顶]	10m2	0.016	694.72	4068.96	0	4.68	356.67	11.11552	65.10336	0	0.07488	5.70672
050006-56换	粘贴石材(白水泥擦缝) 墙面	100m2	0.0043	9474.78	8717.52	0	42.39	2524.11	40.741554	37.485336	0	0.182277	10.853673
050006-21换	水泥砂浆抹灰层 厚度每增减1mm	100m2	0.0043	882.78	782.74	0	0	233.44	3.795954	3.365782	0	0	1.003792
小计									160.541728	296.552578	0	0.257157	50.179985
清单项目综合单价													507.531448
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工	普工人工费				元	29.010441	1.376	39.92				
		技工人工费				元	87.16689	1.351	117.76				
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元	5.260646	1	5.26				
		YJ-III粘结剂				kg	0.176831	12.14	2.15				
		150X600X20厚芝麻灰花岗岩烧面				m2	0.848499	76	64.49				
		水				m3	0.024066	3.77	0.09				
		普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa)				千块	0.183009	820	150.07				
		150X600X50厚芝麻灰花岗岩烧面压顶				m2	0.153017	170	26.01				
		湿拌砌筑砂浆 M7.5				m3	0.081984	412.3	33.8				
		湿拌抹灰砂浆 M15				m3	0.009567	447.93	4.29				
		石料切割锯片				片	0.015799	65	1.03				
		白水泥				t	0.000097	1058	0.1				
		素水泥浆				m3	0.00015	562.97	0.08				
		湿拌地面砂浆 M15				m3	0.004543	456.71	2.07				
	主材												
	设备												
	机械	手提砂轮机 Φ150mm				台班	0.023888	10.39	0.25				
项目编码	050201003001	项目名称	路牙铺设			计量单位	m	工程量	519.59				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额	定额单位	数量	单价				合价					

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050009-2	园路路床整理 机械碾压	100m2	0.0038	302.93	0	0	21.64	68.13	1.151134	0	0	0.082232	0.258894
050009-6换	水泥石粉渣基层人工拌合 水泥含量6% 压实厚度15cm(实际值:10cm)	100m2	0.0038	943.06	2240.95	0	237.04	335.5	3.583628	8.51561	0	0.900752	1.2749
050003-36换	非泵送混凝土浇捣、养护 基础垫层	10m3	0.006	689.46	4790.06	0	114.35	398.91	4.13676	28.74036	0	0.6861	2.39346
050009-30换	路牙 混凝土	m	1	26.21	44.99	0	0	8.02	26.21	44.99	0	0	8.02
小计									35.081522	82.24597	0	1.669084	11.947254
清单项目综合单价													130.943830

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	6.256396	1.376	8.61		
		技工人工费	元	19.420885	1.351	26.24		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	1.543057	1	1.54		
		600x100x250混凝土道牙	m	1.02	30	30.6		
		水	m3	0.021276	3.77	0.08		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.057451	464.21	26.67		
		7%水泥石粉渣混合料	m3	0.038759	217.64	8.44		
		湿拌砌筑砂浆 M15	m3	0.010286	443.7	4.56		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.02	436.22	8.72		
	主材							
	设备							
	机械	内燃光轮压路机(工作质量12t 大型)	台班	0.000114	721.29	0.08		
		内燃光轮压路机(工作质量8t 大型)	台班	0.00095	564.75	0.54		
		机动翻斗车 装载质量1t	台班	0.002207	269.74	0.6		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.004415	11.73	0.05		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量0.6	台班	0.00038	958.56	0.36		

项目编码	050201003002	项目名称	路牙铺设	计量单位	m	工程量	242.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050009-2	园路路床整理 机械碾压	100m2	0.0039	302.93	0	0	21.64	68.13	1.181427	0	0	0.084396	0.265707
050009-6换	水泥石粉渣基层人工拌合 水泥含量6% 压实厚度15cm(实际值:10cm)	100m2	0.0039	943.06	2240.95	0	237.04	335.5	3.677934	8.739705	0	0.924456	1.30845
050003-36换	非泵送混凝土浇捣、养护 基础垫层	10m3	0.006	689.46	4790.06	0	114.35	398.91	4.13676	28.74036	0	0.6861	2.39346
050009-30换	路牙 混凝土	m	1	26.21	39.76	0	0	7.76	26.21	39.76	0	0	7.76
小计									35.206121	77.240065	0	1.694952	11.727617
清单项目综合单价													125.868755

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	6.256229	1.376	8.61		
		技工人工费	元	19.420286	1.351	26.24		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	1.412926	1	1.41		
		7%水泥石粉渣混合料	m3	0.038761	217.64	8.44		
		水	m3	0.021273	3.77	0.08		
		100X300X250混凝土道牙	m	1.02	25	25.5		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.057432	464.21	26.66		
		湿拌砌筑砂浆 M15	m3	0.010286	443.7	4.56		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.02	436.22	8.72		
	主材							
	设备							
	机械	内燃光轮压路机(工作质量12t 大型)	台班	0.000114	721.29	0.08		
		内燃光轮压路机(工作质量8t 大型)	台班	0.00095	564.75	0.54		
		机动翻斗车 装载质量1t	台班	0.002207	269.74	0.6		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.004414	11.73	0.05		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量0.6	台班	0.00038	958.56	0.36		

项目编码	010804005001	项目名称	金属格栅门	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050004-30换	钢制防盗门安装	100m2	0.12	6371.26	93667.1	0	72.68	6090.54	764.5512	11240.052	0	8.7216	730.8648
小计									764.5512	11240.052	0	8.7216	730.8648
清单项目综合单价													12744.1896

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	145.8924	1.376	200.75		
		技工人工费	元	417.32253	1.351	563.8		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	11.2284	1	11.23		
		铁件	kg	11.4936	6.1	70.11		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	1.1628	7.2	8.37		
		人行常闭门（成品）	m2	11.7372	950	11150.34		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 32kV·A	台班	0.0492	177.28	8.72		

项目编码	010501001007	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	0.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050003-36换	非泵送混凝土浇捣、养护 基础垫层	10m3	0.1	689.46	4790.06	0	114.35	398.91	68.946	479.006	0	11.435	39.891
小计									68.946	479.006	0	11.435	39.891
清单项目综合单价													599.27800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	11.487	1.376	15.81		
		技工人工费	元	39.334	1.351	53.14		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	7.079	1	7.08		
		水	m3	0.2	3.77	0.75		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.015	464.21	471.17		
	主材							
	设备							
	机械	机动翻斗车 装载质量1t	台班	0.039	269.74	10.52		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.078	11.73	0.91		

项目编码	010501003003	项目名称	独立基础	计量单位	m3	工程量	0.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050003-40换	非泵送混凝土浇捣、养护 独立基础	10m3	0.1	1148.69	5136.7	0	114.23	517.32	114.869	513.67	0	11.423	51.732
小计									114.869	513.67	0	11.423	51.732
清单项目综合单价													691.69400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.586	1.376	35.21		
		技工人工费	元	58.966	1.351	79.66		

工程量清单综合单价分析表

费用明细									
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	7.591	1	7.59		
		水	m3	0.331	3.77	1.25		
		(商品)普通混凝土 C30（P6),骨料最大粒径31.5mm	m3	1.015	497.37	504.83		
	主材							
	设备							
	机械	机动翻斗车 装载质量1t	台班	0.039	269.74	10.52		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.077	11.73	0.9		

项目编码	010502001011	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	0.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050003-45换	非泵送混凝土浇捣、养护 矩形柱	10m3	0.1	2519.78	5142.78	0	14.55	812.72	251.978	514.278	0	1.455	81.272
小计									251.978	514.278	0	1.455	81.272
清单项目综合单价									848.98300				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	20.807	1.376	28.63		
		技工人工费	元	165.32	1.351	223.35		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	7.6	1	7.6		
		水	m3	0.49	3.77	1.85		
		(商品)普通混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.015	497.37	504.83		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.124	11.73	1.45		

项目编码	011406001011	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	9.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050006-131	墙面 真石漆	100m2	0.01	7284.04	2735.5	0	309.2	1760.71	72.8404	27.355	0	3.092	17.6071
050006-9换	一般抹灰 水泥砂浆(15+5)mm(光面) 外墙面	100m2	0.01	3983.77	1108.65	0	0	932.26	39.8377	11.0865	0	0	9.3226
050006-21换	水泥砂浆抹灰层 厚度每增减1mm	100m2	0.01	588.52	541.86	0	0	156.63	5.8852	5.4186	0	0	1.5663
小计									118.5633	43.8601	0	3.092	28.496
清单项目综合单价									194.011400				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	11.9832	1.376	16.49		
		技工人工费	元	75.554765	1.351	102.07		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.6534	1	0.65		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.035029	465.14	16.29		
		成品腻子粉	kg	2.0412	2.8	5.72		
		真石面漆	kg	0.312	8	2.5		
		真石漆	kg	4.16	3.51	14.6		
		砂纸	张	0.0808	0.25	0.02		
		醇酸清漆	kg	0.27675	13.06	3.61		
		醇酸稀释剂	kg	0.0312	11.78	0.37		
		水	m3	0.008891	3.77	0.03		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量6.0m3/min	台班	0.007	423.55	2.96		
		喷枪	台班	0.007	18.17	0.13		

项目编码	010515001071	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050003-96换	现浇构件箍筋 制作 Φ10以内	t	1	839.76	4340.72	0	38.63	404.46	839.76	4340.72	0	38.63	404.46
050003-97	现浇构件箍筋 安装 Φ10以内	t	1	1651.75	10.34	0	76.01	369.16	1651.75	10.34	0	76.01	369.16
小计									2491.51	4351.06	0	114.64	773.62
清单项目综合单价									7730.8300				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	292.22	1.376	402.09		
		技工人工费	元	1546.57	1.351	2089.42		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	64.15	1	64.15		
		镀锌铁丝(综合)	kg	8.8	4.7	41.36		
		圆钢(盘圆)(HPB300) Φ8mm	t	1.025	4142	4245.55		
	主材							
	设备							
	机械	电动卷扬机 单筒慢速牵引力50kN	台班	0.32	237.54	76.01		
		钢筋切断机 直径Φ40mm	台班	0.2	44.7	8.94		
		钢筋弯曲机 直径Φ40mm	台班	1.11	26.75	29.69		

项目编码	010515001072	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.075

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050003-92换	现浇构件螺纹钢筋 制作 Φ25以内	t	1	398.59	4246.04	0	9.82	300.69	398.59	4246.04	0	9.82	300.69
050003-93	现浇构件螺纹钢筋 安装 Φ25以内	t	1	858.33	81.59	0	105.82	200.09	858.33	81.59	0	105.82	200.09
小计									1256.92	4327.63	0	115.64	500.78
清单项目综合单价									6200.97000				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	119.59	1.376	164.56		
		技工人工费	元	808.56	1.351	1092.36		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	63.96	1	63.96		
		螺纹钢Ⅲ级(HRB400) Φ12mm	t	1.04	4022	4182.88		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.32	4.7	10.9		
		水	m3	0.11	3.77	0.41		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	9.65	7.2	69.48		
	主材							
	设备							
	机械	对焊机 容量75kV·A	台班	0.09	215.97	19.44		
		钢筋切断机 直径Φ40mm	台班	0.1	44.7	4.47		
		交流电焊机 30kV·A	台班	0.49	176.29	86.38		
		钢筋弯曲机 直径Φ40mm	台班	0.2	26.75	5.35		

项目编码	010515001073	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.039

清单综合单价组成明细

定额编号	定额	定额单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050003-92换	现浇构件螺纹钢筋 制作 Φ25以内	t	1	398.59	4199.6	0	9.82	298.37	398.59	4199.6	0	9.82	298.37
050003-93	现浇构件螺纹钢筋 安装 Φ25以内	t	1	858.33	81.59	0	105.82	200.09	858.33	81.59	0	105.82	200.09
小计									1256.92	4281.19	0	115.64	498.46
清单项目综合单价													6152.21000
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		119.59	1.376		164.56		
		技工人工费				元		808.56	1.351		1092.36		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元		63.27	1		63.27		
		螺纹钢Ⅲ级(HRB400) Φ14mm				t		1.04	3978		4137.12		
		镀锌铁丝(综合)				kg		2.32	4.7		10.9		
		水				m3		0.11	3.77		0.41		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg		9.65	7.2		69.48		
	主材												
	设备												
	机械	对焊机 容量75kV·A				台班		0.09	215.97		19.44		
		钢筋切断机 直径Φ40mm				台班		0.1	44.7		4.47		
		钢筋弯曲机 直径Φ40mm				台班		0.2	26.75		5.35		
		交流电焊机 30kV·A				台班		0.49	176.29		86.38		
项目编码	011503001014	项目名称		金属扶手、栏杆			计量单位		m		工程量	22.53	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050005-121换	铁栏杆铁扶手	10m	0.1	776.43	3642.17	0	5.29	353.36	77.643	364.217	0	0.529	35.336
050003-105换	预埋件 铁件	t	0.01	3640.91	5835.8	0	773.91	1145.01	36.4091	58.358	0	7.7391	11.4501
小计									114.0521	422.575	0	8.2681	46.7861
清单项目综合单价													591.68130
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		7.733121	1.376		10.64		
		技工人工费				元		73.996632	1.351		99.97		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元		0.871868	1		0.87		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg		0.398965	7.2		2.87		
		镀锌方钢				kg		9.14514	5.436		49.71		
		铁栏杆铁扶手(成品) 高1.2m				m		1.01	360		363.6		
	主材												
	设备												
	机械	交流电焊机 30kV·A				台班		0.04275	176.29		7.54		
项目编码	050201004006	项目名称		树池围牙、盖板(篦子)			计量单位		m		工程量	17.2	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050009-1	园路路床整理 人工夯实	100m2	0.002	457.85	0	0	0	100.77	0.9157	0	0	0	0.20154
050003-36换	非泵送混凝土浇捣、养护 基础垫层	10m3	0.007	689.46	4790.06	0	114.35	398.91	4.82622	33.53042	0	0.80045	2.79237
050002-1换	实心砖基础	10m3	0.029	2996.82	5445.66	0	0	931.88	86.90778	157.92414	0	0	27.02452
050005-44换	石材楼地面块料周长1600mm以内 [600X200X20厚芝麻灰花岗岩烧面]	100m2	0.0019	4741.96	9284.53	0	17.46	1509.1	9.009724	17.640607	0	0.033174	2.86729
050005-44换	石材楼地面块料周长1600mm以内 [600X200X30厚芝麻灰花岗岩烧面]	100m2	0.002	4741.96	11733.75	0	17.46	1631.56	9.48392	23.4675	0	0.03492	3.26312
050006-10换	一般抹灰 水泥砂浆 (15+5)mm(光面) 内墙面	100m2	0.0057	2435.69	1089.85	0	0	590.59	13.883433	6.212145	0	0	3.366363
小计									125.026777	238.774812	0	0.868544	39.515203
清单项目综合单价													404.185336
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		23.452724	1.376		32.27		
		技工人工费				元		66.571605	1.351		89.94		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元		4.322968	1		4.32		
		600X200X20厚芝麻灰花岗岩烧面				m2		0.18443	76		14.02		
		水				m3		0.042373	3.77		0.16		
		600X200X30厚芝麻灰花岗岩烧面				m2		0.204	100		20.4		
		湿拌抹灰砂浆 M20				m3		0.013011	465.14		6.05		
		普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa)				千块		0.149668	820		122.73		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3		0.069044	464.21		32.05		
		湿拌地面砂浆 M20				m3		0.01154	467.71		5.4		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5				m3		0.067047	412.3		27.64		
		棉纱				kg		0.003808	10.6		0.04		
		石料切割锯片				片		0.001333	65		0.09		
		白水泥				t		0.000038	1058		0.04		
		素水泥浆				m3		0.000385	562.97		0.22		
	主材												
	设备												
	机械	机动翻斗车 装载质量1t				台班		0.002653	269.74		0.72		
		混凝土振动器 插入式				台班		0.005306	11.73		0.06		
		手提砂轮机 Φ150mm				台班		0.006398	10.39		0.07		
项目编码	050307016001	项目名称		儿童沙池			计量单位		个		工程量	1	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050009-2	园路路床整理 机械碾压	100m2	0.1456	302.93	0	0	21.64	68.13	44.106608	0	0	3.150784	9.919728
050005-9	碎石垫层 干铺	10m3	0.291	854.22	2194.77	0	7.11	298.23	248.57802	638.67807	0	2.06901	86.78493
050012-6	屋顶花园滤水层 土工布	100m2	0.1997	306.59	245.63	0	0	79.76	61.226023	49.052311	0	0	15.928072
050001-141换	人工松填土	100m3	0.0582	1224.14	56000	0	0	3069.43	71.244948	3259.2	0	0	178.640826
小计									425.155599	3946.930381	0	5.219794	291.273556
清单项目综合单价													4668.579330
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		126.709111	1.376		174.35		
		技工人工费				元		185.644002	1.351		250.81		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元		3.902631	1		3.9		
		土工布200g/m2				m2		21.967	2.2		48.33		
		中砂				m3		0.57618	201		115.81		
		儿童沙池专业沙				m3		5.82	560		3259.2		
		碎石5-25mm				m3		3.17481	163		517.49		
		水				m3		0.582	3.77		2.19		
	主材												
	设备												
	机械	内燃光轮压路机(工作质量12t 大型)				台班		0.004368	721.29		3.15		
		夯实机 电动夯击能力20~62N·m				台班		0.07566	27.36		2.07		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	050307006001	项目名称	铁艺栏杆				计量单位	m		工程量	729.05		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050005-124换	金属绿地栏杆	10m	0.1	153.15	5606.12	0	0	314.01	15.315	560.612	0	0	31.401
小计									15.315	560.612	0	0	31.401
清单项目综合单价													607.32800
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		1.586	1.376		2.18		
		技工人工费				元		9.721	1.351		13.13		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元		0.084	1		0.08		
		螺栓 M8×30				个		0.8	0.66		0.53		
		成品镀锌金属围栏 2.1m				m		1	560		560		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010501001008	项目名称	垫层				计量单位	m3		工程量	68.53		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050003-36换	非泵送混凝土浇捣、养护 基础垫层	10m3	0.1	689.46	4790.06	0	114.35	398.91	68.946	479.006	0	11.435	39.891
小计									68.946	479.006	0	11.435	39.891
清单项目综合单价													599.27800
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		11.487	1.376		15.81		
		技工人工费				元		39.334	1.351		53.14		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元		7.079	1		7.08		
		水				m3		0.2	3.77		0.75		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3		1.015	464.21		471.17		
	主材												
	设备												
	机械	机动翻斗车 装载质量1t				台班		0.039	269.74		10.52		
		混凝土振动器 插入式				台班		0.078	11.73		0.91		
项目编码	010501002001	项目名称	带形基础				计量单位	m3		工程量	129.48		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050003-38换	非泵送混凝土浇捣、养护 带形基础	10m3	0.1	978.36	5136.24	0	114.23	479.8	97.836	513.624	0	11.423	47.98
小计									97.836	513.624	0	11.423	47.98
清单项目综合单价													670.86300
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		21.793	1.376		29.99		
		技工人工费				元		50.221	1.351		67.85		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元		7.59	1		7.59		
		水				m3		0.319	3.77		1.2		
		(商品)普通混凝土 C30 (P6),骨料最大粒径31.5mm				m3		1.015	497.37		504.83		
	主材												
	设备												
	机械	机动翻斗车 装载质量1t				台班		0.039	269.74		10.52		
		混凝土振动器 插入式				台班		0.077	11.73		0.9		
项目编码	010502002004	项目名称	构造柱				计量单位	m3		工程量	9.4		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050003-47换	非泵送混凝土浇捣、养护 异形柱、构造柱、墙心柱	10m3	0.1	3307.74	5157.67	0	14.55	986.89	330.774	515.767	0	1.455	98.689
小计									330.774	515.767	0	1.455	98.689
清单项目综合单价													946.6850
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		27.314	1.376		37.58		
		技工人工费				元		217.017	1.351		293.19		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元		7.622	1		7.62		
		水				m3		0.879	3.77		3.31		
		(商品)普通混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3		1.015	497.37		504.83		
	主材												
	设备												
	机械	混凝土振动器 插入式				台班		0.124	11.73		1.45		
项目编码	010401001002	项目名称	砖基础				计量单位	m3		工程量	86.51		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050002-1换	实心砖基础	10m3	0.1	2996.82	5445.66	0	0	931.88	299.682	544.566	0	0	93.188
小计									299.682	544.566	0	0	93.188
清单项目综合单价													937.43600
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		65.28	1.376		89.83		
		技工人工费				元		155.33432	1.351		209.86		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元		13.282	1		13.28		
		普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa)				千块		0.5286	820		433.45		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5				m3		0.2368	412.3		97.63		
		水				m3		0.05296	3.77		0.2		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010507005001	项目名称	扶手、压顶				计量单位	m3		工程量	39.17		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050003-66换	非泵送混凝土浇捣、养护 压顶	10m3	0.1	2756.77	5220.52	0	0	867.79	275.677	522.052	0	0	86.779
小计									275.677	522.052	0	0	86.779
清单项目综合单价													884.50800
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元		15.67	1.376		21.56		
		技工人工费				元		188.094	1.351		254.11		

工程量清单综合单价分析表

费用明细									
	材料	其它材料费(按百分比计算)		元	7.715	1	7.72		
		水		m3	1.862	3.77	7.02		
		(商品)普通混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm		m3	1.02	497.37	507.32		
	主材								
	设备								
	机械								

项目编码	011406001012	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	656.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050006-131	墙面 真石漆	100m2	0.01	7284.04	2735.5	0	309.2	1760.71	72.8404	27.355	0	3.092	17.6071
050006-9换	一般抹灰 水泥砂浆 (15+5)mm(光面) 外墙面	100m2	0.01	3983.77	1108.65	0	0	932.26	39.8377	11.0865	0	0	9.3226
050006-21换	水泥砂浆抹灰层 厚度每增减1mm	100m2	0.01	588.52	541.86	0	0	156.63	5.8852	5.4186	0	0	1.5663
小计									118.5633	43.8601	0	3.092	28.496
清单项目综合单价													194.011400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	11.9832	1.376	16.49		
		技工人工费	元	75.554765	1.351	102.07		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.6534	1	0.65		
		成品腻子粉	kg	2.0412	2.8	5.72		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.035029	465.14	16.29		
		真石面漆	kg	0.312	8	2.5		
		真石漆	kg	4.16	3.51	14.6		
		砂纸	张	0.0808	0.25	0.02		
		醇酸清漆	kg	0.27675	13.06	3.61		
		醇酸稀释剂	kg	0.0312	11.78	0.37		
		水	m3	0.008891	3.77	0.03		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量6.0m3/min	台班	0.007	423.55	2.96		
		喷枪	台班	0.007	18.17	0.13		

项目编码	010516002008	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050003-105换	预埋件 铁件	t	1	3640.91	6516.5	0	773.91	1179.04	3640.91	6516.5	0	773.91	1179.04
小计									3640.91	6516.5	0	773.91	1179.04
清单项目综合单价													12110.3600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	114.32	1.376	157.3		
		技工人工费	元	2578.54	1.351	3483.61		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	96.3	1	96.3		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	36	7.2	259.2		
		镀锌铁件	kg	1010	6.1	6161		
	主材							
	设备							
	机械	交流电焊机 30kV·A	台班	4.39	176.29	773.91		

项目编码	010515001074	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.676

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050003-96换	现浇构件箍筋 制作 Φ10以内	t	1	839.76	4340.72	0	38.63	404.46	839.76	4340.72	0	38.63	404.46
050003-97	现浇构件箍筋 安装 Φ10以内	t	1	1651.75	10.34	0	76.01	369.16	1651.75	10.34	0	76.01	369.16
小计									2491.51	4351.06	0	114.64	773.62
清单项目综合单价													7730.83000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	292.22	1.376	402.09		
		技工人工费	元	1546.57	1.351	2089.42		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	64.15	1	64.15		
		镀锌铁丝(综合)	kg	8.8	4.7	41.36		
		圆钢(盘圆)(HPB300) Φ8mm	t	1.025	4142	4245.55		
	主材							
	设备							
	机械	电动卷扬机 单筒慢速牵引力50kN	台班	0.32	237.54	76.01		
		钢筋切断机 直径Φ40mm	台班	0.2	44.7	8.94		
		钢筋弯曲机 直径Φ40mm	台班	1.11	26.75	29.69		

项目编码	010515001075	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	5.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050003-96换	现浇构件箍筋 制作 Φ10以内	t	1	839.76	4315.75	0	38.63	403.21	839.76	4315.75	0	38.63	403.21
050003-97	现浇构件箍筋 安装 Φ10以内	t	1	1651.75	10.34	0	76.01	369.16	1651.75	10.34	0	76.01	369.16
小计									2491.51	4326.09	0	114.64	772.37
清单项目综合单价													7704.6100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	292.22	1.376	402.09		
		技工人工费	元	1546.57	1.351	2089.42		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	63.78	1	63.78		
		镀锌铁丝(综合)	kg	8.8	4.7	41.36		
		螺纹箍筋HRB400E Φ10	t	1.025	4118	4220.95		
	主材							
	设备							
	机械	电动卷扬机 单筒慢速牵引力50kN	台班	0.32	237.54	76.01		
		钢筋切断机 直径Φ40mm	台班	0.2	44.7	8.94		
		钢筋弯曲机 直径Φ40mm	台班	1.11	26.75	29.69		

项目编码	010515001076	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	4.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050003-90	现浇构件螺纹钢筋 制作 Φ10以内	t	1	498.27	4284.26	0	13.21	324.76	498.27	4284.26	0	13.21	324.76
050003-91	现浇构件螺纹钢筋 安装 Φ10以内	t	1	1065.39	26.91	0	0	235.83	1065.39	26.91	0	0	235.83

工程量清单综合单价分析表

小计						1563.66	4311.17	0	13.21	560.59
清单项目综合单价										6448.630
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费		元	189.54	1.376		260.81		
		技工人工费		元	964.36	1.351		1302.85		
	材料	其它材料费(按百分比计算)		元	63.71	1		63.71		
		螺纹钢Ⅲ级(HRB400) Φ10mm以内		t	1.025	4118		4220.95		
		镀锌铁丝(综合)		kg	5.64	4.7		26.51		
	主材									
	设备									
	机械	钢筋切断机 直径Φ40mm		台班	0.11	44.7		4.92		
		钢筋弯曲机 直径Φ40mm		台班	0.31	26.75		8.29		
项目编码	010515001077	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t		工程量	0.054	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050003-92换	现浇构件螺纹钢筋 制作 Φ25以内	t	1	398.59	4246.04	0	9.82	300.69	398.59	4246.04	0	9.82	300.69
050003-93	现浇构件螺纹钢筋 安装 Φ25以内	t	1	858.33	81.59	0	105.82	200.09	858.33	81.59	0	105.82	200.09
小计						1256.92	4327.63	0	115.64	500.78			
清单项目综合单价										6200.97000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费		元	119.59	1.376		164.56		
		技工人工费		元	808.56	1.351		1092.36		
	材料	其它材料费(按百分比计算)		元	63.96	1		63.96		
		螺纹钢Ⅲ级(HRB400) Φ12mm		t	1.04	4022		4182.88		
		镀锌铁丝(综合)		kg	2.32	4.7		10.9		
		电焊条 结422 Φ3.2mm		kg	9.65	7.2		69.48		
		水		m3	0.11	3.77		0.41		
	主材									
	设备									
	机械	钢筋切断机 直径Φ40mm		台班	0.1	44.7		4.47		
		对焊机 容量75kV·A		台班	0.09	215.97		19.44		
		钢筋弯曲机 直径Φ40mm		台班	0.2	26.75		5.35		
		交流电焊机 30kV·A		台班	0.49	176.29		86.38		
项目编码	010515001078	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t		工程量	4.079	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050003-92换	现浇构件螺纹钢筋 制作 Φ25以内	t	1	398.59	4199.6	0	9.82	298.37	398.59	4199.6	0	9.82	298.37
050003-93	现浇构件螺纹钢筋 安装 Φ25以内	t	1	858.33	81.59	0	105.82	200.09	858.33	81.59	0	105.82	200.09
小计						1256.92	4281.19	0	115.64	498.46			
清单项目综合单价										6152.21000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费		元	119.59	1.376		164.56		
		技工人工费		元	808.56	1.351		1092.36		
	材料	其它材料费(按百分比计算)		元	63.27	1		63.27		
		螺纹钢Ⅲ级(HRB400) Φ14mm		t	1.04	3978		4137.12		
		镀锌铁丝(综合)		kg	2.32	4.7		10.9		
		电焊条 结422 Φ3.2mm		kg	9.65	7.2		69.48		
		水		m3	0.11	3.77		0.41		
	主材									
	设备									
	机械	钢筋切断机 直径Φ40mm		台班	0.1	44.7		4.47		
		对焊机 容量75kV·A		台班	0.09	215.97		19.44		
		钢筋弯曲机 直径Φ40mm		台班	0.2	26.75		5.35		
		交流电焊机 30kV·A		台班	0.49	176.29		86.38		
项目编码	010501001009	项目名称	垫层		计量单位	m3		工程量	2.08	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050003-36换	非泵送混凝土浇捣、养护 基础垫层	10m3	0.1	689.46	4790.06	0	114.35	398.91	68.946	479.006	0	11.435	39.891
小计						68.946	479.006	0	11.435	39.891			
清单项目综合单价										599.27800
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费		元	11.487	1.376		15.81		
		技工人工费		元	39.334	1.351		53.14		
	材料	其它材料费(按百分比计算)		元	7.079	1		7.08		
		水		m3	0.2	3.77		0.75		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm		m3	1.015	464.21		471.17		
	主材									
	设备									
	机械	机动翻斗车 装载质量1t		台班	0.039	269.74		10.52		
		混凝土振动器 插入式		台班	0.078	11.73		0.91		
项目编码	010501002002	项目名称	带形基础		计量单位	m3		工程量	4.2	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050003-38换	非泵送混凝土浇捣、养护 带形基础	10m3	0.1	978.36	5136.24	0	114.23	479.8	97.836	513.624	0	11.423	47.98
小计						97.836	513.624	0	11.423	47.98			
清单项目综合单价										670.8630
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费		元	21.793	1.376		29.99		
		技工人工费		元	50.221	1.351		67.85		
	材料	其它材料费(按百分比计算)		元	7.59	1		7.59		
		水		m3	0.319	3.77		1.2		
		(商品)普通混凝土 C30（P6),骨料最大粒径31.5mm		m3	1.015	497.37		504.83		
	主材									
	设备									
	机械	机动翻斗车 装载质量1t		台班	0.039	269.74		10.52		
		混凝土振动器 插入式		台班	0.077	11.73		0.9		
项目编码	010502002005	项目名称	矩形柱		计量单位	m3		工程量	1.59	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

050003-45换	非泵送混凝土浇捣、养护 矩形柱	10m3	0.1	2519.78	5142.78	0	14.55	812.72	251.978	514.278	0	1.455	81.272
小计									251.978	514.278	0	1.455	81.272
清单项目综合单价													848.98300
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		20.807	1.376		28.63		
		技工人工费				元		165.32	1.351		223.35		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元		7.6	1		7.6		
		水				m3		0.49	3.77		1.85		
		(商品)普通混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3		1.015	497.37		504.83		
	主材												
	设备												
	机械	混凝土振动器 插入式				台班		0.124	11.73		1.45		
项目编码	010401003003	项目名称			实心砖墙			计量单位	m3		工程量	11.79	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050002-4换	实心砖墙 1砖	10m3	0.1	4146.07	5479.45	0	0	1186.52	414.607	547.945	0	0	118.652
小计									414.607	547.945	0	0	118.652
清单项目综合单价													1081.20400
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		84.415	1.376		116.16		
		技工人工费				元		220.91195	1.351		298.45		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元		13.365	1		13.37		
		普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa)				千块		0.535	820		438.7		
		水				m3		0.106	3.77		0.4		
		铁钉(综合)				kg		0.017	5.5		0.09		
		松杂枋板材(周转材)				m3		0.0007	1975		1.38		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5				m3		0.228	412.3		94		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010507005002	项目名称			扶手、压顶			计量单位	m3		工程量	2.07	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050003-66换	非泵送混凝土浇捣、养护 压顶	10m3	0.1	2756.77	5220.52	0	0	867.79	275.677	522.052	0	0	86.779
小计									275.677	522.052	0	0	86.779
清单项目综合单价													884.50800
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		15.67	1.376		21.56		
		技工人工费				元		188.094	1.351		254.11		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元		7.715	1		7.72		
		水				m3		1.862	3.77		7.02		
		(商品)普通混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3		1.02	497.37		507.32		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010507005003	项目名称			扶手、压顶			计量单位	m3		工程量	0.67	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050003-66	非泵送混凝土浇捣、养护 压顶	10m3	0.1	2756.77	4877.22	0	0	850.63	275.677	487.722	0	0	85.063
小计									275.677	487.722	0	0	85.063
清单项目综合单价													848.46200
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		15.67	1.376		21.56		
		技工人工费				元		188.094	1.351		254.11		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元		7.208	1		7.21		
		水				m3		1.862	3.77		7.02		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3		1.02	464.21		473.49		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011406001013	项目名称			抹灰面油漆			计量单位	m2		工程量	118.62	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050006-131	墙面 真石漆	100m2	0.01	7284.04	2735.5	0	309.2	1760.71	72.8404	27.355	0	3.092	17.6071
050006-9换	一般抹灰 水泥砂浆 (15+5)mm(光面) 外墙面	100m2	0.01	3983.77	1108.65	0	0	932.26	39.8377	11.0865	0	0	9.3226
050006-21换	水泥砂浆抹灰层 厚度每增减1mm	100m2	0.01	588.52	541.86	0	0	156.63	5.8852	5.4186	0	0	1.5663
小计									118.5633	43.8601	0	3.092	28.496
清单项目综合单价													194.011400
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		11.9832	1.376		16.49		
		技工人工费				元		75.554765	1.351		102.07		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元		0.6534	1		0.65		
		湿拌抹灰砂浆 M20				m3		0.035029	465.14		16.29		
		成品腻子粉				kg		2.0412	2.8		5.72		
		真石面漆				kg		0.312	8		2.5		
		真石漆				kg		4.16	3.51		14.6		
		砂纸				张		0.0808	0.25		0.02		
		醇酸清漆				kg		0.27675	13.06		3.61		
		醇酸稀释剂				kg		0.0312	11.78		0.37		
		水				m3		0.008891	3.77		0.03		
	主材												
	设备												
	机械	电动空气压缩机 排气量6.0m3/min				台班		0.007	423.55		2.96		
		喷枪				台班		0.007	18.17		0.13		
项目编码	011207001016	项目名称			墙面装饰板			计量单位	m2		工程量	16.8	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4377.11	27447.78	0	0	2335.79	43.7711	274.4778	0	0	23.3579
小计									43.7711	274.4778	0	0	23.3579

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价										341.60680
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	4.59733	1.376	6.33			
		技工人工费(装饰)		元	10.07453	1.351	13.61			
		高级技工人工费(装饰)		元	17.5331	1.3594	23.83			
	材料	其它材料费(按百分比计算)		元	1.3656	1	1.37			
		1.5厚不锈钢钢板		m2	1.01	256	258.56			
		自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.068	10	0.68			
		橡胶密封条		m	2.499	2	5			
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm		套	3.4	2.5	8.5			
		玻璃胶 300mL		支	0.03119	12	0.37			
	主材									
	设备									
	机械									
项目编码	010515001079	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.09		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050003-96换	现浇构件箍筋 制作 Φ10以内	t	1	839.76	4340.72	0	38.63	404.46	839.76	4340.72	0	38.63	404.46
050003-97	现浇构件箍筋 安装 Φ10以内	t	1	1651.75	10.34	0	76.01	369.16	1651.75	10.34	0	76.01	369.16
小计									2491.51	4351.06	0	114.64	773.62

清单项目综合单价										7730.8300
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费		元	292.22	1.376	402.09			
		技工人工费		元	1546.57	1.351	2089.42			
	材料	其它材料费(按百分比计算)		元	64.15	1	64.15			
		镀锌铁丝(综合)		kg	8.8	4.7	41.36			
		圆钢(盘圆)(HPB300)Φ8mm		t	1.025	4142	4245.55			
	主材									
	设备									
	机械	电动卷扬机 单筒慢速牵引力50kN		台班	0.32	237.54	76.01			
		钢筋切断机 直径Φ40mm		台班	0.2	44.7	8.94			
		钢筋弯曲机 直径Φ40mm		台班	1.11	26.75	29.69			
项目编码	010515001080	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.181		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050003-96换	现浇构件箍筋 制作 Φ10以内	t	1	839.76	4315.75	0	38.63	403.21	839.76	4315.75	0	38.63	403.21
050003-97	现浇构件箍筋 安装 Φ10以内	t	1	1651.75	10.34	0	76.01	369.16	1651.75	10.34	0	76.01	369.16
小计									2491.51	4326.09	0	114.64	772.37

清单项目综合单价										7704.61000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费		元	292.22	1.376	402.09			
		技工人工费		元	1546.57	1.351	2089.42			
	材料	其它材料费(按百分比计算)		元	63.78	1	63.78			
		镀锌铁丝(综合)		kg	8.8	4.7	41.36			
		螺纹箍筋HRB400E Φ10		t	1.025	4118	4220.95			
	主材									
	设备									
	机械	电动卷扬机 单筒慢速牵引力50kN		台班	0.32	237.54	76.01			
		钢筋切断机 直径Φ40mm		台班	0.2	44.7	8.94			
		钢筋弯曲机 直径Φ40mm		台班	1.11	26.75	29.69			
项目编码	010515001081	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.148		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050003-90	现浇构件螺纹钢筋 制作 Φ10以内	t	1	498.27	4284.26	0	13.21	324.76	498.27	4284.26	0	13.21	324.76
050003-91	现浇构件螺纹钢筋 安装 Φ10以内	t	1	1065.39	26.91	0	0	235.83	1065.39	26.91	0	0	235.83
小计									1563.66	4311.17	0	13.21	560.59

清单项目综合单价										6448.63000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费		元	189.54	1.376	260.81			
		技工人工费		元	964.36	1.351	1302.85			
	材料	其它材料费(按百分比计算)		元	63.71	1	63.71			
		螺纹钢Ⅲ级(HRB400) Φ10mm以内		t	1.025	4118	4220.95			
		镀锌铁丝(综合)		kg	5.64	4.7	26.51			
	主材									
	设备									
	机械	钢筋切断机 直径Φ40mm		台班	0.11	44.7	4.92			
		钢筋弯曲机 直径Φ40mm		台班	0.31	26.75	8.29			
项目编码	010515001082	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.128		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050003-92换	现浇构件螺纹钢筋 制作 Φ25以内	t	1	398.59	4246.04	0	9.82	300.69	398.59	4246.04	0	9.82	300.69
050003-93	现浇构件螺纹钢筋 安装 Φ25以内	t	1	858.33	81.59	0	105.82	200.09	858.33	81.59	0	105.82	200.09
小计									1256.92	4327.63	0	115.64	500.78

清单项目综合单价										6200.97000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费		元	119.59	1.376	164.56			
		技工人工费		元	808.56	1.351	1092.36			
	材料	其它材料费(按百分比计算)		元	63.96	1	63.96			
		螺纹钢Ⅲ级(HRB400) Φ12mm		t	1.04	4022	4182.88			
		镀锌铁丝(综合)		kg	2.32	4.7	10.9			
		水		m3	0.11	3.77	0.41			
		电焊条 结422 Φ3.2mm		kg	9.65	7.2	69.48			
	主材									
	设备									
	机械	对焊机 容量75kV·A		台班	0.09	215.97	19.44			
		钢筋切断机 直径Φ40mm		台班	0.1	44.7	4.47			
		交流电焊机 30kV·A		台班	0.49	176.29	86.38			
		钢筋弯曲机 直径Φ40mm		台班	0.2	26.75	5.35			

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010515001083	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.134

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050003-92换	现浇构件螺纹钢筋 制作 Φ25以内	t	1	398.59	4199.6	0	9.82	298.37	398.59	4199.6	0	9.82	298.37
050003-93	现浇构件螺纹钢筋 安装 Φ25以内	t	1	858.33	81.59	0	105.82	200.09	858.33	81.59	0	105.82	200.09
小计									1256.92	4281.19	0	115.64	498.46
清单项目综合单价													6152.21000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	119.59	1.376	164.56		
		技工人工费	元	808.56	1.351	1092.36		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	63.27	1	63.27		
		螺纹钢Ⅲ级(HRB400) Φ14mm	t	1.04	3978	4137.12		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.32	4.7	10.9		
		水	m3	0.11	3.77	0.41		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	9.65	7.2	69.48		
	主材							
	设备							
	机械	对焊机 容量75kV·A	台班	0.09	215.97	19.44		
		钢筋切断机 直径Φ40mm	台班	0.1	44.7	4.47		
		钢筋弯曲机 直径Φ40mm	台班	0.2	26.75	5.35		
		交流电焊机 30kV·A	台班	0.49	176.29	86.38		

项目编码	010501001010	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	2.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050003-36换	非泵送混凝土浇捣、养护 基础垫层	10m3	0.1	689.46	4790.06	0	114.35	398.91	68.946	479.006	0	11.435	39.891
小计									68.946	479.006	0	11.435	39.891
清单项目综合单价													599.27800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	11.487	1.376	15.81		
		技工人工费	元	39.334	1.351	53.14		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	7.079	1	7.08		
		水	m3	0.2	3.77	0.75		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.015	464.21	471.17		
	主材							
	设备							
	机械	机动翻斗车 装载质量1t	台班	0.039	269.74	10.52		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.078	11.73	0.91		

项目编码	010401001003	项目名称	砖基础	计量单位	m3	工程量	20.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050002-1换	实心砖基础	10m3	0.1	2996.82	5445.66	0	0	931.88	299.682	544.566	0	0	93.188
小计									299.682	544.566	0	0	93.188
清单项目综合单价													937.43600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	65.28	1.376	89.83		
		技工人工费	元	155.33432	1.351	209.86		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	13.282	1	13.28		
		普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa)	千块	0.5286	820	433.45		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.2368	412.3	97.63		
		水	m3	0.05296	3.77	0.2		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010501003004	项目名称	独立基础	计量单位	m3	工程量	4.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050003-40换	非泵送混凝土浇捣、养护 独立基础	10m3	0.1	1148.69	5136.7	0	114.23	517.32	114.869	513.67	0	11.423	51.732
小计									114.869	513.67	0	11.423	51.732
清单项目综合单价													691.69400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	25.586	1.376	35.21		
		技工人工费	元	58.966	1.351	79.66		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	7.591	1	7.59		
		水	m3	0.331	3.77	1.25		
		(商品)普通混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.015	497.37	504.83		
	主材							
	设备							
	机械	机动翻斗车 装载质量1t	台班	0.039	269.74	10.52		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.077	11.73	0.9		

项目编码	011102001001	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	19.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050009-6换	水泥石粉渣基层人工拌合 水泥含量6% 压实厚度15cm	100m2	0.01	1241.42	3361.39	0	237.04	457.19	12.4142	33.6139	0	2.3704	4.5719
050009-3换	普通混凝土	10m3	0.049	766.45	4813.62	0	116.43	417.18	37.55605	235.86738	0	5.70507	20.44182
050005-44换	石材楼地面块料周长1600mm以内	100m2	0.01	4741.96	9251.18	0	17.46	1507.43	47.4196	92.5118	0	0.1746	15.0743
小计									97.38985	361.99308	0	8.25007	40.08802
清单项目综合单价													507.721020

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	12.051979	1.376	16.58		
		技工人工费	元	59.455847	1.351	80.32		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	3.654591	1	3.65		
		600*200*20厚烧面花岗岩	m2	1.02	76	77.52		
		水	m3	0.161943	3.77	0.61		
		7%水泥石粉渣混合料	m3	0.153	217.64	33.3		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.030303	456.71	13.84		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.493395	464.21	229.04		
		棉纱	kg	0.01	10.6	0.11		
		石料切割锯片	片	0.0035	65	0.23		
		白水泥	t	0.0001	1058	0.11		
		素水泥浆	m3	0.00101	562.97	0.57		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	主材									
	设备									
	机械	机动翻斗车 装载质量1t		台班	0.018865	269.74	5.09			
		内燃光轮压路机(工作质量8t 大型)		台班	0.0025	564.75	1.41			
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量0.6		台班	0.001	958.56	0.96			
		混凝土振动器 平板式		台班	0.038214	14.22	0.54			
		手提砂轮机 Φ150mm		台班	0.0168	10.39	0.17			

项目编码	011107001005	项目名称	石材台阶面	计量单位	m2	工程量	4.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050005-54换	石材台阶	100m2	0.01	10630.59	18418.86	0	69.92	3265.42	106.3059	184.1886	0	0.6992	32.6542
小计									106.3059	184.1886	0	0.6992	32.6542
清单项目综合单价													323.847900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	9.8957	1.376	13.62		
		技工人工费	元	68.607987	1.351	92.69		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.2759	1	0.28		
		棉纱	kg	0.015	10.6	0.16		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.044855	456.71	20.49		
		水	m3	0.038999	3.77	0.15		
		500*300*30厚芝麻灰烧面	m2	1.05	100	105		
		石料切割锯片	片	0.014	65	0.91		
		500*150*20厚芝麻灰烧面	m2	0.739437	76	56.2		
		白水泥	t	0.00016	1058	0.17		
		素水泥浆	m3	0.0015	562.97	0.84		
	主材							
	设备							
	机械	手提砂轮机 Φ150mm	台班	0.0673	10.39	0.7		

项目编码	011506002001	项目名称	金属旗杆	计量单位	根	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-101换	成品旗杆安装	根	1	1940.53	2493.1	0	213.27	566.06	1940.53	2493.1	0	213.27	566.06
小计									1940.53	2493.1	0	213.27	566.06
清单项目综合单价													5212.96

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	207.175	1.376	285.07		
		技工人工费(装饰)	元	518.779	1.351	700.87		
		高级技工人工费(装饰)	元	702.209	1.3594	954.58		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	48.88	1	48.88		
		不锈钢旗杆(成品)10.8m	套	1	2000	2000		
		铁件(综合)	kg	28.8	5.5	158.4		
		不锈钢电焊条 E308-16 φ2.5mm	kg	7.96	35.44	282.1		
		高强螺栓 10mm×100mm	套	4	0.93	3.72		
		材料费补差	元	-0.01	1	-0.01		
	主材							
	设备							
	机械	氩弧焊机 电流500A	台班	1.058	201.58	213.27		

项目编码	011506002002	项目名称	金属旗杆	计量单位	根	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-101换	成品旗杆安装	根	1	1940.53	2187.1	0	213.27	550.76	1940.53	2187.1	0	213.27	550.76
小计									1940.53	2187.1	0	213.27	550.76
清单项目综合单价													4891.66

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	207.175	1.376	285.07		
		技工人工费(装饰)	元	518.779	1.351	700.87		
		高级技工人工费(装饰)	元	702.209	1.3594	954.58		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	42.88	1	42.88		
		不锈钢旗杆(成品)8.8m	套	1	1700	1700		
		铁件(综合)	kg	28.8	5.5	158.4		
		不锈钢电焊条 E308-16 φ2.5mm	kg	7.96	35.44	282.1		
		高强螺栓 10mm×100mm	套	4	0.93	3.72		
		材料费补差	元	-0.01	1	-0.01		
	主材							
	设备							
	机械	氩弧焊机 电流500A	台班	1.058	201.58	213.27		

项目编码	010515001084	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.356

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050003-92换	现浇构件螺纹钢筋 制作 Φ25以内	t	1	398.59	4246.04	0	9.82	300.69	398.59	4246.04	0	9.82	300.69
050003-93	现浇构件螺纹钢筋 安装 Φ25以内	t	1	858.33	81.59	0	105.82	200.09	858.33	81.59	0	105.82	200.09
小计									1256.92	4327.63	0	115.64	500.78
清单项目综合单价													6200.97000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	119.59	1.376	164.56		
		技工人工费	元	808.56	1.351	1092.36		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	63.96	1	63.96		
		螺纹钢Ⅲ级(HRB400) φ12mm	t	1.04	4022	4182.88		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.32	4.7	10.9		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	9.65	7.2	69.48		
		水	m3	0.11	3.77	0.41		
	主材							
	设备							
	机械	钢筋切断机 直径Φ40mm	台班	0.1	44.7	4.47		
		对焊机 容量75kV·A	台班	0.09	215.97	19.44		
		钢筋弯曲机 直径Φ40mm	台班	0.2	26.75	5.35		
		交流电焊机 30kV·A	台班	0.49	176.29	86.38		

项目编码	010516002009	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.009

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050003-105换	预埋件 铁件	t	1	3640.91	5484.18	0	773.91	1127.43	3640.91	5484.18	0	773.91	1127.43
小计									3640.91	5484.18	0	773.91	1127.43
清单项目综合单价													11026.43000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	114.32	1.376	157.3		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费		元	2578.54	1.351	3483.61		
	材料	其它材料费(按百分比计算)		元	81.05	1	81.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm		kg	36	7.2	259.2		
		镀锌角钢		kg	1010	5.093	5143.93		
	主材								
	设备								
	机械	交流电焊机 30kV·A		台班	4.39	176.29	773.91		

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	1089.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050001-41	挖掘机挖沟槽(坑)土方、淤泥、流砂 一、二类土	1000m3	0.001	1767.95	0	0	4964.98	721.83	1.76795	0	0	4.96498	0.72183
050001-1	人工挖土方 一、二类	100m3	0.0006	2926.42	0	0	0	644.11	1.755852	0	0	0	0.386466
050001-120	装载机装土	1000m3	0.001	972.76	0	0	1827.63	336.57	0.97276	0	0	1.82763	0.33657
小计									4.496562	0	0	6.79261	1.444866
清单项目综合单价													12.734038

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.267856	1.376	4.5		
	材料							
	主材							
	设备							
	机械	履带式推土机 功率75kW	台班	0.000194	1075.26	0.21		
		轮胎式装载机 斗容量1.5m3	台班	0.00201	909.27	1.83		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量0.6	台班	0.004962	958.56	4.76		

项目编码	010103001005	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	522.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050001-147	机械回填夯实 回填土	100m3	0.01	2063.45	0	0	209.21	468.19	20.6345	0	0	2.0921	4.6819
小计									20.6345	0	0	2.0921	4.6819
清单项目综合单价													27.408500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	14.996	1.376	20.63		
	材料							
	主材							
	设备							
	机械	内燃光轮压路机(工作质量15t 大型)	台班	0.0018	840.02	1.51		
		夯实机 电动夯击能力20～62N·m	台班	0.0212	27.36	0.58		

项目编码	010103002005	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	568.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-138换	铲运机铲运土方(铲距200m内) 一、二类土(推、铲未经压实的积土时)	1000m3	0.001	754.94	19.04	0	9740.18	819.8	0.75494	0.01904	0	9.74018	0.8198
010001-176换	新型全密闭式智能泥头车运输土方 纯电动 满载质量31t 1km以内(实际运距:12km)	1000m3	0.001	0	45.69	0	51403.38	3446.82	0	0.04569	0	51.40338	3.44682
小计									0.75494	0.06473	0	61.14356	4.26662
清单项目综合单价													66.2298500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	0.548648	1.376	0.75		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.00064	1	0		
		水	m3	0.017	3.77	0.06		
	主材							
	设备							
	机械	洒水车 罐容量4000L	台班	0.001068	648.54	0.69		
		履带式推土机 功率75kW	台班	0.000617	1075.26	0.66		
		拖式铲运机(堆装斗容量10 大型)	台班	0.006134	1430.39	8.77		
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.026542	1922.02	51.01		

项目编码	040205006003	项目名称	标线	计量单位	m2	工程量	528.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040902-30换	纵向标线 常温漆标线	100m2	0.01	569.29	1206.52	0	356.37	209.51	5.6929	12.0652	0	3.5637	2.0951
小计									5.6929	12.0652	0	3.5637	2.0951
清单项目综合单价													23.416900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.8555	1.376	2.55		
		技工人工费	元	2.324	1.351	3.14		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.3514	1	0.35		
		稀释剂	kg	0.0148	12	0.18		
		白色丙烯划线漆	kg	0.4437	26	11.54		
	主材							
	设备							
	机械	路面标线涂料喷涂机	台班	0.0028	262.52	0.74		
		载货汽车 装载质量4t	台班	0.0056	505.11	2.83		

项目编码	010607004001	项目名称	金属网栏	计量单位	m2	工程量	586.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050008-85换	钢网围墙制作安装	10m2	0.1	895.59	1966.8	0	0	295.46	89.559	196.68	0	0	29.546
小计									89.559	196.68	0	0	29.546
清单项目综合单价													315.78500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	8.172	1.376	11.24		
		技工人工费	元	57.968	1.351	78.31		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	1.367	1	1.37		
		螺纹箍筋HRB400E Φ12	t	0.00283	4022	11.38		
		(商品)普通混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.02691	497.37	13.38		
		方钢(综合)	t	0.00609	4436	27.02		
		螺栓(带帽) 综合	kg	0.229	6.24	1.43		
		镀锌铁丝(综合)	kg	0.075	4.7	0.35		
		成品篮球场围网（含小门）	m2	1.05	135	141.75		

工程量清单综合单价分析表

	主材										
	设备										
	机械										
项目编码	050307017001	项目名称	成品篮球架			计量单位	个	工程量	8		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-1	成品篮球架	个	1	0	2820	0	0	141	0	2820	0	0	141
小计									0	2820	0	0	141
清单项目综合单价													2961
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工												
	材料												
	主材	成品篮球架				个		1	2820		2820		
	设备												
	机械												
项目编码	050307017002	项目名称	成品观赏椅			计量单位	个	工程量	4		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-2	成品观赏椅	个	1	0	27600	0	0	1380	0	27600	0	0	1380
小计									0	27600	0	0	1380
清单项目综合单价													28980
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工												
	材料												
	主材	成品观赏椅				个		1	27600		27600		
	设备												
	机械												
项目编码	050307017003	项目名称	成品座椅			计量单位	个	工程量	12		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-03	成品座椅	个	1	0	2000	0	0	100	0	2000	0	0	100
小计									0	2000	0	0	100
清单项目综合单价													2100
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工												
	材料												
	主材	成品座椅				个		1	2000		2000		
	设备												
	机械												
项目编码	050307017004	项目名称	足球门			计量单位	个	工程量	2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-04	足球门（含网）	个	1	0	3300	0	0	165	0	3300	0	0	165
小计									0	3300	0	0	165
清单项目综合单价													3465
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工												
	材料												
	主材	足球门（含网）				个		1	3300		3300		
	设备												
	机械												
项目编码	050307017005	项目名称	成品岗亭			计量单位	个	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-06	成品岗亭	个	1	0	16000	0	0	800	0	16000	0	0	800
小计									0	16000	0	0	800
清单项目综合单价													16800
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工												
	材料	成品岗亭				个		1	16000		16000		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010805004001	项目名称	电动伸缩门			计量单位	樘	工程量	2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050004-42	不锈钢伸缩门安装	100㎡	0.12	12126.51	135984.14	0	0	9468.25	1455.1812	16318.0968	0	0	1136.19
小计									1455.1812	16318.0968	0	0	1136.19
清单项目综合单价													18909.4680
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		277.2564	1.376		381.5		
		技工人工费				元		794.7276	1.351		1073.68		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元		6.5244	1		6.52		
		不锈钢电焊条 奥102φ<2.5mm				kg		0.24	39.5		9.48		
		铁件				kg		4.9332	6.1		30.09		
		不锈钢伸缩门(含轨道)				m		12	1356		16272		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010512008002	项目名称	井盖板			计量单位	块	工程量	33		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

050005-97换	塑料板楼地面 平口板[20厚塑胶地垫]	100m2	0.0084	3794.59	15415.31	0	0	1605.95	31.874556	129.488604	0	0	13.48998
050005-13换	砂浆找平层(厚20mm)在混凝土上(实际值:30mm)	100m2	0.0084	1405.79	1486.91	0	0	383.76	11.808636	12.490044	0	0	3.223584
100002-40换	压型钢板安装 压型钢楼板	100m2	0.0084	2705.25	77251.21	0	159.78	4468.69	22.7241	648.910164	0	1.342152	37.536996
050012-11换	不锈钢包边[60x40x5厚304不锈钢定制外边框]	m2	0.01	117.86	242.79	0	0	38.08	1.1786	2.4279	0	0	0.3808
小计									67.585892	793.316712	0	1.342152	54.63136
清单项目综合单价													916.876116
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	6.243144	1.376		8.59			
		技工人工费				元	38.886434	1.351		52.54			
		高级技工人工费				元	4.593939	1.3594		6.25			
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元	31.313819	1		31.31			
		水				m3	0.002465	3.77		0.01			
		上光蜡				kg	0.019299	9.2		0.18			
		60x40x5厚304不锈钢定制外边框				kg	0.070391	26.9		1.89			
		湿拌地面砂浆 M20				m3	0.025513	467.71		11.93			
		玻璃胶 300mL				支	0.013182	13.5		0.18			
		5厚304不锈钢底板				m2	0.889436	694		617.27			
		素水泥浆				m3	0.000839	562.97		0.47			
		羧甲基纤维素				kg	0.002853	18		0.05			
		二氧化碳药芯焊丝 Y-71				kg	0.004682	12.8		0.06			
		二氧化碳气体				m3	0.002341	5.16		0.01			
		棉纱				kg	0.016782	10.6		0.18			
		砂纸				张	0.050345	0.25		0.01			
		20厚塑胶地垫				m2	0.855873	150		128.38			
		石膏粉				kg	0.017201	0.5		0.01			
		聚醋酸乙烯乳胶				kg	0.014265	9.98		0.14			
		大白粉				kg	0.011999	0.29		0			
		滑石粉				kg	0.116634	0.61		0.07			
	主材												
	设备												
	机械	二氧化碳点焊机				台班	0.006713	199.73		1.34			
项目编码	010512008003	项目名称			井盖板		计量单位	块		工程量		7	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050005-70换	陶瓷地砖楼地面(每块周长mm) 1600mm以内	100m2	0.0084	4986.27	7451.78	0	15.69	1471.12	41.884668	62.594952	0	0.131796	12.357408
100002-40换	压型钢板安装 压型钢楼板	100m2	0.0084	2705.25	77251.21	0	159.78	4468.69	22.7241	648.910164	0	1.342152	37.536996
050012-11换	不锈钢包边[60x40x5厚304不锈钢定制外边框]	m2	0.01	117.86	242.79	0	0	38.08	1.1786	2.4279	0	0	0.3808
小计									65.787368	713.933016	0	1.473948	50.275204
清单项目综合单价													831.469536
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	5.581902	1.376		7.68			
		技工人工费				元	38.184509	1.351		51.59			
		高级技工人工费				元	4.591095	1.3594		6.24			
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元	31.033236	1		31.03			
		水				m3	0.021803	3.77		0.08			
		600*300*18厚烧面仿石砖				m2	0.859536	58		49.85			
		60x40x5厚304不锈钢定制外边框				kg	0.068657	26.9		1.85			
		湿拌地面砂浆 M15				m3	0.025409	456.71		11.6			
		玻璃胶 300mL				支	0.012857	13.5		0.17			
		5厚304不锈钢底板				m2	0.888886	694		616.89			
		素水泥浆				m3	0.000839	562.97		0.47			
		二氧化碳药芯焊丝 Y-71				kg	0.004679	12.8		0.06			
		二氧化碳气体				m3	0.00234	5.16		0.01			
		棉纱				kg	0.008386	10.6		0.09			
		石料切割锯片				片	0.002683	65		0.17			
		白水泥				t	0.000084	1058		0.09			
	主材												
	设备												
	机械	二氧化碳点焊机				台班	0.006709	199.73		1.34			
		手提砂轮机 Φ150mm				台班	0.012662	10.39		0.13			
项目编码	010512008004	项目名称			井盖板		计量单位	块		工程量		10	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050005-70换	陶瓷地砖楼地面(每块周长mm) 1600mm以内	100m2	0.0084	4986.27	7451.78	0	15.69	1471.12	41.884668	62.594952	0	0.131796	12.357408
050003-96换	现浇构件箍筋 制作 Φ10以内	t	0.008	839.76	4315.75	0	38.63	403.21	6.71808	34.526	0	0.30904	3.22568
050003-97	现浇构件箍筋 安装 Φ10以内	t	0.008	1651.75	10.34	0	76.01	369.16	13.214	0.08272	0	0.60808	2.95328
100002-40换	压型钢板安装 压型钢楼板	100m2	0.0084	2705.25	77251.21	0	159.78	4468.69	22.7241	648.910164	0	1.342152	37.536996
050012-11换	不锈钢包边[95x40x10厚304不锈钢定制外边框]	m2	0.02	117.86	242.79	0	0	38.08	2.3572	4.8558	0	0	0.7616
小计									86.898048	750.969636	0	2.391068	56.834964
清单项目综合单价													897.093716
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	7.887832	1.376		10.85			
		技工人工费				元	49.978595	1.351		67.52			
		高级技工人工费				元	4.593441	1.3594		6.24			
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元	31.559417	1		31.56			
		镀锌铁丝(综合)				kg	0.06512	4.7		0.31			
		95x40x10厚304不锈钢定制外边框				kg	0.11214	26.9		3.02			
		600*300*18厚烧面仿石砖				m2	0.859975	58		49.88			
		水				m3	0.021814	3.77		0.08			
		螺纹箍筋HRB400E Φ10				t	0.007585	4118		31.24			
		5厚304不锈钢底板				m2	0.88934	694		617.2			
		玻璃胶 300mL				支	0.021	13.5		0.28			
		湿拌地面砂浆 M15				m3	0.025422	456.71		11.61			
		二氧化碳药芯焊丝 Y-71				kg	0.004682	12.8		0.06			
		素水泥浆				m3	0.000839	562.97		0.47			
		棉纱				kg	0.00839	10.6		0.09			
		二氧化碳气体				m3	0.002341	5.16		0.01			
		石料切割锯片				片	0.002685	65		0.17			
		白水泥				t	0.000084	1058		0.09			
	主材												
	设备												
	机械	电动卷扬机 单筒慢速牵引力50kN				台班	0.002368	237.54		0.56			
		钢筋切断机 直径Φ40mm				台班	0.00148	44.7		0.07			
		钢筋弯曲机 直径Φ40mm				台班	0.008214	26.75		0.22			
		二氧化碳点焊机				台班	0.006712	199.73		1.34			
		手提砂轮机 Φ150mm				台班	0.012669	10.39		0.13			

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010512008005	项目名称	井盖板	计量单位	块	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050002-23换	不锈钢双层井盖安装	套	1	81.94	513.14	0	0	43.69	81.94	513.14	0	0	43.69
050003-36换	非泵送混凝土浇捣、养护 基础垫层	10m3	0.075	689.46	4988.38	0	114.35	408.83	51.7095	374.1285	0	8.57625	30.66225
050002-1换	实心砖基础	10m3	0.178	2996.82	5445.66	0	0	931.88	533.43396	969.32748	0	0	165.87464
小计									667.08346	1856.59598	0	8.57625	240.22689
清单项目综合单价													2772.48258

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	138.909553	1.376	191.14		
		技工人工费	元	351.456137	1.351	474.82		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	34.161247	1	34.16		
		成品铸铁井盖（含支座）	套	1	500	500		
		普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa)	千块	0.940027	820	770.82		
		安全网	m2	1.0933	7.37	8.06		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.421109	412.3	173.62		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.751946	483.46	363.54		
		水	m3	0.242347	3.77	0.91		
	主材							
	设备							
	机械	机动翻斗车 装载质量1t	台班	0.028893	269.74	7.79		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.057785	11.73	0.68		

项目编码	010512008006	项目名称	井盖板	计量单位	块	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050002-24换	植草井盖安装	套	1	60.5	70.7	0	0	16.85	60.5	70.7	0	0	16.85
050003-105换	预埋件 铁件	t	0.001	3640.91	4459.03	0	773.91	1076.17	3.64091	4.45903	0	0.77391	1.07617
小计									64.14091	75.15903	0	0.77391	17.92617
清单项目综合单价													158.00002

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	44.08432	1.376	60.66		
		技工人工费	元	2.57854	1.351	3.48		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.7659	1	0.77		
		成品灰色树脂井盖	套	1	70	70		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.036	7.2	0.26		
		角钢	kg	1.01	4.093	4.13		
	主材							
	设备							
	机械	交流电焊机 30kV·A	台班	0.00439	176.29	0.77		

项目编码	050201001007	项目名称	园路	计量单位	m2	工程量	612.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050001-141换	人工松填土	100m3	0.004	1224.14	3000	0	0	419.43	4.89656	12	0	0	1.67772
050005-9换	碎石垫层 干铺	10m3	0.005	854.22	2194.77	0	7.11	298.23	4.2711	10.97385	0	0.03555	1.49115
050005-9	碎石垫层 干铺	10m3	0.026	854.22	2326.34	0	7.11	304.81	22.20972	60.48484	0	0.18486	7.92506
小计									31.37738	83.45869	0	0.22041	11.09393
清单项目综合单价													126.150410

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	7.93375	1.376	10.92		
		技工人工费	元	14.512658	1.351	19.61		
	材料	种植土	m3	0.399993	30	12		
		其它材料费(按百分比计算)	元	0.343854	1	0.34		
		中砂	m3	0.059401	201	11.94		
		碎石 5~10mm	m3	0.054545	163	8.89		
		碎石 20~40mm	m3	0.272759	175	47.73		
		水	m3	0.060001	3.77	0.23		
	主材							
	设备							
	机械	夯实机 电动夯击能力20~62N·m	台班	0.0078	27.36	0.21		

项目编码	050201001008	项目名称	园路	计量单位	m2	工程量	880

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050009-23换	透水砖 砂铺设	10m2	1	339.58	659	0	0	107.69	339.58	659	0	0	107.69
050005-13换	砂浆找平层(厚20mm) 在混凝土上(实际值:30mm)	100m2	0.1	1405.79	1453.29	0	0	382.08	140.579	145.329	0	0	38.208
050005-9	碎石垫层 干铺	10m3	0.1	854.22	2326.34	0	7.11	304.81	85.422	232.634	0	0.711	30.481
050009-3换	普通混凝土	10m3	0.1	766.45	7254.75	0	116.43	539.23	76.645	725.475	0	11.643	53.923
050009-2	园路路床整理 机械碾压	100m2	0.1	302.93	0	0	21.64	68.13	30.293	0	0	2.164	6.813
小计									672.519	1762.438	0	14.518	237.115
清单项目综合单价													2686.590

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	9.8913	1.376	13.61		
		技工人工费	元	42.866101	1.351	57.91		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	1.64595	1	1.65		
		水	m3	0.353938	3.77	1.33		
		中砂	m3	0.0607	201	12.2		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.030406	456.71	13.89		
		C20透水混凝土	m3	0.102	700	71.4		
		碎石 20~40mm	m3	0.16365	175	28.64		
		50厚透水砖	m2	1.01	57.63	58.21		
		素水泥浆	m3	0.001	562.97	0.56		
	主材							
	设备							
	机械	内燃光轮压路机(工作质量12t 大型)	台班	0.0003	721.29	0.22		
		机动翻斗车 装载质量1t	台班	0.0039	269.74	1.05		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.0079	14.22	0.11		
		夯实机 电动夯击能力20~62N·m	台班	0.0039	27.36	0.11		

项目编码	010101003002	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	472.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050001-20	挖掘机挖土方(斗容量0.6)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	1042.86	0	0	2389.81	389.68	1.04286	0	0	2.38981	0.38968
050001-1	人工挖土方 一、二类	100m3	0.0007	2926.42	0	0	0	644.11	2.048494	0	0	0	0.450877
050001-120	装载机装土	1000m3	0.001	972.76	0	0	1827.63	336.57	0.97276	0	0	1.82763	0.33657

工程量清单综合单价分析表

小计					4.064114	0	0	4.21744	1.177127
清单项目综合单价									9.4586810
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.740905	1.376		3.77		
	材料								
	主材								
	设备								
	机械	轮胎式装载机 斗容量1.5m3	台班	0.00201	909.27		1.83		
		履带式推土机 功率75kW	台班	0.000231	1075.26		0.25		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量0.6	台班	0.002234	958.56		2.14		

项目编码	010103002006	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	472.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-176换	新型全密闭式智能泥头车运输土方 纯电动 满载质量31t 1km以内(实际运距:12km)	1000m3	0.001	0	45.69	0	51403.38	3446.82	0	0.04569	0	51.40338	3.44682
小计									0	0.04569	0	51.40338	3.44682
清单项目综合单价													54.8958900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料	水	m3	0.012	3.77	0.05		
		其它材料费(按百分比计算)	元	0.00045	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	洒水车 罐容量4000L	台班	0.0006	648.54	0.39		
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.026542	1922.02	51.01		

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-园建工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	206514.4	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	125501.75	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	10903.41	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-园建工程
标　　段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		园林建筑绿化工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					342919.56
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	206514.4
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_9+B1_1_13+B1_1_3	100	171549.59
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	施工临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	34964.81
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	125501.75
1-8-1	011702001010	基础	(1)基础垫层 木模板 (2)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	801.17	51.2	41019.9
1-8-2	011702001011	基础	(1)基础 木模板 (2)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	474.89	65.4	31057.81
1-8-3	011702003004	矩形柱	(1)矩形柱模板 (2)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	192.24	90.22	17343.89
1-8-4	011702025010	其他现浇构件	(1)压顶 木模板 (2)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	292.36	123.41	36080.15
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	10903.41
1-10-1	050401001001	砌筑脚手架	(1)活动脚手架 墙砌筑或装饰 (2)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	1860.65	5.86	10903.41
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1+B14_2+B14_3	100	0
1-14-1	14.1	支撑		元		100	0
1-14-2	14.2	环绕		元		100	0
1-14-3	14.3	假植		元		100	0
1-15	15	其他		元		100	0
合计							342919.56

材料设备暂估价计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-园建工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-园建工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-园建工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-园建工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-园建工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-园建工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	312899.32
1	增值税应纳税额	A5	3.02	279374.39
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	33524.93
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	303089.87
合计				615989.19

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-绿化工程　　

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		绿化工程					1316407.55	0	
1-1	050102001001	栽植乔木	(1)丛生黄皮B (2)胸径：5杆，每杆>6cm (3)高度：350-400cm，冠幅：400-450cm (4)树支撑综合考虑 (5)成活期养护:3个月 (6)具体详见图纸、招标文件及相关技术规范要求	株	4	4080.04	16320.16		
1-2	050102001002	栽植乔木	(1)红花鸡蛋花B (2)胸径：12-13cm (3)高度：250-290cm，冠幅：300-350cm (4)树支撑综合考虑 (5)成活期养护:3个月 (6)具体详见图纸、招标文件及相关技术规范要求	株	5	1205.19	6025.95		
1-3	050102002001	栽植灌木	(1)四季桂D (2)高度:250-290cm，冠幅:300cm (3)成活期养护:3个月 (4)具体详见图纸、招标文件及相关技术规范要求	株	44	763.21	33581.24		
1-4	050102002002	栽植灌木	(1)丛生紫薇B (2)高度:250-290cm，冠幅:300-350cm (3)成活期养护:3个月 (4)具体详见图纸、招标文件及相关技术规范要求	株	45	485.11	21829.95		
1-5	050102002003	栽植灌木	(1)散尾葵A (2)高度:250cm，冠幅:200cm (3)成活期养护:3个月 (4)具体详见图纸、招标文件及相关技术规范要求	株	18	315.16	5672.88		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-绿化工程
标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-6	050102002004	栽植灌木	(1)鹤望兰A (2)高度:200-220cm，冠幅:120-130cm (3)成活期养护:3个月 (4)具体详见图纸、招标文件及相关技术规范要求	株	25	173.01	4325.25		
1-7	050102002005	栽植灌木	(1)米兰球C (2)高度:120cm，冠幅:120cm (3)成活期养护:3个月 (4)具体详见图纸、招标文件及相关技术规范要求	株	5	286.84	1434.2		
1-8	050102002006	栽植灌木	(1)黄金榕A (2)高度:180cm，冠幅:200cm (3)成活期养护:3个月 (4)具体详见图纸、招标文件及相关技术规范要求	株	9	498.62	4487.58		
1-9	050102002007	栽植灌木	(1)金叶假连翘A (2)高度:120cm，冠幅:150cm (3)成活期养护:3个月 (4)具体详见图纸、招标文件及相关技术规范要求	株	3	342.57	1027.71		
1-10	050102008001	栽植灌木	(1)火山榕 (2)高度：150cm，冠幅：70-80cm (3)成片密植,9株/m2 (4)成活期养护:3个月 (5)具体详见图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	298.9	671.67	200762.16		
1-11	050102008002	栽植花卉	(1)小蒲葵 (2)高度：55-60cm，冠幅：45-50cm (3)成片密植,25株/m2 (4)成活期养护:3个月 (5)具体详见图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	191.5	324.7	62180.05		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-绿化工程
标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-12	050102008003	栽植花卉	(1)棕竹 (2)高度：50-55cm，冠幅：40-45cm (3)成片密植,25株/m2 (4)成活期养护:3个月 (5)具体详见图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	213.1	435.17	92734.73		
1-13	050102008004	栽植花卉	(1)大红花 (2)高度：50-55cm，冠幅：30-35cm (3)成片密植,25株/m2 (4)成活期养护:3个月 (5)具体详见图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	175.3	204.28	35810.28		
1-14	050102008005	栽植花卉	(1)大花栀子 (2)高度：45-50cm，冠幅：30-35cm (3)成片密植,36株/m2 (4)成活期养护:3个月 (5)具体详见图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	133.1	110.34	14686.25		
1-15	050102008006	栽植花卉	(1)鹅掌柴 (2)高度：40-45cm，冠幅：30-35cm (3)成片密植,36株/m2 (4)成活期养护:3个月 (5)具体详见图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	205.8	130.22	26799.28		
1-16	050102008007	栽植花卉	(1)花叶鹅掌柴 (2)高度：40-45cm，冠幅：30-35cm (3)成片密植,36株/m2 (4)成活期养护:3个月 (5)具体详见图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	307.2	150.1	46110.72		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-绿化工程
标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-17	050102008008	栽植花卉	(1)黄金榕 (2)高度：35-40cm，冠幅：35-40cm (3)成片密植,49株/m2 (4)成活期养护:3个月 (5)具体详见图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	358.3	153.72	55077.88		
1-18	050102008009	栽植花卉	(1)翠芦莉 (2)高度：35-40cm，冠幅：25-30cm (3)成片密植,49株/m2 (4)成活期养护:3个月 (5)具体详见图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	774.2	86.05	66619.91		
1-19	050102008010	栽植花卉	(1)金边六月雪 (2)高度：25-30cm，冠幅：25-30cm (3)成片密植,64株/m2 (4)成活期养护:3个月 (5)具体详见图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	124.1	125.82	15614.26		
1-20	050102008011	栽植花卉	(1)肾蕨 (2)高度：25-30cm，冠幅：25-30cm (3)成片密植,64株/m2 (4)成活期养护:3个月 (5)具体详见图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	363.1	147.03	53386.59		
1-21	050102008012	栽植花卉	(1)胡椒木 (2)高度：20-25cm，冠幅：20-25cm (3)成片密植,64株/m2 (4)成活期养护:3个月 (5)具体详见图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	164.2	168.24	27625.01		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-绿化工程　　第 5 页，共 6 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-22	050102008013	栽植花卉	(1)细叶雪茄花 (2)高度：20-25cm，冠幅：15-20cm (3)成片密植,64株/m2 (4)成活期养护:3个月 (5)具体详见图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	500.1	122.28	61152.23		
1-23	050102008014	栽植花卉	(1)黄金叶 (2)高度：20-25cm，冠幅：15-20cm (3)成片密植,64株/m2 (4)成活期养护:3个月 (5)具体详见图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	329.4	118.75	39116.25		
1-24	050102008015	栽植花卉	(1)红花勒杜鹃 (2)高度：45-50cm，冠幅：25-30cm (3)成片密植,16株/m2 (4)成活期养护:3个月 (5)具体详见图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	1210.6	167.04	202218.62		
1-25	050102008016	栽植花卉	(1)福建茶 (2)高度：35-40cm，冠幅：25-30cm (3)成片密植,49株/m2 (4)成活期养护:3个月 (5)具体详见图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	51.2	137.47	7038.46		
1-26	050102008017	栽植花卉	(1)小叶栀子 (2)高度：20-25cm，冠幅：15-20cm (3)成片密植,64株/m2 (4)成活期养护:3个月 (5)具体详见图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	37.9	132.88	5036.15		
1-27	050102012001	铺种草皮	(1)马尼拉草坪 (2)铺种方式:满铺 (3)成活期养护:3个月 (4)具体详见图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	2065.7	30.45	62900.57		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-绿化工程　　

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-28	010103001006	回填方	(1)种植土回填 (2)具体详见图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	2469.63	14.93	36871.58		
1-29	010101002002	挖一般土方	(1)换填挖方 (2)具体详见图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	1884.99	3.82	7200.66		
1-30	010103001007	回填方	(1)场内取土回填、夯实 (2)具体详见图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	440.73	31.07	13693.48		
1-31	010103002007	余方弃置	(1)余方装车、外运 (2)运距综合考虑 (3)具体详见图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	1444.26	61.67	89067.51		
合计							1316407.55	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 新安街道文汇学校改扩建工程-绿化工程　　标段： 新安街道文汇学校改扩建工程

项目编码	050102001001	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050010-133换	种植乔木(米径) 35cm以内	株	1	324.11	3257.37	0	156.02	244.66	324.11	3257.37	0	156.02	244.66
050010-281	毛竹桩 三脚桩	株	1	6.1	9.45	0	0	1.82	6.1	9.45	0	0	1.82
050011-3	单排、独立乔木类养护(米径) 50cm以内	100株·月	0.03	1604.73	231.67	0	452.38	395.09	48.1419	6.9501	0	13.5714	11.8527
小计									378.3519	3273.7701	0	169.5914	258.3327
清单项目综合单价													4080.0461

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	219.0569	1.376	301.42		
		技工人工费	元	56.94	1.351	76.93		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	10.4573	1	10.46		
		竹桩 长2.5m	根	3	3	9		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.08166	25	2.04		
		水	m3	2.77104	3.77	10.45		
		有机肥	kg	15	0.36	5.4		
		肥料	kg	0.88602	2	1.77		
		胶管(水管)	m	1.5	3.5	5.25		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2	4.7	9.4		
		丛生黄皮B	株	1.15	2800	3220		
	主材							
	设备							
	机械	高空作业车 提升高度9m	台班	0.0045	681.79	3.07		
		手动油锯机	台班	0.0645	33.63	2.17		
		载货汽车 装载质量4t	台班	0.0165	505.11	8.33		
		汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.068	1348.28	91.68		
		洒水车 罐容量8000L	台班	0.091	707.05	64.34		

项目编码	050102001002	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050010-129换	种植乔木(米径) 15cm以内	株	1	122.74	887.8	0	48.07	74.62	122.74	887.8	0	48.07	74.62
050010-281	毛竹桩 三脚桩	株	1	6.1	9.45	0	0	1.82	6.1	9.45	0	0	1.82
050011-2	单排、独立乔木类养护(米径) 30cm以内	100株·月	0.03	1007.36	166.17	0	389.68	256.15	30.2208	4.9851	0	11.6904	7.6845
小计									159.0608	902.2351	0	59.7604	84.1245
清单项目综合单价													1205.1808

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	95.1427	1.376	130.92		
		技工人工费	元	20.83	1.351	28.14		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	3.3017	1	3.3		
		竹桩 长2.5m	根	3	3	9		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.06501	25	1.63		
		水	m3	0.85301	3.77	3.22		
		有机肥	kg	10	0.36	3.6		
		肥料	kg	0.74895	2	1.5		
		红花鸡蛋花B	株	1.1	800	880		
	主材							
	设备							
	机械	高空作业车 提升高度9m	台班	0.003	681.79	2.05		
		汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.038	929.97	35.34		
		手动油锯机	台班	0.057	33.63	1.92		
		载货汽车 装载质量4t	台班	0.0153	505.11	7.73		
		洒水车 罐容量8000L	台班	0.018	707.05	12.73		

项目编码	050102002001	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050010-149换	种植灌木(带土球) 土球直径20cm以内	100株(丛)	0.01	646.36	69030.39	0	63.63	3598.05	6.4636	690.3039	0	0.6363	35.9805
050011-16	灌木类养护(高度)200cm以上	100株·月	0.03	535.72	150.71	0	170.92	136.91	16.0716	4.5213	0	5.1276	4.1073
小计									22.5352	694.8252	0	5.7639	40.0878
清单项目综合单价													763.2121

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	15.2727	1.376	21.02		
		技工人工费	元	1.125	1.351	1.52		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.8636	1	0.86		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.05646	25	1.41		
		水	m3	0.44785	3.77	1.69		
		有机肥	kg	2	0.36	0.72		
		肥料	kg	0.67083	2	1.34		
		四季柱D	株	1.05	656	688.8		
	主材							
	设备							
	机械	载货汽车 装载质量4t	台班	0.0081	505.11	4.09		
		洒水车 罐容量8000L	台班	0.0009	707.05	0.64		
		绿篱机	台班	0.039	26.57	1.04		

项目编码	050102002002	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050010-149换	种植灌木(带土球) 土球直径20cm以内	100株(丛)	0.01	646.36	42543.93	0	63.63	2273.72	6.4636	425.4393	0	0.6363	22.7372
050011-16	灌木类养护(高度)200cm以上	100株·月	0.03	535.72	150.71	0	170.92	136.91	16.0716	4.5213	0	5.1276	4.1073
小计									22.5352	429.9606	0	5.7639	26.8445
清单项目综合单价													485.1042

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	15.2727	1.376	21.02		
		技工人工费	元	1.125	1.351	1.52		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.599	1	0.6		
		水	m3	0.44785	3.77	1.69		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.05646	25	1.41		
		肥料	kg	0.67083	2	1.34		
		有机肥	kg	2	0.36	0.72		
		丛生紫薇B	株	1.05	404	424.2		
	主材							
	设备							
		载货汽车 装载质量4t	台班	0.0081	505.11	4.09		

工程量清单综合单价分析表

	机械	绿篱机	台班	0.039	26.57	1.04		
		洒水车 罐容量8000L	台班	0.0009	707.05	0.64		

项目编码	050102002003	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050010-149换	种植灌木(带土球) 土球直径20cm以内	100株(丛)	0.01	646.36	26357.76	0	63.63	1464.41	6.4636	263.5776	0	0.6363	14.6441
050011-16	灌木类养护(高度)200cm以上	100株·月	0.03	535.72	150.71	0	170.92	136.91	16.0716	4.5213	0	5.1276	4.1073
小计									22.5352	268.0989	0	5.7639	18.7514
清单项目综合单价													315.1494

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	15.2727	1.376	21.02		
		技工人工费	元	1.125	1.351	1.52		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.4373	1	0.44		
		水	m3	0.44785	3.77	1.69		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.05646	25	1.41		
		肥料	kg	0.67083	2	1.34		
		有机肥	kg	2	0.36	0.72		
		散尾葵A	株	1.05	250	262.5		
	主材							
	设备							
	机械	载货汽车 装载质量4t	台班	0.0081	505.11	4.09		
		绿篱机	台班	0.039	26.57	1.04		
		洒水车 罐容量8000L	台班	0.0009	707.05	0.64		

项目编码	050102002004	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050010-149换	种植灌木(带土球) 土球直径20cm以内	100株(丛)	0.01	646.36	12820.23	0	63.63	787.54	6.4636	128.2023	0	0.6363	7.8754
050011-16	灌木类养护(高度)200cm以上	100株·月	0.03	535.72	150.71	0	170.92	136.91	16.0716	4.5213	0	5.1276	4.1073
小计									22.5352	132.7236	0	5.7639	11.9827
清单项目综合单价													173.0054

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	15.2727	1.376	21.02		
		技工人工费	元	1.125	1.351	1.52		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.3021	1	0.3		
		水	m3	0.44785	3.77	1.69		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.05646	25	1.41		
		肥料	kg	0.67083	2	1.34		
		有机肥	kg	2	0.36	0.72		
		鹤望兰A	株	1.05	121.2	127.26		
	主材							
	设备							
	机械	载货汽车 装载质量4t	台班	0.0081	505.11	4.09		
		绿篱机	台班	0.039	26.57	1.04		
		洒水车 罐容量8000L	台班	0.0009	707.05	0.64		

项目编码	050102002005	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050010-149换	种植灌木(带土球) 土球直径20cm以内	100株(丛)	0.01	646.36	24497.4	0	63.63	1371.4	6.4636	244.974	0	0.6363	13.714
050011-15	灌木类养护(高度)200cm以内	100株·月	0.03	361.48	107.12	0	139.29	94.26	10.8444	3.2136	0	4.1787	2.8278
小计									17.308	248.1876	0	4.815	16.5418
清单项目综合单价													286.8524

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	11.4738	1.376	15.79		
		技工人工费	元	1.125	1.351	1.52		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.3683	1	0.37		
		水	m3	0.23668	3.77	0.89		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.04737	25	1.18		
		肥料	kg	0.55389	2	1.11		
		有机肥	kg	2	0.36	0.72		
		米兰球C	株	1.05	232.3	243.92		
	主材							
	设备							
	机械	载货汽车 装载质量4t	台班	0.0063	505.11	3.18		
		绿篱机	台班	0.0375	26.57	1		
		洒水车 罐容量8000L	台班	0.0009	707.05	0.64		

项目编码	050102002006	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050010-149换	种植灌木(带土球) 土球直径20cm以内	100株(丛)	0.01	646.36	44667.05	0	63.63	2379.88	6.4636	446.6705	0	0.6363	23.7988
050011-15	灌木类养护(高度)200cm以内	100株·月	0.03	361.48	107.12	0	139.29	94.26	10.8444	3.2136	0	4.1787	2.8278
小计									17.308	449.8841	0	4.815	26.6266
清单项目综合单价													498.6337

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	11.4738	1.376	15.79		
		技工人工费	元	1.125	1.351	1.52		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.5698	1	0.57		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.04737	25	1.18		
		水	m3	0.23668	3.77	0.89		
		有机肥	kg	2	0.36	0.72		
		肥料	kg	0.55389	2	1.11		
		黄金榕A	株	1.05	424.2	445.41		
	主材							
	设备							
	机械	载货汽车 装载质量4t	台班	0.0063	505.11	3.18		
		洒水车 罐容量8000L	台班	0.0009	707.05	0.64		
		绿篱机	台班	0.0375	26.57	1		

项目编码	050102002007	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050010-149换	种植灌木(带土球) 土球直径20cm以内	100株(丛)	0.01	646.36	29805.2	0	63.63	1636.79	6.4636	298.052	0	0.6363	16.3679

工程量清单综合单价分析表

050011-15	灌木类养护(高度)200cm以内	100株·月	0.03	361.48	107.12	0	139.29	94.26	10.8444	3.2136	0	4.1787	2.8278
小计									17.308	301.2656	0	4.815	19.1957
清单项目综合单价													342.5843
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		11.4738	1.376		15.79		
		技工人工费				元		1.125	1.351		1.52		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元		0.4214	1		0.42		
		杀虫药剂(综合)				kg		0.04737	25		1.18		
		水				m3		0.23668	3.77		0.89		
		有机肥				kg		2	0.36		0.72		
		肥料				kg		0.55389	2		1.11		
		金叶假连翘A				株		1.05	282.8		296.94		
	主材												
	设备												
	机械	载货汽车 装载质量4t				台班		0.0063	505.11		3.18		
		洒水车 罐容量8000L				台班		0.0009	707.05		0.64		
		绿篱机				台班		0.0375	26.57		1		
项目编码	050102008001	项目名称			栽植灌木			计量单位	m2		工程量	298.9	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050010-149换	种植灌木(带土球) 土球直径20cm以内	100株(丛)	0.09	646.36	4285.71	0	63.63	360.81	58.1724	385.7139	0	5.7267	32.4729
050011-15	灌木类养护(高度)200cm以内	100株·月	0.27	361.48	107.12	0	139.29	94.26	97.5996	28.9224	0	37.6083	25.4502
小计									155.772	414.6363	0	43.335	57.9231
清单项目综合单价													671.66640
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		103.2642	1.376		142.09		
		技工人工费				元		10.125	1.351		13.68		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元		1.4976	1		1.5		
		有机肥				kg		18	0.36		6.48		
		杀虫药剂(综合)				kg		0.42633	25		10.66		
		肥料				kg		4.98501	2		9.97		
		水				m3		2.13012	3.77		8.03		
		火山榕				株		9.45	40		378		
	主材												
	设备												
	机械	载货汽车 装载质量4t				台班		0.0567	505.11		28.64		
		洒水车 罐容量8000L				台班		0.0081	707.05		5.73		
		绿篱机				台班		0.3375	26.57		8.97		
项目编码	050102008002	项目名称			栽植花卉			计量单位	m2		工程量	191.5	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050010-179换	普通花坛 25株以内 /	10m2	0.1	232.04	2638.35	0	13.43	183.89	23.204	263.835	0	1.343	18.389
050011-28	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	379.32	87.58	0	40.41	90.57	11.3796	2.6274	0	1.2123	2.7171
小计									34.5836	266.4624	0	2.5553	21.1061
清单项目综合单价													324.70740
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		21.3701	1.376		29.41		
		技工人工费				元		3.833	1.351		5.18		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元		0.6281	1		0.63		
		有机肥				kg		1.7	0.36		0.61		
		杀虫药剂(综合)				kg		0.01209	25		0.3		
		肥料				kg		0.51357	2		1.03		
		水				m3		0.36952	3.77		1.39		
		小蒲葵				株		26.25	10		262.5		
	主材												
	设备												
	机械	载货汽车 装载质量4t				台班		0.0024	505.11		1.21		
		洒水车 罐容量8000L				台班		0.0019	707.05		1.34		
项目编码	050102008003	项目名称			栽植花卉			计量单位	m2		工程量	213.1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050010-179换	普通花坛 25株以内 /	10m2	0.1	232.04	3690.45	0	13.43	236.5	23.204	369.045	0	1.343	23.65
050011-28	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	379.32	87.58	0	40.41	90.57	11.3796	2.6274	0	1.2123	2.7171
小计									34.5836	371.6724	0	2.5553	26.3671
清单项目综合单价													435.17840
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		21.3701	1.376		29.41		
		技工人工费				元		3.833	1.351		5.18		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元		0.8381	1		0.84		
		杀虫药剂(综合)				kg		0.01209	25		0.3		
		有机肥				kg		1.7	0.36		0.61		
		水				m3		0.36952	3.77		1.39		
		肥料				kg		0.51357	2		1.03		
		棕竹				株		26.25	14		367.5		
	主材												
	设备												
	机械	载货汽车 装载质量4t				台班		0.0024	505.11		1.21		
		洒水车 罐容量8000L				台班		0.0019	707.05		1.34		
项目编码	050102008004	项目名称			栽植花卉			计量单位	m2		工程量	175.3	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050010-179换	普通花坛 25株以内 /	10m2	0.1	232.04	1491.56	0	13.43	126.55	23.204	149.156	0	1.343	12.655
050011-28	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	379.32	87.58	0	40.41	90.57	11.3796	2.6274	0	1.2123	2.7171
小计									34.5836	151.7834	0	2.5553	15.3721
清单项目综合单价													204.29440
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元		21.3701	1.376		29.41		
		技工人工费				元		3.833	1.351		5.18		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元		0.3991	1		0.4		
		杀虫药剂(综合)				kg		0.01209	25		0.3		
		有机肥				kg		1.7	0.36		0.61		
		水				m3		0.36952	3.77		1.39		
		肥料				kg		0.51357	2		1.03		

工程量清单综合单价分析表

费用明细		大红花	株	26.25	5.64	148.05		
	主材							
	设备							
	机械	载货汽车 装载质量4t	台班	0.0024	505.11	1.21		
		洒水车 罐容量8000L	台班	0.0019	707.05	1.34		

项目编码	050102008005	项目名称	栽植花卉	计量单位	m2	工程量	133.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050010-180换	普通花坛 36株以内 /	10m2	0.1	247.36	577.46	0	14.85	84.31	24.736	57.746	0	1.485	8.431
050011-28	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	379.32	87.58	0	40.41	90.57	11.3796	2.6274	0	1.2123	2.7171
小计									36.1156	60.3734	0	2.6973	11.1481

清单项目综合单价 110.33440

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	22.0201	1.376	30.3		
		技工人工费	元	4.305	1.351	5.82		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.2161	1	0.22		
		有机肥	kg	2	0.36	0.72		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.01209	25	0.3		
		肥料	kg	0.51357	2	1.03		
		水	m3	0.37352	3.77	1.41		
		大花栀子	株	37.8	1.5	56.7		
	主材							
	设备							
	机械	载货汽车 装载质量4t	台班	0.0024	505.11	1.21		
		洒水车 罐容量8000L	台班	0.0021	707.05	1.48		

项目编码	050102008006	项目名称	栽植花卉	计量单位	m2	工程量	205.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050010-180换	普通花坛 36株以内 /	10m2	0.1	247.36	766.84	0	14.85	93.78	24.736	76.684	0	1.485	9.378
050011-28	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	379.32	87.58	0	40.41	90.57	11.3796	2.6274	0	1.2123	2.7171
小计									36.1156	79.3114	0	2.6973	12.0951

清单项目综合单价 130.21940

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	22.0201	1.376	30.3		
		技工人工费	元	4.305	1.351	5.82		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.2541	1	0.25		
		有机肥	kg	2	0.36	0.72		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.01209	25	0.3		
		肥料	kg	0.51357	2	1.03		
		水	m3	0.37352	3.77	1.41		
		鹅掌柴	株	37.8	2	75.6		
	主材							
	设备							
	机械	载货汽车 装载质量4t	台班	0.0024	505.11	1.21		
		洒水车 罐容量8000L	台班	0.0021	707.05	1.48		

项目编码	050102008007	项目名称	栽植花卉	计量单位	m2	工程量	307.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050010-180换	普通花坛 36株以内 /	10m2	0.1	247.36	956.22	0	14.85	103.25	24.736	95.622	0	1.485	10.325
050011-28	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	379.32	87.58	0	40.41	90.57	11.3796	2.6274	0	1.2123	2.7171
小计									36.1156	98.2494	0	2.6973	13.0421

清单项目综合单价 150.10440

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	22.0201	1.376	30.3		
		技工人工费	元	4.305	1.351	5.82		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.2921	1	0.29		
		有机肥	kg	2	0.36	0.72		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.01209	25	0.3		
		肥料	kg	0.51357	2	1.03		
		水	m3	0.37352	3.77	1.41		
		花叶鹅掌柴	株	37.8	2.5	94.5		
	主材							
	设备							
	机械	载货汽车 装载质量4t	台班	0.0024	505.11	1.21		
		洒水车 罐容量8000L	台班	0.0021	707.05	1.48		

项目编码	050102008008	项目名称	栽植花卉	计量单位	m2	工程量	358.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050010-181换	普通花坛 49株以内 /	10m2	0.1	290.31	939.27	0	16.26	111.95	29.031	93.927	0	1.626	11.195
050011-28	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	379.32	87.58	0	40.41	90.57	11.3796	2.6274	0	1.2123	2.7171
小计									40.4106	96.5544	0	2.8383	13.9121

清单项目综合单价 153.71540

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	24.4601	1.376	33.66		
		技工人工费	元	4.999	1.351	6.75		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.2881	1	0.29		
		有机肥	kg	2.5	0.36	0.9		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.01209	25	0.3		
		肥料	kg	0.51357	2	1.03		
		水	m3	0.37852	3.77	1.43		
		黄金榕	株	51.45	1.8	92.61		
	主材							
	设备							
	机械	载货汽车 装载质量4t	台班	0.0024	505.11	1.21		
		洒水车 罐容量8000L	台班	0.0023	707.05	1.63		

项目编码	050102008009	项目名称	栽植花卉	计量单位	m2	工程量	774.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050010-181换	普通花坛 49株以内 /	10m2	0.1	290.31	294.86	0	16.26	79.73	29.031	29.486	0	1.626	7.973

工程量清单综合单价分析表

050011-28	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	379.32	87.58	0	40.41	90.57	11.3796	2.6274	0	1.2123	2.7171
小计									40.4106	32.1134	0	2.8383	10.6901
清单项目综合单价													86.05240
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		24.4601	1.376		33.66		
		技工人工费				元		4.999	1.351		6.75		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元		0.1601	1		0.16		
		有机肥				kg		2.5	0.36		0.9		
		杀虫药剂(综合)				kg		0.01209	25		0.3		
		肥料				kg		0.51357	2		1.03		
		水				m3		0.37852	3.77		1.43		
		翠芦莉				株		51.45	0.55		28.3		
	主材												
	设备												
	机械	载货汽车 装载质量4t				台班		0.0024	505.11		1.21		
		洒水车 罐容量8000L				台班		0.0023	707.05		1.63		
项目编码	050102008010	项目名称			栽植花卉			计量单位	m2		工程量		124.1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050010-182换	普通花坛 64株以内 /	10m2	0.1	335.14	619.4	0	18.38	105.97	33.514	61.94	0	1.838	10.597
050011-28	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	379.32	87.58	0	40.41	90.57	11.3796	2.6274	0	1.2123	2.7171
小计									44.8936	64.5674	0	3.0503	13.3141
清单项目综合单价													125.82540
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		26.8991	1.376		37.01		
		技工人工费				元		5.833	1.351		7.88		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元		0.2251	1		0.23		
		有机肥				kg		3	0.36		1.08		
		杀虫药剂(综合)				kg		0.01209	25		0.3		
		肥料				kg		0.51357	2		1.03		
		水				m3		0.38552	3.77		1.45		
		金边六月雪				株		67.2	0.9		60.48		
	主材												
	设备												
	机械	载货汽车 装载质量4t				台班		0.0024	505.11		1.21		
		洒水车 罐容量8000L				台班		0.0026	707.05		1.84		
项目编码	050102008011	项目名称			栽植花卉			计量单位	m2		工程量		363.1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050010-182换	普通花坛 64株以内 /	10m2	0.1	335.14	821.4	0	18.38	116.07	33.514	82.14	0	1.838	11.607
050011-28	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	379.32	87.58	0	40.41	90.57	11.3796	2.6274	0	1.2123	2.7171
小计									44.8936	84.7674	0	3.0503	14.3241
清单项目综合单价													147.03540
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		26.8991	1.376		37.01		
		技工人工费				元		5.833	1.351		7.88		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元		0.2651	1		0.27		
		有机肥				kg		3	0.36		1.08		
		杀虫药剂(综合)				kg		0.01209	25		0.3		
		肥料				kg		0.51357	2		1.03		
		水				m3		0.38552	3.77		1.45		
		肾蕨				株		67.2	1.2		80.64		
	主材												
	设备												
	机械	载货汽车 装载质量4t				台班		0.0024	505.11		1.21		
		洒水车 罐容量8000L				台班		0.0026	707.05		1.84		
项目编码	050102008012	项目名称			栽植花卉			计量单位	m2		工程量		164.2
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050010-182换	普通花坛 64株以内 /	10m2	0.1	335.14	1023.41	0	18.38	126.17	33.514	102.341	0	1.838	12.617
050011-28	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	379.32	87.58	0	40.41	90.57	11.3796	2.6274	0	1.2123	2.7171
小计									44.8936	104.9684	0	3.0503	15.3341
清单项目综合单价													168.24640
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		26.8991	1.376		37.01		
		技工人工费				元		5.833	1.351		7.88		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元		0.3051	1		0.31		
		有机肥				kg		3	0.36		1.08		
		杀虫药剂(综合)				kg		0.01209	25		0.3		
		肥料				kg		0.51357	2		1.03		
		水				m3		0.38552	3.77		1.45		
		胡椒木				株		67.2	1.5		100.8		
	主材												
	设备												
	机械	载货汽车 装载质量4t				台班		0.0024	505.11		1.21		
		洒水车 罐容量8000L				台班		0.0026	707.05		1.84		
项目编码	050102008013	项目名称			栽植花卉			计量单位	m2		工程量		500.1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050010-182换	普通花坛 64株以内 /	10m2	0.1	335.14	585.73	0	18.38	104.28	33.514	58.573	0	1.838	10.428
050011-28	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	379.32	87.58	0	40.41	90.57	11.3796	2.6274	0	1.2123	2.7171
小计									44.8936	61.2004	0	3.0503	13.1451
清单项目综合单价													122.28940
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		26.8991	1.376		37.01		
		技工人工费				元		5.833	1.351		7.88		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元		0.2181	1		0.22		
		有机肥				kg		3	0.36		1.08		
		杀虫药剂(综合)				kg		0.01209	25		0.3		
		肥料				kg		0.51357	2		1.03		
		水				m3		0.38552	3.77		1.45		
		细叶雪茄花				株		67.2	0.85		57.12		
	主材												

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械	载货汽车 装载质量4t	台班	0.0024	505.11	1.21			
		洒水车 罐容量8000L	台班	0.0026	707.05	1.84			

项目编码	050102008014	项目名称	栽植花卉	计量单位	m2	工程量	329.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050010-182换	普通花坛 64株以内 /	10m2	0.1	335.14	552.07	0	18.38	102.6	33.514	55.207	0	1.838	10.26
050011-28	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	379.32	87.58	0	40.41	90.57	11.3796	2.6274	0	1.2123	2.7171
小计									44.8936	57.8344	0	3.0503	12.9771
清单项目综合单价													118.75540

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	26.8991	1.376	37.01		
		技工人工费	元	5.833	1.351	7.88		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.2111	1	0.21		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.01209	25	0.3		
		有机肥	kg	3	0.36	1.08		
		水	m3	0.38552	3.77	1.45		
		肥料	kg	0.51357	2	1.03		
		黄金叶	株	67.2	0.8	53.76		
	主材							
	设备							
	机械	载货汽车 装载质量4t	台班	0.0024	505.11	1.21		
		洒水车 罐容量8000L	台班	0.0026	707.05	1.84		

项目编码	050102008015	项目名称	栽植花卉	计量单位	m2	工程量	1210.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050010-178换	普通花坛 16株以内 /	10m2	0.1	191.53	1185.42	0	12.02	102.23	19.153	118.542	0	1.202	10.223
050011-28	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	379.32	87.58	0	40.41	90.57	11.3796	2.6274	0	1.2123	2.7171
小计									30.5326	121.1694	0	2.4143	12.9401
清单项目综合单价													167.05640

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	18.9161	1.376	26.03		
		技工人工费	元	3.334	1.351	4.5		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.3381	1	0.34		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.01209	25	0.3		
		有机肥	kg	1.5	0.36	0.54		
		水	m3	0.36152	3.77	1.36		
		肥料	kg	0.51357	2	1.03		
		红花勒杜鹃	株	16.8	7	117.6		
	主材							
	设备							
	机械	载货汽车 装载质量4t	台班	0.0024	505.11	1.21		
		洒水车 罐容量8000L	台班	0.0017	707.05	1.2		

项目编码	050102008016	项目名称	栽植花卉	计量单位	m2	工程量	51.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050010-181换	普通花坛 49株以内 /	10m2	0.1	290.31	784.62	0	16.26	104.21	29.031	78.462	0	1.626	10.421
050011-28	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	379.32	87.58	0	40.41	90.57	11.3796	2.6274	0	1.2123	2.7171
小计									40.4106	81.0894	0	2.8383	13.1381
清单项目综合单价													137.47640

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	24.4601	1.376	33.66		
		技工人工费	元	4.999	1.351	6.75		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.2581	1	0.26		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.01209	25	0.3		
		有机肥	kg	2.5	0.36	0.9		
		水	m3	0.37852	3.77	1.43		
		肥料	kg	0.51357	2	1.03		
		福建茶	株	51.45	1.5	77.18		
	主材							
	设备							
	机械	载货汽车 装载质量4t	台班	0.0024	505.11	1.21		
		洒水车 罐容量8000L	台班	0.0023	707.05	1.63		

项目编码	050102008017	项目名称	栽植花卉	计量单位	m2	工程量	37.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050010-182换	普通花坛 64株以内 /	10m2	0.1	335.14	686.73	0	18.38	109.33	33.514	68.673	0	1.838	10.933
050011-28	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	379.32	87.58	0	40.41	90.57	11.3796	2.6274	0	1.2123	2.7171
小计									44.8936	71.3004	0	3.0503	13.6501
清单项目综合单价													132.89440

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	26.8991	1.376	37.01		
		技工人工费	元	5.833	1.351	7.88		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.2381	1	0.24		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.01209	25	0.3		
		有机肥	kg	3	0.36	1.08		
		水	m3	0.38552	3.77	1.45		
		肥料	kg	0.51357	2	1.03		
		小叶栀子	株	67.2	1	67.2		
	主材							
	设备							
	机械	载货汽车 装载质量4t	台班	0.0024	505.11	1.21		
		洒水车 罐容量8000L	台班	0.0026	707.05	1.84		

项目编码	050102012001	项目名称	铺种草皮	计量单位	m2	工程量	2065.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050010-203换	铺种草皮 满铺	10m2	0.1	77.81	76.76	0	28.99	22.9	7.781	7.676	0	2.899	2.29
050011-30	普通草坪类养护	100m2·月	0.03	197.44	33.35	0	47.59	48.32	5.9232	1.0005	0	1.4277	1.4496
小计									13.7042	8.6765	0	4.3267	3.7396
清单项目综合单价													30.44700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费	元	9.9597	1.376	13.7		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.1003	1	0.1		
		有机肥	kg	1	0.36	0.36		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.00354	25	0.09		
		水	m3	0.29144	3.77	1.1		
		马尼拉草	m2	1.05	6.5	6.83		
		肥料	kg	0.10182	2	0.2		
	主材							
	设备							
	机械	洒水车 罐容量8000L	台班	0.0041	707.05	2.9		
		剪草机 推式	台班	0.006	121.59	0.73		
		疏草机	台班	0.003	98.63	0.3		
		草坪打孔机	台班	0.003	134.1	0.4		

项目编码	010103001006	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	2469.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050001-141换	人工松填土	100m3	0.01	1224.14	0	0	0	269.43	12.2414	0	0	0	2.6943
小计									12.2414	0	0	0	2.6943
清单项目综合单价													14.935700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	8.8964	1.376	12.24		
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010101002002	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	1884.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050001-20	挖掘机挖土方(斗容量0.6)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	1042.86	0	0	2389.81	389.68	1.04286	0	0	2.38981	0.38968
小计									1.04286	0	0	2.38981	0.38968
清单项目综合单价													3.8223500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.75789	1.376	1.04		
	材料							
	主材							
	设备							
	机械	履带式推土机 功率75kW	台班	0.000231	1075.26	0.25		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量0.6	台班	0.002234	958.56	2.14		

项目编码	010103001007	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	440.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050001-147	机械回填夯实 回填土	100m3	0.0077	2063.45	0	0	209.21	468.19	15.888565	0	0	1.610917	3.605063
050001-142	人工填土夯实	100m3	0.0024	3518.93	6.14	0	1.26	774.91	8.445432	0.014736	0	0.003024	1.859784
小计									24.333997	0.014736	0	1.613941	5.464847
清单项目综合单价													31.427521

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	17.481699	1.376	24.05		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.000681	1	0		
		水	m3	0.003642	3.77	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	内燃光轮压路机(工作质量15t 大型)	台班	0.001377	840.02	1.16		
		夯实机 电动夯击能力20～62N·m	台班	0.016326	27.36	0.45		

项目编码	010103002007	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	1444.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050001-116	铲运机铲运土方(铲距200m内) 一、二类土	1000m3	0.001	986.39	19.04	0	5208.65	567.09	0.98639	0.01904	0	5.20865	0.56709
010001-176换	新型全密闭式智能泥头车运输土方 纯电动 满载质量31t 1km以内(实际运距:12km)	1000m3	0.001	0	45.69	0	51403.38	3446.82	0	0.04569	0	51.40338	3.44682
小计									0.98639	0.06473	0	56.61203	4.01391
清单项目综合单价													61.6770600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.71685	1.376	0.99		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.00064	1	0		
		水	m3	0.017	3.77	0.06		
	主材							
	设备							
	机械	新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.026542	1922.02	51.01		
		洒水车 罐容量4000L	台班	0.00085	648.54	0.55		
		拖式铲运机(堆装斗容量10m3 大型)	台班	0.00328	1430.39	4.69		
		履带式推土机 功率75kW	台班	0.00033	1075.26	0.35		

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-绿化工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	31441.04	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1-合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	0	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-绿化工程
标　　段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		园林建筑绿化工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					31441.04
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	31441.04
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_7+B1_1_6+B1_1_1	100	26175.41
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	施工临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	5265.63
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	0
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1+B14_2+B14_3	100	0
1-14-1	14.1	支撑		元		100	0
1-14-2	14.2	环绕		元		100	0
1-14-3	14.3	假植		元		100	0
1-15	15	其他		元		100	0
合计							31441.04

材料设备暂估价计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-绿化工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-绿化工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-绿化工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-绿化工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-绿化工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-绿化工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	47544.11
1	增值税应纳税额	A5	3.02	42450.1
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	5094.01
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	57783.76
合计				105327.87

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-拆除及改造
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	单位工程名称	金额:(元)
1	新安街道文汇学校改扩建工程-外墙改造工程	3969656.53
2	新安街道文汇学校改扩建工程-拆除工程	1389662.32
3	新安街道文汇学校改扩建工程-室外给排水拆除工程（含消防）	125687.73
4	暂列金额	0
5	专业工程暂估价	0
6	优质优价奖励费	0
合计		5485006.58

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-外墙改造工程　　第 1 页，共 2 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		拆除工程					259606.50	0	
1-1	011616B003001	墙面铲(拆)除	(1)拆除外立面面砖及基层 (2)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	10533.67	22.21	233952.81		
1-2	010103002008	余方弃置	(1)建筑废料装车外弃 (2)运距综合考虑 (3)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	316.01	81.18	25653.69		
2		新建工程					2587922.27	0	
2-1	011207001017	墙面装饰板	(1)新增外挂花池，清单工程量按花池长度计算 (2)0.45mm镀锌钢板，面涂氟碳漆 (3)型钢骨架 (4)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	247.45	395.02	97747.7		
2-2	011503001015	金属扶手、栏杆、栏板	(1)阳台栏杆 (2)高1.1m (3)直径60*3mm厚不锈钢扶手，直径28*2mm厚不锈钢立杆 (4)预埋铁件综合考虑 (5)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	28.8	580.89	16729.63		
2-3	011503001016	金属扶手、栏杆、栏板	(1)圆弧栏杆 (2)高0.3m (3)直径60*3mm厚不锈钢扶手，直径30*3mm厚不锈钢立杆 (4)预埋铁件综合考虑 (5)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	322.25	323.76	104331.66		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-外墙改造工程　　

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-4	011407001017	墙面喷刷涂料	(1)喷涂防污氟碳漆一遍 (2)喷砂型涂料两遍 (3)喷涂渗透封闭底漆 (4)刷专用界面剂一遍 (5)1.5mm厚聚合物水泥防水砂浆 (6)5mm厚聚合物水泥防水砂浆 (7)15mm厚1:2.5水泥砂浆找平 (8)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	9619.43	170.28	1637996.54		
2-5	010607002001	成品栅栏	(1)金属格栅 (2)60x20白色/中灰色铝合金格栅间距80均分 (3)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	816	284.33	232013.28		
2-6	010607002002	成品栅栏	(1)金属格栅 (2)150x50白色铝合金格栅清单间距150均分 (3)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	514.01	421.51	216660.36		
2-7	011207001018	墙面装饰板	(1)60厚白色GRC板 (2)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	758.97	372.14	282443.1		
合计							2847528.77	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 新安街道文汇学校改扩建工程-外墙改造工程　　标段： 新安街道文汇学校改扩建工程

项目编码	011616B003001	项目名称	墙面铲(拆)除	计量单位	m2	工程量	10533.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
60001-71	墙面块料面层铲除 陶瓷块料	100m2	0.01	1733.16	101.25	0	0	386.53	17.3316	1.0125	0	0	3.8653
小计									17.3316	1.0125	0	0	3.8653
清单项目综合单价													22.209400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普通工日	工日	0.11576	149.72	17.33		
	材料	编织袋	只	1.35	0.75	1.01		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010103002008	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	316.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
60001-141换	人工装废料自卸汽车运运距1km以内(实际值:12km)	100m3	0.01	2587.16	0	0	4649.72	881.02	25.8716	0	0	46.4972	8.8102
小计									25.8716	0	0	46.4972	8.8102
清单项目综合单价													81.179000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普通工日	工日	0.1728	149.72	25.87		
	材料							
	主材							
	设备							
	机械	自卸汽车 装载质量8t	台班	0.054	861.06	46.5		

项目编码	011207001017	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m	工程量	247.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-113换	铝单板 安装在龙骨及型钢骨架上	100m2	0.0162	4712.93	9090	0	0	1491.81	76.349466	147.258	0	0	24.167322
020003-23	干挂石材型钢骨架	t	0.02	3510.55	4655.22	0	854.31	1062.68	70.211	93.1044	0	17.0862	21.2536
小计									146.560466	240.3624	0	17.0862	45.420922
清单项目综合单价													449.429988

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	13.408448	1.376	18.45		
		技工人工费(装饰)	元	29.378968	1.351	39.69		
		高级技工人工费(装饰)	元	51.137118	1.3594	69.52		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	2.129625	1	2.13		
		0.45mm镀锌钢板（含氟碳漆）	m2	1.774225	80	141.94		
		乙炔气	m3	0.032362	18.2	0.59		
		型钢(综合)	t	0.015593	4100	63.93		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.580691	1.25	3.23		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.344436	8.49	2.92		
		氧气	m3	0.079434	4.5	0.36		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 32kV·A	台班	0.070888	177.28	12.57		

项目编码	011503001015	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	28.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-70换	成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形	10m	0.1	924.9	4175.1	0	174.37	424.01	92.49	417.51	0	17.437	42.401
010005-175	预埋铁件制安	t	0.002	2678.88	6532.22	0	773.91	968.1	5.35776	13.06444	0	1.54782	1.9362
小计									97.84776	430.57444	0	18.98482	44.3372
清单项目综合单价													591.74422

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	0.084724	1.376	0.12		
		普工人工费(装饰)	元	9.7277	1.376	13.39		
		技工人工费(建筑)	元	1.910365	1.351	2.58		
		技工人工费(装饰)	元	21.2936	1.351	28.77		
		高级技工人工费(装饰)	元	37.0285	1.3594	50.34		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	8.28321	1	8.28		
		电焊条 结422 Φ3.2	kg	0.03625	7.63	0.28		
		铁件	kg	1.017014	6.1	6.2		
		不锈钢管栏杆带扶手(成品)1.1m	m	1	330	330		
		不锈钢法兰盘	个	1.8	15	27		
		氩气	m3	0.35	132.39	46.34		
		钨棒	g	0.7	0.41	0.29		
		环氧树脂胶	kg	0.15	38	5.7		
	主材							
	设备							
	机械	交流电焊机 30kVA	台班	0.00442	176.29	0.78		
		氩弧焊机 电流500A	台班	0.0865	201.58	17.44		

项目编码	011503001016	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	322.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-70换	成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形	10m	0.1	924.9	1727.1	0	174.37	301.61	92.49	172.71	0	17.437	30.161
010005-175	预埋铁件制安	t	0.001	2678.88	6532.22	0	773.91	968.1	2.67888	6.53222	0	0.77391	0.9681
小计									95.16888	179.24222	0	18.21091	31.1291
清单项目综合单价													323.75111

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	0.084075	1.376	0.12		
		普工人工费(装饰)	元	9.7277	1.376	13.39		
		技工人工费(建筑)	元	1.895718	1.351	2.56		
		技工人工费(装饰)	元	21.2936	1.351	28.77		
		高级技工人工费(装饰)	元	37.0285	1.3594	50.34		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	3.482465	1	3.48		
		电焊条 结422 Φ3.2	kg	0.035972	7.63	0.27		
		铁件	kg	1.009216	6.1	6.16		
		不锈钢管栏杆带扶手(成品)0.3m	m	1	90	90		
		不锈钢法兰盘	个	1.8	15	27		
		氩气	m3	0.35	132.39	46.34		
		钨棒	g	0.7	0.41	0.29		

工程量清单综合单价分析表

		环氧树脂胶	kg	0.15	38	5.7		
	主材							
	设备							
	机械	交流电焊机 30kVA	台班	0.004387	176.29	0.77		
		氩弧焊机 电流500A	台班	0.0865	201.58	17.44		

项目编码	011407001017	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	9619.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-158换	室外墙柱面 真石漆	100m2	0.01	4939.32	3508.92	0	157.98	1273.18	49.3932	35.0892	0	1.5798	12.7318
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.47	127.78	0	0	65.26	2.6747	1.2778	0	0	0.6526
010007-47	聚合物水泥防水砂浆 立面 5mm厚	100m2	0.01	1135.63	686.12	0	0	284.26	11.3563	6.8612	0	0	2.8426
010007-48换	聚合物水泥防水砂浆 立面 每增减1mm	100m2	0.01	383.64	256.41	0	0	97.26	3.8364	2.5641	0	0	0.9726
020003-8换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)	100m2	0.01	2474	788	0	0	583.93	24.74	7.88	0	0	5.8393
小计									92.0006	53.6723	0	1.5798	23.0389
清单项目综合单价													170.291600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	0.8019	1.376	1.1		
		普工人工费(装饰)	元	8.20024	1.376	11.28		
		技工人工费(建筑)	元	10.4288	1.351	14.09		
		技工人工费(装饰)	元	17.036915	1.351	23.02		
		高级技工人工费(装饰)	元	31.2693	1.3594	42.51		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.5522	1	0.55		
		聚合物乳液	kg	0.606	10	6.06		
		真石漆	kg	4.16	3.51	14.6		
		界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.02463	447.93	11.03		
		水	m3	0.00708	3.77	0.03		
		氟碳漆	kg	0.312	40	12.48		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
		醇酸稀释剂	kg	0.031	11.78	0.37		
		醇酸清漆	kg	0.277	13.06	3.62		
		腻子粉(成品)	kg	2.041	1.8	3.67		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量1.0m3/min	台班	0.007	225.69	1.58		

项目编码	010607002001	项目名称	成品栅栏	计量单位	m2	工程量	816

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-58换	成品铝合金防盗网（格栅）安装	100m2	0.01	3053.94	23529.56	0	0	1848.65	30.5394	235.2956	0	0	18.4865
小计									30.5394	235.2956	0	0	18.4865
清单项目综合单价													284.3215

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.59511	1.376	6.32		
		技工人工费(装饰)	元	15.41625	1.351	20.83		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.49315	1.3594	3.39		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	1.1706	1	1.17		
		铝合金格栅(成品)	m2	1	230	230		
		膨胀螺栓(综合)	套	3.3	1.25	4.13		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010607002002	项目名称	成品栅栏	计量单位	m2	工程量	514.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-58换	成品铝合金防盗网（格栅）安装	100m2	0.01	3053.94	36594.56	0	0	2501.9	30.5394	365.9456	0	0	25.019
小计									30.5394	365.9456	0	0	25.019
清单项目综合单价													421.504000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.59511	1.376	6.32		
		技工人工费(装饰)	元	15.41625	1.351	20.83		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.49315	1.3594	3.39		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	1.8206	1	1.82		
		150*50格栅(成品)	m2	1	360	360		
		膨胀螺栓(综合)	套	3.3	1.25	4.13		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001018	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	758.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-193	GRC、GRG挂板 墙面	100m2	0.01	7070.4	27172.59	0	53.18	2918.39	70.704	271.7259	0	0.5318	29.1839
小计									70.704	271.7259	0	0.5318	29.1839
清单项目综合单价													372.145600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	17.72108	1.376	24.38		
		技工人工费(装饰)	元	30.50964	1.351	41.22		
		高级技工人工费(装饰)	元	3.7526	1.3594	5.1		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	1.3519	1	1.35		
		GRC饰面板(成品)	m2	1.03	245	252.35		
		连接件	套	4.406	4	17.62		
		云石胶	kg	0.02	20	0.4		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 32kV·A	台班	0.003	177.28	0.53		

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-外墙改造工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	92274.79	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	615784.57	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-外墙改造工程
标　　段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		房屋修缮工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					708059.36
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	92274.79
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_5+B1_1_8+B1_1_1	100	78421.54
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	13853.25
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	615784.57
1-10-1	011701B001002	外脚手架	(1)外脚手架 (2)搭设高度综合考虑 (3)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	13029.72	35.66	464639.82
1-10-2	011709B001002	安全网	(1)安全网 (2)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	13029.72	11.6	151144.75
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1	100	0
1-14-1	14.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							708059.36

材料设备暂估价计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-外墙改造工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-外墙改造工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-外墙改造工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-外墙改造工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-外墙改造工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-外墙改造工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	129876.71
1	增值税应纳税额	A5	3.02	115961.35
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	13915.36
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	284191.69
合计				414068.4

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-拆除工程　　第 1 页，共 3 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		拆除工程					728209.87	0	
1-1	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	(1)拆除钢筋混凝土梁、柱 (2)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	3.4	1013.43	3445.66		
1-2	011602002002	钢筋混凝土构件拆除	(1)拆除钢筋混凝土基础 (2)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	100	274.12	27412		
1-3	011602002003	钢筋混凝土构件拆除	(1)拆除钢筋混凝土板 (2)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	4.73	304.01	1437.97		
1-4	011616B004001	楼地面铲(拆)除	(1)拆除地胶、地砖及基层 (2)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	3476.54	34.66	120496.88		
1-5	011601001001	砖砌体拆除	(1)砖砌体拆除，含新开窗洞 (2)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	53.34	278.34	14846.66		
1-6	011602002004	钢筋混凝土构件拆除	(1)拆除钢筋混凝土花池 (2)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	26.38	827.03	21817.05		
1-7	011616B005001	其他拆除	(1)拆除拆除钢结构玻璃雨棚 (2)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	19.25	14.52	279.51		
1-8	011609001001	栏杆拆除	(1)栏杆拆除 (2)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	4.5	35.73	160.79		
1-9	011616B005002	其他拆除	(1)原1#、5#楼整栋拆除、场地整理，含地下部分 (2)混凝土、砖、钢筋等废料外运回收处理残值综合考虑在单价内 (3)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	8435	60.38	509305.3		
1-10	010103002009	余方弃置	(1)建筑废料装车外弃 (2)运距综合考虑 (3)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	357.33	81.18	29008.05		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-拆除工程

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2		新建工程					145333.67	0	
2-1	011615001001	开孔(打洞)	(1)新增800*600窗洞 (2)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	201.87	403.74		
2-2	010402001021	砌块墙	(1)新增砌体墙 (2)M7.5砂浆砌MU10砖 (3)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	9.65	657.09	6340.92		
2-3	010507004001	台阶	(1)新增砖砌台阶 (2)M7.5砂浆砌MU10砖 (3)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	12.34	393.72	4858.5		
2-4	011503001017	金属扶手、栏杆、栏板	(1)台阶栏杆 (2)高0.9m (3)直径60*3mm厚不锈钢扶手，直径28*2mm厚不锈钢立杆 (4)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	3.34	505.59	1688.67		
2-5	010802003010	钢质防火门	(1)FM甲1522 (2)洞口尺寸1500*2200mm (3)含满足设计、规范要求的五金配件（含配套门框套、门锁、闭门器、顺序器、配套五金、防火门标识、观察窗、上亮、砂浆找平、塞缝、收口收边等） (4)含窗洞口塞缝、收边处理 (5)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	樘	20	2499.11	49982.2		
2-6	010605002002	钢板墙板	(1)梁顶贴4mm厚钢板 (2)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	49.68	1540.57	76535.52		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-拆除工程　　

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-7	011506003001	玻璃雨篷	(1)8+8夹胶钢化玻璃面板 (2)100X50X5X7H型钢，250爪件支撑 (3)参图集07J501-8页-JP1-B2445(a) (4)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	8.1	681.99	5524.12		
合计							873543.54	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 新安街道文汇学校改扩建工程-拆除工程　　标段： 新安街道文汇学校改扩建工程

项目编码	011602002001	项目名称	钢筋混凝土构件拆除	计量单位	m3	工程量	3.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
60001-15	现浇钢筋混凝土梁、柱 人工拆除	10m3	0.1	7269.21	339.21	0	851.85	1673.99	726.921	33.921	0	85.185	167.399
小计									726.921	33.921	0	85.185	167.399
清单项目综合单价													1013.4260

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普通工日	工日	4.8552	149.72	726.92		
	材料	编织袋	只	45	0.75	33.75		
		合金钢钻头(一字型)	个	0.012	4.88	0.06		
		六角空心钢	kg	0.017	5.58	0.09		
		高压风管 Φ25-6P-20m	m	0.002	8.92	0.02		
	主材							
	设备							
	机械	风动凿岩机 手持式	台班	0.344	12.35	4.25		
		内燃空气压缩机 排气量3.0m3/min	台班	0.172	470.56	80.94		

项目编码	011602002002	项目名称	钢筋混凝土构件拆除	计量单位	m3	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
60001-6	钢筋混凝土基础 机械拆除	10m3	1	1258.7	338.93	0	796.25	347.34	1258.7	338.93	0	796.25	347.34
小计									1258.7	338.93	0	796.25	347.34
清单项目综合单价													2741.22

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普通工日	工日	0.8407	149.72	125.87		
	材料	编织袋	只	45	0.75	33.75		
		合金钢钻头(一字型)	个	0.0036	4.88	0.02		
		合金钎头Φ150	个	0.0006	150	0.09		
		六角空心钢	kg	0.0054	5.58	0.03		
		高压风管 Φ25-6P-20m	m	0.0006	8.92	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	风动凿岩机 手持式	台班	0.1056	12.35	1.3		
		履带式液压岩石破碎机 105kW	台班	0.039	1385.65	54.04		
		内燃空气压缩机 排气量3.0m3/min	台班	0.0516	470.56	24.28		

项目编码	011602002003	项目名称	钢筋混凝土构件拆除	计量单位	m3	工程量	4.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
60001-14	现浇钢筋混凝土楼板 机械拆除	10m3	0.1	984.86	340.23	0	1388.18	326.81	98.486	34.023	0	138.818	32.681
小计									98.486	34.023	0	138.818	32.681
清单项目综合单价													304.00800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普通工日	工日	0.6578	149.72	98.49		
	材料	编织袋	只	45	0.75	33.75		
		合金钢钻头(一字型)	个	0.0264	4.88	0.13		
		合金钎头Φ150	个	0.0006	150	0.09		
		六角空心钢	kg	0.004	5.58	0.02		
		高压风管 Φ25-6P-20m	m	0.0036	8.92	0.03		
	主材							
	设备							
	机械	履带式推土机 功率75kW	台班	0.007	1075.26	7.53		
		风动凿岩机 手持式	台班	0.2532	12.35	3.13		
		履带式液压岩石破碎机 105kW	台班	0.044	1385.65	60.97		
		内燃空气压缩机 排气量3.0m3/min	台班	0.1428	470.56	67.2		

项目编码	011616B004001	项目名称	楼地面铲(拆)除	计量单位	m2	工程量	3476.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
60001-58	面砖地面拆除	100m2	0.01	2724.9	135	0	0	606.5	27.249	1.35	0	0	6.065
小计									27.249	1.35	0	0	6.065
清单项目综合单价													34.664000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普通工日	工日	0.182	149.72	27.25		
	材料	编织袋	只	1.8	0.75	1.35		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011601001001	项目名称	砖砌体拆除	计量单位	m3	工程量	53.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
60001-29	机械拆除 砖及砌块砌体	10m3	0.1	1652.91	339.98	0	383.96	406.53	165.291	33.998	0	38.396	40.653
小计									165.291	33.998	0	38.396	40.653
清单项目综合单价													278.33800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普通工日	工日	1.104	149.72	165.29		
	材料	编织袋	只	45	0.75	33.75		
		合金钢钻头(一字型)	个	0.0153	4.88	0.07		
		六角空心钢	kg	0.0245	5.58	0.14		
		高压风管 Φ25-6P-20m	m	0.0041	8.92	0.04		
	主材							
	设备							
	机械	风动凿岩机 手持式	台班	0.1561	12.35	1.93		
		内燃空气压缩机 排气量3.0m3/min	台班	0.0775	470.56	36.47		

项目编码	011602002004	项目名称	钢筋混凝土构件拆除	计量单位	m3	工程量	26.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
60001-23	现浇钢筋混凝土附台、雨蓬 人工拆除	10m3	0.1	4485.76	344.1	0	2282.93	1157.5	448.576	34.41	0	228.293	115.75
小计									448.576	34.41	0	228.293	115.75

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价										827.02900
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工	普通工日	工日	2.9961	149.72	448.58				
	材料	编织袋	只	45	0.75	33.75				
		合金钢钻头(一字型)	个	0.0073	4.88	0.04				
		合金钎头Φ150	个	0.0037	150	0.56				
		六角空心钢	kg	0.0105	5.58	0.06				
		高压风管 Φ25-6P-20m	m	0.0012	8.92	0.01				
	主材									
	设备									
	机械	履带式推土机 功率75kW	台班	0.2123	1075.26	228.28				
		风动凿岩机 手持式	台班	0.0012	12.35	0.01				

项目编码	011616B005001	项目名称	其他拆除	计量单位	m2	工程量	19.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
60001-86	天棚龙骨及饰面拆除 金属龙骨 镜面、玻璃面层	100m2	0.01	1131.88	67.5	0	0	252.5	11.3188	0.675	0	0	2.525
小计									11.3188	0.675	0	0	2.525

清单项目综合单价										14.518800
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工	普通工日	工日	0.0756	149.72	11.32				
	材料	编织袋	只	0.9	0.75	0.68				
	主材									
	设备									
	机械									

项目编码	011609001001	项目名称	栏杆拆除	计量单位	m	工程量	4.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
60001-65	扶手及栏杆拆除 栏杆(含扶手)	100m	0.01	2928.82	0	0	0	644.63	29.2882	0	0	0	6.4463
小计									29.2882	0	0	0	6.4463

清单项目综合单价										35.73450
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工	普通工日	工日	0.19562	149.72	29.29				
	材料									
	主材									
	设备									
	机械									

项目编码	011616B005002	项目名称	其他拆除	计量单位	m2	工程量	8435

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-1	整栋楼拆除	m2	1	18	0	0	36	6.38	18	0	0	36	6.38
小计									18	0	0	36	6.38

清单项目综合单价										60.38
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工	整栋楼拆除 人工费	m2	1	18	18				
	材料									
	主材									
	设备									
	机械	整栋楼拆除 机械费	m2	1	36	36				

项目编码	010103002009	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	357.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
60001-141换	人工装废料自卸汽车运运距1km以内(实际值:12km)	100m3	0.01	2587.16	0	0	4649.72	881.02	25.8716	0	0	46.4972	8.8102
小计									25.8716	0	0	46.4972	8.8102

清单项目综合单价										81.179000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工	普通工日	工日	0.1728	149.72	25.87				
	材料									
	主材									
	设备									
	机械	自卸汽车 装载质量8t	台班	0.054	861.06	46.5				

项目编码	011615001001	项目名称	开孔(打洞)	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
100102-4换	开门窗洞口 1砖	m2	0.48	296.12	53.39	0	3	68.05	142.1376	25.6272	0	1.44	32.664
小计									142.1376	25.6272	0	1.44	32.664

清单项目综合单价										201.8688
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工	技术工日	工日	0.77232	184.04	142.14				
	材料	其他材料费	元	2.4	1	2.4				
		蒸压灰砂砖 240×115×53 10MPa	千块	0.01872	400	7.49				
	主材									
	设备									
	机械	其他机械费	元	1.44	1	1.44				

项目编码	010402001021	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	9.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
60003-9换	加气混凝土砌块墙(墙厚)190mm[M7.5水泥砂浆]	10m3	0.1	2654.59	3161.1	0	12.14	743.14	265.459	316.11	0	1.214	74.314
小计									265.459	316.11	0	1.214	74.314

清单项目综合单价										657.09700
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	技术工日	工日	1.4424	184.04	265.46				

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	松杂枋板材(周转材、综合)	m3	0.0017	1975	3.36		
		复合硅酸盐水泥(国产) 32.5(R)(袋装)	t	0.0044	405	1.78		
		水	m3	0.1649	3.77	0.62		
		铁钉8#～1#(综合)	kg	0.0379	5.3	0.2		
		蒸压加气混凝土砌块600×250×190	千块	0.0355	8265	293.41		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.0061	198.98	1.21		

项目编码	010507004001	项目名称	台阶	计量单位	m2	工程量	12.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-14换	实心砖台阶 湿拌砌筑砂浆	100m2	0.01	6572.5	29859.14	0	0	2939.57	65.725	298.5914	0	0	29.3957
小计									65.725	298.5914	0	0	29.3957
清单项目综合单价													393.712100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	13.7923	1.376	18.98		
		技工人工费(建筑)	元	34.6016	1.351	46.75		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	8.6968	1	8.7		
		普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa)	千块	0.32577	820	267.13		
		水	m3	0.023	3.77	0.09		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.055	412.3	22.68		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011503001017	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	3.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-70换	成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形	10m	0.1	924.9	3563.1	0	174.37	393.41	92.49	356.31	0	17.437	39.341
小计									92.49	356.31	0	17.437	39.341
清单项目综合单价													505.57800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.7277	1.376	13.39		
		技工人工费(装饰)	元	21.2936	1.351	28.77		
		高级技工人工费(装饰)	元	37.0285	1.3594	50.34		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	6.986	1	6.99		
		不锈钢管栏杆带扶手(成品)0.9m	m	1	270	270		
		不锈钢法兰盘	个	1.8	15	27		
		氩气	m3	0.35	132.39	46.34		
		钨棒	g	0.7	0.41	0.29		
		环氧树脂胶	kg	0.15	38	5.7		
	主材							
	设备							
	机械	氩弧焊机 电流500A	台班	0.0865	201.58	17.44		

项目编码	010802003010	项目名称	钢质防火门	计量单位	樘	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-18	成品钢质防火门安装	100m2	0.04	6321.35	64779.14	0	0	4630.29	252.854	2591.1656	0	0	185.2116
小计									252.854	2591.1656	0	0	185.2116
清单项目综合单价													3029.2312

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	35.286702	1.376	48.55		
		技工人工费(装饰)	元	88.372383	1.351	119.39		
		高级技工人工费(装饰)	元	29.909385	1.3594	40.66		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	10.63524	1	10.64		
		钢质防火门 甲级(成品)	m2	3.24225	650	2107.46		
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.044583	439.94	19.61		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010605002002	项目名称	钢板墙板	计量单位	m2	工程量	49.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
60005-32换	粘贴钢板(宽度) 100mm以外	m2	1	588.56	747.87	0	34.87	169.27	588.56	747.87	0	34.87	169.27
小计									588.56	747.87	0	34.87	169.27
清单项目综合单价													1540.5700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技术工日	工日	3.198	184.04	588.56		
	材料	结构胶	kg	9.09	60	545.4		
		丙酮	kg	3.09	6.79	20.98		
		棉纱头	kg	0.974	9.85	9.59		
		钢板4mm	kg	32.968	3.984	131.34		
		砂轮片 Φ100	片	0.711	11.06	7.86		
		其他材料费	元	24.69	1	24.69		
		膨胀螺栓 M8×80	套	20	0.4	8		
	主材							
	设备							
	机械	剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm	台班	0.102	276.31	28.18		
		台式砂轮机 Φ250mm	台班	0.438	15.26	6.68		

项目编码	011506003001	项目名称	玻璃雨蓬	计量单位	m2	工程量	8.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-305换	点支撑式玻璃幕墙面板	100m2	0.01	12018.98	33899.47	0	0	4340.35	120.1898	338.9947	0	0	43.4035
100002-6	钢梁安装 每根构件质量5.0t以内	t	0.02	1352.3	6905.1	0	445.72	672.76	27.046	138.102	0	8.9144	13.4552
小计									147.2358	477.0967	0	8.9144	56.8587
清单项目综合单价													690.10560

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.633815	1.376	2.25		
		普工人工费(装饰)	元	20.25095	1.376	27.87		
		技工人工费	元	11.343895	1.351	15.33		
		技工人工费(装饰)	元	33.80516	1.351	45.67		
		高级技工人工费	元	6.10834	1.3594	8.3		

工程量清单综合单价分析表

费用明细		高级技工人工费(装饰)	元	34.31933	1.3594	46.65		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	4.277296	1	4.28		
		钢梁(成品)	t	0.019136	6592.92	126.16		
		镀锌低碳钢丝 综合	kg	0.004401	4.89	0.02		
		耐候胶 500mL	支	0.765	30	22.95		
		六角螺栓 综合	kg	0.033296	6.32	0.21		
		密封胶条	kg	0.54246	20	10.85		
		垫铁	kg	0.025068	3.15	0.08		
		8+8钢化夹胶玻璃	m2	1.03	200	206		
		泡沫条(综合)	m	2.62	1	2.62		
		250单爪(含底座及驳接件)	套	0.777778	32	24.89		
		松杂枋板材(周转材)	m3	0.000153	1975	0.3		
		250双爪(含底座及驳接件)	套	1.166667	60	70		
		二氧化碳气体	m3	0.085805	5.16	0.44		
		低氢低合金焊条	kg	0.019212	6.8	0.13		
		二氧化碳药芯焊丝 Y-71	kg	0.171591	12.8	2.2		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 提升质量25t	台班	0.002679	1606.69	4.3		
		二氧化碳气体保护焊机 电流450A	台班	0.014735	211.99	3.12		
		电动空气压缩机 排气量1.0 /min	台班	0.00488	225.69	1.1		

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-拆除工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	35952.34	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1-合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	338591.34	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-拆除工程
标　　段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		房屋修缮工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					374543.68
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	35952.34
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_5+B1_1_8+B1_1_1	100	31103.8
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	4848.54
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	338591.34
1-10-1	011701002006	外脚手架	(1)1#5#楼拆除防护脚手架，挂安全网 (2)含方案评审费用 (3)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	9233.47	36.67	338591.34
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1	100	0
1-14-1	14.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							374543.68

材料设备暂估价计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-拆除工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-拆除工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-拆除工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-拆除工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-拆除工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-拆除工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	45466.1
1	增值税应纳税额	A5	3.02	40594.73
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	4871.37
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	96109
合计				141575.1

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-室外给排水拆除工程（含消防）　　第 1 页，共 5 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		室外给排水拆除工程					110008.13	0	
1-1		给水					5025.57	0	
1-1-1	031001005001	铸铁管	(1)名称:拆除球墨铸铁给水管 (2)规格:DN100 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	430.02	5.7	2451.11		
1-1-2	031001005002	铸铁管	(1)名称:拆除球墨铸铁给水管 (2)规格:DN50 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	132.83	5.7	757.13		
1-1-3	031001005003	铸铁管	(1)名称:拆除球墨铸铁给水管 (2)规格:DN30 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	318.83	5.7	1817.33		
1-2		排水					17518.23	0	
1-2-1	031001006001	塑料管	(1)名称:拆除UPVC排水塑料管 (2)规格:DN150 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	8.11	4.4	35.68		
1-2-2	031001006002	塑料管	(1)名称:拆除UPVC排水塑料管 (2)规格:DN100 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	27.03	3.47	93.79		
1-2-3	031001006003	塑料管	(1)名称:拆除UPVC排水塑料管 (2)规格:DN50 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	9.96	2.66	26.49		
1-2-4	040501004001	塑料管	(1)名称:拆除双壁波纹管 (2)规格:DN300 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	371.3	39.96	14837.15		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-室外给排水拆除工程（含消防）　　第 2 页，共 5 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-5	040501004002	塑料管	(1)名称:拆除双壁波纹管 (2)规格:DN200 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	104.69	24.12	2525.12		
1-3		雨水					31422.70	0	
1-3-1	040501001001	混凝土管	(1)名称:拆除钢筋混凝土管 (2)规格:DN500 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	56.91	75.97	4323.45		
1-3-2	040501001002	混凝土管	(1)名称:拆除钢筋混凝土管 (2)规格:DN400 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	9.12	75.97	692.85		
1-3-3	040501004003	塑料管	(1)名称:拆除双壁波纹管 (2)规格:DN300 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	356.38	39.96	14240.94		
1-3-4	040501004004	塑料管	(1)名称:拆除双壁波纹管 (2)规格:DN200 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	343.83	24.12	8293.18		
1-3-5	031001006004	塑料管	(1)拆除UPVC排水塑料管 (2)规格、型号:DN150 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	12.99	11.35	147.44		
1-3-6	031001006005	塑料管	(1)拆除UPVC排水塑料管 (2)规格、型号:DN100 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	8.36	7.7	64.37		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-室外给排水拆除工程（含消防）　　第 3 页，共 5 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-7	040201022002	排水沟、截水沟	(1)拆除排水沟 (2)规格、型号:综合考虑 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	23.7	154.45	3660.47		
1-4		临时压力污水					56041.63	0	
1-4-1	040501004005	塑料管	(1)名称:钢丝骨架PE给水管 (2)规格:DN200 (3)连接形式:热熔连接 (4)管道冲洗、消毒 (5)含管件及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (6)其他:具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	18.68	234.1	4372.99		
1-4-2	040501004006	塑料管	(1)名称:钢丝骨架PE给水管 (2)规格:DN150 (3)连接形式:热熔连接 (4)管道冲洗、消毒 (5)含管件及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (6)其他:具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	110.96	150.08	16652.88		
1-4-3	040501004007	塑料管	(1)名称:钢丝骨架PE给水管 (2)规格:DN100 (3)连接形式:热熔连接 (4)管道冲洗、消毒 (5)含管件及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (6)其他:具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	22.29	75.1	1673.98		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-室外给排水拆除工程（含消防）　　第 4 页，共 5 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-4	040501004008	塑料管	(1)名称:钢丝骨架PE给水管 (2)规格:DN65 (3)连接形式:热熔连接 (4)管道冲洗、消毒 (5)含管件及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (6)其他:具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	14	33.76	472.64		
1-4-5	040504002001	混凝土井	(1)临时污水集水池 (2)L*B*H=2m*2m*3.3m (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	座	2	3132.79	6265.58		
1-4-6	030109011001	潜水泵	(1)潜水排污泵（65WQ20-25-4.0） (2)Q=65m3/h,H=25m，P=4kw (3)含控制箱 (4)隔振基础、减震措施 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	4	4969.3	19877.2		
1-4-7	031003001001	螺纹阀门	(1)闸阀 (2)规格:DN65 (3)综合考虑安装位置、连接方式、压力等级 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	4	408.42	1633.68		
1-4-8	031003001002	螺纹阀门	(1)止回阀 (2)规格:DN65 (3)综合考虑安装位置、连接方式、压力等级 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	4	513.31	2053.24		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-室外给排水拆除工程（含消防）　　第 5 页，共 5 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-9	031003010001	软接头(软管)	(1)可曲挠橡胶软接头 (2)规格:DN65 (3)综合考虑安装位置、连接方式、压力等级 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	4	276.66	1106.64		
1-4-10	030601002001	压力仪表	(1)压力表 (2)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	4	483.2	1932.8		
合计							110008.13	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 新安街道文汇学校改扩建工程-室外给排水拆除工程（含消防） 标段： 新安街道文汇学校改扩建工程

项目编码	031001005001	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	430.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-170换	室外承接铸铁给水管安装(胶圈接口) 公称直径(mm以内) 100(破坏性拆除)	10m	0.1	46.57	0	0	0.1	10.26	4.657	0	0	0.01	1.026
小计									4.657	0	0	0.01	1.026
清单项目综合单价									5.69300				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.66375	1.376	0.91		
		技工人工费(安装)	元	2.2513	1.351	3.04		
		高级技工人工费(安装)	元	0.516275	1.3594	0.7		
	材料							
	主材							
	设备							
	机械	试压泵 压力6Mpa	台班	0.00005	196.67	0.01		

项目编码	031001005002	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	132.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-170换	室外承接铸铁给水管安装(胶圈接口) 公称直径(mm以内) 100(破坏性拆除)	10m	0.1	46.57	0	0	0.1	10.26	4.657	0	0	0.01	1.026
小计									4.657	0	0	0.01	1.026
清单项目综合单价									5.69300				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.66375	1.376	0.91		
		技工人工费(安装)	元	2.2513	1.351	3.04		
		高级技工人工费(安装)	元	0.516275	1.3594	0.7		
	材料							
	主材							
	设备							
	机械	试压泵 压力6Mpa	台班	0.00005	196.67	0.01		

项目编码	031001005003	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	318.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-170换	室外承接铸铁给水管安装(胶圈接口) 公称直径(mm以内) 100(破坏性拆除)	10m	0.1	46.57	0	0	0.1	10.26	4.657	0	0	0.01	1.026
小计									4.657	0	0	0.01	1.026
清单项目综合单价									5.69300				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.66375	1.376	0.91		
		技工人工费(安装)	元	2.2513	1.351	3.04		
		高级技工人工费(安装)	元	0.516275	1.3594	0.7		
	材料							
	主材							
	设备							
	机械	试压泵 压力6Mpa	台班	0.00005	196.67	0.01		

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	8.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-242换	室外承插塑料排水管安装(粘接) 公称外径(mm以内) 160(破坏性拆除)	10m	0.1	36.08	0	0	0	7.94	3.608	0	0	0	0.794
小计									3.608	0	0	0	0.794
清单项目综合单价									4.40200				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.5142	1.376	0.71		
		技工人工费(安装)	元	1.743775	1.351	2.36		
		高级技工人工费(安装)	元	0.400975	1.3594	0.55		
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	27.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-241换	室外承插塑料排水管安装(粘接) 公称外径(mm以内) 110(破坏性拆除)	10m	0.1	28.43	0	0	0	6.26	2.843	0	0	0	0.626
小计									2.843	0	0	0	0.626
清单项目综合单价									3.46900				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.4054	1.376	0.56		
		技工人工费(安装)	元	1.375975	1.351	1.86		
		高级技工人工费(安装)	元	0.313425	1.3594	0.43		
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	031001006003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	9.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-240换	室外承插塑料排水管安装(粘接) 公称外径(mm以内) 90(破坏性拆除)	10m	0.1	21.8	0	0	0	4.8	2.18	0	0	0	0.48
小计									2.18	0	0	0	0.48
清单项目综合单价									2.66000				

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.310025	1.376	0.43		
		技工人工费(安装)	元	1.05245	1.351	1.42		
		高级技工人工费(安装)	元	0.24425	1.3594	0.33		
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	040501004001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	371.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
090207-42	拆除塑料管 人工拆除 管径D（mm） 200< D≤300	100m	0.01	3260.63	17.43	0	0	718.53	32.6063	0.1743	0	0	7.1853
小计									32.6063	0.1743	0	0	7.1853
清单项目综合单价													39.96590

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(市政维修)	元	23.69642	1.376	32.61		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.0051	1	0.01		
		机油(综合)	kg	0.0141	12	0.17		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	040501004002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	104.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
090207-41	拆除塑料管 人工拆除 管径D（mm） 100< D≤200	100m	0.01	1966.38	12.48	0	0	433.42	19.6638	0.1248	0	0	4.3342
小计									19.6638	0.1248	0	0	4.3342
清单项目综合单价													24.122800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(市政维修)	元	14.29055	1.376	19.66		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.0036	1	0		
		机油(综合)	kg	0.0101	12	0.12		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	040501001001	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	56.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
090207-35	拆除混凝土管道 人工拆除 管径D（mm） 300 <D≤500	100m	0.01	6222.7	3.76	0	0	1369.81	62.227	0.0376	0	0	13.6981
小计									62.227	0.0376	0	0	13.6981
清单项目综合单价													75.962700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(市政维修)	元	45.22311	1.376	62.23		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.0011	1	0		
		砂轮片 Φ100	片	0.018	2.03	0.04		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	040501001002	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	9.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
090207-35	拆除混凝土管道 人工拆除 管径D（mm） 300 <D≤500	100m	0.01	6222.7	3.76	0	0	1369.81	62.227	0.0376	0	0	13.6981
小计									62.227	0.0376	0	0	13.6981
清单项目综合单价													75.962700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(市政维修)	元	45.22311	1.376	62.23		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.0011	1	0		
		砂轮片 Φ100	片	0.018	2.03	0.04		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	040501004003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	356.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
090207-42	拆除塑料管 人工拆除 管径D（mm） 200< D≤300	100m	0.01	3260.63	17.43	0	0	718.53	32.6063	0.1743	0	0	7.1853
小计									32.6063	0.1743	0	0	7.1853
清单项目综合单价													39.965900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(市政维修)	元	23.69642	1.376	32.61		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.0051	1	0.01		
		机油(综合)	kg	0.0141	12	0.17		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	040501004004	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	343.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
090207-41	拆除塑料管 人工拆除 管径D（mm） 100< D≤200	100m	0.01	1966.38	12.48	0	0	433.42	19.6638	0.1248	0	0	4.3342

工程量清单综合单价分析表

小计						19.6638	0.1248	0	0	4.3342
清单项目综合单价										24.122800
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(市政维修)		元	14.29055	1.376		19.66		
	材料	其它材料费(按百分比计算)		元	0.0036	1		0		
		机油(综合)		kg	0.0101	12		0.12		
	主材									
	设备									
	机械									

项目编码	031001006004	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	12.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-331换	室内塑料雨水管安装(粘接) 公称外径(mm以内) 160(破坏性拆除)	10m	0.1	91.25	0	0	0	22.2	9.125	0	0	0	2.22
小计									9.125	0	0	0	2.22

清单项目综合单价								11.34500
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.3004	1.376	1.79		
		技工人工费(安装)	元	4.414025	1.351	5.96		
		高级技工人工费(安装)	元	1.009475	1.3594	1.37		
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	031001006005	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	8.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-330换	室内塑料雨水管安装(粘接) 公称外径(mm以内) 110(破坏性拆除)	10m	0.1	61.99	0	0	0	15.08	6.199	0	0	0	1.508
小计									6.199	0	0	0	1.508

清单项目综合单价								7.70700
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.8841	1.376	1.22		
		技工人工费(安装)	元	2.9972	1.351	4.05		
		高级技工人工费(安装)	元	0.68685	1.3594	0.93		
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	040201022002	项目名称	排水沟、截水沟	计量单位	m3	工程量	23.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
090207-80	沟渠、出水口砖砌构筑物拆除 手持式凿岩机拆除	10m3	0.1	734.27	68.13	0	540.82	201.26	73.427	6.813	0	54.082	20.126
小计									73.427	6.813	0	54.082	20.126

清单项目综合单价								154.4480
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(市政维修)	元	53.3624	1.376	73.43		
	材料	合金钢凿杆锅钎	套	0.2271	30	6.81		
	主材							
	设备							
	机械	风动凿岩机 手持式	台班	0.2184	12.35	2.7		
		内燃空气压缩机 排气量3.0m3/min	台班	0.1092	470.56	51.39		

项目编码	040501004005	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	18.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040501-407	聚乙烯(PE)给水管安装(热熔对接)管外径(200mm以内)[聚乙烯(PE)给水管(PE100)DN200]	10m	0.1	109.86	1987.14	0	112.85	131.1	10.986	198.714	0	11.285	13.11
小计									10.986	198.714	0	11.285	13.11

清单项目综合单价								234.09500
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.985	1.376	2.73		
		技工人工费	元	4.959	1.351	6.7		
		高级技工人工费	元	1.144	1.3594	1.56		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.001	1	0		
		棉纱	kg	0.0047	10.6	0.05		
		三氯乙烯	kg	0.002	11.7	0.02		
	主材	聚乙烯(PE)给水管(PE100)DN200	m	1	198.64	198.64		
	设备							
	机械	热熔焊接机 焊接范围630mm以内	台班	0.0272	414.9	11.29		

项目编码	040501004006	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	110.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040501-406	聚乙烯(PE)给水管安装(热熔对接)管外径(160mm以内)[聚乙烯(PE)给水管(PE100)DN150]	10m	0.1	90.3	1232	0	90.86	87.56	9.03	123.2	0	9.086	8.756
小计									9.03	123.2	0	9.086	8.756

清单项目综合单价								150.07200
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.631	1.376	2.24		
		技工人工费	元	4.083	1.351	5.52		
		高级技工人工费	元	0.934	1.3594	1.27		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.001	1	0		
		棉纱	kg	0.0034	10.6	0.04		
		三氯乙烯	kg	0.002	11.7	0.02		

工程量清单综合单价分析表

	主材	聚乙烯(PE)给水管(PE100)DN150	m	1	123.14	123.14		
	设备							
	机械	热熔焊接机 焊接范围630mm以内	台班	0.0219	414.9	9.09		

项目编码	040501004007	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	22.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040501-404	聚乙烯(PE)给水管安装(热熔对接)管外径(110mm以内)[聚乙烯(PE)给水管(PE100)DN100]	10m	0.1	58.25	594.3	0	52.28	46.04	5.825	59.43	0	5.228	4.604
小计									5.825	59.43	0	5.228	4.604
清单项目综合单价									75.08700				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.054	1.376	1.45		
		技工人工费	元	2.624	1.351	3.55		
		高级技工人工费	元	0.61	1.3594	0.83		
	材料	棉纱	kg	0.0017	10.6	0.02		
		三氯乙烯	kg	0.001	11.7	0.01		
	主材	聚乙烯(PE)给水管(PE100)DN100	m	1	59.4	59.4		
	设备							
	机械	热熔焊接机 焊接范围630mm以内	台班	0.0126	414.9	5.23		

项目编码	040501004008	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040501-404	聚乙烯(PE)给水管安装(热熔对接)管外径(110mm以内)[聚乙烯(PE)给水管(PE100)DN65]	10m	0.1	58.25	200.6	0	52.28	26.35	5.825	20.06	0	5.228	2.635
小计									5.825	20.06	0	5.228	2.635
清单项目综合单价									33.748				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.054	1.376	1.45		
		技工人工费	元	2.624	1.351	3.55		
		高级技工人工费	元	0.61	1.3594	0.83		
	材料	棉纱	kg	0.0017	10.6	0.02		
		三氯乙烯	kg	0.001	11.7	0.01		
	主材	聚乙烯(PE)给水管(PE100)DN65	m	1	20.03	20.03		
	设备							
	机械	热熔焊接机 焊接范围630mm以内	台班	0.0126	414.9	5.23		

项目编码	040504002001	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-31	挖掘机挖土方(斗容量1.0)装车 一、二类土	1000m3	0.0132	911.13	0	0	5129.25	544.25	12.026916	0	0	67.7061	7.1841
010001-115	机械回填夯实 回填土	100m3	0.1272	1840.68	0	0	209.21	419.15	234.134496	0	0	26.611512	53.31588
010001-172换	新型全密闭式智能泥头车运输土方 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 满载质量31t 1km以内(实际运距:12km)	1000m3	0.00048	0	45.69	0	37694.44	2528.19	0	0.0219312	0	18.0933312	1.2135312
010005-1	泵送预拌混凝土浇捣养护 基础垫层 混凝土输送泵	10m3	0.06	478.78	4338.19	0	76.03	327.38	28.7268	260.2914	0	4.5618	19.6428
010010-1	基础垫层 木模板	100m2	0.006	2680.06	1654.84	0	105.17	679.67	16.08036	9.92904	0	0.63102	4.07802
010004-4	实心砖墙 1/2砖 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.159	4587.02	5563.53	0	0	1287.78	729.33618	884.60127	0	0	204.75702
020003-7	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20	100m2	0.132	2016.81	1586.56	0	77.01	528.39	266.21892	209.42592	0	10.16532	69.74748
小计									1286.523672	1364.269561	0	127.7690832	359.9388312
清单项目综合单价									3138.5011476				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	316.344362	1.376	435.29		
		技工人工费(建筑)	元	431.325035	1.351	582.72		
		普工人工费(装饰)	元	27.964992	1.376	38.48		
		技工人工费(装饰)	元	61.268064	1.351	82.77		
		高级技工人工费(装饰)	元	106.639236	1.3594	144.97		
	材料	水	m3	0.434225	3.77	1.64		
		其它材料费(按百分比计算)	元	31.798576	1	31.8		
		镀锌铁丝 综合	kg	0.03936	4.7	0.18		
		(商品)普通混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.606	422.43	255.99		
		铁钉 综合	kg	0.154835	5.5	0.85		
		普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa)	千块	0.883955	820	724.84		
		干混抹灰砂浆 M10	t	0.53592	386	206.87		
		松杂枋板材(周转材)	m3	0.003694	1975	7.3		
		隔离剂	kg	0.06	8	0.48		
		建筑模板 1830×915×18 三级黑板	张	0.05373	85	4.57		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.307966	412.3	126.97		
	主材							
	设备							
	机械	履带式推土机 功率75kW	台班	0.023338	1075.26	25.09		
		内燃光轮压路机(工作质量15t 大型)	台班	0.022896	840.02	19.23		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量1.0	台班	0.027496	1549.78	42.61		
		夯实机 电动夯击能力20-62Nm	台班	0.269664	27.36	7.38		
		洒水车 罐容量4000L	台班	0.000288	648.54	0.19		
		混凝土输送泵 输送量30 /h	台班	0.00414	908.3	3.76		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.01274	1405.52	17.91		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.045	11.73	0.53		
		混凝土布料机	台班	0.00414	66.02	0.27		
		灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.051084	198.98	10.16		
		载货汽车 装载质量6t	台班	0.00066	585.3	0.39		
		木工圆锯机 直径φ500mm	台班	0.009	27.19	0.24		

项目编码	030109011001	项目名称	潜水泵	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030106-2	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵设备功率(kW以内) 5.5[潜水排污泵(65WQ20-25-4.0) Q=65m3/h,H=25m,P=4kw]	台	1	739.19	124.16	2200	76.94	174.06	739.19	124.16	2200	76.94	174.06

工程量清单综合单价分析表

030204-25换	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[潜水排污泵控制箱ACB8]	台	1	193.62	37.38	1314.06	0	44.49	193.62	37.38	1314.06	0	44.49
030108-80	设备底座与基础间灌浆一台设备的灌浆体积(m3以内) 0.30	m3	0	779.19	583.68	0	0	200.69	0	0	0	0	0
030903-414	减震器安装	个	1	10.53	50.05	0	0	4.82	10.53	50.05	0	0	4.82
小计									943.34	211.59	3514.06	76.94	223.37
清单项目综合单价													4969.30
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	116.544		1.376		160.36		
		技工人工费(安装)				元	398.082		1.351		537.81		
		高级技工人工费(安装)				元	180.349		1.3594		245.17		
	材料	乙炔气				m3	0.068		18.2		1.24		
		减振器				个	1		50		50		
		钢垫板夹板				kg	0.15		5.2		0.78		
		铁砂布 0#-2#				张	0.8		0.75		0.6		
		木板				m3	0.006		1728		10.37		
		焊锡丝				kg	0.07		75.6		5.29		
		普通水泥 42.5(R)				kg	50.75		0.46		23.35		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#				kg	2.04		6.6		13.46		
		裸铜线 10mm2				kg	0.2		64		12.8		
		平垫铁 0#～3#钢 1#				kg	2.032		5.5		11.18		
		铜接线端子 DT-10				个	2.03		1.9		3.86		
		油浸石棉盘根 Φ6mm～10mm				kg	0.35		14.19		4.97		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.21		3.73		0.78		
		机油 5#～7#				kg	0.606		11.2		6.79		
		煤油				kg	0.788		8.44		6.65		
		塑料软管				m	0.15		17.45		2.62		
		氧气(工业用)				m3	0.204		19.58		3.99		
		碎石				m3	0.096		163		15.65		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm				kg	0.3		4.137		1.24		
		电焊条 结422 Φ4mm				kg	0.126		7.26		0.91		
		其他材料费				元	13.58		1		13.58		
		砂				m3	0.088		201		17.69		
		黄油 钙基酯				kg	0.202		11.2		2.26		
		汽油 60#～70#				kg	0.204		7.54		1.54		
	主材												
	设备	潜水排污泵控制箱ACB8											
		潜水排污泵（65WQ20-25-4.0）Q=65m3/h,H=25m, P=4kw											
	机械	交流电焊机 21kV·A				台班	0.1		153.28		15.33		
		叉式起重机 提升质量5t				台班	0.1		616.07		61.61		
项目编码	031003001001	项目名称		螺纹阀门			计量单位		个		工程量	4	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-7换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 65	个	1	42.26	332.59	0	0	33.57	42.26	332.59	0	0	33.57
小计									42.26	332.59	0	0	33.57
清单项目综合单价													408.42
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	6.091		1.376		8.38		
		技工人工费(安装)				元	20.439		1.351		27.61		
		高级技工人工费(安装)				元	4.611		1.3594		6.27		
	材料	锯条				根	0.42		0.77		0.32		
		其他材料费				元	0.53		1		0.53		
		黑玛钢活接头 DN65				个	1.01		17.85		18.03		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm				kg	0.016		7.49		0.12		
		聚四氟乙烯生料带				m	4.898		0.1		0.49		
	主材	闸阀 DN65 J11T-10				个	1.01		310		313.1		
	设备												
	机械												
项目编码	031003001002	项目名称		螺纹阀门			计量单位		个		工程量	4	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-7换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 65	个	1	42.26	430.62	0	0	40.43	42.26	430.62	0	0	40.43
小计									42.26	430.62	0	0	40.43
清单项目综合单价													513.31
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	6.091		1.376		8.38		
		技工人工费(安装)				元	20.439		1.351		27.61		
		高级技工人工费(安装)				元	4.611		1.3594		6.27		
	材料	锯条				根	0.42		0.77		0.32		
		其他材料费				元	0.53		1		0.53		
		黑玛钢活接头 DN65				个	1.01		17.85		18.03		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm				kg	0.016		7.49		0.12		
		聚四氟乙烯生料带				m	4.898		0.1		0.49		
	主材	止回阀 DN65 J11T-10				个	1.01		407.06		411.13		
	设备												
	机械												
项目编码	031003010001	项目名称		软接头(软管)			计量单位		个		工程量	4	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-7换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 65	个	1	42.26	209.45	0	0	24.95	42.26	209.45	0	0	24.95
小计									42.26	209.45	0	0	24.95
清单项目综合单价													276.66
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	6.091		1.376		8.38		
		技工人工费(安装)				元	20.439		1.351		27.61		
		高级技工人工费(安装)				元	4.611		1.3594		6.27		
	材料	锯条				根	0.42		0.77		0.32		
		黑玛钢活接头 DN65				个	1.01		17.85		18.03		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm				kg	0.016		7.49		0.12		
		聚四氟乙烯生料带				m	4.898		0.1		0.49		
		其他材料费				元	0.53		1		0.53		
	主材	可曲挠橡胶软接头 DN65				个	1.01		188.08		189.96		
	设备												
	机械												
项目编码	030601002001	项目名称		压力仪表			计量单位		台		工程量	4	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031001-46	压力表 就地	台(块)	1	49.31	28.99	390	0.8	14.1	49.31	28.99	390	0.8	14.1
小计									49.31	28.99	390	0.8	14.1
清单项目综合单价									483.20				
	-	内容			单位	数量			单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)			元	1.412			1.376		1.94		
		技工人工费(安装)			元	30.241			1.351		40.86		
		高级技工人工费(安装)			元	4.791			1.3594		6.51		
	材料	取源部件			套	1			18.1		18.1		
		仪表接头			套	1			4.99		4.99		
		半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50			套	2			0.05		0.1		
		固定卡子 1.5×32			个	1			2		2		
		位号牌			个	1			0.54		0.54		
		校验材料费			元	0.26			1		0.26		
		其他材料费			元	3			1		3		
	主材												
	设备	压力表											
	机械	仪器仪表使用费			元	0.8			1		0.8		

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-室外给排水拆除工程（含消防）
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	2339.06	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时)
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	0	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-室外给排水拆除工程（含消防）
标　　段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		安装工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					2339.06
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	2339.06
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_13+B1_1_14	100	1899.03
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	440.03
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	0
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9	100	0
1-14-1	14.1	组装平台		项		100	0
1-14-2	14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-14-3	14.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-14-4	14.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-14-5	14.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-14-6	14.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-14-7	14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-14-8	14.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-14-9	14.9	格架式抱杆		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							2339.06

材料设备暂估价计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-室外给排水拆除工程（含消防）
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-室外给排水拆除工程（含消防）　　第 1 页，共 1 页
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-室外给排水拆除工程（含消防）　　第 1 页，共 1 页
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-室外给排水拆除工程（含消防）
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-室外给排水拆除工程（含消防）
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-室外给排水拆除工程（含消防）
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	4112.17
1	增值税应纳税额	A5	3.02	3671.58
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	440.59
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	9228.37
合计				13340.54

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-安装工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	单位工程名称	金额:(元)
1	新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程	5793255.69
2	新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程（地下部分）	4261864.78
3	新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程	2875530.85
4	新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程（地下部分）	942401.28
5	新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程	1934971.96
6	新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程（地下部分）	1981152.32
7	新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程	6251087.75
8	新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程（地下工程）	349549.83
9	新安街道文汇学校改扩建工程-消防电工程	518153.68
10	新安街道文汇学校改扩建工程-消防电工程（地下部分）	290951.26
11	新安街道文汇学校改扩建工程-消防水工程	1156110.95
12	新安街道文汇学校改扩建工程-消防水工程（地下部分）	840371.66
13	新安街道文汇学校改扩建工程-电梯工程	1099767.58
14	暂列金额	0
15	专业工程暂估价	0
16	优质优价奖励费	0
合计		28295169.59

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程　　第 1 页，共 46 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		地上部分					4893015.38	0	
1-1		动力照明部分					4667039.65	0	
1-1-1	030404017001	配电箱	(1)配电箱1AL1 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1532.47	1532.47		
1-1-2	030404017002	配电箱	(1)配电箱1AL2 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1526.42	1526.42		
1-1-3	030404017003	配电箱	(1)配电箱1AL3 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1303.02	1303.02		
1-1-4	030404017004	配电箱	(1)配电箱1ALE1 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	4750.33	4750.33		
1-1-5	030404017005	配电箱	(1)配电箱1ALE2 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	4750.33	4750.33		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程　　第 2 页，共 46 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-6	030404017006	配电箱	(1)配电箱1ALE3 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	4750.33	4750.33		
1-1-7	030404017007	配电箱	(1)配电箱1ALS1 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	2475.49	2475.49		
1-1-8	030404017008	配电箱	(1)配电箱1ALS2 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	2475.49	2475.49		
1-1-9	030404017009	配电箱	(1)配电箱1ALS3 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	2475.49	2475.49		
1-1-10	030404017010	配电箱	(1)配电箱1ALG1 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	2536.23	2536.23		
1-1-11	030404017011	配电箱	(1)配电箱1ALG2 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1941.5	1941.5		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程　　第 3 页，共 46 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-12	030404017012	配电箱	(1)配电箱1ALG3 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1798.2	1798.2		
1-1-13	030404017013	配电箱	(1)配电箱1ALhd1 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1637.3	1637.3		
1-1-14	030404017014	配电箱	(1)配电箱1ALhq1 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1117.3	1117.3		
1-1-15	030404017015	配电箱	(1)配电箱1ALjs10 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1111.8	1111.8		
1-1-16	030404017016	配电箱	(1)配电箱1ALjs6 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	895.86	895.86		
1-1-17	030404017017	配电箱	(1)配电箱1ALyl1 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1256.18	1256.18		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程　　第 4 页，共 46 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-18	030404017018	配电箱	(1)配电箱1ALy12 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1117.3	1117.3		
1-1-19	030404017019	配电箱	(1)配电箱1ALzb1 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1115.28	1115.28		
1-1-20	030404017020	配电箱	(1)配电箱1ATaf1 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	8972.06	8972.06		
1-1-21	030404017021	配电箱	(1)配电箱1ATxf1 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	8972.06	8972.06		
1-1-22	030404017022	配电箱	(1)配电箱2AL1 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1449.36	1449.36		
1-1-23	030404017023	配电箱	(1)配电箱2AL2 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1292.38	1292.38		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程　　第 5 页，共 46 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-24	030404017024	配电箱	(1)配电箱2AL3 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1250.12	1250.12		
1-1-25	030404017025	配电箱	(1)配电箱2ALS1 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	2475.49	2475.49		
1-1-26	030404017026	配电箱	(1)配电箱2ALS2 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	2475.49	2475.49		
1-1-27	030404017027	配电箱	(1)配电箱2ALS3 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	2475.49	2475.49		
1-1-28	030404017028	配电箱	(1)配电箱2ALG1 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	2484.14	2484.14		
1-1-29	030404017029	配电箱	(1)配电箱2ALG2 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	3015.03	3015.03		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程　　第 6 页，共 46 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-30	030404017030	配电箱	(1)配电箱2ALy11 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1522.57	1522.57		
1-1-31	030404017031	配电箱	(1)配电箱2XAT2 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	5499.12	5499.12		
1-1-32	030404017032	配电箱	(1)配电箱3AL1 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1425.2	1425.2		
1-1-33	030404017033	配电箱	(1)配电箱3AL2 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1340.69	1340.69		
1-1-34	030404017034	配电箱	(1)配电箱3AL3 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1159.55	1159.55		
1-1-35	030404017035	配电箱	(1)配电箱3ALS1 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	2475.49	2475.49		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程　　第 7 页，共 46 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-36	030404017036	配电箱	(1)配电箱3ALS2 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	2475.49	2475.49		
1-1-37	030404017037	配电箱	(1)配电箱3ALS3 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	2475.49	2475.49		
1-1-38	030404017038	配电箱	(1)配电箱3ALfz1 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1117.3	1117.3		
1-1-39	030404017039	配电箱	(1)配电箱3ALG1 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	3056.41	3056.41		
1-1-40	030404017040	配电箱	(1)配电箱3ALG2 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	2515.37	2515.37		
1-1-41	030404017041	配电箱	(1)配电箱3ALG3 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	2383.78	2383.78		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程　　第 8 页，共 46 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-42	030404017042	配电箱	(1)配电箱3ALms1 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	781.14	781.14		
1-1-43	030404017043	配电箱	(1)配电箱3ALms2 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	781.14	781.14		
1-1-44	030404017044	配电箱	(1)配电箱3ALms3 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	781.14	781.14		
1-1-45	030404017045	配电箱	(1)配电箱3ALy11 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1613.14	1613.14		
1-1-46	030404017046	配电箱	(1)配电箱3XAT1 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	5042.11	5042.11		
1-1-47	030404017047	配电箱	(1)配电箱3XAT2 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	5499.12	5499.12		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程　　第 9 页，共 46 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-48	030404017048	配电箱	(1)配电箱3XAT3 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	5499.12	5499.12		
1-1-49	030404017049	配电箱	(1)配电箱4AL1 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1425.2	1425.2		
1-1-50	030404017050	配电箱	(1)配电箱4AL2 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1340.69	1340.69		
1-1-51	030404017051	配电箱	(1)配电箱4AL3 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1159.55	1159.55		
1-1-52	030404017052	配电箱	(1)配电箱4ALS1 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	2475.49	2475.49		
1-1-53	030404017053	配电箱	(1)配电箱4ALS2 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	2475.49	2475.49		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程　　第 10 页，共 46 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-54	030404017054	配电箱	(1)配电箱4ALS3 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	2475.49	2475.49		
1-1-55	030404017055	配电箱	(1)配电箱4ALfz1 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1093.14	1093.14		
1-1-56	030404017056	配电箱	(1)配电箱4ALfz2 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1619.08	1619.08		
1-1-57	030404017057	配电箱	(1)配电箱4ALfz3 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1117.3	1117.3		
1-1-58	030404017058	配电箱	(1)配电箱4ALG1 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	2956.05	2956.05		
1-1-59	030404017059	配电箱	(1)配电箱4ALG2 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	3076.91	3076.91		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程　　第 11 页，共 46 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-60	030404017060	配电箱	(1)配电箱4ALG3 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	2383.78	2383.78		
1-1-61	030404017061	配电箱	(1)配电箱4ALhq1 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1117.3	1117.3		
1-1-62	030404017062	配电箱	(1)配电箱4ALhy1 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1141.45	1141.45		
1-1-63	030404017063	配电箱	(1)配电箱4ALy11 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1516.14	1516.14		
1-1-64	030404017064	配电箱	(1)配电箱4XAT1 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	5042.11	5042.11		
1-1-65	030404017065	配电箱	(1)配电箱4XAT2 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	5499.12	5499.12		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程　　第 12 页，共 46 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-66	030404017066	配电箱	(1)配电箱4XAT3 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	5499.12	5499.12		
1-1-67	030404017067	配电箱	(1)配电箱5AL1 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1425.2	1425.2		
1-1-68	030404017068	配电箱	(1)配电箱5AL2 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1340.69	1340.69		
1-1-69	030404017069	配电箱	(1)配电箱5AL3 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1159.55	1159.55		
1-1-70	030404017070	配电箱	(1)配电箱5ALS1 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	2475.49	2475.49		
1-1-71	030404017071	配电箱	(1)配电箱5ALS2 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	2475.49	2475.49		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程　　第 13 页，共 46 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-72	030404017072	配电箱	(1)配电箱5ALS3 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	2475.49	2475.49		
1-1-73	030404017073	配电箱	(1)配电箱5ALfz1 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1093.14	1093.14		
1-1-74	030404017074	配电箱	(1)配电箱5ALfz2 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1093.14	1093.14		
1-1-75	030404017075	配电箱	(1)配电箱5ALfz3 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1093.14	1093.14		
1-1-76	030404017076	配电箱	(1)配电箱5ALG1 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	2036.41	2036.41		
1-1-77	030404017077	配电箱	(1)配电箱5ALG2 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	3683.63	3683.63		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程　　第 14 页，共 46 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-78	030404017078	配电箱	(1)配电箱5ALG3 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	3333.79	3333.79		
1-1-79	030404017079	配电箱	(1)配电箱5ALy11 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1546.73	1546.73		
1-1-80	030404017080	配电箱	(1)配电箱5ALy12 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1407.85	1407.85		
1-1-81	030404017081	配电箱	(1)配电箱5ALyq1 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	805.3	805.3		
1-1-82	030404017082	配电箱	(1)配电箱5XAT1 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	5042.11	5042.11		
1-1-83	030404017083	配电箱	(1)配电箱5XAT2 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	5499.12	5499.12		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程　　第 15 页，共 46 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-84	030404017084	配电箱	(1)配电箱5XAT3 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	5499.12	5499.12		
1-1-85	030404017085	配电箱	(1)配电箱6AL1 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1135.4	1135.4		
1-1-86	030404017086	配电箱	(1)配电箱6AL2 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1201.81	1201.81		
1-1-87	030404017087	配电箱	(1)配电箱6ALdy1 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1087.09	1087.09		
1-1-88	030404017088	配电箱	(1)配电箱6ALS1 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	2475.49	2475.49		
1-1-89	030404017089	配电箱	(1)配电箱6ALS2 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	2475.49	2475.49		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程　　第 16 页，共 46 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-90	030404017090	配电箱	(1)配电箱6ALG1 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	2383.78	2383.78		
1-1-91	030404017091	配电箱	(1)配电箱6ALG2 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1517.53	1517.53		
1-1-92	030404017092	配电箱	(1)配电箱6ALy11 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1139.99	1139.99		
1-1-93	030404017093	配电箱	(1)配电箱6ALzb1 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1117.3	1117.3		
1-1-94	030404017094	配电箱	(1)配电箱6ALzb2 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	805.3	805.3		
1-1-95	030404017095	配电箱	(1)配电箱6APK1 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	11916.91	11916.91		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程　　第 17 页，共 46 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-96	030404017096	配电箱	(1)配电箱6XAT2 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	5499.12	5499.12		
1-1-97	030404017097	配电箱	(1)配电箱ALbg4 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	9	805.3	7247.7		
1-1-98	030404017098	配电箱	(1)配电箱ALbg8 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	2	805.3	1610.6		
1-1-99	030404017099	配电箱	(1)配电箱ALjs30 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	5	1584.95	7924.75		
1-1-100	030404017100	配电箱	(1)配电箱ALjs12 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	6	972.92	5837.52		
1-1-101	030404017101	配电箱	(1)配电箱ALjs8 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	21	920.02	19320.42		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程　　第 18 页，共 46 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-102	030404017102	配电箱	(1)配电箱ALjs6 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	37	895.86	33146.82		
1-1-103	030404017103	配电箱	(1)配电箱RAPdt1 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	6686.55	6686.55		
1-1-104	030404017104	配电箱	(1)配电箱RAPdt2 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	6686.55	6686.55		
1-1-105	030404017105	配电箱	(1)配电箱RATrf1 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	6753.38	6753.38		
1-1-106	030404017106	配电箱	(1)T接箱 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	56	1006.25	56350		
1-1-107	030404017107	配电箱	(1)防火卷帘箱HFJL (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	63	795.49	50115.87		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程　　第 19 页，共 46 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-108	030414002001	送配电装置系统	(1)1kV以下送配电系统调试 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	系统	17	759.71	12915.07		
1-1-109	030414006001	事故照明切换装置	(1)双电源箱切换装置调试 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	系统	16	469.43	7510.88		
1-1-110	030411003001	桥架	(1)普通桥架100*100 (2)含弯头、盖板、隔板等相关配件 (3)预留孔洞、防火封堵、接地等 (4)综合考虑支吊架的材质、制作安装、除锈、刷油 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	40.71	88.94	3620.75		
1-1-111	030411003002	桥架	(1)普通桥架200*100 (2)含弯头、盖板、隔板等相关配件 (3)预留孔洞、防火封堵、接地等 (4)综合考虑支吊架的材质、制作安装、除锈、刷油 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	1521.11	138.23	210263.04		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程　　第 20 页，共 46 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-112	030411003003	桥架	(1)普通桥架400*150 (2)含弯头、盖板、隔板等相关配件 (3)预留孔洞、防火封堵、接地等 (4)综合考虑支吊架的材质、制作安装、除锈、刷油 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	228.05	229.86	52419.57		
1-1-113	030411003004	桥架	(1)普通桥架800*200 (2)含弯头、盖板、隔板等相关配件 (3)预留孔洞、防火封堵、接地等 (4)综合考虑支吊架的材质、制作安装、除锈、刷油 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	11.28	462.07	5212.15		
1-1-114	030411003005	桥架	(1)消防桥架100*100 (2)含弯头、盖板、隔板等相关配件 (3)预留孔洞、防火封堵、接地等 (4)综合考虑支吊架的材质、制作安装、除锈、刷油 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	41.57	88.94	3697.24		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程　　第 21 页，共 46 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-115	030411003006	桥架	(1)消防桥架200*100 (2)含弯头、盖板、隔板等相关配件 (3)预留孔洞、防火封堵、接地等 (4)综合考虑支吊架的材质、制作安装、除锈、刷油 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	414.29	138.23	57267.31		
1-1-116	030411003007	桥架	(1)消防桥架300*150 (2)含弯头、盖板、隔板等相关配件 (3)预留孔洞、防火封堵、接地等 (4)综合考虑支吊架的材质、制作安装、除锈、刷油 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	7.27	201.21	1462.8		
1-1-117	030411003008	桥架	(1)消防桥架400*200 (2)含弯头、盖板、隔板等相关配件 (3)预留孔洞、防火封堵、接地等 (4)综合考虑支吊架的材质、制作安装、除锈、刷油 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	6.04	246.54	1489.1		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程　　第 22 页，共 46 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-118	030411003009	桥架	(1)消防桥架600*200 (2)含弯头、盖板、隔板等相关配件 (3)预留孔洞、防火封堵、接地等 (4)综合考虑支吊架的材质、制作安装、除锈、刷油 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	3.55	454.28	1612.69		
1-1-119	030408001001	电力电缆	(1)电力电缆RTTZ-3*4 (2)满足B1、B2燃烧等级 (3)含电缆头制作安装 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	518.98	29.98	15559.02		
1-1-120	030408001002	电力电缆	(1)电力电缆RTTZ-3*10 (2)满足B1、B2燃烧等级 (3)含电缆头制作安装 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	353.45	57.43	20298.63		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程　　第 23 页，共 46 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-121	030408001003	电力电缆	(1)电力电缆RTTZ-5*6 (2)满足B1、B2燃烧等级 (3)含电缆头制作安装 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	255.01	64.77	16517		
1-1-122	030408001004	电力电缆	(1)电力电缆RTTZ-5*10 (2)满足B1、B2燃烧等级 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	409.61	90.35	37008.26		
1-1-123	030408001005	电力电缆	(1)电力电缆RTTZ-5*16 (2)满足B1、B2燃烧等级 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	211.98	141.31	29954.89		
1-1-124	030408001006	电力电缆	(1)电力电缆RTTZ-3*35+2*16 (2)满足B1、B2燃烧等级 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	241.58	189.96	45890.54		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程　　第 24 页，共 46 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-125	030408001007	电力电缆	(1)电力电缆WDZB-YJY-5*4 (2)满足B1、B2燃烧等级 (3)含电缆头制作安装 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	126.04	29.31	3694.23		
1-1-126	030408001008	电力电缆	(1)电力电缆WDZBN-YJY-5*4 (2)满足B1、B2燃烧等级 (3)含电缆头制作安装 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	1075.47	36.11	38835.22		
1-1-127	030408001009	电力电缆	(1)电力电缆WDZBN-YJY-5*6 (2)满足B1、B2燃烧等级 (3)含电缆头制作安装 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	102.69	50.78	5214.6		
1-1-128	030408001010	电力电缆	(1)电力电缆WDZB-YJY-5*10 (2)满足B1、B2燃烧等级 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	147.83	61.94	9156.59		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程　　第 25 页，共 46 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-129	030408001011	电力电缆	(1)电力电缆WDZ-YJY(F)-5*10 (2)满足B1、B2燃烧等级 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	171.46	62.93	10789.98		
1-1-130	030408001012	电力电缆	(1)电力电缆WDZB-YJY-5*16 (2)满足B1、B2燃烧等级 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	352.02	92.12	32428.08		
1-1-131	030408001013	电力电缆	(1)电力电缆WDZA-YJY-5*16 (2)满足B1、B2燃烧等级 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	217.36	93.65	20355.76		
1-1-132	030408001014	电力电缆	(1)电力电缆WDZAN-YJY-4*25+1*16 (2)满足B1、B2燃烧等级 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	410.32	157.56	64650.02		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程　　第 26 页，共 46 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-133	030408001015	电力电缆	(1)电力电缆WDZA-YJY-4*25+1*16 (2)满足B1、B2燃烧等级 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	387.51	136.36	52840.86		
1-1-134	030408001016	电力电缆	(1)电力电缆WDZB-YJY-4*25+1*16 (2)满足B1、B2燃烧等级 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	49.89	134.14	6692.24		
1-1-135	030408001017	电力电缆	(1)电力电缆WDZB-YJY-4*35+1*16 (2)满足B1、B2燃烧等级 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	37.37	175.49	6558.06		
1-1-136	030408001018	电力电缆	(1)电力电缆WDZA-YJY-4*50+1*25 (2)满足B1、B2燃烧等级 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	308.81	248.74	76813.4		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程　　第 27 页，共 46 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-137	030408001019	电力电缆	(1)电力电缆WDZB-YJY-4*50+1*25 (2)满足B1、B2燃烧等级 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	31.39	238.31	7480.55		
1-1-138	030408001020	电力电缆	(1)电力电缆WDZB-YJY-4*70+1*35 (2)满足B1、B2燃烧等级 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	17.97	336.43	6045.65		
1-1-139	030408001021	电力电缆	(1)电力电缆WDZB-YJY-4*95+1*50 (2)满足B1、B2燃烧等级 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	9.19	457.58	4205.16		
1-1-140	030408001022	电力电缆	(1)电力电缆WDZA-YJY-4*150+1*70 (2)满足B1、B2燃烧等级 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	317.85	707.57	224901.12		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程　　第 28 页，共 46 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-141	030408001023	电力电缆	(1)电力电缆WDZB-YJY-4*150+1*70 (2)满足B1、B2燃烧等级 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	9.04	695.13	6283.98		
1-1-142	030408001024	电力电缆	(1)电力电缆WDZA-YJY-4*185+1*95 (2)满足B1、B2燃烧等级 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	451.31	879.01	396706		
1-1-143	030408006001	电力电缆头	(1)电力电缆终端头制作安装(截面mm2以下) 10 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	76	62.91	4781.16		
1-1-144	030408006002	电力电缆头	(1)电力电缆终端头制作安装(截面mm2以下) 16 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	43	155.82	6700.26		
1-1-145	030408006003	电力电缆头	(1)电力电缆终端头制作安装(截面mm2以下) 35 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	34	226.25	7692.5		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程　　第 29 页，共 46 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-146	030408006004	电力电缆头	(1)电力电缆终端头制作安装(截面mm2以下) 50 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	8	261.61	2092.88		
1-1-147	030408006005	电力电缆头	(1)电力电缆终端头制作安装(截面mm2以下) 70 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	4	300.92	1203.68		
1-1-148	030408006006	电力电缆头	(1)电力电缆终端头制作安装(截面mm2以下) 120 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	358.46	716.92		
1-1-149	030408006007	电力电缆头	(1)电力电缆终端头制作安装(截面mm2以下) 240 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	29	503.59	14604.11		
1-1-150	030411004001	配线	(1)配线WDZB-BYJ-2.5 (2)满足B1、B2燃烧等级 (3)含压接铜端子 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	89097.89	5.28	470436.86		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程
标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-151	030411004002	配线	(1)配线WDZC-BYJ-2.5 (2)满足B1、B2燃烧等级 (3)含压接铜端子 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	89.45	5.25	469.61		
1-1-152	030411004003	配线	(1)配线WDZCN-BYJ-2.5 (2)满足B1、B2燃烧等级 (3)含压接铜端子 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	311.65	6.13	1910.41		
1-1-153	030411004004	配线	(1)配线WDZB-BYJ-4 (2)满足B1、B2燃烧等级 (3)含压接铜端子 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	40081.44	7.23	289788.81		
1-1-154	030411004005	配线	(1)配线WDZC-BYJ-4 (2)满足B1、B2燃烧等级 (3)含压接铜端子 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	749.45	7.2	5396.04		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程　　第 31 页，共 46 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-155	030411004006	配线	(1)配线WDZB-BYJ-6 (2)满足B1、B2燃烧等级 (3)含压接铜端子 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	17382.49	8.52	148098.81		
1-1-156	030411004007	配线	(1)配线WDZC-BYJ-6 (2)满足B1、B2燃烧等级 (3)含压接铜端子 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	792.86	8.46	6707.6		
1-1-157	030411004008	配线	(1)配线WDZB-BYJ-10 (2)满足B1、B2燃烧等级 (3)含压接铜端子 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	2461.13	13.54	33323.7		
1-1-158	030411004009	配线	(1)配线WDZB-BYJ-16 (2)满足B1、B2燃烧等级 (3)含压接铜端子 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	2715.09	20.27	55034.87		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程　　第 32 页，共 46 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-159	030411001001	配管	(1)配管SC40(明敷) (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	57.12	55.89	3192.44		
1-1-160	030411001002	配管	(1)配管SC25(明敷) (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	146.69	36.24	5316.05		
1-1-161	030411001003	配管	(1)配管JDG25(明敷) (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	820.26	29.8	24443.75		
1-1-162	030411001004	配管	(1)配管JDG32(明敷) (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	606.9	33.63	20410.05		
1-1-163	030411001005	配管	(1)配管JDG40(明敷) (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	68.31	34.51	2357.38		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程　　第 33 页，共 46 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-164	030411001006	配管	(1)配管JDG20(暗敷) (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	32195.13	13.87	446546.45		
1-1-165	030411001007	配管	(1)配管PC20(明敷) (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	196.82	19.99	3934.43		
1-1-166	030411001008	配管	(1)配管PC20(暗敷) (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	25.89	11.12	287.9		
1-1-167	030411001009	配管	(1)配管PC25(暗敷) (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	235.82	15.03	3544.37		
1-1-168	030411001010	配管	(1)金属软管DN20 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	2507.5	44.01	110355.08		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程　　第 34 页，共 46 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-169	030412005001	荧光灯	(1)全光谱护眼教室灯 (2)功率36W,色温4000K (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	425	239.75	101893.75		
1-1-170	030412005002	荧光灯	(1)集成嵌入式平板灯 (2)功率30W,色温4000K (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	228	142.51	32492.28		
1-1-171	030412004001	装饰灯	(1)嵌入式防雾下照筒灯 (2)功率9W,色温4000K (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	511	102.43	52341.73		
1-1-172	030412005003	荧光灯	(1)集成嵌入式平板灯(消毒) (2)功率14W,色温4000K (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	188	169.81	31924.28		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程　　

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-173	030412004002	装饰灯	(1)嵌入式深防眩下照筒灯 (2)功率18W,色温4000K (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	400	119.23	47692		
1-1-174	030412004003	装饰灯	(1)LED明装筒灯 (2)功率36W,色温4000K (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	7	171.54	1200.78		
1-1-175	030412004004	装饰灯	(1)LED明装双头斗胆灯 (2)功率14W,色温4000K (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	50	148.96	7448		
1-1-176	030412004005	装饰灯	(1)嵌入式单头斗胆灯 (2)功率12W,色温4000K (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	2676	127.26	340547.76		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程　　第 36 页，共 46 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-177	030412004006	装饰灯	(1)嵌入式单头斗胆灯(防爆) (2)功率12W,色温4000K (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	1	142.14	142.14		
1-1-178	030412004007	装饰灯	(1)LED轨道射灯(含导轨条) (2)功率15W,色温4000K (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	114	131.6	15002.4		
1-1-179	030412004008	装饰灯	(1)柔性灯带20*10mm (2)功率7.2W/m,色温4000K (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	米	332.65	20.76	6905.81		
1-1-180	030412001001	普通灯具	(1)LED圆型吸顶灯 (2)功率12W,色温4000K (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	148	88.69	13126.12		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程　　第 37 页，共 46 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-181	030412001002	普通灯具	(1)吸顶灯(消防应急灯具) (2)功率28W (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	21	211.71	4445.91		
1-1-182	030412004009	装饰灯	(1)LED灯带(拉膜灯) (2)功率9W/m,色温4000K (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	米	453.11	21.82	9886.86		
1-1-183	030404033001	风扇	(1)摇头扇(含调速开关) (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	274	210.7	57731.8		
1-1-184	030412005004	荧光灯	(1)单管荧光灯 (2)功率28W (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	4	110.6	442.4		
1-1-185	030412001003	普通灯具	(1)井道灯 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	20	83.76	1675.2		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程　　第 38 页，共 46 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-186	030404034001	照明开关	(1)单联单控开关 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	110	25.63	2819.3		
1-1-187	030404034002	照明开关	(1)单联单控开关(防爆) (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	49.81	49.81		
1-1-188	030404034003	照明开关	(1)双联单控开关 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	77	29.14	2243.78		
1-1-189	030404034004	照明开关	(1)三联单控开关 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	148	32.24	4771.52		
1-1-190	030404034005	照明开关	(1)四联单控开关 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	10	34.89	348.9		
1-1-191	030404034006	照明开关	(1)双联双控开关 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	30.84	61.68		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程
标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-192	030404022001	控制器	(1)风机盘管开关 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	57	251.06	14310.42		
1-1-193	030404035001	插座	(1)井道插座 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	22	31.8	699.6		
1-1-194	030404035002	插座	(1)安全型普通插座 (2)2+3孔 10A 250V (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1187	31.8	37746.6		
1-1-195	030404035003	插座	(1)地面插座 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	13	177.44	2306.72		
1-1-196	030404035004	插座	(1)安全型挂式空调用插座 (2)3孔带开关 16A 250V (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	204	41.7	8506.8		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程　　第 40 页，共 46 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-197	030411006001	接线盒	(1)接线盒 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	6524	10.26	66936.24		
1-1-198	030413002001	凿(压)槽	(1)凿槽及恢复(含挂网) (2)规格综合考虑 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	32502.04	5.89	191437.02		
1-2		应急照明部分					225975.73	0	
1-2-1	030404017108	配电箱	(1)应急照明控制器 (2)含通讯接口 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	6019.56	6019.56		
1-2-2	030412004010	装饰灯	(1)单相疏散指示灯(消防应急灯具)3W (2)LED光源,带镉镍电池,连续供电不小于30min。 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	182	107.97	19650.54		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程　　第 41 页，共 46 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-3	030412004011	装饰灯	(1)双相疏散指示灯(消防应急灯具)3W (2)LED光源,带镉镍电池,连续供电不小于30min。 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	67	107.97	7233.99		
1-2-4	030412004012	装饰灯	(1)安全出口指示(消防应急灯具)3W (2)LED光源,带镉镍电池,连续供电不小于30min。 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	66	128.91	8508.06		
1-2-5	030412004013	装饰灯	(1)楼层标志灯(消防应急灯具)3W (2)LED光源,带镉镍电池,连续供电不小于30min。 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	40	105.59	4223.6		
1-2-6	030412004014	装饰灯	(1)双头应急灯(消防应急灯具)2x5W (2)LED光源,带镉镍电池,连续供电不小于30min。 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	270	131.82	35591.4		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程　　第 42 页，共 46 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-7	030411004010	配线	(1)配线WDZCN-RYJS-2*2.5 (2)满足B1、B2燃烧等级 (3)含压接铜端子 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	4943.18	9.65	47701.69		
1-2-8	030411001011	配管	(1)配管JDG20(暗敷) (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	4911.28	13.87	68119.45		
1-2-9	030413002002	凿(压)槽	(1)凿槽及恢复(含挂网) (2)规格综合考虑 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	4911.28	5.89	28927.44		
2		防雷接地系统					184973.80	0	
2-1	030409005001	避雷网	(1)明敷接闪带 (2)Φ12热镀锌圆钢 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	1835.15	23.25	42667.24		
2-2	030409002001	接地母线	(1)暗敷接闪带 (2)25x4热镀锌扁钢 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	1283.91	26.06	33458.69		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程　　第 43 页，共 46 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3	030409003001	避雷引下线	(1)避雷引下线 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	2522.69	14.06	35469.02		
2-4	030409008001	等电位端子箱、测试板	(1)局部等电位端子箱 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	20	65.28	1305.6		
2-5	030409002002	接地母线	(1)接地母线 (2)40x4的热镀锌扁钢 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	2245.35	26.06	58513.82		
2-6	030409005002	避雷网	(1)均压环 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	884.9	11.13	9848.94		
2-7	030409B00001	金属窗接地	(1)金属窗接地 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	樘	76	29.32	2228.32		
2-8	030409008002	等电位端子箱、测试板	(1)防雷接地测试点 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	处	4	60	240		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程　　第 44 页，共 46 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-9	030414011001	接地装置	(1)接地装置调试（整体调试） (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	系统	1	1242.17	1242.17		
3		电气抗震支架					112853.01	0	
3-1	031002001001	管道支架	(1)侧向抗震支架KZQ-200-T (2)综合考虑材质、防锈、防腐及安装方式等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	86	484.74	41687.64		
3-2	031002001002	管道支架	(1)侧向抗震支架KZQ-200*2-T (2)综合考虑材质、防锈、防腐及安装方式等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	9	547.71	4929.39		
3-3	031002001003	管道支架		套	5	551.91	2759.55		
3-4	031002001004	管道支架	(1)侧向抗震支架KZQ-400+200-T (2)综合考虑材质、防锈、防腐及安装方式等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	3	551.91	1655.73		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程　　第 45 页，共 46 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-5	031002001005	管道支架	(1)侧向抗震支架KZQ-800+300-T (2)综合考虑材质、防锈、防腐及安装方式等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	1	601.41	601.41		
3-6	031002001006	管道支架	(1)侧纵向抗震支架KZQ-200-TL (2)综合考虑材质、防锈、防腐及安装方式等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	85	577.47	49084.95		
3-7	031002001007	管道支架	(1)侧纵向抗震支架KZQ-200*2-TL (2)综合考虑材质、防锈、防腐及安装方式等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	7	686.8	4807.6		
3-8	031002001008	管道支架	(1)侧纵向抗震支架KZQ-400-TL (2)综合考虑材质、防锈、防腐及安装方式等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	3	583.08	1749.24		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程　　第 46 页，共 46 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-9	031002001009	管道支架	(1)侧纵向抗震支架KZQ-200+400-TL (2)综合考虑材质、防锈、防腐及安装方式等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	4	691	2764		
3-10	031002001010	管道支架	(1)侧纵向抗震支架KZQ-400+200-TL (2)综合考虑材质、防锈、防腐及安装方式等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	3	691	2073		
3-11	031002001011	管道支架	(1)侧纵向抗震支架KZQ-800+300-TL (2)综合考虑材质、防锈、防腐及安装方式等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	1	740.5	740.5		
合计							5190842.19	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程　　标段： 新安街道文汇学校改扩建工程

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱1AL1]	台	1	193.62	37.38	1256.98	0	44.49	193.62	37.38	1256.98	0	44.49
小计									193.62	37.38	1256.98	0	44.49
清单项目综合单价									1532.47				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	29.163	1.376	40.13		
		技工人工费(安装)	元	77.248	1.351	104.36		
		高级技工人工费(安装)	元	36.143	1.3594	49.13		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6		
		焊锡丝	kg	0.07	75.6	5.29		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	64	12.8		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.65	1	10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		塑料软管	m	0.15	17.45	2.62		
	主材							
	设备	配电箱1AL1						
	机械							

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱1AL2]	台	1	193.62	37.38	1250.93	0	44.49	193.62	37.38	1250.93	0	44.49
小计									193.62	37.38	1250.93	0	44.49
清单项目综合单价									1526.42				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	29.163	1.376	40.13		
		技工人工费(安装)	元	77.248	1.351	104.36		
		高级技工人工费(安装)	元	36.143	1.3594	49.13		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6		
		焊锡丝	kg	0.07	75.6	5.29		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	64	12.8		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.65	1	10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		塑料软管	m	0.15	17.45	2.62		
	主材							
	设备	配电箱1AL2						
	机械							

项目编码	030404017003	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱1AL3]	台	1	193.62	37.38	1027.53	0	44.49	193.62	37.38	1027.53	0	44.49
小计									193.62	37.38	1027.53	0	44.49
清单项目综合单价									1303.02				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	29.163	1.376	40.13		
		技工人工费(安装)	元	77.248	1.351	104.36		
		高级技工人工费(安装)	元	36.143	1.3594	49.13		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6		
		焊锡丝	kg	0.07	75.6	5.29		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	64	12.8		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.65	1	10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		塑料软管	m	0.15	17.45	2.62		
	主材							
	设备	配电箱1AL3						
	机械							

项目编码	030404017004	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱1ALE1]	台	1	193.62	37.38	4474.84	0	44.49	193.62	37.38	4474.84	0	44.49
小计									193.62	37.38	4474.84	0	44.49
清单项目综合单价									4750.33				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	29.163	1.376	40.13		
		技工人工费(安装)	元	77.248	1.351	104.36		
		高级技工人工费(安装)	元	36.143	1.3594	49.13		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6		
		焊锡丝	kg	0.07	75.6	5.29		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	64	12.8		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.65	1	10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		塑料软管	m	0.15	17.45	2.62		
	主材							
	设备	配电箱1ALE1						
	机械							

项目编码	030404017005	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱1ALE2]	台	1	193.62	37.38	4474.84	0	44.49	193.62	37.38	4474.84	0	44.49

工程量清单综合单价分析表

小计					193.62	37.38	4474.84	0	44.49
清单项目综合单价									4750.33
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	29.163	1.376		40.13		
		技工人工费(安装)	元	77.248	1.351		104.36		
		高级技工人工费(安装)	元	36.143	1.3594		49.13		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2		0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75		0.6		
		焊锡丝	kg	0.07	75.6		5.29		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	64		12.8		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9		3.86		
		其他材料费	元	10.65	1		10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73		0.78		
		塑料软管	m	0.15	17.45		2.62		
	主材								
	设备	配电箱1ALE2							
	机械								
项目编码	030404017006	项目名称	配电箱	计量单位	台		工程量	1	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱1ALE3]	台	1	193.62	37.38	4474.84	0	44.49	193.62	37.38	4474.84	0	44.49
小计									193.62	37.38	4474.84	0	44.49
清单项目综合单价													4750.33
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	29.163	1.376		40.13						
		技工人工费(安装)	元	77.248	1.351		104.36						
		高级技工人工费(安装)	元	36.143	1.3594		49.13						
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2		0.78						
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75		0.6						
		焊锡丝	kg	0.07	75.6		5.29						
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	64		12.8						
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9		3.86						
		其他材料费	元	10.65	1		10.65						
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73		0.78						
		塑料软管	m	0.15	17.45		2.62						
	主材												
	设备	配电箱1ALE3											
	机械												
项目编码	030404017007	项目名称	配电箱	计量单位	台		工程量	1					

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱1ALS1]	台	1	193.62	37.38	2200	0	44.49	193.62	37.38	2200	0	44.49
小计									193.62	37.38	2200	0	44.49
清单项目综合单价													4750.49
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	29.163	1.376		40.13						
		技工人工费(安装)	元	77.248	1.351		104.36						
		高级技工人工费(安装)	元	36.143	1.3594		49.13						
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2		0.78						
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75		0.6						
		焊锡丝	kg	0.07	75.6		5.29						
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	64		12.8						
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9		3.86						
		其他材料费	元	10.65	1		10.65						
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73		0.78						
		塑料软管	m	0.15	17.45		2.62						
	主材												
	设备	配电箱1ALS1											
	机械												
项目编码	030404017008	项目名称	配电箱	计量单位	台		工程量	1					

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱1ALS2]	台	1	193.62	37.38	2200	0	44.49	193.62	37.38	2200	0	44.49
小计									193.62	37.38	2200	0	44.49
清单项目综合单价													2475.49
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	29.163	1.376		40.13						
		技工人工费(安装)	元	77.248	1.351		104.36						
		高级技工人工费(安装)	元	36.143	1.3594		49.13						
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2		0.78						
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75		0.6						
		焊锡丝	kg	0.07	75.6		5.29						
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	64		12.8						
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9		3.86						
		其他材料费	元	10.65	1		10.65						
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73		0.78						
		塑料软管	m	0.15	17.45		2.62						
	主材												
	设备	配电箱1ALS2											
	机械												
项目编码	030404017009	项目名称	配电箱	计量单位	台		工程量	1					

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱1ALS3]	台	1	193.62	37.38	2200	0	44.49	193.62	37.38	2200	0	44.49
小计									193.62	37.38	2200	0	44.49
清单项目综合单价													2475.49
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工	普工人工费(安装)	元	29.163	1.376		40.13						
		技工人工费(安装)	元	77.248	1.351		104.36						
		高级技工人工费(安装)	元	36.143	1.3594		49.13						
		钢垫板夹板	kg	0.15	5.2		0.78						
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75		0.6						

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	焊锡丝	kg	0.07	75.6	5.29		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	64	12.8		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.65	1	10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		塑料软管	m	0.15	17.45	2.62		
	主材							
	设备	配电箱1ALS3						
	机械							

项目编码	030404017010	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱1ALG1]	台	1	193.62	37.38	2260.74	0	44.49	193.62	37.38	2260.74	0	44.49
小计									193.62	37.38	2260.74	0	44.49
清单项目综合单价									2536.23				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	29.163	1.376	40.13		
		技工人工费(安装)	元	77.248	1.351	104.36		
		高级技工人工费(安装)	元	36.143	1.3594	49.13		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6		
		焊锡丝	kg	0.07	75.6	5.29		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	64	12.8		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.65	1	10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		塑料软管	m	0.15	17.45	2.62		
	主材							
	设备	配电箱1ALG1						
	机械							

项目编码	030404017011	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱1ALG2]	台	1	193.62	37.38	1666.01	0	44.49	193.62	37.38	1666.01	0	44.49
小计									193.62	37.38	1666.01	0	44.49
清单项目综合单价									1941.50				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	29.163	1.376	40.13		
		技工人工费(安装)	元	77.248	1.351	104.36		
		高级技工人工费(安装)	元	36.143	1.3594	49.13		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6		
		焊锡丝	kg	0.07	75.6	5.29		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	64	12.8		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.65	1	10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		塑料软管	m	0.15	17.45	2.62		
	主材							
	设备	配电箱1ALG2						
	机械							

项目编码	030404017012	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱1ALG3]	台	1	193.62	37.38	1522.71	0	44.49	193.62	37.38	1522.71	0	44.49
小计									193.62	37.38	1522.71	0	44.49
清单项目综合单价									1798.20				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	29.163	1.376	40.13		
		技工人工费(安装)	元	77.248	1.351	104.36		
		高级技工人工费(安装)	元	36.143	1.3594	49.13		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6		
		焊锡丝	kg	0.07	75.6	5.29		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	64	12.8		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.65	1	10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		塑料软管	m	0.15	17.45	2.62		
	主材							
	设备	配电箱1ALG3						
	机械							

项目编码	030404017013	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱1ALhd1]	台	1	193.62	37.38	1361.81	0	44.49	193.62	37.38	1361.81	0	44.49
小计									193.62	37.38	1361.81	0	44.49
清单项目综合单价									1637.30				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	29.163	1.376	40.13		
		技工人工费(安装)	元	77.248	1.351	104.36		
		高级技工人工费(安装)	元	36.143	1.3594	49.13		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6		
		焊锡丝	kg	0.07	75.6	5.29		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	64	12.8		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.65	1	10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		塑料软管	m	0.15	17.45	2.62		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	设备	配电箱1ALhd1									
	机械										
项目编码	030404017014	项目名称	配电箱			计量单位	台		工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱1ALhq1]	台	1	193.62	37.38	841.81	0	44.49	193.62	37.38	841.81	0	44.49
小计									193.62	37.38	841.81	0	44.49
清单项目综合单价													1117.30
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		29.163	1.376		40.13		
		技工人工费(安装)				元		77.248	1.351		104.36		
		高级技工人工费(安装)				元		36.143	1.3594		49.13		
	材料	钢垫板夹板				kg		0.15	5.2		0.78		
		铁砂布 0#-2#				张		0.8	0.75		0.6		
		焊锡丝				kg		0.07	75.6		5.29		
		裸铜线 10mm2				kg		0.2	64		12.8		
		铜接线端子 DT-10				个		2.03	1.9		3.86		
		其他材料费				元		10.65	1		10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套		0.21	3.73		0.78		
		塑料软管				m		0.15	17.45		2.62		
	主材												
	设备	配电箱1ALhq1											
	机械												
项目编码	030404017015	项目名称	配电箱			计量单位	台		工程量	1			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱1ALjs10]	台	1	193.62	37.38	836.31	0	44.49	193.62	37.38	836.31	0	44.49
小计									193.62	37.38	836.31	0	44.49
清单项目综合单价													1111.80
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		29.163	1.376		40.13		
		技工人工费(安装)				元		77.248	1.351		104.36		
		高级技工人工费(安装)				元		36.143	1.3594		49.13		
	材料	钢垫板夹板				kg		0.15	5.2		0.78		
		铁砂布 0#-2#				张		0.8	0.75		0.6		
		焊锡丝				kg		0.07	75.6		5.29		
		裸铜线 10mm2				kg		0.2	64		12.8		
		铜接线端子 DT-10				个		2.03	1.9		3.86		
		其他材料费				元		10.65	1		10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套		0.21	3.73		0.78		
		塑料软管				m		0.15	17.45		2.62		
	主材												
	设备	配电箱1ALjs10											
	机械												
项目编码	030404017016	项目名称	配电箱			计量单位	台		工程量	1			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱1ALjs6]	台	1	193.62	37.38	620.37	0	44.49	193.62	37.38	620.37	0	44.49
小计									193.62	37.38	620.37	0	44.49
清单项目综合单价													895.86
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		29.163	1.376		40.13		
		技工人工费(安装)				元		77.248	1.351		104.36		
		高级技工人工费(安装)				元		36.143	1.3594		49.13		
	材料	钢垫板夹板				kg		0.15	5.2		0.78		
		铁砂布 0#-2#				张		0.8	0.75		0.6		
		焊锡丝				kg		0.07	75.6		5.29		
		裸铜线 10mm2				kg		0.2	64		12.8		
		铜接线端子 DT-10				个		2.03	1.9		3.86		
		其他材料费				元		10.65	1		10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套		0.21	3.73		0.78		
		塑料软管				m		0.15	17.45		2.62		
	主材												
	设备	配电箱1ALjs6											
	机械												
项目编码	030404017017	项目名称	配电箱			计量单位	台		工程量	1			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱1ALy11]	台	1	193.62	37.38	980.69	0	44.49	193.62	37.38	980.69	0	44.49
小计									193.62	37.38	980.69	0	44.49
清单项目综合单价													1256.18
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		29.163	1.376		40.13		
		技工人工费(安装)				元		77.248	1.351		104.36		
		高级技工人工费(安装)				元		36.143	1.3594		49.13		
	材料	钢垫板夹板				kg		0.15	5.2		0.78		
		铁砂布 0#-2#				张		0.8	0.75		0.6		
		焊锡丝				kg		0.07	75.6		5.29		
		裸铜线 10mm2				kg		0.2	64		12.8		
		铜接线端子 DT-10				个		2.03	1.9		3.86		
		其他材料费				元		10.65	1		10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套		0.21	3.73		0.78		
		塑料软管				m		0.15	17.45		2.62		
	主材												
	设备	配电箱1ALy11											
	机械												
项目编码	030404017018	项目名称	配电箱			计量单位	台		工程量	1			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱1ALy12]	台	1	193.62	37.38	841.81	0	44.49	193.62	37.38	841.81	0	44.49
小计									193.62	37.38	841.81	0	44.49
清单项目综合单价													1117.30
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	29.163		1.376		40.13		
		技工人工费(安装)				元	77.248		1.351		104.36		
		高级技工人工费(安装)				元	36.143		1.3594		49.13		
	材料	钢垫板夹板				kg	0.15		5.2		0.78		
		铁砂布 0#-2#				张	0.8		0.75		0.6		
		焊锡丝				kg	0.07		75.6		5.29		
		裸铜线 10mm2				kg	0.2		64		12.8		
		铜接线端子 DT-10				个	2.03		1.9		3.86		
		其他材料费				元	10.65		1		10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.21		3.73		0.78		
		塑料软管				m	0.15		17.45		2.62		
	主材												
	设备	配电箱1ALy12											
	机械												
项目编码	030404017019	项目名称			配电箱			计量单位	台		工程量		1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱1ALzb1]	台	1	193.62	37.38	839.79	0	44.49	193.62	37.38	839.79	0	44.49
小计									193.62	37.38	839.79	0	44.49
清单项目综合单价													1115.28
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	29.163		1.376		40.13		
		技工人工费(安装)				元	77.248		1.351		104.36		
		高级技工人工费(安装)				元	36.143		1.3594		49.13		
	材料	钢垫板夹板				kg	0.15		5.2		0.78		
		铁砂布 0#-2#				张	0.8		0.75		0.6		
		焊锡丝				kg	0.07		75.6		5.29		
		裸铜线 10mm2				kg	0.2		64		12.8		
		铜接线端子 DT-10				个	2.03		1.9		3.86		
		其他材料费				元	10.65		1		10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.21		3.73		0.78		
		塑料软管				m	0.15		17.45		2.62		
	主材												
	设备	配电箱1ALzb1											
	机械												
项目编码	030404017020	项目名称			配电箱			计量单位	台		工程量		1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱1ATaf1]	台	1	193.62	37.38	8696.57	0	44.49	193.62	37.38	8696.57	0	44.49
小计									193.62	37.38	8696.57	0	44.49
清单项目综合单价													8972.06
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	29.163		1.376		40.13		
		技工人工费(安装)				元	77.248		1.351		104.36		
		高级技工人工费(安装)				元	36.143		1.3594		49.13		
	材料	钢垫板夹板				kg	0.15		5.2		0.78		
		铁砂布 0#-2#				张	0.8		0.75		0.6		
		焊锡丝				kg	0.07		75.6		5.29		
		裸铜线 10mm2				kg	0.2		64		12.8		
		铜接线端子 DT-10				个	2.03		1.9		3.86		
		其他材料费				元	10.65		1		10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.21		3.73		0.78		
		塑料软管				m	0.15		17.45		2.62		
	主材												
	设备	配电箱1ATaf1											
	机械												
项目编码	030404017021	项目名称			配电箱			计量单位	台		工程量		1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱1ATxf1]	台	1	193.62	37.38	8696.57	0	44.49	193.62	37.38	8696.57	0	44.49
小计									193.62	37.38	8696.57	0	44.49
清单项目综合单价													8972.06
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	29.163		1.376		40.13		
		技工人工费(安装)				元	77.248		1.351		104.36		
		高级技工人工费(安装)				元	36.143		1.3594		49.13		
	材料	钢垫板夹板				kg	0.15		5.2		0.78		
		铁砂布 0#-2#				张	0.8		0.75		0.6		
		焊锡丝				kg	0.07		75.6		5.29		
		裸铜线 10mm2				kg	0.2		64		12.8		
		铜接线端子 DT-10				个	2.03		1.9		3.86		
		其他材料费				元	10.65		1		10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.21		3.73		0.78		
		塑料软管				m	0.15		17.45		2.62		
	主材												
	设备	配电箱1ATxf1											
	机械												
项目编码	030404017022	项目名称			配电箱			计量单位	台		工程量		1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱2AL1]	台	1	193.62	37.38	1173.87	0	44.49	193.62	37.38	1173.87	0	44.49
小计									193.62	37.38	1173.87	0	44.49
清单项目综合单价													1449.36
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)				元	29.163		1.376		40.13		
		技工人工费(安装)				元	77.248		1.351		104.36		
		高级技工人工费(安装)				元	36.143		1.3594		49.13		

工程量清单综合单价分析表

费用明细									
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6		
		焊锡丝	kg	0.07	75.6	5.29		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	64	12.8		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.65	1	10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		塑料软管	m	0.15	17.45	2.62		
	主材							
	设备	配电箱2AL1						
	机械							

项目编码	030404017023	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱2AL2]	台	1	193.62	37.38	1016.89	0	44.49	193.62	37.38	1016.89	0	44.49
小计									193.62	37.38	1016.89	0	44.49
清单项目综合单价													1292.38

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	29.163	1.376	40.13		
		技工人工费(安装)	元	77.248	1.351	104.36		
		高级技工人工费(安装)	元	36.143	1.3594	49.13		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6		
		焊锡丝	kg	0.07	75.6	5.29		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	64	12.8		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.65	1	10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		塑料软管	m	0.15	17.45	2.62		
	主材							
	设备	配电箱2AL2						
	机械							

项目编码	030404017024	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱2AL3]	台	1	193.62	37.38	974.63	0	44.49	193.62	37.38	974.63	0	44.49
小计									193.62	37.38	974.63	0	44.49
清单项目综合单价													1250.12

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	29.163	1.376	40.13		
		技工人工费(安装)	元	77.248	1.351	104.36		
		高级技工人工费(安装)	元	36.143	1.3594	49.13		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6		
		焊锡丝	kg	0.07	75.6	5.29		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	64	12.8		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.65	1	10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		塑料软管	m	0.15	17.45	2.62		
	主材							
	设备	配电箱2AL3						
	机械							

项目编码	030404017025	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱2ALS1]	台	1	193.62	37.38	2200	0	44.49	193.62	37.38	2200	0	44.49
小计									193.62	37.38	2200	0	44.49
清单项目综合单价													2475.49

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	29.163	1.376	40.13		
		技工人工费(安装)	元	77.248	1.351	104.36		
		高级技工人工费(安装)	元	36.143	1.3594	49.13		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6		
		焊锡丝	kg	0.07	75.6	5.29		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	64	12.8		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.65	1	10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		塑料软管	m	0.15	17.45	2.62		
	主材							
	设备	配电箱2ALS1						
	机械							

项目编码	030404017026	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱2ALS2]	台	1	193.62	37.38	2200	0	44.49	193.62	37.38	2200	0	44.49
小计									193.62	37.38	2200	0	44.49
清单项目综合单价													2475.49

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	29.163	1.376	40.13		
		技工人工费(安装)	元	77.248	1.351	104.36		
		高级技工人工费(安装)	元	36.143	1.3594	49.13		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6		
		焊锡丝	kg	0.07	75.6	5.29		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	64	12.8		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.65	1	10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		塑料软管	m	0.15	17.45	2.62		

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备	配电箱2ALS2							
	机械								

项目编码	030404017027	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱2ALS3]	台	1	193.62	37.38	2200	0	44.49	193.62	37.38	2200	0	44.49
小计									193.62	37.38	2200	0	44.49
清单项目综合单价									2475.49				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	29.163	1.376	40.13		
		技工人工费(安装)	元	77.248	1.351	104.36		
		高级技工人工费(安装)	元	36.143	1.3594	49.13		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6		
		焊锡丝	kg	0.07	75.6	5.29		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	64	12.8		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.65	1	10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		塑料软管	m	0.15	17.45	2.62		
	主材							
	设备	配电箱2ALS3						
	机械							

项目编码	030404017028	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱2ALG1]	台	1	193.62	37.38	2208.65	0	44.49	193.62	37.38	2208.65	0	44.49
小计									193.62	37.38	2208.65	0	44.49
清单项目综合单价									2484.14				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	29.163	1.376	40.13		
		技工人工费(安装)	元	77.248	1.351	104.36		
		高级技工人工费(安装)	元	36.143	1.3594	49.13		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6		
		焊锡丝	kg	0.07	75.6	5.29		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	64	12.8		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.65	1	10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		塑料软管	m	0.15	17.45	2.62		
	主材							
	设备	配电箱2ALG1						
	机械							

项目编码	030404017029	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱2ALG2]	台	1	193.62	37.38	2739.54	0	44.49	193.62	37.38	2739.54	0	44.49
小计									193.62	37.38	2739.54	0	44.49
清单项目综合单价									3015.03				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	29.163	1.376	40.13		
		技工人工费(安装)	元	77.248	1.351	104.36		
		高级技工人工费(安装)	元	36.143	1.3594	49.13		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6		
		焊锡丝	kg	0.07	75.6	5.29		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	64	12.8		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.65	1	10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		塑料软管	m	0.15	17.45	2.62		
	主材							
	设备	配电箱2ALG2						
	机械							

项目编码	030404017030	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱2ALy11]	台	1	193.62	37.38	1247.08	0	44.49	193.62	37.38	1247.08	0	44.49
小计									193.62	37.38	1247.08	0	44.49
清单项目综合单价									1522.57				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	29.163	1.376	40.13		
		技工人工费(安装)	元	77.248	1.351	104.36		
		高级技工人工费(安装)	元	36.143	1.3594	49.13		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6		
		焊锡丝	kg	0.07	75.6	5.29		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	64	12.8		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.65	1	10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		塑料软管	m	0.15	17.45	2.62		
	主材							
	设备	配电箱2ALy11						
	机械							

项目编码	030404017031	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱2XAT2]	台	1	193.62	37.38	5223.63	0	44.49	193.62	37.38	5223.63	0	44.49
小计									193.62	37.38	5223.63	0	44.49
清单项目综合单价													5499.12
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		29.163	1.376		40.13		
		技工人工费(安装)				元		77.248	1.351		104.36		
		高级技工人工费(安装)				元		36.143	1.3594		49.13		
	材料	钢垫板夹板				kg		0.15	5.2		0.78		
		铁砂布 0#-2#				张		0.8	0.75		0.6		
		焊锡丝				kg		0.07	75.6		5.29		
		裸铜线 10mm2				kg		0.2	64		12.8		
		铜接线端子 DT-10				个		2.03	1.9		3.86		
		其他材料费				元		10.65	1		10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套		0.21	3.73		0.78		
		塑料软管				m		0.15	17.45		2.62		
	主材												
	设备	配电箱2XAT2											
	机械												
项目编码	030404017032	项目名称		配电箱				计量单位	台		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱3AL1]	台	1	193.62	37.38	1149.71	0	44.49	193.62	37.38	1149.71	0	44.49
小计									193.62	37.38	1149.71	0	44.49
清单项目综合单价													1425.20
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		29.163	1.376		40.13		
		技工人工费(安装)				元		77.248	1.351		104.36		
		高级技工人工费(安装)				元		36.143	1.3594		49.13		
	材料	钢垫板夹板				kg		0.15	5.2		0.78		
		铁砂布 0#-2#				张		0.8	0.75		0.6		
		焊锡丝				kg		0.07	75.6		5.29		
		裸铜线 10mm2				kg		0.2	64		12.8		
		铜接线端子 DT-10				个		2.03	1.9		3.86		
		其他材料费				元		10.65	1		10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套		0.21	3.73		0.78		
		塑料软管				m		0.15	17.45		2.62		
	主材												
	设备	配电箱3AL1											
	机械												
项目编码	030404017033	项目名称		配电箱				计量单位	台		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱3AL2]	台	1	193.62	37.38	1065.2	0	44.49	193.62	37.38	1065.2	0	44.49
小计									193.62	37.38	1065.2	0	44.49
清单项目综合单价													1340.69
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		29.163	1.376		40.13		
		技工人工费(安装)				元		77.248	1.351		104.36		
		高级技工人工费(安装)				元		36.143	1.3594		49.13		
	材料	钢垫板夹板				kg		0.15	5.2		0.78		
		铁砂布 0#-2#				张		0.8	0.75		0.6		
		焊锡丝				kg		0.07	75.6		5.29		
		裸铜线 10mm2				kg		0.2	64		12.8		
		铜接线端子 DT-10				个		2.03	1.9		3.86		
		其他材料费				元		10.65	1		10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套		0.21	3.73		0.78		
		塑料软管				m		0.15	17.45		2.62		
	主材												
	设备	配电箱3AL2											
	机械												
项目编码	030404017034	项目名称		配电箱				计量单位	台		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱3AL3]	台	1	193.62	37.38	884.06	0	44.49	193.62	37.38	884.06	0	44.49
小计									193.62	37.38	884.06	0	44.49
清单项目综合单价													1159.55
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		29.163	1.376		40.13		
		技工人工费(安装)				元		77.248	1.351		104.36		
		高级技工人工费(安装)				元		36.143	1.3594		49.13		
	材料	钢垫板夹板				kg		0.15	5.2		0.78		
		铁砂布 0#-2#				张		0.8	0.75		0.6		
		焊锡丝				kg		0.07	75.6		5.29		
		裸铜线 10mm2				kg		0.2	64		12.8		
		铜接线端子 DT-10				个		2.03	1.9		3.86		
		其他材料费				元		10.65	1		10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套		0.21	3.73		0.78		
		塑料软管				m		0.15	17.45		2.62		
	主材												
	设备	配电箱3AL3											
	机械												
项目编码	030404017035	项目名称		配电箱				计量单位	台		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱3ALE1]	台	1	193.62	37.38	2200	0	44.49	193.62	37.38	2200	0	44.49
小计									193.62	37.38	2200	0	44.49
清单项目综合单价													2475.49
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(安装)				元		29.163	1.376		40.13		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	77.248	1.351	104.36		
		高级技工人工费(安装)	元	36.143	1.3594	49.13		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6		
		焊锡丝	kg	0.07	75.6	5.29		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	64	12.8		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.65	1	10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		塑料软管	m	0.15	17.45	2.62		
	主材							
	设备	配电箱3ALE1						
	机械							

项目编码	030404017036	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱3ALS2]	台	1	193.62	37.38	2200	0	44.49	193.62	37.38	2200	0	44.49
小计									193.62	37.38	2200	0	44.49
清单项目综合单价									2475.49				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	29.163	1.376	40.13		
		技工人工费(安装)	元	77.248	1.351	104.36		
		高级技工人工费(安装)	元	36.143	1.3594	49.13		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6		
		焊锡丝	kg	0.07	75.6	5.29		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	64	12.8		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.65	1	10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		塑料软管	m	0.15	17.45	2.62		
	主材							
	设备	配电箱3ALS2						
	机械							

项目编码	030404017037	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱3ALS3]	台	1	193.62	37.38	2200	0	44.49	193.62	37.38	2200	0	44.49
小计									193.62	37.38	2200	0	44.49
清单项目综合单价									2475.49				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	29.163	1.376	40.13		
		技工人工费(安装)	元	77.248	1.351	104.36		
		高级技工人工费(安装)	元	36.143	1.3594	49.13		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6		
		焊锡丝	kg	0.07	75.6	5.29		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	64	12.8		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.65	1	10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		塑料软管	m	0.15	17.45	2.62		
	主材							
	设备	配电箱3ALS3						
	机械							

项目编码	030404017038	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱3ALfz1]	台	1	193.62	37.38	841.81	0	44.49	193.62	37.38	841.81	0	44.49
小计									193.62	37.38	841.81	0	44.49
清单项目综合单价									1117.30				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	29.163	1.376	40.13		
		技工人工费(安装)	元	77.248	1.351	104.36		
		高级技工人工费(安装)	元	36.143	1.3594	49.13		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6		
		焊锡丝	kg	0.07	75.6	5.29		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	64	12.8		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.65	1	10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		塑料软管	m	0.15	17.45	2.62		
	主材							
	设备	配电箱3ALfz1						
	机械							

项目编码	030404017039	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱3ALG1]	台	1	193.62	37.38	2780.92	0	44.49	193.62	37.38	2780.92	0	44.49
小计									193.62	37.38	2780.92	0	44.49
清单项目综合单价									3056.41				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	29.163	1.376	40.13		
		技工人工费(安装)	元	77.248	1.351	104.36		
		高级技工人工费(安装)	元	36.143	1.3594	49.13		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6		
		焊锡丝	kg	0.07	75.6	5.29		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	64	12.8		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.65	1	10.65		

工程量清单综合单价分析表

		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		塑料软管	m	0.15	17.45	2.62		
	主材							
	设备	配电箱3ALG1						
	机械							

项目编码	030404017040	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱3ALG2]	台	1	193.62	37.38	2239.88	0	44.49	193.62	37.38	2239.88	0	44.49
小计									193.62	37.38	2239.88	0	44.49
清单项目综合单价									2515.37				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	29.163	1.376	40.13		
		技工人工费(安装)	元	77.248	1.351	104.36		
		高级技工人工费(安装)	元	36.143	1.3594	49.13		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6		
		焊锡丝	kg	0.07	75.6	5.29		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	64	12.8		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.65	1	10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		塑料软管	m	0.15	17.45	2.62		
	主材							
	设备	配电箱3ALG2						
	机械							

项目编码	030404017041	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱3ALG3]	台	1	193.62	37.38	2108.29	0	44.49	193.62	37.38	2108.29	0	44.49
小计									193.62	37.38	2108.29	0	44.49
清单项目综合单价									2383.78				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	29.163	1.376	40.13		
		技工人工费(安装)	元	77.248	1.351	104.36		
		高级技工人工费(安装)	元	36.143	1.3594	49.13		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6		
		焊锡丝	kg	0.07	75.6	5.29		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	64	12.8		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.65	1	10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		塑料软管	m	0.15	17.45	2.62		
	主材							
	设备	配电箱3ALG3						
	机械							

项目编码	030404017042	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱3ALms1]	台	1	193.62	37.38	505.65	0	44.49	193.62	37.38	505.65	0	44.49
小计									193.62	37.38	505.65	0	44.49
清单项目综合单价									781.14				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	29.163	1.376	40.13		
		技工人工费(安装)	元	77.248	1.351	104.36		
		高级技工人工费(安装)	元	36.143	1.3594	49.13		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6		
		焊锡丝	kg	0.07	75.6	5.29		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	64	12.8		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.65	1	10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		塑料软管	m	0.15	17.45	2.62		
	主材							
	设备	配电箱3ALms1						
	机械							

项目编码	030404017043	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱3ALms2]	台	1	193.62	37.38	505.65	0	44.49	193.62	37.38	505.65	0	44.49
小计									193.62	37.38	505.65	0	44.49
清单项目综合单价									781.14				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	29.163	1.376	40.13		
		技工人工费(安装)	元	77.248	1.351	104.36		
		高级技工人工费(安装)	元	36.143	1.3594	49.13		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6		
		焊锡丝	kg	0.07	75.6	5.29		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	64	12.8		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.65	1	10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		塑料软管	m	0.15	17.45	2.62		
	主材							
	设备	配电箱3ALms2						
	机械							

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030404017044	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱3ALms3]	台	1	193.62	37.38	505.65	0	44.49	193.62	37.38	505.65	0	44.49
小计									193.62	37.38	505.65	0	44.49
清单项目综合单价									781.14				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	29.163	1.376	40.13		
		技工人工费(安装)	元	77.248	1.351	104.36		
		高级技工人工费(安装)	元	36.143	1.3594	49.13		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6		
		焊锡丝	kg	0.07	75.6	5.29		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	64	12.8		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.65	1	10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		塑料软管	m	0.15	17.45	2.62		
	主材							
	设备	配电箱3ALms3						
	机械							

项目编码	030404017045	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱3ALy11]	台	1	193.62	37.38	1337.65	0	44.49	193.62	37.38	1337.65	0	44.49
小计									193.62	37.38	1337.65	0	44.49
清单项目综合单价									1613.14				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	29.163	1.376	40.13		
		技工人工费(安装)	元	77.248	1.351	104.36		
		高级技工人工费(安装)	元	36.143	1.3594	49.13		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6		
		焊锡丝	kg	0.07	75.6	5.29		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	64	12.8		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.65	1	10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		塑料软管	m	0.15	17.45	2.62		
	主材							
	设备	配电箱3ALy11						
	机械							

项目编码	030404017046	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱3XAT1]	台	1	193.62	37.38	4766.62	0	44.49	193.62	37.38	4766.62	0	44.49
小计									193.62	37.38	4766.62	0	44.49
清单项目综合单价									5042.11				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	29.163	1.376	40.13		
		技工人工费(安装)	元	77.248	1.351	104.36		
		高级技工人工费(安装)	元	36.143	1.3594	49.13		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6		
		焊锡丝	kg	0.07	75.6	5.29		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	64	12.8		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.65	1	10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		塑料软管	m	0.15	17.45	2.62		
	主材							
	设备	配电箱3XAT1						
	机械							

项目编码	030404017047	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱3XAT2]	台	1	193.62	37.38	5223.63	0	44.49	193.62	37.38	5223.63	0	44.49
小计									193.62	37.38	5223.63	0	44.49
清单项目综合单价									5499.12				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	29.163	1.376	40.13		
		技工人工费(安装)	元	77.248	1.351	104.36		
		高级技工人工费(安装)	元	36.143	1.3594	49.13		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6		
		焊锡丝	kg	0.07	75.6	5.29		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	64	12.8		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.65	1	10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		塑料软管	m	0.15	17.45	2.62		
	主材							
	设备	配电箱3XAT2						
	机械							

项目编码	030404017048	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱3XAT3]	台	1	193.62	37.38	5223.63	0	44.49	193.62	37.38	5223.63	0	44.49
小计									193.62	37.38	5223.63	0	44.49
清单项目综合单价									5499.12				

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	29.163	1.376	40.13		
		技工人工费(安装)	元	77.248	1.351	104.36		
		高级技工人工费(安装)	元	36.143	1.3594	49.13		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6		
		焊锡丝	kg	0.07	75.6	5.29		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	64	12.8		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.65	1	10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		塑料软管	m	0.15	17.45	2.62		
	主材							
	设备	配电箱3XAT3						
	机械							

项目编码	030404017049	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱4AL1]	台	1	193.62	37.38	1149.71	0	44.49	193.62	37.38	1149.71	0	44.49
小计									193.62	37.38	1149.71	0	44.49
清单项目综合单价									1425.20				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	29.163	1.376	40.13		
		技工人工费(安装)	元	77.248	1.351	104.36		
		高级技工人工费(安装)	元	36.143	1.3594	49.13		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6		
		焊锡丝	kg	0.07	75.6	5.29		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	64	12.8		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.65	1	10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		塑料软管	m	0.15	17.45	2.62		
	主材							
	设备	配电箱4AL1						
	机械							

项目编码	030404017050	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱4AL2]	台	1	193.62	37.38	1065.2	0	44.49	193.62	37.38	1065.2	0	44.49
小计									193.62	37.38	1065.2	0	44.49
清单项目综合单价									1340.69				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	29.163	1.376	40.13		
		技工人工费(安装)	元	77.248	1.351	104.36		
		高级技工人工费(安装)	元	36.143	1.3594	49.13		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6		
		焊锡丝	kg	0.07	75.6	5.29		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	64	12.8		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.65	1	10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		塑料软管	m	0.15	17.45	2.62		
	主材							
	设备	配电箱4AL2						
	机械							

项目编码	030404017051	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱4AL3]	台	1	193.62	37.38	884.06	0	44.49	193.62	37.38	884.06	0	44.49
小计									193.62	37.38	884.06	0	44.49
清单项目综合单价									1159.55				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	29.163	1.376	40.13		
		技工人工费(安装)	元	77.248	1.351	104.36		
		高级技工人工费(安装)	元	36.143	1.3594	49.13		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6		
		焊锡丝	kg	0.07	75.6	5.29		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	64	12.8		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.65	1	10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		塑料软管	m	0.15	17.45	2.62		
	主材							
	设备	配电箱4AL3						
	机械							

项目编码	030404017052	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱4ALS1]	台	1	193.62	37.38	2200	0	44.49	193.62	37.38	2200	0	44.49
小计									193.62	37.38	2200	0	44.49
清单项目综合单价									2475.49				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	29.163	1.376	40.13		
		技工人工费(安装)	元	77.248	1.351	104.36		
		高级技工人工费(安装)	元	36.143	1.3594	49.13		
		钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6		
		焊锡丝	kg	0.07	75.6	5.29		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	64	12.8		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	钢接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.65	1	10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		塑料软管	m	0.15	17.45	2.62		
	主材							
	设备	配电箱4ALS1						
	机械							

项目编码	030404017053	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱4ALS2]	台	1	193.62	37.38	2200	0	44.49	193.62	37.38	2200	0	44.49
小计									193.62	37.38	2200	0	44.49
清单项目综合单价									2475.49				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	29.163	1.376	40.13		
		技工人工费(安装)	元	77.248	1.351	104.36		
		高级技工人工费(安装)	元	36.143	1.3594	49.13		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6		
		焊锡丝	kg	0.07	75.6	5.29		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	64	12.8		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.65	1	10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		塑料软管	m	0.15	17.45	2.62		
	主材							
	设备	配电箱4ALS2						
	机械							

项目编码	030404017054	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱4ALS3]	台	1	193.62	37.38	2200	0	44.49	193.62	37.38	2200	0	44.49
小计									193.62	37.38	2200	0	44.49
清单项目综合单价									2475.49				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	29.163	1.376	40.13		
		技工人工费(安装)	元	77.248	1.351	104.36		
		高级技工人工费(安装)	元	36.143	1.3594	49.13		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6		
		焊锡丝	kg	0.07	75.6	5.29		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	64	12.8		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.65	1	10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		塑料软管	m	0.15	17.45	2.62		
	主材							
	设备	配电箱4ALS3						
	机械							

项目编码	030404017055	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱4ALfz1]	台	1	193.62	37.38	817.65	0	44.49	193.62	37.38	817.65	0	44.49
小计									193.62	37.38	817.65	0	44.49
清单项目综合单价									1093.14				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	29.163	1.376	40.13		
		技工人工费(安装)	元	77.248	1.351	104.36		
		高级技工人工费(安装)	元	36.143	1.3594	49.13		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6		
		焊锡丝	kg	0.07	75.6	5.29		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	64	12.8		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.65	1	10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		塑料软管	m	0.15	17.45	2.62		
	主材							
	设备	配电箱4ALfz1						
	机械							

项目编码	030404017056	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱4ALfz2]	台	1	193.62	37.38	1343.59	0	44.49	193.62	37.38	1343.59	0	44.49
小计									193.62	37.38	1343.59	0	44.49
清单项目综合单价									1619.08				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	29.163	1.376	40.13		
		技工人工费(安装)	元	77.248	1.351	104.36		
		高级技工人工费(安装)	元	36.143	1.3594	49.13		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6		
		焊锡丝	kg	0.07	75.6	5.29		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	64	12.8		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.65	1	10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		塑料软管	m	0.15	17.45	2.62		
	主材							
	设备	配电箱4ALfz2						

工程量清单综合单价分析表

	机械											
项目编码	030404017057	项目名称	配电箱			计量单位	台		工程量	1		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱4ALfz3]	台	1	193.62	37.38	841.81	0	44.49	193.62	37.38	841.81	0	44.49
小计									193.62	37.38	841.81	0	44.49
清单项目综合单价													1117.30
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	29.163	1.376		40.13			
		技工人工费(安装)				元	77.248	1.351		104.36			
		高级技工人工费(安装)				元	36.143	1.3594		49.13			
	材料	钢垫板夹板				kg	0.15	5.2		0.78			
		铁砂布 0#-2#				张	0.8	0.75		0.6			
		焊锡丝				kg	0.07	75.6		5.29			
		裸铜线 10mm2				kg	0.2	64		12.8			
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.9		3.86			
		其他材料费				元	10.65	1		10.65			
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.21	3.73		0.78			
		塑料软管				m	0.15	17.45		2.62			
	主材												
	设备	配电箱4ALfz3											
	机械												
项目编码	030404017058	项目名称	配电箱			计量单位	台		工程量	1		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱4ALG1]	台	1	193.62	37.38	2680.56	0	44.49	193.62	37.38	2680.56	0	44.49
小计									193.62	37.38	2680.56	0	44.49
清单项目综合单价													2956.05
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	29.163	1.376		40.13			
		技工人工费(安装)				元	77.248	1.351		104.36			
		高级技工人工费(安装)				元	36.143	1.3594		49.13			
	材料	钢垫板夹板				kg	0.15	5.2		0.78			
		铁砂布 0#-2#				张	0.8	0.75		0.6			
		焊锡丝				kg	0.07	75.6		5.29			
		裸铜线 10mm2				kg	0.2	64		12.8			
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.9		3.86			
		其他材料费				元	10.65	1		10.65			
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.21	3.73		0.78			
		塑料软管				m	0.15	17.45		2.62			
	主材												
	设备	配电箱4ALG1											
	机械												
项目编码	030404017059	项目名称	配电箱			计量单位	台		工程量	1		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱4ALG2]	台	1	193.62	37.38	2801.42	0	44.49	193.62	37.38	2801.42	0	44.49
小计									193.62	37.38	2801.42	0	44.49
清单项目综合单价													3076.91
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	29.163	1.376		40.13			
		技工人工费(安装)				元	77.248	1.351		104.36			
		高级技工人工费(安装)				元	36.143	1.3594		49.13			
	材料	钢垫板夹板				kg	0.15	5.2		0.78			
		铁砂布 0#-2#				张	0.8	0.75		0.6			
		焊锡丝				kg	0.07	75.6		5.29			
		裸铜线 10mm2				kg	0.2	64		12.8			
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.9		3.86			
		其他材料费				元	10.65	1		10.65			
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.21	3.73		0.78			
		塑料软管				m	0.15	17.45		2.62			
	主材												
	设备	配电箱4ALG2											
	机械												
项目编码	030404017060	项目名称	配电箱			计量单位	台		工程量	1		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱4ALG3]	台	1	193.62	37.38	2108.29	0	44.49	193.62	37.38	2108.29	0	44.49
小计									193.62	37.38	2108.29	0	44.49
清单项目综合单价													2383.78
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	29.163	1.376		40.13			
		技工人工费(安装)				元	77.248	1.351		104.36			
		高级技工人工费(安装)				元	36.143	1.3594		49.13			
	材料	钢垫板夹板				kg	0.15	5.2		0.78			
		铁砂布 0#-2#				张	0.8	0.75		0.6			
		焊锡丝				kg	0.07	75.6		5.29			
		裸铜线 10mm2				kg	0.2	64		12.8			
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.9		3.86			
		其他材料费				元	10.65	1		10.65			
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.21	3.73		0.78			
		塑料软管				m	0.15	17.45		2.62			
	主材												
	设备	配电箱4ALG3											
	机械												
项目编码	030404017061	项目名称	配电箱			计量单位	台		工程量	1		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱4ALhq1]	台	1	193.62	37.38	841.81	0	44.49	193.62	37.38	841.81	0	44.49

工程量清单综合单价分析表

小计					193.62	37.38	841.81	0	44.49
清单项目综合单价									1117.30
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	29.163	1.376		40.13		
		技工人工费(安装)	元	77.248	1.351		104.36		
		高级技工人工费(安装)	元	36.143	1.3594		49.13		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2		0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75		0.6		
		焊锡丝	kg	0.07	75.6		5.29		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	64		12.8		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9		3.86		
		其他材料费	元	10.65	1		10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73		0.78		
		塑料软管	m	0.15	17.45		2.62		
	主材								
	设备	配电箱4ALhq1							
	机械								
项目编码	030404017062	项目名称	配电箱	计量单位	台		工程量	1	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱4ALhy1]	台	1	193.62	37.38	865.96	0	44.49	193.62	37.38	865.96	0	44.49
小计									193.62	37.38	865.96	0	44.49

清单项目综合单价									1141.45
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	29.163	1.376		40.13		
		技工人工费(安装)	元	77.248	1.351		104.36		
		高级技工人工费(安装)	元	36.143	1.3594		49.13		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2		0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75		0.6		
		焊锡丝	kg	0.07	75.6		5.29		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	64		12.8		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9		3.86		
		其他材料费	元	10.65	1		10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73		0.78		
		塑料软管	m	0.15	17.45		2.62		
	主材								
	设备	配电箱4ALhy1							
	机械								
项目编码	030404017063	项目名称	配电箱	计量单位	台		工程量	1	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱4ALy11]	台	1	193.62	37.38	1240.65	0	44.49	193.62	37.38	1240.65	0	44.49
小计									193.62	37.38	1240.65	0	44.49

清单项目综合单价									1516.14
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	29.163	1.376		40.13		
		技工人工费(安装)	元	77.248	1.351		104.36		
		高级技工人工费(安装)	元	36.143	1.3594		49.13		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2		0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75		0.6		
		焊锡丝	kg	0.07	75.6		5.29		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	64		12.8		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9		3.86		
		其他材料费	元	10.65	1		10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73		0.78		
		塑料软管	m	0.15	17.45		2.62		
	主材								
	设备	配电箱4ALy11							
	机械								
项目编码	030404017064	项目名称	配电箱	计量单位	台		工程量	1	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱4XAT1]	台	1	193.62	37.38	4766.62	0	44.49	193.62	37.38	4766.62	0	44.49
小计									193.62	37.38	4766.62	0	44.49

清单项目综合单价									5042.11
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	29.163	1.376		40.13		
		技工人工费(安装)	元	77.248	1.351		104.36		
		高级技工人工费(安装)	元	36.143	1.3594		49.13		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2		0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75		0.6		
		焊锡丝	kg	0.07	75.6		5.29		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	64		12.8		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9		3.86		
		其他材料费	元	10.65	1		10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73		0.78		
		塑料软管	m	0.15	17.45		2.62		
	主材								
	设备	配电箱4XAT1							
	机械								
项目编码	030404017065	项目名称	配电箱	计量单位	台		工程量	1	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱4XAT2]	台	1	193.62	37.38	5223.63	0	44.49	193.62	37.38	5223.63	0	44.49
小计									193.62	37.38	5223.63	0	44.49

清单项目综合单价									5499.12
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	29.163	1.376		40.13		
		技工人工费(安装)	元	77.248	1.351		104.36		
		高级技工人工费(安装)	元	36.143	1.3594		49.13		
		钢垫板夹板	kg	0.15	5.2		0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75		0.6		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	焊锡丝	kg	0.07	75.6	5.29		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	64	12.8		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.65	1	10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		塑料软管	m	0.15	17.45	2.62		
	主材							
	设备	配电箱4XAT2						
	机械							

项目编码	030404017066	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱4XAT3]	台	1	193.62	37.38	5223.63	0	44.49	193.62	37.38	5223.63	0	44.49
小计									193.62	37.38	5223.63	0	44.49
清单项目综合单价									5499.12				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	29.163	1.376	40.13		
		技工人工费(安装)	元	77.248	1.351	104.36		
		高级技工人工费(安装)	元	36.143	1.3594	49.13		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6		
		焊锡丝	kg	0.07	75.6	5.29		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	64	12.8		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.65	1	10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		塑料软管	m	0.15	17.45	2.62		
	主材							
	设备	配电箱4XAT3						
	机械							

项目编码	030404017067	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱5AL1]	台	1	193.62	37.38	1149.71	0	44.49	193.62	37.38	1149.71	0	44.49
小计									193.62	37.38	1149.71	0	44.49
清单项目综合单价									1425.20				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	29.163	1.376	40.13		
		技工人工费(安装)	元	77.248	1.351	104.36		
		高级技工人工费(安装)	元	36.143	1.3594	49.13		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6		
		焊锡丝	kg	0.07	75.6	5.29		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	64	12.8		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.65	1	10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		塑料软管	m	0.15	17.45	2.62		
	主材							
	设备	配电箱5AL1						
	机械							

项目编码	030404017068	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱5AL2]	台	1	193.62	37.38	1065.2	0	44.49	193.62	37.38	1065.2	0	44.49
小计									193.62	37.38	1065.2	0	44.49
清单项目综合单价									1340.69				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	29.163	1.376	40.13		
		技工人工费(安装)	元	77.248	1.351	104.36		
		高级技工人工费(安装)	元	36.143	1.3594	49.13		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6		
		焊锡丝	kg	0.07	75.6	5.29		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	64	12.8		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.65	1	10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		塑料软管	m	0.15	17.45	2.62		
	主材							
	设备	配电箱5AL2						
	机械							

项目编码	030404017069	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱5AL3]	台	1	193.62	37.38	884.06	0	44.49	193.62	37.38	884.06	0	44.49
小计									193.62	37.38	884.06	0	44.49
清单项目综合单价									1159.55				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	29.163	1.376	40.13		
		技工人工费(安装)	元	77.248	1.351	104.36		
		高级技工人工费(安装)	元	36.143	1.3594	49.13		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6		
		焊锡丝	kg	0.07	75.6	5.29		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	64	12.8		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.65	1	10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		塑料软管	m	0.15	17.45	2.62		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	设备	配电箱5AL3										
	机械											
项目编码	030404017070	项目名称	配电箱			计量单位	台		工程量	1		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱5ALS1]	台	1	193.62	37.38	2200	0	44.49	193.62	37.38	2200	0	44.49
小计									193.62	37.38	2200	0	44.49
清单项目综合单价													2475.49
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		29.163	1.376		40.13		
		技工人工费(安装)				元		77.248	1.351		104.36		
		高级技工人工费(安装)				元		36.143	1.3594		49.13		
	材料	钢垫板夹板				kg		0.15	5.2		0.78		
		铁砂布 0#-2#				张		0.8	0.75		0.6		
		焊锡丝				kg		0.07	75.6		5.29		
		裸铜线 10mm2				kg		0.2	64		12.8		
		铜接线端子 DT-10				个		2.03	1.9		3.86		
		其他材料费				元		10.65	1		10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套		0.21	3.73		0.78		
		塑料软管				m		0.15	17.45		2.62		
	主材												
	设备	配电箱5ALS1											
	机械												
项目编码	030404017071	项目名称	配电箱			计量单位	台		工程量	1			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱5ALS2]	台	1	193.62	37.38	2200	0	44.49	193.62	37.38	2200	0	44.49
小计									193.62	37.38	2200	0	44.49
清单项目综合单价													2475.49
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		29.163	1.376		40.13		
		技工人工费(安装)				元		77.248	1.351		104.36		
		高级技工人工费(安装)				元		36.143	1.3594		49.13		
	材料	钢垫板夹板				kg		0.15	5.2		0.78		
		铁砂布 0#-2#				张		0.8	0.75		0.6		
		焊锡丝				kg		0.07	75.6		5.29		
		裸铜线 10mm2				kg		0.2	64		12.8		
		铜接线端子 DT-10				个		2.03	1.9		3.86		
		其他材料费				元		10.65	1		10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套		0.21	3.73		0.78		
		塑料软管				m		0.15	17.45		2.62		
	主材												
	设备	配电箱5ALS2											
	机械												
项目编码	030404017072	项目名称	配电箱			计量单位	台		工程量	1			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱5ALS3]	台	1	193.62	37.38	2200	0	44.49	193.62	37.38	2200	0	44.49
小计									193.62	37.38	2200	0	44.49
清单项目综合单价													2475.49
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		29.163	1.376		40.13		
		技工人工费(安装)				元		77.248	1.351		104.36		
		高级技工人工费(安装)				元		36.143	1.3594		49.13		
	材料	钢垫板夹板				kg		0.15	5.2		0.78		
		铁砂布 0#-2#				张		0.8	0.75		0.6		
		焊锡丝				kg		0.07	75.6		5.29		
		裸铜线 10mm2				kg		0.2	64		12.8		
		铜接线端子 DT-10				个		2.03	1.9		3.86		
		其他材料费				元		10.65	1		10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套		0.21	3.73		0.78		
		塑料软管				m		0.15	17.45		2.62		
	主材												
	设备	配电箱5ALS3											
	机械												
项目编码	030404017073	项目名称	配电箱			计量单位	台		工程量	1			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱5ALfz1]	台	1	193.62	37.38	817.65	0	44.49	193.62	37.38	817.65	0	44.49
小计									193.62	37.38	817.65	0	44.49
清单项目综合单价													1093.14
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		29.163	1.376		40.13		
		技工人工费(安装)				元		77.248	1.351		104.36		
		高级技工人工费(安装)				元		36.143	1.3594		49.13		
	材料	钢垫板夹板				kg		0.15	5.2		0.78		
		铁砂布 0#-2#				张		0.8	0.75		0.6		
		焊锡丝				kg		0.07	75.6		5.29		
		裸铜线 10mm2				kg		0.2	64		12.8		
		铜接线端子 DT-10				个		2.03	1.9		3.86		
		其他材料费				元		10.65	1		10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套		0.21	3.73		0.78		
		塑料软管				m		0.15	17.45		2.62		
	主材												
	设备	配电箱5ALfz1											
	机械												
项目编码	030404017074	项目名称	配电箱			计量单位	台		工程量	1			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱5ALfz2]	台	1	193.62	37.38	817.65	0	44.49	193.62	37.38	817.65	0	44.49
小计									193.62	37.38	817.65	0	44.49
清单项目综合单价													1093.14
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	29.163		1.376		40.13		
		技工人工费(安装)				元	77.248		1.351		104.36		
		高级技工人工费(安装)				元	36.143		1.3594		49.13		
	材料	钢垫板夹板				kg	0.15		5.2		0.78		
		铁砂布 0#-2#				张	0.8		0.75		0.6		
		焊锡丝				kg	0.07		75.6		5.29		
		裸铜线 10mm2				kg	0.2		64		12.8		
		铜接线端子 DT-10				个	2.03		1.9		3.86		
		其他材料费				元	10.65		1		10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.21		3.73		0.78		
		塑料软管				m	0.15		17.45		2.62		
	主材												
	设备	配电箱5ALfz2											
	机械												
项目编码	030404017075	项目名称			配电箱			计量单位	台		工程量		1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱5ALfz3]	台	1	193.62	37.38	817.65	0	44.49	193.62	37.38	817.65	0	44.49
小计									193.62	37.38	817.65	0	44.49
清单项目综合单价													1093.14
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	29.163		1.376		40.13		
		技工人工费(安装)				元	77.248		1.351		104.36		
		高级技工人工费(安装)				元	36.143		1.3594		49.13		
	材料	钢垫板夹板				kg	0.15		5.2		0.78		
		铁砂布 0#-2#				张	0.8		0.75		0.6		
		焊锡丝				kg	0.07		75.6		5.29		
		裸铜线 10mm2				kg	0.2		64		12.8		
		铜接线端子 DT-10				个	2.03		1.9		3.86		
		其他材料费				元	10.65		1		10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.21		3.73		0.78		
		塑料软管				m	0.15		17.45		2.62		
	主材												
	设备	配电箱5ALfz3											
	机械												
项目编码	030404017076	项目名称			配电箱			计量单位	台		工程量		1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱5ALG1]	台	1	193.62	37.38	1760.92	0	44.49	193.62	37.38	1760.92	0	44.49
小计									193.62	37.38	1760.92	0	44.49
清单项目综合单价													2036.41
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	29.163		1.376		40.13		
		技工人工费(安装)				元	77.248		1.351		104.36		
		高级技工人工费(安装)				元	36.143		1.3594		49.13		
	材料	钢垫板夹板				kg	0.15		5.2		0.78		
		铁砂布 0#-2#				张	0.8		0.75		0.6		
		焊锡丝				kg	0.07		75.6		5.29		
		裸铜线 10mm2				kg	0.2		64		12.8		
		铜接线端子 DT-10				个	2.03		1.9		3.86		
		其他材料费				元	10.65		1		10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.21		3.73		0.78		
		塑料软管				m	0.15		17.45		2.62		
	主材												
	设备	配电箱5ALG1											
	机械												
项目编码	030404017077	项目名称			配电箱			计量单位	台		工程量		1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱5ALG2]	台	1	193.62	37.38	3408.14	0	44.49	193.62	37.38	3408.14	0	44.49
小计									193.62	37.38	3408.14	0	44.49
清单项目综合单价													3683.63
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	29.163		1.376		40.13		
		技工人工费(安装)				元	77.248		1.351		104.36		
		高级技工人工费(安装)				元	36.143		1.3594		49.13		
	材料	钢垫板夹板				kg	0.15		5.2		0.78		
		铁砂布 0#-2#				张	0.8		0.75		0.6		
		焊锡丝				kg	0.07		75.6		5.29		
		裸铜线 10mm2				kg	0.2		64		12.8		
		铜接线端子 DT-10				个	2.03		1.9		3.86		
		其他材料费				元	10.65		1		10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.21		3.73		0.78		
		塑料软管				m	0.15		17.45		2.62		
	主材												
	设备	配电箱5ALG2											
	机械												
项目编码	030404017078	项目名称			配电箱			计量单位	台		工程量		1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱5ALG3]	台	1	193.62	37.38	3058.3	0	44.49	193.62	37.38	3058.3	0	44.49
小计									193.62	37.38	3058.3	0	44.49
清单项目综合单价													3333.79
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)				元	29.163		1.376		40.13		
		技工人工费(安装)				元	77.248		1.351		104.36		
		高级技工人工费(安装)				元	36.143		1.3594		49.13		

工程量清单综合单价分析表

费用明细									
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6		
		焊锡丝	kg	0.07	75.6	5.29		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	64	12.8		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.65	1	10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		塑料软管	m	0.15	17.45	2.62		
	主材							
	设备	配电箱5ALG3						
	机械							

项目编码	030404017079	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱5ALy11]	台	1	193.62	37.38	1271.24	0	44.49	193.62	37.38	1271.24	0	44.49
小计									193.62	37.38	1271.24	0	44.49
清单项目综合单价													1546.73

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	29.163	1.376	40.13		
		技工人工费(安装)	元	77.248	1.351	104.36		
		高级技工人工费(安装)	元	36.143	1.3594	49.13		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6		
		焊锡丝	kg	0.07	75.6	5.29		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	64	12.8		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.65	1	10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		塑料软管	m	0.15	17.45	2.62		
	主材							
	设备	配电箱5ALy11						
	机械							

项目编码	030404017080	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱5ALy12]	台	1	193.62	37.38	1132.36	0	44.49	193.62	37.38	1132.36	0	44.49
小计									193.62	37.38	1132.36	0	44.49
清单项目综合单价													1407.85

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	29.163	1.376	40.13		
		技工人工费(安装)	元	77.248	1.351	104.36		
		高级技工人工费(安装)	元	36.143	1.3594	49.13		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6		
		焊锡丝	kg	0.07	75.6	5.29		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	64	12.8		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.65	1	10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		塑料软管	m	0.15	17.45	2.62		
	主材							
	设备	配电箱5ALy12						
	机械							

项目编码	030404017081	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱5ALyq1]	台	1	193.62	37.38	529.81	0	44.49	193.62	37.38	529.81	0	44.49
小计									193.62	37.38	529.81	0	44.49
清单项目综合单价													805.30

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	29.163	1.376	40.13		
		技工人工费(安装)	元	77.248	1.351	104.36		
		高级技工人工费(安装)	元	36.143	1.3594	49.13		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6		
		焊锡丝	kg	0.07	75.6	5.29		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	64	12.8		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.65	1	10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		塑料软管	m	0.15	17.45	2.62		
	主材							
	设备	配电箱5ALyq1						
	机械							

项目编码	030404017082	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱5XAT1]	台	1	193.62	37.38	4766.62	0	44.49	193.62	37.38	4766.62	0	44.49
小计									193.62	37.38	4766.62	0	44.49
清单项目综合单价													5042.11

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	29.163	1.376	40.13		
		技工人工费(安装)	元	77.248	1.351	104.36		
		高级技工人工费(安装)	元	36.143	1.3594	49.13		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6		
		焊锡丝	kg	0.07	75.6	5.29		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	64	12.8		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.65	1	10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		塑料软管	m	0.15	17.45	2.62		

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备	配电箱5XAT1							
	机械								

项目编码	030404017083	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱5XAT2]	台	1	193.62	37.38	5223.63	0	44.49	193.62	37.38	5223.63	0	44.49
小计									193.62	37.38	5223.63	0	44.49
清单项目综合单价									5499.12				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	29.163	1.376	40.13		
		技工人工费(安装)	元	77.248	1.351	104.36		
		高级技工人工费(安装)	元	36.143	1.3594	49.13		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6		
		焊锡丝	kg	0.07	75.6	5.29		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	64	12.8		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.65	1	10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		塑料软管	m	0.15	17.45	2.62		
	主材							
	设备	配电箱5XAT2						
	机械							

项目编码	030404017084	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱5XAT3]	台	1	193.62	37.38	5223.63	0	44.49	193.62	37.38	5223.63	0	44.49
小计									193.62	37.38	5223.63	0	44.49
清单项目综合单价									5499.12				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	29.163	1.376	40.13		
		技工人工费(安装)	元	77.248	1.351	104.36		
		高级技工人工费(安装)	元	36.143	1.3594	49.13		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6		
		焊锡丝	kg	0.07	75.6	5.29		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	64	12.8		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.65	1	10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		塑料软管	m	0.15	17.45	2.62		
	主材							
	设备	配电箱5XAT3						
	机械							

项目编码	030404017085	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱6AL1]	台	1	193.62	37.38	859.91	0	44.49	193.62	37.38	859.91	0	44.49
小计									193.62	37.38	859.91	0	44.49
清单项目综合单价									1135.40				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	29.163	1.376	40.13		
		技工人工费(安装)	元	77.248	1.351	104.36		
		高级技工人工费(安装)	元	36.143	1.3594	49.13		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6		
		焊锡丝	kg	0.07	75.6	5.29		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	64	12.8		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.65	1	10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		塑料软管	m	0.15	17.45	2.62		
	主材							
	设备	配电箱6AL1						
	机械							

项目编码	030404017086	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱6AL2]	台	1	193.62	37.38	926.32	0	44.49	193.62	37.38	926.32	0	44.49
小计									193.62	37.38	926.32	0	44.49
清单项目综合单价									1201.81				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	29.163	1.376	40.13		
		技工人工费(安装)	元	77.248	1.351	104.36		
		高级技工人工费(安装)	元	36.143	1.3594	49.13		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6		
		焊锡丝	kg	0.07	75.6	5.29		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	64	12.8		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.65	1	10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		塑料软管	m	0.15	17.45	2.62		
	主材							
	设备	配电箱6AL2						
	机械							

项目编码	030404017087	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱6ALdy1]	台	1	193.62	37.38	811.6	0	44.49	193.62	37.38	811.6	0	44.49
小计									193.62	37.38	811.6	0	44.49
清单项目综合单价													1087.09
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		29.163	1.376		40.13		
		技工人工费(安装)				元		77.248	1.351		104.36		
		高级技工人工费(安装)				元		36.143	1.3594		49.13		
	材料	钢垫板夹板				kg		0.15	5.2		0.78		
		铁砂布 0#-2#				张		0.8	0.75		0.6		
		焊锡丝				kg		0.07	75.6		5.29		
		裸铜线 10mm2				kg		0.2	64		12.8		
		铜接线端子 DT-10				个		2.03	1.9		3.86		
		其他材料费				元		10.65	1		10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套		0.21	3.73		0.78		
		塑料软管				m		0.15	17.45		2.62		
	主材												
	设备	配电箱6ALdy1											
	机械												
项目编码	030404017088	项目名称		配电箱				计量单位	台		工程量	1	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱6ALS1]	台	1	193.62	37.38	2200	0	44.49	193.62	37.38	2200	0	44.49
小计									193.62	37.38	2200	0	44.49
清单项目综合单价													2475.49
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		29.163	1.376		40.13		
		技工人工费(安装)				元		77.248	1.351		104.36		
		高级技工人工费(安装)				元		36.143	1.3594		49.13		
	材料	钢垫板夹板				kg		0.15	5.2		0.78		
		铁砂布 0#-2#				张		0.8	0.75		0.6		
		焊锡丝				kg		0.07	75.6		5.29		
		裸铜线 10mm2				kg		0.2	64		12.8		
		铜接线端子 DT-10				个		2.03	1.9		3.86		
		其他材料费				元		10.65	1		10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套		0.21	3.73		0.78		
		塑料软管				m		0.15	17.45		2.62		
	主材												
	设备	配电箱6ALS1											
	机械												
项目编码	030404017089	项目名称		配电箱				计量单位	台		工程量	1	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱6ALS2]	台	1	193.62	37.38	2200	0	44.49	193.62	37.38	2200	0	44.49
小计									193.62	37.38	2200	0	44.49
清单项目综合单价													2475.49
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		29.163	1.376		40.13		
		技工人工费(安装)				元		77.248	1.351		104.36		
		高级技工人工费(安装)				元		36.143	1.3594		49.13		
	材料	钢垫板夹板				kg		0.15	5.2		0.78		
		铁砂布 0#-2#				张		0.8	0.75		0.6		
		焊锡丝				kg		0.07	75.6		5.29		
		裸铜线 10mm2				kg		0.2	64		12.8		
		铜接线端子 DT-10				个		2.03	1.9		3.86		
		其他材料费				元		10.65	1		10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套		0.21	3.73		0.78		
		塑料软管				m		0.15	17.45		2.62		
	主材												
	设备	配电箱6ALS2											
	机械												
项目编码	030404017090	项目名称		配电箱				计量单位	台		工程量	1	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱6ALG1]	台	1	193.62	37.38	2108.29	0	44.49	193.62	37.38	2108.29	0	44.49
小计									193.62	37.38	2108.29	0	44.49
清单项目综合单价													2383.78
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		29.163	1.376		40.13		
		技工人工费(安装)				元		77.248	1.351		104.36		
		高级技工人工费(安装)				元		36.143	1.3594		49.13		
	材料	钢垫板夹板				kg		0.15	5.2		0.78		
		铁砂布 0#-2#				张		0.8	0.75		0.6		
		焊锡丝				kg		0.07	75.6		5.29		
		裸铜线 10mm2				kg		0.2	64		12.8		
		铜接线端子 DT-10				个		2.03	1.9		3.86		
		其他材料费				元		10.65	1		10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套		0.21	3.73		0.78		
		塑料软管				m		0.15	17.45		2.62		
	主材												
	设备	配电箱6ALG1											
	机械												
项目编码	030404017091	项目名称		配电箱				计量单位	台		工程量	1	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱6ALG2]	台	1	193.62	37.38	1242.04	0	44.49	193.62	37.38	1242.04	0	44.49
小计									193.62	37.38	1242.04	0	44.49
清单项目综合单价													1517.53
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(安装)				元		29.163	1.376		40.13		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	77.248	1.351	104.36		
		高级技工人工费(安装)	元	36.143	1.3594	49.13		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6		
		焊锡丝	kg	0.07	75.6	5.29		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	64	12.8		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.65	1	10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		塑料软管	m	0.15	17.45	2.62		
	主材							
	设备	配电箱6ALG2						
	机械							

项目编码	030404017092	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱6ALy11]	台	1	193.62	37.38	864.5	0	44.49	193.62	37.38	864.5	0	44.49
小计									193.62	37.38	864.5	0	44.49
清单项目综合单价									1139.99				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	29.163	1.376	40.13		
		技工人工费(安装)	元	77.248	1.351	104.36		
		高级技工人工费(安装)	元	36.143	1.3594	49.13		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6		
		焊锡丝	kg	0.07	75.6	5.29		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	64	12.8		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.65	1	10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		塑料软管	m	0.15	17.45	2.62		
	主材							
	设备	配电箱6ALy11						
	机械							

项目编码	030404017093	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱6ALzb1]	台	1	193.62	37.38	841.81	0	44.49	193.62	37.38	841.81	0	44.49
小计									193.62	37.38	841.81	0	44.49
清单项目综合单价									1117.30				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	29.163	1.376	40.13		
		技工人工费(安装)	元	77.248	1.351	104.36		
		高级技工人工费(安装)	元	36.143	1.3594	49.13		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6		
		焊锡丝	kg	0.07	75.6	5.29		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	64	12.8		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.65	1	10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		塑料软管	m	0.15	17.45	2.62		
	主材							
	设备	配电箱6ALzb1						
	机械							

项目编码	030404017094	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱6ALzb2]	台	1	193.62	37.38	529.81	0	44.49	193.62	37.38	529.81	0	44.49
小计									193.62	37.38	529.81	0	44.49
清单项目综合单价									805.30				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	29.163	1.376	40.13		
		技工人工费(安装)	元	77.248	1.351	104.36		
		高级技工人工费(安装)	元	36.143	1.3594	49.13		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6		
		焊锡丝	kg	0.07	75.6	5.29		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	64	12.8		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.65	1	10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		塑料软管	m	0.15	17.45	2.62		
	主材							
	设备	配电箱6ALzb2						
	机械							

项目编码	030404017095	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱6APK1]	台	1	193.62	37.38	11641.42	0	44.49	193.62	37.38	11641.42	0	44.49
小计									193.62	37.38	11641.42	0	44.49
清单项目综合单价									11916.91				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	29.163	1.376	40.13		
		技工人工费(安装)	元	77.248	1.351	104.36		
		高级技工人工费(安装)	元	36.143	1.3594	49.13		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6		
		焊锡丝	kg	0.07	75.6	5.29		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	64	12.8		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.65	1	10.65		

工程量清单综合单价分析表

		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		塑料软管	m	0.15	17.45	2.62		
	主材							
	设备	配电箱6APK1						
	机械							

项目编码	030404017096	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱6XAT2]	台	1	193.62	37.38	5223.63	0	44.49	193.62	37.38	5223.63	0	44.49
小计									193.62	37.38	5223.63	0	44.49
清单项目综合单价													5499.12

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	29.163	1.376	40.13		
		技工人工费(安装)	元	77.248	1.351	104.36		
		高级技工人工费(安装)	元	36.143	1.3594	49.13		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6		
		焊锡丝	kg	0.07	75.6	5.29		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	64	12.8		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.65	1	10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		塑料软管	m	0.15	17.45	2.62		
	主材							
	设备	配电箱6XAT2						
	机械							

项目编码	030404017097	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱ALbg4]	台	1	193.62	37.38	529.81	0	44.49	193.62	37.38	529.81	0	44.49
小计									193.62	37.38	529.81	0	44.49
清单项目综合单价													805.30

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	29.163	1.376	40.13		
		技工人工费(安装)	元	77.248	1.351	104.36		
		高级技工人工费(安装)	元	36.143	1.3594	49.13		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6		
		焊锡丝	kg	0.07	75.6	5.29		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	64	12.8		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.65	1	10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		塑料软管	m	0.15	17.45	2.62		
	主材							
	设备	配电箱ALbg4						
	机械							

项目编码	030404017098	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱ALbg8]	台	1	193.62	37.38	529.81	0	44.49	193.62	37.38	529.81	0	44.49
小计									193.62	37.38	529.81	0	44.49
清单项目综合单价													805.30

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	29.163	1.376	40.13		
		技工人工费(安装)	元	77.248	1.351	104.36		
		高级技工人工费(安装)	元	36.143	1.3594	49.13		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6		
		焊锡丝	kg	0.07	75.6	5.29		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	64	12.8		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.65	1	10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		塑料软管	m	0.15	17.45	2.62		
	主材							
	设备	配电箱ALbg8						
	机械							

项目编码	030404017099	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱ALjs30]	台	1	193.62	37.38	1309.46	0	44.49	193.62	37.38	1309.46	0	44.49
小计									193.62	37.38	1309.46	0	44.49
清单项目综合单价													1584.95

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	29.163	1.376	40.13		
		技工人工费(安装)	元	77.248	1.351	104.36		
		高级技工人工费(安装)	元	36.143	1.3594	49.13		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6		
		焊锡丝	kg	0.07	75.6	5.29		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	64	12.8		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.65	1	10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		塑料软管	m	0.15	17.45	2.62		
	主材							
	设备	配电箱ALjs30						
	机械							

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030404017100	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱ALjs12]	台	1	193.62	37.38	697.43	0	44.49	193.62	37.38	697.43	0	44.49
小计									193.62	37.38	697.43	0	44.49
清单项目综合单价									972.92				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	29.163	1.376	40.13		
		技工人工费(安装)	元	77.248	1.351	104.36		
		高级技工人工费(安装)	元	36.143	1.3594	49.13		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6		
		焊锡丝	kg	0.07	75.6	5.29		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	64	12.8		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.65	1	10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		塑料软管	m	0.15	17.45	2.62		
	主材							
	设备	配电箱ALjs12						
	机械							

项目编码	030404017101	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱ALjs8]	台	1	193.62	37.38	644.53	0	44.49	193.62	37.38	644.53	0	44.49
小计									193.62	37.38	644.53	0	44.49
清单项目综合单价									920.02				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	29.163	1.376	40.13		
		技工人工费(安装)	元	77.248	1.351	104.36		
		高级技工人工费(安装)	元	36.143	1.3594	49.13		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6		
		焊锡丝	kg	0.07	75.6	5.29		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	64	12.8		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.65	1	10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		塑料软管	m	0.15	17.45	2.62		
	主材							
	设备	配电箱ALjs8						
	机械							

项目编码	030404017102	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱ALjs6]	台	1	193.62	37.38	620.37	0	44.49	193.62	37.38	620.37	0	44.49
小计									193.62	37.38	620.37	0	44.49
清单项目综合单价									895.86				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	29.163	1.376	40.13		
		技工人工费(安装)	元	77.248	1.351	104.36		
		高级技工人工费(安装)	元	36.143	1.3594	49.13		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6		
		焊锡丝	kg	0.07	75.6	5.29		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	64	12.8		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.65	1	10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		塑料软管	m	0.15	17.45	2.62		
	主材							
	设备	配电箱ALjs6						
	机械							

项目编码	030404017103	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱RAPdt1]	台	1	193.62	37.38	6411.06	0	44.49	193.62	37.38	6411.06	0	44.49
小计									193.62	37.38	6411.06	0	44.49
清单项目综合单价									6686.55				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	29.163	1.376	40.13		
		技工人工费(安装)	元	77.248	1.351	104.36		
		高级技工人工费(安装)	元	36.143	1.3594	49.13		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6		
		焊锡丝	kg	0.07	75.6	5.29		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	64	12.8		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.65	1	10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		塑料软管	m	0.15	17.45	2.62		
	主材							
	设备	配电箱RAPdt1						
	机械							

项目编码	030404017104	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱RAPdt2]	台	1	193.62	37.38	6411.06	0	44.49	193.62	37.38	6411.06	0	44.49
小计									193.62	37.38	6411.06	0	44.49
清单项目综合单价									6686.55				

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	29.163	1.376	40.13		
		技工人工费(安装)	元	77.248	1.351	104.36		
		高级技工人工费(安装)	元	36.143	1.3594	49.13		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6		
		焊锡丝	kg	0.07	75.6	5.29		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	64	12.8		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.65	1	10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		塑料软管	m	0.15	17.45	2.62		
	主材							
	设备	配电箱RAPdt2						
	机械							

项目编码	030404017105	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱RATrf1]	台	1	193.62	37.38	6477.89	0	44.49	193.62	37.38	6477.89	0	44.49
小计									193.62	37.38	6477.89	0	44.49
清单项目综合单价									6753.38				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	29.163	1.376	40.13		
		技工人工费(安装)	元	77.248	1.351	104.36		
		高级技工人工费(安装)	元	36.143	1.3594	49.13		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6		
		焊锡丝	kg	0.07	75.6	5.29		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	64	12.8		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.65	1	10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		塑料软管	m	0.15	17.45	2.62		
	主材							
	设备	配电箱RATrf1						
	机械							

项目编码	030404017106	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29换	成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.0[T接箱]	台	1	231.16	30.68	692	0	52.41	231.16	30.68	692	0	52.41
小计									231.16	30.68	692	0	52.41
清单项目综合单价									1006.25				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	34.818	1.376	47.91		
		技工人工费(安装)	元	92.227	1.351	124.6		
		高级技工人工费(安装)	元	43.146	1.3594	58.65		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	64	12.8		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12	4.85		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	8.57	1	8.57		
	主材							
	设备	T接箱						
	机械							

项目编码	030404017107	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[防火卷帘箱HFJL]	台	1	193.62	37.38	520	0	44.49	193.62	37.38	520	0	44.49
小计									193.62	37.38	520	0	44.49
清单项目综合单价									795.49				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	29.163	1.376	40.13		
		技工人工费(安装)	元	77.248	1.351	104.36		
		高级技工人工费(安装)	元	36.143	1.3594	49.13		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6		
		焊锡丝	kg	0.07	75.6	5.29		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	64	12.8		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.65	1	10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		塑料软管	m	0.15	17.45	2.62		
	主材							
	设备	防火卷帘箱HFJL						
	机械							

项目编码	030414002001	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030210-29	1kV以下交流供电系统调试	系统	1	594.81	10	0	22	132.9	594.81	10	0	22	132.9
小计									594.81	10	0	22	132.9
清单项目综合单价									759.71				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	47.874	1.376	65.87		
		技工人工费(安装)	元	215.254	1.351	290.81		
		高级技工人工费(安装)	元	175.173	1.3594	238.13		
	材料	其他材料费	元	10	1	10		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	22	1	22		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030414006001	项目名称	事故照明切换装置	计量单位	系统	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030210-34	事故照明自动切换系统调试 变电站、配电室	系统（套）	1	369.44	5.6	0	12	82.39	369.44	5.6	0	12	82.39
小计									369.44	5.6	0	12	82.39
清单项目综合单价													469.43

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	23.5	1.376	32.34		
		技工人工费(安装)	元	122.614	1.351	165.65		
		高级技工人工费(安装)	元	126.125	1.3594	171.45		
	材料	其他材料费	元	5.6	1	5.6		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	12	1	12		

项目编码	030411003001	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	40.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-17换	钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 200[普通桥架100*100]	10m	0.1	192.05	454.27	0	5.05	65.32	19.205	45.427	0	0.505	6.532
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0062	774.71	523.04	0	102.6	203.55	4.803202	3.242848	0	0.63612	1.26201
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0062	36.18	1.61	0	13.48	8.95	0.224316	0.009982	0	0.083576	0.05549
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0062	23.98	15.56	0	6.74	6.5	0.148676	0.096472	0	0.041788	0.0403
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0062	23.16	6.05	0	0	5.4	0.143592	0.03751	0	0	0.03348
031008-102	孔洞封堵 防爆胶泥	kg	0.2	18.81	8.08	0	0	5.15	3.762	1.616	0	0	1.03
小计									28.286786	50.429812	0	1.266484	8.95328
清单项目综合单价													88.936362

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	4.799393	1.376	6.6		
		技工人工费(安装)	元	10.284888	1.351	13.89		
		高级技工人工费(安装)	元	5.728537	1.3594	7.79		
	材料	调和漆	kg	0.00868	10.86	0.09		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00496	7.36	0.04		
		普通桥架100*100	m	1.01	44.52	44.97		
		防爆胶泥	kg	0.197392	5	0.99		
		钢丝刷	把	0.00093	2.77	0		
		棉纱	kg	0.005694	10.6	0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.00868	7.06	0.06		
		溶剂汽油	kg	0.000223	6	0		
		电线 BV-6	m	0.05	5.03	0.25		
		角钢(综合)	kg	0.464996	4.093	1.9		
		其他材料费	元	0.788545	1	0.79		
		扁钢 40×4	kg	0.136399	4.711	0.64		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.0496	4.142	0.21		
		清油 C01-1	kg	0.00372	19.2	0.07		
		溶剂汽油 200#	kg	0.002728	6	0.02		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.018166	13.37	0.24		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.019158	3.73	0.07		
		铁砂布 0#-2#	张	0.037758	0.75	0.03		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.000093	1348.28	0.13		
		载货汽车 装载质量4t	台班	0.001	505.11	0.51		
		台式砂轮机 Φ250mm	台班	0.00186	15.49	0.03		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.003875	156.72	0.61		

项目编码	030411003002	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	1521.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-18换	钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400[普通桥架200*100]	10m	0.1	329.59	698.71	0	5.05	107.82	32.959	69.871	0	0.505	10.782
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0101	774.71	523.04	0	102.6	203.55	7.824571	5.282704	0	1.03626	2.055855
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0101	36.18	1.61	0	13.48	8.95	0.365418	0.016261	0	0.136148	0.090395
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0101	23.98	15.56	0	6.74	6.5	0.242198	0.157156	0	0.068074	0.06565
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0101	23.16	6.05	0	0	5.4	0.233916	0.061105	0	0	0.05454
031008-102	孔洞封堵 防爆胶泥	kg	0.2	18.81	8.08	0	0	5.15	3.762	1.616	0	0	1.03
小计									45.387103	77.004226	0	1.745482	14.07844
清单项目综合单价													138.2152510

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	7.847478	1.376	10.8		
		技工人工费(安装)	元	17.34942	1.351	23.44		
		高级技工人工费(安装)	元	8.202	1.3594	11.15		
	材料	调和漆	kg	0.01414	10.86	0.15		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00808	7.36	0.06		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	7.54	0.06		
		防爆胶泥	kg	0.197392	5	0.99		
		钢丝刷	把	0.001515	2.77	0		
		棉纱	kg	0.005694	10.6	0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.01414	7.06	0.1		
		溶剂汽油	kg	0.000364	6	0		
		普通桥架200*100	m	1.01	68.59	69.28		
		角钢(综合)	kg	0.7575	4.093	3.1		
		其他材料费	元	0.893297	1	0.89		
		扁钢 40×4	kg	0.2222	4.711	1.05		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.0808	4.142	0.33		
		清油 C01-1	kg	0.00606	19.2	0.12		
		溶剂汽油 200#	kg	0.004444	6	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.029593	13.37	0.4		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.031209	3.73	0.12		
		铁砂布 0#-2#	张	0.061509	0.75	0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	5.38	0.23		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.000151	1348.28	0.2		
		载货汽车 装载质量4t	台班	0.001	505.11	0.51		
		台式砂轮机 Φ250mm	台班	0.00303	15.49	0.05		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.006312	156.72	0.99		

项目编码	030411003003	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	228.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030208-19换	钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 600[普通桥架400*150]	10m	0.1	526.97	1210.23	0	10.1	177.17	52.697	121.023	0	1.01	17.717
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.01771	774.71	523.04	0	102.6	203.55	13.7201141	9.2630384	0	1.817046	3.6048705
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01771	36.18	1.61	0	13.48	8.95	0.6407478	0.0285131	0	0.2387308	0.1585045
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01771	23.98	15.56	0	6.74	6.5	0.4246858	0.2755676	0	0.1193654	0.115115
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01771	23.16	6.05	0	0	5.4	0.4101636	0.1071455	0	0	0.095634
031008-102	孔洞封堵 防爆胶泥	kg	0.2	18.81	8.08	0	0	5.15	3.762	1.616	0	0	1.03
小计									71.6547113	132.3132646	0	3.1851422	22.721124
清单项目综合单价													229.8742421
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	12.565162	1.376		17.29		
		技工人工费(安装)					元	28.270019	1.351		38.19		
		高级技工人工费(安装)					元	11.890389	1.3594		16.16		
	材料	调和漆					kg	0.02478	10.86		0.27		
		酚醛调和漆(各色)					kg	0.01416	7.36		0.1		
		汽油 60#～70#					kg	0.01	7.54		0.08		
		防爆胶泥					kg	0.197392	5		0.99		
		钢丝刷					把	0.002655	2.77		0.01		
		棉纱					kg	0.005694	10.6		0.06		
		电焊条 结422 φ3.2mm					kg	0.02478	7.06		0.17		
		溶剂汽油					kg	0.000637	6		0		
		普通桥架400*150					m	1.01	119.3		120.49		
		角钢(综合)					kg	1.327502	4.093		5.43		
		电线 BV-2.5					m	0.042	2.28		0.1		
		其他材料费					元	0.954508	1		0.95		
		扁钢 40×4					kg	0.3894	4.711		1.83		
		钢筋 φ10mm以外					kg	0.1416	4.142		0.59		
		清油 C01-1					kg	0.01062	19.2		0.2		
		溶剂汽油 200#					kg	0.007788	6		0.05		
		醇酸防锈漆(C53-1)					kg	0.051861	13.37		0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫					10套	0.054693	3.73		0.2		
		铁砂布 0#-2#					张	0.107793	0.75		0.08		
	主材												
	设备												
	机械	汽车式起重机 提升质量16t					台班	0.000266	1348.28		0.36		
		载货汽车 装载质量4t					台班	0.002	505.11		1.01		
		台式砂轮机 φ250mm					台班	0.00531	15.49		0.08		
		交流电焊机 21kV·A					台班	0.011063	156.72		1.73		
项目编码	030411003004		项目名称		桥架			计量单位	m		工程量	11.28	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-21换	钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 1000[普通桥架800*200]	10m	0.1	907.77	2813.86	0	20.2	341.85	90.777	281.386	0	2.02	34.185
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.027	774.71	523.04	0	102.6	203.55	20.91717	14.12208	0	2.7702	5.49585
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.027	36.18	1.61	0	13.48	8.95	0.97686	0.04347	0	0.36396	0.24165
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.027	23.98	15.56	0	6.74	6.5	0.64746	0.42012	0	0.18198	0.1755
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.027	23.16	6.05	0	0	5.4	0.62532	0.16335	0	0	0.1458
031008-102	孔洞封堵 防爆胶泥	kg	0.2	18.81	8.08	0	0	5.15	3.762	1.616	0	0	1.03
小计									117.70581	297.75102	0	5.33614	41.2738
清单项目综合单价													462.0667700
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	20.837083	1.376		28.67		
		技工人工费(安装)					元	47.303113	1.351		63.91		
		高级技工人工费(安装)					元	18.484417	1.3594		25.13		
	材料	汽油 60#～70#					kg	0.03	7.54		0.23		
		酚醛调和漆(各色)					kg	0.0216	7.36		0.16		
		防爆胶泥					kg	0.197392	5		0.99		
		调和漆					kg	0.0378	10.86		0.41		
		棉纱					kg	0.005694	10.6		0.06		
		电焊条 结422 φ3.2mm					kg	0.0378	7.06		0.27		
		溶剂汽油					kg	0.000972	6		0.01		
		钢丝刷					把	0.00405	2.77		0.01		
		普通桥架800*200					m	1.01	277.72		280.5		
		其他材料费					元	1.046225	1		1.05		
		角钢(综合)					kg	2.025	4.093		8.29		
		扁钢 40×4					kg	0.594	4.711		2.8		
		钢筋 φ10mm以外					kg	0.216	4.142		0.89		
		清油 C01-1					kg	0.0162	19.2		0.31		
		溶剂汽油 200#					kg	0.01188	6		0.07		
		醇酸防锈漆(C53-1)					kg	0.07911	13.37		1.06		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫					10套	0.08343	3.73		0.31		
		铁砂布 0#-2#					张	0.16443	0.75		0.12		
		电线 BV-6					m	0.042	5.38		0.23		
	主材												
	设备												
	机械	汽车式起重机 提升质量16t					台班	0.000405	1348.28		0.55		
		载货汽车 装载质量4t					台班	0.004	505.11		2.02		
		台式砂轮机 φ250mm					台班	0.0081	15.49		0.13		
		交流电焊机 21kV·A					台班	0.016875	156.72		2.64		
项目编码	030411003005		项目名称		桥架			计量单位	m		工程量	41.57	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-17换	钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 200[消防桥架100*100]	10m	0.1	192.05	454.27	0	5.05	65.32	19.205	45.427	0	0.505	6.532
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0062	774.71	523.04	0	102.6	203.55	4.803202	3.242848	0	0.63612	1.26201
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0062	36.18	1.61	0	13.48	8.95	0.224316	0.009982	0	0.083576	0.05549
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0062	23.98	15.56	0	6.74	6.5	0.148676	0.096472	0	0.041788	0.0403
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0062	23.16	6.05	0	0	5.4	0.143592	0.03751	0	0	0.03348
031008-102	孔洞封堵 防爆胶泥	kg	0.2	18.81	8.08	0	0	5.15	3.762	1.616	0	0	1.03
小计									28.286786	50.429812	0	1.266484	8.95328
清单项目综合单价													88.9363620
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)					元	4.799386	1.376		6.6		
		技工人工费(安装)					元	10.28487	1.351		13.89		
		高级技工人工费(安装)					元	5.728531	1.3594		7.79		
		调和漆					kg	0.00868	10.86		0.09		
		酚醛调和漆(各色)					kg	0.00496	7.36		0.04		
		消防桥架100*100					m	1.01	44.52		44.97		
		防爆胶泥					kg	0.197392	5		0.99		
		钢丝刷					把	0.00093	2.77		0		
		棉纱					kg	0.005694	10.6		0.06		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.00868	7.06	0.06		
		溶剂汽油	kg	0.000223	6	0		
		电线 BV-6	m	0.05	5.03	0.25		
		角钢(综合)	kg	0.464993	4.093	1.9		
		其他材料费	元	0.788545	1	0.79		
		扁钢 40×4	kg	0.136398	4.711	0.64		
		钢筋 φ10mm以外	kg	0.049599	4.142	0.21		
		清油 C01-1	kg	0.00372	19.2	0.07		
		溶剂汽油 200#	kg	0.002728	6	0.02		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.018166	13.37	0.24		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.019158	3.73	0.07		
		铁砂布 0#-2#	张	0.037757	0.75	0.03		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.000093	1348.28	0.13		
		载货汽车 装载质量4t	台班	0.001	505.11	0.51		
		台式砂轮机 φ250mm	台班	0.00186	15.49	0.03		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.003875	156.72	0.61		

项目编码	030411003006	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	414.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-18换	钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400[消防桥架200*100]	10m	0.1	329.59	698.71	0	5.05	107.82	32.959	69.871	0	0.505	10.782
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.01011	774.71	523.04	0	102.6	203.55	7.8323181	5.2879344	0	1.037286	2.0578905
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01011	36.18	1.61	0	13.48	8.95	0.3657798	0.0162771	0	0.1362828	0.0904845
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01011	23.98	15.56	0	6.74	6.5	0.2424378	0.1573116	0	0.0681414	0.065715
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01011	23.16	6.05	0	0	5.4	0.2341476	0.0611655	0	0	0.054594
031008-102	孔洞封堵 防爆胶泥	kg	0.2	18.81	8.08	0	0	5.15	3.762	1.616	0	0	1.03
小计									45.3956833	77.0096886	0	1.7467102	14.080684
清单项目综合单价													138.2327661

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	7.847479	1.376	10.8		
		技工人工费(安装)	元	17.349421	1.351	23.44		
		高级技工人工费(安装)	元	8.202	1.3594	11.15		
	材料	汽油 60#～70#	kg	0.008	7.54	0.06		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00808	7.36	0.06		
		防爆胶泥	kg	0.197392	5	0.99		
		调和漆	kg	0.01414	10.86	0.15		
		溶剂汽油	kg	0.000364	6	0		
		消防桥架200*100	m	1.01	68.59	69.28		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.01414	7.06	0.1		
		棉纱	kg	0.005694	10.6	0.06		
		钢丝刷	把	0.001515	2.77	0		
		其他材料费	元	0.893298	1	0.89		
		角钢(综合)	kg	0.7575	4.093	3.1		
		扁钢 40×4	kg	0.2222	4.711	1.05		
		钢筋 φ10mm以外	kg	0.0808	4.142	0.33		
		清油 C01-1	kg	0.00606	19.2	0.12		
		溶剂汽油 200#	kg	0.004444	6	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.029593	13.37	0.4		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.031209	3.73	0.12		
		铁砂布 0#-2#	张	0.061509	0.75	0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	5.38	0.23		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.000152	1348.28	0.2		
		载货汽车 装载质量4t	台班	0.001	505.11	0.51		
		台式砂轮机 φ250mm	台班	0.00303	15.49	0.05		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.006313	156.72	0.99		

项目编码	030411003007	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	7.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-19换	钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 600[消防桥架300*150]	10m	0.1	526.97	972.48	0	10.1	165.28	52.697	97.248	0	1.01	16.528
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0156	774.71	523.04	0	102.6	203.55	12.085476	8.159424	0	1.60056	3.17538
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0156	36.18	1.61	0	13.48	8.95	0.564408	0.025116	0	0.210288	0.13962
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0156	23.98	15.56	0	6.74	6.5	0.374088	0.242736	0	0.105144	0.1014
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0156	23.16	6.05	0	0	5.4	0.361296	0.09438	0	0	0.08424
031008-102	孔洞封堵 防爆胶泥	kg	0.2	18.81	8.08	0	0	5.15	3.762	1.616	0	0	1.03
小计									69.844268	107.385656	0	2.925992	21.05864
清单项目综合单价													201.2145560

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	12.259823	1.376	16.87		
		技工人工费(安装)	元	27.488324	1.351	37.14		
		高级技工人工费(安装)	元	11.650655	1.3594	15.84		
	材料	酚醛调和漆(各色)	kg	0.01248	7.36	0.09		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	7.54	0.08		
		防爆胶泥	kg	0.197392	5	0.99		
		调和漆	kg	0.02184	10.86	0.24		
		溶剂汽油	kg	0.000562	6	0		
		消防桥架300*150	m	1.01	95.76	96.72		
		钢丝刷	把	0.00234	2.77	0.01		
		棉纱	kg	0.005694	10.6	0.06		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.02184	7.06	0.15		
		其他材料费	元	0.95141	1	0.95		
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.28	0.1		
		角钢(综合)	kg	1.169979	4.093	4.79		
		扁钢 40×4	kg	0.343194	4.711	1.62		
		钢筋 φ10mm以外	kg	0.124798	4.142	0.52		
		清油 C01-1	kg	0.00936	19.2	0.18		
		溶剂汽油 200#	kg	0.006864	6	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.045707	13.37	0.61		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.048203	3.73	0.18		
		铁砂布 0#-2#	张	0.095002	0.75	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.000234	1348.28	0.32		
		载货汽车 装载质量4t	台班	0.002	505.11	1.01		
		台式砂轮机 φ250mm	台班	0.00468	15.49	0.07		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.00975	156.72	1.53		

项目编码	030411003008	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	6.04

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-19换	钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 600[消防桥架400*200]	10m	0.1	526.97	1360.72	0	10.1	184.7	52.697	136.072	0	1.01	18.47
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.01821	774.71	523.04	0	102.6	203.55	14.1074691	9.5245584	0	1.868346	3.7066455
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01821	36.18	1.61	0	13.48	8.95	0.6588378	0.0293181	0	0.2454708	0.1629795
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01821	23.98	15.56	0	6.74	6.5	0.4366758	0.2833476	0	0.1227354	0.118365
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01821	23.16	6.05	0	0	5.4	0.4217436	0.1101705	0	0	0.098334
031008-102	孔洞封堵 防爆胶泥	kg	0.2	18.81	8.08	0	0	5.15	3.762	1.616	0	0	1.03
小计									72.0837263	147.6353946	0	3.2465522	23.586324
清单项目综合单价													246.5519971
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		12.637896	1.376		17.39		
		技工人工费(安装)				元		28.456225	1.351		38.44		
		高级技工人工费(安装)				元		11.947496	1.3594		16.24		
	材料	酚醛调和漆(各色)				kg		0.01456	7.36		0.11		
		汽油 60#～70#				kg		0.01	7.54		0.08		
		防爆胶泥				kg		0.197392	5		0.99		
		调和漆				kg		0.02548	10.86		0.28		
		溶剂汽油				kg		0.000655	6		0		
		消防桥架400*200				m		1.01	134.2		135.54		
		钢丝刷				把		0.00273	2.77		0.01		
		棉纱				kg		0.005694	10.6		0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg		0.02548	7.06		0.18		
		其他材料费				元		0.955245	1		0.96		
		电线 BV-2.5				m		0.042	2.28		0.1		
		角钢(综合)				kg		1.365025	4.093		5.59		
		扁钢 40×4				kg		0.400407	4.711		1.89		
		钢筋 Φ10mm以外				kg		0.145603	4.142		0.6		
		清油 C01-1				kg		0.01092	19.2		0.21		
		溶剂汽油 200#				kg		0.008008	6		0.05		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg		0.053327	13.37		0.71		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套		0.056239	3.73		0.21		
		铁砂布 0#-2#				张		0.11084	0.75		0.08		
	主材												
	设备												
	机械	汽车式起重机 提升质量16t				台班		0.000273	1348.28		0.37		
		载货汽车 装载质量4t				台班		0.002	505.11		1.01		
		台式砂轮机 Φ250mm				台班		0.00546	15.49		0.08		
		交流电焊机 21kV·A				台班		0.011375	156.72		1.78		
项目编码	030411003009	项目名称			桥架			计量单位	m		工程量	3.55	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-20换	钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 800[消防桥架600*200]	10m	0.1	713.14	3049.22	0	15.15	310.43	71.314	304.922	0	1.515	31.043
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.02231	774.71	523.04	0	102.6	203.55	17.2837801	11.6690224	0	2.289006	4.5412005
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.02231	36.18	1.61	0	13.48	8.95	0.8071758	0.0359191	0	0.3007388	0.1996745
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.02231	23.98	15.56	0	6.74	6.5	0.5349938	0.3471436	0	0.1503694	0.145015
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.02231	23.16	6.05	0	0	5.4	0.5166996	0.1349755	0	0	0.120474
031008-102	孔洞封堵 防爆胶泥	kg	0.2	18.81	8.08	0	0	5.15	3.762	1.616	0	0	1.03
小计									94.2186493	318.7250606	0	4.2551142	37.079364
清单项目综合单价													454.2781881
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		16.639407	1.376		22.9		
		技工人工费(安装)				元		37.584477	1.351		50.78		
		高级技工人工费(安装)				元		15.108405	1.3594		20.54		
	材料	调和漆				kg		0.031222	10.86		0.34		
		酚醛调和漆(各色)				kg		0.017841	7.36		0.13		
		汽油 60#～70#				kg		0.02	7.54		0.15		
		防爆胶泥				kg		0.197392	5		0.99		
		钢丝刷				把		0.003345	2.77		0.01		
		棉纱				kg		0.005694	10.6		0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg		0.031222	7.06		0.22		
		溶剂汽油				kg		0.000803	6		0		
		消防桥架600*200				m		1.01	301.15		304.16		
		角钢(综合)				kg		1.672606	4.093		6.85		
		其他材料费				元		0.970295	1		0.97		
		扁钢 40×4				kg		0.490631	4.711		2.31		
		钢筋 Φ10mm以外				kg		0.178411	4.142		0.74		
		清油 C01-1				kg		0.013381	19.2		0.26		
		溶剂汽油 200#				kg		0.009813	6		0.06		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg		0.065343	13.37		0.87		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套		0.068911	3.73		0.26		
		铁砂布 0#-2#				张		0.135816	0.75		0.1		
		电线 BV-6				m		0.045	5.38		0.24		
	主材												
	设备												
	机械	汽车式起重机 提升质量16t				台班		0.000335	1348.28		0.45		
		载货汽车 装载质量4t				台班		0.003	505.11		1.52		
		台式砂轮机 Φ250mm				台班		0.00669	15.49		0.1		
		交流电焊机 21kV·A				台班		0.013938	156.72		2.18		
项目编码	030408001001	项目名称			电力电缆			计量单位	m		工程量	518.98	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10[电力电缆RTTZ-3*4]	100m	0.01	348.34	2444.19	0	5.56	199.25	3.4834	24.4419	0	0.0556	1.9925
小计									3.4834	24.4419	0	0.0556	1.9925
清单项目综合单价													29.973400
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		0.7671	1.376		1.06		
		技工人工费(安装)				元		1.46862	1.351		1.98		
		高级技工人工费(安装)				元		0.32641	1.3594		0.44		
	材料	标志牌				个		0.06	0.8		0.05		
		其他材料费				元		0.032	1		0.03		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2		0.0007	15.45		0.01		
		电力电缆RTTZ-3*4				m		1.01	24.11		24.35		
	主材												
	设备												
	机械	载货汽车 装载质量4t				台班		0.00011	505.11		0.06		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	353.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10[电力电缆RTTZ-3*10]	100m	0.01	348.34	5059.08	0	5.56	330	3.4834	50.5908	0	0.0556	3.3
小计									3.4834	50.5908	0	0.0556	3.3
清单项目综合单价													57.429800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.7671	1.376	1.06		
		技工人工费(安装)	元	1.46862	1.351	1.98		
		高级技工人工费(安装)	元	0.32641	1.3594	0.44		
	材料	标志牌	个	0.06	0.8	0.05		
		其他材料费	元	0.032	1	0.03		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	15.45	0.01		
		电力电缆RTTZ-3*10	m	1.01	50	50.5		
	主材							
	设备							
	机械	载货汽车 装载质量4t	台班	0.00011	505.11	0.06		

项目编码	030408001003	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	255.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10[电力电缆RTTZ-5*6]	100m	0.01	348.34	5758	0	5.56	364.94	3.4834	57.58	0	0.0556	3.6494
小计									3.4834	57.58	0	0.0556	3.6494
清单项目综合单价													64.768400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.7671	1.376	1.06		
		技工人工费(安装)	元	1.46862	1.351	1.98		
		高级技工人工费(安装)	元	0.32641	1.3594	0.44		
	材料	标志牌	个	0.06	0.8	0.05		
		其他材料费	元	0.032	1	0.03		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	15.45	0.01		
		电力电缆RTTZ-5*6	m	1.01	56.92	57.49		
	主材							
	设备							
	机械	载货汽车 装载质量4t	台班	0.00011	505.11	0.06		

项目编码	030408001004	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	409.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10(三芯电力电缆)	100m	0.01	261.25	8298.15	0	4.17	472.69	2.6125	82.9815	0	0.0417	4.7269
小计									2.6125	82.9815	0	0.0417	4.7269
清单项目综合单价													90.362600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.575325	1.376	0.79		
		技工人工费(安装)	元	1.101465	1.351	1.49		
		高级技工人工费(安装)	元	0.244808	1.3594	0.33		
	材料	标志牌	个	0.06	0.8	0.05		
		其他材料费	元	0.032	1	0.03		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	15.45	0.01		
		电力电缆RTTZ-5*10	m	1.01	82.07	82.89		
	主材							
	设备							
	机械	载货汽车 装载质量4t	台班	0.000083	505.11	0.04		

项目编码	030408001005	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	211.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-51换	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 16[电力电缆RTTZ-5*16]	100m	0.01	418.11	12966.37	0	5.56	740.71	4.1811	129.6637	0	0.0556	7.4071
小计									4.1811	129.6637	0	0.0556	7.4071
清单项目综合单价													141.307500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.92161	1.376	1.27		
		技工人工费(安装)	元	1.76285	1.351	2.38		
		高级技工人工费(安装)	元	0.3909	1.3594	0.53		
	材料	电力电缆RTTZ-5*16	m	1.01	128.29	129.57		
		标志牌	个	0.06	0.8	0.05		
		其他材料费	元	0.032	1	0.03		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	15.45	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	载货汽车 装载质量4t	台班	0.00011	505.11	0.06		

项目编码	030408001006	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	241.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-52换	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 35[电力电缆RTTZ-3*35+2*16]	100m	0.01	638.59	17335.43	0	12.78	1008.18	6.3859	173.3543	0	0.1278	10.0818
小计									6.3859	173.3543	0	0.1278	10.0818
清单项目综合单价													189.949800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.40808	1.376	1.94		
		技工人工费(安装)	元	2.69338	1.351	3.64		
		高级技工人工费(安装)	元	0.59561	1.3594	0.81		
	材料	标志牌	个	0.06	0.8	0.05		
		其他材料费	元	0.0502	1	0.05		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	15.45	0.01		
		电力电缆RTTZ-3*35+2*16	m	1.01	171.53	173.25		
	主材							
	设备							
		汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.00011	656.81	0.07		

工程量清单综合单价分析表

	机械	载货汽车 装载质量4t	台班	0.00011	505.11	0.06		
项目编码	030408001007	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	126.04	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10[电力电缆WDZB-YJY-5*4]	100m	0.01	348.34	2379.55	0	5.56	196.02	3.4834	23.7955	0	0.0556	1.9602
小计									3.4834	23.7955	0	0.0556	1.9602
清单项目综合单价													29.294700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.7671	1.376	1.06		
		技工人工费(安装)	元	1.46862	1.351	1.98		
		高级技工人工费(安装)	元	0.32641	1.3594	0.44		
	材料	标志牌	个	0.06	0.8	0.05		
		其他材料费	元	0.032	1	0.03		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	15.45	0.01		
		电力电缆WDZB-YJY-5*4	m	1.01	23.47	23.7		
	主材							
	设备							
	机械	载货汽车 装载质量4t	台班	0.00011	505.11	0.06		

项目编码	030408001008	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	1075.47	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10	100m	0.01	348.34	3027.97	0	5.56	228.44	3.4834	30.2797	0	0.0556	2.2844
小计									3.4834	30.2797	0	0.0556	2.2844
清单项目综合单价													36.103100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.7671	1.376	1.06		
		技工人工费(安装)	元	1.46862	1.351	1.98		
		高级技工人工费(安装)	元	0.32641	1.3594	0.44		
	材料	标志牌	个	0.06	0.8	0.05		
		其他材料费	元	0.032	1	0.03		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	15.45	0.01		
		电力电缆WDZBN-YJY-5*4	m	1.01	29.89	30.19		
	主材							
	设备							
	机械	载货汽车 装载质量4t	台班	0.00011	505.11	0.06		

项目编码	030408001009	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	102.69	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10	100m	0.01	348.34	4424.8	0	5.56	298.28	3.4834	44.248	0	0.0556	2.9828
小计									3.4834	44.248	0	0.0556	2.9828
清单项目综合单价													50.769800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.7671	1.376	1.06		
		技工人工费(安装)	元	1.46862	1.351	1.98		
		高级技工人工费(安装)	元	0.32641	1.3594	0.44		
	材料	标志牌	个	0.06	0.8	0.05		
		其他材料费	元	0.032	1	0.03		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	15.45	0.01		
		电力电缆WDZBN-YJY-5*6	m	1.01	43.72	44.16		
	主材							
	设备							
	机械	载货汽车 装载质量4t	台班	0.00011	505.11	0.06		

项目编码	030408001010	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	147.83	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10[电力电缆WDZB-YJY-5*10]	100m	0.01	348.34	5488.33	0	5.56	351.46	3.4834	54.8833	0	0.0556	3.5146
小计									3.4834	54.8833	0	0.0556	3.5146
清单项目综合单价													61.936900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.7671	1.376	1.06		
		技工人工费(安装)	元	1.46862	1.351	1.98		
		高级技工人工费(安装)	元	0.32641	1.3594	0.44		
	材料	标志牌	个	0.06	0.8	0.05		
		其他材料费	元	0.032	1	0.03		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	15.45	0.01		
		电力电缆WDZB-YJY-5*10	m	1.01	54.25	54.79		
	主材							
	设备							
	机械	载货汽车 装载质量4t	台班	0.00011	505.11	0.06		

项目编码	030408001011	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	171.46	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10[电力电缆WDZ-YJY(F)-5*10]	100m	0.01	348.34	5582.26	0	5.56	356.15	3.4834	55.8226	0	0.0556	3.5615
小计									3.4834	55.8226	0	0.0556	3.5615
清单项目综合单价													62.923100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.7671	1.376	1.06		
		技工人工费(安装)	元	1.46862	1.351	1.98		
		高级技工人工费(安装)	元	0.32641	1.3594	0.44		
	材料	标志牌	个	0.06	0.8	0.05		
		其他材料费	元	0.032	1	0.03		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	15.45	0.01		
		电力电缆WDZ-YJY(F)-5*10	m	1.01	55.18	55.73		
	主材							
	设备							
	机械	载货汽车 装载质量4t	台班	0.00011	505.11	0.06		

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030408001012	项目名称	电力电缆			计量单位	m	工程量	352.02		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-51换	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 16[电力电缆WDZB-YJY-5*16]	100m	0.01	418.11	8280.98	0	5.56	506.44	4.1811	82.8098	0	0.0556	5.0644
小计									4.1811	82.8098	0	0.0556	5.0644
清单项目综合单价													92.110900
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		0.92161	1.376		1.27		
		技工人工费(安装)				元		1.76285	1.351		2.38		
		高级技工人工费(安装)				元		0.3909	1.3594		0.53		
	材料	电力电缆WDZB-YJY-5*16				m		1.01	81.9		82.72		
		标志牌				个		0.06	0.8		0.05		
		其他材料费				元		0.032	1		0.03		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2		0.0007	15.45		0.01		
	主材												
	设备												
	机械	载货汽车 装载质量4t				台班		0.00011	505.11		0.06		
项目编码	030408001013	项目名称	电力电缆			计量单位	m	工程量	217.36				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-51换	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 16	100m	0.01	418.11	8427.43	0	5.56	513.77	4.1811	84.2743	0	0.0556	5.1377
小计									4.1811	84.2743	0	0.0556	5.1377
清单项目综合单价													93.648700
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		0.92161	1.376		1.27		
		技工人工费(安装)				元		1.76285	1.351		2.38		
		高级技工人工费(安装)				元		0.3909	1.3594		0.53		
	材料	电力电缆WDZA-YJY-5*16				m		1.01	83.35		84.18		
		标志牌				个		0.06	0.8		0.05		
		其他材料费				元		0.032	1		0.03		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2		0.0007	15.45		0.01		
	主材												
	设备												
	机械	载货汽车 装载质量4t				台班		0.00011	505.11		0.06		
项目编码	030408001014	项目名称	电力电缆			计量单位	m	工程量	410.32				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-52换	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 35	100m	0.01	638.59	14249.88	0	12.78	853.91	6.3859	142.4988	0	0.1278	8.5391
小计									6.3859	142.4988	0	0.1278	8.5391
清单项目综合单价													157.551600
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		1.40808	1.376		1.94		
		技工人工费(安装)				元		2.69338	1.351		3.64		
		高级技工人工费(安装)				元		0.59561	1.3594		0.81		
	材料	标志牌				个		0.06	0.8		0.05		
		其他材料费				元		0.0502	1		0.05		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2		0.0007	15.45		0.01		
		电力电缆WDZAN-YJY-4*25+1*16				m		1.01	140.98		142.39		
	主材												
	设备												
	机械	汽车式起重机 提升质量5t				台班		0.00011	656.81		0.07		
		载货汽车 装载质量4t				台班		0.00011	505.11		0.06		
项目编码	030408001015	项目名称	电力电缆			计量单位	m	工程量	387.51				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-52换	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 35[电力电缆WDZA-YJY-4*25+1*16]	100m	0.01	638.59	12230.89	0	12.78	752.96	6.3859	122.3089	0	0.1278	7.5296
小计									6.3859	122.3089	0	0.1278	7.5296
清单项目综合单价													136.352200
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		1.40808	1.376		1.94		
		技工人工费(安装)				元		2.69338	1.351		3.64		
		高级技工人工费(安装)				元		0.59561	1.3594		0.81		
	材料	标志牌				个		0.06	0.8		0.05		
		其他材料费				元		0.0502	1		0.05		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2		0.0007	15.45		0.01		
		电力电缆WDZA-YJY-4*25+1*16				m		1.01	120.99		122.2		
	主材												
	设备												
	机械	汽车式起重机 提升质量5t				台班		0.00011	656.81		0.07		
		载货汽车 装载质量4t				台班		0.00011	505.11		0.06		
项目编码	030408001016	项目名称	电力电缆			计量单位	m	工程量	49.89				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-52换	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 35[电力电缆WDZB-YJY-4*25+1*16]	100m	0.01	638.59	12018.79	0	12.78	742.35	6.3859	120.1879	0	0.1278	7.4235
小计									6.3859	120.1879	0	0.1278	7.4235
清单项目综合单价													134.125100
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		1.40808	1.376		1.94		
		技工人工费(安装)				元		2.69338	1.351		3.64		
		高级技工人工费(安装)				元		0.59561	1.3594		0.81		
	材料	标志牌				个		0.06	0.8		0.05		
		其他材料费				元		0.0502	1		0.05		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2		0.0007	15.45		0.01		
		电力电缆WDZB-YJY-4*25+1*16				m		1.01	118.89		120.08		
	主材												
	设备												

工程量清单综合单价分析表

	设备								
	机械	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.00011	656.81	0.07		
		载货汽车 装载质量4t	台班	0.00011	505.11	0.06		

项目编码	030408001017	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	37.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-52换	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 35[电力电缆WDZB-YJY-4*35+1*16]	100m	0.01	638.59	15956.78	0	12.78	939.25	6.3859	159.5678	0	0.1278	9.3925
小计									6.3859	159.5678	0	0.1278	9.3925
清单项目综合单价													175.474000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.40808	1.376	1.94		
		技工人工费(安装)	元	2.69338	1.351	3.64		
		高级技工人工费(安装)	元	0.59561	1.3594	0.81		
	材料	标志牌	个	0.06	0.8	0.05		
		其他材料费	元	0.0502	1	0.05		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	15.45	0.01		
		电力电缆WDZB-YJY-4*35+1*16	m	1.01	157.88	159.46		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.00011	656.81	0.07		
		载货汽车 装载质量4t	台班	0.00011	505.11	0.06		

项目编码	030408001018	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	308.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-53换	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 50[电力电缆WDZA-YJY-4*50+1*25]	100m	0.01	693.27	22871.24	0	12.78	1297.01	6.9327	228.7124	0	0.1278	12.9701
小计									6.9327	228.7124	0	0.1278	12.9701
清单项目综合单价													248.743000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.68879	1.376	2.32		
		技工人工费(安装)	元	2.69338	1.351	3.64		
		高级技工人工费(安装)	元	0.71364	1.3594	0.97		
	材料	电力电缆WDZA-YJY-4*50+1*25	m	1.01	226.34	228.6		
		标志牌	个	0.06	0.8	0.05		
		其他材料费	元	0.0502	1	0.05		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	15.45	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.00011	656.81	0.07		
		载货汽车 装载质量4t	台班	0.00011	505.11	0.06		

项目编码	030408001019	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	31.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-53换	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 50[电力电缆WDZB-YJY-4*50+1*25]	100m	0.01	693.27	21877.4	0	12.78	1247.32	6.9327	218.774	0	0.1278	12.4732
小计									6.9327	218.774	0	0.1278	12.4732
清单项目综合单价													238.307700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.68879	1.376	2.32		
		技工人工费(安装)	元	2.69338	1.351	3.64		
		高级技工人工费(安装)	元	0.71364	1.3594	0.97		
	材料	电力电缆WDZB-YJY-4*50+1*25	m	1.01	216.5	218.67		
		标志牌	个	0.06	0.8	0.05		
		其他材料费	元	0.0502	1	0.05		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	15.45	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.00011	656.81	0.07		
		载货汽车 装载质量4t	台班	0.00011	505.11	0.06		

项目编码	030408001020	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	17.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-54换	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 70[电力电缆WDZB-YJY-4*70+1*35]	100m	0.01	1025.6	30836.1	0	12.78	1768.39	10.256	308.361	0	0.1278	17.6839
小计									10.256	308.361	0	0.1278	17.6839
清单项目综合单价													336.428700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.26113	1.376	3.11		
		技工人工费(安装)	元	4.32545	1.351	5.84		
		高级技工人工费(安装)	元	0.95704	1.3594	1.3		
	材料	电力电缆WDZB-YJY-4*70+1*35	m	1.01	305.2	308.25		
		标志牌	个	0.06	0.8	0.05		
		其他材料费	元	0.0502	1	0.05		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	15.45	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.00011	656.81	0.07		
		载货汽车 装载质量4t	台班	0.00011	505.11	0.06		

项目编码	030408001021	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	9.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-55换	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 120[电力电缆WDZB-YJY-4*95+1*50]	100m	0.01	1219.1	42044.33	0	117.02	2378.38	12.191	420.4433	0	1.1702	23.7838
小计									12.191	420.4433	0	1.1702	23.7838
清单项目综合单价													457.588300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	2.6877	1.376	3.7		
		技工人工费(安装)	元	5.14144	1.351	6.95		
		高级技工人工费(安装)	元	1.13776	1.3594	1.55		

工程量清单综合单价分析表

费用明细									
	材料	标志牌	个	0.06	0.8	0.05		
		其他材料费	元	0.073	1	0.07		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	15.45	0.01		
		电力电缆WDZB-YJY-4*95+1*50	m	1.01	416.15	420.31		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.00077	656.81	0.51		
		载货汽车 装载质量4t	台班	0.00077	505.11	0.39		
		电动卷扬机 单筒慢速牵引力30kN	台班	0.00121	227.72	0.28		

项目编码	030408001022	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	317.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-56换	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 240[电力电缆WDZA-YJY-4*150+1*70]	100m	0.01	1702.77	65146.95	0	258.41	3649.44	17.0277	651.4695	0	2.5841	36.4944
小计									17.0277	651.4695	0	2.5841	36.4944
清单项目综合单价													707.575700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.75407	1.376	5.17		
		技工人工费(安装)	元	7.18091	1.351	9.7		
		高级技工人工费(安装)	元	1.58947	1.3594	2.16		
	材料	标志牌	个	0.06	0.8	0.05		
		其他材料费	元	0.0718	1	0.07		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	15.45	0.01		
		电力电缆WDZA-YJY-4*150+1*70	m	1.01	644.89	651.34		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.00138	929.97	1.28		
		载货汽车 装载质量4t	台班	0.00198	505.11	1		
		电动卷扬机 单筒慢速牵引力30kN	台班	0.00132	227.72	0.3		

项目编码	030408001023	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	9.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-56换	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 240[电力电缆WDZB-YJY-4*150+1*70]	100m	0.01	1702.77	63962.22	0	258.41	3590.2	17.0277	639.6222	0	2.5841	35.902
小计									17.0277	639.6222	0	2.5841	35.902
清单项目综合单价													695.136000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.75407	1.376	5.17		
		技工人工费(安装)	元	7.18091	1.351	9.7		
		高级技工人工费(安装)	元	1.58947	1.3594	2.16		
	材料	标志牌	个	0.06	0.8	0.05		
		其他材料费	元	0.0718	1	0.07		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	15.45	0.01		
		电力电缆WDZB-YJY-4*150+1*70	m	1.01	633.16	639.49		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.00138	929.97	1.28		
		载货汽车 装载质量4t	台班	0.00198	505.11	1		
		电动卷扬机 单筒慢速牵引力30kN	台班	0.00132	227.72	0.3		

项目编码	030408001024	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	451.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-56换	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 240[电力电缆WDZA-YJY-4*185+1*95]	100m	0.01	1702.77	81473.6	0	258.41	4465.77	17.0277	814.736	0	2.5841	44.6577
小计									17.0277	814.736	0	2.5841	44.6577
清单项目综合单价													879.005500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.75407	1.376	5.17		
		技工人工费(安装)	元	7.18091	1.351	9.7		
		高级技工人工费(安装)	元	1.58947	1.3594	2.16		
	材料	标志牌	个	0.06	0.8	0.05		
		其他材料费	元	0.0718	1	0.07		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	15.45	0.01		
		电力电缆WDZA-YJY-4*185+1*95	m	1.01	806.54	814.61		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.00138	929.97	1.28		
		载货汽车 装载质量4t	台班	0.00198	505.11	1		
		电动卷扬机 单筒慢速牵引力30kN	台班	0.00132	227.72	0.3		

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-114	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装(截面mm2以下) 10	个	1	35.48	18.07	0	0.6	8.76	35.48	18.07	0	0.6	8.76
小计									35.48	18.07	0	0.6	8.76
清单项目综合单价													62.91

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	4.243	1.376	5.84		
		技工人工费(安装)	元	15.262	1.351	20.62		
		高级技工人工费(安装)	元	6.636	1.3594	9.02		
	材料	汽油 60#～70#	kg	0.2	7.54	1.51		
		铜接线端子 DT-10	个	3.03	1.9	5.76		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.001	69.5	0.07		
		其他材料费	元	3.18	1	3.18		
		焊锡丝	kg	0.1	75.6	7.56		
	主材							
	设备							
	机械	其他机械费	元	0.6	1	0.6		

项目编码	030408006002	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	43

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-130	户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 1kV以下 截面(mm2以下) 16	个	1	49.85	89.86	0	0.6	15.51	49.85	89.86	0	0.6	15.51
小计									49.85	89.86	0	0.6	15.51
清单项目综合单价									155.82				
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		5.982	1.376		8.23		
		技工人工费(安装)				元		21.522	1.351		29.08		
		高级技工人工费(安装)				元		9.224	1.3594		12.54		
	材料	汽油 60#～70#				kg		0.2	7.54		1.51		
		焊锡膏 瓶装50g				kg		0.06	69.5		4.17		
		其他材料费				元		3.18	1		3.18		
		1kV电缆热缩型终端头 25～50mm2				个		1.02	65		66.3		
		铜接线端子 DT-10				个		3.76	1.9		7.14		
		焊锡丝				kg		0.1	75.6		7.56		
	主材												
	设备												
	机械	其他机械费				元		0.6	1		0.6		
项目编码	030408006003	项目名称		电力电缆头				计量单位	个		工程量	34	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-131	户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 1kV以下 截面(mm2以下) 35	个	1	82.8	117.64	0	1.6	24.21	82.8	117.64	0	1.6	24.21
小计									82.8	117.64	0	1.6	24.21
清单项目综合单价									226.25				
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		10.007	1.376		13.77		
		技工人工费(安装)				元		35.692	1.351		48.22		
		高级技工人工费(安装)				元		15.305	1.3594		20.81		
	材料	汽油 60#～70#				kg		0.6	7.54		4.52		
		铜接线端子 DT-35				个		3.76	3.1		11.66		
		焊锡膏 瓶装50g				kg		0.06	69.5		4.17		
		镀锡裸铜绞线 16mm2				kg		0.2	68		13.6		
		其他材料费				元		4.68	1		4.68		
		焊锡丝				kg		0.1	75.6		7.56		
		1kV电缆热缩型终端头 25～50mm2				个		1.02	65		66.3		
		固定卡子 3×80				套		2.06	2.5		5.15		
	主材												
	设备												
	机械	其他机械费				元		1.6	1		1.6		
项目编码	030408006004	项目名称		电力电缆头				计量单位	个		工程量	8	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-132	户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 1kV以下 截面(mm2以下) 50	个	1	101.42	129.67	0	1.6	28.92	101.42	129.67	0	1.6	28.92
小计									101.42	129.67	0	1.6	28.92
清单项目综合单价									261.61				
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		12.191	1.376		16.77		
		技工人工费(安装)				元		43.732	1.351		59.08		
		高级技工人工费(安装)				元		18.806	1.3594		25.56		
	材料	汽油 60#～70#				kg		0.6	7.54		4.52		
		铜接线端子 DT-50				个		3.76	6.3		23.69		
		焊锡膏 瓶装50g				kg		0.06	69.5		4.17		
		镀锡裸铜绞线 16mm2				kg		0.2	68		13.6		
		其他材料费				元		4.68	1		4.68		
		焊锡丝				kg		0.1	75.6		7.56		
		1kV电缆热缩型终端头 25～50mm2				个		1.02	65		66.3		
		固定卡子 3×80				套		2.06	2.5		5.15		
	主材												
	设备												
	机械	其他机械费				元		1.6	1		1.6		
项目编码	030408006005	项目名称		电力电缆头				计量单位	个		工程量	4	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-133	户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 1kV以下 截面(mm2以下) 70	个	1	120.19	145.3	0	1.6	33.83	120.19	145.3	0	1.6	33.83
小计									120.19	145.3	0	1.6	33.83
清单项目综合单价									300.92				
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		14.468	1.376		19.91		
		技工人工费(安装)				元		51.771	1.351		69.94		
		高级技工人工费(安装)				元		22.316	1.3594		30.34		
	材料	汽油 60#～70#				kg		0.6	7.54		4.52		
		铜接线端子 DT-70				个		3.76	9.1		34.22		
		焊锡膏 瓶装50g				kg		0.06	69.5		4.17		
		镀锡裸铜绞线 16mm2				kg		0.2	68		13.6		
		其他材料费				元		4.68	1		4.68		
		焊锡丝				kg		0.1	75.6		7.56		
		1kV电缆热缩型终端头 70～120mm2				个		1.02	70		71.4		
		固定卡子 3×80				套		2.06	2.5		5.15		
	主材												
	设备												
	机械	其他机械费				元		1.6	1		1.6		
项目编码	030408006006	项目名称		电力电缆头				计量单位	个		工程量	2	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-134	户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 1kV以下 截面(mm2以下) 120	个	1	138.7	177.68	0	2.5	39.58	138.7	177.68	0	2.5	39.58
小计									138.7	177.68	0	2.5	39.58

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价									358.46
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	16.753	1.376	23.05		
		技工人工费(安装)		元	59.811	1.351	80.8		
		高级技工人工费(安装)		元	25.63	1.3594	34.84		
	材料	汽油 60#～70#		kg	0.8	7.54	6.03		
		铜接线端子 DT-120		个	3.76	14	52.64		
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.07	69.5	4.87		
		其他材料费		元	8.118	1	8.12		
		镀锡裸铜绞线 16mm2		kg	0.3	68	20.4		
		焊锡丝		kg	0.12	75.6	9.07		
		固定卡子 3×80		套	2.06	2.5	5.15		
		1kV电缆热缩型终端头 70～120mm2		个	1.02	70	71.4		
	主材								
	设备								
	机械	其他机械费		元	2.5	1	2.5		

项目编码	030408006007	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-135	户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 1kV以下 截面(mm2以下)240	个	1	184.74	262.4	0	2.5	53.95	184.74	262.4	0	2.5	53.95
小计									184.74	262.4	0	2.5	53.95

清单项目综合单价									503.59
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	22.307	1.376	30.69		
		技工人工费(安装)		元	79.699	1.351	107.67		
		高级技工人工费(安装)		元	34.111	1.3594	46.37		
	材料	汽油 60#～70#		kg	1	7.54	7.54		
		铜接线端子 DT-240		个	3.03	39.38	119.32		
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.09	69.5	6.26		
		其他材料费		元	12.49	1	12.49		
		镀锡裸铜绞线 16mm2		kg	0.35	68	23.8		
		焊锡丝		kg	0.15	75.6	11.34		
		固定卡子 3×80		套	2.06	2.5	5.15		
		1kV电缆热缩型终端头 150～240mm2		个	1.02	75	76.5		
	主材								
	设备								
	机械	其他机械费		元	2.5	1	2.5		

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	89097.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 2.5[配线WDZB-BYJ-2.5]	100m单线	0.01	148.92	330.04	0	0	49.28	1.4892	3.3004	0	0	0.4928
小计									1.4892	3.3004	0	0	0.4928

清单项目综合单价									5.282400
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	0.17627	1.376	0.24		
		技工人工费(安装)		元	0.77248	1.351	1.04		
		高级技工人工费(安装)		元	0.14937	1.3594	0.2		
	材料	汽油 60#～70#		kg	0.005	7.54	0.04		
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0001	69.5	0.01		
		焊锡		kg	0.002	75.6	0.15		
		配线WDZB-BYJ-2.5		m	1.16	2.67	3.1		
		其他材料费		元	0.0058	1	0.01		
		塑料胶布带 25mm×10m		卷	0.0025	0.63	0		
	主材								
	设备								
	机械								

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	89.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 2.5[配线WDZC-BYJ-2.5]	100m单线	0.01	148.92	326.56	0	0	49.11	1.4892	3.2656	0	0	0.4911
小计									1.4892	3.2656	0	0	0.4911

清单项目综合单价									5.245900
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	0.17627	1.376	0.24		
		技工人工费(安装)		元	0.77248	1.351	1.04		
		高级技工人工费(安装)		元	0.14937	1.3594	0.2		
	材料	汽油 60#～70#		kg	0.005	7.54	0.04		
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0001	69.5	0.01		
		焊锡		kg	0.002	75.6	0.15		
		配线WDZC-BYJ-2.5		m	1.16	2.64	3.06		
		其他材料费		元	0.0058	1	0.01		
		塑料胶布带 25mm×10m		卷	0.0025	0.63	0		
	主材								
	设备								
	机械								

项目编码	030411004003	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	311.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 2.5[配线WDZCN-BYJ-2.5]	100m单线	0.01	148.92	411.24	0	0	53.34	1.4892	4.1124	0	0	0.5334
小计									1.4892	4.1124	0	0	0.5334

清单项目综合单价									6.135000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	0.17627	1.376	0.24		
		技工人工费(安装)		元	0.77248	1.351	1.04		
		高级技工人工费(安装)		元	0.14937	1.3594	0.2		
	材料	汽油 60#～70#		kg	0.005	7.54	0.04		
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0001	69.5	0.01		
		焊锡		kg	0.002	75.6	0.15		
		配线WDZCN-BYJ-2.5		m	1.16	3.37	3.91		
		其他材料费		元	0.0058	1	0.01		
		塑料胶布带 25mm×10m		卷	0.0025	0.63	0		

工程量清单综合单价分析表

	主材									
	设备									
	机械									
项目编码	030411004004	项目名称	配线			计量单位	m	工程量	40081.44	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-172换	照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 4[配线WDZB-BYJ-4]	100m单线	0.01	178.51	481.38	0	0	63.36	1.7851	4.8138	0	0	0.6336
小计									1.7851	4.8138	0	0	0.6336
清单项目综合单价									7.232500				
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	0.21106	1.376		0.29			
		技工人工费(安装)				元	0.9264	1.351		1.25			
		高级技工人工费(安装)				元	0.17884	1.3594		0.24			
	材料	汽油 60#～70#				kg	0.005	7.54		0.04			
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	69.5		0.01			
		焊锡				kg	0.002	75.6		0.15			
		配线WDZB-BYJ-4				m	1.0925	4.22		4.61			
		其他材料费				元	0.0057	1		0.01			
		塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.003	0.63		0			
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030411004005	项目名称	配线			计量单位	m	工程量	749.45				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-172换	照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 4[配线WDZC-BYJ-4]	100m单线	0.01	178.51	478.1	0	0	63.2	1.7851	4.781	0	0	0.632
小计									1.7851	4.781	0	0	0.632
清单项目综合单价									7.198100				
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	0.21106	1.376		0.29			
		技工人工费(安装)				元	0.9264	1.351		1.25			
		高级技工人工费(安装)				元	0.17884	1.3594		0.24			
	材料	汽油 60#～70#				kg	0.005	7.54		0.04			
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	69.5		0.01			
		焊锡				kg	0.002	75.6		0.15			
		配线WDZC-BYJ-4				m	1.0925	4.19		4.58			
		其他材料费				元	0.0057	1		0.01			
		塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.003	0.63		0			
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030411004006	项目名称	配线			计量单位	m	工程量	17382.49				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-175	动力线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 6[配线WDZB-BYJ-6]	100m单线	0.01	115.82	676.02	0	0	59.29	1.1582	6.7602	0	0	0.5929
小计									1.1582	6.7602	0	0	0.5929
清单项目综合单价									8.511300				
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	0.13712	1.376		0.19			
		技工人工费(安装)				元	0.60077	1.351		0.81			
		高级技工人工费(安装)				元	0.11615	1.3594		0.16			
	材料	配线WDZB-BYJ-6				m	1.05	6.29		6.6			
		汽油 60#～70#				kg	0.006	7.54		0.05			
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	69.5		0.01			
		焊锡				kg	0.0012	75.6		0.09			
		其他材料费				元	0.0071	1		0.01			
		塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.009	0.63		0.01			
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030411004007	项目名称	配线			计量单位	m	工程量	792.86				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-175	动力线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 6[配线WDZC-BYJ-6]	100m单线	0.01	115.82	670.77	0	0	59.03	1.1582	6.7077	0	0	0.5903
小计									1.1582	6.7077	0	0	0.5903
清单项目综合单价									8.456200				
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	0.13712	1.376		0.19			
		技工人工费(安装)				元	0.60077	1.351		0.81			
		高级技工人工费(安装)				元	0.11615	1.3594		0.16			
	材料	配线WDZC-BYJ-6				m	1.05	6.24		6.55			
		汽油 60#～70#				kg	0.006	7.54		0.05			
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	69.5		0.01			
		焊锡				kg	0.0012	75.6		0.09			
		其他材料费				元	0.0071	1		0.01			
		塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.009	0.63		0.01			
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030411004008	项目名称	配线			计量单位	m	工程量	2461.13				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-176换	动力线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 10[配线WDZB-BYJ-10]	100m单线	0.01	132.37	1136.22	0	0	85.94	1.3237	11.3622	0	0	0.8594
小计									1.3237	11.3622	0	0	0.8594
清单项目综合单价									13.545300				
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.1567	1.376	0.22		
		技工人工费(安装)	元	0.68659	1.351	0.93		
		高级技工人工费(安装)	元	0.1328	1.3594	0.18		
	材料	汽油 60#～70#	kg	0.007	7.54	0.05		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0002	69.5	0.01		
		焊锡	kg	0.0013	75.6	0.1		
		配线WDZB-BYJ-10	m	1.05	10.65	11.18		
		其他材料费	元	0.0084	1	0.01		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.01	0.63	0.01		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030411004009	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	2715.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-177换	动力线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 25[配线WDZB-BYJ-16]	100m单线	0.01	182.01	1719.34	0	0	126.03	1.8201	17.1934	0	0	1.2603
小计									1.8201	17.1934	0	0	1.2603
清单项目综合单价													20.273800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.21543	1.376	0.3		
		技工人工费(安装)	元	0.94411	1.351	1.28		
		高级技工人工费(安装)	元	0.18259	1.3594	0.25		
	材料	汽油 60#～70#	kg	0.008	7.54	0.06		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0003	69.5	0.02		
		焊锡	kg	0.0014	75.6	0.11		
		配线WDZB-BYJ-16	m	1.05	16.18	16.99		
		其他材料费	元	0.0098	1	0.01		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.012	0.63	0.01		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	57.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-45	砖、混凝土结构明配钢管公称口径(mm以内) 40	100m	0.01	2279.72	2642.67	0	30.44	635.94	22.7972	26.4267	0	0.3044	6.3594
小计									22.7972	26.4267	0	0.3044	6.3594
清单项目综合单价													55.887700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.69854	1.376	3.71		
		技工人工费(安装)	元	11.82511	1.351	15.98		
		高级技工人工费(安装)	元	2.28653	1.3594	3.11		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.7	0.02		
		接地管卡 DN40	个	0.3296	0.8	0.26		
		管卡子(钢管用DN40～50)	个	0.6798	1.36	0.92		
		清油 C01-1	kg	0.006	19.2	0.12		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0109	6	0.07		
		塑料护口(钢管用)40～50	个	0.1545	0.45	0.07		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0444	13.37	0.59		
		沥青清漆	kg	0.0063	13.2	0.08		
		镀锌钢管 DN40 δ=3.5mm	m	1.03	21.91	22.57		
		镀锌管接头(70×40)	个	0.1648	6	0.99		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.06864	0.22	0.02		
		锁紧螺母 M3×40～50	个	0.1545	0.74	0.11		
		膨胀螺栓 M6	套	0.6732	0.59	0.4		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.693	0.09	0.06		
		其他材料费	元	0.0971	1	0.1		
		冲击钻头 φ6mm～12mm	个	0.0092	5.5	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	液压弯管机 弯管能力D60mm	台班	0.0008	236.36	0.19		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm	台班	0.004	28.84	0.12		

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	146.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-43	砖、混凝土结构明配钢管公称口径(mm以内) 25	100m	0.01	1559.04	1612.99	0	25.72	425.52	15.5904	16.1299	0	0.2572	4.2552
小计									15.5904	16.1299	0	0.2572	4.2552
清单项目综合单价													36.232700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.84549	1.376	2.54		
		技工人工费(安装)	元	8.08684	1.351	10.93		
		高级技工人工费(安装)	元	1.56367	1.3594	2.13		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.7	0.02		
		管卡子(钢管用DN25～32)	个	0.8549	0.6	0.51		
		镀锌管接头(60×25)	个	0.1648	3.07	0.51		
		清油 C01-1	kg	0.0042	19.2	0.08		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0074	6	0.04		
		塑料护口(钢管用)25～32	个	0.1545	0.33	0.05		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0297	13.37	0.4		
		沥青清漆	kg	0.0053	13.2	0.07		
		其他材料费	元	0.0594	1	0.06		
		接地管卡 DN25	个	0.329	0.44	0.14		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.17264	0.22	0.04		
		锁紧螺母 M3×25～32	个	0.1545	0.33	0.05		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	1.743	0.09	0.16		
		冲击钻头 φ6mm～12mm	个	0.0115	5.5	0.06		
		镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm	m	1.03	13.53	13.94		
	主材							
	设备							
	机械	液压弯管机 弯管能力D60mm	台班	0.0006	236.36	0.14		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm	台班	0.004	28.84	0.12		

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	820.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030211-25	套接紧定式电线管沿砖混结构明敷(外径mm)25	100m	0.01	1384.38	1230.21	0	0	366.21	13.8438	12.3021	0	0	3.6621
小计									13.8438	12.3021	0	0	3.6621
清单项目综合单价													29.808000
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	1.63872	1.376		2.25		
		技工人工费(安装)					元	7.18091	1.351		9.7		
		高级技工人工费(安装)					元	1.3885	1.3594		1.89		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm					kg	0.004	4.7		0.02		
		面漆					kg	0.0174	51		0.89		
		套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm					m	1.03	6.78		6.98		
		其他材料费					元	0.043	1		0.04		
		管卡子(电线管用DN25～32)					个	1.442	2.26		3.26		
		木螺钉 M6×65					10个	0.1541	1.13		0.17		
		套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)					个	0.2502	2		0.5		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm					个	0.1502	2.39		0.36		
		塑料膨胀管 Φ8mm					10个	0.1541	0.5		0.08		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030411001004	项目名称			配管			计量单位	m		工程量		606.9
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-26	套接紧定式电线管沿砖混结构明敷(外径mm)32	100m	0.01	1445.06	1524.36	0	0	394.28	14.4506	15.2436	0	0	3.9428
小计									14.4506	15.2436	0	0	3.9428
清单项目综合单价													33.63700
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	1.71055	1.376		2.35		
		技工人工费(安装)					元	7.49561	1.351		10.13		
		高级技工人工费(安装)					元	1.4494	1.3594		1.97		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm					kg	0.004	4.7		0.02		
		面漆					kg	0.0208	51		1.06		
		套接紧定式电线管 Φ32mm×1.6mm					m	1.03	9.25		9.53		
		其他材料费					元	0.0488	1		0.05		
		管卡子(电线管用DN25～32)					个	1.442	2.26		3.26		
		木螺钉 M6×65					10个	0.1541	1.13		0.17		
		套接紧定式直接头 Φ32mm(配螺钉)					个	0.2502	2.2		0.55		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ32mm					个	0.1502	3.51		0.53		
		塑料膨胀管 Φ8mm					10个	0.1541	0.5		0.08		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030411001005	项目名称			配管			计量单位	m		工程量		68.31
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-27	套接紧定式电线管沿砖混结构明敷(外径mm)40	100m	0.01	1518.59	1521.68	0	0	410.32	15.1859	15.2168	0	0	4.1032
小计									15.1859	15.2168	0	0	4.1032
清单项目综合单价													34.505900
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	1.7976	1.376		2.47		
		技工人工费(安装)					元	7.87704	1.351		10.64		
		高级技工人工费(安装)					元	1.5231	1.3594		2.07		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm					kg	0.004	4.7		0.02		
		面漆					kg	0.015	51		0.77		
		套接紧定式电线管 Φ40mm×1.6mm					m	1.03	11.13		11.46		
		其他材料费					元	0.0726	1		0.07		
		管卡子(电线管用DN40～50)					个	1.442	0.88		1.27		
		木螺钉 M6×65					10个	0.115	1.13		0.13		
		套接紧定式直接头 Φ40mm(配螺钉)					个	0.2502	2.4		0.6		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ40mm					个	0.1502	5.59		0.84		
		塑料膨胀管 Φ8mm					10个	0.115	0.5		0.06		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030411001006	项目名称			配管			计量单位	m		工程量		32195.13
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-30	套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm)20	100m	0.01	586.49	639.53	0	0	161.06	5.8649	6.3953	0	0	1.6106
小计									5.8649	6.3953	0	0	1.6106
清单项目综合单价													13.870800
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	0.69425	1.376		0.96		
		技工人工费(安装)					元	3.04213	1.351		4.11		
		高级技工人工费(安装)					元	0.58826	1.3594		0.8		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm					kg	0.004	4.7		0.02		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm					m	1.03	5.43		5.59		
		其他材料费					元	0.0379	1		0.04		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)					个	0.2502	1.9		0.48		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm					个	0.1502	1.8		0.27		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030411001007	项目名称			配管			计量单位	m		工程量		196.82
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-132	砖、混凝土结构明配刚性阻燃管外径(mm以内)20	100m	0.01	1323.71	342.05	0	22.8	309.98	13.2371	3.4205	0	0.228	3.0998
小计									13.2371	3.4205	0	0.228	3.0998
清单项目综合单价													19.985400
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)					元	1.56688	1.376		2.16		
		技工人工费(安装)					元	6.86621	1.351		9.28		
		高级技工人工费(安装)					元	1.32769	1.3594		1.8		

工程量清单综合单价分析表

费用明细									
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.7	0.02		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.3328	0.22	0.07		
		管码 FSA20	个	0.84	0.71	0.6		
		胶合剂	kg	0.0011	12.5	0.01		
		直角弯头 FBN20	个	0.021	1.51	0.03		
		冲击钻头 Φ6mm～12mm	个	0.0225	5.5	0.12		
		锯条	根	0.01	0.77	0.01		
		管码 FCL20	个	0.84	0.12	0.1		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	3.36	0.09	0.3		
		塑料管伸缩接头 Φ20mm	个	0.021	1.1	0.02		
		塑料管接头 Φ16mm-20mm	个	0.21	0.3	0.06		
		刚性阻燃管 Φ20mm×1.6mm	m	1.1	1.81	1.99		
		T型接头 FTE20	个	0.0315	1.6	0.05		
		其他材料费	元	0.0245	1	0.02		
	主材							
	设备							
	机械	电锤 520W	台班	0.026	8.77	0.23		

项目编码	030411001008	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	25.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-146	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管外径(mm以内)20	100m	0.01	728.04	212.73	0	0	170.88	7.2804	2.1273	0	0	1.7088
小计									7.2804	2.1273	0	0	1.7088

清单项目综合单价 11.116500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.86179	1.376	1.19		
		技工人工费(安装)	元	3.77644	1.351	5.1		
		高级技工人工费(安装)	元	0.7302	1.3594	0.99		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.7	0.02		
		胶合剂	kg	0.0008	12.5	0.01		
		锯条	根	0.01	0.77	0.01		
		其他材料费	元	0.0225	1	0.02		
		塑料管接头 Φ16mm-20mm	个	0.2575	0.3	0.08		
		刚性阻燃管 Φ20mm×1.6mm	m	1.1	1.81	1.99		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030411001009	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	235.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-147	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管外径(mm以内)25	100m	0.01	910.05	374.16	0	0	219.01	9.1005	3.7416	0	0	2.1901
小计									9.1005	3.7416	0	0	2.1901

清单项目综合单价 15.032200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.07721	1.376	1.48		
		技工人工费(安装)	元	4.72046	1.351	6.38		
		高级技工人工费(安装)	元	0.91281	1.3594	1.24		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.7	0.02		
		胶合剂	kg	0.001	12.5	0.01		
		锯条	根	0.01	0.77	0.01		
		其他材料费	元	0.0445	1	0.04		
		塑料管接头 Φ25mm-32mm	个	0.2575	0.75	0.19		
		刚性阻燃管 Φ25mm×1.9mm	m	1.1	3.15	3.47		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030411001010	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	2507.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-155	金属软管敷设公称管径(mm以内) 20 每根管长(mm以内) 500	10m	0.1	272.08	102.91	0	0	65.03	27.208	10.291	0	0	6.503
小计									27.208	10.291	0	0	6.503

清单项目综合单价 44.0020

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.2205	1.376	4.43		
		技工人工费(安装)	元	14.1135	1.351	19.07		
		高级技工人工费(安装)	元	2.7287	1.3594	3.71		
	材料	金属软管 DN20	m	1.03	2.69	2.77		
		其他材料费	元	0.463	1	0.46		
		管卡子(金属软管用DN15～20)	个	4.12	0.95	3.91		
		金属软管尼龙接头 DN15～20	个	2.06	0.07	0.14		
		镀锌管接头(金属软管用) 20	个	2.06	0.85	1.75		
		锁紧螺母(金属软管用 M15～20)	个	4.16	0.3	1.25		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030412005001	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	425

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-15换	荧光灯具安装 吊链式单管	10套	0.1	234.54	2010.79	0	0	152.17	23.454	201.079	0	0	15.217
小计									23.454	201.079	0	0	15.217

清单项目综合单价 239.750

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	4.2438	1.376	5.84		
		技工人工费(安装)	元	10.626	1.351	14.36		
		高级技工人工费(安装)	元	2.3973	1.3594	3.26		
	材料	全光谱护眼教室灯36W	套	1	198	198		
		其他材料费	元	0.44	1	0.44		
		膨胀螺栓 M12×160	套	0.007	6.5	0.05		
		带钩膨胀螺栓 M8×100	10个	0.21	12.35	2.59		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030412005002	项目名称	荧光灯			计量单位	套	工程量	228		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-21换	荧光灯具安装 嵌入式单管	10套	0.1	250.78	1065.82	0	0	108.49	25.078	106.582	0	0	10.849
小计									25.078	106.582	0	0	10.849
清单项目综合单价													142.509
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		4.5379	1.376		6.24		
		技工人工费(安装)				元		11.362	1.351		15.35		
		高级技工人工费(安装)				元		2.563	1.3594		3.48		
	材料	集成嵌入式平板灯30W				套		1	106		106		
		其他材料费				元		0.582	1		0.58		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030412004001	项目名称	装饰灯			计量单位	套	工程量	511		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.24	663.8	0	0	92.22	26.824	66.38	0	0	9.222
小计									26.824	66.38	0	0	9.222
清单项目综合单价													102.426
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		3.1776	1.376		4.37		
		技工人工费(安装)				元		13.9097	1.351		18.79		
		高级技工人工费(安装)				元		2.6919	1.3594		3.66		
	材料	嵌入式防雾下照筒灯 功率9W,色温4000K				套		1	65		65		
		其他材料费				元		1.38	1		1.38		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030412005003	项目名称	荧光灯			计量单位	套	工程量	188		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-21换	荧光灯具安装 嵌入式单管[集成嵌入式平板灯(消毒) 功率14W,色温4000K]	10套	0.1	250.78	1325.82	0	0	121.49	25.078	132.582	0	0	12.149
小计									25.078	132.582	0	0	12.149
清单项目综合单价													169.809
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		4.5379	1.376		6.24		
		技工人工费(安装)				元		11.362	1.351		15.35		
		高级技工人工费(安装)				元		2.563	1.3594		3.48		
	材料	集成嵌入式平板灯(消毒) 功率14W,色温4000K				套		1	132		132		
		其他材料费				元		0.582	1		0.58		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030412004002	项目名称	装饰灯			计量单位	套	工程量	400		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150[嵌入式深防眩下照筒灯 功率18W,色温4000K]	10套	1	268.24	823.8	0	0	100.22	268.24	823.8	0	0	100.22
小计									268.24	823.8	0	0	100.22
清单项目综合单价													1192.26
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		3.1776	1.376		4.37		
		技工人工费(安装)				元		13.9097	1.351		18.79		
		高级技工人工费(安装)				元		2.6919	1.3594		3.66		
	材料	嵌入式深防眩下照筒灯 功率18W,色温4000K				套		1	81		81		
		其他材料费				元		1.38	1		1.38		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030412004003	项目名称	装饰灯			计量单位	套	工程量	7		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-207换	吸顶式筒灯安装[LED明装筒灯 功率36W,色温4000K]	10套	0.1	297.83	1287.62	0	0	129.94	29.783	128.762	0	0	12.994
小计									29.783	128.762	0	0	12.994
清单项目综合单价													171.539
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		3.5255	1.376		4.85		
		技工人工费(安装)				元		15.4488	1.351		20.87		
		高级技工人工费(安装)				元		2.9874	1.3594		4.06		
	材料	LED明装筒灯 功率36W,色温4000K				套		1	128		128		
		冲击钻头 Φ8mm				只		0.051	4.5		0.23		
		其他材料费				元		0.246	1		0.25		
		木螺钉 M2～4×6～65				10个		0.208	0.5		0.1		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm				个		2.03	0.09		0.18		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030412004004	项目名称	装饰灯			计量单位	套	工程量	50		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030212-207换	吸顶式筒灯安装[LED明装双头斗胆灯 功率14W,色温4000K]	10套	1	297.83	1072.62	0	0	119.19	297.83	1072.62	0	0	119.19
小计									297.83	1072.62	0	0	119.19
清单项目综合单价													1489.64
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	3.5255		1.376		4.85		
		技工人工费(安装)				元	15.4488		1.351		20.87		
		高级技工人工费(安装)				元	2.9874		1.3594		4.06		
	材料	LED明装双头斗胆灯 功率14W,色温4000K				套	1		106.5		106.5		
		冲击钻头 φ8mm				只	0.051		4.5		0.23		
		其他材料费				元	0.246		1		0.25		
		木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.208		0.5		0.1		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm				个	2.03		0.09		0.18		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030412004005	项目名称			装饰灯		计量单位		套		工程量	2676	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-207换	吸顶式筒灯安装[嵌入式单头斗胆灯 功率12W,色温4000K]	10套	0.1	297.83	865.92	0	0	108.85	29.783	86.592	0	0	10.885
小计									29.783	86.592	0	0	10.885
清单项目综合单价													127.260
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	3.5255		1.376		4.85		
		技工人工费(安装)				元	15.4488		1.351		20.87		
		高级技工人工费(安装)				元	2.9874		1.3594		4.06		
	材料	嵌入式单头斗胆灯 功率12W,色温4000K				套	1		85.83		85.83		
		冲击钻头 φ8mm				只	0.051		4.5		0.23		
		其他材料费				元	0.246		1		0.25		
		木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.208		0.5		0.1		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm				个	2.03		0.09		0.18		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030412004006	项目名称			装饰灯		计量单位		套		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-207换	吸顶式筒灯安装[嵌入式单头斗胆灯(防爆) 功率12W,色温4000K]	10套	0.1	297.83	1007.62	0	0	115.94	29.783	100.762	0	0	11.594
小计									29.783	100.762	0	0	11.594
清单项目综合单价													142.139
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	3.5255		1.376		4.85		
		技工人工费(安装)				元	15.4488		1.351		20.87		
		高级技工人工费(安装)				元	2.9874		1.3594		4.06		
	材料	嵌入式单头斗胆灯(防爆) 功率12W,色温4000K				套	1		100		100		
		冲击钻头 φ8mm				只	0.051		4.5		0.23		
		其他材料费				元	0.246		1		0.25		
		木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.208		0.5		0.1		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm				个	2.03		0.09		0.18		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030412004007	项目名称			装饰灯		计量单位		套		工程量	114	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-212换	装饰射灯安装 滑轨式	10套	0.1	136.05	1095.2	0	0	84.7	13.605	109.52	0	0	8.47
小计									13.605	109.52	0	0	8.47
清单项目综合单价													131.595
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	1.6107		1.376		2.22		
		技工人工费(安装)				元	7.0567		1.351		9.53		
		高级技工人工费(安装)				元	1.3648		1.3594		1.86		
	材料	LED轨道射灯 功率15W,色温4000K				套	1		107		107		
		其他材料费				元	2.52		1		2.52		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030412004008	项目名称			装饰灯		计量单位		米		工程量	332.65	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带	10m	0.1	36.22	155.56	0	0	15.75	3.622	15.556	0	0	1.575
小计									3.622	15.556	0	0	1.575
清单项目综合单价													20.75300
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	0.6638		1.376		0.91		
		技工人工费(安装)				元	1.485		1.351		2.01		
		高级技工人工费(安装)				元	0.5167		1.3594		0.7		
	材料	其他材料费				元	0.18		1		0.18		
		铜接线端子 DT-6				个	0.1015		1.2		0.12		
		电线 BV-2.5				m	0.0458		2.28		0.1		
		柔性灯带20*10mm 功率7.2W/m,色温4000K				m	1.01		15		15.15		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030412001001	项目名称			普通灯具		计量单位		套		工程量	148	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-1换	圆球吸顶灯安装 灯罩周长 800mm内	10套	0.1	248.99	555.38	0	0	82.58	24.899	55.538	0	0	8.258

工程量清单综合单价分析表

小计					24.899	55.538	0	0	8.258
清单项目综合单价									88.695
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	4.5051	1.376		6.2		
		技工人工费(安装)	元	11.2803	1.351		15.24		
		高级技工人工费(安装)	元	2.5451	1.3594		3.46		
	材料	LED圆型吸顶灯 功率12W,色温4000K	套	1.01	54		54.54		
		其他材料费	元	0.582	1		0.58		
		木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.416	0.5		0.21		
		塑料膨胀管 φ6mm	10个	0.416	0.5		0.21		
	主材								
	设备								
	机械								
项目编码	030412001002	项目名称	普通灯具	计量单位	套		工程量	21	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-1换	圆球吸顶灯安装 灯罩周长 800mm内	10套	0.1	248.99	1726.98	0	0	141.16	24.899	172.698	0	0	14.116
小计									24.899	172.698	0	0	14.116
清单项目综合单价													211.713
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	4.5051	1.376		6.2						
		技工人工费(安装)	元	11.2803	1.351		15.24						
		高级技工人工费(安装)	元	2.5451	1.3594		3.46						
	材料	吸顶灯(消防应急灯具)功率28W	套	1.01	170		171.7						
		其他材料费	元	0.582	1		0.58						
		木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.416	0.5		0.21						
		塑料膨胀管 φ6mm	10个	0.416	0.5		0.21						
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030412004009	项目名称	装饰灯	计量单位	米		工程量	453.11					

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带[LED灯带(拉膜灯)功率9W/M]	10m	0.1	36.22	165.66	0	0	16.26	3.622	16.566	0	0	1.626
小计									3.622	16.566	0	0	1.626
清单项目综合单价													21.81400
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.6638	1.376		0.91						
		技工人工费(安装)	元	1.485	1.351		2.01						
		高级技工人工费(安装)	元	0.5167	1.3594		0.7						
	材料	其他材料费	元	0.18	1		0.18						
		铜接线端子 DT-6	个	0.1015	1.2		0.12						
		电线 BV-2.5	m	0.0458	2.28		0.1						
		LED灯带(拉膜灯)功率9W/M	m	1.01	16		16.16						
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030404033001	项目名称	风扇	计量单位	台		工程量	274					

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-264换	吊风扇安装	10套	0.1	711.49	1179.9	0	0	215.59	71.149	117.99	0	0	21.559
小计									71.149	117.99	0	0	21.559
清单项目综合单价													210.698
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	8.4221	1.376		11.59						
		技工人工费(安装)	元	36.9054	1.351		49.86						
		高级技工人工费(安装)	元	7.1364	1.3594		9.7						
	材料	摇头扇	台	1	117.89		117.89						
		其他材料费	元	0.1	1		0.1						
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030412005004	项目名称	荧光灯	计量单位	套		工程量	4					

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-15换	荧光灯具安装 吊链式单管	10套	0.1	234.54	780.79	0	0	90.67	23.454	78.079	0	0	9.067
小计									23.454	78.079	0	0	9.067
清单项目综合单价													110.600
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	4.2438	1.376		5.84						
		技工人工费(安装)	元	10.626	1.351		14.36						
		高级技工人工费(安装)	元	2.3973	1.3594		3.26						
	材料	单管荧光灯28W	套	1	75		75						
		其他材料费	元	0.44	1		0.44						
		膨胀螺栓 M12×160	套	0.007	6.5		0.05						
		带钩膨胀螺栓 M8×100	10个	0.21	12.35		2.59						
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030412001003	项目名称	普通灯具	计量单位	套		工程量	20					

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-13换	一般壁灯安装[井道灯]	10套	1	328.36	416.05	0	0	93.07	328.36	416.05	0	0	93.07
小计									328.36	416.05	0	0	93.07
清单项目综合单价													837.48
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工	普工人工费(安装)	元	5.941	1.376		8.17						
		技工人工费(安装)	元	14.877	1.351		20.1						
		高级技工人工费(安装)	元	3.3564	1.3594		4.56						

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	井道灯	套	1.01	40	40.4			
		冲击钻头 φ6mm～12mm	个	0.007	5.5	0.04			
		其他材料费	元	0.605	1	0.61			
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.832	0.22	0.18			
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	4.21	0.09	0.38			
	主材								
	设备								
	机械								

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	110

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明	10套	1	106.63	120.2	0	0	29.48	106.63	120.2	0	0	29.48
小计									106.63	120.2	0	0	29.48
清单项目综合单价													256.31

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.262	1.376	1.74		
		技工人工费(安装)	元	5.5314	1.351	7.47		
		高级技工人工费(安装)	元	1.0692	1.3594	1.45		
	材料	单联单控开关	个	1	11.97	11.97		
		其他材料费	元	0.05	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030404034002	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明	10套	0.1	106.63	350.5	0	0	40.99	10.663	35.05	0	0	4.099
小计									10.663	35.05	0	0	4.099
清单项目综合单价													49.812

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.262	1.376	1.74		
		技工人工费(安装)	元	5.5314	1.351	7.47		
		高级技工人工费(安装)	元	1.0692	1.3594	1.45		
	材料	单联单控开关(防爆)	个	1	35	35		
		其他材料费	元	0.05	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030404034003	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-239换	开关安装 双联照明	10套	0.1	110.3	149.3	0	0	31.74	11.03	14.93	0	0	3.174
小计									11.03	14.93	0	0	3.174
清单项目综合单价													29.134

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.3057	1.376	1.8		
		技工人工费(安装)	元	5.7214	1.351	7.73		
		高级技工人工费(安装)	元	1.106	1.3594	1.5		
	材料	双联单控开关	个	1	14.88	14.88		
		其他材料费	元	0.05	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030404034004	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	148

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-240换	开关安装 三联照明	10套	0.1	113.99	174.5	0	0	33.82	11.399	17.45	0	0	3.382
小计									11.399	17.45	0	0	3.382
清单项目综合单价													32.231

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.3494	1.376	1.86		
		技工人工费(安装)	元	5.9123	1.351	7.99		
		高级技工人工费(安装)	元	1.1435	1.3594	1.55		
	材料	三联单控开关	个	1	17.4	17.4		
		其他材料费	元	0.05	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030404034005	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-241换	开关安装 四联照明	10套	1	117.67	195.5	0	0	35.67	117.67	195.5	0	0	35.67
小计									117.67	195.5	0	0	35.67
清单项目综合单价													348.84

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.393	1.376	1.92		
		技工人工费(安装)	元	6.1032	1.351	8.25		
		高级技工人工费(安装)	元	1.1803	1.3594	1.6		
	材料	四联单控开关	个	1	19.5	19.5		
		其他材料费	元	0.05	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030404034006	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-239换	开关安装 双联照明	10套	0.1	110.3	165.5	0	0	32.55	11.03	16.55	0	0	3.255
小计									11.03	16.55	0	0	3.255

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价										30.835
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	1.3057	1.376	1.8			
		技工人工费(安装)		元	5.7214	1.351	7.73			
		高级技工人工费(安装)		元	1.106	1.3594	1.5			
	材料	双联双控开关		个	1	16.5	16.5			
		其他材料费		元	0.05	1	0.05			
	主材									
	设备									
	机械									
项目编码	030404022001	项目名称	控制器		计量单位	台	工程量	57		
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030404-41	风机盘管温控器安装、调试[风机盘管开关]	台	1	49.66	5	180	4.9	11.5	49.66	5	180	4.9	11.5
小计									49.66	5	180	4.9	11.5
清单项目综合单价										251.06
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	14.351	1.376	19.75			
		技工人工费(安装)		元	7.463	1.351	10.08			
		高级技工人工费(安装)		元	14.587	1.3594	19.83			
	材料	其他材料费		元	5	1	5			
	主材									
	设备	风机盘管开关								
	机械	仪器仪表使用费		元	4.9	1	4.9			
项目编码	030404035001	项目名称	插座		计量单位	个	工程量	22		
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.11	158.67	0	0	35.25	12.411	15.867	0	0	3.525
小计									12.411	15.867	0	0	3.525
清单项目综合单价										31.803
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	1.6325	1.376	2.25			
		技工人工费(安装)		元	7.1522	1.351	9.66			
		高级技工人工费(安装)		元	0.369	1.3594	0.5			
	材料	井道插座		个	1	15.8	15.8			
		其他材料费		元	0.067	1	0.07			
	主材									
	设备									
	机械									
项目编码	030404035002	项目名称	插座		计量单位	个	工程量	1187		
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.11	158.67	0	0	35.25	12.411	15.867	0	0	3.525
小计									12.411	15.867	0	0	3.525
清单项目综合单价										31.803
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	1.6325	1.376	2.25			
		技工人工费(安装)		元	7.1522	1.351	9.66			
		高级技工人工费(安装)		元	0.369	1.3594	0.5			
	材料	安全型普通插座		个	1	15.8	15.8			
		其他材料费		元	0.067	1	0.07			
	主材									
	设备									
	机械									
项目编码	030404035003	项目名称	插座		计量单位	个	工程量	13		
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.11	1545.67	0	0	104.6	12.411	154.567	0	0	10.46
小计									12.411	154.567	0	0	10.46
清单项目综合单价										177.438
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	1.6325	1.376	2.25			
		技工人工费(安装)		元	7.1522	1.351	9.66			
		高级技工人工费(安装)		元	0.369	1.3594	0.5			
	材料	地面插座		个	1	154.5	154.5			
		其他材料费		元	0.067	1	0.07			
	主材									
	设备									
	机械									
项目编码	030404035004	项目名称	插座		计量单位	个	工程量	204		
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.11	252.87	0	0	39.96	12.411	25.287	0	0	3.996
小计									12.411	25.287	0	0	3.996
清单项目综合单价										41.694
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	1.6325	1.376	2.25			
		技工人工费(安装)		元	7.1522	1.351	9.66			
		高级技工人工费(安装)		元	0.369	1.3594	0.5			
	材料	安全型挂式空调用插座		个	1	25.22	25.22			
		其他材料费		元	0.067	1	0.07			
	主材									
	设备									
	机械									

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	6524

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	55.63	33.13	0	0	13.9	5.563	3.313	0	0	1.39
小计									5.563	3.313	0	0	1.39
清单项目综合单价													10.266

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.0881	1.376	1.5		
		技工人工费(安装)	元	2.4523	1.351	3.31		
		高级技工人工费(安装)	元	0.5534	1.3594	0.75		
	材料	塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	2.02	2.06		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	2.225	0.18	0.4		
		其他材料费	元	0.073	1	0.07		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	2.225	0.35	0.78		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030413002001	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	32502.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 20以内	10m	0.1	37.92	0.1	0	0	9.23	3.792	0.01	0	0	0.923
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	8.65	0.82	0	0	2.16	0.865	0.082	0	0	0.216
小计									4.657	0.092	0	0	1.139
清单项目综合单价													5.88800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	3.4471	1.351	4.66		
	材料	水	m3	0.0005	3.77	0		
		其他材料费	元	0.01	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030404017108	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[应急照明控制器]	台	1	315.47	33	5600	0	71.09	315.47	33	5600	0	71.09
小计									315.47	33	5600	0	71.09
清单项目综合单价													6019.56

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	47.555	1.376	65.44		
		技工人工费(安装)	元	125.881	1.351	170.07		
		高级技工人工费(安装)	元	58.826	1.3594	79.97		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	64	14.72		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	8.82	1	8.82		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12	4.85		
	主材							
	设备	应急照明控制器						
	机械							

项目编码	030412004010	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	182

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装	10套	0.1	398.95	564.73	0	0	116.05	39.895	56.473	0	0	11.605
小计									39.895	56.473	0	0	11.605
清单项目综合单价													107.973

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	4.7227	1.376	6.5		
		技工人工费(安装)	元	20.6939	1.351	27.96		
		高级技工人工费(安装)	元	4.0012	1.3594	5.44		
	材料	单相疏散指示灯(消防应急灯具)功率3W	套	1.01	55	55.55		
		其他材料费	元	0.515	1	0.52		
		木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.5	0.2		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.408	0.5	0.2		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030412004011	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装	10套	0.1	398.95	564.73	0	0	116.05	39.895	56.473	0	0	11.605
小计									39.895	56.473	0	0	11.605
清单项目综合单价													107.973

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	4.7227	1.376	6.5		
		技工人工费(安装)	元	20.6939	1.351	27.96		
		高级技工人工费(安装)	元	4.0012	1.3594	5.44		
	材料	双相疏散指示灯(消防应急灯具)功率3W	套	1.01	55	55.55		
		其他材料费	元	0.515	1	0.52		
		木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.5	0.2		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.408	0.5	0.2		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030412004012	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030212-199换	吊杆式标志、诱导灯安装	10套	0.1	466.98	685.02	0	0	137.03	46.698	68.502	0	0	13.703
小计									46.698	68.502	0	0	13.703
清单项目综合单价													128.903
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		5.5276	1.376		7.61		
		技工人工费(安装)				元		24.2227	1.351		32.72		
		高级技工人工费(安装)				元		4.6835	1.3594		6.37		
	材料	安全出口指示(消防应急灯具) (3W)				套		1.01	66.99		67.66		
		其他材料费				元		0.23	1		0.23		
		木螺钉 M2～4×6～65				10个		0.612	0.5		0.31		
		塑料膨胀管 φ6mm				10个		0.612	0.5		0.31		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030412004013	项目名称			装饰灯			计量单位	套		工程量	40	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-199换	吊杆式标志、诱导灯安装	10套	1	466.98	462.92	0	0	125.93	466.98	462.92	0	0	125.93
小计									466.98	462.92	0	0	125.93
清单项目综合单价													1055.83
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		5.5276	1.376		7.61		
		技工人工费(安装)				元		24.2227	1.351		32.72		
		高级技工人工费(安装)				元		4.6835	1.3594		6.37		
	材料	楼层标志灯(消防应急灯具)3W				套		1.01	45		45.45		
		其他材料费				元		0.23	1		0.23		
		木螺钉 M2～4×6～65				10个		0.612	0.5		0.31		
		塑料膨胀管 φ6mm				10个		0.612	0.5		0.31		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030412004014	项目名称			装饰灯			计量单位	套		工程量	270	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-202换	应急灯标志、诱导灯安装	10套	1	334.61	866.59	0	0	116.98	334.61	866.59	0	0	116.98
小计									334.61	866.59	0	0	116.98
清单项目综合单价													1318.18
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		3.9607	1.376		5.45		
		技工人工费(安装)				元		17.356	1.351		23.45		
		高级技工人工费(安装)				元		3.3564	1.3594		4.56		
	材料	双头应急灯(消防应急灯具)2x5W				套		1.01	85		85.85		
		其他材料费				元		0.56	1		0.56		
		木螺钉 M2～4×6～65				10个		0.204	0.5		0.1		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm				个		0.5	0.09		0.05		
		塑料膨胀管 φ6mm				10个		0.204	0.5		0.1		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030411004010	项目名称			配线			计量单位	m		工程量	4943.18	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-188换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 2.5[配线WDZCN-RYJS-2*2.5]	100m单线	0.01	111.97	789	0	0	64.1	1.1197	7.89	0	0	0.641
小计									1.1197	7.89	0	0	0.641
清单项目综合单价													9.650700
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		0.13275	1.376		0.18		
		技工人工费(安装)				元		0.5804	1.351		0.78		
		高级技工人工费(安装)				元		0.11248	1.3594		0.15		
	材料	汽油 60#～70#				kg		0.0055	7.54		0.04		
		焊锡膏 瓶装50g				kg		0.0001	69.5		0.01		
		焊锡				kg		0.0012	75.6		0.09		
		配线WDZCN-RYJS-2*2.5				m		1.05	7.37		7.74		
		塑料胶布带 20mm×50m				卷		0.0105	0.7		0.01		
		其他材料费				元		0.005	1		0.01		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030411001011	项目名称			配管			计量单位	m		工程量	4911.28	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-30	套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm) 20	100m	0.01	586.49	639.53	0	0	161.06	5.8649	6.3953	0	0	1.6106
小计									5.8649	6.3953	0	0	1.6106
清单项目综合单价													13.870800
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		0.69425	1.376		0.96		
		技工人工费(安装)				元		3.04213	1.351		4.11		
		高级技工人工费(安装)				元		0.58826	1.3594		0.8		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm				kg		0.004	4.7		0.02		
		套接紧定式电线管 φ20mm×1.6mm				m		1.03	5.43		5.59		
		其他材料费				元		0.0379	1		0.04		
		套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)				个		0.2502	1.9		0.48		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母) φ20mm				个		0.1502	1.8		0.27		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030413002002	项目名称			凿(压)槽			计量单位	m		工程量	4911.28	
清单综合单价组成明细													

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-52	管道暗敷带槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 20以内	10m	0.1	37.92	0.1	0	0	9.23	3.792	0.01	0	0	0.923
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	8.65	0.82	0	0	2.16	0.865	0.082	0	0	0.216
小计									4.657	0.092	0	0	1.139
清单项目综合单价													5.88800
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)				元		3.4471	1.351		4.66		
	材料	水				m3		0.0005	3.77		0		
		其他材料费				元		0.01	1		0.01		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030409005001	项目名称		避雷网				计量单位	m		工程量	1835.15	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030209-63换	避雷网安装 沿女儿墙明设[镀锌圆钢 φ12mm]	10m	0.1	128.65	51.13	0	20.37	32.24	12.865	5.113	0	2.037	3.224
小计									12.865	5.113	0	2.037	3.224
清单项目综合单价													23.23900
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		1.5342	1.376		2.11		
		技工人工费(安装)				元		6.9209	1.351		9.35		
		高级技工人工费(安装)				元		1.0326	1.3594		1.4		
	材料	镀锌扁钢 40×4				m		0.102	5.04		0.51		
		普通水泥 32.5(R)				kg		0.078	0.46		0.04		
		清油 C01-1				kg		0.003	19.2		0.06		
		电焊条 结422 φ4mm				kg		0.025	7.26		0.18		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg		0.014	13.37		0.19		
		镀锌圆钢 φ12mm				m		1.015	4.022		4.08		
		其他材料费				元		0.014	1		0.01		
		砂				m3		0.0002	201		0.04		
	主材												
	设备												
	机械	交流电焊机 21kV·A				台班		0.013	156.72		2.04		
项目编码	030409002001	项目名称		接地母线				计量单位	m		工程量	1283.91	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030209-9	户内接地母线 暗设	10m	0.1	150.68	54.57	0	18.21	37.12	15.068	5.457	0	1.821	3.712
小计									15.068	5.457	0	1.821	3.712
清单项目综合单价													26.05800
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		2.6769	1.376		3.68		
		技工人工费(安装)				元		6.1445	1.351		8.3		
		高级技工人工费(安装)				元		2.2683	1.3594		3.08		
	材料	镀锌扁钢 40×4				m		1.023	5.04		5.16		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg		0.018	8.4		0.15		
		其他材料费				元		0.15	1		0.15		
	主材												
	设备												
	机械	砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm				台班		0.01	28.84		0.29		
		交流电焊机 21kV·A				台班		0.01	153.28		1.53		
项目编码	030409003001	项目名称		避雷引下线				计量单位	m		工程量	2522.69	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030209-61	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	10m	0.1	91.26	2.33	0	25.08	21.88	9.126	0.233	0	2.508	2.188
小计									9.126	0.233	0	2.508	2.188
清单项目综合单价													14.05500
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		1.0881	1.376		1.5		
		技工人工费(安装)				元		4.9046	1.351		6.63		
		高级技工人工费(安装)				元		0.7379	1.3594		1		
	材料	电焊条 结422 φ4mm				kg		0.03	7.26		0.22		
		其他材料费				元		0.015	1		0.02		
	主材												
	设备												
	机械	交流电焊机 21kV·A				台班		0.016	156.72		2.51		
项目编码	030409008001	项目名称		等电位端子箱、测试板				计量单位	台		工程量	20	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030209-79换	等电位端子盒安装	套	1	13.26	46.76	0	0	5.26	13.26	46.76	0	0	5.26
小计									13.26	46.76	0	0	5.26
清单项目综合单价													65.28
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		2.067	1.376		2.84		
		技工人工费(安装)				元		5.856	1.351		7.91		
		高级技工人工费(安装)				元		1.845	1.3594		2.51		
	材料	局部等电位端子箱				个		1.006	40		40.24		
		焊锡				kg		0.005	75.6		0.38		
		焊锡膏				kg		0.01	69.5		0.7		
		棉纱				kg		0.05	10.6		0.53		
		汽油 70#～90#				kg		0.02	7.54		0.15		
		电线 BV-4				m		0.75	3.39		2.54		
		铜接线端子 DT-6				个		1.02	1.2		1.22		
		其他材料费				元		1	1		1		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030409002002	项目名称		接地母线				计量单位	m		工程量	2245.35	
清单综合单价组成明细													

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030209-9	户内接地母线 暗设	10m	0.1	150.68	54.57	0	18.21	37.12	15.068	5.457	0	1.821	3.712
小计									15.068	5.457	0	1.821	3.712
清单项目综合单价													26.05800
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		2.6769	1.376		3.68		
		技工人工费(安装)				元		6.1445	1.351		8.3		
		高级技工人工费(安装)				元		2.2683	1.3594		3.08		
	材料	镀锌扁钢 40×4				m		1.023	5.04		5.16		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg		0.018	8.4		0.15		
		其他材料费				元		0.15	1		0.15		
	主材												
	设备												
	机械	砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm				台班		0.01	28.84		0.29		
		交流电焊机 21kV·A				台班		0.01	153.28		1.53		
项目编码	030409005002	项目名称			避雷网			计量单位	m		工程量		884.9
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030209-65	避雷网安装均压环敷设利用圈梁钢筋	10m	0.1	65.72	4.83	0	24.52	16.35	6.572	0.483	0	2.452	1.635
小计									6.572	0.483	0	2.452	1.635
清单项目综合单价													11.1420
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		0.7831	1.376		1.08		
		技工人工费(安装)				元		3.5288	1.351		4.77		
		高级技工人工费(安装)				元		0.5347	1.3594		0.73		
	材料	电焊条 结422 Φ4mm				kg		0.03	7.26		0.22		
		钢筋 Φ10mm以内				kg		0.04	4.142		0.17		
		其他材料费				元		0.1	1		0.1		
	主材												
	设备												
	机械	交流电焊机 21kV·A				台班		0.016	153.28		2.45		
项目编码	030409B00001	项目名称			金属窗接地			计量单位	樘		工程量		76
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030209-14	钢铝窗接地安装	10处	0.1	214.54	20.65	0	9.09	48.86	21.454	2.065	0	0.909	4.886
小计									21.454	2.065	0	0.909	4.886
清单项目综合单价													29.314
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工												
	材料	镀锌扁钢 40×4				kg		0.013	4.522		0.06		
		钢筋 Φ10mm以内				kg		0.488	3.619		1.77		
		清油 C01-1				kg		0.002	16.2		0.03		
		电焊条 结422 Φ4mm				kg		0.015	6.13		0.09		
		其他材料费				元		0.082	0.85		0.07		
	主材												
	设备												
	机械	交流电焊机 21kV·A				台班		0.007	129.81		0.91		
项目编码	030409008002	项目名称			等电位端子箱、测试板			计量单位	处		工程量		4
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030209-80	测试板安装	套	1	13.26	41.73	0	0	5.01	13.26	41.73	0	0	5.01
小计									13.26	41.73	0	0	5.01
清单项目综合单价													60.00
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		2.067	1.376		2.84		
		技工人工费(安装)				元		5.856	1.351		7.91		
		高级技工人工费(安装)				元		1.845	1.3594		2.51		
	材料	焊锡				kg		0.005	75.6		0.38		
		焊锡膏				kg		0.01	69.5		0.7		
		棉纱				kg		0.05	10.6		0.53		
		汽油 70#～90#				kg		0.02	7.54		0.15		
		测试板				块		1.006	35		35.21		
		电线 BV-4				m		0.75	3.39		2.54		
		铜接线端子 DT-6				个		1.02	1.2		1.22		
		其他材料费				元		1	1		1		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030414011001	项目名称			接地装置			计量单位	系统		工程量		1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030210-123	接地网调试	系统	1	1008.8	10.79	0	0	222.58	1008.8	10.79	0	0	222.58
小计									1008.8	10.79	0	0	222.58
清单项目综合单价													1242.17
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		154.73	1.376		212.91		
		技工人工费(安装)				元		446.982	1.351		603.87		
		高级技工人工费(安装)				元		141.25	1.3594		192.02		
	材料	丙酮清洗剂				kg		0.65	8.8		5.72		
		电线 BV-4				m		0.75	3.39		2.54		
		白布				m2		0.28	5.45		1.53		
		其他材料费				元		1	1		1		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	031002001001	项目名称			管道支架			计量单位	套		工程量		86
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-25	单管抗震支吊架安装[侧向抗震支架KZQ-200-T]	套	1	262.02	21.66	125.93	15.34	59.79	262.02	21.66	125.93	15.34	59.79
小计									262.02	21.66	125.93	15.34	59.79

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价										484.74
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	技工人工费(安装)		元	128.469	1.351	173.56			
		普工人工费(安装)		元	37.868	1.376	52.11			
		高级技工人工费(安装)		元	26.74	1.3594	36.35			
	材料	其他材料费		元	0.63	1	0.63			
		带帽带垫螺栓 M16×150		套	13	1.33	17.29			
		薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm		片	0.2	18.7	3.74			
	主材									
	设备	侧向抗震支架KZQ-200-T								
	机械	手提冲击钻		台班	0.4	26.19	10.48			
		砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm		台班	0.2	24.3	4.86			
项目编码	031002001002	项目名称	管道支架		计量单位	套	工程量	9		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-25	单管抗震支吊架安装[侧向抗震支架KZQ-200*2-T]	套	1	262.02	21.66	188.9	15.34	59.79	262.02	21.66	188.9	15.34	59.79
小计									262.02	21.66	188.9	15.34	59.79

清单项目综合单价										547.71
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	技工人工费(安装)		元	128.469	1.351	173.56			
		普工人工费(安装)		元	37.868	1.376	52.11			
		高级技工人工费(安装)		元	26.74	1.3594	36.35			
	材料	其他材料费		元	0.63	1	0.63			
		带帽带垫螺栓 M16×150		套	13	1.33	17.29			
		薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm		片	0.2	18.7	3.74			
	主材									
	设备	侧向抗震支架KZQ-200*2-T								
	机械	手提冲击钻		台班	0.4	26.19	10.48			
		砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm		台班	0.2	24.3	4.86			
项目编码	031002001003	项目名称	管道支架		计量单位	套	工程量	5		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-25	单管抗震支吊架安装[侧向抗震支架KZQ-200+400-T]	套	1	262.02	21.66	193.1	15.34	59.79	262.02	21.66	193.1	15.34	59.79
小计									262.02	21.66	193.1	15.34	59.79

清单项目综合单价										551.91
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	技工人工费(安装)		元	128.469	1.351	173.56			
		普工人工费(安装)		元	37.868	1.376	52.11			
		高级技工人工费(安装)		元	26.74	1.3594	36.35			
	材料	其他材料费		元	0.63	1	0.63			
		带帽带垫螺栓 M16×150		套	13	1.33	17.29			
		薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm		片	0.2	18.7	3.74			
	主材									
	设备	侧向抗震支架KZQ-200+400-T								
	机械	手提冲击钻		台班	0.4	26.19	10.48			
		砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm		台班	0.2	24.3	4.86			
项目编码	031002001004	项目名称	管道支架		计量单位	套	工程量	3		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-25	单管抗震支吊架安装[侧向抗震支架KZQ-400+200-T]	套	1	262.02	21.66	193.1	15.34	59.79	262.02	21.66	193.1	15.34	59.79
小计									262.02	21.66	193.1	15.34	59.79

清单项目综合单价										551.91
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	技工人工费(安装)		元	128.469	1.351	173.56			
		普工人工费(安装)		元	37.868	1.376	52.11			
		高级技工人工费(安装)		元	26.74	1.3594	36.35			
	材料	其他材料费		元	0.63	1	0.63			
		带帽带垫螺栓 M16×150		套	13	1.33	17.29			
		薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm		片	0.2	18.7	3.74			
	主材									
	设备	侧向抗震支架KZQ-400+200-T								
	机械	手提冲击钻		台班	0.4	26.19	10.48			
		砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm		台班	0.2	24.3	4.86			
项目编码	031002001005	项目名称	管道支架		计量单位	套	工程量	1		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-25	单管抗震支吊架安装[侧向抗震支架KZQ-800+300-T]	套	1	262.02	21.66	242.6	15.34	59.79	262.02	21.66	242.6	15.34	59.79
小计									262.02	21.66	242.6	15.34	59.79

清单项目综合单价										601.41
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	技工人工费(安装)		元	128.469	1.351	173.56			
		普工人工费(安装)		元	37.868	1.376	52.11			
		高级技工人工费(安装)		元	26.74	1.3594	36.35			
	材料	其他材料费		元	0.63	1	0.63			
		带帽带垫螺栓 M16×150		套	13	1.33	17.29			
		薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm		片	0.2	18.7	3.74			
	主材									
	设备	侧向抗震支架KZQ-800+300-T								
	机械	手提冲击钻		台班	0.4	26.19	10.48			
		砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm		台班	0.2	24.3	4.86			
项目编码	031002001006	项目名称	管道支架		计量单位	套	工程量	85		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-25	单管抗震支吊架安装[侧纵向抗震支架KZQ-200-TL]	套	1	262.02	21.66	218.66	15.34	59.79	262.02	21.66	218.66	15.34	59.79
小计									262.02	21.66	218.66	15.34	59.79

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价											577.47
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	技工人工费(安装)		元	128.469	1.351		173.56			
		普工人工费(安装)		元	37.868	1.376		52.11			
		高级技工人工费(安装)		元	26.74	1.3594		36.35			
	材料	其他材料费		元	0.63	1		0.63			
		带帽带垫螺栓 M16×150		套	13	1.33		17.29			
		薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm		片	0.2	18.7		3.74			
	主材										
	设备	侧纵向抗震支架KZQ-200-TL									
	机械	手提冲击钻		台班	0.4	26.19		10.48			
		砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm		台班	0.2	24.3		4.86			
项目编码	031002001007	项目名称	管道支架		计量单位	套		工程量	7		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-25	单管抗震支吊架安装[侧纵向抗震支架KZQ-200*2-TL]	套	1	262.02	21.66	327.99	15.34	59.79	262.02	21.66	327.99	15.34	59.79
小计									262.02	21.66	327.99	15.34	59.79

清单项目综合单价											686.80
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	技工人工费(安装)		元	128.469	1.351		173.56			
		普工人工费(安装)		元	37.868	1.376		52.11			
		高级技工人工费(安装)		元	26.74	1.3594		36.35			
	材料	其他材料费		元	0.63	1		0.63			
		带帽带垫螺栓 M16×150		套	13	1.33		17.29			
		薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm		片	0.2	18.7		3.74			
	主材										
	设备	侧纵向抗震支架KZQ-200*2-TL									
	机械	手提冲击钻		台班	0.4	26.19		10.48			
		砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm		台班	0.2	24.3		4.86			
项目编码	031002001008	项目名称	管道支架		计量单位	套		工程量	3		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-25	单管抗震支吊架安装[侧纵向抗震支架KZQ-400-TL]	套	1	262.02	21.66	224.27	15.34	59.79	262.02	21.66	224.27	15.34	59.79
小计									262.02	21.66	224.27	15.34	59.79

清单项目综合单价											583.08
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	技工人工费(安装)		元	128.469	1.351		173.56			
		普工人工费(安装)		元	37.868	1.376		52.11			
		高级技工人工费(安装)		元	26.74	1.3594		36.35			
	材料	其他材料费		元	0.63	1		0.63			
		带帽带垫螺栓 M16×150		套	13	1.33		17.29			
		薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm		片	0.2	18.7		3.74			
	主材										
	设备	侧纵向抗震支架KZQ-400-TL									
	机械	手提冲击钻		台班	0.4	26.19		10.48			
		砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm		台班	0.2	24.3		4.86			
项目编码	031002001009	项目名称	管道支架		计量单位	套		工程量	4		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-25	单管抗震支吊架安装[侧纵向抗震支架KZQ-200+400-TL]	套	1	262.02	21.66	332.19	15.34	59.79	262.02	21.66	332.19	15.34	59.79
小计									262.02	21.66	332.19	15.34	59.79

清单项目综合单价											691.00
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	技工人工费(安装)		元	128.469	1.351		173.56			
		普工人工费(安装)		元	37.868	1.376		52.11			
		高级技工人工费(安装)		元	26.74	1.3594		36.35			
	材料	其他材料费		元	0.63	1		0.63			
		带帽带垫螺栓 M16×150		套	13	1.33		17.29			
		薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm		片	0.2	18.7		3.74			
	主材										
	设备	侧纵向抗震支架KZQ-200+400-TL									
	机械	手提冲击钻		台班	0.4	26.19		10.48			
		砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm		台班	0.2	24.3		4.86			
项目编码	031002001010	项目名称	管道支架		计量单位	套		工程量	3		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-25	单管抗震支吊架安装[侧纵向抗震支架KZQ-400+200-TL]	套	1	262.02	21.66	332.19	15.34	59.79	262.02	21.66	332.19	15.34	59.79
小计									262.02	21.66	332.19	15.34	59.79

清单项目综合单价											691.00
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	技工人工费(安装)		元	128.469	1.351		173.56			
		普工人工费(安装)		元	37.868	1.376		52.11			
		高级技工人工费(安装)		元	26.74	1.3594		36.35			
	材料	其他材料费		元	0.63	1		0.63			
		带帽带垫螺栓 M16×150		套	13	1.33		17.29			
		薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm		片	0.2	18.7		3.74			
	主材										
	设备	侧纵向抗震支架KZQ-400+200-TL									
	机械	手提冲击钻		台班	0.4	26.19		10.48			
		砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm		台班	0.2	24.3		4.86			
项目编码	031002001011	项目名称	管道支架		计量单位	套		工程量	1		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-25	单管抗震支吊架安装[侧纵向抗震支架KZQ-800+300-TL]	套	1	262.02	21.66	381.69	15.34	59.79	262.02	21.66	381.69	15.34	59.79
小计									262.02	21.66	381.69	15.34	59.79

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价					740.50			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	128.469	1.351	173.56		
		普工人工费(安装)	元	37.868	1.376	52.11		
		高级技工人工费(安装)	元	26.74	1.3594	36.35		
	材料	其他材料费	元	0.63	1	0.63		
		带帽带垫螺栓 M16×150	套	13	1.33	17.29		
		薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm	片	0.2	18.7	3.74		
	主材							
	设备	侧纵向抗震支架KZQ-800+300-TL						
	机械	手提冲击钻	台班	0.4	26.19	10.48		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm	台班	0.2	24.3	4.86		

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	111652.22	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	51046.53	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程
标　　段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		安装工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					162698.75
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	111652.22
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_4	100	90684.67
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	20967.55
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	51046.53
1-10-1	031301017001	脚手架搭拆	(1)脚手架搭拆费 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	项	1	51046.53	51046.53
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9	100	0
1-14-1	14.1	组装平台		项		100	0
1-14-2	14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-14-3	14.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-14-4	14.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-14-5	14.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-14-6	14.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-14-7	14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-14-8	14.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-14-9	14.9	格架式抱杆		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							162698.75

材料设备暂估价计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	189540.08
1	增值税应纳税额	A5	3.02	169232.21
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	20307.87
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	250174.67
合计				439714.75

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程（地下部分）　　第 1 页，共 48 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		地下部分					3842784.64	0	
1-1		动力照明部分					1827552.01	0	
1-1-1	030404017109	配电箱	(1)配电箱B1AL1 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1223.35	1223.35		
1-1-2	030404017110	配电箱	(1)配电箱B1AL2 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1220.35	1220.35		
1-1-3	030404017111	配电箱	(1)配电箱B1AL3 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1319.97	1319.97		
1-1-4	030404017112	配电箱	(1)配电箱B1AL5 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1205.25	1205.25		
1-1-5	030404017113	配电箱	(1)配电箱B1ALdg (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	3892.59	3892.59		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程（地下部分）　　第 2 页，共 48 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-6	030404017114	配电箱	(1)配电箱B1ALE1 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	2497.03	2497.03		
1-1-7	030404017115	配电箱	(1)配电箱B1ALE2 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	2497.03	2497.03		
1-1-8	030404017116	配电箱	(1)配电箱B1ALE3 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	2497.03	2497.03		
1-1-9	030404017117	配电箱	(1)配电箱B1ALE4 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	2497.03	2497.03		
1-1-10	030404017118	配电箱	(1)配电箱B1ALE5 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	2497.03	2497.03		
1-1-11	030404017119	配电箱	(1)配电箱B1ALEZ1 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	7178.38	7178.38		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程（地下部分）　　第 3 页，共 48 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-12	030404017120	配电箱	(1)配电箱B1ALZ1 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1867.56	1867.56		
1-1-13	030404017121	配电箱	(1)配电箱B1APcd1 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	43059.28	43059.28		
1-1-14	030404017122	配电箱	(1)配电箱B1APEZ1 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	3583.45	3583.45		
1-1-15	030404017123	配电箱	(1)配电箱B1APEZ2 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	3583.45	3583.45		
1-1-16	030404017124	配电箱	(1)配电箱B1AT1 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	7977.38	7977.38		
1-1-17	030404017125	配电箱	(1)配电箱B1AT2 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	6579.64	6579.64		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程（地下部分）　　第 4 页，共 48 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-18	030404017126	配电箱	(1)配电箱B1AT3 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	8262.9	8262.9		
1-1-19	030404017127	配电箱	(1)配电箱B1AT4 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	7977.38	7977.38		
1-1-20	030404017128	配电箱	(1)配电箱B1AT5 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	7977.38	7977.38		
1-1-21	030404017129	配电箱	(1)配电箱B1AT6 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	7977.38	7977.38		
1-1-22	030404017130	配电箱	(1)配电箱B1ATZ1 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	8639.76	8639.76		
1-1-23	030404017131	配电箱	(1)配电箱B1XAT1 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	10267.12	10267.12		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程（地下部分）　　第 5 页，共 48 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-24	030404017132	配电箱	(1)配电箱B1XAT2 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	8672.44	8672.44		
1-1-25	030404017133	配电箱	(1)配电箱B1XAT3 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	8896.09	8896.09		
1-1-26	030404017134	配电箱	(1)配电箱B1XAT5 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	6659.49	6659.49		
1-1-27	030404017135	配电箱	(1)配电箱B1APk1 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	4850.58	4850.58		
1-1-28	030404017136	配电箱	(1)配电箱B1ACSY2-1 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	2532.18	2532.18		
1-1-29	030404017137	配电箱	(1)配电箱B1ACPY3-2 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1497.07	1497.07		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程（地下部分）　　第 6 页，共 48 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-30	030404017138	配电箱	(1)配电箱B1ACPY3-1 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1497.07	1497.07		
1-1-31	030404017139	配电箱	(1)配电箱B1ACPY2-1 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1410.41	1410.41		
1-1-32	030404017140	配电箱	(1)配电箱B1ACPY1-1 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1471.14	1471.14		
1-1-33	030404017141	配电箱	(1)配电箱B1ACPY1-2 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1497.07	1497.07		
1-1-34	030404017142	配电箱	(1)配电箱B1ACpf1 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	2386.28	2386.28		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程（地下部分）　　第 7 页，共 48 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-35	030404017143	配电箱	(1)配电箱B1ACpf2 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1373.03	1373.03		
1-1-36	030404017144	配电箱	(1)配电箱B1ACpf3 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1374.39	1374.39		
1-1-37	030404017145	配电箱	(1)配电箱B1ACpf4 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1374.39	1374.39		
1-1-38	030404017146	配电箱	(1)配电箱ALjs6 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	917.4	917.4		
1-1-39	030404017147	配电箱	(1)配电箱ACpsb8 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1595.34	1595.34		
1-1-40	030414002002	送配电装置系统	(1)1kV以下送配电系统调试 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	系统	1	825.85	825.85		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程（地下部分）　　第 8 页，共 48 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-41	030414006002	事故照明切换装置	(1)双电源箱切换装置调试 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	系统	8	510.51	4084.08		
1-1-42	030404017148	配电箱	(1)充电桩7KW (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	41	1890.95	77528.95		
1-1-43	030411003010	桥架	(1)普通桥架100*100 (2)含弯头、盖板、隔板等相关配件 (3)预留孔洞、防火封堵、接地等 (4)综合考虑支吊架的材质、制作安装、除锈、刷油 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	212.83	92.09	19599.51		
1-1-44	030411003011	桥架	(1)普通桥架200*100 (2)含弯头、盖板、隔板等相关配件 (3)预留孔洞、防火封堵、接地等 (4)综合考虑支吊架的材质、制作安装、除锈、刷油 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	330.46	143.27	47345		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程（地下部分）　　第 9 页，共 48 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-45	030411003012	桥架	(1)普通桥架300*150 (2)含弯头、盖板、隔板等相关配件 (3)预留孔洞、防火封堵、接地等 (4)综合考虑支吊架的材质、制作安装、除锈、刷油 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	39.88	208.97	8333.72		
1-1-46	030411003013	桥架	(1)普通桥架400*200 (2)含弯头、盖板、隔板等相关配件 (3)预留孔洞、防火封堵、接地等 (4)综合考虑支吊架的材质、制作安装、除锈、刷油 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	23.74	254.54	6042.78		
1-1-47	030411003014	桥架	(1)普通桥架500*200 (2)含弯头、盖板、隔板等相关配件 (3)预留孔洞、防火封堵、接地等 (4)综合考虑支吊架的材质、制作安装、除锈、刷油 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	30.03	303.94	9127.32		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程（地下部分）　　第 10 页，共 48 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-48	030411003015	桥架	(1)普通桥架800*200 (2)含弯头、盖板、隔板等相关配件 (3)预留孔洞、防火封堵、接地等 (4)综合考虑支吊架的材质、制作安装、除锈、刷油 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	31.86	475.16	15138.6		
1-1-49	030411003016	桥架	(1)消防桥架100*100 (2)含弯头、盖板、隔板等相关配件 (3)预留孔洞、防火封堵、接地等 (4)综合考虑支吊架的材质、制作安装、除锈、刷油 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	55.06	92.09	5070.48		
1-1-50	030411003017	桥架	(1)消防桥架200*100 (2)含弯头、盖板、隔板等相关配件 (3)预留孔洞、防火封堵、接地等 (4)综合考虑支吊架的材质、制作安装、除锈、刷油 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	140.28	143.27	20097.92		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程（地下部分）　　第 11 页，共 48 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-51	030411003018	桥架	(1)消防桥架200*150 (2)含弯头、盖板、隔板等相关配件 (3)预留孔洞、防火封堵、接地等 (4)综合考虑支吊架的材质、制作安装、除锈、刷油 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	82.28	154.38	12702.39		
1-1-52	030411003019	桥架	(1)消防桥架300*150 (2)含弯头、盖板、隔板等相关配件 (3)预留孔洞、防火封堵、接地等 (4)综合考虑支吊架的材质、制作安装、除锈、刷油 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	141.97	208.97	29667.47		
1-1-53	030411003020	桥架	(1)消防桥架400*200 (2)含弯头、盖板、隔板等相关配件 (3)预留孔洞、防火封堵、接地等 (4)综合考虑支吊架的材质、制作安装、除锈、刷油 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	42.64	254.54	10853.59		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程（地下部分）　　第 12 页，共 48 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-54	030411003021	桥架	(1)消防桥架600*200 (2)含弯头、盖板、隔板等相关配件 (3)预留孔洞、防火封堵、接地等 (4)综合考虑支吊架的材质、制作安装、除锈、刷油 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	13.71	464.75	6371.72		
1-1-55	030411003022	桥架	(1)高压桥架300*150 (2)含弯头、盖板、隔板等相关配件 (3)预留孔洞、防火封堵、接地等 (4)综合考虑支吊架的材质、制作安装、除锈、刷油 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	41.92	208.97	8760.02		
1-1-56	030408001025	电力电缆	(1)电力电缆RTTZ-5*6 (2)满足B1、B2燃烧等级 (3)含电缆头制作安装 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	47.2	65.16	3075.55		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程（地下部分）　　第 13 页，共 48 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-57	030408001026	电力电缆	(1)电力电缆RTTZ-5*16 (2)满足B1、B2燃烧等级 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	46.27	140.24	6488.9		
1-1-58	030408001027	电力电缆	(1)电力电缆BBTRZ-5*16 (2)满足B1、B2燃烧等级 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	54.32	141.77	7700.95		
1-1-59	030408001028	电力电缆	(1)电力电缆RTTZ-3*35+2*16 (2)满足B1、B2燃烧等级 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	47.2	190.66	8999.15		
1-1-60	030408001029	电力电缆	(1)电力电缆RTTZ-3*10 (2)满足B1、B2燃烧等级 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	161.8	56.63	9162.73		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程（地下部分）　　第 14 页，共 48 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-61	030408001030	电力电缆	(1)电力电缆WDZB-YJY-3*10 (2)满足B1、B2燃烧等级 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	2207.91	37.46	82708.31		
1-1-62	030408001031	电力电缆	(1)电力电缆WDZB-YJY-4*2.5 (2)满足B1、B2燃烧等级 (3)含电缆头制作安装 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	321.46	17.53	5635.19		
1-1-63	030408001032	电力电缆	(1)电力电缆WDZBN-YJY-4*2.5 (2)满足B1、B2燃烧等级 (3)含电缆头制作安装 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	101.47	21.12	2143.05		
1-1-64	030408001033	电力电缆	(1)电力电缆WDZBN-YJY-4*6 (2)满足B1、B2燃烧等级 (3)含电缆头制作安装 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	64.41	25.72	1656.63		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程（地下部分）　　第 15 页，共 48 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-65	030408001034	电力电缆	(1)电力电缆WDZB-YJY-5*2.5 (2)满足B1、B2燃烧等级 (3)含电缆头制作安装 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	79.71	21.67	1727.32		
1-1-66	030408001035	电力电缆	(1)电力电缆WDZB-YJY-5*4 (2)满足B1、B2燃烧等级 (3)含电缆头制作安装 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	55.54	29.7	1649.54		
1-1-67	030408001036	电力电缆	(1)电力电缆WDZB-YJY-5*10 (2)满足B1、B2燃烧等级 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	66.32	62.33	4133.73		
1-1-68	030408001037	电力电缆	(1)电力电缆WDZB-YJY-5*16 (2)满足B1、B2燃烧等级 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	108.28	92.58	10024.56		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程（地下部分）　　第 16 页，共 48 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-69	030408001038	电力电缆	(1)电力电缆WDZBN-YJY-5*2.5 (2)满足B1、B2燃烧等级 (3)含电缆头制作安装 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	36.69	26.28	964.21		
1-1-70	030408001039	电力电缆	(1)电力电缆WDZBN-YJY-5*4 (2)满足B1、B2燃烧等级 (3)含电缆头制作安装 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	1066.25	36.5	38918.13		
1-1-71	030408001040	电力电缆	(1)电力电缆WDZBN-YJY-5*6 (2)满足B1、B2燃烧等级 (3)含电缆头制作安装 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	92.69	51.17	4742.95		
1-1-72	030408001041	电力电缆	(1)电力电缆WDZBN-YJY-5*10 (2)满足B1、B2燃烧等级 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	23.87	69.71	1663.98		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程（地下部分）　　第 17 页，共 48 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-73	030408001042	电力电缆	(1)电力电缆WDZAN-YJY-5*16 (2)满足B1、B2燃烧等级 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	56.67	108.71	6160.6		
1-1-74	030408001043	电力电缆	(1)电力电缆WDZA-YJY-5*16 (2)满足B1、B2燃烧等级 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	497.84	94.11	46851.72		
1-1-75	030408001044	电力电缆	(1)电力电缆WDZAN-YJY-3*35+2*16 (2)满足B1、B2燃烧等级 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	345.61	146.47	50621.5		
1-1-76	030408001045	电力电缆	(1)电力电缆WDZAN-YJY-3*50+2*25 (2)满足B1、B2燃烧等级 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	368.45	248.38	91515.61		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程（地下部分）　　第 18 页，共 48 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-77	030408001046	电力电缆	(1)电力电缆WDZAN-YJY-3*70+2*35 (2)满足B1、B2燃烧等级 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	55.07	331.07	18232.02		
1-1-78	030408001047	电力电缆	(1)电力电缆WDZA-YJY-4*25+1*16 (2)满足B1、B2燃烧等级 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	55.15	137.06	7558.86		
1-1-79	030408001048	电力电缆	(1)电力电缆WDZA-YJY-4*50+1*25 (2)满足B1、B2燃烧等级 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	54.91	249.52	13701.14		
1-1-80	030408001049	电力电缆	(1)电力电缆WDZA-YJY-4*95+1*50 (2)满足B1、B2燃烧等级 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	130.35	466.96	60868.24		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程（地下部分）　　第 19 页，共 48 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-81	030408001050	电力电缆	(1)电力电缆WDZA-YJY-4*150+1*70 (2)满足B1、B2燃烧等级 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	248.1	709.46	176017.03		
1-1-82	030408001051	电力电缆	(1)电力电缆WDZA-YJY-4*185+1*95 (2)满足B1、B2燃烧等级 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	197.52	880.9	173995.37		
1-1-83	030408001052	电力电缆	(1)电力电缆WDZAN-YJY-4*25+1*16 (2)满足B1、B2燃烧等级 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	62.8	158.26	9938.73		
1-1-84	030408001053	电力电缆	(1)电力电缆WDZAN-YJY-4*95+1*50 (2)满足B1、B2燃烧等级 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	27.49	527.15	14491.35		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程（地下部分）　　第 20 页，共 48 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-85	030408001054	电力电缆	(1)电力电缆WDZAN-YJY-4*185+1*95 (2)满足B1、B2燃烧等级 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	82.11	997.54	81908.01		
1-1-86	030408001055	电力电缆	(1)电力电缆WDZN-YJY-3*120 (2)满足B1、B2燃烧等级 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	62.45	428.24	26743.59		
1-1-87	030408002001	控制电缆	(1)控制电缆WDZBN-KYJY-4*1.5 (2)满足B1、B2燃烧等级 (3)含电缆头制作安装 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	87.7	17.21	1509.32		
1-1-88	030408002002	控制电缆	(1)控制电缆WDZ-KYJY-5*1.5 (2)满足B1、B2燃烧等级 (3)含电缆头制作安装 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	149.44	16.73	2500.13		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程（地下部分）　　第 21 页，共 48 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-89	030408006008	电力电缆头	(1)电力电缆终端头制作安装(截面mm2以下) 10 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	90	66.85	6016.5		
1-1-90	030408006009	电力电缆头	(1)电力电缆终端头制作安装(截面mm2以下) 16 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	10	161.36	1613.6		
1-1-91	030408006010	电力电缆头	(1)电力电缆终端头制作安装(截面mm2以下) 35 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	10	235.46	2354.6		
1-1-92	030408006011	电力电缆头	(1)电力电缆终端头制作安装(截面mm2以下) 50 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	10	272.9	2729		
1-1-93	030408006012	电力电缆头	(1)电力电缆终端头制作安装(截面mm2以下) 70 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	4	314.29	1257.16		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程（地下部分）　　第 22 页，共 48 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-94	030408006013	电力电缆头	(1)电力电缆终端头制作安装(截面mm2以下) 120 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	11	373.89	4112.79		
1-1-95	030408006014	电力电缆头	(1)电力电缆终端头制作安装(截面mm2以下) 240 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	15	524.13	7861.95		
1-1-96	030411004011	配线	(1)配线WDZCN-RVJSP-2*1.5 (2)满足B1、B2燃烧等级 (3)含压接铜端子 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	307.41	10.7	3289.29		
1-1-97	030411004012	配线	(1)配线WDZB-BYJ-2.5 (2)满足B1、B2燃烧等级 (3)含压接铜端子 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	7412.06	5.45	40395.73		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程（地下部分）　　第 23 页，共 48 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-98	030411004013	配线	(1)配线WDZCN-BYJ-2.5 (2)满足B1、B2燃烧等级 (3)含压接铜端子 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	1431.43	6.3	9018.01		
1-1-99	030411004014	配线	(1)配线WDZB-BYJ-4 (2)满足B1、B2燃烧等级 (3)含压接铜端子 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	2818.54	7.43	20941.75		
1-1-100	030411004015	配线	(1)配线WDZCN-BYJ-4 (2)满足B1、B2燃烧等级 (3)含压接铜端子 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	168.59	8.73	1471.79		
1-1-101	030411004016	配线	(1)配线WDZC-BYJ-4 (2)满足B1、B2燃烧等级 (3)含压接铜端子 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	159.77	7.4	1182.3		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程（地下部分）　　第 24 页，共 48 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-102	030411004017	配线	(1)配线WDZC-BYJ-6 (2)满足B1、B2燃烧等级 (3)含压接铜端子 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	2438.42	8.59	20946.03		
1-1-103	030411004018	配线	(1)配线WDZBN-BYJ-6 (2)满足B1、B2燃烧等级 (3)含压接铜端子 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	5074.76	10.56	53589.47		
1-1-104	030411001012	配管	(1)配管SC50(明敷) (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	42.74	74.27	3174.3		
1-1-105	030411001013	配管	(1)配管SC40(明敷) (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	6.15	58.42	359.28		
1-1-106	030411001014	配管	(1)配管SC20(明敷) (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	37.26	31.19	1162.14		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程（地下部分）　　第 25 页，共 48 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-107	030411001015	配管	(1)配管JDG20(明敷) (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	117.17	26.06	3053.45		
1-1-108	030411001016	配管	(1)配管JDG25(明敷) (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	50.76	31.34	1590.82		
1-1-109	030411001017	配管	(1)配管JDG32(明敷) (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	602.36	35.24	21227.17		
1-1-110	030411001018	配管	(1)配管JDG40(明敷) (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	218.16	36.2	7897.39		
1-1-111	030411001019	配管	(1)配管JDG20(暗敷) (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	2684.84	14.52	38983.88		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程（地下部分）　　第 26 页，共 48 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-112	030411001020	配管	(1)配管JDG32(暗敷) (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	107.75	22.88	2465.32		
1-1-113	030406006001	低压交流异步电动机	(1)低压交流异步电动机检查接线及调试 (2)1.5kW以内 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	10	445.56	4455.6		
1-1-114	030406006002	低压交流异步电动机	(1)低压交流异步电动机检查接线及调试 (2)3kW以内 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	16	528.83	8461.28		
1-1-115	030406006003	低压交流异步电动机	(1)低压交流异步电动机检查接线及调试 (2)13kW以内 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	28	727.37	20366.36		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程（地下部分）　　第 27 页，共 48 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-116	030412004015	装饰灯	(1)嵌入式防雾下照筒灯 (2)功率9W,色温4000K (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	49	105.4	5164.6		
1-1-117	030412004016	装饰灯	(1)嵌入式深防眩下照筒灯 (2)功率18W,色温4000K (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	7	122.2	855.4		
1-1-118	030412004017	装饰灯	(1)LED明装筒灯 (2)功率36W,色温4000K (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	4	174.86	699.44		
1-1-119	030412004018	装饰灯	(1)LED明装双头斗胆灯 (2)功率14W,色温4000K (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	15	152.28	2284.2		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程（地下部分）　　第 28 页，共 48 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-120	030412004019	装饰灯	(1)嵌入式单头斗胆灯 (2)功率12W,色温4000K (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	359	130.58	46878.22		
1-1-121	030412001004	普通灯具	(1)LED圆型吸顶灯 (2)功率12W,色温4000K (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	2	91.45	182.9		
1-1-122	030412005005	荧光灯	(1)单管荧光灯(消防应急灯具) (2)功率28W (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	13	162.35	2110.55		
1-1-123	030412001005	普通灯具	(1)吸顶灯(消防应急灯具) (2)功率28W (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	10	214.47	2144.7		
1-1-124	030404034007	照明开关	(1)单联单控开关 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	18	26.82	482.76		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程（地下部分）
标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-125	030404034008	照明开关	(1)双联单控开关 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	10	30.36	303.6		
1-1-126	030404034009	照明开关	(1)三联单控开关 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	5	33.51	167.55		
1-1-127	030411006002	接线盒	(1)接线盒 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	515	10.87	5598.05		
1-1-128	030404035005	插座	(1)安全型普通插座 (2)2+3孔 10A 250V (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	88	33.18	2919.84		
1-1-129	030404035006	插座	(1)安全型挂式空调用插座 (2)3孔带开关 16A 250V (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	43.08	43.08		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程（地下部分）　　第 30 页，共 48 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-130	030413002003	凿(压)槽	(1)凿槽及恢复(含挂网) (2)规格综合考虑 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	2792.6	6.41	17900.57		
1-2		应急照明部分					68394.91	0	
1-2-1	030412004020	装饰灯	(1)单相疏散指示灯(消防应急灯具)3W (2)LED光源,带镉镍电池,连续供电不小于30min。 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	49	112.4	5507.6		
1-2-2	030412004021	装饰灯	(1)双相疏散指示灯(消防应急灯具)3W (2)LED光源,带镉镍电池,连续供电不小于30min。 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	9	112.4	1011.6		
1-2-3	030412004022	装饰灯	(1)安全出口指示(消防应急灯具)3W (2)LED光源,带镉镍电池,连续供电不小于30min。 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	32	134.11	4291.52		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程（地下部分）　　第 31 页，共 48 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-4	030412004023	装饰灯	(1)双头应急灯(消防应急灯具)2x5W (2)LED光源,带镉镍电池,连续供电不小于30min。 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	73	135.55	9895.15		
1-2-5	030412004024	装饰灯	(1)楼层标志灯(消防应急灯具)3W (2)LED光源,带镉镍电池,连续供电不小于30min。 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	5	110.79	553.95		
1-2-6	030411004019	配线	(1)配线WDZCN-RYJS-2*2.5 (2)满足B1、B2燃烧等级 (3)含压接铜端子 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	1547.59	9.78	15135.43		
1-2-7	030411001021	配管	(1)配管JDG20(暗敷) (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	1528.89	14.52	22199.48		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程（地下部分）　　第 32 页，共 48 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-8	030413002004	凿(压)槽	(1)凿槽及恢复(含挂网) (2)规格综合考虑 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	1528.89	6.41	9800.18		
1-3		电力监控系统					189498.04	0	
1-3-1	030503001001	中央管理系统	(1)电力监控系统工作站 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	1	8934.88	8934.88		
1-3-2	030501013001	网络服务器	(1)WEB/APP/数据库超融合服务器 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	1	50184.68	50184.68		
1-3-3	031101066001	系统打印机	(1)打印机 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	1	1535.36	1535.36		
1-3-4	030501012001	交换机	(1)交换机 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	2	2883.71	5767.42		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程（地下部分）　　第 33 页，共 48 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-5	030502001001	机柜、机架	(1)机柜42U 600*600 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1795.4	1795.4		
1-3-6	030507012001	视频传输设备	(1)通信管理机-EMS (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	18839.01	18839.01		
1-3-7	030502007001	光缆	(1)室外4芯单模光缆 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	120.3	6.23	749.47		
1-3-8	030411004020	配线	(1)配线ZB-RSVP-2*1.0 (2)满足B1、B2燃烧等级 (3)含压接铜端子 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	182.2	6.67	1215.27		
1-3-9	030411001022	配管	(1)配管JDG20(明敷) (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	70.6	26.06	1839.84		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程（地下部分）　　第 34 页，共 48 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-10	030404004001	低压开关柜(屏)	(1)直流屏 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	11860.56	11860.56		
1-3-11	030501013002	网络服务器	(1)10kV微机综保 (2)DC110V,RS485口/Modbus RTU (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	4	16103.12	64412.48		
1-3-12	030501013003	网络服务器	(1)10kV电能质量 (2)DC110V,RJ45/Modbus TCP (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	3	683.12	2049.36		
1-3-13	030501013004	网络服务器	(1)智能电表 (2)DC110V/AC220V,RS485口/Modbus RTU/AC220V,两路RS485口/Modbus RTU含安装及调试 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	13	1431.39	18608.07		
1-3-14	030501013005	网络服务器	(1)变压器温控仪 (2)RS485口/Modbus RTU (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	2	853.12	1706.24		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程（地下部分）　　第 35 页，共 48 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4		高低压部分					1757339.68	0	
1-4-1	030402017001	高压成套配电柜	(1)高压柜1AH1 (2)含基础槽钢 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	68695.2	68695.2		
1-4-2	030402017002	高压成套配电柜	(1)高压柜1AH2 (2)含基础槽钢 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	33297.85	33297.85		
1-4-3	030402017003	高压成套配电柜	(1)高压柜1AH3 (2)含基础槽钢 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	62945.2	62945.2		
1-4-4	030402017004	高压成套配电柜	(1)高压柜1AH4 (2)含基础槽钢 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	62945.2	62945.2		
1-4-5	030404004002	低压开关柜(屏)	(1)低压柜1AA1 (2)含基础槽钢 (3)含多功能仪表 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	49738.9	49738.9		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程（地下部分）　　第 36 页，共 48 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-6	030404004003	低压开关柜(屏)	(1)低压柜1AA2 (2)含基础槽钢 (3)含多功能仪表 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	42784.9	42784.9		
1-4-7	030404004004	低压开关柜(屏)	(1)低压柜1AA3 (2)含基础槽钢 (3)含多功能仪表 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	28053.9	28053.9		
1-4-8	030404004005	低压开关柜(屏)	(1)低压柜1AA4 (2)含基础槽钢 (3)含多功能仪表 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	30019.39	30019.39		
1-4-9	030404004006	低压开关柜(屏)	(1)低压柜EA1 (2)含基础槽钢 (3)含多功能仪表 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	74349.9	74349.9		
1-4-10	030404004007	低压开关柜(屏)	(1)低压柜EA2 (2)含基础槽钢 (3)含多功能仪表 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	27047.39	27047.39		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程（地下部分）　　第 37 页，共 48 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-11	030404004008	低压开关柜(屏)	(1)低压柜EA3 (2)含基础槽钢 (3)含多功能仪表 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	26012.39	26012.39		
1-4-12	030404004009	低压开关柜(屏)	(1)低压柜EA4 (2)含基础槽钢 (3)含多功能仪表 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	27724.39	27724.39		
1-4-13	030404004010	低压开关柜(屏)	(1)低压柜2AA1 (2)含基础槽钢 (3)含多功能仪表 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	49738.9	49738.9		
1-4-14	030404004011	低压开关柜(屏)	(1)低压柜2AA2 (2)含基础槽钢 (3)含多功能仪表 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	42784.9	42784.9		
1-4-15	030404004012	低压开关柜(屏)	(1)低压柜2AA3 (2)含基础槽钢 (3)含多功能仪表 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	43537.9	43537.9		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程（地下部分）　　第 38 页，共 48 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-16	030404004013	低压开关柜(屏)	(1)低压柜2AA4 (2)含基础槽钢 (3)含多功能仪表 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	28053.9	28053.9		
1-4-17	030404004014	低压开关柜(屏)	(1)低压柜2AA5 (2)含基础槽钢 (3)含多功能仪表 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	26012.39	26012.39		
1-4-18	030404004015	低压开关柜(屏)	(1)低压柜2AA6 (2)含基础槽钢 (3)含多功能仪表 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	28104.39	28104.39		
1-4-19	030404004016	低压开关柜(屏)	(1)低压柜FA1 (2)含基础槽钢 (3)含多功能仪表 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	42152.9	42152.9		
1-4-20	030404004017	低压开关柜(屏)	(1)低压柜FA2 (2)含基础槽钢 (3)含多功能仪表 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	24740.39	24740.39		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程（地下部分）　　第 39 页，共 48 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-21	030401002001	干式变压器	(1)变压器1-TM1~2 (2)SCB13-1000kVA-NX2 (3)含:设备外壳、温控器等相关配套辅材 (4)含:基础槽钢制作安装 (5)含:预留孔洞及封堵 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	2	192994.66	385989.32		
1-4-22	030113008001	柴油发电机组	(1)名称:柴油发电机组G1 (2)型号:常用功率400kW，备用功率440kw (3)含通气管、排污管、排污阀、开关、防爆灯、油箱及其它发电机组配套附件 (4)包括验收、及环保部门出具的验收证书 (5)日用油箱安装(负责发电机组供油) (6)防止油品流散措施 (7)含油管安装(包含支架、弯头等管道附件)、设备调试 (8)含槽钢基础、减震器 (9)安装方式:落地安装 (10)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (11)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	361376.17	361376.17		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程（地下部分）　　第 40 页，共 48 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-23	030403006001	低压封闭式插接母线槽	(1)三相五线母线槽1600A/5P (2)含弯头、始/终端进线节、变容节、膨胀节、连接器、软/硬搭接铜排、弹簧支架等一切必要所需主材及辅材 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	5.6	2911.88	16306.53		
1-4-24	030403006002	低压封闭式插接母线槽	(1)三相五线母线槽2000A/5P (2)含弯头、始/终端进线节、变容节、膨胀节、连接器、软/硬搭接铜排、弹簧支架等一切必要所需主材及辅材 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	7.8	3606.22	28128.52		
1-4-25	030403006003	低压封闭式插接母线槽	(1)耐火母线1000A/4P (2)含弯头、始/终端进线节、变容节、膨胀节、连接器、软/硬搭接铜排、弹簧支架等一切必要所需主材及辅材 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	15.1	2698.62	40749.16		
1-4-26	030403007001	始端箱、分线箱	(1)始/终端箱2000A (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	4	2399.8	9599.2		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程（地下部分）　　第 41 页，共 48 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-27	030403007002	始端箱、分线箱	(1)始/终端箱1600A (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	2	2245.11	4490.22		
1-4-28	030403007003	始端箱、分线箱	(1)始/终端箱1000A (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	2	2037.84	4075.68		
1-4-29	030414001001	电力变压器系统	(1)10kV以下电力变压器系统调试(kV·A以内) 1250 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	系统	2	2449.69	4899.38		
1-4-30	030414008001	母线	(1)母线系统调试(1kV以下) (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	段	4	391.23	1564.92		
1-4-31	030414002003	送配电装置系统	(1)10kV以下交流电系统调试 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	系统	4	2718.16	10872.64		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程（地下部分）　　第 42 页，共 48 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-32	030113008002	发电机房环保工程	(1)名称:发电机房环保工程 (2)包括排烟管、净烟装置、消声器等排烟、消声、油箱(含1000L柴油)、传输管道等相关配套设备材料(含深化设计) (3)环保要求:包含发电机油箱间内的沙池及池内的沙石。环保材料要求:吸音棉的厚度不得小于5cm;吊顶龙骨必须采用螺杆吊装，不得使用铁丝吊挂。墙面、天棚做法均在环保工程内 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	项	1	47708.63	47708.63		
1-4-33	030113008003	公用配电房安健环	(1)名称:变配电房安健环 (2)挡鼠板、各种标识及警示牌、高压绝缘工具、接地、安全用电规章制度柜内进出线孔洞的防火封堵、电缆标牌、绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫、放电棒、手电、警戒线、灭火器、花纹钢板、窗户内部防小动物网隔、配电工具箱、标签纸、温湿度计、防毒面具箱及防毒面具、防火涂料等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	项	1	17800.41	17800.41		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程（地下部分）　　第 43 页，共 48 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-34	030817008001	套管制作安装	(1)刚性防水套管制作安装 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	6	839.77	5038.62		
2		防雷接地系统					58158.70	0	
2-1	030408001056	电力电缆	(1)电缆YJV-185 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	10.5	184.06	1932.63		
2-2	030411001023	配管	(1)配管SC50 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	10.24	74.27	760.52		
2-3	030409008003	等电位端子箱、测试板	(1)总等电位端子箱 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	103.72	103.72		
2-4	030409002003	接地母线	(1)接地母线 (2)40x4的热镀锌扁钢 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	1874.84	27.73	51989.31		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程（地下部分）　　第 44 页，共 48 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-5	030409002004	接地母线	(1)接地母线 (2)50x5的热镀锌扁钢 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	121.62	27.73	3372.52		
3		电气抗震支架					49943.53	0	
3-1	031002001012	管道支架	(1)侧向抗震支架KZQ-200-T (2)综合考虑材质、防锈、防腐及安装方式等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	18	513.88	9249.84		
3-2	031002001013	管道支架	(1)侧向抗震支架KZQ-300-T (2)综合考虑材质、防锈、防腐及安装方式等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	6	519.49	3116.94		
3-3	031002001014	管道支架	(1)侧向抗震支架KZQ-400-T (2)综合考虑材质、防锈、防腐及安装方式等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	2	519.49	1038.98		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程（地下部分）　　第 45 页，共 48 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-4	031002001015	管道支架	(1)侧向抗震支架KZQ-800-T (2)综合考虑材质、防锈、防腐及安装方式等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	3	579.88	1739.64		
3-5	031002001016	管道支架	(1)侧向抗震支架KZQ-200*2-T (2)综合考虑材质、防锈、防腐及安装方式等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	11	576.85	6345.35		
3-6	031002001017	管道支架	(1)侧向抗震支架KZQ-600*2-T (2)综合考虑材质、防锈、防腐及安装方式等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	1	659.02	659.02		
3-7	031002001018	管道支架	(1)侧向抗震支架KZQ-300+400-T (2)综合考虑材质、防锈、防腐及安装方式等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	3	585.26	1755.78		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程（地下部分）　　第 46 页，共 48 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-8	031002001019	管道支架	(1)侧向抗震支架KZQ-500+400-T (2)综合考虑材质、防锈、防腐及安装方式等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	1	622.13	622.13		
3-9	031002001020	管道支架	(1)侧纵向抗震支架KZQ-200-TL (2)综合考虑材质、防锈、防腐及安装方式等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	13	606.61	7885.93		
3-10	031002001021	管道支架	(1)侧纵向抗震支架KZQ-200*2-TL (2)综合考虑材质、防锈、防腐及安装方式等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	13	715.94	9307.22		
3-11	031002001022	管道支架	(1)侧纵向抗震支架KZQ-300-TL (2)综合考虑材质、防锈、防腐及安装方式等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	5	519.49	2597.45		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程（地下部分）　　第 47 页，共 48 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-12	031002001023	管道支架	(1)侧纵向抗震支架KZQ-400-TL (2)综合考虑材质、防锈、防腐及安装方式等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	2	612.22	1224.44		
3-13	031002001024	管道支架	(1)侧纵向抗震支架KZQ-600*2-TL (2)综合考虑材质、防锈、防腐及安装方式等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	1	798.11	798.11		
3-14	031002001025	管道支架	(1)侧纵向抗震支架KZQ-800-TL (2)综合考虑材质、防锈、防腐及安装方式等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	1	672.61	672.61		
3-15	031002001026	管道支架	(1)侧纵向抗震支架KZQ-300+400-TL (2)综合考虑材质、防锈、防腐及安装方式等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	2	724.36	1448.72		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程（地下部分）　　第 48 页，共 48 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-16	031002001027	管道支架	(1)侧纵向抗震支架KZQ-200+300-TL (2)综合考虑材质、防锈、防腐及安装方式等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	1	720.14	720.14		
3-17	031002001028	管道支架	(1)侧纵向抗震支架KZQ-500+400-TL (2)综合考虑材质、防锈、防腐及安装方式等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	1	761.23	761.23		
合计							3950886.87	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程（地下部分） 标段： 新安街道文汇学校改扩建工程

项目编码	030404017109	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱B1AL1]	台	1	193.62	37.38	926.32	0	44.49	193.62	37.38	926.32	0	44.49
031106-1	地下室增加费	100元	1.9362	6.72	0	0	2.74	1.66	13.011264	0	0	5.305188	3.214092
小计									206.631264	37.38	926.32	5.305188	47.704092
清单项目综合单价													1223.340544

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	29.163	1.376	40.13		
		增加人工费	元	13.011264	1	13.01		
		技工人工费(安装)	元	77.248	1.351	104.36		
		高级技工人工费(安装)	元	36.143	1.3594	49.13		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6		
		焊锡丝	kg	0.07	75.6	5.29		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	64	12.8		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.65	1	10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		塑料软管	m	0.15	17.45	2.62		
	主材							
	设备	配电箱B1AL1						
	机械	增加机械费	元	5.305188	1	5.31		

项目编码	030404017110	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱B1AL2]	台	1	193.62	37.38	923.32	0	44.49	193.62	37.38	923.32	0	44.49
031106-1	地下室增加费	100元	1.9362	6.72	0	0	2.74	1.66	13.011264	0	0	5.305188	3.214092
小计									206.631264	37.38	923.32	5.305188	47.704092
清单项目综合单价													1220.340544

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	29.163	1.376	40.13		
		增加人工费	元	13.011264	1	13.01		
		技工人工费(安装)	元	77.248	1.351	104.36		
		高级技工人工费(安装)	元	36.143	1.3594	49.13		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6		
		焊锡丝	kg	0.07	75.6	5.29		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	64	12.8		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.65	1	10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		塑料软管	m	0.15	17.45	2.62		
	主材							
	设备	配电箱B1AL2						
	机械	增加机械费	元	5.305188	1	5.31		

项目编码	030404017111	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱B1AL3]	台	1	193.62	37.38	1022.94	0	44.49	193.62	37.38	1022.94	0	44.49
031106-1	地下室增加费	100元	1.9362	6.72	0	0	2.74	1.66	13.011264	0	0	5.305188	3.214092
小计									206.631264	37.38	1022.94	5.305188	47.704092
清单项目综合单价													1319.960544

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	29.163	1.376	40.13		
		增加人工费	元	13.011264	1	13.01		
		技工人工费(安装)	元	77.248	1.351	104.36		
		高级技工人工费(安装)	元	36.143	1.3594	49.13		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6		
		焊锡丝	kg	0.07	75.6	5.29		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	64	12.8		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.65	1	10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		塑料软管	m	0.15	17.45	2.62		
	主材							
	设备	配电箱B1AL3						
	机械	增加机械费	元	5.305188	1	5.31		

项目编码	030404017112	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱B1AL5]	台	1	193.62	37.38	908.22	0	44.49	193.62	37.38	908.22	0	44.49
031106-1	地下室增加费	100元	1.9362	6.72	0	0	2.74	1.66	13.011264	0	0	5.305188	3.214092
小计									206.631264	37.38	908.22	5.305188	47.704092
清单项目综合单价													1205.240544

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	29.163	1.376	40.13		
		增加人工费	元	13.011264	1	13.01		
		技工人工费(安装)	元	77.248	1.351	104.36		
		高级技工人工费(安装)	元	36.143	1.3594	49.13		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6		
		焊锡丝	kg	0.07	75.6	5.29		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	64	12.8		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.65	1	10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		塑料软管	m	0.15	17.45	2.62		
	主材							
	设备	配电箱B1AL5						

工程量清单综合单价分析表

	机械	增加机械费			元	5.305188	1	5.31		
项目编码	030404017113	项目名称	配电箱			计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱B1ALdg]	台	1	193.62	37.38	3595.56	0	44.49	193.62	37.38	3595.56	0	44.49
031106-1	地下室增加费	100元	1.9362	6.72	0	0	2.74	1.66	13.011264	0	0	5.305188	3.214092
小计									206.631264	37.38	3595.56	5.305188	47.704092
清单项目综合单价													3892.580544
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	29.163	1.376		40.13			
		增加人工费				元	13.011264	1		13.01			
		技工人工费(安装)				元	77.248	1.351		104.36			
		高级技工人工费(安装)				元	36.143	1.3594		49.13			
	材料	钢垫板夹板				kg	0.15	5.2		0.78			
		铁砂布 0#-2#				张	0.8	0.75		0.6			
		焊锡丝				kg	0.07	75.6		5.29			
		裸铜线 10mm2				kg	0.2	64		12.8			
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.9		3.86			
		其他材料费				元	10.65	1		10.65			
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.21	3.73		0.78			
		塑料软管				m	0.15	17.45		2.62			
	主材												
	设备	配电箱B1ALdg											
	机械	增加机械费				元	5.305188	1		5.31			
项目编码	030404017114	项目名称	配电箱			计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱B1ALE1]	台	1	193.62	37.38	2200	0	44.49	193.62	37.38	2200	0	44.49
031106-1	地下室增加费	100元	1.9362	6.72	0	0	2.74	1.66	13.011264	0	0	5.305188	3.214092
小计									206.631264	37.38	2200	5.305188	47.704092
清单项目综合单价													2497.020544
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	29.163	1.376		40.13			
		增加人工费				元	13.011264	1		13.01			
		技工人工费(安装)				元	77.248	1.351		104.36			
		高级技工人工费(安装)				元	36.143	1.3594		49.13			
	材料	钢垫板夹板				kg	0.15	5.2		0.78			
		铁砂布 0#-2#				张	0.8	0.75		0.6			
		焊锡丝				kg	0.07	75.6		5.29			
		裸铜线 10mm2				kg	0.2	64		12.8			
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.9		3.86			
		其他材料费				元	10.65	1		10.65			
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.21	3.73		0.78			
		塑料软管				m	0.15	17.45		2.62			
	主材												
	设备	配电箱B1ALE1											
	机械	增加机械费				元	5.305188	1		5.31			
项目编码	030404017115	项目名称	配电箱			计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱B1ALE2]	台	1	193.62	37.38	2200	0	44.49	193.62	37.38	2200	0	44.49
031106-1	地下室增加费	100元	1.9362	6.72	0	0	2.74	1.66	13.011264	0	0	5.305188	3.214092
小计									206.631264	37.38	2200	5.305188	47.704092
清单项目综合单价													2497.020544
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	29.163	1.376		40.13			
		增加人工费				元	13.011264	1		13.01			
		技工人工费(安装)				元	77.248	1.351		104.36			
		高级技工人工费(安装)				元	36.143	1.3594		49.13			
	材料	钢垫板夹板				kg	0.15	5.2		0.78			
		铁砂布 0#-2#				张	0.8	0.75		0.6			
		焊锡丝				kg	0.07	75.6		5.29			
		裸铜线 10mm2				kg	0.2	64		12.8			
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.9		3.86			
		其他材料费				元	10.65	1		10.65			
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.21	3.73		0.78			
		塑料软管				m	0.15	17.45		2.62			
	主材												
	设备	配电箱B1ALE2											
	机械	增加机械费				元	5.305188	1		5.31			
项目编码	030404017116	项目名称	配电箱			计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱B1ALE3]	台	1	193.62	37.38	2200	0	44.49	193.62	37.38	2200	0	44.49
031106-1	地下室增加费	100元	1.9362	6.72	0	0	2.74	1.66	13.011264	0	0	5.305188	3.214092
小计									206.631264	37.38	2200	5.305188	47.704092
清单项目综合单价													2497.020544
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	29.163	1.376		40.13			
		增加人工费				元	13.011264	1		13.01			
		技工人工费(安装)				元	77.248	1.351		104.36			
		高级技工人工费(安装)				元	36.143	1.3594		49.13			
	材料	钢垫板夹板				kg	0.15	5.2		0.78			
		铁砂布 0#-2#				张	0.8	0.75		0.6			
		焊锡丝				kg	0.07	75.6		5.29			
		裸铜线 10mm2				kg	0.2	64		12.8			
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.9		3.86			
		其他材料费				元	10.65	1		10.65			
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.21	3.73		0.78			
		塑料软管				m	0.15	17.45		2.62			
	主材												
	设备	配电箱B1ALE3											
	机械	增加机械费				元	5.305188	1		5.31			

工程量清单综合单价分析表

	机械											
项目编码	030404017117	项目名称	配电箱				计量单位	台		工程量	1	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱B1ALE4]	台	1	193.62	37.38	2200	0	44.49	193.62	37.38	2200	0	44.49
031106-1	地下室增加费	100元	1.9362	6.72	0	0	2.74	1.66	13.011264	0	0	5.305188	3.214092
小计									206.631264	37.38	2200	5.305188	47.704092
清单项目综合单价													2497.020544
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	29.163	1.376		40.13		
		增加人工费					元	13.011264	1		13.01		
		技工人工费(安装)					元	77.248	1.351		104.36		
		高级技工人工费(安装)					元	36.143	1.3594		49.13		
	材料	钢垫板夹板					kg	0.15	5.2		0.78		
		铁砂布 0#-2#					张	0.8	0.75		0.6		
		焊锡丝					kg	0.07	75.6		5.29		
		裸铜线 10mm2					kg	0.2	64		12.8		
		铜接线端子 DT-10					个	2.03	1.9		3.86		
		其他材料费					元	10.65	1		10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫					10套	0.21	3.73		0.78		
		塑料软管					m	0.15	17.45		2.62		
	主材												
	设备	配电箱B1ALE4											
	机械	增加机械费					元	5.305188	1		5.31		
项目编码	030404017118	项目名称	配电箱				计量单位	台		工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱B1ALE5]	台	1	193.62	37.38	2200	0	44.49	193.62	37.38	2200	0	44.49
031106-1	地下室增加费	100元	1.9362	6.72	0	0	2.74	1.66	13.011264	0	0	5.305188	3.214092
小计									206.631264	37.38	2200	5.305188	47.704092
清单项目综合单价													2497.020544
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	29.163	1.376		40.13		
		增加人工费					元	13.011264	1		13.01		
		技工人工费(安装)					元	77.248	1.351		104.36		
		高级技工人工费(安装)					元	36.143	1.3594		49.13		
	材料	钢垫板夹板					kg	0.15	5.2		0.78		
		铁砂布 0#-2#					张	0.8	0.75		0.6		
		焊锡丝					kg	0.07	75.6		5.29		
		裸铜线 10mm2					kg	0.2	64		12.8		
		铜接线端子 DT-10					个	2.03	1.9		3.86		
		其他材料费					元	10.65	1		10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫					10套	0.21	3.73		0.78		
		塑料软管					m	0.15	17.45		2.62		
	主材												
	设备	配电箱B1ALE5											
	机械	增加机械费					元	5.305188	1		5.31		
项目编码	030404017119	项目名称	配电箱				计量单位	台		工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱B1ALEZ1]	台	1	193.62	37.38	6881.35	0	44.49	193.62	37.38	6881.35	0	44.49
031106-1	地下室增加费	100元	1.9362	6.72	0	0	2.74	1.66	13.011264	0	0	5.305188	3.214092
小计									206.631264	37.38	6881.35	5.305188	47.704092
清单项目综合单价													7178.370544
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	29.163	1.376		40.13		
		增加人工费					元	13.011264	1		13.01		
		技工人工费(安装)					元	77.248	1.351		104.36		
		高级技工人工费(安装)					元	36.143	1.3594		49.13		
	材料	钢垫板夹板					kg	0.15	5.2		0.78		
		铁砂布 0#-2#					张	0.8	0.75		0.6		
		焊锡丝					kg	0.07	75.6		5.29		
		裸铜线 10mm2					kg	0.2	64		12.8		
		铜接线端子 DT-10					个	2.03	1.9		3.86		
		其他材料费					元	10.65	1		10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫					10套	0.21	3.73		0.78		
		塑料软管					m	0.15	17.45		2.62		
	主材												
	设备	配电箱B1ALEZ1											
	机械	增加机械费					元	5.305188	1		5.31		
项目编码	030404017120	项目名称	配电箱				计量单位	台		工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱B1ALZ1]	台	1	193.62	37.38	1570.53	0	44.49	193.62	37.38	1570.53	0	44.49
031106-1	地下室增加费	100元	1.9362	6.72	0	0	2.74	1.66	13.011264	0	0	5.305188	3.214092
小计									206.631264	37.38	1570.53	5.305188	47.704092
清单项目综合单价													1867.550544
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	29.163	1.376		40.13		
		增加人工费					元	13.011264	1		13.01		
		技工人工费(安装)					元	77.248	1.351		104.36		
		高级技工人工费(安装)					元	36.143	1.3594		49.13		
	材料	钢垫板夹板					kg	0.15	5.2		0.78		
		铁砂布 0#-2#					张	0.8	0.75		0.6		
		焊锡丝					kg	0.07	75.6		5.29		
		裸铜线 10mm2					kg	0.2	64		12.8		
		铜接线端子 DT-10					个	2.03	1.9		3.86		
		其他材料费					元	10.65	1		10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫					10套	0.21	3.73		0.78		
		塑料软管					m	0.15	17.45		2.62		
	主材												
	设备	配电箱B1ALZ1											
	机械	增加机械费					元	5.305188	1		5.31		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030404017121	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱B1APcd1]	台	1	193.62	37.38	42762.25	0	44.49	193.62	37.38	42762.25	0	44.49
031106-1	地下室增加费	100元	1.9362	6.72	0	0	2.74	1.66	13.011264	0	0	5.305188	3.214092
小计									206.631264	37.38	42762.25	5.305188	47.704092
清单项目综合单价													43059.270544

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	29.163	1.376	40.13		
		增加人工费	元	13.011264	1	13.01		
		技工人工费(安装)	元	77.248	1.351	104.36		
		高级技工人工费(安装)	元	36.143	1.3594	49.13		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6		
		焊锡丝	kg	0.07	75.6	5.29		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	64	12.8		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.65	1	10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		塑料软管	m	0.15	17.45	2.62		
	主材							
	设备	配电箱B1APcd1						
	机械	增加机械费	元	5.305188	1	5.31		

项目编码	030404017122	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱B1APEZ1]	台	1	193.62	37.38	3286.42	0	44.49	193.62	37.38	3286.42	0	44.49
031106-1	地下室增加费	100元	1.9362	6.72	0	0	2.74	1.66	13.011264	0	0	5.305188	3.214092
小计									206.631264	37.38	3286.42	5.305188	47.704092
清单项目综合单价													3583.440544

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	29.163	1.376	40.13		
		增加人工费	元	13.011264	1	13.01		
		技工人工费(安装)	元	77.248	1.351	104.36		
		高级技工人工费(安装)	元	36.143	1.3594	49.13		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6		
		焊锡丝	kg	0.07	75.6	5.29		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	64	12.8		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.65	1	10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		塑料软管	m	0.15	17.45	2.62		
	主材							
	设备	配电箱B1APEZ1						
	机械	增加机械费	元	5.305188	1	5.31		

项目编码	030404017123	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱B1APEZ2]	台	1	193.62	37.38	3286.42	0	44.49	193.62	37.38	3286.42	0	44.49
031106-1	地下室增加费	100元	1.9362	6.72	0	0	2.74	1.66	13.011264	0	0	5.305188	3.214092
小计									206.631264	37.38	3286.42	5.305188	47.704092
清单项目综合单价													3583.440544

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	29.163	1.376	40.13		
		增加人工费	元	13.011264	1	13.01		
		技工人工费(安装)	元	77.248	1.351	104.36		
		高级技工人工费(安装)	元	36.143	1.3594	49.13		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6		
		焊锡丝	kg	0.07	75.6	5.29		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	64	12.8		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.65	1	10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		塑料软管	m	0.15	17.45	2.62		
	主材							
	设备	配电箱B1APEZ2						
	机械	增加机械费	元	5.305188	1	5.31		

项目编码	030404017124	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱B1AT1]	台	1	193.62	37.38	7680.35	0	44.49	193.62	37.38	7680.35	0	44.49
031106-1	地下室增加费	100元	1.9362	6.72	0	0	2.74	1.66	13.011264	0	0	5.305188	3.214092
小计									206.631264	37.38	7680.35	5.305188	47.704092
清单项目综合单价													7977.370544

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	29.163	1.376	40.13		
		增加人工费	元	13.011264	1	13.01		
		技工人工费(安装)	元	77.248	1.351	104.36		
		高级技工人工费(安装)	元	36.143	1.3594	49.13		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6		
		焊锡丝	kg	0.07	75.6	5.29		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	64	12.8		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.65	1	10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		塑料软管	m	0.15	17.45	2.62		
	主材							
	设备	配电箱B1AT1						
	机械	增加机械费	元	5.305188	1	5.31		

项目编码	030404017125	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱B1AT2]	台	1	193.62	37.38	6282.61	0	44.49	193.62	37.38	6282.61	0	44.49
031106-1	地下室增加费	100元	1.9362	6.72	0	0	2.74	1.66	13.011264	0	0	5.305188	3.214092
小计									206.631264	37.38	6282.61	5.305188	47.704092
清单项目综合单价													6579.630544
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		29.163	1.376		40.13		
		增加人工费				元		13.011264	1		13.01		
		技工人工费(安装)				元		77.248	1.351		104.36		
		高级技工人工费(安装)				元		36.143	1.3594		49.13		
	材料	钢垫板夹板				kg		0.15	5.2		0.78		
		铁砂布 0#-2#				张		0.8	0.75		0.6		
		焊锡丝				kg		0.07	75.6		5.29		
		裸铜线 10mm2				kg		0.2	64		12.8		
		铜接线端子 DT-10				个		2.03	1.9		3.86		
		其他材料费				元		10.65	1		10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套		0.21	3.73		0.78		
		塑料软管				m		0.15	17.45		2.62		
	主材												
	设备	配电箱B1AT2											
	机械	增加机械费				元		5.305188	1		5.31		
项目编码	030404017126	项目名称		配电箱				计量单位	台		工程量	1	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱B1AT3]	台	1	193.62	37.38	7965.87	0	44.49	193.62	37.38	7965.87	0	44.49
031106-1	地下室增加费	100元	1.9362	6.72	0	0	2.74	1.66	13.011264	0	0	5.305188	3.214092
小计									206.631264	37.38	7965.87	5.305188	47.704092
清单项目综合单价													8262.890544
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		29.163	1.376		40.13		
		增加人工费				元		13.011264	1		13.01		
		技工人工费(安装)				元		77.248	1.351		104.36		
		高级技工人工费(安装)				元		36.143	1.3594		49.13		
	材料	钢垫板夹板				kg		0.15	5.2		0.78		
		铁砂布 0#-2#				张		0.8	0.75		0.6		
		焊锡丝				kg		0.07	75.6		5.29		
		裸铜线 10mm2				kg		0.2	64		12.8		
		铜接线端子 DT-10				个		2.03	1.9		3.86		
		其他材料费				元		10.65	1		10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套		0.21	3.73		0.78		
		塑料软管				m		0.15	17.45		2.62		
	主材												
	设备	配电箱B1AT3											
	机械	增加机械费				元		5.305188	1		5.31		
项目编码	030404017127	项目名称		配电箱				计量单位	台		工程量	1	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱B1AT4]	台	1	193.62	37.38	7680.35	0	44.49	193.62	37.38	7680.35	0	44.49
031106-1	地下室增加费	100元	1.9362	6.72	0	0	2.74	1.66	13.011264	0	0	5.305188	3.214092
小计									206.631264	37.38	7680.35	5.305188	47.704092
清单项目综合单价													7977.370544
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		29.163	1.376		40.13		
		增加人工费				元		13.011264	1		13.01		
		技工人工费(安装)				元		77.248	1.351		104.36		
		高级技工人工费(安装)				元		36.143	1.3594		49.13		
	材料	钢垫板夹板				kg		0.15	5.2		0.78		
		铁砂布 0#-2#				张		0.8	0.75		0.6		
		焊锡丝				kg		0.07	75.6		5.29		
		裸铜线 10mm2				kg		0.2	64		12.8		
		铜接线端子 DT-10				个		2.03	1.9		3.86		
		其他材料费				元		10.65	1		10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套		0.21	3.73		0.78		
		塑料软管				m		0.15	17.45		2.62		
	主材												
	设备	配电箱B1AT4											
	机械	增加机械费				元		5.305188	1		5.31		
项目编码	030404017128	项目名称		配电箱				计量单位	台		工程量	1	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱B1AT5]	台	1	193.62	37.38	7680.35	0	44.49	193.62	37.38	7680.35	0	44.49
031106-1	地下室增加费	100元	1.9362	6.72	0	0	2.74	1.66	13.011264	0	0	5.305188	3.214092
小计									206.631264	37.38	7680.35	5.305188	47.704092
清单项目综合单价													7977.370544
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		29.163	1.376		40.13		
		增加人工费				元		13.011264	1		13.01		
		技工人工费(安装)				元		77.248	1.351		104.36		
		高级技工人工费(安装)				元		36.143	1.3594		49.13		
	材料	钢垫板夹板				kg		0.15	5.2		0.78		
		铁砂布 0#-2#				张		0.8	0.75		0.6		
		焊锡丝				kg		0.07	75.6		5.29		
		裸铜线 10mm2				kg		0.2	64		12.8		
		铜接线端子 DT-10				个		2.03	1.9		3.86		
		其他材料费				元		10.65	1		10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套		0.21	3.73		0.78		
		塑料软管				m		0.15	17.45		2.62		
	主材												
	设备	配电箱B1AT5											
	机械	增加机械费				元		5.305188	1		5.31		
项目编码	030404017129	项目名称		配电箱				计量单位	台		工程量	1	

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱B1AT6]	台	1	193.62	37.38	7680.35	0	44.49	193.62	37.38	7680.35	0	44.49
031106-1	地下室增加费	100元	1.9362	6.72	0	0	2.74	1.66	13.011264	0	0	5.305188	3.214092
小计									206.631264	37.38	7680.35	5.305188	47.704092
清单项目综合单价													7977.370544
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		29.163	1.376		40.13		
		增加人工费				元		13.011264	1		13.01		
		技工人工费(安装)				元		77.248	1.351		104.36		
		高级技工人工费(安装)				元		36.143	1.3594		49.13		
	材料	钢垫板夹板				kg		0.15	5.2		0.78		
		铁砂布 0#-2#				张		0.8	0.75		0.6		
		焊锡丝				kg		0.07	75.6		5.29		
		裸铜线 10mm2				kg		0.2	64		12.8		
		铜接线端子 DT-10				个		2.03	1.9		3.86		
		其他材料费				元		10.65	1		10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套		0.21	3.73		0.78		
		塑料软管				m		0.15	17.45		2.62		
	主材												
	设备	配电箱B1AT6											
	机械	增加机械费				元		5.305188	1		5.31		
项目编码	030404017130	项目名称		配电箱				计量单位	台		工程量	1	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱B1ATZ1]	台	1	193.62	37.38	8342.73	0	44.49	193.62	37.38	8342.73	0	44.49
031106-1	地下室增加费	100元	1.9362	6.72	0	0	2.74	1.66	13.011264	0	0	5.305188	3.214092
小计									206.631264	37.38	8342.73	5.305188	47.704092
清单项目综合单价													8639.750544
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		29.163	1.376		40.13		
		增加人工费				元		13.011264	1		13.01		
		技工人工费(安装)				元		77.248	1.351		104.36		
		高级技工人工费(安装)				元		36.143	1.3594		49.13		
	材料	钢垫板夹板				kg		0.15	5.2		0.78		
		铁砂布 0#-2#				张		0.8	0.75		0.6		
		焊锡丝				kg		0.07	75.6		5.29		
		裸铜线 10mm2				kg		0.2	64		12.8		
		铜接线端子 DT-10				个		2.03	1.9		3.86		
		其他材料费				元		10.65	1		10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套		0.21	3.73		0.78		
		塑料软管				m		0.15	17.45		2.62		
	主材												
	设备	配电箱B1ATZ1											
	机械	增加机械费				元		5.305188	1		5.31		
项目编码	030404017131	项目名称		配电箱				计量单位	台		工程量	1	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱B1XAT1]	台	1	193.62	37.38	9970.09	0	44.49	193.62	37.38	9970.09	0	44.49
031106-1	地下室增加费	100元	1.9362	6.72	0	0	2.74	1.66	13.011264	0	0	5.305188	3.214092
小计									206.631264	37.38	9970.09	5.305188	47.704092
清单项目综合单价													10267.110544
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		29.163	1.376		40.13		
		增加人工费				元		13.011264	1		13.01		
		技工人工费(安装)				元		77.248	1.351		104.36		
		高级技工人工费(安装)				元		36.143	1.3594		49.13		
	材料	钢垫板夹板				kg		0.15	5.2		0.78		
		铁砂布 0#-2#				张		0.8	0.75		0.6		
		焊锡丝				kg		0.07	75.6		5.29		
		裸铜线 10mm2				kg		0.2	64		12.8		
		铜接线端子 DT-10				个		2.03	1.9		3.86		
		其他材料费				元		10.65	1		10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套		0.21	3.73		0.78		
		塑料软管				m		0.15	17.45		2.62		
	主材												
	设备	配电箱B1XAT1											
	机械	增加机械费				元		5.305188	1		5.31		
项目编码	030404017132	项目名称		配电箱				计量单位	台		工程量	1	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱B1XAT2]	台	1	193.62	37.38	8375.41	0	44.49	193.62	37.38	8375.41	0	44.49
031106-1	地下室增加费	100元	1.9362	6.72	0	0	2.74	1.66	13.011264	0	0	5.305188	3.214092
小计									206.631264	37.38	8375.41	5.305188	47.704092
清单项目综合单价													8672.430544
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		29.163	1.376		40.13		
		增加人工费				元		13.011264	1		13.01		
		技工人工费(安装)				元		77.248	1.351		104.36		
		高级技工人工费(安装)				元		36.143	1.3594		49.13		
	材料	钢垫板夹板				kg		0.15	5.2		0.78		
		铁砂布 0#-2#				张		0.8	0.75		0.6		
		焊锡丝				kg		0.07	75.6		5.29		
		裸铜线 10mm2				kg		0.2	64		12.8		
		铜接线端子 DT-10				个		2.03	1.9		3.86		
		其他材料费				元		10.65	1		10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套		0.21	3.73		0.78		
		塑料软管				m		0.15	17.45		2.62		
	主材												
	设备	配电箱B1XAT2											
	机械	增加机械费				元		5.305188	1		5.31		
项目编码	030404017133	项目名称		配电箱				计量单位	台		工程量	1	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱B1XAT3]	台	1	193.62	37.38	8599.06	0	44.49	193.62	37.38	8599.06	0	44.49
031106-1	地下室增加费	100元	1.9362	6.72	0	0	2.74	1.66	13.011264	0	0	5.305188	3.214092
小计									206.631264	37.38	8599.06	5.305188	47.704092
清单项目综合单价													8896.080544

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	29.163	1.376	40.13		
		增加人工费	元	13.011264	1	13.01		
		技工人工费(安装)	元	77.248	1.351	104.36		
		高级技工人工费(安装)	元	36.143	1.3594	49.13		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6		
		焊锡丝	kg	0.07	75.6	5.29		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	64	12.8		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.65	1	10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		塑料软管	m	0.15	17.45	2.62		
	主材							
	设备	配电箱B1XAT3						
	机械	增加机械费	元	5.305188	1	5.31		

项目编码	030404017134	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱B1XAT5]	台	1	193.62	37.38	6362.46	0	44.49	193.62	37.38	6362.46	0	44.49
031106-1	地下室增加费	100元	1.9362	6.72	0	0	2.74	1.66	13.011264	0	0	5.305188	3.214092
小计									206.631264	37.38	6362.46	5.305188	47.704092
清单项目综合单价													6659.480544

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	29.163	1.376	40.13		
		增加人工费	元	13.011264	1	13.01		
		技工人工费(安装)	元	77.248	1.351	104.36		
		高级技工人工费(安装)	元	36.143	1.3594	49.13		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6		
		焊锡丝	kg	0.07	75.6	5.29		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	64	12.8		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.65	1	10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		塑料软管	m	0.15	17.45	2.62		
	主材							
	设备	配电箱B1XAT5						
	机械	增加机械费	元	5.305188	1	5.31		

项目编码	030404017135	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱B1APk1]	台	1	193.62	37.38	4553.55	0	44.49	193.62	37.38	4553.55	0	44.49
031106-1	地下室增加费	100元	1.9362	6.72	0	0	2.74	1.66	13.011264	0	0	5.305188	3.214092
小计									206.631264	37.38	4553.55	5.305188	47.704092
清单项目综合单价													4850.570544

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	29.163	1.376	40.13		
		增加人工费	元	13.011264	1	13.01		
		技工人工费(安装)	元	77.248	1.351	104.36		
		高级技工人工费(安装)	元	36.143	1.3594	49.13		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6		
		焊锡丝	kg	0.07	75.6	5.29		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	64	12.8		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.65	1	10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		塑料软管	m	0.15	17.45	2.62		
	主材							
	设备	配电箱B1APk1						
	机械	增加机械费	元	5.305188	1	5.31		

项目编码	030404017136	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱B1ACSY2-1]	台	1	193.62	37.38	2235.15	0	44.49	193.62	37.38	2235.15	0	44.49
031106-1	地下室增加费	100元	1.9362	6.72	0	0	2.74	1.66	13.011264	0	0	5.305188	3.214092
小计									206.631264	37.38	2235.15	5.305188	47.704092
清单项目综合单价													2532.170544

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	29.163	1.376	40.13		
		增加人工费	元	13.011264	1	13.01		
		技工人工费(安装)	元	77.248	1.351	104.36		
		高级技工人工费(安装)	元	36.143	1.3594	49.13		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6		
		焊锡丝	kg	0.07	75.6	5.29		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	64	12.8		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.65	1	10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		塑料软管	m	0.15	17.45	2.62		
	主材							
	设备	配电箱B1ACSY2-1						
	机械	增加机械费	元	5.305188	1	5.31		

项目编码	030404017137	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱B1ACPY3-2]	台	1	193.62	37.38	1200.04	0	44.49	193.62	37.38	1200.04	0	44.49
031106-1	地下室增加费	100元	1.9362	6.72	0	0	2.74	1.66	13.011264	0	0	5.305188	3.214092
小计									206.631264	37.38	1200.04	5.305188	47.704092
清单项目综合单价													1497.060544
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		29.163	1.376		40.13		
		增加人工费				元		13.011264	1		13.01		
		技工人工费(安装)				元		77.248	1.351		104.36		
		高级技工人工费(安装)				元		36.143	1.3594		49.13		
	材料	钢垫板夹板				kg		0.15	5.2		0.78		
		铁砂布 0#-2#				张		0.8	0.75		0.6		
		焊锡丝				kg		0.07	75.6		5.29		
		裸铜线 10mm2				kg		0.2	64		12.8		
		铜接线端子 DT-10				个		2.03	1.9		3.86		
		其他材料费				元		10.65	1		10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套		0.21	3.73		0.78		
		塑料软管				m		0.15	17.45		2.62		
	主材												
	设备	配电箱B1ACPY3-2											
	机械	增加机械费				元		5.305188	1		5.31		
项目编码	030404017138	项目名称			配电箱			计量单位	台		工程量	1	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱B1ACPY3-1]	台	1	193.62	37.38	1200.04	0	44.49	193.62	37.38	1200.04	0	44.49
031106-1	地下室增加费	100元	1.9362	6.72	0	0	2.74	1.66	13.011264	0	0	5.305188	3.214092
小计									206.631264	37.38	1200.04	5.305188	47.704092
清单项目综合单价													1497.060544
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		29.163	1.376		40.13		
		增加人工费				元		13.011264	1		13.01		
		技工人工费(安装)				元		77.248	1.351		104.36		
		高级技工人工费(安装)				元		36.143	1.3594		49.13		
	材料	钢垫板夹板				kg		0.15	5.2		0.78		
		铁砂布 0#-2#				张		0.8	0.75		0.6		
		焊锡丝				kg		0.07	75.6		5.29		
		裸铜线 10mm2				kg		0.2	64		12.8		
		铜接线端子 DT-10				个		2.03	1.9		3.86		
		其他材料费				元		10.65	1		10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套		0.21	3.73		0.78		
		塑料软管				m		0.15	17.45		2.62		
	主材												
	设备	配电箱B1ACPY3-1											
	机械	增加机械费				元		5.305188	1		5.31		
项目编码	030404017139	项目名称			配电箱			计量单位	台		工程量	1	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱B1ACPY2-1]	台	1	193.62	37.38	1113.38	0	44.49	193.62	37.38	1113.38	0	44.49
031106-1	地下室增加费	100元	1.9362	6.72	0	0	2.74	1.66	13.011264	0	0	5.305188	3.214092
小计									206.631264	37.38	1113.38	5.305188	47.704092
清单项目综合单价													1410.400544
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		29.163	1.376		40.13		
		增加人工费				元		13.011264	1		13.01		
		技工人工费(安装)				元		77.248	1.351		104.36		
		高级技工人工费(安装)				元		36.143	1.3594		49.13		
	材料	钢垫板夹板				kg		0.15	5.2		0.78		
		铁砂布 0#-2#				张		0.8	0.75		0.6		
		焊锡丝				kg		0.07	75.6		5.29		
		裸铜线 10mm2				kg		0.2	64		12.8		
		铜接线端子 DT-10				个		2.03	1.9		3.86		
		其他材料费				元		10.65	1		10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套		0.21	3.73		0.78		
		塑料软管				m		0.15	17.45		2.62		
	主材												
	设备	配电箱B1ACPY2-1											
	机械	增加机械费				元		5.305188	1		5.31		
项目编码	030404017140	项目名称			配电箱			计量单位	台		工程量	1	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱B1ACPY1-1]	台	1	193.62	37.38	1174.11	0	44.49	193.62	37.38	1174.11	0	44.49
031106-1	地下室增加费	100元	1.9362	6.72	0	0	2.74	1.66	13.011264	0	0	5.305188	3.214092
小计									206.631264	37.38	1174.11	5.305188	47.704092
清单项目综合单价													1471.130544
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		29.163	1.376		40.13		
		增加人工费				元		13.011264	1		13.01		
		技工人工费(安装)				元		77.248	1.351		104.36		
		高级技工人工费(安装)				元		36.143	1.3594		49.13		
	材料	钢垫板夹板				kg		0.15	5.2		0.78		
		铁砂布 0#-2#				张		0.8	0.75		0.6		
		焊锡丝				kg		0.07	75.6		5.29		
		裸铜线 10mm2				kg		0.2	64		12.8		
		铜接线端子 DT-10				个		2.03	1.9		3.86		
		其他材料费				元		10.65	1		10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套		0.21	3.73		0.78		
		塑料软管				m		0.15	17.45		2.62		
	主材												
	设备	配电箱B1ACPY1-1											
	机械	增加机械费				元		5.305188	1		5.31		
项目编码	030404017141	项目名称			配电箱			计量单位	台		工程量	1	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030204-25换	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱B1ACPY1-2]	台	1	193.62	37.38	1200.04	0	44.49	193.62	37.38	1200.04	0	44.49
031106-1	地下室增加费	100元	1.9362	6.72	0	0	2.74	1.66	13.011264	0	0	5.305188	3.214092
小计									206.631264	37.38	1200.04	5.305188	47.704092
清单项目综合单价													1497.060544
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		29.163	1.376		40.13		
		增加人工费				元		13.011264	1		13.01		
		技工人工费(安装)				元		77.248	1.351		104.36		
		高级技工人工费(安装)				元		36.143	1.3594		49.13		
	材料	钢垫板夹板				kg		0.15	5.2		0.78		
		铁砂布 0#-2#				张		0.8	0.75		0.6		
		焊锡丝				kg		0.07	75.6		5.29		
		裸铜线 10mm2				kg		0.2	64		12.8		
		铜接线端子 DT-10				个		2.03	1.9		3.86		
		其他材料费				元		10.65	1		10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套		0.21	3.73		0.78		
		塑料软管				m		0.15	17.45		2.62		
	主材												
	设备	配电箱B1ACPY1-2											
	机械	增加机械费				元		5.305188	1		5.31		
项目编码	030404017142	项目名称	配电箱				计量单位		台		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25换	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱B1ACpf1]	台	1	193.62	37.38	2089.25	0	44.49	193.62	37.38	2089.25	0	44.49
031106-1	地下室增加费	100元	1.9362	6.72	0	0	2.74	1.66	13.011264	0	0	5.305188	3.214092
小计									206.631264	37.38	2089.25	5.305188	47.704092
清单项目综合单价													2386.270544
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		29.163	1.376		40.13		
		增加人工费				元		13.011264	1		13.01		
		技工人工费(安装)				元		77.248	1.351		104.36		
		高级技工人工费(安装)				元		36.143	1.3594		49.13		
	材料	钢垫板夹板				kg		0.15	5.2		0.78		
		铁砂布 0#-2#				张		0.8	0.75		0.6		
		焊锡丝				kg		0.07	75.6		5.29		
		裸铜线 10mm2				kg		0.2	64		12.8		
		铜接线端子 DT-10				个		2.03	1.9		3.86		
		其他材料费				元		10.65	1		10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套		0.21	3.73		0.78		
		塑料软管				m		0.15	17.45		2.62		
	主材												
	设备	配电箱B1ACpf1											
	机械	增加机械费				元		5.305188	1		5.31		
项目编码	030404017143	项目名称	配电箱				计量单位		台		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25换	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱B1ACpf2]	台	1	193.62	37.38	1076	0	44.49	193.62	37.38	1076	0	44.49
031106-1	地下室增加费	100元	1.9362	6.72	0	0	2.74	1.66	13.011264	0	0	5.305188	3.214092
小计									206.631264	37.38	1076	5.305188	47.704092
清单项目综合单价													1373.020544
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		29.163	1.376		40.13		
		增加人工费				元		13.011264	1		13.01		
		技工人工费(安装)				元		77.248	1.351		104.36		
		高级技工人工费(安装)				元		36.143	1.3594		49.13		
	材料	钢垫板夹板				kg		0.15	5.2		0.78		
		铁砂布 0#-2#				张		0.8	0.75		0.6		
		焊锡丝				kg		0.07	75.6		5.29		
		裸铜线 10mm2				kg		0.2	64		12.8		
		铜接线端子 DT-10				个		2.03	1.9		3.86		
		其他材料费				元		10.65	1		10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套		0.21	3.73		0.78		
		塑料软管				m		0.15	17.45		2.62		
	主材												
	设备	配电箱B1ACpf2											
	机械	增加机械费				元		5.305188	1		5.31		
项目编码	030404017144	项目名称	配电箱				计量单位		台		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25换	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱B1ACpf3]	台	1	193.62	37.38	1077.36	0	44.49	193.62	37.38	1077.36	0	44.49
031106-1	地下室增加费	100元	1.9362	6.72	0	0	2.74	1.66	13.011264	0	0	5.305188	3.214092
小计									206.631264	37.38	1077.36	5.305188	47.704092
清单项目综合单价													1374.380544
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		29.163	1.376		40.13		
		增加人工费				元		13.011264	1		13.01		
		技工人工费(安装)				元		77.248	1.351		104.36		
		高级技工人工费(安装)				元		36.143	1.3594		49.13		
	材料	钢垫板夹板				kg		0.15	5.2		0.78		
		铁砂布 0#-2#				张		0.8	0.75		0.6		
		焊锡丝				kg		0.07	75.6		5.29		
		裸铜线 10mm2				kg		0.2	64		12.8		
		铜接线端子 DT-10				个		2.03	1.9		3.86		
		其他材料费				元		10.65	1		10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套		0.21	3.73		0.78		
		塑料软管				m		0.15	17.45		2.62		
	主材												
	设备	配电箱B1ACpf3											
	机械	增加机械费				元		5.305188	1		5.31		
项目编码	030404017145	项目名称	配电箱				计量单位		台		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030204-25换	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱B1ACpf4]	台	1	193.62	37.38	1077.36	0	44.49	193.62	37.38	1077.36	0	44.49
031106-1	地下室增加费	100元	1.9362	6.72	0	0	2.74	1.66	13.011264	0	0	5.305188	3.214092
小计									206.631264	37.38	1077.36	5.305188	47.704092
清单项目综合单价													1374.380544
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		29.163	1.376		40.13		
		增加人工费				元		13.011264	1		13.01		
		技工人工费(安装)				元		77.248	1.351		104.36		
		高级技工人工费(安装)				元		36.143	1.3594		49.13		
	材料	钢垫板夹板				kg		0.15	5.2		0.78		
		铁砂布 0#-2#				张		0.8	0.75		0.6		
		焊锡丝				kg		0.07	75.6		5.29		
		裸铜线 10mm2				kg		0.2	64		12.8		
		铜接线端子 DT-10				个		2.03	1.9		3.86		
		其他材料费				元		10.65	1		10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套		0.21	3.73		0.78		
		塑料软管				m		0.15	17.45		2.62		
	主材												
	设备	配电箱B1ACpf4											
	机械	增加机械费				元		5.305188	1		5.31		
项目编码	030404017146	项目名称			配电箱			计量单位	台		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25换	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱ALjs6]	台	1	193.62	37.38	620.37	0	44.49	193.62	37.38	620.37	0	44.49
031106-1	地下室增加费	100元	1.9362	6.72	0	0	2.74	1.66	13.011264	0	0	5.305188	3.214092
小计									206.631264	37.38	620.37	5.305188	47.704092
清单项目综合单价													917.390544
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		29.163	1.376		40.13		
		增加人工费				元		13.011264	1		13.01		
		技工人工费(安装)				元		77.248	1.351		104.36		
		高级技工人工费(安装)				元		36.143	1.3594		49.13		
	材料	钢垫板夹板				kg		0.15	5.2		0.78		
		铁砂布 0#-2#				张		0.8	0.75		0.6		
		焊锡丝				kg		0.07	75.6		5.29		
		裸铜线 10mm2				kg		0.2	64		12.8		
		铜接线端子 DT-10				个		2.03	1.9		3.86		
		其他材料费				元		10.65	1		10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套		0.21	3.73		0.78		
		塑料软管				m		0.15	17.45		2.62		
	主材												
	设备	配电箱ALjs6											
	机械	增加机械费				元		5.305188	1		5.31		
项目编码	030404017147	项目名称			配电箱			计量单位	台		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25换	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[配电箱ACpsb8]	台	1	193.62	37.38	1298.31	0	44.49	193.62	37.38	1298.31	0	44.49
031106-1	地下室增加费	100元	1.9362	6.72	0	0	2.74	1.66	13.011264	0	0	5.305188	3.214092
小计									206.631264	37.38	1298.31	5.305188	47.704092
清单项目综合单价													1595.330544
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		29.163	1.376		40.13		
		增加人工费				元		13.011264	1		13.01		
		技工人工费(安装)				元		77.248	1.351		104.36		
		高级技工人工费(安装)				元		36.143	1.3594		49.13		
	材料	钢垫板夹板				kg		0.15	5.2		0.78		
		铁砂布 0#-2#				张		0.8	0.75		0.6		
		焊锡丝				kg		0.07	75.6		5.29		
		裸铜线 10mm2				kg		0.2	64		12.8		
		铜接线端子 DT-10				个		2.03	1.9		3.86		
		其他材料费				元		10.65	1		10.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套		0.21	3.73		0.78		
		塑料软管				m		0.15	17.45		2.62		
	主材												
	设备	配电箱ACpsb8											
	机械	增加机械费				元		5.305188	1		5.31		
项目编码	030414002002	项目名称			送配电装置系统			计量单位	系统		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030210-29	1kV以下交流供电系统调试	系统	1	594.81	10	0	22	132.9	594.81	10	0	22	132.9
031106-1	地下室增加费	100元	5.9481	6.72	0	0	2.74	1.66	39.971232	0	0	16.297794	9.873846
小计									634.781232	10	0	38.297794	142.773846
清单项目综合单价													825.852872
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		47.874	1.376		65.87		
		增加人工费				元		39.971232	1		39.97		
		技工人工费(安装)				元		215.254	1.351		290.81		
		高级技工人工费(安装)				元		175.173	1.3594		238.13		
	材料	其他材料费				元		10	1		10		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		16.297794	1		16.3		
		仪器仪表使用费				元		22	1		22		
项目编码	030414006002	项目名称			事故照明切换装置			计量单位	系统		工程量	8	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030210-34	事故照明自动切换系统调试 变电站、配电室	系统（套）	1	369.44	5.6	0	12	82.39	369.44	5.6	0	12	82.39
031106-1	地下室增加费	100元	3.6944	6.72	0	0	2.74	1.66	24.826368	0	0	10.122656	6.132704
小计									394.266368	5.6	0	22.122656	88.522704
清单项目综合单价													510.511728
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(安装)				元		23.5	1.376		32.34		
		增加人工费				元		24.826368	1		24.83		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	122.614	1.351	165.65		
		高级技工人工费(安装)	元	126.125	1.3594	171.45		
	材料	其他材料费	元	5.6	1	5.6		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	10.122656	1	10.12		
		仪器仪表使用费	元	12	1	12		

项目编码	030404017148	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.0[充电桩7KW]	台	1	231.16	30.68	1551	0	52.41	231.16	30.68	1551	0	52.41
031106-1	地下室增加费	100元	2.3116	6.72	0	0	2.74	1.66	15.533952	0	0	6.333784	3.837256
小计									246.693952	30.68	1551	6.333784	56.247256
清单项目综合单价													1890.954992

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	34.818	1.376	47.91		
		增加人工费	元	15.533952	1	15.53		
		技工人工费(安装)	元	92.227	1.351	124.6		
		高级技工人工费(安装)	元	43.146	1.3594	58.65		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	64	12.8		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	8.57	1	8.57		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12	4.85		
	主材							
	设备	充电桩7KW						
	机械	增加机械费	元	6.333784	1	6.33		

项目编码	030411003010	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	212.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-17换	钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 200[普通桥架100*100]	10m	0.1	192.05	454.27	0	5.05	65.32	19.205	45.427	0	0.505	6.532
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.00621	774.71	523.04	0	102.6	203.55	4.8109491	3.2480784	0	0.637146	1.2640455
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.00621	36.18	1.61	0	13.48	8.95	0.2246778	0.0099981	0	0.0837108	0.0555795
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.00621	23.98	15.56	0	6.74	6.5	0.1489158	0.0966276	0	0.0418554	0.040365
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.00621	23.16	6.05	0	0	5.4	0.1438236	0.0375705	0	0	0.033534
031008-102	孔洞封堵 防爆胶泥	kg	0.2	18.81	8.08	0	0	5.15	3.762	1.616	0	0	1.03
031106-1	地下室增加费	100元	0.2829	6.72	0	0	2.74	1.66	1.901088	0	0	0.775146	0.469614
小计									30.1964543	50.4352746	0	2.0428582	9.425138
清单项目综合单价													92.0997251

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	1.900873	1	1.9		
		普工人工费(安装)	元	4.799403	1.376	6.6		
		技工人工费(安装)	元	10.284913	1.351	13.89		
		高级技工人工费(安装)	元	5.728545	1.3594	7.79		
	材料	调和漆	kg	0.00868	10.86	0.09		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00496	7.36	0.04		
		普通桥架100*100	m	1.01	44.52	44.97		
		防爆胶泥	kg	0.197392	5	0.99		
		钢丝刷	把	0.00093	2.77	0		
		棉纱	kg	0.005694	10.6	0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.00868	7.06	0.06		
		溶剂汽油	kg	0.000223	6	0		
		电线 BV-6	m	0.05	5.03	0.25		
		角钢(综合)	kg	0.465001	4.093	1.9		
		其他材料费	元	0.788545	1	0.79		
		扁钢 40×4	kg	0.1364	4.711	0.64		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.0496	4.142	0.21		
		清油 C01-1	kg	0.00372	19.2	0.07		
		溶剂汽油 200#	kg	0.002728	6	0.02		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.018166	13.37	0.24		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.019158	3.73	0.07		
		铁砂布 0#-2#	张	0.037758	0.75	0.03		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.775058	1	0.78		
		汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.000093	1348.28	0.13		
		载货汽车 装载质量4t	台班	0.001	505.11	0.51		
		台式砂轮机 Φ250mm	台班	0.00186	15.49	0.03		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.003875	156.72	0.61		

项目编码	030411003011	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	330.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-18换	钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400[普通桥架200*100]	10m	0.1	329.59	698.71	0	5.05	107.82	32.959	69.871	0	0.505	10.782
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.01011	774.71	523.04	0	102.6	203.55	7.8323181	5.2879344	0	1.037286	2.0578905
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01011	36.18	1.61	0	13.48	8.95	0.3657798	0.0162771	0	0.1362828	0.0904845
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01011	23.98	15.56	0	6.74	6.5	0.2424378	0.1573116	0	0.0681414	0.065715
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01011	23.16	6.05	0	0	5.4	0.2341476	0.0611655	0	0	0.054594
031008-102	孔洞封堵 防爆胶泥	kg	0.2	18.81	8.08	0	0	5.15	3.762	1.616	0	0	1.03
031106-1	地下室增加费	100元	0.4539	6.72	0	0	2.74	1.66	3.050208	0	0	1.243686	0.753474
小计									48.4458913	77.0096886	0	2.9903962	14.834158
清单项目综合单价													143.2801341

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	7.84748	1.376	10.8		
		增加人工费	元	3.050015	1	3.05		
		技工人工费(安装)	元	17.349424	1.351	23.44		
		高级技工人工费(安装)	元	8.202001	1.3594	11.15		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00808	7.36	0.06		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	7.54	0.06		
		防爆胶泥	kg	0.197392	5	0.99		
		调和漆	kg	0.01414	10.86	0.15		
		溶剂汽油	kg	0.000364	6	0		
		普通桥架200*100	m	1.01	68.59	69.28		
		钢丝刷	把	0.001515	2.77	0		
		棉纱	kg	0.005694	10.6	0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.01414	7.06	0.1		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	其他材料费	元	0.893298	1	0.89		
		角钢(综合)	kg	0.757501	4.093	3.1		
		扁钢 40×4	kg	0.2222	4.711	1.05		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.0808	4.142	0.33		
		清油 C01-1	kg	0.00606	19.2	0.12		
		溶剂汽油 200#	kg	0.004444	6	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.029593	13.37	0.4		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.031209	3.73	0.12		
		铁砂布 0#-2#	张	0.061509	0.75	0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	5.38	0.23		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.243607	1	1.24		
		汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.000152	1348.28	0.2		
		载货汽车 装载质量4t	台班	0.001	505.11	0.51		
		台式砂轮机 Φ250mm	台班	0.00303	15.49	0.05		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.006313	156.72	0.99		

项目编码	030411003012	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	39.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-19换	钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 600[普通桥架300*150]	10m	0.1	526.97	972.48	0	10.1	165.28	52.697	97.248	0	1.01	16.528
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.01561	774.71	523.04	0	102.6	203.55	12.0932231	8.1646544	0	1.601586	3.1774155
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01561	36.18	1.61	0	13.48	8.95	0.5647698	0.0251321	0	0.2104228	0.1397095
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01561	23.98	15.56	0	6.74	6.5	0.3743278	0.2428916	0	0.1052114	0.101465
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01561	23.16	6.05	0	0	5.4	0.3615276	0.0944405	0	0	0.084294
031008-102	孔洞封堵 防爆胶泥	kg	0.2	18.81	8.08	0	0	5.15	3.762	1.616	0	0	1.03
031106-1	地下室增加费	100元	0.699	6.72	0	0	2.74	1.66	4.69728	0	0	1.91526	1.16034
小计									74.5501283	107.3911186	0	4.8424802	22.221224
清单项目综合单价													209.0049511

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	12.25987	1.376	16.87		
		增加人工费	元	4.693553	1	4.69		
		技工人工费(安装)	元	27.488445	1.351	37.14		
		高级技工人工费(安装)	元	11.650692	1.3594	15.84		
	材料	酚醛调和漆(各色)	kg	0.01248	7.36	0.09		
		汽油 60#~70#	kg	0.01	7.54	0.08		
		防爆胶泥	kg	0.197392	5	0.99		
		调和漆	kg	0.02184	10.86	0.24		
		溶剂汽油	kg	0.000562	6	0		
		普通桥架300*150	m	1.01	95.76	96.72		
		钢丝刷	把	0.00234	2.77	0.01		
		棉纱	kg	0.005694	10.6	0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02184	7.06	0.15		
		其他材料费	元	0.95141	1	0.95		
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.28	0.1		
		角钢(综合)	kg	1.170004	4.093	4.79		
		扁钢 40×4	kg	0.343201	4.711	1.62		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1248	4.142	0.52		
		清油 C01-1	kg	0.00936	19.2	0.18		
		溶剂汽油 200#	kg	0.006864	6	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.045708	13.37	0.61		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.048204	3.73	0.18		
		铁砂布 0#-2#	张	0.095004	0.75	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.91374	1	1.91		
		汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.000234	1348.28	0.32		
		载货汽车 装载质量4t	台班	0.002	505.11	1.01		
		台式砂轮机 Φ250mm	台班	0.00468	15.49	0.07		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.00975	156.72	1.53		

项目编码	030411003013	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	23.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-19换	钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 600[普通桥架400*200]	10m	0.1	526.97	1360.72	0	10.1	184.7	52.697	136.072	0	1.01	18.47
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.01821	774.71	523.04	0	102.6	203.55	14.1074691	9.5245584	0	1.868346	3.7066455
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01821	36.18	1.61	0	13.48	8.95	0.6588378	0.0293181	0	0.2454708	0.1629795
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01821	23.98	15.56	0	6.74	6.5	0.4366758	0.2833476	0	0.1227354	0.118365
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01821	23.16	6.05	0	0	5.4	0.4217436	0.1101705	0	0	0.098334
031008-102	孔洞封堵 防爆胶泥	kg	0.2	18.81	8.08	0	0	5.15	3.762	1.616	0	0	1.03
031106-1	地下室增加费	100元	0.7208	6.72	0	0	2.74	1.66	4.843776	0	0	1.974992	1.196528
小计									76.9275023	147.6353946	0	5.2215442	24.782852
清单项目综合单价													254.5672931

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	12.63786	1.376	17.39		
		增加人工费	元	4.843467	1	4.84		
		技工人工费(安装)	元	28.456134	1.351	38.44		
		高级技工人工费(安装)	元	11.947468	1.3594	16.24		
	材料	酚醛调和漆(各色)	kg	0.01456	7.36	0.11		
		调和漆	kg	0.02548	10.86	0.28		
		防爆胶泥	kg	0.197392	5	0.99		
		汽油 60#~70#	kg	0.01	7.54	0.08		
		钢丝刷	把	0.00273	2.77	0.01		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02548	7.06	0.18		
		普通桥架400*200	m	1.01	134.2	135.54		
		棉纱	kg	0.005694	10.6	0.06		
		溶剂汽油	kg	0.000655	6	0		
		角钢(综合)	kg	1.365006	4.093	5.59		
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.28	0.1		
		其他材料费	元	0.955245	1	0.96		
		扁钢 40×4	kg	0.400402	4.711	1.89		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.145601	4.142	0.6		
		清油 C01-1	kg	0.01092	19.2	0.21		
		溶剂汽油 200#	kg	0.008008	6	0.05		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.053326	13.37	0.71		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.056238	3.73	0.21		
		铁砂布 0#-2#	张	0.110839	0.75	0.08		
	主材							
	设备							
		增加机械费	元	1.974866	1	1.97		
		汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.000273	1348.28	0.37		

工程量清单综合单价分析表

	机械	载货汽车 装载质量4t	台班	0.002	505.11	1.01		
		台式砂轮机 φ250mm	台班	0.00546	15.49	0.08		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.011375	156.72	1.78		

项目编码	030411003014	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	30.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-20换	钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 800[普通桥架500*200]	10m	0.1	713.14	1552.91	0	15.15	235.62	71.314	155.291	0	1.515	23.562
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.02031	774.71	523.04	0	102.6	203.55	15.7343601	10.6229424	0	2.083806	4.1341005
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.02031	36.18	1.61	0	13.48	8.95	0.7348158	0.0326991	0	0.2737788	0.1817745
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.02031	23.98	15.56	0	6.74	6.5	0.4870338	0.3160236	0	0.1368894	0.132015
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.02031	23.16	6.05	0	0	5.4	0.4703796	0.1228755	0	0	0.109674
031008-102	孔洞封堵 防爆胶泥	kg	0.2	18.81	8.08	0	0	5.15	3.762	1.616	0	0	1.03
031106-1	地下室增加费	100元	0.925	6.72	0	0	2.74	1.66	6.216	0	0	2.5345	1.5355
小计									98.7185893	168.0015406	0	6.5439742	30.685064
清单项目综合单价													303.9491681

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	16.348449	1.376	22.5		
		增加人工费	元	6.215608	1	6.22		
		技工人工费(安装)	元	36.839599	1.351	49.77		
		高级技工人工费(安装)	元	14.879963	1.3594	20.23		
	材料	酚醛调和漆(各色)	kg	0.01624	7.36	0.12		
		汽油 60#～70#	kg	0.02	7.54	0.15		
		防爆胶泥	kg	0.197392	5	0.99		
		调和漆	kg	0.02842	10.86	0.31		
		溶剂汽油	kg	0.000731	6	0		
		普通桥架500*200	m	1.01	153	154.53		
		钢丝刷	把	0.003045	2.77	0.01		
		棉纱	kg	0.005694	10.6	0.06		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.02842	7.06	0.2		
		其他材料费	元	0.967343	1	0.97		
		角钢(综合)	kg	1.522502	4.093	6.23		
		扁钢 40×4	kg	0.446601	4.711	2.1		
		钢筋 φ10mm以外	kg	0.1624	4.142	0.67		
		清油 C01-1	kg	0.01218	19.2	0.23		
		溶剂汽油 200#	kg	0.008932	6	0.05		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.059479	13.37	0.8		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.062727	3.73	0.23		
		铁砂布 0#-2#	张	0.123627	0.75	0.09		
		电线 BV-6	m	0.045	5.38	0.24		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.53434	1	2.53		
		汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.000305	1348.28	0.41		
		载货汽车 装载质量4t	台班	0.003	505.11	1.52		
		台式砂轮机 φ250mm	台班	0.00609	15.49	0.09		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.012688	156.72	1.99		

项目编码	030411003015	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	31.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-21换	钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 1000[普通桥架800*200]	10m	0.1	907.77	2813.86	0	20.2	341.85	90.777	281.386	0	2.02	34.185
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.027	774.71	523.04	0	102.6	203.55	20.91717	14.12208	0	2.7702	5.49585
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.027	36.18	1.61	0	13.48	8.95	0.97686	0.04347	0	0.36396	0.24165
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.027	23.98	15.56	0	6.74	6.5	0.64746	0.42012	0	0.18198	0.1755
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.027	23.16	6.05	0	0	5.4	0.62532	0.16335	0	0	0.1458
031008-102	孔洞封堵 防爆胶泥	kg	0.2	18.81	8.08	0	0	5.15	3.762	1.616	0	0	1.03
031106-1	地下室增加费	100元	1.1771	6.72	0	0	2.74	1.66	7.910112	0	0	3.225254	1.953986
小计									125.615922	297.75102	0	8.561394	43.227786
清单项目综合单价													475.1561220

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	20.837083	1.376	28.67		
		增加人工费	元	7.909837	1	7.91		
		技工人工费(安装)	元	47.303113	1.351	63.91		
		高级技工人工费(安装)	元	18.484417	1.3594	25.13		
	材料	调和漆	kg	0.0378	10.86	0.41		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0216	7.36	0.16		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	7.54	0.23		
		防爆胶泥	kg	0.197392	5	0.99		
		钢丝刷	把	0.00405	2.77	0.01		
		棉纱	kg	0.005694	10.6	0.06		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0378	7.06	0.27		
		溶剂汽油	kg	0.000972	6	0.01		
		角钢(综合)	kg	2.025	4.093	8.29		
		普通桥架800*200	m	1.01	277.72	280.5		
		其他材料费	元	1.046225	1	1.05		
		扁钢 40×4	kg	0.594	4.711	2.8		
		钢筋 φ10mm以外	kg	0.216	4.142	0.89		
		清油 C01-1	kg	0.0162	19.2	0.31		
		溶剂汽油 200#	kg	0.01188	6	0.07		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.07911	13.37	1.06		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.08343	3.73	0.31		
		铁砂布 0#-2#	张	0.16443	0.75	0.12		
		电线 BV-6	m	0.042	5.38	0.23		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.225142	1	3.23		
		汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.000405	1348.28	0.55		
		载货汽车 装载质量4t	台班	0.004	505.11	2.02		
		台式砂轮机 φ250mm	台班	0.0081	15.49	0.13		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.016875	156.72	2.64		

项目编码	030411003016	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	55.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-17换	钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 200[消防桥架100*100]	10m	0.1	192.05	454.27	0	5.05	65.32	19.205	45.427	0	0.505	6.532
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0062	774.71	523.04	0	102.6	203.55	4.803202	3.242848	0	0.63612	1.26201
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0062	36.18	1.61	0	13.48	8.95	0.224316	0.009982	0	0.083576	0.05549
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0062	23.98	15.56	0	6.74	6.5	0.148676	0.096472	0	0.041788	0.0403
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0062	23.16	6.05	0	0	5.4	0.143592	0.03751	0	0	0.03348

工程量清单综合单价分析表

031008-102	孔洞封堵 防爆胶泥	kg	0.2	18.81	8.08	0	0	5.15	3.762	1.616	0	0	1.03
031106-1	地下室增加费	100元	0.2829	6.72	0	0	2.74	1.66	1.901088	0	0	0.775146	0.469614
小计									30.187874	50.429812	0	2.04163	9.422894
清单项目综合单价													92.0822100
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		4.799395	1.376		6.6		
		增加人工费				元		1.900884	1		1.9		
		技工人工费(安装)				元		10.284893	1.351		13.89		
		高级技工人工费(安装)				元		5.728538	1.3594		7.79		
	材料	消防桥架100*100				m		1.01	44.52		44.97		
		酚醛调和漆(各色)				kg		0.00496	7.36		0.04		
		防爆胶泥				kg		0.197392	5		0.99		
		调和漆				kg		0.00868	10.86		0.09		
		棉纱				kg		0.005694	10.6		0.06		
		溶剂汽油				kg		0.000223	6		0		
		电线 BV-6				m		0.05	5.03		0.25		
		钢丝刷				把		0.00093	2.77		0		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg		0.00868	7.06		0.06		
		其他材料费				元		0.788545	1		0.79		
		角钢(综合)				kg		0.464997	4.093		1.9		
		扁钢 40×4				kg		0.136399	4.711		0.64		
		钢筋 Φ10mm以外				kg		0.0496	4.142		0.21		
		清油 C01-1				kg		0.00372	19.2		0.07		
		溶剂汽油 200#				kg		0.002728	6		0.02		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg		0.018166	13.37		0.24		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套		0.019158	3.73		0.07		
		铁砂布 0#-2#				张		0.037758	0.75		0.03		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.775063	1		0.78		
		汽车式起重机 提升质量16t				台班		0.000093	1348.28		0.13		
		载货汽车 装载质量4t				台班		0.001	505.11		0.51		
		台式砂轮机 Φ250mm				台班		0.00186	15.49		0.03		
		交流电焊机 21kV·A				台班		0.003875	156.72		0.61		
项目编码	030411003017	项目名称		桥架				计量单位	m		工程量	140.28	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-18换	钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400[消防桥架200*100]	10m	0.1	329.59	698.71	0	5.05	107.82	32.959	69.871	0	0.505	10.782
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.01011	774.71	523.04	0	102.6	203.55	7.8323181	5.2879344	0	1.037286	2.0578905
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01011	36.18	1.61	0	13.48	8.95	0.3657798	0.0162771	0	0.1362828	0.0904845
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01011	23.98	15.56	0	6.74	6.5	0.2424378	0.1573116	0	0.0681414	0.065715
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01011	23.16	6.05	0	0	5.4	0.2341476	0.0611655	0	0	0.054594
031008-102	孔洞封堵 防爆胶泥	kg	0.2	18.81	8.08	0	0	5.15	3.762	1.616	0	0	1.03
031106-1	地下室增加费	100元	0.454	6.72	0	0	2.74	1.66	3.05088	0	0	1.24396	0.75364
小计									48.4465633	77.0096886	0	2.9906702	14.834324
清单项目综合单价													143.2812461
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		7.84748	1.376		10.8		
		增加人工费				元		3.050012	1		3.05		
		技工人工费(安装)				元		17.349425	1.351		23.44		
		高级技工人工费(安装)				元		8.202002	1.3594		11.15		
	材料	调和漆				kg		0.01414	10.86		0.15		
		酚醛调和漆(各色)				kg		0.00808	7.36		0.06		
		汽油 60#~70#				kg		0.008	7.54		0.06		
		防爆胶泥				kg		0.197392	5		0.99		
		钢丝刷				把		0.001515	2.77		0		
		棉纱				kg		0.005694	10.6		0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg		0.01414	7.06		0.1		
		溶剂汽油				kg		0.000364	6		0		
		消防桥架200*100				m		1.01	68.59		69.28		
		角钢(综合)				kg		0.757501	4.093		3.1		
		其他材料费				元		0.893298	1		0.89		
		扁钢 40×4				kg		0.2222	4.711		1.05		
		钢筋 Φ10mm以外				kg		0.0808	4.142		0.33		
		清油 C01-1				kg		0.00606	19.2		0.12		
		溶剂汽油 200#				kg		0.004444	6		0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg		0.029593	13.37		0.4		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套		0.031209	3.73		0.12		
		铁砂布 0#-2#				张		0.061509	0.75		0.05		
		电线 BV-6				m		0.042	5.38		0.23		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		1.243606	1		1.24		
		汽车式起重机 提升质量16t				台班		0.000152	1348.28		0.2		
		载货汽车 装载质量4t				台班		0.001	505.11		0.51		
		台式砂轮机 Φ250mm				台班		0.00303	15.49		0.05		
		交流电焊机 21kV·A				台班		0.006313	156.72		0.99		
项目编码	030411003018	项目名称		桥架				计量单位	m		工程量	82.28	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-18换	钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400[消防桥架200*150]	10m	0.1	329.59	795.77	0	5.05	112.67	32.959	79.577	0	0.505	11.267
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.01061	774.71	523.04	0	102.6	203.55	8.2196731	5.5494544	0	1.088586	2.1596655
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01061	36.18	1.61	0	13.48	8.95	0.3838698	0.0170821	0	0.1430228	0.0949595
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01061	23.98	15.56	0	6.74	6.5	0.2544278	0.1650916	0	0.0715114	0.068965
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01061	23.16	6.05	0	0	5.4	0.2457276	0.0641905	0	0	0.057294
031008-102	孔洞封堵 防爆胶泥	kg	0.2	18.81	8.08	0	0	5.15	3.762	1.616	0	0	1.03
031106-1	地下室增加费	100元	0.4582	6.72	0	0	2.74	1.66	3.079104	0	0	1.255468	0.760612
小计									48.9038023	86.9888186	0	3.0635882	15.438496
清单项目综合单价													154.3947051
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)				元		7.920171	1.376		10.9		
		增加人工费				元		3.078851	1		3.08		
		技工人工费(安装)				元		17.53552	1.351		23.69		
		高级技工人工费(安装)				元		8.259074	1.3594		11.23		
		调和漆				kg		0.01484	10.86		0.16		
		酚醛调和漆(各色)				kg		0.00848	7.36		0.06		
		汽油 60#~70#				kg		0.008	7.54		0.06		
		防爆胶泥				kg		0.197392	5		0.99		
		钢丝刷				把		0.00159	2.77		0		
		棉纱				kg		0.005694	10.6		0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg		0.01484	7.06		0.1		
		溶剂汽油				kg		0.000382	6		0		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	消防桥架200*150	m	1.01	78.2	78.98		
		角钢(综合)	kg	0.795002	4.093	3.25		
		其他材料费	元	0.894035	1	0.89		
		扁钢 40×4	kg	0.233201	4.711	1.1		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.0848	4.142	0.35		
		清油 C01-1	kg	0.00636	19.2	0.12		
		溶剂汽油 200#	kg	0.004664	6	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.031058	13.37	0.42		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.032754	3.73	0.12		
		铁砂布 0#-2#	张	0.064554	0.75	0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	5.38	0.23		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.255365	1	1.26		
		汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.000159	1348.28	0.21		
		载货汽车 装载质量4t	台班	0.001	505.11	0.51		
		台式砂轮机 Φ250mm	台班	0.00318	15.49	0.05		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.006625	156.72	1.04		

项目编码	030411003019	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	141.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-19换	钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 600[消防桥架300*150]	10m	0.1	526.97	972.48	0	10.1	165.28	52.697	97.248	0	1.01	16.528
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0156	774.71	523.04	0	102.6	203.55	12.085476	8.159424	0	1.60056	3.17538
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0156	36.18	1.61	0	13.48	8.95	0.564408	0.025116	0	0.210288	0.13962
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0156	23.98	15.56	0	6.74	6.5	0.374088	0.242736	0	0.105144	0.1014
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0156	23.16	6.05	0	0	5.4	0.361296	0.09438	0	0	0.08424
031008-102	孔洞封堵 防爆胶泥	kg	0.2	18.81	8.08	0	0	5.15	3.762	1.616	0	0	1.03
031106-1	地下室增加费	100元	0.6985	6.72	0	0	2.74	1.66	4.69392	0	0	1.91389	1.15951
小计									74.538188	107.385656	0	4.839882	22.21815
清单项目综合单价													208.9818760

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	12.259861	1.376	16.87		
		增加人工费	元	4.69353	1	4.69		
		技工人工费(安装)	元	27.488421	1.351	37.14		
		高级技工人工费(安装)	元	11.650685	1.3594	15.84		
	材料	酚醛调和漆(各色)	kg	0.01248	7.36	0.09		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	7.54	0.08		
		防爆胶泥	kg	0.197392	5	0.99		
		调和漆	kg	0.02184	10.86	0.24		
		溶剂汽油	kg	0.000562	6	0		
		消防桥架300*150	m	1.01	95.76	96.72		
		钢丝刷	把	0.00234	2.77	0.01		
		棉纱	kg	0.005694	10.6	0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02184	7.06	0.15		
		其他材料费	元	0.95141	1	0.95		
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.28	0.1		
		角钢(综合)	kg	1.169999	4.093	4.79		
		扁钢 40×4	kg	0.3432	4.711	1.62		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1248	4.142	0.52		
		清油 C01-1	kg	0.00936	19.2	0.18		
		溶剂汽油 200#	kg	0.006864	6	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.045708	13.37	0.61		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.048204	3.73	0.18		
		铁砂布 0#-2#	张	0.095004	0.75	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.913731	1	1.91		
		汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.000234	1348.28	0.32		
		载货汽车 装载质量4t	台班	0.002	505.11	1.01		
		台式砂轮机 Φ250mm	台班	0.00468	15.49	0.07		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.00975	156.72	1.53		

项目编码	030411003020	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	42.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-19换	钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 600[消防桥架400*200]	10m	0.1	526.97	1360.72	0	10.1	184.7	52.697	136.072	0	1.01	18.47
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.01821	774.71	523.04	0	102.6	203.55	14.1074691	9.5245584	0	1.868346	3.7066455
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01821	36.18	1.61	0	13.48	8.95	0.6588378	0.0293181	0	0.2454708	0.1629795
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01821	23.98	15.56	0	6.74	6.5	0.4366758	0.2833476	0	0.1227354	0.118365
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01821	23.16	6.05	0	0	5.4	0.4217436	0.1101705	0	0	0.098334
031008-102	孔洞封堵 防爆胶泥	kg	0.2	18.81	8.08	0	0	5.15	3.762	1.616	0	0	1.03
031106-1	地下室增加费	100元	0.7208	6.72	0	0	2.74	1.66	4.843776	0	0	1.974992	1.196528
小计									76.9275023	147.6353946	0	5.2215442	24.782852
清单项目综合单价													254.5672931

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	12.637855	1.376	17.39		
		增加人工费	元	4.843443	1	4.84		
		技工人工费(安装)	元	28.45612	1.351	38.44		
		高级技工人工费(安装)	元	11.947464	1.3594	16.24		
	材料	调和漆	kg	0.02548	10.86	0.28		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.01456	7.36	0.11		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	7.54	0.08		
		防爆胶泥	kg	0.197392	5	0.99		
		钢丝刷	把	0.00273	2.77	0.01		
		棉纱	kg	0.005694	10.6	0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02548	7.06	0.18		
		溶剂汽油	kg	0.000655	6	0		
		消防桥架400*200	m	1.01	134.2	135.54		
		角钢(综合)	kg	1.365004	4.093	5.59		
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.28	0.1		
		其他材料费	元	0.955245	1	0.96		
		扁钢 40×4	kg	0.400401	4.711	1.89		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1456	4.142	0.6		
		清油 C01-1	kg	0.01092	19.2	0.21		
		溶剂汽油 200#	kg	0.008008	6	0.05		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.053326	13.37	0.71		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.056238	3.73	0.21		
		铁砂布 0#-2#	张	0.110838	0.75	0.08		
	主材							
	设备							
		增加机械费	元	1.974856	1	1.97		

工程量清单综合单价分析表

	机械	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.000273	1348.28	0.37		
		载货汽车 装载质量4t	台班	0.002	505.11	1.01		
		台式砂轮机 Φ250mm	台班	0.00546	15.49	0.08		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.011375	156.72	1.78		

项目编码	030411003021	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	13.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-20换	钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 800[消防桥架600*200]	10m	0.1	713.14	3049.22	0	15.15	310.43	71.314	304.922	0	1.515	31.043
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0223	774.71	523.04	0	102.6	203.55	17.276033	11.663792	0	2.28798	4.539165
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0223	36.18	1.61	0	13.48	8.95	0.806814	0.035903	0	0.300604	0.199585
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0223	23.98	15.56	0	6.74	6.5	0.534754	0.346988	0	0.150302	0.14495
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0223	23.16	6.05	0	0	5.4	0.516468	0.134915	0	0	0.12042
031008-102	孔洞封堵 防爆胶泥	kg	0.2	18.81	8.08	0	0	5.15	3.762	1.616	0	0	1.03
031106-1	地下室增加费	100元	0.9421	6.72	0	0	2.74	1.66	6.330912	0	0	2.581354	1.563886
小计									100.540981	318.719598	0	6.83524	38.641006
清单项目综合单价													464.7368250

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	16.63917	1.376	22.9		
		增加人工费	元	6.330867	1	6.33		
		技工人工费(安装)	元	37.583871	1.351	50.78		
		高级技工人工费(安装)	元	15.10822	1.3594	20.54		
	材料	调和漆	kg	0.03122	10.86	0.34		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.01784	7.36	0.13		
		汽油 60#～70#	kg	0.02	7.54	0.15		
		防爆胶泥	kg	0.197392	5	0.99		
		钢丝刷	把	0.003345	2.77	0.01		
		棉纱	kg	0.005694	10.6	0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03122	7.06	0.22		
		溶剂汽油	kg	0.000803	6	0		
		消防桥架600*200	m	1.01	301.15	304.16		
		角钢(综合)	kg	1.672484	4.093	6.85		
		其他材料费	元	0.970292	1	0.97		
		扁钢 40×4	kg	0.490595	4.711	2.31		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.178398	4.142	0.74		
		清油 C01-1	kg	0.01338	19.2	0.26		
		溶剂汽油 200#	kg	0.009812	6	0.06		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.065338	13.37	0.87		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.068906	3.73	0.26		
		铁砂布 0#-2#	张	0.135806	0.75	0.1		
		电线 BV-6	m	0.045	5.38	0.24		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.581336	1	2.58		
		汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.000334	1348.28	0.45		
		载货汽车 装载质量4t	台班	0.003	505.11	1.52		
		台式砂轮机 Φ250mm	台班	0.00669	15.49	0.1		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.013937	156.72	2.18		

项目编码	030411003022	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	41.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-19换	钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 600[高压桥架300*150]	10m	0.1	526.97	972.48	0	10.1	165.28	52.697	97.248	0	1.01	16.528
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0156	774.71	523.04	0	102.6	203.55	12.085476	8.159424	0	1.60056	3.17538
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0156	36.18	1.61	0	13.48	8.95	0.564408	0.025116	0	0.210288	0.13962
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0156	23.98	15.56	0	6.74	6.5	0.374088	0.242736	0	0.105144	0.1014
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0156	23.16	6.05	0	0	5.4	0.361296	0.09438	0	0	0.08424
031008-102	孔洞封堵 防爆胶泥	kg	0.2	18.81	8.08	0	0	5.15	3.762	1.616	0	0	1.03
031106-1	地下室增加费	100元	0.6985	6.72	0	0	2.74	1.66	4.69392	0	0	1.91389	1.15951
小计									74.538188	107.385656	0	4.839882	22.21815
清单项目综合单价													208.9818760

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	12.259856	1.376	16.87		
		增加人工费	元	4.693532	1	4.69		
		技工人工费(安装)	元	27.488409	1.351	37.14		
		高级技工人工费(安装)	元	11.650681	1.3594	15.84		
	材料	调和漆	kg	0.02184	10.86	0.24		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.01248	7.36	0.09		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	7.54	0.08		
		防爆胶泥	kg	0.197392	5	0.99		
		钢丝刷	把	0.00234	2.77	0.01		
		棉纱	kg	0.005694	10.6	0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02184	7.06	0.15		
		溶剂汽油	kg	0.000562	6	0		
		高压桥架300*150	m	1.01	95.76	96.72		
		角钢(综合)	kg	1.169996	4.093	4.79		
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.28	0.1		
		其他材料费	元	0.95141	1	0.95		
		扁钢 40×4	kg	0.343199	4.711	1.62		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1248	4.142	0.52		
		清油 C01-1	kg	0.00936	19.2	0.18		
		溶剂汽油 200#	kg	0.006864	6	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.045708	13.37	0.61		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.048204	3.73	0.18		
		铁砂布 0#-2#	张	0.095004	0.75	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.913732	1	1.91		
		汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.000234	1348.28	0.32		
		载货汽车 装载质量4t	台班	0.002	505.11	1.01		
		台式砂轮机 Φ250mm	台班	0.00468	15.49	0.07		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.00975	156.72	1.53		

项目编码	030408001025	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	47.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10[电力电缆RTTZ-5*6]	100m	0.01	348.34	5758	0	5.56	364.94	3.4834	57.58	0	0.0556	3.6494
031106-1	地下室增加费	100元	0.0349	6.72	0	0	2.74	1.66	0.234528	0	0	0.095626	0.057934
小计									3.717928	57.58	0	0.151226	3.707334
清单项目综合单价													65.156488

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(安装)	元	0.7671	1.376	1.06		
		增加人工费	元	0.234089	1	0.23		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	1.46862	1.351	1.98		
		高级技工人工费(安装)	元	0.32641	1.3594	0.44		
	材料	标志牌	个	0.06	0.8	0.05		
		其他材料费	元	0.032	1	0.03		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	15.45	0.01		
		电力电缆RTTZ-5*6	m	1.01	56.92	57.49		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.095447	1	0.1		
		载货汽车 装载质量4t	台班	0.00011	505.11	0.06		

项目编码	030408001026	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	46.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-51换	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 16[电力电缆RTTZ-5*16]	100m	0.01	418.11	12819.92	0	5.56	733.39	4.1811	128.1992	0	0.0556	7.3339
031106-1	地下室增加费	100元	0.0419	6.72	0	0	2.74	1.66	0.281568	0	0	0.114806	0.069554
小计									4.462668	128.1992	0	0.170406	7.403454
清单项目综合单价													140.235728

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.92161	1.376	1.27		
		增加人工费	元	0.280971	1	0.28		
		技工人工费(安装)	元	1.76285	1.351	2.38		
		高级技工人工费(安装)	元	0.3909	1.3594	0.53		
	材料	电力电缆RTTZ-5*16	m	1.01	126.84	128.11		
		标志牌	个	0.06	0.8	0.05		
		其他材料费	元	0.032	1	0.03		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	15.45	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.114562	1	0.11		
		载货汽车 装载质量4t	台班	0.00011	505.11	0.06		

项目编码	030408001027	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	54.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-51换	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 16[电力电缆BBTRZ-5*16]	100m	0.01	418.11	12966.37	0	5.56	740.71	4.1811	129.6637	0	0.0556	7.4071
031106-1	地下室增加费	100元	0.0419	6.72	0	0	2.74	1.66	0.281568	0	0	0.114806	0.069554
小计									4.462668	129.6637	0	0.170406	7.476654
清单项目综合单价													141.773428

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.92161	1.376	1.27		
		增加人工费	元	0.280973	1	0.28		
		技工人工费(安装)	元	1.76285	1.351	2.38		
		高级技工人工费(安装)	元	0.3909	1.3594	0.53		
	材料	电力电缆BBTRZ-5*16	m	1.01	128.29	129.57		
		标志牌	个	0.06	0.8	0.05		
		其他材料费	元	0.032	1	0.03		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	15.45	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.114563	1	0.11		
		载货汽车 装载质量4t	台班	0.00011	505.11	0.06		

项目编码	030408001028	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	47.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-52换	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 35[电力电缆RTTZ-3*35+2*16]	100m	0.01	638.59	17335.43	0	12.78	1008.18	6.3859	173.3543	0	0.1278	10.0818
031106-1	地下室增加费	100元	0.0639	6.72	0	0	2.74	1.66	0.429408	0	0	0.175086	0.106074
小计									6.815308	173.3543	0	0.302886	10.187874
清单项目综合单价													190.660368

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.40808	1.376	1.94		
		增加人工费	元	0.429126	1	0.43		
		技工人工费(安装)	元	2.69338	1.351	3.64		
		高级技工人工费(安装)	元	0.59561	1.3594	0.81		
	材料	标志牌	个	0.06	0.8	0.05		
		其他材料费	元	0.0502	1	0.05		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	15.45	0.01		
		电力电缆RTTZ-3*35+2*16	m	1.01	171.53	173.25		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.174971	1	0.17		
		汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.00011	656.81	0.07		
		载货汽车 装载质量4t	台班	0.00011	505.11	0.06		

项目编码	030408001029	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	161.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10[电力电缆RTTZ-3*10](三芯电力电缆)	100m	0.01	261.25	5059.08	0	4.17	310.73	2.6125	50.5908	0	0.0417	3.1073
031106-1	地下室增加费	100元	0.027	6.72	0	0	2.74	1.66	0.18144	0	0	0.07398	0.04482
小计									2.79394	50.5908	0	0.11568	3.15212
清单项目综合单价													56.65254

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.575325	1.376	0.79		
		增加人工费	元	0.175559	1	0.18		
		技工人工费(安装)	元	1.101465	1.351	1.49		
		高级技工人工费(安装)	元	0.244808	1.3594	0.33		
	材料	标志牌	个	0.06	0.8	0.05		
		其他材料费	元	0.032	1	0.03		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	15.45	0.01		
		电力电缆RTTZ-3*10	m	1.01	50	50.5		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	设备								
	机械	增加机械费		元	0.071582	1	0.07		
		载货汽车 装载质量4t		台班	0.000083	505.11	0.04		

项目编码	030408001030	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	2207.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10[电力电缆WDZB-YJY-3*10](三芯电力电缆)	100m	0.01	261.25	3233	0	4.17	219.43	2.6125	32.33	0	0.0417	2.1943
031106-1	地下室增加费	100元	0.0262	6.72	0	0	2.74	1.66	0.176064	0	0	0.071788	0.043492
小计									2.788564	32.33	0	0.113488	2.237792
清单项目综合单价													37.469844

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.575325	1.376	0.79		
		增加人工费	元	0.17556	1	0.18		
		技工人工费(安装)	元	1.101465	1.351	1.49		
		高级技工人工费(安装)	元	0.244808	1.3594	0.33		
	材料	标志牌	个	0.06	0.8	0.05		
		其他材料费	元	0.032	1	0.03		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	15.45	0.01		
		电力电缆WDZB-YJY-3*10	m	1.01	31.92	32.24		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.071582	1	0.07		
		载货汽车 装载质量4t	台班	0.000083	505.11	0.04		

项目编码	030408001031	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	321.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10[电力电缆WDZB-YJY-4*2.5](四芯电力电缆)	100m	0.01	313.5	1264.51	0	5	132.56	3.135	12.6451	0	0.05	1.3256
031106-1	地下室增加费	100元	0.0314	6.72	0	0	2.74	1.66	0.211008	0	0	0.086036	0.052124
小计									3.346008	12.6451	0	0.136036	1.377724
清单项目综合单价													17.504868

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.69039	1.376	0.95		
		增加人工费	元	0.210673	1	0.21		
		技工人工费(安装)	元	1.321758	1.351	1.79		
		高级技工人工费(安装)	元	0.293769	1.3594	0.4		
	材料	标志牌	个	0.06	0.8	0.05		
		其他材料费	元	0.032	1	0.03		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	15.45	0.01		
		电力电缆WDZB-YJY-4*2.5	m	1.01	12.43	12.55		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.085899	1	0.09		
		载货汽车 装载质量4t	台班	0.000099	505.11	0.05		

项目编码	030408001032	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	101.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10[电力电缆WDZBN-YJY-4*2.5](四芯电力电缆)	100m	0.01	313.5	1606.9	0	5	149.68	3.135	16.069	0	0.05	1.4968
031106-1	地下室增加费	100元	0.0314	6.72	0	0	2.74	1.66	0.211008	0	0	0.086036	0.052124
小计									3.346008	16.069	0	0.136036	1.548924
清单项目综合单价													21.099968

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.69039	1.376	0.95		
		增加人工费	元	0.210673	1	0.21		
		技工人工费(安装)	元	1.321758	1.351	1.79		
		高级技工人工费(安装)	元	0.293769	1.3594	0.4		
	材料	标志牌	个	0.06	0.8	0.05		
		其他材料费	元	0.032	1	0.03		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	15.45	0.01		
		电力电缆WDZBN-YJY-4*2.5	m	1.01	15.82	15.98		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.085899	1	0.09		
		载货汽车 装载质量4t	台班	0.000099	505.11	0.05		

项目编码	030408001033	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	64.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10[电力电缆WDZBN-YJY-4*6](四芯电力电缆)	100m	0.01	313.5	2045.24	0	5	171.6	3.135	20.4524	0	0.05	1.716
031106-1	地下室增加费	100元	0.0314	6.72	0	0	2.74	1.66	0.211008	0	0	0.086036	0.052124
小计									3.346008	20.4524	0	0.136036	1.768124
清单项目综合单价													25.702568

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.69039	1.376	0.95		
		增加人工费	元	0.210677	1	0.21		
		技工人工费(安装)	元	1.321758	1.351	1.79		
		高级技工人工费(安装)	元	0.293769	1.3594	0.4		
	材料	标志牌	个	0.06	0.8	0.05		
		其他材料费	元	0.032	1	0.03		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	15.45	0.01		
		电力电缆WDZBN-YJY-4*6	m	1.01	20.16	20.36		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.085901	1	0.09		
		载货汽车 装载质量4t	台班	0.000099	505.11	0.05		

项目编码	030408001034	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	79.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10[电力电缆WDZB-YJY-5*2.5]	100m	0.01	348.34	1615.99	0	5.56	157.84	3.4834	16.1599	0	0.0556	1.5784
031106-1	地下室增加费	100元	0.0349	6.72	0	0	2.74	1.66	0.234528	0	0	0.095626	0.057934
小计									3.717928	16.1599	0	0.151226	1.636334
清单项目综合单价													21.665388
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	0.7671		1.376		1.06		
		增加人工费				元	0.234083		1		0.23		
		技工人工费(安装)				元	1.46862		1.351		1.98		
		高级技工人工费(安装)				元	0.32641		1.3594		0.44		
	材料	标志牌				个	0.06		0.8		0.05		
		其他材料费				元	0.032		1		0.03		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007		15.45		0.01		
		电力电缆WDZB-YJY-5*2.5				m	1.01		15.91		16.07		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.095445		1		0.1		
		载货汽车 装载质量4t				台班	0.00011		505.11		0.06		
项目编码	030408001035	项目名称		电力电缆			计量单位		m		工程量	55.54	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10[电力电缆WDZB-YJY-5*4]	100m	0.01	348.34	2379.55	0	5.56	196.02	3.4834	23.7955	0	0.0556	1.9602
031106-1	地下室增加费	100元	0.0349	6.72	0	0	2.74	1.66	0.234528	0	0	0.095626	0.057934
小计									3.717928	23.7955	0	0.151226	2.018134
清单项目综合单价													29.682788
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	0.7671		1.376		1.06		
		增加人工费				元	0.234087		1		0.23		
		技工人工费(安装)				元	1.46862		1.351		1.98		
		高级技工人工费(安装)				元	0.32641		1.3594		0.44		
	材料	标志牌				个	0.06		0.8		0.05		
		其他材料费				元	0.032		1		0.03		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007		15.45		0.01		
		电力电缆WDZB-YJY-5*4				m	1.01		23.47		23.7		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.095446		1		0.1		
		载货汽车 装载质量4t				台班	0.00011		505.11		0.06		
项目编码	030408001036	项目名称		电力电缆			计量单位		m		工程量	66.32	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10[电力电缆WDZB-YJY-5*10]	100m	0.01	348.34	5488.33	0	5.56	351.46	3.4834	54.8833	0	0.0556	3.5146
031106-1	地下室增加费	100元	0.0349	6.72	0	0	2.74	1.66	0.234528	0	0	0.095626	0.057934
小计									3.717928	54.8833	0	0.151226	3.572534
清单项目综合单价													62.324988
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	0.7671		1.376		1.06		
		增加人工费				元	0.234085		1		0.23		
		技工人工费(安装)				元	1.46862		1.351		1.98		
		高级技工人工费(安装)				元	0.32641		1.3594		0.44		
	材料	标志牌				个	0.06		0.8		0.05		
		其他材料费				元	0.032		1		0.03		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007		15.45		0.01		
		电力电缆WDZB-YJY-5*10				m	1.01		54.25		54.79		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.095446		1		0.1		
		载货汽车 装载质量4t				台班	0.00011		505.11		0.06		
项目编码	030408001037	项目名称		电力电缆			计量单位		m		工程量	108.28	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-51换	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 16[电力电缆WDZB-YJY-5*16]	100m	0.01	418.11	8280.98	0	5.56	506.44	4.1811	82.8098	0	0.0556	5.0644
031106-1	地下室增加费	100元	0.0419	6.72	0	0	2.74	1.66	0.281568	0	0	0.114806	0.069554
小计									4.462668	82.8098	0	0.170406	5.133954
清单项目综合单价													92.576828
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	0.92161		1.376		1.27		
		增加人工费				元	0.28097		1		0.28		
		技工人工费(安装)				元	1.76285		1.351		2.38		
		高级技工人工费(安装)				元	0.3909		1.3594		0.53		
	材料	电力电缆WDZB-YJY-5*16				m	1.01		81.9		82.72		
		标志牌				个	0.06		0.8		0.05		
		其他材料费				元	0.032		1		0.03		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007		15.45		0.01		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.114562		1		0.11		
		载货汽车 装载质量4t				台班	0.00011		505.11		0.06		
项目编码	030408001038	项目名称		电力电缆			计量单位		m		工程量	36.69	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10[电力电缆WDZBN-YJY-5*2.5]	100m	0.01	348.34	2055.34	0	5.56	179.81	3.4834	20.5534	0	0.0556	1.7981
031106-1	地下室增加费	100元	0.0349	6.72	0	0	2.74	1.66	0.234528	0	0	0.095626	0.057934
小计									3.717928	20.5534	0	0.151226	1.856034
清单项目综合单价													26.278588
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)				元	0.7671		1.376		1.06		
		增加人工费				元	0.234092		1		0.23		
		技工人工费(安装)				元	1.46862		1.351		1.98		
		高级技工人工费(安装)				元	0.32641		1.3594		0.44		

工程量清单综合单价分析表

费用明细									
	材料	标志牌	个	0.06	0.8	0.05		
		其他材料费	元	0.032	1	0.03		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	15.45	0.01		
		电力电缆WDZBN-YJY-5*2.5	m	1.01	20.26	20.46		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.095448	1	0.1		
		载货汽车 装载质量4t	台班	0.00011	505.11	0.06		

项目编码	030408001039	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	1066.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10[电力电缆WDZBN-YJY-5*4]	100m	0.01	348.34	3027.97	0	5.56	228.44	3.4834	30.2797	0	0.0556	2.2844
031106-1	地下室增加费	100元	0.0349	6.72	0	0	2.74	1.66	0.234528	0	0	0.095626	0.057934
小计									3.717928	30.2797	0	0.151226	2.342334
清单项目综合单价													36.491188

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.7671	1.376	1.06		
		增加人工费	元	0.234085	1	0.23		
		技工人工费(安装)	元	1.46862	1.351	1.98		
		高级技工人工费(安装)	元	0.32641	1.3594	0.44		
	材料	标志牌	个	0.06	0.8	0.05		
		其他材料费	元	0.032	1	0.03		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	15.45	0.01		
		电力电缆WDZBN-YJY-5*4	m	1.01	29.89	30.19		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.095445	1	0.1		
		载货汽车 装载质量4t	台班	0.00011	505.11	0.06		

项目编码	030408001040	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	92.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10[电力电缆WDZBN-YJY-5*6]	100m	0.01	348.34	4424.8	0	5.56	298.28	3.4834	44.248	0	0.0556	2.9828
031106-1	地下室增加费	100元	0.0349	6.72	0	0	2.74	1.66	0.234528	0	0	0.095626	0.057934
小计									3.717928	44.248	0	0.151226	3.040734
清单项目综合单价													51.157888

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.7671	1.376	1.06		
		增加人工费	元	0.234087	1	0.23		
		技工人工费(安装)	元	1.46862	1.351	1.98		
		高级技工人工费(安装)	元	0.32641	1.3594	0.44		
	材料	标志牌	个	0.06	0.8	0.05		
		其他材料费	元	0.032	1	0.03		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	15.45	0.01		
		电力电缆WDZBN-YJY-5*6	m	1.01	43.72	44.16		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.095446	1	0.1		
		载货汽车 装载质量4t	台班	0.00011	505.11	0.06		

项目编码	030408001041	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	23.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10[电力电缆WDZBN-YJY-5*10]	100m	0.01	348.34	6191.29	0	5.56	386.61	3.4834	61.9129	0	0.0556	3.8661
031106-1	地下室增加费	100元	0.0349	6.72	0	0	2.74	1.66	0.234528	0	0	0.095626	0.057934
小计									3.717928	61.9129	0	0.151226	3.924034
清单项目综合单价													69.706088

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.7671	1.376	1.06		
		增加人工费	元	0.234088	1	0.23		
		技工人工费(安装)	元	1.46862	1.351	1.98		
		高级技工人工费(安装)	元	0.32641	1.3594	0.44		
	材料	标志牌	个	0.06	0.8	0.05		
		其他材料费	元	0.032	1	0.03		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	15.45	0.01		
		电力电缆WDZBN-YJY-5*10	m	1.01	61.21	61.82		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.095447	1	0.1		
		载货汽车 装载质量4t	台班	0.00011	505.11	0.06		

项目编码	030408001042	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	56.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-51换	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 16[电力电缆WDZAN-YJY-5*16]	100m	0.01	418.11	9818.2	0	5.56	583.3	4.1811	98.182	0	0.0556	5.833
031106-1	地下室增加费	100元	0.0419	6.72	0	0	2.74	1.66	0.281568	0	0	0.114806	0.069554
小计									4.462668	98.182	0	0.170406	5.902554
清单项目综合单价													108.717628

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.92161	1.376	1.27		
		增加人工费	元	0.280966	1	0.28		
		技工人工费(安装)	元	1.76285	1.351	2.38		
		高级技工人工费(安装)	元	0.3909	1.3594	0.53		
	材料	电力电缆WDZAN-YJY-5*16	m	1.01	97.12	98.09		
		标志牌	个	0.06	0.8	0.05		
		其他材料费	元	0.032	1	0.03		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	15.45	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.114561	1	0.11		

工程量清单综合单价分析表

	机械	载货汽车 装载质量4t			台班	0.00011	505.11	0.06		
项目编码	030408001043	项目名称	电力电缆			计量单位	m	工程量	497.84	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-51换	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 16[电力电缆WDZA-YJY-5*16]	100m	0.01	418.11	8427.43	0	5.56	513.77	4.1811	84.2743	0	0.0556	5.1377
031106-1	地下室增加费	100元	0.0419	6.72	0	0	2.74	1.66	0.281568	0	0	0.114806	0.069554
小计									4.462668	84.2743	0	0.170406	5.207254
清单项目综合单价													94.114628
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	0.92161		1.376		1.27		
		增加人工费				元	0.28097		1		0.28		
		技工人工费(安装)				元	1.76285		1.351		2.38		
		高级技工人工费(安装)				元	0.3909		1.3594		0.53		
	材料	电力电缆WDZA-YJY-5*16				m	1.01		83.35		84.18		
		标志牌				个	0.06		0.8		0.05		
		其他材料费				元	0.032		1		0.03		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007		15.45		0.01		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.114562		1		0.11		
		载货汽车 装载质量4t				台班	0.00011		505.11		0.06		
项目编码	030408001044	项目名称	电力电缆			计量单位	m	工程量	345.61				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-52换	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 35[电力电缆WDZAN-YJY-3*35+2*16]	100m	0.01	638.59	13126.76	0	12.78	797.75	6.3859	131.2676	0	0.1278	7.9775
031106-1	地下室增加费	100元	0.0639	6.72	0	0	2.74	1.66	0.429408	0	0	0.175086	0.106074
小计									6.815308	131.2676	0	0.302886	8.083574
清单项目综合单价													146.469368
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	1.40808		1.376		1.94		
		增加人工费				元	0.429132		1		0.43		
		技工人工费(安装)				元	2.69338		1.351		3.64		
		高级技工人工费(安装)				元	0.59561		1.3594		0.81		
	材料	标志牌				个	0.06		0.8		0.05		
		其他材料费				元	0.0502		1		0.05		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007		15.45		0.01		
		电力电缆WDZAN-YJY-3*35+2*16				m	1.01		129.86		131.16		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.174974		1		0.17		
		汽车式起重机 提升质量5t				台班	0.00011		656.81		0.07		
		载货汽车 装载质量4t				台班	0.00011		505.11		0.06		
项目编码	030408001045	项目名称	电力电缆			计量单位	m	工程量	368.45				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-53换	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 50[电力电缆WDZAN-YJY-3*50+2*25]	100m	0.01	693.27	22762.16	0	12.78	1291.56	6.9327	227.6216	0	0.1278	12.9156
031106-1	地下室增加费	100元	0.0694	6.72	0	0	2.74	1.66	0.466368	0	0	0.190156	0.115204
小计									7.399068	227.6216	0	0.317956	13.030804
清单项目综合单价													248.369428
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	1.68879		1.376		2.32		
		增加人工费				元	0.465877		1		0.47		
		技工人工费(安装)				元	2.69338		1.351		3.64		
		高级技工人工费(安装)				元	0.71364		1.3594		0.97		
	材料	电力电缆WDZAN-YJY-3*50+2*25				m	1.01		225.26		227.51		
		标志牌				个	0.06		0.8		0.05		
		其他材料费				元	0.0502		1		0.05		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007		15.45		0.01		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.189956		1		0.19		
		汽车式起重机 提升质量5t				台班	0.00011		656.81		0.07		
		载货汽车 装载质量4t				台班	0.00011		505.11		0.06		
项目编码	030408001046	项目名称	电力电缆			计量单位	m	工程量	55.07				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-54换	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 70[电力电缆WDZAN-YJY-3*70+2*35]	100m	0.01	1025.6	30216.97	0	12.78	1737.44	10.256	302.1697	0	0.1278	17.3744
031106-1	地下室增加费	100元	0.103	6.72	0	0	2.74	1.66	0.69216	0	0	0.28222	0.17098
小计									10.94816	302.1697	0	0.41002	17.54538
清单项目综合单价													331.073260
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	2.26113		1.376		3.11		
		增加人工费				元	0.689206		1		0.69		
		技工人工费(安装)				元	4.32545		1.351		5.84		
		高级技工人工费(安装)				元	0.95704		1.3594		1.3		
	材料	电力电缆WDZAN-YJY-3*70+2*35				m	1.01		299.07		302.06		
		标志牌				个	0.06		0.8		0.05		
		其他材料费				元	0.0502		1		0.05		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007		15.45		0.01		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.281015		1		0.28		
		汽车式起重机 提升质量5t				台班	0.00011		656.81		0.07		
		载货汽车 装载质量4t				台班	0.00011		505.11		0.06		
项目编码	030408001047	项目名称	电力电缆			计量单位	m	工程量	55.15				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030208-52换	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 35[电力电缆WDZA-YJY-4*25+1*16]	100m	0.01	638.59	12230.89	0	12.78	752.96	6.3859	122.3089	0	0.1278	7.5296
031106-1	地下室增加费	100元	0.0639	6.72	0	0	2.74	1.66	0.429408	0	0	0.175086	0.106074
小计									6.815308	122.3089	0	0.302886	7.635674
清单项目综合单价													137.062768
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	1.40808		1.376		1.94		
		增加人工费				元	0.42913		1		0.43		
		技工人工费(安装)				元	2.69338		1.351		3.64		
		高级技工人工费(安装)				元	0.59561		1.3594		0.81		
	材料	标志牌				个	0.06		0.8		0.05		
		其他材料费				元	0.0502		1		0.05		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007		15.45		0.01		
		电力电缆WDZA-YJY-4*25+1*16				m	1.01		120.99		122.2		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.174972		1		0.17		
		汽车式起重机 提升质量5t				台班	0.00011		656.81		0.07		
		载货汽车 装载质量4t				台班	0.00011		505.11		0.06		
项目编码	030408001048	项目名称		电力电缆			计量单位		m		工程量	54.91	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-53换	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 50[电力电缆WDZA-YJY-4*50+1*25]	100m	0.01	693.27	22871.24	0	12.78	1297.01	6.9327	228.7124	0	0.1278	12.9701
031106-1	地下室增加费	100元	0.0694	6.72	0	0	2.74	1.66	0.466368	0	0	0.190156	0.115204
小计									7.399068	228.7124	0	0.317956	13.085304
清单项目综合单价													249.514728
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	1.68879		1.376		2.32		
		增加人工费				元	0.465872		1		0.47		
		技工人工费(安装)				元	2.69338		1.351		3.64		
		高级技工人工费(安装)				元	0.71364		1.3594		0.97		
	材料	电力电缆WDZA-YJY-4*50+1*25				m	1.01		226.34		228.6		
		标志牌				个	0.06		0.8		0.05		
		其他材料费				元	0.0502		1		0.05		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007		15.45		0.01		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.189954		1		0.19		
		汽车式起重机 提升质量5t				台班	0.00011		656.81		0.07		
		载货汽车 装载质量4t				台班	0.00011		505.11		0.06		
项目编码	030408001049	项目名称		电力电缆			计量单位		m		工程量	130.35	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-55换	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 120[电力电缆WDZA-YJY-4*95+1*50]	100m	0.01	1219.1	42808.9	0	117.02	2416.61	12.191	428.089	0	1.1702	24.1661
031106-1	地下室增加费	100元	0.122	6.72	0	0	2.74	1.66	0.81984	0	0	0.33428	0.20252
小计									13.01084	428.089	0	1.50448	24.36862
清单项目综合单价													466.972940
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	2.6877		1.376		3.7		
		增加人工费				元	0.819237		1		0.82		
		技工人工费(安装)				元	5.14144		1.351		6.95		
		高级技工人工费(安装)				元	1.13776		1.3594		1.55		
	材料	标志牌				个	0.06		0.8		0.05		
		其他材料费				元	0.073		1		0.07		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007		15.45		0.01		
		电力电缆WDZA-YJY-4*95+1*50				m	1.01		423.72		427.96		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.334034		1		0.33		
		汽车式起重机 提升质量5t				台班	0.00077		656.81		0.51		
		载货汽车 装载质量4t				台班	0.00077		505.11		0.39		
		电动卷扬机 单筒慢速牵引力30kN				台班	0.00121		227.72		0.28		
项目编码	030408001050	项目名称		电力电缆			计量单位		m		工程量	248.1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-56换	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 240[电力电缆WDZA-YJY-4*150+1*70]	100m	0.01	1702.77	65146.95	0	258.41	3649.44	17.0277	651.4695	0	2.5841	36.4944
031106-1	地下室增加费	100元	0.1703	6.72	0	0	2.74	1.66	1.144416	0	0	0.466622	0.282698
小计									18.172116	651.4695	0	3.050722	36.777098
清单项目综合单价													709.469436
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	3.75407		1.376		5.17		
		增加人工费				元	1.144261		1		1.14		
		技工人工费(安装)				元	7.18091		1.351		9.7		
		高级技工人工费(安装)				元	1.58947		1.3594		2.16		
	材料	标志牌				个	0.06		0.8		0.05		
		其他材料费				元	0.0718		1		0.07		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007		15.45		0.01		
		电力电缆WDZA-YJY-4*150+1*70				m	1.01		644.89		651.34		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.466559		1		0.47		
		汽车式起重机 提升质量8t				台班	0.00138		929.97		1.28		
		载货汽车 装载质量4t				台班	0.00198		505.11		1		
		电动卷扬机 单筒慢速牵引力30kN				台班	0.00132		227.72		0.3		
项目编码	030408001051	项目名称		电力电缆			计量单位		m		工程量	197.52	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-56换	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 240[电力电缆WDZA-YJY-4*185+1*95]	100m	0.01	1702.77	81473.6	0	258.41	4465.77	17.0277	814.736	0	2.5841	44.6577

工程量清单综合单价分析表

031106-1	地下室增加费	100元	0.1703	6.72	0	0	2.74	1.66	1.144416	0	0	0.466622	0.282698
小计									18.172116	814.736	0	3.050722	44.940398
清单项目综合单价													880.899236
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		3.75407	1.376		5.17		
		增加人工费				元		1.144261	1		1.14		
		技工人工费(安装)				元		7.18091	1.351		9.7		
		高级技工人工费(安装)				元		1.58947	1.3594		2.16		
	材料	标志牌				个		0.06	0.8		0.05		
		其他材料费				元		0.0718	1		0.07		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2		0.0007	15.45		0.01		
		电力电缆WDZA-YJY-4*185+1*95				m		1.01	806.54		814.61		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.466559	1		0.47		
		汽车式起重机 提升质量8t				台班		0.00138	929.97		1.28		
		载货汽车 装载质量4t				台班		0.00198	505.11		1		
		电动卷扬机 单筒慢速牵引力30kN				台班		0.00132	227.72		0.3		
项目编码	030408001052	项目名称		电力电缆				计量单位	m		工程量	62.8	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-52换	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 35[电力电缆WDZAN-YJY-4*25+1*16]	100m	0.01	638.59	14249.88	0	12.78	853.91	6.3859	142.4988	0	0.1278	8.5391
031106-1	地下室增加费	100元	0.0639	6.72	0	0	2.74	1.66	0.429408	0	0	0.175086	0.106074
小计									6.815308	142.4988	0	0.302886	8.645174
清单项目综合单价													158.262168
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		1.40808	1.376		1.94		
		增加人工费				元		0.429128	1		0.43		
		技工人工费(安装)				元		2.69338	1.351		3.64		
		高级技工人工费(安装)				元		0.59561	1.3594		0.81		
	材料	标志牌				个		0.06	0.8		0.05		
		其他材料费				元		0.0502	1		0.05		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2		0.0007	15.45		0.01		
		电力电缆WDZAN-YJY-4*25+1*16				m		1.01	140.98		142.39		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.174972	1		0.17		
		汽车式起重机 提升质量5t				台班		0.00011	656.81		0.07		
		载货汽车 装载质量4t				台班		0.00011	505.11		0.06		
项目编码	030408001053	项目名称		电力电缆				计量单位	m		工程量	27.49	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-55换	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 120[电力电缆WDZAN-YJY-4*95+1*50]	100m	0.01	1219.1	48540.65	0	117.02	2703.2	12.191	485.4065	0	1.1702	27.032
031106-1	地下室增加费	100元	0.122	6.72	0	0	2.74	1.66	0.81984	0	0	0.33428	0.20252
小计									13.01084	485.4065	0	1.50448	27.23452
清单项目综合单价													527.156340
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		2.6877	1.376		3.7		
		增加人工费				元		0.819234	1		0.82		
		技工人工费(安装)				元		5.14144	1.351		6.95		
		高级技工人工费(安装)				元		1.13776	1.3594		1.55		
	材料	标志牌				个		0.06	0.8		0.05		
		其他材料费				元		0.073	1		0.07		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2		0.0007	15.45		0.01		
		电力电缆WDZAN-YJY-4*95+1*50				m		1.01	480.47		485.27		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.334033	1		0.33		
		汽车式起重机 提升质量5t				台班		0.00077	656.81		0.51		
		载货汽车 装载质量4t				台班		0.00077	505.11		0.39		
		电动卷扬机 单筒慢速牵引力30kN				台班		0.00121	227.72		0.28		
项目编码	030408001054	项目名称		电力电缆				计量单位	m		工程量	82.11	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-56换	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 240[电力电缆WDZAN-YJY-4*185+1*95]	100m	0.01	1702.77	92582.59	0	258.41	5021.22	17.0277	925.8259	0	2.5841	50.2122
031106-1	地下室增加费	100元	0.1703	6.72	0	0	2.74	1.66	1.144416	0	0	0.466622	0.282698
小计									18.172116	925.8259	0	3.050722	50.494898
清单项目综合单价													997.543636
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		3.75407	1.376		5.17		
		增加人工费				元		1.144258	1		1.14		
		技工人工费(安装)				元		7.18091	1.351		9.7		
		高级技工人工费(安装)				元		1.58947	1.3594		2.16		
	材料	标志牌				个		0.06	0.8		0.05		
		其他材料费				元		0.0718	1		0.07		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2		0.0007	15.45		0.01		
		电力电缆WDZAN-YJY-4*185+1*95				m		1.01	916.53		925.7		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.466557	1		0.47		
		汽车式起重机 提升质量8t				台班		0.00138	929.97		1.28		
		载货汽车 装载质量4t				台班		0.00198	505.11		1		
		电动卷扬机 单筒慢速牵引力30kN				台班		0.00132	227.72		0.3		
项目编码	030408001055	项目名称		电力电缆				计量单位	m		工程量	62.45	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-55换	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 120[电力电缆WDZN-YJY-3*120](三芯电力电缆)	100m	0.01	914.33	39536.5	0	87.77	2183.95	9.1433	395.365	0	0.8777	21.8395
031106-1	地下室增加费	100元	0.1	6.72	0	0	2.74	1.66	0.672	0	0	0.274	0.166
小计									9.8153	395.365	0	1.1517	22.0055

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								428.337500
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.015775	1.376	2.77		
		增加人工费	元	0.614431	1	0.61		
		技工人工费(安装)	元	3.85608	1.351	5.21		
		高级技工人工费(安装)	元	0.85332	1.3594	1.16		
	材料	标志牌	个	0.06	0.8	0.05		
		其他材料费	元	0.073	1	0.07		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	15.45	0.01		
		电力电缆WDZN-YJY-3*120	m	1.01	391.32	395.23		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.250527	1	0.25		
		汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.000578	656.81	0.38		
		载货汽车 装载质量4t	台班	0.000578	505.11	0.29		
		电动卷扬机 单筒慢速牵引力30kN	台班	0.000908	227.72	0.21		

项目编码	030408002001	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	87.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-180换	水平控制电缆敷设(芯以下) 6[控制电缆 WDZBN-KYJY-4*1.5]	100m	0.01	475.66	1036.43	0	0	156.52	4.7566	10.3643	0	0	1.5652
031106-1	地下室增加费	100元	0.0476	6.72	0	0	2.74	1.66	0.319872	0	0	0.130424	0.079016
小计									5.076472	10.3643	0	0.130424	1.644216

清单项目综合单价								17.215412
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.57343	1.376	0.79		
		增加人工费	元	0.319641	1	0.32		
		技工人工费(安装)	元	2.05168	1.351	2.77		
		高级技工人工费(安装)	元	0.87958	1.3594	1.2		
	材料	控制电缆WDZBN-KYJY-4*1.5	m	1.02	10.09	10.29		
		标志牌	个	0.06	0.8	0.05		
		钢锯条	根	0.01	0.66	0.01		
		其他材料费	元	0.017	1	0.02		
		自粘性塑料袋 20mm×20m	卷	0.0001	9	0		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.13033	1	0.13		

项目编码	030408002002	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	149.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-180换	水平控制电缆敷设(芯以下) 6[控制电缆WDZ-KYJY-5*1.5]	100m	0.01	475.66	989.51	0	0	154.17	4.7566	9.8951	0	0	1.5417
031106-1	地下室增加费	100元	0.0476	6.72	0	0	2.74	1.66	0.319872	0	0	0.130424	0.079016
小计									5.076472	9.8951	0	0.130424	1.620716

清单项目综合单价								16.722712
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.57343	1.376	0.79		
		增加人工费	元	0.319645	1	0.32		
		技工人工费(安装)	元	2.05168	1.351	2.77		
		高级技工人工费(安装)	元	0.87958	1.3594	1.2		
	材料	控制电缆WDZ-KYJY-5*1.5	m	1.02	9.63	9.82		
		标志牌	个	0.06	0.8	0.05		
		钢锯条	根	0.01	0.66	0.01		
		其他材料费	元	0.017	1	0.02		
		自粘性塑料袋 20mm×20m	卷	0.0001	9	0		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.130332	1	0.13		

项目编码	030408006008	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	90

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-114	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装(截面mm2以下) 10	个	1	35.48	18.07	0	0.6	8.76	35.48	18.07	0	0.6	8.76
031106-1	地下室增加费	100元	0.355	6.72	0	0	2.74	1.66	2.3856	0	0	0.9727	0.5893
小计									37.8656	18.07	0	1.5727	9.3493

清单项目综合单价								66.85760
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	4.243	1.376	5.84		
		增加人工费	元	2.384256	1	2.38		
		技工人工费(安装)	元	15.262	1.351	20.62		
		高级技工人工费(安装)	元	6.636	1.3594	9.02		
	材料	汽油 60#~70#	kg	0.2	7.54	1.51		
		铜接线端子 DT-10	个	3.03	1.9	5.76		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.001	69.5	0.07		
		其他材料费	元	3.18	1	3.18		
		焊锡丝	kg	0.1	75.6	7.56		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.972152	1	0.97		
		其他机械费	元	0.6	1	0.6		

项目编码	030408006009	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-130	户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 1kV以下 截面(mm2以下) 16	个	1	49.85	89.86	0	0.6	15.51	49.85	89.86	0	0.6	15.51
031106-1	地下室增加费	100元	0.499	6.72	0	0	2.74	1.66	3.35328	0	0	1.36726	0.82834
小计									53.20328	89.86	0	1.96726	16.33834

清单项目综合单价								161.36888
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	5.982	1.376	8.23		
		增加人工费	元	3.34992	1	3.35		
		技工人工费(安装)	元	21.522	1.351	29.08		
		高级技工人工费(安装)	元	9.224	1.3594	12.54		
		汽油 60#~70#	kg	0.2	7.54	1.51		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.06	69.5	4.17		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	其他材料费	元	3.18	1	3.18		
		1kV电缆热缩型终端头 25~50mm2	个	1.02	65	66.3		
		铜接线端子 DT-10	个	3.76	1.9	7.14		
		焊锡丝	kg	0.1	75.6	7.56		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.36589	1	1.37		
		其他机械费	元	0.6	1	0.6		

项目编码	030408006010	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-131	户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 1kV以下 截面(mm2以下) 35	个	1	82.8	117.64	0	1.6	24.21	82.8	117.64	0	1.6	24.21
031106-1	地下室增加费	100元	0.83	6.72	0	0	2.74	1.66	5.5776	0	0	2.2742	1.3778
小计									88.3776	117.64	0	3.8742	25.5878
清单项目综合单价													235.4796

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	10.007	1.376	13.77		
		增加人工费	元	5.56416	1	5.56		
		技工人工费(安装)	元	35.692	1.351	48.22		
		高级技工人工费(安装)	元	15.305	1.3594	20.81		
	材料	汽油 60#~70#	kg	0.6	7.54	4.52		
		铜接线端子 DT-35	个	3.76	3.1	11.66		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.06	69.5	4.17		
		镀锡裸铜绞线 16mm2	kg	0.2	68	13.6		
		其他材料费	元	4.68	1	4.68		
		焊锡丝	kg	0.1	75.6	7.56		
		1kV电缆热缩型终端头 25~50mm2	个	1.02	65	66.3		
		固定卡子 3×80	套	2.06	2.5	5.15		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.26872	1	2.27		
		其他机械费	元	1.6	1	1.6		

项目编码	030408006011	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-132	户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 1kV以下 截面(mm2以下) 50	个	1	101.42	129.67	0	1.6	28.92	101.42	129.67	0	1.6	28.92
031106-1	地下室增加费	100元	1.015	6.72	0	0	2.74	1.66	6.8208	0	0	2.7811	1.6849
小计									108.2408	129.67	0	4.3811	30.6049
清单项目综合单价													272.89680

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	12.191	1.376	16.77		
		增加人工费	元	6.815424	1	6.82		
		技工人工费(安装)	元	43.732	1.351	59.08		
		高级技工人工费(安装)	元	18.806	1.3594	25.56		
	材料	汽油 60#~70#	kg	0.6	7.54	4.52		
		铜接线端子 DT-50	个	3.76	6.3	23.69		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.06	69.5	4.17		
		镀锡裸铜绞线 16mm2	kg	0.2	68	13.6		
		其他材料费	元	4.68	1	4.68		
		焊锡丝	kg	0.1	75.6	7.56		
		1kV电缆热缩型终端头 25~50mm2	个	1.02	65	66.3		
		固定卡子 3×80	套	2.06	2.5	5.15		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.778908	1	2.78		
		其他机械费	元	1.6	1	1.6		

项目编码	030408006012	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-133	户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 1kV以下 截面(mm2以下) 70	个	1	120.19	145.3	0	1.6	33.83	120.19	145.3	0	1.6	33.83
031106-1	地下室增加费	100元	1.2019	6.72	0	0	2.74	1.66	8.076768	0	0	3.293206	1.995154
小计									128.266768	145.3	0	4.893206	35.825154
清单项目综合单价													314.285128

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	14.468	1.376	19.91		
		增加人工费	元	8.076768	1	8.08		
		技工人工费(安装)	元	51.771	1.351	69.94		
		高级技工人工费(安装)	元	22.316	1.3594	30.34		
	材料	汽油 60#~70#	kg	0.6	7.54	4.52		
		铜接线端子 DT-70	个	3.76	9.1	34.22		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.06	69.5	4.17		
		镀锡裸铜绞线 16mm2	kg	0.2	68	13.6		
		其他材料费	元	4.68	1	4.68		
		焊锡丝	kg	0.1	75.6	7.56		
		1kV电缆热缩型终端头 70~120mm2	个	1.02	70	71.4		
		固定卡子 3×80	套	2.06	2.5	5.15		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.293206	1	3.29		
		其他机械费	元	1.6	1	1.6		

项目编码	030408006013	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-134	户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 1kV以下 截面(mm2以下) 120	个	1	138.7	177.68	0	2.5	39.58	138.7	177.68	0	2.5	39.58
031106-1	地下室增加费	100元	1.387	6.72	0	0	2.74	1.66	9.32064	0	0	3.80038	2.30242
小计									148.02064	177.68	0	6.30038	41.88242
清单项目综合单价													373.88344

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	16.753	1.376	23.05		
		增加人工费	元	9.32064	1	9.32		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	59.811	1.351	80.8		
		高级技工人工费(安装)	元	25.63	1.3594	34.84		
	材料	汽油 60#～70#	kg	0.8	7.54	6.03		
		铜接线端子 DT-120	个	3.76	14	52.64		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.07	69.5	4.87		
		其他材料费	元	8.118	1	8.12		
		焊锡丝	kg	0.12	75.6	9.07		
		镀锡裸铜绞线 16mm2	kg	0.3	68	20.4		
		固定卡子 3×80	套	2.06	2.5	5.15		
		1kV电缆热缩型终端头 70～120mm2	个	1.02	70	71.4		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.80038	1	3.8		
		其他机械费	元	2.5	1	2.5		

项目编码	030408006014	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-135	户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 1kV以下 截面(mm2以下)240	个	1	184.74	262.4	0	2.5	53.95	184.74	262.4	0	2.5	53.95
031106-1	地下室增加费	100元	1.848	6.72	0	0	2.74	1.66	12.41856	0	0	5.06352	3.06768
小计									197.15856	262.4	0	7.56352	57.01768
清单项目综合单价													524.13976

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	22.307	1.376	30.69		
		增加人工费	元	12.414528	1	12.41		
		技工人工费(安装)	元	79.699	1.351	107.67		
		高级技工人工费(安装)	元	34.111	1.3594	46.37		
	材料	汽油 60#～70#	kg	1	7.54	7.54		
		铜接线端子 DT-240	个	3.03	39.38	119.32		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.09	69.5	6.26		
		其他材料费	元	12.49	1	12.49		
		镀锡裸铜绞线 16mm2	kg	0.35	68	23.8		
		焊锡丝	kg	0.15	75.6	11.34		
		固定卡子 3×80	套	2.06	2.5	5.15		
		1kV电缆热缩型终端头 150～240mm2	个	1.02	75	76.5		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	5.061876	1	5.06		
		其他机械费	元	2.5	1	2.5		

项目编码	030411004011	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	307.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.5[配线WDZCN-RVJSP-2*1.5]	100m单线	0.01	110.3	879.51	0	0	68.25	1.103	8.7951	0	0	0.6825
031106-1	地下室增加费	100元	0.0111	6.72	0	0	2.74	1.66	0.074592	0	0	0.030414	0.018426
小计									1.177592	8.7951	0	0.030414	0.700926
清单项目综合单价													10.704032

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.13057	1.376	0.18		
		增加人工费	元	0.074121	1	0.07		
		技工人工费(安装)	元	0.57214	1.351	0.77		
		高级技工人工费(安装)	元	0.1106	1.3594	0.15		
	材料	汽油 60#～70#	kg	0.0055	7.54	0.04		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	75.6	0.08		
		配线WDZCN-RVJSP-2*1.5	m	1.05	8.24	8.65		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.7	0.01		
		其他材料费	元	0.0045	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.030222	1	0.03		

项目编码	030411004012	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	7412.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 2.5[配线WDZB-BYJ-2.5]	100m单线	0.01	148.92	330.04	0	0	49.28	1.4892	3.3004	0	0	0.4928
031106-1	地下室增加费	100元	0.0149	6.72	0	0	2.74	1.66	0.100128	0	0	0.040826	0.024734
小计									1.589328	3.3004	0	0.040826	0.517534
清单项目综合单价													5.448088

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.17627	1.376	0.24		
		增加人工费	元	0.100074	1	0.1		
		技工人工费(安装)	元	0.77248	1.351	1.04		
		高级技工人工费(安装)	元	0.14937	1.3594	0.2		
	材料	汽油 60#～70#	kg	0.005	7.54	0.04		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		焊锡	kg	0.002	75.6	0.15		
		配线WDZB-BYJ-2.5	m	1.16	2.67	3.1		
		其他材料费	元	0.0058	1	0.01		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.0025	0.63	0		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.040804	1	0.04		

项目编码	030411004013	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1431.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 2.5[配线WDZCN-BYJ-2.5]	100m单线	0.01	148.92	411.24	0	0	53.34	1.4892	4.1124	0	0	0.5334
031106-1	地下室增加费	100元	0.0149	6.72	0	0	2.74	1.66	0.100128	0	0	0.040826	0.024734
小计									1.589328	4.1124	0	0.040826	0.558134
清单项目综合单价													6.300688

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	0.17627	1.376	0.24		
		增加人工费	元	0.100074	1	0.1		
		技工人工费(安装)	元	0.77248	1.351	1.04		

工程量清单综合单价分析表

费用明细		高级技工人工费(安装)	元	0.14937	1.3594	0.2		
	材料	汽油 60#～70#	kg	0.005	7.54	0.04		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		焊锡	kg	0.002	75.6	0.15		
		配线WDZCN-BYJ-2.5	m	1.16	3.37	3.91		
		其他材料费	元	0.0058	1	0.01		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.0025	0.63	0		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.040804	1	0.04		

项目编码	030411004014	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	2818.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-172换	照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 4[配线WDZB-BYJ-4]	100m单线	0.01	178.51	481.38	0	0	63.36	1.7851	4.8138	0	0	0.6336
031106-1	地下室增加费	100元	0.0179	6.72	0	0	2.74	1.66	0.120288	0	0	0.049046	0.029714
小计									1.905388	4.8138	0	0.049046	0.663314
清单项目综合单价													7.431548

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.21106	1.376	0.29		
		增加人工费	元	0.119959	1	0.12		
		技工人工费(安装)	元	0.9264	1.351	1.25		
		高级技工人工费(安装)	元	0.17884	1.3594	0.24		
	材料	汽油 60#～70#	kg	0.005	7.54	0.04		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		焊锡	kg	0.002	75.6	0.15		
		配线WDZB-BYJ-4	m	1.0925	4.22	4.61		
		其他材料费	元	0.0057	1	0.01		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.003	0.63	0		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.048912	1	0.05		

项目编码	030411004015	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	168.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-172换	照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 4[配线WDZCN-BYJ-4]	100m单线	0.01	178.51	603.74	0	0	69.48	1.7851	6.0374	0	0	0.6948
031106-1	地下室增加费	100元	0.0179	6.72	0	0	2.74	1.66	0.120288	0	0	0.049046	0.029714
小计									1.905388	6.0374	0	0.049046	0.724514
清单项目综合单价													8.716348

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.21106	1.376	0.29		
		增加人工费	元	0.119959	1	0.12		
		技工人工费(安装)	元	0.9264	1.351	1.25		
		高级技工人工费(安装)	元	0.17884	1.3594	0.24		
	材料	汽油 60#～70#	kg	0.005	7.54	0.04		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		焊锡	kg	0.002	75.6	0.15		
		配线WDZCN-BYJ-4	m	1.0925	5.34	5.83		
		其他材料费	元	0.0057	1	0.01		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.003	0.63	0		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.048912	1	0.05		

项目编码	030411004016	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	159.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-172换	照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 4[配线WDZC-BYJ-4]	100m单线	0.01	178.51	478.1	0	0	63.2	1.7851	4.781	0	0	0.632
031106-1	地下室增加费	100元	0.0179	6.72	0	0	2.74	1.66	0.120288	0	0	0.049046	0.029714
小计									1.905388	4.781	0	0.049046	0.661714
清单项目综合单价													7.397148

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.21106	1.376	0.29		
		增加人工费	元	0.119961	1	0.12		
		技工人工费(安装)	元	0.9264	1.351	1.25		
		高级技工人工费(安装)	元	0.17884	1.3594	0.24		
	材料	汽油 60#～70#	kg	0.005	7.54	0.04		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		焊锡	kg	0.002	75.6	0.15		
		配线WDZC-BYJ-4	m	1.0925	4.19	4.58		
		其他材料费	元	0.0057	1	0.01		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.003	0.63	0		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.048913	1	0.05		

项目编码	030411004017	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	2438.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-175	动力线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 6[配线WDZC-BYJ-6]	100m单线	0.01	115.82	670.77	0	0	59.03	1.1582	6.7077	0	0	0.5903
031106-1	地下室增加费	100元	0.0116	6.72	0	0	2.74	1.66	0.077952	0	0	0.031784	0.019256
小计									1.236152	6.7077	0	0.031784	0.609556
清单项目综合单价													8.585192

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.13712	1.376	0.19		
		增加人工费	元	0.077831	1	0.08		
		技工人工费(安装)	元	0.60077	1.351	0.81		
		高级技工人工费(安装)	元	0.11615	1.3594	0.16		
	材料	汽油 60#～70#	kg	0.006	7.54	0.05		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		焊锡	kg	0.0012	75.6	0.09		
		其他材料费	元	0.0071	1	0.01		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.009	0.63	0.01		
		配线WDZC-BYJ-6	m	1.05	6.24	6.55		

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械	增加机械费		元	0.031735	1	0.03		

项目编码	030411004018	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	5074.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-175换	动力线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 6[配线WDZBN-BYJ-6]	100m单线	0.01	115.82	857.67	0	0	68.37	1.1582	8.5767	0	0	0.6837
031106-1	地下室增加费	100元	0.0116	6.72	0	0	2.74	1.66	0.077952	0	0	0.031784	0.019256
小计									1.236152	8.5767	0	0.031784	0.702956
清单项目综合单价													10.547592

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.13712	1.376	0.19		
		增加人工费	元	0.077831	1	0.08		
		技工人工费(安装)	元	0.60077	1.351	0.81		
		高级技工人工费(安装)	元	0.11615	1.3594	0.16		
	材料	汽油 60#～70#	kg	0.006	7.54	0.05		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		焊锡	kg	0.0012	75.6	0.09		
		配线WDZBN-BYJ-6	m	1.05	8.02	8.42		
		其他材料费	元	0.0071	1	0.01		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.009	0.63	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.031735	1	0.03		

项目编码	030411001012	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	42.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-46	砖、混凝土结构明配钢管公称口径(mm以内)50	100m	0.01	2783.48	3509.65	0	35.17	790.48	27.8348	35.0965	0	0.3517	7.9048
031106-1	地下室增加费	100元	0.2784	6.72	0	0	2.74	1.66	1.870848	0	0	0.762816	0.462144
小计									29.705648	35.0965	0	1.114516	8.366944
清单项目综合单价													74.283608

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	1.8705	1	1.87		
		普工人工费(安装)	元	3.29491	1.376	4.53		
		技工人工费(安装)	元	14.43809	1.351	19.51		
		高级技工人工费(安装)	元	2.79179	1.3594	3.8		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.7	0.02		
		沥青清漆	kg	0.0063	13.2	0.08		
		镀锌钢管 DN50 δ=3.5mm	m	1.03	29.57	30.46		
		冲击钻头 φ6mm～12mm	个	0.0092	5.5	0.05		
		镀锌管接头(70×50)	个	0.1648	8.57	1.41		
		接地管卡 DN50	个	0.3296	1.25	0.41		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.06864	0.22	0.02		
		锁紧螺母 M3×40～50	个	0.1545	0.74	0.11		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0556	13.37	0.74		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.693	0.09	0.06		
		塑料护口(钢管用)40～50	个	0.1545	0.45	0.07		
		其他材料费	元	0.1118	1	0.11		
		管卡子(钢管用DN40～50)	个	0.6798	1.36	0.92		
		清油 C01-1	kg	0.0074	19.2	0.14		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0137	6	0.08		
		膨胀螺栓 M6	套	0.6732	0.59	0.4		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.762674	1	0.76		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm	台班	0.004	28.84	0.12		
		液压弯管机 弯管能力D60mm	台班	0.001	236.36	0.24		

项目编码	030411001013	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	6.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-45	砖、混凝土结构明配钢管公称口径(mm以内)40	100m	0.01	2279.72	2642.67	0	30.44	635.94	22.7972	26.4267	0	0.3044	6.3594
031106-1	地下室增加费	100元	0.228	6.72	0	0	2.74	1.66	1.53216	0	0	0.62472	0.37848
小计									24.32936	26.4267	0	0.92912	6.73788
清单项目综合单价													58.423060

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	1.531941	1	1.53		
		普工人工费(安装)	元	2.69854	1.376	3.71		
		技工人工费(安装)	元	11.82511	1.351	15.98		
		高级技工人工费(安装)	元	2.28653	1.3594	3.11		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.7	0.02		
		接地管卡 DN40	个	0.3296	0.8	0.26		
		管卡子(钢管用DN40～50)	个	0.6798	1.36	0.92		
		清油 C01-1	kg	0.006	19.2	0.12		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0109	6	0.07		
		塑料护口(钢管用)40～50	个	0.1545	0.45	0.07		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0444	13.37	0.59		
		沥青清漆	kg	0.0063	13.2	0.08		
		镀锌钢管 DN40 δ=3.5mm	m	1.03	21.91	22.57		
		镀锌管接头(70×40)	个	0.1648	6	0.99		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.06864	0.22	0.02		
		锁紧螺母 M3×40～50	个	0.1545	0.74	0.11		
		膨胀螺栓 M6	套	0.6732	0.59	0.4		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.693	0.09	0.06		
		其他材料费	元	0.0971	1	0.1		
		冲击钻头 φ6mm～12mm	个	0.0092	5.5	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.624631	1	0.62		
		液压弯管机 弯管能力D60mm	台班	0.0008	236.36	0.19		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm	台班	0.004	28.84	0.12		

项目编码	030411001014	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	37.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-42	砖、混凝土结构明配钢管公称口径(mm以内)20	100m	0.01	1402.77	1165.93	0	25.72	368.77	14.0277	11.6593	0	0.2572	3.6877
031106-1	地下室增加费	100元	0.1403	6.72	0	0	2.74	1.66	0.942816	0	0	0.384422	0.232898

工程量清单综合单价分析表

小计					14.970516	11.6593	0	0.641622	3.920598
清单项目综合单价									31.192036
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	0.942658	1		0.94		
		普工人工费(安装)	元	1.66048	1.376		2.28		
		技工人工费(安装)	元	7.27627	1.351		9.83		
		高级技工人工费(安装)	元	1.40695	1.3594		1.91		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.7		0.02		
		接地管卡 DN20	个	0.329	0.33		0.11		
		管卡子(钢管用DN15～20)	个	1.236	0.37		0.46		
		清油 C01-1	kg	0.0033	19.2		0.06		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0057	6		0.03		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.1545	0.18		0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0233	13.37		0.31		
		镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm	m	1.03	9.46		9.74		
		镀锌管接头(50×20)	个	0.1648	2.34		0.39		
		其他材料费	元	0.058	1		0.06		
		锁紧螺母 M3×20	个	0.1545	0.5		0.08		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.2496	0.22		0.05		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	2.52	0.09		0.23		
		冲击钻头 Φ6mm～12mm	个	0.0166	5.5		0.09		
	主材								
	设备								
	机械	增加机械费	元	0.384357	1		0.38		
		液压弯管机 弯管能力D60mm	台班	0.0006	236.36		0.14		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm	台班	0.004	28.84		0.12		

项目编码	030411001015	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	117.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-24	套接紧定式电线管沿砖混结构明敷(外径mm) 20	100m	0.01	1340.27	783.08	0	0	334.14	13.4027	7.8308	0	0	3.3414
031106-1	地下室增加费	100元	0.1341	6.72	0	0	2.74	1.66	0.901152	0	0	0.367434	0.222606
小计									14.303852	7.8308	0	0.367434	3.564006
清单项目综合单价													26.066092
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工	增加人工费		元	0.900659	1		0.9					
		普工人工费(安装)		元	1.58654	1.376		2.18					
		技工人工费(安装)		元	6.95202	1.351		9.39					
		高级技工人工费(安装)		元	1.34427	1.3594		1.83					
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm		kg	0.004	4.7		0.02					
		面漆		kg	0.0132	51		0.67					
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm		m	1.03	5.43		5.59					
		其他材料费		元	0.0379	1		0.04					
		管卡子(电线管用DN15～20)		个	1.442	0.27		0.39					
		木螺钉 M6×65		10个	0.2288	1.13		0.26					
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)		个	0.2502	1.9		0.48					
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm		个	0.1502	1.8		0.27					
		塑料膨胀管 Φ8mm		10个	0.2288	0.5		0.11					
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费		元	0.367233	1		0.37					

项目编码	030411001016	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	50.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-25	套接紧定式电线管沿砖混结构明敷(外径mm) 25	100m	0.01	1384.38	1230.21	0	0	366.21	13.8438	12.3021	0	0	3.6621
031106-1	地下室增加费	100元	0.1385	6.72	0	0	2.74	1.66	0.93072	0	0	0.37949	0.22991
小计									14.77452	12.3021	0	0.37949	3.89201
清单项目综合单价													31.348120
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工	增加人工费		元	0.930302	1		0.93					
		普工人工费(安装)		元	1.63872	1.376		2.25					
		技工人工费(安装)		元	7.18091	1.351		9.7					
		高级技工人工费(安装)		元	1.3885	1.3594		1.89					
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm		kg	0.004	4.7		0.02					
		面漆		kg	0.0174	51		0.89					
		套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm		m	1.03	6.78		6.98					
		其他材料费		元	0.043	1		0.04					
		管卡子(电线管用DN25～32)		个	1.442	2.26		3.26					
		木螺钉 M6×65		10个	0.1541	1.13		0.17					
		套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)		个	0.2502	2		0.5					
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm		个	0.1502	2.39		0.36					
		塑料膨胀管 Φ8mm		10个	0.1541	0.5		0.08					
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费		元	0.379319	1		0.38					

项目编码	030411001017	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	602.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-26	套接紧定式电线管沿砖混结构明敷(外径mm) 32	100m	0.01	1445.06	1524.36	0	0	394.28	14.4506	15.2436	0	0	3.9428
031106-1	地下室增加费	100元	0.1446	6.72	0	0	2.74	1.66	0.971712	0	0	0.396204	0.240036
小计									15.422312	15.2436	0	0.396204	4.182836
清单项目综合单价													35.244952
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工	增加人工费		元	0.97108	1		0.97					
		普工人工费(安装)		元	1.71055	1.376		2.35					
		技工人工费(安装)		元	7.49561	1.351		10.13					
		高级技工人工费(安装)		元	1.4494	1.3594		1.97					
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm		kg	0.004	4.7		0.02					
		面漆		kg	0.0208	51		1.06					
		套接紧定式电线管 Φ32mm×1.6mm		m	1.03	9.25		9.53					
		其他材料费		元	0.0488	1		0.05					
		管卡子(电线管用DN25～32)		个	1.442	2.26		3.26					
		木螺钉 M6×65		10个	0.1541	1.13		0.17					
		套接紧定式直接头 Φ32mm(配螺钉)		个	0.2502	2.2		0.55					
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ32mm		个	0.1502	3.51		0.53					
		塑料膨胀管 Φ8mm		10个	0.1541	0.5		0.08					
	主材												
	设备												

工程量清单综合单价分析表

	设备									
	机械	增加机械费		元	0.395946	1	0.4		
项目编码	030411001018	项目名称	配管		计量单位	m	工程量	218.16		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-27	套接紧定式电线管沿砖混结构明敷(外径mm) 40	100m	0.01	1518.59	1521.68	0	0	410.32	15.1859	15.2168	0	0	4.1032
031106-1	地下室增加费	100元	0.1519	6.72	0	0	2.74	1.66	1.020768	0	0	0.416206	0.252154
小计									16.206668	15.2168	0	0.416206	4.355354
清单项目综合单价													36.195028

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	1.020494	1	1.02		
		普工人工费(安装)	元	1.7976	1.376	2.47		
		技工人工费(安装)	元	7.87704	1.351	10.64		
		高级技工人工费(安装)	元	1.5231	1.3594	2.07		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.7	0.02		
		面漆	kg	0.015	51	0.77		
		套接紧定式电线管 Φ40mm×1.6mm	m	1.03	11.13	11.46		
		其他材料费	元	0.0726	1	0.07		
		管卡子(电线管用DN40~50)	个	1.442	0.88	1.27		
		木螺钉 M6×65	10个	0.115	1.13	0.13		
		套接紧定式直接头 Φ40mm(配螺钉)	个	0.2502	2.4	0.6		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ40mm	个	0.1502	5.59	0.84		
		塑料膨胀管 Φ8mm	10个	0.115	0.5	0.06		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.416094	1	0.42		

项目编码	030411001019	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	2684.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-30	套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm) 20	100m	0.01	586.49	639.53	0	0	161.06	5.8649	6.3953	0	0	1.6106
031106-1	地下室增加费	100元	0.0587	6.72	0	0	2.74	1.66	0.394464	0	0	0.160838	0.097442
小计									6.259364	6.3953	0	0.160838	1.708042
清单项目综合单价													14.523544

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	0.394121	1	0.39		
		普工人工费(安装)	元	0.69425	1.376	0.96		
		技工人工费(安装)	元	3.04213	1.351	4.11		
		高级技工人工费(安装)	元	0.58826	1.3594	0.8		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.7	0.02		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.03	5.43	5.59		
		其他材料费	元	0.0379	1	0.04		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.9	0.48		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.8	0.27		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.160698	1	0.16		

项目编码	030411001020	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	107.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-32	套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm) 32	100m	0.01	876.96	1067.27	0	0	246.39	8.7696	10.6727	0	0	2.4639
031106-1	地下室增加费	100元	0.0877	6.72	0	0	2.74	1.66	0.589344	0	0	0.240298	0.145582
小计									9.358944	10.6727	0	0.240298	2.609482
清单项目综合单价													22.881424

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	0.589314	1	0.59		
		普工人工费(安装)	元	1.03806	1.376	1.43		
		技工人工费(安装)	元	4.54884	1.351	6.15		
		高级技工人工费(安装)	元	0.87958	1.3594	1.2		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.7	0.02		
		套接紧定式电线管 Φ32mm×1.6mm	m	1.03	9.25	9.53		
		其他材料费	元	0.0488	1	0.05		
		套接紧定式直接头 Φ32mm(配螺钉)	个	0.2502	2.2	0.55		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ32mm	个	0.1502	3.51	0.53		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.240286	1	0.24		

项目编码	030406006001	项目名称	低压交流异步电动机	计量单位	台	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030206-14	交流异步电动机检查接线(功率kW以内) 1.5	台	1	97.17	17.28	0	0	22.25	97.17	17.28	0	0	22.25
030210-65	低压笼型电动机控制系统调试 刀开关控制	台	1	217.58	3.72	0	4.2	48.36	217.58	3.72	0	4.2	48.36
031106-1	地下室增加费	100元	3.148	6.72	0	0	2.74	1.66	21.15456	0	0	8.62552	5.22568
小计									335.90456	21	0	12.82552	75.83568
清单项目综合单价													445.56576

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	22.635	1.376	31.15		
		增加人工费	元	21.1512	1	21.15		
		技工人工费(安装)	元	113.069	1.351	152.76		
		高级技工人工费(安装)	元	96.25	1.3594	130.84		
	材料	金属软管 DN25	m	1.25	3.59	4.49		
		其他材料费	元	8.77	1	8.77		
		金属软管活接头 Φ25mm	套	2.04	0.09	0.18		
		镀锌扁钢(综合)	kg	1.5	5.04	7.56		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	8.62415	1	8.62		
		仪器仪表使用费	元	4.2	1	4.2		

项目编码	030406006002	项目名称	低压交流异步电动机	计量单位	台	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030206-15	交流异步电动机检查接线(功率kW以内) 3	台	1	158.59	18.71	0	0	35.84	158.59	18.71	0	0	35.84
030210-65	低压笼型电动机控制系统调试 刀开关控制	台	1	217.58	3.72	0	4.2	48.36	217.58	3.72	0	4.2	48.36
031106-1	地下室增加费	100元	3.7617	6.72	0	0	2.74	1.66	25.278624	0	0	10.307058	6.244422
小计									401.448624	22.43	0	14.507058	90.444422
清单项目综合单价													528.830104

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	28.188	1.376	38.79		
		增加人工费	元	25.278624	1	25.28		
		技工人工费(安装)	元	138.959	1.351	187.73		
		高级技工人工费(安装)	元	110.085	1.3594	149.65		
	材料	汽油 60#～70#	kg	0.12	7.54	0.9		
		金属软管 DN25	m	1.25	3.59	4.49		
		其他材料费	元	9.29	1	9.29		
		金属软管活接头 Φ25mm	套	2.04	0.09	0.18		
		镀锌扁钢(综合)	kg	1.5	5.04	7.56		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	10.307058	1	10.31		
		仪器仪表使用费	元	4.2	1	4.2		

项目编码	030406006003	项目名称	低压交流异步电动机	计量单位	台	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030206-16	交流异步电动机检查接线(功率kW以内) 13	台	1	302.97	24.74	0	0	67.92	302.97	24.74	0	0	67.92
030210-65	低压笼型电动机控制系统调试 刀开关控制	台	1	217.58	3.72	0	4.2	48.36	217.58	3.72	0	4.2	48.36
031106-1	地下室增加费	100元	5.206	6.72	0	0	2.74	1.66	34.98432	0	0	14.26444	8.64196
小计									555.53432	28.46	0	18.46444	124.92196
清单项目综合单价													727.38072

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	41.354	1.376	56.9		
		增加人工费	元	34.98096	1	34.98		
		技工人工费(安装)	元	199.578	1.351	269.63		
		高级技工人工费(安装)	元	142.719	1.3594	194.01		
	材料	汽油 60#～70#	kg	0.21	7.54	1.58		
		金属软管 DN25	m	1.25	3.59	4.49		
		其他材料费	元	10.11	1	10.11		
		金属软管活接头 Φ25mm	套	2.04	0.09	0.18		
		镀锌扁钢(综合)	kg	2.4	5.04	12.1		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	14.26307	1	14.26		
		仪器仪表使用费	元	4.2	1	4.2		

项目编码	030412004015	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.24	663.8	0	0	92.22	26.824	66.38	0	0	9.222
031106-1	地下室增加费	100元	0.2683	6.72	0	0	2.74	1.66	1.802976	0	0	0.735142	0.445378
小计									28.626976	66.38	0	0.735142	9.667378
清单项目综合单价													105.409496

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.376	4.37		
		增加人工费	元	1.802578	1	1.8		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.351	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3594	3.66		
	材料	嵌入式防雾下照筒灯 功率9W,色温4000K	套	1	65	65		
		其他材料费	元	1.38	1	1.38		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.73498	1	0.73		

项目编码	030412004016	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150[嵌入式深防眩下照筒灯 功率18W,色温4000K]	10套	0.1	268.24	823.8	0	0	100.22	26.824	82.38	0	0	10.022
031106-1	地下室增加费	100元	0.2683	6.72	0	0	2.74	1.66	1.802976	0	0	0.735142	0.445378
小计									28.626976	82.38	0	0.735142	10.467378
清单项目综合单价													122.209496

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.376	4.37		
		增加人工费	元	1.802592	1	1.8		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.351	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3594	3.66		
	材料	嵌入式深防眩下照筒灯 功率18W,色温4000K	套	1	81	81		
		其他材料费	元	1.38	1	1.38		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.734985	1	0.73		

项目编码	030412004017	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-207换	吸顶式筒灯安装[LED明装筒灯 功率36W,色温4000K]	10套	0.1	297.83	1287.62	0	0	129.94	29.783	128.762	0	0	12.994
031106-1	地下室增加费	100元	0.2979	6.72	0	0	2.74	1.66	2.001888	0	0	0.816246	0.494514
小计									31.784888	128.762	0	0.816246	13.488514
清单项目综合单价													174.851648

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	3.5255	1.376	4.85		
		增加人工费	元	2.001384	1	2		
		技工人工费(安装)	元	15.4488	1.351	20.87		
		高级技工人工费(安装)	元	2.9874	1.3594	4.06		
	材料	LED明装筒灯 功率36W,色温4000K	套	1	128	128		
		冲击钻头 Φ8mm	只	0.051	4.5	0.23		
		其他材料费	元	0.246	1	0.25		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.208	0.5	0.1		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	2.03	0.09	0.18		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.816041	1	0.82		

项目编码	030412004018	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-207换	吸顶式筒灯安装[LED明装双头斗胆灯 功率14W,色温4000K]	10套	0.1	297.83	1072.62	0	0	119.19	29.783	107.262	0	0	11.919
031106-1	地下室增加费	100元	0.2979	6.72	0	0	2.74	1.66	2.001888	0	0	0.816246	0.494514
小计									31.784888	107.262	0	0.816246	12.413514
清单项目综合单价													152.276648

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.5255	1.376	4.85		
		增加人工费	元	2.00144	1	2		
		技工人工费(安装)	元	15.4488	1.351	20.87		
		高级技工人工费(安装)	元	2.9874	1.3594	4.06		
	材料	LED明装双头斗胆灯 功率14W,色温4000K	套	1	106.5	106.5		
		冲击钻头 φ8mm	只	0.051	4.5	0.23		
		其他材料费	元	0.246	1	0.25		
		木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.208	0.5	0.1		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	2.03	0.09	0.18		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.816063	1	0.82		

项目编码	030412004019	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	359

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-207换	吸顶式筒灯安装[嵌入式单头斗胆灯 功率12W,色温4000K]	10套	0.1	297.83	865.92	0	0	108.85	29.783	86.592	0	0	10.885
031106-1	地下室增加费	100元	0.298	6.72	0	0	2.74	1.66	2.00256	0	0	0.81652	0.49468
小计									31.78556	86.592	0	0.81652	11.37968
清单项目综合单价													130.57376

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.5255	1.376	4.85		
		增加人工费	元	2.001418	1	2		
		技工人工费(安装)	元	15.4488	1.351	20.87		
		高级技工人工费(安装)	元	2.9874	1.3594	4.06		
	材料	嵌入式单头斗胆灯 功率12W,色温4000K	套	1	85.83	85.83		
		冲击钻头 φ8mm	只	0.051	4.5	0.23		
		其他材料费	元	0.246	1	0.25		
		木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.208	0.5	0.1		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	2.03	0.09	0.18		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.816054	1	0.82		

项目编码	030412001004	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-1换	圆球吸顶灯安装 灯罩周长 800mm内	10套	0.1	248.99	555.38	0	0	82.58	24.899	55.538	0	0	8.258
031106-1	地下室增加费	100元	0.249	6.72	0	0	2.74	1.66	1.67328	0	0	0.68226	0.41334
小计									26.57228	55.538	0	0.68226	8.67134
清单项目综合单价													91.46388

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	4.5051	1.376	6.2		
		增加人工费	元	1.67328	1	1.67		
		技工人工费(安装)	元	11.2803	1.351	15.24		
		高级技工人工费(安装)	元	2.5451	1.3594	3.46		
	材料	LED圆型吸顶灯 功率12W,色温4000K	套	1.01	54	54.54		
		其他材料费	元	0.582	1	0.58		
		木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.416	0.5	0.21		
		塑料膨胀管 φ6mm	10个	0.416	0.5	0.21		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.68226	1	0.68		

项目编码	030412005005	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-15换	荧光灯具安装 吊链式单管	10套	0.1	234.54	1248.79	0	0	114.07	23.454	124.879	0	0	11.407
031106-1	地下室增加费	100元	0.235	6.72	0	0	2.74	1.66	1.5792	0	0	0.6439	0.3901
小计									25.0332	124.879	0	0.6439	11.7971
清单项目综合单价													162.35320

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	4.2438	1.376	5.84		
		增加人工费	元	1.576098	1	1.58		
		技工人工费(安装)	元	10.626	1.351	14.36		
		高级技工人工费(安装)	元	2.3973	1.3594	3.26		
	材料	单管荧光灯(消防应急灯具)28W	套	1	121.8	121.8		
		其他材料费	元	0.44	1	0.44		
		膨胀螺栓 M12×160	套	0.007	6.5	0.05		
		带钩膨胀螺栓 M8×100	10个	0.21	12.35	2.59		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.642635	1	0.64		

项目编码	030412001005	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-1换	圆球吸顶灯安装 灯罩周长 800mm内	10套	1	248.99	1726.98	0	0	141.16	248.99	1726.98	0	0	141.16
031106-1	地下室增加费	100元	0.249	6.72	0	0	2.74	1.66	1.67328	0	0	0.68226	0.41334
小计									250.66328	1726.98	0	0.68226	141.57334

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								2119.898880			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费		元	1.673213	1		1.67			
		普工人工费(安装)		元	4.5051	1.376		6.2			
		技工人工费(安装)		元	11.2803	1.351		15.24			
		高级技工人工费(安装)		元	2.5451	1.3594		3.46			
	材料	吸顶灯(消防应急灯具)功率28W		套	1.01	170		171.7			
		其他材料费		元	0.582	1		0.58			
		木螺钉 M2～4×6～65		10个	0.416	0.5		0.21			
		塑料膨胀管 φ6mm		10个	0.416	0.5		0.21			
	主材										
	设备										
	机械	增加机械费		元	0.682233	1		0.68			
项目编码	030404034007	项目名称	照明开关		计量单位	个		工程量	18		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明	10套	0.1	106.63	120.2	0	0	29.48	10.663	12.02	0	0	2.948
031106-1	地下室增加费	100元	0.1067	6.72	0	0	2.74	1.66	0.717024	0	0	0.292358	0.177122
小计									11.380024	12.02	0	0.292358	3.125122

清单项目综合单价								26.817504			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	1.262	1.376		1.74			
		增加人工费		元	0.716539	1		0.72			
		技工人工费(安装)		元	5.5314	1.351		7.47			
		高级技工人工费(安装)		元	1.0692	1.3594		1.45			
	材料	单联单控开关		个	1	11.97		11.97			
		其他材料费		元	0.05	1		0.05			
	主材										
	设备										
	机械	增加机械费		元	0.29216	1		0.29			
项目编码	030404034008	项目名称	照明开关		计量单位	个		工程量	10		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-239换	开关安装 双联照明	10套	1	110.3	149.3	0	0	31.74	110.3	149.3	0	0	31.74
031106-1	地下室增加费	100元	0.111	6.72	0	0	2.74	1.66	0.74592	0	0	0.30414	0.18426
小计									111.04592	149.3	0	0.30414	31.92426

清单项目综合单价								292.57432			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	1.3057	1.376		1.8			
		增加人工费		元	0.741216	1		0.74			
		技工人工费(安装)		元	5.7214	1.351		7.73			
		高级技工人工费(安装)		元	1.106	1.3594		1.5			
	材料	双联单控开关		个	1	14.88		14.88			
		其他材料费		元	0.05	1		0.05			
	主材										
	设备										
	机械	增加机械费		元	0.302222	1		0.3			
项目编码	030404034009	项目名称	照明开关		计量单位	个		工程量	5		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-240换	开关安装 三联照明	10套	0.1	113.99	174.5	0	0	33.82	11.399	17.45	0	0	3.382
031106-1	地下室增加费	100元	0.12	6.72	0	0	2.74	1.66	0.8064	0	0	0.3288	0.1992
小计									12.2054	17.45	0	0.3288	3.5812

清单项目综合单价								33.5654			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	1.3494	1.376		1.86			
		增加人工费		元	0.76608	1		0.77			
		技工人工费(安装)		元	5.9123	1.351		7.99			
		高级技工人工费(安装)		元	1.1435	1.3594		1.55			
	材料	三联单控开关		个	1	17.4		17.4			
		其他材料费		元	0.05	1		0.05			
	主材										
	设备										
	机械	增加机械费		元	0.31236	1		0.31			
项目编码	030411006002	项目名称	接线盒		计量单位	个		工程量	515		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	55.63	33.13	0	0	13.9	5.563	3.313	0	0	1.39
031106-1	地下室增加费	100元	0.0557	6.72	0	0	2.74	1.66	0.374304	0	0	0.152618	0.092462
小计									5.937304	3.313	0	0.152618	1.482462

清单项目综合单价								10.885384			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	1.0881	1.376		1.5			
		增加人工费		元	0.373834	1		0.37			
		技工人工费(安装)		元	2.4523	1.351		3.31			
		高级技工人工费(安装)		元	0.5534	1.3594		0.75			
	材料	塑料接线盒 86系列(深40mm)		个	1.02	2.02		2.06			
		塑料护口(钢管用)15～20		个	2.225	0.18		0.4			
		其他材料费		元	0.073	1		0.07			
		锁紧螺母 M3×15～20		个	2.225	0.35		0.78			
	主材										
	设备										
	机械	增加机械费		元	0.152426	1		0.15			
项目编码	030404035005	项目名称	插座		计量单位	个		工程量	88		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.11	158.67	0	0	35.25	12.411	15.867	0	0	3.525
031106-1	地下室增加费	100元	0.1242	6.72	0	0	2.74	1.66	0.834624	0	0	0.340308	0.206172
小计									13.245624	15.867	0	0.340308	3.731172

清单项目综合单价								33.184104			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(安装)		元	1.6325	1.376		2.25			

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	增加人工费	元	0.834021	1	0.83		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.351	9.66		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3594	0.5		
	材料	安全型普通插座	个	1	15.8	15.8		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.340062	1	0.34		

项目编码	030404035006	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.11	252.87	0	0	39.96	12.411	25.287	0	0	3.996
031106-1	地下室增加费	100元	0.1241	6.72	0	0	2.74	1.66	0.833952	0	0	0.340034	0.206006
小计									13.244952	25.287	0	0.340034	4.202006
清单项目综合单价													43.073992

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.376	2.25		
		增加人工费	元	0.833952	1	0.83		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.351	9.66		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3594	0.5		
	材料	安全型挂式空调用插座	个	1	25.22	25.22		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.340034	1	0.34		

项目编码	030413002003	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	2792.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 20以内	10m	0.1	37.92	0.1	0	0	9.23	3.792	0.01	0	0	0.923
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	8.65	0.82	0	0	2.16	0.865	0.082	0	0	0.216
031106-1	地下室增加费	100元	0.0466	6.72	0	0	2.74	1.87	0.313152	0	0	0.127684	0.087142
小计									4.970152	0.092	0	0.127684	1.226142
清单项目综合单价													6.415978

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	3.4471	1.351	4.66		
		增加人工费	元	0.31295	1	0.31		
	材料	水	m3	0.0005	3.77	0		
		其他材料费	元	0.01	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.127602	1	0.13		

项目编码	030412004020	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装	10套	0.1	398.95	564.73	0	0	116.05	39.895	56.473	0	0	11.605
031106-1	地下室增加费	100元	0.399	6.72	0	0	2.74	1.66	2.68128	0	0	1.09326	0.66234
小计									42.57628	56.473	0	1.09326	12.26734
清单项目综合单价													112.409880

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	4.7227	1.376	6.5		
		增加人工费	元	2.680951	1	2.68		
		技工人工费(安装)	元	20.6939	1.351	27.96		
		高级技工人工费(安装)	元	4.0012	1.3594	5.44		
	材料	单相疏散指示灯(消防应急灯具)功率3W	套	1.01	55	55.55		
		其他材料费	元	0.515	1	0.52		
		木螺钉 M2~4×6~65	10个	0.408	0.5	0.2		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.408	0.5	0.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.093126	1	1.09		

项目编码	030412004021	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装	10套	0.1	398.95	564.73	0	0	116.05	39.895	56.473	0	0	11.605
031106-1	地下室增加费	100元	0.399	6.72	0	0	2.74	1.66	2.68128	0	0	1.09326	0.66234
小计									42.57628	56.473	0	1.09326	12.26734
清单项目综合单价													112.409880

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	4.7227	1.376	6.5		
		增加人工费	元	2.680981	1	2.68		
		技工人工费(安装)	元	20.6939	1.351	27.96		
		高级技工人工费(安装)	元	4.0012	1.3594	5.44		
	材料	双相疏散指示灯(消防应急灯具)功率3W	套	1.01	55	55.55		
		其他材料费	元	0.515	1	0.52		
		木螺钉 M2~4×6~65	10个	0.408	0.5	0.2		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.408	0.5	0.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.093138	1	1.09		

项目编码	030412004022	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-199换	吊杆式标志、诱导灯安装	10套	0.1	466.98	685.02	0	0	137.03	46.698	68.502	0	0	13.703
031106-1	地下室增加费	100元	0.467	6.72	0	0	2.74	1.66	3.13824	0	0	1.27958	0.77522
小计									49.83624	68.502	0	1.27958	14.47822
清单项目综合单价													134.096040

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	5.5276	1.376	7.61		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	增加人工费	元	3.138114	1	3.14		
		技工人工费(安装)	元	24.2227	1.351	32.72		
		高级技工人工费(安装)	元	4.6835	1.3594	6.37		
	材料	安全出口指示(消防应急灯具) (3W)	套	1.01	66.99	67.66		
		其他材料费	元	0.23	1	0.23		
		木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.612	0.5	0.31		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.612	0.5	0.31		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.279529	1	1.28		

项目编码	030412004023	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-202换	应急灯标志、诱导灯安装	10套	0.1	334.61	866.59	0	0	116.98	33.461	86.659	0	0	11.698
031106-1	地下室增加费	100元	0.3347	6.72	0	0	2.74	1.66	2.249184	0	0	0.917078	0.555602
小计									35.710184	86.659	0	0.917078	12.253602
清单项目综合单价													135.539864

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.9607	1.376	5.45		
		增加人工费	元	2.248576	1	2.25		
		技工人工费(安装)	元	17.356	1.351	23.45		
		高级技工人工费(安装)	元	3.3564	1.3594	4.56		
	材料	双头应急灯(消防应急灯具)2x5W	套	1.01	85	85.85		
		其他材料费	元	0.56	1	0.56		
		木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.204	0.5	0.1		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.5	0.09	0.05		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.204	0.5	0.1		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.91683	1	0.92		

项目编码	030412004024	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-199换	吊杆式标志、诱导灯安装	10套	0.1	466.98	462.92	0	0	125.93	46.698	46.292	0	0	12.593
031106-1	地下室增加费	100元	0.467	6.72	0	0	2.74	1.66	3.13824	0	0	1.27958	0.77522
小计									49.83624	46.292	0	1.27958	13.36822
清单项目综合单价													110.776040

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	5.5276	1.376	7.61		
		增加人工费	元	3.138106	1	3.14		
		技工人工费(安装)	元	24.2227	1.351	32.72		
		高级技工人工费(安装)	元	4.6835	1.3594	6.37		
	材料	楼层标志灯(消防应急灯具)3W	套	1.01	45	45.45		
		其他材料费	元	0.23	1	0.23		
		木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.612	0.5	0.31		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.612	0.5	0.31		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.279525	1	1.28		

项目编码	030411004019	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1547.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-188换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 2.5[配线WDZCN-RYJS-2*2.5]	100m单线	0.01	111.97	789	0	0	64.1	1.1197	7.89	0	0	0.641
031106-1	地下室增加费	100元	0.0112	6.72	0	0	2.74	1.66	0.075264	0	0	0.030688	0.018592
小计									1.194964	7.89	0	0.030688	0.659592
清单项目综合单价													9.775244

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.13275	1.376	0.18		
		增加人工费	元	0.075244	1	0.08		
		技工人工费(安装)	元	0.5804	1.351	0.78		
		高级技工人工费(安装)	元	0.11248	1.3594	0.15		
	材料	汽油 60#～70#	kg	0.0055	7.54	0.04		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		焊锡	kg	0.0012	75.6	0.09		
		配线WDZCN-RYJS-2*2.5	m	1.05	7.37	7.74		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.0105	0.7	0.01		
		其他材料费	元	0.005	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.03068	1	0.03		

项目编码	030411001021	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1528.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-30	套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm) 20	100m	0.01	586.49	639.53	0	0	161.06	5.8649	6.3953	0	0	1.6106
031106-1	地下室增加费	100元	0.0587	6.72	0	0	2.74	1.66	0.394464	0	0	0.160838	0.097442
小计									6.259364	6.3953	0	0.160838	1.708042
清单项目综合单价													14.523544

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	0.394121	1	0.39		
		普工人工费(安装)	元	0.69425	1.376	0.96		
		技工人工费(安装)	元	3.04213	1.351	4.11		
		高级技工人工费(安装)	元	0.58826	1.3594	0.8		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.7	0.02		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.03	5.43	5.59		
		其他材料费	元	0.0379	1	0.04		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.9	0.48		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.8	0.27		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.160698	1	0.16		

工程量清单综合单价分析表

	机械											
项目编码	030413002004	项目名称	凿(压)槽				计量单位	m		工程量	1528.89	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 20以内	10m	0.1	37.92	0.1	0	0	9.23	3.792	0.01	0	0	0.923
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	8.65	0.82	0	0	2.16	0.865	0.082	0	0	0.216
031106-1	地下室增加费	100元	0.0466	6.72	0	0	2.74	1.87	0.313152	0	0	0.127684	0.087142
小计									4.970152	0.092	0	0.127684	1.226142
清单项目综合单价													6.415978
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)					元	3.4471	1.351		4.66		
		增加人工费					元	0.31295	1		0.31		
	材料	水					m3	0.0005	3.77		0		
		其他材料费					元	0.01	1		0.01		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费					元	0.127602	1		0.13		
项目编码	030503001001	项目名称	中央管理系统				计量单位	套		工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030404-18	中央站计算机安装、调试[电力监控系统工作站]	台（套）	1	325.08	2	8500	0	71.65	325.08	2	8500	0	71.65
031106-1	地下室增加费	100元	3.2508	6.72	0	0	2.74	1.66	21.845376	0	0	8.907192	5.396328
小计									346.925376	2	8500	8.907192	77.046328
清单项目综合单价													8934.878896
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费(安装)					元	239.132	1.3594		325.08		
		增加人工费					元	21.845376	1		21.85		
	材料	其他材料费					元	2	1		2		
	主材												
	设备	电力监控系统工作站											
	机械	增加机械费					元	8.907192	1		8.91		
项目编码	030501013001	项目名称	网络服务器				计量单位	套		工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-29换	服务器安装、调试 1U	台（套）	1	227.55	47505	0	1.4	2425.43	227.55	47505	0	1.4	2425.43
031106-1	地下室增加费	100元	2.2755	6.72	0	0	2.74	1.66	15.29136	0	0	6.23487	3.77733
小计									242.84136	47505	0	7.63487	2429.20733
清单项目综合单价													50184.683560
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费(安装)					元	167.393	1.3594		227.55		
		增加人工费					元	15.29136	1		15.29		
	材料	其他材料费					元	5	1		5		
		WEB/APP/数据库超融合服务器					台	1	47500		47500		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费					元	6.23487	1		6.23		
		仪器仪表使用费					元	1.4	1		1.4		
项目编码	031101066001	项目名称	系统打印机				计量单位	套		工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-8换	喷墨打印机安装[打印机]	台	1	69.18	5	1438	0	15.48	69.18	5	1438	0	15.48
031106-1	地下室增加费	100元	0.6918	6.72	0	0	2.74	1.66	4.648896	0	0	1.895532	1.148388
小计									73.828896	5	1438	1.895532	16.628388
清单项目综合单价													1535.352816
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	10.116	1.376		13.92		
		增加人工费					元	4.648896	1		4.65		
		高级技工人工费(安装)					元	40.652	1.3594		55.26		
	材料	其他材料费					元	5	1		5		
	主材												
	设备	打印机											
	机械	增加机械费					元	1.895532	1		1.9		
项目编码	030501012001	项目名称	交换机				计量单位	台		工程量	2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-42换	核心层交换机安装、调试	台（套）	1	406.35	8	2313	20	91.18	406.35	8	2313	20	91.18
031106-1	地下室增加费	100元	4.064	6.72	0	0	2.74	1.66	27.31008	0	0	11.13536	6.74624
小计									433.66008	8	2313	31.13536	97.92624
清单项目综合单价													2883.72168
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费(安装)					元	298.915	1.3594		406.35		
		增加人工费					元	27.30672	1		27.31		
	材料	其他材料费					元	8	1		8		
	主材												
	设备	交换机											
	机械	增加机械费					元	11.13399	1		11.13		
		仪器仪表使用费					元	20	1		20		
项目编码	030502001001	项目名称	机柜、机架				计量单位	台		工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-1换	安装机柜、机架 落地式	台	1	182.9	1478	0	0	114.16	182.9	1478	0	0	114.16
031106-1	地下室增加费	100元	1.829	6.72	0	0	2.74	1.66	12.29088	0	0	5.01146	3.03614
小计									195.19088	1478	0	5.01146	117.19614
清单项目综合单价													1795.39848
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(安装)					元	132.919	1.376		182.9		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	增加人工费		元	12.29088	1	12.29		
	材料	机柜42U 600*600		个	1	1475	1475		
		其他材料费		元	3	1	3		
	主材								
	设备								
	机械	增加机械费		元	5.01146	1	5.01		

项目编码	030507012001	项目名称	视频传输设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-108	视频传输设备 发射设备[通信管理机-EMS]	台	1	32.5	2	18750	40.9	10	32.5	2	18750	40.9	10
031106-1	地下室增加费	100元	0.325	6.72	0	0	2.74	1.66	2.184	0	0	0.8905	0.5395
小计									34.684	2	18750	41.7905	10.5395
清单项目综合单价													18839.01400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	19.261	1.351	26.02		
		增加人工费	元	2.184	1	2.18		
		普工人工费(安装)	元	4.705	1.376	6.47		
	材料	其他材料费	元	2	1	2		
	主材							
	设备	通信管理机-EMS						
	机械	增加机械费	元	0.8905	1	0.89		
		仪器仪表使用费	元	40.9	1	40.9		

项目编码	030502007001	项目名称	光缆	计量单位	m	工程量	120.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-46换	敷设管道光缆 12芯以下	100m	0.01	266.73	251.9	0	3.51	71.54	2.6673	2.519	0	0.0351	0.7154
031106-1	地下室增加费	100元	0.0267	6.72	0	0	2.74	1.66	0.179424	0	0	0.073158	0.044322
小计									2.846724	2.519	0	0.108258	0.759722
清单项目综合单价													6.233704

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.9669	1.376	1.33		
		增加人工费	元	0.179245	1	0.18		
		技工人工费(安装)	元	0.98951	1.351	1.34		
	材料	单模光缆4芯	m	1.02	2.45	2.5		
		其他材料费	元	0.02	1	0.02		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.073085	1	0.07		
		仪器仪表使用费	元	0.0351	1	0.04		

项目编码	030411004020	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	182.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-186换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.0	100m单线	0.01	108.65	497.17	0	0	48.77	1.0865	4.9717	0	0	0.4877
031106-1	地下室增加费	100元	0.0109	6.72	0	0	2.74	1.66	0.073248	0	0	0.029866	0.018094
小计									1.159748	4.9717	0	0.029866	0.505794
清单项目综合单价													6.667108

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.12838	1.376	0.18		
		增加人工费	元	0.073013	1	0.07		
		技工人工费(安装)	元	0.56397	1.351	0.76		
		高级技工人工费(安装)	元	0.1088	1.3594	0.15		
	材料	汽油 60#～70#	kg	0.0055	7.54	0.04		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	75.6	0.08		
		配线ZB-RSVP-2*1.0	m	1.05	4.6	4.83		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.009	0.7	0.01		
		其他材料费	元	0.0038	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.02977	1	0.03		

项目编码	030411001022	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	70.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-24	套接紧定式电线管沿砖混结构明敷(外径mm)20	100m	0.01	1340.27	783.08	0	0	334.14	13.4027	7.8308	0	0	3.3414
031106-1	地下室增加费	100元	0.1341	6.72	0	0	2.74	1.66	0.901152	0	0	0.367434	0.222606
小计									14.303852	7.8308	0	0.367434	3.564006
清单项目综合单价													26.066092

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	0.900661	1	0.9		
		普工人工费(安装)	元	1.58654	1.376	2.18		
		技工人工费(安装)	元	6.95202	1.351	9.39		
		高级技工人工费(安装)	元	1.34427	1.3594	1.83		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.7	0.02		
		面漆	kg	0.0132	51	0.67		
		套接紧定式电线管 φ20mm×1.6mm	m	1.03	5.43	5.59		
		其他材料费	元	0.0379	1	0.04		
		管卡子(电线管用DN15～20)	个	1.442	0.27	0.39		
		木螺钉 M6×65	10个	0.2288	1.13	0.26		
		套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.9	0.48		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm	个	0.1502	1.8	0.27		
		塑料膨胀管 φ8mm	10个	0.2288	0.5	0.11		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.367234	1	0.37		

项目编码	030404004001	项目名称	低压开关柜(屏)	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装[直流屏]	台	1	507.02	47.7	11000	111.32	121.44	507.02	47.7	11000	111.32	121.44

工程量清单综合单价分析表

031106-1	地下室增加费	100元	6.572	6.72	0	0	2.74	1.66	44.16384	0	0	18.00728	10.90952
小计									551.18384	47.7	11000	129.32728	132.34952
清单项目综合单价													11860.56064
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		76.391	1.376		105.11		
		增加人工费				元		44.16384	1		44.16		
		技工人工费(安装)				元		202.304	1.351		273.31		
		高级技工人工费(安装)				元		94.594	1.3594		128.59		
	材料	镀锌扁钢 40×4				kg		1.5	5.04		7.56		
		钢垫板夹板				kg		0.2	5.2		1.04		
		焊锡膏 瓶装50g				kg		0.04	69.5		2.78		
		焊锡丝				kg		0.2	75.6		15.12		
		调和漆				kg		0.05	10.86		0.54		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套		0.61	3.73		2.28		
		塑料软管				m		0.5	17.45		8.73		
		其他材料费				元		3.45	1		3.45		
		异型塑料管 φ2.5mm～5mm				m		6	0.2		1.2		
		塑料带 20mm×40mm				kg		0.3	12.5		3.75		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg		0.15	8.4		1.26		
	主材												
	设备	直流屏											
	机械	增加机械费				元		18.00728	1		18.01		
		交流电焊机 21kV·A				台班		0.1	153.28		15.33		
		汽车式起重机 提升质量5t				台班		0.1	656.81		65.68		
		载货汽车 装载质量4t				台班		0.06	505.11		30.31		
项目编码	030501013002	项目名称		网络服务器				计量单位	套		工程量	4	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-1	微机 硬件安装[10kV微机综保]	套	1	75.09	3	16000	0	16.67	75.09	3	16000	0	16.67
031106-1	地下室增加费	100元	0.7509	6.72	0	0	2.74	1.66	5.046048	0	0	2.057466	1.246494
小计									80.136048	3	16000	2.057466	17.916494
清单项目综合单价													16103.110008
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费				元		5.046048	1		5.05		
		高级技工人工费(安装)				元		55.239	1.3594		75.09		
	材料	其他材料费				元		3	1		3		
	主材												
	设备	10kV微机综保											
	机械	增加机械费				元		2.057466	1		2.06		
项目编码	030501013003	项目名称		网络服务器				计量单位	套		工程量	3	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-1	微机 硬件安装[10kV电能质量]	套	1	75.09	3	580	0	16.67	75.09	3	580	0	16.67
031106-1	地下室增加费	100元	0.7509	6.72	0	0	2.74	1.66	5.046048	0	0	2.057466	1.246494
小计									80.136048	3	580	2.057466	17.916494
清单项目综合单价													683.110008
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费(安装)				元		55.239	1.3594		75.09		
		增加人工费				元		5.046048	1		5.05		
	材料	其他材料费				元		3	1		3		
	主材												
	设备	10kV电能质量											
	机械	增加机械费				元		2.057466	1		2.06		
项目编码	030501013004	项目名称		网络服务器				计量单位	套		工程量	13	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-146	三相智能电表 安装[智能电表]	台	1	98.32	7.8	1200	5.05	22.37	98.32	7.8	1200	5.05	22.37
030204-147	三相智能电表 调试	台	1	27.04	7.8	0	40.05	9.03	27.04	7.8	0	40.05	9.03
031106-1	地下室增加费	100元	1.2536	6.72	0	0	2.74	1.66	8.424192	0	0	3.434864	2.080976
小计									133.784192	15.6	1200	48.534864	33.480976
清单项目综合单价													1431.400032
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费(安装)				元		28.764	1.3594		39.1		
		增加人工费				元		8.424192	1		8.42		
		普工人工费(安装)				元		14.804	1.376		20.37		
		技工人工费(安装)				元		48.77	1.351		65.89		
	材料	其他材料费				元		5.6	1		5.6		
		镀锌扁钢(综合)				kg		0.2	5.04		1.01		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套		0.6	3.73		2.24		
		塑料带 20mm×40mm				kg		0.2	12.5		2.5		
		棉纱				kg		0.1	10.6		1.06		
		铅标志牌				个		4	0.8		3.2		
	主材												
	设备	智能电表											
	机械	增加机械费				元		3.434864	1		3.43		
		载货汽车 装载质量4t				台班		0.02	505.11		10.1		
		仪器仪表使用费				元		35	1		35		
项目编码	030501013005	项目名称		网络服务器				计量单位	套		工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-1	微机 硬件安装[变压器温控仪]	套	1	75.09	3	750	0	16.67	75.09	3	750	0	16.67
031106-1	地下室增加费	100元	0.7509	6.72	0	0	2.74	1.66	5.046048	0	0	2.057466	1.246494
小计									80.136048	3	750	2.057466	17.916494
清单项目综合单价													853.110008
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费				元		5.046048	1		5.05		
		高级技工人工费(安装)				元		55.239	1.3594		75.09		
	材料	其他材料费				元		3	1		3		
	主材												
	设备	变压器温控仪											
	机械	增加机械费				元		2.057466	1		2.06		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030402017001	项目名称	高压成套配电柜	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030202-50	单母线断路器柜安装[高压柜1AH1]	台	1	1271.14	33.61	66500	124.28	289.79	1271.14	33.61	66500	124.28	289.79
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.4	212.11	484.48	0	43.6	73.83	84.844	193.792	0	17.44	29.532
031106-1	地下室增加费	100元	13.5598	6.72	0	0	2.74	1.66	91.121856	0	0	37.153852	22.509268
小计									1447.105856	227.402	66500	178.873852	341.831268
清单项目综合单价													68695.212976

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	205.3918	1.376	282.62		
		增加人工费	元	91.121856	1	91.12		
		技工人工费(安装)	元	599.9722	1.351	810.56		
		高级技工人工费(安装)	元	193.3258	1.3594	262.81		
	材料	槽钢 12	m	4.12	43.05	177.37		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	7.54	1.51		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.948	5.04	4.78		
		白布	m2	0.3	5.45	1.64		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.4	4.068	1.63		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.75	0.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.264	8.4	2.22		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.05	69.5	3.48		
		焊锡丝	kg	0.25	75.6	18.9		
		调和漆	kg	0.04	10.86	0.43		
		钢筋 Φ10mm以内	kg	1.644	4.142	6.81		
		钢锯条	根	0.5	0.66	0.33		
		其他材料费	元	4.76	1	4.76		
		镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.61	5.23	3.19		
	主材							
	设备	高压柜1AH1						
	机械	增加机械费	元	37.153852	1	37.15		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm	台班	0.052	28.84	1.5		
		汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.12	656.81	78.82		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.104	153.28	15.94		
		载货汽车 装载质量4t	台班	0.09	505.11	45.46		

项目编码	030402017002	项目名称	高压成套配电柜	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030202-50	单母线断路器柜安装[高压柜1AH2]	台	1	1271.14	33.61	31102.65	124.28	289.79	1271.14	33.61	31102.65	124.28	289.79
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.4	212.11	484.48	0	43.6	73.83	84.844	193.792	0	17.44	29.532
031106-1	地下室增加费	100元	13.5598	6.72	0	0	2.74	1.66	91.121856	0	0	37.153852	22.509268
小计									1447.105856	227.402	31102.65	178.873852	341.831268
清单项目综合单价													33297.862976

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	205.3918	1.376	282.62		
		增加人工费	元	91.121856	1	91.12		
		技工人工费(安装)	元	599.9722	1.351	810.56		
		高级技工人工费(安装)	元	193.3258	1.3594	262.81		
	材料	槽钢 12	m	4.12	43.05	177.37		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	7.54	1.51		
		白布	m2	0.3	5.45	1.64		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.948	5.04	4.78		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.4	4.068	1.63		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.75	0.38		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.05	69.5	3.48		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.264	8.4	2.22		
		调和漆	kg	0.04	10.86	0.43		
		焊锡丝	kg	0.25	75.6	18.9		
		钢锯条	根	0.5	0.66	0.33		
		钢筋 Φ10mm以内	kg	1.644	4.142	6.81		
		其他材料费	元	4.76	1	4.76		
		镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.61	5.23	3.19		
	主材							
	设备	高压柜1AH2						
	机械	增加机械费	元	37.153852	1	37.15		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm	台班	0.052	28.84	1.5		
		汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.12	656.81	78.82		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.104	153.28	15.94		
		载货汽车 装载质量4t	台班	0.09	505.11	45.46		

项目编码	030402017003	项目名称	高压成套配电柜	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030202-50	单母线断路器柜安装[高压柜1AH3]	台	1	1271.14	33.61	60750	124.28	289.79	1271.14	33.61	60750	124.28	289.79
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.4	212.11	484.48	0	43.6	73.83	84.844	193.792	0	17.44	29.532
031106-1	地下室增加费	100元	13.5598	6.72	0	0	2.74	1.66	91.121856	0	0	37.153852	22.509268
小计									1447.105856	227.402	60750	178.873852	341.831268
清单项目综合单价													62945.212976

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	205.3918	1.376	282.62		
		增加人工费	元	91.121856	1	91.12		
		技工人工费(安装)	元	599.9722	1.351	810.56		
		高级技工人工费(安装)	元	193.3258	1.3594	262.81		
	材料	槽钢 12	m	4.12	43.05	177.37		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	7.54	1.51		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.948	5.04	4.78		
		白布	m2	0.3	5.45	1.64		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.4	4.068	1.63		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.75	0.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.264	8.4	2.22		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.05	69.5	3.48		
		焊锡丝	kg	0.25	75.6	18.9		
		调和漆	kg	0.04	10.86	0.43		
		钢筋 Φ10mm以内	kg	1.644	4.142	6.81		
		钢锯条	根	0.5	0.66	0.33		
		其他材料费	元	4.76	1	4.76		
		镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.61	5.23	3.19		
	主材							
	设备	高压柜1AH3						
	机械	增加机械费	元	37.153852	1	37.15		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm	台班	0.052	28.84	1.5		
		汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.12	656.81	78.82		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.104	153.28	15.94		
		载货汽车 装载质量4t	台班	0.09	505.11	45.46		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030402017004	项目名称	高压成套配电柜	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030202-50	单母线断路器柜安装[高压柜1AH4]	台	1	1271.14	33.61	60750	124.28	289.79	1271.14	33.61	60750	124.28	289.79
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.4	212.11	484.48	0	43.6	73.83	84.844	193.792	0	17.44	29.532
031106-1	地下室增加费	100元	13.5598	6.72	0	0	2.74	1.66	91.121856	0	0	37.153852	22.509268
小计									1447.105856	227.402	60750	178.873852	341.831268

清单项目综合单价 62945.212976

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	205.3918	1.376	282.62		
		增加人工费	元	91.121856	1	91.12		
		技工人工费(安装)	元	599.9722	1.351	810.56		
		高级技工人工费(安装)	元	193.3258	1.3594	262.81		
	材料	槽钢 12	m	4.12	43.05	177.37		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	7.54	1.51		
		白布	m2	0.3	5.45	1.64		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.948	5.04	4.78		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.4	4.068	1.63		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.75	0.38		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.05	69.5	3.48		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.264	8.4	2.22		
		调和漆	kg	0.04	10.86	0.43		
		焊锡丝	kg	0.25	75.6	18.9		
		钢锯条	根	0.5	0.66	0.33		
		钢筋 Φ10mm以内	kg	1.644	4.142	6.81		
		其他材料费	元	4.76	1	4.76		
		镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.61	5.23	3.19		
	主材							
	设备	高压柜1AH4						
	机械	增加机械费	元	37.153852	1	37.15		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm	台班	0.052	28.84	1.5		
		汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.12	656.81	78.82		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.104	153.28	15.94		
		载货汽车 装载质量4t	台班	0.09	505.11	45.46		

项目编码	030404004002	项目名称	低压开关柜(屏)	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装[低压柜1AA1]	台	1	507.02	47.7	48560	111.32	121.44	507.02	47.7	48560	111.32	121.44
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.4	212.11	484.48	0	43.6	73.83	84.844	193.792	0	17.44	29.532
031106-1	地下室增加费	100元	5.9186	6.72	0	0	2.74	1.66	39.772992	0	0	16.216964	9.824876
小计									631.636992	241.492	48560	144.976964	160.796876

清单项目综合单价 49738.902832

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	89.4038	1.376	123.02		
		增加人工费	元	39.772992	1	39.77		
		技工人工费(安装)	元	239.9032	1.351	324.11		
		高级技工人工费(安装)	元	106.4688	1.3594	144.73		
	材料	槽钢 12	m	4.12	43.05	177.37		
		镀锌扁钢 40×4	kg	2.448	5.04	12.34		
		钢垫板夹板	kg	0.2	5.2	1.04		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	69.5	2.78		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.4	4.068	1.63		
		焊锡丝	kg	0.2	75.6	15.12		
		调和漆	kg	0.09	10.86	0.98		
		钢筋 Φ10mm以内	kg	1.644	4.142	6.81		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.73	2.28		
		塑料软管	m	0.5	17.45	8.73		
		其他材料费	元	4.01	1	4.01		
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm	m	6	0.2	1.2		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	12.5	3.75		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.414	8.4	3.48		
	主材							
	设备	低压柜1AA1						
	机械	增加机械费	元	16.216964	1	16.22		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm	台班	0.052	28.84	1.5		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.204	153.28	31.27		
		汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.1	656.81	65.68		
		载货汽车 装载质量4t	台班	0.06	505.11	30.31		

项目编码	030404004003	项目名称	低压开关柜(屏)	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装[低压柜1AA2]	台	1	507.02	47.7	41606	111.32	121.44	507.02	47.7	41606	111.32	121.44
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.4	212.11	484.48	0	43.6	73.83	84.844	193.792	0	17.44	29.532
031106-1	地下室增加费	100元	5.9186	6.72	0	0	2.74	1.66	39.772992	0	0	16.216964	9.824876
小计									631.636992	241.492	41606	144.976964	160.796876

清单项目综合单价 42784.902832

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	89.4038	1.376	123.02		
		增加人工费	元	39.772992	1	39.77		
		技工人工费(安装)	元	239.9032	1.351	324.11		
		高级技工人工费(安装)	元	106.4688	1.3594	144.73		
	材料	镀锌扁钢 40×4	kg	2.448	5.04	12.34		
		槽钢 12	m	4.12	43.05	177.37		
		钢垫板夹板	kg	0.2	5.2	1.04		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.4	4.068	1.63		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	69.5	2.78		
		焊锡丝	kg	0.2	75.6	15.12		
		调和漆	kg	0.09	10.86	0.98		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.73	2.28		
		钢筋 Φ10mm以内	kg	1.644	4.142	6.81		
		塑料软管	m	0.5	17.45	8.73		
		其他材料费	元	4.01	1	4.01		
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm	m	6	0.2	1.2		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	12.5	3.75		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.414	8.4	3.48		
	主材							
	设备	低压柜1AA2						
	机械	增加机械费	元	16.216964	1	16.22		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm	台班	0.052	28.84	1.5		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.204	153.28	31.27		
		汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.1	656.81	65.68		

工程量清单综合单价分析表

		载货汽车 装载质量4t			台班	0.06	505.11	30.31		
项目编码	030404004004	项目名称	低压开关柜(屏)			计量单位	台	工程量	1		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装[低压柜1AA3]	台	1	507.02	47.7	26875	111.32	121.44	507.02	47.7	26875	111.32	121.44
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.4	212.11	484.48	0	43.6	73.83	84.844	193.792	0	17.44	29.532
031106-1	地下室增加费	100元	5.9186	6.72	0	0	2.74	1.66	39.772992	0	0	16.216964	9.824876
小计									631.636992	241.492	26875	144.976964	160.796876
清单项目综合单价													28053.902832
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	89.4038	1.376		123.02			
		增加人工费				元	39.772992	1		39.77			
		技工人工费(安装)				元	239.9032	1.351		324.11			
		高级技工人工费(安装)				元	106.4688	1.3594		144.73			
	材料	槽钢 12				m	4.12	43.05		177.37			
		镀锌扁钢 40×4				kg	2.448	5.04		12.34			
		钢垫板夹板				kg	0.2	5.2		1.04			
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.04	69.5		2.78			
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm				kg	0.4	4.068		1.63			
		焊锡丝				kg	0.2	75.6		15.12			
		调和漆				kg	0.09	10.86		0.98			
		钢筋 Φ10mm以内				kg	1.644	4.142		6.81			
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.61	3.73		2.28			
		塑料软管				m	0.5	17.45		8.73			
		其他材料费				元	4.01	1		4.01			
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm				m	6	0.2		1.2			
		塑料带 20mm×40mm				kg	0.3	12.5		3.75			
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.414	8.4		3.48			
	主材												
	设备	低压柜1AA3											
	机械	增加机械费				元	16.216964	1		16.22			
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm				台班	0.052	28.84		1.5			
		交流电焊机 21kV·A				台班	0.204	153.28		31.27			
		汽车式起重机 提升质量5t				台班	0.1	656.81		65.68			
		载货汽车 装载质量4t				台班	0.06	505.11		30.31			
项目编码	030404004005	项目名称	低压开关柜(屏)			计量单位	台	工程量	1		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装[低压柜1AA4]	台	1	507.02	47.7	28840.49	111.32	121.44	507.02	47.7	28840.49	111.32	121.44
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.4	212.11	484.48	0	43.6	73.83	84.844	193.792	0	17.44	29.532
031106-1	地下室增加费	100元	5.9186	6.72	0	0	2.74	1.66	39.772992	0	0	16.216964	9.824876
小计									631.636992	241.492	28840.49	144.976964	160.796876
清单项目综合单价													30019.392832
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	89.4038	1.376		123.02			
		增加人工费				元	39.772992	1		39.77			
		技工人工费(安装)				元	239.9032	1.351		324.11			
		高级技工人工费(安装)				元	106.4688	1.3594		144.73			
	材料	槽钢 12				m	4.12	43.05		177.37			
		镀锌扁钢 40×4				kg	2.448	5.04		12.34			
		钢垫板夹板				kg	0.2	5.2		1.04			
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.04	69.5		2.78			
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm				kg	0.4	4.068		1.63			
		焊锡丝				kg	0.2	75.6		15.12			
		调和漆				kg	0.09	10.86		0.98			
		钢筋 Φ10mm以内				kg	1.644	4.142		6.81			
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.61	3.73		2.28			
		塑料软管				m	0.5	17.45		8.73			
		其他材料费				元	4.01	1		4.01			
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm				m	6	0.2		1.2			
		塑料带 20mm×40mm				kg	0.3	12.5		3.75			
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.414	8.4		3.48			
	主材												
	设备	低压柜1AA4											
	机械	增加机械费				元	16.216964	1		16.22			
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm				台班	0.052	28.84		1.5			
		交流电焊机 21kV·A				台班	0.204	153.28		31.27			
		汽车式起重机 提升质量5t				台班	0.1	656.81		65.68			
		载货汽车 装载质量4t				台班	0.06	505.11		30.31			
项目编码	030404004006	项目名称	低压开关柜(屏)			计量单位	台	工程量	1		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装[低压柜EA1]	台	1	507.02	47.7	73171	111.32	121.44	507.02	47.7	73171	111.32	121.44
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.4	212.11	484.48	0	43.6	73.83	84.844	193.792	0	17.44	29.532
031106-1	地下室增加费	100元	5.9186	6.72	0	0	2.74	1.66	39.772992	0	0	16.216964	9.824876
小计									631.636992	241.492	73171	144.976964	160.796876
清单项目综合单价													74349.902832
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	89.4038	1.376		123.02			
		增加人工费				元	39.772992	1		39.77			
		技工人工费(安装)				元	239.9032	1.351		324.11			
		高级技工人工费(安装)				元	106.4688	1.3594		144.73			
	材料	镀锌扁钢 40×4				kg	2.448	5.04		12.34			
		槽钢 12				m	4.12	43.05		177.37			
		钢垫板夹板				kg	0.2	5.2		1.04			
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm				kg	0.4	4.068		1.63			
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.04	69.5		2.78			
		焊锡丝				kg	0.2	75.6		15.12			
		调和漆				kg	0.09	10.86		0.98			
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.61	3.73		2.28			
		钢筋 Φ10mm以内				kg	1.644	4.142		6.81			
		塑料软管				m	0.5	17.45		8.73			
		其他材料费				元	4.01	1		4.01			
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm				m	6	0.2		1.2			
		塑料带 20mm×40mm				kg	0.3	12.5		3.75			
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.414	8.4		3.48			
	主材												
	设备	低压柜EA1											
	机械	增加机械费				元	16.216964	1		16.22			
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm				台班	0.052	28.84		1.5			
		交流电焊机 21kV·A				台班	0.204	153.28		31.27			

工程量清单综合单价分析表

	机械	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.1	656.81	65.68		
		载货汽车 装载质量4t	台班	0.06	505.11	30.31		

项目编码	030404004007	项目名称	低压开关柜(屏)	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装[低压柜EA2]	台	1	507.02	47.7	25868.49	111.32	121.44	507.02	47.7	25868.49	111.32	121.44
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.4	212.11	484.48	0	43.6	73.83	84.844	193.792	0	17.44	29.532
031106-1	地下室增加费	100元	5.9186	6.72	0	0	2.74	1.66	39.772992	0	0	16.216964	9.824876
小计									631.636992	241.492	25868.49	144.976964	160.796876
清单项目综合单价													27047.392832

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	89.4038	1.376	123.02		
		增加人工费	元	39.772992	1	39.77		
		技工人工费(安装)	元	239.9032	1.351	324.11		
		高级技工人工费(安装)	元	106.4688	1.3594	144.73		
	材料	镀锌扁钢 40×4	kg	2.448	5.04	12.34		
		槽钢 12	m	4.12	43.05	177.37		
		钢垫板夹板	kg	0.2	5.2	1.04		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.4	4.068	1.63		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	69.5	2.78		
		焊锡丝	kg	0.2	75.6	15.12		
		调和漆	kg	0.09	10.86	0.98		
		钢筋 Φ10mm以内	kg	1.644	4.142	6.81		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.73	2.28		
		塑料软管	m	0.5	17.45	8.73		
		其他材料费	元	4.01	1	4.01		
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm	m	6	0.2	1.2		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	12.5	3.75		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.414	8.4	3.48		
	主材							
	设备	低压柜EA2						
	机械	增加机械费	元	16.216964	1	16.22		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm	台班	0.052	28.84	1.5		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.204	153.28	31.27		
		汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.1	656.81	65.68		
		载货汽车 装载质量4t	台班	0.06	505.11	30.31		

项目编码	030404004008	项目名称	低压开关柜(屏)	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装[低压柜EA3]	台	1	507.02	47.7	24833.49	111.32	121.44	507.02	47.7	24833.49	111.32	121.44
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.4	212.11	484.48	0	43.6	73.83	84.844	193.792	0	17.44	29.532
031106-1	地下室增加费	100元	5.9186	6.72	0	0	2.74	1.66	39.772992	0	0	16.216964	9.824876
小计									631.636992	241.492	24833.49	144.976964	160.796876
清单项目综合单价													26012.392832

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	89.4038	1.376	123.02		
		增加人工费	元	39.772992	1	39.77		
		技工人工费(安装)	元	239.9032	1.351	324.11		
		高级技工人工费(安装)	元	106.4688	1.3594	144.73		
	材料	镀锌扁钢 40×4	kg	2.448	5.04	12.34		
		槽钢 12	m	4.12	43.05	177.37		
		钢垫板夹板	kg	0.2	5.2	1.04		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.4	4.068	1.63		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	69.5	2.78		
		焊锡丝	kg	0.2	75.6	15.12		
		调和漆	kg	0.09	10.86	0.98		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.73	2.28		
		钢筋 Φ10mm以内	kg	1.644	4.142	6.81		
		塑料软管	m	0.5	17.45	8.73		
		其他材料费	元	4.01	1	4.01		
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm	m	6	0.2	1.2		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	12.5	3.75		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.414	8.4	3.48		
	主材							
	设备	低压柜EA3						
	机械	增加机械费	元	16.216964	1	16.22		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm	台班	0.052	28.84	1.5		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.204	153.28	31.27		
		汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.1	656.81	65.68		
		载货汽车 装载质量4t	台班	0.06	505.11	30.31		

项目编码	030404004009	项目名称	低压开关柜(屏)	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装[低压柜EA4]	台	1	507.02	47.7	26545.49	111.32	121.44	507.02	47.7	26545.49	111.32	121.44
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.4	212.11	484.48	0	43.6	73.83	84.844	193.792	0	17.44	29.532
031106-1	地下室增加费	100元	5.9186	6.72	0	0	2.74	1.66	39.772992	0	0	16.216964	9.824876
小计									631.636992	241.492	26545.49	144.976964	160.796876
清单项目综合单价													27724.392832

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	89.4038	1.376	123.02		
		增加人工费	元	39.772992	1	39.77		
		技工人工费(安装)	元	239.9032	1.351	324.11		
		高级技工人工费(安装)	元	106.4688	1.3594	144.73		
	材料	槽钢 12	m	4.12	43.05	177.37		
		镀锌扁钢 40×4	kg	2.448	5.04	12.34		
		钢垫板夹板	kg	0.2	5.2	1.04		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	69.5	2.78		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.4	4.068	1.63		
		焊锡丝	kg	0.2	75.6	15.12		
		调和漆	kg	0.09	10.86	0.98		
		钢筋 Φ10mm以内	kg	1.644	4.142	6.81		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.73	2.28		
		塑料软管	m	0.5	17.45	8.73		
		其他材料费	元	4.01	1	4.01		
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm	m	6	0.2	1.2		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	12.5	3.75		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.414	8.4	3.48		
	主材							
	设备	低压柜EA4						
		增加机械费	元	16.216964	1	16.22		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm	台班	0.052	28.84	1.5		

工程量清单综合单价分析表

	机械	交流电焊机 21kV·A			台班	0.204	153.28	31.27		
		汽车式起重机 提升质量5t			台班	0.1	656.81	65.68		
		载货汽车 装载质量4t			台班	0.06	505.11	30.31		
项目编码	030404004010	项目名称	低压开关柜(屏)			计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装[低压柜2AA1]	台	1	507.02	47.7	48560	111.32	121.44	507.02	47.7	48560	111.32	121.44
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.4	212.11	484.48	0	43.6	73.83	84.844	193.792	0	17.44	29.532
031106-1	地下室增加费	100元	5.9186	6.72	0	0	2.74	1.66	39.772992	0	0	16.216964	9.824876
小计									631.636992	241.492	48560	144.976964	160.796876
清单项目综合单价													49738.902832
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	89.4038		1.376		123.02		
		增加人工费				元	39.772992		1		39.77		
		技工人工费(安装)				元	239.9032		1.351		324.11		
		高级技工人工费(安装)				元	106.4688		1.3594		144.73		
	材料	槽钢 12				m	4.12		43.05		177.37		
		镀锌扁钢 40×4				kg	2.448		5.04		12.34		
		钢垫板夹板				kg	0.2		5.2		1.04		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.04		69.5		2.78		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm				kg	0.4		4.068		1.63		
		焊锡丝				kg	0.2		75.6		15.12		
		调和漆				kg	0.09		10.86		0.98		
		钢筋 Φ10mm以内				kg	1.644		4.142		6.81		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.61		3.73		2.28		
		塑料软管				m	0.5		17.45		8.73		
		其他材料费				元	4.01		1		4.01		
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm				m	6		0.2		1.2		
		塑料带 20mm×40mm				kg	0.3		12.5		3.75		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.414		8.4		3.48		
	主材												
	设备	低压柜2AA1											
	机械	增加机械费				元	16.216964		1		16.22		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm				台班	0.052		28.84		1.5		
		交流电焊机 21kV·A				台班	0.204		153.28		31.27		
		汽车式起重机 提升质量5t				台班	0.1		656.81		65.68		
		载货汽车 装载质量4t				台班	0.06		505.11		30.31		
项目编码	030404004011	项目名称	低压开关柜(屏)			计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装[低压柜2AA2]	台	1	507.02	47.7	41606	111.32	121.44	507.02	47.7	41606	111.32	121.44
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.4	212.11	484.48	0	43.6	73.83	84.844	193.792	0	17.44	29.532
031106-1	地下室增加费	100元	5.9186	6.72	0	0	2.74	1.66	39.772992	0	0	16.216964	9.824876
小计									631.636992	241.492	41606	144.976964	160.796876
清单项目综合单价													42784.902832
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	89.4038		1.376		123.02		
		增加人工费				元	39.772992		1		39.77		
		技工人工费(安装)				元	239.9032		1.351		324.11		
		高级技工人工费(安装)				元	106.4688		1.3594		144.73		
	材料	槽钢 12				m	4.12		43.05		177.37		
		镀锌扁钢 40×4				kg	2.448		5.04		12.34		
		钢垫板夹板				kg	0.2		5.2		1.04		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.04		69.5		2.78		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm				kg	0.4		4.068		1.63		
		焊锡丝				kg	0.2		75.6		15.12		
		调和漆				kg	0.09		10.86		0.98		
		钢筋 Φ10mm以内				kg	1.644		4.142		6.81		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.61		3.73		2.28		
		塑料软管				m	0.5		17.45		8.73		
		其他材料费				元	4.01		1		4.01		
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm				m	6		0.2		1.2		
		塑料带 20mm×40mm				kg	0.3		12.5		3.75		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.414		8.4		3.48		
	主材												
	设备	低压柜2AA2											
	机械	增加机械费				元	16.216964		1		16.22		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm				台班	0.052		28.84		1.5		
		交流电焊机 21kV·A				台班	0.204		153.28		31.27		
		汽车式起重机 提升质量5t				台班	0.1		656.81		65.68		
		载货汽车 装载质量4t				台班	0.06		505.11		30.31		
项目编码	030404004012	项目名称	低压开关柜(屏)			计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装[低压柜2AA3]	台	1	507.02	47.7	42359	111.32	121.44	507.02	47.7	42359	111.32	121.44
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.4	212.11	484.48	0	43.6	73.83	84.844	193.792	0	17.44	29.532
031106-1	地下室增加费	100元	5.9186	6.72	0	0	2.74	1.66	39.772992	0	0	16.216964	9.824876
小计									631.636992	241.492	42359	144.976964	160.796876
清单项目综合单价													43537.902832
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	89.4038		1.376		123.02		
		增加人工费				元	39.772992		1		39.77		
		技工人工费(安装)				元	239.9032		1.351		324.11		
		高级技工人工费(安装)				元	106.4688		1.3594		144.73		
	材料	镀锌扁钢 40×4				kg	2.448		5.04		12.34		
		槽钢 12				m	4.12		43.05		177.37		
		钢垫板夹板				kg	0.2		5.2		1.04		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm				kg	0.4		4.068		1.63		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.04		69.5		2.78		
		焊锡丝				kg	0.2		75.6		15.12		
		调和漆				kg	0.09		10.86		0.98		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.61		3.73		2.28		
		钢筋 Φ10mm以内				kg	1.644		4.142		6.81		
		塑料软管				m	0.5		17.45		8.73		
		其他材料费				元	4.01		1		4.01		
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm				m	6		0.2		1.2		
		塑料带 20mm×40mm				kg	0.3		12.5		3.75		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.414		8.4		3.48		
	主材												
	设备	低压柜2AA3											
		增加机械费				元	16.216964		1		16.22		

工程量清单综合单价分析表

	机械	砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm	台班	0.052	28.84	1.5		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.204	153.28	31.27		
		汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.1	656.81	65.68		
		载货汽车 装载质量4t	台班	0.06	505.11	30.31		

项目编码	030404004013	项目名称	低压开关柜(屏)	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装[低压柜2AA4]	台	1	507.02	47.7	26875	111.32	121.44	507.02	47.7	26875	111.32	121.44
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.4	212.11	484.48	0	43.6	73.83	84.844	193.792	0	17.44	29.532
031106-1	地下室增加费	100元	5.9186	6.72	0	0	2.74	1.66	39.772992	0	0	16.216964	9.824876
小计									631.636992	241.492	26875	144.976964	160.796876
清单项目综合单价													28053.902832

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	89.4038	1.376	123.02		
		增加人工费	元	39.772992	1	39.77		
		技工人工费(安装)	元	239.9032	1.351	324.11		
		高级技工人工费(安装)	元	106.4688	1.3594	144.73		
	材料	槽钢 12	m	4.12	43.05	177.37		
		镀锌扁钢 40×4	kg	2.448	5.04	12.34		
		钢垫板夹板	kg	0.2	5.2	1.04		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	69.5	2.78		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.4	4.068	1.63		
		焊锡丝	kg	0.2	75.6	15.12		
		调和漆	kg	0.09	10.86	0.98		
		钢筋 φ10mm以内	kg	1.644	4.142	6.81		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.73	2.28		
		塑料软管	m	0.5	17.45	8.73		
		其他材料费	元	4.01	1	4.01		
		异型塑料管 φ2.5mm～5mm	m	6	0.2	1.2		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	12.5	3.75		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.414	8.4	3.48		
	主材							
	设备	低压柜2AA4						
	机械	增加机械费	元	16.216964	1	16.22		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm	台班	0.052	28.84	1.5		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.204	153.28	31.27		
		汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.1	656.81	65.68		
		载货汽车 装载质量4t	台班	0.06	505.11	30.31		

项目编码	030404004014	项目名称	低压开关柜(屏)	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装[低压柜2AA5]	台	1	507.02	47.7	24833.49	111.32	121.44	507.02	47.7	24833.49	111.32	121.44
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.4	212.11	484.48	0	43.6	73.83	84.844	193.792	0	17.44	29.532
031106-1	地下室增加费	100元	5.9186	6.72	0	0	2.74	1.66	39.772992	0	0	16.216964	9.824876
小计									631.636992	241.492	24833.49	144.976964	160.796876
清单项目综合单价													26012.392832

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	89.4038	1.376	123.02		
		增加人工费	元	39.772992	1	39.77		
		技工人工费(安装)	元	239.9032	1.351	324.11		
		高级技工人工费(安装)	元	106.4688	1.3594	144.73		
	材料	镀锌扁钢 40×4	kg	2.448	5.04	12.34		
		槽钢 12	m	4.12	43.05	177.37		
		钢垫板夹板	kg	0.2	5.2	1.04		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.4	4.068	1.63		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	69.5	2.78		
		焊锡丝	kg	0.2	75.6	15.12		
		调和漆	kg	0.09	10.86	0.98		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.73	2.28		
		钢筋 φ10mm以内	kg	1.644	4.142	6.81		
		塑料软管	m	0.5	17.45	8.73		
		其他材料费	元	4.01	1	4.01		
		异型塑料管 φ2.5mm～5mm	m	6	0.2	1.2		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	12.5	3.75		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.414	8.4	3.48		
	主材							
	设备	低压柜2AA5						
	机械	增加机械费	元	16.216964	1	16.22		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm	台班	0.052	28.84	1.5		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.204	153.28	31.27		
		汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.1	656.81	65.68		
		载货汽车 装载质量4t	台班	0.06	505.11	30.31		

项目编码	030404004015	项目名称	低压开关柜(屏)	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装[低压柜2AA6]	台	1	507.02	47.7	26925.49	111.32	121.44	507.02	47.7	26925.49	111.32	121.44
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.4	212.11	484.48	0	43.6	73.83	84.844	193.792	0	17.44	29.532
031106-1	地下室增加费	100元	5.9186	6.72	0	0	2.74	1.66	39.772992	0	0	16.216964	9.824876
小计									631.636992	241.492	26925.49	144.976964	160.796876
清单项目综合单价													28104.392832

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	89.4038	1.376	123.02		
		增加人工费	元	39.772992	1	39.77		
		技工人工费(安装)	元	239.9032	1.351	324.11		
		高级技工人工费(安装)	元	106.4688	1.3594	144.73		
	材料	槽钢 12	m	4.12	43.05	177.37		
		镀锌扁钢 40×4	kg	2.448	5.04	12.34		
		钢垫板夹板	kg	0.2	5.2	1.04		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	69.5	2.78		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.4	4.068	1.63		
		焊锡丝	kg	0.2	75.6	15.12		
		调和漆	kg	0.09	10.86	0.98		
		钢筋 φ10mm以内	kg	1.644	4.142	6.81		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.73	2.28		
		塑料软管	m	0.5	17.45	8.73		
		其他材料费	元	4.01	1	4.01		
		异型塑料管 φ2.5mm～5mm	m	6	0.2	1.2		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	12.5	3.75		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.414	8.4	3.48		
	主材							
	设备	低压柜2AA6						

工程量清单综合单价分析表

	增加机械费	元	16.216964	1	16.22		
	砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm	台班	0.052	28.84	1.5		
机械	交流电焊机 21kV·A	台班	0.204	153.28	31.27		
	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.1	656.81	65.68		
	载货汽车 装载质量4t	台班	0.06	505.11	30.31		

项目编码	030404004016	项目名称	低压开关柜(屏)	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装[低压柜FA1]	台	1	507.02	47.7	40974	111.32	121.44	507.02	47.7	40974	111.32	121.44
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.4	212.11	484.48	0	43.6	73.83	84.844	193.792	0	17.44	29.532
031106-1	地下室增加费	100元	5.9186	6.72	0	0	2.74	1.66	39.772992	0	0	16.216964	9.824876
小计									631.636992	241.492	40974	144.976964	160.796876
清单项目综合单价													42152.902832

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	89.4038	1.376	123.02		
		增加人工费	元	39.772992	1	39.77		
		技工人工费(安装)	元	239.9032	1.351	324.11		
		高级技工人工费(安装)	元	106.4688	1.3594	144.73		
	材料	镀锌扁钢 40×4	kg	2.448	5.04	12.34		
		槽钢 12	m	4.12	43.05	177.37		
		钢垫板夹板	kg	0.2	5.2	1.04		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.4	4.068	1.63		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	69.5	2.78		
		焊锡丝	kg	0.2	75.6	15.12		
		调和漆	kg	0.09	10.86	0.98		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.73	2.28		
		钢筋 Φ10mm以内	kg	1.644	4.142	6.81		
		塑料软管	m	0.5	17.45	8.73		
		其他材料费	元	4.01	1	4.01		
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm	m	6	0.2	1.2		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	12.5	3.75		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.414	8.4	3.48		
	主材							
	设备	低压柜FA1						
	机械	增加机械费	元	16.216964	1	16.22		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm	台班	0.052	28.84	1.5		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.204	153.28	31.27		
		汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.1	656.81	65.68		
		载货汽车 装载质量4t	台班	0.06	505.11	30.31		

项目编码	030404004017	项目名称	低压开关柜(屏)	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装[低压柜FA2]	台	1	507.02	47.7	23561.49	111.32	121.44	507.02	47.7	23561.49	111.32	121.44
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.4	212.11	484.48	0	43.6	73.83	84.844	193.792	0	17.44	29.532
031106-1	地下室增加费	100元	5.9186	6.72	0	0	2.74	1.66	39.772992	0	0	16.216964	9.824876
小计									631.636992	241.492	23561.49	144.976964	160.796876
清单项目综合单价													24740.392832

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	89.4038	1.376	123.02		
		增加人工费	元	39.772992	1	39.77		
		技工人工费(安装)	元	239.9032	1.351	324.11		
		高级技工人工费(安装)	元	106.4688	1.3594	144.73		
	材料	镀锌扁钢 40×4	kg	2.448	5.04	12.34		
		槽钢 12	m	4.12	43.05	177.37		
		钢垫板夹板	kg	0.2	5.2	1.04		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.4	4.068	1.63		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	69.5	2.78		
		焊锡丝	kg	0.2	75.6	15.12		
		调和漆	kg	0.09	10.86	0.98		
		钢筋 Φ10mm以内	kg	1.644	4.142	6.81		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.73	2.28		
		塑料软管	m	0.5	17.45	8.73		
		其他材料费	元	4.01	1	4.01		
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm	m	6	0.2	1.2		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.3	12.5	3.75		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.414	8.4	3.48		
	主材							
	设备	低压柜FA2						
	机械	增加机械费	元	16.216964	1	16.22		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm	台班	0.052	28.84	1.5		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.204	153.28	31.27		
		汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.1	656.81	65.68		
		载货汽车 装载质量4t	台班	0.06	505.11	30.31		

项目编码	030401002001	项目名称	干式变压器	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030201-12	干式电力变压器安装容量(kV·A以下) 1000[变压器1-TM1~2]	台	1	2973.79	89.76	188000	568.29	697.1	2973.79	89.76	188000	568.29	697.1
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.4	212.11	484.48	0	43.6	73.83	84.844	193.792	0	17.44	29.532
031106-1	地下室增加费	100元	30.5864	6.72	0	0	2.74	1.66	205.540608	0	0	83.806736	50.773424
小计									3264.174608	283.552	188000	669.536736	777.405424
清单项目综合单价													192994.668768

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	526.5068	1.376	724.47		
		增加人工费	元	205.540272	1	205.54		
		技工人工费(安装)	元	1261.3912	1.351	1704.14		
		高级技工人工费(安装)	元	463.4588	1.3594	630.03		
	材料	镀锌扁钢 40×4	kg	5.448	5.04	27.46		
		槽钢 12	m	4.12	43.05	177.37		
		钢垫板夹板	kg	6	5.2	31.2		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.4	4.068	1.63		
		汽油 60#～70#	kg	1	7.54	7.54		
		铁砂布 0#-2#	张	2	0.75	1.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.564	8.4	4.74		
		调和漆	kg	0.04	10.86	0.43		
		钢筋 Φ10mm以内	kg	1.644	4.142	6.81		
		其他材料费	元	5.86	1	5.86		
		镀锌精制带帽螺栓 M20×100以内2平1弹簧	10套	0.41	19.49	7.99		
		塑料布 聚乙烯 0.05	m2	2.5	0.65	1.63		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	2	4.7	9.4		
	主材							
	设备	变压器1-TM1~2						

工程量清单综合单价分析表

	设备								
	机械	增加机械费		元	83.806599	1	83.81		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm		台班	0.052	28.84	1.5		
		汽车式起重机 提升质量8t		台班	0.4	929.97	371.99		
		载货汽车 装载质量8t		台班	0.22	683.25	150.32		
		交流电焊机 21kV·A		台班	0.404	153.28	61.93		

项目编码	030113008001	项目名称	柴油发电机组	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030108-26	柴油发电机组设备重量(t以内) 13[柴油发电机组G1]	台	1	7935.08	2707.79	345000	2072	2020.75	7935.08	2707.79	345000	2072	2020.75
030903-414	减震器安装	个	4	10.53	50.05	0	0	4.82	42.12	200.2	0	0	19.28
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.5	212.11	622.72	0	44.53	80.8	106.055	311.36	0	22.265	40.4
031106-1	地下室增加费	100元	80.8326	6.72	0	0	2.74	1.66	543.195072	0	0	221.481324	134.182116
小计									8626.450072	3219.35	345000	2315.746324	2214.612116
清单项目综合单价													361376.158512

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	974.165	1.376	1340.45		
		增加人工费	元	543.195072	1	543.2		
		技工人工费(安装)	元	4326.25	1.351	5844.76		
		高级技工人工费(安装)	元	660.6145	1.3594	898.04		
	材料	槽钢 12	m	5.15	56.5567	291.27		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.22	38.82	8.54		
		木柴	kg	17.5	0.5	8.75		
		减振器	个	4	50	200		
		镀锌扁钢 40×4	kg	1.185	5.04	5.97		
		碎石	m3	1.272	163	207.34		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.5	4.068	2.03		
		木板	m3	0.084	1728	145.15		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	5.08	5.5	27.94		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.33	7.06	2.33		
		普通水泥 42.5(R)	kg	687	0.46	316.02		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 2#	kg	12.978	6.6	85.65		
		调和漆	kg	0.05	10.86	0.54		
		钢筋 Φ10mm以内	kg	2.055	4.142	8.51		
		平垫铁 0#～3#钢 2#	kg	13.552	5.5	74.54		
		铅粉石棉绳 Φ6mm 250℃	kg	0.25	7.5	1.88		
		柴油	kg	98.5	8.3	817.55		
		机油 5#～7#	kg	22.018	11.2	246.6		
		汽油 60#～70#	kg	0.204	7.54	1.54		
		煤油	kg	6.4	8.44	54.02		
		铅油	kg	0.05	9.3	0.47		
		重铬酸钾 98%	kg	5.25	18	94.5		
		黄油 钙基酯	kg	0.303	11.2	3.39		
		白布	m2	1.84	5.45	10.03		
		草袋	个	6.5	1.5	9.75		
		水	m3	12.17	3.77	45.88		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	1.04	7.26	7.55		
		煤	t	0.08	1200	96		
		铁钉 5#	kg	0.135	3	0.41		
		白漆	kg	0.1	12.6	1.26		
		橡胶板 δ=4.0mm～15.0mm	kg	0.1	8.84	0.88		
		其他材料费	元	106.85	1	106.85		
		道木	m3	0.087	950	82.65		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	4	4.7	18.8		
		砂	m3	1.168	201	234.77		
	主材							
	设备	柴油发电机组G1						
	机械	增加机械费	元	221.481324	1	221.48		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm	台班	0.065	29.09	1.89		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.63	156.72	98.73		
		自卸汽车 装载质量8t	台班	0.5	888.83	444.42		
		电动卷扬机 单筒慢速牵引力50kN	台班	3.14	237.54	745.88		
		汽车式起重机 提升质量25t	台班	0.5	1606.69	803.35		

项目编码	030403006001	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m	工程量	5.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030203-64换	低压封闭式插接母线槽 安装额定电流(A以下) 2000	10m	0.1	835.86	26563.17	0	107.39	1519.33	83.586	2656.317	0	10.739	151.933
031106-1	地下室增加费	100元	0.8359	6.72	0	0	2.74	1.66	5.617248	0	0	2.290366	1.387594
小计									89.203248	2656.317	0	13.029366	153.320594
清单项目综合单价													2911.870208

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	12.5895	1.376	17.32		
		增加人工费	元	5.61696	1	5.62		
		技工人工费(安装)	元	33.35	1.351	45.06		
		高级技工人工费(安装)	元	15.6	1.3594	21.21		
	材料	电线 BVR35mm2	m	0.244	31.65	7.72		
		三相五线母线槽1600A/5P	m	1	2645.1	2645.1		
		铜接线端子 DT-35	个	0.812	3.1	2.52		
		其他材料费	元	0.9776	1	0.98		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.290249	1	2.29		
		电动卷扬机 单筒快速牵引力10kN	台班	0.05	214.77	10.74		

项目编码	030403006002	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m	工程量	7.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030203-64换	低压封闭式插接母线槽 安装额定电流(A以下) 2000	10m	0.1	835.86	33175.97	0	107.39	1849.97	83.586	3317.597	0	10.739	184.997
031106-1	地下室增加费	100元	0.8359	6.72	0	0	2.74	1.66	5.617248	0	0	2.290366	1.387594
小计									89.203248	3317.597	0	13.029366	186.384594
清单项目综合单价													3606.214208

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	12.5895	1.376	17.32		
		增加人工费	元	5.616972	1	5.62		
		技工人工费(安装)	元	33.35	1.351	45.06		
		高级技工人工费(安装)	元	15.6	1.3594	21.21		
	材料	电线 BVR35mm2	m	0.244	31.65	7.72		
		三相五线母线槽2000A/5P	m	1	3306.38	3306.38		
		铜接线端子 DT-35	个	0.812	3.1	2.52		
		其他材料费	元	0.9776	1	0.98		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	设备											
	机械	增加机械费			元	2.290254	1	2.29		
		电动卷扬机 单筒快速牵引力10kN			台班	0.05	214.77	10.74		
项目编码	030403006003	项目名称	低压封闭式插接母线槽			计量单位	m	工程量	15.1	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030203-64换	低压封闭式插接母线槽安装额定电流(A以下) 2000	10m	0.1	835.86	24532.17	0	107.39	1417.78	83.586	2453.217	0	10.739	141.778
031106-1	地下室增加费	100元	0.8359	6.72	0	0	2.74	1.66	5.617248	0	0	2.290366	1.387594
小计									89.203248	2453.217	0	13.029366	143.165594
清单项目综合单价													2698.615208

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	12.5895	1.376	17.32		
		增加人工费	元	5.616985	1	5.62		
		技工人工费(安装)	元	33.35	1.351	45.06		
		高级技工人工费(安装)	元	15.6	1.3594	21.21		
	材料	电线 BVR35mm2	m	0.244	31.65	7.72		
		耐火母线1000A/4P	m	1	2442	2442		
		铜接线端子 DT-35	个	0.812	3.1	2.52		
		其他材料费	元	0.9776	1	0.98		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.290259	1	2.29		
		电动卷扬机 单筒快速牵引力10kN	台班	0.05	214.77	10.74		

项目编码	030403007001	项目名称	始端箱、分线箱	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030203-71	封闭母线槽进出分线箱安装分线箱额定电流(A以下) 2000[三相五线母线槽2000A始/终端箱]	台	1	368.02	26.98	1871.67	0	91.44	368.02	26.98	1871.67	0	91.44
031106-1	地下室增加费	100元	3.6802	6.72	0	0	2.74	1.87	24.730944	0	0	10.083748	6.881974
小计									392.750944	26.98	1871.67	10.083748	98.321974
清单项目综合单价													2399.806666

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	55.495	1.376	76.36		
		增加人工费	元	24.730944	1	24.73		
		技工人工费(安装)	元	146.862	1.351	198.41		
		高级技工人工费(安装)	元	68.597	1.3594	93.25		
	材料	电线 BVR35mm2	m	0.62	29.59	18.35		
		铜接线端子 DT-35	个	2.04	3.1	6.32		
		其他材料费	元	2.31	1	2.31		
	主材							
	设备	三相五线母线槽2000A始/终端箱						
	机械	增加机械费	元	10.083748	1	10.08		

项目编码	030403007002	项目名称	始端箱、分线箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030203-71	封闭母线槽进出分线箱安装分线箱额定电流(A以下) 2000[三相五线母线槽1600A始/终端箱]	台	1	368.02	26.98	1716.98	0	91.44	368.02	26.98	1716.98	0	91.44
031106-1	地下室增加费	100元	3.6802	6.72	0	0	2.74	1.87	24.730944	0	0	10.083748	6.881974
小计									392.750944	26.98	1716.98	10.083748	98.321974
清单项目综合单价													2245.116666

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	55.495	1.376	76.36		
		增加人工费	元	24.730944	1	24.73		
		技工人工费(安装)	元	146.862	1.351	198.41		
		高级技工人工费(安装)	元	68.597	1.3594	93.25		
	材料	电线 BVR35mm2	m	0.62	29.59	18.35		
		铜接线端子 DT-35	个	2.04	3.1	6.32		
		其他材料费	元	2.31	1	2.31		
	主材							
	设备	三相五线母线槽1600A始/终端箱						
	机械	增加机械费	元	10.083748	1	10.08		

项目编码	030403007003	项目名称	始端箱、分线箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030203-71	封闭母线槽进出分线箱安装分线箱额定电流(A以下) 2000[耐火母线1000A始/终端箱]	台	1	368.02	26.98	1509.71	0	91.44	368.02	26.98	1509.71	0	91.44
031106-1	地下室增加费	100元	3.6802	6.72	0	0	2.74	1.87	24.730944	0	0	10.083748	6.881974
小计									392.750944	26.98	1509.71	10.083748	98.321974
清单项目综合单价													2037.846666

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	55.495	1.376	76.36		
		增加人工费	元	24.730944	1	24.73		
		技工人工费(安装)	元	146.862	1.351	198.41		
		高级技工人工费(安装)	元	68.597	1.3594	93.25		
	材料	电线 BVR35mm2	m	0.62	29.59	18.35		
		铜接线端子 DT-35	个	2.04	3.1	6.32		
		其他材料费	元	2.31	1	2.31		
	主材							
	设备	耐火母线1000A始/终端箱						
	机械	增加机械费	元	10.083748	1	10.08		

项目编码	030414001001	项目名称	电力变压器系统	计量单位	系统	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030210-10	10kV以下电力变压器系统调试(kV·A以内) 1250	系统	1	1744.6	55	0	65	391.09	1744.6	55	0	65	391.09
031106-1	地下室增加费	100元	17.446	6.72	0	0	2.74	1.66	117.23712	0	0	47.80204	28.96036
小计									1861.83712	55	0	112.80204	420.05036
清单项目综合单价													2449.68952

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	110.99	1.376	152.72		
		增加人工费	元	117.23712	1	117.24		
		技工人工费(安装)	元	578.994	1.351	782.22		
		高级技工人工费(安装)	元	595.602	1.3594	809.66		
	材料	其他材料费	元	55	1	55		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	47.80204	1	47.8		
		仪器仪表使用费	元	65	1	65		

项目编码	030414008001	项目名称	母线	计量单位	段	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030210-15	母线系统调试(kV以下) 1	段	1	266.82	2.79	0	31	60.95	266.82	2.79	0	31	60.95
031106-1	地下室增加费	100元	2.6682	6.72	0	0	2.74	1.66	17.930304	0	0	7.310868	4.429212
小计									284.750304	2.79	0	38.310868	65.379212
清单项目综合单价													391.230384

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	16.972	1.376	23.35		
		增加人工费	元	17.930304	1	17.93		
		技工人工费(安装)	元	88.555	1.351	119.64		
		高级技工人工费(安装)	元	91.092	1.3594	123.83		
	材料	其他材料费	元	2.786	1	2.79		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	7.310868	1	7.31		
		仪器仪表使用费	元	31	1	31		

项目编码	030414002003	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030210-31	10kV以下交流供电系统调试 断路器	系统	1	1978	30	0	50	440.21	1978	30	0	50	440.21
031106-1	地下室增加费	100元	19.78	6.72	0	0	2.74	1.66	132.9216	0	0	54.1972	32.8348
小计									2110.9216	30	0	104.1972	473.0448
清单项目综合单价													2718.1636

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	117.518	1.376	161.7		
		增加人工费	元	132.9216	1	132.92		
		技工人工费(安装)	元	667.549	1.351	901.86		
		高级技工人工费(安装)	元	672.679	1.3594	914.44		
	材料	其他材料费	元	30	1	30		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	54.1972	1	54.2		
		仪器仪表使用费	元	50	1	50		

项目编码	030113008002	项目名称	发电机房环保工程	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-1	发电房环保工程	项	1	0	44587.5	0	0	3121.13	0	44587.5	0	0	3121.13
小计									0	44587.5	0	0	3121.13
清单项目综合单价													47708.63

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料	发电房环保工程材料费	项	1	44587.5	44587.5		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030113008003	项目名称	公用配电房安健环	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-2	变配电房安健环	项	1	0	16635.9	0	0	1164.51	0	16635.9	0	0	1164.51
小计									0	16635.9	0	0	1164.51
清单项目综合单价													17800.41

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料	变配电房安健环材料费	项	1	16635.904	16635.9		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030817008001	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-77	刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 250	个	1	161.67	318	0	103.06	58.39	161.67	318	0	103.06	58.39
030808-89	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 250	个	1	104.73	39.28	0	0	25.02	104.73	39.28	0	0	25.02
031106-1	地下室增加费	100元	2.664	6.72	0	0	2.74	1.66	17.90208	0	0	7.29936	4.42224
小计									284.30208	357.28	0	110.35936	87.83224
清单项目综合单价													839.77368

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	38.515	1.376	53		
		增加人工费	元	17.90208	1	17.9		
		技工人工费(安装)	元	130.508	1.351	176.32		
		高级技工人工费(安装)	元	27.286	1.3594	37.09		
	材料	无缝钢管 D325×8	m	0.424	333.3	141.32		
		刚性防水套管 DN250	个	1	0	0		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	17.084	4.578	78.21		
		密封油膏	kg	0.652	7.75	5.05		
		扁钢 ＜59	kg	2.4	4.711	11.31		
		油麻	kg	2.166	13	28.16		
		氧气	m3	2.532	4.5	11.39		
		石棉绒	kg	1.035	4.05	4.19		
		水泥 P.042.5	kg	2.415	0.46	1.11		
	材料							

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	乙块气	kg	0.844	16.54	13.96		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	2.5	6.33	15.83		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.138	7.36	1.02		
		汽油 70#～90#	kg	0.085	7.54	0.64		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.172	4.27	0.73		
		电	kWh	0.117	0.77	0.09		
		钢丝刷子	把	2.204	16.5	36.37		
		其他材料费	元	7.91	1	7.91		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	7.29936	1	7.3		
		直流电焊机 20kW	台班	0.519	169.55	88		
		普通车床 工件直径×工件长度4000mm×1000mm	台班	0.058	259.74	15.06		

项目编码	030408001056	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	10.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-56换	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 240(单芯电力电缆)	100m	0.01	510.83	16802.23	0	77.52	957.74	5.1083	168.0223	0	0.7752	9.5774
031106-1	地下室增加费	100元	0.0511	6.72	0	0	2.74	1.66	0.343392	0	0	0.140014	0.084826
小计									5.451692	168.0223	0	0.915214	9.662226

清单项目综合单价 184.051432

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.126221	1.376	1.55		
		增加人工费	元	0.343296	1	0.34		
		技工人工费(安装)	元	2.154273	1.351	2.91		
		高级技工人工费(安装)	元	0.476841	1.3594	0.65		
	材料	标志牌	个	0.06	0.8	0.05		
		其他材料费	元	0.0718	1	0.07		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	15.45	0.01		
		电缆YJV-185	m	1.01	166.2294	167.89		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.139975	1	0.14		
		汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.000414	929.97	0.39		
		载货汽车 装载质量4t	台班	0.000594	505.11	0.3		
		电动卷扬机 单筒慢速牵引力30kN	台班	0.000396	227.72	0.09		

项目编码	030411001023	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	10.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-46	砖、混凝土结构明配钢管公称口径(mm以内) 50	100m	0.01	2783.48	3509.65	0	35.17	790.48	27.8348	35.0965	0	0.3517	7.9048
031106-1	地下室增加费	100元	0.2784	6.72	0	0	2.74	1.66	1.870848	0	0	0.762816	0.462144
小计									29.705648	35.0965	0	1.114516	8.366944

清单项目综合单价 74.283608

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	1.870509	1	1.87		
		普工人工费(安装)	元	3.29491	1.376	4.53		
		技工人工费(安装)	元	14.43809	1.351	19.51		
		高级技工人工费(安装)	元	2.79179	1.3594	3.8		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.7	0.02		
		沥青清漆	kg	0.0063	13.2	0.08		
		镀锌钢管 DN50 δ=3.5mm	m	1.03	29.57	30.46		
		冲击钻头 φ6mm～12mm	个	0.0092	5.5	0.05		
		镀锌管接头(70×50)	个	0.1648	8.57	1.41		
		接地管卡 DN50	个	0.3296	1.25	0.41		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.06864	0.22	0.02		
		锁紧螺母 M3×40～50	个	0.1545	0.74	0.11		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0556	13.37	0.74		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.693	0.09	0.06		
		塑料护口(钢管用)40～50	个	0.1545	0.45	0.07		
		其他材料费	元	0.1118	1	0.11		
		管卡子(钢管用DN40～50)	个	0.6798	1.36	0.92		
		清油 C01-1	kg	0.0074	19.2	0.14		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0137	6	0.08		
		膨胀螺栓 M6	套	0.6732	0.59	0.4		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.762678	1	0.76		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm	台班	0.004	28.84	0.12		
		液压弯管机 弯管能力D60mm	台班	0.001	236.36	0.24		

项目编码	030409008003	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030209-79换	等电位端子盒安装[总等电位端子盒]	套	1	13.26	81.97	0	0	7.02	13.26	81.97	0	0	7.02
031106-1	地下室增加费	100元	0.1326	6.72	0	0	2.74	1.66	0.891072	0	0	0.363324	0.220116
小计									14.151072	81.97	0	0.363324	7.240116

清单项目综合单价 103.724512

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.067	1.376	2.84		
		增加人工费	元	0.891072	1	0.89		
		技工人工费(安装)	元	5.856	1.351	7.91		
		高级技工人工费(安装)	元	1.845	1.3594	2.51		
	材料	总等电位端子盒	个	1.006	75	75.45		
		焊锡	kg	0.005	75.6	0.38		
		焊锡膏	kg	0.01	69.5	0.7		
		棉纱	kg	0.05	10.6	0.53		
		汽油 70#～90#	kg	0.02	7.54	0.15		
		电线 BV-4	m	0.75	3.39	2.54		
		铜接线端子 DT-6	个	1.02	1.2	1.22		
		其他材料费	元	1	1	1		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.363324	1	0.36		

项目编码	030409002003	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	1874.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030209-9	户内接地母线 暗设	10m	0.1	150.68	54.57	0	18.21	37.12	15.068	5.457	0	1.821	3.712
031106-1	地下室增加费	100元	0.1507	6.72	0	0	2.74	1.66	1.012704	0	0	0.412918	0.250162

工程量清单综合单价分析表

小计						16.080704	5.457	0	2.233918	3.962162
清单项目综合单价										27.733784
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	2.6769	1.376		3.68		
		增加人工费		元	1.01257	1		1.01		
		技工人工费(安装)		元	6.1445	1.351		8.3		
		高级技工人工费(安装)		元	2.2683	1.3594		3.08		
	材料	镀锌扁钢 40×4		m	1.023	5.04		5.16		
		电焊条 结422 φ3.2mm		kg	0.018	8.4		0.15		
		其他材料费		元	0.15	1		0.15		
	主材									
	设备									
	机械	增加机械费		元	0.412863	1		0.41		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm		台班	0.01	28.84		0.29		
		交流电焊机 21kV·A		台班	0.01	153.28		1.53		
项目编码	030409002004	项目名称	接地母线		计量单位	m		工程量	121.62	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030209-9换	户内接地母线 暗设	10m	0.1	150.68	54.57	0	18.21	37.12	15.068	5.457	0	1.821	3.712
031106-1	地下室增加费	100元	0.1507	6.72	0	0	2.74	1.66	1.012704	0	0	0.412918	0.250162
小计									16.080704	5.457	0	2.233918	3.962162
清单项目综合单价													27.733784
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	2.6769	1.376		3.68					
		增加人工费		元	1.01257	1		1.01					
		技工人工费(安装)		元	6.1445	1.351		8.3					
		高级技工人工费(安装)		元	2.2683	1.3594		3.08					
	材料	镀锌扁钢 50×5		m	1.023	5.04		5.16					
		电焊条 结422 φ3.2mm		kg	0.018	8.4		0.15					
		其他材料费		元	0.15	1		0.15					
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费		元	0.412863	1		0.41					
		砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm		台班	0.01	28.84		0.29					
		交流电焊机 21kV·A		台班	0.01	153.28		1.53					
项目编码	031002001012	项目名称	管道支架		计量单位	套		工程量	18				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-25	单管抗震支吊架安装[侧向抗震支架KZQ-200-T]	套	1	262.02	21.66	125.93	15.34	59.79	262.02	21.66	125.93	15.34	59.79
031106-1	地下室增加费	100元	2.6202	6.72	0	0	2.74	1.66	17.607744	0	0	7.179348	4.349532
小计									279.627744	21.66	125.93	22.519348	64.139532
清单项目综合单价													513.876624
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工	技工人工费(安装)		元	128.469	1.351		173.56					
		增加人工费		元	17.607744	1		17.61					
		普工人工费(安装)		元	37.868	1.376		52.11					
		高级技工人工费(安装)		元	26.74	1.3594		36.35					
	材料	其他材料费		元	0.63	1		0.63					
		带帽带垫螺栓 M16×150		套	13	1.33		17.29					
		薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm		片	0.2	18.7		3.74					
	主材												
	设备	侧向抗震支架KZQ-200-T											
	机械	增加机械费		元	7.179348	1		7.18					
		手提冲击钻		台班	0.4	26.19		10.48					
		砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm		台班	0.2	24.3		4.86					
项目编码	031002001013	项目名称	管道支架		计量单位	套		工程量	6				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-25	单管抗震支吊架安装[侧向抗震支架KZQ-300-T]	套	1	262.02	21.66	131.54	15.34	59.79	262.02	21.66	131.54	15.34	59.79
031106-1	地下室增加费	100元	2.6202	6.72	0	0	2.74	1.66	17.607744	0	0	7.179348	4.349532
小计									279.627744	21.66	131.54	22.519348	64.139532
清单项目综合单价													519.486624
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工	技工人工费(安装)		元	128.469	1.351		173.56					
		增加人工费		元	17.607744	1		17.61					
		普工人工费(安装)		元	37.868	1.376		52.11					
		高级技工人工费(安装)		元	26.74	1.3594		36.35					
	材料	其他材料费		元	0.63	1		0.63					
		带帽带垫螺栓 M16×150		套	13	1.33		17.29					
		薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm		片	0.2	18.7		3.74					
	主材												
	设备	侧向抗震支架KZQ-300-T											
	机械	增加机械费		元	7.179348	1		7.18					
		手提冲击钻		台班	0.4	26.19		10.48					
		砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm		台班	0.2	24.3		4.86					
项目编码	031002001014	项目名称	管道支架		计量单位	套		工程量	2				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-25	单管抗震支吊架安装[侧向抗震支架KZQ-400-T]	套	1	262.02	21.66	131.54	15.34	59.79	262.02	21.66	131.54	15.34	59.79
031106-1	地下室增加费	100元	2.6202	6.72	0	0	2.74	1.66	17.607744	0	0	7.179348	4.349532
小计									279.627744	21.66	131.54	22.519348	64.139532
清单项目综合单价													519.486624
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工	技工人工费(安装)		元	128.469	1.351		173.56					
		增加人工费		元	17.607744	1		17.61					
		普工人工费(安装)		元	37.868	1.376		52.11					
		高级技工人工费(安装)		元	26.74	1.3594		36.35					
	材料	其他材料费		元	0.63	1		0.63					
		带帽带垫螺栓 M16×150		套	13	1.33		17.29					
		薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm		片	0.2	18.7		3.74					
	主材												

工程量清单综合单价分析表

	设备	侧向抗震支架KZQ-400-T							
	机械	增加机械费	元	7.179348	1	7.18			
		手提冲击钻	台班	0.4	26.19	10.48			
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm	台班	0.2	24.3	4.86			

项目编码	031002001015	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-25	单管抗震支吊架安装[侧向抗震支架KZQ-800-T]	套	1	262.02	21.66	191.93	15.34	59.79	262.02	21.66	191.93	15.34	59.79
031106-1	地下室增加费	100元	2.6202	6.72	0	0	2.74	1.66	17.607744	0	0	7.179348	4.349532
小计									279.627744	21.66	191.93	22.519348	64.139532
清单项目综合单价													579.876624

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	128.469	1.351	173.56		
		增加人工费	元	17.607744	1	17.61		
		普工人工费(安装)	元	37.868	1.376	52.11		
		高级技工人工费(安装)	元	26.74	1.3594	36.35		
	材料	其他材料费	元	0.63	1	0.63		
		带帽带垫螺栓 M16×150	套	13	1.33	17.29		
		薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.2	18.7	3.74		
	主材							
	设备	侧向抗震支架KZQ-800-T						
	机械	增加机械费	元	7.179348	1	7.18		
		手提冲击钻	台班	0.4	26.19	10.48		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm	台班	0.2	24.3	4.86		

项目编码	031002001016	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-25	单管抗震支吊架安装[侧向抗震支架KZQ-200*2-T]	套	1	262.02	21.66	188.9	15.34	59.79	262.02	21.66	188.9	15.34	59.79
031106-1	地下室增加费	100元	2.6202	6.72	0	0	2.74	1.66	17.607744	0	0	7.179348	4.349532
小计									279.627744	21.66	188.9	22.519348	64.139532
清单项目综合单价													576.846624

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	128.469	1.351	173.56		
		增加人工费	元	17.607744	1	17.61		
		普工人工费(安装)	元	37.868	1.376	52.11		
		高级技工人工费(安装)	元	26.74	1.3594	36.35		
	材料	其他材料费	元	0.63	1	0.63		
		带帽带垫螺栓 M16×150	套	13	1.33	17.29		
		薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.2	18.7	3.74		
	主材							
	设备	侧向抗震支架KZQ-200*2-T						
	机械	增加机械费	元	7.179348	1	7.18		
		手提冲击钻	台班	0.4	26.19	10.48		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm	台班	0.2	24.3	4.86		

项目编码	031002001017	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-25	单管抗震支吊架安装[侧向抗震支架KZQ-600*2-T]	套	1	262.02	21.66	271.07	15.34	59.79	262.02	21.66	271.07	15.34	59.79
031106-1	地下室增加费	100元	2.6202	6.72	0	0	2.74	1.66	17.607744	0	0	7.179348	4.349532
小计									279.627744	21.66	271.07	22.519348	64.139532
清单项目综合单价													659.016624

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	128.469	1.351	173.56		
		增加人工费	元	17.607744	1	17.61		
		普工人工费(安装)	元	37.868	1.376	52.11		
		高级技工人工费(安装)	元	26.74	1.3594	36.35		
	材料	其他材料费	元	0.63	1	0.63		
		带帽带垫螺栓 M16×150	套	13	1.33	17.29		
		薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.2	18.7	3.74		
	主材							
	设备	侧向抗震支架KZQ-600*2-T						
	机械	增加机械费	元	7.179348	1	7.18		
		手提冲击钻	台班	0.4	26.19	10.48		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm	台班	0.2	24.3	4.86		

项目编码	031002001018	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-25	单管抗震支吊架安装[侧向抗震支架KZQ-300+400-T]	套	1	262.02	21.66	197.31	15.34	59.79	262.02	21.66	197.31	15.34	59.79
031106-1	地下室增加费	100元	2.6202	6.72	0	0	2.74	1.66	17.607744	0	0	7.179348	4.349532
小计									279.627744	21.66	197.31	22.519348	64.139532
清单项目综合单价													585.256624

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	128.469	1.351	173.56		
		增加人工费	元	17.607744	1	17.61		
		普工人工费(安装)	元	37.868	1.376	52.11		
		高级技工人工费(安装)	元	26.74	1.3594	36.35		
	材料	其他材料费	元	0.63	1	0.63		
		带帽带垫螺栓 M16×150	套	13	1.33	17.29		
		薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.2	18.7	3.74		
	主材							
	设备	侧向抗震支架KZQ-300+400-T						
	机械	增加机械费	元	7.179348	1	7.18		
		手提冲击钻	台班	0.4	26.19	10.48		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm	台班	0.2	24.3	4.86		

项目编码	031002001019	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-25	单管抗震支吊架安装[侧向抗震支架KZQ-500+400-T]	套	1	262.02	21.66	234.18	15.34	59.79	262.02	21.66	234.18	15.34	59.79

工程量清单综合单价分析表

031106-1	地下室增加费	100元	2.6202	6.72	0	0	2.74	1.66	17.607744	0	0	7.179348	4.349532
小计									279.627744	21.66	234.18	22.519348	64.139532
清单项目综合单价													622.126624
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)				元		128.469	1.351		173.56		
		增加人工费				元		17.607744	1		17.61		
		普工人工费(安装)				元		37.868	1.376		52.11		
		高级技工人工费(安装)				元		26.74	1.3594		36.35		
	材料	其他材料费				元		0.63	1		0.63		
		带帽带垫螺栓 M16×150				套		13	1.33		17.29		
		薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm				片		0.2	18.7		3.74		
	主材												
	设备	侧向抗震支架KZQ-500+400-T											
	机械	增加机械费				元		7.179348	1		7.18		
		手提冲击钻				台班		0.4	26.19		10.48		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm				台班		0.2	24.3		4.86		
项目编码	031002001020	项目名称		管道支架				计量单位	套		工程量	13	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-25	单管抗震支吊架安装[侧纵向抗震支架KZQ-200-TL]	套	1	262.02	21.66	218.66	15.34	59.79	262.02	21.66	218.66	15.34	59.79
031106-1	地下室增加费	100元	2.6202	6.72	0	0	2.74	1.66	17.607744	0	0	7.179348	4.349532
小计									279.627744	21.66	218.66	22.519348	64.139532
清单项目综合单价													606.606624
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)				元		128.469	1.351		173.56		
		增加人工费				元		17.607744	1		17.61		
		普工人工费(安装)				元		37.868	1.376		52.11		
		高级技工人工费(安装)				元		26.74	1.3594		36.35		
	材料	其他材料费				元		0.63	1		0.63		
		带帽带垫螺栓 M16×150				套		13	1.33		17.29		
		薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm				片		0.2	18.7		3.74		
	主材												
	设备	侧纵向抗震支架KZQ-200-TL											
	机械	增加机械费				元		7.179348	1		7.18		
		手提冲击钻				台班		0.4	26.19		10.48		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm				台班		0.2	24.3		4.86		
项目编码	031002001021	项目名称		管道支架				计量单位	套		工程量	13	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-25	单管抗震支吊架安装[侧纵向抗震支架KZQ-200*2-TL]	套	1	262.02	21.66	327.99	15.34	59.79	262.02	21.66	327.99	15.34	59.79
031106-1	地下室增加费	100元	2.6202	6.72	0	0	2.74	1.66	17.607744	0	0	7.179348	4.349532
小计									279.627744	21.66	327.99	22.519348	64.139532
清单项目综合单价													715.936624
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)				元		128.469	1.351		173.56		
		增加人工费				元		17.607744	1		17.61		
		普工人工费(安装)				元		37.868	1.376		52.11		
		高级技工人工费(安装)				元		26.74	1.3594		36.35		
	材料	其他材料费				元		0.63	1		0.63		
		带帽带垫螺栓 M16×150				套		13	1.33		17.29		
		薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm				片		0.2	18.7		3.74		
	主材												
	设备	侧纵向抗震支架KZQ-200*2-TL											
	机械	增加机械费				元		7.179348	1		7.18		
		手提冲击钻				台班		0.4	26.19		10.48		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm				台班		0.2	24.3		4.86		
项目编码	031002001022	项目名称		管道支架				计量单位	套		工程量	5	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-25	单管抗震支吊架安装[侧纵向抗震支架KZQ-300-TL]	套	1	262.02	21.66	131.54	15.34	59.79	262.02	21.66	131.54	15.34	59.79
031106-1	地下室增加费	100元	2.621	6.72	0	0	2.74	1.66	17.61312	0	0	7.18154	4.35086
小计									279.63312	21.66	131.54	22.52154	64.14086
清单项目综合单价													519.49552
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)				元		128.469	1.351		173.56		
		增加人工费				元		17.607744	1		17.61		
		普工人工费(安装)				元		37.868	1.376		52.11		
		高级技工人工费(安装)				元		26.74	1.3594		36.35		
	材料	其他材料费				元		0.63	1		0.63		
		带帽带垫螺栓 M16×150				套		13	1.33		17.29		
		薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm				片		0.2	18.7		3.74		
	主材												
	设备	侧纵向抗震支架KZQ-300-TL											
	机械	增加机械费				元		7.179348	1		7.18		
		手提冲击钻				台班		0.4	26.19		10.48		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm				台班		0.2	24.3		4.86		
项目编码	031002001023	项目名称		管道支架				计量单位	套		工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-25	单管抗震支吊架安装[侧纵向抗震支架KZQ-400-TL]	套	1	262.02	21.66	224.27	15.34	59.79	262.02	21.66	224.27	15.34	59.79
031106-1	地下室增加费	100元	2.6202	6.72	0	0	2.74	1.66	17.607744	0	0	7.179348	4.349532
小计									279.627744	21.66	224.27	22.519348	64.139532
清单项目综合单价													612.216624
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)				元		128.469	1.351		173.56		
		增加人工费				元		17.607744	1		17.61		
		普工人工费(安装)				元		37.868	1.376		52.11		
		高级技工人工费(安装)				元		26.74	1.3594		36.35		
	材料	其他材料费				元		0.63	1		0.63		
		带帽带垫螺栓 M16×150				套		13	1.33		17.29		
		薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm				片		0.2	18.7		3.74		

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备	侧纵向抗震支架KZQ-400-TL							
	机械	增加机械费		元	7.179348	1	7.18		
		手提冲击钻		台班	0.4	26.19	10.48		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm		台班	0.2	24.3	4.86		
项目编码	031002001024	项目名称	管道支架		计量单位	套	工程量	1	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-25	单管抗震支吊架安装[侧纵向抗震支架KZQ-600*2-TL]	套	1	262.02	21.66	410.16	15.34	59.79	262.02	21.66	410.16	15.34	59.79
031106-1	地下室增加费	100元	2.6202	6.72	0	0	2.74	1.66	17.607744	0	0	7.179348	4.349532
小计									279.627744	21.66	410.16	22.519348	64.139532
清单项目综合单价													798.106624

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	128.469	1.351	173.56		
		增加人工费	元	17.607744	1	17.61		
		普工人工费(安装)	元	37.868	1.376	52.11		
		高级技工人工费(安装)	元	26.74	1.3594	36.35		
	材料	其他材料费	元	0.63	1	0.63		
		带帽带垫螺栓 M16×150	套	13	1.33	17.29		
		薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.2	18.7	3.74		
	主材							
	设备	侧纵向抗震支架KZQ-600*2-TL						
	机械	增加机械费	元	7.179348	1	7.18		
		手提冲击钻	台班	0.4	26.19	10.48		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm	台班	0.2	24.3	4.86		

项目编码	031002001025	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-25	单管抗震支吊架安装[侧纵向抗震支架KZQ-800-TL]	套	1	262.02	21.66	284.66	15.34	59.79	262.02	21.66	284.66	15.34	59.79
031106-1	地下室增加费	100元	2.6202	6.72	0	0	2.74	1.66	17.607744	0	0	7.179348	4.349532
小计									279.627744	21.66	284.66	22.519348	64.139532
清单项目综合单价													672.606624

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	128.469	1.351	173.56		
		增加人工费	元	17.607744	1	17.61		
		普工人工费(安装)	元	37.868	1.376	52.11		
		高级技工人工费(安装)	元	26.74	1.3594	36.35		
	材料	其他材料费	元	0.63	1	0.63		
		带帽带垫螺栓 M16×150	套	13	1.33	17.29		
		薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.2	18.7	3.74		
	主材							
	设备	侧纵向抗震支架KZQ-800-TL						
	机械	增加机械费	元	7.179348	1	7.18		
		手提冲击钻	台班	0.4	26.19	10.48		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm	台班	0.2	24.3	4.86		

项目编码	031002001026	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-25	单管抗震支吊架安装[侧纵向抗震支架KZQ-300+400-TL]	套	1	262.02	21.66	336.41	15.34	59.79	262.02	21.66	336.41	15.34	59.79
031106-1	地下室增加费	100元	2.6202	6.72	0	0	2.74	1.66	17.607744	0	0	7.179348	4.349532
小计									279.627744	21.66	336.41	22.519348	64.139532
清单项目综合单价													724.356624

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	128.469	1.351	173.56		
		增加人工费	元	17.607744	1	17.61		
		普工人工费(安装)	元	37.868	1.376	52.11		
		高级技工人工费(安装)	元	26.74	1.3594	36.35		
	材料	其他材料费	元	0.63	1	0.63		
		带帽带垫螺栓 M16×150	套	13	1.33	17.29		
		薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.2	18.7	3.74		
	主材							
	设备	侧纵向抗震支架KZQ-300+400-TL						
	机械	增加机械费	元	7.179348	1	7.18		
		手提冲击钻	台班	0.4	26.19	10.48		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm	台班	0.2	24.3	4.86		

项目编码	031002001027	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-25	单管抗震支吊架安装[侧纵向抗震支架KZQ-200+300-TL]	套	1	262.02	21.66	332.19	15.34	59.79	262.02	21.66	332.19	15.34	59.79
031106-1	地下室增加费	100元	2.6202	6.72	0	0	2.74	1.66	17.607744	0	0	7.179348	4.349532
小计									279.627744	21.66	332.19	22.519348	64.139532
清单项目综合单价													720.136624

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	128.469	1.351	173.56		
		增加人工费	元	17.607744	1	17.61		
		普工人工费(安装)	元	37.868	1.376	52.11		
		高级技工人工费(安装)	元	26.74	1.3594	36.35		
	材料	其他材料费	元	0.63	1	0.63		
		带帽带垫螺栓 M16×150	套	13	1.33	17.29		
		薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.2	18.7	3.74		
	主材							
	设备	侧纵向抗震支架KZQ-200+300-TL						
	机械	增加机械费	元	7.179348	1	7.18		
		手提冲击钻	台班	0.4	26.19	10.48		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm	台班	0.2	24.3	4.86		

项目编码	031002001028	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030808-25	单管抗震支吊架安装[侧纵向抗震支架KZQ-500+400-TL]	套	1	262.02	21.66	373.28	15.34	59.79	262.02	21.66	373.28	15.34	59.79
031106-1	地下室增加费	100元	2.6202	6.72	0	0	2.74	1.66	17.607744	0	0	7.179348	4.349532
小计									279.627744	21.66	373.28	22.519348	64.139532
清单项目综合单价													761.226624
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)				元		128.469	1.351		173.56		
		增加人工费				元		17.607744	1		17.61		
		普工人工费(安装)				元		37.868	1.376		52.11		
		高级技工人工费(安装)				元		26.74	1.3594		36.35		
	材料	其他材料费				元		0.63	1		0.63		
		带帽带垫螺栓 M16×150				套		13	1.33		17.29		
		薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm				片		0.2	18.7		3.74		
	主材												
	设备	侧纵向抗震支架KZQ-500+400-TL											
	机械	增加机械费				元		7.179348	1		7.18		
		手提冲击钻				台班		0.4	26.19		10.48		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm				台班		0.2	24.3		4.86		

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程（地下部分）
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	84459.43	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	14344.47	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程（地下部分）
标　　段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		安装工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					98803.90
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	84459.43
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_4	100	68598.5
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	15860.93
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	14344.47
1-10-1	031301017002	脚手架搭拆	(1)脚手架搭拆费 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	项	1	14344.47	14344.47
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9	100	0
1-14-1	14.1	组装平台		项		100	0
1-14-2	14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-14-3	14.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-14-4	14.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-14-5	14.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-14-6	14.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-14-7	14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-14-8	14.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-14-9	14.9	格架式抱杆		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							98803.90

材料设备暂估价计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程（地下部分）
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程（地下部分）
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程（地下部分）
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程（地下部分）
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程（地下部分）
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程（地下部分）
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	139437
1	增值税应纳税额	A5	3.02	124497.32
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	14939.68
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	72737.01
合计				212174.01

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程　　第 1 页，共 25 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		地上给排水工程					2571175.59	0	
1-1		地上给排水抗震支架					102651.74	0	
1-1-1	031002001029	管道支架	(1)名称:三管侧向抗震支架KZS-DN150*2+DN65-T (2)综合考虑材质、防锈、防腐及安装方式等 (3)其他:具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	2	554.67	1109.34		
1-1-2	031002001030	管道支架	(1)名称:三管双向抗震支架KZS-DN150*2+DN65-TL (2)综合考虑材质、防锈、防腐及安装方式等 (3)其他:具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	2	596.51	1193.02		
1-1-3	031002001031	管道支架	(1)名称:双管侧向抗震支架KZS-DN150*2-T (2)综合考虑材质、防锈、防腐及安装方式等 (3)其他:具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	22	487	10714		
1-1-4	031002001032	管道支架	(1)名称:双管双向抗震支架KZS-DN150*2-TL (2)综合考虑材质、防锈、防腐及安装方式等 (3)其他:具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	20	585.51	11710.2		
1-1-5	031002001033	管道支架	(1)名称:五管侧向抗震支架KZS-DN150*3+DN100*2-T (2)综合考虑材质、防锈、防腐及安装方式等 (3)其他:具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	8	557.51	4460.08		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程　　第 2 页，共 25 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-6	031002001034	管道支架	(1)名称:五管双向抗震支架KZS-DN150*3+DN100*2-TL (2)综合考虑材质、防锈、防腐及安装方式等 (3)其他:具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	6	606.34	3638.04		
1-1-7	031002001035	管道支架	(1)名称:六管侧向抗震支架KZS-DN150*4+DN100*2-T (2)综合考虑材质、防锈、防腐及安装方式等 (3)其他:具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	2	539.8	1079.6		
1-1-8	031002001036	管道支架	(1)名称:六管双向抗震支架KZS-DN150*4+DN100*2-TL (2)综合考虑材质、防锈、防腐及安装方式等 (3)其他:具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	2	602.94	1205.88		
1-1-9	031002001037	管道支架	(1)名称:四管侧向抗震支架KZS-DN150*4-T (2)综合考虑材质、防锈、防腐及安装方式等 (3)其他:具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	6	546.51	3279.06		
1-1-10	031002001038	管道支架	(1)名称:四管双向抗震支架KZS-DN150*4-TL (2)综合考虑材质、防锈、防腐及安装方式等 (3)其他:具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	8	593.14	4745.12		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程　　第 3 页，共 25 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-11	031002001039	管道支架	(1)名称:单管侧向抗震支架KZS-DN150-T (2)综合考虑材质、防锈、防腐及安装方式等 (3)其他:具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	4	463.02	1852.08		
1-1-12	031002001040	管道支架	(1)名称:单管双向抗震支架KZS-DN150-TL (2)综合考虑材质、防锈、防腐及安装方式等 (3)其他:具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	3	523.31	1569.93		
1-1-13	031002001041	管道支架	(1)名称:双管双向抗震支架KZS-DN100+DN150-TL (2)综合考虑材质、防锈、防腐及安装方式等 (3)其他:具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	1	582.51	582.51		
1-1-14	031002001042	管道支架	(1)名称:单管侧向抗震支架KZS-DN100-T (2)综合考虑材质、防锈、防腐及安装方式等 (3)其他:具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	22	452.51	9955.22		
1-1-15	031002001043	管道支架	(1)名称:单管双向抗震支架KZS-DN100-TL (2)综合考虑材质、防锈、防腐及安装方式等 (3)其他:具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	39	518.83	20234.37		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程　　第 4 页，共 25 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-16	031002001044	管道支架	(1)名称:四管侧向抗震支架KZS-DN80*2+DN150*2-T (2)综合考虑材质、防锈、防腐及安装方式等 (3)其他:具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	2	495.51	991.02		
1-1-17	031002001045	管道支架	(1)名称:四管双向抗震支架KZS-DN80*2+DN150*2-TL (2)综合考虑材质、防锈、防腐及安装方式等 (3)其他:具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	1	584.51	584.51		
1-1-18	031002001046	管道支架	(1)名称:双管侧向抗震支架KZS-DN80*2-T (2)综合考虑材质、防锈、防腐及安装方式等 (3)其他:具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	1	487	487		
1-1-19	031002001047	管道支架	(1)名称:双管双向抗震支架KZS-DN80*2-TL (2)综合考虑材质、防锈、防腐及安装方式等 (3)其他:具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	1	524.84	524.84		
1-1-20	031002001048	管道支架	(1)名称:单管侧向抗震支架KZS-DN80-T (2)综合考虑材质、防锈、防腐及安装方式等 (3)其他:具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	4	460.59	1842.36		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程　　第 5 页，共 25 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-21	031002001049	管道支架	(1)名称:单管双向抗震支架KZS-DN80-TL (2)综合考虑材质、防锈、防腐及安装方式等 (3)其他:具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	3	516.32	1548.96		
1-1-22	031002001050	管道支架	(1)名称:双管侧向抗震支架KZS-DN65*2-T (2)综合考虑材质、防锈、防腐及安装方式等 (3)其他:具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	1	500.51	500.51		
1-1-23	031002001051	管道支架	(1)名称:单管侧向抗震支架KZS-DN65-T (2)综合考虑材质、防锈、防腐及安装方式等 (3)其他:具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	13	450.67	5858.71		
1-1-24	031002001052	管道支架	(1)名称:单管双向抗震支架KZS-DN65-TL (2)综合考虑材质、防锈、防腐及安装方式等 (3)其他:具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	27	480.94	12985.38		
1-2		给水系统					1386194.62	0	
1-2-1		管道工程					704325.79	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程　　第 6 页，共 25 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-1-1	031001003001	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格:DN150 (3)连接形式:沟槽式连接 (4)含管件及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验及消毒冲洗 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	303.38	380.83	115536.21		
1-2-1-2	031001003002	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格:DN100 (3)连接形式:卡压式连接 (4)含管件及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验及消毒冲洗 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	358.85	290.92	104396.64		
1-2-1-3	031001003003	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格:DN80 (3)连接形式:卡压式连接 (4)含管件及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验及消毒冲洗 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	218.07	218.57	47663.56		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程　　第 7 页，共 25 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-1-4	031001003004	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格:DN65 (3)连接形式:卡压式连接 (4)含管件及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验及消毒冲洗 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	234.52	173.67	40729.09		
1-2-1-5	031001003005	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格:DN50 (3)连接形式:卡压式连接 (4)含管件及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验及消毒冲洗 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	203.65	124.25	25303.51		
1-2-1-6	031001003006	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格:DN40 (3)连接形式:卡压式连接 (4)含管件及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验及消毒冲洗 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	186.96	112.74	21077.87		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程　　第 8 页，共 25 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-1-7	031001003007	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格:DN32 (3)连接形式:卡压式连接 (4)含管件及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验及消毒冲洗 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	233.04	103.43	24103.33		
1-2-1-8	031001003008	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格:DN25 (3)连接形式:卡压式连接 (4)含管件及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验及消毒冲洗 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	529.27	85.32	45157.32		
1-2-1-9	031001003009	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格:DN20 (3)连接形式:卡压式连接 (4)含管件及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验及消毒冲洗 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	108.96	74.62	8130.6		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程　　第 9 页，共 25 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-1-10	031001003010	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格:DN15 (3)连接形式:卡压式连接 (4)含管件及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验及消毒冲洗 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	605.11	71.15	43053.58		
1-2-1-11	031002001053	管道支架	(1)管道支架制作及安装 (2)含管道与支架橡胶垫隔绝 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	kg	2933.66	31.32	91882.23		
1-2-1-12	031201003001	金属结构刷油	(1)管道支架除锈刷油 (2)除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	kg	2933.66	2.69	7891.55		
1-2-1-13	031208002001	管道绝热	(1)防结露 (2)材质:B1级阻燃橡塑泡棉 (3)厚度:20 (4)保护层采用玻璃布缠绕,外刷二道防火漆 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	11.95	10032.14	119884.07		
1-2-1-14	031208002002	管道绝热	(1)防结露 (2)材质:B1级阻燃橡塑泡棉 (3)厚度:15 (4)保护层采用玻璃布缠绕,外刷二道防火漆 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	0.42	11972.24	5028.34		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程　　第 10 页，共 25 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-1-15	030413002005	凿(压)槽	(1)管道暗敷凿槽、刨沟及恢复 (2)综合考虑管径 (3)具体详见施工图纸、招标文件及技术规范要求	m	761.95	5.89	4487.89		
1-2-2		管道附件					165476.38	0	
1-2-2-1	031003012001	倒流防止器	(1)倒流防止器 (2)规格:DN65 (3)综合考虑安装位置、连接方式、压力等级 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	5	2495.73	12478.65		
1-2-2-2	031003012002	倒流防止器	(1)倒流防止器 (2)规格:DN50 (3)综合考虑安装位置、连接方式、压力等级 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	6	2209.13	13254.78		
1-2-2-3	031003012003	倒流防止器	(1)倒流防止器 (2)规格:DN40 (3)综合考虑安装位置、连接方式、压力等级 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	2	219.14	438.28		
1-2-2-4	031003012004	倒流防止器	(1)倒流防止器 (2)规格:DN25 (3)综合考虑安装位置、连接方式、压力等级 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	27	135.55	3659.85		
1-2-2-5	031003003001	焊接法兰阀门	(1)不锈钢闸阀 (2)规格:DN150 (3)综合考虑安装位置、连接方式、压力等级 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	2501.23	5002.46		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程　　

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-2-6	031003001003	螺纹阀门	(1)不锈钢闸阀 (2)规格:DN100 (3)综合考虑安装位置、连接方式、压力等级 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	1754.37	1754.37		
1-2-2-7	031003001004	螺纹阀门	(1)不锈钢闸阀 (2)规格:DN80 (3)综合考虑安装位置、连接方式、压力等级 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	7	1352.36	9466.52		
1-2-2-8	031003001005	螺纹阀门	(1)不锈钢闸阀 (2)规格:DN65 (3)综合考虑安装位置、连接方式、压力等级 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	14	408.42	5717.88		
1-2-2-9	031003001006	螺纹阀门	(1)不锈钢截止阀 (2)规格:DN50 (3)综合考虑安装位置、连接方式、压力等级 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	22	406.67	8946.74		
1-2-2-10	031003001007	螺纹阀门	(1)不锈钢截止阀 (2)规格:DN40 (3)综合考虑安装位置、连接方式、压力等级 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	10	267.95	2679.5		
1-2-2-11	031003001008	螺纹阀门	(1)不锈钢截止阀 (2)规格:DN32 (3)综合考虑安装位置、连接方式、压力等级 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	56	185.66	10396.96		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程　　第 12 页，共 25 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-2-12	031003001009	螺纹阀门	(1)不锈钢截止阀 (2)规格:DN25 (3)综合考虑安装位置、连接方式、压力等级 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	29	118.62	3439.98		
1-2-2-13	031003013001	水表	(1)水表 (2)规格:DN65 (3)综合考虑安装位置、连接方式、压力等级 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	13	1018.4	13239.2		
1-2-2-14	031003013002	水表	(1)水表 (2)规格:DN50 (3)综合考虑安装位置、连接方式、压力等级 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	17	669.21	11376.57		
1-2-2-15	031003013003	水表	(1)水表 (2)规格:DN40 (3)综合考虑安装位置、连接方式、压力等级 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	10	351.32	3513.2		
1-2-2-16	031003013004	水表	(1)水表 (2)规格:DN32 (3)综合考虑安装位置、连接方式、压力等级 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	6	273.05	1638.3		
1-2-2-17	031003013005	水表	(1)水表 (2)规格:DN25 (3)综合考虑安装位置、连接方式、压力等级 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	5	248.88	1244.4		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程　　第 13 页，共 25 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-2-18	031003006001	减压器	(1)可调式支管减压阀 (2)规格:DN65 (3)含减压阀、压力表、Y型过滤器 (4)综合考虑安装位置、连接方式、压力等级 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	组	2	1466.72	2933.44		
1-2-2-19	031003006002	减压器	(1)可调式支管减压阀 (2)规格:DN50 (3)含减压阀、压力表、Y型过滤器 (4)综合考虑安装位置、连接方式、压力等级 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	组	8	1115.1	8920.8		
1-2-2-20	031003006003	减压器	(1)可调式支管减压阀 (2)规格:DN40 (3)含减压阀、压力表、Y型过滤器 (4)综合考虑安装位置、连接方式、压力等级 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	组	9	867.75	7809.75		
1-2-2-21	031003006004	减压器	(1)可调式支管减压阀 (2)规格:DN25 (3)含减压阀、压力表、Y型过滤器 (4)综合考虑安装位置、连接方式、压力等级 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	组	9	559.58	5036.22		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程　　第 14 页，共 25 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-2-22	031003006005	减压器	(1)可调式支管减压阀 (2)规格:DN20 (3)含减压阀、压力表、Y型过滤器 (4)综合考虑安装位置、连接方式、压力等级 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	组	30	357.57	10727.1		
1-2-2-23	031003006006	减压器	(1)可调式支管减压阀 (2)规格:DN15 (3)含减压阀、压力表、Y型过滤器 (4)综合考虑安装位置、连接方式、压力等级 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	组	44	354.09	15579.96		
1-2-2-24	031003001010	螺纹阀门	(1)自动排气阀 (2)规格:DN15 (3)含截止阀 (4)综合考虑安装位置、连接方式、压力等级 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	18	48.73	877.14		
1-2-2-25	031003001011	螺纹阀门	(1)单顶管排气组合型真空破坏器 (2)规格:DN15 (3)含截止阀 (4)综合考虑安装位置、连接方式、压力等级 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	18	50.91	916.38		
1-2-2-26	040502011001	补偿器(波纹管)	(1)波纹管 (2)规格:DN150 (3)综合考虑安装位置、连接方式、压力等级 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	1276.18	2552.36		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程　　第 15 页，共 25 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-2-27	040502011002	补偿器(波纹管)	(1)波纹管 (2)规格:DN100 (3)综合考虑安装位置、连接方式、压力等级 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	377.77	755.54		
1-2-2-28	040502011003	补偿器(波纹管)	(1)波纹管 (2)规格:DN80 (3)综合考虑安装位置、连接方式、压力等级 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	4	251.67	1006.68		
1-2-2-29	040502011004	补偿器(波纹管)	(1)波纹管 (2)规格:DN25 (3)综合考虑安装位置、连接方式、压力等级 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	3	37.79	113.37		
1-2-3		卫生洁具					507579.55	0	
1-2-3-1	031006014001	直饮水设备	(1)饮水机 (2)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	27	3089.08	83405.16		
1-2-3-2	031004006001	大便器	(1)蹲式大便器 (2)含脚踏式冲洗阀 (3)含连接管、存水弯等五金配件 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	组	115	744.08	85569.2		
1-2-3-3	031004007001	小便器	(1)小便器 (2)含脚踏式冲洗阀 (3)含连接管、存水弯等五金配件 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	组	79	1287.6	101720.4		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程　　第 16 页，共 25 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-3-4	031004003001	洗脸盆	(1)台式洗手盆 (2)含感应式龙头、角阀、连接管、下水管、存水弯等五金配件 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	组	182	1067.73	194326.86		
1-2-3-5	031004004001	洗涤盆	(1)拖布池 (2)含水龙头、连接管等五金配件 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	组	14	423.52	5929.28		
1-2-3-6	031004006002	大便器	(1)坐式大便器 (2)含角阀、连接管等五金配件 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	组	23	1592.55	36628.65		
1-2-4		套管					8812.90	0	
1-2-4-1	031002003001	套管	(1)柔性防水套管制作安装 (2)规格:DN150 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	918.17	918.17		
1-2-4-2	031002003002	套管	(1)柔性防水套管制作安装 (2)规格:DN100 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	705.09	705.09		
1-2-4-3	031002003003	套管	(1)柔性防水套管制作安装 (2)规格:DN80 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	575.44	575.44		
1-2-4-4	031002003004	套管	(1)柔性防水套管制作安装 (2)规格:DN65 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	561.59	1123.18		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程　　第 17 页，共 25 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-4-5	031002003005	套管	(1)柔性防水套管制作安装 (2)规格:DN50 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	414.41	414.41		
1-2-4-6	031002003006	套管	(1)柔性防水套管制作安装 (2)规格:DN15 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	456.34	456.34		
1-2-4-7	031002003007	套管	(1)钢套管制作安装 (2)规格:DN150 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	4	223.56	894.24		
1-2-4-8	031002003008	套管	(1)钢套管制作安装 (2)规格:DN100 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	3	128.12	384.36		
1-2-4-9	031002003009	套管	(1)钢套管制作安装 (2)规格:DN80 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	18	107.57	1936.26		
1-2-4-10	031002003010	套管	(1)钢套管制作安装 (2)规格:DN65 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	13	70.1	911.3		
1-2-4-11	031002003011	套管	(1)钢套管制作安装 (2)规格:DN50 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	5	51.88	259.4		
1-2-4-12	031002003012	套管	(1)钢套管制作安装 (2)规格:DN32 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	33.53	67.06		
1-2-4-13	031002003013	套管	(1)钢套管制作安装 (2)规格:DN25 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	5	33.53	167.65		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程　　第 18 页，共 25 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3		污、废、排、通气系统					659343.38	0	
1-3-1		管道工程					416156.53	0	
1-3-1-1	031001006006	塑料管	(1)LS-PHP超静音螺旋管 (2)规格、型号:DN150 (3)连接形式:钢带防脱连接 (4)含管件及封堵、末端防虫网、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验及通球试验 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	80.43	116.89	9401.46		
1-3-1-2	031001006007	塑料管	(1)LS-PHP超静音螺旋管 (2)规格、型号:DN100 (3)连接形式:钢带防脱连接 (4)含管件及封堵、末端防虫网、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验及通球试验 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	2857.56	74.06	211630.89		
1-3-1-3	031001006008	塑料管	(1)LS-PHP超静音螺旋管 (2)规格、型号:DN75 (3)连接形式:钢带防脱连接 (4)含管件及封堵、末端防虫网、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验及通球试验 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	1046.17	48.96	51220.48		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程　　第 19 页，共 25 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-1-4	031001006009	塑料管	(1)LS-PHP超静音螺旋管 (2)规格、型号:DN50 (3)连接形式:钢带防脱连接 (4)含管件及封堵、末端防虫网、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验及通球试验 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	302.22	41.24	12463.55		
1-3-1-5	031002001054	管道支架	(1)管道支架制作及安装 (2)含管道与支架橡胶垫隔绝 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	kg	3864.75	31.32	121043.97		
1-3-1-6	031201003002	金属结构刷油	(1)管道支架除锈刷油 (2)除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	kg	3864.75	2.69	10396.18		
1-3-2		管道附件					114676.44	0	
1-3-2-1	030109012001	其他泵	(1)名称:一体化实验室废水处理设备 (2)型号:LWSYS-T01 运行功率 :1.5KW(220V) (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	39900	39900		
1-3-2-2	031004014001	给、排水附(配)件	(1)不锈钢地漏 (2)规格:DN100 (3)含存水弯等相关配件 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	9	214.97	1934.73		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程　　第 20 页，共 25 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-2-3	031004014002	给、排水附(配)件	(1)不锈钢地漏 (2)规格:DN75 (3)含存水弯等相关配件 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	386	155.16	59891.76		
1-3-2-4	031004014003	给、排水附(配)件	(1)不锈钢地漏 (2)规格:DN50 (3)含存水弯等相关配件 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	37	92.19	3411.03		
1-3-2-5	031004014004	给、排水附(配)件	(1)清扫口 (2)规格:DN150 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	6	101.54	609.24		
1-3-2-6	031004014005	给、排水附(配)件	(1)清扫口 (2)规格:DN100 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	96	79.96	7676.16		
1-3-2-7	031004014006	给、排水附(配)件	(1)清扫口 (2)规格:DN75 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	14	43.8	613.2		
1-3-2-8	031004014007	给、排水附(配)件	(1)清扫口 (2)规格:DN50 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	16	40.02	640.32		
1-3-3		套管					128510.41	0	
1-3-3-1	031002003014	套管	(1)柔性防水套管制作安装 (2)规格:DN100 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	43	704.49	30293.07		
1-3-3-2	031002003015	套管	(1)一般钢套管制作安装 (2)规格:DN150 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	8	223.56	1788.48		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程　　

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-3-3	031002003016	套管	(1)一般钢套管制作安装 (2)规格:DN100 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	422	128.12	54066.64		
1-3-3-4	031003B001001	阻火圈安装	(1)阻火圈 (2)规格:DN150 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	8	148.46	1187.68		
1-3-3-5	031003B001002	阻火圈安装	(1)阻火圈 (2)规格:DN100 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	422	97.57	41174.54		
1-4		雨水系统					285132.92	0	
1-4-1	031001006010	塑料管	(1)LS-PHP超静音螺旋管 (2)规格、型号:DN150 (3)连接形式:钢带防脱连接 (4)含管件及封堵、末端防虫网、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验及通球试验 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	53.98	116.89	6309.72		
1-4-2	031001006011	塑料管	(1)LS-PHP超静音螺旋管 (2)规格、型号:DN100 (3)连接形式:钢带防脱连接 (4)含管件及封堵、末端防虫网、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验及通球试验 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	1475.58	74.06	109281.45		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程　　第 22 页，共 25 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-3	031001006012	塑料管	(1)雨水专用UPVC排水塑料管 (2)规格、型号:DN150 (3)连接形式:粘接 (4)含管件及封堵、末端防虫网、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验及通球试验 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	30.17	111.42	3361.54		
1-4-4	031001006013	塑料管	(1)雨水专用UPVC排水塑料管 (2)规格、型号:DN100 (3)连接形式:粘接 (4)含管件及封堵、末端防虫网、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验及通球试验 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	335.51	62.27	20892.21		
1-4-5	031004014008	给、排水附(配)件	(1)名称:雨水斗 (2)规格:DN100 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	76	342.04	25995.04		
1-4-6	031004014009	给、排水附(配)件	(1)清扫口 (2)规格:DN150 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	4	101.54	406.16		
1-4-7	031004014010	给、排水附(配)件	(1)清扫口 (2)规格:DN100 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	15	79.96	1199.4		
1-4-8	031002003017	套管	(1)柔性防水套管制作安装 (2)规格:DN100 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	6	704.49	4226.94		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程　　第 23 页，共 25 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-9	031002003018	套管	(1)一般钢套管制作安装 (2)规格:DN150 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	3	223.56	670.68		
1-4-10	031002003019	套管	(1)一般钢套管制作安装 (2)规格:DN100 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	238	128.12	30492.56		
1-4-11	031003B001003	阻火圈安装	(1)阻火圈 (2)规格:DN150 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	3	148.46	445.38		
1-4-12	031003B001004	阻火圈安装	(1)阻火圈 (2)规格:DN100 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	238	97.57	23221.66		
1-4-13	031002001055	管道支架	(1)管道支架制作及安装 (2)含管道与支架橡胶垫隔绝 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	kg	1723.91	31.32	53992.86		
1-4-14	031201003003	金属结构刷油	(1)管道支架除锈刷油 (2)除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	kg	1723.91	2.69	4637.32		
1-5		冷凝水系统					137852.93	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程　　第 24 页，共 25 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-1	031001006014	塑料管	(1)普通UPVC给水管 (2)规格、型号:DN75 (3)连接形式:粘接 (4)含管件及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验及通球试验 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	59.78	61.92	3701.58		
1-5-2	031001006015	塑料管	(1)普通UPVC给水管 (2)规格、型号:DN50 (3)连接形式:粘接 (4)含管件及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验及通球试验 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	687.28	38.84	26693.96		
1-5-3	031001006016	塑料管	(1)普通UPVC给水管 (2)规格、型号:DN32 (3)连接形式:粘接 (4)含管件及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验及通球试验 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	111	28.91	3209.01		
1-5-4	031208002003	管道绝热	(1)防结露 (2)材质:B1级阻燃橡塑泡棉 (3)厚度:20 (4)保护层采用玻璃布缠绕,外刷二道防火漆 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	3.97	10032.14	39827.6		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程　　

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-5	031002003020	套管	(1)空调套管制作安装 (2)规格:DN100 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	114	128.12	14605.68		
1-5-6	031004014011	给、排水附(配)件	(1)清扫口 (2)规格:DN75 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	43.8	87.6		
1-5-7	031004014012	给、排水附(配)件	(1)清扫口 (2)规格:DN50 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	5	40.02	200.1		
1-5-8	031002003021	套管	(1)空调套管制作安装 (2)规格:DN80 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	273	107.57	29366.61		
1-5-9	031002001056	管道支架	(1)管道支架制作及安装 (2)含管道与支架橡胶垫隔绝 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	kg	592.79	31.32	18566.18		
1-5-10	031201003004	金属结构刷油	(1)管道支架除锈刷油 (2)除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	kg	592.79	2.69	1594.61		
合计							2571175.59	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程　　标段： 新安街道文汇学校改扩建工程

项目编码	031002001029	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-25	单管抗震支吊架安装[三管侧向抗震支架KZS-DN150*2+DN65-T]	套	1	262.02	21.66	188.16	16.14	66.69	262.02	21.66	188.16	16.14	66.69
小计									262.02	21.66	188.16	16.14	66.69
清单项目综合单价									554.67				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	128.469	1.351	173.56		
		普工人工费(安装)	元	37.868	1.376	52.11		
		高级技工人工费(安装)	元	26.74	1.3594	36.35		
	材料	其他材料费	元	0.63	1	0.63		
		带帽带垫螺栓 M16×150	套	13	1.33	17.29		
		薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm	片	0.2	18.7	3.74		
	主材							
	设备	三管侧向抗震支架KZS-DN150*2+DN65-T						
	机械	手提冲击钻	台班	0.4	28.05	11.22		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm	台班	0.2	24.59	4.92		

项目编码	031002001030	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-25	单管抗震支吊架安装[三管双向抗震支架KZS-DN150*2+DN65-TL]	套	1	262.02	21.66	230	16.14	66.69	262.02	21.66	230	16.14	66.69
小计									262.02	21.66	230	16.14	66.69
清单项目综合单价									596.51				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	128.469	1.351	173.56		
		普工人工费(安装)	元	37.868	1.376	52.11		
		高级技工人工费(安装)	元	26.74	1.3594	36.35		
	材料	其他材料费	元	0.63	1	0.63		
		带帽带垫螺栓 M16×150	套	13	1.33	17.29		
		薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm	片	0.2	18.7	3.74		
	主材							
	设备	三管双向抗震支架KZS-DN150*2+DN65-TL						
	机械	手提冲击钻	台班	0.4	28.05	11.22		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm	台班	0.2	24.59	4.92		

项目编码	031002001031	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-25	单管抗震支吊架安装[双管侧向抗震支架KZS-DN150*2-T]	套	1	262.02	21.66	120.49	16.14	66.69	262.02	21.66	120.49	16.14	66.69
小计									262.02	21.66	120.49	16.14	66.69
清单项目综合单价									487.00				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	128.469	1.351	173.56		
		普工人工费(安装)	元	37.868	1.376	52.11		
		高级技工人工费(安装)	元	26.74	1.3594	36.35		
	材料	其他材料费	元	0.63	1	0.63		
		带帽带垫螺栓 M16×150	套	13	1.33	17.29		
		薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm	片	0.2	18.7	3.74		
	主材							
	设备	双管侧向抗震支架KZS-DN150*2-T						
	机械	手提冲击钻	台班	0.4	28.05	11.22		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm	台班	0.2	24.59	4.92		

项目编码	031002001032	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-25	单管抗震支吊架安装[双管双向抗震支架KZS-DN150*2-TL]	套	1	262.02	21.66	219	16.14	66.69	262.02	21.66	219	16.14	66.69
小计									262.02	21.66	219	16.14	66.69
清单项目综合单价									585.51				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	128.469	1.351	173.56		
		普工人工费(安装)	元	37.868	1.376	52.11		
		高级技工人工费(安装)	元	26.74	1.3594	36.35		
	材料	其他材料费	元	0.63	1	0.63		
		带帽带垫螺栓 M16×150	套	13	1.33	17.29		
		薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm	片	0.2	18.7	3.74		
	主材							
	设备	双管双向抗震支架KZS-DN150*2-TL						
	机械	手提冲击钻	台班	0.4	28.05	11.22		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm	台班	0.2	24.59	4.92		

项目编码	031002001033	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-25	单管抗震支吊架安装[五管侧向抗震支架KZS-DN150*3+DN100*2-T]	套	1	262.02	21.66	191	16.14	66.69	262.02	21.66	191	16.14	66.69
小计									262.02	21.66	191	16.14	66.69
清单项目综合单价									557.51				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	128.469	1.351	173.56		
		普工人工费(安装)	元	37.868	1.376	52.11		
		高级技工人工费(安装)	元	26.74	1.3594	36.35		
	材料	其他材料费	元	0.63	1	0.63		
		带帽带垫螺栓 M16×150	套	13	1.33	17.29		
		薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm	片	0.2	18.7	3.74		
	主材							
	设备	五管侧向抗震支架KZS-DN150*3+DN100*2-T						
	机械	手提冲击钻	台班	0.4	28.05	11.22		

工程量清单综合单价分析表

	机械	砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm	台班	0.2	24.59	4.92		
项目编码	031002001034	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	6	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-25	单管抗震支吊架安装[五管双向抗震支架KZS-DN150*3+DN100*2-TL]	套	1	262.02	21.66	239.83	16.14	66.69	262.02	21.66	239.83	16.14	66.69
小计									262.02	21.66	239.83	16.14	66.69
清单项目综合单价													606.34

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	128.469	1.351	173.56		
		普工人工费(安装)	元	37.868	1.376	52.11		
		高级技工人工费(安装)	元	26.74	1.3594	36.35		
	材料	其他材料费	元	0.63	1	0.63		
		带帽带垫螺栓 M16×150	套	13	1.33	17.29		
		薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.2	18.7	3.74		
	主材							
	设备	五管双向抗震支架KZS-DN150*3+DN100*2-TL						
	机械	手提冲击钻	台班	0.4	28.05	11.22		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm	台班	0.2	24.59	4.92		

项目编码	031002001035	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	2	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-25	单管抗震支吊架安装[六管侧向抗震支架KZS-DN150*4+DN100*2-T]	套	1	262.02	21.66	173.29	16.14	66.69	262.02	21.66	173.29	16.14	66.69
小计									262.02	21.66	173.29	16.14	66.69
清单项目综合单价													539.80

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	128.469	1.351	173.56		
		普工人工费(安装)	元	37.868	1.376	52.11		
		高级技工人工费(安装)	元	26.74	1.3594	36.35		
	材料	其他材料费	元	0.63	1	0.63		
		带帽带垫螺栓 M16×150	套	13	1.33	17.29		
		薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.2	18.7	3.74		
	主材							
	设备	六管侧向抗震支架KZS-DN150*4+DN100*2-T						
	机械	手提冲击钻	台班	0.4	28.05	11.22		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm	台班	0.2	24.59	4.92		

项目编码	031002001036	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	2	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-25	单管抗震支吊架安装[六管双向抗震支架KZS-DN150*4+DN100*2-TL]	套	1	262.02	21.66	236.43	16.14	66.69	262.02	21.66	236.43	16.14	66.69
小计									262.02	21.66	236.43	16.14	66.69
清单项目综合单价													602.94

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	128.469	1.351	173.56		
		普工人工费(安装)	元	37.868	1.376	52.11		
		高级技工人工费(安装)	元	26.74	1.3594	36.35		
	材料	其他材料费	元	0.63	1	0.63		
		带帽带垫螺栓 M16×150	套	13	1.33	17.29		
		薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.2	18.7	3.74		
	主材							
	设备	六管双向抗震支架KZS-DN150*4+DN100*2-TL						
	机械	手提冲击钻	台班	0.4	28.05	11.22		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm	台班	0.2	24.59	4.92		

项目编码	031002001037	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	6	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-25	单管抗震支吊架安装[四管侧向抗震支架KZS-DN150*4-T]	套	1	262.02	21.66	180	16.14	66.69	262.02	21.66	180	16.14	66.69
小计									262.02	21.66	180	16.14	66.69
清单项目综合单价													546.51

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	128.469	1.351	173.56		
		普工人工费(安装)	元	37.868	1.376	52.11		
		高级技工人工费(安装)	元	26.74	1.3594	36.35		
	材料	其他材料费	元	0.63	1	0.63		
		带帽带垫螺栓 M16×150	套	13	1.33	17.29		
		薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.2	18.7	3.74		
	主材							
	设备	四管侧向抗震支架KZS-DN150*4-T						
	机械	手提冲击钻	台班	0.4	28.05	11.22		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm	台班	0.2	24.59	4.92		

项目编码	031002001038	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	8	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-25	单管抗震支吊架安装[四管双向抗震支架KZS-DN150*4-TL]	套	1	262.02	21.66	226.63	16.14	66.69	262.02	21.66	226.63	16.14	66.69
小计									262.02	21.66	226.63	16.14	66.69
清单项目综合单价													593.14

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	128.469	1.351	173.56		
		普工人工费(安装)	元	37.868	1.376	52.11		
		高级技工人工费(安装)	元	26.74	1.3594	36.35		
	材料	其他材料费	元	0.63	1	0.63		
		带帽带垫螺栓 M16×150	套	13	1.33	17.29		
		薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.2	18.7	3.74		
	主材							
	设备	四管双向抗震支架KZS-DN150*4-TL						
		手提冲击钻	台班	0.4	28.05	11.22		

工程量清单综合单价分析表

	机械	砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm		台班	0.2	24.59	4.92		
项目编码	031002001039	项目名称	管道支架		计量单位	套	工程量	4	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-25	单管抗震支吊架安装[单管侧向抗震支架KZS-DN150-T]	套	1	262.02	21.66	96.51	16.14	66.69	262.02	21.66	96.51	16.14	66.69
小计									262.02	21.66	96.51	16.14	66.69
清单项目综合单价													463.02

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	128.469	1.351	173.56		
		普工人工费(安装)	元	37.868	1.376	52.11		
		高级技工人工费(安装)	元	26.74	1.3594	36.35		
	材料	其他材料费	元	0.63	1	0.63		
		带帽带垫螺栓 M16×150	套	13	1.33	17.29		
		薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.2	18.7	3.74		
	主材							
	设备	单管侧向抗震支架KZS-DN150-T						
	机械	手提冲击钻	台班	0.4	28.05	11.22		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm	台班	0.2	24.59	4.92		

项目编码	031002001040	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-25	单管抗震支吊架安装[单管双向抗震支架KZS-DN150-TL]	套	1	262.02	21.66	156.8	16.14	66.69	262.02	21.66	156.8	16.14	66.69
小计									262.02	21.66	156.8	16.14	66.69
清单项目综合单价													523.31

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	128.469	1.351	173.56		
		普工人工费(安装)	元	37.868	1.376	52.11		
		高级技工人工费(安装)	元	26.74	1.3594	36.35		
	材料	其他材料费	元	0.63	1	0.63		
		带帽带垫螺栓 M16×150	套	13	1.33	17.29		
		薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.2	18.7	3.74		
	主材							
	设备	单管双向抗震支架KZS-DN150-TL						
	机械	手提冲击钻	台班	0.4	28.05	11.22		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm	台班	0.2	24.59	4.92		

项目编码	031002001041	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-25	单管抗震支吊架安装[双管双向抗震支架KZS-DN100+DN150-TL]	套	1	262.02	21.66	216	16.14	66.69	262.02	21.66	216	16.14	66.69
小计									262.02	21.66	216	16.14	66.69
清单项目综合单价													582.51

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	128.469	1.351	173.56		
		普工人工费(安装)	元	37.868	1.376	52.11		
		高级技工人工费(安装)	元	26.74	1.3594	36.35		
	材料	其他材料费	元	0.63	1	0.63		
		带帽带垫螺栓 M16×150	套	13	1.33	17.29		
		薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.2	18.7	3.74		
	主材							
	设备	双管双向抗震支架KZS-DN100+DN150-TL						
	机械	手提冲击钻	台班	0.4	28.05	11.22		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm	台班	0.2	24.59	4.92		

项目编码	031002001042	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-25	单管抗震支吊架安装[单管侧向抗震支架KZS-DN100-T]	套	1	262.02	21.66	86	16.14	66.69	262.02	21.66	86	16.14	66.69
小计									262.02	21.66	86	16.14	66.69
清单项目综合单价													452.51

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	128.469	1.351	173.56		
		普工人工费(安装)	元	37.868	1.376	52.11		
		高级技工人工费(安装)	元	26.74	1.3594	36.35		
	材料	其他材料费	元	0.63	1	0.63		
		带帽带垫螺栓 M16×150	套	13	1.33	17.29		
		薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.2	18.7	3.74		
	主材							
	设备	单管侧向抗震支架KZS-DN100-T						
	机械	手提冲击钻	台班	0.4	28.05	11.22		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm	台班	0.2	24.59	4.92		

项目编码	031002001043	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-25	单管抗震支吊架安装[单管双向抗震支架KZS-DN100-TL]	套	1	262.02	21.66	152.32	16.14	66.69	262.02	21.66	152.32	16.14	66.69
小计									262.02	21.66	152.32	16.14	66.69
清单项目综合单价													518.83

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	128.469	1.351	173.56		
		普工人工费(安装)	元	37.868	1.376	52.11		
		高级技工人工费(安装)	元	26.74	1.3594	36.35		
	材料	其他材料费	元	0.63	1	0.63		
		带帽带垫螺栓 M16×150	套	13	1.33	17.29		
		薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.2	18.7	3.74		
	主材							
	设备	单管双向抗震支架KZS-DN100-TL						
		手提冲击钻	台班	0.4	28.05	11.22		

工程量清单综合单价分析表

	机械	砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm	台班	0.2	24.59	4.92		
项目编码	031002001044	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	2	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-25	单管抗震支吊架安装[四管侧向抗震支架KZS-DN80*2+DN150*2-T]	套	1	262.02	21.66	129	16.14	66.69	262.02	21.66	129	16.14	66.69
小计									262.02	21.66	129	16.14	66.69
清单项目综合单价													495.51

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	128.469	1.351	173.56		
		普工人工费(安装)	元	37.868	1.376	52.11		
		高级技工人工费(安装)	元	26.74	1.3594	36.35		
	材料	其他材料费	元	0.63	1	0.63		
		带帽带垫螺栓 M16×150	套	13	1.33	17.29		
		薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.2	18.7	3.74		
	主材							
	设备	四管侧向抗震支架KZS-DN80*2+DN150*2-T						
	机械	手提冲击钻	台班	0.4	28.05	11.22		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm	台班	0.2	24.59	4.92		

项目编码	031002001045	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	1	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-25	单管抗震支吊架安装[四管双向抗震支架KZS-DN80*2+DN150*2-TL]	套	1	262.02	21.66	218	16.14	66.69	262.02	21.66	218	16.14	66.69
小计									262.02	21.66	218	16.14	66.69
清单项目综合单价													584.51

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	128.469	1.351	173.56		
		普工人工费(安装)	元	37.868	1.376	52.11		
		高级技工人工费(安装)	元	26.74	1.3594	36.35		
	材料	其他材料费	元	0.63	1	0.63		
		带帽带垫螺栓 M16×150	套	13	1.33	17.29		
		薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.2	18.7	3.74		
	主材							
	设备	四管双向抗震支架KZS-DN80*2+DN150*2-TL						
	机械	手提冲击钻	台班	0.4	28.05	11.22		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm	台班	0.2	24.59	4.92		

项目编码	031002001046	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	1	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-25	单管抗震支吊架安装[双管侧向抗震支架KZS-DN80*2-T]	套	1	262.02	21.66	120.49	16.14	66.69	262.02	21.66	120.49	16.14	66.69
小计									262.02	21.66	120.49	16.14	66.69
清单项目综合单价													487.00

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	128.469	1.351	173.56		
		普工人工费(安装)	元	37.868	1.376	52.11		
		高级技工人工费(安装)	元	26.74	1.3594	36.35		
	材料	其他材料费	元	0.63	1	0.63		
		带帽带垫螺栓 M16×150	套	13	1.33	17.29		
		薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.2	18.7	3.74		
	主材							
	设备	双管侧向抗震支架KZS-DN80*2-T						
	机械	手提冲击钻	台班	0.4	28.05	11.22		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm	台班	0.2	24.59	4.92		

项目编码	031002001047	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	1	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-25	单管抗震支吊架安装[双管双向抗震支架KZS-DN80*2-TL]	套	1	262.02	21.66	158.33	16.14	66.69	262.02	21.66	158.33	16.14	66.69
小计									262.02	21.66	158.33	16.14	66.69
清单项目综合单价													524.84

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	128.469	1.351	173.56		
		普工人工费(安装)	元	37.868	1.376	52.11		
		高级技工人工费(安装)	元	26.74	1.3594	36.35		
	材料	其他材料费	元	0.63	1	0.63		
		带帽带垫螺栓 M16×150	套	13	1.33	17.29		
		薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.2	18.7	3.74		
	主材							
	设备	双管双向抗震支架KZS-DN80*2-TL						
	机械	手提冲击钻	台班	0.4	28.05	11.22		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm	台班	0.2	24.59	4.92		

项目编码	031002001048	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	4	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-25	单管抗震支吊架安装[单管侧向抗震支架KZS-DN80-T]	套	1	262.02	21.66	94.08	16.14	66.69	262.02	21.66	94.08	16.14	66.69
小计									262.02	21.66	94.08	16.14	66.69
清单项目综合单价													460.59

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	128.469	1.351	173.56		
		普工人工费(安装)	元	37.868	1.376	52.11		
		高级技工人工费(安装)	元	26.74	1.3594	36.35		
	材料	其他材料费	元	0.63	1	0.63		
		带帽带垫螺栓 M16×150	套	13	1.33	17.29		
		薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.2	18.7	3.74		
	主材							
	设备	单管侧向抗震支架KZS-DN80-T						
		手提冲击钻	台班	0.4	28.05	11.22		

工程量清单综合单价分析表

	机械	砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm		台班	0.2	24.59	4.92		
项目编码	031002001049	项目名称	管道支架		计量单位	套	工程量	3	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-25	单管抗震支吊架安装[单管双向抗震支架KZS-DN80-TL]	套	1	262.02	21.66	149.81	16.14	66.69	262.02	21.66	149.81	16.14	66.69
小计									262.02	21.66	149.81	16.14	66.69
清单项目综合单价													516.32

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	128.469	1.351	173.56		
		普工人工费(安装)	元	37.868	1.376	52.11		
		高级技工人工费(安装)	元	26.74	1.3594	36.35		
	材料	其他材料费	元	0.63	1	0.63		
		带帽带垫螺栓 M16×150	套	13	1.33	17.29		
		薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.2	18.7	3.74		
	主材							
	设备	单管双向抗震支架KZS-DN80-TL						
	机械	手提冲击钻	台班	0.4	28.05	11.22		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm	台班	0.2	24.59	4.92		

项目编码	031002001050	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-25	单管抗震支吊架安装[双管侧向抗震支架KZS-DN65*2-T]	套	1	262.02	21.66	134	16.14	66.69	262.02	21.66	134	16.14	66.69
小计									262.02	21.66	134	16.14	66.69
清单项目综合单价													500.51

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	128.469	1.351	173.56		
		普工人工费(安装)	元	37.868	1.376	52.11		
		高级技工人工费(安装)	元	26.74	1.3594	36.35		
	材料	其他材料费	元	0.63	1	0.63		
		带帽带垫螺栓 M16×150	套	13	1.33	17.29		
		薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.2	18.7	3.74		
	主材							
	设备	双管侧向抗震支架KZS-DN65*2-T						
	机械	手提冲击钻	台班	0.4	28.05	11.22		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm	台班	0.2	24.59	4.92		

项目编码	031002001051	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-25	单管抗震支吊架安装[单管侧向抗震支架KZS-DN65-T]	套	1	262.02	21.66	84.16	16.14	66.69	262.02	21.66	84.16	16.14	66.69
小计									262.02	21.66	84.16	16.14	66.69
清单项目综合单价													450.67

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	128.469	1.351	173.56		
		普工人工费(安装)	元	37.868	1.376	52.11		
		高级技工人工费(安装)	元	26.74	1.3594	36.35		
	材料	其他材料费	元	0.63	1	0.63		
		带帽带垫螺栓 M16×150	套	13	1.33	17.29		
		薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.2	18.7	3.74		
	主材							
	设备	单管侧向抗震支架KZS-DN65-T						
	机械	手提冲击钻	台班	0.4	28.05	11.22		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm	台班	0.2	24.59	4.92		

项目编码	031002001052	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-25	单管抗震支吊架安装[单管双向抗震支架KZS-DN65-TL]	套	1	262.02	21.66	114.43	16.14	66.69	262.02	21.66	114.43	16.14	66.69
小计									262.02	21.66	114.43	16.14	66.69
清单项目综合单价													480.94

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	128.469	1.351	173.56		
		普工人工费(安装)	元	37.868	1.376	52.11		
		高级技工人工费(安装)	元	26.74	1.3594	36.35		
	材料	其他材料费	元	0.63	1	0.63		
		带帽带垫螺栓 M16×150	套	13	1.33	17.29		
		薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.2	18.7	3.74		
	主材							
	设备	单管双向抗震支架KZS-DN65-TL						
	机械	手提冲击钻	台班	0.4	28.05	11.22		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm	台班	0.2	24.59	4.92		

项目编码	031001003001	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	303.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-54换	室内钢管安装(沟槽连接) 公称直径(mm以内) 150	10m	0.1	472.53	2959.31	0	27.67	324.56	47.253	295.931	0	2.767	32.456
030801-438	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 200	100m	0.01	121.43	84.57	0	0	35.47	1.2143	0.8457	0	0	0.3547
小计									48.4673	296.7767	0	2.767	32.8107
清单项目综合单价													380.821700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	6.9088	1.376	9.51		
		技工人工费(安装)	元	23.43329	1.351	31.66		
		高级技工人工费(安装)	元	5.3716	1.3594	7.3		
	材料	水	m3	0.245	3.77	0.92		
		漂白粉	kg	0.0038	4.3	0.02		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.037	18.3	0.68		
		其他材料费	元	0.395	1	0.4		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.014	4.7	0.07		
		沟槽管件 DN150	个	0.188	128.4	24.14		
		卡箍连接件(含胶圈) DN150	套	0.4904	52.56	25.78		

工程量清单综合单价分析表

	主材	S31603薄壁不锈钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.978	250.29	244.78			
	设备								
	机械	管子切断机 Φ150mm以内	台班	0.014	50.94	0.71			
		其他机械费	元	1.995	1	2			
		试压泵 压力6Mpa	台班	0.0003	196.67	0.06			

项目编码	031001003002	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	358.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-88	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径(mm以内) 100	10m	0.1	293.91	2355.48	0	7.51	237.06	29.391	235.548	0	0.751	23.706
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	96.17	30.76	0	0	25.56	0.9617	0.3076	0	0	0.2556
小计									30.3527	235.8556	0	0.751	23.9616
清单项目综合单价													290.920900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	4.32632	1.376	5.95		
		技工人工费(安装)	元	14.68727	1.351	19.84		
		高级技工人工费(安装)	元	3.35232	1.3594	4.56		
	材料	其他材料费	元	0.355	1	0.36		
		漂白粉	kg	0.0014	4.3	0.01		
		水	m3	0.111	3.77	0.42		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.015	18.3	0.27		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN100	个	0.415	157.67	65.43		
	主材	薄壁不锈钢管 DN100 δ=1.5mm	m	0.987	171.6	169.37		
	设备							
	机械	砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm	台班	0.005	28.84	0.14		
		手动液压卡压钳	台班	0.036	15.77	0.57		
		试压泵 压力6Mpa	台班	0.0002	196.67	0.04		

项目编码	031001003003	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	218.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-87	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径(mm以内) 80	10m	0.1	252.13	1727.83	0	7.51	182.96	25.213	172.783	0	0.751	18.296
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	96.17	30.76	0	0	25.56	0.9617	0.3076	0	0	0.2556
小计									26.1747	173.0906	0	0.751	18.5516
清单项目综合单价													218.567900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.73902	1.376	5.14		
		技工人工费(安装)	元	12.65717	1.351	17.1		
		高级技工人工费(安装)	元	2.89112	1.3594	3.93		
	材料	其他材料费	元	0.303	1	0.3		
		漂白粉	kg	0.0014	4.3	0.01		
		水	m3	0.1	3.77	0.38		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.013	18.3	0.24		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN80	个	0.463	100.33	46.45		
	主材	薄壁不锈钢管 DN80 δ=1.5mm	m	0.987	127.37	125.71		
	设备							
	机械	砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm	台班	0.005	28.84	0.14		
		手动液压卡压钳	台班	0.036	15.77	0.57		
		试压泵 压力6Mpa	台班	0.0002	196.67	0.04		

项目编码	031001003004	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	234.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-86	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径(mm以内) 65	10m	0.1	244.67	1316.85	0	7.51	152.38	24.467	131.685	0	0.751	15.238
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	96.17	30.76	0	0	25.56	0.9617	0.3076	0	0	0.2556
小计									25.4287	131.9926	0	0.751	15.4936
清单项目综合单价													173.665900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.62982	1.376	4.99		
		技工人工费(安装)	元	12.29007	1.351	16.6		
		高级技工人工费(安装)	元	2.81772	1.3594	3.83		
	材料	其他材料费	元	0.245	1	0.25		
		漂白粉	kg	0.0014	4.3	0.01		
		水	m3	0.098	3.77	0.37		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.013	18.3	0.24		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN65	个	0.526	80.67	42.43		
	主材	薄壁不锈钢管 DN65 δ=1.2mm	m	0.987	89.87	88.7		
	设备							
	机械	砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm	台班	0.005	28.84	0.14		
		手动液压卡压钳	台班	0.036	15.77	0.57		
		试压泵 压力6Mpa	台班	0.0002	196.67	0.04		

项目编码	031001003005	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	203.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-85	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径(mm以内) 50	10m	0.1	231.5	876.23	0	5.35	118.14	23.15	87.623	0	0.535	11.814
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.21	19.24	0	0	19.4	0.7421	0.1924	0	0	0.194
小计									23.8921	87.8154	0	0.535	12.008
清单项目综合单价													124.250500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.40243	1.376	4.68		
		技工人工费(安装)	元	11.5569	1.351	15.61		
		高级技工人工费(安装)	元	2.64601	1.3594	3.6		
	材料	其他材料费	元	0.211	1	0.21		
		漂白粉	kg	0.0009	4.3	0		
		水	m3	0.066	3.77	0.25		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.01	18.3	0.18		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN50	个	0.633	49.33	31.23		
	主材	薄壁不锈钢管 DN50 δ=1.0mm	m	0.987	56.68	55.94		
	设备							
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm	台班	0.0035	28.84	0.1		

工程量清单综合单价分析表

	机械	手动液压卡压钳	台班	0.025	15.77	0.39		
		试压泵 压力6Mpa	台班	0.0002	196.67	0.04		
项目编码	031001003006	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	186.96	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-84	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径(mm以内) 40	10m	0.1	215.17	788.06	0	5.06	107.97	21.517	78.806	0	0.506	10.797
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.21	19.24	0	0	19.4	0.7421	0.1924	0	0	0.194
小计									22.2591	78.9984	0	0.506	10.991
清单项目综合单价													112.754500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.17393	1.376	4.37		
		技工人工费(安装)	元	10.7667	1.351	14.55		
		高级技工人工费(安装)	元	2.46151	1.3594	3.35		
	材料	其他材料费	元	0.206	1	0.21		
		漂白粉	kg	0.0009	4.3	0		
		水	m3	0.063	3.77	0.24		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.004	18.3	0.07		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN40	个	0.752	45.67	34.34		
	主材	薄壁不锈钢管 DN40 δ=1.0mm	m	0.994	44.4	44.13		
	设备							
	机械	砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm	台班	0.0025	28.84	0.07		
		手动液压卡压钳	台班	0.025	15.77	0.39		
		试压泵 压力6Mpa	台班	0.0002	196.67	0.04		

项目编码	031001003007	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	233.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-83	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径(mm以内) 32	10m	0.1	198.14	722.66	0	3.19	99.08	19.814	72.266	0	0.319	9.908
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.21	19.24	0	0	19.4	0.7421	0.1924	0	0	0.194
小计									20.5561	72.4584	0	0.319	10.102
清单项目综合单价													103.435500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.93443	1.376	4.04		
		技工人工费(安装)	元	9.9353	1.351	13.42		
		高级技工人工费(安装)	元	2.27701	1.3594	3.1		
	材料	水	m3	0.059	3.77	0.22		
		漂白粉	kg	0.0009	4.3	0		
		其他材料费	元	0.342	1	0.34		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN32	个	0.937	36	33.73		
	主材	薄壁不锈钢管 DN32 δ=1.0mm	m	0.986	38.7	38.16		
	设备							
	机械	手动液压卡压钳	台班	0.019	15.77	0.3		
		试压泵 压力6Mpa	台班	0.0001	196.67	0.02		

项目编码	031001003008	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	529.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-82	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径(mm以内) 25	10m	0.1	189.91	562.95	0	3.19	85.9	18.991	56.295	0	0.319	8.59
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.21	19.24	0	0	19.4	0.7421	0.1924	0	0	0.194
小计									19.7331	56.4874	0	0.319	8.784
清单项目综合单价													85.323500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.81513	1.376	3.87		
		技工人工费(安装)	元	9.5406	1.351	12.89		
		高级技工人工费(安装)	元	2.18481	1.3594	2.97		
	材料	水	m3	0.058	3.77	0.22		
		漂白粉	kg	0.0009	4.3	0		
		其他材料费	元	0.316	1	0.32		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN25	个	1.075	31.5	33.86		
	主材	薄壁不锈钢管 DN25 δ=0.8mm	m	0.986	22.4	22.09		
	设备							
	机械	手动液压卡压钳	台班	0.019	15.77	0.3		
		试压泵 压力6Mpa	台班	0.0001	196.67	0.02		

项目编码	031001003009	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	108.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-81	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径(mm以内) 20	10m	0.1	175.09	479.87	0	3.51	76.5	17.509	47.987	0	0.351	7.65
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.21	19.24	0	0	19.4	0.7421	0.1924	0	0	0.194
小计									18.2511	48.1794	0	0.351	7.844
清单项目综合单价													74.625500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.59753	1.376	3.57		
		技工人工费(安装)	元	8.8321	1.351	11.93		
		高级技工人工费(安装)	元	2.01911	1.3594	2.74		
	材料	水	m3	0.056	3.77	0.21		
		漂白粉	kg	0.0009	4.3	0		
		其他材料费	元	0.303	1	0.3		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN20	个	1.116	31	34.6		
	主材	薄壁不锈钢管 DN20 δ=0.6mm	m	0.986	13.25	13.06		
	设备							
	机械	手动液压卡压钳	台班	0.021	15.77	0.33		
		试压泵 压力6Mpa	台班	0.0001	196.67	0.02		

项目编码	031001003010	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	605.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-80	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径(mm以内) 15	10m	0.1	159.54	465.36	0	3.82	71.73	15.954	46.536	0	0.382	7.173
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.21	19.24	0	0	19.4	0.7421	0.1924	0	0	0.194

工程量清单综合单价分析表

小计					16.6961	46.7284	0	0.382	7.367
清单项目综合单价									71.173500
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.37993	1.376		3.27		
		技工人工费(安装)	元	8.0694	1.351		10.9		
		高级技工人工费(安装)	元	1.85341	1.3594		2.52		
	材料	水	m3	0.055	3.77		0.21		
		漂白粉	kg	0.0009	4.3		0		
		其他材料费	元	0.255	1		0.26		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN15	个	1.241	30		37.23		
	主材	薄壁不锈钢管 DN15 δ=0.6mm	m	0.986	9.16		9.03		
	设备								
	机械	手动液压卡压钳	台班	0.023	15.77		0.36		
		试压泵 压力6MPa	台班	0.0001	196.67		0.02		

项目编码	031002001053	项目名称	管道支架	计量单位	kg	工程量	2933.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-6	管道支架安装 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.01	404.5	145.65	0	274.34	132.58	4.045	1.4565	0	2.7434	1.3258
030808-1	管道支架制作 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.01	751.16	498.44	0	650.66	274.5	7.5116	4.9844	0	6.5066	2.745

小计					11.5566	6.4409	0	9.25	4.0708
清单项目综合单价									31.318300
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.669794	1.376		2.3		
		技工人工费(安装)	元	5.666659	1.351		7.66		
		高级技工人工费(安装)	元	1.179427	1.3594		1.6		
	材料	型钢(综合)	kg	0.99645	4.1		4.09		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.040266	7.1		0.29		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.040238	7.5		0.3		
		冲击钻头 φ10mm~20mm	个	0.012821	7.2		0.09		
		电	kWh	0.031905	0.77		0.02		
		氧气	m3	0.03963	4.5		0.18		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000873	4.27		0		
		乙炔气	kg	0.01321	16.54		0.22		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.063706	6.33		0.4		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.016399	21.5		0.35		
		机油	kg	0.005722	12		0.07		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000712	410		0.29		
		其他材料费	元	0.134094	1		0.13		
	主材								
	设备								
	机械	台式钻床 钻孔直径φ16mm	台班	0.010126	186.72		1.89		
		立式钻床 钻孔直径φ25mm	台班	0.004403	192.65		0.85		
		直流电焊机 20kW	台班	0.036783	169.55		6.24		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm	台班	0.01116	24.59		0.27		

项目编码	031201003001	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	2933.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	34.33	1.53	0	12.8	9.58	0.3433	0.0153	0	0.128	0.0958
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	22.76	14.77	0	6.4	7.13	0.2276	0.1477	0	0.064	0.0713
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	21.98	12.5	0	6.4	6.78	0.2198	0.125	0	0.064	0.0678
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.01	21.98	13.01	0	12.8	7.38	0.2198	0.1301	0	0.128	0.0738
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.01	21.98	11.98	0	12.8	7.31	0.2198	0.1198	0	0.128	0.0731

小计					1.2303	0.5379	0	0.512	0.3818
清单项目综合单价									2.662000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.392535	1.376		0.54		
		技工人工费(安装)	元	0.431653	1.351		0.58		
		高级技工人工费(安装)	元	0.07871	1.3594		0.11		
	材料	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.020024	13.37		0.27		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.003986	6.86		0.03		
		钢丝刷	把	0.001424	2.77		0		
		醇酸磁漆	kg	0.016513	13.48		0.22		
		溶剂汽油	kg	0.000826	6		0		
		铁砂布 0#-2#	张	0.010344	0.75		0.01		
		其他材料费	元	0.003559	1		0		
	主材								
	设备								
	机械	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.00038	1348.28		0.51		

项目编码	031208002001	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	11.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-610换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) 50以下	m3	1	962.73	1674.29	0	0	351.47	962.73	1674.29	0	0	351.47
031104-660	防潮层、保护层安装玻璃丝布 管道	10m2	5	49.96	21.14	0	0	13.63	249.8	105.7	0	0	68.15
031104-723	防火涂料管道 厚型防火涂料(mm) 10以内	10m2	10	187.66	194.82	0	202.53	76.99	1876.6	1948.2	0	2025.3	769.9

小计					3089.13	3728.19	0	2025.3	1189.52
清单项目综合单价									10032.1400
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	637.988	1.376		877.87		
		技工人工费(安装)	元	1316.133	1.351		1778.1		
		高级技工人工费(安装)	元	318.65	1.3594		433.17		
	材料	厚型防火涂料	kg	642.41	3		1927.23		
		玻璃丝布 δ=0.5mm	m2	70	1.5		105		
		镀锌铁丝 φ2.5mm~1.4mm	kg	0.15	4.7		0.71		
		电	kWh	12.5	0.77		9.63		
		铝箔胶带 (45mm卷)	卷	6.05	29.7		179.69		
		贴缝胶带 9m	卷	4.25	12		51		
		其他材料费	元	12.9	1		12.9		
	主材	B1级阻燃橡塑泡棉20	m3	1.03	1400		1442		
	设备								
	机械	涡浆式混凝土搅拌机 出料容量250L	台班	0.1	246.01		24.6		
		电动空气压缩机 排气量3.0m3/min	台班	6.28	318.59		2000.75		

项目编码	031208002002	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.42

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-610换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) 50以下	m3	1	962.73	1293.19	0	0	324.79	962.73	1293.19	0	0	324.79
031104-660	防潮层、保护层安装玻璃丝布 管道	10m2	6.7	49.96	21.14	0	0	13.63	334.732	141.638	0	0	91.321
031104-723	防火涂料管道 厚型防火涂料(mm) 10以内	10m2	13.4	187.66	194.82	0	202.53	76.99	2514.644	2610.588	0	2713.902	1031.666
小计									3812.106	4045.416	0	2713.902	1447.777
清单项目综合单价													12019.2010
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		784.348	1.376		1079.26		
		技工人工费(安装)				元		1618.111333	1.351		2186.07		
		高级技工人工费(安装)				元		391.798333	1.3594		532.61		
	材料	厚型防火涂料				kg		856.546667	3		2569.64		
		玻璃丝布 δ=0.5mm				m2		93.333333	1.5		140		
		镀锌铁丝 φ2.5mm～1.4mm				kg		0.2	4.7		0.94		
		电				kWh		16.666667	0.77		12.83		
		铝箔胶带 (45mm卷)				卷		6.05	29.7		179.69		
		贴缝胶带 9m				卷		4.25	12		51		
		其他材料费				元		16.666667	1		16.67		
	主材	B1级阻燃橡塑泡棉15				m3		1.03	1030		1060.9		
	设备												
	机械	涡浆式混凝土搅拌机 出料容量250L				台班		0.133333	246.01		32.8		
		电动空气压缩机 排气量3.0m3/min				台班		8.373333	318.59		2667.66		
项目编码	030413002005	项目名称		凿(压)槽				计量单位	m		工程量	761.95	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 20以内	10m	0.1	37.92	0.1	0	0	9.23	3.792	0.01	0	0	0.923
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	8.65	0.82	0	0	2.16	0.865	0.082	0	0	0.216
小计									4.657	0.092	0	0	1.139
清单项目综合单价													5.88800
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)				元		3.4471	1.351		4.66		
	材料	水				m3		0.0005	3.77		0		
		其他材料费				元		0.01	1		0.01		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	031003012001	项目名称		倒流防止器				计量单位	套		工程量	5	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-7换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 65	个	1	42.26	2283.35	0	0	170.12	42.26	2283.35	0	0	170.12
小计									42.26	2283.35	0	0	170.12
清单项目综合单价													2495.73
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		6.091	1.376		8.38		
		技工人工费(安装)				元		20.439	1.351		27.61		
		高级技工人工费(安装)				元		4.611	1.3594		6.27		
	材料	锯条				根		0.42	0.77		0.32		
		其他材料费				元		0.53	1		0.53		
		黑玛钢活接头 DN65				个		1.01	17.85		18.03		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm				kg		0.016	7.49		0.12		
		聚四氟乙烯生料带				m		4.898	0.1		0.49		
	主材	倒流防止器 DN65 J11T-10				个		1.01	2241.45		2263.86		
	设备												
	机械												
项目编码	031003012002	项目名称		倒流防止器				计量单位	套		工程量	6	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50	个	1	28.72	2031.24	0	0	149.17	28.72	2031.24	0	0	149.17
小计									28.72	2031.24	0	0	149.17
清单项目综合单价													2209.13
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		4.134	1.376		5.69		
		技工人工费(安装)				元		13.895	1.351		18.77		
		高级技工人工费(安装)				元		3.134	1.3594		4.26		
	材料	锯条				根		0.32	0.77		0.25		
		其他材料费				元		0.44	1		0.44		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm				kg		0.01	7.49		0.07		
		聚四氟乙烯生料带				m		3.768	0.1		0.38		
	主材	倒流防止器 DN50				个		1.01	1678		1694.78		
		截止阀 DN50 J11T-10				个		1.01	332		335.32		
	设备												
	机械												
项目编码	031003012003	项目名称		倒流防止器				计量单位	套		工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40	个	1	27.25	173.14	0	0	18.75	27.25	173.14	0	0	18.75
小计									27.25	173.14	0	0	18.75
清单项目综合单价													219.14
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		3.915	1.376		5.39		
		技工人工费(安装)				元		13.216	1.351		17.85		
		高级技工人工费(安装)				元		2.947	1.3594		4.01		
	材料	锯条				根		0.23	0.77		0.18		
		其他材料费				元		0.36	1		0.36		
		黑玛钢活接头 DN40				个		1.01	6.7		6.77		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm				kg		0.008	7.49		0.06		
		聚四氟乙烯生料带				m		3.014	0.1		0.3		
	主材	倒流防止器 DN40 J11T-10				个		1.01	163.83		165.47		
	设备												

工程量清单综合单价分析表

	设备											
	机械											
项目编码	031003012004	项目名称	倒流防止器			计量单位	套		工程量	27		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25	个	1	12.06	112.67	0	0	10.82	12.06	112.67	0	0	10.82
小计									12.06	112.67	0	0	10.82
清单项目综合单价													135.55
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	1.739		1.376		2.39		
		技工人工费(安装)				元	5.856		1.351		7.91		
		高级技工人工费(安装)				元	1.29		1.3594		1.75		
	材料	锯条				根	0.12		0.77		0.09		
		其他材料费				元	0.24		1		0.24		
		黑玛钢活接头 DN25				个	1.01		3.35		3.38		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.004		7.49		0.03		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.883		0.1		0.19		
	主材	倒流防止器 DN25 J11T-10				个	1.01		107.66		108.74		
	设备												
	机械												
项目编码	031003003001	项目名称	焊接法兰阀门			计量单位	个		工程量	2			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 150[不锈钢闸阀 DN150 Z45T-10]	个	1	232.79	2013.35	0	52.89	202.2	232.79	2013.35	0	52.89	202.2
小计									232.79	2013.35	0	52.89	202.2
清单项目综合单价													2501.23
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	33.188		1.376		45.67		
		技工人工费(安装)				元	112.528		1.351		152.03		
		高级技工人工费(安装)				元	25.817		1.3594		35.1		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.55		6.24		3.43		
		清油 C01-1				kg	0.03		19.2		0.58		
		氧气(工业用)				m3	0.11		19.58		2.15		
		乙炔气				kg	0.037		16.54		0.61		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.88		7.06		6.21		
		其他材料费				元	1.88		1		1.88		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6				片	2		80		160		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100				套	16.48		2.76		45.48		
	主材	不锈钢闸阀 DN150 Z45T-10				个	1		1793		1793		
	设备												
	机械	交流电焊机 30kV·A				台班	0.3		176.29		52.89		
项目编码	031003001003	项目名称	螺纹阀门			计量单位	个		工程量	1			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-9换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 100[不锈钢闸阀 DN100 J11T-16]	个	1	108.41	1513.63	0	0	132.33	108.41	1513.63	0	0	132.33
小计									108.41	1513.63	0	0	132.33
清单项目综合单价													1754.37
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	15.451		1.376		21.26		
		技工人工费(安装)				元	52.451		1.351		70.86		
		高级技工人工费(安装)				元	11.982		1.3594		16.29		
	材料	锯条				根	0.7		0.77		0.54		
		其他材料费				元	0.77		1		0.77		
		黑玛钢活接头 DN100				个	1.01		39.33		39.72		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.037		7.49		0.28		
		聚四氟乙烯生料带				m	7.536		0.1		0.75		
	主材	不锈钢闸阀 DN100 J11T-16				个	1.01		1457		1471.57		
	设备												
	机械												
项目编码	031003001004	项目名称	螺纹阀门			计量单位	个		工程量	7			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-8换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 80[不锈钢闸阀DN80 J11T-10]	个	1	65.97	1187.23	0	0	99.16	65.97	1187.23	0	0	99.16
小计									65.97	1187.23	0	0	99.16
清单项目综合单价													1352.36
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	9.36		1.376		12.88		
		技工人工费(安装)				元	31.874		1.351		43.06		
		高级技工人工费(安装)				元	7.379		1.3594		10.03		
	材料	锯条				根	0.5		0.77		0.39		
		其他材料费				元	0.63		1		0.63		
		黑玛钢活接头 DN80				个	1.01		23.71		23.95		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.022		7.49		0.16		
		聚四氟乙烯生料带				m	6.029		0.1		0.6		
	主材	不锈钢闸阀DN80 J11T-10				个	1.01		1150		1161.5		
	设备												
	机械												
项目编码	031003001005	项目名称	螺纹阀门			计量单位	个		工程量	14			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-7换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 65[不锈钢闸阀 DN65 J11T-10]	个	1	42.26	332.59	0	0	33.57	42.26	332.59	0	0	33.57
小计									42.26	332.59	0	0	33.57
清单项目综合单价													408.42
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)				元	6.091		1.376		8.38		
		技工人工费(安装)				元	20.439		1.351		27.61		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	高级技工人工费(安装)	元	4.611	1.3594	6.27		
	材料	锯条	根	0.42	0.77	0.32		
		其他材料费	元	0.53	1	0.53		
		黑玛钢活接头 DN65	个	1.01	17.85	18.03		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.016	7.49	0.12		
		聚四氟乙烯生料带	m	4.898	0.1	0.49		
	主材	不锈钢闸阀 DN65 J11T-10	个	1.01	310	313.1		
	设备							
	机械							

项目编码	031003001006	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-6	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50[不锈钢截止阀 DN50 J11T-10]	个	1	28.72	346.7	0	0	31.25	28.72	346.7	0	0	31.25
小计									28.72	346.7	0	0	31.25
清单项目综合单价													406.67

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	4.134	1.376	5.69		
		技工人工费(安装)	元	13.895	1.351	18.77		
		高级技工人工费(安装)	元	3.134	1.3594	4.26		
	材料	锯条	根	0.32	0.77	0.25		
		其他材料费	元	0.44	1	0.44		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	10.14	10.24		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.01	7.49	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.1	0.38		
	主材	不锈钢截止阀 DN50 J11T-10	个	1.01	332	335.32		
	设备							
	机械							

项目编码	031003001007	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-5	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40[不锈钢截止阀 DN40 J11T-10]	个	1	27.25	218.76	0	0	21.94	27.25	218.76	0	0	21.94
小计									27.25	218.76	0	0	21.94
清单项目综合单价													267.95

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.915	1.376	5.39		
		技工人工费(安装)	元	13.216	1.351	17.85		
		高级技工人工费(安装)	元	2.947	1.3594	4.01		
	材料	锯条	根	0.23	0.77	0.18		
		其他材料费	元	0.36	1	0.36		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	6.7	6.77		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.008	7.49	0.06		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.1	0.3		
	主材	不锈钢截止阀 DN40 J11T-10	个	1.01	209	211.09		
	设备							
	机械							

项目编码	031003001008	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-4	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32[不锈钢截止阀 DN32 J11T-10]	个	1	15	156.08	0	0	14.58	15	156.08	0	0	14.58
小计									15	156.08	0	0	14.58
清单项目综合单价													185.66

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.176	1.376	2.99		
		技工人工费(安装)	元	7.223	1.351	9.76		
		高级技工人工费(安装)	元	1.657	1.3594	2.25		
	材料	锯条	根	0.16	0.77	0.12		
		其他材料费	元	0.29	1	0.29		
		黑玛钢活接头 DN32	个	1.01	4.84	4.89		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.006	7.49	0.04		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.412	0.1	0.24		
	主材	不锈钢截止阀 DN32 J11T-10	个	1.01	149	150.49		
	设备							
	机械							

项目编码	031003001009	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-3	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25[不锈钢截止阀 DN25 J11T-10]	个	1	12.06	96.85	0	0	9.71	12.06	96.85	0	0	9.71
小计									12.06	96.85	0	0	9.71
清单项目综合单价													118.62

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.739	1.376	2.39		
		技工人工费(安装)	元	5.856	1.351	7.91		
		高级技工人工费(安装)	元	1.29	1.3594	1.75		
	材料	锯条	根	0.12	0.77	0.09		
		其他材料费	元	0.24	1	0.24		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	3.35	3.38		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	7.49	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.1	0.19		
	主材	不锈钢截止阀 DN25 J11T-10	个	1.01	92	92.92		
	设备							
	机械							

项目编码	031003013001	项目名称	水表	计量单位	个	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价		合价	

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-218换	螺纹水表安装 公称直径(mm以内) 80	组	1	112.65	820.88	0	0	84.87	112.65	820.88	0	0	84.87
小计									112.65	820.88	0	0	84.87
清单项目综合单价									1018.40				
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		16.107	1.376		22.16		
		技工人工费(安装)				元		54.359	1.351		73.44		
		高级技工人工费(安装)				元		12.537	1.3594		17.04		
	材料	锯条				根		0.41	0.77		0.32		
		螺纹闸板阀 DN80 Z15T-16				个		1.01	315.74		318.9		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg		0.19	7.49		1.42		
		其他材料费				元		0.243	1		0.24		
	主材	水表 DNDN65 LXS-C				个		1	500		500		
	设备												
	机械												
项目编码	031003013002	项目名称		水表				计量单位	个		工程量		17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-217换	螺纹水表安装 公称直径(mm以内) 50	组	1	49.83	567.53	0	0	51.85	49.83	567.53	0	0	51.85
小计									49.83	567.53	0	0	51.85
清单项目综合单价									669.21				
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		7.074	1.376		9.73		
		技工人工费(安装)				元		24.11	1.351		32.57		
		高级技工人工费(安装)				元		5.534	1.3594		7.52		
	材料	锯条				根		0.34	0.77		0.26		
		其他材料费				元		0.178	1		0.18		
		螺纹闸板阀 DN50 Z15T-16				个		1.01	139.5		140.9		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg		0.16	7.49		1.2		
	主材	水表 DN50 LXS-C				个		1	425		425		
	设备												
	机械												
项目编码	031003013003	项目名称		水表				计量单位	个		工程量		10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-216	螺纹水表安装 公称直径(mm以内) 40	组	1	38.11	284.06	0	0	29.15	38.11	284.06	0	0	29.15
小计									38.11	284.06	0	0	29.15
清单项目综合单价									351.32				
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		5.444	1.376		7.49		
		技工人工费(安装)				元		18.392	1.351		24.85		
		高级技工人工费(安装)				元		4.245	1.3594		5.77		
	材料	锯条				根		0.26	0.77		0.2		
		其他材料费				元		0.1	1		0.1		
		螺纹闸板阀 DN40 Z15T-16				个		1.01	91.78		92.7		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg		0.13	7.49		0.97		
		聚四氟乙烯生料带				m		0.906	0.1		0.09		
	主材	螺纹水表 DN40 LXS-C				个		1	190		190		
	设备												
	机械												
项目编码	031003013004	项目名称		水表				计量单位	个		工程量		6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-215换	螺纹水表安装 公称直径(mm以内) 32	组	1	29.86	220.49	0	0	22.7	29.86	220.49	0	0	22.7
小计									29.86	220.49	0	0	22.7
清单项目综合单价									273.05				
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		4.243	1.376		5.84		
		技工人工费(安装)				元		14.437	1.351		19.5		
		高级技工人工费(安装)				元		3.322	1.3594		4.52		
	材料	聚四氟乙烯生料带				m		0.792	0.1		0.08		
		锯条				根		0.17	0.77		0.13		
		其他材料费				元		0.08	1		0.08		
		螺纹闸板阀 DN32 Z15T-16				个		1.01	72.8		73.53		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg		0.09	7.49		0.67		
	主材	水表 DN32 LXS-C				个		1	146		146		
	设备												
	机械												
项目编码	031003013005	项目名称		水表				计量单位	个		工程量		5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-214	螺纹水表安装 公称直径(mm以内) 25[水表 DN25 LXS-C]	组	1	26.2	202.16	0	0	20.52	26.2	202.16	0	0	20.52
小计									26.2	202.16	0	0	20.52
清单项目综合单价									248.88				
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		3.697	1.376		5.09		
		技工人工费(安装)				元		12.666	1.351		17.11		
		高级技工人工费(安装)				元		2.947	1.3594		4.01		
	材料	锯条				根		0.14	0.77		0.11		
		其他材料费				元		0.06	1		0.06		
		螺纹闸板阀 DN25 Z15T-16				个		1.01	68.64		69.33		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg		0.08	7.49		0.6		
		聚四氟乙烯生料带				m		0.642	0.1		0.06		
	主材	水表 DN25 LXS-C				个		1	132		132		
	设备												
	机械												
项目编码	031003006001	项目名称		减压器				计量单位	组		工程量		2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030802-154换	螺纹减压阀单体安装 公称直径(mm以内) 65[可调式支管减压阀(自带压力表) DN65 Y13X-16]	个	1	60.41	1142.58	0	0	94.68	60.41	1142.58	0	0	94.68
030802-7换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 65	个	1	42.26	108.88	0	0	17.91	42.26	108.88	0	0	17.91
小计									102.67	1251.46	0	0	112.59
清单项目综合单价													1466.72
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	14.686		1.376		20.21		
		技工人工费(安装)				元	49.725		1.351		67.18		
		高级技工人工费(安装)				元	11.247		1.3594		15.29		
	材料	锯条				根	0.84		0.77		0.65		
		黑玛钢活接头 DN65				个	2.02		17.85		36.06		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.032		7.49		0.24		
		聚四氟乙烯生料带				m	5.753		0.1		0.58		
		其他材料费				元	1.098		1		1.1		
	主材	Y型过滤器 DN65 J11T-10				个	1.01		88.5		89.39		
		可调式支管减压阀(自带压力表) DN65 Y13X-16				个	1		1123.45		1123.45		
	设备												
	机械												
项目编码	031003006002	项目名称			减压器			计量单位	组		工程量	8	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-153	螺纹减压阀单体安装 公称直径(mm以内) 50[可调式支管减压阀(自带压力表) DN50 Y13X-16]	个	1	42.11	898.27	0	0	73.12	42.11	898.27	0	0	73.12
030802-6	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50[Y型过滤器DN50 J11T-10]	个	1	28.72	61.58	0	0	11.3	28.72	61.58	0	0	11.3
小计									70.83	959.85	0	0	84.42
清单项目综合单价													1115.10
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	10.116		1.376		13.92		
		技工人工费(安装)				元	34.334		1.351		46.39		
		高级技工人工费(安装)				元	7.745		1.3594		10.53		
	材料	聚四氟乙烯生料带				m	4.5		0.1		0.45		
		锯条				根	0.64		0.77		0.49		
		其他材料费				元	0.905		1		0.91		
		黑玛钢活接头 DN50				个	2.02		10.14		20.48		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.02		7.49		0.15		
	主材	Y型过滤器DN50 J11T-10				个	1.01		49.7		50.2		
		可调式支管减压阀(自带压力表) DN50 Y13X-16				个	1		887.17		887.17		
	设备												
	机械												
项目编码	031003006003	项目名称			减压器			计量单位	组		工程量	9	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-152	螺纹减压阀单体安装 公称直径(mm以内) 40[可调式支管减压阀(自带压力表) DN40 Y13X-16]	个	1	42.11	687.96	0	0	58.4	42.11	687.96	0	0	58.4
030802-5	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40[Y型过滤器 DN40 J11T-10]	个	1	27.25	42.43	0	0	9.6	27.25	42.43	0	0	9.6
小计									69.36	730.39	0	0	68
清单项目综合单价													867.75
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	9.897		1.376		13.62		
		技工人工费(安装)				元	33.655		1.351		45.47		
		高级技工人工费(安装)				元	7.558		1.3594		10.27		
	材料	锯条				根	0.46		0.77		0.35		
		其他材料费				元	0.72		1		0.72		
		黑玛钢活接头 DN40				个	2.02		6.7		13.53		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.016		7.49		0.12		
		聚四氟乙烯生料带				m	3.618		0.1		0.36		
	主材	Y型过滤器 DN40 J11T-10				个	1.01		34.42		34.76		
		可调式支管减压阀(自带压力表) DN40 Y13X-16				个	1		680.54		680.54		
	设备												
	机械												
项目编码	031003006004	项目名称			减压器			计量单位	组		工程量	9	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-150换	螺纹减压阀单体安装 公称直径(mm以内) 25[可调式支管减压阀(自带压力表) DN25 Y13X-16]	个	1	20.16	464.22	0	0	37.41	20.16	464.22	0	0	37.41
030802-3	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25[Y型过滤器 DN25 J11T-10]	个	1	12.06	21.31	0	0	4.42	12.06	21.31	0	0	4.42
小计									32.22	485.53	0	0	41.83
清单项目综合单价													559.58
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	4.57		1.376		6.29		
		技工人工费(安装)				元	15.667		1.351		21.17		
		高级技工人工费(安装)				元	3.502		1.3594		4.76		
	材料	锯条				根	0.24		0.77		0.18		
		其他材料费				元	0.48		1		0.48		
		黑玛钢活接头 DN25				个	2.02		3.35		6.77		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.008		7.49		0.06		
		聚四氟乙烯生料带				m	2.311		0.1		0.23		
	主材	Y型过滤器 DN25 J11T-10				个	1.01		17.21		17.38		
		可调式支管减压阀(自带压力表) DN25 Y13X-16				个	1		460.43		460.43		
	设备												
	机械												
项目编码	031003006005	项目名称			减压器			计量单位	组		工程量	30	

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-149换	螺纹减压阀单体安装 公称直径(mm以内) 20[可调式支管减压阀(自带压力表) DN20 Y13X-16]	个	1	16.67	288.96	0	0	24.28	16.67	288.96	0	0	24.28
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20	个	1	10.07	14.15	0	0	3.44	10.07	14.15	0	0	3.44
小计									26.74	303.11	0	0	27.72
清单项目综合单价													357.57
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		3.807	1.376		5.24		
		技工人工费(安装)				元		12.941	1.351		17.48		
		高级技工人工费(安装)				元		2.956	1.3594		4.02		
	材料	锯条				根		0.156	0.77		0.12		
		其他材料费				元		0.312	1		0.31		
		黑玛钢活接头 DN20				个		2.02	2.23		4.5		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg		0.005	7.49		0.04		
		聚四氟乙烯生料带				m		1.847	0.1		0.18		
	主材	可调式支管减压阀(自带压力表) DN20 Y13X-16				个		1	286.37		286.37		
		Y型过滤器 DN20 J11T-10				个		1.01	11.47		11.58		
	设备												
	机械												
项目编码	031003006006	项目名称	减压器				计量单位		组		工程量	44	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-149换	螺纹减压阀单体安装 公称直径(mm以内) 20[可调式支管减压阀(自带压力表) DN20 Y13X-16]	个	1	16.67	288.96	0	0	24.28	16.67	288.96	0	0	24.28
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 15	个	1	9.9	11.1	0	0	3.18	9.9	11.1	0	0	3.18
小计									26.57	300.06	0	0	27.46
清单项目综合单价													354.09
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		3.807	1.376		5.24		
		技工人工费(安装)				元		12.812	1.351		17.31		
		高级技工人工费(安装)				元		2.956	1.3594		4.02		
	材料	锯条				根		0.17	0.77		0.13		
		其他材料费				元		0.36	1		0.36		
		黑玛钢活接头 DN15				个		1.01	2.05		2.07		
		黑玛钢活接头 DN20				个		1.01	2.23		2.25		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg		0.005	7.49		0.04		
		聚四氟乙烯生料带				m		1.47	0.1		0.15		
	主材	可调式支管减压阀(自带压力表) DN20 Y13X-16				个		1	286.37		286.37		
		Y型过滤器 DN15 J11T-10				个		1.01	8.6		8.69		
	设备												
	机械												
项目编码	031003001010	项目名称	螺纹阀门				计量单位		个		工程量	18	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-19	自动排气阀安装 公称直径(mm以内) 15	个	1	17.99	24.64	0	0	6.1	17.99	24.64	0	0	6.1
小计									17.99	24.64	0	0	6.1
清单项目综合单价													48.73
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		2.504	1.376		3.45		
		技工人工费(安装)				元		8.719	1.351		11.78		
		高级技工人工费(安装)				元		2.032	1.3594		2.76		
	材料	普通水泥 32.5(R)				kg		0.5	0.46		0.23		
		锯条				根		0.04	0.77		0.03		
		角钢 <60				kg		0.65	4.093		2.66		
		其他材料费				元		0.23	1		0.23		
		钢垫圈 M8.5				个		2.06	0.04		0.08		
		黑玛钢管箍 DN15				个		2.02	0.88		1.78		
		圆钢 Φ8mm~14mm				kg		0.21	4.142		0.87		
		聚四氟乙烯生料带				m		0.836	0.1		0.08		
		黑玛钢丝堵(堵头) DN15				个		1.01	0.21		0.21		
		黑玛钢弯头 DN15				个		1.01	0.34		0.34		
		六角螺母 M8				个		2.06	0.06		0.12		
	主材	自动排气阀 DN15 1.0MPa				个		1	18		18		
	设备												
	机械												
项目编码	031003001011	项目名称	螺纹阀门				计量单位		个		工程量	18	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 15	个	1	9.9	36.08	0	0	4.93	9.9	36.08	0	0	4.93
小计									9.9	36.08	0	0	4.93
清单项目综合单价													50.91
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		1.412	1.376		1.94		
		技工人工费(安装)				元		4.772	1.351		6.45		
		高级技工人工费(安装)				元		1.111	1.3594		1.51		
	材料	锯条				根		0.07	0.77		0.05		
		其他材料费				元		0.16	1		0.16		
		黑玛钢活接头 DN15				个		1.01	2.05		2.07		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg		0.002	7.49		0.01		
		聚四氟乙烯生料带				m		1.13	0.1		0.11		
	主材	单项管排气组合型真空破坏器 DN15 J11T-10				个		1.01	33.34		33.67		
	设备												
	机械												
项目编码	040502011001	项目名称	补偿器(波纹管)				计量单位		个		工程量	2	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 150	个	1	232.79	868.44	0	52.89	122.06	232.79	868.44	0	52.89	122.06
小计									232.79	868.44	0	52.89	122.06

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								1276.18	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	33.188	1.376	45.67		
		技工人工费(安装)		元	112.528	1.351	152.03		
		高级技工人工费(安装)		元	25.817	1.3594	35.1		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm		kg	0.55	6.24	3.43		
		清油 C01-1		kg	0.03	19.2	0.58		
		氧气(工业用)		m3	0.11	19.58	2.15		
		乙炔气		kg	0.037	16.54	0.61		
		电焊条 结422 φ3.2mm		kg	0.88	7.06	6.21		
		其他材料费		元	1.88	1	1.88		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6		片	2	80	160		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100		套	16.48	2.76	45.48		
	主材	波纹管 DN150 Z45T-10		个	1	648.09	648.09		
	设备								
	机械	交流电焊机 30kV·A		台班	0.3	176.29	52.89		

项目编码	040502011002	项目名称	补偿器(波纹管)	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-9换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 100	个	1	108.41	227.09	0	0	42.27	108.41	227.09	0	0	42.27
小计									108.41	227.09	0	0	42.27

清单项目综合单价								377.77	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	15.451	1.376	21.26		
		技工人工费(安装)		元	52.451	1.351	70.86		
		高级技工人工费(安装)		元	11.982	1.3594	16.29		
	材料	锯条		根	0.7	0.77	0.54		
		其他材料费		元	0.77	1	0.77		
		黑玛钢活接头 DN100		个	1.01	39.33	39.72		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.037	7.49	0.28		
		聚四氟乙烯生料带		m	7.536	0.1	0.75		
	主材	波纹管 DN100 J11T-16		个	1.01	183.2	185.03		
	设备								
	机械								

项目编码	040502011003	项目名称	补偿器(波纹管)	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-8换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 80	个	1	65.97	158.55	0	0	27.15	65.97	158.55	0	0	27.15
小计									65.97	158.55	0	0	27.15

清单项目综合单价								251.67	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	9.36	1.376	12.88		
		技工人工费(安装)		元	31.874	1.351	43.06		
		高级技工人工费(安装)		元	7.379	1.3594	10.03		
	材料	锯条		根	0.5	0.77	0.39		
		其他材料费		元	0.63	1	0.63		
		黑玛钢活接头 DN80		个	1.01	23.71	23.95		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.022	7.49	0.16		
		聚四氟乙烯生料带		m	6.029	0.1	0.6		
	主材	波纹管DN80 J11T-10		个	1.01	131.5	132.82		
	设备								
	机械								

项目编码	040502011004	项目名称	补偿器(波纹管)	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-3	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25[波纹管 DN25 J11T-10]	个	1	12.06	21.31	0	0	4.42	12.06	21.31	0	0	4.42
小计									12.06	21.31	0	0	4.42

清单项目综合单价								37.79	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	1.739	1.376	2.39		
		技工人工费(安装)		元	5.856	1.351	7.91		
		高级技工人工费(安装)		元	1.29	1.3594	1.75		
	材料	锯条		根	0.12	0.77	0.09		
		其他材料费		元	0.24	1	0.24		
		黑玛钢活接头 DN25		个	1.01	3.35	3.38		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.004	7.49	0.03		
		聚四氟乙烯生料带		m	1.883	0.1	0.19		
	主材	波纹管 DN25 J11T-10		个	1.01	17.21	17.38		
	设备								
	机械								

项目编码	031006014001	项目名称	直饮水设备	计量单位	套	工程量	27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-117	饮水器安装	台	1	74.11	2800.87	0	0	214.1	74.11	2800.87	0	0	214.1
小计									74.11	2800.87	0	0	214.1

清单项目综合单价								3089.08	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	10.771	1.376	14.82		
		技工人工费(安装)		元	36.647	1.351	49.51		
		高级技工人工费(安装)		元	7.191	1.3594	9.78		
	材料	其他材料费		元	0.87	1	0.87		
	主材	饮水器		台	1	2800	2800		
	设备								
	机械								

项目编码	031004006001	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	115

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-29	蹲式大便器 脚踏阀冲洗	10套	0.1	695.75	6145.46	0	0	599.48	69.575	614.546	0	0	59.948
小计									69.575	614.546	0	0	59.948

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价						744.069			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	9.9235	1.376	13.65			
		技工人工费(安装)	元	33.6363	1.351	45.44			
		高级技工人工费(安装)	元	7.7078	1.3594	10.48			
	材料	红砖	块	16	0.35	5.6			
		大便器排水接头PVC-U de130×110	个	1.1	14.4	15.84			
		紫铜管 D6	m	1.44	7.2	10.37			
		冲洗弯管 DN32	根	1.01	16	16.16			
		外螺纹短管(金属)DN20	根	1.01	3.6	3.64			
		其他材料费	元	1.2244	1	1.22			
		大便器脚踏阀	个	1.01	80	80.8			
		大便器存水弯 PVC-U DN100	个	1.005	13.49	13.56			
		防污器 DN20×25	个	1.01	36.54	36.91			
		脚踏控制器	个	1.01	59	59.59			
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.02	7.49	0.15			
		内螺纹弯头 DN25	个	1.01	19.69	19.89			
		铜丝 16#	kg	0.08	50.47	4.04			
		大便器胶皮碗	个	1.1	4	4.4			
	主材	瓷蹲式大便器(不带水封)	个	1.01	339	342.39			
	设备								
	机械								

项目编码	031004007001	项目名称	小便器	计量单位	组	工程量	79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-38	落地式小便器 感应式冲洗阀	10套	0.1	518.47	11431.1	0	0	926.34	51.847	1143.11	0	0	92.634
小计									51.847	1143.11	0	0	92.634

清单项目综合单价						1287.591			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	7.3887	1.376	10.17			
		技工人工费(安装)	元	25.0808	1.351	33.88			
		高级技工人工费(安装)	元	5.7349	1.3594	7.8			
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.6	0.46	0.28			
		其他材料费	元	1.0608	1	1.06			
		感应式冲洗阀 DN15	个	1.01	178	179.78			
		喷水鸭嘴 DN50	个	1.01	15	15.15			
		小便器存水弯(PVC-U)DN50	个	1.005	7	7.04			
		花篮罩排水栓(铜镀铬)DN50	套	1.01	26	26.26			
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.06	7.49	0.45			
		木材(一级红松)	m3	0.001	2400	2.4			
		铅板 δ=2.6mm~3.0mm	kg	0.04	23.75	0.95			
		转换接头 DN50×50 PVC-U	个	1.005	13.5	13.57			
		天然砂(细砂)	m3	0.002	130	0.26			
	主材	落地式小便器(带水封)	个	1.01	887.05	895.92			
	设备								
	机械								

项目编码	031004003001	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	182

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-9	洗手盆(冷热水) 红外感应龙头	10组	0.1	815.21	9031.52	0	0	830.58	81.521	903.152	0	0	83.058
小计									81.521	903.152	0	0	83.058

清单项目综合单价						1067.731			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	11.6216	1.376	15.99			
		技工人工费(安装)	元	39.4127	1.351	53.25			
		高级技工人工费(安装)	元	9.0358	1.3594	12.28			
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.3	0.46	0.14			
		其他材料费	元	2.628	1	2.63			
		角型阀(带铜活)DN15	个	2.02	35	70.7			
		红外感应龙头(冷热水)	套	1.01	380	383.8			
		存水弯(瓶式)DN32	套	1.005	19	19.1			
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.015	7.49	0.11			
		排水栓(带链堵) DN32	套	1.005	21.65	21.76			
		木材(一级红松)	m3	0.001	2400	2.4			
		膨胀螺栓 M18×200	套	4.16	4.5	18.72			
	主材	洗手盆	个	1.01	380	383.8			
	设备								
	机械								

项目编码	031004004001	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-16	污水盆 附盆背	10组	0.1	734.22	3104.99	0	0	396.01	73.422	310.499	0	0	39.601
小计									73.422	310.499	0	0	39.601

清单项目综合单价						423.522			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	10.468	1.376	14.4			
		技工人工费(安装)	元	35.5021	1.351	47.96			
		高级技工人工费(安装)	元	8.1322	1.3594	11.05			
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	1	0.46	0.46			
		其他材料费	元	4.521	1	4.52			
		普通水嘴 DN20	个	1.01	18	18.18			
		存水弯 DN70 带底座	个	1.005	10.93	10.98			
		带网格排水栓 DN70	套	1.01	27.6	27.88			
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.02	7.49	0.15			
		六角带帽螺栓 M6×100	套	4.12	0.15	0.62			
		天然砂(细砂)	m3	0.002	130	0.26			
	主材	附盆背污水盆	个	1.01	245	247.45			
	设备								
	机械								

项目编码	031004006002	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-33	坐式大便器 连体水箱	10套	0.1	828.56	13920.77	0	0	1176.08	82.856	1392.077	0	0	117.608
小计									82.856	1392.077	0	0	117.608

清单项目综合单价						1592.541			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费(安装)	元	11.9803	1.376	16.48			
		技工人工费(安装)	元	40.6113	1.351	54.87			

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费(安装)	元	8.4636	1.3594	11.51		
	材料	连体坐便器进水阀配件	套	1.01	0	0		
		螺纹管件 DN15	个	1.01	0	0		
		座便器桶盖	套	1.01	410	414.1		
		角型阀(带铜活)DN15	个	1.01	35	35.35		
		大便器排水接头	个	1.01	5.2	5.25		
		膨胀螺栓 M6～12×50～120	套	2.06	0.07	0.14		
		金属软管 DN15	根	1.01	1.79	1.81		
		聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.6	0.34	0.54		
费用明细		防水密封胶	支	0.5	9.89	4.95		
		锯条(各种规格)	根	0.2	0.77	0.15		
		冲击钻头 φ8mm～16mm	个	0.024	8.75	0.21		
		电	kWh	0.032	0.77	0.02		
		水	m3	0.012	3.77	0.05		
		其他材料费	元	0.3	1	0.3		
	主材	连体坐便器	个	1.01	920	929.2		
	设备							
	机械							

项目编码	031002003001	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-51	柔性防水套管制作 公称直径(mm以内) 150	个	1	247.07	305.66	0	148.09	94.45	247.07	305.66	0	148.09	94.45
030808-87	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150	个	1	70.78	32.61	0	0	19.51	70.78	32.61	0	0	19.51
小计									317.85	338.27	0	148.09	113.96
清单项目综合单价													918.17

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	45.916	1.376	63.18		
		技工人工费(安装)	元	155.847	1.351	210.55		
		高级技工人工费(安装)	元	32.454	1.3594	44.12		
	材料	无缝钢管 D219×6	m	0.424	173.84	73.71		
		刚性防水套管 DN150	个	1	0	0		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	35.12	4.578	160.78		
		密封油膏	kg	0.505	7.75	3.91		
		油麻	kg	1.816	13	23.61		
		氧气	m3	4.083	4.5	18.37		
		石棉绒	kg	0.868	4.05	3.52		
		水泥 P.042.5	kg	2.025	0.46	0.93		
		乙炔气	kg	1.361	16.54	22.51		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	1.95	6.33	12.34		
费用明细		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.581	7.36	4.28		
		汽油 70#～90#	kg	0.172	7.54	1.3		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.15	4.27	0.64		
		电	kWh	0.102	0.77	0.08		
		钢丝刷子	把	0.351	16.5	5.79		
		其他材料费	元	6.5	1	6.5		
	主材							
	设备							
	机械	立式钻床 钻孔直径φ25mm	台班	0.04	192.65	7.71		
		直流电焊机 20kW	台班	0.733	169.55	124.28		
		普通车床 工件直径×工件长度4000mm×1000mm	台班	0.062	259.74	16.1		

项目编码	031002003002	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-49	柔性防水套管制作 公称直径(mm以内) 100	个	1	188.1	216.19	0	122.7	71.62	188.1	216.19	0	122.7	71.62
030808-85	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 100	个	1	68.79	19.58	0	0	18.11	68.79	19.58	0	0	18.11
小计									256.89	235.77	0	122.7	89.73
清单项目综合单价													705.09

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	37.112	1.376	51.07		
		技工人工费(安装)	元	126.01	1.351	170.24		
		高级技工人工费(安装)	元	26.176	1.3594	35.58		
	材料	无缝钢管 D159×4.5	m	0.424	89.73	38.05		
		刚性防水套管 DN100	个	1	0	0		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	25.76	4.578	117.93		
		密封油膏	kg	0.307	7.75	2.38		
		油麻	kg	1.089	13	14.16		
		氧气	m3	3.75	4.5	16.88		
		石棉绒	kg	0.52	4.05	2.11		
		水泥 P.042.5	kg	1.214	0.46	0.56		
		乙炔气	kg	1.25	16.54	20.68		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	1.45	6.33	9.18		
费用明细		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.425	7.36	3.13		
		汽油 70#～90#	kg	0.126	7.54	0.95		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.1	4.27	0.43		
		电	kWh	0.068	0.77	0.05		
		钢丝刷子	把	0.257	16.5	4.24		
		其他材料费	元	5.07	1	5.07		
	主材							
	设备							
	机械	立式钻床 钻孔直径φ25mm	台班	0.03	192.65	5.78		
		直流电焊机 20kW	台班	0.613	169.55	103.93		
		普通车床 工件直径×工件长度4000mm×1000mm	台班	0.05	259.74	12.99		

项目编码	031002003003	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-48	柔性防水套管制作 公称直径(mm以内) 80	个	1	149.28	188.18	0	96.14	57.89	149.28	188.18	0	96.14	57.89
030808-60	柔性防水套管安装 公称直径(mm以内) 80	个	1	38.12	34.16	0	0	11.67	38.12	34.16	0	0	11.67
小计									187.4	222.34	0	96.14	69.56
清单项目综合单价													575.44

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	27.097	1.376	37.29		
		技工人工费(安装)	元	91.823	1.351	124.05		
		高级技工人工费(安装)	元	19.174	1.3594	26.07		
		无缝钢管 D133×4	m	0.424	80.43	34.1		
		柔性防水套管 DN80	个	1	0	0		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	22.86	4.578	104.65		
		六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80	套	4.12	2.03	8.36		
		橡胶密封圈 DN80	个	2	10	20		
		氧气	m3	2.958	4.5	13.31		
		机油	kg	0.04	12	0.48		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	乙炔气	kg	0.986	16.54	16.31		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	1.247	6.33	7.89		
		黄干油	kg	0.07	11.2	0.78		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.38	7.36	2.8		
		密封油膏	kg	0.206	7.75	1.6		
		油麻	kg	0.174	13	2.26		
		汽油 70#～90#	kg	0.113	7.54	0.85		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.084	4.27	0.36		
		电	kWh	0.057	0.77	0.04		
		钢丝刷子	把	0.229	16.5	3.78		
		其他材料费	元	4.75	1	4.75		
	主材							
	设备							
	机械	直流电焊机 20kW	台班	0.483	169.55	81.89		
		立式钻床 钻孔直径φ25mm	台班	0.02	192.65	3.85		
		普通车床 工件直径×工件长度4000mm×1000mm	台班	0.04	259.74	10.39		

项目编码	031002003004	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-48换	柔性防水套管制作 公称直径(mm以内) 80	个	1	149.28	188.18	0	96.14	57.89	149.28	188.18	0	96.14	57.89
030808-30	一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 65	个	1	26.85	32.53	0	1.75	8.97	26.85	32.53	0	1.75	8.97
小计									176.13	220.71	0	97.89	66.86
清单项目综合单价									561.59				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	25.349	1.376	34.88		
		技工人工费(安装)	元	86.372	1.351	116.69		
		高级技工人工费(安装)	元	18.072	1.3594	24.57		
	材料	焊接钢管 DN100 δ=4.0mm	m	0.318	46.26	14.71		
		无缝钢管	m	0.424	80.43	34.1		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	4.142	0.65		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	22.86	4.578	104.65		
		氧气	m3	2.994	4.5	13.47		
		乙炔气	kg	0.998	16.54	16.51		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	1.269	6.33	8.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.406	7.36	2.99		
		汽油 70#～90#	kg	0.12	7.54	0.9		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.084	4.27	0.36		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.038	21.5	0.82		
		电	kWh	0.057	0.77	0.04		
		钢丝刷子	把	0.235	16.5	3.88		
		油麻	kg	0.957	13	12.44		
		密封油膏	kg	0.202	7.75	1.57		
		其他材料费	元	4.63	1	4.63		
		水泥 P.042.5	kg	0.332	0.46	0.15		
		砂子	kg	0.997	0.8	0.8		
	主材							
	设备							
	机械	直流电焊机 20kW	台班	0.492	169.55	83.42		
		立式钻床 钻孔直径φ25mm	台班	0.02	192.65	3.85		
		普通车床 工件直径×工件长度4000mm×1000mm	台班	0.04	259.74	10.39		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm	台班	0.009	24.59	0.22		

项目编码	031002003005	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-47	柔性防水套管制作 公称直径(mm以内) 50	个	1	124.98	124.28	0	68.2	45.07	124.98	124.28	0	68.2	45.07
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 50	个	1	19.91	23.63	0	1.7	6.64	19.91	23.63	0	1.7	6.64
小计									144.89	147.91	0	69.9	51.71
清单项目综合单价									414.41				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	20.895	1.376	28.75		
		技工人工费(安装)	元	71.118	1.351	96.08		
		高级技工人工费(安装)	元	14.757	1.3594	20.06		
	材料	焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.318	35.72	11.36		
		无缝钢管 D89×4	m	0.424	43.97	18.64		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	4.142	0.65		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	15.4	4.578	70.5		
		氧气	m3	2.148	4.5	9.67		
		乙炔气	kg	0.716	16.54	11.84		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.984	6.33	6.23		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.272	7.36	2		
		汽油 70#～90#	kg	0.08	7.54	0.6		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.05	4.27	0.21		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.026	21.5	0.56		
		电	kWh	0.034	0.77	0.03		
		钢丝刷子	把	0.156	16.5	2.57		
		油麻	kg	0.623	13	8.1		
		密封油膏	kg	0.163	7.75	1.26		
		其他材料费	元	2.97	1	2.97		
		水泥 P.042.5	kg	0.245	0.46	0.11		
		砂子	kg	0.734	0.8	0.59		
	主材							
	设备							
	机械	直流电焊机 20kW	台班	0.357	169.55	60.53		
		立式钻床 钻孔直径φ25mm	台班	0.01	192.65	1.93		
		普通车床 工件直径×工件长度4000mm×1000mm	台班	0.028	259.74	7.27		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm	台班	0.007	24.59	0.17		

项目编码	031002003006	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-47	柔性防水套管制作 公称直径(mm以内) 50	个	1	124.98	124.28	0	68.2	45.07	124.98	124.28	0	68.2	45.07
030808-83	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 50	个	1	62.99	14.48	0	0	16.34	62.99	14.48	0	0	16.34
小计									187.97	138.76	0	68.2	61.41
清单项目综合单价									456.34				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	27.096	1.376	37.28		
		技工人工费(安装)	元	92.236	1.351	124.61		
		高级技工人工费(安装)	元	19.181	1.3594	26.07		
		无缝钢管 D89×4	m	0.424	43.97	18.64		
		刚性防水套管 DN50	个	1	0	0		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	15.4	4.578	70.5		
		密封油膏	kg	0.216	7.75	1.67		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	油麻	kg	0.811	13	10.54		
		氧气	m3	2.124	4.5	9.56		
		乙炔气	kg	0.708	16.54	11.71		
		石棉绒	kg	0.388	4.05	1.57		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.965	6.33	6.11		
		水泥 P.042.5	kg	0.905	0.46	0.42		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.252	7.36	1.85		
		汽油 70#～90#	kg	0.075	7.54	0.57		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.05	4.27	0.21		
		电	kWh	0.034	0.77	0.03		
		钢丝刷子	把	0.153	16.5	2.52		
		其他材料费	元	2.85	1	2.85		
	主材							
	设备							
	机械	直流电焊机 20kW	台班	0.348	169.55	59		
		立式钻床 钻孔直径φ25mm	台班	0.01	192.65	1.93		
		普通车床 工件直径×工件长度4000mm×1000mm	台班	0.028	259.74	7.27		

项目编码	031002003007	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-34	一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 150	个	1	82.34	109.98	0	3.22	28.02	82.34	109.98	0	3.22	28.02
小计									82.34	109.98	0	3.22	28.02
清单项目综合单价													223.56

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	11.864	1.376	16.32		
		技工人工费(安装)	元	40.327	1.351	54.48		
		高级技工人工费(安装)	元	8.481	1.3594	11.53		
	材料	无缝钢管 D219×6	m	0.318	173.84	55.28		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	4.142	0.65		
		氧气	m3	0.324	4.5	1.46		
		乙炔气	kg	0.108	16.54	1.79		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.034	6.33	0.22		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	7.36	0.38		
		汽油 70#～90#	kg	0.013	7.54	0.1		
		钢丝刷子	把	0.008	16.5	0.13		
		油麻	kg	3.152	13	40.98		
		密封油膏	kg	0.612	7.75	4.74		
		水泥 P.042.5	kg	0.8	0.46	0.37		
		砂子	kg	2.399	0.8	1.92		
		其他材料费	元	1.97	1	1.97		
	主材							
	设备							
	机械	直流电焊机 20kW	台班	0.019	169.55	3.22		

项目编码	031002003008	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 100	个	1	48.38	60.96	0	2.52	16.26	48.38	60.96	0	2.52	16.26
小计									48.38	60.96	0	2.52	16.26
清单项目综合单价													128.12

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	6.965	1.376	9.58		
		技工人工费(安装)	元	23.706	1.351	32.03		
		高级技工人工费(安装)	元	4.979	1.3594	6.77		
	材料	焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	77.2	24.55		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	4.142	0.65		
		氧气	m3	0.09	4.5	0.41		
		乙炔气	kg	0.03	16.54	0.5		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.029	6.33	0.18		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.037	7.36	0.27		
		汽油 70#～90#	kg	0.009	7.54	0.07		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.057	21.5	1.23		
		钢丝刷子	把	0.006	16.5	0.1		
		油麻	kg	2.194	13	28.52		
		密封油膏	kg	0.258	7.75	2		
		水泥 P.042.5	kg	0.44	0.46	0.2		
		砂子	kg	1.319	0.8	1.06		
		其他材料费	元	1.23	1	1.23		
	主材							
	设备							
	机械	直流电焊机 20kW	台班	0.013	169.55	2.2		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm	台班	0.013	24.59	0.32		

项目编码	031002003009	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 80	个	1	35.62	56.96	0	2.14	12.85	35.62	56.96	0	2.14	12.85
小计									35.62	56.96	0	2.14	12.85
清单项目综合单价													107.57

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	5.117	1.376	7.04		
		技工人工费(安装)	元	17.438	1.351	23.56		
		高级技工人工费(安装)	元	3.69	1.3594	5.02		
	材料	焊接钢管 DN125 δ=4.5mm	m	0.318	70.34	22.37		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	4.142	0.65		
		氧气	m3	0.06	4.5	0.27		
		乙炔气	kg	0.02	16.54	0.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.025	6.33	0.16		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.035	7.36	0.26		
		汽油 70#～90#	kg	0.009	7.54	0.07		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.053	21.5	1.14		
		钢丝刷子	把	0.006	16.5	0.1		
		油麻	kg	2.115	13	27.5		
		密封油膏	kg	0.254	7.75	1.97		
		水泥 P.042.5	kg	0.381	0.46	0.18		
		砂子	kg	1.142	0.8	0.91		
		其他材料费	元	1.06	1	1.06		
	主材							
	设备							
	机械	直流电焊机 20kW	台班	0.011	169.55	1.87		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm	台班	0.011	24.59	0.27		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031002003010	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-30	一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 65	个	1	26.85	32.53	0	1.75	8.97	26.85	32.53	0	1.75	8.97
小计									26.85	32.53	0	1.75	8.97

清单项目综合单价	70.10

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.806	1.376	5.24		
		技工人工费(安装)	元	13.216	1.351	17.85		
		高级技工人工费(安装)	元	2.767	1.3594	3.76		
	材料	焊接钢管 DN100 δ=4.0mm	m	0.318	46.26	14.71		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	4.142	0.65		
		氧气	m3	0.036	4.5	0.16		
		乙炔气	kg	0.012	16.54	0.2		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.022	6.33	0.14		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.026	7.36	0.19		
		汽油 70#~90#	kg	0.007	7.54	0.05		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.038	21.5	0.82		
		钢丝刷子	把	0.006	16.5	0.1		
		油麻	kg	0.957	13	12.44		
		密封油膏	kg	0.202	7.75	1.57		
		水泥 P.042.5	kg	0.332	0.46	0.15		
		砂子	kg	0.997	0.8	0.8		
		其他材料费	元	0.55	1	0.55		
	主材							
	设备							
	机械	直流电焊机 20kW	台班	0.009	169.55	1.53		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm	台班	0.009	24.59	0.22		

项目编码	031002003011	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 50	个	1	19.91	23.63	0	1.7	6.64	19.91	23.63	0	1.7	6.64
小计									19.91	23.63	0	1.7	6.64

清单项目综合单价	51.88

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.831	1.376	3.9		
		技工人工费(安装)	元	9.811	1.351	13.25		
		高级技工人工费(安装)	元	2.032	1.3594	2.76		
	材料	焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.318	35.72	11.36		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	4.142	0.65		
		氧气	m3	0.024	4.5	0.11		
		乙炔气	kg	0.008	16.54	0.13		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.019	6.33	0.12		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.02	7.36	0.15		
		汽油 70#~90#	kg	0.005	7.54	0.04		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.026	21.5	0.56		
		钢丝刷子	把	0.003	16.5	0.05		
		油麻	kg	0.623	13	8.1		
		密封油膏	kg	0.163	7.75	1.26		
		水泥 P.042.5	kg	0.245	0.46	0.11		
		砂子	kg	0.734	0.8	0.59		
		其他材料费	元	0.4	1	0.4		
	主材							
	设备							
	机械	直流电焊机 20kW	台班	0.009	169.55	1.53		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm	台班	0.007	24.59	0.17		

项目编码	031002003012	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 32	个	1	13.9	13.51	0	1.65	4.47	13.9	13.51	0	1.65	4.47
小计									13.9	13.51	0	1.65	4.47

清单项目综合单价	33.53

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.958	1.376	2.69		
		技工人工费(安装)	元	6.81	1.351	9.2		
		高级技工人工费(安装)	元	1.477	1.3594	2.01		
	材料	焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.318	24.82	7.89		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	4.142	0.65		
		氧气	m3	0.021	4.5	0.09		
		乙炔气	kg	0.007	16.54	0.12		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.017	6.33	0.11		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	7.36	0.13		
		汽油 70#~90#	kg	0.004	7.54	0.03		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.021	21.5	0.45		
		钢丝刷子	把	0.002	16.5	0.03		
		油麻	kg	0.158	13	2.05		
		密封油膏	kg	0.153	7.75	1.19		
		水泥 P.042.5	kg	0.186	0.46	0.09		
		砂子	kg	0.558	0.8	0.45		
		其他材料费	元	0.23	1	0.23		
	主材							
	设备							
	机械	直流电焊机 20kW	台班	0.009	169.55	1.53		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm	台班	0.005	24.59	0.12		

项目编码	031002003013	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-28换	一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 32	个	1	13.9	13.51	0	1.65	4.47	13.9	13.51	0	1.65	4.47
小计									13.9	13.51	0	1.65	4.47

清单项目综合单价	33.53

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	1.958	1.376	2.69		
		技工人工费(安装)	元	6.81	1.351	9.2		
		高级技工人工费(安装)	元	1.477	1.3594	2.01		
		焊接钢管DN40	m	0.318	24.82	7.89		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	4.142	0.65		
		氧气	m3	0.021	4.5	0.09		
		乙炔气	kg	0.007	16.54	0.12		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.017	6.33	0.11		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	7.36	0.13		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	汽油 70#～90#	kg	0.004	7.54	0.03		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.021	21.5	0.45		
		钢丝刷子	把	0.002	16.5	0.03		
		油麻	kg	0.158	13	2.05		
		密封油膏	kg	0.153	7.75	1.19		
		水泥 P.042.5	kg	0.186	0.46	0.09		
		砂子	kg	0.558	0.8	0.45		
		其他材料费	元	0.23	1	0.23		
	主材							
	设备							
	机械	直流电焊机 20kW	台班	0.009	169.55	1.53		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm	台班	0.005	24.59	0.12		

项目编码	031001006006	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	80.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-315	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 160	10m	0.1	379.83	651.03	0	0	138	37.983	65.103	0	0	13.8
小计									37.983	65.103	0	0	13.8
清单项目综合单价													116.88600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	5.4193	1.376	7.46		
		技工人工费(安装)	元	18.3646	1.351	24.81		
		高级技工人工费(安装)	元	4.2045	1.3594	5.72		
	材料	粘合剂	kg	0.136	22.27	3.03		
		锯条	根	0.242	0.77	0.19		
		其他材料费	元	0.988	1	0.99		
		透气帽(铅丝球) DN150	个	0.03	12.1	0.36		
		承插塑料排水管件 dn160	个	0.595	24.45	14.55		
		伸缩节 dn160	个	0.35	44.92	15.72		
	主材	承插塑料排水管 dn160 白色UPVC	m	0.95	31.86	30.27		
	设备							
	机械							

项目编码	031001006007	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	2857.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-314	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 110	10m	0.1	271.59	376.49	0	0	92.45	27.159	37.649	0	0	9.245
小计									27.159	37.649	0	0	9.245
清单项目综合单价													74.05300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.8741	1.376	5.33		
		技工人工费(安装)	元	13.1333	1.351	17.74		
		高级技工人工费(安装)	元	3.0053	1.3594	4.09		
	材料	粘合剂	kg	0.124	22.27	2.76		
		锯条	根	0.194	0.77	0.15		
		其他材料费	元	0.873	1	0.87		
		透气帽(铅丝球) DN100	个	0.05	8.31	0.42		
		承插塑料排水管件 dn110	个	1.156	9.73	11.25		
		伸缩节 dn110	个	0.35	19.95	6.98		
		承插塑料排水管 dn110 白色UPVC	m	0.95	16.02	15.22		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	031001006008	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	1046.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-312	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 75	10m	0.1	241.58	176.92	0	0	71.17	24.158	17.692	0	0	7.117
小计									24.158	17.692	0	0	7.117
清单项目综合单价													48.96700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.4389	1.376	4.73		
		技工人工费(安装)	元	11.6887	1.351	15.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.674	1.3594	3.64		
	材料	其他材料费	元	0.633	1	0.63		
		透气帽(铅丝球) DN65	个	0.05	4.93	0.25		
		承插塑料排水管件 dn75	个	0.92	3.79	3.49		
		伸缩节 dn75	个	0.35	8.81	3.08		
		承插塑料排水管 dn75 白色UPVC	m	1.005	9.02	9.07		
		粘合剂	kg	0.05	22.27	1.11		
		锯条	根	0.083	0.77	0.06		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	031001006009	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	302.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-311	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 63	10m	0.1	220.73	128.88	0	0	62.74	22.073	12.888	0	0	6.274
小计									22.073	12.888	0	0	6.274
清单项目综合单价													41.23500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1448	1.376	4.33		
		技工人工费(安装)	元	10.6672	1.351	14.41		
		高级技工人工费(安装)	元	2.4528	1.3594	3.33		
	材料	其他材料费	元	1.648	1	1.65		
		透气帽(铅丝球) DN50	个	0.046	4.93	0.23		
		承插塑料排水管件 dn63	个	1.23	2.34	2.88		
		伸缩节 dn63	个	0.35	5.9	2.07		
		承插塑料排水管 dn63 白色UPVC	m	1.012	5.22	5.28		
		粘合剂	kg	0.033	22.27	0.73		
		锯条	根	0.068	0.77	0.05		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	031002001054	项目名称	管道支架			计量单位	kg	工程量	3864.75		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-6	管道支架安装 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.01	404.5	145.65	0	274.34	132.58	4.045	1.4565	0	2.7434	1.3258
030808-1	管道支架制作 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.01	751.16	498.44	0	650.66	274.5	7.5116	4.9844	0	6.5066	2.745
小计									11.5566	6.4409	0	9.25	4.0708
清单项目综合单价									31.318300				
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	1.669794		1.376		2.3		
		技工人工费(安装)				元	5.666659		1.351		7.66		
		高级技工人工费(安装)				元	1.179427		1.3594		1.6		
	材料	型钢(综合)				kg	0.99645		4.1		4.09		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.040266		7.1		0.29		
		膨胀螺栓(综合)				kg	0.040238		7.5		0.3		
		冲击钻头 Φ10mm~20mm				个	0.012821		7.2		0.09		
		电				kWh	0.031905		0.77		0.02		
		氧气				m3	0.03963		4.5		0.18		
		尼龙砂轮片 Φ100mm				片	0.000873		4.27		0		
		乙炔气				kg	0.01321		16.54		0.22		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm				kg	0.063706		6.33		0.4		
		尼龙砂轮片 Φ400mm				片	0.016399		21.5		0.35		
		机油				kg	0.005722		12		0.07		
		1:2.5水泥砂浆				m3	0.000712		410		0.29		
		其他材料费				元	0.134094		1		0.13		
	主材												
	设备												
	机械	台式钻床 钻孔直径Φ16mm				台班	0.010126		186.72		1.89		
		立式钻床 钻孔直径Φ25mm				台班	0.004403		192.65		0.85		
		直流电焊机 20kW				台班	0.036783		169.55		6.24		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm				台班	0.01116		24.59		0.27		
项目编码	031201003002	项目名称	金属结构刷油			计量单位	kg	工程量	3864.75		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	34.33	1.53	0	12.8	9.58	0.3433	0.0153	0	0.128	0.0958
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	22.76	14.77	0	6.4	7.13	0.2276	0.1477	0	0.064	0.0713
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	21.98	12.5	0	6.4	6.78	0.2198	0.125	0	0.064	0.0678
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.01	21.98	13.01	0	12.8	7.38	0.2198	0.1301	0	0.128	0.0738
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.01	21.98	11.98	0	12.8	7.31	0.2198	0.1198	0	0.128	0.0731
小计									1.2303	0.5379	0	0.512	0.3818
清单项目综合单价									2.662000				
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	0.392535		1.376		0.54		
		技工人工费(安装)				元	0.431653		1.351		0.58		
		高级技工人工费(安装)				元	0.07871		1.3594		0.11		
	材料	醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.020024		13.37		0.27		
		醇酸漆稀释剂(X6)				kg	0.003986		6.86		0.03		
		钢丝刷				把	0.001424		2.77		0		
		醇酸磁漆				kg	0.016513		13.48		0.22		
		溶剂汽油				kg	0.000826		6		0		
		铁砂布 0#-2#				张	0.010344		0.75		0.01		
		其他材料费				元	0.003559		1		0		
	主材												
	设备												
	机械	汽车式起重机 提升质量16t				台班	0.00038		1348.28		0.51		
项目编码	030109012001	项目名称	其他泵			计量单位	台	工程量	1		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-1	一体化实验室废水处理设备	台	1	0	38000	0	0	1900	0	38000	0	0	1900
小计									0	38000	0	0	1900
清单项目综合单价									39900				
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工												
	材料	一体化实验室废水处理设备 材料费				台	1		38000		38000		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	031004014001	项目名称	给、排水附(配)件			计量单位	个	工程量	9		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-69换	地漏安装 公称直径(mm以内) 100	10个	0.1	501.07	1426.78	0	0	221.8	50.107	142.678	0	0	22.18
小计									50.107	142.678	0	0	22.18
清单项目综合单价									214.965				
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	7.1492		1.376		9.84		
		技工人工费(安装)				元	24.2227		1.351		32.72		
		高级技工人工费(安装)				元	5.5504		1.3594		7.55		
	材料	普通水泥 32.5(R)				kg	0.7		0.46		0.32		
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm				m	0.1		46.26		4.63		
		其他材料费				元	0.08		1		0.08		
		存水弯(铸铁)DN100				个	1		42.65		42.65		
	主材	不锈钢地漏 DN100				个	1		95		95		
	设备												
	机械												
项目编码	031004014002	项目名称	给、排水附(配)件			计量单位	个	工程量	386		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-68换	地漏安装 公称直径(mm以内) 80	10个	0.1	427.81	953.01	0	0	170.82	42.781	95.301	0	0	17.082
小计									42.781	95.301	0	0	17.082
清单项目综合单价									155.164				

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	6.1049	1.376	8.4		
		技工人工费(安装)	元	20.6801	1.351	27.94		
		高级技工人工费(安装)	元	4.7391	1.3594	6.44		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.65	0.46	0.3		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.1	35.72	3.57		
		其他材料费	元	0.06	1	0.06		
		存水弯(铸铁)DN75	个	1	42.37	42.37		
	主材	不锈钢地漏 DN75	个	1	49	49		
	设备							
	机械							

项目编码	031004014003	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-67换	地漏安装 公称直径(mm以内) 50	10个	0.1	216.46	609.98	0	0	95.38	21.646	60.998	0	0	9.538
小计									21.646	60.998	0	0	9.538
清单项目综合单价													92.182

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.0902	1.376	4.25		
		技工人工费(安装)	元	10.4626	1.351	14.13		
		高级技工人工费(安装)	元	2.3973	1.3594	3.26		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.6	0.46	0.28		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.1	24.82	2.48		
		其他材料费	元	0.04	1	0.04		
		存水弯(铸铁)DN50	个	1	33.2	33.2		
	主材	不锈钢地漏 DN50	个	1	25	25		
	设备							
	机械							

项目编码	031004014004	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-75换	地面扫除口安装 公称直径(mm以内) 150	10个	0.1	166.29	755.76	0	0	93.37	16.629	75.576	0	0	9.337
小计									16.629	75.576	0	0	9.337
清单项目综合单价													101.542

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.3719	1.376	3.26		
		技工人工费(安装)	元	8.0378	1.351	10.86		
		高级技工人工费(安装)	元	1.8439	1.3594	2.51		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.6	0.46	0.28		
		其他材料费	元	0.3	1	0.3		
	主材	清扫口 DN150	个	1	75	75		
	设备							
	机械							

项目编码	031004014005	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-73换	地面扫除口安装 公称直径(mm以内) 100	10个	0.1	128.02	598.6	0	0	73.06	12.802	59.86	0	0	7.306
小计									12.802	59.86	0	0	7.306
清单项目综合单价													79.968

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.8283	1.376	2.52		
		技工人工费(安装)	元	6.1849	1.351	8.36		
		高级技工人工费(安装)	元	1.4203	1.3594	1.93		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.5	0.46	0.23		
		其他材料费	元	0.3	1	0.3		
	主材	清扫口 DN100	个	1	59.33	59.33		
	设备							
	机械							

项目编码	031004014006	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-72换	地面扫除口安装 公称直径(mm以内) 80	10个	0.1	125.26	263.67	0	0	48.94	12.526	26.367	0	0	4.894
小计									12.526	26.367	0	0	4.894
清单项目综合单价													43.787

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.7846	1.376	2.46		
		技工人工费(安装)	元	6.0628	1.351	8.19		
		高级技工人工费(安装)	元	1.3827	1.3594	1.88		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.45	0.46	0.21		
		清扫口 DN75	个	1	25.86	25.86		
		其他材料费	元	0.3	1	0.3		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	031004014007	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-71换	地面扫除口安装 公称直径(mm以内) 50	10个	0.1	98.86	259.14	0	0	42.2	9.886	25.914	0	0	4.22
小计									9.886	25.914	0	0	4.22
清单项目综合单价													40.020

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.4149	1.376	1.95		
		技工人工费(安装)	元	4.7816	1.351	6.46		
		高级技工人工费(安装)	元	1.088	1.3594	1.48		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.4	0.46	0.18		
		清扫口 DN50	个	1	25.43	25.43		
		其他材料费	元	0.3	1	0.3		

工程量清单综合单价分析表

	主材									
	设备									
	机械									

项目编码	031002003014	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-49	柔性防水套管制作 公称直径(mm以内) 100	个	1	188.1	216.19	0	122.7	71.62	188.1	216.19	0	122.7	71.62
030808-61	柔性防水套管安装 公称直径(mm以内) 100	个	1	41.09	51.2	0	0	13.59	41.09	51.2	0	0	13.59
小计									229.19	267.39	0	122.7	85.21
清单项目综合单价									704.49				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	33.079	1.376	45.52		
		技工人工费(安装)	元	112.39	1.351	151.84		
		高级技工人工费(安装)	元	23.418	1.3594	31.83		
	材料	无缝钢管 D159×4.5	m	0.424	89.73	38.05		
		柔性防水套管 DN100	个	1	0	0		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm	kg	25.76	4.578	117.93		
		六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65~80	套	4.12	2.03	8.36		
		橡胶密封圈 DN100	个	2	17.96	35.92		
		氧气	m3	3.75	4.5	16.88		
		机油	kg	0.04	12	0.48		
		乙炔气	kg	1.25	16.54	20.68		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	1.45	6.33	9.18		
		黄干油	kg	0.08	11.2	0.9		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.425	7.36	3.13		
		密封油膏	kg	0.242	7.75	1.88		
		油麻	kg	0.205	13	2.67		
		汽油 70#~90#	kg	0.126	7.54	0.95		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.1	4.27	0.43		
		电	kWh	0.068	0.77	0.05		
		钢丝刷子	把	0.257	16.5	4.24		
		其他材料费	元	5.69	1	5.69		
	主材							
	设备							
	机械	直流电焊机 20kW	台班	0.613	169.55	103.93		
		立式钻床 钻孔直径φ25mm	台班	0.03	192.65	5.78		
		普通车床 工件直径×工件长度4000mm×1000mm	台班	0.05	259.74	12.99		

项目编码	031002003015	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-34	一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 150	个	1	82.34	109.98	0	3.22	28.02	82.34	109.98	0	3.22	28.02
小计									82.34	109.98	0	3.22	28.02
清单项目综合单价									223.56				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	11.864	1.376	16.32		
		技工人工费(安装)	元	40.327	1.351	54.48		
		高级技工人工费(安装)	元	8.481	1.3594	11.53		
	材料	无缝钢管 D219×6	m	0.318	173.84	55.28		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	4.142	0.65		
		氧气	m3	0.324	4.5	1.46		
		乙炔气	kg	0.108	16.54	1.79		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.034	6.33	0.22		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	7.36	0.38		
		汽油 70#~90#	kg	0.013	7.54	0.1		
		钢丝刷子	把	0.008	16.5	0.13		
		油麻	kg	3.152	13	40.98		
		密封油膏	kg	0.612	7.75	4.74		
		水泥 P.042.5	kg	0.8	0.46	0.37		
		砂子	kg	2.399	0.8	1.92		
		其他材料费	元	1.97	1	1.97		
	主材							
	设备							
	机械	直流电焊机 20kW	台班	0.019	169.55	3.22		

项目编码	031002003016	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	422

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 100	个	1	48.38	60.96	0	2.52	16.26	48.38	60.96	0	2.52	16.26
小计									48.38	60.96	0	2.52	16.26
清单项目综合单价									128.12				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	6.965	1.376	9.58		
		技工人工费(安装)	元	23.706	1.351	32.03		
		高级技工人工费(安装)	元	4.979	1.3594	6.77		
	材料	焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	77.2	24.55		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	4.142	0.65		
		氧气	m3	0.09	4.5	0.41		
		乙炔气	kg	0.03	16.54	0.5		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.029	6.33	0.18		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.037	7.36	0.27		
		汽油 70#~90#	kg	0.009	7.54	0.07		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.057	21.5	1.23		
		钢丝刷子	把	0.006	16.5	0.1		
		油麻	kg	2.194	13	28.52		
		密封油膏	kg	0.258	7.75	2		
		水泥 P.042.5	kg	0.44	0.46	0.2		
		砂子	kg	1.319	0.8	1.06		
		其他材料费	元	1.23	1	1.23		
	主材							
	设备							
	机械	直流电焊机 20kW	台班	0.013	169.55	2.2		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm	台班	0.013	24.59	0.32		

项目编码	031003B001001	项目名称	阻火圈安装	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-95	阻火圈公称直径(mm) 150	个	1	74.66	52	0	0	21.8	74.66	52	0	0	21.8
小计									74.66	52	0	0	21.8
清单项目综合单价									148.46				

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	11.208	1.376	15.42		
		技工人工费(安装)	元	36.242	1.351	48.96		
		高级技工人工费(安装)	元	7.558	1.3594	10.27		
	材料	阻火圈150mm以内	个	1	49	49		
		其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	031003B001002	项目名称	阻火圈安装	计量单位	个	工程量	422

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-94	阻火圈公称直径(mm) 100	个	1	44.05	40	0	0	13.52	44.05	40	0	0	13.52
小计									44.05	40	0	0	13.52
清单项目综合单价													97.57

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	6.638	1.376	9.13		
		技工人工费(安装)	元	21.393	1.351	28.9		
		高级技工人工费(安装)	元	4.424	1.3594	6.01		
	材料	阻火圈100mm以内	个	1	37	37		
		其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	031001006010	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	53.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-315	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 160	10m	0.1	379.83	651.03	0	0	138	37.983	65.103	0	0	13.8
小计									37.983	65.103	0	0	13.8
清单项目综合单价													116.88600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	5.4193	1.376	7.46		
		技工人工费(安装)	元	18.3646	1.351	24.81		
		高级技工人工费(安装)	元	4.2045	1.3594	5.72		
	材料	粘合剂	kg	0.136	22.27	3.03		
		锯条	根	0.242	0.77	0.19		
		其他材料费	元	0.988	1	0.99		
		透气帽(铅丝球) DN150	个	0.03	12.1	0.36		
		承插塑料排水管件 dn160	个	0.595	24.45	14.55		
		伸缩节 dn160	个	0.35	44.92	15.72		
	主材	承插塑料排水管 dn160 白色UPVC	m	0.95	31.86	30.27		
	设备							
	机械							

项目编码	031001006011	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	1475.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-314	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 110	10m	0.1	271.59	376.49	0	0	92.45	27.159	37.649	0	0	9.245
小计									27.159	37.649	0	0	9.245
清单项目综合单价													74.05300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.8741	1.376	5.33		
		技工人工费(安装)	元	13.1333	1.351	17.74		
		高级技工人工费(安装)	元	3.0053	1.3594	4.09		
	材料	粘合剂	kg	0.124	22.27	2.76		
		锯条	根	0.194	0.77	0.15		
		其他材料费	元	0.873	1	0.87		
		透气帽(铅丝球) DN100	个	0.05	8.31	0.42		
		承插塑料排水管件 dn110	个	1.156	9.73	11.25		
		伸缩节 dn110	个	0.35	19.95	6.98		
		承插塑料排水管 dn110 白色UPVC	m	0.95	16.02	15.22		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	031001006012	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	30.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-331	室内塑料雨水管安装(粘接) 公称外径(mm以内) 160	10m	0.1	365	617.16	0	0	132.02	36.5	61.716	0	0	13.202
小计									36.5	61.716	0	0	13.202
清单项目综合单价													111.41800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	5.2016	1.376	7.16		
		技工人工费(安装)	元	17.6561	1.351	23.85		
		高级技工人工费(安装)	元	4.0379	1.3594	5.49		
	材料	粘合剂	kg	0.11	22.27	2.45		
		锯条	根	0.218	0.77	0.17		
		其他材料费	元	0.964	1	0.96		
		承插塑料雨水管件 dn160	个	0.515	20.49	10.55		
		伸缩节 dn160	个	0.35	44.92	15.72		
	主材	承插塑料排水管 dn160 白色UPVC	m	1	31.86	31.86		
	设备							
	机械							

项目编码	031001006013	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	335.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-330	室内塑料雨水管安装(粘接) 公称外径(mm以内) 110	10m	0.1	247.98	293.8	0	0	80.91	24.798	29.38	0	0	8.091
小计									24.798	29.38	0	0	8.091

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价										62.26900
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	3.5364	1.376	4.87			
		技工人工费(安装)		元	11.9888	1.351	16.2			
		高级技工人工费(安装)		元	2.7474	1.3594	3.73			
	材料	粘合剂		kg	0.099	22.27	2.2			
		锯条		根	0.175	0.77	0.13			
		其他材料费		元	0.849	1	0.85			
		承插塑料雨水管件 dn110		个	0.37	8.62	3.19			
		伸缩节 dn110		个	0.35	19.95	6.98			
		承插塑料排水管 dn110 白色UPVC		m	1	16.02	16.02			
	主材									
	设备									
	机械									
项目编码	031004014008	项目名称	给、排水附(配)件		计量单位	个	工程量	76		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-84	钢制雨水斗制作(87型) 公称直径(mm以内) 100	个	1	144.86	95.8	0	54.65	46.73	144.86	95.8	0	54.65	46.73
小计									144.86	95.8	0	54.65	46.73

清单项目综合单价										342.04
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	20.677	1.376	28.45			
		技工人工费(安装)		元	70.026	1.351	94.61			
		高级技工人工费(安装)		元	16.039	1.3594	21.8			
	材料	氧气(工业用)		m3	0.71	19.58	13.9			
		乙炔气		kg	0.31	16.54	5.13			
		普通钢板 0#～3# δ=3.5mm～4.0mm		kg	2.62	3.984	10.44			
		普通钢板 0#～3# δ=4.5mm～7.0mm		kg	9.27	4.467	41.41			
		电焊条 结422 Φ3.2mm		kg	0.59	7.06	4.17			
		无缝钢管 D108×4		m	0.331	54.01	17.88			
		其他材料费		元	2.88	1	2.88			
	主材									
	设备									
	机械	交流电焊机 30kV·A		台班	0.31	176.29	54.65			
项目编码	031004014009	项目名称	给、排水附(配)件		计量单位	个	工程量	4		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-75换	地面扫除口安装 公称直径(mm以内) 150	10个	0.1	166.29	755.76	0	0	93.37	16.629	75.576	0	0	9.337
小计									16.629	75.576	0	0	9.337

清单项目综合单价										101.542
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	2.3719	1.376	3.26			
		技工人工费(安装)		元	8.0378	1.351	10.86			
		高级技工人工费(安装)		元	1.8439	1.3594	2.51			
	材料	普通水泥 32.5(R)		kg	0.6	0.46	0.28			
		其他材料费		元	0.3	1	0.3			
	主材	清扫口 DN150		个	1	75	75			
	设备									
	机械									
项目编码	031004014010	项目名称	给、排水附(配)件		计量单位	个	工程量	15		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-73换	地面扫除口安装 公称直径(mm以内) 100	10个	0.1	128.02	598.6	0	0	73.06	12.802	59.86	0	0	7.306
小计									12.802	59.86	0	0	7.306

清单项目综合单价										79.968
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	1.8283	1.376	2.52			
		技工人工费(安装)		元	6.1849	1.351	8.36			
		高级技工人工费(安装)		元	1.4203	1.3594	1.93			
	材料	普通水泥 32.5(R)		kg	0.5	0.46	0.23			
		其他材料费		元	0.3	1	0.3			
	主材	清扫口 DN100		个	1	59.33	59.33			
	设备									
	机械									
项目编码	031002003017	项目名称	套管		计量单位	个	工程量	6		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-49	柔性防水套管制作 公称直径(mm以内) 100	个	1	188.1	216.19	0	122.7	71.62	188.1	216.19	0	122.7	71.62
030808-61	柔性防水套管安装 公称直径(mm以内) 100	个	1	41.09	51.2	0	0	13.59	41.09	51.2	0	0	13.59
小计									229.19	267.39	0	122.7	85.21

清单项目综合单价										704.49
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	33.079	1.376	45.52			
		技工人工费(安装)		元	112.39	1.351	151.84			
		高级技工人工费(安装)		元	23.418	1.3594	31.83			
	材料	无缝钢管 D159×4.5		m	0.424	89.73	38.05			
		柔性防水套管 DN100		个	1	0	0			
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm		kg	25.76	4.578	117.93			
		六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80		套	4.12	2.03	8.36			
		橡胶密封圈 DN100		个	2	17.96	35.92			
		氧气		m3	3.75	4.5	16.88			
		机油		kg	0.04	12	0.48			
		乙炔气		kg	1.25	16.54	20.68			
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm		kg	1.45	6.33	9.18			
		黄干油		kg	0.08	11.2	0.9			
		酚醛防锈漆(各色)		kg	0.425	7.36	3.13			
		密封油膏		kg	0.242	7.75	1.88			
		油麻		kg	0.205	13	2.67			
		汽油 70#～90#		kg	0.126	7.54	0.95			
		尼龙砂轮片 Φ100mm		片	0.1	4.27	0.43			
		电		kWh	0.068	0.77	0.05			
		钢丝刷子		把	0.257	16.5	4.24			
		其他材料费		元	5.69	1	5.69			

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械	直流电焊机 20kW	台班	0.613	169.55	103.93		
		立式钻床 钻孔直径φ25mm	台班	0.03	192.65	5.78		
		普通车床 工件直径×工件长度400mm×1000mm	台班	0.05	259.74	12.99		

项目编码	031002003018	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-34	一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 150	个	1	82.34	109.98	0	3.22	28.02	82.34	109.98	0	3.22	28.02
小计									82.34	109.98	0	3.22	28.02
清单项目综合单价									223.56				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	11.864	1.376	16.32		
		技工人工费(安装)	元	40.327	1.351	54.48		
		高级技工人工费(安装)	元	8.481	1.3594	11.53		
	材料	无缝钢管 D219×6	m	0.318	173.84	55.28		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	4.142	0.65		
		氧气	m3	0.324	4.5	1.46		
		乙炔气	kg	0.108	16.54	1.79		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.034	6.33	0.22		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	7.36	0.38		
		汽油 70#~90#	kg	0.013	7.54	0.1		
		钢丝刷子	把	0.008	16.5	0.13		
		油麻	kg	3.152	13	40.98		
		密封油膏	kg	0.612	7.75	4.74		
		水泥 P.042.5	kg	0.8	0.46	0.37		
		砂子	kg	2.399	0.8	1.92		
		其他材料费	元	1.97	1	1.97		
	主材							
	设备							
	机械	直流电焊机 20kW	台班	0.019	169.55	3.22		

项目编码	031002003019	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	238

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 100	个	1	48.38	60.96	0	2.52	16.26	48.38	60.96	0	2.52	16.26
小计									48.38	60.96	0	2.52	16.26
清单项目综合单价									128.12				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	6.965	1.376	9.58		
		技工人工费(安装)	元	23.706	1.351	32.03		
		高级技工人工费(安装)	元	4.979	1.3594	6.77		
	材料	焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	77.2	24.55		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	4.142	0.65		
		氧气	m3	0.09	4.5	0.41		
		乙炔气	kg	0.03	16.54	0.5		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.029	6.33	0.18		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.037	7.36	0.27		
		汽油 70#~90#	kg	0.009	7.54	0.07		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.057	21.5	1.23		
		钢丝刷子	把	0.006	16.5	0.1		
		油麻	kg	2.194	13	28.52		
		密封油膏	kg	0.258	7.75	2		
		水泥 P.042.5	kg	0.44	0.46	0.2		
		砂子	kg	1.319	0.8	1.06		
		其他材料费	元	1.23	1	1.23		
	主材							
	设备							
	机械	直流电焊机 20kW	台班	0.013	169.55	2.2		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm	台班	0.013	24.59	0.32		

项目编码	031003B001003	项目名称	阻火圈安装	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-95	阻火圈公称直径(mm) 150	个	1	74.66	52	0	0	21.8	74.66	52	0	0	21.8
小计									74.66	52	0	0	21.8
清单项目综合单价									148.46				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	11.208	1.376	15.42		
		技工人工费(安装)	元	36.242	1.351	48.96		
		高级技工人工费(安装)	元	7.558	1.3594	10.27		
	材料	阻火圈150mm以内	个	1	49	49		
		其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	031003B001004	项目名称	阻火圈安装	计量单位	个	工程量	238

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-94	阻火圈公称直径(mm) 100	个	1	44.05	40	0	0	13.52	44.05	40	0	0	13.52
小计									44.05	40	0	0	13.52
清单项目综合单价									97.57				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	6.638	1.376	9.13		
		技工人工费(安装)	元	21.393	1.351	28.9		
		高级技工人工费(安装)	元	4.424	1.3594	6.01		
	材料	阻火圈100mm以内	个	1	37	37		
		其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	031002001055	项目名称	管道支架	计量单位	kg	工程量	1723.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030808-6	管道支架安装 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.01	404.5	145.65	0	274.34	132.58	4.045	1.4565	0	2.7434	1.3258
030808-1	管道支架制作 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.01	751.16	498.44	0	650.66	274.5	7.5116	4.9844	0	6.5066	2.745
小计									11.5566	6.4409	0	9.25	4.0708
清单项目综合单价													31.318300
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	1.669794	1.376		2.3		
		技工人工费(安装)					元	5.666659	1.351		7.66		
		高级技工人工费(安装)					元	1.179427	1.3594		1.6		
	材料	型钢(综合)					kg	0.99645	4.1		4.09		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)					kg	0.040266	7.1		0.29		
		膨胀螺栓(综合)					kg	0.040238	7.5		0.3		
		冲击钻头 Φ10mm~20mm					个	0.012821	7.2		0.09		
		电					kWh	0.031905	0.77		0.02		
		氧气					m3	0.03963	4.5		0.18		
		尼龙砂轮片 Φ100mm					片	0.000873	4.27		0		
		乙炔气					kg	0.01321	16.54		0.22		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm					kg	0.063706	6.33		0.4		
		尼龙砂轮片 Φ400mm					片	0.016399	21.5		0.35		
		机油					kg	0.005722	12		0.07		
		1:2.5水泥砂浆					m3	0.000712	410		0.29		
		其他材料费					元	0.134094	1		0.13		
	主材												
	设备												
	机械	台式钻床 钻孔直径Φ16mm					台班	0.010126	186.72		1.89		
		立式钻床 钻孔直径Φ25mm					台班	0.004403	192.65		0.85		
		直流电焊机 20kW					台班	0.036783	169.55		6.24		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm					台班	0.01116	24.59		0.27		
项目编码	031201003003	项目名称			金属结构刷油			计量单位	kg		工程量	1723.91	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	34.33	1.53	0	12.8	9.58	0.3433	0.0153	0	0.128	0.0958
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	22.76	14.77	0	6.4	7.13	0.2276	0.1477	0	0.064	0.0713
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	21.98	12.5	0	6.4	6.78	0.2198	0.125	0	0.064	0.0678
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.01	21.98	13.01	0	12.8	7.38	0.2198	0.1301	0	0.128	0.0738
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.01	21.98	11.98	0	12.8	7.31	0.2198	0.1198	0	0.128	0.0731
小计									1.2303	0.5379	0	0.512	0.3818
清单项目综合单价													2.662000
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	0.392535	1.376		0.54		
		技工人工费(安装)					元	0.431653	1.351		0.58		
		高级技工人工费(安装)					元	0.07871	1.3594		0.11		
	材料	醇酸防锈漆(C53-1)					kg	0.020024	13.37		0.27		
		醇酸漆稀释剂(X6)					kg	0.003986	6.86		0.03		
		钢丝刷					把	0.001424	2.77		0		
		醇酸磁漆					kg	0.016513	13.48		0.22		
		溶剂汽油					kg	0.000826	6		0		
		铁砂布 0#-2#					张	0.010344	0.75		0.01		
		其他材料费					元	0.003559	1		0		
	主材												
	设备												
	机械	汽车式起重机 提升质量16t					台班	0.00038	1348.28		0.51		
项目编码	031001006014	项目名称			塑料管			计量单位	m		工程量	59.78	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-280	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 75	10m	0.1	213.52	330.21	0	0.39	75.11	21.352	33.021	0	0.039	7.511
小计									21.352	33.021	0	0.039	7.511
清单项目综合单价													61.92300
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	3.0465	1.376		4.19		
		技工人工费(安装)					元	10.3267	1.351		13.95		
		高级技工人工费(安装)					元	2.3606	1.3594		3.21		
	材料	锯条					根	0.136	0.77		0.1		
		其他材料费					元	2.144	1		2.14		
		塑料给水管接头零件 dn75					个	0.603	23.44		14.13		
		塑料给水管(承插粘接) dn75					m	1.02	16.23		16.55		
		水					m3	0.022	3.77		0.08		
	主材												
	设备												
	机械	试压泵 压力6Mpa					台班	0.0002	196.67		0.04		
项目编码	031001006015	项目名称			塑料管			计量单位	m		工程量	687.28	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-278	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 50	10m	0.1	180.01	153.44	0	0.39	54.58	18.001	15.344	0	0.039	5.458
小计									18.001	15.344	0	0.039	5.458
清单项目综合单价													38.84200
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	2.5676	1.376		3.53		
		技工人工费(安装)					元	8.7051	1.351		11.76		
		高级技工人工费(安装)					元	1.9916	1.3594		2.71		
	材料	锯条					根	0.108	0.77		0.08		
		其他材料费					元	1.669	1		1.67		
		塑料给水管接头零件 dn50					个	0.742	5.55		4.12		
		塑料给水管(承插粘接) dn50					m	1.02	9.24		9.42		
		水					m3	0.013	3.77		0.05		
	主材												
	设备												
	机械	试压泵 压力6Mpa					台班	0.0002	196.67		0.04		
项目编码	031001006016	项目名称			塑料管			计量单位	m		工程量	111	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030801-276	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 32	10m	0.1	147.98	98.01	0	0.2	42.89	14.798	9.801	0	0.02	4.289
小计									14.798	9.801	0	0.02	4.289
清单项目综合单价													28.908
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	2.1106	1.376		2.9		
		技工人工费(安装)					元	7.1522	1.351		9.66		
		高级技工人工费(安装)					元	1.6414	1.3594		2.23		
	材料	锯条					根	0.076	0.77		0.06		
		其他材料费					元	1.143	1		1.14		
		塑料给水管接头零件 dn32					个	1.081	1.86		2.01		
		塑料给水管(承插粘接) dn32					m	1.02	6.43		6.56		
		水					m3	0.008	3.77		0.03		
	主材												
	设备												
	机械	试压泵 压力6Mpa					台班	0.0001	196.67		0.02		
项目编码	031208002003	项目名称			管道绝热			计量单位	m3		工程量		3.97
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-610换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) 50以下	m3	1	962.73	1674.29	0	0	351.47	962.73	1674.29	0	0	351.47
031104-660	防潮层、保护层安装玻璃丝布 管道	10m2	5	49.96	21.14	0	0	13.63	249.8	105.7	0	0	68.15
031104-723	防火涂料管道 厚型防火涂料(mm) 10以内	10m2	10	187.66	194.82	0	202.53	76.99	1876.6	1948.2	0	2025.3	769.9
小计									3089.13	3728.19	0	2025.3	1189.52
清单项目综合单价													10032.1400
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	637.988	1.376		877.87		
		技工人工费(安装)					元	1316.133	1.351		1778.1		
		高级技工人工费(安装)					元	318.65	1.3594		433.17		
	材料	厚型防火涂料					kg	642.41	3		1927.23		
		玻璃丝布 δ=0.5mm					m2	70	1.5		105		
		镀锌铁丝 φ2.5mm~1.4mm					kg	0.15	4.7		0.71		
		电					kWh	12.5	0.77		9.63		
		铝箔胶带 (45mm卷)					卷	6.05	29.7		179.69		
		贴缝胶带 9m					卷	4.25	12		51		
		其他材料费					元	12.9	1		12.9		
	主材	B1级阻燃橡塑泡棉20					m3	1.03	1400		1442		
	设备												
	机械	涡浆式混凝土搅拌机 出料容量250L					台班	0.1	246.01		24.6		
		电动空气压缩机 排气量3.0m3/min					台班	6.28	318.59		2000.75		
项目编码	031002003020	项目名称			套管			计量单位	个		工程量		114
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 100	个	1	48.38	60.96	0	2.52	16.26	48.38	60.96	0	2.52	16.26
小计									48.38	60.96	0	2.52	16.26
清单项目综合单价													128.12
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	6.965	1.376		9.58		
		技工人工费(安装)					元	23.706	1.351		32.03		
		高级技工人工费(安装)					元	4.979	1.3594		6.77		
	材料	焊接钢管 DN150 δ=4.5mm					m	0.318	77.2		24.55		
		圆钢 φ10mm~14mm					kg	0.158	4.142		0.65		
		氧气					m3	0.09	4.5		0.41		
		乙炔气					kg	0.03	16.54		0.5		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm					kg	0.029	6.33		0.18		
		酚醛防锈漆(各色)					kg	0.037	7.36		0.27		
		汽油 70#~90#					kg	0.009	7.54		0.07		
		尼龙砂轮片 φ400mm					片	0.057	21.5		1.23		
		钢丝刷子					把	0.006	16.5		0.1		
		油麻					kg	2.194	13		28.52		
		密封油膏					kg	0.258	7.75		2		
		水泥 P.042.5					kg	0.44	0.46		0.2		
		砂子					kg	1.319	0.8		1.06		
		其他材料费					元	1.23	1		1.23		
	主材												
	设备												
	机械	直流电焊机 20kW					台班	0.013	169.55		2.2		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm					台班	0.013	24.59		0.32		
项目编码	031004014011	项目名称			给、排水附(配)件			计量单位	个		工程量		2
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-72换	地面扫除口安装 公称直径(mm以内) 80	10个	0.1	125.26	263.67	0	0	48.94	12.526	26.367	0	0	4.894
小计									12.526	26.367	0	0	4.894
清单项目综合单价													43.787
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	1.7846	1.376		2.46		
		技工人工费(安装)					元	6.0628	1.351		8.19		
		高级技工人工费(安装)					元	1.3827	1.3594		1.88		
	材料	普通水泥 32.5(R)					kg	0.45	0.46		0.21		
		清扫口 DN75					个	1	25.86		25.86		
		其他材料费					元	0.3	1		0.3		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	031004014012	项目名称			给、排水附(配)件			计量单位	个		工程量		5
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-71换	地面扫除口安装 公称直径(mm以内) 50	10个	0.1	98.86	259.14	0	0	42.2	9.886	25.914	0	0	4.22
小计									9.886	25.914	0	0	4.22
清单项目综合单价													40.020
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)					元	1.4149	1.376		1.95		
		技工人工费(安装)					元	4.7816	1.351		6.46		
		高级技工人工费(安装)					元	1.088	1.3594		1.48		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.4	0.46	0.18		
		清扫口 DN50	个	1	25.43	25.43		
		其他材料费	元	0.3	1	0.3		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	031002003021	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	273

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 80	个	1	35.62	56.96	0	2.14	12.85	35.62	56.96	0	2.14	12.85
小计									35.62	56.96	0	2.14	12.85
清单项目综合单价									107.57				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	5.117	1.376	7.04		
		技工人工费(安装)	元	17.438	1.351	23.56		
		高级技工人工费(安装)	元	3.69	1.3594	5.02		
	材料	焊接钢管 DN125 δ=4.5mm	m	0.318	70.34	22.37		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	4.142	0.65		
		氧气	m3	0.06	4.5	0.27		
		乙炔气	kg	0.02	16.54	0.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.025	6.33	0.16		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.035	7.36	0.26		
		汽油 70#~90#	kg	0.009	7.54	0.07		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.053	21.5	1.14		
		钢丝刷子	把	0.006	16.5	0.1		
		油麻	kg	2.115	13	27.5		
		密封油膏	kg	0.254	7.75	1.97		
		水泥 P.042.5	kg	0.381	0.46	0.18		
		砂子	kg	1.142	0.8	0.91		
		其他材料费	元	1.06	1	1.06		
	主材							
	设备							
	机械	直流电焊机 20kW	台班	0.011	169.55	1.87		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm	台班	0.011	24.59	0.27		

项目编码	031002001056	项目名称	管道支架	计量单位	kg	工程量	592.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-6	管道支架安装 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.01	404.5	145.65	0	274.34	132.58	4.045	1.4565	0	2.7434	1.3258
030808-1	管道支架制作 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.01	751.16	498.44	0	650.66	274.5	7.5116	4.9844	0	6.5066	2.745
小计									11.5566	6.4409	0	9.25	4.0708
清单项目综合单价									31.318300				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.669794	1.376	2.3		
		技工人工费(安装)	元	5.666659	1.351	7.66		
		高级技工人工费(安装)	元	1.179427	1.3594	1.6		
	材料	型钢(综合)	kg	0.99645	4.1	4.09		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.040266	7.1	0.29		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.040238	7.5	0.3		
		冲击钻头 φ10mm~20mm	个	0.012821	7.2	0.09		
		电	kWh	0.031905	0.77	0.02		
		氧气	m3	0.03963	4.5	0.18		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000873	4.27	0		
		乙炔气	kg	0.01321	16.54	0.22		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.063706	6.33	0.4		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.016399	21.5	0.35		
		机油	kg	0.005722	12	0.07		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000712	410	0.29		
		其他材料费	元	0.134094	1	0.13		
	主材							
	设备							
	机械	台式钻床 钻孔直径φ16mm	台班	0.010126	186.72	1.89		
		立式钻床 钻孔直径φ25mm	台班	0.004403	192.65	0.85		
		直流电焊机 20kW	台班	0.036783	169.55	6.24		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm	台班	0.01116	24.59	0.27		

项目编码	031201003004	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	592.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	34.33	1.53	0	12.8	9.58	0.3433	0.0153	0	0.128	0.0958
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	22.76	14.77	0	6.4	7.13	0.2276	0.1477	0	0.064	0.0713
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	21.98	12.5	0	6.4	6.78	0.2198	0.125	0	0.064	0.0678
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.01	21.98	13.01	0	12.8	7.38	0.2198	0.1301	0	0.128	0.0738
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.01	21.98	11.98	0	12.8	7.31	0.2198	0.1198	0	0.128	0.0731
小计									1.2303	0.5379	0	0.512	0.3818
清单项目综合单价									2.662000				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.392535	1.376	0.54		
		技工人工费(安装)	元	0.431653	1.351	0.58		
		高级技工人工费(安装)	元	0.07871	1.3594	0.11		
	材料	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.020024	13.37	0.27		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.003986	6.86	0.03		
		钢丝刷	把	0.001424	2.77	0		
		醇酸磁漆	kg	0.016513	13.48	0.22		
		溶剂汽油	kg	0.000826	6	0		
		铁砂布 0#-2#	张	0.010344	0.75	0.01		
		其他材料费	元	0.003559	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.00038	1348.28	0.51		

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	55547.63	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1-合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	36694.22	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程
标　　段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		安装工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					92241.85
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	55547.63
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_4	100	45116.15
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	10431.48
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	36694.22
1-10-1	031301017003	脚手架搭拆	（1）脚手架搭拆费	项	1	36694.22	36694.22
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9	100	0
1-14-1	14.1	组装平台		项		100	0
1-14-2	14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-14-3	14.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-14-4	14.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-14-5	14.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-14-6	14.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-14-7	14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-14-8	14.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-14-9	14.9	格架式抱杆		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							92241.85

材料设备暂估价计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	94079.8
1	增值税应纳税额	A5	3.02	83999.82
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	10079.98
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	118033.61
合计				212113.41

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程（地下部分）　　第 1 页，共 39 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		地下给排水抗震支架					53687.85	0	
1-1	031002001057	管道支架	(1)名称:双管侧向抗震支架KZS-DN150*2-T (2)综合考虑材质、防锈、防腐及安装方式等 (3)其他:具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费	套	8	516.69	4133.52		
1-2	031002001058	管道支架	(1)名称:单管双向抗震支架KZS-DN150*2-TL (2)综合考虑材质、防锈、防腐及安装方式等 (3)其他:具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费	套	4	615.2	2460.8		
1-3	031002001059	管道支架	(1)名称:三管侧向抗震支架KZS-DN150*3-T (2)综合考虑材质、防锈、防腐及安装方式等 (3)其他:具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费	套	2	529.89	1059.78		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程（地下部分）　　第 2 页，共 39 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4	031002001060	管道支架	(1)名称:三管双向抗震支架KZS-DN150*3-TL (2)综合考虑材质、防锈、防腐及安装方式等 (3)其他:具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费	套	1	632.2	632.2		
1-5	031002001061	管道支架	(1)名称:四管双向抗震支架KZS-DN150*4-TL (2)综合考虑材质、防锈、防腐及安装方式等 (3)其他:具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费	套	1	622.83	622.83		
1-6	031002001062	管道支架	(1)名称:双管双向抗震支架KZS-DN150+DN100-TL (2)综合考虑材质、防锈、防腐及安装方式等 (3)其他:具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费	套	1	612.2	612.2		
1-7	031002001063	管道支架	(1)名称:单管侧向抗震支架KZS-DN150-T (2)综合考虑材质、防锈、防腐及安装方式等 (3)其他:具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费	套	22	492.71	10839.62		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程（地下部分）　　第 3 页，共 39 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-8	031002001064	管道支架	(1)名称:单管双向抗震支架KZS-DN150-TL (2)综合考虑材质、防锈、防腐及安装方式等 (3)其他:具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费	套	22	553	12166		
1-9	031002001065	管道支架	(1)名称:双管双向抗震支架KZS-DN100*2-TL (2)综合考虑材质、防锈、防腐及安装方式等 (3)其他:具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费	套	1	609.2	609.2		
1-10	031002001066	管道支架	(1)名称:单管双向抗震支架KZS-DN100-TL (2)综合考虑材质、防锈、防腐及安装方式等 (3)其他:具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费	套	1	548.52	548.52		
1-11	031002001067	管道支架	(1)名称:双管双向抗震支架KZS-DN65*2-TL (2)综合考虑材质、防锈、防腐及安装方式等 (3)其他:具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费	套	1	603.2	603.2		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程（地下部分）　　第 4 页，共 39 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-12	031002001068	管道支架	(1)名称:单管侧向抗震支架KZS-DN65-T (2)综合考虑材质、防锈、防腐及安装方式等 (3)其他:具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费	套	17	480.36	8166.12		
1-13	031002001069	管道支架	(1)名称:单管双向抗震支架KZS-DN65-TL (2)综合考虑材质、防锈、防腐及安装方式等 (3)其他:具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费	套	22	510.63	11233.86		
2		生活泵房给排水工程					237001.31	0	
2-1		给水系统					222025.90	0	
2-1-1		管道工程					32801.87	0	
2-1-1-1	031001003011	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格:DN150 (3)连接形式:沟槽式连接 (4)含管件及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验及消毒冲洗 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (7)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费	m	6.69	637.92	4267.68		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程（地下部分）　　第 5 页，共 39 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-1-2	031001003012	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格:DN100 (3)连接形式:卡压式连接 (4)含管件及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验及消毒冲洗 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (7)压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验及消毒冲洗 (8)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (9)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费	m	38.25	294.35	11258.89		
2-1-1-3	031001003013	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格:DN80 (3)连接形式:卡压式连接 (4)含管件及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验及消毒冲洗 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (7)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费	m	22.29	221.54	4938.13		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程（地下部分）　　第 6 页，共 39 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-1-4	031001003014	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格:DN15 (3)连接形式:卡压式连接 (4)含管件及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验及消毒冲洗 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (7)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费	m	1.41	73.04	102.99		
2-1-1-5	031001003015	弯管型通气管	(1)名称:弯管型通气管 (2)规格:DN150 (3)含管件及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验及消毒冲洗 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费	m	5	713.86	3569.3		
2-1-1-6	031001003016	溢流管	(1)名称:溢流管 (2)规格:DN150 (3)含管件及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验及消毒冲洗 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费	m	10	205.94	2059.4		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程（地下部分）　　第 7 页，共 39 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-1-7	031001003017	泄空管	(1)名称:泄空管 (2)规格:DN100 (3)含管件及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验及消毒冲洗 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费	m	5	165.93	829.65		
2-1-1-8	031002001070	管道支架	(1)管道支架制作及安装 (2)含管道与支架橡胶垫隔绝 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费	kg	51.625	32.64	1685.04		
2-1-1-9	031201003005	金属结构刷油	(1)管道支架除锈刷油 (2)除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费	kg	51.625	2.82	145.58		
2-1-1-10	031208002004	管道绝热	(1)防结露 (2)材质:B1级阻燃橡塑泡棉 (3)厚度:20 (4)保护层采用玻璃布缠绕,外刷二道防火漆 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费	m3	0.38	10382.14	3945.21		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程（地下部分）　　第 8 页，共 39 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-2		管道附件					62393.39	0	
2-1-2-1	031003008001	除污器(过滤器)	(1)Y型过滤器 (2)规格:DN150 (3)综合考虑安装位置、连接方式、压力等级 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费	组	1	1302.55	1302.55		
2-1-2-2	031003008002	除污器(过滤器)	(1)Y型过滤器 (2)规格:DN100 (3)综合考虑安装位置、连接方式、压力等级 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费	组	1	778.38	778.38		
2-1-2-3	031003012005	倒流防止器	(1)倒流防止器 (2)规格:DN100 (3)综合考虑安装位置、连接方式、压力等级 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费	套	1	3880.03	3880.03		
2-1-2-4	031003003002	焊接法兰阀门	(1)电磁流量计 (2)规格:DN100 (3)含配套管线 (4)综合考虑安装位置、连接方式、压力等级 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费	个	2	778.38	1556.76		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程（地下部分）　　第 9 页，共 39 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-2-5	031003001012	螺纹阀门	(1)截止阀 (2)规格:DN15 (3)综合考虑安装位置、连接方式、压力等级 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费	个	3	81.93	245.79		
2-1-2-6	031003010002	软接头(软管)	(1)软接头 (2)规格:DN100 (3)综合考虑安装位置、连接方式、压力等级 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费	个	1	390.06	390.06		
2-1-2-7	031003013006	水表	(1)水表 (2)规格:DN100 (3)综合考虑安装位置、连接方式、压力等级 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费	个	1	2761.97	2761.97		
2-1-2-8	031003001013	螺纹阀门	(1)液位浮球阀（含电磁阀） (2)规格:DN100 (3)综合考虑安装位置、连接方式、压力等级 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费	个	1	682.65	682.65		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程（地下部分）　　第 10 页，共 39 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-2-9	031003016001	浮标液面计	(1)有机玻璃液位计量管 (2)综合考虑安装位置、连接方式、压力等级 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费	组	1	980.93	980.93		
2-1-2-10	030602001001	显示仪表	(1)名称:投入式液位传感器 (2)(液位显示、低水位停泵控制) (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费	台	1	561.57	561.57		
2-1-2-11	031003003003	焊接法兰阀门	(1)不锈钢闸阀 (2)规格:DN150 (3)综合考虑安装位置、连接方式、压力等级 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费	个	3	4968.37	14905.11		
2-1-2-12	031003001014	螺纹阀门	(1)不锈钢闸阀 (2)规格:DN100 (3)综合考虑安装位置、连接方式、压力等级 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费	个	5	1766.66	8833.3		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程（地下部分）　　第 11 页，共 39 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-2-13	031003001015	螺纹阀门	(1)不锈钢闸阀 (2)规格:DN80 (3)综合考虑安装位置、连接方式、压力等级 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费	个	1	1359.84	1359.84		
2-1-2-14	031003001016	螺纹阀门	(1)明杆闸阀 (2)规格:DN80 (3)综合考虑安装位置、连接方式、压力等级 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费	个	4	1359.84	5439.36		
2-1-2-15	031003001017	螺纹阀门	(1)防水锤缓闭(消声)止回阀 (2)规格:DN80 (3)综合考虑安装位置、连接方式、压力等级 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费	个	4	748.17	2992.68		
2-1-2-16	031003010003	软接头(软管)	(1)可曲挠橡胶软接头 (2)规格:DN80 (3)综合考虑安装位置、连接方式、压力等级 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费	个	4	259.15	1036.6		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程（地下部分）　　第 12 页，共 39 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-2-17	030601002002	压力仪表	(1)压力表 (2)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费	台	4	488.78	1955.12		
2-1-2-18	031003001018	螺纹阀门	(1)偏心异径管 (2)规格:DN80 (3)综合考虑安装位置、连接方式、压力等级 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费	个	4	27.44	109.76		
2-1-2-19	031003001019	螺纹阀门	(1)明杆闸阀 (2)规格:DN100 (3)综合考虑安装位置、连接方式、压力等级 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费	个	4	1766.66	7066.64		
2-1-2-20	031003010004	软接头(软管)	(1)可曲挠橡胶软接头 (2)规格:DN100 (3)综合考虑安装位置、连接方式、压力等级 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费	个	4	390.06	1560.24		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程（地下部分）　　第 13 页，共 39 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-2-21	031003001020	螺纹阀门	(1)偏心异径管 (2)规格:DN100 (3)综合考虑安装位置、连接方式、压力等级 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费	个	4	0	0		
2-1-2-22	031003001021	螺纹阀门	(1)止回阀 (2)规格:DN100 (3)综合考虑安装位置、连接方式、压力等级 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费	个	2	678.4	1356.8		
2-1-2-23	031003001022	螺纹阀门	(1)电节点压力表 (2)规格:DN100 (3)综合考虑安装位置、连接方式、压力等级 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费	个	1	678.4	678.4		
2-1-2-24	030814002001	不锈钢板管件制作	(1)不锈钢挡板 (2)规格:挡板高度不小于0.5m (3)设置200mm高门槛 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费	m2	5	391.77	1958.85		
2-1-3		设备					126830.64	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程（地下部分）　　第 14 页，共 39 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-3-1	031006015001	水箱	(1)名称:成品生活水箱(分设两格) (2)规格:2m*5.5m*2m(h) (3)有效容积:14.3立方米 (4)含水箱安装、消毒、冲洗 (5)包含:检查人孔(加盖上锁)、通气管、溢流管、泄水管,溢流管设置18目不锈钢防虫网、带阀的玻璃管水位计、管道上阀门等配套附件,基础为混凝土或钢筋混凝土 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (7)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费	台	1	27357.9	27357.9		
2-1-3-2	031006001001	变频给水设备	(1)名称:生活给水泵组Q=40m3/h H=54m (2)主泵(三用一备):Q=20m3/h H=54m N=5.5KW ,辅泵(一台):Q=8m3/h H=57m N=2.2kw (3)气压罐(一个):Φ600x1900,公称压力1.0Mpa，V=400L PN1.0MPa (4)附件:含成套控制设备、减震器、基础槽钢等 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费	套	1	81075.19	81075.19		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程（地下部分）　　第 15 页，共 39 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-3-3	031006011001	紫外线杀菌设备	(1)名称:紫外线消毒 (2)RZ-UV2-LS50,DN150840W (3)带在线检测及自动清洗功能 (4)含配套控制箱 (5)综合考虑安装位置、连接方式、压力等级 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (7)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费	台	1	7740.77	7740.77		
2-1-3-4	031006008001	水处理器	(1)名称:在线水质检测仪器 (2)数据采集装置(余氯、浊度、PH值) (3)综合考虑安装位置、连接方式、压力等级 (4)带在线检测及自动清洗功能 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费	台	1	10656.78	10656.78		
2-2		排水系统					14975.41	0	
2-2-1	031001007001	复合管	(1)名称:钢塑复合管 (2)规格:DN80 (3)连接形式:丝扣连接 (4)含管件及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验及消毒冲洗 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (7)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费	m	5.05	160.19	808.96		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程（地下部分）　　第 16 页，共 39 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-2	031001007002	复合管	(1)名称:钢塑复合管 (2)规格:DN65 (3)连接形式:丝扣连接 (4)含管件及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验及消毒冲洗 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (7)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费	m	7.69	138.01	1061.3		
2-2-3	031002001071	管道支架	(1)管道支架制作及安装 (2)含管道与支架橡胶垫隔绝 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费	kg	7.618	32.64	248.65		
2-2-4	031201003006	金属结构刷油	(1)管道支架除锈刷油 (2)除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费	kg	7.618	2.82	21.48		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程（地下部分）　　第 17 页，共 39 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-5	030109011002	潜水泵	(1)潜水排污泵（80WQ40-15-4.0） (2)Q=40m/h H=15m N=4.0KW (3)含控制箱 (4)隔振基础、减震措施 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费	台	2	4715.97	9431.94		
2-2-6	031003001023	螺纹阀门	(1)明杆闸阀 (2)规格:DN65 (3)综合考虑安装位置、连接方式、压力等级 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费	个	2	413.21	826.42		
2-2-7	031003001024	螺纹阀门	(1)止回阀 (2)规格:DN65 (3)综合考虑安装位置、连接方式、压力等级 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费	个	2	518.1	1036.2		
2-2-8	031003010005	软接头(软管)	(1)可曲挠橡胶软接头 (2)规格:DN65 (3)综合考虑安装位置、连接方式、压力等级 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费	个	2	281.45	562.9		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程（地下部分）　　第 18 页，共 39 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-9	030601002003	压力仪表	(1)压力表 (2)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费	台	2	488.78	977.56		
3		地下给排水工程					544752.16	0	
3-1		给水系统					193529.23	0	
3-1-1		管道工程					97970.41	0	
3-1-1-1	031001003018	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格:DN250 (3)连接形式:沟槽式连接 (4)含管件及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验及消毒冲洗 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (7)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费	m	7.59	1053.26	7994.24		
3-1-1-2	031001003019	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格:DN150 (3)连接形式:沟槽式连接 (4)含管件及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验及消毒冲洗 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (7)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费	m	5.05	637.92	3221.5		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程（地下部分）　　第 19 页，共 39 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1-1-3	031001003020	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格:DN100 (3)连接形式:卡压式连接 (4)含管件及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验及消毒冲洗 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (7)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费	m	80.83	294.35	23792.31		
3-1-1-4	031001003021	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格:DN80 (3)连接形式:卡压式连接 (4)含管件及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验及消毒冲洗 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (7)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费	m	0.7	221.54	155.08		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程（地下部分）　　第 20 页，共 39 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1-1-5	031001003022	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格:DN65 (3)连接形式:卡压式连接 (4)含管件及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验及消毒冲洗 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (7)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费	m	1.79	176.56	316.04		
3-1-1-6	031001003023	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格:DN50 (3)连接形式:卡压式连接 (4)含管件及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验及消毒冲洗 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (7)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费	m	27.45	126.96	3485.05		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程（地下部分）　　第 21 页，共 39 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1-1-7	031001003024	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格:DN32 (3)连接形式:卡压式连接 (4)含管件及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验及消毒冲洗 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (7)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费	m	15.95	105.75	1686.71		
3-1-1-8	031001003025	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格:DN25 (3)连接形式:卡压式连接 (4)含管件及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验及消毒冲洗 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (7)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费	m	107.11	87.56	9378.55		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程（地下部分）　　第 22 页，共 39 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1-1-9	031001003026	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格:DN20 (3)连接形式:卡压式连接 (4)含管件及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验及消毒冲洗 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (7)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费	m	5.06	76.7	388.1		
3-1-1-10	031001003027	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格:DN15 (3)连接形式:卡压式连接 (4)含管件及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验及消毒冲洗 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (7)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费	m	109.92	73.04	8028.56		
3-1-1-11	031002001072	管道支架	(1)管道支架制作及安装 (2)含管道与支架橡胶垫隔绝 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费	kg	1	32.64	32.64		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程（地下部分）　　第 23 页，共 39 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1-1-12	031201003007	金属结构刷油	(1)管道支架除锈刷油 (2)除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费	kg	1	2.82	2.82		
3-1-1-13	031208002005	管道绝热	(1)防结露 (2)材质:B1级阻燃橡塑泡棉 (3)厚度:20 (4)保护层采用玻璃布缠绕,外刷二道防火漆 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费	m3	3.29	10382.14	34157.24		
3-1-1-14	031208002006	管道绝热	(1)防结露 (2)材质:B1级阻燃橡塑泡棉 (3)厚度:15 (4)保护层采用玻璃布缠绕,外刷二道防火漆 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费	m3	0.33	12402.54	4092.84		
3-1-1-15	030413002006	凿(压)槽	(1)管道暗敷凿槽、刨沟及恢复 (2)综合考虑管径 (3)具体详见施工图纸、招标文件及技术规范要求 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费	m	193.25	6.41	1238.73		
3-1-2		管道附件					63531.88	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程（地下部分）　　第 24 页，共 39 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1-2-1	031003001025	螺纹阀门	(1)截止阀 (2)规格:DN50 (3)综合考虑安装位置、连接方式、压力等级 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费	个	3	409.92	1229.76		
3-1-2-2	031003001026	螺纹阀门	(1)截止阀 (2)规格:DN32 (3)综合考虑安装位置、连接方式、压力等级 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费	个	5	187.36	936.8		
3-1-2-3	031003001027	螺纹阀门	(1)截止阀 (2)规格:DN25 (3)综合考虑安装位置、连接方式、压力等级 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费	个	1	119.99	119.99		
3-1-2-4	031003008003	除污器(过滤器)		组	1	778.38	778.38		
3-1-2-5	031003012006	倒流防止器	(1)倒流防止器 (2)规格:DN250 (3)综合考虑安装位置、连接方式、压力等级 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费	套	1	20141.06	20141.06		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程（地下部分）　　第 25 页，共 39 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1-2-6	031003012007	倒流防止器	(1)倒流防止器 (2)规格:DN100 (3)综合考虑安装位置、连接方式、压力等级 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费	套	1	3880.03	3880.03		
3-1-2-7	031003013007	水表	(1)水表 (2)规格:DN250 (3)综合考虑安装位置、连接方式、压力等级 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费	个	1	7856.95	7856.95		
3-1-2-8	031003013008	水表	(1)水表 (2)规格:DN150 (3)综合考虑安装位置、连接方式、压力等级 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费	个	1	4499.37	4499.37		
3-1-2-9	031003013009	水表	(1)水表 (2)规格:DN100 (3)综合考虑安装位置、连接方式、压力等级 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费	个	1	1495.49	1495.49		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程（地下部分）　　第 26 页，共 39 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1-2-10	031003013010	水表	(1)水表 (2)规格:DN50 (3)综合考虑安装位置、连接方式、压力等级 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费	个	1	674.86	674.86		
3-1-2-11	031003003004	焊接法兰阀门	(1)闸阀 (2)规格:DN250 (3)综合考虑安装位置、连接方式、压力等级 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费	个	1	4009.98	4009.98		
3-1-2-12	031003003005	焊接法兰阀门	(1)闸阀 (2)规格:DN150 (3)综合考虑安装位置、连接方式、压力等级 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费	个	1	4968.37	4968.37		
3-1-2-13	031003001028	螺纹阀门	(1)闸阀 (2)规格:DN100 (3)综合考虑安装位置、连接方式、压力等级 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费	个	7	1766.66	12366.62		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程（地下部分）　　第 27 页，共 39 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1-2-14	031003001029	螺纹阀门	(1)闸阀 (2)规格:DN50 (3)综合考虑安装位置、连接方式、压力等级 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费	个	2	287.11	574.22		
3-1-3		卫生洁具					32026.94	0	
3-1-3-1	031004006003	大便器	(1)蹲式大便器 (2)含脚踏式冲洗阀 (3)含连接管、存水弯等五金配件 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费	组	19	553.12	10509.28		
3-1-3-2	031004007002	小便器	(1)小便器 (2)含脚踏式冲洗阀 (3)含连接管、存水弯等五金配件 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费	组	10	690.38	6903.8		
3-1-3-3	031004003002	洗脸盆	(1)台式洗手盆 (2)含感应式龙头、角阀、连接管、下水管、存水弯等五金配件 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费	组	10	753.02	7530.2		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程（地下部分）　　第 28 页，共 39 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1-3-4	031004004002	洗涤盆	(1)拖布池 (2)含水龙头、连接管等五金配件 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费	组	3	759.28	2277.84		
3-1-3-5	031004006004	大便器	(1)坐式大便器 (2)含角阀、连接管等五金配件 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费	组	3	1601.94	4805.82		
3-2		排废污通气系统					32944.10	0	
3-2-1	031001006017	塑料管	(1)LS-PHP超静音螺旋管 (2)规格、型号:DN150 (3)连接形式:钢带防脱连接 (4)含管件及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验及通球试验 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	33.71	121.18	4084.98		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程（地下部分）　　第 29 页，共 39 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2-2	031001006018	塑料管	(1)LS-PHP超静音螺旋管 (2)规格、型号:DN100 (3)连接形式:钢带防脱连接 (4)含管件及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验及通球试验 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	315.2	77.14	24314.53		
3-2-3	031001006019	塑料管	(1)LS-PHP超静音螺旋管 (2)规格、型号:DN75 (3)连接形式:钢带防脱连接 (4)含管件及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验及通球试验 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	33.45	51.69	1729.03		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程（地下部分）　　第 30 页，共 39 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2-4	031001006020	塑料管	(1)LS-PHP超静音螺旋管 (2)规格、型号:DN50 (3)连接形式:钢带防脱连接 (4)含管件及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验及通球试验 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	15.76	43.73	689.18		
3-2-5	031004014013	给、排水附(配)件	(1)不锈钢地漏 (2)规格:DN100 (3)含存水弯等相关配件 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	3	220.65	661.95		
3-2-6	031004014014	给、排水附(配)件	(1)不锈钢地漏 (2)规格:DN75 (3)含存水弯等相关配件 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	5	160	800		
3-2-7	031004014015	给、排水附(配)件	(1)不锈钢地漏 (2)规格:DN50 (3)含存水弯等相关配件 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	94.63	94.63		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程（地下部分）　　第 31 页，共 39 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2-8	031004014016	给、排水附(配)件	(1)清扫口 (2)规格:DN100 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	7	81.4	569.8		
3-3		压力排污废系统					314665.07	0	
3-3-1	031001007003	复合管	(1)钢塑复合管 (2)规格:DN150 (3)连接形式:沟槽式卡箍或法兰连接 (4)含管件及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验及通球试验 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	15.68	227.36	3565		
3-3-2	031001007004	复合管	(1)钢塑复合管 (2)规格:DN100 (3)连接形式:沟槽式卡箍或法兰连接 (4)含管件及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验及通球试验 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	80.36	190.25	15288.49		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程（地下部分）　　第 32 页，共 39 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-3-3	031001007005	复合管	(1)钢塑复合管 (2)规格:DN80 (3)连接形式:丝扣连接 (4)含管件及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验及通球试验 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	117.57	160.19	18833.54		
3-3-4	031001007006	复合管	(1)钢塑复合管 (2)规格:DN65 (3)连接形式:丝扣连接 (4)含管件及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验及通球试验 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	133.66	138.01	18446.42		
3-3-5	030109011003	潜水泵	(1)潜水排污泵（80WQ40-15-4.0） (2)Q=40m/h H=15m N=4.0KW (3)含控制箱 (4)隔振基础、减震措施 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费	台	12	4610.13	55321.56		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程（地下部分）　　第 33 页，共 39 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-3-6	030109011004	潜水泵	(1)潜水排污泵(65WQ20-15-2.2) (2)Q=20m/h 3H=15m N=2.2Kw (3)含控制箱 (4)隔振基础、减震措施 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费	台	10	3139.7	31397		
3-3-7	030109011005	潜水泵	(1)潜水排污泵（100WQ50-10-5.5） (2)Q=60m/h H=15m N=5.5KW (3)含控制箱 (4)隔振基础、减震措施 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费	台	6	6029.31	36175.86		
3-3-8	030109012002	其他泵	(1)污水提升设备 (2)JP型-BB 250S(plus)G/200 (3)Q=4L/S,H=16.1M N=2.25KW (4)含控制箱 (5)隔振基础、减震措施 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (7)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费	台	4	16833.78	67335.12		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程（地下部分）　　第 34 页，共 39 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-3-9	031003001030	螺纹阀门	(1)闸阀 (2)规格:DN80 (3)综合考虑安装位置、连接方式、压力等级 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费	个	12	1359.84	16318.08		
3-3-10	031003001031	螺纹阀门	(1)闸阀 (2)规格:DN65 (3)综合考虑安装位置、连接方式、压力等级 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费	个	20	413.21	8264.2		
3-3-11	031003001032	螺纹阀门	(1)止回阀 (2)规格:DN80 (3)综合考虑安装位置、连接方式、压力等级 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费	个	12	748.17	8978.04		
3-3-12	031003001033	螺纹阀门	(1)止回阀 (2)规格:DN65 (3)综合考虑安装位置、连接方式、压力等级 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费	个	20	518.1	10362		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程（地下部分）　　第 35 页，共 39 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-3-13	031003010006	软接头(软管)	(1)可曲挠橡胶软接头 (2)规格:DN80 (3)综合考虑安装位置、连接方式、压力等级 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费	个	12	259.15	3109.8		
3-3-14	031003010007	软接头(软管)	(1)可曲挠橡胶软接头 (2)规格:DN65 (3)综合考虑安装位置、连接方式、压力等级 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费	个	20	281.45	5629		
3-3-15	030601002004	压力仪表	(1)压力表 (2)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费	台	32	488.78	15640.96		
3-4		雨水系统					3613.76	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程（地下部分）　　

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-4-1	031001006021	塑料管	(1)LS-PHP超静音螺旋管 (2)规格、型号:DN100 (3)连接形式:钢带防脱连接 (4)含管件及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验及通球试验 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	18.55	77.14	1430.95		
3-4-2	031004014017	给、排水附(配)件	(1)不锈钢地漏 (2)规格:DN100 (3)含存水弯等相关配件 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	220.65	220.65		
3-4-3	031004014018	给、排水附(配)件	(1)名称:雨水斗 (2)规格:DN150 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	4	490.54	1962.16		
4		套管					23727.50	0	
4-1	031002003022	套管	(1)柔性防水套管制作安装 (2)规格:DN200 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费	个	7	1270.47	8893.29		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程（地下部分）　　第 37 页，共 39 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-2	031002003023	套管	(1)柔性防水套管制作安装 (2)规格:DN150 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费	个	13	970.21	12612.73		
4-3	031002003024	套管	(1)刚性防水套管制作安装 (2)规格:DN200 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费	个	1	720.36	720.36		
4-4	031002003025	套管	(1)刚性防水套管制作安装 (2)规格:DN150 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费	个	1	521.91	521.91		
4-5	031002003026	套管	(1)一般钢套管制作安装 (2)规格:DN200 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费	个	1	311.6	311.6		
4-6	031002003027	套管	(1)一般钢套管制作安装 (2)规格:DN150 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费	个	1	232.72	232.72		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程（地下部分）　　第 38 页，共 39 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-7	031002003028	套管	(1)一般钢套管制作安装 (2)规格:DN100 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费	个	1	133.51	133.51		
4-8	031002003029	套管	(1)一般钢套管制作安装 (2)规格:DN80 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费	个	1	111.53	111.53		
4-9	031002003030	套管	(1)一般钢套管制作安装 (2)规格:DN65 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费	个	1	73.08	73.08		
4-10	031002003031	套管	(1)一般钢套管制作安装 (2)规格:DN50 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费	个	1	54.1	54.1		
4-11	031002003032	套管	(1)一般钢套管制作安装 (2)规格:DN32 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费	个	1	35.07	35.07		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程（地下部分）　　第 39 页，共 39 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-12	031002003033	套管	(1)一般钢套管制作安装 (2)规格:DN25 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费	个	1	27.6	27.6		
合计							859168.82	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程（地下部分） 标段： 新安街道文汇学校改扩建工程

项目编码	031002001057	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-25	单管抗震支吊架安装[双管侧向抗震支架KZS-DN150*2-T]	套	1	262.02	21.66	120.49	16.14	66.69	262.02	21.66	120.49	16.14	66.69
031106-1	地下室增加费	100元	2.6202	6.72	0	0	2.74	1.87	17.607744	0	0	7.179348	4.899774
小计									279.627744	21.66	120.49	23.319348	71.589774
清单项目综合单价													516.686866

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	128.469	1.351	173.56		
		增加人工费	元	17.607744	1	17.61		
		普工人工费(安装)	元	37.868	1.376	52.11		
		高级技工人工费(安装)	元	26.74	1.3594	36.35		
	材料	其他材料费	元	0.63	1	0.63		
		带帽带垫螺栓 M16×150	套	13	1.33	17.29		
		薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.2	18.7	3.74		
	主材							
	设备	双管侧向抗震支架KZS-DN150*2-T						
	机械	增加机械费	元	7.179348	1	7.18		
		手提冲击钻	台班	0.4	28.05	11.22		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm	台班	0.2	24.59	4.92		

项目编码	031002001058	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-25	单管抗震支吊架安装[单管双向抗震支架KZS-DN150*2-TL]	套	1	262.02	21.66	219	16.14	66.69	262.02	21.66	219	16.14	66.69
031106-1	地下室增加费	100元	2.6202	6.72	0	0	2.74	1.87	17.607744	0	0	7.179348	4.899774
小计									279.627744	21.66	219	23.319348	71.589774
清单项目综合单价													615.196866

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	128.469	1.351	173.56		
		增加人工费	元	17.607744	1	17.61		
		普工人工费(安装)	元	37.868	1.376	52.11		
		高级技工人工费(安装)	元	26.74	1.3594	36.35		
	材料	其他材料费	元	0.63	1	0.63		
		带帽带垫螺栓 M16×150	套	13	1.33	17.29		
		薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.2	18.7	3.74		
	主材							
	设备	单管双向抗震支架KZS-DN150*2-TL						
	机械	增加机械费	元	7.179348	1	7.18		
		手提冲击钻	台班	0.4	28.05	11.22		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm	台班	0.2	24.59	4.92		

项目编码	031002001059	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-25	单管抗震支吊架安装[三管侧向抗震支架KZS-DN150*3-T]	套	1	262.02	21.66	133.69	16.14	66.69	262.02	21.66	133.69	16.14	66.69
031106-1	地下室增加费	100元	2.6202	6.72	0	0	2.74	1.87	17.607744	0	0	7.179348	4.899774
小计									279.627744	21.66	133.69	23.319348	71.589774
清单项目综合单价													529.886866

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	128.469	1.351	173.56		
		增加人工费	元	17.607744	1	17.61		
		普工人工费(安装)	元	37.868	1.376	52.11		
		高级技工人工费(安装)	元	26.74	1.3594	36.35		
	材料	其他材料费	元	0.63	1	0.63		
		带帽带垫螺栓 M16×150	套	13	1.33	17.29		
		薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.2	18.7	3.74		
	主材							
	设备	三管侧向抗震支架KZS-DN150*3-T						
	机械	增加机械费	元	7.179348	1	7.18		
		手提冲击钻	台班	0.4	28.05	11.22		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm	台班	0.2	24.59	4.92		

项目编码	031002001060	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-25	单管抗震支吊架安装[三管双向抗震支架KZS-DN150*3-TL]	套	1	262.02	21.66	236	16.14	66.69	262.02	21.66	236	16.14	66.69
031106-1	地下室增加费	100元	2.6202	6.72	0	0	2.74	1.87	17.607744	0	0	7.179348	4.899774
小计									279.627744	21.66	236	23.319348	71.589774
清单项目综合单价													632.196866

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	128.469	1.351	173.56		
		增加人工费	元	17.607744	1	17.61		
		普工人工费(安装)	元	37.868	1.376	52.11		
		高级技工人工费(安装)	元	26.74	1.3594	36.35		
	材料	其他材料费	元	0.63	1	0.63		
		带帽带垫螺栓 M16×150	套	13	1.33	17.29		
		薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.2	18.7	3.74		
	主材							
	设备	三管双向抗震支架KZS-DN150*3-TL						
	机械	增加机械费	元	7.179348	1	7.18		
		手提冲击钻	台班	0.4	28.05	11.22		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm	台班	0.2	24.59	4.92		

项目编码	031002001061	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-25	单管抗震支吊架安装[四管双向抗震支架KZS-DN150*4-TL]	套	1	262.02	21.66	226.63	16.14	66.69	262.02	21.66	226.63	16.14	66.69
031106-1	地下室增加费	100元	2.6202	6.72	0	0	2.74	1.87	17.607744	0	0	7.179348	4.899774
小计									279.627744	21.66	226.63	23.319348	71.589774
清单项目综合单价													622.826866

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	128.469	1.351	173.56		
		增加人工费	元	17.607744	1	17.61		
		普工人工费(安装)	元	37.868	1.376	52.11		
		高级技工人工费(安装)	元	26.74	1.3594	36.35		
	材料	其他材料费	元	0.63	1	0.63		
		带帽带垫螺栓 M16×150	套	13	1.33	17.29		
		薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm	片	0.2	18.7	3.74		
	主材							
	设备	四管双向抗震支架KZS-DN150*4-TL						
	机械	增加机械费	元	7.179348	1	7.18		
		手提冲击钻	台班	0.4	28.05	11.22		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm	台班	0.2	24.59	4.92		

项目编码	031002001062	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-25	单管抗震支吊架安装[双管双向抗震支架KZS-DN150+DN100-TL]	套	1	262.02	21.66	216	16.14	66.69	262.02	21.66	216	16.14	66.69
031106-1	地下室增加费	100元	2.6202	6.72	0	0	2.74	1.87	17.607744	0	0	7.179348	4.899774
小计									279.627744	21.66	216	23.319348	71.589774

清单项目综合单价 612.196866

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	128.469	1.351	173.56		
		增加人工费	元	17.607744	1	17.61		
		普工人工费(安装)	元	37.868	1.376	52.11		
		高级技工人工费(安装)	元	26.74	1.3594	36.35		
	材料	其他材料费	元	0.63	1	0.63		
		带帽带垫螺栓 M16×150	套	13	1.33	17.29		
		薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm	片	0.2	18.7	3.74		
	主材							
	设备	双管双向抗震支架KZS-DN150+DN100-TL						
	机械	增加机械费	元	7.179348	1	7.18		
		手提冲击钻	台班	0.4	28.05	11.22		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm	台班	0.2	24.59	4.92		

项目编码	031002001063	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-25	单管抗震支吊架安装[单管侧向抗震支架KZS-DN150-T]	套	1	262.02	21.66	96.51	16.14	66.69	262.02	21.66	96.51	16.14	66.69
031106-1	地下室增加费	100元	2.6202	6.72	0	0	2.74	1.87	17.607744	0	0	7.179348	4.899774
小计									279.627744	21.66	96.51	23.319348	71.589774

清单项目综合单价 492.706866

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	128.469	1.351	173.56		
		增加人工费	元	17.607744	1	17.61		
		普工人工费(安装)	元	37.868	1.376	52.11		
		高级技工人工费(安装)	元	26.74	1.3594	36.35		
	材料	其他材料费	元	0.63	1	0.63		
		带帽带垫螺栓 M16×150	套	13	1.33	17.29		
		薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm	片	0.2	18.7	3.74		
	主材							
	设备	单管侧向抗震支架KZS-DN150-T						
	机械	增加机械费	元	7.179348	1	7.18		
		手提冲击钻	台班	0.4	28.05	11.22		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm	台班	0.2	24.59	4.92		

项目编码	031002001064	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-25	单管抗震支吊架安装[单管双向抗震支架KZS-DN150-TL]	套	1	262.02	21.66	156.8	16.14	66.69	262.02	21.66	156.8	16.14	66.69
031106-1	地下室增加费	100元	2.6202	6.72	0	0	2.74	1.87	17.607744	0	0	7.179348	4.899774
小计									279.627744	21.66	156.8	23.319348	71.589774

清单项目综合单价 552.996866

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	128.469	1.351	173.56		
		增加人工费	元	17.607744	1	17.61		
		普工人工费(安装)	元	37.868	1.376	52.11		
		高级技工人工费(安装)	元	26.74	1.3594	36.35		
	材料	其他材料费	元	0.63	1	0.63		
		带帽带垫螺栓 M16×150	套	13	1.33	17.29		
		薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm	片	0.2	18.7	3.74		
	主材							
	设备	单管双向抗震支架KZS-DN150-TL						
	机械	增加机械费	元	7.179348	1	7.18		
		手提冲击钻	台班	0.4	28.05	11.22		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm	台班	0.2	24.59	4.92		

项目编码	031002001065	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-25	单管抗震支吊架安装[双管双向抗震支架KZS-DN100*2-TL]	套	1	262.02	21.66	213	16.14	66.69	262.02	21.66	213	16.14	66.69
031106-1	地下室增加费	100元	2.6202	6.72	0	0	2.74	1.87	17.607744	0	0	7.179348	4.899774
小计									279.627744	21.66	213	23.319348	71.589774

清单项目综合单价 609.196866

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	128.469	1.351	173.56		
		增加人工费	元	17.607744	1	17.61		
		普工人工费(安装)	元	37.868	1.376	52.11		
		高级技工人工费(安装)	元	26.74	1.3594	36.35		
	材料	其他材料费	元	0.63	1	0.63		
		带帽带垫螺栓 M16×150	套	13	1.33	17.29		
		薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm	片	0.2	18.7	3.74		
	主材							
	设备	双管双向抗震支架KZS-DN100*2-TL						

工程量清单综合单价分析表

	机械	增加机械费		元	7.179348	1	7.18		
		手提冲击钻		台班	0.4	28.05	11.22		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm		台班	0.2	24.59	4.92		

项目编码	031002001066	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-25	单管抗震支吊架安装[单管双向抗震支架KZS-DN100-TL]	套	1	262.02	21.66	152.32	16.14	66.69	262.02	21.66	152.32	16.14	66.69
031106-1	地下室增加费	100元	2.6202	6.72	0	0	2.74	1.87	17.607744	0	0	7.179348	4.899774
小计									279.627744	21.66	152.32	23.319348	71.589774
清单项目综合单价													548.516866

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	128.469	1.351	173.56		
		增加人工费	元	17.607744	1	17.61		
		普工人工费(安装)	元	37.868	1.376	52.11		
		高级技工人工费(安装)	元	26.74	1.3594	36.35		
	材料	其他材料费	元	0.63	1	0.63		
		带帽带垫螺栓 M16×150	套	13	1.33	17.29		
		薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.2	18.7	3.74		
	主材							
	设备	单管双向抗震支架KZS-DN100-TL						
	机械	增加机械费	元	7.179348	1	7.18		
		手提冲击钻	台班	0.4	28.05	11.22		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm	台班	0.2	24.59	4.92		

项目编码	031002001067	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-25	单管抗震支吊架安装[双管双向抗震支架KZS-DN65*2-TL]	套	1	262.02	21.66	207	16.14	66.69	262.02	21.66	207	16.14	66.69
031106-1	地下室增加费	100元	2.6202	6.72	0	0	2.74	1.87	17.607744	0	0	7.179348	4.899774
小计									279.627744	21.66	207	23.319348	71.589774
清单项目综合单价													603.196866

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	128.469	1.351	173.56		
		增加人工费	元	17.607744	1	17.61		
		普工人工费(安装)	元	37.868	1.376	52.11		
		高级技工人工费(安装)	元	26.74	1.3594	36.35		
	材料	其他材料费	元	0.63	1	0.63		
		带帽带垫螺栓 M16×150	套	13	1.33	17.29		
		薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.2	18.7	3.74		
	主材							
	设备	双管双向抗震支架KZS-DN65*2-TL						
	机械	增加机械费	元	7.179348	1	7.18		
		手提冲击钻	台班	0.4	28.05	11.22		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm	台班	0.2	24.59	4.92		

项目编码	031002001068	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-25	单管抗震支吊架安装[单管侧向抗震支架KZS-DN65-T]	套	1	262.02	21.66	84.16	16.14	66.69	262.02	21.66	84.16	16.14	66.69
031106-1	地下室增加费	100元	2.6202	6.72	0	0	2.74	1.87	17.607744	0	0	7.179348	4.899774
小计									279.627744	21.66	84.16	23.319348	71.589774
清单项目综合单价													480.356866

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	128.469	1.351	173.56		
		增加人工费	元	17.607744	1	17.61		
		普工人工费(安装)	元	37.868	1.376	52.11		
		高级技工人工费(安装)	元	26.74	1.3594	36.35		
	材料	其他材料费	元	0.63	1	0.63		
		带帽带垫螺栓 M16×150	套	13	1.33	17.29		
		薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.2	18.7	3.74		
	主材							
	设备	单管侧向抗震支架KZS-DN65-T						
	机械	增加机械费	元	7.179348	1	7.18		
		手提冲击钻	台班	0.4	28.05	11.22		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm	台班	0.2	24.59	4.92		

项目编码	031002001069	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-25	单管抗震支吊架安装[单管双向抗震支架KZS-DN65-TL]	套	1	262.02	21.66	114.43	16.14	66.69	262.02	21.66	114.43	16.14	66.69
031106-1	地下室增加费	100元	2.6202	6.72	0	0	2.74	1.87	17.607744	0	0	7.179348	4.899774
小计									279.627744	21.66	114.43	23.319348	71.589774
清单项目综合单价													510.626866

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	128.469	1.351	173.56		
		增加人工费	元	17.607744	1	17.61		
		普工人工费(安装)	元	37.868	1.376	52.11		
		高级技工人工费(安装)	元	26.74	1.3594	36.35		
	材料	其他材料费	元	0.63	1	0.63		
		带帽带垫螺栓 M16×150	套	13	1.33	17.29		
		薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.2	18.7	3.74		
	主材							
	设备	单管双向抗震支架KZS-DN65-TL						
	机械	增加机械费	元	7.179348	1	7.18		
		手提冲击钻	台班	0.4	28.05	11.22		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm	台班	0.2	24.59	4.92		

项目编码	031001003011	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	6.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-54换	室内钢管安装(沟槽连接) 公称直径(mm以内) 150	10m	0.1	472.53	5310.61	0	27.67	489.15	47.253	531.061	0	2.767	48.915
030801-438	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 200	100m	0.01	121.43	84.57	0	0	35.47	1.2143	0.8457	0	0	0.3547

工程量清单综合单价分析表

031106-1	地下室增加费	100元	0.4847	6.72	0	0	2.74	1.87	3.257184	0	0	1.328078	0.906389
小计									51.724484	531.9067	0	4.095078	50.176089
清单项目综合单价													637.902351
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		6.9088	1.376		9.51		
		增加人工费				元		3.25694	1		3.26		
		技工人工费(安装)				元		23.43329	1.351		31.66		
		高级技工人工费(安装)				元		5.3716	1.3594		7.3		
	材料	水				m3		0.245	3.77		0.92		
		漂白粉				kg		0.0038	4.3		0.02		
		砂轮片 φ400mm				片		0.037	18.3		0.68		
		其他材料费				元		0.395	1		0.4		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm				kg		0.014	4.7		0.07		
		沟槽管件 DN150				个		0.188	128.4		24.14		
		卡箍连接件(含胶圈) DN150				套		0.4904	52.56		25.78		
	主材	S31603薄壁不锈钢管 DN150 δ=4.5mm				m		0.978	490.71		479.91		
	设备												
	机械	增加机械费				元		1.327978	1		1.33		
		管子切断机 φ150mm以内				台班		0.014	50.94		0.71		
		其他机械费				元		1.995	1		2		
		试压泵 压力6Mpa				台班		0.0003	196.67		0.06		
项目编码	031001003012	项目名称			不锈钢管			计量单位	m		工程量	38.25	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-88	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径(mm以内) 100	10m	0.1	293.91	2355.48	0	7.51	237.06	29.391	235.548	0	0.751	23.706
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	96.17	30.76	0	0	25.56	0.9617	0.3076	0	0	0.2556
031106-1	地下室增加费	100元	0.31	6.72	0	0	2.74	1.87	2.0832	0	0	0.8494	0.5797
小计									32.4359	235.8556	0	1.6004	24.5413
清单项目综合单价													294.433200
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		4.32632	1.376		5.95		
		增加人工费				元		2.039718	1		2.04		
		技工人工费(安装)				元		14.68727	1.351		19.84		
		高级技工人工费(安装)				元		3.35232	1.3594		4.56		
	材料	其他材料费				元		0.355	1		0.36		
		漂白粉				kg		0.0014	4.3		0.01		
		水				m3		0.111	3.77		0.42		
		砂轮片 φ400mm				片		0.015	18.3		0.27		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN100				个		0.415	157.67		65.43		
	主材	薄壁不锈钢管 DN100 δ=1.5mm				m		0.987	171.6		169.37		
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.831671	1		0.83		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm				台班		0.005	28.84		0.14		
		手动液压卡压钳				台班		0.036	15.77		0.57		
		试压泵 压力6Mpa				台班		0.0002	196.67		0.04		
项目编码	031001003013	项目名称			不锈钢管			计量单位	m		工程量	22.29	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-87	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径(mm以内) 80	10m	0.1	252.13	1727.83	0	7.51	182.96	25.213	172.783	0	0.751	18.296
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	96.17	30.76	0	0	25.56	0.9617	0.3076	0	0	0.2556
031106-1	地下室增加费	100元	0.2618	6.72	0	0	2.74	1.87	1.759296	0	0	0.717332	0.489566
小计									27.933996	173.0906	0	1.468332	19.041166
清单项目综合单价													221.534094
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		3.73902	1.376		5.14		
		增加人工费				元		1.758958	1		1.76		
		技工人工费(安装)				元		12.65717	1.351		17.1		
		高级技工人工费(安装)				元		2.89112	1.3594		3.93		
	材料	其他材料费				元		0.303	1		0.3		
		漂白粉				kg		0.0014	4.3		0.01		
		水				m3		0.1	3.77		0.38		
		砂轮片 φ400mm				片		0.013	18.3		0.24		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN80				个		0.463	100.33		46.45		
	主材	薄壁不锈钢管 DN80 δ=1.5mm				m		0.987	127.37		125.71		
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.717194	1		0.72		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm				台班		0.005	28.84		0.14		
		手动液压卡压钳				台班		0.036	15.77		0.57		
		试压泵 压力6Mpa				台班		0.0002	196.67		0.04		
项目编码	031001003014	项目名称			不锈钢管			计量单位	m		工程量	1.41	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-80	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径(mm以内) 15	10m	0.1	159.54	465.36	0	3.82	71.73	15.954	46.536	0	0.382	7.173
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.21	19.24	0	0	19.4	0.7421	0.1924	0	0	0.194
031106-1	地下室增加费	100元	0.1671	6.72	0	0	2.74	1.87	1.122912	0	0	0.457854	0.312477
小计									17.819012	46.7284	0	0.839854	7.679477
清单项目综合单价													73.066743
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		2.37993	1.376		3.27		
		增加人工费				元		1.122383	1		1.12		
		技工人工费(安装)				元		8.0694	1.351		10.9		
		高级技工人工费(安装)				元		1.85341	1.3594		2.52		
	材料	其他材料费				元		0.255	1		0.26		
		漂白粉				kg		0.0009	4.3		0		
		水				m3		0.055	3.77		0.21		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN15				个		1.241	30		37.23		
	主材	薄壁不锈钢管 DN15 δ=0.6mm				m		0.986	9.16		9.03		
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.457638	1		0.46		
		手动液压卡压钳				台班		0.023	15.77		0.36		
		试压泵 压力6Mpa				台班		0.0001	196.67		0.02		
项目编码	031001003015	项目名称			弯管型通气管			计量单位	m		工程量	5	
清单综合单价组成明细													

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-54换	室内钢管安装(沟槽连接) 公称直径(mm以内) 150[弯管型通气管]	10m	0.1	472.53	5988.27	0	27.67	536.58	47.253	598.827	0	2.767	53.658
030801-438	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 200	100m	0.01	121.43	84.57	0	0	35.47	1.2143	0.8457	0	0	0.3547
031106-1	地下室增加费	100元	0.7883	6.72	0	0	2.74	1.87	5.297376	0	0	2.159942	1.474121
小计									53.764676	599.6727	0	4.926942	55.486821
清单项目综合单价													713.851139
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		6.9088	1.376		9.51		
		增加人工费				元		5.296838	1		5.3		
		技工人工费(安装)				元		23.43329	1.351		31.66		
		高级技工人工费(安装)				元		5.3716	1.3594		7.3		
	材料	水				m3		0.245	3.77		0.92		
		漂白粉				kg		0.0038	4.3		0.02		
		砂轮片 φ400mm				片		0.037	18.3		0.68		
		其他材料费				元		0.395	1		0.4		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm				kg		0.014	4.7		0.07		
		沟槽管件 DN150				个		0.188	128.4		24.14		
		卡箍连接件(含胶圈) DN150				套		0.4904	52.56		25.78		
	主材	弯管型通气管				m		0.978	560		547.68		
	设备												
	机械	增加机械费				元		2.159723	1		2.16		
		管子切断机 φ150mm以内				台班		0.014	50.94		0.71		
		其他机械费				元		1.995	1		2		
		试压泵 压力6Mpa				台班		0.0003	196.67		0.06		
项目编码	031001003016	项目名称		溢流管				计量单位	m		工程量	10	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-54换	室内钢管安装(沟槽连接) 公称直径(mm以内) 150[溢流管]	10m	1	472.53	1273.43	0	27.67	206.54	472.53	1273.43	0	27.67	206.54
030801-438	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 200	100m	0.1	121.43	84.57	0	0	35.47	12.143	8.457	0	0	3.547
031106-1	地下室增加费	100元	0.4847	6.72	0	0	2.74	1.87	3.257184	0	0	1.328078	0.906389
小计									487.930184	1281.887	0	28.998078	210.993389
清单项目综合单价													2009.808651
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		6.9088	1.376		9.51		
		增加人工费				元		3.256982	1		3.26		
		技工人工费(安装)				元		23.43329	1.351		31.66		
		高级技工人工费(安装)				元		5.3716	1.3594		7.3		
	材料	水				m3		0.245	3.77		0.92		
		漂白粉				kg		0.0038	4.3		0.02		
		砂轮片 φ400mm				片		0.037	18.3		0.68		
		其他材料费				元		0.395	1		0.4		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm				kg		0.014	4.7		0.07		
		沟槽管件 DN150				个		0.188	128.4		24.14		
		卡箍连接件(含胶圈) DN150				套		0.4904	52.56		25.78		
	主材	溢流管				m		0.978	77.91		76.2		
	设备												
	机械	增加机械费				元		1.327996	1		1.33		
		管子切断机 φ150mm以内				台班		0.014	50.94		0.71		
		其他机械费				元		1.995	1		2		
		试压泵 压力6Mpa				台班		0.0003	196.67		0.06		
项目编码	031001003017	项目名称		泄空管				计量单位	m		工程量	5	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-88	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径(mm以内) 100[泄空管]	10m	0.1	293.91	1155.29	0	7.51	153.05	29.391	115.529	0	0.751	15.305
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	96.17	30.76	0	0	25.56	0.9617	0.3076	0	0	0.2556
031106-1	地下室增加费	100元	0.3036	6.72	0	0	2.74	1.87	2.040192	0	0	0.831864	0.567732
小计									32.392892	115.8366	0	1.582864	16.128332
清单项目综合单价													165.940688
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		4.32632	1.376		5.95		
		增加人工费				元		2.039789	1		2.04		
		技工人工费(安装)				元		14.68727	1.351		19.84		
		高级技工人工费(安装)				元		3.35232	1.3594		4.56		
	材料	其他材料费				元		0.355	1		0.36		
		水				m3		0.111	3.77		0.42		
		漂白粉				kg		0.0014	4.3		0.01		
		砂轮片 φ400mm				片		0.015	18.3		0.27		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN100				个		0.415	157.67		65.43		
	主材	泄空管				m		0.987	50		49.35		
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.8317	1		0.83		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm				台班		0.005	28.84		0.14		
		手动液压卡压钳				台班		0.036	15.77		0.57		
		试压泵 压力6Mpa				台班		0.0002	196.67		0.04		
项目编码	031002001070	项目名称		管道支架				计量单位	kg		工程量	51.625	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-6	管道支架安装 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.01	404.5	145.65	0	274.34	132.58	4.045	1.4565	0	2.7434	1.3258
030808-1	管道支架制作 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.01	751.16	498.44	0	650.66	274.5	7.5116	4.9844	0	6.5066	2.745
031106-1	地下室增加费	100元	0.1156	6.72	0	0	2.74	1.87	0.776832	0	0	0.316744	0.216172
小计									12.333432	6.4409	0	9.566744	4.286972
清单项目综合单价													32.6280480
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)				元		1.669794	1.376		2.3		
		增加人工费				元		0.776604	1		0.78		
		技工人工费(安装)				元		5.666659	1.351		7.66		
		高级技工人工费(安装)				元		1.179427	1.3594		1.6		
	材料	型钢(综合)				kg		0.99645	4.1		4.09		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg		0.040266	7.1		0.29		
		膨胀螺栓(综合)				kg		0.040238	7.5		0.3		
		冲击钻头 φ10mm~20mm				个		0.012821	7.2		0.09		
		电				kWh		0.031905	0.77		0.02		
		氧气				m3		0.03963	4.5		0.18		
		尼龙砂轮片 φ100mm				片		0.000873	4.27		0		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	乙炔气	kg	0.01321	16.54	0.22		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.063706	6.33	0.4		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.016399	21.5	0.35		
		机油	kg	0.005722	12	0.07		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000712	410	0.29		
		其他材料费	元	0.134094	1	0.13		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.316651	1	0.32		
		台式钻床 钻孔直径φ16mm	台班	0.010126	186.72	1.89		
		立式钻床 钻孔直径φ25mm	台班	0.004403	192.65	0.85		
		直流电焊机 20kW	台班	0.036783	169.55	6.24		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm	台班	0.01116	24.59	0.27		

项目编码	031201003005	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	51.625

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	34.33	1.53	0	12.8	9.58	0.3433	0.0153	0	0.128	0.0958
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	22.76	14.77	0	6.4	7.13	0.2276	0.1477	0	0.064	0.0713
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	21.98	12.5	0	6.4	6.78	0.2198	0.125	0	0.064	0.0678
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.01	21.98	13.01	0	12.8	7.38	0.2198	0.1301	0	0.128	0.0738
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.01	21.98	11.98	0	12.8	7.31	0.2198	0.1198	0	0.128	0.0731
031106-1	地下室增加费	100元	0.0124	6.72	0	0	2.74	1.87	0.083328	0	0	0.033976	0.023188
小计									1.313628	0.5379	0	0.545976	0.404988
清单项目综合单价													2.8024920

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.392535	1.376	0.54		
		增加人工费	元	0.082684	1	0.08		
		技工人工费(安装)	元	0.431653	1.351	0.58		
		高级技工人工费(安装)	元	0.07871	1.3594	0.11		
	材料	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.020024	13.37	0.27		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.003986	6.86	0.03		
		钢丝刷	把	0.001424	2.77	0		
		醇酸磁漆	kg	0.016513	13.48	0.22		
		溶剂汽油	kg	0.000826	6	0		
		铁砂布 0#-2#	张	0.010344	0.75	0.01		
		其他材料费	元	0.003559	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.033713	1	0.03		
		汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.00038	1348.28	0.51		

项目编码	031208002004	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-610换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) 50以下	m3	1	962.73	1674.29	0	0	351.47	962.73	1674.29	0	0	351.47
031104-660	防潮层、保护层安装玻璃丝布 管道	10m2	5	49.96	21.14	0	0	13.63	249.8	105.7	0	0	68.15
031104-723	防火涂料管道 厚型防火涂料(mm) 10以内	10m2	10	187.66	194.82	0	202.53	76.99	1876.6	1948.2	0	2025.3	769.9
031106-1	地下室增加费	100元	30.8914	6.72	0	0	2.74	1.87	207.590208	0	0	84.642436	57.766918
小计									3296.720208	3728.19	0	2109.942436	1247.286918
清单项目综合单价													10382.139562

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	637.988	1.376	877.87		
		增加人工费	元	207.589642	1	207.59		
		技工人工费(安装)	元	1316.133	1.351	1778.1		
		高级技工人工费(安装)	元	318.65	1.3594	433.17		
	材料	玻璃丝布 δ=0.5mm	m2	70	1.5	105		
		厚型防火涂料	kg	642.41	3	1927.23		
		镀锌铁丝 φ2.5mm~1.4mm	kg	0.15	4.7	0.71		
		铝箔胶带 (45mm卷)	卷	6.05	29.7	179.69		
		电	kWh	12.5	0.77	9.63		
		贴缝胶带 9m	卷	4.25	12	51		
		其他材料费	元	12.9	1	12.9		
	主材	B1级阻燃橡塑泡棉20	m3	1.03	1400	1442		
	设备							
	机械	增加机械费	元	84.642205	1	84.64		
		涡浆式混凝土搅拌机 出料容量250L	台班	0.1	246.01	24.6		
		电动空气压缩机 排气量3.0m3/min	台班	6.28	318.59	2000.75		

项目编码	031003008001	项目名称	除污器(过滤器)	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 150	个	1	232.79	868.44	0	52.89	122.06	232.79	868.44	0	52.89	122.06
031106-1	地下室增加费	100元	2.3279	6.72	0	0	2.74	1.87	15.643488	0	0	6.378446	4.353173
小计									248.433488	868.44	0	59.268446	126.413173
清单项目综合单价													1302.555107

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	33.188	1.376	45.67		
		增加人工费	元	15.643488	1	15.64		
		技工人工费(安装)	元	112.528	1.351	152.03		
		高级技工人工费(安装)	元	25.817	1.3594	35.1		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.55	6.24	3.43		
		清油 C01-1	kg	0.03	19.2	0.58		
		氧气(工业用)	m3	0.11	19.58	2.15		
		乙炔气	kg	0.037	16.54	0.61		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.88	7.06	6.21		
		其他材料费	元	1.88	1	1.88		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	80	160		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100	套	16.48	2.76	45.48		
	主材	Y型过滤器 DN150 Z45T-10	个	1	648.09	648.09		
	设备							
	机械	增加机械费	元	6.378446	1	6.38		
		交流电焊机 30kV·A	台班	0.3	176.29	52.89		

项目编码	031003008002	项目名称	除污器(过滤器)	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额	定额单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 100	个	1	153.79	484.1	0	47.6	75.47	153.79	484.1	0	47.6	75.47
031106-1	地下室增加费	100元	1.5379	6.72	0	0	2.74	1.87	10.334688	0	0	4.213846	2.875873
小计									164.124688	484.1	0	51.813846	78.345873
清单项目综合单价													778.384407

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	21.979	1.376	30.24		
		增加人工费	元	10.334688	1	10.33		
		技工人工费(安装)	元	74.385	1.351	100.49		
		高级技工人工费(安装)	元	16.961	1.3594	23.06		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	6.24	2.18		
		清油 C01-1	kg	0.02	19.2	0.38		
		氧气(工业用)	m3	0.07	19.58	1.37		
		乙炔气	kg	0.024	16.54	0.4		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.06	4.17		
		其他材料费	元	1.22	1	1.22		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	50	100		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.16	19.12		
	主材	Y型过滤器 DN100 Z45T-10	个	1	355.26	355.26		
	设备							
	机械	增加机械费	元	4.213846	1	4.21		
		交流电焊机 30kV·A	台班	0.27	176.29	47.6		

项目编码	031003012005	项目名称	倒流防止器	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 100	个	1	153.79	3382.84	0	47.6	278.38	153.79	3382.84	0	47.6	278.38
031106-1	地下室增加费	100元	1.5379	6.72	0	0	2.74	1.87	10.334688	0	0	4.213846	2.875873
小计									164.124688	3382.84	0	51.813846	281.255873
清单项目综合单价													3880.034407

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	21.979	1.376	30.24		
		增加人工费	元	10.334688	1	10.33		
		技工人工费(安装)	元	74.385	1.351	100.49		
		高级技工人工费(安装)	元	16.961	1.3594	23.06		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	6.24	2.18		
		清油 C01-1	kg	0.02	19.2	0.38		
		氧气(工业用)	m3	0.07	19.58	1.37		
		乙炔气	kg	0.024	16.54	0.4		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.06	4.17		
		其他材料费	元	1.22	1	1.22		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	50	100		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.16	19.12		
	主材	倒流防止器 DN100 Z45T-10	个	1	3254	3254		
	设备							
	机械	增加机械费	元	4.213846	1	4.21		
		交流电焊机 30kV·A	台班	0.27	176.29	47.6		

项目编码	031003003002	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 100	个	1	153.79	484.1	0	47.6	75.47	153.79	484.1	0	47.6	75.47
031106-1	地下室增加费	100元	1.5379	6.72	0	0	2.74	1.87	10.334688	0	0	4.213846	2.875873
小计									164.124688	484.1	0	51.813846	78.345873
清单项目综合单价													778.384407

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	21.979	1.376	30.24		
		增加人工费	元	10.334688	1	10.33		
		技工人工费(安装)	元	74.385	1.351	100.49		
		高级技工人工费(安装)	元	16.961	1.3594	23.06		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	6.24	2.18		
		清油 C01-1	kg	0.02	19.2	0.38		
		氧气(工业用)	m3	0.07	19.58	1.37		
		乙炔气	kg	0.024	16.54	0.4		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.06	4.17		
		其他材料费	元	1.22	1	1.22		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	50	100		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.16	19.12		
	主材	电磁流量计 DN100 Z45T-10	个	1	355.26	355.26		
	设备							
	机械	增加机械费	元	4.213846	1	4.21		
		交流电焊机 30kV·A	台班	0.27	176.29	47.6		

项目编码	031003001012	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-1	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 15	个	1	9.9	64.02	0	0	6.89	9.9	64.02	0	0	6.89
031106-1	地下室增加费	100元	0.099	6.72	0	0	2.74	1.87	0.66528	0	0	0.27126	0.18513
小计									10.56528	64.02	0	0.27126	7.07513
清单项目综合单价													81.93167

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.412	1.376	1.94		
		增加人工费	元	0.66528	1	0.67		
		技工人工费(安装)	元	4.772	1.351	6.45		
		高级技工人工费(安装)	元	1.111	1.3594	1.51		
	材料	锯条	根	0.07	0.77	0.05		
		其他材料费	元	0.16	1	0.16		
		黑玛钢活接头 DN15	个	1.01	2.05	2.07		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	7.49	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.13	0.1	0.11		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.27126	1	0.27		

项目编码	031003010002	项目名称	软接头(软管)	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030802-9换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 100	个	1	108.41	227.09	0	0	42.27	108.41	227.09	0	0	42.27
031106-1	地下室增加费	100元	1.0841	6.72	0	0	2.74	1.87	7.285152	0	0	2.970434	2.027267
小计									115.695152	227.09	0	2.970434	44.297267
清单项目综合单价													390.052853
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		15.451	1.376		21.26		
		增加人工费				元		7.285152	1		7.29		
		技工人工费(安装)				元		52.451	1.351		70.86		
		高级技工人工费(安装)				元		11.982	1.3594		16.29		
	材料	锯条				根		0.7	0.77		0.54		
		黑玛钢活接头 DN100				个		1.01	39.33		39.72		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg		0.037	7.49		0.28		
		其他材料费				元		0.77	1		0.77		
		聚四氟乙烯生料带				m		7.536	0.1		0.75		
	主材	软接头 DN100 J11T-16				个		1.01	183.2		185.03		
	设备												
	机械	增加机械费				元		2.970434	1		2.97		
项目编码	031003013006	项目名称			水表			计量单位	个		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-224换	法兰水表单体安装 公称直径(mm以内) 100	个	1	153.79	2337.92	0	47.6	205.24	153.79	2337.92	0	47.6	205.24
031106-1	地下室增加费	100元	1.5379	6.72	0	0	2.74	1.87	10.334688	0	0	4.213846	2.875873
小计									164.124688	2337.92	0	51.813846	208.115873
清单项目综合单价													2761.974407
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		21.979	1.376		30.24		
		增加人工费				元		10.334688	1		10.33		
		技工人工费(安装)				元		74.385	1.351		100.49		
		高级技工人工费(安装)				元		16.961	1.3594		23.06		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg		0.35	6.24		2.18		
		清油 C01-1				kg		0.02	19.2		0.38		
		氧气(工业用)				m3		0.07	19.58		1.37		
		乙炔气				kg		0.024	16.54		0.4		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg		0.59	7.06		4.17		
		其他材料费				元		1.22	1		1.22		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6				片		2	50		100		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套		16.48	1.16		19.12		
	主材	水表 DN100 LXL				个		1	2209.08		2209.08		
	设备												
	机械	增加机械费				元		4.213846	1		4.21		
		交流电焊机 30kV·A				台班		0.27	176.29		47.6		
项目编码	031003001013	项目名称			螺纹阀门			计量单位	个		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-18换	螺纹浮球阀安装 公称直径(mm以内) 100	个	1	98.16	513.53	0	0	59.83	98.16	513.53	0	0	59.83
031106-1	地下室增加费	100元	0.9816	6.72	0	0	2.74	1.87	6.596352	0	0	2.689584	1.835592
小计									104.756352	513.53	0	2.689584	61.665592
清单项目综合单价													682.641528
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		14.04	1.376		19.32		
		增加人工费				元		6.596352	1		6.6		
		技工人工费(安装)				元		47.412	1.351		64.05		
		高级技工人工费(安装)				元		10.88	1.3594		14.79		
	材料	锯条				根		0.6	0.77		0.46		
		其他材料费				元		0.846	1		0.85		
		黑玛钢管箍 DN100				个		1.01	22		22.22		
	主材	液位浮球阀（含电磁阀） DN100 Q21X-10T				个		1	490		490		
	设备												
	机械	增加机械费				元		2.689584	1		2.69		
项目编码	0310030016001	项目名称			浮标液面计			计量单位	组		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031001-116	直读玻璃管(板)液位计管(板)长mm以下 1700以上	台	1	269.56	8.66	600	5.49	66.68	269.56	8.66	600	5.49	66.68
031106-1	地下室增加费	100元	2.6956	6.72	0	0	2.74	1.87	18.114432	0	0	7.385944	5.040772
小计									287.674432	8.66	600	12.875944	71.720772
清单项目综合单价													980.931148
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		7.73	1.376		10.64		
		增加人工费				元		18.114432	1		18.11		
		技工人工费(安装)				元		165.116	1.351		223.07		
		高级技工人工费(安装)				元		26.373	1.3594		35.85		
	材料	法兰垫片				个		1	3		3		
		棉纱				kg		0.2	10.6		2.12		
		清洗剂 500mL				瓶		0.2	8		1.6		
		酒精				kg		0.1	4		0.4		
		位号牌				个		1	0.54		0.54		
		其他材料费				元		1	1		1		
	主材												
	设备	直读玻璃管(板)液位计管(板)											
	机械	增加机械费				元		7.385944	1		7.39		
		载货汽车 装载质量4t				台班		0.01	505.11		5.05		
		仪器仪表使用费				元		0.44	1		0.44		
项目编码	030602001001	项目名称			显示仪表			计量单位	台		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031001-126换	浮球液位控制器/液位开关[投入式液位传感器]	台	1	121.7	11.65	375	8.28	31.15	121.7	11.65	375	8.28	31.15
031106-1	地下室增加费	100元	1.217	6.72	0	0	2.74	1.87	8.17824	0	0	3.33458	2.27579
小计									129.87824	11.65	375	11.61458	33.42579
清单项目综合单价													561.56861
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)				元		3.478	1.376		4.79		
		增加人工费				元		8.17824	1		8.18		
		技工人工费(安装)				元		74.66	1.351		100.87		
		高级技工人工费(安装)				元		11.803	1.3594		16.04		

工程量清单综合单价分析表

费用明细									
	材料	六角螺栓 M12×20~100	套	6	0.82	4.92		
		法兰垫片	个	1	3	3		
		清洗剂 500mL	瓶	0.1	8	0.8		
		位号牌	个	1	0.54	0.54		
		校验材料费	元	0.39	1	0.39		
		其他材料费	元	2	1	2		
	主材							
	设备	投入式液位传感器						
	机械	增加机械费	元	3.33458	1	3.33		
		仪器仪表使用费	元	8.28	1	8.28		

项目编码	031003003003	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 150[不锈钢闸阀 DN150 PN1.6]	个	1	232.79	4294.44	0	52.89	361.88	232.79	4294.44	0	52.89	361.88
031106-1	地下室增加费	100元	2.3279	6.72	0	0	2.74	1.87	15.643488	0	0	6.378446	4.353173
小计									248.433488	4294.44	0	59.268446	366.233173
清单项目综合单价													4968.375107

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	33.188	1.376	45.67		
		增加人工费	元	15.643488	1	15.64		
		技工人工费(安装)	元	112.528	1.351	152.03		
		高级技工人工费(安装)	元	25.817	1.3594	35.1		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.55	6.24	3.43		
		清油 C01-1	kg	0.03	19.2	0.58		
		氧气(工业用)	m3	0.11	19.58	2.15		
		乙炔气	kg	0.037	16.54	0.61		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.06	6.21		
		其他材料费	元	1.88	1	1.88		
		法兰阀门 DN150 Z45T-10	个	1	648.09	648.09		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100	套	16.48	2.76	45.48		
	主材	不锈钢闸阀 DN150 PN1.6	片	2	1793	3586		
	设备							
	机械	增加机械费	元	6.378446	1	6.38		
		交流电焊机 30kV·A	台班	0.3	176.29	52.89		

项目编码	031003001014	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-9换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 100[不锈钢闸阀 DN100 J11T-16]	个	1	108.41	1513.63	0	0	132.33	108.41	1513.63	0	0	132.33
031106-1	地下室增加费	100元	1.0841	6.72	0	0	2.74	1.87	7.285152	0	0	2.970434	2.027267
小计									115.695152	1513.63	0	2.970434	134.357267
清单项目综合单价													1766.652853

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	7.285152	1	7.29		
		普工人工费(安装)	元	15.451	1.376	21.26		
		技工人工费(安装)	元	52.451	1.351	70.86		
		高级技工人工费(安装)	元	11.982	1.3594	16.29		
	材料	锯条	根	0.7	0.77	0.54		
		其他材料费	元	0.77	1	0.77		
		黑玛钢活接头 DN100	个	1.01	39.33	39.72		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.037	7.49	0.28		
		聚四氟乙烯生料带	m	7.536	0.1	0.75		
	主材	不锈钢闸阀 DN100 J11T-16	个	1.01	1457	1471.57		
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.970434	1	2.97		

项目编码	031003001015	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-8换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 80[不锈钢闸阀 DN80 J11T-10]	个	1	65.97	1187.23	0	0	99.16	65.97	1187.23	0	0	99.16
031106-1	地下室增加费	100元	0.6597	6.72	0	0	2.74	1.87	4.433184	0	0	1.807578	1.233639
小计									70.403184	1187.23	0	1.807578	100.393639
清单项目综合单价													1359.834401

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	9.36	1.376	12.88		
		增加人工费	元	4.433184	1	4.43		
		技工人工费(安装)	元	31.874	1.351	43.06		
		高级技工人工费(安装)	元	7.379	1.3594	10.03		
	材料	锯条	根	0.5	0.77	0.39		
		其他材料费	元	0.63	1	0.63		
		黑玛钢活接头 DN80	个	1.01	23.71	23.95		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.022	7.49	0.16		
		聚四氟乙烯生料带	m	6.029	0.1	0.6		
	主材	不锈钢闸阀 DN80 J11T-10	个	1.01	1150	1161.5		
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.807578	1	1.81		

项目编码	031003001016	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-8换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 80	个	1	65.97	1187.23	0	0	99.16	65.97	1187.23	0	0	99.16
031106-1	地下室增加费	100元	0.6597	6.72	0	0	2.74	1.87	4.433184	0	0	1.807578	1.233639
小计									70.403184	1187.23	0	1.807578	100.393639
清单项目综合单价													1359.834401

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	9.36	1.376	12.88		
		增加人工费	元	4.433184	1	4.43		
		技工人工费(安装)	元	31.874	1.351	43.06		
		高级技工人工费(安装)	元	7.379	1.3594	10.03		
	材料	锯条	根	0.5	0.77	0.39		
		其他材料费	元	0.63	1	0.63		
		黑玛钢活接头 DN80	个	1.01	23.71	23.95		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.022	7.49	0.16		

工程量清单综合单价分析表

		聚四氟乙烯生料带	m	6.029	0.1	0.6		
	主材	明杆闸阀 DN80 J11T-10	个	1.01	1150	1161.5		
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.807578	1	1.81		

项目编码	031003001017	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-8换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 80	个	1	65.97	615.57	0	0	59.15	65.97	615.57	0	0	59.15
031106-1	地下室增加费	100元	0.6597	6.72	0	0	2.74	1.87	4.433184	0	0	1.807578	1.233639
小计									70.403184	615.57	0	1.807578	60.383639

清单项目综合单价 748.164401

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	9.36	1.376	12.88		
		增加人工费	元	4.433184	1	4.43		
		技工人工费(安装)	元	31.874	1.351	43.06		
		高级技工人工费(安装)	元	7.379	1.3594	10.03		
	材料	锯条	根	0.5	0.77	0.39		
		其他材料费	元	0.63	1	0.63		
		黑玛钢活接头 DN80	个	1.01	23.71	23.95		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.022	7.49	0.16		
		聚四氟乙烯生料带	m	6.029	0.1	0.6		
	主材	防水锤缓闭(消声)止回阀 DN80 J11T-10	个	1.01	584	589.84		
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.807578	1	1.81		

项目编码	031003010003	项目名称	软接头(软管)	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-8换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 80	个	1	65.97	158.55	0	0	27.15	65.97	158.55	0	0	27.15
031106-1	地下室增加费	100元	0.6597	6.72	0	0	2.74	1.87	4.433184	0	0	1.807578	1.233639
小计									70.403184	158.55	0	1.807578	28.383639

清单项目综合单价 259.144401

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	9.36	1.376	12.88		
		增加人工费	元	4.433184	1	4.43		
		技工人工费(安装)	元	31.874	1.351	43.06		
		高级技工人工费(安装)	元	7.379	1.3594	10.03		
	材料	锯条	根	0.5	0.77	0.39		
		黑玛钢活接头 DN80	个	1.01	23.71	23.95		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.022	7.49	0.16		
		聚四氟乙烯生料带	m	6.029	0.1	0.6		
		其他材料费	元	0.63	1	0.63		
	主材	可曲挠橡胶软接头 DN80 J11T-10	个	1.01	131.5	132.82		
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.807578	1	1.81		

项目编码	030601002002	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031001-46	压力表 就地	台(块)	1	49.31	28.99	390	0.8	14.1	49.31	28.99	390	0.8	14.1
031106-1	地下室增加费	100元	0.4931	6.72	0	0	2.74	1.87	3.313632	0	0	1.351094	0.922097
小计									52.623632	28.99	390	2.151094	15.022097

清单项目综合单价 488.786823

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.412	1.376	1.94		
		增加人工费	元	3.313632	1	3.31		
		技工人工费(安装)	元	30.241	1.351	40.86		
		高级技工人工费(安装)	元	4.791	1.3594	6.51		
	材料	取源部件	套	1	18.1	18.1		
		仪表接头	套	1	4.99	4.99		
		半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50	套	2	0.05	0.1		
		固定卡子 1.5×32	个	1	2	2		
		位号牌	个	1	0.54	0.54		
		校验材料费	元	0.26	1	0.26		
		其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备	压力表						
	机械	增加机械费	元	1.351094	1	1.35		
		仪器仪表使用费	元	0.8	1	0.8		

项目编码	031003001018	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-1	偏心异径管DN80	个	1	5	0	0	20	2.44	5	0	0	20	2.44
小计									5	0	0	20	2.44

清单项目综合单价 27.44

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	偏心异径管DN80 人工费	个	1	5	5		
	材料							
	主材							
	设备							
	机械	偏心异径管DN80 机械费	个	1	20	20		

项目编码	031003001019	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-9换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 100	个	1	108.41	1513.63	0	0	132.33	108.41	1513.63	0	0	132.33
031106-1	地下室增加费	100元	1.0841	6.72	0	0	2.74	1.87	7.285152	0	0	2.970434	2.027267
小计									115.695152	1513.63	0	2.970434	134.357267

清单项目综合单价 1766.652853

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	15.451	1.376	21.26		
		增加人工费	元	7.285152	1	7.29		
		技工人工费(安装)	元	52.451	1.351	70.86		
		高级技工人工费(安装)	元	11.982	1.3594	16.29		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	锯条	根	0.7	0.77	0.54		
		其他材料费	元	0.77	1	0.77		
		黑玛钢活接头 DN100	个	1.01	39.33	39.72		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.037	7.49	0.28		
		聚四氟乙烯生料带	m	7.536	0.1	0.75		
	主材	明杆闸阀 DN100 J11T-16	个	1.01	1457	1471.57		
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.970434	1	2.97		

项目编码	031003010004	项目名称	软接头(软管)	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-9换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 100	个	1	108.41	227.09	0	0	42.27	108.41	227.09	0	0	42.27
031106-1	地下室增加费	100元	1.0841	6.72	0	0	2.74	1.87	7.285152	0	0	2.970434	2.027267
小计									115.695152	227.09	0	2.970434	44.297267
清单项目综合单价													390.052853

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	15.451	1.376	21.26		
		增加人工费	元	7.285152	1	7.29		
		技工人工费(安装)	元	52.451	1.351	70.86		
		高级技工人工费(安装)	元	11.982	1.3594	16.29		
	材料	锯条	根	0.7	0.77	0.54		
		其他材料费	元	0.77	1	0.77		
		黑玛钢活接头 DN100	个	1.01	39.33	39.72		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.037	7.49	0.28		
		聚四氟乙烯生料带	m	7.536	0.1	0.75		
	主材	可曲挠橡胶软接头 DN100 J11T-16	个	1.01	183.2	185.03		
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.970434	1	2.97		

项目编码	031003001020	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-2	偏心异径管DN100		0	10	30	0	0	3.7	0	0	0	0	0
小计									0	0	0	0	0
清单项目综合单价													0.00

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	031003001021	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-9换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 100	个	1	108.41	496.56	0	0	61.14	108.41	496.56	0	0	61.14
031106-1	地下室增加费	100元	1.0841	6.72	0	0	2.74	1.87	7.285152	0	0	2.970434	2.027267
小计									115.695152	496.56	0	2.970434	63.167267
清单项目综合单价													678.392853

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	15.451	1.376	21.26		
		增加人工费	元	7.285152	1	7.29		
		技工人工费(安装)	元	52.451	1.351	70.86		
		高级技工人工费(安装)	元	11.982	1.3594	16.29		
	材料	锯条	根	0.7	0.77	0.54		
		其他材料费	元	0.77	1	0.77		
		黑玛钢活接头 DN100	个	1.01	39.33	39.72		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.037	7.49	0.28		
		聚四氟乙烯生料带	m	7.536	0.1	0.75		
	主材	止回阀 DN100 J11T-16	个	1.01	450	454.5		
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.970434	1	2.97		

项目编码	031003001022	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-9换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 100[电节点压力表]	个	1	108.41	496.56	0	0	61.14	108.41	496.56	0	0	61.14
031106-1	地下室增加费	100元	1.0841	6.72	0	0	2.74	1.87	7.285152	0	0	2.970434	2.027267
小计									115.695152	496.56	0	2.970434	63.167267
清单项目综合单价													678.392853

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	15.451	1.376	21.26		
		增加人工费	元	7.285152	1	7.29		
		技工人工费(安装)	元	52.451	1.351	70.86		
		高级技工人工费(安装)	元	11.982	1.3594	16.29		
	材料	锯条	根	0.7	0.77	0.54		
		其他材料费	元	0.77	1	0.77		
		黑玛钢活接头 DN100	个	1.01	39.33	39.72		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.037	7.49	0.28		
		聚四氟乙烯生料带	m	7.536	0.1	0.75		
	主材	电节点压力表	个	1.01	450	454.5		
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.970434	1	2.97		

项目编码	030814002001	项目名称	不锈钢板管件制作	计量单位	m2	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-22	成品不锈钢卷帘门安装	100m2	0.01	6149.27	29037.85	0	423.7	3566.02	61.4927	290.3785	0	4.237	35.6602
小计									61.4927	290.3785	0	4.237	35.6602
清单项目综合单价													391.7684

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	9.58631	1.376	13.19		
		技工人工费(装饰)	元	26.67195	1.351	36.03		
		高级技工人工费(装饰)	元	9.02467	1.3594	12.27		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	1.4447	1	1.44		
		膨胀螺栓(综合)	套	5.3	1.25	6.63		
		不锈钢卷帘门(成品)	m2	1	280	280		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	0.095	7.63	0.72		
		铁件(综合)	kg	0.28799	5.5	1.58		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 32kV·A	台班	0.0239	177.28	4.24		

项目编码	031006015001	项目名称	水箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030804-3	整体水箱安装 水箱总容量(m3以内) 10[成品生活水箱(分设两格)2m*5.5m*2m(h)有效容积:14.3立方米]	台	1	606.78	24618.01	0	177.9	1886.45	606.78	24618.01	0	177.9	1886.45
031106-1	地下室增加费	100元	6.0678	6.72	0	0	2.74	1.87	40.775616	0	0	16.625772	11.346786
小计									647.555616	24618.01	0	194.525772	1897.796786
清单项目综合单价													27357.888174

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	89.338	1.376	122.93		
		增加人工费	元	40.775616	1	40.78		
		技工人工费(安装)	元	326.414	1.351	440.99		
		高级技工人工费(安装)	元	31.532	1.3594	42.86		
	材料	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	2.01	0.34	0.68		
		垫铁	kg	4.832	3.15	15.22		
		道木	m3	0.028	950	26.6		
		氧气	m3	0.246	4.5	1.11		
		乙炔气	kg	0.082	16.54	1.36		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.256	6.33	1.62		
		其他材料费	元	1.42	1	1.42		
	主材	成品生活水箱(分设两格)2m*5.5m*2m(h)有效容积:14.3立方米	个	1	24570	24570		
	设备							
	机械	增加机械费	元	16.625772	1	16.63		
		载货汽车 装载质量5t	台班	0.09	565.56	50.9		
		吊装机 综合	台班	0.164	668.94	109.71		
		直流电焊机 20kW	台班	0.102	169.55	17.29		

项目编码	031006001001	项目名称	变频给水设备	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030807-1	变频给水设备 设备重量(t以内) 0.4[生活给水泵组Q=40m3/h H=54m]	套	1	1912.58	104.54	76300	396.16	507.33	1912.58	104.54	76300	396.16	507.33
030804-37换	气压罐安装(kg) 200以上	个	1	914.05	7.13	0	18.11	224.51	914.05	7.13	0	18.11	224.51
030204-25换	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0	台	1	193.62	37.38	0	0	49.74	193.62	37.38	0	0	49.74
030903-414	减震器安装	个	1	10.53	50.05	0	0	6.07	10.53	50.05	0	0	6.07
031106-1	地下室增加费	100元	30.3078	6.72	0	0	2.74	1.87	203.668416	0	0	83.043372	56.675586
小计									3234.448416	199.1	76300	497.313372	844.325586
清单项目综合单价													81075.187374

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	203.668416	1	203.67		
		普工人工费(安装)	元	435.145	1.376	598.76		
		技工人工费(安装)	元	1447.626	1.351	1955.74		
		高级技工人工费(安装)	元	350.356	1.3594	476.27		
	材料	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.9	7.06	6.35		
		减振器	个	1	50	50		
		钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6		
		平垫铁(综合)	kg	3.45	5.5	18.98		
		斜垫铁(综合)	kg	3	5	15		
		焊锡丝	kg	0.07	75.6	5.29		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	64	12.8		
		热轧薄钢板 δ=1.6mm~1.9mm	kg	0.24	3.75	0.9		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.3	6.33	1.9		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		氧气	m3	0.2	4.5	0.9		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		乙炔气	kg	0.067	16.54	1.11		
		板枋材	m3	0.002	1750	3.5		
		塑料软管	m	0.15	17.45	2.62		
		汽油(综合)	kg	0.3	9.89	2.97		
		煤油	kg	1.05	8.44	8.86		
		机油	kg	0.63	12	7.56		
		黄油钙基脂	kg	0.252	11.2	2.82		
		铅油(厚漆)	kg	0.151	9.3	1.4		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm~6.0mm	kg	1.45	18	26.1		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.56	4.7	2.63		
		聚酯乙烯泡沫塑料板	kg	0.34	21.6	7.34		
		其他材料费	元	14.05	1	14.05		
	主材							
	设备	生活给水泵组Q=40m3/h H=54m						
	机械	增加机械费	元	83.043372	1	83.04		
		交流电焊机 30kV·A	台班	0.09	176.29	15.87		
		其他机械费	元	2.24	1	2.24		
		载货汽车 装载质量5t	台班	0.37	565.56	209.26		
		吊装机 综合	台班	0.25	668.94	167.24		
		直流电焊机 20kW	台班	0.116	169.55	19.67		

项目编码	031006011001	项目名称	紫外线杀菌设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030807-33	紫外线杀菌设备 进口管径(mm以内) 125[紫外线消毒RZ-UV2-LS50,DN150840W]	台	1	411.6	36.6	6950	177.69	118.24	411.6	36.6	6950	177.69	118.24
031106-1	地下室增加费	100元	4.116	6.72	0	0	2.74	1.87	27.65952	0	0	11.27784	7.69692
小计									439.25952	36.6	6950	188.96784	125.93692
清单项目综合单价													7740.76428

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	27.65952	1	27.66		
		普工人工费(安装)	元	58.652945	1.376	80.71		
		技工人工费(安装)	元	198.972085	1.351	268.81		
		高级技工人工费(安装)	元	45.670625	1.3594	62.08		
		热轧薄钢板 δ=3.5mm	kg	1.475695	3.984	5.88		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.280904	6.33	1.78		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	氧气	m3	0.128115	4.5	0.58		
		乙炔气	kg	0.042705	16.54	0.71		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm～6.0mm	kg	0.65481	18	11.79		
		机油	kg	0.19929	12	2.39		
		汽油(综合)	kg	0.05694	9.89	0.56		
		水	m3	3.208569	3.77	12.1		
		其他材料费	元	0.82563	1	0.83		
	主材							
	设备	紫外线消毒RZ-UV2-LS50,DN150840W						
	机械	增加机械费	元	11.27784	1	11.28		
		吊装机 综合	台班	0.23725	668.94	158.71		
		直流电焊机 20kW	台班	0.111982	169.55	18.99		

项目编码	031006008001	项目名称	水处理器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031004-36	水质浊度监测[在线水质检测仪器]	套	1	729.68	33.64	9500	120.36	190.43	729.68	33.64	9500	120.36	190.43
031106-1	地下室增加费	100元	7.2968	6.72	0	0	2.74	1.87	49.034496	0	0	19.993232	13.645016
小计									778.714496	33.64	9500	140.353232	204.075016
清单项目综合单价													10656.782744

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	20.677	1.376	28.45		
		增加人工费	元	49.034496	1	49.03		
		技工人工费(安装)	元	413.474	1.351	558.6		
		高级技工人工费(安装)	元	104.92	1.3594	142.63		
	材料	取源部件	套	1	18.1	18.1		
		六角螺栓 M12×20～100	套	8	0.82	6.56		
		位号牌	个	1	0.54	0.54		
		校验材料费	元	6.44	1	6.44		
		其他材料费	元	2	1	2		
	主材							
	设备	在线水质检测仪器						
	机械	增加机械费	元	19.993232	1	19.99		
		仪器仪表使用费	元	120.36	1	120.36		

项目编码	031001007001	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	5.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-386	室内钢塑复合管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 80	10m	0.1	393.23	974.65	0	23.5	165.96	39.323	97.465	0	2.35	16.596
031106-1	地下室增加费	100元	0.3933	6.72	0	0	2.74	1.87	2.642976	0	0	1.077642	0.735471
小计									41.965976	97.465	0	3.427642	17.331471
清单项目综合单价													160.190089

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	5.6797	1.376	7.82		
		增加人工费	元	2.64249	1	2.64		
		技工人工费(安装)	元	19.2769	1.351	26.04		
		高级技工人工费(安装)	元	4.02	1.3594	5.46		
	材料	室内钢塑复合管螺纹管件 DN80	个	0.463	25.8	11.95		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0146	21.5	0.31		
		机油	kg	0.011	12	0.13		
		聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.931	0.34	0.66		
		热轧厚钢板 δ=8.0mm～15.0mm	kg	0.0047	4.467	0.02		
		氧气	m3	0.0006	4.5	0		
		乙炔气	kg	0.0002	16.54	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.0003	6.33	0		
		水	m3	0.0204	3.77	0.08		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.0011	7.49	0.01		
		六角螺栓	kg	0.0006	6.37	0		
		螺纹阀门 DN20	个	0.0006	25	0.02		
		焊接钢管 DN20 δ=2.75mm	m	0.002	7.65	0.02		
		橡胶软管 DN20	m	0.0008	9	0.01		
		弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	0.0003	65	0.02		
		压力表弯管 DN15	个	0.0003	8	0		
		其他材料费	元	0.453	1	0.45		
	主材	钢塑复合管 DN80	m	1.002	83.62	83.79		
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.077444	1	1.08		
		载货汽车 装载质量5t	台班	0.0006	565.56	0.34		
		吊装机 综合	台班	0.0012	668.94	0.8		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm	台班	0.0032	24.59	0.08		
		管子切断套丝机 Φ159mm以内	台班	0.0317	31.76	1.01		
		直流电焊机 20kW	台班	0.0002	169.55	0.03		
		试压泵 压力3Mpa	台班	0.0002	195.38	0.04		
		电动单级离心清水泵 出口直径Φ100mm	台班	0.0002	246.06	0.05		

项目编码	031001007002	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	7.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-385	室内钢塑复合管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 65	10m	0.1	377.68	791.22	0	19.36	148.98	37.768	79.122	0	1.936	14.898
031106-1	地下室增加费	100元	0.3777	6.72	0	0	2.74	1.87	2.538144	0	0	1.034898	0.706299
小计									40.306144	79.122	0	2.970898	15.604299
清单项目综合单价													138.003341

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	5.4621	1.376	7.52		
		增加人工费	元	2.538045	1	2.54		
		技工人工费(安装)	元	18.5142	1.351	25.01		
		高级技工人工费(安装)	元	3.8543	1.3594	5.24		
	材料	室内钢塑复合管螺纹管件 DN65	个	0.526	21.1	11.1		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0141	21.5	0.3		
		机油	kg	0.013	12	0.16		
		聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.795	0.34	0.61		
		热轧厚钢板 δ=8.0mm～15.0mm	kg	0.0044	4.467	0.02		
		氧气	m3	0.0006	4.5	0		
		乙炔气	kg	0.0002	16.54	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.0002	6.33	0		
		水	m3	0.0145	3.77	0.05		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.0011	7.49	0.01		
		六角螺栓	kg	0.0006	6.37	0		
		螺纹阀门 DN20	个	0.0005	25	0.01		
		焊接钢管 DN20 δ=2.75mm	m	0.0019	7.65	0.01		
		橡胶软管 DN20	m	0.0008	9	0.01		
		弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	0.0003	65	0.02		
		压力表弯管 DN15	个	0.0003	8	0		
		其他材料费	元	0.381	1	0.38		

工程量清单综合单价分析表

	主材	钢塑复合管 DN65	m	1.002	66.29	66.42		
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.034858	1	1.03		
		载货汽车 装载质量5t	台班	0.0004	565.56	0.23		
		吊装机 综合	台班	0.0009	668.94	0.6		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm	台班	0.0031	24.59	0.08		
		管子切断套丝机 φ159mm以内	台班	0.0294	31.76	0.93		
		直流电焊机 20kW	台班	0.0002	169.55	0.03		
		试压泵 压力3Mpa	台班	0.0002	195.38	0.04		
		电动单级离心清水泵 出口直径φ100mm	台班	0.0001	246.06	0.02		

项目编码	031002001071	项目名称	管道支架	计量单位	kg	工程量	7.618

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-6	管道支架安装 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.01	404.5	145.65	0	274.34	132.58	4.045	1.4565	0	2.7434	1.3258
030808-1	管道支架制作 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.01	751.16	498.44	0	650.66	274.5	7.5116	4.9844	0	6.5066	2.745
031106-1	地下室增加费	100元	0.1156	6.72	0	0	2.74	1.87	0.776832	0	0	0.316744	0.216172
小计									12.333432	6.4409	0	9.566744	4.286972
清单项目综合单价													32.6280480

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.669794	1.376	2.3		
		增加人工费	元	0.776531	1	0.78		
		技工人工费(安装)	元	5.666659	1.351	7.66		
		高级技工人工费(安装)	元	1.179427	1.3594	1.6		
	材料	型钢(综合)	kg	0.99645	4.1	4.09		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.040266	7.1	0.29		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.040238	7.5	0.3		
		冲击钻头 φ10mm~20mm	个	0.012821	7.2	0.09		
		电	kWh	0.031905	0.77	0.02		
		氧气	m3	0.03963	4.5	0.18		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000873	4.27	0		
		乙炔气	kg	0.01321	16.54	0.22		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.063706	6.33	0.4		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.016399	21.5	0.35		
		机油	kg	0.005722	12	0.07		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000712	410	0.29		
		其他材料费	元	0.134094	1	0.13		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.316621	1	0.32		
		台式钻床 钻孔直径φ16mm	台班	0.010126	186.72	1.89		
		立式钻床 钻孔直径φ25mm	台班	0.004403	192.65	0.85		
		直流电焊机 20kW	台班	0.036783	169.55	6.24		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm	台班	0.01116	24.59	0.27		

项目编码	031201003006	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	7.618

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	34.33	1.53	0	12.8	9.58	0.3433	0.0153	0	0.128	0.0958
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	22.76	14.77	0	6.4	7.13	0.2276	0.1477	0	0.064	0.0713
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	21.98	12.5	0	6.4	6.78	0.2198	0.125	0	0.064	0.0678
031102-66	金属结构刷油 一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.01	21.98	13.01	0	12.8	7.38	0.2198	0.1301	0	0.128	0.0738
031102-67	金属结构刷油 一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.01	21.98	11.98	0	12.8	7.31	0.2198	0.1198	0	0.128	0.0731
031106-1	地下室增加费	100元	0.0123	6.72	0	0	2.74	1.87	0.082656	0	0	0.033702	0.023001
小计									1.312956	0.5379	0	0.545702	0.404801
清单项目综合单价													2.8013590

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.392535	1.376	0.54		
		增加人工费	元	0.082567	1	0.08		
		技工人工费(安装)	元	0.431653	1.351	0.58		
		高级技工人工费(安装)	元	0.07871	1.3594	0.11		
	材料	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.020024	13.37	0.27		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.003986	6.86	0.03		
		钢丝刷	把	0.001424	2.77	0		
		醇酸磁漆	kg	0.016513	13.48	0.22		
		溶剂汽油	kg	0.000826	6	0		
		铁砂布 0#-2#	张	0.010344	0.75	0.01		
		其他材料费	元	0.003559	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.033666	1	0.03		
		汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.00038	1348.28	0.51		

项目编码	030109011002	项目名称	潜水泵	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030106-2	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵设备功率(kW以内) 5.5[潜水排污泵（80WQ40-15-4.0）Q=40m/h H=15m N=4.0KW]	台	1	739.19	124.16	2200	76.94	195.29	739.19	124.16	2200	76.94	195.29
030204-25换	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[潜水排污泵控制箱ACB8]	台	1	193.62	37.38	1314.06	0	49.74	193.62	37.38	1314.06	0	49.74
030108-80	设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆体积(m3以内) 0.30	m3	0.3	779.19	583.68	0	0	230.47	233.757	175.104	0	0	69.141
030903-414	减震器安装	个	1	10.53	50.05	0	0	6.07	10.53	50.05	0	0	6.07
031106-1	地下室增加费	100元	10.4133	6.72	0	0	2.74	1.87	69.977376	0	0	28.532442	19.472871
小计									1247.074376	386.694	3514.06	105.472442	339.713871
清单项目综合单价													5593.014689

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	125.194	1.376	172.27		
		增加人工费	元	69.977376	1	69.98		
		技工人工费(安装)	元	464.1205	1.351	627.03		
		高级技工人工费(安装)	元	178.043	1.3594	242.03		
		钢垫板夹板	kg	0.075	5.2	0.39		
		乙炔气	m3	0.068	18.2	1.24		
		减振器	个	1	50	50		
		铁砂布 0#-2#	张	0.4	0.75	0.3		
		木板	m3	0.0185	1728	31.97		
		草袋	个	1.175	1.5	1.76		
		焊锡丝	kg	0.035	75.6	2.65		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	普通水泥 42.5(R)	kg	160.25	0.46	73.72		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	2.04	6.6	13.46		
		裸铜线 10mm2	kg	0.1	64	6.4		
		水	m3	0.175	3.77	0.66		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	2.032	5.5	11.18		
		铜接线端子 DT-10	个	1.015	1.9	1.93		
		铁钉 <70	kg	0.015	5.5	0.08		
		油浸石棉盘根 φ6mm～10mm	kg	0.35	14.19	4.97		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.105	3.73	0.39		
		机油 5#～7#	kg	0.606	11.2	6.79		
		煤油	kg	0.788	8.44	6.65		
		塑料软管	m	0.075	17.45	1.31		
		氧气(工业用)	m3	0.204	19.58	3.99		
		碎石	m3	0.286	163	46.62		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.3	4.137	1.24		
		电焊条 结422 φ4mm	kg	0.126	7.26	0.91		
		其他材料费	元	14.0575	1	14.06		
		砂	m3	0.2605	201	52.36		
		黄油 钙基酯	kg	0.202	11.2	2.26		
		汽油 60#～70#	kg	0.204	7.54	1.54		
	主材							
	设备	潜水排污泵控制箱ACB8						
		潜水排污泵（80WQ40-15-4.0）Q=40m/h H=15m N=4.0KW						
	机械	增加机械费	元	28.532442	1	28.53		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.1	153.28	15.33		
		叉式起重机 提升质量5t	台班	0.1	616.07	61.61		

项目编码	031003001023	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-7换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 65[明杆闸阀 DN65 J11T-10]	个	1	42.26	332.59	0	0	33.57	42.26	332.59	0	0	33.57
031106-1	地下室增加费	100元	0.4226	6.72	0	0	2.74	1.87	2.839872	0	0	1.157924	0.790262
小计									45.099872	332.59	0	1.157924	34.360262
清单项目综合单价													413.208058

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	2.839872	1	2.84		
		普工人工费(安装)	元	6.091	1.376	8.38		
		技工人工费(安装)	元	20.439	1.351	27.61		
		高级技工人工费(安装)	元	4.611	1.3594	6.27		
	材料	锯条	根	0.42	0.77	0.32		
		其他材料费	元	0.53	1	0.53		
		黑玛钢活接头 DN65	个	1.01	17.85	18.03		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.016	7.49	0.12		
		聚四氟乙烯生料带	m	4.898	0.1	0.49		
	主材	明杆闸阀 DN65 J11T-10	个	1.01	310	313.1		
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.157924	1	1.16		

项目编码	031003001024	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-7换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 65	个	1	42.26	430.62	0	0	40.43	42.26	430.62	0	0	40.43
031106-1	地下室增加费	100元	0.4226	6.72	0	0	2.74	1.87	2.839872	0	0	1.157924	0.790262
小计									45.099872	430.62	0	1.157924	41.220262
清单项目综合单价													518.098058

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	6.091	1.376	8.38		
		增加人工费	元	2.839872	1	2.84		
		技工人工费(安装)	元	20.439	1.351	27.61		
		高级技工人工费(安装)	元	4.611	1.3594	6.27		
	材料	锯条	根	0.42	0.77	0.32		
		其他材料费	元	0.53	1	0.53		
		黑玛钢活接头 DN65	个	1.01	17.85	18.03		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.016	7.49	0.12		
		聚四氟乙烯生料带	m	4.898	0.1	0.49		
	主材	止回阀 DN65 J11T-10	个	1.01	407.06	411.13		
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.157924	1	1.16		

项目编码	031003010005	项目名称	软接头(软管)	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-7换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 65	个	1	42.26	209.45	0	0	24.95	42.26	209.45	0	0	24.95
031106-1	地下室增加费	100元	0.4226	6.72	0	0	2.74	1.87	2.839872	0	0	1.157924	0.790262
小计									45.099872	209.45	0	1.157924	25.740262
清单项目综合单价													281.448058

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	6.091	1.376	8.38		
		增加人工费	元	2.839872	1	2.84		
		技工人工费(安装)	元	20.439	1.351	27.61		
		高级技工人工费(安装)	元	4.611	1.3594	6.27		
	材料	锯条	根	0.42	0.77	0.32		
		黑玛钢活接头 DN65	个	1.01	17.85	18.03		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.016	7.49	0.12		
		聚四氟乙烯生料带	m	4.898	0.1	0.49		
		其他材料费	元	0.53	1	0.53		
	主材	可曲挠橡胶软接头 DN65	个	1.01	188.08	189.96		
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.157924	1	1.16		

项目编码	030601002003	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031001-46	压力表 就地	台(块)	1	49.31	28.99	390	0.8	14.1	49.31	28.99	390	0.8	14.1
031106-1	地下室增加费	100元	0.4931	6.72	0	0	2.74	1.87	3.313632	0	0	1.351094	0.922097
小计									52.623632	28.99	390	2.151094	15.022097
清单项目综合单价													488.786823

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(安装)	元	1.412	1.376	1.94		
		增加人工费	元	3.313632	1	3.31		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	30.241	1.351	40.86		
		高级技工人工费(安装)	元	4.791	1.3594	6.51		
	材料	取源部件	套	1	18.1	18.1		
		仪表接头	套	1	4.99	4.99		
		半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	2	0.05	0.1		
		固定卡子 1.5×32	个	1	2	2		
		位号牌	个	1	0.54	0.54		
		校验材料费	元	0.26	1	0.26		
		其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备	压力表						
	机械	增加机械费	元	1.351094	1	1.35		
		仪器仪表使用费	元	0.8	1	0.8		

项目编码	031001003018	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	7.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-56换	室内钢管安装(沟槽连接) 公称直径(mm以内) 250	10m	0.1	705.5	8719.12	0	193.42	798.9	70.55	871.912	0	19.342	79.89
030801-439	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 300	100m	0.01	137.39	161.48	0	0	44.74	1.3739	1.6148	0	0	0.4474
031106-1	地下室增加费	100元	0.72	6.72	0	0	2.74	1.87	4.8384	0	0	1.9728	1.3464
小计									76.7623	873.5268	0	21.3148	81.6838
清单项目综合单价													1053.287700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	10.25045	1.376	14.1		
		增加人工费	元	4.833265	1	4.83		
		技工人工费(安装)	元	34.77606	1.351	46.98		
		高级技工人工费(安装)	元	7.97185	1.3594	10.84		
	材料	水	m3	0.465	3.77	1.75		
		漂白粉	kg	0.0073	4.3	0.03		
		砂轮片 φ400mm	片	0.079	18.3	1.45		
		其他材料费	元	0.569	1	0.57		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.019	4.7	0.09		
		沟槽管件 DN250	个	0.161	263	42.34		
		卡箍连接件(含胶圈) DN250	套	0.4258	64.44	27.44		
	主材	S31603薄壁不锈钢管 DN250 δ=7.0mm	m	0.978	817.85	799.86		
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.970706	1	1.97		
		汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.008	656.81	5.25		
		载货汽车 装载质量4t	台班	0.002	505.11	1.01		
		电动卷扬机 单筒慢速牵引力50kN	台班	0.013	237.54	3.09		
		管子切断机 φ250mm以内	台班	0.03	67.2	2.02		
		试压泵 压力25MPa	台班	0.002	201.51	0.4		
		其他机械费	元	7.57	1	7.57		

项目编码	031001003019	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	5.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-54换	室内钢管安装(沟槽连接) 公称直径(mm以内) 150	10m	0.1	472.53	5310.61	0	27.67	489.15	47.253	531.061	0	2.767	48.915
030801-438	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 200	100m	0.01	121.43	84.57	0	0	35.47	1.2143	0.8457	0	0	0.3547
031106-1	地下室增加费	100元	0.4847	6.72	0	0	2.74	1.87	3.257184	0	0	1.328078	0.906389
小计									51.724484	531.9067	0	4.095078	50.176089
清单项目综合单价													637.902351

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	6.9088	1.376	9.51		
		增加人工费	元	3.257004	1	3.26		
		技工人工费(安装)	元	23.43329	1.351	31.66		
		高级技工人工费(安装)	元	5.3716	1.3594	7.3		
	材料	水	m3	0.245	3.77	0.92		
		漂白粉	kg	0.0038	4.3	0.02		
		砂轮片 φ400mm	片	0.037	18.3	0.68		
		其他材料费	元	0.395	1	0.4		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.014	4.7	0.07		
		沟槽管件 DN150	个	0.188	128.4	24.14		
		卡箍连接件(含胶圈) DN150	套	0.4904	52.56	25.78		
	主材	S31603薄壁不锈钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.978	490.71	479.91		
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.328005	1	1.33		
		管子切断机 φ150mm以内	台班	0.014	50.94	0.71		
		其他机械费	元	1.995	1	2		
		试压泵 压力6Mpa	台班	0.0003	196.67	0.06		

项目编码	031001003020	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	80.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-88	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径(mm以内) 100	10m	0.1	293.91	2355.48	0	7.51	237.06	29.391	235.548	0	0.751	23.706
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	96.17	30.76	0	0	25.56	0.9617	0.3076	0	0	0.2556
031106-1	地下室增加费	100元	0.304	6.72	0	0	2.74	1.87	2.04288	0	0	0.83296	0.56848
小计									32.39558	235.8556	0	1.58396	24.53008
清单项目综合单价													294.365220

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	4.32632	1.376	5.95		
		增加人工费	元	2.039694	1	2.04		
		技工人工费(安装)	元	14.68727	1.351	19.84		
		高级技工人工费(安装)	元	3.35232	1.3594	4.56		
	材料	其他材料费	元	0.355	1	0.36		
		漂白粉	kg	0.0014	4.3	0.01		
		水	m3	0.111	3.77	0.42		
		砂轮片 φ400mm	片	0.015	18.3	0.27		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN100	个	0.415	157.67	65.43		
	主材	薄壁不锈钢管 DN100 δ=1.5mm	m	0.987	171.6	169.37		
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.831661	1	0.83		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm	台班	0.005	28.84	0.14		
		手动液压卡压钳	台班	0.036	15.77	0.57		
		试压泵 压力6Mpa	台班	0.0002	196.67	0.04		

项目编码	031001003021	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	0.7

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-87	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径(mm以内) 80	10m	0.1	252.13	1727.83	0	7.51	182.96	25.213	172.783	0	0.751	18.296
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	96.17	30.76	0	0	25.56	0.9617	0.3076	0	0	0.2556
031106-1	地下室增加费	100元	0.2618	6.72	0	0	2.74	1.87	1.759296	0	0	0.717332	0.489566
小计									27.933996	173.0906	0	1.468332	19.041166
清单项目综合单价													221.534094

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.73902	1.376	5.14		
		增加人工费	元	1.75872	1	1.76		
		技工人工费(安装)	元	12.65717	1.351	17.1		
		高级技工人工费(安装)	元	2.89112	1.3594	3.93		
	材料	其他材料费	元	0.303	1	0.3		
		漂白粉	kg	0.0014	4.3	0.01		
		水	m3	0.1	3.77	0.38		
		砂轮片 φ400mm	片	0.013	18.3	0.24		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN80	个	0.463	100.33	46.45		
	主材	薄壁不锈钢管 DN80 δ=1.5mm	m	0.987	127.37	125.71		
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.717097	1	0.72		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm	台班	0.005	28.84	0.14		
		手动液压卡压钳	台班	0.036	15.77	0.57		
		试压泵 压力6Mpa	台班	0.0002	196.67	0.04		

项目编码	031001003022	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	1.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-86	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径(mm以内) 65	10m	0.1	244.67	1316.85	0	7.51	152.38	24.467	131.685	0	0.751	15.238
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	96.17	30.76	0	0	25.56	0.9617	0.3076	0	0	0.2556
031106-1	地下室增加费	100元	0.2544	6.72	0	0	2.74	1.87	1.709568	0	0	0.697056	0.475728
小计									27.138268	131.9926	0	1.448056	15.969328
清单项目综合单价													176.548252

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.62982	1.376	4.99		
		增加人工费	元	1.708907	1	1.71		
		技工人工费(安装)	元	12.29007	1.351	16.6		
		高级技工人工费(安装)	元	2.81772	1.3594	3.83		
	材料	其他材料费	元	0.245	1	0.25		
		漂白粉	kg	0.0014	4.3	0.01		
		水	m3	0.098	3.77	0.37		
		砂轮片 φ400mm	片	0.013	18.3	0.24		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN65	个	0.526	80.67	42.43		
	主材	薄壁不锈钢管 DN65 δ=1.2mm	m	0.987	89.87	88.7		
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.696787	1	0.7		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm	台班	0.005	28.84	0.14		
		手动液压卡压钳	台班	0.036	15.77	0.57		
		试压泵 压力6Mpa	台班	0.0002	196.67	0.04		

项目编码	031001003023	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	27.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-85	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径(mm以内) 50	10m	0.1	231.5	876.23	0	5.35	118.14	23.15	87.623	0	0.535	11.814
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.21	19.24	0	0	19.4	0.7421	0.1924	0	0	0.194
031106-1	地下室增加费	100元	0.239	6.72	0	0	2.74	1.87	1.60608	0	0	0.65486	0.44693
小计									25.49818	87.8154	0	1.18986	12.45493
清单项目综合单价													126.958370

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.40243	1.376	4.68		
		增加人工费	元	1.605554	1	1.61		
		技工人工费(安装)	元	11.5569	1.351	15.61		
		高级技工人工费(安装)	元	2.64601	1.3594	3.6		
	材料	其他材料费	元	0.211	1	0.21		
		漂白粉	kg	0.0009	4.3	0		
		水	m3	0.066	3.77	0.25		
		砂轮片 φ400mm	片	0.01	18.3	0.18		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN50	个	0.633	49.33	31.23		
	主材	薄壁不锈钢管 DN50 δ=1.0mm	m	0.987	56.68	55.94		
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.654645	1	0.65		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm	台班	0.0035	28.84	0.1		
		手动液压卡压钳	台班	0.025	15.77	0.39		
		试压泵 压力6Mpa	台班	0.0002	196.67	0.04		

项目编码	031001003024	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	15.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-83	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径(mm以内) 32	10m	0.1	198.14	722.66	0	3.19	99.08	19.814	72.266	0	0.319	9.908
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.21	19.24	0	0	19.4	0.7421	0.1924	0	0	0.194
031106-1	地下室增加费	100元	0.2056	6.72	0	0	2.74	1.87	1.381632	0	0	0.563344	0.384472
小计									21.937732	72.4584	0	0.882344	10.486472
清单项目综合单价													105.764948

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.93443	1.376	4.04		
		增加人工费	元	1.381371	1	1.38		
		技工人工费(安装)	元	9.9353	1.351	13.42		
		高级技工人工费(安装)	元	2.27701	1.3594	3.1		
	材料	水	m3	0.059	3.77	0.22		
		漂白粉	kg	0.0009	4.3	0		
		其他材料费	元	0.342	1	0.34		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN32	个	0.937	36	33.73		
	主材	薄壁不锈钢管 DN32 δ=1.0mm	m	0.986	38.7	38.16		
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.563237	1	0.56		

工程量清单综合单价分析表

	机械	手动液压卡压钳	台班	0.019	15.77	0.3		
		试压泵 压力6Mpa	台班	0.0001	196.67	0.02		

项目编码	031001003025	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	107.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-82	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径(mm以内) 25	10m	0.1	189.91	562.95	0	3.19	85.9	18.991	56.295	0	0.319	8.59
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.21	19.24	0	0	19.4	0.7421	0.1924	0	0	0.194
031106-1	地下室增加费	100元	0.1974	6.72	0	0	2.74	1.87	1.326528	0	0	0.540876	0.369138
小计									21.059628	56.4874	0	0.859876	9.153138
清单项目综合单价													87.560042

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.81513	1.376	3.87		
		增加人工费	元	1.326069	1	1.33		
		技工人工费(安装)	元	9.5406	1.351	12.89		
		高级技工人工费(安装)	元	2.18481	1.3594	2.97		
	材料	水	m3	0.058	3.77	0.22		
		漂白粉	kg	0.0009	4.3	0		
		其他材料费	元	0.316	1	0.32		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN25	个	1.075	31.5	33.86		
	主材	薄壁不锈钢管 DN25 δ=0.8mm	m	0.986	22.4	22.09		
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.540689	1	0.54		
		手动液压卡压钳	台班	0.019	15.77	0.3		
		试压泵 压力6Mpa	台班	0.0001	196.67	0.02		

项目编码	031001003026	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	5.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-81	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径(mm以内) 20	10m	0.1	175.09	479.87	0	3.51	76.5	17.509	47.987	0	0.351	7.65
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.21	19.24	0	0	19.4	0.7421	0.1924	0	0	0.194
031106-1	地下室增加费	100元	0.1826	6.72	0	0	2.74	1.87	1.227072	0	0	0.500324	0.341462
小计									19.478172	48.1794	0	0.851324	8.185462
清单项目综合单价													76.694358

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.59753	1.376	3.57		
		增加人工费	元	1.226599	1	1.23		
		技工人工费(安装)	元	8.8321	1.351	11.93		
		高级技工人工费(安装)	元	2.01911	1.3594	2.74		
	材料	水	m3	0.056	3.77	0.21		
		漂白粉	kg	0.0009	4.3	0		
		其他材料费	元	0.303	1	0.3		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN20	个	1.116	31	34.6		
	主材	薄壁不锈钢管 DN20 δ=0.6mm	m	0.986	13.25	13.06		
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.500131	1	0.5		
		手动液压卡压钳	台班	0.021	15.77	0.33		
		试压泵 压力6Mpa	台班	0.0001	196.67	0.02		

项目编码	031001003027	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	109.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-80	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径(mm以内) 15	10m	0.1	159.54	465.36	0	3.82	71.73	15.954	46.536	0	0.382	7.173
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.21	19.24	0	0	19.4	0.7421	0.1924	0	0	0.194
031106-1	地下室增加费	100元	0.167	6.72	0	0	2.74	1.87	1.12224	0	0	0.45758	0.31229
小计									17.81834	46.7284	0	0.83958	7.67929
清单项目综合单价													73.065610

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.37993	1.376	3.27		
		增加人工费	元	1.121975	1	1.12		
		技工人工费(安装)	元	8.0694	1.351	10.9		
		高级技工人工费(安装)	元	1.85341	1.3594	2.52		
	材料	水	m3	0.055	3.77	0.21		
		漂白粉	kg	0.0009	4.3	0		
		其他材料费	元	0.255	1	0.26		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN15	个	1.241	30	37.23		
	主材	薄壁不锈钢管 DN15 δ=0.6mm	m	0.986	9.16	9.03		
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.457472	1	0.46		
		手动液压卡压钳	台班	0.023	15.77	0.36		
		试压泵 压力6Mpa	台班	0.0001	196.67	0.02		

项目编码	031002001072	项目名称	管道支架	计量单位	kg	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-6	管道支架安装 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.01	404.5	145.65	0	274.34	132.58	4.045	1.4565	0	2.7434	1.3258
030808-1	管道支架制作 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.01	751.16	498.44	0	650.66	274.5	7.5116	4.9844	0	6.5066	2.745
031106-1	地下室增加费	100元	0.1156	6.72	0	0	2.74	1.87	0.776832	0	0	0.316744	0.216172
小计									12.333432	6.4409	0	9.566744	4.286972
清单项目综合单价													32.628048

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.669794	1.376	2.3		
		增加人工费	元	0.776832	1	0.78		
		技工人工费(安装)	元	5.666659	1.351	7.66		
		高级技工人工费(安装)	元	1.179427	1.3594	1.6		
	材料	型钢(综合)	kg	0.99645	4.1	4.09		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.040266	7.1	0.29		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.040238	7.5	0.3		
		冲击钻头 Φ10mm~20mm	个	0.012821	7.2	0.09		
		电	kWh	0.031905	0.77	0.02		
		氧气	m3	0.03963	4.5	0.18		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000873	4.27	0		
		乙炔气	kg	0.01321	16.54	0.22		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.063706	6.33	0.4		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.016399	21.5	0.35		
		机油	kg	0.005722	12	0.07		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000712	410	0.29		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费	元	0.134094	1	0.13		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.316744	1	0.32		
		台式钻床 钻孔直径Φ16mm	台班	0.010126	186.72	1.89		
		立式钻床 钻孔直径Φ25mm	台班	0.004403	192.65	0.85		
		直流电焊机 20kW	台班	0.036783	169.55	6.24		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm	台班	0.01116	24.59	0.27		

项目编码	031201003007	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	34.33	1.53	0	12.8	9.58	0.3433	0.0153	0	0.128	0.0958
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	22.76	14.77	0	6.4	7.13	0.2276	0.1477	0	0.064	0.0713
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	21.98	12.5	0	6.4	6.78	0.2198	0.125	0	0.064	0.0678
031102-66	金属结构刷油 一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.01	21.98	13.01	0	12.8	7.38	0.2198	0.1301	0	0.128	0.0738
031102-67	金属结构刷油 一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.01	21.98	11.98	0	12.8	7.31	0.2198	0.1198	0	0.128	0.0731
031106-1	地下室增加费	100元	0.0123	6.72	0	0	2.74	1.87	0.082656	0	0	0.033702	0.023001
小计									1.312956	0.5379	0	0.545702	0.404801
清单项目综合单价													2.801359

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.392535	1.376	0.54		
		增加人工费	元	0.082656	1	0.08		
		技工人工费(安装)	元	0.431653	1.351	0.58		
		高级技工人工费(安装)	元	0.07871	1.3594	0.11		
	材料	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.020024	13.37	0.27		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.003986	6.86	0.03		
		钢丝刷	把	0.001424	2.77	0		
		醇酸磁漆	kg	0.016513	13.48	0.22		
		溶剂汽油	kg	0.000826	6	0		
		铁砂布 0#-2#	张	0.010344	0.75	0.01		
		其他材料费	元	0.003559	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.033702	1	0.03		
		汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.00038	1348.28	0.51		

项目编码	031208002005	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	3.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-610换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) 50以下	m3	1	962.73	1674.29	0	0	351.47	962.73	1674.29	0	0	351.47
031104-660	防潮层、保护层安装玻璃丝布 管道	10m2	5	49.96	21.14	0	0	13.63	249.8	105.7	0	0	68.15
031104-723	防火涂料管道 厚型防火涂料(mm) 10以内	10m2	10	187.66	194.82	0	202.53	76.99	1876.6	1948.2	0	2025.3	769.9
031106-1	地下室增加费	100元	30.8913	6.72	0	0	2.74	1.87	207.589536	0	0	84.642162	57.766731
小计									3296.719536	3728.19	0	2109.942162	1247.286731
清单项目综合单价													10382.138429

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	637.988	1.376	877.87		
		增加人工费	元	207.589379	1	207.59		
		技工人工费(安装)	元	1316.133	1.351	1778.1		
		高级技工人工费(安装)	元	318.65	1.3594	433.17		
	材料	玻璃丝布 δ=0.5mm	m2	70	1.5	105		
		厚型防火涂料	kg	642.41	3	1927.23		
		镀锌铁丝 Φ2.5mm~1.4mm	kg	0.15	4.7	0.71		
		铝箔胶带 (45mm卷)	卷	6.05	29.7	179.69		
		电	kWh	12.5	0.77	9.63		
		贴缝胶带 9m	卷	4.25	12	51		
		其他材料费	元	12.9	1	12.9		
	主材	B1级阻燃橡塑泡棉20	m3	1.03	1400	1442		
	设备							
	机械	增加机械费	元	84.642098	1	84.64		
		涡浆式混凝土搅拌机 出料容量250L	台班	0.1	246.01	24.6		
		电动空气压缩机 排气量3.0m3/min	台班	6.28	318.59	2000.75		

项目编码	031208002006	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-610换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) 50以下	m3	1	962.73	1293.19	0	0	324.79	962.73	1293.19	0	0	324.79
031104-660	防潮层、保护层安装玻璃丝布 管道	10m2	6.7	49.96	21.14	0	0	13.63	334.732	141.638	0	0	91.321
031104-723	防火涂料管道 厚型防火涂料(mm) 10以内	10m2	13.4	187.66	194.82	0	202.53	76.99	2514.644	2610.588	0	2713.902	1031.666
031106-1	地下室增加费	100元	37.9791	6.72	0	0	2.74	1.87	255.219552	0	0	104.062734	71.020917
小计									4067.325552	4045.416	0	2817.964734	1518.797917
清单项目综合单价													12449.504203

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	784.348	1.376	1079.26		
		增加人工费	元	255.219491	1	255.22		
		技工人工费(安装)	元	1618.111333	1.351	2186.07		
		高级技工人工费(安装)	元	391.798333	1.3594	532.61		
	材料	玻璃丝布 δ=0.5mm	m2	93.333333	1.5	140		
		厚型防火涂料	kg	856.546667	3	2569.64		
		镀锌铁丝 Φ2.5mm~1.4mm	kg	0.2	4.7	0.94		
		铝箔胶带 (45mm卷)	卷	6.05	29.7	179.69		
		电	kWh	16.666667	0.77	12.83		
		贴缝胶带 9m	卷	4.25	12	51		
		其他材料费	元	16.666667	1	16.67		
	主材	B1级阻燃橡塑泡棉15	m3	1.03	1030	1060.9		
	设备							
	机械	增加机械费	元	104.062709	1	104.06		
		涡浆式混凝土搅拌机 出料容量250L	台班	0.133333	246.01	32.8		
		电动空气压缩机 排气量3.0m3/min	台班	8.373333	318.59	2667.66		

项目编码	030413002006	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	193.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 20以内	10m	0.1	37.92	0.1	0	0	9.23	3.792	0.01	0	0	0.923
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	8.65	0.82	0	0	2.16	0.865	0.082	0	0	0.216
031106-1	地下室增加费	100元	0.0466	6.72	0	0	2.74	1.87	0.313152	0	0	0.127684	0.087142
小计									4.970152	0.092	0	0.127684	1.226142
清单项目综合单价													6.415978
	-	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)						元	3.4471	1.351		4.66		
		增加人工费						元	0.312949	1		0.31		
	材料	水						m3	0.0005	3.77		0		
		其他材料费						元	0.01	1		0.01		
	主材													
	设备													
	机械	增加机械费						元	0.127601	1		0.13		
项目编码	031003001025	项目名称	螺纹阀门					计量单位	个			工程量	3	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030802-6	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50	个	1	28.72	346.7	0	0	31.25	28.72	346.7	0	0	31.25	
031106-1	地下室增加费	100元	0.2872	6.72	0	0	2.74	1.87	1.929984	0	0	0.786928	0.537064	
小计									30.649984	346.7	0	0.786928	31.787064	
清单项目综合单价													409.923976	
	-	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)						元	4.134	1.376		5.69		
		增加人工费						元	1.929984	1		1.93		
		技工人工费(安装)						元	13.895	1.351		18.77		
		高级技工人工费(安装)						元	3.134	1.3594		4.26		
	材料	锯条						根	0.32	0.77		0.25		
		其他材料费						元	0.44	1		0.44		
		黑玛钢活接头 DN50						个	1.01	10.14		10.24		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm						kg	0.01	7.49		0.07		
		聚四氟乙烯生料带						m	3.768	0.1		0.38		
	主材	截止阀 DN50 J11T-10						个	1.01	332		335.32		
	设备													
	机械	增加机械费						元	0.786928	1		0.79		
项目编码	031003001026	项目名称	螺纹阀门					计量单位	个			工程量	5	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030802-4	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32	个	1	15	156.08	0	0	14.58	15	156.08	0	0	14.58	
031106-1	地下室增加费	100元	0.15	6.72	0	0	2.74	1.87	1.008	0	0	0.411	0.2805	
小计									16.008	156.08	0	0.411	14.8605	
清单项目综合单价													187.3595	
	-	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)						元	2.176	1.376		2.99		
		增加人工费						元	1.008	1		1.01		
		技工人工费(安装)						元	7.223	1.351		9.76		
		高级技工人工费(安装)						元	1.657	1.3594		2.25		
	材料	锯条						根	0.16	0.77		0.12		
		其他材料费						元	0.29	1		0.29		
		黑玛钢活接头 DN32						个	1.01	4.84		4.89		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm						kg	0.006	7.49		0.04		
		聚四氟乙烯生料带						m	2.412	0.1		0.24		
	主材	截止阀 DN32 J11T-10						个	1.01	149		150.49		
	设备													
	机械	增加机械费						元	0.411	1		0.41		
项目编码	031003001027	项目名称	螺纹阀门					计量单位	个			工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030802-3	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25	个	1	12.06	96.85	0	0	9.71	12.06	96.85	0	0	9.71	
031106-1	地下室增加费	100元	0.1206	6.72	0	0	2.74	1.87	0.810432	0	0	0.330444	0.225522	
小计									12.870432	96.85	0	0.330444	9.935522	
清单项目综合单价													119.986398	
	-	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)						元	1.739	1.376		2.39		
		增加人工费						元	0.810432	1		0.81		
		技工人工费(安装)						元	5.856	1.351		7.91		
		高级技工人工费(安装)						元	1.29	1.3594		1.75		
	材料	锯条						根	0.12	0.77		0.09		
		其他材料费						元	0.24	1		0.24		
		黑玛钢活接头 DN25						个	1.01	3.35		3.38		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm						kg	0.004	7.49		0.03		
		聚四氟乙烯生料带						m	1.883	0.1		0.19		
	主材	截止阀 DN25 J11T-10						个	1.01	92		92.92		
	设备													
	机械	增加机械费						元	0.330444	1		0.33		
项目编码	031003008003	项目名称	除污器(过滤器)					计量单位	组			工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 100	个	1	153.79	484.1	0	47.6	75.47	153.79	484.1	0	47.6	75.47	
031106-1	地下室增加费	100元	1.5379	6.72	0	0	2.74	1.87	10.334688	0	0	4.213846	2.875873	
小计									164.124688	484.1	0	51.813846	78.345873	
清单项目综合单价													778.384407	
	-	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)						元	21.979	1.376		30.24		
		增加人工费						元	10.334688	1		10.33		
		技工人工费(安装)						元	74.385	1.351		100.49		
		高级技工人工费(安装)						元	16.961	1.3594		23.06		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm						kg	0.35	6.24		2.18		
		清油 C01-1						kg	0.02	19.2		0.38		
		氧气(工业用)						m3	0.07	19.58		1.37		
		乙炔气						kg	0.024	16.54		0.4		
		电焊条 结422 φ3.2mm						kg	0.59	7.06		4.17		
		其他材料费						元	1.22	1		1.22		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6						片	2	50		100		

工程量清单综合单价分析表

		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.16	19.12		
	主材	Y型过滤器 DN100 Z45T-10	个	1	355.26	355.26		
	设备							
	机械	增加机械费	元	4.213846	1	4.21		
		交流电焊机 30kV·A	台班	0.27	176.29	47.6		

项目编码	031003012006	项目名称	倒流防止器	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-38换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 250	个	1	384.6	18112.44	0	219.77	1380.66	384.6	18112.44	0	219.77	1380.66
031106-1	地下室增加费	100元	3.846	6.72	0	0	2.74	1.87	25.84512	0	0	10.53804	7.19202
小计									410.44512	18112.44	0	230.30804	1387.85202
清单项目综合单价													20141.04518

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	54.84	1.376	75.46		
		增加人工费	元	25.84512	1	25.85		
		技工人工费(安装)	元	185.959	1.351	251.23		
		高级技工人工费(安装)	元	42.599	1.3594	57.91		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.73	6.24	4.56		
		清油 C01-1	kg	0.04	19.2	0.77		
		氧气(工业用)	m3	0.22	19.58	4.31		
		乙炔气	kg	0.074	16.54	1.22		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	4.88	7.06	34.45		
		其他材料费	元	2.52	1	2.52		
		法兰阀门 DN250 Z45T-10	个	1	1698.27	1698.27		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90~120	套	24.72	4.14	102.34		
	主材	倒流防止器 DN250 PN1.6	片	2	8132	16264		
	设备							
	机械	增加机械费	元	10.53804	1	10.54		
		载货汽车 装载质量4t	台班	0.06	505.11	30.31		
		交流电焊机 30kV·A	台班	0.94	176.29	165.71		
		电动卷扬机 单筒慢速牵引力50kN	台班	0.1	237.54	23.75		

项目编码	031003012007	项目名称	倒流防止器	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 100	个	1	153.79	3382.84	0	47.6	278.38	153.79	3382.84	0	47.6	278.38
031106-1	地下室增加费	100元	1.5379	6.72	0	0	2.74	1.87	10.334688	0	0	4.213846	2.875873
小计									164.124688	3382.84	0	51.813846	281.255873
清单项目综合单价													3880.034407

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	21.979	1.376	30.24		
		增加人工费	元	10.334688	1	10.33		
		技工人工费(安装)	元	74.385	1.351	100.49		
		高级技工人工费(安装)	元	16.961	1.3594	23.06		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	6.24	2.18		
		清油 C01-1	kg	0.02	19.2	0.38		
		氧气(工业用)	m3	0.07	19.58	1.37		
		乙炔气	kg	0.024	16.54	0.4		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.06	4.17		
		其他材料费	元	1.22	1	1.22		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	50	100		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.16	19.12		
	主材	倒流防止器 DN100 Z45T-10	个	1	3254	3254		
	设备							
	机械	增加机械费	元	4.213846	1	4.21		
		交流电焊机 30kV·A	台班	0.27	176.29	47.6		

项目编码	031003013007	项目名称	水表	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-227	法兰水表单体安装 公称直径(mm以内) 250[水表 DN250 LXL]	个	1	384.6	6631.97	0	219.77	577.02	384.6	6631.97	0	219.77	577.02
031106-1	地下室增加费	100元	3.846	6.72	0	0	2.74	1.87	25.84512	0	0	10.53804	7.19202
小计									410.44512	6631.97	0	230.30804	584.21202
清单项目综合单价													7856.93518

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	54.84	1.376	75.46		
		增加人工费	元	25.84512	1	25.85		
		技工人工费(安装)	元	185.959	1.351	251.23		
		高级技工人工费(安装)	元	42.599	1.3594	57.91		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.73	6.24	4.56		
		清油 C01-1	kg	0.04	19.2	0.77		
		氧气(工业用)	m3	0.22	19.58	4.31		
		乙炔气	kg	0.074	16.54	1.22		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	4.88	7.06	34.45		
		其他材料费	元	2.52	1	2.52		
		平焊碳钢法兰 DN250 PN1.6	片	2	162	324		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90~120	套	24.72	4.14	102.34		
	主材	水表 DN250 LXL	个	1	6157.8	6157.8		
	设备							
	机械	增加机械费	元	10.53804	1	10.54		
		载货汽车 装载质量4t	台班	0.06	505.11	30.31		
		电动卷扬机 单筒慢速牵引力50kN	台班	0.1	237.54	23.75		
		交流电焊机 30kV·A	台班	0.94	176.29	165.71		

项目编码	031003013008	项目名称	水表	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-225	法兰水表单体安装 公称直径(mm以内) 150[水表 DN150 LXL]	个	1	232.79	3856.12	0	52.89	331.2	232.79	3856.12	0	52.89	331.2
031106-1	地下室增加费	100元	2.3279	6.72	0	0	2.74	1.87	15.643488	0	0	6.378446	4.353173
小计									248.433488	3856.12	0	59.268446	335.553173
清单项目综合单价													4499.375107

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	33.188	1.376	45.67		
		增加人工费	元	15.643488	1	15.64		
		技工人工费(安装)	元	112.528	1.351	152.03		
		高级技工人工费(安装)	元	25.817	1.3594	35.1		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.55	6.24	3.43		
		清油 C01-1	kg	0.03	19.2	0.58		
		氧气(工业用)	m3	0.11	19.58	2.15		
		乙炔气	kg	0.037	16.54	0.61		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.06	6.21		
		其他材料费	元	1.88	1	1.88		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	80	160		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100	套	16.48	2.76	45.48		
	主材	水表 DN150 LXL	个	1	3635.77	3635.77		
	设备							
	机械	增加机械费	元	6.378446	1	6.38		
		交流电焊机 30kV·A	台班	0.3	176.29	52.89		

项目编码	031003013009	项目名称	水表	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-219换	螺纹水表安装 公称直径(mm以内) 100	组	1	125.26	1238.83	0	0	117.2	125.26	1238.83	0	0	117.2
031106-1	地下室增加费	100元	1.2526	6.72	0	0	2.74	1.87	8.417472	0	0	3.432124	2.342362
小计									133.677472	1238.83	0	3.432124	119.542362

清单项目综合单价	1495.481958

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	17.846	1.376	24.56		
		增加人工费	元	8.417472	1	8.42		
		技工人工费(安装)	元	60.628	1.351	81.91		
		高级技工人工费(安装)	元	13.827	1.3594	18.8		
	材料	锯条	根	0.5	0.77	0.39		
		其他材料费	元	0.283	1	0.28		
		螺纹闸板阀 DN100 Z15T-16	个	1.01	491.96	496.88		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.24	7.49	1.8		
	主材	水表 DN100 LXS-C	个	1	739.48	739.48		
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.432124	1	3.43		

项目编码	031003013010	项目名称	水表	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-217换	螺纹水表安装 公称直径(mm以内) 50	组	1	49.83	567.53	0	0	51.85	49.83	567.53	0	0	51.85
031106-1	地下室增加费	100元	0.4983	6.72	0	0	2.74	1.87	3.348576	0	0	1.365342	0.931821
小计									53.178576	567.53	0	1.365342	52.781821

清单项目综合单价	674.855739

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	7.074	1.376	9.73		
		增加人工费	元	3.348576	1	3.35		
		技工人工费(安装)	元	24.11	1.351	32.57		
		高级技工人工费(安装)	元	5.534	1.3594	7.52		
	材料	锯条	根	0.34	0.77	0.26		
		其他材料费	元	0.178	1	0.18		
		螺纹闸板阀 DN50 Z15T-16	个	1.01	139.5	140.9		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	7.49	1.2		
	主材	水表 DN50 LXS-C	个	1	425	425		
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.365342	1	1.37		

项目编码	031003003004	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-38换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 250	个	1	384.6	3036.67	0	219.77	325.35	384.6	3036.67	0	219.77	325.35
031106-1	地下室增加费	100元	3.846	6.72	0	0	2.74	1.87	25.84512	0	0	10.53804	7.19202
小计									410.44512	3036.67	0	230.30804	332.54202

清单项目综合单价	4009.96518

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	54.84	1.376	75.46		
		增加人工费	元	25.84512	1	25.85		
		技工人工费(安装)	元	185.959	1.351	251.23		
		高级技工人工费(安装)	元	42.599	1.3594	57.91		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.73	6.24	4.56		
		清油 C01-1	kg	0.04	19.2	0.77		
		氧气(工业用)	m3	0.22	19.58	4.31		
		乙炔气	kg	0.074	16.54	1.22		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	4.88	7.06	34.45		
		其他材料费	元	2.52	1	2.52		
		平焊碳钢法兰 DN250 PN1.6	片	2	162	324		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90~120	套	24.72	4.14	102.34		
	主材	闸阀 DN250 Z45T-10	个	1	2562.5	2562.5		
	设备							
	机械	增加机械费	元	10.53804	1	10.54		
		交流电焊机 30kV·A	台班	0.94	176.29	165.71		
		载货汽车 装载质量4t	台班	0.06	505.11	30.31		
		电动卷扬机 单筒慢速牵引力50kN	台班	0.1	237.54	23.75		

项目编码	031003003005	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 150	个	1	232.79	4294.44	0	52.89	361.88	232.79	4294.44	0	52.89	361.88
031106-1	地下室增加费	100元	2.3279	6.72	0	0	2.74	1.87	15.643488	0	0	6.378446	4.353173
小计									248.433488	4294.44	0	59.268446	366.233173

清单项目综合单价	4968.375107

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	33.188	1.376	45.67		
		增加人工费	元	15.643488	1	15.64		
		技工人工费(安装)	元	112.528	1.351	152.03		
		高级技工人工费(安装)	元	25.817	1.3594	35.1		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.55	6.24	3.43		
		清油 C01-1	kg	0.03	19.2	0.58		
		氧气(工业用)	m3	0.11	19.58	2.15		
		乙炔气	kg	0.037	16.54	0.61		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.06	6.21		
		其他材料费	元	1.88	1	1.88		

工程量清单综合单价分析表

		法兰阀门 DN150 Z45T-10	个	1	648.09	648.09		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.76	45.48		
	主材	闸阀 DN150 PN1.6	片	2	1793	3586		
	设备							
	机械	增加机械费	元	6.378446	1	6.38		
		交流电焊机 30kV·A	台班	0.3	176.29	52.89		

项目编码	031003001028	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-9换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 100	个	1	108.41	1513.63	0	0	132.33	108.41	1513.63	0	0	132.33
031106-1	地下室增加费	100元	1.0841	6.72	0	0	2.74	1.87	7.285152	0	0	2.970434	2.027267
小计									115.695152	1513.63	0	2.970434	134.357267
清单项目综合单价													1766.652853

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	15.451	1.376	21.26		
		增加人工费	元	7.285152	1	7.29		
		技工人工费(安装)	元	52.451	1.351	70.86		
		高级技工人工费(安装)	元	11.982	1.3594	16.29		
	材料	锯条	根	0.7	0.77	0.54		
		其他材料费	元	0.77	1	0.77		
		黑玛钢活接头 DN100	个	1.01	39.33	39.72		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.037	7.49	0.28		
		聚四氟乙烯生料带	m	7.536	0.1	0.75		
	主材	闸阀 DN100 J11T-16	个	1.01	1457	1471.57		
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.970434	1	2.97		

项目编码	031003001029	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-28换	法兰阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50	个	1	80.54	166.2	0	0	31.24	80.54	166.2	0	0	31.24
031106-1	地下室增加费	100元	0.8054	6.72	0	0	2.74	1.87	5.412288	0	0	2.206796	1.506098
小计									85.952288	166.2	0	2.206796	32.746098
清单项目综合单价													287.105182

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	11.536	1.376	15.87		
		增加人工费	元	5.412288	1	5.41		
		技工人工费(安装)	元	38.96	1.351	52.63		
		高级技工人工费(安装)	元	8.848	1.3594	12.03		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.14	6.24	0.87		
		清油 C01-1	kg	0.15	19.2	2.88		
		锯条	根	0.32	0.77	0.25		
		其他材料费	元	0.945	1	0.95		
		螺纹法兰 DN50 0.6MPa	片	2	14.85	29.7		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.16	9.56		
	主材	闸阀 DN50 Z45T-10	个	1	122	122		
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.206796	1	2.21		

项目编码	031004006003	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-29	蹲式大便器 脚踏阀冲洗	10套	0.1	695.75	4287.06	0	0	469.4	69.575	428.706	0	0	46.94
031106-1	地下室增加费	100元	0.6958	6.72	0	0	2.74	1.87	4.675776	0	0	1.906492	1.301146
小计									74.250776	428.706	0	1.906492	48.241146
清单项目综合单价													553.104414

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	9.9235	1.376	13.65		
		增加人工费	元	4.675458	1	4.68		
		技工人工费(安装)	元	33.6363	1.351	45.44		
		高级技工人工费(安装)	元	7.7078	1.3594	10.48		
	材料	红砖	块	16	0.35	5.6		
		大便器排水接头PVC-U de130×110	个	1.1	14.4	15.84		
		紫铜管 D6	m	1.44	7.2	10.37		
		冲洗弯管 DN32	根	1.01	16	16.16		
		外螺纹短管(金属)DN20	根	1.01	3.6	3.64		
		其他材料费	元	1.2244	1	1.22		
		大便器脚踏阀	个	1.01	80	80.8		
		大便器存水弯 PVC-U DN100	个	1.005	13.49	13.56		
		防污器 DN20×25	个	1.01	36.54	36.91		
		脚踏控制器	个	1.01	59	59.59		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.02	7.49	0.15		
		内螺纹弯头 DN25	个	1.01	19.69	19.89		
		铜丝 16#	kg	0.08	50.47	4.04		
		大便器胶皮碗	个	1.1	4	4.4		
	主材	瓷蹲式大便器(不带水封)	个	1.01	155	156.55		
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.906362	1	1.91		

项目编码	031004007002	项目名称	小便器	计量单位	组	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-38	落地式小便器 感应式冲洗阀	10套	1	518.47	5794.79	0	0	531.8	518.47	5794.79	0	0	531.8
031106-1	地下室增加费	100元	0.5185	6.72	0	0	2.74	1.87	3.48432	0	0	1.42069	0.969595
小计									521.95432	5794.79	0	1.42069	532.769595
清单项目综合单价													6850.934605

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	7.3887	1.376	10.17		
		增加人工费	元	3.484118	1	3.48		
		技工人工费(安装)	元	25.0808	1.351	33.88		
		高级技工人工费(安装)	元	5.7349	1.3594	7.8		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.6	0.46	0.28		
		其他材料费	元	1.0608	1	1.06		
		感应式冲洗阀 DN15	个	1.01	178	179.78		
		喷水鸭嘴 DN50	个	1.01	15	15.15		
		小便器存水弯(PVC-U)DN50	个	1.005	7	7.04		
		花篮罩排水栓(铜镀铬)DN50	套	1.01	26	26.26		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.06	7.49	0.45		

工程量清单综合单价分析表

		木材(一级红松)	m3	0.001	2400	2.4		
		铅板 δ=2.6mm~3.0mm	kg	0.04	23.75	0.95		
		转换接头 DN50×50 PVC-U	个	1.005	13.5	13.57		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	130	0.26		
	主材	落地式小便器(带水封)	个	1.01	329	332.29		
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.420608	1	1.42		

项目编码	031004003002	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-9	洗手盆(冷热水) 红外感应龙头	10组	1	815.21	6004.04	0	0	618.65	815.21	6004.04	0	0	618.65
031106-1	地下室增加费	100元	0.8153	6.72	0	0	2.74	1.87	5.478816	0	0	2.233922	1.524611
小计									820.688816	6004.04	0	2.233922	620.174611
清单项目综合单价													7447.137349

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	11.6216	1.376	15.99		
		增加人工费	元	5.478211	1	5.48		
		技工人工费(安装)	元	39.4127	1.351	53.25		
		高级技工人工费(安装)	元	9.0358	1.3594	12.28		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.3	0.46	0.14		
		其他材料费	元	2.628	1	2.63		
		角型阀(带铜活)DN15	个	2.02	35	70.7		
		洗手盆	个	1.01	80.25	81.05		
		存水弯(瓶式)DN32	套	1.005	19	19.1		
		排水栓(带链堵) DN32	套	1.005	21.65	21.76		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.015	7.49	0.11		
		木材(一级红松)	m3	0.001	2400	2.4		
		膨胀螺栓 M18×200	套	4.16	4.5	18.72		
	主材	红外感应龙头(冷热水)	套	1.01	380	383.8		
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.233675	1	2.23		

项目编码	031004004002	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-16	污水盆 附盆背	10组	0.1	734.22	6165.29	0	0	610.23	73.422	616.529	0	0	61.023
031106-1	地下室增加费	100元	0.7343	6.72	0	0	2.74	1.87	4.934496	0	0	2.011982	1.373141
小计									78.356496	616.529	0	2.011982	62.396141
清单项目综合单价													759.293619

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	10.468	1.376	14.4		
		增加人工费	元	4.934048	1	4.93		
		技工人工费(安装)	元	35.5021	1.351	47.96		
		高级技工人工费(安装)	元	8.1322	1.3594	11.05		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	1	0.46	0.46		
		其他材料费	元	4.521	1	4.52		
		普通水嘴 DN20	个	1.01	18	18.18		
		存水弯 DN70 带底座	个	1.005	10.93	10.98		
		带网格排水栓 DN70	套	1.01	27.6	27.88		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.02	7.49	0.15		
		六角带帽螺栓 M6×100	套	4.12	0.15	0.62		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	130	0.26		
	主材	附盆背污水盆	个	1.01	548	553.48		
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.011799	1	2.01		

项目编码	031004006004	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-33	坐式大便器 连体水箱	10套	0.1	828.56	13920.77	0	0	1176.08	82.856	1392.077	0	0	117.608
031106-1	地下室增加费	100元	0.8286	6.72	0	0	2.74	1.87	5.568192	0	0	2.270364	1.549482
小计									88.424192	1392.077	0	2.270364	119.157482
清单项目综合单价													1601.929038

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	11.9803	1.376	16.48		
		增加人工费	元	5.567968	1	5.57		
		技工人工费(安装)	元	40.6113	1.351	54.87		
		高级技工人工费(安装)	元	8.4636	1.3594	11.51		
	材料	连体坐便器进水阀配件	套	1.01	0	0		
		座便器桶盖	套	1.01	410	414.1		
		螺纹管件 DN15	个	1.01	0	0		
		大便器排水接头	个	1.01	5.2	5.25		
		角型阀(带铜活)DN15	个	1.01	35	35.35		
		金属软管 DN15	根	1.01	1.79	1.81		
		膨胀螺栓 M6~12×50~120	套	2.06	0.07	0.14		
		聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.6	0.34	0.54		
		防水密封胶	支	0.5	9.89	4.95		
		锯条(各种规格)	根	0.2	0.77	0.15		
		冲击钻头 φ8mm~16mm	个	0.024	8.75	0.21		
		电	kWh	0.032	0.77	0.02		
		水	m3	0.012	3.77	0.05		
		其他材料费	元	0.3	1	0.3		
	主材	连体坐便器	个	1.01	920	929.2		
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.270273	1	2.27		

项目编码	031001006017	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	33.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-315	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 160	10m	0.1	379.83	651.03	0	0	138	37.983	65.103	0	0	13.8
031106-1	地下室增加费	100元	0.3799	6.72	0	0	2.74	1.87	2.552928	0	0	1.040926	0.710413
小计									40.535928	65.103	0	1.040926	14.510413
清单项目综合单价													121.190267

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	5.4193	1.376	7.46		
		增加人工费	元	2.552464	1	2.55		
		技工人工费(安装)	元	18.3646	1.351	24.81		
		高级技工人工费(安装)	元	4.2045	1.3594	5.72		
		粘合剂	kg	0.136	22.27	3.03		
		锯条	根	0.242	0.77	0.19		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	其他材料费	元	0.988	1	0.99		
		透气帽(铅丝球) DN150	个	0.03	12.1	0.36		
		承插塑料排水管件 dn160	个	0.595	24.45	14.55		
		伸缩节 dn160	个	0.35	44.92	15.72		
		承插塑料排水管 dn160 白色UPVC	m	0.95	31.86	30.27		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.040737	1	1.04		

项目编码	031001006018	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	315.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-314	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 110	10m	0.1	271.59	376.49	0	0	92.45	27.159	37.649	0	0	9.245
031106-1	地下室增加费	100元	0.2716	6.72	0	0	2.74	1.87	1.825152	0	0	0.744184	0.507892
小计									28.984152	37.649	0	0.744184	9.752892
清单项目综合单价													77.130228

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.8741	1.376	5.33		
		增加人工费	元	1.825085	1	1.83		
		技工人工费(安装)	元	13.1333	1.351	17.74		
		高级技工人工费(安装)	元	3.0053	1.3594	4.09		
	材料	粘合剂	kg	0.124	22.27	2.76		
		锯条	根	0.194	0.77	0.15		
		其他材料费	元	0.873	1	0.87		
		透气帽(铅丝球) DN100	个	0.05	8.31	0.42		
		承插塑料排水管件 dn110	个	1.156	9.73	11.25		
		伸缩节 dn110	个	0.35	19.95	6.98		
		承插塑料排水管 dn110 白色UPVC	m	0.95	16.02	15.22		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.744157	1	0.74		

项目编码	031001006019	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	33.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-312	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 75	10m	0.1	241.58	176.92	0	0	71.17	24.158	17.692	0	0	7.117
031106-1	地下室增加费	100元	0.2416	6.72	0	0	2.74	1.87	1.623552	0	0	0.661984	0.451792
小计									25.781552	17.692	0	0.661984	7.568792
清单项目综合单价													51.704328

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.4389	1.376	4.73		
		增加人工费	元	1.623427	1	1.62		
		技工人工费(安装)	元	11.6887	1.351	15.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.674	1.3594	3.64		
	材料	其他材料费	元	0.633	1	0.63		
		透气帽(铅丝球) DN65	个	0.05	4.93	0.25		
		承插塑料排水管件 dn75	个	0.92	3.79	3.49		
		伸缩节 dn75	个	0.35	8.81	3.08		
		承插塑料排水管 dn75 白色UPVC	m	1.005	9.02	9.07		
		粘合剂	kg	0.05	22.27	1.11		
		锯条	根	0.083	0.77	0.06		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.661933	1	0.66		

项目编码	031001006020	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	15.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-311	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 63	10m	0.1	220.73	128.88	0	0	62.74	22.073	12.888	0	0	6.274
031106-1	地下室增加费	100元	0.2208	6.72	0	0	2.74	1.87	1.483776	0	0	0.604992	0.412896
小计									23.556776	12.888	0	0.604992	6.686896
清单项目综合单价													43.736664

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1448	1.376	4.33		
		增加人工费	元	1.483304	1	1.48		
		技工人工费(安装)	元	10.6672	1.351	14.41		
		高级技工人工费(安装)	元	2.4528	1.3594	3.33		
	材料	其他材料费	元	1.648	1	1.65		
		透气帽(铅丝球) DN50	个	0.046	4.93	0.23		
		承插塑料排水管件 dn63	个	1.23	2.34	2.88		
		伸缩节 dn63	个	0.35	5.9	2.07		
		承插塑料排水管 dn63 白色UPVC	m	1.012	5.22	5.28		
		粘合剂	kg	0.033	22.27	0.73		
		锯条	根	0.068	0.77	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.604799	1	0.6		

项目编码	031004014013	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-69换	地漏安装 公称直径(mm以内) 100	10个	0.1	501.07	1426.78	0	0	221.8	50.107	142.678	0	0	22.18
031106-1	地下室增加费	100元	0.5011	6.72	0	0	2.74	1.87	3.367392	0	0	1.373014	0.937057
小计									53.474392	142.678	0	1.373014	23.117057
清单项目综合单价													220.642463

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	7.1492	1.376	9.84		
		增加人工费	元	3.367168	1	3.37		
		技工人工费(安装)	元	24.2227	1.351	32.72		
		高级技工人工费(安装)	元	5.5504	1.3594	7.55		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.7	0.46	0.32		
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm	m	0.1	46.26	4.63		
		其他材料费	元	0.08	1	0.08		
		不锈钢地漏 DN100	个	1	95	95		
		存水弯(铸铁)DN100	个	1	42.65	42.65		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	设备											
	机械	增加机械费			元	1.372923	1	1.37		
项目编码	031004014014	项目名称	给、排水附(配)件			计量单位	个	工程量	5	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-68换	地漏安装 公称直径(mm以内) 80	10个	0.1	427.81	953.01	0	0	170.82	42.781	95.301	0	0	17.082
031106-1	地下室增加费	100元	0.4279	6.72	0	0	2.74	1.87	2.875488	0	0	1.172446	0.800173
小计									45.656488	95.301	0	1.172446	17.882173
清单项目综合单价													160.012107

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	6.1049	1.376	8.4		
		增加人工费	元	2.87495	1	2.87		
		技工人工费(安装)	元	20.6801	1.351	27.94		
		高级技工人工费(安装)	元	4.7391	1.3594	6.44		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.65	0.46	0.3		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.1	35.72	3.57		
		其他材料费	元	0.06	1	0.06		
		存水弯(铸铁)DN75	个	1	42.37	42.37		
	主材	不锈钢地漏 DN75	个	1	49	49		
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.172227	1	1.17		

项目编码	031004014015	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-67换	地漏安装 公称直径(mm以内) 50	10个	0.1	216.46	609.98	0	0	95.38	21.646	60.998	0	0	9.538
031106-1	地下室增加费	100元	0.2165	6.72	0	0	2.74	1.87	1.45488	0	0	0.59321	0.404855
小计									23.10088	60.998	0	0.59321	9.942855
清单项目综合单价													94.634945

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.0902	1.376	4.25		
		增加人工费	元	1.45488	1	1.45		
		技工人工费(安装)	元	10.4626	1.351	14.13		
		高级技工人工费(安装)	元	2.3973	1.3594	3.26		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.6	0.46	0.28		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.1	24.82	2.48		
		其他材料费	元	0.04	1	0.04		
		存水弯(铸铁)DN50	个	1	33.2	33.2		
	主材	不锈钢地漏 DN50	个	1	25	25		
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.59321	1	0.59		

项目编码	031004014016	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-73换	地面扫除口安装 公称直径(mm以内) 100	10个	0.1	128.02	598.6	0	0	73.06	12.802	59.86	0	0	7.306
031106-1	地下室增加费	100元	0.1281	6.72	0	0	2.74	1.87	0.860832	0	0	0.350994	0.239547
小计									13.662832	59.86	0	0.350994	7.545547
清单项目综合单价													81.419373

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.8283	1.376	2.52		
		增加人工费	元	0.860256	1	0.86		
		技工人工费(安装)	元	6.1849	1.351	8.36		
		高级技工人工费(安装)	元	1.4203	1.3594	1.93		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.5	0.46	0.23		
		其他材料费	元	0.3	1	0.3		
	主材	清扫口 DN100	个	1	59.33	59.33		
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.350759	1	0.35		

项目编码	031001007003	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	15.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-54换	室内钢管安装(沟槽连接) 公称直径(mm以内) 150[钢塑复合管 DN150 δ=4.5mm]	10m	0.1	472.53	1497.68	0	27.67	222.24	47.253	149.768	0	2.767	22.224
031106-1	地下室增加费	100元	0.4726	6.72	0	0	2.74	1.87	3.175872	0	0	1.294924	0.883762
小计									50.428872	149.768	0	4.061924	23.107762
清单项目综合单价													227.366558

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	6.7358	1.376	9.27		
		增加人工费	元	3.175414	1	3.18		
		技工人工费(安装)	元	22.8461	1.351	30.87		
		高级技工人工费(安装)	元	5.237	1.3594	7.12		
	材料	水	m3	0.025	3.77	0.09		
		砂轮片 φ400mm	片	0.037	18.3	0.68		
		其他材料费	元	0.395	1	0.4		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.014	4.7	0.07		
		沟槽管件 DN150	个	0.188	128.4	24.14		
		卡箍连接件(含胶圈) DN150	套	0.4904	52.56	25.78		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.294737	1	1.29		
		管子切断机 φ150mm以内	台班	0.014	50.94	0.71		
		其他机械费	元	1.995	1	2		
		试压泵 压力6Mpa	台班	0.0003	196.67	0.06		

项目编码	031001007004	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	80.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-52换	室内钢管安装(沟槽连接) 公称直径(mm以内) 100	10m	0.1	383.31	1276.34	0	15.51	183.98	38.331	127.634	0	1.551	18.398
031106-1	地下室增加费	100元	0.3834	6.72	0	0	2.74	1.87	2.576448	0	0	1.050516	0.716958
小计									40.907448	127.634	0	2.601516	19.114958
清单项目综合单价													190.257922

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(安装)	元	5.4621	1.376	7.52		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	增加人工费	元	2.575844	1	2.58		
		技工人工费(安装)	元	18.5417	1.351	25.05		
		高级技工人工费(安装)	元	4.2412	1.3594	5.77		
	材料	水	m3	0.015	3.77	0.06		
		砂轮片 φ400mm	片	0.025	18.3	0.46		
		其他材料费	元	0.296	1	0.3		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.012	4.7	0.06		
		沟槽管件 DN100	个	0.36	104.4	37.58		
		卡箍连接件(含胶圈) DN100	套	0.8656	39.12	33.86		
	主材	钢塑复合管 DN100 δ=4.0mm	m	0.968	57.15	55.32		
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.05027	1	1.05		
		管子切断机 φ150mm以内	台班	0.01	50.94	0.51		
		其他机械费	元	1.002	1	1		
		试压泵 压力6Mpa	台班	0.0002	196.67	0.04		

项目编码	031001007005	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	117.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-386	室内钢塑复合管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 80	10m	0.1	393.23	974.65	0	23.5	165.96	39.323	97.465	0	2.35	16.596
031106-1	地下室增加费	100元	0.3933	6.72	0	0	2.74	1.87	2.642976	0	0	1.077642	0.735471
小计									41.965976	97.465	0	3.427642	17.331471
清单项目综合单价													160.190089

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	5.6797	1.376	7.82		
		增加人工费	元	2.642508	1	2.64		
		技工人工费(安装)	元	19.2769	1.351	26.04		
		高级技工人工费(安装)	元	4.02	1.3594	5.46		
	材料	室内钢塑复合管螺纹管件 DN80	个	0.463	25.8	11.95		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0146	21.5	0.31		
		机油	kg	0.011	12	0.13		
		聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.931	0.34	0.66		
		热轧厚钢板 δ=8.0mm~15.0mm	kg	0.0047	4.467	0.02		
		氧气	m3	0.0006	4.5	0		
		乙炔气	kg	0.0002	16.54	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.0003	6.33	0		
		水	m3	0.0204	3.77	0.08		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.0011	7.49	0.01		
		六角螺栓	kg	0.0006	6.37	0		
		螺纹阀门 DN20	个	0.0006	25	0.02		
		焊接钢管 DN20 δ=2.75mm	m	0.002	7.65	0.02		
		橡胶软管 DN20	m	0.0008	9	0.01		
		弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.0003	65	0.02		
		压力表弯管 DN15	个	0.0003	8	0		
		其他材料费	元	0.453	1	0.45		
	主材	钢塑复合管 DN80	m	1.002	83.62	83.79		
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.077451	1	1.08		
		载货汽车 装载质量5t	台班	0.0006	565.56	0.34		
		吊装机 综合	台班	0.0012	668.94	0.8		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm	台班	0.0032	24.59	0.08		
		管子切断套丝机 φ159mm以内	台班	0.0317	31.76	1.01		
		直流电焊机 20kW	台班	0.0002	169.55	0.03		
		试压泵 压力3Mpa	台班	0.0002	195.38	0.04		
		电动单级离心清水泵 出口直径φ100mm	台班	0.0002	246.06	0.05		

项目编码	031001007006	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	133.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-385	室内钢塑复合管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 65	10m	0.1	377.68	791.22	0	19.36	148.98	37.768	79.122	0	1.936	14.898
031106-1	地下室增加费	100元	0.3777	6.72	0	0	2.74	1.87	2.538144	0	0	1.034898	0.706299
小计									40.306144	79.122	0	2.970898	15.604299
清单项目综合单价													138.003341

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	5.4621	1.376	7.52		
		增加人工费	元	2.538009	1	2.54		
		技工人工费(安装)	元	18.5142	1.351	25.01		
		高级技工人工费(安装)	元	3.8543	1.3594	5.24		
	材料	室内钢塑复合管螺纹管件 DN65	个	0.526	21.1	11.1		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0141	21.5	0.3		
		机油	kg	0.013	12	0.16		
		聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.795	0.34	0.61		
		热轧厚钢板 δ=8.0mm~15.0mm	kg	0.0044	4.467	0.02		
		氧气	m3	0.0006	4.5	0		
		乙炔气	kg	0.0002	16.54	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.0002	6.33	0		
		水	m3	0.0145	3.77	0.05		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.0011	7.49	0.01		
		六角螺栓	kg	0.0006	6.37	0		
		螺纹阀门 DN20	个	0.0005	25	0.01		
		焊接钢管 DN20 δ=2.75mm	m	0.0019	7.65	0.01		
		橡胶软管 DN20	m	0.0008	9	0.01		
		弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.0003	65	0.02		
		压力表弯管 DN15	个	0.0003	8	0		
		其他材料费	元	0.381	1	0.38		
	主材	钢塑复合管 DN65	m	1.002	66.29	66.42		
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.034843	1	1.03		
		载货汽车 装载质量5t	台班	0.0004	565.56	0.23		
		吊装机 综合	台班	0.0009	668.94	0.6		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm	台班	0.0031	24.59	0.08		
		管子切断套丝机 φ159mm以内	台班	0.0294	31.76	0.93		
		直流电焊机 20kW	台班	0.0002	169.55	0.03		
		试压泵 压力3Mpa	台班	0.0002	195.38	0.04		
		电动单级离心清水泵 出口直径φ100mm	台班	0.0001	246.06	0.02		

项目编码	030109011003	项目名称	潜水泵	计量单位	台	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030106-2换	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵设备功率(kW以内) 5.5[潜水排污泵(80WQ40-15-4.0) Q=40m/h H=15m N=4.0KW]	台	1	739.19	124.16	2200	76.94	195.29	739.19	124.16	2200	76.94	195.29

工程量清单综合单价分析表

030204-25换	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[潜水排污泵控制箱ACB8]	台	1	193.62	37.38	1314.06	0	49.74	193.62	37.38	1314.06	0	49.74
030108-80	设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆体积(m3以内) 0.30	m3	1	779.19	583.68	0	0	230.47	779.19	583.68	0	0	230.47
030903-414	减震器安装	个	1	10.53	50.05	0	0	6.07	10.53	50.05	0	0	6.07
031106-1	地下室增加费	100元	1.0734	6.72	0	0	2.74	1.87	7.213248	0	0	2.941116	2.007258
小计									1729.743248	795.27	3514.06	79.881116	483.577258
清单项目综合单价													6602.531622

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	7.213248	1	7.21		
		普工人工费(安装)	元	125.194	1.376	172.27		
		技工人工费(安装)	元	464.1205	1.351	627.03		
		高级技工人工费(安装)	元	178.043	1.3594	242.03		
	材料	乙炔气	m3	0.068	18.2	1.24		
		减振器	个	1	50	50		
		钢垫板夹板	kg	0.075	5.2	0.39		
		铁砂布 0#-2#	张	0.4	0.75	0.3		
		木板	m3	0.0185	1728	31.97		
		普通水泥 42.5(R)	kg	160.25	0.46	73.72		
		焊锡丝	kg	0.035	75.6	2.65		
		草袋	个	1.175	1.5	1.76		
		裸铜线 10mm2	kg	0.1	64	6.4		
		水	m3	0.175	3.77	0.66		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	2.04	6.6	13.46		
		铜接线端子 DT-10	个	1.015	1.9	1.93		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	2.032	5.5	11.18		
		铁钉 <70	kg	0.015	5.5	0.08		
		油浸石棉盘根 Φ6mm～10mm	kg	0.35	14.19	4.97		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.105	3.73	0.39		
		机油 5#～7#	kg	0.606	11.2	6.79		
		煤油	kg	0.788	8.44	6.65		
		塑料软管	m	0.075	17.45	1.31		
		氧气(工业用)	m3	0.204	19.58	3.99		
		碎石	m3	0.286	163	46.62		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.3	4.137	1.24		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.126	7.26	0.91		
		其他材料费	元	14.0575	1	14.06		
		砂	m3	0.2605	201	52.36		
		黄油 钙基酯	kg	0.202	11.2	2.26		
		汽油 60#～70#	kg	0.204	7.54	1.54		
	主材							
	设备	潜水排污泵控制箱ACB8						
		潜水排污泵（80WQ40-15-4.0）Q=40m/h H=15m N=4.0KW						
	机械	增加机械费	元	2.941116	1	2.94		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.1	153.28	15.33		
		叉式起重机 提升质量5t	台班	0.1	616.07	61.61		

项目编码	030109011004	项目名称	潜水泵	计量单位	台	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030106-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵设备功率(kW以内) 3[潜水排污泵（65WQ20-15-2.2）Q=20m/h 3H=15m N=2.2Kw]	台	1	590.58	84.55	980	76.94	156.35	590.58	84.55	980	76.94	156.35
030204-25换	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[潜水排污泵控制箱ACB4]	台	1	193.62	37.38	1267.52	0	49.74	193.62	37.38	1267.52	0	49.74
030108-80	设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆体积(m3以内) 0.30	m3	0.3	779.19	583.68	0	0	230.47	233.757	175.104	0	0	69.141
030903-414	减震器安装	个	1	10.53	50.05	0	0	6.07	10.53	50.05	0	0	6.07
031106-1	地下室增加费	100元	1.074	6.72	0	0	2.74	1.87	7.21728	0	0	2.94276	2.00838
小计									1035.70428	347.084	2247.52	79.88276	283.30938
清单项目综合单价													3993.50042

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	7.213248	1	7.21		
		普工人工费(安装)	元	108.222	1.376	148.91		
		技工人工费(安装)	元	400.3625	1.351	540.89		
		高级技工人工费(安装)	元	149.271	1.3594	202.92		
	材料	乙炔气	m3	0.045	18.2	0.82		
		减振器	个	1	50	50		
		钢垫板夹板	kg	0.075	5.2	0.39		
		铁砂布 0#-2#	张	0.4	0.75	0.3		
		木板	m3	0.0155	1728	26.78		
		普通水泥 42.5(R)	kg	148	0.46	68.08		
		焊锡丝	kg	0.035	75.6	2.65		
		草袋	个	1.175	1.5	1.76		
		裸铜线 10mm2	kg	0.1	64	6.4		
		水	m3	0.175	3.77	0.66		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	1.2	6.6	7.92		
		铜接线端子 DT-10	个	1.015	1.9	1.93		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	1.8	5.5	9.9		
		铁钉 <70	kg	0.015	5.5	0.08		
		油浸石棉盘根 Φ6mm～10mm	kg	0.25	14.19	3.55		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.105	3.73	0.39		
		机油 5#～7#	kg	0.41	11.2	4.59		
		煤油	kg	0.56	8.44	4.73		
		塑料软管	m	0.075	17.45	1.31		
		氧气(工业用)	m3	0.133	19.58	2.6		
		碎石	m3	0.252	163	41.08		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.2	4.137	0.83		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.1	7.26	0.73		
		其他材料费	元	13.1275	1	13.13		
		砂	m3	0.2275	201	45.73		
		黄油 钙基酯	kg	0.15	11.2	1.68		
		汽油 60#～70#	kg	0.16	7.54	1.21		
	主材							
	设备	潜水排污泵控制箱ACB4						
		潜水排污泵（65WQ20-15-2.2）Q=20m/h 3H=15m N=2.2Kw						
	机械	增加机械费	元	2.941116	1	2.94		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.1	153.28	15.33		
		叉式起重机 提升质量5t	台班	0.1	616.07	61.61		

项目编码	030109011005	项目名称	潜水泵	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030106-2	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵设备功率(kW以内) 5.5[潜水排污泵（100WQ50-10-5.5）Q=40m/h H=15m N=5.5KW]	台	1	739.19	124.16	2705	76.94	195.29	739.19	124.16	2705	76.94	195.29

工程量清单综合单价分析表

030204-25换	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[潜水排污泵控制箱ACB8]	台	1	193.62	37.38	1314.06	0	49.74	193.62	37.38	1314.06	0	49.74
030108-80	设备底座与基础间灌浆一台设备的灌浆体积(m3以内) 0.30	m3	0.3	779.19	583.68	0	0	230.47	233.757	175.104	0	0	69.141
030903-414	减震器安装	个	1	10.53	50.05	0	0	6.07	10.53	50.05	0	0	6.07
031106-1	地下室增加费	100元	11.3814	6.72	0	0	2.74	1.87	76.483008	0	0	31.185036	21.283218
小计									1253.580008	386.694	4019.06	108.125036	341.524218
清单项目综合单价													6108.983262

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	76.482896	1	76.48		
		普工人工费(安装)	元	139.7755	1.376	192.33		
		技工人工费(安装)	元	502.7445	1.351	679.21		
		高级技工人工费(安装)	元	196.1145	1.3594	266.6		
	材料	乙炔气	m3	0.068	18.2	1.24		
		减振器	个	1	50	50		
		钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6		
		木板	m3	0.0185	1728	31.97		
		普通水泥 42.5(R)	kg	160.25	0.46	73.72		
		焊锡丝	kg	0.07	75.6	5.29		
		草袋	个	1.175	1.5	1.76		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	64	12.8		
		水	m3	0.175	3.77	0.66		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	2.04	6.6	13.46		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	2.032	5.5	11.18		
		铁钉 <70	kg	0.015	5.5	0.08		
		油浸石棉盘根 Φ6mm～10mm	kg	0.35	14.19	4.97		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		机油 5#～7#	kg	0.606	11.2	6.79		
		煤油	kg	0.788	8.44	6.65		
		塑料软管	m	0.15	17.45	2.62		
		氧气(工业用)	m3	0.204	19.58	3.99		
		碎石	m3	0.286	163	46.62		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.3	4.137	1.24		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.126	7.26	0.91		
		其他材料费	元	19.3825	1	19.38		
		砂	m3	0.2605	201	52.36		
		黄油 钙基酯	kg	0.202	11.2	2.26		
		汽油 60#～70#	kg	0.204	7.54	1.54		
	主材							
	设备	潜水排污泵控制箱ACB8						
		潜水排污泵（100WQ50-10-5.5）Q=40m/h H=15m N=5.5KW						
	机械	增加机械费	元	31.18499	1	31.18		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.1	153.28	15.33		
		叉式起重机 提升质量5t	台班	0.1	616.07	61.61		

项目编码	030109012002	项目名称	其他泵	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030106-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵设备功率(kW以内) 3[污水提升设备JP型-BB 250S(plus)G/200Q=4L/S,H=16.1M N=2.25KW]	台	1	590.58	84.55	13800	76.94	156.35	590.58	84.55	13800	76.94	156.35
030204-25换	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.0[潜水排污泵控制箱ACB4]	台	1	193.62	37.38	1267.52	0	49.74	193.62	37.38	1267.52	0	49.74
030108-80	设备底座与基础间灌浆一台设备的灌浆体积(m3以内) 0.30	m3	1	779.19	583.68	0	0	230.47	779.19	583.68	0	0	230.47
030903-414	减震器安装	个	1	10.53	50.05	0	0	6.07	10.53	50.05	0	0	6.07
031106-1	地下室增加费	100元	9.8953	6.72	0	0	2.74	1.87	66.496416	0	0	27.113122	18.504211
小计									1640.416416	755.66	15067.52	104.053122	461.134211
清单项目综合单价													18028.783749

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	66.496248	1	66.5		
		普工人工费(安装)	元	122.8035	1.376	168.98		
		技工人工费(安装)	元	438.9865	1.351	593.07		
		高级技工人工费(安装)	元	167.3425	1.3594	227.49		
	材料	钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	1.2	6.6	7.92		
		钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		减振器	个	1	50	50		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6		
		其他材料费	元	18.4525	1	18.45		
		砂	m3	0.2275	201	45.73		
		草袋	个	1.175	1.5	1.76		
		焊锡丝	kg	0.07	75.6	5.29		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	64	12.8		
		水	m3	0.175	3.77	0.66		
		黄油 钙基酯	kg	0.15	11.2	1.68		
		乙炔气	m3	0.045	18.2	0.82		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		铁钉 <70	kg	0.015	5.5	0.08		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.1	7.26	0.73		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		普通水泥 42.5(R)	kg	148	0.46	68.08		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.2	4.137	0.83		
		塑料软管	m	0.15	17.45	2.62		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	1.8	5.5	9.9		
		油浸石棉盘根 Φ6mm～10mm	kg	0.25	14.19	3.55		
		机油 5#～7#	kg	0.41	11.2	4.59		
		煤油	kg	0.56	8.44	4.73		
		汽油 60#～70#	kg	0.16	7.54	1.21		
		氧气(工业用)	m3	0.133	19.58	2.6		
		碎石	m3	0.252	163	41.08		
		木板	m3	0.0155	1728	26.78		
	主材							
	设备	潜水排污泵控制箱ACB4						
		污水提升设备JP型-BB 250S(plus)G/200Q=4L/S,H=16.1M N=2.25KW						
	机械	增加机械费	元	27.113054	1	27.11		
		叉式起重机 提升质量5t	台班	0.1	616.07	61.61		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.1	153.28	15.33		

项目编码	031003001030	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-8换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 80	个	1	65.97	1187.23	0	0	99.16	65.97	1187.23	0	0	99.16
031106-1	地下室增加费	100元	0.6597	6.72	0	0	2.74	1.87	4.433184	0	0	1.807578	1.233639
小计									70.403184	1187.23	0	1.807578	100.393639
清单项目综合单价													1359.834401

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	9.36	1.376	12.88		
		增加人工费	元	4.433184	1	4.43		
		技工人工费(安装)	元	31.874	1.351	43.06		
		高级技工人工费(安装)	元	7.379	1.3594	10.03		
	材料	锯条	根	0.5	0.77	0.39		
		其他材料费	元	0.63	1	0.63		
		黑玛钢活接头 DN80	个	1.01	23.71	23.95		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.022	7.49	0.16		
		聚四氟乙烯生料带	m	6.029	0.1	0.6		
	主材	闸阀DN80 J11T-10	个	1.01	1150	1161.5		
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.807578	1	1.81		

项目编码	031003001031	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-7换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 65	个	1	42.26	332.59	0	0	33.57	42.26	332.59	0	0	33.57
031106-1	地下室增加费	100元	0.423	6.72	0	0	2.74	1.87	2.84256	0	0	1.15902	0.79101
小计									45.10256	332.59	0	1.15902	34.36101

清单项目综合单价	413.21259

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	6.091	1.376	8.38		
		增加人工费	元	2.839872	1	2.84		
		技工人工费(安装)	元	20.439	1.351	27.61		
		高级技工人工费(安装)	元	4.611	1.3594	6.27		
	材料	锯条	根	0.42	0.77	0.32		
		其他材料费	元	0.53	1	0.53		
		黑玛钢活接头 DN65	个	1.01	17.85	18.03		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.016	7.49	0.12		
		聚四氟乙烯生料带	m	4.898	0.1	0.49		
	主材	闸阀 DN65 J11T-10	个	1.01	310	313.1		
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.157924	1	1.16		

项目编码	031003001032	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-8换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 80	个	1	65.97	615.57	0	0	59.15	65.97	615.57	0	0	59.15
031106-1	地下室增加费	100元	0.6597	6.72	0	0	2.74	1.87	4.433184	0	0	1.807578	1.233639
小计									70.403184	615.57	0	1.807578	60.383639

清单项目综合单价	748.164401

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	9.36	1.376	12.88		
		增加人工费	元	4.433184	1	4.43		
		技工人工费(安装)	元	31.874	1.351	43.06		
		高级技工人工费(安装)	元	7.379	1.3594	10.03		
	材料	锯条	根	0.5	0.77	0.39		
		其他材料费	元	0.63	1	0.63		
		黑玛钢活接头 DN80	个	1.01	23.71	23.95		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.022	7.49	0.16		
		聚四氟乙烯生料带	m	6.029	0.1	0.6		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.807578	1	1.81		

项目编码	031003001033	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-7换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 65	个	1	42.26	430.62	0	0	40.43	42.26	430.62	0	0	40.43
031106-1	地下室增加费	100元	0.423	6.72	0	0	2.74	1.87	2.84256	0	0	1.15902	0.79101
小计									45.10256	430.62	0	1.15902	41.22101

清单项目综合单价	518.10259

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	6.091	1.376	8.38		
		增加人工费	元	2.839872	1	2.84		
		技工人工费(安装)	元	20.439	1.351	27.61		
		高级技工人工费(安装)	元	4.611	1.3594	6.27		
	材料	锯条	根	0.42	0.77	0.32		
		其他材料费	元	0.53	1	0.53		
		黑玛钢活接头 DN65	个	1.01	17.85	18.03		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.016	7.49	0.12		
		聚四氟乙烯生料带	m	4.898	0.1	0.49		
	主材	止回阀 DN65 J11T-10	个	1.01	407.06	411.13		
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.157924	1	1.16		

项目编码	031003010006	项目名称	软接头(软管)	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-8换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 80	个	1	65.97	158.55	0	0	27.15	65.97	158.55	0	0	27.15
031106-1	地下室增加费	100元	0.6597	6.72	0	0	2.74	1.87	4.433184	0	0	1.807578	1.233639
小计									70.403184	158.55	0	1.807578	28.383639

清单项目综合单价	259.144401

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	9.36	1.376	12.88		
		增加人工费	元	4.433184	1	4.43		
		技工人工费(安装)	元	31.874	1.351	43.06		
		高级技工人工费(安装)	元	7.379	1.3594	10.03		
	材料	锯条	根	0.5	0.77	0.39		
		黑玛钢活接头 DN80	个	1.01	23.71	23.95		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.022	7.49	0.16		
		聚四氟乙烯生料带	m	6.029	0.1	0.6		
		其他材料费	元	0.63	1	0.63		
	主材	可曲挠橡胶软接头 DN80 J11T-10	个	1.01	131.5	132.82		
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.807578	1	1.81		

工程量清单综合单价分析表

	机械											
项目编码	031003010007	项目名称	软接头(软管)				计量单位	个		工程量	20	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-7换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 65	个	1	42.26	209.45	0	0	24.95	42.26	209.45	0	0	24.95
031106-1	地下室增加费	100元	0.423	6.72	0	0	2.74	1.87	2.84256	0	0	1.15902	0.79101
小计									45.10256	209.45	0	1.15902	25.74101
清单项目综合单价													281.45259
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		6.091	1.376		8.38		
		增加人工费				元		2.839872	1		2.84		
		技工人工费(安装)				元		20.439	1.351		27.61		
		高级技工人工费(安装)				元		4.611	1.3594		6.27		
	材料	锯条				根		0.42	0.77		0.32		
		黑玛钢活接头 DN65				个		1.01	17.85		18.03		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg		0.016	7.49		0.12		
		聚四氟乙烯生料带				m		4.898	0.1		0.49		
		其他材料费				元		0.53	1		0.53		
	主材	可曲挠橡胶软接头 DN65				个		1.01	188.08		189.96		
	设备												
	机械	增加机械费				元		1.157924	1		1.16		
项目编码	030601002004	项目名称	压力仪表				计量单位	台		工程量	32		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031001-46	压力表 就地	台(块)	1	49.31	28.99	390	0.8	14.1	49.31	28.99	390	0.8	14.1
031106-1	地下室增加费	100元	0.4931	6.72	0	0	2.74	1.87	3.313632	0	0	1.351094	0.922097
小计									52.623632	28.99	390	2.151094	15.022097
清单项目综合单价													488.786823
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		1.412	1.376		1.94		
		增加人工费				元		3.313632	1		3.31		
		技工人工费(安装)				元		30.241	1.351		40.86		
		高级技工人工费(安装)				元		4.791	1.3594		6.51		
	材料	取源部件				套		1	18.1		18.1		
		仪表接头				套		1	4.99		4.99		
		半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50				套		2	0.05		0.1		
		固定卡子 1.5×32				个		1	2		2		
		位号牌				个		1	0.54		0.54		
		校验材料费				元		0.26	1		0.26		
		其他材料费				元		3	1		3		
	主材												
	设备	压力表											
	机械	增加机械费				元		1.351094	1		1.35		
		仪器仪表使用费				元		0.8	1		0.8		
项目编码	031001006021	项目名称	塑料管				计量单位	m		工程量	18.55		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-314	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 110	10m	0.1	271.59	376.49	0	0	92.45	27.159	37.649	0	0	9.245
031106-1	地下室增加费	100元	0.272	6.72	0	0	2.74	1.87	1.82784	0	0	0.74528	0.50864
小计									28.98684	37.649	0	0.74528	9.75364
清单项目综合单价													77.13476
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		3.8741	1.376		5.33		
		增加人工费				元		1.825087	1		1.83		
		技工人工费(安装)				元		13.1333	1.351		17.74		
		高级技工人工费(安装)				元		3.0053	1.3594		4.09		
	材料	粘合剂				kg		0.124	22.27		2.76		
		锯条				根		0.194	0.77		0.15		
		其他材料费				元		0.873	1		0.87		
		透气帽(铅丝球) DN100				个		0.05	8.31		0.42		
		承插塑料排水管件 dn110				个		1.156	9.73		11.25		
		伸缩节 dn110				个		0.35	19.95		6.98		
		承插塑料排水管 dn110 白色UPVC				m		0.95	16.02		15.22		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.744157	1		0.74		
项目编码	031004014017	项目名称	给、排水附(配)件				计量单位	个		工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-69换	地漏安装 公称直径(mm以内) 100	10个	0.1	501.07	1426.78	0	0	221.8	50.107	142.678	0	0	22.18
031106-1	地下室增加费	100元	0.5011	6.72	0	0	2.74	1.87	3.367392	0	0	1.373014	0.937057
小计									53.474392	142.678	0	1.373014	23.117057
清单项目综合单价													220.642463
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		7.1492	1.376		9.84		
		增加人工费				元		3.367392	1		3.37		
		技工人工费(安装)				元		24.2227	1.351		32.72		
		高级技工人工费(安装)				元		5.5504	1.3594		7.55		
	材料	普通水泥 32.5(R)				kg		0.7	0.46		0.32		
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm				m		0.1	46.26		4.63		
		其他材料费				元		0.08	1		0.08		
		不锈钢地漏 DN100				个		1	95		95		
		存水弯(铸铁)DN100				个		1	42.65		42.65		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		1.373014	1		1.37		
项目编码	031004014018	项目名称	给、排水附(配)件				计量单位	个		工程量	4		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-85	钢制雨水斗制作(87型) 公称直径(mm以内) 150	个	1	208.74	127.51	0	65.23	65.41	208.74	127.51	0	65.23	65.41
031106-1	地下室增加费	100元	2.0874	6.72	0	0	2.74	1.87	14.027328	0	0	5.719476	3.903438
小计									222.767328	127.51	0	70.949476	69.313438
清单项目综合单价													490.540242
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	29.819	1.376	41.03		
		增加人工费	元	14.027328	1	14.03		
		技工人工费(安装)	元	100.946	1.351	136.38		
		高级技工人工费(安装)	元	23.051	1.3594	31.34		
	材料	氧气(工业用)	m3	0.82	19.58	16.06		
		乙炔气	kg	0.36	16.54	5.95		
		普通钢板 0#～3# δ=4.5mm～7.0mm	kg	15.24	4.467	68.08		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.64	7.06	4.52		
		无缝钢管 D159×4.5	m	0.331	89.73	29.7		
		其他材料费	元	3.2	1	3.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	5.719476	1	5.72		
		交流电焊机 30kV·A	台班	0.37	176.29	65.23		

项目编码	031002003022	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-52	柔性防水套管制作 公称直径(mm以内) 200	个	1	281.73	432.55	0	208.62	117.05	281.73	432.55	0	208.62	117.05
030808-64	柔性防水套管安装 公称直径(mm以内) 200	个	1	56.54	113.93	0	0	21.73	56.54	113.93	0	0	21.73
031106-1	地下室增加费	100元	3.3827	6.72	0	0	2.74	1.87	22.731744	0	0	9.268598	6.325649
小计									361.001744	546.48	0	217.888598	145.105649
清单项目综合单价													1270.475991

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	48.857	1.376	67.23		
		增加人工费	元	22.731744	1	22.73		
		技工人工费(安装)	元	165.933	1.351	224.18		
		高级技工人工费(安装)	元	34.477	1.3594	46.87		
	材料	无缝钢管 D273×7	m	0.424	321.58	136.35		
		柔性防水套管 DN200	个	1	0	0		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	43.98	4.578	201.34		
		六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80	套	6.18	2.03	12.55		
		橡胶密封圈 DN200	个	2	45	90		
		氧气	m3	4.815	4.5	21.67		
		机油	kg	0.07	12	0.84		
		乙炔气	kg	1.605	16.54	26.55		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	3.75	6.33	23.74		
		黄干油	kg	0.12	11.2	1.34		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.727	7.36	5.35		
		汽油 70#～90#	kg	0.215	7.54	1.62		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.206	4.27	0.88		
		油麻	kg	0.372	13	4.84		
		电	kWh	0.14	0.77	0.11		
		钢丝刷子	把	0.439	16.5	7.24		
		密封油膏	kg	0.359	7.75	2.78		
		其他材料费	元	9.29	1	9.29		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	9.268598	1	9.27		
		直流电焊机 20kW	台班	1.09	169.55	184.81		
		立式钻床 钻孔直径φ25mm	台班	0.04	192.65	7.71		
		普通车床 工件直径×工件长度4000mm×1000mm	台班	0.062	259.74	16.1		

项目编码	031002003023	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-51	柔性防水套管制作 公称直径(mm以内) 150	个	1	247.07	305.66	0	148.09	94.45	247.07	305.66	0	148.09	94.45
030808-63	柔性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150	个	1	42.12	83.94	0	0	16.12	42.12	83.94	0	0	16.12
031106-1	地下室增加费	100元	2.8919	6.72	0	0	2.74	1.87	19.433568	0	0	7.923806	5.407853
小计									308.623568	389.6	0	156.013806	115.977853
清单项目综合单价													970.215227

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	41.782	1.376	57.49		
		增加人工费	元	19.433568	1	19.43		
		技工人工费(安装)	元	141.814	1.351	191.59		
		高级技工人工费(安装)	元	29.508	1.3594	40.11		
	材料	无缝钢管 D219×6	m	0.424	173.84	73.71		
		柔性防水套管 DN150	个	1	0	0		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	35.12	4.578	160.78		
		六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80	套	6.18	2.03	12.55		
		橡胶密封圈 DN150	个	2	30.12	60.24		
		氧气	m3	4.083	4.5	18.37		
		机油	kg	0.07	12	0.84		
		乙炔气	kg	1.361	16.54	22.51		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	1.95	6.33	12.34		
		黄干油	kg	0.12	11.2	1.34		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.581	7.36	4.28		
		密封油膏	kg	0.4	7.75	3.1		
		油麻	kg	0.338	13	4.39		
		汽油 70#～90#	kg	0.172	7.54	1.3		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.15	4.27	0.64		
		电	kWh	0.102	0.77	0.08		
		钢丝刷子	把	0.351	16.5	5.79		
		其他材料费	元	7.34	1	7.34		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	7.923806	1	7.92		
		直流电焊机 20kW	台班	0.733	169.55	124.28		
		立式钻床 钻孔直径φ25mm	台班	0.04	192.65	7.71		
		普通车床 工件直径×工件长度4000mm×1000mm	台班	0.062	259.74	16.1		

项目编码	031002003024	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-76	刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 200	个	1	128.62	272	0	82.15	57.52	128.62	272	0	82.15	57.52
030808-88	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 200	个	1	95.61	33.89	0	0	25.64	95.61	33.89	0	0	25.64
031106-1	地下室增加费	100元	2.2423	6.72	0	0	2.74	1.66	15.068256	0	0	6.143902	3.722218
小计									239.298256	305.89	0	88.293902	86.882218
清单项目综合单价													720.364376

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	32.431	1.376	44.63		
		增加人工费	元	15.068256	1	15.07		
		技工人工费(安装)	元	109.94	1.351	148.53		
		高级技工人工费(安装)	元	22.862	1.3594	31.08		

工程量清单综合单价分析表

费用明细									
	材料	无缝钢管 D273×7	m	0.424	321.58	136.35		
		刚性防水套管 DN200	个	1	0	0		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm	kg	12.161	4.578	55.67		
		密封油膏	kg	0.559	7.75	4.33		
		扁钢 <59	kg	2	4.711	9.42		
		油麻	kg	1.87	13	24.31		
		氧气	m3	2.406	4.5	10.83		
		石棉绒	kg	0.894	4.05	3.62		
		水泥 P.042.5	kg	2.085	0.46	0.96		
		乙炔气	kg	0.802	16.54	13.27		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	1.536	6.33	9.72		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.114	7.36	0.84		
		汽油 70#~90#	kg	0.063	7.54	0.48		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.138	4.27	0.59		
		电	kWh	0.094	0.77	0.07		
		钢丝刷子	把	1.832	16.5	30.23		
		其他材料费	元	5.21	1	5.21		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	6.143902	1	6.14		
		直流电焊机 20kW	台班	0.437	169.55	74.09		
		普通车床 工件直径×工件长度4000mm×1000mm	台班	0.031	259.74	8.05		

项目编码	031002003025	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-75	刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 150	个	1	104.54	174.81	0	57.47	42.7	104.54	174.81	0	57.47	42.7
030808-87	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150	个	1	70.78	32.61	0	0	19.51	70.78	32.61	0	0	19.51
031106-1	地下室增加费	100元	1.7532	6.72	0	0	2.74	1.66	11.781504	0	0	4.803768	2.910312
小计									187.101504	207.42	0	62.273768	65.120312
清单项目综合单价													521.915584

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	25.349	1.376	34.88		
		增加人工费	元	11.781504	1	11.78		
		技工人工费(安装)	元	85.959	1.351	116.13		
		高级技工人工费(安装)	元	17.883	1.3594	24.31		
	材料	无缝钢管 D219×6	m	0.424	173.84	73.71		
		刚性防水套管 DN150	个	1	0	0		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm	kg	8.606	4.578	39.4		
		密封油膏	kg	0.505	7.75	3.91		
		扁钢 <59	kg	1.6	4.711	7.54		
		油麻	kg	1.816	13	23.61		
		氧气	m3	2.04	4.5	9.18		
		石棉绒	kg	0.868	4.05	3.52		
		水泥 P.042.5	kg	2.025	0.46	0.93		
		乙炔气	kg	0.68	16.54	11.25		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.78	6.33	4.94		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		汽油 70#~90#	kg	0.047	7.54	0.35		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.1	4.27	0.43		
		电	kWh	0.068	0.77	0.05		
		钢丝刷子	把	1.459	16.5	24.07		
		其他材料费	元	3.91	1	3.91		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	4.803768	1	4.8		
		直流电焊机 20kW	台班	0.293	169.55	49.68		
		普通车床 工件直径×工件长度4000mm×1000mm	台班	0.03	259.74	7.79		

项目编码	031002003026	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-35	一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 200	个	1	99.96	160.88	0	3.73	35.91	99.96	160.88	0	3.73	35.91
031106-1	地下室增加费	100元	0.9996	6.72	0	0	2.74	1.66	6.717312	0	0	2.738904	1.659336
小计									106.677312	160.88	0	6.468904	37.569336
清单项目综合单价													311.595552

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	14.468	1.376	19.91		
		增加人工费	元	6.717312	1	6.72		
		技工人工费(安装)	元	49.046	1.351	66.26		
		高级技工人工费(安装)	元	10.146	1.3594	13.79		
	材料	无缝钢管 D273×7	m	0.318	321.58	102.26		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.316	4.142	1.31		
		氧气	m3	0.414	4.5	1.86		
		乙炔气	kg	0.138	16.54	2.28		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.035	6.33	0.22		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.063	7.36	0.46		
		汽油 70#~90#	kg	0.016	7.54	0.12		
		钢丝刷子	把	0.01	16.5	0.17		
		油麻	kg	3.236	13	42.07		
		密封油膏	kg	0.635	7.75	4.92		
		水泥 P.042.5	kg	0.953	0.46	0.44		
		砂子	kg	2.859	0.8	2.29		
		其他材料费	元	2.48	1	2.48		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.738904	1	2.74		
		直流电焊机 20kW	台班	0.022	169.55	3.73		

项目编码	031002003027	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-34	一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 150	个	1	82.34	109.98	0	3.22	28.02	82.34	109.98	0	3.22	28.02
031106-1	地下室增加费	100元	0.8234	6.72	0	0	2.74	1.66	5.533248	0	0	2.256116	1.366844
小计									87.873248	109.98	0	5.476116	29.386844
清单项目综合单价													232.716208

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	11.864	1.376	16.32		
		增加人工费	元	5.533248	1	5.53		
		技工人工费(安装)	元	40.327	1.351	54.48		
		高级技工人工费(安装)	元	8.481	1.3594	11.53		
		无缝钢管 D219×6	m	0.318	173.84	55.28		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	4.142	0.65		
		氧气	m3	0.324	4.5	1.46		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	乙炔气	kg	0.108	16.54	1.79		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.034	6.33	0.22		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	7.36	0.38		
		汽油 70#～90#	kg	0.013	7.54	0.1		
		钢丝刷子	把	0.008	16.5	0.13		
		油麻	kg	3.152	13	40.98		
		密封油膏	kg	0.612	7.75	4.74		
		水泥 P.042.5	kg	0.8	0.46	0.37		
		砂子	kg	2.399	0.8	1.92		
		其他材料费	元	1.97	1	1.97		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.256116	1	2.26		
		直流电焊机 20kW	台班	0.019	169.55	3.22		

项目编码	031002003028	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 100	个	1	48.38	60.96	0	2.52	16.26	48.38	60.96	0	2.52	16.26
031106-1	地下室增加费	100元	0.4838	6.72	0	0	2.74	1.66	3.251136	0	0	1.325612	0.803108
小计									51.631136	60.96	0	3.845612	17.063108
清单项目综合单价													133.499856

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	6.965	1.376	9.58		
		增加人工费	元	3.251136	1	3.25		
		技工人工费(安装)	元	23.706	1.351	32.03		
		高级技工人工费(安装)	元	4.979	1.3594	6.77		
	材料	焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	77.2	24.55		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	4.142	0.65		
		氧气	m3	0.09	4.5	0.41		
		乙炔气	kg	0.03	16.54	0.5		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.029	6.33	0.18		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.037	7.36	0.27		
		汽油 70#～90#	kg	0.009	7.54	0.07		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.057	21.5	1.23		
		钢丝刷子	把	0.006	16.5	0.1		
		油麻	kg	2.194	13	28.52		
		密封油膏	kg	0.258	7.75	2		
		水泥 P.042.5	kg	0.44	0.46	0.2		
		砂子	kg	1.319	0.8	1.06		
		其他材料费	元	1.23	1	1.23		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.325612	1	1.33		
		直流电焊机 20kW	台班	0.013	169.55	2.2		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm	台班	0.013	24.59	0.32		

项目编码	031002003029	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 80	个	1	35.62	56.96	0	2.14	12.85	35.62	56.96	0	2.14	12.85
031106-1	地下室增加费	100元	0.3562	6.72	0	0	2.74	1.66	2.393664	0	0	0.975988	0.591292
小计									38.013664	56.96	0	3.115988	13.441292
清单项目综合单价													111.530944

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	5.117	1.376	7.04		
		增加人工费	元	2.393664	1	2.39		
		技工人工费(安装)	元	17.438	1.351	23.56		
		高级技工人工费(安装)	元	3.69	1.3594	5.02		
	材料	焊接钢管 DN125 δ=4.5mm	m	0.318	70.34	22.37		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	4.142	0.65		
		氧气	m3	0.06	4.5	0.27		
		乙炔气	kg	0.02	16.54	0.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.025	6.33	0.16		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.035	7.36	0.26		
		汽油 70#～90#	kg	0.009	7.54	0.07		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.053	21.5	1.14		
		钢丝刷子	把	0.006	16.5	0.1		
		油麻	kg	2.115	13	27.5		
		密封油膏	kg	0.254	7.75	1.97		
		水泥 P.042.5	kg	0.381	0.46	0.18		
		砂子	kg	1.142	0.8	0.91		
		其他材料费	元	1.06	1	1.06		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.975988	1	0.98		
		直流电焊机 20kW	台班	0.011	169.55	1.87		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm	台班	0.011	24.59	0.27		

项目编码	031002003030	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-30	一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 65	个	1	26.85	32.53	0	1.75	8.97	26.85	32.53	0	1.75	8.97
031106-1	地下室增加费	100元	0.2685	6.72	0	0	2.74	1.66	1.80432	0	0	0.73569	0.44571
小计									28.65432	32.53	0	2.48569	9.41571
清单项目综合单价													73.085720

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.806	1.376	5.24		
		增加人工费	元	1.80432	1	1.8		
		技工人工费(安装)	元	13.216	1.351	17.85		
		高级技工人工费(安装)	元	2.767	1.3594	3.76		
	材料	焊接钢管 DN100 δ=4.0mm	m	0.318	46.26	14.71		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	4.142	0.65		
		氧气	m3	0.036	4.5	0.16		
		乙炔气	kg	0.012	16.54	0.2		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.022	6.33	0.14		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.026	7.36	0.19		
		汽油 70#～90#	kg	0.007	7.54	0.05		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.038	21.5	0.82		
		钢丝刷子	把	0.006	16.5	0.1		
		油麻	kg	0.957	13	12.44		
		密封油膏	kg	0.202	7.75	1.57		
		水泥 P.042.5	kg	0.332	0.46	0.15		
		砂子	kg	0.997	0.8	0.8		
		其他材料费	元	0.55	1	0.55		

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械	增加机械费		元	0.73569	1	0.74		
		直流电焊机 20kW		台班	0.009	169.55	1.53		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm		台班	0.009	24.59	0.22		

项目编码	031002003031	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 50	个	1	19.91	23.63	0	1.7	6.64	19.91	23.63	0	1.7	6.64
031106-1	地下室增加费	100元	0.1991	6.72	0	0	2.74	1.66	1.337952	0	0	0.545534	0.330506
小计									21.247952	23.63	0	2.245534	6.970506
清单项目综合单价													54.093992

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.831	1.376	3.9		
		增加人工费	元	1.337952	1	1.34		
		技工人工费(安装)	元	9.811	1.351	13.25		
		高级技工人工费(安装)	元	2.032	1.3594	2.76		
	材料	焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.318	35.72	11.36		
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.158	4.142	0.65		
		氧气	m3	0.024	4.5	0.11		
		乙炔气	kg	0.008	16.54	0.13		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.019	6.33	0.12		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.02	7.36	0.15		
		汽油 70#~90#	kg	0.005	7.54	0.04		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.026	21.5	0.56		
		钢丝刷子	把	0.003	16.5	0.05		
		油麻	kg	0.623	13	8.1		
		密封油膏	kg	0.163	7.75	1.26		
		水泥 P.042.5	kg	0.245	0.46	0.11		
		砂子	kg	0.734	0.8	0.59		
		其他材料费	元	0.4	1	0.4		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.545534	1	0.55		
		直流电焊机 20kW	台班	0.009	169.55	1.53		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm	台班	0.007	24.59	0.17		

项目编码	031002003032	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 32	个	1	13.9	13.51	0	1.65	4.47	13.9	13.51	0	1.65	4.47
031106-1	地下室增加费	100元	0.139	6.72	0	0	2.74	1.66	0.93408	0	0	0.38086	0.23074
小计									14.83408	13.51	0	2.03086	4.70074
清单项目综合单价													35.07568

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.958	1.376	2.69		
		增加人工费	元	0.93408	1	0.93		
		技工人工费(安装)	元	6.81	1.351	9.2		
		高级技工人工费(安装)	元	1.477	1.3594	2.01		
	材料	焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.318	24.82	7.89		
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.158	4.142	0.65		
		氧气	m3	0.021	4.5	0.09		
		乙炔气	kg	0.007	16.54	0.12		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.017	6.33	0.11		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	7.36	0.13		
		汽油 70#~90#	kg	0.004	7.54	0.03		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.021	21.5	0.45		
		钢丝刷子	把	0.002	16.5	0.03		
		油麻	kg	0.158	13	2.05		
		密封油膏	kg	0.153	7.75	1.19		
		水泥 P.042.5	kg	0.186	0.46	0.09		
		砂子	kg	0.558	0.8	0.45		
		其他材料费	元	0.23	1	0.23		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.38086	1	0.38		
		直流电焊机 20kW	台班	0.009	169.55	1.53		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm	台班	0.005	24.59	0.12		

项目编码	031002003033	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-27	一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 20	个	1	12.24	8.82	0	1.45	3.73	12.24	8.82	0	1.45	3.73
031106-1	地下室增加费	100元	0.1224	6.72	0	0	2.74	1.66	0.822528	0	0	0.335376	0.203184
小计									13.062528	8.82	0	1.785376	3.933184
清单项目综合单价													27.601088

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.739	1.376	2.39		
		增加人工费	元	0.822528	1	0.82		
		技工人工费(安装)	元	5.993	1.351	8.1		
		高级技工人工费(安装)	元	1.29	1.3594	1.75		
	材料	焊接钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.318	15.53	4.94		
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.158	4.142	0.65		
		氧气	m3	0.018	4.5	0.08		
		乙炔气	kg	0.006	16.54	0.1		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.016	6.33	0.1		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.014	7.36	0.1		
		汽油 70#~90#	kg	0.003	7.54	0.02		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.012	21.5	0.26		
		钢丝刷子	把	0.002	16.5	0.03		
		油麻	kg	0.09	13	1.17		
		密封油膏	kg	0.107	7.75	0.83		
		水泥 P.042.5	kg	0.129	0.46	0.06		
		砂子	kg	0.386	0.8	0.31		
		其他材料费	元	0.16	1	0.16		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.335376	1	0.34		
		直流电焊机 20kW	台班	0.008	169.55	1.36		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm	台班	0.004	24.59	0.1		

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程（地下部分）
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	18432.18	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	6191.89	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程（地下部分）
标　　段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		安装工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					24624.07
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	18432.18
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_4+B1_1_5	100	14970.74
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	3461.44
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	6191.89
1-10-1	031301017004	脚手架搭拆	(1)脚手架搭拆费	项	1	6191.89	6191.89
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9	100	0
1-14-1	14.1	组装平台		项		100	0
1-14-2	14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-14-3	14.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-14-4	14.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-14-5	14.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-14-6	14.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-14-7	14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-14-8	14.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-14-9	14.9	格架式抱杆		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							24624.07

材料设备暂估价计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程（地下部分）
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程（地下部分）
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程（地下部分）
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程（地下部分）
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程（地下部分）
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程（地下部分）
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	30832.89
1	增值税应纳税额	A5	3.02	27529.37
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	3303.52
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	27775.5
合计				58608.39

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程　　第 1 页，共 53 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		防排烟					280837.9	0	
1-1	030703B001001	挡烟垂壁	(1)固定挡烟垂壁 (2)防火玻璃 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	846.79	331.65	280837.9		
2		空调风					1330699.63	0	
2-1	030701003001	空调器	(1)8HP室外机SWJ-XF-2-01 (2)制冷工质:R410A,制冷量22.4kW,制热量25kW,APF值:5.7,功率7.39kW,电压:380V,噪音值:56dB(A),参考尺寸930X765X1660,重量:210kg (3)含减震、设备底座、安全防护等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	27079.42	27079.42		
2-2	030701003002	空调器	(1)8HP室外机SWJ-XF-3-01 (2)制冷工质:R410A,制冷量22.4kW,制热量25kW,APF值:5.7,功率7.39kW,电压:380V,噪音值:56dB(A),参考尺寸930X765X1660,重量:210kg (3)含减震、设备底座、安全防护等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	27079.42	27079.42		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程　　第 2 页，共 53 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3	030701003003	空调器	(1)8HP室外机SWJ-XF-3-02 (2)制冷工质:R410A,制冷量22.4kW,制热量25kW,APF值:5.7,功率7.39kW,电压:380V,噪音值:56dB(A),参考尺寸930X765X1660,重量:210kg (3)含减震、设备底座、安全防护等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	27079.42	27079.42		
2-4	030701003004	空调器	(1)8HP室外机SWJ-XF-4-01 (2)制冷工质:R410A,制冷量22.4kW,制热量25kW,APF值:5.7,功率7.39kW,电压:380V,噪音值:56dB(A),参考尺寸930X765X1660,重量:210kg (3)含减震、设备底座、安全防护等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	27079.42	27079.42		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程　　第 3 页，共 53 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-5	030701003005	空调器	(1)8HP室外机SWJ-XF-5-01 (2)制冷工质:R410A,制冷量22.4kW,制热量25kW,APF值:5.7,功率7.39kW,电压:380V,噪音值:56dB(A),参考尺寸930X765X1660,重量:210kg (3)含减震、设备底座、安全防护等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	27079.42	27079.42		
2-6	030701003006	空调器	(1)8HP室外机SWJ-XF-5-02 (2)制冷工质:R410A,制冷量22.4kW,制热量25kW,APF值:5.7,功率7.39kW,电压:380V,噪音值:56dB(A),参考尺寸930X765X1660,重量:210kg (3)含减震、设备底座、安全防护等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	27079.42	27079.42		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程　　第 4 页，共 53 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-7	030701003007	空调器	(1)8HP室外机SWJ-4/5-2-01 (2)制冷工质:R410A,制冷量22.4kW,制热量25kW,APF值:5.7,功率7.39kW,电压:380V,噪音值:56dB(A),参考尺寸930X765X1660,重量:210kg (3)含减震、设备底座、安全防护等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	27079.42	27079.42		
2-8	030701003008	空调器	(1)12HP室外机SWJ-3/4-2-01 (2)制冷工质:R410A,制冷量33.5kW,制热量37.5kW,APF值:5.3,功率11.13kW,电压:380V,噪音值:59dB(A),参考尺寸930X765X1660,重量:211kg (3)含减震、设备底座、安全防护等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	27904.42	27904.42		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程　　第 5 页，共 53 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-9	030701003009	空调器	(1)22HP室外机SWJ-4-2-01 (2)制冷工质:R410A,制冷量61.5kW,制热量69kW,APF值:4.75,功率23.08kW,电压:380V,噪音值:62dB(A),参考尺寸1240X765X1660,重量:309kg (3)含减震、设备底座、安全防护等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	50993.31	50993.31		
2-10	030701003010	空调器	(1)30HP室外机SWJ-2-2-01 (2)制冷工质:R410A,制冷量83.9kW,制热量94kW,APF值:4.6,功率20.56kW,电压:380V,噪音值:63dB(A),参考尺寸(1240+930)X765X1660,重量:519kg (3)含减震、设备底座、安全防护等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	58810.31	58810.31		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程　　

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-11	030701003011	空调器	(1)38HP室外机SWJ-5-2-01 (2)制冷工质:R410A,制冷量107kW,制热量120kW,APF值:4.5,功率35.44kW,电压:380V,噪音值:64dB(A),参考尺寸(1750+930)X765X1660,重量:589kg (3)含减震、设备底座、安全防护等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	64338.78	64338.78		
2-12	030701003012	空调器	(1)44HP室外机SWJ-3-2-01 (2)制冷工质:R410A,制冷量123kW,制热量138kW,APF值:4.5,功率44.2kW,电压:380V,噪音值:65dB(A),参考尺寸(1240+1750)X765X1660,重量:687kg (3)含减震、设备底座、安全防护等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	81023.78	81023.78		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程　　第 7 页，共 53 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-13	030108003001	轴流通风机	(1)静音型管道风机 JDF-800 P-1-1-1 (2)风量:800m3/h,静压:150Pa,电机功率:0.13W,供电规格:1-220-50,噪声限制:32dB(a=A),重量15kg (3)含减震、设备支架、安全防护等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1420.37	1420.37		
2-14	030108003002	轴流通风机	(1)静音型管道风机 JDF-800 P-1-1-4 (2)风量:800m3/h,静压:150Pa,电机功率:0.13W,供电规格:1-220-50,噪声限制:32dB(a=A),重量15kg (3)含减震、设备支架、安全防护等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1420.37	1420.37		
2-15	030108003003	轴流通风机	(1)静音型管道风机 JDF-800 P-2-2-1 (2)风量:800m3/h,静压:150Pa,电机功率:0.13W,供电规格:1-220-50,噪声限制:32dB(a=A),重量15kg (3)含减震、设备支架、安全防护等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1420.37	1420.37		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程　　

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-16	030108003004	轴流通风机	(1)静音型管道风机 JDF-800 P-3-1-3 (2)风量:800m3/h,静压:150Pa,电机功率:0.13W,供电规格:1-220-50,噪声限制:32dB(a=A),重量15kg (3)含减震、设备支架、安全防护等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1420.37	1420.37		
2-17	030108003005	轴流通风机	(1)静音型管道风机 JDF-800 P-3-2-1 (2)风量:800m3/h,静压:150Pa,电机功率:0.13W,供电规格:1-220-50,噪声限制:32dB(a=A),重量15kg (3)含减震、设备支架、安全防护等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1420.37	1420.37		
2-18	030108003006	轴流通风机	(1)静音型管道风机 JDF-800 P-4-1-3 (2)风量:800m3/h,静压:150Pa,电机功率:0.13W,供电规格:1-220-50,噪声限制:32dB(a=A),重量15kg (3)含减震、设备支架、安全防护等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1420.37	1420.37		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程　　

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-19	030108003007	轴流通风机	(1)静音型管道风机 JDF-800 P-4-2-1 (2)风量:800m3/h,静压:150Pa,电机功率:0.13W,供电规格:1-220-50,噪声限制:32dB(a=A),重量15kg (3)含减震、设备支架、安全防护等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1420.37	1420.37		
2-20	030108003008	轴流通风机	(1)静音型管道风机 JDF-800 P-5-1-3 (2)风量:800m3/h,静压:150Pa,电机功率:0.13W,供电规格:1-220-50,噪声限制:32dB(a=A),重量15kg (3)含减震、设备支架、安全防护等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1420.37	1420.37		
2-21	030108003009	轴流通风机	(1)静音型管道风机 JDF-800 P-5-2-1 (2)风量:800m3/h,静压:150Pa,电机功率:0.13W,供电规格:1-220-50,噪声限制:32dB(a=A),重量15kg (3)含减震、设备支架、安全防护等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1420.37	1420.37		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程　　

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-22	030108003010	轴流通风机	(1)静音型管道风机 JDF-900 P-3-1-2 (2)风量:900m3/h,静压:150Pa,电机功率:0.18W,供电规格:1-220-50,噪声限制:37dB(a=A),重量17kg (3)含减震、设备支架、安全防护等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1536.17	1536.17		
2-23	030108003011	轴流通风机	(1)静音型管道风机 JDF-900 P-4-1-2 (2)风量:900m3/h,静压:150Pa,电机功率:0.18W,供电规格:1-220-50,噪声限制:37dB(a=A),重量17kg (3)含减震、设备支架、安全防护等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1536.17	1536.17		
2-24	030108003012	轴流通风机	(1)静音型管道风机 JDF-900 P-5-1-2 (2)风量:900m3/h,静压:150Pa,电机功率:0.18W,供电规格:1-220-50,噪声限制:37dB(a=A),重量17kg (3)含减震、设备支架、安全防护等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1536.17	1536.17		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程　　

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-25	030108003013	轴流通风机	(1)静音型管道风机 JDF-1000 P-1-1-3 (2)风量:1000m3/h,静压:270Pa,电机功率:0.25W,供电规格:1-220-50,噪声限制:40dB(a=A),重量17kg (3)含减震、设备支架、安全防护等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1653.17	1653.17		
2-26	030108003014	轴流通风机	(1)静音型管道风机 JDF-1000 P-1-B16-1 (2)风量:1000m3/h,静压:270Pa,电机功率:0.25W,供电规格:1-220-50,噪声限制:40dB(a=A),重量17kg (3)含减震、设备支架、安全防护等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1653.17	1653.17		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程　　第 12 页，共 53 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-27	030108003015	轴流通风机	(1)静音型管道风机 JDF-1000 P-2-2-2 (2)风量:1000m3/h,静压:270Pa,电机功率:0.25W,供电规格:1-220-50,噪声限制:40dB(a=A),重量17kg (3)含减震、设备支架、安全防护等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1653.17	1653.17		
2-28	030108003016	轴流通风机	(1)静音型管道风机 JDF-1000 P-3-1-1 (2)风量:1000m3/h,静压:270Pa,电机功率:0.25W,供电规格:1-220-50,噪声限制:40dB(a=A),重量17kg (3)含减震、设备支架、安全防护等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1653.17	1653.17		
2-29	030108003017	轴流通风机	(1)静音型管道风机 JDF-1000 P-3-1-4 (2)风量:1000m3/h,静压:270Pa,电机功率:0.25W,供电规格:1-220-50,噪声限制:40dB(a=A),重量17kg (3)含减震、设备支架、安全防护等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1653.17	1653.17		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程　　第 13 页，共 53 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-30	030108003018	轴流通风机	(1)静音型管道风机 JDF-1000 P-3-2-2 (2)风量:1000m3/h,静压:270Pa,电机功率:0.25W,供电规格:1-220-50,噪声限制:40dB(a=A),重量17kg (3)含减震、设备支架、安全防护等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1653.17	1653.17		
2-31	030108003019	轴流通风机	(1)静音型管道风机 JDF-1000 P-4-1-1 (2)风量:1000m3/h,静压:270Pa,电机功率:0.25W,供电规格:1-220-50,噪声限制:40dB(a=A),重量17kg (3)含减震、设备支架、安全防护等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1653.17	1653.17		
2-32	030108003020	轴流通风机	(1)静音型管道风机 JDF-1000 P-4-1-4 (2)风量:1000m3/h,静压:270Pa,电机功率:0.25W,供电规格:1-220-50,噪声限制:40dB(a=A),重量17kg (3)含减震、设备支架、安全防护等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1653.17	1653.17		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程　　第 14 页，共 53 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-33	030108003021	轴流通风机	(1)静音型管道风机 JDF-1000 P-4-2-2 (2)风量:1000m3/h,静压:270Pa,电机功率:0.25W,供电规格:1-220-50,噪声限制:40dB(a=A),重量17kg (3)含减震、设备支架、安全防护等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1653.17	1653.17		
2-34	030108003022	轴流通风机	(1)静音型管道风机 JDF-1000 P-5-1-1 (2)风量:1000m3/h,静压:270Pa,电机功率:0.25W,供电规格:1-220-50,噪声限制:40dB(a=A),重量17kg (3)含减震、设备支架、安全防护等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1653.17	1653.17		
2-35	030108003023	轴流通风机	(1)静音型管道风机 JDF-1000 P-5-1-4 (2)风量:1000m3/h,静压:270Pa,电机功率:0.25W,供电规格:1-220-50,噪声限制:40dB(a=A),重量17kg (3)含减震、设备支架、安全防护等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1653.17	1653.17		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程　　第 15 页，共 53 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-36	030108003024	轴流通风机	(1)静音型管道风机 JDF-1000 P-5-2-2 (2)风量:1000m3/h,静压:270Pa,电机功率:0.25W,供电规格:1-220-50,噪声限制:40dB(a=A),重量17kg (3)含减震、设备支架、安全防护等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1653.17	1653.17		
2-37	030108003025	轴流通风机	(1)静音型管道风机 JDF-1200 P-1-1-2 (2)风量:1200m3/h,静压:150Pa,电机功率:0.25W,供电规格:1-220-50,噪声限制:40dB(a=A),重量17kg (3)含减震、设备支架、安全防护等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1699.17	1699.17		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程　　

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-38	030108003026	轴流通风机	(1)静音型管道风机JDF-1400 P-1-B16-2 (2)风量:1400m3/h,静压:260Pa,电机功率:0.35W,供电规格:1-220-50,噪声限制:45dB(a=A),重量24kg (3)含减震、设备支架、安全防护等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1882.64	1882.64		
2-39	030108003027	轴流通风机	(1)静音型管道风机JDF-1500 P-2-1-1 (2)风量:1500m3/h,静压:270Pa,电机功率:0.42W,供电规格:1-220-50,噪声限制:45dB(a=A),重量24kg (3)含减震、设备支架、安全防护等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1982.17	1982.17		
2-40	030108003028	轴流通风机	(1)风管式室内机FGJ-71 (2)含减震、设备支架、安全防护等,带提升泵，室内机回风口均需配装过滤网 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	57	3263.17	186000.69		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程　　第 17 页，共 53 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-41	030701003013	空调器	(1)直膨式新风机X-2-2-1 (2)制冷量:22.0kW,制热量:13.7kW,风量2000m3/h,机外静压:220Pa,功率800W,电压220V,噪音值:45dB(A),重量:115kg (3)含减震、设备底座、安全防护等 (4)过滤器规格:板式+袋式，G4+F7 (5)变频，带提升泵 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	11213.65	11213.65		
2-42	030701003014	空调器	(1)直膨式新风机X-3-2-1 (2)制冷量:14.0kW,制热量:9.0kW,风量1500m3/h,机外静压:196Pa,功率275W,电压220V,噪音值:45dB(A),重量:67kg (3)含减震、设备底座、安全防护等 (4)过滤器规格:板式+袋式，G4+F7 (5)变频，带提升泵 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	5633.65	5633.65		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程　　第 18 页，共 53 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-43	030701003015	空调器	(1)直膨式新风机X-3-2-2 (2)制冷量:14.0kW,制热量:9.0kW,风量1500m3/h,机外静压:196Pa,功率275W,电压220V,噪音值:45dB(A),重量:67kg (3)含减震、设备底座、安全防护等 (4)过滤器规格:板式+袋式，G4+F7 (5)变频，带提升泵 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	5633.65	5633.65		
2-44	030701003016	空调器	(1)直膨式新风机X-4-2-1 (2)制冷量:14.0kW,制热量:9.0kW,风量1500m3/h,机外静压:196Pa,功率275W,电压220V,噪音值:45dB(A),重量:67kg (3)含减震、设备底座、安全防护等 (4)过滤器规格:板式+袋式，G4+F7 (5)变频，带提升泵 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	5633.65	5633.65		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程　　第 19 页，共 53 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-45	030701003017	空调器	(1)直膨式新风机X-5-2-1 (2)制冷量:14.0kW,制热量:9.0kW,风量1500m3/h,机外静压:196Pa,功率275W,电压220V,噪音值:45dB(A),重量:67kg (3)含减震、设备底座、安全防护等 (4)过滤器规格:板式+袋式，G4+F7 (5)变频，带提升泵 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	5633.65	5633.65		
2-46	030701003018	空调器	(1)直膨式新风机X-5-2-2 (2)制冷量:14.0kW,制热量:9.0kW,风量1500m3/h,机外静压:196Pa,功率275W,电压220V,噪音值:45dB(A),重量:67kg (3)含减震、设备底座、安全防护等 (4)过滤器规格:板式+袋式，G4+F7 (5)变频，带提升泵 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	5633.65	5633.65		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程　　第 20 页，共 53 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-47	030108001001	离心式通风机	(1)柜式离心风机 HTFC(B)-Ⅰ-10 P-RF-01 (2)风量:5000m3/h,全压:400Pa,静压:300Pa,转速:1300r/min,电机功率:1.5kW,供电规格:3-380-50,噪音限值:72dB(A),重量:102kg (3)含减震、设备支架、安全防护等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	6421.01	6421.01		
2-48	030108001002	离心式通风机	(1)柜式离心风机 HTFC(B)-Ⅰ-9 P-2-1-2 (2)风量:1700m3/h,全压:340Pa,静压:300Pa,转速:1400r/min,电机功率:0.75kW,供电规格:3-380-50,噪音限值:64dB(A),重量:79kg (3)含减震、设备支架、安全防护等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	4309.01	4309.01		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程　　第 21 页，共 53 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-49	030108001003	离心式通风机	(1)柜式离心风机 HTFC(B)-Ⅰ-9 P-3-3-1 (2)风量:2200m3/h,全压:340Pa,静压:300Pa,转速:1400r/min,电机功率:0.75kW,供电规格:3-380-50,噪音限值:64dB(A),重量:79kg (3)含减震、设备支架、安全防护等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	4579.01	4579.01		
2-50	030108001004	离心式通风机	(1)柜式离心风机 HTFC(B)-Ⅰ-9 P-4-3-1 (2)风量:2200m3/h,全压:340Pa,静压:300Pa,转速:1400r/min,电机功率:0.75kW,供电规格:3-380-50,噪音限值:64dB(A),重量:79kg (3)含减震、设备支架、安全防护等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	4579.01	4579.01		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程　　第 22 页，共 53 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-51	030108001005	离心式通风机	(1)柜式离心风机 HTFC(B)-Ⅰ-9 P-5-3-1 (2)风量:2200m3/h,全压:340Pa,静压:300Pa,转速:1400r/min,电机功率:0.75kW,供电规格:3-380-50,噪音限值:64dB(A),重量:79kg (3)含减震、设备支架、安全防护等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	4579.01	4579.01		
2-52	030108001006	离心式通风机	(1)柜式离心风机 HTFC(B)-Ⅰ-9 P-6-3-1 (2)风量:2200m3/h,全压:340Pa,静压:300Pa,转速:1400r/min,电机功率:0.75kW,供电规格:3-380-50,噪音限值:64dB(A),重量:79kg (3)含减震、设备支架、安全防护等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	4579.01	4579.01		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程　　第 23 页，共 53 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-53	030701003019	空调器	(1)5HP柜式分体空调 (2)制冷量:12kW,风量:2000m3/h,噪音值:50/60dB(A),重量:57/103kg,输入功率:3750,供电规格:3-380-50,SEER≥5.4 (3)含减震器、成品支吊架制安等 (4)综合考虑5米内外机铜管及保温等安装费用 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	5	9488.52	47442.6		
2-54	030701003020	空调器	(1)3HP柜式分体空调 (2)制冷量:7.2kW,风量:1200m3/h,噪音值:42/55dB(A),重量:42/66kg,输入功率:2250,供电规格:1-220-50,SEER≥5.4 (3)含减震器、成品支吊架制安等 (4)综合考虑5米内外机铜管及保温等安装费用 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	6249.78	6249.78		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程　　

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-55	030701003021	空调器	(1)单冷型分体空调1.5HP (2)制冷量:1.2KW (3)含减震器、成品支吊架制安等，带记忆断电功能 (4)综合考虑5米内外机铜管及保温等安装费用 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	2	3072.28	6144.56		
2-56	030701003022	空调器	(1)单冷型分体空调3HP (2)制冷量:2.5KW (3)含减震器、成品支吊架制安等 (4)综合考虑5米内外机铜管及保温等安装费用 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	3	6249.78	18749.34		
2-57	030404033002	风扇	(1)壁式排风扇BPQ-500 (2)L=500m3/h,H=50Pa(全压),N=45W/220V,噪声:41dBA (3)内设防护罩，外侧自带防雨百叶，设置防虫网 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	7	189.86	1329.02		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程　　第 25 页，共 53 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-58	030404033003	风扇	(1)壁式排风扇BPQ-1000 (2)L=1000m3/h,H=60Pa(全压),N=55W/220V,噪声:49dBA (3)内设防护罩，外侧自带防雨百叶，设置防虫网 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	6	218.86	1313.16		
2-59	030404033004	风扇	(1)壁式排风扇BPQ-2000 (2)L=2000m3/h,H=50Pa(全压),N=100W/220V,噪声:66dBA (3)内设防护罩，外侧自带防雨百叶，设置防虫网 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	2	246.86	493.72		
2-60	030404033005	风扇	(1)天花板管道式换气扇 (2)风量:210m3/h,静压:160Pa,电机功率:32W,供电规格:1-200-50,噪音限值:35,重量:6kg, (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	2	319.66	639.32		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程　　第 26 页，共 53 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-61	030404033006	风扇	(1)天花板管道式换气扇 (2)风量:265m3/h,静压:165Pa,电机功率:36W,供电规格:1-200-50,,噪音限值:37,重量:6kg, (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	28	416.46	11660.88		
2-62	030404033007	风扇	(1)天花板管道式换气扇 (2)风量:400m3/h,静压:200Pa,电机功率:44W,供电规格:1-200-50,,噪音限值:41,重量:10kg, (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	4	427.86	1711.44		
2-63	030701002001	除尘设备	(1)活性炭除臭装置HXT-RF-01 (2)处理风量:6000m3/h,阻力≤100Pa,除臭效率≥90%,重量:100kg,参考尺寸:1500X900X900mm, (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	6916.61	6916.61		
2-64	010501006002	设备基础	(1)素混凝土基础 (2)C25 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	1.4	638.26	893.56		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程　　第 27 页，共 53 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-65	030703020001	消声器	(1)消声器250X200 L=1000 (2)含吊托支架制作安装 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	8	681.76	5454.08		
2-66	030703020002	消声器	(1)消声器320X250 L=1000 (2)含吊托支架制作安装 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	13	712.31	9260.03		
2-67	030703020003	消声器	(1)消声器400X200 L=1000 (2)含吊托支架制作安装 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	712.31	712.31		
2-68	030703020004	消声器	(1)消声器400X250 L=1000 (2)含吊托支架制作安装 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	5	844.47	4222.35		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程　　第 28 页，共 53 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-69	030703020005	消声器	(1)消声器400X320 L=1000 (2)含吊托支架制作安装 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	872.98	872.98		
2-70	030703020006	消声器	(1)消声器500X200 L=1000 (2)含吊托支架制作安装 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	4	844.47	3377.88		
2-71	030703020007	消声器	(1)消声器500X250 L=1000 (2)含吊托支架制作安装 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	869.93	869.93		
2-72	030703020008	消声器	(1)消声器500X320 L=1000 (2)含吊托支架制作安装 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	4	905.57	3622.28		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程　　第 29 页，共 53 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-73	030703001001	碳钢阀门	(1)70度常开防火阀 200X120 (2)含执行机构 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	249.15	498.3		
2-74	030703001002	碳钢阀门	(1)70度常开防火阀 200X160 (2)含执行机构 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	18	254.29	4577.22		
2-75	030703001003	碳钢阀门	(1)70度常开防火阀 200X200 (2)含执行机构 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	26	259.42	6744.92		
2-76	030703001004	碳钢阀门	(1)70度常开防火阀 320X250 (2)含执行机构 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	3	299.48	898.44		
2-77	030703001005	碳钢阀门	(1)70度常开防火阀 400X250 (2)含执行机构 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	315.09	315.09		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程　　第 30 页，共 53 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-78	030703001006	碳钢阀门	(1)70度常开防火阀400X400 (2)含执行机构 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	353.6	353.6		
2-79	030703001007	碳钢阀门	(1)70度常开防火阀500X250 (2)含执行机构 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	331.14	331.14		
2-80	030703001008	碳钢阀门	(1)70度常开防火阀500X320 (2)含执行机构 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	11	305.87	3364.57		
2-81	030703001009	碳钢阀门	(1)70度常开防火阀500X500 (2)含执行机构 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	363.64	727.28		
2-82	030703001010	碳钢阀门	(1)70度常开防火阀630X320 (2)含执行机构 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	332.58	332.58		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程　　第 31 页，共 53 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-83	030703001011	碳钢阀门	(1)70度常开防火阀800X250 (2)含执行机构 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	4	331.55	1326.2		
2-84	030703001012	碳钢阀门	(1)70度常开防火阀800X320 (2)含执行机构 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	575.41	1150.82		
2-85	030703001013	碳钢阀门	(1)70度常开防火阀800X400 (2)含执行机构 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	616.5	616.5		
2-86	030703001014	碳钢阀门	(1)蝶阀200X200 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	116	130.38	15124.08		
2-87	030703001015	碳钢阀门	(1)蝶阀250X120 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	3	122.51	367.53		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程　　第 32 页，共 53 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-88	030703001016	碳钢阀门	(1)蝶阀250X160 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	28	135.08	3782.24		
2-89	030703001017	碳钢阀门	(1)蝶阀250X200 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	14	142.95	2001.3		
2-90	030703001018	碳钢阀门	(1)蝶阀250X250 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	152.78	152.78		
2-91	030703001019	碳钢阀门	(1)蝶阀320X200 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	153.96	307.92		
2-92	030703001020	碳钢阀门	(1)蝶阀320X250 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	166.55	166.55		
2-93	030703001021	碳钢阀门	(1)手动对开式多叶调节阀800X250 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	239.72	239.72		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程　　第 33 页，共 53 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-94	030703001022	碳钢阀门	(1)风管止回阀 250X200 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	8	117.29	938.32		
2-95	030703001023	碳钢阀门	(1)风管止回阀 320X250 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	15	138.24	2073.6		
2-96	030703001024	碳钢阀门	(1)风管止回阀 400X250 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	177.69	177.69		
2-97	030703001025	碳钢阀门	(1)风管止回阀 400X320 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	197.26	394.52		
2-98	030703001026	碳钢阀门	(1)风管止回阀 500X320 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	3	219.63	658.89		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程　　第 34 页，共 53 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-99	030703001027	碳钢阀门	(1)风管止回阀 800X250 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	261.67	261.67		
2-100	030703001028	碳钢阀门	(1)风管止回阀 800X500 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	401.44	401.44		
2-101	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)单层百叶风口 1000X1000 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	491.93	983.86		
2-102	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)单层百叶风口 1300X800 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	504.19	504.19		
2-103	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)单层百叶风口 200X120 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	68.97	137.94		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程　　第 35 页，共 53 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-104	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)单层百叶风口 200X160 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	23	73.89	1699.47		
2-105	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)单层百叶风口 200X200 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	238	73.89	17585.82		
2-106	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)单层百叶风口 250X160 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	73.89	73.89		
2-107	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)单层百叶风口 250X200 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	76.95	153.9		
2-108	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)单层百叶风口 250X250 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	4	88.64	354.56		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程　　第 36 页，共 53 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-109	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)单层百叶风口500X500 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	211.55	423.1		
2-110	030703007010	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)单层百叶风口800X500 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	287.65	287.65		
2-111	030703007011	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)单层防雨百叶风口1000X1000 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	686.62	686.62		
2-112	030703007012	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)单层防雨百叶风口1000X400 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	6	362.76	2176.56		
2-113	030703007013	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)单层防雨百叶风口400X250 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	147.04	294.08		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程　　第 37 页，共 53 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-114	030703007014	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)单层防雨百叶风口400X320 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	161.21	161.21		
2-115	030703007015	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)单层防雨百叶风口800X400 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	322.3	322.3		
2-116	030703007016	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)双层百叶侧送风口900X150 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	6	199.06	1194.36		
2-117	030703007017	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)回风口（带过滤网）600X250 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	57	186.9	10653.3		
2-118	030703007018	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)散流器250X250 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	94	96.05	9028.7		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程　　第 38 页，共 53 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-119	030703007019	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)散流器350X350 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	4	134.82	539.28		
2-120	030702001001	碳钢通风管道	(1)镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 200以下 满足中压系统要求 (2)包含支吊架制作安装、除锈、刷油及导流叶片、不锈钢防虫网等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	207.08	192.08	39775.93		
2-121	030702001002	碳钢通风管道	(1)镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 320以下 满足中压系统要求 (2)包含支吊架制作安装、除锈、刷油及导流叶片、不锈钢防虫网等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	304.94	179.25	54660.5		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程　　第 39 页，共 53 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-122	030702001003	碳钢通风管道	(1)镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 630以下 满足中压系统要求 (2)包含支吊架制作安装、除锈、刷油及导流叶片、不锈钢防虫网等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	294.12	187.29	55085.73		
2-123	030702001004	碳钢通风管道	(1)镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 1000以下 满足中压系统要求 (2)包含支吊架制作安装、除锈、刷油及导流叶片、不锈钢防虫网等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	238.53	153.75	36673.99		
2-124	030702001005	碳钢通风管道	(1)镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 1500以下 满足中压系统要求 (2)包含支吊架制作安装、除锈、刷油及导流叶片、不锈钢防虫网等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	146.85	184.83	27142.29		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程　　第 40 页，共 53 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-125	030702001006	碳钢通风管道	(1)镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 2000以下 满足中压系统要求 (2)包含支吊架制作安装、除锈、刷油及导流叶片、不锈钢防虫网等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	17.6	207.13	3645.49		
2-126	030702001007	碳钢通风管道	(1)镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 4000以下 满足中压系统要求 (2)包含支吊架制作安装、除锈、刷油及导流叶片、不锈钢防虫网等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	1	214.21	214.21		
2-127	030702001008	碳钢通风管道	(1)镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口)直径(mm)/壁厚(mm) 200以下 满足中压系统要求 (2)包含支吊架制作安装、除锈、刷油及导流叶片、不锈钢防虫网等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	1	264.47	264.47		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程　　第 41 页，共 53 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-128	030702001009	碳钢通风管道	(1)镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口)直径(mm)/壁厚(mm)320以下 满足中压系统要求 (2)包含支吊架制作安装、除锈、刷油及导流叶片、不锈钢防虫网等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	1	201.9	201.9		
2-129	030702001010	碳钢通风管道	(1)镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口)直径(mm)/壁厚(mm)450以下 满足中压系统要求 (2)包含支吊架制作安装、除锈、刷油及导流叶片、不锈钢防虫网等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	1	175.68	175.68		
2-130	030702001011	碳钢通风管道	(1)镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口)直径(mm)/壁厚(mm)1000以下 满足中压系统要求 (2)包含支吊架制作安装、除锈、刷油及导流叶片、不锈钢防虫网等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	1	178.87	178.87		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程　　第 42 页，共 53 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-131	030702001012	碳钢通风管道	(1)镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口)直径(mm)/壁厚(mm)1500以下 满足中压系统要求 (2)包含支吊架制作安装、除锈、刷油及导流叶片、不锈钢防虫网等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	1	187.68	187.68		
2-132	030702001013	碳钢通风管道	(1)镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口)直径(mm)/壁厚(mm)2000以下 满足中压系统要求 (2)包含支吊架制作安装、除锈、刷油及导流叶片、不锈钢防虫网等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	1	229.63	229.63		
2-133	030703019001	柔性接口	(1)名称:帆布软接 (2)材质:不燃材料 (3)其他:满足设计、规范及招标文件的要求	m2	8	607.41	4859.28		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程　　第 43 页，共 53 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-134	031208002007	管道绝热	(1)名称:风管保温 (2)材质:带不燃加强型铝箔贴面的不燃A级超细离心玻璃棉保温，厚度30mm (3)规格:根据设计要求，综合考虑管道位置、环境，合理选择保温材料及做法 (4)含管件、阀门及管路上须保温的设备及附件等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	1209.19	48.71	58899.64		
2-135	031208002008	管道绝热	(1)名称:风管保温 (2)材质:不燃铝箔橡塑复合保温材料保温，厚度32mm (3)规格:根据设计要求，综合考虑管道位置、环境，合理选择保温材料及做法 (4)含管件、阀门及管路上须保温的设备及附件等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	1	67.22	67.22		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程　　第 44 页，共 53 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-136	031208007001	防潮层、保护层	(1)名称:铝板保护层 (2)材质:铝板0.5MM (3)规格:根据设计要求，综合考虑管道位置、环境以及介质温度等条件下合理选择铝板保护及做法 (4)含管件、阀门及管路上须保温的设备及附件等铝板保护 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	1	120.93	120.93		
2-137	031208002009	管道绝热	(1)名称:加压送风管道耐火包裹（耐火0.5h和1h风管） (2)材质:防排烟专用绝热玻璃棉外包（采用耐水型阻燃FFR铝箔夹筋贴面） (3)规格:根据设计要求，综合考虑管道位置、环境，合理选择保温材料及做法 (4)含管件、阀门及管路上须保温的设备及附件等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	200	60.46	12092		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程　　第 45 页，共 53 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-138	031208002010	管道绝热	(1)名称:加压送风风管道耐火包裹（耐火1.5h和2h风管） (2)材质:防火纤维棉卷材 (3)规格:根据设计要求，综合考虑管道位置、环境，合理选择保温材料及做法 (4)含管件、阀门及管路上须保温的设备及附件等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	1	67.48	67.48		
2-139	031002002001	设备支架	(1)名称:设备、风阀支架制作安装 (2)其他:满足设计、规范及招标文件的要求	kg	900	20.41	18369		
2-140	031201003008	金属结构刷油	(1)名称:设备、风阀支架除锈刷油 (2)除锈、刷油、防腐设计要求:除轻锈、刷防锈漆两遍、调和漆两遍 (3)其他:满足设计、规范及招标文件的要求	kg	900	2.32	2088		
2-141	030704001001	通风工程检测、调试	(1)通风空调系统调整费 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	系统	1	18369.13	18369.13		
3		空调水					144881.87	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程　　第 46 页，共 53 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1	031001001001	镀锌钢管	(1)名称:热镀锌钢管 (2)规格:DN50 (3)含管件、普通套管(不含穿梁)及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	1	88.55	88.55		
3-2	031001001002	镀锌钢管	(1)名称:热镀锌钢管 (2)规格:DN40 (3)含管件、普通套管(不含穿梁)及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	15.59	75.17	1171.9		
3-3	031001001003	镀锌钢管	(1)名称:热镀锌钢管 (2)规格:DN32 (3)含管件、普通套管(不含穿梁)及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	112.99	70.64	7981.61		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程　　

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-4	031001001004	镀锌钢管	(1)名称:热镀锌钢管 (2)规格:DN25 (3)含管件、普通套管(不含穿梁)及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	232.54	59.56	13850.08		
3-5	031001001005	镀锌钢管	(1)名称:热镀锌钢管 (2)规格:DN20 (3)含管件、普通套管(不含穿梁)及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	1	46.35	46.35		
3-6	031001004001	铜管	(1)名称：冷媒铜管 (2)规格：φ9.52 (3)含分歧器、管件、异径管、套管及封堵、各类试验、管道标识刷油等，含延长铜管所需要添加的冷媒 (4)制冷剂：R410A (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	591.59	36.05	21326.82		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程　　

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-7	031001004002	铜管	(1)名称：冷媒铜管 (2)规格：Φ12.7 (3)含分歧器、管件、异径管、套管及封堵、各类试验、管道标识刷油等，含延长铜管所需要添加的冷媒 (4)制冷剂：R410A (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	50.98	44.5	2268.61		
3-8	031001004003	铜管	(1)名称：冷媒铜管 (2)规格：Φ15.9 (3)含分歧器、管件、异径管、套管及封堵、各类试验、管道标识刷油等，含延长铜管所需要添加的冷媒 (4)制冷剂：R410A (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	440.07	64.63	28441.72		
3-9	031001004004	铜管	(1)名称：冷媒铜管 (2)规格：Φ19.1 (3)含分歧器、管件、异径管、套管及封堵、各类试验、管道标识刷油等，含延长铜管所需要添加的冷媒 (4)制冷剂：R410A (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	242.95	64.65	15706.72		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程　　第 49 页，共 53 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-10	031001004005	铜管	(1)名称：冷媒铜管 (2)规格：φ22.2 (3)含分歧器、管件、异径管、套管及封堵、各类试验、管道标识刷油等，含延长铜管所需要添加的冷媒 (4)制冷剂：R410A (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	38.02	37.33	1419.29		
3-11	031001004006	铜管	(1)名称:冷媒铜管 (2)规格:φ25.4 (3)含分歧器、管件、异径管、套管及封堵、各类试验、管道标识刷油等，含延长铜管所需要添加的冷媒 (4)制冷剂：R410A (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	47.85	39.81	1904.91		
3-12	031001004007	铜管	(1)名称：冷媒铜管 (2)规格：φ28.6 (3)含分歧器、管件、异径管、套管及封堵、各类试验、管道标识刷油等，含延长铜管所需要添加的冷媒 (4)制冷剂：R410A (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	39.24	42.63	1672.8		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程　　

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-13	031001004008	铜管	(1)名称：冷媒铜管 (2)规格：Φ31.8 (3)含分歧器、管件、异径管、套管及封堵、各类试验、管道标识刷油等，含延长铜管所需要添加的冷媒 (4)制冷剂：R410A (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	43.91	44.52	1954.87		
3-14	031001004009	铜管	(1)名称：冷媒铜管 (2)规格：Φ38.1 (3)含分歧器、管件、异径管、套管及封堵、各类试验、管道标识刷油等，含延长铜管所需要添加的冷媒 (4)制冷剂：R410A (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	49.42	213.99	10575.39		
3-15	031002001073	管道支架	(1)管道支架制作安装 (2)包含管道支架除锈、刷防锈漆、刷调和漆 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	kg	315.22	34.69	10934.98		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程　　第 51 页，共 53 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-16	031208002011	管道绝热（≤Φ15.9mm）	(1)名称:制冷剂管道保温 (2)材质:不燃铝箔橡塑(难燃B1级)复合保温材料或以上等级材料 (3)保温厚度δ25mm (4)规格:根据设计要求，综合考虑管道位置、环境以及介质温度等条件下合理选择保温材料及做法 (5)含管件、阀门及管路上须保温的设备及附件等 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	3.86	2737.96	10568.53		
3-17	031208002012	管道绝热（Φ15.9mm＜d≤Φ28.6mm）	(1)名称:制冷剂管道保温 (2)材质:不燃铝箔橡塑(难燃B1级)复合保温材料或以上等级材料 (3)保温厚度δ28mm (4)规格:根据设计要求，综合考虑管道位置、环境以及介质温度等条件下合理选择保温材料及做法 (5)含管件、阀门及管路上须保温的设备及附件等 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	1.87	2737.96	5119.99		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程　　第 52 页，共 53 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-18	031208002013	管道绝热（Φ28.6mm＜d≤Φ41.3mm）	(1)名称:制冷剂管道保温 (2)材质:不燃铝箔橡塑(难燃B1级)复合保温材料或以上等级材料 (3)保温厚度δ30mm (4)规格:根据设计要求，综合考虑管道位置、环境以及介质温度等条件下合理选择保温材料及做法 (5)含管件、阀门及管路上须保温的设备及附件等 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	1.14	2737.96	3121.27		
3-19	031208002014	管道绝热（＞Φ41.3mm）	(1)名称:制冷剂管道保温 (2)材质:不燃铝箔橡塑(难燃B1级)复合保温材料或以上等级材料 (3)保温厚度δ35mm (4)规格:根据设计要求，综合考虑管道位置、环境以及介质温度等条件下合理选择保温材料及做法 (5)含管件、阀门及管路上须保温的设备及附件等 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	0.01	2737.96	27.38		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程　　第 53 页，共 53 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-20	031208002015	管道绝热（不分管径）	(1)名称:排水管保温 (2)材质:不燃铝箔橡塑(难燃B1级)复合保温材料或以上等级材料 (3)保温厚度δ30mm (4)规格:根据设计要求，综合考虑管道位置、环境以及介质温度等条件下合理选择保温材料及做法 (5)含管件、阀门及管路上须保温的设备及附件等 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	2.14	2737.96	5859.23		
3-21	031004014019	给、排水附(配)件	(1)清扫口DN25 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	9	93.43	840.87		
合计							1756419.40	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程　　标段： 新安街道文汇学校改扩建工程

项目编码	030703B001001	项目名称	挡烟垂壁	计量单位	m2	工程量	846.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-22换	成品不锈钢卷帘门安装	100m2	0.01	6149.27	24012.85	0	421.31	2582.33	61.4927	240.1285	0	4.2131	25.8233
小计									61.4927	240.1285	0	4.2131	25.8233

清单项目综合单价　331.657600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.58631	1.376	13.19		
		技工人工费(装饰)	元	26.67195	1.351	36.03		
		高级技工人工费(装饰)	元	9.02467	1.3594	12.27		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	1.1947	1	1.19		
		膨胀螺栓(综合)	套	5.3	1.25	6.63		
		固定挡烟垂壁（防火玻璃））	m2	1	230	230		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	0.095	7.63	0.72		
		铁件(综合)	kg	0.28799	5.5	1.58		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 32kV·A	台班	0.0239	176.28	4.21		

项目编码	030701003001	项目名称	空调器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-21换	多联体空调机室外机(制冷量kw) ≤50[8HP室外机SWJ-XF-2-01（制冷工质:R410A,制冷量22.4kW,制热量25kW,APF值:5.7,功率7.39kW,电压:380V,噪音值:56dB(A),参考尺寸930X765X1660,重量:210kg）]	台	1	1000.6	44.52	25500	27.41	224.29	1000.6	44.52	25500	27.41	224.29
030903-414	减震器安装	个	4	10.53	55.05	0	0	5.07	42.12	220.2	0	0	20.28
小计									1042.72	264.72	25500	27.41	244.57

清单项目综合单价　27079.42

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	291.305	1.376	400.84		
		技工人工费(安装)	元	364.703	1.351	492.71		
		高级技工人工费(安装)	元	109.726	1.3594	149.16		
	材料	镀锌六角螺栓带螺母 M16×85～100	套	12.24	2.46	30.11		
		镀锌弹簧垫圈 M16	个	12.48	0.21	2.62		
		镀锌垫圈 M16	个	24.96	0.2	4.99		
		棉纱	kg	0.5	10.6	5.3		
		煤油	kg	0.125	8.44	1.06		
		其他材料费	元	0.641	1	0.64		
	主材	减振器	个	4	55	220		
	设备	8HP室外机SWJ-XF-2-01（制冷工质:R410A,制冷量22.4kW,制热量25kW,APF值:5.7,功率7.39kW,电压:380V,噪音值:56dB(A),参考尺寸930X765X1660,重量:210kg）						
	机械	载货汽车 装载质量5t	台班	0.009	565.56	5.09		
		汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.021	929.97	19.53		
		电动卷扬机 单筒快速牵引力10kN	台班	0.013	214.77	2.79		

项目编码	030701003002	项目名称	空调器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-21换	多联体空调机室外机(制冷量kw) ≤50[8HP室外机SWJ-XF-3-01（制冷工质:R410A,制冷量22.4kW,制热量25kW,APF值:5.7,功率7.39kW,电压:380V,噪音值:56dB(A),参考尺寸930X765X1660,重量:210kg）]	台	1	1000.6	44.52	25500	27.41	224.29	1000.6	44.52	25500	27.41	224.29
030903-414	减震器安装	个	4	10.53	55.05	0	0	5.07	42.12	220.2	0	0	20.28
小计									1042.72	264.72	25500	27.41	244.57

清单项目综合单价　27079.42

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	291.305	1.376	400.84		
		技工人工费(安装)	元	364.703	1.351	492.71		
		高级技工人工费(安装)	元	109.726	1.3594	149.16		
	材料	镀锌六角螺栓带螺母 M16×85～100	套	12.24	2.46	30.11		
		镀锌弹簧垫圈 M16	个	12.48	0.21	2.62		
		镀锌垫圈 M16	个	24.96	0.2	4.99		
		棉纱	kg	0.5	10.6	5.3		
		煤油	kg	0.125	8.44	1.06		
		其他材料费	元	0.641	1	0.64		
	主材	减振器	个	4	55	220		
	设备	8HP室外机SWJ-XF-3-01（制冷工质:R410A,制冷量22.4kW,制热量25kW,APF值:5.7,功率7.39kW,电压:380V,噪音值:56dB(A),参考尺寸930X765X1660,重量:210kg）						
	机械	载货汽车 装载质量5t	台班	0.009	565.56	5.09		
		汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.021	929.97	19.53		
		电动卷扬机 单筒快速牵引力10kN	台班	0.013	214.77	2.79		

项目编码	030701003003	项目名称	空调器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-21换	多联体空调机室外机(制冷量kw) ≤50[8HP室外机SWJ-XF-3-02（制冷工质:R410A,制冷量22.4kW,制热量25kW,APF值:5.7,功率7.39kW,电压:380V,噪音值:56dB(A),参考尺寸930X765X1660,重量:210kg）]	台	1	1000.6	44.52	25500	27.41	224.29	1000.6	44.52	25500	27.41	224.29
030903-414	减震器安装	个	4	10.53	55.05	0	0	5.07	42.12	220.2	0	0	20.28
小计									1042.72	264.72	25500	27.41	244.57

清单项目综合单价　27079.42

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	291.305	1.376	400.84		
		技工人工费(安装)	元	364.703	1.351	492.71		
		高级技工人工费(安装)	元	109.726	1.3594	149.16		
		镀锌六角螺栓带螺母 M16×85～100	套	12.24	2.46	30.11		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	镀锌弹簧垫圈 M16	个	12.48	0.21	2.62		
		镀锌垫圈 M16	个	24.96	0.2	4.99		
		棉纱	kg	0.5	10.6	5.3		
		煤油	kg	0.125	8.44	1.06		
		其他材料费	元	0.641	1	0.64		
	主材	减振器	个	4	55	220		
	设备	8HP室外机SWJ-XF-3-02（制冷工质:R410A,制冷量22.4kW,制热量25kW,APF值:5.7,功率7.39kW,电压:380V,噪音值:56dB(A),参考尺寸930X765X1660,重量:210kg）						
	机械	载货汽车 装载质量5t	台班	0.009	565.56	5.09		
		汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.021	929.97	19.53		
		电动卷扬机 单筒快速牵引力10kN	台班	0.013	214.77	2.79		

项目编码	030701003004	项目名称	空调器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-21换	多联体空调机室外机(制冷量kw) ≤50[8HP室外机SWJ-XF-4-01（制冷工质:R410A,制冷量22.4kW,制热量25kW,APF值:5.7,功率7.39kW,电压:380V,噪音值:56dB(A),参考尺寸930X765X1660,重量:210kg）]	台	1	1000.6	44.52	25500	27.41	224.29	1000.6	44.52	25500	27.41	224.29
030903-414	减震器安装	个	4	10.53	55.05	0	0	5.07	42.12	220.2	0	0	20.28
小计									1042.72	264.72	25500	27.41	244.57
清单项目综合单价													27079.42

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	291.305	1.376	400.84		
		技工人工费(安装)	元	364.703	1.351	492.71		
		高级技工人工费(安装)	元	109.726	1.3594	149.16		
	材料	镀锌六角螺栓带螺母 M16×85～100	套	12.24	2.46	30.11		
		镀锌弹簧垫圈 M16	个	12.48	0.21	2.62		
		镀锌垫圈 M16	个	24.96	0.2	4.99		
		棉纱	kg	0.5	10.6	5.3		
		煤油	kg	0.125	8.44	1.06		
		其他材料费	元	0.641	1	0.64		
	主材	减振器	个	4	55	220		
	设备	8HP室外机SWJ-XF-4-01（制冷工质:R410A,制冷量22.4kW,制热量25kW,APF值:5.7,功率7.39kW,电压:380V,噪音值:56dB(A),参考尺寸930X765X1660,重量:210kg）						
	机械	载货汽车 装载质量5t	台班	0.009	565.56	5.09		
		汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.021	929.97	19.53		
		电动卷扬机 单筒快速牵引力10kN	台班	0.013	214.77	2.79		

项目编码	030701003005	项目名称	空调器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-21换	多联体空调机室外机(制冷量kw) ≤50[8HP室外机SWJ-XF-5-01（制冷工质:R410A,制冷量22.4kW,制热量25kW,APF值:5.7,功率7.39kW,电压:380V,噪音值:56dB(A),参考尺寸930X765X1660,重量:210kg）]	台	1	1000.6	44.52	25500	27.41	224.29	1000.6	44.52	25500	27.41	224.29
030903-414	减震器安装	个	4	10.53	55.05	0	0	5.07	42.12	220.2	0	0	20.28
小计									1042.72	264.72	25500	27.41	244.57
清单项目综合单价													27079.42

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	291.305	1.376	400.84		
		技工人工费(安装)	元	364.703	1.351	492.71		
		高级技工人工费(安装)	元	109.726	1.3594	149.16		
	材料	镀锌六角螺栓带螺母 M16×85～100	套	12.24	2.46	30.11		
		镀锌弹簧垫圈 M16	个	12.48	0.21	2.62		
		镀锌垫圈 M16	个	24.96	0.2	4.99		
		棉纱	kg	0.5	10.6	5.3		
		煤油	kg	0.125	8.44	1.06		
		其他材料费	元	0.641	1	0.64		
	主材	减振器	个	4	55	220		
	设备	8HP室外机SWJ-XF-5-01（制冷工质:R410A,制冷量22.4kW,制热量25kW,APF值:5.7,功率7.39kW,电压:380V,噪音值:56dB(A),参考尺寸930X765X1660,重量:210kg）						
	机械	载货汽车 装载质量5t	台班	0.009	565.56	5.09		
		汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.021	929.97	19.53		
		电动卷扬机 单筒快速牵引力10kN	台班	0.013	214.77	2.79		

项目编码	030701003006	项目名称	空调器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-21换	多联体空调机室外机(制冷量kw) ≤50[8HP室外机SWJ-XF-5-02（制冷工质:R410A,制冷量22.4kW,制热量25kW,APF值:5.7,功率7.39kW,电压:380V,噪音值:56dB(A),参考尺寸930X765X1660,重量:210kg）]	台	1	1000.6	44.52	25500	27.41	224.29	1000.6	44.52	25500	27.41	224.29
030903-414	减震器安装	个	4	10.53	55.05	0	0	5.07	42.12	220.2	0	0	20.28
小计									1042.72	264.72	25500	27.41	244.57
清单项目综合单价													27079.42

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	291.305	1.376	400.84		
		技工人工费(安装)	元	364.703	1.351	492.71		
		高级技工人工费(安装)	元	109.726	1.3594	149.16		
	材料	镀锌六角螺栓带螺母 M16×85～100	套	12.24	2.46	30.11		
		镀锌弹簧垫圈 M16	个	12.48	0.21	2.62		
		其他材料费	元	0.641	1	0.64		
		镀锌垫圈 M16	个	24.96	0.2	4.99		
		棉纱	kg	0.5	10.6	5.3		
		煤油	kg	0.125	8.44	1.06		
	主材	减振器	个	4	55	220		
	设备	8HP室外机SWJ-XF-5-02（制冷工质:R410A,制冷量22.4kW,制热量25kW,APF值:5.7,功率7.39kW,电压:380V,噪音值:56dB(A),参考尺寸930X765X1660,重量:210kg）						

工程量清单综合单价分析表

	机械	载货汽车 装载质量5t		台班	0.009	565.56	5.09		
		汽车式起重机 提升质量8t		台班	0.021	929.97	19.53		
		电动卷扬机 单筒快速牵引力10kN		台班	0.013	214.77	2.79		

项目编码	030701003007	项目名称	空调器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-21换	多联体空调机室外机(制冷量kw) ≤50[8HP室外机SWJ-XF-5-02（制冷工质:R410A,制冷量22.4kW,制热量25kW,APF值:5.7,功率7.39kW,电压:380V,噪音值:56dB(A),参考尺寸930X765X1660,重量:210kg）]	台	1	1000.6	44.52	25500	27.41	224.29	1000.6	44.52	25500	27.41	224.29
030903-414	减震器安装	个	4	10.53	55.05	0	0	5.07	42.12	220.2	0	0	20.28
	小计								1042.72	264.72	25500	27.41	244.57
	清单项目综合单价												27079.42

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	291.305	1.376	400.84		
		技工人工费(安装)	元	364.703	1.351	492.71		
		高级技工人工费(安装)	元	109.726	1.3594	149.16		
	材料	镀锌六角螺栓带螺母 M16×85～100	套	12.24	2.46	30.11		
		镀锌弹簧垫圈 M16	个	12.48	0.21	2.62		
		其他材料费	元	0.641	1	0.64		
		镀锌垫圈 M16	个	24.96	0.2	4.99		
		棉纱	kg	0.5	10.6	5.3		
		煤油	kg	0.125	8.44	1.06		
	主材	减振器	个	4	55	220		
	设备	8HP室外机SWJ-XF-5-02（制冷工质:R410A,制冷量22.4kW,制热量25kW,APF值:5.7,功率7.39kW,电压:380V,噪音值:56dB(A),参考尺寸930X765X1660,重量:210kg）						
	机械	载货汽车 装载质量5t	台班	0.009	565.56	5.09		
		汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.021	929.97	19.53		
		电动卷扬机 单筒快速牵引力10kN	台班	0.013	214.77	2.79		

项目编码	030701003008	项目名称	空调器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-21换	多联体空调机室外机(制冷量kw) ≤50[12HP室外机SWJ-3/4-2-01（制冷工质:R410A,制冷量33.5kW,制热量37.5kW,APF值:5.3,功率11.13kW,电压:380V,噪音值:59dB(A),参考尺寸930X765X1660,重量:211kg）]	台	1	1000.6	44.52	26325	27.41	224.29	1000.6	44.52	26325	27.41	224.29
030903-414	减震器安装	个	4	10.53	55.05	0	0	5.07	42.12	220.2	0	0	20.28
	小计								1042.72	264.72	26325	27.41	244.57
	清单项目综合单价												27904.42

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	291.305	1.376	400.84		
		技工人工费(安装)	元	364.703	1.351	492.71		
		高级技工人工费(安装)	元	109.726	1.3594	149.16		
	材料	镀锌六角螺栓带螺母 M16×85～100	套	12.24	2.46	30.11		
		镀锌弹簧垫圈 M16	个	12.48	0.21	2.62		
		镀锌垫圈 M16	个	24.96	0.2	4.99		
		棉纱	kg	0.5	10.6	5.3		
		煤油	kg	0.125	8.44	1.06		
		其他材料费	元	0.641	1	0.64		
	主材	减振器	个	4	55	220		
	设备	12HP室外机SWJ-3/4-2-01（制冷工质:R410A,制冷量33.5kW,制热量37.5kW,APF值:5.3,功率11.13kW,电压:380V,噪音值:59dB(A),参考尺寸930X765X1660,重量:211kg）						
	机械	载货汽车 装载质量5t	台班	0.009	565.56	5.09		
		汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.021	929.97	19.53		
		电动卷扬机 单筒快速牵引力10kN	台班	0.013	214.77	2.79		

项目编码	030701003009	项目名称	空调器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-22换	多联体空调机室外机(制冷量kw) ≤90[22HP室外机SWJ-4-2-01(制冷工质:R410A,制冷量61.5kW,制热量69kW,APF值:4.75,功率23.08kW,电压:380V,噪音值:62dB(A),参考尺寸1240X765X1660,重量:309kg)]	台	1	1500.96	63.94	48783	27.41	335.4	1500.96	63.94	48783	27.41	335.4
030903-414	减震器安装	个	4	10.53	55.05	0	0	5.07	42.12	220.2	0	0	20.28
	小计								1543.08	284.14	48783	27.41	355.68
	清单项目综合单价												50993.31

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	431.13	1.376	593.23		
		技工人工费(安装)	元	539.767	1.351	729.23		
		高级技工人工费(安装)	元	162.285	1.3594	220.61		
	材料	镀锌六角螺栓带螺母 M16×85～100	套	18.36	2.46	45.17		
		镀锌弹簧垫圈 M16	个	18.72	0.21	3.93		
		镀锌垫圈 M16	个	37.44	0.2	7.49		
		棉纱	kg	0.5	10.6	5.3		
		煤油	kg	0.169	8.44	1.43		
		其他材料费	元	0.833	1	0.83		
	主材	减振器	个	4	55	220		
	设备	22HP室外机SWJ-4-2-01(制冷工质:R410A,制冷量61.5kW,制热量69kW,APF值:4.75,功率23.08kW,电压:380V,噪音值:62dB(A),参考尺寸1240X765X1660,重量:309kg)						
	机械	载货汽车 装载质量5t	台班	0.009	565.56	5.09		
		汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.021	929.97	19.53		
		电动卷扬机 单筒快速牵引力10kN	台班	0.013	214.77	2.79		

项目编码	030701003010	项目名称	空调器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030901-22换	多联体空调机室外机(制冷量kw) ≤90[30HP室外机SWJ-2-2-01(制冷工质:R410A,制冷量83.9kW,制热量94kW,APF值:5.6,功率20.56kW,电压:380V,噪音值:63dB(A),参考尺寸(1240+930)X765X1660,重量:519kg)]	台	1	1500.96	63.94	56600	27.41	335.4	1500.96	63.94	56600	27.41	335.4
030903-414	减震器安装	个	4	10.53	55.05	0	0	5.07	42.12	220.2	0	0	20.28
小计									1543.08	284.14	56600	27.41	355.68
清单项目综合单价													58810.31

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	431.13	1.376	593.23		
		技工人工费(安装)	元	539.767	1.351	729.23		
		高级技工人工费(安装)	元	162.285	1.3594	220.61		
	材料	镀锌六角螺栓带螺母 M16×85～100	套	18.36	2.46	45.17		
		镀锌弹簧垫圈 M16	个	18.72	0.21	3.93		
		镀锌垫圈 M16	个	37.44	0.2	7.49		
		棉纱	kg	0.5	10.6	5.3		
		煤油	kg	0.169	8.44	1.43		
		其他材料费	元	0.833	1	0.83		
	主材	减振器	个	4	55	220		
	设备	30HP室外机SWJ-2-2-01(制冷工质:R410A,制冷量83.9kW,制热量94kW,APF值:5.6,功率20.56kW,电压:380V,噪音值:63dB(A),参考尺寸(1240+930)X765X1660,重量:519kg)						
	机械	载货汽车 装载质量5t	台班	0.009	565.56	5.09		
		汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.021	929.97	19.53		
		电动卷扬机 单筒快速牵引力10kN	台班	0.013	214.77	2.79		

项目编码	030701003011	项目名称	空调器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-23换	多联体空调机室外机(制冷量kw) ≤140[38HP室外机SWJ-5-2-01(制冷工质:R410A,制冷量107kW,制热量120kW,APF值:4.5,功率35.44kW,电压:380V,噪音值:64dB(A),参考尺寸(1750+930)X765X1660,重量:589kg)]	台	1	2251.69	86.39	61165	49.84	503.26	2251.69	86.39	61165	49.84	503.26
030903-414	减震器安装	个	4	10.53	55.05	0	0	5.07	42.12	220.2	0	0	20.28
小计									2293.81	306.59	61165	49.84	523.54
清单项目综合单价													64338.78

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	640.818	1.376	881.77		
		技工人工费(安装)	元	802.287	1.351	1083.89		
		高级技工人工费(安装)	元	241.386	1.3594	328.14		
	材料	镀锌六角螺栓带螺母 M16×85～100	套	24.48	2.46	60.22		
		镀锌弹簧垫圈 M16	个	24.96	0.21	5.24		
		镀锌垫圈 M16	个	49.92	0.2	9.98		
		棉纱	kg	0.75	10.6	7.95		
		煤油	kg	0.253	8.44	2.14		
		其他材料费	元	1.055	1	1.06		
	主材	减振器	个	4	55	220		
	设备	38HP室外机SWJ-5-2-01(制冷工质:R410A,制冷量107kW,制热量120kW,APF值:4.5,功率35.44kW,电压:380V,噪音值:64dB(A),参考尺寸(1750+930)X765X1660,重量:589kg)						
	机械	载货汽车 装载质量5t	台班	0.013	565.56	7.35		
		汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.031	929.97	28.83		
		电动卷扬机 单筒慢速牵引力30kN	台班	0.06	227.72	13.66		

项目编码	030701003012	项目名称	空调器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-23换	多联体空调机室外机(制冷量kw) ≤140[44HP室外机SWJ-3-2-01(制冷工质:R410A,制冷量123kW,制热量138kW,APF值:4.5,功率44.2kW,电压:380V,噪音值:65dB(A),参考尺寸(1240+1750)X765X1660,重量:687kg)]	台	1	2251.69	86.39	77850	49.84	503.26	2251.69	86.39	77850	49.84	503.26
030903-414	减震器安装	个	4	10.53	55.05	0	0	5.07	42.12	220.2	0	0	20.28
小计									2293.81	306.59	77850	49.84	523.54
清单项目综合单价													81023.78

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	640.818	1.376	881.77		
		技工人工费(安装)	元	802.287	1.351	1083.89		
		高级技工人工费(安装)	元	241.386	1.3594	328.14		
	材料	镀锌六角螺栓带螺母 M16×85～100	套	24.48	2.46	60.22		
		镀锌弹簧垫圈 M16	个	24.96	0.21	5.24		
		镀锌垫圈 M16	个	49.92	0.2	9.98		
		棉纱	kg	0.75	10.6	7.95		
		煤油	kg	0.253	8.44	2.14		
		其他材料费	元	1.055	1	1.06		
	主材	减振器	个	4	55	220		
	设备	44HP室外机SWJ-3-2-01(制冷工质:R410A,制冷量123kW,制热量138kW,APF值:4.5,功率44.2kW,电压:380V,噪音值:65dB(A),参考尺寸(1240+1750)X765X1660,重量:687kg)						
	机械	载货汽车 装载质量5t	台班	0.013	565.56	7.35		
		汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.031	929.97	28.83		
		电动卷扬机 单筒慢速牵引力30kN	台班	0.06	227.72	13.66		

项目编码	030108003001	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-49换	轴流式、斜流式、混流式通风机(风量m3/h)≤8900[静音型管道风机JDF-800(风量:800m3/h,静压:130Pa,电机功率:0.13W,供电规格:1-220-50,噪声限制:32dB(a=A),重量11kg)]	台	1	165.52	4.4	931.2	0	36.65	165.52	4.4	931.2	0	36.65

工程量清单综合单价分析表

030903-414	减震器安装	个	4	10.53	55.05	0	0	5.07	42.12	220.2	0	0	20.28
小计									207.64	224.6	931.2	0	56.93
清单项目综合单价													1420.37
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		57.899	1.376		79.67		
		技工人工费(安装)				元		72.622	1.351		98.11		
		高级技工人工费(安装)				元		21.956	1.3594		29.85		
	材料	普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3		0.01	436.22		4.36		
		其他材料费				元		0.235	1		0.24		
	主材	减振器				个		4	55		220		
	设备	静音型管道风机JDF-800(风量:800m3/h,静压:130Pa,电机功率:0.13W,供电规格:1-220-50,噪声限制:32dB(a=A),重量11kg)											
	机械												
项目编码	030108003002	项目名称			轴流通风机			计量单位	台		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-49换	轴流式、斜流式、混流式通风机(风量m3/h)≤8900[静音型管道风机JDF-800(风量:800m3/h,静压:130Pa,电机功率:0.13W,供电规格:1-220-50,噪声限制:32dB(a=A),重量11kg)]	台	1	165.52	4.4	931.2	0	36.65	165.52	4.4	931.2	0	36.65
030903-414	减震器安装	个	4	10.53	55.05	0	0	5.07	42.12	220.2	0	0	20.28
小计									207.64	224.6	931.2	0	56.93
清单项目综合单价													1420.37
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		57.899	1.376		79.67		
		技工人工费(安装)				元		72.622	1.351		98.11		
		高级技工人工费(安装)				元		21.956	1.3594		29.85		
	材料	普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3		0.01	436.22		4.36		
		其他材料费				元		0.235	1		0.24		
	主材	减振器				个		4	55		220		
	设备	静音型管道风机JDF-800(风量:800m3/h,静压:130Pa,电机功率:0.13W,供电规格:1-220-50,噪声限制:32dB(a=A),重量11kg)											
	机械												
项目编码	030108003003	项目名称			轴流通风机			计量单位	台		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-49换	轴流式、斜流式、混流式通风机(风量m3/h)≤8900[静音型管道风机JDF-800(风量:800m3/h,静压:130Pa,电机功率:0.13W,供电规格:1-220-50,噪声限制:32dB(a=A),重量11kg)]	台	1	165.52	4.4	931.2	0	36.65	165.52	4.4	931.2	0	36.65
030903-414	减震器安装	个	4	10.53	55.05	0	0	5.07	42.12	220.2	0	0	20.28
小计									207.64	224.6	931.2	0	56.93
清单项目综合单价													1420.37
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		57.899	1.376		79.67		
		技工人工费(安装)				元		72.622	1.351		98.11		
		高级技工人工费(安装)				元		21.956	1.3594		29.85		
	材料	普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3		0.01	436.22		4.36		
		其他材料费				元		0.235	1		0.24		
	主材	减振器				个		4	55		220		
	设备	静音型管道风机JDF-800(风量:800m3/h,静压:130Pa,电机功率:0.13W,供电规格:1-220-50,噪声限制:32dB(a=A),重量11kg)											
	机械												
项目编码	030108003004	项目名称			轴流通风机			计量单位	台		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-49换	轴流式、斜流式、混流式通风机(风量m3/h)≤8900[静音型管道风机JDF-800(风量:800m3/h,静压:130Pa,电机功率:0.13W,供电规格:1-220-50,噪声限制:32dB(a=A),重量11kg)]	台	1	165.52	4.4	931.2	0	36.65	165.52	4.4	931.2	0	36.65
030903-414	减震器安装	个	4	10.53	55.05	0	0	5.07	42.12	220.2	0	0	20.28
小计									207.64	224.6	931.2	0	56.93
清单项目综合单价													1420.37
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		57.899	1.376		79.67		
		技工人工费(安装)				元		72.622	1.351		98.11		
		高级技工人工费(安装)				元		21.956	1.3594		29.85		
	材料	普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3		0.01	436.22		4.36		
		其他材料费				元		0.235	1		0.24		
	主材	减振器				个		4	55		220		
	设备	静音型管道风机JDF-800(风量:800m3/h,静压:130Pa,电机功率:0.13W,供电规格:1-220-50,噪声限制:32dB(a=A),重量11kg)											
	机械												
项目编码	030108003005	项目名称			轴流通风机			计量单位	台		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-49换	轴流式、斜流式、混流式通风机(风量m3/h)≤8900[静音型管道风机JDF-800(风量:800m3/h,静压:130Pa,电机功率:0.13W,供电规格:1-220-50,噪声限制:32dB(a=A),重量11kg)]	台	1	165.52	4.4	931.2	0	36.65	165.52	4.4	931.2	0	36.65
030903-414	减震器安装	个	4	10.53	55.05	0	0	5.07	42.12	220.2	0	0	20.28
小计									207.64	224.6	931.2	0	56.93
清单项目综合单价													1420.37
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	57.899	1.376	79.67		
		技工人工费(安装)	元	72.622	1.351	98.11		
		高级技工人工费(安装)	元	21.956	1.3594	29.85		
	材料	普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	436.22	4.36		
		其他材料费	元	0.235	1	0.24		
	主材	减振器	个	4	55	220		
	设备	静音型管道风机JDF-800(风量:800m3/h,静压:130Pa,电机功率:0.13W,供电规格:1-220-50,噪声限制:32dB(a=A),重量11kg)						
	机械							

项目编码	030108003006	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-49换	轴流式、斜流式、混流式通风机(风量m3/h)≤8900[静音型管道风机JDF-800(风量:800m3/h,静压:130Pa,电机功率:0.13W,供电规格:1-220-50,噪声限制:32dB(a=A),重量11kg)]	台	1	165.52	4.4	931.2	0	36.65	165.52	4.4	931.2	0	36.65
030903-414	减震器安装	个	4	10.53	55.05	0	0	5.07	42.12	220.2	0	0	20.28
小计									207.64	224.6	931.2	0	56.93
清单项目综合单价													1420.37

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	57.899	1.376	79.67		
		技工人工费(安装)	元	72.622	1.351	98.11		
		高级技工人工费(安装)	元	21.956	1.3594	29.85		
	材料	普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	436.22	4.36		
		其他材料费	元	0.235	1	0.24		
	主材	减振器	个	4	55	220		
	设备	静音型管道风机JDF-800(风量:800m3/h,静压:130Pa,电机功率:0.13W,供电规格:1-220-50,噪声限制:32dB(a=A),重量11kg)						
	机械							

项目编码	030108003007	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-49换	轴流式、斜流式、混流式通风机(风量m3/h)≤8900[静音型管道风机JDF-800(风量:800m3/h,静压:130Pa,电机功率:0.13W,供电规格:1-220-50,噪声限制:32dB(a=A),重量11kg)]	台	1	165.52	4.4	931.2	0	36.65	165.52	4.4	931.2	0	36.65
030903-414	减震器安装	个	4	10.53	55.05	0	0	5.07	42.12	220.2	0	0	20.28
小计									207.64	224.6	931.2	0	56.93
清单项目综合单价													1420.37

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	57.899	1.376	79.67		
		技工人工费(安装)	元	72.622	1.351	98.11		
		高级技工人工费(安装)	元	21.956	1.3594	29.85		
	材料	普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	436.22	4.36		
		其他材料费	元	0.235	1	0.24		
	主材	减振器	个	4	55	220		
	设备	静音型管道风机JDF-800(风量:800m3/h,静压:130Pa,电机功率:0.13W,供电规格:1-220-50,噪声限制:32dB(a=A),重量11kg)						
	机械							

项目编码	030108003008	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-49换	轴流式、斜流式、混流式通风机(风量m3/h)≤8900[静音型管道风机JDF-800(风量:800m3/h,静压:130Pa,电机功率:0.13W,供电规格:1-220-50,噪声限制:32dB(a=A),重量11kg)]	台	1	165.52	4.4	931.2	0	36.65	165.52	4.4	931.2	0	36.65
030903-414	减震器安装	个	4	10.53	55.05	0	0	5.07	42.12	220.2	0	0	20.28
小计									207.64	224.6	931.2	0	56.93
清单项目综合单价													1420.37

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	57.899	1.376	79.67		
		技工人工费(安装)	元	72.622	1.351	98.11		
		高级技工人工费(安装)	元	21.956	1.3594	29.85		
	材料	普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	436.22	4.36		
		其他材料费	元	0.235	1	0.24		
	主材	减振器	个	4	55	220		
	设备	静音型管道风机JDF-800(风量:800m3/h,静压:130Pa,电机功率:0.13W,供电规格:1-220-50,噪声限制:32dB(a=A),重量11kg)						
	机械							

项目编码	030108003009	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-49换	轴流式、斜流式、混流式通风机(风量m3/h)≤8900[静音型管道风机JDF-800(风量:800m3/h,静压:130Pa,电机功率:0.13W,供电规格:1-220-50,噪声限制:32dB(a=A),重量11kg)]	台	1	165.52	4.4	931.2	0	36.65	165.52	4.4	931.2	0	36.65
030903-414	减震器安装	个	4	10.53	55.05	0	0	5.07	42.12	220.2	0	0	20.28
小计									207.64	224.6	931.2	0	56.93
清单项目综合单价													1420.37

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	57.899	1.376	79.67		
		技工人工费(安装)	元	72.622	1.351	98.11		
		高级技工人工费(安装)	元	21.956	1.3594	29.85		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	436.22	4.36		
		其他材料费	元	0.235	1	0.24		
	主材	减振器	个	4	55	220		
	设备	静音型管道风机JDF-800(风量:800m3/h,静压:130Pa,电机功率:0.13W,供电规格:1-220-50,噪声限制:32dB(a=A),重量11kg)						
	机械							

项目编码	030108003010	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-49换	轴流式、斜流式、混流式通风机(风量m3/h)≤8900[静音型管道风机JDF-900(风量:900m3/h,静压:130Pa,电机功率:0.18W,供电规格:1-220-50,噪声限制:37dB(a=A),重量11kg)]	台	1	165.52	4.4	1047	0	36.65	165.52	4.4	1047	0	36.65
030903-414	减震器安装	个	4	10.53	55.05	0	0	5.07	42.12	220.2	0	0	20.28
小计									207.64	224.6	1047	0	56.93

清单项目综合单价								1536.17
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	57.899	1.376	79.67		
		技工人工费(安装)	元	72.622	1.351	98.11		
		高级技工人工费(安装)	元	21.956	1.3594	29.85		
	材料	普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	436.22	4.36		
		其他材料费	元	0.235	1	0.24		
	主材	减振器	个	4	55	220		
	设备	静音型管道风机JDF-900(风量:900m3/h,静压:130Pa,电机功率:0.18W,供电规格:1-220-50,噪声限制:37dB(a=A),重量11kg)						
	机械							

项目编码	030108003011	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-49换	轴流式、斜流式、混流式通风机(风量m3/h)≤8900[静音型管道风机JDF-900(风量:900m3/h,静压:130Pa,电机功率:0.18W,供电规格:1-220-50,噪声限制:37dB(a=A),重量11kg)]	台	1	165.52	4.4	1047	0	36.65	165.52	4.4	1047	0	36.65
030903-414	减震器安装	个	4	10.53	55.05	0	0	5.07	42.12	220.2	0	0	20.28
小计									207.64	224.6	1047	0	56.93

清单项目综合单价								1536.17
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	57.899	1.376	79.67		
		技工人工费(安装)	元	72.622	1.351	98.11		
		高级技工人工费(安装)	元	21.956	1.3594	29.85		
	材料	普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	436.22	4.36		
		其他材料费	元	0.235	1	0.24		
	主材	减振器	个	4	55	220		
	设备	静音型管道风机JDF-900(风量:900m3/h,静压:130Pa,电机功率:0.18W,供电规格:1-220-50,噪声限制:37dB(a=A),重量11kg)						
	机械							

项目编码	030108003012	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-49换	轴流式、斜流式、混流式通风机(风量m3/h)≤8900[静音型管道风机JDF-900(风量:900m3/h,静压:130Pa,电机功率:0.18W,供电规格:1-220-50,噪声限制:37dB(a=A),重量11kg)]	台	1	165.52	4.4	1047	0	36.65	165.52	4.4	1047	0	36.65
030903-414	减震器安装	个	4	10.53	55.05	0	0	5.07	42.12	220.2	0	0	20.28
小计									207.64	224.6	1047	0	56.93

清单项目综合单价								1536.17
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	57.899	1.376	79.67		
		技工人工费(安装)	元	72.622	1.351	98.11		
		高级技工人工费(安装)	元	21.956	1.3594	29.85		
	材料	普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	436.22	4.36		
		其他材料费	元	0.235	1	0.24		
	主材	减振器	个	4	55	220		
	设备	静音型管道风机JDF-900(风量:900m3/h,静压:130Pa,电机功率:0.18W,供电规格:1-220-50,噪声限制:37dB(a=A),重量11kg)						
	机械							

项目编码	030108003013	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-49换	轴流式、斜流式、混流式通风机(风量m3/h)≤8900[静音型管道风机JDF-1000(风量:1000m3/h,静压:130Pa,电机功率:0.25W,供电规格:1-220-50,噪声限制:40dB(a=A),重量11kg)]	台	1	165.52	4.4	1164	0	36.65	165.52	4.4	1164	0	36.65
030903-414	减震器安装	个	4	10.53	55.05	0	0	5.07	42.12	220.2	0	0	20.28
小计									207.64	224.6	1164	0	56.93

清单项目综合单价								1653.17
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	57.899	1.376	79.67		
		技工人工费(安装)	元	72.622	1.351	98.11		
		高级技工人工费(安装)	元	21.956	1.3594	29.85		
	材料	普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	436.22	4.36		
		其他材料费	元	0.235	1	0.24		
	主材	减振器	个	4	55	220		

工程量清单综合单价分析表

	主材										
	设备	静音型管道风机JDF-1000(风量:1000m3/h,静压:130Pa,电机功率:0.25W,供电规格:1-220-50,噪声限制:40dB(a=A),重量11kg)									
	机械										
项目编码	030108003014	项目名称	轴流通风机			计量单位	台		工程量	1	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-49换	轴流式、斜流式、混流式通风机(风量m3/h)≤8900[静音型管道风机JDF-1000(风量:1000m3/h,静压:130Pa,电机功率:0.25W,供电规格:1-220-50,噪声限制:40dB(a=A),重量11kg)]	台	1	165.52	4.4	1164	0	36.65	165.52	4.4	1164	0	36.65
030903-414	减震器安装	个	4	10.53	55.05	0	0	5.07	42.12	220.2	0	0	20.28
小计									207.64	224.6	1164	0	56.93
清单项目综合单价													1653.17

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	57.899	1.376	79.67		
		技工人工费(安装)	元	72.622	1.351	98.11		
		高级技工人工费(安装)	元	21.956	1.3594	29.85		
	材料	普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	436.22	4.36		
		其他材料费	元	0.235	1	0.24		
	主材	减振器	个	4	55	220		
	设备	静音型管道风机JDF-1000(风量:1000m3/h,静压:130Pa,电机功率:0.25W,供电规格:1-220-50,噪声限制:40dB(a=A),重量11kg)						
	机械							

项目编码	030108003015	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-49换	轴流式、斜流式、混流式通风机(风量m3/h)≤8900[静音型管道风机JDF-1000(风量:1000m3/h,静压:130Pa,电机功率:0.25W,供电规格:1-220-50,噪声限制:40dB(a=A),重量11kg)]	台	1	165.52	4.4	1164	0	36.65	165.52	4.4	1164	0	36.65
030903-414	减震器安装	个	4	10.53	55.05	0	0	5.07	42.12	220.2	0	0	20.28
小计									207.64	224.6	1164	0	56.93
清单项目综合单价													1653.17

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	57.899	1.376	79.67		
		技工人工费(安装)	元	72.622	1.351	98.11		
		高级技工人工费(安装)	元	21.956	1.3594	29.85		
	材料	普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	436.22	4.36		
		其他材料费	元	0.235	1	0.24		
	主材	减振器	个	4	55	220		
	设备	静音型管道风机JDF-1000(风量:1000m3/h,静压:130Pa,电机功率:0.25W,供电规格:1-220-50,噪声限制:40dB(a=A),重量11kg)						
	机械							

项目编码	030108003016	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-49换	轴流式、斜流式、混流式通风机(风量m3/h)≤8900[静音型管道风机JDF-1000(风量:1000m3/h,静压:130Pa,电机功率:0.25W,供电规格:1-220-50,噪声限制:40dB(a=A),重量11kg)]	台	1	165.52	4.4	1164	0	36.65	165.52	4.4	1164	0	36.65
030903-414	减震器安装	个	4	10.53	55.05	0	0	5.07	42.12	220.2	0	0	20.28
小计									207.64	224.6	1164	0	56.93
清单项目综合单价													1653.17

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	57.899	1.376	79.67		
		技工人工费(安装)	元	72.622	1.351	98.11		
		高级技工人工费(安装)	元	21.956	1.3594	29.85		
	材料	普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	436.22	4.36		
		其他材料费	元	0.235	1	0.24		
	主材	减振器	个	4	55	220		
	设备	静音型管道风机JDF-1000(风量:1000m3/h,静压:130Pa,电机功率:0.25W,供电规格:1-220-50,噪声限制:40dB(a=A),重量11kg)						
	机械							

项目编码	030108003017	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-49换	轴流式、斜流式、混流式通风机(风量m3/h)≤8900[静音型管道风机JDF-1000(风量:1000m3/h,静压:130Pa,电机功率:0.25W,供电规格:1-220-50,噪声限制:40dB(a=A),重量11kg)]	台	1	165.52	4.4	1164	0	36.65	165.52	4.4	1164	0	36.65
030903-414	减震器安装	个	4	10.53	55.05	0	0	5.07	42.12	220.2	0	0	20.28
小计									207.64	224.6	1164	0	56.93
清单项目综合单价													1653.17

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	57.899	1.376	79.67		
		技工人工费(安装)	元	72.622	1.351	98.11		
		高级技工人工费(安装)	元	21.956	1.3594	29.85		
	材料	普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	436.22	4.36		
		其他材料费	元	0.235	1	0.24		
	主材	减振器	个	4	55	220		

工程量清单综合单价分析表

	设备	静音型管道风机JDF-1000(风量:1000m3/h,静压:130Pa,电机功率:0.25W,供电规格:1-220-50,噪声限制:40dB(a=A),重量11kg)							
	机械								

项目编码	030108003018	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-49换	轴流式、斜流式、混流式通风机(风量m3/h)≤8900[静音型管道风机JDF-1000(风量:1000m3/h,静压:130Pa,电机功率:0.25W,供电规格:1-220-50,噪声限制:40dB(a=A),重量11kg)]	台	1	165.52	4.4	1164	0	36.65	165.52	4.4	1164	0	36.65
030903-414	减震器安装	个	4	10.53	55.05	0	0	5.07	42.12	220.2	0	0	20.28
小计									207.64	224.6	1164	0	56.93
清单项目综合单价													1653.17

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	57.899	1.376	79.67		
		技工人工费(安装)	元	72.622	1.351	98.11		
		高级技工人工费(安装)	元	21.956	1.3594	29.85		
	材料	普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	436.22	4.36		
		其他材料费	元	0.235	1	0.24		
	主材	减振器	个	4	55	220		
	设备	静音型管道风机JDF-1000(风量:1000m3/h,静压:130Pa,电机功率:0.25W,供电规格:1-220-50,噪声限制:40dB(a=A),重量11kg)						
	机械							

项目编码	030108003019	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-49换	轴流式、斜流式、混流式通风机(风量m3/h)≤8900[静音型管道风机JDF-1000(风量:1000m3/h,静压:130Pa,电机功率:0.25W,供电规格:1-220-50,噪声限制:40dB(a=A),重量11kg)]	台	1	165.52	4.4	1164	0	36.65	165.52	4.4	1164	0	36.65
030903-414	减震器安装	个	4	10.53	55.05	0	0	5.07	42.12	220.2	0	0	20.28
小计									207.64	224.6	1164	0	56.93
清单项目综合单价													1653.17

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	57.899	1.376	79.67		
		技工人工费(安装)	元	72.622	1.351	98.11		
		高级技工人工费(安装)	元	21.956	1.3594	29.85		
	材料	普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	436.22	4.36		
		其他材料费	元	0.235	1	0.24		
	主材	减振器	个	4	55	220		
	设备	静音型管道风机JDF-1000(风量:1000m3/h,静压:130Pa,电机功率:0.25W,供电规格:1-220-50,噪声限制:40dB(a=A),重量11kg)						
	机械							

项目编码	030108003020	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-49换	轴流式、斜流式、混流式通风机(风量m3/h)≤8900[静音型管道风机JDF-1000(风量:1000m3/h,静压:130Pa,电机功率:0.25W,供电规格:1-220-50,噪声限制:40dB(a=A),重量11kg)]	台	1	165.52	4.4	1164	0	36.65	165.52	4.4	1164	0	36.65
030903-414	减震器安装	个	4	10.53	55.05	0	0	5.07	42.12	220.2	0	0	20.28
小计									207.64	224.6	1164	0	56.93
清单项目综合单价													1653.17

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	57.899	1.376	79.67		
		技工人工费(安装)	元	72.622	1.351	98.11		
		高级技工人工费(安装)	元	21.956	1.3594	29.85		
	材料	普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	436.22	4.36		
		其他材料费	元	0.235	1	0.24		
	主材	减振器	个	4	55	220		
	设备	静音型管道风机JDF-1000(风量:1000m3/h,静压:130Pa,电机功率:0.25W,供电规格:1-220-50,噪声限制:40dB(a=A),重量11kg)						
	机械							

项目编码	030108003021	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-49换	轴流式、斜流式、混流式通风机(风量m3/h)≤8900[静音型管道风机JDF-1000(风量:1000m3/h,静压:130Pa,电机功率:0.25W,供电规格:1-220-50,噪声限制:40dB(a=A),重量11kg)]	台	1	165.52	4.4	1164	0	36.65	165.52	4.4	1164	0	36.65
030903-414	减震器安装	个	4	10.53	55.05	0	0	5.07	42.12	220.2	0	0	20.28
小计									207.64	224.6	1164	0	56.93
清单项目综合单价													1653.17

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	57.899	1.376	79.67		
		技工人工费(安装)	元	72.622	1.351	98.11		
		高级技工人工费(安装)	元	21.956	1.3594	29.85		
	材料	普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	436.22	4.36		
		其他材料费	元	0.235	1	0.24		
	主材	减振器	个	4	55	220		

工程量清单综合单价分析表

	设备	静音型管道风机JDF-1000(风量:1000m3/h,静压:130Pa,电机功率:0.25W,供电规格:1-220-50,噪声限制:40dB(a=A),重量11kg)							
	机械								

项目编码	030108003022	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-49换	轴流式、斜流式、混流式通风机(风量m3/h)≤8900[静音型管道风机JDF-1000(风量:1000m3/h,静压:130Pa,电机功率:0.25W,供电规格:1-220-50,噪声限制:40dB(a=A),重量11kg)]	台	1	165.52	4.4	1164	0	36.65	165.52	4.4	1164	0	36.65
030903-414	减震器安装	个	4	10.53	55.05	0	0	5.07	42.12	220.2	0	0	20.28
小计									207.64	224.6	1164	0	56.93
清单项目综合单价													1653.17

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	57.899	1.376	79.67		
		技工人工费(安装)	元	72.622	1.351	98.11		
		高级技工人工费(安装)	元	21.956	1.3594	29.85		
	材料	普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	436.22	4.36		
		其他材料费	元	0.235	1	0.24		
	主材	减振器	个	4	55	220		
	设备	静音型管道风机JDF-1000(风量:1000m3/h,静压:130Pa,电机功率:0.25W,供电规格:1-220-50,噪声限制:40dB(a=A),重量11kg)						
	机械							

项目编码	030108003023	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-49换	轴流式、斜流式、混流式通风机(风量m3/h)≤8900[静音型管道风机JDF-1000(风量:1000m3/h,静压:130Pa,电机功率:0.25W,供电规格:1-220-50,噪声限制:40dB(a=A),重量11kg)]	台	1	165.52	4.4	1164	0	36.65	165.52	4.4	1164	0	36.65
030903-414	减震器安装	个	4	10.53	55.05	0	0	5.07	42.12	220.2	0	0	20.28
小计									207.64	224.6	1164	0	56.93
清单项目综合单价													1653.17

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	57.899	1.376	79.67		
		技工人工费(安装)	元	72.622	1.351	98.11		
		高级技工人工费(安装)	元	21.956	1.3594	29.85		
	材料	普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	436.22	4.36		
		其他材料费	元	0.235	1	0.24		
	主材	减振器	个	4	55	220		
	设备	静音型管道风机JDF-1000(风量:1000m3/h,静压:130Pa,电机功率:0.25W,供电规格:1-220-50,噪声限制:40dB(a=A),重量11kg)						
	机械							

项目编码	030108003024	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-49换	轴流式、斜流式、混流式通风机(风量m3/h)≤8900[静音型管道风机JDF-1000(风量:1000m3/h,静压:130Pa,电机功率:0.25W,供电规格:1-220-50,噪声限制:40dB(a=A),重量11kg)]	台	1	165.52	4.4	1164	0	36.65	165.52	4.4	1164	0	36.65
030903-414	减震器安装	个	4	10.53	55.05	0	0	5.07	42.12	220.2	0	0	20.28
小计									207.64	224.6	1164	0	56.93
清单项目综合单价													1653.17

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	57.899	1.376	79.67		
		技工人工费(安装)	元	72.622	1.351	98.11		
		高级技工人工费(安装)	元	21.956	1.3594	29.85		
	材料	普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	436.22	4.36		
		其他材料费	元	0.235	1	0.24		
	主材	减振器	个	4	55	220		
	设备	静音型管道风机JDF-1000(风量:1000m3/h,静压:130Pa,电机功率:0.25W,供电规格:1-220-50,噪声限制:40dB(a=A),重量11kg)						
	机械							

项目编码	030108003025	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-49换	轴流式、斜流式、混流式通风机(风量m3/h)≤8900[静音型管道风机JDF-1200(风量:1200m3/h,静压:130Pa,电机功率:0.25W,供电规格:1-220-50,噪声限制:40dB(a=A),重量11kg)]	台	1	165.52	4.4	1210	0	36.65	165.52	4.4	1210	0	36.65
030903-414	减震器安装	个	4	10.53	55.05	0	0	5.07	42.12	220.2	0	0	20.28
小计									207.64	224.6	1210	0	56.93
清单项目综合单价													1699.17

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	57.899	1.376	79.67		
		技工人工费(安装)	元	72.622	1.351	98.11		
		高级技工人工费(安装)	元	21.956	1.3594	29.85		
	材料	普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	436.22	4.36		
		其他材料费	元	0.235	1	0.24		
	主材	减振器	个	4	55	220		

工程量清单综合单价分析表

	设备	静音型管道风机JDF-1200(风量:1200m3/h,静压:130Pa,电机功率:0.25W,供电规格:1-220-50,噪声限制:40dB(a=A),重量11kg)							
	机械								

项目编码	030108003026	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-49换	轴流式、斜流式、混流式通风机(风量m3/h)≤8900[静音型管道风机JDF-1400(风量:1400m3/h,静压:130Pa,电机功率:0.35W,供电规格:1-220-50,噪声限制:45dB(a=A),重量11kg)]	台	1	165.52	4.4	1393.47	0	36.65	165.52	4.4	1393.47	0	36.65
030903-414	减震器安装	个	4	10.53	55.05	0	0	5.07	42.12	220.2	0	0	20.28
小计									207.64	224.6	1393.47	0	56.93
清单项目综合单价													1882.64

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	57.899	1.376	79.67		
		技工人工费(安装)	元	72.622	1.351	98.11		
		高级技工人工费(安装)	元	21.956	1.3594	29.85		
	材料	普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	436.22	4.36		
		其他材料费	元	0.235	1	0.24		
	主材	减振器	个	4	55	220		
	设备	静音型管道风机JDF-1400(风量:1400m3/h,静压:130Pa,电机功率:0.35W,供电规格:1-220-50,噪声限制:45dB(a=A),重量11kg)						
	机械							

项目编码	030108003027	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-49换	轴流式、斜流式、混流式通风机(风量m3/h)≤8900[静音型管道风机JDF-1500(风量:1500m3/h,静压:130Pa,电机功率:0.42W,供电规格:1-220-50,噪声限制:45dB(a=A),重量11kg)]	台	1	165.52	4.4	1493	0	36.65	165.52	4.4	1493	0	36.65
030903-414	减震器安装	个	4	10.53	55.05	0	0	5.07	42.12	220.2	0	0	20.28
小计									207.64	224.6	1493	0	56.93
清单项目综合单价													1982.17

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	57.899	1.376	79.67		
		技工人工费(安装)	元	72.622	1.351	98.11		
		高级技工人工费(安装)	元	21.956	1.3594	29.85		
	材料	普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	436.22	4.36		
		其他材料费	元	0.235	1	0.24		
	主材	减振器	个	4	55	220		
	设备	静音型管道风机JDF-1500(风量:1500m3/h,静压:130Pa,电机功率:0.42W,供电规格:1-220-50,噪声限制:45dB(a=A),重量11kg)						
	机械							

项目编码	030108003028	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-49换	轴流式、斜流式、混流式通风机(风量m3/h)≤8900[风管式室内机FGJ-71]	台	1	165.52	4.4	2774	0	36.65	165.52	4.4	2774	0	36.65
030903-414	减震器安装	个	4	10.53	55.05	0	0	5.07	42.12	220.2	0	0	20.28
小计									207.64	224.6	2774	0	56.93
清单项目综合单价													3263.17

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	57.899	1.376	79.67		
		技工人工费(安装)	元	72.622	1.351	98.11		
		高级技工人工费(安装)	元	21.956	1.3594	29.85		
	材料	普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	436.22	4.36		
		其他材料费	元	0.235	1	0.24		
	主材	减振器	个	4	55	220		
	设备	风管式室内机FGJ-71						
	机械							

项目编码	030701003013	项目名称	空调器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-1换	整体式空调机、空调器安装吊顶式(风量m3/h)≤3000[直膨式新风机X-2-2-1（制冷量:22.0kW,制热量:13.7kW,风量2000m3/h,机外静压:220Pa,功率800W,电压220V,噪音值:45dB(A),,重量:115kg）]	台	1	243.12	4.93	10600	27.41	55.59	243.12	4.93	10600	27.41	55.59
030903-414	减震器安装	个	4	10.53	55.05	0	0	5.07	42.12	220.2	0	0	20.28
小计									285.24	225.13	10600	27.41	75.87
清单项目综合单价													11213.65

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	79.66	1.376	109.61		
		技工人工费(安装)	元	99.733	1.351	134.74		
		高级技工人工费(安装)	元	30.07	1.3594	40.88		
	材料	其他材料费	元	5.125	1	5.13		
	主材	减振器	个	4	55	220		
	设备	直膨式新风机X-2-2-1（制冷量:22.0kW,制热量:13.7kW,风量2000m3/h,机外静压:220Pa,功率800W,电压220V,噪音值:45dB(A),,重量:115kg）						
	机械	载货汽车 装载质量5t	台班	0.009	565.56	5.09		
		电动卷扬机 单筒快速牵引力10kN	台班	0.013	214.77	2.79		
		汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.021	929.97	19.53		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030701003014	项目名称	空调器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-1换	整体式空调机、空调器安装吊顶式(风量m3/h)≤3000[直膨式新风机X-3-2-1（制冷量:14.0kW,制热量:9.0kW,风量1500m3/h,机外静压:196Pa,功率275W,电压220V,噪音值:45dB(A),,重量:67kg）]	台	1	243.12	4.93	5020	27.41	55.59	243.12	4.93	5020	27.41	55.59
030903-414	减震器安装	个	4	10.53	55.05	0	0	5.07	42.12	220.2	0	0	20.28
小计									285.24	225.13	5020	27.41	75.87
清单项目综合单价													5633.65

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	79.66	1.376	109.61		
		技工人工费(安装)	元	99.733	1.351	134.74		
		高级技工人工费(安装)	元	30.07	1.3594	40.88		
	材料	其他材料费	元	5.125	1	5.13		
	主材	减振器	个	4	55	220		
	设备	直膨式新风机X-3-2-1（制冷量:14.0kW,制热量:9.0kW,风量1500m3/h,机外静压:196Pa,功率275W,电压220V,噪音值:45dB(A),,重量:67kg）						
	机械	载货汽车 装载质量5t	台班	0.009	565.56	5.09		
		电动卷扬机 单筒快速牵引力10kN	台班	0.013	214.77	2.79		
		汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.021	929.97	19.53		

项目编码	030701003015	项目名称	空调器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-1换	整体式空调机、空调器安装吊顶式(风量m3/h)≤3000[直膨式新风机X-3-2-2（制冷量:14.0kW,制热量:9.0kW,风量1500m3/h,机外静压:196Pa,功率275W,电压220V,噪音值:45dB(A),,重量:67kg）]	台	1	243.12	4.93	5020	27.41	55.59	243.12	4.93	5020	27.41	55.59
030903-414	减震器安装	个	4	10.53	55.05	0	0	5.07	42.12	220.2	0	0	20.28
小计									285.24	225.13	5020	27.41	75.87
清单项目综合单价													5633.65

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	79.66	1.376	109.61		
		技工人工费(安装)	元	99.733	1.351	134.74		
		高级技工人工费(安装)	元	30.07	1.3594	40.88		
	材料	其他材料费	元	5.125	1	5.13		
	主材	减振器	个	4	55	220		
	设备	直膨式新风机X-3-2-2（制冷量:14.0kW,制热量:9.0kW,风量1500m3/h,机外静压:196Pa,功率275W,电压220V,噪音值:45dB(A),,重量:67kg）						
	机械	载货汽车 装载质量5t	台班	0.009	565.56	5.09		
		电动卷扬机 单筒快速牵引力10kN	台班	0.013	214.77	2.79		
		汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.021	929.97	19.53		

项目编码	030701003016	项目名称	空调器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-1换	整体式空调机、空调器安装吊顶式(风量m3/h)≤3000[直膨式新风机X-4-2-1（制冷量:14.0kW,制热量:9.0kW,风量1500m3/h,机外静压:196Pa,功率275W,电压220V,噪音值:45dB(A),,重量:67kg）]	台	1	243.12	4.93	5020	27.41	55.59	243.12	4.93	5020	27.41	55.59
030903-414	减震器安装	个	4	10.53	55.05	0	0	5.07	42.12	220.2	0	0	20.28
小计									285.24	225.13	5020	27.41	75.87
清单项目综合单价													5633.65

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	79.66	1.376	109.61		
		技工人工费(安装)	元	99.733	1.351	134.74		
		高级技工人工费(安装)	元	30.07	1.3594	40.88		
	材料	其他材料费	元	5.125	1	5.13		
	主材	减振器	个	4	55	220		
	设备	直膨式新风机X-4-2-1（制冷量:14.0kW,制热量:9.0kW,风量1500m3/h,机外静压:196Pa,功率275W,电压220V,噪音值:45dB(A),,重量:67kg）						
	机械	载货汽车 装载质量5t	台班	0.009	565.56	5.09		
		电动卷扬机 单筒快速牵引力10kN	台班	0.013	214.77	2.79		
		汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.021	929.97	19.53		

项目编码	030701003017	项目名称	空调器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-1换	整体式空调机、空调器安装吊顶式(风量m3/h)≤3000[直膨式新风机X-5-2-1（制冷量:14.0kW,制热量:9.0kW,风量1500m3/h,机外静压:196Pa,功率275W,电压220V,噪音值:45dB(A),,重量:67kg）]	台	1	243.12	4.93	5020	27.41	55.59	243.12	4.93	5020	27.41	55.59
030903-414	减震器安装	个	4	10.53	55.05	0	0	5.07	42.12	220.2	0	0	20.28
小计									285.24	225.13	5020	27.41	75.87
清单项目综合单价													5633.65

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	79.66	1.376	109.61		
		技工人工费(安装)	元	99.733	1.351	134.74		
		高级技工人工费(安装)	元	30.07	1.3594	40.88		
	材料	其他材料费	元	5.125	1	5.13		
	主材	减振器	个	4	55	220		

工程量清单综合单价分析表

费用明细										
	设备	直膨式新风机X-5-2-1（制冷量:14.0kW,制热量:9.0kW,风量1500m3/h,机外静压:196Pa,功率275W,电压220V,噪音值:45dB(A),,重量:67kg）								
	机械	载货汽车 装载质量5t	台班	0.009	565.56	5.09				
		电动卷扬机 单筒快速牵引力10kN	台班	0.013	214.77	2.79				
		汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.021	929.97	19.53				

项目编码	030701003018	项目名称	空调器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-1换	整体式空调机、空调器安装吊顶式(风量m3/h)≤3000[直膨式新风机X-5-2-2（制冷量:14.0kW,制热量:9.0kW,风量1500m3/h,机外静压:196Pa,功率275W,电压220V,噪音值:45dB(A),,重量:67kg）]	台	1	243.12	4.93	5020	27.41	55.59	243.12	4.93	5020	27.41	55.59
030903-414	减震器安装	个	4	10.53	55.05	0	0	5.07	42.12	220.2	0	0	20.28
小计									285.24	225.13	5020	27.41	75.87
清单项目综合单价													5633.65

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	79.66	1.376	109.61		
		技工人工费(安装)	元	99.733	1.351	134.74		
		高级技工人工费(安装)	元	30.07	1.3594	40.88		
	材料	其他材料费	元	5.125	1	5.13		
	主材	减振器	个	4	55	220		
	设备	直膨式新风机X-5-2-2（制冷量:14.0kW,制热量:9.0kW,风量1500m3/h,机外静压:196Pa,功率275W,电压220V,噪音值:45dB(A),,重量:67kg）						
	机械	载货汽车 装载质量5t	台班	0.009	565.56	5.09		
		电动卷扬机 单筒快速牵引力10kN	台班	0.013	214.77	2.79		
		汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.021	929.97	19.53		

项目编码	030108001001	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030104-1换	离心式通(引)风机设备重量(t以内) 0.3[柜式离心风机HTFC(B)-Ⅰ-10 P-RF-01（风量:5000m3/h,全压:400Pa,静压:300Pa,转速:1300r/min,电机功率:1.5kW,供电规格:3-380-50,噪音限值:72dB(A),重量:102kg）]	台	1	574.2	186.41	5160	76.94	140.86	574.2	186.41	5160	76.94	140.86
030903-414	减震器安装	个	4	10.53	55.05	0	0	5.07	42.12	220.2	0	0	20.28
小计									616.32	406.61	5160	76.94	161.14
清单项目综合单价													6421.01

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	77.375	1.376	106.47		
		技工人工费(安装)	元	261.031	1.351	352.65		
		高级技工人工费(安装)	元	115.628	1.3594	157.18		
	材料	乙炔气	m3	0.34	18.2	6.19		
		氧气(工业用)	m3	1.02	19.58	19.97		
		木板	m3	0.006	1728	10.37		
		紫铜皮 δ=0.25mm～0.5mm	kg	0.1	50	5		
		普通水泥 42.5(R)	kg	52.2	0.46	24.01		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.06	6.6	20.2		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.048	5.5	16.76		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.3	6.24	1.87		
		石棉编绳 Φ11mm～25mm 烧失量24%	kg	0.3	9	2.7		
		机油 5#～7#	kg	1.01	11.2	11.31		
		黄油 钙基酯	kg	0.202	11.2	2.26		
		碎石	m3	0.096	163	15.65		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.3	4.137	1.24		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	8.4	1.76		
		其他材料费	元	4.21	1	4.21		
		砂	m3	0.088	201	17.69		
		汽油 60#～70#	kg	1.02	7.54	7.69		
		煤油	kg	2.1	8.44	17.72		
	主材	减振器	个	4	55	220		
	设备	柜式离心风机HTFC(B)-Ⅰ-10 P-RF-01（风量:5000m3/h,全压:400Pa,静压:300Pa,转速:1300r/min,电机功率:1.5kW,供电规格:3-380-50,噪音限值:72dB(A),重量:102kg）						
	机械	交流电焊机 21kV·A	台班	0.1	153.28	15.33		
		叉式起重机 提升质量5t	台班	0.1	616.07	61.61		

项目编码	030108001002	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030104-1换	离心式通(引)风机设备重量(t以内) 0.3[柜式离心风机HTFC(B)-Ⅰ-9 P-2-1-2（风量:1700m3/h,全压:340Pa,静压:300Pa,转速:1400r/min,电机功率:0.75kW,供电规格:3-380-50,噪音限值:64dB(A),重量:79kg）]	台	1	574.2	186.41	3048	76.94	140.86	574.2	186.41	3048	76.94	140.86
030903-414	减震器安装	个	4	10.53	55.05	0	0	5.07	42.12	220.2	0	0	20.28
小计									616.32	406.61	3048	76.94	161.14
清单项目综合单价													4309.01

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	77.375	1.376	106.47		
		技工人工费(安装)	元	261.031	1.351	352.65		
		高级技工人工费(安装)	元	115.628	1.3594	157.18		
	材料	乙炔气	m3	0.34	18.2	6.19		
		氧气(工业用)	m3	1.02	19.58	19.97		
		木板	m3	0.006	1728	10.37		
		紫铜皮 δ=0.25mm～0.5mm	kg	0.1	50	5		
		普通水泥 42.5(R)	kg	52.2	0.46	24.01		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.06	6.6	20.2		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.048	5.5	16.76		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.3	6.24	1.87		
		石棉编绳 Φ11mm～25mm 烧失量24%	kg	0.3	9	2.7		
		机油 5#～7#	kg	1.01	11.2	11.31		
		黄油 钙基酯	kg	0.202	11.2	2.26		
		碎石	m3	0.096	163	15.65		

工程量清单综合单价分析表

费用明细								
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.3	4.137	1.24		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	8.4	1.76		
		其他材料费	元	4.21	1	4.21		
		砂	m3	0.088	201	17.69		
		汽油 60#～70#	kg	1.02	7.54	7.69		
		煤油	kg	2.1	8.44	17.72		
	主材	减振器	个	4	55	220		
	设备	柜式离心风机HTFC(B)-Ⅰ-9 P-2-1-2（风量:1700m3/h,全压:340Pa,静压:300Pa,转速:1400r/min,电机功率:0.75kW,供电规格:3-380-50,噪音限值:64dB(A),重量:79kg）						
	机械	交流电焊机 21kV·A	台班	0.1	153.28	15.33		
		叉式起重机 提升质量5t	台班	0.1	616.07	61.61		

项目编码	030108001003	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030104-1换	离心式通(引)风机设备重量(t以内) 0.3[柜式离心风机HTFC(B)-Ⅰ-9 P-3-3-1（风量:2200m3/h,全压:340Pa,静压:300Pa,转速:1400r/min,电机功率:0.75kW,供电规格:3-380-50,噪音限值:64dB(A),重量:79kg）]	台	1	574.2	186.41	3318	76.94	140.86	574.2	186.41	3318	76.94	140.86
030903-414	减震器安装	个	4	10.53	55.05	0	0	5.07	42.12	220.2	0	0	20.28
小计									616.32	406.61	3318	76.94	161.14
清单项目综合单价													4579.01

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	77.375	1.376	106.47		
		技工人工费(安装)	元	261.031	1.351	352.65		
		高级技工人工费(安装)	元	115.628	1.3594	157.18		
	材料	乙炔气	m3	0.34	18.2	6.19		
		氧气(工业用)	m3	1.02	19.58	19.97		
		木板	m3	0.006	1728	10.37		
		紫铜皮 δ=0.25mm～0.5mm	kg	0.1	50	5		
		普通水泥 42.5(R)	kg	52.2	0.46	24.01		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.06	6.6	20.2		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.048	5.5	16.76		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.3	6.24	1.87		
		石棉编绳 Φ11mm～25mm 烧失量24%	kg	0.3	9	2.7		
		机油 5#～7#	kg	1.01	11.2	11.31		
		黄油 钙基酯	kg	0.202	11.2	2.26		
		碎石	m3	0.096	163	15.65		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.3	4.137	1.24		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	8.4	1.76		
		其他材料费	元	4.21	1	4.21		
		砂	m3	0.088	201	17.69		
		汽油 60#～70#	kg	1.02	7.54	7.69		
		煤油	kg	2.1	8.44	17.72		
	主材	减振器	个	4	55	220		
	设备	柜式离心风机HTFC(B)-Ⅰ-9 P-3-3-1（风量:2200m3/h,全压:340Pa,静压:300Pa,转速:1400r/min,电机功率:0.75kW,供电规格:3-380-50,噪音限值:64dB(A),重量:79kg）						
	机械	交流电焊机 21kV·A	台班	0.1	153.28	15.33		
		叉式起重机 提升质量5t	台班	0.1	616.07	61.61		

项目编码	030108001004	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030104-1换	离心式通(引)风机设备重量(t以内) 0.3[柜式离心风机HTFC(B)-Ⅰ-9 P-4-3-1（风量:2200m3/h,全压:340Pa,静压:300Pa,转速:1400r/min,电机功率:0.75kW,供电规格:3-380-50,噪音限值:64dB(A),重量:79kg）]	台	1	574.2	186.41	3318	76.94	140.86	574.2	186.41	3318	76.94	140.86
030903-414	减震器安装	个	4	10.53	55.05	0	0	5.07	42.12	220.2	0	0	20.28
小计									616.32	406.61	3318	76.94	161.14
清单项目综合单价													4579.01

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	77.375	1.376	106.47		
		技工人工费(安装)	元	261.031	1.351	352.65		
		高级技工人工费(安装)	元	115.628	1.3594	157.18		
	材料	乙炔气	m3	0.34	18.2	6.19		
		氧气(工业用)	m3	1.02	19.58	19.97		
		木板	m3	0.006	1728	10.37		
		紫铜皮 δ=0.25mm～0.5mm	kg	0.1	50	5		
		普通水泥 42.5(R)	kg	52.2	0.46	24.01		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.06	6.6	20.2		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.048	5.5	16.76		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.3	6.24	1.87		
		石棉编绳 Φ11mm～25mm 烧失量24%	kg	0.3	9	2.7		
		机油 5#～7#	kg	1.01	11.2	11.31		
		黄油 钙基酯	kg	0.202	11.2	2.26		
		碎石	m3	0.096	163	15.65		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.3	4.137	1.24		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	8.4	1.76		
		其他材料费	元	4.21	1	4.21		
		砂	m3	0.088	201	17.69		
		汽油 60#～70#	kg	1.02	7.54	7.69		
		煤油	kg	2.1	8.44	17.72		
	主材	减振器	个	4	55	220		
	设备	柜式离心风机HTFC(B)-Ⅰ-9 P-4-3-1（风量:2200m3/h,全压:340Pa,静压:300Pa,转速:1400r/min,电机功率:0.75kW,供电规格:3-380-50,噪音限值:64dB(A),重量:79kg）						
	机械	交流电焊机 21kV·A	台班	0.1	153.28	15.33		
		叉式起重机 提升质量5t	台班	0.1	616.07	61.61		

项目编码	030108001005	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030104-1换	离心式通(引)风机设备重量(t以内) 0.3[柜式离心风机HTFC(B)-Ⅰ-9 P-5-3-1（风量:2200m3/h,全压:340Pa,静压:300Pa,转速:1400r/min,电机功率:0.75kW,供电规格:3-380-50,噪音限值:64dB(A),重量:79kg）]	台	1	574.2	186.41	3318	76.94	140.86	574.2	186.41	3318	76.94	140.86
030903-414	减震器安装	个	4	10.53	55.05	0	0	5.07	42.12	220.2	0	0	20.28
小计									616.32	406.61	3318	76.94	161.14
清单项目综合单价													4579.01
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		77.375	1.376		106.47		
		技工人工费(安装)				元		261.031	1.351		352.65		
		高级技工人工费(安装)				元		115.628	1.3594		157.18		
	材料	乙炔气				m3		0.34	18.2		6.19		
		氧气(工业用)				m3		1.02	19.58		19.97		
		木板				m3		0.006	1728		10.37		
		紫铜皮 δ=0.25mm~0.5mm				kg		0.1	50		5		
		普通水泥 42.5(R)				kg		52.2	0.46		24.01		
		钩头成对斜垫铁 0#~3#钢 1#				kg		3.06	6.6		20.2		
		平垫铁 0#~3#钢 1#				kg		3.048	5.5		16.76		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg		0.3	6.24		1.87		
		石棉编绳 Φ11mm~25mm 烧失量24%				kg		0.3	9		2.7		
		机油 5#~7#				kg		1.01	11.2		11.31		
		黄油 钙基酯				kg		0.202	11.2		2.26		
		碎石				m3		0.096	163		15.65		
		普通钢板 0#~3# δ=1.6mm~1.9mm				kg		0.3	4.137		1.24		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg		0.21	8.4		1.76		
		其他材料费				元		4.21	1		4.21		
		砂				m3		0.088	201		17.69		
		汽油 60#~70#				kg		1.02	7.54		7.69		
		煤油				kg		2.1	8.44		17.72		
	主材	减振器				个		4	55		220		
	设备	柜式离心风机HTFC(B)-Ⅰ-9 P-5-3-1（风量:2200m3/h,全压:340Pa,静压:300Pa,转速:1400r/min,电机功率:0.75kW,供电规格:3-380-50,噪音限值:64dB(A),重量:79kg）											
	机械	交流电焊机 21kV·A				台班		0.1	153.28		15.33		
		叉式起重机 提升质量5t				台班		0.1	616.07		61.61		
项目编码	030108001006	项目名称	离心式通风机			计量单位	台		工程量	1			

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030104-1换	离心式通(引)风机设备重量(t以内) 0.3[柜式离心风机HTFC(B)-Ⅰ-9 P-6-3-1（风量:2200m3/h,全压:340Pa,静压:300Pa,转速:1400r/min,电机功率:0.75kW,供电规格:3-380-50,噪音限值:64dB(A),重量:79kg）]	台	1	574.2	186.41	3318	76.94	140.86	574.2	186.41	3318	76.94	140.86
030903-414	减震器安装	个	4	10.53	55.05	0	0	5.07	42.12	220.2	0	0	20.28
小计									616.32	406.61	3318	76.94	161.14
清单项目综合单价													4579.01
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		77.375	1.376		106.47		
		技工人工费(安装)				元		261.031	1.351		352.65		
		高级技工人工费(安装)				元		115.628	1.3594		157.18		
	材料	乙炔气				m3		0.34	18.2		6.19		
		氧气(工业用)				m3		1.02	19.58		19.97		
		木板				m3		0.006	1728		10.37		
		紫铜皮 δ=0.25mm~0.5mm				kg		0.1	50		5		
		普通水泥 42.5(R)				kg		52.2	0.46		24.01		
		钩头成对斜垫铁 0#~3#钢 1#				kg		3.06	6.6		20.2		
		平垫铁 0#~3#钢 1#				kg		3.048	5.5		16.76		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg		0.3	6.24		1.87		
		石棉编绳 Φ11mm~25mm 烧失量24%				kg		0.3	9		2.7		
		机油 5#~7#				kg		1.01	11.2		11.31		
		黄油 钙基酯				kg		0.202	11.2		2.26		
		碎石				m3		0.096	163		15.65		
		普通钢板 0#~3# δ=1.6mm~1.9mm				kg		0.3	4.137		1.24		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg		0.21	8.4		1.76		
		其他材料费				元		4.21	1		4.21		
		砂				m3		0.088	201		17.69		
		汽油 60#~70#				kg		1.02	7.54		7.69		
		煤油				kg		2.1	8.44		17.72		
	主材	减振器				个		4	55		220		
	设备	柜式离心风机HTFC(B)-Ⅰ-9 P-6-3-1（风量:2200m3/h,全压:340Pa,静压:300Pa,转速:1400r/min,电机功率:0.75kW,供电规格:3-380-50,噪音限值:64dB(A),重量:79kg）											
	机械	交流电焊机 21kV·A				台班		0.1	153.28		15.33		
		叉式起重机 提升质量5t				台班		0.1	616.07		61.61		
项目编码	030701003019	项目名称	空调器			计量单位	台		工程量	5			

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-32	分体式空调器安装(制冷量KW) 12[5HP柜式分体空调（制冷量:12kW,风量:2000m3/h,噪音值:50/60dB(A),重量:57/103kg,输入功率:3750,供电规格:3-380-50,APF≥5.4）]	台	1	499.68	15.48	8580	0	110.76	499.68	15.48	8580	0	110.76
030903-414	减震器安装	个	4	10.53	55.05	0	0	5.07	42.12	220.2	0	0	20.28
小计									541.8	235.68	8580	0	131.04
清单项目综合单价													9488.52
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		151.371	1.376		208.29		
		技工人工费(安装)				元		189.509	1.351		256.03		
		高级技工人工费(安装)				元		56.994	1.3594		77.48		
	材料	精制螺形带帽螺栓 M12×100				10套		1.656	9.35		15.48		
		其他材料费				元		0.2	1		0.2		
	主材	减振器				个		4	55		220		
	设备	5HP柜式分体空调（制冷量:12kW,风量:2000m3/h,噪音值:50/60dB(A),重量:57/103kg,输入功率:3750,供电规格:3-380-50,APF≥5.4）											
	机械												

工程量清单综合单价分析表

	机械											
项目编码	030701003020	项目名称	空调器				计量单位	台		工程量	1	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-31换	分体式空调器安装(制冷量KW) 6[3HP柜式分体空调（制冷量:7.2kW,风量:1200m3/h,噪音值:42/55dB(A),重量:42/66kg,输入功率:2250,供电规格:1-220-50,SEER≥5.4）]	台	1	311.98	8.6	5577.5	0	69.1	311.98	8.6	5577.5	0	69.1
030903-414	减震器安装	个	4	10.53	55.05	0	0	5.07	42.12	220.2	0	0	20.28
小计									354.1	228.8	5577.5	0	89.38
清单项目综合单价													6249.78
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	98.926	1.376		136.12		
		技工人工费(安装)					元	123.843	1.351		167.31		
		高级技工人工费(安装)					元	37.265	1.3594		50.66		
	材料	精制螺形带帽螺栓 M12×100					10套	0.92	9.35		8.6		
		其他材料费					元	0.2	1		0.2		
	主材	减振器					个	4	55		220		
	设备	3HP柜式分体空调（制冷量:7.2kW,风量:1200m3/h,噪音值:42/55dB(A),重量:42/66kg,输入功率:2250,供电规格:1-220-50,SEER≥5.4）											
	机械												
项目编码	030701003021	项目名称	空调器				计量单位	台		工程量	2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-31换	分体式空调器安装(制冷量KW) 6[单冷型分体空调1.5HP 1.2KW]	台	1	311.98	8.6	2400	0	69.1	311.98	8.6	2400	0	69.1
030903-414	减震器安装	个	4	10.53	55.05	0	0	5.07	42.12	220.2	0	0	20.28
小计									354.1	228.8	2400	0	89.38
清单项目综合单价													3072.28
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	98.926	1.376		136.12		
		技工人工费(安装)					元	123.843	1.351		167.31		
		高级技工人工费(安装)					元	37.265	1.3594		50.66		
	材料	精制螺形带帽螺栓 M12×100					10套	0.92	9.35		8.6		
		其他材料费					元	0.2	1		0.2		
	主材	减振器					个	4	55		220		
	设备	单冷型分体空调1.5HP 1.2KW											
	机械												
项目编码	030701003022	项目名称	空调器				计量单位	台		工程量	3		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-31	分体式空调器安装(制冷量KW) 6[单冷型分体空调3HP 2.5KW]	台	1	311.98	8.6	5577.5	0	69.1	311.98	8.6	5577.5	0	69.1
030903-414	减震器安装	个	4	10.53	55.05	0	0	5.07	42.12	220.2	0	0	20.28
小计									354.1	228.8	5577.5	0	89.38
清单项目综合单价													6249.78
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	98.926	1.376		136.12		
		技工人工费(安装)					元	123.843	1.351		167.31		
		高级技工人工费(安装)					元	37.265	1.3594		50.66		
	材料	精制螺形带帽螺栓 M12×100					10套	0.92	9.35		8.6		
		其他材料费					元	0.2	1		0.2		
	主材	减振器					个	4	55		220		
	设备	单冷型分体空调3HP 2.5KW											
	机械												
项目编码	030404033002	项目名称	风扇				计量单位	台		工程量	7		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-265	排气扇安装[壁式排风扇BPQ-500 L=500m3/h,H=50Pa(全压),N=40W/220V,噪声:49dBA]	10套	0.1	705.98	6.84	1030	0	155.73	70.598	0.684	103	0	15.573
小计									70.598	0.684	103	0	15.573
清单项目综合单价													189.855
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	8.3566	1.376		11.5		
		技工人工费(安装)					元	36.6199	1.351		49.47		
		高级技工人工费(安装)					元	7.0809	1.3594		9.63		
	材料	冲击钻头 φ6mm～12mm					个	0.03	5.5		0.17		
		其他材料费					元	0.049	1		0.05		
		木螺钉 M4×65以下					10个	0.42	0.22		0.09		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm					个	4.2	0.09		0.38		
	主材												
	设备	壁式排风扇BPQ-500 L=500m3/h,H=50Pa(全压),N=40W/220V,噪声:49dBA											
	机械												
项目编码	030404033003	项目名称	风扇				计量单位	台		工程量	6		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-265	排气扇安装[壁式排风扇BPQ-1000 L=1000m3/h,H=60Pa(全压),N=55W/220V,噪声:49dBA]	10套	0.1	705.98	6.84	1320	0	155.73	70.598	0.684	132	0	15.573
小计									70.598	0.684	132	0	15.573
清单项目综合单价													218.855
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)					元	8.3566	1.376		11.5		
		技工人工费(安装)					元	36.6199	1.351		49.47		
		高级技工人工费(安装)					元	7.0809	1.3594		9.63		
	材料	冲击钻头 φ6mm～12mm					个	0.03	5.5		0.17		
		其他材料费					元	0.049	1		0.05		
		...											

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.42	0.22	0.09		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	4.2	0.09	0.38		
	主材							
	设备	壁式排风扇BPQ-1000 L=1000m3/h,H=60Pa(全压),N=55W/220V,噪声:49dBA						
	机械							

项目编码	030404033004	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-265	排气扇安装[壁式排风扇BPQ-2000 L=2000m3/h,H=50Pa(全压),N=100W/220V,噪声:66dBA]	10套	0.1	705.98	6.84	1600	0	155.73	70.598	0.684	160	0	15.573
小计									70.598	0.684	160	0	15.573
清单项目综合单价													246.855

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	8.3566	1.376	11.5		
		技工人工费(安装)	元	36.6199	1.351	49.47		
		高级技工人工费(安装)	元	7.0809	1.3594	9.63		
	材料	冲击钻头 φ6mm～12mm	个	0.03	5.5	0.17		
		其他材料费	元	0.049	1	0.05		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.42	0.22	0.09		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	4.2	0.09	0.38		
	主材							
	设备	壁式排风扇BPQ-2000 L=2000m3/h,H=50Pa(全压),N=100W/220V,噪声:66dBA						
	机械							

项目编码	030404033005	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-265	排气扇安装[天花板管道式换气扇（风量:210m3/h,静压:160Pa,电机功率:32W,供电规格:1-200-50,噪音限值:35,重量:6kg,）]	10套	0.1	705.98	6.84	2328	0	155.73	70.598	0.684	232.8	0	15.573
小计									70.598	0.684	232.8	0	15.573
清单项目综合单价													319.655

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	8.3566	1.376	11.5		
		技工人工费(安装)	元	36.6199	1.351	49.47		
		高级技工人工费(安装)	元	7.0809	1.3594	9.63		
	材料	冲击钻头 φ6mm～12mm	个	0.03	5.5	0.17		
		其他材料费	元	0.049	1	0.05		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.42	0.22	0.09		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	4.2	0.09	0.38		
	主材							
	设备	天花板管道式换气扇（风量:210m3/h,静压:160Pa,电机功率:32W,供电规格:1-200-50,噪音限值:35,重量:6kg,）						
	机械							

项目编码	030404033006	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-265换	排气扇安装[天花板管道式换气扇（风量:265m3/h,静压:165Pa,电机功率:36W,供电规格:1-200-50,,噪音限值:37,重量:6kg,）]	10套	0.1	705.98	6.84	3296	0	155.73	70.598	0.684	329.6	0	15.573
小计									70.598	0.684	329.6	0	15.573
清单项目综合单价													416.455

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	8.3566	1.376	11.5		
		技工人工费(安装)	元	36.6199	1.351	49.47		
		高级技工人工费(安装)	元	7.0809	1.3594	9.63		
	材料	冲击钻头 φ6mm～12mm	个	0.03	5.5	0.17		
		其他材料费	元	0.049	1	0.05		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.42	0.22	0.09		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	4.2	0.09	0.38		
	主材							
	设备	天花板管道式换气扇（风量:265m3/h,静压:165Pa,电机功率:36W,供电规格:1-200-50,,噪音限值:37,重量:6kg,）						
	机械							

项目编码	030404033007	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-265换	排气扇安装[天花板管道式换气扇（风量:400m3/h,静压:200Pa,电机功率:44W,供电规格:1-200-50,,噪音限值:41,重量:10kg,）]	10套	0.1	705.98	6.84	3410	0	155.73	70.598	0.684	341	0	15.573
小计									70.598	0.684	341	0	15.573
清单项目综合单价													427.855

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	8.3566	1.376	11.5		
		技工人工费(安装)	元	36.6199	1.351	49.47		
		高级技工人工费(安装)	元	7.0809	1.3594	9.63		
	材料	冲击钻头 φ6mm～12mm	个	0.03	5.5	0.17		
		其他材料费	元	0.049	1	0.05		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.42	0.22	0.09		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	4.2	0.09	0.38		
	主材							
	设备	天花板管道式换气扇（风量:400m3/h,静压:200Pa,电机功率:44W,供电规格:1-200-50,,噪音限值:41,重量:10kg,）						
	机械							

项目编码	030701002001	项目名称	除尘设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-72	除尘设备安装 ≤100kg[活性炭除臭装置HXT-RF-01（处理风量:6000m3/h,阻力≤100Pa,除臭效率≥90%,重量:100kg,参考尺寸:1500X900X900mm,）]	台	1	326.77	7.65	6500	9.26	72.93	326.77	7.65	6500	9.26	72.93
小计									326.77	7.65	6500	9.26	72.93
清单项目综合单价													6916.61
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		106.528	1.376		146.58		
		技工人工费(安装)				元		133.371	1.351		180.18		
	材料	普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3		0.01	436.22		4.36		
		低碳钢焊条 结422Φ4.0mm				kg		0.5	6.45		3.23		
		其他材料费				元		0.067	1		0.07		
	主材												
	设备	活性炭除臭装置HXT-RF-01（处理风量:6000m3/h,阻力≤100Pa,除臭效率≥90%,重量:100kg,参考尺寸:1500X900X900mm,）											
	机械	交流弧焊机 容量21kV·A				台班		0.1	92.59		9.26		
项目编码	010501006002	项目名称	设备基础				计量单位		m3		工程量	1.4	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-36换	非泵送现浇混凝土浇捣、养护 设备基础[(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm]	10m3	0.1	898.66	4918.35	0	114.23	451.36	89.866	491.835	0	11.423	45.136
小计									89.866	491.835	0	11.423	45.136
清单项目综合单价													638.2600
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)				元		20.022	1.376		27.55		
		技工人工费(建筑)				元		46.126	1.351		62.32		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元		7.268	1		7.27		
		水				m3		0.321	3.77		1.21		
		(商品)普通混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3		1.01	464.21		468.85		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3		0.03	483.46		14.5		
	主材												
	设备												
	机械	机动翻斗车 装载质量1t				台班		0.039	269.74		10.52		
		混凝土振动器 插入式				台班		0.077	11.73		0.9		
项目编码	030703020001	项目名称	消声器				计量单位		个		工程量	8	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-359换	管式消声器安装周长(mm) ≤1280[消声器 250X200 L=1000]	节	1	161.58	32.25	450.75	0	37.18	161.58	32.25	450.75	0	37.18
小计									161.58	32.25	450.75	0	37.18
清单项目综合单价													681.76
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		45.16	1.376		62.14		
		技工人工费(安装)				元		56.535	1.351		76.38		
		高级技工人工费(安装)				元		16.961	1.3594		23.06		
	材料	角钢 <63				kg		3.46	4.093		14.16		
		圆钢 Φ8mm～14mm				kg		2.5	4.142		10.36		
		膨胀螺栓 M8				套		4.16	0.45		1.87		
		镀锌六角螺栓带螺母 M6×16～25				10套		1.248	1.96		2.45		
		六角螺母 M6～10				10个		0.424	2.02		0.86		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm				kg		0.31	7.49		2.32		
		其他材料费				元		0.233	1		0.23		
	主材												
	设备	消声器250X200 L=1000											
	机械												
项目编码	030703020002	项目名称	消声器				计量单位		个		工程量	13	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-359	管式消声器安装周长(mm) ≤1280[消声器 320X250 L=1000]	节	1	161.58	32.25	481.3	0	37.18	161.58	32.25	481.3	0	37.18
小计									161.58	32.25	481.3	0	37.18
清单项目综合单价													712.31
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		45.16	1.376		62.14		
		技工人工费(安装)				元		56.535	1.351		76.38		
		高级技工人工费(安装)				元		16.961	1.3594		23.06		
	材料	角钢 <63				kg		3.46	4.093		14.16		
		圆钢 Φ8mm～14mm				kg		2.5	4.142		10.36		
		膨胀螺栓 M8				套		4.16	0.45		1.87		
		镀锌六角螺栓带螺母 M6×16～25				10套		1.248	1.96		2.45		
		六角螺母 M6～10				10个		0.424	2.02		0.86		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm				kg		0.31	7.49		2.32		
		其他材料费				元		0.233	1		0.23		
	主材												
	设备	消声器320X250 L=1000											
	机械												
项目编码	030703020003	项目名称	消声器				计量单位		个		工程量	1	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-359	管式消声器安装周长(mm) ≤1280[消声器 400X200 L=1000]	节	1	161.58	32.25	481.3	0	37.18	161.58	32.25	481.3	0	37.18
小计									161.58	32.25	481.3	0	37.18
清单项目综合单价													712.31
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)				元		45.16	1.376		62.14		
		技工人工费(安装)				元		56.535	1.351		76.38		
		高级技工人工费(安装)				元		16.961	1.3594		23.06		
		角钢 <63				kg		3.46	4.093		14.16		
		圆钢 Φ8mm～14mm				kg		2.5	4.142		10.36		
		膨胀螺栓 M8				套		4.16	0.45		1.87		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	镀锌六角螺栓带螺母 M6×16～25	10套	1.248	1.96	2.45		
		六角螺母 M6～10	10个	0.424	2.02	0.86		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.31	7.49	2.32		
		其他材料费	元	0.233	1	0.23		
	主材							
	设备	消声器400X200 L=1000						
	机械							

项目编码	030703020004	项目名称	消声器	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-360	管式消声器安装周长(mm) ≤2400[消声器400X250 L=1000]	节	1	230.1	59.11	501.66	0	53.6	230.1	59.11	501.66	0	53.6
小计									230.1	59.11	501.66	0	53.6
清单项目综合单价									844.47				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	64.309	1.376	88.49		
		技工人工费(安装)	元	80.516	1.351	108.78		
		高级技工人工费(安装)	元	24.152	1.3594	32.83		
	材料	角钢 ＜63	kg	7.14	4.093	29.22		
		圆钢 Φ8mm～14mm	kg	3.87	4.142	16.03		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	5.2	2.16		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25	套	16.64	0.32	5.32		
		六角螺母 M12～16	10个	0.424	1.28	0.54		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.72	7.49	5.39		
		其他材料费	元	0.428	1	0.43		
	主材							
	设备	消声器400X250 L=1000						
	机械							

项目编码	030703020005	项目名称	消声器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-360	管式消声器安装周长(mm) ≤2400[消声器400X320 L=1000]	节	1	230.1	59.11	530.17	0	53.6	230.1	59.11	530.17	0	53.6
小计									230.1	59.11	530.17	0	53.6
清单项目综合单价									872.98				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	64.309	1.376	88.49		
		技工人工费(安装)	元	80.516	1.351	108.78		
		高级技工人工费(安装)	元	24.152	1.3594	32.83		
	材料	角钢 ＜63	kg	7.14	4.093	29.22		
		圆钢 Φ8mm～14mm	kg	3.87	4.142	16.03		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	5.2	2.16		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25	套	16.64	0.32	5.32		
		六角螺母 M12～16	10个	0.424	1.28	0.54		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.72	7.49	5.39		
		其他材料费	元	0.428	1	0.43		
	主材							
	设备	消声器400X320 L=1000						
	机械							

项目编码	030703020006	项目名称	消声器	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-360	管式消声器安装周长(mm) ≤2400[消声器500X200 L=1000]	节	1	230.1	59.11	501.66	0	53.6	230.1	59.11	501.66	0	53.6
小计									230.1	59.11	501.66	0	53.6
清单项目综合单价									844.47				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	64.309	1.376	88.49		
		技工人工费(安装)	元	80.516	1.351	108.78		
		高级技工人工费(安装)	元	24.152	1.3594	32.83		
	材料	角钢 ＜63	kg	7.14	4.093	29.22		
		圆钢 Φ8mm～14mm	kg	3.87	4.142	16.03		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	5.2	2.16		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25	套	16.64	0.32	5.32		
		六角螺母 M12～16	10个	0.424	1.28	0.54		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.72	7.49	5.39		
		其他材料费	元	0.428	1	0.43		
	主材							
	设备	消声器500X200 L=1000						
	机械							

项目编码	030703020007	项目名称	消声器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-360	管式消声器安装周长(mm) ≤2400[消声器500X250 L=1000]	节	1	230.1	59.11	527.12	0	53.6	230.1	59.11	527.12	0	53.6
小计									230.1	59.11	527.12	0	53.6
清单项目综合单价									869.93				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	64.309	1.376	88.49		
		技工人工费(安装)	元	80.516	1.351	108.78		
		高级技工人工费(安装)	元	24.152	1.3594	32.83		
	材料	角钢 ＜63	kg	7.14	4.093	29.22		
		圆钢 Φ8mm～14mm	kg	3.87	4.142	16.03		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	5.2	2.16		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25	套	16.64	0.32	5.32		
		六角螺母 M12～16	10个	0.424	1.28	0.54		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.72	7.49	5.39		
		其他材料费	元	0.428	1	0.43		
	主材							
	设备	消声器500X250 L=1000						
	机械							

项目编码	030703020008	项目名称	消声器	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-360	管式消声器安装周长(mm) ≤2400[消声器500X320 L=1000]	节	1	230.1	59.11	562.76	0	53.6	230.1	59.11	562.76	0	53.6
小计									230.1	59.11	562.76	0	53.6
清单项目综合单价									905.57				
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		64.309	1.376		88.49		
		技工人工费(安装)				元		80.516	1.351		108.78		
		高级技工人工费(安装)				元		24.152	1.3594		32.83		
	材料	角钢 <63				kg		7.14	4.093		29.22		
		圆钢 Φ8mm～14mm				kg		3.87	4.142		16.03		
		膨胀螺栓 M10				10套		0.416	5.2		2.16		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25				套		16.64	0.32		5.32		
		六角螺母 M12～16				10个		0.424	1.28		0.54		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm				kg		0.72	7.49		5.39		
		其他材料费				元		0.428	1		0.43		
	主材												
	设备	消声器500X320 L=1000											
	机械												
项目编码	030703001001	项目名称		碳钢阀门			计量单位		个		工程量		2
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装周长(mm) 1280以内[70度常开防火阀200X120]	个	1	54.07	174.46	0	0	20.62	54.07	174.46	0	0	20.62
小计									54.07	174.46	0	0	20.62
清单项目综合单价									249.15				
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		17.627	1.376		24.25		
		技工人工费(安装)				元		22.072	1.351		29.82		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg		0.22	8		1.76		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套		0.985	1.96		1.93		
		其他材料费				元		1.287	1		1.29		
		70度常开防火阀200X120				个		1	169.48192		169.48		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030703001002	项目名称		碳钢阀门			计量单位		个		工程量		18
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装周长(mm) 1280以内[70度常开防火阀200X160]	个	1	54.07	179.35	0	0	20.87	54.07	179.35	0	0	20.87
小计									54.07	179.35	0	0	20.87
清单项目综合单价									254.29				
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		17.627	1.376		24.25		
		技工人工费(安装)				元		22.072	1.351		29.82		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg		0.22	8		1.76		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套		0.985	1.96		1.93		
		其他材料费				元		1.287	1		1.29		
		70度常开防火阀200X160				个		1	174.37256		174.37		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030703001003	项目名称		碳钢阀门			计量单位		个		工程量		26
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装周长(mm) 1280以内[70度常开防火阀200X200]	个	1	54.07	184.24	0	0	21.11	54.07	184.24	0	0	21.11
小计									54.07	184.24	0	0	21.11
清单项目综合单价									259.42				
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		17.627	1.376		24.25		
		技工人工费(安装)				元		22.072	1.351		29.82		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg		0.22	8		1.76		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套		0.985	1.96		1.93		
		其他材料费				元		1.287	1		1.29		
		70度常开防火阀200X200				个		1	179.2632		179.26		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030703001004	项目名称		碳钢阀门			计量单位		个		工程量		3
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装周长(mm) 1280以内[70度常开防火阀320X320]	个	1	54.07	222.39	0	0	23.02	54.07	222.39	0	0	23.02
小计									54.07	222.39	0	0	23.02
清单项目综合单价									299.48				
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		17.627	1.376		24.25		
		技工人工费(安装)				元		22.072	1.351		29.82		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg		0.22	8		1.76		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套		0.985	1.96		1.93		
		其他材料费				元		1.287	1		1.29		
		70度常开防火阀320X320				个		1	217.410192		217.41		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030703001005	项目名称		碳钢阀门			计量单位		个		工程量		1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额	定额单位	数量	单价					合价				

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 设备费	单价 机械费	单价 管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 设备费	合价 机械费	合价 管理费和利润
030903-36换	钢制风管防火阀安装周长(mm) 1600以内[70度常开防火阀400X250]	个	1	66.76	222.51	0	0	25.82	66.76	222.51	0	0	25.82
小计									66.76	222.51	0	0	25.82
清单项目综合单价													315.09
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		21.761	1.376		29.94		
		技工人工费(安装)				元		27.248	1.351		36.81		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg		0.275	8		2.2		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套		1.248	1.96		2.45		
		其他材料费				元		1.916	1		1.92		
		70度常开防火阀400X250				个		1	215.943		215.94		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030703001006	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个	工程量		1		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 设备费	单价 机械费	单价 管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 设备费	合价 机械费	合价 管理费和利润
030903-36换	钢制风管防火阀安装周长(mm) 1600以内[70度常开防火阀400X400]	个	1	66.76	259.18	0	0	27.66	66.76	259.18	0	0	27.66
小计									66.76	259.18	0	0	27.66
清单项目综合单价													353.60
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		21.761	1.376		29.94		
		技工人工费(安装)				元		27.248	1.351		36.81		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg		0.275	8		2.2		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套		1.248	1.96		2.45		
		其他材料费				元		1.916	1		1.92		
		70度常开防火阀400X400				个		1	252.6228		252.62		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030703001007	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个	工程量		1		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 设备费	单价 机械费	单价 管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 设备费	合价 机械费	合价 管理费和利润
030903-36换	钢制风管防火阀安装周长(mm) 1600以内[70度常开防火阀500X250]	个	1	66.76	237.79	0	0	26.59	66.76	237.79	0	0	26.59
小计									66.76	237.79	0	0	26.59
清单项目综合单价													331.14
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		21.761	1.376		29.94		
		技工人工费(安装)				元		27.248	1.351		36.81		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg		0.275	8		2.2		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套		1.248	1.96		2.45		
		其他材料费				元		1.916	1		1.92		
		70度常开防火阀500X250				个		1	231.22625		231.23		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030703001008	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个	工程量		11		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 设备费	单价 机械费	单价 管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 设备费	合价 机械费	合价 管理费和利润
030903-37换	钢制风管防火阀安装周长(mm) 2200以内[70度常开防火阀500X320]	个	1	23.03	264.54	0	0	18.3	23.03	264.54	0	0	18.3
小计									23.03	264.54	0	0	18.3
清单项目综合单价													305.87
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		7.511	1.376		10.34		
		技工人工费(安装)				元		9.398	1.351		12.7		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg		0.55	8		4.4		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套		1.664	3.2		5.32		
		其他材料费				元		2.197	1		2.2		
		70度常开防火阀500X320				个		1	252.6228		252.62		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030703001009	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个	工程量		2		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 设备费	单价 机械费	单价 管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 设备费	合价 机械费	合价 管理费和利润
030903-37换	钢制风管防火阀安装周长(mm) 2200以内[70度常开防火阀500X500]	个	1	23.03	319.56	0	0	21.05	23.03	319.56	0	0	21.05
小计									23.03	319.56	0	0	21.05
清单项目综合单价													363.64
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		7.511	1.376		10.34		
		技工人工费(安装)				元		9.398	1.351		12.7		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg		0.55	8		4.4		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套		1.664	3.2		5.32		
		其他材料费				元		2.197	1		2.2		
		70度常开防火阀500X500				个		1	307.6425		307.64		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030703001010	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个	工程量		1		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 设备费	单价 机械费	单价 管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 设备费	合价 机械费	合价 管理费和利润
030903-37换	钢制风管防火阀安装周长(mm) 2200以内[70度常开防火阀630X320]	个	1	23.03	289.98	0	0	19.57	23.03	289.98	0	0	19.57
小计									23.03	289.98	0	0	19.57

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价						332.58		
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	7.511	1.376	10.34		
		技工人工费(安装)	元	9.398	1.351	12.7		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	8	4.4		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	3.2	5.32		
		其他材料费	元	2.197	1	2.2		
		70度常开防火阀630X320	个	1	278.054128	278.05		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030703001011	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-37换	钢制风管防火阀安装周长(mm) 2200以内[70度常开防火阀800X250]	个	1	23.03	289	0	0	19.52	23.03	289	0	0	19.52
小计									23.03	289	0	0	19.52

清单项目综合单价						331.55		
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	7.511	1.376	10.34		
		技工人工费(安装)	元	9.398	1.351	12.7		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	8	4.4		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	3.2	5.32		
		其他材料费	元	2.197	1	2.2		
		70度常开防火阀800X250	个	1	277.076	277.08		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030703001012	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装周长(mm) 3600以内[70度常开防火阀800X320]	个	1	188.58	328.88	0	0	57.95	188.58	328.88	0	0	57.95
小计									188.58	328.88	0	0	57.95

清单项目综合单价						575.41		
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	61.477	1.376	84.59		
		技工人工费(安装)	元	76.973	1.351	103.99		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	8	5.91		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	3.2	8.65		
		其他材料费	元	3.006	1	3.01		
		70度常开防火阀800X320	个	1	311.31048	311.31		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030703001013	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装周长(mm) 3600以内[70度常开防火阀800X400]	个	1	188.58	368.01	0	0	59.91	188.58	368.01	0	0	59.91
小计									188.58	368.01	0	0	59.91

清单项目综合单价						616.50		
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	61.477	1.376	84.59		
		技工人工费(安装)	元	76.973	1.351	103.99		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	8	5.91		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	3.2	8.65		
		其他材料费	元	3.006	1	3.01		
		70度常开防火阀800X400	个	1	350.4356	350.44		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030703001014	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	116

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-8换	风管蝶阀安装周长(mm) 800以下[蝶阀200X200]	个	1	41.73	69.81	0	5.78	13.06	41.73	69.81	0	5.78	13.06
小计									41.73	69.81	0	5.78	13.06

清单项目综合单价						130.38		
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	13.603	1.376	18.72		
		技工人工费(安装)	元	17.034	1.351	23.01		
	材料	蝶阀200X200	个	1	67.2576	67.26		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.12	7.49	0.9		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.832	1.96	1.63		
		其他材料费	元	0.025	1	0.03		
	主材							
	设备							
	机械	立式钻床 钻孔直径Φ25mm	台班	0.03	192.65	5.78		

项目编码	030703001015	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-8换	风管蝶阀安装周长(mm) 800以下[蝶阀250X120]	个	1	41.73	62.32	0	5.78	12.68	41.73	62.32	0	5.78	12.68
小计									41.73	62.32	0	5.78	12.68

清单项目综合单价						122.51		
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	13.603	1.376	18.72		
		技工人工费(安装)	元	17.034	1.351	23.01		
	材料	蝶阀250X120	个	1	59.7657	59.77		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.12	7.49	0.9		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.832	1.96	1.63		
		其他材料费	元	0.025	1	0.03		
	主材							
	设备							
	机械	立式钻床 钻孔直径Φ25mm	台班	0.03	192.65	5.78		

项目编码	030703001016	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-9换	风管蝶阀安装周长(mm) 1280以下[蝶阀 250X160]	个	1	45.06	70.42	0	5.78	13.82	45.06	70.42	0	5.78	13.82
小计									45.06	70.42	0	5.78	13.82
清单项目综合单价									135.08				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	14.687	1.376	20.21		
		技工人工费(安装)	元	18.392	1.351	24.85		
	材料	蝶阀250X160	个	1	67.2576	67.26		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	7.49	1.2		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.96	1.93		
		其他材料费	元	0.031	1	0.03		
	主材							
	设备							
	机械	立式钻床 钻孔直径Φ25mm	台班	0.03	192.65	5.78		

项目编码	030703001017	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-9换	风管蝶阀安装周长(mm) 1280以下[蝶阀 250X200]	个	1	45.06	77.91	0	5.78	14.2	45.06	77.91	0	5.78	14.2
小计									45.06	77.91	0	5.78	14.2
清单项目综合单价									142.95				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	14.687	1.376	20.21		
		技工人工费(安装)	元	18.392	1.351	24.85		
	材料	蝶阀250X200	个	1	74.7495	74.75		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	7.49	1.2		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.96	1.93		
		其他材料费	元	0.031	1	0.03		
	主材							
	设备							
	机械	立式钻床 钻孔直径Φ25mm	台班	0.03	192.65	5.78		

项目编码	030703001018	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-9换	风管蝶阀安装周长(mm) 1280以下[蝶阀 250X250]	个	1	45.06	87.27	0	5.78	14.67	45.06	87.27	0	5.78	14.67
小计									45.06	87.27	0	5.78	14.67
清单项目综合单价									152.78				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	14.687	1.376	20.21		
		技工人工费(安装)	元	18.392	1.351	24.85		
	材料	蝶阀250X250	个	1	84.114375	84.11		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	7.49	1.2		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.96	1.93		
		其他材料费	元	0.031	1	0.03		
	主材							
	设备							
	机械	立式钻床 钻孔直径Φ25mm	台班	0.03	192.65	5.78		

项目编码	030703001019	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-9换	风管蝶阀安装周长(mm) 1280以下[蝶阀 320X200]	个	1	45.06	88.4	0	5.78	14.72	45.06	88.4	0	5.78	14.72
小计									45.06	88.4	0	5.78	14.72
清单项目综合单价									153.96				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	14.687	1.376	20.21		
		技工人工费(安装)	元	18.392	1.351	24.85		
	材料	蝶阀320X200	个	1	85.23816	85.24		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	7.49	1.2		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.96	1.93		
		其他材料费	元	0.031	1	0.03		
	主材							
	设备							
	机械	立式钻床 钻孔直径Φ25mm	台班	0.03	192.65	5.78		

项目编码	030703001020	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-9换	风管蝶阀安装周长(mm) 1280以下	个	1	45.06	100.39	0	5.78	15.32	45.06	100.39	0	5.78	15.32
小计									45.06	100.39	0	5.78	15.32
清单项目综合单价									166.55				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	14.687	1.376	20.21		
		技工人工费(安装)	元	18.392	1.351	24.85		
	材料	蝶阀320X250	个	1	97.2252	97.23		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	7.49	1.2		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.96	1.93		
		其他材料费	元	0.031	1	0.03		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	设备								
	机械	立式钻床 钻孔直径Φ25mm		台班	0.03	192.65	5.78		

项目编码	030703001021	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-30换	对开多叶调节阀安装周长(mm) 2800以内[手动对开式多叶调节阀800X250]	个	1	50.4	169.74	0	0	19.58	50.4	169.74	0	0	19.58
小计									50.4	169.74	0	0	19.58
清单项目综合单价													239.72

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	16.434	1.376	22.61		
		技工人工费(安装)	元	20.567	1.351	27.79		
	材料	手动对开式多叶调节阀800X250	个	1	159.556	159.56		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	7.49	2.4		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	3.2	5.99		
		其他材料费	元	1.799	1	1.8		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030703001022	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-15换	圆形、方形风管止回阀安装周长(mm) 1200以内[风管止回阀250X200]	个	1	31.03	75.64	0	0	10.62	31.03	75.64	0	0	10.62
小计									31.03	75.64	0	0	10.62
清单项目综合单价													117.29

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	10.116	1.376	13.92		
		技工人工费(安装)	元	12.666	1.351	17.11		
	材料	风管止回阀250X200	个	1	70.5685	70.57		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.22	7.49	1.65		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.96	2.45		
		其他材料费	元	0.974	1	0.97		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030703001023	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-15换	圆形、方形风管止回阀安装周长(mm) 1200以内[风管止回阀320X250]	个	1	31.03	95.6	0	0	11.61	31.03	95.6	0	0	11.61
小计									31.03	95.6	0	0	11.61
清单项目综合单价													138.24

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	10.116	1.376	13.92		
		技工人工费(安装)	元	12.666	1.351	17.11		
	材料	风管止回阀320X250	个	1	90.5356	90.54		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.22	7.49	1.65		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.96	2.45		
		其他材料费	元	0.974	1	0.97		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030703001024	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-16换	圆形、方形风管止回阀安装周长(mm) 2000以内[风管止回阀400X250]	个	1	47.73	113.77	0	0	16.19	47.73	113.77	0	0	16.19
小计									47.73	113.77	0	0	16.19
清单项目综合单价													177.69

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	15.56	1.376	21.41		
		技工人工费(安装)	元	19.484	1.351	26.32		
	材料	风管止回阀400X250	个	1	103.847	103.85		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.274	7.49	2.05		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	3.2	5.99		
		其他材料费	元	1.883	1	1.88		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030703001025	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-16换	圆形、方形风管止回阀安装周长(mm) 2000以内[风管止回阀400X320]	个	1	47.73	132.41	0	0	17.12	47.73	132.41	0	0	17.12
小计									47.73	132.41	0	0	17.12
清单项目综合单价													197.26

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	15.56	1.376	21.41		
		技工人工费(安装)	元	19.484	1.351	26.32		
	材料	风管止回阀400X320	个	1	122.48296	122.48		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.274	7.49	2.05		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	3.2	5.99		
		其他材料费	元	1.883	1	1.88		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030703001026	项目名称	碳钢阀门			计量单位	个		工程量	3	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-16换	圆形、方形风管止回阀 安装周长(mm) 2000以内[风管止回阀 500X320]	个	1	47.73	153.71	0	0	18.19	47.73	153.71	0	0	18.19
小计									47.73	153.71	0	0	18.19
清单项目综合单价													219.63
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	15.56		1.376		21.41		
		技工人工费(安装)				元	19.484		1.351		26.32		
	材料	风管止回阀500X320				个	1		143.7812		143.78		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm				kg	0.274		7.49		2.05		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.872		3.2		5.99		
		其他材料费				元	1.883		1		1.88		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030703001027	项目名称	碳钢阀门			计量单位	个		工程量	1			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-17换	圆形、方形风管止回阀 安装周长(mm) 3200以内[风管止回阀 800X250]	个	1	55.74	184.44	0	0	21.49	55.74	184.44	0	0	21.49
小计									55.74	184.44	0	0	21.49
清单项目综合单价													261.67
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	18.173		1.376		25.01		
		技工人工费(安装)				元	22.752		1.351		30.74		
	材料	风管止回阀800X250				个	1		170.404		170.4		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm				kg	0.38		7.49		2.85		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.184		3.2		6.99		
		其他材料费				元	4.198		1		4.2		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030703001028	项目名称	碳钢阀门			计量单位	个		工程量	1			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-17换	圆形、方形风管止回阀 安装周长(mm) 3200以内[风管止回阀 800X500]	个	1	55.74	317.55	0	0	28.15	55.74	317.55	0	0	28.15
小计									55.74	317.55	0	0	28.15
清单项目综合单价													401.44
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	18.173		1.376		25.01		
		技工人工费(安装)				元	22.752		1.351		30.74		
	材料	风管止回阀800X500				个	1		303.518		303.52		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm				kg	0.38		7.49		2.85		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.184		3.2		6.99		
		其他材料费				元	4.198		1		4.2		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030703007001	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗			计量单位	个		工程量	2			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-95换	百叶风口安装周长(mm) 4200以内[单层百叶风口1000X1000]	个	1	112.16	332.48	0	5.6	41.69	112.16	332.48	0	5.6	41.69
小计									112.16	332.48	0	5.6	41.69
清单项目综合单价													491.93
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	36.565		1.376		50.31		
		技工人工费(安装)				元	45.778		1.351		61.85		
	材料	单层百叶风口1000X1000				个	1		318.28		318.28		
		扁钢 <60				kg	2.63		4.711		12.39		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.91		0.9		1.72		
		其他材料费				元	0.088		1		0.09		
	主材												
	设备												
	机械	台式钻床 钻孔直径Φ16mm				台班	0.03		186.72		5.6		
项目编码	030703007002	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗			计量单位	个		工程量	1			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-95换	百叶风口安装周长(mm) 4200以内[单层百叶风口1300X800]	个	1	112.16	344.16	0	5.6	42.27	112.16	344.16	0	5.6	42.27
小计									112.16	344.16	0	5.6	42.27
清单项目综合单价													504.19
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	36.565		1.376		50.31		
		技工人工费(安装)				元	45.778		1.351		61.85		
	材料	单层百叶风口1300X800				个	1		329.96		329.96		
		扁钢 <60				kg	2.63		4.711		12.39		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.91		0.9		1.72		
		其他材料费				元	0.088		1		0.09		
	主材												
	设备												
	机械	台式钻床 钻孔直径Φ16mm				台班	0.03		186.72		5.6		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030703007003	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-90换	百叶风口安装周长(mm)900以内[单层百叶风口200X120]	个	1	20.03	36.72	0	5.6	6.62	20.03	36.72	0	5.6	6.62
小计									20.03	36.72	0	5.6	6.62
清单项目综合单价									68.97				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	6.528	1.376	8.98		
		技工人工费(安装)	元	8.177	1.351	11.05		
	材料	单层百叶风口200X120	个	1	33.288	33.29		
		扁钢 <60	kg	0.61	4.711	2.87		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.6	0.9	0.54		
		其他材料费	元	0.022	1	0.02		
	主材							
	设备							
	机械	台式钻床 钻孔直径Φ16mm	台班	0.03	186.72	5.6		

项目编码	030703007004	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-90换	百叶风口安装周长(mm)900以内[单层百叶风口200X200]	个	1	20.03	41.4	0	5.6	6.86	20.03	41.4	0	5.6	6.86
小计									20.03	41.4	0	5.6	6.86
清单项目综合单价									73.89				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	6.528	1.376	8.98		
		技工人工费(安装)	元	8.177	1.351	11.05		
	材料	单层百叶风口200X200	个	1	37.96	37.96		
		扁钢 <60	kg	0.61	4.711	2.87		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.6	0.9	0.54		
		其他材料费	元	0.022	1	0.02		
	主材							
	设备							
	机械	台式钻床 钻孔直径Φ16mm	台班	0.03	186.72	5.6		

项目编码	030703007005	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	238

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-90换	百叶风口安装周长(mm)900以内[单层百叶风口200X200]	个	1	20.03	41.4	0	5.6	6.86	20.03	41.4	0	5.6	6.86
小计									20.03	41.4	0	5.6	6.86
清单项目综合单价									73.89				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	6.528	1.376	8.98		
		技工人工费(安装)	元	8.177	1.351	11.05		
	材料	单层百叶风口200X200	个	1	37.96	37.96		
		扁钢 <60	kg	0.61	4.711	2.87		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.6	0.9	0.54		
		其他材料费	元	0.022	1	0.02		
	主材							
	设备							
	机械	台式钻床 钻孔直径Φ16mm	台班	0.03	186.72	5.6		

项目编码	030703007006	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-90换	百叶风口安装周长(mm)900以内[单层百叶风口250X160]	个	1	20.03	41.4	0	5.6	6.86	20.03	41.4	0	5.6	6.86
小计									20.03	41.4	0	5.6	6.86
清单项目综合单价									73.89				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	6.528	1.376	8.98		
		技工人工费(安装)	元	8.177	1.351	11.05		
	材料	单层百叶风口250X160	个	1	37.96	37.96		
		扁钢 <60	kg	0.61	4.711	2.87		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.6	0.9	0.54		
		其他材料费	元	0.022	1	0.02		
	主材							
	设备							
	机械	台式钻床 钻孔直径Φ16mm	台班	0.03	186.72	5.6		

项目编码	030703007007	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-90换	百叶风口安装周长(mm)900以内[单层百叶风口250X200]	个	1	20.03	44.32	0	5.6	7	20.03	44.32	0	5.6	7
小计									20.03	44.32	0	5.6	7
清单项目综合单价									76.95				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	6.528	1.376	8.98		
		技工人工费(安装)	元	8.177	1.351	11.05		
	材料	单层百叶风口250X200	个	1	40.88	40.88		
		扁钢 <60	kg	0.61	4.711	2.87		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.6	0.9	0.54		
		其他材料费	元	0.022	1	0.02		
	主材							
	设备							
	机械	台式钻床 钻孔直径Φ16mm	台班	0.03	186.72	5.6		

项目编码	030703007008	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030903-91换	百叶风口安装周长(mm) 1280以内[单层百叶风口250X250]	个	1	25.7	48.87	0	5.6	8.47	25.7	48.87	0	5.6	8.47
小计									25.7	48.87	0	5.6	8.47
清单项目综合单价													88.64
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		8.377	1.376		11.53		
		技工人工费(安装)				元		10.49	1.351		14.17		
	材料	单层百叶风口250X250				个		1	44.53		44.53		
		扁钢 <60				kg		0.8	4.711		3.77		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套		0.6	0.9		0.54		
		其他材料费				元		0.027	1		0.03		
	主材												
	设备												
	机械	台式钻床 钻孔直径Φ16mm				台班		0.03	186.72		5.6		
项目编码	030703007009	项目名称			碳钢风口、散流器、百叶窗			计量单位	个		工程量		2
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装周长(mm) 2500以内[单层百叶风口500X500]	个	1	75.78	107.73	0	5.6	22.44	75.78	107.73	0	5.6	22.44
小计									75.78	107.73	0	5.6	22.44
清单项目综合单价													211.55
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		24.702	1.376		33.99		
		技工人工费(安装)				元		30.929	1.351		41.79		
	材料	单层百叶风口500X500				个		1	99.28		99.28		
		扁钢 <60				kg		1.57	4.711		7.4		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套		1.11	0.9		1		
		其他材料费				元		0.052	1		0.05		
	主材												
	设备												
	机械	台式钻床 钻孔直径Φ16mm				台班		0.03	186.72		5.6		
项目编码	030703007010	项目名称			碳钢风口、散流器、百叶窗			计量单位	个		工程量		1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-94换	百叶风口安装周长(mm) 3300以内[单层百叶风口800X500]	个	1	98.14	154.22	0	5.6	29.69	98.14	154.22	0	5.6	29.69
小计									98.14	154.22	0	5.6	29.69
清单项目综合单价													287.65
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		31.995	1.376		44.03		
		技工人工费(安装)				元		40.052	1.351		54.11		
	材料	单层百叶风口800X500				个		1	143.08		143.08		
		扁钢 <60				kg		2.07	4.711		9.75		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套		1.47	0.9		1.32		
		其他材料费				元		0.069	1		0.07		
	主材												
	设备												
	机械	台式钻床 钻孔直径Φ16mm				台班		0.03	186.72		5.6		
项目编码	030703007011	项目名称			碳钢风口、散流器、百叶窗			计量单位	个		工程量		1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-95换	百叶风口安装周长(mm) 4200以内[单层防雨百叶风口1000X1000]	个	1	112.16	517.9	0	5.6	50.96	112.16	517.9	0	5.6	50.96
小计									112.16	517.9	0	5.6	50.96
清单项目综合单价													686.62
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		36.565	1.376		50.31		
		技工人工费(安装)				元		45.778	1.351		61.85		
	材料	单层防雨百叶风口1000X1000				个		1	503.7		503.7		
		扁钢 <60				kg		2.63	4.711		12.39		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套		1.91	0.9		1.72		
		其他材料费				元		0.088	1		0.09		
	主材												
	设备												
	机械	台式钻床 钻孔直径Φ16mm				台班		0.03	186.72		5.6		
项目编码	030703007012	项目名称			碳钢风口、散流器、百叶窗			计量单位	个		工程量		6
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-94换	百叶风口安装周长(mm) 3300以内[单层防雨百叶风口1000X400]	个	1	98.14	225.76	0	5.6	33.26	98.14	225.76	0	5.6	33.26
小计									98.14	225.76	0	5.6	33.26
清单项目综合单价													362.76
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		31.995	1.376		44.03		
		技工人工费(安装)				元		40.052	1.351		54.11		
	材料	单层防雨百叶风口1000X400				个		1	214.62		214.62		
		扁钢 <60				kg		2.07	4.711		9.75		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套		1.47	0.9		1.32		
		其他材料费				元		0.069	1		0.07		
	主材												
	设备												
	机械	台式钻床 钻孔直径Φ16mm				台班		0.03	186.72		5.6		
项目编码	030703007013	项目名称			碳钢风口、散流器、百叶窗			计量单位	个		工程量		2
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-92换	百叶风口安装周长(mm) 1800以内[单层防雨百叶风口400X250]	个	1	50.08	76.16	0	5.6	15.2	50.08	76.16	0	5.6	15.2
小计									50.08	76.16	0	5.6	15.2
清单项目综合单价													147.04

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	16.325	1.376	22.46		
		技工人工费(安装)	元	20.439	1.351	27.61		
	材料	单层防雨百叶风口400X250	个	1	70.08	70.08		
		扁钢 <60	kg	1.13	4.711	5.32		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.9	0.72		
		其他材料费	元	0.038	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械	台式钻床 钻孔直径Φ16mm	台班	0.03	186.72	5.6		

项目编码	030703007014	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-92换	百叶风口安装周长(mm) 1800以内[单层防雨百叶风口400X320]	个	1	50.08	89.65	0	5.6	15.88	50.08	89.65	0	5.6	15.88
小计									50.08	89.65	0	5.6	15.88
清单项目综合单价													161.21

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	16.325	1.376	22.46		
		技工人工费(安装)	元	20.439	1.351	27.61		
	材料	单层防雨百叶风口400X320	个	1	83.5704	83.57		
		扁钢 <60	kg	1.13	4.711	5.32		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.9	0.72		
		其他材料费	元	0.038	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械	台式钻床 钻孔直径Φ16mm	台班	0.03	186.72	5.6		

项目编码	030703007015	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-94换	百叶风口安装周长(mm) 3300以内[单层防雨百叶风口800X400]	个	1	98.14	187.22	0	5.6	31.34	98.14	187.22	0	5.6	31.34
小计									98.14	187.22	0	5.6	31.34
清单项目综合单价													322.30

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	31.995	1.376	44.03		
		技工人工费(安装)	元	40.052	1.351	54.11		
	材料	单层防雨百叶风口800X400	个	1	176.076	176.08		
		扁钢 <60	kg	2.07	4.711	9.75		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.9	1.32		
		其他材料费	元	0.069	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	台式钻床 钻孔直径Φ16mm	台班	0.03	186.72	5.6		

项目编码	030703007016	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装周长(mm) 2500以内[双层百叶侧送风口900X150]	个	1	75.78	95.83	0	5.6	21.85	75.78	95.83	0	5.6	21.85
小计									75.78	95.83	0	5.6	21.85
清单项目综合单价													199.06

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	24.702	1.376	33.99		
		技工人工费(安装)	元	30.929	1.351	41.79		
	材料	双层百叶侧送风口900X150	个	1	87.381	87.38		
		扁钢 <60	kg	1.57	4.711	7.4		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.9	1		
		其他材料费	元	0.052	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	台式钻床 钻孔直径Φ16mm	台班	0.03	186.72	5.6		

项目编码	030703007017	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-92换	百叶风口安装周长(mm) 1800以内[回风口（带过滤网）600X250]	个	1	50.08	114.12	0	5.6	17.1	50.08	114.12	0	5.6	17.1
小计									50.08	114.12	0	5.6	17.1
清单项目综合单价													186.90

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	16.325	1.376	22.46		
		技工人工费(安装)	元	20.439	1.351	27.61		
	材料	回风口（带过滤网）600X250	个	1	108.04	108.04		
		扁钢 <60	kg	1.13	4.711	5.32		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.9	0.72		
		其他材料费	元	0.038	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械	台式钻床 钻孔直径Φ16mm	台班	0.03	186.72	5.6		

项目编码	030703007018	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-144换	方形、矩形散流器安装周长(mm) 1200以内[散流器250X250]	个	1	29.04	57.74	0	0	9.27	29.04	57.74	0	0	9.27
小计									29.04	57.74	0	0	9.27
清单项目综合单价													96.05

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	9.469	1.376	13.03		
		技工人工费(安装)	元	11.849	1.351	16.01		
		散流器250X250	个	1	55.2975	55.3		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.17	7.49	1.27		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.4	1.96	0.78		
		其他材料费	元	0.381	1	0.38		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030703007019	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-145换	方形、矩形散流器安装 周长(mm) 1600以内[散流器350X350]	个	1	34.04	88.85	0	0	11.93	34.04	88.85	0	0	11.93
小计									34.04	88.85	0	0	11.93
清单项目综合单价													134.82

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	11.099	1.376	15.27		
		技工人工费(安装)	元	13.895	1.351	18.77		
	材料	散流器350X350	个	1	85.9575	85.96		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.23	7.49	1.72		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.4	1.96	0.78		
		其他材料费	元	0.385	1	0.39		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030702001001	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	207.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-7	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 200以下 0.5	10m2	0.1	1086.66	413.99	0	42.56	262.73	108.666	41.399	0	4.256	26.273
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	174.35	50.87	0	0	40.91	1.7435	0.5087	0	0	0.4091
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.04392	36.18	1.61	0	13.48	8.95	1.5890256	0.0707112	0	0.5920416	0.393084
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.04392	23.98	15.56	0	6.74	6.5	1.0532016	0.6833952	0	0.2960208	0.28548
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.04392	23.16	13.17	0	6.74	6.21	1.0171872	0.5784264	0	0.2960208	0.2727432
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.04392	23.16	6.05	0	0	5.4	1.0171872	0.265716	0	0	0.237168
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.04392	23.16	5.3	0	0	5.36	1.0171872	0.232776	0	0	0.2354112
小计									116.1032888	43.7387248	0	5.4400832	28.1059864
清单项目综合单价													193.3880832

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	32.420285	1.376	44.61		
		技工人工费(安装)	元	40.313716	1.351	54.46		
		高级技工人工费(安装)	元	11.888273	1.3594	16.16		
	材料	尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0027	21.5	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.047873	0.75	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.092671	13.37	1.24		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.06588	7.36	0.48		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	0.005725	43.87	0.25		
		钢丝刷	把	0.006588	2.77	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.006061	6	0.04		
		扁钢 <60	kg	0.215	4.711	1.01		
		角钢 <60	kg	4.042	4.093	16.54		
		膨胀螺栓 M12	套	0.2	0.58	0.12		
		铁铆钉 M4	kg	0.043753	4.32	0.19		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.69	1.96	3.31		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.184	7.49	1.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.224	8.4	1.88		
		镀锌钢板 δ=0.5mm	m2	1.138	13.68	15.57		
		氧气(工业用)	m3	0.015	19.58	0.29		
		乙炔气	kg	0.0054	16.54	0.09		
		电	kWh	0.0739	0.77	0.06		
		其他材料费	元	0.360735	1	0.36		
		圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.135	4.142	0.56		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.000878	1348.28	1.18		
		台式钻床 钻孔直径Φ16mm	台班	0.003	186.72	0.56		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.01	153.28	1.53		
		折方机 厚度×宽度 4mm×2000mm	台班	0.004	56.65	0.23		
		电锤 520W	台班	0.003	8.77	0.03		
		剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm	台班	0.004	276.31	1.11		
		咬口机 板厚1.5mm	台班	0.004	201.33	0.81		

项目编码	030702001002	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	304.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-8	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 320以下 0.5	10m2	0.1	974.16	415.66	0	49.5	238.52	97.416	41.566	0	4.95	23.852
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	174.35	50.87	0	0	40.91	1.7435	0.5087	0	0	0.4091
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.04392	36.18	1.61	0	13.48	8.95	1.5890256	0.0707112	0	0.5920416	0.393084
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.04392	23.98	15.56	0	6.74	6.5	1.0532016	0.6833952	0	0.2960208	0.28548
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.04392	23.16	13.17	0	6.74	6.21	1.0171872	0.5784264	0	0.2960208	0.2727432
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.04392	23.16	6.05	0	0	5.4	1.0171872	0.265716	0	0	0.237168
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.04392	23.16	5.3	0	0	5.36	1.0171872	0.232776	0	0	0.2354112
小计									104.8532888	43.9057248	0	6.1340832	25.6849864
清单项目综合单价													180.5780832

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	29.273551	1.376	40.28		
		技工人工费(安装)	元	36.37412	1.351	49.14		
		高级技工人工费(安装)	元	10.708086	1.3594	14.56		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0027	21.5	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.047873	0.75	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.092671	13.37	1.24		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.06588	7.36	0.48		
		镀锌钢板 δ=0.5mm	m2	1.138	13.68	15.57		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	0.005682	43.87	0.25		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	钢丝刷	把	0.006588	2.77	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.006061	6	0.04		
		扁钢 <60	kg	0.215	4.711	1.01		
		角钢 <60	kg	4.042	4.093	16.54		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M12	套	0.2	1.4	0.28		
		铁铆钉 M4	kg	0.043748	4.32	0.19		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.69	1.96	3.31		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.184	7.49	1.38		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.224	8.4	1.88		
		氧气(工业用)	m3	0.015	19.58	0.29		
		乙炔气	kg	0.0054	16.54	0.09		
		电	kWh	0.0759	0.77	0.06		
		其他材料费	元	0.362427	1	0.36		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.135	4.142	0.56		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.000878	1348.28	1.18		
		台式钻床 钻孔直径φ16mm	台班	0.0075	186.72	1.4		
		折方机 厚度×宽度 4mm×2000mm	台班	0.004	56.65	0.23		
		电锤 520W	台班	0.03	8.77	0.26		
		剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm	台班	0.004	276.31	1.11		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.0075	153.28	1.15		
		咬口机 板厚1.5mm	台班	0.004	201.33	0.81		

项目编码	030702001003	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	294.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-10	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 630以下 0.75	10m2	0.1	788.71	716.63	0	51.71	212.89	78.871	71.663	0	5.171	21.289
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	174.35	50.87	0	0	40.91	1.7435	0.5087	0	0	0.4091
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03892	36.18	1.61	0	13.48	8.95	1.4081256	0.0626612	0	0.5246416	0.348334
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.03892	23.98	15.56	0	6.74	6.5	0.9333016	0.6055952	0	0.2623208	0.25298
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.03892	23.16	13.17	0	6.74	6.21	0.9013872	0.5125764	0	0.2623208	0.2416932
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03892	23.16	6.05	0	0	5.4	0.9013872	0.235466	0	0	0.210168
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03892	23.16	5.3	0	0	5.36	0.9013872	0.206276	0	0	0.2086112
小计									85.6600888	73.7942748	0	6.2202832	22.9598864
清单项目综合单价													188.6345332

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	23.888488	1.376	32.87		
		技工人工费(安装)	元	29.662612	1.351	40.07		
		高级技工人工费(安装)	元	8.71196	1.3594	11.84		
	材料	尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0024	21.5	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.042423	0.75	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.082121	13.37	1.1		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.05838	7.36	0.43		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	1.143698	43.87	50.17		
		钢丝刷	把	0.005838	2.77	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.005371	6	0.03		
		扁钢 <60	kg	0.133	4.711	0.63		
		角钢 <60	kg	3.566	4.093	14.6		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.58	0.09		
		铁铆钉 M4	kg	0.02475	4.32	0.11		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.13	7.49	0.97		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.106	8.4	0.89		
		氧气(工业用)	m3	0.0135	19.58	0.26		
		乙炔气	kg	0.0048	16.54	0.08		
		电	kWh	0.0663	0.77	0.05		
		其他材料费	元	0.336055	1	0.34		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.193	4.142	0.8		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.905	3.2	2.9		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.000778	1348.28	1.05		
		台式钻床 钻孔直径φ16mm	台班	0.012	186.72	2.24		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.005	153.28	0.77		
		折方机 厚度×宽度 4mm×2000mm	台班	0.004	56.65	0.23		
		电锤 520W	台班	0.003	8.77	0.03		
		剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm	台班	0.004	276.31	1.11		
		咬口机 板厚1.5mm	台班	0.004	201.33	0.81		

项目编码	030702001004	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	238.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-11	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 1000以下 0.75	10m2	0.1	556.43	689.16	0	32.34	159.1	55.643	68.916	0	3.234	15.91
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	174.35	50.87	0	0	40.91	1.7435	0.5087	0	0	0.4091
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03782	36.18	1.61	0	13.48	8.95	1.3683276	0.0608902	0	0.5098136	0.338489
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.03782	23.98	15.56	0	6.74	6.5	0.9069236	0.5884792	0	0.2549068	0.24583
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.03782	23.16	13.17	0	6.74	6.21	0.8759112	0.4980894	0	0.2549068	0.2348622
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03782	23.16	6.05	0	0	5.4	0.8759112	0.228811	0	0	0.204228
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03782	23.16	5.3	0	0	5.36	0.8759112	0.200446	0	0	0.2027152
小计									62.2894848	71.0014158	0	4.2536272	17.5452244
清单项目综合单价													155.0897522

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	17.356634	1.376	23.88		
		技工人工费(安装)	元	21.49207	1.351	29.04		
		高级技工人工费(安装)	元	6.249788	1.3594	8.5		
	材料	尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0023	21.5	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.041213	0.75	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.079779	13.37	1.07		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.056715	7.36	0.42		
		角钢 >63	kg	0.016	4.093	0.07		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	1.143687	43.87	50.17		
		钢丝刷	把	0.005672	2.77	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.005218	6	0.03		
		扁钢 <60	kg	0.112	4.711	0.53		
		角钢 <60	kg	3.504	4.093	14.34		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.58	0.09		
		铁铆钉 M4	kg	0.022748	4.32	0.1		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.092	7.49	0.69		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.049	8.4	0.41		

工程量清单综合单价分析表

费用明细		氧气(工业用)	m3	0.0135	19.58	0.26		
		乙炔气	kg	0.0048	16.54	0.08		
		电	kWh	0.0653	0.77	0.05		
		其他材料费	元	0.352636	1	0.35		
		圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.149	4.142	0.62		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.43	3.2	1.38		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.000756	1348.28	1.02		
		台式钻床 钻孔直径Φ16mm	台班	0.007	186.72	1.31		
		折方机 厚度×宽度 4mm×2000mm	台班	0.003	56.65	0.17		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.002	153.28	0.31		
		电锤 520W	台班	0.002	8.77	0.02		
		剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm	台班	0.003	276.31	0.83		
		咬口机 板厚1.5mm	台班	0.003	201.33	0.6		

项目编码	030702001005	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	146.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-12	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 1500以下 1.0	10m2	0.1	624.87	907.68	0	25.66	184.63	62.487	90.768	0	2.566	18.463
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	174.35	50.87	0	0	40.91	1.7435	0.5087	0	0	0.4091
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.04	36.18	1.61	0	13.48	8.95	1.4472	0.0644	0	0.5392	0.358
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.04	23.98	15.56	0	6.74	6.5	0.9592	0.6224	0	0.2696	0.26
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.04	23.16	13.17	0	6.74	6.21	0.9264	0.5268	0	0.2696	0.2484
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.04	23.16	6.05	0	0	5.4	0.9264	0.242	0	0	0.216
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.04	23.16	5.3	0	0	5.36	0.9264	0.212	0	0	0.2144
小计									69.4161	92.9443	0	3.6444	20.1689
清单项目综合单价													186.173700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	19.349545	1.376	26.62		
		技工人工费(安装)	元	23.974119	1.351	32.39		
		高级技工人工费(安装)	元	7.005385	1.3594	9.52		
	材料	尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.003	21.5	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.043581	0.75	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.084364	13.37	1.13		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.059974	7.36	0.44		
		角钢 >63	kg	0.0185	4.093	0.08		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	1.138	56.33	64.1		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	0.005667	43.87	0.25		
		钢丝刷	把	0.005997	2.77	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.005518	6	0.03		
		扁钢 <60	kg	0.1095	4.711	0.52		
		角钢 <60	kg	3.7565	4.093	15.38		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1375	0.58	0.08		
		铁铆钉 M4	kg	0.022746	4.32	0.1		
		槽钢 5#~16#	kg	1.665	4.046	6.74		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.0893	7.49	0.67		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0453	8.4	0.38		
		氧气(工业用)	m3	0.0143	19.58	0.28		
		乙炔气	kg	0.0051	16.54	0.08		
		电	kWh	0.0835	0.77	0.06		
		其他材料费	元	0.488547	1	0.49		
		圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.1138	4.142	0.47		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.4063	3.2	1.3		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.0008	1348.28	1.08		
		台式钻床 钻孔直径Φ16mm	台班	0.006	186.72	1.12		
		折方机 厚度×宽度 4mm×2000mm	台班	0.0028	56.65	0.16		
		电锤 520W	台班	0.002	8.77	0.02		
		剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm	台班	0.002	276.31	0.55		
		咬口机 板厚1.5mm	台班	0.0028	201.33	0.56		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.001	153.28	0.15		

项目编码	030702001006	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	17.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-13	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 2000以下 1.2	10m2	0.1	576.13	1114.45	0	23.6	184.12	57.613	111.445	0	2.36	18.412
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	174.35	50.87	0	0	40.91	1.7435	0.5087	0	0	0.4091
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.06905	36.18	1.61	0	13.48	8.95	2.498229	0.1111705	0	0.930794	0.6179975
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.06905	23.98	15.56	0	6.74	6.5	1.655819	1.074418	0	0.465397	0.448825
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.06905	23.16	13.17	0	6.74	6.21	1.599198	0.9093885	0	0.465397	0.4288005
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.06905	23.16	6.05	0	0	5.4	1.599198	0.4177525	0	0	0.37287
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.06905	23.16	5.3	0	0	5.36	1.599198	0.365965	0	0	0.370108
小计									68.308142	114.8323945	0	4.221588	21.059701
清单项目综合单价													208.4218255

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	19.199201	1.376	26.42		
		技工人工费(安装)	元	23.601531	1.351	31.89		
		高级技工人工费(安装)	元	6.732352	1.3594	9.15		
	材料	尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0025	21.5	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.075262	0.75	0.06		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.145691	13.37	1.95		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.103572	7.36	0.76		
		角钢 >63	kg	0.026	4.093	0.11		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	0.00583	43.87	0.26		
		镀锌钢板 δ=1.2mm	m2	1.138	70.2	79.89		
		钢丝刷	把	0.010357	2.77	0.03		
		溶剂汽油	kg	0.009529	6	0.06		
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.185	4.142	0.77		
		扁钢 <60	kg	0.102	4.711	0.48		
		角钢 <60	kg	4.51	4.093	18.46		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1	0.58	0.06		
		铁铆钉 M4	kg	0.022767	4.32	0.1		
		槽钢 5#~16#	kg	2.0739	4.046	8.39		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.0819	7.49	0.61		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.034	8.4	0.29		
		氧气(工业用)	m3	0.0168	19.58	0.33		
		乙炔气	kg	0.006	16.54	0.1		

工程量清单综合单价分析表

		电	kWh	0.0691	0.77	0.05		
		其他材料费	元	0.688877	1	0.69		
		圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.008	4.142	0.03		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.335	3.2	1.07		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.001381	1348.28	1.86		
		台式钻床 钻孔直径Φ16mm	台班	0.006	186.72	1.12		
		折方机 厚度×宽度 4mm×2000mm	台班	0.002	56.65	0.11		
		电锤 520W	台班	0.002	8.77	0.02		
		剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm	台班	0.002	276.31	0.55		
		咬口机 板厚1.5mm	台班	0.002	201.33	0.4		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.001	153.28	0.15		

项目编码	030702001007	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-14	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 4000以下 1.2	10m2	0.1	604.85	1128.53	0	23.6	191.14	60.485	112.853	0	2.36	19.114
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	174.35	50.87	0	0	40.91	1.7435	0.5087	0	0	0.4091
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0724	36.18	1.61	0	13.48	8.95	2.619432	0.116564	0	0.975952	0.64798
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0724	23.98	15.56	0	6.74	6.5	1.736152	1.126544	0	0.487976	0.4706
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0724	23.16	13.17	0	6.74	6.21	1.676784	0.953508	0	0.487976	0.449604
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0724	23.16	6.05	0	0	5.4	1.676784	0.43802	0	0	0.39096
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0724	23.16	5.3	0	0	5.36	1.676784	0.38372	0	0	0.388064
小计									71.614436	116.380056	0	4.311904	21.870308
清单项目综合单价													214.176704

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	20.380961	1.376	28.04		
		技工人工费(安装)	元	25.060834	1.351	33.86		
		高级技工人工费(安装)	元	7.144876	1.3594	9.71		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.078916	0.75	0.06		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.152764	13.37	2.04		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.1086	7.36	0.8		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0025	21.5	0.05		
		钢丝刷	把	0.01086	2.77	0.03		
		溶剂汽油	kg	0.009991	6	0.06		
		镀锌钢板 δ=1.2mm	m2	1.138	70.2	79.89		
		角钢 >63	kg	0.0273	4.093	0.11		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	0.0114	43.87	0.5		
		扁钢 <60	kg	0.102	4.711	0.48		
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.185	4.142	0.77		
		角钢 <60	kg	4.7397	4.093	19.4		
		铁铆钉 M4	kg	0.0246	4.32	0.11		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1	0.58	0.06		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.081	7.49	0.61		
		槽钢 5#~16#	kg	2.1776	4.046	8.81		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0357	8.4	0.3		
		氧气(工业用)	m3	0.0176	19.58	0.34		
		乙炔气	kg	0.0063	16.54	0.1		
		电	kWh	0.0691	0.77	0.05		
		其他材料费	元	0.70047	1	0.7		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.335	3.2	1.07		
		圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.008	4.142	0.03		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.001448	1348.28	1.95		
		台式钻床 钻孔直径Φ16mm	台班	0.006	186.72	1.12		
		折方机 厚度×宽度 4mm×2000mm	台班	0.002	56.65	0.11		
		剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm	台班	0.002	276.31	0.55		
		电锤 520W	台班	0.002	8.77	0.02		
		咬口机 板厚1.5mm	台班	0.002	201.33	0.4		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.001	153.28	0.15		

项目编码	030702001008	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-1	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口)直径(mm)/壁厚(mm) 200以下 0.5	10m2	0.1	1735.15	301.21	0	78.05	402.2	173.515	30.121	0	7.805	40.22
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	174.35	50.87	0	0	40.91	1.7435	0.5087	0	0	0.4091
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.04392	36.18	1.61	0	13.48	8.95	1.5890256	0.0707112	0	0.5920416	0.393084
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.04392	23.98	15.56	0	6.74	6.5	1.0532016	0.6833952	0	0.2960208	0.28548
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.04392	23.16	13.17	0	6.74	6.21	1.0171872	0.5784264	0	0.2960208	0.2727432
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.04392	23.16	6.05	0	0	5.4	1.0171872	0.265716	0	0	0.237168
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.04392	23.16	5.3	0	0	5.36	1.0171872	0.232776	0	0	0.2354112
小计									180.9522888	32.4607248	0	8.9890832	42.0529864
清单项目综合单价													264.4550832

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	50.780843	1.376	69.87		
		技工人工费(安装)	元	63.300221	1.351	85.52		
		高级技工人工费(安装)	元	18.802062	1.3594	25.56		
	材料	尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0008	21.5	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.047873	0.75	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.092671	13.37	1.24		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.06588	7.36	0.48		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	0.0114	43.87	0.5		
		钢丝刷	把	0.006588	2.77	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.006061	6	0.04		
		扁钢 <60	kg	2.064	4.711	9.72		
		角钢 <60	kg	0.089	4.093	0.36		
		膨胀螺栓 M12	套	0.2	0.58	0.12		
		铁铆钉 M4	kg	0.0015	4.32	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.85	1.96	1.67		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.14	7.49	1.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.008	8.4	0.07		
		镀锌钢板 δ=0.5mm	m2	1.138	13.68	15.57		
		乙炔气	kg	0.0024	16.54	0.04		
		氧气	m3	0.0067	4.5	0.03		
		电	kWh	0.0206	0.77	0.02		
		其他材料费	元	0.26949	1	0.27		
		圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.293	4.142	1.21		

工程量清单综合单价分析表

主材								
设备								
机械	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.000878	1348.28	1.18		
	台式钻床 钻孔直径Φ16mm	台班	0.014	186.72	2.61		
	交流电焊机 21kV·A	台班	0.003	153.28	0.46		
	电锤 520W	台班	0.003	8.77	0.03		
	剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm	台班	0.004	276.31	1.11		
	卷板机 板厚×宽度2mm×1600mm	台班	0.004	254.66	1.02		
	法兰卷圆机 L40×4	台班	0.05	35.51	1.78		
	咬口机 板厚1.5mm	台班	0.004	201.33	0.81		

项目编码	030702001009	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-2	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口)直径(mm)/壁厚(mm) 320以下 0.5	10m2	0.1	1225.29	306.96	0	69.04	289.67	122.529	30.696	0	6.904	28.967
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	174.35	50.87	0	0	40.91	1.7435	0.5087	0	0	0.4091
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.04392	36.18	1.61	0	13.48	8.95	1.5890256	0.0707112	0	0.5920416	0.393084
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.04392	23.98	15.56	0	6.74	6.5	1.0532016	0.6833952	0	0.2960208	0.28548
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.04392	23.16	13.17	0	6.74	6.21	1.0171872	0.5784264	0	0.2960208	0.2727432
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.04392	23.16	6.05	0	0	5.4	1.0171872	0.265716	0	0	0.237168
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.04392	23.16	5.3	0	0	5.36	1.0171872	0.232776	0	0	0.2354112
小计									129.9662888	33.0357248	0	8.0880832	30.7999864
清单项目综合单价													201.8900832

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	36.537043	1.376	50.27		
		技工人工费(安装)	元	45.467021	1.351	61.43		
		高级技工人工费(安装)	元	13.436062	1.3594	18.26		
	材料	尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0015	21.5	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.047873	0.75	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.092671	13.37	1.24		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.06588	7.36	0.48		
		镀锌钢板 δ=0.5mm	m2	1.138	13.68	15.57		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	0.0114	43.87	0.5		
		钢丝刷	把	0.006588	2.77	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.006061	6	0.04		
		扁钢 <60	kg	2.064	4.711	9.72		
		角钢 <60	kg	0.089	4.093	0.36		
		铁铆钉 M4	kg	0.0015	4.32	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.85	1.96	1.67		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.2	3.2	0.64		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.14	7.49	1.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0075	8.4	0.06		
		乙炔气	kg	0.003	16.54	0.05		
		氧气	m3	0.0084	4.5	0.04		
		电	kWh	0.0423	0.77	0.03		
		其他材料费	元	0.27519	1	0.28		
		圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.293	4.142	1.21		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.000878	1348.28	1.18		
		台式钻床 钻孔直径Φ16mm	台班	0.013	186.72	2.43		
		卷板机 板厚×宽度2mm×1600mm	台班	0.003	254.66	0.76		
		法兰卷圆机 L40×4	台班	0.041	35.51	1.46		
		电锤 520W	台班	0.03	8.77	0.26		
		剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm	台班	0.003	276.31	0.83		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.003	153.28	0.46		
		咬口机 板厚1.5mm	台班	0.0035	201.33	0.7		

项目编码	030702001010	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-3	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口)直径(mm)/壁厚(mm) 450以下 0.6	10m2	0.1	995.52	349.34	0	55.29	240.29	99.552	34.934	0	5.529	24.029
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	174.35	50.87	0	0	40.91	1.7435	0.5087	0	0	0.4091
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03892	36.18	1.61	0	13.48	8.95	1.4081256	0.0626612	0	0.5246416	0.348334
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.03892	23.98	15.56	0	6.74	6.5	0.9333016	0.6055952	0	0.2623208	0.25298
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.03892	23.16	13.17	0	6.74	6.21	0.9013872	0.5125764	0	0.2623208	0.2416932
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03892	23.16	6.05	0	0	5.4	0.9013872	0.235466	0	0	0.210168
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03892	23.16	5.3	0	0	5.36	0.9013872	0.206276	0	0	0.2086112
小计									106.3410888	37.0652748	0	6.5782832	25.6998864
清单项目综合单价													175.6845332

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	29.910328	1.376	41.16		
		技工人工费(安装)	元	37.201796	1.351	50.26		
		高级技工人工费(安装)	元	10.979392	1.3594	14.93		
	材料	尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0023	21.5	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.042423	0.75	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.082121	13.37	1.1		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.05838	7.36	0.43		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	0.0114	43.87	0.5		
		钢丝刷	把	0.005838	2.77	0.02		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.7167	1.96	1.4		
		溶剂汽油	kg	0.005371	6	0.03		
		扁钢 <60	kg	0.356	4.711	1.68		
		镀锌钢板 δ=0.6mm	m2	1.138	14.41	16.4		
		角钢 <60	kg	3.16	4.093	12.93		
		膨胀螺栓 M12	套	0.2	0.58	0.12		
		铁铆钉 M4	kg	0.0285	4.32	0.12		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.124	7.49	0.93		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.007	8.4	0.06		
		乙炔气	kg	0.0042	16.54	0.07		
		氧气	m3	0.0117	4.5	0.05		
		电	kWh	0.064	0.77	0.05		
		其他材料费	元	0.308815	1	0.31		
		圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.19	4.142	0.79		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	机械	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.000778	1348.28	1.05		
		台式钻床 钻孔直径Φ16mm	台班	0.012	186.72	2.24		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.003	153.28	0.46		
		电锤 520W	台班	0.003	8.77	0.03		
		剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm	台班	0.002	276.31	0.55		
		卷板机 板厚×宽度2mm×1600mm	台班	0.002	254.66	0.51		
		咬口机 板厚1.5mm	台班	0.003	201.33	0.6		
		法兰卷圆机 L40×4	台班	0.032	35.51	1.14		

项目编码	030702001011	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-4	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口)直径(mm)/壁厚(mm) 1000以下 0.75	10m2	0.1	748.81	692.51	0	31.87	201.57	74.881	69.251	0	3.187	20.157
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	174.35	50.87	0	0	40.91	1.7435	0.5087	0	0	0.4091
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03781	36.18	1.61	0	13.48	8.95	1.3679658	0.0608741	0	0.5096788	0.3383995
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.03781	23.98	15.56	0	6.74	6.5	0.9066838	0.5883236	0	0.2548394	0.245765
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.03781	23.16	13.17	0	6.74	6.21	0.8756796	0.4979577	0	0.2548394	0.2348001
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03781	23.16	6.05	0	0	5.4	0.8756796	0.2287505	0	0	0.204174
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03781	23.16	5.3	0	0	5.36	0.8756796	0.200393	0	0	0.2026616
小计									81.5261884	71.3359989	0	4.2063576	21.7919002
清单项目综合单价													178.8604451

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	22.965515	1.376	31.6		
		技工人工费(安装)	元	28.514108	1.351	38.52		
		高级技工人工费(安装)	元	8.388386	1.3594	11.4		
	材料	尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0024	21.5	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.041213	0.75	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.079779	13.37	1.07		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.056715	7.36	0.42		
		角钢 >63	kg	0.233	4.093	0.95		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	1.1494	43.87	50.42		
		钢丝刷	把	0.005672	2.77	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.005218	6	0.03		
		扁钢 <60	kg	0.215	4.711	1.01		
		角钢 <60	kg	3.271	4.093	13.39		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.58	0.09		
		铁铆钉 M4	kg	0.0225	4.32	0.1		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.097	7.49	0.73		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.003	8.4	0.03		
		乙炔气	kg	0.0048	16.54	0.08		
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.121	4.142	0.5		
		氧气	m3	0.0135	4.5	0.06		
		电	kWh	0.0667	0.77	0.05		
		其他材料费	元	0.355899	1	0.36		
		圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.075	4.142	0.31		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.515	3.2	1.65		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.000756	1348.28	1.02		
		台式钻床 钻孔直径Φ16mm	台班	0.009	186.72	1.68		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.001	153.28	0.15		
		电锤 520W	台班	0.002	8.77	0.02		
		剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm	台班	0.001	276.31	0.28		
		咬口机 板厚1.5mm	台班	0.001	201.33	0.2		
		卷板机 板厚×宽度2mm×1600mm	台班	0.001	254.66	0.25		
		法兰卷圆机 L40×4	台班	0.017	35.51	0.6		

项目编码	030702001012	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-5	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口)直径(mm)/壁厚(mm) 1500以下 1.0	10m2	0.1	647.5	849.02	0	71.66	189.77	64.75	84.902	0	7.166	18.977
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	174.35	50.87	0	0	40.91	1.7435	0.5087	0	0	0.4091
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03998	36.18	1.61	0	13.48	8.95	1.4464764	0.0643678	0	0.5389304	0.357821
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.03998	23.98	15.56	0	6.74	6.5	0.9587204	0.6220888	0	0.2694652	0.25987
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.03998	23.16	13.17	0	6.74	6.21	0.9259368	0.5265366	0	0.2694652	0.2482758
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03998	23.16	6.05	0	0	5.4	0.9259368	0.241879	0	0	0.215892
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03998	23.16	5.3	0	0	5.36	0.9259368	0.211894	0	0	0.2142928
小计									71.6765072	87.0774662	0	8.2438608	20.6822516
清单项目综合单价													187.6800858

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	20.226373	1.376	27.83		
		技工人工费(安装)	元	25.07111	1.351	33.87		
		高级技工人工费(安装)	元	7.337184	1.3594	9.97		
	材料	尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0032	21.5	0.07		
		铁砂布 0#-2#	张	0.043578	0.75	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.084358	13.37	1.13		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.05997	7.36	0.44		
		角钢 >63	kg	0.2545	4.093	1.04		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	1.138	56.33	64.1		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	0.0114	43.87	0.5		
		钢丝刷	把	0.005997	2.77	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.005517	6	0.03		
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.2133	4.142	0.88		
		扁钢 <60	kg	0.393	4.711	1.85		
		角钢 <60	kg	3.3015	4.093	13.51		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1375	0.58	0.08		
		铁铆钉 M4	kg	0.0208	4.32	0.09		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.0958	7.49	0.72		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0135	8.4	0.11		
		乙炔气	kg	0.0052	16.54	0.09		
		氧气	m3	0.0146	4.5	0.07		
		电	kWh	0.0888	0.77	0.07		
		其他材料费	元	0.449413	1	0.45		
		圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.0593	4.142	0.25		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.4838	3.2	1.55		
	主材							
	设备							
		汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.0008	1348.28	1.08		
		台式钻床 钻孔直径Φ16mm	台班	0.007	186.72	1.31		

工程量清单综合单价分析表

	机械	电锤 520W	台班	0.002	8.77	0.02		
		剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm	台班	0.01	276.31	2.76		
		卷板机 板厚×宽度2mm×1600mm	台班	0.01	254.66	2.55		
		法兰卷圆机 L40×4	台班	0.005	35.51	0.18		
		咬口机 板厚1.5mm	台班	0.001	201.33	0.2		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.001	153.28	0.15		

项目编码	030702001013	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-6	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口)直径(mm)/壁厚(mm) 2000以下 1.2	10m2	0.1	768.58	1045.66	0	69.8	226.12	76.858	104.566	0	6.98	22.612
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	174.35	50.87	0	0	40.91	1.7435	0.5087	0	0	0.4091
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.06905	36.18	1.61	0	13.48	8.95	2.498229	0.1111705	0	0.930794	0.6179975
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.06905	23.98	15.56	0	6.74	6.5	1.655819	1.074418	0	0.465397	0.448825
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.06905	23.16	13.17	0	6.74	6.21	1.599198	0.9093885	0	0.465397	0.4288005
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.06905	23.16	6.05	0	0	5.4	1.599198	0.4177525	0	0	0.37287
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.06905	23.16	5.3	0	0	5.36	1.599198	0.365965	0	0	0.370108
小计									87.553142	107.9533945	0	8.841588	25.259701
清单项目综合单价													229.6078255

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	24.812295	1.376	34.14		
		技工人工费(安装)	元	30.629859	1.351	41.38		
		高级技工人工费(安装)	元	8.849891	1.3594	12.03		
	材料	尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0026	21.5	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.075265	0.75	0.06		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.145696	13.37	1.95		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.103575	7.36	0.76		
		角钢 >63	kg	0.319	4.093	1.31		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	0.0114	43.87	0.5		
		镀锌钢板 δ=1.2mm	m2	1.138	70.2	79.89		
		钢丝刷	把	0.010358	2.77	0.03		
		溶剂汽油	kg	0.009529	6	0.06		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.49	4.142	2.03		
		扁钢 <60	kg	0.927	4.711	4.37		
		角钢 <60	kg	3.393	4.093	13.89		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1	0.58	0.06		
		铁铆钉 M4	kg	0.0155	4.32	0.07		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.092	7.49	0.69		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.009	8.4	0.08		
		乙炔气	kg	0.0063	16.54	0.1		
		氧气	m3	0.0177	4.5	0.08		
		电	kWh	0.0729	0.77	0.06		
		其他材料费	元	0.640114	1	0.64		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.012	4.142	0.05		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.39	3.2	1.25		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.001381	1348.28	1.86		
		台式钻床 钻孔直径φ16mm	台班	0.006	186.72	1.12		
		电锤 520W	台班	0.002	8.77	0.02		
		剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm	台班	0.01	276.31	2.76		
		卷板机 板厚×宽度2mm×1600mm	台班	0.01	254.66	2.55		
		法兰卷圆机 L40×4	台班	0.005	35.51	0.18		
		咬口机 板厚1.5mm	台班	0.001	201.33	0.2		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.001	153.28	0.15		

项目编码	030703019001	项目名称	柔性接口	计量单位	m2	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-145	帆布接口	m2	1	279.95	194.54	0	28.55	73.25	279.95	194.54	0	28.55	73.25
031106-1	地下室增加费	100元	2.8	6.72	0	0	2.74	1.66	18.816	0	0	7.672	4.648
小计									298.766	194.54	0	36.222	77.898
清单项目综合单价													607.42600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	78.13	1.376	107.51		
		增加人工费	元	18.81264	1	18.81		
		技工人工费(安装)	元	97.954	1.351	132.34		
		高级技工人工费(安装)	元	29.507	1.3594	40.11		
	材料	铁铆钉	kg	0.07	4.32	0.3		
		角钢 <63	kg	18.33	4.093	75.02		
		扁钢 <59	kg	8.32	4.711	39.2		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	2.6	20.95	54.47		
		帆布	m2	1.15	14.15	16.27		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.97	7.49	7.27		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.06	8.38	0.5		
		其他材料费	元	1.508	1	1.51		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	7.67063	1	7.67		
		交流弧焊机 容量21kV·A	台班	0.018	92.59	1.67		
		台式钻床 钻孔直径φ16mm	台班	0.144	186.72	26.89		

项目编码	031208002007	项目名称	管道绝热	计量单位	m2	工程量	1209.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-607换	带铝箔离心玻璃棉安装通风管道厚度(mm) 30[带不燃加强型铝箔贴面的不燃A级超细离心玻璃棉保温，厚度30mm]	m3	0.04	451.18	995.69	0	25.77	150.82	18.0472	39.8276	0	1.0308	6.0328
小计									18.0472	39.8276	0	1.0308	6.0328
清单项目综合单价													64.9384

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.797922	1.376	3.85		
		技工人工费(安装)	元	5.767494	1.351	7.79		
		高级技工人工费(安装)	元	1.394235	1.3594	1.9		
	材料	带不燃加强型铝箔贴面的不燃A级超细离心玻璃棉保温，厚度30mm	m3	0.030904	750	23.18		
		铝箔胶带 (45mm卷)	卷	0.104412	29.7	3.1		
		塑料保温钉	套	16.801991	0.2	3.36		
		氯丁胶 XY401、88#胶	kg	0.015902	11	0.17		
		其他材料费	元	0.060007	1	0.06		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	设备									
	机械	电动卷扬机 单筒快速牵引力10kN		台班	0.0036	214.77	0.77			
项目编码	031208002008	项目名称	管道绝热		计量单位	m2	工程量	1		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-607换	带铝箔离心玻璃棉安装 通风管道厚度(mm) 30[不燃铝箔橡塑复合保温材料保温，厚度32mm]	m3	0.03	451.18	1583.43	0	25.77	180.2	13.5354	47.5029	0	0.7731	5.406
小计									13.5354	47.5029	0	0.7731	5.406

清单项目综合单价 67.2174

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.79759	1.376	3.85		
		技工人工费(安装)	元	5.76681	1.351	7.79		
		高级技工人工费(安装)	元	1.39407	1.3594	1.9		
	材料	不燃铝箔橡塑复合保温材料保温，厚度32mm	m3	0.0309	1320.63	40.81		
		铝箔胶带 (45mm卷)	卷	0.1044	29.7	3.1		
		塑料保温钉	套	16.8	0.2	3.36		
		氯丁胶 XY401、88#胶	kg	0.0159	11	0.17		
		其他材料费	元	0.06	1	0.06		
	主材							
	设备							
	机械	电动卷扬机 单筒快速牵引力10kN	台班	0.0036	214.77	0.77		

项目编码	031208007001	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-706换	防潮层、保护层安装金属薄板挂口安装 管道[铝板 δ=0.5mm]	10m2	0.1	561.42	373.73	0	123.59	150.53	56.142	37.373	0	12.359	15.053
小计									56.142	37.373	0	12.359	15.053

清单项目综合单价 120.927

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	11.6107	1.376	15.98		
		技工人工费(安装)	元	23.9226	1.351	32.32		
		高级技工人工费(安装)	元	5.7717	1.3594	7.85		
	材料	铝板 δ=0.5mm	m2	1.25	29.5	36.88		
		镀锌自攻螺钉 ST4~6×20~35	10个	0.6	0.7	0.42		
		钻头 φ3mm	个	0.02	3.9	0.08		
	主材							
	设备							
	机械	电动卷扬机 单筒快速牵引力10kN	台班	0.017	214.77	3.65		
		剪板机 厚度×宽度20mm×2500mm	台班	0.012	474.01	5.69		
		咬口机 板厚1.5mm	台班	0.015	201.33	3.02		

项目编码	031208002009	项目名称	管道绝热	计量单位	m2	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-609换	带铝箔离心玻璃棉安装 通风管道厚度(mm) 50[防排烟专用绝热玻璃棉外包（采用耐水型阻燃FFR铝箔夹筋贴面）]	m3	1	285.18	793.99	0	25.77	104.2	285.18	793.99	0	25.77	104.2
小计									285.18	793.99	0	25.77	104.2

清单项目综合单价 1209.14

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.94865	1.376	4.06		
		技工人工费(安装)	元	6.0761	1.351	8.21		
		高级技工人工费(安装)	元	1.46595	1.3594	1.99		
	材料	防排烟专用绝热玻璃棉外包（采用耐水型阻燃FFR铝箔夹筋贴面）	m3	0.0515	640	32.96		
		铝箔胶带 (45mm卷)	卷	0.1045	29.7	3.1		
		塑料保温钉	套	16.8	0.2	3.36		
		氯丁胶 XY401、88#胶	kg	0.016	11	0.18		
		其他材料费	元	0.1	1	0.1		
	主材							
	设备							
	机械	电动卷扬机 单筒快速牵引力10kN	台班	0.006	214.77	1.29		

项目编码	031208002010	项目名称	管道绝热	计量单位	m2	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-609换	带铝箔离心玻璃棉安装 通风管道厚度(mm) 50[防火纤维棉卷材]	m3	0.05	285.18	927.89	0	25.77	110.89	14.259	46.3945	0	1.2885	5.5445
小计									14.259	46.3945	0	1.2885	5.5445

清单项目综合单价 67.4865

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.94865	1.376	4.06		
		技工人工费(安装)	元	6.0761	1.351	8.21		
		高级技工人工费(安装)	元	1.46595	1.3594	1.99		
	材料	防火纤维棉卷材	m3	0.0515	770	39.66		
		铝箔胶带 (45mm卷)	卷	0.1045	29.7	3.1		
		塑料保温钉	套	16.8	0.2	3.36		
		氯丁胶 XY401、88#胶	kg	0.016	11	0.18		
		其他材料费	元	0.1	1	0.1		
	主材							
	设备							
	机械	电动卷扬机 单筒快速牵引力10kN	台班	0.006	214.77	1.29		

项目编码	031002002001	项目名称	设备支架	计量单位	kg	工程量	900

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-19	设备支架制作 单件重量(kg以内) 50	100kg	1	455.22	466.41	0	421.95	151.79	455.22	466.41	0	421.95	151.79
030808-22	设备支架安装 单件重量(kg以内) 50	100kg	1	229.38	47.94	0	130.82	61.65	229.38	47.94	0	130.82	61.65
031106-1	地下室增加费	100元	0.069	6.72	0	0	2.74	1.66	0.46368	0	0	0.18906	0.11454
小计									685.06368	514.35	0	552.95906	213.55454

清单项目综合单价 1965.92728

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	0.98907	1.376	1.36		
		增加人工费	元	0.460051	1	0.46		
		技工人工费(安装)	元	3.35675	1.351	4.53		

工程量清单综合单价分析表

		高级技工人工费(安装)	元	0.69887	1.3594	0.95		
	材料	型钢(综合)	kg	1.05	4.1	4.31		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.04224	7.1	0.3		
		氧气	m3	0.00891	4.5	0.04		
		乙炔气	kg	0.00297	16.54	0.05		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.0304	6.33	0.19		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.005	21.5	0.11		
费用明细		机油	kg	0.00401	12	0.05		
		其他材料费	元	0.1013	1	0.1		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.18758	1	0.19		
		立式钻床 钻孔直径φ25mm	台班	0.01087	192.65	2.09		
		立式钻床 钻孔直径φ50mm	台班	0.00138	232.3	0.32		
		直流电焊机 20kW	台班	0.01818	164.55	2.99		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm	台班	0.005	24.3	0.12		

项目编码	031201003008	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	900

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	1	36.18	1.61	0	13.48	8.95	36.18	1.61	0	13.48	8.95
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	1	23.98	15.56	0	6.74	6.5	23.98	15.56	0	6.74	6.5
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	1	23.16	13.17	0	6.74	6.21	23.16	13.17	0	6.74	6.21
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	1	23.16	6.05	0	0	5.4	23.16	6.05	0	0	5.4
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	1	23.16	5.3	0	0	5.36	23.16	5.3	0	0	5.36
小计									129.64	41.69	0	26.96	32.42
清单项目综合单价													230.71

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	0.41363	1.376	0.57		
		技工人工费(安装)	元	0.45485	1.351	0.61		
		高级技工人工费(安装)	元	0.08294	1.3594	0.11		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.0109	0.75	0.01		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0211	13.37	0.28		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.015	7.36	0.11		
费用明细		钢丝刷	把	0.0015	2.77	0		
		溶剂汽油	kg	0.00138	6	0.01		
		其他材料费	元	0.00375	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.0002	1348.28	0.27		

项目编码	030704001001	项目名称	通风工程检测、调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-50	通风空调系统调整费	100元	25908502	2.93	3.35	0	0	0.81	7591.191086	8679.34817	0	0	2098.588662
小计									7591.191086	8679.34817	0	0	2098.588662
清单项目综合单价													18369.127918

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	7591.191086	1	7591.19		
	材料	增加材料费	元	8679.34817	1	8679.35		
费用明细	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	031001001001	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-17换	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50[热镀锌钢管 DN50 δ=3.5mm]	10m	0.1	354.22	383.79	0	10.21	97.84	35.422	38.379	0	1.021	9.784
031106-1	地下室增加费	100元	0.3542	6.72	0	0	2.74	1.66	2.380224	0	0	0.970508	0.587972
小计									37.802224	38.379	0	1.991508	10.371972
清单项目综合单价													88.544704

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	2.380224	1	2.38		
		普工人工费(安装)	元	5.0487	1.376	6.95		
		技工人工费(安装)	元	17.1247	1.351	23.14		
		高级技工人工费(安装)	元	3.9277	1.3594	5.34		
	材料	水	m3	0.016	3.77	0.06		
		热镀锌钢管 DN50 δ=3.5mm	m	1.02	29.57	30.16		
		砂轮片 φ400mm	片	0.022	18.3	0.4		
		其他材料费	元	0.2626	1	0.26		
费用明细		室内镀锌钢管接头零件 DN50	个	0.651	11.48	7.47		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.004	4.7	0.02		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.970508	1	0.97		
		管子切断机 φ60mm以内	台班	0.003	19.48	0.06		
		管子切断套丝机 φ159mm以内	台班	0.0293	31.53	0.92		
		试压泵 压力6Mpa	台班	0.0002	193.53	0.04		

项目编码	031001001002	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	15.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-16换	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40[热镀锌钢管 DN40 δ=3.5mm]	10m	0.1	329.84	287.7	0	9.89	87.64	32.984	28.77	0	0.989	8.764
031106-1	地下室增加费	100元	0.3299	6.72	0	0	2.74	1.66	2.216928	0	0	0.903926	0.547634
小计									35.200928	28.77	0	1.892926	9.311634
清单项目综合单价													75.175488

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	2.216522	1	2.22		
		普工人工费(安装)	元	4.7009	1.376	6.47		
		技工人工费(安装)	元	15.9527	1.351	21.55		
		高级技工人工费(安装)	元	3.6511	1.3594	4.96		
		水	m3	0.014	3.77	0.05		
		热镀锌钢管 DN40 δ=3.5mm	m	1.002	21.91	21.95		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	砂轮片 φ400mm	片	0.005	18.3	0.09		
		其他材料费	元	0.233	1	0.23		
		室内镀锌钢管接头零件 DN40	个	0.786	8.13	6.39		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.441	0.1	0.04		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.001	4.7	0		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.903761	1	0.9		
		管子切断机 φ60mm以内	台班	0.0028	19.48	0.05		
		管子切断套丝机 φ159mm以内	台班	0.0284	31.53	0.9		
		试压泵 压力6Mpa	台班	0.0002	193.53	0.04		

项目编码	031001001003	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	112.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-15换	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32[热镀锌钢管 DN32 δ=3.25mm]	10m	0.1	323.22	253.94	0	8.93	84.44	32.322	25.394	0	0.893	8.444
031106-1	地下室增加费	100元	0.3233	6.72	0	0	2.74	1.66	2.172576	0	0	0.885842	0.536678
小计									34.494576	25.394	0	1.778842	8.980678
清单项目综合单价													70.648096

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	2.172037	1	2.17		
		普工人工费(安装)	元	4.6135	1.376	6.35		
		技工人工费(安装)	元	15.626	1.351	21.11		
		高级技工人工费(安装)	元	3.5775	1.3594	4.86		
	材料	水	m3	0.009	3.77	0.03		
		热镀锌钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.991	18.87	18.7		
		砂轮片 φ400mm	片	0.005	18.3	0.09		
		其他材料费	元	0.135	1	0.14		
		室内镀锌钢管接头零件 DN32	个	0.983	6.31	6.2		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.602	0.1	0.16		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.015	4.7	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.885622	1	0.89		
		管子切断机 φ60mm以内	台班	0.0026	19.48	0.05		
		管子切断套丝机 φ159mm以内	台班	0.0261	31.53	0.82		
		试压泵 压力6Mpa	台班	0.0001	193.53	0.02		

项目编码	031001001004	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	232.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-14换	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25[热镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm]	10m	0.1	298.67	181.48	0	6.8	75.26	29.867	18.148	0	0.68	7.526
031106-1	地下室增加费	100元	0.2987	6.72	0	0	2.74	1.66	2.007264	0	0	0.818438	0.495842
小计									31.874264	18.148	0	1.498438	8.021842
清单项目综合单价													59.542544

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	2.007062	1	2.01		
		普工人工费(安装)	元	4.2657	1.376	5.87		
		技工人工费(安装)	元	14.4411	1.351	19.51		
		高级技工人工费(安装)	元	3.3009	1.3594	4.49		
	材料	水	m3	0.008	3.77	0.03		
		热镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm	m	0.991	13.53	13.41		
		砂轮片 φ400mm	片	0.005	18.3	0.09		
		其他材料费	元	0.141	1	0.14		
		室内镀锌钢管接头零件 DN25	个	1.14	3.61	4.12		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.55	0.1	0.16		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.044	4.7	0.21		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.818356	1	0.82		
		管子切断机 φ60mm以内	台班	0.0022	19.48	0.04		
		管子切断套丝机 φ159mm以内	台班	0.0196	31.53	0.62		
		试压泵 压力6Mpa	台班	0.0001	193.53	0.02		

项目编码	031001001005	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-13换	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20[热镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm]	10m	0.1	248.01	124.01	0	2.93	60.99	24.801	12.401	0	0.293	6.099
031106-1	地下室增加费	100元	0.248	6.72	0	0	2.74	1.66	1.66656	0	0	0.67952	0.41168
小计									26.46756	12.401	0	0.97252	6.51068
清单项目综合单价													46.35176

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	1.66656	1	1.67		
		普工人工费(安装)	元	3.5255	1.376	4.85		
		技工人工费(安装)	元	12.0026	1.351	16.22		
		高级技工人工费(安装)	元	2.7474	1.3594	3.73		
	材料	水	m3	0.006	3.77	0.02		
		热镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm	m	0.991	9.46	9.37		
		其他材料费	元	0.137	1	0.14		
		室内镀锌钢管接头零件 DN20	个	1.21	2.11	2.55		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.304	0.1	0.13		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.039	4.7	0.18		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.67952	1	0.68		
		管子切断套丝机 φ159mm以内	台班	0.0079	31.53	0.25		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm	台班	0.001	24.3	0.02		
		试压泵 压力6Mpa	台班	0.0001	193.53	0.02		

项目编码	031001004001	项目名称	铜管	计量单位	m	工程量	591.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031007-20换	紫铜管(管径mm以内) 10[冷媒铜管φ9.52（含管件及分歧器）]	10m	0.1	34.58	223.08	0	2.07	18.91	3.458	22.308	0	0.207	1.891
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	290.07	79.84	0	55.74	71.57	2.9007	0.7984	0	0.5574	0.7157

工程量清单综合单价分析表

030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	174.55	52.82	0	47.62	44.25	1.7455	0.5282	0	0.4762	0.4425
小计									8.1042	23.6346	0	1.2406	3.0492
清单项目综合单价													36.028600
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		1.52318	1.376		2.1		
		技工人工费(安装)				元		3.88537	1.351		5.25		
		高级技工人工费(安装)				元		0.55841	1.3594		0.76		
	材料	仪表接头				套		0.5	4.99		2.5		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm				kg		0.004	8.38		0.03		
		镀锌管卡子(钢管用) 15				个		0.2	0.47		0.09		
		氧气				m3		0.003	4.5		0.01		
		石棉橡胶板 高压 δ=1.0mm～6.0mm				kg		0.01	16.9		0.17		
		乙炔气				kg		0.001	16.54		0.02		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg		0.004	6.24		0.02		
		铁砂布 0#-2#				张		0.05	0.75		0.04		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm				kg		0.0054	6.24		0.03		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm				kg		0.0244	4.437		0.11		
		其他材料费				元		0.22184	1		0.22		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm				m		0.005	19.03		0.1		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm				m		0.01	11.34		0.11		
		冷媒铜管φ9.52（含管件及分歧器）				m		1.03	18.75		19.31		
		针型阀				个		0.001	90.1		0.09		
		法兰 DN32				片		0.004	14		0.06		
		温度计(0～120℃)				支		0.002	120		0.24		
		六角螺栓(综合)				10套		0.0048	5.32		0.03		
		肥皂				块		0.0015	1.4		0		
	主材	压力表 0～16.0MPa				块		0.002	45		0.09		
		全铜截止阀 DN32				个		0.002	128		0.26		
		全铜截止阀 DN20				个		0.002	53		0.11		
	设备												
	机械	电动空气压缩机 排气量0.6m3/min				台班		0.001	206.64		0.21		
		直流电焊机 20kW				台班		0.002	164.56		0.33		
		立式钻床 钻孔直径φ25mm				台班		0.0002	192.65		0.04		
		电动空气压缩机 排气量6.0m3/min				台班		0.0016	406.25		0.65		
		电焊条烘干箱 容积60×50×75cm3				台班		0.0002	33.66		0.01		
		焊条恒温箱				台班		0.0002	46.1		0.01		
项目编码	031001004002	项目名称		铜管			计量单位		m		工程量		50.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031007-21换	紫铜管(管径mm以内) 14[冷媒铜管φ12.7（含管件及分歧器）]	10m	0.1	68.47	237.52	0	28.28	28.84	6.847	23.752	0	2.828	2.884
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	290.07	79.84	0	55.74	71.57	2.9007	0.7984	0	0.5574	0.7157
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	174.55	52.82	0	47.62	44.25	1.7455	0.5282	0	0.4762	0.4425
小计									11.4932	25.0786	0	3.8616	4.0422
清单项目综合单价													44.475600
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		1.89368	1.376		2.61		
		技工人工费(安装)				元		5.94217	1.351		8.03		
		高级技工人工费(安装)				元		0.63271	1.3594		0.86		
	材料	仪表接头				套		0.3	4.99		1.5		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm				kg		0.004	8.38		0.03		
		镀锌管卡子(钢管用) 15				个		0.6	0.47		0.28		
		氧气				m3		0.0084	4.5		0.04		
		石棉橡胶板 高压 δ=1.0mm～6.0mm				kg		0.014	16.9		0.24		
		砂轮片 φ100mm				片		0.001	6.57		0.01		
		乙炔气				kg		0.0031	16.54		0.05		
		砂轮片 φ400mm				片		0.0001	18.3		0		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg		0.004	6.24		0.02		
		铁砂布 0#-2#				张		0.05	0.75		0.04		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm				kg		0.0054	6.24		0.03		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm				kg		0.0244	4.437		0.11		
		其他材料费				元		0.22184	1		0.22		
		铜气焊丝				kg		0.0022	38.7		0.09		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm				m		0.005	19.03		0.1		
		铜氩弧焊丝				kg		0.0019	61		0.12		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm				m		0.01	11.34		0.11		
		针型阀				个		0.001	90.1		0.09		
		法兰 DN32				片		0.004	14		0.06		
		氩气				m3		0.0016	20		0.03		
		铈钨棒				g		0.0032	0.46		0		
		温度计(0～120℃)				支		0.002	120		0.24		
		六角螺栓(综合)				10套		0.0048	5.32		0.03		
		肥皂				块		0.0015	1.4		0		
		冷媒铜管φ12.7（含管件及分歧器）				m		1.03	20.58		21.2		
	主材	压力表 0～16.0MPa				块		0.002	45		0.09		
		全铜截止阀 DN32				个		0.002	128		0.26		
		全铜截止阀 DN20				个		0.002	53		0.11		
	设备												
	机械	电动空气压缩机 排气量0.6m3/min				台班		0.001	206.64		0.21		
		直流电焊机 20kW				台班		0.002	164.56		0.33		
		氩弧焊机 电流500A				台班		0.0002	201.58		0.04		
		立式钻床 钻孔直径φ25mm				台班		0.0002	192.65		0.04		
		电动空气压缩机 排气量6.0m3/min				台班		0.0016	406.25		0.65		
		电焊条烘干箱 容积60×50×75cm3				台班		0.0002	33.66		0.01		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm				台班		0.001	24.3		0.02		
		管子切断套丝机 φ159mm以内				台班		0.001	31.53		0.03		
		焊条恒温箱				台班		0.0002	46.1		0.01		
		载货汽车 装载质量4t				台班		0.005	505.11		2.53		
项目编码	031001004003	项目名称		铜管			计量单位		m		工程量		440.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031007-22换	紫铜管(管径mm以内) 22[冷媒铜管φ15.9]	10m	0.1	81.16	433.46	0	9.64	40.18	8.116	43.346	0	0.964	4.018
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	290.07	79.84	0	55.74	71.57	2.9007	0.7984	0	0.5574	0.7157
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	174.55	52.82	0	47.62	44.25	1.7455	0.5282	0	0.4762	0.4425
小计									12.7622	44.6726	0	1.9976	5.1762
清单项目综合单价													64.608600
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)				元		2.03488	1.376		2.8		
		技工人工费(安装)				元		6.71947	1.351		9.08		
		高级技工人工费(安装)				元		0.65071	1.3594		0.88		
	材料	仪表接头				套		0.2	4.99		1		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm				kg		0.004	8.38		0.03		
		镀锌管卡子(钢管用) 20				个		0.5	0.49		0.25		
		氧气				m3		0.0095	4.5		0.04		
		石棉橡胶板 高压 δ=1.0mm～6.0mm				kg		0.014	16.9		0.24		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	砂轮片 Φ100mm	片	0.001	6.57	0.01		
		乙炔气	kg	0.0035	16.54	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.05	0.75	0.04		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.004	6.24	0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.001	18.3	0.02		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0244	4.437	0.11		
		其他材料费	元	0.22184	1	0.22		
		铜气焊丝	kg	0.0025	38.7	0.1		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	19.03	0.1		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	11.34	0.11		
		铜氩弧焊丝	kg	0.0034	61	0.21		
		针型阀	个	0.001	90.1	0.09		
		法兰 DN32	片	0.004	14	0.06		
		氩气	m3	0.0029	20	0.06		
		铈钨棒	g	0.0057	0.46	0		
		温度计(0～120℃)	支	0.002	120	0.24		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	5.32	0.03		
		肥皂	块	0.0015	1.4	0		
		钻头 Φ6mm～13mm	个	0.01	3	0.03		
		冷媒铜管Φ15.9（含管件及分歧器）	m	1.03	39.94	41.14		
	主材	压力表 0～16.0MPa	块	0.002	45	0.09		
		全铜截止阀 DN20	个	0.002	53	0.11		
		全铜截止阀 DN32	个	0.002	128	0.26		
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量0.6m3/min	台班	0.001	206.64	0.21		
		直流电焊机 20kW	台班	0.002	164.56	0.33		
		立式钻床 钻孔直径Φ25mm	台班	0.0002	192.65	0.04		
		氩弧焊机 电流500A	台班	0.001	196.71	0.2		
		电动空气压缩机 排气量6.0m3/min	台班	0.0016	406.25	0.65		
		电焊条烘干箱 容积60×50×75cm3	台班	0.0002	33.66	0.01		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm	台班	0.001	24.3	0.02		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	46.1	0.01		
		管子切断套丝机 Φ159mm以内	台班	0.001	31.53	0.03		
		载货汽车 装载质量4t	台班	0.001	505.11	0.51		

项目编码	031001004004	项目名称	铜管	计量单位	m	工程量	242.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031007-22换	紫铜管(管径mm以内) 22	10m	0.1	81.16	433.56	0	9.69	40.19	8.116	43.356	0	0.969	4.019
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	290.07	79.84	0	55.74	71.57	2.9007	0.7984	0	0.5574	0.7157
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	174.55	52.82	0	47.62	44.25	1.7455	0.5282	0	0.4762	0.4425
小计									12.7622	44.6826	0	2.0026	5.1772
清单项目综合单价													64.624600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.03488	1.376	2.8		
		技工人工费(安装)	元	6.71947	1.351	9.08		
		高级技工人工费(安装)	元	0.65071	1.3594	0.88		
	材料	低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.004	8.38	0.03		
		仪表接头	套	0.2	4.99	1		
		镀锌管卡子(钢管用) 20	个	0.5	0.49	0.25		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.001	6.57	0.01		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.001	18.3	0.02		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.004	6.24	0.02		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0244	4.437	0.11		
		铜气焊丝	kg	0.0025	38.7	0.1		
		铜氩弧焊丝	kg	0.0034	61	0.21		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	11.34	0.11		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	19.03	0.1		
		氩气	m3	0.0095	4.5	0.04		
		针型阀	个	0.001	90.1	0.09		
		法兰 DN32	片	0.004	14	0.06		
		乙炔气	kg	0.0035	16.54	0.06		
		氩气	m3	0.0029	20	0.06		
		铈钨棒	g	0.0057	0.46	0		
		温度计(0～120℃)	支	0.002	120	0.24		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	5.32	0.03		
		石棉橡胶板 高压 δ=1.0mm～6.0mm	kg	0.014	16.9	0.24		
		铁砂布 0#-2#	张	0.05	0.75	0.04		
		肥皂	块	0.0015	1.4	0		
		钻头 Φ6mm～13mm	个	0.01	3	0.03		
		其他材料费	元	0.22184	1	0.22		
		冷媒铜管Φ19.1（含管件及分歧器）	m	1.03	39.95	41.15		
	主材	全铜截止阀 DN20	个	0.002	53	0.11		
		全铜截止阀 DN32	个	0.002	128	0.26		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.002	45	0.09		
	设备							
	机械	直流电焊机 20kW	台班	0.002	164.56	0.33		
		立式钻床 钻孔直径Φ25mm	台班	0.0002	192.65	0.04		
		电动空气压缩机 排气量6.0m3/min	台班	0.0016	406.25	0.65		
		氩弧焊机 电流500A	台班	0.001	201.58	0.2		
		电动空气压缩机 排气量0.6m3/min	台班	0.001	206.64	0.21		
		电焊条烘干箱 容积60×50×75cm3	台班	0.0002	33.66	0.01		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	46.1	0.01		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm	台班	0.001	24.3	0.02		
		管子切断套丝机 Φ159mm以内	台班	0.001	31.53	0.03		
		载货汽车 装载质量4t	台班	0.001	505.11	0.51		

项目编码	031001004005	项目名称	铜管	计量单位	m	工程量	38.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031007-23换	紫铜管(管径mm以内) 32[冷媒铜管Φ22.2（含管件及分歧器）]	10m	0.1	107.71	103.76	0	47.85	32.1	10.771	10.376	0	4.785	3.21
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	290.07	79.84	0	55.74	71.57	2.9007	0.7984	0	0.5574	0.7157
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	174.55	52.82	0	47.62	44.25	1.7455	0.5282	0	0.4762	0.4425
小计									15.4172	11.7026	0	5.8186	4.3682
清单项目综合单价													37.306600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	2.31798	1.376	3.19		
		技工人工费(安装)	元	8.34027	1.351	11.27		
		高级技工人工费(安装)	元	0.70621	1.3594	0.96		
	材料	仪表接头	套	0.4	4.99	2		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.004	8.38	0.03		
		镀锌管卡子(钢管用) 32	个	0.6	0.68	0.41		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.001	6.57	0.01		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.004	6.24	0.02		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.001	18.3	0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	铜气焊丝	kg	0.003	38.7	0.12		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0244	4.437	0.11		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	19.03	0.1		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	11.34	0.11		
		铜氩弧焊丝	kg	0.0044	61	0.27		
		氧气	m3	0.0105	4.5	0.05		
		乙炔气	kg	0.004	16.54	0.07		
		法兰 DN32	片	0.004	14	0.06		
		针型阀	个	0.001	90.1	0.09		
		氩气	m3	0.0037	20	0.07		
		温度计(0～120℃)	支	0.002	120	0.24		
		铈钨棒	g	0.0073	0.46	0		
		石棉橡胶板 高压 δ=1.0mm～6.0mm	kg	0.05	16.9	0.85		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	5.32	0.03		
		肥皂	块	0.0015	1.4	0		
		铁砂布 0#-2#	张	0.05	0.75	0.04		
		钻头 Φ6mm～13mm	个	0.014	3	0.04		
		其他材料费	元	0.32184	1	0.32		
		冷媒铜管φ22.2（含管件及分歧器）	m	0.1	61.77	6.18		
	主材	全铜截止阀 DN32	个	0.002	128	0.26		
		全铜截止阀 DN20	个	0.002	53	0.11		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.002	45	0.09		
	设备							
	机械	直流电焊机 20kW	台班	0.002	164.56	0.33		
		立式钻床 钻孔直径Φ25mm	台班	0.0002	192.65	0.04		
		氩弧焊机 电流500A	台班	0.003	201.58	0.6		
		电动空气压缩机 排气量6.0m3/min	台班	0.0016	406.25	0.65		
		电焊条烘干箱 容积60×50×75cm3	台班	0.0002	33.66	0.01		
		电动空气压缩机 排气量0.6m3/min	台班	0.01	206.64	2.07		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm	台班	0.0012	24.3	0.03		
		普通车床 工件直径×工件长度400mm×1000mm	台班	0.001	259.74	0.26		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	46.1	0.01		
		摇臂钻床 钻孔直径Φ50mm	台班	0.005	236.14	1.18		
		管子切断套丝机 Φ159mm以内	台班	0.0012	31.53	0.04		
		载货汽车 装载质量4t	台班	0.0012	505.11	0.61		

项目编码	031001004006	项目名称	铜管	计量单位	m	工程量	47.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031007-23换	紫铜管(管径mm以内) 32[冷媒铜管φ25.4（含管件及分歧器）]	10m	0.1	107.71	127.35	0	47.85	33.28	10.771	12.735	0	4.785	3.328
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	290.07	79.84	0	55.74	71.57	2.9007	0.7984	0	0.5574	0.7157
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	174.55	52.82	0	47.62	44.25	1.7455	0.5282	0	0.4762	0.4425
小计									15.4172	14.0616	0	5.8186	4.4862
清单项目综合单价													39.783600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.31798	1.376	3.19		
		技工人工费(安装)	元	8.34027	1.351	11.27		
		高级技工人工费(安装)	元	0.70621	1.3594	0.96		
	材料	低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.004	8.38	0.03		
		仪表接头	套	0.4	4.99	2		
		镀锌管卡子(钢管用) 32	个	0.6	0.68	0.41		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.001	6.57	0.01		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.001	18.3	0.02		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.004	6.24	0.02		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0244	4.437	0.11		
		铜气焊丝	kg	0.003	38.7	0.12		
		铜氩弧焊丝	kg	0.0044	61	0.27		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	11.34	0.11		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	19.03	0.1		
		氧气	m3	0.0105	4.5	0.05		
		针型阀	个	0.001	90.1	0.09		
		法兰 DN32	片	0.004	14	0.06		
		乙炔气	kg	0.004	16.54	0.07		
		氩气	m3	0.0037	20	0.07		
		铈钨棒	g	0.0073	0.46	0		
		温度计(0～120℃)	支	0.002	120	0.24		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	5.32	0.03		
		石棉橡胶板 高压 δ=1.0mm～6.0mm	kg	0.05	16.9	0.85		
		铁砂布 0#-2#	张	0.05	0.75	0.04		
		肥皂	块	0.0015	1.4	0		
		钻头 Φ6mm～13mm	个	0.014	3	0.04		
		其他材料费	元	0.32184	1	0.32		
		冷媒铜管φ25.4（含管件及分歧器）	m	0.1	85.36	8.54		
	主材	全铜截止阀 DN20	个	0.002	53	0.11		
		全铜截止阀 DN32	个	0.002	128	0.26		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.002	45	0.09		
	设备							
	机械	直流电焊机 20kW	台班	0.002	164.56	0.33		
		立式钻床 钻孔直径Φ25mm	台班	0.0002	192.65	0.04		
		普通车床 工件直径×工件长度400mm×1000mm	台班	0.001	259.74	0.26		
		摇臂钻床 钻孔直径Φ50mm	台班	0.005	236.14	1.18		
		电动空气压缩机 排气量6.0m3/min	台班	0.0016	406.25	0.65		
		氩弧焊机 电流500A	台班	0.003	201.58	0.6		
		电动空气压缩机 排气量0.6m3/min	台班	0.01	206.64	2.07		
		电焊条烘干箱 容积60×50×75cm3	台班	0.0002	33.66	0.01		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	46.1	0.01		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm	台班	0.0012	24.3	0.03		
		管子切断套丝机 Φ159mm以内	台班	0.0012	31.53	0.04		
		载货汽车 装载质量4t	台班	0.0012	505.11	0.61		

项目编码	031001004007	项目名称	铜管	计量单位	m	工程量	39.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031007-23换	紫铜管(管径mm以内) 32[冷媒铜管φ28.6（含管件及分歧器）]	10m	0.1	107.71	154.32	0	47.85	34.63	10.771	15.432	0	4.785	3.463
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	290.07	79.84	0	55.74	71.57	2.9007	0.7984	0	0.5574	0.7157
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	174.55	52.82	0	47.62	44.25	1.7455	0.5282	0	0.4762	0.4425
小计									15.4172	16.7586	0	5.8186	4.6212
清单项目综合单价													42.615600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	2.31798	1.376	3.19		
		技工人工费(安装)	元	8.34027	1.351	11.27		
		高级技工人工费(安装)	元	0.70621	1.3594	0.96		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.004	8.38	0.03		
		仪表接头	套	0.4	4.99	2		
		镀锌管卡子(钢管用) 32	个	0.6	0.68	0.41		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.001	6.57	0.01		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		
		砂轮片 φ400mm	片	0.001	18.3	0.02		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.004	6.24	0.02		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0244	4.437	0.11		
		铜气焊丝	kg	0.003	38.7	0.12		
		铜氩弧焊丝	kg	0.0044	61	0.27		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	11.34	0.11		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	19.03	0.1		
		氧气	m3	0.0105	4.5	0.05		
		针型阀	个	0.001	90.1	0.09		
		法兰 DN32	片	0.004	14	0.06		
		乙炔气	kg	0.004	16.54	0.07		
		氩气	m3	0.0037	20	0.07		
		铈钨棒	g	0.0073	0.46	0		
		温度计(0～120℃)	支	0.002	120	0.24		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	5.32	0.03		
		石棉橡胶板 高压 δ=1.0mm～6.0mm	kg	0.05	16.9	0.85		
		铁砂布 0#-2#	张	0.05	0.75	0.04		
		肥皂	块	0.0015	1.4	0		
		钻头 φ6mm～13mm	个	0.014	3	0.04		
		其他材料费	元	0.32184	1	0.32		
		冷媒铜管φ28.6（含管件及分歧器）	m	0.1	112.33	11.23		
	主材	全铜截止阀 DN20	个	0.002	53	0.11		
		全铜截止阀 DN32	个	0.002	128	0.26		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.002	45	0.09		
	设备							
	机械	直流电焊机 20kW	台班	0.002	164.56	0.33		
		立式钻床 钻孔直径φ25mm	台班	0.0002	192.65	0.04		
		电动空气压缩机 排气量6.0m3/min	台班	0.0016	406.25	0.65		
		氩弧焊机 电流500A	台班	0.003	201.58	0.6		
		电动空气压缩机 排气量0.6m3/min	台班	0.01	206.64	2.07		
		电焊条烘干箱 容积60×50×75cm3	台班	0.0002	33.66	0.01		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	46.1	0.01		
		普通车床 工件直径×工件长度400mm×1000mm	台班	0.001	259.74	0.26		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm	台班	0.0012	24.3	0.03		
		管子切断套丝机 φ159mm以内	台班	0.0012	31.53	0.04		
		摇臂钻床 钻孔直径φ50mm	台班	0.005	236.14	1.18		
		载货汽车 装载质量4t	台班	0.0012	505.11	0.61		

项目编码	031001004008	项目名称	铜管	计量单位	m	工程量	43.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031007-23换	紫铜管(管径mm以内) 32[冷媒铜管φ31.8（含管件及分歧器）]	10m	0.1	107.71	172.28	0	47.85	35.52	10.771	17.228	0	4.785	3.552
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	290.07	79.84	0	55.74	71.57	2.9007	0.7984	0	0.5574	0.7157
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	174.55	52.82	0	47.62	44.25	1.7455	0.5282	0	0.4762	0.4425
小计									15.4172	18.5546	0	5.8186	4.7102
清单项目综合单价													44.500600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.31798	1.376	3.19		
		技工人工费(安装)	元	8.34027	1.351	11.27		
		高级技工人工费(安装)	元	0.70621	1.3594	0.96		
	材料	低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.004	8.38	0.03		
		仪表接头	套	0.4	4.99	2		
		镀锌管卡子(钢管用) 32	个	0.6	0.68	0.41		
		砂轮片 φ100mm	片	0.001	6.57	0.01		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		
		砂轮片 φ400mm	片	0.001	18.3	0.02		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.004	6.24	0.02		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0244	4.437	0.11		
		铜气焊丝	kg	0.003	38.7	0.12		
		铜氩弧焊丝	kg	0.0044	61	0.27		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	11.34	0.11		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	19.03	0.1		
		氧气	m3	0.0105	4.5	0.05		
		针型阀	个	0.001	90.1	0.09		
		法兰 DN32	片	0.004	14	0.06		
		乙炔气	kg	0.004	16.54	0.07		
		氩气	m3	0.0037	20	0.07		
		铈钨棒	g	0.0073	0.46	0		
		温度计(0～120℃)	支	0.002	120	0.24		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	5.32	0.03		
		石棉橡胶板 高压 δ=1.0mm～6.0mm	kg	0.05	16.9	0.85		
		铁砂布 0#-2#	张	0.05	0.75	0.04		
		肥皂	块	0.0015	1.4	0		
		钻头 φ6mm～13mm	个	0.014	3	0.04		
		其他材料费	元	0.32184	1	0.32		
		冷媒铜管φ31.8（含管件及分歧器）	m	0.1	130.29	13.03		
	主材	全铜截止阀 DN20	个	0.002	53	0.11		
		全铜截止阀 DN32	个	0.002	128	0.26		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.002	45	0.09		
	设备							
	机械	直流电焊机 20kW	台班	0.002	164.56	0.33		
		立式钻床 钻孔直径φ25mm	台班	0.0002	192.65	0.04		
		电动空气压缩机 排气量6.0m3/min	台班	0.0016	406.25	0.65		
		氩弧焊机 电流500A	台班	0.003	201.58	0.6		
		电动空气压缩机 排气量0.6m3/min	台班	0.01	206.64	2.07		
		电焊条烘干箱 容积60×50×75cm3	台班	0.0002	33.66	0.01		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	46.1	0.01		
		普通车床 工件直径×工件长度400mm×1000mm	台班	0.001	259.74	0.26		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm	台班	0.0012	24.3	0.03		
		管子切断套丝机 φ159mm以内	台班	0.0012	31.53	0.04		
		摇臂钻床 钻孔直径φ50mm	台班	0.005	236.14	1.18		
		载货汽车 装载质量4t	台班	0.0012	505.11	0.61		

项目编码	031001004009	项目名称	铜管	计量单位	m	工程量	49.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031007-25换	黄铜管(管径mm以内) 50[冷媒铜管φ38.1（含管件及分歧器）]	10m	0.1	149.3	1688.45	0	96.48	123.75	14.93	168.845	0	9.648	12.375
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	290.07	79.84	0	55.74	71.57	2.9007	0.7984	0	0.5574	0.7157
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	174.55	52.82	0	47.62	44.25	1.7455	0.5282	0	0.4762	0.4425
小计									19.5762	170.1716	0	10.6816	13.5332
清单项目综合单价													213.962600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	2.77508	1.376	3.82		
		技工人工费(安装)	元	10.86047	1.351	14.67		
		高级技工人工费(安装)	元	0.79841	1.3594	1.09		
	材料	低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.004	8.38	0.03		

工程量清单综合单价分析表

		仪表接头	套	1	4.99	4.99		
		镀锌管卡子(钢管用) 50	个	1	0.86	0.86		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.001	6.57	0.01		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.004	6.24	0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.001	18.3	0.02		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0244	4.437	0.11		
		铜氩弧焊丝	kg	0.011	61	0.67		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	11.34	0.11		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	19.03	0.1		
	材料	氧气	m3	0.003	4.5	0.01		
		乙炔气	kg	0.001	16.54	0.02		
		针型阀	个	0.001	90.1	0.09		
		法兰 DN32	片	0.004	14	0.06		
		氩气	m3	0.0071	20	0.14		
		铈钨棒	g	0.0142	0.46	0.01		
		温度计(0～120℃)	支	0.002	120	0.24		
		石棉橡胶板 高压 δ=1.0mm～6.0mm	kg	0.05	16.9	0.85		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	5.32	0.03		
费用明细		铁砂布 0#-2#	张	0.1	0.75	0.08		
		肥皂	块	0.0015	1.4	0		
		冷媒铜管Φ38.1（含管件及分歧器）	m	1.02	157.26	160.41		
		钻头 Φ6mm～13mm	个	0.075	3	0.23		
		其他材料费	元	0.62184	1	0.62		
	主材	全铜截止阀 DN32	个	0.002	128	0.26		
		全铜截止阀 DN20	个	0.002	53	0.11		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.002	45	0.09		
	设备							
	机械	直流电焊机 20kW	台班	0.002	164.56	0.33		
		立式钻床 钻孔直径Φ25mm	台班	0.0002	192.65	0.04		
		普通车床 工件直径×工件长度400mm×1000mm	台班	0.003	259.74	0.78		
		摇臂钻床 钻孔直径Φ50mm	台班	0.015	236.14	3.54		
		氩弧焊机 电流500A	台班	0.012	201.58	2.42		
		电动空气压缩机 排气量6.0m3/min	台班	0.0016	406.25	0.65		
		电焊条烘干箱 容积60×50×75cm3	台班	0.0002	33.66	0.01		
		电动空气压缩机 排气量0.6m3/min	台班	0.01	206.64	2.07		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm	台班	0.0015	24.3	0.04		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	46.1	0.01		
		管子切断套丝机 Φ159mm以内	台班	0.0015	31.53	0.05		
		载货汽车 装载质量4t	台班	0.0015	505.11	0.76		

项目编码	031002001073	项目名称	管道支架	计量单位	kg	工程量	315.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-1	管道支架制作 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.01	791.53	525.23	0	685.29	246.4	7.9153	5.2523	0	6.8529	2.464
030808-6	管道支架安装 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.01	426.23	153.48	0	289.08	120.86	4.2623	1.5348	0	2.8908	1.2086
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	36.18	1.61	0	13.48	8.95	0.3618	0.0161	0	0.1348	0.0895
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	23.98	15.56	0	6.74	6.5	0.2398	0.1556	0	0.0674	0.065
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	23.16	13.17	0	6.74	6.21	0.2316	0.1317	0	0.0674	0.0621
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	23.16	6.05	0	0	5.4	0.2316	0.0605	0	0	0.054
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01	23.16	5.3	0	0	5.36	0.2316	0.053	0	0	0.0536
小计									13.474	7.204	0	10.0133	3.9968
清单项目综合单价													34.688100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	2.17316	1.376	2.99		
		技工人工费(安装)	元	6.42604	1.351	8.68		
		高级技工人工费(安装)	元	1.32575	1.3594	1.8		
	材料	型钢(综合)	kg	1.05	4.1	4.31		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.04243	7.1	0.3		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0109	0.75	0.01		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0211	13.37	0.28		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.015	7.36	0.11		
		钢丝刷	把	0.0015	2.77	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.0424	7.5	0.32		
		溶剂汽油	kg	0.00138	6	0.01		
		氧气	m3	0.04176	4.5	0.19		
		冲击钻头 Φ10mm～20mm	个	0.01351	7.2	0.1		
		乙炔气	kg	0.01392	16.54	0.23		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.06713	6.33	0.42		
费用明细		电	kWh	0.03362	0.77	0.03		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.00092	4.27	0		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.01728	21.5	0.37		
		机油	kg	0.00603	12	0.07		
		其他材料费	元	0.14505	1	0.15		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00075	410	0.31		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.0002	1348.28	0.27		
		台式钻床 钻孔直径Φ16mm	台班	0.01067	186.72	1.99		
		立式钻床 钻孔直径Φ25mm	台班	0.00464	192.65	0.89		
		直流电焊机 20kW	台班	0.03876	169.55	6.57		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm	台班	0.01176	24.3	0.29		

项目编码	031208002011	项目名称	管道绝热（≤Φ15.9mm）	计量单位	m3	工程量	3.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-610换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) 50以下	m3	1	962.73	1488.89	0	0	286.34	962.73	1488.89	0	0	286.34
小计									962.73	1488.89	0	0	286.34
清单项目综合单价													2737.9600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	198.908	1.376	273.7		
		技工人工费(安装)	元	410.198	1.351	554.18		
		高级技工人工费(安装)	元	99.205	1.3594	134.86		
	材料	难燃B1级发泡橡塑保温（带铝箔）/不燃型夹筋铝箔复面的离心玻璃棉管瓦/不燃型夹筋铝箔复面的矿(岩)棉管瓦	m3	1.03	1220	1256.6		
		铝箔胶带 (45mm卷)	卷	6.05	29.7	179.69		
		贴缝胶带 9m	卷	4.25	12	51		
费用明细		其他材料费	元	1.6	1	1.6		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	031208002012	项目名称	管道绝热（Φ15.9mm＜ d ≤Φ28.6mm）	计量单位	m3	工程量	1.87

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-610换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) 50以下	m3	1	962.73	1488.89	0	0	286.34	962.73	1488.89	0	0	286.34
小计									962.73	1488.89	0	0	286.34
清单项目综合单价													2737.9600
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		198.908	1.376		273.7		
		技工人工费(安装)				元		410.198	1.351		554.18		
		高级技工人工费(安装)				元		99.205	1.3594		134.86		
	材料	难燃B1级发泡橡塑保温（带铝箔）/不燃型夹筋铝箔复面的离心玻璃棉管瓦/不燃型夹筋铝箔复面的矿(岩)棉管瓦				m3		1.03	1220		1256.6		
		铝箔胶带 (45mm卷)				卷		6.05	29.7		179.69		
		贴缝胶带 9m				卷		4.25	12		51		
		其他材料费				元		1.6	1		1.6		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	031208002013	项目名称		管道绝热（Φ28.6mm＜ d ≤Φ41.3mm）				计量单位	m3		工程量	1.14	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-610换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) 50以下	m3	1	962.73	1488.89	0	0	286.34	962.73	1488.89	0	0	286.34
小计									962.73	1488.89	0	0	286.34
清单项目综合单价													2737.9600
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		198.908	1.376		273.7		
		技工人工费(安装)				元		410.198	1.351		554.18		
		高级技工人工费(安装)				元		99.205	1.3594		134.86		
	材料	难燃B1级发泡橡塑保温（带铝箔）/不燃型夹筋铝箔复面的离心玻璃棉管瓦/不燃型夹筋铝箔复面的矿(岩)棉管瓦				m3		1.03	1220		1256.6		
		铝箔胶带 (45mm卷)				卷		6.05	29.7		179.69		
		贴缝胶带 9m				卷		4.25	12		51		
		其他材料费				元		1.6	1		1.6		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	031208002014	项目名称		管道绝热（>Φ41.3mm）				计量单位	m3		工程量	0.01	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-610换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) 50以下	m3	1	962.73	1488.89	0	0	286.34	962.73	1488.89	0	0	286.34
小计									962.73	1488.89	0	0	286.34
清单项目综合单价													2737.9600
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		198.908	1.376		273.7		
		技工人工费(安装)				元		410.198	1.351		554.18		
		高级技工人工费(安装)				元		99.205	1.3594		134.86		
	材料	难燃B1级发泡橡塑保温（带铝箔）/不燃型夹筋铝箔复面的离心玻璃棉管瓦/不燃型夹筋铝箔复面的矿(岩)棉管瓦				m3		1.03	1220		1256.6		
		铝箔胶带 (45mm卷)				卷		6.05	29.7		179.69		
		贴缝胶带 9m				卷		4.25	12		51		
		其他材料费				元		1.6	1		1.6		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	031208002015	项目名称		管道绝热（不分管径）				计量单位	m3		工程量	2.14	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-610换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) 50以下	m3	1	962.73	1488.89	0	0	286.34	962.73	1488.89	0	0	286.34
小计									962.73	1488.89	0	0	286.34
清单项目综合单价													2737.9600
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		198.908	1.376		273.7		
		技工人工费(安装)				元		410.198	1.351		554.18		
		高级技工人工费(安装)				元		99.205	1.3594		134.86		
	材料	难燃B1级发泡橡塑保温（带铝箔）/不燃型夹筋铝箔复面的离心玻璃棉管瓦/不燃型夹筋铝箔复面的矿(岩)棉管瓦				m3		1.03	1220		1256.6		
		铝箔胶带 (45mm卷)				卷		6.05	29.7		179.69		
		贴缝胶带 9m				卷		4.25	12		51		
		其他材料费				元		1.6	1		1.6		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	031004014019	项目名称		给、排水附(配)件				计量单位	个		工程量	9	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-67换	地漏安装 公称直径(mm以内) 50	10个	0.1	216.46	638.16	0	0	79.55	21.646	63.816	0	0	7.955
小计									21.646	63.816	0	0	7.955
清单项目综合单价													93.417
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		3.0902	1.376		4.25		
		技工人工费(安装)				元		10.4626	1.351		14.13		
		高级技工人工费(安装)				元		2.3973	1.3594		3.26		
	材料	普通水泥 32.5(R)				kg		0.6	0.46		0.28		
		清扫口DN25				m		0.1	13.5		1.35		
		其他材料费				元		0.04	1		0.04		
		铸铁承插地漏 DN50				个		1	28.95		28.95		
		存水弯(铸铁)DN50				个		1	33.2		33.2		
	主材												
	设备												
	机械												

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	37828.44	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	18745.57	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程
标　　段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		安装工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					56574.01
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	37828.44
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_4+B1_1_5	100	30727.78
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	7100.66
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	18745.57
1-10-1	031301017005	脚手架搭拆	(1)综合脚手架搭拆	项	1	18745.57	18745.57
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9	100	0
1-14-1	14.1	组装平台		项		100	0
1-14-2	14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-14-3	14.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-14-4	14.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-14-5	14.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-14-6	14.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-14-7	14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-14-8	14.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-14-9	14.9	格架式抱杆		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							56574.01

材料设备暂估价计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	63307.19
1	增值税应纳税额	A5	3.02	56524.28
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	6782.91
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	58671.36
合计				121978.55

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程（地下部分）　　第 1 页，共 56 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		防排烟					495650.41	0	
1-1	030108001007	离心式通风机	(1)柜式离心风机 HTFC(A)-I-28 PY-B1-1-01 (2)风量:32000m3/h,全压:410Pa,静压:300Pa,转速:450r/min,电机功率:7.5kW,供电规格:3-380-50,噪音限值:76dB(A),重量:530kg (3)含减震、设备底座、安全防护等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	11614.84	11614.84		
1-2	030108001008	离心式通风机	(1)柜式离心风机 HTFC(A)-I-30 PY-B1-1-02 (2)风量:38000m3/h,全压:380Pa,静压:300Pa,转速:400r/min,电机功率:11kW,供电规格:3-380-50,噪音限值:76dB(A),重量:598kg (3)含减震、设备底座、安全防护等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	14903.84	14903.84		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程（地下部分）　　第 2 页，共 56 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3	030108003029	轴流通风机	(1)消防轴流风机HTF(A)-I-12 PY-B1-4-02 (2)风量:52200m3/h,全压:300Pa,转速:960r/min,电机功率:11kW,供电规格:3-380-50,噪音限值:88dB(A),重量:280kg (3)含减震、设备底座、安全防护等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	9900.66	9900.66		
1-4	030108003030	轴流通风机	(1)消防轴流风机HTF(A)-I-12 PY-B1-4-01 (2)风量:52200m3/h,全压:300Pa,转速:960r/min,电机功率:11kW,供电规格:3-380-50,噪音限值:88dB(A),重量:280kg (3)含减震、设备底座、安全防护等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	9900.66	9900.66		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程（地下部分）　　第 3 页，共 56 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5	030108003031	轴流通风机	(1)消防轴流风机 HTF(A)-I-12 SY-B1-4-01 (2)风量:52200m3/h,全压:300Pa,转速:960r/min,电机功率:11kW,供电规格:3-380-50,噪音限值:88dB(A),重量:280kg (3)含减震、设备底座、安全防护等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	9900.66	9900.66		
1-6	030108003032	轴流通风机	(1)消防轴流风机 HTF(A)-I-7 PY-B1-3-01 (2)风量:18000m3/h,全压:300Pa,转速:1450r/min,电机功率:4kW,供电规格:3-380-50,噪音限值:82dB(A),重量:100kg (3)含减震、设备支架、安全防护等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	3788.48	3788.48		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程（地下部分）　　第 4 页，共 56 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-7	030108003033	轴流通风机	(1)消防轴流风机 HTF(A)-I-5 SY-B1-3-01 (2)风量:9000m3/h,全压:300Pa,转速:2900r/min,电机功率:2.2kW,供电规格:3-380-50,噪音限值:82dB(A),重量:85kg (3)含减震、设备支架、安全防护等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	3649.48	3649.48		
1-8	010501006003	设备基础	(1)素混凝土基础 (2)C25 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	1.24	648.33	803.93		
1-9	030703021001	静压箱	(1)消声静压箱 2500X600X2000(H) (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	4298.74	8597.48		
1-10	030703021002	静压箱	(1)消声静压箱 3000X2000X750(H) (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	5443.23	5443.23		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程（地下部分）　　第 5 页，共 56 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-11	030703021003	静压箱	(1)消声静压箱3800X2200X600(H) (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	7101.31	7101.31		
1-12	030703001029	碳钢阀门	(1)280度常开防火阀2000X630 (2)含执行机构 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	1450.81	1450.81		
1-13	030703001030	碳钢阀门	(1)280度常开防火阀2000X500 (2)含执行机构 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	1283.91	1283.91		
1-14	030703001031	碳钢阀门	(1)280度常开防火阀2000X400 (2)含执行机构 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	1155.53	2311.06		
1-15	030703001032	碳钢阀门	(1)280度常开防火阀1250X1000 (2)含执行机构 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	1444.38	2888.76		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程（地下部分）　　第 6 页，共 56 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-16	030703001033	碳钢阀门	(1)280度常开防火阀1000X250 (2)含执行机构 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	592.53	592.53		
1-17	030703001034	碳钢阀门	(1)280度常开防火阀D1110 (2)含执行机构 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	1052.9	2105.8		
1-18	030703001035	碳钢阀门	(1)280度常开防火阀D600 (2)含执行机构 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	387.12	387.12		
1-19	030703001036	碳钢阀门	(1)280度电动防火阀1600X400 (2)含执行机构、接线及调试 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	1766.54	1766.54		
1-20	030703001037	碳钢阀门	(1)70度常开防火阀1800X1000 (2)含执行机构 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	4	1755.33	7021.32		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程（地下部分）　　第 7 页，共 56 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-21	030703001038	碳钢阀门	(1)70度常开防火阀1250X630 (2)含执行机构 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	3	1147.5	3442.5		
1-22	030703001039	碳钢阀门	(1)70度常开防火阀630X200 (2)含执行机构 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	286.61	286.61		
1-23	030703001040	碳钢阀门	(1)风管止回阀1250X1000 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	1049.04	2098.08		
1-24	030703001041	碳钢阀门	(1)风管止回阀D1110 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	3	831.94	2495.82		
1-25	030703001042	碳钢阀门	(1)风管止回阀D660 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	367.07	367.07		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程（地下部分）　　第 8 页，共 56 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-26	030703001043	碳钢阀门	(1)风管止回阀D510 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	255.81	255.81		
1-27	030703001044	碳钢阀门	(1)排烟阀2000X400 (2)含手动开启装置 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	934.65	1869.3		
1-28	030703001045	碳钢阀门	(1)排烟阀1000X250 (2)含手动开启装置 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	489.75	489.75		
1-29	030703001046	碳钢阀门	(1)手动对开式多叶调节阀1600X320 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	3	494.68	1484.04		
1-30	030703001047	碳钢阀门	(1)手动对开式多叶调节阀1250X250 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	366.63	366.63		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程（地下部分）　　

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-31	030703001048	碳钢阀门	(1)手动对开式多叶调节阀1000X250 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	277.42	277.42		
1-32	030703023001	人防手动密闭阀	(1)电动密闭阀1600X400 (2)含执行机构、接线及调试 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	1461.17	1461.17		
1-33	030703001049	碳钢阀门	(1)插板阀2000X500 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	1418.2	1418.2		
1-34	030703001050	碳钢阀门	(1)插板阀2000X630 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	1445.46	1445.46		
1-35	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	(1)单层百叶风口（附人字阀）1000X250 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	27	251.02	6777.54		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程（地下部分）　　第 10 页，共 56 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-36	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	(1)单层活动百叶风口2000x1600 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	1319.23	1319.23		
1-37	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	(1)单层百叶风口2000x1300 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	1087.44	1087.44		
1-38	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	(1)单层百叶风口1800X1000 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	4	800.79	3203.16		
1-39	030703011005	铝及铝合金风口、散流器	(1)单层百叶风口1500X300 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	16	335.77	5372.32		
1-40	030703011006	铝及铝合金风口、散流器	(1)单层百叶风口600X600 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	253.71	253.71		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程（地下部分）　　第 11 页，共 56 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-41	030703011007	铝及铝合金风口、散流器	(1)单层百叶风口 600X400 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	4	216.92	867.68		
1-42	030702001014	碳钢通风管道	(1)镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 200以下 满足高压系统要求 (2)包含支吊架制作安装、除锈、刷油及导流叶片、不锈钢防虫网等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	1	206.31	206.31		
1-43	030702001015	碳钢通风管道	(1)镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 320以下 满足高压系统要求 (2)包含支吊架制作安装、除锈、刷油及导流叶片、不锈钢防虫网等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	1	192.25	192.25		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程（地下部分）　　第 12 页，共 56 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-44	030702001016	碳钢通风管道	(1)镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 630以下 满足高压系统要求 (2)包含支吊架制作安装、除锈、刷油及导流叶片、不锈钢防虫网等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	14.28	196.7	2808.88		
1-45	030702001017	碳钢通风管道	(1)镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 1000以下 满足高压系统要求 (2)包含支吊架制作安装、除锈、刷油及导流叶片、不锈钢防虫网等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	213.09	160.6	34222.25		
1-46	030702001018	碳钢通风管道	(1)镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 1500以下 满足高压系统要求 (2)包含支吊架制作安装、除锈、刷油及导流叶片、不锈钢防虫网等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	140.91	192.45	27118.13		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程（地下部分）　　第 13 页，共 56 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-47	030702001019	碳钢通风管道	(1)镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 2000以下 满足高压系统要求 (2)包含支吊架制作安装、除锈、刷油及导流叶片、不锈钢防虫网等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	745.68	214.6	160022.93		
1-48	030702001020	碳钢通风管道	(1)镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 4000以下 满足高压系统要求 (2)包含支吊架制作安装、除锈、刷油及导流叶片、不锈钢防虫网等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	127.92	220.73	28235.78		
1-49	030702001021	碳钢通风管道	(1)镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口)直径(mm)/壁厚(mm) 200以下 满足高压系统要求 (2)包含支吊架制作安装、除锈、刷油及导流叶片、不锈钢防虫网等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	1	284.59	284.59		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程（地下部分）　　第 14 页，共 56 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-50	030702001022	碳钢通风管道	(1)镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口)直径(mm)/壁厚(mm)320以下 满足高压系统要求 (2)包含支吊架制作安装、除锈、刷油及导流叶片、不锈钢防虫网等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	1	216.35	216.35		
1-51	030702001023	碳钢通风管道	(1)镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口)直径(mm)/壁厚(mm)450以下 满足高压系统要求 (2)包含支吊架制作安装、除锈、刷油及导流叶片、不锈钢防虫网等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	1	187.5	187.5		
1-52	030702001024	碳钢通风管道	(1)镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口)直径(mm)/壁厚(mm)1000以下 满足高压系统要求 (2)包含支吊架制作安装、除锈、刷油及导流叶片、不锈钢防虫网等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	4.94	186.25	920.08		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程（地下部分）　　第 15 页，共 56 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-53	030702001025	碳钢通风管道	(1)镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口)直径(mm)/壁厚(mm)1500以下 满足高压系统要求 (2)包含支吊架制作安装、除锈、刷油及导流叶片、不锈钢防虫网等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	6.31	194.16	1225.15		
1-54	030702001026	碳钢通风管道	(1)镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口)直径(mm)/壁厚(mm)2000以下 满足高压系统要求 (2)包含支吊架制作安装、除锈、刷油及导流叶片、不锈钢防虫网等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	1	239.36	239.36		
1-55	030703019002	柔性接口	(1)名称:帆布软接 (2)材质:不燃材料 (3)其他:满足设计、规范及招标文件的要求	m2	8	607.41	4859.28		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程（地下部分）　　第 16 页，共 56 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-56	031208002016	管道绝热	(1)名称:消防风管道耐火包裹（耐火0.5h和1h风管） (2)材质:防排烟专用绝热玻璃棉外包（采用耐水型阻燃FFR铝箔夹筋贴面） (3)规格:根据设计要求，综合考虑管道位置、环境，合理选择保温材料及做法 (4)含管件、阀门及管路上须保温的设备及附件等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	1253.13	62.05	77756.72		
1-57	031208002017	管道绝热	(1)名称:消防风管道耐火包裹（耐火1.5h和2h风管） (2)材质:防火纤维棉卷材 (3)规格:根据设计要求，综合考虑管道位置、环境，合理选择保温材料及做法 (4)含管件、阀门及管路上须保温的设备及附件等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	1	69.07	69.07		
1-58	031002002002	设备支架	(1)名称:设备、风阀支架制作安装 (2)其他:满足设计、规范及招标文件的要求	kg	240	20.41	4898.4		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程（地下部分）　　第 17 页，共 56 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-59	031201003009	金属结构刷油	(1)名称:设备、风阀支架除锈刷油 (2)除锈、刷油、防腐设计要求:除轻锈、刷防锈漆两遍、调和漆两遍 (3)其他:满足设计、规范及招标文件的要求	kg	240	2.32	556.8		
1-60	030704001002	通风工程检测、调试	(1)名称：通风工程检测、调试	系统	1	9579.22	9579.22		
2		空调风					1125289.61	0	
2-1	030701003023	空调器	(1)34HP室外机SWJ-B1-05-01 (2)制冷工质:R410A,制冷量95kW,制热量106.5kW,APF值:4.5,功率29.76kW,电压:380V,噪音值:64dB(A),参考尺寸(1240+930)X765X1660,重量:520kg (3)含减震、设备底座、安全防护等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	63993.85	63993.85		
2-2	030701003024	空调器	(1)34HP室外机SWJ-B1-05-02 (2)制冷工质:R410A,制冷量95kW,制热量106.5kW,APF值:4.5,功率29.76kW,电压:380V,噪音值:64dB(A),参考尺寸(1240+930)X765X1660,重量:520kg (3)含减震、设备底座、安全防护等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	63993.85	63993.85		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程（地下部分）　　第 18 页，共 56 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3	030701003025	空调器	(1)34HP室外机SWJ-B1-05-03 (2)制冷工质:R410A,制冷量95kW,制热量106.5kW,APF值:4.5,功率29.76kW,电压:380V,噪音值:64dB(A),参考尺寸(1240+930)X765X1660,重量:520kg (3)含减震、设备底座、安全防护等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	63993.85	63993.85		
2-4	030701003026	空调器	(1)20HP室外机SWJ-B1-05-04 (2)制冷工质:R410A,制冷量56.5kW,制热量63kW,APF值:4.85,功率20.41kW,电压:380V,噪音值:62dB(A),参考尺寸1240X765X1660,重量:309kg (3)含减震、设备底座、安全防护等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	49311.9	49311.9		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程（地下部分）　　第 19 页，共 56 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-5	030701003027	空调器	(1)20HP室外机SWJ-B1-05-05 (2)制冷工质:R410A,制冷量56.5kW,制热量63kW,APF值:4.85,功率20.41kW,电压:380V,噪音值:62dB(A),参考尺寸1240X765X1660,重量:309kg (3)含减震、设备底座、安全防护等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	50358.85	50358.85		
2-6	030108003034	轴流通风机	(1)静音型管道风机JDF-500 P-B1-5-1 (2)风量:500m3/h,静压:130Pa,电机功率:0.1W,供电规格:1-220-50,噪声限制:30dB(a=A),重量11kg (3)含减震、设备支架、安全防护等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1182.26	1182.26		
2-7	030108003035	轴流通风机	(1)静音型管道风机JDF-600 P-B1-5-2 (2)风量:600m3/h,静压:170Pa,电机功率:0.11W,供电规格:1-220-50,噪声限制:27dB(a=A),重量15kg (3)含减震、设备支架、安全防护等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1316.26	1316.26		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程（地下部分）　　第 20 页，共 56 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-8	030108003036	轴流通风机	(1)静音型管道风机 JDF-700 P-B1-5-3 (2)风量:700m3/h,静压:180Pa,电机功率:0.13W,供电规格:1-220-50,噪声限制:32dB(a=A),重量15kg (3)含减震、设备支架、安全防护等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1327.06	1327.06		
2-9	030108003037	轴流通风机	(1)静音型管道风机 JDF-900 P-B1-5-4 (2)风量:900m3/h,静压:150Pa,电机功率:0.18W,供电规格:1-220-50,噪声限制:37dB(a=A),重量17kg (3)含减震、设备支架、安全防护等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1559.26	1559.26		
2-10	030108003038	轴流通风机	(1)静音型管道风机 JDF-700 P-B1-5-5 (2)风量:700m3/h,静压:180Pa,电机功率:0.13W,供电规格:1-220-50,噪声限制:32dB(a=A),重量15kg (3)含减震、设备支架、安全防护等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1327.06	1327.06		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程（地下部分）　　第 21 页，共 56 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-11	030108003039	轴流通风机	(1)风管式室内机FGJ-71 (2)含减震、设备支架、安全防护等,带提升泵，室内机回风口均需配装过滤网 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	3286.26	3286.26		
2-12	030108003040	轴流通风机	(1)风管式室内机FGJ-80 (2)含减震、设备支架、安全防护等,带提升泵，室内机回风口均需配装过滤网 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	35	3642.26	127479.1		
2-13	030701003028	空调器	(1)直膨式新风机X-B1-5-01 (2)制冷量:56.0kW,制热量:39.0kW,风量5000m3/h,机外静压:300Pa,功率1700W,电压220V,噪音值:59dB(A),,重量:232kg (3)含减震、设备底座、安全防护等 (4)过滤器规格:板式+袋式，G4+F7 (5)变频，带提升泵 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	44123.54	44123.54		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程（地下部分）　　第 22 页，共 56 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-14	030701003029	空调器	(1)直膨式新风机X-B1-5-02 (2)制冷量:56.0kW,制热量:39.0kW,风量5000m3/h,机外静压:300Pa,功率1700W,电压220V,噪音值:59dB(A),,重量:232kg (3)含减震、设备底座、安全防护等 (4)过滤器规格:板式+袋式，G4+F7 (5)变频，带提升泵 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	44123.54	44123.54		
2-15	030108003041	轴流通风机	(1)管式防爆排风机P-B1-6-05 (2)L=200m3/h,H=200Pa(全压),N=0.15kW/380V,转速:1672rpm,噪声:61dBA,重量:5.0kg (3)含减震、设备支架、安全防护等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1262.26	1262.26		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程（地下部分）　　第 23 页，共 56 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-16	030108001009	离心式通风机	(1)柜式离心风机HTFC(B)-Ⅰ-10 P-B1-4-01 (2)L=4000m3/h,H=360Pa(全压),N=1.1kW/380V,转速:1200rpm,噪声:69dBA,重量:100kg (3)含减震、设备支架、安全防护等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	4972.55	4972.55		
2-17	030108001010	离心式通风机	(1)柜式离心风机HTFC(B)-Ⅰ-10 P-B1-4-02 (2)L=4000m3/h,H=360Pa(全压),N=1.1kW/380V,转速:1200rpm,噪声:69dBA,重量:100kg (3)含减震、设备支架、安全防护等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	4972.55	4972.55		
2-18	030108001011	离心式通风机	(1)低噪声箱式风机P-B1-5-01 (2)L=2800m3/h,H=350Pa(全压),N=1.1kW/380V,转速:1300rpm,噪声:57dBA,重量:89kg (3)含减震、设备支架、安全防护等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	3659.55	3659.55		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程（地下部分）　　第 24 页，共 56 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-19	030108001012	离心式通风机	(1)柜式离心风机 HTFC(A)-Ⅰ-10 S-B1-6-01 (2)L=4500m3/h,H=380Pa(全压),N=1.5kW/380V,转速:1200rpm,噪声:70dBA,重量:100kg (3)含减震、设备支架、安全防护等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	3629.55	3629.55		
2-20	030108001013	离心式通风机	(1)柜式离心风机 HTFC(A)-Ⅰ-10 P-B1-6-01 (2)L=6000m3/h,H=390Pa(全压),N=2.2kW/380V,转速:1000rpm,噪声:71dBA,重量:121kg (3)含减震、设备支架、安全防护等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	4869.55	4869.55		
2-21	030108001014	离心式通风机	(1)柜式离心风机 HTFC(B)-Ⅰ-9 S-B1-6-02 (2)L=3450m3/h,H=350Pa(全压),N=1.1kW/380V,转速:1100rpm,噪声:67dBA,重量:92kg (3)含减震、设备支架、安全防护等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	4815.26	4815.26		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程（地下部分）　　第 25 页，共 56 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-22	030108001015	离心式通风机	(1)柜式离心风机 HTFC(B)-Ⅰ-10 P-B1-6-02 (2)L=4300m3/h,H=380Pa(全压),N=1.5kW/380V,转速:1200rpm,噪声:70dBA,重量:100kg (3)含减震、设备支架、安全防护等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	5330.05	5330.05		
2-23	030108001016	离心式通风机	(1)柜式离心风机 HTFC(B)-Ⅰ-9 P-B1-6-03 (2)L=1800m3/h,H=340Pa(全压),N=0.75kW/380V,转速:900rpm,噪声:64dBA,重量:79kg (3)含减震、设备支架、安全防护等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	4383.55	4383.55		
2-24	030108001017	离心式通风机	(1)柜式离心风机 HTFC(B)-Ⅰ-9 S-B1-6-03 (2)L=2200m3/h,H=340Pa(全压),N=0.75kW/380V,转速:1700rpm,噪声:66dBA,重量:72kg (3)含减震、设备底座、安全防护等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	3905.55	3905.55		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程（地下部分）　　第 26 页，共 56 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-25	030108001018	离心式通风机	(1)柜式离心风机 HTFC(B)-Ⅰ-9 P-B1-6-04 (2)L=2200m3/h,H=340Pa(全压),N=0.75kW/380V,转速:1400rpm,噪声:64dBA,重量:72kg (3)含减震、设备支架、安全防护等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	4647.55	4647.55		
2-26	030701003030	空调器	(1)5HP柜式分体空调 (2)制冷量:12kW,风量:2000m3/h,噪音值:50/60dB(A),重量:57/103kg,输入功率:3750,供电规格:3-380-50,SEER≥5.4 (3)含减震器、成品支吊架制安等 (4)综合考虑5米内外机铜管及保温等安装费用 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	4	9548.77	38195.08		
2-27	030701003031	空调器	(1)单冷型分体空调5HP (2)制冷量:3.75KW (3)含减震器、成品支吊架制安等 (4)综合考虑5米内外机铜管及保温等安装费用 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	5	9548.77	47743.85		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程（地下部分）　　第 27 页，共 56 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-28	030404033008	风扇	(1)天花板管道式换气扇 (2)风量:400m3/h,静压:200Pa,电机功率:44W,供电规格:1-200-50,,噪音限值:41,重量:10kg, (3)带止回阀 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	2	435.7	871.4		
2-29	010501006004	设备基础	(1)素混凝土基础 (2)C25 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	1.25	648.33	810.41		
2-30	030703021004	静压箱	(1)消声静压箱1500X500X2000(H) (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	2651.83	5303.66		
2-31	030703021005	静压箱	(1)消声静压箱2500X600X2000(H) (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	4298.74	8597.48		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程（地下部分）　　第 28 页，共 56 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-32	030703020009	消声器	(1)消声器1000X400 L=1000 (2)含吊托支架制作安装 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	1381.15	1381.15		
2-33	030703020010	消声器	(1)消声器250X120 L=1000 (2)含吊托支架制作安装 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	679.38	679.38		
2-34	030703020011	消声器	(1)消声器250X160 L=1000 (2)含吊托支架制作安装 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	689.56	689.56		
2-35	030703020012	消声器	(1)消声器250X200 L=1000 (2)含吊托支架制作安装 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	699.74	1399.48		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程（地下部分）　　第 29 页，共 56 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-36	030703020013	消声器	(1)消声器320X200 L=1000 (2)含吊托支架制作安装 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	714	714		
2-37	030703020014	消声器	(1)消声器500X320 L=1000 (2)含吊托支架制作安装 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	931.15	931.15		
2-38	030703001051	碳钢阀门	(1)280度常开防火阀 2000X400 (2)含执行机构 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	1155.53	2311.06		
2-39	030703001052	碳钢阀门	(1)70度常开防火阀 1000X320 (2)含执行机构 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	637.47	637.47		
2-40	030703001053	碳钢阀门	(1)70度常开防火阀 1000X400 (2)含执行机构 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	688.81	1377.62		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程（地下部分）　　第 30 页，共 56 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-41	030703001054	碳钢阀门	(1)70度常开防火阀 1600X600 (2)含执行机构 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	1258.24	1258.24		
2-42	030703001055	碳钢阀门	(1)70度常开防火阀 200X160 (2)含执行机构 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	4	260.3	1041.2		
2-43	030703001056	碳钢阀门	(1)70度常开防火阀 200X200 (2)含执行机构 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	4	265.43	1061.72		
2-44	030703001057	碳钢阀门	(1)70度常开防火阀 250X160 (2)含执行机构 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	3	265.43	796.29		
2-45	030703001058	碳钢阀门	(1)70度常开防火阀 250X200 (2)含执行机构 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	3	271.85	815.55		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程（地下部分）　　第 31 页，共 56 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-46	030703001059	碳钢阀门	(1)70度常开防火阀320X200 (2)含执行机构 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	4	280.84	1123.36		
2-47	030703001060	碳钢阀门	(1)70度常开防火阀320X250 (2)含执行机构 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	291.11	291.11		
2-48	030703001061	碳钢阀门	(1)70度常开防火阀400X200 (2)含执行机构 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	291.11	291.11		
2-49	030703001062	碳钢阀门	(1)70度常开防火阀400X250 (2)含执行机构 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	4	322.51	1290.04		
2-50	030703001063	碳钢阀门	(1)70度常开防火阀500X250 (2)含执行机构 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	338.56	677.12		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程（地下部分）　　第 32 页，共 56 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-51	030703001064	碳钢阀门	(1)70度常开防火阀500X320 (2)含执行机构 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	4	308.43	1233.72		
2-52	030703001065	碳钢阀门	(1)70度常开防火阀500X400 (2)含执行机构 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	334.11	668.22		
2-53	030703001066	碳钢阀门	(1)70度常开防火阀630X250 (2)含执行机构 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	306.83	306.83		
2-54	030703001067	碳钢阀门	(1)70度常开防火阀800X500 (2)含执行机构 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	4	688.81	2755.24		
2-55	030703001068	碳钢阀门	(1)70度电动防火阀1250X250 (2)含执行机构、接线及调试 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	1302.45	1302.45		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程（地下部分）　　第 33 页，共 56 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-56	030703001069	碳钢阀门	(1)70度电动防火阀320X200 (2)含执行机构、接线及调试 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	3	917.32	2751.96		
2-57	030703001070	碳钢阀门	(1)70度电动防火阀400X200 (2)含执行机构、接线及调试 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	4	929.74	3718.96		
2-58	030703001071	碳钢阀门	(1)70度电动防火阀400X250 (2)含执行机构、接线及调试 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	963.84	963.84		
2-59	030703001072	碳钢阀门	(1)70度电动防火阀500X200 (2)含执行机构、接线及调试 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	963.84	963.84		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程（地下部分）　　第 34 页，共 56 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-60	030703001073	碳钢阀门	(1)70度电动防火阀 200X200 (2)含执行机构、接线及调试 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	855.17	855.17		
2-61	030703001074	碳钢阀门	(1)70度电动防火阀 200X160 (2)含执行机构、接线及调试 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	858.24	858.24		
2-62	030703001075	碳钢阀门	(1)70度常开防火阀 200X200 (2)含执行机构 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	4	265.43	1061.72		
2-63	030703001077	碳钢阀门	(1)蝶阀250X200 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	147.96	147.96		
2-64	030703001078	碳钢阀门	(1)蝶阀250X160 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	17	140.09	2381.53		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程（地下部分）　　第 35 页，共 56 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-65	030703001079	碳钢阀门	(1)蝶阀200X200 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	14	135.01	1890.14		
2-66	030703001080	碳钢阀门	(1)手动对开式多叶调节阀320X200 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	144.33	144.33		
2-67	030703001081	碳钢阀门	(1)手动对开式多叶调节阀320X250 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	154.6	154.6		
2-68	030703001082	碳钢阀门	(1)手动对开式多叶调节阀400X200 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	4	154.6	618.4		
2-69	030703001083	碳钢阀门	(1)手动对开式多叶调节阀500X250 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	8	199.99	1599.92		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程（地下部分）　　第 36 页，共 56 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-70	030703001084	碳钢阀门	(1)手动对开式多叶调节阀800X500 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	373.71	373.71		
2-71	030703001085	碳钢阀门	(1)电动对开式多叶调节阀500X500 (2)含执行机构、接线及调试 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	606.04	1212.08		
2-72	030703001086	碳钢阀门	(1)风管止回阀1250X250 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	346.49	346.49		
2-73	030703001087	碳钢阀门	(1)风管止回阀200X160 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	101.68	101.68		
2-74	030703001088	碳钢阀门	(1)风管止回阀250X120 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	100.28	100.28		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程（地下部分）　　第 37 页，共 56 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-75	030703001089	碳钢阀门	(1)风管止回阀 250X160 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	113.74	113.74		
2-76	030703001090	碳钢阀门	(1)风管止回阀 250X200 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	120.74	241.48		
2-77	030703001091	碳钢阀门	(1)风管止回阀 320X200 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	130.51	130.51		
2-78	030703001092	碳钢阀门	(1)风管止回阀 400X250 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	183	183		
2-79	030703001093	碳钢阀门	(1)风管止回阀 500X250 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	200.47	400.94		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程（地下部分）　　第 38 页，共 56 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-80	030703001094	碳钢阀门	(1)风管止回阀 500X320 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	224.94	449.88		
2-81	030703001095	碳钢阀门	(1)风管止回阀 500X500 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	287.83	575.66		
2-82	030703001096	碳钢阀门	(1)风管止回阀 630X250 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	223.19	223.19		
2-83	030703001097	碳钢阀门	(1)风管止回阀 800X500 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	407.65	407.65		
2-84	030703007020	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)单层百叶风口 1500X300 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	16	335.77	5372.32		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程（地下部分）　　第 39 页，共 56 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-85	030703007021	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)单层百叶风口 2000X1300 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	1087.44	1087.44		
2-86	030703007022	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)单层百叶风口 200X160 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	76.13	152.26		
2-87	030703007023	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)单层百叶风口 200X200 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	47	76.13	3578.11		
2-88	030703007024	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)单层百叶风口 300X200 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	3	90.73	272.19		
2-89	030703007025	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)单层百叶风口 300X300 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	8	99.93	799.44		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程（地下部分）　　第 40 页，共 56 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-90	030703007026	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)单层百叶风口 350X350 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	144.19	144.19		
2-91	030703007027	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)单层百叶风口 400X400 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	7	499.04	3493.28		
2-92	030703007028	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)单层百叶风口 500X300 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	152.62	305.24		
2-93	030703007029	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)单层百叶风口 600X300 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	3	161.82	485.46		
2-94	030703007030	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)单层百叶风口 800X600 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	323.1	323.1		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程（地下部分）　　第 41 页，共 56 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-95	030703007031	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)回风口（带过滤网）600X250 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	192.48	192.48		
2-96	030703007032	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)回风口（带过滤网）800X300 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	35	278.85	9759.75		
2-97	030703007033	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)散流器250X250 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	99.28	198.56		
2-98	030703007034	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)散流器300X300 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	70	114.04	7982.8		
2-99	030702001027	碳钢通风管道	(1)镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 200以下 满足低压系统要求 (2)包含支吊架制作安装、除锈、刷油及导流叶片、不锈钢防虫网等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	25.55	204.9	5235.2		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程（地下部分）　　第 42 页，共 56 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-100	030702001028	碳钢通风管道	(1)镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 320以下 满足低压系统要求 (2)包含支吊架制作安装、除锈、刷油及导流叶片、不锈钢防虫网等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	141.09	190.84	26925.62		
2-101	030702001029	碳钢通风管道	(1)镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 630以下 满足低压系统要求 (2)包含支吊架制作安装、除锈、刷油及导流叶片、不锈钢防虫网等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	408.31	196.72	80322.74		
2-102	030702001030	碳钢通风管道	(1)镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 1000以下 满足低压系统要求 (2)包含支吊架制作安装、除锈、刷油及导流叶片、不锈钢防虫网等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	299.18	160.59	48045.32		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程（地下部分）　　第 43 页，共 56 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-103	030702001031	碳钢通风管道	(1)镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 1500以下 满足低压系统要求 (2)包含支吊架制作安装、除锈、刷油及导流叶片、不锈钢防虫网等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	169.74	192.45	32666.46		
2-104	030702001032	碳钢通风管道	(1)镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 2000以下 满足低压系统要求 (2)包含支吊架制作安装、除锈、刷油及导流叶片、不锈钢防虫网等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	203.44	214.61	43660.26		
2-105	030702001033	碳钢通风管道	(1)镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 4000以下 满足低压系统要求 (2)包含支吊架制作安装、除锈、刷油及导流叶片、不锈钢防虫网等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	1	222.17	222.17		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程（地下部分）　　第 44 页，共 56 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-106	030702001034	碳钢通风管道	(1)镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口)直径(mm)/壁厚(mm)200以下 满足低压系统要求 (2)包含支吊架制作安装、除锈、刷油及导流叶片、不锈钢防虫网等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	1	284.59	284.59		
2-107	030702001035	碳钢通风管道	(1)镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口)直径(mm)/壁厚(mm)320以下 满足低压系统要求 (2)包含支吊架制作安装、除锈、刷油及导流叶片、不锈钢防虫网等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	10.07	214.91	2164.14		
2-108	030702001036	碳钢通风管道	(1)镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口)直径(mm)/壁厚(mm)450以下 满足低压系统要求 (2)包含支吊架制作安装、除锈、刷油及导流叶片、不锈钢防虫网等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	1	187.5	187.5		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程（地下部分）　　第 45 页，共 56 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-109	030702001037	碳钢通风管道	(1)镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口)直径(mm)/壁厚(mm)1000以下 满足低压系统要求 (2)包含支吊架制作安装、除锈、刷油及导流叶片、不锈钢防虫网等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	1	187.93	187.93		
2-110	030702001038	碳钢通风管道	(1)镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口)直径(mm)/壁厚(mm)1500以下 满足低压系统要求 (2)包含支吊架制作安装、除锈、刷油及导流叶片、不锈钢防虫网等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	1	195.65	195.65		
2-111	030702001039	碳钢通风管道	(1)镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口)直径(mm)/壁厚(mm)2000以下 满足低压系统要求 (2)包含支吊架制作安装、除锈、刷油及导流叶片、不锈钢防虫网等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	1	239.36	239.36		
2-112	030703019003	柔性接口	(1)名称:帆布软接 (2)材质:不燃材料 (3)其他:满足设计、规范及招标文件的要求	m2	8	607.41	4859.28		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程（地下部分）　　第 46 页，共 56 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-113	031208002018	管道绝热	(1)名称:风管保温 (2)材质:带不燃加强型铝箔贴面的不燃A级超细离心玻璃棉保温，厚度30mm (3)规格:根据设计要求，综合考虑管道位置、环境，合理选择保温材料及做法 (4)含管件、阀门及管路上须保温的设备及附件等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	1182.79	50.2	59376.06		
2-114	031208002019	管道绝热	(1)名称:风管保温 (2)材质:不燃铝箔橡塑复合保温材料保温，厚度32mm (3)规格:根据设计要求，综合考虑管道位置、环境，合理选择保温材料及做法 (4)含管件、阀门及管路上须保温的设备及附件等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	1	68.72	68.72		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程（地下部分）　　第 47 页，共 56 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-115	031208007002	防潮层、保护层	(1)名称:铝板保护层 (2)材质:铝板0.5MM (3)规格:根据设计要求，综合考虑管道位置、环境以及介质温度等条件下合理选择铝板保护及做法 (4)含管件、阀门及管路上须保温的设备及附件等铝板保护 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	1	127.17	127.17		
2-116	031208002020	管道绝热	(1)名称:加压送风管道耐火包裹（耐火0.5h和1h风管） (2)材质:防排烟专用绝热玻璃棉外包（采用耐水型阻燃FFR铝箔夹筋贴面） (3)规格:根据设计要求，综合考虑管道位置、环境，合理选择保温材料及做法 (4)含管件、阀门及管路上须保温的设备及附件等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	600	60.46	36276		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程（地下部分）　　第 48 页，共 56 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-117	031208002021	管道绝热	(1)名称:加压送风风管道耐火包裹（耐火1.5h和2h风管） (2)材质:防火纤维棉卷材 (3)规格:根据设计要求，综合考虑管道位置、环境，合理选择保温材料及做法 (4)含管件、阀门及管路上须保温的设备及附件等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	1	67.48	67.48		
2-118	031002002003	设备支架	(1)名称:设备、风阀支架制作安装 (2)其他:满足设计、规范及招标文件的要求	kg	900	20.41	18369		
2-119	031201003010	金属结构刷油	(1)名称:设备、风阀支架除锈刷油 (2)除锈、刷油、防腐设计要求:除轻锈、刷防锈漆两遍、调和漆两遍 (3)其他:满足设计、规范及招标文件的要求	kg	900	2.32	2088		
2-120	030704001003	通风工程检测、调试	(1)通风空调系统调整费 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	系统	1	16223.88	16223.88		
3		空调水					100383.32	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程（地下部分）　　第 49 页，共 56 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1	031001001006	镀锌钢管	(1)名称:热镀锌钢管 (2)规格:DN50 (3)含管件、普通套管(不含穿梁)及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	1	88.55	88.55		
3-2	031001001007	镀锌钢管	(1)名称:热镀锌钢管 (2)规格:DN40 (3)含管件、普通套管(不含穿梁)及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	1	75.17	75.17		
3-3	031001001008	镀锌钢管	(1)名称:热镀锌钢管 (2)规格:DN32 (3)含管件、普通套管(不含穿梁)及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	43.49	70.64	3072.13		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程（地下部分）　　第 50 页，共 56 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-4	031001001009	镀锌钢管	(1)名称:热镀锌钢管 (2)规格:DN25 (3)含管件、普通套管(不含穿梁)及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	209.59	59.56	12483.18		
3-5	031001001010	镀锌钢管	(1)名称:热镀锌钢管 (2)规格:DN20 (3)含管件、普通套管(不含穿梁)及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	1	46.35	46.35		
3-6	031001004010	铜管	(1)名称：冷媒铜管 (2)规格：φ9.52 (3)含分歧器、管件、异径管、套管及封堵、各类试验、管道标识刷油等，含延长铜管所需要添加的冷媒 (4)制冷剂：R410A (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	344.24	36.94	12716.23		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程（地下部分）　　第 51 页，共 56 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-7	031001004011	铜管	(1)名称:冷媒铜管 (2)规格:φ15.9 (3)含分歧器、管件、异径管、套管及封堵、各类试验、管道标识刷油等，含延长铜管所需要添加的冷媒 (4)制冷剂：R410A (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	310.04	66.05	20478.14		
3-8	031001004012	铜管	(1)名称：冷媒铜管 (2)规格：φ19.1 (3)含分歧器、管件、异径管、套管及封堵、各类试验、管道标识刷油等，含延长铜管所需要添加的冷媒 (4)制冷剂：R410A (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	210.73	89.66	18894.05		
3-9	031001004013	铜管	(1)名称：冷媒铜管 (2)规格：φ28.6 (3)含分歧器、管件、异径管、套管及封堵、各类试验、管道标识刷油等，含延长铜管所需要添加的冷媒 (4)制冷剂：R410A (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	95.72	44.34	4244.22		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程（地下部分）　　第 52 页，共 56 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-10	031001004014	铜管	(1)名称：冷媒铜管 (2)规格：φ31.8 (3)含分歧器、管件、异径管、套管及封堵、各类试验、管道标识刷油等，含延长铜管所需要添加的冷媒 (4)制冷剂：R410A (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	80.81	46.23	3735.85		
3-11	031002001074	管道支架	(1)管道支架制作安装 (2)包含管道支架除锈、刷防锈漆、刷调和漆 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	kg	216.09	36	7779.24		
3-12	031208002022	管道绝热（≤Φ15.9mm）	(1)名称:制冷剂管道保温 (2)材质:不燃铝箔橡塑(难燃B1级)复合保温材料或以上等级材料 (3)保温厚度δ25mm (4)规格:根据设计要求，综合考虑管道位置、环境以及介质温度等条件下合理选择保温材料及做法 (5)含管件、阀门及管路上须保温的设备及附件等 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	2.08	2845.02	5917.64		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程（地下部分）　　第 53 页，共 56 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-13	031208002023	管道绝热（Φ15.9mm＜d≤Φ28.6mm）	(1)名称:制冷剂管道保温 (2)材质:不燃铝箔橡塑(难燃B1级)复合保温材料或以上等级材料 (3)保温厚度δ28mm (4)规格:根据设计要求，综合考虑管道位置、环境以及介质温度等条件下合理选择保温材料及做法 (5)含管件、阀门及管路上须保温的设备及附件等 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	1.45	2845.02	4125.28		
3-14	031208002024	管道绝热（Φ28.6mm＜d≤Φ41.3mm）	(1)名称:制冷剂管道保温 (2)材质:不燃铝箔橡塑(难燃B1级)复合保温材料或以上等级材料 (3)保温厚度δ30mm (4)规格:根据设计要求，综合考虑管道位置、环境以及介质温度等条件下合理选择保温材料及做法 (5)含管件、阀门及管路上须保温的设备及附件等 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	0.5	2845.02	1422.51		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程（地下部分）　　第 54 页，共 56 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-15	031208002025	管道绝热（>Φ41.3mm）	(1)名称:制冷剂管道保温 (2)材质:不燃铝箔橡塑(难燃B1级)复合保温材料或以上等级材料 (3)保温厚度δ35mm (4)规格:根据设计要求，综合考虑管道位置、环境以及介质温度等条件下合理选择保温材料及做法 (5)含管件、阀门及管路上须保温的设备及附件等 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	0.01	2845.04	28.45		
3-16	031208002026	管道绝热（不分管径）	(1)名称:排水管保温 (2)材质:不燃铝箔橡塑(难燃B1级)复合保温材料或以上等级材料 (3)保温厚度δ30mm (4)规格:根据设计要求，综合考虑管道位置、环境以及介质温度等条件下合理选择保温材料及做法 (5)含管件、阀门及管路上须保温的设备及附件等 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	1.45	2845.02	4125.28		
3-17	031004014020	给、排水附(配)件	(1)清扫口DN25 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	11	95.82	1054.02		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程（地下部分）　　第 55 页，共 56 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-18	031004014021	给、排水附(配)件	(1)清扫口DN32 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	97.03	97.03		
4		抗震支架-暖通部分					50737.92	0	
4-1	031002001075	管道支架	(1)抗震支架 KZF-2000-TL (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	3	950.33	2850.99		
4-2	031002001076	管道支架	(1)抗震支架 KZF-2000-T (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	3	849.18	2547.54		
4-3	031002001077	管道支架	(1)抗震支架 KZF-1600-TL (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	14	950.33	13304.62		
4-4	031002001078	管道支架	(1)抗震支架 KZF-1600-T (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	12	849.18	10190.16		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程（地下部分）　　第 56 页，共 56 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-5	031002001079	管道支架	(1)抗震支架 KZF-1250-TL (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	6	922.28	5533.68		
4-6	031002001080	管道支架	(1)抗震支架 KZF-1250-T (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	7	821.13	5747.91		
4-7	031002001081	管道支架	(1)抗震支架 KZF-1000-TL (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	7	843.66	5905.62		
4-8	031002001082	管道支架	(1)抗震支架 KZF-1000-T (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	4	742.52	2970.08		
4-9	031002001083	管道支架	(1)抗震支架 KZF-800-TL (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	2	843.66	1687.32		
合计							1772061.26	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程（地下部分） 标段： 新安街道文汇学校改扩建工程

项目编码	030108001007	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030104-3换	离心式通(引)风机设备重量(t以内) 0.8[柜式离心风机HTFC(A)-I-28 PY-B1-1-01（风量:32000m3/h,全压:410Pa,静压:300Pa,转速:1450r/min,电机功率:7.5kW,供电规格:3-380-50,噪音限值:76dB(A),重量:530kg）]	台	1	1003.99	250.6	9580	138.54	242.79	1003.99	250.6	9580	138.54	242.79
030903-414	减震器安装	个	4	10.53	55.05	0	0	5.07	42.12	220.2	0	0	20.28
031106-1	地下室增加费	100元	10.4611	6.72	0	0	2.74	1.66	70.298592	0	0	28.663414	17.365426
小计									1116.408592	470.8	9580	167.203414	280.435426
清单项目综合单价													11614.847432

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	126.451	1.376	174		
		增加人工费	元	70.298592	1	70.3		
		技工人工费(安装)	元	445.494	1.351	601.86		
		高级技工人工费(安装)	元	198.794	1.3594	270.24		
	材料	乙炔气	m3	0.34	18.2	6.19		
		氧气(工业用)	m3	1.02	19.58	19.97		
		木板	m3	0.008	1728	13.82		
		紫铜皮 δ=0.25mm～0.5mm	kg	0.25	50	12.5		
		普通水泥 42.5(R)	kg	65.25	0.46	30.02		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	4.08	6.6	26.93		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	4.064	5.5	22.35		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.4	6.24	2.5		
		石棉编绳 Φ11mm～25mm 烧失量24%	kg	0.4	9	3.6		
		机油 5#～7#	kg	1.01	11.2	11.31		
		黄油 钙基酯	kg	0.303	11.2	3.39		
		碎石	m3	0.126	163	20.54		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.4	4.137	1.65		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.315	8.4	2.65		
		其他材料费	元	5.59	1	5.59		
		砂	m3	0.115	201	23.12		
		汽油 60#～70#	kg	1.224	7.54	9.23		
		煤油	kg	4.2	8.44	35.45		
	主材	减振器	个	4	55	220		
	设备	柜式离心风机HTFC(A)-I-28 PY-B1-1-01（风量:32000m3/h,全压:410Pa,静压:300Pa,转速:1450r/min,电机功率:7.5kW,供电规格:3-380-50,噪音限值:76dB(A),重量:530kg）						
	机械	增加机械费	元	28.663414	1	28.66		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.1	153.28	15.33		
		叉式起重机 提升质量5t	台班	0.2	616.07	123.21		

项目编码	030108001008	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030104-3换	离心式通(引)风机设备重量(t以内) 0.8[柜式离心风机 HTFC(A)-I-30 PY-B1-1-02（风量:38000m3/h,全压:380Pa,静压:300Pa,转速:400r/min,电机功率:11kW,供电规格:3-380-50,噪音限值:76dB(A),重量:598kg）]	台	1	1003.99	250.6	12869	138.54	242.79	1003.99	250.6	12869	138.54	242.79
030903-414	减震器安装	个	4	10.53	55.05	0	0	5.07	42.12	220.2	0	0	20.28
031106-1	地下室增加费	100元	10.4611	6.72	0	0	2.74	1.66	70.298592	0	0	28.663414	17.365426
小计									1116.408592	470.8	12869	167.203414	280.435426
清单项目综合单价													14903.847432

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	126.451	1.376	174		
		增加人工费	元	70.298592	1	70.3		
		技工人工费(安装)	元	445.494	1.351	601.86		
		高级技工人工费(安装)	元	198.794	1.3594	270.24		
	材料	乙炔气	m3	0.34	18.2	6.19		
		氧气(工业用)	m3	1.02	19.58	19.97		
		木板	m3	0.008	1728	13.82		
		紫铜皮 δ=0.25mm～0.5mm	kg	0.25	50	12.5		
		普通水泥 42.5(R)	kg	65.25	0.46	30.02		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	4.08	6.6	26.93		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	4.064	5.5	22.35		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.4	6.24	2.5		
		石棉编绳 Φ11mm～25mm 烧失量24%	kg	0.4	9	3.6		
		机油 5#～7#	kg	1.01	11.2	11.31		
		黄油 钙基酯	kg	0.303	11.2	3.39		
		碎石	m3	0.126	163	20.54		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.4	4.137	1.65		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.315	8.4	2.65		
		其他材料费	元	5.59	1	5.59		
		砂	m3	0.115	201	23.12		
		汽油 60#～70#	kg	1.224	7.54	9.23		
		煤油	kg	4.2	8.44	35.45		
	主材	减振器	个	4	55	220		
	设备	柜式离心风机HTFC(A)-I-30 PY-B1-1-02（风量:38000m3/h,全压:380Pa,静压:300Pa,转速:400r/min,电机功率:11kW,供电规格:3-380-50,噪音限值:76dB(A),重量:598kg）						
	机械	增加机械费	元	28.663414	1	28.66		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.1	153.28	15.33		
		叉式起重机 提升质量5t	台班	0.2	616.07	123.21		

项目编码	030108003029	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030104-14换	轴流通风机设备重量(t以内) 0.5[消防轴流风机 HTF(A)-I-12 PY-B1-4-02（风量:52200m3/h,全压:300Pa,转速:960r/min,电机功率:11kW,供电规格:3-380-50,噪音限值:88dB(A),重量:280kg）]	台	1	570.4	118.96	8647	76.94	136.65	570.4	118.96	8647	76.94	136.65
030903-414	减震器安装	个	4	10.53	55.05	0	0	5.07	42.12	220.2	0	0	20.28
031106-1	地下室增加费	100元	6.1252	6.72	0	0	2.74	1.66	41.161344	0	0	16.783048	10.167832
小计									653.681344	339.16	8647	93.723048	167.097832
清单项目综合单价													9900.662224

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	76.946	1.376	105.88		
		增加人工费	元	41.161344	1	41.16		
		技工人工费(安装)	元	259.398	1.351	350.45		
		高级技工人工费(安装)	元	114.894	1.3594	156.19		
	材料	碎石	m3	0.095	163	15.49		
		木板	m3	0.006	1728	10.37		
		普通水泥 42.5(R)	kg	50.75	0.46	23.35		
		机油 5#～7#	kg	0.606	11.2	6.79		
		煤油	kg	1.575	8.44	13.29		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.3	4.137	1.24		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.21	8.4	1.76		
		其他材料费	元	3.43	1	3.43		
		砂	m3	0.086	201	17.29		
		乙炔气	m3	0.34	18.2	6.19		
		氧气(工业用)	m3	1.02	19.58	19.97		
	主材	减振器	个	4	55	220		
	设备	消防轴流风机HTF(A)-I-12 PY-B1-4-02（风量:52200m3/h,全压:300Pa,转速:960r/min,电机功率:11kW,供电规格:3-380-50,噪音限值:88dB(A),重量:280kg）						
	机械	增加机械费	元	16.783048	1	16.78		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.1	153.28	15.33		
		叉式起重机 提升质量5t	台班	0.1	616.07	61.61		

项目编码	030108003030	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030104-14换	轴流通风机设备重量(t以内) 0.5[消防轴流风机 HTF(A)-I-12 PY-B1-4-01（风量:52200m3/h,全压:300Pa,转速:960r/min,电机功率:11kW,供电规格:3-380-50,噪音限值:88dB(A),重量:280kg）]	台	1	570.4	118.96	8647	76.94	136.65	570.4	118.96	8647	76.94	136.65
030903-414	减震器安装	个	4	10.53	55.05	0	0	5.07	42.12	220.2	0	0	20.28
031106-1	地下室增加费	100元	6.1252	6.72	0	0	2.74	1.66	41.161344	0	0	16.783048	10.167832
小计									653.681344	339.16	8647	93.723048	167.097832
清单项目综合单价													9900.662224

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	76.946	1.376	105.88		
		增加人工费	元	41.161344	1	41.16		
		技工人工费(安装)	元	259.398	1.351	350.45		
		高级技工人工费(安装)	元	114.894	1.3594	156.19		
	材料	碎石	m3	0.095	163	15.49		
		木板	m3	0.006	1728	10.37		
		普通水泥 42.5(R)	kg	50.75	0.46	23.35		
		机油 5#～7#	kg	0.606	11.2	6.79		
		煤油	kg	1.575	8.44	13.29		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.3	4.137	1.24		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.21	8.4	1.76		
		其他材料费	元	3.43	1	3.43		
		砂	m3	0.086	201	17.29		
		乙炔气	m3	0.34	18.2	6.19		
		氧气(工业用)	m3	1.02	19.58	19.97		
	主材	减振器	个	4	55	220		
	设备	消防轴流风机HTF(A)-I-12 PY-B1-4-01（风量:52200m3/h,全压:300Pa,转速:960r/min,电机功率:11kW,供电规格:3-380-50,噪音限值:88dB(A),重量:280kg）						
	机械	增加机械费	元	16.783048	1	16.78		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.1	153.28	15.33		
		叉式起重机 提升质量5t	台班	0.1	616.07	61.61		

项目编码	030108003031	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030104-14换	轴流通风机设备重量(t以内) 0.5[消防轴流风机 HTF(A)-I-12 SY-B1-4-01（风量:52200m3/h,全压:300Pa,转速:960r/min,电机功率:11kW,供电规格:3-380-50,噪音限值:88dB(A),重量:280kg）]	台	1	570.4	118.96	8647	76.94	136.65	570.4	118.96	8647	76.94	136.65
030903-414	减震器安装	个	4	10.53	55.05	0	0	5.07	42.12	220.2	0	0	20.28
031106-1	地下室增加费	100元	6.1252	6.72	0	0	2.74	1.66	41.161344	0	0	16.783048	10.167832
小计									653.681344	339.16	8647	93.723048	167.097832
清单项目综合单价													9900.662224

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	76.946	1.376	105.88		
		增加人工费	元	41.161344	1	41.16		
		技工人工费(安装)	元	259.398	1.351	350.45		
		高级技工人工费(安装)	元	114.894	1.3594	156.19		
	材料	碎石	m3	0.095	163	15.49		
		木板	m3	0.006	1728	10.37		
		普通水泥 42.5(R)	kg	50.75	0.46	23.35		
		机油 5#～7#	kg	0.606	11.2	6.79		
		煤油	kg	1.575	8.44	13.29		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.3	4.137	1.24		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.21	8.4	1.76		
		其他材料费	元	3.43	1	3.43		
		砂	m3	0.086	201	17.29		
		乙炔气	m3	0.34	18.2	6.19		
		氧气(工业用)	m3	1.02	19.58	19.97		
	主材	减振器	个	4	55	220		
	设备	消防轴流风机HTF(A)-I-12 SY-B1-4-01（风量:52200m3/h,全压:300Pa,转速:960r/min,电机功率:11kW,供电规格:3-380-50,噪音限值:88dB(A),重量:280kg）						
	机械	增加机械费	元	16.783048	1	16.78		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.1	153.28	15.33		
		叉式起重机 提升质量5t	台班	0.1	616.07	61.61		

项目编码	030108003032	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030104-13换	轴流通风机设备重量(t以内) 0.2[消防轴流风机 HTF(A)-I-7 PY-B1-3-01（风量:18000m3/h,全压:300Pa,转速:1450r/min,电机功率:4kW,供电规格:3-380-50,噪音限值:82dB(A),重量:100kg）]	台	1	376.85	111.81	2800	76.94	93.7	376.85	111.81	2800	76.94	93.7
030903-414	减震器安装	个	4	10.53	55.05	0	0	5.07	42.12	220.2	0	0	20.28
031106-1	地下室增加费	100元	4.1897	6.72	0	0	2.74	1.66	28.154784	0	0	11.479778	6.954902
小计									447.124784	332.01	2800	88.419778	120.934902
清单项目综合单价													3788.489464
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		54.858	1.376		75.48		
		增加人工费				元		28.154784	1		28.15		
		技工人工费(安装)				元		176.294	1.351		238.17		
		高级技工人工费(安装)				元		77.46	1.3594		105.3		
	材料	碎石				m3		0.092	163		15		
		木板				m3		0.006	1728		10.37		
		普通水泥 42.5(R)				kg		47.85	0.46		22.01		
		机油 5#～7#				kg		0.606	11.2		6.79		
		煤油				kg		1.05	8.44		8.86		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm				kg		0.3	4.137		1.24		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg		0.21	8.4		1.76		
		其他材料费				元		3.34	1		3.34		
		砂				m3		0.082	201		16.48		
		乙炔气				m3		0.34	18.2		6.19		
		氧气(工业用)				m3		1.02	19.58		19.97		
	主材	减振器				个		4	55		220		
	设备	消防轴流风机HTF(A)-I-7 PY-B1-3-01（风量:18000m3/h,全压:300Pa,转速:1450r/min,电机功率:4kW,供电规格:3-380-50,噪音限值:82dB(A),重量:100kg）											
	机械	增加机械费				元		11.479778	1		11.48		
		交流电焊机 21kV·A				台班		0.1	153.28		15.33		
		叉式起重机 提升质量5t				台班		0.1	616.07		61.61		
项目编码	030108003033	项目名称		轴流通风机			计量单位		台		工程量		1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030104-13换	轴流通风机设备重量(t以内) 0.2[消防轴流风机 HTF(A)-I-5 SY-B1-3-01（风量:9000m3/h,全压:300Pa,转速:2900r/min,电机功率:2.2kW,供电规格:3-380-50,噪音限值:82dB(A),重量:85kg）]	台	1	376.85	111.81	2661	76.94	93.7	376.85	111.81	2661	76.94	93.7
030903-414	减震器安装	个	4	10.53	55.05	0	0	5.07	42.12	220.2	0	0	20.28
031106-1	地下室增加费	100元	4.1897	6.72	0	0	2.74	1.66	28.154784	0	0	11.479778	6.954902
小计									447.124784	332.01	2661	88.419778	120.934902
清单项目综合单价													3649.489464
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		54.858	1.376		75.48		
		增加人工费				元		28.154784	1		28.15		
		技工人工费(安装)				元		176.294	1.351		238.17		
		高级技工人工费(安装)				元		77.46	1.3594		105.3		
	材料	碎石				m3		0.092	163		15		
		木板				m3		0.006	1728		10.37		
		普通水泥 42.5(R)				kg		47.85	0.46		22.01		
		机油 5#～7#				kg		0.606	11.2		6.79		
		煤油				kg		1.05	8.44		8.86		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm				kg		0.3	4.137		1.24		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg		0.21	8.4		1.76		
		其他材料费				元		3.34	1		3.34		
		砂				m3		0.082	201		16.48		
		乙炔气				m3		0.34	18.2		6.19		
		氧气(工业用)				m3		1.02	19.58		19.97		
	主材	减振器				个		4	55		220		
	设备	消防轴流风机HTF(A)-I-5 SY-B1-3-01（风量:9000m3/h,全压:300Pa,转速:2900r/min,电机功率:2.2kW,供电规格:3-380-50,噪音限值:82dB(A),重量:85kg）											
	机械	增加机械费				元		11.479778	1		11.48		
		交流电焊机 21kV·A				台班		0.1	153.28		15.33		
		叉式起重机 提升质量5t				台班		0.1	616.07		61.61		
项目编码	010501006003	项目名称		设备基础			计量单位		m3		工程量		1.24
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-36换	非泵送现浇混凝土浇捣、养护 设备基础[(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm]	10m3	0.1	898.66	4918.35	0	114.77	451.4	89.866	491.835	0	11.477	45.14
031106-1	地下室增加费	100元	0.8987	6.72	0	0	2.74	1.66	6.039264	0	0	2.462438	1.491842
小计									95.905264	491.835	0	13.939438	46.631842
清单项目综合单价													648.311544
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)				元		20.022	1.376		27.55		
		增加人工费				元		6.038787	1		6.04		
		技工人工费(建筑)				元		46.126	1.351		62.32		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元		7.268	1		7.27		
		水				m3		0.321	3.77		1.21		
		(商品)普通混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3		1.01	464.21		468.85		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3		0.03	483.46		14.5		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		2.462244	1		2.46		
		机动翻斗车 装载质量1t				台班		0.039	271.13		10.57		
		混凝土振动器 插入式				台班		0.077	11.73		0.9		
项目编码	030703021001	项目名称		静压箱			计量单位		个		工程量		2
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-389	静压箱制作	10m2	1.54	923.83	766.67	0	58.89	245.61	1422.6982	1180.6718	0	90.6906	378.2394
030903-409	静压箱安装	10m2	1.54	521.04	0	0	0	114.68	802.4016	0	0	0	176.6072
031106-1	地下室增加费	100元	22.251	6.72	0	0	2.74	1.66	149.52672	0	0	60.96774	36.93666
小计									2374.62652	1180.6718	0	151.65834	591.78326
清单项目综合单价													4298.73992
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	621.69338	1.376	855.45		
		增加人工费	元	149.52672	1	149.53		
		技工人工费(安装)	元	778.35604	1.351	1051.56		
		高级技工人工费(安装)	元	233.99222	1.3594	318.09		
	材料	角钢 <60	kg	25.872	4.093	105.89		
		洗涤剂	kg	9.5788	3	28.74		
		密封胶	kg	3.234	11.83	38.26		
		白布	m2	0.308	5.45	1.68		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.1232	7.02	0.86		
		其他材料费	元	7.6769	1	7.68		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.0924	8.94	0.83		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	17.6946	56.33	996.74		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	60.96774	1	60.97		
		剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm	台班	0.1232	276.31	34.04		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.3696	153.28	56.65		

项目编码	030703021002	项目名称	静压箱	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-389	静压箱制作	10m2	1.95	923.83	766.67	0	58.89	245.61	1801.4685	1495.0065	0	114.8355	478.9395
030903-409	静压箱安装	10m2	1.95	521.04	0	0	0	114.68	1016.028	0	0	0	223.626
031106-1	地下室增加费	100元	28.175	6.72	0	0	2.74	1.66	189.336	0	0	77.1995	46.7705
小计									3006.8325	1495.0065	0	192.035	749.336
清单项目综合单价													5443.21000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	787.20915	1.376	1083.2		
		增加人工费	元	189.336	1	189.34		
		技工人工费(安装)	元	985.5807	1.351	1331.52		
		高级技工人工费(安装)	元	296.28885	1.3594	402.78		
	材料	角钢 <60	kg	32.76	4.093	134.09		
		洗涤剂	kg	12.129	3	36.39		
		密封胶	kg	4.095	11.83	48.44		
		白布	m2	0.39	5.45	2.13		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.156	7.02	1.1		
		其他材料费	元	9.72075	1	9.72		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.117	8.94	1.05		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	22.4055	56.33	1262.1		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	77.1995	1	77.2		
		剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm	台班	0.156	276.31	43.1		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.468	153.28	71.74		

项目编码	030703021003	项目名称	静压箱	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-389	静压箱制作	10m2	2.544	923.83	766.67	0	58.89	245.61	2350.22352	1950.40848	0	149.81616	624.83184
030903-409	静压箱安装	10m2	2.544	521.04	0	0	0	114.68	1325.52576	0	0	0	291.74592
031106-1	地下室增加费	100元	36.7575	6.72	0	0	2.74	1.66	247.0104	0	0	100.71555	61.01745
小计									3922.75968	1950.40848	0	250.53171	977.59521
清单项目综合单价													7101.295080

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1027.005168	1.376	1413.16		
		增加人工费	元	247.0104	1	247.01		
		技工人工费(安装)	元	1285.803744	1.351	1737.12		
		高级技工人工费(安装)	元	386.542992	1.3594	525.47		
	材料	角钢 <60	kg	42.7392	4.093	174.93		
		洗涤剂	kg	15.82368	3	47.47		
		密封胶	kg	5.3424	11.83	63.2		
		白布	m2	0.5088	5.45	2.77		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.20352	7.02	1.43		
		其他材料费	元	12.68184	1	12.68		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.15264	8.94	1.36		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	29.23056	56.33	1646.56		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	100.71555	1	100.72		
		剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm	台班	0.20352	276.31	56.23		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.61056	153.28	93.59		

项目编码	030703001029	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-39换	钢制风管防火阀安装周长(mm) 5400以内[280度常开防火阀2000X630]	个	1	334.45	957.67	0	0	121.5	334.45	957.67	0	0	121.5
031106-1	地下室增加费	100元	3.3445	6.72	0	0	2.74	1.66	22.47504	0	0	9.16393	5.55187
小计									356.92504	957.67	0	9.16393	127.05187
清单项目综合单价													1450.810840

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	109.032	1.376	150.03		
		增加人工费	元	22.47504	1	22.48		
		技工人工费(安装)	元	136.509	1.351	184.42		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	1.203	8	9.62		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	5.616	3.2	17.97		
		其他材料费	元	4.986	1	4.99		
		280度常开防火阀2000X630	个	1	925.0858	925.09		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	9.16393	1	9.16		

项目编码	030703001030	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-39换	钢制风管防火阀安装周长(mm) 5400以内[280度常开防火阀2000X500]	个	1	334.45	798.72	0	0	113.55	334.45	798.72	0	0	113.55
031106-1	地下室增加费	100元	3.3445	6.72	0	0	2.74	1.66	22.47504	0	0	9.16393	5.55187
小计									356.92504	798.72	0	9.16393	119.10187
清单项目综合单价													1283.910840

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	109.032	1.376	150.03		
		增加人工费	元	22.47504	1	22.48		
		技工人工费(安装)	元	136.509	1.351	184.42		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	1.203	8	9.62		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	5.616	3.2	17.97		
		其他材料费	元	4.986	1	4.99		
		280度常开防火阀2000X500	个	1	766.14	766.14		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	9.16393	1	9.16		

项目编码	030703001031	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-39换	钢制风管防火阀安装周长(mm) 5400以内[280度常开防火阀2000X400]	个	1	334.45	676.46	0	0	107.43	334.45	676.46	0	0	107.43
031106-1	地下室增加费	100元	3.345	6.72	0	0	2.74	1.66	22.4784	0	0	9.1653	5.5527
小计									356.9284	676.46	0	9.1653	112.9827
清单项目综合单价													1155.53640

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	109.032	1.376	150.03		
		增加人工费	元	22.47504	1	22.48		
		技工人工费(安装)	元	136.509	1.351	184.42		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	1.203	8	9.62		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	5.616	3.2	17.97		
		其他材料费	元	4.986	1	4.99		
		280度常开防火阀2000X400	个	1	643.874	643.87		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	9.16393	1	9.16		

项目编码	030703001032	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-39换	钢制风管防火阀安装周长(mm) 5400以内[280度常开防火阀1250X1000]	个	1	334.45	951.55	0	0	121.19	334.45	951.55	0	0	121.19
031106-1	地下室增加费	100元	3.345	6.72	0	0	2.74	1.66	22.4784	0	0	9.1653	5.5527
小计									356.9284	951.55	0	9.1653	126.7427
清单项目综合单价													1444.38640

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	109.032	1.376	150.03		
		增加人工费	元	22.47504	1	22.48		
		技工人工费(安装)	元	136.509	1.351	184.42		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	1.203	8	9.62		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	5.616	3.2	17.97		
		其他材料费	元	4.986	1	4.99		
		280度常开防火阀1250X1000	个	1	918.9725	918.97		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	9.16393	1	9.16		

项目编码	030703001033	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装周长(mm) 3600以内[280度常开防火阀1000X250]	个	1	188.58	325.21	0	0	57.77	188.58	325.21	0	0	57.77
031106-1	地下室增加费	100元	1.8858	6.72	0	0	2.74	1.66	12.672576	0	0	5.167092	3.130428
小计									201.252576	325.21	0	5.167092	60.900428
清单项目综合单价													592.530096

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	61.477	1.376	84.59		
		增加人工费	元	12.672576	1	12.67		
		技工人工费(安装)	元	76.973	1.351	103.99		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	8	5.91		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	3.2	8.65		
		280度常开防火阀1000X250	个	1	307.6425	307.64		
		其他材料费	元	3.006	1	3.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	5.167092	1	5.17		

项目编码	030703001034	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装周长(mm) 3600以内[280度常开防火阀D1110]	个	1	188.58	763.66	0	0	79.69	188.58	763.66	0	0	79.69
031106-1	地下室增加费	100元	1.8858	6.72	0	0	2.74	1.66	12.672576	0	0	5.167092	3.130428
小计									201.252576	763.66	0	5.167092	82.820428
清单项目综合单价													1052.900096

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	61.477	1.376	84.59		
		增加人工费	元	12.672576	1	12.67		
		技工人工费(安装)	元	76.973	1.351	103.99		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	8	5.91		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	3.2	8.65		
		其他材料费	元	3.006	1	3.01		
		280度常开防火阀D1110	个	1	746.087459	746.09		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	5.167092	1	5.17		

项目编码	030703001035	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-37换	钢制风管防火阀安装周长(mm) 2200以内[280度常开防火阀D600]	个	1	23.03	339.49	0	0	22.04	23.03	339.49	0	0	22.04
031106-1	地下室增加费	100元	0.2303	6.72	0	0	2.74	1.66	1.547616	0	0	0.631022	0.382298
小计									24.577616	339.49	0	0.631022	22.422298
清单项目综合单价													387.120936
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		7.511	1.376		10.34		
		增加人工费				元		1.547616	1		1.55		
		技工人工费(安装)				元		9.398	1.351		12.7		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg		0.55	8		4.4		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套		1.664	3.2		5.32		
		其他材料费				元		2.197	1		2.2		
		280度常开防火阀D600				个		1	327.571858		327.57		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.631022	1		0.63		
项目编码	030703001036	项目名称		碳钢阀门				计量单位	个		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-39换	钢制风管防火阀安装周长(mm) 5400以内[280度电动防火阀1600X400]	个	1	334.45	1217.45	0	0	134.48	334.45	1217.45	0	0	134.48
030211-186	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.0	100m单线	0.1	108.65	271.42	0	0	37.48	10.865	27.142	0	0	3.748
031106-1	地下室增加费	100元	3.4532	6.72	0	0	2.74	1.66	23.205504	0	0	9.461768	5.732312
小计									368.520504	1244.592	0	9.461768	143.960312
清单项目综合单价													1766.534584
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		110.3158	1.376		151.79		
		增加人工费				元		23.205504	1		23.21		
		技工人工费(安装)				元		142.1487	1.351		192.04		
		高级技工人工费(安装)				元		1.088	1.3594		1.48		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg		1.203	8		9.62		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套		5.616	3.2		17.97		
		汽油 60#～70#				kg		0.055	7.54		0.41		
		焊锡膏 瓶装50g				kg		0.001	69.5		0.07		
		其他材料费				元		5.024	1		5.02		
		焊锡				kg		0.011	75.6		0.83		
		280度电动防火阀1600X400				个		1	1184.8728		1184.87		
		多芯导线 RVV-2×1.0				m		10.5	2.45		25.73		
		塑料胶布带 20mm×50m				卷		0.09	0.7		0.06		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		9.461768	1		9.46		
项目编码	030703001037	项目名称		碳钢阀门				计量单位	个		工程量	4	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-40换	钢制风管防火阀安装周长(mm) 8000以内[70度常开防火阀1800X1000]	个	1	300.41	1290.85	0	0	130.67	300.41	1290.85	0	0	130.67
031106-1	地下室增加费	100元	3.0041	6.72	0	0	2.74	1.66	20.187552	0	0	8.231234	4.986806
小计									320.597552	1290.85	0	8.231234	135.656806
清单项目综合单价													1755.335592
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		97.933	1.376		134.76		
		增加人工费				元		20.187552	1		20.19		
		技工人工费(安装)				元		122.614	1.351		165.65		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg		1.534	8		12.27		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套		5.616	3.2		17.97		
		其他材料费				元		5.402	1		5.4		
		70度常开防火阀1800X1000				个		1	1255.204		1255.2		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		8.231234	1		8.23		
项目编码	030703001038	项目名称		碳钢阀门				计量单位	个		工程量	3	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-39换	钢制风管防火阀安装周长(mm) 5400以内[70度常开防火阀1250X630]	个	1	334.45	668.81	0	0	107.05	334.45	668.81	0	0	107.05
031106-1	地下室增加费	100元	3.3445	6.72	0	0	2.74	1.66	22.47504	0	0	9.16393	5.55187
小计									356.92504	668.81	0	9.16393	112.60187
清单项目综合单价													1147.500840
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		109.032	1.376		150.03		
		增加人工费				元		22.47504	1		22.48		
		技工人工费(安装)				元		136.509	1.351		184.42		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg		1.203	8		9.62		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套		5.616	3.2		17.97		
		其他材料费				元		4.986	1		4.99		
		70度常开防火阀1250X630				个		1	636.232375		636.23		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		9.16393	1		9.16		
项目编码	030703001039	项目名称		碳钢阀门				计量单位	个		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-37换	钢制风管防火阀安装周长(mm) 2200以内[70度常开防火阀630X200]	个	1	23.03	243.76	0	0	17.26	23.03	243.76	0	0	17.26
031106-1	地下室增加费	100元	0.2303	6.72	0	0	2.74	1.66	1.547616	0	0	0.631022	0.382298
小计									24.577616	243.76	0	0.631022	17.642298
清单项目综合单价													286.610936
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)				元		7.511	1.376		10.34		
		增加人工费				元		1.547616	1		1.55		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	9.398	1.351	12.7		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	8	4.4		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	3.2	5.32		
		其他材料费	元	2.197	1	2.2		
		70度常开防火阀630X200	个	1	231.83758	231.84		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.631022	1	0.63		

项目编码	030703001040	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-19换	圆形、方形风管止回阀安装周长(mm) 6000mm以内[风管止回阀1250X1000]	个	1	83.11	893.72	0	0	62.97	83.11	893.72	0	0	62.97
031106-1	地下室增加费	100元	0.8311	6.72	0	0	2.74	1.66	5.584992	0	0	2.277214	1.379626
小计									88.694992	893.72	0	2.277214	64.349626
清单项目综合单价													1049.041832

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	27.096	1.376	37.28		
		增加人工费	元	5.584992	1	5.58		
		技工人工费(安装)	元	33.921	1.351	45.83		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.651	7.49	4.88		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	3.16	3.2	10.11		
		其他材料费	元	9.48	1	9.48		
		风管止回阀1250X1000	个	1	869.2525	869.25		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.277214	1	2.28		

项目编码	030703001041	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-18换	圆形、方形风管止回阀安装周长(mm) 4000以内[风管止回阀D1110]	个	1	72.76	700.07	0	0	51.02	72.76	700.07	0	0	51.02
031106-1	地下室增加费	100元	0.7276	6.72	0	0	2.74	1.66	4.889472	0	0	1.993624	1.207816
小计									77.649472	700.07	0	1.993624	52.227816
清单项目综合单价													831.940912

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	23.719	1.376	32.64		
		增加人工费	元	4.889472	1	4.89		
		技工人工费(安装)	元	29.699	1.351	40.12		
	材料	风管止回阀D1110	个	1	681.0283056	681.03		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.54	7.49	4.04		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	3.2	8.65		
		其他材料费	元	6.347	1	6.35		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.993624	1	1.99		

项目编码	030703001042	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-17换	圆形、方形风管止回阀安装周长(mm) 3200以内[风管止回阀D660]	个	1	55.74	278.91	0	0	26.21	55.74	278.91	0	0	26.21
031106-1	地下室增加费	100元	0.5574	6.72	0	0	2.74	1.66	3.745728	0	0	1.527276	0.925284
小计									59.485728	278.91	0	1.527276	27.135284
清单项目综合单价													367.058288

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	18.173	1.376	25.01		
		增加人工费	元	3.745728	1	3.75		
		技工人工费(安装)	元	22.752	1.351	30.74		
	材料	风管止回阀D660	个	1	264.8789992	264.88		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.38	7.49	2.85		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.184	3.2	6.99		
		其他材料费	元	4.198	1	4.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.527276	1	1.53		

项目编码	030703001043	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-16换	圆形、方形风管止回阀安装周长(mm) 2000以内[风管止回阀D510]	个	1	47.73	183.11	0	0	19.66	47.73	183.11	0	0	19.66
031106-1	地下室增加费	100元	0.4773	6.72	0	0	2.74	1.66	3.207456	0	0	1.307802	0.792318
小计									50.937456	183.11	0	1.307802	20.452318
清单项目综合单价													255.807576

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	15.56	1.376	21.41		
		增加人工费	元	3.207456	1	3.21		
		技工人工费(安装)	元	19.484	1.351	26.32		
	材料	风管止回阀D510	个	1	173.1850842	173.19		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.274	7.49	2.05		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	3.2	5.99		
		其他材料费	元	1.883	1	1.88		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.307802	1	1.31		

项目编码	030703001044	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030903-183换	多叶排烟口（送风口）周长(mm) 4800以下[排烟阀（带手动开启装置）2000X400]	个	1	44.06	828.59	0	5.6	51.5	44.06	828.59	0	5.6	51.5
031106-1	地下室增加费	100元	0.4406	6.72	0	0	2.74	1.66	2.960832	0	0	1.207244	0.731396
小计									47.020832	828.59	0	6.807244	52.231396
清单项目综合单价													934.649472
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	14.367		1.376		19.77		
		增加人工费				元	2.960832		1		2.96		
		技工人工费(安装)				元	17.979		1.351		24.29		
	材料	扁钢 <59				kg	1.1		4.711		5.18		
		其他材料费				元	0.057		1		0.06		
		半圆头螺栓带螺母 M5×15				10套	0.832		3.3		2.75		
		排烟阀（带手动开启装置）2000X400				个	1		820.606		820.61		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	1.207244		1		1.21		
		台式钻床 钻孔直径Φ16mm				台班	0.03		186.72		5.6		
项目编码	030703001045	项目名称		碳钢阀门			计量单位		个		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-179换	多叶排烟口（送风口）周长(mm) 2600以下[排烟阀（带手动开启装置）1000X250]	个	1	32.71	419.26	0	5.6	28.54	32.71	419.26	0	5.6	28.54
031106-1	地下室增加费	100元	0.3271	6.72	0	0	2.74	1.66	2.198112	0	0	0.896254	0.542986
小计									34.908112	419.26	0	6.496254	29.082986
清单项目综合单价													489.747352
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	10.662		1.376		14.67		
		增加人工费				元	2.198112		1		2.2		
		技工人工费(安装)				元	13.353		1.351		18.04		
	材料	扁钢 <59				kg	0.64		4.711		3.02		
		其他材料费				元	0.038		1		0.04		
		半圆头螺栓带螺母 M5×15				10套	0.624		3.3		2.06		
		排烟阀（带手动开启装置）1000X250				个	1		414.145		414.15		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.896254		1		0.9		
		台式钻床 钻孔直径Φ16mm				台班	0.03		186.72		5.6		
项目编码	030703001046	项目名称		碳钢阀门			计量单位		个		工程量	3	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-31换	对开多叶调节阀安装周长(mm) 4000以内[手动对开式多叶调节阀1600X320]	个	1	83.45	365.32	0	0	36.63	83.45	365.32	0	0	36.63
031106-1	地下室增加费	100元	0.8345	6.72	0	0	2.74	1.66	5.60784	0	0	2.28653	1.38527
小计									89.05784	365.32	0	2.28653	38.01527
清单项目综合单价													494.679640
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	27.206		1.376		37.44		
		增加人工费				元	5.60784		1		5.61		
		技工人工费(安装)				元	34.058		1.351		46.01		
	材料	手动对开式多叶调节阀1600X320				个	1		350.29096		350.29		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.43		7.49		3.22		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704		3.2		8.65		
		其他材料费				元	3.154		1		3.15		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	2.28653		1		2.29		
项目编码	030703001047	项目名称		碳钢阀门			计量单位		个		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-31换	对开多叶调节阀安装周长(mm) 4000以内[手动对开式多叶调节阀1250X250]	个	1	83.45	243.36	0	0	30.54	83.45	243.36	0	0	30.54
031106-1	地下室增加费	100元	0.8345	6.72	0	0	2.74	1.66	5.60784	0	0	2.28653	1.38527
小计									89.05784	243.36	0	2.28653	31.92527
清单项目综合单价													366.629640
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	27.206		1.376		37.44		
		增加人工费				元	5.60784		1		5.61		
		技工人工费(安装)				元	34.058		1.351		46.01		
	材料	手动对开式多叶调节阀1250X250				个	1		228.330625		228.33		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.43		7.49		3.22		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704		3.2		8.65		
		其他材料费				元	3.154		1		3.15		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	2.28653		1		2.29		
项目编码	030703001048	项目名称		碳钢阀门			计量单位		个		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-30换	对开多叶调节阀安装周长(mm) 2800以内[手动对开式多叶调节阀1000X250]	个	1	50.4	200.31	0	0	21.1	50.4	200.31	0	0	21.1
031106-1	地下室增加费	100元	0.504	6.72	0	0	2.74	1.66	3.38688	0	0	1.38096	0.83664
小计									53.78688	200.31	0	1.38096	21.93664
清单项目综合单价													277.41448
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	16.434		1.376		22.61		
		增加人工费				元	3.38688		1		3.39		
		技工人工费(安装)				元	20.567		1.351		27.79		
	材料	手动对开式多叶调节阀1000X250				个	1		190.1225		190.12		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.32		7.49		2.4		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.872		3.2		5.99		
		其他材料费				元	1.799		1		1.8		

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械	增加机械费		元	1.38096	1	1.38		

项目编码	030703023001	项目名称	人防手动密闭阀	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-39换	钢制风管防火阀安装周长(mm) 5400以内[电动密闭阀1600X400]	个	1	334.45	926.62	0	0	119.94	334.45	926.62	0	0	119.94
030211-186	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.0	100m单线	0.1	108.65	271.42	0	0	37.48	10.865	27.142	0	0	3.748
031106-1	地下室增加费	100元	3.4532	6.72	0	0	2.74	1.66	23.205504	0	0	9.461768	5.732312
小计									368.520504	953.762	0	9.461768	129.420312
清单项目综合单价													1461.164584

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	110.3158	1.376	151.79		
		增加人工费	元	23.205504	1	23.21		
		技工人工费(安装)	元	142.1487	1.351	192.04		
		高级技工人工费(安装)	元	1.088	1.3594	1.48		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	1.203	8	9.62		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	5.616	3.2	17.97		
		汽油 60#～70#	kg	0.055	7.54	0.41		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.001	69.5	0.07		
		焊锡	kg	0.011	75.6	0.83		
		电动密闭阀1600X400	个	1	894.04	894.04		
		多芯导线 RVV-2×1.0	m	10.5	2.45	25.73		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.09	0.7	0.06		
		其他材料费	元	5.024	1	5.02		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	9.461768	1	9.46		

项目编码	030703001049	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-39换	钢制风管防火阀安装周长(mm) 5400以内[插板阀2000X500]	个	1	334.45	926.62	0	0	119.94	334.45	926.62	0	0	119.94
031106-1	地下室增加费	100元	3.3445	6.72	0	0	2.74	1.66	22.47504	0	0	9.16393	5.55187
小计									356.92504	926.62	0	9.16393	125.49187
清单项目综合单价													1418.200840

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	109.032	1.376	150.03		
		增加人工费	元	22.47504	1	22.48		
		技工人工费(安装)	元	136.509	1.351	184.42		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	1.203	8	9.62		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	5.616	3.2	17.97		
		其他材料费	元	4.986	1	4.99		
		插板阀2000X500	个	1	894.04	894.04		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	9.16393	1	9.16		

项目编码	030703001050	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-39换	钢制风管防火阀安装周长(mm) 5400以内[插板阀2000X630]	个	1	334.45	952.58	0	0	121.24	334.45	952.58	0	0	121.24
031106-1	地下室增加费	100元	3.3445	6.72	0	0	2.74	1.66	22.47504	0	0	9.16393	5.55187
小计									356.92504	952.58	0	9.16393	126.79187
清单项目综合单价													1445.460840

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	22.47504	1	22.48		
		普工人工费(安装)	元	109.032	1.376	150.03		
		技工人工费(安装)	元	136.509	1.351	184.42		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	1.203	8	9.62		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	5.616	3.2	17.97		
		其他材料费	元	4.986	1	4.99		
		插板阀2000X630	个	1	920	920		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	9.16393	1	9.16		

项目编码	030703011001	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装周长(mm) 2500以内[单层百叶风口（附人字阀）1000X250]	个	1	75.78	137.29	0	5.6	23.92	75.78	137.29	0	5.6	23.92
031106-1	地下室增加费	100元	0.7578	6.72	0	0	2.74	1.66	5.092416	0	0	2.076372	1.257948
小计									80.872416	137.29	0	7.676372	25.177948
清单项目综合单价													251.016736

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	24.702	1.376	33.99		
		增加人工费	元	5.092416	1	5.09		
		技工人工费(安装)	元	30.929	1.351	41.79		
	材料	单层百叶风口（附人字阀）1000X250	个	1	128.845	128.85		
		扁钢 <60	kg	1.57	4.711	7.4		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.9	1		
		其他材料费	元	0.052	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.076372	1	2.08		
		台式钻床 钻孔直径Φ16mm	台班	0.03	186.72	5.6		

项目编码	030703011002	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额	定额单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-101换	百叶风口安装周长(mm)7700以内[单层活动百叶风口2000x1600]	个	1	200.94	986.46	0	14.94	94.55	200.94	986.46	0	14.94	94.55
031106-1	地下室增加费	100元	2.0094	6.72	0	0	2.74	1.66	13.503168	0	0	5.505756	3.335604
小计									214.443168	986.46	0	20.445756	97.885604
清单项目综合单价													1319.234528
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	65.51		1.376		90.14		
		增加人工费				元	13.503168		1		13.5		
		技工人工费(安装)				元	82.012		1.351		110.8		
	材料	单层活动百叶风口2000x1600				个	1		960.68		960.68		
		扁钢 <60				kg	4.77		4.711		22.47		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	3.5		0.9		3.15		
		其他材料费				元	0.16		1		0.16		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	5.505756		1		5.51		
		台式钻床 钻孔直径Φ16mm				台班	0.08		186.72		14.94		
项目编码	030703011003	项目名称		铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个		工程量	1	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-100换	百叶风口安装周长(mm)7000以内[单层百叶风口2000x1300]	个	1	171.57	810.53	0	7.47	78.79	171.57	810.53	0	7.47	78.79
031106-1	地下室增加费	100元	1.7157	6.72	0	0	2.74	1.66	11.529504	0	0	4.701018	2.848062
小计									183.099504	810.53	0	12.171018	81.638062
清单项目综合单价													1087.438584
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	55.932		1.376		76.96		
		增加人工费				元	11.529504		1		11.53		
		技工人工费(安装)				元	70.026		1.351		94.61		
	材料	单层百叶风口2000x1300				个	1		785.48		785.48		
		扁钢 <59				kg	4.07		4.711		19.17		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)				10套	2.09		2.73		5.71		
		其他材料费				元	0.167		1		0.17		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	4.701018		1		4.7		
		台式钻床 钻孔直径Φ16mm				台班	0.04		186.72		7.47		
项目编码	030703011004	项目名称		铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个		工程量	4	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-98换	百叶风口安装周长(mm)6000以内[单层百叶风口1800X1000]	个	1	144.86	573.29	0	5.6	60.93	144.86	573.29	0	5.6	60.93
031106-1	地下室增加费	100元	1.4486	6.72	0	0	2.74	1.66	9.734592	0	0	3.969164	2.404676
小计									154.594592	573.29	0	9.569164	63.334676
清单项目综合单价													800.788432
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	47.227		1.376		64.98		
		增加人工费				元	9.734592		1		9.73		
		技工人工费(安装)				元	59.123		1.351		79.88		
	材料	单层百叶风口1800X1000				个	1		551.88		551.88		
		扁钢 <59				kg	3.48		4.711		16.39		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)				10套	1.784		2.73		4.87		
		其他材料费				元	0.143		1		0.14		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	3.969164		1		3.97		
		台式钻床 钻孔直径Φ16mm				台班	0.03		186.72		5.6		
项目编码	030703011005	项目名称		铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个		工程量	16	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-95换	百叶风口安装周长(mm)4200以内[单层百叶风口1500X300]	个	1	112.16	171.88	0	5.6	33.66	112.16	171.88	0	5.6	33.66
031106-1	地下室增加费	100元	1.1216	6.72	0	0	2.74	1.66	7.537152	0	0	3.073184	1.861856
小计									119.697152	171.88	0	8.673184	35.521856
清单项目综合单价													335.772192
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	36.565		1.376		50.31		
		增加人工费				元	7.537152		1		7.54		
		技工人工费(安装)				元	45.778		1.351		61.85		
	材料	单层百叶风口1500X300				个	1		157.68		157.68		
		扁钢 <60				kg	2.63		4.711		12.39		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.91		0.9		1.72		
		其他材料费				元	0.088		1		0.09		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	3.073184		1		3.07		
		台式钻床 钻孔直径Φ16mm				台班	0.03		186.72		5.6		
项目编码	030703011006	项目名称		铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个		工程量	1	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装周长(mm)2500以内[单层百叶风口600X600]	个	1	75.78	139.85	0	5.6	24.05	75.78	139.85	0	5.6	24.05
031106-1	地下室增加费	100元	0.7578	6.72	0	0	2.74	1.66	5.092416	0	0	2.076372	1.257948
小计									80.872416	139.85	0	7.676372	25.307948
清单项目综合单价													253.706736
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	24.702		1.376		33.99		
		增加人工费				元	5.092416		1		5.09		
		技工人工费(安装)				元	30.929		1.351		41.79		
	材料	单层百叶风口600X600				个	1		131.4		131.4		
		扁钢 <60				kg	1.57		4.711		7.4		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.11		0.9		1		
		其他材料费				元	0.052		1		0.05		

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械	增加机械费		元	2.076372	1	2.08		
		台式钻床 钻孔直径Φ16mm		台班	0.03	186.72	5.6		

项目编码	030703011007	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装周长(mm)2500以内[单层百叶风口600X400]	个	1	75.78	104.81	0	5.6	22.3	75.78	104.81	0	5.6	22.3
031106-1	地下室增加费	100元	0.7578	6.72	0	0	2.74	1.66	5.092416	0	0	2.076372	1.257948
小计									80.872416	104.81	0	7.676372	23.557948
清单项目综合单价													216.916736

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	24.702	1.376	33.99		
		增加人工费	元	5.092416	1	5.09		
		技工人工费(安装)	元	30.929	1.351	41.79		
	材料	单层百叶风口600X400	个	1	96.36	96.36		
		扁钢 <60	kg	1.57	4.711	7.4		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.9	1		
		其他材料费	元	0.052	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.076372	1	2.08		
		台式钻床 钻孔直径Φ16mm	台班	0.03	186.72	5.6		

项目编码	030702001014	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-7	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 200以下 0.5	10m2	0.1	1086.66	413.99	0	42.56	262.73	108.666	41.399	0	4.256	26.273
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	174.35	50.87	0	0	40.91	1.7435	0.5087	0	0	0.4091
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.04392	36.18	1.61	0	13.48	8.95	1.5890256	0.0707112	0	0.5920416	0.393084
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.04392	23.98	15.56	0	6.74	6.5	1.0532016	0.6833952	0	0.2960208	0.28548
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.04392	23.16	13.17	0	6.74	6.21	1.0171872	0.5784264	0	0.2960208	0.2727432
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.04392	23.16	6.05	0	0	5.4	1.0171872	0.265716	0	0	0.237168
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.04392	23.16	5.3	0	0	5.36	1.0171872	0.232776	0	0	0.2354112
031106-1	地下室增加费	100元	1.1611	6.72	0	0	2.74	1.66	7.802592	0	0	3.181414	1.927426
小计									123.9058808	43.7387248	0	8.6214972	30.0334124
清单项目综合单价													206.2995152

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	32.662943	1.376	44.94		
		增加人工费	元	7.802592	1	7.8		
		技工人工费(安装)	元	40.617521	1.351	54.87		
		高级技工人工费(安装)	元	11.979162	1.3594	16.28		
	材料	尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0027	21.5	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.047873	0.75	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.092671	13.37	1.24		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.06588	7.36	0.48		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	0.0114	43.87	0.5		
		钢丝刷	把	0.006588	2.77	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.006061	6	0.04		
		扁钢 <60	kg	0.215	4.711	1.01		
		角钢 <60	kg	4.042	4.093	16.54		
		膨胀螺栓 M12	套	0.2	0.58	0.12		
		铁铆钉 M4	kg	0.0445	4.32	0.19		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.69	1.96	3.31		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.184	7.49	1.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.224	8.4	1.88		
		镀锌钢板 δ=0.5mm	m2	1.138	13.68	15.57		
		氧气(工业用)	m3	0.015	19.58	0.29		
		乙炔气	kg	0.0054	16.54	0.09		
		电	kWh	0.0739	0.77	0.06		
		其他材料费	元	0.36179	1	0.36		
		圆钢 Φ5.5mm～9mm	kg	0.135	4.142	0.56		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.181414	1	3.18		
		汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.000878	1348.28	1.18		
		台式钻床 钻孔直径Φ16mm	台班	0.003	186.72	0.56		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.01	153.28	1.53		
		折方机 厚度×宽度 4mm×2000mm	台班	0.004	56.65	0.23		
		电锤 520W	台班	0.003	8.77	0.03		
		剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm	台班	0.004	276.31	1.11		
		咬口机 板厚1.5mm	台班	0.004	201.33	0.81		

项目编码	030702001015	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-8	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 320以下 0.5	10m2	0.1	974.16	415.66	0	49.5	238.52	97.416	41.566	0	4.95	23.852
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	174.35	50.87	0	0	40.91	1.7435	0.5087	0	0	0.4091
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.04392	36.18	1.61	0	13.48	8.95	1.5890256	0.0707112	0	0.5920416	0.393084
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.04392	23.98	15.56	0	6.74	6.5	1.0532016	0.6833952	0	0.2960208	0.28548
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.04392	23.16	13.17	0	6.74	6.21	1.0171872	0.5784264	0	0.2960208	0.2727432
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.04392	23.16	6.05	0	0	5.4	1.0171872	0.265716	0	0	0.237168
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.04392	23.16	5.3	0	0	5.36	1.0171872	0.232776	0	0	0.2354112
031106-1	地下室增加费	100元	1.0486	6.72	0	0	2.74	1.66	7.046592	0	0	2.873164	1.740676
小计									111.8998808	43.9057248	0	9.0072472	27.4256624
清单项目综合单价													192.2385152

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	29.518043	1.376	40.62		
		增加人工费	元	7.046592	1	7.05		
		技工人工费(安装)	元	36.680221	1.351	49.55		
		高级技工人工费(安装)	元	10.799662	1.3594	14.68		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0027	21.5	0.06		

工程量清单综合单价分析表

费用明细		铁砂布 0#-2#	张	0.047873	0.75	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.092671	13.37	1.24		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.06588	7.36	0.48		
		镀锌钢板 δ=0.5mm	m2	1.138	13.68	15.57		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	0.0114	43.87	0.5		
		钢丝刷	把	0.006588	2.77	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.006061	6	0.04		
		扁钢 <60	kg	0.215	4.711	1.01		
		角钢 <60	kg	4.042	4.093	16.54		
	材料	镀锌滚花膨胀螺栓 M12	套	0.2	1.4	0.28		
		铁铆钉 M4	kg	0.0445	4.32	0.19		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.69	1.96	3.31		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.184	7.49	1.38		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.224	8.4	1.88		
		氧气(工业用)	m3	0.015	19.58	0.29		
		乙炔气	kg	0.0054	16.54	0.09		
		电	kWh	0.0759	0.77	0.06		
		其他材料费	元	0.36349	1	0.36		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.135	4.142	0.56		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.873164	1	2.87		
		汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.000878	1348.28	1.18		
		台式钻床 钻孔直径φ16mm	台班	0.0075	186.72	1.4		
		折方机 厚度×宽度 4mm×2000mm	台班	0.004	56.65	0.23		
		电锤 520W	台班	0.03	8.77	0.26		
		剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm	台班	0.004	276.31	1.11		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.0075	153.28	1.15		
		咬口机 板厚1.5mm	台班	0.004	201.33	0.81		

项目编码	030702001016	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	14.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-10	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 630以下 0.75	10m2	0.1	788.71	716.63	0	51.71	212.89	78.871	71.663	0	5.171	21.289
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	174.35	50.87	0	0	40.91	1.7435	0.5087	0	0	0.4091
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03893	36.18	1.61	0	13.48	8.95	1.4084874	0.0626773	0	0.5247764	0.3484235
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.03893	23.98	15.56	0	6.74	6.5	0.9335414	0.6057508	0	0.2623882	0.253045
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.03893	23.16	13.17	0	6.74	6.21	0.9016188	0.5127081	0	0.2623882	0.2417553
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03893	23.16	6.05	0	0	5.4	0.9016188	0.2355265	0	0	0.210222
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03893	23.16	5.3	0	0	5.36	0.9016188	0.206329	0	0	0.2086648
031106-1	地下室增加费	100元	0.8478	6.72	0	0	2.74	1.66	5.697216	0	0	2.322972	1.407348
小计									91.3586012	73.7946917	0	8.5435248	24.3675586
清单项目综合单价													198.0643763

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	23.883816	1.376	32.86		
		增加人工费	元	5.696612	1	5.7		
		技工人工费(安装)	元	29.65676	1.351	40.07		
		高级技工人工费(安装)	元	8.710209	1.3594	11.84		
	材料	尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0024	21.5	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.042423	0.75	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.082122	13.37	1.1		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.05838	7.36	0.43		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	1.143588	43.87	50.17		
		钢丝刷	把	0.005838	2.77	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.005371	6	0.03		
		扁钢 <60	kg	0.133	4.711	0.63		
		角钢 <60	kg	3.566	4.093	14.6		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.58	0.09		
		铁铆钉 M4	kg	0.024735	4.32	0.11		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.13	7.49	0.97		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.106	8.4	0.89		
		氧气(工业用)	m3	0.0135	19.58	0.26		
		乙炔气	kg	0.0048	16.54	0.08		
		电	kWh	0.0663	0.77	0.05		
		其他材料费	元	0.336034	1	0.34		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.193	4.142	0.8		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.905	3.2	2.9		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.322726	1	2.32		
		汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.000778	1348.28	1.05		
		台式钻床 钻孔直径φ16mm	台班	0.012	186.72	2.24		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.005	153.28	0.77		
		折方机 厚度×宽度 4mm×2000mm	台班	0.004	56.65	0.23		
		电锤 520W	台班	0.003	8.77	0.03		
		剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm	台班	0.004	276.31	1.11		
		咬口机 板厚1.5mm	台班	0.004	201.33	0.81		

项目编码	030702001017	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	213.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-11	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 1000以下 0.75	10m2	0.1	556.43	689.16	0	32.34	159.1	55.643	68.916	0	3.234	15.91
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	174.35	50.87	0	0	40.91	1.7435	0.5087	0	0	0.4091
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03781	36.18	1.61	0	13.48	8.95	1.3679658	0.0608741	0	0.5096788	0.3383995
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.03781	23.98	15.56	0	6.74	6.5	0.9066838	0.5883236	0	0.2548394	0.245765
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.03781	23.16	13.17	0	6.74	6.21	0.8756796	0.4979577	0	0.2548394	0.2348001
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03781	23.16	6.05	0	0	5.4	0.8756796	0.2287505	0	0	0.204174
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03781	23.16	5.3	0	0	5.36	0.8756796	0.200393	0	0	0.2026616
031106-1	地下室增加费	100元	0.6143	6.72	0	0	2.74	1.66	4.128096	0	0	1.683182	1.019738
小计									66.4162844	71.0009989	0	5.9365396	18.5646382
清单项目综合单价													161.9184611

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	17.358215	1.376	23.88		
		增加人工费	元	4.127437	1	4.13		
		技工人工费(安装)	元	21.49405	1.351	29.04		
		高级技工人工费(安装)	元	6.250381	1.3594	8.5		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0023	21.5	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.041213	0.75	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.079779	13.37	1.07		

工程量清单综合单价分析表

费用明细		酚醛调和漆(各色)	kg	0.056715	7.36	0.42		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	1.143724	43.87	50.18		
		角钢 >63	kg	0.016	4.093	0.07		
		钢丝刷	把	0.005671	2.77	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.005218	6	0.03		
		扁钢 <60	kg	0.112	4.711	0.53		
		角钢 <60	kg	3.504	4.093	14.34		
	材料	铁铆钉 M4	kg	0.022753	4.32	0.1		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.58	0.09		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.092	7.49	0.69		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.049	8.4	0.41		
		氧气(工业用)	m3	0.0135	19.58	0.26		
		乙炔气	kg	0.0048	16.54	0.08		
		电	kWh	0.0653	0.77	0.05		
		其他材料费	元	0.352643	1	0.35		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.149	4.142	0.62		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.43	3.2	1.38		
	主材							
	设备							
		增加机械费	元	1.682913	1	1.68		
		汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.000756	1348.28	1.02		
		台式钻床 钻孔直径φ16mm	台班	0.007	186.72	1.31		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.002	153.28	0.31		
	机械	折方机 厚度×宽度 4mm×2000mm	台班	0.003	56.65	0.17		
		电锤 520W	台班	0.002	8.77	0.02		
		剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm	台班	0.003	276.31	0.83		
		咬口机 板厚1.5mm	台班	0.003	201.33	0.6		

项目编码	030702001018	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	140.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-12	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 1500以下 1.0	10m2	0.1	624.87	907.68	0	25.66	184.63	62.487	90.768	0	2.566	18.463
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.1	174.35	50.87	0	0	40.91	17.435	5.087	0	0	4.091
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.04	36.18	1.61	0	13.48	8.95	1.4472	0.0644	0	0.5392	0.358
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.04	23.98	15.56	0	6.74	6.5	0.9592	0.6224	0	0.2696	0.26
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.04	23.16	13.17	0	6.74	6.21	0.9264	0.5268	0	0.2696	0.2484
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.04	23.16	6.05	0	0	5.4	0.9264	0.242	0	0	0.216
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.04	23.16	5.3	0	0	5.36	0.9264	0.212	0	0	0.2144
031106-1	地下室增加费	100元	0.6854	6.72	0	0	2.74	1.66	4.605888	0	0	1.877996	1.137764
小计									89.713488	97.5226	0	5.522396	24.988564
清单项目综合单价													217.747048

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	19.349381	1.376	26.62		
		增加人工费	元	4.605649	1	4.61		
		技工人工费(安装)	元	23.973915	1.351	32.39		
		高级技工人工费(安装)	元	7.005324	1.3594	9.52		
	材料	尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.003	21.5	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.043581	0.75	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.084364	13.37	1.13		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.059974	7.36	0.44		
		角钢 >63	kg	0.0185	4.093	0.08		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	1.138	56.33	64.1		
		溶剂汽油	kg	0.005518	6	0.03		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	0.005663	43.87	0.25		
		钢丝刷	把	0.005997	2.77	0.02		
		扁钢 <60	kg	0.1095	4.711	0.52		
		角钢 <60	kg	3.7565	4.093	15.38		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1375	0.58	0.08		
		铁铆钉 M4	kg	0.022745	4.32	0.1		
		槽钢 5#~16#	kg	1.665	4.046	6.74		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.0893	7.49	0.67		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0453	8.4	0.38		
		氧气(工业用)	m3	0.0143	19.58	0.28		
		乙炔气	kg	0.0051	16.54	0.08		
		电	kWh	0.0835	0.77	0.06		
		其他材料费	元	0.488547	1	0.49		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.1138	4.142	0.47		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.4063	3.2	1.3		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.877899	1	1.88		
		汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.0008	1348.28	1.08		
		台式钻床 钻孔直径φ16mm	台班	0.006	186.72	1.12		
		折方机 厚度×宽度 4mm×2000mm	台班	0.0028	56.65	0.16		
		电锤 520W	台班	0.002	8.77	0.02		
		剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm	台班	0.002	276.31	0.55		
		咬口机 板厚1.5mm	台班	0.0028	201.33	0.56		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.001	153.28	0.15		

项目编码	030702001019	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	745.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-13	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 2000以下 1.2	10m2	0.1	576.13	1114.45	0	23.6	184.12	57.613	111.445	0	2.36	18.412
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	174.35	50.87	0	0	40.91	1.7435	0.5087	0	0	0.4091
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.06905	36.18	1.61	0	13.48	8.95	2.498229	0.1111705	0	0.930794	0.6179975
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.06905	23.98	15.56	0	6.74	6.5	1.655819	1.074418	0	0.465397	0.448825
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.06905	23.16	13.17	0	6.74	6.21	1.599198	0.9093885	0	0.465397	0.4288005
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.06905	23.16	6.05	0	0	5.4	1.599198	0.4177525	0	0	0.37287
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.06905	23.16	5.3	0	0	5.36	1.599198	0.365965	0	0	0.370108
031106-1	地下室增加费	100元	0.6744	6.72	0	0	2.74	1.66	4.531968	0	0	1.847856	1.119504
小计									72.84011	114.8323945	0	6.069444	22.179205
清单项目综合单价													215.9211535

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	19.193777	1.376	26.41		
		增加人工费	元	4.531736	1	4.53		
		技工人工费(安装)	元	23.594739	1.351	31.88		
		高级技工人工费(安装)	元	6.730318	1.3594	9.15		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0025	21.5	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.075262	0.75	0.06		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.145691	13.37	1.95		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.103572	7.36	0.76		
		角钢 >63	kg	0.026	4.093	0.11		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	0.005702	43.87	0.25		
		溶剂汽油	kg	0.009529	6	0.06		
		镀锌钢板 δ=1.2mm	m2	1.138	70.2	79.89		
		钢丝刷	把	0.010357	2.77	0.03		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.185	4.142	0.77		
		扁钢 <60	kg	0.102	4.711	0.48		
		角钢 <60	kg	4.51	4.093	18.46		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1	0.58	0.06		
		铁铆钉 M4	kg	0.02275	4.32	0.1		
		槽钢 5#~16#	kg	2.0739	4.046	8.39		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.0819	7.49	0.61		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.034	8.4	0.29		
		氧气(工业用)	m3	0.0168	19.58	0.33		
		乙炔气	kg	0.006	16.54	0.1		
		电	kWh	0.0691	0.77	0.05		
		其他材料费	元	0.688853	1	0.69		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.008	4.142	0.03		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.335	3.2	1.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.847761	1	1.85		
		汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.001381	1348.28	1.86		
		台式钻床 钻孔直径φ16mm	台班	0.006	186.72	1.12		
		折方机 厚度×宽度 4mm×2000mm	台班	0.002	56.65	0.11		
		电锤 520W	台班	0.002	8.77	0.02		
		剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm	台班	0.002	276.31	0.55		
		咬口机 板厚1.5mm	台班	0.002	201.33	0.4		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.001	153.28	0.15		

项目编码	030702001020	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	127.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-14	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 4000以下 1.2	10m2	0.1	604.85	1128.53	0	23.6	191.14	60.485	112.853	0	2.36	19.114
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	174.35	50.87	0	0	40.91	1.7435	0.5087	0	0	0.4091
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0724	36.18	1.61	0	13.48	8.95	2.619432	0.116564	0	0.975952	0.64798
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0724	23.98	15.56	0	6.74	6.5	1.736152	1.126544	0	0.487976	0.4706
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0724	23.16	13.17	0	6.74	6.21	1.676784	0.953508	0	0.487976	0.449604
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0724	23.16	6.05	0	0	5.4	1.676784	0.43802	0	0	0.39096
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0724	23.16	5.3	0	0	5.36	1.676784	0.38372	0	0	0.388064
031106-1	地下室增加费	100元	0.708	6.72	0	0	2.74	1.66	4.75776	0	0	1.93992	1.17528
小计									76.372196	116.380056	0	6.251824	23.045588
清单项目综合单价													222.049664

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	20.137209	1.376	27.71		
		增加人工费	元	4.753906	1	4.75		
		技工人工费(安装)	元	24.755684	1.351	33.44		
		高级技工人工费(安装)	元	7.053605	1.3594	9.59		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.078912	0.75	0.06		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.152756	13.37	2.04		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.108594	7.36	0.8		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0025	21.5	0.05		
		钢丝刷	把	0.010859	2.77	0.03		
		溶剂汽油	kg	0.009991	6	0.06		
		镀锌钢板 δ=1.2mm	m2	1.138	70.2	79.89		
		角钢 >63	kg	0.0273	4.093	0.11		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	0.005704	43.87	0.25		
		扁钢 <60	kg	0.102	4.711	0.48		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.185	4.142	0.77		
		角钢 <60	kg	4.7397	4.093	19.4		
		铁铆钉 M4	kg	0.02385	4.32	0.1		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1	0.58	0.06		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.081	7.49	0.61		
		槽钢 5#~16#	kg	2.1776	4.046	8.81		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0357	8.4	0.3		
		氧气(工业用)	m3	0.0176	19.58	0.34		
		乙炔气	kg	0.0063	16.54	0.1		
		电	kWh	0.0691	0.77	0.05		
		其他材料费	元	0.699409	1	0.7		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.335	3.2	1.07		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.008	4.142	0.03		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.938349	1	1.94		
		汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.001448	1348.28	1.95		
		台式钻床 钻孔直径φ16mm	台班	0.006	186.72	1.12		
		折方机 厚度×宽度 4mm×2000mm	台班	0.002	56.65	0.11		
		剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm	台班	0.002	276.31	0.55		
		电锤 520W	台班	0.002	8.77	0.02		
		咬口机 板厚1.5mm	台班	0.002	201.33	0.4		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.001	153.28	0.15		

项目编码	030702001021	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-1	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口)直径(mm)/壁厚(mm) 200以下 0.5	10m2	0.1	1735.15	301.21	0	78.05	402.2	173.515	30.121	0	7.805	40.22
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	174.35	50.87	0	0	40.91	1.7435	0.5087	0	0	0.4091
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.04392	36.18	1.61	0	13.48	8.95	1.5890256	0.0707112	0	0.5920416	0.393084
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.04392	23.98	15.56	0	6.74	6.5	1.0532016	0.6833952	0	0.2960208	0.28548
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.04392	23.16	13.17	0	6.74	6.21	1.0171872	0.5784264	0	0.2960208	0.2727432
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.04392	23.16	6.05	0	0	5.4	1.0171872	0.265716	0	0	0.237168
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.04392	23.16	5.3	0	0	5.36	1.0171872	0.232776	0	0	0.2354112
031106-1	地下室增加费	100元	1.8096	6.72	0	0	2.74	1.66	12.160512	0	0	4.958304	3.003936
小计									193.1128008	32.4607248	0	13.9473872	45.0569224
清单项目综合单价													284.5778352

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(安装)	元	50.780843	1.376	69.87		
		增加人工费	元	12.160512	1	12.16		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	63.300221	1.351	85.52		
		高级技工人工费(安装)	元	18.802062	1.3594	25.56		
	材料	尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0008	21.5	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.047873	0.75	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.092671	13.37	1.24		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.06588	7.36	0.48		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	0.0114	43.87	0.5		
		钢丝刷	把	0.006588	2.77	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.006061	6	0.04		
		扁钢 <60	kg	2.064	4.711	9.72		
		角钢 <60	kg	0.089	4.093	0.36		
		膨胀螺栓 M12	套	0.2	0.58	0.12		
		铁铆钉 M4	kg	0.0015	4.32	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.85	1.96	1.67		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.14	7.49	1.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.008	8.4	0.07		
		镀锌钢板 δ=0.5mm	m2	1.138	13.68	15.57		
		乙炔气	kg	0.0024	16.54	0.04		
		氧气	m3	0.0067	4.5	0.03		
		电	kWh	0.0206	0.77	0.02		
		其他材料费	元	0.26949	1	0.27		
		圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.293	4.142	1.21		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	4.958304	1	4.96		
		汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.000878	1348.28	1.18		
		台式钻床 钻孔直径Φ16mm	台班	0.014	186.72	2.61		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.003	153.28	0.46		
		电锤 520W	台班	0.003	8.77	0.03		
		剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm	台班	0.004	276.31	1.11		
		卷板机 板厚×宽度2mm×1600mm	台班	0.004	254.66	1.02		
		法兰卷圆机 L40×4	台班	0.05	35.51	1.78		
		咬口机 板厚1.5mm	台班	0.004	201.33	0.81		

项目编码	030702001022	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-2	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口)直径(mm)/壁厚(mm) 320以下 0.5	10m2	0.1	1225.29	306.96	0	69.04	289.67	122.529	30.696	0	6.904	28.967
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	174.35	50.87	0	0	40.91	1.7435	0.5087	0	0	0.4091
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.04392	36.18	1.61	0	13.48	8.95	1.5890256	0.0707112	0	0.5920416	0.393084
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.04392	23.98	15.56	0	6.74	6.5	1.0532016	0.6833952	0	0.2960208	0.28548
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.04392	23.16	13.17	0	6.74	6.21	1.0171872	0.5784264	0	0.2960208	0.2727432
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.04392	23.16	6.05	0	0	5.4	1.0171872	0.265716	0	0	0.237168
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.04392	23.16	5.3	0	0	5.36	1.0171872	0.232776	0	0	0.2354112
031106-1	地下室增加费	100元	1.2997	6.72	0	0	2.74	1.66	8.733984	0	0	3.561178	2.157502
小计									138.7002728	33.0357248	0	11.6492612	32.9574884
清单项目综合单价													216.3427472

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	36.537043	1.376	50.27		
		增加人工费	元	8.733984	1	8.73		
		技工人工费(安装)	元	45.467021	1.351	61.43		
		高级技工人工费(安装)	元	13.436062	1.3594	18.26		
	材料	尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0015	21.5	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.047873	0.75	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.092671	13.37	1.24		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.06588	7.36	0.48		
		镀锌钢板 δ=0.5mm	m2	1.138	13.68	15.57		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	0.0114	43.87	0.5		
		钢丝刷	把	0.006588	2.77	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.006061	6	0.04		
		扁钢 <60	kg	2.064	4.711	9.72		
		角钢 <60	kg	0.089	4.093	0.36		
		铁铆钉 M4	kg	0.0015	4.32	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.85	1.96	1.67		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.2	3.2	0.64		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.14	7.49	1.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0075	8.4	0.06		
		乙炔气	kg	0.003	16.54	0.05		
		氧气	m3	0.0084	4.5	0.04		
		电	kWh	0.0423	0.77	0.03		
		其他材料费	元	0.27519	1	0.28		
		圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.293	4.142	1.21		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.561178	1	3.56		
		汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.000878	1348.28	1.18		
		台式钻床 钻孔直径Φ16mm	台班	0.013	186.72	2.43		
		卷板机 板厚×宽度2mm×1600mm	台班	0.003	254.66	0.76		
		法兰卷圆机 L40×4	台班	0.041	35.51	1.46		
		电锤 520W	台班	0.03	8.77	0.26		
		剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm	台班	0.003	276.31	0.83		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.003	153.28	0.46		
		咬口机 板厚1.5mm	台班	0.0035	201.33	0.7		

项目编码	030702001023	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-3	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口)直径(mm)/壁厚(mm) 450以下 0.6	10m2	0.1	995.52	349.34	0	55.29	240.29	99.552	34.934	0	5.529	24.029
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	174.35	50.87	0	0	40.91	1.7435	0.5087	0	0	0.4091
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03892	36.18	1.61	0	13.48	8.95	1.4081256	0.0626612	0	0.5246416	0.348334
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.03892	23.98	15.56	0	6.74	6.5	0.9333016	0.6055952	0	0.2623208	0.25298
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.03892	23.16	13.17	0	6.74	6.21	0.9013872	0.5125764	0	0.2623208	0.2416932
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03892	23.16	6.05	0	0	5.4	0.9013872	0.235466	0	0	0.210168
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03892	23.16	5.3	0	0	5.36	0.9013872	0.206276	0	0	0.2086112
031106-1	地下室增加费	100元	1.0633	6.72	0	0	2.74	1.66	7.145376	0	0	2.913442	1.765078
小计									113.4864648	37.0652748	0	9.4917252	27.4649644
清单项目综合单价													187.5084292

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(安装)	元	29.910328	1.376	41.16		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	增加人工费	元	7.145376	1	7.15		
		技工人工费(安装)	元	37.201796	1.351	50.26		
		高级技工人工费(安装)	元	10.979392	1.3594	14.93		
	材料	尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0023	21.5	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.042423	0.75	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.082121	13.37	1.1		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.05838	7.36	0.43		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	0.0114	43.87	0.5		
		钢丝刷	把	0.005838	2.77	0.02		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.7167	1.96	1.4		
		溶剂汽油	kg	0.005371	6	0.03		
		扁钢 <60	kg	0.356	4.711	1.68		
		镀锌钢板 δ=0.6mm	m2	1.138	14.41	16.4		
		角钢 <60	kg	3.16	4.093	12.93		
		膨胀螺栓 M12	套	0.2	0.58	0.12		
		铁铆钉 M4	kg	0.0285	4.32	0.12		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.124	7.49	0.93		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.007	8.4	0.06		
		乙炔气	kg	0.0042	16.54	0.07		
		氧气	m3	0.0117	4.5	0.05		
		电	kWh	0.064	0.77	0.05		
		其他材料费	元	0.308815	1	0.31		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.19	4.142	0.79		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.913442	1	2.91		
		汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.000778	1348.28	1.05		
		台式钻床 钻孔直径φ16mm	台班	0.012	186.72	2.24		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.003	153.28	0.46		
		电锤 520W	台班	0.003	8.77	0.03		
		剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm	台班	0.002	276.31	0.55		
		卷板机 板厚×宽度2mm×1600mm	台班	0.002	254.66	0.51		
		咬口机 板厚1.5mm	台班	0.003	201.33	0.6		
		法兰卷圆机 L40×4	台班	0.032	35.51	1.14		

项目编码	030702001024	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	4.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-4	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口)直径(mm)/壁厚(mm) 1000以下 0.75	10m2	0.1	748.81	692.51	0	31.87	201.57	74.881	69.251	0	3.187	20.157
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	174.35	50.87	0	0	40.91	1.7435	0.5087	0	0	0.4091
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03781	36.18	1.61	0	13.48	8.95	1.3679658	0.0608741	0	0.5096788	0.3383995
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.03781	23.98	15.56	0	6.74	6.5	0.9066838	0.5883236	0	0.2548394	0.245765
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.03781	23.16	13.17	0	6.74	6.21	0.8756796	0.4979577	0	0.2548394	0.2348001
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03781	23.16	6.05	0	0	5.4	0.8756796	0.2287505	0	0	0.204174
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03781	23.16	5.3	0	0	5.36	0.8756796	0.200393	0	0	0.2026616
031106-1	地下室增加费	100元	0.805	6.72	0	0	2.74	1.66	5.4096	0	0	2.2057	1.3363
小计									86.9357884	71.3359989	0	6.4120576	23.1282002
清单项目综合单价													187.8120451

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	22.675384	1.376	31.2		
		增加人工费	元	5.409056	1	5.41		
		技工人工费(安装)	元	28.150868	1.351	38.03		
		高级技工人工费(安装)	元	8.279717	1.3594	11.26		
	材料	尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0024	21.5	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.041213	0.75	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.079779	13.37	1.07		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.056715	7.36	0.42		
		角钢 >63	kg	0.233	4.093	0.95		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	1.142615	43.87	50.13		
		钢丝刷	把	0.005671	2.77	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.005218	6	0.03		
		扁钢 <60	kg	0.215	4.711	1.01		
		角钢 <60	kg	3.271	4.093	13.39		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.58	0.09		
		铁铆钉 M4	kg	0.021607	4.32	0.09		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.097	7.49	0.73		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.003	8.4	0.03		
		乙炔气	kg	0.0048	16.54	0.08		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.121	4.142	0.5		
		氧气	m3	0.0135	4.5	0.06		
		电	kWh	0.0667	0.77	0.05		
		其他材料费	元	0.354637	1	0.35		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.075	4.142	0.31		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.515	3.2	1.65		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.205478	1	2.21		
		汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.000756	1348.28	1.02		
		台式钻床 钻孔直径φ16mm	台班	0.009	186.72	1.68		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.001	153.28	0.15		
		电锤 520W	台班	0.002	8.77	0.02		
		剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm	台班	0.001	276.31	0.28		
		咬口机 板厚1.5mm	台班	0.001	201.33	0.2		
		卷板机 板厚×宽度2mm×1600mm	台班	0.001	254.66	0.25		
		法兰卷圆机 L40×4	台班	0.017	35.51	0.6		

项目编码	030702001025	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	6.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-5	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口)直径(mm)/壁厚(mm) 1500以下 1.0	10m2	0.1	647.5	849.02	0	71.66	189.77	64.75	84.902	0	7.166	18.977
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	174.35	50.87	0	0	40.91	1.7435	0.5087	0	0	0.4091
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03999	36.18	1.61	0	13.48	8.95	1.4468382	0.0643839	0	0.5390652	0.3579105
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.03999	23.98	15.56	0	6.74	6.5	0.9589602	0.6222444	0	0.2695326	0.259935
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.03999	23.16	13.17	0	6.74	6.21	0.9261684	0.5266683	0	0.2695326	0.2483379
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03999	23.16	6.05	0	0	5.4	0.9261684	0.2419395	0	0	0.215946
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03999	23.16	5.3	0	0	5.36	0.9261684	0.211947	0	0	0.2143464
031106-1	地下室增加费	100元	0.708	6.72	0	0	2.74	1.66	4.75776	0	0	1.93992	1.17528
小计									76.4355636	87.0778831	0	10.1840504	21.8578558
清单项目综合单价													195.5553529

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	19.970764	1.376	27.48		
		增加人工费	元	4.755119	1	4.76		
		技工人工费(安装)	元	24.751075	1.351	33.44		
		高级技工人工费(安装)	元	7.241425	1.3594	9.84		
	材料	尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0032	21.5	0.07		
		铁砂布 0#-2#	张	0.043581	0.75	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.084363	13.37	1.13		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.059974	7.36	0.44		
		角钢 >63	kg	0.2545	4.093	1.04		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	1.138	56.33	64.1		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	0.00542	43.87	0.24		
		钢丝刷	把	0.005997	2.77	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.005518	6	0.03		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.2133	4.142	0.88		
		扁钢 <60	kg	0.393	4.711	1.85		
		角钢 <60	kg	3.3015	4.093	13.51		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1375	0.58	0.08		
		铁铆钉 M4	kg	0.020013	4.32	0.09		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.0958	7.49	0.72		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0135	8.4	0.11		
		乙炔气	kg	0.0052	16.54	0.09		
		氧气	m3	0.0146	4.5	0.07		
		电	kWh	0.0888	0.77	0.07		
		其他材料费	元	0.448301	1	0.45		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.0593	4.142	0.25		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.4838	3.2	1.55		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.938843	1	1.94		
		汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.0008	1348.28	1.08		
		台式钻床 钻孔直径φ16mm	台班	0.007	186.72	1.31		
		电锤 520W	台班	0.002	8.77	0.02		
		剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm	台班	0.01	276.31	2.76		
		卷板机 板厚×宽度2mm×1600mm	台班	0.01	254.66	2.55		
		法兰卷圆机 L40×4	台班	0.005	35.51	0.18		
		咬口机 板厚1.5mm	台班	0.001	201.33	0.2		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.001	153.28	0.15		

项目编码	030702001026	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-6	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口)直径(mm)/壁厚(mm) 2000以下 1.2	10m2	0.1	768.58	1045.66	0	69.8	226.12	76.858	104.566	0	6.98	22.612
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	174.35	50.87	0	0	40.91	1.7435	0.5087	0	0	0.4091
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.06905	36.18	1.61	0	13.48	8.95	2.498229	0.1111705	0	0.930794	0.6179975
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.06905	23.98	15.56	0	6.74	6.5	1.655819	1.074418	0	0.465397	0.448825
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.06905	23.16	13.17	0	6.74	6.21	1.599198	0.9093885	0	0.465397	0.4288005
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.06905	23.16	6.05	0	0	5.4	1.599198	0.4177525	0	0	0.37287
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.06905	23.16	5.3	0	0	5.36	1.599198	0.365965	0	0	0.370108
031106-1	地下室增加费	100元	0.8756	6.72	0	0	2.74	1.66	5.884032	0	0	2.399144	1.453496
小计									93.437174	107.9533945	0	11.240732	26.713197
清单项目综合单价													239.3444975

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	24.812295	1.376	34.14		
		增加人工费	元	5.884032	1	5.88		
		技工人工费(安装)	元	30.629859	1.351	41.38		
		高级技工人工费(安装)	元	8.849891	1.3594	12.03		
	材料	尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0026	21.5	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.075265	0.75	0.06		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.145696	13.37	1.95		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.103575	7.36	0.76		
		角钢 >63	kg	0.319	4.093	1.31		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	0.0114	43.87	0.5		
		镀锌钢板 δ=1.2mm	m2	1.138	70.2	79.89		
		钢丝刷	把	0.010358	2.77	0.03		
		溶剂汽油	kg	0.009529	6	0.06		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.49	4.142	2.03		
		扁钢 <60	kg	0.927	4.711	4.37		
		角钢 <60	kg	3.393	4.093	13.89		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1	0.58	0.06		
		铁铆钉 M4	kg	0.0155	4.32	0.07		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.092	7.49	0.69		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.009	8.4	0.08		
		乙炔气	kg	0.0063	16.54	0.1		
		氧气	m3	0.0177	4.5	0.08		
		电	kWh	0.0729	0.77	0.06		
		其他材料费	元	0.640114	1	0.64		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.012	4.142	0.05		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.39	3.2	1.25		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.399144	1	2.4		
		汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.001381	1348.28	1.86		
		台式钻床 钻孔直径φ16mm	台班	0.006	186.72	1.12		
		电锤 520W	台班	0.002	8.77	0.02		
		剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm	台班	0.01	276.31	2.76		
		卷板机 板厚×宽度2mm×1600mm	台班	0.01	254.66	2.55		
		法兰卷圆机 L40×4	台班	0.005	35.51	0.18		
		咬口机 板厚1.5mm	台班	0.001	201.33	0.2		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.001	153.28	0.15		

项目编码	030703019002	项目名称	柔性接口	计量单位	m2	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-145	帆布接口	m2	1	279.95	194.54	0	28.55	73.25	279.95	194.54	0	28.55	73.25
031106-1	地下室增加费	100元	2.8	6.72	0	0	2.74	1.66	18.816	0	0	7.672	4.648
小计									298.766	194.54	0	36.222	77.898
清单项目综合单价													607.42600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	78.13	1.376	107.51		
		增加人工费	元	18.81264	1	18.81		
		技工人工费(安装)	元	97.954	1.351	132.34		
		高级技工人工费(安装)	元	29.507	1.3594	40.11		
		铁铆钉	kg	0.07	4.32	0.3		
		角钢 <63	kg	18.33	4.093	75.02		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	扁钢 ＜59	kg	8.32	4.711	39.2		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	2.6	20.95	54.47		
		帆布	m2	1.15	14.15	16.27		
		橡胶板 δ＝1.0mm~3.0mm	kg	0.97	7.49	7.27		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.06	8.38	0.5		
		其他材料费	元	1.508	1	1.51		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	7.67063	1	7.67		
		交流弧焊机 容量21kV·A	台班	0.018	92.59	1.67		
		台式钻床 钻孔直径Φ16mm	台班	0.144	186.72	26.89		

项目编码	031208002016	项目名称	管道绝热	计量单位	m2	工程量	1253.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-609换	带铝箔离心玻璃棉安装 通风管道厚度(mm) 50[防排烟专用绝热玻璃棉外包（采用耐水型阻燃FFR铝箔夹筋贴面）]	m3	0.06	285.18	793.99	0	25.77	104.2	17.1108	47.6394	0	1.5462	6.252
031106-1	地下室增加费	100元	0.1426	6.72	0	0	2.74	1.66	0.958272	0	0	0.390724	0.236716
小计									18.069072	47.6394	0	1.936924	6.488716
清单项目综合单价													74.134112

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.948815	1.376	4.06		
		增加人工费	元	0.958258	1	0.96		
		技工人工费(安装)	元	6.076439	1.351	8.21		
		高级技工人工费(安装)	元	1.466032	1.3594	1.99		
	材料	防排烟专用绝热玻璃棉外包（采用耐水型阻燃FFR铝箔夹筋贴面）	m3	0.051503	640	32.96		
		铝箔胶带 (45mm卷)	卷	0.104506	29.7	3.1		
		塑料保温钉	套	16.800938	0.2	3.36		
		氯丁胶 XY401、88#胶	kg	0.016001	11	0.18		
		其他材料费	元	0.100006	1	0.1		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.390718	1	0.39		
		电动卷扬机 单筒快速牵引力10kN	台班	0.006	214.77	1.29		

项目编码	031208002017	项目名称	管道绝热	计量单位	m2	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-609换	带铝箔离心玻璃棉安装 通风管道厚度(mm) 50[防火纤维棉卷材]	m3	0.05	285.18	927.89	0	25.77	110.89	14.259	46.3945	0	1.2885	5.5445
031106-1	地下室增加费	100元	0.1426	6.72	0	0	2.74	1.66	0.958272	0	0	0.390724	0.236716
小计									15.217272	46.3945	0	1.679224	5.781216
清单项目综合单价													69.072212

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.94865	1.376	4.06		
		增加人工费	元	0.958272	1	0.96		
		技工人工费(安装)	元	6.0761	1.351	8.21		
		高级技工人工费(安装)	元	1.46595	1.3594	1.99		
	材料	防火纤维棉卷材	m3	0.0515	770	39.66		
		铝箔胶带 (45mm卷)	卷	0.1045	29.7	3.1		
		塑料保温钉	套	16.8	0.2	3.36		
		氯丁胶 XY401、88#胶	kg	0.016	11	0.18		
		其他材料费	元	0.1	1	0.1		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.390724	1	0.39		
		电动卷扬机 单筒快速牵引力10kN	台班	0.006	214.77	1.29		

项目编码	031002002002	项目名称	设备支架	计量单位	kg	工程量	240

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-19	设备支架制作 单件重量(kg以内) 50	100kg	0.1	455.22	466.41	0	422.02	151.79	45.522	46.641	0	42.202	15.179
030808-22	设备支架安装 单件重量(kg以内) 50	100kg	0.1	229.38	47.94	0	130.82	61.65	22.938	4.794	0	13.082	6.165
031106-1	地下室增加费	100元	0.0685	6.72	0	0	2.74	1.66	0.46032	0	0	0.18769	0.11371
小计									68.92032	51.435	0	55.47169	21.45771
清单项目综合单价													197.284720

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.98907	1.376	1.36		
		增加人工费	元	0.460051	1	0.46		
		技工人工费(安装)	元	3.35675	1.351	4.53		
		高级技工人工费(安装)	元	0.69887	1.3594	0.95		
	材料	型钢(综合)	kg	1.05	4.1	4.31		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.04224	7.1	0.3		
		氧气	m3	0.00891	4.5	0.04		
		乙炔气	kg	0.00297	16.54	0.05		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.0304	6.33	0.19		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.005	21.5	0.11		
		机油	kg	0.00401	12	0.05		
		其他材料费	元	0.1013	1	0.1		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.18758	1	0.19		
		立式钻床 钻孔直径Φ25mm	台班	0.01087	192.65	2.09		
		立式钻床 钻孔直径Φ50mm	台班	0.00138	232.82	0.32		
		直流电焊机 20kW	台班	0.01818	164.55	2.99		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm	台班	0.005	24.3	0.12		

项目编码	031201003009	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	240

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	36.18	1.61	0	13.48	8.95	3.618	0.161	0	1.348	0.895
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.1	23.98	15.56	0	6.74	6.5	2.398	1.556	0	0.674	0.65
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.1	23.16	13.17	0	6.74	6.21	2.316	1.317	0	0.674	0.621
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	23.16	6.05	0	0	5.4	2.316	0.605	0	0	0.54
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	23.16	5.3	0	0	5.36	2.316	0.53	0	0	0.536
小计									12.964	4.169	0	2.696	3.242

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价						23.071			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.41363	1.376	0.57			
		技工人工费(安装)	元	0.45485	1.351	0.61			
		高级技工人工费(安装)	元	0.08294	1.3594	0.11			
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.0109	0.75	0.01			
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0211	13.37	0.28			
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.015	7.36	0.11			
		钢丝刷	把	0.0015	2.77	0			
		溶剂汽油	kg	0.00138	6	0.01			
		其他材料费	元	0.00375	1	0			
	主材								
	设备								
	机械	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.0002	1348.28	0.27			
项目编码	030704001002	项目名称	通风工程检测、调试	计量单位	系统	工程量	1		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-50	通风空调系统调整费	100元	1351.0893	2.93	3.35	0	0	0.81	3958.691649	4526.14915	0	0	1094.382333
小计									3958.691649	4526.149155	0	0	1094.382333

清单项目综合单价						9579.223137			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	增加人工费	元	3958.691649	1	3958.69			
	材料	增加材料费	元	4526.149155	1	4526.15			
	主材								
	设备								
	机械								
项目编码	030701003023	项目名称	空调器	计量单位	台	工程量	1		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-23换	多联体空调机室外机(制冷量kw) ≤140[34HP室外机SWJ-B1-05-01（制冷工质:R410A,制冷量95kW,制热量106.5kW,APF值:4.5,功率29.76kW,电压:380V,噪音值:64dB(A),参考尺寸(1240+930)X765X1660,重量:520kg）]	台	1	2251.69	86.39	60565	49.84	503.26	2251.69	86.39	60565	49.84	503.26
030903-414	减震器安装	个	4	10.53	55.05	0	0	5.07	42.12	220.2	0	0	20.28
031106-1	地下室增加费	100元	22.9381	6.72	0	0	2.74	1.66	154.144032	0	0	62.850394	38.077246
小计									2447.954032	306.59	60565	112.690394	561.617246

清单项目综合单价						63993.851672			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	640.818	1.376	881.77			
		增加人工费	元	154.144032	1	154.14			
		技工人工费(安装)	元	802.287	1.351	1083.89			
		高级技工人工费(安装)	元	241.386	1.3594	328.14			
	材料	镀锌六角螺栓带螺母 M16×85～100	套	24.48	2.46	60.22			
		镀锌弹簧垫圈 M16	个	24.96	0.21	5.24			
		镀锌垫圈 M16	个	49.92	0.2	9.98			
		棉纱	kg	0.75	10.6	7.95			
		煤油	kg	0.253	8.44	2.14			
		其他材料费	元	1.055	1	1.06			
	主材	减振器	个	4	55	220			
	设备	34HP室外机SWJ-B1-05-01（制冷工质:R410A,制冷量95kW,制热量106.5kW,APF值:4.5,功率29.76kW,电压:380V,噪音值:64dB(A),参考尺寸(1240+930)X765X1660,重量:520kg）							
	机械	增加机械费	元	62.850394	1	62.85			
		载货汽车 装载质量5t	台班	0.013	565.56	7.35			
		汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.031	929.97	28.83			
		电动卷扬机 单筒慢速牵引力30kN	台班	0.06	227.72	13.66			
项目编码	030701003024	项目名称	空调器	计量单位	台	工程量	1		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-23换	多联体空调机室外机(制冷量kw) ≤140[34HP室外机SWJ-B1-05-02（制冷工质:R410A,制冷量95kW,制热量106.5kW,APF值:4.5,功率29.76kW,电压:380V,噪音值:64dB(A),参考尺寸(1240+930)X765X1660,重量:520kg）]	台	1	2251.69	86.39	60565	49.84	503.26	2251.69	86.39	60565	49.84	503.26
030903-414	减震器安装	个	4	10.53	55.05	0	0	5.07	42.12	220.2	0	0	20.28
031106-1	地下室增加费	100元	22.9381	6.72	0	0	2.74	1.66	154.144032	0	0	62.850394	38.077246
小计									2447.954032	306.59	60565	112.690394	561.617246

清单项目综合单价						63993.851672			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	增加人工费	元	154.144032	1	154.14			
		普工人工费(安装)	元	640.818	1.376	881.77			
		技工人工费(安装)	元	802.287	1.351	1083.89			
		高级技工人工费(安装)	元	241.386	1.3594	328.14			
	材料	镀锌六角螺栓带螺母 M16×85～100	套	24.48	2.46	60.22			
		镀锌弹簧垫圈 M16	个	24.96	0.21	5.24			
		镀锌垫圈 M16	个	49.92	0.2	9.98			
		棉纱	kg	0.75	10.6	7.95			
		煤油	kg	0.253	8.44	2.14			
		其他材料费	元	1.055	1	1.06			
	主材	减振器	个	4	55	220			
	设备	34HP室外机SWJ-B1-05-02（制冷工质:R410A,制冷量95kW,制热量106.5kW,APF值:4.5,功率29.76kW,电压:380V,噪音值:64dB(A),参考尺寸(1240+930)X765X1660,重量:520kg）							
	机械	增加机械费	元	62.850394	1	62.85			
		载货汽车 装载质量5t	台班	0.013	565.56	7.35			
		汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.031	929.97	28.83			
		电动卷扬机 单筒慢速牵引力30kN	台班	0.06	227.72	13.66			
项目编码	030701003025	项目名称	空调器	计量单位	台	工程量	1		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030901-23换	多联体空调机室外机(制冷量kw) ≤140[34HP室外机SWJ-B1-05-03（制冷工质:R410A,制冷量95kW,制热量106.5kW,APF值:4.5,功率29.76kW,电压:380V,噪音值:64dB(A),参考尺寸(1240+930)X765X1660,重量:520kg）]	台	1	2251.69	86.39	60565	49.84	503.26	2251.69	86.39	60565	49.84	503.26
030903-414	减震器安装	个	4	10.53	55.05	0	0	5.07	42.12	220.2	0	0	20.28
031106-1	地下室增加费	100元	22.9381	6.72	0	0	2.74	1.66	154.144032	0	0	62.850394	38.077246
小计									2447.954032	306.59	60565	112.690394	561.617246
清单项目综合单价													63993.851672
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	640.818		1.376		881.77		
		增加人工费				元	154.144032		1		154.14		
		技工人工费(安装)				元	802.287		1.351		1083.89		
		高级技工人工费(安装)				元	241.386		1.3594		328.14		
	材料	镀锌六角螺栓带螺母 M16×85～100				套	24.48		2.46		60.22		
		镀锌弹簧垫圈 M16				个	24.96		0.21		5.24		
		镀锌垫圈 M16				个	49.92		0.2		9.98		
		棉纱				kg	0.75		10.6		7.95		
		煤油				kg	0.253		8.44		2.14		
		其他材料费				元	1.055		1		1.06		
	主材	减振器				个	4		55		220		
	设备	34HP室外机SWJ-B1-05-03（制冷工质:R410A,制冷量95kW,制热量106.5kW,APF值:4.5,功率29.76kW,电压:380V,噪音值:64dB(A),参考尺寸(1240+930)X765X1660,重量:520kg）											
	机械	增加机械费				元	62.850394		1		62.85		
		载货汽车 装载质量5t				台班	0.013		565.56		7.35		
		汽车式起重机 提升质量8t				台班	0.031		929.97		28.83		
		电动卷扬机 单筒慢速牵引力30kN				台班	0.06		227.72		13.66		
项目编码	030701003026	项目名称		空调器			计量单位		台		工程量		1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-22换	多联体空调机室外机(制冷量kw) ≤90[20HP室外机SWJ-B1-05-04（制冷工质:R410A,制冷量56.5kW,制热量63kW,APF值:4.85,功率20.41kW,电压:380V,噪音值:62dB(A),参考尺寸1240X765X1660,重量:309kg）]	台	1	1500.96	63.94	46930	27.41	335.4	1500.96	63.94	46930	27.41	335.4
030903-414	减震器安装	个	4	10.53	55.05	0	0	5.07	42.12	220.2	0	0	20.28
031106-1	地下室增加费	100元	15.4308	6.72	0	0	2.74	1.66	103.694976	0	0	42.280392	25.615128
小计									1646.774976	284.14	46930	69.690392	381.295128
清单项目综合单价													49311.900496
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	431.13		1.376		593.23		
		增加人工费				元	103.694976		1		103.69		
		技工人工费(安装)				元	539.767		1.351		729.23		
		高级技工人工费(安装)				元	162.285		1.3594		220.61		
	材料	镀锌六角螺栓带螺母 M16×85～100				套	18.36		2.46		45.17		
		镀锌弹簧垫圈 M16				个	18.72		0.21		3.93		
		镀锌垫圈 M16				个	37.44		0.2		7.49		
		棉纱				kg	0.5		10.6		5.3		
		煤油				kg	0.169		8.44		1.43		
		其他材料费				元	0.833		1		0.83		
	主材	减振器				个	4		55		220		
	设备	20HP室外机SWJ-B1-05-04（制冷工质:R410A,制冷量56.5kW,制热量63kW,APF值:4.85,功率20.41kW,电压:380V,噪音值:62dB(A),参考尺寸1240X765X1660,重量:309kg）											
	机械	增加机械费				元	42.280392		1		42.28		
		载货汽车 装载质量5t				台班	0.009		565.56		5.09		
		汽车式起重机 提升质量8t				台班	0.021		929.97		19.53		
		电动卷扬机 单筒快速牵引力10kN				台班	0.013		214.77		2.79		
项目编码	030701003027	项目名称		空调器			计量单位		台		工程量		1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-23换	多联体空调机室外机(制冷量kw) ≤140[20HP室外机SWJ-B1-05-05（制冷工质:R410A,制冷量56.5kW,制热量63kW,APF值:4.85,功率20.41kW,电压:380V,噪音值:62dB(A),参考尺寸1240X765X1660,重量:309kg）]	台	1	2251.69	86.39	46930	49.84	503.26	2251.69	86.39	46930	49.84	503.26
030903-414	减震器安装	个	4	10.53	55.05	0	0	5.07	42.12	220.2	0	0	20.28
031106-1	地下室增加费	100元	22.9381	6.72	0	0	2.74	1.66	154.144032	0	0	62.850394	38.077246
小计									2447.954032	306.59	46930	112.690394	561.617246
清单项目综合单价													50358.851672
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	640.818		1.376		881.77		
		增加人工费				元	154.144032		1		154.14		
		技工人工费(安装)				元	802.287		1.351		1083.89		
		高级技工人工费(安装)				元	241.386		1.3594		328.14		
	材料	镀锌六角螺栓带螺母 M16×85～100				套	24.48		2.46		60.22		
		镀锌弹簧垫圈 M16				个	24.96		0.21		5.24		
		镀锌垫圈 M16				个	49.92		0.2		9.98		
		棉纱				kg	0.75		10.6		7.95		
		煤油				kg	0.253		8.44		2.14		
		其他材料费				元	1.055		1		1.06		
	主材	减振器				个	4		55		220		
	设备	20HP室外机SWJ-B1-05-05（制冷工质:R410A,制冷量56.5kW,制热量63kW,APF值:4.85,功率20.41kW,电压:380V,噪音值:62dB(A),参考尺寸1240X765X1660,重量:309kg）											
	机械	增加机械费				元	62.850394		1		62.85		
		载货汽车 装载质量5t				台班	0.013		565.56		7.35		
		汽车式起重机 提升质量8t				台班	0.031		929.97		28.83		
		电动卷扬机 单筒慢速牵引力30kN				台班	0.06		227.72		13.66		
项目编码	030108003034	项目名称		轴流通风机			计量单位		台		工程量		1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030901-49换	轴流式、斜流式、混流式通风机(风量m3/h)≤8900[静音型管道风机]DF-500 P-B1-5-1（风量:500m3/h,静压:130Pa,电机功率:0.1W,供电规格:1-220-50,噪声限制:30dB(a=A),重量11kg）]	台	1	165.52	4.4	670	0	36.65	165.52	4.4	670	0	36.65
030903-414	减震器安装	个	4	10.53	55.05	0	0	5.07	42.12	220.2	0	0	20.28
031106-1	地下室增加费	100元	2.0764	6.72	0	0	2.74	1.66	13.953408	0	0	5.689336	3.446824
小计									221.593408	224.6	670	5.689336	60.376824
清单项目综合单价													1182.259568
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		57.899	1.376		79.67		
		增加人工费				元		13.953408	1		13.95		
		技工人工费(安装)				元		72.622	1.351		98.11		
		高级技工人工费(安装)				元		21.956	1.3594		29.85		
	材料	普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3		0.01	436.22		4.36		
		其他材料费				元		0.235	1		0.24		
	主材	减振器				个		4	55		220		
	设备	静音型管道风机]DF-500 P-B1-5-1（风量:500m3/h,静压:130Pa,电机功率:0.1W,供电规格:1-220-50,噪声限制:30dB(a=A),重量11kg）											
	机械	增加机械费				元		5.689336	1		5.69		
项目编码	030108003035	项目名称		轴流通风机			计量单位		台		工程量	1	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-49换	轴流式、斜流式、混流式通风机(风量m3/h)≤8900[静音型管道风机]DF-600 P-B1-5-2（风量:600m3/h,静压:130Pa,电机功率:0.11W,供电规格:1-220-50,噪声限制:27dB(a=A),重量11kg）]	台	1	165.52	4.4	804	0	36.65	165.52	4.4	804	0	36.65
030903-414	减震器安装	个	4	10.53	55.05	0	0	5.07	42.12	220.2	0	0	20.28
031106-1	地下室增加费	100元	2.0764	6.72	0	0	2.74	1.66	13.953408	0	0	5.689336	3.446824
小计									221.593408	224.6	804	5.689336	60.376824
清单项目综合单价													1316.259568
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		57.899	1.376		79.67		
		增加人工费				元		13.953408	1		13.95		
		技工人工费(安装)				元		72.622	1.351		98.11		
		高级技工人工费(安装)				元		21.956	1.3594		29.85		
	材料	普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3		0.01	436.22		4.36		
		其他材料费				元		0.235	1		0.24		
	主材	减振器				个		4	55		220		
	设备	静音型管道风机]DF-600 P-B1-5-2（风量:600m3/h,静压:130Pa,电机功率:0.11W,供电规格:1-220-50,噪声限制:27dB(a=A),重量11kg）											
	机械	增加机械费				元		5.689336	1		5.69		
项目编码	030108003036	项目名称		轴流通风机			计量单位		台		工程量	1	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-49换	轴流式、斜流式、混流式通风机(风量m3/h)≤8900[静音型管道风机]DF-700 P-B1-5-3（风量:700m3/h,静压:130Pa,电机功率:0.13W,供电规格:1-220-50,噪声限制:32dB(a=A),重量11kg）]	台	1	165.52	4.4	814.8	0	36.65	165.52	4.4	814.8	0	36.65
030903-414	减震器安装	个	4	10.53	55.05	0	0	5.07	42.12	220.2	0	0	20.28
031106-1	地下室增加费	100元	2.0764	6.72	0	0	2.74	1.66	13.953408	0	0	5.689336	3.446824
小计									221.593408	224.6	814.8	5.689336	60.376824
清单项目综合单价													1327.059568
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		57.899	1.376		79.67		
		增加人工费				元		13.953408	1		13.95		
		技工人工费(安装)				元		72.622	1.351		98.11		
		高级技工人工费(安装)				元		21.956	1.3594		29.85		
	材料	普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3		0.01	436.22		4.36		
		其他材料费				元		0.235	1		0.24		
	主材	减振器				个		4	55		220		
	设备	静音型管道风机]DF-700 P-B1-5-3（风量:700m3/h,静压:130Pa,电机功率:0.13W,供电规格:1-220-50,噪声限制:32dB(a=A),重量11kg）											
	机械	增加机械费				元		5.689336	1		5.69		
项目编码	030108003037	项目名称		轴流通风机			计量单位		台		工程量	1	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-49换	轴流式、斜流式、混流式通风机(风量m3/h)≤8900[静音型管道风机]DF-900 P-B1-5-4（风量:900m3/h,静压:130Pa,电机功率:0.18W,供电规格:1-220-50,噪声限制:37dB(a=A),重量11kg）]	台	1	165.52	4.4	1047	0	36.65	165.52	4.4	1047	0	36.65
030903-414	减震器安装	个	4	10.53	55.05	0	0	5.07	42.12	220.2	0	0	20.28
031106-1	地下室增加费	100元	2.0764	6.72	0	0	2.74	1.66	13.953408	0	0	5.689336	3.446824
小计									221.593408	224.6	1047	5.689336	60.376824
清单项目综合单价													1559.259568
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		57.899	1.376		79.67		
		增加人工费				元		13.953408	1		13.95		
		技工人工费(安装)				元		72.622	1.351		98.11		
		高级技工人工费(安装)				元		21.956	1.3594		29.85		
	材料	普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3		0.01	436.22		4.36		
		其他材料费				元		0.235	1		0.24		
	主材	减振器				个		4	55		220		

工程量清单综合单价分析表

	设备	静音型管道风机JDF-900 P-B1-5-4（风量:900m3/h,静压:130Pa,电机功率:0.18W,供电规格:1-220-50,噪声限制:37dB(a=A),重量11kg）								
	机械	增加机械费		元	5.689336	1	5.69			

项目编码	030108003038	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-49换	轴流式、斜流式、混流式通风机(风量m3/h)≤8900[静音型管道风机JDF-700 P-B1-5-5（风量:700m3/h,静压:130Pa,电机功率:0.13W,供电规格:1-220-50,噪声限制:32dB(a=A),重量11kg）]	台	1	165.52	4.4	814.8	0	36.65	165.52	4.4	814.8	0	36.65
030903-414	减震器安装	个	4	10.53	55.05	0	0	5.07	42.12	220.2	0	0	20.28
031106-1	地下室增加费	100元	2.0764	6.72	0	0	2.74	1.66	13.953408	0	0	5.689336	3.446824
小计									221.593408	224.6	814.8	5.689336	60.376824
清单项目综合单价													1327.059568

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	57.899	1.376	79.67		
		增加人工费	元	13.953408	1	13.95		
		技工人工费(安装)	元	72.622	1.351	98.11		
		高级技工人工费(安装)	元	21.956	1.3594	29.85		
	材料	普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	436.22	4.36		
		其他材料费	元	0.235	1	0.24		
	主材	减振器	个	4	55	220		
	设备	静音型管道风机JDF-700 P-B1-5-5（风量:700m3/h,静压:130Pa,电机功率:0.13W,供电规格:1-220-50,噪声限制:32dB(a=A),重量11kg）						
	机械	增加机械费	元	5.689336	1	5.69		

项目编码	030108003039	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-49换	轴流式、斜流式、混流式通风机(风量m3/h)≤8900[风管式室内机FGJ-71]	台	1	165.52	4.4	2774	0	36.65	165.52	4.4	2774	0	36.65
030903-414	减震器安装	个	4	10.53	55.05	0	0	5.07	42.12	220.2	0	0	20.28
031106-1	地下室增加费	100元	2.0764	6.72	0	0	2.74	1.66	13.953408	0	0	5.689336	3.446824
小计									221.593408	224.6	2774	5.689336	60.376824
清单项目综合单价													3286.259568

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	57.899	1.376	79.67		
		增加人工费	元	13.953408	1	13.95		
		技工人工费(安装)	元	72.622	1.351	98.11		
		高级技工人工费(安装)	元	21.956	1.3594	29.85		
	材料	普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	436.22	4.36		
		其他材料费	元	0.235	1	0.24		
	主材	减振器	个	4	55	220		
	设备	风管式室内机FGJ-71						
	机械	增加机械费	元	5.689336	1	5.69		

项目编码	030108003040	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-49换	轴流式、斜流式、混流式通风机(风量m3/h)≤8900[风管式室内机FGJ-80]	台	1	165.52	4.4	3130	0	36.65	165.52	4.4	3130	0	36.65
030903-414	减震器安装	个	4	10.53	55.05	0	0	5.07	42.12	220.2	0	0	20.28
031106-1	地下室增加费	100元	2.077	6.72	0	0	2.74	1.66	13.95744	0	0	5.69098	3.44782
小计									221.59744	224.6	3130	5.69098	60.37782
清单项目综合单价													3642.26624

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	57.899	1.376	79.67		
		增加人工费	元	13.953408	1	13.95		
		技工人工费(安装)	元	72.622	1.351	98.11		
		高级技工人工费(安装)	元	21.956	1.3594	29.85		
	材料	普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	436.22	4.36		
		其他材料费	元	0.235	1	0.24		
	主材	减振器	个	4	55	220		
	设备	风管式室内机FGJ-80						
	机械	增加机械费	元	5.689336	1	5.69		

项目编码	030701003028	项目名称	空调器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-4换	整体式空调机、空调器安装落地式(风量m3/h)≤6000[直膨式新风机X-B1-5-01（制冷量:56.0kW,制热量:39.0kW,风量5000m3/h,机外静压:300Pa,功率1700W,电压220V,噪音值:59dB(A),,重量:232kg）]	台	1	1021.98	4.93	42435.4	32.91	227.39	1021.98	4.93	42435.4	32.91	227.39
030903-414	减震器安装	个	4	10.53	55.05	0	0	5.07	42.12	220.2	0	0	20.28
031106-1	地下室增加费	100元	10.641	6.72	0	0	2.74	1.66	71.50752	0	0	29.15634	17.66406
小计									1135.60752	225.13	42435.4	62.06634	265.33406
清单项目综合单价													44123.53792

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	297.287	1.376	409.07		
		增加人工费	元	71.50752	1	71.51		
		技工人工费(安装)	元	372.201	1.351	502.84		
		高级技工人工费(安装)	元	111.947	1.3594	152.18		
	材料	其他材料费	元	5.125	1	5.13		
	主材	减振器	个	4	55	220		
	设备	直膨式新风机X-B1-5-01（制冷量:56.0kW,制热量:39.0kW,风量5000m3/h,机外静压:300Pa,功率1700W,电压220V,噪音值:59dB(A),,重量:232kg）						

工程量清单综合单价分析表

	机械	增加机械费	元	29.15634	1	29.16			
		载货汽车 装载质量5t	台班	0.011	565.56	6.22			
		汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.025	929.97	23.25			
		电动卷扬机 单筒快速牵引力10kN	台班	0.016	214.77	3.44			

项目编码	030701003029	项目名称	空调器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-4换	整体式空调机、空调器安装落地式(风量m3/h)≤6000[直膨式新风机X-B1-5-02（制冷量:56.0kW,制热量:39.0kW,风量5000m3/h,机外静压:300Pa,功率1700W,电压220V,噪音值:59dB(A),,重量:232kg）]	台	1	1021.98	4.93	42435.4	32.91	227.39	1021.98	4.93	42435.4	32.91	227.39
030903-414	减震器安装	个	4	10.53	55.05	0	0	5.07	42.12	220.2	0	0	20.28
031106-1	地下室增加费	100元	10.641	6.72	0	0	2.74	1.66	71.50752	0	0	29.15634	17.66406
小计									1135.60752	225.13	42435.4	62.06634	265.33406
清单项目综合单价													44123.53792

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	297.287	1.376	409.07		
		增加人工费	元	71.50752	1	71.51		
		技工人工费(安装)	元	372.201	1.351	502.84		
		高级技工人工费(安装)	元	111.947	1.3594	152.18		
	材料	其他材料费	元	5.125	1	5.13		
	主材	减振器	个	4	55	220		
	设备	直膨式新风机X-B1-5-02（制冷量:56.0kW,制热量:39.0kW,风量5000m3/h,机外静压:300Pa,功率1700W,电压220V,噪音值:59dB(A),,重量:232kg）						
	机械	增加机械费	元	29.15634	1	29.16		
		载货汽车 装载质量5t	台班	0.011	565.56	6.22		
		汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.025	929.97	23.25		
		电动卷扬机 单筒快速牵引力10kN	台班	0.016	214.77	3.44		

项目编码	030108003041	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-49换	轴流式、斜流式、混流式通风机(风量m3/h)≤8900[管式防爆排风机LP-B1-6-05（L=200m3/h,H=200Pa(全压),N=0.15kW/380V,转速:1672rpm,噪声:61dBA,重量:5.0kg）]	台	1	165.52	4.4	750	0	36.65	165.52	4.4	750	0	36.65
030903-414	减震器安装	个	4	10.53	55.05	0	0	5.07	42.12	220.2	0	0	20.28
031106-1	地下室增加费	100元	2.0764	6.72	0	0	2.74	1.66	13.953408	0	0	5.689336	3.446824
小计									221.593408	224.6	750	5.689336	60.376824
清单项目综合单价													1262.259568

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	57.899	1.376	79.67		
		增加人工费	元	13.953408	1	13.95		
		技工人工费(安装)	元	72.622	1.351	98.11		
		高级技工人工费(安装)	元	21.956	1.3594	29.85		
	材料	普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	436.22	4.36		
		其他材料费	元	0.235	1	0.24		
	主材	减振器	个	4	55	220		
	设备	管式防爆排风机LP-B1-6-05（L=200m3/h,H=200Pa(全压),N=0.15kW/380V,转速:1672rpm,噪声:61dBA,重量:5.0kg）						
	机械	增加机械费	元	5.689336	1	5.69		

项目编码	030108001009	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030104-1换	离心式通(引)风机设备重量(t以内) 0.3[柜式离心风机HTFC(B)-Ⅰ-10 P-B1-4-01（L=4000m3/h,H=360Pa(全压),N=1.1kW/380V,转速:1200rpm,噪声:69dBA,重量:100kg）]	台	1	574.2	186.41	3643	76.94	140.86	574.2	186.41	3643	76.94	140.86
030903-414	减震器安装	个	4	10.53	55.05	0	0	5.07	42.12	220.2	0	0	20.28
031106-1	地下室增加费	100元	6.1632	6.72	0	0	2.74	1.66	41.416704	0	0	16.887168	10.230912
小计									657.736704	406.61	3643	93.827168	171.370912
清单项目综合单价													4972.544784

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	77.375	1.376	106.47		
		增加人工费	元	41.416704	1	41.42		
		技工人工费(安装)	元	261.031	1.351	352.65		
		高级技工人工费(安装)	元	115.628	1.3594	157.18		
	材料	乙炔气	m3	0.34	18.2	6.19		
		氧气(工业用)	m3	1.02	19.58	19.97		
		木板	m3	0.006	1728	10.37		
		紫铜皮 δ=0.25mm～0.5mm	kg	0.1	50	5		
		普通水泥 42.5(R)	kg	52.2	0.46	24.01		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.06	6.6	20.2		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.048	5.5	16.76		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.3	6.24	1.87		
		石棉编绳 Φ11mm～25mm 烧失量24%	kg	0.3	9	2.7		
		机油 5#～7#	kg	1.01	11.2	11.31		
		黄油 钙基酯	kg	0.202	11.2	2.26		
		碎石	m3	0.096	163	15.65		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.3	4.137	1.24		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	8.4	1.76		
		其他材料费	元	4.21	1	4.21		
		砂	m3	0.088	201	17.69		
		汽油 60#～70#	kg	1.02	7.54	7.69		
		煤油	kg	2.1	8.44	17.72		
	主材	减振器	个	4	55	220		
	设备	柜式离心风机HTFC(B)-Ⅰ-10 P-B1-4-01（L=4000m3/h,H=360Pa(全压),N=1.1kW/380V,转速:1200rpm,噪声:69dBA,重量:100kg）						
	机械	增加机械费	元	16.887168	1	16.89		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.1	153.28	15.33		
		叉式起重机 提升质量5t	台班	0.1	616.07	61.61		

项目编码	030108001010	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030104-1换	离心式通(引)风机设备重量(t以内) 0.3[柜式离心风机HTFC(B)-Ⅰ-10 P-B1-4-02（L=4000m3/h,H=360Pa(全压),N=1.1kW/380V,转速:1200rpm,噪声:69dBA,重量:100kg）]	台	1	574.2	186.41	3643	76.94	140.86	574.2	186.41	3643	76.94	140.86
030903-414	减震器安装	个	4	10.53	55.05	0	0	5.07	42.12	220.2	0	0	20.28
031106-1	地下室增加费	100元	6.1632	6.72	0	0	2.74	1.66	41.416704	0	0	16.887168	10.230912
小计									657.736704	406.61	3643	93.827168	171.370912
清单项目综合单价													4972.544784
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		77.375	1.376		106.47		
		增加人工费				元		41.416704	1		41.42		
		技工人工费(安装)				元		261.031	1.351		352.65		
		高级技工人工费(安装)				元		115.628	1.3594		157.18		
	材料	乙炔气				m3		0.34	18.2		6.19		
		氧气(工业用)				m3		1.02	19.58		19.97		
		木板				m3		0.006	1728		10.37		
		紫铜皮 δ=0.25mm~0.5mm				kg		0.1	50		5		
		普通水泥 42.5(R)				kg		52.2	0.46		24.01		
		钩头成对斜垫铁 0#~3#钢 1#				kg		3.06	6.6		20.2		
		平垫铁 0#~3#钢 1#				kg		3.048	5.5		16.76		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg		0.3	6.24		1.87		
		石棉编绳 Φ11mm~25mm 烧失量24%				kg		0.3	9		2.7		
		机油 5#~7#				kg		1.01	11.2		11.31		
		黄油 钙基酯				kg		0.202	11.2		2.26		
		碎石				m3		0.096	163		15.65		
		普通钢板 0#~3# δ=1.6mm~1.9mm				kg		0.3	4.137		1.24		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg		0.21	8.4		1.76		
		其他材料费				元		4.21	1		4.21		
		砂				m3		0.088	201		17.69		
		汽油 60#~70#				kg		1.02	7.54		7.69		
		煤油				kg		2.1	8.44		17.72		
	主材	减振器				个		4	55		220		
	设备	柜式离心风机HTFC(B)-Ⅰ-10 P-B1-4-02（L=4000m3/h,H=360Pa(全压),N=1.1kW/380V,转速:1200rpm,噪声:69dBA,重量:100kg）											
	机械	增加机械费				元		16.887168	1		16.89		
		交流电焊机 21kV·A				台班		0.1	153.28		15.33		
		叉式起重机 提升质量5t				台班		0.1	616.07		61.61		
项目编码	030108001011	项目名称		离心式通风机				计量单位	台		工程量		1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030104-1换	离心式通(引)风机设备重量(t以内) 0.3[低噪声柜式风机P-B1-5-01（L=2800m3/h,H=350Pa(全压),N=1.1kW/380V,转速:1300rpm,噪声:57dBA,重量:89kg）]	台	1	574.2	186.41	2330	76.94	140.86	574.2	186.41	2330	76.94	140.86
030903-414	减震器安装	个	4	10.53	55.05	0	0	5.07	42.12	220.2	0	0	20.28
031106-1	地下室增加费	100元	6.1632	6.72	0	0	2.74	1.66	41.416704	0	0	16.887168	10.230912
小计									657.736704	406.61	2330	93.827168	171.370912
清单项目综合单价													3659.544784
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		77.375	1.376		106.47		
		增加人工费				元		41.416704	1		41.42		
		技工人工费(安装)				元		261.031	1.351		352.65		
		高级技工人工费(安装)				元		115.628	1.3594		157.18		
	材料	乙炔气				m3		0.34	18.2		6.19		
		氧气(工业用)				m3		1.02	19.58		19.97		
		木板				m3		0.006	1728		10.37		
		紫铜皮 δ=0.25mm~0.5mm				kg		0.1	50		5		
		普通水泥 42.5(R)				kg		52.2	0.46		24.01		
		钩头成对斜垫铁 0#~3#钢 1#				kg		3.06	6.6		20.2		
		平垫铁 0#~3#钢 1#				kg		3.048	5.5		16.76		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg		0.3	6.24		1.87		
		石棉编绳 Φ11mm~25mm 烧失量24%				kg		0.3	9		2.7		
		机油 5#~7#				kg		1.01	11.2		11.31		
		黄油 钙基酯				kg		0.202	11.2		2.26		
		碎石				m3		0.096	163		15.65		
		普通钢板 0#~3# δ=1.6mm~1.9mm				kg		0.3	4.137		1.24		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg		0.21	8.4		1.76		
		其他材料费				元		4.21	1		4.21		
		砂				m3		0.088	201		17.69		
		汽油 60#~70#				kg		1.02	7.54		7.69		
		煤油				kg		2.1	8.44		17.72		
	主材	减振器				个		4	55		220		
	设备	低噪声柜式风机P-B1-5-01（L=2800m3/h,H=350Pa(全压),N=1.1kW/380V,转速:1300rpm,噪声:57dBA,重量:89kg）											
	机械	增加机械费				元		16.887168	1		16.89		
		交流电焊机 21kV·A				台班		0.1	153.28		15.33		
		叉式起重机 提升质量5t				台班		0.1	616.07		61.61		
项目编码	030108001012	项目名称		离心式通风机				计量单位	台		工程量		1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030104-1换	离心式通(引)风机设备重量(t以内) 0.3[柜式离心风机HTFC(A)-Ⅰ-10 S-B1-6-01（L=4500m3/h,H=380Pa(全压),N=1.5kW/380V,转速:1200rpm,噪声:70dBA,重量:100kg）]	台	1	574.2	186.41	2300	76.94	140.86	574.2	186.41	2300	76.94	140.86
030903-414	减震器安装	个	4	10.53	55.05	0	0	5.07	42.12	220.2	0	0	20.28
031106-1	地下室增加费	100元	6.1632	6.72	0	0	2.74	1.66	41.416704	0	0	16.887168	10.230912
小计									657.736704	406.61	2300	93.827168	171.370912
清单项目综合单价													3629.544784
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)				元		77.375	1.376		106.47		
		增加人工费				元		41.416704	1		41.42		
		技工人工费(安装)				元		261.031	1.351		352.65		
		高级技工人工费(安装)				元		115.628	1.3594		157.18		
	材料	乙炔气				m3		0.34	18.2		6.19		
		氧气(工业用)				m3		1.02	19.58		19.97		
		木板				m3		0.006	1728		10.37		
		紫铜皮 δ=0.25mm~0.5mm				kg		0.1	50		5		
		普通水泥 42.5(R)				kg		52.2	0.46		24.01		
		钩头成对斜垫铁 0#~3#钢 1#				kg		3.06	6.6		20.2		
		平垫铁 0#~3#钢 1#				kg		3.048	5.5		16.76		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.3	6.24	1.87		
		石棉编绳 Φ11mm～25mm 烧失量24%	kg	0.3	9	2.7		
		机油 5#～7#	kg	1.01	11.2	11.31		
		黄油 钙基酯	kg	0.202	11.2	2.26		
		碎石	m3	0.096	163	15.65		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.3	4.137	1.24		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	8.4	1.76		
		其他材料费	元	4.21	1	4.21		
		砂	m3	0.088	201	17.69		
		汽油 60#～70#	kg	1.02	7.54	7.69		
		煤油	kg	2.1	8.44	17.72		
	主材	减振器	个	4	55	220		
	设备	柜式离心风机HTFC(A)-Ⅰ-10 S-B1-6-01（L=4500m3/h,H=380Pa(全压),N=1.5kW/380V,转速:1200rpm,噪声:70dBA,重量:100kg）						
	机械	增加机械费	元	16.887168	1	16.89		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.1	153.28	15.33		
		叉式起重机 提升质量5t	台班	0.1	616.07	61.61		

项目编码	030108001013	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030104-1换	离心式通(引)风机设备重量(t以内) 0.3[低噪声箱式风机P-B1-6-01（L=6000m3/h,H=390Pa(全压),N=2.2kW/380V,转速:800rpm,噪声:71dBA,重量:121kg）]	台	1	574.2	186.41	3540	76.94	140.86	574.2	186.41	3540	76.94	140.86
030903-414	减震器安装	个	4	10.53	55.05	0	0	5.07	42.12	220.2	0	0	20.28
031106-1	地下室增加费	100元	6.1632	6.72	0	0	2.74	1.66	41.416704	0	0	16.887168	10.230912
小计									657.736704	406.61	3540	93.827168	171.370912
清单项目综合单价													4869.544784

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	77.375	1.376	106.47		
		增加人工费	元	41.416704	1	41.42		
		技工人工费(安装)	元	261.031	1.351	352.65		
		高级技工人工费(安装)	元	115.628	1.3594	157.18		
	材料	乙炔气	m3	0.34	18.2	6.19		
		氧气(工业用)	m3	1.02	19.58	19.97		
		木板	m3	0.006	1728	10.37		
		紫铜皮 δ=0.25mm～0.5mm	kg	0.1	50	5		
		普通水泥 42.5(R)	kg	52.2	0.46	24.01		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.06	6.6	20.2		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.048	5.5	16.76		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.3	6.24	1.87		
		石棉编绳 Φ11mm～25mm 烧失量24%	kg	0.3	9	2.7		
		机油 5#～7#	kg	1.01	11.2	11.31		
		黄油 钙基酯	kg	0.202	11.2	2.26		
		碎石	m3	0.096	163	15.65		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.3	4.137	1.24		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	8.4	1.76		
		其他材料费	元	4.21	1	4.21		
		砂	m3	0.088	201	17.69		
		汽油 60#～70#	kg	1.02	7.54	7.69		
		煤油	kg	2.1	8.44	17.72		
	主材	减振器	个	4	55	220		
	设备	低噪声箱式风机P-B1-6-01（L=6000m3/h,H=390Pa(全压),N=2.2kW/380V,转速:800rpm,噪声:71dBA,重量:121kg）						
	机械	增加机械费	元	16.887168	1	16.89		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.1	153.28	15.33		
		叉式起重机 提升质量5t	台班	0.1	616.07	61.61		

项目编码	030108001014	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030104-1换	离心式通(引)风机设备重量(t以内) 0.3[柜式离心风机HTFC(B)-Ⅰ-9 S-B1-6-02（L=3450m3/h,H=350Pa(全压),N=1.1kW/380V,转速:1100rpm,噪声:67dBA,重量:92kg）]	台	1	574.2	186.41	3485.71	76.94	140.86	574.2	186.41	3485.71	76.94	140.86
030903-414	减震器安装	个	4	10.53	55.05	0	0	5.07	42.12	220.2	0	0	20.28
031106-1	地下室增加费	100元	6.1632	6.72	0	0	2.74	1.66	41.416704	0	0	16.887168	10.230912
小计									657.736704	406.61	3485.71	93.827168	171.370912
清单项目综合单价													4815.254784

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	77.375	1.376	106.47		
		增加人工费	元	41.416704	1	41.42		
		技工人工费(安装)	元	261.031	1.351	352.65		
		高级技工人工费(安装)	元	115.628	1.3594	157.18		
	材料	乙炔气	m3	0.34	18.2	6.19		
		氧气(工业用)	m3	1.02	19.58	19.97		
		木板	m3	0.006	1728	10.37		
		紫铜皮 δ=0.25mm～0.5mm	kg	0.1	50	5		
		普通水泥 42.5(R)	kg	52.2	0.46	24.01		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.06	6.6	20.2		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.048	5.5	16.76		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.3	6.24	1.87		
		石棉编绳 Φ11mm～25mm 烧失量24%	kg	0.3	9	2.7		
		机油 5#～7#	kg	1.01	11.2	11.31		
		黄油 钙基酯	kg	0.202	11.2	2.26		
		碎石	m3	0.096	163	15.65		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.3	4.137	1.24		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	8.4	1.76		
		其他材料费	元	4.21	1	4.21		
		砂	m3	0.088	201	17.69		
		汽油 60#～70#	kg	1.02	7.54	7.69		
		煤油	kg	2.1	8.44	17.72		
	主材	减振器	个	4	55	220		
	设备	柜式离心风机HTFC(B)-Ⅰ-9 S-B1-6-02（L=3450m3/h,H=350Pa(全压),N=1.1kW/380V,转速:1100rpm,噪声:67dBA,重量:92kg）						
	机械	增加机械费	元	16.887168	1	16.89		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.1	153.28	15.33		
		叉式起重机 提升质量5t	台班	0.1	616.07	61.61		

项目编码	030108001015	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030104-1换	离心式通风机设备重量(t以内) 0.3[柜式离心风机HTFC(B)-Ⅰ-10 P-B1-6-02 4300（L=4300m3/h,H=380Pa(全压),N=1.5kW/380V,转速:1200rpm,噪声:70dBA,重量:100kg）]	台	1	574.2	186.41	4000.5	76.94	140.86	574.2	186.41	4000.5	76.94	140.86
030903-414	减震器安装	个	4	10.53	55.05	0	0	5.07	42.12	220.2	0	0	20.28
031106-1	地下室增加费	100元	6.1632	6.72	0	0	2.74	1.66	41.416704	0	0	16.887168	10.230912
小计									657.736704	406.61	4000.5	93.827168	171.370912
清单项目综合单价													5330.044784

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	77.375	1.376	106.47		
		增加人工费	元	41.416704	1	41.42		
		技工人工费(安装)	元	261.031	1.351	352.65		
		高级技工人工费(安装)	元	115.628	1.3594	157.18		
	材料	乙炔气	m3	0.34	18.2	6.19		
		氧气(工业用)	m3	1.02	19.58	19.97		
		木板	m3	0.006	1728	10.37		
		紫铜皮 δ=0.25mm～0.5mm	kg	0.1	50	5		
		普通水泥 42.5(R)	kg	52.2	0.46	24.01		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.06	6.6	20.2		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.048	5.5	16.76		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.3	6.24	1.87		
		石棉编绳 Φ11mm～25mm 烧失量24%	kg	0.3	9	2.7		
		机油 5#～7#	kg	1.01	11.2	11.31		
		黄油 钙基酯	kg	0.202	11.2	2.26		
		碎石	m3	0.096	163	15.65		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.3	4.137	1.24		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	8.4	1.76		
		其他材料费	元	4.21	1	4.21		
		砂	m3	0.088	201	17.69		
		汽油 60#～70#	kg	1.02	7.54	7.69		
		煤油	kg	2.1	8.44	17.72		
	主材	减振器	个	4	55	220		
	设备	柜式离心风机HTFC(B)-Ⅰ-10 P-B1-6-02 4300（L=4300m3/h,H=380Pa(全压),N=1.5kW/380V,转速:1200rpm,噪声:70dBA,重量:100kg）						
	机械	增加机械费	元	16.887168	1	16.89		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.1	153.28	15.33		
		叉式起重机 提升质量5t	台班	0.1	616.07	61.61		

项目编码	030108001016	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030104-1换	离心式通风机设备重量(t以内) 0.3[柜式离心风机HTFC(B)-Ⅰ-9 P-B1-6-03（L=1800m3/h,H=430Pa(全压),N=0.75kW/380V,转速:900rpm,噪声:66dBA,重量:72kg）]	台	1	574.2	186.41	3054	76.94	140.86	574.2	186.41	3054	76.94	140.86
030903-414	减震器安装	个	4	10.53	55.05	0	0	5.07	42.12	220.2	0	0	20.28
031106-1	地下室增加费	100元	6.1632	6.72	0	0	2.74	1.66	41.416704	0	0	16.887168	10.230912
小计									657.736704	406.61	3054	93.827168	171.370912
清单项目综合单价													4383.544784

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	77.375	1.376	106.47		
		增加人工费	元	41.416704	1	41.42		
		技工人工费(安装)	元	261.031	1.351	352.65		
		高级技工人工费(安装)	元	115.628	1.3594	157.18		
	材料	乙炔气	m3	0.34	18.2	6.19		
		氧气(工业用)	m3	1.02	19.58	19.97		
		木板	m3	0.006	1728	10.37		
		紫铜皮 δ=0.25mm～0.5mm	kg	0.1	50	5		
		普通水泥 42.5(R)	kg	52.2	0.46	24.01		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.06	6.6	20.2		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.048	5.5	16.76		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.3	6.24	1.87		
		石棉编绳 Φ11mm～25mm 烧失量24%	kg	0.3	9	2.7		
		机油 5#～7#	kg	1.01	11.2	11.31		
		黄油 钙基酯	kg	0.202	11.2	2.26		
		碎石	m3	0.096	163	15.65		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.3	4.137	1.24		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	8.4	1.76		
		其他材料费	元	4.21	1	4.21		
		砂	m3	0.088	201	17.69		
		汽油 60#～70#	kg	1.02	7.54	7.69		
		煤油	kg	2.1	8.44	17.72		
	主材	减振器	个	4	55	220		
	设备	柜式离心风机HTFC(B)-Ⅰ-9 P-B1-6-03（L=1800m3/h,H=430Pa(全压),N=0.75kW/380V,转速:900rpm,噪声:66dBA,重量:72kg）						
	机械	增加机械费	元	16.887168	1	16.89		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.1	153.28	15.33		
		叉式起重机 提升质量5t	台班	0.1	616.07	61.61		

项目编码	030108001017	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030104-1换	离心式通风机设备重量0.3[柜式离心风机HTFC(B)-Ⅰ-9 S-B1-6-03（L=1400m3/h,H=340Pa(全压),N=0.75kW/380V,转速:1700rpm,噪声:66dBA,重量:72kg）]	台	1	574.2	186.41	2576	76.94	140.86	574.2	186.41	2576	76.94	140.86
030903-414	减震器安装	个	4	10.53	55.05	0	0	5.07	42.12	220.2	0	0	20.28
031106-1	地下室增加费	100元	6.1632	6.72	0	0	2.74	1.66	41.416704	0	0	16.887168	10.230912
小计									657.736704	406.61	2576	93.827168	171.370912
清单项目综合单价													3905.544784

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	77.375	1.376	106.47		
		增加人工费	元	41.416704	1	41.42		
		技工人工费(安装)	元	261.031	1.351	352.65		
		高级技工人工费(安装)	元	115.628	1.3594	157.18		
	材料	乙炔气	m3	0.34	18.2	6.19		
		氧气(工业用)	m3	1.02	19.58	19.97		
		木板	m3	0.006	1728	10.37		
		紫铜皮 δ=0.25mm～0.5mm	kg	0.1	50	5		
		普通水泥 42.5(R)	kg	52.2	0.46	24.01		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.06	6.6	20.2		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.048	5.5	16.76		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.3	6.24	1.87		
		石棉编绳 Φ11mm～25mm 烧失量24%	kg	0.3	9	2.7		
		机油 5#～7#	kg	1.01	11.2	11.31		
		黄油 钙基酯	kg	0.202	11.2	2.26		
		碎石	m3	0.096	163	15.65		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.3	4.137	1.24		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	8.4	1.76		
		其他材料费	元	4.21	1	4.21		
		砂	m3	0.088	201	17.69		
		汽油 60#～70#	kg	1.02	7.54	7.69		
		煤油	kg	2.1	8.44	17.72		
	主材	减振器	个	4	55	220		
	设备	柜式离心风机HTFC(B)-Ⅰ-9 S-B1-6-03（L=1400m3/h,H=340Pa(全压),N=0.75kW/380V,转速:1700rpm,噪声:66dBA,重量:72kg）						
	机械	增加机械费	元	16.887168	1	16.89		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.1	153.28	15.33		
		叉式起重机 提升质量5t	台班	0.1	616.07	61.61		

项目编码	030108001018	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030104-1换	离心式通风机设备重量0.3[柜式离心风机 HTFC(B)-Ⅰ-9 P-B1-6-04（L=2200m3/h,H=340Pa(全压),N=0.75kW/380V,转速:1700rpm,噪声:64dBA,重量:72kg）]	台	1	574.2	186.41	3318	76.94	140.86	574.2	186.41	3318	76.94	140.86
030903-414	减震器安装	个	4	10.53	55.05	0	0	5.07	42.12	220.2	0	0	20.28
031106-1	地下室增加费	100元	6.1632	6.72	0	0	2.74	1.66	41.416704	0	0	16.887168	10.230912
小计									657.736704	406.61	3318	93.827168	171.370912
清单项目综合单价													4647.544784

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	77.375	1.376	106.47		
		增加人工费	元	41.416704	1	41.42		
		技工人工费(安装)	元	261.031	1.351	352.65		
		高级技工人工费(安装)	元	115.628	1.3594	157.18		
	材料	乙炔气	m3	0.34	18.2	6.19		
		氧气(工业用)	m3	1.02	19.58	19.97		
		木板	m3	0.006	1728	10.37		
		紫铜皮 δ=0.25mm～0.5mm	kg	0.1	50	5		
		普通水泥 42.5(R)	kg	52.2	0.46	24.01		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.06	6.6	20.2		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.048	5.5	16.76		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.3	6.24	1.87		
		石棉编绳 Φ11mm～25mm 烧失量24%	kg	0.3	9	2.7		
		机油 5#～7#	kg	1.01	11.2	11.31		
		黄油 钙基酯	kg	0.202	11.2	2.26		
		碎石	m3	0.096	163	15.65		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.3	4.137	1.24		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	8.4	1.76		
		其他材料费	元	4.21	1	4.21		
		砂	m3	0.088	201	17.69		
		汽油 60#～70#	kg	1.02	7.54	7.69		
		煤油	kg	2.1	8.44	17.72		
	主材	减振器	个	4	55	220		
	设备	柜式离心风机HTFC(B)-Ⅰ-9 P-B1-6-04（L=2200m3/h,H=340Pa(全压),N=0.75kW/380V,转速:1700rpm,噪声:64dBA,重量:72kg）						
	机械	增加机械费	元	16.887168	1	16.89		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.1	153.28	15.33		
		叉式起重机 提升质量5t	台班	0.1	616.07	61.61		

项目编码	030701003030	项目名称	空调器	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-32	分体式空调器安装(制冷量KW) 12[5HP柜式分体空调（制冷量:12kW,风量:2000m3/h,噪音值:50/60dB(A),重量:57/103kg,输入功率:3750,供电规格:3-380-50,APF≥5.4）]	台	1	499.68	15.48	8580	0	110.76	499.68	15.48	8580	0	110.76
030903-414	减震器安装	个	4	10.53	55.05	0	0	5.07	42.12	220.2	0	0	20.28
031106-1	地下室增加费	100元	5.418	6.72	0	0	2.74	1.66	36.40896	0	0	14.84532	8.99388
小计									578.20896	235.68	8580	14.84532	140.03388
清单项目综合单价													9548.76816

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	151.371	1.376	208.29		
		增加人工费	元	36.40896	1	36.41		
		技工人工费(安装)	元	189.509	1.351	256.03		
		高级技工人工费(安装)	元	56.994	1.3594	77.48		
	材料	精制螺形带帽螺栓 M12×100	10套	1.656	9.35	15.48		
		其他材料费	元	0.2	1	0.2		
	主材	减振器	个	4	55	220		
	设备	5HP柜式分体空调（制冷量:12kW,风量:2000m3/h,噪音值:50/60dB(A),重量:57/103kg,输入功率:3750,供电规格:3-380-50,APF≥5.4）						
	机械	增加机械费	元	14.84532	1	14.85		

项目编码	030701003031	项目名称	空调器	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-32	分体式空调器安装(制冷量KW) 12[单冷型分体空调5HP 3.75KW]	台	1	499.68	15.48	8580	0	110.76	499.68	15.48	8580	0	110.76
030903-414	减震器安装	个	4	10.53	55.05	0	0	5.07	42.12	220.2	0	0	20.28
031106-1	地下室增加费	100元	5.42	6.72	0	0	2.74	1.66	36.4224	0	0	14.8508	8.9972
小计									578.2224	235.68	8580	14.8508	140.0372
清单项目综合单价													9548.7904

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	151.371	1.376	208.29		
		增加人工费	元	36.40896	1	36.41		
		技工人工费(安装)	元	189.509	1.351	256.03		
		高级技工人工费(安装)	元	56.994	1.3594	77.48		
	材料	精制螺形带帽螺栓 M12×100	10套	1.656	9.35	15.48		
		其他材料费	元	0.2	1	0.2		
	主材	减振器	个	4	55	220		

工程量清单综合单价分析表

	设备	单冷型分体空调5HP 3.75KW									
	机械	增加机械费			元	14.84532	1	14.85			
项目编码	030404033008	项目名称	风扇			计量单位	台	工程量	2		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-265	排气扇安装[天花板管道式换气扇（风量:400m3/h,静压:200Pa,电机功率:44W,供电规格:1-200-50,,噪音限值:41,重量:10kg,）]	10套	0.1	705.98	6.84	3410	0	155.73	70.598	0.684	341	0	15.573
031106-1	地下室增加费	100元	0.706	6.72	0	0	2.74	1.66	4.74432	0	0	1.93444	1.17196
小计									75.34232	0.684	341	1.93444	16.74496
清单项目综合单价													435.70572
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	8.3566		1.376		11.5		
		增加人工费				元	4.74432		1		4.74		
		技工人工费(安装)				元	36.6199		1.351		49.47		
		高级技工人工费(安装)				元	7.0809		1.3594		9.63		
	材料	冲击钻头 φ6mm～12mm				个	0.03		5.5		0.17		
		其他材料费				元	0.049		1		0.05		
		木螺钉 M4×65以下				10个	0.42		0.22		0.09		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm				个	4.2		0.09		0.38		
	主材												
	设备	天花板管道式换气扇（风量:400m3/h,静压:200Pa,电机功率:44W,供电规格:1-200-50,,噪音限值:41,重量:10kg,）											
	机械	增加机械费				元	1.93444		1		1.93		
项目编码	010501006004	项目名称	设备基础			计量单位	m3		工程量	1.25			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-36换	非泵送现浇混凝土浇捣、养护 设备基础[(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm]	10m3	0.1	898.66	4918.35	0	114.77	451.4	89.866	491.835	0	11.477	45.14
031106-1	地下室增加费	100元	0.8987	6.72	0	0	2.74	1.66	6.039264	0	0	2.462438	1.491842
小计									95.905264	491.835	0	13.939438	46.631842
清单项目综合单价													648.311544
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)				元	20.022		1.376		27.55		
		增加人工费				元	6.038861		1		6.04		
		技工人工费(建筑)				元	46.126		1.351		62.32		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元	7.268		1		7.27		
		水				m3	0.321		3.77		1.21		
		(商品)普通混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01		464.21		468.85		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.03		483.46		14.5		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	2.462274		1		2.46		
		机动翻斗车 装载质量1t				台班	0.039		271.13		10.57		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.077		11.73		0.9		
项目编码	030703021004	项目名称	静压箱			计量单位	个		工程量	2			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-389	静压箱制作	10m2	1	923.83	766.67	0	58.89	245.61	923.83	766.67	0	58.89	245.61
030903-409	静压箱安装	10m2	1	521.04	0	0	0	114.68	521.04	0	0	0	114.68
031106-1	地下室增加费	100元	13.7263	6.72	0	0	2.74	1.66	92.240736	0	0	37.610062	22.785658
小计									1537.110736	766.67	0	96.500062	383.075658
清单项目综合单价													2783.356456
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	383.51215		1.376		527.71		
		增加人工费				元	92.240736		1		92.24		
		技工人工费(安装)				元	480.1547		1.351		648.69		
		高级技工人工费(安装)				元	144.34585		1.3594		196.22		
	材料	角钢 <60				kg	15.96		4.093		65.32		
		洗涤剂				kg	5.909		3		17.73		
		密封胶				kg	1.995		11.83		23.6		
		白布				m2	0.19		5.45		1.04		
		镀锌铆钉 M4				kg	0.076		7.02		0.53		
		其他材料费				元	4.73575		1		4.74		
		聚氯乙烯薄膜				kg	0.057		8.94		0.51		
		镀锌钢板 δ=1.0mm				m2	10.9155		56.33		614.87		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	37.610062		1		37.61		
		剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm				台班	0.076		276.31		21		
		交流电焊机 21kV·A				台班	0.228		153.28		34.95		
项目编码	030703021005	项目名称	静压箱			计量单位	个		工程量	2			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-389	静压箱制作	10m2	1.54	923.83	766.67	0	58.89	245.61	1422.6982	1180.6718	0	90.6906	378.2394
030903-409	静压箱安装	10m2	1.54	521.04	0	0	0	114.68	802.4016	0	0	0	176.6072
031106-1	地下室增加费	100元	22.251	6.72	0	0	2.74	1.66	149.52672	0	0	60.96774	36.93666
小计									2374.62652	1180.6718	0	151.65834	591.78326
清单项目综合单价													4298.73992
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	621.69338		1.376		855.45		
		增加人工费				元	149.52672		1		149.53		
		技工人工费(安装)				元	778.35604		1.351		1051.56		
		高级技工人工费(安装)				元	233.99222		1.3594		318.09		
	材料	角钢 <60				kg	25.872		4.093		105.89		
		洗涤剂				kg	9.5788		3		28.74		
		密封胶				kg	3.234		11.83		38.26		
		白布				m2	0.308		5.45		1.68		
		镀锌铆钉 M4				kg	0.1232		7.02		0.86		
		其他材料费				元	7.6769		1		7.68		
		聚氯乙烯薄膜				kg	0.0924		8.94		0.83		
		镀锌钢板 δ=1.0mm				m2	17.6946		56.33		996.74		
	主材												
	设备												
		增加机械费				元	60.96774		1		60.97		

工程量清单综合单价分析表

	机械	剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm			台班	0.1232	276.31	34.04		
		交流电焊机 21kV·A			台班	0.3696	153.28	56.65		
项目编码	030703020009	项目名称	消声器			计量单位	个	工程量	1	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-362换	管式消声器安装周长(mm) ≤4000[消声器1000X400 L=1000]	节	1	367.25	81.05	807.13	0	84.88	367.25	81.05	807.13	0	84.88
031106-1	地下室增加费	100元	3.6725	6.72	0	0	2.74	1.66	24.6792	0	0	10.06265	6.09635
小计									391.9292	81.05	807.13	10.06265	90.97635
清单项目综合单价													1381.148200
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	102.504		1.376		141.05		
		增加人工费				元	24.6792		1		24.68		
		技工人工费(安装)				元	128.469		1.351		173.56		
		高级技工人工费(安装)				元	38.722		1.3594		52.64		
	材料	角钢 <63				kg	9.32		4.093		38.15		
		圆钢 Φ8mm～14mm				kg	5.16		4.142		21.37		
		膨胀螺栓 M10				10套	0.416		5.2		2.16		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25				套	29.12		0.32		9.32		
		六角螺母 M12～16				10个	0.424		1.28		0.54		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm				kg	1.19		7.49		8.91		
		其他材料费				元	0.595		1		0.6		
	主材												
	设备	消声器1000X400 L=1000											
	机械	增加机械费				元	10.06265		1		10.06		
项目编码	030703020010	项目名称	消声器			计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-359	管式消声器安装周长(mm) ≤1280[消声器250X120 L=1000]	节	1	161.58	32.25	430.39	0	37.18	161.58	32.25	430.39	0	37.18
031106-1	地下室增加费	100元	1.6158	6.72	0	0	2.74	1.66	10.858176	0	0	4.427292	2.682228
小计									172.438176	32.25	430.39	4.427292	39.862228
清单项目综合单价													679.367696
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	45.16		1.376		62.14		
		增加人工费				元	10.858176		1		10.86		
		技工人工费(安装)				元	56.535		1.351		76.38		
		高级技工人工费(安装)				元	16.961		1.3594		23.06		
	材料	角钢 <63				kg	3.46		4.093		14.16		
		圆钢 Φ8mm～14mm				kg	2.5		4.142		10.36		
		膨胀螺栓 M8				套	4.16		0.45		1.87		
		镀锌六角螺栓带螺母 M6×16～25				10套	1.248		1.96		2.45		
		六角螺母 M6～10				10个	0.424		2.02		0.86		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm				kg	0.31		7.49		2.32		
		其他材料费				元	0.233		1		0.23		
	主材												
	设备	消声器250X120 L=1000											
	机械	增加机械费				元	4.427292		1		4.43		
项目编码	030703020011	项目名称	消声器			计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-359	管式消声器安装周长(mm) ≤1280[消声器250X160 L=1000]	节	1	161.58	32.25	440.57	0	37.18	161.58	32.25	440.57	0	37.18
031106-1	地下室增加费	100元	1.6158	6.72	0	0	2.74	1.66	10.858176	0	0	4.427292	2.682228
小计									172.438176	32.25	440.57	4.427292	39.862228
清单项目综合单价													689.547696
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	45.16		1.376		62.14		
		增加人工费				元	10.858176		1		10.86		
		技工人工费(安装)				元	56.535		1.351		76.38		
		高级技工人工费(安装)				元	16.961		1.3594		23.06		
	材料	角钢 <63				kg	3.46		4.093		14.16		
		圆钢 Φ8mm～14mm				kg	2.5		4.142		10.36		
		膨胀螺栓 M8				套	4.16		0.45		1.87		
		镀锌六角螺栓带螺母 M6×16～25				10套	1.248		1.96		2.45		
		六角螺母 M6～10				10个	0.424		2.02		0.86		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm				kg	0.31		7.49		2.32		
		其他材料费				元	0.233		1		0.23		
	主材												
	设备	消声器250X160 L=1000											
	机械	增加机械费				元	4.427292		1		4.43		
项目编码	030703020012	项目名称	消声器			计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-359	管式消声器安装周长(mm) ≤1280[消声器250X200 L=1000]	节	1	161.58	32.25	450.75	0	37.18	161.58	32.25	450.75	0	37.18
031106-1	地下室增加费	100元	1.6158	6.72	0	0	2.74	1.66	10.858176	0	0	4.427292	2.682228
小计									172.438176	32.25	450.75	4.427292	39.862228
清单项目综合单价													699.727696
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	45.16		1.376		62.14		
		增加人工费				元	10.858176		1		10.86		
		技工人工费(安装)				元	56.535		1.351		76.38		
		高级技工人工费(安装)				元	16.961		1.3594		23.06		
	材料	角钢 <63				kg	3.46		4.093		14.16		
		圆钢 Φ8mm～14mm				kg	2.5		4.142		10.36		
		膨胀螺栓 M8				套	4.16		0.45		1.87		
		镀锌六角螺栓带螺母 M6×16～25				10套	1.248		1.96		2.45		
		六角螺母 M6～10				10个	0.424		2.02		0.86		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm				kg	0.31		7.49		2.32		
		其他材料费				元	0.233		1		0.23		
	主材												
	设备	消声器250X200 L=1000											
	机械	增加机械费				元	4.427292		1		4.43		
项目编码	030703020013	项目名称	消声器			计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细													

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-359	管式消声器安装周长(mm) ≤1280[消声器320X200 L=1000]	节	1	161.58	32.25	465.01	0	37.18	161.58	32.25	465.01	0	37.18
031106-1	地下室增加费	100元	1.6158	6.72	0	0	2.74	1.66	10.858176	0	0	4.427292	2.682228
小计									172.438176	32.25	465.01	4.427292	39.862228
清单项目综合单价													713.987696
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		45.16	1.376		62.14		
		增加人工费				元		10.858176	1		10.86		
		技工人工费(安装)				元		56.535	1.351		76.38		
		高级技工人工费(安装)				元		16.961	1.3594		23.06		
	材料	角钢 <63				kg		3.46	4.093		14.16		
		圆钢 Φ8mm～14mm				kg		2.5	4.142		10.36		
		膨胀螺栓 M8				套		4.16	0.45		1.87		
		镀锌六角螺栓带螺母 M6×16～25				10套		1.248	1.96		2.45		
		六角螺母 M6～10				10个		0.424	2.02		0.86		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm				kg		0.31	7.49		2.32		
		其他材料费				元		0.233	1		0.23		
	主材												
	设备	消声器320X200 L=1000											
	机械	增加机械费				元		4.427292	1		4.43		
项目编码	030703020014	项目名称	消声器				计量单位		个		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-360	管式消声器安装周长(mm) ≤2400[消声器500X320 L=1000]	节	1	230.1	59.11	562.76	0	53.6	230.1	59.11	562.76	0	53.6
031106-1	地下室增加费	100元	2.301	6.72	0	0	2.74	1.66	15.46272	0	0	6.30474	3.81966
小计									245.56272	59.11	562.76	6.30474	57.41966
清单项目综合单价													931.15712
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		64.309	1.376		88.49		
		增加人工费				元		15.46272	1		15.46		
		技工人工费(安装)				元		80.516	1.351		108.78		
		高级技工人工费(安装)				元		24.152	1.3594		32.83		
	材料	角钢 <63				kg		7.14	4.093		29.22		
		圆钢 Φ8mm～14mm				kg		3.87	4.142		16.03		
		膨胀螺栓 M10				10套		0.416	5.2		2.16		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25				套		16.64	0.32		5.32		
		六角螺母 M12～16				10个		0.424	1.28		0.54		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm				kg		0.72	7.49		5.39		
		其他材料费				元		0.428	1		0.43		
	主材												
	设备	消声器500X320 L=1000											
	机械	增加机械费				元		6.30474	1		6.3		
项目编码	030703001051	项目名称	碳钢阀门				计量单位		个		工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-39换	钢制风管防火阀安装周长(mm) 5400以内[280度常开防火阀2000X400]	个	1	334.45	676.46	0	0	107.43	334.45	676.46	0	0	107.43
031106-1	地下室增加费	100元	3.345	6.72	0	0	2.74	1.66	22.4784	0	0	9.1653	5.5527
小计									356.9284	676.46	0	9.1653	112.9827
清单项目综合单价													1155.53640
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		109.032	1.376		150.03		
		增加人工费				元		22.47504	1		22.48		
		技工人工费(安装)				元		136.509	1.351		184.42		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg		1.203	8		9.62		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套		5.616	3.2		17.97		
		其他材料费				元		4.986	1		4.99		
		280度常开防火阀2000X400				个		1	643.874		643.87		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		9.16393	1		9.16		
项目编码	030703001052	项目名称	碳钢阀门				计量单位		个		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装周长(mm) 3600以内[70度常开防火阀1000X320]	个	1	188.58	368.01	0	0	59.91	188.58	368.01	0	0	59.91
031106-1	地下室增加费	100元	1.8858	6.72	0	0	2.74	1.66	12.672576	0	0	5.167092	3.130428
小计									201.252576	368.01	0	5.167092	63.040428
清单项目综合单价													637.470096
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		61.477	1.376		84.59		
		增加人工费				元		12.672576	1		12.67		
		技工人工费(安装)				元		76.973	1.351		103.99		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg		0.739	8		5.91		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套		2.704	3.2		8.65		
		其他材料费				元		3.006	1		3.01		
		70度常开防火阀1000X320				个		1	350.4356		350.44		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		5.167092	1		5.17		
项目编码	030703001053	项目名称	碳钢阀门				计量单位		个		工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装周长(mm) 3600以内[70度常开防火阀1000X400]	个	1	188.58	416.91	0	0	62.35	188.58	416.91	0	0	62.35
031106-1	地下室增加费	100元	1.8858	6.72	0	0	2.74	1.66	12.672576	0	0	5.167092	3.130428
小计									201.252576	416.91	0	5.167092	65.480428
清单项目综合单价													688.810096
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)				元		61.477	1.376		84.59		
		增加人工费				元		12.672576	1		12.67		
		技工人工费(安装)				元		76.973	1.351		103.99		

工程量清单综合单价分析表

费用明细										
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	8	5.91		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	3.2	8.65		
		其他材料费	元	3.006	1	3.01		
		70度常开防火阀1000X400	个	1	399.342	399.34		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	5.167092	1	5.17		

项目编码	030703001054	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-39换	钢制风管防火阀安装周长(mm) 5400以内[70度常开防火阀1600X600]	个	1	334.45	774.27	0	0	112.33	334.45	774.27	0	0	112.33
031106-1	地下室增加费	100元	3.3445	6.72	0	0	2.74	1.66	22.47504	0	0	9.16393	5.55187
小计									356.92504	774.27	0	9.16393	117.88187
清单项目综合单价													1258.240840

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	109.032	1.376	150.03		
		增加人工费	元	22.47504	1	22.48		
		技工人工费(安装)	元	136.509	1.351	184.42		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	1.203	8	9.62		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	5.616	3.2	17.97		
		其他材料费	元	4.986	1	4.99		
		70度常开防火阀1600X600	个	1	741.6868	741.69		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	9.16393	1	9.16		

项目编码	030703001055	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装周长(mm) 1280以内[70度常开防火阀200X160]	个	1	54.07	179.35	0	0	20.87	54.07	179.35	0	0	20.87
031106-1	地下室增加费	100元	0.5407	6.72	0	0	2.74	1.66	3.633504	0	0	1.481518	0.897562
小计									57.703504	179.35	0	1.481518	21.767562
清单项目综合单价													260.302584

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	17.627	1.376	24.25		
		增加人工费	元	3.633504	1	3.63		
		技工人工费(安装)	元	22.072	1.351	29.82		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	8	1.76		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.96	1.93		
		其他材料费	元	1.287	1	1.29		
		70度常开防火阀200X160	个	1	174.37256	174.37		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.481518	1	1.48		

项目编码	030703001056	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装周长(mm) 1280以内[70度常开防火阀200X200]	个	1	54.07	184.24	0	0	21.11	54.07	184.24	0	0	21.11
031106-1	地下室增加费	100元	0.5407	6.72	0	0	2.74	1.66	3.633504	0	0	1.481518	0.897562
小计									57.703504	184.24	0	1.481518	22.007562
清单项目综合单价													265.432584

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	17.627	1.376	24.25		
		增加人工费	元	3.633504	1	3.63		
		技工人工费(安装)	元	22.072	1.351	29.82		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	8	1.76		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.96	1.93		
		其他材料费	元	1.287	1	1.29		
		70度常开防火阀200X200	个	1	179.2632	179.26		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.481518	1	1.48		

项目编码	030703001057	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装周长(mm) 1280以内[70度常开防火阀250X160]	个	1	54.07	184.24	0	0	21.11	54.07	184.24	0	0	21.11
031106-1	地下室增加费	100元	0.5407	6.72	0	0	2.74	1.66	3.633504	0	0	1.481518	0.897562
小计									57.703504	184.24	0	1.481518	22.007562
清单项目综合单价													265.432584

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	17.627	1.376	24.25		
		增加人工费	元	3.633504	1	3.63		
		技工人工费(安装)	元	22.072	1.351	29.82		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	8	1.76		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.96	1.93		
		其他材料费	元	1.287	1	1.29		
		70度常开防火阀250X160	个	1	179.2632	179.26		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.481518	1	1.48		

项目编码	030703001058	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装周长(mm) 1280以内[70度常开防火阀250X200]	个	1	54.07	190.35	0	0	21.42	54.07	190.35	0	0	21.42
031106-1	地下室增加费	100元	0.5407	6.72	0	0	2.74	1.66	3.633504	0	0	1.481518	0.897562
小计									57.703504	190.35	0	1.481518	22.317562

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								271.852584
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	17.627	1.376	24.25		
		增加人工费	元	3.633504	1	3.63		
		技工人工费(安装)	元	22.072	1.351	29.82		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	8	1.76		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.96	1.93		
		其他材料费	元	1.287	1	1.29		
		70度常开防火阀250X200	个	1	185.3765	185.38		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.481518	1	1.48		

项目编码	030703001059	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装周长(mm) 1280以内[70度常开防火阀320X200]	个	1	54.07	198.91	0	0	21.85	54.07	198.91	0	0	21.85
031106-1	地下室增加费	100元	0.5407	6.72	0	0	2.74	1.66	3.633504	0	0	1.481518	0.897562
小计									57.703504	198.91	0	1.481518	22.747562

清单项目综合单价								280.842584
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	17.627	1.376	24.25		
		增加人工费	元	3.633504	1	3.63		
		技工人工费(安装)	元	22.072	1.351	29.82		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	8	1.76		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.96	1.93		
		其他材料费	元	1.287	1	1.29		
		70度常开防火阀320X200	个	1	193.93512	193.94		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.481518	1	1.48		

项目编码	030703001060	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装周长(mm) 1280以内[70度常开防火阀320X250]	个	1	54.07	208.69	0	0	22.34	54.07	208.69	0	0	22.34
031106-1	地下室增加费	100元	0.5407	6.72	0	0	2.74	1.66	3.633504	0	0	1.481518	0.897562
小计									57.703504	208.69	0	1.481518	23.237562

清单项目综合单价								291.112584
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	17.627	1.376	24.25		
		增加人工费	元	3.633504	1	3.63		
		技工人工费(安装)	元	22.072	1.351	29.82		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	8	1.76		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.96	1.93		
		其他材料费	元	1.287	1	1.29		
		70度常开防火阀320X250	个	1	203.7164	203.72		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.481518	1	1.48		

项目编码	030703001061	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装周长(mm) 1280以内[70度常开防火阀400X200]	个	1	54.07	208.69	0	0	22.34	54.07	208.69	0	0	22.34
031106-1	地下室增加费	100元	0.5407	6.72	0	0	2.74	1.66	3.633504	0	0	1.481518	0.897562
小计									57.703504	208.69	0	1.481518	23.237562

清单项目综合单价								291.112584
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	17.627	1.376	24.25		
		增加人工费	元	3.633504	1	3.63		
		技工人工费(安装)	元	22.072	1.351	29.82		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	8	1.76		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.96	1.93		
		其他材料费	元	1.287	1	1.29		
		70度常开防火阀400X200	个	1	203.7164	203.72		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.481518	1	1.48		

项目编码	030703001062	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-36换	钢制风管防火阀安装周长(mm) 1600以内[70度常开防火阀400X250]	个	1	66.76	222.51	0	0	25.82	66.76	222.51	0	0	25.82
031106-1	地下室增加费	100元	0.6676	6.72	0	0	2.74	1.66	4.486272	0	0	1.829224	1.108216
小计									71.246272	222.51	0	1.829224	26.928216

清单项目综合单价								322.513712
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	21.761	1.376	29.94		
		增加人工费	元	4.486272	1	4.49		
		技工人工费(安装)	元	27.248	1.351	36.81		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.275	8	2.2		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.96	2.45		
		其他材料费	元	1.916	1	1.92		
		70度常开防火阀400X250	个	1	215.943	215.94		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.829224	1	1.83		

项目编码	030703001063	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030903-36换	钢制风管防火阀安装周长(mm) 1600以内[70度常开防火阀500X250]	个	1	66.76	237.79	0	0	26.59	66.76	237.79	0	0	26.59
031106-1	地下室增加费	100元	0.6676	6.72	0	0	2.74	1.66	4.486272	0	0	1.829224	1.108216
小计									71.246272	237.79	0	1.829224	27.698216
清单项目综合单价													338.563712
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	21.761		1.376		29.94		
		增加人工费				元	4.486272		1		4.49		
		技工人工费(安装)				元	27.248		1.351		36.81		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.275		8		2.2		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	1.248		1.96		2.45		
		其他材料费				元	1.916		1		1.92		
		70度常开防火阀500X250				个	1		231.22625		231.23		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	1.829224		1		1.83		
项目编码	030703001064	项目名称		碳钢阀门			计量单位		个		工程量	4	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-37换	钢制风管防火阀安装周长(mm) 2200以内[70度常开防火阀500X320]	个	1	23.03	264.54	0	0	18.3	23.03	264.54	0	0	18.3
031106-1	地下室增加费	100元	0.2303	6.72	0	0	2.74	1.66	1.547616	0	0	0.631022	0.382298
小计									24.577616	264.54	0	0.631022	18.682298
清单项目综合单价													308.430936
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	7.511		1.376		10.34		
		增加人工费				元	1.547616		1		1.55		
		技工人工费(安装)				元	9.398		1.351		12.7		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.55		8		4.4		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.664		3.2		5.32		
		其他材料费				元	2.197		1		2.2		
		70度常开防火阀500X320				个	1		252.6228		252.62		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.631022		1		0.63		
项目编码	030703001065	项目名称		碳钢阀门			计量单位		个		工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-37换	钢制风管防火阀安装周长(mm) 2200以内[70度常开防火阀500X400]	个	1	23.03	289	0	0	19.52	23.03	289	0	0	19.52
031106-1	地下室增加费	100元	0.2303	6.72	0	0	2.74	1.66	1.547616	0	0	0.631022	0.382298
小计									24.577616	289	0	0.631022	19.902298
清单项目综合单价													334.110936
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	7.511		1.376		10.34		
		增加人工费				元	1.547616		1		1.55		
		技工人工费(安装)				元	9.398		1.351		12.7		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.55		8		4.4		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.664		3.2		5.32		
		其他材料费				元	2.197		1		2.2		
		70度常开防火阀500X400				个	1		277.076		277.08		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.631022		1		0.63		
项目编码	030703001066	项目名称		碳钢阀门			计量单位		个		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-37换	钢制风管防火阀安装周长(mm) 2200以内[70度常开防火阀630X250]	个	1	23.03	263.02	0	0	18.22	23.03	263.02	0	0	18.22
031106-1	地下室增加费	100元	0.2303	6.72	0	0	2.74	1.66	1.547616	0	0	0.631022	0.382298
小计									24.577616	263.02	0	0.631022	18.602298
清单项目综合单价													306.830936
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	7.511		1.376		10.34		
		增加人工费				元	1.547616		1		1.55		
		技工人工费(安装)				元	9.398		1.351		12.7		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.55		8		4.4		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.664		3.2		5.32		
		其他材料费				元	2.197		1		2.2		
		70度常开防火阀630X250				个	1		251.094475		251.09		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.631022		1		0.63		
项目编码	030703001067	项目名称		碳钢阀门			计量单位		个		工程量	4	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装周长(mm) 3600以内[70度常开防火阀800X500]	个	1	188.58	416.91	0	0	62.35	188.58	416.91	0	0	62.35
031106-1	地下室增加费	100元	1.8858	6.72	0	0	2.74	1.66	12.672576	0	0	5.167092	3.130428
小计									201.252576	416.91	0	5.167092	65.480428
清单项目综合单价													688.810096
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	61.477		1.376		84.59		
		增加人工费				元	12.672576		1		12.67		
		技工人工费(安装)				元	76.973		1.351		103.99		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.739		8		5.91		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704		3.2		8.65		
		其他材料费				元	3.006		1		3.01		
		70度常开防火阀800X500				个	1		399.342		399.34		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	5.167092		1		5.17		

工程量清单综合单价分析表

	机械											
项目编码	030703001068	项目名称	碳钢阀门				计量单位	个		工程量	1	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装周长(mm) 3600以内[70度电动防火阀1250X250]	个	1	188.58	960.41	0	0	89.53	188.58	960.41	0	0	89.53
030211-186	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.0	100m单线	0.1	108.65	271.42	0	0	37.48	10.865	27.142	0	0	3.748
031106-1	地下室增加费	100元	1.9945	6.72	0	0	2.74	1.66	13.40304	0	0	5.46493	3.31087
小计									212.84804	987.552	0	5.46493	96.58887
清单项目综合单价													1302.453840
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	62.7608	1.376		86.36		
		增加人工费					元	13.40304	1		13.4		
		技工人工费(安装)					元	82.6127	1.351		111.61		
		高级技工人工费(安装)					元	1.088	1.3594		1.48		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm					kg	0.739	8		5.91		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下					10套	2.704	3.2		8.65		
		汽油 60#～70#					kg	0.055	7.54		0.41		
		焊锡膏 瓶装50g					kg	0.001	69.5		0.07		
		其他材料费					元	3.044	1		3.04		
		焊锡					kg	0.011	75.6		0.83		
		70度电动防火阀1250X250					个	1	942.84375		942.84		
		多芯导线 RVV-2×1.0					m	10.5	2.45		25.73		
		塑料胶布带 20mm×50m					卷	0.09	0.7		0.06		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费					元	5.46493	1		5.46		
项目编码	030703001069	项目名称	碳钢阀门				计量单位	个		工程量	3		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装周长(mm) 1280以内[70度电动防火阀320X200]	个	1	54.07	764.17	0	0	50.11	54.07	764.17	0	0	50.11
030211-186	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.0	100m单线	0.1	108.65	271.42	0	0	37.48	10.865	27.142	0	0	3.748
031106-1	地下室增加费	100元	0.6494	6.72	0	0	2.74	1.66	4.363968	0	0	1.779356	1.078004
小计									69.298968	791.312	0	1.779356	54.936004
清单项目综合单价													917.326328
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	18.9108	1.376		26.02		
		增加人工费					元	4.363744	1		4.36		
		技工人工费(安装)					元	27.7117	1.351		37.44		
		高级技工人工费(安装)					元	1.088	1.3594		1.48		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm					kg	0.22	8		1.76		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下					10套	0.985	1.96		1.93		
		汽油 60#～70#					kg	0.055	7.54		0.41		
		焊锡膏 瓶装50g					kg	0.001	69.5		0.07		
		其他材料费					元	1.325	1		1.33		
		焊锡					kg	0.011	75.6		0.83		
		70度电动防火阀320X200					个	1	759.19728		759.2		
		多芯导线 RVV-2×1.0					m	10.5	2.45		25.73		
		塑料胶布带 20mm×50m					卷	0.09	0.7		0.06		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费					元	1.779265	1		1.78		
项目编码	030703001070	项目名称	碳钢阀门				计量单位	个		工程量	4		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装周长(mm) 1280以内[70度电动防火阀400X200]	个	1	54.07	776	0	0	50.7	54.07	776	0	0	50.7
030211-186	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.0	100m单线	0.1	108.65	271.42	0	0	37.48	10.865	27.142	0	0	3.748
031106-1	地下室增加费	100元	0.6494	6.72	0	0	2.74	1.66	4.363968	0	0	1.779356	1.078004
小计									69.298968	803.142	0	1.779356	55.526004
清单项目综合单价													929.746328
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	18.9108	1.376		26.02		
		增加人工费					元	4.363632	1		4.36		
		技工人工费(安装)					元	27.7117	1.351		37.44		
		高级技工人工费(安装)					元	1.088	1.3594		1.48		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm					kg	0.22	8		1.76		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下					10套	0.985	1.96		1.93		
		汽油 60#～70#					kg	0.055	7.54		0.41		
		焊锡膏 瓶装50g					kg	0.001	69.5		0.07		
		其他材料费					元	1.325	1		1.33		
		焊锡					kg	0.011	75.6		0.83		
		70度电动防火阀400X200					个	1	771.0216		771.02		
		多芯导线 RVV-2×1.0					m	10.5	2.45		25.73		
		塑料胶布带 20mm×50m					卷	0.09	0.7		0.06		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费					元	1.779219	1		1.78		
项目编码	030703001071	项目名称	碳钢阀门				计量单位	个		工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-36换	钢制风管防火阀安装周长(mm) 1600以内[70度电动防火阀400X250]	个	1	66.76	792.36	0	0	54.32	66.76	792.36	0	0	54.32
030211-186	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.0	100m单线	0.1	108.65	271.42	0	0	37.48	10.865	27.142	0	0	3.748
031106-1	地下室增加费	100元	0.7763	6.72	0	0	2.74	1.66	5.216736	0	0	2.127062	1.288658
小计									82.841736	819.502	0	2.127062	59.356658
清单项目综合单价													963.827456
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)					元	23.0448	1.376		31.71		
		增加人工费					元	5.216736	1		5.22		
		技工人工费(安装)					元	32.8877	1.351		44.43		
		高级技工人工费(安装)					元	1.088	1.3594		1.48		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm					kg	0.275	8		2.2		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.96	2.45		
		汽油 60#～70#	kg	0.055	7.54	0.41		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.001	69.5	0.07		
		其他材料费	元	1.954	1	1.95		
		焊锡	kg	0.011	75.6	0.83		
		70度电动防火阀400X250	个	1	785.802	785.8		
		多芯导线 RVV-2×1.0	m	10.5	2.45	25.73		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.09	0.7	0.06		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.127062	1	2.13		

项目编码	030703001072	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-36换	钢制风管防火阀安装周长(mm) 1600以内[70度电动防火阀500X200]	个	1	66.76	792.36	0	0	54.32	66.76	792.36	0	0	54.32
030211-186	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.0	100m单线	0.1	108.65	271.42	0	0	37.48	10.865	27.142	0	0	3.748
031106-1	地下室增加费	100元	0.7763	6.72	0	0	2.74	1.66	5.216736	0	0	2.127062	1.288658
小计									82.841736	819.502	0	2.127062	59.356658
清单项目综合单价													963.827456

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	23.0448	1.376	31.71		
		增加人工费	元	5.216736	1	5.22		
		技工人工费(安装)	元	32.8877	1.351	44.43		
		高级技工人工费(安装)	元	1.088	1.3594	1.48		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.275	8	2.2		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.96	2.45		
		汽油 60#～70#	kg	0.055	7.54	0.41		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.001	69.5	0.07		
		其他材料费	元	1.954	1	1.95		
		焊锡	kg	0.011	75.6	0.83		
		70度电动防火阀500X200	个	1	785.802	785.8		
		多芯导线 RVV-2×1.0	m	10.5	2.45	25.73		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.09	0.7	0.06		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.127062	1	2.13		

项目编码	030703001073	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装周长(mm) 1280以内	个	1	54.07	704.98	0	0	47.15	54.07	704.98	0	0	47.15
030211-186	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.0	100m单线	0.1	108.65	271.42	0	0	37.48	10.865	27.142	0	0	3.748
031106-1	地下室增加费	100元	0.6494	6.72	0	0	2.74	1.66	4.363968	0	0	1.779356	1.078004
小计									69.298968	732.122	0	1.779356	51.976004
清单项目综合单价													855.176328

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	4.363968	1	4.36		
		普工人工费(安装)	元	18.9108	1.376	26.02		
		技工人工费(安装)	元	27.7117	1.351	37.44		
		高级技工人工费(安装)	元	1.088	1.3594	1.48		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	8	1.76		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.96	1.93		
		汽油 60#～70#	kg	0.055	7.54	0.41		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.001	69.5	0.07		
		其他材料费	元	1.325	1	1.33		
		70度常开防火阀200X200	个	1	700	700		
		焊锡	kg	0.011	75.6	0.83		
		多芯导线 RVV-2×1.0	m	10.5	2.45	25.73		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.09	0.7	0.06		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.779356	1	1.78		

项目编码	030703001074	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装周长(mm) 1280以内[70度电动防火阀200X160]	个	1	54.07	684.98	0	0	46.15	54.07	684.98	0	0	46.15
030211-186	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.0	100m单线	0.1	108.65	271.42	0	0	37.48	10.865	27.142	0	0	3.748
031106-1	地下室增加费	100元	2.8122	6.72	0	0	2.74	1.66	18.897984	0	0	7.705428	4.668252
小计									83.832984	712.122	0	7.705428	54.566252
清单项目综合单价													858.226664

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	18.897984	1	18.9		
		普工人工费(安装)	元	18.9108	1.376	26.02		
		技工人工费(安装)	元	27.7117	1.351	37.44		
		高级技工人工费(安装)	元	1.088	1.3594	1.48		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	8	1.76		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.96	1.93		
		汽油 60#～70#	kg	0.055	7.54	0.41		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.001	69.5	0.07		
		其他材料费	元	1.325	1	1.33		
		70度电动防火阀200X160	个	1	680	680		
		焊锡	kg	0.011	75.6	0.83		
		多芯导线 RVV-2×1.0	m	10.5	2.45	25.73		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.09	0.7	0.06		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	7.705428	1	7.71		

项目编码	030703001075	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装周长(mm) 1280以内[70度常开防火阀200X200]	个	1	54.07	184.24	0	0	21.11	54.07	184.24	0	0	21.11

工程量清单综合单价分析表

031106-1	地下室增加费	100元	0.5407	6.72	0	0	2.74	1.66	3.633504	0	0	1.481518	0.897562
小计									57.703504	184.24	0	1.481518	22.007562
清单项目综合单价													265.432584
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		17.627	1.376		24.25		
		增加人工费				元		3.633504	1		3.63		
		技工人工费(安装)				元		22.072	1.351		29.82		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg		0.22	8		1.76		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套		0.985	1.96		1.93		
		其他材料费				元		1.287	1		1.29		
		70度常开防火阀200X200				个		1	179.2632		179.26		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		1.481518	1		1.48		
项目编码	030703001077	项目名称			碳钢阀门			计量单位	个		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-9换	风管蝶阀安装周长(mm) 1280以下[蝶阀250X200]	个	1	45.06	77.91	0	5.78	14.2	45.06	77.91	0	5.78	14.2
031106-1	地下室增加费	100元	0.4506	6.72	0	0	2.74	1.66	3.028032	0	0	1.234644	0.747996
小计									48.088032	77.91	0	7.014644	14.947996
清单项目综合单价													147.960672
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		14.687	1.376		20.21		
		增加人工费				元		3.028032	1		3.03		
		技工人工费(安装)				元		18.392	1.351		24.85		
	材料	蝶阀250X200				个		1	74.7495		74.75		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg		0.16	7.49		1.2		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套		0.985	1.96		1.93		
		其他材料费				元		0.031	1		0.03		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		1.234644	1		1.23		
		立式钻床 钻孔直径Φ25mm				台班		0.03	192.65		5.78		
项目编码	030703001078	项目名称			碳钢阀门			计量单位	个		工程量	17	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-9换	风管蝶阀安装周长(mm) 1280以下[蝶阀250X160]	个	1	45.06	70.42	0	5.78	13.82	45.06	70.42	0	5.78	13.82
031106-1	地下室增加费	100元	0.4506	6.72	0	0	2.74	1.66	3.028032	0	0	1.234644	0.747996
小计									48.088032	70.42	0	7.014644	14.567996
清单项目综合单价													140.090672
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		14.687	1.376		20.21		
		增加人工费				元		3.028032	1		3.03		
		技工人工费(安装)				元		18.392	1.351		24.85		
	材料	蝶阀250X160				个		1	67.2576		67.26		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg		0.16	7.49		1.2		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套		0.985	1.96		1.93		
		其他材料费				元		0.031	1		0.03		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		1.234644	1		1.23		
		立式钻床 钻孔直径Φ25mm				台班		0.03	192.65		5.78		
项目编码	030703001079	项目名称			碳钢阀门			计量单位	个		工程量	14	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-8换	风管蝶阀安装周长(mm) 800以下[蝶阀200X200]	个	1	41.73	69.81	0	5.78	13.06	41.73	69.81	0	5.78	13.06
031106-1	地下室增加费	100元	0.4173	6.72	0	0	2.74	1.66	2.804256	0	0	1.143402	0.692718
小计									44.534256	69.81	0	6.923402	13.752718
清单项目综合单价													135.020376
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		13.603	1.376		18.72		
		增加人工费				元		2.804256	1		2.8		
		技工人工费(安装)				元		17.034	1.351		23.01		
	材料	蝶阀200X200				个		1	67.2576		67.26		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg		0.12	7.49		0.9		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套		0.832	1.96		1.63		
		其他材料费				元		0.025	1		0.03		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		1.143402	1		1.14		
		立式钻床 钻孔直径Φ25mm				台班		0.03	192.65		5.78		
项目编码	030703001080	项目名称			碳钢阀门			计量单位	个		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装周长(mm) 1280以内[手动对开式多叶调节阀320X200]	个	1	45.06	80.33	0	0	13.93	45.06	80.33	0	0	13.93
031106-1	地下室增加费	100元	0.4506	6.72	0	0	2.74	1.66	3.028032	0	0	1.234644	0.747996
小计									48.088032	80.33	0	1.234644	14.677996
清单项目综合单价													144.330672
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		14.687	1.376		20.21		
		增加人工费				元		3.028032	1		3.03		
		技工人工费(安装)				元		18.392	1.351		24.85		
	材料	手动对开式多叶调节阀320X200				个		1	76.41512		76.42		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg		0.16	7.49		1.2		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套		0.985	1.96		1.93		
		其他材料费				元		0.781	1		0.78		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		1.234644	1		1.23		

工程量清单综合单价分析表

	机械											
项目编码	030703001081	项目名称	碳钢阀门				计量单位	个		工程量	1	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装周长(mm) 1280以内[手动对开式多叶调节阀320X250]	个	1	45.06	90.11	0	0	14.42	45.06	90.11	0	0	14.42
031106-1	地下室增加费	100元	0.4506	6.72	0	0	2.74	1.66	3.028032	0	0	1.234644	0.747996
小计									48.088032	90.11	0	1.234644	15.167996
清单项目综合单价													154.600672
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	14.687	1.376		20.21			
		增加人工费				元	3.028032	1		3.03			
		技工人工费(安装)				元	18.392	1.351		24.85			
	材料	手动对开式多叶调节阀320X250				个	1	86.1964		86.2			
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16	7.49		1.2			
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.96		1.93			
		其他材料费				元	0.781	1		0.78			
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	1.234644	1		1.23			
项目编码	030703001082	项目名称	碳钢阀门				计量单位	个		工程量	4		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装周长(mm) 1280以内[手动对开式多叶调节阀400X200]	个	1	45.06	90.11	0	0	14.42	45.06	90.11	0	0	14.42
031106-1	地下室增加费	100元	0.4506	6.72	0	0	2.74	1.66	3.028032	0	0	1.234644	0.747996
小计									48.088032	90.11	0	1.234644	15.167996
清单项目综合单价													154.600672
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	14.687	1.376		20.21			
		增加人工费				元	3.028032	1		3.03			
		技工人工费(安装)				元	18.392	1.351		24.85			
	材料	手动对开式多叶调节阀400X200				个	1	86.1964		86.2			
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16	7.49		1.2			
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.96		1.93			
		其他材料费				元	0.781	1		0.78			
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	1.234644	1		1.23			
项目编码	030703001083	项目名称	碳钢阀门				计量单位	个		工程量	8		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-29换	对开多叶调节阀安装周长(mm) 1600以内[手动对开式多叶调节阀500X250]	个	1	56.74	118.54	0	0	18.41	56.74	118.54	0	0	18.41
031106-1	地下室增加费	100元	0.5674	6.72	0	0	2.74	1.66	3.812928	0	0	1.554676	0.941884
小计									60.552928	118.54	0	1.554676	19.351884
清单项目综合单价													199.999488
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	18.501	1.376		25.46			
		增加人工费				元	3.812928	1		3.81			
		技工人工费(安装)				元	23.156	1.351		31.28			
	材料	手动对开式多叶调节阀500X250				个	1	113.70625		113.71			
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16	7.49		1.2			
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	1.248	1.96		2.45			
		其他材料费				元	1.186	1		1.19			
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	1.554676	1		1.55			
项目编码	030703001084	项目名称	碳钢阀门				计量单位	个		工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-30换	对开多叶调节阀安装周长(mm) 2800以内[手动对开式多叶调节阀800X500]	个	1	50.4	292.01	0	0	25.69	50.4	292.01	0	0	25.69
031106-1	地下室增加费	100元	0.504	6.72	0	0	2.74	1.66	3.38688	0	0	1.38096	0.83664
小计									53.78688	292.01	0	1.38096	26.52664
清单项目综合单价													373.70448
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	16.434	1.376		22.61			
		增加人工费				元	3.38688	1		3.39			
		技工人工费(安装)				元	20.567	1.351		27.79			
	材料	手动对开式多叶调节阀800X500				个	1	281.822		281.82			
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.32	7.49		2.4			
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.872	3.2		5.99			
		其他材料费				元	1.799	1		1.8			
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	1.38096	1		1.38			
项目编码	030703001085	项目名称	碳钢阀门				计量单位	个		工程量	2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-30换	对开多叶调节阀安装周长(mm) 2800以内[电动对开式多叶调节阀500X500]	个	1	50.4	472.36	0	0	34.71	50.4	472.36	0	0	34.71
030211-186	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.0	100m单线	0.1	108.65	271.42	0	0	37.48	10.865	27.142	0	0	3.748
031106-1	地下室增加费	100元	0.6127	6.72	0	0	2.74	1.66	4.117344	0	0	1.678798	1.017082
小计									65.382344	499.502	0	1.678798	39.475082
清单项目综合单价													606.038224
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费(安装)				元	17.7178	1.376		24.38			
		增加人工费				元	4.117008	1		4.12			

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	26.2067	1.351	35.41		
		高级技工人工费(安装)	元	1.088	1.3594	1.48		
	材料	电动对开式多叶调节阀500X500	个	1	462.17	462.17		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	7.49	2.4		
		汽油 60#~70#	kg	0.055	7.54	0.41		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	3.2	5.99		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.001	69.5	0.07		
		焊锡	kg	0.011	75.6	0.83		
		其他材料费	元	1.837	1	1.84		
		多芯导线 RVV-2×1.0	m	10.5	2.45	25.73		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.09	0.7	0.06		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.678661	1	1.68		

项目编码	030703001086	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-17换	圆形、方形风管止回阀安装周长(mm) 3200以内[风管止回阀1250X250]	个	1	55.74	259.31	0	0	25.23	55.74	259.31	0	0	25.23
031106-1	地下室增加费	100元	0.5574	6.72	0	0	2.74	1.66	3.745728	0	0	1.527276	0.925284
小计									59.485728	259.31	0	1.527276	26.155284
清单项目综合单价													346.478288

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	18.173	1.376	25.01		
		增加人工费	元	3.745728	1	3.75		
		技工人工费(安装)	元	22.752	1.351	30.74		
	材料	风管止回阀1250X250	个	1	245.280625	245.28		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.38	7.49	2.85		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.184	3.2	6.99		
		其他材料费	元	4.198	1	4.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.527276	1	1.53		

项目编码	030703001087	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-14换	圆形、方形风管止回阀安装周长(mm) 800以内[风管止回阀200X160]	个	1	27.7	61.71	0	0	9.19	27.7	61.71	0	0	9.19
031106-1	地下室增加费	100元	0.277	6.72	0	0	2.74	1.66	1.86144	0	0	0.75898	0.45982
小计									29.56144	61.71	0	0.75898	9.64982
清单项目综合单价													101.68024

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	9.032	1.376	12.43		
		增加人工费	元	1.86144	1	1.86		
		技工人工费(安装)	元	11.307	1.351	15.28		
	材料	风管止回阀200X160	个	1	58.58824	58.59		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.12	7.49	0.9		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.832	1.96	1.63		
		其他材料费	元	0.591	1	0.59		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.75898	1	0.76		

项目编码	030703001088	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-14换	圆形、方形风管止回阀安装周长(mm) 800以内[风管止回阀250X120]	个	1	27.7	60.38	0	0	9.12	27.7	60.38	0	0	9.12
031106-1	地下室增加费	100元	0.277	6.72	0	0	2.74	1.66	1.86144	0	0	0.75898	0.45982
小计									29.56144	60.38	0	0.75898	9.57982
清单项目综合单价													100.28024

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	9.032	1.376	12.43		
		增加人工费	元	1.86144	1	1.86		
		技工人工费(安装)	元	11.307	1.351	15.28		
	材料	风管止回阀250X120	个	1	57.2571	57.26		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.12	7.49	0.9		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.832	1.96	1.63		
		其他材料费	元	0.591	1	0.59		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.75898	1	0.76		

项目编码	030703001089	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-15换	圆形、方形风管止回阀安装周长(mm) 1200以内[风管止回阀250X160]	个	1	31.03	68.98	0	0	10.28	31.03	68.98	0	0	10.28
031106-1	地下室增加费	100元	0.3103	6.72	0	0	2.74	1.66	2.085216	0	0	0.850222	0.515098
小计									33.115216	68.98	0	0.850222	10.795098
清单项目综合单价													113.740536

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	10.116	1.376	13.92		
		增加人工费	元	2.085216	1	2.09		
		技工人工费(安装)	元	12.666	1.351	17.11		
	材料	风管止回阀250X160	个	1	63.9128	63.91		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.22	7.49	1.65		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.96	2.45		
		其他材料费	元	0.974	1	0.97		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.850222	1	0.85		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030703001090	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-15换	圆形、方形风管止回阀安装周长(mm) 1200以内[风管止回阀250X200]	个	1	31.03	75.64	0	0	10.62	31.03	75.64	0	0	10.62
031106-1	地下室增加费	100元	0.3103	6.72	0	0	2.74	1.66	2.085216	0	0	0.850222	0.515098
小计									33.115216	75.64	0	0.850222	11.135098
清单项目综合单价													120.740536

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	10.116	1.376	13.92		
		增加人工费	元	2.085216	1	2.09		
		技工人工费(安装)	元	12.666	1.351	17.11		
	材料	风管止回阀250X200	个	1	70.5685	70.57		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.22	7.49	1.65		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.96	2.45		
		其他材料费	元	0.974	1	0.97		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.850222	1	0.85		

项目编码	030703001091	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-15换	圆形、方形风管止回阀安装周长(mm) 1200以内[风管止回阀320X200]	个	1	31.03	84.95	0	0	11.08	31.03	84.95	0	0	11.08
031106-1	地下室增加费	100元	0.3103	6.72	0	0	2.74	1.66	2.085216	0	0	0.850222	0.515098
小计									33.115216	84.95	0	0.850222	11.595098
清单项目综合单价													130.510536

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	10.116	1.376	13.92		
		增加人工费	元	2.085216	1	2.09		
		技工人工费(安装)	元	12.666	1.351	17.11		
	材料	风管止回阀320X200	个	1	79.88648	79.89		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.22	7.49	1.65		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.96	2.45		
		其他材料费	元	0.974	1	0.97		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.850222	1	0.85		

项目编码	030703001092	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-16换	圆形、方形风管止回阀安装周长(mm) 2000以内[风管止回阀400X250]	个	1	47.73	113.77	0	0	16.19	47.73	113.77	0	0	16.19
031106-1	地下室增加费	100元	0.4773	6.72	0	0	2.74	1.66	3.207456	0	0	1.307802	0.792318
小计									50.937456	113.77	0	1.307802	16.982318
清单项目综合单价													182.997576

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	15.56	1.376	21.41		
		增加人工费	元	3.207456	1	3.21		
		技工人工费(安装)	元	19.484	1.351	26.32		
	材料	风管止回阀400X250	个	1	103.847	103.85		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.274	7.49	2.05		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	3.2	5.99		
		其他材料费	元	1.883	1	1.88		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.307802	1	1.31		

项目编码	030703001093	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-16换	圆形、方形风管止回阀安装周长(mm) 2000以内[风管止回阀500X250]	个	1	47.73	130.41	0	0	17.02	47.73	130.41	0	0	17.02
031106-1	地下室增加费	100元	0.4773	6.72	0	0	2.74	1.66	3.207456	0	0	1.307802	0.792318
小计									50.937456	130.41	0	1.307802	17.812318
清单项目综合单价													200.467576

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	15.56	1.376	21.41		
		增加人工费	元	3.207456	1	3.21		
		技工人工费(安装)	元	19.484	1.351	26.32		
	材料	风管止回阀500X250	个	1	120.48625	120.49		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.274	7.49	2.05		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	3.2	5.99		
		其他材料费	元	1.883	1	1.88		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.307802	1	1.31		

项目编码	030703001094	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-16换	圆形、方形风管止回阀安装周长(mm) 2000以内[风管止回阀500X320]	个	1	47.73	153.71	0	0	18.19	47.73	153.71	0	0	18.19
031106-1	地下室增加费	100元	0.4773	6.72	0	0	2.74	1.66	3.207456	0	0	1.307802	0.792318
小计									50.937456	153.71	0	1.307802	18.982318
清单项目综合单价													224.937576

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	15.56	1.376	21.41		
		增加人工费	元	3.207456	1	3.21		
		技工人工费(安装)	元	19.484	1.351	26.32		
		风管止回阀500X320	个	1	143.7812	143.78		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.274	7.49	2.05		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	3.2	5.99		
		其他材料费	元	1.883	1	1.88		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.307802	1	1.31		

项目编码	030703001095	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-16换	圆形、方形风管止回阀安装周长(mm) 2000以内[风管止回阀500X500]	个	1	47.73	213.61	0	0	21.18	47.73	213.61	0	0	21.18
031106-1	地下室增加费	100元	0.4773	6.72	0	0	2.74	1.66	3.207456	0	0	1.307802	0.792318
小计									50.937456	213.61	0	1.307802	21.972318
清单项目综合单价													287.827576

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	15.56	1.376	21.41		
		增加人工费	元	3.207456	1	3.21		
		技工人工费(安装)	元	19.484	1.351	26.32		
	材料	风管止回阀500X500	个	1	203.6825	203.68		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.274	7.49	2.05		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	3.2	5.99		
		其他材料费	元	1.883	1	1.88		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.307802	1	1.31		

项目编码	030703001096	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-16换	圆形、方形风管止回阀安装周长(mm) 2000以内[风管止回阀630X250]	个	1	47.73	152.04	0	0	18.11	47.73	152.04	0	0	18.11
031106-1	地下室增加费	100元	0.4773	6.72	0	0	2.74	1.66	3.207456	0	0	1.307802	0.792318
小计									50.937456	152.04	0	1.307802	18.902318
清单项目综合单价													223.187576

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	15.56	1.376	21.41		
		增加人工费	元	3.207456	1	3.21		
		技工人工费(安装)	元	19.484	1.351	26.32		
	材料	风管止回阀630X250	个	1	142.117275	142.12		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.274	7.49	2.05		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	3.2	5.99		
		其他材料费	元	1.883	1	1.88		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.307802	1	1.31		

项目编码	030703001097	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-17换	圆形、方形风管止回阀安装周长(mm) 3200以内[风管止回阀800X500]	个	1	55.74	317.55	0	0	28.15	55.74	317.55	0	0	28.15
031106-1	地下室增加费	100元	0.5574	6.72	0	0	2.74	1.66	3.745728	0	0	1.527276	0.925284
小计									59.485728	317.55	0	1.527276	29.075284
清单项目综合单价													407.638288

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	18.173	1.376	25.01		
		增加人工费	元	3.745728	1	3.75		
		技工人工费(安装)	元	22.752	1.351	30.74		
	材料	风管止回阀800X500	个	1	303.518	303.52		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.38	7.49	2.85		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.184	3.2	6.99		
		其他材料费	元	4.198	1	4.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.527276	1	1.53		

项目编码	030703007020	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-95换	百叶风口安装周长(mm) 4200以内[单层百叶风口1500X300]	个	1	112.16	171.88	0	5.6	33.66	112.16	171.88	0	5.6	33.66
031106-1	地下室增加费	100元	1.1216	6.72	0	0	2.74	1.66	7.537152	0	0	3.073184	1.861856
小计									119.697152	171.88	0	8.673184	35.521856
清单项目综合单价													335.772192

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	36.565	1.376	50.31		
		增加人工费	元	7.537152	1	7.54		
		技工人工费(安装)	元	45.778	1.351	61.85		
	材料	单层百叶风口1500X300	个	1	157.68	157.68		
		扁钢 <60	kg	2.63	4.711	12.39		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20	10套	1.91	0.9	1.72		
		其他材料费	元	0.088	1	0.09		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.073184	1	3.07		
		台式钻床 钻孔直径≤16mm	台班	0.03	186.72	5.6		

项目编码	030703007021	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-100换	百叶风口安装周长(mm) 7000以内[单层百叶风口2000x1300]	个	1	171.57	810.53	0	7.47	78.79	171.57	810.53	0	7.47	78.79
031106-1	地下室增加费	100元	1.7157	6.72	0	0	2.74	1.66	11.529504	0	0	4.701018	2.848062

工程量清单综合单价分析表

小计					183.099504	810.53	0	12.171018	81.638062
清单项目综合单价									1087.438584
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	55.932	1.376		76.96		
		增加人工费	元	11.529504	1		11.53		
		技工人工费(安装)	元	70.026	1.351		94.61		
	材料	单层百叶风口2000x1300	个	1	785.48		785.48		
		扁钢 <59	kg	4.07	4.711		19.17		
		带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)	10套	2.09	2.73		5.71		
		其他材料费	元	0.167	1		0.17		
	主材								
	设备								
	机械	增加机械费	元	4.701018	1		4.7		
		台式钻床 钻孔直径Φ16mm	台班	0.04	186.72		7.47		

项目编码	030703007022	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-90换	百叶风口安装周长(mm)900以内[单层百叶风口200X200]	个	1	20.03	41.4	0	5.6	6.86	20.03	41.4	0	5.6	6.86
031106-1	地下室增加费	100元	0.2003	6.72	0	0	2.74	1.66	1.346016	0	0	0.548822	0.332498
小计									21.376016	41.4	0	6.148822	7.192498
清单项目综合单价													76.117336
	-	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	6.528		1.376		8.98				
		增加人工费		元	1.346016		1		1.35				
		技工人工费(安装)		元	8.177		1.351		11.05				
	材料	单层百叶风口200X200		个	1		37.96		37.96				
		扁钢 <60		kg	0.61		4.711		2.87				
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20		10套	0.6		0.9		0.54				
		其他材料费		元	0.022		1		0.02				
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费		元	0.548822		1		0.55				
		台式钻床 钻孔直径Φ16mm		台班	0.03		186.72		5.6				

项目编码	030703007023	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-90换	百叶风口安装周长(mm)900以内[单层百叶风口200X200]	个	1	20.03	41.4	0	5.6	6.86	20.03	41.4	0	5.6	6.86
031106-1	地下室增加费	100元	0.2003	6.72	0	0	2.74	1.66	1.346016	0	0	0.548822	0.332498
小计									21.376016	41.4	0	6.148822	7.192498
清单项目综合单价													76.117336
	-	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	6.528		1.376		8.98				
		增加人工费		元	1.346016		1		1.35				
		技工人工费(安装)		元	8.177		1.351		11.05				
	材料	单层百叶风口200X200		个	1		37.96		37.96				
		扁钢 <60		kg	0.61		4.711		2.87				
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20		10套	0.6		0.9		0.54				
		其他材料费		元	0.022		1		0.02				
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费		元	0.548822		1		0.55				
		台式钻床 钻孔直径Φ16mm		台班	0.03		186.72		5.6				

项目编码	030703007024	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-91换	百叶风口安装周长(mm)1280以内[单层百叶风口300X200]	个	1	25.7	48.14	0	5.6	8.43	25.7	48.14	0	5.6	8.43
031106-1	地下室增加费	100元	0.257	6.72	0	0	2.74	1.66	1.72704	0	0	0.70418	0.42662
小计									27.42704	48.14	0	6.30418	8.85662
清单项目综合单价													90.72784
	-	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	8.377		1.376		11.53				
		增加人工费		元	1.72704		1		1.73				
		技工人工费(安装)		元	10.49		1.351		14.17				
	材料	单层百叶风口300X200		个	1		43.8		43.8				
		扁钢 <60		kg	0.8		4.711		3.77				
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20		10套	0.6		0.9		0.54				
		其他材料费		元	0.027		1		0.03				
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费		元	0.70418		1		0.7				
		台式钻床 钻孔直径Φ16mm		台班	0.03		186.72		5.6				

项目编码	030703007025	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-91换	百叶风口安装周长(mm)1280以内[单层百叶风口300X300]	个	1	25.7	56.9	0	5.6	8.87	25.7	56.9	0	5.6	8.87
031106-1	地下室增加费	100元	0.257	6.72	0	0	2.74	1.66	1.72704	0	0	0.70418	0.42662
小计									27.42704	56.9	0	6.30418	9.29662
清单项目综合单价													99.92784
	-	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	8.377		1.376		11.53				
		增加人工费		元	1.72704		1		1.73				
		技工人工费(安装)		元	10.49		1.351		14.17				
	材料	单层百叶风口300X300		个	1		52.56		52.56				
		扁钢 <60		kg	0.8		4.711		3.77				
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20		10套	0.6		0.9		0.54				
		其他材料费		元	0.027		1		0.03				
	主材												
	设备												
		增加机械费		元	0.70418		1		0.7				

工程量清单综合单价分析表

	机械	台式钻床 钻孔直径Φ16mm			台班	0.03	186.72	5.6		
项目编码	030703007026	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗			计量单位	个	工程量	1	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-92换	百叶风口安装周长(mm)1800以内[单层百叶风口350X350]	个	1	50.08	68.13	0	5.6	14.8	50.08	68.13	0	5.6	14.8
031106-1	地下室增加费	100元	0.5008	6.72	0	0	2.74	1.66	3.365376	0	0	1.372192	0.831328
小计									53.445376	68.13	0	6.972192	15.631328
清单项目综合单价													144.178896
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	16.325	1.376		22.46			
		增加人工费				元	3.365376	1		3.37			
		技工人工费(安装)				元	20.439	1.351		27.61			
	材料	单层百叶风口350X350				个	1	62.05		62.05			
		扁钢 <60				kg	1.13	4.711		5.32			
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	0.8	0.9		0.72			
		其他材料费				元	0.038	1		0.04			
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	1.372192	1		1.37			
		台式钻床 钻孔直径Φ16mm				台班	0.03	186.72		5.6			
项目编码	030703007027	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗			计量单位	个	工程量	7		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-92换	百叶风口安装周长(mm)1800以内[单层百叶风口400X400]	个	1	50.08	406.08	0	5.6	31.7	50.08	406.08	0	5.6	31.7
031106-1	地下室增加费	100元	0.5008	6.72	0	0	2.74	1.66	3.365376	0	0	1.372192	0.831328
小计									53.445376	406.08	0	6.972192	32.531328
清单项目综合单价													499.028896
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	16.325	1.376		22.46			
		增加人工费				元	3.365376	1		3.37			
		技工人工费(安装)				元	20.439	1.351		27.61			
	材料	单层百叶风口400X400				个	1	400		400			
		扁钢 <60				kg	1.13	4.711		5.32			
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	0.8	0.9		0.72			
		其他材料费				元	0.038	1		0.04			
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	1.372192	1		1.37			
		台式钻床 钻孔直径Φ16mm				台班	0.03	186.72		5.6			
项目编码	030703007028	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗			计量单位	个	工程量	2		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-92换	百叶风口安装周长(mm)1800以内[单层百叶风口500X300]	个	1	50.08	76.16	0	5.6	15.2	50.08	76.16	0	5.6	15.2
031106-1	地下室增加费	100元	0.5008	6.72	0	0	2.74	1.66	3.365376	0	0	1.372192	0.831328
小计									53.445376	76.16	0	6.972192	16.031328
清单项目综合单价													152.608896
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	16.325	1.376		22.46			
		增加人工费				元	3.365376	1		3.37			
		技工人工费(安装)				元	20.439	1.351		27.61			
	材料	单层百叶风口500X300				个	1	70.08		70.08			
		扁钢 <60				kg	1.13	4.711		5.32			
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	0.8	0.9		0.72			
		其他材料费				元	0.038	1		0.04			
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	1.372192	1		1.37			
		台式钻床 钻孔直径Φ16mm				台班	0.03	186.72		5.6			
项目编码	030703007029	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗			计量单位	个	工程量	3		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-92换	百叶风口安装周长(mm)1800以内[单层百叶风口600X300]	个	1	50.08	84.92	0	5.6	15.64	50.08	84.92	0	5.6	15.64
031106-1	地下室增加费	100元	0.5008	6.72	0	0	2.74	1.66	3.365376	0	0	1.372192	0.831328
小计									53.445376	84.92	0	6.972192	16.471328
清单项目综合单价													161.808896
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	16.325	1.376		22.46			
		增加人工费				元	3.365376	1		3.37			
		技工人工费(安装)				元	20.439	1.351		27.61			
	材料	单层百叶风口600X300				个	1	78.84		78.84			
		扁钢 <60				kg	1.13	4.711		5.32			
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	0.8	0.9		0.72			
		其他材料费				元	0.038	1		0.04			
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	1.372192	1		1.37			
		台式钻床 钻孔直径Φ16mm				台班	0.03	186.72		5.6			
项目编码	030703007030	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗			计量单位	个	工程量	1		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-94换	百叶风口安装周长(mm)3300以内[单层百叶风口1800X600]	个	1	98.14	177.58	0	5.6	30.86	98.14	177.58	0	5.6	30.86
031106-1	地下室增加费	100元	0.9814	6.72	0	0	2.74	1.66	6.595008	0	0	2.689036	1.629124
小计									104.735008	177.58	0	8.289036	32.489124
清单项目综合单价													323.093168
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)				元	31.995	1.376		44.03			
		增加人工费				元	6.595008	1		6.6			
		技工人工费(安装)				元	40.052	1.351		54.11			

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	单层百叶风口800X600		个	1	166.44	166.44		
		扁钢 <60		kg	2.07	4.711	9.75		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20		10套	1.47	0.9	1.32		
		其他材料费		元	0.069	1	0.07		
	主材								
	设备								
	机械	增加机械费		元	2.689036	1	2.69		
		台式钻床 钻孔直径Φ16mm		台班	0.03	186.72	5.6		

项目编码	030703007031	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-92换	百叶风口安装周长(mm)1800以内[回风口（带过滤网）600X250]	个	1	50.08	114.12	0	5.6	17.1	50.08	114.12	0	5.6	17.1
031106-1	地下室增加费	100元	0.5008	6.72	0	0	2.74	1.66	3.365376	0	0	1.372192	0.831328
小计									53.445376	114.12	0	6.972192	17.931328
清单项目综合单价													192.468896

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	16.325	1.376	22.46		
		增加人工费	元	3.365376	1	3.37		
		技工人工费(安装)	元	20.439	1.351	27.61		
	材料	回风口（带过滤网）600X250	个	1	108.04	108.04		
		扁钢 <60	kg	1.13	4.711	5.32		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.9	0.72		
		其他材料费	元	0.038	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.372192	1	1.37		
		台式钻床 钻孔直径Φ16mm	台班	0.03	186.72	5.6		

项目编码	030703007032	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装周长(mm)2500以内[回风口（带过滤网）800X300]	个	1	75.78	163.79	0	5.6	25.25	75.78	163.79	0	5.6	25.25
031106-1	地下室增加费	100元	0.758	6.72	0	0	2.74	1.66	5.09376	0	0	2.07692	1.25828
小计									80.87376	163.79	0	7.67692	26.50828
清单项目综合单价													278.84896

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	24.702	1.376	33.99		
		增加人工费	元	5.092416	1	5.09		
		技工人工费(安装)	元	30.929	1.351	41.79		
	材料	回风口（带过滤网）800X300	个	1	155.344	155.34		
		扁钢 <60	kg	1.57	4.711	7.4		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.9	1		
		其他材料费	元	0.052	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.076372	1	2.08		
		台式钻床 钻孔直径Φ16mm	台班	0.03	186.72	5.6		

项目编码	030703007033	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-144换	方形、矩形散流器安装周长(mm) 1200以内[散流器250X250]	个	1	29.04	57.74	0	0	9.27	29.04	57.74	0	0	9.27
031106-1	地下室增加费	100元	0.2904	6.72	0	0	2.74	1.66	1.951488	0	0	0.795696	0.482064
小计									30.991488	57.74	0	0.795696	9.752064
清单项目综合单价													99.279248

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	9.469	1.376	13.03		
		增加人工费	元	1.951488	1	1.95		
		技工人工费(安装)	元	11.849	1.351	16.01		
	材料	散流器250X250	个	1	55.2975	55.3		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.17	7.49	1.27		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.4	1.96	0.78		
		其他材料费	元	0.381	1	0.38		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.795696	1	0.8		

项目编码	030703007034	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	70

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-144换	方形、矩形散流器安装周长(mm) 1200以内[散流器300X300]	个	1	29.04	71.79	0	0	9.98	29.04	71.79	0	0	9.98
031106-1	地下室增加费	100元	0.291	6.72	0	0	2.74	1.66	1.95552	0	0	0.79734	0.48306
小计									30.99552	71.79	0	0.79734	10.46306
清单项目综合单价													114.04592

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	9.469	1.376	13.03		
		增加人工费	元	1.951488	1	1.95		
		技工人工费(安装)	元	11.849	1.351	16.01		
	材料	散流器300X300	个	1	69.35	69.35		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.17	7.49	1.27		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.4	1.96	0.78		
		其他材料费	元	0.381	1	0.38		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.795696	1	0.8		

项目编码	030702001027	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	25.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030902-7	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 200以下 0.5	10m2	0.1	1086.66	413.99	0	42.56	262.73	108.666	41.399	0	4.256	26.273
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	174.35	50.87	0	0	40.91	1.7435	0.5087	0	0	0.4091
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.04393	36.18	1.61	0	13.48	8.95	1.5893874	0.0707273	0	0.5921764	0.3931735
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.04393	23.98	15.56	0	6.74	6.5	1.0534414	0.6835508	0	0.2960882	0.285545
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.04393	23.16	13.17	0	6.74	6.21	1.0174188	0.5785581	0	0.2960882	0.2728053
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.04393	23.16	6.05	0	0	5.4	1.0174188	0.2657765	0	0	0.237222
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.04393	23.16	5.3	0	0	5.36	1.0174188	0.232829	0	0	0.2354648
031106-1	地下室增加费	100元	1.1525	6.72	0	0	2.74	1.66	7.7448	0	0	3.15785	1.91315
小计									123.8493852	43.7391417	0	8.5982028	30.0194606
清单项目综合单价													206.2061903
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	32.423502	1.376		44.61			
		增加人工费				元	7.744622	1		7.74			
		技工人工费(安装)				元	40.317743	1.351		54.47			
		高级技工人工费(安装)				元	11.889477	1.3594		16.16			
	材料	尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.0027	21.5		0.06			
		铁砂布 0#-2#				张	0.047873	0.75		0.04			
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.092672	13.37		1.24			
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.06588	7.36		0.48			
		镀锌钢板 δ=0.75mm				m2	0.0058	43.87		0.25			
		钢丝刷				把	0.006588	2.77		0.02			
		溶剂汽油				kg	0.006061	6		0.04			
		扁钢 <60				kg	0.215	4.711		1.01			
		角钢 <60				kg	4.042	4.093		16.54			
		膨胀螺栓 M12				套	0.2	0.58		0.12			
		铁铆钉 M4				kg	0.043763	4.32		0.19			
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	1.69	1.96		3.31			
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.184	7.49		1.38			
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.224	8.4		1.88			
		镀锌钢板 δ=0.5mm				m2	1.138	13.68		15.57			
		氧气(工业用)				m3	0.015	19.58		0.29			
		乙炔气				kg	0.0054	16.54		0.09			
		电				kW·h	0.0739	0.77		0.06			
		其他材料费				元	0.360749	1		0.36			
		圆钢 φ5.5mm~9mm				kg	0.135	4.142		0.56			
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	3.157778	1		3.16			
		汽车式起重机 提升质量16t				台班	0.000878	1348.28		1.18			
		台式钻床 钻孔直径φ16mm				台班	0.003	186.72		0.56			
		交流电焊机 21kV·A				台班	0.01	153.28		1.53			
		折方机 厚度×宽度 4mm×2000mm				台班	0.004	56.65		0.23			
		电锤 520W				台班	0.003	8.77		0.03			
		剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm				台班	0.004	276.31		1.11			
		咬口机 板厚1.5mm				台班	0.004	201.33		0.81			
项目编码	030702001028	项目名称		碳钢通风管道			计量单位	m2		工程量		141.09	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-8	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 320以下 0.5	10m2	0.1	974.16	415.66	0	49.5	238.52	97.416	41.566	0	4.95	23.852
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	174.35	50.87	0	0	40.91	1.7435	0.5087	0	0	0.4091
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.04392	36.18	1.61	0	13.48	8.95	1.5890256	0.0707112	0	0.5920416	0.393084
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.04392	23.98	15.56	0	6.74	6.5	1.0532016	0.6833952	0	0.2960208	0.28548
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.04392	23.16	13.17	0	6.74	6.21	1.0171872	0.5784264	0	0.2960208	0.2727432
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.04392	23.16	6.05	0	0	5.4	1.0171872	0.265716	0	0	0.237168
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.04392	23.16	5.3	0	0	5.36	1.0171872	0.232776	0	0	0.2354112
031106-1	地下室增加费	100元	1.0399	6.72	0	0	2.74	1.66	6.988128	0	0	2.849326	1.726234
小计									111.8414168	43.9057248	0	8.9834092	27.4112204
清单项目综合单价													192.1417712
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	29.275874	1.376		40.28			
		增加人工费				元	6.987933	1		6.99			
		技工人工费(安装)				元	36.377029	1.351		49.15			
		高级技工人工费(安装)				元	10.708956	1.3594		14.56			
	材料	尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.0027	21.5		0.06			
		铁砂布 0#-2#				张	0.047873	0.75		0.04			
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.092671	13.37		1.24			
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.06588	7.36		0.48			
		镀锌钢板 δ=0.5mm				m2	1.138	13.68		15.57			
		溶剂汽油				kg	0.006061	6		0.04			
		镀锌钢板 δ=0.75mm				m2	0.005737	43.87		0.25			
		钢丝刷				把	0.006588	2.77		0.02			
		扁钢 <60				kg	0.215	4.711		1.01			
		角钢 <60				kg	4.042	4.093		16.54			
		镀锌滚花膨胀螺栓 M12				套	0.2	1.4		0.28			
		铁铆钉 M4				kg	0.043755	4.32		0.19			
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	1.69	1.96		3.31			
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.184	7.49		1.38			
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.224	8.4		1.88			
		氧气(工业用)				m3	0.015	19.58		0.29			
		乙炔气				kg	0.0054	16.54		0.09			
		电				kW·h	0.0759	0.77		0.06			
		其他材料费				元	0.362437	1		0.36			
		圆钢 φ5.5mm~9mm				kg	0.135	4.142		0.56			
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	2.849247	1		2.85			
		汽车式起重机 提升质量16t				台班	0.000878	1348.28		1.18			
		台式钻床 钻孔直径φ16mm				台班	0.0075	186.72		1.4			
		折方机 厚度×宽度 4mm×2000mm				台班	0.004	56.65		0.23			
		电锤 520W				台班	0.03	8.77		0.26			
		剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm				台班	0.004	276.31		1.11			
		交流电焊机 21kV·A				台班	0.0075	153.28		1.15			
		咬口机 板厚1.5mm				台班	0.004	201.33		0.81			
项目编码	030702001029	项目名称		碳钢通风管道			计量单位	m2		工程量		408.31	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030902-10	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 630以下 0.75	10m2	0.1	788.71	716.63	0	51.71	212.89	78.871	71.663	0	5.171	21.289
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	174.35	50.87	0	0	40.91	1.7435	0.5087	0	0	0.4091
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03893	36.18	1.61	0	13.48	8.95	1.4084874	0.0626773	0	0.5247764	0.3484235
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.03893	23.98	15.56	0	6.74	6.5	0.9335414	0.6057508	0	0.2623882	0.253045
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.03893	23.16	13.17	0	6.74	6.21	0.9016188	0.5127081	0	0.2623882	0.2417553
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03893	23.16	6.05	0	0	5.4	0.9016188	0.2355265	0	0	0.210222
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03893	23.16	5.3	0	0	5.36	0.9016188	0.206329	0	0	0.2086648
031106-1	地下室增加费	100元	0.8479	6.72	0	0	2.74	1.66	5.697888	0	0	2.323246	1.407514
小计									91.3592732	73.7946917	0	8.5437988	24.3677246
清单项目综合单价													198.0654883
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	23.888403	1.376		32.87			
		增加人工费				元	5.697734	1		5.7			
		技工人工费(安装)				元	29.662505	1.351		40.07			
		高级技工人工费(安装)				元	8.711928	1.3594		11.84			
	材料	尼龙砂轮片 Φ400mm				片	0.0024	21.5		0.05			
		铁砂布 0#-2#				张	0.042423	0.75		0.03			
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.082121	13.37		1.1			
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.05838	7.36		0.43			
		镀锌钢板 δ=0.75mm				m2	1.143696	43.87		50.17			
		钢丝刷				把	0.005838	2.77		0.02			
		溶剂汽油				kg	0.005371	6		0.03			
		扁钢 <60				kg	0.133	4.711		0.63			
		角钢 <60				kg	3.566	4.093		14.6			
		膨胀螺栓 M12				套	0.15	0.58		0.09			
		铁铆钉 M4				kg	0.024749	4.32		0.11			
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.13	7.49		0.97			
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.106	8.4		0.89			
		氧气(工业用)				m3	0.0135	19.58		0.26			
		乙炔气				kg	0.0048	16.54		0.08			
		电				kWh	0.0663	0.77		0.05			
		其他材料费				元	0.336054	1		0.34			
		圆钢 Φ5.5mm~9mm				kg	0.193	4.142		0.8			
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	0.905	3.2		2.9			
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	2.323183	1		2.32			
		汽车式起重机 提升质量16t				台班	0.000778	1348.28		1.05			
		台式钻床 钻孔直径Φ16mm				台班	0.012	186.72		2.24			
		交流电焊机 21kV·A				台班	0.005	153.28		0.77			
		折方机 厚度×宽度 4mm×2000mm				台班	0.004	56.65		0.23			
		电锤 520W				台班	0.003	8.77		0.03			
		剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm				台班	0.004	276.31		1.11			
		咬口机 板厚1.5mm				台班	0.004	201.33		0.81			
项目编码	030702001030	项目名称		碳钢通风管道			计量单位	m2		工程量		299.18	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-11	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 1000以下 0.75	10m2	0.1	556.43	689.16	0	32.34	159.1	55.643	68.916	0	3.234	15.91
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.1	174.35	50.87	0	0	40.91	17.435	5.087	0	0	4.091
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.038	36.18	1.61	0	13.48	8.95	1.37484	0.06118	0	0.51224	0.3401
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.038	23.98	15.56	0	6.74	6.5	0.91124	0.59128	0	0.25612	0.247
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.038	23.16	13.17	0	6.74	6.21	0.88008	0.50046	0	0.25612	0.23598
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.038	23.16	6.05	0	0	5.4	0.88008	0.2299	0	0	0.2052
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.038	23.16	5.3	0	0	5.36	0.88008	0.2014	0	0	0.20368
031106-1	地下室增加费	100元	0.615	6.72	0	0	2.74	1.66	4.1328	0	0	1.6851	1.0209
小计									82.13712	75.58722	0	5.94358	22.25386
清单项目综合单价													185.92178
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	17.357844	1.376		23.88			
		增加人工费				元	4.127349	1		4.13			
		技工人工费(安装)				元	21.493585	1.351		29.04			
		高级技工人工费(安装)				元	6.250241	1.3594		8.5			
	材料	尼龙砂轮片 Φ400mm				片	0.0023	21.5		0.05			
		铁砂布 0#-2#				张	0.041213	0.75		0.03			
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.079779	13.37		1.07			
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.056715	7.36		0.42			
		镀锌钢板 δ=0.75mm				m2	1.143716	43.87		50.17			
		角钢 >63				kg	0.016	4.093		0.07			
		钢丝刷				把	0.005672	2.77		0.02			
		溶剂汽油				kg	0.005218	6		0.03			
		扁钢 <60				kg	0.112	4.711		0.53			
		角钢 <60				kg	3.504	4.093		14.34			
		膨胀螺栓 M12				套	0.15	0.58		0.09			
		铁铆钉 M4				kg	0.022752	4.32		0.1			
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.092	7.49		0.69			
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.049	8.4		0.41			
		氧气(工业用)				m3	0.0135	19.58		0.26			
		乙炔气				kg	0.0048	16.54		0.08			
		电				kWh	0.0653	0.77		0.05			
		其他材料费				元	0.352642	1		0.35			
		圆钢 Φ5.5mm~9mm				kg	0.149	4.142		0.62			
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	0.43	3.2		1.38			
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	1.682877	1		1.68			
		汽车式起重机 提升质量16t				台班	0.000756	1348.28		1.02			
		台式钻床 钻孔直径Φ16mm				台班	0.007	186.72		1.31			
		折方机 厚度×宽度 4mm×2000mm				台班	0.003	56.65		0.17			
		交流电焊机 21kV·A				台班	0.002	153.28		0.31			
		电锤 520W				台班	0.002	8.77		0.02			
		剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm				台班	0.003	276.31		0.83			
		咬口机 板厚1.5mm				台班	0.003	201.33		0.6			
项目编码	030702001031	项目名称		碳钢通风管道			计量单位	m2		工程量		169.74	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030902-12	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 1500以下 1.0	10m2	0.1	624.87	907.68	0	25.66	184.63	62.487	90.768	0	2.566	18.463
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	174.35	50.87	0	0	40.91	1.7435	0.5087	0	0	0.4091
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03999	36.18	1.61	0	13.48	8.95	1.4468382	0.0643839	0	0.5390652	0.3579105
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.03999	23.98	15.56	0	6.74	6.5	0.9589602	0.6222444	0	0.2695326	0.259935
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.03999	23.16	13.17	0	6.74	6.21	0.9261684	0.5266683	0	0.2695326	0.2483379
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03999	23.16	6.05	0	0	5.4	0.9261684	0.2419395	0	0	0.215946
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03999	23.16	5.3	0	0	5.36	0.9261684	0.211947	0	0	0.2143464
031106-1	地下室增加费	100元	0.6855	6.72	0	0	2.74	1.66	4.60656	0	0	1.87827	1.13793
小计									74.0213636	92.9438831	0	5.5224004	21.3065058
清单项目综合单价													193.7941529

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	19.351329	1.376	26.63		
		增加人工费	元	4.606122	1	4.61		
		技工人工费(安装)	元	23.976353	1.351	32.39		
		高级技工人工费(安装)	元	7.006054	1.3594	9.52		
	材料	尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.003	21.5	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.043581	0.75	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.084364	13.37	1.13		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.059974	7.36	0.44		
		角钢 >63	kg	0.0185	4.093	0.08		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	1.138	56.33	64.1		
		溶剂汽油	kg	0.005518	6	0.03		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	0.005709	43.87	0.25		
		钢丝刷	把	0.005997	2.77	0.02		
		扁钢 <60	kg	0.1095	4.711	0.52		
		角钢 <60	kg	3.7565	4.093	15.38		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1375	0.58	0.08		
		铁铆钉 M4	kg	0.022751	4.32	0.1		
		槽钢 5#～16#	kg	1.665	4.046	6.74		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.0893	7.49	0.67		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0453	8.4	0.38		
		氧气(工业用)	m3	0.0143	19.58	0.28		
		乙炔气	kg	0.0051	16.54	0.08		
		电	kWh	0.0835	0.77	0.06		
		其他材料费	元	0.488555	1	0.49		
		圆钢 Φ5.5mm～9mm	kg	0.1138	4.142	0.47		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.4063	3.2	1.3		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.878091	1	1.88		
		汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.0008	1348.28	1.08		
		台式钻床 钻孔直径Φ16mm	台班	0.006	186.72	1.12		
		折方机 厚度×宽度 4mm×2000mm	台班	0.0028	56.65	0.16		
		电锤 520W	台班	0.002	8.77	0.02		
		剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm	台班	0.002	276.31	0.55		
		咬口机 板厚1.5mm	台班	0.0028	201.33	0.56		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.001	153.28	0.15		

项目编码	030702001032	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	203.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-13	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 2000以下 1.2	10m2	0.1	576.13	1114.45	0	23.6	184.12	57.613	111.445	0	2.36	18.412
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	174.35	50.87	0	0	40.91	1.7435	0.5087	0	0	0.4091
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.06905	36.18	1.61	0	13.48	8.95	2.498229	0.1111705	0	0.930794	0.6179975
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.06905	23.98	15.56	0	6.74	6.5	1.655819	1.074418	0	0.465397	0.448825
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.06905	23.16	13.17	0	6.74	6.21	1.599198	0.9093885	0	0.465397	0.4288005
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.06905	23.16	6.05	0	0	5.4	1.599198	0.4177525	0	0	0.37287
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.06905	23.16	5.3	0	0	5.36	1.599198	0.365965	0	0	0.370108
031106-1	地下室增加费	100元	0.675	6.72	0	0	2.74	1.66	4.536	0	0	1.8495	1.1205
小计									72.841142	114.8323945	0	6.071088	22.180201
清单项目综合单价													215.9278255

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	19.194344	1.376	26.41		
		增加人工费	元	4.531871	1	4.53		
		技工人工费(安装)	元	23.595449	1.351	31.88		
		高级技工人工费(安装)	元	6.730531	1.3594	9.15		
	材料	尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0025	21.5	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.075262	0.75	0.06		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.145691	13.37	1.95		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.103572	7.36	0.76		
		角钢 >63	kg	0.026	4.093	0.11		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	0.005716	43.87	0.25		
		溶剂汽油	kg	0.009529	6	0.06		
		镀锌钢板 δ=1.2mm	m2	1.138	70.2	79.89		
		钢丝刷	把	0.010357	2.77	0.03		
		圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.185	4.142	0.77		
		扁钢 <60	kg	0.102	4.711	0.48		
		角钢 <60	kg	4.51	4.093	18.46		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1	0.58	0.06		
		铁铆钉 M4	kg	0.022752	4.32	0.1		
		槽钢 5#～16#	kg	2.0739	4.046	8.39		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.0819	7.49	0.61		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.034	8.4	0.29		
		氧气(工业用)	m3	0.0168	19.58	0.33		
		乙炔气	kg	0.006	16.54	0.1		
		电	kWh	0.0691	0.77	0.05		
		其他材料费	元	0.688856	1	0.69		
		圆钢 Φ5.5mm～9mm	kg	0.008	4.142	0.03		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.335	3.2	1.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.847816	1	1.85		
		汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.001381	1348.28	1.86		
		台式钻床 钻孔直径Φ16mm	台班	0.006	186.72	1.12		
		折方机 厚度×宽度 4mm×2000mm	台班	0.002	56.65	0.11		
		电锤 520W	台班	0.002	8.77	0.02		
		剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm	台班	0.002	276.31	0.55		
		咬口机 板厚1.5mm	台班	0.002	201.33	0.4		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.001	153.28	0.15		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030702001033	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-14	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 4000以下 1.2	10m2	0.1	604.85	1128.53	0	23.6	191.14	60.485	112.853	0	2.36	19.114
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	174.35	50.87	0	0	40.91	1.7435	0.5087	0	0	0.4091
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0724	36.18	1.61	0	13.48	8.95	2.619432	0.116564	0	0.975952	0.64798
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0724	23.98	15.56	0	6.74	6.5	1.736152	1.126544	0	0.487976	0.4706
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0724	23.16	13.17	0	6.74	6.21	1.676784	0.953508	0	0.487976	0.449604
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0724	23.16	6.05	0	0	5.4	1.676784	0.43802	0	0	0.39096
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0724	23.16	5.3	0	0	5.36	1.676784	0.38372	0	0	0.388064
031106-1	地下室增加费	100元	0.7163	6.72	0	0	2.74	1.66	4.813536	0	0	1.962662	1.189058
小计									76.427972	116.380056	0	6.274566	23.059366
清单项目综合单价													222.141960

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	20.380961	1.376	28.04		
		增加人工费	元	4.813536	1	4.81		
		技工人工费(安装)	元	25.060834	1.351	33.86		
		高级技工人工费(安装)	元	7.144876	1.3594	9.71		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.078916	0.75	0.06		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.152764	13.37	2.04		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.1086	7.36	0.8		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0025	21.5	0.05		
		钢丝刷	把	0.01086	2.77	0.03		
		溶剂汽油	kg	0.009991	6	0.06		
		镀锌钢板 δ=1.2mm	m2	1.138	70.2	79.89		
		角钢 >63	kg	0.0273	4.093	0.11		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	0.0114	43.87	0.5		
		扁钢 <60	kg	0.102	4.711	0.48		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.185	4.142	0.77		
		角钢 <60	kg	4.7397	4.093	19.4		
		铁铆钉 M4	kg	0.0246	4.32	0.11		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1	0.58	0.06		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.081	7.49	0.61		
		槽钢 5#~16#	kg	2.1776	4.046	8.81		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0357	8.4	0.3		
		氧气(工业用)	m3	0.0176	19.58	0.34		
		乙炔气	kg	0.0063	16.54	0.1		
		电	kWh	0.0691	0.77	0.05		
		其他材料费	元	0.70047	1	0.7		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.335	3.2	1.07		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.008	4.142	0.03		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.962662	1	1.96		
		汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.001448	1348.28	1.95		
		台式钻床 钻孔直径φ16mm	台班	0.006	186.72	1.12		
		折方机 厚度×宽度 4mm×2000mm	台班	0.002	56.65	0.11		
		剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm	台班	0.002	276.31	0.55		
		电锤 520W	台班	0.002	8.77	0.02		
		咬口机 板厚1.5mm	台班	0.002	201.33	0.4		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.001	153.28	0.15		

项目编码	030702001034	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-1	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口)直径(mm)/壁厚(mm) 200以下 0.5	10m2	0.1	1735.15	301.21	0	78.05	402.2	173.515	30.121	0	7.805	40.22
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	174.35	50.87	0	0	40.91	1.7435	0.5087	0	0	0.4091
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.04392	36.18	1.61	0	13.48	8.95	1.5890256	0.0707112	0	0.5920416	0.393084
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.04392	23.98	15.56	0	6.74	6.5	1.0532016	0.6833952	0	0.2960208	0.28548
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.04392	23.16	13.17	0	6.74	6.21	1.0171872	0.5784264	0	0.2960208	0.2727432
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.04392	23.16	6.05	0	0	5.4	1.0171872	0.265716	0	0	0.237168
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.04392	23.16	5.3	0	0	5.36	1.0171872	0.232776	0	0	0.2354112
031106-1	地下室增加费	100元	1.8096	6.72	0	0	2.74	1.66	12.160512	0	0	4.958304	3.003936
小计									193.1128008	32.4607248	0	13.9473872	45.0569224
清单项目综合单价													284.5778352

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	50.780843	1.376	69.87		
		增加人工费	元	12.160512	1	12.16		
		技工人工费(安装)	元	63.300221	1.351	85.52		
		高级技工人工费(安装)	元	18.802062	1.3594	25.56		
	材料	尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0008	21.5	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.047873	0.75	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.092671	13.37	1.24		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.06588	7.36	0.48		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	0.0114	43.87	0.5		
		钢丝刷	把	0.006588	2.77	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.006061	6	0.04		
		扁钢 <60	kg	2.064	4.711	9.72		
		角钢 <60	kg	0.089	4.093	0.36		
		膨胀螺栓 M12	套	0.2	0.58	0.12		
		铁铆钉 M4	kg	0.0015	4.32	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.85	1.96	1.67		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.14	7.49	1.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.008	8.4	0.07		
		镀锌钢板 δ=0.5mm	m2	1.138	13.68	15.57		
		乙炔气	kg	0.0024	16.54	0.04		
		氧气	m3	0.0067	4.5	0.03		
		电	kWh	0.0206	0.77	0.02		
		其他材料费	元	0.26949	1	0.27		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.293	4.142	1.21		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	4.958304	1	4.96		
		汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.000878	1348.28	1.18		
		台式钻床 钻孔直径φ16mm	台班	0.014	186.72	2.61		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.003	153.28	0.46		
		电锤 520W	台班	0.003	8.77	0.03		
		剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm	台班	0.004	276.31	1.11		
		卷板机 板厚×宽度2mm×1600mm	台班	0.004	254.66	1.02		

工程量清单综合单价分析表

		法兰卷圆机 L40×4	台班	0.05	35.51	1.78		
		咬口机 板厚1.5mm	台班	0.004	201.33	0.81		

项目编码	030702001035	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	10.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-2	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口)直径(mm)/壁厚(mm) 320以下 0.5	10m2	0.1	1225.29	306.96	0	69.04	289.67	122.529	30.696	0	6.904	28.967
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	174.35	50.87	0	0	40.91	1.7435	0.5087	0	0	0.4091
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.04392	36.18	1.61	0	13.48	8.95	1.5890256	0.0707112	0	0.5920416	0.393084
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.04392	23.98	15.56	0	6.74	6.5	1.0532016	0.6833952	0	0.2960208	0.28548
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.04392	23.16	13.17	0	6.74	6.21	1.0171872	0.5784264	0	0.2960208	0.2727432
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.04392	23.16	6.05	0	0	5.4	1.0171872	0.265716	0	0	0.237168
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.04392	23.16	5.3	0	0	5.36	1.0171872	0.232776	0	0	0.2354112
031106-1	地下室增加费	100元	1.2909	6.72	0	0	2.74	1.66	8.674848	0	0	3.537066	2.142894
小计									138.6411368	33.0357248	0	11.6251492	32.9428804
清单项目综合单价													216.2448912

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	36.291591	1.376	49.94		
		增加人工费	元	8.674739	1	8.67		
		技工人工费(安装)	元	45.15972	1.351	61.01		
		高级技工人工费(安装)	元	13.344129	1.3594	18.14		
	材料	尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0015	21.5	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.047872	0.75	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.09267	13.37	1.24		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.065879	7.36	0.48		
		镀锌钢板 δ=0.5mm	m2	1.138	13.68	15.57		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	0.00566	43.87	0.25		
		钢丝刷	把	0.006588	2.77	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.006061	6	0.04		
		扁钢 <60	kg	2.064	4.711	9.72		
		角钢 <60	kg	0.089	4.093	0.36		
		铁铆钉 M4	kg	0.000745	4.32	0		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.85	1.96	1.67		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.2	3.2	0.64		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.14	7.49	1.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0075	8.4	0.06		
		乙炔气	kg	0.003	16.54	0.05		
		氧气	m3	0.0084	4.5	0.04		
		电	kWh	0.0423	0.77	0.03		
		其他材料费	元	0.274122	1	0.27		
		圆钢 Φ5.5mm～9mm	kg	0.293	4.142	1.21		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.537022	1	3.54		
		汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.000878	1348.28	1.18		
		台式钻床 钻孔直径Φ16mm	台班	0.013	186.72	2.43		
		卷板机 板厚×宽度2mm×1600mm	台班	0.003	254.66	0.76		
		法兰卷圆机 L40×4	台班	0.041	35.51	1.46		
		电锤 520W	台班	0.03	8.77	0.26		
		剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm	台班	0.003	276.31	0.83		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.003	153.28	0.46		
		咬口机 板厚1.5mm	台班	0.0035	201.33	0.7		

项目编码	030702001036	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-3	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口)直径(mm)/壁厚(mm) 450以下 0.6	10m2	0.1	995.52	349.34	0	55.29	240.29	99.552	34.934	0	5.529	24.029
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	174.35	50.87	0	0	40.91	1.7435	0.5087	0	0	0.4091
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03892	36.18	1.61	0	13.48	8.95	1.4081256	0.0626612	0	0.5246416	0.348334
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.03892	23.98	15.56	0	6.74	6.5	0.9333016	0.6055952	0	0.2623208	0.25298
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.03892	23.16	13.17	0	6.74	6.21	0.9013872	0.5125764	0	0.2623208	0.2416932
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03892	23.16	6.05	0	0	5.4	0.9013872	0.235466	0	0	0.210168
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03892	23.16	5.3	0	0	5.36	0.9013872	0.206276	0	0	0.2086112
031106-1	地下室增加费	100元	1.0633	6.72	0	0	2.74	1.66	7.145376	0	0	2.913442	1.765078
小计									113.4864648	37.0652748	0	9.4917252	27.4649644
清单项目综合单价													187.5084292

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	29.910328	1.376	41.16		
		增加人工费	元	7.145376	1	7.15		
		技工人工费(安装)	元	37.201796	1.351	50.26		
		高级技工人工费(安装)	元	10.979392	1.3594	14.93		
	材料	尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0023	21.5	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.042423	0.75	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.082121	13.37	1.1		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.05838	7.36	0.43		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	0.0114	43.87	0.5		
		钢丝刷	把	0.005838	2.77	0.02		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.7167	1.96	1.4		
		溶剂汽油	kg	0.005371	6	0.03		
		扁钢 <60	kg	0.356	4.711	1.68		
		镀锌钢板 δ=0.6mm	m2	1.138	14.41	16.4		
		角钢 <60	kg	3.16	4.093	12.93		
		膨胀螺栓 M12	套	0.2	0.58	0.12		
		铁铆钉 M4	kg	0.0285	4.32	0.12		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.124	7.49	0.93		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.007	8.4	0.06		
		乙炔气	kg	0.0042	16.54	0.07		
		氧气	m3	0.0117	4.5	0.05		
		电	kWh	0.064	0.77	0.05		
		其他材料费	元	0.308815	1	0.31		
		圆钢 Φ5.5mm～9mm	kg	0.19	4.142	0.79		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.913442	1	2.91		
		汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.000778	1348.28	1.05		
		台式钻床 钻孔直径Φ16mm	台班	0.012	186.72	2.24		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.003	153.28	0.46		
		电锤 520W	台班	0.003	8.77	0.03		
		剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm	台班	0.002	276.31	0.55		

工程量清单综合单价分析表

		卷板机 板厚×宽度2mm×1600mm	台班	0.002	254.66	0.51		
		咬口机 板厚1.5mm	台班	0.003	201.33	0.6		
		法兰卷圆机 L40×4	台班	0.032	35.51	1.14		

项目编码	030702001037	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-4	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口)直径(mm)/壁厚(mm) 1000以下 0.75	10m2	0.1	748.81	692.51	0	31.87	201.57	74.881	69.251	0	3.187	20.157
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	174.35	50.87	0	0	40.91	1.7435	0.5087	0	0	0.4091
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03781	36.18	1.61	0	13.48	8.95	1.3679658	0.0608741	0	0.5096788	0.3383995
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.03781	23.98	15.56	0	6.74	6.5	0.9066838	0.5883236	0	0.2548394	0.245765
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.03781	23.16	13.17	0	6.74	6.21	0.8756796	0.4979577	0	0.2548394	0.2348001
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03781	23.16	6.05	0	0	5.4	0.8756796	0.2287505	0	0	0.204174
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03781	23.16	5.3	0	0	5.36	0.8756796	0.200393	0	0	0.2026616
031106-1	地下室增加费	100元	0.8154	6.72	0	0	2.74	1.66	5.479488	0	0	2.234196	1.353564
小计									87.0056764	71.3359989	0	6.4405536	23.1454642
清单项目综合单价													187.9276931

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	22.965515	1.376	31.6		
		增加人工费	元	5.479488	1	5.48		
		技工人工费(安装)	元	28.514108	1.351	38.52		
		高级技工人工费(安装)	元	8.388386	1.3594	11.4		
	材料	尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0024	21.5	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.041213	0.75	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.079779	13.37	1.07		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.056715	7.36	0.42		
		角钢 >63	kg	0.233	4.093	0.95		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	1.1494	43.87	50.42		
		钢丝刷	把	0.005672	2.77	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.005218	6	0.03		
		扁钢 <60	kg	0.215	4.711	1.01		
		角钢 <60	kg	3.271	4.093	13.39		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.58	0.09		
		铁铆钉 M4	kg	0.0225	4.32	0.1		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.097	7.49	0.73		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.003	8.4	0.03		
		乙炔气	kg	0.0048	16.54	0.08		
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.121	4.142	0.5		
		氧气	m3	0.0135	4.5	0.06		
		电	kWh	0.0667	0.77	0.05		
		其他材料费	元	0.355899	1	0.36		
		圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.075	4.142	0.31		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.515	3.2	1.65		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.234196	1	2.23		
		汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.000756	1348.28	1.02		
		台式钻床 钻孔直径Φ16mm	台班	0.009	186.72	1.68		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.001	153.28	0.15		
		电锤 520W	台班	0.002	8.77	0.02		
		剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm	台班	0.001	276.31	0.28		
		咬口机 板厚1.5mm	台班	0.001	201.33	0.2		
		卷板机 板厚×宽度2mm×1600mm	台班	0.001	254.66	0.25		
		法兰卷圆机 L40×4	台班	0.017	35.51	0.6		

项目编码	030702001038	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-5	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口)直径(mm)/壁厚(mm) 1500以下 1.0	10m2	0.1	647.5	849.02	0	71.66	189.77	64.75	84.902	0	7.166	18.977
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	174.35	50.87	0	0	40.91	1.7435	0.5087	0	0	0.4091
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03998	36.18	1.61	0	13.48	8.95	1.4464764	0.0643678	0	0.5389304	0.357821
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.03998	23.98	15.56	0	6.74	6.5	0.9587204	0.6220888	0	0.2694652	0.25987
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.03998	23.16	13.17	0	6.74	6.21	0.9259368	0.5265366	0	0.2694652	0.2482758
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03998	23.16	6.05	0	0	5.4	0.9259368	0.241879	0	0	0.215892
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03998	23.16	5.3	0	0	5.36	0.9259368	0.211894	0	0	0.2142928
031106-1	地下室增加费	100元	0.7169	6.72	0	0	2.74	1.66	4.817568	0	0	1.964306	1.190054
小计									76.4940752	87.0774662	0	10.2081668	21.8723056
清单项目综合单价													195.6520138

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	20.226373	1.376	27.83		
		增加人工费	元	4.817568	1	4.82		
		技工人工费(安装)	元	25.07111	1.351	33.87		
		高级技工人工费(安装)	元	7.337184	1.3594	9.97		
	材料	尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0032	21.5	0.07		
		铁砂布 0#-2#	张	0.043578	0.75	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.084358	13.37	1.13		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.05997	7.36	0.44		
		角钢 >63	kg	0.2545	4.093	1.04		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	1.138	56.33	64.1		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	0.0114	43.87	0.5		
		钢丝刷	把	0.005997	2.77	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.005517	6	0.03		
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.2133	4.142	0.88		
		扁钢 <60	kg	0.393	4.711	1.85		
		角钢 <60	kg	3.3015	4.093	13.51		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1375	0.58	0.08		
		铁铆钉 M4	kg	0.0208	4.32	0.09		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.0958	7.49	0.72		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0135	8.4	0.11		
		乙炔气	kg	0.0052	16.54	0.09		
		氧气	m3	0.0146	4.5	0.07		
		电	kWh	0.0888	0.77	0.07		
		其他材料费	元	0.449413	1	0.45		
		圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.0593	4.142	0.25		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.4838	3.2	1.55		
	主材							
	设备							
		增加机械费	元	1.964306	1	1.96		
		汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.0008	1348.28	1.08		

工程量清单综合单价分析表

	机械	台式钻床 钻孔直径Φ16mm	台班	0.007	186.72	1.31		
		电锤 520W	台班	0.002	8.77	0.02		
		剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm	台班	0.01	276.31	2.76		
		卷板机 板厚×宽度2mm×1600mm	台班	0.01	254.66	2.55		
		法兰卷圆机 L40×4	台班	0.005	35.51	0.18		
		咬口机 板厚1.5mm	台班	0.001	201.33	0.2		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.001	153.28	0.15		

项目编码	030702001039	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-6	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口)直径(mm)/壁厚(mm) 2000以下 1.2	10m2	0.1	768.58	1045.66	0	69.8	226.12	76.858	104.566	0	6.98	22.612
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	174.35	50.87	0	0	40.91	1.7435	0.5087	0	0	0.4091
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.06905	36.18	1.61	0	13.48	8.95	2.498229	0.1111705	0	0.930794	0.6179975
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.06905	23.98	15.56	0	6.74	6.5	1.655819	1.074418	0	0.465397	0.448825
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.06905	23.16	13.17	0	6.74	6.21	1.599198	0.9093885	0	0.465397	0.4288005
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.06905	23.16	6.05	0	0	5.4	1.599198	0.4177525	0	0	0.37287
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.06905	23.16	5.3	0	0	5.36	1.599198	0.365965	0	0	0.370108
031106-1	地下室增加费	100元	0.8756	6.72	0	0	2.74	1.66	5.884032	0	0	2.399144	1.453496
小计									93.437174	107.9533945	0	11.240732	26.713197
清单项目综合单价													239.3444975

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	24.812295	1.376	34.14		
		增加人工费	元	5.884032	1	5.88		
		技工人工费(安装)	元	30.629859	1.351	41.38		
		高级技工人工费(安装)	元	8.849891	1.3594	12.03		
	材料	尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0026	21.5	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.075265	0.75	0.06		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.145696	13.37	1.95		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.103575	7.36	0.76		
		角钢 >63	kg	0.319	4.093	1.31		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	0.0114	43.87	0.5		
		镀锌钢板 δ=1.2mm	m2	1.138	70.2	79.89		
		钢丝刷	把	0.010358	2.77	0.03		
		溶剂汽油	kg	0.009529	6	0.06		
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.49	4.142	2.03		
		扁钢 <60	kg	0.927	4.711	4.37		
		角钢 <60	kg	3.393	4.093	13.89		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1	0.58	0.06		
		铁铆钉 M4	kg	0.0155	4.32	0.07		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.092	7.49	0.69		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.009	8.4	0.08		
		乙炔气	kg	0.0063	16.54	0.1		
		氧气	m3	0.0177	4.5	0.08		
		电	kWh	0.0729	0.77	0.06		
		其他材料费	元	0.640114	1	0.64		
		圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.012	4.142	0.05		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.39	3.2	1.25		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.399144	1	2.4		
		汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.001381	1348.28	1.86		
		台式钻床 钻孔直径Φ16mm	台班	0.006	186.72	1.12		
		电锤 520W	台班	0.002	8.77	0.02		
		剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm	台班	0.01	276.31	2.76		
		卷板机 板厚×宽度2mm×1600mm	台班	0.01	254.66	2.55		
		法兰卷圆机 L40×4	台班	0.005	35.51	0.18		
		咬口机 板厚1.5mm	台班	0.001	201.33	0.2		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.001	153.28	0.15		

项目编码	030703019003	项目名称	柔性接口	计量单位	m2	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-145	帆布接口	m2	1	279.95	194.54	0	28.55	73.25	279.95	194.54	0	28.55	73.25
031106-1	地下室增加费	100元	2.8	6.72	0	0	2.74	1.66	18.816	0	0	7.672	4.648
小计									298.766	194.54	0	36.222	77.898
清单项目综合单价													607.42600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	78.13	1.376	107.51		
		增加人工费	元	18.81264	1	18.81		
		技工人工费(安装)	元	97.954	1.351	132.34		
		高级技工人工费(安装)	元	29.507	1.3594	40.11		
	材料	铁铆钉	kg	0.07	4.32	0.3		
		角钢 <63	kg	18.33	4.093	75.02		
		扁钢 <59	kg	8.32	4.711	39.2		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	2.6	20.95	54.47		
		帆布	m2	1.15	14.15	16.27		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.97	7.49	7.27		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.06	8.38	0.5		
		其他材料费	元	1.508	1	1.51		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	7.67063	1	7.67		
		交流弧焊机 容量21kV·A	台班	0.018	92.59	1.67		
		台式钻床 钻孔直径Φ16mm	台班	0.144	186.72	26.89		

项目编码	031208002018	项目名称	管道绝热	计量单位	m2	工程量	1182.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-607换	带铝箔离心玻璃棉安装通风管道厚度(mm) 30[带不燃加强型铝箔贴面的不燃A级超细离心玻璃棉保温，厚度30mm]	m3	0.03	451.18	995.69	0	25.77	150.82	13.5354	29.8707	0	0.7731	4.5246
031106-1	地下室增加费	100元	0.1354	6.72	0	0	2.74	1.66	0.909888	0	0	0.370996	0.224764
小计									14.445288	29.8707	0	1.144096	4.749364
清单项目综合单价													50.209448

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	2.797298	1.376	3.85		
		增加人工费	元	0.909484	1	0.91		
		技工人工费(安装)	元	5.766209	1.351	7.79		
		高级技工人工费(安装)	元	1.393925	1.3594	1.89		
	材料	带不燃加强型铝箔贴面的不燃A级超细离心玻璃棉保温，厚度30mm	m3	0.030897	750	23.17		
		铝箔胶带 (45mm卷)	卷	0.104389	29.7	3.1		
		塑料保温钉	套	16.798248	0.2	3.36		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	氯丁胶 XY401、88#胶	kg	0.015898	11	0.17		
		其他材料费	元	0.059994	1	0.06		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.370831	1	0.37		
		电动卷扬机 单筒快速牵引力10kN	台班	0.0036	214.77	0.77		

项目编码	031208002019	项目名称	管道绝热	计量单位	m2	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-607换	带铝箔离心玻璃棉安装通风管道厚度(mm) 30[不燃铝箔橡塑复合保温材料保温，厚度32mm]	m3	0.03	451.18	1583.43	0	25.77	180.2	13.5354	47.5029	0	0.7731	5.406
031106-1	地下室增加费	100元	0.1354	6.72	0	0	2.74	1.66	0.909888	0	0	0.370996	0.224764
小计									14.445288	47.5029	0	1.144096	5.630764

清单项目综合单价	68.723048

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.79759	1.376	3.85		
		增加人工费	元	0.909888	1	0.91		
		技工人工费(安装)	元	5.76681	1.351	7.79		
		高级技工人工费(安装)	元	1.39407	1.3594	1.9		
	材料	不燃铝箔橡塑复合保温材料保温，厚度32mm	m3	0.0309	1320.63	40.81		
		铝箔胶带 (45mm卷)	卷	0.1044	29.7	3.1		
		塑料保温钉	套	16.8	0.2	3.36		
		氯丁胶 XY401、88#胶	kg	0.0159	11	0.17		
		其他材料费	元	0.06	1	0.06		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.370996	1	0.37		
		电动卷扬机 单筒快速牵引力10kN	台班	0.0036	214.77	0.77		

项目编码	031208007002	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-706换	防潮层、保护层安装金属薄板挂口安装 管道[铝板 δ=0.5mm]	10m2	0.1	561.42	373.73	0	123.59	150.53	56.142	37.373	0	12.359	15.053
031106-1	地下室增加费	100元	0.5614	6.72	0	0	2.74	1.66	3.772608	0	0	1.538236	0.931924
小计									59.914608	37.373	0	13.897236	15.984924

清单项目综合单价	127.169768

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	11.6107	1.376	15.98		
		增加人工费	元	3.772608	1	3.77		
		技工人工费(安装)	元	23.9226	1.351	32.32		
		高级技工人工费(安装)	元	5.7717	1.3594	7.85		
	材料	铝板 δ=0.5mm	m2	1.25	29.5	36.88		
		镀锌自攻螺钉 ST4~6×20~35	10个	0.6	0.7	0.42		
		钻头 Φ3mm	个	0.02	3.9	0.08		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.538236	1	1.54		
		电动卷扬机 单筒快速牵引力10kN	台班	0.017	214.77	3.65		
		剪板机 厚度×宽度20mm×2500mm	台班	0.012	474.01	5.69		
		咬口机 板厚1.5mm	台班	0.015	201.33	3.02		

项目编码	031208002020	项目名称	管道绝热	计量单位	m2	工程量	600

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-609换	带铝箔离心玻璃棉安装通风管道厚度(mm) 50[防排烟专用绝热玻璃棉外包（采用耐水型阻燃FFR铝箔夹筋贴面）]	m3	1	285.18	793.99	0	25.77	104.2	285.18	793.99	0	25.77	104.2
小计									285.18	793.99	0	25.77	104.2

清单项目综合单价	1209.14

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.94865	1.376	4.06		
		技工人工费(安装)	元	6.0761	1.351	8.21		
		高级技工人工费(安装)	元	1.46595	1.3594	1.99		
	材料	防排烟专用绝热玻璃棉外包（采用耐水型阻燃FFR铝箔夹筋贴面）	m3	0.0515	640	32.96		
		铝箔胶带 (45mm卷)	卷	0.1045	29.7	3.1		
		塑料保温钉	套	16.8	0.2	3.36		
		氯丁胶 XY401、88#胶	kg	0.016	11	0.18		
		其他材料费	元	0.1	1	0.1		
	主材							
	设备							
	机械	电动卷扬机 单筒快速牵引力10kN	台班	0.006	214.77	1.29		

项目编码	031208002021	项目名称	管道绝热	计量单位	m2	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-609换	带铝箔离心玻璃棉安装通风管道厚度(mm) 50[防火纤维棉卷材]	m3	0.05	285.18	927.89	0	25.77	110.89	14.259	46.3945	0	1.2885	5.5445
小计									14.259	46.3945	0	1.2885	5.5445

清单项目综合单价	67.4865

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.94865	1.376	4.06		
		技工人工费(安装)	元	6.0761	1.351	8.21		
		高级技工人工费(安装)	元	1.46595	1.3594	1.99		
	材料	防火纤维棉卷材	m3	0.0515	770	39.66		
		铝箔胶带 (45mm卷)	卷	0.1045	29.7	3.1		
		塑料保温钉	套	16.8	0.2	3.36		
		氯丁胶 XY401、88#胶	kg	0.016	11	0.18		
		其他材料费	元	0.1	1	0.1		
	主材							
	设备							
	机械	电动卷扬机 单筒快速牵引力10kN	台班	0.006	214.77	1.29		

项目编码	031002002003	项目名称	设备支架	计量单位	kg	工程量	900

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-19	设备支架制作 单件重量(kg以内) 50	100kg	1	455.22	466.41	0	422.02	151.79	455.22	466.41	0	422.02	151.79
030808-22	设备支架安装 单件重量(kg以内) 50	100kg	1	229.38	47.94	0	130.82	61.65	229.38	47.94	0	130.82	61.65
031106-1	地下室增加费	100元	0.069	6.72	0	0	2.74	1.66	0.46368	0	0	0.18906	0.11454
小计									685.06368	514.35	0	553.02906	213.55454
清单项目综合单价													1965.99728
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		0.98907	1.376		1.36		
		增加人工费				元		0.460051	1		0.46		
		技工人工费(安装)				元		3.35675	1.351		4.53		
		高级技工人工费(安装)				元		0.69887	1.3594		0.95		
	材料	型钢(综合)				kg		1.05	4.1		4.31		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg		0.04224	7.1		0.3		
		氧气				m3		0.00891	4.5		0.04		
		乙炔气				kg		0.00297	16.54		0.05		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg		0.0304	6.33		0.19		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片		0.005	21.5		0.11		
		机油				kg		0.00401	12		0.05		
		其他材料费				元		0.1013	1		0.1		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.18758	1		0.19		
		立式钻床 钻孔直径φ25mm				台班		0.01087	192.65		2.09		
		立式钻床 钻孔直径φ50mm				台班		0.00138	232.82		0.32		
		直流电焊机 20kW				台班		0.01818	164.55		2.99		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm				台班		0.005	24.3		0.12		
项目编码	031201003010	项目名称			金属结构刷油			计量单位	kg		工程量		900
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	1	36.18	1.61	0	13.48	8.95	36.18	1.61	0	13.48	8.95
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	1	23.98	15.56	0	6.74	6.5	23.98	15.56	0	6.74	6.5
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	1	23.16	13.17	0	6.74	6.21	23.16	13.17	0	6.74	6.21
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	1	23.16	6.05	0	0	5.4	23.16	6.05	0	0	5.4
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	1	23.16	5.3	0	0	5.36	23.16	5.3	0	0	5.36
小计									129.64	41.69	0	26.96	32.42
清单项目综合单价													230.71
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		0.41363	1.376		0.57		
		技工人工费(安装)				元		0.45485	1.351		0.61		
		高级技工人工费(安装)				元		0.08294	1.3594		0.11		
	材料	铁砂布 0#-2#				张		0.0109	0.75		0.01		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg		0.0211	13.37		0.28		
		酚醛调和漆(各色)				kg		0.015	7.36		0.11		
		钢丝刷				把		0.0015	2.77		0		
		溶剂汽油				kg		0.00138	6		0.01		
		其他材料费				元		0.00375	1		0		
	主材												
	设备												
	机械	汽车式起重机 提升质量16t				台班		0.0002	1348.28		0.27		
项目编码	030704001003	项目名称			通风工程检测、调试			计量单位	系统		工程量		1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-50	通风空调系统调整费	100元	2187.7409	2.93	3.35	0	0	0.81	6410.080837	7328.932015	0	0	1772.070129
031106-1	地下室增加费	100元	64.1008	6.72	0	0	2.74	1.66	430.757376	0	0	175.636192	106.407328
小计									6840.838213	7328.932015	0	175.636192	1878.477457
清单项目综合单价													16223.883877
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费				元		6840.838213	1		6840.84		
	材料	增加材料费				元		7328.932015	1		7328.93		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		175.636192	1		175.64		
项目编码	031001001006	项目名称			镀锌钢管			计量单位	m		工程量		1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-17换	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50[热镀锌钢管 DN50 δ=3.5mm]	10m	0.1	354.22	383.79	0	10.22	97.84	35.422	38.379	0	1.022	9.784
031106-1	地下室增加费	100元	0.3542	6.72	0	0	2.74	1.66	2.380224	0	0	0.970508	0.587972
小计									37.802224	38.379	0	1.992508	10.371972
清单项目综合单价													88.545704
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费				元		2.380224	1		2.38		
		普工人工费(安装)				元		5.0487	1.376		6.95		
		技工人工费(安装)				元		17.1247	1.351		23.14		
		高级技工人工费(安装)				元		3.9277	1.3594		5.34		
	材料	水				m3		0.016	3.77		0.06		
		热镀锌钢管 DN50 δ=3.5mm				m		1.02	29.57		30.16		
		砂轮片 φ400mm				片		0.022	18.3		0.4		
		其他材料费				元		0.2626	1		0.26		
		室内镀锌钢管接头零件 DN50				个		0.651	11.48		7.47		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm				kg		0.004	4.7		0.02		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.970508	1		0.97		
		管子切断机 φ60mm以内				台班		0.003	19.81		0.06		
		管子切断套丝机 φ159mm以内				台班		0.0293	31.53		0.92		
		试压泵 压力6Mpa				台班		0.0002	193.53		0.04		
项目编码	031001001007	项目名称			镀锌钢管			计量单位	m		工程量		1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030801-16换	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40[热镀锌钢管 DN40 δ=3.5mm]	10m	0.1	329.84	287.7	0	9.9	87.64	32.984	28.77	0	0.99	8.764
031106-1	地下室增加费	100元	0.3298	6.72	0	0	2.74	1.66	2.216256	0	0	0.903652	0.547468
小计									35.200256	28.77	0	1.893652	9.311468
清单项目综合单价													75.175376
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费					元	2.216256	1		2.22		
		普工人工费(安装)					元	4.7009	1.376		6.47		
		技工人工费(安装)					元	15.9527	1.351		21.55		
		高级技工人工费(安装)					元	3.6511	1.3594		4.96		
	材料	水					m3	0.014	3.77		0.05		
		热镀锌钢管 DN40 δ=3.5mm					m	1.002	21.91		21.95		
		砂轮片 φ400mm					片	0.005	18.3		0.09		
		其他材料费					元	0.233	1		0.23		
		室内镀锌钢管接头零件 DN40					个	0.786	8.13		6.39		
		聚四氟乙烯生料带					m	0.441	0.1		0.04		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm					kg	0.001	4.7		0		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费					元	0.903652	1		0.9		
		管子切断机 φ60mm以内					台班	0.0028	19.81		0.06		
		管子切断套丝机 φ159mm以内					台班	0.0284	31.53		0.9		
		试压泵 压力6Mpa					台班	0.0002	193.53		0.04		
项目编码	031001001008	项目名称			镀锌钢管			计量单位	m		工程量	43.49	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-15换	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32[热镀锌钢管 DN32 δ=3.25mm]	10m	0.1	323.22	253.94	0	8.94	84.44	32.322	25.394	0	0.894	8.444
031106-1	地下室增加费	100元	0.3233	6.72	0	0	2.74	1.66	2.172576	0	0	0.885842	0.536678
小计									34.494576	25.394	0	1.779842	8.980678
清单项目综合单价													70.649096
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费					元	2.172033	1		2.17		
		普工人工费(安装)					元	4.6135	1.376		6.35		
		技工人工费(安装)					元	15.626	1.351		21.11		
		高级技工人工费(安装)					元	3.5775	1.3594		4.86		
	材料	水					m3	0.009	3.77		0.03		
		热镀锌钢管 DN32 δ=3.25mm					m	0.991	18.87		18.7		
		砂轮片 φ400mm					片	0.005	18.3		0.09		
		其他材料费					元	0.135	1		0.14		
		室内镀锌钢管接头零件 DN32					个	0.983	6.31		6.2		
		聚四氟乙烯生料带					m	1.602	0.1		0.16		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm					kg	0.015	4.7		0.07		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费					元	0.88562	1		0.89		
		管子切断机 φ60mm以内					台班	0.0026	19.81		0.05		
		管子切断套丝机 φ159mm以内					台班	0.0261	31.53		0.82		
		试压泵 压力6Mpa					台班	0.0001	193.53		0.02		
项目编码	031001001009	项目名称			镀锌钢管			计量单位	m		工程量	209.59	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-14换	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25[热镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm]	10m	0.1	298.67	181.48	0	6.81	75.26	29.867	18.148	0	0.681	7.526
031106-1	地下室增加费	100元	0.2987	6.72	0	0	2.74	1.66	2.007264	0	0	0.818438	0.495842
小计									31.874264	18.148	0	1.499438	8.021842
清单项目综合单价													59.543544
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费					元	2.007061	1		2.01		
		普工人工费(安装)					元	4.2657	1.376		5.87		
		技工人工费(安装)					元	14.4411	1.351		19.51		
		高级技工人工费(安装)					元	3.3009	1.3594		4.49		
	材料	水					m3	0.008	3.77		0.03		
		热镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm					m	0.991	13.53		13.41		
		砂轮片 φ400mm					片	0.005	18.3		0.09		
		其他材料费					元	0.141	1		0.14		
		室内镀锌钢管接头零件 DN25					个	1.14	3.61		4.12		
		聚四氟乙烯生料带					m	1.55	0.1		0.16		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm					kg	0.044	4.7		0.21		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费					元	0.818355	1		0.82		
		管子切断机 φ60mm以内					台班	0.0022	19.81		0.04		
		管子切断套丝机 φ159mm以内					台班	0.0196	31.53		0.62		
		试压泵 压力6Mpa					台班	0.0001	193.53		0.02		
项目编码	031001001010	项目名称			镀锌钢管			计量单位	m		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-13换	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20[热镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm]	10m	0.1	248.01	124.01	0	2.93	60.99	24.801	12.401	0	0.293	6.099
031106-1	地下室增加费	100元	0.248	6.72	0	0	2.74	1.66	1.66656	0	0	0.67952	0.41168
小计									26.46756	12.401	0	0.97252	6.51068
清单项目综合单价													46.35176
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费					元	1.66656	1		1.67		
		普工人工费(安装)					元	3.5255	1.376		4.85		
		技工人工费(安装)					元	12.0026	1.351		16.22		
		高级技工人工费(安装)					元	2.7474	1.3594		3.73		
	材料	水					m3	0.006	3.77		0.02		
		热镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm					m	0.991	9.46		9.37		
		其他材料费					元	0.137	1		0.14		
		室内镀锌钢管接头零件 DN20					个	1.21	2.11		2.55		
		聚四氟乙烯生料带					m	1.304	0.1		0.13		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm					kg	0.039	4.7		0.18		
	主材												
	设备												

工程量清单综合单价分析表

	设备								
	机械	增加机械费	元	0.67952	1	0.68		
		管子切断套丝机 Φ159mm以内	台班	0.0079	31.53	0.25		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm	台班	0.001	24.3	0.02		
		试压泵 压力6MPa	台班	0.0001	193.53	0.02		
项目编码	031001004010	项目名称	铜管	计量单位	m	工程量	344.24	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031007-20换	紫铜管(管径mm以内) 10[冷媒铜管Φ9.52（含管件及分歧器）]	10m	0.1	34.58	223.08	0	2.07	18.91	3.458	22.308	0	0.207	1.891
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	290.07	79.84	0	55.74	71.57	2.9007	0.7984	0	0.5574	0.7157
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	174.55	52.82	0	47.62	44.25	1.7455	0.5282	0	0.4762	0.4425
031106-1	地下室增加费	100元	0.0811	6.72	0	0	2.74	1.66	0.544992	0	0	0.222214	0.134626
小计									8.649192	23.6346	0	1.462814	3.183826
清单项目综合单价													36.930432

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.52318	1.376	2.1		
		增加人工费	元	0.544602	1	0.54		
		技工人工费(安装)	元	3.88537	1.351	5.25		
		高级技工人工费(安装)	元	0.55841	1.3594	0.76		
	材料	仪表接头	套	0.5	4.99	2.5		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.004	8.38	0.03		
		镀锌管卡子(钢管用) 15	个	0.2	0.47	0.09		
		氧气	m3	0.003	4.5	0.01		
		石棉橡胶板 高压 δ=1.0mm～6.0mm	kg	0.01	16.9	0.17		
		乙炔气	kg	0.001	16.54	0.02		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.004	6.24	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.05	0.75	0.04		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0244	4.437	0.11		
		其他材料费	元	0.22184	1	0.22		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	19.03	0.1		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	11.34	0.11		
		冷媒铜管Φ9.52（含管件及分歧器）	m	1.03	18.75	19.31		
		针型阀	个	0.001	90.1	0.09		
		法兰 DN32	片	0.004	14	0.06		
		温度计(0～120℃)	支	0.002	120	0.24		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	5.32	0.03		
		肥皂	块	0.0015	1.4	0		
	主材	压力表 0～16.0MPa	块	0.002	45	0.09		
		全铜截止阀 DN32	个	0.002	128	0.26		
		全铜截止阀 DN20	个	0.002	53	0.11		
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.222055	1	0.22		
		电动空气压缩机 排气量0.6m3/min	台班	0.001	206.64	0.21		
		直流电焊机 20kW	台班	0.002	164.56	0.33		
		立式钻床 钻孔直径Φ25mm	台班	0.0002	192.65	0.04		
		电动空气压缩机 排气量6.0m3/min	台班	0.0016	406.25	0.65		
		电焊条烘干箱 容积60×50×75cm3	台班	0.0002	33.66	0.01		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	46.1	0.01		
项目编码	031001004011	项目名称	铜管	计量单位	m	工程量	310.04	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031007-22换	紫铜管(管径mm以内) 22[冷媒铜管Φ15.9]	10m	0.1	81.16	433.46	0	9.64	40.18	8.116	43.346	0	0.964	4.018
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	290.07	79.84	0	55.74	71.57	2.9007	0.7984	0	0.5574	0.7157
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	174.55	52.82	0	47.62	44.25	1.7455	0.5282	0	0.4762	0.4425
031106-1	地下室增加费	100元	0.1277	6.72	0	0	2.74	1.66	0.858144	0	0	0.349898	0.211982
小计									13.620344	44.6726	0	2.347498	5.388182
清单项目综合单价													66.028624

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.03488	1.376	2.8		
		增加人工费	元	0.857617	1	0.86		
		技工人工费(安装)	元	6.71947	1.351	9.08		
		高级技工人工费(安装)	元	0.65071	1.3594	0.88		
	材料	仪表接头	套	0.2	4.99	1		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.004	8.38	0.03		
		镀锌管卡子(钢管用) 20	个	0.5	0.49	0.25		
		氧气	m3	0.0095	4.5	0.04		
		石棉橡胶板 高压 δ=1.0mm～6.0mm	kg	0.014	16.9	0.24		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.001	6.57	0.01		
		乙炔气	kg	0.0035	16.54	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.05	0.75	0.04		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.004	6.24	0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.001	18.3	0.02		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0244	4.437	0.11		
		其他材料费	元	0.22184	1	0.22		
		铜气焊丝	kg	0.0025	38.7	0.1		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	19.03	0.1		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	11.34	0.11		
		铜氩弧焊丝	kg	0.0034	61	0.21		
		针型阀	个	0.001	90.1	0.09		
		法兰 DN32	片	0.004	14	0.06		
		氩气	m3	0.0029	20	0.06		
		铈钨棒	g	0.0057	0.46	0		
		温度计(0～120℃)	支	0.002	120	0.24		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	5.32	0.03		
		肥皂	块	0.0015	1.4	0		
		钻头 Φ6mm～13mm	个	0.01	3	0.03		
		冷媒铜管Φ15.9（含管件及分歧器）	m	1.03	39.94	41.14		
	主材	压力表 0～16.0MPa	块	0.002	45	0.09		
		全铜截止阀 DN20	个	0.002	53	0.11		
		全铜截止阀 DN32	个	0.002	128	0.26		
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.349683	1	0.35		
		电动空气压缩机 排气量0.6m3/min	台班	0.001	206.64	0.21		
		直流电焊机 20kW	台班	0.002	164.56	0.33		
		立式钻床 钻孔直径Φ25mm	台班	0.0002	192.65	0.04		
		氩弧焊机 电流500A	台班	0.001	196.71	0.2		
		电动空气压缩机 排气量6.0m3/min	台班	0.0016	406.25	0.65		
		电焊条烘干箱 容积60×50×75cm3	台班	0.0002	33.66	0.01		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm	台班	0.001	24.3	0.02		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	46.1	0.01		
		管子切断套丝机 Φ159mm以内	台班	0.001	31.53	0.03		
		载货汽车 装载质量4t	台班	0.001	505.11	0.51		
项目编码	031001004012	项目名称	铜管	计量单位	m	工程量	210.73	

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031007-22换	紫铜管(管径mm以内) 22	10m	0.1	81.16	658.3	0	9.69	51.42	8.116	65.83	0	0.969	5.142
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	290.07	79.84	0	55.74	71.57	2.9007	0.7984	0	0.5574	0.7157
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	174.55	52.82	0	47.62	44.25	1.7455	0.5282	0	0.4762	0.4425
031106-1	地下室增加费	100元	0.1277	6.72	0	0	2.74	1.66	0.858144	0	0	0.349898	0.211982
小计									13.620344	67.1566	0	2.352498	6.512182
清单项目综合单价													89.641624

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.03488	1.376	2.8		
		增加人工费	元	0.857617	1	0.86		
		技工人工费(安装)	元	6.71947	1.351	9.08		
		高级技工人工费(安装)	元	0.65071	1.3594	0.88		
	材料	低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.004	8.38	0.03		
		仪表接头	套	0.2	4.99	1		
		镀锌管卡子(钢管用) 20	个	0.5	0.49	0.25		
		砂轮片 φ100mm	片	0.001	6.57	0.01		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		
		砂轮片 φ400mm	片	0.001	18.3	0.02		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.004	6.24	0.02		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0244	4.437	0.11		
		铜气焊丝	kg	0.0025	38.7	0.1		
		铜氩弧焊丝	kg	0.0034	61	0.21		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	11.34	0.11		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	19.03	0.1		
		氧气	m3	0.0095	4.5	0.04		
		针型阀	个	0.001	90.1	0.09		
		法兰 DN32	片	0.004	14	0.06		
		乙炔气	kg	0.0035	16.54	0.06		
		氩气	m3	0.0029	20	0.06		
		铈钨棒	g	0.0057	0.46	0		
		温度计(0～120℃)	支	0.002	120	0.24		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	5.32	0.03		
		石棉橡胶板 高压 δ=1.0mm～6.0mm	kg	0.014	16.9	0.24		
		铁砂布 0#-2#	张	0.05	0.75	0.04		
		肥皂	块	0.0015	1.4	0		
		钻头 φ6mm～13mm	个	0.01	3	0.03		
		其他材料费	元	0.22184	1	0.22		
		冷媒铜管φ19.1（含管件及分歧器）	m	1.03	61.77	63.62		
	主材	全铜截止阀 DN20	个	0.002	53	0.11		
		全铜截止阀 DN32	个	0.002	128	0.26		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.002	45	0.09		
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.349683	1	0.35		
		直流电焊机 20kW	台班	0.002	164.56	0.33		
		立式钻床 钻孔直径φ25mm	台班	0.0002	192.65	0.04		
		电动空气压缩机 排气量6.0m3/min	台班	0.0016	406.25	0.65		
		氩弧焊机 电流500A	台班	0.001	201.58	0.2		
		电动空气压缩机 排气量0.6m3/min	台班	0.001	206.64	0.21		
		电焊条烘干箱 容积60×50×75cm3	台班	0.0002	33.66	0.01		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	46.1	0.01		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm	台班	0.001	24.3	0.02		
		管子切断套丝机 φ159mm以内	台班	0.001	31.53	0.03		
		载货汽车 装载质量4t	台班	0.001	505.11	0.51		

项目编码	031001004013	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	95.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031007-23换	紫铜管(管径mm以内) 32[冷媒铜管φ28.6（含管件及分歧器）]	10m	0.1	107.71	154.32	0	47.85	34.63	10.771	15.432	0	4.785	3.463
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	290.07	79.84	0	55.74	71.57	2.9007	0.7984	0	0.5574	0.7157
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	174.55	52.82	0	47.62	44.25	1.7455	0.5282	0	0.4762	0.4425
031106-1	地下室增加费	100元	0.1542	6.72	0	0	2.74	1.66	1.036224	0	0	0.422508	0.255972
小计									16.453424	16.7586	0	6.241108	4.877172
清单项目综合单价													44.330304

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.31798	1.376	3.19		
		增加人工费	元	1.03604	1	1.04		
		技工人工费(安装)	元	8.34027	1.351	11.27		
		高级技工人工费(安装)	元	0.70621	1.3594	0.96		
	材料	低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.004	8.38	0.03		
		仪表接头	套	0.4	4.99	2		
		镀锌管卡子(钢管用) 32	个	0.6	0.68	0.41		
		砂轮片 φ100mm	片	0.001	6.57	0.01		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		
		砂轮片 φ400mm	片	0.001	18.3	0.02		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.004	6.24	0.02		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0244	4.437	0.11		
		铜气焊丝	kg	0.003	38.7	0.12		
		铜氩弧焊丝	kg	0.0044	61	0.27		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	11.34	0.11		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	19.03	0.1		
		氧气	m3	0.0105	4.5	0.05		
		针型阀	个	0.001	90.1	0.09		
		法兰 DN32	片	0.004	14	0.06		
		乙炔气	kg	0.004	16.54	0.07		
		氩气	m3	0.0037	20	0.07		
		铈钨棒	g	0.0073	0.46	0		
		温度计(0～120℃)	支	0.002	120	0.24		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	5.32	0.03		
		石棉橡胶板 高压 δ=1.0mm～6.0mm	kg	0.05	16.9	0.85		
		铁砂布 0#-2#	张	0.05	0.75	0.04		
		肥皂	块	0.0015	1.4	0		
		钻头 φ6mm～13mm	个	0.014	3	0.04		
		其他材料费	元	0.32184	1	0.32		
		冷媒铜管φ28.6（含管件及分歧器）	m	0.1	112.33	11.23		
	主材	全铜截止阀 DN20	个	0.002	53	0.11		
		全铜截止阀 DN32	个	0.002	128	0.26		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.002	45	0.09		
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.422433	1	0.42		
		直流电焊机 20kW	台班	0.002	164.56	0.33		
		立式钻床 钻孔直径φ25mm	台班	0.0002	192.65	0.04		
		电动空气压缩机 排气量6.0m3/min	台班	0.0016	406.25	0.65		
		氩弧焊机 电流500A	台班	0.003	201.58	0.6		
		电动空气压缩机 排气量0.6m3/min	台班	0.01	206.64	2.07		
		电焊条烘干箱 容积60×50×75cm3	台班	0.0002	33.66	0.01		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	46.1	0.01		
		普通车床 工件直径×工件长度400mm×1000mm	台班	0.001	259.74	0.26		

工程量清单综合单价分析表

		砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm	台班	0.0012	24.3	0.03		
		管子切断套丝机 Φ159mm以内	台班	0.0012	31.53	0.04		
		摇臂钻床 钻孔直径Φ50mm	台班	0.005	236.14	1.18		
		载货汽车 装载质量4t	台班	0.0012	505.11	0.61		

项目编码	031001004014	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	80.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031007-23换	紫铜管(管径mm以内) 32[冷媒铜管Φ31.8（含管件及分歧器）]	10m	0.1	107.71	172.28	0	47.85	35.52	10.771	17.228	0	4.785	3.552
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	290.07	79.84	0	55.74	71.57	2.9007	0.7984	0	0.5574	0.7157
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	174.55	52.82	0	47.62	44.25	1.7455	0.5282	0	0.4762	0.4425
031106-1	地下室增加费	100元	0.1542	6.72	0	0	2.74	1.66	1.036224	0	0	0.422508	0.255972
小计									16.453424	18.5546	0	6.241108	4.966172
清单项目综合单价													46.215304

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.31798	1.376	3.19		
		增加人工费	元	1.036033	1	1.04		
		技工人工费(安装)	元	8.34027	1.351	11.27		
		高级技工人工费(安装)	元	0.70621	1.3594	0.96		
	材料	低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.004	8.38	0.03		
		仪表接头	套	0.4	4.99	2		
		镀锌管卡子(钢管用) 32	个	0.6	0.68	0.41		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.001	6.57	0.01		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.001	18.3	0.02		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.004	6.24	0.02		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0244	4.437	0.11		
		铜气焊丝	kg	0.003	38.7	0.12		
		铜氩弧焊丝	kg	0.0044	61	0.27		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	11.34	0.11		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	19.03	0.1		
		氧气	m3	0.0105	4.5	0.05		
		针型阀	个	0.001	90.1	0.09		
		法兰 DN32	片	0.004	14	0.06		
		乙炔气	kg	0.004	16.54	0.07		
		氩气	m3	0.0037	20	0.07		
		铈钨棒	g	0.0073	0.46	0		
		温度计(0～120℃)	支	0.002	120	0.24		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	5.32	0.03		
		石棉橡胶板 高压 δ=1.0mm～6.0mm	kg	0.05	16.9	0.85		
		铁砂布 0#-2#	张	0.05	0.75	0.04		
		肥皂	块	0.0015	1.4	0		
		钻头 Φ6mm～13mm	个	0.014	3	0.04		
		其他材料费	元	0.32184	1	0.32		
		冷媒铜管Φ31.8（含管件及分歧器）	m	0.1	130.29	13.03		
	主材	全铜截止阀 DN20	个	0.002	53	0.11		
		全铜截止阀 DN32	个	0.002	128	0.26		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.002	45	0.09		
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.42243	1	0.42		
		直流电焊机 20kW	台班	0.002	164.56	0.33		
		立式钻床 钻孔直径Φ25mm	台班	0.0002	192.65	0.04		
		电动空气压缩机 排气量6.0m3/min	台班	0.0016	406.25	0.65		
		氩弧焊机 电流500A	台班	0.003	201.58	0.6		
		电动空气压缩机 排气量0.6m3/min	台班	0.01	206.64	2.07		
		电焊条烘干箱 容积60×50×75cm3	台班	0.0002	33.66	0.01		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	46.1	0.01		
		普通车床 工件直径×工件长度400mm×1000mm	台班	0.001	259.74	0.26		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm	台班	0.0012	24.3	0.03		
		管子切断套丝机 Φ159mm以内	台班	0.0012	31.53	0.04		
		摇臂钻床 钻孔直径Φ50mm	台班	0.005	236.14	1.18		
		载货汽车 装载质量4t	台班	0.0012	505.11	0.61		

项目编码	031002001074	项目名称	管道支架	计量单位	kg	工程量	216.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-1	管道支架制作 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.01	791.53	525.23	0	674.43	245.67	7.9153	5.2523	0	6.7443	2.4567
030808-6	管道支架安装 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.01	426.23	153.48	0	280.56	120.28	4.2623	1.5348	0	2.8056	1.2028
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	36.18	1.61	0	13.48	8.95	0.3618	0.0161	0	0.1348	0.0895
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	23.98	15.56	0	6.74	6.5	0.2398	0.1556	0	0.0674	0.065
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	23.16	13.17	0	6.74	6.21	0.2316	0.1317	0	0.0674	0.0621
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	23.16	6.05	0	0	5.4	0.2316	0.0605	0	0	0.054
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01	23.16	5.3	0	0	5.36	0.2316	0.053	0	0	0.0536
031106-1	地下室增加费	100元	0.1348	6.72	0	0	2.74	1.66	0.905856	0	0	0.369352	0.223768
小计									14.379856	7.204	0	10.188852	4.207468
清单项目综合单价													35.980176

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.17316	1.376	2.99		
		增加人工费	元	0.905457	1	0.91		
		技工人工费(安装)	元	6.42604	1.351	8.68		
		高级技工人工费(安装)	元	1.32575	1.3594	1.8		
	材料	型钢(综合)	kg	1.05	4.1	4.31		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.04243	7.1	0.3		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0109	0.75	0.01		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0211	13.37	0.28		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.015	7.36	0.11		
		钢丝刷	把	0.0015	2.77	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.0424	7.5	0.32		
		溶剂汽油	kg	0.00138	6	0.01		
		氧气	m3	0.04176	4.5	0.19		
		冲击钻头 Φ10mm～20mm	个	0.01351	7.2	0.1		
		乙炔气	kg	0.01392	16.54	0.23		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.06713	6.33	0.42		
		电	kWh	0.03362	0.77	0.03		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.00092	4.27	0		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.01728	21.5	0.37		
		机油	kg	0.00603	12	0.07		
		其他材料费	元	0.14505	1	0.15		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00075	410	0.31		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.369189	1	0.37		
		汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.0002	1348.28	0.27		
		台式钻床 钻孔直径Φ16mm	台班	0.01067	186.72	1.99		
		立式钻床 钻孔直径Φ25mm	台班	0.00464	192.65	0.89		

工程量清单综合单价分析表

		直流电焊机 20kW	台班	0.03876	164.55	6.38		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm	台班	0.01176	24.3	0.29		

项目编码	031208002022	项目名称	管道绝热（≤Φ15.9mm）	计量单位	m3	工程量	2.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-610换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) 50以下	m3	1	962.73	1488.89	0	0	286.34	962.73	1488.89	0	0	286.34
031106-1	地下室增加费	100元	9.6274	6.72	0	0	2.74	1.66	64.696128	0	0	26.379076	15.981484
小计									1027.426128	1488.89	0	26.379076	302.321484
清单项目综合单价													2845.016688

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	198.908	1.376	273.7		
		增加人工费	元	64.695508	1	64.7		
		技工人工费(安装)	元	410.198	1.351	554.18		
		高级技工人工费(安装)	元	99.205	1.3594	134.86		
	材料	难燃B1级发泡橡塑保温（带铝箔）/不燃型夹筋铝箔复面的离心玻璃棉管瓦/不燃型夹筋铝箔复面的矿(岩)棉管瓦	m3	1.03	1220	1256.6		
		铝箔胶带 (45mm卷)	卷	6.05	29.7	179.69		
		贴缝胶带 9m	卷	4.25	12	51		
		其他材料费	元	1.6	1	1.6		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	26.378823	1	26.38		

项目编码	031208002023	项目名称	管道绝热（Φ15.9mm＜ d ≤Φ28.6mm）	计量单位	m3	工程量	1.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-610换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) 50以下	m3	1	962.73	1488.89	0	0	286.34	962.73	1488.89	0	0	286.34
031106-1	地下室增加费	100元	9.6274	6.72	0	0	2.74	1.66	64.696128	0	0	26.379076	15.981484
小计									1027.426128	1488.89	0	26.379076	302.321484
清单项目综合单价													2845.016688

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	198.908	1.376	273.7		
		增加人工费	元	64.695526	1	64.7		
		技工人工费(安装)	元	410.198	1.351	554.18		
		高级技工人工费(安装)	元	99.205	1.3594	134.86		
	材料	难燃B1级发泡橡塑保温（带铝箔）/不燃型夹筋铝箔复面的离心玻璃棉管瓦/不燃型夹筋铝箔复面的矿(岩)棉管瓦	m3	1.03	1220	1256.6		
		铝箔胶带 (45mm卷)	卷	6.05	29.7	179.69		
		贴缝胶带 9m	卷	4.25	12	51		
		其他材料费	元	1.6	1	1.6		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	26.37883	1	26.38		

项目编码	031208002024	项目名称	管道绝热（Φ28.6mm＜ d ≤Φ41.3mm）	计量单位	m3	工程量	0.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-610换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) 50以下	m3	1	962.73	1488.89	0	0	286.34	962.73	1488.89	0	0	286.34
031106-1	地下室增加费	100元	9.6274	6.72	0	0	2.74	1.66	64.696128	0	0	26.379076	15.981484
小计									1027.426128	1488.89	0	26.379076	302.321484
清单项目综合单价													2845.016688

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	198.908	1.376	273.7		
		增加人工费	元	64.696128	1	64.7		
		技工人工费(安装)	元	410.198	1.351	554.18		
		高级技工人工费(安装)	元	99.205	1.3594	134.86		
	材料	难燃B1级发泡橡塑保温（带铝箔）/不燃型夹筋铝箔复面的离心玻璃棉管瓦/不燃型夹筋铝箔复面的矿(岩)棉管瓦	m3	1.03	1220	1256.6		
		铝箔胶带 (45mm卷)	卷	6.05	29.7	179.69		
		贴缝胶带 9m	卷	4.25	12	51		
		其他材料费	元	1.6	1	1.6		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	26.379076	1	26.38		

项目编码	031208002025	项目名称	管道绝热（>Φ41.3mm）	计量单位	m3	工程量	0.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-610换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) 50以下	m3	1	962.73	1488.89	0	0	286.34	962.73	1488.89	0	0	286.34
031106-1	地下室增加费	100元	9.63	6.72	0	0	2.74	1.66	64.7136	0	0	26.3862	15.9858
小计									1027.4436	1488.89	0	26.3862	302.3258
清单项目综合单价													2845.045600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	198.908	1.376	273.7		
		增加人工费	元	64.7136	1	64.71		
		技工人工费(安装)	元	410.198	1.351	554.18		
		高级技工人工费(安装)	元	99.205	1.3594	134.86		
	材料	难燃B1级发泡橡塑保温（带铝箔）/不燃型夹筋铝箔复面的离心玻璃棉管瓦/不燃型夹筋铝箔复面的矿(岩)棉管瓦	m3	1.03	1220	1256.6		
		铝箔胶带 (45mm卷)	卷	6.05	29.7	179.69		
		贴缝胶带 9m	卷	4.25	12	51		
		其他材料费	元	1.6	1	1.6		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	26.3862	1	26.39		

项目编码	031208002026	项目名称	管道绝热（不分管径）	计量单位	m3	工程量	1.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-610换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) 50以下	m3	1	962.73	1488.89	0	0	286.34	962.73	1488.89	0	0	286.34
031106-1	地下室增加费	100元	9.6274	6.72	0	0	2.74	1.66	64.696128	0	0	26.379076	15.981484
小计									1027.426128	1488.89	0	26.379076	302.321484
清单项目综合单价													2845.016688

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	198.908	1.376	273.7		
		增加人工费	元	64.695526	1	64.7		
		技工人工费(安装)	元	410.198	1.351	554.18		
		高级技工人工费(安装)	元	99.205	1.3594	134.86		

工程量清单综合单价分析表

费用明细									
	材料	难燃B1级发泡橡塑保温（带铝箔）/不燃型夹筋铝箔复面的离心玻璃棉管瓦/不燃型夹筋铝箔复面的矿(岩)棉管瓦	m3	1.03	1220	1256.6		
		铝箔胶带 (45mm卷)	卷	6.05	29.7	179.69		
		贴缝胶带 9m	卷	4.25	12	51		
		其他材料费	元	1.6	1	1.6		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	26.37883	1	26.38		

项目编码	031004014020	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-67换	地漏安装 公称直径(mm以内) 50	10个	0.1	216.46	638.16	0	0	79.55	21.646	63.816	0	0	7.955
031106-1	地下室增加费	100元	0.2165	6.72	0	0	2.74	1.66	1.45488	0	0	0.59321	0.35939
小计									23.10088	63.816	0	0.59321	8.31439

清单项目综合单价 95.824480

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.0902	1.376	4.25		
		增加人工费	元	1.454636	1	1.45		
		技工人工费(安装)	元	10.4626	1.351	14.13		
		高级技工人工费(安装)	元	2.3973	1.3594	3.26		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.6	0.46	0.28		
		清扫口DN25	m	0.1	13.5	1.35		
		其他材料费	元	0.04	1	0.04		
		铸铁承插地漏 DN50	个	1	28.95	28.95		
		存水弯(铸铁)DN50	个	1	33.2	33.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.59311	1	0.59		

项目编码	031004014021	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-67换	地漏安装 公称直径(mm以内) 50	10个	0.1	216.46	649.66	0	0	80.13	21.646	64.966	0	0	8.013
031106-1	地下室增加费	100元	0.2165	6.72	0	0	2.74	1.66	1.45488	0	0	0.59321	0.35939
小计									23.10088	64.966	0	0.59321	8.37239

清单项目综合单价 97.032480

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	1.45488	1	1.45		
		普工人工费(安装)	元	3.0902	1.376	4.25		
		技工人工费(安装)	元	10.4626	1.351	14.13		
		高级技工人工费(安装)	元	2.3973	1.3594	3.26		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.6	0.46	0.28		
		清扫口DN32	m	0.1	25	2.5		
		其他材料费	元	0.04	1	0.04		
		铸铁承插地漏 DN50	个	1	28.95	28.95		
		存水弯(铸铁)DN50	个	1	33.2	33.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.59321	1	0.59		

项目编码	031002001075	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-26	门型抗震支吊架安装[抗震支架 KZF-2000-TL]	套	1	324.81	49.66	407.9	54.23	77.61	324.81	49.66	407.9	54.23	77.61
031106-1	地下室增加费	100元	3.2481	6.72	0	0	2.74	1.66	21.827232	0	0	8.899794	5.391846
小计									346.637232	49.66	407.9	63.129794	83.001846

清单项目综合单价 950.328872

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	157.893	1.351	213.31		
		增加人工费	元	21.827232	1	21.83		
		普工人工费(安装)	元	48.42	1.376	66.63		
		高级技工人工费(安装)	元	33.009	1.3594	44.87		
	材料	其他材料费	元	1.445	1	1.45		
		带帽带垫螺栓 M16×150	套	25	1.33	33.25		
		薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm	片	0.8	18.7	14.96		
	主材							
	设备	抗震支架 KZF-2000-TL						
	机械	增加机械费	元	8.899794	1	8.9		
		手提冲击钻	台班	1.5	28.05	42.08		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm	台班	0.5	24.3	12.15		

项目编码	031002001076	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-26	门型抗震支吊架安装[抗震支架 KZF-2000-T]	套	1	324.81	49.66	306.75	54.23	77.61	324.81	49.66	306.75	54.23	77.61
031106-1	地下室增加费	100元	3.2481	6.72	0	0	2.74	1.66	21.827232	0	0	8.899794	5.391846
小计									346.637232	49.66	306.75	63.129794	83.001846

清单项目综合单价 849.178872

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	157.893	1.351	213.31		
		增加人工费	元	21.827232	1	21.83		
		普工人工费(安装)	元	48.42	1.376	66.63		
		高级技工人工费(安装)	元	33.009	1.3594	44.87		
	材料	其他材料费	元	1.445	1	1.45		
		带帽带垫螺栓 M16×150	套	25	1.33	33.25		
		薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm	片	0.8	18.7	14.96		
	主材							
	设备	抗震支架 KZF-2000-T						
	机械	增加机械费	元	8.899794	1	8.9		
		手提冲击钻	台班	1.5	28.05	42.08		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm	台班	0.5	24.3	12.15		

项目编码	031002001077	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额	定额单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-26	门型抗震支吊架安装[抗震支架 KZF-1600-TL]	套	1	324.81	49.66	407.9	54.23	77.61	324.81	49.66	407.9	54.23	77.61
031106-1	地下室增加费	100元	3.2481	6.72	0	0	2.74	1.66	21.827232	0	0	8.899794	5.391846
小计									346.637232	49.66	407.9	63.129794	83.001846
清单项目综合单价													950.328872
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)				元		157.893	1.351		213.31		
		增加人工费				元		21.827232	1		21.83		
		普工人工费(安装)				元		48.42	1.376		66.63		
		高级技工人工费(安装)				元		33.009	1.3594		44.87		
	材料	其他材料费				元		1.445	1		1.45		
		带帽带垫螺栓 M16×150				套		25	1.33		33.25		
		薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm				片		0.8	18.7		14.96		
	主材												
	设备	抗震支架 KZF-1600-TL											
	机械	增加机械费				元		8.899794	1		8.9		
		手提冲击钻				台班		1.5	28.05		42.08		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm				台班		0.5	24.3		12.15		
项目编码	031002001078	项目名称	管道支架			计量单位		套	工程量		12		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-26	门型抗震支吊架安装[抗震支架 KZF-1600-T]	套	1	324.81	49.66	306.75	54.23	77.61	324.81	49.66	306.75	54.23	77.61
031106-1	地下室增加费	100元	3.2481	6.72	0	0	2.74	1.66	21.827232	0	0	8.899794	5.391846
小计									346.637232	49.66	306.75	63.129794	83.001846
清单项目综合单价													849.178872
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)				元		157.893	1.351		213.31		
		增加人工费				元		21.827232	1		21.83		
		普工人工费(安装)				元		48.42	1.376		66.63		
		高级技工人工费(安装)				元		33.009	1.3594		44.87		
	材料	其他材料费				元		1.445	1		1.45		
		带帽带垫螺栓 M16×150				套		25	1.33		33.25		
		薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm				片		0.8	18.7		14.96		
	主材												
	设备	抗震支架 KZF-1600-T											
	机械	增加机械费				元		8.899794	1		8.9		
		手提冲击钻				台班		1.5	28.05		42.08		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm				台班		0.5	24.3		12.15		
项目编码	031002001079	项目名称	管道支架			计量单位		套	工程量		6		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-26	门型抗震支吊架安装[抗震支架 KZF-1250-TL]	套	1	324.81	49.66	379.85	54.23	77.61	324.81	49.66	379.85	54.23	77.61
031106-1	地下室增加费	100元	3.2481	6.72	0	0	2.74	1.66	21.827232	0	0	8.899794	5.391846
小计									346.637232	49.66	379.85	63.129794	83.001846
清单项目综合单价													922.278872
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)				元		157.893	1.351		213.31		
		增加人工费				元		21.827232	1		21.83		
		普工人工费(安装)				元		48.42	1.376		66.63		
		高级技工人工费(安装)				元		33.009	1.3594		44.87		
	材料	其他材料费				元		1.445	1		1.45		
		带帽带垫螺栓 M16×150				套		25	1.33		33.25		
		薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm				片		0.8	18.7		14.96		
	主材												
	设备	抗震支架 KZF-1250-TL											
	机械	增加机械费				元		8.899794	1		8.9		
		手提冲击钻				台班		1.5	28.05		42.08		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm				台班		0.5	24.3		12.15		
项目编码	031002001080	项目名称	管道支架			计量单位		套	工程量		7		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-26	门型抗震支吊架安装[抗震支架 KZF-1250-T]	套	1	324.81	49.66	278.7	54.23	77.61	324.81	49.66	278.7	54.23	77.61
031106-1	地下室增加费	100元	3.2481	6.72	0	0	2.74	1.66	21.827232	0	0	8.899794	5.391846
小计									346.637232	49.66	278.7	63.129794	83.001846
清单项目综合单价													821.128872
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)				元		157.893	1.351		213.31		
		增加人工费				元		21.827232	1		21.83		
		普工人工费(安装)				元		48.42	1.376		66.63		
		高级技工人工费(安装)				元		33.009	1.3594		44.87		
	材料	其他材料费				元		1.445	1		1.45		
		带帽带垫螺栓 M16×150				套		25	1.33		33.25		
		薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm				片		0.8	18.7		14.96		
	主材												
	设备	抗震支架 KZF-1250-T											
	机械	增加机械费				元		8.899794	1		8.9		
		手提冲击钻				台班		1.5	28.05		42.08		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm				台班		0.5	24.3		12.15		
项目编码	031002001081	项目名称	管道支架			计量单位		套	工程量		7		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-26	门型抗震支吊架安装[抗震支架 KZF-1000-TL]	套	1	324.81	49.66	301.23	54.23	77.61	324.81	49.66	301.23	54.23	77.61
031106-1	地下室增加费	100元	3.2481	6.72	0	0	2.74	1.66	21.827232	0	0	8.899794	5.391846
小计									346.637232	49.66	301.23	63.129794	83.001846
清单项目综合单价													843.658872
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费(安装)				元		157.893	1.351		213.31		
		增加人工费				元		21.827232	1		21.83		
		普工人工费(安装)				元		48.42	1.376		66.63		
		高级技工人工费(安装)				元		33.009	1.3594		44.87		
	材料	其他材料费				元		1.445	1		1.45		
		带帽带垫螺栓 M16×150				套		25	1.33		33.25		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm	片	0.8	18.7	14.96		
	主材							
	设备	抗震支架 KZF-1000-TL						
	机械	增加机械费	元	8.899794	1	8.9		
		手提冲击钻	台班	1.5	28.05	42.08		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm	台班	0.5	24.3	12.15		

项目编码	031002001082	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-26	门型抗震支吊架安装[抗震支架 KZF-1000-T]	套	1	324.81	49.66	200.09	54.23	77.61	324.81	49.66	200.09	54.23	77.61
031106-1	地下室增加费	100元	3.2481	6.72	0	0	2.74	1.66	21.827232	0	0	8.899794	5.391846
小计									346.637232	49.66	200.09	63.129794	83.001846
清单项目综合单价													742.518872

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	157.893	1.351	213.31		
		增加人工费	元	21.827232	1	21.83		
		普工人工费(安装)	元	48.42	1.376	66.63		
		高级技工人工费(安装)	元	33.009	1.3594	44.87		
	材料	其他材料费	元	1.445	1	1.45		
		带帽带垫螺栓 M16×150	套	25	1.33	33.25		
		薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm	片	0.8	18.7	14.96		
	主材							
	设备	抗震支架 KZF-1000-T						
	机械	增加机械费	元	8.899794	1	8.9		
		手提冲击钻	台班	1.5	28.05	42.08		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm	台班	0.5	24.3	12.15		

项目编码	031002001083	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-26	门型抗震支吊架安装[抗震支架 KZF-800-TL]	套	1	324.81	49.66	301.23	54.23	77.61	324.81	49.66	301.23	54.23	77.61
031106-1	地下室增加费	100元	3.2481	6.72	0	0	2.74	1.66	21.827232	0	0	8.899794	5.391846
小计									346.637232	49.66	301.23	63.129794	83.001846
清单项目综合单价													843.658872

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	157.893	1.351	213.31		
		增加人工费	元	21.827232	1	21.83		
		普工人工费(安装)	元	48.42	1.376	66.63		
		高级技工人工费(安装)	元	33.009	1.3594	44.87		
	材料	其他材料费	元	1.445	1	1.45		
		带帽带垫螺栓 M16×150	套	25	1.33	33.25		
		薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm	片	0.8	18.7	14.96		
	主材							
	设备	抗震支架 KZF-800-TL						
	机械	增加机械费	元	8.899794	1	8.9		
		手提冲击钻	台班	1.5	28.05	42.08		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm	台班	0.5	24.3	12.15		

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程（地下部分）
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	38421.97	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	30332.27	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程（地下部分）
标　　段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		安装工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					68754.24
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	38421.97
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_4	100	31212.4
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	7209.57
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	30332.27
1-10-1	031301017006	脚手架搭拆	(1)综合脚手架搭拆	项	1	30332.27	30332.27
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9	100	0
1-14-1	14.1	组装平台		项		100	0
1-14-2	14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-14-3	14.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-14-4	14.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-14-5	14.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-14-6	14.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-14-7	14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-14-8	14.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-14-9	14.9	格架式抱杆		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							68754.24

材料设备暂估价计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程（地下部分）
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程（地下部分）
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程（地下部分）
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程（地下部分）
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程（地下部分）
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程（地下部分）
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	64818.08
1	增值税应纳税额	A5	3.02	57873.29
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	6944.79
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	75518.74
合计				140336.82

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程　　第 1 页，共 85 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		智能化专网系统					310944.26	0	
1-1	030501012002	交换机	(1)核心交换机 (2)交换容量≥50Tbps;包转发率≥7200Mpps ;主控板≥2;电源模块≥ 2;交换网板≥ 4;业务板槽位数≥ 8;10G 光口≥ 43 ; (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	148525.53	148525.53		
1-2	030501012003	交换机	(1)24口接入交换机(非poe) (2)交换容量≥650Gbps ,包转发性能≥100Mpps ;支持并配 ≥24个10/100/1000GbBase-TPoE 以太网口;≥ 4个万兆 SFP+ 光接口;支持并实配 2 个交流电源;整机最大MAC 地址表≥ 32K 、最大ARP 地址表≥8K 、最大路由地址表≥ 12K;支持静态路由、 RIPV1/2 、OSPF 、IS-IS 、BGP 、 RIPng 、OSPFv3 、BGP4+ 、ISISv6支持 ERPS 功能,并且收敛时间小于50ms支持本地端口镜像和远程端口镜像、支持流镜像实现CPU 保护功能,能限制非法报文对CPU 的攻击,保护交换机在各种环境下稳定工作要求设备支持 SAVI 功能支持设备堆叠,流量可以均匀负载分担到各个堆叠链路,具有完善的堆叠分裂检测机制,堆叠分裂后能自动完成 MAC	台	41	1865.59	76489.19		
1-3	030904008001	模块(模块箱)	(1)万兆光模块 (2)1310nm,10km,FC,单模 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	42	542.57	22787.94		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程　　第 2 页，共 85 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4	030502009001	跳线	(1)跳线 (2)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	条	315	4.97	1565.55		
1-5	030502007003	光缆	(1)12芯单模铠装光纤（含测试） (2)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作	m	2756.64	15.03	41432.3		
1-6	030502001003	机柜、机架	1.光纤配线柜 2.96芯光纤配线架,48口,LC双芯耦合器满配 3.其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作	台	2	541.31	1082.62		
1-7	030502009002	跳线	(1)名称:专用堆叠线缆 (2)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作	条	42	344.44	14466.48		
1-8	030502007004	光缆	(1)24芯单模铠装光纤（含测试） (2)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作	m	20	28.49	569.8		
1-9	030501015001	计算机应用、网络系统系统联调	(1)名称:各子系统联调 (2)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作	系统	1	4024.85	4024.85		
2		教学网系统					1380119.48	0	
2-1	030501012005	交换机	(1)核心层交换机 (2)交换容量≥50Tbps;包转发率≥7200Mpps;主控板≥2;电源模块≥2;交换网板≥4;业务板槽位数≥8;10G光口数量≥ 40 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	148525.53	148525.53		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程　　

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2	030505009001	光端设备安装、调试	(1)OLT (2)交换容量≥8Tbit/s;单槽位最大带宽≥ 200G ;MAC地址容量≥256K;单台OLT业务槽位数≥6;配置≥98个10GPON端口和8个万兆上行光口 (401)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	125956.31	125956.31		
2-3	030505009002	光端设备安装、调试	(1)ONU(8GE (POE)) (2)上行≥1个10G PON 端口，下行≥8*GE ,且支持POE/POE+支持10/100/1000Mbit/s接口，速率自适应，支持TypeB 双归属业务保护，支持802.1X，支持 IPV6 (21)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	69	2906.31	200535.39		
2-4	030505009003	光端设备安装、调试	(1)ONU(24GE (POE)) (2)上行≥ 1 个 10G PON 端口，下行≥24GE，支持10/100/1000Mbit/s接口，速率自适应,且支持 POE/POE+，支持 TypeB 双归属业务保护，支持802.1X，支持 IPV6 (201)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	23	6542.31	150473.13		
2-5	030505013001	分配网络	(1)1:8分光器设备(LC接口机架式分光器) (2)1260nm~1550nm，配置分光器安装组件 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	28	239.91	6717.48		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程　　第 4 页，共 85 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-6	030501009001	路由器	(1)路由器 (2)整机高度≤ 3U ，采用高性能多核处理器支持高速 WAN 连接,强大的路由计算能力,增强L4~L7 业务处理效率支持多核CPU交换容量≥ 640Gbps ,包转发能力≥60Mpps ,最大支持 280Mpps ;支持双主控引擎,双转发平面,控制和转发1:1 冗余备份 高密接口,固定 WAN 端口: 10GE 光≥ 14个(可切换为 GE 光), GE 电口≥ 10 个,所有 WAN 口可切换为 LAN ;模块化插槽≥ 10 个(主控、风扇、电源、其他扣卡等槽位不及入业务槽位之内),电源,风扇,板卡高可靠支持热插拔,不需要配置命令,板卡热插拔功能支持 GE 、 10GE 、 155MPOS/CPOS、 EPON/GPON 、同异步串口、E1、T1 、 3G 、 LTE 等接口支持 MAC 、802.1x 、 Portal 认证、广播抑制、APR 安全等	台	2	48824.37	97648.74		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程　　第 5 页，共 85 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-7	030501011001	防火墙	(1)防火墙 (2)接口:千兆电口≥6 个,千兆光口≥ 4 个,万兆光口≥ 4 个;双冗余电源;配置 1T 的硬盘。配置 3 年应用特征库及病毒库升级许可;性能:整机吞吐率≥ 60Gbps,防火墙七层吞吐率≥ 30Gbps ;并发连接数≥ 800 万;基本功能要求:系统需支持扩展病毒防御、入侵防御、应用识别、网站分类库过滤、数据防泄漏、IPSECVPN 、 APT 防御等功能;安全接入:支持 GRE 与 IPSECVPN 接入,提供标准算法及国密算法;支持配置多条 DNSDoctoring ,实现内网资源服务器的负载均衡;安全防护:内置攻击检测引擎,采用协议分析、模式识别、统计阀值和流量异常视等综合技术手段来判断入侵行为;支持超过 4000 多种攻击特征库,能够确保每周至少更新 1 次攻击特征库支持通	台	2	49589.47	99178.94		
2-8	030501012006	交换机	(1)程控交换机 (2)OM80E 主机,双网口,内置 48 模拟外线;支持 IMS/SIP 协议最多可配置 216 个 IP 中继,168个IP 分机含 OM-VOS IPPBX 软件，内置 16G 存储卡，100-220V 交流电源 ″ (433)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	122565.65	122565.65		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程　　第 6 页，共 85 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-9	030501017001	软件	(1)网管软件 (2)系统支持大规模网络管理能力,单套可以管理设备≥20000 台,支持交换机、 WLAN 、路由器、防火墙、服务器、存储、 GPON 、eLTE 、 IP 话机、摄像头等设备的统一监控管理;本次按照实际设备数量配置授权。支持跨厂商设备管理,支持管理华为、Cisco Juniper 、H3C 、 Aruba 等主流厂商设备, 系统使用 B/S 架构,支持 IE 、 Firefox 、Chrome 等主流浏览器,支持完全自主的操作系统、数据库,提供长期稳定可控的运营能力;支持本地认证、 Radius 认证、 LDAP 认证等用户鉴权管理,系统提供分权分域功能,为不同的用户分配不同的设备管理范围和操作权限,方便用户分层级管理,系统应支持单设备添加、按 IP 段添加、通过文件导入方式添加等多种资	套	1	50168.17	50168.17		
2-10	030501013006	网络服务器	(1)网管软件服务器 (2)2*4210-10Core/2.2GHz CPU2*32GB 内存 2*1200GB SAS HDD,(2Gcache)Raid 卡 + 电容 ,4*2*GE,2*900W AC (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	52784.38	52784.38		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程　　第 7 页，共 85 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-11	030501013007	网络服务器	(1)上网行为管理与审计 (2)性能参数 吞吐量≥ 10Gb ;并发连接数≥320 万;用户规模≥ 80000 人; (3)硬件指标设备接口: 4 个千兆电口, 4 个千兆光口(配 4 个千兆 SFP 模块),2个万兆光口(含 2 个万兆多模 SFP 模块), 1 个 RJ45 串口,支持扩展接口;硬盘≥ 2TBGB ;支持 BYPASS ;配备冗余电源; (4)其他要求 (5)性能参数要求 (6)Web 访问质量检测支持针对内网用户 web 访问质量进行检测,对整体网络提供清晰的整体网络质量评级,支持以列表形式展示访问质量差的用户名单,支持对单用户进行定向 web 访问质量检测;支持二维码认证,管理员扫描访客二维码后对其网络访问授权;支持通过抑制 P2P 的上行流量,来减缓 P2P 的下行流量 从	台	1	109785.64	109785.64		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程　　第 8 页，共 85 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-12	030501013008	网络服务器	(1)安全探针 (2)性能要求吞吐量≥ 3Gbps ;并发连接数≥ 100 万;延时小于 40us , 4 个千兆电口, 2 个千兆光口(配 2 个千兆多模 SFP 模块)技术参数要求能够识别应用类型超过 1100 种,应用识别规则总数超过3000 条,具备亿万级别 URL 识别能力。漏洞利用规则特征库数量在 4000 条以上,漏洞利用特征具备中文相关介绍,包括但不限于漏洞描述、漏洞名称、危险等级、影响系统、对应CVE编号、参考信息和建议的解决方案;支持对节点检测节点内部主机外发的异常流量进行检测,支持对信任区域主机外发的异常流量进行检测,如ICMP 、 UPD 、 SYN 、 DNSFlood 等DDoS 攻击行为;支持对信任区域主机外发的异常流量进行检测,包括 ICMP 、 UDP 、 SYN 、 DNSFlood 等 DDoS 攻击行为;	台	1	72874.76	72874.76		
2-13	030904008002	模块(模块箱)	(1)万兆单模光模块 (2)万兆 PON 单模模块,对称 PON ,PON 口的上 / 下行速率 :10G/10G ,支持多种类型 ONU 混合 接入FC接口 (200001)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	95	542.57	51544.15		
2-14	030904008003	模块(模块箱)	(1)万兆光模块 (2)1310nm,10km,FC,单模 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	24	542.57	13021.68		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程　　第 9 页，共 85 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-15	030503003001	控制器	(1)会话边界控制器 (2)IP 呼叫: IP 线路呼入,经过路由和号码变换,连接指定的 SIP 中继进行语音通信;号码变换:删减号码头部或尾部的数字,或者对号码添加前缀或后缀;VoIP 路由:用户可以设置路由路径,从 IP 到 IP信令和协议:SIP 信令:兼容的协议: SIP V1.0/2.0 、RFC3261语音:音频编解码格式: G.711A 、 G.711U、 G.729 、 G722 、 G723 、 iLBC 、AMR-NB 、 SILK(16K) 、 OPUS(16K) 、 SILK(8K) 、 OPUS(8K)DTMF 模式: RFC2833 、 SIPINFO 、INBAND 、 RFC2833+ 信令、带内 + 信令网络特性: 网络协议: TCP/UDP 、 HTTP 、ARP/RARP 、 DNS 、 NTP 、 TFTP 、TELNET 、 STUN静态 IP : IP 地址修改DNS :域名解析防火墙:支持防火墙配置SIP 加密:	台	1	43403.5	43403.5		
2-16	030502007005	光缆	(1)12芯单模铠装光纤含测试 (2)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	2324.42	15.03	34936.03		
3		背景音乐系统					348153.33	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程　　第 10 页，共 85 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1	030503002003	通讯网络控制设备	(1)IP网络适配器 (2)网络接口:标准RJ45输入 传输速率:100Mbps 支持协议:TCP/IP，UDP 音频格式:MP3 音频模式:16位CD音质 采样率:8KHz～48KHz EMC输入灵敏度:775mV （非平衡）AUX输入灵敏度:350mV （非平衡）MIC输入灵敏度:5mV （非平衡）AUX输出幅度:1000mV 2路莲花座输出接口 AUX输出阻抗:470Ω 高音提升、衰减:±10dB 低音提升、衰减:±10dB USB接口:最大支持16G内存U盘接入 频率响应:80Hz～16KHz 整机功耗:≤2000W 17.谐波失真:≤0.3% 信噪比:＞65dB (7)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	2174.27	2174.27		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程　　第 11 页，共 85 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2	030503002004	通讯网络控制设备	(1)IP网络适配器(带功放180W) (2)网络接口:标准RJ45输入，传输速率:100Mbps，支持协议:TCP/P，UDP，音频格式:MP3，音频模式:16位CD音质，采样率:8KHz~48KHZ(非平衡)，EMC输入灵敏度:775mV(非平衡)，AUX输入灵敏度:350mV(非平衡)，MIC输入灵敏度:5mV(非平衡)，AUX输出幅度:1000mV 2路莲花座输出接口，AUX输出阻抗:4700，高音提升、衰减:+10dB低音提升、衰减:+10dB，14CUSB接口:最大支持16G内存U盘接入额定功率:180W (7)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	23	3059.87	70377.01		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程　　第 12 页，共 85 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-3	030503002005	通讯网络控制设备	(1)IP网络适配器(带功放240W) (2)网络接口:标准RJ45输入:传输速率:100Mbps，支持协议:TCP/P，UDP，音频格式:MP3，音频模式:16位CD音质，采样率:8KHz~48KHZ(非平衡)，EMC输入灵敏度:775mV(非平衡)，AUX输入灵敏度:350mV(非平衡)，MIC输入灵敏度:5mV2路莲花座输出，AUX输出幅度:1000mV接口，AUX输出阻抗:4700，高音提升、衰减:+10dB，低音提升、衰减:+10dB，USB接门:最大支持16G内存U盘接入，额定功率:240W，整机功耗:370W，待机功耗:<10W，频率响应:80Hz~16KHZ+1/-3dB，谐波失真:<1%，信噪比:>65dB21.输出方式:100V定压输出，短路输入:干接点输入，保护电路:直流输出、过载、过温、短路保护电路 (7)具体详见招标图纸、招标文件及相关	台	1	4259.87	4259.87		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程　　第 13 页，共 85 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-4	030503002006	通讯网络控制设备	(1)IP网络适配器(带功放650W) (2)网络接口:标准RJ45输入:传输速率:100Mbps，支持协议:TCP/P，UDP，音频格式:MP了，音频模式:16位CD音质，采样率:8KHz~48KHz，EMC输入灵敏度:775mV(非平衡)(非平衡)，AUX输入灵敏度:350mV(非平衡)，MIC输入灵敏度:5mV，AUX输出幅度:1000mV2路莲花座输出接，AUX输出阻抗:4700，高音提升、衰减:+10dB，低音提升、衰减:+10dB，USB接口:最大支持16G内存U盘接入额定功率:650W，整机功耗:950W，待机功耗:<10W，频率响应:80Hz~16KHZ+1/-3dB，谐波失真:<1%，信棠比:>65dB，输出方式:100V定压输出，短路输入:干接点输入，保护电路:直流输出、过载、过温、短路保护电路 (33)具体详见招标图纸、招标文件及相关	台	1	5412.87	5412.87		
3-5	030506002001	扩声系统调试	(1)吸顶喇叭 (2)额定功率(100V):1.5W, 3W, 6W，额定功率(70V):0.75W, 1.5W, 3W，阻抗:黑: Com 红: 6.7KΩ/ 绿: 3KΩ/ 白: 1.7KΩ灵敏度(1W/1M):92dB ±3dB，最大声压级:100dB ±3dB，频率响应(-10dB):110Hz-18kHz，喇叭单元:5″×1 (7)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	只	49	101.23	4960.27		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程　　第 14 页，共 85 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-6	030506002002	扩声系统调试	(1)壁挂喇叭(45w) (2)额定功率(100V):45W 灵敏度:91dB±3dB 阻抗:黑:COM白:440Ω绿:220Ω频率响应:50Hz-18KHz防护等级:IP66 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	只	136	506.13	68833.68		
3-7	030506001001	扩声系统设备	(1)壁挂音柱 (2)额定功率(100V):120W，额定功率(70V):60W，灵敏度:94dB，阻抗:黑: COM 白: 80Ω，频率响应:110Hz-15kHz 防护等级:IP66 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	8	1733	13864		
3-8	030506001002	扩声系统设备	(1)广播话筒 (2)换能方式:驻极体指向性:心型指向频率响应:40Hz-16kHz灵敏度:-43dB±2dB前奏音灵敏度:-50dB±2dB钟声提示:带钟声提示功能线材配备:10米(卡农母头转6.35音频线) (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	292.06	292.06		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程　　第 15 页，共 85 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-9	030506001003	扩声系统设备	(1)IP网络远程寻呼站 (2)网络接口：标准RJ45输入支持协议：TCP/IP，UDP网络协议：支持IPv6、IPv4网络协议音频格式：MP3采样率：8KHz~48KHz传输速率：100Mbps音频模式：16位CD音质显示屏尺寸：7英寸屏幕分辨率：800 x 480 像素屏幕类型：65K色DGUS屏键盘类型：虚拟QWERTY键盘键盘输入方式：触控内接扬声器阻抗及额定功率：4Ω，2W总偕波失真：≤1%内置喇叭频率响应：317Hz~3.4KHz +1/-3dBLIEN OUT频率响应：80Hz~16KHz +1/-3dB信噪比：>65dBPHONE OUT输出阻抗及额定功率：32Ω，2mWLINE OUT输出电平：1000mV工业标准压线接线端子LINE OUT 输出阻抗：470ΩLINE IN输入灵敏度：350mV工业标准压线接线端子 MIC输入灵敏度	台	1	3277.06	3277.06		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程　　第 16 页，共 85 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-10	030506004001	背景音乐系统设备	(1)前置放大器 (2)话筒1-5的输入灵敏度:话筒:5mV/600Ω非平衡;线路RCA:775mV/10KΩ非平衡辅助1-3输入:AUX 1.2.3:350mV/10KΩ非平衡 EMC1-2输入:RAC:非平衡 200mV～1000mV/10KΩ；MIC:非平衡 5mV～25mV/600Ω频率响应:20Hz-20KHz(±3dB) 信噪比:MIC 输入:50dB； AUX输入:80dB音调调节:低音:±10dB at 100Hz;高音:±10dB at 10K (1201)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	2	839.19	1678.38		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程　　第 17 页，共 85 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-11	030506004002	背景音乐系统设备	(1)纯后级功放 (2)网络接口:标准RJ45输入:传输速率:100Mbps支持协议:TCP/P，UDP音频格式:MP了音频模式:16位CD音质采样率:8KHz~48KHzEMC输入灵敏度:775mV(非平衡)(非平衡)AUX输入灵敏度:350mV(非平衡)MIC输入灵敏度:5mVAUX输出幅度:1000mV2路莲花座输出接AUX输出阻抗:4700高音提升、衰减:+10dB低音提升、衰减:+10dBUSB接口:最大支持16G内存U盘接入额定功率:650W整机功耗:950W，待机功耗:<10W频率应:80Hz~16KHZ+1/-3dB谐波失真:<1%信棠比:>65dB输出方式:100V定压输出短路输入:干接点输入保护电路:直流输出、过载、过温、短路保护电路 (33)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	5602.19	5602.19		
3-12	030506001004	扩声系统设备	(1)数字调谐器 (2)电源:～220V / 50Hz电源功耗:30W (101)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1127.39	1127.39		
3-13	030506001005	扩声系统设备	(1)CD播放器 (2)蓝光DVD播放器 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1820.39	1820.39		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程　　

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-14	030501013009	网络服务器	(1)H网络广播控制中心 (2)显示屏:17.3英寸 分辨率:1920(H)×1080(V) 亮度:300cd/㎡ 可视角度:89/89/89/89(上/下/左/右) 触摸屏:十点工规电容触摸屏CPU:Xeon E5 v2系列×2(六核) BIOS:16MBSPIAMIBIOS?SMFlashBIOS 内存:标配2×16GB DDR 显示:标配G2101G独显 网络功能:2×10/100/1000Mbps自适应网口，支持远程唤醒 硬盘位:可支持2×2.5″和2×3.5″硬盘位，标配1×128GSSD+1T3.5寸企业级硬盘 I/O接口:1×VGA(接口DVI+HDMI)，2×LAN，支持10/100/1000Mbps(82574)，1×IPMI，6×COMRS232，6×USB2.0，2×音频输出接口，1×TRIGGERINPUT 声卡:7.1声卡 工作温度:-10℃-60℃,5%%%～95%%%(非凝结状态	台	1	31931.67	31931.67		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程　　第 19 页，共 85 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-15	030501003001	控制设备	(1)IP网络消防信号接口 (2)额定输出电压:220V~50HZ，额定输出电流:30A，显示屏:2.2英寸LCD显示屏，监听器:内置，USB接口:0.5A，外接传感器供电接口:15V±2V/0.1A，RS485接口:RS485-1:第三方接口通信控制;RS485-2:外接温湿度传感器，可控制电源:8路，每路动作延迟时间:可调，供电电源:VAC50/60HZ30A，单路额定输出电源:1-4路16A；5-8路10A；总电流30A，控制:PC界面控制、定时控制、手动控制，串口控制，指示灯:继电器状态指示，通电指示灯点亮，断电灯灭，插座保护:过载、短路 (1)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	4219.76	4219.76		
3-16	030502005001	双绞线缆	(1)Cat6.UTP.4P (2)含双绞线测试 (3)含水晶头 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	9244.04	6.76	62489.71		
3-17	030411004021	配线	(1)配线 (2)RVSP2*1.5 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	1325.08	5.33	7062.68		
3-18	030411004022	配线	(1)配线 (2)RVSP2*2.5 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	141.77	7.82	1108.64		
3-19	030411001024	配管	(1)配管 (2)明敷 (3)JDG20 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	2096.05	24.31	50954.98		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程　　第 20 页，共 85 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-20	030411001025	配管	(1)配管 (2)暗敷 (3)JDG20 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	346.05	13.61	4709.74		
3-21	030413002007	凿(压)槽	(1)凿(压)槽 (2)DN20 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	346.05	5.77	1996.71		
4		无线对讲系统					184749.07	0	
4-1	030503001002	中央管理系统	(1)中继台 (2)率范围: 400-470MHz显示屏: 220*176 像素,262000 色 2.0 英寸, 4 行,输出功率: 5-50W 连续可调,灵敏度: 0.3uV/BER5%,音频响应: +1 ~ -3 dB,工作电压: 13.6 V ± 15%信道间隔: 25/20/12.5 KHz信道数: 16 (11)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台（套）	2	9198.73	18397.46		
4-2	030505002001	卫星电视天线、馈线系统	(1)无线对讲覆盖天线 (2)频率范围: 400-470MHz频率带宽 :≥16M ;增益 :≥3.0dBi ;功率:≥50W;端口驻波比:≤1.25 ;极化方向:垂直极化;温度范围: -25 到 +85 ℃;阻抗 :50Ω接口 :N 型;样式:吸顶式和吸盘式; (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	副	43	446.31	19191.33		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程　　第 21 页，共 85 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-3	030503002007	通讯网络控制设备	(1)分路器 (2)频率范围: 136-174MHz 、350-380MHz 、 400-470MHz 、450-520MHz 、 806-870MHz;系统噪音系数:≤ 4dB ;带外抑制:≥ 70dB ;增益:0-15dB ;输出间隔:≥ 25 dB ;输入输出端口驻波比:≤ 1.25 ;输出功率可控范围:+5~-20dBm温度范围: -25 到 +85 ℃;电源: AC 220V ;最大份路: RX1~RX6 ;阻抗: 50 Ω (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	3540.09	3540.09		
4-4	030503002008	通讯网络控制设备	(1)合路器 (2)频率范围: 400-470MHz ;插入损耗:<4dB ;信道间隔离度:≥ 70dB ;回波损耗:≥15dB ;输入、输出端口驻波比:≤ 1.25 ;输入功率:200W ;阻抗: 50 Ω;防护等级:IP40,MTBF:≥ 50000h ;温度范围: -25 到 +85 ℃;最大合路: TX1~TX6 ; (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	3540.09	3540.09		
4-5	030503002009	通讯网络控制设备	(1)双工器 (2)频率范围:400-470 MHz;频率间隔:10 MHz;宽带大功率:≥50W;插入损耗:≤1.2dB;抑制度:75 dB。 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	2290.09	2290.09		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程　　第 22 页，共 85 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-6	030501012007	交换机	(1)光纤近端机 (2)工作频率:403~423MHz信道数:1~4; 最大增益:37dB(正负3dB),光衰5dB; 增益调节步调长:30dB/1dB Step;自动电平控制:在最大功率处,输入再增加10dB,输出功率变化小于2dB, 输入信号电平超过10dB时,输出功率保持在最大输出功率的±2dB之内或关闭输出。控制范围≥30dB; 允许输入的最大电平:-10dB;光接收灵敏度:-15dBm (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	6416.42	6416.42		
4-7	030501012008	交换机	(1)光纤远端机 (2)工作频率:403~423MHz，信道数:1~4; 最大增益:37dB(正负3dB),光衰5dB; 增益调节步调长:30dB/1dB Step;自动电平控制:在最大功率处,输入再增加10dB,输出功率变化小于2dB, 输入信号电平超过10dB时,输出功率保持在最大输出功率的±2dB之内或关闭输出。控制范围≥30dB; 允许输入的最大电平:20dB;光接收灵敏度:-10dBm (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	5216.42	5216.42		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程　　第 23 页，共 85 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-8	030507004001	入侵报警信号传输设备	(1)手持式对讲机 (2)频率范围：400-470MHz，信道数：32，电池：1500mAh 锂电池，发射功率：4w，防尘防水：IP54，抗冲击和震动：MIL-STD-810 (3)C/D/E/F/G″ (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	10	2319.17	23191.7		
4-9	030501013010	网络服务器	(1)调度台 (2)支持频段 137-174/350-400/400-470MHz，信道间隔 12.5kHz/25kHz，调制方式 4FSK，信道数 16，载波频率误差 ≤0.5ppm，灵敏度 s-120dBm,误码率为5%，互调衰减 共存≤-50dB,共址s-70dB，共信道抑制≥-12dB,误码率<5%，传导发射杂散阻塞 s-57dBm，(不发射时,9kHz~1GHz) s-47dBm，(不发射时,1GHz~12.75GH，4FSK调制方式 12.5kHz仅数据:7K60FXD;12.5kHz数据和语音:7K60FXW，4FSK调制频偏误差≤5.0%，杂散发，36dBm≤1GHz,30dBm>1GHz，最大调制限制±2.5 kHz，端口阻抗 50Ω，防护等级 IP40 (701)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	33641.67	33641.67		
4-10	030502005002	双绞线缆	(1)HCAAYZ-50-12 (2)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	3459.44	18.28	63238.56		
4-11	030411001026	配管	(1)配管 (2)明敷 (3)JDG32 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	112.05	33.38	3740.23		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程　　第 24 页，共 85 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-12	030411001027	配管	(1)配管 (2)暗敷 (3)JDG32 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	50.5	21.65	1093.33		
4-13	030413002008	凿(压)槽	(1)凿(压)槽 (2)DN32 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	50.5	10.29	519.65		
4-14	030502013003	光纤盒	(1)定向耦合器 (2)型号参数:1、频率范围:400-470MHz (3)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作	个	39	18.77	732.03		
5		公共安防系统					951549.29	0	
5-1	030506007001	视频系统设备	(1)室内网络半球摄像机 (2)传感器类型 1/3 英寸 CMOS ;像素 400 万;最大分辨率 2688 × 1520 ;最低照度 0.002Lux (彩色模式);0.0002Lux (黑白模式);0Lux (补光灯开启);最大补光距离50m (红外);镜头类型定焦;镜头焦距3.6mm ;通用行为分析绊线入侵;区域入侵;视频压缩标准 H.265 ; H.264 ;H.264B ; MJPEG ;智能编码 H.264 :支持H.265 :支持;宽动态 120dB ;内置 MIC 支持;报警事件网络断开; IP 冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;绊线入侵;区域入侵;音频异常侦测;电压检测;安全异常;接入标准 ONVIF (ProfileS/ProfileT); CGI;GB/T28181 ;供电方式 DC12V/POE ;防护等级 (7)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	265	1065.13	282259.45		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程　　第 25 页，共 85 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-2	030506007002	视频系统设备	(1)室内网络枪型摄像机 (2)传感器类型 1/2.8 英寸 CMOS ；像素 IP67″200 万；最大分辨率 1920 × 1080 ；最低照度 0.002Lux (彩色模式);0.0002Lux (黑白模式)； 0Lux (补光灯开启);最大补光距离 50m (红外);镜头类型定焦;镜头焦距 3.6mm;通用行为分析 绊线入侵;区域入侵;视频压缩标准 H.265 ; H.264 ;H.264H ; H.264B ; MJPEG ;智能编码H.264 :支持 H.265 :支持;宽动态 120dB ;报警事件网络断开; IP 冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;绊线入侵;区域入侵;场景变更;电压检测;安全异常;接入标准 ONVIF (ProfileS);GB/T28181 ; CGI ;供电方式 DC12V/POE ;防护等级 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	9	1065.13	9586.17		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程　　第 26 页，共 85 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-3	030506007003	视频系统设备	(1)一体化彩色球形摄像机 (2)1/2.8 英寸 CMOS ; 400 万; 2560 ×1440 ;最低照度彩色: 0.005lux@F1.6 黑白 :0.0005lux@F1.60Lux (红外灯开启);150m (红外);镜头焦距8mm~154mm ; 32倍;音频输入 1 路(LINEIN ;裸线);音频输出1 路(LINEOUT ;裸线);报警接口 2 进 1 出;语音对讲支持;报警输入2 路,开关量输入(0~5VDC);供电方式 AC24V/3A ± 25% (标配);接口类型 RJ45 接口 ″ (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1405.13	1405.13		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程　　第 27 页，共 85 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-4	030506007004	视频系统设备	(1)网络电梯半球摄像球 (2)传感器类型 1/3 英寸 CMOS ;像素 400 万;最大分辨率 2688 × 1520 ;最低照度 0.002Lux (彩色模式);0.0002Lux (黑白模式);0Lux (补光灯开启);最大补光距离50m (红外);镜头类型定焦;镜头焦距3.6mm ;通用行为分析绊线入侵;区域入侵;视频压缩标准H.265 ; H.264 ; H.264B ;MJPEG ;智能编码 H.264 :支持 H.265 :支持;宽动态 120dB ;内置 MIC 支持;报警事件网络断开; IP 冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;绊线入侵;区域入侵;音频异常侦测;电压检测;安全异常;接入标准 ONVIF (ProfileS/ProfileT);; CGI ; GB/T28181 ;乐橙;供电方DC12V/POE ;防护等级 IP67″ (7)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	4	574.13	2296.52		
5-5	030411006003	接线盒	(1)接线盒 (2)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	279	10.26	2862.54		
5-6	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	(1)五方通话对讲机 (2)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	4	253.18	1012.72		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程　　第 28 页，共 85 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-7	030501009002	路由器	(1)无线网桥 (2)业务端口:≥3个;电源模块接口:≥1*POE RJ45(48V/0.25A)、DC 12V电源接口; 无线标准:IEEE802.11 b/g/n; 网络协议:TCP;ARP;ICMP;DHCP NTP;UDP;HTTP; 空口速率:≥300Mbps; 工作频率:2412 MHz~2472 MHz; 传输距离:≥400m; 工作温度:-30℃~60℃; 防护等级:≥IP41; 无线认证:SRRC (1)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	4	598.89	2395.56		
5-8	030501013011	网络服务器	(1)综合管理平台服务器 (2)视频监控:单台1100 路,分布式最大11000 路,其中国标/onvif 设备 / 主动注册单台500IP/500路,分布式集群最大5000路;视频拉流 / 转存: 800M 转发/存储,四网卡聚合共1600M/s ;处理器 :1 、四核八线程高性能处理器(i3-12100(12 代))4.3GHz2 、不含硬盘,空载100W ,满接硬盘292W ;内存 32G ;IO接口1个VGA 接口(后置) 4个HDMI 接口3 、4个5G 电口(后置)4 、支持后置2个USB3.0 接口和前置2个 USB2.0 接口 5 、 1 个RS232 口(后置,用于调试及透传串口数据) 6 、1个eSATA 口(预留)16路报警输入,8路报警输出(预留);存储 :512G SSD 固态硬盘16个SATA 硬盘槽位 。 (1001)具体详见招标图纸、招标文件及相	台	1	23279.38	23279.38		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程　　第 29 页，共 85 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-9	030501013012	网络服务器	(1)视频管理服务器 (2)采用 2U 双路标准机架式服务器;CPU:不低于 2 颗 Xeon? Silver4210 (10 核,2.2GHz);内存:不低于 16G*4 DDR4 ,16 根内存插槽,最大支持扩展至 2TB 内存;硬盘:不低于块 600G 10K 2.5 寸SAS 硬盘;阵列卡: SAS_HBA 卡 , 支持 RAID,0/1/10 ;网口:不低于 2 个千兆电口, 2 个万兆光口;其他接口:不低于 1 个 RJ45 管理接口,2 个USB 3.0 接口, 2 个 USB 2.0 接口,,1 个VGA 接口;电源:不低于 550W(1+1)高效铂CRPS 冗余电源。 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	27584.38	27584.38		
5-10	030501004001	存储设备	(1)磁盘阵列储存设备 (2)8T硬盘，设备高度 4U ;支持硬盘 36 个;1个管理口 4 个千兆口;可扩展4个千兆口或 2 个万兆口;SAS 接口 2 个;高速缓存标配4G ,可扩展至 128G SSD ;1个USB2.0 和 eSATA 复用接口; 1个RS232 ;最大支持 1024Mbps 前端接入、存储、转发,384Mbps 网络回放 ″ (20000001)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	39159.92	39159.92		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程　　第 30 页，共 85 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-11	030608002001	工业计算机外部设备	(1)16路解码器 (2)16 路 HDMI 音视频输出口支持不少于16个屏的任意拼接显示,每屏支持1/4/6/8/9/16/25/36固定分割支持 M*N自定义分割,M*N<=36 视频标准MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG;解码能力 H.264和H.265 解码能力相同。最大解码支持:108路,720P@30fps 或48 路,1080P@30fps或36路300W@25fps或 24 路500W@30fps或 12 路800W@30fps 或 9 路1200W@25fps 图像解码;″或9路1200W@25fps 图像解码;″ (9)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	16553.46	16553.46		
5-12	030608002002	工业计算机外部设备	(1)4路解码器 (2)4 路 HDMI 音视频输出口支持不少于4个屏的任意拼接显示,每屏支持1/4/6/8/9/16/25/36固定分割支持 M*N自定义分割,M*N<=36 视频标准MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG;解码能力 H.264 和H.265 解码能力相同。最大解码支持:108路720P@30fps或48路1080P@30fps或36路300W@25fps 或 24路500W@30fps 或 12路 800W@30fps或9路1200W@25fps 图像解码;″ (9)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	4553.46	4553.46		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程　　第 31 页，共 85 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-13	030504002001	服务器显示设备	(1)55寸液晶拼接屏 (2)产品尺寸: 55 寸双边拼缝:3.5mm分辨率: 1920*1080亮度:500cd/m2输入接口:VGA(D-Sub)*1 、CVBS(BNC)*2 DVI-D*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1、USB(升级和多媒体)*1输出接口:CVBS(BNC)*2 、RS232(RJ45)*1″ (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	13	2855.89	37126.57		
5-14	030503003002	控制器	(1)网络控制键盘 (2)支持 G711 、PCM 标准音频支持1/4/9/16 等画面分割切换;支持球机云台控制;支持大屏画面切换功能 (9)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	4243.9	4243.9		
5-15	030501013013	网络服务器	(1)安防工作站 (2)主机:处理器≥ 4核,内存≥ 8GB ,硬盘≥ 1TB ,集显,千兆网卡,DVD 刻录光驱外设:110 标准键盘, 24″LCD 显示器软件:包括但不限于简体中文图像视窗操作系统、数据库软件、视频监控，系统操作，系统软件等 (2001)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	2	5091.67	10183.34		
5-16	030503002010	通讯网络控制设备	(1)集中电源 (2)12V,20A≥ 480W;输入电压 220-240V; (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	15	1601.91	24028.65		
5-17	030502007006	光缆	(1)12芯单模铠装光纤含测试 (2)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	2756.64	15.03	41432.3		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程　　第 32 页，共 85 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-18	030502005003	双绞线缆	(1)Cat6.UTP.4P (2)含双绞线测试 (3)含水晶头 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	17667.26	6.74	119077.33		
5-19	030411004023	配线	(1)配线 (2)RVVP4*1.5 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	17667.26	13.57	239744.72		
5-20	030411001028	配管	(1)配管 (2)明敷 (3)JDG20 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	2361.7	24.31	57412.93		
5-21	030411001029	配管	(1)配管 (2)暗敷 (3)JDG20 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	245.6	13.61	3342.62		
5-22	030411001030	配管	(1)配管 (2)明敷 (3)JDG25 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	9.58	29.46	282.23		
5-23	030411001031	配管	(1)配管 (2)暗敷 (3)JDG25 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	12.2	17.62	214.96		
5-24	030413002009	凿(压)槽	(1)凿(压)槽 (2)DN20 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	245.6	5.77	1417.11		
5-25	030413002010	凿(压)槽	(1)凿(压)槽 (2)DN25 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	12.2	7.7	93.94		
6		电子巡查系统					16770.52	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程　　第 33 页，共 85 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-1	030507015001	安全检查设备	(1)巡更点 (2)信息钮内核采用进口非接触EMID 卡芯片,外观采用小玻璃管型,直径 6.5mm,长度27mm ,感应距离为 50mm -60mm ;无需电源;使用具有唯一性的 10 位十六进制代码;内灌进口胶,外用有机玻璃封装,抗冲击、防浸水;可在 -40 ℃－+80 ℃的温度范围内使用。在安装时只需固定在仪器设备上,或钻孔埋在水泥墙体内。 (21)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	58	61.19	3549.02		
6-2	030507015002	安全检查设备	(1)巡更棒 (2)巡更检查及签到按钮 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	10	900.42	9004.2		
6-3	030501013014	网络服务器	(1)巡更记录器 (2)通过无线感应方式收取巡检器储存的信息,并同时通过USB 线上传至计算机。 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1224.13	1224.13		
6-4	030501017002	软件	(1)巡更管理软件 (2)人性化设计,实现了智能化操作。智能排班考核功能,只要一次排班就可长久使用,不必反复排班。软件可自动对巡更情况进行核查,如是否巡查,是否准时,早到还是迟到,何时巡查,谁巡的,有无漏巡,是否按规定的顺序巡查等,一目了然。强大的数据统计分析功能;灵活方便的发卡功能;数据高度安全;软件免维护。 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	1	2993.17	2993.17		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程　　第 34 页，共 85 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7		门禁系统					85311.52	0	
7-1	030411004024	配线	(1)配线 (2)RVV2*1.0 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	80.07	4.13	330.69		
7-2	030411004025	配线	(1)配线 (2)RVVP4*1.0 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	1203.45	12.62	15187.54		
7-3	030411001032	配管	(1)配管 (2)明敷 (3)JDG20 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	7.52	24.31	182.81		
7-4	030411001033	配管	(1)配管 (2)暗敷 (3)JDG20 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	70.6	13.61	960.87		
7-5	030411001034	配管	(1)配管 (2)明敷 (3)JDG25 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	91.28	29.46	2689.11		
7-6	030411001035	配管	(1)配管 (2)暗敷 (3)JDG25 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	116.95	17.62	2060.66		
7-7	030413002011	凿(压)槽	(1)凿(压)槽 (2)DN20 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	70.6	5.77	407.36		
7-8	030413002012	凿(压)槽	(1)凿(压)槽 (2)DN25 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	116.95	7.7	900.52		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程　　第 35 页，共 85 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-9	030507007001	出入口执行机构设备	(1)单门电锁(带门磁功能) (2)监视接点输出;门磁信号、磁吸合信号;门上锁后自动切断感应接点;容易安装,不易损坏,安全耐用;安全模式:断电开锁,满足消防要求;带门磁检测;适合拉入推出不同方向门使用;适应范围:下无框玻璃门、木门、防火门等重型双开门开门方式: 90 ° 10 、拉力:270kg × 111 、输入电压: DC1212、消耗电流: 12V/1000mA (2001)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	10	534.43	5344.3		
7-10	030507007002	出入口执行机构设备	(1)双门电控锁 (2)监视接点输出;门磁信号、磁吸合信号;门上锁后自动切断感应接点;容易安装,不易损坏,安全耐用;安全模式:断电开锁,满足消防要求;带门磁检测;适合拉入推出不同方向门使用;适应范围:下无框玻璃门、木门、防火门等重型双开门 8 、开门方式: 90 ° 拉力: 270kg × 2输入电压: DC12消耗电流: 12V/1000mA (2001)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	6	894.43	5366.58		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程　　第 36 页，共 85 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-11	030507007003	出入口执行机构设备	(1)读卡器 (2)支持识别 IC 卡;电源具有反接保护,防止读卡器损坏;通讯接口:支持标准维根格式感应距离: 0-5cm读卡方式:感应式工作电压: 12V工作电流:小于 200mA传输频率: 13.56MHz读卡时间:小于 1s工作温度: -10 ° C--+65 ° C相对湿度:≤ 95% (不凝结) (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	15	565.49	8482.35		
7-12	030904003001	按钮	(1)出门按钮 (2)寿命: 106 次;常开 / 常闭干接点信号。 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	15	80.04	1200.6		
7-13	030507007004	出入口执行机构设备	(1)双门门禁控制器 (2)控制门数: 2 门;持卡人容量: 100000人;时间记录容量: 100000 人;支持标准维根格式通信接口: 10M/100M 以太网,具有通信线自动交叉翻转功能;外型尺寸: 180mm×124mm ;工作电流 < 400mA工作电压: 12V32位工业级处理器,速度更快,质量更可靠 (201)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	7	2879.44	20156.08		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程　　第 37 页，共 85 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-14	030507007005	出入口执行机构设备	(1)四门门禁控制器 (2)控制门数: 4 门;持卡人容量: 100000人;时间记录容量: 100000 人;支持标准维根格式通信接口: 10M/100M 以太网,具有通信线自动交叉翻转功能;外型尺寸:285mm×240mm ;工作电流 < 400mA工作电压:12V32位工业级处理器,速度更快 (201)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	2	4165.44	8330.88		
7-15	030501013015	网络服务器	(1)门禁管理管理电脑 (2)CPU:Intel Core i5 ;内存≥ 4G ;硬盘≥1TB;显示器≥ 20 寸 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	5139.67	5139.67		
7-16	030501017003	软件	(1)门禁管理软件 (2)支持管理不少于400个门禁点 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	1	4368.17	4368.17		
7-17	030501012009	交换机	(1)24口交换机 (2)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1806.42	1806.42		
7-18	030504001001	服务器	(1)发卡器 (2)温度适用范围: -20 ℃ -+60 ℃支持卡类型: 支持符合的非接触IC卡工作频率:13.56MHz与 PC 通讯类型: RS232电源供应: DC 5V , USB端口状态显示: LED指示灯和蜂鸣器 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	2396.91	2396.91		
8		信息发布系统与电子班牌系统					316996.48	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程　　

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
8-1	030502005004	双绞线缆	(1)Cat6.UTP.4P (2)含双绞线测试 (3)含水晶头 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	741.07	6.74	4994.81		
8-2	030411001036	配管	(1)配管 (2)明敷 (3)JDG20 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	33.44	24.31	812.93		
8-3	030411001037	配管	(1)配管 (2)暗敷 (3)JDG20 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	34.7	13.61	472.27		
8-4	030413002013	凿(压)槽	(1)凿(压)槽 (2)DN20 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	34.7	5.77	200.22		
8-5	030504002003	服务器显示设备	(1)LED信息发布显示屏 (2)32寸,带多媒体控制器,具备 HDMI 高清输出接口和 RS232 接口支持 Telnet、TCP/IP、DHCP、DNS、PPPoE、SMTP等标准网络协议 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	12	1999.24	23990.88		
8-6	030504002004	服务器显示设备	(1)21.5寸智能班牌终端(读卡器+人脸识别模块) (2)≥21.5寸LED液晶屏 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	88	2829.24	248973.12		
8-7	030504004001	系统软件	(1)智能班牌助教终端系统软件 (2)实现对各个信息发布终端的查询、应用、交互;实现对客户端信息的配置与管理; (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	1	2837.17	2837.17		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程　　第 39 页，共 85 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
8-8	030504001002	服务器	(1)信息发布服务器 (2)处理器: E3-1225v3;内存:4GB*1 ECC UDIMM;处板载RD卡 支持RD 0 1 10 5;3T 3.5 SATA企业级*1,450W电源,DVD-ROM, (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	26546.91	26546.91		
8-9	030504004002	系统软件	(1)信息发布系统软件 (2)安装在信息发布系统服务管理器上,具备节目制作、媒资管理、素材审批、模板编辑、远程管理、权限管理、信息发布内容发布管理和传输管理功能; 2)支 Microsoft Win7 或 Win8.1 系统,可通过浏览器直接操作系统; 3)能自行设置显示分辨率,最高支持分辨率为3840*2160 ; 4)支持 4G 、 5G 网络接入管理播放终端; 5)能实现不同的节目和单个素材多层和分层的权限管理和审批; 6)实现终端显示器电源开关机控制和九画面监看功能; 7)能实现同一画面的音视频、图片、 FLASH 、 PPT 、字幕等信息组合叠加显示以及视频不规则图形编辑制作的功能; 8)能以电子地图的方式表现显示终端位置,并可在地图上实现监控、自由编辑和更换节目的功能 9)支持有线	套	1	8168.17	8168.17		
9		电子时钟及五方通话系统					314887.76	0	
9-1	030411004026	配线	(1)配线 (2)RVVP4*1.0 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	7679.48	12.62	96915.04		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程　　

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
9-2	030411001038	配管	(1)配管 (2)明敷 (3)JDG20 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	782.82	24.31	19030.35		
9-3	030411001039	配管	(1)配管 (2)暗敷 (3)JDG20 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	174.95	13.61	2381.07		
9-4	030413002014	凿(压)槽	(1)凿(压)槽 (2)DN20 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	174.95	5.77	1009.46		
9-5	030504002005	服务器显示设备	(1)电子时钟 (2)通讯距离不少于800米 (3)显示内容:年、月、日、时、分、秒、 (4)星期等(二联显示，时间显示字体大小不小于4寸，其他不下于2寸) (5)故障主动上报LED显示屏，亮度≥200cd/m2 (6)独立计时精度:≤±0.2秒/天 (7)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	84	1449.24	121736.16		
9-6	030504002006	服务器显示设备	(1)二级母钟 (2)不低于4路RS232C串口总线输出 ，1路NTP网络授时功能，精度:优于100ns;跟踪灵敏度:-160dBm (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	26049.24	26049.24		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程　　第 41 页，共 85 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
9-7	030501013016	网络服务器	(1)时钟服务器 (2)以GPS/北斗定时信号校时,定时精度<30ns定位精度:2.5m CEP,跟踪灵敏度<-160dBm精度0.5-10ms,提供1路以上NTD网络授时接门,2路以上串门显示面板:显示年月日时分秒,卫星颗数及工作状态支持windows、LNUX、UNX等常用操作系统时间同步支持NTP,1.v2.v3&V4(RFC1119&1305)SNTP(RFC2030)等时间协议支持双机,多机几余热备份用户容量:不少于10000台客户端 (7)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	2239.48	2239.48		
9-8	030501017004	软件	(1)时钟管理软件 (2)对时钟系统设备的监测管理,检测收集母钟、子钟及其他的运行状态信息,对时钟系统的工作状态、故障状态进行显示,并对全系统时钟进行点对点的控制,对本系统中任何一个子钟进行必要的操作(校对、停止、复位、追时、对时、关闭) (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	1	3168.17	3168.17		
9-9	030501003002	控制设备	(1)接收单元 (2)输入信号:北斗:支持B1/B1C频段;定时精度<30ns;灵敏度捕获<-130dBW，GPS:支持L1频段;定时精度<30ns;灵敏度捕获<-130dBW，输出信号:RS422/485，壁挂式 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1814.76	1814.76		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程　　第 42 页，共 85 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
9-10	030505002002	卫星电视天线、馈线系统	(1)天线 (2)GPS/北斗时钟天线 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	副	43	671.31	28866.33		
9-11	030507004003	入侵报警信号传输设备	(1)对讲主机 (2)电压:9/24V;最大工作电流:750mA,功率<15W;串口:RS232;接受-铃响,摘机;呼叫-摘机;群呼-摘机;检测-挂机;查询-挂机;预置-挂机;修改时间、日期 (49)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作	套	10	1167.77	11677.7		
10		综合布线系统					893460.20	0	
10-1	030502007007	光缆	(1)2芯单模光纤（含测试） (2)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	7236.22	5.08	36760		
10-2	030411004027	配线	(1)配线 (2)RVV2*0.3 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	649.59	2.28	1481.07		
10-3	030502005005	双绞线缆	(1)Cat6.UTP.4P (2)含双绞线测试 (3)含水晶头 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	12934.03	7.03	90926.23		
10-4	030502009004	跳线	(1)跳线 (2)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	条	625	4.97	3106.25		
10-5	030411001040	配管	(1)配管 (2)明敷 (3)JDG20 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	5893.56	24.31	143272.44		
10-6	030411001041	配管	(1)配管 (2)暗敷 (3)JDG20 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	2708.05	13.61	36856.56		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程　　第 43 页，共 85 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
10-7	030411001042	配管	(1)配管 (2)明敷 (3)JDG25 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	382.65	29.46	11272.87		
10-8	030411001043	配管	(1)配管 (2)暗敷 (3)JDG25 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	71.7	17.62	1263.35		
10-9	030411001044	配管	(1)配管 (2)明敷 (3)JDG32 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	765.3	33.38	25545.71		
10-10	030411001045	配管	(1)配管 (2)暗敷 (3)JDG32 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	143.4	21.65	3104.61		
10-11	030413002015	凿(压)槽	(1)凿(压)槽 (2)DN20 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	2708.05	5.77	15625.45		
10-12	030413002016	凿(压)槽	(1)凿(压)槽 (2)DN25 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	71.7	7.7	552.09		
10-13	030413002017	凿(压)槽	(1)凿(压)槽 (2)DN32 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	143.4	10.29	1475.59		
10-14	030411003023	桥架	(1)弱电桥架 (2)200*100 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	1662.08	105.16	174784.33		
10-15	030411003024	桥架	(1)弱电桥架 (2)300*100 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	56	105.16	5888.96		
10-16	030411003025	桥架	(1)弱电桥架 (2)400*100 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	45.2	265.94	12020.49		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程　　第 44 页，共 85 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
10-17	030413001001	铁构件	(1)铁构件制作及安装 (2)含支架刷油、防腐 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	kg	1638.038	6.13	10041.17		
10-18	030502012001	信息插座	(1)信息插座 (2)含面板、模块 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	421	51.28	21588.88		
10-19	030502012002	信息插座	(1)多媒体插座 (2)含面板、模块 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	79	393.07	31052.53		
10-20	030502012003	信息插座	(1)语音插座(配六类数据信息模块) (2)含面板、模块 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	46	65.42	3009.32		
10-21	030502012004	信息插座	(1)网络视频插座 (2)含面板、模块 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	79	175.07	13830.53		
10-22	030411006004	接线盒	(1)接线盒 (2)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	625	10.26	6412.5		
10-23	030501009003	路由器	(1)物联网网关 (2)通信方式:ZigBee、4G、RJ45，支持故障显示、通讯显示、复位按钮，无线通讯半径≥30米，网关模块将总线通过局域网连接成为系统；网关可以设置动态IP，也可设置静态IP地址；采用标准导轨安装，网关具备总线数据报文过滤功能；具备KNX总线接口、TCP/IP接口；支持KNX协议、BACNet/IP协议输出。 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	92	1007.82	92719.44		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程　　

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
10-24	030502001005	机柜、机架	(1)42U机柜 (2)600*600*42U (3)含2个10位PDU(带工业连接器)、接地端子 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	15	2343.81	35157.15		
10-25	030502001006	机柜、机架	(1)6U机柜 (2)600*450*6U (3)含1个10位PDU(带工业连接器)、接地端子 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	100	593.81	59381		
10-26	030502010004	配线架	(1)六类非屏蔽模块式配线架 (2)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	110	213.83	23521.3		
10-27	030502013004	光纤盒	(1)8芯光纤盒 (2)LC双芯耦合器满配、含尾纤、耦合器等成套,含光纤熔接与测试 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	87	96.89	8429.43		
10-28	030502010005	配线架	(1)光纤配线架 (2)24口,LC双芯耦合器满配、含尾纤、耦合器等成套,含光纤熔接与测试 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	52	246.33	12809.16		
10-29	030502017001	线管理器	(1)名称:理线架 (2)规格:详见设计图纸 (3)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作 (4)含高层建筑增加费	个	135	66.91	9032.85		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程　　第 46 页，共 85 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
10-30	030502009005	跳线	(1)名称:成品HDMI线缆 (2)类别:HDMI (3)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作 (4)含高层建筑增加费	条	73	34.78	2538.94		
11		紧急报警及周界防护系统					29677.23	0	
11-1	030904003002	按钮	(1)紧急报警按钮 (2)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	32	70.59	2258.88		
11-2	030904005001	声光报警器	(1)声光报警器 (2)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	33	179.84	5934.72		
11-3	030501013017	网络服务器	(1)报警主机(含软件) (2)不少于8个基本接线防区,使用有线、总线及无线防区,可扩充不少于128个防区可以划分成不少于8个子系统以及3个公共子系统可分为不少于8个可独立操作及通讯的子系统;不少于128组使用者密码,划分为不少于7个用户级别;可记录不少于200宗事件以供参考可以使用无线或总线扩展 内置拨号器,报警时自动拨号报告可存储2个以上电话号码,报警时自动向110报警中心及或指定的电话、手机拨号具有RS232串口、TCP/IP网络接口等,多种与报警管理主机的通信能力 报警输出12VDC/2A,支持最多96个继电器输出可以实现时间表自动控制功能具有RS232串口、TCP/IP网络接口等多种与报警管理主机的通信能力 (25)具体详见招标图纸、招标文件及相关	台	1	2541.67	2541.67		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程　　第 47 页，共 85 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
11-4	030503003003	控制器	(1)布防键盘 (2)机壳:86底盒安装 性能: LCD 背光液晶显示,数字键盘,一键布防，语音提示,声光报警接口: RS484总线电源 :12VDC,90mA (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	693.9	693.9		
11-5	030501003003	控制设备	(1)串口转换器 (2)RS232转RS485 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	135.05	135.05		
11-6	030507001001	入侵探测设备	(1)被动红外红外探测器 (2)探测距离:12m;探测角度:360°;测速范围:0.2~3m/s;灵敏度:自动,低; (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	4	170.19	680.76		
11-7	030904008004	模块(模块箱)	(1)地址模块箱 (2)机箱: IP65 ,壁挂安装,金属哑光喷涂,防拆模块:四、八防区模块组,12VDC 驱动附件:安装配件,接口附件 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	24	343.07	8233.68		
11-8	030411004028	配线	(1)配线 (2)RVV2*1.0 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	961.3	4.13	3970.17		
11-9	030411001046	配管	(1)配管 (2)明敷 (3)JDG20 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	144.4	24.31	3510.36		
11-10	030411001047	配管	(1)配管 (2)暗敷 (3)JDG20 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	88.65	13.61	1206.53		
11-11	030413002018	凿(压)槽	(1)凿(压)槽 (2)DN20 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	88.65	5.77	511.51		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程　　第 48 页，共 85 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
12		多媒体会议系统					309861.64	0	
12-1	030504002007	服务器显示设备	(1)户内全彩LED屏 (2)室内P2;点间距2.0mm;扫描方式1/43;像素密度:250000 Dots/m2,每像素由1R1G1B组成,模组尺寸为:320*160*17mm;分辨率为160*80;刷新频率≥3840HZ。 (3)净显示面积:宽*高 4.48m*2.56m=11.47m2 其中含框面积:12.18m2 (4)屏体参数:整屏分辨率2912*1664 (5)像素间距2.0mm 2.模组尺寸 320*160mm 3.模组分辨率:160*80 4.灰度:100%亮度 16bit灰度,20%%%亮度 12bit灰度。 5.模组重量≤0.4Kg,便于磁吸安装, (6)采用后维护安装,大屏安装牢固,具有防脱落装置 7.单元面积:0.0512m2 8.像素密度:≥250000 点/m2 9.采用抗消隐设计,无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象 (7)更换模组,自动同	台	1	86749.24	86749.24		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程　　

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
12-2	030506002003	扩声系统调试	(1)高保真天花式扬声器 80W (2)高保真天花式扬声器,采用2分频设计,高保真还原人声,适用于高档会议室、酒店等场所。功能特点:25芯丝膜高音,8寸低音单元,窄边磁吸网罩。声音清晰细腻,还原度高。 开孔安装即可,简单方便。技术参数: 高音单元:1×1″(25mm)/1″voice coil 低音单元:1×8″(200mm)/1.4″voice coil，额定阻抗:4 ohm 额定功率:80W 峰值功率:320W，频响范围:75HZ-18KHZ 灵 敏度:95dB/M/W 最大声压:113dB，保护网:钢网，接线方式:接线端子*1对，高度:189mm，重量:2.8kg 外观尺寸:?282mm，开孔尺寸:?245mm (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	只	6	746.98	4481.88		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程　　

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
12-3	030506002004	扩声系统调试	(1)双通道专业数字功放 (2)高保真天花式扬声器,采用2分频设计,高保真还原人声,适用于高档会议室、酒店等场所。功能特点:25芯丝膜高音,8寸低音单元,窄边磁吸网罩。声音清晰细腻,还原度高。 开孔安装即可,简单方便。 技术参数: 高音单元:1×1″(25mm)/1″voice coil，低音单元:1×8″(200mm)/1.4″voice coil 额定阻抗:4 ohm 额定功率:80W 峰值功率:320W ，频响范围:75HZ-18KHZ 灵敏度:95dB/M/W 最大声压:113dB，保护网:钢网，接线方式:接线端子*1对 高 度:189mm 重量:2.8kg 外观尺寸:282mm，开孔尺寸:245mm (283)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	只	3	3393.66	10180.98		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程　　第 51 页，共 85 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
12-4	030506002005	扩声系统调试	(1)调音台 (2)产品介绍:功能特点，8路单声话筒输入和线路输入,2路立体声输入，分路带断点插口，分路设有48V独立开关，分路均衡均衡四段可调，分路设有独立静音按键，立体声总输出双7段均衡可调，两路左右立体声输出,两路线路输出,两路编组输出,1路监听输出，AUX输出，内置效果器,16种DSP数字混响效果带蓝牙和USB录音功能的MP3播放器，技术参数，信噪比:>93dB，总谐波失真:0.05%，频率响应:20HZ-20kHZ(+3dB)，辅助发送输出电平:0dBu 最大输出电平:17dBu(1kw,THD=0.5%%%)，耳机输出最大输入水平:17dBu/150Q(+25dBm)，电源供电:100-240V 6A 250V，重量:6.85KG 尺寸:42.5*17.5*47CM (34957)具体详见招标图纸、招标文件及	只	1	1302.19	1302.19		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程　　第 52 页，共 85 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
12-5	030506005001	背景音乐系统调试	(1)数字音频矩阵 (2)产品介绍:面板上有LCD显示屏,可以显示网络IP地址和设备主音量 面板上带四颗信号指示灯,能实时显示输入、输出、幻像供电、LINK信号指示灯,面板上没有任何按钮,可以防止误操作。8路独立模拟音频平衡输入,8路独立模拟音频平衡输出,支持各类麦克风信号输入和音乐信号输入，带AEC自适应声学回声消除功能,7级调节,适用于各种大小场合的互动录播远程会议、教学应用场合,还原更清晰的语音交流，带ANC自适应主动噪声消除功能,5级强度调节,满足不同场景的本地录播需求,提高录音和扩音的信噪比,录制更清晰的语音信号，每路麦克风输入带10级灵敏度调节0-35dB增益,可以匹配不同灵敏度的各类麦克风 内置白噪声、粉红噪声、正弦波三种不同测试信	台	1	7332.9	7332.9		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程　　第 53 页，共 85 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
12-6	030506002006	扩声系统调试	(1)数字反馈抑制器 (2)采用新一代的DSP技术,配备32位浮点DSP、24位AD/DA转换器以及96K采样频率,为音频处理需求提供强大的动力，具备自动反馈抑制功能,自动检测并抑制反馈,独特的双DSP设计,配合24段A、B双通道高精度数字限波器,它能精准定位可能导致啸叫的频率点,并将其消除。同时,自动移相移频功能确保了音频原始质量不受任何影响。提供三种模式检测和抑制,快、默认和慢三个速度可设定,无论是在哪种场合,它都能满足您的需求，内置%%P10Hz移频设置,满足一些特殊场合的需求，输入输出提供压缩器和噪声门功能,优化音频信号,拥有更加清晰、纯净的音质。每通道提供7段PEQ及高通,对音频信号进行更细致的调整和优化，双通道所有参数均可独立调节也可以进行联通调节	只	1	5195.23	5195.23		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程　　第 54 页，共 85 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
12-7	030506002007	扩声系统调试	(1)数字降噪处理器 (2)设备面板上配备有一块1.77寸全彩IPS屏幕,清晰地显示各种信息,并且提供单键飞梭快速操作功能,每通道都配备了20个指示灯,可以清晰地反应出设备的运行状态和信号情况,设备还采用了双通道全域噪声抑制处理技术,通过高性能的浮点DSP芯片和AI人工智能算法深度学习人声特性,可以有效地处理人声以外的噪声，利用ANS+AFS+AGC+PEQ等多种处理能力提高人声语音质量。这种处理方式能够使得语音更加清晰、自然,让人声更加突出，设备采样频率高达48K,使用24位AD/DA数模转换芯片,动态范围达到了≥115dB。为设备提供了强大的处理能力和优秀的音质表现双通道的所有参数都可以独立调节,也可以进行联通调节,可以根据实际需求进行灵活的调整，设备	只	1	3702.23	3702.23		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程　　第 55 页，共 85 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
12-8	030503002011	通讯网络控制设备	(1)电源时序器 (2)具备8路独立大功率受控电源输出,单路最大电流可达13A，前面板具备两路常开直通电源输出接口,方便给常用电源设备供电，设备带USB接口,最大输出5V/500MA，可接DJ灯，前面板装备数码管显示电压表,实时精准显示当前电压状态,可直观的看到设备所处地点的工作电压，支持8路独立电源指示和8路独立电源开关控制,提供用户最大的使用灵活性，支持顺开逆关功能，每路开关间隔时间/定时时间:1秒，PASS键可全通道同时打开,一键紧急开关，支持多台叠机级联，按键式轻触开关，技术参数：面板颜色:铁灰色，供电规格:内置开关电源,适用全球电压AC90-260V 50-60HZ，单路功率/总功率/输出电流:2000W/ 6000W/ 30A 277VA，主电缆线规格：3*4平方电缆 总	台	1	821.91	821.91		
12-9	030506002009	扩声系统调试	(1)音频隔离器 (2)采用环保金属机身;具备平衡与非平衡接口;输入阻抗:600Ω(交流阻抗);输出阻抗:600Ω(交流阻抗);绝缘电阻:DC1000V 100MΩ;隔离电压:AC50HZ-60HZ 0V-1500;定损失:<0.7db(ref 1khz 1V rms;)，外壳工艺:全铝合金高档黑;规格:110mm×90mm×44mm; (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	只	1	782.23	782.23		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程　　第 56 页，共 85 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
12-10	030502012005	信息插座	(1)多媒体插座 (2)含面板、模块 (3)插座采用全铝结构,优质铝材加上CNC精雕加工,插座面板框架为整体铝合金整体CNC一次成型。设备的表面处理为阳极氧化处理,色泽光亮信息模块接口采用标准模块,信号强,质量好。信息接口选用高档配置,表面滑线细腻,与办公台连接紧密。弹起式桌面插座,支持45%%D仰角,符合工程学原理角度。配置接口:1个多功能电源,网络,3.5音频,数据USB,HDMI,VGA (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	393.07	786.14		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程　　第 57 页，共 85 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
12-11	030506007005	视频系统设备	(1)无线数字会议主机 (2)符合IEC60914国际标准,采用高性能ARM Cortex A8的32位工业级嵌入式处理器,主频高800MHz,256M内存,系统稳定性强,运算速度快。 独创的DCP/MOVE 数字化处理和传输技术,再多的设备也不受干扰,全数字传输,克服长距离传输的衰减问题,六芯线传输距离可达250米,网线传输距离可达150米;长距离传输对音质不会有任何影响,可达CD级音质;内置环境噪音消除器(AEC),可有效消除本地噪声;内置数字均衡电路,可大幅提升会场声压级;内置自适应反馈抑器(AFC),可有效防止啸叫;无线会议主机通过无线收发器进行语音数据交互,采用5G全数字跳频(DSSS)调制通讯技术,ISM频段,确保音频延时少于5.5mS;连接方式采用6芯DIN带屏蔽线缆或	台	1	14588.39	14588.39		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程　　第 58 页，共 85 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
12-12	030506007006	视频系统设备	(1)无线数字会议桌面式主席单元 (2)采用全数字会议技术,符合IEC60914国际标准。具有发言讨论、摄像跟踪、会议服务于一体的多功能会议终端。采用WiFi通信技术,5G频率。国际通信联盟组织定义的公用免证照频段,全数字跳频(DSSS)调制通讯技术,通过无线音频数据调制算法,实现音频无压缩高速传输,确保音频延时少于5.5mS。使用过程中,如有干扰出现,系统检测到后,自动切换到其他无干扰频率上。可以和其他无线会议系统和有线会议系统兼容,同时使用,统一管理。采用3.5寸电容触摸屏。具备与其它单元或主机进行通讯,可以显示本地时间、发言时间、可以对发言时间定时、显示万年历功能。支持发送茶水、纸笔、服务员等需求通知以及短消息功能。主席单元、代表单元与无	台	1	1361.39	1361.39		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程　　第 59 页，共 85 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
12-13	030506007007	视频系统设备	(1)无线数字会议桌面式代表单元 (2)采用全数字会议技术,符合IEC60914国际标准。具有发言讨论、摄像跟踪、会议服务于一体的多功能会议终端。采用WiFi通信技术,5G频率。国际通信联盟组织定义的公用免证照频段,全数字跳频(DSSS)调制通讯技术,通过无线音频数据调制算法,实现音频无压缩高速传输,确保音频延时少于5.5mS。使用过程中,如有干扰出现,系统检测到后,自动切换到其他无干扰频率上。可以和其他无线会议系统和有线会议系统兼容,同时使用,统一管理。采用3.5寸电容触摸屏。具备与其它单元或主机进行通讯,可以显示本地时间、发言时间、可以对发言时间定时、显示万年历功能。支持发送茶水、纸笔、服务员等需求通知以及短消息功能。主席单元、代表单元与无	台	25	1142.39	28559.75		
12-14	030506007008	视频系统设备	(1)无线数字会议信号基站 (2)5G WIFI信号基站,采用特殊加密技术,使会议更安全可靠。包含强大的内置无线音频传输协议,利用大量的共存机制允许单元来避免干扰,减少其他2.4G,无线路由系统的干扰。辐射范围可达50米 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	3585.39	3585.39		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程　　第 60 页，共 85 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
12-15	030506007009	视频系统设备	(1)无线数字会议单元电池 (2)多媒体无线数字会议单元的电子用于供电功能。 (3)产品特点:锂电池,2400毫安大容量;可连续发言40个小时;待机续航时间可达到160个小时。 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	26	886.39	23046.14		
12-16	030506007010	视频系统设备	(1)无线数字会议单元充电器 (2)多媒体无线数字会议单元的充电器用于充电功能,红色指示灯表示电池和充电座接触不良;如果充电箱座指示灯为橙色色状态,则代表正在充电;充电箱座指示灯为绿色则代表电池已充足。 (3)产品特点:可同时充电10只接收单元;电源输入具有串接功能;快速充电3小时充满,最长充电时间8小时;充电箱除可充电外,还可具有存放接收机的功能。技术参数:输入电压:100V-240V 50Hz;最大功耗:100W;待机功耗:17W;寸:627x385x238mm;重量:10Kg。 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	2	7566.39	15132.78		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程　　第 61 页，共 85 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
12-17	030506002010	扩声系统调试	(1)专业无线麦克风(手持式) (2)使用UHF550-950MHz频段,避免干扰频率。 K采用2信道,采用BK单芯片集成电路。采用独有的ID码导频技术,彻底解决同频、串频现象手持麦克风采用优美的流线型外表,把握更舒适。会议话筒采用超指向电容咪芯,拾音灵敏度高。灵活的鹅颈式咪杆设计,可360%%D全方位调节。高效的电池能耗设计,使话筒能够连续使用更长时间，选用优质零部件,精确合理的电路设计可靠性大大提高。采用彩色TFT显示屏,可显示、调节菜单功能。自动扫频,红外线对频。理想使用距离100米。接收机技术参数：载波频段UHF550-950MHz可选，消耗功率:7W，信噪比:>90dB，假像干扰比:>100dB，邻道干扰比:>80dB，接收灵敏度:>7uV，频率响应:40Hz-	套	2	683.6	1367.2		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程　　第 62 页，共 85 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
12-18	030505012001	干线设备	(1)无线麦克风天线放大器 (2)使用UHF550-950MHz频段,避免干扰频率。K采用2信道,采用BK单芯片集成电路。采用独有的ID码导频技术,彻底解决同频、串频现象手持麦克风采用优流线型外表,把握更舒适。会议话筒采用超指向电容咪芯,拾音灵敏度高。灵活的鹅颈式咪杆设计,可360%D全方位调节。高效的电池能耗设计,使话筒能够连续使用更长时间，选用优质零部件,精确合理的电路设计可靠性大大提高。采用彩色TFT显示屏,可显示、调节菜单功能。自动扫频,红外线对频。理想使用距离100米。接收机技术参数:载波频段UHF550-950MHz可选，消耗功率:7W，信噪比:>90dB，假像干扰比:>100dB，邻道干扰比:>80dB，接收灵敏度:>7uV，频率响应:40Hz-20KHz%%P3dB　失真	个	1	398.14	398.14		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程　　第 63 页，共 85 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
12-19	030503001003	中央管理系统	(1)网络编程中控主机 (2)高性能网络化可编程主机采用先进的集成技术,提供高速准确的集中控制环境、开放式的用户编程界面,可完成各种复杂的控制接口编程;拥有多种控制端口(RS232、RS485、Ethernet),含IR(红外)、I/O(数字输入/输出)、RELAY(弱电继电器)、COM口等。产品特点:采用标准19英寸机柜设计,面板具有指示灯,可直观反馈串口、红外、设备的工作状态;采用Cortex ARM架构微处理器,处理速度高达2.0GHz,内置2G DDR3SDRAM,16G EMMC FLASH的存储器;面板有≥4.3英寸触摸彩屏,可查看IP地址、修改IP地址,支持1路TF卡。主机具备不低于32路串口协议控制接口,分别支持16路RS-232、8路RS-485、8路RS-422三种协议接口;不低于8路弱电继电器接口和8路	台（套）	1	18398.73	18398.73		
12-20	030501017005	软件	(1)网络编程中控软件 (2)软件内嵌于中央控制系统设备,实现系统处理、控制逻辑等功能，支持编程文字、2D/3D按键图片、图形等更具人性化的界面。软件界面操作方便、简单清晰。 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	1	1668.17	1668.17		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程　　第 64 页，共 85 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
12-21	030504002008	服务器显示设备	(1)触摸屏 (2)86可编程触摸面板是一款嵌入式触屏,可根据用户习惯,自定义设计操作界面,支持485通讯模式,与中控,矩阵等连接。产品特点:采用高灵敏度电阻触屏,操作反应速度更快;软件界面简单清晰、操作方便;嵌墙、嵌桌暗装,方便简洁;由主机远程供,无需配独立适配器;支持界面可编程,485远程通讯供电;支持多个级联,有线型/86的标准电工插座式墙上面板;支持编程图片、图形、文字、按键等更具人性化的界面。技术参数:通讯接口:RS485;波特率:9600-115200;下载接口:Micro USB;显示屏尺寸:4.0英寸;显示器类型:TFT液晶屏;分辨率:480x480;供电电压:5V-26V;工作温度:-30~70℃;工作湿度:10%-90%;尺寸:89x89x18.13mm; (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关	台	1	1509.24	1509.24		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程　　

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
12-22	030503002012	通讯网络控制设备	(1)网络编程电源管理 (2)八路电源控制器,可搭配可编程主机或PC机通信实现多种周边设备的控制,如用于控制灯光,电动屏幕,电动窗帘及投影机等外设供电电源。 (3)产品特点 (4)标准19寸机架设计,2U标准机柜尺寸设计,黑色氧化铝拉丝面板,人性化的抽手,考究的工艺,尽显高档气质; (5)提供1路NET网络控制接口,通过NET与可编程控制主机通讯; (6)提供1路RS-232接口,可实现通过独立PC机控制,可同时对多台设备实现通信控制; (7)节点走线可实现下走线,侧走线等多种出线方式,美观大方; (8)可由多媒体控制系统的DC24V或AC100-240V两种供电模式; (9)8路独立节点控制接口,每路都有常开,常闭两种接口选择;	台	1	530.91	530.91		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程　　

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
12-23	030504002009	服务器显示设备	(1)网络编程触摸屏 (2)10.1寸无线触摸屏是一款可兼容可编程中控主机的嵌入式无线全彩触屏,其采用图像1024x600的高清全视角防刮钢化玻璃液晶屏,配合透光率高达99.9%的电容式触摸屏,让您在控制中更加精确,有易于使用、坚固耐用、反应速度快等优点;带有RJ45网络接口,可根据现场情况自由选择有线或无线的方式控制中控。产品特点10.1寸真彩触摸显示屏,LED炫彩背光画质真实出彩,铝合金背面,显得高端;工控主板24小时开机,采用LED背光源,节能环保,低功耗;4核处理器1.6GHz,高速,防尘、抗压、耐高低温;钢化玻璃屏防刮,1024x600解析度16:9高清宽屏清晰显示;支持电容屏,透光率高达99.9%;操作界面可由用户自定义,PNG、JPG等常用图像格式,图形界面支持文本、3D按钮、多	台	1	3274.24	3274.24		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程　　第 67 页，共 85 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
12-24	030507009001	视频控制设备	(1)无缝高清混编矩阵切换器 (2)技术参数:最大可接输入卡数量/输入路数:2张/8路;最大可接输出卡数量/输出路数:2张/8路;可接入控制卡数量:1块;接口带宽:10.2Gbps;串行控制接口:RS-232,9-针母D型接口,RS-232,9-针公D型接口波特率与协议:波特率:9600,数据位:8位,停止位:1,无奇偶校验位;RS-485控制接口(选配):4位3.8mm凤凰接口,与扩展键盘KB100配套使用;以太网控制接口(选配):RJ-45母接口;以太网控制速率:自适应10M/100M,全双工或半双工;储存、使用温度:-20℃~+70℃;电源:100VAC~240VAC,50/60Hz,国际自适应电源;储存、使用湿度:10%~90%;机箱尺寸:2U;尺寸(长x宽x高,单位毫米):483Lx400Wx88H;产品重量:5Kg;满载功	台	1	1018.92	1018.92		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程　　

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
12-25	030501004002	存储设备	(1)HDMI无缝高清输入卡 (2)支持4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座;支持快速无缝切换,无闪烁,无黑屏;支持断电现场切换记忆保护功能,特有ESD静电保护功能;支持音频为HDMI内嵌音频/外接模拟音频的选择输入;支持图像参数修正;兼容HDMI1.4b和HDCP1.4标准;最大分辨率支持1920x1200,带均衡20米线长(1920x1080);支持热插拔,即插即用,极其方便。技术参数:协议:HDMI1.4b的标准,HDCP1.4协议;增益:0 dB;像素带宽:165MHz,全数字;接口带宽:2.25Gbps,全数字(总共6.75Gbps,每种颜色是2.25Gbps);最大支持分辨:HDPC:1920x1200P@60;DTV:1920x1080P@60;位时钟抖动(Clock Jitter):<0.15 Tbit;位上升时间(Risetime):<0.3Tbit(20%--80%);位下降	台	1	2908.95	2908.95		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程　　

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
12-26	030501004003	存储设备	(1)HDMI无缝高清输出卡 (2)支持4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座;支持快速无缝切换,无闪烁,无黑屏;支持断电现场切换记忆保护功能,特有ESD静电保护功能;支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出;兼容HDMI1.3a的标准,HDCP1.3协议,DVI1.0协议;支持倍线功能,最大分辨率支持1920*1200@60hz;带增益15米线长(1920x1080@60hz),带独立音频输出;支持输出分辨率可调,支持图像参数修改;支持热插拔,即插即用,极其方便。技术参数：协议:HDMI1.3a的标准,HDCP1.4协议;增益:0dB;像素带宽:165MHz,全数字;接口带宽:2.25Gbps,全数字(总共6.75Gbps,每种颜色是2.25Gbps);最大支持分辨:HDPC:1920x1200P@6	台	1	2982.95	2982.95		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程　　第 70 页，共 85 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
12-27	030506002011	扩声系统调试	(1)专业无线麦克风(手持式) (2)使用UHF550-950MHz频段,避免干扰频率。K采用2信道,采用BK单芯片集成电路。采用独有的ID码导频技术,彻底解决同频、串频现象手持麦克风采用优美的流线型外表,把握更舒适。会议话筒采用超指向电容咪芯,拾音灵敏度高。灵活的鹅颈式咪杆设计,可360%%D全方位调节。高效的电池能耗设计,使话筒能够连续使用更长时间选用优质零部件,精确合理的电路设计可靠性大大提高。采用彩色TFT显示屏,可显示、调节菜单功能。自动扫频,红外线对频。理想使用距离100米。接收机技术参数:载波频段UHF550-950MHz可选，消耗功率:7W，信噪比:>90dB，假像干扰比:>100dB，邻道干扰比:>80dB，接收灵敏度:>7uV，频率响应:40Hz—20KHz%P3dB	套	2	683.6	1367.2		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程　　第 71 页，共 85 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
12-28	030505012002	干线设备	(1)无线麦克风天线放大器 (2)包含一对天线叶子,2条馈线，12dB可调的射频信号电平用于优化使用不同线缆的接收效率，链接输出可链接8台无线接收机组成大型系统，RF电平过载LED及时监察射频信号的质量，高清LCD显示分配器，技术参数:频率:450-970MHz，输入/输出阻抗:50欧姆，通道:2*5(10路)输出，显示方式:LED接口:B型母座增益+6dB，3阶互调截取点:+38dBm(典型)，增益:平坦度 :+1dB，电源输出:DC4*1A，输入电源 :AC100-260VAC/T2A 47-63赫兹 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	3048.14	3048.14		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程　　第 72 页，共 85 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
12-29	030504002010	服务器显示设备	(1)桌面式电子桌牌(双面7.55 寸墨水屏) (2)桌面式电子纸桌牌设计,用于显示参会者的姓名、职务、单位等信息。产品特点超低功耗电子纸显示,在显示内容不变时具有极低功耗。支持手机APP进行人员管理、模板编辑、预览效果、投图方式(NFC/蓝牙单投/蓝牙批量投)、桌牌管理及设置。支持手机通过NFC方式1对1投图、蓝牙投图功能,支持通过蓝牙进行批量操作。支持通过手机APP快速搜索桌牌设备。系统支持通过桌牌云管理系统后台编辑相关信息与手机APP同步:人员分组、人员编辑及导入、底图的新增与列表、子帐户的管理等。技术参数，显示屏屏颜色:黑白红，显示屏屏尺寸:7.55""分辨率:800*480，电压:3V、电流:2400mA/h，电池待机寿命:2-3年 通讯方式	台	26	2049.24	53280.24		
12-30	030501017007	软件	(1)电子桌牌控制软件 (2)支持安装在Windows XP/Windows 7系统电脑/笔记本运行,支持后台签到统计、会议信息上传查看、短信一对一互动、一对多群发、会议服务功能、批量上传修改人名、投票表决、系统通知等功能。 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	1	3668.17	3668.17		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程　　第 73 页，共 85 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
12-31	030501013018	网络服务器	(1)电子桌牌蓝牙网关 (2)支持蓝牙网关,手机蓝牙直连,批量下发,无设备接入上限,支持无需连接外网,支持APP操作(安卓、苹果、鸿蒙系统)技术参数:通讯频段:2.4G,通讯协议:Zigbee2.4G/Bluetooth,工作电压:4.8~5.5V,尺寸:62x62x20mm (3）具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	940.63	940.63		
12-32	030503001004	中央管理系统	(1)电子桌牌Zigbee基站 (2)支持Zigbee协议基站/PC、手机操作,批量下发,无设备接入上限支持需要连接网络,支持PC端系统、微信小程序操作,技术参数:通讯协议:Zigbee2.4G/TCP/IP,工作电压:4.8-5.5V,使用寿命:5~10年,通信距离:30-50米半径,通讯协议:Zigbee2.4G/TCP/IP,工作温度:-0~60℃,工作湿度:10-90%RH,尺寸:178x37mm (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台（套）	1	1398.73	1398.73		
12-33	030502012006	信息插座	(1)壁挂控制面板 (2)含面板、模块 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	173.59	173.59		
12-34	030502001007	机柜、机架	(1)42U机柜 (2)600*600*42U (3)含2个10位PDU(带工业连接器)、接地端子 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	2343.81	2343.81		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程　　第 74 页，共 85 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
12-35	030502005006	双绞线缆	(1)Cat6.UTP.4P (2)含双绞线测试 (3)含水晶头 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	32.5	9.91	322.08		
12-36	030502005007	双绞线缆	(1)配线 (2)EVJV2*2.5 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	71.54	10.15	726.13		
12-37	030411004029	配线	(1)配线 (2)RVV3*1.5 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	43.65	10.25	447.41		
12-38	030411004030	配线	(1)配线 (2)RVVP2*0.5 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	15.67	2.89	45.29		
12-39	030505002004	卫星电视天线、馈线系统	(1)HDMI高清视频线 (2)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	副	16	11.39	182.24		
12-40	030505005001	射频同轴电缆	(1)视频同轴电缆 (2)SYV-50-5-1 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	34.3	7.34	251.76		
13		无线AP网					246938.81	0	
13-1	030501009005	路由器	(1)无线AP (2)支持 802.11ax 标准,支持 2.4GHz/5GHz无线AP 双频段;全射频支持 WiFi6; 台 340总空间流数≥ 6 ;整机速率≥ 5Gbps ;整机最大终端接入数不小于 128 个支持 2 x GE 电口;内置智能天线;提供 USB 接口,可用于扩展外置物联网(支持ZigBee 、 RFID 等协议);支持 PoE 受电。 (11)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	118	1421.54	167741.72		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程　　第 75 页，共 85 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
13-2	030501009006	路由器	(1)无线AP（高密） (2)支持 802.11ax 标准,支持 2.4GHz/5GHz无线AP(高密) 双频段;全射频支持 WiFi6; 台 5 整机速率最大可支持≥ 5Gbps ;整机最大终端接入数不小于 256 个支持 1x 10GE 电口 + 1xGE 电口 + 1 x10G 光口;内置物联网插槽,支持 BLE5.0/ZigBee/RFID/Thread 等物联网扩展;提供 USB 接口,可用于对外供电、扩展外置物联网,也可用于存储;内置智能天线;支持 PoE 受电。 (11)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	5	1804.29	9021.45		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程　　

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
13-3	030501009007	路由器	(1)面板式无线AP (2)工作模式 采用整机双频流设计，面板式无线AP可同时工台802.11a/b/g/n/ac/acwave2/ax模式 MU-MIMO 要求 AP 所有射频卡都支持 MU-MIMO 协商速率 整机协商速率≥ 1.7Gbps 天线设计 要求采用内置智能天线设计接口设计≥ 1 个10/100/1000Mbps(RJ45) 上行千兆接口;≥ 4 个10/100/1000Mbps(RJ45) 下行千兆接口;≥ 2 个10/100/1000Mbps(RJ45) 透传口内置物联网 内置蓝牙 5.0，支持通过软件切换，实现对 BLE/RFID 不同协议的 IOT 扩展功能,视频点播能力整机接入不低于100个用户,同时点播 2M码流的视频文件时，视频点播流畅不卡顿,网页加载能力 整机接入不低于 100 个用户,打开网页时,网页加载流畅不卡顿。 容口优化支持基于容	台	4	504.39	2017.56		
13-4	030502013005	光纤盒	(1)双工耦合器 (2)LC插口,插损≤0.2dB (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	288	18.35	5284.8		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程　　第 77 页，共 85 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
13-5	030503003004	控制器	(1)无线控制器 (2)设备转发性能≥6Gbps ,最大管理AP数量≥ 500,最大接入用户数量≥4K ,AC配备4套(128个无线AP资源授权),支持IPv4/IPv6 双栈协议,支持RIP\OSPF 、ISIS 、 BGP 等IPv4 动态路由协议,支持 BGP4/BGP4+ 、RIPng 、 OSPFv3 、ISISv6 等动态路由协议,提供 10GE 光口≥ 2 个, GE 接口≥10个,支持 MAC 地址认证、 802.1x 认证、Portal 认证、MAC+Portal 混合认证、WPA 认证、WAPI 认证等多种认证方式;支持基于802.11k/802.11v/802.11r 协议的智能漫游和快速漫游技术,实现移动用户接入到最佳 AP ,支持应用识别(如 QQ 、 BT 、微信等,能针对识别出的不同应用设定相应管控策略,支持 VIP 用户识别和优先调度, VIP用户可无视任何限速策略,并	台	1	7605.11	7605.11		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程　　第 78 页，共 85 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
13-6	030501017008	软件	(1)认证软件 (2)平台架构:系统利用云计算、 SDN 网络、大数据分析等技术,支持 SDN 协议(NetConf/YANG 协议)实现大规模的网络设备配置自动化、支持Telemetry 协议实现设备性能 / 告警数据 / 用户数据统计分析。高可靠:支持单机、最小集群、分布式集群等部署形态,满足不同场景按需部署,所有形态支持主备容灾方案。本次配置 2000 个终端认证数分权分域:支持系统管理员-MSP-租户三级的分层管理。支持分权分域,可在租户管理员内自定义区域管理员,对网络的部署和运维分区域管理,减轻运维工作量。LANWAN 融合:一套软件,融合了LAN、WAN 网络和业务的统一管理、网络 Underlay 和 Overlay 的自动化管理、终端认证和安全策略管理能力。网络极简部署:提供 APP	套	1	55268.17	55268.17		
14		智能一卡通系统					108109.90	0	
14-1	030501013019	网络服务器	(1)主控服务器 (2)CPU E5-2609v3,1.96GHz,6核,数量≥1颗;内存: 16GB ;硬盘 2 块 1TB (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	26534.38	26534.38		
14-2	030501013020	网络服务器	(1)客户端电脑 (2)CPU:Intel Core i5 ;内存≥ 4G;硬盘≥ 1TB;显示器≥20寸 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	3	5429.67	16289.01		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程　　第 79 页，共 85 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
14-3	030501013021	网络服务器	(1)数据库(SQL) (2)SQL Server2012 5用户标准版 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	21284.38	21284.38		
14-4	030501004004	存储设备	(1)IC卡 (2)存储容量不低于1024 ×8bit EEPROM存储单元,不少于 16个分区,每分区两组独立的密码;工作频率: 13.56MHZ ;通讯速率: 106Kboud ;读写时间: 1 ~ 2ms (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1000	16.55	16550		
14-5	030505003001	前端机柜	(1)台式访客机 (2)人证合一智能访客机支持 XLS 格式的通讯录,数据导入方便快捷证件 OCR识别,直接读取二代身份证、护照、驾照等证件的相关信息集成人脸比对算法,可自动抠取相关证件的人像照片,与现场来访人员的抓拍人像进行比对可以有效保存来访人抓拍的照片和身份证信息自动打印会客单可支持 PC 即时通讯工具、智能电话模块拨打被访人电话 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	12713.99	12713.99		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程　　第 80 页，共 85 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
14-6	030501013022	网络服务器	(1)主控平台 (2)含一卡通联动软件 (3)系统采用 B/S 结构 +C/S 结构; 数据库采用 Microsoft SQL 、ORACLE 10G 或 MySQL5.5 以上版本;具备强大的报表管理功能,对不同的系统可分开及整体提供 周、月、季、年及自定义报表管理; 各个子系统既可集成在统一的界面协同工作,又可以作为独立系统单独运行; 各子系统的操作权限管理在统一的权限管理界面上完成 ,实现分散监视、控制和集中管理、统一调度;系统支持 2D 电子地图、3D 电子地图、 GIS 电子地图、全景电子地图,支持以实际建筑及坐标汇制成的各种电子地图,可系统中直观显示及标明位置,支持不少于 10 级电子地图链接操作;支持在电子地图中调取已添加的 门禁控制器设备、动环设备等状态、参数及	台	1	6941.67	6941.67		
14-7	030507007006	出入口执行机构设备	(1)身份证双模发卡机 (2)能具有声音和指示灯提示, 安全性高,, 稳定性强;接口方式:提供 USB 接口; 发卡格式: Wiegand34发卡类型: 支持 IC 卡、二代身份证、手机卡、 NFC 等频率为 13.56M 的智 (3)能卡 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	2	1907.64	3815.28		
14-8	030501004005	存储设备	(1)电话语音卡 (2)PCI-E 插槽处理板 *1 ,外线模块*1 ,文语转换模块*1 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	232.95	232.95		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程　　第 81 页，共 85 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
14-9	030904008005	模块(模块箱)	(1)短信电话语音模块 (2)可以发送接收派障短信 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	280.07	280.07		
14-10	030501017009	软件	(1)一卡通联动软件 (2)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作	套	1	3468.17	3468.17		
15		楼宇自控系统					78954.43	0	
15-1	030503003005	控制器	(1)DDC (2)IP控制器:4UI,4AO,WIFI控制器；闪存:32 MB；RAM:128 MB；RS-485端口:1 个 RS485；无线局域网:无线网络 802.1x b/g/n；数据库和 API:MQTT、SQL 数据库和 REST API (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	14	287.54	4025.56		
15-2	030503003006	控制器	(1)DDC (2)IP控制器8UI,4AO,2DO,WIFI控制器闪存:32 MB；RAM:128 MB；RS-485端口:1 个 RS485；无线局域网:无线网络 802.1x b/g/n；数据库和 API:MQTT、SQL 数据库和 REST API (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	3	287.54	862.62		
15-3	030501013023	网络服务器	(1)BAS管理工作站 (2)台式机/I5/8G/256SSD/22寸液晶显示器 / 鼠标 / 键盘兼容 C/S 及 B/S 架构,不应有点数限制; (11)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	7041.67	7041.67		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程　　第 82 页，共 85 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
15-4	030501017011	软件	(1)BAS管理软件 (2)软件应满足以下功能:空调机组，新风机组夜间换气功能;循环启停功能；焓值控制功能；最佳运行功能;零能区/负荷再设定控制功能;自适应加热曲线和最优化功能;电力设备不同时段运行功能;节假日节能运行模式功能。 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	1	15168.17	15168.17		
15-5	030501017012	软件	(1)控制器编程软件 (2)与DDC控制器适配 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	1	14678.17	14678.17		
15-6	030501013024	网络服务器	(1)建筑设备监控系统服务器 (2)服务器采用机架式外型,≥ 2U ,标配原厂导轨; CPU 型号: Intel 至强可扩展系列处理器 4116(2.1GHz/12 核/16.5MB/85W) , CPU 实配数量≥ 4 颗; (25)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	21284.38	21284.38		
15-7	030502005008	双绞线缆	(1)Cat6.UTP.4P (2)含双绞线测试 (3)含水晶头 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	231.5	7.28	1685.32		
15-8	030411004032	配线	(1)配线 (2)RVV2*1.0 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	231.5	4.13	956.1		
15-9	030411004033	配线	(1)配线 (2)RVV3*1.5 (3)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作	m	231.5	4.13	956.1		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程　　第 83 页，共 85 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
15-10	030501017013	软件	(1)中央空调控制网关 (2)支持RS-232/485/422/CAN转换TCP/IP (3)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作	套	2	6148.17	12296.34		
16		智能通道闸系统					41800.28	0	
16-1	030507016003	停车场管理设备	(1)双机芯摆闸 (2)通行方向:单、双向可选;通道开关时间<0.6s;防撞机芯,采用工业级32位芯片,道闸电机:直流无刷伺服电机; 通道通讯:TCP/IP、RS-485可选; 顶部LED指示灯:绿色合法通行、红色报警及禁止通行 读卡窗:2个 通行速度:≥40人/分钟(常开)或≥30人/分钟(常闭) 红外探测:采用24对红外对射; (3)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作	台	1	11428.97	11428.97		
16-2	030507016004	停车场管理设备	(1)RFID单机芯摆闸 (2)通行方向:单向;通道开关时间<0.6s;防撞机芯,采用工业级32位芯片,道闸电机:直流无刷伺服电机; 通道通讯:TCP/IP、RS-485可选; 顶部LED指示灯:绿色合法通行、红色报警及禁止通行 读卡窗:2个 通行速度:≥40人/分钟(常开)或≥30人/分钟(常闭) 红外探测:采用24对红外对射;带人脸识别、二维码识别功能 (3)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作	台	2	8828.97	17657.94		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程　　

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
16-3	030507016005	停车场管理设备	(1)人脸识别机 (2)显示屏:不小于8英寸IPS全视角LCD屏 分辨率:不小于800×1280 图像传感器:1/2.7”逐行扫描CMOS 分辨率:1920×1080 视场角:90° 3A功能:支持AEC/增益/白平衡 输出接口:支持RJ45 100M以太网口、支持韦根26/34、支持RS-232 识别准确率:99.99%%% 活体检测:支持 人脸容量:10000张人脸照片操作系统:Android 处理器:4核 防护等级:IP54 (3)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作	台	4	1919.91	7679.64		
16-4	030503001006	中央管理系统	(1)管理电脑(与一卡通合用) (2)i5 ,主频: 3.2G ,缓存: 4M ,屏幕:标准 20 寸宽屏液晶显示器 / 内 存: 4GBDDR4/ 硬盘: 500GBSATA显卡: 1GB独立显卡;网卡:千兆网卡 / 声卡:集成声卡;光驱: DVD 刻录光驱 / 操作系统:: 原厂预 装正版 Windows7 专业操作系统 / 配件:原厂 USB 防水键盘、 鼠标 (3)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作	台（套）	1	5033.73	5033.73		
17		抗震支架					135014.77	0	
17-1	030307005001	设备支架制作安装	(1)抗震支架 (2)KZQ-200-T (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	108	632.39	68298.12		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程　　第 85 页，共 85 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
17-2	030307005002	设备支架制作安装	(1)抗震支架 (2)KZQ-200-TL (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	91	725.12	65985.92		
17-3	030307005003	设备支架制作安装	(1)抗震支架 (2)KZQ-300-TL (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	1	730.73	730.73		
合计							5753298.97	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程　　标段： 新安街道文汇学校改扩建工程

项目编码	030501012002	项目名称	交换机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-42换	核心层交换机安装、调试[核心交换机]	台（套）	1	406.35	8	148000	20	91.18	406.35	8	148000	20	91.18
小计									406.35	8	148000	20	91.18
清单项目综合单价									148525.53				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费(安装)	元	298.915	1.3594	406.35		
	材料	其他材料费	元	8	1	8		
	主材							
	设备	核心交换机						
	机械	仪器仪表使用费	元	20	1	20		

项目编码	030501012003	项目名称	交换机	计量单位	台	工程量	41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-40	接入层交换机安装、调试[24口接入交换机(非poe)]	台（套）	1	139.46	2	1688	5	31.13	139.46	2	1688	5	31.13
小计									139.46	2	1688	5	31.13
清单项目综合单价									1865.59				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费(安装)	元	102.587	1.3594	139.46		
	材料	其他材料费	元	2	1	2		
	主材							
	设备	24口接入交换机(非poe)						
	机械	仪器仪表使用费	元	5	1	5		

项目编码	030904008001	项目名称	模块(模块箱)	计量单位	个	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-19换	控制模块(接口)安装（单输出）	个	1	91.57	408.17	0	2.12	40.71	91.57	408.17	0	2.12	40.71
小计									91.57	408.17	0	2.12	40.71
清单项目综合单价									542.57				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	13.057	1.376	17.97		
		技工人工费(安装)	元	44.273	1.351	59.81		
		高级技工人工费(安装)	元	10.146	1.3594	13.79		
	材料	汽油 60#～70#	kg	0.08	7.54	0.6		
		白布	m2	0.05	5.45	0.27		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	18.72	0.56		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	69.5	1.39		
		焊锡	kg	0.06	75.6	4.54		
		冲击钻头 φ6mm～8mm	个	0.03	5.46	0.16		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.22	0.09		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.8	0.09	0.07		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.15	1.8	0.27		
		万兆光模块	个	1	400	400		
		其他材料费	元	0.21	1	0.21		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	2.118	1	2.12		

项目编码	030502009001	项目名称	跳线	计量单位	条	工程量	315

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-131换	成品跳线敷设（插接）	条	1	0.97	3.6	0	0	0.4	0.97	3.6	0	0	0.4
小计									0.97	3.6	0	0	0.4
清单项目综合单价									4.97				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.706	1.376	0.97		
	材料	跳线	条	1	3.6	3.6		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030502007003	项目名称	光缆	计量单位	m	工程量	2756.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-46换	敷设管道光缆 12芯以下	100m	0.01	266.73	1116.86	0	3.51	114.79	2.6673	11.1686	0	0.0351	1.1479
小计									2.6673	11.1686	0	0.0351	1.1479
清单项目综合单价									15.018900				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.9669	1.376	1.33		
		技工人工费(安装)	元	0.98951	1.351	1.34		
	材料	12芯单模铠装光纤	m	1.02	10.93	11.15		
		其他材料费	元	0.02	1	0.02		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	0.0351	1	0.04		

项目编码	030502001003	项目名称	机柜、机架	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-1换	安装机柜、机架 落地式	台	1	182.9	303	0	0	55.41	182.9	303	0	0	55.41
小计									182.9	303	0	0	55.41
清单项目综合单价									541.31				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	132.919	1.376	182.9		
	材料	光纤配线柜	个	1	300	300		
		其他材料费	元	3	1	3		

工程量清单综合单价分析表

费用明细										
	主材									
	设备									
	机械									

项目编码	030502009002	项目名称	跳线	计量单位	条	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-131	成品跳线敷设（插接）	条	1	0.97	326.92	0	0	16.55	0.97	326.92	0	0	16.55
小计									0.97	326.92	0	0	16.55
清单项目综合单价													344.44

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.706	1.376	0.97		
	材料							
	主材	专用堆叠线缆	条	1	326.92	326.92		
	设备							
	机械							

项目编码	030502007004	项目名称	光缆	计量单位	m	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-47换	敷设管道光缆 36芯以下	100m	0.1	403.14	2231.7	0	12	201.12	40.314	223.17	0	1.2	20.112
小计									40.314	223.17	0	1.2	20.112
清单项目综合单价													284.796

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.755	1.376	2.41		
		技工人工费(安装)	元	1.19656	1.351	1.62		
	材料	24芯单模铠装光纤	m	1.02	21.85	22.29		
		其他材料费	元	0.03	1	0.03		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	0.12	1	0.12		

项目编码	030501015001	项目名称	计算机应用、网络系统系统联调	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030410-9	网络系统联调 ≤3000信息点	系统	1	3250.76	5	0	50	719.09	3250.76	5	0	50	719.09
小计									3250.76	5	0	50	719.09
清单项目综合单价													4024.85

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费(安装)	元	2391.323	1.3594	3250.76		
	材料	其他材料费	元	5	1	5		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	50	1	50		

项目编码	030501012005	项目名称	交换机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-42	核心层交换机安装、调试[核心交换机]	台（套）	1	406.35	8	148000	20	91.18	406.35	8	148000	20	91.18
小计									406.35	8	148000	20	91.18
清单项目综合单价													148525.53

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费(安装)	元	298.915	1.3594	406.35		
	材料	其他材料费	元	8	1	8		
	主材							
	设备	核心交换机						
	机械	仪器仪表使用费	元	20	1	20		

项目编码	030505009001	项目名称	光端设备安装、调试	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031008-52	光电端机[OLT]	台	1	427.62	29.73	125300	96.87	102.09	427.62	29.73	125300	96.87	102.09
小计									427.62	29.73	125300	96.87	102.09
清单项目综合单价													125956.31

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	51.58	1.376	70.97		
		技工人工费(安装)	元	242.089	1.351	327.06		
		高级技工人工费(安装)	元	21.761	1.3594	29.58		
	材料	六角螺栓 M6～8×20～70	套	4	0.35	1.4		
		接地线 5.5mm2～16mm2	m	1	20.8	20.8		
		位号牌	个	1	0.54	0.54		
		校验材料费	元	3.99	1	3.99		
		其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备	OLT						
	机械	仪器仪表使用费	元	96.87	1	96.87		

项目编码	030505009002	项目名称	光端设备安装、调试	计量单位	台	工程量	69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031008-52	光电端机[ONU(8GE(POE))]	台	1	427.62	29.73	2250	96.87	102.09	427.62	29.73	2250	96.87	102.09
小计									427.62	29.73	2250	96.87	102.09
清单项目综合单价													2906.31

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	51.58	1.376	70.97		
		技工人工费(安装)	元	242.089	1.351	327.06		
		高级技工人工费(安装)	元	21.761	1.3594	29.58		
	材料	六角螺栓 M6～8×20～70	套	4	0.35	1.4		
		接地线 5.5mm2～16mm2	m	1	20.8	20.8		
		位号牌	个	1	0.54	0.54		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	校验材料费	元	3.99	1	3.99		
		其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备	ONU(8GE (POE))						
	机械	仪器仪表使用费	元	96.87	1	96.87		

项目编码	030505009003	项目名称	光端设备安装、调试	计量单位	台	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031008-52	光电端机[ONU(24GE (POE))]	台	1	427.62	29.73	5886	96.87	102.09	427.62	29.73	5886	96.87	102.09
小计									427.62	29.73	5886	96.87	102.09
清单项目综合单价													6542.31

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	51.58	1.376	70.97		
		技工人工费(安装)	元	242.089	1.351	327.06		
		高级技工人工费(安装)	元	21.761	1.3594	29.58		
	材料	六角螺栓 M6~8×20~70	套	4	0.35	1.4		
		接地线 5.5mm2~16mm2	m	1	20.8	20.8		
		位号牌	个	1	0.54	0.54		
		校验材料费	元	3.99	1	3.99		
		其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备	ONU(24GE (POE))						
	机械	仪器仪表使用费	元	96.87	1	96.87		

项目编码	030505013001	项目名称	分配网络	计量单位	个	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030405-15	用户分支器、分配器暗装[1:8分光器设备(LC接口机架式分光器)]	10个	0.1	62.15	3	2320	0	13.83	6.215	0.3	232	0	1.383
小计									6.215	0.3	232	0	1.383
清单项目综合单价													239.898

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	4.5169	1.376	6.22		
	材料	其他材料费	元	0.3	1	0.3		
	主材							
	设备	1:8分光器设备(LC接口机架式分光器)						
	机械							

项目编码	030501009001	项目名称	路由器	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-48换	无线路由器（AP）安装	台（套）	1	100.12	46381.03	0	2	2341.22	100.12	46381.03	0	2	2341.22
小计									100.12	46381.03	0	2	2341.22
清单项目综合单价													48824.37

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费(安装)	元	73.653	1.3594	100.12		
	材料	其他材料费	元	2	1	2		
		路由器	套（台）	1	46379.03	46379.03		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	2	1	2		

项目编码	030501011001	项目名称	防火墙	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-49	企业级防火墙 小型安装、调试[防火墙]	台（套）	1	195.05	2	49348	1.3	43.12	195.05	2	49348	1.3	43.12
小计									195.05	2	49348	1.3	43.12
清单项目综合单价													49589.47

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费(安装)	元	143.479	1.3594	195.05		
	材料	其他材料费	元	2	1	2		
	主材							
	设备	防火墙						
	机械	仪器仪表使用费	元	1.3	1	1.3		

项目编码	030501012006	项目名称	交换机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030402-1	小型程控交换机/集团电话主机安装调试分机数 16门以下	台	1	211.12	4	122300	3.62	46.91	211.12	4	122300	3.62	46.91
小计									211.12	4	122300	3.62	46.91
清单项目综合单价													122565.65

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	45.875	1.376	63.12		
		技工人工费(安装)	元	109.544	1.351	147.99		
	材料	其他材料费	元	4	1	4		
	主材							
	设备	程控交换机						
	机械	仪器仪表使用费	元	3.615	1	3.62		

项目编码	030501017001	项目名称	软件	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-2	微机 系统软件安装[网管软件]	套	1	137.83	0	50000	0	30.34	137.83	0	50000	0	30.34
小计									137.83	0	50000	0	30.34
清单项目综合单价													50168.17

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费(安装)	元	101.393	1.3594	137.83		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料									
	主材									
	设备	网管软件								
	机械									
项目编码	030501013006	项目名称	网络服务器			计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-29换	服务器安装、调试 1U	台（套）	1	227.55	50005	0	1.4	2550.43	227.55	50005	0	1.4	2550.43
小计									227.55	50005	0	1.4	2550.43
清单项目综合单价													52784.38
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费(安装)				元	167.393	1.3594		227.55			
	材料	其他材料费				元	5	1		5			
		网管软件服务器				台	1	50000		50000			
	主材												
	设备												
	机械	仪器仪表使用费				元	1.4	1		1.4			
项目编码	030501013007	项目名称	网络服务器			计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-1换	微机 硬件安装[上网行为管理与审计]	套	1	75.09	3	109690.88	0	16.67	75.09	3	109690.88	0	16.67
小计									75.09	3	109690.88	0	16.67
清单项目综合单价													109785.64
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费(安装)				元	55.239	1.3594		75.09			
	材料	其他材料费				元	3	1		3			
	主材												
	设备	上网行为管理与审计											
	机械												
项目编码	030501013008	项目名称	网络服务器			计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-1换	微机 硬件安装[安全探针]	套	1	75.09	3	72780	0	16.67	75.09	3	72780	0	16.67
小计									75.09	3	72780	0	16.67
清单项目综合单价													72874.76
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费(安装)				元	55.239	1.3594		75.09			
	材料	其他材料费				元	3	1		3			
	主材												
	设备	安全探针											
	机械												
项目编码	030904008002	项目名称	模块(模块箱)			计量单位	个	工程量	95				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-19换	控制模块(接口)安装（单输出）	个	1	91.57	408.17	0	2.12	40.71	91.57	408.17	0	2.12	40.71
小计									91.57	408.17	0	2.12	40.71
清单项目综合单价													542.57
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	13.057	1.376		17.97			
		技工人工费(安装)				元	44.273	1.351		59.81			
		高级技工人工费(安装)				元	10.146	1.3594		13.79			
	材料	汽油 60#～70#				kg	0.08	7.54		0.6			
		白布				m2	0.05	5.45		0.27			
		防火涂料 A60-1				kg	0.03	18.72		0.56			
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.02	69.5		1.39			
		焊锡				kg	0.06	75.6		4.54			
		冲击钻头 φ6mm～8mm				个	0.03	5.46		0.16			
		木螺钉 M4×65以下				10个	0.4	0.22		0.09			
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm				个	0.8	0.09		0.07			
		异形塑料管 φ5mm				m	0.15	1.8		0.27			
		万兆单模光模块				个	1	400		400			
		其他材料费				元	0.21	1		0.21			
	主材												
	设备												
	机械	仪器仪表使用费				元	2.118	1		2.12			
项目编码	030904008003	项目名称	模块(模块箱)			计量单位	个	工程量	24				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-19换	控制模块(接口)安装（单输出）	个	1	91.57	408.17	0	2.12	40.71	91.57	408.17	0	2.12	40.71
小计									91.57	408.17	0	2.12	40.71
清单项目综合单价													542.57
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	13.057	1.376		17.97			
		技工人工费(安装)				元	44.273	1.351		59.81			
		高级技工人工费(安装)				元	10.146	1.3594		13.79			
	材料	汽油 60#～70#				kg	0.08	7.54		0.6			
		白布				m2	0.05	5.45		0.27			
		防火涂料 A60-1				kg	0.03	18.72		0.56			
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.02	69.5		1.39			
		焊锡				kg	0.06	75.6		4.54			
		冲击钻头 φ6mm～8mm				个	0.03	5.46		0.16			
		木螺钉 M4×65以下				10个	0.4	0.22		0.09			
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm				个	0.8	0.09		0.07			
		异形塑料管 φ5mm				m	0.15	1.8		0.27			
		万兆光模块				个	1	400		400			
		其他材料费				元	0.21	1		0.21			
	主材												
	设备												

工程量清单综合单价分析表

	设备											
	机械	仪器仪表使用费			元	2.118	1	2.12		
项目编码	030503003001	项目名称	控制器		计量单位	台	工程量	1		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030404-22	控制网路由器安装、调试[会话边界控制器]	台	1	162.15	2	43200	3.34	36.01	162.15	2	43200	3.34	36.01
小计									162.15	2	43200	3.34	36.01
清单项目综合单价													43403.50

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	70.576	1.376	97.11		
		技工人工费(安装)	元	24.076	1.351	32.53		
		高级技工人工费(安装)	元	23.914	1.3594	32.51		
	材料	其他材料费	元	2	1	2		
	主材							
	设备	会话边界控制器						
	机械	仪器仪表使用费	元	3.34	1	3.34		

项目编码	030502007005	项目名称	光缆	计量单位	m	工程量	2324.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-46换	敷设管道光缆 12芯以下	100m	0.01	266.73	1116.86	0	3.51	114.79	2.6673	11.1686	0	0.0351	1.1479
小计									2.6673	11.1686	0	0.0351	1.1479
清单项目综合单价													15.018900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.9669	1.376	1.33		
		技工人工费(安装)	元	0.98951	1.351	1.34		
	材料	12芯单模铠装光纤	m	1.02	10.93	11.15		
		其他材料费	元	0.02	1	0.02		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	0.0351	1	0.04		

项目编码	030503002003	项目名称	通讯网络控制设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030404-32换	控制网适配器安装、调试[IP网络适配器]	台	1	48.64	0.5	2114.4	0	10.73	48.64	0.5	2114.4	0	10.73
小计									48.64	0.5	2114.4	0	10.73
清单项目综合单价													2174.27

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	21.173	1.376	29.13		
		技工人工费(安装)	元	7.223	1.351	9.76		
		高级技工人工费(安装)	元	7.174	1.3594	9.75		
	材料	其他材料费	元	0.5	1	0.5		
	主材							
	设备	IP网络适配器						
	机械							

项目编码	030503002004	项目名称	通讯网络控制设备	计量单位	台	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030404-32	控制网适配器安装、调试[IP网络适配器(带功放180W)]	台	1	48.64	0.5	3000	0	10.73	48.64	0.5	3000	0	10.73
小计									48.64	0.5	3000	0	10.73
清单项目综合单价													3059.87

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	21.173	1.376	29.13		
		技工人工费(安装)	元	7.223	1.351	9.76		
		高级技工人工费(安装)	元	7.174	1.3594	9.75		
	材料	其他材料费	元	0.5	1	0.5		
	主材							
	设备	IP网络适配器(带功放180W)						
	机械							

项目编码	030503002005	项目名称	通讯网络控制设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030404-32	控制网适配器安装、调试[IP网络适配器(带功放240W)]	台	1	48.64	0.5	4200	0	10.73	48.64	0.5	4200	0	10.73
小计									48.64	0.5	4200	0	10.73
清单项目综合单价													4259.87

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	21.173	1.376	29.13		
		技工人工费(安装)	元	7.223	1.351	9.76		
		高级技工人工费(安装)	元	7.174	1.3594	9.75		
	材料	其他材料费	元	0.5	1	0.5		
	主材							
	设备	IP网络适配器(带功放240W)						
	机械							

项目编码	030503002006	项目名称	通讯网络控制设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030404-32	控制网适配器安装、调试[IP网络适配器(带功放650W)]	台	1	48.64	0.5	5353	0	10.73	48.64	0.5	5353	0	10.73
小计									48.64	0.5	5353	0	10.73
清单项目综合单价													5412.87

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	21.173	1.376	29.13		
		技工人工费(安装)	元	7.223	1.351	9.76		
		高级技工人工费(安装)	元	7.174	1.3594	9.75		
	材料	其他材料费	元	0.5	1	0.5		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料								
	主材								
	设备	IP网络适配器(带功放650W)							
	机械								

项目编码	030506002001	项目名称	扩声系统调试	计量单位	只	工程量	49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-16换	吸顶式扬声器安装	只	1	22.49	69.52	0	0.74	8.48	22.49	69.52	0	0.74	8.48
小计									22.49	69.52	0	0.74	8.48
清单项目综合单价									101.23				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.268	1.376	4.5		
		技工人工费(安装)	元	10.903	1.351	14.73		
		高级技工人工费(安装)	元	2.4	1.3594	3.26		
	材料	其他材料费	元	0.14	1	0.14		
		汽油 60#～70#	kg	0.02	7.54	0.15		
		立时得胶	kg	0.05	14.5	0.73		
		白布	m2	0.02	5.45	0.11		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	18.72	0.94		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	69.5	0.7		
		焊锡	kg	0.02	75.6	1.51		
		木螺钉 M4×60	个	0.4	0.4	0.16		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.05	1.8	0.09		
		吸顶喇叭	只	1	65	65		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	0.736	1	0.74		

项目编码	030506002002	项目名称	扩声系统调试	计量单位	只	工程量	136

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-17	壁挂式音箱安装[壁挂喇叭（45w）]	台	1	19.6	3.97	477.25	0.74	4.57	19.6	3.97	477.25	0.74	4.57
小计									19.6	3.97	477.25	0.74	4.57
清单项目综合单价									506.13				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.831	1.376	3.9		
		技工人工费(安装)	元	9.398	1.351	12.7		
		高级技工人工费(安装)	元	2.212	1.3594	3.01		
	材料	其他材料费	元	0.12	1	0.12		
		汽油 60#～70#	kg	0.02	7.54	0.15		
		白布	m2	0.02	5.45	0.11		
		冲击钻头 Φ8mm	只	0.07	4.5	0.32		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	69.5	0.7		
		焊锡	kg	0.02	75.6	1.51		
		木螺钉 M4×60	个	2	0.4	0.8		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	2	0.09	0.18		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.05	1.8	0.09		
	主材							
	设备	壁挂喇叭（45w）						
	机械	仪器仪表使用费	元	0.736	1	0.74		

项目编码	030506001001	项目名称	扩声系统设备	计量单位	台	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030406-18	音箱安装 三单元以下单元最大直径80mm[壁挂音柱]	个	1	48.97	5	1668	0	11.03	48.97	5	1668	0	11.03
小计									48.97	5	1668	0	11.03
清单项目综合单价									1733.00				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	21.408	1.376	29.46		
		技工人工费(安装)	元	14.445	1.351	19.52		
	材料	其他材料费	元	5	1	5		
	主材							
	设备	壁挂音柱						
	机械							

项目编码	030506001002	项目名称	扩声系统设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030411-4	有线话筒[广播话筒]	台	1	45.47	1	235	0.5	10.09	45.47	1	235	0.5	10.09
小计									45.47	1	235	0.5	10.09
清单项目综合单价									292.06				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	9.881	1.376	13.6		
		技工人工费(安装)	元	23.594	1.351	31.88		
	材料	其他材料费	元	1	1	1		
	主材							
	设备	广播话筒						
	机械	仪器仪表使用费	元	0.5	1	0.5		

项目编码	030506001003	项目名称	扩声系统设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030411-4	有线话筒[IP网络远程寻呼站]	台	1	45.47	1	3220	0.5	10.09	45.47	1	3220	0.5	10.09
小计									45.47	1	3220	0.5	10.09
清单项目综合单价									3277.06				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	9.881	1.376	13.6		
		技工人工费(安装)	元	23.594	1.351	31.88		
	材料	其他材料费	元	1	1	1		
	主材							
	设备	IP网络远程寻呼站						
	机械	仪器仪表使用费	元	0.5	1	0.5		

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030506004001	项目名称	背景音乐系统设备			计量单位	台		工程量	2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030406-28	非固定式音响设备安装 功率放大器[前置放大器]	台	1	81.17	3	737	0	18.02	81.17	3	737	0	18.02
小计									81.17	3	737	0	18.02
清单项目综合单价													839.19
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		17.644	1.376		24.28		
		高级技工人工费(安装)				元		41.848	1.3594		56.89		
	材料	其他材料费				元		3	1		3		
	主材												
	设备	前置放大器											
	机械												
项目编码	030506004002	项目名称	背景音乐系统设备			计量单位	台		工程量	1			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030406-28	非固定式音响设备安装 功率放大器[纯后级功放]	台	1	81.17	3	5500	0	18.02	81.17	3	5500	0	18.02
小计									81.17	3	5500	0	18.02
清单项目综合单价													5602.19
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		17.644	1.376		24.28		
		高级技工人工费(安装)				元		41.848	1.3594		56.89		
	材料	其他材料费				元		3	1		3		
	主材												
	设备	纯后级功放											
	机械												
项目编码	030506001004	项目名称	扩声系统设备			计量单位	台		工程量	1			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030406-4换	数字调音台	台	1	61.7	1002	0	0	63.69	61.7	1002	0	0	63.69
小计									61.7	1002	0	0	63.69
清单项目综合单价													1127.39
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		13.41	1.376		18.45		
		技工人工费(安装)				元		9.149	1.351		12.36		
		高级技工人工费(安装)				元		22.718	1.3594		30.88		
	材料	数字调谐器				台		1	1000		1000		
		其他材料费				元		2	1		2		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030506001005	项目名称	扩声系统设备			计量单位	台		工程量	1			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030406-4换	数字调音台[CD播放器]	台	1	61.7	1662	0	0	96.69	61.7	1662	0	0	96.69
小计									61.7	1662	0	0	96.69
清单项目综合单价													1820.39
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		13.41	1.376		18.45		
		技工人工费(安装)				元		9.149	1.351		12.36		
		高级技工人工费(安装)				元		22.718	1.3594		30.88		
	材料	CD播放器				台		1	1660		1660		
		其他材料费				元		2	1		2		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030501013009	项目名称	网络服务器			计量单位	台		工程量	1			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-28	工作站安装、调试[IP网络广播控制中心]	台（套）	1	113.78	2	31790	0.7	25.19	113.78	2	31790	0.7	25.19
小计									113.78	2	31790	0.7	25.19
清单项目综合单价													31931.67
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费(安装)				元		83.696	1.3594		113.78		
	材料	其他材料费				元		2	1		2		
	主材												
	设备	IP网络广播控制中心											
	机械	仪器仪表使用费				元		0.7	1		0.7		
项目编码	030501003001	项目名称	控制设备			计量单位	台		工程量	1			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-1	微机 硬件安装[IP网络消防信号接口]	套	1	75.09	3	4125	0	16.67	75.09	3	4125	0	16.67
小计									75.09	3	4125	0	16.67
清单项目综合单价													4219.76
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费(安装)				元		55.239	1.3594		75.09		
	材料	其他材料费				元		3	1		3		
	主材												
	设备	IP网络消防信号接口											
	机械												
项目编码	030502005001	项目名称	双绞线缆			计量单位	m		工程量	9244.04			

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-4换	暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆(对以内) 4	100m	0.01	256.55	327.4	0	3.88	73.09	2.5655	3.274	0	0.0388	0.7309
030401-138	双绞线缆测试	信息点	1	3.9	0	0	0.5	0.89	3.9	0	0	0.5	0.89
030401-11	综合布线水晶头(成品)	个	1	0.32	1.35	0	0	0.14	0.32	1.35	0	0	0.14
小计									6.7855	4.624	0	0.5388	1.7609
清单项目综合单价													13.709200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.126103	1.376	1.55		
		技工人工费(安装)	元	0.813919	1.351	1.1		
	材料	水晶头	个	0.03678	0.85	0.03		
		Cat6,UTP,4P	m	1.02	3.2	3.26		
		其他材料费	元	0.02839	1	0.03		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	0.047995	1	0.05		

项目编码	030411004021	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1325.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.5	100m单线	0.01	110.3	379.71	0	0	43.26	1.103	3.7971	0	0	0.4326
小计									1.103	3.7971	0	0	0.4326
清单项目综合单价													5.332700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.13057	1.376	0.18		
		技工人工费(安装)	元	0.57214	1.351	0.77		
		高级技工人工费(安装)	元	0.1106	1.3594	0.15		
	材料	汽油 60#~70#	kg	0.0055	7.54	0.04		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	75.6	0.08		
		RVSP2*1.5	m	1.05	3.48	3.65		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.7	0.01		
		其他材料费	元	0.0045	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030411004022	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	141.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-188换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 2.5	100m单线	0.01	111.97	614.7	0	0	55.38	1.1197	6.147	0	0	0.5538
小计									1.1197	6.147	0	0	0.5538
清单项目综合单价													7.820500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.13275	1.376	0.18		
		技工人工费(安装)	元	0.5804	1.351	0.78		
		高级技工人工费(安装)	元	0.11248	1.3594	0.15		
	材料	汽油 60#~70#	kg	0.0055	7.54	0.04		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		焊锡	kg	0.0012	75.6	0.09		
		RVSP2*2.5	m	1.05	5.71	6		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.0105	0.7	0.01		
		其他材料费	元	0.005	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030411001024	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	2096.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-24	套接紧定式电线管沿砖混结构明敷(外径mm) 20	100m	0.01	1340.27	758.36	0	0	332.91	13.4027	7.5836	0	0	3.3291
小计									13.4027	7.5836	0	0	3.3291
清单项目综合单价													24.315400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.58654	1.376	2.18		
		技工人工费(安装)	元	6.95202	1.351	9.39		
		高级技工人工费(安装)	元	1.34427	1.3594	1.83		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.7	0.02		
		面漆	kg	0.0132	51	0.67		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.03	5.19	5.35		
		其他材料费	元	0.0379	1	0.04		
		管卡子(电线管用DN15~20)	个	1.442	0.27	0.39		
		木螺钉 M6×65	10个	0.2288	1.13	0.26		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.9	0.48		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.8	0.27		
		塑料膨胀管 Φ8mm	10个	0.2288	0.5	0.11		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030411001025	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	346.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-30	套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm) 20	100m	0.01	586.49	614.81	0	0	159.83	5.8649	6.1481	0	0	1.5983
小计									5.8649	6.1481	0	0	1.5983
清单项目综合单价													13.611300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.69425	1.376	0.96		
		技工人工费(安装)	元	3.04213	1.351	4.11		
		高级技工人工费(安装)	元	0.58826	1.3594	0.8		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.7	0.02		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.03	5.19	5.35		
		其他材料费	元	0.0379	1	0.04		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.9	0.48		

工程量清单综合单价分析表

费用明细										
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm	个	0.1502	1.8	0.27		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030413002007	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	346.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 20以内	10m	0.1	37.92	0.1	0	0	8.35	3.792	0.01	0	0	0.835
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	8.65	0.76	0	0	1.94	0.865	0.076	0	0	0.194
小计									4.657	0.086	0	0	1.029
清单项目综合单价									5.77200				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	3.4471	1.351	4.66		
	材料	水	m3	0.0005	3.77	0		
		其他材料费	元	0.01	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030503001002	项目名称	中央管理系统	计量单位	台（套）	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030404-18	中央站计算机安装、调试[中继台]	台（套）	1	325.08	2	8800	0	71.65	325.08	2	8800	0	71.65
小计									325.08	2	8800	0	71.65
清单项目综合单价									9198.73				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费(安装)	元	239.132	1.3594	325.08		
	材料	其他材料费	元	2	1	2		
	主材							
	设备	中继台						
	机械							

项目编码	030505002001	项目名称	卫星电视天线、馈线系统	计量单位	副	工程量	43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031008-94	环形天线安装[无线对讲覆盖天线]	组	1	148.39	4.42	255	5.27	33.23	148.39	4.42	255	5.27	33.23
小计									148.39	4.42	255	5.27	33.23
清单项目综合单价									446.31				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	17.846	1.376	24.56		
		技工人工费(安装)	元	84.058	1.351	113.56		
		高级技工人工费(安装)	元	7.558	1.3594	10.27		
	材料	六角螺栓 M6～8×20～50	套	4	0.28	1.12		
		校验材料费	元	0.26	1	0.26		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.05	0.7	0.04		
		其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备	无线对讲覆盖天线						
	机械	载货汽车 装载质量2t	台班	0.01	447.55	4.48		
		仪器仪表使用费	元	0.79	1	0.79		

项目编码	030503002007	项目名称	通讯网络控制设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030404-31	控制网分支器安装、调试[分路器]	台	1	32.43	0.5	3500	0	7.16	32.43	0.5	3500	0	7.16
小计									32.43	0.5	3500	0	7.16
清单项目综合单价									3540.09				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	14.115	1.376	19.42		
		技工人工费(安装)	元	4.815	1.351	6.51		
		高级技工人工费(安装)	元	4.783	1.3594	6.5		
	材料	其他材料费	元	0.5	1	0.5		
	主材							
	设备	分路器						
	机械							

项目编码	030503002008	项目名称	通讯网络控制设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030404-31	控制网分支器安装、调试[合路器]	台	1	32.43	0.5	3500	0	7.16	32.43	0.5	3500	0	7.16
小计									32.43	0.5	3500	0	7.16
清单项目综合单价									3540.09				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	14.115	1.376	19.42		
		技工人工费(安装)	元	4.815	1.351	6.51		
		高级技工人工费(安装)	元	4.783	1.3594	6.5		
	材料	其他材料费	元	0.5	1	0.5		
	主材							
	设备	合路器						
	机械							

项目编码	030503002009	项目名称	通讯网络控制设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030404-31	控制网分支器安装、调试[双工器]	台	1	32.43	0.5	2250	0	7.16	32.43	0.5	2250	0	7.16
小计									32.43	0.5	2250	0	7.16
清单项目综合单价									2290.09				

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	14.115	1.376	19.42		
		技工人工费(安装)	元	4.815	1.351	6.51		
		高级技工人工费(安装)	元	4.783	1.3594	6.5		
	材料	其他材料费	元	0.5	1	0.5		
	主材							
	设备	双工器						
	机械							

项目编码	030501012007	项目名称	交换机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-43	POE交换机安装、调试[光纤近端机]	台（套）	1	162.54	2	6200	15	36.88	162.54	2	6200	15	36.88
小计									162.54	2	6200	15	36.88
清单项目综合单价									6416.42				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费(安装)	元	119.566	1.3594	162.54		
	材料	其他材料费	元	2	1	2		
	主材							
	设备	光纤近端机						
	机械	仪器仪表使用费	元	15	1	15		

项目编码	030501012008	项目名称	交换机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-43	POE交换机安装、调试[光纤远端机]	台（套）	1	162.54	2	5000	15	36.88	162.54	2	5000	15	36.88
小计									162.54	2	5000	15	36.88
清单项目综合单价									5216.42				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费(安装)	元	119.566	1.3594	162.54		
	材料	其他材料费	元	2	1	2		
	主材							
	设备	光纤远端机						
	机械	仪器仪表使用费	元	15	1	15		

项目编码	030507004001	项目名称	入侵报警信号传输设备	计量单位	套	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-40	报警信号接收机(不含线缆) 电话线接收机[手持式对讲机]	系统	1	259.96	3	1977.5	20	58.71	259.96	3	1977.5	20	58.71
小计									259.96	3	1977.5	20	58.71
清单项目综合单价									2319.17				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	37.641	1.376	51.79		
		技工人工费(安装)	元	154.084	1.351	208.17		
	材料	其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备	手持式对讲机						
	机械	仪器仪表使用费	元	20	1	20		

项目编码	030501013010	项目名称	网络服务器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-28	工作站安装、调试[调度台]	台（套）	1	113.78	2	33500	0.7	25.19	113.78	2	33500	0.7	25.19
小计									113.78	2	33500	0.7	25.19
清单项目综合单价									33641.67				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费(安装)	元	83.696	1.3594	113.78		
	材料	其他材料费	元	2	1	2		
	主材							
	设备	调度台						
	机械	仪器仪表使用费	元	0.7	1	0.7		

项目编码	030502005002	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	3459.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-105换	电话线敷设[HCAAYZ-50-12]	100m	0.01	175.45	1532	0	5	115.55	1.7545	15.32	0	0.05	1.1555
小计									1.7545	15.32	0	0.05	1.1555
清单项目综合单价									18.280000				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.27508	1.376	1.75		
	材料	HCAAYZ-50-12	m	1.02	15	15.3		
		其他材料费	元	0.02	1	0.02		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	0.05	1	0.05		

项目编码	030411001026	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	112.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-26	套接紧定式电线管沿砖混结构明敷(外径mm) 32	100m	0.01	1445.06	1499.64	0	0	393.04	14.4506	14.9964	0	0	3.9304
小计									14.4506	14.9964	0	0	3.9304
清单项目综合单价									33.377400				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	1.71055	1.376	2.35		
		技工人工费(安装)	元	7.49561	1.351	10.13		
		高级技工人工费(安装)	元	1.4494	1.3594	1.97		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.7	0.02		
		面漆	kg	0.0208	51	1.06		
		套接紧定式电线管 Φ32mm×1.6mm	m	1.03	9.01	9.28		
		其他材料费	元	0.0488	1	0.05		
		管卡子(电线管用DN25~32)	个	1.442	2.26	3.26		
		木螺钉 M6×65	10个	0.1541	1.13	0.17		
		套接紧定式直接头 Φ32mm(配螺钉)	个	0.2502	2.2	0.55		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ32mm	个	0.1502	3.51	0.53		
		塑料膨胀管 Φ8mm	10个	0.1541	0.5	0.08		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030411001027	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	50.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-32	套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm) 32	100m	0.01	876.96	1042.55	0	0	245.15	8.7696	10.4255	0	0	2.4515
小计									8.7696	10.4255	0	0	2.4515
清单项目综合单价													21.64660

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.03806	1.376	1.43		
		技工人工费(安装)	元	4.54884	1.351	6.15		
		高级技工人工费(安装)	元	0.87958	1.3594	1.2		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.7	0.02		
		套接紧定式电线管 Φ32mm×1.6mm	m	1.03	9.01	9.28		
		其他材料费	元	0.0488	1	0.05		
		套接紧定式直接头 Φ32mm(配螺钉)	个	0.2502	2.2	0.55		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ32mm	个	0.1502	3.51	0.53		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030413002008	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	50.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 32以内	10m	0.1	67.36	0.18	0	0	14.83	6.736	0.018	0	0	1.483
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.1	15.46	1.53	0	0	3.47	1.546	0.153	0	0	0.347
小计									8.282	0.171	0	0	1.83
清单项目综合单价													10.2830

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	6.1307	1.351	8.28		
	材料	水	m3	0.0012	3.77	0		
		其他材料费	元	0.018	1	0.02		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030502013003	项目名称	光纤盒	计量单位	个	工程量	39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-62换	耦合器	个	1	3.25	14.1	0	0	1.42	3.25	14.1	0	0	1.42
小计									3.25	14.1	0	0	1.42
清单项目综合单价													18.77

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.471	1.376	0.65		
		高级技工人工费(安装)	元	1.913	1.3594	2.6		
	材料	定向耦合器耦合器	个	1	13.6	13.6		
		其他材料费	元	0.5	1	0.5		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030506007001	项目名称	视频系统设备	计量单位	台	工程量	265

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-59	CCD摄像机[室内网络半球摄像机]	台	1	162.48	3	860	3.5	36.15	162.48	3	860	3.5	36.15
小计									162.48	3	860	3.5	36.15
清单项目综合单价													1065.13

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	96.303	1.351	130.11		
		普工人工费(安装)	元	23.525	1.376	32.37		
	材料	其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备	室内网络半球摄像机						
	机械	仪器仪表使用费	元	3.5	1	3.5		

项目编码	030506007002	项目名称	视频系统设备	计量单位	台	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-59	CCD摄像机[室内网络枪型摄像机]	台	1	162.48	3	860	3.5	36.15	162.48	3	860	3.5	36.15
小计									162.48	3	860	3.5	36.15
清单项目综合单价													1065.13

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	96.303	1.351	130.11		
		普工人工费(安装)	元	23.525	1.376	32.37		
	材料	其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备	室内网络枪型摄像机						
	机械	仪器仪表使用费	元	3.5	1	3.5		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030506007003	项目名称	视频系统设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-59	CCD摄像机[一体化彩色球形摄像机]	台	1	162.48	3	1200	3.5	36.15	162.48	3	1200	3.5	36.15
小计									162.48	3	1200	3.5	36.15
清单项目综合单价													1405.13

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	96.303	1.351	130.11		
		普工人工费(安装)	元	23.525	1.376	32.37		
	材料	其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备	一体化彩色球形摄像机						
	机械	仪器仪表使用费	元	3.5	1	3.5		

项目编码	030506007004	项目名称	视频系统设备	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-59	CCD摄像机[网络电梯半球摄像球]	台	1	162.48	3	369	3.5	36.15	162.48	3	369	3.5	36.15
小计									162.48	3	369	3.5	36.15
清单项目综合单价													574.13

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	96.303	1.351	130.11		
		普工人工费(安装)	元	23.525	1.376	32.37		
	材料	其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备	网络电梯半球摄像球						
	机械	仪器仪表使用费	元	3.5	1	3.5		

项目编码	030411006003	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	279

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	55.63	33.13	0	0	13.9	5.563	3.313	0	0	1.39
小计									5.563	3.313	0	0	1.39
清单项目综合单价													10.266

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.0881	1.376	1.5		
		技工人工费(安装)	元	2.4523	1.351	3.31		
		高级技工人工费(安装)	元	0.5534	1.3594	0.75		
	材料	塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	2.02	2.06		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	2.225	0.18	0.4		
		其他材料费	元	0.073	1	0.07		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	2.225	0.35	0.78		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030904006001	项目名称	消防报警电话插孔(电话)	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-14换	消防通讯分机安装[五方通话对讲机]	台	1	13.72	225.18	0	0	14.28	13.72	225.18	0	0	14.28
小计									13.72	225.18	0	0	14.28
清单项目综合单价													253.18

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.958	1.376	2.69		
		技工人工费(安装)	元	6.672	1.351	9.01		
		高级技工人工费(安装)	元	1.477	1.3594	2.01		
	材料	其他材料费	元	0.08	1	0.08		
		五方通话对讲机	部	1	220	220		
		铜接线端子 DT-10	个	2	1.9	3.8		
		冲击钻头 Φ8mm	只	0.07	4.5	0.32		
		木螺钉 M6×30	个	2	0.4	0.8		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	2	0.09	0.18		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030501009002	项目名称	路由器	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-48换	无线路由器（AP）安装	台（套）	1	100.12	452	0	2	44.77	100.12	452	0	2	44.77
小计									100.12	452	0	2	44.77
清单项目综合单价													598.89

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费(安装)	元	73.653	1.3594	100.12		
	材料	其他材料费	元	2	1	2		
		无线网桥	台	1	450	450		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	2	1	2		

项目编码	030501013011	项目名称	网络服务器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-29换	服务器安装、调试 1U	台（套）	1	227.55	21905	0	1.4	1145.43	227.55	21905	0	1.4	1145.43
小计									227.55	21905	0	1.4	1145.43
清单项目综合单价													23279.38

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费(安装)	元	167.393	1.3594	227.55		
	材料	其他材料费	元	5	1	5		
		综合管理平台服务器	台	1	21900	21900		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	设备											
	机械	仪器仪表使用费			元	1.4	1	1.4		
项目编码	030501013012	项目名称	网络服务器			计量单位	台	工程量	1			

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-29换	服务器安装、调试 1U	台（套）	1	227.55	26005	0	1.4	1350.43	227.55	26005	0	1.4	1350.43
小计									227.55	26005	0	1.4	1350.43
清单项目综合单价													27584.38

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费(安装)	元	167.393	1.3594	227.55		
	材料	其他材料费	元	5	1	5		
		视频管理服务器	台	1	26000	26000		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	1.4	1	1.4		

项目编码	030501004001	项目名称	存储设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-24	内存条(条)安装[磁盘阵列储存设备]	台	1	8.13	0	39150	0	1.79	8.13	0	39150	0	1.79
小计									8.13	0	39150	0	1.79
清单项目综合单价													39159.92

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费(安装)	元	5.978	1.3594	8.13		
	材料							
	主材							
	设备	磁盘阵列储存设备						
	机械							

项目编码	030608002001	项目名称	工业计算机外部设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031005-45	辅助设备安装 解码器[16路解码器]	台	1	41.13	2.39	16500	0.72	9.22	41.13	2.39	16500	0.72	9.22
小计									41.13	2.39	16500	0.72	9.22
清单项目综合单价													16553.46

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.193	1.376	1.64		
		技工人工费(安装)	元	23.293	1.351	31.47		
		高级技工人工费(安装)	元	5.901	1.3594	8.02		
	材料	校验材料费	元	0.39	1	0.39		
		其他材料费	元	2	1	2		
	主材							
	设备	16路解码器						
	机械	仪器仪表使用费	元	0.72	1	0.72		

项目编码	030608002002	项目名称	工业计算机外部设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031005-45	辅助设备安装 解码器[4路解码器]	台	1	41.13	2.39	4500	0.72	9.22	41.13	2.39	4500	0.72	9.22
小计									41.13	2.39	4500	0.72	9.22
清单项目综合单价													4553.46

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.193	1.376	1.64		
		技工人工费(安装)	元	23.293	1.351	31.47		
		高级技工人工费(安装)	元	5.901	1.3594	8.02		
	材料	校验材料费	元	0.39	1	0.39		
		其他材料费	元	2	1	2		
	主材							
	设备	4路解码器						
	机械	仪器仪表使用费	元	0.72	1	0.72		

项目编码	030504002001	项目名称	服务器显示设备	计量单位	台	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-123	液晶显示器 >32寸[55寸液晶拼接屏]	台	1	290.83	1	2500	0	64.06	290.83	1	2500	0	64.06
小计									290.83	1	2500	0	64.06
清单项目综合单价													2855.89

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	172.382	1.351	232.89		
		普工人工费(安装)	元	42.111	1.376	57.94		
	材料	其他材料费	元	1	1	1		
	主材							
	设备	55寸液晶拼接屏						
	机械							

项目编码	030503003002	项目名称	控制器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-125	主控键盘[网络控制键盘]	台	1	115.36	3	4100	0	25.54	115.36	3	4100	0	25.54
小计									115.36	3	4100	0	25.54
清单项目综合单价													4243.90

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	68.375	1.351	92.37		
		普工人工费(安装)	元	16.703	1.376	22.98		
	材料	其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备	网络控制键盘						
	机械							

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030501013013	项目名称	网络服务器			计量单位	台		工程量	2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-28	工作站安装、调试[安防工作站]	台（套）	1	113.78	2	4950	0.7	25.19	113.78	2	4950	0.7	25.19
小计									113.78	2	4950	0.7	25.19
清单项目综合单价													5091.67
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费(安装)				元	83.696		1.3594		113.78		
	材料	其他材料费				元	2		1		2		
	主材												
	设备	安防工作站											
	机械	仪器仪表使用费				元	0.7		1		0.7		
项目编码	030503002010	项目名称	通讯网络控制设备			计量单位	台		工程量	15			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030404-28	通讯电源安装、调试[集中电源]	台	1	32.43	2	1560	0.22	7.26	32.43	2	1560	0.22	7.26
小计									32.43	2	1560	0.22	7.26
清单项目综合单价													1601.91
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	14.115		1.376		19.42		
		技工人工费(安装)				元	4.815		1.351		6.51		
		高级技工人工费(安装)				元	4.783		1.3594		6.5		
	材料	其他材料费				元	2		1		2		
	主材												
	设备	集中电源											
	机械	仪器仪表使用费				元	0.22		1		0.22		
项目编码	030502007006	项目名称	光缆			计量单位	m		工程量	2756.64			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-46换	敷设管道光缆 12芯以下	100m	0.01	266.73	1116.86	0	3.51	114.79	2.6673	11.1686	0	0.0351	1.1479
小计									2.6673	11.1686	0	0.0351	1.1479
清单项目综合单价													15.018900
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	0.9669		1.376		1.33		
		技工人工费(安装)				元	0.98951		1.351		1.34		
	材料	12芯单模铠装光纤				m	1.02		10.93		11.15		
		其他材料费				元	0.02		1		0.02		
	主材												
	设备												
	机械	仪器仪表使用费				元	0.0351		1		0.04		
项目编码	030502005003	项目名称	双绞线缆			计量单位	m		工程量	17667.26			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-4换	暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆(对以内) 4	100m	0.01	256.55	327.4	0	3.88	73.09	2.5655	3.274	0	0.0388	0.7309
030401-138	双绞线缆测试	信息点	1	3.9	0	0	0.5	0.89	3.9	0	0	0.5	0.89
030401-11	综合布线水晶头(成品)	个	1	0.32	1.35	0	0	0.14	0.32	1.35	0	0	0.14
小计									6.7855	4.624	0	0.5388	1.7609
清单项目综合单价													13.709200
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	1.124882		1.376		1.55		
		技工人工费(安装)				元	0.806413		1.351		1.09		
	材料	水晶头				个	0.031584		0.85		0.03		
		Cat6,UTP,4P				m	1.02		3.2		3.26		
		其他材料费				元	0.025792		1		0.03		
	主材												
	设备												
	机械	仪器仪表使用费				元	0.046696		1		0.05		
项目编码	030411004023	项目名称	配线			计量单位	m		工程量	17667.26			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-192换	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面(mm2以内) 1.5	100m单线	0.01	130.71	1140.39	0	0	85.79	1.3071	11.4039	0	0	0.8579
小计									1.3071	11.4039	0	0	0.8579
清单项目综合单价													13.568900
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	0.15451		1.376		0.21		
		技工人工费(安装)				元	0.67842		1.351		0.92		
		高级技工人工费(安装)				元	0.13092		1.3594		0.18		
	材料	汽油 60#～70#				kg	0.0066		7.54		0.05		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0002		69.5		0.01		
		焊锡				kg	0.0013		75.6		0.1		
		RVVP4*1.5				m	1.05		10.69		11.22		
		塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.015		0.7		0.01		
		其他材料费				元	0.007		1		0.01		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030411001028	项目名称	配管			计量单位	m		工程量	2361.7			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-24	套接紧定式电线管沿砖混结构明敷(外径mm) 20	100m	0.01	1340.27	758.36	0	0	332.91	13.4027	7.5836	0	0	3.3291
小计									13.4027	7.5836	0	0	3.3291
清单项目综合单价													24.31540
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)				元	1.58654		1.376		2.18		
		技工人工费(安装)				元	6.95202		1.351		9.39		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	高级技工人工费(安装)	元	1.34427	1.3594	1.83		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.7	0.02		
		面漆	kg	0.0132	51	0.67		
		套接紧定式电线管 φ20mm×1.6mm	m	1.03	5.19	5.35		
		其他材料费	元	0.0379	1	0.04		
		管卡子(电线管用DN15～20)	个	1.442	0.27	0.39		
		木螺钉 M6×65	10个	0.2288	1.13	0.26		
		套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.9	0.48		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm	个	0.1502	1.8	0.27		
		塑料膨胀管 φ8mm	10个	0.2288	0.5	0.11		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030411001029	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	245.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-30	套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm)20	100m	0.01	586.49	614.81	0	0	159.83	5.8649	6.1481	0	0	1.5983
小计									5.8649	6.1481	0	0	1.5983
清单项目综合单价													13.61130

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.69425	1.376	0.96		
		技工人工费(安装)	元	3.04213	1.351	4.11		
		高级技工人工费(安装)	元	0.58826	1.3594	0.8		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.7	0.02		
		套接紧定式电线管 φ20mm×1.6mm	m	1.03	5.19	5.35		
		其他材料费	元	0.0379	1	0.04		
		套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.9	0.48		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm	个	0.1502	1.8	0.27		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030411001030	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	9.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-25	套接紧定式电线管沿砖混结构明敷(外径mm)25	100m	0.01	1384.38	1198.28	0	0	364.62	13.8438	11.9828	0	0	3.6462
小计									13.8438	11.9828	0	0	3.6462
清单项目综合单价													29.472800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.63872	1.376	2.25		
		技工人工费(安装)	元	7.18091	1.351	9.7		
		高级技工人工费(安装)	元	1.3885	1.3594	1.89		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.7	0.02		
		面漆	kg	0.0174	51	0.89		
		套接紧定式电线管 φ25mm×1.6mm	m	1.03	6.47	6.66		
		其他材料费	元	0.043	1	0.04		
		管卡子(电线管用DN25～32)	个	1.442	2.26	3.26		
		木螺钉 M6×65	10个	0.1541	1.13	0.17		
		套接紧定式直接头 φ25mm(配螺钉)	个	0.2502	2	0.5		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ25mm	个	0.1502	2.39	0.36		
		塑料膨胀管 φ8mm	10个	0.1541	0.5	0.08		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030411001031	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	12.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-31	套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm)25	100m	0.01	790.54	758.53	0	0	211.93	7.9054	7.5853	0	0	2.1193
小计									7.9054	7.5853	0	0	2.1193
清单项目综合单价													17.61000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.93581	1.376	1.29		
		技工人工费(安装)	元	4.1006	1.351	5.54		
		高级技工人工费(安装)	元	0.79289	1.3594	1.08		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.7	0.02		
		套接紧定式电线管 φ25mm×1.6mm	m	1.03	6.47	6.66		
		其他材料费	元	0.043	1	0.04		
		套接紧定式直接头 φ25mm(配螺钉)	个	0.2502	2	0.5		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ25mm	个	0.1502	2.39	0.36		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030413002009	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	245.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 20以内	10m	0.1	37.92	0.1	0	0	8.35	3.792	0.01	0	0	0.835
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	8.65	0.76	0	0	1.94	0.865	0.076	0	0	0.194
小计									4.657	0.086	0	0	1.029
清单项目综合单价													5.7720

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	3.4471	1.351	4.66		
	材料	水	m3	0.0005	3.77	0		
		其他材料费	元	0.01	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030413002010	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	12.2

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 25以内	10m	0.1	50.43	0.15	0	0	11.11	5.043	0.015	0	0	1.111
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	11.59	1.14	0	0	2.61	1.159	0.114	0	0	0.261
小计									6.202	0.129	0	0	1.372
清单项目综合单价													7.7030
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)				元		4.5907	1.351		6.2		
	材料	水				m3		0.0008	3.77		0		
		其他材料费				元		0.015	1		0.02		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030507015001	项目名称	安全检查设备				计量单位		台		工程量	58	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-126换	巡更按钮	个	1	9.71	47	0	0	4.48	9.71	47	0	0	4.48
小计									9.71	47	0	0	4.48
清单项目综合单价													61.19
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		7.058	1.376		9.71		
	材料	其他材料费				元		2	1		2		
		巡更点				个		1	45		45		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030507015002	项目名称	安全检查设备				计量单位		台		工程量	10	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-127	巡更棒（机）	台	1	24.07	1	870	0	5.35	24.07	1	870	0	5.35
小计									24.07	1	870	0	5.35
清单项目综合单价													900.42
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)				元		17.816	1.351		24.07		
	材料	其他材料费				元		1	1		1		
	主材												
	设备	巡更棒											
	机械												
项目编码	030501013014	项目名称	网络服务器				计量单位		台		工程量	1	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-29换	服务器安装、调试 1U	台（套）	1	227.55	900	0	1.4	95.18	227.55	900	0	1.4	95.18
小计									227.55	900	0	1.4	95.18
清单项目综合单价													1224.13
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费(安装)				元		167.393	1.3594		227.55		
	材料	其他材料费				元		5	1		5		
		巡更记录器				台		1	895		895		
	主材												
	设备												
	机械	仪器仪表使用费				元		1.4	1		1.4		
项目编码	030501017002	项目名称	软件				计量单位		套		工程量	1	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-2	微机 系统软件安装[巡更管理软件]	套	1	137.83	0	2825	0	30.34	137.83	0	2825	0	30.34
小计									137.83	0	2825	0	30.34
清单项目综合单价													2993.17
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费(安装)				元		101.393	1.3594		137.83		
	材料												
	主材												
	设备	巡更管理软件											
	机械												
项目编码	030411004024	项目名称	配线				计量单位		m		工程量	80.07	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-186换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.0	100m单线	0.01	108.65	266.17	0	0	37.22	1.0865	2.6617	0	0	0.3722
小计									1.0865	2.6617	0	0	0.3722
清单项目综合单价													4.120400
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		0.12838	1.376		0.18		
		技工人工费(安装)				元		0.56397	1.351		0.76		
		高级技工人工费(安装)				元		0.1088	1.3594		0.15		
	材料	汽油 60#~70#				kg		0.0055	7.54		0.04		
		焊锡膏 瓶装50g				kg		0.0001	69.5		0.01		
		焊锡				kg		0.0011	75.6		0.08		
		RVV2*1.0				m		1.05	2.4		2.52		
		塑料胶布带 20mm×50m				卷		0.009	0.7		0.01		
		其他材料费				元		0.0038	1		0		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030411004025	项目名称	配线				计量单位		m		工程量	1203.45	

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-191换	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面(mm2以内) 1.0	100m单线	0.01	129.39	1051.97	0	0	81.08	1.2939	10.5197	0	0	0.8108
小计									1.2939	10.5197	0	0	0.8108
清单项目综合单价													12.624400
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		0.15342	1.376		0.21		
		技工人工费(安装)				元		0.67163	1.351		0.91		
		高级技工人工费(安装)				元		0.12905	1.3594		0.18		
	材料	汽油 60#～70#				kg		0.0066	7.54		0.05		
		焊锡膏 瓶装50g				kg		0.0002	69.5		0.01		
		焊锡				kg		0.0013	75.6		0.1		
		RVVP4*1.0				m		1.05	9.85		10.34		
		塑料胶布带 20mm×50m				卷		0.0135	0.7		0.01		
		其他材料费				元		0.0058	1		0.01		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030411001032	项目名称		配管				计量单位	m		工程量	7.52	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-24	套接紧定式电线管沿砖混结构明敷(外径mm) 20	100m	0.01	1340.27	758.36	0	0	332.91	13.4027	7.5836	0	0	3.3291
小计									13.4027	7.5836	0	0	3.3291
清单项目综合单价													24.315400
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		1.58654	1.376		2.18		
		技工人工费(安装)				元		6.95202	1.351		9.39		
		高级技工人工费(安装)				元		1.34427	1.3594		1.83		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm				kg		0.004	4.7		0.02		
		面漆				kg		0.0132	51		0.67		
		套接紧定式电线管 φ20mm×1.6mm				m		1.03	5.19		5.35		
		其他材料费				元		0.0379	1		0.04		
		管卡子(电线管用DN15～20)				个		1.442	0.27		0.39		
		木螺钉 M6×65				10个		0.2288	1.13		0.26		
		套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)				个		0.2502	1.9		0.48		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm				个		0.1502	1.8		0.27		
		塑料膨胀管 φ8mm				10个		0.2288	0.5		0.11		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030411001033	项目名称		配管				计量单位	m		工程量	70.6	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-30	套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm) 20	100m	0.01	586.49	614.81	0	0	159.83	5.8649	6.1481	0	0	1.5983
小计									5.8649	6.1481	0	0	1.5983
清单项目综合单价													13.61130
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		0.69425	1.376		0.96		
		技工人工费(安装)				元		3.04213	1.351		4.11		
		高级技工人工费(安装)				元		0.58826	1.3594		0.8		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm				kg		0.004	4.7		0.02		
		套接紧定式电线管 φ20mm×1.6mm				m		1.03	5.19		5.35		
		其他材料费				元		0.0379	1		0.04		
		套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)				个		0.2502	1.9		0.48		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm				个		0.1502	1.8		0.27		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030411001034	项目名称		配管				计量单位	m		工程量	91.28	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-25	套接紧定式电线管沿砖混结构明敷(外径mm) 25	100m	0.01	1384.38	1198.28	0	0	364.62	13.8438	11.9828	0	0	3.6462
小计									13.8438	11.9828	0	0	3.6462
清单项目综合单价													29.472800
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		1.63872	1.376		2.25		
		技工人工费(安装)				元		7.18091	1.351		9.7		
		高级技工人工费(安装)				元		1.3885	1.3594		1.89		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm				kg		0.004	4.7		0.02		
		面漆				kg		0.0174	51		0.89		
		套接紧定式电线管 φ25mm×1.6mm				m		1.03	6.47		6.66		
		其他材料费				元		0.043	1		0.04		
		管卡子(电线管用DN25～32)				个		1.442	2.26		3.26		
		木螺钉 M6×65				10个		0.1541	1.13		0.17		
		套接紧定式直接头 φ25mm(配螺钉)				个		0.2502	2		0.5		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ25mm				个		0.1502	2.39		0.36		
		塑料膨胀管 φ8mm				10个		0.1541	0.5		0.08		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030411001035	项目名称		配管				计量单位	m		工程量	116.95	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-31	套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm) 25	100m	0.01	790.54	758.53	0	0	211.93	7.9054	7.5853	0	0	2.1193
小计									7.9054	7.5853	0	0	2.1193
清单项目综合单价													17.610000
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)				元		0.93581	1.376		1.29		
		技工人工费(安装)				元		4.1006	1.351		5.54		
		高级技工人工费(安装)				元		0.79289	1.3594		1.08		

工程量清单综合单价分析表

费用明细									
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.7	0.02		
		套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm	m	1.03	6.47	6.66		
		其他材料费	元	0.043	1	0.04		
		套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)	个	0.2502	2	0.5		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm	个	0.1502	2.39	0.36		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030413002011	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	70.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 20以内	10m	0.1	37.92	0.1	0	0	8.35	3.792	0.01	0	0	0.835
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	8.65	0.76	0	0	1.94	0.865	0.076	0	0	0.194
小计									4.657	0.086	0	0	1.029
清单项目综合单价													5.7720

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	3.4471	1.351	4.66		
	材料	水	m3	0.0005	3.77	0		
		其他材料费	元	0.01	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030413002012	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	116.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 25以内	10m	0.1	50.43	0.15	0	0	11.11	5.043	0.015	0	0	1.111
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	11.59	1.14	0	0	2.61	1.159	0.114	0	0	0.261
小计									6.202	0.129	0	0	1.372
清单项目综合单价													7.70300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	4.5907	1.351	6.2		
	材料	水	m3	0.0008	3.77	0		
		其他材料费	元	0.015	1	0.02		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030507007001	项目名称	出入口执行机构设备	计量单位	台	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-51	电控锁[单门电控锁]	台	1	140.38	3	360	0	31.05	140.38	3	360	0	31.05
小计									140.38	3	360	0	31.05
清单项目综合单价													534.43

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	20.232	1.376	27.84		
		技工人工费(安装)	元	83.302	1.351	112.54		
	材料	其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备	单门电控锁						
	机械							

项目编码	030507007002	项目名称	出入口执行机构设备	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-51	电控锁[双门电控锁]	台	1	140.38	3	720	0	31.05	140.38	3	720	0	31.05
小计									140.38	3	720	0	31.05
清单项目综合单价													894.43

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	20.232	1.376	27.84		
		技工人工费(安装)	元	83.302	1.351	112.54		
	材料	其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备	双门电控锁						
	机械							

项目编码	030507007003	项目名称	出入口执行机构设备	计量单位	台	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-55	门禁读卡器	台	1	69.21	1	480	0	15.28	69.21	1	480	0	15.28
小计									69.21	1	480	0	15.28
清单项目综合单价													565.49

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	10.116	1.376	13.92		
		技工人工费(安装)	元	40.929	1.351	55.3		
	材料	其他材料费	元	1	1	1		
	主材							
	设备	读卡器						
	机械							

项目编码	030904003001	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-7换	按钮安装	只	1	32.99	37.77	0	0.12	9.16	32.99	37.77	0	0.12	9.16
小计									32.99	37.77	0	0.12	9.16
清单项目综合单价													80.04

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	4.68	1.376	6.44		
		技工人工费(安装)	元	15.942	1.351	21.54		
		高级技工人工费(安装)	元	3.69	1.3594	5.02		
	材料	其他材料费	元	0.28	1	0.28		
		冲击钻头 Φ6mm～8mm	个	0.06	5.46	0.33		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	7.54	0.23		
		白布	m2	0.05	5.45	0.27		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	18.72	0.94		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	69.5	1.39		
		钻头 Φ3mm	个	0.02	3.9	0.08		
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35	10个	0.32	0.3	0.1		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	1.7	0.09	0.15		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.13	1.8	0.23		
		出门按钮	只	1	30	30		
		焊锡	kg	0.05	75.6	3.78		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	0.121	1	0.12		

项目编码	030507007004	项目名称	出入口执行机构设备	计量单位	台	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-54	门禁控制器[双门门禁控制器]	台	1	46.14	3	2820	0	10.3	46.14	3	2820	0	10.3
小计									46.14	3	2820	0	10.3
清单项目综合单价													2879.44

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	6.587	1.376	9.06		
		技工人工费(安装)	元	27.446	1.351	37.08		
	材料	其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备	双门门禁控制器						
	机械							

项目编码	030507007005	项目名称	出入口执行机构设备	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-54	门禁控制器[四门门禁控制器]	台	1	46.14	3	4106	0	10.3	46.14	3	4106	0	10.3
小计									46.14	3	4106	0	10.3
清单项目综合单价													4165.44

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	6.587	1.376	9.06		
		技工人工费(安装)	元	27.446	1.351	37.08		
	材料	其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备	四门门禁控制器						
	机械							

项目编码	030501013015	项目名称	网络服务器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-28	工作站安装、调试[门禁管理管理电脑]	台（套）	1	113.78	2	4998	0.7	25.19	113.78	2	4998	0.7	25.19
小计									113.78	2	4998	0.7	25.19
清单项目综合单价													5139.67

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费(安装)	元	83.696	1.3594	113.78		
	材料	其他材料费	元	2	1	2		
	主材							
	设备	门禁管理管理电脑						
	机械	仪器仪表使用费	元	0.7	1	0.7		

项目编码	030501017003	项目名称	软件	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-2	微机 系统软件安装[门禁管理软件]	套	1	137.83	0	4200	0	30.34	137.83	0	4200	0	30.34
小计									137.83	0	4200	0	30.34
清单项目综合单价													4368.17

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费(安装)	元	101.393	1.3594	137.83		
	材料							
	主材							
	设备	门禁管理软件						
	机械							

项目编码	030501012009	项目名称	交换机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-43	POE交换机安装、调试[24口交换机]	台（套）	1	162.54	2	1590	15	36.88	162.54	2	1590	15	36.88
小计									162.54	2	1590	15	36.88
清单项目综合单价													1806.42

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费(安装)	元	119.566	1.3594	162.54		
	材料	其他材料费	元	2	1	2		
	主材							
	设备	24口交换机						
	机械	仪器仪表使用费	元	15	1	15		

项目编码	030504001001	项目名称	服务器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

031006-18换	服务器	台	1	660.61	1509.95	0	5.11	221.24	660.61	1509.95	0	5.11	221.24
小计									660.61	1509.95	0	5.11	221.24
清单项目综合单价									2396.91				
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)				元		96.182	1.351		129.94		
		高级技工人工费(安装)				元		390.366	1.3594		530.66		
	材料	校验材料费				元		6.95	1		6.95		
		发卡器				台		1	1500		1500		
		其他材料费				元		3	1		3		
	主材												
	设备												
	机械	仪器仪表使用费				元		5.11	1		5.11		
项目编码	030502005004	项目名称			双绞线缆			计量单位	m		工程量	741.07	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-4换	暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆(对以内) 4	100m	0.01	256.55	327.4	0	3.88	73.09	2.5655	3.274	0	0.0388	0.7309
030401-138	双绞线缆测试	信息点	1	3.9	0	0	0.5	0.89	3.9	0	0	0.5	0.89
030401-11	综合布线水晶头(成品)	个	1	0.32	1.35	0	0	0.14	0.32	1.35	0	0	0.14
小计									6.7855	4.624	0	0.5388	1.7609
清单项目综合单价									13.709200				
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		1.125071	1.376		1.55		
		技工人工费(安装)				元		0.807571	1.351		1.09		
	材料	水晶头				个		0.032386	0.85		0.03		
		Cat6, UTP, 4P				m		1.02	3.2		3.26		
		其他材料费				元		0.026193	1		0.03		
	主材												
	设备												
	机械	仪器仪表使用费				元		0.046896	1		0.05		
项目编码	030411001036	项目名称			配管			计量单位	m		工程量	33.44	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-24	套接紧定式电线管沿砖混结构明敷(外径mm) 20	100m	0.01	1340.27	758.36	0	0	332.91	13.4027	7.5836	0	0	3.3291
小计									13.4027	7.5836	0	0	3.3291
清单项目综合单价									24.315400				
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		1.58654	1.376		2.18		
		技工人工费(安装)				元		6.95202	1.351		9.39		
		高级技工人工费(安装)				元		1.34427	1.3594		1.83		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm				kg		0.004	4.7		0.02		
		面漆				kg		0.0132	51		0.67		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm				m		1.03	5.19		5.35		
		其他材料费				元		0.0379	1		0.04		
		管卡子(电线管用DN15~20)				个		1.442	0.27		0.39		
		木螺钉 M6×65				10个		0.2288	1.13		0.26		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)				个		0.2502	1.9		0.48		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm				个		0.1502	1.8		0.27		
		塑料膨胀管 Φ8mm				10个		0.2288	0.5		0.11		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030411001037	项目名称			配管			计量单位	m		工程量	34.7	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-30	套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm) 20	100m	0.01	586.49	614.81	0	0	159.83	5.8649	6.1481	0	0	1.5983
小计									5.8649	6.1481	0	0	1.5983
清单项目综合单价									13.61130				
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		0.69425	1.376		0.96		
		技工人工费(安装)				元		3.04213	1.351		4.11		
		高级技工人工费(安装)				元		0.58826	1.3594		0.8		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm				kg		0.004	4.7		0.02		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm				m		1.03	5.19		5.35		
		其他材料费				元		0.0379	1		0.04		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)				个		0.2502	1.9		0.48		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm				个		0.1502	1.8		0.27		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030413002013	项目名称			凿(压)槽			计量单位	m		工程量	34.7	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 20以内	10m	0.1	37.92	0.1	0	0	8.35	3.792	0.01	0	0	0.835
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	8.65	0.76	0	0	1.94	0.865	0.076	0	0	0.194
小计									4.657	0.086	0	0	1.029
清单项目综合单价									5.7720				
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)				元		3.4471	1.351		4.66		
	材料	水				m3		0.0005	3.77		0		
		其他材料费				元		0.01	1		0.01		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030504002003	项目名称			服务器显示设备			计量单位	台		工程量	12	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030409-121	液晶显示器 ≤22寸[LED显示屏]	台	1	203.42	1	1750	0	44.82	203.42	1	1750	0	44.82
小计									203.42	1	1750	0	44.82
清单项目综合单价													1999.24
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)				元		120.619	1.351		162.96		
		普工人工费(安装)				元		29.407	1.376		40.46		
	材料	其他材料费				元		1	1		1		
	主材												
	设备	LED显示屏											
	机械												
项目编码	030504002004	项目名称	服务器显示设备					计量单位	台		工程量	88	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-121	液晶显示器 ≤22寸[21.5寸智能班牌终端(读卡器+]	台	1	203.42	1	2580	0	44.82	203.42	1	2580	0	44.82
小计									203.42	1	2580	0	44.82
清单项目综合单价													2829.24
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)				元		120.619	1.351		162.96		
		普工人工费(安装)				元		29.407	1.376		40.46		
	材料	其他材料费				元		1	1		1		
	主材												
	设备	21.5寸智能班牌终端(读卡器+											
	机械												
项目编码	030504004001	项目名称	系统软件					计量单位	套		工程量	1	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-2	微机 系统软件安装[智能班牌助教终端系统软件]	套	1	137.83	0	2669	0	30.34	137.83	0	2669	0	30.34
小计									137.83	0	2669	0	30.34
清单项目综合单价													2837.17
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费(安装)				元		101.393	1.3594		137.83		
	材料												
	主材												
	设备	智能班牌助教终端系统软件											
	机械												
项目编码	030504001002	项目名称	服务器					计量单位	台		工程量	1	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031006-18换	服务器	台	1	660.61	24509.95	0	5.11	1371.24	660.61	24509.95	0	5.11	1371.24
小计									660.61	24509.95	0	5.11	1371.24
清单项目综合单价													26546.91
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)				元		96.182	1.351		129.94		
		高级技工人工费(安装)				元		390.366	1.3594		530.66		
	材料	校验材料费				元		6.95	1		6.95		
		信息发布服务器				台		1	24500		24500		
		其他材料费				元		3	1		3		
	主材												
	设备												
	机械	仪器仪表使用费				元		5.11	1		5.11		
项目编码	030504004002	项目名称	系统软件					计量单位	套		工程量	1	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-2	微机 系统软件安装[信息发布系统软件]	套	1	137.83	0	8000	0	30.34	137.83	0	8000	0	30.34
小计									137.83	0	8000	0	30.34
清单项目综合单价													8168.17
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费(安装)				元		101.393	1.3594		137.83		
	材料												
	主材												
	设备	信息发布系统软件											
	机械												
项目编码	030411004026	项目名称	配线					计量单位	m		工程量	7679.48	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-191换	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面(mm2以内) 1.0	100m单线	0.01	129.39	1051.97	0	0	81.08	1.2939	10.5197	0	0	0.8108
小计									1.2939	10.5197	0	0	0.8108
清单项目综合单价													12.624400
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		0.15342	1.376		0.21		
		技工人工费(安装)				元		0.67163	1.351		0.91		
		高级技工人工费(安装)				元		0.12905	1.3594		0.18		
	材料	汽油 60#～70#				kg		0.0066	7.54		0.05		
		焊锡膏 瓶装50g				kg		0.0002	69.5		0.01		
		焊锡				kg		0.0013	75.6		0.1		
		RVVP4*1.0				m		1.05	9.85		10.34		
		塑料胶布带 20mm×50m				卷		0.0135	0.7		0.01		
		其他材料费				元		0.0058	1		0.01		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030411001038	项目名称	配管					计量单位	m		工程量	782.82	

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-24	套接紧定式电线管沿砖混结构明敷(外径mm) 20	100m	0.01	1340.27	758.36	0	0	332.91	13.4027	7.5836	0	0	3.3291
小计									13.4027	7.5836	0	0	3.3291
清单项目综合单价													24.315400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.58654	1.376	2.18		
		技工人工费(安装)	元	6.95202	1.351	9.39		
		高级技工人工费(安装)	元	1.34427	1.3594	1.83		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.7	0.02		
		面漆	kg	0.0132	51	0.67		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.03	5.19	5.35		
		其他材料费	元	0.0379	1	0.04		
		管卡子(电线管用DN15～20)	个	1.442	0.27	0.39		
		木螺钉 M6×65	10个	0.2288	1.13	0.26		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.9	0.48		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.8	0.27		
		塑料膨胀管 Φ8mm	10个	0.2288	0.5	0.11		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030411001039	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	174.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-30	套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm) 20	100m	0.01	586.49	614.81	0	0	159.83	5.8649	6.1481	0	0	1.5983
小计									5.8649	6.1481	0	0	1.5983
清单项目综合单价													13.611300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.69425	1.376	0.96		
		技工人工费(安装)	元	3.04213	1.351	4.11		
		高级技工人工费(安装)	元	0.58826	1.3594	0.8		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.7	0.02		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.03	5.19	5.35		
		其他材料费	元	0.0379	1	0.04		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.9	0.48		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.8	0.27		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030413002014	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	174.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 20以内	10m	0.1	37.92	0.1	0	0	8.35	3.792	0.01	0	0	0.835
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	8.65	0.76	0	0	1.94	0.865	0.076	0	0	0.194
小计									4.657	0.086	0	0	1.029
清单项目综合单价													5.77200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	3.4471	1.351	4.66		
	材料	水	m3	0.0005	3.77	0		
		其他材料费	元	0.01	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030504002005	项目名称	服务器显示设备	计量单位	台	工程量	84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-121	液晶显示器 ≤22寸[电子时钟]	台	1	203.42	1	1200	0	44.82	203.42	1	1200	0	44.82
小计									203.42	1	1200	0	44.82
清单项目综合单价													1449.24

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	120.619	1.351	162.96		
		普工人工费(安装)	元	29.407	1.376	40.46		
	材料	其他材料费	元	1	1	1		
	主材							
	设备	电子时钟						
	机械							

项目编码	030504002006	项目名称	服务器显示设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-121	液晶显示器 ≤22寸[二级母钟]	台	1	203.42	1	25800	0	44.82	203.42	1	25800	0	44.82
小计									203.42	1	25800	0	44.82
清单项目综合单价													26049.24

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	120.619	1.351	162.96		
		普工人工费(安装)	元	29.407	1.376	40.46		
	材料	其他材料费	元	1	1	1		
	主材							
	设备	二级母钟						
	机械							

项目编码	030501013016	项目名称	网络服务器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-29换	服务器安装、调试 1U	台（套）	1	227.55	1867	0	1.4	143.53	227.55	1867	0	1.4	143.53
小计									227.55	1867	0	1.4	143.53
清单项目综合单价													2239.48

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费(安装)	元	167.393	1.3594	227.55		
	材料	其他材料费	元	5	1	5		
		时钟服务器	台	1	1862	1862		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	1.4	1	1.4		

项目编码	030501017004	项目名称	软件	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-2	微机 系统软件安装[时钟管理软件]	套	1	137.83	0	3000	0	30.34	137.83	0	3000	0	30.34
小计									137.83	0	3000	0	30.34
清单项目综合单价													3168.17

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费(安装)	元	101.393	1.3594	137.83		
	材料							
	主材							
	设备	时钟管理软件						
	机械							

项目编码	030501003002	项目名称	控制设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-1	微机 硬件安装[接收单元]	套	1	75.09	3	1720	0	16.67	75.09	3	1720	0	16.67
小计									75.09	3	1720	0	16.67
清单项目综合单价													1814.76

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费(安装)	元	55.239	1.3594	75.09		
	材料	其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备	接收单元						
	机械							

项目编码	030505002002	项目名称	卫星电视天线、馈线系统	计量单位	副	工程量	43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031008-94	环形天线安装[天线]	组	1	148.39	4.42	480	5.27	33.23	148.39	4.42	480	5.27	33.23
小计									148.39	4.42	480	5.27	33.23
清单项目综合单价													671.31

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	17.846	1.376	24.56		
		技工人工费(安装)	元	84.058	1.351	113.56		
		高级技工人工费(安装)	元	7.558	1.3594	10.27		
	材料	校验材料费	元	0.26	1	0.26		
		六角螺栓 M6~8×20~50	套	4	0.28	1.12		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.05	0.7	0.04		
		其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备	天线						
	机械	载货汽车 装载质量2t	台班	0.01	447.55	4.48		
		仪器仪表使用费	元	0.79	1	0.79		

项目编码	030507004003	项目名称	入侵报警信号传输设备	计量单位	套	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-40	报警信号接收机(不含线缆) 电话线接收机[对讲主机]	系统	1	259.96	3	826.1	20	58.71	259.96	3	826.1	20	58.71
小计									259.96	3	826.1	20	58.71
清单项目综合单价													1167.77

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	37.641	1.376	51.79		
		技工人工费(安装)	元	154.084	1.351	208.17		
	材料	其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备	对讲主机						
	机械	仪器仪表使用费	元	20	1	20		

项目编码	030502007007	项目名称	光缆	计量单位	m	工程量	7236.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-46换	敷设管道光缆 12芯以下	100m	0.01	266.73	170.3	0	3.51	67.46	2.6673	1.703	0	0.0351	0.6746
小计									2.6673	1.703	0	0.0351	0.6746
清单项目综合单价													5.080000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.9669	1.376	1.33		
		技工人工费(安装)	元	0.98951	1.351	1.34		
	材料	2芯单模光纤	m	1.02	1.65	1.68		
		其他材料费	元	0.02	1	0.02		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	0.0351	1	0.04		

项目编码	030411004027	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	649.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-185换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 0.75	100m单线	0.01	99.28	101.95	0	0	26.95	0.9928	1.0195	0	0	0.2695
小计									0.9928	1.0195	0	0	0.2695
清单项目综合单价													2.281800

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.11754	1.376	0.16		
		技工人工费(安装)	元	0.51496	1.351	0.7		
		高级技工人工费(安装)	元	0.09958	1.3594	0.14		
	材料	汽油 60#～70#	kg	0.0048	7.54	0.04		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		焊锡	kg	0.001	75.6	0.08		
		RVV2*0.3	m	1.05	0.85	0.89		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.0075	0.7	0.01		
		其他材料费	元	0.003	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030502005005	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	12934.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-4换	暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆(对以内) 4	100m	0.01	256.55	327.4	0	3.88	73.09	2.5655	3.274	0	0.0388	0.7309
030401-138	双绞线缆测试	信息点	1	3.9	0	0	0.5	0.89	3.9	0	0	0.5	0.89
030401-11	综合布线水晶头(成品)	个	1	0.32	1.35	0	0	0.14	0.32	1.35	0	0	0.14
小计									6.7855	4.624	0	0.5388	1.7609
清单项目综合单价													13.709200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.140171	1.376	1.57		
		技工人工费(安装)	元	0.900393	1.351	1.22		
	材料	水晶头	个	0.096644	0.85	0.08		
		Cat6.UTP.4P	m	1.02	3.2	3.26		
		其他材料费	元	0.058322	1	0.06		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	0.062961	1	0.06		

项目编码	030502009004	项目名称	跳线	计量单位	条	工程量	625

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-131换	成品跳线敷设（插接）	条	1	0.97	3.6	0	0	0.4	0.97	3.6	0	0	0.4
小计									0.97	3.6	0	0	0.4
清单项目综合单价													4.97

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.706	1.376	0.97		
	材料	跳线	条	1	3.6	3.6		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030411001040	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	5893.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-24	套接紧定式电线管沿砖混结构明敷(外径mm) 20	100m	0.01	1340.27	758.36	0	0	332.91	13.4027	7.5836	0	0	3.3291
小计									13.4027	7.5836	0	0	3.3291
清单项目综合单价													24.315400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.58654	1.376	2.18		
		技工人工费(安装)	元	6.95202	1.351	9.39		
		高级技工人工费(安装)	元	1.34427	1.3594	1.83		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.7	0.02		
		面漆	kg	0.0132	51	0.67		
		套接紧定式电线管 φ20mm×1.6mm	m	1.03	5.19	5.35		
		其他材料费	元	0.0379	1	0.04		
		管卡子(电线管用DN15～20)	个	1.442	0.27	0.39		
		木螺钉 M6×65	10个	0.2288	1.13	0.26		
		套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.9	0.48		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母) φ20mm	个	0.1502	1.8	0.27		
		塑料膨胀管 φ8mm	10个	0.2288	0.5	0.11		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030411001041	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	2708.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-30	套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm) 20	100m	0.01	586.49	614.81	0	0	159.83	5.8649	6.1481	0	0	1.5983
小计									5.8649	6.1481	0	0	1.5983
清单项目综合单价													13.611300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.69425	1.376	0.96		
		技工人工费(安装)	元	3.04213	1.351	4.11		
		高级技工人工费(安装)	元	0.58826	1.3594	0.8		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.7	0.02		
		套接紧定式电线管 φ20mm×1.6mm	m	1.03	5.19	5.35		
		其他材料费	元	0.0379	1	0.04		
		套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.9	0.48		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母) φ20mm	个	0.1502	1.8	0.27		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030411001042	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	382.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-25	套接紧定式电线管沿砖混结构明敷(外径mm) 25	100m	0.01	1384.38	1198.28	0	0	364.62	13.8438	11.9828	0	0	3.6462
小计									13.8438	11.9828	0	0	3.6462
清单项目综合单价													29.472800

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.63872	1.376	2.25		
		技工人工费(安装)	元	7.18091	1.351	9.7		
		高级技工人工费(安装)	元	1.3885	1.3594	1.89		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.7	0.02		
		面漆	kg	0.0174	51	0.89		
		套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm	m	1.03	6.47	6.66		
		其他材料费	元	0.043	1	0.04		
		管卡子(电线管用DN25~32)	个	1.442	2.26	3.26		
		木螺钉 M6×65	10个	0.1541	1.13	0.17		
		套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)	个	0.2502	2	0.5		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm	个	0.1502	2.39	0.36		
		塑料膨胀管 Φ8mm	10个	0.1541	0.5	0.08		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030411001043	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	71.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-31	套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm) 25	100m	0.01	790.54	758.53	0	0	211.93	7.9054	7.5853	0	0	2.1193
小计									7.9054	7.5853	0	0	2.1193
清单项目综合单价													17.61000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.93581	1.376	1.29		
		技工人工费(安装)	元	4.1006	1.351	5.54		
		高级技工人工费(安装)	元	0.79289	1.3594	1.08		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.7	0.02		
		套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm	m	1.03	6.47	6.66		
		其他材料费	元	0.043	1	0.04		
		套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)	个	0.2502	2	0.5		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm	个	0.1502	2.39	0.36		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030411001044	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	765.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-26	套接紧定式电线管沿砖混结构明敷(外径mm) 32	100m	0.01	1445.06	1499.64	0	0	393.04	14.4506	14.9964	0	0	3.9304
小计									14.4506	14.9964	0	0	3.9304
清单项目综合单价													33.37740

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.71055	1.376	2.35		
		技工人工费(安装)	元	7.49561	1.351	10.13		
		高级技工人工费(安装)	元	1.4494	1.3594	1.97		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.7	0.02		
		面漆	kg	0.0208	51	1.06		
		套接紧定式电线管 Φ32mm×1.6mm	m	1.03	9.01	9.28		
		其他材料费	元	0.0488	1	0.05		
		管卡子(电线管用DN25~32)	个	1.442	2.26	3.26		
		木螺钉 M6×65	10个	0.1541	1.13	0.17		
		套接紧定式直接头 Φ32mm(配螺钉)	个	0.2502	2.2	0.55		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ32mm	个	0.1502	3.51	0.53		
		塑料膨胀管 Φ8mm	10个	0.1541	0.5	0.08		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030411001045	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	143.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-32	套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm) 32	100m	0.01	876.96	1042.55	0	0	245.15	8.7696	10.4255	0	0	2.4515
小计									8.7696	10.4255	0	0	2.4515
清单项目综合单价													21.64660

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.03806	1.376	1.43		
		技工人工费(安装)	元	4.54884	1.351	6.15		
		高级技工人工费(安装)	元	0.87958	1.3594	1.2		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.7	0.02		
		套接紧定式电线管 Φ32mm×1.6mm	m	1.03	9.01	9.28		
		其他材料费	元	0.0488	1	0.05		
		套接紧定式直接头 Φ32mm(配螺钉)	个	0.2502	2.2	0.55		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ32mm	个	0.1502	3.51	0.53		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030413002015	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	2708.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 20以内	10m	0.1	37.92	0.1	0	0	8.35	3.792	0.01	0	0	0.835
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	8.65	0.76	0	0	1.94	0.865	0.076	0	0	0.194
小计									4.657	0.086	0	0	1.029
清单项目综合单价													5.77200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	3.4471	1.351	4.66		
	材料	水	m3	0.0005	3.77	0		
		其他材料费	元	0.01	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械							

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030413002016	项目名称	凿(压)槽			计量单位	m	工程量	71.7		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 25以内	10m	0.1	50.43	0.15	0	0	11.11	5.043	0.015	0	0	1.111
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	11.59	1.14	0	0	2.61	1.159	0.114	0	0	0.261
小计									6.202	0.129	0	0	1.372
清单项目综合单价													7.7030
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)				元		4.5907	1.351		6.2		
	材料	水				m3		0.0008	3.77		0		
		其他材料费				元		0.015	1		0.02		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030413002017	项目名称	凿(压)槽			计量单位	m	工程量	143.4				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 32以内	10m	0.1	67.36	0.18	0	0	14.83	6.736	0.018	0	0	1.483
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.1	15.46	1.53	0	0	3.47	1.546	0.153	0	0	0.347
小计									8.282	0.171	0	0	1.83
清单项目综合单价													10.2830
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)				元		6.1307	1.351		8.28		
	材料	水				m3		0.0012	3.77		0		
		其他材料费				元		0.018	1		0.02		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030411003023	项目名称	桥架			计量单位	m	工程量	1662.08				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-18换	钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400	10m	0.1	329.59	612.96	0	5.36	103.55	32.959	61.296	0	0.536	10.355
小计									32.959	61.296	0	0.536	10.355
清单项目综合单价													105.14600
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		6.0284	1.376		8.3		
		技工人工费(安装)				元		13.4875	1.351		18.22		
		高级技工人工费(安装)				元		4.7391	1.3594		6.44		
	材料	汽油 60#～70#				kg		0.008	7.54		0.06		
		弱电桥架 200*100				m		1.01	60.1		60.7		
		其他材料费				元		0.309	1		0.31		
		电线 BV-6				m		0.042	5.38		0.23		
	主材												
	设备												
	机械	载货汽车 装载质量4t				台班		0.001	535.94		0.54		
项目编码	030411003024	项目名称	桥架			计量单位	m	工程量	56				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-18换	钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400	10m	0.1	329.59	612.96	0	5.36	103.55	32.959	61.296	0	0.536	10.355
小计									32.959	61.296	0	0.536	10.355
清单项目综合单价													105.146
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		6.0284	1.376		8.3		
		技工人工费(安装)				元		13.4875	1.351		18.22		
		高级技工人工费(安装)				元		4.7391	1.3594		6.44		
	材料	汽油 60#～70#				kg		0.008	7.54		0.06		
		弱电桥架 300*100				m		1.01	60.1		60.7		
		其他材料费				元		0.309	1		0.31		
		电线 BV-6				m		0.042	5.38		0.23		
	主材												
	设备												
	机械	载货汽车 装载质量4t				台班		0.001	535.94		0.54		
项目编码	030411003025	项目名称	桥架			计量单位	m	工程量	45.2				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-19换	钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 600	10m	0.1	526.97	1909.56	0	10.72	212.18	52.697	190.956	0	1.072	21.218
小计									52.697	190.956	0	1.072	21.218
清单项目综合单价													265.9430
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		9.6412	1.376		13.27		
		技工人工费(安装)				元		21.5795	1.351		29.15		
		高级技工人工费(安装)				元		7.56	1.3594		10.28		
	材料	汽油 60#～70#				kg		0.01	7.54		0.08		
		弱电桥架 400*100				m		1.01	188.54		190.43		
		电线 BV-2.5				m		0.042	2.28		0.1		
		其他材料费				元		0.359	1		0.36		
	主材												
	设备												
	机械	载货汽车 装载质量4t				台班		0.002	535.94		1.07		
项目编码	030413001001	项目名称	铁构件			计量单位	kg	工程量	1638.038				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030503-37	设备支架安装 每组重量(t) 0.2以内	t	0.001	855.92	162.97	0	120.79	204.64	0.85592	0.16297	0	0.12079	0.20464

工程量清单综合单价分析表

030503-152	设备支架制作 每组重量(t以内) 0.2	t	0.001	0	2290.43	0	0	114.52	0	2.29043	0	0	0.11452
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	36.18	1.61	0	13.66	8.96	0.3618	0.0161	0	0.1366	0.0896
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	23.98	15.56	0	6.83	6.52	0.2398	0.1556	0	0.0683	0.0652
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	23.16	13.17	0	6.83	6.21	0.2316	0.1317	0	0.0683	0.0621
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	23.16	8.88	0	0	5.54	0.2316	0.0888	0	0	0.0554
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01	23.16	7.77	0	0	5.48	0.2316	0.0777	0	0	0.0548
小计									2.15232	2.9233	0	0.39399	0.64626
清单项目综合单价													6.1158700
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		0.557804	1.376		0.77		
		技工人工费(安装)				元		0.695704	1.351		0.94		
		高级技工人工费(安装)				元		0.327259	1.3594		0.44		
	材料	金属结构构件制作 金属材料				t		0.00108	2		0		
		金属结构构件制作费				元		2.288217	1		2.29		
		低碳钢电焊条				kg		0.008042	4.34		0.03		
		铁砂布 0#-2#				张		0.0109	0.75		0.01		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg		0.0211	13.37		0.28		
		酚醛调和漆(各色)				kg		0.015	10.9		0.16		
		镀锌低碳钢丝(综合)				kg		0.011368	4.89		0.06		
		钢丝刷				把		0.0015	2.77		0		
		溶剂汽油				kg		0.00138	6		0.01		
		松杂枋板材(周转材、综合)				m3		0.000013	1975		0.03		
		其他材料费				元		0.050549	1		0.05		
	主材												
	设备												
	机械	汽车式起重机 提升质量16t				台班		0.0002	1365.8		0.27		
		汽车式起重机 提升质量8t				台班		0.000082	942.07		0.08		
		交流电焊机 30kV·A				台班		0.000247	176.29		0.04		
项目编码	030502012001	项目名称			信息插座			计量单位	个		工程量	421	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-28换	综合布线用户插座安装 单口	个	1	11.03	36.02	0	0	4.23	11.03	36.02	0	0	4.23
小计									11.03	36.02	0	0	4.23
清单项目综合单价													51.28
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		4.705	1.376		6.47		
		技工人工费(安装)				元		3.371	1.351		4.55		
	材料	信息插座				个		1.01	34.67		35.02		
		其他材料费				元		1	1		1		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030502012002	项目名称			信息插座			计量单位	个		工程量	79	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-30	多媒体信息插座安装	个	1	73.3	289.18	0	0	30.59	73.3	289.18	0	0	30.59
小计									73.3	289.18	0	0	30.59
清单项目综合单价													393.07
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		31.995	1.376		44.03		
		技工人工费(安装)				元		21.668	1.351		29.27		
	材料	多媒体插座				个		1.01	285.33		288.18		
		其他材料费				元		1	1		1		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030502012003	项目名称			信息插座			计量单位	个		工程量	46	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-28换	综合布线用户插座安装 单口	个	1	11.03	49.48	0	0	4.91	11.03	49.48	0	0	4.91
小计									11.03	49.48	0	0	4.91
清单项目综合单价													65.42
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		4.705	1.376		6.47		
		技工人工费(安装)				元		3.371	1.351		4.55		
	材料	语音插座(配六类数据信息模块)				个		1.01	48		48.48		
		其他材料费				元		1	1		1		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030502012004	项目名称			信息插座			计量单位	个		工程量	79	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-28换	综合布线用户插座安装 单口	个	1	11.03	153.91	0	0	10.13	11.03	153.91	0	0	10.13
小计									11.03	153.91	0	0	10.13
清单项目综合单价													175.07
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		4.705	1.376		6.47		
		技工人工费(安装)				元		3.371	1.351		4.55		
	材料	网络视频插座				个		1.01	151.4		152.91		
		其他材料费				元		1	1		1		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030411006004	项目名称			接线盒			计量单位	个		工程量	625	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额	定额单位	数量	单价					合价				

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	55.63	33.13	0	0	13.9	5.563	3.313	0	0	1.39
小计									5.563	3.313	0	0	1.39
清单项目综合单价													10.266

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.0881	1.376	1.5		
		技工人工费(安装)	元	2.4523	1.351	3.31		
		高级技工人工费(安装)	元	0.5534	1.3594	0.75		
	材料	塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	2.02	2.06		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	2.225	0.18	0.4		
		其他材料费	元	0.073	1	0.07		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	2.225	0.35	0.78		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030501009003	项目名称	路由器	计量单位	台	工程量	92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-45	局域网路由器安装、调试[物联网网关]	台（套）	1	97.52	2	881.4	5	21.9	97.52	2	881.4	5	21.9
小计									97.52	2	881.4	5	21.9
清单项目综合单价													1007.82

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费(安装)	元	71.74	1.3594	97.52		
	材料	其他材料费	元	2	1	2		
	主材							
	设备	物联网网关						
	机械	仪器仪表使用费	元	5	1	5		

项目编码	030502001005	项目名称	机柜、机架	计量单位	台	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-1换	安装机柜、机架 落地式	台	1	182.9	2019.67	0	0	141.24	182.9	2019.67	0	0	141.24
小计									182.9	2019.67	0	0	141.24
清单项目综合单价													2343.81

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	132.919	1.376	182.9		
	材料	42U机柜	个	1	2016.67	2016.67		
		其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030502001006	项目名称	机柜、机架	计量单位	台	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-1换	安装机柜、机架 落地式	台	1	182.9	353	0	0	57.91	182.9	353	0	0	57.91
小计									182.9	353	0	0	57.91
清单项目综合单价													593.81

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	132.919	1.376	182.9		
	材料	6U机柜	个	1	350	350		
		其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030502010004	项目名称	配线架	计量单位	个	工程量	110

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-20	综合布线RJ45配线架安装(口以内) 24[六类非屏蔽模块式配线架]	架	1	26.87	1	180	0	5.96	26.87	1	180	0	5.96
小计									26.87	1	180	0	5.96
清单项目综合单价													213.83

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	19.526	1.376	26.87		
	材料	其他材料费	元	1	1	1		
	主材							
	设备	六类非屏蔽模块式配线架						
	机械							

项目编码	030502013004	项目名称	光纤盒	计量单位	个	工程量	87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-62换	耦合器	个	1	3.25	88.5	0	0	5.14	3.25	88.5	0	0	5.14
小计									3.25	88.5	0	0	5.14
清单项目综合单价													96.89

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.471	1.376	0.65		
		高级技工人工费(安装)	元	1.913	1.3594	2.6		
	材料	8芯光纤盒	个	1	88	88		
		其他材料费	元	0.5	1	0.5		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030502010005	项目名称	配线架	计量单位	个	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030401-20	综合布线RJ45配线架安装(口以内) 24[光纤配线架]	架	1	26.87	1	212.5	0	5.96	26.87	1	212.5	0	5.96
小计									26.87	1	212.5	0	5.96
清单项目综合单价													246.33
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		19.526	1.376		26.87		
	材料	其他材料费				元		1	1		1		
	主材												
	设备	光纤配线架											
	机械												
项目编码	030502017001	项目名称	线管理器				计量单位		个		工程量	135	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-31	理线器（线管理器）安装 1U	台	1	18.45	42.28	0	0	6.18	18.45	42.28	0	0	6.18
小计									18.45	42.28	0	0	6.18
清单项目综合单价													66.91
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		13.41	1.376		18.45		
	材料	其他材料费				元		1	1		1		
	主材	理线器				个		1.01	40.87		41.28		
	设备												
	机械												
项目编码	030502009005	项目名称	跳线				计量单位		条		工程量	73	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-131	成品跳线敷设（插接）[成品HDMI线缆]	条	1	0.97	32	0	0	1.81	0.97	32	0	0	1.81
小计									0.97	32	0	0	1.81
清单项目综合单价													34.78
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		0.706	1.376		0.97		
	材料												
	主材	成品HDMI线缆				条		1	32		32		
	设备												
	机械												
项目编码	030904003002	项目名称	按钮				计量单位		个		工程量	32	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-7换	按钮安装	只	1	32.99	28.77	0	0.12	8.71	32.99	28.77	0	0.12	8.71
小计									32.99	28.77	0	0.12	8.71
清单项目综合单价													70.59
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		4.68	1.376		6.44		
		技工人工费(安装)				元		15.942	1.351		21.54		
		高级技工人工费(安装)				元		3.69	1.3594		5.02		
	材料	其他材料费				元		0.28	1		0.28		
		冲击钻头 φ6mm～8mm				个		0.06	5.46		0.33		
		汽油 60#～70#				kg		0.03	7.54		0.23		
		白布				m2		0.05	5.45		0.27		
		防火涂料 A60-1				kg		0.05	18.72		0.94		
		焊锡膏 瓶装50g				kg		0.02	69.5		1.39		
		钻头 φ3mm				个		0.02	3.9		0.08		
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35				10个		0.32	0.3		0.1		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm				个		1.7	0.09		0.15		
		异形塑料管 φ5mm				m		0.13	1.8		0.23		
		紧急报警按钮				只		1	21		21		
		焊锡				kg		0.05	75.6		3.78		
	主材												
	设备												
	机械	仪器仪表使用费				元		0.121	1		0.12		
项目编码	030904005001	项目名称	声光报警器				计量单位		个		工程量	33	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-8	警报装置安装 声光报警	只	1	47.66	114.87	0	1.01	16.3	47.66	114.87	0	1.01	16.3
小计									47.66	114.87	0	1.01	16.3
清单项目综合单价													179.84
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		6.747	1.376		9.28		
		技工人工费(安装)				元		23.027	1.351		31.11		
		高级技工人工费(安装)				元		5.347	1.3594		7.27		
	材料	其他材料费				元		0.1	1		0.1		
		汽油 60#～70#				kg		0.01	7.54		0.08		
		白布				m2		0.02	5.45		0.11		
		防火涂料 A60-1				kg		0.03	18.72		0.56		
		焊锡膏 瓶装50g				kg		0.01	69.5		0.7		
		焊锡				kg		0.02	75.6		1.51		
		标志牌(塑料扁形)				个		1	0.8		0.8		
		声光报警器				个		1	110		110		
		冲击钻头 φ8mm				只		0.1	4.5		0.45		
		自攻螺钉 M4×30				个		4	0.03		0.12		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm				个		4	0.09		0.36		
		异形塑料管 φ5mm				m		0.05	1.8		0.09		
	主材												
	设备												
	机械	仪器仪表使用费				元		1.01	1		1.01		
项目编码	030501013017	项目名称	网络服务器				计量单位		台		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-28	工作站安装、调试[报警主机(含软件)]	台（套）	1	113.78	2	2400	0.7	25.19	113.78	2	2400	0.7	25.19
小计									113.78	2	2400	0.7	25.19
清单项目综合单价													2541.67

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费(安装)	元	83.696	1.3594	113.78		
	材料	其他材料费	元	2	1	2		
	主材							
	设备	报警主机(含软件)						
	机械	仪器仪表使用费	元	0.7	1	0.7		

项目编码	030503003003	项目名称	控制器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-125	主控键盘[布防键盘]	台	1	115.36	3	550	0	25.54	115.36	3	550	0	25.54
小计									115.36	3	550	0	25.54
清单项目综合单价									693.90				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	68.375	1.351	92.37		
		普工人工费(安装)	元	16.703	1.376	22.98		
	材料	其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备	布防键盘						
	机械							

项目编码	030501003003	项目名称	控制设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-22	串并转换器安装[串口转换器]	台	1	9.75	3	120	0	2.3	9.75	3	120	0	2.3
小计									9.75	3	120	0	2.3
清单项目综合单价									135.05				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费(安装)	元	7.174	1.3594	9.75		
	材料	其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备	串口转换器						
	机械							

项目编码	030507001001	项目名称	入侵探测设备	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-8	被动红外探测器[被动红外红外探测器]	套	1	84.49	2	65	0	18.7	84.49	2	65	0	18.7
小计									84.49	2	65	0	18.7
清单项目综合单价									170.19				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	12.233	1.376	16.83		
		技工人工费(安装)	元	50.077	1.351	67.65		
	材料	其他材料费	元	2	1	2		
	主材							
	设备	被动红外红外探测器						
	机械							

项目编码	030904008004	项目名称	模块(模块箱)	计量单位	个	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-19换	控制模块(接口)安装（单输出）	个	1	91.57	218.17	0	2.12	31.21	91.57	218.17	0	2.12	31.21
小计									91.57	218.17	0	2.12	31.21
清单项目综合单价									343.07				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	13.057	1.376	17.97		
		技工人工费(安装)	元	44.273	1.351	59.81		
		高级技工人工费(安装)	元	10.146	1.3594	13.79		
	材料	汽油 60#～70#	kg	0.08	7.54	0.6		
		白布	m2	0.05	5.45	0.27		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	18.72	0.56		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	69.5	1.39		
		焊锡	kg	0.06	75.6	4.54		
		冲击钻头 Φ6mm～8mm	个	0.03	5.46	0.16		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.22	0.09		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.8	0.09	0.07		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.15	1.8	0.27		
		地址模块箱	个	1	210	210		
		其他材料费	元	0.21	1	0.21		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	2.118	1	2.12		

项目编码	030411004028	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	961.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-186换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.0	100m单线	0.01	108.65	266.17	0	0	37.22	1.0865	2.6617	0	0	0.3722
小计									1.0865	2.6617	0	0	0.3722
清单项目综合单价									4.12040				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.12838	1.376	0.18		
		技工人工费(安装)	元	0.56397	1.351	0.76		
		高级技工人工费(安装)	元	0.1088	1.3594	0.15		
	材料	汽油 60#～70#	kg	0.0055	7.54	0.04		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	75.6	0.08		
		RVV2*1.0	m	1.05	2.4	2.52		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.009	0.7	0.01		
		其他材料费	元	0.0038	1	0		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	设备									
	机械									
项目编码	030411001046	项目名称	配管		计量单位	m	工程量	144.4		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-24	套接紧定式电线管沿砖混结构明敷(外径mm) 20	100m	0.01	1340.27	758.36	0	0	332.91	13.4027	7.5836	0	0	3.3291
小计									13.4027	7.5836	0	0	3.3291
清单项目综合单价													24.31540

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.58654	1.376	2.18		
		技工人工费(安装)	元	6.95202	1.351	9.39		
		高级技工人工费(安装)	元	1.34427	1.3594	1.83		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.7	0.02		
		面漆	kg	0.0132	51	0.67		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.03	5.19	5.35		
		其他材料费	元	0.0379	1	0.04		
		管卡子(电线管用DN15～20)	个	1.442	0.27	0.39		
		木螺钉 M6×65	10个	0.2288	1.13	0.26		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.9	0.48		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.8	0.27		
		塑料膨胀管 Φ8mm	10个	0.2288	0.5	0.11		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030411001047	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	88.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-30	套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm) 20	100m	0.01	586.49	614.81	0	0	159.83	5.8649	6.1481	0	0	1.5983
小计									5.8649	6.1481	0	0	1.5983
清单项目综合单价													13.611300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.69425	1.376	0.96		
		技工人工费(安装)	元	3.04213	1.351	4.11		
		高级技工人工费(安装)	元	0.58826	1.3594	0.8		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.7	0.02		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.03	5.19	5.35		
		其他材料费	元	0.0379	1	0.04		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.9	0.48		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.8	0.27		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030413002018	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	88.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 20以内	10m	0.1	37.92	0.1	0	0	8.35	3.792	0.01	0	0	0.835
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	8.65	0.76	0	0	1.94	0.865	0.076	0	0	0.194
小计									4.657	0.086	0	0	1.029
清单项目综合单价													5.77200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	3.4471	1.351	4.66		
	材料	水	m3	0.0005	3.77	0		
		其他材料费	元	0.01	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030504002007	项目名称	服务器显示设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-121	液晶显示器 ≤22寸[户内全彩LED屏]	台	1	203.42	1	86500	0	44.82	203.42	1	86500	0	44.82
小计									203.42	1	86500	0	44.82
清单项目综合单价													86749.24

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	120.619	1.351	162.96		
		普工人工费(安装)	元	29.407	1.376	40.46		
	材料	其他材料费	元	1	1	1		
	主材							
	设备	户内全彩LED屏						
	机械							

项目编码	030506002003	项目名称	扩声系统调试	计量单位	只	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-16换	吸顶式扬声器安装	只	1	22.49	684.52	0	0.74	39.23	22.49	684.52	0	0.74	39.23
小计									22.49	684.52	0	0.74	39.23
清单项目综合单价													746.98

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.268	1.376	4.5		
		技工人工费(安装)	元	10.903	1.351	14.73		
		高级技工人工费(安装)	元	2.4	1.3594	3.26		
	材料	其他材料费	元	0.14	1	0.14		
		汽油 60#～70#	kg	0.02	7.54	0.15		
		立时得胶	kg	0.05	14.5	0.73		
		白布	m2	0.02	5.45	0.11		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	18.72	0.94		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	69.5	0.7		
		焊锡	kg	0.02	75.6	1.51		
		木螺钉 M4×60	个	0.4	0.4	0.16		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.05	1.8	0.09		
		高保真天花式扬声器 80W	只	1	680	680		

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械	仪器仪表使用费		元	0.736	1	0.74		
项目编码	030506002004	项目名称	扩声系统调试		计量单位	只	工程量	3	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030406-28	非固定式音响设备安装功率放大器[双通道专业数字功放]	台	1	81.17	3	3291.47	0	18.02	81.17	3	3291.47	0	18.02
小计									81.17	3	3291.47	0	18.02
清单项目综合单价													3393.66

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	17.644	1.376	24.28		
		高级技工人工费(安装)	元	41.848	1.3594	56.89		
	材料	其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备	双通道专业数字功放						
	机械							

项目编码	030506002005	项目名称	扩声系统调试	计量单位	只	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030406-28换	非固定式音响设备安装功率放大器[调音台]	台	1	81.17	3	1200	0	18.02	81.17	3	1200	0	18.02
小计									81.17	3	1200	0	18.02
清单项目综合单价													1302.19

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	17.644	1.376	24.28		
		高级技工人工费(安装)	元	41.848	1.3594	56.89		
	材料	其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备	调音台						
	机械							

项目编码	030506005001	项目名称	背景音乐系统调试	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030406-12	数字音频信号处理器ISP-100[数字音频矩阵]	台	1	259.76	2	7000	13	58.14	259.76	2	7000	13	58.14
小计									259.76	2	7000	13	58.14
清单项目综合单价													7332.90

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	56.461	1.376	77.69		
		技工人工费(安装)	元	38.521	1.351	52.04		
		高级技工人工费(安装)	元	95.653	1.3594	130.03		
	材料	其他材料费	元	2	1	2		
	主材							
	设备	数字音频矩阵						
	机械	仪器仪表使用费	元	13	1	13		

项目编码	030506002006	项目名称	扩声系统调试	计量单位	只	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-52	音频调制解调器安装、调试[反馈抑制器]	台（套）	1	162.54	2	4993	1.7	35.99	162.54	2	4993	1.7	35.99
小计									162.54	2	4993	1.7	35.99
清单项目综合单价													5195.23

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费(安装)	元	119.566	1.3594	162.54		
	材料	其他材料费	元	2	1	2		
	主材							
	设备	反馈抑制器						
	机械	仪器仪表使用费	元	1.7	1	1.7		

项目编码	030506002007	项目名称	扩声系统调试	计量单位	只	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-52	音频调制解调器安装、调试[数字降噪处理器]	台（套）	1	162.54	2	3500	1.7	35.99	162.54	2	3500	1.7	35.99
小计									162.54	2	3500	1.7	35.99
清单项目综合单价													3702.23

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费(安装)	元	119.566	1.3594	162.54		
	材料	其他材料费	元	2	1	2		
	主材							
	设备	数字降噪处理器						
	机械	仪器仪表使用费	元	1.7	1	1.7		

项目编码	030503002011	项目名称	通讯网络控制设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030404-28	通讯电源安装、调试[电源管理器]	台	1	32.43	2	780	0.22	7.26	32.43	2	780	0.22	7.26
小计									32.43	2	780	0.22	7.26
清单项目综合单价													821.91

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	14.115	1.376	19.42		
		技工人工费(安装)	元	4.815	1.351	6.51		
		高级技工人工费(安装)	元	4.783	1.3594	6.5		
	材料	其他材料费	元	2	1	2		
	主材							
	设备	电源管理器						

工程量清单综合单价分析表

	设备										
	机械	仪器仪表使用费		元	0.22	1	0.22		
项目编码	030506002009	项目名称	扩声系统调试		计量单位	只	工程量	1	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-52	音频调制解调器安装、调试[音频隔离器]	台（套）	1	162.54	2	580	1.7	35.99	162.54	2	580	1.7	35.99
小计									162.54	2	580	1.7	35.99
清单项目综合单价													782.23

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费(安装)	元	119.566	1.3594	162.54		
	材料	其他材料费	元	2	1	2		
	主材							
	设备	音频隔离器						
	机械	仪器仪表使用费	元	1.7	1	1.7		

项目编码	030502012005	项目名称	信息插座	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-30换	多媒体信息插座安装	个	1	73.3	289.18	0	0	30.59	73.3	289.18	0	0	30.59
小计									73.3	289.18	0	0	30.59
清单项目综合单价													393.07

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	31.995	1.376	44.03		
		技工人工费(安装)	元	21.668	1.351	29.27		
	材料	多媒体桌插	个	1.01	285.33	288.18		
		其他材料费	元	1	1	1		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030506007005	项目名称	视频系统设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030411-1	会议主控机[无线数字会议主机]	台	1	68.21	2	14502	1	15.18	68.21	2	14502	1	15.18
小计									68.21	2	14502	1	15.18
清单项目综合单价													14588.39

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	14.821	1.376	20.39		
		技工人工费(安装)	元	35.391	1.351	47.81		
	材料	其他材料费	元	2	1	2		
	主材							
	设备	无线数字会议主机						
	机械	仪器仪表使用费	元	1	1	1		

项目编码	030506007006	项目名称	视频系统设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030411-1	会议主控机[无线数字会议桌面式主席单元]	台	1	68.21	2	1275	1	15.18	68.21	2	1275	1	15.18
小计									68.21	2	1275	1	15.18
清单项目综合单价													1361.39

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	14.821	1.376	20.39		
		技工人工费(安装)	元	35.391	1.351	47.81		
	材料	其他材料费	元	2	1	2		
	主材							
	设备	无线数字会议桌面式主席单元						
	机械	仪器仪表使用费	元	1	1	1		

项目编码	030506007007	项目名称	视频系统设备	计量单位	台	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030411-1	会议主控机[无线数字会议桌面式代表单元]	台	1	68.21	2	1056	1	15.18	68.21	2	1056	1	15.18
小计									68.21	2	1056	1	15.18
清单项目综合单价													1142.39

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	14.821	1.376	20.39		
		技工人工费(安装)	元	35.391	1.351	47.81		
	材料	其他材料费	元	2	1	2		
	主材							
	设备	无线数字会议桌面式代表单元						
	机械	仪器仪表使用费	元	1	1	1		

项目编码	030506007008	项目名称	视频系统设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030411-1	会议主控机[无线数字会议信号基站]	台	1	68.21	2	3499	1	15.18	68.21	2	3499	1	15.18
小计									68.21	2	3499	1	15.18
清单项目综合单价													3585.39

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	14.821	1.376	20.39		
		技工人工费(安装)	元	35.391	1.351	47.81		
	材料	其他材料费	元	2	1	2		
	主材							
	设备	无线数字会议信号基站						
	机械	仪器仪表使用费	元	1	1	1		

项目编码	030506007009	项目名称	视频系统设备	计量单位	台	工程量	26

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030411-1	会议主控机[无线数字会议单元电池]	台	1	68.21	2	800	1	15.18	68.21	2	800	1	15.18
小计									68.21	2	800	1	15.18
清单项目综合单价													886.39
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		14.821	1.376		20.39		
		技工人工费(安装)				元		35.391	1.351		47.81		
	材料	其他材料费				元		2	1		2		
	主材												
	设备	无线数字会议单元电池											
	机械	仪器仪表使用费				元		1	1		1		
项目编码	030506007010	项目名称		视频系统设备				计量单位	台		工程量		2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030411-1	会议主控机[无线数字会议单元充电器]	台	1	68.21	2	7480	1	15.18	68.21	2	7480	1	15.18
小计									68.21	2	7480	1	15.18
清单项目综合单价													7566.39
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		14.821	1.376		20.39		
		技工人工费(安装)				元		35.391	1.351		47.81		
	材料	其他材料费				元		2	1		2		
	主材												
	设备	无线数字会议单元充电器											
	机械	仪器仪表使用费				元		1	1		1		
项目编码	030506002010	项目名称		扩声系统调试				计量单位	套		工程量		2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030411-9	无线话筒[专业无线麦克风(手持式)]	台	1	34.43	1	640	0.5	7.67	34.43	1	640	0.5	7.67
小计									34.43	1	640	0.5	7.67
清单项目综合单价													683.60
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		7.528	1.376		10.36		
		技工人工费(安装)				元		17.816	1.351		24.07		
	材料	其他材料费				元		1	1		1		
	主材												
	设备	专业无线麦克风(手持式)											
	机械	仪器仪表使用费				元		0.5	1		0.5		
项目编码	030505012001	项目名称		干线设备				计量单位	个		工程量		1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030405-9	线路放大器 室内	个	1	32.53	5	350	3	7.61	32.53	5	350	3	7.61
小计									32.53	5	350	3	7.61
清单项目综合单价													398.14
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)				元		24.076	1.351		32.53		
	材料	其他材料费				元		5	1		5		
	主材												
	设备	室内线路放大器											
	机械	仪器仪表使用费				元		3	1		3		
项目编码	030503001003	项目名称		中央管理系统				计量单位	台（套）		工程量		1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030404-18	中央站计算机安装、调试[网络编程中控主机]	台（套）	1	325.08	2	18000	0	71.65	325.08	2	18000	0	71.65
小计									325.08	2	18000	0	71.65
清单项目综合单价													18398.73
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费(安装)				元		239.132	1.3594		325.08		
	材料	其他材料费				元		2	1		2		
	主材												
	设备	网络编程中控主机											
	机械												
项目编码	030501017005	项目名称		软件				计量单位	套		工程量		1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-2	微机 系统软件安装[网络编程中控软件]	套	1	137.83	0	1500	0	30.34	137.83	0	1500	0	30.34
小计									137.83	0	1500	0	30.34
清单项目综合单价													1668.17
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费(安装)				元		101.393	1.3594		137.83		
	材料												
	主材												
	设备	网络编程中控软件											
	机械												
项目编码	030504002008	项目名称		服务器显示设备				计量单位	台		工程量		1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-121	液晶显示器 ≤22寸[触摸屏]	台	1	203.42	1	1260	0	44.82	203.42	1	1260	0	44.82
小计									203.42	1	1260	0	44.82
清单项目综合单价													1509.24
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费(安装)				元		120.619	1.351		162.96		
		普工人工费(安装)				元		29.407	1.376		40.46		

工程量清单综合单价分析表

费用明细									
	材料	其他材料费		元	1	1	1		
	主材								
	设备	触摸屏							
	机械								
项目编码	030503002012	项目名称	通讯网络控制设备		计量单位	台	工程量	1	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030404-28	通讯电源安装、调试[网络编程电源管理]	台	1	32.43	2	489	0.22	7.26	32.43	2	489	0.22	7.26
小计									32.43	2	489	0.22	7.26
清单项目综合单价													530.91

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	14.115	1.376	19.42		
		技工人工费(安装)	元	4.815	1.351	6.51		
		高级技工人工费(安装)	元	4.783	1.3594	6.5		
	材料	其他材料费	元	2	1	2		
	主材							
	设备	网络编程电源管理						
	机械	仪器仪表使用费	元	0.22	1	0.22		
项目编码	030504002009	项目名称	服务器显示设备	计量单位	台	工程量	1	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-121	液晶显示器 ≤22寸[网络编程触摸屏]	台	1	203.42	1	3025	0	44.82	203.42	1	3025	0	44.82
小计									203.42	1	3025	0	44.82
清单项目综合单价													3274.24

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	120.619	1.351	162.96		
		普工人工费(安装)	元	29.407	1.376	40.46		
	材料	其他材料费	元	1	1	1		
	主材							
	设备	网络编程触摸屏						
	机械							
项目编码	030507009001	项目名称	视频控制设备	计量单位	台	工程量	1	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-94	视频切换器	台	1	97.49	3	880	15.76	22.67	97.49	3	880	15.76	22.67
小计									97.49	3	880	15.76	22.67
清单项目综合单价													1018.92

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	57.782	1.351	78.06		
		普工人工费(安装)	元	14.115	1.376	19.42		
	材料	其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备	视频切换器						
	机械	仪器仪表使用费	元	15.76	1	15.76		
项目编码	030501004002	项目名称	存储设备	计量单位	台	工程量	1	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-23	各种卡(个)安装[HDMI无缝高清输入卡]	台	1	9.75	1	2896	0	2.2	9.75	1	2896	0	2.2
小计									9.75	1	2896	0	2.2
清单项目综合单价													2908.95

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费(安装)	元	7.174	1.3594	9.75		
	材料	其他材料费	元	1	1	1		
	主材							
	设备	HDMI无缝高清输入卡						
	机械							
项目编码	030501004003	项目名称	存储设备	计量单位	台	工程量	1	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-23	各种卡(个)安装[HDMI无缝高清输出卡]	台	1	9.75	1	2970	0	2.2	9.75	1	2970	0	2.2
小计									9.75	1	2970	0	2.2
清单项目综合单价													2982.95

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费(安装)	元	7.174	1.3594	9.75		
	材料	其他材料费	元	1	1	1		
	主材							
	设备	HDMI无缝高清输出卡						
	机械							
项目编码	030506002011	项目名称	扩声系统调试	计量单位	套	工程量	2	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030411-9	无线话筒[专业无线麦克风(手持式)]	台	1	34.43	1	640	0.5	7.67	34.43	1	640	0.5	7.67
小计									34.43	1	640	0.5	7.67
清单项目综合单价													683.60

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	7.528	1.376	10.36		
		技工人工费(安装)	元	17.816	1.351	24.07		
	材料	其他材料费	元	1	1	1		
	主材							
	设备	专业无线麦克风(手持式)						

工程量清单综合单价分析表

	设备											
	机械	仪器仪表使用费			元	0.5	1		0.5			
项目编码	030505012002	项目名称	干线设备			计量单位	个		工程量	1		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030405-9	线路放大器 室内	个	1	32.53	5	3000	3	7.61	32.53	5	3000	3	7.61
小计									32.53	5	3000	3	7.61
清单项目综合单价									3048.14				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	24.076	1.351	32.53		
	材料	其他材料费	元	5	1	5		
	主材							
	设备	室内线路放大器						
	机械	仪器仪表使用费	元	3	1	3		

项目编码	030504002010	项目名称	服务器显示设备	计量单位	台	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-121	液晶显示器 ≤22寸[桌面式电子桌牌]	台	1	203.42	1	1800	0	44.82	203.42	1	1800	0	44.82
小计									203.42	1	1800	0	44.82
清单项目综合单价									2049.24				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	120.619	1.351	162.96		
		普工人工费(安装)	元	29.407	1.376	40.46		
	材料	其他材料费	元	1	1	1		
	主材							
	设备	桌面式电子桌牌						
	机械							

项目编码	030501017007	项目名称	软件	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-2	微机 系统软件安装[电子桌牌控制软件]	套	1	137.83	0	3500	0	30.34	137.83	0	3500	0	30.34
小计									137.83	0	3500	0	30.34
清单项目综合单价									3668.17				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费(安装)	元	101.393	1.3594	137.83		
	材料							
	主材							
	设备	电子桌牌控制软件						
	机械							

项目编码	030501013018	项目名称	网络服务器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-29换	服务器安装、调试 1U	台（套）	1	227.55	630	0	1.4	81.68	227.55	630	0	1.4	81.68
小计									227.55	630	0	1.4	81.68
清单项目综合单价									940.63				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费(安装)	元	167.393	1.3594	227.55		
	材料	其他材料费	元	5	1	5		
		电子桌牌蓝牙网关	台	1	625	625		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	1.4	1	1.4		

项目编码	030503001004	项目名称	中央管理系统	计量单位	台（套）	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030404-18	中央站计算机安装、调试[电子桌牌Zigbee基站]	台（套）	1	325.08	2	1000	0	71.65	325.08	2	1000	0	71.65
小计									325.08	2	1000	0	71.65
清单项目综合单价									1398.73				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费(安装)	元	239.132	1.3594	325.08		
	材料	其他材料费	元	2	1	2		
	主材							
	设备	电子桌牌Zigbee基站						
	机械							

项目编码	030502012006	项目名称	信息插座	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-28换	综合布线用户插座安装 单口	个	1	11.03	152.5	0	0	10.06	11.03	152.5	0	0	10.06
小计									11.03	152.5	0	0	10.06
清单项目综合单价									173.59				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	4.705	1.376	6.47		
		技工人工费(安装)	元	3.371	1.351	4.55		
	材料	壁挂控制面板	个	1.01	150	151.5		
		其他材料费	元	1	1	1		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030502001007	项目名称	机柜、机架	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030401-1换	安装机柜、机架 落地式	台	1	182.9	2019.67	0	0	141.24	182.9	2019.67	0	0	141.24
小计									182.9	2019.67	0	0	141.24
清单项目综合单价													2343.81
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	132.919		1.376		182.9		
	材料	42U机柜				个	1		2016.67		2016.67		
		其他材料费				元	3		1		3		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030502005006	项目名称	双绞线缆				计量单位		m		工程量	32.5	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-4换	暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆(对以内) 4	100m	0.01	256.55	327.4	0	3.88	73.09	2.5655	3.274	0	0.0388	0.7309
030401-138	双绞线缆测试	信息点	1	3.9	0	0	0.5	0.89	3.9	0	0	0.5	0.89
030401-11	综合布线水晶头(成品)	个	1	0.32	1.35	0	0	0.14	0.32	1.35	0	0	0.14
小计									6.7855	4.624	0	0.5388	1.7609
清单项目综合单价													13.70920
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	1.290998		1.376		1.78		
		技工人工费(安装)				元	1.827498		1.351		2.47		
	材料	水晶头				个	0.738462		0.85		0.63		
		Cat6, UTP, 4P				m	1.02		3.2		3.26		
		其他材料费				元	0.379231		1		0.38		
	主材												
	设备												
	机械	仪器仪表使用费				元	0.223415		1		0.22		
项目编码	030502005007	项目名称	双绞线缆				计量单位		m		工程量	71.54	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-4换	暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆(对以内) 4	100m	0.01	256.55	664	0	3.88	89.92	2.5655	6.64	0	0.0388	0.8992
小计									2.5655	6.64	0	0.0388	0.8992
清单项目综合单价													10.143500
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	1.11746		1.376		1.54		
		技工人工费(安装)				元	0.76079		1.351		1.03		
	材料	EVJV2*2.5				m	1.02		6.5		6.63		
		其他材料费				元	0.01		1		0.01		
	主材												
	设备												
	机械	仪器仪表使用费				元	0.0388		1		0.04		
项目编码	030411004029	项目名称	配线				计量单位		m		工程量	43.65	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-191换	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面(mm2以内) 1.0	100m单线	0.01	129.39	826.22	0	0	69.79	1.2939	8.2622	0	0	0.6979
小计									1.2939	8.2622	0	0	0.6979
清单项目综合单价													10.254000
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	0.15342		1.376		0.21		
		技工人工费(安装)				元	0.67163		1.351		0.91		
		高级技工人工费(安装)				元	0.12905		1.3594		0.18		
	材料	汽油 60#～70#				kg	0.0066		7.54		0.05		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0002		69.5		0.01		
		焊锡				kg	0.0013		75.6		0.1		
		RVV3*1.5				m	1.05		7.7		8.09		
		塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.0135		0.7		0.01		
		其他材料费				元	0.0058		1		0.01		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030411004030	项目名称	配线				计量单位		m		工程量	15.67	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-185换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 0.75	100m单线	0.01	99.28	159.7	0	0	29.83	0.9928	1.597	0	0	0.2983
小计									0.9928	1.597	0	0	0.2983
清单项目综合单价													2.888100
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	0.11754		1.376		0.16		
		技工人工费(安装)				元	0.51496		1.351		0.7		
		高级技工人工费(安装)				元	0.09958		1.3594		0.14		
	材料	汽油 60#～70#				kg	0.0048		7.54		0.04		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001		69.5		0.01		
		焊锡				kg	0.001		75.6		0.08		
		RVVP2*0.5				m	1.05		1.4		1.47		
		塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.0075		0.7		0.01		
		其他材料费				元	0.003		1		0		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030505002004	项目名称	卫星电视天线、馈线系统				计量单位		副		工程量	16	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-129	室内馈线[HDMI高清视频线]	100m	0.01	388.45	2	663	0	85.6	3.8845	0.02	6.63	0	0.856
小计									3.8845	0.02	6.63	0	0.856
清单项目综合单价													11.3905
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)				元	2.82305		1.376		3.88		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工									
	材料	其他材料费		元	0.02	1	0.02		
	主材									
	设备	HDMI高清视频线								
	机械									

项目编码	030505005001	项目名称	射频同轴电缆	计量单位	m	工程量	34.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-126换	桥架、支架、活动地板内穿放视频同轴电缆 ≤φ5	100m	0.01	243.25	414.1	0	3	74.45	2.4325	4.141	0	0.03	0.7445
小计									2.4325	4.141	0	0.03	0.7445
清单项目综合单价									7.34800				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.05865	1.376	1.46		
		技工人工费(安装)	元	0.72227	1.351	0.98		
	材料	其他材料费	元	0.01	1	0.01		
		SYV-50-5-1	m	1.02	4.05	4.13		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	0.03	1	0.03		

项目编码	030501009005	项目名称	路由器	计量单位	台	工程量	118

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-48换	无线路由器（AP）安装	台（套）	1	100.12	1235.48	0	2	83.94	100.12	1235.48	0	2	83.94
小计									100.12	1235.48	0	2	83.94
清单项目综合单价									1421.54				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费(安装)	元	73.653	1.3594	100.12		
	材料	其他材料费	元	2	1	2		
		无线AP	台	1	1233.48	1233.48		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	2	1	2		

项目编码	030501009006	项目名称	路由器	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-48换	无线路由器（AP）安装	台（套）	1	100.12	1600	0	2	102.17	100.12	1600	0	2	102.17
小计									100.12	1600	0	2	102.17
清单项目综合单价									1804.29				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费(安装)	元	73.653	1.3594	100.12		
	材料	其他材料费	元	2	1	2		
		无线AP（高密）	台	1	1598	1598		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	2	1	2		

项目编码	030501009007	项目名称	路由器	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-48换	无线路由器（AP）安装	台（套）	1	100.12	362	0	2	40.27	100.12	362	0	2	40.27
小计									100.12	362	0	2	40.27
清单项目综合单价									504.39				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费(安装)	元	73.653	1.3594	100.12		
	材料	其他材料费	元	2	1	2		
		面板式无线AP	台	1	360	360		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	2	1	2		

项目编码	030502013005	项目名称	光纤盒	计量单位	个	工程量	288

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-62换	耦合器	个	1	3.25	13.7	0	0	1.4	3.25	13.7	0	0	1.4
小计									3.25	13.7	0	0	1.4
清单项目综合单价									18.35				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.471	1.376	0.65		
		高级技工人工费(安装)	元	1.913	1.3594	2.6		
	材料	双工耦合器	个	1	13.2	13.2		
		其他材料费	元	0.5	1	0.5		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030503003004	项目名称	控制器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-47	无线控制器（AC）安装	台（套）	1	325.08	3	7200	5	72.03	325.08	3	7200	5	72.03
小计									325.08	3	7200	5	72.03
清单项目综合单价									7605.11				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费(安装)	元	239.132	1.3594	325.08		
	材料	其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备	无线控制器						

工程量清单综合单价分析表

	机械	仪器仪表使用费			元	5	1	5		
项目编码	030501017008	项目名称	软件		计量单位	套	工程量	1		
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-2	微机 系统软件安装[认证软件]	套	1	137.83	0	55100	0	30.34	137.83	0	55100	0	30.34
小计									137.83	0	55100	0	30.34
清单项目综合单价													55268.17
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费(安装)				元	101.393	1.3594		137.83			
	材料												
	主材												
	设备	认证软件											
	机械												
项目编码	030501013019	项目名称	网络服务器		计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-29换	服务器安装、调试 1U	台（套）	1	227.55	25005	0	1.4	1300.43	227.55	25005	0	1.4	1300.43
小计									227.55	25005	0	1.4	1300.43
清单项目综合单价													26534.38
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费(安装)				元	167.393	1.3594		227.55			
	材料	其他材料费				元	5	1		5			
		主控服务器				台	1	25000		25000			
	主材												
	设备												
	机械	仪器仪表使用费				元	1.4	1		1.4			
项目编码	030501013020	项目名称	网络服务器		计量单位	台	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-28	工作站安装、调试[客户端电脑]	台（套）	1	113.78	2	5288	0.7	25.19	113.78	2	5288	0.7	25.19
小计									113.78	2	5288	0.7	25.19
清单项目综合单价													5429.67
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费(安装)				元	83.696	1.3594		113.78			
	材料	其他材料费				元	2	1		2			
	主材												
	设备	客户端电脑											
	机械	仪器仪表使用费				元	0.7	1		0.7			
项目编码	030501013021	项目名称	网络服务器		计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-29换	服务器安装、调试 1U	台（套）	1	227.55	20005	0	1.4	1050.43	227.55	20005	0	1.4	1050.43
小计									227.55	20005	0	1.4	1050.43
清单项目综合单价													21284.38
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费(安装)				元	167.393	1.3594		227.55			
	材料	其他材料费				元	5	1		5			
		数据库(SQL)				台	1	20000		20000			
	主材												
	设备												
	机械	仪器仪表使用费				元	1.4	1		1.4			
项目编码	030501004004	项目名称	存储设备		计量单位	台	工程量	1000					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-23	各种卡(个)安装[IC卡]	台	1	9.75	1	3.6	0	2.2	9.75	1	3.6	0	2.2
小计									9.75	1	3.6	0	2.2
清单项目综合单价													16.55
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费(安装)				元	7.174	1.3594		9.75			
	材料	其他材料费				元	1	1		1			
	主材												
	设备	IC卡											
	机械												
项目编码	030505003001	项目名称	前端机柜		计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-50	小区联网管理主机[台式访客机]	台	1	162.48	15	12500	0	36.51	162.48	15	12500	0	36.51
小计									162.48	15	12500	0	36.51
清单项目综合单价													12713.99
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	23.525	1.376		32.37			
		技工人工费(安装)				元	96.303	1.351		130.11			
	材料	其他材料费				元	15	1		15			
	主材												
	设备	台式访客机											
	机械												
项目编码	030501013022	项目名称	网络服务器		计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-28	工作站安装、调试[主控平台]	台（套）	1	113.78	2	6800	0.7	25.19	113.78	2	6800	0.7	25.19
小计									113.78	2	6800	0.7	25.19
清单项目综合单价													6941.67

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费(安装)	元	83.696	1.3594	113.78		
	材料	其他材料费	元	2	1	2		
	主材							
	设备	主控平台						
	机械	仪器仪表使用费	元	0.7	1	0.7		

项目编码	030507007006	项目名称	出入口执行机构设备	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-57	[门禁发卡器[身份证双模发卡机]	套	1	5.85	2	1898.4	0	1.39	5.85	2	1898.4	0	1.39
小计									5.85	2	1898.4	0	1.39
清单项目综合单价													1907.64

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.941	1.376	1.29		
		技工人工费(安装)	元	3.371	1.351	4.55		
	材料	其他材料费	元	2	1	2		
	主材							
	设备	身份证双模发卡机						
	机械							

项目编码	030501004005	项目名称	存储设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-23	各种卡(个)安装[电话语音卡]	台	1	9.75	1	220	0	2.2	9.75	1	220	0	2.2
小计									9.75	1	220	0	2.2
清单项目综合单价													232.95

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费(安装)	元	7.174	1.3594	9.75		
	材料	其他材料费	元	1	1	1		
	主材							
	设备	电话语音卡						
	机械							

项目编码	030904008005	项目名称	模块(模块箱)	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-19换	控制模块(接口)安装（单输出)	个	1	91.57	158.17	0	2.12	28.21	91.57	158.17	0	2.12	28.21
小计									91.57	158.17	0	2.12	28.21
清单项目综合单价													280.07

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	13.057	1.376	17.97		
		技工人工费(安装)	元	44.273	1.351	59.81		
		高级技工人工费(安装)	元	10.146	1.3594	13.79		
	材料	汽油 60#～70#	kg	0.08	7.54	0.6		
		白布	m2	0.05	5.45	0.27		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	18.72	0.56		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	69.5	1.39		
		焊锡	kg	0.06	75.6	4.54		
		冲击钻头 φ6mm～8mm	个	0.03	5.46	0.16		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.22	0.09		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.8	0.09	0.07		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.15	1.8	0.27		
		短信电话语音模块	个	1	150	150		
		其他材料费	元	0.21	1	0.21		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	2.118	1	2.12		

项目编码	030501017009	项目名称	软件	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-2	微机 系统软件安装[一卡通联动软件]	套	1	137.83	0	3300	0	30.34	137.83	0	3300	0	30.34
小计									137.83	0	3300	0	30.34
清单项目综合单价													3468.17

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费(安装)	元	101.393	1.3594	137.83		
	材料							
	主材							
	设备	一卡通联动软件						
	机械							

项目编码	030503003005	项目名称	控制器	计量单位	台	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030404-36换	控制器(DDC)安装及接线 60点以上（每增加12个点）	台	1	227.2	1	0	8.7	50.64	227.2	1	0	8.7	50.64
小计									227.2	1	0	8.7	50.64
清单项目综合单价													287.54

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	65.871	1.376	90.64		
		技工人工费(安装)	元	33.706	1.351	45.54		
		高级技工人工费(安装)	元	66.957	1.3594	91.02		
	材料	其他材料费	元	1	1	1		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	8.7	1	8.7		

项目编码	030503003006	项目名称	控制器	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额	定额单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030404-36换	控制器(DDC)安装及接线 60点以上（每增加12个点）	台	1	227.2	1	0	8.7	50.64	227.2	1	0	8.7	50.64
小计									227.2	1	0	8.7	50.64
清单项目综合单价													287.54
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		65.871	1.376		90.64		
		技工人工费(安装)				元		33.706	1.351		45.54		
		高级技工人工费(安装)				元		66.957	1.3594		91.02		
	材料	其他材料费				元		1	1		1		
	主材												
	设备												
	机械	仪器仪表使用费				元		8.7	1		8.7		
项目编码	030501013023	项目名称		网络服务器			计量单位		台		工程量		1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-28	工作站安装、调试[BAS管理工作站]	台（套）	1	113.78	2	6900	0.7	25.19	113.78	2	6900	0.7	25.19
小计									113.78	2	6900	0.7	25.19
清单项目综合单价													7041.67
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费(安装)				元		83.696	1.3594		113.78		
	材料	其他材料费				元		2	1		2		
	主材												
	设备	BAS管理工作站											
	机械	仪器仪表使用费				元		0.7	1		0.7		
项目编码	030501017011	项目名称		软件			计量单位		套		工程量		1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-2	微机 系统软件安装[BAS管理软件]	套	1	137.83	0	15000	0	30.34	137.83	0	15000	0	30.34
小计									137.83	0	15000	0	30.34
清单项目综合单价													15168.17
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费(安装)				元		101.393	1.3594		137.83		
	材料												
	主材												
	设备	BAS管理软件											
	机械												
项目编码	030501017012	项目名称		软件			计量单位		套		工程量		1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-2	微机 系统软件安装[控制器编程软件]	套	1	137.83	0	14510	0	30.34	137.83	0	14510	0	30.34
小计									137.83	0	14510	0	30.34
清单项目综合单价													14678.17
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费(安装)				元		101.393	1.3594		137.83		
	材料												
	主材												
	设备	控制器编程软件											
	机械												
项目编码	030501013024	项目名称		网络服务器			计量单位		台		工程量		1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-29换	服务器安装、调试 1U	台（套）	1	227.55	20005	0	1.4	1050.43	227.55	20005	0	1.4	1050.43
小计									227.55	20005	0	1.4	1050.43
清单项目综合单价													21284.38
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费(安装)				元		167.393	1.3594		227.55		
	材料	其他材料费				元		5	1		5		
		建筑设备监控系统服务器				台		1	20000		20000		
	主材												
	设备												
	机械	仪器仪表使用费				元		1.4	1		1.4		
项目编码	030502005008	项目名称		双绞线缆			计量单位		m		工程量		231.5
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-4换	暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆(对以内) 4	100m	0.01	256.55	327.4	0	3.88	73.09	2.5655	3.274	0	0.0388	0.7309
030401-138	双绞线缆测试	信息点	1	3.9	0	0	0.5	0.89	3.9	0	0	0.5	0.89
030401-11	综合布线水晶头(成品)	个	1	0.32	1.35	0	0	0.14	0.32	1.35	0	0	0.14
小计									6.7855	4.624	0	0.5388	1.7609
清单项目综合单价													13.70920
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		1.151974	1.376		1.59		
		技工人工费(安装)				元		0.972941	1.351		1.31		
	材料	水晶头				个		0.146868	0.85		0.12		
		Cat6,UTP,4P				m		1.02	3.2		3.26		
		其他材料费				元		0.083434	1		0.08		
	主材												
	设备												
	机械	仪器仪表使用费				元		0.075517	1		0.08		
项目编码	030411004032	项目名称		配线			计量单位		m		工程量		231.5
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030211-186换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.0	100m单线	0.01	108.65	266.17	0	0	37.22	1.0865	2.6617	0	0	0.3722
小计									1.0865	2.6617	0	0	0.3722
清单项目综合单价													4.12040
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	0.12838		1.376		0.18		
		技工人工费(安装)				元	0.56397		1.351		0.76		
		高级技工人工费(安装)				元	0.1088		1.3594		0.15		
	材料	汽油 60#～70#				kg	0.0055		7.54		0.04		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001		69.5		0.01		
		焊锡				kg	0.0011		75.6		0.08		
		RVV2*1.0				m	1.05		2.4		2.52		
		塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.009		0.7		0.01		
		其他材料费				元	0.0038		1		0		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030411004033	项目名称			配线			计量单位	m		工程量		231.5
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-186换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.0	100m单线	0.01	108.65	266.17	0	0	37.22	1.0865	2.6617	0	0	0.3722
小计									1.0865	2.6617	0	0	0.3722
清单项目综合单价													4.12040
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	0.12838		1.376		0.18		
		技工人工费(安装)				元	0.56397		1.351		0.76		
		高级技工人工费(安装)				元	0.1088		1.3594		0.15		
	材料	汽油 60#～70#				kg	0.0055		7.54		0.04		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001		69.5		0.01		
		焊锡				kg	0.0011		75.6		0.08		
		RVV2*1.0				m	1.05		2.4		2.52		
		塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.009		0.7		0.01		
		其他材料费				元	0.0038		1		0		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030501017013	项目名称			软件			计量单位	套		工程量		2
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-2	微机 系统软件安装[中央空调控制网关]	套	1	137.83	0	5980	0	30.34	137.83	0	5980	0	30.34
小计									137.83	0	5980	0	30.34
清单项目综合单价													6148.17
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费(安装)				元	101.393		1.3594		137.83		
	材料												
	主材												
	设备	中央空调控制网关											
	机械												
项目编码	030507016003	项目名称			停车场管理设备			计量单位	台		工程量		1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030408-8	出入口控制机[双机芯摆闸]	套	1	350.72	1	11000	0	77.25	350.72	1	11000	0	77.25
小计									350.72	1	11000	0	77.25
清单项目综合单价													11428.97
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	76.222		1.376		104.88		
		技工人工费(安装)				元	104.007		1.351		140.51		
		高级技工人工费(安装)				元	77.479		1.3594		105.32		
	材料	其他材料费				元	1		1		1		
	主材												
	设备	双机芯摆闸											
	机械												
项目编码	030507016004	项目名称			停车场管理设备			计量单位	台		工程量		2
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030408-8	出入口控制机[RFID单机芯摆闸]	套	1	350.72	1	8400	0	77.25	350.72	1	8400	0	77.25
小计									350.72	1	8400	0	77.25
清单项目综合单价													8828.97
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	76.222		1.376		104.88		
		技工人工费(安装)				元	104.007		1.351		140.51		
		高级技工人工费(安装)				元	77.479		1.3594		105.32		
	材料	其他材料费				元	1		1		1		
	主材												
	设备	RFID单机芯摆闸											
	机械												
项目编码	030507016005	项目名称			停车场管理设备			计量单位	台		工程量		4
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030408-9	终端显示器[人脸识别机]	套	1	97.42	1	1800	0	21.49	97.42	1	1800	0	21.49
小计									97.42	1	1800	0	21.49
清单项目综合单价													1919.91
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)				元	21.173		1.376		29.13		
		技工人工费(安装)				元	28.891		1.351		39.03		
		高级技工人工费(安装)				元	21.522		1.3594		29.26		
	材料	其他材料费				元	1		1		1		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料								
	主材								
	设备	人脸识别机							
	机械								

项目编码	030503001006	项目名称	中央管理系统	计量单位	台（套）	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030404-18	中央站计算机安装、调试[管理电脑(与一卡通合用)]	台（套）	1	325.08	2	4635	0	71.65	325.08	2	4635	0	71.65
小计									325.08	2	4635	0	71.65
清单项目综合单价									5033.73				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费(安装)	元	239.132	1.3594	325.08		
	材料	其他材料费	元	2	1	2		
	主材							
	设备	管理电脑(与一卡通合用)						
	机械							

项目编码	030307005001	项目名称	设备支架制作安装	计量单位	t	工程量	108

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-26	门型抗震支吊架安装[KZQ-200-T]	套	1	324.81	49.66	125.93	54.37	77.62	324.81	49.66	125.93	54.37	77.62
小计									324.81	49.66	125.93	54.37	77.62
清单项目综合单价									632.39				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	157.893	1.351	213.31		
		普工人工费(安装)	元	48.42	1.376	66.63		
		高级技工人工费(安装)	元	33.009	1.3594	44.87		
	材料	其他材料费	元	1.445	1	1.45		
		带帽带垫螺栓 M16×150	套	25	1.33	33.25		
		薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.8	18.7	14.96		
	主材							
	设备	KZQ-200-T						
	机械	手提冲击钻	台班	1.5	28.05	42.08		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm	台班	0.5	24.59	12.3		

项目编码	030307005002	项目名称	设备支架制作安装	计量单位	t	工程量	91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-26	门型抗震支吊架安装[KZQ-200-TL]	套	1	324.81	49.66	218.66	54.37	77.62	324.81	49.66	218.66	54.37	77.62
小计									324.81	49.66	218.66	54.37	77.62
清单项目综合单价									725.12				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	157.893	1.351	213.31		
		普工人工费(安装)	元	48.42	1.376	66.63		
		高级技工人工费(安装)	元	33.009	1.3594	44.87		
	材料	其他材料费	元	1.445	1	1.45		
		带帽带垫螺栓 M16×150	套	25	1.33	33.25		
		薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.8	18.7	14.96		
	主材							
	设备	KZQ-200-TL						
	机械	手提冲击钻	台班	1.5	28.05	42.08		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm	台班	0.5	24.59	12.3		

项目编码	030307005003	项目名称	设备支架制作安装	计量单位	t	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-26	门型抗震支吊架安装[KZQ-300-TL]	套	1	324.81	49.66	224.27	54.37	77.62	324.81	49.66	224.27	54.37	77.62
小计									324.81	49.66	224.27	54.37	77.62
清单项目综合单价									730.73				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	157.893	1.351	213.31		
		普工人工费(安装)	元	48.42	1.376	66.63		
		高级技工人工费(安装)	元	33.009	1.3594	44.87		
	材料	其他材料费	元	1.445	1	1.45		
		带帽带垫螺栓 M16×150	套	25	1.33	33.25		
		薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.8	18.7	14.96		
	主材							
	设备	KZQ-300-TL						
	机械	手提冲击钻	台班	1.5	28.05	42.08		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm	台班	0.5	24.59	12.3		

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	122956.63	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1-合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	19312.73	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程
标　　段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		安装工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					142269.36
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	122956.63
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_4	100	99866.18
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	23090.45
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	19312.73
1-10-1	031301017007	脚手架搭拆	(1)脚手架搭拆 (2)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	项	1	19312.73	19312.73
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9	100	0
1-14-1	14.1	组装平台		项		100	0
1-14-2	14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-14-3	14.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-14-4	14.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-14-5	14.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-14-6	14.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-14-7	14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-14-8	14.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-14-9	14.9	格架式抱杆		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							142269.36

材料设备暂估价计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	204519.13
1	增值税应纳税额	A5	3.02	182606.37
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	21912.76
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	151000.29
合计				355519.42

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程（地下工程）　　第 1 页，共 13 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		智能化专网系统					10982.23	0	
1-1	030501012010	交换机	(1)24口接入交换机(非poe) (2)交换容量≥650Gbps ,包转发性能≥100Mpps ;支持并配 ≥24个10/100/1000GbBase-TPoE 以太网口;≥ 4个万兆 SFP+ 光接口;支持并实配 2 个交流电源;整机最大MAC 地址表≥ 32K 、最大ARP 地址表≥8K 、最大路由地址表≥ 12K;支持静态路由、 RIPV1/2 、OSPF 、IS-IS 、BGP 、 RIPng 、OSPFv3 、BGP4+ 、ISISv6支持 ERPS 功能,并且收敛时间小于50ms支持本地端口镜像和远程端口镜像、支持流镜像实现CPU 保护功能,能限制非法报文对CPU 的攻击,保护交换机在各种环境下稳定工作要求设备支持 SAVI 功能支持设备堆叠,流量可以均匀负载分担到各个堆叠链路,具有完善的堆叠分裂检测机制,堆叠分裂后能自动完成 MAC	台	2	1881.1	3762.2		
1-2	030904008006	模块(模块箱)	(1)万兆光模块 (2)1310nm,10km,FC,单模 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	552.75	1105.5		
1-3	030502010006	配线架	(1)24口光纤配线架 (2)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	6	918.82	5512.92		
1-4	030502010007	配线架	(1)六类非屏蔽模块式配线架 (2)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	216.82	433.64		
1-5	030502009006	跳线	(1)跳线 (2)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	条	33	5.09	167.97		
2		教学网系统					47332.15	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程（地下工程）　　第 2 页，共 13 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1	030505009004	光端设备安装、调试	(1)ONU(8GE (POE)) (2)上行≥1个10G PON 端口，下行≥8*GE ,且支持POE/POE+支持10/100/1000Mbit/s接口，速率自适应，支持TypeB 双归属业务保护，支持802.1X，支持 IPV6 (21)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	4	2953.87	11815.48		
2-2	030505009005	光端设备安装、调试	(1)ONU(24GE (POE)) (2)上行≥ 1 个 10G PON 端口，下行≥24GE，支持10/100/1000Mbit/s接口，速率自适应，且支持 POE/POE+，支持 TypeB 双归属业务保护，支持802.1X，支持 IPV6 (201)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	4	6589.87	26359.48		
2-3	030502010008	配线架	(1)24口光纤配线架 (2)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	8	918.82	7350.56		
2-4	030502013006	光纤盒	1.8口光纤盒 2.含尾纤、耦合器等成套,含光纤熔接与测试 3.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	8	178.11	1424.88		
2-5	030502009007	跳线	(1)跳线 (2)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	条	75	5.09	381.75		
3		无线对讲系统					10338.56	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程（地下工程）　　第 3 页，共 13 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1	030505002005	卫星电视天线、馈线系统	(1)无线对讲覆盖天线 (2)频率范围: 400-470MHz频率带宽 :≥16M ;增益 :≥3.0dBi ;功率:≥50W;端口驻波比:≤1.25 ;极化方向:垂直极化;温度范围: -25 到 +85 ℃;阻抗 :50Ω接口 :N 型;样式:吸顶式和吸盘式; (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	副	8	462.82	3702.56		
3-2	030502005009	双绞线缆	(1)HCAAYZ-50-12 (2)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	136.15	18.48	2516.05		
3-3	030411001048	配管	(1)配管 (2)明敷 (3)JDG32 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	111.17	34.99	3889.84		
3-4	030411001049	配管	(1)配管 (2)暗敷 (3)JDG32 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	6.8	22.63	153.88		
3-5	030413002019	凿(压)槽	(1)凿(压)槽 (2)DN32 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	6.8	11.21	76.23		
4		公共安防系统					61031.40	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程（地下工程）　　第 4 页，共 13 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-1	030506007011	视频系统设备	(1)室内网络半球摄像机 (2)传感器类型 1/3 英寸 CMOS ;像素 400 万;最大分辨率 2688 × 1520 ;最低照度 0.002Lux (彩色模式);0.0002Lux (黑白模式);0Lux (补光灯开启);最大补光距离50m (红外);镜头类型定焦;镜头焦距3.6mm ;通用行为分析绊线入侵;区域入侵;视频压缩标准 H.265 ; H.264 ;H.264B ; MJPEG ;智能编码 H.264 :支持H.265 :支持;宽动态 120dB ;内置 MIC 支持;报警事件网络断开; IP 冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;绊线入侵;区域入侵;音频异常侦测;电压检测;安全异常;接入标准 ONVIF (ProfileS/ProfileT); CGI;GB/T28181 ;供电方式 DC12V/POE ;防护等级 (7)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	3	1083.2	3249.6		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程（地下工程）　　第 5 页，共 13 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-2	030506007012	视频系统设备	(1)室内网络枪型摄像机 (2)传感器类型 1/2.8 英寸 CMOS ；像素 IP67″200 万；最大分辨率 1920 × 1080 ；最低照度 0.002Lux (彩色模式);0.0002Lux (黑白模式)； 0Lux (补光灯开启);最大补光距离 50m (红外);镜头类型定焦;镜头焦距 3.6mm;通用行为分析 绊线入侵;区域入侵;视频压缩标准 H.265 ； H.264 ；H.264H ； H.264B ； MJPEG ；智能编码H.264 ：支持 H.265 ：支持;宽动态 120dB ；报警事件网络断开； IP 冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;绊线入侵;区域入侵;场景变更;电压检测;安全异常;接入标准 ONVIF (ProfileS);GB/T28181 ； CGI ;供电方式 DC12V/POE ；防护等级 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	15	1083.2	16248		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程（地下工程）　　第 6 页，共 13 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-3	030506007013	视频系统设备	(1)一体化彩色球形摄像机 (2)1/2.8 英寸 CMOS ; 400 万; 2560 ×1440 ;最低照度彩色: 0.005lux@F1.6 黑白 :0.0005lux@F1.60Lux (红外灯开启);150m (红外);镜头焦距8mm~154mm ; 32 倍;音频输入 1 路(LINEIN ;裸线);音频输出1 路(LINEOUT ;裸线);报警接口 2 进 1 出;语音对讲支持;报警输入2 路,开关量输入(0~5VDC);供电方式 AC24V/3A ± 25% (标配);接口类型 RJ45 接口 〞 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	5	1423.2	7116		
4-4	030411006005	接线盒	(1)接线盒 (2)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	23	10.87	250.01		
4-5	030503002013	通讯网络控制设备	(1)集中电源 (2)12V,20A≥ 480W ;输入电压 220-240V ; (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	2	1605.52	3211.04		
4-6	030502005010	双绞线缆	(1)Cat6.UTP.4P (2)含双绞线测试 (3)含水晶头 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	1103.6	14.48	15980.13		
4-7	030411004034	配线	(1)配线 (2)RVV2*1.0 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	1103.6	4.58	5054.49		
4-8	030411001050	配管	(1)配管 (2)明敷 (3)JDG20 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	328.93	25.8	8486.39		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程（地下工程）　　第 7 页，共 13 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-9	030411001051	配管	(1)配管 (2)暗敷 (3)JDG20 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	69.9	14.26	996.77		
4-10	030413002020	凿(压)槽	(1)凿(压)槽 (2)DN20 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	69.9	6.28	438.97		
5		电子巡查系统					1058.59	0	
5-1	030507015003	安全检查设备	(1)巡更点 (2)信息钮内核采用进口非接触EMID 卡芯片,外观采用小玻璃管型,直径 6.5mm,长度27mm ,感应距离为 50mm -60mm ;无需电源;使用具有唯一性的 10 位十六进制代码;内灌进口胶,外用有机玻璃封装,抗冲击、防浸水;可在 -40 ℃－+80 ℃的温度范围内使用。在安装时只需固定在仪器设备上,或钻孔埋在水泥墙体内。 (21)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	17	62.27	1058.59		
6		门禁系统					57392.04	0	
6-1	030411004035	配线	(1)配线 (2)RVV2*1.0 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	99.82	4.25	424.24		
6-2	030411004036	配线	(1)配线 (2)RVVP4*1.0 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	605.84	12.77	7736.58		
6-3	030411001052	配管	(1)配管 (2)明敷 (3)JDG20 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	9.7	25.8	250.26		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程（地下工程）　　第 8 页，共 13 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-4	030411001053	配管	(1)配管 (2)暗敷 (3)JDG20 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	87.6	14.26	1249.18		
6-5	030411001054	配管	(1)配管 (2)明敷 (3)JDG25 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	191.55	31	5938.05		
6-6	030411001055	配管	(1)配管 (2)暗敷 (3)JDG25 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	148.8	18.5	2752.8		
6-7	030413002021	凿(压)槽	(1)凿(压)槽 (2)DN20 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	87.6	6.28	550.13		
6-8	030413002022	凿(压)槽	(1)凿(压)槽 (2)DN25 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	148.8	8.39	1248.43		
6-9	030507007007	出入口执行机构设备	(1)单门电锁(带门磁功能) (2)监视接点输出;门磁信号、磁吸合信号;门上锁后自动切断感应接点;容易安装,不易损坏,安全耐用;安全模式:断电开锁,满足消防要求;带门磁检测;适合拉入推出不同方向门使用;适应范围:下无框玻璃门、木门、防火门等重型双开门开门方式: 90 ° 10 、拉力:270kg × 111 、输入电压: DC1212、消耗电流: 12V/1000mA (2001)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	2	550.04	1100.08		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程（地下工程）　　第 9 页，共 13 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-10	030507007008	出入口执行机构设备	(1)双门电控锁 (2)监视接点输出;门磁信号、磁吸合信号;门上锁后自动切断感应接点;容易安装,不易损坏,安全耐用;安全模式:断电开锁,满足消防要求;带门磁检测;适合拉入推出不同方向门使用;适应范围:下无框玻璃门、木门、防火门等重型双开门 8 、开门方式: 90 ° 拉力: 270kg × 2输入电压: DC12消耗电流: 12V/1000mA (2001)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	12	910.04	10920.48		
6-11	030507007009	出入口执行机构设备	(1)读卡器 (2)支持识别 IC 卡;电源具有反接保护,防止读卡器损坏;通讯接口:支持标准维根格式感应距离: 0-5cm读卡方式:感应式工作电压: 12V工作电流:小于 200mA传输频率: 13.56MHz读卡时间:小于 1s工作温度: -10 ° C--+65 ° C相对湿度:≤ 95% (不凝结) (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	13	573.19	7451.47		
6-12	030904003003	按钮	(1)出门按钮 (2)寿命: 106 次;常开 / 常闭干接点信号。 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	13	83.7	1088.1		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程（地下工程）　　第 10 页，共 13 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-13	030507007010	出入口执行机构设备	(1)四门门禁控制器 (2)控制门数: 4 门;持卡人容量: 100000人;时间记录容量: 100000 人;支持标准维根格式通信接口: 10M/100M 以太网,具有通信线自动交叉翻转功能;外型尺寸:285mm×240mm ;工作电流 < 400mA工作电压:12V32位工业级处理器,速度更快 (201)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	4	4170.56	16682.24		
7		信息发布系统与电子班牌系统					492.55	0	
7-1	030502005011	双绞线缆	(1)Cat6.UTP.4P (2)含双绞线测试 (3)含水晶头 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	14.9	14.49	215.9		
7-2	030411001056	配管	(1)配管 (2)明敷 (3)JDG20 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	7.22	25.8	186.28		
7-3	030411001057	配管	(1)配管 (2)暗敷 (3)JDG20 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	4.4	14.26	62.74		
7-4	030413002023	凿(压)槽	(1)凿(压)槽 (2)DN20 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	4.4	6.28	27.63		
8		综合布线系统					101074.70	0	
8-1	030502007008	光缆	(1)2芯单模光纤含测试 (2)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	361.6	5.27	1905.63		
8-2	030502005012	双绞线缆	(1)Cat6.UTP.4P (2)含双绞线测试 (3)含水晶头 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	1087.56	7.34	7982.69		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程（地下工程）　　第 11 页，共 13 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
8-3	030411001058	配管	(1)配管 (2)明敷 (3)JDG20 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	688.55	25.8	17764.59		
8-4	030411001059	配管	(1)配管 (2)暗敷 (3)JDG20 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	135.9	14.26	1937.93		
8-5	030413002024	凿(压)槽	(1)凿(压)槽 (2)DN20 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	135.9	6.28	853.45		
8-6	030411003026	桥架	(1)弱电桥架 (2)200*100 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	208	108.81	22632.48		
8-7	030413001002	铁构件	(1)铁构件制作及安装 (2)含支架刷油、防腐 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	kg	191.308	6.35	1214.81		
8-8	030501009008	路由器	(1)无线AP (2)支持 802.11ax 标准,支持 2.4GHz/5GHz无线AP 双频段;全射频支持 WiFi6; 台 340总空间流数≥ 6 ;整机速率≥ 5Gbps ;整机最大终端接入数不小于 128 个支持 2 x GE 电口;内置智能天线;提供 USB 接口,可用于扩展外置物联网(支持ZigBee 、 RFID 等协议);支持 PoE 受电。 (11)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	24	1432.67	34384.08		
8-9	030502012007	信息插座	(1)信息插座 (2)含面板、模块 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	39	52.5	2047.5		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程（地下工程）　　第 12 页，共 13 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
8-10	030502012008	信息插座	(1)语音插座(配六类数据信息模块) (2)含面板、模块 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	5	66.64	333.2		
8-11	030502012009	信息插座	(1)网络视频插座 (2)含面板、模块 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	4	176.29	705.16		
8-12	030411006006	接线盒	(1)接线盒 (2)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	48	10.87	521.76		
8-13	030502001008	机柜、机架	(1)42U机柜 (2)600*600*42U (3)含2个10位PDU(带工业连接器)、接地端子 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	2	2364.15	4728.3		
8-14	031002003034	套管	(1)防护密闭套管 (2)SC50 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	8	372.63	2981.04		
8-15	030408008001	防火堵洞	(1)防火堵洞 (2)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	处	8	135.26	1082.08		
9		紧急报警及周界防护系统					4021.69	0	
9-1	030904003004	按钮	(1)紧急报警按钮 (2)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	3	74.25	222.75		
9-2	030904005002	声光报警器	(1)声光报警器 (2)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	3	185.14	555.42		
9-3	030411006007	接线盒	(1)接线盒 (2)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	6	10.87	65.22		
9-4	030411004037	配线	(1)配线 (2)RVV2*1.0 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	114.89	4.25	488.28		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程（地下工程）　　第 13 页，共 13 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
9-5	030411001060	配管	(1)配管 (2)明敷 (3)JDG20 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	88.74	25.8	2289.49		
9-6	030411001061	配管	(1)配管 (2)暗敷 (3)JDG20 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	19.5	14.26	278.07		
9-7	030413002025	凿(压)槽	(1)凿(压)槽 (2)DN20 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	19.5	6.28	122.46		
10		抗震支架					20003.90	0	
10-1	030307005004	设备支架制作安装	(1)抗震支架 (2)KZQ-200-T (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	14	668.06	9352.84		
10-2	030307005005	设备支架制作安装	(1)抗震支架 (2)KZQ-200-TL (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	14	760.79	10651.06		
合计							313727.81	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程（地下工程）　　标段： 新安街道文汇学校改扩建工程

项目编码	030501012010	项目名称	交换机	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-40	接入层交换机安装、调试[24口接入交换机(非poe)]	台（套）	1	139.46	2	1688	5	31.13	139.46	2	1688	5	31.13
031106-1	地下室增加费	100元	1.3946	6.72	0	0	2.74	1.66	9.371712	0	0	3.821204	2.315036
小计									148.831712	2	1688	8.821204	33.445036
清单项目综合单价													1881.097952

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费(安装)	元	102.587	1.3594	139.46		
		增加人工费	元	9.371712	1	9.37		
	材料	其他材料费	元	2	1	2		
	主材							
	设备	24口接入交换机(非poe)						
	机械	增加机械费	元	3.821204	1	3.82		
		仪器仪表使用费	元	5	1	5		

项目编码	030904008006	项目名称	模块(模块箱)	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-19换	控制模块(接口)安装（单输出）	个	1	91.57	408.17	0	2.12	40.71	91.57	408.17	0	2.12	40.71
031106-1	地下室增加费	100元	0.9157	6.72	0	0	2.74	1.66	6.153504	0	0	2.509018	1.520062
小计									97.723504	408.17	0	4.629018	42.230062
清单项目综合单价													552.752584

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	13.057	1.376	17.97		
		增加人工费	元	6.153504	1	6.15		
		技工人工费(安装)	元	44.273	1.351	59.81		
		高级技工人工费(安装)	元	10.146	1.3594	13.79		
	材料	汽油 60#～70#	kg	0.08	7.54	0.6		
		白布	m2	0.05	5.45	0.27		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	18.72	0.56		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	69.5	1.39		
		焊锡	kg	0.06	75.6	4.54		
		冲击钻头 Φ6mm～8mm	个	0.03	5.46	0.16		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.22	0.09		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.8	0.09	0.07		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.15	1.8	0.27		
		万兆光模块	个	1	400	400		
		其他材料费	元	0.21	1	0.21		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.509018	1	2.51		
		仪器仪表使用费	元	2.118	1	2.12		

项目编码	030502010006	项目名称	配线架	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-20	综合布线RJ45配线架安装(口以内) 24[24口光纤配线架]	架	1	26.87	1	882	0	5.96	26.87	1	882	0	5.96
031106-1	地下室增加费	100元	0.2687	6.72	0	0	2.74	1.66	1.805664	0	0	0.736238	0.446042
小计									28.675664	1	882	0.736238	6.406042
清单项目综合单价													918.817944

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	19.526	1.376	26.87		
		增加人工费	元	1.805664	1	1.81		
	材料	其他材料费	元	1	1	1		
	主材							
	设备	24口光纤配线架						
	机械	增加机械费	元	0.736238	1	0.74		

项目编码	030502010007	项目名称	配线架	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-20	综合布线RJ45配线架安装(口以内) 24[六类非屏蔽模块式配线架]	架	1	26.87	1	180	0	5.96	26.87	1	180	0	5.96
031106-1	地下室增加费	100元	0.2687	6.72	0	0	2.74	1.66	1.805664	0	0	0.736238	0.446042
小计									28.675664	1	180	0.736238	6.406042
清单项目综合单价													216.817944

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	19.526	1.376	26.87		
		增加人工费	元	1.805664	1	1.81		
	材料	其他材料费	元	1	1	1		
	主材							
	设备	六类非屏蔽模块式配线架						
	机械	增加机械费	元	0.736238	1	0.74		

项目编码	030502009006	项目名称	跳线	计量单位	条	工程量	33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-131换	成品跳线敷设（插接）	条	1	0.97	3.6	0	0	0.4	0.97	3.6	0	0	0.4
031106-1	地下室增加费	100元	0.0097	6.72	0	0	2.74	1.66	0.065184	0	0	0.026578	0.016102
小计									1.035184	3.6	0	0.026578	0.416102
清单项目综合单价													5.077864

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.706	1.376	0.97		
		增加人工费	元	0.065184	1	0.07		
	材料	跳线	条	1	3.6	3.6		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.026578	1	0.03		

项目编码	030505009004	项目名称	光端设备安装、调试	计量单位	台	工程量	4

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031008-52	光电端机[ONU(8GE(POE))]	台	1	427.62	29.73	2250	96.87	102.09	427.62	29.73	2250	96.87	102.09
031106-1	地下室增加费	100元	4.2762	6.72	0	0	2.74	1.66	28.736064	0	0	11.716788	7.098492
小计									456.356064	29.73	2250	108.586788	109.188492
清单项目综合单价													2953.861344

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	51.58	1.376	70.97		
		增加人工费	元	28.736064	1	28.74		
		技工人工费(安装)	元	242.089	1.351	327.06		
		高级技工人工费(安装)	元	21.761	1.3594	29.58		
	材料	六角螺栓 M6~8×20~70	套	4	0.35	1.4		
		接地线 5.5mm2~16mm2	m	1	20.8	20.8		
		位号牌	个	1	0.54	0.54		
		校验材料费	元	3.99	1	3.99		
		其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备	ONU(8GE (POE))						
	机械	增加机械费	元	11.716788	1	11.72		
		仪器仪表使用费	元	96.87	1	96.87		

项目编码	030505009005	项目名称	光端设备安装、调试	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031008-52	光电端机[ONU(24GE(POE))]	台	1	427.62	29.73	5886	96.87	102.09	427.62	29.73	5886	96.87	102.09
031106-1	地下室增加费	100元	4.2762	6.72	0	0	2.74	1.66	28.736064	0	0	11.716788	7.098492
小计									456.356064	29.73	5886	108.586788	109.188492
清单项目综合单价													6589.861344

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	51.58	1.376	70.97		
		增加人工费	元	28.736064	1	28.74		
		技工人工费(安装)	元	242.089	1.351	327.06		
		高级技工人工费(安装)	元	21.761	1.3594	29.58		
	材料	六角螺栓 M6~8×20~70	套	4	0.35	1.4		
		接地线 5.5mm2~16mm2	m	1	20.8	20.8		
		位号牌	个	1	0.54	0.54		
		校验材料费	元	3.99	1	3.99		
		其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备	ONU(24GE (POE))						
	机械	增加机械费	元	11.716788	1	11.72		
		仪器仪表使用费	元	96.87	1	96.87		

项目编码	030502010008	项目名称	配线架	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-20	综合布线RJ45配线架安装(口以内) 24[24口光纤配线架]	架	1	26.87	1	882	0	5.96	26.87	1	882	0	5.96
031106-1	地下室增加费	100元	0.2687	6.72	0	0	2.74	1.66	1.805664	0	0	0.736238	0.446042
小计									28.675664	1	882	0.736238	6.406042
清单项目综合单价													918.817944

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	19.526	1.376	26.87		
		增加人工费	元	1.805664	1	1.81		
	材料	其他材料费	元	1	1	1		
	主材							
	设备	24口光纤配线架						
	机械	增加机械费	元	0.736238	1	0.74		

项目编码	030502013006	项目名称	光纤盒	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-62换	耦合器	个	1	3.25	165.5	0	0	8.99	3.25	165.5	0	0	8.99
031106-1	地下室增加费	100元	0.04	6.72	0	0	2.74	1.66	0.2688	0	0	0.1096	0.0664
小计									3.5188	165.5	0	0.1096	9.0564
清单项目综合单价													178.1848

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.471	1.376	0.65		
		增加人工费	元	0.2184	1	0.22		
		高级技工人工费(安装)	元	1.913	1.3594	2.6		
	材料	8口光纤盒	个	1	165	165		
		其他材料费	元	0.5	1	0.5		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.08905	1	0.09		

项目编码	030502009007	项目名称	跳线	计量单位	条	工程量	75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-131换	成品跳线敷设（插接）	条	1	0.97	3.6	0	0	0.4	0.97	3.6	0	0	0.4
031106-1	地下室增加费	100元	0.0097	6.72	0	0	2.74	1.66	0.065184	0	0	0.026578	0.016102
小计									1.035184	3.6	0	0.026578	0.416102
清单项目综合单价													5.077864

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.706	1.376	0.97		
		增加人工费	元	0.065184	1	0.07		
	材料	跳线	条	1	3.6	3.6		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.026578	1	0.03		

项目编码	030505002005	项目名称	卫星电视天线、馈线系统	计量单位	副	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

031008-94	环形天线安装[无线对讲覆盖天线]	组	1	148.39	4.42	255	5.27	33.23	148.39	4.42	255	5.27	33.23
031106-1	地下室增加费	100元	1.4839	6.72	0	0	2.74	1.66	9.971808	0	0	4.065886	2.463274
小计									158.361808	4.42	255	9.335886	35.693274
清单项目综合单价													462.810968
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		17.846	1.376		24.56		
		增加人工费				元		9.971808	1		9.97		
		技工人工费(安装)				元		84.058	1.351		113.56		
		高级技工人工费(安装)				元		7.558	1.3594		10.27		
	材料	六角螺栓 M6～8×20～50				套		4	0.28		1.12		
		校验材料费				元		0.26	1		0.26		
		塑料胶布带 20mm×50m				卷		0.05	0.7		0.04		
		其他材料费				元		3	1		3		
	主材												
	设备	无线对讲覆盖天线											
	机械	增加机械费				元		4.065886	1		4.07		
		载货汽车 装载质量2t				台班		0.01	447.55		4.48		
		仪器仪表使用费				元		0.79	1		0.79		
项目编码	030502005009	项目名称		双绞线缆				计量单位	m		工程量	136.15	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-105换	电话线敷设[HCAAYZ-50-12]	100m	0.01	175.45	1532	0	5	115.55	1.7545	15.32	0	0.05	1.1555
031106-1	地下室增加费	100元	0.0176	6.72	0	0	2.74	1.66	0.118272	0	0	0.048224	0.029216
小计									1.872772	15.32	0	0.098224	1.184716
清单项目综合单价													18.475712
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		1.27508	1.376		1.75		
		增加人工费				元		0.117905	1		0.12		
	材料	HCAAYZ-50-12				m		1.02	15		15.3		
		其他材料费				元		0.02	1		0.02		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.048074	1		0.05		
		仪器仪表使用费				元		0.05	1		0.05		
项目编码	030411001048	项目名称		配管				计量单位	m		工程量	111.17	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-26	套接紧定式电线管沿砖混结构明敷(外径mm) 32	100m	0.01	1445.06	1499.64	0	0	393.04	14.4506	14.9964	0	0	3.9304
031106-1	地下室增加费	100元	0.1446	6.72	0	0	2.74	1.66	0.971712	0	0	0.396204	0.240036
小计									15.422312	14.9964	0	0.396204	4.170436
清单项目综合单价													34.985352
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费				元		0.971078	1		0.97		
		普工人工费(安装)				元		1.71055	1.376		2.35		
		技工人工费(安装)				元		7.49561	1.351		10.13		
		高级技工人工费(安装)				元		1.4494	1.3594		1.97		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm				kg		0.004	4.7		0.02		
		面漆				kg		0.0208	51		1.06		
		套接紧定式电线管 φ32mm×1.6mm				m		1.03	9.01		9.28		
		其他材料费				元		0.0488	1		0.05		
		管卡子(电线管用DN25～32)				个		1.442	2.26		3.26		
		木螺钉 M6×65				10个		0.1541	1.13		0.17		
		套接紧定式直接头 φ32mm(配螺钉)				个		0.2502	2.2		0.55		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ32mm				个		0.1502	3.51		0.53		
		塑料膨胀管 φ8mm				10个		0.1541	0.5		0.08		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.395946	1		0.4		
项目编码	030411001049	项目名称		配管				计量单位	m		工程量	6.8	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-32	套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm) 32	100m	0.01	876.96	1042.55	0	0	245.15	8.7696	10.4255	0	0	2.4515
031106-1	地下室增加费	100元	0.0877	6.72	0	0	2.74	1.66	0.589344	0	0	0.240298	0.145582
小计									9.358944	10.4255	0	0.240298	2.597082
清单项目综合单价													22.621824
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费				元		0.589285	1		0.59		
		普工人工费(安装)				元		1.03806	1.376		1.43		
		技工人工费(安装)				元		4.54884	1.351		6.15		
		高级技工人工费(安装)				元		0.87958	1.3594		1.2		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm				kg		0.004	4.7		0.02		
		套接紧定式电线管 φ32mm×1.6mm				m		1.03	9.01		9.28		
		其他材料费				元		0.0488	1		0.05		
		套接紧定式直接头 φ32mm(配螺钉)				个		0.2502	2.2		0.55		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ32mm				个		0.1502	3.51		0.53		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.240274	1		0.24		
项目编码	030413002019	项目名称		凿(压)槽				计量单位	m		工程量	6.8	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 32以内	10m	0.1	67.36	0.18	0	0	14.83	6.736	0.018	0	0	1.483
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.1	15.46	1.53	0	0	3.47	1.546	0.153	0	0	0.347
031106-1	地下室增加费	100元	0.0829	6.72	0	0	2.74	1.66	0.557088	0	0	0.227146	0.137614
小计									8.839088	0.171	0	0.227146	1.967614
清单项目综合单价													11.204848
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费(安装)				元		6.1307	1.351		8.28		
		增加人工费				元		0.556475	1		0.56		
	材料	水				m3		0.0012	3.77		0		
		其他材料费				元		0.018	1		0.02		

工程量清单综合单价分析表

费用明细									
	主材								
	设备								
	机械	增加机械费		元	0.226896	1	0.23		

项目编码	030506007011	项目名称	视频系统设备	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-59	CCD摄像机[室内网络半球摄像机]	台	1	162.48	3	860	3.5	36.15	162.48	3	860	3.5	36.15
031106-1	地下室增加费	100元	1.6248	6.72	0	0	2.74	1.66	10.918656	0	0	4.451952	2.697168
小计									173.398656	3	860	7.951952	38.847168
清单项目综合单价													1083.197776

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	96.303	1.351	130.11		
		增加人工费	元	10.918656	1	10.92		
		普工人工费(安装)	元	23.525	1.376	32.37		
	材料	其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备	室内网络半球摄像机						
	机械	增加机械费	元	4.451952	1	4.45		
		仪器仪表使用费	元	3.5	1	3.5		

项目编码	030506007012	项目名称	视频系统设备	计量单位	台	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-59	CCD摄像机[室内网络枪型摄像机]	台	1	162.48	3	860	3.5	36.15	162.48	3	860	3.5	36.15
031106-1	地下室增加费	100元	1.625	6.72	0	0	2.74	1.66	10.92	0	0	4.4525	2.6975
小计									173.4	3	860	7.9525	38.8475
清单项目综合单价													1083.20000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	96.303	1.351	130.11		
		增加人工费	元	10.918656	1	10.92		
		普工人工费(安装)	元	23.525	1.376	32.37		
	材料	其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备	室内网络枪型摄像机						
	机械	增加机械费	元	4.451952	1	4.45		
		仪器仪表使用费	元	3.5	1	3.5		

项目编码	030506007013	项目名称	视频系统设备	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-59	CCD摄像机[一体化彩色球形摄像机]	台	1	162.48	3	1200	3.5	36.15	162.48	3	1200	3.5	36.15
031106-1	地下室增加费	100元	1.625	6.72	0	0	2.74	1.66	10.92	0	0	4.4525	2.6975
小计									173.4	3	1200	7.9525	38.8475
清单项目综合单价													1423.20000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	96.303	1.351	130.11		
		增加人工费	元	10.918656	1	10.92		
		普工人工费(安装)	元	23.525	1.376	32.37		
	材料	其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备	一体化彩色球形摄像机						
	机械	增加机械费	元	4.451952	1	4.45		
		仪器仪表使用费	元	3.5	1	3.5		

项目编码	030411006005	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	55.63	33.13	0	0	13.9	5.563	3.313	0	0	1.39
031106-1	地下室增加费	100元	0.0557	6.72	0	0	2.74	1.66	0.374304	0	0	0.152618	0.092462
小计									5.937304	3.313	0	0.152618	1.482462
清单项目综合单价													10.885384

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.0881	1.376	1.5		
		增加人工费	元	0.373837	1	0.37		
		技工人工费(安装)	元	2.4523	1.351	3.31		
		高级技工人工费(安装)	元	0.5534	1.3594	0.75		
	材料	塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	2.02	2.06		
		塑料护口(钢管用)15~20	个	2.225	0.18	0.4		
		其他材料费	元	0.073	1	0.07		
		锁紧螺母 M3×15~20	个	2.225	0.35	0.78		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.152427	1	0.15		

项目编码	030503002013	项目名称	通讯网络控制设备	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030404-28	通讯电源安装、调试[集中电源]	台	1	32.43	2	1560	0.22	7.26	32.43	2	1560	0.22	7.26
031106-1	地下室增加费	100元	0.3243	6.72	0	0	2.74	1.66	2.179296	0	0	0.888582	0.538338
小计									34.609296	2	1560	1.108582	7.798338
清单项目综合单价													1605.516216

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	14.115	1.376	19.42		
		增加人工费	元	2.179296	1	2.18		
		技工人工费(安装)	元	4.815	1.351	6.51		
		高级技工人工费(安装)	元	4.783	1.3594	6.5		
	材料	其他材料费	元	2	1	2		
	主材							
	设备	集中电源						
	机械	增加机械费	元	0.888582	1	0.89		
		仪器仪表使用费	元	0.22	1	0.22		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030502005010	项目名称	双绞线缆				计量单位	m	工程量	1103.6		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-4换	暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆(对以内) 4	100m	0.01	256.55	327.4	0	3.88	73.09	2.5655	3.274	0	0.0388	0.7309
030401-138	双绞线缆测试	信息点	1	3.9	0	0	0.5	0.89	3.9	0	0	0.5	0.89
030401-11	综合布线水晶头(成品)	个	2	0.32	1.35	0	0	0.14	0.64	2.7	0	0	0.28
031106-1	地下室增加费	100元	0.0679	6.72	0	0	2.74	1.66	0.456288	0	0	0.186046	0.112714
小计									7.561788	5.974	0	0.724846	2.013614
清单项目综合单价													16.274248
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	1.352545		1.376		1.86		
		增加人工费				元	0.455994		1		0.46		
		技工人工费(安装)				元	3.64979		1.351		4.93		
	材料	水晶头				个	1.000362		0.85		0.85		
		Cat6.UTP.4P				m	1.02		3.2		3.26		
		其他材料费				元	0.510181		1		0.51		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.185926		1		0.19		
		仪器仪表使用费				元	0.5388		1		0.54		
项目编码	030411004034	项目名称	配线				计量单位	m	工程量	1103.6		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-192换	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面(mm2以内) 1.5	100m单线	0.01	130.71	269.94	0	0	42.27	1.3071	2.6994	0	0	0.4227
031106-1	地下室增加费	100元	0.0131	6.72	0	0	2.74	1.66	0.088032	0	0	0.035894	0.021746
小计									1.395132	2.6994	0	0.035894	0.444446
清单项目综合单价													4.574872
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	0.15451		1.376		0.21		
		增加人工费				元	0.087837		1		0.09		
		技工人工费(安装)				元	0.67842		1.351		0.92		
		高级技工人工费(安装)				元	0.13092		1.3594		0.18		
	材料	汽油 60#～70#				kg	0.0066		7.54		0.05		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0002		69.5		0.01		
		焊锡				kg	0.0013		75.6		0.1		
		RVVP2*1.0				m	1.05		2.4		2.52		
		塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.015		0.7		0.01		
		其他材料费				元	0.007		1		0.01		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.035815		1		0.04		
项目编码	030411001050	项目名称	配管				计量单位	m	工程量	328.93		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-24	套接紧定式电线管沿砖混结构明敷(外径mm) 20	100m	0.01	1340.27	758.36	0	0	332.91	13.4027	7.5836	0	0	3.3291
031106-1	地下室增加费	100元	0.1341	6.72	0	0	2.74	1.66	0.901152	0	0	0.367434	0.222606
小计									14.303852	7.5836	0	0.367434	3.551706
清单项目综合单价													25.806592
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费				元	0.900661		1		0.9		
		普工人工费(安装)				元	1.58654		1.376		2.18		
		技工人工费(安装)				元	6.95202		1.351		9.39		
		高级技工人工费(安装)				元	1.34427		1.3594		1.83		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm				kg	0.004		4.7		0.02		
		面漆				kg	0.0132		51		0.67		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm				m	1.03		5.19		5.35		
		其他材料费				元	0.0379		1		0.04		
		管卡子(电线管用DN15～20)				个	1.442		0.27		0.39		
		木螺钉 M6×65				10个	0.2288		1.13		0.26		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)				个	0.2502		1.9		0.48		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm				个	0.1502		1.8		0.27		
		塑料膨胀管 Φ8mm				10个	0.2288		0.5		0.11		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.367234		1		0.37		
项目编码	030411001051	项目名称	配管				计量单位	m	工程量	69.9		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-30	套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm) 20	100m	0.01	586.49	614.81	0	0	159.83	5.8649	6.1481	0	0	1.5983
031106-1	地下室增加费	100元	0.0587	6.72	0	0	2.74	1.66	0.394464	0	0	0.160838	0.097442
小计									6.259364	6.1481	0	0.160838	1.695742
清单项目综合单价													14.264044
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费				元	0.394125		1		0.39		
		普工人工费(安装)				元	0.69425		1.376		0.96		
		技工人工费(安装)				元	3.04213		1.351		4.11		
		高级技工人工费(安装)				元	0.58826		1.3594		0.8		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm				kg	0.004		4.7		0.02		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm				m	1.03		5.19		5.35		
		其他材料费				元	0.0379		1		0.04		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)				个	0.2502		1.9		0.48		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm				个	0.1502		1.8		0.27		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.1607		1		0.16		
项目编码	030413002020	项目名称	凿(压)槽				计量单位	m	工程量	69.9		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 20以内	10m	0.1	37.92	0.1	0	0	8.35	3.792	0.01	0	0	0.835

工程量清单综合单价分析表

031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	8.65	0.76	0	0	1.94	0.865	0.076	0	0	0.194
031106-1	地下室增加费	100元	0.0466	6.72	0	0	2.74	1.66	0.313152	0	0	0.127684	0.077356
小计									4.970152	0.086	0	0.127684	1.106356
清单项目综合单价													6.290192
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)				元		3.4471	1.351		4.66		
		增加人工费				元		0.312946	1		0.31		
	材料	水				m3		0.0005	3.77		0		
		其他材料费				元		0.01	1		0.01		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.1276	1		0.13		
项目编码	030507015003	项目名称			安全检查设备			计量单位	台		工程量	17	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-126换	巡更按钮	个	1	9.71	47	0	0	4.48	9.71	47	0	0	4.48
031106-1	地下室增加费	100元	0.0971	6.72	0	0	2.74	1.66	0.652512	0	0	0.266054	0.161186
小计									10.362512	47	0	0.266054	4.641186
清单项目综合单价													62.269752
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		7.058	1.376		9.71		
		增加人工费				元		0.652512	1		0.65		
	材料	其他材料费				元		2	1		2		
		巡更点				个		1	45		45		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.266054	1		0.27		
项目编码	030411004035	项目名称			配线			计量单位	m		工程量	99.82	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-186换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.0	100m单线	0.01	108.65	266.17	0	0	37.22	1.0865	2.6617	0	0	0.3722
031106-1	地下室增加费	100元	0.0109	6.72	0	0	2.74	1.66	0.073248	0	0	0.029866	0.018094
小计									1.159748	2.6617	0	0.029866	0.390294
清单项目综合单价													4.241608
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		0.12838	1.376		0.18		
		增加人工费				元		0.07301	1		0.07		
		技工人工费(安装)				元		0.56397	1.351		0.76		
		高级技工人工费(安装)				元		0.1088	1.3594		0.15		
	材料	汽油 60#～70#				kg		0.0055	7.54		0.04		
		焊锡膏 瓶装50g				kg		0.0001	69.5		0.01		
		焊锡				kg		0.0011	75.6		0.08		
		RVV2*1.0				m		1.05	2.4		2.52		
		塑料胶布带 20mm×50m				卷		0.009	0.7		0.01		
		其他材料费				元		0.0038	1		0		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.029769	1		0.03		
项目编码	030411004036	项目名称			配线			计量单位	m		工程量	605.84	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-191换	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面(mm2以内) 1.0	100m单线	0.01	129.39	1051.97	0	0	81.08	1.2939	10.5197	0	0	0.8108
031106-1	地下室增加费	100元	0.013	6.72	0	0	2.74	1.66	0.08736	0	0	0.03562	0.02158
小计									1.38126	10.5197	0	0.03562	0.83238
清单项目综合单价													12.768960
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		0.15342	1.376		0.21		
		增加人工费				元		0.08695	1		0.09		
		技工人工费(安装)				元		0.67163	1.351		0.91		
		高级技工人工费(安装)				元		0.12905	1.3594		0.18		
	材料	汽油 60#～70#				kg		0.0066	7.54		0.05		
		焊锡膏 瓶装50g				kg		0.0002	69.5		0.01		
		焊锡				kg		0.0013	75.6		0.1		
		RVVP4*1.0				m		1.05	9.85		10.34		
		塑料胶布带 20mm×50m				卷		0.0135	0.7		0.01		
		其他材料费				元		0.0058	1		0.01		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.035453	1		0.04		
项目编码	030411001052	项目名称			配管			计量单位	m		工程量	9.7	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-24	套接紧定式电线管沿砖混结构明敷(外径mm) 20	100m	0.01	1340.27	758.36	0	0	332.91	13.4027	7.5836	0	0	3.3291
031106-1	地下室增加费	100元	0.1341	6.72	0	0	2.74	1.66	0.901152	0	0	0.367434	0.222606
小计									14.303852	7.5836	0	0.367434	3.551706
清单项目综合单价													25.806592
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费				元		0.900688	1		0.9		
		普工人工费(安装)				元		1.58654	1.376		2.18		
		技工人工费(安装)				元		6.95202	1.351		9.39		
		高级技工人工费(安装)				元		1.34427	1.3594		1.83		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm				kg		0.004	4.7		0.02		
		面漆				kg		0.0132	51		0.67		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm				m		1.03	5.19		5.35		
		其他材料费				元		0.0379	1		0.04		
		管卡子(电线管用DN15～20)				个		1.442	0.27		0.39		
		木螺钉 M6×65				10个		0.2288	1.13		0.26		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)				个		0.2502	1.9		0.48		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母) Φ20mm				个		0.1502	1.8		0.27		
		塑料膨胀管 Φ8mm				10个		0.2288	0.5		0.11		
	主材												

工程量清单综合单价分析表

	设备											
	机械	增加机械费			元	0.367245	1	0.37		
项目编码	030411001053	项目名称	配管			计量单位	m	工程量	87.6			

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-30	套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm) 20	100m	0.01	586.49	614.81	0	0	159.83	5.8649	6.1481	0	0	1.5983
031106-1	地下室增加费	100元	0.0587	6.72	0	0	2.74	1.66	0.394464	0	0	0.160838	0.097442
小计									6.259364	6.1481	0	0.160838	1.695742
清单项目综合单价													14.264044

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	0.394125	1	0.39		
		普工人工费(安装)	元	0.69425	1.376	0.96		
		技工人工费(安装)	元	3.04213	1.351	4.11		
		高级技工人工费(安装)	元	0.58826	1.3594	0.8		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.7	0.02		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.03	5.19	5.35		
		其他材料费	元	0.0379	1	0.04		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.9	0.48		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.8	0.27		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.1607	1	0.16		

项目编码	030411001054	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	191.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-25	套接紧定式电线管沿砖混结构明敷(外径mm) 25	100m	0.01	1384.38	1198.28	0	0	364.62	13.8438	11.9828	0	0	3.6462
031106-1	地下室增加费	100元	0.1385	6.72	0	0	2.74	1.66	0.93072	0	0	0.37949	0.22991
小计									14.77452	11.9828	0	0.37949	3.87611
清单项目综合单价													31.012920

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	0.930303	1	0.93		
		普工人工费(安装)	元	1.63872	1.376	2.25		
		技工人工费(安装)	元	7.18091	1.351	9.7		
		高级技工人工费(安装)	元	1.3885	1.3594	1.89		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.7	0.02		
		面漆	kg	0.0174	51	0.89		
		套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm	m	1.03	6.47	6.66		
		其他材料费	元	0.043	1	0.04		
		管卡子(电线管用DN25~32)	个	1.442	2.26	3.26		
		木螺钉 M6×65	10个	0.1541	1.13	0.17		
		套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)	个	0.2502	2	0.5		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm	个	0.1502	2.39	0.36		
		塑料膨胀管 Φ8mm	10个	0.1541	0.5	0.08		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.37932	1	0.38		

项目编码	030411001055	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	148.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-31	套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm) 25	100m	0.01	790.54	758.53	0	0	211.93	7.9054	7.5853	0	0	2.1193
031106-1	地下室增加费	100元	0.0791	6.72	0	0	2.74	1.66	0.531552	0	0	0.216734	0.131306
小计									8.436952	7.5853	0	0.216734	2.250606
清单项目综合单价													18.489592

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	0.531241	1	0.53		
		普工人工费(安装)	元	0.93581	1.376	1.29		
		技工人工费(安装)	元	4.1006	1.351	5.54		
		高级技工人工费(安装)	元	0.79289	1.3594	1.08		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.7	0.02		
		套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm	m	1.03	6.47	6.66		
		其他材料费	元	0.043	1	0.04		
		套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)	个	0.2502	2	0.5		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm	个	0.1502	2.39	0.36		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.216607	1	0.22		

项目编码	030413002021	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	87.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 20以内	10m	0.1	37.92	0.1	0	0	8.35	3.792	0.01	0	0	0.835
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	8.65	0.76	0	0	1.94	0.865	0.076	0	0	0.194
031106-1	地下室增加费	100元	0.0466	6.72	0	0	2.74	1.66	0.313152	0	0	0.127684	0.077356
小计									4.970152	0.086	0	0.127684	1.106356
清单项目综合单价													6.290192

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	3.4471	1.351	4.66		
		增加人工费	元	0.312948	1	0.31		
	材料	水	m3	0.0005	3.77	0		
		其他材料费	元	0.01	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.127601	1	0.13		

项目编码	030413002022	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	148.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 25以内	10m	0.1	50.43	0.15	0	0	11.11	5.043	0.015	0	0	1.111

工程量清单综合单价分析表

031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	11.59	1.14	0	0	2.61	1.159	0.114	0	0	0.261
031106-1	地下室增加费	100元	0.0621	6.72	0	0	2.74	1.66	0.417312	0	0	0.170154	0.103086
小计									6.619312	0.129	0	0.170154	1.475086
清单项目综合单价													8.393552
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)				元		4.5907	1.351		6.2		
		增加人工费				元		0.416775	1		0.42		
	材料	水				m3		0.0008	3.77		0		
		其他材料费				元		0.015	1		0.02		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.169935	1		0.17		
项目编码	030507007007	项目名称		出入口执行机构设备			计量单位		台		工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-51	电控锁[单门电控锁]	台	1	140.38	3	360	0	31.05	140.38	3	360	0	31.05
031106-1	地下室增加费	100元	1.4038	6.72	0	0	2.74	1.66	9.433536	0	0	3.846412	2.330308
小计									149.813536	3	360	3.846412	33.380308
清单项目综合单价													550.040256
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		20.232	1.376		27.84		
		增加人工费				元		9.433536	1		9.43		
		技工人工费(安装)				元		83.302	1.351		112.54		
	材料	其他材料费				元		3	1		3		
	主材												
	设备	单门电控锁											
	机械	增加机械费				元		3.846412	1		3.85		
项目编码	030507007008	项目名称		出入口执行机构设备			计量单位		台		工程量	12	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-51	电控锁[双门电控锁]	台	1	140.38	3	720	0	31.05	140.38	3	720	0	31.05
031106-1	地下室增加费	100元	1.4038	6.72	0	0	2.74	1.66	9.433536	0	0	3.846412	2.330308
小计									149.813536	3	720	3.846412	33.380308
清单项目综合单价													910.040256
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		20.232	1.376		27.84		
		增加人工费				元		9.433536	1		9.43		
		技工人工费(安装)				元		83.302	1.351		112.54		
	材料	其他材料费				元		3	1		3		
	主材												
	设备	双门电控锁											
	机械	增加机械费				元		3.846412	1		3.85		
项目编码	030507007009	项目名称		出入口执行机构设备			计量单位		台		工程量	13	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-55	门禁读卡器	台	1	69.21	1	480	0	15.28	69.21	1	480	0	15.28
031106-1	地下室增加费	100元	0.6921	6.72	0	0	2.74	1.66	4.650912	0	0	1.896354	1.148886
小计									73.860912	1	480	1.896354	16.428886
清单项目综合单价													573.186152
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		10.116	1.376		13.92		
		增加人工费				元		4.650912	1		4.65		
		技工人工费(安装)				元		40.929	1.351		55.3		
	材料	其他材料费				元		1	1		1		
	主材												
	设备	读卡器											
	机械	增加机械费				元		1.896354	1		1.9		
项目编码	030904003003	项目名称		按钮			计量单位		个		工程量	13	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-7换	按钮安装	只	1	32.99	37.77	0	0.12	9.16	32.99	37.77	0	0.12	9.16
031106-1	地下室增加费	100元	0.3299	6.72	0	0	2.74	1.66	2.216928	0	0	0.903926	0.547634
小计									35.206928	37.77	0	1.023926	9.707634
清单项目综合单价													83.708488
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		4.68	1.376		6.44		
		增加人工费				元		2.216928	1		2.22		
		技工人工费(安装)				元		15.942	1.351		21.54		
		高级技工人工费(安装)				元		3.69	1.3594		5.02		
	材料	其他材料费				元		0.28	1		0.28		
		冲击钻头 Φ6mm～8mm				个		0.06	5.46		0.33		
		汽油 60#～70#				kg		0.03	7.54		0.23		
		白布				m2		0.05	5.45		0.27		
		防火涂料 A60-1				kg		0.05	18.72		0.94		
		焊锡膏 瓶装50g				kg		0.02	69.5		1.39		
		钻头 Φ3mm				个		0.02	3.9		0.08		
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35				10个		0.32	0.3		0.1		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm				个		1.7	0.09		0.15		
		异形塑料管 Φ5mm				m		0.13	1.8		0.23		
		出门按钮				只		1	30		30		
		焊锡				kg		0.05	75.6		3.78		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.903926	1		0.9		
		仪器仪表使用费				元		0.121	1		0.12		
项目编码	030507007010	项目名称		出入口执行机构设备			计量单位		台		工程量	4	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-54	门禁控制器[四门门禁控制器]	台	1	46.14	3	4106	0	10.3	46.14	3	4106	0	10.3
031106-1	地下室增加费	100元	0.4614	6.72	0	0	2.74	1.66	3.100608	0	0	1.264236	0.765924
小计									49.240608	3	4106	1.264236	11.065924
清单项目综合单价													4170.570768

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	6.587	1.376	9.06		
		增加人工费	元	3.100608	1	3.1		
		技工人工费(安装)	元	27.446	1.351	37.08		
	材料	其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备	四门门禁控制器						
	机械	增加机械费	元	1.264236	1	1.26		

项目编码	030502005011	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	14.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-4换	暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆(对以内) 4	100m	0.01	256.55	327.4	0	3.88	73.09	2.5655	3.274	0	0.0388	0.7309
030401-138	双绞线缆测试	信息点	1	3.9	0	0	0.5	0.89	3.9	0	0	0.5	0.89
030401-11	综合布线水晶头(成品)	个	2	0.32	1.35	0	0	0.14	0.64	2.7	0	0	0.28
031106-1	地下室增加费	100元	0.0679	6.72	0	0	2.74	1.66	0.456288	0	0	0.186046	0.112714
小计									7.561788	5.974	0	0.724846	2.013614
清单项目综合单价													16.274248

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.354037	1.376	1.86		
		增加人工费	元	0.456148	1	0.46		
		技工人工费(安装)	元	3.64979	1.351	4.93		
	材料	水晶头	个	1.006711	0.85	0.86		
		Cat6.UTP.4P	m	1.02	3.2	3.26		
		其他材料费	元	0.513356	1	0.51		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.185989	1	0.19		
		仪器仪表使用费	元	0.5388	1	0.54		

项目编码	030411001056	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	7.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-24	套接紧定式电线管沿砖混结构明敷(外径mm) 20	100m	0.01	1340.27	758.36	0	0	332.91	13.4027	7.5836	0	0	3.3291
031106-1	地下室增加费	100元	0.1341	6.72	0	0	2.74	1.66	0.901152	0	0	0.367434	0.222606
小计									14.303852	7.5836	0	0.367434	3.551706
清单项目综合单价													25.806592

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	0.900685	1	0.9		
		普工人工费(安装)	元	1.58654	1.376	2.18		
		技工人工费(安装)	元	6.95202	1.351	9.39		
		高级技工人工费(安装)	元	1.34427	1.3594	1.83		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.7	0.02		
		面漆	kg	0.0132	51	0.67		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.03	5.19	5.35		
		其他材料费	元	0.0379	1	0.04		
		管卡子(电线管用DN15~20)	个	1.442	0.27	0.39		
		木螺钉 M6×65	10个	0.2288	1.13	0.26		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.9	0.48		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.8	0.27		
		塑料膨胀管 Φ8mm	10个	0.2288	0.5	0.11		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.367243	1	0.37		

项目编码	030411001057	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	4.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-30	套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm) 20	100m	0.01	586.49	614.81	0	0	159.83	5.8649	6.1481	0	0	1.5983
031106-1	地下室增加费	100元	0.0587	6.72	0	0	2.74	1.66	0.394464	0	0	0.160838	0.097442
小计									6.259364	6.1481	0	0.160838	1.695742
清单项目综合单价													14.264044

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	0.394189	1	0.39		
		普工人工费(安装)	元	0.69425	1.376	0.96		
		技工人工费(安装)	元	3.04213	1.351	4.11		
		高级技工人工费(安装)	元	0.58826	1.3594	0.8		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.7	0.02		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.03	5.19	5.35		
		其他材料费	元	0.0379	1	0.04		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.9	0.48		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.8	0.27		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.160726	1	0.16		

项目编码	030413002023	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	4.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 20以内	10m	0.1	37.92	0.1	0	0	8.35	3.792	0.01	0	0	0.835
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	8.65	0.76	0	0	1.94	0.865	0.076	0	0	0.194
031106-1	地下室增加费	100元	0.0466	6.72	0	0	2.74	1.66	0.313152	0	0	0.127684	0.077356
小计									4.970152	0.086	0	0.127684	1.106356
清单项目综合单价													6.290192

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	3.4471	1.351	4.66		
		增加人工费	元	0.312938	1	0.31		
	材料	水	m3	0.0005	3.77	0		
		其他材料费	元	0.01	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.127597	1	0.13		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030502007008	项目名称	光缆	计量单位	m	工程量	361.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-42换	室外敷设理式光缆 12芯以下	100m	0.01	256.55	170.3	0	6	65.39	2.5655	1.703	0	0.06	0.6539
031106-1	地下室增加费	100元	0.0257	6.72	0	0	2.74	1.66	0.172704	0	0	0.070418	0.042662
小计									2.738204	1.703	0	0.130418	0.696562
清单项目综合单价													5.268184

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.11746	1.376	1.54		
		增加人工费	元	0.172401	1	0.17		
		技工人工费(安装)	元	0.76079	1.351	1.03		
	材料	2芯单模光纤	m	1.02	1.65	1.68		
		其他材料费	元	0.02	1	0.02		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.070294	1	0.07		
		仪器仪表使用费	元	0.06	1	0.06		

项目编码	030502005012	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	1087.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-4换	暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆(对以内) 4	100m	0.01	256.55	327.4	0	3.88	73.09	2.5655	3.274	0	0.0388	0.7309
030401-138	双绞线缆测试	信息点	0.049	3.9	0	0	0.5	0.89	0.1911	0	0	0.0245	0.04361
030401-11	综合布线水晶头(成品)	个	1	0.32	1.35	0	0	0.14	0.32	1.35	0	0	0.14
031106-1	地下室增加费	100元	0.028	6.72	0	0	2.74	1.66	0.18816	0	0	0.07672	0.04648
小计									3.26476	4.624	0	0.14002	0.96099
清单项目综合单价													8.989770

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.140148	1.376	1.57		
		增加人工费	元	0.187142	1	0.19		
		技工人工费(安装)	元	0.900392	1.351	1.22		
	材料	水晶头	个	0.096546	0.85	0.08		
		Cat6,UTP,4P	m	1.02	3.2	3.26		
		其他材料费	元	0.058273	1	0.06		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.076305	1	0.08		
		仪器仪表使用费	元	0.062961	1	0.06		

项目编码	030411001058	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	688.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-24	套接紧定式电线管沿砖混结构明敷(外径mm) 20	100m	0.01	1340.27	758.36	0	0	332.91	13.4027	7.5836	0	0	3.3291
031106-1	地下室增加费	100元	0.1341	6.72	0	0	2.74	1.66	0.901152	0	0	0.367434	0.222606
小计									14.303852	7.5836	0	0.367434	3.551706
清单项目综合单价													25.806592

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	0.900662	1	0.9		
		普工人工费(安装)	元	1.58654	1.376	2.18		
		技工人工费(安装)	元	6.95202	1.351	9.39		
		高级技工人工费(安装)	元	1.34427	1.3594	1.83		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.7	0.02		
		面漆	kg	0.0132	51	0.67		
		套接紧定式电线管 φ20mm×1.6mm	m	1.03	5.19	5.35		
		其他材料费	元	0.0379	1	0.04		
		管卡子(电线管用DN15~20)	个	1.442	0.27	0.39		
		木螺钉 M6×65	10个	0.2288	1.13	0.26		
		套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.9	0.48		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm	个	0.1502	1.8	0.27		
		塑料膨胀管 φ8mm	10个	0.2288	0.5	0.11		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.367234	1	0.37		

项目编码	030411001059	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	135.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-30	套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm) 20	100m	0.01	586.49	614.81	0	0	159.83	5.8649	6.1481	0	0	1.5983
031106-1	地下室增加费	100元	0.0587	6.72	0	0	2.74	1.66	0.394464	0	0	0.160838	0.097442
小计									6.259364	6.1481	0	0.160838	1.695742
清单项目综合单价													14.264044

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	0.394121	1	0.39		
		普工人工费(安装)	元	0.69425	1.376	0.96		
		技工人工费(安装)	元	3.04213	1.351	4.11		
		高级技工人工费(安装)	元	0.58826	1.3594	0.8		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.7	0.02		
		套接紧定式电线管 φ20mm×1.6mm	m	1.03	5.19	5.35		
		其他材料费	元	0.0379	1	0.04		
		套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.9	0.48		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm	个	0.1502	1.8	0.27		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.160698	1	0.16		

项目编码	030413002024	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	135.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 20以内	10m	0.1	37.92	0.1	0	0	8.35	3.792	0.01	0	0	0.835
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	8.65	0.76	0	0	1.94	0.865	0.076	0	0	0.194
031106-1	地下室增加费	100元	0.0466	6.72	0	0	2.74	1.66	0.313152	0	0	0.127684	0.077356
小计									4.970152	0.086	0	0.127684	1.106356
清单项目综合单价													6.290192

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		技工人工费(安装)	元	3.4471	1.351	4.66		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	增加人工费		元	0.312947	1	0.31		
	材料	水		m3	0.0005	3.77	0		
		其他材料费		元	0.01	1	0.01		
	主材								
	设备								
	机械	增加机械费		元	0.127601	1	0.13		

项目编码	030411003026	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	208

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-18换	钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400	10m	0.1	329.59	612.96	0	5.36	103.55	32.959	61.296	0	0.536	10.355
031106-1	地下室增加费	100元	0.3296	6.72	0	0	2.74	1.66	2.214912	0	0	0.903104	0.547136
小计									35.173912	61.296	0	1.439104	10.902136
清单项目综合单价													108.811152

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	6.0284	1.376	8.3		
		增加人工费	元	2.214844	1	2.21		
		技工人工费(安装)	元	13.4875	1.351	18.22		
		高级技工人工费(安装)	元	4.7391	1.3594	6.44		
	材料	汽油 60#～70#	kg	0.008	7.54	0.06		
		弱电桥架 200*100	m	1.01	60.1	60.7		
		其他材料费	元	0.309	1	0.31		
		电线 BV-6	m	0.042	5.38	0.23		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.903076	1	0.9		
		载货汽车 装载质量4t	台班	0.001	535.94	0.54		

项目编码	030413001002	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	191.308

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030503-37	设备支架安装 每组重量(t) 0.2以内	t	0.001	855.92	162.97	0	120.79	204.64	0.85592	0.16297	0	0.12079	0.20464
030503-152	设备支架制作 每组重量(t以内) 0.2	t	0.001	0	2290.43	0	0	114.52	0	2.29043	0	0	0.11452
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	36.18	1.61	0	13.66	8.96	0.3618	0.0161	0	0.1366	0.0896
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	23.98	15.56	0	6.83	6.52	0.2398	0.1556	0	0.0683	0.0652
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	23.16	13.17	0	6.83	6.21	0.2316	0.1317	0	0.0683	0.0621
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	23.16	8.88	0	0	5.54	0.2316	0.0888	0	0	0.0554
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01	23.16	7.77	0	0	5.48	0.2316	0.0777	0	0	0.0548
031106-1	地下室增加费	100元	0.0216	6.72	0	0	2.74	1.66	0.145152	0	0	0.059184	0.035856
小计									2.297472	2.9233	0	0.453174	0.682116
清单项目综合单价													6.3560620

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.557575	1.376	0.77		
		增加人工费	元	0.144549	1	0.14		
		技工人工费(安装)	元	0.695322	1.351	0.94		
		高级技工人工费(安装)	元	0.326872	1.3594	0.44		
	材料	金属结构构件制作 金属材料	t	0.001078	2	0		
		金属结构构件制作费	元	2.284586	1	2.28		
		低碳钢电焊条	kg	0.008029	4.34	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0211	13.37	0.28		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.015	10.9	0.16		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0109	0.75	0.01		
		钢丝刷	把	0.0015	2.77	0		
		溶剂汽油	kg	0.00138	6	0.01		
		镀锌低碳钢丝(综合)	kg	0.01135	4.89	0.06		
		松杂枋板材(周转材、综合)	m3	0.000013	1975	0.03		
		其他材料费	元	0.050475	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.058938	1	0.06		
		汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.0002	1365.8	0.27		
		汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.000082	942.07	0.08		
		交流电焊机 30kV·A	台班	0.000247	176.29	0.04		

项目编码	030501009008	项目名称	路由器	计量单位	台	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-48换	无线路由器（AP）安装	台（套）	1	100.12	1235.48	0	2	83.94	100.12	1235.48	0	2	83.94
031106-1	地下室增加费	100元	1.0012	6.72	0	0	2.74	1.66	6.728064	0	0	2.743288	1.661992
小计									106.848064	1235.48	0	4.743288	85.601992
清单项目综合单价													1432.673344

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费(安装)	元	73.653	1.3594	100.12		
		增加人工费	元	6.728064	1	6.73		
	材料	其他材料费	元	2	1	2		
		无线AP	台	1	1233.48	1233.48		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.743288	1	2.74		
		仪器仪表使用费	元	2	1	2		

项目编码	030502012007	项目名称	信息插座	计量单位	个	工程量	39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-28换	综合布线用户插座安装 单口	个	1	11.03	36.02	0	0	4.23	11.03	36.02	0	0	4.23
031106-1	地下室增加费	100元	0.1103	6.72	0	0	2.74	1.66	0.741216	0	0	0.302222	0.183098
小计									11.771216	36.02	0	0.302222	4.413098
清单项目综合单价													52.506536

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	4.705	1.376	6.47		
		增加人工费	元	0.741216	1	0.74		
		技工人工费(安装)	元	3.371	1.351	4.55		
	材料	信息插座	个	1.01	34.67	35.02		
		其他材料费	元	1	1	1		

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械	增加机械费		元	0.302222	1	0.3		

项目编码	030502012008	项目名称	信息插座	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-28换	综合布线用户插座安装 单口	个	1	11.03	49.48	0	0	4.91	11.03	49.48	0	0	4.91
031106-1	地下室增加费	100元	0.1103	6.72	0	0	2.74	1.66	0.741216	0	0	0.302222	0.183098
小计									11.771216	49.48	0	0.302222	5.093098
清单项目综合单价													66.646536

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	4.705	1.376	6.47		
		增加人工费	元	0.741216	1	0.74		
		技工人工费(安装)	元	3.371	1.351	4.55		
	材料	语音插座(配六类数据信息模块)	个	1.01	48	48.48		
		其他材料费	元	1	1	1		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.302222	1	0.3		

项目编码	030502012009	项目名称	信息插座	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-28换	综合布线用户插座安装 单口	个	1	11.03	153.91	0	0	10.13	11.03	153.91	0	0	10.13
031106-1	地下室增加费	100元	0.1103	6.72	0	0	2.74	1.66	0.741216	0	0	0.302222	0.183098
小计									11.771216	153.91	0	0.302222	10.313098
清单项目综合单价													176.296536

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	4.705	1.376	6.47		
		增加人工费	元	0.741216	1	0.74		
		技工人工费(安装)	元	3.371	1.351	4.55		
	材料	网络视频插座	个	1.01	151.4	152.91		
		其他材料费	元	1	1	1		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.302222	1	0.3		

项目编码	030411006006	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	55.63	33.13	0	0	13.9	5.563	3.313	0	0	1.39
031106-1	地下室增加费	100元	0.0557	6.72	0	0	2.74	1.66	0.374304	0	0	0.152618	0.092462
小计									5.937304	3.313	0	0.152618	1.482462
清单项目综合单价													10.885384

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.0881	1.376	1.5		
		增加人工费	元	0.373828	1	0.37		
		技工人工费(安装)	元	2.4523	1.351	3.31		
		高级技工人工费(安装)	元	0.5534	1.3594	0.75		
	材料	塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	2.02	2.06		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	2.225	0.18	0.4		
		其他材料费	元	0.073	1	0.07		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	2.225	0.35	0.78		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.152424	1	0.15		

项目编码	030502001008	项目名称	机柜、机架	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-1换	安装机柜、机架 落地式	台	1	182.9	2019.67	0	0	141.24	182.9	2019.67	0	0	141.24
031106-1	地下室增加费	100元	1.829	6.72	0	0	2.74	1.66	12.29088	0	0	5.01146	3.03614
小计									195.19088	2019.67	0	5.01146	144.27614
清单项目综合单价													2364.14848

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	132.919	1.376	182.9		
		增加人工费	元	12.29088	1	12.29		
	材料	42U机柜	个	1	2016.67	2016.67		
		其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	5.01146	1	5.01		

项目编码	031002003034	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-47	柔性防水套管制作 公称直径(mm以内) 50	个	1	124.98	127.13	0	68.2	38.43	124.98	127.13	0	68.2	38.43
031106-1	地下室增加费	100元	1.2498	6.72	0	0	2.74	1.66	8.398656	0	0	3.424452	2.074668
小计									133.378656	127.13	0	71.624452	40.504668
清单项目综合单价													372.637776

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	18.064	1.376	24.86		
		增加人工费	元	8.398656	1	8.4		
		技工人工费(安装)	元	61.307	1.351	82.83		
		高级技工人工费(安装)	元	12.725	1.3594	17.3		
	材料	无缝钢管 D89×4	m	0.424	43.97	18.64		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	15.4	4.42	68.07		
		氧气	m3	2.124	6.99	14.85		
		乙炔气	kg	0.708	16.54	11.71		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.965	6.33	6.11		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.252	7.36	1.85		
		汽油 70#～90#	kg	0.075	7.54	0.57		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.05	4.27	0.21		
		电	kWh	0.034	0.77	0.03		
		钢丝刷子	把	0.153	16.5	2.52		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费	元	2.57	1	2.57			
	主材								
	设备								
	机械	增加机械费	元	3.424452	1	3.42			
		直流电焊机 20kW	台班	0.348	169.55	59			
		立式钻床 钻孔直径Φ25mm	台班	0.01	192.65	1.93			
		普通车床 工件直径×工件长度400mm×1000mm	台班	0.028	259.74	7.27			

项目编码	030408008001	项目名称	防火堵洞	计量单位	处	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-203	防火堵洞 盘柜下	处	1	91.36	12.99	0	0	20.76	91.36	12.99	0	0	20.76
031106-1	地下室增加费	100元	0.9136	6.72	0	0	2.74	1.66	6.139392	0	0	2.503264	1.516576
小计									97.499392	12.99	0	2.503264	22.276576
清单项目综合单价													135.269232

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	16.863	1.376	23.2		
		增加人工费	元	6.139392	1	6.14		
		技工人工费(安装)	元	37.463	1.351	50.61		
		高级技工人工费(安装)	元	12.905	1.3594	17.54		
	材料	镀锌扁钢 25×4	kg	1.05	5.04	5.29		
		汽油 60#～70#	kg	0.4	7.54	3.02		
		钢锯条	根	1.03	0.66	0.68		
		其他材料费	元	0.46	1	0.46		
		镀锌精制带帽螺栓 M8×100以内 2平1弹垫	10套	1.22	2.9	3.54		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.503264	1	2.5		

项目编码	030904003004	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-7换	按钮安装	只	1	32.99	28.77	0	0.12	8.71	32.99	28.77	0	0.12	8.71
031106-1	地下室增加费	100元	0.3299	6.72	0	0	2.74	1.66	2.216928	0	0	0.903926	0.547634
小计									35.206928	28.77	0	1.023926	9.257634
清单项目综合单价													74.258488

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	4.68	1.376	6.44		
		增加人工费	元	2.216928	1	2.22		
		技工人工费(安装)	元	15.942	1.351	21.54		
		高级技工人工费(安装)	元	3.69	1.3594	5.02		
	材料	其他材料费	元	0.28	1	0.28		
		冲击钻头 Φ6mm～8mm	个	0.06	5.46	0.33		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	7.54	0.23		
		白布	m2	0.05	5.45	0.27		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	18.72	0.94		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	69.5	1.39		
		钻头 Φ3mm	个	0.02	3.9	0.08		
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35	10个	0.32	0.3	0.1		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	1.7	0.09	0.15		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.13	1.8	0.23		
		紧急报警按钮	只	1	21	21		
		焊锡	kg	0.05	75.6	3.78		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.903926	1	0.9		
		仪器仪表使用费	元	0.121	1	0.12		

项目编码	030904005002	项目名称	声光报警器	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-8	警报装置安装 声光报警	只	1	47.66	114.87	0	1.01	16.3	47.66	114.87	0	1.01	16.3
031106-1	地下室增加费	100元	0.4766	6.72	0	0	2.74	1.66	3.202752	0	0	1.305884	0.791156
小计									50.862752	114.87	0	2.315884	17.091156
清单项目综合单价													185.139792

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	6.747	1.376	9.28		
		增加人工费	元	3.202752	1	3.2		
		技工人工费(安装)	元	23.027	1.351	31.11		
		高级技工人工费(安装)	元	5.347	1.3594	7.27		
	材料	其他材料费	元	0.1	1	0.1		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	7.54	0.08		
		白布	m2	0.02	5.45	0.11		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	18.72	0.56		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	69.5	0.7		
		焊锡	kg	0.02	75.6	1.51		
		标志牌(塑料扁形)	个	1	0.8	0.8		
		声光报警器	个	1	110	110		
		冲击钻头 Φ8mm	只	0.1	4.5	0.45		
		自攻螺钉 M4×30	个	4	0.03	0.12		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	4	0.09	0.36		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.05	1.8	0.09		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.305884	1	1.31		
		仪器仪表使用费	元	1.01	1	1.01		

项目编码	030411006007	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	55.63	33.13	0	0	13.9	5.563	3.313	0	0	1.39
031106-1	地下室增加费	100元	0.0557	6.72	0	0	2.74	1.66	0.374304	0	0	0.152618	0.092462
小计									5.937304	3.313	0	0.152618	1.482462
清单项目综合单价													10.885384

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.0881	1.376	1.5		
		增加人工费	元	0.373856	1	0.37		
		技工人工费(安装)	元	2.4523	1.351	3.31		
		高级技工人工费(安装)	元	0.5534	1.3594	0.75		
	材料	塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	2.02	2.06		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	2.225	0.18	0.4		
		其他材料费	元	0.073	1	0.07		

工程量清单综合单价分析表

费用明细									
		锁紧螺母 M3×15～20	个	2.225	0.35	0.78		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.152435	1	0.15		

项目编码	030411004037	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	114.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-186换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.0	100m单线	0.01	108.65	266.17	0	0	37.22	1.0865	2.6617	0	0	0.3722
031106-1	地下室增加费	100元	0.0109	6.72	0	0	2.74	1.66	0.073248	0	0	0.029866	0.018094
小计									1.159748	2.6617	0	0.029866	0.390294
清单项目综合单价													4.241608

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.12838	1.376	0.18		
		增加人工费	元	0.073014	1	0.07		
		技工人工费(安装)	元	0.56397	1.351	0.76		
		高级技工人工费(安装)	元	0.1088	1.3594	0.15		
	材料	汽油 60#～70#	kg	0.0055	7.54	0.04		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	75.6	0.08		
		RVV2*1.0	m	1.05	2.4	2.52		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.009	0.7	0.01		
		其他材料费	元	0.0038	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.029771	1	0.03		

项目编码	030411001060	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	88.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-24	套接紧定式电线管沿砖混结构明敷(外径mm) 20	100m	0.01	1340.27	758.36	0	0	332.91	13.4027	7.5836	0	0	3.3291
031106-1	地下室增加费	100元	0.1341	6.72	0	0	2.74	1.66	0.901152	0	0	0.367434	0.222606
小计									14.303852	7.5836	0	0.367434	3.551706
清单项目综合单价													25.806592

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	0.900665	1	0.9		
		普工人工费(安装)	元	1.58654	1.376	2.18		
		技工人工费(安装)	元	6.95202	1.351	9.39		
		高级技工人工费(安装)	元	1.34427	1.3594	1.83		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.7	0.02		
		面漆	kg	0.0132	51	0.67		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.03	5.19	5.35		
		其他材料费	元	0.0379	1	0.04		
		管卡子(电线管用DN15～20)	个	1.442	0.27	0.39		
		木螺钉 M6×65	10个	0.2288	1.13	0.26		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.9	0.48		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.8	0.27		
		塑料膨胀管 Φ8mm	10个	0.2288	0.5	0.11		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.367235	1	0.37		

项目编码	030411001061	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	19.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-30	套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm) 20	100m	0.01	586.49	614.81	0	0	159.83	5.8649	6.1481	0	0	1.5983
031106-1	地下室增加费	100元	0.0587	6.72	0	0	2.74	1.66	0.394464	0	0	0.160838	0.097442
小计									6.259364	6.1481	0	0.160838	1.695742
清单项目综合单价													14.264044

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	0.394137	1	0.39		
		普工人工费(安装)	元	0.69425	1.376	0.96		
		技工人工费(安装)	元	3.04213	1.351	4.11		
		高级技工人工费(安装)	元	0.58826	1.3594	0.8		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.7	0.02		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.03	5.19	5.35		
		其他材料费	元	0.0379	1	0.04		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.9	0.48		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.8	0.27		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.160705	1	0.16		

项目编码	030413002025	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	19.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 20以内	10m	0.1	37.92	0.1	0	0	8.35	3.792	0.01	0	0	0.835
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	8.65	0.76	0	0	1.94	0.865	0.076	0	0	0.194
031106-1	地下室增加费	100元	0.0466	6.72	0	0	2.74	1.66	0.313152	0	0	0.127684	0.077356
小计									4.970152	0.086	0	0.127684	1.106356
清单项目综合单价													6.290192

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	3.4471	1.351	4.66		
		增加人工费	元	0.312945	1	0.31		
	材料	水	m3	0.0005	3.77	0		
		其他材料费	元	0.01	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.1276	1	0.13		

项目编码	030307005004	项目名称	设备支架制作安装	计量单位	t	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额	定额单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-26	门型抗震支吊架安装[KZQ-200-T]	套	1	324.81	49.66	125.93	53.95	77.59	324.81	49.66	125.93	53.95	77.59
031106-1	地下室增加费	100元	3.2481	6.72	0	0	2.74	1.66	21.827232	0	0	8.899794	5.391846
小计									346.637232	49.66	125.93	62.849794	82.981846
清单项目综合单价													668.058872
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)				元		157.893	1.351		213.31		
		增加人工费				元		21.827232	1		21.83		
		普工人工费(安装)				元		48.42	1.376		66.63		
		高级技工人工费(安装)				元		33.009	1.3594		44.87		
	材料	其他材料费				元		1.445	1		1.45		
		带帽带垫螺栓 M16×150				套		25	1.33		33.25		
		薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm				片		0.8	18.7		14.96		
	主材												
	设备	KZQ-200-T											
	机械	增加机械费				元		8.899794	1		8.9		
		手提冲击钻				台班		1.5	27.78		41.67		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm				台班		0.5	24.55		12.28		
项目编码	030307005005	项目名称		设备支架制作安装				计量单位	t		工程量	14	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-26	门型抗震支吊架安装[KZQ-200-TL]	套	1	324.81	49.66	218.66	53.95	77.59	324.81	49.66	218.66	53.95	77.59
031106-1	地下室增加费	100元	3.2481	6.72	0	0	2.74	1.66	21.827232	0	0	8.899794	5.391846
小计									346.637232	49.66	218.66	62.849794	82.981846
清单项目综合单价													760.788872
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)				元		157.893	1.351		213.31		
		增加人工费				元		21.827232	1		21.83		
		普工人工费(安装)				元		48.42	1.376		66.63		
		高级技工人工费(安装)				元		33.009	1.3594		44.87		
	材料	其他材料费				元		1.445	1		1.45		
		带帽带垫螺栓 M16×150				套		25	1.33		33.25		
		薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm				片		0.8	18.7		14.96		
	主材												
	设备	KZQ-200-TL											
	机械	增加机械费				元		8.899794	1		8.9		
		手提冲击钻				台班		1.5	27.78		41.67		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm				台班		0.5	24.55		12.28		

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程（地下工程）
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	6749.59	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	3154.32	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程（地下工程）
标　　段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		安装工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					9903.91
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	6749.59
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_4	100	5482.06
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	1267.53
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	3154.32
1-10-1	031301017008	脚手架搭拆	(1)脚手架搭拆 (2)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	项	1	3154.32	3154.32
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9	100	0
1-14-1	14.1	组装平台		项		100	0
1-14-2	14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-14-3	14.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-14-4	14.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-14-5	14.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-14-6	14.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-14-7	14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-14-8	14.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-14-9	14.9	格架式抱杆		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							9903.91

材料设备暂估价计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程（地下工程）
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程（地下工程）
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程（地下工程）
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程（地下工程）
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程（地下工程）
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-智能化工程（地下工程）
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	11436.35
1	增值税应纳税额	A5	3.02	10211.03
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	1225.32
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	14481.76
合计				25918.11

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-消防电工程　　第 1 页，共 10 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		火灾自动报警系统					419142.49	0	
1-1		地上					400999.54	0	
1-1-1	030904013001	联动控制主机	(1)消防联动控制柜 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	8564.43	8564.43		
1-1-2	030904016001	备用电源及电池主机(柜)	(1)UPS电源:~220V/-24V (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	1	1773.92	1773.92		
1-1-3	030904014001	消防广播及对讲电话主机(柜)	(1)消防广播主机 (2)功放(1600W) (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	2	9056.07	18112.14		
1-1-4	030502003001	分线接线箱(盒)	(1)消防电话总机 (2)258门多线制共电式 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	1478	1478		
1-1-5	030904012001	火灾报警系统控制主机	(1)火灾报警控制器TX3016 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	9478.75	9478.75		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-消防电工程　　第 2 页，共 10 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-6	030404022002	控制器	(1)消防广播控制器 (2)当FAS向本系统发出确认后的报警区域信号时,本系统可自动实现消防要求的N+1功能 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	3497.2	3497.2		
1-1-7	030904006002	消防报警电话插孔(电话)	(1)119外线报警电话 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	部	1	153.95	153.95		
1-1-8	030904015001	火灾报警控制微机(CRT)	(1)消防水池液位显示装置 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	2939.24	2939.24		
1-1-9	030904015002	火灾报警控制微机(CRT)	(1)图形显示系统CRT (2)系统通讯协议采用RS232/USB等通讯端口 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	6413.15	6413.15		
1-1-10	030501002001	输出设备	(1)打印机(PRINTER) (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	2089.66	2089.66		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-消防电工程　　第 3 页，共 10 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-11	030904008007	模块	(1)输入模块 JBF4132 (2)模块箱内安装,含所需配件、底座、编码等费用 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	63	165.69	10438.47		
1-1-12	030904008008	模块	(1)隔离模块 JBF4171 (2)模块箱内安装,含所需配件、底座、编码等费用 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	22	185.57	4082.54		
1-1-13	030904008009	模块	(1)输入输出模块 JBF4142 (2)模块箱内安装,含所需配件、底座、编码等费用 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	70	393.08	27515.6		
1-1-14	030411001062	配管	(1)配管 JDG20 (2)暗配 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	6517.62	13.61	88704.81		
1-1-15	030411001063	配管	(1)配管 JDG25 (2)暗配 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	106	17.62	1867.72		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-消防电工程　　第 4 页，共 10 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-16	030411006008	接线盒	(1)接线盒 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	617	10.26	6330.42		
1-1-17	080903017001	火灾显示板(层显)	(1)火灾显示盘 (2)墙壁明装 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	3	530.75	1592.25		
1-1-18	030904001001	点型探测器	(1)智能型感烟探测器 JBF4101 (2)吸顶安装 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	113	105.37	11906.81		
1-1-19	030904001002	点型探测器	(1)智能型感温探测器 JBF4111 (2)吸顶安装 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	60	164.98	9898.8		
1-1-20	030904007001	消防广播(扬声器)	(1)火灾警报扬声器 WY-XD5-6 (2)吸顶安装 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	113	149.88	16936.44		
1-1-21	030904007002	消防广播(扬声器)	(1)火灾警报扬声器 WY-XD5-6 (2)壁装 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	8	123.88	991.04		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-消防电工程　　第 5 页，共 10 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-22	030904003005	按钮	(1)消火栓按钮 JBF4123 (2)墙壁暗装 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	139	70.59	9812.01		
1-1-23	030904003006	按钮	(1)地址式手动报警器(带电话插孔) JBF4121-P (2)墙壁暗装 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	65	113.38	7369.7		
1-1-24	030904005003	声光报警器	(1)声光报警器 JBF4372E2 (2)墙壁安装 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	92	163.57	15048.44		
1-1-25	030904005004	声光报警器	(1)火灾警报发声器 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	303.74	303.74		
1-1-26	030904015003	火灾报警控制微机(CRT)	(1)火灾图形显示 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	3	3260	9780		
1-1-27	030904006003	消防报警电话插孔(电话)	(1)火警对讲电话 HY5716B (2)墙壁暗装 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	部	3	110.38	331.14		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-消防电工程　　

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-28	030904008010	模块(模块箱)	(1)模块箱 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	20	180.32	3606.4		
1-1-29	030411003027	桥架	(1)(100+100+50+50)x100消防金属桥架 (2)含弯头、盖板、隔板等相关配件 (3)综合考虑支吊架的材质、制作安装、除锈、刷油 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	345.83	162.96	56356.46		
1-1-30	030411004038	配线	(1)配线 (2)ZR-RVS-2X1.5 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	2327	4.97	11565.19		
1-1-31	030411004039	配线	(1)配线 (2)ZR-RVV-2X1.5 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	1773.06	4.25	7535.51		
1-1-32	030411004040	配线	(1)配线 (2)NH-RVS-2X1.5 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	2885.04	5.99	17281.39		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-消防电工程　　第 7 页，共 10 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-33	030905003001	防火控制装置调试	(1)消防通讯调试(火灾警报扬声器、固定式火警电话分机等) (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	9	25.39	228.51		
1-1-34	030414007001	不间断电源	(1)不间断电源调试(容量kV·A以下) 30 (2)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	系统	1	1193.59	1193.59		
1-1-35	030905001001	自动报警系统调试	(1)自动报警系统装置调试 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	系统	1	22828.9	22828.9		
1-1-36	030905003002	防火控制装置调试	(1)消防电梯系统装置调试 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	3	997.74	2993.22		
1-2		抗震支架					18142.95	0	
1-2-1	031002001084	支架	(1)抗震支架KZQ-300-T (2)综合考虑材质、防锈、防腐及安装方式等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	21	490.35	10297.35		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-消防电工程　　第 8 页，共 10 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-2	031002001085	支架	(1)抗震支架KZQ-300-TL (2)综合考虑材质、防锈、防腐及安装方式等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	16	490.35	7845.6		
2		电气火灾监控系统					18647.67	0	
2-1	030904012002	火灾报警系统控制主机	(1)电气火灾监控主机 (2)JBF-61S30 (3)配出回路单回路,每路最多252点 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	8290.08	8290.08		
2-2	030503006001	传感器	(1)温度传感器 (2)JBF6118 (3)一体式结构,电子编码,编址范围1~252 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	6	220.45	1322.7		
2-3	030402008001	互感器	(1)电流互感器 (2)JBF6180-315 (3)一体式结构,探测器本身自带液晶显示器,可查看探测器总线地址,报警设定值、实时探测值等信息; 电子编码,编址范围1~252; (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	6	387.83	2326.98		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-消防电工程　　

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-4	030411004041	配线	(1)配线 (2)ZR-RVS-2*1.5 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	422.47	4.97	2099.68		
2-5	030411004042	配线	(1)配线 (2)NH-BV-2.5 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	172.47	4.67	805.43		
2-6	030411001064	配管	(1)配管 JDG20 (2)暗配 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	82.55	13.61	1123.51		
2-7	030905001002	自动报警系统调试	(1)电气火灾监控系统装置调试 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	系统	1	2679.29	2679.29		
3		防火门监控系统					18925.50	0	
3-1		地上					18925.50	0	
3-1-1	030904012003	火灾报警系统控制主机	(1)防火门监控分机 (2)JBF-61S20 (3)满载容量252点,带60路手动控制盘 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	6949.76	6949.76		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-消防电工程　　第 10 页，共 10 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1-2	030904008011	模块	(1)常闭防火门监控模块 (2)JBF6132-D (3)双门常闭 双门一体式门磁开关 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	12	165.69	1988.28		
3-1-3	030411006009	接线盒	(1)接线盒 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	12	10.26	123.12		
3-1-4	030411001065	配管	(1)配管 JDG20 (2)暗配 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	147.99	13.61	2014.14		
3-1-5	030411004043	配线	(1)配线 (2)ZR-RVS-2*1.5 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	1304.02	6.02	7850.2		
合计							456715.66	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 新安街道文汇学校改扩建工程-消防电工程　　标段： 新安街道文汇学校改扩建工程

项目编码	030904013001	项目名称	联动控制主机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-71	落地联动控制主机安装 1000点以外[消防联动控制柜]	台	1	2482.3	187.46	5249.75	83.59	561.33	2482.3	187.46	5249.75	83.59	561.33
小计									2482.3	187.46	5249.75	83.59	561.33
清单项目综合单价													8564.43

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	358.864	1.376	493.8		
		技工人工费(安装)	元	1216.569	1.351	1643.58		
		高级技工人工费(安装)	元	253.728	1.3594	344.92		
	材料	标志牌	个	1	0.8	0.8		
		焊锡	kg	0.98	75.6	74.09		
		焊锡膏	kg	0.23	69.5	15.99		
		尼龙线卡	个	68	0.14	9.52		
		镀锌六角螺栓带螺母 2平垫1弹垫M8×100以内	10套	0.618	5.1	3.15		
		异形塑料管 Φ5mm	m	2.415	1.8	4.35		
		汽油 70#～90#	kg	1.8	7.54	13.57		
		镀锌扁钢(综合)	kg	0.63	4.867	3.07		
		接地编织铜线	m	1	15	15		
		铜端子 16mm2	个	4.06	6.78	27.53		
		调和漆	kg	0.65	10.86	7.06		
		防锈漆	kg	0.5	15.19	7.6		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.045	8.38	0.38		
		其他材料费	元	5.37	1	5.37		
	主材							
	设备	消防联动控制柜						
	机械	直流电焊机 20kW	台班	0.15	169.55	25.43		
		液压泵车	台班	0.063	98.68	6.22		
		仪器仪表使用费	元	51.94	1	51.94		

项目编码	030904016001	项目名称	备用电源及电池主机(柜)	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-73换	消防报警备用电源安装[UPS电源:~220V/-24V]	台	1	63.18	12.08	1683.33	0.77	14.56	63.18	12.08	1683.33	0.77	14.56
小计									63.18	12.08	1683.33	0.77	14.56
清单项目综合单价													1773.92

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	9.032	1.376	12.43		
		技工人工费(安装)	元	30.516	1.351	41.23		
		高级技工人工费(安装)	元	7.003	1.3594	9.52		
	材料	焊锡	kg	0.02	75.6	1.51		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.02	15.45	0.31		
		半圆头螺钉 M6～12×12～50	套	4.1	2	8.2		
		汽油 60#～70#	kg	0.02	7.54	0.15		
		白布	m2	0.02	5.45	0.11		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	69.5	0.7		
		其他材料费	元	0.35	1	0.35		
	主材							
	设备	UPS电源:~220V/-24V						
	机械	仪器仪表使用费	元	0.77	1	0.77		

项目编码	030904014001	项目名称	消防广播及对讲电话主机(柜)	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-53	火灾事故广播安装 250W功放[消防广播主机 功放(1600W)]	台	1	36.64	10.82	9000	0	8.61	36.64	10.82	9000	0	8.61
小计									36.64	10.82	9000	0	8.61
清单项目综合单价													9056.07

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	5.226	1.376	7.19		
		技工人工费(安装)	元	17.713	1.351	23.93		
		高级技工人工费(安装)	元	4.057	1.3594	5.52		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75		
		锯条	根	0.81	0.77	0.62		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.06	15.45	0.93		
		半圆头螺钉 M6～12×12～50	套	4.1	2	8.2		
		其他材料费	元	0.32	1	0.32		
	主材							
	设备	消防广播主机 功放(1600W)						
	机械							

项目编码	030502003001	项目名称	分线接线箱(盒)	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-119换	电话分线箱 明装 50门以内[消防电话总机]	台	1	48.72	8.15	1410	0	11.13	48.72	8.15	1410	0	11.13
小计									48.72	8.15	1410	0	11.13
清单项目综合单价													1478.00

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	10.586	1.376	14.57		
		技工人工费(安装)	元	25.279	1.351	34.15		
	材料	裸铜线 10mm2	m	0.2	5.43	1.09		
		铜线端子 10mm2	个	2.02	3	6.06		
		其他材料费	元	1	1	1		
	主材							
	设备	消防电话总机						
	机械							

项目编码	030904012001	项目名称	火灾报警系统控制主机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-59	壁挂火灾报警系统控制主机安装 500点以内[火灾报警控制器 TX3016]	台	1	1836.73	97.49	7068.67	62.53	413.33	1836.73	97.49	7068.67	62.53	413.33
小计									1836.73	97.49	7068.67	62.53	413.33
清单项目综合单价													9478.75

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	265.502	1.376	365.33		
		技工人工费(安装)	元	900.232	1.351	1216.21		
		高级技工人工费(安装)	元	187.719	1.3594	255.19		
	材料	标志牌	个	1	0.8	0.8		
		焊锡	kg	0.25	75.6	18.9		
		尼龙线卡	个	15	0.14	2.1		
		焊锡膏	kg	0.07	69.5	4.87		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.412	5.2	2.14		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.63	1.8	1.13		
		汽油 70#～90#	kg	0.52	7.54	3.92		
		镀锌扁钢(综合)	kg	0.63	4.867	3.07		
		接地编织铜线	m	0.5	15	7.5		
		铜端子 6mm2	个	2.03	3.39	6.88		
		调和漆	kg	0.05	10.86	0.54		
		防锈漆	kg	0.04	15.19	0.61		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.045	8.38	0.38		
		打印纸卷	盒	0.32	130	41.6		
		其他材料费	元	3.05	1	3.05		
	主材							
	设备	火灾报警控制器 TX3016						
	机械	直流电焊机 20kW	台班	0.15	169.55	25.43		
		仪器仪表使用费	元	37.1	1	37.1		

项目编码	030404022002	项目名称	控制器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-54	控制器 主令[消防广播控制器]	台	1	217.78	3.32	3228	0	48.1	217.78	3.32	3228	0	48.1
小计									217.78	3.32	3228	0	48.1
清单项目综合单价									3497.20				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	32.86	1.376	45.22		
		技工人工费(安装)	元	86.913	1.351	117.42		
		高级技工人工费(安装)	元	40.567	1.3594	55.15		
	材料	其他材料费	元	0.8	1	0.8		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.1	3.73	0.37		
		镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.41	5.23	2.14		
	主材							
	设备	消防广播控制器						
	机械							

项目编码	030904006002	项目名称	消防报警电话插孔(电话)	计量单位	部	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-14换	消防通讯分机安装	台	1	13.72	130.68	0	0	9.55	13.72	130.68	0	0	9.55
小计									13.72	130.68	0	0	9.55
清单项目综合单价									153.95				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.958	1.376	2.69		
		技工人工费(安装)	元	6.672	1.351	9.01		
		高级技工人工费(安装)	元	1.477	1.3594	2.01		
	材料	其他材料费	元	0.08	1	0.08		
		铜接线端子 DT-10	个	2	1.9	3.8		
		冲击钻头 Φ8mm	只	0.07	4.5	0.32		
		木螺钉 M6×30	个	2	0.4	0.8		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	2	0.09	0.18		
	主材	119外线报警电话	部	1	125.5	125.5		
	设备							
	机械							

项目编码	030904015001	项目名称	火灾报警控制微机(CRT)	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-121换	液晶显示器 ≤22寸[消防水池液位显示装置]	台	1	203.42	1	2690	0	44.82	203.42	1	2690	0	44.82
小计									203.42	1	2690	0	44.82
清单项目综合单价									2939.24				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	120.619	1.351	162.96		
		普工人工费(安装)	元	29.407	1.376	40.46		
	材料	其他材料费	元	1	1	1		
	主材							
	设备	消防水池液位显示装置						
	机械							

项目编码	030904015002	项目名称	火灾报警控制微机(CRT)	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031006-17换	显示器[图形显示系统 CRT]	台	1	75.82	6008.45	0	11.03	317.85	75.82	6008.45	0	11.03	317.85
小计									75.82	6008.45	0	11.03	317.85
清单项目综合单价									6413.15				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	11.032	1.351	14.9		
		高级技工人工费(安装)	元	44.812	1.3594	60.92		
	材料	清洁剂	kg	0.1	4.5	0.45		
		其他材料费	元	5	1	5		
	主材	图形显示系统 CRT	台	1	6003	6003		
	设备							
	机械	载货汽车 装载质量4t	台班	0.02	535.94	10.72		
		仪器仪表使用费	元	0.31	1	0.31		

项目编码	030501002001	项目名称	输出设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-8	喷墨打印机安装[打印机(PRINTER)]	台	1	69.18	5	2000	0	15.48	69.18	5	2000	0	15.48
小计									69.18	5	2000	0	15.48

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价						2089.66		
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	10.116	1.376	13.92		
		高级技工人工费(安装)	元	40.652	1.3594	55.26		
	材料	其他材料费	元	5	1	5		
	主材							
	设备	打印机(PRINTER)						
	机械							

项目编码	030904008007	项目名称	模块	计量单位	台	工程量	63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-19换	控制模块(接口)安装（单输出)[输入模块 JBF4132]	个	1	91.57	49.24	0	2.12	22.76	91.57	49.24	0	2.12	22.76
小计									91.57	49.24	0	2.12	22.76

清单项目综合单价						165.69		
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	13.057	1.376	17.97		
		技工人工费(安装)	元	44.273	1.351	59.81		
		高级技工人工费(安装)	元	10.146	1.3594	13.79		
	材料	汽油 60#～70#	kg	0.08	7.54	0.6		
		白布	m2	0.05	5.45	0.27		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	18.72	0.56		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	69.5	1.39		
		焊锡	kg	0.06	75.6	4.54		
		冲击钻头 Φ6mm～8mm	个	0.03	5.46	0.16		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.22	0.09		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.8	0.09	0.07		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.15	1.8	0.27		
		其他材料费	元	0.21	1	0.21		
	主材	输入模块 JBF4132	个	1	41.07	41.07		
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	2.118	1	2.12		

项目编码	030904008008	项目名称	模块	计量单位	台	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-19换	控制模块(接口)安装（单输出)[隔离模块 JBF4171]	个	1	91.57	68.17	0	2.12	23.71	91.57	68.17	0	2.12	23.71
小计									91.57	68.17	0	2.12	23.71

清单项目综合单价						185.57		
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	13.057	1.376	17.97		
		技工人工费(安装)	元	44.273	1.351	59.81		
		高级技工人工费(安装)	元	10.146	1.3594	13.79		
	材料	汽油 60#～70#	kg	0.08	7.54	0.6		
		白布	m2	0.05	5.45	0.27		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	18.72	0.56		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	69.5	1.39		
		焊锡	kg	0.06	75.6	4.54		
		冲击钻头 Φ6mm～8mm	个	0.03	5.46	0.16		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.22	0.09		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.8	0.09	0.07		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.15	1.8	0.27		
		其他材料费	元	0.21	1	0.21		
	主材	隔离模块 JBF4171	个	1	60	60		
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	2.118	1	2.12		

项目编码	030904008009	项目名称	模块	计量单位	台	工程量	70

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-20换	控制模块(接口)安装（多输出)	个	1	91.57	264.63	0	3.27	33.61	91.57	264.63	0	3.27	33.61
小计									91.57	264.63	0	3.27	33.61

清单项目综合单价						393.08		
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	13.057	1.376	17.97		
		技工人工费(安装)	元	44.273	1.351	59.81		
		高级技工人工费(安装)	元	10.146	1.3594	13.79		
	材料	汽油 60#～70#	kg	0.15	7.54	1.13		
		白布	m2	0.11	5.45	0.6		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	18.72	0.56		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.03	69.5	2.09		
		焊锡	kg	0.12	75.6	9.07		
		冲击钻头 Φ6mm～8mm	个	0.03	5.46	0.16		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.22	0.09		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.8	0.09	0.07		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.3	1.8	0.54		
		其他材料费	元	0.32	1	0.32		
	主材	输入输出模块 JBF4142	个	1	250	250		
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	3.273	1	3.27		

项目编码	030411001062	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	6517.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-30	套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm) 20	100m	0.01	586.49	614.81	0	0	159.83	5.8649	6.1481	0	0	1.5983
小计									5.8649	6.1481	0	0	1.5983

清单项目综合单价						13.611300		
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.69425	1.376	0.96		
		技工人工费(安装)	元	3.04213	1.351	4.11		
		高级技工人工费(安装)	元	0.58826	1.3594	0.8		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.7	0.02		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.03	5.19	5.35		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.9	0.48		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.8	0.27		
		其他材料费	元	0.0379	1	0.04		

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械								
项目编码	030411001063	项目名称	配管		计量单位	m	工程量	106	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-31	套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm)25	100m	0.01	790.54	758.53	0	0	211.93	7.9054	7.5853	0	0	2.1193
小计									7.9054	7.5853	0	0	2.1193
清单项目综合单价													17.6100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.93581	1.376	1.29		
		技工人工费(安装)	元	4.1006	1.351	5.54		
		高级技工人工费(安装)	元	0.79289	1.3594	1.08		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.7	0.02		
		套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm	m	1.03	6.47	6.66		
		套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)	个	0.2502	2	0.5		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm	个	0.1502	2.39	0.36		
		其他材料费	元	0.043	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030411006008	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	617

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	55.63	33.13	0	0	13.9	5.563	3.313	0	0	1.39
小计									5.563	3.313	0	0	1.39
清单项目综合单价													10.266

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.0881	1.376	1.5		
		技工人工费(安装)	元	2.4523	1.351	3.31		
		高级技工人工费(安装)	元	0.5534	1.3594	0.75		
	材料	塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	2.02	2.06		
		塑料护口(钢管用)15~20	个	2.225	0.18	0.4		
		其他材料费	元	0.073	1	0.07		
		锁紧螺母 M3×15~20	个	2.225	0.35	0.78		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	080903017001	项目名称	火灾显示板(层显)	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031006-17换	显示器[火灾显示盘]	台	1	75.82	5.45	420.75	11.03	17.7	75.82	5.45	420.75	11.03	17.7
小计									75.82	5.45	420.75	11.03	17.7
清单项目综合单价													530.75

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	11.032	1.351	14.9		
		高级技工人工费(安装)	元	44.812	1.3594	60.92		
	材料	清洁剂	kg	0.1	4.5	0.45		
		其他材料费	元	5	1	5		
	主材							
	设备	火灾显示盘						
	机械	载货汽车 装载质量4t	台班	0.02	535.94	10.72		
		仪器仪表使用费	元	0.31	1	0.31		

项目编码	030904001001	项目名称	点型探测器	计量单位	个	工程量	113

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-1换	感烟安装	只	1	36.64	56.91	0	0.85	10.97	36.64	56.91	0	0.85	10.97
小计									36.64	56.91	0	0.85	10.97
清单项目综合单价													105.37

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	5.226	1.376	7.19		
		技工人工费(安装)	元	17.713	1.351	23.93		
		高级技工人工费(安装)	元	4.057	1.3594	5.52		
	材料	冲击钻头 Φ6mm~8mm	个	0.02	5.46	0.11		
		底座	个	1	17.9	17.9		
		汽油 60#~70#	kg	0.03	7.54	0.23		
		粘接剂(801胶)	kg	0.01	15.5	0.16		
		白布	m2	0.04	5.45	0.22		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	18.72	0.94		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.3	0.22	0.07		
		塑料膨胀管 Φ6mm~8mm	个	0.4	0.09	0.04		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.1	1.8	0.18		
		焊锡	kg	0.04	75.6	3.02		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	69.5	0.7		
		其他材料费	元	0.06	1	0.06		
	主材	智能型感烟探测器 JBF4101	只	1	33.3	33.3		
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	0.853	1	0.85		

项目编码	030904001002	项目名称	点型探测器	计量单位	个	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-2换	感温安装	只	1	36.64	114.35	0	0.19	13.8	36.64	114.35	0	0.19	13.8
小计									36.64	114.35	0	0.19	13.8
清单项目综合单价													164.98

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	5.226	1.376	7.19		
		技工人工费(安装)	元	17.713	1.351	23.93		
		高级技工人工费(安装)	元	4.057	1.3594	5.52		
		冲击钻头 Φ6mm~8mm	个	0.02	5.46	0.11		
		底座	个	1	17.9	17.9		
		汽油 60#~70#	kg	0.03	7.54	0.23		
		粘接剂(801胶)	kg	0.01	15.5	0.16		
		白布	m2	0.04	5.45	0.22		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	电	kWh	0.04	0.77	0.03		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	18.72	0.94		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.3	0.22	0.07		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.4	0.09	0.04		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.1	1.8	0.18		
		焊锡	kg	0.04	75.6	3.02		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	69.5	0.7		
		其他材料费	元	0.06	1	0.06		
	主材	智能型感温探测器 JBF4111	只	1	90.71	90.71		
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	0.193	1	0.19		

项目编码	030904007001	项目名称	消防广播(扬声器)	计量单位	个	工程量	113

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-16换	吸顶式扬声器安装[火灾警报扬声器 WY-XD5-6]	只	1	22.49	115.85	0	0.74	10.8	22.49	115.85	0	0.74	10.8
小计									22.49	115.85	0	0.74	10.8
清单项目综合单价													149.88

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.268	1.376	4.5		
		技工人工费(安装)	元	10.903	1.351	14.73		
		高级技工人工费(安装)	元	2.4	1.3594	3.26		
	材料	其他材料费	元	0.14	1	0.14		
		汽油 60#～70#	kg	0.02	7.54	0.15		
		立时得胶	kg	0.05	14.5	0.73		
		白布	m2	0.02	5.45	0.11		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	18.72	0.94		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	69.5	0.7		
		焊锡	kg	0.02	75.6	1.51		
		木螺钉 M4×60	个	0.4	0.4	0.16		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.05	1.8	0.09		
	主材	火灾警报扬声器 WY-XD5-6	只	1	111.33	111.33		
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	0.736	1	0.74		

项目编码	030904007002	项目名称	消防广播(扬声器)	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-17	壁挂式音箱安装[火灾警报扬声器 WY-XD5-6]	台	1	19.6	3.97	95	0.74	4.57	19.6	3.97	95	0.74	4.57
小计									19.6	3.97	95	0.74	4.57
清单项目综合单价													123.88

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.831	1.376	3.9		
		技工人工费(安装)	元	9.398	1.351	12.7		
		高级技工人工费(安装)	元	2.212	1.3594	3.01		
	材料	其他材料费	元	0.12	1	0.12		
		汽油 60#～70#	kg	0.02	7.54	0.15		
		白布	m2	0.02	5.45	0.11		
		冲击钻头 Φ8mm	只	0.07	4.5	0.32		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	69.5	0.7		
		焊锡	kg	0.02	75.6	1.51		
		木螺钉 M4×60	个	2	0.4	0.8		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	2	0.09	0.18		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.05	1.8	0.09		
	主材							
	设备	火灾警报扬声器 WY-XD5-6						
	机械	仪器仪表使用费	元	0.736	1	0.74		

项目编码	030904003005	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	139

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-7换	按钮安装	只	1	32.99	28.77	0	0.12	8.71	32.99	28.77	0	0.12	8.71
小计									32.99	28.77	0	0.12	8.71
清单项目综合单价													70.59

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	4.68	1.376	6.44		
		技工人工费(安装)	元	15.942	1.351	21.54		
		高级技工人工费(安装)	元	3.69	1.3594	5.02		
	材料	其他材料费	元	0.28	1	0.28		
		冲击钻头 Φ6mm～8mm	个	0.06	5.46	0.33		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	7.54	0.23		
		白布	m2	0.05	5.45	0.27		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	18.72	0.94		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	69.5	1.39		
		钻头 Φ3mm	个	0.02	3.9	0.08		
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35	10个	0.32	0.3	0.1		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	1.7	0.09	0.15		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.13	1.8	0.23		
		焊锡	kg	0.05	75.6	3.78		
	主材	消火栓按钮 JBF4123	只	1	21	21		
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	0.121	1	0.12		

项目编码	030904003006	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-7换	按钮安装(若按钮与电话插孔合为一体)	只	1	37.94	63.77	0	0.12	11.55	37.94	63.77	0	0.12	11.55
小计									37.94	63.77	0	0.12	11.55
清单项目综合单价													113.38

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	5.382	1.376	7.41		
		技工人工费(安装)	元	18.3333	1.351	24.77		
		高级技工人工费(安装)	元	4.2435	1.3594	5.77		
	材料	其他材料费	元	0.28	1	0.28		
		冲击钻头 Φ6mm～8mm	个	0.06	5.46	0.33		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	7.54	0.23		
		白布	m2	0.05	5.45	0.27		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	18.72	0.94		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	69.5	1.39		
		钻头 Φ3mm	个	0.02	3.9	0.08		

费用明细

工程量清单综合单价分析表

费用明细									
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35	10个	0.32	0.3	0.1		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	1.7	0.09	0.15		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.13	1.8	0.23		
		焊锡	kg	0.05	75.6	3.78		
	主材	地址式手动报警器(带电话插孔) JBF4121-P	只	1	56	56		
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	0.121	1	0.12		

项目编码	030904005003	项目名称	声光报警器	计量单位	个	工程量	92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-8换	警报装置安装 声光报警	只	1	47.66	99.37	0	1.01	15.53	47.66	99.37	0	1.01	15.53
小计									47.66	99.37	0	1.01	15.53
清单项目综合单价									163.57				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	6.747	1.376	9.28		
		技工人工费(安装)	元	23.027	1.351	31.11		
		高级技工人工费(安装)	元	5.347	1.3594	7.27		
	材料	其他材料费	元	0.1	1	0.1		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	7.54	0.08		
		白布	m2	0.02	5.45	0.11		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	18.72	0.56		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	69.5	0.7		
		焊锡	kg	0.02	75.6	1.51		
		标志牌(塑料扁形)	个	1	0.8	0.8		
		冲击钻头 Φ8mm	只	0.1	4.5	0.45		
		自攻螺钉 M4×30	个	4	0.03	0.12		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	4	0.09	0.36		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.05	1.8	0.09		
	主材	声光报警器 JBF4372E2	个	1	94.5	94.5		
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	1.01	1	1.01		

项目编码	030904005004	项目名称	声光报警器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-8换	警报装置安装 声光报警	只	1	47.66	232.87	0	1.01	22.2	47.66	232.87	0	1.01	22.2
小计									47.66	232.87	0	1.01	22.2
清单项目综合单价									303.74				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	6.747	1.376	9.28		
		技工人工费(安装)	元	23.027	1.351	31.11		
		高级技工人工费(安装)	元	5.347	1.3594	7.27		
	材料	其他材料费	元	0.1	1	0.1		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	7.54	0.08		
		白布	m2	0.02	5.45	0.11		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	18.72	0.56		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	69.5	0.7		
		焊锡	kg	0.02	75.6	1.51		
		标志牌(塑料扁形)	个	1	0.8	0.8		
		冲击钻头 Φ8mm	只	0.1	4.5	0.45		
		自攻螺钉 M4×30	个	4	0.03	0.12		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	4	0.09	0.36		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.05	1.8	0.09		
	主材	火灾警报发声器	个	1	228	228		
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	1.01	1	1.01		

项目编码	030904015003	项目名称	火灾报警控制微机(CRT)	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031006-17换	显示器[火灾图形显示]	台	1	75.82	3005.45	0	11.03	167.7	75.82	3005.45	0	11.03	167.7
小计									75.82	3005.45	0	11.03	167.7
清单项目综合单价									3260.00				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	11.032	1.351	14.9		
		高级技工人工费(安装)	元	44.812	1.3594	60.92		
	材料	清洁剂	kg	0.1	4.5	0.45		
		其他材料费	元	5	1	5		
	主材	火灾图形显示	台	1	3000	3000		
	设备							
	机械	载货汽车 装载质量4t	台班	0.02	535.94	10.72		
		仪器仪表使用费	元	0.31	1	0.31		

项目编码	030904006003	项目名称	消防报警电话插孔(电话)	计量单位	部	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-14换	消防通讯分机安装	台	1	13.72	89.18	0	0	7.48	13.72	89.18	0	0	7.48
小计									13.72	89.18	0	0	7.48
清单项目综合单价									110.38				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.958	1.376	2.69		
		技工人工费(安装)	元	6.672	1.351	9.01		
		高级技工人工费(安装)	元	1.477	1.3594	2.01		
	材料	其他材料费	元	0.08	1	0.08		
		铜接线端子 DT-10	个	2	1.9	3.8		
		冲击钻头 Φ8mm	只	0.07	4.5	0.32		
		木螺钉 M6×30	个	2	0.4	0.8		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	2	0.09	0.18		
	主材	火警对讲电话 HY5716B	部	1	84	84		
	设备							
	机械							

项目编码	030904008010	项目名称	模块(模块箱)	计量单位	台	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030204-89	端子箱安装 明装(半周长m以内) 1[金属模块箱]	台	1	81.2	4.84	76.17	0	18.11	81.2	4.84	76.17	0	18.11
小计									81.2	4.84	76.17	0	18.11
清单项目综合单价													180.32
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	12.401		1.376		17.06		
		技工人工费(安装)				元	35.967		1.351		48.59		
		高级技工人工费(安装)				元	11.435		1.3594		15.54		
	材料	其他材料费				元	3.2		1		3.2		
		膨胀螺栓 M8×20				10套	0.41		4		1.64		
	主材												
	设备	金属模块箱											
	机械												
项目编码	030411003027	项目名称	桥架				计量单位	m	工程量	345.83			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-18换	钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400[消防金属线槽 300*100]	10m	0.1	329.59	894.25	0	5.36	117.61	32.959	89.425	0	0.536	11.761
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.02	774.71	525.07	0	100.38	203.49	15.4942	10.5014	0	2.0076	4.0698
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.02	36.18	1.61	0	13.66	8.96	0.7236	0.0322	0	0.2732	0.1792
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.02	23.98	15.56	0	6.83	6.52	0.4796	0.3112	0	0.1366	0.1304
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.02	23.16	8.88	0	0	5.54	0.4632	0.1776	0	0	0.1108
小计									50.1196	100.4474	0	2.9534	16.2512
清单项目综合单价													169.77160
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	8.3699		1.376		11.52		
		技工人工费(安装)				元	19.481946		1.351		26.32		
		高级技工人工费(安装)				元	6.577508		1.3594		8.94		
	材料	调和漆				kg	0.022549		10.86		0.24		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.012885		10.9		0.14		
		汽油 60#～70#				kg	0.008		7.54		0.06		
		钢丝刷				把	0.002416		2.77		0.01		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.022549		7.06		0.16		
		溶剂汽油				kg	0.00058		6		0		
		电线 BV-6				m	0.042		5.38		0.23		
		角钢(综合)				kg	1.207963		4.093		4.94		
		其他材料费				元	0.332757		1		0.33		
		扁钢 40×4				kg	0.354336		4.711		1.67		
		钢筋 Φ10mm以外				kg	0.128849		4.396		0.57		
		清油 C01-1				kg	0.009664		19.2		0.19		
		溶剂汽油 200#				kg	0.007087		6		0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.047191		13.37		0.63		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.049768		3.73		0.19		
		铁砂布 0#-2#				张	0.098087		0.75		0.07		
	主材	消防金属线槽 300*100				m	1.01		87.95		88.83		
	设备												
	机械	汽车式起重机 提升质量16t				台班	0.000242		1365.8		0.33		
		载货汽车 装载质量4t				台班	0.001		535.94		0.54		
		台式砂轮机 Φ250mm				台班	0.004832		15.25		0.07		
		交流电焊机 21kV·A				台班	0.010066		153.28		1.54		
项目编码	030411004038	项目名称	配线				计量单位	m	工程量	2327			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.5	100m单线	0.01	110.3	345.06	0	0	41.53	1.103	3.4506	0	0	0.4153
小计									1.103	3.4506	0	0	0.4153
清单项目综合单价													4.9689
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	0.13057		1.376		0.18		
		技工人工费(安装)				元	0.57214		1.351		0.77		
		高级技工人工费(安装)				元	0.1106		1.3594		0.15		
	材料	汽油 60#～70#				kg	0.0055		7.54		0.04		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001		69.5		0.01		
		焊锡				kg	0.0011		75.6		0.08		
		塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.01		0.7		0.01		
		其他材料费				元	0.0045		1		0		
	主材	ZR-RVS-2X1.5				m	1.05		3.15		3.31		
	设备												
	机械												
项目编码	030411004039	项目名称	配线				计量单位	m	工程量	1773.06			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.5	100m单线	0.01	110.3	276.81	0	0	38.12	1.103	2.7681	0	0	0.3812
小计									1.103	2.7681	0	0	0.3812
清单项目综合单价													4.252300
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	0.13057		1.376		0.18		
		技工人工费(安装)				元	0.57214		1.351		0.77		
		高级技工人工费(安装)				元	0.1106		1.3594		0.15		
	材料	汽油 60#～70#				kg	0.0055		7.54		0.04		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001		69.5		0.01		
		焊锡				kg	0.0011		75.6		0.08		
		塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.01		0.7		0.01		
		其他材料费				元	0.0045		1		0		
	主材	ZR-RVV-2X1.5				m	1.05		2.5		2.63		
	设备												
	机械												
项目编码	030411004040	项目名称	配线				计量单位	m	工程量	2885.04			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.5	100m单线	0.01	110.3	442.71	0	0	46.41	1.103	4.4271	0	0	0.4641
小计									1.103	4.4271	0	0	0.4641

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价										5.994200
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	0.13057	1.376	0.18			
		技工人工费(安装)		元	0.57214	1.351	0.77			
		高级技工人工费(安装)		元	0.1106	1.3594	0.15			
	材料	汽油 60#~70#		kg	0.0055	7.54	0.04			
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0001	69.5	0.01			
		焊锡		kg	0.0011	75.6	0.08			
		塑料胶布带 20mm×50m		卷	0.01	0.7	0.01			
		其他材料费		元	0.0045	1	0			
	主材	NH-RVS-2X1.5		m	1.05	4.08	4.28			
	设备									
	机械									
项目编码	030905003001	项目名称	防火控制装置调试		计量单位	个	工程量	9		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030705-13	消防通讯调试(广播喇叭、音箱、通讯分机及电话插孔等)	10个	0.1	119.26	57.86	0	44.57	32.13	11.926	5.786	0	4.457	3.213
小计									11.926	5.786	0	4.457	3.213

清单项目综合单价										25.382
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	1.6972	1.376	2.34			
		技工人工费(安装)		元	5.7627	1.351	7.79			
		高级技工人工费(安装)		元	1.328	1.3594	1.81			
	材料	电		kWh	1.28	0.77	0.99			
		电池 5#		节	1.6	3	4.8			
	主材									
	设备									
	机械	仪器仪表使用费		元	4.457	1	4.46			
项目编码	030414007001	项目名称	不间断电源		计量单位	系统	工程量	1		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030210-5	不间断电源调试(容量kV·A以下) 30	台	1	798.28	50.62	0	156	188.69	798.28	50.62	0	156	188.69
小计									798.28	50.62	0	156	188.69

清单项目综合单价										1193.59
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	58.763	1.376	80.86			
		技工人工费(安装)		元	306.526	1.351	414.12			
		高级技工人工费(安装)		元	223.119	1.3594	303.31			
	材料	其他材料费		元	50.62	1	50.62			
	主材									
	设备									
	机械	仪器仪表使用费		元	156	1	156			
项目编码	030905001001	项目名称	自动报警系统调试		计量单位	系统	工程量	1		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030705-6	自动报警系统装置调试1000点以内	系统	1	15972.91	919.26	0	2225.97	3710.76	15972.91	919.26	0	2225.97	3710.76
小计									15972.91	919.26	0	2225.97	3710.76

清单项目综合单价										22828.90
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	2277.684	1.376	3134.09			
		技工人工费(安装)		元	7723.095	1.351	10433.9			
		高级技工人工费(安装)		元	1769.101	1.3594	2404.92			
	材料	酒精 95%		kg	0.6	4	2.4			
		电		kWh	320	0.77	246.4			
		电线 BV-1.0		m	15.32	0.7	10.72			
		电池		节	320	2	640			
		打印纸		盒	0.4	23	9.2			
		塑料胶布带 20mm×50m		卷	12.19	0.7	8.53			
		光盘		片	1	2	2			
	主材									
	设备									
	机械	仪器仪表使用费		元	2225.97	1	2225.97			
项目编码	030905003002	项目名称	防火控制装置调试		计量单位	个	工程量	3		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030705-14	消防电梯系统装置调试	部	1	666.59	125.57	0	49.28	156.3	666.59	125.57	0	49.28	156.3
小计									666.59	125.57	0	49.28	156.3

清单项目综合单价										997.74
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	95.102	1.376	130.86			
		技工人工费(安装)		元	322.33	1.351	435.47			
		高级技工人工费(安装)		元	73.756	1.3594	100.26			
	材料	电		kWh	38.4	0.77	29.57			
		电池 5#		节	32	3	96			
	主材									
	设备									
	机械	仪器仪表使用费		元	49.28	1	49.28			
项目编码	031002001084	项目名称	支架		计量单位	套	工程量	21		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-25	单管抗震支吊架安装[侧向抗震支架KZQ-300-T]	套	1	262.02	21.66	131.54	15.34	59.79	262.02	21.66	131.54	15.34	59.79
小计									262.02	21.66	131.54	15.34	59.79

清单项目综合单价										490.35
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费(安装)		元	128.469	1.351	173.56			
		普工人工费(安装)		元	37.868	1.376	52.11			
		高级技工人工费(安装)		元	26.74	1.3594	36.35			

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	其他材料费		元	0.63	1	0.63		
		带帽带垫螺栓 M16×150		套	13	1.33	17.29		
		薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm		片	0.2	18.7	3.74		
	主材								
	设备	侧向抗震支架KZQ-300-T							
	机械	手提冲击钻		台班	0.4	26.19	10.48		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm		台班	0.2	24.3	4.86		

项目编码	031002001085	项目名称	支架	计量单位	套	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-25	单管抗震支吊架安装[侧纵向抗震支架KZQ-300-TL]	套	1	262.02	21.66	131.54	15.34	59.79	262.02	21.66	131.54	15.34	59.79
小计									262.02	21.66	131.54	15.34	59.79
清单项目综合单价													490.35

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	128.469	1.351	173.56		
		普工人工费(安装)	元	37.868	1.376	52.11		
		高级技工人工费(安装)	元	26.74	1.3594	36.35		
	材料	其他材料费	元	0.63	1	0.63		
		带帽带垫螺栓 M16×150	套	13	1.33	17.29		
		薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm	片	0.2	18.7	3.74		
	主材							
	设备	侧纵向抗震支架KZQ-300-TL						
	机械	手提冲击钻	台班	0.4	26.19	10.48		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm	台班	0.2	24.3	4.86		

项目编码	030904012002	项目名称	火灾报警系统控制主机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-59	壁挂火灾报警系统控制主机安装 500点以内[电气火灾监控主机 JBF-61S30]	台	1	1836.73	97.49	5880	62.53	413.33	1836.73	97.49	5880	62.53	413.33
小计									1836.73	97.49	5880	62.53	413.33
清单项目综合单价													8290.08

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	265.502	1.376	365.33		
		技工人工费(安装)	元	900.232	1.351	1216.21		
		高级技工人工费(安装)	元	187.719	1.3594	255.19		
	材料	标志牌	个	1	0.8	0.8		
		焊锡	kg	0.25	75.6	18.9		
		尼龙线卡	个	15	0.14	2.1		
		焊锡膏	kg	0.07	69.5	4.87		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.412	5.2	2.14		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.63	1.8	1.13		
		汽油 70#～90#	kg	0.52	7.54	3.92		
		镀锌扁钢(综合)	kg	0.63	4.867	3.07		
		接地编织铜线	m	0.5	15	7.5		
		铜端子 6mm2	个	2.03	3.39	6.88		
		调和漆	kg	0.05	10.86	0.54		
		防锈漆	kg	0.04	15.19	0.61		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.045	8.38	0.38		
		打印纸卷	盒	0.32	130	41.6		
		其他材料费	元	3.05	1	3.05		
	主材							
	设备	电气火灾监控主机 JBF-61S30						
	机械	直流电焊机 20kW	台班	0.15	169.55	25.43		
		仪器仪表使用费	元	37.1	1	37.1		

项目编码	030503006001	项目名称	传感器	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030404-48	壁挂式温度传感器安装、调试[温度传感器 JBF6118]	支	1	30.83	2.49	180	0.2	6.93	30.83	2.49	180	0.2	6.93
小计									30.83	2.49	180	0.2	6.93
清单项目综合单价													220.45

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	8.94	1.376	12.3		
		技工人工费(安装)	元	4.574	1.351	6.18		
		高级技工人工费(安装)	元	9.087	1.3594	12.35		
	材料	其他材料费	元	2.493	1	2.49		
	主材							
	设备	温度传感器 JBF6118						
	机械	仪器仪表使用费	元	0.2	1	0.2		

项目编码	030402008001	项目名称	互感器	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030202-20	电流互感器安装(电流A以下) 2000[电流互感器 JBF6180-315]	台	1	141.06	37.3	160.2	15.33	33.94	141.06	37.3	160.2	15.33	33.94
小计									141.06	37.3	160.2	15.33	33.94
清单项目综合单价													387.83

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	21.215	1.376	29.19		
		技工人工费(安装)	元	56.268	1.351	76.02		
		高级技工人工费(安装)	元	26.373	1.3594	35.85		
	材料	镀锌扁钢 25×4	kg	2.2	5.04	11.09		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	7.54	1.51		
		铁砂布 0#-2#	张	0.2	0.75	0.15		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	69.5	2.78		
		焊锡丝	kg	0.2	75.6	15.12		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.1	7.06	0.71		
		其他材料费	元	3.8	1	3.8		
		镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.41	5.23	2.14		
	主材							
	设备	电流互感器 JBF6180-315						
	机械	交流电焊机 21kV·A	台班	0.1	153.28	15.33		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030411004041	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	422.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.5[ZR-RVS-2*1.5]	100m单线	0.01	110.3	345.06	0	0	41.53	1.103	3.4506	0	0	0.4153
小计									1.103	3.4506	0	0	0.4153
清单项目综合单价													4.968900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.13057	1.376	0.18		
		技工人工费(安装)	元	0.57214	1.351	0.77		
		高级技工人工费(安装)	元	0.1106	1.3594	0.15		
	材料	汽油 60#～70#	kg	0.0055	7.54	0.04		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	75.6	0.08		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.7	0.01		
		其他材料费	元	0.0045	1	0		
	主材	ZR-RVS-2*1.5	m	1.05	3.15	3.31		
	设备							
	机械							

项目编码	030411004042	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	172.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-173	动力线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 2.5[NH-BV-2.5]	100m单线	0.01	99.28	329.87	0	0	38.34	0.9928	3.2987	0	0	0.3834
小计									0.9928	3.2987	0	0	0.3834
清单项目综合单价													4.674900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.11754	1.376	0.16		
		技工人工费(安装)	元	0.51496	1.351	0.7		
		高级技工人工费(安装)	元	0.09958	1.3594	0.14		
	材料	汽油 60#～70#	kg	0.005	7.54	0.04		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	75.6	0.08		
		其他材料费	元	0.006	1	0.01		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.007	0.63	0		
	主材	NH-BV-2.5	m	1.05	3.01	3.16		
	设备							
	机械							

项目编码	030411001064	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	82.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-30	套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm) 20	100m	0.01	586.49	614.81	0	0	159.83	5.8649	6.1481	0	0	1.5983
小计									5.8649	6.1481	0	0	1.5983
清单项目综合单价													13.611300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.69425	1.376	0.96		
		技工人工费(安装)	元	3.04213	1.351	4.11		
		高级技工人工费(安装)	元	0.58826	1.3594	0.8		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.7	0.02		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.03	5.19	5.35		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.9	0.48		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.8	0.27		
		其他材料费	元	0.0379	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030905001002	项目名称	自动报警系统调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030705-1	自动报警系统装置调试 32点以内	系统	1	1479.1	157.52	0	664.7	377.97	1479.1	157.52	0	664.7	377.97
小计									1479.1	157.52	0	664.7	377.97
清单项目综合单价													2679.29

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	210.881	1.376	290.17		
		技工人工费(安装)	元	715.09	1.351	966.09		
		高级技工人工费(安装)	元	163.926	1.3594	222.84		
	材料	光盘	片	1	2	2		
		酒精 95%	kg	0.39	4	1.56		
		电	kWh	72	0.77	55.44		
		电线 BV-1.0	m	15.32	0.7	10.72		
		电池	节	40	2	80		
		打印纸	盒	0.12	23	2.76		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	7.2	0.7	5.04		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	664.7	1	664.7		

项目编码	030904012003	项目名称	火灾报警系统控制主机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-63	落地火灾报警系统控制主机安装 500点以内[防火门监控分机]	台	1	1855.6	131.03	4474.8	68.75	419.58	1855.6	131.03	4474.8	68.75	419.58
小计									1855.6	131.03	4474.8	68.75	419.58
清单项目综合单价													6949.76

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	268.333	1.376	369.23		
		技工人工费(安装)	元	909.089	1.351	1228.18		
		高级技工人工费(安装)	元	189.931	1.3594	258.19		
		标志牌	个	1	0.8	0.8		
		焊锡	kg	0.25	75.6	18.9		
		焊锡膏	kg	0.063	69.5	4.38		
		尼龙线卡	个	15	0.14	2.1		
		镀锌六角螺栓带螺母 2平垫1弹垫M10×100以内	10套	0.412	6.35	2.62		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	异形塑料管 φ5mm	m	0.63	1.8	1.13		
		汽油 70#～90#	kg	0.52	7.54	3.92		
		镀锌扁钢(综合)	kg	0.63	4.867	3.07		
		接地编织铜线	m	1	15	15		
		铜端子 16mm2	个	4.06	6.78	27.53		
		调和漆	kg	0.5	10.86	5.43		
		防锈漆	kg	0.03	15.19	0.46		
		打印纸卷	盒	0.32	130	41.6		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.045	8.38	0.38		
		其他材料费	元	3.72	1	3.72		
	主材							
	设备	防火门监控分机						
	机械	直流电焊机 20kW	台班	0.15	169.55	25.43		
		液压泵车	台班	0.063	98.68	6.22		
		仪器仪表使用费	元	37.1	1	37.1		

项目编码	030904008011	项目名称	模块	计量单位	台	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-19换	控制模块(接口)安装（单输出)[输入模块 GST-LD-8300]	个	1	91.57	49.24	0	2.12	22.76	91.57	49.24	0	2.12	22.76
小计									91.57	49.24	0	2.12	22.76
清单项目综合单价									165.69				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	13.057	1.376	17.97		
		技工人工费(安装)	元	44.273	1.351	59.81		
		高级技工人工费(安装)	元	10.146	1.3594	13.79		
	材料	汽油 60#～70#	kg	0.08	7.54	0.6		
		白布	m2	0.05	5.45	0.27		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	18.72	0.56		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	69.5	1.39		
		焊锡	kg	0.06	75.6	4.54		
		冲击钻头 φ6mm～8mm	个	0.03	5.46	0.16		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.22	0.09		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.8	0.09	0.07		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.15	1.8	0.27		
		输入模块 GST-LD-8300	个	1	41.07	41.07		
		其他材料费	元	0.21	1	0.21		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	2.118	1	2.12		

项目编码	030411006009	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	55.63	33.13	0	0	13.9	5.563	3.313	0	0	1.39
小计									5.563	3.313	0	0	1.39
清单项目综合单价									10.266				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.0881	1.376	1.5		
		技工人工费(安装)	元	2.4523	1.351	3.31		
		高级技工人工费(安装)	元	0.5534	1.3594	0.75		
	材料	塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	2.02	2.06		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	2.225	0.18	0.4		
		其他材料费	元	0.073	1	0.07		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	2.225	0.35	0.78		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030411001065	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	147.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-30	套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm) 20	100m	0.01	586.49	614.81	0	0	159.83	5.8649	6.1481	0	0	1.5983
小计									5.8649	6.1481	0	0	1.5983
清单项目综合单价									13.611300				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.69425	1.376	0.96		
		技工人工费(安装)	元	3.04213	1.351	4.11		
		高级技工人工费(安装)	元	0.58826	1.3594	0.8		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.7	0.02		
		套接紧定式电线管 φ20mm×1.6mm	m	1.03	5.19	5.35		
		套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.9	0.48		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm	个	0.1502	1.8	0.27		
		其他材料费	元	0.0379	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030411004043	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1304.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.5[WDZN-RVS-2X1.5]	100m单线	0.01	110.3	445.08	0	0	46.53	1.103	4.4508	0	0	0.4653
小计									1.103	4.4508	0	0	0.4653
清单项目综合单价									6.019100				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.13057	1.376	0.18		
		技工人工费(安装)	元	0.57214	1.351	0.77		
		高级技工人工费(安装)	元	0.1106	1.3594	0.15		
	材料	汽油 60#～70#	kg	0.0055	7.54	0.04		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	75.6	0.08		
		WDZN-RVS-2X1.5	m	1.05	4.1026	4.31		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.7	0.01		
		其他材料费	元	0.0045	1	0		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	设备							
	机械							

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-消防电工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	9888.84	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	7549.32	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-消防电工程
标　　段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		安装工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					17438.16
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	9888.84
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_4	100	8031.78
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	1857.06
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	7549.32
1-10-1	031301017009	脚手架搭拆	(1)安装工程脚手架搭拆费 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	项	1	7549.32	7549.32
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9	100	0
1-14-1	14.1	组装平台		项		100	0
1-14-2	14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-14-3	14.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-14-4	14.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-14-5	14.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-14-6	14.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-14-7	14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-14-8	14.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-14-9	14.9	格架式抱杆		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							17438.16

材料设备暂估价计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-消防电工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-消防电工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-消防电工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-消防电工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-消防电工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-消防电工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	16952.62
1	增值税应纳税额	A5	3.02	15136.27
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	1816.35
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	27047.24
合计				43999.86

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-消防电工程（地下部分）　　第 1 页，共 11 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		火灾自动报警系统					182523.59	0	
1-1		地下					166836.73	0	
1-1-1	030411001066	配管	(1)配管 JDG20 (2)暗配 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	2842.65	14.26	40536.19		
1-1-2	030411001067	配管	(1)配管 JDG25 (2)暗配 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	56	18.5	1036		
1-1-3	030411006010	接线盒	(1)接线盒 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	374	10.87	4065.38		
1-1-4	030904008012	模块	(1)隔离模块 JBF4171 (2)模块箱内安装,含所需配件、底座、编码等费用 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	6	195.75	1174.5		
1-1-5	030904008013	模块	(1)输入模块 JBF4132 (2)模块箱内安装,含所需配件、底座、编码等费用 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	10	175.87	1758.7		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-消防电工程（地下部分）　　第 2 页，共 11 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-6	030904001003	点型探测器	(1)智能型感烟探测器 JBF4101 (2)吸顶安装 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	211	109.43	23089.73		
1-1-7	030904001004	点型探测器	(1)智能型感温探测器 JBF4111 (2)吸顶安装 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	19	169.04	3211.76		
1-1-8	030904007003	消防广播(扬声器)	(1)火灾警报扬声器 WY-XD5-6 (2)吸顶安装 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	31	152.38	4723.78		
1-1-9	030904007004	消防广播(扬声器)	(1)火灾警报扬声器 WY-XD5-6 (2)壁装 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	6	126.06	756.36		
1-1-10	030904003007	按钮	(1)消火栓按钮 JBF4123 (2)墙壁暗装 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	33	74.25	2450.25		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-消防电工程（地下部分）　　第 3 页，共 11 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-11	030904003008	按钮	(1)地址式手动报警器(带电话插孔) JBF4121-P (2)墙壁暗装 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	21	117.6	2469.6		
1-1-12	030904005005	声光报警器	(1)声光报警器 JBF4372E2 (2)墙壁安装 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	32	168.87	5403.84		
1-1-13	030904006004	消防报警电话插孔(电话)	(1)火警对讲电话 HY5716B (2)墙壁暗装 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	部	14	111.91	1566.74		
1-1-14	030904008014	模块(模块箱)	(1)模块箱 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	5	189.35	946.75		
1-1-15	080903018001	放气指示灯	(1)喷气指示灯 (2)墙壁明装 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	12	57.55	690.6		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-消防电工程（地下部分）　　第 4 页，共 11 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-16	031103016001	封焊热可缩套管	(1)人防穿墙套管SC20 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	21	26.9	564.9		
1-1-17	031103016002	封焊热可缩套管	(1)人防穿墙套管SC32 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	4	34.25	137		
1-1-18	030411003028	桥架	(1)(50+50+50+50)x100消防金属桥架 (2)含弯头、盖板、隔板等相关配件 (3)综合考虑支吊架的材质、制作安装、除锈、刷油、接地 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	255.08	145.26	37052.92		
1-1-19	030411004044	配线	(1)配线 (2)NH-BV-4 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	11	6.75	74.25		
1-1-20	030408002003	控制电缆	(1)控制电缆 (2)NH-KVV-4x1.5 (3)含电缆头制作、安装、防火封堵 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	84.3	16.63	1401.91		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-消防电工程（地下部分）　　第 5 页，共 11 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-21	030408002004	控制电缆	(1)控制电缆 (2)NH-KVV-3x1.5 (3)含电缆头制作、安装、防火封堵 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	91.1	17.47	1591.52		
1-1-22	030411004045	配线	(1)配线 (2)ZR-RVS-2X1.5 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	453.54	5.09	2308.52		
1-1-23	030411004046	配线	(1)配线 (2)ZR-RVV-2X1.5 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	338.94	4.37	1481.17		
1-1-24	030411004047	配线	(1)配线 (2)NH-RVS-2X1.5 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	2272.45	6.11	13884.67		
1-1-25	030411004048	配线	(1)配线 (2)NH-RVS-2X1.0 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	292.75	4.71	1378.85		
1-1-26	030905003003	防火控制装置调试	(1)防火阀、水流指示器、信号阀、等调试 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	处	8	50.66	405.28		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-消防电工程（地下部分）　　第 6 页，共 11 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-27	030905003004	防火控制装置调试	(1)消防通讯调试(火灾警报扬声器、固定式火警电话分机等) (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	35	26.71	934.85		
1-1-28	030905001003	自动报警系统调试	(1)自动报警系统装置调试 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	系统	1	11740.71	11740.71		
1-2		抗震支架					15686.86	0	
1-2-1	031002001086	支架	(1)抗震支架KZQ-200-T (2)综合考虑材质、防锈、防腐及安装方式等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	14	513.88	7194.32		
1-2-2	031002001087	支架	(1)抗震支架KZQ-200-TL (2)综合考虑材质、防锈、防腐及安装方式等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	14	606.61	8492.54		
2		电气火灾监控系统					19256.10	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-消防电工程（地下部分）　　第 7 页，共 11 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1	030904012004	火灾报警系统控制主机	(1)电气火灾监控主机 (2)JBF-61S30 (3)配出回路单回路,每路最多252点 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	8494.33	8494.33		
2-2	030503006002	传感器	(1)温度传感器 (2)JBF6118 (3)一体式结构,电子编码,编址范围1~252 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	6	223.87	1343.22		
2-3	030402008002	互感器	(1)电流互感器 (2)JBF6180-315 (3)一体式结构,探测器本身自带液晶显示器,可查看探测器总线地址,报警设定值、实时探测值等信息; 电子编码,编址范围1~252; (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	6	403.52	2421.12		
2-4	030411004049	配线	(1)配线 (2)ZR-RVS-2*1.5 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	422.47	5.09	2150.37		
2-5	030411004050	配线	(1)配线 (2)NH-BV-2.5 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	172.47	4.79	826.13		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-消防电工程（地下部分）　　第 8 页，共 11 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-6	030411001068	配管	(1)配管 JDG20 (2)暗配 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	82.55	14.26	1177.16		
2-7	030905001004	自动报警系统调试	(1)电气火灾监控系统装置调试 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	系统	1	2843.77	2843.77		
3		消防设备电源监控系统					20450.88	0	
3-1	030904012005	火灾报警系统控制主机	(1)消防设备电源状态监控器 JBF-PWMS (2)可管理252台各类现场电压型传感器,存储100000条以上故信息,能实时在线查询传感器的电压信息 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	7084.33	7084.33		
3-2	030503006003	传感器	(1)电压/电流信号传感器 (2)JBF6184 (3)需配接电流互感器使用,1个传感器接3个电流互感器用于采集消防设备电源的电压、电流信号 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	12	680.8	8169.6		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-消防电工程（地下部分）　　第 9 页，共 11 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-3	030411001069	配管	(1)配管 JDG20 (2)暗配 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	41.55	14.26	592.5		
3-4	030411004051	配线	(1)配线 (2)ZR-RVS-2x1.5 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	345.91	5.09	1760.68		
3-5	030905001005	自动报警系统调试	(1)消防设备电源监控系统调试 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	系统	1	2843.77	2843.77		
4		防火门监控系统					7190.00	0	
4-1		地下					7190.00	0	
4-1-1	030411001070	配管	(1)配管 JDG20 (2)暗配 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	73.51	14.26	1048.25		
4-1-2	030411004052	配线	(1)配线 (2)ZR-RVS-2X1.5 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	378.1	5.09	1924.53		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-消防电工程（地下部分）　　第 10 页，共 11 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-1-3	030411004053	配线	(1)配线 (2)BV-2.5 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	84.5	3.98	336.31		
4-1-4	030904008015	模块(模块箱)	(1)模块箱 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	5	189.35	946.75		
4-1-5	030904008016	模块	(1)常闭防火门监控模块 (2)JBF6132-D (3)双门常闭 双门一体式门磁开关 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	9	198.51	1786.59		
4-1-6	030904008017	模块	(1)常开防火门监控模块 (2)JBF6146-D (3)双门常开 双动作接口模块 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	403.26	403.26		
4-1-7	030904008018	模块	(1)常开防火门监控模块 (2)JBF6142-D (3)单门常开 输入/输出接口模块 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	3	201	603		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-消防电工程（地下部分）　　第 11 页，共 11 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-1-8	030411006011	接线盒	(1)接线盒 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	13	10.87	141.31		
5		气体灭火					26135.76	0	
5-1		地下					26135.76	0	
5-1-1	030904012006	火灾报警系统控制主机	(1)气体灭火控制器JBF5014 (2)墙壁明装,自带蓄电池,输出为DC24V (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	5	5098.92	25494.6		
5-1-2	030904003009	按钮	(1)气体灭火报警控制器手动按钮 (2)墙壁明装 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	6	74.25	445.5		
5-1-3	030411006012	接线盒	(1)接线盒 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	18	10.87	195.66		
合计							255556.33	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 新安街道文汇学校改扩建工程-消防电工程（地下部分）　　标段： 新安街道文汇学校改扩建工程

项目编码	030411001066	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	2842.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-30	套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm)20	100m	0.01	586.49	614.81	0	0	159.83	5.8649	6.1481	0	0	1.5983
031106-1	地下室增加费	100元	0.0587	6.72	0	0	2.74	1.66	0.394464	0	0	0.160838	0.097442
小计									6.259364	6.1481	0	0.160838	1.695742
清单项目综合单价													14.264044

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	0.394121	1	0.39		
		普工人工费(安装)	元	0.69425	1.376	0.96		
		技工人工费(安装)	元	3.04213	1.351	4.11		
		高级技工人工费(安装)	元	0.58826	1.3594	0.8		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.7	0.02		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.03	5.19	5.35		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.9	0.48		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.8	0.27		
		其他材料费	元	0.0379	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.160698	1	0.16		

项目编码	030411001067	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-31	套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm)25	100m	0.01	790.54	758.53	0	0	211.93	7.9054	7.5853	0	0	2.1193
031106-1	地下室增加费	100元	0.08	6.72	0	0	2.74	1.66	0.5376	0	0	0.2192	0.1328
小计									8.443	7.5853	0	0.2192	2.2521
清单项目综合单价													18.49960

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	0.53124	1	0.53		
		普工人工费(安装)	元	0.93581	1.376	1.29		
		技工人工费(安装)	元	4.1006	1.351	5.54		
		高级技工人工费(安装)	元	0.79289	1.3594	1.08		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.7	0.02		
		套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm	m	1.03	6.47	6.66		
		套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)	个	0.2502	2	0.5		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm	个	0.1502	2.39	0.36		
		其他材料费	元	0.043	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.216607	1	0.22		

项目编码	030411006010	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	374

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	55.63	33.13	0	0	13.9	5.563	3.313	0	0	1.39
031106-1	地下室增加费	100元	0.0557	6.72	0	0	2.74	1.66	0.374304	0	0	0.152618	0.092462
小计									5.937304	3.313	0	0.152618	1.482462
清单项目综合单价													10.885384

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.0881	1.376	1.5		
		增加人工费	元	0.373833	1	0.37		
		技工人工费(安装)	元	2.4523	1.351	3.31		
		高级技工人工费(安装)	元	0.5534	1.3594	0.75		
	材料	塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	2.02	2.06		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	2.225	0.18	0.4		
		其他材料费	元	0.073	1	0.07		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	2.225	0.35	0.78		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.152426	1	0.15		

项目编码	030904008012	项目名称	模块	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-19换	控制模块(接口)安装（单输出)[隔离模块 JBF4171]	个	1	91.57	68.17	0	2.12	23.71	91.57	68.17	0	2.12	23.71
031106-1	地下室增加费	100元	0.9157	6.72	0	0	2.74	1.66	6.153504	0	0	2.509018	1.520062
小计									97.723504	68.17	0	4.629018	25.230062
清单项目综合单价													195.752584

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	13.057	1.376	17.97		
		增加人工费	元	6.153504	1	6.15		
		技工人工费(安装)	元	44.273	1.351	59.81		
		高级技工人工费(安装)	元	10.146	1.3594	13.79		
	材料	汽油 60#～70#	kg	0.08	7.54	0.6		
		白布	m2	0.05	5.45	0.27		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	18.72	0.56		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	69.5	1.39		
		焊锡	kg	0.06	75.6	4.54		
		冲击钻头 Φ6mm～8mm	个	0.03	5.46	0.16		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.22	0.09		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.8	0.09	0.07		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.15	1.8	0.27		
		其他材料费	元	0.21	1	0.21		
	主材	隔离模块 JBF4171	个	1	60	60		
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.509018	1	2.51		
		仪器仪表使用费	元	2.118	1	2.12		

项目编码	030904008013	项目名称	模块	计量单位	台	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-19换	控制模块(接口)安装（单输出)[输入模块 JBF4132]	个	1	91.57	49.24	0	2.12	22.76	91.57	49.24	0	2.12	22.76

工程量清单综合单价分析表

031106-1	地下室增加费	100元	0.916	6.72	0	0	2.74	1.66	6.15552	0	0	2.50984	1.52056
小计									97.72552	49.24	0	4.62984	24.28056
清单项目综合单价													175.87592
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		13.057	1.376		17.97		
		增加人工费				元		6.153504	1		6.15		
		技工人工费(安装)				元		44.273	1.351		59.81		
		高级技工人工费(安装)				元		10.146	1.3594		13.79		
	材料	汽油 60#～70#				kg		0.08	7.54		0.6		
		白布				m2		0.05	5.45		0.27		
		防火涂料 A60-1				kg		0.03	18.72		0.56		
		焊锡膏 瓶装50g				kg		0.02	69.5		1.39		
		焊锡				kg		0.06	75.6		4.54		
		冲击钻头 φ6mm～8mm				个		0.03	5.46		0.16		
		木螺钉 M4×65以下				10个		0.4	0.22		0.09		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm				个		0.8	0.09		0.07		
		异形塑料管 φ5mm				m		0.15	1.8		0.27		
		其他材料费				元		0.21	1		0.21		
	主材	输入模块 JBF4132				个		1	41.07		41.07		
	设备												
	机械	增加机械费				元		2.509018	1		2.51		
		仪器仪表使用费				元		2.118	1		2.12		
项目编码	030904001003	项目名称		点型探测器				计量单位	个		工程量	211	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-1换	感烟安装[智能型感烟探测器 JBF4101]	只	1	36.64	56.91	0	0.85	10.97	36.64	56.91	0	0.85	10.97
031106-1	地下室增加费	100元	0.3664	6.72	0	0	2.74	1.66	2.462208	0	0	1.003936	0.608224
小计									39.102208	56.91	0	1.853936	11.578224
清单项目综合单价													109.444368
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		5.226	1.376		7.19		
		增加人工费				元		2.462208	1		2.46		
		技工人工费(安装)				元		17.713	1.351		23.93		
		高级技工人工费(安装)				元		4.057	1.3594		5.52		
	材料	冲击钻头 φ6mm～8mm				个		0.02	5.46		0.11		
		底座				个		1	17.9		17.9		
		汽油 60#～70#				kg		0.03	7.54		0.23		
		粘接剂(801胶)				kg		0.01	15.5		0.16		
		白布				m2		0.04	5.45		0.22		
		防火涂料 A60-1				kg		0.05	18.72		0.94		
		木螺钉 M4×65以下				10个		0.3	0.22		0.07		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm				个		0.4	0.09		0.04		
		异形塑料管 φ5mm				m		0.1	1.8		0.18		
		焊锡				kg		0.04	75.6		3.02		
		焊锡膏 瓶装50g				kg		0.01	69.5		0.7		
		其他材料费				元		0.06	1		0.06		
	主材	智能型感烟探测器 JBF4101				只		1	33.3		33.3		
	设备												
	机械	增加机械费				元		1.003936	1		1		
		仪器仪表使用费				元		0.853	1		0.85		
项目编码	030904001004	项目名称		点型探测器				计量单位	个		工程量	19	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-2换	感温安装[智能型感温探测器 JBF4111]	只	1	36.64	114.35	0	0.19	13.8	36.64	114.35	0	0.19	13.8
031106-1	地下室增加费	100元	0.3664	6.72	0	0	2.74	1.66	2.462208	0	0	1.003936	0.608224
小计									39.102208	114.35	0	1.193936	14.408224
清单项目综合单价													169.054368
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		5.226	1.376		7.19		
		增加人工费				元		2.462208	1		2.46		
		技工人工费(安装)				元		17.713	1.351		23.93		
		高级技工人工费(安装)				元		4.057	1.3594		5.52		
	材料	冲击钻头 φ6mm～8mm				个		0.02	5.46		0.11		
		底座				个		1	17.9		17.9		
		汽油 60#～70#				kg		0.03	7.54		0.23		
		粘接剂(801胶)				kg		0.01	15.5		0.16		
		白布				m2		0.04	5.45		0.22		
		电				kWh		0.04	0.77		0.03		
		防火涂料 A60-1				kg		0.05	18.72		0.94		
		木螺钉 M4×65以下				10个		0.3	0.22		0.07		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm				个		0.4	0.09		0.04		
		异形塑料管 φ5mm				m		0.1	1.8		0.18		
		焊锡				kg		0.04	75.6		3.02		
		焊锡膏 瓶装50g				kg		0.01	69.5		0.7		
		其他材料费				元		0.06	1		0.06		
	主材	智能型感温探测器 JBF4111				只		1	90.71		90.71		
	设备												
	机械	增加机械费				元		1.003936	1		1		
		仪器仪表使用费				元		0.193	1		0.19		
项目编码	030904007003	项目名称		消防广播(扬声器)				计量单位	个		工程量	31	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-16换	吸顶式扬声器安装[火灾警报扬声器WY-XD5-6]	只	1	22.49	115.85	0	0.74	10.8	22.49	115.85	0	0.74	10.8
031106-1	地下室增加费	100元	0.2249	6.72	0	0	2.74	1.66	1.511328	0	0	0.616226	0.373334
小计									24.001328	115.85	0	1.356226	11.173334
清单项目综合单价													152.380888
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		3.268	1.376		4.5		
		增加人工费				元		1.511328	1		1.51		
		技工人工费(安装)				元		10.903	1.351		14.73		
		高级技工人工费(安装)				元		2.4	1.3594		3.26		
	材料	其他材料费				元		0.14	1		0.14		
		汽油 60#～70#				kg		0.02	7.54		0.15		
		立时得胶				kg		0.05	14.5		0.73		
		白布				m2		0.02	5.45		0.11		
		防火涂料 A60-1				kg		0.05	18.72		0.94		
		焊锡膏 瓶装50g				kg		0.01	69.5		0.7		
		焊锡				kg		0.02	75.6		1.51		
		木螺钉 M4×60				个		0.4	0.4		0.16		
		异形塑料管 φ5mm				m		0.05	1.8		0.09		

工程量清单综合单价分析表

	主材	火灾警报扬声器WY-XD5-6	只	1	111.33	111.33		
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.616226	1	0.62		
		仪器仪表使用费	元	0.736	1	0.74		

项目编码	030904007004	项目名称	消防广播(扬声器)	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-17	壁挂式音箱安装[火灾警报扬声器WY-XD5-6]	台	1	19.6	3.97	95	0.74	4.57	19.6	3.97	95	0.74	4.57
031106-1	地下室增加费	100元	0.196	6.72	0	0	2.74	1.66	1.31712	0	0	0.53704	0.32536
小计									20.91712	3.97	95	1.27704	4.89536
清单项目综合单价													126.05952

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.831	1.376	3.9		
		增加人工费	元	1.31712	1	1.32		
		技工人工费(安装)	元	9.398	1.351	12.7		
		高级技工人工费(安装)	元	2.212	1.3594	3.01		
	材料	其他材料费	元	0.12	1	0.12		
		汽油 60#～70#	kg	0.02	7.54	0.15		
		白布	m2	0.02	5.45	0.11		
		冲击钻头 φ8mm	只	0.07	4.5	0.32		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	69.5	0.7		
		焊锡	kg	0.02	75.6	1.51		
		木螺钉 M4×60	个	2	0.4	0.8		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	2	0.09	0.18		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.05	1.8	0.09		
	主材							
	设备	火灾警报扬声器WY-XD5-6						
	机械	增加机械费	元	0.53704	1	0.54		
		仪器仪表使用费	元	0.736	1	0.74		

项目编码	030904003007	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-7换	按钮安装	只	1	32.99	28.77	0	0.12	8.71	32.99	28.77	0	0.12	8.71
031106-1	地下室增加费	100元	0.3299	6.72	0	0	2.74	1.66	2.216928	0	0	0.903926	0.547634
小计									35.206928	28.77	0	1.023926	9.257634
清单项目综合单价													74.258488

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	4.68	1.376	6.44		
		增加人工费	元	2.216928	1	2.22		
		技工人工费(安装)	元	15.942	1.351	21.54		
		高级技工人工费(安装)	元	3.69	1.3594	5.02		
	材料	其他材料费	元	0.28	1	0.28		
		冲击钻头 φ6mm～8mm	个	0.06	5.46	0.33		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	7.54	0.23		
		白布	m2	0.05	5.45	0.27		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	18.72	0.94		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	69.5	1.39		
		钻头 φ3mm	个	0.02	3.9	0.08		
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35	10个	0.32	0.3	0.1		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	1.7	0.09	0.15		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.13	1.8	0.23		
		焊锡	kg	0.05	75.6	3.78		
	主材	消火栓按钮 JBF4123	只	1	21	21		
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.903926	1	0.9		
		仪器仪表使用费	元	0.121	1	0.12		

项目编码	030904003008	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-7换	按钮安装[地址式手动报警器(带电话插孔) JBF4121-P](若按钮与电话插孔合为一体)	只	1	37.94	63.77	0	0.12	11.55	37.94	63.77	0	0.12	11.55
031106-1	地下室增加费	100元	0.3794	6.72	0	0	2.74	1.66	2.549568	0	0	1.039556	0.629804
小计									40.489568	63.77	0	1.159556	12.179804
清单项目综合单价													117.598928

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	5.382	1.376	7.41		
		增加人工费	元	2.549568	1	2.55		
		技工人工费(安装)	元	18.3333	1.351	24.77		
		高级技工人工费(安装)	元	4.2435	1.3594	5.77		
	材料	其他材料费	元	0.28	1	0.28		
		冲击钻头 φ6mm～8mm	个	0.06	5.46	0.33		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	7.54	0.23		
		白布	m2	0.05	5.45	0.27		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	18.72	0.94		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	69.5	1.39		
		钻头 φ3mm	个	0.02	3.9	0.08		
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35	10个	0.32	0.3	0.1		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	1.7	0.09	0.15		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.13	1.8	0.23		
		焊锡	kg	0.05	75.6	3.78		
	主材	地址式手动报警器(带电话插孔) JBF4121-P	只	1	56	56		
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.039556	1	1.04		
		仪器仪表使用费	元	0.121	1	0.12		

项目编码	030904005005	项目名称	声光报警器	计量单位	个	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-8换	警报装置安装 声光报警	只	1	47.66	99.37	0	1.01	15.53	47.66	99.37	0	1.01	15.53
031106-1	地下室增加费	100元	0.4766	6.72	0	0	2.74	1.66	3.202752	0	0	1.305884	0.791156
小计									50.862752	99.37	0	2.315884	16.321156
清单项目综合单价													168.869792

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	6.747	1.376	9.28		
		增加人工费	元	3.202752	1	3.2		
		技工人工费(安装)	元	23.027	1.351	31.11		
		高级技工人工费(安装)	元	5.347	1.3594	7.27		
		其他材料费	元	0.1	1	0.1		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	汽油 60#～70#	kg	0.01	7.54	0.08		
		白布	m2	0.02	5.45	0.11		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	18.72	0.56		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	69.5	0.7		
		焊锡	kg	0.02	75.6	1.51		
		标志牌(塑料扁形)	个	1	0.8	0.8		
		冲击钻头 φ8mm	只	0.1	4.5	0.45		
		自攻螺钉 M4×30	个	4	0.03	0.12		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	4	0.09	0.36		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.05	1.8	0.09		
	主材	声光报警器 JBF4372E2	个	1	94.5	94.5		
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.305884	1	1.31		
		仪器仪表使用费	元	1.01	1	1.01		

项目编码	030904006004	项目名称	消防报警电话插孔(电话)	计量单位	部	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-14换	消防通讯分机安装[火警对讲电话 HY5716B]	台	1	13.72	89.18	0	0	7.48	13.72	89.18	0	0	7.48
031106-1	地下室增加费	100元	0.1372	6.72	0	0	2.74	1.66	0.921984	0	0	0.375928	0.227752
小计									14.641984	89.18	0	0.375928	7.707752
清单项目综合单价													111.905664

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.958	1.376	2.69		
		增加人工费	元	0.921984	1	0.92		
		技工人工费(安装)	元	6.672	1.351	9.01		
		高级技工人工费(安装)	元	1.477	1.3594	2.01		
	材料	其他材料费	元	0.08	1	0.08		
		铜接线端子 DT-10	个	2	1.9	3.8		
		冲击钻头 φ8mm	只	0.07	4.5	0.32		
		木螺钉 M6×30	个	2	0.4	0.8		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	2	0.09	0.18		
	主材	火警对讲电话 HY5716B	部	1	84	84		
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.375928	1	0.38		

项目编码	030904008014	项目名称	模块(模块箱)	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-89	端子箱安装 明装(半周长m以内) 1[金属模块箱]	台	1	81.2	4.84	76.17	0	18.11	81.2	4.84	76.17	0	18.11
031106-1	地下室增加费	100元	0.82	6.72	0	0	2.74	1.66	5.5104	0	0	2.2468	1.3612
小计									86.7104	4.84	76.17	2.2468	19.4712
清单项目综合单价													189.4384

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	12.401	1.376	17.06		
		增加人工费	元	5.45664	1	5.46		
		技工人工费(安装)	元	35.967	1.351	48.59		
		高级技工人工费(安装)	元	11.435	1.3594	15.54		
	材料	其他材料费	元	3.2	1	3.2		
		膨胀螺栓 M8×20	10套	0.41	4	1.64		
	主材							
	设备	金属模块箱						
	机械	增加机械费	元	2.22488	1	2.22		

项目编码	080903018001	项目名称	放气指示灯	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030207-24换	指示灯安装	套	1	24.85	20.18	0	3.07	6.69	24.85	20.18	0	3.07	6.69
031106-1	地下室增加费	100元	0.249	6.72	0	0	2.74	1.66	1.67328	0	0	0.68226	0.41334
小计									26.52328	20.18	0	3.75226	7.10334
清单项目综合单价													57.55888

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	4.571	1.376	6.29		
		增加人工费	元	1.66992	1	1.67		
		技工人工费(安装)	元	10.215	1.351	13.8		
		高级技工人工费(安装)	元	3.502	1.3594	4.76		
	材料	普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.45	4.068	1.83		
		瓷灯头	个	3	1.1	3.3		
		绕线电阻 300Ω 15W	个	3	2	6		
		其他材料费	元	1.2	1	1.2		
		半圆头镀锌螺栓 M6～12×22～80	套	6.12	0.68	4.16		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.2	3.73	0.75		
	主材	喷气指示灯	个	3	0.98	2.94		
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.68089	1	0.68		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.02	153.28	3.07		

项目编码	031103016001	项目名称	封焊热可缩套管	计量单位	个	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-27	一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 20	个	1	12.24	8.62	0	1.45	3.23	12.24	8.62	0	1.45	3.23
031106-1	地下室增加费	100元	0.1224	6.72	0	0	2.74	1.66	0.822528	0	0	0.335376	0.203184
小计									13.062528	8.62	0	1.785376	3.433184
清单项目综合单价													26.901088

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.739	1.376	2.39		
		增加人工费	元	0.822528	1	0.82		
		技工人工费(安装)	元	5.993	1.351	8.1		
		高级技工人工费(安装)	元	1.29	1.3594	1.75		
	材料	焊接钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.318	15.53	4.94		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	2.6	0.41		
		氧气	m3	0.018	6.99	0.13		
		乙炔气	kg	0.006	16.54	0.1		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.016	6.33	0.1		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.014	7.36	0.1		
		汽油 70#～90#	kg	0.003	7.54	0.02		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.012	21.5	0.26		
		钢丝刷子	把	0.002	16.5	0.03		
		油麻	kg	0.09	13	1.17		
		密封油膏	kg	0.107	7.75	0.83		

工程量清单综合单价分析表

	水泥 P.042.5	kg	0.129	0.46	0.06		
	砂子	kg	0.386	0.8	0.31		
	其他材料费	元	0.16	1	0.16		
主材							
设备							
机械	增加机械费	元	0.335376	1	0.34		
	直流电焊机 20kW	台班	0.008	169.55	1.36		
	砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm	台班	0.004	24.59	0.1		

项目编码	031103016002	项目名称	封焊热可缩套管	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 32	个	1	13.9	13.32	0	1.65	3.84	13.9	13.32	0	1.65	3.84
031106-1	地下室增加费	100元	0.139	6.72	0	0	2.74	1.66	0.93408	0	0	0.38086	0.23074
小计									14.83408	13.32	0	2.03086	4.07074
清单项目综合单价													34.25568

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.958	1.376	2.69		
		增加人工费	元	0.93408	1	0.93		
		技工人工费(安装)	元	6.81	1.351	9.2		
		高级技工人工费(安装)	元	1.477	1.3594	2.01		
	材料	焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.318	24.82	7.89		
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.158	2.6	0.41		
		氧气	m3	0.021	6.99	0.15		
		乙炔气	kg	0.007	16.54	0.12		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.017	6.33	0.11		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	7.36	0.13		
		汽油 70#~90#	kg	0.004	7.54	0.03		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.021	21.5	0.45		
		钢丝刷子	把	0.002	16.5	0.03		
		油麻	kg	0.158	13	2.05		
		密封油膏	kg	0.153	7.75	1.19		
		水泥 P.042.5	kg	0.186	0.46	0.09		
		砂子	kg	0.558	0.8	0.45		
		其他材料费	元	0.23	1	0.23		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.38086	1	0.38		
		直流电焊机 20kW	台班	0.009	169.55	1.53		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm	台班	0.005	24.59	0.12		

项目编码	030411003028	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	255.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-18换	钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400[(50+50+50+50)x100消防金属桥架]	10m	0.1	329.59	698.71	0	5.36	107.84	32.959	69.871	0	0.536	10.784
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.1	774.71	525.07	0	100.38	203.49	77.471	52.507	0	10.038	20.349
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	36.18	1.61	0	13.66	8.96	3.618	0.161	0	1.366	0.896
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.1	23.98	15.56	0	6.83	6.52	2.398	1.556	0	0.683	0.652
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	23.16	8.88	0	0	5.54	2.316	0.888	0	0	0.554
031106-1	地下室增加费	100元	0.4451	6.72	0	0	2.74	1.66	2.991072	0	0	1.219574	0.738866
小计									121.753072	124.983	0	13.842574	33.973866
清单项目综合单价													294.552512

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	8.194153	1.376	11.28		
		增加人工费	元	2.990405	1	2.99		
		技工人工费(安装)	元	19.032017	1.351	25.71		
		高级技工人工费(安装)	元	6.439521	1.3594	8.75		
	材料	调和漆	kg	0.020856	10.86	0.23		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.011918	10.9	0.13		
		汽油 60#~70#	kg	0.008	7.54	0.06		
		钢丝刷	把	0.002235	2.77	0.01		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.020856	7.06	0.15		
		溶剂汽油	kg	0.000536	6	0		
		电线 BV-6	m	0.042	5.38	0.23		
		角钢(综合)	kg	1.117297	4.093	4.57		
		其他材料费	元	0.330973	1	0.33		
		扁钢 40×4	kg	0.32774	4.711	1.54		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.119178	4.396	0.52		
		清油 C01-1	kg	0.008938	19.2	0.17		
		溶剂汽油 200#	kg	0.006555	6	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.043649	13.37	0.58		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.046033	3.73	0.17		
		铁砂布 0#-2#	张	0.090724	0.75	0.07		
	主材	(50+50+50+50)x100消防金属桥架	m	1.01	68.59	69.28		
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.219302	1	1.22		
		汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.000223	1365.8	0.3		
		载货汽车 装载质量4t	台班	0.001	535.94	0.54		
		台式砂轮机 Φ250mm	台班	0.004469	15.25	0.07		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.009311	153.28	1.43		

项目编码	030411004044	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-174换	动力线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 4[NH-BV-4]	100m单线	0.01	99.28	516.33	0	0	47.66	0.9928	5.1633	0	0	0.4766
031106-1	地下室增加费	100元	0.01	6.72	0	0	2.74	1.66	0.0672	0	0	0.0274	0.0166
小计									1.06	5.1633	0	0.0274	0.4932
清单项目综合单价													6.743900

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.11754	1.376	0.16		
		增加人工费	元	0.066711	1	0.07		
		技工人工费(安装)	元	0.51496	1.351	0.7		
		高级技工人工费(安装)	元	0.09958	1.3594	0.14		
	材料	汽油 60#~70#	kg	0.006	7.54	0.05		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		焊锡	kg	0.0012	75.6	0.09		
		其他材料费	元	0.0068	1	0.01		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.008	0.63	0.01		
	主材	NH-BV-4	m	1.05	4.77	5.01		

工程量清单综合单价分析表

	设备									
	机械	增加机械费		元	0.027201	1	0.03			

项目编码	030408002003	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	84.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-180	水平控制电缆敷设(芯以下) 6	100m	0.01	475.66	885.1	0	0	148.95	4.7566	8.851	0	0	1.4895
030208-195	控制电缆终端头制作安装(芯以下) 6	个	1	51.13	15.22	0	0	12.01	51.13	15.22	0	0	12.01
031106-1	地下室增加费	100元	0.0537	6.72	0	0	2.74	1.66	0.360864	0	0	0.147138	0.089142
小计									56.247464	24.071	0	0.147138	13.588642
清单项目综合单价													94.054244

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.646989	1.376	0.89		
		增加人工费	元	0.360401	1	0.36		
		技工人工费(安装)	元	2.313507	1.351	3.13		
		高级技工人工费(安装)	元	0.991122	1.3594	1.35		
	材料	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.000237	69.5	0.02		
		焊锡丝	kg	0.001186	75.6	0.09		
		标志牌	个	0.06	0.8	0.05		
		钢锯条	根	0.01	0.66	0.01		
		套管 KT2型	个	0.012456	1	0.01		
		端子号牌	个	0.059312	0.1	0.01		
		其他材料费	元	0.034675	1	0.03		
		自粘性塑料袋 20mm×20m	卷	0.0001	9	0		
		固定卡子 1.5×32	个	0.012218	2	0.02		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.003677	3.73	0.01		
		塑料带 20mm×40mm	卷	0.000237	0.8	0		
	主材	控制电缆NH-KVV-4x1.5	m	1.02	8.6064	8.78		
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.146949	1	0.15		

项目编码	030408002004	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	91.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-180换	水平控制电缆敷设(芯以下) 6[控制电缆NH-KVV-3x1.5]	100m	0.01	475.66	885.1	0	0	148.95	4.7566	8.851	0	0	1.4895
030208-195	控制电缆终端头制作安装(芯以下) 6	个	1	51.13	15.22	0	0	12.01	51.13	15.22	0	0	12.01
031106-1	地下室增加费	100元	0.0588	6.72	0	0	2.74	1.66	0.395136	0	0	0.161112	0.097608
小计									56.281736	24.071	0	0.161112	13.597108
清单项目综合单价													94.110956

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.709566	1.376	0.98		
		增加人工费	元	0.395078	1	0.4		
		技工人工费(安装)	元	2.536246	1.351	3.43		
		高级技工人工费(安装)	元	1.086012	1.3594	1.48		
	材料	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.000439	69.5	0.03		
		焊锡丝	kg	0.002195	75.6	0.17		
		标志牌	个	0.06	0.8	0.05		
		钢锯条	根	0.01	0.66	0.01		
		套管 KT2型	个	0.023052	1	0.02		
		端子号牌	个	0.109769	0.1	0.01		
		其他材料费	元	0.049711	1	0.05		
		自粘性塑料袋 20mm×20m	卷	0.0001	9	0		
		固定卡子 1.5×32	个	0.022613	2	0.05		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.006806	3.73	0.03		
		塑料带 20mm×40mm	卷	0.000439	0.8	0		
	主材	控制电缆NH-KVV-3x1.5	m	1.02	8.6064	8.78		
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.161089	1	0.16		

项目编码	030411004045	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	453.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.5	100m单线	0.01	110.3	345.06	0	0	41.53	1.103	3.4506	0	0	0.4153
031106-1	地下室增加费	100元	0.0111	6.72	0	0	2.74	1.66	0.074592	0	0	0.030414	0.018426
小计									1.177592	3.4506	0	0.030414	0.433726
清单项目综合单价													5.092332

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.13057	1.376	0.18		
		增加人工费	元	0.074121	1	0.07		
		技工人工费(安装)	元	0.57214	1.351	0.77		
		高级技工人工费(安装)	元	0.1106	1.3594	0.15		
	材料	汽油 60#～70#	kg	0.0055	7.54	0.04		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	75.6	0.08		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.7	0.01		
		其他材料费	元	0.0045	1	0		
	主材	ZR-RVS-2X1.5	m	1.05	3.15	3.31		
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.030222	1	0.03		

项目编码	030411004046	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	338.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.5[ZR-RVV-2X1.5]	100m单线	0.01	110.3	276.81	0	0	38.12	1.103	2.7681	0	0	0.3812
031106-1	地下室增加费	100元	0.0111	6.72	0	0	2.74	1.66	0.074592	0	0	0.030414	0.018426
小计									1.177592	2.7681	0	0.030414	0.399626
清单项目综合单价													4.375732

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.13057	1.376	0.18		
		增加人工费	元	0.074121	1	0.07		
		技工人工费(安装)	元	0.57214	1.351	0.77		
		高级技工人工费(安装)	元	0.1106	1.3594	0.15		
	材料	汽油 60#～70#	kg	0.0055	7.54	0.04		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	75.6	0.08		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.7	0.01		
		其他材料费	元	0.0045	1	0		

工程量清单综合单价分析表

	主材	ZR-RVV-2X1.5		m	1.05	2.5	2.63		
	设备									
	机械	增加机械费		元	0.030222	1	0.03		

项目编码	030411004047	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	2272.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.5[NH-RVS-2X1.5]	100m单线	0.01	110.3	442.71	0	0	46.41	1.103	4.4271	0	0	0.4641
031106-1	地下室增加费	100元	0.0111	6.72	0	0	2.74	1.66	0.074592	0	0	0.030414	0.018426
小计									1.177592	4.4271	0	0.030414	0.482526
清单项目综合单价													6.117632

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.13057	1.376	0.18		
		增加人工费	元	0.074122	1	0.07		
		技工人工费(安装)	元	0.57214	1.351	0.77		
		高级技工人工费(安装)	元	0.1106	1.3594	0.15		
	材料	汽油 60#～70#	kg	0.0055	7.54	0.04		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	75.6	0.08		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.7	0.01		
		其他材料费	元	0.0045	1	0		
	主材	NH-RVS-2X1.5	m	1.05	4.08	4.28		
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.030222	1	0.03		

项目编码	030411004048	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	292.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-186换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.0[NH-RVS-2X1.0]	100m单线	0.01	108.65	310.27	0	0	39.43	1.0865	3.1027	0	0	0.3943
031106-1	地下室增加费	100元	0.0109	6.72	0	0	2.74	1.66	0.073248	0	0	0.029866	0.018094
小计									1.159748	3.1027	0	0.029866	0.412394
清单项目综合单价													4.704708

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.12838	1.376	0.18		
		增加人工费	元	0.073012	1	0.07		
		技工人工费(安装)	元	0.56397	1.351	0.76		
		高级技工人工费(安装)	元	0.1088	1.3594	0.15		
	材料	汽油 60#～70#	kg	0.0055	7.54	0.04		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	75.6	0.08		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.009	0.7	0.01		
		其他材料费	元	0.0038	1	0		
	主材	NH-RVS-2X1.0	m	1.05	2.82	2.96		
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.02977	1	0.03		

项目编码	030905003003	项目名称	防火控制装置调试	计量单位	处	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030705-17	正压送风阀、排烟阀、防火阀、水流指示器、信号阀、排烟口、送风口等调试	10处	0.1	287.74	40.29	0	76.05	70.45	28.774	4.029	0	7.605	7.045
031106-1	地下室增加费	100元	0.2878	6.72	0	0	2.74	1.66	1.934016	0	0	0.788572	0.477748
小计									30.708016	4.029	0	8.393572	7.522748
清单项目综合单价													50.653336

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	4.1027	1.376	5.65		
		增加人工费	元	1.933596	1	1.93		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.351	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	3.1899	1.3594	4.34		
	材料	电	kWh	0.5	0.77	0.39		
		电线 ZRBV-1.5mm2	m	0.4	1.061	0.42		
		蓄电池 24Ah	块	0.004	730	2.92		
		其他材料费	元	0.3	1	0.3		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.788401	1	0.79		
		仪器仪表使用费	元	7.605	1	7.61		

项目编码	030905003004	项目名称	防火控制装置调试	计量单位	个	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030705-13	消防通讯调试(广播喇叭、音箱、通讯分机及电话插孔等)	10个	0.1	119.26	57.86	0	44.57	32.13	11.926	5.786	0	4.457	3.213
031106-1	地下室增加费	100元	0.1193	6.72	0	0	2.74	1.66	0.801696	0	0	0.326882	0.198038
小计									12.727696	5.786	0	4.783882	3.411038
清单项目综合单价													26.708616

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6972	1.376	2.34		
		增加人工费	元	0.801427	1	0.8		
		技工人工费(安装)	元	5.7627	1.351	7.79		
		高级技工人工费(安装)	元	1.328	1.3594	1.81		
	材料	电	kWh	1.28	0.77	0.99		
		电池 5#	节	1.6	3	4.8		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.326772	1	0.33		
		仪器仪表使用费	元	4.457	1	4.46		

项目编码	030905001003	项目名称	自动报警系统调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030705-4	自动报警系统装置调试 256点以内	系统	1	7593.44	252.49	0	1280.63	1769.75	7593.44	252.49	0	1280.63	1769.75
031106-1	地下室增加费	100元	75.9344	6.72	0	0	2.74	1.66	510.279168	0	0	208.060256	126.051104
小计									8103.719168	252.49	0	1488.690256	1895.801104
清单项目综合单价													11740.700528
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		1082.801	1.376		1489.93		
		增加人工费				元		510.279168	1		510.28		
		技工人工费(安装)				元		3671.505	1.351		4960.2		
		高级技工人工费(安装)				元		841.037	1.3594		1143.31		
	材料	酒精 95%				kg		0.46	4		1.84		
		电				kWh		86	0.77		66.22		
		电线 BV-1.0				m		15.32	0.7		10.72		
		电池				节		80	2		160		
		打印纸				盒		0.24	23		5.52		
		塑料胶布带 20mm×50m				卷		8.84	0.7		6.19		
		光盘				片		1	2		2		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		208.060256	1		208.06		
		仪器仪表使用费				元		1280.63	1		1280.63		
项目编码	031002001086	项目名称		支架				计量单位	套		工程量	14	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-25	单管抗震支吊架安装[侧向抗震支架KZQ-200-T]	套	1	262.02	21.66	125.93	15.34	59.79	262.02	21.66	125.93	15.34	59.79
031106-1	地下室增加费	100元	2.6202	6.72	0	0	2.74	1.66	17.607744	0	0	7.179348	4.349532
小计									279.627744	21.66	125.93	22.519348	64.139532
清单项目综合单价													513.876624
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)				元		128.469	1.351		173.56		
		增加人工费				元		17.607744	1		17.61		
		普工人工费(安装)				元		37.868	1.376		52.11		
		高级技工人工费(安装)				元		26.74	1.3594		36.35		
	材料	其他材料费				元		0.63	1		0.63		
		带帽带垫螺栓 M16×150				套		13	1.33		17.29		
		薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm				片		0.2	18.7		3.74		
	主材												
	设备	侧向抗震支架KZQ-200-T											
	机械	增加机械费				元		7.179348	1		7.18		
		手提冲击钻				台班		0.4	26.19		10.48		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm				台班		0.2	24.3		4.86		
项目编码	031002001087	项目名称		支架				计量单位	套		工程量	14	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-25	单管抗震支吊架安装[侧纵向抗震支架KZQ-200-TL]	套	1	262.02	21.66	218.66	15.34	59.79	262.02	21.66	218.66	15.34	59.79
031106-1	地下室增加费	100元	2.6202	6.72	0	0	2.74	1.66	17.607744	0	0	7.179348	4.349532
小计									279.627744	21.66	218.66	22.519348	64.139532
清单项目综合单价													606.606624
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)				元		128.469	1.351		173.56		
		增加人工费				元		17.607744	1		17.61		
		普工人工费(安装)				元		37.868	1.376		52.11		
		高级技工人工费(安装)				元		26.74	1.3594		36.35		
	材料	其他材料费				元		0.63	1		0.63		
		带帽带垫螺栓 M16×150				套		13	1.33		17.29		
		薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm				片		0.2	18.7		3.74		
	主材												
	设备	侧纵向抗震支架KZQ-200-TL											
	机械	增加机械费				元		7.179348	1		7.18		
		手提冲击钻				台班		0.4	26.19		10.48		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm				台班		0.2	24.3		4.86		
项目编码	030904012004	项目名称		火灾报警系统控制主机				计量单位	台		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-59	壁挂火灾报警系统控制主机安装 500点以内[电气火灾监控主机 JBF-61S30]	台	1	1836.73	97.49	5880	62.53	413.33	1836.73	97.49	5880	62.53	413.33
031106-1	地下室增加费	100元	18.3673	6.72	0	0	2.74	1.66	123.428256	0	0	50.326402	30.489718
小计									1960.158256	97.49	5880	112.856402	443.819718
清单项目综合单价													8494.324376
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		265.502	1.376		365.33		
		增加人工费				元		123.428256	1		123.43		
		技工人工费(安装)				元		900.232	1.351		1216.21		
		高级技工人工费(安装)				元		187.719	1.3594		255.19		
	材料	标志牌				个		1	0.8		0.8		
		焊锡				kg		0.25	75.6		18.9		
		尼龙线卡				个		15	0.14		2.1		
		焊锡膏				kg		0.07	69.5		4.87		
		膨胀螺栓 M10				10套		0.412	5.2		2.14		
		异形塑料管 φ5mm				m		0.63	1.8		1.13		
		汽油 70#～90#				kg		0.52	7.54		3.92		
		镀锌扁钢(综合)				kg		0.63	4.867		3.07		
		接地编织铜线				m		0.5	15		7.5		
		铜端子 6mm2				个		2.03	3.39		6.88		
		调和漆				kg		0.05	10.86		0.54		
		防锈漆				kg		0.04	15.19		0.61		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm				kg		0.045	8.38		0.38		
		打印纸卷				盒		0.32	130		41.6		
		其他材料费				元		3.05	1		3.05		
	主材												
	设备	电气火灾监控主机 JBF-61S30											
	机械	增加机械费				元		50.326402	1		50.33		
		直流电焊机 20kW				台班		0.15	169.55		25.43		
		仪器仪表使用费				元		37.1	1		37.1		
项目编码	030503006002	项目名称		传感器				计量单位	台		工程量	6	
清单综合单价组成明细													

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030404-48	壁挂式温度传感器安装、调试[温度传感器 JBF6118]	支	1	30.83	2.49	180	0.2	6.93	30.83	2.49	180	0.2	6.93
031106-1	地下室增加费	100元	0.3083	6.72	0	0	2.74	1.66	2.071776	0	0	0.844742	0.511778
小计									32.901776	2.49	180	1.044742	7.441778
清单项目综合单价													223.878296
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		8.94	1.376		12.3		
		增加人工费				元		2.071776	1		2.07		
		技工人工费(安装)				元		4.574	1.351		6.18		
		高级技工人工费(安装)				元		9.087	1.3594		12.35		
	材料	其他材料费				元		2.493	1		2.49		
	主材												
	设备	温度传感器 JBF6118											
	机械	增加机械费				元		0.844742	1		0.84		
		仪器仪表使用费				元		0.2	1		0.2		
项目编码	030402008002	项目名称		互感器			计量单位		台		工程量	6	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030202-20	电流互感器安装(电流A以下) 2000[电流互感器 JBF6180-315]	台	1	141.06	37.3	160.2	15.33	33.94	141.06	37.3	160.2	15.33	33.94
031106-1	地下室增加费	100元	1.4106	6.72	0	0	2.74	1.66	9.479232	0	0	3.865044	2.341596
小计									150.539232	37.3	160.2	19.195044	36.281596
清单项目综合单价													403.515872
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		21.215	1.376		29.19		
		增加人工费				元		9.479232	1		9.48		
		技工人工费(安装)				元		56.268	1.351		76.02		
		高级技工人工费(安装)				元		26.373	1.3594		35.85		
	材料	镀锌扁钢 25×4				kg		2.2	5.04		11.09		
		汽油 60#～70#				kg		0.2	7.54		1.51		
		铁砂布 0#-2#				张		0.2	0.75		0.15		
		焊锡膏 瓶装50g				kg		0.04	69.5		2.78		
		焊锡丝				kg		0.2	75.6		15.12		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg		0.1	7.06		0.71		
		其他材料费				元		3.8	1		3.8		
		镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧				10套		0.41	5.23		2.14		
	主材												
	设备	电流互感器 JBF6180-315											
	机械	增加机械费				元		3.865044	1		3.87		
		交流电焊机 21kV·A				台班		0.1	153.28		15.33		
项目编码	030411004049	项目名称		配线			计量单位		m		工程量	422.47	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.5[ZR-RVS-2*1.5]	100m单线	0.01	110.3	345.06	0	0	41.53	1.103	3.4506	0	0	0.4153
031106-1	地下室增加费	100元	0.0111	6.72	0	0	2.74	1.66	0.074592	0	0	0.030414	0.018426
小计									1.177592	3.4506	0	0.030414	0.433726
清单项目综合单价													5.092332
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		0.13057	1.376		0.18		
		增加人工费				元		0.074121	1		0.07		
		技工人工费(安装)				元		0.57214	1.351		0.77		
		高级技工人工费(安装)				元		0.1106	1.3594		0.15		
	材料	汽油 60#～70#				kg		0.0055	7.54		0.04		
		焊锡膏 瓶装50g				kg		0.0001	69.5		0.01		
		焊锡				kg		0.0011	75.6		0.08		
		塑料胶布带 20mm×50m				卷		0.01	0.7		0.01		
		其他材料费				元		0.0045	1		0		
	主材	ZR-RVS-2*1.5				m		1.05	3.15		3.31		
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.030222	1		0.03		
项目编码	030411004050	项目名称		配线			计量单位		m		工程量	172.47	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-173	动力线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 2.5[NH-BV-2.5]	100m单线	0.01	99.28	329.87	0	0	38.34	0.9928	3.2987	0	0	0.3834
031106-1	地下室增加费	100元	0.01	6.72	0	0	2.74	1.66	0.0672	0	0	0.0274	0.0166
小计									1.06	3.2987	0	0.0274	0.4
清单项目综合单价													4.786100
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		0.11754	1.376		0.16		
		增加人工费				元		0.066717	1		0.07		
		技工人工费(安装)				元		0.51496	1.351		0.7		
		高级技工人工费(安装)				元		0.09958	1.3594		0.14		
	材料	汽油 60#～70#				kg		0.005	7.54		0.04		
		焊锡膏 瓶装50g				kg		0.0001	69.5		0.01		
		焊锡				kg		0.0011	75.6		0.08		
		塑料胶布带 25mm×10m				卷		0.007	0.63		0		
		其他材料费				元		0.006	1		0.01		
	主材	NH-BV-2.5				m		1.05	3.01		3.16		
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.027203	1		0.03		
项目编码	030411001068	项目名称		配管			计量单位		m		工程量	82.55	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-30	套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm) 20	100m	0.01	586.49	614.81	0	0	159.83	5.8649	6.1481	0	0	1.5983
031106-1	地下室增加费	100元	0.0587	6.72	0	0	2.74	1.66	0.394464	0	0	0.160838	0.097442
小计									6.259364	6.1481	0	0.160838	1.695742
清单项目综合单价													14.264044
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		增加人工费				元		0.394123	1		0.39		
		普工人工费(安装)				元		0.69425	1.376		0.96		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	3.04213	1.351	4.11		
		高级技工人工费(安装)	元	0.58826	1.3594	0.8		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.7	0.02		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.03	5.19	5.35		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.9	0.48		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.8	0.27		
		其他材料费	元	0.0379	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.160699	1	0.16		

项目编码	030905001004	项目名称	自动报警系统调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030705-1	自动报警系统装置调试 32点以内	系统	1	1479.1	157.52	0	664.7	377.97	1479.1	157.52	0	664.7	377.97
031106-1	地下室增加费	100元	14.791	6.72	0	0	2.74	1.66	99.39552	0	0	40.52734	24.55306
小计									1578.49552	157.52	0	705.22734	402.52306

清单项目综合单价	2843.76592

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	210.881	1.376	290.17		
		增加人工费	元	99.39552	1	99.4		
		技工人工费(安装)	元	715.09	1.351	966.09		
		高级技工人工费(安装)	元	163.926	1.3594	222.84		
	材料	光盘	片	1	2	2		
		酒精 95%	kg	0.39	4	1.56		
		电	kWh	72	0.77	55.44		
		电线 BV-1.0	m	15.32	0.7	10.72		
		电池	节	40	2	80		
		打印纸	盒	0.12	23	2.76		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	7.2	0.7	5.04		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	40.52734	1	40.53		
		仪器仪表使用费	元	664.7	1	664.7		

项目编码	030904012005	项目名称	火灾报警系统控制主机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-59	壁挂火灾报警系统控制主机安装 500点以内[消防设备电源状态监控器 JBF-PWMS]	台	1	1836.73	97.49	4470	62.53	413.33	1836.73	97.49	4470	62.53	413.33
031106-1	地下室增加费	100元	18.3673	6.72	0	0	2.74	1.66	123.428256	0	0	50.326402	30.489718
小计									1960.158256	97.49	4470	112.856402	443.819718

清单项目综合单价	7084.324376

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	265.502	1.376	365.33		
		增加人工费	元	123.428256	1	123.43		
		技工人工费(安装)	元	900.232	1.351	1216.21		
		高级技工人工费(安装)	元	187.719	1.3594	255.19		
	材料	标志牌	个	1	0.8	0.8		
		焊锡	kg	0.25	75.6	18.9		
		尼龙线卡	个	15	0.14	2.1		
		焊锡膏	kg	0.07	69.5	4.87		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.412	5.2	2.14		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.63	1.8	1.13		
		汽油 70#～90#	kg	0.52	7.54	3.92		
		镀锌扁钢(综合)	kg	0.63	4.867	3.07		
		接地编织铜线	m	0.5	15	7.5		
		铜端子 6mm2	个	2.03	3.39	6.88		
		调和漆	kg	0.05	10.86	0.54		
		防锈漆	kg	0.04	15.19	0.61		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.045	8.38	0.38		
		打印纸卷	盒	0.32	130	41.6		
		其他材料费	元	3.05	1	3.05		
	主材							
	设备	消防设备电源状态监控器 JBF-PWMS						
	机械	增加机械费	元	50.326402	1	50.33		
		直流电焊机 20kW	台班	0.15	169.55	25.43		
		仪器仪表使用费	元	37.1	1	37.1		

项目编码	030503006003	项目名称	传感器	计量单位	台	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030404-51	浸入式温度传感器 普通型安装、调试[电压/电流信号传感器 JBF6184]	台	1	23.69	5	644	0	5.47	23.69	5	644	0	5.47
031106-1	地下室增加费	100元	0.2369	6.72	0	0	2.74	1.66	1.591968	0	0	0.649106	0.393254
小计									25.281968	5	644	0.649106	5.863254

清单项目综合单价	680.794328

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	6.822	1.376	9.39		
		增加人工费	元	1.591968	1	1.59		
		技工人工费(安装)	元	3.611	1.351	4.88		
		高级技工人工费(安装)	元	6.935	1.3594	9.43		
	材料	其他材料费	元	5	1	5		
	主材							
	设备	电压/电流信号传感器 JBF6184						
	机械	增加机械费	元	0.649106	1	0.65		

项目编码	030411001069	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	41.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-30	套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm) 20	100m	0.01	586.49	614.81	0	0	159.83	5.8649	6.1481	0	0	1.5983
031106-1	地下室增加费	100元	0.0587	6.72	0	0	2.74	1.66	0.394464	0	0	0.160838	0.097442
小计									6.259364	6.1481	0	0.160838	1.695742

清单项目综合单价	14.264044

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.394127	1	0.39		
		普工人工费(安装)	元	0.69425	1.376	0.96		
		技工人工费(安装)	元	3.04213	1.351	4.11		

工程量清单综合单价分析表

费用明细		高级技工人工费(安装)	元	0.58826	1.3594	0.8		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.7	0.02		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.03	5.19	5.35		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.9	0.48		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.8	0.27		
		其他材料费	元	0.0379	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.160701	1	0.16		

项目编码	030411004051	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	345.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.5	100m单线	0.01	110.3	345.06	0	0	41.53	1.103	3.4506	0	0	0.4153
031106-1	地下室增加费	100元	0.0111	6.72	0	0	2.74	1.66	0.074592	0	0	0.030414	0.018426
小计									1.177592	3.4506	0	0.030414	0.433726
清单项目综合单价													5.092332

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.13057	1.376	0.18		
		增加人工费	元	0.074122	1	0.07		
		技工人工费(安装)	元	0.57214	1.351	0.77		
		高级技工人工费(安装)	元	0.1106	1.3594	0.15		
	材料	汽油 60#～70#	kg	0.0055	7.54	0.04		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	75.6	0.08		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.7	0.01		
		其他材料费	元	0.0045	1	0		
	主材	ZR-RVS-2X1.5	m	1.05	3.15	3.31		
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.030222	1	0.03		

项目编码	030905001005	项目名称	自动报警系统调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030705-1	自动报警系统装置调试 32点以内	系统	1	1479.1	157.52	0	664.7	377.97	1479.1	157.52	0	664.7	377.97
031106-1	地下室增加费	100元	14.791	6.72	0	0	2.74	1.66	99.39552	0	0	40.52734	24.55306
小计									1578.49552	157.52	0	705.22734	402.52306
清单项目综合单价													2843.76592

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	210.881	1.376	290.17		
		增加人工费	元	99.39552	1	99.4		
		技工人工费(安装)	元	715.09	1.351	966.09		
		高级技工人工费(安装)	元	163.926	1.3594	222.84		
	材料	光盘	片	1	2	2		
		酒精 95%	kg	0.39	4	1.56		
		电	kWh	72	0.77	55.44		
		电线 BV-1.0	m	15.32	0.7	10.72		
		电池	节	40	2	80		
		打印纸	盒	0.12	23	2.76		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	7.2	0.7	5.04		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	40.52734	1	40.53		
		仪器仪表使用费	元	664.7	1	664.7		

项目编码	030411001070	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	73.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-30	套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm) 20	100m	0.01	586.49	614.81	0	0	159.83	5.8649	6.1481	0	0	1.5983
031106-1	地下室增加费	100元	0.0587	6.72	0	0	2.74	1.66	0.394464	0	0	0.160838	0.097442
小计									6.259364	6.1481	0	0.160838	1.695742
清单项目综合单价													14.264044

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	0.394122	1	0.39		
		普工人工费(安装)	元	0.69425	1.376	0.96		
		技工人工费(安装)	元	3.04213	1.351	4.11		
		高级技工人工费(安装)	元	0.58826	1.3594	0.8		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.7	0.02		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.03	5.19	5.35		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.9	0.48		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.8	0.27		
		其他材料费	元	0.0379	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.160699	1	0.16		

项目编码	030411004052	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	378.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.5[ZR-RVS-2X1.5]	100m单线	0.01	110.3	345.06	0	0	41.53	1.103	3.4506	0	0	0.4153
031106-1	地下室增加费	100元	0.0111	6.72	0	0	2.74	1.66	0.074592	0	0	0.030414	0.018426
小计									1.177592	3.4506	0	0.030414	0.433726
清单项目综合单价													5.092332

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.13057	1.376	0.18		
		增加人工费	元	0.074121	1	0.07		
		技工人工费(安装)	元	0.57214	1.351	0.77		
		高级技工人工费(安装)	元	0.1106	1.3594	0.15		
	材料	汽油 60#～70#	kg	0.0055	7.54	0.04		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	75.6	0.08		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.7	0.01		
		其他材料费	元	0.0045	1	0		
	主材	ZR-RVS-2X1.5	m	1.05	3.15	3.31		

工程量清单综合单价分析表

	设备									
	机械	增加机械费			元	0.030222	1	0.03		

项目编码	030411004053	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	84.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-173	动力线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 2.5	100m单线	0.01	99.28	253.22	0	0	34.51	0.9928	2.5322	0	0	0.3451
031106-1	地下室增加费	100元	0.01	6.72	0	0	2.74	1.66	0.0672	0	0	0.0274	0.0166
小计									1.06	2.5322	0	0.0274	0.3617
清单项目综合单价													3.981300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.11754	1.376	0.16		
		增加人工费	元	0.066715	1	0.07		
		技工人工费(安装)	元	0.51496	1.351	0.7		
		高级技工人工费(安装)	元	0.09958	1.3594	0.14		
	材料	汽油 60#～70#	kg	0.005	7.54	0.04		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	75.6	0.08		
		其他材料费	元	0.006	1	0.01		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.007	0.63	0		
	主材	电线 BV-2.5	m	1.05	2.28	2.39		
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.027202	1	0.03		

项目编码	030904008015	项目名称	模块(模块箱)	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-89	端子箱安装 明装(半周长m以内) 1[金属模块箱]	台	1	81.2	4.84	76.17	0	18.11	81.2	4.84	76.17	0	18.11
031106-1	地下室增加费	100元	0.82	6.72	0	0	2.74	1.66	5.5104	0	0	2.2468	1.3612
小计									86.7104	4.84	76.17	2.2468	19.4712
清单项目综合单价													189.4384

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	12.401	1.376	17.06		
		增加人工费	元	5.45664	1	5.46		
		技工人工费(安装)	元	35.967	1.351	48.59		
		高级技工人工费(安装)	元	11.435	1.3594	15.54		
	材料	其他材料费	元	3.2	1	3.2		
		膨胀螺栓 M8×20	10套	0.41	4	1.64		
	主材							
	设备	金属模块箱						
	机械	增加机械费	元	2.22488	1	2.22		

项目编码	030904008016	项目名称	模块	计量单位	台	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-20换	控制模块(接口)安装(多输出)	个	1	91.57	69.63	0	3.27	23.86	91.57	69.63	0	3.27	23.86
031106-1	地下室增加费	100元	0.9157	6.72	0	0	2.74	1.66	6.153504	0	0	2.509018	1.520062
小计									97.723504	69.63	0	5.779018	25.380062
清单项目综合单价													198.512584

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	13.057	1.376	17.97		
		增加人工费	元	6.153504	1	6.15		
		技工人工费(安装)	元	44.273	1.351	59.81		
		高级技工人工费(安装)	元	10.146	1.3594	13.79		
	材料	汽油 60#～70#	kg	0.15	7.54	1.13		
		白布	m2	0.11	5.45	0.6		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	18.72	0.56		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.03	69.5	2.09		
		焊锡	kg	0.12	75.6	9.07		
		冲击钻头 φ6mm～8mm	个	0.03	5.46	0.16		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.22	0.09		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.8	0.09	0.07		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.3	1.8	0.54		
		其他材料费	元	0.32	1	0.32		
	主材	常闭防火门监控模块 JBF6132-D	个	1	55	55		
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.509018	1	2.51		
		仪器仪表使用费	元	3.273	1	3.27		

项目编码	030904008017	项目名称	模块	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-20换	控制模块(接口)安装(多输出)	个	1	91.57	264.63	0	3.27	33.61	91.57	264.63	0	3.27	33.61
031106-1	地下室增加费	100元	0.9157	6.72	0	0	2.74	1.66	6.153504	0	0	2.509018	1.520062
小计									97.723504	264.63	0	5.779018	35.130062
清单项目综合单价													403.262584

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	13.057	1.376	17.97		
		增加人工费	元	6.153504	1	6.15		
		技工人工费(安装)	元	44.273	1.351	59.81		
		高级技工人工费(安装)	元	10.146	1.3594	13.79		
	材料	汽油 60#～70#	kg	0.15	7.54	1.13		
		白布	m2	0.11	5.45	0.6		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	18.72	0.56		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.03	69.5	2.09		
		焊锡	kg	0.12	75.6	9.07		
		冲击钻头 φ6mm～8mm	个	0.03	5.46	0.16		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.22	0.09		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.8	0.09	0.07		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.3	1.8	0.54		
		其他材料费	元	0.32	1	0.32		
	主材	常开防火门监控模块 JBF6146-D	个	1	250	250		
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.509018	1	2.51		
		仪器仪表使用费	元	3.273	1	3.27		

项目编码	030904008018	项目名称	模块	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-19换	控制模块(接口)安装（单输出)[常开防火门监控模块 JBF6142-D]	个	1	91.57	73.17	0	2.12	23.96	91.57	73.17	0	2.12	23.96
031106-1	地下室增加费	100元	0.9157	6.72	0	0	2.74	1.66	6.153504	0	0	2.509018	1.520062
小计									97.723504	73.17	0	4.629018	25.480062
清单项目综合单价													201.002584
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		13.057	1.376		17.97		
		增加人工费				元		6.153504	1		6.15		
		技工人工费(安装)				元		44.273	1.351		59.81		
		高级技工人工费(安装)				元		10.146	1.3594		13.79		
	材料	汽油 60#～70#				kg		0.08	7.54		0.6		
		白布				m2		0.05	5.45		0.27		
		防火涂料 A60-1				kg		0.03	18.72		0.56		
		焊锡膏 瓶装50g				kg		0.02	69.5		1.39		
		焊锡				kg		0.06	75.6		4.54		
		冲击钻头 Φ6mm～8mm				个		0.03	5.46		0.16		
		木螺钉 M4×65以下				10个		0.4	0.22		0.09		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm				个		0.8	0.09		0.07		
		异形塑料管 Φ5mm				m		0.15	1.8		0.27		
		其他材料费				元		0.21	1		0.21		
	主材	常开防火门监控模块 JBF6142-D				个		1	65		65		
	设备												
	机械	增加机械费				元		2.509018	1		2.51		
		仪器仪表使用费				元		2.118	1		2.12		
项目编码	030411006011	项目名称			接线盒			计量单位	个		工程量	13	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	55.63	33.13	0	0	13.9	5.563	3.313	0	0	1.39
031106-1	地下室增加费	100元	0.0557	6.72	0	0	2.74	1.66	0.374304	0	0	0.152618	0.092462
小计									5.937304	3.313	0	0.152618	1.482462
清单项目综合单价													10.885384
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		1.0881	1.376		1.5		
		增加人工费				元		0.373839	1		0.37		
		技工人工费(安装)				元		2.4523	1.351		3.31		
		高级技工人工费(安装)				元		0.5534	1.3594		0.75		
	材料	塑料接线盒 86系列(深40mm)				个		1.02	2.02		2.06		
		塑料护口(钢管用)15～20				个		2.225	0.18		0.4		
		其他材料费				元		0.073	1		0.07		
		锁紧螺母 M3×15～20				个		2.225	0.35		0.78		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.152428	1		0.15		
项目编码	030904012006	项目名称			火灾报警系统控制主机			计量单位	台		工程量	5	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-34	壁挂式联动控制器安装100点以内[气体灭火控制器 JBF5014]	台	1	810.94	45.94	3790	169.7	192.16	810.94	45.94	3790	169.7	192.16
031106-1	地下室增加费	100元	8.11	6.72	0	0	2.74	1.66	54.4992	0	0	22.2214	13.4626
小计									865.4392	45.94	3790	191.9214	205.6226
清单项目综合单价													5098.92320
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		115.67	1.376		159.16		
		增加人工费				元		54.495168	1		54.5		
		技工人工费(安装)				元		392.081	1.351		529.7		
		高级技工人工费(安装)				元		89.802	1.3594		122.08		
	材料	冲击钻头 Φ6mm～12mm				个		0.13	5.5		0.72		
		焊锡				kg		0.12	75.6		9.07		
		标志牌(塑料扁形)				个		1	0.8		0.8		
		汽油 60#～70#				kg		0.25	7.54		1.89		
		白布				m2		0.11	5.45		0.6		
		焊锡膏 瓶装50g				kg		0.03	69.5		2.09		
		异形塑料管 Φ5mm				m		0.3	1.8		0.54		
		线卡子				个		10	2		20		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M10				套		4	1.1		4.4		
		精制六角带帽螺栓镀锌 带2个垫圈M10×80～120				套		4.1	1.08		4.43		
		其他材料费				元		1.42	1		1.42		
	主材												
	设备	气体灭火控制器 JBF5014											
	机械	增加机械费				元		22.219756	1		22.22		
		载货汽车 装载质量2t				台班		0.1	447.55		44.76		
		直流电焊机 20kW				台班		0.2	169.55		33.91		
		仪器仪表使用费				元		91.035	1		91.04		
项目编码	030904003009	项目名称			按钮			计量单位	个		工程量	6	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-7换	按钮安装	只	1	32.99	28.77	0	0.12	8.71	32.99	28.77	0	0.12	8.71
031106-1	地下室增加费	100元	0.3299	6.72	0	0	2.74	1.66	2.216928	0	0	0.903926	0.547634
小计									35.206928	28.77	0	1.023926	9.257634
清单项目综合单价													74.258488
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		4.68	1.376		6.44		
		增加人工费				元		2.216928	1		2.22		
		技工人工费(安装)				元		15.942	1.351		21.54		
		高级技工人工费(安装)				元		3.69	1.3594		5.02		
	材料	其他材料费				元		0.28	1		0.28		
		冲击钻头 Φ6mm～8mm				个		0.06	5.46		0.33		
		汽油 60#～70#				kg		0.03	7.54		0.23		
		白布				m2		0.05	5.45		0.27		
		防火涂料 A60-1				kg		0.05	18.72		0.94		
		焊锡膏 瓶装50g				kg		0.02	69.5		1.39		
		钻头 Φ3mm				个		0.02	3.9		0.08		
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35				10个		0.32	0.3		0.1		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm				个		1.7	0.09		0.15		
		异形塑料管 Φ5mm				m		0.13	1.8		0.23		
		焊锡				kg		0.05	75.6		3.78		
	主材	气体灭火报警控制器手动按钮				只		1	21		21		
	设备												

工程量清单综合单价分析表

	机械	增加机械费	元	0.903926	1	0.9		
		仪器仪表使用费	元	0.121	1	0.12		

项目编码	030411006012	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	55.63	33.13	0	0	13.9	5.563	3.313	0	0	1.39
031106-1	地下室增加费	100元	0.0557	6.72	0	0	2.74	1.66	0.374304	0	0	0.152618	0.092462
小计									5.937304	3.313	0	0.152618	1.482462
清单项目综合单价													10.885384

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.0881	1.376	1.5		
		增加人工费	元	0.373819	1	0.37		
		技工人工费(安装)	元	2.4523	1.351	3.31		
		高级技工人工费(安装)	元	0.5534	1.3594	0.75		
	材料	塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	2.02	2.06		
		塑料护口(钢管用)15~20	个	2.225	0.18	0.4		
		其他材料费	元	0.073	1	0.07		
		锁紧螺母 M3×15~20	个	2.225	0.35	0.78		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.15242	1	0.15		

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-消防电工程（地下部分）
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	5531.35	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时)
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	4131.26	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-消防电工程（地下部分）
标　　段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		安装工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					9662.61
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	5531.35
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_4	100	4492.6
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	1038.75
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	4131.26
1-10-1	031301017010	脚手架搭拆	(1)安装工程脚手架搭拆费 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	项	1	4131.26	4131.26
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9	100	0
1-14-1	14.1	组装平台		项		100	0
1-14-2	14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-14-3	14.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-14-4	14.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-14-5	14.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-14-6	14.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-14-7	14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-14-8	14.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-14-9	14.9	格架式抱杆		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							9662.61

材料设备暂估价计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-消防电工程（地下部分）
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-消防电工程（地下部分）
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-消防电工程（地下部分）
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-消防电工程（地下部分）
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-消防电工程（地下部分）
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-消防电工程（地下部分）
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	9519.16
1	增值税应纳税额	A5	3.02	8499.25
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	1019.91
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	16213.16
合计				25732.32

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-消防水工程　　第 1 页，共 8 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		地上消火栓系统					993990.43	0	
1-1		地上					993990.43	0	
1-1-1	030901002001	消火栓钢管	(1)名称:内外壁热镀锌钢管(含管件) (2)规格:DN65 (3)连接形式:卡箍连接 (4)管道材质、厚度按压力等级综合考虑 (5)管道冲洗 (6)综合考虑管道及支吊架防锈防腐、安装方式等 (7)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (8)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	530.88	132.46	70320.36		
1-1-2	030901002002	消火栓钢管	(1)名称:内外壁热镀锌钢管(含管件) (2)规格:DN100 (3)连接形式:卡箍连接 (4)管道材质、厚度按压力等级综合考虑 (5)管道冲洗 (6)综合考虑管道及支吊架防锈防腐、安装方式等 (7)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (8)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	678.03	201.85	136860.36		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-消防水工程　　第 2 页，共 8 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-3	030901002003	消火栓钢管	(1)名称:内外壁热镀锌钢管(含管件) (2)规格:DN150 (3)连接形式:卡箍连接 (4)管道材质、厚度按压力等级综合考虑 (5)管道冲洗 (6)综合考虑管道及支吊架防锈防腐、安装方式等 (7)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (8)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	1445.91	323.55	467824.18		
1-1-4	031003003006	焊接法兰阀门	(1)蝶阀DN100 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	66	828.68	54692.88		
1-1-5	031003003007	焊接法兰阀门	(1)蝶阀DN150 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	42	1276.18	53599.56		
1-1-6	040502011005	补偿器(波纹管)	(1)波纹管DN150 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	8	1276.18	10209.44		
1-1-7	031003001034	螺纹阀门	(1)排气阀DN25 (2)含截止阀 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	195.2	390.4		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-消防水工程　　第 3 页，共 8 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-8	030601002005	压力仪表	(1)压力表 (2)综合考虑安装位置、连接方式、压力等级 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	510.5	510.5		
1-1-9	030901010001	室内消火栓	(1)乙型单栓带灭火器箱组合式消防柜 (2)1800x700x240消火栓箱 (3)配DN65mm消火栓1个,DN65.L25m衬胶水,带1条,DN19水枪1支,报警按钮,消防软管卷盘等，箱体材料为不锈钢 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	138	1039.72	143481.36		
1-1-10	030901010002	室内消火栓	(1)试验消火栓 (2)800x650x240消火栓箱 (3)配DN65mm消火栓1个,DN65.L25m衬胶水带1条,DN19水枪1支,报警按钮一个,压力表一个等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	1	497.29	497.29		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-消防水工程　　第 4 页，共 8 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-11	030901013001	灭火器	(1)4Kg干粉磷酸铵盐灭火器 (2)2A/55B,MF/ABC4 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	具	548	54.92	30096.16		
1-1-12	030901012001	消防水泵接合器	(1)消防水泵接合器 (2)SQD100-1.6 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	3	1073.62	3220.86		
1-1-13	031002003035	套管	(1)柔性防水套管DN150 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	5	937.45	4687.25		
1-1-14	031002003036	套管	(1)柔性防水套管DN100 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	3	704.49	2113.47		
1-1-15	031002003037	套管	(1)钢套管DN150 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	4	223.56	894.24		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-消防水工程　　第 5 页，共 8 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-16	031002003038	套管	(1)钢套管DN100 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	92	136.17	12527.64		
1-1-17	031002003039	套管	(1)钢套管DN65 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	22	70.1	1542.2		
1-1-18	031002003040	套管	(1)刚性防水套管制作安装 (2)规格:DN150 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费	个	1	522.28	522.28		
2		地上喷淋系统					45928.09	0	
2-1	030901002004	水喷淋钢管	(1)名称:加厚内外壁热镀锌钢管(含管件) (2)规格:DN150 (3)连接形式:卡箍连接 (4)管道材质、厚度按压力等级综合考虑 (5)管道冲洗 (6)综合考虑管道及支吊架防锈防腐、安装方式等 (7)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (8)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	186.54	212.65	39667.73		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-消防水工程　　第 6 页，共 8 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2	030901012002	喷淋水泵接合器	(1)喷淋水泵接合器 (2)SQD100-1.6 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	3	1073.62	3220.86		
2-3	031003001035	螺纹阀门	(1)排气阀DN25 (2)含截止阀 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	195.2	195.2		
2-4	031002003041	套管	(1)钢套管DN150 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	223.56	447.12		
2-5	031002003042	套管	(1)柔性防水套管DN150 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	937.45	1874.9		
2-6	031002003043	套管	(1)刚性防水套管制作安装 (2)规格:DN150 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费	个	1	522.28	522.28		
3		地上气体灭火					6915.89	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-消防水工程　　第 7 页，共 8 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1	030902009001	无管网气体灭火装置	(1)机械泄压阀420*410 (2)安装在防护区高度2/3处 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体详见施工图纸、招标文件及技术规范要求	套	1	541.61	541.61		
3-2	030703011008	泄压口	(1)泄压口 (2)尺寸：460*460*80 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体详见施工图纸、招标文件及技术规范要求	个	1	682.52	682.52		
3-3	030902007001	贮存装置	(1)贮存装置GQQ40/2.5 (2)充装量：32kg/瓶 (3)含安全泄压装置、压力表等相关附件 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体详见施工图纸、招标文件及技术规范要求	套	1	3023.42	3023.42		
3-4	030902007002	七氟丙烷药剂	(1)介质、类型:七氟丙烷药剂 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体详见施工图纸、招标文件及技术规范要求	kg	32	40.66	1301.12		
3-5	030601002006	压力仪表	(1)压力表 (2)综合考虑安装位置、连接方式、压力等级 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	510.5	510.5		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-消防水工程　　第 8 页，共 8 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-6	030905004001	气体灭火系统装置调试	(1)气体灭火系统装置调试 (2)试验容器规格(L以内) 40 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体详见施工图纸、招标文件及技术规范要求	点	1	856.72	856.72		
合计							1046834.41	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 新安街道文汇学校改扩建工程-消防水工程　　标段： 新安街道文汇学校改扩建工程

项目编码	030901002001	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	530.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030702-15换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径(mm以内)65[热浸锌镀锌钢管 DN65 （含管件）]	10m	0.1	281.67	751.13	0	7.59	121.78	28.167	75.113	0	0.759	12.178
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.024	29.83	18.3	0	0	8.54	0.71592	0.4392	0	0	0.20496
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.024	28.97	16.81	0	0	8.22	0.69528	0.40344	0	0	0.19728
030808-1	管道支架制作 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.0038	791.53	525.23	0	685.63	289.26	3.007814	1.995874	0	2.605394	1.099188
030808-6	管道支架安装 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.0038	426.23	153.48	0	289.08	139.71	1.619674	0.583224	0	1.098504	0.530898
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0038	36.18	1.61	0	13.48	10.09	0.137484	0.006118	0	0.051224	0.038342
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0038	23.98	15.56	0	6.74	7.51	0.091124	0.059128	0	0.025612	0.028538
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0038	23.16	13.17	0	6.74	7.15	0.088008	0.050046	0	0.025612	0.02717
031102-66	金属结构刷油 一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.0038	23.16	13.71	0	13.48	7.77	0.088008	0.052098	0	0.051224	0.029526
031102-67	金属结构刷油 一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.0038	23.16	12.63	0	13.48	7.7	0.088008	0.047994	0	0.051224	0.02926
小计									34.69832	78.750122	0	4.667794	14.363162
清单项目综合单价													132.4793980

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	5.286266	1.376	7.27		
		技工人工费(安装)	元	16.563514	1.351	22.38		
		高级技工人工费(安装)	元	3.698052	1.3594	5.03		
	材料	型钢(综合)	kg	0.397951	4.1	1.63		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.016081	7.1	0.11		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004131	0.75	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.007997	13.37	0.11		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.014974	6.86	0.1		
		水	m3	0.009	3.77	0.03		
		钢丝刷	把	0.000569	2.77	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.01607	7.5	0.12		
		醇酸磁漆	kg	0.062034	13.48	0.84		
		溶剂汽油	kg	0.00033	6	0		
		氧气	m3	0.015827	4.5	0.07		
		热浸锌镀锌钢管 DN65 （含管件）	m	1.02	72.6	74.05		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.016	18.3	0.29		
		冲击钻头 Φ10mm~20mm	个	0.00512	7.2	0.04		
		乙炔气	kg	0.005276	16.54	0.09		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.025442	6.33	0.16		
		其他材料费	元	0.751974	1	0.75		
		电	kWh	0.012742	0.77	0.01		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.008	4.7	0.04		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000349	4.27	0		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.006549	21.5	0.14		
		机油	kg	0.002285	12	0.03		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000284	410	0.12		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.000152	1348.28	0.2		
		其他机械费	元	0.301	1	0.3		
		管子切断机 Φ150mm以内	台班	0.009	50.94	0.46		
		台式钻床 钻孔直径Φ16mm	台班	0.004044	186.72	0.76		
		立式钻床 钻孔直径Φ25mm	台班	0.001759	192.65	0.34		
		直流电焊机 20kW	台班	0.01469	169.55	2.49		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm	台班	0.004457	24.59	0.11		

项目编码	030901002002	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	678.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030702-17换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径(mm以内)100[热浸锌镀锌钢管 DN100 （含管件）]	10m	0.1	358.39	1262.51	0	15.11	176.9	35.839	126.251	0	1.511	17.69
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.036	29.83	18.3	0	0	8.54	1.07388	0.6588	0	0	0.30744
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.036	28.97	16.81	0	0	8.22	1.04292	0.60516	0	0	0.29592
030808-1	管道支架制作 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.00464	791.53	525.23	0	685.63	289.26	3.6726992	2.4370672	0	3.1813232	1.3421664
030808-6	管道支架安装 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.00464	426.23	153.48	0	289.08	139.71	1.9777072	0.7121472	0	1.3413312	0.6482544
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.00464	36.18	1.61	0	13.48	10.09	0.1678752	0.0074704	0	0.0625472	0.0468176
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.00464	23.98	15.56	0	6.74	7.51	0.1112672	0.0721984	0	0.0312736	0.0348464
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.00464	23.16	13.17	0	6.74	7.15	0.1074624	0.0611088	0	0.0312736	0.033176
031102-66	金属结构刷油 一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.00464	23.16	13.71	0	13.48	7.77	0.1074624	0.0636144	0	0.0625472	0.0360528
031102-67	金属结构刷油 一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.00464	23.16	12.63	0	13.48	7.7	0.1074624	0.0586032	0	0.0625472	0.035728
小计									44.207736	130.9271696	0	6.2838432	20.4704016
清单项目综合单价													201.8891504

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	6.790581	1.376	9.34		
		技工人工费(安装)	元	21.060505	1.351	28.45		
		高级技工人工费(安装)	元	4.696952	1.3594	6.39		
	材料	型钢(综合)	kg	0.48615	4.1	1.99		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.019645	7.1	0.14		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005047	0.75	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.009769	13.37	0.13		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.021991	6.86	0.15		
		水	m3	0.015	3.77	0.06		
		钢丝刷	把	0.000695	2.77	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.019631	7.5	0.15		
		醇酸磁漆	kg	0.091104	13.48	1.23		
		溶剂汽油	kg	0.000403	6	0		
		氧气	m3	0.019335	4.5	0.09		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.025	18.3	0.46		
		冲击钻头 Φ10mm~20mm	个	0.006255	7.2	0.05		
		乙炔气	kg	0.006445	16.54	0.11		
		热浸锌镀锌钢管 DN100 （含管件）	m	1.02	121.91	124.35		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.031081	6.33	0.2		
		其他材料费	元	1.399158	1	1.4		
		电	kWh	0.015566	0.77	0.01		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.012	4.7	0.06		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000426	4.27	0		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.008001	21.5	0.17		
		机油	kg	0.002792	12	0.03		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000347	410	0.14		

工程量清单综合单价分析表

	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.000185	1348.28	0.25		
		其他机械费	元	1.002	1	1		
		管子切断机 Φ150mm以内	台班	0.01	50.94	0.51		
		台式钻床 钻孔直径Φ16mm	台班	0.00494	186.72	0.92		
		立式钻床 钻孔直径Φ25mm	台班	0.002148	192.65	0.41		
		直流电焊机 20kW	台班	0.017946	169.55	3.04		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm	台班	0.005445	24.59	0.13		

项目编码	030901002003	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	1445.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030702-19换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径(mm以内)150[热浸锌镀锌钢管 DN150（含管件)]	10m	0.1	438.4	2177.77	0	27.08	261.49	43.84	217.777	0	2.708	26.149
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.05	29.83	18.3	0	0	8.54	1.4915	0.915	0	0	0.427
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.05	28.97	16.81	0	0	8.22	1.4485	0.8405	0	0	0.411
030808-1	管道支架制作 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.0077	791.53	525.23	0	685.63	289.26	6.094781	4.044271	0	5.279351	2.227302
030808-6	管道支架安装 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.0077	426.23	153.48	0	289.08	139.71	3.281971	1.181796	0	2.225916	1.075767
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0077	36.18	1.61	0	13.48	10.09	0.278586	0.012397	0	0.103796	0.077693
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0077	23.98	15.56	0	6.74	7.51	0.184646	0.119812	0	0.051898	0.057827
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0077	23.16	13.17	0	6.74	7.15	0.178332	0.101409	0	0.051898	0.055055
031102-66	金属结构刷油 一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.0077	23.16	13.71	0	13.48	7.77	0.178332	0.105567	0	0.103796	0.059829
031102-67	金属结构刷油 一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.0077	23.16	12.63	0	13.48	7.7	0.178332	0.097251	0	0.103796	0.05929
小计									57.15498	225.195003	0	10.628451	30.599763
清单项目综合单价													323.5781970

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	8.862682	1.376	12.2		
		技工人工费(安装)	元	27.19377	1.351	36.74		
		高级技工人工费(安装)	元	6.034258	1.3594	8.2		
	材料	型钢(综合)	kg	0.80745	4.1	3.31		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.032629	7.1	0.23		
		铁砂布 0#-2#	张	0.008382	0.75	0.01		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.016226	13.37	0.22		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.031189	6.86	0.21		
		钢丝刷	把	0.001154	2.77	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.032606	7.5	0.24		
		醇酸磁漆	kg	0.12921	13.48	1.74		
		溶剂汽油	kg	0.000669	6	0		
		氧气	m3	0.032113	4.5	0.14		
		热浸锌镀锌钢管 DN150 （含管件）	m	1.02	208.09	212.25		
		冲击钻头 Φ10mm~20mm	个	0.010389	7.2	0.07		
		乙炔气	kg	0.010704	16.54	0.18		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.051623	6.33	0.33		
		其他材料费	元	4.799543	1	4.8		
		电	kWh	0.025854	0.77	0.02		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000707	4.27	0		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.013288	21.5	0.29		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.037	18.3	0.68		
		机油	kg	0.004637	12	0.06		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.014	4.7	0.07		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000577	410	0.24		
		水	m3	0.025	3.77	0.09		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.000308	1348.28	0.42		
		管子切断机 Φ150mm以内	台班	0.014	50.94	0.71		
		其他机械费	元	1.995	1	2		
		台式钻床 钻孔直径Φ16mm	台班	0.008205	186.72	1.53		
		立式钻床 钻孔直径Φ25mm	台班	0.003568	192.65	0.69		
		直流电焊机 20kW	台班	0.029806	169.55	5.05		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm	台班	0.009043	24.59	0.22		

项目编码	031003003006	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内)100[蝶阀 DN100]	个	1	153.79	547.39	0	47.6	79.9	153.79	547.39	0	47.6	79.9
小计									153.79	547.39	0	47.6	79.9
清单项目综合单价													828.68

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	21.979	1.376	30.24		
		技工人工费(安装)	元	74.385	1.351	100.49		
		高级技工人工费(安装)	元	16.961	1.3594	23.06		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	6.24	2.18		
		清油 C01-1	kg	0.02	19.2	0.38		
		氧气(工业用)	m3	0.07	19.58	1.37		
		乙炔气	kg	0.024	16.54	0.4		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.06	4.17		
		其他材料费	元	1.22	1	1.22		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	50	100		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.16	19.12		
	主材	蝶阀 DN100	个	1	418.55	418.55		
	设备							
	机械	交流电焊机 30kV·A	台班	0.27	176.29	47.6		

项目编码	031003003007	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内)150	个	1	232.79	868.44	0	52.89	122.06	232.79	868.44	0	52.89	122.06
小计									232.79	868.44	0	52.89	122.06
清单项目综合单价													1276.18

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	33.188	1.376	45.67		
		技工人工费(安装)	元	112.528	1.351	152.03		
		高级技工人工费(安装)	元	25.817	1.3594	35.1		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.55	6.24	3.43		
		清油 C01-1	kg	0.03	19.2	0.58		
		氧气(工业用)	m3	0.11	19.58	2.15		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	乙炔气	kg	0.037	16.54	0.61		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.88	7.06	6.21		
		其他材料费	元	1.88	1	1.88		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	80	160		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.76	45.48		
	主材	螺阀DN150	个	1	648.09	648.09		
	设备							
	机械	交流电焊机 30kV·A	台班	0.3	176.29	52.89		

项目编码	040502011005	项目名称	补偿器(波纹管)	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 150	个	1	232.79	868.44	0	52.89	122.06	232.79	868.44	0	52.89	122.06
小计									232.79	868.44	0	52.89	122.06
清单项目综合单价													1276.18

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	33.188	1.376	45.67		
		技工人工费(安装)	元	112.528	1.351	152.03		
		高级技工人工费(安装)	元	25.817	1.3594	35.1		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	6.24	3.43		
		清油 C01-1	kg	0.03	19.2	0.58		
		氧气(工业用)	m3	0.11	19.58	2.15		
		乙炔气	kg	0.037	16.54	0.61		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.88	7.06	6.21		
		其他材料费	元	1.88	1	1.88		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	80	160		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.76	45.48		
	主材	波纹管DN150	个	1	648.09	648.09		
	设备							
	机械	交流电焊机 30kV·A	台班	0.3	176.29	52.89		

项目编码	031003001034	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-21换	自动排气阀安装 公称直径(mm以内) 25[青铜截止阀 DN25,快速排气阀 DN25]	个	1	29.68	147.94	0	0	17.58	29.68	147.94	0	0	17.58
小计									29.68	147.94	0	0	17.58
清单项目综合单价													195.20

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	4.243	1.376	5.84		
		技工人工费(安装)	元	14.308	1.351	19.33		
		高级技工人工费(安装)	元	3.322	1.3594	4.52		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.5	0.46	0.23		
		角钢 <60	kg	0.65	4.093	2.66		
		钢垫圈 M8.5	个	2.06	0.04	0.08		
		圆钢 φ8mm～14mm	kg	0.21	4.142	0.87		
		锯条	根	0.06	0.77	0.05		
		其他材料费	元	0.46	1	0.46		
		黑玛钢管箍 DN25	个	2.02	1.87	3.78		
		黑玛钢丝堵(堵头) DN25	个	1.01	0.39	0.39		
		黑玛钢弯头 DN25	个	1.01	0.78	0.79		
		青铜截止阀 DN25	个	1	77.49	77.49		
		六角螺母 M8	个	2.06	0.06	0.12		
		快速排气阀 DN25	个	1	60.89	60.89		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.328	0.1	0.13		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030601002005	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031001-46	压力表 就地[压力表]	台	1	49.31	418.99	0	0.8	41.4	49.31	418.99	0	0.8	41.4
小计									49.31	418.99	0	0.8	41.4
清单项目综合单价													510.50

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.412	1.376	1.94		
		技工人工费(安装)	元	30.241	1.351	40.86		
		高级技工人工费(安装)	元	4.791	1.3594	6.51		
	材料	取源部件	套	1	18.1	18.1		
		仪表接头	套	1	4.99	4.99		
		半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	2	0.05	0.1		
		校验材料费	元	0.26	1	0.26		
		固定卡子 1.5×32	个	1	2	2		
		其他材料费	元	3	1	3		
		位号牌	个	1	0.54	0.54		
	主材	压力表	台(块)	1	390	390		
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	0.8	1	0.8		

项目编码	030901010001	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	138

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030702-69换	室内消火栓安装 (单出口)DN65[乙型单栓带灭火器箱组合式消防柜]	套	1	122.9	828.21	0	0.67	87.94	122.9	828.21	0	0.67	87.94
小计									122.9	828.21	0	0.67	87.94
清单项目综合单价													1039.72

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	17.518	1.376	24.1		
		技工人工费(安装)	元	59.398	1.351	80.25		
		高级技工人工费(安装)	元	13.648	1.3594	18.55		
	材料	普通水泥 42.5(R)	kg	1.43	0.46	0.66		
		砂轮片 φ400mm	片	0.038	18.3	0.7		
		其他材料费	元	0.815	1	0.82		
		木材(一级红白松)	m3	0.003	2000	6		
		密封带	m	1.68	3	5.04		
	主材	乙型单栓带灭火器箱组合式消防柜	套	1	815	815		

工程量清单综合单价分析表

	设备								
	机械	管子切断套丝机 Φ159mm以内		台班	0.013	31.76	0.41		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm		台班	0.009	28.84	0.26		

项目编码	030901010002	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030702-73换	室内消火栓安装 DN65[试验消火栓]	套	1	32.99	425.74	0	0.67	37.89	32.99	425.74	0	0.67	37.89
小计									32.99	425.74	0	0.67	37.89
清单项目综合单价													497.29

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	4.68	1.376	6.44		
		技工人工费(安装)	元	15.942	1.351	21.54		
		高级技工人工费(安装)	元	3.69	1.3594	5.02		
	材料	砂轮片 Φ400mm	片	0.038	18.3	0.7		
		密封带	m	1.68	3	5.04		
	主材	试验消火栓	套	1	420	420		
	设备							
	机械	管子切断套丝机 Φ159mm以内	台班	0.013	31.76	0.41		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm	台班	0.009	28.84	0.26		

项目编码	030901013001	项目名称	灭火器	计量单位	具	工程量	548

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030702-92换	手提式灭火器[4Kg干粉磷酸铵盐灭火器 2A/55B,MF/ABC4]	具	1	2.18	48.8	0	0	3.94	2.18	48.8	0	0	3.94
小计									2.18	48.8	0	0	3.94
清单项目综合单价													54.92

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.328	1.376	0.45		
		技工人工费(安装)	元	1.092	1.351	1.48		
		高级技工人工费(安装)	元	0.188	1.3594	0.26		
	材料	其他材料费	元	3.8	1	3.8		
	主材	4Kg干粉磷酸铵盐灭火器 2A/55B,MF/ABC4	具	1	45	45		
	设备							
	机械							

项目编码	030901012001	项目名称	消防水泵接合器	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030702-88换	消防水泵接合器安装(地上式) DN100[消防水泵接合器]	套	1	241.21	705.5	0	17.31	109.6	241.21	705.5	0	17.31	109.6
小计									241.21	705.5	0	17.31	109.6
清单项目综合单价													1073.62

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	34.389	1.376	47.32		
		技工人工费(安装)	元	116.612	1.351	157.54		
		高级技工人工费(安装)	元	26.74	1.3594	36.35		
	材料	其他材料费	元	3.942	1	3.94		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.057	18.3	1.04		
		耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm～8.0mm	kg	0.68	26.2	17.82		
		铅油	kg	0.4	9.3	3.72		
		清油 C01-1	kg	0.08	19.2	1.54		
		电	kWh	0.162	0.77	0.12		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.066	6.57	0.43		
		镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm	m	0.2	13.53	2.71		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	1	50	50		
		精制六角带帽螺栓 M16×65～80	10套	2.472	2	4.94		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.221	7.06	1.56		
	主材							
	设备							
	机械	交流电焊机 30kV·A	台班	0.071	176.29	12.52		
		电焊条烘干箱 容积60×50×75cm3	台班	0.007	34.63	0.24		
		普通车床 工件直径×工件长度630mm×2000mm	台班	0.013	321.47	4.18		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm	台班	0.013	28.84	0.37		

项目编码	031002003035	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-51	柔性防水套管制作 公称直径(mm以内) 150	个	1	247.07	305.66	0	148.09	94.45	247.07	305.66	0	148.09	94.45
030808-63	柔性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150	个	1	42.12	83.94	0	0	16.12	42.12	83.94	0	0	16.12
小计									289.19	389.6	0	148.09	110.57
清单项目综合单价													937.45

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	41.782	1.376	57.49		
		技工人工费(安装)	元	141.814	1.351	191.59		
		高级技工人工费(安装)	元	29.508	1.3594	40.11		
	材料	无缝钢管 D219×6	m	0.424	173.84	73.71		
		柔性防水套管 DN150	个	1	0	0		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	35.12	4.578	160.78		
		六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80	套	6.18	2.03	12.55		
		密封油膏	kg	0.4	7.75	3.1		
		橡胶密封圈 DN150	个	2	30.12	60.24		
		油麻	kg	0.338	13	4.39		
		机油	kg	0.07	12	0.84		
		氧气	m3	4.083	4.5	18.37		
		黄干油	kg	0.12	11.2	1.34		
		乙炔气	kg	1.361	16.54	22.51		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	1.95	6.33	12.34		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.581	7.36	4.28		
		汽油 70#～90#	kg	0.172	7.54	1.3		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.15	4.27	0.64		
		电	kWh	0.102	0.77	0.08		
		钢丝刷子	把	0.351	16.5	5.79		
		其他材料费	元	7.34	1	7.34		
	主材							
	设备							
	机械	立式钻床 钻孔直径Φ25mm	台班	0.04	192.65	7.71		
		直流电焊机 20kW	台班	0.733	169.55	124.28		

工程量清单综合单价分析表

	机械	普通车床 工件直径×工件长度4000mm×1000mm		台班	0.062	259.74		16.1			
项目编码	031002003036	项目名称	套管		计量单位	个		工程量	3		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-49	柔性防水套管制作 公称直径(mm以内) 100	个	1	188.1	216.19	0	122.7	71.62	188.1	216.19	0	122.7	71.62
030808-61	柔性防水套管安装 公称直径(mm以内) 100	个	1	41.09	51.2	0	0	13.59	41.09	51.2	0	0	13.59
小计									229.19	267.39	0	122.7	85.21
清单项目综合单价													704.49

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	33.079	1.376	45.52		
		技工人工费(安装)	元	112.39	1.351	151.84		
		高级技工人工费(安装)	元	23.418	1.3594	31.83		
	材料	无缝钢管 D159×4.5	m	0.424	89.73	38.05		
		柔性防水套管 DN100	个	1	0	0		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm	kg	25.76	4.578	117.93		
		六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65~80	套	4.12	2.03	8.36		
		密封油膏	kg	0.242	7.75	1.88		
		橡胶密封圈 DN100	个	2	17.96	35.92		
		油麻	kg	0.205	13	2.67		
		机油	kg	0.04	12	0.48		
		氧气	m3	3.75	4.5	16.88		
		黄干油	kg	0.08	11.2	0.9		
		乙炔气	kg	1.25	16.54	20.68		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	1.45	6.33	9.18		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.425	7.36	3.13		
		汽油 70#~90#	kg	0.126	7.54	0.95		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.1	4.27	0.43		
		电	kWh	0.068	0.77	0.05		
		钢丝刷子	把	0.257	16.5	4.24		
		其他材料费	元	5.69	1	5.69		
	主材							
	设备							
	机械	立式钻床 钻孔直径φ25mm	台班	0.03	192.65	5.78		
		直流电焊机 20kW	台班	0.613	169.55	103.93		
		普通车床 工件直径×工件长度4000mm×1000mm	台班	0.05	259.74	12.99		

项目编码	031002003037	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-34	一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 150	个	1	82.34	109.98	0	3.22	28.02	82.34	109.98	0	3.22	28.02
小计									82.34	109.98	0	3.22	28.02
清单项目综合单价													223.56

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	11.864	1.376	16.32		
		技工人工费(安装)	元	40.327	1.351	54.48		
		高级技工人工费(安装)	元	8.481	1.3594	11.53		
	材料	无缝钢管 D219×6	m	0.318	173.84	55.28		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	4.142	0.65		
		氧气	m3	0.324	4.5	1.46		
		乙炔气	kg	0.108	16.54	1.79		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.034	6.33	0.22		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	7.36	0.38		
		汽油 70#~90#	kg	0.013	7.54	0.1		
		钢丝刷子	把	0.008	16.5	0.13		
		油麻	kg	3.152	13	40.98		
		密封油膏	kg	0.612	7.75	4.74		
		水泥 P.042.5	kg	0.8	0.46	0.37		
		砂子	kg	2.399	0.8	1.92		
		其他材料费	元	1.97	1	1.97		
	主材							
	设备							
	机械	直流电焊机 20kW	台班	0.019	169.55	3.22		

项目编码	031002003038	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-32换	一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 100	个	1	48.38	68.48	0	2.52	16.79	48.38	68.48	0	2.52	16.79
小计									48.38	68.48	0	2.52	16.79
清单项目综合单价													136.17

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	6.965	1.376	9.58		
		技工人工费(安装)	元	23.706	1.351	32.03		
		高级技工人工费(安装)	元	4.979	1.3594	6.77		
	材料	镀锌钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	100.84	32.07		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	4.142	0.65		
		氧气	m3	0.09	4.5	0.41		
		乙炔气	kg	0.03	16.54	0.5		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.029	6.33	0.18		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.037	7.36	0.27		
		汽油 70#~90#	kg	0.009	7.54	0.07		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.057	21.5	1.23		
		钢丝刷子	把	0.006	16.5	0.1		
		油麻	kg	2.194	13	28.52		
		密封油膏	kg	0.258	7.75	2		
		水泥 P.042.5	kg	0.44	0.46	0.2		
		砂子	kg	1.319	0.8	1.06		
		其他材料费	元	1.23	1	1.23		
	主材							
	设备							
	机械	直流电焊机 20kW	台班	0.013	169.55	2.2		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm	台班	0.013	24.59	0.32		

项目编码	031002003039	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-30	一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 65	个	1	26.85	32.53	0	1.75	8.97	26.85	32.53	0	1.75	8.97
小计									26.85	32.53	0	1.75	8.97
清单项目综合单价													70.10

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	3.806	1.376	5.24		
		技工人工费(安装)	元	13.216	1.351	17.85		
		高级技工人工费(安装)	元	2.767	1.3594	3.76		

工程量清单综合单价分析表

费用明细									
	材料	焊接钢管 DN100 δ=4.0mm	m	0.318	46.26	14.71		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	4.142	0.65		
		氧气	m3	0.036	4.5	0.16		
		乙炔气	kg	0.012	16.54	0.2		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.022	6.33	0.14		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.026	7.36	0.19		
		汽油 70#~90#	kg	0.007	7.54	0.05		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.038	21.5	0.82		
		钢丝刷子	把	0.006	16.5	0.1		
		油麻	kg	0.957	13	12.44		
		密封油膏	kg	0.202	7.75	1.57		
		水泥 P.042.5	kg	0.332	0.46	0.15		
		砂子	kg	0.997	0.8	0.8		
		其他材料费	元	0.55	1	0.55		
	主材							
	设备							
	机械	直流电焊机 20kW	台班	0.009	169.55	1.53		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm	台班	0.009	24.59	0.22		

项目编码	031002003040	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-75	刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 150	个	1	104.54	174.81	0	57.47	42.7	104.54	174.81	0	57.47	42.7
030808-87	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150	个	1	70.78	32.61	0	0	19.51	70.78	32.61	0	0	19.51
031106-1	地下室增加费	100元	1.7532	6.72	0	0	2.74	1.87	11.781504	0	0	4.803768	3.278484
小计									187.101504	207.42	0	62.273768	65.488484
清单项目综合单价													522.283756

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	25.349	1.376	34.88		
		增加人工费	元	11.781504	1	11.78		
		技工人工费(安装)	元	85.959	1.351	116.13		
		高级技工人工费(安装)	元	17.883	1.3594	24.31		
	材料	无缝钢管 D219×6	m	0.424	173.84	73.71		
		刚性防水套管 DN150	个	1	0	0		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm	kg	8.606	4.578	39.4		
		密封油膏	kg	0.505	7.75	3.91		
		扁钢 <59	kg	1.6	4.711	7.54		
		油麻	kg	1.816	13	23.61		
		氧气	m3	2.04	4.5	9.18		
		石棉绒	kg	0.868	4.05	3.52		
		水泥 P.042.5	kg	2.025	0.46	0.93		
		乙炔气	kg	0.68	16.54	11.25		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.78	6.33	4.94		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		汽油 70#~90#	kg	0.047	7.54	0.35		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.1	4.27	0.43		
		电	kWh	0.068	0.77	0.05		
		钢丝刷子	把	1.459	16.5	24.07		
		其他材料费	元	3.91	1	3.91		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	4.803768	1	4.8		
		直流电焊机 20kW	台班	0.293	169.55	49.68		
		普通车床 工件直径×工件长度4000mm×1000mm	台班	0.03	259.74	7.79		

项目编码	030901002004	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	186.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030702-19换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径(mm以内) 150[热浸锌镀锌钢管 DN150 (含管件)]	10m	0.1	438.4	1083.11	0	27.08	184.86	43.84	108.311	0	2.708	18.486
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.052	29.83	18.3	0	0	8.54	1.55116	0.9516	0	0	0.44408
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.052	28.97	16.81	0	0	8.22	1.50644	0.87412	0	0	0.42744
030808-1	管道支架制作 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.00769	791.53	525.23	0	685.63	289.26	6.0868657	4.0390187	0	5.2724947	2.2244094
030808-6	管道支架安装 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.00769	426.23	153.48	0	289.08	139.71	3.2777087	1.1802612	0	2.2230252	1.0743699
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.00769	36.18	1.61	0	13.48	10.09	0.2782242	0.0123809	0	0.1036612	0.0775921
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.00769	23.98	15.56	0	6.74	7.51	0.1844062	0.1196564	0	0.0518306	0.0577519
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.00769	23.16	13.17	0	6.74	7.15	0.1781004	0.1012773	0	0.0518306	0.0549835
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.00769	23.16	13.71	0	13.48	7.77	0.1781004	0.1054299	0	0.1036612	0.0597513
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.00769	23.16	12.63	0	13.48	7.7	0.1781004	0.0971247	0	0.1036612	0.059213
031106-1	地下室增加费	100元	0.5321	6.72	0	0	2.74	1.87	3.575712	0	0	1.457954	0.995027
小计									60.834818	115.7918691	0	12.0761187	23.9606181
清单项目综合单价													212.6634239

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	8.897977	1.376	12.24		
		增加人工费	元	3.575343	1	3.58		
		技工人工费(安装)	元	27.23358	1.351	36.79		
		高级技工人工费(安装)	元	6.040505	1.3594	8.21		
	材料	型钢(综合)	kg	0.807449	4.1	3.31		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.032629	7.1	0.23		
		铁砂布 0#-2#	张	0.008382	0.75	0.01		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.016226	13.37	0.22		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.032244	6.86	0.22		
		钢丝刷	把	0.001153	2.77	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.032606	7.5	0.24		
		醇酸磁漆	kg	0.133584	13.48	1.8		
		溶剂汽油	kg	0.000669	6	0		
		氧气	m3	0.032113	4.5	0.14		
		热浸锌镀锌钢管 DN150 (含管件)	m	1.02	100.77	102.79		
		冲击钻头 φ10mm~20mm	个	0.010389	7.2	0.07		
		乙炔气	kg	0.010704	16.54	0.18		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.051623	6.33	0.33		
		其他材料费	元	4.799543	1	4.8		
		电	kWh	0.025854	0.77	0.02		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000707	4.27	0		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.013288	21.5	0.29		
		砂轮片 φ400mm	片	0.037	18.3	0.68		
		机油	kg	0.004637	12	0.06		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.014	4.7	0.07		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000577	410	0.24		
		水	m3	0.025	3.77	0.09		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械	增加机械费	元	1.457804	1	1.46			
		汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.000308	1348.28	0.42			
		管子切断机 Φ150mm以内	台班	0.014	50.94	0.71			
		其他机械费	元	1.995	1	2			
		台式钻床 钻孔直径Φ16mm	台班	0.008205	186.72	1.53			
		立式钻床 钻孔直径Φ25mm	台班	0.003568	192.65	0.69			
		直流电焊机 20kW	台班	0.029806	169.55	5.05			
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm	台班	0.009043	24.59	0.22			

项目编码	030901012002	项目名称	喷淋水泵接合器	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030702-88换	消防水泵接合器安装(地上式) DN100[喷淋水泵接合器]	套	1	241.21	705.5	0	17.31	109.6	241.21	705.5	0	17.31	109.6
小计									241.21	705.5	0	17.31	109.6
清单项目综合单价									1073.62				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	34.389	1.376	47.32		
		技工人工费(安装)	元	116.612	1.351	157.54		
		高级技工人工费(安装)	元	26.74	1.3594	36.35		
	材料	其他材料费	元	3.942	1	3.94		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.057	18.3	1.04		
		耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm～8.0mm	kg	0.68	26.2	17.82		
		铅油	kg	0.4	9.3	3.72		
		清油 C01-1	kg	0.08	19.2	1.54		
		电	kWh	0.162	0.77	0.12		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.066	6.57	0.43		
		镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm	m	0.2	13.53	2.71		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	1	50	50		
		精制六角带帽螺栓 M16×65～80	10套	2.472	2	4.94		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.221	7.06	1.56		
	主材	喷淋水泵接合器	套	1	617.67	617.67		
	设备							
	机械	交流电焊机 30kV·A	台班	0.071	176.29	12.52		
		电焊条烘干箱 容积60×50×75cm3	台班	0.007	34.63	0.24		
		普通车床 工件直径×工件长度630mm×2000mm	台班	0.013	321.47	4.18		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm	台班	0.013	28.84	0.37		

项目编码	031003001035	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-21换	自动排气阀安装 公称直径(mm以内) 25[青铜截止阀 DN25,自动排气阀 DN25]	个	1	29.68	147.94	0	0	17.58	29.68	147.94	0	0	17.58
小计									29.68	147.94	0	0	17.58
清单项目综合单价									195.20				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	4.243	1.376	5.84		
		技工人工费(安装)	元	14.308	1.351	19.33		
		高级技工人工费(安装)	元	3.322	1.3594	4.52		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.5	0.46	0.23		
		锯条	根	0.06	0.77	0.05		
		角钢 ＜60	kg	0.65	4.093	2.66		
		其他材料费	元	0.46	1	0.46		
		钢垫圈 M8.5	个	2.06	0.04	0.08		
		圆钢 Φ8mm～14mm	kg	0.21	4.142	0.87		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.328	0.1	0.13		
		黑玛钢管箍 DN25	个	2.02	1.87	3.78		
		黑玛钢丝堵(堵头) DN25	个	1.01	0.39	0.39		
		黑玛钢弯头 DN25	个	1.01	0.78	0.79		
		青铜截止阀 DN25	个	1	77.49	77.49		
		六角螺母 M8	个	2.06	0.06	0.12		
	主材	自动排气阀 DN25	个	1	60.89	60.89		
	设备							
	机械							

项目编码	031002003041	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-34	一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 150	个	1	82.34	109.98	0	3.22	28.02	82.34	109.98	0	3.22	28.02
小计									82.34	109.98	0	3.22	28.02
清单项目综合单价									223.56				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	11.864	1.376	16.32		
		技工人工费(安装)	元	40.327	1.351	54.48		
		高级技工人工费(安装)	元	8.481	1.3594	11.53		
	材料	无缝钢管 D219×6	m	0.318	173.84	55.28		
		圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.158	4.142	0.65		
		氧气	m3	0.324	4.5	1.46		
		乙炔气	kg	0.108	16.54	1.79		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.034	6.33	0.22		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	7.36	0.38		
		汽油 70#～90#	kg	0.013	7.54	0.1		
		钢丝刷子	把	0.008	16.5	0.13		
		油麻	kg	3.152	13	40.98		
		密封油膏	kg	0.612	7.75	4.74		
		水泥 P.042.5	kg	0.8	0.46	0.37		
		砂子	kg	2.399	0.8	1.92		
		其他材料费	元	1.97	1	1.97		
	主材							
	设备							
	机械	直流电焊机 20kW	台班	0.019	169.55	3.22		

项目编码	031002003042	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-51	柔性防水套管制作 公称直径(mm以内) 150	个	1	247.07	305.66	0	148.09	94.45	247.07	305.66	0	148.09	94.45
030808-63	柔性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150	个	1	42.12	83.94	0	0	16.12	42.12	83.94	0	0	16.12
小计									289.19	389.6	0	148.09	110.57
清单项目综合单价									937.45				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	41.782	1.376	57.49		
		技工人工费(安装)	元	141.814	1.351	191.59		
		高级技工人工费(安装)	元	29.508	1.3594	40.11		
	材料	无缝钢管 D219×6	m	0.424	173.84	73.71		
		柔性防水套管 DN150	个	1	0	0		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	35.12	4.578	160.78		
		六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80	套	6.18	2.03	12.55		
		密封油膏	kg	0.4	7.75	3.1		
		橡胶密封圈 DN150	个	2	30.12	60.24		
		油麻	kg	0.338	13	4.39		
		机油	kg	0.07	12	0.84		
		氧气	m3	4.083	4.5	18.37		
		黄干油	kg	0.12	11.2	1.34		
		乙炔气	kg	1.361	16.54	22.51		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	1.95	6.33	12.34		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.581	7.36	4.28		
		汽油 70#～90#	kg	0.172	7.54	1.3		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.15	4.27	0.64		
		电	kWh	0.102	0.77	0.08		
		钢丝刷子	把	0.351	16.5	5.79		
		其他材料费	元	7.34	1	7.34		
	主材							
	设备							
	机械	立式钻床 钻孔直径φ25mm	台班	0.04	192.65	7.71		
		直流电焊机 20kW	台班	0.733	169.55	124.28		
		普通车床 工件直径×工件长度4000mm×1000mm	台班	0.062	259.74	16.1		

项目编码	031002003043	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-75	刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 150	个	1	104.54	174.81	0	57.47	42.7	104.54	174.81	0	57.47	42.7
030808-87	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150	个	1	70.78	32.61	0	0	19.51	70.78	32.61	0	0	19.51
031106-1	地下室增加费	100元	1.7532	6.72	0	0	2.74	1.87	11.781504	0	0	4.803768	3.278484
小计									187.101504	207.42	0	62.273768	65.488484
清单项目综合单价													522.283756

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	25.349	1.376	34.88		
		增加人工费	元	11.781504	1	11.78		
		技工人工费(安装)	元	85.959	1.351	116.13		
		高级技工人工费(安装)	元	17.883	1.3594	24.31		
	材料	无缝钢管 D219×6	m	0.424	173.84	73.71		
		刚性防水套管 DN150	个	1	0	0		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	8.606	4.578	39.4		
		密封油膏	kg	0.505	7.75	3.91		
		扁钢 <59	kg	1.6	4.711	7.54		
		油麻	kg	1.816	13	23.61		
		氧气	m3	2.04	4.5	9.18		
		石棉绒	kg	0.868	4.05	3.52		
		水泥 P.042.5	kg	2.025	0.46	0.93		
		乙炔气	kg	0.68	16.54	11.25		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.78	6.33	4.94		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		汽油 70#～90#	kg	0.047	7.54	0.35		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.1	4.27	0.43		
		电	kWh	0.068	0.77	0.05		
		钢丝刷子	把	1.459	16.5	24.07		
		其他材料费	元	3.91	1	3.91		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	4.803768	1	4.8		
		直流电焊机 20kW	台班	0.293	169.55	49.68		
		普通车床 工件直径×工件长度4000mm×1000mm	台班	0.03	259.74	7.79		

项目编码	030902009001	项目名称	无管网气体灭火装置	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030703-41	二氧化碳称量检漏装置安装[机械泄压阀420*410]	套	1	117.97	4.61	390	0	29.03	117.97	4.61	390	0	29.03
小计									117.97	4.61	390	0	29.03
清单项目综合单价													541.61

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	16.753	1.376	23.05		
		技工人工费(安装)	元	57.085	1.351	77.12		
		高级技工人工费(安装)	元	13.092	1.3594	17.8		
	材料	汽油 70#～90#	kg	0.2	7.54	1.51		
		铝牌	个	1	0.8	0.8		
		半圆头镀锌螺栓 M6～12×22～80	套	0.412	0.68	0.28		
		六角带帽螺栓带垫 M10×30～75	套	4.12	0.49	2.02		
	主材							
	设备	机械泄压阀420*410						
	机械							

项目编码	030703011008	项目名称	泄压口	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-94换	百叶风口安装周长(mm) 3300以内	个	1	98.14	518.14	0	5.6	60.64	98.14	518.14	0	5.6	60.64
小计									98.14	518.14	0	5.6	60.64
清单项目综合单价													682.52

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	31.995	1.376	44.03		
		技工人工费(安装)	元	40.052	1.351	54.11		
	材料	泄压口460*460*80	个	1	507	507		
		扁钢 <60	kg	2.07	4.711	9.75		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.9	1.32		
		其他材料费	元	0.069	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	台式钻床 钻孔直径φ16mm	台班	0.03	186.72	5.6		

项目编码	030902007001	项目名称	贮存装置	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030703-44	无管网气体灭火装置贮存容器容积(L以内)40[贮存装置GQQ40/2.5]	套	1	323.27	13.86	2600	6.12	80.17	323.27	13.86	2600	6.12	80.17
小计									323.27	13.86	2600	6.12	80.17
清单项目综合单价													3023.42
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		27.206	1.376		37.44		
		技工人工费(安装)				元		192.089	1.351		259.51		
		高级技工人工费(安装)				元		19.361	1.3594		26.32		
	材料	厌氧胶 325# 200g				瓶		0.16	52		8.32		
		膨胀螺栓 M12				10套		0.412	5.8		2.39		
		镀锌六角螺栓带螺母 2平垫1弹垫M16×100以内				10套		0.206	8.85		1.82		
		铝牌				个		1	0.8		0.8		
		其他材料费				元		0.53	1		0.53		
	主材												
	设备	贮存装置GQQ40/2.5											
	机械	液压泵车				台班		0.062	98.68		6.12		
项目编码	030902007002	项目名称		七氟丙烷药剂				计量单位	kg		工程量	32	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BCCL_1	七佛丙烷药剂	kg	1	0	38	0	0	2.66	0	38	0	0	2.66
小计									0	38	0	0	2.66
清单项目综合单价													40.66
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工												
	材料	七佛丙烷药剂				kg		1	38		38		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030601002006	项目名称		压力仪表				计量单位	台		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031001-46	压力表 就地[压力表]	台	1	49.31	418.99	0	0.8	41.4	49.31	418.99	0	0.8	41.4
小计									49.31	418.99	0	0.8	41.4
清单项目综合单价													510.50
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		1.412	1.376		1.94		
		技工人工费(安装)				元		30.241	1.351		40.86		
		高级技工人工费(安装)				元		4.791	1.3594		6.51		
	材料	取源部件				套		1	18.1		18.1		
		仪表接头				套		1	4.99		4.99		
		半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50				套		2	0.05		0.1		
		校验材料费				元		0.26	1		0.26		
		固定卡子 1.5×32				个		1	2		2		
		其他材料费				元		3	1		3		
		位号牌				个		1	0.54		0.54		
	主材	压力表				台(块)		1	390		390		
	设备												
	机械	仪器仪表使用费				元		0.8	1		0.8		
项目编码	030905004001	项目名称		气体灭火系统装置调试				计量单位	点		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030705-21	气体灭火系统装置调试试验容器规格(L以内)40	点	1	274.72	481.45	0	0	100.55	274.72	481.45	0	0	100.55
小计									274.72	481.45	0	0	100.55
清单项目综合单价													856.72
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		39.17	1.376		53.9		
		技工人工费(安装)				元		132.829	1.351		179.45		
		高级技工人工费(安装)				元		30.43	1.3594		41.37		
	材料	高纯氮气 40L				瓶		1	120		120		
		金属密封垫				个		1	1.17		1.17		
		大膜片				片		1	40		40		
		小膜片				片		1	65		65		
		锥形堵块				只		1	81.2		81.2		
		试验容器 40L				个		0.025	6963		174.08		
	主材												
	设备												
	机械												

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-消防水工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	22580.62	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	13288.52	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-消防水工程
标　　段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		安装工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					35869.14
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	22580.62
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_4	100	18340.13
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	4240.49
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	13288.52
1-10-1	031301017011	脚手架搭拆	（1）安装工程脚手架搭拆费	项	1	13288.52	13288.52
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9	100	0
1-14-1	14.1	组装平台		项		100	0
1-14-2	14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-14-3	14.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-14-4	14.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-14-5	14.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-14-6	14.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-14-7	14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-14-8	14.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-14-9	14.9	格架式抱杆		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							35869.14

材料设备暂估价计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-消防水工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-消防水工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-消防水工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-消防水工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-消防水工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-消防水工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	37824.91
1	增值税应纳税额	A5	3.02	33772.24
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	4052.67
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	35582.49
合计				73407.4

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-消防水工程（地下部分）　　第 1 页，共 21 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		地下消火栓系统					203074.26	0	
1-1	030901002005	消火栓钢管	(1)名称:加厚内外壁热镀锌钢管(含管件) (2)规格:DN65 (3)连接形式:卡箍连接 (4)管道材质、厚度按压力等级综合考虑 (5)管道冲洗 (6)综合考虑管道及支吊架防锈防腐、安装方式等 (7)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (8)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	354.38	99.7	35331.69		
1-2	030901002006	消火栓钢管	(1)名称:加厚内外壁热镀锌钢管(含管件) (2)规格:DN150 (3)连接形式:卡箍连接 (4)管道材质、厚度按压力等级综合考虑 (5)管道冲洗 (6)综合考虑管道及支吊架防锈防腐、安装方式等 (7)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (8)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	378.01	212.45	80308.22		
1-3	030901013002	灭火器	(1)5Kg干粉磷酸铵盐灭火器 (2)3A/89B,MF/ABC5 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	具	44	73.36	3227.84		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-消防水工程（地下部分）　　第 2 页，共 21 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4	030901013003	灭火器	(1)4Kg干粉磷酸铵盐灭火器 (2)2A/55B,MF/ABC4 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	具	76	55.17	4192.92		
1-5	030901013004	灭火器	(1)推车式干粉灭火器MFT20 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	具	3	422.87	1268.61		
1-6	031003003008	焊接法兰阀门	(1)闸阀DN150 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	16	1302.55	20840.8		
1-7	031003003009	焊接法兰阀门	(1)闸阀DN65 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	4	468.13	1872.52		
1-8	031003003010	焊接法兰阀门	(1)蝶阀DN150 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	1276.18	1276.18		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-消防水工程（地下部分）　　第 3 页，共 21 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-9	030901010003	室内消火栓	(1)甲型单栓带消防软管卷盘消防箱 (2)1000x700x240消火栓箱 (3)配DN65mm消火栓1个,DN65.L25m衬胶水,带1条,DN19水枪1支,报警按钮,消防软管卷盘等，箱体材料为不锈钢 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	16	769.03	12304.48		
1-10	030901010004	室内消火栓	(1)乙型单栓带灭火器箱组合式消防柜 (2)1800x700x240消火栓箱 (3)配DN65mm消火栓1个,DN65.L25m衬胶水,带1条,DN19水枪1支,报警按钮,消防软管卷盘等，箱体材料为不锈钢 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	17	1053.65	17912.05		
1-11	031002003044	套管	(1)柔性防水套管DN100 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	4	730.46	2921.84		
1-12	031002003045	套管	(1)柔性防水套管DN200 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	7	1270.47	8893.29		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-消防水工程（地下部分）　　第 4 页，共 21 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-13	031002003046	套管	(1)刚性防水套管制作安装 (2)规格:DN150 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费	个	1	522.28	522.28		
1-14	031002003047	套管	(1)一般钢套管制作安装 (2)规格:DN150 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费	个	1	232.89	232.89		
1-15	031002003048	套管	(1)一般钢套管制作安装 (2)规格:DN65 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费	个	1	73.14	73.14		
1-16	030905002001	水灭火控制装置调试	(1)消火栓灭火系统装置调试 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	点	33	360.47	11895.51		
2		喷淋系统					420650.93	0	
2-1		地下室					359492.11	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-消防水工程（地下部分）　　第 5 页，共 21 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-1	030901002007	水喷淋钢管	(1)名称:加厚内外壁热镀锌钢管(含管件) (2)规格:DN150 (3)连接形式:卡箍连接 (4)管道材质、厚度按压力等级综合考虑 (5)管道冲洗 (6)综合考虑管道及支吊架防锈防腐、安装方式等 (7)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (8)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	147.95	212.65	31461.57		
2-1-2	030901002008	水喷淋钢管	(1)名称:加厚内外壁热镀锌钢管(含管件) (2)规格:DN100 (3)连接形式:卡箍连接 (4)管道材质、厚度按压力等级综合考虑 (5)管道冲洗 (6)综合考虑管道及支吊架防锈防腐、安装方式等 (7)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (8)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	9.86	152.31	1501.78		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-消防水工程（地下部分）　　第 6 页，共 21 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-3	030901001001	水喷淋钢管	(1)名称:内外壁热镀锌钢管(含管件) (2)规格:DN150 (3)连接形式:卡箍连接 (4)管道材质、厚度按压力等级综合考虑 (5)管道冲洗 (6)综合考虑管道及支吊架防锈防腐、安装方式等 (7)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (8)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	138.23	206.5	28544.5		
2-1-4	030901001002	水喷淋钢管	(1)名称:内外壁热镀锌钢管(含管件) (2)规格:DN100 (3)连接形式:卡箍连接 (4)管道材质、厚度按压力等级综合考虑 (5)管道冲洗 (6)综合考虑管道及支吊架防锈防腐、安装方式等 (7)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (8)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	104.84	139.19	14592.68		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-消防水工程（地下部分）　　第 7 页，共 21 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-5	030901001003	水喷淋钢管	(1)名称:内外壁热镀锌钢管(含管件) (2)规格:DN80 (3)连接形式:卡箍连接 (4)管道材质、厚度按压力等级综合考虑 (5)管道冲洗 (6)综合考虑管道及支吊架防锈防腐、安装方式等 (7)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (8)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	176.39	111.75	19711.58		
2-1-6	030901001004	水喷淋钢管	(1)名称:内外壁热镀锌钢管(含管件) (2)规格:DN65 (3)连接形式:卡箍连接 (4)管道材质、厚度按压力等级综合考虑 (5)管道冲洗 (6)综合考虑管道及支吊架防锈防腐、安装方式等 (7)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (8)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	83.89	99.66	8360.48		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-消防水工程（地下部分）　　第 8 页，共 21 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-7	030901001005	水喷淋钢管	(1)名称:内外壁热镀锌钢管(含管件) (2)规格:DN50 (3)连接形式:丝扣连接 (4)管道材质、厚度按压力等级综合考虑 (5)管道冲洗 (6)综合考虑管道及支吊架防锈防腐、安装方式等 (7)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (8)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	140.16	98.57	13815.57		
2-1-8	030901001006	水喷淋钢管	(1)名称:内外壁热镀锌钢管(含管件) (2)规格:DN40 (3)连接形式:丝扣连接 (4)管道材质、厚度按压力等级综合考虑 (5)管道冲洗 (6)综合考虑管道及支吊架防锈防腐、安装方式等 (7)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (8)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	127.58	85.07	10853.23		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-消防水工程（地下部分）　　第 9 页，共 21 页

标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-9	030901001007	水喷淋钢管	(1)名称:内外壁热镀锌钢管(含管件) (2)规格:DN32 (3)连接形式:丝扣连接 (4)管道材质、厚度按压力等级综合考虑 (5)管道冲洗 (6)综合考虑管道及支吊架防锈防腐、安装方式等 (7)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (8)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	802.37	70.82	56823.84		
2-1-10	030901001008	水喷淋钢管	(1)名称:内外壁热镀锌钢管(含管件) (2)规格:DN25 (3)连接形式:丝扣连接 (4)管道材质、厚度按压力等级综合考虑 (5)管道冲洗 (6)综合考虑管道及支吊架防锈防腐、安装方式等 (7)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (8)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	1432.56	59.9	85810.34		
2-1-11	030901003001	水喷淋(雾)喷头	(1)喷淋头 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体详见施工图纸、招标文件及技术规范要求	个	827	60.5	50033.5		
2-1-12	030901007001	减压孔板	(1)减压孔板孔径DN150 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体详见施工图纸、招标文件及技术规范要求	个	3	358.77	1076.31		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-消防水工程（地下部分）　　第 10 页，共 21 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-13	030901007002	减压孔板	(1)减压孔板孔径DN100 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体详见施工图纸、招标文件及技术规范要求	个	2	275.51	551.02		
2-1-14	031003001036	螺纹阀门	(1)排气阀DN25 (2)含截止阀 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	198.56	198.56		
2-1-15	031003003011	焊接法兰阀门	(1)湿式报警装置ZSFZ-DN150 (2)含信号阀、过滤器、延迟器、压力表等相关附件 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体详见施工图纸、招标文件及技术规范要求	组	1	4484.91	4484.91		
2-1-16	031003003012	焊接法兰阀门	(1)信号闸阀DN100 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	1262.77	2525.54		
2-1-17	031003003013	焊接法兰阀门	(1)信号闸阀DN150 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	4	1302.55	5210.2		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-消防水工程（地下部分）　　第 11 页，共 21 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-18	031003003014	焊接法兰阀门	(1)闸阀DN150 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	1302.55	2605.1		
2-1-19	031003003015	焊接法兰阀门	(1)闸阀DN100 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	1384.38	1384.38		
2-1-20	031003003016	焊接法兰阀门	(1)闸阀DN80 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	628.38	1256.76		
2-1-21	031003003017	焊接法兰阀门	(1)闸阀DN65 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	468.13	468.13		
2-1-22	031003003018	焊接法兰阀门	(1)闸阀DN50 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	372.76	372.76		
2-1-23	031003003019	焊接法兰阀门	(1)闸阀DN40 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	223.02	223.02		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-消防水工程（地下部分）　　第 12 页，共 21 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-24	031003003020	焊接法兰阀门	(1)闸阀DN32 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	3	155.4	466.2		
2-1-25	031003003021	焊接法兰阀门	(1)闸阀DN25 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	126.94	253.88		
2-1-26	031003003022	焊接法兰阀门	(1)泄水阀DN50 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	5	352.93	1764.65		
2-1-27	030901006001	水流指示器	(1)水流指示器DN150 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体详见施工图纸、招标文件及技术规范要求	个	3	1063.75	3191.25		
2-1-28	030901006002	水流指示器	(1)水流指示器DN100 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体详见施工图纸、招标文件及技术规范要求	个	2	820.93	1641.86		
2-1-29	031002003049	套管	(1)柔性防水套管DN200 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	1270.47	1270.47		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-消防水工程（地下部分）　　第 13 页，共 21 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-30	031002003050	套管	(1)柔性防水套管 DN150 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	970.21	970.21		
2-1-31	031002003051	套管	(1)刚性防水套管 DN200 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	720.83	720.83		
2-1-32	031002003052	套管	(1)刚性防水套管 DN125 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	447.67	447.67		
2-1-33	031002003053	套管	(1)刚性防水套管 DN100 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	397.77	397.77		
2-1-34	031002003054	套管	(1)刚性防水套管 DN80 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	339.04	678.08		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-消防水工程（地下部分）　　第 14 页，共 21 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-35	031002003055	套管	(1)刚性防水套管 DN50 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	5	271.78	1358.9		
2-1-36	031002003056	套管	(1)刚性防水套管 DN25 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	271.78	271.78		
2-1-37	031002003057	套管	(1)钢套管DN65 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	4	73.14	292.56		
2-1-38	031002003058	套管	(1)钢套管DN50 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	3	54.14	162.42		
2-1-39	031002003059	套管	(1)钢套管DN40 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	54.14	108.28		
2-1-40	031002003060	套管	(1)钢套管DN25 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	3	35.1	105.3		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-消防水工程（地下部分）　　第 15 页，共 21 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-41	030901008001	末端试水装置	(1)成套末端试水装置DN25 (2)含压力表、截止阀、试水接头等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	组	1	267.83	267.83		
2-1-42	030901008002	末端试水装置	(1)试水阀DN25 (2)含压力表、截止阀等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体详见施工图纸、招标文件及技术规范要求	组	4	52.99	211.96		
2-1-43	030905002002	水灭火控制装置调试	(1)自动喷水灭火系统装置调试 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体详见施工图纸、招标文件及技术规范要求	点	5	608.89	3044.45		
2-2		抗震支架					61158.82	0	
2-2-1	031002001096	支架	(1)侧向抗震支架KZS-DN65-T (2)综合考虑材质、防锈、防腐及安装方式等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	14	510.25	7143.5		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-消防水工程（地下部分）　　第 16 页，共 21 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-2	031002001097	支架	(1)侧向抗震支架KZS-DN80-T (2)综合考虑材质、防锈、防腐及安装方式等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	9	512.25	4610.25		
2-2-3	031002001098	支架	(1)侧向抗震支架KZS-DN100-T (2)综合考虑材质、防锈、防腐及安装方式等 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	9	517.55	4657.95		
2-2-4	031002001099	支架	(1)侧向抗震支架KZS-DN150-T (2)综合考虑材质、防锈、防腐及安装方式等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	12	525.06	6300.72		
2-2-5	031002001100	支架	(1)双向抗震支架KZS-DN65-TL (2)综合考虑材质、防锈、防腐及安装方式等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	10	517.08	5170.8		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-消防水工程（地下部分）　　第 17 页，共 21 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-6	031002001101	支架	(1)双向抗震支架KZS-DN80-TL (2)综合考虑材质、防锈、防腐及安装方式等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	14	519.08	7267.12		
2-2-7	031002001102	支架	(1)双向抗震支架KZS-DN100-TL (2)综合考虑材质、防锈、防腐及安装方式等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	9	548.44	4935.96		
2-2-8	031002001103	支架	(1)双向抗震支架KZS-DN150-TL (2)综合考虑材质、防锈、防腐及安装方式等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	38	554.54	21072.52		
3		地下气体灭火					110933.01	0	
3-1	030902007003	贮存装置	(1)贮存装置GQQ150/2.5 (2)充装量：150kg/瓶 (3)含安全泄压装置、压力表等相关附件 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体详见施工图纸、招标文件及技术规范要求	套	4	6293.37	25173.48		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-消防水工程（地下部分）　　第 18 页，共 21 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2	030902007004	贮存装置	(1)贮存装置 GQQ120/2.5 (2)充装量：105kg/瓶 (3)含安全泄压装置、压力表等相关附件 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体详见施工图纸、招标文件及技术规范要求	套	2	5881.37	11762.74		
3-3	030902007005	贮存装置	(1)贮存装置 GQQ120/2.5 (2)充装量：70kg/瓶 (3)含安全泄压装置、压力表等相关附件 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体详见施工图纸、招标文件及技术规范要求	套	1	5219.72	5219.72		
3-4	030902007006	贮存装置	(1)贮存装置 GQQ120/2.5 (2)充装量：50kg/瓶 (3)含安全泄压装置、压力表等相关附件 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体详见施工图纸、招标文件及技术规范要求	套	1	5219.72	5219.72		
3-5	030902007007	贮存装置	(1)贮存装置 GQQ90/2.5 (2)充装量：80kg/瓶 (3)含安全泄压装置、压力表等相关附件 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体详见施工图纸、招标文件及技术规范要求	套	1	4444.28	4444.28		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-消防水工程（地下部分）　　第 19 页，共 21 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-6	030902007008	贮存装置	(1)贮存装置 GQQ60/2.5 (2)充装量:50kg/瓶 (3)含安全泄压装置、压力表等相关附件 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体详见施工图纸、招标文件及技术规范要求	套	1	3819.72	3819.72		
3-7	030902007009	贮存装置	(1)贮存装置 GQQ40/2.5 (2)充装量：32kg/瓶 (3)含安全泄压装置、压力表等相关附件 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体详见施工图纸、招标文件及技术规范要求	套	1	3060.04	3060.04		
3-8	030902007010	贮存装置	(1)贮压悬挂式超细干粉灭火装置 (2)设计用量:4.00kg (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体详见施工图纸、招标文件及技术规范要求	套	1	835.04	835.04		
3-9	030902009002	无管网气体灭火装置	(1)机械泄压阀 420*410 (2)安装在防护区高度2/3处 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体详见施工图纸、招标文件及技术规范要求	套	4	554.97	2219.88		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-消防水工程（地下部分）　　第 20 页，共 21 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-10	030902009003	无管网气体灭火装置	(1)机械泄压阀 810*410 (2)安装在防护区高度2/3处 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体详见施工图纸、招标文件及技术规范要求	套	1	659.97	659.97		
3-11	030703011009	泄压口	(1)泄压口 (2)尺寸：850*460*80 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体详见施工图纸、招标文件及技术规范要求	个	1	772.75	772.75		
3-12	030703011010	泄压口	(1)泄压口 (2)尺寸：460*460*80 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体详见施工图纸、招标文件及技术规范要求	个	4	682.52	2730.08		
3-13	030902007011	七氟丙烷药剂	(1)介质、类型:七氟丙烷药剂 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体详见施工图纸、招标文件及技术规范要求	kg	600	40.66	24396		
3-14	030601002007	压力仪表	(1)压力表 (2)综合考虑安装位置、连接方式、压力等级 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	5	510.5	2552.5		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-消防水工程（地下部分）　　第 21 页，共 21 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-15	030905004002	气体灭火系统装置调试	(1)气体灭火系统装置调试 (2)试验容器规格(L以内) 90 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体详见施工图纸、招标文件及技术规范要求	点	1	1527.49	1527.49		
3-16	030905004003	气体灭火系统装置调试	(1)气体灭火系统装置调试 (2)试验容器规格(L以内) 155 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体详见施工图纸、招标文件及技术规范要求	点	8	2067.45	16539.6		
合计							734658.20	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 新安街道文汇学校改扩建工程-消防水工程（地下部分） 标段： 新安街道文汇学校改扩建工程

项目编码	030901002005	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	354.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030702-15换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径(mm以内)65[热浸锌镀锌钢管 DN65 （含管件）]	10m	0.1	281.67	410.15	0	7.59	97.91	28.167	41.015	0	0.759	9.791
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.024	29.83	18.3	0	0	8.54	0.71592	0.4392	0	0	0.20496
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.024	28.97	16.81	0	0	8.22	0.69528	0.40344	0	0	0.19728
030808-1	管道支架制作 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.0038	791.53	525.23	0	685.63	289.26	3.007814	1.995874	0	2.605394	1.099188
030808-6	管道支架安装 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.0038	426.23	153.48	0	289.08	139.71	1.619674	0.583224	0	1.098504	0.530898
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0038	36.18	1.61	0	13.48	10.09	0.137484	0.006118	0	0.051224	0.038342
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0038	23.98	15.56	0	6.74	7.51	0.091124	0.059128	0	0.025612	0.028538
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0038	23.16	13.17	0	6.74	7.15	0.088008	0.050046	0	0.025612	0.02717
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.0038	23.16	13.71	0	13.48	7.77	0.088008	0.052098	0	0.051224	0.029526
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.0038	23.16	12.63	0	13.48	7.7	0.088008	0.047994	0	0.051224	0.02926
031106-1	地下室增加费	100元	0.3279	6.72	0	0	2.74	1.87	2.203488	0	0	0.898446	0.613173
小计									36.901808	44.652122	0	5.56624	12.589335
清单项目综合单价													99.709505

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	5.286247	1.376	7.27		
		增加人工费	元	2.20297	1	2.2		
		技工人工费(安装)	元	16.563489	1.351	22.38		
		高级技工人工费(安装)	元	3.698048	1.3594	5.03		
	材料	型钢(综合)	kg	0.39795	4.1	1.63		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004131	0.75	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.007997	13.37	0.11		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.014973	6.86	0.1		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.016081	7.1	0.11		
		水	m3	0.009	3.77	0.03		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.01607	7.5	0.12		
		氧气	m3	0.015827	4.5	0.07		
		钢丝刷	把	0.000568	2.77	0		
		醇酸磁漆	kg	0.062032	13.48	0.84		
		溶剂汽油	kg	0.00033	6	0		
		热浸锌镀锌钢管 DN65 （含管件）	m	1.02	39.17	39.95		
		冲击钻头 φ10mm~20mm	个	0.00512	7.2	0.04		
		砂轮片 φ400mm	片	0.016	18.3	0.29		
		乙炔气	kg	0.005276	16.54	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.025442	6.33	0.16		
		其他材料费	元	0.751974	1	0.75		
		电	kWh	0.012742	0.77	0.01		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000349	4.27	0		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.008	4.7	0.04		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.006549	21.5	0.14		
		机油	kg	0.002285	12	0.03		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000284	410	0.12		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.898235	1	0.9		
		汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.000152	1348.28	0.2		
		其他机械费	元	0.301	1	0.3		
		管子切断机 φ150mm以内	台班	0.009	50.94	0.46		
		台式钻床 钻孔直径φ16mm	台班	0.004044	186.72	0.76		
		立式钻床 钻孔直径φ25mm	台班	0.001759	192.65	0.34		
		直流电焊机 20kW	台班	0.01469	169.55	2.49		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm	台班	0.004457	24.59	0.11		

项目编码	030901002006	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	378.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030702-19换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径(mm以内)150[热浸锌镀锌钢管 DN150 （含管件）]	10m	0.1	438.4	1083.11	0	27.08	184.86	43.84	108.311	0	2.708	18.486
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.05	29.83	18.3	0	0	8.54	1.4915	0.915	0	0	0.427
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.05	28.97	16.81	0	0	8.22	1.4485	0.8405	0	0	0.411
030808-1	管道支架制作 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.0077	791.53	525.23	0	685.63	289.26	6.094781	4.044271	0	5.279351	2.227302
030808-6	管道支架安装 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.0077	426.23	153.48	0	289.08	139.71	3.281971	1.181796	0	2.225916	1.075767
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0077	36.18	1.61	0	13.48	10.09	0.278586	0.012397	0	0.103796	0.077693
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0077	23.98	15.56	0	6.74	7.51	0.184646	0.119812	0	0.051898	0.057827
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0077	23.16	13.17	0	6.74	7.15	0.178332	0.101409	0	0.051898	0.055055
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.0077	23.16	13.71	0	13.48	7.77	0.178332	0.105567	0	0.103796	0.059829
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.0077	23.16	12.63	0	13.48	7.7	0.178332	0.097251	0	0.103796	0.05929
031106-1	地下室增加费	100元	0.5321	6.72	0	0	2.74	1.87	3.575712	0	0	1.457954	0.995027
小计									60.730692	115.729003	0	12.086405	23.93179
清单项目综合单价													212.477890

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	8.8627	1.376	12.2		
		增加人工费	元	3.575349	1	3.58		
		技工人工费(安装)	元	27.193794	1.351	36.74		
		高级技工人工费(安装)	元	6.034262	1.3594	8.2		
	材料	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.032629	7.1	0.23		
		型钢(综合)	kg	0.807451	4.1	3.31		
		铁砂布 0#-2#	张	0.008382	0.75	0.01		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.016226	13.37	0.22		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.031189	6.86	0.21		
		钢丝刷	把	0.001154	2.77	0		
		氧气	m3	0.032113	4.5	0.14		
		热浸锌镀锌钢管 DN150 （含管件）	m	1.02	100.77	102.79		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.032606	7.5	0.24		
		醇酸磁漆	kg	0.129212	13.48	1.74		
		溶剂汽油	kg	0.000669	6	0		
		冲击钻头 φ10mm~20mm	个	0.010389	7.2	0.07		
		乙炔气	kg	0.010704	16.54	0.18		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.051623	6.33	0.33		
		其他材料费	元	4.799544	1	4.8		
		电	kWh	0.025854	0.77	0.02		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000707	4.27	0		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.013288	21.5	0.29		
		机油	kg	0.004637	12	0.06		

工程量清单综合单价分析表

		砂轮片 φ400mm	片	0.037	18.3	0.68		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000577	410	0.24		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.014	4.7	0.07		
		水	m3	0.025	3.77	0.09		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.457806	1	1.46		
		汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.000308	1348.28	0.42		
		管子切断机 φ150mm以内	台班	0.014	50.94	0.71		
		其他机械费	元	1.995	1	2		
		台式钻床 钻孔直径φ16mm	台班	0.008205	186.72	1.53		
		立式钻床 钻孔直径φ25mm	台班	0.003568	192.65	0.69		
		直流电焊机 20kW	台班	0.029806	169.55	5.05		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm	台班	0.009043	24.59	0.22		

项目编码	030901013002	项目名称	灭火器	计量单位	具	工程量	44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030702-92换	手提式灭火器[5Kg干粉磷酸铵盐灭火器 3A/89B,MF/ABC5]	具	1	2.18	65.8	0	0	5.13	2.18	65.8	0	0	5.13
031106-1	地下室增加费	100元	0.0218	6.72	0	0	2.74	1.87	0.146496	0	0	0.059732	0.040766
小计									2.326496	65.8	0	0.059732	5.170766
清单项目综合单价													73.356994

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.328	1.376	0.45		
		增加人工费	元	0.146496	1	0.15		
		技工人工费(安装)	元	1.092	1.351	1.48		
		高级技工人工费(安装)	元	0.188	1.3594	0.26		
	材料	其他材料费	元	3.8	1	3.8		
	主材	5Kg干粉磷酸铵盐灭火器3A/89B,MF/ABC5	具	1	62	62		
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.059732	1	0.06		

项目编码	030901013003	项目名称	灭火器	计量单位	具	工程量	76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030702-92换	手提式灭火器[4Kg干粉磷酸铵盐灭火器 2A/55B,MF/ABC4]	具	1	2.18	48.8	0	0	3.94	2.18	48.8	0	0	3.94
031106-1	地下室增加费	100元	0.0218	6.72	0	0	2.74	1.87	0.146496	0	0	0.059732	0.040766
小计									2.326496	48.8	0	0.059732	3.980766
清单项目综合单价													55.166994

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.328	1.376	0.45		
		增加人工费	元	0.146496	1	0.15		
		技工人工费(安装)	元	1.092	1.351	1.48		
		高级技工人工费(安装)	元	0.188	1.3594	0.26		
	材料	其他材料费	元	3.8	1	3.8		
	主材	4Kg干粉磷酸铵盐灭火器 2A/55B,MF/ABC4	具	1	45	45		
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.059732	1	0.06		

项目编码	030901013004	项目名称	灭火器	计量单位	具	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030702-93换	推车式灭火器	组	1	7.73	385.4	0	0	28.86	7.73	385.4	0	0	28.86
031106-1	地下室增加费	100元	0.0773	6.72	0	0	2.74	1.87	0.519456	0	0	0.211802	0.144551
小计									8.249456	385.4	0	0.211802	29.004551
清单项目综合单价													422.865809

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	0.519456	1	0.52		
		普工人工费(安装)	元	1.092	1.376	1.5		
		技工人工费(安装)	元	3.68	1.351	4.97		
		高级技工人工费(安装)	元	0.922	1.3594	1.25		
	材料	其他材料费	元	5.4	1	5.4		
	主材	推车式干粉灭火器MFT20	组	1	380	380		
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.211802	1	0.21		

项目编码	031003003008	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 150	个	1	232.79	868.44	0	52.89	122.06	232.79	868.44	0	52.89	122.06
031106-1	地下室增加费	100元	2.3279	6.72	0	0	2.74	1.87	15.643488	0	0	6.378446	4.353173
小计									248.433488	868.44	0	59.268446	126.413173
清单项目综合单价													1302.555107

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	33.188	1.376	45.67		
		增加人工费	元	15.643488	1	15.64		
		技工人工费(安装)	元	112.528	1.351	152.03		
		高级技工人工费(安装)	元	25.817	1.3594	35.1		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.55	6.24	3.43		
		清油 C01-1	kg	0.03	19.2	0.58		
		氧气(工业用)	m3	0.11	19.58	2.15		
		乙炔气	kg	0.037	16.54	0.61		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.88	7.06	6.21		
		其他材料费	元	1.88	1	1.88		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	80	160		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100	套	16.48	2.76	45.48		
	主材	闸阀 DN150	个	1	648.09	648.09		
	设备							
	机械	增加机械费	元	6.378446	1	6.38		
		交流电焊机 30kV·A	台班	0.3	176.29	52.89		

项目编码	031003003009	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 65	个	1	108.22	259.09	0	40.55	48.01	108.22	259.09	0	40.55	48.01
031106-1	地下室增加费	100元	1.0822	6.72	0	0	2.74	1.87	7.272384	0	0	2.965228	2.023714
小计									115.492384	259.09	0	43.515228	50.033714
清单项目综合单价													468.131326
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		15.451	1.376		21.26		
		增加人工费				元		7.272384	1		7.27		
		技工人工费(安装)				元		52.313	1.351		70.67		
		高级技工人工费(安装)				元		11.982	1.3594		16.29		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg		0.18	6.24		1.12		
		清油 C01-1				kg		0.015	19.2		0.29		
		氧气(工业用)				m3		0.04	19.58		0.78		
		乙炔气				kg		0.014	16.54		0.23		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg		0.42	7.06		2.97		
		其他材料费				元		0.9	1		0.9		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6				片		2	16.22		32.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套		8.24	1.16		9.56		
	主材	闸阀 DN65				个		1	210.8		210.8		
	设备												
	机械	增加机械费				元		2.965228	1		2.97		
		交流电焊机 30kV·A				台班		0.23	176.29		40.55		
项目编码	031003003010	项目名称			焊接法兰阀门			计量单位	个		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 150	个	1	232.79	868.44	0	52.89	122.06	232.79	868.44	0	52.89	122.06
小计									232.79	868.44	0	52.89	122.06
清单项目综合单价													1276.18
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		33.188	1.376		45.67		
		技工人工费(安装)				元		112.528	1.351		152.03		
		高级技工人工费(安装)				元		25.817	1.3594		35.1		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg		0.55	6.24		3.43		
		清油 C01-1				kg		0.03	19.2		0.58		
		氧气(工业用)				m3		0.11	19.58		2.15		
		乙炔气				kg		0.037	16.54		0.61		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg		0.88	7.06		6.21		
		其他材料费				元		1.88	1		1.88		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6				片		2	80		160		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100				套		16.48	2.76		45.48		
	主材	蝶阀DN150				个		1	648.09		648.09		
	设备												
	机械	交流电焊机 30kV·A				台班		0.3	176.29		52.89		
项目编码	030901010003	项目名称			室内消火栓			计量单位	套		工程量	16	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030702-69换	室内消火栓安装（单出口)DN65[薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防栓 DN65]	套	1	122.9	562.21	0	0.67	69.32	122.9	562.21	0	0.67	69.32
031106-1	地下室增加费	100元	1.229	6.72	0	0	2.74	1.87	8.25888	0	0	3.36746	2.29823
小计									131.15888	562.21	0	4.03746	71.61823
清单项目综合单价													769.02457
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费				元		8.25888	1		8.26		
		普工人工费(安装)				元		17.518	1.376		24.1		
		技工人工费(安装)				元		59.398	1.351		80.25		
		高级技工人工费(安装)				元		13.648	1.3594		18.55		
	材料	普通水泥 42.5(R)				kg		1.43	0.46		0.66		
		砂轮片 Φ400mm				片		0.038	18.3		0.7		
		其他材料费				元		0.815	1		0.82		
		木材(一级红白松)				m3		0.003	2000		6		
		密封带				m		1.68	3		5.04		
	主材	薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防栓 DN65				套		1	549		549		
	设备												
	机械	增加机械费				元		3.36746	1		3.37		
		管子切断套丝机 Φ159mm以内				台班		0.013	31.76		0.41		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm				台班		0.009	28.84		0.26		
项目编码	030901010004	项目名称			室内消火栓			计量单位	套		工程量	17	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030702-69换	室内消火栓安装（单出口)DN65[薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防栓 DN65]	套	1	122.9	828.21	0	0.67	87.94	122.9	828.21	0	0.67	87.94
031106-1	地下室增加费	100元	1.229	6.72	0	0	2.74	1.87	8.25888	0	0	3.36746	2.29823
小计									131.15888	828.21	0	4.03746	90.23823
清单项目综合单价													1053.64457
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		17.518	1.376		24.1		
		增加人工费				元		8.25888	1		8.26		
		技工人工费(安装)				元		59.398	1.351		80.25		
		高级技工人工费(安装)				元		13.648	1.3594		18.55		
	材料	普通水泥 42.5(R)				kg		1.43	0.46		0.66		
		砂轮片 Φ400mm				片		0.038	18.3		0.7		
		其他材料费				元		0.815	1		0.82		
		木材(一级红白松)				m3		0.003	2000		6		
		密封带				m		1.68	3		5.04		
	主材	薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防栓 DN65				套		1	815		815		
	设备												
	机械	增加机械费				元		3.36746	1		3.37		
		管子切断套丝机 Φ159mm以内				台班		0.013	31.76		0.41		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm				台班		0.009	28.84		0.26		
项目编码	031002003044	项目名称			套管			计量单位	个		工程量	4	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-49	柔性防水套管制作 公称直径(mm以内) 100	个	1	188.1	216.19	0	122.7	71.62	188.1	216.19	0	122.7	71.62

工程量清单综合单价分析表

030808-61	柔性防水套管安装 公称直径(mm以内) 100	个	1	41.09	51.2	0	0	13.59	41.09	51.2	0	0	13.59
031106-1	地下室增加费	100元	2.2919	6.72	0	0	2.74	1.87	15.401568	0	0	6.279806	4.285853
小计									244.591568	267.39	0	128.979806	89.495853
清单项目综合单价													730.457227
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	33.079		1.376		45.52		
		增加人工费				元	15.401568		1		15.4		
		技工人工费(安装)				元	112.39		1.351		151.84		
		高级技工人工费(安装)				元	23.418		1.3594		31.83		
	材料	无缝钢管 D159×4.5				m	0.424		89.73		38.05		
		柔性防水套管 DN100				个	1		0		0		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm				kg	25.76		4.578		117.93		
		六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80				套	4.12		2.03		8.36		
		密封油膏				kg	0.242		7.75		1.88		
		橡胶密封圈 DN100				个	2		17.96		35.92		
		油麻				kg	0.205		13		2.67		
		氧气				m3	3.75		4.5		16.88		
		机油				kg	0.04		12		0.48		
		乙炔气				kg	1.25		16.54		20.68		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm				kg	1.45		6.33		9.18		
		黄干油				kg	0.08		11.2		0.9		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.425		7.36		3.13		
		汽油 70#～90#				kg	0.126		7.54		0.95		
		尼龙砂轮片 Φ100mm				片	0.1		4.27		0.43		
		电				kWh	0.068		0.77		0.05		
		钢丝刷子				把	0.257		16.5		4.24		
		其他材料费				元	5.69		1		5.69		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	6.279806		1		6.28		
		直流电焊机 20kW				台班	0.613		169.55		103.93		
		立式钻床 钻孔直径Φ25mm				台班	0.03		192.65		5.78		
		普通车床 工件直径×工件长度4000mm×1000mm				台班	0.05		259.74		12.99		
项目编码	031002003045	项目名称		套管			计量单位		个		工程量	7	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-52	柔性防水套管制作 公称直径(mm以内) 200	个	1	281.73	432.55	0	208.62	117.05	281.73	432.55	0	208.62	117.05
030808-64	柔性防水套管安装 公称直径(mm以内) 200	个	1	56.54	113.93	0	0	21.73	56.54	113.93	0	0	21.73
031106-1	地下室增加费	100元	3.3827	6.72	0	0	2.74	1.87	22.731744	0	0	9.268598	6.325649
小计									361.001744	546.48	0	217.888598	145.105649
清单项目综合单价													1270.475991
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	48.857		1.376		67.23		
		增加人工费				元	22.731744		1		22.73		
		技工人工费(安装)				元	165.933		1.351		224.18		
		高级技工人工费(安装)				元	34.477		1.3594		46.87		
	材料	无缝钢管 D273×7				m	0.424		321.58		136.35		
		柔性防水套管 DN200				个	1		0		0		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm				kg	43.98		4.578		201.34		
		六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80				套	6.18		2.03		12.55		
		密封油膏				kg	0.359		7.75		2.78		
		橡胶密封圈 DN200				个	2		45		90		
		油麻				kg	0.372		13		4.84		
		氧气				m3	4.815		4.5		21.67		
		机油				kg	0.07		12		0.84		
		乙炔气				kg	1.605		16.54		26.55		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm				kg	3.75		6.33		23.74		
		黄干油				kg	0.12		11.2		1.34		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.727		7.36		5.35		
		汽油 70#～90#				kg	0.215		7.54		1.62		
		尼龙砂轮片 Φ100mm				片	0.206		4.27		0.88		
		电				kWh	0.14		0.77		0.11		
		钢丝刷子				把	0.439		16.5		7.24		
		其他材料费				元	9.29		1		9.29		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	9.268598		1		9.27		
		直流电焊机 20kW				台班	1.09		169.55		184.81		
		立式钻床 钻孔直径Φ25mm				台班	0.04		192.65		7.71		
		普通车床 工件直径×工件长度4000mm×1000mm				台班	0.062		259.74		16.1		
项目编码	031002003046	项目名称		套管			计量单位		个		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-75	刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 150	个	1	104.54	174.81	0	57.47	42.7	104.54	174.81	0	57.47	42.7
030808-87	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150	个	1	70.78	32.61	0	0	19.51	70.78	32.61	0	0	19.51
031106-1	地下室增加费	100元	1.7532	6.72	0	0	2.74	1.87	11.781504	0	0	4.803768	3.278484
小计									187.101504	207.42	0	62.273768	65.488484
清单项目综合单价													522.283756
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	25.349		1.376		34.88		
		增加人工费				元	11.781504		1		11.78		
		技工人工费(安装)				元	85.959		1.351		116.13		
		高级技工人工费(安装)				元	17.883		1.3594		24.31		
	材料	无缝钢管 D219×6				m	0.424		173.84		73.71		
		刚性防水套管 DN150				个	1		0		0		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm				kg	8.606		4.578		39.4		
		密封油膏				kg	0.505		7.75		3.91		
		扁钢 ＜59				kg	1.6		4.711		7.54		
		油麻				kg	1.816		13		23.61		
		氧气				m3	2.04		4.5		9.18		
		石棉绒				kg	0.868		4.05		3.52		
		水泥 P.042.5				kg	2.025		0.46		0.93		
		乙炔气				kg	0.68		16.54		11.25		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm				kg	0.78		6.33		4.94		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085		7.36		0.63		
		汽油 70#～90#				kg	0.047		7.54		0.35		
		尼龙砂轮片 Φ100mm				片	0.1		4.27		0.43		
		电				kWh	0.068		0.77		0.05		
		钢丝刷子				把	1.459		16.5		24.07		
		其他材料费				元	3.91		1		3.91		
	主材												
	设备												
		增加机械费				元	4.803768		1		4.8		

工程量清单综合单价分析表

	机械	直流电焊机 20kW	台班	0.293	169.55	49.68		
		普通车床 工件直径×工件长度4000mm×1000mm	台班	0.03	259.74	7.79		
项目编码	031002003047	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-34	一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 150	个	1	82.34	109.98	0	3.22	28.02	82.34	109.98	0	3.22	28.02
031106-1	地下室增加费	100元	0.8234	6.72	0	0	2.74	1.87	5.533248	0	0	2.256116	1.539758
小计									87.873248	109.98	0	5.476116	29.559758
清单项目综合单价													232.889122

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	11.864	1.376	16.32		
		增加人工费	元	5.533248	1	5.53		
		技工人工费(安装)	元	40.327	1.351	54.48		
		高级技工人工费(安装)	元	8.481	1.3594	11.53		
	材料	无缝钢管 D219×6	m	0.318	173.84	55.28		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	4.142	0.65		
		氧气	m3	0.324	4.5	1.46		
		乙炔气	kg	0.108	16.54	1.79		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.034	6.33	0.22		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	7.36	0.38		
		汽油 70#~90#	kg	0.013	7.54	0.1		
		钢丝刷子	把	0.008	16.5	0.13		
		油麻	kg	3.152	13	40.98		
		密封油膏	kg	0.612	7.75	4.74		
		水泥 P.042.5	kg	0.8	0.46	0.37		
		砂子	kg	2.399	0.8	1.92		
		其他材料费	元	1.97	1	1.97		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.256116	1	2.26		
		直流电焊机 20kW	台班	0.019	169.55	3.22		

项目编码	031002003048	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-30	一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 65	个	1	26.85	32.53	0	1.75	8.97	26.85	32.53	0	1.75	8.97
031106-1	地下室增加费	100元	0.2685	6.72	0	0	2.74	1.87	1.80432	0	0	0.73569	0.502095
小计									28.65432	32.53	0	2.48569	9.472095
清单项目综合单价													73.142105

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.806	1.376	5.24		
		增加人工费	元	1.80432	1	1.8		
		技工人工费(安装)	元	13.216	1.351	17.85		
		高级技工人工费(安装)	元	2.767	1.3594	3.76		
	材料	焊接钢管 DN100 δ=4.0mm	m	0.318	46.26	14.71		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	4.142	0.65		
		氧气	m3	0.036	4.5	0.16		
		乙炔气	kg	0.012	16.54	0.2		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.022	6.33	0.14		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.026	7.36	0.19		
		汽油 70#~90#	kg	0.007	7.54	0.05		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.038	21.5	0.82		
		钢丝刷子	把	0.006	16.5	0.1		
		油麻	kg	0.957	13	12.44		
		密封油膏	kg	0.202	7.75	1.57		
		水泥 P.042.5	kg	0.332	0.46	0.15		
		砂子	kg	0.997	0.8	0.8		
		其他材料费	元	0.55	1	0.55		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.73569	1	0.74		
		直流电焊机 20kW	台班	0.009	169.55	1.53		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm	台班	0.009	24.59	0.22		

项目编码	030905002001	项目名称	水灭火控制装置调试	计量单位	点	工程量	33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030705-10	消火栓灭火系统	点	1	211.8	5.85	0	61.51	57.32	211.8	5.85	0	61.51	57.32
031106-1	地下室增加费	100元	2.118	6.72	0	0	2.74	1.87	14.23296	0	0	5.80332	3.96066
小计									226.03296	5.85	0	67.31332	61.28066
清单项目综合单价													360.47694

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	10.662	1.376	14.67		
		增加人工费	元	14.23296	1	14.23		
		技工人工费(安装)	元	46.457	1.351	62.76		
		高级技工人工费(安装)	元	98.839	1.3594	134.36		
	材料	酒精 95%	kg	0.16	4	0.64		
		电	kWh	5	0.77	3.85		
		电线 BV-1.0	m	1.527	0.7	1.07		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.42	0.7	0.29		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	5.80332	1	5.8		
		仪器仪表使用费	元	61.51	1	61.51		

项目编码	030901002007	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	147.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030702-19换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径(mm以内) 150[热浸锌镀锌钢管 DN150 (含管件)]	10m	0.1	438.4	1083.11	0	27.08	184.86	43.84	108.311	0	2.708	18.486
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.052	29.83	18.3	0	0	8.54	1.55116	0.9516	0	0	0.44408
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.052	28.97	16.81	0	0	8.22	1.50644	0.87412	0	0	0.42744
030808-1	管道支架制作 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.0077	791.53	525.23	0	685.63	289.26	6.094781	4.044271	0	5.279351	2.227302
030808-6	管道支架安装 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.0077	426.23	153.48	0	289.08	139.71	3.281971	1.181796	0	2.225916	1.075767
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0077	36.18	1.61	0	13.48	10.09	0.278586	0.012397	0	0.103796	0.077693
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0077	23.98	15.56	0	6.74	7.51	0.184646	0.119812	0	0.051898	0.057827
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0077	23.16	13.17	0	6.74	7.15	0.178332	0.101409	0	0.051898	0.055055

工程量清单综合单价分析表

031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.0077	23.16	13.71	0	13.48	7.77	0.178332	0.105567	0	0.103796	0.059829
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.0077	23.16	12.63	0	13.48	7.7	0.178332	0.097251	0	0.103796	0.05929
031106-1	地下室增加费	100元	0.5321	6.72	0	0	2.74	1.87	3.575712	0	0	1.457954	0.995027
小计									60.848292	115.799223	0	12.086405	23.96531
清单项目综合单价													212.6992300
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	8.897913		1.376		12.24		
		增加人工费				元	3.575353		1		3.58		
		技工人工费(安装)				元	27.233527		1.351		36.79		
		高级技工人工费(安装)				元	6.040498		1.3594		8.21		
	材料	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.032629		7.1		0.23		
		型钢(综合)				kg	0.807453		4.1		3.31		
		铁砂布 0#-2#				张	0.008382		0.75		0.01		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.016226		13.37		0.22		
		醇酸漆稀释剂(X6)				kg	0.032242		6.86		0.22		
		钢丝刷				把	0.001154		2.77		0		
		氧气				m3	0.032114		4.5		0.14		
		热浸锌镀锌钢管 DN150 (含管件)				m	1.02		100.77		102.79		
		膨胀螺栓(综合)				kg	0.032606		7.5		0.24		
		醇酸磁漆				kg	0.133575		13.48		1.8		
		溶剂汽油				kg	0.000669		6		0		
		冲击钻头 φ10mm~20mm				个	0.010389		7.2		0.07		
		乙炔气				kg	0.010705		16.54		0.18		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.051623		6.33		0.33		
		其他材料费				元	4.799544		1		4.8		
		电				kWh	0.025854		0.77		0.02		
		尼龙砂轮片 φ100mm				片	0.000707		4.27		0		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.013288		21.5		0.29		
		机油				kg	0.004637		12		0.06		
		砂轮片 φ400mm				片	0.037		18.3		0.68		
		1:2.5水泥砂浆				m3	0.000577		410		0.24		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm				kg	0.014		4.7		0.07		
		水				m3	0.025		3.77		0.09		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	1.457808		1		1.46		
		汽车式起重机 提升质量16t				台班	0.000308		1348.28		0.42		
		管子切断机 φ150mm以内				台班	0.014		50.94		0.71		
		其他机械费				元	1.995		1		2		
		台式钻床 钻孔直径φ16mm				台班	0.008205		186.72		1.53		
		立式钻床 钻孔直径φ25mm				台班	0.003568		192.65		0.69		
		直流电焊机 20kW				台班	0.029807		169.55		5.05		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm				台班	0.009043		24.59		0.22		
项目编码	030901002008	项目名称			水喷淋钢管		计量单位		m		工程量	9.86	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030702-17换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径(mm以内) 100	10m	0.1	358.39	632.86	0	15.11	132.83	35.839	63.286	0	1.511	13.283
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.052	29.83	18.3	0	0	8.54	1.55116	0.9516	0	0	0.44408
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.052	28.97	16.81	0	0	8.22	1.50644	0.87412	0	0	0.42744
030808-1	管道支架制作 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.00769	791.53	525.23	0	685.63	289.26	6.0868657	4.0390187	0	5.2724947	2.2244094
030808-6	管道支架安装 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.00769	426.23	153.48	0	289.08	139.71	3.2777087	1.1802612	0	2.2230252	1.0743699
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.00769	36.18	1.61	0	13.48	10.09	0.2782242	0.0123809	0	0.1036612	0.0775921
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.00769	23.98	15.56	0	6.74	7.51	0.1844062	0.1196564	0	0.0518306	0.0577519
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.00769	23.16	13.17	0	6.74	7.15	0.1781004	0.1012773	0	0.0518306	0.0549835
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.00769	23.16	13.71	0	13.48	7.77	0.1781004	0.1054299	0	0.1036612	0.0597513
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.00769	23.16	12.63	0	13.48	7.7	0.1781004	0.0971247	0	0.1036612	0.059213
031106-1	地下室增加费	100元	0.453	6.72	0	0	2.74	1.87	3.04416	0	0	1.24122	0.84711
小计									52.302266	70.7668691	0	10.6623847	18.6097011
清单项目综合单价													152.3412209
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	7.75556		1.376		10.67		
		增加人工费				元	3.037631		1		3.04		
		技工人工费(安装)				元	23.365155		1.351		31.57		
		高级技工人工费(安装)				元	5.155706		1.3594		7.01		
	材料	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.032627		7.1		0.23		
		型钢(综合)				kg	0.807414		4.1		3.31		
		铁砂布 0#-2#				张	0.008382		0.75		0.01		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.016225		13.37		0.22		
		醇酸漆稀释剂(X6)				kg	0.032252		6.86		0.22		
		钢丝刷				把	0.001153		2.77		0		
		氧气				m3	0.032112		4.5		0.14		
		热浸锌镀锌钢管 DN100 (含管件)				m	1.02		60.18		61.38		
		膨胀螺栓(综合)				kg	0.032604		7.5		0.24		
		醇酸磁漆				kg	0.133615		13.48		1.8		
		溶剂汽油				kg	0.000669		6		0		
		冲击钻头 φ10mm~20mm				个	0.010389		7.2		0.07		
		乙炔气				kg	0.010704		16.54		0.18		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.051621		6.33		0.33		
		其他材料费				元	1.443538		1		1.44		
		电				kWh	0.025853		0.77		0.02		
		尼龙砂轮片 φ100mm				片	0.000707		4.27		0		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.013288		21.5		0.29		
		机油				kg	0.004637		12		0.06		
		砂轮片 φ400mm				片	0.025		18.3		0.46		
		1:2.5水泥砂浆				m3	0.000577		410		0.24		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm				kg	0.012		4.7		0.06		
		水				m3	0.015		3.77		0.06		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	1.238558		1		1.24		
		汽车式起重机 提升质量16t				台班	0.000308		1348.28		0.42		
		管子切断机 φ150mm以内				台班	0.01		50.94		0.51		
		其他机械费				元	1.002		1		1		
		台式钻床 钻孔直径φ16mm				台班	0.008205		186.72		1.53		
		立式钻床 钻孔直径φ25mm				台班	0.003568		192.65		0.69		
		直流电焊机 20kW				台班	0.029805		169.55		5.05		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm				台班	0.009043		24.59		0.22		
项目编码	030901001001	项目名称			水喷淋钢管		计量单位		m		工程量	138.23	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030702-19	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径(mm以内) 150	10m	0.1	438.4	1083.82	0	27.08	184.91	43.84	108.382	0	2.708	18.491
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.05	29.83	18.3	0	0	8.54	1.4915	0.915	0	0	0.427
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.05	28.97	16.81	0	0	8.22	1.4485	0.8405	0	0	0.411
030808-1	管道支架制作 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.0077	791.53	525.23	0	685.63	289.26	6.094781	4.044271	0	5.279351	2.227302
030808-6	管道支架安装 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.0077	426.23	153.48	0	289.08	139.71	3.281971	1.181796	0	2.225916	1.075767
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0077	36.18	1.61	0	13.48	10.09	0.278586	0.012397	0	0.103796	0.077693
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0077	23.98	15.56	0	6.74	7.51	0.184646	0.119812	0	0.051898	0.057827
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0077	23.16	13.17	0	6.74	7.15	0.178332	0.101409	0	0.051898	0.055055
031102-66	金属结构刷油 一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.0077	23.16	13.71	0	13.48	7.77	0.178332	0.105567	0	0.103796	0.059829
031102-67	金属结构刷油 一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.0077	23.16	12.63	0	13.48	7.7	0.178332	0.097251	0	0.103796	0.05929
小计									57.15498	115.800003	0	10.628451	22.941763
清单项目综合单价													206.5251970
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	8.86264	1.376		12.19			
		技工人工费(安装)				元	27.193727	1.351		36.74			
		高级技工人工费(安装)				元	6.034251	1.3594		8.2			
	材料	型钢(综合)				kg	0.807451	4.1		3.31			
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.032629	7.1		0.23			
		铁砂布 0#-2#				张	0.008382	0.75		0.01			
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.016226	13.37		0.22			
		醇酸漆稀释剂(X6)				kg	0.031187	6.86		0.21			
		水				m3	0.025	3.77		0.09			
		钢丝刷				把	0.001154	2.77		0			
		膨胀螺栓(综合)				kg	0.032606	7.5		0.24			
		醇酸磁漆				kg	0.129204	13.48		1.74			
		溶剂汽油				kg	0.000669	6		0			
		氧气				m3	0.032113	4.5		0.14			
		镀锌钢管 DN150 δ=4.5mm				m	1.02	100.84		102.86			
		砂轮片 φ400mm				片	0.037	18.3		0.68			
		冲击钻头 φ10mm~20mm				个	0.010389	7.2		0.07			
		乙炔气				kg	0.010704	16.54		0.18			
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.051623	6.33		0.33			
		其他材料费				元	4.799544	1		4.8			
		电				kWh	0.025854	0.77		0.02			
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm				kg	0.014	4.7		0.07			
		尼龙砂轮片 φ100mm				片	0.000707	4.27		0			
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.013288	21.5		0.29			
		机油				kg	0.004637	12		0.06			
		1:2.5水泥砂浆				m3	0.000577	410		0.24			
	主材												
	设备												
	机械	汽车式起重机 提升质量16t				台班	0.000308	1348.28		0.42			
		其他机械费				元	1.995	1		2			
		管子切断机 φ150mm以内				台班	0.014	50.94		0.71			
		台式钻床 钻孔直径φ16mm				台班	0.008205	186.72		1.53			
		立式钻床 钻孔直径φ25mm				台班	0.003568	192.65		0.69			
		直流电焊机 20kW				台班	0.029806	169.55		5.05			
		砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm				台班	0.009043	24.59		0.22			
项目编码	030901001002		项目名称		水喷淋钢管		计量单位		m		工程量		104.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030702-17换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径(mm以内) 100[热浸锌镀锌钢管 DN100 (含管件)]	10m	0.1	358.39	632.86	0	15.11	132.83	35.839	63.286	0	1.511	13.283
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.036	29.83	18.3	0	0	8.54	1.07388	0.6588	0	0	0.30744
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.036	28.97	16.81	0	0	8.22	1.04292	0.60516	0	0	0.29592
030808-1	管道支架制作 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.00464	791.53	525.23	0	685.63	289.26	3.6726992	2.4370672	0	3.1813232	1.3421664
030808-6	管道支架安装 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.00464	426.23	153.48	0	289.08	139.71	1.9777072	0.7121472	0	1.3413312	0.6482544
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.00464	36.18	1.61	0	13.48	10.09	0.1678752	0.0074704	0	0.0625472	0.0468176
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.00464	23.98	15.56	0	6.74	7.51	0.1112672	0.0721984	0	0.0312736	0.0348464
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.00464	23.16	13.17	0	6.74	7.15	0.1074624	0.0611088	0	0.0312736	0.033176
031102-66	金属结构刷油 一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.00464	23.16	13.71	0	13.48	7.77	0.1074624	0.0636144	0	0.0625472	0.0360528
031102-67	金属结构刷油 一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.00464	23.16	12.63	0	13.48	7.7	0.1074624	0.0586032	0	0.0625472	0.035728
031106-1	地下室增加费	100元	0.4148	6.72	0	0	2.74	1.87	2.787456	0	0	1.136552	0.775676
小计									46.995192	67.9621696	0	7.4203952	16.8390776
清单项目综合单价													139.2168344
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	6.790602	1.376		9.34			
		增加人工费				元	2.787274	1		2.79			
		技工人工费(安装)				元	21.060531	1.351		28.45			
		高级技工人工费(安装)				元	4.696956	1.3594		6.39			
	材料	型钢(综合)				kg	0.486151	4.1		1.99			
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.019645	7.1		0.14			
		铁砂布 0#-2#				张	0.005047	0.75		0			
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.009769	13.37		0.13			
		醇酸漆稀释剂(X6)				kg	0.021991	6.86		0.15			
		水				m3	0.015	3.77		0.06			
		钢丝刷				把	0.000695	2.77		0			
		膨胀螺栓(综合)				kg	0.019631	7.5		0.15			
		醇酸磁漆				kg	0.091106	13.48		1.23			
		溶剂汽油				kg	0.000403	6		0			
		氧气				m3	0.019335	4.5		0.09			
		热浸锌镀锌钢管 DN100 (含管件)				m	1.02	60.18		61.38			
		砂轮片 φ400mm				片	0.025	18.3		0.46			
		冲击钻头 φ10mm~20mm				个	0.006255	7.2		0.05			
		乙炔气				kg	0.006445	16.54		0.11			
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.031081	6.33		0.2			
		其他材料费				元	1.399158	1		1.4			
		电				kWh	0.015566	0.77		0.01			
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm				kg	0.012	4.7		0.06			
		尼龙砂轮片 φ100mm				片	0.000426	4.27		0			
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.008001	21.5		0.17			
		机油				kg	0.002792	12		0.03			
		1:2.5水泥砂浆				m3	0.000347	410		0.14			
	主材												
	设备												
		增加机械费				元	1.136478	1		1.14			

工程量清单综合单价分析表

	机械	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.000185	1348.28	0.25		
		其他机械费	元	1.002	1	1		
		管子切断机 Φ150mm以内	台班	0.01	50.94	0.51		
		台式钻床 钻孔直径Φ16mm	台班	0.00494	186.72	0.92		
		立式钻床 钻孔直径Φ25mm	台班	0.002148	192.65	0.41		
		直流电焊机 20kW	台班	0.017946	169.55	3.04		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm	台班	0.005445	24.59	0.13		

项目编码	030901001003	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	176.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030702-16	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径(mm以内) 80	10m	0.1	301.27	482.78	0	8.34	107.83	30.127	48.278	0	0.834	10.783
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.028	29.83	18.3	0	0	8.54	0.83524	0.5124	0	0	0.23912
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.028	28.97	16.81	0	0	8.22	0.81116	0.47068	0	0	0.23016
030808-1	管道支架制作 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.0042	791.53	525.23	0	685.63	289.26	3.324426	2.205966	0	2.879646	1.214892
030808-6	管道支架安装 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.0042	426.23	153.48	0	289.08	139.71	1.790166	0.644616	0	1.214136	0.586782
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0042	36.18	1.61	0	13.48	10.09	0.151956	0.006762	0	0.056616	0.042378
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0042	23.98	15.56	0	6.74	7.51	0.100716	0.065352	0	0.028308	0.031542
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0042	23.16	13.17	0	6.74	7.15	0.097272	0.055314	0	0.028308	0.03003
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.0042	23.16	13.71	0	13.48	7.77	0.097272	0.057582	0	0.056616	0.032634
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.0042	23.16	12.63	0	13.48	7.7	0.097272	0.053046	0	0.056616	0.03234
031106-1	地下室增加费	100元	0.3512	6.72	0	0	2.74	1.87	2.360064	0	0	0.962288	0.656744
	小计								39.792544	52.349718	0	6.116534	13.879622
	清单项目综合单价												112.138418

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	5.706667	1.376	7.85		
		增加人工费	元	2.36005	1	2.36		
		技工人工费(安装)	元	17.781412	1.351	24.02		
		高级技工人工费(安装)	元	3.972731	1.3594	5.4		
	材料	型钢(综合)	kg	0.430501	4.1	1.77		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.017396	7.1	0.12		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004469	0.75	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.008651	13.37	0.12		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.017196	6.86	0.12		
		水	m3	0.01	3.77	0.04		
		钢丝刷	把	0.000615	2.77	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.017384	7.5	0.13		
		醇酸磁漆	kg	0.07124	13.48	0.96		
		溶剂汽油	kg	0.000357	6	0		
		氧气	m3	0.017122	4.5	0.08		
		镀锌钢管 DN80 δ=4.0mm	m	1.02	46.48	47.41		
		冲击钻头 Φ10mm~20mm	个	0.005539	7.2	0.04		
		乙炔气	kg	0.005707	16.54	0.09		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.027523	6.33	0.17		
		其他材料费	元	0.843471	1	0.84		
		电	kWh	0.013784	0.77	0.01		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.01	4.7	0.05		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000377	4.27	0		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.007085	21.5	0.15		
		机油	kg	0.002472	12	0.03		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000308	410	0.13		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.962282	1	0.96		
		汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.000164	1348.28	0.22		
		其他机械费	元	0.376	1	0.38		
		管子切断机 Φ150mm以内	台班	0.009	50.94	0.46		
		台式钻床 钻孔直径Φ16mm	台班	0.004375	186.72	0.82		
		立式钻床 钻孔直径Φ25mm	台班	0.001902	192.65	0.37		
		直流电焊机 20kW	台班	0.015892	169.55	2.69		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm	台班	0.004822	24.59	0.12		

项目编码	030901001004	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	83.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030702-15	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径(mm以内) 65	10m	0.1	281.67	410.15	0	7.59	97.91	28.167	41.015	0	0.759	9.791
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.024	29.83	18.3	0	0	8.54	0.71592	0.4392	0	0	0.20496
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.024	28.97	16.81	0	0	8.22	0.69528	0.40344	0	0	0.19728
030808-1	管道支架制作 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.00379	791.53	525.23	0	685.63	289.26	2.9998987	1.9906217	0	2.5985377	1.0962954
030808-6	管道支架安装 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.00379	426.23	153.48	0	289.08	139.71	1.6154117	0.5816892	0	1.0956132	0.5295009
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.00379	36.18	1.61	0	13.48	10.09	0.1371222	0.0061019	0	0.0510892	0.0382411
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.00379	23.98	15.56	0	6.74	7.51	0.0908842	0.0589724	0	0.0255446	0.0284629
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.00379	23.16	13.17	0	6.74	7.15	0.0877764	0.0499143	0	0.0255446	0.0270985
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.00379	23.16	13.71	0	13.48	7.77	0.0877764	0.0519609	0	0.0510892	0.0294483
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.00379	23.16	12.63	0	13.48	7.7	0.0877764	0.0478677	0	0.0510892	0.029183
031106-1	地下室增加费	100元	0.3279	6.72	0	0	2.74	1.87	2.203488	0	0	0.898446	0.613173
	小计								36.888334	44.6447681	0	5.5559537	12.5846431
	清单项目综合单价												99.6736989

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	2.202973	1	2.2		
		普工人工费(安装)	元	5.280309	1.376	7.27		
		技工人工费(安装)	元	16.556776	1.351	22.37		
		高级技工人工费(安装)	元	3.696993	1.3594	5.03		
	材料	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.007997	13.37	0.11		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.014796	6.86	0.1		
		水	m3	0.009	3.77	0.03		
		型钢(综合)	kg	0.397946	4.1	1.63		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.016081	7.1	0.11		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004131	0.75	0		
		溶剂汽油	kg	0.00033	6	0		
		氧气	m3	0.015827	4.5	0.07		
		镀锌钢管 DN65 δ=3.75mm	m	1.02	39.17	39.95		
		钢丝刷	把	0.000568	2.77	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.016069	7.5	0.12		
		醇酸磁漆	kg	0.061297	13.48	0.83		
		乙炔气	kg	0.005276	16.54	0.09		
		冲击钻头 Φ10mm~20mm	个	0.00512	7.2	0.04		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.016	18.3	0.29		
		其他材料费	元	0.751973	1	0.75		

工程量清单综合单价分析表

费用明细									
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.025442	6.33	0.16		
		电	kWh	0.012742	0.77	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000349	4.27	0		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.008	4.7	0.04		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.006549	21.5	0.14		
		机油	kg	0.002285	12	0.03		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000284	410	0.12		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.898236	1	0.9		
		汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.000152	1348.28	0.2		
		其他机械费	元	0.301	1	0.3		
		管子切断机 Φ150mm以内	台班	0.009	50.94	0.46		
		台式钻床 钻孔直径Φ16mm	台班	0.004044	186.72	0.76		
		立式钻床 钻孔直径Φ25mm	台班	0.001759	192.65	0.34		
		直流电焊机 20kW	台班	0.01469	169.55	2.49		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm	台班	0.004457	24.59	0.11		

项目编码	030901001005	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	140.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030702-4	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径(mm以内) 50	10m	0.1	295.45	397.97	0	11.12	100.72	29.545	39.797	0	1.112	10.072
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.019	29.83	18.3	0	0	8.54	0.56677	0.3477	0	0	0.16226
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.019	28.97	16.81	0	0	8.22	0.55043	0.31939	0	0	0.15618
030808-1	管道支架制作 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.0034	791.53	525.23	0	685.63	289.26	2.691202	1.785782	0	2.331142	0.983484
030808-6	管道支架安装 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.0034	426.23	153.48	0	289.08	139.71	1.449182	0.521832	0	0.982872	0.475014
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0034	36.18	1.61	0	13.48	10.09	0.123012	0.005474	0	0.045832	0.034306
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0034	23.98	15.56	0	6.74	7.51	0.081532	0.052904	0	0.022916	0.025534
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0034	23.16	13.17	0	6.74	7.15	0.078744	0.044778	0	0.022916	0.02431
031102-66	金属结构刷油 一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.0034	23.16	13.71	0	13.48	7.77	0.078744	0.046614	0	0.045832	0.026418
031102-67	金属结构刷油 一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.0034	23.16	12.63	0	13.48	7.7	0.078744	0.042942	0	0.045832	0.02618
031106-1	地下室增加费	100元	0.3369	6.72	0	0	2.74	1.87	2.263968	0	0	0.923106	0.630003
小计									37.507328	42.964416	0	5.532448	12.615689
清单项目综合单价													98.6198810

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	5.302704	1.376	7.3		
		增加人工费	元	2.263661	1	2.26		
		技工人工费(安装)	元	16.860456	1.351	22.78		
		高级技工人工费(安装)	元	3.795296	1.3594	5.16		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.003706	0.75	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.007174	13.37	0.1		
		型钢(综合)	kg	0.356997	4.1	1.46		
		机油 5#～7#	kg	0.0087	11.2	0.1		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.01198	6.86	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.014426	7.1	0.1		
		水	m3	0.016	3.77	0.06		
		钢丝刷	把	0.00051	2.77	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.014416	7.5	0.11		
		氧气	m3	0.014198	4.5	0.06		
		醇酸磁漆	kg	0.049631	13.48	0.67		
		溶剂汽油	kg	0.000296	6	0		
		镀锌钢管 DN50 δ=3.5mm	m	1.02	29.57	30.16		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.0243	18.3	0.44		
		冲击钻头 Φ10mm～20mm	个	0.004593	7.2	0.03		
		乙炔气	kg	0.004733	16.54	0.08		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.022824	6.33	0.14		
		其他材料费	元	0.049317	1	0.05		
		镀锌钢管接头零件 DN50	个	0.933	7	6.53		
		电	kWh	0.011431	0.77	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000313	4.27	0		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.0077	4.7	0.04		
		密封带	m	0.8219	3	2.47		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.005875	21.5	0.13		
		机油	kg	0.00205	12	0.02		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000255	410	0.1		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.922981	1	0.92		
		汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.000136	1348.28	0.18		
		管子切断套丝机 Φ159mm以内	台班	0.0291	31.76	0.92		
		台式钻床 钻孔直径Φ16mm	台班	0.003628	186.72	0.68		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm	台班	0.0065	28.84	0.19		
		立式钻床 钻孔直径Φ25mm	台班	0.001578	192.65	0.3		
		直流电焊机 20kW	台班	0.013178	169.55	2.23		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm	台班	0.003998	24.59	0.1		

项目编码	030901001006	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	127.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030702-3	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径(mm以内) 40	10m	0.1	283.31	305.45	0	12.01	91.37	28.331	30.545	0	1.201	9.137
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.016	29.83	18.3	0	0	8.54	0.47728	0.2928	0	0	0.13664
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.016	28.97	16.81	0	0	8.22	0.46352	0.26896	0	0	0.13152
030808-1	管道支架制作 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.00295	791.53	525.23	0	685.63	289.26	2.3350135	1.5494285	0	2.0226085	0.853317
030808-6	管道支架安装 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.00295	426.23	153.48	0	289.08	139.71	1.2573785	0.452766	0	0.852786	0.4121445
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.00295	36.18	1.61	0	13.48	10.09	0.106731	0.0047495	0	0.039766	0.0297655
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.00295	23.98	15.56	0	6.74	7.51	0.070741	0.045902	0	0.019883	0.0221545
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.00295	23.16	13.17	0	6.74	7.15	0.068322	0.0388515	0	0.019883	0.0210925
031102-66	金属结构刷油 一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.00295	23.16	13.71	0	13.48	7.77	0.068322	0.0404445	0	0.039766	0.0229215
031102-67	金属结构刷油 一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.00295	23.16	12.63	0	13.48	7.7	0.068322	0.0372585	0	0.039766	0.022715
031106-1	地下室增加费	100元	0.3193	6.72	0	0	2.74	1.87	2.145696	0	0	0.874882	0.597091
小计									35.392326	33.2761605	0	5.1103405	11.3863615
清单项目综合单价													85.1651885

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	4.960345	1.376	6.83		
		增加人工费	元	2.145254	1	2.15		
		技工人工费(安装)	元	15.919086	1.351	21.51		
		高级技工人工费(安装)	元	3.575347	1.3594	4.86		

工程量清单综合单价分析表

费用明细								
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.003215	0.75	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.006224	13.37	0.08		
		型钢(综合)	kg	0.309749	4.1	1.27		
		机油 5#～7#	kg	0.0105	11.2	0.12		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.00968	6.86	0.07		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.012517	7.1	0.09		
		水	m3	0.013	3.77	0.05		
		钢丝刷	把	0.000442	2.77	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.012508	7.5	0.09		
		氧气	m3	0.012319	4.5	0.06		
		醇酸磁漆	kg	0.040102	13.48	0.54		
		溶剂汽油	kg	0.000257	6	0		
		镀锌钢管 DN40 δ=3.5mm	m	1.02	21.91	22.35		
		砂轮片 φ400mm	片	0.0257	18.3	0.47		
		冲击钻头 φ10mm～20mm	个	0.003985	7.2	0.03		
		乙炔气	kg	0.004106	16.54	0.07		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.019803	6.33	0.13		
		其他材料费	元	0.04279	1	0.04		
		镀锌钢管接头零件 DN40	个	1.223	4.2	5.14		
		电	kWh	0.009918	0.77	0.01		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000271	4.27	0		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.0077	4.7	0.04		
		密封带	m	0.7958	3	2.39		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.005098	21.5	0.11		
		机油	kg	0.001779	12	0.02		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000221	410	0.09		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.874702	1	0.87		
		汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.000118	1348.28	0.16		
		管子切断套丝机 φ159mm以内	台班	0.03	31.76	0.95		
		台式钻床 钻孔直径φ16mm	台班	0.003148	186.72	0.59		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm	台班	0.0086	28.84	0.25		
		立式钻床 钻孔直径φ25mm	台班	0.001369	192.65	0.26		
		直流电焊机 20kW	台班	0.011434	169.55	1.94		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm	台班	0.003469	24.59	0.09		

项目编码	030901001007	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	802.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030702-2	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径(mm以内) 32	10m	0.1	249.3	238.42	0	8.28	78.08	24.93	23.842	0	0.828	7.808
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.014	29.83	18.3	0	0	8.54	0.41762	0.2562	0	0	0.11956
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.014	28.97	16.81	0	0	8.22	0.40558	0.23534	0	0	0.11508
030808-1	管道支架制作 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.00246	791.53	525.23	0	685.63	289.26	1.9471638	1.2920658	0	1.6866498	0.7115796
030808-6	管道支架安装 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.00246	426.23	153.48	0	289.08	139.71	1.0485258	0.3775608	0	0.7111368	0.3436866
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.00246	36.18	1.61	0	13.48	10.09	0.0890028	0.0039606	0	0.0331608	0.0248214
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.00246	23.98	15.56	0	6.74	7.51	0.0589908	0.0382776	0	0.0165804	0.0184746
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.00246	23.16	13.17	0	6.74	7.15	0.0569736	0.0323982	0	0.0165804	0.017589
031102-66	金属结构刷油 一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.00246	23.16	13.71	0	13.48	7.77	0.0569736	0.0337266	0	0.0331608	0.0191142
031102-67	金属结构刷油 一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.00246	23.16	12.63	0	13.48	7.7	0.0569736	0.0310698	0	0.0331608	0.018942
031106-1	地下室增加费	100元	0.2792	6.72	0	0	2.74	1.87	1.876224	0	0	0.765008	0.522104
小计									30.944028	26.1425994	0	4.1234378	9.7189514
清单项目综合单价													70.9290166

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	4.328362	1.376	5.96		
		增加人工费	元	1.875788	1	1.88		
		技工人工费(安装)	元	13.91157	1.351	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	3.135026	1.3594	4.26		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.002671	0.75	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.00517	13.37	0.07		
		型钢(综合)	kg	0.25725	4.1	1.05		
		机油 5#～7#	kg	0.0057	11.2	0.06		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.008467	6.86	0.06		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.010395	7.1	0.07		
		水	m3	0.009	3.77	0.03		
		钢丝刷	把	0.000368	2.77	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.010388	7.5	0.08		
		氧气	m3	0.010231	4.5	0.05		
		醇酸磁漆	kg	0.035077	13.48	0.47		
		溶剂汽油	kg	0.000213	6	0		
		镀锌钢管 DN32 δ=3.25mm	m	1.02	18.87	19.25		
		砂轮片 φ400mm	片	0.0145	18.3	0.27		
		冲击钻头 φ10mm～20mm	个	0.00331	7.2	0.02		
		乙炔气	kg	0.00341	16.54	0.06		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.016447	6.33	0.1		
		其他材料费	元	0.035537	1	0.04		
		镀锌钢管接头零件 DN32	个	0.807	3.33	2.69		
		电	kWh	0.008237	0.77	0.01		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000225	4.27	0		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.0077	4.7	0.04		
		密封带	m	0.5027	3	1.51		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.004234	21.5	0.09		
		机油	kg	0.001477	12	0.02		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000184	410	0.08		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.76483	1	0.76		
		汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.000098	1348.28	0.13		
		管子切断套丝机 φ159mm以内	台班	0.0217	31.76	0.69		
		台式钻床 钻孔直径φ16mm	台班	0.002614	186.72	0.49		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm	台班	0.0048	28.84	0.14		
		立式钻床 钻孔直径φ25mm	台班	0.001137	192.65	0.22		
		直流电焊机 20kW	台班	0.009496	169.55	1.61		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm	台班	0.002881	24.59	0.07		

项目编码	030901001008	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	1432.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030702-1	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径(mm以内) 25	10m	0.1	239.93	171.19	0	5.02	70.81	23.993	17.119	0	0.502	7.081
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.011	29.83	18.3	0	0	8.54	0.32813	0.2013	0	0	0.09394
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.011	28.97	16.81	0	0	8.22	0.31867	0.18491	0	0	0.09042

工程量清单综合单价分析表

030808-1	管道支架制作 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.00197	791.53	525.23	0	685.63	289.26	1.5593141	1.0347031	0	1.3506911	0.5698422
030808-6	管道支架安装 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.00197	426.23	153.48	0	289.08	139.71	0.8396731	0.3023556	0	0.5694876	0.2752287
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.00197	36.18	1.61	0	13.48	10.09	0.0712746	0.0031717	0	0.0265556	0.0198773
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.00197	23.98	15.56	0	6.74	7.51	0.0472406	0.0306532	0	0.0132778	0.0147947
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.00197	23.16	13.17	0	6.74	7.15	0.0456252	0.0259449	0	0.0132778	0.0140855
031102-66	金属结构刷油 一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.00197	23.16	13.71	0	13.48	7.77	0.0456252	0.0270087	0	0.0265556	0.0153069
031102-67	金属结构刷油 一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.00197	23.16	12.63	0	13.48	7.7	0.0456252	0.0248811	0	0.0265556	0.015169
031106-1	地下室增加费	100元	0.2638	6.72	0	0	2.74	1.87	1.772736	0	0	0.722812	0.493306
小计									29.066914	18.9539283	0	3.2512131	8.6829703
清单项目综合单价													59.9550257

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	4.039954	1.376	5.56		
		增加人工费	元	1.772723	1	1.77		
		技工人工费(安装)	元	13.088744	1.351	17.68		
		高级技工人工费(安装)	元	2.950007	1.3594	4.01		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.002136	0.75	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.004136	13.37	0.06		
		型钢(综合)	kg	0.2058	4.1	0.84		
		机油 5#～7#	kg	0.0049	11.2	0.05		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.006714	6.86	0.05		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.008316	7.1	0.06		
		水	m3	0.008	3.77	0.03		
		钢丝刷	把	0.000294	2.77	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.00831	7.5	0.06		
		氧气	m3	0.008185	4.5	0.04		
		醇酸磁漆	kg	0.027814	13.48	0.37		
		溶剂汽油	kg	0.000171	6	0		
		镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm	m	1.02	13.53	13.8		
		砂轮片 φ400mm	片	0.0116	18.3	0.21		
		冲击钻头 φ10mm～20mm	个	0.002648	7.2	0.02		
		乙炔气	kg	0.002728	16.54	0.05		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.013157	6.33	0.08		
		其他材料费	元	0.02843	1	0.03		
		镀锌钢管接头零件 DN25	个	0.723	2.67	1.93		
		电	kWh	0.00659	0.77	0.01		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.00018	4.27	0		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.0077	4.7	0.04		
		密封带	m	0.3514	3	1.05		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.003387	21.5	0.07		
		机油	kg	0.001182	12	0.01		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000147	410	0.06		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.722807	1	0.72		
		汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.000078	1348.28	0.11		
		管子切断套丝机 φ159mm以内	台班	0.0118	31.76	0.37		
		台式钻床 钻孔直径φ16mm	台班	0.002091	186.72	0.39		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm	台班	0.0044	28.84	0.13		
		立式钻床 钻孔直径φ25mm	台班	0.000909	192.65	0.18		
		直流电焊机 20kW	台班	0.007597	169.55	1.29		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm	台班	0.002305	24.59	0.06		

项目编码	030901003001	项目名称	水喷淋(雾)喷头	计量单位	个	工程量	827

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030702-30	水灭火系统喷头安装(有吊顶) 公称直径(mm以内) 15	10个	0.1	260.04	218.92	0	16.62	80.06	26.004	21.892	0	1.662	8.006
031106-1	地下室增加费	100元	0.2601	6.72	0	0	2.74	1.87	1.747872	0	0	0.712674	0.486387
小计									27.751872	21.892	0	2.374674	8.492387
清单项目综合单价													60.510933

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.7103	1.376	5.11		
		增加人工费	元	1.747469	1	1.75		
		技工人工费(安装)	元	12.5744	1.351	16.99		
		高级技工人工费(安装)	元	2.8764	1.3594	3.91		
	材料	机油 5#～7#	kg	0.015	11.2	0.17		
		工业酒精 99.5%	kg	0.005	4	0.02		
		消防喷头(有吊顶)	个	1.01	10.97	11.08		
		砂轮片 φ400mm	片	0.03	18.3	0.55		
		镀锌管箍 DN25	个	1.01	2.42	2.44		
		镀锌丝堵 DN15	个	0.1	1.07	0.11		
		密封带	m	1.498	3	4.49		
		镀锌弯头 DN25	个	0.606	5	3.03		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.71251	1	0.71		
		管子切断套丝机 φ159mm以内	台班	0.036	31.76	1.14		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm	台班	0.018	28.84	0.52		

项目编码	030901007001	项目名称	减压孔板	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030702-65	水灭火系统减压孔板安装 公称直径(mm以内) 150	个	1	46.71	233.63	0	41.77	31.36	46.71	233.63	0	41.77	31.36
031106-1	地下室增加费	100元	0.4671	6.72	0	0	2.74	1.87	3.138912	0	0	1.279854	0.873477
小计									49.848912	233.63	0	43.049854	32.233477
清单项目综合单价													358.762243

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	6.638	1.376	9.13		
		增加人工费	元	3.138912	1	3.14		
		技工人工费(安装)	元	22.614	1.351	30.55		
		高级技工人工费(安装)	元	5.167	1.3594	7.02		
	材料	砂轮片 φ400mm	片	0.071	18.3	1.3		
		平焊法兰 DN150	片	2	37	74		
		砂轮片 φ100mm	片	0.188	6.57	1.24		
		耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm～8.0mm	kg	0.36	26.2	9.43		
		汽油 60#～70#	kg	0.12	7.54	0.9		
		铅油	kg	0.56	9.3	5.21		
		清油 C01-1	kg	0.12	19.2	2.3		
		电	kWh	0.215	0.77	0.17		
		镀锌精制六角带帽螺栓 M16×85～140	10套	0.824	35.65	29.38		
		法兰减压孔板 DN150	个	1	106.36	106.36		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.474	7.06	3.35		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	设备							
	机械	增加机械费	元	1.279854	1	1.28		
		交流电焊机 30kV·A	台班	0.172	176.29	30.32		
		电焊条烘干箱 容积60×50×75cm3	台班	0.017	34.63	0.59		
		普通车床 工件直径×工件长度630mm×2000mm	台班	0.032	321.47	10.29		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm	台班	0.02	28.84	0.58		

项目编码	030901007002	项目名称	减压孔板	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030702-63	水灭火系统减压孔板安装 公称直径(mm以内) 100	个	1	38.11	174.02	0	34.6	24.47	38.11	174.02	0	34.6	24.47
031106-1	地下室增加费	100元	0.3811	6.72	0	0	2.74	1.87	2.560992	0	0	1.044214	0.712657
小计									40.670992	174.02	0	35.644214	25.182657
清单项目综合单价													275.517863

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	5.444	1.376	7.49		
		增加人工费	元	2.560992	1	2.56		
		技工人工费(安装)	元	18.392	1.351	24.85		
		高级技工人工费(安装)	元	4.245	1.3594	5.77		
	材料	砂轮片 Φ400mm	片	0.057	18.3	1.04		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.128	6.57	0.84		
		耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm～8.0mm	kg	0.692	26.2	18.13		
		汽油 60#～70#	kg	0.1	7.54	0.75		
		铅油	kg	0.4	9.3	3.72		
		清油 C01-1	kg	0.08	19.2	1.54		
		电	kWh	0.162	0.77	0.12		
		平焊法兰 DN100	片	2	22.77	45.54		
		镀锌精制六角带帽螺栓 M16×85～140	10套	0.824	35.65	29.38		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.363	7.06	2.56		
		法兰减压孔板 DN100	个	1	70.39	70.39		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.044214	1	1.04		
		交流电焊机 30kV·A	台班	0.144	176.29	25.39		
		电焊条烘干箱 容积60×50×75cm3	台班	0.014	34.63	0.48		
		普通车床 工件直径×工件长度630mm×2000mm	台班	0.026	321.47	8.36		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm	台班	0.013	28.84	0.37		

项目编码	031003001036	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-21换	自动排气阀安装 公称直径(mm以内) 25[青铜截止阀 DN25,球墨铸铁自动排气阀 DN25]	个	1	29.68	147.94	0	0	17.58	29.68	147.94	0	0	17.58
031106-1	地下室增加费	100元	0.2968	6.72	0	0	2.74	1.87	1.994496	0	0	0.813232	0.555016
小计									31.674496	147.94	0	0.813232	18.135016
清单项目综合单价													198.562744

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	4.243	1.376	5.84		
		增加人工费	元	1.994496	1	1.99		
		技工人工费(安装)	元	14.308	1.351	19.33		
		高级技工人工费(安装)	元	3.322	1.3594	4.52		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.5	0.46	0.23		
		锯条	根	0.06	0.77	0.05		
		角钢 <60	kg	0.65	4.093	2.66		
		其他材料费	元	0.46	1	0.46		
		钢垫圈 M8.5	个	2.06	0.04	0.08		
		圆钢 Φ8mm～14mm	kg	0.21	4.142	0.87		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.328	0.1	0.13		
		黑玛钢管箍 DN25	个	2.02	1.87	3.78		
		黑玛钢丝堵(堵头) DN25	个	1.01	0.39	0.39		
		黑玛钢弯头 DN25	个	1.01	0.78	0.79		
		青铜截止阀 DN25	个	1	77.49	77.49		
		六角螺母 M8	个	2.06	0.06	0.12		
		球墨铸铁自动排气阀 DN25	个	1	60.89	60.89		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.813232	1	0.81		

项目编码	031003003011	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030702-34换	水灭火系统湿式报警装置安装 公称直径(mm以内) 150[湿式报警阀组 DN150]	组	1	1012.76	2836.74	0	69.58	451.09	1012.76	2836.74	0	69.58	451.09
031106-1	地下室增加费	100元	10.1276	6.72	0	0	2.74	1.87	68.057472	0	0	27.749624	18.938612
小计									1080.817472	2836.74	0	97.329624	470.028612
清单项目综合单价													4484.915708

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	144.396	1.376	198.69		
		增加人工费	元	68.057472	1	68.06		
		技工人工费(安装)	元	489.759	1.351	661.66		
		高级技工人工费(安装)	元	112.11	1.3594	152.4		
	材料	密封带	m	17.762	3	53.29		
		其他材料费	元	226.12	1	226.12		
		耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm～8.0mm	kg	1.104	26.2	28.92		
		机油 5#～7#	kg	0.181	11.2	2.03		
		铅油	kg	0.56	9.3	5.21		
		清油 C01-1	kg	0.12	19.2	2.3		
		电	kWh	0.215	0.77	0.17		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.687	7.06	4.85		
		镀锌钢管 DN15 δ=2.75mm	m	2	7.51	15.02		
		镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm	m	10	9.46	94.6		
		镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm	m	4	13.53	54.12		
		镀锌弯头 DN25	个	2.02	5	10.1		
		带帽螺栓	kg	5.583	5.5	30.71		
		镀锌钢管 DN80 δ=4.0mm	m	2	46.48	92.96		
		镀锌弯头 DN20	个	4.04	3	12.12		
		平焊法兰 DN150	片	2.2	37	81.4		
		镀锌弯头 DN80	个	2.02	47.22	95.38		
		镀锌三通 DN20×15	个	1.01	1.72	1.74		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.504	18.3	9.22		
		铝牌	个	1	0.8	0.8		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.188	6.57	1.24		
		镀锌弯头 DN15	个	2.02	2.61	5.27		
	主材	湿式报警阀组DN150	套	1	2009.18	2009.18		

工程量清单综合单价分析表

	设备								
	机械	增加机械费	元	27.749624	1	27.75			
		交流电焊机 30kV·A	台班	0.219	176.29	38.61			
		电焊条烘干箱 容积60×50×75cm3	台班	0.022	34.63	0.76			
		普通车床 工件直径×工件长度630mm×2000mm	台班	0.032	321.47	10.29			
		管子切断套丝机 φ159mm以内	台班	0.451	31.76	14.32			
		砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm	台班	0.194	28.84	5.59			

项目编码	031003003012	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 100[信号闸阀DN100]	个	1	153.79	936.8	0	47.6	107.16	153.79	936.8	0	47.6	107.16
031106-1	地下室增加费	100元	1.5379	6.72	0	0	2.74	1.87	10.334688	0	0	4.213846	2.875873
小计									164.124688	936.8	0	51.813846	110.035873
清单项目综合单价													1262.774407

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	21.979	1.376	30.24		
		增加人工费	元	10.334688	1	10.33		
		技工人工费(安装)	元	74.385	1.351	100.49		
		高级技工人工费(安装)	元	16.961	1.3594	23.06		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	6.24	2.18		
		清油 C01-1	kg	0.02	19.2	0.38		
		氧气(工业用)	m3	0.07	19.58	1.37		
		乙炔气	kg	0.024	16.54	0.4		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.59	7.06	4.17		
		其他材料费	元	1.22	1	1.22		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	50	100		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.16	19.12		
	主材	信号闸阀DN100	个	1	807.96	807.96		
	设备							
	机械	增加机械费	元	4.213846	1	4.21		
		交流电焊机 30kV·A	台班	0.27	176.29	47.6		

项目编码	031003003013	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 150	个	1	232.79	868.44	0	52.89	122.06	232.79	868.44	0	52.89	122.06
031106-1	地下室增加费	100元	2.3279	6.72	0	0	2.74	1.87	15.643488	0	0	6.378446	4.353173
小计									248.433488	868.44	0	59.268446	126.413173
清单项目综合单价													1302.555107

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	15.643488	1	15.64		
		普工人工费(安装)	元	33.188	1.376	45.67		
		技工人工费(安装)	元	112.528	1.351	152.03		
		高级技工人工费(安装)	元	25.817	1.3594	35.1		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.55	6.24	3.43		
		清油 C01-1	kg	0.03	19.2	0.58		
		氧气(工业用)	m3	0.11	19.58	2.15		
		乙炔气	kg	0.037	16.54	0.61		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.88	7.06	6.21		
		其他材料费	元	1.88	1	1.88		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	80	160		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100	套	16.48	2.76	45.48		
	主材	信号闸阀DN150	个	1	648.09	648.09		
	设备							
	机械	增加机械费	元	6.378446	1	6.38		
		交流电焊机 30kV·A	台班	0.3	176.29	52.89		

项目编码	031003003014	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 150	个	1	232.79	868.44	0	52.89	122.06	232.79	868.44	0	52.89	122.06
031106-1	地下室增加费	100元	2.3279	6.72	0	0	2.74	1.87	15.643488	0	0	6.378446	4.353173
小计									248.433488	868.44	0	59.268446	126.413173
清单项目综合单价													1302.555107

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	15.643488	1	15.64		
		普工人工费(安装)	元	33.188	1.376	45.67		
		技工人工费(安装)	元	112.528	1.351	152.03		
		高级技工人工费(安装)	元	25.817	1.3594	35.1		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.55	6.24	3.43		
		清油 C01-1	kg	0.03	19.2	0.58		
		氧气(工业用)	m3	0.11	19.58	2.15		
		乙炔气	kg	0.037	16.54	0.61		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.88	7.06	6.21		
		其他材料费	元	1.88	1	1.88		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	80	160		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100	套	16.48	2.76	45.48		
	主材	闸阀DN150	个	1	648.09	648.09		
	设备							
	机械	增加机械费	元	6.378446	1	6.38		
		交流电焊机 30kV·A	台班	0.3	176.29	52.89		

项目编码	031003003015	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 100[闸阀DN100]	个	1	153.79	1050.45	0	47.6	115.12	153.79	1050.45	0	47.6	115.12
031106-1	地下室增加费	100元	1.5379	6.72	0	0	2.74	1.87	10.334688	0	0	4.213846	2.875873
小计									164.124688	1050.45	0	51.813846	117.995873
清单项目综合单价													1384.384407

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	21.979	1.376	30.24		
		增加人工费	元	10.334688	1	10.33		
		技工人工费(安装)	元	74.385	1.351	100.49		
		高级技工人工费(安装)	元	16.961	1.3594	23.06		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	6.24	2.18		
		清油 C01-1	kg	0.02	19.2	0.38		
		氧气(工业用)	m3	0.07	19.58	1.37		
		乙炔气	kg	0.024	16.54	0.4		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.59	7.06	4.17		
		其他材料费	元	1.22	1	1.22		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	50	100		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.16	19.12		
	主材	闸阀DN100	个	1	921.61	921.61		
	设备							
	机械	增加机械费	元	4.213846	1	4.21		
		交流电焊机 30kV·A	台班	0.27	176.29	47.6		

项目编码	031003003016	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 80	个	1	124.55	388.15	0	40.55	61.02	124.55	388.15	0	40.55	61.02
031106-1	地下室增加费	100元	1.246	6.72	0	0	2.74	1.87	8.37312	0	0	3.41404	2.33002
小计									132.92312	388.15	0	43.96404	63.35002

清单项目综合单价								628.38718
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	8.36976	1	8.37		
		普工人工费(安装)	元	17.737	1.376	24.41		
		技工人工费(安装)	元	60.215	1.351	81.35		
		高级技工人工费(安装)	元	13.827	1.3594	18.8		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.26	6.24	1.62		
		清油 C01-1	kg	0.015	19.2	0.29		
		氧气(工业用)	m3	0.06	19.58	1.17		
		乙炔气	kg	0.02	16.54	0.33		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.49	7.06	3.46		
		其他材料费	元	1.02	1	1.02		
		法兰阀门 DN80 Z45T-10	个	1	279.14	279.14		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.16	19.12		
	主材	闸阀DN80	片	2	41	82		
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.41267	1	3.41		
		交流电焊机 30kV·A	台班	0.23	176.29	40.55		

项目编码	031003003017	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 65	个	1	108.22	259.09	0	40.55	48.01	108.22	259.09	0	40.55	48.01
031106-1	地下室增加费	100元	1.0822	6.72	0	0	2.74	1.87	7.272384	0	0	2.965228	2.023714
小计									115.492384	259.09	0	43.515228	50.033714

清单项目综合单价								468.131326
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	7.272384	1	7.27		
		普工人工费(安装)	元	15.451	1.376	21.26		
		技工人工费(安装)	元	52.313	1.351	70.67		
		高级技工人工费(安装)	元	11.982	1.3594	16.29		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.18	6.24	1.12		
		清油 C01-1	kg	0.015	19.2	0.29		
		氧气(工业用)	m3	0.04	19.58	0.78		
		乙炔气	kg	0.014	16.54	0.23		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.42	7.06	2.97		
		其他材料费	元	0.9	1	0.9		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	16.22	32.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.16	9.56		
	主材	闸阀DN65	个	1	210.8	210.8		
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.965228	1	2.97		
		交流电焊机 30kV·A	台班	0.23	176.29	40.55		

项目编码	031003003018	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-31换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 50	个	1	80.54	222.96	0	22.92	37.21	80.54	222.96	0	22.92	37.21
031106-1	地下室增加费	100元	0.8054	6.72	0	0	2.74	1.87	5.412288	0	0	2.206796	1.506098
小计									85.952288	222.96	0	25.126796	38.716098

清单项目综合单价								372.755182
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	5.412288	1	5.41		
		普工人工费(安装)	元	11.536	1.376	15.87		
		技工人工费(安装)	元	38.96	1.351	52.63		
		高级技工人工费(安装)	元	8.848	1.3594	12.03		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.14	6.24	0.87		
		清油 C01-1	kg	0.015	19.2	0.29		
		锯条	根	0.16	0.77	0.12		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.21	7.06	1.48		
		其他材料费	元	0.75	1	0.75		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	2	13.18	26.36		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.16	9.56		
	主材	闸阀DN50	个	1	183.52	183.52		
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.206796	1	2.21		
		交流电焊机 30kV·A	台班	0.13	176.29	22.92		

项目编码	031003003019	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-27换	法兰阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40	个	1	80.54	106.31	0	0	27.04	80.54	106.31	0	0	27.04
031106-1	地下室增加费	100元	0.8054	6.72	0	0	2.74	1.87	5.412288	0	0	2.206796	1.506098
小计									85.952288	106.31	0	2.206796	28.546098

清单项目综合单价								223.015182
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	5.412288	1	5.41		
		普工人工费(安装)	元	11.536	1.376	15.87		
		技工人工费(安装)	元	38.96	1.351	52.63		
		高级技工人工费(安装)	元	8.848	1.3594	12.03		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.11	6.24	0.69		
		清油 C01-1	kg	0.01	19.2	0.19		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	锯条	根	0.23	0.77	0.18			
		螺纹法兰 DN40 0.6MPa	片	2	12.1	24.2			
		其他材料费	元	0.78	1	0.78			
		聚四氟乙烯生料带	m	0.604	0.1	0.06			
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.16	9.56			
	主材	闸阀DN40	个	1	70.66	70.66			
	设备								
	机械	增加机械费	元	2.206796	1	2.21			

项目编码	031003003020	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-26换	法兰阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32	个	1	47.66	84.81	0	0	17.53	47.66	84.81	0	0	17.53
031106-1	地下室增加费	100元	0.4766	6.72	0	0	2.74	1.87	3.202752	0	0	1.305884	0.891242
小计									50.862752	84.81	0	1.305884	18.421242
清单项目综合单价													155.399878

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	3.202752	1	3.2		
		普工人工费(安装)	元	6.747	1.376	9.28		
		技工人工费(安装)	元	23.027	1.351	31.11		
		高级技工人工费(安装)	元	5.347	1.3594	7.27		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.08	6.24	0.5		
		清油 C01-1	kg	0.01	19.2	0.19		
		锯条	根	0.16	0.77	0.12		
		螺纹法兰 DN32 0.6MPa	片	2	8.8	17.6		
		其他材料费	元	0.78	1	0.78		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.528	0.1	0.05		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.16	9.56		
	主材	闸阀DN32	个	1	56	56		
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.305884	1	1.31		

项目编码	031003003021	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-25换	法兰阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25	个	1	42.11	65.25	0	0	14.81	42.11	65.25	0	0	14.81
031106-1	地下室增加费	100元	0.4211	6.72	0	0	2.74	1.87	2.829792	0	0	1.153814	0.787457
小计									44.939792	65.25	0	1.153814	15.597457
清单项目综合单价													126.941063

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	2.829792	1	2.83		
		普工人工费(安装)	元	5.982	1.376	8.23		
		技工人工费(安装)	元	20.439	1.351	27.61		
		高级技工人工费(安装)	元	4.611	1.3594	6.27		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.07	6.24	0.44		
		清油 C01-1	kg	0.01	19.2	0.19		
		锯条	根	0.12	0.77	0.09		
		螺纹法兰 DN25 0.6MPa	片	2	7.15	14.3		
		其他材料费	元	0.74	1	0.74		
		六角带帽螺栓带垫 M12×14~75	套	8.24	0.54	4.45		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.428	0.1	0.04		
	主材	闸阀DN25	个	1	45	45		
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.153814	1	1.15		

项目编码	031003003022	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-28换	法兰阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50	个	1	80.54	227.72	0	0	35.54	80.54	227.72	0	0	35.54
031106-1	地下室增加费	100元	0.806	6.72	0	0	2.74	1.87	5.41632	0	0	2.20844	1.50722
小计									85.95632	227.72	0	2.20844	37.04722
清单项目综合单价													352.93198

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	5.412288	1	5.41		
		普工人工费(安装)	元	11.536	1.376	15.87		
		技工人工费(安装)	元	38.96	1.351	52.63		
		高级技工人工费(安装)	元	8.848	1.3594	12.03		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.14	6.24	0.87		
		清油 C01-1	kg	0.15	19.2	2.88		
		锯条	根	0.32	0.77	0.25		
		螺纹法兰 DN50 0.6MPa	片	2	14.85	29.7		
		其他材料费	元	0.945	1	0.95		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.16	9.56		
	主材	泄水阀DN50	个	1	183.52	183.52		
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.206796	1	2.21		

项目编码	030901006001	项目名称	水流指示器	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030702-48换	水灭火系统水流指示器安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 150[水流指示器DN150]	个	1	230.79	650.5	0	50.23	106.08	230.79	650.5	0	50.23	106.08
031106-1	地下室增加费	100元	2.3079	6.72	0	0	2.74	1.87	15.509088	0	0	6.323646	4.315773
小计									246.299088	650.5	0	56.553646	110.395773
清单项目综合单价													1063.748507

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	32.86	1.376	45.22		
		增加人工费	元	15.509088	1	15.51		
		技工人工费(安装)	元	111.574	1.351	150.74		
		高级技工人工费(安装)	元	25.63	1.3594	34.84		
	材料	砂轮片 Φ400mm	片	0.071	18.3	1.3		
		耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm~8.0mm	kg	1.104	26.2	28.92		
		铅油	kg	0.56	9.3	5.21		
		电	kWh	0.215	0.77	0.17		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.188	6.57	1.24		
		平焊法兰 DN150	片	2.2	37	81.4		
		铝牌	个	1	0.8	0.8		

工程量清单综合单价分析表

费用明细		带帽螺栓	kg	5.582	5.5	30.7		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.687	7.06	4.85		
		清油 C01-1	kg	0.12	19.2	2.3		
	主材	水流指示器DN150	个	1	493.61	493.61		
	设备							
	机械	增加机械费	元	6.323646	1	6.32		
		电焊条烘干箱 容积60×50×75cm3	台班	0.022	34.63	0.76		
		普通车床 工件直径×工件长度630mm×2000mm	台班	0.032	321.47	10.29		
		交流电焊机 30kV·A	台班	0.219	176.29	38.61		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm	台班	0.02	28.84	0.58		

项目编码	030901006002	项目名称	水流指示器	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030702-47换	水灭火系统水流指示器安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 100	个	1	163.68	516.48	0	42.53	79.7	163.68	516.48	0	42.53	79.7
031106-1	地下室增加费	100元	1.6368	6.72	0	0	2.74	1.87	10.999296	0	0	4.484832	3.060816
小计									174.679296	516.48	0	47.014832	82.760816
清单项目综合单价													820.934944

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	10.999296	1	11		
		普工人工费(安装)	元	23.391	1.376	32.19		
		技工人工费(安装)	元	79.149	1.351	106.93		
		高级技工人工费(安装)	元	18.072	1.3594	24.57		
	材料	平焊法兰 DN100	片	2.2	22.77	50.09		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.057	18.3	1.04		
		耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm~8.0mm	kg	0.692	26.2	18.13		
		铅油	kg	0.4	9.3	3.72		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.128	6.57	0.84		
		电	kWh	0.162	0.77	0.12		
		铝牌	个	1	0.8	0.8		
		带帽螺栓	kg	3.032	5.5	16.68		
		清油 C01-1	kg	0.08	19.2	1.54		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.564	7.06	3.98		
	主材	水流指示器DN100	个	1	419.53	419.53		
	设备							
	机械	增加机械费	元	4.484832	1	4.48		
		交流电焊机 30kV·A	台班	0.188	176.29	33.14		
		电焊条烘干箱 容积60×50×75cm3	台班	0.019	34.63	0.66		
		普通车床 工件直径×工件长度630mm×2000mm	台班	0.026	321.47	8.36		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm	台班	0.013	28.84	0.37		

项目编码	031002003049	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-52	柔性防水套管制作 公称直径(mm以内) 200	个	1	281.73	432.55	0	208.62	117.05	281.73	432.55	0	208.62	117.05
030808-64	柔性防水套管安装 公称直径(mm以内) 200	个	1	56.54	113.93	0	0	21.73	56.54	113.93	0	0	21.73
031106-1	地下室增加费	100元	3.3827	6.72	0	0	2.74	1.87	22.731744	0	0	9.268598	6.325649
小计									361.001744	546.48	0	217.888598	145.105649
清单项目综合单价													1270.475991

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	48.857	1.376	67.23		
		增加人工费	元	22.731744	1	22.73		
		技工人工费(安装)	元	165.933	1.351	224.18		
		高级技工人工费(安装)	元	34.477	1.3594	46.87		
	材料	无缝钢管 D273×7	m	0.424	321.58	136.35		
		柔性防水套管 DN200	个	1	0	0		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm	kg	43.98	4.578	201.34		
		六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65~80	套	6.18	2.03	12.55		
		密封油膏	kg	0.359	7.75	2.78		
		橡胶密封圈 DN200	个	2	45	90		
		油麻	kg	0.372	13	4.84		
		氧气	m3	4.815	4.5	21.67		
		机油	kg	0.07	12	0.84		
		黄干油	kg	0.12	11.2	1.34		
		乙炔气	kg	1.605	16.54	26.55		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	3.75	6.33	23.74		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.727	7.36	5.35		
		汽油 70#~90#	kg	0.215	7.54	1.62		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.206	4.27	0.88		
		电	kWh	0.14	0.77	0.11		
		钢丝刷子	把	0.439	16.5	7.24		
		其他材料费	元	9.29	1	9.29		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	9.268598	1	9.27		
		直流电焊机 20kW	台班	1.09	169.55	184.81		
		立式钻床 钻孔直径Φ25mm	台班	0.04	192.65	7.71		
		普通车床 工件直径×工件长度4000mm×1000mm	台班	0.062	259.74	16.1		

项目编码	031002003050	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-51	柔性防水套管制作 公称直径(mm以内) 150	个	1	247.07	305.66	0	148.09	94.45	247.07	305.66	0	148.09	94.45
030808-63	柔性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150	个	1	42.12	83.94	0	0	16.12	42.12	83.94	0	0	16.12
031106-1	地下室增加费	100元	2.8919	6.72	0	0	2.74	1.87	19.433568	0	0	7.923806	5.407853
小计									308.623568	389.6	0	156.013806	115.977853
清单项目综合单价													970.215227

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	19.433568	1	19.43		
		普工人工费(安装)	元	41.782	1.376	57.49		
		技工人工费(安装)	元	141.814	1.351	191.59		
		高级技工人工费(安装)	元	29.508	1.3594	40.11		
	材料	柔性防水套管 DN150	个	1	0	0		
		无缝钢管 D219×6	m	0.424	173.84	73.71		
		密封油膏	kg	0.4	7.75	3.1		
		六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65~80	套	6.18	2.03	12.55		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm	kg	35.12	4.578	160.78		
		油麻	kg	0.338	13	4.39		
		橡胶密封圈 DN150	个	2	30.12	60.24		
		机油	kg	0.07	12	0.84		
		氧气	m3	4.083	4.5	18.37		
		乙炔气	kg	1.361	16.54	22.51		
		黄干油	kg	0.12	11.2	1.34		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	1.95	6.33	12.34		

工程量清单综合单价分析表

		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.581	7.36	4.28		
		汽油 70#～90#	kg	0.172	7.54	1.3		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.15	4.27	0.64		
		电	kWh	0.102	0.77	0.08		
		钢丝刷子	把	0.351	16.5	5.79		
		其他材料费	元	7.34	1	7.34		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	7.923806	1	7.92		
		立式钻床 钻孔直径φ25mm	台班	0.04	192.65	7.71		
		直流电焊机 20kW	台班	0.733	169.55	124.28		
		普通车床 工件直径×工件长度4000mm×1000mm	台班	0.062	259.74	16.1		

项目编码	031002003051	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-76	刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 200	个	1	128.62	272	0	82.15	57.52	128.62	272	0	82.15	57.52
030808-88	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 200	个	1	95.61	33.89	0	0	25.64	95.61	33.89	0	0	25.64
031106-1	地下室增加费	100元	2.2423	6.72	0	0	2.74	1.87	15.068256	0	0	6.143902	4.193101
小计									239.298256	305.89	0	88.293902	87.353101
清单项目综合单价													720.835259

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	32.431	1.376	44.63		
		增加人工费	元	15.068256	1	15.07		
		技工人工费(安装)	元	109.94	1.351	148.53		
		高级技工人工费(安装)	元	22.862	1.3594	31.08		
	材料	无缝钢管 D273×7	m	0.424	321.58	136.35		
		刚性防水套管 DN200	个	1	0	0		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	12.161	4.578	55.67		
		密封油膏	kg	0.559	7.75	4.33		
		扁钢 ＜59	kg	2	4.711	9.42		
		油麻	kg	1.87	13	24.31		
		氧气	m3	2.406	4.5	10.83		
		石棉绒	kg	0.894	4.05	3.62		
		水泥 P.042.5	kg	2.085	0.46	0.96		
		乙炔气	kg	0.802	16.54	13.27		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	1.536	6.33	9.72		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.114	7.36	0.84		
		汽油 70#～90#	kg	0.063	7.54	0.48		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.138	4.27	0.59		
		电	kWh	0.094	0.77	0.07		
		钢丝刷子	把	1.832	16.5	30.23		
		其他材料费	元	5.21	1	5.21		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	6.143902	1	6.14		
		直流电焊机 20kW	台班	0.437	169.55	74.09		
		普通车床 工件直径×工件长度4000mm×1000mm	台班	0.031	259.74	8.05		

项目编码	031002003052	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-74	刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 125	个	1	100.39	124.31	0	56.62	38.08	100.39	124.31	0	56.62	38.08
030808-86	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 125	个	1	70.27	20.15	0	0	18.51	70.27	20.15	0	0	18.51
031106-1	地下室增加费	100元	1.7066	6.72	0	0	2.74	1.87	11.468352	0	0	4.676084	3.191342
小计									182.128352	144.46	0	61.296084	59.781342
清单项目综合单价													447.665778

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	24.584	1.376	33.83		
		增加人工费	元	11.468352	1	11.47		
		技工人工费(安装)	元	83.654	1.351	113.02		
		高级技工人工费(安装)	元	17.517	1.3594	23.81		
	材料	无缝钢管 D159×4.5	m	0.424	89.73	38.05		
		刚性防水套管 DN125	个	1	0	0		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	7.273	4.578	33.3		
		密封油膏	kg	0.316	7.75	2.45		
		扁钢 ＜59	kg	1.4	4.711	6.6		
		油麻	kg	1.12	13	14.56		
		氧气	m3	2.001	4.5	9		
		石棉绒	kg	0.535	4.05	2.17		
		水泥 P.042.5	kg	1.249	0.46	0.57		
		乙炔气	kg	0.667	16.54	11.03		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.72	6.33	4.56		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.08	7.36	0.59		
		汽油 70#～90#	kg	0.038	7.54	0.29		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.084	4.27	0.36		
		电	kWh	0.057	0.77	0.04		
		钢丝刷子	把	1.069	16.5	17.64		
		其他材料费	元	3.26	1	3.26		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	4.676084	1	4.68		
		直流电焊机 20kW	台班	0.288	169.55	48.83		
		普通车床 工件直径×工件长度4000mm×1000mm	台班	0.03	259.74	7.79		

项目编码	031002003053	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-73	刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 100	个	1	81.02	113.42	0	48.03	31.85	81.02	113.42	0	48.03	31.85
030808-85	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 100	个	1	68.79	19.58	0	0	18.11	68.79	19.58	0	0	18.11
031106-1	地下室增加费	100元	1.4981	6.72	0	0	2.74	1.87	10.067232	0	0	4.104794	2.801447
小计									159.877232	133	0	52.134794	52.761447
清单项目综合单价													397.773473

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	21.66	1.376	29.8		
		增加人工费	元	10.067232	1	10.07		
		技工人工费(安装)	元	73.43	1.351	99.2		
		高级技工人工费(安装)	元	15.304	1.3594	20.8		
		无缝钢管 D159×4.5	m	0.424	89.73	38.05		
		刚性防水套管 DN100	个	1	0	0		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	5.673	4.578	25.97		
		密封油膏	kg	0.307	7.75	2.38		
		扁钢 ＜59	kg	1.25	4.711	5.89		
		油麻	kg	1.089	13	14.16		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	氧气	m3	1.875	4.5	8.44		
		石棉绒	kg	0.52	4.05	2.11		
		水泥 P.042.5	kg	1.214	0.46	0.56		
		乙炔气	kg	0.625	16.54	10.34		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.58	6.33	3.67		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.064	7.36	0.47		
		汽油 70#～90#	kg	0.032	7.54	0.24		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.068	4.27	0.29		
		电	kWh	0.046	0.77	0.04		
		钢丝刷子	把	1.054	16.5	17.39		
		其他材料费	元	3.02	1	3.02		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	4.104794	1	4.1		
		直流电焊机 20kW	台班	0.245	169.55	41.54		
		普通车床 工件直径×工件长度4000mm×1000mm	台班	0.025	259.74	6.49		

项目编码	031002003054	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-72	刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 80	个	1	63.14	97.68	0	37.92	25.51	63.14	97.68	0	37.92	25.51
030808-84	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 80	个	1	65.48	17.58	0	0	17.17	65.48	17.58	0	0	17.17
031106-1	地下室增加费	100元	1.2862	6.72	0	0	2.74	1.87	8.643264	0	0	3.524188	2.405194
小计									137.263264	115.26	0	41.444188	45.085194
清单项目综合单价													339.052646

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	18.61	1.376	25.61		
		增加人工费	元	8.643264	1	8.64		
		技工人工费(安装)	元	63.079	1.351	85.22		
		高级技工人工费(安装)	元	13.092	1.3594	17.8		
	材料	无缝钢管 D133×4	m	0.424	80.43	34.1		
		刚性防水套管 DN80	个	1	0	0		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	4.558	4.578	20.87		
		密封油膏	kg	0.266	7.75	2.06		
		扁钢 <59	kg	1.05	4.711	4.95		
		油麻	kg	0.982	13	12.77		
		氧气	m3	1.479	4.5	6.66		
		石棉绒	kg	0.469	4.05	1.9		
		水泥 P.042.5	kg	1.095	0.46	0.5		
		乙炔气	kg	0.493	16.54	8.15		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.499	6.33	3.16		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.059	7.36	0.43		
		汽油 70#～90#	kg	0.027	7.54	0.2		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.059	4.27	0.25		
		电	kWh	0.04	0.77	0.03		
		钢丝刷子	把	1.005	16.5	16.58		
		其他材料费	元	2.64	1	2.64		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.524188	1	3.52		
		直流电焊机 20kW	台班	0.193	169.55	32.72		
		普通车床 工件直径×工件长度4000mm×1000mm	台班	0.02	259.74	5.19		

项目编码	031002003055	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-71	刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 50	个	1	52.21	65.82	0	27.2	19.69	52.21	65.82	0	27.2	19.69
030808-83	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 50	个	1	62.99	14.48	0	0	16.34	62.99	14.48	0	0	16.34
031106-1	地下室增加费	100元	1.16	6.72	0	0	2.74	1.87	7.7952	0	0	3.1784	2.1692
小计									122.9952	80.3	0	30.3784	38.1992
清单项目综合单价													271.8728

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	16.543	1.376	22.76		
		增加人工费	元	7.74144	1	7.74		
		技工人工费(安装)	元	56.544	1.351	76.39		
		高级技工人工费(安装)	元	11.803	1.3594	16.04		
	材料	无缝钢管 D89×4	m	0.424	43.97	18.64		
		刚性防水套管 DN50	个	1	0	0		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	3.929	4.578	17.99		
		密封油膏	kg	0.216	7.75	1.67		
		扁钢 <59	kg	0.9	4.711	4.24		
		油麻	kg	0.811	13	10.54		
		氧气	m3	1.062	4.5	4.78		
		石棉绒	kg	0.388	4.05	1.57		
		水泥 P.042.5	kg	0.905	0.46	0.42		
		乙炔气	kg	0.354	16.54	5.86		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.386	6.33	2.44		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.047	7.36	0.35		
		汽油 70#～90#	kg	0.02	7.54	0.15		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.04	4.27	0.17		
		电	kWh	0.027	0.77	0.02		
		钢丝刷子	把	0.593	16.5	9.78		
		其他材料费	元	1.68	1	1.68		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.15648	1	3.16		
		直流电焊机 20kW	台班	0.139	169.55	23.57		
		普通车床 工件直径×工件长度4000mm×1000mm	台班	0.014	259.74	3.64		

项目编码	031002003056	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-71	刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 50	个	1	52.21	65.82	0	27.2	19.69	52.21	65.82	0	27.2	19.69
030808-83	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 50	个	1	62.99	14.48	0	0	16.34	62.99	14.48	0	0	16.34
031106-1	地下室增加费	100元	1.152	6.72	0	0	2.74	1.87	7.74144	0	0	3.15648	2.15424
小计									122.94144	80.3	0	30.35648	38.18424
清单项目综合单价													271.78216

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	16.543	1.376	22.76		
		增加人工费	元	7.74144	1	7.74		
		技工人工费(安装)	元	56.544	1.351	76.39		
		高级技工人工费(安装)	元	11.803	1.3594	16.04		
	材料	无缝钢管 D89×4	m	0.424	43.97	18.64		
		刚性防水套管 DN50	个	1	0	0		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	3.929	4.578	17.99		
		密封油膏	kg	0.216	7.75	1.67		
		扁钢 <59	kg	0.9	4.711	4.24		
		油麻	kg	0.811	13	10.54		
		氧气	m3	1.062	4.5	4.78		
		石棉绒	kg	0.388	4.05	1.57		
		水泥 P.042.5	kg	0.905	0.46	0.42		
		乙炔气	kg	0.354	16.54	5.86		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.386	6.33	2.44		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.047	7.36	0.35		
		汽油 70#～90#	kg	0.02	7.54	0.15		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.04	4.27	0.17		
		电	kWh	0.027	0.77	0.02		
		钢丝刷子	把	0.593	16.5	9.78		
		其他材料费	元	1.68	1	1.68		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.15648	1	3.16		
		直流电焊机 20kW	台班	0.139	169.55	23.57		
		普通车床 工件直径×工件长度4000mm×1000mm	台班	0.014	259.74	3.64		

项目编码	031002003057	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-30	一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 65	个	1	26.85	32.53	0	1.75	8.97	26.85	32.53	0	1.75	8.97
031106-1	地下室增加费	100元	0.269	6.72	0	0	2.74	1.87	1.80768	0	0	0.73706	0.50303
小计									28.65768	32.53	0	2.48706	9.47303
清单项目综合单价													73.14777

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	1.80432	1	1.8		
		普工人工费(安装)	元	3.806	1.376	5.24		
		技工人工费(安装)	元	13.216	1.351	17.85		
		高级技工人工费(安装)	元	2.767	1.3594	3.76		
	材料	焊接钢管 DN100 δ=4.0mm	m	0.318	46.26	14.71		
		密封油膏	kg	0.202	7.75	1.57		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	4.142	0.65		
		油麻	kg	0.957	13	12.44		
		氧气	m3	0.036	4.5	0.16		
		乙炔气	kg	0.012	16.54	0.2		
		水泥 P.042.5	kg	0.332	0.46	0.15		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.022	6.33	0.14		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.026	7.36	0.19		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.038	21.5	0.82		
		汽油 70#～90#	kg	0.007	7.54	0.05		
		钢丝刷子	把	0.006	16.5	0.1		
		其他材料费	元	0.55	1	0.55		
		砂子	kg	0.997	0.8	0.8		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.73569	1	0.74		
		直流电焊机 20kW	台班	0.009	169.55	1.53		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm	台班	0.009	24.59	0.22		

项目编码	031002003058	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 50	个	1	19.91	23.63	0	1.7	6.64	19.91	23.63	0	1.7	6.64
031106-1	地下室增加费	100元	0.1991	6.72	0	0	2.74	1.87	1.337952	0	0	0.545534	0.372317
小计									21.247952	23.63	0	2.245534	7.012317
清单项目综合单价													54.135803

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.831	1.376	3.9		
		增加人工费	元	1.337952	1	1.34		
		技工人工费(安装)	元	9.811	1.351	13.25		
		高级技工人工费(安装)	元	2.032	1.3594	2.76		
	材料	焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.318	35.72	11.36		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	4.142	0.65		
		密封油膏	kg	0.163	7.75	1.26		
		油麻	kg	0.623	13	8.1		
		氧气	m3	0.024	4.5	0.11		
		水泥 P.042.5	kg	0.245	0.46	0.11		
		乙炔气	kg	0.008	16.54	0.13		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.019	6.33	0.12		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.02	7.36	0.15		
		汽油 70#～90#	kg	0.005	7.54	0.04		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.026	21.5	0.56		
		钢丝刷子	把	0.003	16.5	0.05		
		其他材料费	元	0.4	1	0.4		
		砂子	kg	0.734	0.8	0.59		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.545534	1	0.55		
		直流电焊机 20kW	台班	0.009	169.55	1.53		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm	台班	0.007	24.59	0.17		

项目编码	031002003059	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 50	个	1	19.91	23.63	0	1.7	6.64	19.91	23.63	0	1.7	6.64
031106-1	地下室增加费	100元	0.1991	6.72	0	0	2.74	1.87	1.337952	0	0	0.545534	0.372317
小计									21.247952	23.63	0	2.245534	7.012317
清单项目综合单价													54.135803

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.831	1.376	3.9		
		增加人工费	元	1.337952	1	1.34		
		技工人工费(安装)	元	9.811	1.351	13.25		
		高级技工人工费(安装)	元	2.032	1.3594	2.76		
	材料	焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.318	35.72	11.36		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	4.142	0.65		
		密封油膏	kg	0.163	7.75	1.26		
		油麻	kg	0.623	13	8.1		
		氧气	m3	0.024	4.5	0.11		
		水泥 P.042.5	kg	0.245	0.46	0.11		
		乙炔气	kg	0.008	16.54	0.13		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.019	6.33	0.12		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.02	7.36	0.15		

工程量清单综合单价分析表

费用明细									
		汽油 70#～90#	kg	0.005	7.54	0.04		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.026	21.5	0.56		
		钢丝刷子	把	0.003	16.5	0.05		
		其他材料费	元	0.4	1	0.4		
		砂子	kg	0.734	0.8	0.59		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.545534	1	0.55		
		直流电焊机 20kW	台班	0.009	169.55	1.53		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm	台班	0.007	24.59	0.17		

项目编码	031002003060	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 32	个	1	13.9	13.51	0	1.65	4.47	13.9	13.51	0	1.65	4.47
031106-1	地下室增加费	100元	0.139	6.72	0	0	2.74	1.87	0.93408	0	0	0.38086	0.25993
小计									14.83408	13.51	0	2.03086	4.72993
清单项目综合单价													35.10487

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.958	1.376	2.69		
		增加人工费	元	0.93408	1	0.93		
		技工人工费(安装)	元	6.81	1.351	9.2		
		高级技工人工费(安装)	元	1.477	1.3594	2.01		
	材料	焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.318	24.82	7.89		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	4.142	0.65		
		密封油膏	kg	0.153	7.75	1.19		
		油麻	kg	0.158	13	2.05		
		氧气	m3	0.021	4.5	0.09		
		水泥 P.042.5	kg	0.186	0.46	0.09		
		乙炔气	kg	0.007	16.54	0.12		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.017	6.33	0.11		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	7.36	0.13		
		汽油 70#～90#	kg	0.004	7.54	0.03		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.021	21.5	0.45		
		钢丝刷子	把	0.002	16.5	0.03		
		其他材料费	元	0.23	1	0.23		
		砂子	kg	0.558	0.8	0.45		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.38086	1	0.38		
		直流电焊机 20kW	台班	0.009	169.55	1.53		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm	台班	0.005	24.59	0.12		

项目编码	030901008001	项目名称	末端试水装置	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030702-66	水灭火系统末端试水装置安装 公称直径(mm以内) 25	组	1	94.71	127.69	0	2.5	32.2	94.71	127.69	0	2.5	32.2
031106-1	地下室增加费	100元	0.9471	6.72	0	0	2.74	1.87	6.364512	0	0	2.595054	1.771077
小计									101.074512	127.69	0	5.095054	33.971077
清单项目综合单价													267.830643

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	13.494	1.376	18.57		
		增加人工费	元	6.364512	1	6.36		
		技工人工费(安装)	元	45.778	1.351	61.85		
		高级技工人工费(安装)	元	10.513	1.3594	14.29		
	材料	镀锌三通 DN25×15	个	1.01	2.75	2.78		
		阀门 DN25	个	2.02	24.53	49.55		
		压力表 0～1.6MPa	块	1	26.8	26.8		
		压力表气门 QZ-2 黄铜 M10-φ6mm	个	1	35	35		
		密封带	m	2.108	3	6.32		
		机油 5#～7#	kg	0.024	11.2	0.27		
		镀锌钢管 DN15 δ=2.75mm	m	0.3	7.51	2.25		
		砂轮片 φ400mm	片	0.064	18.3	1.17		
		其他材料费	元	2.86	1	2.86		
		镀锌六角外丝 DN15	个	1.01	0.68	0.69		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.595054	1	2.6		
		管子切断套丝机 φ159mm以内	台班	0.057	31.76	1.81		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm	台班	0.024	28.84	0.69		

项目编码	030901008002	项目名称	末端试水装置	计量单位	组	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25[试水阀DN25]	个	1	12.06	34.23	0	0	5.33	12.06	34.23	0	0	5.33
031106-1	地下室增加费	100元	0.1206	6.72	0	0	2.74	1.87	0.810432	0	0	0.330444	0.225522
小计									12.870432	34.23	0	0.330444	5.555522
清单项目综合单价													52.986398

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.739	1.376	2.39		
		增加人工费	元	0.810432	1	0.81		
		技工人工费(安装)	元	5.856	1.351	7.91		
		高级技工人工费(安装)	元	1.29	1.3594	1.75		
	材料	锯条	根	0.12	0.77	0.09		
		其他材料费	元	0.24	1	0.24		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	3.35	3.38		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.004	7.49	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.1	0.19		
	主材	试水阀DN25	个	1.01	30	30.3		
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.330444	1	0.33		

项目编码	030905002002	项目名称	水灭火控制装置调试	计量单位	点	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030705-11	自动喷水灭火系统	点	1	327.86	8.56	0	142.51	92.82	327.86	8.56	0	142.51	92.82
031106-1	地下室增加费	100元	3.279	6.72	0	0	2.74	1.87	22.03488	0	0	8.98446	6.13173
小计									349.89488	8.56	0	151.49446	98.95173
清单项目综合单价													608.90107

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	16.434	1.376	22.61		
		增加人工费	元	22.032192	1	22.03		
		技工人工费(安装)	元	71.935	1.351	97.18		
		高级技工人工费(安装)	元	153.053	1.3594	208.06		
	材料	酒精 95%	kg	0.4	4	1.6		
		电	kWh	5	0.77	3.85		
		电线 BV-1.0	m	3.563	0.7	2.49		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.884	0.7	0.62		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	8.983364	1	8.98		
		仪器仪表使用费	元	142.51	1	142.51		

项目编码	031002001096	项目名称	支架	计量单位	套	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-25	单管抗震支吊架安装[单管侧向抗震支架KZS-DN65-T]	套	1	262.02	21.66	114.17	16.03	66.68	262.02	21.66	114.17	16.03	66.68
031106-1	地下室增加费	100元	2.6202	6.72	0	0	2.74	1.87	17.607744	0	0	7.179348	4.899774
小计									279.627744	21.66	114.17	23.209348	71.579774

清单项目综合单价 510.246866

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	128.469	1.351	173.56		
		增加人工费	元	17.607744	1	17.61		
		普工人工费(安装)	元	37.868	1.376	52.11		
		高级技工人工费(安装)	元	26.74	1.3594	36.35		
	材料	其他材料费	元	0.63	1	0.63		
		带帽带垫螺栓 M16×150	套	13	1.33	17.29		
		薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm	片	0.2	18.7	3.74		
	主材							
	设备	单管侧向抗震支架KZS-DN65-T						
	机械	增加机械费	元	7.179348	1	7.18		
		手提冲击钻	台班	0.4	27.78	11.11		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm	台班	0.2	24.59	4.92		

项目编码	031002001097	项目名称	支架	计量单位	套	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-25	单管抗震支吊架安装[单管侧向抗震支架KZS-DN80-T]	套	1	262.02	21.66	116.17	16.03	66.68	262.02	21.66	116.17	16.03	66.68
031106-1	地下室增加费	100元	2.6202	6.72	0	0	2.74	1.87	17.607744	0	0	7.179348	4.899774
小计									279.627744	21.66	116.17	23.209348	71.579774

清单项目综合单价 512.246866

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	128.469	1.351	173.56		
		增加人工费	元	17.607744	1	17.61		
		普工人工费(安装)	元	37.868	1.376	52.11		
		高级技工人工费(安装)	元	26.74	1.3594	36.35		
	材料	其他材料费	元	0.63	1	0.63		
		带帽带垫螺栓 M16×150	套	13	1.33	17.29		
		薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm	片	0.2	18.7	3.74		
	主材							
	设备	单管侧向抗震支架KZS-DN80-T						
	机械	增加机械费	元	7.179348	1	7.18		
		手提冲击钻	台班	0.4	27.78	11.11		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm	台班	0.2	24.59	4.92		

项目编码	031002001098	项目名称	支架	计量单位	套	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-25	单管抗震支吊架安装[单管侧向抗震支架KZS-DN100-T]	套	1	262.02	21.66	121.47	16.03	66.68	262.02	21.66	121.47	16.03	66.68
031106-1	地下室增加费	100元	2.6202	6.72	0	0	2.74	1.87	17.607744	0	0	7.179348	4.899774
小计									279.627744	21.66	121.47	23.209348	71.579774

清单项目综合单价 517.546866

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	128.469	1.351	173.56		
		增加人工费	元	17.607744	1	17.61		
		普工人工费(安装)	元	37.868	1.376	52.11		
		高级技工人工费(安装)	元	26.74	1.3594	36.35		
	材料	其他材料费	元	0.63	1	0.63		
		带帽带垫螺栓 M16×150	套	13	1.33	17.29		
		薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm	片	0.2	18.7	3.74		
	主材							
	设备	单管侧向抗震支架KZS-DN100-T						
	机械	增加机械费	元	7.179348	1	7.18		
		手提冲击钻	台班	0.4	27.78	11.11		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm	台班	0.2	24.59	4.92		

项目编码	031002001099	项目名称	支架	计量单位	套	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-25	单管抗震支吊架安装[单管侧向抗震支架KZS-DN150-T]	套	1	262.02	21.66	128.98	16.03	66.68	262.02	21.66	128.98	16.03	66.68
031106-1	地下室增加费	100元	2.6202	6.72	0	0	2.74	1.87	17.607744	0	0	7.179348	4.899774
小计									279.627744	21.66	128.98	23.209348	71.579774

清单项目综合单价 525.056866

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	128.469	1.351	173.56		
		增加人工费	元	17.607744	1	17.61		
		普工人工费(安装)	元	37.868	1.376	52.11		
		高级技工人工费(安装)	元	26.74	1.3594	36.35		
	材料	其他材料费	元	0.63	1	0.63		
		带帽带垫螺栓 M16×150	套	13	1.33	17.29		
		薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm	片	0.2	18.7	3.74		
	主材							
	设备	单管侧向抗震支架KZS-DN150-T						

工程量清单综合单价分析表

	机械	增加机械费			元	7.179348	1	7.18		
		手提冲击钻			台班	0.4	27.78	11.11		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm			台班	0.2	24.59	4.92		
项目编码	031002001100	项目名称	支架			计量单位	套	工程量	10	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-25	单管抗震支吊架安装[单管双向抗震支架KZS-DN65-TL]	套	1	262.02	21.66	121	16.03	66.68	262.02	21.66	121	16.03	66.68
031106-1	地下室增加费	100元	2.621	6.72	0	0	2.74	1.87	17.61312	0	0	7.18154	4.90127
小计									279.63312	21.66	121	23.21154	71.58127
清单项目综合单价													517.08593
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	技工人工费(安装)				元	128.469	1.351		173.56			
		增加人工费				元	17.607744	1		17.61			
		普工人工费(安装)				元	37.868	1.376		52.11			
		高级技工人工费(安装)				元	26.74	1.3594		36.35			
	材料	其他材料费				元	0.63	1		0.63			
		带帽带垫螺栓 M16×150				套	13	1.33		17.29			
		薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm				片	0.2	18.7		3.74			
	主材												
	设备	单管双向抗震支架KZS-DN65-TL											
	机械	增加机械费				元	7.179348	1		7.18			
		手提冲击钻				台班	0.4	27.78		11.11			
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm				台班	0.2	24.59		4.92			
项目编码	031002001101	项目名称	支架			计量单位	套	工程量	14				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-25	单管抗震支吊架安装[单管双向抗震支架KZS-DN80-TL]	套	1	262.02	21.66	123	16.03	66.68	262.02	21.66	123	16.03	66.68
031106-1	地下室增加费	100元	2.6202	6.72	0	0	2.74	1.87	17.607744	0	0	7.179348	4.899774
小计									279.627744	21.66	123	23.209348	71.579774
清单项目综合单价													519.076866
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	技工人工费(安装)				元	128.469	1.351		173.56			
		增加人工费				元	17.607744	1		17.61			
		普工人工费(安装)				元	37.868	1.376		52.11			
		高级技工人工费(安装)				元	26.74	1.3594		36.35			
	材料	其他材料费				元	0.63	1		0.63			
		带帽带垫螺栓 M16×150				套	13	1.33		17.29			
		薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm				片	0.2	18.7		3.74			
	主材												
	设备	单管双向抗震支架KZS-DN80-TL											
	机械	增加机械费				元	7.179348	1		7.18			
		手提冲击钻				台班	0.4	27.78		11.11			
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm				台班	0.2	24.59		4.92			
项目编码	031002001102	项目名称	支架			计量单位	套	工程量	9				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-25	单管抗震支吊架安装[单管双向抗震支架KZS-DN100-TL]	套	1	262.02	21.66	152.36	16.03	66.68	262.02	21.66	152.36	16.03	66.68
031106-1	地下室增加费	100元	2.6202	6.72	0	0	2.74	1.87	17.607744	0	0	7.179348	4.899774
小计									279.627744	21.66	152.36	23.209348	71.579774
清单项目综合单价													548.436866
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	技工人工费(安装)				元	128.469	1.351		173.56			
		增加人工费				元	17.607744	1		17.61			
		普工人工费(安装)				元	37.868	1.376		52.11			
		高级技工人工费(安装)				元	26.74	1.3594		36.35			
	材料	其他材料费				元	0.63	1		0.63			
		带帽带垫螺栓 M16×150				套	13	1.33		17.29			
		薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm				片	0.2	18.7		3.74			
	主材												
	设备	单管双向抗震支架KZS-DN100-TL											
	机械	增加机械费				元	7.179348	1		7.18			
		手提冲击钻				台班	0.4	27.78		11.11			
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm				台班	0.2	24.59		4.92			
项目编码	031002001103	项目名称	支架			计量单位	套	工程量	38				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-25	单管抗震支吊架安装[单管双向抗震支架KZS-DN150-TL]	套	1	262.02	21.66	158.46	16.03	66.68	262.02	21.66	158.46	16.03	66.68
031106-1	地下室增加费	100元	2.6202	6.72	0	0	2.74	1.87	17.607744	0	0	7.179348	4.899774
小计									279.627744	21.66	158.46	23.209348	71.579774
清单项目综合单价													554.536866
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	技工人工费(安装)				元	128.469	1.351		173.56			
		增加人工费				元	17.607744	1		17.61			
		普工人工费(安装)				元	37.868	1.376		52.11			
		高级技工人工费(安装)				元	26.74	1.3594		36.35			
	材料	其他材料费				元	0.63	1		0.63			
		带帽带垫螺栓 M16×150				套	13	1.33		17.29			
		薄砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm				片	0.2	18.7		3.74			
	主材												
	设备	单管双向抗震支架KZS-DN150-TL											
	机械	增加机械费				元	7.179348	1		7.18			
		手提冲击钻				台班	0.4	27.78		11.11			
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm				台班	0.2	24.59		4.92			
项目编码	030902007003	项目名称	贮存装置			计量单位	套	工程量	4				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030703-47	无管网气体灭火装置 贮存容器容积(L以内) 150[贮存装置 GQQ150/2.5]	套	1	1220.12	18.08	4612	6.22	298.71	1220.12	18.08	4612	6.22	298.71
031106-1	地下室增加费	100元	12.2012	6.72	0	0	2.74	1.87	81.992064	0	0	33.431288	22.816244

工程量清单综合单价分析表

小计					1302.112064	18.08	4612	39.651288	321.526244
清单项目综合单价									6293.369596
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	176.281	1.376		242.56		
		增加人工费	元	81.992064	1		81.99		
		技工人工费(安装)	元	598.34	1.351		808.36		
		高级技工人工费(安装)	元	124.468	1.3594		169.2		
	材料	厌氧胶 325# 200g	瓶	0.24	52		12.48		
		膨胀螺栓 M12	10套	0.412	5.8		2.39		
		镀锌六角螺栓带螺母 2平垫1弹垫M16×100以内	10套	0.206	8.85		1.82		
		铝牌	个	1	0.8		0.8		
		其他材料费	元	0.59	1		0.59		
	主材								
	设备	贮存装置GQQ150/2.5							
	机械	增加机械费	元	33.431288	1		33.43		
		液压泵车	台班	0.063	98.68		6.22		

项目编码	030902007004	项目名称	贮存装置	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030703-47	无管网气体灭火装置 贮存容器容积(L以内) 150[贮存装置 GQQ120/2.5]	套	1	1220.12	18.08	4200	6.22	298.71	1220.12	18.08	4200	6.22	298.71
031106-1	地下室增加费	100元	12.2012	6.72	0	0	2.74	1.87	81.992064	0	0	33.431288	22.816244
小计									1302.112064	18.08	4200	39.651288	321.526244
清单项目综合单价													5881.369596
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
费用明细	人工	增加人工费	元	81.992064	1		81.99						
		普工人工费(安装)	元	176.281	1.376		242.56						
		技工人工费(安装)	元	598.34	1.351		808.36						
		高级技工人工费(安装)	元	124.468	1.3594		169.2						
	材料	厌氧胶 325# 200g	瓶	0.24	52		12.48						
		膨胀螺栓 M12	10套	0.412	5.8		2.39						
		镀锌六角螺栓带螺母 2平垫1弹垫M16×100以内	10套	0.206	8.85		1.82						
		铝牌	个	1	0.8		0.8						
		其他材料费	元	0.59	1		0.59						
	主材												
	设备	贮存装置GQQ120/2.5											
	机械	增加机械费	元	33.431288	1		33.43						
		液压泵车	台班	0.063	98.68		6.22						

项目编码	030902007005	项目名称	贮存装置	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030703-45换	无管网气体灭火装置 贮存容器容积(L以内) 70[贮存装置 GQQ120/2.5]	套	1	732.4	18.08	4200	6.22	180.03	732.4	18.08	4200	6.22	180.03
031106-1	地下室增加费	100元	7.324	6.72	0	0	2.74	1.87	49.21728	0	0	20.06776	13.69588
小计									781.61728	18.08	4200	26.28776	193.72588
清单项目综合单价													5219.71092
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
费用明细	人工	增加人工费	元	49.21728	1		49.22						
		普工人工费(安装)	元	105.764	1.376		145.53						
		技工人工费(安装)	元	359.252	1.351		485.35						
		高级技工人工费(安装)	元	74.678	1.3594		101.52						
	材料	厌氧胶 325# 200g	瓶	0.24	52		12.48						
		膨胀螺栓 M12	10套	0.412	5.8		2.39						
		镀锌六角螺栓带螺母 2平垫1弹垫M16×100以内	10套	0.206	8.85		1.82						
		铝牌	个	1	0.8		0.8						
		其他材料费	元	0.59	1		0.59						
	主材												
	设备	贮存装置GQQ120/2.5											
	机械	增加机械费	元	20.06776	1		20.07						
		液压泵车	台班	0.063	98.68		6.22						

项目编码	030902007006	项目名称	贮存装置	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030703-45换	无管网气体灭火装置 贮存容器容积(L以内) 70[贮存装置 GQQ120/2.5]	套	1	732.4	18.08	4200	6.22	180.03	732.4	18.08	4200	6.22	180.03
031106-1	地下室增加费	100元	7.324	6.72	0	0	2.74	1.87	49.21728	0	0	20.06776	13.69588
小计									781.61728	18.08	4200	26.28776	193.72588
清单项目综合单价													5219.71092
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
费用明细	人工	增加人工费	元	49.21728	1		49.22						
		普工人工费(安装)	元	105.764	1.376		145.53						
		技工人工费(安装)	元	359.252	1.351		485.35						
		高级技工人工费(安装)	元	74.678	1.3594		101.52						
	材料	厌氧胶 325# 200g	瓶	0.24	52		12.48						
		膨胀螺栓 M12	10套	0.412	5.8		2.39						
		镀锌六角螺栓带螺母 2平垫1弹垫M16×100以内	10套	0.206	8.85		1.82						
		铝牌	个	1	0.8		0.8						
		其他材料费	元	0.59	1		0.59						
	主材												
	设备	贮存装置GQQ120/2.5											
	机械	增加机械费	元	20.06776	1		20.07						
		液压泵车	台班	0.063	98.68		6.22						

项目编码	030902007007	项目名称	贮存装置	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030703-46	无管网气体灭火装置 贮存容器容积(L以内) 90[贮存装置 GQQ90/2.5]	套	1	1045.35	18.08	3000	6.22	256.19	1045.35	18.08	3000	6.22	256.19
031106-1	地下室增加费	100元	10.4535	6.72	0	0	2.74	1.87	70.24752	0	0	28.64259	19.548045
小计									1115.59752	18.08	3000	34.86259	275.738045
清单项目综合单价													4444.278155
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费(安装)	元	44.614	1.376		61.39						
		增加人工费	元	70.24752	1		70.25						

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	602.15	1.351	813.5		
		高级技工人工费(安装)	元	125.39	1.3594	170.46		
	材料	厌氧胶 325# 200g	瓶	0.24	52	12.48		
		膨胀螺栓 M12	10套	0.412	5.8	2.39		
		镀锌六角螺栓带螺母 2平垫1弹垫M16×100以内	10套	0.206	8.85	1.82		
		铝牌	个	1	0.8	0.8		
		其他材料费	元	0.59	1	0.59		
	主材							
	设备	贮存装置GQQ90/2.5						
	机械	增加机械费	元	28.64259	1	28.64		
		液压泵车	台班	0.063	98.68	6.22		

项目编码	030902007008	项目名称	贮存装置	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030703-45	无管网气体灭火装置贮存容器容积(L以内)70[贮存装置GQQ60/2.5]	套	1	732.4	18.08	2800	6.22	180.03	732.4	18.08	2800	6.22	180.03
031106-1	地下室增加费	100元	7.324	6.72	0	0	2.74	1.87	49.21728	0	0	20.06776	13.69588
小计									781.61728	18.08	2800	26.28776	193.72588
清单项目综合单价													3819.71092

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	105.764	1.376	145.53		
		增加人工费	元	49.21728	1	49.22		
		技工人工费(安装)	元	359.252	1.351	485.35		
		高级技工人工费(安装)	元	74.678	1.3594	101.52		
	材料	厌氧胶 325# 200g	瓶	0.24	52	12.48		
		膨胀螺栓 M12	10套	0.412	5.8	2.39		
		镀锌六角螺栓带螺母 2平垫1弹垫M16×100以内	10套	0.206	8.85	1.82		
		铝牌	个	1	0.8	0.8		
		其他材料费	元	0.59	1	0.59		
	主材							
	设备	贮存装置GQQ60/2.5						
	机械	增加机械费	元	20.06776	1	20.07		
		液压泵车	台班	0.063	98.68	6.22		

项目编码	030902007009	项目名称	贮存装置	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030703-44换	无管网气体灭火装置贮存容器容积(L以内)40[贮存装置GQQ40/2.5]	套	1	323.27	13.86	2600	6.12	80.17	323.27	13.86	2600	6.12	80.17
031106-1	地下室增加费	100元	3.2327	6.72	0	0	2.74	1.87	21.723744	0	0	8.857598	6.045149
小计									344.993744	13.86	2600	14.977598	86.215149
清单项目综合单价													3060.046491

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	21.723744	1	21.72		
		普工人工费(安装)	元	27.206	1.376	37.44		
		技工人工费(安装)	元	192.089	1.351	259.51		
		高级技工人工费(安装)	元	19.361	1.3594	26.32		
	材料	厌氧胶 325# 200g	瓶	0.16	52	8.32		
		膨胀螺栓 M12	10套	0.412	5.8	2.39		
		镀锌六角螺栓带螺母 2平垫1弹垫M16×100以内	10套	0.206	8.85	1.82		
		铝牌	个	1	0.8	0.8		
		其他材料费	元	0.53	1	0.53		
	主材							
	设备	贮存装置GQQ40/2.5						
	机械	增加机械费	元	8.857598	1	8.86		
		液压泵车	台班	0.062	98.68	6.12		

项目编码	030902007010	项目名称	贮存装置	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030703-44	无管网气体灭火装置贮存容器容积(L以内)40[贮压悬挂式超细干粉灭火装置]	套	1	323.27	13.86	375	6.12	80.17	323.27	13.86	375	6.12	80.17
031106-1	地下室增加费	100元	3.2327	6.72	0	0	2.74	1.87	21.723744	0	0	8.857598	6.045149
小计									344.993744	13.86	375	14.977598	86.215149
清单项目综合单价													835.046491

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	27.206	1.376	37.44		
		增加人工费	元	21.723744	1	21.72		
		技工人工费(安装)	元	192.089	1.351	259.51		
		高级技工人工费(安装)	元	19.361	1.3594	26.32		
	材料	厌氧胶 325# 200g	瓶	0.16	52	8.32		
		膨胀螺栓 M12	10套	0.412	5.8	2.39		
		镀锌六角螺栓带螺母 2平垫1弹垫M16×100以内	10套	0.206	8.85	1.82		
		铝牌	个	1	0.8	0.8		
		其他材料费	元	0.53	1	0.53		
	主材							
	设备	贮压悬挂式超细干粉灭火装置						
	机械	增加机械费	元	8.857598	1	8.86		
		液压泵车	台班	0.062	98.68	6.12		

项目编码	030902009002	项目名称	无管网气体灭火装置	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030703-41	二氧化碳称量检漏装置安装[泄压口型号：FXYJ-I]	套	1	117.97	4.61	390	0	29.03	117.97	4.61	390	0	29.03
031106-1	地下室增加费	100元	1.1797	6.72	0	0	2.74	1.87	7.927584	0	0	3.232378	2.206039
小计									125.897584	4.61	390	3.232378	31.236039
清单项目综合单价													554.976001

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	16.753	1.376	23.05		
		增加人工费	元	7.927584	1	7.93		
		技工人工费(安装)	元	57.085	1.351	77.12		
		高级技工人工费(安装)	元	13.092	1.3594	17.8		
	材料	汽油 70#～90#	kg	0.2	7.54	1.51		
		铝牌	个	1	0.8	0.8		
		半圆头镀锌螺栓 M6～12×22～80	套	0.412	0.68	0.28		

工程量清单综合单价分析表

费用明细		六角带帽螺栓带垫 M10×30~75	套	4.12	0.49	2.02		
	主材							
	设备	泄压口型号：FXYJ-I						
	机械	增加机械费	元	3.232378	1	3.23		

项目编码	030902009003	项目名称	无管网气体灭火装置	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030703-41	二氧化碳称量检漏装置安装[泄压口型号：FXY-III]	套	1	117.97	4.61	495	0	29.03	117.97	4.61	495	0	29.03
031106-1	地下室增加费	100元	1.1797	6.72	0	0	2.74	1.87	7.927584	0	0	3.232378	2.206039
小计									125.897584	4.61	495	3.232378	31.236039
清单项目综合单价													659.976001

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	16.753	1.376	23.05		
		增加人工费	元	7.927584	1	7.93		
		技工人工费(安装)	元	57.085	1.351	77.12		
		高级技工人工费(安装)	元	13.092	1.3594	17.8		
	材料	汽油 70#~90#	kg	0.2	7.54	1.51		
		铝牌	个	1	0.8	0.8		
		半圆头镀锌螺栓 M6~12×22~80	套	0.412	0.68	0.28		
		六角带帽螺栓带垫 M10×30~75	套	4.12	0.49	2.02		
	主材							
	设备	泄压口型号：FXY-III						
	机械	增加机械费	元	3.232378	1	3.23		

项目编码	030703011009	项目名称	泄压口	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装周长(mm) 2500以内	个	1	75.78	628.45	0	5.6	62.92	75.78	628.45	0	5.6	62.92
小计									75.78	628.45	0	5.6	62.92
清单项目综合单价													772.75

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	24.702	1.376	33.99		
		技工人工费(安装)	元	30.929	1.351	41.79		
	材料	泄压口850*460*80	个	1	620	620		
		扁钢 <60	kg	1.57	4.711	7.4		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20	10套	1.11	0.9	1		
		其他材料费	元	0.052	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	台式钻床 钻孔直径Φ16mm	台班	0.03	186.72	5.6		

项目编码	030703011010	项目名称	泄压口	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-94换	百叶风口安装周长(mm) 3300以内	个	1	98.14	518.14	0	5.6	60.64	98.14	518.14	0	5.6	60.64
小计									98.14	518.14	0	5.6	60.64
清单项目综合单价													682.52

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	31.995	1.376	44.03		
		技工人工费(安装)	元	40.052	1.351	54.11		
	材料	泄压口460*460*80	个	1	507	507		
		扁钢 <60	kg	2.07	4.711	9.75		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20	10套	1.47	0.9	1.32		
		其他材料费	元	0.069	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	台式钻床 钻孔直径Φ16mm	台班	0.03	186.72	5.6		

项目编码	030902007011	项目名称	七氟丙烷药剂	计量单位	kg	工程量	600

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BCCL_1	七氟丙烷药剂	个	1	0	38	0	0	2.66	0	38	0	0	2.66
小计									0	38	0	0	2.66
清单项目综合单价													40.66

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料	七氟丙烷药剂	个	1	38	38		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030601002007	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031001-46	压力表 就地[压力表]	台	1	49.31	418.99	0	0.8	41.4	49.31	418.99	0	0.8	41.4
小计									49.31	418.99	0	0.8	41.4
清单项目综合单价													510.50

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.412	1.376	1.94		
		技工人工费(安装)	元	30.241	1.351	40.86		
		高级技工人工费(安装)	元	4.791	1.3594	6.51		
	材料	取源部件	套	1	18.1	18.1		
		仪表接头	套	1	4.99	4.99		
		半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50	套	2	0.05	0.1		
		校验材料费	元	0.26	1	0.26		
		固定卡子 1.5×32	个	1	2	2		
		其他材料费	元	3	1	3		
		位号牌	个	1	0.54	0.54		
	主材	压力表	台(块)	1	390	390		
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	0.8	1	0.8		

工程量清单综合单价分析表

	机械											
项目编码	030905004002	项目名称	气体灭火系统装置调试				计量单位	点		工程量	1	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030705-23	气体灭火系统装置调试试验容器规格(L以内)90	点	1	586.06	684.5	0	0	190.53	586.06	684.5	0	0	190.53
031106-1	地下室增加费	100元	5.8606	6.72	0	0	2.74	1.87	39.383232	0	0	16.058044	10.959322
小计									625.443232	684.5	0	16.058044	201.489322
清单项目综合单价													1527.490598
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	83.566	1.376		114.99		
		增加人工费					元	39.383232	1		39.38		
		技工人工费(安装)					元	283.371	1.351		382.83		
		高级技工人工费(安装)					元	64.907	1.3594		88.23		
	材料	高纯氮气 40L					瓶	2	120		240		
		金属密封垫					个	1	1.17		1.17		
		大膜片					片	1	40		40		
		小膜片					片	1	65		65		
		锥形堵块					只	1	81.2		81.2		
		试验容器 90L					个	0.025	10285		257.13		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费					元	16.058044	1		16.06		
项目编码	030905004003	项目名称	气体灭火系统装置调试				计量单位	点		工程量	8		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030705-24	气体灭火系统装置调试试验容器规格(L以内)155	点	1	824.15	887.27	0	0	262.66	824.15	887.27	0	0	262.66
031106-1	地下室增加费	100元	8.242	6.72	0	0	2.74	1.87	55.38624	0	0	22.58308	15.41254
小计									879.53624	887.27	0	22.58308	278.07254
清单项目综合单价													2067.46186
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	117.518	1.376		161.7		
		增加人工费					元	55.38288	1		55.38		
		技工人工费(安装)					元	398.487	1.351		538.36		
		高级技工人工费(安装)					元	91.281	1.3594		124.09		
	材料	高纯氮气 40L					瓶	3	120		360		
		金属密封垫					个	1	1.17		1.17		
		大膜片					片	1	40		40		
		小膜片					片	1	65		65		
		锥形堵块					只	1	81.2		81.2		
		试验容器 155L					个	0.025	13596		339.9		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费					元	22.58171	1		22.58		

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-消防水工程（地下部分）
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	15990.33	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1-合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	16061.74	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-消防水工程（地下部分）
标　　段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		安装工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					32052.07
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	15990.33
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_4	100	12987.45
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	3002.88
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	16061.74
1-10-1	031301017012	脚手架搭拆	(1)安装工程脚手架搭拆费 (2)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	项	1	16061.74	16061.74
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9	100	0
1-14-1	14.1	组装平台		项		100	0
1-14-2	14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-14-3	14.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-14-4	14.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-14-5	14.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-14-6	14.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-14-7	14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-14-8	14.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-14-9	14.9	格架式抱杆		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							32052.07

材料设备暂估价计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-消防水工程（地下部分）
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-消防水工程（地下部分）
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-消防水工程（地下部分）
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-消防水工程（地下部分）
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-消防水工程（地下部分）
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-消防水工程（地下部分）
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	27494.75
1	增值税应纳税额	A5	3.02	24548.88
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	2945.87
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	46166.64
合计				73661.39

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-电梯工程　　第 1 页，共 1 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		电梯工程					1041600	0	
1-1	030107002001	直流电梯	(1)电梯DT1 (2)载重量:1350kg,停靠站数6层,速度2m/s (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	部	1	260400	260400		
1-2	030107002002	直流电梯	(1)电梯DT2 (2)消防、无障碍电梯 (3)载重量:1350kg,停靠站数6层,速度2m/s (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	部	1	260400	260400		
1-3	030107002003	直流电梯	(1)电梯DT3~4 (2)消防、无障碍电梯 (3)载重量:1350kg,停靠站数6层,速度2m/s (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	部	2	260400	520800		
合计							1041600	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 新安街道文汇学校改扩建工程-电梯工程　　标段： 新安街道文汇学校改扩建工程

项目编码	030107002001	项目名称	直流电梯	计量单位	部	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-1	电梯DT1	部	1	0	248000	0	0	12400	0	248000	0	0	12400
小计									0	248000	0	0	12400
清单项目综合单价													260400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料	电梯DT1材料费	部	1	248000	248000		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030107002002	项目名称	直流电梯	计量单位	部	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-2	电梯DT2	部	1	0	248000	0	0	12400	0	248000	0	0	12400
小计									0	248000	0	0	12400
清单项目综合单价													260400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料	电梯DT2材料费	部	1	248000	248000		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030107002003	项目名称	直流电梯	计量单位	部	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-3	电梯DT3~4	部	1	0	248000	0	0	12400	0	248000	0	0	12400
小计									0	248000	0	0	12400
清单项目综合单价													260400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料	电梯DT3~4材料费	部	1	248000	248000		
	主材							
	设备							
	机械							

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-电梯工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	22186.08	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	0	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-电梯工程
标　　段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		安装工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					22186.08
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	22186.08
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_4	100	18019.68
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	4166.4
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	0
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9	100	0
1-14-1	14.1	组装平台		项		100	0
1-14-2	14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-14-3	14.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-14-4	14.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-14-5	14.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-14-6	14.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-14-7	14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-14-8	14.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-14-9	14.9	格架式抱杆		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							22186.08

材料设备暂估价计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-电梯工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-电梯工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-电梯工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-电梯工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-电梯工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-电梯工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	35981.5
1	增值税应纳税额	A5	3.02	32126.34
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	3855.16
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	0
合计				35981.5

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-人防工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	单位工程名称	金额:(元)
1	新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程（人防部分）	311450.73
2	新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程（人防部分）	308669.23
3	新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程（人防部分）	540948
4	暂列金额	0
5	专业工程暂估价	0
6	优质优价奖励费	0
合计		1161067.96

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程（人防部分）　　第 1 页，共 11 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		人防部分					276892.74	0	
1-1	030404017150	配电箱	(1)配电箱B1-1RAT (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	6366.4	6366.4		
1-2	030404017151	配电箱	(1)配电箱B1APZrf2 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	2091.72	2091.72		
1-3	030404017152	配电箱	(1)配电箱B1-1PAC1 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1938.81	1938.81		
1-4	030404017153	配电箱	(1)配电箱B1-1SAC1 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	2612.02	2612.02		
1-5	030404017154	配电箱	(1)配电箱B1-2RAT (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	7100.97	7100.97		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程（人防部分）　　第 2 页，共 11 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-6	030404017155	配电箱	(1)配电箱B1-2PAC1 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1938.81	1938.81		
1-7	030404017156	配电箱	(1)配电箱B1-2SAC1 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	2397.68	2397.68		
1-8	030404017157	配电箱	(1)通风方式信号箱(带电铃) (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	11	1464.95	16114.45		
1-9	030404015001	控制台	(1)通风控制台(带电铃) (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	2	3767.04	7534.08		
1-10	030414002004	送配电装置系统	(1)1kV以下送配电系统调试 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	系统	1	825.85	825.85		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程（人防部分）　　第 3 页，共 11 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-11	030414006003	事故照明切换装置	(1)双电源箱切换装置调试 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	系统	1	510.51	510.51		
1-12	030411003029	桥架	(1)人防普通桥架200*100 (2)含弯头、盖板、隔板等相关配件 (3)预留孔洞、防火封堵、接地等 (4)综合考虑支吊架的材质、制作安装、除锈、刷油 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	198.28	183.68	36420.07		
1-13	030411003030	桥架	(1)人防普通桥架300*100 (2)含弯头、盖板、隔板等相关配件 (3)预留孔洞、防火封堵、接地等 (4)综合考虑支吊架的材质、制作安装、除锈、刷油 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	66.57	240.18	15988.78		
1-14	030412005006	荧光灯	(1)单管荧光灯 (2)功率28W (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	165	83.71	13812.15		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程（人防部分）　　第 4 页，共 11 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-15	030412005007	荧光灯	(1)单管荧光灯(消防应急灯具) (2)功率28W (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	23	130.01	2990.23		
1-16	030412005008	荧光灯	(1)双管荧光灯 (2)功率2*28W (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	20	126.19	2523.8		
1-17	030412001006	普通灯具	(1)吸顶灯(带红外感应开关) (2)功率32W (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	25	120.55	3013.75		
1-18	030412001007	普通灯具	(1)防潮防尘灯 (2)功率18W (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	2	102.69	205.38		
1-19	030404034010	照明开关	(1)单联单控开关 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	10	26.82	268.2		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程（人防部分）　　第 5 页，共 11 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-20	030404034011	照明开关	(1)双联单控开关 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	10	30.36	303.6		
1-21	030404034012	照明开关	(1)三联单控开关 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	33.51	33.51		
1-22	030904006005	消防报警电话插孔(电话)	(1)电话分机 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	部	4	114.61	458.44		
1-23	030502003002	分线接线箱(盒)	(1)电话分线箱 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	273.41	546.82		
1-24	030411004054	配线	(1)配线WDZB-BYJ-2.5 (2)满足B1、B2燃烧等级 (3)含压接铜端子 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	7060.27	5.45	38478.47		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程（人防部分）　　第 6 页，共 11 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-25	030411004055	配线	(1)配线WDZC-BYJ-2.5 (2)满足B1、B2燃烧等级 (3)含压接铜端子 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	858.8	5.42	4654.7		
1-26	030411004056	配线	(1)配线WDZCN-BYJ-2.5 (2)满足B1、B2燃烧等级 (3)含压接铜端子 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	336.63	6.3	2120.77		
1-27	030411004057	配线	(1)配线WDZB-BYJ-4 (2)满足B1、B2燃烧等级 (3)含压接铜端子 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	143.05	7.43	1062.86		
1-28	030411004058	配线	(1)配线ZR-RVS-2*1.5 (2)满足B1、B2燃烧等级 (3)含压接铜端子 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	63.63	5.01	318.79		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程（人防部分）　　第 7 页，共 11 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-29	030411001071	配管	(1)配管JDG25(明敷) (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	46.58	31.34	1459.82		
1-30	030411001072	配管	(1)配管JDG20(明敷) (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	179.14	26.06	4668.39		
1-31	030411001073	配管	(1)配管JDG20(暗敷) (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	2335.82	14.52	33916.11		
1-32	030411001074	配管	(1)配管PC20(暗敷) (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	107.81	11.93	1286.17		
1-33	030408001057	电力电缆	(1)电力电缆WDZBN-YJY-3*4 (2)满足B1、B2燃烧等级 (3)含电缆头制作安装 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	186.22	23.25	4329.62		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程（人防部分）　　第 8 页，共 11 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-34	030408001058	电力电缆	(1)电力电缆WDZ-YJY-5*6 (2)满足B1、B2燃烧等级 (3)含电缆头制作安装 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	24.16	40.89	987.9		
1-35	030408001059	电力电缆	(1)电力电缆WDZ-YJY-5*2.5 (2)满足B1、B2燃烧等级 (3)含电缆头制作安装 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	165.69	21.54	3568.96		
1-36	030408001060	电力电缆	(1)电力电缆WDZ-YJY-4*2.5 (2)满足B1、B2燃烧等级 (3)含电缆头制作安装 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	428.57	17.86	7654.26		
1-37	030408002005	控制电缆	(1)控制电缆KVV-5*1.5 (2)满足B1、B2燃烧等级 (3)含电缆头制作安装 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	322.32	15.3	4931.5		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程（人防部分）　　第 9 页，共 11 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-38	030408001061	电力电缆	(1)电力电缆WDZ-YJY-4*50+1*25 (2)满足B1、B2燃烧等级 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	70.17	237	16630.29		
1-39	030408006015	电力电缆头	(1)电力电缆终端头制作安装(截面mm2以下) 50 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	272.9	545.8		
1-40	030411001075	配管	(1)配管SC20(明敷) (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	383.91	31.19	11974.15		
1-41	030411004059	配线	(1)配管SC32(明敷) (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	12.83	45.89	588.77		
1-42	030411001076	配管	(1)预埋管DN80 (2)防护密闭处理 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	13.26	134.62	1785.06		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程（人防部分）　　第 10 页，共 11 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-43	030411001077	配管	(1)预埋管DN100 (2)防护密闭处理 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	6.24	158.3	987.79		
1-44	031002003061	套管	(1)防护密闭套管SC20 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	15	37.25	558.75		
1-45	031002003062	套管	(1)密闭套管SC20 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	7	37.25	260.75		
1-46	031002003063	套管	(1)密闭套管SC25 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	8	42.55	340.4		
1-47	030404018001	插座箱	(1)插座箱 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	2	591.15	1182.3		
1-48	030404035007	插座	(1)三相移动泵预留插座(防溅型) (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	7	73.83	516.81		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程（人防部分）　　第 11 页，共 11 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-49	030904003010	按钮	(1)防爆呼唤按钮 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	9	367.2	3304.8		
1-50	030411006013	接线盒	(1)接线盒 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	256	10.87	2782.72		
合计							276892.74	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程（人防部分） 标段： 新安街道文汇学校改扩建工程

项目编码	030404017150	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.5[配电箱B1-1RAT]	台	1	247.89	40.85	5993.49	0	56.61	247.89	40.85	5993.49	0	56.61
031106-1	地下室增加费	100元	2.4789	6.72	0	0	2.74	1.66	16.658208	0	0	6.792186	4.114974
小计									264.548208	40.85	5993.49	6.792186	60.724974
清单项目综合单价													6366.405368

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	37.321	1.376	51.35		
		增加人工费	元	16.658208	1	16.66		
		技工人工费(安装)	元	98.908	1.351	133.62		
		高级技工人工费(安装)	元	46.28	1.3594	62.91		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75		
		焊锡丝	kg	0.08	75.6	6.05		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	64	14.72		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.775	1	10.78		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		塑料软管	m	0.18	17.45	3.14		
	主材							
	设备	配电箱B1-1RAT						
	机械	增加机械费	元	6.792186	1	6.79		

项目编码	030404017151	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.5[配电箱B1APZrf2]	台	1	247.89	40.85	1718.81	0	56.61	247.89	40.85	1718.81	0	56.61
031106-1	地下室增加费	100元	2.4789	6.72	0	0	2.74	1.66	16.658208	0	0	6.792186	4.114974
小计									264.548208	40.85	1718.81	6.792186	60.724974
清单项目综合单价													2091.725368

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	37.321	1.376	51.35		
		增加人工费	元	16.658208	1	16.66		
		技工人工费(安装)	元	98.908	1.351	133.62		
		高级技工人工费(安装)	元	46.28	1.3594	62.91		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75		
		焊锡丝	kg	0.08	75.6	6.05		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	64	14.72		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.775	1	10.78		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		塑料软管	m	0.18	17.45	3.14		
	主材							
	设备	配电箱B1APZrf2						
	机械	增加机械费	元	6.792186	1	6.79		

项目编码	030404017152	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.5[配电箱B1-1PAC1]	台	1	247.89	40.85	1565.9	0	56.61	247.89	40.85	1565.9	0	56.61
031106-1	地下室增加费	100元	2.4789	6.72	0	0	2.74	1.66	16.658208	0	0	6.792186	4.114974
小计									264.548208	40.85	1565.9	6.792186	60.724974
清单项目综合单价													1938.815368

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	37.321	1.376	51.35		
		增加人工费	元	16.658208	1	16.66		
		技工人工费(安装)	元	98.908	1.351	133.62		
		高级技工人工费(安装)	元	46.28	1.3594	62.91		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75		
		焊锡丝	kg	0.08	75.6	6.05		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	64	14.72		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.775	1	10.78		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		塑料软管	m	0.18	17.45	3.14		
	主材							
	设备	配电箱B1-1PAC1						
	机械	增加机械费	元	6.792186	1	6.79		

项目编码	030404017153	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.5[配电箱B1-1SAC1]	台	1	247.89	40.85	2239.11	0	56.61	247.89	40.85	2239.11	0	56.61
031106-1	地下室增加费	100元	2.4789	6.72	0	0	2.74	1.66	16.658208	0	0	6.792186	4.114974
小计									264.548208	40.85	2239.11	6.792186	60.724974
清单项目综合单价													2612.025368

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	37.321	1.376	51.35		
		增加人工费	元	16.658208	1	16.66		
		技工人工费(安装)	元	98.908	1.351	133.62		
		高级技工人工费(安装)	元	46.28	1.3594	62.91		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75		
		焊锡丝	kg	0.08	75.6	6.05		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	64	14.72		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.775	1	10.78		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		塑料软管	m	0.18	17.45	3.14		
	主材							
	设备	配电箱B1-1SAC1						

工程量清单综合单价分析表

	机械	增加机械费			元	6.792186	1	6.79		
项目编码	030404017154	项目名称	配电箱			计量单位	台	工程量	1		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.5[配电箱B1-2RAT]	台	1	247.89	40.85	6728.06	0	56.61	247.89	40.85	6728.06	0	56.61
031106-1	地下室增加费	100元	2.4789	6.72	0	0	2.74	1.66	16.658208	0	0	6.792186	4.114974
小计									264.548208	40.85	6728.06	6.792186	60.724974
清单项目综合单价													7100.975368
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	37.321	1.376		51.35			
		增加人工费				元	16.658208	1		16.66			
		技工人工费(安装)				元	98.908	1.351		133.62			
		高级技工人工费(安装)				元	46.28	1.3594		62.91			
	材料	钢垫板夹板				kg	0.15	5.2		0.78			
		铁砂布 0#-2#				张	1	0.75		0.75			
		焊锡丝				kg	0.08	75.6		6.05			
		裸铜线 10mm2				kg	0.23	64		14.72			
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.9		3.86			
		其他材料费				元	10.775	1		10.78			
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.21	3.73		0.78			
		塑料软管				m	0.18	17.45		3.14			
	主材												
	设备	配电箱B1-2RAT											
	机械	增加机械费				元	6.792186	1		6.79			
项目编码	030404017155	项目名称	配电箱			计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.5[配电箱B1-2PAC1]	台	1	247.89	40.85	1565.9	0	56.61	247.89	40.85	1565.9	0	56.61
031106-1	地下室增加费	100元	2.4789	6.72	0	0	2.74	1.66	16.658208	0	0	6.792186	4.114974
小计									264.548208	40.85	1565.9	6.792186	60.724974
清单项目综合单价													1938.815368
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	37.321	1.376		51.35			
		增加人工费				元	16.658208	1		16.66			
		技工人工费(安装)				元	98.908	1.351		133.62			
		高级技工人工费(安装)				元	46.28	1.3594		62.91			
	材料	钢垫板夹板				kg	0.15	5.2		0.78			
		铁砂布 0#-2#				张	1	0.75		0.75			
		焊锡丝				kg	0.08	75.6		6.05			
		裸铜线 10mm2				kg	0.23	64		14.72			
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.9		3.86			
		其他材料费				元	10.775	1		10.78			
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.21	3.73		0.78			
		塑料软管				m	0.18	17.45		3.14			
	主材												
	设备	配电箱B1-2PAC1											
	机械	增加机械费				元	6.792186	1		6.79			
项目编码	030404017156	项目名称	配电箱			计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.5[配电箱B1-2SAC1]	台	1	247.89	40.85	2024.77	0	56.61	247.89	40.85	2024.77	0	56.61
031106-1	地下室增加费	100元	2.4789	6.72	0	0	2.74	1.66	16.658208	0	0	6.792186	4.114974
小计									264.548208	40.85	2024.77	6.792186	60.724974
清单项目综合单价													2397.685368
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	37.321	1.376		51.35			
		增加人工费				元	16.658208	1		16.66			
		技工人工费(安装)				元	98.908	1.351		133.62			
		高级技工人工费(安装)				元	46.28	1.3594		62.91			
	材料	钢垫板夹板				kg	0.15	5.2		0.78			
		铁砂布 0#-2#				张	1	0.75		0.75			
		焊锡丝				kg	0.08	75.6		6.05			
		裸铜线 10mm2				kg	0.23	64		14.72			
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.9		3.86			
		其他材料费				元	10.775	1		10.78			
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.21	3.73		0.78			
		塑料软管				m	0.18	17.45		3.14			
	主材												
	设备	配电箱B1-2SAC1											
	机械	增加机械费				元	6.792186	1		6.79			
项目编码	030404017157	项目名称	配电箱			计量单位	台	工程量	11				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.0[通风方式信号箱(带电铃)]	台	1	231.16	30.68	1125	0	52.41	231.16	30.68	1125	0	52.41
031106-1	地下室增加费	100元	2.3116	6.72	0	0	2.74	1.66	15.533952	0	0	6.333784	3.837256
小计									246.693952	30.68	1125	6.333784	56.247256
清单项目综合单价													1464.954992
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	34.818	1.376		47.91			
		增加人工费				元	15.533952	1		15.53			
		技工人工费(安装)				元	92.227	1.351		124.6			
		高级技工人工费(安装)				元	43.146	1.3594		58.65			
	材料	铁砂布 0#-2#				张	0.8	0.75		0.6			
		裸铜线 10mm2				kg	0.2	64		12.8			
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.9		3.86			
		其他材料费				元	8.57	1		8.57			
		膨胀螺栓 M10×100				10套	0.404	12		4.85			
	主材												
	设备	通风方式信号箱(带电铃)											
	机械	增加机械费				元	6.333784	1		6.33			
项目编码	030404015001	项目名称	控制台			计量单位	台	工程量	2				
清单综合单价组成明细													

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-20	控制台安装(m以内) 1[通风控制台(带电铃)]	台	1	600.9	43.98	2846.5	69.72	139.13	600.9	43.98	2846.5	69.72	139.13
031106-1	地下室增加费	100元	6.009	6.72	0	0	2.74	1.66	40.38048	0	0	16.46466	9.97494
小计									641.28048	43.98	2846.5	86.18466	149.10494
清单项目综合单价													3767.05008
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		90.531	1.376		124.57		
		增加人工费				元		40.38048	1		40.38		
		技工人工费(安装)				元		239.768	1.351		323.93		
		高级技工人工费(安装)				元		112.11	1.3594		152.4		
	材料	镀锌扁钢 60×6				kg		3	5.04		15.12		
		钢垫板夹板				kg		0.3	5.2		1.56		
		其他材料费				元		12.1	1		12.1		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套		0.41	3.73		1.53		
		塑料软管				m		0.5	17.45		8.73		
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm				m		6	0.2		1.2		
		塑料带 20mm×40mm				kg		0.3	12.5		3.75		
	主材												
	设备	通风控制台(带电铃)											
	机械	增加机械费				元		16.46466	1		16.46		
		汽车式起重机 提升质量5t				台班		0.06	656.81		39.41		
		载货汽车 装载质量4t				台班		0.06	505.11		30.31		
项目编码	030414002004	项目名称		送配电装置系统			计量单位		系统		工程量	1	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030210-29	1kV以下交流供电系统调试	系统	1	594.81	10	0	22	132.9	594.81	10	0	22	132.9
031106-1	地下室增加费	100元	5.9481	6.72	0	0	2.74	1.66	39.971232	0	0	16.297794	9.873846
小计									634.781232	10	0	38.297794	142.773846
清单项目综合单价													825.852872
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		47.874	1.376		65.87		
		增加人工费				元		39.971232	1		39.97		
		技工人工费(安装)				元		215.254	1.351		290.81		
		高级技工人工费(安装)				元		175.173	1.3594		238.13		
	材料	其他材料费				元		10	1		10		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		16.297794	1		16.3		
		仪器仪表使用费				元		22	1		22		
项目编码	030414006003	项目名称		事故照明切换装置			计量单位		系统		工程量	1	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030210-34	事故照明自动切换系统调试 变电站、配电室	系统（套）	1	369.44	5.6	0	12	82.39	369.44	5.6	0	12	82.39
031106-1	地下室增加费	100元	3.6944	6.72	0	0	2.74	1.66	24.826368	0	0	10.122656	6.132704
小计									394.266368	5.6	0	22.122656	88.522704
清单项目综合单价													510.511728
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		23.5	1.376		32.34		
		增加人工费				元		24.826368	1		24.83		
		技工人工费(安装)				元		122.614	1.351		165.65		
		高级技工人工费(安装)				元		126.125	1.3594		171.45		
	材料	其他材料费				元		5.6	1		5.6		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		10.122656	1		10.12		
		仪器仪表使用费				元		12	1		12		
项目编码	030411003029	项目名称		桥架			计量单位		m		工程量	198.28	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-18换	钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400[普通桥架200*100]	10m	0.1	329.59	698.71	0	5.05	107.82	32.959	69.871	0	0.505	10.782
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.01011	774.71	523.04	0	102.6	203.55	7.8323181	5.2879344	0	1.037286	2.0578905
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01011	36.18	1.61	0	13.48	8.95	0.3657798	0.0162771	0	0.1362828	0.0904845
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01011	23.98	15.56	0	6.74	6.5	0.2424378	0.1573116	0	0.0681414	0.065715
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01011	23.16	6.05	0	0	5.4	0.2341476	0.0611655	0	0	0.054594
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1	240.18	69.25	0	4.23	63.66	24.018	6.925	0	0.423	6.366
031008-102	孔洞封堵 防爆胶泥	kg	0.2	18.81	8.08	0	0	5.15	3.762	1.616	0	0	1.03
031106-1	地下室增加费	100元	0.6941	6.72	0	0	2.74	1.66	4.664352	0	0	1.901834	1.152206
小计									74.0780353	83.9346886	0	4.0715442	21.59889
清单项目综合单价													183.6831581
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		15.489207	1.376		21.31		
		增加人工费				元		4.664025	1		4.66		
		技工人工费(安装)				元		21.35762	1.351		28.85		
		高级技工人工费(安装)				元		14.151852	1.3594		19.24		
	材料	镀锌扁钢 40×4				m		0.970827	5.04		4.89		
		调和漆				kg		0.03312	10.86		0.36		
		酚醛调和漆(各色)				kg		0.00808	7.36		0.06		
		汽油 60#～70#				kg		0.008	7.54		0.06		
		防爆胶泥				kg		0.197392	5		0.99		
		钢丝刷				把		0.001515	2.77		0		
		棉纱				kg		0.005694	10.6		0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg		0.04261	7.06		0.3		
		溶剂汽油				kg		0.000364	6		0		
		普通桥架200*100				m		1.01	68.59		69.28		
		角钢(综合)				kg		0.757501	4.093		3.1		
		其他材料费				元		0.913227	1		0.91		
		扁钢 40×4				kg		0.2222	4.711		1.05		
		钢筋 Φ10mm以外				kg		0.0808	4.142		0.33		
		膨胀螺栓 M10×150				10套		0.090155	17.8		1.6		
		清油 C01-1				kg		0.00606	19.2		0.12		
		溶剂汽油 200#				kg		0.004444	6		0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg		0.029593	13.37		0.4		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套		0.031209	3.73		0.12		
		铁砂布 0#-2#				张		0.061509	0.75		0.05		
		电线 BV-6				m		0.042	5.38		0.23		
	主材												

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械	增加机械费		元	1.901701	1	1.9		
		汽车式起重机 提升质量16t		台班	0.000152	1348.28	0.2		
		载货汽车 装载质量4t		台班	0.001	505.11	0.51		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm		台班	0.00949	28.99	0.28		
		交流电焊机 21kV·A		台班	0.000949	155.38	0.15		
		台式砂轮机 φ250mm		台班	0.00303	15.49	0.05		
		交流电焊机 21kV·A		台班	0.006313	156.72	0.99		

项目编码	030411003030	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	66.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-19换	钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 600[普通桥架300*100]	10m	0.1	526.97	893.6	0	10.1	161.34	52.697	89.36	0	1.01	16.134
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.01511	774.71	523.04	0	102.6	203.55	11.7058681	7.9031344	0	1.550286	3.0756405
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01511	36.18	1.61	0	13.48	8.95	0.5466798	0.0243271	0	0.2036828	0.1352345
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01511	23.98	15.56	0	6.74	6.5	0.3623378	0.2351116	0	0.1018414	0.098215
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01511	23.16	6.05	0	0	5.4	0.3499476	0.0914155	0	0	0.081594
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1	240.18	69.25	0	4.23	63.66	24.018	6.925	0	0.423	6.366
031008-102	孔洞封堵 防爆胶泥	kg	0.2	18.81	8.08	0	0	5.15	3.762	1.616	0	0	1.03
031106-1	地下室增加费	100元	0.9344	6.72	0	0	2.74	1.66	6.279168	0	0	2.560256	1.551104
小计									99.7210013	106.1549886	0	5.8490662	28.471788
清单项目综合单价													240.1968441

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	19.828907	1.376	27.28		
		增加人工费	元	6.278723	1	6.28		
		技工人工费(安装)	元	31.310548	1.351	42.3		
		高级技工人工费(安装)	元	17.543471	1.3594	23.85		
	材料	镀锌扁钢 40×4	m	0.970827	5.04	4.89		
		调和漆	kg	0.04012	10.86	0.44		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.01208	7.36	0.09		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	7.54	0.08		
		防爆胶泥	kg	0.197392	5	0.99		
		钢丝刷	把	0.002265	2.77	0.01		
		棉纱	kg	0.005694	10.6	0.06		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.04961	7.06	0.35		
		溶剂汽油	kg	0.000544	6	0		
		普通桥架300*100	m	1.01	87.95	88.83		
		角钢(综合)	kg	1.132503	4.093	4.64		
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.28	0.1		
		其他材料费	元	0.970602	1	0.97		
		扁钢 40×4	kg	0.332201	4.711	1.56		
		钢筋 φ10mm以外	kg	0.1208	4.142	0.5		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.090155	17.8	1.6		
		清油 C01-1	kg	0.00906	19.2	0.17		
		溶剂汽油 200#	kg	0.006644	6	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.044243	13.37	0.59		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.046659	3.73	0.17		
		铁砂布 0#-2#	张	0.091959	0.75	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.560075	1	2.56		
		汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.000227	1348.28	0.31		
		载货汽车 装载质量4t	台班	0.002	505.11	1.01		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ500mm	台班	0.00949	28.99	0.28		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.000949	155.38	0.15		
		台式砂轮机 φ250mm	台班	0.00453	15.49	0.07		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.009438	156.72	1.48		

项目编码	030412005006	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	165

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-15换	荧光灯具安装 吊链式 单管	10套	0.1	234.54	499.89	0	0	76.62	23.454	49.989	0	0	7.662
031106-1	地下室增加费	100元	0.2346	6.72	0	0	2.74	1.66	1.576512	0	0	0.642804	0.389436
小计									25.030512	49.989	0	0.642804	8.051436
清单项目综合单价													83.713752

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	4.2438	1.376	5.84		
		增加人工费	元	1.576109	1	1.58		
		技工人工费(安装)	元	10.626	1.351	14.36		
		高级技工人工费(安装)	元	2.3973	1.3594	3.26		
	材料	单管荧光灯28W	28W	1	46.91	46.91		
		其他材料费	元	0.44	1	0.44		
		膨胀螺栓 M12×160	套	0.007	6.5	0.05		
		带钩膨胀螺栓 M8×100	10个	0.21	12.35	2.59		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.64264	1	0.64		

项目编码	030412005007	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-15换	荧光灯具安装 吊链式 单管	10套	0.1	234.54	940.79	0	0	98.67	23.454	94.079	0	0	9.867
031106-1	地下室增加费	100元	0.2346	6.72	0	0	2.74	1.66	1.576512	0	0	0.642804	0.389436
小计									25.030512	94.079	0	0.642804	10.256436
清单项目综合单价													130.008752

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	4.2438	1.376	5.84		
		增加人工费	元	1.576103	1	1.58		
		技工人工费(安装)	元	10.626	1.351	14.36		
		高级技工人工费(安装)	元	2.3973	1.3594	3.26		
	材料	单管荧光灯(消防应急灯具)28W	28W	1	91	91		
		其他材料费	元	0.44	1	0.44		
		膨胀螺栓 M12×160	套	0.007	6.5	0.05		
		带钩膨胀螺栓 M8×100	10个	0.21	12.35	2.59		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.642637	1	0.64		

项目编码	030412005008	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额	定额单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-16换	荧光灯具安装 吊链式 双管	10套	1	331.97	780.79	0	0	112.11	331.97	780.79	0	0	112.11
031106-1	地下室增加费	100元	0.332	6.72	0	0	2.74	1.66	2.23104	0	0	0.90968	0.55112
小计									334.20104	780.79	0	0.90968	112.66112
清单项目综合单价													1228.561840
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		6.0066	1.376		8.27		
		增加人工费				元		2.230838	1		2.23		
		技工人工费(安装)				元		15.0404	1.351		20.32		
		高级技工人工费(安装)				元		3.3931	1.3594		4.61		
	材料	双管荧光灯2*28W				套		1	75		75		
		其他材料费				元		0.44	1		0.44		
		膨胀螺栓 M12×160				套		0.007	6.5		0.05		
		带钩膨胀螺栓 M8×100				10个		0.21	12.35		2.59		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.909598	1		0.91		
项目编码	030412001006	项目名称		普通灯具				计量单位	套		工程量	25	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-1换	圆球吸顶灯安装 灯罩周长 800mm内	10套	0.1	248.99	696.78	0	0	89.65	24.899	69.678	0	0	8.965
030212-238换	开关安装 单联照明	10套	0.1	106.63	0.5	0	0	23.49	10.663	0.05	0	0	2.349
031106-1	地下室增加费	100元	0.3557	6.72	0	0	2.74	1.66	2.390304	0	0	0.974618	0.590462
小计									37.952304	69.728	0	0.974618	11.904462
清单项目综合单价													120.559384
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		5.7671	1.376		7.94		
		增加人工费				元		2.389793	1		2.39		
		技工人工费(安装)				元		16.8117	1.351		22.71		
		高级技工人工费(安装)				元		3.6143	1.3594		4.91		
	材料	吸顶灯32W				套		1.01	68		68.68		
		其他材料费				元		0.632	1		0.63		
		木螺钉 M2～4×6～65				10个		0.416	0.5		0.21		
		塑料膨胀管 φ6mm				10个		0.416	0.5		0.21		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.97441	1		0.97		
项目编码	030412001007	项目名称		普通灯具				计量单位	套		工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-1换	圆球吸顶灯安装 灯罩周长 800mm内	10套	0.1	248.99	662.44	0	0	87.93	24.899	66.244	0	0	8.793
031106-1	地下室增加费	100元	0.249	6.72	0	0	2.74	1.66	1.67328	0	0	0.68226	0.41334
小计									26.57228	66.244	0	0.68226	9.20634
清单项目综合单价													102.70488
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		4.5051	1.376		6.2		
		增加人工费				元		1.67328	1		1.67		
		技工人工费(安装)				元		11.2803	1.351		15.24		
		高级技工人工费(安装)				元		2.5451	1.3594		3.46		
	材料	防潮防尘灯18W				套		1.01	64.6		65.25		
		其他材料费				元		0.582	1		0.58		
		木螺钉 M2～4×6～65				10个		0.416	0.5		0.21		
		塑料膨胀管 φ6mm				10个		0.416	0.5		0.21		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.68226	1		0.68		
项目编码	030404034010	项目名称		照明开关				计量单位	个		工程量	10	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明	10套	1	106.63	120.2	0	0	29.48	106.63	120.2	0	0	29.48
031106-1	地下室增加费	100元	0.1067	6.72	0	0	2.74	1.66	0.717024	0	0	0.292358	0.177122
小计									107.347024	120.2	0	0.292358	29.657122
清单项目综合单价													257.496504
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		1.262	1.376		1.74		
		增加人工费				元		0.716554	1		0.72		
		技工人工费(安装)				元		5.5314	1.351		7.47		
		高级技工人工费(安装)				元		1.0692	1.3594		1.45		
	材料	单联单控开关				个		1	11.97		11.97		
		其他材料费				元		0.05	1		0.05		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.292166	1		0.29		
项目编码	030404034011	项目名称		照明开关				计量单位	个		工程量	10	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-239换	开关安装 双联照明	10套	1	110.3	149.3	0	0	31.74	110.3	149.3	0	0	31.74
031106-1	地下室增加费	100元	0.111	6.72	0	0	2.74	1.66	0.74592	0	0	0.30414	0.18426
小计									111.04592	149.3	0	0.30414	31.92426
清单项目综合单价													292.57432
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		1.3057	1.376		1.8		
		增加人工费				元		0.741216	1		0.74		
		技工人工费(安装)				元		5.7214	1.351		7.73		
		高级技工人工费(安装)				元		1.106	1.3594		1.5		
	材料	双联单控开关				个		1	14.88		14.88		
		其他材料费				元		0.05	1		0.05		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.302222	1		0.3		
项目编码	030404034012	项目名称		照明开关				计量单位	个		工程量	1	
清单综合单价组成明细													

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-240换	开关安装 三联照明	10套	0.1	113.99	174.5	0	0	33.82	11.399	17.45	0	0	3.382
031106-1	地下室增加费	100元	0.114	6.72	0	0	2.74	1.66	0.76608	0	0	0.31236	0.18924
小计									12.16508	17.45	0	0.31236	3.57124
清单项目综合单价													33.49868
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		1.3494	1.376		1.86		
		增加人工费				元		0.76608	1		0.77		
		技工人工费(安装)				元		5.9123	1.351		7.99		
		高级技工人工费(安装)				元		1.1435	1.3594		1.55		
	材料	三联单控开关				个		1	17.4		17.4		
		其他材料费				元		0.05	1		0.05		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.31236	1		0.31		
项目编码	030904006005	项目名称		消防报警电话插孔(电话)			计量单位		部		工程量	4	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-14换	消防通讯分机安装[电话分机]	台	1	13.72	89.18	0	0	7.48	13.72	89.18	0	0	7.48
031106-1	地下室增加费	100元	0.3808	6.72	0	0	2.74	1.66	2.558976	0	0	1.043392	0.632128
小计									16.278976	89.18	0	1.043392	8.112128
清单项目综合单价													114.614496
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费				元		2.558976	1		2.56		
		普工人工费(安装)				元		1.958	1.376		2.69		
		技工人工费(安装)				元		6.672	1.351		9.01		
		高级技工人工费(安装)				元		1.477	1.3594		2.01		
	材料	其他材料费				元		0.08	1		0.08		
		铜接线端子 DT-10				个		2	1.9		3.8		
		冲击钻头 φ8mm				只		0.07	4.5		0.32		
		木螺钉 M6×30				个		2	0.4		0.8		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm				个		2	0.09		0.18		
	主材	电话分机				部		1	84		84		
	设备												
	机械	增加机械费				元		1.043392	1		1.04		
项目编码	030502003002	项目名称		分线接线箱(盒)			计量单位		个		工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-114	电话分线箱 暗装 10门以内	台	1	48.72	8.15	200	0	11.13	48.72	8.15	200	0	11.13
031106-1	地下室增加费	100元	0.4872	6.72	0	0	2.74	1.66	3.273984	0	0	1.334928	0.808752
小计									51.993984	8.15	200	1.334928	11.938752
清单项目综合单价													273.417664
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费				元		3.273984	1		3.27		
		普工人工费(安装)				元		10.586	1.376		14.57		
		技工人工费(安装)				元		25.279	1.351		34.15		
	材料	裸铜线 10mm2				m		0.2	5.43		1.09		
		铜线端子 10mm2				个		2.02	3		6.06		
		其他材料费				元		1	1		1		
	主材												
	设备	电话分线箱											
	机械	增加机械费				元		1.334928	1		1.33		
项目编码	030411004054	项目名称		配线			计量单位		m		工程量	7060.27	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 2.5[配线WDZB-BYJ-2.5]	100m单线	0.01	148.92	330.04	0	0	49.28	1.4892	3.3004	0	0	0.4928
031106-1	地下室增加费	100元	0.0149	6.72	0	0	2.74	1.66	0.100128	0	0	0.040826	0.024734
小计									1.589328	3.3004	0	0.040826	0.517534
清单项目综合单价													5.448088
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		0.17627	1.376		0.24		
		增加人工费				元		0.100074	1		0.1		
		技工人工费(安装)				元		0.77248	1.351		1.04		
		高级技工人工费(安装)				元		0.14937	1.3594		0.2		
	材料	汽油 60#～70#				kg		0.005	7.54		0.04		
		焊锡膏 瓶装50g				kg		0.0001	69.5		0.01		
		焊锡				kg		0.002	75.6		0.15		
		配线WDZB-BYJ-2.5				m		1.16	2.67		3.1		
		其他材料费				元		0.0058	1		0.01		
		塑料胶布带 25mm×10m				卷		0.0025	0.63		0		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.040804	1		0.04		
项目编码	030411004055	项目名称		配线			计量单位		m		工程量	858.8	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 2.5	100m单线	0.01	148.92	326.56	0	0	49.11	1.4892	3.2656	0	0	0.4911
031106-1	地下室增加费	100元	0.0149	6.72	0	0	2.74	1.66	0.100128	0	0	0.040826	0.024734
小计									1.589328	3.2656	0	0.040826	0.515834
清单项目综合单价													5.411588
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		0.17627	1.376		0.24		
		增加人工费				元		0.100074	1		0.1		
		技工人工费(安装)				元		0.77248	1.351		1.04		
		高级技工人工费(安装)				元		0.14937	1.3594		0.2		
	材料	汽油 60#～70#				kg		0.005	7.54		0.04		
		焊锡膏 瓶装50g				kg		0.0001	69.5		0.01		
		焊锡				kg		0.002	75.6		0.15		
		配线WDZC-BYJ-2.5				m		1.16	2.64		3.06		
		其他材料费				元		0.0058	1		0.01		
		塑料胶布带 25mm×10m				卷		0.0025	0.63		0		
	主材												

工程量清单综合单价分析表

	主材									
	设备									
	机械	增加机械费			元	0.040804	1	0.04		
项目编码	030411004056	项目名称	配线			计量单位	m	工程量	336.63	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 2.5[配线WDZCN-BYJ-2.5]	100m单线	0.01	148.92	411.24	0	0	53.34	1.4892	4.1124	0	0	0.5334
031106-1	地下室增加费	100元	0.0149	6.72	0	0	2.74	1.66	0.100128	0	0	0.040826	0.024734
小计									1.589328	4.1124	0	0.040826	0.558134
清单项目综合单价													6.300688

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.17627	1.376	0.24		
		增加人工费	元	0.100074	1	0.1		
		技工人工费(安装)	元	0.77248	1.351	1.04		
		高级技工人工费(安装)	元	0.14937	1.3594	0.2		
	材料	汽油 60#～70#	kg	0.005	7.54	0.04		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		焊锡	kg	0.002	75.6	0.15		
		配线WDZCN-BYJ-2.5	m	1.16	3.37	3.91		
		其他材料费	元	0.0058	1	0.01		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.0025	0.63	0		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.040804	1	0.04		

项目编码	030411004057	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	143.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-172换	照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 4[配线WDZB-BYJ-4]	100m单线	0.01	178.51	481.38	0	0	63.36	1.7851	4.8138	0	0	0.6336
031106-1	地下室增加费	100元	0.0179	6.72	0	0	2.74	1.66	0.120288	0	0	0.049046	0.029714
小计									1.905388	4.8138	0	0.049046	0.663314
清单项目综合单价													7.431548

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.21106	1.376	0.29		
		增加人工费	元	0.119959	1	0.12		
		技工人工费(安装)	元	0.9264	1.351	1.25		
		高级技工人工费(安装)	元	0.17884	1.3594	0.24		
	材料	汽油 60#～70#	kg	0.005	7.54	0.04		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		焊锡	kg	0.002	75.6	0.15		
		配线WDZB-BYJ-4	m	1.0925	4.22	4.61		
		其他材料费	元	0.0057	1	0.01		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.003	0.63	0		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.048912	1	0.05		

项目编码	030411004058	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	63.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.5	100m单线	0.01	110.3	337.71	0	0	41.16	1.103	3.3771	0	0	0.4116
031106-1	地下室增加费	100元	0.0111	6.72	0	0	2.74	1.66	0.074592	0	0	0.030414	0.018426
小计									1.177592	3.3771	0	0.030414	0.430026
清单项目综合单价													5.015132

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.13057	1.376	0.18		
		增加人工费	元	0.074117	1	0.07		
		技工人工费(安装)	元	0.57214	1.351	0.77		
		高级技工人工费(安装)	元	0.1106	1.3594	0.15		
	材料	汽油 60#～70#	kg	0.0055	7.54	0.04		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	75.6	0.08		
		配线ZR-RVS-2*1.5	m	1.05	3.08	3.23		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.7	0.01		
		其他材料费	元	0.0045	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.030221	1	0.03		

项目编码	030411001071	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	46.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-25	套接紧定式电线管沿砖混结构明敷(外径mm) 25	100m	0.01	1384.38	1230.21	0	0	366.21	13.8438	12.3021	0	0	3.6621
031106-1	地下室增加费	100元	0.1385	6.72	0	0	2.74	1.66	0.93072	0	0	0.37949	0.22991
小计									14.77452	12.3021	0	0.37949	3.89201
清单项目综合单价													31.348120

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	0.930297	1	0.93		
		普工人工费(安装)	元	1.63872	1.376	2.25		
		技工人工费(安装)	元	7.18091	1.351	9.7		
		高级技工人工费(安装)	元	1.3885	1.3594	1.89		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.7	0.02		
		面漆	kg	0.0174	51	0.89		
		套接紧定式电线管 φ25mm×1.6mm	m	1.03	6.78	6.98		
		其他材料费	元	0.043	1	0.04		
		管卡子(电线管用DN25～32)	个	1.442	2.26	3.26		
		木螺钉 M6×65	10个	0.1541	1.13	0.17		
		套接紧定式直接头 φ25mm(配螺钉)	个	0.2502	2	0.5		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ25mm	个	0.1502	2.39	0.36		
		塑料膨胀管 φ8mm	10个	0.1541	0.5	0.08		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.379318	1	0.38		

项目编码	030411001072	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	179.14

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-24	套接紧定式电线管沿砖混结构明敷(外径mm) 20	100m	0.01	1340.27	783.08	0	0	334.14	13.4027	7.8308	0	0	3.3414
031106-1	地下室增加费	100元	0.1341	6.72	0	0	2.74	1.66	0.901152	0	0	0.367434	0.222606
小计									14.303852	7.8308	0	0.367434	3.564006
清单项目综合单价													26.066092
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费				元		0.900662	1		0.9		
		普工人工费(安装)				元		1.58654	1.376		2.18		
		技工人工费(安装)				元		6.95202	1.351		9.39		
		高级技工人工费(安装)				元		1.34427	1.3594		1.83		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm				kg		0.004	4.7		0.02		
		面漆				kg		0.0132	51		0.67		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm				m		1.03	5.43		5.59		
		其他材料费				元		0.0379	1		0.04		
		管卡子(电线管用DN15～20)				个		1.442	0.27		0.39		
		木螺钉 M6×65				10个		0.2288	1.13		0.26		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)				个		0.2502	1.9		0.48		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm				个		0.1502	1.8		0.27		
		塑料膨胀管 Φ8mm				10个		0.2288	0.5		0.11		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.367234	1		0.37		
项目编码	030411001073	项目名称			配管			计量单位	m		工程量	2335.82	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-30	套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm) 20	100m	0.01	586.49	639.53	0	0	161.06	5.8649	6.3953	0	0	1.6106
031106-1	地下室增加费	100元	0.0587	6.72	0	0	2.74	1.66	0.394464	0	0	0.160838	0.097442
小计									6.259364	6.3953	0	0.160838	1.708042
清单项目综合单价													14.523544
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费				元		0.394121	1		0.39		
		普工人工费(安装)				元		0.69425	1.376		0.96		
		技工人工费(安装)				元		3.04213	1.351		4.11		
		高级技工人工费(安装)				元		0.58826	1.3594		0.8		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm				kg		0.004	4.7		0.02		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm				m		1.03	5.43		5.59		
		其他材料费				元		0.0379	1		0.04		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)				个		0.2502	1.9		0.48		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm				个		0.1502	1.8		0.27		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.160698	1		0.16		
项目编码	030411001074	项目名称			配管			计量单位	m		工程量	107.81	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-146	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管外径(mm以内) 20	100m	0.01	728.04	212.73	0	0	170.88	7.2804	2.1273	0	0	1.7088
031106-1	地下室增加费	100元	0.073	6.72	0	0	2.74	1.66	0.49056	0	0	0.20002	0.12118
小计									7.77096	2.1273	0	0.20002	1.82998
清单项目综合单价													11.928260
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费				元		0.489243	1		0.49		
		普工人工费(安装)				元		0.86179	1.376		1.19		
		技工人工费(安装)				元		3.77644	1.351		5.1		
		高级技工人工费(安装)				元		0.7302	1.3594		0.99		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm				kg		0.004	4.7		0.02		
		胶合剂				kg		0.0008	12.5		0.01		
		锯条				根		0.01	0.77		0.01		
		其他材料费				元		0.0225	1		0.02		
		塑料管接头 Φ16mm-20mm				个		0.2575	0.3		0.08		
		刚性阻燃管 Φ20mm×1.6mm				m		1.1	1.81		1.99		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.199483	1		0.2		
项目编码	030408001057	项目名称			电力电缆			计量单位	m		工程量	186.22	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10(三芯电力电缆)	100m	0.01	261.25	1879.6	0	4.17	151.76	2.6125	18.796	0	0.0417	1.5176
031106-1	地下室增加费	100元	0.027	6.72	0	0	2.74	1.66	0.18144	0	0	0.07398	0.04482
小计									2.79394	18.796	0	0.11568	1.56242
清单项目综合单价													23.268040
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		0.575325	1.376		0.79		
		增加人工费				元		0.17556	1		0.18		
		技工人工费(安装)				元		1.101465	1.351		1.49		
		高级技工人工费(安装)				元		0.244808	1.3594		0.33		
	材料	标志牌				个		0.06	0.8		0.05		
		其他材料费				元		0.032	1		0.03		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2		0.0007	15.45		0.01		
		电力电缆WDZBN-YJY-3*4				m		1.01	18.52		18.71		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.071583	1		0.07		
		载货汽车 装载质量4t				台班		0.000083	505.11		0.04		
项目编码	030408001058	项目名称			电力电缆			计量单位	m		工程量	24.16	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10	100m	0.01	348.34	3446.11	0	5.56	249.35	3.4834	34.4611	0	0.0556	2.4935
031106-1	地下室增加费	100元	0.0349	6.72	0	0	2.74	1.66	0.234528	0	0	0.095626	0.057934
小计									3.717928	34.4611	0	0.151226	2.551434
清单项目综合单价													40.881688

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.7671	1.376	1.06		
		增加人工费	元	0.234087	1	0.23		
		技工人工费(安装)	元	1.46862	1.351	1.98		
		高级技工人工费(安装)	元	0.32641	1.3594	0.44		
	材料	标志牌	个	0.06	0.8	0.05		
		其他材料费	元	0.032	1	0.03		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	15.45	0.01		
		电力电缆WDZ-YJY-5*6	m	1.01	34.03	34.37		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.095446	1	0.1		
		载货汽车 装载质量4t	台班	0.00011	505.11	0.06		

项目编码	030408001059	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	165.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10	100m	0.01	348.34	1602.86	0	5.56	157.18	3.4834	16.0286	0	0.0556	1.5718
031106-1	地下室增加费	100元	0.0349	6.72	0	0	2.74	1.66	0.234528	0	0	0.095626	0.057934
小计									3.717928	16.0286	0	0.151226	1.629734
清单项目综合单价													21.527488

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.7671	1.376	1.06		
		增加人工费	元	0.234083	1	0.23		
		技工人工费(安装)	元	1.46862	1.351	1.98		
		高级技工人工费(安装)	元	0.32641	1.3594	0.44		
	材料	标志牌	个	0.06	0.8	0.05		
		其他材料费	元	0.032	1	0.03		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	15.45	0.01		
		电力电缆WDZ-YJY-5*2.5	m	1.01	15.78	15.94		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.095444	1	0.1		
		载货汽车 装载质量4t	台班	0.00011	505.11	0.06		

项目编码	030408001060	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	428.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10	100m	0.01	348.34	1253.4	0	5.56	139.71	3.4834	12.534	0	0.0556	1.3971
031106-1	地下室增加费	100元	0.0349	6.72	0	0	2.74	1.66	0.234528	0	0	0.095626	0.057934
小计									3.717928	12.534	0	0.151226	1.455034
清单项目综合单价													17.858188

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.7671	1.376	1.06		
		增加人工费	元	0.234084	1	0.23		
		技工人工费(安装)	元	1.46862	1.351	1.98		
		高级技工人工费(安装)	元	0.32641	1.3594	0.44		
	材料	标志牌	个	0.06	0.8	0.05		
		其他材料费	元	0.032	1	0.03		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	15.45	0.01		
		电力电缆WDZ-YJY-4*2.5	m	1.01	12.32	12.44		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.095445	1	0.1		
		载货汽车 装载质量4t	台班	0.00011	505.11	0.06		

项目编码	030408002005	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	322.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-180换	水平控制电缆敷设(芯以下) 6	100m	0.01	475.66	853.85	0	0	147.39	4.7566	8.5385	0	0	1.4739
031106-1	地下室增加费	100元	0.0476	6.72	0	0	2.74	1.66	0.319872	0	0	0.130424	0.079016
小计									5.076472	8.5385	0	0.130424	1.552916
清单项目综合单价													15.298312

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.57343	1.376	0.79		
		增加人工费	元	0.319644	1	0.32		
		技工人工费(安装)	元	2.05168	1.351	2.77		
		高级技工人工费(安装)	元	0.87958	1.3594	1.2		
	材料	控制电缆KVV-5*1.5	m	1.02	8.3	8.47		
		标志牌	个	0.06	0.8	0.05		
		钢锯条	根	0.01	0.66	0.01		
		其他材料费	元	0.017	1	0.02		
		自粘性塑料袋 20mm×20m	卷	0.0001	9	0		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.130331	1	0.13		

项目编码	030408001061	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	70.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-53换	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 50[电力电缆WDZ-YJY-4*50+1*25]	100m	0.01	693.27	21678.43	0	12.78	1237.37	6.9327	216.7843	0	0.1278	12.3737
031106-1	地下室增加费	100元	0.0694	6.72	0	0	2.74	1.66	0.466368	0	0	0.190156	0.115204
小计									7.399068	216.7843	0	0.317956	12.488904
清单项目综合单价													236.990228

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.68879	1.376	2.32		
		增加人工费	元	0.46588	1	0.47		
		技工人工费(安装)	元	2.69338	1.351	3.64		
		高级技工人工费(安装)	元	0.71364	1.3594	0.97		
	材料	电力电缆WDZ-YJY-4*50+1*25	m	1.01	214.53	216.68		
		标志牌	个	0.06	0.8	0.05		
		其他材料费	元	0.0502	1	0.05		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	15.45	0.01		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	设备								
	机械	增加机械费		元	0.189957	1	0.19		
		汽车式起重机 提升质量5t		台班	0.00011	656.81	0.07		
		载货汽车 装载质量4t		台班	0.00011	505.11	0.06		

项目编码	030408006015	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-132	户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 1kV以下 截面(mm2以下)50	个	1	101.42	129.67	0	1.6	28.92	101.42	129.67	0	1.6	28.92
031106-1	地下室增加费	100元	1.0142	6.72	0	0	2.74	1.66	6.815424	0	0	2.778908	1.683572
小计									108.235424	129.67	0	4.378908	30.603572
清单项目综合单价													272.887904

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	12.191	1.376	16.77		
		增加人工费	元	6.815424	1	6.82		
		技工人工费(安装)	元	43.732	1.351	59.08		
		高级技工人工费(安装)	元	18.806	1.3594	25.56		
	材料	汽油 60#～70#	kg	0.6	7.54	4.52		
		铜接线端子 DT-50	个	3.76	6.3	23.69		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.06	69.5	4.17		
		镀锡裸铜绞线 16mm2	kg	0.2	68	13.6		
		其他材料费	元	4.68	1	4.68		
		焊锡丝	kg	0.1	75.6	7.56		
		1kV电缆热缩型终端头 25～50mm2	个	1.02	65	66.3		
		固定卡子 3×80	套	2.06	2.5	5.15		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.778908	1	2.78		
		其他机械费	元	1.6	1	1.6		

项目编码	030411001075	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	383.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-42	砖、混凝土结构明配钢管公称口径(mm以内)20	100m	0.01	1402.77	1165.93	0	25.72	368.77	14.0277	11.6593	0	0.2572	3.6877
031106-1	地下室增加费	100元	0.1403	6.72	0	0	2.74	1.66	0.942816	0	0	0.384422	0.232898
小计									14.970516	11.6593	0	0.641622	3.920598
清单项目综合单价													31.192036

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	0.942661	1	0.94		
		普工人工费(安装)	元	1.66048	1.376	2.28		
		技工人工费(安装)	元	7.27627	1.351	9.83		
		高级技工人工费(安装)	元	1.40695	1.3594	1.91		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.7	0.02		
		接地管卡 DN20	个	0.329	0.33	0.11		
		管卡子(钢管用DN15～20)	个	1.236	0.37	0.46		
		清油 C01-1	kg	0.0033	19.2	0.06		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0057	6	0.03		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.1545	0.18	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0233	13.37	0.31		
		镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm	m	1.03	9.46	9.74		
		镀锌管接头(50×20)	个	0.1648	2.34	0.39		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.2496	0.22	0.05		
		锁紧螺母 M3×20	个	0.1545	0.5	0.08		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	2.52	0.09	0.23		
		其他材料费	元	0.058	1	0.06		
		冲击钻头 Φ6mm～12mm	个	0.0166	5.5	0.09		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.384359	1	0.38		
		液压弯管机 弯管能力D60mm	台班	0.0006	236.36	0.14		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm	台班	0.004	28.84	0.12		

项目编码	030411004059	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	12.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-44	砖、混凝土结构明配钢管公称口径(mm以内)32	100m	0.01	1691.41	2200.1	0	25.72	484.01	16.9141	22.001	0	0.2572	4.8401
031106-1	地下室增加费	100元	0.1692	6.72	0	0	2.74	1.66	1.137024	0	0	0.463608	0.280872
小计									18.051124	22.001	0	0.720808	5.120972
清单项目综合单价													45.893904

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	1.136639	1	1.14		
		普工人工费(安装)	元	2.00218	1.376	2.75		
		技工人工费(安装)	元	8.77343	1.351	11.85		
		高级技工人工费(安装)	元	1.69648	1.3594	2.31		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.7	0.02		
		管卡子(钢管用DN25～32)	个	0.8549	0.6	0.51		
		镀锌管接头(60×32)	个	0.1648	4.04	0.67		
		清油 C01-1	kg	0.0053	19.2	0.1		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0094	6	0.06		
		塑料护口(钢管用)25～32	个	0.1545	0.33	0.05		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0376	13.37	0.5		
		沥青清漆	kg	0.0053	13.2	0.07		
		其他材料费	元	0.0692	1	0.07		
		接地管卡 DN32	个	0.329	0.63	0.21		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.17264	0.22	0.04		
		锁紧螺母 M3×25～32	个	0.1545	0.33	0.05		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	1.743	0.09	0.16		
		冲击钻头 Φ6mm～12mm	个	0.0115	5.5	0.06		
		镀锌钢管 DN32 δ=3.25mm	m	1.03	18.87	19.44		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.463451	1	0.46		
		液压弯管机 弯管能力D60mm	台班	0.0006	236.36	0.14		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm	台班	0.004	28.84	0.12		

项目编码	030411001076	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	13.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-48	砖、混凝土结构明配钢管公称口径(mm以内)80	100m	0.01	5607.39	5682.56	0	28.23	1520.2	56.0739	56.8256	0	0.2823	15.202
031106-1	地下室增加费	100元	0.5608	6.72	0	0	2.74	1.66	3.768576	0	0	1.536592	0.930928

工程量清单综合单价分析表

小计					59.842476	56.8256	0	1.818892	16.132928
清单项目综合单价									134.619896
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	6.63762	1.376		9.13		
		增加人工费	元	3.768167	1		3.77		
		技工人工费(安装)	元	29.0859	1.351		39.3		
		高级技工人工费(安装)	元	5.62414	1.3594		7.65		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.7		0.02		
		其他材料费	元	0.173	1		0.17		
		接地管卡 DN80	个	0.309	2.66		0.82		
		镀锌管接头(80×80)	个	0.1545	26.92		4.16		
		清油 C01-1	kg	0.0109	19.2		0.21		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0216	6		0.13		
		塑料护口(钢管用)80	个	0.1545	0.7		0.11		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0844	13.37		1.13		
		沥青清漆	kg	0.01	13.2		0.13		
		锁紧螺母 M3×80	个	0.1545	1.2		0.19		
		膨胀螺栓 M6	套	1.02	0.59		0.6		
		管卡子(钢管用DN80)	个	0.515	2.42		1.25		
		冲击钻头 Φ6mm～12mm	个	0.0068	5.5		0.04		
		镀锌钢管 DN80 δ=4.0mm	m	1.03	46.48		47.87		
	主材								
	设备								
	机械	增加机械费	元	1.536425	1		1.54		
		弯管机 WC27-108 中型	台班	0.0015	111.31		0.17		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm	台班	0.004	28.84		0.12		

项目编码	030411001077	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	6.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-49	砖、混凝土结构明配钢管公称口径(mm以内)100	100m	0.01	6359.33	6980.9	0	31.57	1750.85	63.5933	69.809	0	0.3157	17.5085
031106-1	地下室增加费	100元	0.636	6.72	0	0	2.74	1.66	4.27392	0	0	1.74264	1.05576
小计									67.86722	69.809	0	2.05834	18.56426
清单项目综合单价													158.298820

	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	4.273446	1		4.27		
		普工人工费(安装)	元	7.52773	1.376		10.36		
		技工人工费(安装)	元	32.98633	1.351		44.56		
		高级技工人工费(安装)	元	6.37826	1.3594		8.67		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.7		0.02		
		接地管卡 DN100	个	0.309	3.45		1.07		
		镀锌管接头(100×100)	个	0.1545	10.55		1.63		
		清油 C01-1	kg	0.0141	19.2		0.27		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0266	6		0.16		
		塑料护口(钢管用)100	个	0.1545	0.9		0.14		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.1088	13.37		1.45		
		沥青清漆	kg	0.0128	13.2		0.17		
		其他材料费	元	0.2619	1		0.26		
		锁紧螺母 M3×100	个	0.1545	1.04		0.16		
		膨胀螺栓 M6	套	1.02	0.59		0.6		
		管卡子(钢管用DN100)	个	0.515	3.6		1.85		
		冲击钻头 Φ6mm～12mm	个	0.0068	5.5		0.04		
		镀锌钢管 DN100 δ=4.0mm	m	1.03	60.18		61.99		
	主材								
	设备								
	机械	增加机械费	元	1.742447	1		1.74		
		弯管机 WC27-108 中型	台班	0.0018	111.31		0.2		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm	台班	0.004	28.84		0.12		

项目编码	031002003061	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-1	防护密闭套管SC20	个	1	0	35.48	0	0	1.77	0	35.48	0	0	1.77
小计									0	35.48	0	0	1.77
清单项目综合单价													37.25

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料	防护密闭套管SC20材料费	个	1	35.48	35.48		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	031002003062	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-2	密闭套管SC20	个	1	0	35.48	0	0	1.77	0	35.48	0	0	1.77
小计									0	35.48	0	0	1.77
清单项目综合单价													37.25

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料	防护密闭套管SC20材料费	个	1	35.48	35.48		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	031002003063	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-3	密闭套管SC25	个	1	0	40.52	0	0	2.03	0	40.52	0	0	2.03
小计									0	40.52	0	0	2.03
清单项目综合单价													42.55

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料	防护密闭套管SC20材料费	个	1	40.52	40.52		
	主材							
	设备							
	机械							

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030404018001	项目名称	插座箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031009-10	接线箱/盒(端子数以下) 6[插座箱]	台	1	74.72	47.61	430	10.95	19.56	74.72	47.61	430	10.95	19.56
031106-1	地下室增加费	100元	0.7472	6.72	0	0	2.74	1.66	5.021184	0	0	2.047328	1.240352
小计									79.741184	47.61	430	12.997328	20.800352
清单项目综合单价													591.148864

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	14.04	1.376	19.32		
		增加人工费	元	5.021184	1	5.02		
		技工人工费(安装)	元	41.006	1.351	55.4		
	材料	管件 DN15以下	套	4	5	20		
		六角螺栓 M12×20～100	套	2	0.82	1.64		
		接地线 5.5mm2～16mm2	m	1	20.8	20.8		
		铜芯塑料绝缘电线 BV-1.5mm2	m	1	1.39	1.39		
		线号套管(综合)	m	0.05	0.52	0.03		
		棉纱	kg	0.02	10.6	0.21		
		位号牌	个	1	0.54	0.54		
		其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备	插座箱						
	机械	增加机械费	元	2.047328	1	2.05		
		仪器仪表使用费	元	10.95	1	10.95		

项目编码	030404035007	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.11	545.77	0	0	54.61	12.411	54.577	0	0	5.461
031106-1	地下室增加费	100元	0.1242	6.72	0	0	2.74	1.66	0.834624	0	0	0.340308	0.206172
小计									13.245624	54.577	0	0.340308	5.667172
清单项目综合单价													73.830104

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.376	2.25		
		增加人工费	元	0.834048	1	0.83		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.351	9.66		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3594	0.5		
	材料	三相移动泵预留插座(防溅型)	个	1	54.51	54.51		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.340073	1	0.34		

项目编码	030904003010	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-7换	按钮安装	只	1	32.99	307.77	0	0.12	22.66	32.99	307.77	0	0.12	22.66
031106-1	地下室增加费	100元	0.3299	6.72	0	0	2.74	1.66	2.216928	0	0	0.903926	0.547634
小计									35.206928	307.77	0	1.023926	23.207634
清单项目综合单价													367.208488

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	4.68	1.376	6.44		
		增加人工费	元	2.216928	1	2.22		
		技工人工费(安装)	元	15.942	1.351	21.54		
		高级技工人工费(安装)	元	3.69	1.3594	5.02		
	材料	其他材料费	元	0.28	1	0.28		
		冲击钻头 Φ6mm～8mm	个	0.06	5.46	0.33		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	7.54	0.23		
		白布	m2	0.05	5.45	0.27		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	18.72	0.94		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	69.5	1.39		
		钻头 Φ3mm	个	0.02	3.9	0.08		
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35	10个	0.32	0.3	0.1		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	1.7	0.09	0.15		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.13	1.8	0.23		
		防爆呼唤按钮	只	1	300	300		
		焊锡	kg	0.05	75.6	3.78		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.903926	1	0.9		
		仪器仪表使用费	元	0.121	1	0.12		

项目编码	030411006013	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	256

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	55.63	33.13	0	0	13.9	5.563	3.313	0	0	1.39
031106-1	地下室增加费	100元	0.0557	6.72	0	0	2.74	1.66	0.374304	0	0	0.152618	0.092462
小计									5.937304	3.313	0	0.152618	1.482462
清单项目综合单价													10.885384

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.0881	1.376	1.5		
		增加人工费	元	0.373834	1	0.37		
		技工人工费(安装)	元	2.4523	1.351	3.31		
		高级技工人工费(安装)	元	0.5534	1.3594	0.75		
	材料	塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	2.02	2.06		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	2.225	0.18	0.4		
		其他材料费	元	0.073	1	0.07		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	2.225	0.35	0.78		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.152426	1	0.15		

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程（人防部分）
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	5971.51	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	3459.95	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程（人防部分）
标　　段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		安装工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					9431.46
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	5971.51
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_4	100	4850.1
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	1121.41
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	3459.95
1-10-1	031301017013	脚手架搭拆	(1)脚手架搭拆费 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	项	1	3459.95	3459.95
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9	100	0
1-14-1	14.1	组装平台		项		100	0
1-14-2	14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-14-3	14.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-14-4	14.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-14-5	14.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-14-6	14.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-14-7	14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-14-8	14.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-14-9	14.9	格架式抱杆		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							9431.46

材料设备暂估价计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程（人防部分）
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程（人防部分）
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程（人防部分）
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程（人防部分）
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程（人防部分）
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-电气工程（人防部分）
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	10189.85
1	增值税应纳税额	A5	3.02	9098.08
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	1091.77
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	14936.68
合计				25126.53

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程（人防部分）　　第 1 页，共 11 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		人防给排水工程					284141.39	0	
1-1		给水工程					273561.23	0	
1-1-1		管道					43351.40	0	
1-1-1-1	031001007007	复合管	(1)名称:钢塑复合管 (2)规格:DN50 (3)连接形式:丝扣连接 (4)含管件及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验及消毒冲洗 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (7)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费	m	25.71	112.06	2881.06		
1-1-1-2	031001007008	复合管	(1)名称:钢塑复合管 (2)规格:DN40 (3)连接形式:丝扣连接 (4)含管件及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验及消毒冲洗 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (7)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费	m	164.63	97.62	16071.18		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程（人防部分）　　第 2 页，共 11 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-1-3	031001007009	复合管	(1)名称:钢塑复合管 (2)规格:DN32 (3)连接形式:丝扣连接 (4)含管件及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验及消毒冲洗 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (7)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费	m	75.79	84.56	6408.8		
1-1-1-4	031001007010	复合管	(1)名称:钢塑复合管 (2)规格:DN25 (3)连接形式:丝扣连接 (4)含管件及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验及消毒冲洗 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (7)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费	m	126.52	77.72	9833.13		
1-1-1-5	031002001104	管道支架	(1)管道支架制作及安装 (2)含管道与支架橡胶垫隔绝 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	kg	261.525	30.66	8018.36		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程（人防部分）　　第 3 页，共 11 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-1-6	031201003011	金属结构刷油	(1)管道支架除锈刷油 (2)除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费	kg	51.625	2.69	138.87		
1-1-2		管道附件及设备					230209.83	0	
1-1-2-1	031006015002	水箱	(1)名称:战时生活洗消水箱 (2)规格:有效容积55m3 (3)含水箱安装、消毒、冲洗 (4)含水箱自洁器、检查人孔(加盖上锁)、水池爬梯、防虫网、18目不锈钢纱布等相关附件 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	36090.86	36090.86		
1-1-2-2	031006015003	水箱	(1)名称:战时生活洗消水箱 (2)规格:有效容积65m3 (3)含水箱安装、消毒、冲洗 (4)含水箱自洁器、检查人孔(加盖上锁)、水池爬梯、防虫网、18目不锈钢纱布等相关附件 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	47882.36	47882.36		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程（人防部分）　　第 4 页，共 11 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-2-3	030109001001	离心式泵	(1)气压给水泵组 (2)型号、规格:N=1.1KW H=32M Q=4.0M/H，主泵一用一备临战时安装 (3)含直径400气压罐 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	2	47891.44	95782.88		
1-1-2-4	030109001002	离心式泵	(1)名称:手摇泵 (2)型号、规格:SH-38-30 Q=2.34M3/H H=30M (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	9	1907.11	17163.99		
1-1-2-5	030109001003	离心式泵	(1)名称:手摇泵 (2)型号、规格:SH-25-30 Q=1.38M3/H H=30M (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	2	1807.11	3614.22		
1-1-2-6	030109001004	离心式泵	(1)名称:潜水排污泵 (2)型号、规格:65WQ20-25-2.2，Q=20m/h H=25m N=2.2Kw (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	2941.44	2941.44		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程（人防部分）　　第 5 页，共 11 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-2-7	030109001005	离心式泵	(1)名称:潜水排污泵 (2)型号、规格:65WQ40-25-4.0，Q=40m/h H=25m N=4.0Kw (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	2	5279.35	10558.7		
1-1-2-8	031004014022	给、排水附(配)件	(1)皮带水龙头 (2)规格:DN25，自带真空破坏器 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费	个	8	31.16	249.28		
1-1-2-9	031003008004	除污器(过滤器)	(1)Y型过滤器 (2)规格:DN50 (3)综合考虑安装位置、连接方式、压力等级 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费	组	1	102.89	102.89		
1-1-2-10	031003012008	倒流防止器	(1)倒流防止器 (2)规格:DN50 (3)综合考虑安装位置、连接方式、压力等级 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费	套	1	1829.7	1829.7		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程（人防部分）　　第 6 页，共 11 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-2-11	031003013011	水表	(1)水表 (2)规格:DN50 (3)综合考虑安装位置、连接方式、压力等级 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费	个	1	662.24	662.24		
1-1-2-12	031003001037	螺纹阀门	(1)闸阀 (2)规格:DN50 (3)综合考虑安装位置、连接方式、压力等级 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费	个	1	173.71	173.71		
1-1-2-13	031003001038	螺纹阀门	(1)闸阀 (2)规格:DN40 (3)综合考虑安装位置、连接方式、压力等级 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费	个	9	138.71	1248.39		
1-1-2-14	031003001039	螺纹阀门	(1)截止阀 (2)规格:DN25 (3)综合考虑安装位置、连接方式、压力等级 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费	个	8	117.74	941.92		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程（人防部分）　　第 7 页，共 11 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-2-15	031003001040	螺纹阀门	(1)明杆闸阀 (2)规格:DN40 (3)综合考虑安装位置、连接方式、压力等级 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费	个	12	138.71	1664.52		
1-1-2-16	031003001041	螺纹阀门	(1)防水锤缓闭(消声)止回阀 (2)规格:DN40 (3)综合考虑安装位置、连接方式、压力等级 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费	个	6	264.91	1589.46		
1-1-2-17	031003010008	软接头(软管)	(1)可曲挠橡胶软接头 (2)规格:DN40 (3)综合考虑安装位置、连接方式、压力等级 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费	个	12	80.82	969.84		
1-1-2-18	030601002008	压力仪表	(1)压力表 (2)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费	台	6	488.68	2932.08		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程（人防部分）　　第 8 页，共 11 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-2-19	031003001042	螺纹阀门	(1)偏心异径管 (2)规格:DN40 (3)综合考虑安装位置、连接方式、压力等级 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费	个	12	9.96	119.52		
1-1-2-20	031002003064	套管	(1)柔性防水套管制作安装 (2)规格:DN80 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费	个	1	576.89	576.89		
1-1-2-21	031002003065	套管	(1)柔性防水套管制作安装 (2)规格:DN50 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费	个	1	431.77	431.77		
1-1-2-22	031002003066	套管	(1)刚性密闭套管制作安装 (2)规格:DN80 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费	个	1	329.26	329.26		
1-1-2-23	031002003067	套管	(1)刚性密闭套管制作安装 (2)规格:DN50以下 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费	个	6	264.22	1585.32		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程（人防部分）　　第 9 页，共 11 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-2-24	031002003068	套管	(1)刚性防水套管制作安装 (2)规格:DN80 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费	个	1	342.08	342.08		
1-1-2-25	031002003069	套管	(1)刚性防水套管制作安装 (2)规格:DN50以下 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费	个	1	264.22	264.22		
1-1-2-26	031002003070	套管	(1)一般钢套管制作安装 (2)规格:DN80 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费	个	1	109.31	109.31		
1-1-2-27	031002003071	套管	(1)一般钢套管制作安装 (2)规格:DN50以下 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费	个	1	52.98	52.98		
1-2		排水工程					10580.16	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程（人防部分）　　第 10 页，共 11 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-1	031001001011	镀锌钢管	(1)热镀锌钢管 (2)规格:DN100 (3)连接形式:丝扣连接 (4)含管件及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验及通球试验 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	13.38	152.23	2036.84		
1-2-2	031001001012	镀锌钢管	(1)热镀锌钢管 (2)规格:DN80 (3)连接形式:丝扣连接 (4)含管件及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验及通球试验 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	43.67	118.12	5158.3		
1-2-3	031004014023	给、排水附(配)件	(1)防爆地漏 (2)规格:DN100 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费	个	6	240.69	1444.14		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程（人防部分）　　第 11 页，共 11 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-4	031004014024	给、排水附(配)件	(1)防爆地漏 (2)规格:DN80 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费	个	12	161.74	1940.88		
合计							284141.39	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程（人防部分） 标段： 新安街道文汇学校改扩建工程

项目编码	031001007007	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	25.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-384	室内钢塑复合管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50	10m	0.1	355.27	588.36	0	16.94	108.75	35.527	58.836	0	1.694	10.875
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.21	19.24	0	0	17.29	0.7421	0.1924	0	0	0.1729
031106-1	地下室增加费	100元	0.3627	6.72	0	0	2.74	1.66	2.437344	0	0	0.993798	0.602082
小计									38.706444	59.0284	0	2.687798	11.649982
清单项目综合单价													112.072624

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	5.24163	1.376	7.21		
		增加人工费	元	2.437287	1	2.44		
		技工人工费(安装)	元	17.7693	1.351	24.01		
		高级技工人工费(安装)	元	3.71521	1.3594	5.05		
	材料	钢塑复合管 DN50	m	1.002	47.7	47.8		
		漂白粉	kg	0.0009	4.3	0		
		室内钢塑复合管螺纹管件 DN50	个	0.661	14.3	9.45		
		锯条(各种规格)	根	0.0839	0.77	0.06		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0125	21.5	0.27		
		机油	kg	0.0213	12	0.26		
		聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.658	0.34	0.56		
		热轧厚钢板 δ=8.0mm~15.0mm	kg	0.0042	4.467	0.02		
		氧气	m3	0.0006	4.5	0		
		乙炔气	kg	0.0002	16.54	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.0002	6.33	0		
		水	m3	0.0588	3.77	0.22		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.001	7.49	0.01		
		六角螺栓	kg	0.0005	6.37	0		
		螺纹阀门 DN20	个	0.0005	21.15	0.01		
		焊接钢管 DN20 δ=2.75mm	m	0.0017	7.65	0.01		
		橡胶软管 DN20	m	0.0008	9	0.01		
		弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.0003	65	0.02		
		压力表弯管 DN15	个	0.0003	8	0		
		其他材料费	元	0.313	1	0.31		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.993775	1	0.99		
		载货汽车 装载质量5t	台班	0.0003	565.56	0.17		
		吊装机 综合	台班	0.0007	628.7	0.44		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm	台班	0.003	24.37	0.07		
		管子切断套丝机 φ159mm以内	台班	0.0293	31.58	0.93		
		直流电焊机 20kW	台班	0.0002	152.81	0.03		
		试压泵 压力3Mpa	台班	0.0002	168.54	0.03		
		电动单级离心清水泵 出口直径φ100mm	台班	0.0001	217.05	0.02		

项目编码	031001007008	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	164.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-383	室内钢塑复合管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40	10m	0.1	329.74	486.45	0	13.65	97.81	32.974	48.645	0	1.365	9.781
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.21	19.24	0	0	17.29	0.7421	0.1924	0	0	0.1729
031106-1	地下室增加费	100元	0.3372	6.72	0	0	2.74	1.66	2.265984	0	0	0.923928	0.559752
小计									35.982084	48.8374	0	2.288928	10.513652
清单项目综合单价													97.622064

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	4.87193	1.376	6.7		
		增加人工费	元	2.265721	1	2.27		
		技工人工费(安装)	元	16.5157	1.351	22.31		
		高级技工人工费(安装)	元	3.45731	1.3594	4.7		
	材料	钢塑复合管 DN40	m	1.002	38.1	38.18		
		漂白粉	kg	0.0009	4.3	0		
		室内钢塑复合管螺纹管件 DN40	个	0.786	11.4	8.96		
		锯条(各种规格)	根	0.0834	0.77	0.06		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.012	21.5	0.26		
		机油	kg	0.0209	12	0.25		
		聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.619	0.34	0.55		
		热轧厚钢板 δ=8.0mm~15.0mm	kg	0.0039	4.467	0.02		
		氧气	m3	0.0006	4.5	0		
		乙炔气	kg	0.0002	16.54	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.0002	6.33	0		
		水	m3	0.0553	3.77	0.21		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.001	7.49	0.01		
		六角螺栓	kg	0.0005	6.37	0		
		螺纹阀门 DN20	个	0.0005	21.15	0.01		
		焊接钢管 DN20 δ=2.75mm	m	0.0016	7.65	0.01		
		橡胶软管 DN20	m	0.0007	9	0.01		
		弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.0002	65	0.01		
		压力表弯管 DN15	个	0.0002	8	0		
		其他材料费	元	0.286	1	0.29		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.923821	1	0.92		
		吊装机 综合	台班	0.0005	628.7	0.31		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm	台班	0.0028	24.37	0.07		
		管子切断套丝机 φ159mm以内	台班	0.0284	31.58	0.9		
		直流电焊机 20kW	台班	0.0002	152.81	0.03		
		试压泵 压力3Mpa	台班	0.0002	168.54	0.03		
		电动单级离心清水泵 出口直径φ100mm	台班	0.0001	217.05	0.02		

项目编码	031001007009	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	75.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-382	室内钢塑复合管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32	10m	0.1	325.51	369.07	0	12.1	90.91	32.551	36.907	0	1.21	9.091
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.21	19.24	0	0	17.29	0.7421	0.1924	0	0	0.1729
031106-1	地下室增加费	100元	0.333	6.72	0	0	2.74	1.66	2.23776	0	0	0.91242	0.55278
小计									35.53086	37.0994	0	2.12242	9.81668
清单项目综合单价													84.569360

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	4.80643	1.376	6.61		
		增加人工费	元	2.237293	1	2.24		
		技工人工费(安装)	元	16.3248	1.351	22.05		
		高级技工人工费(安装)	元	3.40181	1.3594	4.62		
		漂白粉	kg	0.0009	4.3	0		
		室内钢塑复合管螺纹管件 DN32	个	0.983	9.5	9.34		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	锯条(各种规格)	根	0.0821	0.77	0.06		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0117	21.5	0.25		
		机油	kg	0.0206	12	0.25		
		聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.602	0.34	0.54		
		热轧厚钢板 δ=8.0mm~15.0mm	kg	0.0037	4.467	0.02		
		氧气	m3	0.0006	4.5	0		
		乙炔气	kg	0.0002	16.54	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.0002	6.33	0		
		水	m3	0.054	3.77	0.2		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.0009	7.49	0.01		
		六角螺栓	kg	0.0005	6.37	0		
		螺纹阀门 DN20	个	0.0005	21.15	0.01		
		焊接钢管 DN20 δ=2.75mm	m	0.0016	7.65	0.01		
		橡胶软管 DN20	m	0.0007	9	0.01		
		弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.0002	65	0.01		
		压力表弯管 DN15	个	0.0002	8	0		
		其他材料费	元	0.246	1	0.25		
	主材	钢塑复合管 DN32	m	0.991	26.36	26.12		
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.912229	1	0.91		
		吊装机 综合	台班	0.0004	628.7	0.25		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm	台班	0.0026	24.37	0.06		
		管子切断套丝机 φ159mm以内	台班	0.0261	31.58	0.82		
		直流电焊机 20kW	台班	0.0001	152.81	0.02		
		试压泵 压力3Mpa	台班	0.0002	168.54	0.03		
		电动单级离心清水泵 出口直径φ100mm	台班	0.0001	217.05	0.02		

项目编码	031001007010	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	126.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-381	室内钢塑复合管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25	10m	0.1	300.74	338.31	0	9.15	83.72	30.074	33.831	0	0.915	8.372
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.21	19.24	0	0	17.29	0.7421	0.1924	0	0	0.1729
031106-1	地下室增加费	100元	0.3082	6.72	0	0	2.74	1.66	2.071104	0	0	0.844468	0.511612
小计									32.887204	34.0234	0	1.759468	9.056512
清单项目综合单价													77.726584

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	4.44683	1.376	6.12		
		增加人工费	元	2.07084	1	2.07		
		技工人工费(安装)	元	15.0986	1.351	20.4		
		高级技工人工费(安装)	元	3.16261	1.3594	4.3		
	材料	钢塑复合管 DN25	m	0.991	24.42	24.2		
		漂白粉	kg	0.0009	4.3	0		
		室内钢塑复合管螺纹管件 DN25	个	1.14	7.3	8.32		
		锯条(各种规格)	根	0.0815	0.77	0.06		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0086	21.5	0.18		
		机油	kg	0.0203	12	0.24		
		聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.55	0.34	0.53		
		热轧厚钢板 δ=8.0mm~15.0mm	kg	0.0034	4.467	0.02		
		氧气	m3	0.0003	4.5	0		
		乙炔气	kg	0.0001	16.54	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.0002	6.33	0		
		水	m3	0.0523	3.77	0.2		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.0008	7.49	0.01		
		六角螺栓	kg	0.0004	6.37	0		
		螺纹阀门 DN20	个	0.0004	21.15	0.01		
		焊接钢管 DN20 δ=2.75mm	m	0.0015	7.65	0.01		
		橡胶软管 DN20	m	0.0007	9	0.01		
		弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.0002	65	0.01		
		压力表弯管 DN15	个	0.0002	8	0		
		其他材料费	元	0.213	1	0.21		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.84436	1	0.84		
		吊装机 综合	台班	0.0003	628.7	0.19		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm	台班	0.0022	24.37	0.05		
		管子切断套丝机 φ159mm以内	台班	0.0196	31.58	0.62		
		直流电焊机 20kW	台班	0.0001	152.81	0.02		
		试压泵 压力3Mpa	台班	0.0001	168.54	0.02		
		电动单级离心清水泵 出口直径φ100mm	台班	0.0001	217.05	0.02		

项目编码	031002001104	项目名称	管道支架	计量单位	kg	工程量	261.525

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-6	管道支架安装 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.01	404.5	145.65	0	247.25	130.22	4.045	1.4565	0	2.4725	1.3022
030808-1	管道支架制作 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.01	751.16	498.44	0	615.93	271.47	7.5116	4.9844	0	6.1593	2.7147
小计									11.5566	6.4409	0	8.6318	4.0169
清单项目综合单价													30.6462000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.669794	1.376	2.3		
		技工人工费(安装)	元	5.666659	1.351	7.66		
		高级技工人工费(安装)	元	1.179427	1.3594	1.6		
	材料	型钢(综合)	kg	0.99645	4.1	4.09		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.040266	7.1	0.29		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.040238	7.5	0.3		
		冲击钻头 φ10mm~20mm	个	0.012821	7.2	0.09		
		电	kWh	0.031905	0.77	0.02		
		氧气	m3	0.03963	4.5	0.18		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000873	4.27	0		
		乙炔气	kg	0.01321	16.54	0.22		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.063706	6.33	0.4		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.016399	21.5	0.35		
		机油	kg	0.005722	12	0.07		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000712	410	0.29		
		其他材料费	元	0.134094	1	0.13		
	主材							
	设备							
	机械	台式钻床 钻孔直径φ16mm	台班	0.010126	186.72	1.89		
		立式钻床 钻孔直径φ25mm	台班	0.004403	192.65	0.85		
		直流电焊机 20kW	台班	0.036783	152.81	5.62		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm	台班	0.01116	24.37	0.27		

项目编码	031201003011	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	51.625

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	34.33	1.53	0	12.8	9.58	0.3433	0.0153	0	0.128	0.0958

工程量清单综合单价分析表

031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	22.76	14.77	0	6.4	7.13	0.2276	0.1477	0	0.064	0.0713
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	21.98	12.5	0	6.4	6.78	0.2198	0.125	0	0.064	0.0678
031102-66	金属结构刷油 一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.01	21.98	13.01	0	12.8	7.38	0.2198	0.1301	0	0.128	0.0738
031102-67	金属结构刷油 一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.01	21.98	11.98	0	12.8	7.31	0.2198	0.1198	0	0.128	0.0731
小计									1.2303	0.5379	0	0.512	0.3818
清单项目综合单价													2.6620000
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		0.392535	1.376		0.54		
		技工人工费(安装)				元		0.431653	1.351		0.58		
		高级技工人工费(安装)				元		0.07871	1.3594		0.11		
	材料	醇酸防锈漆(C53-1)				kg		0.020024	13.37		0.27		
		醇酸漆稀释剂(X6)				kg		0.003986	6.86		0.03		
		钢丝刷				把		0.001424	2.77		0		
		醇酸磁漆				kg		0.016513	13.48		0.22		
		溶剂汽油				kg		0.000826	6		0		
		铁砂布 0#-2#				张		0.010344	0.75		0.01		
		其他材料费				元		0.003559	1		0		
	主材												
	设备												
	机械	汽车式起重机 提升质量16t				台班		0.00038	1348.28		0.51		
项目编码	031006015002	项目名称			水箱			计量单位	台		工程量		1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030804-8换	整体水箱安装 水箱总容量(m3以内) 60	台	1	1439.73	32161.68	0	378.98	1950.37	1439.73	32161.68	0	378.98	1950.37
031106-1	地下室增加费	100元	14.3973	6.72	0	0	2.74	1.66	96.749856	0	0	39.448602	23.899518
小计									1536.479856	32161.68	0	418.428602	1974.269518
清单项目综合单价													36090.857976
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		212.074	1.376		291.81		
		增加人工费				元		96.749856	1		96.75		
		技工人工费(安装)				元		774.351	1.351		1046.15		
		高级技工人工费(安装)				元		74.865	1.3594		101.77		
	材料	战时生活洗消水箱V=55.0m3				个		1	32000		32000		
		聚四氟乙烯生料带 宽20				m		2.512	0.34		0.85		
		垫铁				kg		23.592	3.15		74.31		
		道木				m3		0.065	950		61.75		
		氧气				m3		1.203	4.5		5.41		
		乙炔气				kg		0.401	16.54		6.63		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm				kg		1.25	6.33		7.91		
		其他材料费				元		4.8	1		4.8		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		39.448602	1		39.45		
		载货汽车 装载质量8t				台班		0.12	683.25		81.99		
		吊装机 综合				台班		0.346	628.7		217.53		
		直流电焊机 20kW				台班		0.52	152.81		79.46		
项目编码	031006015003	项目名称			水箱			计量单位	台		工程量		1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030804-8换	整体水箱安装 水箱总容量(m3以内) 60	台	1	1439.73	43391.68	0	378.98	2511.87	1439.73	43391.68	0	378.98	2511.87
031106-1	地下室增加费	100元	14.3973	6.72	0	0	2.74	1.66	96.749856	0	0	39.448602	23.899518
小计									1536.479856	43391.68	0	418.428602	2535.769518
清单项目综合单价													47882.357976
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		212.074	1.376		291.81		
		增加人工费				元		96.749856	1		96.75		
		技工人工费(安装)				元		774.351	1.351		1046.15		
		高级技工人工费(安装)				元		74.865	1.3594		101.77		
	材料	战时生活洗消水箱V=65.0m3				个		1	43230		43230		
		聚四氟乙烯生料带 宽20				m		2.512	0.34		0.85		
		垫铁				kg		23.592	3.15		74.31		
		道木				m3		0.065	950		61.75		
		氧气				m3		1.203	4.5		5.41		
		其他材料费				元		4.8	1		4.8		
		乙炔气				kg		0.401	16.54		6.63		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm				kg		1.25	6.33		7.91		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		39.448602	1		39.45		
		吊装机 综合				台班		0.346	628.7		217.53		
		载货汽车 装载质量8t				台班		0.12	683.25		81.99		
		直流电焊机 20kW				台班		0.52	152.81		79.46		
项目编码	030109001001	项目名称			离心式泵			计量单位	套		工程量		2
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030106-1换	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵设备功率(kW以内) 3[气压给水泵组 :N=1.1KW H=32M Q=4.0M/H]	台	1	590.58	84.55	47000	76.94	139.37	590.58	84.55	47000	76.94	139.37
小计									590.58	84.55	47000	76.94	139.37
清单项目综合单价													47891.44
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		67.468	1.376		92.84		
		技工人工费(安装)				元		253.396	1.351		342.34		
		高级技工人工费(安装)				元		114.323	1.3594		155.41		
	材料	钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#				kg		1.2	6.6		7.92		
		其他材料费				元		1.95	1		1.95		
		砂				m3		0.055	201		11.06		
		黄油 钙基酯				kg		0.15	11.2		1.68		
		乙炔气				m3		0.045	18.2		0.82		
		电焊条 结422 Φ4mm				kg		0.1	7.26		0.73		
		普通水泥 42.5(R)				kg		38.5	0.46		17.71		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm				kg		0.2	4.137		0.83		
		平垫铁 0#～3#钢 1#				kg		1.8	5.5		9.9		
		油浸石棉盘根 Φ6mm～10mm				kg		0.25	14.19		3.55		
		机油 5#～7#				kg		0.41	11.2		4.59		
		煤油				kg		0.56	8.44		4.73		
		汽油 60#～70#				kg		0.16	7.54		1.21		
		氧气(工业用)				m3		0.133	19.58		2.6		

工程量清单综合单价分析表

	碎石	m3	0.062	163	10.11		
	木板	m3	0.003	1728	5.18		
主材							
设备	气压给水泵组:N=1.1KW H=32M Q=4.0M/H						
机械	叉式起重机 提升质量5t	台班	0.1	616.07	61.61		
	交流电焊机 21kV·A	台班	0.1	153.28	15.33		

项目编码	030109001002	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030106-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵设备功率(kW以内) 3[手 摇 泵-SH-38-30 Q=2.34M3/H H=30M]	台	1	590.58	84.55	950	76.94	139.37	590.58	84.55	950	76.94	139.37
031106-1	地下室增加费	100元	5.9058	6.72	0	0	2.74	1.66	39.686976	0	0	16.181892	9.803628
小计									630.266976	84.55	950	93.121892	149.173628
清单项目综合单价													1907.112496

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	67.468	1.376	92.84		
		增加人工费	元	39.686976	1	39.69		
		技工人工费(安装)	元	253.396	1.351	342.34		
		高级技工人工费(安装)	元	114.323	1.3594	155.41		
	材料	钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	1.2	6.6	7.92		
		其他材料费	元	1.95	1	1.95		
		砂	m3	0.055	201	11.06		
		黄油 钙基酯	kg	0.15	11.2	1.68		
		乙炔气	m3	0.045	18.2	0.82		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.1	7.26	0.73		
		普通水泥 42.5(R)	kg	38.5	0.46	17.71		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.2	4.137	0.83		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	1.8	5.5	9.9		
		油浸石棉盘根 Φ6mm～10mm	kg	0.25	14.19	3.55		
		机油 5#～7#	kg	0.41	11.2	4.59		
		煤油	kg	0.56	8.44	4.73		
		汽油 60#～70#	kg	0.16	7.54	1.21		
		氧气(工业用)	m3	0.133	19.58	2.6		
		碎石	m3	0.062	163	10.11		
		木板	m3	0.003	1728	5.18		
	主材							
	设备	手 摇 泵-SH-38-30 Q=2.34M3/H H=30M						
	机械	增加机械费	元	16.181892	1	16.18		
		叉式起重机 提升质量5t	台班	0.1	616.07	61.61		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.1	153.28	15.33		

项目编码	030109001003	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030106-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵设备功率(kW以内) 3[手 摇 泵-SH-25-30 Q=1.38M3/H H=30M]	台	1	590.58	84.55	850	76.94	139.37	590.58	84.55	850	76.94	139.37
031106-1	地下室增加费	100元	5.9058	6.72	0	0	2.74	1.66	39.686976	0	0	16.181892	9.803628
小计									630.266976	84.55	850	93.121892	149.173628
清单项目综合单价													1807.112496

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	67.468	1.376	92.84		
		增加人工费	元	39.686976	1	39.69		
		技工人工费(安装)	元	253.396	1.351	342.34		
		高级技工人工费(安装)	元	114.323	1.3594	155.41		
	材料	钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	1.2	6.6	7.92		
		其他材料费	元	1.95	1	1.95		
		砂	m3	0.055	201	11.06		
		黄油 钙基酯	kg	0.15	11.2	1.68		
		乙炔气	m3	0.045	18.2	0.82		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.1	7.26	0.73		
		普通水泥 42.5(R)	kg	38.5	0.46	17.71		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.2	4.137	0.83		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	1.8	5.5	9.9		
		油浸石棉盘根 Φ6mm～10mm	kg	0.25	14.19	3.55		
		机油 5#～7#	kg	0.41	11.2	4.59		
		煤油	kg	0.56	8.44	4.73		
		汽油 60#～70#	kg	0.16	7.54	1.21		
		氧气(工业用)	m3	0.133	19.58	2.6		
		碎石	m3	0.062	163	10.11		
		木板	m3	0.003	1728	5.18		
	主材							
	设备	手 摇 泵-SH-25-30 Q=1.38M3/H H=30M						
	机械	增加机械费	元	16.181892	1	16.18		
		叉式起重机 提升质量5t	台班	0.1	616.07	61.61		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.1	153.28	15.33		

项目编码	030109001004	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030106-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵设备功率(kW以内) 3	台	1	590.58	84.55	2050	76.94	139.37	590.58	84.55	2050	76.94	139.37
小计									590.58	84.55	2050	76.94	139.37
清单项目综合单价													2941.44

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	67.468	1.376	92.84		
		技工人工费(安装)	元	253.396	1.351	342.34		
		高级技工人工费(安装)	元	114.323	1.3594	155.41		
	材料	钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	1.2	6.6	7.92		
		其他材料费	元	1.95	1	1.95		
		砂	m3	0.055	201	11.06		
		黄油 钙基酯	kg	0.15	11.2	1.68		
		乙炔气	m3	0.045	18.2	0.82		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.1	7.26	0.73		
		普通水泥 42.5(R)	kg	38.5	0.46	17.71		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.2	4.137	0.83		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	1.8	5.5	9.9		
		油浸石棉盘根 Φ6mm～10mm	kg	0.25	14.19	3.55		
		机油 5#～7#	kg	0.41	11.2	4.59		
		煤油	kg	0.56	8.44	4.73		
		汽油 60#～70#	kg	0.16	7.54	1.21		
		氧气(工业用)	m3	0.133	19.58	2.6		
		碎石	m3	0.062	163	10.11		
		木板	m3	0.003	1728	5.18		

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵							
	机械	叉式起重机 提升质量5t		台班	0.1	616.07	61.61		
		交流电焊机 21kV·A		台班	0.1	153.28	15.33		

项目编码	030109001005	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030106-2	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵设备功率(kW以内) 5.5	台	1	739.19	124.16	4165	76.94	174.06	739.19	124.16	4165	76.94	174.06
小计									739.19	124.16	4165	76.94	174.06
清单项目综合单价									5279.35				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	84.44	1.376	116.19		
		技工人工费(安装)	元	317.154	1.351	428.48		
		高级技工人工费(安装)	元	143.095	1.3594	194.52		
	材料	乙炔气	m3	0.068	18.2	1.24		
		木板	m3	0.006	1728	10.37		
		普通水泥 42.5(R)	kg	50.75	0.46	23.35		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	2.04	6.6	13.46		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	2.032	5.5	11.18		
		油浸石棉盘根 Φ6mm～10mm	kg	0.35	14.19	4.97		
		机油 5#～7#	kg	0.606	11.2	6.79		
		煤油	kg	0.788	8.44	6.65		
		氧气(工业用)	m3	0.204	19.58	3.99		
		碎石	m3	0.096	163	15.65		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.3	4.137	1.24		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.126	7.26	0.91		
		其他材料费	元	2.88	1	2.88		
		砂	m3	0.088	201	17.69		
		黄油 钙基酯	kg	0.202	11.2	2.26		
		汽油 60#～70#	kg	0.204	7.54	1.54		
	主材							
	设备	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵						
	机械	交流电焊机 21kV·A	台班	0.1	153.28	15.33		
		叉式起重机 提升质量5t	台班	0.1	616.07	61.61		

项目编码	031004014022	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-57换	普通水龙头安装 公称直径(mm以内) 25[皮带水龙头 DN25]	10个	0.1	58.59	222.47	0	0	24.02	5.859	22.247	0	0	2.402
031106-1	地下室增加费	100元	0.0586	6.72	0	0	2.74	1.66	0.393792	0	0	0.160564	0.097276
小计									6.252792	22.247	0	0.160564	2.499276
清单项目综合单价									31.159632				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.8377	1.376	1.15		
		增加人工费	元	0.393708	1	0.39		
		技工人工费(安装)	元	2.834	1.351	3.83		
		高级技工人工费(安装)	元	0.6456	1.3594	0.88		
	材料	其他材料费	元	0.006	1	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.214	0.1	0.02		
	主材	皮带水龙头 DN25	个	1.01	22	22.22		
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.16053	1	0.16		

项目编码	031003008004	项目名称	除污器(过滤器)	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50	个	1	28.72	61.58	0	0	9.4	28.72	61.58	0	0	9.4
031106-1	地下室增加费	100元	0.2872	6.72	0	0	2.74	1.66	1.929984	0	0	0.786928	0.476752
小计									30.649984	61.58	0	0.786928	9.876752
清单项目综合单价									102.893664				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	4.134	1.376	5.69		
		增加人工费	元	1.929984	1	1.93		
		技工人工费(安装)	元	13.895	1.351	18.77		
		高级技工人工费(安装)	元	3.134	1.3594	4.26		
	材料	锯条	根	0.32	0.77	0.25		
		其他材料费	元	0.44	1	0.44		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	10.14	10.24		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.01	7.49	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.1	0.38		
	主材	Y型过滤器 DN50 J11T-10	个	1.01	49.7	50.2		
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.786928	1	0.79		

项目编码	031003012008	项目名称	倒流防止器	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50	个	1	28.72	1706.16	0	0	91.63	28.72	1706.16	0	0	91.63
031106-1	地下室增加费	100元	0.2872	6.72	0	0	2.74	1.66	1.929984	0	0	0.786928	0.476752
小计									30.649984	1706.16	0	0.786928	92.106752
清单项目综合单价									1829.703664				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	4.134	1.376	5.69		
		增加人工费	元	1.929984	1	1.93		
		技工人工费(安装)	元	13.895	1.351	18.77		
		高级技工人工费(安装)	元	3.134	1.3594	4.26		
	材料	锯条	根	0.32	0.77	0.25		
		其他材料费	元	0.44	1	0.44		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	10.14	10.24		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.01	7.49	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.1	0.38		
	主材	倒流防止器 DN50 J11T-10	个	1.01	1678	1694.78		
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.786928	1	0.79		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031003013011	项目名称	水表	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-217换	螺纹水表安装 公称直径(mm以内) 50	组	1	49.83	567.53	0	0	39.34	49.83	567.53	0	0	39.34
031106-1	地下室增加费	100元	0.4983	6.72	0	0	2.74	1.66	3.348576	0	0	1.365342	0.827178
小计									53.178576	567.53	0	1.365342	40.167178
清单项目综合单价													662.241096

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	7.074	1.376	9.73		
		增加人工费	元	3.348576	1	3.35		
		技工人工费(安装)	元	24.11	1.351	32.57		
		高级技工人工费(安装)	元	5.534	1.3594	7.52		
	材料	锯条	根	0.34	0.77	0.26		
		螺纹闸板阀 DN50 Z15T-16	个	1.01	139.5	140.9		
		其他材料费	元	0.178	1	0.18		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	7.49	1.2		
	主材	水表 DN50 LXS-C	个	1	425	425		
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.365342	1	1.37		

项目编码	031003001037	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40	个	1	27.25	130.89	0	0	12.54	27.25	130.89	0	0	12.54
031106-1	地下室增加费	100元	0.2725	6.72	0	0	2.74	1.66	1.8312	0	0	0.74665	0.45235
小计									29.0812	130.89	0	0.74665	12.99235
清单项目综合单价													173.710200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.915	1.376	5.39		
		增加人工费	元	1.8312	1	1.83		
		技工人工费(安装)	元	13.216	1.351	17.85		
		高级技工人工费(安装)	元	2.947	1.3594	4.01		
	材料	锯条	根	0.23	0.77	0.18		
		其他材料费	元	0.36	1	0.36		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	6.7	6.77		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.008	7.49	0.06		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.1	0.3		
	主材	闸阀 DN50 J11T-10	个	1.01	122	123.22		
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.74665	1	0.75		

项目编码	031003001038	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40	个	1	27.25	97.56	0	0	10.87	27.25	97.56	0	0	10.87
031106-1	地下室增加费	100元	0.2725	6.72	0	0	2.74	1.66	1.8312	0	0	0.74665	0.45235
小计									29.0812	97.56	0	0.74665	11.32235
清单项目综合单价													138.710200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.915	1.376	5.39		
		增加人工费	元	1.8312	1	1.83		
		技工人工费(安装)	元	13.216	1.351	17.85		
		高级技工人工费(安装)	元	2.947	1.3594	4.01		
	材料	锯条	根	0.23	0.77	0.18		
		其他材料费	元	0.36	1	0.36		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	6.7	6.77		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.008	7.49	0.06		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.1	0.3		
	主材	闸阀 DN40 J11T-10	个	1.01	89	89.89		
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.74665	1	0.75		

项目编码	031003001039	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-3	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25	个	1	12.06	96.85	0	0	7.49	12.06	96.85	0	0	7.49
031106-1	地下室增加费	100元	0.1206	6.72	0	0	2.74	1.66	0.810432	0	0	0.330444	0.200196
小计									12.870432	96.85	0	0.330444	7.690196
清单项目综合单价													117.741072

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.739	1.376	2.39		
		增加人工费	元	0.810432	1	0.81		
		技工人工费(安装)	元	5.856	1.351	7.91		
		高级技工人工费(安装)	元	1.29	1.3594	1.75		
	材料	锯条	根	0.12	0.77	0.09		
		其他材料费	元	0.24	1	0.24		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	3.35	3.38		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	7.49	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.1	0.19		
	主材	截止阀 DN25 J11T-10	个	1.01	92	92.92		
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.330444	1	0.33		

项目编码	031003001040	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40	个	1	27.25	97.56	0	0	10.87	27.25	97.56	0	0	10.87
031106-1	地下室增加费	100元	0.28	6.72	0	0	2.74	1.66	1.8816	0	0	0.7672	0.4648
小计									29.1316	97.56	0	0.7672	11.3348
清单项目综合单价													138.7936

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	3.915	1.376	5.39		
		增加人工费	元	1.8312	1	1.83		
		技工人工费(安装)	元	13.216	1.351	17.85		
		高级技工人工费(安装)	元	2.947	1.3594	4.01		
		锯条	根	0.23	0.77	0.18		
		其他材料费	元	0.36	1	0.36		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	6.7	6.77		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.008	7.49	0.06		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.1	0.3		
	主材	明杆闸阀 DN40 J11T-10	个	1.01	89	89.89		
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.74665	1	0.75		

项目编码	031003001041	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40	个	1	27.25	217.75	0	0	16.88	27.25	217.75	0	0	16.88
031106-1	地下室增加费	100元	0.273	6.72	0	0	2.74	1.66	1.83456	0	0	0.74802	0.45318
小计									29.08456	217.75	0	0.74802	17.33318
清单项目综合单价													264.91576

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.915	1.376	5.39		
		增加人工费	元	1.8312	1	1.83		
		技工人工费(安装)	元	13.216	1.351	17.85		
		高级技工人工费(安装)	元	2.947	1.3594	4.01		
	材料	锯条	根	0.23	0.77	0.18		
		其他材料费	元	0.36	1	0.36		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	6.7	6.77		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.008	7.49	0.06		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.1	0.3		
	主材	防水锤缓闭(消声)止回阀 DN40 J11T-10	个	1.01	208	210.08		
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.74665	1	0.75		

项目编码	031003010008	项目名称	软接头(软管)	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40	个	1	27.25	42.43	0	0	8.11	27.25	42.43	0	0	8.11
031106-1	地下室增加费	100元	0.28	6.72	0	0	2.74	1.66	1.8816	0	0	0.7672	0.4648
小计									29.1316	42.43	0	0.7672	8.5748
清单项目综合单价													80.9036

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.915	1.376	5.39		
		增加人工费	元	1.8312	1	1.83		
		技工人工费(安装)	元	13.216	1.351	17.85		
		高级技工人工费(安装)	元	2.947	1.3594	4.01		
	材料	锯条	根	0.23	0.77	0.18		
		其他材料费	元	0.36	1	0.36		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	6.7	6.77		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.008	7.49	0.06		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.1	0.3		
	主材	可曲挠橡胶软接头 DN40 J11T-10	个	1.01	34.42	34.76		
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.74665	1	0.75		

项目编码	030601002008	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031001-46	压力表 就地	台(块)	1	49.31	28.99	390	0.8	14.1	49.31	28.99	390	0.8	14.1
031106-1	地下室增加费	100元	0.4931	6.72	0	0	2.74	1.66	3.313632	0	0	1.351094	0.818546
小计									52.623632	28.99	390	2.151094	14.918546
清单项目综合单价													488.683272

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.412	1.376	1.94		
		增加人工费	元	3.313632	1	3.31		
		技工人工费(安装)	元	30.241	1.351	40.86		
		高级技工人工费(安装)	元	4.791	1.3594	6.51		
	材料	取源部件	套	1	18.1	18.1		
		仪表接头	套	1	4.99	4.99		
		半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50	套	2	0.05	0.1		
		固定卡子 1.5×32	个	1	2	2		
		位号牌	个	1	0.54	0.54		
		校验材料费	元	0.26	1	0.26		
		其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备	压力表						
	机械	增加机械费	元	1.351094	1	1.35		
		仪器仪表使用费	元	0.8	1	0.8		

项目编码	031003001042	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-1	偏心异径管DN40	个	1	3	6	0	0	0.96	3	6	0	0	0.96
小计									3	6	0	0	0.96
清单项目综合单价													9.96

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	偏心异径管DN40 人工费	个	1	3	3		
	材料	偏心异径管DN40 材料费	个	1	6	6		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	031002003064	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-48	柔性防水套管制作 公称直径(mm以内) 80	个	1	149.28	188.18	0	88.05	48.17	149.28	188.18	0	88.05	48.17
030808-60	柔性防水套管安装 公称直径(mm以内) 80	个	1	38.12	34.16	0	0	10.1	38.12	34.16	0	0	10.1
031106-1	地下室增加费	100元	1.874	6.72	0	0	2.74	1.66	12.59328	0	0	5.13476	3.11084
小计									199.99328	222.34	0	93.18476	61.38084
清单项目综合单价													576.89888

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(安装)	元	27.097	1.376	37.29		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	增加人工费	元	12.59328	1	12.59		
		技工人工费(安装)	元	91.823	1.351	124.05		
		高级技工人工费(安装)	元	19.174	1.3594	26.07		
	材料	无缝钢管 D133×4	m	0.424	80.43	34.1		
		柔性防水套管 DN80	个	1	0	0		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	22.86	4.578	104.65		
		六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80	套	4.12	2.03	8.36		
		橡胶密封圈 DN80	个	2	10	20		
		氧气	m3	2.958	4.5	13.31		
		机油	kg	0.04	12	0.48		
		乙炔气	kg	0.986	16.54	16.31		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	1.247	6.33	7.89		
		黄干油	kg	0.07	11.2	0.78		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.38	7.36	2.8		
		密封油膏	kg	0.206	7.75	1.6		
		油麻	kg	0.174	13	2.26		
		汽油 70#～90#	kg	0.113	7.54	0.85		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.084	4.27	0.36		
		电	kWh	0.057	0.77	0.04		
		钢丝刷子	把	0.229	16.5	3.78		
		其他材料费	元	4.75	1	4.75		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	5.13476	1	5.13		
		直流电焊机 20kW	台班	0.483	152.81	73.81		
		立式钻床 钻孔直径φ25mm	台班	0.02	192.65	3.85		
		普通车床 工件直径×工件长度4000mm×1000mm	台班	0.04	259.74	10.39		

项目编码	031002003065	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-47	柔性防水套管制作 公称直径(mm以内) 50	个	1	124.98	124.28	0	62.38	37.91	124.98	124.28	0	62.38	37.91
030808-59	柔性防水套管安装 公称直径(mm以内) 50	个	1	37.02	18.12	0	0	9.06	37.02	18.12	0	0	9.06
031106-1	地下室增加费	100元	1.62	6.72	0	0	2.74	1.66	10.8864	0	0	4.4388	2.6892
小计									172.8864	142.4	0	66.8188	49.6592
清单项目综合单价													431.7644

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	23.399	1.376	32.2		
		增加人工费	元	10.8864	1	10.89		
		技工人工费(安装)	元	79.562	1.351	107.49		
		高级技工人工费(安装)	元	16.415	1.3594	22.31		
	材料	无缝钢管 D89×4	m	0.424	43.97	18.64		
		柔性防水套管 DN50	个	1	0	0		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	15.4	4.578	70.5		
		六角螺栓带螺母、垫圈 M12×14～75	套	4.12	0.56	2.31		
		橡胶密封圈 DN50	个	2	6	12		
		氧气	m3	2.124	4.5	9.56		
		机油	kg	0.01	12	0.12		
		乙炔气	kg	0.708	16.54	11.71		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.965	6.33	6.11		
		黄干油	kg	0.07	11.2	0.78		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.252	7.36	1.85		
		密封油膏	kg	0.136	7.75	1.05		
		油麻	kg	0.115	13	1.5		
		汽油 70#～90#	kg	0.075	7.54	0.57		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.05	4.27	0.21		
		电	kWh	0.034	0.77	0.03		
		钢丝刷子	把	0.153	16.5	2.52		
		其他材料费	元	2.93	1	2.93		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	4.4388	1	4.44		
		直流电焊机 20kW	台班	0.348	152.81	53.18		
		立式钻床 钻孔直径φ25mm	台班	0.01	192.65	1.93		
		普通车床 工件直径×工件长度4000mm×1000mm	台班	0.028	259.74	7.27		

项目编码	031002003066	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-1	地下室增加费	100元	1.2862	6.72	0	0	2.74	1.66	8.643264	0	0	3.524188	2.135092
030808-72	刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 80	个	1	63.14	97.68	0	34.69	21.11	63.14	97.68	0	34.69	21.11
030808-84	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 80	个	1	65.48	17.58	0	0	15.29	65.48	17.58	0	0	15.29
小计									137.263264	115.26	0	38.214188	38.535092
清单项目综合单价													329.272544

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	18.61	1.376	25.61		
		增加人工费	元	8.643264	1	8.64		
		技工人工费(安装)	元	63.079	1.351	85.22		
		高级技工人工费(安装)	元	13.092	1.3594	17.8		
	材料	无缝钢管 D133×4	m	0.424	80.43	34.1		
		刚性防水套管 DN80	个	1	0	0		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	4.558	4.578	20.87		
		密封油膏	kg	0.266	7.75	2.06		
		扁钢 <59	kg	1.05	4.711	4.95		
		油麻	kg	0.982	13	12.77		
		氧气	m3	1.479	4.5	6.66		
		石棉绒	kg	0.469	4.05	1.9		
		水泥 P.042.5	kg	1.095	0.46	0.5		
		乙炔气	kg	0.493	16.54	8.15		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.499	6.33	3.16		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.059	7.36	0.43		
		汽油 70#～90#	kg	0.027	7.54	0.2		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.059	4.27	0.25		
		电	kWh	0.04	0.77	0.03		
		钢丝刷子	把	1.005	16.5	16.58		
		其他材料费	元	2.64	1	2.64		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.524188	1	3.52		
		直流电焊机 20kW	台班	0.193	152.81	29.49		
		普通车床 工件直径×工件长度4000mm×1000mm	台班	0.02	259.74	5.19		

项目编码	031002003067	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030808-71	刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 50	个	1	52.21	65.82	0	24.88	16.45	52.21	65.82	0	24.88	16.45
030808-83	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 50	个	1	62.99	14.48	0	0	14.58	62.99	14.48	0	0	14.58
031106-1	地下室增加费	100元	1.152	6.72	0	0	2.74	1.66	7.74144	0	0	3.15648	1.91232
小计									122.94144	80.3	0	28.03648	32.94232
清单项目综合单价													264.22024
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		16.543	1.376		22.76		
		增加人工费				元		7.74144	1		7.74		
		技工人工费(安装)				元		56.544	1.351		76.39		
		高级技工人工费(安装)				元		11.803	1.3594		16.04		
	材料	无缝钢管 D89×4				m		0.424	43.97		18.64		
		刚性防水套管 DN50				个		1	0		0		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm				kg		3.929	4.578		17.99		
		密封油膏				kg		0.216	7.75		1.67		
		扁钢 <59				kg		0.9	4.711		4.24		
		油麻				kg		0.811	13		10.54		
		氧气				m3		1.062	4.5		4.78		
		石棉绒				kg		0.388	4.05		1.57		
		水泥 P.042.5				kg		0.905	0.46		0.42		
		乙炔气				kg		0.354	16.54		5.86		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg		0.386	6.33		2.44		
		酚醛防锈漆(各色)				kg		0.047	7.36		0.35		
		汽油 70#~90#				kg		0.02	7.54		0.15		
		尼龙砂轮片 φ100mm				片		0.04	4.27		0.17		
		电				kWh		0.027	0.77		0.02		
		钢丝刷子				把		0.593	16.5		9.78		
		其他材料费				元		1.68	1		1.68		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		3.15648	1		3.16		
		直流电焊机 20kW				台班		0.139	152.81		21.24		
		普通车床 工件直径×工件长度4000mm×1000mm				台班		0.014	259.74		3.64		
项目编码	031002003068	项目名称			套管			计量单位	个		工程量		1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-72	刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 80	个	1	63.14	97.68	0	34.69	21.11	63.14	97.68	0	34.69	21.11
030808-84	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 80	个	1	65.48	17.58	0	0	15.29	65.48	17.58	0	0	15.29
031106-1	地下室增加费	100元	2.4382	6.72	0	0	2.74	1.66	16.384704	0	0	6.680668	4.047412
小计									145.004704	115.26	0	41.370668	40.447412
清单项目综合单价													342.082784
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		18.61	1.376		25.61		
		增加人工费				元		16.384704	1		16.38		
		技工人工费(安装)				元		63.079	1.351		85.22		
		高级技工人工费(安装)				元		13.092	1.3594		17.8		
	材料	无缝钢管 D133×4				m		0.424	80.43		34.1		
		刚性防水套管 DN80				个		1	0		0		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm				kg		4.558	4.578		20.87		
		密封油膏				kg		0.266	7.75		2.06		
		扁钢 <59				kg		1.05	4.711		4.95		
		油麻				kg		0.982	13		12.77		
		氧气				m3		1.479	4.5		6.66		
		石棉绒				kg		0.469	4.05		1.9		
		水泥 P.042.5				kg		1.095	0.46		0.5		
		乙炔气				kg		0.493	16.54		8.15		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg		0.499	6.33		3.16		
		酚醛防锈漆(各色)				kg		0.059	7.36		0.43		
		汽油 70#~90#				kg		0.027	7.54		0.2		
		尼龙砂轮片 φ100mm				片		0.059	4.27		0.25		
		电				kWh		0.04	0.77		0.03		
		钢丝刷子				把		1.005	16.5		16.58		
		其他材料费				元		2.64	1		2.64		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		6.680668	1		6.68		
		直流电焊机 20kW				台班		0.193	152.81		29.49		
		普通车床 工件直径×工件长度4000mm×1000mm				台班		0.02	259.74		5.19		
项目编码	031002003069	项目名称			套管			计量单位	个		工程量		1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-71	刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 50	个	1	52.21	65.82	0	24.88	16.45	52.21	65.82	0	24.88	16.45
030808-83	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 50	个	1	62.99	14.48	0	0	14.58	62.99	14.48	0	0	14.58
031106-1	地下室增加费	100元	1.152	6.72	0	0	2.74	1.66	7.74144	0	0	3.15648	1.91232
小计									122.94144	80.3	0	28.03648	32.94232
清单项目综合单价													264.22024
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		16.543	1.376		22.76		
		增加人工费				元		7.74144	1		7.74		
		技工人工费(安装)				元		56.544	1.351		76.39		
		高级技工人工费(安装)				元		11.803	1.3594		16.04		
	材料	无缝钢管 D89×4				m		0.424	43.97		18.64		
		刚性防水套管 DN50				个		1	0		0		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm				kg		3.929	4.578		17.99		
		密封油膏				kg		0.216	7.75		1.67		
		扁钢 <59				kg		0.9	4.711		4.24		
		油麻				kg		0.811	13		10.54		
		氧气				m3		1.062	4.5		4.78		
		石棉绒				kg		0.388	4.05		1.57		
		水泥 P.042.5				kg		0.905	0.46		0.42		
		乙炔气				kg		0.354	16.54		5.86		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg		0.386	6.33		2.44		
		酚醛防锈漆(各色)				kg		0.047	7.36		0.35		
		汽油 70#~90#				kg		0.02	7.54		0.15		
		尼龙砂轮片 φ100mm				片		0.04	4.27		0.17		
		电				kWh		0.027	0.77		0.02		
		钢丝刷子				把		0.593	16.5		9.78		
		其他材料费				元		1.68	1		1.68		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		3.15648	1		3.16		
		直流电焊机 20kW				台班		0.139	152.81		21.24		
		普通车床 工件直径×工件长度4000mm×1000mm				台班		0.014	259.74		3.64		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031002003070	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 80	个	1	35.62	56.96	0	1.95	10.82	35.62	56.96	0	1.95	10.82
031106-1	地下室增加费	100元	0.3562	6.72	0	0	2.74	1.66	2.393664	0	0	0.975988	0.591292
小计									38.013664	56.96	0	2.925988	11.411292
清单项目综合单价													109.310944

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	5.117	1.376	7.04		
		增加人工费	元	2.393664	1	2.39		
		技工人工费(安装)	元	17.438	1.351	23.56		
		高级技工人工费(安装)	元	3.69	1.3594	5.02		
	材料	焊接钢管 DN125 δ=4.5mm	m	0.318	70.34	22.37		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	4.142	0.65		
		氧气	m3	0.06	4.5	0.27		
		乙炔气	kg	0.02	16.54	0.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.025	6.33	0.16		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.035	7.36	0.26		
		汽油 70#~90#	kg	0.009	7.54	0.07		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.053	21.5	1.14		
		钢丝刷子	把	0.006	16.5	0.1		
		油麻	kg	2.115	13	27.5		
		密封油膏	kg	0.254	7.75	1.97		
		水泥 P.042.5	kg	0.381	0.46	0.18		
		砂子	kg	1.142	0.8	0.91		
		其他材料费	元	1.06	1	1.06		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.975988	1	0.98		
		直流电焊机 20kW	台班	0.011	152.81	1.68		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm	台班	0.011	24.37	0.27		

项目编码	031002003071	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 50	个	1	19.91	23.63	0	1.55	5.67	19.91	23.63	0	1.55	5.67
031106-1	地下室增加费	100元	0.1991	6.72	0	0	2.74	1.66	1.337952	0	0	0.545534	0.330506
小计									21.247952	23.63	0	2.095534	6.000506
清单项目综合单价													52.973992

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.831	1.376	3.9		
		增加人工费	元	1.337952	1	1.34		
		技工人工费(安装)	元	9.811	1.351	13.25		
		高级技工人工费(安装)	元	2.032	1.3594	2.76		
	材料	焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.318	35.72	11.36		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	4.142	0.65		
		氧气	m3	0.024	4.5	0.11		
		乙炔气	kg	0.008	16.54	0.13		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.019	6.33	0.12		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.02	7.36	0.15		
		汽油 70#~90#	kg	0.005	7.54	0.04		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.026	21.5	0.56		
		钢丝刷子	把	0.003	16.5	0.05		
		油麻	kg	0.623	13	8.1		
		密封油膏	kg	0.163	7.75	1.26		
		水泥 P.042.5	kg	0.245	0.46	0.11		
		砂子	kg	0.734	0.8	0.59		
		其他材料费	元	0.4	1	0.4		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.545534	1	0.55		
		直流电焊机 20kW	台班	0.009	152.81	1.38		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm	台班	0.007	24.37	0.17		

项目编码	031001001011	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	13.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-20	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 100	10m	0.1	445.37	819.21	0	64.9	143.33	44.537	81.921	0	6.49	14.333
031106-1	地下室增加费	100元	0.4454	6.72	0	0	2.74	1.66	2.993088	0	0	1.220396	0.739364
小计									47.530088	81.921	0	7.710396	15.072364
清单项目综合单价													152.233848

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	6.3653	1.376	8.76		
		增加人工费	元	2.992911	1	2.99		
		技工人工费(安装)	元	21.5658	1.351	29.14		
		高级技工人工费(安装)	元	4.8868	1.3594	6.64		
	材料	水	m3	0.0353	3.77	0.13		
		镀锌钢管 DN100 δ=4.0mm	m	1.02	60.18	61.38		
		砂轮片 φ400mm	片	0.021	18.3	0.38		
		其他材料费	元	0.3282	1	0.33		
		室内镀锌钢管接头零件 DN100	个	0.415	47.37	19.66		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.007	4.7	0.03		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.220324	1	1.22		
		普通车床 工件直径×工件长度400mm×2000mm	台班	0.023	273.8	6.3		
		管子切断机 φ150mm以内	台班	0.003	50.94	0.15		
		试压泵 压力6Mpa	台班	0.0002	196.67	0.04		

项目编码	031001001012	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	43.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-19	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 80	10m	0.1	391.22	616.27	0	12.44	117.76	39.122	61.627	0	1.244	11.776
031106-1	地下室增加费	100元	0.3913	6.72	0	0	2.74	1.66	2.629536	0	0	1.072162	0.649558
小计									41.751536	61.627	0	2.316162	12.425558
清单项目综合单价													118.120256

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	5.6041	1.376	7.71		
		增加人工费	元	2.629002	1	2.63		
		技工人工费(安装)	元	18.9089	1.351	25.55		
		高级技工人工费(安装)	元	4.3146	1.3594	5.87		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	水	m3	0.02	3.77	0.08		
		镀锌钢管 DN80 δ=4.0mm	m	1.02	46.48	47.41		
		砂轮片 φ400mm	片	0.021	18.3	0.38		
		其他材料费	元	0.2892	1	0.29		
		室内镀锌钢管接头零件 DN80	个	0.463	29.06	13.45		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.003	4.7	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.071944	1	1.07		
		管子切断套丝机 φ159mm以内	台班	0.0317	31.58	1		
		管子切断机 φ150mm以内	台班	0.004	50.94	0.2		
		试压泵 压力6Mpa	台班	0.0002	196.67	0.04		

项目编码	031004014023	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-69换	地漏安装 公称直径(mm以内) 100	10个	0.1	501.07	1656.78	0	0	193.12	50.107	165.678	0	0	19.312
031106-1	地下室增加费	100元	0.5011	6.72	0	0	2.74	1.66	3.367392	0	0	1.373014	0.831826
小计									53.474392	165.678	0	1.373014	20.143826
清单项目综合单价													240.669232

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	7.1492	1.376	9.84		
		增加人工费	元	3.367168	1	3.37		
		技工人工费(安装)	元	24.2227	1.351	32.72		
		高级技工人工费(安装)	元	5.5504	1.3594	7.55		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.7	0.46	0.32		
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm	m	0.1	46.26	4.63		
		其他材料费	元	0.08	1	0.08		
		存水弯(铸铁)DN100	个	1	42.65	42.65		
	主材	防爆地漏 DN100	个	1	118	118		
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.372923	1	1.37		

项目编码	031004014024	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-68换	地漏安装 公称直径(mm以内) 80	10个	0.1	427.81	998.01	0	0	144.07	42.781	99.801	0	0	14.407
031106-1	地下室增加费	100元	0.4279	6.72	0	0	2.74	1.66	2.875488	0	0	1.172446	0.710314
小计									45.656488	99.801	0	1.172446	15.117314
清单项目综合单价													161.747248

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	6.1049	1.376	8.4		
		增加人工费	元	2.874872	1	2.87		
		技工人工费(安装)	元	20.6801	1.351	27.94		
		高级技工人工费(安装)	元	4.7391	1.3594	6.44		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.65	0.46	0.3		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.1	35.72	3.57		
		其他材料费	元	0.06	1	0.06		
		存水弯(铸铁)DN75	个	1	42.37	42.37		
	主材	防爆地漏 DN80	个	1	53.5	53.5		
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.172195	1	1.17		

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程（人防部分）
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	6086.78	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	1622.6	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程（人防部分）
标　　段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		安装工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					7709.38
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	6086.78
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_4	100	4943.72
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	1143.06
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	1622.6
1-10-1	031301017014	脚手架搭拆	(1)脚手架搭拆费	项	1	1622.6	1622.6
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9	100	0
1-14-1	14.1	组装平台		项		100	0
1-14-2	14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-14-3	14.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-14-4	14.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-14-5	14.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-14-6	14.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-14-7	14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-14-8	14.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-14-9	14.9	格架式抱杆		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							7709.38

材料设备暂估价计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程（人防部分）
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程（人防部分）
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程（人防部分）
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程（人防部分）
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程（人防部分）
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-给排水工程（人防部分）
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	10098.85
1	增值税应纳税额	A5	3.02	9016.83
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	1082.02
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	6719.61
合计				16818.46

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程（人防部分）　　第 1 页，共 19 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		人防暖通					486878.88	0	
1-1	030108001019	离心式通风机	(1)名称:柜式离心风机HTFC(B)-Ⅰ-10 (2)型号:FHDY1-10-战时排风机 (3)风量:5600m3/h,全压:500Pa,转速:1400r/min,电机功率:2.2KW.供电规格:3-380-50,噪音限制:73dB(A),重量121kg (4)含减震、设备底座、安全防护等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	6573.26	6573.26		
1-2	030108001020	离心式通风机	(1)名称:柜式离心风机HTFC(B)-Ⅰ-10 (2)型号:FHDY2-10-战时排风机 (3)风量:6000m3/h,全压:500Pa,转速:1200r/min,电机功率:2.2KW.供电规格:3-380-50,噪音限制:72dB(A),重量121kg (4)含减震、设备底座、安全防护等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	6573.26	6573.26		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程（人防部分）　　第 2 页，共 19 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3	030701015001	人防过滤吸收器	(1)名称:过滤吸收器RFP-1000型 (2)L=1000m3/h (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	8	13989.33	111914.64		
1-4	030108006001	其他风机	(1)名称:DJF-1型电动脚踏两用风 (2)型号:FHDY1-1~2-战时进风机 (3)电动:风量3000m3/h,全压910Pa,转速3000r/min (4)脚踏:风量1500m3/h,全压1138Pa (5)含减震、设备底座、安全防护等 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	2	5547.55	11095.1		
1-5	030108006002	其他风机	(1)名称:DJF-1型电动脚踏两用风 (2)型号:FHDY2-1~3-战时进风机 (3)电动:风量2400m3/h,全压1204Pa,转速3000r/min (4)脚踏:风量1334m3/h 全压1138Pa (5)含减震、设备底座、安全防护等 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	3	4847.55	14542.65		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程（人防部分）　　第 3 页，共 19 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-6	030703022001	人防超压自动排气阀	(1)名称:超压自动排气活门PS-D250型 (2)L=800m3/h (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	8	1856.59	14852.72		
1-7	030701015002	人防过滤吸收器	(1)名称:油网过滤器LWP-D型 (2)L=1200m3/h (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	9	1054.66	9491.94		
1-8	030703001098	碳钢阀门	(1)70度常开防火阀200X160 (2)含执行机构 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	260.3	260.3		
1-9	030703001099	碳钢阀门	(1)70度常开防火阀250X160 (2)含执行机构 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	265.43	265.43		
1-10	030703001100	碳钢阀门	(1)70度常开防火阀400X200 (2)含执行机构 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	291.11	582.22		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程（人防部分）　　第 4 页，共 19 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-11	030703001101	碳钢阀门	(1)70度常开防火阀800X320 (2)含执行机构 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	596.38	1192.76		
1-12	030703001102	碳钢阀门	(1)70度常开防火阀800X500 (2)含执行机构 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	688.81	688.81		
1-13	030703001103	碳钢阀门	(1)70度常开防火阀800X600 (2)含执行机构 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	740.17	740.17		
1-14	030703001104	碳钢阀门	(1)风管止回阀300X200 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	5	127.72	638.6		
1-15	030703001105	碳钢阀门	(1)手动对开式多叶调节阀400X320 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	201.92	201.92		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程（人防部分）　　第 5 页，共 19 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-16	030703001106	碳钢阀门	(1)手动对开式多叶调节阀500X320 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	219.65	219.65		
1-17	030703001107	碳钢阀门	(1)手动对开式多叶调节阀800X300 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	271.01	271.01		
1-18	030703001108	碳钢阀门	(1)手动对开式多叶调节阀800X320 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	281.28	281.28		
1-19	030703001109	碳钢阀门	(1)插板阀800X320 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	673.76	1347.52		
1-20	030703001110	碳钢阀门	(1)插板阀800X550 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	683.21	683.21		
1-21	030703001111	碳钢阀门	(1)插板阀800X600 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	692.66	692.66		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程（人防部分）　　第 6 页，共 19 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-22	030703001112	碳钢阀门	(1)插板阀D560 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	486.27	486.27		
1-23	030703001113	碳钢阀门	(1)插板阀D666 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	628.02	628.02		
1-24	030703007035	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)单层百叶风口200X160 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	73.67	73.67		
1-25	030703007036	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)单层百叶风口200X200 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	76.13	76.13		
1-26	030703007037	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)单层百叶风口300X300 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	99.93	99.93		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程（人防部分）　　第 7 页，共 19 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-27	030703007038	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)单层百叶风口400X200 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	23	96.87	2228.01		
1-28	030703007039	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)消声百叶800X550 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	310.83	310.83		
1-29	030703007040	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)消声百叶800X800 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	372.15	372.15		
1-30	030703023002	人防手动密闭阀	(1)电动手动密闭阀门D441 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	3979.16	7958.32		
1-31	030703023003	人防手动密闭阀	(1)电动手动密闭阀门D560 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	4	5416.75	21667		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程（人防部分）　　第 8 页，共 19 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-32	030703023004	人防手动密闭阀	(1)电动手动密闭阀门D666 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	8	6002.5	48020		
1-33	030703023005	人防手动密闭阀	(1)手动密闭阀门D300 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	8	1415.99	11327.92		
1-34	030703023006	人防手动密闭阀	(1)手动密闭阀门D315 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	8	1629.3	13034.4		
1-35	030703023007	人防手动密闭阀	(1)手动密闭阀门D560 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	6	2732	16392		
1-36	030703023008	人防手动密闭阀	(1)手动密闭阀门D666 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	3214.75	6429.5		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程（人防部分）　　第 9 页，共 19 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-37	030703024001	人防其他部件	(1)名称:放射性监测采样孔 (2)含热镀锌钢管DN32,末端连接DN32球阀 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	2	735.64	1471.28		
1-38	030703024002	人防其他部件	(1)名称:倾斜式微压计 (2)含热镀锌钢管DN15,末端连接DN15球阀 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	2	702.04	1404.08		
1-39	030703024003	人防其他部件	(1)名称:尾气监测取样管 (2)热镀锌钢管DN15,末端连接DN15截止阀 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	2	668.44	1336.88		
1-40	030703024004	人防其他部件	(1)名称:压差测量管 (2)热镀锌钢管DN15,末端连接DN15球阀 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	18	702.04	12636.72		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程（人防部分）　　第 10 页，共 19 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-41	030703024005	人防其他部件	(1)名称:气密测量管DN50 (2)带防毒密闭盘 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	16	749.29	11988.64		
1-42	031001001013	镀锌钢管	(1)名称:热镀锌钢管 (2)规格:DN15 (3)管道冲洗、消毒 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (7)连接方式:综合考虑	m	38.56	22.03	849.48		
1-43	031001001014	镀锌钢管	(1)名称:热镀锌钢管 (2)规格:DN25 (3)管道冲洗、消毒 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (7)连接方式:综合考虑	m	7.53	30.02	226.05		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程（人防部分）　　第 11 页，共 19 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-44	031003001043	螺纹阀门	(1)名称:增压管球阀 (2)规格:DN25 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	38.44	38.44		
1-45	030703001114	碳钢阀门	(1)名称:风量测量装置D441 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	2201.6	2201.6		
1-46	030703001115	碳钢阀门	(1)名称:风量测量装置D560 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	2702.8	2702.8		
1-47	030703001116	碳钢阀门	(1)名称:换气堵头D441 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	374.6	374.6		
1-48	030703001117	碳钢阀门	(1)名称:换气堵头D560 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	445.3	445.3		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程（人防部分）　　第 12 页，共 19 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-49	030702001040	碳钢通风管道	(1)镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 200以下 0.75 (2)包含支吊架、套管及封堵、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	0.17	203.45	34.59		
1-50	030702001041	碳钢通风管道	(1)镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 320以下 0.5 (2)包含支吊架、套管及封堵、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	29.05	198.42	5764.1		
1-51	030702001042	碳钢通风管道	(1)镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 630以下 0.75 (2)包含支吊架、套管及封堵、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	113.26	203.82	23084.65		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程（人防部分）　　第 13 页，共 19 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-52	030702001043	碳钢通风管道	(1)镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 1000以下 0.75 (2)包含支吊架、套管及封堵、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	136.17	167.43	22798.94		
1-53	030702001044	碳钢通风管道	(1)镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 1500以下 1.0 (2)包含支吊架、套管及封堵、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	1	205.87	205.87		
1-54	030702001045	碳钢通风管道	(1)镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 2000以下 1.2 (2)包含支吊架、套管及封堵、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	1	228.01	228.01		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程（人防部分）　　第 14 页，共 19 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-55	030702001046	碳钢通风管道	(1)镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 4000以下 1.2 (2)包含支吊架、套管及封堵、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	1	234.14	234.14		
1-56	030702001047	碳钢通风管道	(1)镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口)直径(mm)/壁厚(mm) 200以下 0.5 (2)包含支吊架、套管及封堵、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	1	296.56	296.56		
1-57	030702001048	碳钢通风管道	(1)镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口)直径(mm)/壁厚(mm) 320以下 0.5 (2)包含支吊架、套管及封堵、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	29.19	222.49	6494.48		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程（人防部分）　　第 15 页，共 19 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-58	030702001049	碳钢通风管道	(1)镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口)直径(mm)/壁厚(mm)450以下 0.6 (2)包含支吊架、套管及封堵、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	11.58	192.35	2227.41		
1-59	030702001050	碳钢通风管道	(1)镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口)直径(mm)/壁厚(mm)1000以下 0.75 (2)包含支吊架、套管及封堵、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	123.55	193.48	23904.45		
1-60	030702001051	碳钢通风管道	(1)镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口)直径(mm)/壁厚(mm)1500以下 1.0 (2)包含支吊架、套管及封堵、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	1	207.62	207.62		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程（人防部分）　　第 16 页，共 19 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-61	030702001052	碳钢通风管道	(1)镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口)直径(mm)/壁厚(mm)2000以下 1.2 (2)包含支吊架、套管及封堵、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	1	251.33	251.33		
1-62	030703019004	柔性接口	(1)名称:帆布软接 (2)材质:不燃材料 (3)其他:满足设计、规范及招标文件的要求	m2	3	607.41	1822.23		
1-63	031208002027	管道绝热	(1)名称:风管保温 (2)材质:带不燃加强型铝箔贴面的不燃A级超细离心玻璃棉保温，厚度30mm (3)规格:根据设计要求，综合考虑管道位置、环境，合理选择保温材料及做法 (4)含管件、阀门及管路上须保温的设备及附件等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	442.97	50.21	22241.52		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程（人防部分）　　第 17 页，共 19 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-64	031208002028	管道绝热	(1)名称:风管保温 (2)材质:不燃铝箔橡塑复合保温材料保温，厚度32mm (3)规格:根据设计要求，综合考虑管道位置、环境，合理选择保温材料及做法 (4)含管件、阀门及管路上须保温的设备及附件等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	1	68.72	68.72		
1-65	031208007003	防潮层、保护层	(1)名称:铝板保护层 (2)材质:铝板0.5MM (3)规格:根据设计要求，综合考虑管道位置、环境以及介质温度等条件下合理选择铝板保护及做法 (4)含管件、阀门及管路上须保温的设备及附件等铝板保护 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	1	127.17	127.17		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程（人防部分）　　第 18 页，共 19 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-66	031208002029	管道绝热	(1)名称:风管道耐火包裹（耐火0.5h和1h风管） (2)材质:防排烟专用绝热玻璃棉外包（采用耐水型阻燃FFR铝箔夹筋贴面） (3)规格:根据设计要求，综合考虑管道位置、环境，合理选择保温材料及做法 (4)含管件、阀门及管路上须保温的设备及附件等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	442.97	36.67	16243.71		
1-67	031208002030	管道绝热	(1)名称:风管道耐火包裹（耐火1.5h和2h风管） (2)材质:防火纤维棉卷材 (3)规格:根据设计要求，综合考虑管道位置、环境，合理选择保温材料及做法 (4)含管件、阀门及管路上须保温的设备及附件等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	1	67.48	67.48		
1-68	030702001053	碳钢通风管道	(1)名称:预埋穿墙防密套管D666 (2)规格:3mm厚钢板气密焊制 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	4	374.27	1497.08		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程（人防部分）　　第 19 页，共 19 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-69	030702001054	碳钢通风管道	(1)名称:预埋穿墙防密套管D560 (2)规格:3mm厚钢板气密焊制 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	4	310.8	1243.2		
1-70	030702001055	碳钢通风管道	(1)名称:预埋穿墙防密套管D441 (2)规格:3mm厚钢板气密焊制 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	241.58	241.58		
1-71	030702001056	碳钢通风管道	(1)名称:预埋穿墙防密套管D300 (2)规格:3mm厚钢板气密焊制 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	167.91	335.82		
1-72	031002002004	设备支架	(1)名称:设备、风阀支架制作安装 (2)其他:满足设计、规范及招标文件的要求	kg	50	20.51	1025.5		
1-73	031201003012	金属结构刷油	(1)名称:设备、风阀支架除锈刷油 (2)除锈、刷油、防腐设计要求:除轻锈、刷防锈漆两遍、调和漆两遍 (3)其他:满足设计、规范及招标文件的要求	kg	50	2.32	116		
1-74	030704001004	通风工程检测、调试	(1)名称：通风工程检测、调试	系统	1	8227.59	8227.59		
合计							486878.88	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程（人防部分） 标段： 新安街道文汇学校改扩建工程

项目编码	030108001019	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030104-1	离心式通(引)风机设备重量(t以内) 0.3[柜式离心风机HTFC(B)-Ⅰ-10 FHDY1-10-战时排风机（风量:5600m3/h,全压:500Pa,转速:1400r/min,电机功率:2.2KW,供电规格:3-380-50,噪音限制:73dB(A),重量121kg）]	台	1	574.2	186.13	5244	76.94	140.85	574.2	186.13	5244	76.94	140.85
030903-414	减震器安装	个	4	10.53	55.05	0	0	5.07	42.12	220.2	0	0	20.28
031106-1	地下室增加费	100元	6.1632	6.72	0	0	2.74	1.66	41.416704	0	0	16.887168	10.230912
小计									657.736704	406.33	5244	93.827168	171.360912
清单项目综合单价													6573.254784

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	77.375	1.376	106.47		
		增加人工费	元	41.416704	1	41.42		
		技工人工费(安装)	元	261.031	1.351	352.65		
		高级技工人工费(安装)	元	115.628	1.3594	157.18		
	材料	乙炔气	m3	0.34	18.2	6.19		
		减振器	个	4	55	220		
		氧气(工业用)	m3	1.02	19.58	19.97		
		木板	m3	0.006	1728	10.37		
		紫铜皮 δ=0.25mm~0.5mm	kg	0.1	50	5		
		普通水泥 42.5(R)	kg	52.2	0.46	24.01		
		钩头成对斜垫铁 0#~3#钢 1#	kg	3.06	6.6	20.2		
		平垫铁 0#~3#钢 1#	kg	3.048	5.5	16.76		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.3	6.24	1.87		
		石棉编绳 Φ11mm~25mm 烧失量24%	kg	0.3	9	2.7		
		机油 5#~7#	kg	1.01	11.2	11.31		
		黄油 钙基酯	kg	0.202	11.2	2.26		
		碎石	m3	0.096	163	15.65		
		普通钢板 0#~3# δ=1.6mm~1.9mm	kg	0.3	4.137	1.24		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	7.06	1.48		
		其他材料费	元	4.21	1	4.21		
		砂	m3	0.088	201	17.69		
		汽油 60#~70#	kg	1.02	7.54	7.69		
		煤油	kg	2.1	8.44	17.72		
	主材							
	设备	柜式离心风机HTFC(B)-Ⅰ-10 FHDY1-10-战时排风机（风量:5600m3/h,全压:500Pa,转速:1400r/min,电机功率:2.2KW,供电规格:3-380-50,噪音限制:73dB(A),重量121kg）						
	机械	增加机械费	元	16.887168	1	16.89		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.1	153.28	15.33		
		叉式起重机 提升质量5t	台班	0.1	616.07	61.61		

项目编码	030108001020	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030104-1	离心式通(引)风机设备重量(t以内) 0.3[柜式离心风机HTFC(B)-Ⅰ-10 FHDY2-10-战时排风机（风量:6000m3/h,全压:500Pa,转速:1200r/min,电机功率:2.2KW,供电规格:3-380-50,噪音限制:72dB(A),重量121kg）]	台	1	574.2	186.13	5244	76.94	140.85	574.2	186.13	5244	76.94	140.85
030903-414	减震器安装	个	4	10.53	55.05	0	0	5.07	42.12	220.2	0	0	20.28
031106-1	地下室增加费	100元	6.1632	6.72	0	0	2.74	1.66	41.416704	0	0	16.887168	10.230912
小计									657.736704	406.33	5244	93.827168	171.360912
清单项目综合单价													6573.254784

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	77.375	1.376	106.47		
		增加人工费	元	41.416704	1	41.42		
		技工人工费(安装)	元	261.031	1.351	352.65		
		高级技工人工费(安装)	元	115.628	1.3594	157.18		
	材料	乙炔气	m3	0.34	18.2	6.19		
		减振器	个	4	55	220		
		氧气(工业用)	m3	1.02	19.58	19.97		
		木板	m3	0.006	1728	10.37		
		紫铜皮 δ=0.25mm~0.5mm	kg	0.1	50	5		
		普通水泥 42.5(R)	kg	52.2	0.46	24.01		
		钩头成对斜垫铁 0#~3#钢 1#	kg	3.06	6.6	20.2		
		平垫铁 0#~3#钢 1#	kg	3.048	5.5	16.76		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.3	6.24	1.87		
		石棉编绳 Φ11mm~25mm 烧失量24%	kg	0.3	9	2.7		
		机油 5#~7#	kg	1.01	11.2	11.31		
		黄油 钙基酯	kg	0.202	11.2	2.26		
		碎石	m3	0.096	163	15.65		
		普通钢板 0#~3# δ=1.6mm~1.9mm	kg	0.3	4.137	1.24		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	7.06	1.48		
		其他材料费	元	4.21	1	4.21		
		砂	m3	0.088	201	17.69		
		汽油 60#~70#	kg	1.02	7.54	7.69		
		煤油	kg	2.1	8.44	17.72		
	主材							
	设备	柜式离心风机HTFC(B)-Ⅰ-10 FHDY2-10-战时排风机（风量:6000m3/h,全压:500Pa,转速:1200r/min,电机功率:2.2KW,供电规格:3-380-50,噪音限制:72dB(A),重量121kg）						
	机械	增加机械费	元	16.887168	1	16.89		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.1	153.28	15.33		
		叉式起重机 提升质量5t	台班	0.1	616.07	61.61		

项目编码	030701015001	项目名称	人防过滤吸收器	计量单位	台	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-440	过滤吸收器安装 （风量≤1000/h）[过滤吸收器RFP-1000型 L=1000m3/h]	台	1	269.73	361.6	13200	47.38	80.62	269.73	361.6	13200	47.38	80.62
031106-1	地下室增加费	100元	2.6973	6.72	0	0	2.74	1.66	18.125856	0	0	7.390602	4.477518
小计									287.855856	361.6	13200	54.770602	85.097518
清单项目综合单价													13989.323976

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	75.407	1.376	103.76		
		增加人工费	元	18.125856	1	18.13		
		技工人工费(安装)	元	94.273	1.351	127.36		

工程量清单综合单价分析表

		高级技工人工费(安装)	元	28.397	1.3594	38.6		
		柔性接头 DN200	个	2	170	340		
		角钢 <63	kg	3.8	4.093	15.55		
		紫铜管 Φ4mm~13mm	kg	0.04	62	2.48		
		橡皮管 Φ6mm	m	0.2	5.5	1.1		
		低碳钢焊条 结422Φ2.5mm	kg	0.24	6.45	1.55		
	材料	银铜焊丝	kg	0.006	72.54	0.44		
		氧气	m3	0.024	4.5	0.11		
费用明细		乙炔气	kg	0.009	16.54	0.15		
		硼砂	kg	0.014	4.9	0.07		
		其他材料费	元	0.162	1	0.16		
	主材							
	设备	过滤吸收器RFP-1000型 L=1000m3/h						
		增加机械费	元	7.390602	1	7.39		
		交流弧焊机 容量21kV·A	台班	0.24	92.59	22.22		
	机械	台式钻床 钻孔直径Φ16mm	台班	0.11	186.72	20.54		
		法兰卷圆机 L40×4	台班	0.13	35.51	4.62		

项目编码	030108006001	项目名称	其他风机	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-432	人防通风机安装 手摇、电动两用风机[DJF-1型电动脚踏两用风机 FHDY1-1~2-战时进风机]	台	1	252.53	10.82	5200	0	56.12	252.53	10.82	5200	0	56.12
031106-1	地下室增加费	100元	2.5253	6.72	0	0	2.74	1.66	16.970016	0	0	6.919322	4.191998
小计									269.500016	10.82	5200	6.919322	60.311998
清单项目综合单价													5547.551336

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(安装)	元	70.618	1.376	97.17		
		增加人工费	元	16.970016	1	16.97		
	人工	技工人工费(安装)	元	88.28	1.351	119.27		
		高级技工人工费(安装)	元	26.553	1.3594	36.1		
		水泥 P.042.5	kg	2.98	0.46	1.37		
		砂子	kg	8	0.8	6.4		
		碎石 5mm~32mm	kg	12	0.246	2.95		
费用明细	材料	水	m3	0.002	3.77	0.01		
		其他材料费	元	0.088	1	0.09		
	主材							
	设备	DJF-1型电动脚踏两用风机 FHDY1-1~2-战时进风机						
		增加机械费	元	6.919322	1	6.92		
	机械							

项目编码	030108006002	项目名称	其他风机	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-432	人防通风机安装 手摇、电动两用风机[DJF-1型电动脚踏两用风机 FHDY2-1~3-战时进风机]	台	1	252.53	10.82	4500	0	56.12	252.53	10.82	4500	0	56.12
031106-1	地下室增加费	100元	2.5253	6.72	0	0	2.74	1.66	16.970016	0	0	6.919322	4.191998
小计									269.500016	10.82	4500	6.919322	60.311998
清单项目综合单价													4847.551336

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(安装)	元	70.618	1.376	97.17		
		增加人工费	元	16.970016	1	16.97		
	人工	技工人工费(安装)	元	88.28	1.351	119.27		
		高级技工人工费(安装)	元	26.553	1.3594	36.1		
		水泥 P.042.5	kg	2.98	0.46	1.37		
		砂子	kg	8	0.8	6.4		
		碎石 5mm~32mm	kg	12	0.246	2.95		
费用明细	材料	水	m3	0.002	3.77	0.01		
		其他材料费	元	0.088	1	0.09		
	主材							
	设备	DJF-1型电动脚踏两用风机 FHDY2-1~3-战时进风机						
		增加机械费	元	6.919322	1	6.92		
	机械							

项目编码	030703022001	项目名称	人防超压自动排气阀	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-424换	人防排气阀门安装超压排气阀门（直径250mm） 阀安装[超压自动排气活门PS-D250型 L=800m3/h]	个	1	326.33	1342.36	0	11.87	139.74	326.33	1342.36	0	11.87	139.74
031106-1	地下室增加费	100元	3.2633	6.72	0	0	2.74	1.66	21.929376	0	0	8.941442	5.417078
小计									348.259376	1342.36	0	20.811442	145.157078
清单项目综合单价													1856.587896

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(安装)	元	91.186	1.376	125.47		
		增加人工费	元	21.929376	1	21.93		
	人工	技工人工费(安装)	元	114.162	1.351	154.23		
		高级技工人工费(安装)	元	34.298	1.3594	46.62		
		超压自动排气活门PS-D250型 L=800m3/h	个	1	1152	1152		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm~2.5mm	kg	8.47	4.068	34.46		
		扁钢 <59	kg	2.9	4.711	13.66		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.24	8.38	2.01		
		六角螺栓带螺母 M10×75	10套	1.2	5.8	6.96		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm~6.0mm	kg	1.78	18	32.04		
	材料	水泥 P.042.5	kg	18.9	0.46	8.69		
		石棉绒	kg	8.09	4.05	32.76		
费用明细		油麻	kg	3.86	13	50.18		
		黄干油	kg	0.7	11.2	7.84		
		其他材料费	元	1.754	1	1.75		
	主材							
	设备							
		增加机械费	元	8.941442	1	8.94		
		交流弧焊机 容量21kV·A	台班	0.06	92.59	5.56		
	机械	台式钻床 钻孔直径Φ16mm	台班	0.03	186.72	5.6		
		法兰卷圆机 L40×4	台班	0.02	35.51	0.71		

项目编码	030701015002	项目名称	人防过滤吸收器	计量单位	台	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030903-441	滤吸收器安装 （风量≤1500m3/h）油网过滤器LWP-D型 L=1200m3/h]	台	1	216.32	439.16	255	47.38	72.74	216.32	439.16	255	47.38	72.74
031106-1	地下室增加费	100元	2.1632	6.72	0	0	2.74	1.66	14.536704	0	0	5.927168	3.590912
小计									230.856704	439.16	255	53.307168	76.330912
清单项目综合单价													1054.654784
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	60.393		1.376		83.1		
		增加人工费				元	14.536704		1		14.54		
		技工人工费(安装)				元	75.606		1.351		102.14		
		高级技工人工费(安装)				元	22.863		1.3594		31.08		
	材料	橡胶短接管 D150				个	2		210		420		
		紫铜管 Φ4mm～13mm				kg	0.04		62		2.48		
		橡皮管 Φ10mm				m	0.2		6.05		1.21		
		银铜焊丝				kg	0.006		72.54		0.44		
		氧气				m3	0.024		4.5		0.11		
		连接箍 δ=150.0mm				个	4		2.59		10.36		
		乙块气				kg	0.009		16.54		0.15		
		硼砂				kg	0.014		4.9		0.07		
		其他材料费				元	4.349		1		4.35		
	主材												
	设备	油网过滤器LWP-D型 L=1200m3/h											
	机械	增加机械费				元	5.927168		1		5.93		
		交流弧焊机 容量21kV·A				台班	0.24		92.59		22.22		
		台式钻床 钻孔直径Φ16mm				台班	0.11		186.72		20.54		
		法兰卷圆机 L40×4				台班	0.13		35.51		4.62		
项目编码	030703001098	项目名称			碳钢阀门		计量单位		个		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装周长(mm) 1280以内[70度常开防火阀200X160]	个	1	54.07	179.35	0	0	20.87	54.07	179.35	0	0	20.87
031106-1	地下室增加费	100元	0.5407	6.72	0	0	2.74	1.66	3.633504	0	0	1.481518	0.897562
小计									57.703504	179.35	0	1.481518	21.767562
清单项目综合单价													260.302584
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	17.627		1.376		24.25		
		增加人工费				元	3.633504		1		3.63		
		技工人工费(安装)				元	22.072		1.351		29.82		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.22		8		1.76		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985		1.96		1.93		
		其他材料费				元	1.287		1		1.29		
		70度常开防火阀200X160				个	1		174.37256		174.37		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	1.481518		1		1.48		
项目编码	030703001099	项目名称			碳钢阀门		计量单位		个		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装周长(mm) 1280以内[70度常开防火阀250X160]	个	1	54.07	184.24	0	0	21.11	54.07	184.24	0	0	21.11
031106-1	地下室增加费	100元	0.5407	6.72	0	0	2.74	1.66	3.633504	0	0	1.481518	0.897562
小计									57.703504	184.24	0	1.481518	22.007562
清单项目综合单价													265.432584
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	17.627		1.376		24.25		
		增加人工费				元	3.633504		1		3.63		
		技工人工费(安装)				元	22.072		1.351		29.82		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.22		8		1.76		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985		1.96		1.93		
		其他材料费				元	1.287		1		1.29		
		70度常开防火阀250X160				个	1		179.2632		179.26		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	1.481518		1		1.48		
项目编码	030703001100	项目名称			碳钢阀门		计量单位		个		工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装周长(mm) 1280以内[70度常开防火阀400X200]	个	1	54.07	208.69	0	0	22.34	54.07	208.69	0	0	22.34
031106-1	地下室增加费	100元	0.5407	6.72	0	0	2.74	1.66	3.633504	0	0	1.481518	0.897562
小计									57.703504	208.69	0	1.481518	23.237562
清单项目综合单价													291.112584
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	17.627		1.376		24.25		
		增加人工费				元	3.633504		1		3.63		
		技工人工费(安装)				元	22.072		1.351		29.82		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.22		8		1.76		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985		1.96		1.93		
		其他材料费				元	1.287		1		1.29		
		70度常开防火阀400X200				个	1		203.7164		203.72		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	1.481518		1		1.48		
项目编码	030703001101	项目名称			碳钢阀门		计量单位		个		工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装周长(mm) 3600以内[70度常开防火阀800X320]	个	1	188.58	328.88	0	0	57.95	188.58	328.88	0	0	57.95
031106-1	地下室增加费	100元	1.8858	6.72	0	0	2.74	1.66	12.672576	0	0	5.167092	3.130428
小计									201.252576	328.88	0	5.167092	61.080428
清单项目综合单价													596.380096
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)				元	61.477		1.376		84.59		
		增加人工费				元	12.672576		1		12.67		
		技工人工费(安装)				元	76.973		1.351		103.99		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	8	5.91		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	3.2	8.65		
		其他材料费	元	3.006	1	3.01		
		70度常开防火阀800X320	个	1	311.31048	311.31		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	5.167092	1	5.17		

项目编码	030703001102	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装周长(mm) 3600以内[70度常开防火阀800X500]	个	1	188.58	416.91	0	0	62.35	188.58	416.91	0	0	62.35
031106-1	地下室增加费	100元	1.8858	6.72	0	0	2.74	1.66	12.672576	0	0	5.167092	3.130428
小计									201.252576	416.91	0	5.167092	65.480428
清单项目综合单价													688.810096

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	61.477	1.376	84.59		
		增加人工费	元	12.672576	1	12.67		
		技工人工费(安装)	元	76.973	1.351	103.99		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	8	5.91		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	3.2	8.65		
		其他材料费	元	3.006	1	3.01		
		70度常开防火阀800X500	个	1	399.342	399.34		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	5.167092	1	5.17		

项目编码	030703001103	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装周长(mm) 3600以内[70度常开防火阀800X600]	个	1	188.58	465.82	0	0	64.8	188.58	465.82	0	0	64.8
031106-1	地下室增加费	100元	1.8858	6.72	0	0	2.74	1.66	12.672576	0	0	5.167092	3.130428
小计									201.252576	465.82	0	5.167092	67.930428
清单项目综合单价													740.170096

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	61.477	1.376	84.59		
		增加人工费	元	12.672576	1	12.67		
		技工人工费(安装)	元	76.973	1.351	103.99		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	8	5.91		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	3.2	8.65		
		其他材料费	元	3.006	1	3.01		
		70度常开防火阀800X600	个	1	448.2484	448.25		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	5.167092	1	5.17		

项目编码	030703001104	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-15换	圆形、方形风管止回阀安装周长(mm) 1200以内[风管止回阀300X200]	个	1	31.03	82.29	0	0	10.95	31.03	82.29	0	0	10.95
031106-1	地下室增加费	100元	0.3103	6.72	0	0	2.74	1.66	2.085216	0	0	0.850222	0.515098
小计									33.115216	82.29	0	0.850222	11.465098
清单项目综合单价													127.720536

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	10.116	1.376	13.92		
		增加人工费	元	2.085216	1	2.09		
		技工人工费(安装)	元	12.666	1.351	17.11		
	材料	风管止回阀300X200	个	1	77.2242	77.22		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.22	7.49	1.65		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.96	2.45		
		其他材料费	元	0.974	1	0.97		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.850222	1	0.85		

项目编码	030703001105	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-29换	对开多叶调节阀安装周长(mm) 1600以内[手动对开式多叶调节阀400X320]	个	1	56.74	120.37	0	0	18.51	56.74	120.37	0	0	18.51
031106-1	地下室增加费	100元	0.5674	6.72	0	0	2.74	1.66	3.812928	0	0	1.554676	0.941884
小计									60.552928	120.37	0	1.554676	19.451884
清单项目综合单价													201.929488

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	18.501	1.376	25.46		
		增加人工费	元	3.812928	1	3.81		
		技工人工费(安装)	元	23.156	1.351	31.28		
	材料	手动对开式多叶调节阀400X320	个	1	115.54024	115.54		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	7.49	1.2		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.96	2.45		
		其他材料费	元	1.186	1	1.19		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.554676	1	1.55		

项目编码	030703001106	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-30换	对开多叶调节阀安装周长(mm) 2800以内[手动对开式多叶调节阀500X320]	个	1	50.4	145.29	0	0	18.35	50.4	145.29	0	0	18.35

工程量清单综合单价分析表

031106-1	地下室增加费	100元	0.504	6.72	0	0	2.74	1.66	3.38688	0	0	1.38096	0.83664
小计									53.78688	145.29	0	1.38096	19.18664
清单项目综合单价													219.64448
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		16.434	1.376		22.61		
		增加人工费				元		3.38688	1		3.39		
		技工人工费(安装)				元		20.567	1.351		27.79		
	材料	手动对开式多叶调节阀500X320				个		1	135.1028		135.1		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg		0.32	7.49		2.4		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套		1.872	3.2		5.99		
		其他材料费				元		1.799	1		1.8		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		1.38096	1		1.38		
项目编码	030703001107	项目名称		碳钢阀门			计量单位		个		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-30换	对开多叶调节阀安装周长(mm) 2800以内[手动对开式多叶调节阀800X300]	个	1	50.4	194.2	0	0	20.8	50.4	194.2	0	0	20.8
031106-1	地下室增加费	100元	0.504	6.72	0	0	2.74	1.66	3.38688	0	0	1.38096	0.83664
小计									53.78688	194.2	0	1.38096	21.63664
清单项目综合单价													271.00448
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		16.434	1.376		22.61		
		增加人工费				元		3.38688	1		3.39		
		技工人工费(安装)				元		20.567	1.351		27.79		
	材料	手动对开式多叶调节阀800X300				个		1	184.0092		184.01		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg		0.32	7.49		2.4		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套		1.872	3.2		5.99		
		其他材料费				元		1.799	1		1.8		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		1.38096	1		1.38		
项目编码	030703001108	项目名称		碳钢阀门			计量单位		个		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-30换	对开多叶调节阀安装周长(mm) 2800以内[手动对开式多叶调节阀800X320]	个	1	50.4	203.98	0	0	21.29	50.4	203.98	0	0	21.29
031106-1	地下室增加费	100元	0.504	6.72	0	0	2.74	1.66	3.38688	0	0	1.38096	0.83664
小计									53.78688	203.98	0	1.38096	22.12664
清单项目综合单价													281.27448
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		16.434	1.376		22.61		
		增加人工费				元		3.38688	1		3.39		
		技工人工费(安装)				元		20.567	1.351		27.79		
	材料	手动对开式多叶调节阀800X320				个		1	193.79048		193.79		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg		0.32	7.49		2.4		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套		1.872	3.2		5.99		
		其他材料费				元		1.799	1		1.8		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		1.38096	1		1.38		
项目编码	030703001109	项目名称		碳钢阀门			计量单位		个		工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装周长(mm) 3600以内[插板阀800X320]	个	1	188.58	402.57	0	0	61.64	188.58	402.57	0	0	61.64
031106-1	地下室增加费	100元	1.8858	6.72	0	0	2.74	1.66	12.672576	0	0	5.167092	3.130428
小计									201.252576	402.57	0	5.167092	64.770428
清单项目综合单价													673.760096
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		61.477	1.376		84.59		
		增加人工费				元		12.672576	1		12.67		
		技工人工费(安装)				元		76.973	1.351		103.99		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg		0.739	8		5.91		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套		2.704	3.2		8.65		
		其他材料费				元		3.006	1		3.01		
		插板阀800X320				个		1	385		385		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		5.167092	1		5.17		
项目编码	030703001110	项目名称		碳钢阀门			计量单位		个		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装周长(mm) 3600以内[插板阀800X550]	个	1	188.58	411.57	0	0	62.09	188.58	411.57	0	0	62.09
031106-1	地下室增加费	100元	1.8858	6.72	0	0	2.74	1.66	12.672576	0	0	5.167092	3.130428
小计									201.252576	411.57	0	5.167092	65.220428
清单项目综合单价													683.210096
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		61.477	1.376		84.59		
		增加人工费				元		12.672576	1		12.67		
		技工人工费(安装)				元		76.973	1.351		103.99		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg		0.739	8		5.91		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套		2.704	3.2		8.65		
		其他材料费				元		3.006	1		3.01		
		插板阀800X550				个		1	394		394		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		5.167092	1		5.17		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030703001111	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装周长(mm) 3600以内[插板阀800X600]	个	1	188.58	420.57	0	0	62.54	188.58	420.57	0	0	62.54
031106-1	地下室增加费	100元	1.8858	6.72	0	0	2.74	1.66	12.672576	0	0	5.167092	3.130428
小计									201.252576	420.57	0	5.167092	65.670428
清单项目综合单价													692.660096

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	61.477	1.376	84.59		
		增加人工费	元	12.672576	1	12.67		
		技工人工费(安装)	元	76.973	1.351	103.99		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	8	5.91		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	3.2	8.65		
		其他材料费	元	3.006	1	3.01		
		插板阀800X600	个	1	403	403		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	5.167092	1	5.17		

项目编码	030703001112	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-37换	钢制风管防火阀安装周长(mm) 2200以内[插板阀D560]	个	1	23.03	433.92	0	0	26.76	23.03	433.92	0	0	26.76
031106-1	地下室增加费	100元	0.2303	6.72	0	0	2.74	1.66	1.547616	0	0	0.631022	0.382298
小计									24.577616	433.92	0	0.631022	27.142298
清单项目综合单价													486.270936

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	7.511	1.376	10.34		
		增加人工费	元	1.547616	1	1.55		
		技工人工费(安装)	元	9.398	1.351	12.7		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	8	4.4		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	3.2	5.32		
		其他材料费	元	2.197	1	2.2		
		插板阀D560	个	1	422	422		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.631022	1	0.63		

项目编码	030703001113	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-37换	钢制风管防火阀安装周长(mm) 2200以内[插板阀D666]	个	1	23.03	568.92	0	0	33.51	23.03	568.92	0	0	33.51
031106-1	地下室增加费	100元	0.2303	6.72	0	0	2.74	1.66	1.547616	0	0	0.631022	0.382298
小计									24.577616	568.92	0	0.631022	33.892298
清单项目综合单价													628.020936

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	7.511	1.376	10.34		
		增加人工费	元	1.547616	1	1.55		
		技工人工费(安装)	元	9.398	1.351	12.7		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	8	4.4		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	3.2	5.32		
		其他材料费	元	2.197	1	2.2		
		插板阀D666	个	1	557	557		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.631022	1	0.63		

项目编码	030703007035	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-90换	百叶风口安装周长(mm) 900以内[单层百叶风口200X160]	个	1	20.03	39.06	0	5.6	6.74	20.03	39.06	0	5.6	6.74
031106-1	地下室增加费	100元	0.2003	6.72	0	0	2.74	1.66	1.346016	0	0	0.548822	0.332498
小计									21.376016	39.06	0	6.148822	7.072498
清单项目综合单价													73.657336

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	6.528	1.376	8.98		
		增加人工费	元	1.346016	1	1.35		
		技工人工费(安装)	元	8.177	1.351	11.05		
	材料	单层百叶风口200X160	个	1	35.624	35.62		
		扁钢 <60	kg	0.61	4.711	2.87		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.6	0.9	0.54		
		其他材料费	元	0.022	1	0.02		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.548822	1	0.55		
		台式钻床 钻孔直径Φ16mm	台班	0.03	186.72	5.6		

项目编码	030703007036	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-90换	百叶风口安装周长(mm) 900以内[单层百叶风口200X200]	个	1	20.03	41.4	0	5.6	6.86	20.03	41.4	0	5.6	6.86
031106-1	地下室增加费	100元	0.2003	6.72	0	0	2.74	1.66	1.346016	0	0	0.548822	0.332498
小计									21.376016	41.4	0	6.148822	7.192498
清单项目综合单价													76.117336

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	6.528	1.376	8.98		
		增加人工费	元	1.346016	1	1.35		
		技工人工费(安装)	元	8.177	1.351	11.05		
	材料	单层百叶风口200X200	个	1	37.96	37.96		
		扁钢 <60	kg	0.61	4.711	2.87		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.6	0.9	0.54		
		其他材料费	元	0.022	1	0.02		

工程量清单综合单价分析表

	主材									
	设备									
	机械	增加机械费			元	0.548822	1	0.55		
		台式钻床 钻孔直径Φ16mm			台班	0.03	186.72	5.6		

项目编码	030703007037	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-91换	百叶风口安装周长(mm) 1280以内[单层百叶风口300X300]	个	1	25.7	56.9	0	5.6	8.87	25.7	56.9	0	5.6	8.87
031106-1	地下室增加费	100元	0.257	6.72	0	0	2.74	1.66	1.72704	0	0	0.70418	0.42662
小计									27.42704	56.9	0	6.30418	9.29662
清单项目综合单价													99.92784

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	8.377	1.376	11.53		
		增加人工费	元	1.72704	1	1.73		
		技工人工费(安装)	元	10.49	1.351	14.17		
	材料	单层百叶风口300X300	个	1	52.56	52.56		
		扁钢 <60	kg	0.8	4.711	3.77		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.6	0.9	0.54		
		其他材料费	元	0.027	1	0.03		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.70418	1	0.7		
		台式钻床 钻孔直径Φ16mm	台班	0.03	186.72	5.6		

项目编码	030703007038	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-91换	百叶风口安装周长(mm) 1280以内[单层百叶风口400X200]	个	1	25.7	53.98	0	5.6	8.73	25.7	53.98	0	5.6	8.73
031106-1	地下室增加费	100元	0.257	6.72	0	0	2.74	1.66	1.72704	0	0	0.70418	0.42662
小计									27.42704	53.98	0	6.30418	9.15662
清单项目综合单价													96.86784

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	8.377	1.376	11.53		
		增加人工费	元	1.72704	1	1.73		
		技工人工费(安装)	元	10.49	1.351	14.17		
	材料	单层百叶风口400X200	个	1	49.64	49.64		
		扁钢 <60	kg	0.8	4.711	3.77		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.6	0.9	0.54		
		其他材料费	元	0.027	1	0.03		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.70418	1	0.7		
		台式钻床 钻孔直径Φ16mm	台班	0.03	186.72	5.6		

项目编码	030703007039	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-94换	百叶风口安装周长(mm) 3300以内[消声百叶800X550]	个	1	98.14	165.9	0	5.6	30.27	98.14	165.9	0	5.6	30.27
031106-1	地下室增加费	100元	0.9814	6.72	0	0	2.74	1.66	6.595008	0	0	2.689036	1.629124
小计									104.735008	165.9	0	8.289036	31.899124
清单项目综合单价													310.823168

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	31.995	1.376	44.03		
		增加人工费	元	6.595008	1	6.6		
		技工人工费(安装)	元	40.052	1.351	54.11		
	材料	消声百叶800X550	个	1	154.76	154.76		
		扁钢 <60	kg	2.07	4.711	9.75		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.9	1.32		
		其他材料费	元	0.069	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.689036	1	2.69		
		台式钻床 钻孔直径Φ16mm	台班	0.03	186.72	5.6		

项目编码	030703007040	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-94换	百叶风口安装周长(mm) 3300以内[消声百叶800X800]	个	1	98.14	224.3	0	5.6	33.19	98.14	224.3	0	5.6	33.19
031106-1	地下室增加费	100元	0.9814	6.72	0	0	2.74	1.66	6.595008	0	0	2.689036	1.629124
小计									104.735008	224.3	0	8.289036	34.819124
清单项目综合单价													372.143168

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	31.995	1.376	44.03		
		增加人工费	元	6.595008	1	6.6		
		技工人工费(安装)	元	40.052	1.351	54.11		
	材料	消声百叶800X800	个	1	213.16	213.16		
		扁钢 <60	kg	2.07	4.711	9.75		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.9	1.32		
		其他材料费	元	0.069	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.689036	1	2.69		
		台式钻床 钻孔直径Φ16mm	台班	0.03	186.72	5.6		

项目编码	030703023002	项目名称	人防手动密闭阀	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-428换	人防手动密闭阀门安装 直径(mm) ≤500[电动手动密闭阀门D41]	个	1	573.96	2797.41	0	260.32	283.64	573.96	2797.41	0	260.32	283.64
031106-1	地下室增加费	100元	5.7396	6.72	0	0	2.74	1.66	38.570112	0	0	15.726504	9.527736
小计									612.530112	2797.41	0	276.046504	293.167736
清单项目综合单价													3979.154352

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	160.393	1.376	220.7		
		增加人工费	元	38.570112	1	38.57		
		技工人工费(安装)	元	200.808	1.351	271.29		
		高级技工人工费(安装)	元	60.296	1.3594	81.97		
	材料	电动手动密闭阀门D441	个	1	2662.2	2662.2		
		扁钢 <59	kg	16.68	4.711	78.58		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm~6.0mm	kg	1.66	18	29.88		
		六角螺栓带螺母 M12×75以下	10套	0.025	8.4	0.21		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.92	8.38	7.71		
		黄干油	kg	1.6	11.2	17.92		
		其他材料费	元	0.908	1	0.91		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	15.726504	1	15.73		
		交流弧焊机 容量21kV·A	台班	0.88	92.59	81.48		
		立式钻床 钻孔直径Φ50mm	台班	0.4	232.82	93.13		
		普通车床 工件直径×工件长度4000mm×1000mm	台班	0.33	259.74	85.71		

项目编码	030703023003	项目名称	人防手动密闭阀	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-429换	人防手动密闭阀门安装 直径(mm) ≤600[电动手动密闭阀门D560]	个	1	877.77	3740.18	0	300.83	400.36	877.77	3740.18	0	300.83	400.36
031106-1	地下室增加费	100元	8.7777	6.72	0	0	2.74	1.66	58.986144	0	0	24.050898	14.570982
小计									936.756144	3740.18	0	324.880898	414.930982
清单项目综合单价													5416.748024

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	245.16	1.376	337.34		
		增加人工费	元	58.986144	1	58.99		
		技工人工费(安装)	元	307.068	1.351	414.85		
		高级技工人工费(安装)	元	92.381	1.3594	125.58		
	材料	电动手动密闭阀门D560	个	1	3585.93	3585.93		
		扁钢 <59	kg	19.26	4.711	90.73		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm~6.0mm	kg	1.72	18	30.96		
		六角螺栓带螺母 M12×75以下	10套	0.027	8.4	0.23		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	1.06	8.38	8.88		
		黄干油	kg	2	11.2	22.4		
		其他材料费	元	1.042	1	1.04		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	24.050898	1	24.05		
		交流弧焊机 容量21kV·A	台班	1.01	92.59	93.52		
		立式钻床 钻孔直径Φ50mm	台班	0.5	232.82	116.41		
		普通车床 工件直径×工件长度4000mm×1000mm	台班	0.35	259.74	90.91		

项目编码	030703023004	项目名称	人防手动密闭阀	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-430换	人防手动密闭阀门安装 直径(mm) ≤800[电动手动密闭阀门D666]	个	1	822.18	4227.87	0	439.23	421.79	822.18	4227.87	0	439.23	421.79
031106-1	地下室增加费	100元	8.2218	6.72	0	0	2.74	1.66	55.250496	0	0	22.527732	13.648188
小计									877.430496	4227.87	0	461.757732	435.438188
清单项目综合单价													6002.496416

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	229.709	1.376	316.08		
		增加人工费	元	55.250496	1	55.25		
		技工人工费(安装)	元	287.592	1.351	388.54		
		高级技工人工费(安装)	元	86.48	1.3594	117.56		
	材料	电动手动密闭阀门D666	个	1	3955	3955		
		扁钢 <59	kg	29.22	4.711	137.66		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm~6.0mm	kg	2.32	18	41.76		
		六角螺栓带螺母 M16×61~80	10套	3.264	16.4	53.53		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	1.32	8.38	11.06		
		黄干油	kg	2.4	11.2	26.88		
		其他材料费	元	1.982	1	1.98		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	22.527732	1	22.53		
		交流弧焊机 容量21kV·A	台班	1.73	92.59	160.18		
		立式钻床 钻孔直径Φ50mm	台班	0.73	232.82	169.96		
		普通车床 工件直径×工件长度4000mm×1000mm	台班	0.42	259.74	109.09		

项目编码	030703023005	项目名称	人防手动密闭阀	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-426换	人防手动密闭阀门安装 直径(mm) ≤300[手动密闭阀门D300]	个	1	351.01	737.72	0	163.14	125.08	351.01	737.72	0	163.14	125.08
031106-1	地下室增加费	100元	3.5101	6.72	0	0	2.74	1.66	23.587872	0	0	9.617674	5.826766
小计									374.597872	737.72	0	172.757674	130.906766
清单项目综合单价													1415.982312

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	98.152	1.376	135.06		
		增加人工费	元	23.587872	1	23.59		
		技工人工费(安装)	元	122.743	1.351	165.83		
		高级技工人工费(安装)	元	36.877	1.3594	50.13		
	材料	手动密闭阀门D300	个	1	690	690		
		扁钢 <59	kg	4.14	4.711	19.5		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm~6.0mm	kg	0.8	18	14.4		
		六角螺栓带螺母 M12×75以下	10套	0.019	8.4	0.16		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.52	8.38	4.36		
		黄干油	kg	0.8	11.2	8.96		
		其他材料费	元	0.343	1	0.34		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	9.617674	1	9.62		
		交流弧焊机 容量21kV·A	台班	0.64	92.59	59.26		
		立式钻床 钻孔直径Φ50mm	台班	0.29	232.82	67.52		
		普通车床 工件直径×工件长度4000mm×1000mm	台班	0.14	259.74	36.36		

项目编码	030703023006	项目名称	人防手动密闭阀	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-427换	人防手动密闭阀门安装 直径(mm) ≤400[手动密闭阀门D315]	个	1	453.44	774.79	0	198.79	151.87	453.44	774.79	0	198.79	151.87
031106-1	地下室增加费	100元	4.5344	6.72	0	0	2.74	1.66	30.471168	0	0	12.424256	7.527104
小计									483.911168	774.79	0	211.214256	159.397104
清单项目综合单价													1629.312528
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		126.659	1.376		174.28		
		增加人工费				元		30.471168	1		30.47		
		技工人工费(安装)				元		158.573	1.351		214.23		
		高级技工人工费(安装)				元		47.758	1.3594		64.92		
	材料	手动密闭阀门D315				个		1	690		690		
		扁钢 <59				kg		8.44	4.711		39.76		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm～6.0mm				kg		1.38	18		24.84		
		六角螺栓带螺母 M12×75以下				10套		0.025	8.4		0.21		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm				kg		0.71	8.38		5.95		
		黄干油				kg		1.2	11.2		13.44		
		其他材料费				元		0.589	1		0.59		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		12.424256	1		12.42		
		交流弧焊机 容量21kV·A				台班		0.79	92.59		73.15		
		立式钻床 钻孔直径φ50mm				台班		0.35	232.82		81.49		
		普通车床 工件直径×工件长度4000mm×1000mm				台班		0.17	259.74		44.16		
项目编码	030703023007	项目名称			人防手动密闭阀			计量单位	个		工程量	6	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-429换	人防手动密闭阀门安装 直径(mm) ≤600	个	1	877.77	1154.25	0	300.83	271.07	877.77	1154.25	0	300.83	271.07
031106-1	地下室增加费	100元	11.5183	6.72	0	0	2.74	1.66	77.402976	0	0	31.560142	19.120378
小计									955.172976	1154.25	0	332.390142	290.190378
清单项目综合单价													2732.003496
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		245.16	1.376		337.34		
		增加人工费				元		77.402976	1		77.4		
		技工人工费(安装)				元		307.068	1.351		414.85		
		高级技工人工费(安装)				元		92.381	1.3594		125.58		
	材料	手动密闭阀门D560				个		1	1000		1000		
		扁钢 <59				kg		19.26	4.711		90.73		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm～6.0mm				kg		1.72	18		30.96		
		六角螺栓带螺母 M12×75以下				10套		0.027	8.4		0.23		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm				kg		1.06	8.38		8.88		
		黄干油				kg		2	11.2		22.4		
		其他材料费				元		1.042	1		1.04		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		31.560142	1		31.56		
		交流弧焊机 容量21kV·A				台班		1.01	92.59		93.52		
		立式钻床 钻孔直径φ50mm				台班		0.5	232.82		116.41		
		普通车床 工件直径×工件长度4000mm×1000mm				台班		0.35	259.74		90.91		
项目编码	030703023008	项目名称			人防手动密闭阀			计量单位	个		工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-430换	人防手动密闭阀门安装 直径(mm) ≤800[手动密闭阀门D666]	个	1	822.18	1572.87	0	439.23	289.04	822.18	1572.87	0	439.23	289.04
031106-1	地下室增加费	100元	8.2218	6.72	0	0	2.74	1.66	55.250496	0	0	22.527732	13.648188
小计									877.430496	1572.87	0	461.757732	302.688188
清单项目综合单价													3214.746416
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费				元		55.250496	1		55.25		
		普工人工费(安装)				元		229.709	1.376		316.08		
		技工人工费(安装)				元		287.592	1.351		388.54		
		高级技工人工费(安装)				元		86.48	1.3594		117.56		
	材料	手动密闭阀门D666				个		1	1300		1300		
		扁钢 <59				kg		29.22	4.711		137.66		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm～6.0mm				kg		2.32	18		41.76		
		六角螺栓带螺母 M16×61～80				10套		3.264	16.4		53.53		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm				kg		1.32	8.38		11.06		
		黄干油				kg		2.4	11.2		26.88		
		其他材料费				元		1.982	1		1.98		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		22.527732	1		22.53		
		交流弧焊机 容量21kV·A				台班		1.73	92.59		160.18		
		立式钻床 钻孔直径φ50mm				台班		0.73	232.82		169.96		
		普通车床 工件直径×工件长度4000mm×1000mm				台班		0.42	259.74		109.09		
项目编码	030703024001	项目名称			人防其他部件			计量单位	套		工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-454换	测压装置安装[放射性监测采样孔（热镀锌钢管DN32,末端连接DN32球阀）]	套	1	455.22	123.44	0	0	106.37	455.22	123.44	0	0	106.37
031106-1	地下室增加费	100元	4.5522	6.72	0	0	2.74	1.66	30.590784	0	0	12.473028	7.556652
小计									485.810784	123.44	0	12.473028	113.926652
清单项目综合单价													735.650464
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		127.096	1.376		174.88		
		增加人工费				元		30.590784	1		30.59		
		技工人工费(安装)				元		159.261	1.351		215.16		
		高级技工人工费(安装)				元		47.946	1.3594		65.18		
	材料	放射性监测采样孔（热镀锌钢管DN32,末端连接DN32球阀）				套		1	112		112		
		板枋材				m3		0.006	1750		10.5		
		熟桐油				kg		0.12	6.3		0.76		
		圆钉 φ5mm以内				kg		0.01	7		0.07		
		其他材料费				元		0.113	1		0.11		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		12.473028	1		12.47		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030703024002	项目名称	人防其他部件	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-454换	测压装置安装[倾斜式微压计（热镀锌钢管DN15,末端连接DN15球阀）]	套	1	455.22	91.44	0	0	104.77	455.22	91.44	0	0	104.77
031106-1	地下室增加费	100元	4.5522	6.72	0	0	2.74	1.66	30.590784	0	0	12.473028	7.556652
小计									485.810784	91.44	0	12.473028	112.326652
清单项目综合单价													702.050464

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	127.096	1.376	174.88		
		增加人工费	元	30.590784	1	30.59		
		技工人工费(安装)	元	159.261	1.351	215.16		
		高级技工人工费(安装)	元	47.946	1.3594	65.18		
	材料	倾斜式微压计（热镀锌钢管DN15,末端连接DN15球阀）	套	1	80	80		
		板枋材	m3	0.006	1750	10.5		
		熟桐油	kg	0.12	6.3	0.76		
		圆钉 Φ5mm以内	kg	0.01	7	0.07		
		其他材料费	元	0.113	1	0.11		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	12.473028	1	12.47		

项目编码	030703024003	项目名称	人防其他部件	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-454换	测压装置安装[尾气监测取样管（热镀锌钢管DN15,末端连接DN15截止阀）]	套	1	455.22	59.44	0	0	103.17	455.22	59.44	0	0	103.17
031106-1	地下室增加费	100元	4.5522	6.72	0	0	2.74	1.66	30.590784	0	0	12.473028	7.556652
小计									485.810784	59.44	0	12.473028	110.726652
清单项目综合单价													668.450464

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	127.096	1.376	174.88		
		增加人工费	元	30.590784	1	30.59		
		技工人工费(安装)	元	159.261	1.351	215.16		
		高级技工人工费(安装)	元	47.946	1.3594	65.18		
	材料	尾气监测取样管（热镀锌钢管DN15,末端连接DN15截止阀）	套	1	48	48		
		板枋材	m3	0.006	1750	10.5		
		熟桐油	kg	0.12	6.3	0.76		
		圆钉 Φ5mm以内	kg	0.01	7	0.07		
		其他材料费	元	0.113	1	0.11		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	12.473028	1	12.47		

项目编码	030703024004	项目名称	人防其他部件	计量单位	套	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-454换	测压装置安装[压差测量管（热镀锌钢管DN15,末端连接DN15球阀）]	套	1	455.22	91.44	0	0	104.77	455.22	91.44	0	0	104.77
031106-1	地下室增加费	100元	4.5522	6.72	0	0	2.74	1.66	30.590784	0	0	12.473028	7.556652
小计									485.810784	91.44	0	12.473028	112.326652
清单项目综合单价													702.050464

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	127.096	1.376	174.88		
		增加人工费	元	30.590784	1	30.59		
		技工人工费(安装)	元	159.261	1.351	215.16		
		高级技工人工费(安装)	元	47.946	1.3594	65.18		
	材料	压差测量管（热镀锌钢管DN15,末端连接DN15球阀）	套	1	80	80		
		板枋材	m3	0.006	1750	10.5		
		熟桐油	kg	0.12	6.3	0.76		
		圆钉 Φ5mm以内	kg	0.01	7	0.07		
		其他材料费	元	0.113	1	0.11		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	12.473028	1	12.47		

项目编码	030703024005	项目名称	人防其他部件	计量单位	套	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-454换	测压装置安装[气密测量管 DN50]	套	1	455.22	136.44	0	0	107.02	455.22	136.44	0	0	107.02
031106-1	地下室增加费	100元	4.5522	6.72	0	0	2.74	1.66	30.590784	0	0	12.473028	7.556652
小计									485.810784	136.44	0	12.473028	114.576652
清单项目综合单价													749.300464

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	127.096	1.376	174.88		
		增加人工费	元	30.590784	1	30.59		
		技工人工费(安装)	元	159.261	1.351	215.16		
		高级技工人工费(安装)	元	47.946	1.3594	65.18		
	材料	气密测量管 DN50	套	1	125	125		
		板枋材	m3	0.006	1750	10.5		
		熟桐油	kg	0.12	6.3	0.76		
		圆钉 Φ5mm以内	kg	0.01	7	0.07		
		其他材料费	元	0.113	1	0.11		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	12.473028	1	12.47		

项目编码	031001001013	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	38.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-1换	室外镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 15[热镀锌钢管 DN15 δ=2.75mm]	10m	0.1	92.28	80.78	0	0.76	24.4	9.228	8.078	0	0.076	2.44
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.21	19.24	0	0	17.29	0.7421	0.1924	0	0	0.1729
031106-1	地下室增加费	100元	0.0998	6.72	0	0	2.74	1.66	0.670656	0	0	0.273452	0.165668
小计									10.640756	8.2704	0	0.349452	2.778568

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价										22.039176
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.42213	1.376	1.96				
		增加人工费	元	0.669996	1	0.67				
		技工人工费(安装)	元	4.8269	1.351	6.52				
		高级技工人工费(安装)	元	1.09761	1.3594	1.49				
	材料	砂轮片 φ400mm	片	0.001	18.3	0.02				
		漂白粉	kg	0.0009	4.3	0				
		水	m3	0.055	3.77	0.21				
		热镀锌钢管 DN15 δ=2.75mm	m	1.015	7.51	7.62				
		其他材料费	元	0.067	1	0.07				
		室外镀锌钢管接头零件 DN15	个	0.19	1.73	0.33				
		聚四氟乙烯生料带	m	0.224	0.1	0.02				
	主材									
	设备									
	机械	增加机械费	元	0.273183	1	0.27				
		管子切断套丝机 φ159mm以内	台班	0.0017	31.76	0.05				
		砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm	台班	0.0001	24.59	0				
		试压泵 压力6Mpa	台班	0.0001	196.67	0.02				
项目编码	031001001014	项目名称	镀锌钢管		计量单位	m	工程量	7.53		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-3	室外镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25[热镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm]	10m	0.1	100.32	145.52	0	1.86	29.48	10.032	14.552	0	0.186	2.948
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.21	19.24	0	0	17.29	0.7421	0.1924	0	0	0.1729
031106-1	地下室增加费	100元	0.1078	6.72	0	0	2.74	1.66	0.724416	0	0	0.295372	0.178948
小计									11.498516	14.7444	0	0.481372	3.299848

清单项目综合单价										30.024136
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.54223	1.376	2.12				
		增加人工费	元	0.724029	1	0.72				
		技工人工费(安装)	元	5.2078	1.351	7.04				
		高级技工人工费(安装)	元	1.18901	1.3594	1.62				
	材料	水	m3	0.058	3.77	0.22				
		漂白粉	kg	0.0009	4.3	0				
		热镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm	m	1.015	13.53	13.73				
		砂轮片 φ400mm	片	0.001	18.3	0.02				
		其他材料费	元	0.08	1	0.08				
		室外镀锌钢管接头零件 DN25	个	0.192	3.43	0.66				
		聚四氟乙烯生料带	m	0.318	0.1	0.03				
	主材									
	设备									
	机械	增加机械费	元	0.295214	1	0.3				
		管子切断机 φ60mm以内	台班	0.001	19.81	0.02				
		管子切断套丝机 φ159mm以内	台班	0.0046	31.76	0.15				
		试压泵 压力6Mpa	台班	0.0001	196.67	0.02				
项目编码	031003001043	项目名称	螺纹阀门		计量单位	个	工程量	1		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25[增压管球阀 DN25]	个	1	12.06	21.32	0	0	3.72	12.06	21.32	0	0	3.72
031106-1	地下室增加费	100元	0.1206	6.72	0	0	2.74	1.66	0.810432	0	0	0.330444	0.200196
小计									12.870432	21.32	0	0.330444	3.920196

清单项目综合单价										38.441072
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.739	1.376	2.39				
		增加人工费	元	0.810432	1	0.81				
		技工人工费(安装)	元	5.856	1.351	7.91				
		高级技工人工费(安装)	元	1.29	1.3594	1.75				
	材料	锯条	根	0.12	0.77	0.09				
		其他材料费	元	0.24	1	0.24				
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	3.35	3.38				
		增压管球阀 DN25	个	1.01	17.21	17.38				
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	7.49	0.03				
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.1	0.19				
	主材									
	设备									
	机械	增加机械费	元	0.330444	1	0.33				
项目编码	030703001114	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个	工程量	1		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-29换	对开多叶调节阀安装周长(mm) 1600以内[风量测量装置D441]	个	1	56.74	2024.83	0	0	113.73	56.74	2024.83	0	0	113.73
031106-1	地下室增加费	100元	0.5674	6.72	0	0	2.74	1.66	3.812928	0	0	1.554676	0.941884
小计									60.552928	2024.83	0	1.554676	114.671884

清单项目综合单价										2201.609488
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	18.501	1.376	25.46				
		增加人工费	元	3.812928	1	3.81				
		技工人工费(安装)	元	23.156	1.351	31.28				
	材料	风量测量装置D441	个	1	2020	2020				
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	7.49	1.2				
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.96	2.45				
		其他材料费	元	1.186	1	1.19				
	主材									
	设备									
	机械	增加机械费	元	1.554676	1	1.55				
项目编码	030703001115	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个	工程量	1		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-30换	对开多叶调节阀安装周长(mm) 2800以内	个	1	50.4	2510.19	0	0	136.6	50.4	2510.19	0	0	136.6
031106-1	地下室增加费	100元	0.504	6.72	0	0	2.74	1.66	3.38688	0	0	1.38096	0.83664
小计									53.78688	2510.19	0	1.38096	137.43664

清单项目综合单价										2702.79448
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	16.434	1.376	22.61		
		增加人工费	元	3.38688	1	3.39		
		技工人工费(安装)	元	20.567	1.351	27.79		
	材料	风量测量装置D560	个	1	2500	2500		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	7.49	2.4		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	3.2	5.99		
		其他材料费	元	1.799	1	1.8		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.38096	1	1.38		

项目编码	030703001116	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-29换	对开多叶调节阀安装周长(mm) 1600以内[换气堵头D441]	个	1	56.74	284.83	0	0	26.73	56.74	284.83	0	0	26.73
031106-1	地下室增加费	100元	0.5674	6.72	0	0	2.74	1.66	3.812928	0	0	1.554676	0.941884
小计									60.552928	284.83	0	1.554676	27.671884
清单项目综合单价													374.609488

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	18.501	1.376	25.46		
		增加人工费	元	3.812928	1	3.81		
		技工人工费(安装)	元	23.156	1.351	31.28		
	材料	换气堵头D441	个	1	280	280		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	7.49	1.2		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.96	2.45		
		其他材料费	元	1.186	1	1.19		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.554676	1	1.55		

项目编码	030703001117	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-30换	对开多叶调节阀安装周长(mm) 2800以内[换气堵头D560]	个	1	50.4	360.19	0	0	29.1	50.4	360.19	0	0	29.1
031106-1	地下室增加费	100元	0.504	6.72	0	0	2.74	1.66	3.38688	0	0	1.38096	0.83664
小计									53.78688	360.19	0	1.38096	29.93664
清单项目综合单价													445.29448

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	16.434	1.376	22.61		
		增加人工费	元	3.38688	1	3.39		
		技工人工费(安装)	元	20.567	1.351	27.79		
	材料	换气堵头D560	个	1	350	350		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	7.49	2.4		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	3.2	5.99		
		其他材料费	元	1.799	1	1.8		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.38096	1	1.38		

项目编码	030702001040	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	0.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-7	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 大边长(mm)/壁厚(mm) 200以下 0.5	10m2	0.1	1086.66	413.99	0	42.56	262.73	108.666	41.399	0	4.256	26.273
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0	2866.71	1430.72	0	537.31	738.5	0	0	0	0	0
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积(m3) 0.01以下	m3	0	2594.02	502.58	0	0	596.07	0	0	0	0	0
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0	174.35	50.87	0	0	40.91	0	0	0	0	0
030902-145	帆布接口	m2	0	279.95	194.54	0	28.48	73.25	0	0	0	0	0
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.04395	36.18	1.61	0	13.48	8.95	1.590111	0.0707595	0	0.592446	0.3933525
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.04395	23.98	15.56	0	6.74	6.5	1.053921	0.683862	0	0.296223	0.285675
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.04395	23.16	13.17	0	6.74	6.21	1.017882	0.5788215	0	0.296223	0.2729295
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.04395	23.16	6.05	0	0	5.4	1.017882	0.2658975	0	0	0.23733
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.04395	23.16	5.3	0	0	5.36	1.017882	0.232935	0	0	0.235572
031106-1	地下室增加费	100元	1.143	6.72	0	0	2.74	1.66	7.68096	0	0	3.13182	1.89738
小计									122.044638	43.2312755	0	8.572712	29.595239
清单项目综合单价													203.4438645

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	7.680565	1	7.68		
		普工人工费(安装)	元	32.176339	1.376	44.27		
		技工人工费(安装)	元	40.008164	1.351	54.05		
		高级技工人工费(安装)	元	11.796748	1.3594	16.04		
	材料	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.092716	13.37	1.24		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.065912	7.36	0.49		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0027	21.5	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.047896	0.75	0.04		
		钢丝刷	把	0.006591	2.77	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.006064	6	0.04		
		扁钢 <60	kg	0.215	4.711	1.01		
		角钢 <60	kg	4.042	4.093	16.54		
		铁铆钉 M4	kg	0.043	4.32	0.19		
		膨胀螺栓 M12	套	0.2	0.58	0.12		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.69	1.96	3.31		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.184	7.49	1.38		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.224	8.4	1.88		
		氧气(工业用)	m3	0.015	19.58	0.29		
		镀锌钢板 δ=0.5mm	m2	1.138	13.68	15.57		
		乙炔气	kg	0.0054	16.54	0.09		
		电	kWh	0.0739	0.77	0.06		
		其他材料费	元	0.359678	1	0.36		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.135	4.142	0.56		
	主材							
	设备							
		增加机械费	元	3.131659	1	3.13		
		汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.000879	1348.28	1.19		

工程量清单综合单价分析表

	机械	台式钻床 钻孔直径φ16mm	台班	0.003	186.72	0.56		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.01	153.28	1.53		
		折方机 厚度×宽度 4mm×2000mm	台班	0.004	56.65	0.23		
		剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm	台班	0.004	276.31	1.11		
		电锤 520W	台班	0.003	8.76	0.03		
		咬口机 板厚1.5mm	台班	0.004	201.33	0.81		

项目编码	030702001041	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	29.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-8	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 320以下 0.5	10m2	0.1	974.16	415.66	0	49.5	238.52	97.416	41.566	0	4.95	23.852
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2866.71	1430.72	0	537.31	738.5	2.86671	1.43072	0	0.53731	0.7385
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积(m3) 0.01以下	m3	0.01	2594.02	502.58	0	0	596.07	25.9402	5.0258	0	0	5.9607
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	174.35	50.87	0	0	40.91	1.7435	0.5087	0	0	0.4091
030902-145	帆布接口	m2	0.01	279.95	194.54	0	28.48	73.25	2.7995	1.9454	0	0.2848	0.7325
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.04393	36.18	1.61	0	13.48	8.95	1.5893874	0.0707273	0	0.5921764	0.3931735
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.04393	23.98	15.56	0	6.74	6.5	1.0534414	0.6835508	0	0.2960882	0.285545
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.04393	23.16	13.17	0	6.74	6.21	1.0174188	0.5785581	0	0.2960882	0.2728053
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.04393	23.16	6.05	0	0	5.4	1.0174188	0.2657765	0	0	0.237222
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.04393	23.16	5.3	0	0	5.36	1.0174188	0.232829	0	0	0.2354648
031106-1	地下室增加费	100元	1.0783	6.72	0	0	2.74	1.66	7.246176	0	0	2.954542	1.789978
小计									143.7071712	52.3080617	0	9.9110048	34.9069886
清单项目综合单价													240.8332263

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	30.099232	1.376	41.42		
		增加人工费	元	7.24608	1	7.25		
		技工人工费(安装)	元	38.069526	1.351	51.43		
		高级技工人工费(安装)	元	11.019484	1.3594	14.98		
	材料	水	m3	0.000723	3.77	0		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.005577	96.87	0.54		
		铁铆钉	kg	0.000361	4.32	0		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.003092	21.5	0.07		
		铁砂布 0#-2#	张	0.047873	0.75	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.092671	13.37	1.24		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.06588	7.36	0.48		
		角钢 >63	kg	0.115518	4.093	0.47		
		镀锌钢板 δ=0.5mm	m2	1.138	13.68	15.57		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	0.005886	43.87	0.26		
		钢丝刷	把	0.006588	2.77	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.006061	6	0.04		
		扁钢 <59	kg	0.044071	4.711	0.21		
		扁钢 <60	kg	0.215	4.711	1.01		
		角钢 <60	kg	4.042	4.093	16.54		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.013425	20.95	0.28		
		帆布	m2	0.005938	14.15	0.08		
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)	10套	0.008726	3.1	0.03		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M12	套	0.2	1.4	0.28		
		膨胀螺栓 M12	套	0.001033	0.58	0		
		铁铆钉 M4	kg	0.043775	4.32	0.19		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.69	1.96	3.31		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.189959	7.49	1.42		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.003769	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001466	8.38	0.01		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.224	8.4	1.88		
		碳钢气焊条 <φ2mm	kg	0.000749	25.74	0.02		
		氧气(工业用)	m3	0.015	19.58	0.29		
		乙炔气	kg	0.005509	16.54	0.09		
		氧气	m3	0.000305	4.5	0		
		电	kWh	0.075914	0.77	0.06		
		其他材料费	元	0.385688	1	0.39		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.135697	4.142	0.56		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.954503	1	2.95		
		汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.000878	1348.28	1.18		
		台式钻床 钻孔直径φ16mm	台班	0.00877	186.72	1.64		
		交流弧焊机 容量21kV·A	台班	0.001983	88.4	0.18		
		折方机 厚度×宽度 4mm×2000mm	台班	0.004036	56.65	0.23		
		电锤 520W	台班	0.03	8.76	0.26		
		剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm	台班	0.004036	276.31	1.12		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.0075	153.28	1.15		
		咬口机 板厚1.5mm	台班	0.004	201.33	0.81		

项目编码	030702001042	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	113.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-10	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 630以下 0.75	10m2	0.1	788.71	716.63	0	51.7	212.89	78.871	71.663	0	5.17	21.289
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2866.71	1430.72	0	537.31	738.5	2.86671	1.43072	0	0.53731	0.7385
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积(m3) 0.01以下	m3	0.01	2594.02	502.58	0	0	596.07	25.9402	5.0258	0	0	5.9607
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	174.35	50.87	0	0	40.91	1.7435	0.5087	0	0	0.4091
030902-145	帆布接口	m2	0.01	279.95	194.54	0	28.48	73.25	2.7995	1.9454	0	0.2848	0.7325
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03893	36.18	1.61	0	13.48	8.95	1.4084874	0.0626773	0	0.5247764	0.3484235
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.03893	23.98	15.56	0	6.74	6.5	0.9335414	0.6057508	0	0.2623882	0.253045
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.03893	23.16	13.17	0	6.74	6.21	0.9016188	0.5127081	0	0.2623882	0.2417553
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03893	23.16	6.05	0	0	5.4	0.9016188	0.2355265	0	0	0.210222
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03893	23.16	5.3	0	0	5.36	0.9016188	0.206329	0	0	0.2086648
031106-1	地下室增加费	100元	0.8834	6.72	0	0	2.74	1.66	5.936448	0	0	2.420516	1.466444
小计									123.2042432	82.1966117	0	9.4621788	31.8583546
清单项目综合单价													246.7213883

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	24.686432	1.376	33.97		
		增加人工费	元	5.935956	1	5.94		
		技工人工费(安装)	元	31.170902	1.351	42.11		
		高级技工人工费(安装)	元	9.012915	1.3594	12.25		
		水	m3	0.000556	3.77	0		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.002782	21.5	0.06		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.005435	96.87	0.53		
		铁铆钉	kg	0.000352	4.32	0		
		铁砂布 0#-2#	张	0.042423	0.75	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.082121	13.37	1.1		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	酚醛调和漆(各色)	kg	0.05838	7.36	0.43		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	1.143737	43.87	50.18		
		角钢 >63	kg	0.112591	4.093	0.46		
		钢丝刷	把	0.005838	2.77	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.005371	6	0.03		
		扁钢 <59	kg	0.042954	4.711	0.2		
		扁钢 <60	kg	0.133	4.711	0.63		
		角钢 <60	kg	3.566	4.093	14.6		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.013085	20.95	0.27		
		帆布	m2	0.005788	14.15	0.08		
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)	10套	0.008505	3.1	0.03		
		膨胀螺栓 M12	套	0.151007	0.58	0.09		
		铁铆钉 M4	kg	0.024755	4.32	0.11		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.135808	7.49	1.02		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm	kg	0.003674	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.001429	8.38	0.01		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.106	8.4	0.89		
		碳钢气焊条 <φ2mm	kg	0.00073	25.74	0.02		
		氧气(工业用)	m3	0.0135	19.58	0.26		
		乙炔气	kg	0.004906	16.54	0.08		
		氧气	m3	0.000297	4.5	0		
		电	kWh	0.066314	0.77	0.05		
		其他材料费	元	0.356628	1	0.36		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.193679	4.142	0.8		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.905	3.2	2.9		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.420316	1	2.42		
		汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.000778	1348.28	1.05		
		台式钻床 钻孔直径φ16mm	台班	0.013238	186.72	2.47		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.005	153.28	0.77		
		交流弧焊机 容量21kV·A	台班	0.001933	88.4	0.17		
		折方机 厚度×宽度 4mm×2000mm	台班	0.004035	56.65	0.23		
		电锤 520W	台班	0.003	8.76	0.03		
		剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm	台班	0.004035	276.31	1.11		
		咬口机 板厚1.5mm	台班	0.004	201.33	0.81		

项目编码	030702001043	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	136.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-11	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 1000以下 0.75	10m2	0.1	556.43	689.16	0	32.34	159.1	55.643	68.916	0	3.234	15.91
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2866.71	1430.72	0	537.31	738.5	2.86671	1.43072	0	0.53731	0.7385
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积(m3) 0.01以下	m3	0.01	2594.02	502.58	0	0	596.07	25.9402	5.0258	0	0	5.9607
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	174.35	50.87	0	0	40.91	1.7435	0.5087	0	0	0.4091
030902-145	帆布接口	m2	0.01	279.95	194.54	0	28.48	73.25	2.7995	1.9454	0	0.2848	0.7325
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03782	36.18	1.61	0	13.48	8.95	1.3683276	0.0608902	0	0.5098136	0.338489
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.03782	23.98	15.56	0	6.74	6.5	0.9069236	0.5884792	0	0.2549068	0.24583
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.03782	23.16	13.17	0	6.74	6.21	0.8759112	0.4980894	0	0.2549068	0.2348622
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03782	23.16	6.05	0	0	5.4	0.8759112	0.228811	0	0	0.204228
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03782	23.16	5.3	0	0	5.36	0.8759112	0.200446	0	0	0.2027152
031106-1	地下室增加费	100元	0.6482	6.72	0	0	2.74	1.66	4.355904	0	0	1.776068	1.076012
				小计					98.2517988	79.4033358	0	6.8518052	26.0529364
				清单项目综合单价									210.5598762

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	18.146966	1.376	24.97		
		增加人工费	元	4.355667	1	4.36		
		技工人工费(安装)	元	22.905259	1.351	30.95		
		高级技工人工费(安装)	元	6.547877	1.3594	8.9		
	材料	水	m3	0.000463	3.77	0		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.005393	96.87	0.52		
		铁铆钉	kg	0.00035	4.32	0		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.002679	21.5	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.041213	0.75	0.03		
		醇酸调和漆(C53-1)	kg	0.079779	13.37	1.07		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.056715	7.36	0.42		
		角钢 >63	kg	0.12772	4.093	0.52		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	1.143693	43.87	50.17		
		钢丝刷	把	0.005672	2.77	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.005218	6	0.03		
		扁钢 <59	kg	0.042622	4.711	0.2		
		扁钢 <60	kg	0.112	4.711	0.53		
		角钢 <60	kg	3.504	4.093	14.34		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.012984	20.95	0.27		
		帆布	m2	0.005743	14.15	0.08		
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)	10套	0.008439	3.1	0.03		
		膨胀螺栓 M12	套	0.150999	0.58	0.09		
		铁铆钉 M4	kg	0.022749	4.32	0.1		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.097763	7.49	0.73		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm	kg	0.003645	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.001418	8.38	0.01		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.049	8.4	0.41		
		碳钢气焊条 <φ2mm	kg	0.000724	25.74	0.02		
		氧气(工业用)	m3	0.0135	19.58	0.26		
		乙炔气	kg	0.004905	16.54	0.08		
		氧气	m3	0.000295	4.5	0		
		电	kWh	0.065313	0.77	0.05		
		其他材料费	元	0.3718	1	0.37		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.149674	4.142	0.62		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.43	3.2	1.38		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.775972	1	1.78		
		汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.000756	1348.28	1.02		
		台式钻床 钻孔直径φ16mm	台班	0.008228	186.72	1.54		
		交流弧焊机 容量21kV·A	台班	0.001918	88.4	0.17		
		折方机 厚度×宽度 4mm×2000mm	台班	0.003035	56.65	0.17		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.002	153.28	0.31		
		电锤 520W	台班	0.002	8.76	0.02		
		剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm	台班	0.003035	276.31	0.84		
		咬口机 板厚1.5mm	台班	0.003	201.33	0.6		

项目编码	030702001044	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030902-12	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 1500以下 1.0	10m2	0.1	624.87	907.68	0	25.66	184.63	62.487	90.768	0	2.566	18.463
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2866.71	1430.72	0	537.31	738.5	2.86671	1.43072	0	0.53731	0.7385
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积(m3) 0.01以下	m3	0	2594.02	502.58	0	0	596.07	0	0	0	0	0
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	174.35	50.87	0	0	40.91	1.7435	0.5087	0	0	0.4091
030902-145	帆布接口	m2	0.01	279.95	194.54	0	28.48	73.25	2.7995	1.9454	0	0.2848	0.7325
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03998	36.18	1.61	0	13.48	8.95	1.4464764	0.0643678	0	0.5389304	0.357821
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.03998	23.98	15.56	0	6.74	6.5	0.9587204	0.6220888	0	0.2694652	0.25987
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.03998	23.16	13.17	0	6.74	6.21	0.9259368	0.5265366	0	0.2694652	0.2482758
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03998	23.16	6.05	0	0	5.4	0.9259368	0.241879	0	0	0.215892
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03998	23.16	5.3	0	0	5.36	0.9259368	0.211894	0	0	0.2142928
031106-1	地下室增加费	100元	0.751	6.72	0	0	2.74	1.66	5.04672	0	0	2.05774	1.24666
小计									80.1264372	96.3195862	0	6.5237108	22.8859116
清单项目综合单价													205.8556458

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	21.176738	1.376	29.14		
		增加人工费	元	5.04672	1	5.05		
		技工人工费(安装)	元	26.263133	1.351	35.48		
		高级技工人工费(安装)	元	7.693928	1.3594	10.46		
	材料	热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.0108	96.87	1.05		
		铁铆钉	kg	0.0007	4.32	0		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.003759	21.5	0.08		
		铁砂布 0#-2#	张	0.043578	0.75	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.084358	13.37	1.13		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.05997	7.36	0.44		
		角钢 >63	kg	0.24222	4.093	0.99		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	1.138	56.33	64.1		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	0.0114	43.87	0.5		
		钢丝刷	把	0.005997	2.77	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.005517	6	0.03		
		扁钢 <59	kg	0.08535	4.711	0.4		
		扁钢 <60	kg	0.1095	4.711	0.52		
		角钢 <60	kg	3.7565	4.093	15.38		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.026	20.95	0.54		
		帆布	m2	0.0115	14.15	0.16		
		六角螺栓带螺母 M6×(30～50)	10套	0.0169	3.1	0.05		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1395	0.58	0.08		
		铁铆钉 M4	kg	0.0235	4.32	0.1		
		槽钢 5#～16#	kg	1.665	4.046	6.74		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.10084	7.49	0.76		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.0073	6.45	0.05		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.00284	8.38	0.02		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0453	8.4	0.38		
		碳钢气焊条 <φ2mm	kg	0.00145	25.74	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.0143	19.58	0.28		
		乙炔气	kg	0.005311	16.54	0.09		
		氧气	m3	0.000591	4.5	0		
		电	kWh	0.083527	0.77	0.06		
		其他材料费	元	0.515063	1	0.52		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.11515	4.142	0.48		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.4063	3.2	1.3		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.05774	1	2.06		
		汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.0008	1348.28	1.08		
		台式钻床 钻孔直径φ16mm	台班	0.00846	186.72	1.58		
		交流弧焊机 容量21kV·A	台班	0.00384	88.4	0.34		
		折方机 厚度×宽度 4mm×2000mm	台班	0.00287	56.65	0.16		
		电锤 520W	台班	0.002	8.76	0.02		
		剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm	台班	0.00207	276.31	0.57		
		咬口机 板厚1.5mm	台班	0.0028	201.33	0.56		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.001	153.28	0.15		

项目编码	030702001045	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-13	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 2000以下 1.2	10m2	0.1	576.13	1114.45	0	23.6	184.12	57.613	111.445	0	2.36	18.412
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2866.71	1430.72	0	537.31	738.5	2.86671	1.43072	0	0.53731	0.7385
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积(m3) 0.01以下	m3	0	2594.02	502.58	0	0	596.07	0	0	0	0	0
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	174.35	50.87	0	0	40.91	1.7435	0.5087	0	0	0.4091
030902-145	帆布接口	m2	0.01	279.95	194.54	0	28.48	73.25	2.7995	1.9454	0	0.2848	0.7325
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.06905	36.18	1.61	0	13.48	8.95	2.498229	0.1111705	0	0.930794	0.6179975
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.06905	23.98	15.56	0	6.74	6.5	1.655819	1.074418	0	0.465397	0.448825
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.06905	23.16	13.17	0	6.74	6.21	1.599198	0.9093885	0	0.465397	0.4288005
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.06905	23.16	6.05	0	0	5.4	1.599198	0.4177525	0	0	0.37287
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.06905	23.16	5.3	0	0	5.36	1.599198	0.365965	0	0	0.370108
031106-1	地下室增加费	100元	0.7398	6.72	0	0	2.74	1.66	4.971456	0	0	2.027052	1.228068
小计									78.945808	118.2085145	0	7.07075	23.758769
清单项目综合单价													227.9838415

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	21.01966	1.376	28.92		
		增加人工费	元	4.971456	1	4.97		
		技工人工费(安装)	元	25.882082	1.351	34.97		
		高级技工人工费(安装)	元	7.418335	1.3594	10.08		
	材料	热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.0108	96.87	1.05		
		铁铆钉	kg	0.0007	4.32	0		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.003259	21.5	0.07		
		铁砂布 0#-2#	张	0.075265	0.75	0.06		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.145696	13.37	1.95		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.103575	7.36	0.76		
		角钢 >63	kg	0.24972	4.093	1.02		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	0.0114	43.87	0.5		
		镀锌钢板 δ=1.2mm	m2	1.138	70.2	79.89		
		钢丝刷	把	0.010358	2.77	0.03		
		溶剂汽油	kg	0.009529	6	0.06		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.185	4.142	0.77		
		扁钢 <59	kg	0.08535	4.711	0.4		
		扁钢 <60	kg	0.102	4.711	0.48		
		角钢 <60	kg	4.51	4.093	18.46		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.026	20.95	0.54		
		帆布	m2	0.0115	14.15	0.16		
		六角螺栓带螺母 M6×(30～50)	10套	0.0169	3.1	0.05		

工程量清单综合单价分析表

费用明细		膨胀螺栓 M12	套	0.102	0.58	0.06		
		铁铆钉 M4	kg	0.0235	4.32	0.1		
		槽钢 5#～16#	kg	2.0739	4.046	8.39		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.09344	7.49	0.7		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.0073	6.45	0.05		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.00284	8.38	0.02		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.034	8.4	0.29		
		碳钢气焊条 ＜φ2mm	kg	0.00145	25.74	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.0168	19.58	0.33		
		乙炔气	kg	0.006211	16.54	0.1		
		氧气	m3	0.000591	4.5	0		
		电	kWh	0.069127	0.77	0.05		
		其他材料费	元	0.715364	1	0.72		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.00935	4.142	0.04		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.335	3.2	1.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.027052	1	2.03		
		汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.001381	1348.28	1.86		
		台式钻床 钻孔直径φ16mm	台班	0.00846	186.72	1.58		
		交流弧焊机 容量21kV·A	台班	0.00384	88.4	0.34		
		折方机 厚度×宽度 4mm×2000mm	台班	0.00207	56.65	0.12		
		电锤 520W	台班	0.002	8.76	0.02		
		剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm	台班	0.00207	276.31	0.57		
		咬口机 板厚1.5mm	台班	0.002	201.33	0.4		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.001	153.28	0.15		

项目编码	030702001046	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-14	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 4000以下 1.2	10m2	0.1	604.85	1128.53	0	23.6	191.14	60.485	112.853	0	2.36	19.114
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2866.71	1430.72	0	537.31	738.5	2.86671	1.43072	0	0.53731	0.7385
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积(m3) 0.01以下	m3	0	2594.02	502.58	0	0	596.07	0	0	0	0	0
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	174.35	50.87	0	0	40.91	1.7435	0.5087	0	0	0.4091
030902-145	帆布接口	m2	0.01	279.95	194.54	0	28.48	73.25	2.7995	1.9454	0	0.2848	0.7325
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0724	36.18	1.61	0	13.48	8.95	2.619432	0.116564	0	0.975952	0.64798
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0724	23.98	15.56	0	6.74	6.5	1.736152	1.126544	0	0.487976	0.4706
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0724	23.16	13.17	0	6.74	6.21	1.676784	0.953508	0	0.487976	0.449604
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0724	23.16	6.05	0	0	5.4	1.676784	0.43802	0	0	0.39096
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0724	23.16	5.3	0	0	5.36	1.676784	0.38372	0	0	0.388064
031106-1	地下室增加费	100元	0.773	6.72	0	0	2.74	1.66	5.19456	0	0	2.11802	1.28318
小计									82.475206	119.756176	0	7.252034	24.624488
清单项目综合单价													234.107904

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	21.963126	1.376	30.22		
		增加人工费	元	5.19456	1	5.19		
		技工人工费(安装)	元	27.043057	1.351	36.54		
		高级技工人工费(安装)	元	7.74162	1.3594	10.52		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.078916	0.75	0.06		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.152764	13.37	2.04		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.1086	7.36	0.8		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.0108	96.87	1.05		
		铁铆钉	kg	0.0007	4.32	0		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.003259	21.5	0.07		
		钢丝刷	把	0.01086	2.77	0.03		
		溶剂汽油	kg	0.009991	6	0.06		
		镀锌钢板 δ=1.2mm	m2	1.138	70.2	79.89		
		角钢 ＞63	kg	0.25102	4.093	1.03		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	0.0114	43.87	0.5		
		扁钢 ＜60	kg	0.102	4.711	0.48		
		扁钢 ＜59	kg	0.08535	4.711	0.4		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.185	4.142	0.77		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.026	20.95	0.54		
		角钢 ＜60	kg	4.7397	4.093	19.4		
		六角螺栓带螺母 M6×(30～50)	10套	0.0169	3.1	0.05		
		帆布	m2	0.0115	14.15	0.16		
		铁铆钉 M4	kg	0.0246	4.32	0.11		
		膨胀螺栓 M12	套	0.102	0.58	0.06		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.0073	6.45	0.05		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.09254	7.49	0.69		
		槽钢 5#～16#	kg	2.1776	4.046	8.81		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0357	8.4	0.3		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.00284	8.38	0.02		
		氧气(工业用)	m3	0.0176	19.58	0.34		
		碳钢气焊条 ＜φ2mm	kg	0.00145	25.74	0.04		
		乙炔气	kg	0.006511	16.54	0.11		
		电	kWh	0.069127	0.77	0.05		
		氧气	m3	0.000591	4.5	0		
		其他材料费	元	0.72592	1	0.73		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.335	3.2	1.07		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.00935	4.142	0.04		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.11802	1	2.12		
		汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.001448	1348.28	1.95		
		台式钻床 钻孔直径φ16mm	台班	0.00846	186.72	1.58		
		交流弧焊机 容量21kV·A	台班	0.00384	88.4	0.34		
		折方机 厚度×宽度 4mm×2000mm	台班	0.00207	56.65	0.12		
		剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm	台班	0.00207	276.31	0.57		
		电锤 520W	台班	0.002	8.76	0.02		
		咬口机 板厚1.5mm	台班	0.002	201.33	0.4		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.001	153.28	0.15		

项目编码	030702001047	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-1	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口)直径(mm)/壁厚(mm) 200以下 0.5	10m2	0.1	1735.15	301.21	0	78.05	402.2	173.515	30.121	0	7.805	40.22
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2866.71	1430.72	0	537.31	738.5	2.86671	1.43072	0	0.53731	0.7385
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积(m3) 0.01以下	m3	0	2594.02	502.58	0	0	596.07	0	0	0	0	0
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	174.35	50.87	0	0	40.91	1.7435	0.5087	0	0	0.4091
030902-145	帆布接口	m2	0.01	279.95	194.54	0	28.48	73.25	2.7995	1.9454	0	0.2848	0.7325
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.04392	36.18	1.61	0	13.48	8.95	1.5890256	0.0707112	0	0.5920416	0.393084

工程量清单综合单价分析表

031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.04392	23.98	15.56	0	6.74	6.5	1.0532016	0.6833952	0	0.2960208	0.28548
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.04392	23.16	13.17	0	6.74	6.21	1.0171872	0.5784264	0	0.2960208	0.2727432
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.04392	23.16	6.05	0	0	5.4	1.0171872	0.265716	0	0	0.237168
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.04392	23.16	5.3	0	0	5.36	1.0171872	0.232776	0	0	0.2354112
031106-1	地下室增加费	100元	1.8663	6.72	0	0	2.74	1.66	12.541536	0	0	5.113662	3.098058
小计									199.1600348	35.8368448	0	14.9248552	46.6220444
清单项目综合单价													296.5437792

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	52.363008	1.376	72.05		
		增加人工费	元	12.541536	1	12.54		
		技工人工费(安装)	元	65.282444	1.351	88.2		
		高级技工人工费(安装)	元	19.398806	1.3594	26.37		
	材料	热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.0108	96.87	1.05		
		铁铆钉	kg	0.0007	4.32	0		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.001559	21.5	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.047873	0.75	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.092671	13.37	1.24		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.06588	7.36	0.48		
		角钢 >63	kg	0.22372	4.093	0.92		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	0.0114	43.87	0.5		
		钢丝刷	把	0.006588	2.77	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.006061	6	0.04		
		扁钢 <59	kg	0.08535	4.711	0.4		
		扁钢 <60	kg	2.064	4.711	9.72		
		角钢 <60	kg	0.089	4.093	0.36		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.026	20.95	0.54		
		帆布	m2	0.0115	14.15	0.16		
		六角螺栓带螺母 M6×(30～50)	10套	0.0169	3.1	0.05		
		膨胀螺栓 M12	套	0.202	0.58	0.12		
		铁铆钉 M4	kg	0.0015	4.32	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.85	1.96	1.67		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.15154	7.49	1.14		
		低碳钢焊条 结422Φ2.5mm	kg	0.0073	6.45	0.05		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.00284	8.38	0.02		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.008	8.4	0.07		
		镀锌钢板 δ=0.5mm	m2	1.138	13.68	15.57		
		碳钢气焊条 <Φ2mm	kg	0.00145	25.74	0.04		
		乙炔气	kg	0.002611	16.54	0.04		
		氧气	m3	0.007291	4.5	0.03		
		电	kWh	0.020627	0.77	0.02		
		其他材料费	元	0.29494	1	0.29		
		圆钢 Φ5.5mm～9mm	kg	0.29435	4.142	1.22		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	5.113662	1	5.11		
		汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.000878	1348.28	1.18		
		台式钻床 钻孔直径Φ16mm	台班	0.01646	186.72	3.07		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.003	153.28	0.46		
		交流弧焊机 容量21kV·A	台班	0.00384	88.4	0.34		
		折方机 厚度×宽度 4mm×2000mm	台班	0.00007	56.65	0		
		电锤 520W	台班	0.003	8.76	0.03		
		剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm	台班	0.00407	276.31	1.12		
		卷板机 板厚×宽度2mm×1600mm	台班	0.004	254.66	1.02		
		法兰卷圆机 L40×4	台班	0.05	35.51	1.78		
		咬口机 板厚1.5mm	台班	0.004	201.33	0.81		

项目编码	030702001048	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	29.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-2	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口)直径(mm)/壁厚(mm) 320以下 0.5	10m2	0.1	1225.29	306.96	0	69.03	289.67	122.529	30.696	0	6.903	28.967
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2866.71	1430.72	0	537.31	738.5	2.86671	1.43072	0	0.53731	0.7385
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积(m3) 0.01以下	m3	0.01	2594.02	502.58	0	0	596.07	25.9402	5.0258	0	0	5.9607
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	174.35	50.87	0	0	40.91	1.7435	0.5087	0	0	0.4091
030902-145	帆布接口	m2	0.01	279.95	194.54	0	28.48	73.25	2.7995	1.9454	0	0.2848	0.7325
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.04392	36.18	1.61	0	13.48	8.95	1.5890256	0.0707112	0	0.5920416	0.393084
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.04392	23.98	15.56	0	6.74	6.5	1.0532016	0.6833952	0	0.2960208	0.28548
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.04392	23.16	13.17	0	6.74	6.21	1.0171872	0.5784264	0	0.2960208	0.2727432
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.04392	23.16	6.05	0	0	5.4	1.0171872	0.265716	0	0	0.237168
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.04392	23.16	5.3	0	0	5.36	1.0171872	0.232776	0	0	0.2354112
031106-1	地下室增加费	100元	1.3292	6.72	0	0	2.74	1.66	8.932224	0	0	3.642008	2.206472
小计									170.5049228	41.4376448	0	12.5512012	40.4381584
清单项目综合单价													264.9319272

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	37.113094	1.376	51.07		
		增加人工费	元	8.932121	1	8.93		
		技工人工费(安装)	元	46.846722	1.351	63.29		
		高级技工人工费(安装)	元	13.653951	1.3594	18.56		
	材料	水	m3	0.000719	3.77	0		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.00555	96.87	0.54		
		铁铆钉	kg	0.00036	4.32	0		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.00189	21.5	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.047873	0.75	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.092671	13.37	1.24		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.06588	7.36	0.48		
		角钢 >63	kg	0.114964	4.093	0.47		
		镀锌钢板 δ=0.5mm	m2	1.138	13.68	15.57		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	0.005858	43.87	0.26		
		钢丝刷	把	0.006588	2.77	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.006061	6	0.04		
		扁钢 <59	kg	0.043859	4.711	0.21		
		扁钢 <60	kg	2.064	4.711	9.72		
		角钢 <60	kg	0.089	4.093	0.36		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.013361	20.95	0.28		
		帆布	m2	0.00591	14.15	0.08		
		六角螺栓带螺母 M6×(30～50)	10套	0.008684	3.1	0.03		
		膨胀螺栓 M12	套	0.001028	0.58	0		
		铁铆钉 M4	kg	0.000771	4.32	0		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.85	1.96	1.67		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.2	3.2	0.64		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.14593	7.49	1.09		
		低碳钢焊条 结422Φ2.5mm	kg	0.003751	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.001459	8.38	0.01		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0075	8.4	0.06		
		碳钢气焊条 <Φ2mm	kg	0.000745	25.74	0.02		
		乙炔气	kg	0.003108	16.54	0.05		
		氧气	m3	0.008704	4.5	0.04		

工程量清单综合单价分析表

		电	kWh	0.042314	0.77	0.03		
		其他材料费	元	0.297272	1	0.3		
		圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.293694	4.142	1.22		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.641966	1	3.64		
		汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.000878	1348.28	1.18		
		台式钻床 钻孔直径Φ16mm	台班	0.014264	186.72	2.66		
		卷板机 板厚×宽度2mm×1600mm	台班	0.003	254.66	0.76		
		交流弧焊机 容量21kV·A	台班	0.001973	88.4	0.17		
		折方机 厚度×宽度 4mm×2000mm	台班	0.000036	56.65	0		
		法兰卷圆机 L40×4	台班	0.041	35.51	1.46		
		电锤 520W	台班	0.03	8.76	0.26		
		剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm	台班	0.003036	276.31	0.84		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.003	153.28	0.46		
		咬口机 板厚1.5mm	台班	0.0035	201.33	0.7		

项目编码	030702001049	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	11.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-3	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口)直径(mm)/壁厚(mm) 450以下 0.6	10m2	0.1	995.52	349.34	0	55.29	240.29	99.552	34.934	0	5.529	24.029
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2866.71	1430.72	0	537.31	738.5	2.86671	1.43072	0	0.53731	0.7385
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积(m3) 0.01以下	m3	0	2594.02	502.58	0	0	596.07	0	0	0	0	0
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	174.35	50.87	0	0	40.91	1.7435	0.5087	0	0	0.4091
030902-145	帆布接口	m2	0.01	279.95	194.54	0	28.48	73.25	2.7995	1.9454	0	0.2848	0.7325
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03892	36.18	1.61	0	13.48	8.95	1.4081256	0.0626612	0	0.5246416	0.348334
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.03892	23.98	15.56	0	6.74	6.5	0.9333016	0.6055952	0	0.2623208	0.25298
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.03892	23.16	13.17	0	6.74	6.21	0.9013872	0.5125764	0	0.2623208	0.2416932
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03892	23.16	6.05	0	0	5.4	0.9013872	0.235466	0	0	0.210168
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03892	23.16	5.3	0	0	5.36	0.9013872	0.206276	0	0	0.2086112
031106-1	地下室增加费	100元	1.0844	6.72	0	0	2.74	1.66	7.287168	0	0	2.971256	1.800104
小计									119.2944668	40.4413948	0	10.3716492	28.9709904
清单项目综合单价													199.0785012

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	30.49519	1.376	41.96		
		增加人工费	元	7.287022	1	7.29		
		技工人工费(安装)	元	37.934749	1.351	51.25		
		高级技工人工费(安装)	元	11.2006	1.3594	15.23		
	材料	热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.005596	96.87	0.54		
		铁铆钉	kg	0.000363	4.32	0		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.002693	21.5	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.042422	0.75	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.082121	13.37	1.1		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.05838	7.36	0.43		
		角钢 >63	kg	0.115917	4.093	0.47		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	0.005907	43.87	0.26		
		钢丝刷	把	0.005838	2.77	0.02		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.7167	1.96	1.4		
		溶剂汽油	kg	0.005371	6	0.03		
		扁钢 <59	kg	0.044223	4.711	0.21		
		扁钢 <60	kg	0.356	4.711	1.68		
		镀锌钢板 δ=0.6mm	m2	1.138	14.41	16.4		
		角钢 <60	kg	3.16	4.093	12.93		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.013472	20.95	0.28		
		帆布	m2	0.005959	14.15	0.08		
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)	10套	0.008756	3.1	0.03		
		膨胀螺栓 M12	套	0.201036	0.58	0.12		
		铁铆钉 M4	kg	0.027777	4.32	0.12		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.129979	7.49	0.97		
		低碳钢焊条 结422Φ2.5mm	kg	0.003782	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.001472	8.38	0.01		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.007	8.4	0.06		
		碳钢气焊条 <Φ2mm	kg	0.000751	25.74	0.02		
		乙炔气	kg	0.004309	16.54	0.07		
		氧气	m3	0.012006	4.5	0.05		
		电	kWh	0.064014	0.77	0.05		
		其他材料费	元	0.32098	1	0.32		
		圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.190699	4.142	0.79		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.971196	1	2.97		
		汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.000778	1348.28	1.05		
		台式钻床 钻孔直径Φ16mm	台班	0.013275	186.72	2.48		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.003	153.28	0.46		
		交流弧焊机 容量21kV·A	台班	0.00199	88.4	0.18		
		折方机 厚度×宽度 4mm×2000mm	台班	0.000036	56.65	0		
		电锤 520W	台班	0.003	8.76	0.03		
		剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm	台班	0.002036	276.31	0.56		
		卷板机 板厚×宽度2mm×1600mm	台班	0.002	254.66	0.51		
		咬口机 板厚1.5mm	台班	0.003	201.33	0.6		
		法兰卷圆机 L40×4	台班	0.032	35.51	1.14		

项目编码	030702001050	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	123.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-4	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口)直径(mm)/壁厚(mm) 1000以下 0.75	10m2	0.1	748.81	692.51	0	31.87	201.57	74.881	69.251	0	3.187	20.157
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2866.71	1430.72	0	537.31	738.5	2.86671	1.43072	0	0.53731	0.7385
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积(m3) 0.01以下	m3	0.01	2594.02	502.58	0	0	596.07	25.9402	5.0258	0	0	5.9607
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	174.35	50.87	0	0	40.91	1.7435	0.5087	0	0	0.4091
030902-145	帆布接口	m2	0.01	279.95	194.54	0	28.48	73.25	2.7995	1.9454	0	0.2848	0.7325
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03782	36.18	1.61	0	13.48	8.95	1.3683276	0.0608902	0	0.5098136	0.338489
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.03782	23.98	15.56	0	6.74	6.5	0.9069236	0.5884792	0	0.2549068	0.24583
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.03782	23.16	13.17	0	6.74	6.21	0.8759112	0.4980894	0	0.2549068	0.2348622
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03782	23.16	6.05	0	0	5.4	0.8759112	0.228811	0	0	0.204228
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03782	23.16	5.3	0	0	5.36	0.8759112	0.200446	0	0	0.2027152
031106-1	地下室增加费	100元	0.8414	6.72	0	0	2.74	1.66	5.654208	0	0	2.305436	1.396724
小计									118.7881028	79.7383358	0	7.3341732	30.6206484
清单项目综合单价													236.4812602

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	23.516628	1.376	32.36		
		增加人工费	元	5.6536	1	5.65		
		技工人工费(安装)	元	29.671009	1.351	40.09		
		高级技工人工费(安装)	元	8.596883	1.3594	11.69		
	材料	水	m3	0.00051	3.77	0		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.00542	96.87	0.53		
		铁铆钉	kg	0.000351	4.32	0		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.002781	21.5	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.041213	0.75	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.079779	13.37	1.07		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.056715	7.36	0.42		
		角钢 >63	kg	0.345267	4.093	1.41		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	1.143721	43.87	50.18		
		钢丝刷	把	0.005672	2.77	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.005218	6	0.03		
		扁钢 <59	kg	0.04283	4.711	0.2		
		扁钢 <60	kg	0.215	4.711	1.01		
		角钢 <60	kg	3.271	4.093	13.39		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.013047	20.95	0.27		
		帆布	m2	0.005771	14.15	0.08		
		六角螺栓带螺母 M6×(30～50)	10套	0.008481	3.1	0.03		
		膨胀螺栓 M12	套	0.151004	0.58	0.09		
		铁铆钉 M4	kg	0.021753	4.32	0.09		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.102791	7.49	0.77		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.003663	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001425	8.38	0.01		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.003	8.4	0.03		
		碳钢气焊条 <φ2mm	kg	0.000728	25.74	0.02		
		乙炔气	kg	0.004906	16.54	0.08		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.121	4.142	0.5		
		氧气	m3	0.013797	4.5	0.06		
		电	kWh	0.066714	0.77	0.05		
		其他材料费	元	0.374726	1	0.37		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.075677	4.142	0.31		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.515	3.2	1.65		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.305188	1	2.31		
		汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.000756	1348.28	1.02		
		台式钻床 钻孔直径φ16mm	台班	0.010234	186.72	1.91		
		交流弧焊机 容量21kV·A	台班	0.001927	88.4	0.17		
		折方机 厚度×宽度 4mm×2000mm	台班	0.000035	56.65	0		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.001	153.28	0.15		
		电锤 520W	台班	0.002	8.76	0.02		
		剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm	台班	0.001035	276.31	0.29		
		咬口机 板厚1.5mm	台班	0.001	201.33	0.2		
		卷板机 板厚×宽度2mm×1600mm	台班	0.001	254.66	0.25		
		法兰卷圆机 L40×4	台班	0.017	35.51	0.6		

项目编码	030702001051	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-5	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口)直径(mm)/壁厚(mm) 1500以下 1.0	10m2	0.1	647.5	849.02	0	71.66	189.77	64.75	84.902	0	7.166	18.977
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2866.71	1430.72	0	537.31	738.5	2.86671	1.43072	0	0.53731	0.7385
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积(m3) 0.01以下	m3	0	2594.02	502.58	0	0	596.07	0	0	0	0	0
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	174.35	50.87	0	0	40.91	1.7435	0.5087	0	0	0.4091
030902-145	帆布接口	m2	0.01	279.95	194.54	0	28.48	73.25	2.7995	1.9454	0	0.2848	0.7325
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03998	36.18	1.61	0	13.48	8.95	1.4464764	0.0643678	0	0.5389304	0.357821
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.03998	23.98	15.56	0	6.74	6.5	0.9587204	0.6220888	0	0.2694652	0.25987
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.03998	23.16	13.17	0	6.74	6.21	0.9259368	0.5265366	0	0.2694652	0.2482758
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03998	23.16	6.05	0	0	5.4	0.9259368	0.241879	0	0	0.215892
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03998	23.16	5.3	0	0	5.36	0.9259368	0.211894	0	0	0.2142928
031106-1	地下室增加费	100元	0.7736	6.72	0	0	2.74	1.66	5.198592	0	0	2.119664	1.284176
小计									82.5413092	90.4535862	0	11.1856348	23.4374276
清单项目综合单价													207.6179578

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	21.808538	1.376	30.01		
		增加人工费	元	5.198592	1	5.2		
		技工人工费(安装)	元	27.053333	1.351	36.55		
		高级技工人工费(安装)	元	7.933928	1.3594	10.79		
	材料	热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.0108	96.87	1.05		
		铁铆钉	kg	0.0007	4.32	0		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.003959	21.5	0.09		
		铁砂布 0#-2#	张	0.043578	0.75	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.084358	13.37	1.13		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.05997	7.36	0.44		
		角钢 >63	kg	0.47822	4.093	1.96		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	1.138	56.33	64.1		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	0.0114	43.87	0.5		
		钢丝刷	把	0.005997	2.77	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.005517	6	0.03		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.2133	4.142	0.88		
		扁钢 <59	kg	0.08535	4.711	0.4		
		扁钢 <60	kg	0.393	4.711	1.85		
		角钢 <60	kg	3.3015	4.093	13.51		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.026	20.95	0.54		
		帆布	m2	0.0115	14.15	0.16		
		六角螺栓带螺母 M6×(30～50)	10套	0.0169	3.1	0.05		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1395	0.58	0.08		
		铁铆钉 M4	kg	0.0208	4.32	0.09		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.10734	7.49	0.8		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.0073	6.45	0.05		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.00284	8.38	0.02		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0135	8.4	0.11		
		碳钢气焊条 <φ2mm	kg	0.00145	25.74	0.04		
		乙炔气	kg	0.005411	16.54	0.09		
		氧气	m3	0.015191	4.5	0.07		
		电	kWh	0.088827	0.77	0.07		
		其他材料费	元	0.474863	1	0.47		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.06065	4.142	0.25		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.4838	3.2	1.55		
	主材							
	设备							
		增加机械费	元	2.119664	1	2.12		
		汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.0008	1348.28	1.08		

工程量清单综合单价分析表

	机械	台式钻床 钻孔直径Φ16mm	台班	0.00946	186.72	1.77		
		交流弧焊机 容量21kV·A	台班	0.00384	88.4	0.34		
		折方机 厚度×宽度 4mm×2000mm	台班	0.00007	56.65	0		
		电锤 520W	台班	0.002	8.76	0.02		
		剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm	台班	0.01007	276.31	2.78		
		卷板机 板厚×宽度2mm×1600mm	台班	0.01	254.66	2.55		
		法兰卷圆机 L40×4	台班	0.005	35.51	0.18		
		咬口机 板厚1.5mm	台班	0.001	201.33	0.2		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.001	153.28	0.15		

项目编码	030702001052	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-6	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口)直径(mm)/壁厚(mm) 2000以下 1.2	10m2	0.1	768.58	1045.66	0	69.8	226.12	76.858	104.566	0	6.98	22.612
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2866.71	1430.72	0	537.31	738.5	2.86671	1.43072	0	0.53731	0.7385
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积(m3) 0.01以下	m3	0	2594.02	502.58	0	0	596.07	0	0	0	0	0
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	174.35	50.87	0	0	40.91	1.7435	0.5087	0	0	0.4091
030902-145	帆布接口	m2	0.01	279.95	194.54	0	28.48	73.25	2.7995	1.9454	0	0.2848	0.7325
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.06905	36.18	1.61	0	13.48	8.95	2.498229	0.1111705	0	0.930794	0.6179975
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.06905	23.98	15.56	0	6.74	6.5	1.655819	1.074418	0	0.465397	0.448825
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.06905	23.16	13.17	0	6.74	6.21	1.599198	0.9093885	0	0.465397	0.4288005
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.06905	23.16	6.05	0	0	5.4	1.599198	0.4177525	0	0	0.37287
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.06905	23.16	5.3	0	0	5.36	1.599198	0.365965	0	0	0.370108
031106-1	地下室增加费	100元	0.9323	6.72	0	0	2.74	1.66	6.265056	0	0	2.554502	1.547618
小计									99.484408	111.3295145	0	12.2182	28.278319
清单项目综合单价													251.3104415

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	26.39446	1.376	36.32		
		增加人工费	元	6.265056	1	6.27		
		技工人工费(安装)	元	32.612082	1.351	44.06		
		高级技工人工费(安装)	元	9.446635	1.3594	12.84		
	材料	热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.0108	96.87	1.05		
		铁铆钉	kg	0.0007	4.32	0		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.003359	21.5	0.07		
		铁砂布 0#-2#	张	0.075265	0.75	0.06		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.145696	13.37	1.95		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.103575	7.36	0.76		
		角钢 >63	kg	0.54272	4.093	2.22		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	0.0114	43.87	0.5		
		镀锌钢板 δ=1.2mm	m2	1.138	70.2	79.89		
		钢丝刷	把	0.010358	2.77	0.03		
		溶剂汽油	kg	0.009529	6	0.06		
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.49	4.142	2.03		
		扁钢 <59	kg	0.08535	4.711	0.4		
		扁钢 <60	kg	0.927	4.711	4.37		
		角钢 <60	kg	3.393	4.093	13.89		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.026	20.95	0.54		
		帆布	m2	0.0115	14.15	0.16		
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)	10套	0.0169	3.1	0.05		
		膨胀螺栓 M12	套	0.102	0.58	0.06		
		铁铆钉 M4	kg	0.0155	4.32	0.07		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.10354	7.49	0.78		
		低碳钢焊条 结422Φ2.5mm	kg	0.0073	6.45	0.05		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.00284	8.38	0.02		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.009	8.4	0.08		
		碳钢气焊条 <Φ2mm	kg	0.00145	25.74	0.04		
		乙炔气	kg	0.006511	16.54	0.11		
		氧气	m3	0.018291	4.5	0.08		
		电	kWh	0.072927	0.77	0.06		
		其他材料费	元	0.665564	1	0.67		
		圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.01335	4.142	0.06		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.39	3.2	1.25		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.554502	1	2.55		
		汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.001381	1348.28	1.86		
		台式钻床 钻孔直径Φ16mm	台班	0.00846	186.72	1.58		
		交流弧焊机 容量21kV·A	台班	0.00384	88.4	0.34		
		折方机 厚度×宽度 4mm×2000mm	台班	0.00007	56.65	0		
		电锤 520W	台班	0.002	8.76	0.02		
		剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm	台班	0.01007	276.31	2.78		
		卷板机 板厚×宽度2mm×1600mm	台班	0.01	254.66	2.55		
		法兰卷圆机 L40×4	台班	0.005	35.51	0.18		
		咬口机 板厚1.5mm	台班	0.001	201.33	0.2		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.001	153.28	0.15		

项目编码	030703019004	项目名称	柔性接口	计量单位	m2	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-145	帆布接口	m2	1	279.95	194.54	0	28.55	73.25	279.95	194.54	0	28.55	73.25
031106-1	地下室增加费	100元	2.7995	6.72	0	0	2.74	1.66	18.81264	0	0	7.67063	4.64717
小计									298.76264	194.54	0	36.22063	77.89717
清单项目综合单价													607.420440

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	78.13	1.376	107.51		
		增加人工费	元	18.81264	1	18.81		
		技工人工费(安装)	元	97.954	1.351	132.34		
		高级技工人工费(安装)	元	29.507	1.3594	40.11		
	材料	铁铆钉	kg	0.07	4.32	0.3		
		角钢 <63	kg	18.33	4.093	75.02		
		扁钢 <59	kg	8.32	4.711	39.2		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	2.6	20.95	54.47		
		帆布	m2	1.15	14.15	16.27		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.97	7.49	7.27		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.06	8.38	0.5		
		其他材料费	元	1.508	1	1.51		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	7.67063	1	7.67		
		交流弧焊机 容量21kV·A	台班	0.018	92.59	1.67		
		台式钻床 钻孔直径Φ16mm	台班	0.144	186.72	26.89		

项目编码	031208002027	项目名称	管道绝热	计量单位	m2	工程量	442.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额	定额单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-607换	带铝箔离心玻璃棉安装通风管道厚度(mm) 30[带不燃加强型铝箔贴面的不燃A级超细离心玻璃棉保温，厚度30mm]	m3	0.04	451.18	995.69	0	25.77	150.82	18.0472	39.8276	0	1.0308	6.0328
031106-1	地下室增加费	100元	0.1354	6.72	0	0	2.74	1.66	0.909888	0	0	0.370996	0.224764
小计									18.957088	39.8276	0	1.401796	6.257564
清单项目综合单价													66.444048

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.797779	1.376	3.85		
		增加人工费	元	0.90964	1	0.91		
		技工人工费(安装)	元	5.767201	1.351	7.79		
		高级技工人工费(安装)	元	1.394164	1.3594	1.9		
	材料	带不燃加强型铝箔贴面的不燃A级超细离心玻璃棉保温，厚度30mm	m3	0.030902	750	23.18		
		铝箔胶带 (45mm卷)	卷	0.104407	29.7	3.1		
		塑料保温钉	套	16.801138	0.2	3.36		
		氯丁胶 XY401、88#胶	kg	0.015901	11	0.17		
		其他材料费	元	0.060004	1	0.06		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.370895	1	0.37		
		电动卷扬机 单筒快速牵引力10kN	台班	0.0036	214.77	0.77		

项目编码	031208002028	项目名称	管道绝热	计量单位	m2	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-607换	带铝箔离心玻璃棉安装通风管道厚度(mm) 30[不燃铝箔橡塑复合保温材料保温，厚度32mm]	m3	0.03	451.18	1583.43	0	25.77	180.2	13.5354	47.5029	0	0.7731	5.406
031106-1	地下室增加费	100元	0.1354	6.72	0	0	2.74	1.66	0.909888	0	0	0.370996	0.224764
小计									14.445288	47.5029	0	1.144096	5.630764
清单项目综合单价													68.723048

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.79759	1.376	3.85		
		增加人工费	元	0.909888	1	0.91		
		技工人工费(安装)	元	5.76681	1.351	7.79		
		高级技工人工费(安装)	元	1.39407	1.3594	1.9		
	材料	不燃铝箔橡塑复合保温材料保温，厚度32mm	m3	0.0309	1320.63	40.81		
		铝箔胶带 (45mm卷)	卷	0.1044	29.7	3.1		
		塑料保温钉	套	16.8	0.2	3.36		
		氯丁胶 XY401、88#胶	kg	0.0159	11	0.17		
		其他材料费	元	0.06	1	0.06		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.370996	1	0.37		
		电动卷扬机 单筒快速牵引力10kN	台班	0.0036	214.77	0.77		

项目编码	031208007003	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-706换	防潮层、保护层安装金属薄板挂口安装 管道[铝板 δ=0.5mm]	10m2	0.1	561.42	373.73	0	123.59	150.53	56.142	37.373	0	12.359	15.053
031106-1	地下室增加费	100元	0.5614	6.72	0	0	2.74	1.66	3.772608	0	0	1.538236	0.931924
小计									59.914608	37.373	0	13.897236	15.984924
清单项目综合单价													127.169768

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	11.6107	1.376	15.98		
		增加人工费	元	3.772608	1	3.77		
		技工人工费(安装)	元	23.9226	1.351	32.32		
		高级技工人工费(安装)	元	5.7717	1.3594	7.85		
	材料	铝板 δ=0.5mm	m2	1.25	29.5	36.88		
		镀锌自攻螺钉 ST4~6×20~35	10个	0.6	0.7	0.42		
		钻头 Φ3mm	个	0.02	3.9	0.08		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.538236	1	1.54		
		电动卷扬机 单筒快速牵引力10kN	台班	0.017	214.77	3.65		
		剪板机 厚度×宽度20mm×2500mm	台班	0.012	474.01	5.69		
		咬口机 板厚1.5mm	台班	0.015	201.33	3.02		

项目编码	031208002029	项目名称	管道绝热	计量单位	m2	工程量	442.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-609换	带铝箔离心玻璃棉安装通风管道厚度(mm) 50[防排烟专用绝热玻璃棉外包（采用耐水型阻燃FFR铝箔夹筋贴面）]	m3	0.06	285.18	340.79	0	25.77	81.54	17.1108	20.4474	0	1.5462	4.8924
小计									17.1108	20.4474	0	1.5462	4.8924
清单项目综合单价													43.9968

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.94885	1.376	4.06		
		技工人工费(安装)	元	6.076512	1.351	8.21		
		高级技工人工费(安装)	元	1.466049	1.3594	1.99		
	材料	防排烟专用绝热玻璃棉外包（采用耐水型阻燃FFR铝箔夹筋贴面）	m3	0.051503	200	10.3		
		铝箔胶带 (45mm卷)	卷	0.104507	29.7	3.1		
		塑料保温钉	套	16.801138	0.2	3.36		
		氯丁胶 XY401、88#胶	kg	0.016001	11	0.18		
		其他材料费	元	0.100007	1	0.1		
	主材							
	设备							
	机械	电动卷扬机 单筒快速牵引力10kN	台班	0.006	214.77	1.29		

项目编码	031208002030	项目名称	管道绝热	计量单位	m2	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-609换	带铝箔离心玻璃棉安装通风管道厚度(mm) 50[防火纤维棉卷材]	m3	0.05	285.18	927.89	0	25.77	110.89	14.259	46.3945	0	1.2885	5.5445
小计									14.259	46.3945	0	1.2885	5.5445
清单项目综合单价													67.4865

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(安装)	元	2.94865	1.376	4.06		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	6.0761	1.351	8.21		
		高级技工人工费(安装)	元	1.46595	1.3594	1.99		
	材料	防火纤维棉卷材	m3	0.0515	770	39.66		
		铝箔胶带 (45mm卷)	卷	0.1045	29.7	3.1		
		塑料保温钉	套	16.8	0.2	3.36		
		氯丁胶 XY401、88#胶	kg	0.016	11	0.18		
		其他材料费	元	0.1	1	0.1		
	主材							
	设备							
	机械	电动卷扬机 单筒快速牵引力10kN	台班	0.006	214.77	1.29		

项目编码	030702001053	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.063	2866.71	1430.72	0	537.31	738.5	180.60273	90.13536	0	33.85053	46.5255
031106-1	地下室增加费	100元	2.2074	6.72	0	0	2.74	1.66	14.833728	0	0	6.048276	3.664284
小计									195.436458	90.13536	0	39.898806	50.189784

清单项目综合单价 375.660408

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	50.254279	1.376	69.15		
		增加人工费	元	14.833392	1	14.83		
		技工人工费(安装)	元	62.918358	1.351	85		
		高级技工人工费(安装)	元	18.930044	1.3594	25.73		
	材料	热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.6777	96.87	65.65		
		角钢 >63	kg	2.536355	4.093	10.38		
		扁钢 <59	kg	0.134913	4.711	0.64		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.084713	4.142	0.35		
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)	10套	1.060475	3.1	3.29		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1255	0.58	0.07		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.11546	7.49	0.86		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.458075	6.45	2.95		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.14056	8.38	1.18		
		碳钢气焊条 <φ2mm	kg	0.090988	25.74	2.34		
		乙炔气	kg	0.01324	16.54	0.22		
		氧气	m3	0.037085	4.5	0.17		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.047627	21.5	1.02		
		电	kWh	0.001694	0.77	0		
		其他材料费	元	0.650718	1	0.65		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	6.048139	1	6.05		
		交流弧焊机 容量21kV·A	台班	0.229665	88.4	20.3		
		台式钻床 钻孔直径φ16mm	台班	0.064005	186.72	11.95		
		剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm	台班	0.004393	276.31	1.21		
		折方机 厚度×宽度 4mm×2000mm	台班	0.004393	56.65	0.25		

项目编码	030702001054	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.053	2866.71	1430.72	0	537.31	738.5	151.93563	75.82816	0	28.47743	39.1405
031106-1	地下室增加费	100元	1.5122	6.72	0	0	2.74	1.66	10.161984	0	0	4.143428	2.510252
小计									162.097614	75.82816	0	32.620858	41.650752

清单项目综合单价 312.197384

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	42.245629	1.376	58.13		
		增加人工费	元	10.161984	1	10.16		
		技工人工费(安装)	元	52.891528	1.351	71.46		
		高级技工人工费(安装)	元	15.913304	1.3594	21.63		
	材料	热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.5697	96.87	55.19		
		角钢 >63	kg	2.132155	4.093	8.73		
		扁钢 <59	kg	0.113413	4.711	0.53		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.071213	4.142	0.29		
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)	10套	0.891475	3.1	2.76		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1055	0.58	0.06		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.09706	7.49	0.73		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.385075	6.45	2.48		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.11816	8.38	0.99		
		碳钢气焊条 <φ2mm	kg	0.076488	25.74	1.97		
		乙炔气	kg	0.01113	16.54	0.18		
		氧气	m3	0.031175	4.5	0.14		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.040037	21.5	0.86		
		电	kWh	0.001424	0.77	0		
		其他材料费	元	0.547018	1	0.55		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	4.143428	1	4.14		
		交流弧焊机 容量21kV·A	台班	0.193065	88.4	17.07		
		台式钻床 钻孔直径φ16mm	台班	0.053805	186.72	10.05		
		剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm	台班	0.003693	276.31	1.02		
		折方机 厚度×宽度 4mm×2000mm	台班	0.003693	56.65	0.21		

项目编码	030702001055	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.041	2866.71	1430.72	0	537.31	738.5	117.53511	58.65952	0	22.02971	30.2785
031106-1	地下室增加费	100元	1.1754	6.72	0	0	2.74	1.66	7.898688	0	0	3.220596	1.951164
小计									125.433798	58.65952	0	25.250306	32.229664

清单项目综合单价 241.573288

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	32.835465	1.376	45.18		
		增加人工费	元	7.898688	1	7.9		
		技工人工费(安装)	元	41.110003	1.351	55.54		
		高级技工人工费(安装)	元	12.368634	1.3594	16.81		
	材料	热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.4428	96.87	42.89		
		角钢 >63	kg	1.65722	4.093	6.78		
		扁钢 <59	kg	0.08815	4.711	0.42		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.05535	4.142	0.23		
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)	10套	0.6929	3.1	2.15		
		膨胀螺栓 M12	套	0.082	0.58	0.05		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.07544	7.49	0.57		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.2993	6.45	1.93		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.09184	8.38	0.77		
		碳钢气焊条 <φ2mm	kg	0.05945	25.74	1.53		
		乙炔气	kg	0.008651	16.54	0.14		
		氧气	m3	0.024231	4.5	0.11		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.031119	21.5	0.67		
		电	kWh	0.001107	0.77	0		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费	元	0.42517	1	0.43		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.220596	1	3.22		
		交流弧焊机 容量21kV·A	台班	0.15006	88.4	13.27		
		台式钻床 钻孔直径Φ16mm	台班	0.04182	186.72	7.81		
		剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm	台班	0.00287	276.31	0.79		
		折方机 厚度×宽度 4mm×2000mm	台班	0.00287	56.65	0.16		

项目编码	030702001056	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.029	2866.71	1430.72	0	537.31	738.5	83.13459	41.49088	0	15.58199	21.4165
031106-1	地下室增加费	100元	0.817	6.72	0	0	2.74	1.66	5.49024	0	0	2.23858	1.35622
小计									88.62483	41.49088	0	17.82057	22.77272
清单项目综合单价													170.70900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	22.824653	1.376	31.41		
		增加人工费	元	5.49024	1	5.49		
		技工人工费(安装)	元	28.576466	1.351	38.61		
		高级技工人工费(安装)	元	8.597709	1.3594	11.69		
	材料	热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.3078	96.87	29.82		
		角钢 >63	kg	1.15197	4.093	4.72		
		扁钢 <59	kg	0.061275	4.711	0.29		
		圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.038475	4.142	0.16		
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)	10套	0.48165	3.1	1.49		
		膨胀螺栓 M12	套	0.057	0.58	0.03		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.05244	7.49	0.39		
		低碳钢焊条 结422Φ2.5mm	kg	0.20805	6.45	1.34		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.06384	8.38	0.53		
		碳钢气焊条 <Φ2mm	kg	0.041325	25.74	1.06		
		乙炔气	kg	0.006014	16.54	0.1		
		氧气	m3	0.016844	4.5	0.08		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.021632	21.5	0.47		
		电	kWh	0.00077	0.77	0		
		其他材料费	元	0.295545	1	0.3		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.23858	1	2.24		
		交流弧焊机 容量21kV·A	台班	0.10431	88.4	9.22		
		台式钻床 钻孔直径Φ16mm	台班	0.02907	186.72	5.43		
		剪板机 厚度×宽度6.3mm×2000mm	台班	0.001995	276.31	0.55		
		折方机 厚度×宽度 4mm×2000mm	台班	0.001995	56.65	0.11		

项目编码	031002002004	项目名称	设备支架	计量单位	kg	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-19	设备支架制作 单件重量(kg以内) 50	100kg	0.1	455.22	466.41	0	427.28	152.15	45.522	46.641	0	42.728	15.215
030808-22	设备支架安装 单件重量(kg以内) 50	100kg	0.1	229.38	47.94	0	134.79	61.91	22.938	4.794	0	13.479	6.191
031106-1	地下室增加费	100元	0.069	6.72	0	0	2.74	1.66	0.46368	0	0	0.18906	0.11454
小计									68.92368	51.435	0	56.39606	21.52054
清单项目综合单价													198.27528

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.98907	1.376	1.36		
		增加人工费	元	0.460051	1	0.46		
		技工人工费(安装)	元	3.35675	1.351	4.53		
		高级技工人工费(安装)	元	0.69887	1.3594	0.95		
	材料	型钢(综合)	kg	1.05	4.1	4.31		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.04224	7.1	0.3		
		氧气	m3	0.00891	4.5	0.04		
		乙炔气	kg	0.00297	16.54	0.05		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.0304	6.33	0.19		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.005	21.5	0.11		
		机油	kg	0.00401	12	0.05		
		其他材料费	元	0.1013	1	0.1		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.18758	1	0.19		
		立式钻床 钻孔直径Φ25mm	台班	0.01087	192.65	2.09		
		立式钻床 钻孔直径Φ50mm	台班	0.00138	232.82	0.32		
		直流电焊机 20kW	台班	0.01818	169.55	3.08		
		砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm	台班	0.005	24.59	0.12		

项目编码	031201003012	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	36.18	1.61	0	13.48	8.95	3.618	0.161	0	1.348	0.895
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.1	23.98	15.56	0	6.74	6.5	2.398	1.556	0	0.674	0.65
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.1	23.16	13.17	0	6.74	6.21	2.316	1.317	0	0.674	0.621
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	23.16	6.05	0	0	5.4	2.316	0.605	0	0	0.54
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	23.16	5.3	0	0	5.36	2.316	0.53	0	0	0.536
小计									12.964	4.169	0	2.696	3.242
清单项目综合单价													23.071

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.41363	1.376	0.57		
		技工人工费(安装)	元	0.45485	1.351	0.61		
		高级技工人工费(安装)	元	0.08294	1.3594	0.11		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.0109	0.75	0.01		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0211	13.37	0.28		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.015	7.36	0.11		
		钢丝刷	把	0.0015	2.77	0		
		溶剂汽油	kg	0.00138	6	0.01		
		其他材料费	元	0.00375	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.0002	1348.28	0.27		

项目编码	030704001004	项目名称	通风工程检测、调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额	定额单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-50	通风空调系统调整费	100元	1160.4515	2.93	3.35	0	0	0.81	3400.122895	3887.512525	0	0	939.965715
小计									3400.122895	3887.512525	0	0	939.965715
清单项目综合单价													8227.601135
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费				元		3400.122895	1		3400.12		
	材料	增加材料费				元		3887.512525	1		3887.51		
	主材												
	设备												
	机械												

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程（人防部分）
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	10458.34	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	4123.06	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程（人防部分）
标　　段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		安装工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					14581.40
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	10458.34
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_4	100	8494.33
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	1964.01
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	4123.06
1-10-1	031301017015	脚手架搭拆	(1)综合脚手架 (2)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	项	1	4123.06	4123.06
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9	100	0
1-14-1	14.1	组装平台		项		100	0
1-14-2	14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-14-3	14.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-14-4	14.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-14-5	14.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-14-6	14.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-14-7	14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-14-8	14.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-14-9	14.9	格架式抱杆		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							14581.40

材料设备暂估价计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程（人防部分）
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程（人防部分）
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程（人防部分）
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程（人防部分）
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程（人防部分）
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-暖通工程（人防部分）
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	17698.4
1	增值税应纳税额	A5	3.02	15802.14
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	1896.26
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	21789.32
合计				39487.72

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-室外机配套工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	单位工程名称	金额:(元)
1	新安街道文汇学校改扩建工程-室外电气工程	36988.6
2	新安街道文汇学校改扩建工程-室外智能化工程	314875.44
3	新安街道文汇学校改扩建工程-室外给排水工程	1546481.98
4	新安街道文汇学校改扩建工程-景观给排水工程	478374.7
5	新安街道文汇学校改扩建工程-雨水回收工程	386410.26
6	新安街道文汇学校改扩建工程-室外消防水工程	345763.28
7	暂列金额	0
8	专业工程暂估价	0
9	优质优价奖励费	0
合计		3108894.26

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-室外电气工程　　第 1 页，共 2 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		室外电气					31594.34	0	
1-1	040504001001	砌筑井	(1)电缆人孔井 (2)1500x1500x1500 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	座	2	3966.45	7932.9		
1-2	040101002001	挖沟槽土方	(1)挖沟槽土方 (2)土壤类别综合考虑 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	9.13	12.29	112.21		
1-3	040103001001	回填方	(1)回填砂 (2)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	3.2	290.78	930.5		
1-4	040103001002	回填方	(1)回填土 (2)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	5.93	30.79	182.58		
1-5	040103002001	余方弃置	(1)土方外运 (2)运距综合考虑 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	3.2	52.18	166.98		
1-6	010103002010	余方弃置	(1)土方外运 (2)投标人报价时应综合考虑土方运至合理弃土点的运距、弃置费等一切费用 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	3.2	87.65	280.48		
1-7	040804001001	配管	(1)预埋钢管 (2)DN150 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	78.24	123.29	9646.21		
1-8	010501001011	垫层	(1)C20混凝土垫层 (2)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	1.37	530.6	726.92		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-室外电气工程　　第 2 页，共 2 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-9	030408001062	电力电缆	(1)电力电缆WDZN-YJY-3*120 (2)满足B1、B2燃烧等级 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	25.51	427.23	10898.64		
1-10	030408006016	电力电缆头	(1)电力电缆终端头制作安装(截面mm2以下) 120 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	358.46	716.92		
合计							31594.34	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 新安街道文汇学校改扩建工程-室外电气工程　　标段： 新安街道文汇学校改扩建工程

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040503-370	砖墙 抹灰 井内侧	100m2	0.09	3723.66	1170.26	0	105.37	885.15	335.1294	105.3234	0	9.4833	79.6635
040501-874换	矩形盖板(板厚200mm以内)	10m3	0.081	2596	5197.14	0	26.98	997.87	210.276	420.96834	0	2.18538	80.82747
040503-385	检查井 铸铁 井盖、座	10套	0.1	890.23	3723.16	0	2.95	382.3	89.023	372.316	0	0.295	38.23
040105-1	现浇构件圆钢筋 制作 Φ10mm以内	t	0.034	493.7	4245.55	0	13.58	418.51	16.7858	144.3487	0	0.46172	14.22934
040105-2	现浇构件圆钢筋 安装 Φ10mm以内	t	0.034	1008.41	42.72	0	71.26	254.6	34.28594	1.45248	0	2.42284	8.6564
040105-3	现浇构件圆钢筋 制作 Φ25mm以内	t	0.027	342.89	4308.13	0	30.73	387.7	9.25803	116.31951	0	0.82971	10.4679
040105-4	现浇构件圆钢筋 安装 Φ25mm以内	t	0.027	770.89	50.04	0	79.33	198.02	20.81403	1.35108	0	2.14191	5.34654
040303-2换	基础 混凝土垫层	10m3	0.026	781.4	4295.58	0	13.79	492.04	20.3164	111.68508	0	0.35854	12.79304
040303-3换	基础 混凝土	10m3	0.05	483.43	5185.02	0	14.55	481.86	24.1715	259.251	0	0.7275	24.093
010005-37换	非泵送现浇混凝土浇捣、养护 矩形柱	10m3	0.18	1928.68	5117.54	0	14.55	828.82	347.1624	921.1572	0	2.619	149.1876
小计									1107.2225	2454.17279	0	21.5249	423.49479
清单项目综合单价													4006.41498

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	28.6758	1.376	39.46		
		普工人工费	元	212.355745	1.376	292.2		
		技工人工费(建筑)	元	227.7612	1.351	307.71		
		技工人工费	元	343.25918	1.351	463.74		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	19.8855	1	19.89		
		圆钢(盘圆)(HPB300)φ6.5～10mm	t	0.034338	4142	142.23		
		塑料薄膜	m2	11.675664	0.49	5.72		
		草袋	个	0.23868	1.5	0.36		
		煤焦沥青漆	kg	0.492	18.29	9		
		圆钢(HPB235)Φ10mm以外	t	0.02756	4142	114.15		
		水	m3	1.680417	3.77	6.34		
		干混抹灰砂浆 M20	t	0.32283	325	104.92		
		(商品)普通混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.258825	422.43	109.34		
		(商品)普通混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.818	497.37	904.22		
		镀锌铁丝(综合)	kg	0.304515	4.7	1.43		
		干混砌筑砂浆 M7.5	t	0.0483	275	13.28		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.8181	497.37	406.9		
		泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.45675	509.44	232.69		
		碳钢电焊条(综合)	kg	0.1908	6.95	1.33		
	主材	铸铁井盖、井座 Φ700mm轻型	套	1	350	350		
	设备							
	机械	电动卷扬机 单筒慢速牵引力50kN	台班	0.01005	237.54	2.39		
		交流电焊机 30kV·A	台班	0.011925	176.29	2.1		
		机动翻斗车 装载质量1t	台班	0.02826	273.78	7.74		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.195492	14.22	2.78		
		干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00831	245.63	2.04		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.2583	11.73	3.03		
		钢筋切断机 直径Φ40mm	台班	0.00607	46.3	0.28		
		对焊机 容量75kV·A	台班	0.002385	215.97	0.52		
		钢筋弯曲机 直径Φ40mm	台班	0.017275	27.39	0.47		

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	9.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040101-46	挖掘机挖沟槽土方 一、二类土	1000m3	0.001	1730.31	0	0	4964.98	713.54	1.73031	0	0	4.96498	0.71354
040101-1	人工挖土方 一、二类土	100m3	0.0007	2548.37	0	0	0	560.9	1.783859	0	0	0	0.39263
010001-142	装载机装土	1000m3	0.001	867.75	0	0	1827.63	313.46	0.86775	0	0	1.82763	0.31346
小计									4.381919	0	0	6.79261	1.41963
清单项目综合单价													12.5941590

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.373159	1.376	3.27		
		普工人工费(建筑)	元	0.63063	1.376	0.87		
	材料							
	主材							
	设备							
	机械	履带式推土机 功率75kW	台班	0.000194	1075.26	0.21		
		轮胎式装载机 斗容量1.5m3	台班	0.00201	909.27	1.83		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量0.6	台班	0.004962	958.56	4.76		

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	3.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040101-176	机械回填 砂	100m3	0.01	1312.24	25527	0	631.11	1607.47	13.1224	255.27	0	6.3111	16.0747
小计									13.1224	255.27	0	6.3111	16.0747
清单项目综合单价													290.77820

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	9.5366	1.376	13.12		
	材料	中砂	m3	1.27	201	255.27		
	主材							
	设备							
	机械	履带式推土机 功率90kW	台班	0.0035	1270.7	4.45		
		内燃光轮压路机(工作质量8t 大型)	台班	0.0033	564.75	1.86		

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	5.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040101-175	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1875.86	5.84	0	734.18	462.36	18.7586	0.0584	0	7.3418	4.6236
小计									18.7586	0.0584	0	7.3418	4.6236
清单项目综合单价													30.782400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	13.6327	1.376	18.76		
	材料	水	m3	0.0155	3.77	0.06		
	主材							
	设备							
	机械	履带式推土机 功率90kW	台班	0.004	1270.7	5.08		
		内燃光轮压路机(工作质量8t 大型)	台班	0.004	564.75	2.26		

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	3.2

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-172换	新型全密闭式智能泥头车运输土方 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 满载质量31t 1km以内(实际运距:15km)	1000m3	0.0004	0	45.69	0	44787.72	3003.51	0	0.018276	0	17.915088	1.201404
010001-174换	新型全密闭式智能泥头车运输土方 LNG 满载质量31t 1km以内(实际运距:15km)	1000m3	0.0003	0	45.69	0	43890.41	2943.38	0	0.013707	0	13.167123	0.883014
010001-176换	新型全密闭式智能泥头车运输土方 纯电动 满载质量31t 1km以内(实际运距:15km)	1000m3	0.0003	0	45.69	0	59269.67	3973.95	0	0.013707	0	17.780901	1.192185
小计									0	0.04569	0	48.863112	3.276603
清单项目综合单价													52.1854050
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工												
	材料	水				m3		0.012	3.77		0.05		
		其它材料费(按百分比计算)				元		0.00045	1		0		
	主材												
	设备												
	机械	洒水车 罐容量4000L				台班		0.0006	648.54		0.39		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF				台班		0.01225	1449.75		17.76		
		新型全密闭式智能泥头车 LNG				台班		0.009188	1420.45		13.05		
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动				台班		0.009188	1922.63		17.67		
项目编码	010103002010	项目名称		余方弃置				计量单位	m3		工程量	3.2	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-172换	新型全密闭式智能泥头车运输土方 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 满载质量31t 1km以内(实际运距:12km)	1000m3	0.001	0	45.69	0	38038.15	2551.22	0	0.04569	0	38.03815	2.55122
独立费	弃土场受纳处置费	m3	1	0	47	0	0	0	0	47	0	0	0
小计									0	47.04569	0	38.03815	2.55122
清单项目综合单价													87.635060
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工												
	材料	水				m3		0.012	3.77		0.05		
		其它材料费(按百分比计算)				元		0.00045	1		0		
	主材												
	设备												
	机械	洒水车 罐容量4000L				台班		0.0006	648.54		0.39		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF				台班		0.026542	1418.47		37.65		
项目编码	040804001001	项目名称		配管				计量单位	m		工程量	78.24	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040903-7	钢管排管敷设 公称外径(150mm以内)	100m	0.01	458.17	10862.08	0	126.49	882.88	4.5817	108.6208	0	1.2649	8.8288
小计									4.5817	108.6208	0	1.2649	8.8288
清单项目综合单价													123.296200
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		1.8297	1.376		2.52		
		技工人工费				元		1.5278	1.351		2.06		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元		1.0755	1		1.08		
		镀锌铁丝(综合)				kg		0.0066	4.7		0.03		
		圆钢(盘圆)(HPB300) Φ6.5～10mm (以千克计)				kg		0.07836	4.142		0.32		
		碳钢电焊条(综合)				kg		0.0136	6.95		0.09		
		热镀锌钢管 DN150×4.5				m		1.03	100.84		103.87		
		镀锌管接头 150				个		0.1648	19.6		3.23		
	主材												
	设备												
	机械	中频煨弯机 圆管 Φ200mm以内				台班		0.001	176.6		0.18		
		交流电焊机 21kV·A				台班		0.0071	153.28		1.09		
项目编码	010501001011	项目名称		垫层				计量单位	m3		工程量	1.37	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040901-6换	基础制作 混凝土垫层	10m3	0.1	14.74	4774.38	0	164.73	352.18	1.474	477.438	0	16.473	35.218
小计									1.474	477.438	0	16.473	35.218
清单项目综合单价													530.60300
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		0.487	1.376		0.67		
		技工人工费				元		0.595	1.351		0.8		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元		4.727	1		4.73		
		水				m3		0.408	3.77		1.54		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3		1.015	464.21		471.17		
	主材												
	设备												
	机械	机动翻斗车 装载质量1t				台班		0.051	269.74		13.76		
		混凝土振动器 平板式				台班		0.191	14.22		2.72		
项目编码	030408001062	项目名称		电力电缆				计量单位	m		工程量	25.51	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-55换	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 120[电力电缆WDZN-YJY-3*120](三芯电力电缆)	100m	0.01	914.33	39536.5	0	87.77	2183.95	9.1433	395.365	0	0.8777	21.8395
小计									9.1433	395.365	0	0.8777	21.8395
清单项目综合单价													427.225500
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		2.015775	1.376		2.77		
		技工人工费(安装)				元		3.85608	1.351		5.21		
		高级技工人工费(安装)				元		0.85332	1.3594		1.16		
	材料	标志牌				个		0.06	0.8		0.05		
		其他材料费				元		0.073	1		0.07		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2		0.0007	15.45		0.01		
		电力电缆WDZN-YJY-3*120				m		1.01	391.32		395.23		
	主材												

工程量清单综合单价分析表

	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.000578	656.81	0.38		
		载货汽车 装载质量4t	台班	0.000578	505.11	0.29		
		电动卷扬机 单筒慢速牵引力30kN	台班	0.000908	227.72	0.21		

项目编码	030408006016	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-134	户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 1kV以下 截面(mm2以下) 120	个	1	138.7	177.68	0	2.5	39.58	138.7	177.68	0	2.5	39.58
小计									138.7	177.68	0	2.5	39.58
清单项目综合单价									358.46				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	16.753	1.376	23.05		
		技工人工费(安装)	元	59.811	1.351	80.8		
		高级技工人工费(安装)	元	25.63	1.3594	34.84		
	材料	汽油 60#～70#	kg	0.8	7.54	6.03		
		铜接线端子 DT-120	个	3.76	14	52.64		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.07	69.5	4.87		
		其他材料费	元	8.118	1	8.12		
		焊锡丝	kg	0.12	75.6	9.07		
		镀锡裸铜绞线 16mm2	kg	0.3	68	20.4		
		固定卡子 3×80	套	2.06	2.5	5.15		
		1kV电缆热缩型终端头 70～120mm2	个	1.02	70	71.4		
	主材							
	设备							
	机械	其他机械费	元	2.5	1	2.5		

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-室外电气工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	758.35	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1-合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	2526.21	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	0	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-室外电气工程
标　　段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		安装工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					3284.56
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	758.35
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_4+B1_1_3+B1_1_13+B1_1_9+B1_1_10	100	621.87
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	136.48
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	2526.21
1-8-1	041102002001	基础模板	(1)人孔井木模板 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	1	2526.21	2526.21
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	0
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9	100	0
1-14-1	14.1	组装平台		项		100	0
1-14-2	14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-14-3	14.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-14-4	14.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-14-5	14.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-14-6	14.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-14-7	14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-14-8	14.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-14-9	14.9	格架式抱杆		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							3284.56

材料设备暂估价计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-室外电气工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-室外电气工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-室外电气工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-室外电气工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-室外电气工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-室外电气工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	1210.17
1	增值税应纳税额	A5	3.02	1080.51
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	129.66
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	899.53
合计				2109.7

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-室外智能化工程　　第 1 页，共 10 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		分部工程					229330.65	0	
1-1	030506007014	视频系统设备	(1)网络枪式提像机(变焦) (2)传感器类型1/3英寸CMOS;像素400万P6最大分辨率2688x1520，最低照度0.002Lux(彩色模式)0.0002Lux(黑白模式):0Lux(补光灯开启)，最大补光距离50m(红外);镜头类型定焦:镜头焦距3.6mm;通用行为分析绊线入侵:区域入侵视频压缩标准-.265;H.264;H.264B;MJPEG;智能编码H.264:支持H.265:支持;宽动态120dB，报警事件网络断开:P冲突:非法访问:动态检测:视频遮挡:绊线入侵:区域入侵:电压检测:安全异常，接入标准ONVE(ProfileS/ProfileT);;CC;GB/T28181;供电方式DC12V/POE;防护等级P67 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	14	1065.13	14911.82		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-室外智能化工程　　第 2 页，共 10 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2	030506007015	视频系统设备	(1)人脸机拍榻像枪机 (2)传感器类型13英寸CMOS;像素400万最大分辨率2688x1520，最低照度0.002Lux(彩色模式):0.0002Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启):最大补光距离50m(红外);镜头类型定焦:镜头焦距3.6mm;通用行为分析绊线入侵:区域入侵视频压缩标准-265;H.264;H.264B;MJPEG:智能编码H.264:支持.265:支持:宽动态120dB:报警事件网络断开:P冲突:非法访问:动态检测:视频遮挡:绊线入侵:区域入侵:电压检测:安全异常:接入标准ONVF(ProfileS/ProfileT);;CG;GB/T28181;供电方式DC12V/POE;防护等级P67’ (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	2	1065.13	2130.26		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-室外智能化工程　　第 3 页，共 10 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3	030506007016	视频系统设备	(1)网络快球摄像机 (2)1/2.8英寸CMOS;400万:2560x1440，最低照度彩色:0.005lux@F1.6黑白0.0005lux@F1.60Lux(红外灯开启)，150m(红外);镜头焦距4.8mm~154mm;32倍，音频输入1路(LNEIN:裸线);音频输出1路(LINEOUT;裸线):报警接门2进1出:语音对讲支持:报警输入2路，开关量输入(0~5VDC):供电方式AC24V/3A+25%(标配):接口类型RJ45接口 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	7	1065.13	7455.91		
1-4	030507008002	监控摄像设备	(1)监控立杆 3.5m (2)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	23	1228.63	28258.49		
1-5	030404017158	配电箱	(1)室外设备箱 (2)600×635×450mm,配置混泥土基础安装 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	7	1967.34	13771.38		
1-6	030506001007	扩声系统设备	(1)壁挂音柱 (2)额定功率(100V):120W，额定功率(70V):60W，灵敏度:94dB，阻抗:黑: COM 白: 80Ω，频率响应:110Hz-15kHz 防护等级:IP66 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	10	1733	17330		
1-7	030411004060	配线	(1)配线 (2)RVSP2*1.5 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	200.8	5.24	1052.19		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-室外智能化工程　　第 4 页，共 10 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-8	030502005013	双绞线缆	(1)Cat6.UTP.4P (2)含双绞线测试 (3)含水晶头 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	115	6.62	761.3		
1-9	030411004061	配线	(1)配线 (2)RVV2*1.0 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	115	4.13	474.95		
1-10	030502007010	光缆	(1)12芯单模铠装光纤 (2)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	1640.82	15.03	24661.52		
1-11	030411004062	配线	(1)配线 (2)RVV3*2.5 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	22.54	13.17	296.85		
1-12	030411001078	配管	(1)配管 (2)埋地 (3)PVC20 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	230	11.12	2557.6		
1-13	030411001079	配管	(1)配管 (2)埋地 (3)PVC25 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	45.08	15.03	677.55		
1-14	040504001002	砌筑井	(1)弱电手孔井 (2)600*600*800 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	座	21	846.38	17773.98		
1-15	040101002002	挖沟槽土方	(1)挖沟槽土方 (2)一、二类土 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	193.68	10.48	2029.77		
1-16	040103001003	回填方	(1)回填土 (2)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	193.68	30.79	5963.41		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-室外智能化工程　　第 5 页，共 10 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-17	030507016006	停车场管理设备	(1)双防区围栏主机(2)自带网口，支持TCP/IP网络通信协议,提升产品通信连接能力和稳定性应能通过智能控制终端实现实时查看主机信息、远程布撤防、电压等级调节等功能。德国设计，双核科技，多级联网。高压5000-10000伏，低压500-1000伏，交流峰值≤10A(0.3ms以上时<300mA) ；脉冲周期:≥1.0s；脉冲持续时间:≤0.1s；脉冲最大电量≤2.5mc ；脉冲最大能量: ≤5.0J ；报警方式:防拆\断路\短路；能定时自动布撤防，定时自动高低压切换，掉电记忆，多级电压调节。可连接电子围栏键盘等设备。(10001)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	14	2728.97	38205.58		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-室外智能化工程　　第 6 页，共 10 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-18	030507016007	停车场管理设备	(1)单防区围栏主机 (2)自带网口，支持TCP/IP网络通信协议,提升产品通信连接能力和稳定性应能通过智能控制终端实现实时查看主机信息、远程布撤防、电压等级调节等功能。德国设计，双核科技，多级联网。高压5000-10000伏，低压500-1000伏，交流峰值≤10A(0.3ms以上时<300mA) ；脉冲周期:≥1.0s；脉冲持续时间:≤0.1s；脉冲最大电量≤2.5mc ；脉冲最大能量: ≤5.0J ；报警方式:防拆\断路\短路；能定时自动布撤防，定时自动高低压切换，掉电记忆，多级电压调节。可连接电子围栏键盘等设备。 (10001)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	2828.97	2828.97		
1-19	030507016008	停车场管理设备	(1)四线张力电子围栏 (2)脉冲电子围栏专业金属导线，含十几种金属，抗氧化，耐腐蚀，耐高压,具有良好的导电率，每百米电阻小于2.5欧姆。含高压绝缘线:电子围栏专业高压绝缘导线，有黑色和蓝色，耐受30KV电压。含线线连接器、紧线器、避雷器，紧线器:黑色工程塑料，耐高压、抗氧化、耐腐蚀性，用于合金线的收紧，一个防区的每根线需配置一个。 (2001)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	47	534.72	25131.84		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-室外智能化工程　　

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-20	030411001080	配管	(1)配管 (2)埋地 (3)PVC50 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	902	21.44	19338.88		
1-21	030411001081	配管	(1)配管 (2)埋地 (3)SC50 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	1	51.4	51.4		
1-22	030411001082	配管	(1)配管 (2)埋地 (3)SC100 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	38	96.5	3667		
2		停车场管理系统					56847.79	0	
2-1	030507016009	停车场管理设备	(1)数字道闸 (2)包含:2个遥控器，道闸类型:快速直杆，道闸杆长:≥3米，运行速度:1.6~2秒，机箱材质:冷轧钢，遥控距离:≥30m，输入电压:220VAC+10%，电机驱动:交流电机，机箱材质:冷轧钢，电机功率:90W，通信接口:TCP/IP、IO，功能特性:支持外接红绿灯警示、外接红外保护、外接地感功能,支持强冷天气，含支持手动按钮及无线遥控按钮升闸、降闸、停止操作;停电自动解锁。停电后可手动起杆,含三联按钮 (3)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作	台	2	4728.97	9457.94		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-室外智能化工程　　第 8 页，共 10 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2	030507001003	入侵探测设备	(1)防砸雷达 (2)采用79GHz MMIC技术,分辨率更高,检测更稳定;雷达检测距离可调,检测宽度可调,操作方便,通用性强;无需学习背景,适应更多复杂现场环境; 采用先进的信号处理技术,可稳定检测到行人和车辆,有效防止“砸车、砸人”事故的发生。采用LED灯指示雷达工作状态,状态更直观。自动记录雷达的配置参数,断电重启后可恢复至之前的工作状态;环境适应性强,检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。具备检测车和人功能,支持单人过滤。含地感线圈 (3)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作	套	2	680.96	1361.92		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-室外智能化工程　　第 9 页，共 10 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3	030507016010	停车场管理设备	(1)出入口控制机 (2)防雷级别：三级防雷保护。镜头类型：变焦镜头像素：200万分辨率：1080P，720P调节角度：?度上、下、左、右可调，调节范围为15度一体式模具成型机架，有效杜绝人为性掰动摄像机，同时高清摄像机内嵌式安装，有效防尘、防水雾的损耗。 能与NVR联动，实现录像存储、无牌车抓拍等功能。内置补光灯：灯光控制： 光敏?动控制补光距离：5m处光照?于50LUX (3)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作	台	2	8604.3	17208.6		
2-4	030507016011	停车场管理设备	(1)车牌识别一体机 (2)防雷级别:三级防雷保护。镜头类型:变焦镜头，像素:200万，分辨率:1080P,720P，调节角度:角度上、下、左、右可调,调节范围为15度，一体式模具成型机架,有效杜绝人为性掰动摄像机,同时高清摄像机内嵌式安装,有效防尘、防水雾的损耗。能与NVR联动,实现录像存储、无牌车抓拍等功能。内置补光灯:灯光控制: 光敏自动控制，补光距离:5m处光照大于50LUX (20001)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作	台	2	8604.3	17208.6		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-室外智能化工程　　第 10 页，共 10 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-5	030504002013	服务器显示设备	(1)信息显示屏 (2)入口显示车牌号,车场余位,直连摄像机 (3)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作	台	2	249.24	498.48		
2-6	030404017160	配电箱	(1)UPS配电箱 (2)箱体规格:250*120*80，小型断路器:NXB-63 1P C20A*2，小型断路器:NXB-63 1P C16A*10，信号灯:ND16-22DS 220V*3，熔断器:RT18-32/6A*3，含辅材 (13)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作	台	1	2745.35	2745.35		
2-7	030503001007	中央管理系统	(1)管理工作站停车场管理电脑 (2)CPU:Intel Core i5 ;内存≥ 4G ;硬盘≥1TB ;显示器≥20 寸 (3)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作	台（套）	1	5398.73	5398.73		
2-8	030501017015	软件	(1)停车场控制管理软件 (2)配套软件安装 (3)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作	套	1	2968.17	2968.17		
2-9	030501017016	安全岛	(1)安全岛 (2)成套 (3)其他:包括但不限于招标文件、图纸、规范等要求完成本项目的其他一切相关工作	套	1	0	0		
合计							286178.44	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 新安街道文汇学校改扩建工程-室外智能化工程　　标段： 新安街道文汇学校改扩建工程

项目编码	030506007014	项目名称	视频系统设备	计量单位	台	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-59	CCD摄像机[网络枪式提像机(变焦)]	台	1	162.48	3	860	3.5	36.15	162.48	3	860	3.5	36.15
小计									162.48	3	860	3.5	36.15
清单项目综合单价									1065.13				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	96.303	1.351	130.11		
		普工人工费(安装)	元	23.525	1.376	32.37		
	材料	其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备	网络枪式提像机(变焦)						
	机械	仪器仪表使用费	元	3.5	1	3.5		

项目编码	030506007015	项目名称	视频系统设备	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-59	CCD摄像机[人脸机拍摄像枪机]	台	1	162.48	3	860	3.5	36.15	162.48	3	860	3.5	36.15
小计									162.48	3	860	3.5	36.15
清单项目综合单价									1065.13				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	96.303	1.351	130.11		
		普工人工费(安装)	元	23.525	1.376	32.37		
	材料	其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备	人脸机拍摄像枪机						
	机械	仪器仪表使用费	元	3.5	1	3.5		

项目编码	030506007016	项目名称	视频系统设备	计量单位	台	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-59	CCD摄像机[网络快球摄像机]	台	1	162.48	3	860	3.5	36.15	162.48	3	860	3.5	36.15
小计									162.48	3	860	3.5	36.15
清单项目综合单价									1065.13				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	96.303	1.351	130.11		
		普工人工费(安装)	元	23.525	1.376	32.37		
	材料	其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备	网络快球摄像机						
	机械	仪器仪表使用费	元	3.5	1	3.5		

项目编码	030507008002	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-88换	摄像机立杆 5m以下	根	1	389.94	382	0	0	104.93	389.94	382	0	0	104.93
040805-81	混凝土杆座	10座	0.1	669.03	2248.96	0	226.29	274.87	66.903	224.896	0	22.629	27.487
010010-62	小型构件 木模板	100m2	0.0007	8763.73	3944.5	0	323.98	2147.83	6.134611	2.76115	0	0.226786	1.503481
小计									462.977611	609.65715	0	22.855786	133.920481
清单项目综合单价									1229.411028				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	0.531237	1.376	0.73		
		普工人工费	元	13.905	1.376	19.13		
		技工人工费(安装)	元	231.126	1.351	312.25		
		技工人工费(建筑)	元	3.66128	1.351	4.95		
		技工人工费	元	35.359	1.351	47.77		
		普工人工费(安装)	元	56.461	1.376	77.69		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	3.374103	1	3.37		
		精制六角带帽螺栓 M8×30	套	2.04	0.32	0.65		
		铁钉 综合	kg	0.003077	5.5	0.02		
		其他材料费	元	12	1	12		
		监控立杆 3.5m	根	1	370	370		
		松杂枋板材(周转材)	m3	0.000651	1975	1.29		
		半硬质塑料管 φ32mm	m	0.7	5.6	3.92		
		隔离剂	kg	0.006478	8	0.05		
		混凝土杆座	10座	1	217	217		
		建筑模板 1830×915×18 三级黑板	张	0.013537	85	1.15		
	主材							
	设备							
	机械	载货汽车 装载质量4t	台班	0.0448	505.11	22.63		
		载货汽车 装载质量6t	台班	0.000231	585.3	0.14		
		木工圆锯机 直径φ500mm	台班	0.002779	26.95	0.07		

项目编码	030404017158	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[室外设备箱]	台	1	315.47	33	1500	0	71.09	315.47	33	1500	0	71.09
010005-36	非泵送现浇混凝土浇捣、养护 设备基础	10m3	0.003	898.66	4918.57	0	100.49	450.46	2.69598	14.75571	0	0.30147	1.35138
010010-62	小型构件 木模板	100m2	0.0022	8763.73	3944.5	0	323.98	2147.83	19.280206	8.6779	0	0.712756	4.725226
小计									337.446186	56.43361	1500	1.014226	77.166606
清单项目综合单价									1972.060628				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(建筑)	元	2.231741	1.376	3.07		
		普工人工费(安装)	元	47.555	1.376	65.44		
		技工人工费(建筑)	元	13.150122	1.351	17.77		
		技工人工费(安装)	元	125.881	1.351	170.07		
		高级技工人工费(安装)	元	58.826	1.3594	79.97		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.341157	1	0.34		
		铁钉 综合	kg	0.010111	5.5	0.06		
		水	m3	0.007796	3.77	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75		
		松杂枋板材(周转材)	m3	0.002139	1975	4.22		
		(商品)普通混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.024529	464.21	11.39		
		隔离剂	kg	0.021286	8	0.17		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	裸铜线 10mm2	kg	0.23	64	14.72		
		细石混凝土 C20,骨料最大粒径10mm	m3	0.000729	484.21	0.35		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		建筑模板 1830×915×18 三级黑板	张	0.044479	85	3.78		
		其他材料费	元	8.82	1	8.82		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12	4.85		
	主材							
	设备	室外设备箱						
	机械	机动翻斗车 装载质量1t	台班	0.000947	234.52	0.22		
		载货汽车 装载质量6t	台班	0.000758	585.3	0.44		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.00187	11.73	0.02		
		木工圆锯机 直径φ500mm	台班	0.009132	26.95	0.25		

项目编码	030506001007	项目名称	扩声系统设备	计量单位	台	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030406-18	音箱安装 三单元以下单元最大直径80mm[壁挂音柱]	个	1	48.97	5	1668	0	11.03	48.97	5	1668	0	11.03
小计									48.97	5	1668	0	11.03
清单项目综合单价													1733.00

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	21.408	1.376	29.46		
		技工人工费(安装)	元	14.445	1.351	19.52		
	材料	其他材料费	元	5	1	5		
	主材							
	设备	壁挂音柱						
	机械							

项目编码	030411004060	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	200.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.5	100m单线	0.01	110.3	371.31	0	0	42.84	1.103	3.7131	0	0	0.4284
小计									1.103	3.7131	0	0	0.4284
清单项目综合单价													5.24450

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.13057	1.376	0.18		
		技工人工费(安装)	元	0.57214	1.351	0.77		
		高级技工人工费(安装)	元	0.1106	1.3594	0.15		
	材料	汽油 60#～70#	kg	0.0055	7.54	0.04		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	75.6	0.08		
		RVSP2*1.5	m	1.05	3.4	3.57		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.7	0.01		
		其他材料费	元	0.0045	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030502005013	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	115

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-4换	暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆(对以内) 4	100m	0.01	256.55	327.4	0	3.88	73.09	2.5655	3.274	0	0.0388	0.7309
030401-138	双绞线缆测试	信息点	0.01	3.9	0	0	0.5	0.89	0.039	0	0	0.005	0.0089
030401-11	综合布线水晶头(成品)	个	0	0.32	1.35	0	0	0.14	0	0	0	0	0
小计									2.6045	3.274	0	0.0438	0.7398
清单项目综合单价													6.6621

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.11746	1.376	1.54		
		技工人工费(安装)	元	0.764558	1.351	1.03		
	材料	Cat6,UTP,4P	m	1.02	3.2	3.26		
		其他材料费	元	0.01	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	0.039452	1	0.04		

项目编码	030411004061	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	115

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-186换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.0	100m单线	0.01	108.65	266.17	0	0	37.22	1.0865	2.6617	0	0	0.3722
小计									1.0865	2.6617	0	0	0.3722
清单项目综合单价													4.1204

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.12838	1.376	0.18		
		技工人工费(安装)	元	0.56397	1.351	0.76		
		高级技工人工费(安装)	元	0.1088	1.3594	0.15		
	材料	汽油 60#～70#	kg	0.0055	7.54	0.04		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	75.6	0.08		
		RVV2*1.0	m	1.05	2.4	2.52		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.009	0.7	0.01		
		其他材料费	元	0.0038	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030502007010	项目名称	光缆	计量单位	m	工程量	1640.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-46换	敷设管道光缆 12芯以下	100m	0.01	266.73	1116.86	0	3.51	114.79	2.6673	11.1686	0	0.0351	1.1479
小计									2.6673	11.1686	0	0.0351	1.1479
清单项目综合单价													15.018900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	0.9669	1.376	1.33		
		技工人工费(安装)	元	0.98951	1.351	1.34		

工程量清单综合单价分析表

费用明细									
	材料	12芯单模铠装光纤	m	1.02	10.93	11.15		
		其他材料费	元	0.02	1	0.02		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	0.0351	1	0.04		

项目编码	030411004062	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	22.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-193换	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面(mm2以内) 2.5	100m单线	0.01	134.02	1097.95	0	0	84.39	1.3402	10.9795	0	0	0.8439
小计									1.3402	10.9795	0	0	0.8439
清单项目综合单价													13.163600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.15888	1.376	0.22		
		技工人工费(安装)	元	0.69475	1.351	0.94		
		高级技工人工费(安装)	元	0.1346	1.3594	0.18		
	材料	汽油 60#～70#	kg	0.0066	7.54	0.05		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0003	69.5	0.02		
		焊锡	kg	0.0014	75.6	0.11		
		RVV3*2.5	m	1.05	10.27	10.78		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.0158	0.7	0.01		
		其他材料费	元	0.0085	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030411001078	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	230

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-146	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管外径(mm以内) 20	100m	0.1	728.04	212.73	0	0	170.88	72.804	21.273	0	0	17.088
小计									72.804	21.273	0	0	17.088
清单项目综合单价													111.165

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.86179	1.376	1.19		
		技工人工费(安装)	元	3.77644	1.351	5.1		
		高级技工人工费(安装)	元	0.7302	1.3594	0.99		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.7	0.02		
		胶合剂	kg	0.0008	12.5	0.01		
		锯条	根	0.01	0.77	0.01		
		其他材料费	元	0.0225	1	0.02		
		塑料管接头 Φ16mm-20mm	个	0.2575	0.3	0.08		
		刚性阻燃管 Φ20mm×1.6mm	m	1.1	1.81	1.99		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030411001079	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	45.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-147	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管外径(mm以内) 25	100m	0.01	910.05	374.16	0	0	219.01	9.1005	3.7416	0	0	2.1901
小计									9.1005	3.7416	0	0	2.1901
清单项目综合单价													15.032200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.07721	1.376	1.48		
		技工人工费(安装)	元	4.72046	1.351	6.38		
		高级技工人工费(安装)	元	0.91281	1.3594	1.24		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.7	0.02		
		胶合剂	kg	0.001	12.5	0.01		
		锯条	根	0.01	0.77	0.01		
		其他材料费	元	0.0445	1	0.04		
		塑料管接头 Φ25mm-32mm	个	0.2575	0.75	0.19		
		刚性阻燃管 Φ25mm×1.9mm	m	1.1	3.15	3.47		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	040504001002	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040901-8	接线手井制作 (800×600)	座	1	289.2	468.62	0	1.39	87.17	289.2	468.62	0	1.39	87.17
小计									289.2	468.62	0	1.39	87.17
清单项目综合单价													846.38

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	70.96	1.376	97.64		
		技工人工费	元	111.1	1.351	150.1		
		高级技工人工费	元	30.5	1.3594	41.46		
	材料	砂砾 5～80mm	m3	0.053	90	4.77		
		蒸压灰砂砖 240×115×115	千块	0.168	350	58.8		
		水	m3	6	3.77	22.62		
		混凝土井盖井座 800×600	套	1	260	260		
		干混砌筑砂浆 M10	t	0.069	310	21.39		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.209	483.46	101.04		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.007	198.98	1.39		

项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	193.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040101-46	挖掘机挖沟槽土方 一、二类土	1000m3	0.001	1730.31	0	0	4964.98	713.54	1.73031	0	0	4.96498	0.71354
040101-4	人工挖地(沟)槽 深度2m以内 一、二类土	100m3	0.0006	4202.17	0	0	0	924.9	2.521302	0	0	0	0.55494

工程量清单综合单价分析表

小计						4.251612	0	0	4.96498	1.26848
清单项目综合单价										10.4850720
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费		元	3.089704	1.376		4.25		
	材料									
	主材									
	设备									
	机械	履带式推土机 功率75kW		台班	0.000194	1075.26		0.21		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量0.6		台班	0.004962	958.56		4.76		
项目编码	040103001003	项目名称	回填方		计量单位	m3		工程量	193.68	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040101-175	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1875.86	5.84	0	734.18	462.36	18.7586	0.0584	0	7.3418	4.6236
小计									18.7586	0.0584	0	7.3418	4.6236
清单项目综合单价													30.782400
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工	普工人工费		元	13.6327	1.376		18.76					
	材料	水		m3	0.0155	3.77		0.06					
	主材												
	设备												
	机械	履带式推土机 功率90kW		台班	0.004	1270.7		5.08					
		内燃光轮压路机(工作质量8t 大型)		台班	0.004	564.75		2.26					
项目编码	030507016006	项目名称	停车场管理设备		计量单位	台		工程量	14				

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030408-8	出入口控制机[双防区围栏主机]	套	1	350.72	1	2300	0	77.25	350.72	1	2300	0	77.25
小计									350.72	1	2300	0	77.25
清单项目综合单价													2728.97
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	76.222	1.376		104.88					
		技工人工费(安装)		元	104.007	1.351		140.51					
		高级技工人工费(安装)		元	77.479	1.3594		105.32					
	材料	其他材料费		元	1	1		1					
	主材												
	设备	双防区围栏主机											
	机械												
项目编码	030507016007	项目名称	停车场管理设备		计量单位	台		工程量	1				

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030408-8	出入口控制机[单防区围栏主机]	套	1	350.72	1	2400	0	77.25	350.72	1	2400	0	77.25
小计									350.72	1	2400	0	77.25
清单项目综合单价													2828.97
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	76.222	1.376		104.88					
		技工人工费(安装)		元	104.007	1.351		140.51					
		高级技工人工费(安装)		元	77.479	1.3594		105.32					
	材料	其他材料费		元	1	1		1					
	主材												
	设备	单防区围栏主机											
	机械												
项目编码	030507016008	项目名称	停车场管理设备		计量单位	台		工程量	47				

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030408-14	电动栏杆	套	1	350.72	3	103.65	0	77.35	350.72	3	103.65	0	77.35
小计									350.72	3	103.65	0	77.35
清单项目综合单价													534.72
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	76.222	1.376		104.88					
		技工人工费(安装)		元	104.007	1.351		140.51					
		高级技工人工费(安装)		元	77.479	1.3594		105.32					
	材料	其他材料费		元	3	1		3					
	主材												
	设备	电动栏杆											
	机械												
项目编码	030411001080	项目名称	配管		计量单位	m		工程量	902				

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040804-76	硬塑料管敷设 埋地敷设 公称直径(50mm以内)	100m	0.01	892.64	1003.68	0	0	246.66	8.9264	10.0368	0	0	2.4666
小计									8.9264	10.0368	0	0	2.4666
清单项目综合单价													21.4298
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工	普工人工费		元	1.8551	1.376		2.55					
		技工人工费		元	4.7178	1.351		6.37					
	材料	其它材料费(按百分比计算)		元	0.1483	1		0.15					
		镀锌铁丝(综合)		kg	0.00257	4.7		0.01					
		钢锯条		根	0.01	0.66		0.01					
		刚性阻燃管 Φ50×2.8		m	1.06	8.75		9.28					
		难燃塑料管接头 50		个	0.2575	2.31		0.59					
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030411001081	项目名称	配管		计量单位	m		工程量	1				

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

040804-27	钢管敷设 镀锌钢管理地敷设 公称直径(50mm以内)	100m	0.01	1292.29	3375.19	0	18.22	454.42	12.9229	33.7519	0	0.1822	4.5442
小计									12.9229	33.7519	0	0.1822	4.5442
清单项目综合单价													51.4012
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费					元	2.6857	1.376		3.7		
		技工人工费					元	6.83	1.351		9.23		
	材料	其它材料费(按百分比计算)					元	0.4988	1		0.5		
		镀锌铁丝(综合)					kg	0.00679	4.7		0.03		
		镀锌锁紧螺母 50					个	0.16056	0.9		0.14		
		铅油					kg	0.01448	9.3		0.13		
		热镀锌钢管 DN50×3.8					m	1.04	29.57		30.75		
		镀锌管接头 50					个	0.1648	6.1		1.01		
		镀锌钢管塑料护口 50					个	0.1545	0.56		0.09		
		接地管卡 DN50					个	0.412	1.25		0.52		
		电线 BVR4mm2					m	0.15656	3.72		0.58		
	主材												
	设备												
	机械	砂轮切割机 砂轮直径Φ500mm					台班	0.003	28.58		0.09		
		弯管机 WC27-108 中型					台班	0.00088	109.64		0.1		
项目编码	030411001082	项目名称			配管			计量单位	m		工程量	38	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040804-30	钢管敷设 镀锌钢管理地敷设 公称直径(100mm以内)	100m	0.01	2017.68	6811.96	0	33.25	786.91	20.1768	68.1196	0	0.3325	7.8691
小计									20.1768	68.1196	0	0.3325	7.8691
清单项目综合单价													96.4980
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费					元	4.1939	1.376		5.77		
		技工人工费					元	10.6632	1.351		14.41		
	材料	其它材料费(按百分比计算)					元	1.0067	1		1.01		
		镀锌铁丝(综合)					kg	0.00679	4.7		0.03		
		镀锌锁紧螺母 100					个	0.16056	2.45		0.39		
		铅油					kg	0.02448	9.3		0.23		
		热镀锌钢管 DN100×4.0					m	1.04	60.18		62.59		
		镀锌管接头 100					个	0.1545	10.55		1.63		
		镀锌钢管塑料护口 100					个	0.1545	1.15		0.18		
		接地管卡 DN100					个	0.412	3.45		1.42		
		电线 BVR4mm2					m	0.17304	3.72		0.64		
	主材												
	设备												
	机械	砂轮切割机 砂轮直径Φ500mm					台班	0.0035	28.58		0.1		
		弯管机 WC27-108 中型					台班	0.00212	109.64		0.23		
项目编码	030507016009	项目名称			停车场管理设备			计量单位	台		工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030408-8	出入口控制机[数字道闸]	套	1	350.72	1	4300	0	77.25	350.72	1	4300	0	77.25
小计									350.72	1	4300	0	77.25
清单项目综合单价													4728.97
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	76.222	1.376		104.88		
		技工人工费(安装)					元	104.007	1.351		140.51		
		高级技工人工费(安装)					元	77.479	1.3594		105.32		
	材料	其他材料费					元	1	1		1		
	主材												
	设备	数字道闸											
	机械												
项目编码	030507001003	项目名称			入侵探测设备			计量单位	套		工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-11	微波探测器[防砸雷达]	套	1	105.61	2	550	0	23.35	105.61	2	550	0	23.35
小计									105.61	2	550	0	23.35
清单项目综合单价													680.96
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	15.292	1.376		21.04		
		技工人工费(安装)					元	62.597	1.351		84.57		
	材料	其他材料费					元	2	1		2		
	主材												
	设备	防砸雷达											
	机械												
项目编码	030507016010	项目名称			停车场管理设备			计量单位	台		工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030408-8	出入口控制机[出入口控制机]	套	1	350.72	1	8175.33	0	77.25	350.72	1	8175.33	0	77.25
小计									350.72	1	8175.33	0	77.25
清单项目综合单价													8604.30
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	76.222	1.376		104.88		
		技工人工费(安装)					元	104.007	1.351		140.51		
		高级技工人工费(安装)					元	77.479	1.3594		105.32		
	材料	其他材料费					元	1	1		1		
	主材												
	设备	出入口控制机											
	机械												
项目编码	030507016011	项目名称			停车场管理设备			计量单位	台		工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030408-8	出入口控制机[出入口控制机]	套	1	350.72	1	8175.33	0	77.25	350.72	1	8175.33	0	77.25
小计									350.72	1	8175.33	0	77.25
清单项目综合单价													8604.30

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	76.222	1.376	104.88		
		技工人工费(安装)	元	104.007	1.351	140.51		
		高级技工人工费(安装)	元	77.479	1.3594	105.32		
	材料	其他材料费	元	1	1	1		
	主材							
	设备	出入口控制机						
	机械							

项目编码	030504002013	项目名称	服务器显示设备	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-121	液晶显示器 ≤22寸[信息显示屏]	台	1	203.42	1	0	0	44.82	203.42	1	0	0	44.82
小计									203.42	1	0	0	44.82
清单项目综合单价									249.24				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	120.619	1.351	162.96		
		普工人工费(安装)	元	29.407	1.376	40.46		
	材料	其他材料费	元	1	1	1		
	主材							
	设备	信息显示屏						
	机械							

项目编码	030404017160	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.5[UPS配电箱]	台	1	247.89	40.85	2400	0	56.61	247.89	40.85	2400	0	56.61
小计									247.89	40.85	2400	0	56.61
清单项目综合单价									2745.35				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	37.321	1.376	51.35		
		技工人工费(安装)	元	98.908	1.351	133.62		
		高级技工人工费(安装)	元	46.28	1.3594	62.91		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75		
		焊锡丝	kg	0.08	75.6	6.05		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	64	14.72		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.775	1	10.78		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		塑料软管	m	0.18	17.45	3.14		
	主材							
	设备	UPS配电箱						
	机械							

项目编码	030503001007	项目名称	中央管理系统	计量单位	台（套）	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030404-18	中央站计算机安装、调试[停车场管理电脑]	台（套）	1	325.08	2	5000	0	71.65	325.08	2	5000	0	71.65
小计									325.08	2	5000	0	71.65
清单项目综合单价									5398.73				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费(安装)	元	239.132	1.3594	325.08		
	材料	其他材料费	元	2	1	2		
	主材							
	设备	停车场管理电脑						
	机械							

项目编码	030501017015	项目名称	软件	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-2	微机 系统软件安装[停车场控制管理软件]	套	1	137.83	0	2800	0	30.34	137.83	0	2800	0	30.34
小计									137.83	0	2800	0	30.34
清单项目综合单价									2968.17				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费(安装)	元	101.393	1.3594	137.83		
	材料							
	主材							
	设备	停车场控制管理软件						
	机械							

项目编码	030501017016	项目名称	安全岛	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-1	安全岛	个	0	380	1200	0	0	143.64	0	0	0	0	0
小计									0	0	0	0	0
清单项目综合单价									0.00				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-室外智能化工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	5993.15	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1-合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	0	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-室外智能化工程
标　　段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		安装工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					5993.15
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	5993.15
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_4+B1_1_13	100	4848.44
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	1144.71
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	0
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9	100	0
1-14-1	14.1	组装平台		项		100	0
1-14-2	14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-14-3	14.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-14-4	14.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-14-5	14.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-14-6	14.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-14-7	14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-14-8	14.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-14-9	14.9	格架式抱杆		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							5993.15

材料设备暂估价计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-室外智能化工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-室外智能化工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-室外智能化工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-室外智能化工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-室外智能化工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-室外智能化工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	10301.89
1	增值税应纳税额	A5	3.02	9198.12
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	1103.77
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	12401.96
合计				22703.85

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-室外给排水工程　　第 1 页，共 11 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		室外给排水					1394981.35	0	
1-1		钢筋混泥土构筑物					250495.96	0	
1-1-1	040504001003	砌筑井	(1)名称:水表井 (2)含挖土、运土及余土弃置，土壤类别综合考虑 (3)投标人报价时应综合考虑土方运至合理弃土点的距离、弃置费等一切费用 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	座	2	3009.97	6019.94		
1-1-2	040504001004	混凝土井	(1)名称:Φ700圆形钢筋混凝土污水检查井 (2)排水检查井应采用钢筋混凝土结构,且应安装防坠落装置,材质宜采用球墨铸铁或塑料网格板,承载的重 量应达到350kg 以上; (3)防坠网网绳为高强度聚乙烯等耐潮防腐材料;网体的网绳 (4)含挖土、运土及余土弃置，土壤类别综合考虑 (5)投标人报价时应综合考虑土方运至合理弃土点的距离、弃置费等一切费用 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	座	31	2558.04	79299.24		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-室外给排水工程　　第 2 页，共 11 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-3	040504001005	混凝土井	(1)名称:Φ700圆形钢筋混凝土雨水检查井 (2)排水检查井应采用钢筋混凝土结构,且应安装防坠落装置,材质宜采用球墨铸铁或塑料网格板,承载的重 量应达到350kg 以上; (3)防坠网网绳为高强度聚乙烯等耐潮防腐材料;网体的网绳 (4)含挖土、运土及余土弃置，土壤类别综合考虑 (5)投标人报价时应综合考虑土方运至合理弃土点的距离、弃置费等一切费用 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	座	50	2558.05	127902.5		
1-1-4	040504009001	雨水口	(1)名称:平箅式单箅雨水口 (2)混凝土强度等级:C20 (3)砌筑材料品种、规格:MU15烧结普通砖(实心)或MU20混泥土普通砖(实心) (4)砂浆强度等级及配合比:M10水泥砂浆 (5)含挖土、运土及余土弃置，土壤类别综合考虑 (6)雨水箅子应选用球墨铸铁材质 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	座	29	1285.32	37274.28		
1-2		给水					245197.66	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-室外给排水工程　　第 3 页，共 11 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-1	031001005004	铸铁管	(1)名称:球墨铸铁给水管 (2)规格:DN200 (3)连接形式:承插式橡胶圈柔性接口 (4)含管道刷油、防腐 (5)管道冲洗、消毒 (6)含管件及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (7)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (8)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	15.63	204.1	3190.08		
1-2-2	031001005005	铸铁管	(1)名称:球墨铸铁给水管 (2)规格:DN150 (3)连接形式:承插式橡胶圈柔性接口 (4)含管道刷油、防腐 (5)管道冲洗、消毒 (6)含管件及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (7)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (8)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	767.48	204.09	156634.99		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-室外给排水工程　　第 4 页，共 11 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-3	031001005006	铸铁管	(1)名称:球墨铸铁给水管 (2)规格:DN100 (3)连接形式:承插式橡胶圈柔性接口 (4)含管道刷油、防腐 (5)管道冲洗、消毒 (6)含管件及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (7)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (8)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	1	149	149		
1-2-4	031001005007	铸铁管	(1)名称:球墨铸铁给水管 (2)规格:DN80 (3)连接形式:承插式橡胶圈柔性接口 (4)含管道刷油、防腐 (5)管道冲洗、消毒 (6)含管件及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (7)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (8)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	6.16	142.1	875.34		
1-2-5	040502009001	水表	(1)室外生活给水总表DN150(含闸阀、Y型过滤器、倒流防止器) (2)参考图集05S502 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	15055.05	15055.05		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-室外给排水工程　　

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-6	040502009002	水表	(1)室外景观给水总表DN80(含闸阀、Y型过滤器、倒流防止器) (2)参考图集05S502 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	13764.42	13764.42		
1-2-7	010101003003	挖沟槽土方	(1)土壤类别:综合考虑 (2)挖土深度:综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	503.78	28.17	14191.48		
1-2-8	010103001008	回填方	(1)填方材料品种:回填土 (2)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	414.94	26.08	10821.64		
1-2-9	010103001009	回填方	(1)填方材料品种:中、粗砂回填 (2)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	88.84	300.21	26670.66		
1-2-10	010103002011	余方弃置	(1)废弃料品种:土方 (2)运距:综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	88.84	43.28	3845		
1-3		排水					284827.00	0	
1-3-1	040501001003	混凝土管	(1)名称:钢筋混凝土排水管 (2)规格:DN300 (3)接口方式:承插式橡胶圈密封 (4)含管件及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	655.42	217.68	142671.83		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-室外给排水工程　　第 6 页，共 11 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-2	031001005008	铸铁管	(1)名称:机制离心排水铸铁管 (2)规格:DN150 (3)接口方式:柔性接口承插连接 (4)含管件及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	3.91	101.46	396.71		
1-3-3	031001005009	铸铁管	(1)名称:机制离心排水铸铁管 (2)规格:DN100 (3)接口方式:柔性接口承插连接 (4)含管件及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	268.17	67.26	18037.11		
1-3-4	031001007011	复合管	(1)钢塑复合管 (2)规格:DN150 (3)连接形式:沟槽式卡箍或法兰连接 (4)含管件及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验及通球试验 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	25.79	222.01	5725.64		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-室外给排水工程　　第 7 页，共 11 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-5	031001007012	复合管	(1)钢塑复合管 (2)规格:DN100 (3)连接形式:沟槽式卡箍或法兰连接 (4)含管件及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验及通球试验 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	75.27	189.06	14230.55		
1-3-6	031001007013	复合管	(1)钢塑复合管 (2)规格:DN65 (3)连接形式:丝扣连接 (4)含管件及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验及通球试验 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	30.36	133.73	4060.04		
1-3-7	010101003004	挖沟槽土方	(1)土壤类别:综合考虑 (2)挖土深度:综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	816.58	28.17	23003.06		
1-3-8	010103001010	回填方	(1)填方材料品种:回填土 (2)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	642.03	26.08	16744.14		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-室外给排水工程　　第 8 页，共 11 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-9	010103001011	回填方	(1)填方材料品种:中、粗砂回填 (2)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	174.55	300.22	52403.4		
1-3-10	010103002012	余方弃置	(1)废弃料品种:土方 (2)运距:综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	174.55	43.28	7554.52		
1-4		雨水					614460.73	0	
1-4-1	040501001004	混凝土管	(1)名称:钢筋混凝土管 (2)规格:DN400 (3)接口方式:承插连接 (4)含管件及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	193.14	319.84	61773.9		
1-4-2	040501001005	混凝土管	(1)名称:钢筋混凝土管 (2)规格:DN500 (3)接口方式:承插连接 (4)含管件及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	159.44	411.77	65652.61		
1-4-3	040501001006	混凝土管	(1)名称:钢筋混凝土管 (2)规格:DN600 (3)接口方式:承插连接 (4)含管件及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	105.51	480.67	50715.49		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-室外给排水工程　　第 9 页，共 11 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-4	040501001007	混凝土管	(1)名称:钢筋混凝土管 (2)规格:DN700 (3)接口方式:承插连接 (4)含管件及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	46.43	582.64	27051.98		
1-4-5	040501001008	混凝土管	(1)名称:钢筋混凝土管 (2)规格:DN800 (3)接口方式:承插连接 (4)含管件及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	164.41	651.23	107068.72		
1-4-6	040501001009	混凝土管	(1)名称:钢筋混凝土排水管 (2)规格:DN300 (3)接口方式:承插式橡胶圈密封 (4)含管件及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	420.3	217.68	91490.9		
1-4-7	031001006022	塑料管	(1)UPVC排水塑料管 (2)规格、型号:DN150 (3)连接形式:粘接 (4)含管件及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验及通球试验 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	9.13	111.42	1017.26		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-室外给排水工程　　第 10 页，共 11 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-8	031001006023	塑料管	(1)UPVC排水塑料管 (2)规格、型号:DN100 (3)连接形式:粘接 (4)含管件及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验及通球试验 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	335.53	62.27	20893.45		
1-4-9	031001006024	塑料管	(1)普通UPVC给水管 (2)规格、型号:DN75 (3)连接形式:粘接 (4)含管件及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验及通球试验 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	5.93	61.92	367.19		
1-4-10	031001006025	塑料管	(1)普通UPVC给水管 (2)规格、型号:DN50 (3)连接形式:粘接 (4)含管件及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验及通球试验 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	104.25	38.84	4049.07		
1-4-11	010101003005	挖沟槽土方	(1)土壤类别:综合考虑 (2)挖土深度:综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	1930.26	28.17	54375.42		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-室外给排水工程　　

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-12	010103001012	回填方	(1)填方材料品种:回填土 (2)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	1679.28	26.08	43795.62		
1-4-13	010103001013	回填方	(1)填方材料品种:中、粗砂回填 (2)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	250.98	300.21	75346.71		
1-4-14	010103002013	余方弃置	(1)废弃料品种:土方 (2)运距:综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	250.98	43.28	10862.41		
合计							1394981.35	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 新安街道文汇学校改扩建工程-室外给排水工程　　标段： 新安街道文汇学校改扩建工程

项目编码	040504001003	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040503-1	立式闸阀井 井内径(1.20m) 井室深(1.20m) 井深(1.45m)	座	1	806.2	1813.49	0	41.91	270.92	806.2	1813.49	0	41.91	270.92
040101-49	挖掘机挖基坑土方 一、二类土	1000m3	0.0023	1730.31	0	0	4638.84	691.69	3.979713	0	0	10.669332	1.590887
040101-1	人工挖土方 一、二类土	100m3	0.0014	2548.37	0	0	0	560.9	3.567718	0	0	0	0.78526
040101-169	人工回填土 夯填	100m3	0.0067	3199.02	5.84	0	151.3	714.53	21.433434	0.039128	0	1.01371	4.787351
010001-172换	新型全密闭式智能泥头车运输土方 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 满载质量31t 1km以内(实际运距:12km)	1000m3	0.00027	0	45.69	0	37694.44	2528.19	0	0.0123363	0	10.1774988	0.6826113
010001-174换	新型全密闭式智能泥头车运输土方 LNG 满载质量31t 1km以内(实际运距:12km)	1000m3	0.0002	0	45.69	0	38074.52	2553.66	0	0.009138	0	7.614904	0.510732
010001-176换	新型全密闭式智能泥头车运输土方 纯电动 满载质量31t 1km以内(实际运距:12km)	1000m3	0.0002	0	45.69	0	51403.38	3446.82	0	0.009138	0	10.280676	0.689364
小计									835.180865	1813.55974	0	81.6661208	279.9662053
清单项目综合单价													3010.3729314

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	255.035427	1.376	350.93		
		技工人工费	元	358.32	1.351	484.09		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	35.560299	1	35.56		
		塑料薄膜	m2	4.526	0.49	2.22		
		普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa)	千块	0.675	820	553.5		
		煤焦沥青漆	kg	0.519	18.29	9.49		
		钢筋混凝土管 Φ300mm	m	0.513	132	67.72		
		塑钢踏步	kg	8.13	6.29	51.14		
		水	m3	0.557288	3.77	2.1		
		铸铁井盖、井座 Φ700mm轻型	套	1	261.94	261.94		
		干混砌筑砂浆 M10	t	0.717	285	204.35		
		普通预拌混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.579	422.43	244.59		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.788	483.46	380.97		
	主材							
	设备							
	机械	履带式推土机 功率75kW	台班	0.000347	1075.26	0.37		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量0.6	台班	0.010741	958.56	10.3		
		夯实机 电动夯击能力20～62N·m	台班	0.036775	27.36	1.01		
		洒水车 罐容量4000L	台班	0.000399	648.54	0.26		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.007034	1405.52	9.89		
		新型全密闭式智能泥头车 LNG	台班	0.005308	1419.84	7.54		
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.005308	1922.02	10.2		
		汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.021	929.97	19.53		
		载货汽车 装载质量8t	台班	0.022	683.25	15.03		
		干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.015	244.26	3.66		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.259	14.22	3.68		

项目编码	040504001004	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040503-361	垫层 混凝土	10m3	0.019	1684.21	4503.2	0	27.17	597.67	31.99999	85.5608	0	0.51623	11.35573
040503-370	砖墙 抹灰 井内侧	100m2	0.0793	3723.66	1170.26	0	103.99	885.06	295.286238	92.801618	0	8.246407	70.185258
040503-364	砖砌 圆形	10m3	0.097	3575.18	5828.95	0	154.52	1088.7	346.79246	565.40815	0	14.98844	105.6039
040503-385	检查井 铸铁 井盖、座	10套	0.1	890.23	2842.56	0	2.93	338.26	89.023	284.256	0	0.293	33.826
040101-49	挖掘机挖基坑土方 一、二类土	1000m3	0.00858	1730.31	0	0	4638.84	691.69	14.8460598	0	0	39.8012472	5.9347002
010001-17	人工挖基坑土方 深度4m以内 一、二类土	100m3	0.0052	5027.33	0	0	0	1106.52	26.142116	0	0	0	5.753904
040101-169	人工回填土 夯填	100m3	0.0646	3199.02	5.84	0	151.3	714.53	206.656692	0.377264	0	9.77398	46.158638
010001-172换	新型全密闭式智能泥头车运输土方 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 满载质量31t 1km以内(实际运距:12km)	1000m3	0.00086	0	45.69	0	37694.44	2528.19	0	0.0392934	0	32.4172184	2.1742434
010001-174换	新型全密闭式智能泥头车运输土方 LNG 满载质量31t 1km以内(实际运距:12km)	1000m3	0.00064	0	45.69	0	38074.52	2553.66	0	0.0292416	0	24.3676928	1.6343424
010001-176换	新型全密闭式智能泥头车运输土方 纯电动 满载质量31t 1km以内(实际运距:12km)	1000m3	0.00064	0	45.69	0	51403.38	3446.82	0	0.0292416	0	32.8981632	2.2059648
BCCL_1	防跌网	个	1	0	68	0	0	3.4	0	68	0	0	3.4
小计									1010.746556	1096.501609	0	163.3023786	288.2326808
清单项目综合单价													2558.7832238

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	18.810044	1.376	25.88		
		普工人工费	元	382.54389	1.376	526.38		
		技工人工费	元	339.174102	1.351	458.22		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	1.95094	1	1.95		
		防跌网	个	1	68	68		
		普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa)	千块	0.502557	820	412.1		
		水	m3	0.439726	3.77	1.66		
		煤焦沥青漆	kg	0.795222	18.29	14.54		
		干混抹灰砂浆 M20	t	0.284449	325	92.45		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.1919	436.22	83.71		
		干混砌筑砂浆 M7.5	t	0.582382	275	160.16		
	主材	铸铁井盖、井座 Φ700mm轻型	套	1	261.94	261.94		
	设备							
	机械	履带式推土机 功率75kW	台班	0.001296	1075.26	1.39		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量0.6	台班	0.040069	958.56	38.41		
		夯实机 电动夯击能力20～62N·m	台班	0.357238	27.36	9.77		
		洒水车 罐容量4000L	台班	0.001278	648.54	0.83		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.022612	1405.52	31.78		
		新型全密闭式智能泥头车 LNG	台班	0.016961	1419.84	24.08		
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.016961	1922.02	32.6		
		机动翻斗车 装载质量1t	台班	0.070102	269.74	18.91		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.036309	14.22	0.52		
		干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.018911	244.26	4.62		

项目编码	040504001005	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040503-361	垫层 混凝土	10m3	0.02	1684.21	4503.2	0	27.17	597.67	33.6842	90.064	0	0.5434	11.9534
040503-370	砖墙 抹灰 井内侧	100m2	0.08	3723.66	1170.26	0	103.99	885.06	297.8928	93.6208	0	8.3192	70.8048
040503-364	砖砌 圆形	10m3	0.1	3575.18	5828.95	0	154.52	1088.7	357.518	582.895	0	15.452	108.87
040503-385	检查井 铸铁 井盖、座	10套	1	890.23	2842.56	0	2.93	338.26	890.23	2842.56	0	2.93	338.26

工程量清单综合单价分析表

040101-49	挖掘机挖基坑土方 一、二类土	1000m3	0.009	1730.31	0	0	4638.84	691.69	15.57279	0	0	41.74956	6.22521
010001-17	人工挖基坑土方 深度4m以内 二、二类土	100m3	0.0052	5027.33	0	0	0	1106.52	26.142116	0	0	0	5.753904
040101-169	人工回填土 夯填	100m3	0.07	3199.02	5.84	0	151.3	714.53	223.9314	0.4088	0	10.591	50.0171
010001-172换	新型全密闭式智能泥头车运输土方 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 满载质量31t 1km以内(实际运距:12km)	1000m3	0.0009	0	45.69	0	37694.44	2528.19	0	0.041121	0	33.924996	2.275371
010001-174换	新型全密闭式智能泥头车运输土方 LNG 满载质量31t 1km以内(实际运距:12km)	1000m3	0.00064	0	45.69	0	38074.52	2553.66	0	0.0292416	0	24.3676928	1.6343424
010001-176换	新型全密闭式智能泥头车运输土方 纯电动 满载质量31t 1km以内(实际运距:12km)	1000m3	0.00064	0	45.69	0	51403.38	3446.82	0	0.0292416	0	32.8981632	2.2059648
BCCL_1	防跌网	个	1	0	68	0	0	3.4	0	68	0	0	3.4
小计									1844.971306	3677.648204	0	170.776012	601.4000922
清单项目综合单价													6294.7956144

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	18.80863	1.376	25.88		
		普工人工费	元	382.54389	1.376	526.38		
		技工人工费	元	339.174102	1.351	458.22		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	1.95094	1	1.95		
		防跌网	个	1	68	68		
		普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa)	千块	0.502557	820	412.1		
		水	m3	0.439726	3.77	1.66		
		煤焦沥青漆	kg	0.795222	18.29	14.54		
		干混抹灰砂浆 M20	t	0.284449	325	92.45		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.1919	436.22	83.71		
		干混砌筑砂浆 M7.5	t	0.582382	275	160.16		
	主材	铸铁井盖、井座 φ700mm轻型	套	1	261.94	261.94		
	设备							
	机械	履带式推土机 功率75kW	台班	0.001296	1075.26	1.39		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量0.6	台班	0.040069	958.56	38.41		
		夯实机 电动夯击能力20～62N·m	台班	0.357238	27.36	9.77		
		洒水车 罐容量4000L	台班	0.001278	648.54	0.83		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.022614	1405.52	31.78		
		新型全密闭式智能泥头车 LNG	台班	0.01696	1419.84	24.08		
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.01696	1922.02	32.6		
		机动翻斗车 装载质量1t	台班	0.070102	269.74	18.91		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.036309	14.22	0.52		
		干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.018911	244.26	4.62		

项目编码	040504009001	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040503-510	砖砌雨水进水井 单平算(680×380) 井深(1m)	座	1	305.54	733.55	0	1.84	104.05	305.54	733.55	0	1.84	104.05
040101-49	挖掘机挖基坑土方 一、二类土	1000m3	0.00275	1730.31	0	0	4638.84	691.69	4.7583525	0	0	12.75681	1.9021475
040101-1	人工挖土方 一、二类土	100m3	0.0017	2548.37	0	0	0	560.9	4.332229	0	0	0	0.95353
040101-169	人工回填土 夯填	100m3	0.0175	3199.02	5.84	0	151.3	714.53	55.98285	0.1022	0	2.64775	12.504275
010001-172换	新型全密闭式智能泥头车运输土方 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 满载质量31t 1km以内(实际运距:12km)	1000m3	0.0004	0	45.69	0	37694.44	2528.19	0	0.018276	0	15.077776	1.011276
010001-174换	新型全密闭式智能泥头车运输土方 LNG 满载质量31t 1km以内(实际运距:12km)	1000m3	0.0003	0	45.69	0	38074.52	2553.66	0	0.013707	0	11.422356	0.766098
010001-176换	新型全密闭式智能泥头车运输土方 纯电动 满载质量31t 1km以内(实际运距:12km)	1000m3	0.0003	0	45.69	0	51403.38	3446.82	0	0.013707	0	15.421014	1.034046
小计									370.6134315	733.69789	0	59.165706	122.2213725
清单项目综合单价													1285.6984000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	135.876692	1.376	186.97		
		技工人工费	元	135.81	1.351	183.48		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.180449	1	0.18		
		塑料薄膜	m2	3.815	0.49	1.87		
		普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa)	千块	0.371	820	304.22		
		煤焦沥青漆	kg	0.347	18.29	6.35		
		水	m3	0.287072	3.77	1.08		
		干混抹灰砂浆 M15	t	0.005	315	1.58		
		干混抹灰砂浆 M20	t	0.007	325	2.28		
		干混砌筑砂浆 M10	t	0.296	285	84.36		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.134	436.22	58.45		
	主材	铸铁井圈 平算	套	1	273.33	273.33		
	设备							
	机械	履带式推土机 功率75kW	台班	0.000415	1075.26	0.45		
		洒水车 罐容量4000L	台班	0.000598	648.54	0.39		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量0.6	台班	0.012823	958.56	12.29		
		夯实机 电动夯击能力20～62N·m	台班	0.096718	27.36	2.65		
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.007935	1922.02	15.25		
		新型全密闭式智能泥头车 LNG	台班	0.007935	1419.84	11.27		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.010589	1405.52	14.88		
		干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.006	244.26	1.47		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.026	14.22	0.37		

项目编码	031001005004	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	15.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-171	室外承接铸铁给水管安装(胶圈接口) 公称直径(mm以内) 150	10m	0.1	229.33	1132.05	0	4.03	107.35	22.933	113.205	0	0.403	10.735
030801-438	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 200	100m	0.01	121.43	84.57	0	0	30.95	1.2143	0.8457	0	0	0.3095
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.051	38.25	2.18	0	0	8.53	1.95075	0.11118	0	0	0.43503
031102-14	管道刷油 沥青漆 第一遍	10m2	0.051	29.25	30.66	0	0	7.97	1.49175	1.56366	0	0	0.40647
031103-336	环氧煤沥青防腐漆环氧煤沥青防腐 (增)一底	10m2	0.051	52.49	48.4	0	0	13.97	2.67699	2.4684	0	0	0.71247
031103-338	环氧煤沥青防腐漆环氧煤沥青防腐 (增)一布	10m2	0.101	80.24	58.12	0	0	20.57	8.10424	5.87012	0	0	2.07757
031103-337	环氧煤沥青防腐漆环氧煤沥青防腐 (增)一油	10m2	0.201	62.34	54.74	0	0	16.46	12.53034	11.00274	0	0	3.30846
小计									50.90137	135.0668	0	0.403	17.9845
清单项目综合单价													204.355670

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	11.856859	1.376	16.32		
		技工人工费(安装)	元	20.566646	1.351	27.79		
		高级技工人工费(安装)	元	4.90334	1.3594	6.67		

工程量清单综合单价分析表

费用明细								
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.075336	0.75	0.06		
		玻璃布(综合)	m2	1.407166	3	4.22		
		煤焦油沥青漆L01-17	kg	0.144645	9.05	1.31		
		环氧煤沥青面漆	kg	0.562687	16.1	9.06		
		环氧煤沥青底漆	kg	0.12556	16.1	2.02		
		水	m3	0.24	3.77	0.9		
		钢丝刷	把	0.010045	2.77	0.03		
		动力苯	kg	0.023103	10	0.23		
		稀释剂	kg	0.049232	12	0.59		
		漂白粉	kg	0.0038	4.3	0.02		
		其他材料费	元	0.700965	1	0.7		
		橡胶圈 DN150	个	0.396	12.72	5.04		
		固化剂	kg	0.140694	18.9	2.66		
		煤油	kg	0.015071	8.44	0.13		
		承插铸铁给水管 DN150 连续A级9.2	m	1	108.01	108.01		
	主材							
	设备							
	机械	试压泵 压力25MPa	台班	0.002	201.51	0.4		

项目编码	031001005005	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	767.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-171	室外承接铸铁给水管安装(胶圈接口) 公称直径(mm以内) 150	10m	0.1	229.33	1132.05	0	4.03	107.35	22.933	113.205	0	0.403	10.735
030801-438	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 200	100m	0.01	121.43	84.57	0	0	30.95	1.2143	0.8457	0	0	0.3095
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.051	38.25	2.18	0	0	8.53	1.95075	0.11118	0	0	0.43503
031102-14	管道刷油 沥青漆 第一遍	10m2	0.051	29.25	30.66	0	0	7.97	1.49175	1.56366	0	0	0.40647
031103-336	环氧煤沥青防腐漆环氧煤沥青防腐（增）一底	10m2	0.051	52.49	48.4	0	0	13.97	2.67699	2.4684	0	0	0.71247
031103-338	环氧煤沥青防腐漆环氧煤沥青防腐（增）一布	10m2	0.101	80.24	58.12	0	0	20.57	8.10424	5.87012	0	0	2.07757
031103-337	环氧煤沥青防腐漆环氧煤沥青防腐（增）一油	10m2	0.201	62.34	54.74	0	0	16.46	12.53034	11.00274	0	0	3.30846
小计									50.90137	135.0668	0	0.403	17.9845
清单项目综合单价													204.355670

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	11.856653	1.376	16.31		
		技工人工费(安装)	元	20.566439	1.351	27.79		
		高级技工人工费(安装)	元	4.903268	1.3594	6.67		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.07536	0.75	0.06		
		玻璃布(综合)	m2	1.406713	3	4.22		
		煤焦油沥青漆L01-17	kg	0.14469	9.05	1.31		
		环氧煤沥青面漆	kg	0.562689	16.1	9.06		
		环氧煤沥青底漆	kg	0.125599	16.1	2.02		
		水	m3	0.24	3.77	0.9		
		钢丝刷	把	0.010048	2.77	0.03		
		动力苯	kg	0.02311	10	0.23		
		稀释剂	kg	0.049235	12	0.59		
		漂白粉	kg	0.0038	4.3	0.02		
		其他材料费	元	0.700956	1	0.7		
		橡胶圈 DN150	个	0.396	12.72	5.04		
		固化剂	kg	0.140672	18.9	2.66		
		煤油	kg	0.015072	8.44	0.13		
		承插铸铁给水管 DN150 连续A级9.2	m	1	108.01	108.01		
	主材							
	设备							
	机械	试压泵 压力25MPa	台班	0.002	201.51	0.4		

项目编码	031001005006	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-170	室外承接铸铁给水管安装(胶圈接口) 公称直径(mm以内) 100	10m	0.1	186.27	830.66	0	0.39	82.56	18.627	83.066	0	0.039	8.256
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	96.17	30.76	0	0	22.71	0.9617	0.3076	0	0	0.2271
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.035	38.25	2.18	0	0	8.53	1.33875	0.0763	0	0	0.29855
031102-14	管道刷油 沥青漆 第一遍	10m2	0.035	29.25	30.66	0	0	7.97	1.02375	1.0731	0	0	0.27895
031103-336	环氧煤沥青防腐漆环氧煤沥青防腐（增）一底	10m2	0.035	52.49	48.4	0	0	13.97	1.83715	1.694	0	0	0.48895
031103-338	环氧煤沥青防腐漆环氧煤沥青防腐（增）一布	10m2	0.069	80.24	58.12	0	0	20.57	5.53656	4.01028	0	0	1.41933
031103-337	环氧煤沥青防腐漆环氧煤沥青防腐（增）一油	10m2	0.138	62.34	54.74	0	0	16.46	8.60292	7.55412	0	0	2.27148
小计									37.92783	97.7814	0	0.039	13.24036
清单项目综合单价													148.98859

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	8.59285	1.376	11.82		
		技工人工费(安装)	元	15.594842	1.351	21.07		
		高级技工人工费(安装)	元	3.703567	1.3594	5.03		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.0525	0.75	0.04		
		玻璃布(综合)	m2	0.966	3	2.9		
		煤焦油沥青漆L01-17	kg	0.1008	9.05	0.91		
		环氧煤沥青面漆	kg	0.3864	16.1	6.22		
		环氧煤沥青底漆	kg	0.0875	16.1	1.41		
		水	m3	0.09	3.77	0.34		
		钢丝刷	把	0.007	2.77	0.02		
		动力苯	kg	0.0161	10	0.16		
		稀释剂	kg	0.0339	12	0.41		
		漂白粉	kg	0.0014	4.3	0.01		
		其他材料费	元	0.50814	1	0.51		
		橡胶圈 DN100	个	0.335	9.54	3.2		
		固化剂	kg	0.0967	18.9	1.83		
		煤油	kg	0.01038	8.44	0.09		
		承插铸铁给水管 DN100 连续A级9.0	m	1	79.75	79.75		
	主材							
	设备							
	机械	试压泵 压力6Mpa	台班	0.0002	196.67	0.04		

项目编码	031001005007	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	6.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-170	室外承接铸铁给水管安装(胶圈接口) 公称直径(mm以内) 100	10m	0.1	186.27	830.66	0	0.39	82.56	18.627	83.066	0	0.039	8.256
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	96.17	30.76	0	0	22.71	0.9617	0.3076	0	0	0.2271
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.029	38.25	2.18	0	0	8.53	1.10925	0.06322	0	0	0.24737

工程量清单综合单价分析表

031102-14	管道刷油 沥青漆 第一遍	10m2	0.029	29.25	30.66	0	0	7.97	0.84825	0.88914	0	0	0.23113
031103-336	环氧煤沥青防腐漆环氧煤沥青防腐（增）一底	10m2	0.029	52.49	48.4	0	0	13.97	1.52221	1.4036	0	0	0.40513
031103-338	环氧煤沥青防腐漆环氧煤沥青防腐（增）一布	10m2	0.057	80.24	58.12	0	0	20.57	4.57368	3.31284	0	0	1.17249
031103-337	环氧煤沥青防腐漆环氧煤沥青防腐（增）一油	10m2	0.113	62.34	54.74	0	0	16.46	7.04442	6.18562	0	0	1.85998
小计									34.68651	95.22802	0	0.039	12.3992
清单项目综合单价													142.352730
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		7.525852	1.376		10.36		
		技工人工费(安装)				元		14.467976	1.351		19.55		
		高级技工人工费(安装)				元		3.422193	1.3594		4.65		
	材料	铁砂布 0#-2#				张		0.04237	0.75		0.03		
		玻璃布(综合)				m2		0.790909	3		2.37		
		煤焦油沥青漆L01-17				kg		0.081351	9.05		0.74		
		环氧煤沥青面漆				kg		0.316364	16.1		5.09		
		环氧煤沥青底漆				kg		0.070617	16.1		1.14		
		水				m3		0.09	3.77		0.34		
		钢丝刷				把		0.005649	2.77		0.02		
		动力苯				kg		0.012994	10		0.13		
		稀释剂				kg		0.027682	12		0.33		
		漂白粉				kg		0.0014	4.3		0.01		
		其他材料费				元		0.43	1		0.43		
		橡胶圈 DN100				个		0.335	9.54		3.2		
		固化剂				kg		0.079091	18.9		1.49		
		煤油				kg		0.008474	8.44		0.07		
		承插铸铁给水管 DN100 连续A级9.0				m		1	79.75		79.75		
	主材												
	设备												
	机械	试压泵 压力6Mpa				台班		0.0002	196.67		0.04		
项目编码	040502009001		项目名称		水表			计量单位	个		工程量		1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040503-32	砖砌矩形水表井 井室净尺寸(长×宽×高)(2.15×1.10×1.40m)	座	1	2186.21	5369.84	0	142.12	759.2	2186.21	5369.84	0	142.12	759.2
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内)150[Y型过滤器DN150]	个	1	232.79	1358.35	0	52.89	127.19	232.79	1358.35	0	52.89	127.19
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内)150[倒流防止器DN150]	个	1	232.79	1370.35	0	52.89	127.79	232.79	1370.35	0	52.89	127.79
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内)150[闸阀DN150]	个	2	232.79	1120.35	0	52.89	115.29	465.58	2240.7	0	105.78	230.58
小计									3117.37	10339.24	0	353.68	1244.76
清单项目综合单价													15055.05
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		634.73	1.376		873.39		
		普工人工费(安装)				元		132.752	1.376		182.67		
		技工人工费				元		971.74	1.351		1312.82		
		技工人工费(安装)				元		450.112	1.351		608.1		
		高级技工人工费(安装)				元		103.268	1.3594		140.38		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元		105.29	1		105.29		
		塑料薄膜				m2		13.694	0.49		6.71		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg		2.2	6.24		13.73		
		普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa)				千块		3.096	820		2538.72		
		煤焦沥青漆				kg		0.519	18.29		9.49		
		清油 C01-1				kg		0.12	19.2		2.3		
		氧气(工业用)				m3		0.44	19.58		8.62		
		钢筋混凝土管 φ300mm				m		0.513	132		67.72		
		乙炔气				kg		0.148	16.54		2.45		
		塑钢踏步				kg		9.898	6.29		62.26		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg		3.52	7.06		24.85		
		水				m3		1.881	3.77		7.09		
		铸铁井盖、井座 φ700mm轻型				套		1	261.94		261.94		
		其他材料费				元		7.52	1		7.52		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6				片		8	80		640		
		干混砌筑砂浆 M10				t		2.448	285		697.68		
		普通预拌混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm				m3		1.115	422.43		471.01		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100				套		65.92	2.76		181.94		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3		2.362	483.46		1141.93		
	主材	Y型过滤器DN150				个		1	1138		1138		
		倒流防止器DN150				个		1	1150		1150		
		闸阀DN150				个		2	900		1800		
	设备												
	机械	汽车式起重机 提升质量8t				台班		0.074	929.97		68.82		
		交流电焊机 30kV·A				台班		1.2	176.29		211.55		
		载货汽车 装载质量8t				台班		0.075	683.25		51.24		
		干混砂浆罐式搅拌机				台班		0.052	244.26		12.7		
		混凝土振动器 平板式				台班		0.658	14.22		9.36		
项目编码	040502009002		项目名称		水表			计量单位	个		工程量		1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040503-32	砖砌矩形水表井 井室净尺寸(长×宽×高)(2.15×1.10×1.40m)	座	1	2186.21	5369.84	0	142.12	759.2	2186.21	5369.84	0	142.12	759.2
030802-33	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内)80[Y型过滤器 DN80 Z45T-10]	个	1	124.55	369.81	0	40.55	48.62	124.55	369.81	0	40.55	48.62
030802-33	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内)80[闸阀 DN80 Z45T-10]	个	1	124.55	1259.01	0	40.55	93.08	124.55	1259.01	0	40.55	93.08
030802-33	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内)80[倒流防止器 DN80 Z45T-10]	个	1	124.55	2867.72	0	40.55	173.51	124.55	2867.72	0	40.55	173.51
小计									2559.86	9866.38	0	263.77	1074.41
清单项目综合单价													13764.42
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元		634.73	1.376		873.39		
		普工人工费(安装)				元		53.211	1.376		73.22		
		技工人工费				元		971.74	1.351		1312.82		
		技工人工费(安装)				元		180.645	1.351		244.05		
		高级技工人工费(安装)				元		41.481	1.3594		56.39		
		其它材料费(按百分比计算)				元		105.29	1		105.29		
		塑料薄膜				m2		13.694	0.49		6.71		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg		0.78	6.24		4.87		
		普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa)				千块		3.096	820		2538.72		
		煤焦沥青漆				kg		0.519	18.29		9.49		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	清油 C01-1	kg	0.045	19.2	0.86		
		氧气(工业用)	m3	0.18	19.58	3.52		
		钢筋混凝土管 Φ300mm	m	0.513	132	67.72		
		乙炔气	kg	0.06	16.54	0.99		
		塑钢踏步	kg	9.898	6.29	62.26		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	1.47	7.06	10.38		
		水	m3	1.881	3.77	7.09		
		铸铁井盖、井座 Φ700mm轻型	套	1	261.94	261.94		
		其他材料费	元	3.06	1	3.06		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	6	41	246		
		干混砌筑砂浆 M10	t	2.448	285	697.68		
		普通预拌混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.115	422.43	471.01		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	49.44	1.16	57.35		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	2.362	483.46	1141.93		
	主材	Y型过滤器 DN80 Z45T-10	个	1	260.8	260.8		
		闸阀 DN80 Z45T-10	个	1	1150	1150		
		倒流防止器 DN80 Z45T-10	个	1	2758.71	2758.71		
	设备							
	机械	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.074	929.97	68.82		
		交流电焊机 30kV·A	台班	0.69	176.29	121.64		
		载货汽车 装载质量8t	台班	0.075	683.25	51.24		
		干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.052	244.26	12.7		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.658	14.22	9.36		

项目编码	010101003003	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	503.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-41	挖掘机挖沟槽(坑)土方、淤泥、流砂 一、二类土	1000m3	0.00011	1525.23	0	0	4964.98	668.41	0.1677753	0	0	0.5461478	0.0735251
010001-1	人工挖土方 一、二类土	100m3	0.009	2500.56	0	0	0	550.37	22.50504	0	0	0	4.95333
小计									22.6728153	0	0	0.5461478	5.0268551
清单项目综合单价													28.2458182

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	16.466207	1.376	22.66		
	材料							
	主材							
	设备							
	机械	履带式推土机 功率75kW	台班	0.000019	1075.26	0.02		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量0.6	台班	0.000496	958.56	0.48		

项目编码	010103001008	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	414.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-114	人工回填土 夯填	100m3	0.001	3139.01	5.9	0	144.89	700.9	3.13901	0.0059	0	0.14489	0.7009
010001-115	机械回填夯实 回填土	100m3	0.0091	1840.68	0	0	195.93	418.26	16.750188	0	0	1.782963	3.806166
小计									19.889198	0.0059	0	1.927853	4.507066
清单项目综合单价													26.330017

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	14.320469	1.376	19.7		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.00006	1	0		
		水	m3	0.00155	3.77	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	内燃光轮压路机(工作质量15t 大型)	台班	0.00162	779.94	1.26		
		夯实机 电动夯击能力20-62Nm	台班	0.02461	26.2	0.64		

项目编码	010103001009	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	88.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040101-170	人工回填 砂	100m3	0.001	4820.14	25586.94	0	140.08	2976.25	4.82014	25.58694	0	0.14008	2.97625
040101-176	机械回填 砂	100m3	0.0091	1312.24	25527	0	631.11	2161.33	11.941384	232.2957	0	5.743101	19.668103
小计									16.761524	257.88264	0	5.883181	22.644353
清单项目综合单价													303.171698

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	12.084802	1.376	16.63		
	材料	中砂	m3	1.27	201	255.27		
		水	m3	0.015893	3.77	0.06		
	主材							
	设备							
	机械	履带式推土机 功率90kW	台班	0.00315	1270.7	4		
		内燃光轮压路机(工作质量8t 大型)	台班	0.00297	564.75	1.68		
		夯实机 电动夯击能力20~62N·m	台班	0.005118	27.36	0.14		

项目编码	010103002011	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	88.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-172换	新型全密闭式智能泥头车运输土方 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 满载质量31t 1km以内(实际运距:12km)	1000m3	0.001	0	45.69	0	37694.44	2528.19	0	0.04569	0	37.69444	2.52819
010001-142	装载机装土	1000m3	0.001	867.75	0	0	1827.63	313.46	0.86775	0	0	1.82763	0.31346
小计									0.86775	0.04569	0	39.52207	2.84165
清单项目综合单价													43.2771600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	0.63063	1.376	0.87		
	材料	水	m3	0.012	3.77	0.05		
		其它材料费(按百分比计算)	元	0.00045	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	轮胎式装载机 斗容量1.5m3	台班	0.00201	909.27	1.83		
		洒水车 罐容量4000L	台班	0.0006	648.54	0.39		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.026542	1405.52	37.31		

项目编码	040501001003	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	655.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

040501-27	预(自)应力混凝土管安装(胶圈接口)管内径(300mm以内)	10m	0.1	355.61	1545.92	0	112.16	163.09	35.561	154.592	0	11.216	16.309
小计									35.561	154.592	0	11.216	16.309
清单项目综合单价													217.67800
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		6.42	1.376		8.83		
		技工人工费				元		16.081	1.351		21.73		
		高级技工人工费				元		3.679	1.3594		5		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元		0.001	1		0		
		润滑油				kg		0.016	3.2		0.05		
	主材	橡胶圈 DN300				个		0.206	55		11.33		
		预应力混凝土管 DN300				m		1	143.21		143.21		
	设备												
	机械	汽车式起重机 提升质量8t				台班		0.0088	929.97		8.18		
		载货汽车 装载质量8t				台班		0.0027	683.25		1.84		
		电动卷扬机 单筒慢速牵引力50kN				台班		0.005	237.54		1.19		
项目编码	031001005008	项目名称			铸铁管			计量单位	m		工程量	3.91	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-181	室外承插铸铁排水管安装(胶圈接口) 公称直径(mm以内) 150	10m	0.1	235.14	693.13	0	0	86.41	23.514	69.313	0	0	8.641
小计									23.514	69.313	0	0	8.641
清单项目综合单价													101.46800
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		3.3515	1.376		4.61		
		技工人工费(安装)				元		11.3758	1.351		15.37		
		高级技工人工费(安装)				元		2.5997	1.3594		3.53		
	材料	水				m3		0.018	3.77		0.07		
		其他材料费				元		0.082	1		0.08		
		橡胶圈 DN150				个		0.51	12.72		6.49		
		承插铸铁排水管 DN150 国标5.5				m		1.03	60.85		62.68		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	031001005009	项目名称			铸铁管			计量单位	m		工程量	268.17	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-180	室外承插铸铁排水管安装(胶圈接口) 公称直径(mm以内) 100	10m	0.1	182.03	429.12	0	0	61.52	18.203	42.912	0	0	6.152
小计									18.203	42.912	0	0	6.152
清单项目综合单价													67.26700
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		2.5895	1.376		3.56		
		技工人工费(安装)				元		8.8143	1.351		11.91		
		高级技工人工费(安装)				元		2.0095	1.3594		2.73		
	材料	水				m3		0.008	3.77		0.03		
		其他材料费				元		0.082	1		0.08		
		橡胶圈 DN100				个		0.51	9.54		4.87		
		承插铸铁排水管 DN100 国标5.0				m		1.03	36.83		37.93		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	031001007011	项目名称			复合管			计量单位	m		工程量	25.79	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-54	室内钢管安装(沟槽连接) 公称直径(mm以内) 150	10m	0.1	472.53	1497.68	0	27.67	222.24	47.253	149.768	0	2.767	22.224
小计									47.253	149.768	0	2.767	22.224
清单项目综合单价													222.01200
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		6.7358	1.376		9.27		
		技工人工费(安装)				元		22.8461	1.351		30.87		
		高级技工人工费(安装)				元		5.237	1.3594		7.12		
	材料	水				m3		0.025	3.77		0.09		
		镀锌钢管 DN150 δ=4.5mm				m		0.978	100.84		98.62		
		砂轮片 φ400mm				片		0.037	18.3		0.68		
		其他材料费				元		0.395	1		0.4		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm				kg		0.014	4.7		0.07		
		沟槽管件 DN150				个		0.188	128.4		24.14		
		卡箍连接件(含胶圈) DN150				套		0.4904	52.56		25.78		
	主材												
	设备												
	机械	管子切断机 φ150mm以内				台班		0.014	50.94		0.71		
		其他机械费				元		1.995	1		2		
		试压泵 压力6Mpa				台班		0.0003	196.67		0.06		
项目编码	031001007012	项目名称			复合管			计量单位	m		工程量	75.27	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-52	室内钢管安装(沟槽连接) 公称直径(mm以内) 100	10m	0.1	383.31	1305.67	0	15.51	186.03	38.331	130.567	0	1.551	18.603
小计									38.331	130.567	0	1.551	18.603
清单项目综合单价													189.05200
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		5.4621	1.376		7.52		
		技工人工费(安装)				元		18.5417	1.351		25.05		
		高级技工人工费(安装)				元		4.2412	1.3594		5.77		
	材料	水				m3		0.015	3.77		0.06		
		镀锌钢管 DN100 δ=4.0mm				m		0.968	60.18		58.25		
		砂轮片 φ400mm				片		0.025	18.3		0.46		
		其他材料费				元		0.296	1		0.3		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm				kg		0.012	4.7		0.06		
		沟槽管件 DN100				个		0.36	104.4		37.58		
		卡箍连接件(含胶圈) DN100				套		0.8656	39.12		33.86		
	主材												

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械	管子切断机 φ150mm以内	台班	0.01	50.94	0.51		
		其他机械费	元	1.002	1	1		
		试压泵 压力6Mpa	台班	0.0002	196.67	0.04		

项目编码	031001007013	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	30.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-385	室内钢塑复合管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 65	10m	0.1	377.68	791.21	0	19.36	148.98	37.768	79.121	0	1.936	14.898
小计									37.768	79.121	0	1.936	14.898
清单项目综合单价									133.72300				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	5.4621	1.376	7.52		
		技工人工费(安装)	元	18.5142	1.351	25.01		
		高级技工人工费(安装)	元	3.8543	1.3594	5.24		
	材料	钢塑复合管 DN65	m	1.002	66.29	66.42		
		室内钢塑复合管螺纹管件 DN65	个	0.526	21.1	11.1		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0141	21.5	0.3		
		机油	kg	0.013	12	0.16		
		聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.795	0.34	0.61		
		热轧厚钢板 δ=8.0mm~15.0mm	kg	0.0044	4.467	0.02		
		氧气	m3	0.0006	4.5	0		
		乙炔气	kg	0.0002	16.54	0		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0002	6.33	0		
		水	m3	0.0145	3.77	0.05		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.0011	7.49	0.01		
		六角螺栓	kg	0.0006	6.37	0		
		螺纹阀门 DN20	个	0.0005	25	0.01		
		焊接钢管 DN20 δ=2.75mm	m	0.0019	7.65	0.01		
		橡胶软管 DN20	m	0.0008	9	0.01		
		弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.0003	65	0.02		
		压力表弯管 DN15	个	0.0003	8	0		
		其他材料费	元	0.381	1	0.38		
	主材							
	设备							
	机械	载货汽车 装载质量5t	台班	0.0004	565.56	0.23		
		吊装机 综合	台班	0.0009	668.94	0.6		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm	台班	0.0031	24.59	0.08		
		管子切断套丝机 φ159mm以内	台班	0.0294	31.76	0.93		
		直流电焊机 20kW	台班	0.0002	169.55	0.03		
		试压泵 压力3Mpa	台班	0.0002	195.38	0.04		
		电动单级离心清水泵 出口直径φ100mm	台班	0.0001	246.06	0.02		

项目编码	010101003004	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	816.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-41	挖掘机挖沟槽(坑)土方、淤泥、流砂 一、二类土	1000m3	0.00011	1525.23	0	0	4964.98	668.41	0.1677753	0	0	0.5461478	0.0735251
010001-1	人工挖土方 一、二类土	100m3	0.009	2500.56	0	0	0	550.37	22.50504	0	0	0	4.95333
小计									22.6728153	0	0	0.5461478	5.0268551
清单项目综合单价									28.2458182				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	16.466233	1.376	22.66		
	材料							
	主材							
	设备							
	机械	履带式推土机 功率75kW	台班	0.000019	1075.26	0.02		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量0.6	台班	0.000496	958.56	0.48		

项目编码	010103001010	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	642.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-114	人工回填土 夯填	100m3	0.001	3139.01	5.9	0	144.89	700.9	3.13901	0.0059	0	0.14489	0.7009
010001-115	机械回填夯实 回填土	100m3	0.0091	1840.68	0	0	195.93	418.26	16.750188	0	0	1.782963	3.806166
小计									19.889198	0.0059	0	1.927853	4.507066
清单项目综合单价									26.330017				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	14.320516	1.376	19.71		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.00006	1	0		
		水	m3	0.00155	3.77	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	内燃光轮压路机(工作质量15t 大型)	台班	0.00162	779.94	1.26		
		夯实机 电动夯击能力20-62Nm	台班	0.02461	26.2	0.64		

项目编码	010103001011	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	174.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040101-170	人工回填 砂	100m3	0.0011	4820.14	25586.94	0	140.08	2976.25	5.302154	28.145634	0	0.154088	3.273875
040101-176	机械回填 砂	100m3	0.01	1312.24	25527	0	631.11	2161.33	13.1224	255.27	0	6.3111	21.6133
小计									18.424554	283.415634	0	6.465188	24.887175
清单项目综合单价									333.192551				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	12.087227	1.376	16.63		
	材料	中砂	m3	1.270073	201	255.28		
		水	m3	0.015905	3.77	0.06		
	主材							
	设备							
	机械	履带式推土机 功率90kW	台班	0.00315	1270.7	4		
		内燃光轮压路机(工作质量8t 大型)	台班	0.00297	564.75	1.68		
		夯实机 电动夯击能力20~62N·m	台班	0.005121	27.36	0.14		

项目编码	010103002012	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	174.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

010001-172换	新型全密闭式智能泥头车运输土方 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 满载质量31t 1km以内(实际运距:12km)	1000m3	0.001	0	45.69	0	37694.44	2528.19	0	0.04569	0	37.69444	2.52819
010001-142	装载机装土	1000m3	0.001	867.75	0	0	1827.63	313.46	0.86775	0	0	1.82763	0.31346
小计									0.86775	0.04569	0	39.52207	2.84165
清单项目综合单价													43.2771600
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)					元	0.63063	1.376		0.87		
	材料	水					m3	0.012	3.77		0.05		
		其它材料费(按百分比计算)					元	0.00045	1		0		
	主材												
	设备												
	机械	轮胎式装载机 斗容量1.5m3					台班	0.00201	909.27		1.83		
		洒水车 罐容量4000L					台班	0.0006	648.54		0.39		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF					台班	0.026542	1405.52		37.31		
项目编码	040501001004	项目名称			混凝土管			计量单位	m		工程量	193.14	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040501-28	预(自)应力混凝土管安装(胶圈接口)管内径(400mm以内)	10m	0.1	539.9	2276.48	0	140.04	242.04	53.99	227.648	0	14.004	24.204
小计									53.99	227.648	0	14.004	24.204
清单项目综合单价													319.84600
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费					元	9.748	1.376		13.41		
		技工人工费					元	24.415	1.351		32.98		
		高级技工人工费					元	5.585	1.3594		7.59		
	材料	其它材料费(按百分比计算)					元	0.001	1		0		
		润滑油					kg	0.018	3.2		0.06		
	主材	橡胶圈 DN400					个	0.206	65		13.39		
		预应力混凝土管 DN400					m	1	214.2		214.2		
	设备												
	机械	汽车式起重机 提升质量8t					台班	0.0106	929.97		9.86		
		载货汽车 装载质量8t					台班	0.0036	683.25		2.46		
		电动卷扬机 单筒慢速牵引力50kN					台班	0.0071	237.54		1.69		
项目编码	040501001005	项目名称			混凝土管			计量单位	m		工程量	159.44	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040501-29	预(自)应力混凝土管安装(胶圈接口)管内径(500mm以内)	10m	0.1	670.71	2972.48	0	166.97	307.44	67.071	297.248	0	16.697	30.744
小计									67.071	297.248	0	16.697	30.744
清单项目综合单价													411.76000
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费					元	12.108	1.376		16.66		
		技工人工费					元	30.332	1.351		40.98		
		高级技工人工费					元	6.938	1.3594		9.43		
	材料	其它材料费(按百分比计算)					元	0.001	1		0		
		润滑油					kg	0.0221	3.2		0.07		
	主材	橡胶圈 DN500					个	0.206	76		15.66		
		预应力混凝土管 DN500					m	1	281.52		281.52		
	设备												
	机械	汽车式起重机 提升质量8t					台班	0.0124	929.97		11.53		
		载货汽车 装载质量8t					台班	0.0045	683.25		3.07		
		电动卷扬机 单筒慢速牵引力50kN					台班	0.0088	237.54		2.09		
项目编码	040501001006	项目名称			混凝土管			计量单位	m		工程量	105.51	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040501-30	预(自)应力混凝土管安装(胶圈接口)管内径(600mm以内)	10m	0.1	812.58	3440.48	0	190.12	363.62	81.258	344.048	0	19.012	36.362
小计									81.258	344.048	0	19.012	36.362
清单项目综合单价													480.68000
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费					元	14.67	1.376		20.19		
		技工人工费					元	36.747	1.351		49.65		
		高级技工人工费					元	8.406	1.3594		11.43		
	材料	其它材料费(按百分比计算)					元	0.001	1		0		
		润滑油					kg	0.026	3.2		0.08		
	主材	橡胶圈 DN600					个	0.206	84		17.3		
		预应力混凝土管 DN600					m	1	326.66		326.66		
	设备												
	机械	汽车式起重机 提升质量8t					台班	0.0142	929.97		13.21		
		载货汽车 装载质量8t					台班	0.0045	683.25		3.07		
		电动卷扬机 单筒慢速牵引力50kN					台班	0.0115	237.54		2.73		
项目编码	040501001007	项目名称			混凝土管			计量单位	m		工程量	46.43	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040501-31	预(自)应力混凝土管安装(胶圈接口)管内径(700mm以内)	10m	0.1	1063.2	4082.87	0	226.94	453.36	106.32	408.287	0	22.694	45.336
小计									106.32	408.287	0	22.694	45.336
清单项目综合单价													582.63700
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费					元	19.195	1.376		26.41		
		技工人工费					元	48.081	1.351		64.96		
		高级技工人工费					元	10.998	1.3594		14.95		
	材料	其它材料费(按百分比计算)					元	0.001	1		0		
		润滑油					kg	0.03	3.2		0.1		
	主材	橡胶圈 DN700					个	0.206	95		19.57		
		预应力混凝土管 DN700					m	1	388.62		388.62		
	设备												
	机械	汽车式起重机 提升质量8t					台班	0.0177	929.97		16.46		
		载货汽车 装载质量8t					台班	0.0045	683.25		3.07		
		电动卷扬机 单筒慢速牵引力50kN					台班	0.0133	237.54		3.16		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	040501001008	项目名称	混凝土管				计量单位	m	工程量	164.41	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040501-32	预(自)应力混凝土管安装(胶圈接口)管内径(800mm以内)	10m	0.1	1105.57	4659.5	0	253.87	493.33	110.557	465.95	0	25.387	49.333
小计									110.557	465.95	0	25.387	49.333
清单项目综合单价													651.22700
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		19.96	1.376		27.46		
		技工人工费				元		49.996	1.351		67.54		
		高级技工人工费				元		11.437	1.3594		15.55		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元		0.002	1		0		
		润滑油				kg		0.034	3.2		0.11		
	主材	橡胶圈 DN800				个		0.206	105		21.63		
		预应力混凝土管 DN800				m		1	444.21		444.21		
	设备												
	机械	汽车式起重机 提升质量8t				台班		0.0195	929.97		18.13		
		载货汽车 装载质量8t				台班		0.0054	683.25		3.69		
		电动卷扬机 单筒慢速牵引力50kN				台班		0.015	237.54		3.56		
项目编码	040501001009	项目名称	混凝土管				计量单位	m	工程量	420.3	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040501-27	预(自)应力混凝土管安装(胶圈接口)管内径(300mm以内)	10m	0.1	355.61	1545.92	0	112.16	163.09	35.561	154.592	0	11.216	16.309
小计									35.561	154.592	0	11.216	16.309
清单项目综合单价													217.6780
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		6.42	1.376		8.83		
		技工人工费				元		16.081	1.351		21.73		
		高级技工人工费				元		3.679	1.3594		5		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元		0.001	1		0		
		润滑油				kg		0.016	3.2		0.05		
	主材	橡胶圈 DN300				个		0.206	55		11.33		
		预应力混凝土管 DN300				m		1	143.21		143.21		
	设备												
	机械	汽车式起重机 提升质量8t				台班		0.0088	929.97		8.18		
		载货汽车 装载质量8t				台班		0.0027	683.25		1.84		
		电动卷扬机 单筒慢速牵引力50kN				台班		0.005	237.54		1.19		
项目编码	031001006022	项目名称	塑料管				计量单位	m	工程量	9.13	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-331	室内塑料雨水管安装(粘接) 公称外径(mm以内) 160	10m	0.1	365	617.16	0	0	132.02	36.5	61.716	0	0	13.202
小计									36.5	61.716	0	0	13.202
清单项目综合单价													111.41800
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		5.2016	1.376		7.16		
		技工人工费(安装)				元		17.6561	1.351		23.85		
		高级技工人工费(安装)				元		4.0379	1.3594		5.49		
	材料	粘合剂				kg		0.11	22.27		2.45		
		锯条				根		0.218	0.77		0.17		
		其他材料费				元		0.964	1		0.96		
		承插塑料雨水管件 dn160				个		0.515	20.49		10.55		
		伸缩节 dn160				个		0.35	44.92		15.72		
		承插塑料排水管 dn160 白色UPVC				m		1	31.86		31.86		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	031001006023	项目名称	塑料管				计量单位	m	工程量	335.53	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-330	室内塑料雨水管安装(粘接) 公称外径(mm以内) 110	10m	0.1	247.98	293.8	0	0	80.91	24.798	29.38	0	0	8.091
小计									24.798	29.38	0	0	8.091
清单项目综合单价													62.26900
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		3.5364	1.376		4.87		
		技工人工费(安装)				元		11.9888	1.351		16.2		
		高级技工人工费(安装)				元		2.7474	1.3594		3.73		
	材料	粘合剂				kg		0.099	22.27		2.2		
		锯条				根		0.175	0.77		0.13		
		其他材料费				元		0.849	1		0.85		
		承插塑料雨水管件 dn110				个		0.37	8.62		3.19		
		伸缩节 dn110				个		0.35	19.95		6.98		
		承插塑料排水管 dn110 白色UPVC				m		1	16.02		16.02		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	031001006024	项目名称	塑料管				计量单位	m	工程量	5.93	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-280	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 75	10m	0.1	213.52	330.21	0	0.39	75.11	21.352	33.021	0	0.039	7.511
小计									21.352	33.021	0	0.039	7.511
清单项目综合单价													61.92300
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		3.0465	1.376		4.19		
		技工人工费(安装)				元		10.3267	1.351		13.95		
		高级技工人工费(安装)				元		2.3606	1.3594		3.21		
	材料	锯条				根		0.136	0.77		0.1		
		其他材料费				元		2.144	1		2.14		
		塑料给水管接头零件 dn75				个		0.603	23.44		14.13		
		塑料给水管(承插粘接) dn75				m		1.02	16.23		16.55		

工程量清单综合单价分析表

费用明细								
		水	m3	0.022	3.77	0.08		
	主材							
	设备							
	机械	试压泵 压力6Mpa	台班	0.0002	196.67	0.04		

项目编码	031001006025	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	104.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-278	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 50	10m	0.1	180.01	153.44	0	0.39	54.58	18.001	15.344	0	0.039	5.458
小计									18.001	15.344	0	0.039	5.458
清单项目综合单价													38.84200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.5676	1.376	3.53		
		技工人工费(安装)	元	8.7051	1.351	11.76		
		高级技工人工费(安装)	元	1.9916	1.3594	2.71		
	材料	锯条	根	0.108	0.77	0.08		
		其他材料费	元	1.669	1	1.67		
		塑料给水管接头零件 dn50	个	0.742	5.55	4.12		
		塑料给水管(承插粘接) dn50	m	1.02	9.24	9.42		
		水	m3	0.013	3.77	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	试压泵 压力6Mpa	台班	0.0002	196.67	0.04		

项目编码	010101003005	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	1930.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-41	挖掘机挖沟槽(坑)土方、淤泥、流砂 一、二类土	1000m3	0.00011	1525.23	0	0	4964.98	668.41	0.1677753	0	0	0.5461478	0.0735251
010001-1	人工挖土方 一、二类土	100m3	0.009	2500.56	0	0	0	550.37	22.50504	0	0	0	4.95333
小计									22.6728153	0	0	0.5461478	5.0268551
清单项目综合单价													28.2458182

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	16.46624	1.376	22.66		
	材料							
	主材							
	设备							
	机械	履带式推土机 功率75kW	台班	0.000019	1075.26	0.02		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量0.6	台班	0.000496	958.56	0.48		

项目编码	010103001012	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1679.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-114	人工回填土 夯填	100m3	0.0011	3139.01	5.9	0	144.89	700.9	3.452911	0.00649	0	0.159379	0.77099
010001-115	机械回填夯实 回填土	100m3	0.009	1840.68	0	0	195.93	418.26	16.56612	0	0	1.76337	3.76434
小计									20.019031	0.00649	0	1.922749	4.53533
清单项目综合单价													26.483600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	14.320571	1.376	19.71		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.00006	1	0		
		水	m3	0.00155	3.77	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	内燃光轮压路机(工作质量15t 大型)	台班	0.00162	779.94	1.26		
		夯实机 电动夯击能力20-62Nm	台班	0.02461	26.2	0.64		

项目编码	010103001013	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	250.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040101-170	人工回填 砂	100m3	0.002	4820.14	25586.94	0	140.08	2976.25	9.64028	51.17388	0	0.28016	5.9525
040101-176	机械回填 砂	100m3	0.009	1312.24	25527	0	631.11	2161.33	11.81016	229.743	0	5.67999	19.45197
小计									21.45044	280.91688	0	5.96015	25.40447
清单项目综合单价													333.731940

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	12.086153	1.376	16.63		
	材料	中砂	m3	1.27	201	255.27		
		水	m3	0.015901	3.77	0.06		
	主材							
	设备							
	机械	履带式推土机 功率90kW	台班	0.00315	1270.7	4		
		内燃光轮压路机(工作质量8t 大型)	台班	0.00297	564.75	1.68		
		夯实机 电动夯击能力20~62N·m	台班	0.00512	27.36	0.14		

项目编码	010103002013	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	250.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-172换	新型全密闭式智能泥头车运输土方 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 满载质量31t 1km以内(实际运距:12km)	1000m3	0.001	0	45.69	0	37694.44	2528.19	0	0.04569	0	37.69444	2.52819
010001-142	装载机装土	1000m3	0.001	867.75	0	0	1827.63	313.46	0.86775	0	0	1.82763	0.31346
小计									0.86775	0.04569	0	39.52207	2.84165
清单项目综合单价													43.2771600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	0.63063	1.376	0.87		
	材料	水	m3	0.012	3.77	0.05		
		其它材料费(按百分比计算)	元	0.00045	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	轮胎式装载机 斗容量1.5m3	台班	0.00201	909.27	1.83		
		洒水车 罐容量4000L	台班	0.0006	648.54	0.39		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.026542	1405.52	37.31		

工程量清单综合单价分析表

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-室外给排水工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	30984.15	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	0	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-室外给排水工程
标　　段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		安装工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					30984.15
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	30984.15
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_13	100	25404.22
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	5579.93
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	0
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9	100	0
1-14-1	14.1	组装平台		项		100	0
1-14-2	14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-14-3	14.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-14-4	14.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-14-5	14.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-14-6	14.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-14-7	14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-14-8	14.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-14-9	14.9	格架式抱杆		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							30984.15

材料设备暂估价计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-室外给排水工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-室外给排水工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-室外给排水工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-室外给排水工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-室外给排水工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-室外给排水工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	50596.82
1	增值税应纳税额	A5	3.02	45175.73
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	5421.09
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	69919.66
合计				120516.48

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-景观给排水工程　　第 1 页，共 7 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		景观给排水工程					434371.05	0	
1-1		给水					370226.72	0	
1-1-1	050103001001	喷灌管线安装	(1)名称:PE给水管 (2)规格:DN80 (3)连接形式:热熔连接 (4)管道冲洗、消毒 (5)含管件及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (6)其他:具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	497.23	63.26	31454.77		
1-1-2	050103001002	喷灌管线安装	(1)名称:PE给水管 (2)规格:DN65 (3)连接形式:热熔连接 (4)管道冲洗、消毒 (5)含管件及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (6)其他:具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	471.19	39.27	18503.63		
1-1-3	050103001003	喷灌管线安装	(1)名称:PE给水管 (2)规格:DN50 (3)连接形式:热熔连接 (4)管道冲洗、消毒 (5)含管件及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (6)其他:具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	552.7	28.52	15763		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-景观给排水工程　　第 2 页，共 7 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-4	050103001004	喷灌管线安装	(1)名称:PE给水管 (2)规格:DN40 (3)连接形式:热熔连接 (4)管道冲洗、消毒 (5)含管件及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (6)其他:具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	22.62	21.46	485.43		
1-1-5	050103001005	喷灌管线安装	(1)名称:PE给水管 (2)规格:DN32 (3)连接形式:热熔连接 (4)管道冲洗、消毒 (5)含管件及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (6)其他:具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	1483.2	17.77	26356.46		
1-1-6	050103001006	喷灌管线安装	(1)名称:PE给水管 (2)规格:DN25 (3)连接形式:热熔连接 (4)管道冲洗、消毒 (5)含管件及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (6)其他:具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	157.4	16.02	2521.55		
1-1-7	050103001007	喷灌管线安装	(1)名称:PE给水管 (2)规格:DN20 (3)连接形式:热熔连接 (4)管道冲洗、消毒 (5)含管件及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (6)其他:具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	129.56	13.08	1694.64		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-景观给排水工程　　第 3 页，共 7 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-8	050103001008	喷灌管线安装	(1)名称:PE给水管 (2)规格:DN15 (3)连接形式:热熔连接 (4)管道冲洗、消毒 (5)含管件及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (6)其他:具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	15.08	10.94	164.98		
1-1-9	040501004012	塑料管	(1)名称:滴灌管PE给水管 (2)规格:DN15 (3)连接形式:热熔连接 (4)管道冲洗、消毒 (5)含管件及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (6)其他:具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	578.25	10.94	6326.06		
1-1-10	050103002001	喷灌配件安装	(1)名称:微喷灌喷淋喷头 (2)喷头压力0.15MPA,喷射仰角15° 射程3.2M (3)含:三通、外丝、千秋架等配件 (4)其他:具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	358	150.52	53886.16		
1-1-11	050103002002	喷灌配件安装	(1)名称:微喷灌喷淋喷头 (2)0.50MPA,喷射仰角26° 射程15~18M (3)含:三通、外丝、千秋架等配件 (4)其他:具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	5	475.04	2375.2		
1-1-12	050103002003	喷灌配件安装	(1)电磁阀 (2)规格:DN80 (3)其他:具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	1495.33	1495.33		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-景观给排水工程　　

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-13	050103002004	喷灌配件安装	(1)电磁阀 (2)规格:DN65 (3)其他:具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	18	1365.37	24576.66		
1-1-14	050103002005	喷灌配件安装	(1)电磁阀 (2)规格:DN50 (3)其他:具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	3	689.9	2069.7		
1-1-15	050103002006	喷灌配件安装	(1)电磁阀 (2)规格:DN32 (3)其他:具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	495.39	495.39		
1-1-16	010101003006	挖沟槽土方	(1)土壤类别:综合考虑 (2)挖土深度:综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	1754.32	8.99	15771.34		
1-1-17	010103001014	回填方	(1)填方材料品种:回填土 (2)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	1378.4	26.96	37161.66		
1-1-18	010103001015	回填方	(1)填方材料品种:中、粗砂回填 (2)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	375.92	300.21	112854.94		
1-1-19	010103002014	余方弃置	(1)废弃料品种:土方 (2)运距:综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	375.92	43.28	16269.82		
1-2		排水					44719.06	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-景观给排水工程　　第 5 页，共 7 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-1	040501004013	塑料管	(1)名称:PVC-U (2)规格:DN150 (3)连接形式:粘接 (4)管道冲洗、消毒 (5)含管件及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (6)其他:具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	10	54.71	547.1		
1-2-2	040501004014	塑料管	(1)名称:PVC-U (2)规格:DN100 (3)连接形式:粘接 (4)管道冲洗、消毒 (5)含管件及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (6)其他:具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	10	27.98	279.8		
1-2-3	040501004015	塑料管	(1)名称:PVC-U（穿孔扁管） (2)规格:DN100 (3)连接形式:粘接 (4)管道冲洗、消毒 (5)含管件及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (6)其他:具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	600.43	23.87	14332.26		
1-2-4	040501004016	塑料管	(1)名称:PVC-U（软式透水管） (2)规格:Φ100 (3)连接形式:粘接 (4)管道冲洗、消毒 (5)含管件及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (6)其他:具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	4.02	27.98	112.48		
1-2-5	031004014025	给、排水附(配)件	(1)材质:PVC地漏 (2)型号、规格:DN100 (3)其他:具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	115.32	230.64		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-景观给排水工程　　第 6 页，共 7 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-6	010101003007	挖沟槽土方	(1)土壤类别:综合考虑 (2)挖土深度:综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	253.87	8.99	2282.29		
1-2-7	010103001016	回填方	(1)填方材料品种:回填土 (2)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	190.4	26.96	5133.18		
1-2-8	010103001017	回填方	(1)填方材料品种:中、粗砂回填 (2)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	63.47	300.21	19054.33		
1-2-9	010103002015	余方弃置	(1)废弃料品种:土方 (2)运距:综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	63.47	43.28	2746.98		
1-3		雨水					19425.27	0	
1-3-1	040501004017	塑料管	(1)名称:双壁波纹管 (2)规格:DN300 (3)接口方式:承插连接 (4)含管件及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	21.81	167.41	3651.21		
1-3-2	040504009002	雨水口	(1)名称:铸铁篦子雨水口 (2)含挖土、运土及余土弃置，土壤类别综合考虑 (3)雨水箅子应选用球墨铸铁材质,材料为球墨铸铁 QT500-7 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	座	1	1285.38	1285.38		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-景观给排水工程　　第 7 页，共 7 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-3	040504009003	雨水口	(1)名称:树脂篦子雨水口 (2)含挖土、运土及余土弃置，土壤类别综合考虑 (3)雨水箅子应选用树脂篦子雨水口 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	座	7	1285.23	8996.61		
1-3-4	040504009004	雨水口	(1)名称:雨水溢流口 (2)含挖土、运土及余土弃置，土壤类别综合考虑 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	座	3	1285.44	3856.32		
1-3-5	010101003008	挖沟槽土方	(1)土壤类别:综合考虑 (2)挖土深度:综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	19.62	8.99	176.38		
1-3-6	010103001018	回填方	(1)填方材料品种:回填土 (2)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	16.68	26.96	449.69		
1-3-7	010103001019	回填方	(1)填方材料品种:中、粗砂回填 (2)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	2.94	300.15	882.44		
1-3-8	010103002016	余方弃置	(1)废弃料品种:土方 (2)运距:综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	2.94	43.28	127.24		
合计							434371.05	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 新安街道文汇学校改扩建工程-景观给排水工程　　标段： 新安街道文汇学校改扩建工程

项目编码	050103001001	项目名称	喷灌管线安装	计量单位	m	工程量	497.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050013-8换	塑料管埋地安装(热熔) 管外径(mm以内) 90[聚乙烯(PE)给水管 (PE100)DN80 dn90×4.3 PN0.8]	10m	0.1	130.19	429.93	0	6.78	50.61	13.019	42.993	0	0.678	5.061
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	96.17	30.76	0	0	22.71	0.9617	0.3076	0	0	0.2271
小计									13.9807	43.3006	0	0.678	5.2881
清单项目综合单价													63.247400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.326	1.376	4.58		
		普工人工费(安装)	元	0.13712	1.376	0.19		
		技工人工费	元	6.249	1.351	8.44		
		技工人工费(安装)	元	0.46457	1.351	0.63		
		高级技工人工费(安装)	元	0.10692	1.3594	0.15		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.056	1	0.06		
		塑料管接头零件(热熔) dn90	个	0.073	26.32	1.92		
		水	m3	0.089	3.77	0.34		
		砂轮片 φ400mm	片	0.009	18.3	0.16		
		漂白粉	kg	0.0014	4.3	0.01		
		砂轮片 φ100mm	片	0.014	6.57	0.09		
		锯条	根	0.028	0.62	0.02		
	主材	聚乙烯(PE)给水管(PE100)	m	1.02	39.91	40.71		
	设备							
	机械	砂轮切割机 砂轮直径500mm	台班	0.001	28.84	0.03		
		热熔焊接机(SHD—160C)	台班	0.007	92.75	0.65		

项目编码	050103001002	项目名称	喷灌管线安装	计量单位	m	工程量	471.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050013-7换	塑料管埋地安装(热熔) 管外径(mm以内) 75[聚乙烯(PE)给水管 (PE100)DN65 dn75×4.5 PN1.0]	10m	0.1	112.84	226.91	0	1.7	36.3	11.284	22.691	0	0.17	3.63
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	96.17	30.76	0	0	22.71	0.9617	0.3076	0	0	0.2271
小计									12.2457	22.9986	0	0.17	3.8571
清单项目综合单价													39.271400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.883	1.376	3.97		
		普工人工费(安装)	元	0.13712	1.376	0.19		
		技工人工费	元	5.416	1.351	7.32		
		技工人工费(安装)	元	0.46457	1.351	0.63		
		高级技工人工费(安装)	元	0.10692	1.3594	0.15		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.05	1	0.05		
		塑料管接头零件(热熔) dn75	个	0.111	17.7	1.96		
		水	m3	0.089	3.77	0.34		
		砂轮片 φ400mm	片	0.007	18.3	0.13		
		漂白粉	kg	0.0014	4.3	0.01		
		砂轮片 φ100mm	片	0.01	6.57	0.07		
		锯条	根	0.028	0.62	0.02		
	主材	聚乙烯(PE)给水管(PE100)	m	1.02	20.03	20.43		
	设备							
	机械	砂轮切割机 砂轮直径500mm	台班	0.001	28.84	0.03		
		热熔焊接机(SH—63)	台班	0.006	23.5	0.14		

项目编码	050103001003	项目名称	喷灌管线安装	计量单位	m	工程量	552.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050013-6换	塑料管埋地安装(热熔) 管外径(mm以内) 63[聚乙烯(PE)给水管 (PE100)DN50 dn50×3.7 PN1.25]	10m	0.1	100.68	142.86	0	1.18	29.38	10.068	14.286	0	0.118	2.938
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.21	19.24	0	0	17.29	0.7421	0.1924	0	0	0.1729
小计									10.8101	14.4784	0	0.118	3.1109
清单项目综合单价													28.51740

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.572	1.376	3.54		
		普工人工费(安装)	元	0.10553	1.376	0.15		
		技工人工费	元	4.833	1.351	6.53		
		技工人工费(安装)	元	0.3583	1.351	0.48		
		高级技工人工费(安装)	元	0.08301	1.3594	0.11		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.025	1	0.03		
		塑料管接头零件(热熔) dn63	个	0.106	11.9	1.26		
		水	m3	0.056	3.77	0.21		
		砂轮片 φ400mm	片	0.004	18.3	0.07		
		漂白粉	kg	0.0009	4.3	0		
		砂轮片 φ100mm	片	0.01	6.57	0.07		
		锯条	根	0.028	0.62	0.02		
	主材	聚乙烯(PE)给水管(PE100)	m	1.02	12.57	12.82		
	设备							
	机械	热熔焊接机(SH—63)	台班	0.005	23.5	0.12		

项目编码	050103001004	项目名称	喷灌管线安装	计量单位	m	工程量	22.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050013-5换	塑料管埋地安装(热熔) 管外径(mm以内) 50[聚乙烯(PE)给水管 (PE100)DN40 dn40×3.0 PN1.25]	10m	0.1	86.82	92.16	0	0.94	23.78	8.682	9.216	0	0.094	2.378
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.21	19.24	0	0	17.29	0.7421	0.1924	0	0	0.1729
小计									9.4241	9.4084	0	0.094	2.5509
清单项目综合单价													21.477400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.218	1.376	3.05		
		普工人工费(安装)	元	0.10553	1.376	0.15		
		技工人工费	元	4.167	1.351	5.63		
		技工人工费(安装)	元	0.3583	1.351	0.48		
		高级技工人工费(安装)	元	0.08301	1.3594	0.11		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.009	1	0.01		
		塑料管接头零件(热熔) dn50	个	0.101	8	0.81		
		水	m3	0.054	3.77	0.2		
		砂轮片 φ400mm	片	0.003	18.3	0.05		
		漂白粉	kg	0.0009	4.3	0		
		砂轮片 φ100mm	片	0.008	6.57	0.05		
		锯条	根	0.022	0.62	0.01		
	主材	聚乙烯(PE)给水管(PE100)	m	1.02	8.1	8.26		
	设备							
	机械	热熔焊接机(SH—63)	台班	0.004	23.5	0.09		

项目编码	050103001005	项目名称	喷灌管线安装	计量单位	m	工程量	1483.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050013-4换	塑料管埋地安装(热熔) 管外径(mm以内) 40[聚乙烯(PE)给水管 (PE100)DN32 dn32×2.4 PN1.25]	10m	0.1	83.32	61.04	0	0.94	21.45	8.332	6.104	0	0.094	2.145
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.21	19.24	0	0	17.29	0.7421	0.1924	0	0	0.1729
小计									9.0741	6.2964	0	0.094	2.3179
清单项目综合单价													17.78240

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.129	1.376	2.93		
		普工人工费(安装)	元	0.10553	1.376	0.15		
		技工人工费	元	3.999	1.351	5.4		
		技工人工费(安装)	元	0.3583	1.351	0.48		
		高级技工人工费(安装)	元	0.08301	1.3594	0.11		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.01	1	0.01		
		塑料管接头零件(热熔) dn40	个	0.1	5.9	0.59		
		水	m3	0.055	3.77	0.21		
		砂轮片 φ100mm	片	0.006	6.57	0.04		
		漂白粉	kg	0.0009	4.3	0		
		砂轮片 φ400mm	片	0.001	18.3	0.02		
		锯条	根	0.018	0.62	0.01		
	主材	聚乙烯(PE)给水管(PE100)	m	1.02	5.31	5.42		
	设备							
	机械	热熔焊接机(SH—63)	台班	0.004	23.5	0.09		

项目编码	050103001006	项目名称	喷灌管线安装	计量单位	m	工程量	157.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050013-3换	塑料管埋地安装(热熔) 管外径(mm以内) 32	10m	0.1	71.17	58.65	0	0.71	18.64	7.117	5.865	0	0.071	1.864
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.21	19.24	0	0	17.29	0.7421	0.1924	0	0	0.1729
小计									7.8591	6.0574	0	0.071	2.0369
清单项目综合单价													16.02440

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.818	1.376	2.5		
		普工人工费(安装)	元	0.10553	1.376	0.15		
		技工人工费	元	3.416	1.351	4.62		
		技工人工费(安装)	元	0.3583	1.351	0.48		
		高级技工人工费(安装)	元	0.08301	1.3594	0.11		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.006	1	0.01		
		塑料管接头零件(热熔) dn32	个	0.092	4.1	0.38		
		水	m3	0.054	3.77	0.2		
		砂轮片 φ100mm	片	0.0048	6.57	0.03		
		漂白粉	kg	0.0009	4.3	0		
		砂轮片 φ400mm	片	0.0005	18.3	0.01		
		锯条	根	0.015	0.62	0.01		
	主材	聚乙烯(PE)给水管(PE100)	m	1.02	5.31	5.42		
	设备							
	机械	热熔焊接机(SH—63)	台班	0.003	23.5	0.07		

项目编码	050103001007	项目名称	喷灌管线安装	计量单位	m	工程量	129.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050013-2换	塑料管埋地安装(热熔) 管外径(mm以内) 25	10m	0.1	65.97	36.68	0	0.71	16.4	6.597	3.668	0	0.071	1.64
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.21	19.24	0	0	17.29	0.7421	0.1924	0	0	0.1729
小计									7.3391	3.8604	0	0.071	1.8129
清单项目综合单价													13.083400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.686	1.376	2.32		
		普工人工费(安装)	元	0.10553	1.376	0.15		
		技工人工费	元	3.166	1.351	4.28		
		技工人工费(安装)	元	0.3583	1.351	0.48		
		高级技工人工费(安装)	元	0.08301	1.3594	0.11		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.005	1	0.01		
		塑料管接头零件(热熔) dn25	个	0.087	3.5	0.3		
		水	m3	0.054	3.77	0.2		
		砂轮片 φ100mm	片	0.0035	6.57	0.02		
		漂白粉	kg	0.0009	4.3	0		
		锯条	根	0.009	0.62	0.01		
	主材	聚乙烯(PE)给水管(PE100)DN20	m	1.02	3.25	3.32		
	设备							
	机械	热熔焊接机(SH—63)	台班	0.003	23.5	0.07		

项目编码	050103001008	项目名称	喷灌管线安装	计量单位	m	工程量	15.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050013-1换	塑料管埋地安装(热熔) 管外径(mm以内) 20	10m	0.1	55.57	28.6	0	0.47	13.69	5.557	2.86	0	0.047	1.369
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.21	19.24	0	0	17.29	0.7421	0.1924	0	0	0.1729
小计									6.2991	3.0524	0	0.047	1.5419
清单项目综合单价													10.940400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.42	1.376	1.95		
		普工人工费(安装)	元	0.10553	1.376	0.15		
		技工人工费	元	2.667	1.351	3.6		
		技工人工费(安装)	元	0.3583	1.351	0.48		
		高级技工人工费(安装)	元	0.08301	1.3594	0.11		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	其它材料费(按百分比计算)		元	0.003	1	0		
		塑料管接头零件(热熔) dn20		个	0.08	2.2	0.18		
		水		m3	0.052	3.77	0.2		
		砂轮片 φ100mm		片	0.002	6.57	0.01		
		漂白粉		kg	0.0009	4.3	0		
		锯条		根	0.005	0.62	0		
	主材	聚乙烯(PE)给水管(PE100)DN15		m	1.02	2.606	2.66		
	设备								
	机械	热熔焊接机(SH—63)		台班	0.002	23.5	0.05		

项目编码	040501004012	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	578.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050013-1换	塑料管埋地安装(热熔) 管外径(mm以内) 20	10m	0.1	55.57	28.6	0	0.47	13.69	5.557	2.86	0	0.047	1.369
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.21	19.24	0	0	17.29	0.7421	0.1924	0	0	0.1729
小计									6.2991	3.0524	0	0.047	1.5419
清单项目综合单价													10.940400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.42	1.376	1.95		
		普工人工费(安装)	元	0.10553	1.376	0.15		
		技工人工费	元	2.667	1.351	3.6		
		技工人工费(安装)	元	0.3583	1.351	0.48		
		高级技工人工费(安装)	元	0.08301	1.3594	0.11		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.003	1	0		
		塑料管接头零件(热熔) dn20	个	0.08	2.2	0.18		
		水	m3	0.052	3.77	0.2		
		砂轮片 φ100mm	片	0.002	6.57	0.01		
		漂白粉	kg	0.0009	4.3	0		
		锯条	根	0.005	0.62	0		
	主材	聚乙烯(PE)给水管(PE100)DN15	m	1.02	2.606	2.66		
	设备							
	机械	热熔焊接机(SH—63)	台班	0.002	23.5	0.05		

项目编码	050103002001	项目名称	喷灌配件安装	计量单位	个	工程量	358

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050013-59换	喷头 埋藏旋转、散射	10个	0.1	70	141.4	0	0	22.48	7	14.14	0	0	2.248
050013-67	千秋架安装 φ20	套	1	3.13	117.45	0	0	6.56	3.13	117.45	0	0	6.56
小计									10.13	131.59	0	0	8.808
清单项目综合单价													150.528

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.688	1.376	7.83		
		技工人工费	元	1.705	1.351	2.3		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	2.25	1	2.25		
		千秋架 φ20mm	套	1	115.2	115.2		
	主材	微喷灌喷淋喷头,喷头压力0.15MPa,喷射仰角15° 射程3.2m	个	1.01	14	14.14		
	设备							
	机械							

项目编码	050103002002	项目名称	喷灌配件安装	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050013-59换	喷头 埋藏旋转、散射	10个	0.1	70	3232	0	0	177.01	7	323.2	0	0	17.701
050013-67	千秋架安装 φ20	套	1	3.13	117.45	0	0	6.56	3.13	117.45	0	0	6.56
小计									10.13	440.65	0	0	24.261
清单项目综合单价													475.041

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.688	1.376	7.83		
		技工人工费	元	1.705	1.351	2.3		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	2.25	1	2.25		
		千秋架 φ20mm	套	1	115.2	115.2		
	主材	微喷灌喷淋喷头,喷头压力0.50MPa,喷射仰角26° 射程15~18m	个	1.01	320	323.2		
	设备							
	机械							

项目编码	050103002003	项目名称	喷灌配件安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050013-50	法兰阀门安装(法兰连接) DN80	个	1	118.06	1245.73	0	40.55	90.99	118.06	1245.73	0	40.55	90.99
小计									118.06	1245.73	0	40.55	90.99
清单项目综合单价													1495.33

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	30.17	1.376	41.51		
		技工人工费	元	56.66	1.351	76.55		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	12.58	1	12.58		
		六角带帽螺栓带垫 M16 >65	套	16.48	1.16	19.12		
		电磁阀DN80	个	1	1180	1180		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.49	7.2	3.53		
		清油 C01-1	kg	0.015	19.2	0.29		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8~6mm	kg	0.26	6.24	1.62		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.0	片	2	14.3	28.6		
	主材							
	设备							
	机械	交流电焊机 30kV·A	台班	0.23	176.29	40.55		

项目编码	050103002004	项目名称	喷灌配件安装	计量单位	个	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050013-49换	法兰阀门安装(法兰连接) DN65	个	1	102.44	1158.02	0	22.92	81.99	102.44	1158.02	0	22.92	81.99
小计									102.44	1158.02	0	22.92	81.99
清单项目综合单价													1365.37

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	26.17	1.376	36.01		
		技工人工费	元	49.17	1.351	66.43		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	10.33	1	10.33		
		六角带帽螺栓带垫 M16 >65	套	8.24	1.16	9.56		
		电磁阀DN65	个	1	1100	1100		
		锯条	根	0.42	0.62	0.26		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.21	7.2	1.51		
		清油 C01-1	kg	0.015	19.2	0.29		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8～6mm	kg	0.14	6.24	0.87		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.0	片	2	17.6	35.2		
	主材							
	设备							
	机械	交流电焊机 30kV·A	台班	0.13	176.29	22.92		

项目编码	050103002005	项目名称	喷灌配件安装	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050013-48换	法兰阀门安装(法兰连接) DN50	个	1	76.39	544.99	0	22.92	45.6	76.39	544.99	0	22.92	45.6
小计									76.39	544.99	0	22.92	45.6
清单项目综合单价									689.90				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	19.52	1.376	26.86		
		技工人工费	元	36.66	1.351	49.53		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	4.06	1	4.06		
		六角带帽螺栓带垫 M16 >65	套	8.24	1.16	9.56		
		电磁阀DN50	个	1	500	500		
		锯条	根	0.16	0.62	0.1		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.21	7.2	1.51		
		清油 C01-1	kg	0.015	19.2	0.29		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8～6mm	kg	0.14	6.24	0.87		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.0	片	2	14.3	28.6		
	主材							
	设备							
	机械	交流电焊机 30kV·A	台班	0.13	176.29	22.92		

项目编码	050103002006	项目名称	喷灌配件安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050013-45换	法兰阀门安装(螺纹连接) DN32	个	1	45.14	419.35	0	0	30.9	45.14	419.35	0	0	30.9
小计									45.14	419.35	0	0	30.9
清单项目综合单价									495.39				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	11.54	1.376	15.88		
		技工人工费	元	21.66	1.351	29.26		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	3.25	1	3.25		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.528	0.5	0.26		
		六角带帽螺栓带垫 M12×14～75	套	8.24	0.54	4.45		
		锯条	根	0.16	0.62	0.1		
		清油 C01-1	kg	0.01	19.2	0.19		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8～6mm	kg	0.08	6.24	0.5		
		电磁阀DN32	个	1	393	393		
		螺纹法兰 DN32	片	2	8.8	17.6		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010101003006	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	1754.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-41	挖掘机挖沟槽(坑)土方、淤泥、流砂 一、二类土	1000m3	0.001	1525.23	0	0	4964.98	668.41	1.52523	0	0	4.96498	0.66841
010001-1	人工挖土方 一、二类土	100m3	0.0007	2500.56	0	0	0	550.37	1.750392	0	0	0	0.385259
小计									3.275622	0	0	4.96498	1.053669
清单项目综合单价									9.2942710				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	2.19882	1.376	3.03		
	材料							
	主材							
	设备							
	机械	履带式推土机 功率75kW	台班	0.000194	1075.26	0.21		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量0.6	台班	0.004962	958.56	4.76		

项目编码	010103001014	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1378.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-115	机械回填夯实 回填土	100m3	0.01	1840.68	0	0	198.39	418.42	18.4068	0	0	1.9839	4.1842
010001-114	人工回填土 夯填	100m3	0.001	3139.01	5.9	0	151.3	701.33	3.13901	0.0059	0	0.1513	0.70133
小计									21.54581	0.0059	0	2.1352	4.88553
清单项目综合单价									28.57244				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	14.74569	1.376	20.29		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.000036	1	0		
		水	m3	0.00093	3.77	0		
	主材							
	设备							
	机械	内燃光轮压路机(工作质量15t 大型)	台班	0.0018	779.94	1.4		
		夯实机 电动夯击能力20-62Nm	台班	0.024518	27.36	0.67		

项目编码	010103001015	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	375.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040101-170	人工回填 砂	100m3	0.001	4820.14	25586.94	0	140.08	2976.25	4.82014	25.58694	0	0.14008	2.97625
040101-176	机械回填 砂	100m3	0.0091	1312.24	25527	0	631.11	2161.33	11.941384	232.2957	0	5.743101	19.668103
小计									16.761524	257.88264	0	5.883181	22.644353
清单项目综合单价									303.171698				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.085814	1.376	16.63		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	中砂	m3	1.27	201	255.27		
		水	m3	0.015899	3.77	0.06		
	主材							
	设备							
	机械	履带式推土机 功率90kW	台班	0.00315	1270.7	4		
		内燃光轮压路机(工作质量8t 大型)	台班	0.00297	564.75	1.68		
		夯实机 电动夯击能力20~62N·m	台班	0.00512	27.36	0.14		

项目编码	010103002014	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	375.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-172换	新型全密闭式智能泥头车运输土方 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 满载质量31t 1km以内(实际运距:12km)	1000m3	0.001	0	45.69	0	37694.44	2528.19	0	0.04569	0	37.69444	2.52819
010001-142	装载机装土	1000m3	0.001	867.75	0	0	1827.63	313.46	0.86775	0	0	1.82763	0.31346
小计									0.86775	0.04569	0	39.52207	2.84165
清单项目综合单价									43.2771600				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	0.63063	1.376	0.87		
	材料	水	m3	0.012	3.77	0.05		
		其它材料费(按百分比计算)	元	0.00045	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	轮胎式装载机 斗容量1.5m3	台班	0.00201	909.27	1.83		
		洒水车 罐容量4000L	台班	0.0006	648.54	0.39		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.026542	1405.52	37.31		

项目编码	040501004013	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050013-96	UPVC排水管安装(粘接) 管外径(mm以内) 160	10m	1	144.09	353.57	0	0	49.39	144.09	353.57	0	0	49.39
小计									144.09	353.57	0	0	49.39
清单项目综合单价									547.05				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.681	1.376	5.07		
		技工人工费	元	6.916	1.351	9.34		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	1.684	1	1.68		
		锯条	根	0.252	0.62	0.16		
		粘合剂	kg	0.045	22.27	1		
		水	m3	0.047	3.77	0.18		
		硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 管径dn160×4.0	m	1.015	31.86	32.34		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	040501004014	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050013-95	UPVC排水管安装(粘接) 管外径(mm以内) 110	10m	1	72.92	181.76	0	0	25.13	72.92	181.76	0	0	25.13
小计									72.92	181.76	0	0	25.13
清单项目综合单价									279.81				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.863	1.376	2.56		
		技工人工费	元	3.5	1.351	4.73		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.866	1	0.87		
		锯条	根	0.236	0.62	0.15		
		粘合剂	kg	0.036	22.27	0.8		
		水	m3	0.027	3.77	0.1		
		硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 管径dn110×3.2	m	1.015	16.02	16.26		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	040501004015	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	600.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050013-98	PVC盲管(成品)安装 DN100	10m	0.1	95.49	116.27	0	0	26.83	9.549	11.627	0	0	2.683
小计									9.549	11.627	0	0	2.683
清单项目综合单价									23.85900				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.44	1.376	3.36		
		技工人工费	元	4.583	1.351	6.19		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.115	1	0.12		
		PVC盲管 DN100	10m	1.02	10.5	10.71		
		粘合剂	kg	0.036	22.27	0.8		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	040501004016	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	4.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050013-95	UPVC排水管安装(粘接) 管外径(mm以内) 110	10m	0.1	72.92	181.76	0	0	25.13	7.292	18.176	0	0	2.513
小计									7.292	18.176	0	0	2.513
清单项目综合单价									27.98100				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.863	1.376	2.56		
		技工人工费	元	3.5	1.351	4.73		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.866	1	0.87		
		锯条	根	0.236	0.62	0.15		
		粘合剂	kg	0.036	22.27	0.8		
		水	m3	0.027	3.77	0.1		
		硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 管径dn110×3.2	m	1.015	16.02	16.26		

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械								
项目编码	031004014025	项目名称	给、排水附(配)件		计量单位	个	工程量	2	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-69	地漏安装 公称直径(mm以内) 100[PVC地漏 DN100]	10个	0.1	501.07	515.98	0	0	136.08	50.107	51.598	0	0	13.608
小计									50.107	51.598	0	0	13.608
清单项目综合单价													115.313

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	7.1492	1.376	9.84		
		技工人工费(安装)	元	24.2227	1.351	32.72		
		高级技工人工费(安装)	元	5.5504	1.3594	7.55		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.7	0.46	0.32		
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm	m	0.1	46.26	4.63		
		其他材料费	元	0.08	1	0.08		
		存水弯(铸铁)DN100	个	1	42.65	42.65		
	主材	PVC地漏 DN100	个	1	3.92	3.92		
	设备							
	机械							

项目编码	010101003007	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	253.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-41	挖掘机挖沟槽(坑)土方 、淤泥、流砂 一、二类土	1000m3	0.001	1525.23	0	0	4964.98	668.41	1.52523	0	0	4.96498	0.66841
010001-1	人工挖土方 一、二类土	100m3	0.0006	2500.56	0	0	0	550.37	1.500336	0	0	0	0.330222
小计									3.025566	0	0	4.96498	0.998632
清单项目综合单价													8.9891780

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	2.198655	1.376	3.03		
	材料							
	主材							
	设备							
	机械	履带式推土机 功率75kW	台班	0.000194	1075.26	0.21		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量0.6	台班	0.004962	958.56	4.76		

项目编码	010103001016	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	190.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-115	机械回填夯实 回填土	100m3	0.01	1840.68	0	0	198.39	418.42	18.4068	0	0	1.9839	4.1842
010001-114	人工回填土 夯填	100m3	0.0006	3139.01	5.9	0	151.3	701.33	1.883406	0.00354	0	0.09078	0.420798
小计									20.290206	0.00354	0	2.07468	4.604998
清单项目综合单价													26.973424

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	14.745277	1.376	20.29		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.000036	1	0		
		水	m3	0.00093	3.77	0		
	主材							
	设备							
	机械	内燃光轮压路机(工作质量15t 大型)	台班	0.0018	779.94	1.4		
		夯实机 电动夯击能力20-62Nm	台班	0.024517	27.36	0.67		

项目编码	010103001017	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	63.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040101-170	人工回填 砂	100m3	0.0011	4820.14	25586.94	0	140.08	2976.25	5.302154	28.145634	0	0.154088	3.273875
040101-176	机械回填 砂	100m3	0.009	1312.24	25527	0	631.11	2161.33	11.81016	229.743	0	5.67999	19.45197
小计									17.112314	257.888634	0	5.834078	22.725845
清单项目综合单价													303.560871

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	12.087155	1.376	16.63		
	材料	中砂	m3	1.27	201	255.27		
		水	m3	0.015908	3.77	0.06		
	主材							
	设备							
	机械	履带式推土机 功率90kW	台班	0.00315	1270.7	4		
		内燃光轮压路机(工作质量8t 大型)	台班	0.00297	564.75	1.68		
		夯实机 电动夯击能力20~62N·m	台班	0.005122	27.36	0.14		

项目编码	010103002015	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	63.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-172换	新型全密闭式智能泥头车运输土方 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 满载质量31t 1km以内(实际运距:12km)	1000m3	0.001	0	45.69	0	37694.44	2528.19	0	0.04569	0	37.69444	2.52819
010001-142	装载机装土	1000m3	0.001	867.75	0	0	1827.63	313.46	0.86775	0	0	1.82763	0.31346
小计									0.86775	0.04569	0	39.52207	2.84165
清单项目综合单价													43.2771600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	0.63063	1.376	0.87		
	材料	水	m3	0.012	3.77	0.05		
		其它材料费(按百分比计算)	元	0.00045	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	轮胎式装载机 斗容量1.5m3	台班	0.00201	909.27	1.83		
		洒水车 罐容量4000L	台班	0.0006	648.54	0.39		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.026542	1405.52	37.31		

项目编码	040501004017	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	21.81

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040501-329	双壁波纹管承插式橡胶圈密封接口 管内径(300mm以内)	10m	0.1	305.88	1238.86	0	0	129.26	30.588	123.886	0	0	12.926
小计									30.588	123.886	0	0	12.926
清单项目综合单价													167.40000
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		5.523	1.376		7.6		
		技工人工费				元		13.832	1.351		18.69		
		高级技工人工费				元		3.164	1.3594		4.3		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元		0.003	1		0		
		砂布				张		0.1217	1.25		0.15		
		润滑油				kg		0.0141	3.2		0.05		
	主材	高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹排水管 管内径di300mm				m		1.06	115		121.9		
		HDPE双壁波纹排水管密封圈 DN300				个		0.206	8.67		1.79		
	设备												
	机械												
项目编码	040504009002	项目名称	雨水口			计量单位		座	工程量		1		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040503-510	砖砌雨水进水井 单平算(680×380) 井深(1m)	座	1	305.54	733.55	0	1.84	104.05	305.54	733.55	0	1.84	104.05
040101-49	挖掘机挖基坑土方 一、二类土	1000m3	0.00275	1730.31	0	0	4638.84	691.69	4.7583525	0	0	12.75681	1.9021475
040101-1	人工挖土方 一、二类土	100m3	0.0016	2548.37	0	0	0	560.9	4.077392	0	0	0	0.89744
040101-169	人工回填土 夯填	100m3	0.0175	3199.02	5.84	0	151.3	714.53	55.98285	0.1022	0	2.64775	12.504275
010001-172换	新型全密闭式智能泥头车运输土方 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 满载质量31t 1km以内(实际运距:12km)	1000m3	0.0004	0	45.69	0	37694.44	2528.19	0	0.018276	0	15.077776	1.011276
010001-174换	新型全密闭式智能泥头车运输土方 LNG 满载质量31t 1km以内(实际运距:12km)	1000m3	0.0003	0	45.69	0	38074.52	2553.66	0	0.013707	0	11.422356	0.766098
010001-176换	新型全密闭式智能泥头车运输土方 纯电动 满载质量31t 1km以内(实际运距:12km)	1000m3	0.0003	0	45.69	0	51403.38	3446.82	0	0.013707	0	15.421014	1.034046
小计									370.3585945	733.69789	0	59.165706	122.1652825
清单项目综合单价													1285.3874730
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		135.816539	1.376		186.88		
		技工人工费				元		135.81	1.351		183.48		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元		0.18045	1		0.18		
		塑料薄膜				m2		3.815	0.49		1.87		
		普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa)				千块		0.371	820		304.22		
		煤焦沥青漆				kg		0.347	18.29		6.35		
		水				m3		0.287125	3.77		1.08		
		干混抹灰砂浆 M15				t		0.005	315		1.58		
		干混抹灰砂浆 M20				t		0.007	325		2.28		
		干混砌筑砂浆 M10				t		0.296	285		84.36		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm				m3		0.134	436.22		58.45		
	主材	铸铁井圈 平算				套		1	273.33		273.33		
	设备												
	机械	履带式推土机 功率75kW				台班		0.000415	1075.26		0.45		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量0.6				台班		0.012843	958.56		12.31		
		夯实机 电动夯击能力20～62N·m				台班		0.096775	27.36		2.65		
		洒水车 罐容量4000L				台班		0.0006	648.54		0.39		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF				台班		0.010617	1405.52		14.92		
		新型全密闭式智能泥头车 LNG				台班		0.007963	1419.84		11.31		
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动				台班		0.007963	1922.02		15.31		
		干混砂浆罐式搅拌机				台班		0.006	244.26		1.47		
		混凝土振动器 平板式				台班		0.026	14.22		0.37		
项目编码	040504009003	项目名称	雨水口			计量单位		座	工程量		7		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040503-510	砖砌雨水进水井 单平算(680×380) 井深(1m)	座	1	305.54	733.55	0	1.84	104.05	305.54	733.55	0	1.84	104.05
040101-49	挖掘机挖基坑土方 一、二类土	1000m3	0.00275	1730.31	0	0	4638.84	691.69	4.7583525	0	0	12.75681	1.9021475
040101-1	人工挖土方 一、二类土	100m3	0.0017	2548.37	0	0	0	560.9	4.332229	0	0	0	0.95353
040101-169	人工回填土 夯填	100m3	0.0175	3199.02	5.84	0	151.3	714.53	55.98285	0.1022	0	2.64775	12.504275
010001-172换	新型全密闭式智能泥头车运输土方 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 满载质量31t 1km以内(实际运距:12km)	1000m3	0.0004	0	45.69	0	37694.44	2528.19	0	0.018276	0	15.077776	1.011276
010001-174换	新型全密闭式智能泥头车运输土方 LNG 满载质量31t 1km以内(实际运距:12km)	1000m3	0.0003	0	45.69	0	38074.52	2553.66	0	0.013707	0	11.422356	0.766098
010001-176换	新型全密闭式智能泥头车运输土方 纯电动 满载质量31t 1km以内(实际运距:12km)	1000m3	0.0003	0	45.69	0	51403.38	3446.82	0	0.013707	0	15.421014	1.034046
小计									370.6134315	733.69789	0	59.165706	122.2213725
清单项目综合单价													1285.6984000
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		135.857309	1.376		186.94		
		技工人工费				元		135.81	1.351		183.48		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元		0.180448	1		0.18		
		塑料薄膜				m2		3.815	0.49		1.87		
		普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa)				千块		0.371	820		304.22		
		煤焦沥青漆				kg		0.347	18.29		6.35		
		水				m3		0.287051	3.77		1.08		
		干混抹灰砂浆 M15				t		0.005	315		1.58		
		干混抹灰砂浆 M20				t		0.007	325		2.28		
		干混砌筑砂浆 M10				t		0.296	285		84.36		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm				m3		0.134	436.22		58.45		
	主材	铸铁井圈 平算				套		1	273.33		273.33		
	设备												
	机械	履带式推土机 功率75kW				台班		0.000415	1075.26		0.45		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量0.6				台班		0.012822	958.56		12.29		
		夯实机 电动夯击能力20～62N·m				台班		0.096696	27.36		2.65		
		洒水车 罐容量4000L				台班		0.000597	648.54		0.39		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF				台班		0.010579	1405.52		14.87		

工程量清单综合单价分析表

	机械	新型全密闭式智能泥头车 LNG	台班	0.007925	1419.84	11.25		
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.007925	1922.02	15.23		
		干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.006	244.26	1.47		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.026	14.22	0.37		

项目编码	040504009004	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040503-510	砖砌雨水进水井 单平算(680×380) 井深(1m)	座	1	305.54	733.55	0	1.84	104.05	305.54	733.55	0	1.84	104.05
040101-49	挖掘机挖基坑土方 一、二类土	1000m3	0.00275	1730.31	0	0	4638.84	691.69	4.7583525	0	0	12.75681	1.9021475
040101-1	人工挖土方 一、二类土	100m3	0.0017	2548.37	0	0	0	560.9	4.332229	0	0	0	0.95353
040101-169	人工回填土 夯填	100m3	0.0175	3199.02	5.84	0	151.3	714.53	55.98285	0.1022	0	2.64775	12.504275
010001-172换	新型全密闭式智能泥头车运输土方 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 满载质量31t 1km以内(实际运距:12km)	1000m3	0.0004	0	45.69	0	37694.44	2528.19	0	0.018276	0	15.077776	1.011276
010001-174换	新型全密闭式智能泥头车运输土方 LNG 满载质量31t 1km以内(实际运距:12km)	1000m3	0.0003	0	45.69	0	38074.52	2553.66	0	0.013707	0	11.422356	0.766098
010001-176换	新型全密闭式智能泥头车运输土方 纯电动 满载质量31t 1km以内(实际运距:12km)	1000m3	0.0003	0	45.69	0	51403.38	3446.82	0	0.013707	0	15.421014	1.034046
小计									370.6134315	733.69789	0	59.165706	122.2213725
清单项目综合单价													1285.6984000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	135.874081	1.376	186.96		
		技工人工费	元	135.81	1.351	183.48		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.18045	1	0.18		
		塑料薄膜	m2	3.815	0.49	1.87		
		普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa)	千块	0.371	820	304.22		
		煤焦沥青漆	kg	0.347	18.29	6.35		
		水	m3	0.287125	3.77	1.08		
		干混抹灰砂浆 M15	t	0.005	315	1.58		
		干混抹灰砂浆 M20	t	0.007	325	2.28		
		干混砌筑砂浆 M10	t	0.296	285	84.36		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.134	436.22	58.45		
	主材	铸铁井圈 平算	套	1	273.33	273.33		
	设备							
	机械	履带式推土机 功率75kW	台班	0.000415	1075.26	0.45		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量0.6	台班	0.012827	958.56	12.3		
		夯实机 电动夯击能力20～62N·m	台班	0.096775	27.36	2.65		
		洒水车 罐容量4000L	台班	0.0006	648.54	0.39		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.010617	1405.52	14.92		
		新型全密闭式智能泥头车 LNG	台班	0.007963	1419.84	11.31		
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.007963	1922.02	15.31		
		干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.006	244.26	1.47		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.026	14.22	0.37		

项目编码	010101003008	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	19.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-41	挖掘机挖沟槽(坑)土方 、淤泥、流砂 一、二类土	1000m3	0.001	1525.23	0	0	4964.98	668.41	1.52523	0	0	4.96498	0.66841
010001-1	人工挖土方 一、二类土	100m3	0.0007	2500.56	0	0	0	550.37	1.750392	0	0	0	0.385259
小计									3.275622	0	0	4.96498	1.053669
清单项目综合单价													9.2942710

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	2.201405	1.376	3.03		
	材料							
	主材							
	设备							
	机械	履带式推土机 功率75kW	台班	0.000194	1075.26	0.21		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量0.6	台班	0.004962	958.56	4.76		

项目编码	010103001018	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	16.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-115	机械回填夯实 回填土	100m3	0.01	1840.68	0	0	198.39	418.42	18.4068	0	0	1.9839	4.1842
010001-114	人工回填土 夯填	100m3	0.01	3139.01	5.9	0	151.3	701.33	31.3901	0.059	0	1.513	7.0133
小计									49.7969	0.059	0	3.4969	11.1975
清单项目综合单价													64.550300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	14.744662	1.376	20.29		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.000036	1	0		
		水	m3	0.000929	3.77	0		
	主材							
	设备							
	机械	内燃光轮压路机(工作质量15t 大型)	台班	0.0018	779.94	1.4		
		夯实机 电动夯击能力20-62Nm	台班	0.024515	27.36	0.67		

项目编码	010103001019	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	2.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040101-170	人工回填 砂	100m3	0.001	4820.14	25586.94	0	140.08	2976.25	4.82014	25.58694	0	0.14008	2.97625
040101-176	机械回填 砂	100m3	0.0091	1312.24	25527	0	631.11	2161.33	11.941384	232.2957	0	5.743101	19.668103
小计									16.761524	257.88264	0	5.883181	22.644353
清单项目综合单价													303.171698

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	12.051265	1.376	16.58		
	材料	中砂	m3	1.27	201	255.27		
		水	m3	0.015684	3.77	0.06		
	主材							
	设备							
	机械	履带式推土机 功率90kW	台班	0.003155	1270.7	4.01		
		内燃光轮压路机(工作质量8t 大型)	台班	0.002974	564.75	1.68		
		夯实机 电动夯击能力20～62N·m	台班	0.00505	27.36	0.14		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010103002016	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	2.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-172换	新型全密闭式智能泥头车运输土方 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 满载质量31t 1km以内(实际运距:12km)	1000m3	0.001	0	45.69	0	37694.44	2528.19	0	0.04569	0	37.69444	2.52819
010001-142	装载机装土	1000m3	0.001	867.75	0	0	1827.63	313.46	0.86775	0	0	1.82763	0.31346
小计									0.86775	0.04569	0	39.52207	2.84165
清单项目综合单价													43.2771600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	0.63063	1.376	0.87		
	材料	水	m3	0.012	3.77	0.05		
		其它材料费(按百分比计算)	元	0.00045	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	轮胎式装载机 斗容量1.5m3	台班	0.00201	909.27	1.83		
		洒水车 罐容量4000L	台班	0.0006	648.54	0.39		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.026542	1405.52	37.31		

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-景观给排水工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	10158.93	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	0	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-景观给排水工程
标　　段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		安装工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					10158.93
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	10158.93
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_6+B1_1_13	100	8421.45
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	1737.48
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	0
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9	100	0
1-14-1	14.1	组装平台		项		100	0
1-14-2	14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-14-3	14.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-14-4	14.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-14-5	14.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-14-6	14.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-14-7	14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-14-8	14.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-14-9	14.9	格架式抱杆		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							10158.93

材料设备暂估价计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-景观给排水工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-景观给排水工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-景观给排水工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-景观给排水工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-景观给排水工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-景观给排水工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	15651.16
1	增值税应纳税额	A5	3.02	13974.25
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	1676.91
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	18193.56
合计				33844.72

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-雨水回收工程　　

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		雨水回收工程					353581.59	0	
1-1		雨水					350800.90	0	
1-1-1	010507006005	PP模块组合水池	(1)名称:PP模块组合水池 (2)规格:L×W×H=20.0×5.0×2.8 (3)混凝土结构底板采用C25钢筋混凝土,厚200,%%C12 @250双层双向搭筋 (4)防水包裹层，一布一膜，防水土工膜选用1.0mm厚，透水土工布选用200g/m2 (5)挖土方、余方弃置 (6)原土夯实，密实度95% (7)C15素混凝土垫层厚100mm (8)池顶回填中砂200mm (9)池顶部混凝土盖板200厚 (10)池侧中砂回填 (11)采用ZS-PP模块组合水池，PP模块选用重型模块，颜色为蓝色，不得使用黑色再生料，每块单体尺寸为1000*500*400(h)，内部采用Φ160支撑柱支撑，垂直抗压强度侧向抗压强度≥150KN/m2，PP模块	座	1	252578.62	252578.62		
1-1-2	031006008002	水处理器	(1)类型:全自动自清洗过滤器 (2)型号、规格:Q=15.0m3/h,N=0.50kW，接管尺寸：DN65 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	3595.5	3595.5		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-雨水回收工程　　第 2 页，共 9 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-3	031006011002	紫外线杀菌设备	(1)名称:紫外线消毒器 (2)规格:Q=15.0m3/h,N=0.50kW，接管尺寸：DN65 (3)选用高效率的UV-C(LL或LH)紫外灯,选用高透光率、高纯度的石英套管,保证紫外线透过率在90%以上 (4)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	3470.5	3470.5		
1-1-4	030109001006	离心式泵	(1)名称:回用泵 (2)规格:Q=25m3/h，H=65m，N=7.5kW，接管尺寸：DN65 (3)选用污水污物潜水型电泵,电机位于电泵上部 (4)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	6031.61	6031.61		
1-1-5	030109001007	离心式泵	(1)名称:排污泵 (2)规格:Q=25m3/h，H=10m，N=2.2kW，接管尺寸：DN40 (3)选用污水污物潜水型电泵,电机位于电泵上部 (4)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1935.22	1935.22		
1-1-6	030109001008	离心式泵	(1)名称:设备间排污泵 (2)规格:40WQ10-10-0.75/380，接管尺寸：DN40 (3)选用污水污物潜水型电泵,电机位于电泵上部 (4)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	2685.22	2685.22		
1-1-7	030404016001	控制箱	(1)名称:电气控制柜 (2)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1332.09	1332.09		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-雨水回收工程　　第 3 页，共 9 页

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-8	040504003001	塑料检查井	(1)名称:成品出水井 (2)尺寸:Φ700 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	座	1	2051.59	2051.59		
1-1-9	040504003002	塑料检查井	(1)名称:PE成品埋地处理间 (2)尺寸 :Φ1800*2500 (3)垫层、基础材质及厚度:100厚C15素混凝土垫层 (4)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	座	1	8024.04	8024.04		
1-1-10	031003003023	焊接法兰阀门	(1)类型:电动蝶阀 (2)规格:DN65 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	1080.93	1080.93		
1-1-11	031003003024	焊接法兰阀门	(1)类型:手动蝶阀 (2)规格:DN65 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	2	398.43	796.86		
1-1-12	031003003025	焊接法兰阀门	(1)类型:浮球开关 (2)规格:量程0~5m (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	6	331.96	1991.76		
1-1-13	040504003003	塑料检查井	(1)名称:初期雨水分流井 (2)尺寸:DN700 (3)雨水施期弃流采用溢流堰式初期雨水分流井,初雨分流井为现浇混凝土井,做法参见《排水检查井》06MS201-3第32页标准图 (4)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	座	1	2377.14	2377.14		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-雨水回收工程　　第 4 页，共 9 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-14	010512008007	沟盖板、井盖板、井圈	(1)名称：溢流雨水检查井井盖 (2)圆形溢流井盖为成品，采用铸铁材料 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	1	407.4	407.4		
1-1-15	031003001044	螺纹阀门	(1)类型:电动闸阀 (2)规格:De75 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	4	6592.78	26371.12		
1-1-16	031003001045	螺纹阀门	(1)类型:电动闸阀 (2)规格:De50 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	4843.63	4843.63		
1-1-17	031003001046	螺纹阀门	(1)类型:闸阀 (2)规格:De75 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	1327.08	1327.08		
1-1-18	031003013012	水表	(1)类型:水表 (2)规格:De75 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	1120.52	1120.52		
1-1-19	031003001047	螺纹阀门	(1)类型:倒流防止器 (2)规格:De75 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	3033.12	3033.12		
1-1-20	031003001048	螺纹阀门	(1)止回阀 (2)规格:De90 (3)综合考虑安装位置、连接方式、压力等级 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	666.11	666.11		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-雨水回收工程　　第 5 页，共 9 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-21	031003001049	螺纹阀门	(1)止回阀 (2)规格:De50 (3)综合考虑安装位置、连接方式、压力等级 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	379.05	758.1		
1-1-22	031003010009	软接头(软管)	(1)软接头 (2)规格:De50 (3)综合考虑安装位置、连接方式、压力等级 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	217.88	217.88		
1-1-23	031003010010	软接头(软管)	(1)软接头 (2)规格:De90 (3)综合考虑安装位置、连接方式、压力等级 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	319.48	319.48		
1-1-24	031003001050	螺纹阀门	(1)闸阀 (2)规格:De90 (3)综合考虑安装位置、连接方式、压力等级 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	1352.36	1352.36		
1-1-25	031003001051	螺纹阀门	(1)闸阀 (2)规格:De50 (3)综合考虑安装位置、连接方式、压力等级 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	176.37	352.74		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-雨水回收工程　　

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-26	031001006026	塑料管	(1)名称:雨水回收配水管 (2)材质、规格:实壁HDPE管 DN300 (3)连接形式:热缩套管连接，素混凝土管基础厚100，碎石级配垫层 (4)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	2.46	303.52	746.66		
1-1-27	031001006027	塑料管	(1)材质、规格:UPVC塑料给水管 De90 (2)连接形式:专用胶粘接 (3)压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗及压力试验符合设计要求 (4)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	5.98	83.53	499.51		
1-1-28	031001006028	塑料管	(1)材质、规格:UPVC塑料给水管 De75 (2)连接形式:专用胶粘接 (3)压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗及压力试验符合设计要求 (4)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	44.06	61.69	2718.06		
1-1-29	031001006029	塑料管	(1)材质、规格:UPVC塑料给水管 De50 (2)连接形式:专用胶粘接 (3)压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗及压力试验符合设计要求 (4)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	1.93	18.55	35.8		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-雨水回收工程　　第 7 页，共 9 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-30	031001006030	塑料管	(1)材质、规格:UPVC塑料给水管 De32 (2)连接形式:专用胶粘接 (3)压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗及压力试验符合设计要求 (4)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	76.87	14.77	1135.37		
1-1-31	031004008001	截污网	(1)名称：截污网 (2)规格：DN300 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	组	2	3385.9	6771.8		
1-1-32	010101003009	挖沟槽土方	(1)土壤类别:综合考虑 (2)挖土深度:综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	56.18	37.67	2116.3		
1-1-33	010103001020	回填方	(1)填方材料品种:回填土 (2)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	40.13	64.46	2586.78		
1-1-34	010103001021	回填方	(1)填方材料品种:中、粗砂回填 (2)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	16.05	300.41	4821.58		
1-1-35	010103002017	余方弃置	(1)废弃料品种:土方 (2)运距:综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	16.05	40.4	648.42		
1-2		电气(暂定量)					2780.69	0	
1-2-1	030408001063	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:YJV-4*4.0 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	5	20.82	104.1		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-雨水回收工程　　第 8 页，共 9 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-2	030408001064	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:YJV-4*1.5 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	10	11.2	112		
1-2-3	030408001065	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:KVV-3*1.5 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	5	9.18	45.9		
1-2-4	030408001066	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:KVV-5*1.5 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	5	12.63	63.15		
1-2-5	030408002006	控制电缆	(1)名称:控制电缆 (2)规格:KVV-3*1.5 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	25	11.13	278.25		
1-2-6	030408002007	控制电缆	(1)名称:控制电缆 (2)规格:KVV-5*1.5 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	5	13.11	65.55		
1-2-7	030411001083	配管	(1)名称:埋地配管 (2)规格:PVC32 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	55	14.08	774.4		
1-2-8	030406006004	低压交流异步电动机	(1)名称:电机检查接线 (2)容量(kW):1.5KW以内 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	4	136.58	546.32		
1-2-9	030406006005	低压交流异步电动机	(1)名称:电机检查接线 (2)容量(kW):13KW以内 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	395.51	791.02		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-雨水回收工程

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
合计							353581.59	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 新安街道文汇学校改扩建工程-雨水回收工程　　标段： 新安街道文汇学校改扩建工程

项目编码	010507006005	项目名称	PP模块组合水池	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-20	挖掘机挖土方(斗容量0.6)不装车 一、二类土	1000m3	1.3886	911.13	0	0	2389.81	360.68	1265.195118	0	0	3318.490166	500.840248
010001-1	人工挖土方 一、二类土	100m3	0.8331	2500.56	0	0	0	550.37	2083.216536	0	0	0	458.513247
010001-115	机械回填夯实 回填土	100m3	4.4618	1840.68	0	0	195.93	418.26	8212.746024	0	0	874.200474	1866.192468
010001-116	机械回填夯实 回填砂	100m3	6.0286	2300.85	0	0	207.86	520.35	13870.90431	0	0	1253.104796	3136.98201
010001-142	装载机装土	1000m3	0.9424	867.75	0	0	1827.63	313.46	817.7676	0	0	1722.358512	295.404704
010001-172换	新型全密闭式智能泥头车运输土方 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 满载质量31t 1km以内(实际运距:12km)	1000m3	0.9424	0	45.69	0	34993.79	2347.22	0	43.058256	0	32978.1477	2212.020128
010007-91换	隔离层[1.0mm厚防水土工膜]	100m2	3.4	204.59	1643.04	0	0	127.18	695.606	5586.336	0	0	432.412
010007-91换	隔离层[200g/m²透水土工布]	100m2	3.4	204.59	521.49	0	0	71.1	695.606	1773.066	0	0	241.74
040601-68	池槽底板混凝土垫层	10m3	1.136	999.98	4348.65	0	10.95	438.26	1135.97728	4940.0664	0	12.4392	497.86336
040601-75	平池底(厚度) 30cm以内	10m3	2.475	1484.71	5042.45	0	10.64	579.63	3674.65725	12480.06375	0	26.334	1434.58425
040105-9	现浇构件螺纹钢筋 制作 Φ25mm以内	t	2.012	332.15	4147.8	0	9.42	281.13	668.2858	8345.3736	0	18.95304	565.63356
040105-10	现浇构件螺纹钢筋 安装 Φ25mm以内	t	2.012	715.27	78.16	0	104.08	168.31	1439.12324	157.25792	0	209.40896	338.63972
BCZC_1	PP模块安装	m3	280	0	450	0	0	22.5	0	126000	0	0	6300
小计									34559.08516	159325.2219	0	40413.43684	18280.8257
清单项目综合单价													252578.569623

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	19164.8935	1.376	26370.89		
		普工人工费	元	1429.63708	1.376	1967.18		
		技工人工费(建筑)	元	940.168	1.351	1270.17		
		技工人工费	元	3664.59177	1.351	4950.86		
	材料	水	m3	36.17588	3.77	136.38		
		其它材料费(按百分比计算)	元	179.13164	1	179.13		
		螺纹钢Ⅲ级(HRB400) Φ12～14mm	t	2.09248	3978	8323.89		
		镀锌铁丝(综合)	kg	4.66784	4.7	21.94		
		塑料薄膜	m2	298.480641	0.49	146.26		
		1.0mm厚防水土工膜	m2	381.412	14.43	5503.78		
		200g/m²透水土工布	m2	381.412	4.58	1746.87		
		碳钢电焊条(综合)	kg	19.4158	6.95	134.94		
		普通预拌混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm	m3	11.4736	422.43	4846.79		
		防水混凝土 C25 抗渗等级 P6	m3	24.9975	491.46	12285.27		
	主材	PP模块安装		280	450	126000		
	设备							
	机械	履带式推土机 功率75kW	台班	0.320767	1075.26	344.91		
		轮胎式装载机 斗容量1.5m3	台班	1.894224	909.27	1722.36		
		内燃光轮压路机(工作质量15t 大型)	台班	2.008844	779.94	1566.78		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量0.6	台班	3.102132	958.56	2973.58		
		夯实机 电动夯击能力20-62Nm	台班	21.395644	26.2	560.57		
		洒水车 罐容量4000L	台班	0.56544	648.54	366.71		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	25.013181	1303.77	32611.43		
		钢筋切断机 直径Φ40mm	台班	0.2012	42.45	8.54		
		对焊机 容量75kV·A	台班	0.18108	196.6	35.6		
		混凝土振动器 平板式	台班	2.72602	14.22	38.76		
		钢筋弯曲机 直径Φ40mm	台班	0.4024	25.85	10.4		
		交流电焊机 30kV·A	台班	0.98588	176.29	173.8		

项目编码	031006008002	项目名称	水处理器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030807-30换	紫外线杀菌设备 进口管径(mm以内) 70[全自动自清洗过滤器 Q=15.0m3/h,N=0.50kW ,接管尺寸:DN65]	台	1	229.67	21.73	3015	260.04	69.06	229.67	21.73	3015	260.04	69.06
小计									229.67	21.73	3015	260.04	69.06
清单项目综合单价													3595.50

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	32.751	1.376	45.07		
		技工人工费(安装)	元	111.032	1.351	150		
		高级技工人工费(安装)	元	25.451	1.3594	34.6		
	材料	热轧薄钢板 δ=3.5mm	kg	0.735	3.984	2.93		
		聚四氟乙烯生料带 宽20	m	2.638	0.34	0.9		
		机油	kg	0.17	12	2.04		
		汽油(综合)	kg	0.023	9.89	0.23		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm～6.0mm	kg	0.27	18	4.86		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.14	6.33	0.89		
		氧气	m3	0.039	4.5	0.18		
		乙炔气	kg	0.013	16.54	0.22		
		水	m3	2.381	3.77	8.98		
		其他材料费	元	0.52	1	0.52		
	主材							
	设备	全自动自清洗过滤器Q=15.0m3/h,N=0.50kW,接管尺寸:DN65						
	机械	吊装机 综合	台班	0.4	628.7	251.48		
		直流电焊机 20kW	台班	0.056	152.81	8.56		

项目编码	031006011002	项目名称	紫外线杀菌设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030807-30换	紫外线杀菌设备 进口管径(mm以内) 70[紫外线消毒器 Q=15.0m3/h,N=0.50kW ,接管尺寸:DN65]	台	1	229.67	21.73	2890	260.04	69.06	229.67	21.73	2890	260.04	69.06
小计									229.67	21.73	2890	260.04	69.06
清单项目综合单价													3470.50

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	32.751	1.376	45.07		
		技工人工费(安装)	元	111.032	1.351	150		
		高级技工人工费(安装)	元	25.451	1.3594	34.6		
	材料	热轧薄钢板 δ=3.5mm	kg	0.735	3.984	2.93		
		聚四氟乙烯生料带 宽20	m	2.638	0.34	0.9		
		机油	kg	0.17	12	2.04		
		汽油(综合)	kg	0.023	9.89	0.23		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm～6.0mm	kg	0.27	18	4.86		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.14	6.33	0.89		
		氧气	m3	0.039	4.5	0.18		
		乙炔气	kg	0.013	16.54	0.22		
		水	m3	2.381	3.77	8.98		

工程量清单综合单价分析表

	其他材料费	元	0.52	1	0.52		
主材								
设备	紫外线消毒器Q=15.0m3/h,N=0.50kW, 接管尺寸：DN65							
机械	吊装机 综合	台班	0.4	628.7	251.48		
	直流电焊机 20kW	台班	0.056	152.81	8.56		

项目编码	030109001006	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030106-3	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵设备功率(kW以内) 11[回用泵 Q=25m3/h，H=65m，N=7.5kW，接管尺寸：DN65]	台	1	990.65	176.95	4500	128.51	235.5	990.65	176.95	4500	128.51	235.5
小计									990.65	176.95	4500	128.51	235.5
清单项目综合单价													6031.61

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	113.166	1.376	155.72		
		技工人工费(安装)	元	425.047	1.351	574.24		
		高级技工人工费(安装)	元	191.775	1.3594	260.7		
	材料	乙炔气	m3	0.068	18.2	1.24		
		木板	m3	0.009	1728	15.55		
		普通水泥 42.5(R)	kg	66.12	0.46	30.42		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.06	6.6	20.2		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.048	5.5	16.76		
		油浸石棉盘根 Φ6mm～10mm	kg	0.35	14.19	4.97		
		机油 5#～7#	kg	0.859	11.2	9.62		
		煤油	kg	0.945	8.44	7.98		
		汽油 60#～70#	kg	0.306	7.54	2.31		
		氧气(工业用)	m3	0.204	19.58	3.99		
		碎石	m3	0.127	163	20.7		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.4	4.137	1.65		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.189	7.26	1.37		
		其他材料费	元	4.1	1	4.1		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.8	4.7	3.76		
		砂	m3	0.116	201	23.32		
		黄油 钙基酯	kg	0.556	11.2	6.23		
		铅油	kg	0.3	9.3	2.79		
	主材							
	设备	回用泵Q=25m3/h，H=65m，N=7.5kW，接管尺寸：DN65						
	机械	交流电焊机 21kV·A	台班	0.1	137.1	13.71		
		叉式起重机 提升质量5t	台班	0.2	574.02	114.8		

项目编码	030109001007	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030106-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵设备功率(kW以内) 3[排污泵Q=25m3/h H=10m N=2.2kW]	台	1	590.58	84.55	1050	71.11	138.98	590.58	84.55	1050	71.11	138.98
小计									590.58	84.55	1050	71.11	138.98
清单项目综合单价													1935.22

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	67.468	1.376	92.84		
		技工人工费(安装)	元	253.396	1.351	342.34		
		高级技工人工费(安装)	元	114.323	1.3594	155.41		
	材料	钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	1.2	6.6	7.92		
		其他材料费	元	1.95	1	1.95		
		砂	m3	0.055	201	11.06		
		黄油 钙基酯	kg	0.15	11.2	1.68		
		乙炔气	m3	0.045	18.2	0.82		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.1	7.26	0.73		
		普通水泥 42.5(R)	kg	38.5	0.46	17.71		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.2	4.137	0.83		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	1.8	5.5	9.9		
		油浸石棉盘根 Φ6mm～10mm	kg	0.25	14.19	3.55		
		机油 5#～7#	kg	0.41	11.2	4.59		
		煤油	kg	0.56	8.44	4.73		
		汽油 60#～70#	kg	0.16	7.54	1.21		
		氧气(工业用)	m3	0.133	19.58	2.6		
		碎石	m3	0.062	163	10.11		
		木板	m3	0.003	1728	5.18		
	主材							
	设备	排污泵Q=25m3/h H=10m N=2.2kW						
	机械	叉式起重机 提升质量5t	台班	0.1	574.02	57.4		
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.1	137.1	13.71		

项目编码	030109001008	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030106-1换	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵设备功率(kW以内) 3[设备间排污泵 40WQ10-10-0.75/380，接管尺寸：DN40]	台	1	590.58	84.55	1800	71.11	138.98	590.58	84.55	1800	71.11	138.98
小计									590.58	84.55	1800	71.11	138.98
清单项目综合单价													2685.22

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	67.468	1.376	92.84		
		技工人工费(安装)	元	253.396	1.351	342.34		
		高级技工人工费(安装)	元	114.323	1.3594	155.41		
	材料	钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	1.2	6.6	7.92		
		其他材料费	元	1.95	1	1.95		
		砂	m3	0.055	201	11.06		
		黄油 钙基酯	kg	0.15	11.2	1.68		
		乙炔气	m3	0.045	18.2	0.82		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.1	7.26	0.73		
		普通水泥 42.5(R)	kg	38.5	0.46	17.71		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.2	4.137	0.83		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	1.8	5.5	9.9		
		油浸石棉盘根 Φ6mm～10mm	kg	0.25	14.19	3.55		
		机油 5#～7#	kg	0.41	11.2	4.59		
		煤油	kg	0.56	8.44	4.73		
		汽油 60#～70#	kg	0.16	7.54	1.21		
		氧气(工业用)	m3	0.133	19.58	2.6		
		碎石	m3	0.062	163	10.11		
		木板	m3	0.003	1728	5.18		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备	设备间排污泵40WQ10-10-0.75/380，接管尺寸：DN40							
	机械	叉式起重机 提升质量5t	台班	0.1	574.02	57.4			
		交流电焊机 21kV·A	台班	0.1	137.1	13.71			

项目编码	030404016001	项目名称	控制箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-23换	成套配电箱安装 落地式[电气控制柜]	台	1	388.7	24.28	800	30.31	88.8	388.7	24.28	800	30.31	88.8
小计									388.7	24.28	800	30.31	88.8
清单项目综合单价									1332.09				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	58.545	1.376	80.56		
		技工人工费(安装)	元	155.168	1.351	209.63		
		高级技工人工费(安装)	元	72.466	1.3594	98.51		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.3	5.2	1.56		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75		
		焊锡丝	kg	0.15	75.6	11.34		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.15	7.06	1.06		
		其他材料费	元	3.7	1	3.7		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.73	2.28		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	12	3.6		
	主材							
	设备	电气控制柜						
	机械	载货汽车 装载质量4t	台班	0.06	505.11	30.31		

项目编码	040504003001	项目名称	塑料检查井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040503-393换	塑料检查井(井筒直径700mm以内)[成品出水井Φ700]	10套	0.1	360.92	18696.5	0	0	1014.26	36.092	1869.65	0	0	101.426
BCZC_1	防坠网（含膨胀螺栓等配件）	套	1	0	42.3	0	0	2.12	0	42.3	0	0	2.12
小计									36.092	1911.95	0	0	103.546
清单项目综合单价									2051.588				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	10.48	1.376	14.42		
		技工人工费	元	16.041	1.351	21.67		
	材料							
	主材	防坠网（含膨胀螺栓等配件）		1	42.3	42.3		
		成品出水井Φ700	套	1	1869.65	1869.65		
	设备							
	机械							

项目编码	040504003002	项目名称	塑料检查井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040503-393换	塑料检查井(井筒直径700mm以内)[PE成品埋地处理间Φ1800*2500]	10套	0.1	360.92	76000	0	0	3879.44	36.092	7600	0	0	387.944
小计									36.092	7600	0	0	387.944
清单项目综合单价									8024.036				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	10.48	1.376	14.42		
		技工人工费	元	16.041	1.351	21.67		
	材料							
	主材	PE成品埋地处理间Φ1800*2500	套	1	7600	7600		
	设备							
	机械							

项目编码	031003003023	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 65	个	1	108.22	866.61	0	36.51	69.59	108.22	866.61	0	36.51	69.59
小计									108.22	866.61	0	36.51	69.59
清单项目综合单价									1080.93				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	15.451	1.376	21.26		
		技工人工费(安装)	元	52.313	1.351	70.67		
		高级技工人工费(安装)	元	11.982	1.3594	16.29		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.18	6.24	1.12		
		清油 C01-1	kg	0.015	19.2	0.29		
		氧气(工业用)	m3	0.04	19.58	0.78		
		乙炔气	kg	0.014	16.54	0.23		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.42	7.06	2.97		
		其他材料费	元	0.9	1	0.9		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	25.38	50.76		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.16	9.56		
	主材	电动蝶阀 DN65 Z45T-10	个	1	800	800		
	设备							
	机械	交流电焊机 30kV·A	台班	0.23	158.76	36.51		

项目编码	031003003024	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 65	个	1	108.22	216.61	0	36.51	37.09	108.22	216.61	0	36.51	37.09
小计									108.22	216.61	0	36.51	37.09
清单项目综合单价									398.43				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	15.451	1.376	21.26		
		技工人工费(安装)	元	52.313	1.351	70.67		
		高级技工人工费(安装)	元	11.982	1.3594	16.29		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.18	6.24	1.12		
		清油 C01-1	kg	0.015	19.2	0.29		
		氧气(工业用)	m3	0.04	19.58	0.78		
		乙炔气	kg	0.014	16.54	0.23		

....

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.42	7.06	2.97		
		其他材料费	元	0.9	1	0.9		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	25.38	50.76		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.16	9.56		
	主材	手动蝶阀 DN65 Z45T-10	个	1	150	150		
	设备							
	机械	交流电焊机 30kV·A	台班	0.23	158.76	36.51		

项目编码	031003003025	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-70	浮球开关安装[浮球开关量程0-5M]	套	1	151.28	140.36	0	0	40.32	151.28	140.36	0	0	40.32
小计									151.28	140.36	0	0	40.32
清单项目综合单价									331.96				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	23.181	1.376	31.9		
		技工人工费(安装)	元	67.025	1.351	90.55		
		高级技工人工费(安装)	元	21.206	1.3594	28.83		
	材料	尼龙扎带 L=100-150	根	8.8	0.18	1.58		
		焊锡	kg	0.05	75.6	3.78		
		其他材料费	元	1	1	1		
	主材	浮球开关量程0-5M	个	1	134	134		
	设备							
	机械							

项目编码	040504003003	项目名称	塑料检查井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040503-393换	塑料检查井(井筒直径700mm以内)[成品出水井Φ700]	10套	0.1	360.92	21900	0	0	1174.44	36.092	2190	0	0	117.444
BCZC_1	防坠网（含膨胀螺栓等配件）	套	1	0	32	0	0	1.6	0	32	0	0	1.6
小计									36.092	2222	0	0	119.044
清单项目综合单价									2377.136				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	10.48	1.376	14.42		
		技工人工费	元	16.041	1.351	21.67		
	材料							
	主材	防坠网（含膨胀螺栓等配件）		1	32	32		
		成品出水井Φ700	套	1	2190	2190		
	设备							
	机械							

项目编码	010512008007	项目名称	沟盖板、井盖板、井圈	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040503-385	检查井 铸铁 井盖、座	10套	0.1	890.23	2842.56	0	2.93	338.26	89.023	284.256	0	0.293	33.826
小计									89.023	284.256	0	0.293	33.826
清单项目综合单价									407.398				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	25.849	1.376	35.57		
		技工人工费	元	39.567	1.351	53.46		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.009	1	0.01		
		煤焦沥青漆	kg	0.492	18.29	9		
		水	m3	0.0069	3.77	0.03		
		干混砌筑砂浆 M7.5	t	0.0483	275	13.28		
	主材	铸铁井盖、井座 φ700mm轻型	套	1	261.94	261.94		
	设备							
	机械	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0012	244.26	0.29		

项目编码	031003001044	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 80	个	1	124.55	6097.01	0	36.51	334.71	124.55	6097.01	0	36.51	334.71
小计									124.55	6097.01	0	36.51	334.71
清单项目综合单价									6592.78				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	17.737	1.376	24.41		
		技工人工费(安装)	元	60.215	1.351	81.35		
		高级技工人工费(安装)	元	13.827	1.3594	18.8		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.26	6.24	1.62		
		清油 C01-1	kg	0.015	19.2	0.29		
		其他材料费	元	1.02	1	1.02		
		氧气(工业用)	m3	0.06	19.58	1.17		
		乙炔气	kg	0.02	16.54	0.33		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.49	7.06	3.46		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	41	82		
		电动闸阀DN80	个	1	5988	5988		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.16	19.12		
	主材							
	设备							
	机械	交流电焊机 30kV·A	台班	0.23	158.76	36.51		

项目编码	031003001045	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50	个	1	28.72	4579.61	0	0	235.3	28.72	4579.61	0	0	235.3
小计									28.72	4579.61	0	0	235.3
清单项目综合单价									4843.63				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	4.134	1.376	5.69		
		技工人工费(安装)	元	13.895	1.351	18.77		
		高级技工人工费(安装)	元	3.134	1.3594	4.26		
		锯条	根	0.32	0.77	0.25		
		其他材料费	元	0.44	1	0.44		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	10.14	10.24		
		电动闸阀DN50	个	1.01	4523	4568.23		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.01	7.49	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.1	0.38		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	031003001046	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-8换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 80	个	1	65.97	1187.23	0	0	73.88	65.97	1187.23	0	0	73.88
小计									65.97	1187.23	0	0	73.88
清单项目综合单价									1327.08				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	9.36	1.376	12.88		
		技工人工费(安装)	元	31.874	1.351	43.06		
		高级技工人工费(安装)	元	7.379	1.3594	10.03		
	材料	锯条	根	0.5	0.77	0.39		
		其他材料费	元	0.63	1	0.63		
		黑玛钢活接头 DN80	个	1.01	23.71	23.95		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.022	7.49	0.16		
		聚四氟乙烯生料带	m	6.029	0.1	0.6		
	主材	闸阀 DN80 J11T-10	个	1.01	1150	1161.5		
	设备							
	机械							

项目编码	031003013012	项目名称	水表	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-218换	螺纹水表安装 公称直径(mm以内) 80	组	1	112.65	936.26	0	0	71.61	112.65	936.26	0	0	71.61
小计									112.65	936.26	0	0	71.61
清单项目综合单价									1120.52				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	16.107	1.376	22.16		
		技工人工费(安装)	元	54.359	1.351	73.44		
		高级技工人工费(安装)	元	12.537	1.3594	17.04		
	材料	锯条	根	0.41	0.77	0.32		
		其他材料费	元	0.243	1	0.24		
		螺纹闸板阀 DN80 Z15T-16	个	1.01	315.74	318.9		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.19	7.49	1.42		
	主材	水表 DN80 LXS-C	个	1	615.38	615.38		
	设备							
	机械							

项目编码	031003001047	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-8换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 80	个	1	65.97	2812.03	0	0	155.12	65.97	2812.03	0	0	155.12
小计									65.97	2812.03	0	0	155.12
清单项目综合单价									3033.12				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	9.36	1.376	12.88		
		技工人工费(安装)	元	31.874	1.351	43.06		
		高级技工人工费(安装)	元	7.379	1.3594	10.03		
	材料	锯条	根	0.5	0.77	0.39		
		其他材料费	元	0.63	1	0.63		
		黑玛钢活接头 DN80	个	1.01	23.71	23.95		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.022	7.49	0.16		
		聚四氟乙烯生料带	m	6.029	0.1	0.6		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	031003001048	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-9换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 100[止回阀 De90 J11T-16]	个	1	108.41	496.56	0	0	61.14	108.41	496.56	0	0	61.14
小计									108.41	496.56	0	0	61.14
清单项目综合单价									666.11				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	15.451	1.376	21.26		
		技工人工费(安装)	元	52.451	1.351	70.86		
		高级技工人工费(安装)	元	11.982	1.3594	16.29		
	材料	锯条	根	0.7	0.77	0.54		
		其他材料费	元	0.77	1	0.77		
		黑玛钢活接头 DN100	个	1.01	39.33	39.72		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.037	7.49	0.28		
		聚四氟乙烯生料带	m	7.536	0.1	0.75		
	主材	止回阀 De90 J11T-16	个	1.01	450	454.5		
	设备							
	机械							

项目编码	031003001049	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50	个	1	28.72	327.63	0	0	22.7	28.72	327.63	0	0	22.7
小计									28.72	327.63	0	0	22.7
清单项目综合单价									379.05				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	4.134	1.376	5.69		
		技工人工费(安装)	元	13.895	1.351	18.77		
		高级技工人工费(安装)	元	3.134	1.3594	4.26		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	锯条	根	0.32	0.77	0.25		
		其他材料费	元	0.44	1	0.44		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	10.14	10.24		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.01	7.49	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.1	0.38		
	主材	止回阀 DN50 J11T-10	个	1.01	313.12	316.25		
	设备							
	机械							

项目编码	031003010009	项目名称	软接头(软管)	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-7换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 65[可曲挠橡胶软接头 De50]	个	1	42.26	154.52	0	0	21.1	42.26	154.52	0	0	21.1
小计									42.26	154.52	0	0	21.1
清单项目综合单价									217.88				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	6.091	1.376	8.38		
		技工人工费(安装)	元	20.439	1.351	27.61		
		高级技工人工费(安装)	元	4.611	1.3594	6.27		
	材料	锯条	根	0.42	0.77	0.32		
		黑玛钢活接头 DN65	个	1.01	17.85	18.03		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.016	7.49	0.12		
		聚四氟乙烯生料带	m	4.898	0.1	0.49		
		其他材料费	元	0.53	1	0.53		
	主材	可曲挠橡胶软接头 De50	个	1.01	133.69	135.03		
	设备							
	机械							

项目编码	031003010010	项目名称	软接头(软管)	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-7换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 65[可曲挠橡胶软接头 De90]	个	1	42.26	249.47	0	0	27.75	42.26	249.47	0	0	27.75
小计									42.26	249.47	0	0	27.75
清单项目综合单价									319.48				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	6.091	1.376	8.38		
		技工人工费(安装)	元	20.439	1.351	27.61		
		高级技工人工费(安装)	元	4.611	1.3594	6.27		
	材料	锯条	根	0.42	0.77	0.32		
		黑玛钢活接头 DN65	个	1.01	17.85	18.03		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.016	7.49	0.12		
		聚四氟乙烯生料带	m	4.898	0.1	0.49		
		其他材料费	元	0.53	1	0.53		
	主材	可曲挠橡胶软接头 De90	个	1.01	227.7	229.98		
	设备							
	机械							

项目编码	031003001050	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-8换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 80[闸阀De90 J11T-10]	个	1	65.97	1187.23	0	0	99.16	65.97	1187.23	0	0	99.16
小计									65.97	1187.23	0	0	99.16
清单项目综合单价									1352.36				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	9.36	1.376	12.88		
		技工人工费(安装)	元	31.874	1.351	43.06		
		高级技工人工费(安装)	元	7.379	1.3594	10.03		
	材料	锯条	根	0.5	0.77	0.39		
		其他材料费	元	0.63	1	0.63		
		黑玛钢活接头 DN80	个	1.01	23.71	23.95		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.022	7.49	0.16		
		聚四氟乙烯生料带	m	6.029	0.1	0.6		
	主材	闸阀De90 J11T-10	个	1.01	1150	1161.5		
	设备							
	机械							

项目编码	031003001051	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50	个	1	28.72	134.6	0	0	13.05	28.72	134.6	0	0	13.05
小计									28.72	134.6	0	0	13.05
清单项目综合单价									176.37				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	4.134	1.376	5.69		
		技工人工费(安装)	元	13.895	1.351	18.77		
		高级技工人工费(安装)	元	3.134	1.3594	4.26		
	材料	锯条	根	0.32	0.77	0.25		
		其他材料费	元	0.44	1	0.44		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	10.14	10.24		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.01	7.49	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.1	0.38		
	主材	截止阀 De50 J11T-10	个	1.01	122	123.22		
	设备							
	机械							

项目编码	031001006026	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	2.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

040501-397	钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管(螺旋端口)排水管安装(热收缩套接口) 管内径(300mm以内)	10m	0.1	283.24	2204.93	0	0.26	172.61	28.324	220.493	0	0.026	17.261
040303-1	基础 碎石垫层	10m3	0.01	974.95	1991.11	0	0	314.14	9.7495	19.9111	0	0	3.1414
040303-2	基础 混凝土垫层	10m3	0.01	781.4	4719.65	0	13.79	408.89	7.814	47.1965	0	0.1379	4.0889
小计									45.8875	287.6006	0	0.1639	24.4913
清单项目综合单价													358.14330
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		9.676512	1.376		13.31		
		技工人工费				元		13.440732	1.351		18.16		
		高级技工人工费				元		2.935	1.3594		3.99		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元		0.008	1		0.01		
		碎石 5~25mm				m3		0.010228	163		1.67		
		水				m3		0.008537	3.77		0.03		
		碎石 50~80mm				m3		0.041463	155		6.43		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3		0.04126	464.21		19.15		
		液化石油气				kg		0.049	8.8		0.43		
		棉纱				kg		0.0126	10.6		0.13		
	主材	钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管排水管 管内径di300mm				m		1.06	200		212		
		PE热收缩套 DN300				个		0.18	44		7.92		
	设备												
	机械	混凝土振动器 平板式				台班		0.003943	14.22		0.06		
		木工圆锯机 直径Φ500mm				台班		0.001	25.51		0.03		
项目编码	031001006027	项目名称	塑料管			计量单位		m	工程量		5.98		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-265	室外塑料给水管安装(热熔焊) 公称外径(mm以内) 90	10m	0.1	118.3	645.05	0	12.68	59.14	11.83	64.505	0	1.268	5.914
小计									11.83	64.505	0	1.268	5.914
清单项目综合单价													83.51700
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		1.6863	1.376		2.32		
		技工人工费(安装)				元		5.7214	1.351		7.73		
		高级技工人工费(安装)				元		1.3092	1.3594		1.78		
	材料	水				m3		0.009	3.77		0.03		
		砂轮片 Φ100mm				片		0.014	6.57		0.09		
		砂轮片 Φ400mm				片		0.009	18.3		0.16		
		其他材料费				元		0.249	1		0.25		
		室外塑料给水管接头零件 dn90				个		0.073	32.01		2.34		
		塑料给水管(热熔焊) dn90				m		1.02	60.42		61.63		
	主材												
	设备												
	机械	砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm				台班		0.001	28.57		0.03		
		热熔焊接机 焊接范围160mm以内				台班		0.007	172.27		1.21		
		试压泵 压力6Mpa				台班		0.0002	169.78		0.03		
项目编码	031001006028	项目名称	塑料管			计量单位		m	工程量		44.06		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-264	室外塑料给水管安装(热熔焊) 公称外径(mm以内) 75	10m	0.1	113.19	449.04	0	6.75	47.82	11.319	44.904	0	0.675	4.782
小计									11.319	44.904	0	0.675	4.782
清单项目综合单价													61.68000
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		1.6107	1.376		2.22		
		技工人工费(安装)				元		5.4764	1.351		7.4		
		高级技工人工费(安装)				元		1.2537	1.3594		1.7		
	材料	水				m3		0.009	3.77		0.03		
		砂轮片 Φ100mm				片		0.013	6.57		0.09		
		砂轮片 Φ400mm				片		0.007	18.3		0.13		
		其他材料费				元		0.225	1		0.23		
		室外塑料给水管接头零件 dn75				个		0.111	19.48		2.16		
		塑料给水管(热熔焊) dn75				m		1.02	41.44		42.27		
	主材												
	设备												
	机械	砂轮切割机 砂轮直径 Φ500mm				台班		0.001	28.57		0.03		
		热熔焊接机 焊接范围63mm以内				台班		0.006	102.12		0.61		
		试压泵 压力6Mpa				台班		0.0002	169.78		0.03		
项目编码	031001006029	项目名称	塑料管			计量单位		m	工程量		1.93		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-244	室外塑料排水管安装(热熔连接) 公称外径(mm以内) 50	10m	0.1	85.63	76.93	0	0.25	22.71	8.563	7.693	0	0.025	2.271
小计									8.563	7.693	0	0.025	2.271
清单项目综合单价													18.55200
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		1.2292	1.376		1.69		
		技工人工费(安装)				元		4.196	1.351		5.67		
		高级技工人工费(安装)				元		0.8848	1.3594		1.2		
	材料	塑料排水管(热熔连接) dn50				m		0.993	6.35		6.31		
		塑料排水管接头零件(热熔连接) dn50				个		0.268	4.45		1.19		
		锯条(各种规格)				根		0.0113	0.77		0.01		
		铁砂布				张		0.005	1.19		0.01		
		水				m3		0.0033	3.77		0.01		
		电				kWh		0.0725	0.77		0.06		
		其他材料费				元		0.112	1		0.11		
	主材												
	设备												
	机械	电动单级离心清水泵 出口直径Φ100mm				台班		0.0001	246.06		0.02		
项目编码	031001006030	项目名称	塑料管			计量单位		m	工程量		76.87		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-260	室外塑料给水管安装(热熔焊) 公称外径(mm以内) 32	10m	0.1	77.15	46.59	0	4.25	19.6	7.715	4.659	0	0.425	1.96
小计									7.715	4.659	0	0.425	1.96
清单项目综合单价													14.75900

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.1754	1.376	1.62		
		技工人工费(安装)	元	3.6784	1.351	4.97		
		高级技工人工费(安装)	元	0.8301	1.3594	1.13		
	材料	室外塑料给水管接头零件 dn32		0.096	1.68	0.16		
		水	m3	0.004	3.77	0.02		
		砂轮片 φ100mm	片	0.006	6.57	0.04		
		砂轮片 φ400mm	片	0.001	18.3	0.02		
		其他材料费	元	0.151	1	0.15		
		塑料给水管(热熔焊) dn32	m	1.02	4.19	4.27		
	主材							
	设备							
	机械	热熔焊接机 焊接范围63mm以内	台班	0.004	102.12	0.41		
		试压泵 压力6Mpa	台班	0.0001	169.78	0.02		

项目编码	031004008001	项目名称	截污网	计量单位	组	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-201	法兰式套筒伸缩器安装(焊接) 公称直径(mm以内) 300[截污网DN300]	个	1	482.94	2471.51	0	188.92	242.53	482.94	2471.51	0	188.92	242.53
小计									482.94	2471.51	0	188.92	242.53
清单项目综合单价									3385.90				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	68.879	1.376	94.78		
		技工人工费(安装)	元	233.508	1.351	315.47		
		高级技工人工费(安装)	元	53.472	1.3594	72.69		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.8	6.24	4.99		
		清油 C01-1	kg	0.08	19.2	1.54		
		其他材料费	元	3.28	1	3.28		
		氧气(工业用)	m3	0.29	19.58	5.68		
		乙炔气	kg	0.1	16.54	1.65		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	5.79	7.06	40.88		
		锯条	根	1.5	0.77	1.16		
		平焊碳钢法兰 DN300 PN1.6	片	2	210	420		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90～120	套	24.72	4.14	102.34		
	主材	截污网DN300	个	1	1890	1890		
	设备							
	机械	交流电焊机 30kV·A	台班	1.19	158.76	188.92		

项目编码	010101003009	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	56.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-41	挖掘机挖沟槽(坑)土方、淤泥、流砂 一、二类土	1000m3	0.001	1525.23	0	0	4964.98	668.41	1.52523	0	0	4.96498	0.66841
010001-1	人工挖土方 一、二类土	100m3	0.01	2500.56	0	0	0	550.37	25.0056	0	0	0	5.5037
小计									26.53083	0	0	4.96498	6.17211
清单项目综合单价									37.6679200				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	19.28115	1.376	26.53		
	材料							
	主材							
	设备							
	机械	履带式推土机 功率75kW	台班	0.000194	1075.26	0.21		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量0.6	台班	0.004962	958.56	4.76		

项目编码	010103001020	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	40.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-114	人工回填土 夯填	100m3	0.01	3139.01	5.9	0	144.89	700.9	31.3901	0.059	0	1.4489	7.009
010001-115	机械回填夯实 回填土	100m3	0.01	1840.68	0	0	195.93	418.26	18.4068	0	0	1.9593	4.1826
小计									49.7969	0.059	0	3.4082	11.1916
清单项目综合单价									64.455700				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	36.1896	1.376	49.8		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.0006	1	0		
		水	m3	0.0155	3.77	0.06		
	主材							
	设备							
	机械	内燃光轮压路机(工作质量15t 大型)	台班	0.0018	779.94	1.4		
		夯实机 电动夯击能力20-62Nm	台班	0.0765	26.2	2		

项目编码	010103001021	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	16.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040101-170	人工回填 砂	100m3	0.0011	4820.14	25586.94	0	140.08	2976.25	5.302154	28.145634	0	0.154088	3.273875
040101-176	机械回填 砂	100m3	0.0091	1312.24	25527	0	631.11	2161.33	11.941384	232.2957	0	5.743101	19.668103
小计									17.243538	260.441334	0	5.897189	22.941978
清单项目综合单价									306.524039				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	12.099834	1.376	16.65		
	材料	中砂	m3	1.270791	201	255.43		
		水	m3	0.01595	3.77	0.06		
	主材							
	设备							
	机械	履带式推土机 功率90kW	台班	0.003151	1270.7	4		
		内燃光轮压路机(工作质量8t 大型)	台班	0.002971	564.75	1.68		
		夯实机 电动夯击能力20～62N·m	台班	0.005136	27.36	0.14		

项目编码	010103002017	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	16.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-172换	新型全密闭式智能泥头车运输土方 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 满载质量31t 1km以内(实际运距:12km)	1000m3	0.001	0	45.69	0	34993.79	2347.22	0	0.04569	0	34.99379	2.34722
010001-142	装载机装土	1000m3	0.001	867.75	0	0	1827.63	313.46	0.86775	0	0	1.82763	0.31346

工程量清单综合单价分析表

小计						0.86775	0.04569	0	36.82142	2.66068
清单项目综合单价										40.3955400
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)		元	0.63063	1.376		0.87		
	材料	水		m3	0.012	3.77		0.05		
		其它材料费(按百分比计算)		元	0.00045	1		0		
	主材									
	设备									
	机械	轮胎式装载机 斗容量1.5m3		台班	0.00201	909.27		1.83		
		洒水车 罐容量4000L		台班	0.0006	648.54		0.39		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF		台班	0.026542	1303.77		34.6		
项目编码	030408001063	项目名称	电力电缆		计量单位	m		工程量	5	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10(四芯电力电缆)	100m	0.01	313.5	1612.96	0	5	149.99	3.135	16.1296	0	0.05	1.4999
小计									3.135	16.1296	0	0.05	1.4999
清单项目综合单价													20.8145
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	0.69039	1.376		0.95					
		技工人工费(安装)		元	1.321758	1.351		1.79					
		高级技工人工费(安装)		元	0.293769	1.3594		0.4					
	材料	标志牌		个	0.06	0.8		0.05					
		其他材料费		元	0.032	1		0.03					
		橡皮垫 δ=2.0mm		m2	0.0007	15.45		0.01					
		交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电缆		m	1.01	15.88		16.04					
	主材												
	设备												
	机械	载货汽车 装载质量4t		台班	0.000099	505.11		0.05					
项目编码	030408001064	项目名称	电力电缆		计量单位	m		工程量	10				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10(四芯电力电缆)	100m	0.1	313.5	696.89	0	5	104.18	31.35	69.689	0	0.5	10.418
小计									31.35	69.689	0	0.5	10.418
清单项目综合单价													111.957
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	0.69039	1.376		0.95					
		技工人工费(安装)		元	1.321758	1.351		1.79					
		高级技工人工费(安装)		元	0.293769	1.3594		0.4					
	材料	标志牌		个	0.06	0.8		0.05					
		其他材料费		元	0.032	1		0.03					
		橡皮垫 δ=2.0mm		m2	0.0007	15.45		0.01					
		交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电缆		m	1.01	6.81		6.88					
	主材												
	设备												
	机械	载货汽车 装载质量4t		台班	0.000099	505.11		0.05					
项目编码	030408001065	项目名称	电力电缆		计量单位	m		工程量	5				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10(四芯电力电缆)	100m	0.01	313.5	503.98	0	5	94.54	3.135	5.0398	0	0.05	0.9454
小计									3.135	5.0398	0	0.05	0.9454
清单项目综合单价													9.1702
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	0.69039	1.376		0.95					
		技工人工费(安装)		元	1.321758	1.351		1.79					
		高级技工人工费(安装)		元	0.293769	1.3594		0.4					
	材料	标志牌		个	0.06	0.8		0.05					
		其他材料费		元	0.032	1		0.03					
		橡皮垫 δ=2.0mm		m2	0.0007	15.45		0.01					
		电力电缆 KVV-3*1.5		m	1.01	4.9		4.95					
	主材												
	设备												
	机械	载货汽车 装载质量4t		台班	0.000099	505.11		0.05					
项目编码	030408001066	项目名称	电力电缆		计量单位	m		工程量	5				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10(四芯电力电缆)	100m	0.01	313.5	833.24	0	5	111	3.135	8.3324	0	0.05	1.11
小计									3.135	8.3324	0	0.05	1.11
清单项目综合单价													12.6274
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	0.69039	1.376		0.95					
		技工人工费(安装)		元	1.321758	1.351		1.79					
		高级技工人工费(安装)		元	0.293769	1.3594		0.4					
	材料	标志牌		个	0.06	0.8		0.05					
		其他材料费		元	0.032	1		0.03					
		橡皮垫 δ=2.0mm		m2	0.0007	15.45		0.01					
		电力电缆 KVV-3*1.5		m	1.01	8.16		8.24					
	主材												
	设备												
	机械	载货汽车 装载质量4t		台班	0.000099	505.11		0.05					
项目编码	030408002006	项目名称	控制电缆		计量单位	m		工程量	25				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-180换	水平控制电缆敷设(芯以下) 6	100m	0.01	475.66	507.05	0	0	130.05	4.7566	5.0705	0	0	1.3005
小计									4.7566	5.0705	0	0	1.3005
清单项目综合单价													11.1276
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.57343	1.376	0.79		
		技工人工费(安装)	元	2.05168	1.351	2.77		
		高级技工人工费(安装)	元	0.87958	1.3594	1.2		
	材料	控制电缆 KVV-3*1.5	m	1.02	4.9	5		
		标志牌	个	0.06	0.8	0.05		
		钢锯条	根	0.01	0.66	0.01		
		其他材料费	元	0.017	1	0.02		
		自粘性塑料袋 20mm×20m	卷	0.0001	9	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030408002007	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-180换	水平控制电缆敷设(芯以下) 6	100m	0.01	475.66	695.75	0	0	139.48	4.7566	6.9575	0	0	1.3948
小计									4.7566	6.9575	0	0	1.3948
清单项目综合单价													13.1089

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.57343	1.376	0.79		
		技工人工费(安装)	元	2.05168	1.351	2.77		
		高级技工人工费(安装)	元	0.87958	1.3594	1.2		
	材料	控制电缆 KVV-5*1.5	m	1.02	6.75	6.89		
		标志牌	个	0.06	0.8	0.05		
		钢锯条	根	0.01	0.66	0.01		
		其他材料费	元	0.017	1	0.02		
		自粘性塑料袋 20mm×20m	卷	0.0001	9	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030411001083	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040804-74	硬塑料管敷设 埋地敷设 公称直径(32mm以内)	100m	0.01	672.52	559.45	0	0	176	6.7252	5.5945	0	0	1.76
小计									6.7252	5.5945	0	0	1.76
清单项目综合单价													14.0797

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.3982	1.376	1.92		
		技工人工费	元	3.5539	1.351	4.8		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.0827	1	0.08		
		镀锌铁丝(综合)	kg	0.00257	4.7	0.01		
		钢锯条	根	0.01	0.66	0.01		
		刚性阻燃管 φ32×2.5	m	1.06	5	5.3		
		难燃塑料管接头 32	个	0.2575	0.75	0.19		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030406006004	项目名称	低压交流异步电动机	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030206-14	交流异步电动机检查接线(功率kW以内) 1.5	台	1	97.17	17.17	0	0	22.24	97.17	17.17	0	0	22.24
小计									97.17	17.17	0	0	22.24
清单项目综合单价													136.58

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	8.814	1.376	12.13		
		技工人工费(安装)	元	40.868	1.351	55.21		
		高级技工人工费(安装)	元	21.94	1.3594	29.83		
	材料	金属软管 DN25	m	1.25	3.5	4.38		
		其他材料费	元	5.05	1	5.05		
		金属软管活接头 φ25mm	套	2.04	0.09	0.18		
		镀锌扁钢(综合)	kg	1.5	5.04	7.56		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030406006005	项目名称	低压交流异步电动机	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030206-16	交流异步电动机检查接线(功率kW以内) 13	台	1	302.97	24.63	0	0	67.91	302.97	24.63	0	0	67.91
小计									302.97	24.63	0	0	67.91
清单项目综合单价													395.51

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	27.533	1.376	37.89		
		技工人工费(安装)	元	127.377	1.351	172.09		
		高级技工人工费(安装)	元	68.409	1.3594	93		
	材料	汽油 60#~70#	kg	0.21	7.54	1.58		
		金属软管 DN25	m	1.25	3.5	4.38		
		其他材料费	元	6.39	1	6.39		
		金属软管活接头 φ25mm	套	2.04	0.09	0.18		
		镀锌扁钢(综合)	kg	2.4	5.04	12.1		
	主材							
	设备							
	机械							

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-雨水回收工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	11592.57	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	0	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-雨水回收工程
标　　段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		安装工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					11592.57
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	11592.57
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_10+B1_1_12+B1_1_13	100	10178.24
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	1414.33
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	0
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9	100	0
1-14-1	14.1	组装平台		项		100	0
1-14-2	14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-14-3	14.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-14-4	14.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-14-5	14.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-14-6	14.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-14-7	14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-14-8	14.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-14-9	14.9	格架式抱杆		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							11592.57

材料设备暂估价计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-雨水回收工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-雨水回收工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-雨水回收工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-雨水回收工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-雨水回收工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-雨水回收工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	12642.32
1	增值税应纳税额	A5	3.02	11287.79
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	1354.53
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	8593.78
合计				21236.1

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-室外消防水工程　　第 1 页，共 4 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		室外消火栓					305730.40	0	
1-1	031001007014	复合管	(1)钢丝网骨架塑料复合管DN150(含管件) (2)热熔连接,(公称压力 1.6 MPa) (3)埋地敷设 (4)管道材质、厚度按压力等级综合考虑 (5)含管道弯头、三通和堵头等位置设置的钢筋混凝土支墩 (6)管道防腐、冲洗、消毒 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	820.05	153.92	126222.1		
1-2	031001007015	复合管	(1)钢丝网骨架塑料复合管DN100(含管件) (2)热熔连接,(公称压力 1.6 MPa) (3)埋地敷设 (4)管道材质、厚度按压力等级综合考虑 (5)含管道弯头、三通和堵头等位置设置的钢筋混凝土支墩 (6)管道防腐、冲洗、消毒 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	24.52	108.08	2650.12		
1-3	030901011001	室外消火栓	(1)室外消火栓 (2)SS100-1.0型地上消火栓 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	10	1032.71	10327.1		
1-4	040504001006	砌筑井	(1)DN150闸阀阀门井 (2)含DN150闸阀 (3)做法详见图集05S502 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	座	5	4454.7	22273.5		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新安街道文汇学校改扩建工程-室外消防水工程　　

标段：　　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5	040504001007	砌筑井	(1)室外消防水表井DN150 (2)含闸阀、Y型过滤器、倒流防止器等相关附件 (3)做法详见图集05S502 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	座	1	16872.38	16872.38		
1-6	040101002003	挖沟槽土方	(1)挖沟槽土方 (2)挖土深度:综合考虑 (3)土壤类别:综合考虑 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	444.45	9.44	4195.61		
1-7	040103001004	回填方	(1)砂砾回填 (2)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	274.31	203.06	55701.39		
1-8	040103001005	回填方	(1)回填原土 (2)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	108.33	31.37	3398.31		
1-9	010103001022	回填方	(1)填方材料品种:中、粗砂回填 (2)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	50	300.21	15010.5		
1-10	040305001001	垫层	(1)中、粗砂回填基础垫层 (2)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	45.3	484.35	21941.06		
1-11	040103002002	余方弃置	(1)余方弃置 (2)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	336.12	80.74	27138.33		
2		室外喷淋					13484.20	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-室外消防水工程　　第 3 页，共 4 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1	031001007016	复合管	(1)钢丝网骨架塑料复合管DN150(含管件) (2)热熔连接,(公称压力 1.6 MPa) (3)埋地敷设 (4)管道材质、厚度按压力等级综合考虑 (5)含管道弯头、三通和堵头等位置设置的钢筋混凝土支墩 (6)管道防腐、冲洗、消毒 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	24.6	154.1	3790.86		
2-2	031002003072	套管	(1)柔性防水套管DN100 (2)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	3	704.49	2113.47		
2-3	031003003026	焊接法兰阀门	(1)蝶阀DN150 (2)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	1276.18	1276.18		
2-4	040101002004	挖沟槽土方	(1)挖沟槽土方 (2)挖土深度:综合考虑 (3)土壤类别:综合考虑 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	13.07	9.43	123.25		
2-5	040103001006	回填方	(1)回填原土 (2)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	3.18	31.37	99.76		
2-6	040103001007	回填方	(1)砂砾回填 (2)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	8.08	203.06	1640.72		
2-7	010103001023	回填方	(1)填方材料品种:中、粗砂回填 (2)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	10	300.21	3002.1		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-室外消防水工程　　第 4 页，共 4 页

标段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-8	040305001002	垫层	(1)中、粗砂回填基础垫层 (2)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	1.32	484.35	639.34		
2-9	040103002003	余方弃置	(1)余方弃置 (2)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	9.89	80.74	798.52		
合计							319214.60	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 新安街道文汇学校改扩建工程-室外消防水工程　　标段： 新安街道文汇学校改扩建工程

项目编码	031001007014	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	820.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-356	室外钢骨架塑料复合管安装(电熔连接) 公称外径(mm以内) 160	10m	0.1	174.11	1083.77	0	48.4	122.46	17.411	108.377	0	4.84	12.246
040601-167	支墩制作	10m3	0.001	559.33	4962.04	0	14.66	484.73	0.55933	4.96204	0	0.01466	0.48473
040601-168	支墩安装	10m3	0.001	2917.5	281.76	0	647.06	786.18	2.9175	0.28176	0	0.64706	0.78618
031102-14	管道刷油 沥青漆 第一遍	10m2	0.05	29.25	30.66	0	0	9.27	1.4625	1.533	0	0	0.4635
031102-15	管道刷油 沥青漆 增一遍	10m2	0.05	28.39	26.45	0	0	8.76	1.4195	1.3225	0	0	0.438
030801-438	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 200	100m	0.01	121.43	84.57	0	0	35.47	1.2143	0.8457	0	0	0.3547
小计									24.98413	117.322	0	5.50172	14.77311
清单项目综合单价													162.580960

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.610585	1.376	4.97		
		普工人工费	元	0.165739	1.376	0.23		
		技工人工费	元	0.311347	1.351	0.42		
		技工人工费(安装)	元	10.155702	1.351	13.72		
		高级技工人工费(安装)	元	2.070482	1.3594	2.81		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.009687	1	0.01		
		碳钢电焊条(综合)	kg	0.002855	6.95	0.02		
		塑料薄膜	m2	0.002575	0.49	0		
		钢骨架塑料复合管 dn160	m	1.015	95.7	97.14		
		碳钢平垫铁	kg	0.00498	6.22	0.03		
		煤焦油沥青漆L01-17	kg	0.267105	9.05	2.42		
		漂白粉	kg	0.0038	4.3	0.02		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.001884	483.46	0.91		
		垫木	m3	0.000002	600	0		
		动力苯	kg	0.043436	10	0.43		
		室外钢骨架塑料复合管电熔管件 dn160	个	0.174	57.42	9.99		
		铁砂布	张	0.0081	1.19	0.01		
		热轧厚钢板 δ=8.0mm～15.0mm	kg	0.011	4.467	0.05		
		氧气	m3	0.0006	4.5	0		
		乙炔气	kg	0.0002	16.54	0		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0003	6.33	0		
		水	m3	0.297548	3.77	1.12		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.0016	7.49	0.01		
		六角螺栓	kg	0.0012	6.37	0.01		
		螺纹阀门 DN20	个	0.0006	25	0.02		
		焊接钢管 DN20 δ=2.75mm	m	0.0023	7.65	0.02		
		橡胶软管 DN20	m	0.001	9	0.01		
		弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	0.0003	65	0.02		
		压力表弯管 DN15	个	0.0003	8	0		
		其他材料费	元	0.813	1	0.81		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.000233	11.73	0		
		交流弧焊机 32kV·A	台班	0.000668	177.28	0.12		
		电焊条烘干箱 容积60×50×75(cm)	台班	0.000067	34.63	0		
		载货汽车 装载质量5t	台班	0.0005	565.56	0.28		
		吊装机 综合	台班	0.0051	668.94	3.41		
		管子切断机 Φ250mm以内	台班	0.0011	67.2	0.07		
		直流电焊机 20kW	台班	0.0002	169.55	0.03		
		电熔焊接机	台班	0.0062	138.06	0.86		
		试压泵 压力3Mpa	台班	0.0003	195.38	0.06		
		电动单级离心清水泵 出口直径Φ100mm	台班	0.0005	246.06	0.12		

项目编码	031001007015	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	24.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-354	室外钢骨架塑料复合管安装(电熔连接) 公称外径(mm以内) 110	10m	0.1	150.18	647.22	0	7.66	82.52	15.018	64.722	0	0.766	8.252
040601-167	支墩制作	10m3	0.01	559.33	4962.04	0	14.66	484.73	5.5933	49.6204	0	0.1466	4.8473
040601-168	支墩安装	10m3	0.01	2917.5	281.76	0	647.06	786.18	29.175	2.8176	0	6.4706	7.8618
031102-14	管道刷油 沥青漆 第一遍	10m2	0.036	29.25	30.66	0	0	9.27	1.053	1.10376	0	0	0.33372
031102-15	管道刷油 沥青漆 增一遍	10m2	0.036	28.39	26.45	0	0	8.76	1.02204	0.9522	0	0	0.31536
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	96.17	30.76	0	0	25.56	0.9617	0.3076	0	0	0.2556
小计									52.82304	119.52356	0	7.3832	21.86578
清单项目综合单价													201.595580

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.964795	1.376	4.08		
		普工人工费	元	1.086864	1.376	1.5		
		技工人工费	元	2.041713	1.351	2.76		
		技工人工费(安装)	元	8.581506	1.351	11.59		
		高级技工人工费(安装)	元	1.743195	1.3594	2.37		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.063524	1	0.06		
		碳钢电焊条(综合)	kg	0.018721	6.95	0.13		
		塑料薄膜	m2	0.016888	0.49	0.01		
		钢骨架塑料复合管 dn110	m	1.015	54.11	54.92		
		碳钢平垫铁	kg	0.032659	6.22	0.2		
		煤焦油沥青漆L01-17	kg	0.19157	9.05	1.73		
		室外钢骨架塑料复合管电熔管件 dn110	个	0.273	32.46	8.86		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.012357	483.46	5.97		
		垫木	m3	0.000013	600	0.01		
		动力苯	kg	0.031153	10	0.31		
		漂白粉	kg	0.0014	4.3	0.01		
		锯条(各种规格)	根	0.07	0.77	0.05		
		铁砂布	张	0.0076	1.19	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0034	21.5	0.07		
		热轧厚钢板 δ=8.0mm～15.0mm	kg	0.0049	4.467	0.02		
		氧气	m3	0.0006	4.5	0		
		乙炔气	kg	0.0002	16.54	0		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0003	6.33	0		
		水	m3	0.122831	3.77	0.46		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.0012	7.49	0.01		
		六角螺栓	kg	0.0006	6.37	0		
		螺纹阀门 DN20	个	0.0006	25	0.02		
		焊接钢管 DN20 δ=2.75mm	m	0.0021	7.65	0.02		
		橡胶软管 DN20	m	0.0009	9	0.01		
		弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	0.0003	65	0.02		
		压力表弯管 DN15	个	0.0003	8	0		
		其他材料费	元	0.566	1	0.57		
	主材							
	设备							
		混凝土振动器 插入式	台班	0.001529	11.73	0.02		
		交流弧焊机 32kV·A	台班	0.00438	177.28	0.78		

工程量清单综合单价分析表

	机械	电焊条烘干箱 容积60×50×75(cm)	台班	0.000438	34.63	0.02		
		砂轮切割机 砂轮直径 φ400mm	台班	0.0009	24.59	0.02		
		直流电焊机 20kW	台班	0.0002	169.55	0.03		
		电熔焊接机	台班	0.0045	138.06	0.62		
		试压泵 压力3Mpa	台班	0.0002	195.38	0.04		
		电动单级离心清水泵 出口直径φ100mm	台班	0.0002	246.06	0.05		

项目编码	030901011001	项目名称	室外消火栓	计量单位	套	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030702-84	室外地上式消火栓安装(1.6MPa) 浅100型	套	1	115.19	818.33	0	12.76	86.43	115.19	818.33	0	12.76	86.43
小计									115.19	818.33	0	12.76	86.43
清单项目综合单价													1032.71

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	16.434	1.376	22.61		
		技工人工费(安装)	元	55.718	1.351	75.28		
		高级技工人工费(安装)	元	12.725	1.3594	17.3		
	材料	耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm~8.0mm	kg	0.173	26.2	4.53		
		铅油	kg	0.1	9.3	0.93		
		清油 C01-1	kg	0.02	19.2	0.38		
		氧气(工业用)	m3	0.157	19.58	3.07		
		乙炔气	kg	0.082	16.54	1.36		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.221	7.06	1.56		
		地上式消火栓 SS100-1.6	个	1	805.28	805.28		
		其他材料费	元	1	1	1		
		黑玛钢丝堵(堵头) DN15	个	1.01	0.21	0.21		
	主材							
	设备							
	机械	交流电焊机 30kV·A	台班	0.071	176.29	12.52		
		电焊条烘干箱 容积60×50×75cm3	台班	0.007	34.63	0.24		

项目编码	040504001006	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 150[闸阀DN150]	个	1	232.79	1114.35	0	52.89	139.27	232.79	1114.35	0	52.89	139.27
040503-1换	立式闸阀井 井内径(1.20m) 井室深(1.20m) 井深(1.45m)	座	1	776.22	1783.84	0	38.24	317.1	776.22	1783.84	0	38.24	317.1
小计									1009.01	2898.19	0	91.13	456.37
清单项目综合单价													4454.70

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	33.188	1.376	45.67		
		普工人工费	元	234.09	1.376	322.11		
		技工人工费	元	336.12885	1.351	454.11		
		技工人工费(安装)	元	112.528	1.351	152.03		
		高级技工人工费(安装)	元	25.817	1.3594	35.1		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	34.98	1	34.98		
		塑料薄膜	m2	4.526	0.49	2.22		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.55	6.24	3.43		
		普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa)	千块	0.675	820	553.5		
		煤焦沥青漆	kg	0.519	18.29	9.49		
		清油 C01-1	kg	0.03	19.2	0.58		
		氧气(工业用)	m3	0.11	19.58	2.15		
		钢筋混凝土管 φ300mm	m	0.513	132	67.72		
		塑钢踏步	kg	8.13	6.29	51.14		
		乙炔气	kg	0.037	16.54	0.61		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.88	7.06	6.21		
		水	m3	0.416086	3.77	1.57		
		铸铁井盖、井座 φ700mm轻型	套	1	261.94	261.94		
		其他材料费	元	1.88	1	1.88		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	77	154		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.409714	428.92	175.73		
		普通预拌混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.579	422.43	244.59		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100	套	16.48	2.76	45.48		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.788	483.46	380.97		
	主材	闸阀DN150	个	1	900	900		
	设备							
	机械	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.021	929.97	19.53		
		交流电焊机 30kV·A	台班	0.3	176.29	52.89		
		载货汽车 装载质量8t	台班	0.022	683.25	15.03		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.259	14.22	3.68		

项目编码	040504001007	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040503-33换	砖砌矩形水表井 井室净尺寸(长×宽×高)(2.75×1.30×1.40m)	座	1	2596.24	6334.25	0	172.32	1090.21	2596.24	6334.25	0	172.32	1090.21
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 150[Y型过滤器DN150]	个	1	232.79	1352.35	0	52.89	155.93	232.79	1352.35	0	52.89	155.93
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 150[倒流防止器DN150]	个	1	232.79	1364.35	0	52.89	156.77	232.79	1364.35	0	52.89	156.77
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 150[闸阀DN150]	个	2	232.79	1114.35	0	52.89	139.27	465.58	2228.7	0	105.78	278.54
小计									3527.4	11279.65	0	383.88	1681.45
清单项目综合单价													16872.38

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	789.2	1.376	1085.94		
		普工人工费(安装)	元	132.752	1.376	182.67		
		技工人工费	元	1117.9155	1.351	1510.3		
		技工人工费(安装)	元	450.112	1.351	608.1		
		高级技工人工费(安装)	元	103.268	1.3594	140.38		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	124.2	1	124.2		
		塑料薄膜	m2	17.921	0.49	8.78		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	2.2	6.24	13.73		
		普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa)	千块	3.682	820	3019.24		
		清油 C01-1	kg	0.12	19.2	2.3		
		煤焦沥青漆	kg	0.519	18.29	9.49		
		钢筋混凝土管 φ300mm	m	0.513	132	67.72		
		氧气(工业用)	m3	0.44	19.58	8.62		
		塑钢踏步	kg	9.898	6.29	62.26		
		乙炔气	kg	0.148	16.54	2.45		
		水	m3	1.846143	3.77	6.96		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	3.52	7.06	24.85		
		铸铁井盖、井座 φ700mm轻型	套	1	261.94	261.94		
		其他材料费	元	7.52	1	7.52		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	1.662857	428.92	713.23		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	8	77	616		

工程量清单综合单价分析表

	普通预拌混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.348	422.43	569.44		
	普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	3.084	483.46	1490.99		
	六角带帽螺栓带垫 M20×85~100	套	65.92	2.76	181.94		
主材	倒流防止器DN150	个	1	1150	1150		
	闸阀DN150	个	2	900	1800		
	Y型过滤器DN150	个	1	1138	1138		
设备							
机械	交流电焊机 30kV·A	台班	1.2	176.29	211.55		
	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.099	929.97	92.07		
	载货汽车 装载质量8t	台班	0.1	683.25	68.33		
	混凝土振动器 平板式	台班	0.839	14.22	11.93		

项目编码	040101002003	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	444.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040101-1	人工挖土方 一、二类土	100m3	0.0007	2548.37	0	0	0	620.12	1.783859	0	0	0	0.434084
040101-46	挖掘机挖沟槽土方 一、二类土	1000m3	0.001	1730.31	0	0	4964.98	854.66	1.73031	0	0	4.96498	0.85466
小计									3.514169	0	0	4.96498	1.288744
清单项目综合单价													9.7678930

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.368821	1.376	3.26		
	材料							
	主材							
	设备							
	机械	履带式推土机 功率75kW	台班	0.000194	1075.26	0.21		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量0.6	台班	0.004962	958.56	4.76		

项目编码	040103001004	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	274.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040101-179	机械回填 碎石	100m3	0.01	1312.24	16707.5	0	734.18	1552.97	13.1224	167.075	0	7.3418	15.5297
小计									13.1224	167.075	0	7.3418	15.5297
清单项目综合单价													203.068900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	9.5366	1.376	13.12		
	材料	碎石	m3	1.025	163	167.08		
	主材							
	设备							
	机械	履带式推土机 功率90kW	台班	0.004	1270.7	5.08		
		内燃光轮压路机(工作质量8t 大型)	台班	0.004	564.75	2.26		

项目编码	040103001005	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	108.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040101-175	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1875.86	5.84	0	734.18	521	18.7586	0.0584	0	7.3418	5.21
小计									18.7586	0.0584	0	7.3418	5.21
清单项目综合单价													31.368800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	13.6327	1.376	18.76		
	材料	水	m3	0.0155	3.77	0.06		
	主材							
	设备							
	机械	履带式推土机 功率90kW	台班	0.004	1270.7	5.08		
		内燃光轮压路机(工作质量8t 大型)	台班	0.004	564.75	2.26		

项目编码	010103001022	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040101-170	人工回填 砂	100m3	0.01	4820.14	25586.94	0	140.08	2976.25	48.2014	255.8694	0	1.4008	29.7625
040101-176	机械回填 砂	100m3	0.01	1312.24	25527	0	631.11	2161.33	13.1224	255.27	0	6.3111	21.6133
小计									61.3238	511.1394	0	7.7119	51.3758
清单项目综合单价													631.5509

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	12.08595	1.376	16.63		
	材料	中砂	m3	1.27	201	255.27		
		水	m3	0.0159	3.77	0.06		
	主材							
	设备							
	机械	履带式推土机 功率90kW	台班	0.00315	1270.7	4		
		内燃光轮压路机(工作质量8t 大型)	台班	0.00297	564.75	1.68		
		夯实机 电动夯击能力20~62N·m	台班	0.00512	27.36	0.14		

项目编码	040305001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	45.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040601-3	砂垫层	10m3	0.1	1128.32	2599.54	0	606.22	509.48	112.832	259.954	0	60.622	50.948
小计									112.832	259.954	0	60.622	50.948
清单项目综合单价													484.3560

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	62.719	1.376	86.3		
		技工人工费	元	19.638	1.351	26.53		
	材料	中砂	m3	1.2903	201	259.35		
		水	m3	0.16	3.77	0.6		
	主材							
	设备							
	机械	电动夯实机 夯击能量250N·m	台班	0.0751	27.77	2.09		
		履带式起重机 提升质量15t	台班	0.0283	1132.31	32.04		
		自卸汽车 装载质量5t	台班	0.0287	644.74	18.5		
		潜水泵 出口直径Φ50mm	台班	0.1283	62.26	7.99		

项目编码	040103002002	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	336.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

040101-198	装载机装运土方 运距20m以内	1000m3	0.001	862.22	0	0	2436.84	422.64	0.86222	0	0	2.43684	0.42264
010001-172换	新型全密闭式智能泥头车运输土方 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 满载质量31t 1km以内(实际运距:30km)	1000m3	0.001	0	45.69	0	72126.86	4835.51	0	0.04569	0	72.12686	4.83551
小计									0.86222	0.04569	0	74.5637	5.25815
清单项目综合单价													80.7297600
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	0.62661	1.376		0.86			
	材料	水				m3	0.012	3.77		0.05			
		其它材料费(按百分比计算)				元	0.00045	1		0			
	主材												
	设备												
	机械	轮胎式装载机 斗容量1.5m3				台班	0.00268	909.27		2.44			
		洒水车 罐容量4000L				台班	0.0006	648.54		0.39			
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF				台班	0.05104	1405.52		71.74			
项目编码	031001007016	项目名称	复合管				计量单位	m		工程量		24.6	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-356	室外钢骨架塑料复合管安装(电熔连接) 公称外径(mm以内) 160	10m	0.1	174.11	1083.77	0	48.4	122.46	17.411	108.377	0	4.84	12.246
040601-167	支墩制作	10m3	0.001	559.33	4962.04	0	14.66	484.73	0.55933	4.96204	0	0.01466	0.48473
040601-168	支墩安装	10m3	0.001	2917.5	281.76	0	647.06	786.18	2.9175	0.28176	0	0.64706	0.78618
031102-14	管道刷油 沥青漆 第一遍	10m2	0.05	29.25	30.66	0	0	9.27	1.4625	1.533	0	0	0.4635
031102-15	管道刷油 沥青漆 增一遍	10m2	0.05	28.39	26.45	0	0	8.76	1.4195	1.3225	0	0	0.438
030801-438	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 200	100m	0.01	121.43	84.57	0	0	35.47	1.2143	0.8457	0	0	0.3547
小计									24.98413	117.322	0	5.50172	14.77311
清单项目综合单价													162.58096
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	0.180555	1.376		0.25			
		普工人工费(安装)				元	3.610446	1.376		4.97			
		技工人工费				元	0.339179	1.351		0.46			
		技工人工费(安装)				元	10.155545	1.351		13.72			
		高级技工人工费(安装)				元	2.07046	1.3594		2.81			
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元	0.010553	1		0.01			
		塑料薄膜				m2	0.002805	0.49		0			
		碳钢电焊条(综合)				kg	0.00311	6.95		0.02			
		碳钢平垫铁				kg	0.005425	6.22		0.03			
		煤焦油沥青漆L01-17				kg	0.267065	9.05		2.42			
		钢骨架塑料复合管 dn160				m	1.015	95.7		97.14			
		垫木				m3	0.000002	600		0			
		动力苯				kg	0.043429	10		0.43			
		漂白粉				kg	0.0038	4.3		0.02			
		室外钢骨架塑料复合管电熔管件 dn160				个	0.174	57.42		9.99			
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.002053	483.46		0.99			
		铁砂布				张	0.0081	1.19		0.01			
		热轧厚钢板 δ=8.0mm～15.0mm				kg	0.011	4.467		0.05			
		氧气				m3	0.0006	4.5		0			
		乙炔气				kg	0.0002	16.54		0			
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.0003	6.33		0			
		水				m3	0.297651	3.77		1.12			
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm				kg	0.0016	7.49		0.01			
		六角螺栓				kg	0.0012	6.37		0.01			
		螺纹阀门 DN20				个	0.0006	25		0.02			
		焊接钢管 DN20 δ=2.75mm				m	0.0023	7.65		0.02			
		橡胶软管 DN20				m	0.001	9		0.01			
		弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa				块	0.0003	65		0.02			
		压力表弯管 DN15				个	0.0003	8		0			
		其他材料费				元	0.813	1		0.81			
	主材												
	设备												
	机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.000254	11.73		0			
		交流弧焊机 32kV·A				台班	0.000728	177.28		0.13			
		电焊条烘干箱 容积60×50×75(cm)				台班	0.000073	34.63		0			
		载货汽车 装载质量5t				台班	0.0005	565.56		0.28			
		吊装机 综合				台班	0.0051	668.94		3.41			
		管子切断机 φ250mm以内				台班	0.0011	67.2		0.07			
		直流电焊机 20kW				台班	0.0002	169.55		0.03			
		电熔焊接机				台班	0.0062	138.06		0.86			
		试压泵 压力3Mpa				台班	0.0003	195.38		0.06			
		电动单级离心清水泵 出口直径φ100mm				台班	0.0005	246.06		0.12			
项目编码	031002003072	项目名称	套管				计量单位	个		工程量		3	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-49	柔性防水套管制作 公称直径(mm以内) 100	个	1	188.1	216.19	0	122.7	71.62	188.1	216.19	0	122.7	71.62
030808-61	柔性防水套管安装 公称直径(mm以内) 100	个	1	41.09	51.2	0	0	13.59	41.09	51.2	0	0	13.59
小计									229.19	267.39	0	122.7	85.21
清单项目综合单价													704.49
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	33.079	1.376		45.52			
		技工人工费(安装)				元	112.39	1.351		151.84			
		高级技工人工费(安装)				元	23.418	1.3594		31.83			
	材料	无缝钢管 D159×4.5				m	0.424	89.73		38.05			
		柔性防水套管 DN100				个	1	0		0			
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm				kg	25.76	4.578		117.93			
		六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80				套	4.12	2.03		8.36			
		密封油膏				kg	0.242	7.75		1.88			
		橡胶密封圈 DN100				个	2	17.96		35.92			
		油麻				kg	0.205	13		2.67			
		机油				kg	0.04	12		0.48			
		氧气				m3	3.75	4.5		16.88			
		黄干油				kg	0.08	11.2		0.9			
		乙炔气				kg	1.25	16.54		20.68			
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	1.45	6.33		9.18			
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.425	7.36		3.13			
		汽油 70#～90#				kg	0.126	7.54		0.95			
		尼龙砂轮片 φ100mm				片	0.1	4.27		0.43			
		电				kWh	0.068	0.77		0.05			
		钢丝刷子				把	0.257	16.5		4.24			
		其他材料费				元	5.69	1		5.69			
	主材												
	设备												

工程量清单综合单价分析表

	机械	立式钻床 钻孔直径φ25mm	台班	0.03	192.65	5.78		
		直流电焊机 20kW	台班	0.613	169.55	103.93		
		普通车床 工件直径×工件长度4000mm×1000mm	台班	0.05	259.74	12.99		

项目编码	031003003026	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 150	个	1	232.79	868.44	0	52.89	122.06	232.79	868.44	0	52.89	122.06
小计									232.79	868.44	0	52.89	122.06
清单项目综合单价													1276.18

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	33.188	1.376	45.67		
		技工人工费(安装)	元	112.528	1.351	152.03		
		高级技工人工费(安装)	元	25.817	1.3594	35.1		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.55	6.24	3.43		
		清油 C01-1	kg	0.03	19.2	0.58		
		氧气(工业用)	m3	0.11	19.58	2.15		
		乙炔气	kg	0.037	16.54	0.61		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.88	7.06	6.21		
		其他材料费	元	1.88	1	1.88		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	80	160		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100	套	16.48	2.76	45.48		
	主材	蝶阀DN150	个	1	648.09	648.09		
	设备							
	机械	交流电焊机 30kV·A	台班	0.3	176.29	52.89		

项目编码	040101002004	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	13.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040101-1	人工挖土方 一、二类土	100m3	0.0006	2548.37	0	0	0	620.12	1.529022	0	0	0	0.372072
040101-46	挖掘机挖沟槽土方 一、二类土	1000m3	0.001	1730.31	0	0	4964.98	854.66	1.73031	0	0	4.96498	0.85466
小计									3.259332	0	0	4.96498	1.226732
清单项目综合单价													9.4510440

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.362745	1.376	3.25		
	材料							
	主材							
	设备							
	机械	履带式推土机 功率75kW	台班	0.000194	1075.26	0.21		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量0.6	台班	0.004962	958.56	4.76		

项目编码	040103001006	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	3.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040101-175	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1875.86	5.84	0	734.18	521	18.7586	0.0584	0	7.3418	5.21
小计									18.7586	0.0584	0	7.3418	5.21
清单项目综合单价													31.368800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	13.6327	1.376	18.76		
	材料	水	m3	0.0155	3.77	0.06		
	主材							
	设备							
	机械	履带式推土机 功率90kW	台班	0.004	1270.7	5.08		
		内燃光轮压路机(工作质量8t 大型)	台班	0.004	564.75	2.26		

项目编码	040103001007	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	8.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040101-179	机械回填 碎石	100m3	0.01	1312.24	16707.5	0	734.18	1552.97	13.1224	167.075	0	7.3418	15.5297
小计									13.1224	167.075	0	7.3418	15.5297
清单项目综合单价													203.068900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	9.5366	1.376	13.12		
	材料	碎石	m3	1.025	163	167.08		
	主材							
	设备							
	机械	履带式推土机 功率90kW	台班	0.004	1270.7	5.08		
		内燃光轮压路机(工作质量8t 大型)	台班	0.004	564.75	2.26		

项目编码	010103001023	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040101-170	人工回填 砂	100m3	0.01	4820.14	25586.94	0	140.08	2976.25	48.2014	255.8694	0	1.4008	29.7625
040101-176	机械回填 砂	100m3	0.01	1312.24	25527	0	631.11	2161.33	13.1224	255.27	0	6.3111	21.6133
小计									61.3238	511.1394	0	7.7119	51.3758
清单项目综合单价													631.5509

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	12.08595	1.376	16.63		
	材料	中砂	m3	1.27	201	255.27		
		水	m3	0.0159	3.77	0.06		
	主材							
	设备							
	机械	履带式推土机 功率90kW	台班	0.00315	1270.7	4		
		内燃光轮压路机(工作质量8t 大型)	台班	0.00297	564.75	1.68		
		夯实机 电动夯击能力20~62N·m	台班	0.00512	27.36	0.14		

项目编码	040305001002	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	1.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040601-3	砂垫层	10m3	0.1	1128.32	2599.54	0	606.22	509.48	112.832	259.954	0	60.622	50.948
小计									112.832	259.954	0	60.622	50.948
清单项目综合单价													484.35600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	62.719	1.376	86.3		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费	元	19.638	1.351	26.53		
	材料	中砂	m3	1.2903	201	259.35		
		水	m3	0.16	3.77	0.6		
	主材							
	设备							
	机械	电动夯实机 夯击能量250N·m	台班	0.0751	27.77	2.09		
		履带式起重机 提升质量15t	台班	0.0283	1132.31	32.04		
		自卸汽车 装载质量5t	台班	0.0287	644.74	18.5		
		潜水泵 出口直径φ50mm	台班	0.1283	62.26	7.99		

项目编码	040103002003	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	9.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040101-198	装载机装运土方 运距20m以内	1000m3	0.001	862.22	0	0	2436.84	422.64	0.86222	0	0	2.43684	0.42264
010001-172换	新型全密闭式智能泥头车运输土方 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 满载质量31t 1km以内(实际运距:30km)	1000m3	0.001	0	45.69	0	72126.86	4835.51	0	0.04569	0	72.12686	4.83551
小计									0.86222	0.04569	0	74.5637	5.25815
清单项目综合单价													80.7297600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.62661	1.376	0.86		
	材料	水	m3	0.012	3.77	0.05		
		其它材料费(按百分比计算)	元	0.00045	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	轮胎式装载机 斗容量1.5m3	台班	0.00268	909.27	2.44		
		洒水车 罐容量4000L	台班	0.0006	648.54	0.39		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.05104	1405.52	71.74		

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-室外消防水工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	7363.5	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1-合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	0	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　新安街道文汇学校改扩建工程-室外消防水工程
标　　段：　新安街道文汇学校改扩建工程

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		安装工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					7363.5
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	7363.5
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_4+B1_1_12+B1_1_13	100	6086.64
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	1276.86
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	0
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9	100	0
1-14-1	14.1	组装平台		项		100	0
1-14-2	14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-14-3	14.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-14-4	14.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-14-5	14.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-14-6	14.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-14-7	14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-14-8	14.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-14-9	14.9	格架式抱杆		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							7363.5

材料设备暂估价计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-室外消防水工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-室外消防水工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-室外消防水工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-室外消防水工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-室外消防水工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：新安街道文汇学校改扩建工程-室外消防水工程
标段：新安街道文汇学校改扩建工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	11312.46
1	增值税应纳税额	A5	3.02	10100.41
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	1212.05
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	7872.72
合计				19185.18