

招标控制价

招 标 人： 深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心

法定代表人
或者其授权人：

工 程 名 称： 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

招标控制价(小写)： 154405255.92

(大写)： 壹亿伍仟肆佰肆拾万零伍仟贰佰伍拾伍元玖角贰分

造价咨询人：

法定代表人
或者其授权人：

编 制 人：

编 制 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称： 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 1 页 共 1 页

填表须知

工程名称： 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 1 页 共 1 页

| |
|--|
| |
|--|

工程项目招标控制价汇总表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） |
|----|----------------------|--------------|
| 一 | 单项工程费合计 | 154203899.62 |
| 1 | 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段 | 154203899.62 |
| 二 | 工程建设其他费合计 | 201356.30 |
| 三 | 设备及工器具购置费合计 | 0.00 |
| 四 | 总报价 | 154405255.92 |

工程建设其他费计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | 备注 |
|----|---------------------------|------|-----|--------|----------|--|
| | | | | 单价 | 合价 | |
| 1 | 勘察设计费 | 元 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 工程检测费 | 元 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 基桩检测 | 元 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 地基基础检测 | 元 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 锚栓（植筋）抗拔、抗剪试验 | 元 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 钢结构探伤检测 | 元 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 钢网架构变形检测 | 元 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 建筑幕墙及建筑外窗气密性、水密性、风压变形性能检测 | 元 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 外墙饰面砖粘结强度检测 | 元 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 建筑物沉降、变形检测 | 元 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 室内环境质量检测 | 元 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 智能建筑检测 | 元 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 建筑节能检测 | 元 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 其他检验费 | 元 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 城市道路临时占用费 | 元 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 城市道路挖掘修复费 | 元 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 临时占用绿地费 | 元 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 绿化补偿（赔偿）费 | 元 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 工程保险费 | 元 | 0 | 0 | 0 | (含税建安工程造价+设备及工器具购置费)×工程保险费费率(房建工程参考范围0.8~3.0‰; 市政工程参考范围1.0~7.0‰; 轨道交通与综合管廊工程参考范围1.2~9.0‰; 详见《深圳市建设工程计价费率标准(2023)》) |
| 19 | 弃土场接纳处置费 | 元 | 0 | 0 | 0 | 深建价[2013]3号 |
| 20 | 其他费 | 元 | 0 | 0 | 201356.3 | |

工程建设其他费计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 量 | 金额:(元) | | 备注 |
|----|-------|----------|--------------|--------|---------------|----|
| | | | | 单价 | 合价 | |
| 21 | 白蚁防治费 | 元 | 80542 .52 | 2.5 | 201356. 3 | |
| 合计 | | | | | 201356. 30 | |

设备及工器具购置费计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | 备注 |
|----|------|------|------|-----|--------|------|----|
| | | | | | 单价 | 合价 | |
| 合计 | | | | | | 0.00 | |

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段
标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 单位工程名称 | 金额:(元) |
|----|--|--------------|
| 1 | 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用） | 128877386.37 |
| 2 | 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-停车划线工程GF~B4层 | 1967266.16 |
| 3 | 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程 | 4516607.4 |
| 4 | 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-安装工程 | 10552639.69 |
| 5 | 暂列金额 | 7290000 |
| 6 | 专业工程暂估价 | 0 |
| 7 | 优质优价奖励费 | 1000000 |
| 合计 | | 154203899.62 |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 1 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|----------------|---|------|-------|--------|-------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1 | | 深方区域 | | | | | 91266862.66 | 0 | |
| 1-1 | | GF层 | | | | | 2769569.94 | 0 | |
| 1-1-1 | | 楼面工程 | | | | | 12791.73 | 0 | |
| 1-1-1-1 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面4a | (1) 50mm厚C20细石混凝土垫层 (2) C15砼垫层(厚度100) (3) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 40.17 | 105.01 | 4218.25 | 0 | |
| 1-1-1-2 | 011102003001 | 防滑地砖地面4a±200mm | (1) CT-04-800*800*10mm灰色防滑地砖、专用填缝剂填缝 (2) 5~10mm厚增强型专用胶粘剂 (3) 30mm厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层,表面撒水泥粉 (4) 素水泥浆一道(内掺筑胶) (5) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 39.98 | 176.77 | 7067.26 | 0 | |
| 1-1-1-3 | 011102003002 | 防滑地砖地面4a±200mm | (1) CT-06-250*250*20mm行进盲道砖、专用填缝剂填缝 (2) 5~10mm厚增强型专用胶粘剂 (3) 30mm厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层,表面撒水泥粉 (4) 素水泥浆一道(内掺筑胶) (5) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 0.19 | 195.85 | 37.21 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 2 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|-----------------|---|------|-------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-1-1-4 | 011105006001 | 踢1a- 不锈钢踢脚50mm高 | (1)踢脚线高度:50mm (2)MT-10深灰色不锈钢1.5厚内衬9mm不燃板基层 (3)水泥钉固定金属卡件上端,中距300 (4)10厚DP M15(1:3水泥砂浆)压实抹平 (5)界面剂一道 (6)5厚1:2.5(M20)水泥砂浆抹面压光 (7)10厚1:3(M15)水泥砂浆打底扫毛 (8)界面处理一道 (9)墙体 (10)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 32.23 | 29.67 | 956.26 | 0 | |
| 1-1-1-5 | 011108001001 | 门槛石 | (1)ST-11-25mm深灰色石材 (2)5~10mm厚增强型专用胶粘剂 (3)30mm厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层,表面撒水泥粉 (4)素水泥浆一道(内掺筑胶) (5)30mm厚C20细石混凝土垫层 (6)包含石材6面满涂防污剂2遍,表面结晶处理3遍 (7)包含磨边切角等所有石材加工费用 (8)具体做法大样详DT. 1.01~03 (9)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 0.65 | 788.85 | 512.75 | 0 | |
| 1-1-2 | | 墙面工程 | | | | | 78847.79 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 3 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|---------------------|--|------|--------|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-1-2-1 | 011204003001 | 块料墙面-墙3岩板(干挂)±100mm | (1)CT-03 1600x3200*9mm米黄色岩板(背面粘贴12mm铝蜂窝复合板)固定,清洁岩板表面及板缝,成品保护 (2)按岩板高度安装配套专用背栓挂件及调整水平垂直度 (3)30*30x4mm热镀锌方通(间距1000mm)钢架龙骨与主龙骨连接,留门洞处做钢架加强处理 (4)8#槽钢(间距1200mm)竖向主龙骨,通过L50X5mm角钢连接件与埋板牢固焊接 (5)5厚1:2.5(M20)水泥砂浆抹面压光 (6)10厚1:3(M15)水泥砂浆打底扫毛 (7)界面处理一道 (8)墙体 (9)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 102.94 | 734.89 | 75649.58 | 0 | |
| 1-1-2-2 | 011207001001 | 墙面装饰板-(电梯门套) | (1)MT-10深灰色不锈钢1.5mm饰面 (2)40X20X3mm钢方通龙骨 (3)12mm不燃基层板、防火封堵 (4)做法大样详见:YDT3.02-11 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 3.42 | 653.26 | 2234.15 | 0 | |
| 1-1-2-3 | 011207001002 | 墙面装饰板-(电梯门头) | (1)MT-10深灰色不锈钢1.5mm饰面 (2)40X20X3mm钢方通龙骨 (3)双层12mm不燃基层板 (4)做法大样详见:YDT3.01-09 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 1.83 | 526.81 | 964.06 | 0 | |
| 1-1-3 | | 天棚工程 | | | | | 688977.73 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用）
 标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 4 页，共 222 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|---------------------------|---|------|--------|----------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-1-3-1 | 011302001001 | 吊顶天棚-转换层 | (1)当吊顶距顶板>2.2m时须设置L50X5角钢转换层 (2)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | t | 14.428 | 11189.73 | 161445.42 | 0 | |
| 1-1-3-2 | 011302001002 | 吊顶天棚-天花3双层9.5mm不燃基层板（电梯厅） | (1)双层9.5mm不燃基层板(错缝分层)封板 (2)采用专用勾搭挂件将饰面与固定钢骨架体系进行固定;接缝处设橡胶垫片或耐候胶 (3)固定钢骨架体系清理焊缝处焊渣,刷防锈漆二度,面银灰漆二度; (4)将30×30×3镀锌角钢焊接成铝板固定钢骨架体系及灯槽造型钢架体系,钢架体系与吊杆进行焊接固定。钢龙骨要求平直,起拱高度为不小于房间短向跨度的1/200; (5)清理焊缝处焊渣,刷防锈漆二度,面银灰漆二度; (6)将50×50×4镀锌方通一端主梁与镀锌方通吊杆一端进行焊接,主梁间距1500,50×50×4镀锌方通次梁焊接到主梁上,主次梁形成间距为1500mm*1500mm“井”字形框架体系; (7)安装吊杆,将50×50×4镀锌方通一端与预埋板进行焊 | m2 | 17.72 | 162.15 | 2873.3 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用)

标段:新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 5 页, 共 222 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|------------|---|------|-------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-1-3-3 | 011302001003 | 吊顶天棚-天花3吊顶 | (1) 11~02~2.5mm白色铝板 (2) 采用专用勾搭挂件将饰面与固定钢骨架体系进行固定;接缝处设橡胶垫片或耐候胶 (3) 固定钢骨架体系清理焊缝处焊渣, 刷防锈漆二度, 面银灰漆二度; (4) 将30×30×3镀锌角钢焊接成铝板固定钢骨架体系及灯槽造型钢架体系, 钢架体系与吊杆进行焊接固定。钢龙骨要求平直, 起拱高度为不小于房间短向跨度的1/200; (5) 清理焊缝处焊渣, 刷防锈漆二度, 面银灰漆二度; (6) 将50×50×4镀锌方通一端主梁与镀锌方通吊杆一端进行焊接, 主梁间距1500, 50×50×4镀锌方通次梁焊接到主梁上, 主次梁形成间距为1500mm*1500mm “井” 字形框架体系; (7) 安装吊杆, 将50×50×4镀锌方通一端与预埋板进行焊 | m2 | 26.01 | 463.37 | 12052.25 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 6 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|------------|---|------|------|--------|-------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-1-3-4 | 011302001004 | 吊顶天棚-天花3吊顶 | (1) 1.5mm厚灰色不锈钢板安装 (2) 采用专用勾搭挂件将饰面与固定钢骨架体系进行固定;接缝处设橡胶垫片或耐候胶 (3) 固定钢骨架体系清理焊缝处焊渣, 刷防锈漆二度, 面银灰漆二度; (4) 将30×30×3镀锌角钢焊接成铝板固定钢骨架体系及灯槽造型钢架体系, 钢架体系与吊杆进行焊接固定。钢龙骨要求平直, 起拱高度为不小于房间短向跨度的1/200; (5) 清理焊缝处焊渣, 刷防锈漆二度, 面银灰漆二度; (6) 将50×50×4镀锌方通一端主梁与镀锌方通吊杆一端进行焊接, 主梁间距1500, 50×50×4镀锌方通次梁焊接到主梁上, 主次梁形成间距为1500mm*1500mm “井”字形框架体系; (7) 安装吊杆, 将50×50×4镀锌方通一端与预埋板进行焊 | m2 | 1.37 | 370.95 | 508.2 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 7 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|--------------------------|--|------|---------|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-1-3-5 | 011302001005 | 吊顶天棚-天花3吊顶 | (1) 1150*3600*12mm白色微孔蜂窝铝板安装 (2) 采用专用勾搭挂件将饰面与固定钢骨架体系进行固定;接缝处设橡胶垫片或耐候胶 (3) 固定钢骨架体系清理焊缝处焊渣, 刷防锈漆二度, 面银灰漆二度; (4) 将30×30×3镀锌角钢焊接成铝板固定钢骨架体系及灯槽造型钢架体系, 钢架体系与吊杆进行焊接固定。钢龙骨要求平直, 起拱高度为不小于房间短向跨度的1/200; (5) 清理焊缝处焊渣, 刷防锈漆二度, 面银灰漆二度; (6) 将50×50×4镀锌方通一端主梁与镀锌方通吊杆一端进行焊接, 主梁间距1500, 50×50×4镀锌方通次梁焊接到主梁上, 主次梁形成间距为1500mm*1500mm “井”字形框架体系; (7) 安装吊杆, 将50×50×4镀锌方通 | m2 | 961.85 | 532.41 | 512098.56 | 0 | |
| 1-1-4 | | 油漆、涂料、裱糊工程 | | | | | 197907.82 | 0 | |
| 1-1-4-1 | 011406001001 | 抹灰面油漆-天花5无机涂料(遇水空间及地下层时) | (1) 深灰色无机防水涂料第二遍面层涂料 (2) 深灰色无机防水涂料第一遍面层涂料 (3) 深灰色无机防水涂料底层涂料 (4) 2~3厚面层耐水腻子刮平 (5) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 3753.23 | 52.73 | 197907.82 | 0 | |
| 1-1-5 | | 楼梯间及前室 | | | | | 859850.88 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 8 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|-----------------------------|--|------|---------|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-1-5-1 | 011102003003 | 楼5-地砖楼面(楼梯间、前室) | (1)CT-01A 600x600x9厚地砖, 专用勾缝剂勾缝 (2)10厚1:3(M15)干硬性水泥砂浆结合层, 面撒水泥粉 (3)20厚1:3(M15)干硬性水泥砂浆找平层 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 908.76 | 141.56 | 128644.07 | 0 | |
| 1-1-5-2 | 011102003004 | 楼5-地砖楼面(楼梯间梯段) | (1)CT-01A 600x600x9厚地砖梯段, 专用勾缝剂勾缝 (2)10厚1:3(M15)干硬性水泥砂浆结合层, 面撒水泥粉 (3)20厚1:3(M15)干硬性水泥砂浆找平层 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 313.74 | 251.94 | 79043.66 | 0 | |
| 1-1-5-3 | 011102003005 | 楼5d-地砖楼面(消防电梯前室、合用前室) | (1)CT-01A 600x600x9厚地砖, 专用勾缝剂勾缝 (2)20厚1:3(M15)干硬性水泥砂浆结合层, 面撒水泥粉 (3)刷素水泥浆一道 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 182.04 | 117.93 | 21467.98 | 0 | |
| 1-1-5-4 | 011101006001 | 楼5d-平面砂浆找平层 | (1)垫层厚度≤30mm, 采用1:3(M15)水泥砂浆找平 (2)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 182.04 | 33.48 | 6094.7 | 0 | |
| 1-1-5-5 | 011201001001 | 内2a-墙面一般抹灰(楼梯间、前室)(加气砼砌块墙体) | (1)5厚1:2.5(M20)水泥砂浆抹面压光 (2)界面处理一道(详备注7):采用3厚专用砂浆打底, 7厚1:3(M15)水泥砂浆打底扫毛, 专用砂浆由厂家提供配比 (3)内墙水泥砂浆抹灰随砌随抹 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 4467.06 | 28.61 | 127802.59 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 9 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|----------|--------------|------------------------|---|----------------|---------|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-1-5-6 | 011201001002 | 内2a-墙面一般抹灰(楼梯间、前室)(砼墙) | (1)5厚1:2.5(M20)水泥砂浆抹面压光 (2)10厚1:3(M15)水泥砂浆打底扫毛 (3)界面处理一道(详备注7):素水泥浆一道(内掺5%108胶) (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m ² | 1914.46 | 37.28 | 71371.07 | 0 | |
| 1-1-5-7 | 011406001002 | 抹灰面油漆-内2a-无机涂料±20mm | (1)白色无机涂料 涂饰第二遍面层涂料 (2)白色无机涂料 涂饰底层涂料 (3)2厚耐水腻子分遍找平 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m ² | 6381.52 | 49.91 | 318501.66 | 0 | |
| 1-1-5-8 | 011301001001 | 棚2-毛坯顶棚(楼梯间、前室) | (1)1:3(M15)水泥砂浆修补嵌缝 (2)钢筋砼板底面清理干净 (3)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m ² | 1178.38 | 7.1 | 8366.5 | 0 | |
| 1-1-5-9 | 011406001003 | 棚2-涂料顶棚(楼梯间、前室) | (1)白色防水无机涂料涂饰第二遍面层涂料 (2)白色防水无机涂料涂饰底层涂料 (3)2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m ² | 1178.38 | 52.73 | 62135.98 | 0 | |
| 1-1-5-10 | 011105003001 | 块料踢脚线 | (1)5厚600长面砖专用粘结剂粘贴,配套勾缝剂勾缝 (2)规格:100mm (3)5厚1:2.5(M20)水泥砂浆抹面压光 (4)10厚1:3(M15)水泥砂浆打底扫毛 (5)界面处理一道 (6)墙体 (7)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 1508.81 | 24.14 | 36422.67 | 0 | |
| 1-1-6 | | 门窗工程 | | | | | 931193.99 | 0 | |
| 1-1-6-1 | | 其他门 | | | | | 2577.5 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用） 第 10 页，共 222 页
 标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|---------------|---|------|--------|---------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-1-6-1-1 | 010805007001 | 复合材料门-岩板消防栓暗门 | (1)岩板暗门(根据立面实际尺寸) (2)50*50*5mm热镀锌方通、15mm厚复合板、1.5mm镀锌铁皮、CT-03米黄色岩板 (3)配套二维可调铰链、弹跳拉手、磁吸(选型)制安等五金配件 (4)具体做法大样详见DS.2.07 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 2.1 | 1227.38 | 2577.5 | 0 | |
| 1-1-6-2 | | 防火门 | | | | | 928616.49 | 0 | |
| 1-1-6-2-1 | 010802003001 | 甲级防火门-双开 | (1)成品甲级防火门(双扇平开门) (2)防火门及门框表面静电粉末喷涂 (3)配套不锈钢门锁,不锈钢门合页,不锈钢拉手等五金配件 (4)包含闭门器及顺位器制安等 (5)具体做法大样详见 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 583.26 | 1397.18 | 814919.21 | 0 | |
| 1-1-6-2-2 | 010802003002 | 甲级防火门-单开 | (1)成品甲级防火门(单扇平开门) (2)防火门及门框表面静电粉末喷涂 (3)配套不锈钢门锁,不锈钢门合页,不锈钢拉手等五金配件 (4)包含闭门器制安等 (5)具体做法大样详见 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 49.77 | 1397.18 | 69537.65 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 11 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|-------------------|---|------|---------|---------|-------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-1-6-2-3 | 010802003003 | 乙级防火门-双开 | (1)成品乙级防火门(双扇平开门) (2)防火门及门框表面静电粉末喷涂 (3)配套不锈钢门锁, 不锈钢门合页, 不锈钢拉手等五金配件 (4)包含闭门器及顺位器制安等 (5)具体做法大样详见 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 31.64 | 1395.69 | 44159.63 | 0 | |
| 1-2 | | B1 | | | | | 29352859.98 | 0 | |
| 1-2-1 | | 楼面工程 | | | | | 8217086.06 | 0 | |
| 1-2-1-1 | 011101003002 | 混凝土楼地面路1a | (1)200厚C30水泥混凝土 (2)200~250厚5%水泥稳定 (3)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 698.83 | 286.16 | 199977.19 | 0 | |
| 1-2-1-2 | 011101003003 | 混凝土楼地面路1b | (1)C15砼垫层(厚度B1:40mm) (3)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 2795.32 | 43.33 | 121121.22 | 0 | |
| 1-2-1-3 | 011102001001 | 石材路1a、1b(花岗岩/大理石) | (1)ST-04* 灰麻花岗岩(仿古面)(六面须做防护处理)、专用填缝胶填缝、表面晶面处理 (2)5~7厚高分子益胶泥粘结层 (3)约2~3厚高分子益胶泥均匀刮涂在界面层上 (4)20厚1:2.5水泥砂浆找平层 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 3494.15 | 494.47 | 1727752.35 | 0 | |
| 1-2-1-4 | 011101003004 | 细石混凝土楼地面1 | (1)30mm厚C20细石混凝土垫层 (2)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 7170.28 | 33.6 | 240921.41 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用）
 标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 12 页，共 222 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|----------------------|--|------|---------|--------|------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-1-5 | 011102001002 | 石材地面1(花岗岩/大理石)±100mm | (1)ST-03-1000*1000*30mm白麻花岗岩(光面)(六面须做防护处理)、专用填缝胶填缝、表面晶面处理 (2)5~10mm厚增强型专用胶粘剂 (3)30mm厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 (4)素水泥浆一道(内掺筑胶) (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 7170.28 | 465.47 | 3337550.23 | 0 | |
| 1-2-1-6 | 011101003005 | 细石混凝土楼地面4 | (1)50mm厚C20细石混凝土垫层 (2)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 1459.41 | 50.69 | 73977.49 | 0 | |
| 1-2-1-7 | 011102003006 | 防滑地砖地面4±100mm | (1)CT-04-800*800*10mm灰色防滑地砖、专用填缝剂填缝 (2)5~10mm厚增强型专用胶粘剂 (3)30mm厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 (4)素水泥浆一道(内掺筑胶) (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 1459.41 | 168.27 | 245574.92 | 0 | |
| 1-2-1-8 | 011101003006 | 细石混凝土楼地面5(有防水)大降板 | (1)陶粒砼垫层,1%坡向地漏,厚度见建筑平面标高/卫生将降板表 (2)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m3 | 238.49 | 602.94 | 143795.16 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 13 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|----------|--------------|--------------------|--|------|--------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-1-9 | 011102003007 | 防滑地砖地面5(有防水)大降板 | (1)CT-01-600x600x9mm灰色防滑地砖、专用填缝剂填缝 (2)5~10mm厚增强型专用胶粘剂 (3)40mm厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 (4)20厚1:2(M20)水泥砂浆保护层 (5)2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)(另行发包) (6)40厚C25细石混凝土兼找平层,配Φ4@150×150钢筋网片,原浆收光 (7)1.5厚聚氨酯防水涂料(内衬耐碱玻纤网格布)(另行发包) (8)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 238.49 | 225.42 | 53760.42 | 0 | |
| 1-2-1-10 | 011101003007 | 细石混凝土楼地面5a(有防水)小降板 | (1)最薄处30厚C20细石砼找平兼找坡层(坡度详具体设计) (2)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m3 | 124.66 | 33.6 | 4188.58 | 0 | |
| 1-2-1-11 | 011102003008 | 防滑地砖地面5a(有防水)小降板 | (1)CT-01-600x600x9mm灰色防滑地砖、专用填缝剂填缝 (2)5~10mm厚增强型专用胶粘剂 (3)40mm厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 (4)20厚1:2(M20)水泥砂浆保护层 (5)1.5厚聚氨酯防水涂料(内衬耐碱玻纤网格布)(另行发包) (6)2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)(另行发包) (7)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 124.66 | 181.5 | 22625.79 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 14 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|----------|--------------|--------------------|--|------|-------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-1-12 | 011101003008 | 细石混凝土楼地面5(有防水)大降板 | (1)陶粒砼垫层,1%坡向地漏,厚度见建筑平面标高/卫生将降板表 (2)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m3 | 54.04 | 602.94 | 32582.88 | 0 | |
| 1-2-1-13 | 011102003009 | 防滑地砖地面5(有防水)大降板 | (1)CT-01B-600x1200x9mm灰色防滑地砖、专用填缝剂填缝 (2)5~10mm厚增强型专用胶粘剂 (3)40mm厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 (4)20厚1:2(M20)水泥砂浆保护层 (5)2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)(另行发包) (6)40厚C25细石混凝土兼找平层,配Φ4@150×150钢筋网片,原浆收光 (7)1.5厚聚氨酯防水涂料(内衬耐碱玻纤网格布)(另行发包) (8)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 54.04 | 254.87 | 13773.17 | 0 | |
| 1-2-1-14 | 011101003009 | 细石混凝土楼地面5a(有防水)小降板 | (1)最薄处30厚C20细石砼找平兼找坡层(坡度详具体设计) (2)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m3 | 65.73 | 33.6 | 2208.53 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 15 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|----------|--------------|----------------------|---|------|---------|--------|------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-1-15 | 011102003010 | 防滑地砖地面5a(有防水)小降板 | (1)CT-01B-600x1200x9mm灰色防滑地砖、专用填缝剂填缝 (2)5~10mm厚增强型专用胶粘剂 (3)40mm厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 (4)20厚1:2(M20)水泥砂浆保护层 (5)1.5厚聚氨酯防水涂料(内衬耐碱玻纤网格布)(另行发包) (6)2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)(另行发包) (7)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 65.73 | 212.72 | 13982.09 | 0 | |
| 1-2-1-16 | 011102001003 | 石材地面-ST-04 灰麻花岗岩(光面) | (1)ST-04灰麻花岗岩(光面)(六面须做防护处理)、专用填缝胶填缝、表面晶面处理 (2)5~10mm厚增强型专用胶粘剂 (3)30mm厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 (4)素水泥浆一道(内掺筑胶) (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 2718.53 | 465.47 | 1265394.16 | 0 | |
| 1-2-1-17 | 011102001004 | CT-06 行进盲道砖 | (1)CT-06 行进盲道砖专用填缝胶填缝、表面晶面处理 (2)5~10mm厚增强型专用胶粘剂 (3)30mm厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 (4)素水泥浆一道(内掺筑胶) (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 212.36 | 202.24 | 42947.69 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 16 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|----------|--------------|-----------------|---|----------------|--------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-1-18 | 011102001005 | CT-07 提示盲道砖 | (1)CT-07 提示盲道砖专用填缝胶填缝、表面晶面处理 (2)5~10mm厚增强型专用胶粘剂 (3)30mm厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 (4)素水泥浆一道(内掺筑胶) (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m ² | 63.32 | 202.24 | 12805.84 | 0 | |
| 1-2-1-19 | 011105006002 | 踢1a- 不锈钢踢脚50mm高 | (1)踢脚线高度:50mm (2)MT-10深灰色不锈钢1.5厚安装在金属卡件上 (3)水泥钉固定金属卡件上端,中距300 (4)10厚DP M15(1:3水泥砂浆)压实抹平 (5)界面剂一道 (6)5厚1:2.5(M20)水泥砂浆抹面压光 (7)10厚1:3(M15)水泥砂浆打底扫毛 (8)界面处理一道 (9)墙体 (10)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 13.5 | 24.07 | 324.95 | 0 | |
| 1-2-1-20 | 011105006003 | 踢1a- 不锈钢踢脚50mm高 | (1)踢脚线高度:50mm (2)MT-10深灰色不锈钢1.5厚内衬9mm不燃板基层 (3)水泥钉固定金属卡件上端,中距300 (4)10厚DP M15(1:3水泥砂浆)压实抹平 (5)界面剂一道 (6)5厚1:2.5(M20)水泥砂浆抹面压光 (7)10厚1:3(M15)水泥砂浆打底扫毛 (8)界面处理一道 (9)墙体 (10)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 1280.7 | 29.68 | 38011.18 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用）
 标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 17 页，共 222 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|----------|--------------|------------------|---|------|--------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-1-21 | 011105006004 | 踢1b- 不锈钢踢脚100mm高 | (1)踢脚线高度:100mm (2)MT-13本色磨砂不锈钢1.5厚安装在金属卡件上 (3)金属踢脚卡件用自攻螺钉固定在隔墙内的龙骨上 (4)1:3(M15)水泥砂浆修补嵌缝 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 12 | 30.22 | 362.64 | 0 | |
| 1-2-1-22 | 011105006005 | 踢1b- 不锈钢踢脚100mm高 | (1)踢脚线高度:100mm (2)MT-13本色磨砂不锈钢1.5厚内衬9mm不燃板基层 (3)金属踢脚卡件用自攻螺钉固定在隔墙内的龙骨上 (4)1:3(M15)水泥砂浆修补嵌缝 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 150.61 | 35.87 | 5402.38 | 0 | |
| 1-2-1-23 | 011105006006 | 踢-不锈钢踢脚150mm高 | (1)踢脚线高度:150mm (2)MT-05古铜色不锈钢1.5mm (3)12mm不燃基层板 (4)具体详见大样DT6.07-03 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 661.34 | 91.87 | 60757.31 | 0 | |
| 1-2-1-24 | 011105006007 | 踢-不锈钢踢脚150mm高 | (1)踢脚线高度:150mm (2)MT-10不锈钢1.5mm (3)12mm不燃基层板 (4)具体详见IE.B1.6.01~06-B1层人行立面图 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 195.71 | 91.87 | 17979.88 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用）
 标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 18 页，共 222 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|----------|--------------|-------|--|------|-------|--------|------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-1-25 | 011108001002 | 门槛石 | (1)ST-11-25mm深灰色石材 (2)5~10mm厚增强型专用胶粘剂 (3)30mm厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 (4)素水泥浆一道(内掺筑胶) (5)30mm厚C20细石混凝土垫层 (6)包含石材6面满涂防污剂2遍,表面结晶处理3遍 (7)包含磨边切角等所有石材加工费用 (8)具体做法大样详DT. 1. 01~03 (9)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 40.57 | 788.85 | 32003.64 | 0 | |
| 1-2-1-26 | 011502001001 | 金属装饰线 | (1)MT-15本色磨砂不锈钢(实心)1.5mm (2)规格:128mm宽 (3)具体做法大样详DT. 1. 01. 07 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 24.45 | 36.35 | 888.76 | 0 | |
| 1-2-1-27 | 050201003001 | 路牙铺设 | (1)ST-04C灰麻花岗岩(仿古面) (2)具体详见大样DT. 6. 05-05 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 1660 | 305.07 | 506416.2 | 0 | |
| 1-2-2 | | 墙面工程 | | | | | 4556196.75 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 19 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|------------------|--|------|---------|---------|------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-2-1 | 011204001001 | 石材墙面1-ST02-暖色石材 | (1) 25mm厚ST02-暖色石材, 六面满涂防污剂, 表面晶面处理 (2) 按石材高度(450mm) 安装配套铝合金子母扣背栓挂件及调整水平垂直度 (3) 横向采用50*50*5mm热镀锌角钢(间距按石材高度450mm) 与竖向140*80*5mm热镀锌方通(间距按石材长度900mm) 满焊连接 (4) 横向75*50*5mm热镀锌角钢(间距900mm) 满焊连接竖向方通与墙面钢板(内部采用50*50*5mm热镀锌角钢斜拉加固) (5) 5厚1:2.5 (M20) 水泥砂浆抹面压光 (6) 10厚1:3 (M15) 水泥砂浆打底扫毛 (7) 界面处理一道 (8) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 2774.04 | 1081.35 | 2999708.15 | 0 | |
| 1-2-2-2 | 011207001003 | 墙面4装饰板-MT27-暖色铝板 | (1) MT27-暖色铝板通过角码或挂件与龙骨固定 (2) 40X40X3mm钢方通横向龙骨与主龙连接, 间距以铝板横向分格缝确定 (3) 50X50X4mm钢方通竖向主龙骨通过L50X5角钢连接与埋板牢固焊接 (4) 5厚1:2.5 (M20) 水泥砂浆抹面压光 (5) 10厚1:3 (M15) 水泥砂浆打底扫毛 (6) 界面处理一道 (7) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 736.92 | 593.03 | 437015.67 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 20 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|---------------------------------------|--|------|---------|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-2-3 | 011204003002 | 块料墙面-墙5±50mm岩板(湿挂)有水空间-CT-02米白色岩板(定制) | (1)CT-02-1200x3200*9mm米白色岩板(定制) (2)铺贴施工完成后进行清洁,对成品进行保护; (3)岩板(粘贴前需充分浸湿),专用填缝剂擦缝 (4)5~10mm厚增强型专用胶粘剂粘贴层 (5)3厚聚合物水泥防水砂浆,刷至梁底或板底(另行发包) (6)5厚1:2.5(M20)水泥砂浆抹面压光 (7)10厚1:3(M15)水泥砂浆打底扫毛 (8)界面处理一道 (9)墙体 (10)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 1411.81 | 363.25 | 512839.98 | 0 | |
| 1-2-2-4 | 011204003003 | 块料墙面-墙3岩板(干挂)±100mm | (1)CT-031600x3200*9mm米黄色岩板(背面粘贴12mm铝蜂窝复合板)固定,清洁岩板表面及板缝,成品保护 (2)按岩板高度安装配套专用背栓挂件及调整水平垂直度 (3)30*30x4mm热镀锌方通(间距1000mm)钢架龙骨与主龙骨连接,留门洞处做钢架加强处理 (4)8#槽钢(间距1200mm)竖向主龙骨,通过L50X5mm角钢连接件与埋板牢固焊接 (5)5厚1:2.5(M20)水泥砂浆抹面压光 (6)10厚1:3(M15)水泥砂浆打底扫毛 (7)界面处理一道 (8)墙体 (9)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 142.73 | 734.86 | 104886.57 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用）
 标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 21 页，共 222 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|--------------|---|------|--------|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-2-5 | 011207001004 | 墙面装饰板-（电梯门套） | (1)MT-10深灰色不锈钢1.5mm饰面 (2)40X20X3mm钢方通龙骨 (3)12mm不燃基层板、防火封堵 (4)做法大样详见:YDT3.02-11 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 9.5 | 653.26 | 6205.97 | 0 | |
| 1-2-2-6 | 011207001005 | 墙面装饰板-（电梯门头） | (1)MT-10深灰色不锈钢1.5mm饰面 (2)40X20X3mm钢方通龙骨 (3)双层12mm不燃基层板 (4)做法大样详见:YDT3.01-09 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 11.2 | 526.81 | 5900.27 | 0 | |
| 1-2-2-7 | 011207001006 | 不锈钢饰面 | (1)MT-05古铜色不锈钢 (2)50X50X4mm镀锌方通横向龙骨与主龙连接,间距以铝板横向分格缝确定 (3)50X50X4mm镀锌方通竖向主龙骨通过L50X5角钢连接件与埋板牢固焊接 (4)10mm不燃基层板 (5)具体详见大样DT6.06.01 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 383.58 | 711.58 | 272947.86 | 0 | |
| 1-2-2-8 | 011207001007 | 不锈钢饰面 | (1)MT-10不锈钢 (2)50X50X4mm镀锌方通横向龙骨与主龙连接,间距以铝板横向分格缝确定 (3)50X50X4mm镀锌方通竖向主龙骨通过L50X5角钢连接件与埋板牢固焊接 (4)10mm不燃基层板 (5)具体详见大样DT6.06.03 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 113.51 | 711.57 | 80770.31 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 22 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|----------|--------------|----------------------|--|------|---------|-----------|-------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-2-9 | 011208001001 | 柱(梁)面装饰-圆柱面外包圆型柱铝板 | (1)MT-22-3.0mm仿混凝土铝板通过角码或挂件与龙骨固定 (2)采用50*50*5mm热镀锌角钢、75*50*5热镀锌槽钢龙骨 (3)包含M12化学锚栓、铝合金耳型背栓挂件等所有配件 (4)做法大样详见仿混凝土铝板柱子详图DT. 7. 03 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 173. 7 | 631. 36 | 109667. 23 | 0 | |
| 1-2-2-10 | 011208001002 | 柱(梁)面装饰-防火卷帘槽处仿混凝土铝板 | (1)MT-22-3.0mm仿混凝土铝板通过角码或挂件与龙骨固定 (2)采用50*50*5mm热镀锌角钢 (3)防火岩棉封堵容重不低于80kg/m³ (4)做法大样详见柱子详图DT. 7. 01 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 43. 43 | 604. 53 | 26254. 74 | 0 | |
| 1-2-3 | | 天棚工程 | | | | | 5750810. 27 | 0 | |
| 1-2-3-1 | 011302001006 | 吊顶天棚-转换层 | (1)当吊顶距顶板>2.2m时须设置L50X5角钢转换层 (2)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | t | 39. 758 | 11189. 73 | 444881. 29 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 23 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|-----------------------------|--|------|---------|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-3-2 | 011302001007 | 吊顶天棚-双层9.5mm普通纸面石膏板(轻钢龙骨吊顶) | (1)9.5mm耐水纸面石膏板,错缝粘贴第二层板材 (2)9.5mm耐水纸面石膏板,用自攻螺丝与龙骨固定,中距<200,螺钉(防锈)距板边长边>10,短边>15 (3)C60型横撑龙骨,中距<1200,用挂插件与次龙骨联结 (4)C60型次龙骨,中距400,用挂件与承载龙骨联结 (5)CS60型主龙骨,中距<1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 (6) Φ 8钢筋吊杆,间距<1200,M8扩底机械锚栓吊杆 (7)现浇钢筋混凝土板 (8)当吊顶距顶板 $\geq 1.5m \leq 2.2m$ 时须设置反支撑; (9)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 2170.85 | 139.27 | 302334.28 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用）
 标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 24 页，共 222 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额：(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|--|--|------|-------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-3-3 | 011302001008 | 吊顶天棚-天花2双层9.5mm耐水纸面石膏板(轻钢龙骨吊顶)-(卫生间吊顶) | (1)9.5mm耐水纸面石膏板,错缝粘贴第二层板材 (2)9.5mm耐水纸面石膏板,用自攻螺丝与龙骨固定,中距<200,螺钉(防锈)距板边长边>10,短边>15 (3)C60型横撑龙骨,中距<1200,用挂插件与次龙骨联结 (4)C60型次龙骨,中距400,用挂件与承载龙骨联结 (5)CS60型主龙骨,中距<1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 (6)φ8钢筋吊杆,间距<1200,M8扩底机械锚栓吊杆 (7)现浇钢筋混凝土板 (8)当吊顶距顶板≥1.5m≤2.2m时须设置反支撑; (9)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 532.5 | 139.27 | 74161.28 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用)

标段:新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 25 页, 共 222 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|---------------------------|---|------|------|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-3-4 | 011302001009 | 吊顶天棚-天花3双层9.5mm不燃基层板(电梯厅) | (1) 双层9.5mm不燃基层板(错缝分层)封板 (2) 采用专用勾搭挂件将饰面与固定钢骨架体系进行固定;接缝处设橡胶垫片或耐候胶 (3) 固定钢骨架体系清理焊缝处焊渣, 刷防锈漆二度, 面银灰漆二度; (4) 将30×30×3镀锌角钢焊接成铝板固定钢骨架体系及灯槽造型钢架体系, 钢架体系与吊杆进行焊接固定。钢龙骨要求平直, 起拱高度为不小于房间短向跨度的1/200; (5) 清理焊缝处焊渣, 刷防锈漆二度, 面银灰漆二度; (6) 将50×50×4镀锌方通一端主梁与镀锌方通吊杆一端进行焊接, 主梁间距1500, 50×50×4镀锌方通次梁焊接到主梁上, 主次梁形成间距为1500mm*1500mm “井”字形框架体系; (7) 安装吊杆, 将50×50×4镀锌方通一端与预埋板进行焊 | m2 | 9.66 | 162.15 | 1566.37 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用)

标段:新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 26 页, 共 222 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|------------|--|------|---------|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-3-5 | 011302001010 | 吊顶天棚-天花3吊顶 | (1) 2.5mm 白色铝板 (2) 采用专用勾搭挂件将饰面与固定钢骨架体系进行固定;接缝处设橡胶垫片或耐候胶 (3) 固定钢骨架体系清理焊缝处焊渣, 刷防锈漆二度, 面银灰漆二度; (4) 将30×30×3镀锌角钢焊接成铝板固定钢骨架体系及灯槽造型钢架体系, 钢架体系与吊杆进行焊接固定。钢龙骨要求平直, 起拱高度为不小于房间短向跨度的1/200; (5) 清理焊缝处焊渣, 刷防锈漆二度, 面银灰漆二度; (6) 将50×50×4镀锌方通一端主梁与镀锌方通吊杆一端进行焊接, 主梁间距1500, 50×50×4镀锌方通次梁焊接到主梁上, 主次梁形成间距为1500mm*1500mm “井” 字形框架体系; (7) 安装吊杆, 将50×50×4镀锌方通一端与预埋板进行焊 | m2 | 1380.41 | 463.37 | 639640.58 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用)

标段:新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 27 页, 共 222 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|---------------------|--|------|---------|--------|------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-3-6 | 011302001011 | 吊顶天棚-MT-01 白色微孔蜂窝铝板 | (1) MT-01 白色微孔蜂窝铝板 (2) 采用专用勾搭挂件将饰面与固定钢骨架体系进行固定;接缝处设橡胶垫片或耐候胶 (3) 固定钢骨架体系清理焊缝处焊渣, 刷防锈漆二度, 面银灰漆二度; (4) 将30×30×3镀锌角钢焊接成铝板固定钢骨架体系及灯槽造型钢架体系, 钢架体系与吊杆进行焊接固定。钢龙骨要求平直, 起拱高度为不小于房间短向跨度的1/200; (5) 清理焊缝处焊渣, 刷防锈漆二度, 面银灰漆二度; (6) 将50×50×4镀锌方通一端主梁与镀锌方通吊杆一端进行焊接, 主梁间距1500, 50×50×4镀锌方通次梁焊接到主梁上, 主次梁形成间距为1500mm*1500mm “井” 字形框架体系; (7) 安装吊杆, 将50×50×4镀锌方通一端与预埋板进行焊 | m2 | 8038.14 | 532.41 | 4279586.12 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 28 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|-------------------------|--|------|--------|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-3-7 | 011302001012 | 吊顶天棚-MT-07 黄色铝板 | (1)MT-07 黄色铝板 (2)采用专用勾搭挂件将饰面与固定钢骨架体系进行固定;接缝处设橡胶垫片或耐候胶 (3)固定钢骨架体系清理焊缝处焊渣,刷防锈漆二度,面银灰漆二度; (4)将30×30×3镀锌角钢焊接成铝板固定钢骨架体系及灯槽造型钢架体系,钢架体系与吊杆进行焊接固定。钢龙骨要求平直,起拱高度为不小于房间短向跨度的1/200; (5)清理焊缝处焊渣,刷防锈漆二度,面银灰漆二度; (6)将50×50×4镀锌方通一端主梁与镀锌方通吊杆一端进行焊接,主梁间距1500,50×50×4镀锌方通次梁焊接到主梁上,主次梁形成间距为1500mm*1500mm“井”字形框架体系; (7)安装吊杆,将50×50×4镀锌方通一端与预埋板进行焊接吊杆长度根据吊顶 | m2 | 20.2 | 427.74 | 8640.35 | 0 | |
| 1-2-4 | | 油漆、涂料、裱糊工程 | | | | | 300690.64 | 0 | |
| 1-2-4-1 | 011406001004 | 抹灰面油漆-柱2a清水混凝土保护漆(钢结构柱) | (1)涂刷仿清水混凝土面漆2遍 (2)专用工具制作混凝土花纹(仿出真实混凝土效果) (3)腻子干透后打磨平整,涂刷水性渗透性配套防水底漆 (4)专用工具做出模板螺栓孔和模板拼接缝 (5)柱面分遍满刮耐水抗碱腻子,打磨平整(有效厚度≥2mm, (6)非膨胀型防火涂料(3h)(另行发包) (7)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 167.97 | 261.95 | 43999.74 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用）
 标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 29 页，共 222 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额：(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|--------------------------|---|------|---------|--------|------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-4-2 | 011406001005 | 抹灰面油漆-柱2b清水混凝土保护漆(混凝土柱) | (1)涂刷仿清水混凝土面漆2遍 (2)专用工具制作混凝土花纹(仿出真实混凝土效果) (3)腻子干透后打磨平整,涂刷水性渗透性配套防水底漆 (4)专用工具做出模板螺栓孔和模板拼接缝 (5)柱面分遍满刮耐水抗碱腻子,打磨平整(有效厚度≥2mm, (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 391.94 | 261.95 | 102668.68 | 0 | |
| 1-2-4-3 | 011406001006 | 抹灰面油漆-天花2防水无机涂料 | (1)白色防水无机涂料涂饰第二遍面层涂料 (2)白色防水无机涂料涂饰第一遍面层涂料 (3)白色防水无机涂料涂饰底层涂料 (4)2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 1555.76 | 52.73 | 82035.22 | 0 | |
| 1-2-4-4 | 011406001007 | 抹灰面油漆-天花5无机涂料(遇水空间及地下层时) | (1)深灰色无机防水涂料第二遍面层涂料 (2)深灰色无机防水涂料第一遍面层涂料 (3)深灰色无机防水涂料底层涂料 (4)2~3厚面层耐水腻子刮平 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 1365.2 | 52.73 | 71987 | 0 | |
| 1-2-5 | | 门窗工程 | | | | | 3201071.88 | 0 | |
| 1-2-5-1 | | 其他门 | | | | | 400734.84 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 30 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|----------------------|---|------|-------|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-5-1-1 | 010805007002 | 复合材料门-H-DS29业务用房门 | (1)装饰平开门(双扇平开门)1050*2300(洞口) (2)表面PL-08木纹HPL板饰面门扇, PL-08木纹HPL板饰面门套 (3)包含门侧饰面板制安(20*40*3mm镀锌方钢、9mm不燃板基层、PL-08 木纹HPL板饰面) (4)配套不锈钢执手锁, 不锈钢门合页、闭门器制安等五金配件 (5)具体做法大样详见DS. 1. 29 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 5.06 | 1549.02 | 7838.04 | 0 | |
| 1-2-5-1-2 | 010805007003 | 复合材料门H-D-S4-业务用房卫生间门 | (1)装饰平开门(单扇平开门) (2)表面PL-07木纹HPL板饰面门扇 (3)包含门顶饰面板制安(CB50系列轻钢副龙骨, 30*30*3mm镀锌方钢、双层9mm轻质不燃板基层、MT-10深灰色不锈钢) (4)配套不锈钢执手锁, 不锈钢门合页、闭门器制安等五金配件 (5)具体做法大样详见DS. 1. 05 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 31.28 | 1413.57 | 44216.47 | 0 | |
| 1-2-5-1-3 | 010808004001 | 门头一业务用房卫生间门 | (1)PL-07木纹HPL板、双层基层9mm轻质不燃板 (2)具体做法大样详见DS. 1. 05 (3)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 9.8 | 471.41 | 4619.82 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 31 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|---------------------|--|------|-------|---------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-5-1-4 | 010805007004 | 复合材料门-E-DS7第三卫生间推拉门 | (1)装饰平开门(电动移门)1100*3000(洞口) (2)表面PL-07木纹HPL板饰面门扇, MT-05古铜色不锈钢饰面 (3)包含门顶饰面板制安(CB50系列轻钢副龙骨, 9mm轻质不燃板基层、PL-07木纹HPL板饰面) (4)配套成品金属备用暗拉手, 电动门开启按钮、电动专业轨道、配套电动装置制安等五金配件 (5)包含50*80*5镀锌方钢轨道固定钢结构, 50*80*5镀锌方钢龙骨、10mm水泥纤维板表面挂网 (6)具体做法大样详见DS. 1. 06 (7)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 10.12 | 3700.87 | 37452.80 | 0 | |
| 1-2-5-1-5 | 010805007005 | 复合材料门-H-DS3业务用房门 | (1)装饰平开门(双扇平开门)1500*2300(洞口) (2)表面PL-08木纹HPL板饰面门扇, PL-08木纹HPL板饰面门套 (3)包含门侧饰面板制安(20*40*3mm镀锌方钢、9mm不燃板基层、PL-08 木纹HPL板饰面) (4)配套不锈钢执手锁, 不锈钢门合页、闭门器制安等五金配件 (5)具体做法大样详见DS. 1. 04 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 69 | 1677.85 | 115771.65 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 32 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|--------------------|--|------|------|----------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-5-1-6 | 010805007006 | 复合材料门-H-DS25公共区域 | (1)装饰平开门(双扇平开门)2000*2300(洞口) (2)表面PL-13暖色HPL板饰面门扇 (3)配套不锈钢执手锁, 不锈钢门合页制安等五金配件 (4)具体做法大样详见DS. 1. 25 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 4. 6 | 1193. 78 | 5491. 39 | 0 | |
| 1-2-5-1-7 | 010805007007 | 复合材料门-石材消防栓暗门(有防撞) | (1)石材暗门(根据立面实际尺寸) (2)L50x50x5mm热镀锌角钢, 1. 5mm镀锌铁皮、140x80x5mm热镀锌方通钢柱竖向@1500、50x50x5mm镀锌方钢、9MM不燃基层板铁皮面刷PT-04白色防水无机涂料、60x40x5mm镀锌方钢、ST-02暖色石材、防火岩棉封堵容重不低于80KG/m³ (3)配套180°暗门铰链、弹跳拉手、磁吸(选型)制安等五金配件 (4)具体做法大样详见DS. 2. 04 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 42 | 1504. 62 | 63194. 04 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 33 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|--------------------|--|------|-------|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-5-1-8 | 010805007008 | 复合材料门-石材消防栓暗门(无防撞) | (1)石材暗门(根据立面实际尺寸) (2)30x30x3mm镀锌角钢、L50x50x5mm镀锌角钢、1.5mm镀锌铁皮、60x40x5mm镀锌方钢、9MM不燃基层板铁皮面刷PT-04白色防水无机涂料、面层石材实际材料以立面为准 (3)配套二维可调铰链、弹跳拉手、磁吸(选型)制安等五金配件 (4)具体做法大样详见DS.2.02 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 8.4 | 1335.45 | 11217.78 | 0 | |
| 1-2-5-1-9 | 010805007009 | 复合材料门-铝板消防栓暗门 | (1)铝板消防栓暗门 (2)40X40X3mm钢方通、1.5mm镀锌铁皮、MT-27暖色铝板 (3)配套二维可调铰链、弹跳拉手、磁吸(选型)制安等五金配件 (4)具体做法大样详见DS.2.05、06 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 39.27 | 1016.39 | 39913.64 | 0 | |
| 1-2-5-1-10 | 010805007010 | 复合材料门-涂料消防栓暗门 | (1)暗门845*2050mm (2)30*30*3mm热镀锌方通@400mm, 9mm不燃板基层、9mm不燃板基层、PT-04白色防水无机涂料、30*30*3mm热镀锌角钢、50*50*5mm热镀锌角钢门框、1.5mm镀锌铁皮 (3)配套180°暗门铰链、弹跳拉手、磁吸(选型)制安等五金配件 (4)具体做法大样详见DS.2.01 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 11.34 | 699.31 | 7930.18 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用)

第 34 页, 共 222 页

工程名称:

标段:

新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|--------------|---|------|---------|----------|-------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-5-1-11 | 010805007011 | 复合材料门-石材管井暗门 | (1) 石材管井暗门 (根据立面实际尺寸) (2) 40*40*3mm热镀锌方通间距400mm、50*50*5mm热镀锌方通、9.5mm轻质不燃板、1.5mm镀锌铁皮、ST-02暖色石材 (3) 配套十字暗铰链、弹跳拉手、磁吸(选型)制安等五金配件 (4) 具体做法大样详见DS. 2. 08 (5) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 44. 99 | 1402. 29 | 63089. 03 | 0 | |
| 1-2-5-2 | | 防火门 | | | | | 2068750. 05 | 0 | |
| 1-2-5-2-1 | 010802003004 | 甲级防火门-双开 | (1) 成品甲级防火门(双扇平开门) (2) 防火门及门框表面静电粉末喷涂 (3) 配套不锈钢门锁, 不锈钢门合页, 不锈钢拉手等五金配件 (4) 包含闭门器及顺位器制安等 (5) 具体做法大样详见 (6) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 979. 26 | 1397. 25 | 1368271. 04 | 0 | |
| 1-2-5-2-2 | 010802003005 | 甲级防火门-单开 | (1) 成品甲级防火门(单扇平开门) (2) 防火门及门框表面静电粉末喷涂 (3) 配套不锈钢门锁, 不锈钢门合页, 不锈钢拉手等五金配件 (4) 包含闭门器制安等 (5) 具体做法大样详见 (6) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 303. 78 | 1397. 29 | 424468. 76 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用） 第 35 页，共 222 页
 标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|---------------|---|------|--------|---------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-5-2-3 | 010802003006 | 乙级防火门-双开 | (1)成品乙级防火门(双扇平开门) (2)防火门及门框表面静电粉末喷涂 (3)配套不锈钢门锁,不锈钢门合页,不锈钢拉手等五金配件 (4)包含闭门器及顺位器制安等 (5)具体做法大样详见 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 198.03 | 1393.78 | 276010.25 | 0 | |
| 1-2-5-3 | | 装饰防火门 | | | | | 366932.15 | 0 | |
| 1-2-5-3-1 | 010802003007 | 钢质防火门-A-DS11 | (1)成品甲级防火门(双扇平开门)1800*2300(洞口) (2)防火门及门框表面氟碳喷涂 (3)配套不锈钢门锁,不锈钢门合页,不锈钢拉手等五金配件 (4)包含闭门器及顺位器制安等 (5)具体做法大样详见DS.1.01 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 88.78 | 1987.26 | 176428.94 | 0 | |
| 1-2-5-3-2 | 010802003008 | 钢质防火门-A-DS1-1 | (1)成品甲级防火门(双扇平开门)1800*2300(洞口) (2)防火门及门框表面氟碳喷涂 (3)配套不锈钢门锁,不锈钢门合页,不锈钢拉手等五金配件 (4)包含闭门器及顺位器制安等 (5)具体做法大样详见DS.1.01 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 21.16 | 1878.26 | 39743.98 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用）
 标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 36 页，共 222 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额：(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|---------------|---|------|-------|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-5-3-3 | 010802003009 | 钢质防火门-A-DS13 | (1)成品甲级防火门(双扇平开门) (2)防火门及门框表面氟碳喷涂、防火玻璃观察窗 (3)配套不锈钢门锁, 不锈钢门合页, 不锈钢拉手等五金配件 (4)包含闭门器及顺位器制安等 (5)含MT-05古铜色不锈钢门套、基层不燃板 (6)具体做法大样详见DS. 1. 12 (7)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 16.56 | 2071.86 | 34310 | 0 | |
| 1-2-5-3-4 | 010802003010 | 钢质防火门-A-D-S14 | (1)成品甲级防火门(单扇平开门) (2)防火门及门框表面氟碳喷涂 (3)配套不锈钢门锁, 不锈钢门合页, 不锈钢拉手等五金配件 (4)包含闭门器制安等 (5)含MT-05古铜色不锈钢门套、基层不燃板 (6)具体做法大样详见DS. 1. 13 (7)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 7.04 | 2087.68 | 14697.27 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 37 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|---------------|---|------|-------|---------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-5-3-5 | 010802003011 | 钢质防火门-G1-DS15 | (1)成品甲级防火门(双扇平开门) (2)防火门及门框表面深灰色粉末喷涂、防火玻璃观察窗 (3)配套不锈钢门锁, 不锈钢门合页, 不锈钢拉手等五金配件 (4)包含闭门器及顺位器制安等 (5)含MT-10不锈钢门套、基层不燃板 (6)具体做法大样详见DS. 1. 14 (7)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 8.28 | 1548.14 | 12818.60 | 0 | |
| 1-2-5-3-6 | 010808004002 | 门头-G1-DS15 | (1)MT-10不锈钢门头、9mm基层不燃板 (2)具体做法大样详见DS. 1. 14 (3)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 2.26 | 397.48 | 898.30 | 0 | |
| 1-2-5-3-7 | 010802003012 | 钢质防火门-G2-DS15 | (1)成品甲级防火门(双扇平开门) (2)防火门及门框表面木色粉末喷涂、防火玻璃观察窗 (3)配套不锈钢门锁, 不锈钢门合页, 不锈钢拉手等五金配件 (4)包含闭门器及顺位器制安等 (5)含MT-05古铜色不锈钢门套、基层不燃板 (6)具体做法大样详见DS. 1. 14 (7)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 50.53 | 1617.79 | 81746.93 | 0 | |
| 1-2-5-3-8 | 010808004003 | 门头-G2-DS15 | (1)MT-10不锈钢门头、9mm基层不燃板 (2)具体做法大样详见DS. 1. 14 (3)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 15.82 | 397.48 | 6288.13 | 0 | |
| 1-2-5-4 | | 普通装饰玻璃门 | | | | | 364654.84 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 38 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|--------------------------|--|------|-------|---------|------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-5-4-1 | 010805001001 | 电子感应门-I-DS1-B1的士落客区电动玻璃门 | (1) 电动玻璃门(3000*4600mm洞口) (2) GL-03钢化夹胶玻璃、MT-04灰色不锈钢(成品不锈钢框) (3) 配套轨道、电动感应装置、电机安装、配电、调试等机电所有内容 (4) 包含所有的五金配件等安装 (5) 具体做法大样详见DS. 1. 19 (6) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 248.4 | 1139.67 | 283094.03 | 0 | |
| 1-2-5-4-2 | 010805005001 | 全玻自由门-D-DS1B1层的士落客区 | (1) GL-03钢化夹胶玻璃、MT-04灰色不锈钢(成品不锈钢框) (2) 包含成品拉丝不锈钢拉手、地弹簧等所有五金配件 (3) 具体做法大样详见DS. 1. 18 (4) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 49.95 | 860.15 | 42964.49 | 0 | |
| 1-2-5-4-3 | 010805005002 | 全玻自由门-D-DS8 B1层店铺玻璃门 | (1) 玻璃门1750*3000mm (2) GL-03钢化夹胶玻璃、MT-04灰色不锈钢(成品不锈钢框) (3) 包含成品拉丝不锈钢拉手、地弹簧等所有五金配件 (4) 具体做法大样详见DS. 1. 23G (5) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 42 | 918.96 | 38596.32 | 0 | |
| 1-2-6 | | 其他工程 | | | | | 7327004.38 | 0 | |
| 1-2-6-1 | | 楼梯间及前室 | | | | | 2433642.16 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 39 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|-----------------------------|--|------|---------|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-6-1-1 | 011102003011 | 楼5-地砖楼面(楼梯间、前室) | (1)CT-01A 600x600x9厚地砖, 专用勾缝剂勾缝 (2)10厚1:3(M15)干硬性水泥砂浆结合层, 面撒水泥粉 (3)20厚1:3(M15)干硬性水泥砂浆找平层 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 2471.81 | 141.56 | 349909.42 | 0 | |
| 1-2-6-1-2 | 011102003012 | 楼5-地砖楼面(楼梯间梯段) | (1)CT-01A 600x600x9厚地砖梯段, 专用勾缝剂勾缝 (2)10厚1:3(M15)干硬性水泥砂浆结合层, 面撒水泥粉 (3)20厚1:3(M15)干硬性水泥砂浆找平层 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 2110.97 | 251.94 | 531837.78 | 0 | |
| 1-2-6-1-3 | 011102003013 | 楼5d-地砖楼面(消防电梯前室、合用前室) | (1)CT-01A 600x600x9厚地砖, 专用勾缝剂勾缝 (2)20厚1:3(M15)干硬性水泥砂浆结合层, 面撒水泥粉 (3)刷素水泥浆一道 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 290.42 | 117.93 | 34249.23 | 0 | |
| 1-2-6-1-4 | 011101006002 | 楼5d-平面砂浆找平层 | (1)垫层厚度≤30mm, 采用1:3(M15)水泥砂浆找平 (2)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 290.42 | 33.48 | 9723.26 | 0 | |
| 1-2-6-1-5 | 011201001003 | 内2a-墙面一般抹灰(楼梯间、前室)(加气砼砌块墙体) | (1)5厚1:2.5(M20)水泥砂浆抹面压光 (2)界面处理一道(详备注7):采用3厚专用砂浆打底, 7厚1:3(M15)水泥砂浆打底扫毛, 专用砂浆由厂家提供配比 (3)内墙水泥砂浆抹灰随砌随抹 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 10594.8 | 28.61 | 303117.23 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用）
 标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 40 页，共 222 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|------------------------|---|------|----------|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-6-1-6 | 011201001004 | 内2a-墙面一般抹灰（楼梯间、前室）（砼墙） | (1)5厚1:2.5(M20)水泥砂浆抹面压光 (2)10厚1:3(M15)水泥砂浆打底扫毛 (3)界面处理一道(详备注7):素水泥浆一道(内掺5%108胶) (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 4540.63 | 37.28 | 169274.69 | 0 | |
| 1-2-6-1-7 | 011406001008 | 抹灰面油漆-内2a-无机涂料±20mm | (1)白色无机涂料 涂饰第二遍面层涂料 (2)白色无机涂料 涂饰底层涂料 (3)2厚耐水腻子分遍找平 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 15135.43 | 49.91 | 755409.31 | 0 | |
| 1-2-6-1-8 | 011301001002 | 棚2-毛坯顶棚（楼梯间、前室） | (1)1:3(M15)水泥砂浆修补嵌缝 (2)钢筋砼板底面清理干净 (3)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 2888.77 | 7.1 | 20510.27 | 0 | |
| 1-2-6-1-9 | 011406001009 | 棚2-涂料顶棚（楼梯间、前室） | (1)白色防水无机涂料涂饰第二遍面层涂料 (2)白色防水无机涂料涂饰底层涂料 (3)2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 2888.77 | 52.73 | 152324.84 | 0 | |
| 1-2-6-1-10 | 011105003002 | 块料踢脚线 | (1)5厚600长面砖专用粘结剂粘贴,配套勾缝剂勾缝 (2)规格:100mm (3)5厚1:2.5(M20)水泥砂浆抹面压光 (4)10厚1:3(M15)水泥砂浆打底扫毛 (5)界面处理一道 (6)墙体 (7)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 4444.33 | 24.14 | 107286.13 | 0 | |
| 1-2-6-2 | | 监控室 | | | | | 32533.01 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 41 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|-------------------|--|----------------|-------|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-6-2-1 | 011101003010 | 细石混凝土楼地面4 | (1) 50mm厚C20细石混凝土垫层 (2) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m ² | 1.8 | 50.69 | 91.24 | 0 | |
| 1-2-6-2-2 | 011102003014 | 防滑地砖地面4 ±100mm | (1) CT-04-800*800*10mm灰色防滑地砖、专用填缝剂填缝 (2) 5~10mm厚增强型专用胶粘剂 (3) 30mm厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 (4) 素水泥浆一道(内掺筑胶) (5) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m ² | 1.8 | 168.27 | 302.89 | 0 | |
| 1-2-6-2-3 | 011104004001 | 地面6b-防静电地板 | (1) 250mm高架防静电活动地板(成品)(横梁采用25*25*542mm壁厚1.2mm方通,支撑管采用Φ22mm壁厚1.0mm钢制圆管);均布荷载不小于350kg/m ² (2) 混凝土密封封闭剂1道; (3) 界面剂1道; (4) 20mm厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层; (5) 界面剂1道; (6) 现浇钢筋砼楼板 (7) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m ² | 12.95 | 517.46 | 6701.11 | 0 | |
| 1-2-6-2-4 | 011105006008 | 不锈钢饰面 | (1) MT-10深灰色不锈钢 (2) 做法详见DT. 6.05A-01 (3) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 0.7 | 2.27 | 1.59 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用）
 标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 42 页，共 222 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|-----------------------|---|------|-------|----------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-6-2-5 | 011207001008 | 窗帘盒 | (1)窗帘盒 (2)规格:200*200 (3)PT-04白色防水无机涂料 (4)12mm不燃板基层, 9.5mm轻质不燃板 (5)做法详见YDT. 2. 01-02 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 2.74 | 67.17 | 184.05 | 0 | |
| 1-2-6-2-6 | 010809004001 | 石材窗台板 | (1)ST-09白色石英石 (2)结构胶 (3)15mm不燃基层板 (4)做法详见YDT. 2. 01-03 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 0.2 | 637.56 | 127.51 | 0 | |
| 1-2-6-2-7 | 010516002001 | 预埋铁件 | (1)50*50*5镀锌方管 (2)做法详见DT. 6. 05A-01 (3)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | t | 2.359 | 10650.54 | 25124.62 | 0 | |
| 1-2-6-3 | | 普通玻璃隔断详图(一)DT. 13. 02 | | | | | 266483.24 | 0 | |
| 1-2-6-3-1 | 011210003001 | 玻璃隔断-3M高普通玻璃隔断 | (1)高普通玻璃隔断3M高 (2)GL-03钢化夹胶玻璃(6mm 钢化超白玻璃+1.52mmPVB+6mm 钢化超白玻璃)、金属夹 (3)含所有的五金配件、密封胶及胶条等 (4)做法大样详普通玻璃隔断详图(一)DT. 13. 02 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 108.1 | 617.17 | 66716.08 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用）
 标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 43 页，共 222 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|-----------------------|--|------|--------|--------|------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-6-3-2 | 011205005001 | 不锈钢饰面MT-05古铜色不锈钢 | (1)MT-05古铜色不锈钢 (2)10mm硅酸钙板 (3)做法大样详普通玻璃隔断详图(一)DT. 13. 02 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 46.87 | 393.8 | 18457.41 | 0 | |
| 1-2-6-3-3 | 011204001002 | 石材墙面-ST02-暖色石材 | (1)25mm厚ST02-暖色石材,六面满涂防污剂,表面晶面处理 (2)铝合金背栓挂件 (3)做法大样详普通玻璃隔断详图(一)DT. 13. 02 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 63.83 | 855.94 | 54634.65 | 0 | |
| 1-2-6-3-4 | 011502001002 | 金属装饰线 | (1)MT-05古铜色不锈钢 (2)规格:72mm宽 (3)12mm不燃基层板 (4)做法大样详普通玻璃隔断详图(一)DT. 13. 02 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 116.05 | 31.06 | 3604.51 | 0 | |
| 1-2-6-3-5 | 011210003002 | 硅酸钙板隔墙 | (1)硅酸钙板隔墙 (2)50*50*5镀锌角钢骨架 (3)10+10单层双面硅酸钙板 (4)内填防火岩棉100kg/m³ (5)做法大样详普通玻璃隔断详图(一)DT. 13. 02 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 377.16 | 292.17 | 110194.84 | 0 | |
| 1-2-6-3-6 | 011207001009 | PT-02*深灰色防水无机涂料 | (1)PT-02*深灰色防水无机涂料 (2)9.5厚轻质不燃基层板 (3)做法大样详普通玻璃隔断详图(一)DT. 13. 02 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 162.47 | 79.25 | 12875.75 | 0 | |
| 1-2-6-4 | | 防火玻璃隔断详图(二)DT. 13. 03 | | | | | 1459578.89 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用）
 标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 44 页，共 222 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|------------------|---|------|---------|----------|------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-6-4-1 | 011210005001 | 成品隔断-防火玻璃隔断 | (1)防火玻璃隔断(A类三小时玻璃幕墙不到顶) (2)GL-07隔热型复合防火玻璃(3 h)、160*80*6mm精制钢立柱(表面氟碳喷涂) (3)含所有的五金配件、密封胶及胶条等 (4)做法大样详防火玻璃隔断详图DT. 13. 03 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 349. 71 | 2911. 03 | 1018016. 3 | 0 | |
| 1-2-6-4-2 | 011205005002 | 不锈钢饰面MT-05古铜色不锈钢 | (1)MT-05古铜色不锈钢 (2)10mm硅酸钙板 (3)做法大样详普通玻璃隔断详图(一)DT. 13. 03 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 110. 74 | 393. 8 | 43609. 41 | 0 | |
| 1-2-6-4-3 | 011204001003 | 石材墙面-ST02-暖色石材 | (1)25mm厚ST02-暖色石材,六面满涂防污剂,表面晶面处理 (2)铝合金背栓挂件 (3)做法大样详普通玻璃隔断详图(一)DT. 13. 03 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 77. 1 | 855. 94 | 65992. 97 | 0 | |
| 1-2-6-4-4 | 011502001003 | 金属装饰线 | (1)MT-05古铜色不锈钢 (2)规格:72mm宽 (4)做法大样详普通玻璃隔断详图(一)DT. 13. 03 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 204. 99 | 28. 75 | 5893. 46 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 45 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|-----------------|--|------|---------|---------|------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-6-4-5 | 011210003003 | 硅酸钙板隔墙 | (1)硅酸钙板隔墙 (2)50*50*5镀锌角钢骨架 (3)10+10单层双面硅酸钙板 (4)内填防火岩棉100kg/m³ (5)做法大样详普通玻璃隔断详图(一)DT. 13. 03 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 666. 22 | 209. 51 | 139579. 75 | 0 | |
| 1-2-6-4-6 | 011207001010 | 墙面装饰板-MT27-暖色铝板 | (1)MT27-暖色铝板通过角码或挂件与龙骨固定 (2)铝板专用卡件 (3)做法大样详普通玻璃隔断详图(一)DT. 13. 03 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 238. 97 | 509. 8 | 121826. 91 | 0 | |
| 1-2-6-4-7 | 011207001011 | PT-02*深灰色防水无机涂料 | (1)PT-02*深灰色防水无机涂料 (2)9. 5厚轻质不然基层板 (3)做法大样详DS. 1. 19 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 186. 3 | 79. 25 | 14764. 28 | 0 | |
| 1-2-6-4-8 | 011205005003 | 不锈钢饰面 | (1)MT-05古铜色不锈钢 (2)吊杆 (3)做法大样详DS. 1. 19 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 41. 4 | 446. 86 | 18500 | 0 | |
| 1-2-6-4-9 | 011205005004 | 不锈钢饰面 | (1)MT-05古铜色不锈钢 (2)50*50*5热镀锌角钢、12mm厚不燃基层板 (3)做法大样详DS. 1. 19 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 48. 02 | 533. 54 | 25620. 59 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 46 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|-----------------|---|------|-------|---------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-6-4-10 | 011205005005 | 墙面装饰板-MT27-暖色铝板 | (1)MT-27暖色铝板 (2)50*50*5热镀锌角钢、12mm厚不燃基层板双层 (3)做法大样详DS. 1. 19 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 78.66 | 73.42 | 5775.22 | 0 | |
| 1-2-6-5 | | 卫生间 | | | | | 767448.28 | 0 | |
| 1-2-6-5-1 | 011505010001 | 镜面玻璃02 | (1)GL-02安全银镜 (2)15mm不燃基层板基层 (3)GL-02安全银镜(去银处理喷涂50%透光率奶白色涂料) (4)MT-10深灰色不锈钢收边 (5)包含所有的五金配件 (6)做法详见卫生间详图4 DT. 9. 04 (7)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 39.7 | 427 | 16951.9 | 0 | |
| 1-2-6-5-2 | 011505010002 | 镜面玻璃-03 | (1)GL-02安全银镜 (2)15mm不燃基层板基层 (3)MT-10深灰色不锈钢收边 (4)包含所有的五金配件 (5)做法详见卫生间详图6 DT. 9. 06 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 7.52 | 430.72 | 3239.01 | 0 | |
| 1-2-6-5-3 | 011505001001 | 洗漱台02 | (1)ST-09-20mm厚白色石英石台面 (2)40*20*3mm镀锌方通骨架、PL-04灰色HPL板柜门 (3)包含成品柜体扣手、烟斗合页等所有的五金配件 (4)做法详见卫生间详图4 DT. 9. 04 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 9.34 | 2092.16 | 19540.77 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用）
 标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 47 页，共 222 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额：(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|-----------------|---|------|--------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-6-5-4 | 011210006001 | 其他隔断-卫生间隔墙 | (1)CT-02米白色岩板(定制)、5厚增强型专用胶粘剂 (2)2厚聚合物水泥(II型)防水涂料(另行发包) (3)挂钢丝网(网眼≤20,直径大于1)、10mm厚M20水泥砂浆抹灰层 (4)12mm水泥纤维板基层、40*40*5镀锌方管龙骨 (5)做法详见卫生间详图7 DT. 9. 07 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 7.7 | 894.72 | 6889.34 | 0 | |
| 1-2-6-5-5 | 011207001012 | 墙面装饰板-卫生间墙面 | (1)CT-02-1200x3200*9mm米白色岩板(定制)、5厚瓷砖强力粘贴剂 (2)40*40*5镀锌角钢、12mm水泥纤维板基层、ST-09白色石英石 (3)2厚聚合物水泥防水涂料防水层(另行发包) (4)挂钢丝网(网眼≤20,直径大于1)、10mm厚M20水泥砂浆抹灰层 (5)做法详见卫生间详图5 DT. 9. 05 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 107.09 | 765.13 | 81937.77 | 0 | |
| 1-2-6-5-6 | 011207001013 | 成品HPL蜂窝隔断-厕所隔断 | (1)PL-01成品HPL蜂窝隔断30mm (2)MT-10深灰色不锈钢包边 (3)具体大样详DT. 9. 07. 03. 04 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 414.71 | 982.08 | 407278.4 | 0 | |
| 1-2-6-5-7 | 011207001014 | 成品HPL蜂窝隔断-小便池隔断 | (1)PL-05成品HPL蜂窝隔断18mm (2)MT-10深灰色不锈钢包边 (3)具体大样详DT. 9. 05. 04 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 9.5 | 917.88 | 8719.86 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用）
 标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 48 页，共 222 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|---------|---|------|--------|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-6-5-8 | 011207001015 | 金属线条 | (1)MT-10-1.5mm深灰色不锈钢收边 (2)高度:10mm (3)部位:卫生间 (4)详公区卫生间放大平立面图 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 399.62 | 8.28 | 3308.85 | 0 | |
| 1-2-6-5-9 | 011505005001 | 卫生间扶手01 | (1)SW-13多功能扶手 (2)材质:主材不锈钢+辅材树脂 (3)包含所有的五金配件 (4)做法详见卫生间详图 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 80 | 425.78 | 34062.4 | 0 | |
| 1-2-6-5-10 | 011505005002 | 卫生间扶手02 | (1)SW-14坐便器用扶手 (2)材质:主材不锈钢+辅材树脂 (3)包含所有的五金配件 (4)做法详见卫生间详图 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 4 | 426.84 | 1707.36 | 0 | |
| 1-2-6-5-11 | 011505005003 | 卫生间扶手03 | (1)SW-15壁挂洗手盆用扶手 (2)材质:主材不锈钢+辅材树脂 (3)包含所有的五金配件 (4)做法详见卫生间详图 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 4 | 260.34 | 1041.36 | 0 | |
| 1-2-6-5-12 | 011505005004 | 卫生间扶手04 | (1)SW-16小便器扶手 (2)材质:主材不锈钢+辅材树脂 (3)包含所有的五金配件 (4)做法详见卫生间详图 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 2 | 471.38 | 942.76 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用） 第 49 页，共 222 页
 标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|----------|--|------|-----|--------|-------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-6-5-13 | 011505009001 | 感应烘手器 | (1)SW-20感应烘手器 (2)材质:ABS 塑料 (3)包含所有的五金配件 (4)做法详见卫生间详图 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 14 | 1417.5 | 19845 | 0 | |
| 1-2-6-5-14 | 011505009002 | 自动喷香机 | (1)SW-21自动喷香机 (2)材质:ABS 塑料 (3)包含所有的五金配件 (4)做法详见卫生间详图 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 20 | 94.5 | 1890 | 0 | |
| 1-2-6-5-15 | 011505009003 | 感应泡沫皂液器 | (1)SW-22感应泡沫皂液器 (2)材质:ABS 塑料 (3)包含所有的五金配件 (4)做法详见卫生间详图 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 20 | 236.25 | 4725 | 0 | |
| 1-2-6-5-16 | 011505008001 | 卷纸箱带置物面板 | (1)SW-09卷纸箱带置物面板 (2)包含所有的五金配件 (3)做法详见卫生间详图 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 80 | 404.25 | 32340 | 0 | |
| 1-2-6-5-17 | 011505008002 | 镜柜式手纸箱 | (1)SW-25镜柜式手纸箱 (2)材质:304 不锈钢 (3)包含所有的五金配件 (4)做法详见卫生间详图 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 20 | 144.9 | 2898 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用）
 标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额：(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|--------|---|------|-----|---------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-6-5-18 | 011505008003 | 垃圾口 | (1)SW-26垃圾口 (2)材质:304 不锈钢 (3)包含所有的五金配件 (4)做法详见卫生间详图 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 28 | 155.4 | 4351.2 | 0 | |
| 1-2-6-5-19 | 011505008004 | 圆形垃圾桶 | (1)SW-24圆形垃圾桶 (2)材质:外边框 304 不锈钢+内结构塑料 (3)包含所有的五金配件 (4)做法详见卫生间详图 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 90 | 358.05 | 32224.5 | 0 | |
| 1-2-6-5-20 | 011505005005 | 婴儿椅 | (1)SW-19婴儿椅 (2)材质:ABS 塑料+皮革 (3)包含所有的五金配件 (4)做法详见卫生间详图 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 64 | 1038.45 | 66460.8 | 0 | |
| 1-2-6-5-21 | 011505001002 | 婴儿台 | (1)SW-18婴儿台 (2)材质:ABS 塑料 (3)包含所有的五金配件 (4)做法详见卫生间详图 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 2 | 4147.5 | 8295 | 0 | |
| 1-2-6-5-22 | 011505001003 | 多功能护理台 | (1)SW-17多功能护理台 (2)材质:ABS 塑料 (3)包含所有的五金配件 (4)做法详见卫生间详图 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 4 | 1611.75 | 6447 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 51 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|----------------|---|------|--------|--------|------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-6-5-23 | 011505007001 | 挂钩 | (1)SW-23挂钩 (2)材质:304 不锈钢 (3)包含所有的五金配件 (4)做法详见卫生间详图 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 80 | 29.4 | 2352 | 0 | |
| 1-2-6-6 | | 其他节点 | | | | | 2367318.80 | 0 | |
| 1-2-6-6-1 | 011503005001 | 不锈钢防撞栏杆-圆柱处圆弧形 | (1)MT-08不锈钢防撞栏杆 (2)包含MT-08不锈钢防撞栏杆 (3)10MM厚热镀锌钢板、M12膨胀螺栓 (4)做法大样详见蜂窝铝板柱子详图4DT.7.01 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 137.83 | 189.74 | 26151.86 | 0 | |
| 1-2-6-6-2 | 011503005002 | 地面不锈钢防撞栏杆 | (1)MT-08不锈钢防撞栏杆 (2)包含MT-08不锈钢防撞栏杆 (3)10MM厚热镀锌钢板、M12膨胀螺栓 (4)做法大样详见地下室玻璃隔断详图DT.13.01-12 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 336.09 | 174.8 | 58748.53 | 0 | |
| 1-2-6-6-3 | 011503005003 | 墙面不锈钢防撞栏杆 | (1)MT-08不锈钢防撞栏杆 (2)包含MT-08不锈钢防撞栏杆 (3)10MM厚热镀锌钢板、M12膨胀螺栓 (4)做法大样详见B4~B1墙身详图(一)DT.6.06 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 824.89 | 174.8 | 144190.77 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用） 第 52 页，共 222 页
 标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|-------------|---|----------------|---------|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-6-6-4 | 011502001004 | 金属装饰线 | (1)MT-11灰色铝方通 (2)100x50x5氟碳喷涂钢管(同PT-02深灰色无机涂料)联结 (3)通过螺栓将铝方通固定龙骨上,方通规格及间距由设计确定 (4)垂直于铝方通格栅吊方向安装配带孔配套龙骨,龙骨与吊连接,调平 (5)顶板放出吊杆点位线,Φ10镀锌带丝吊杆间距900X900mm双向布置,用M10膨胀螺栓固定在结构顶板上,端头吊杆距墙≤300mm (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 7388.63 | 93.27 | 689137.52 | 0 | |
| 1-2-6-6-5 | 011304002001 | 装饰风口 | (1)装饰风口 (2)材料品种、规格:铝合金 (3)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m ² | 7.3 | 257.99 | 1883.33 | 0 | |
| 1-2-6-6-6 | 011302001013 | 吊顶天棚-成品检修口 | (1)MT-02成品检修口 (2)包括成品检修口构件等所有配件 (3)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 13 | 174.7 | 2271.1 | 0 | |
| 1-2-6-6-7 | 010810004001 | 铝合金窗帘盒-业务用房 | (1)MT-02白色铝板窗帘盒200*200mm (2)12mm不燃基层板、结构胶等 (3)50*50*5mm热镀锌角钢、M10扩底机械锚栓 (4)做法大样详见业务用房区通用详图YDT.2.01 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 75.13 | 294.87 | 22153.58 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用）

标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 53 页，共 222 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|-------------|--|------|---------|---------|------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-6-6-8 | 010809004002 | 石材窗台板-业务用房 | (1)ST-09白色石英石 (2)结构胶 (3)15mm不燃基层板 (4)做法详见YDT. 2. 01-03 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 14. 6 | 637. 56 | 9308. 38 | 0 | |
| 1-2-6-6-9 | 011503008001 | 玻璃栏板-分流玻璃栏杆 | (1)分流玻璃栏杆1200mm高 (2)扶手及栏杆:MT-15本色磨砂不锈钢栏杆、GL-06-8+1. 52+8mm钢化夹胶玻璃、1000*1200钢化夹胶玻璃门 (3)含所有五金配件、零星构件及结构胶等 (4)做法大样详分流玻璃栏杆详图DT. 8. 07 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 60. 71 | 764. 8 | 46431. 01 | 0 | |
| 1-2-6-6-10 | 011503001001 | 人行区栏杆 | (1)中庭及分流栏杆1250mm高 (2)扶手及栏杆:MT-15本色磨砂不锈钢栏杆、成品法兰盘、不锈钢连接件(喷砂)、M16不锈钢沉头销轴、12mm氟碳喷涂钢板 (3)含必要五金配件及零星构件等 (4)做法大样详中庭及分流栏杆详图DT. 8. 09 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 280. 89 | 535. 82 | 150506. 48 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 54 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|-------|--|------|--------|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-6-6-11 | 011502003001 | 石材收边 | (1)ST-03白麻花岗岩 (2)5~10mm厚增强型专用胶粘剂 (3)30mm厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 (4)做法大样详分流玻璃栏杆详图DT.8.07 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 60.71 | 121.29 | 7363.52 | 0 | |
| 1-2-6-6-12 | 040205012001 | 分流隔离柱 | (1)MT-08不锈钢防撞栏杆,间距=2000mm (2)125x125x5mm热镀锌钢板 (3)做法大样详图4DT.7.07-02 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 156 | 386.46 | 60287.76 | 0 | |
| 1-2-6-6-13 | 011502001005 | 金属装饰线 | (1)MT-05古铜色不锈钢 (2)规格:113宽 (3)12mm不燃基层板 (4)部位:墙面顶部 (5)做法大样详图DT.6.07-02 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 857.05 | 50.57 | 43341.02 | 0 | |
| 1-2-6-6-14 | 040502010001 | 消火栓饰面 | (1)消火栓饰面 (2)规格:745*395*755*1400mm高 (3)MT-02A白色铝板饰面 (4)饰面含30mm文字(丝网印)、成品暗拉手 (5)龙骨:镀锌方通50*50*4mm、镀锌方通背衬25x40x2mm骨架 (6)五金:4mm通长合页、碰珠门吸(上下各一个) (3)做法大样详图DT12.01 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 3 | 4463.33 | 13389.99 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用）
 标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 55 页，共 222 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|-----------|--|------|---------|----------|-------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-6-6-15 | 010516002002 | 预埋铁件 | (1) 300*300*10mm镀锌钢板@1500mm (2) 热镀锌钢板造型由锚板专业工厂厂内一体化加工成组, 预留开孔 (3) M14化学锚栓与地面固定 (4) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | t | 23.597 | 10650.51 | 251320.08 | 0 | |
| 1-2-6-6-16 | 010516002003 | 预埋铁件 | (1) 250*250*10mm热镀锌钢板 (2) M12化学锚栓与墙面固定 (3) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | t | 15.69 | 10558.87 | 165668.67 | 0 | |
| 1-2-6-6-17 | 010516002004 | 预埋铁件 | (1) 后置钢埋板(厚度≥10mm) (2) 高强穿墙螺栓混凝土梁固定, 每个埋板4个 (3) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | t | 20.36 | 24427.01 | 497333.92 | 0 | |
| 1-2-6-6-18 | 010516002005 | 预埋铁件 | (1) 后置钢埋板(厚度≥8mm) (2) 采用≥M10X100膨胀螺栓, 每个埋板4个 (3) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | t | 16.69 | 10654.96 | 177831.28 | 0 | |
| 1-3 | | B2 | | | | | 30867054.01 | 0 | |
| 1-3-1 | | 楼面工程 | | | | | 5153696.95 | 0 | |
| 1-3-1-1 | 011101003011 | 细石混凝土楼地面1 | (1) 30mm厚C20细石混凝土垫层 (2) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 4979.18 | 33.6 | 167300.45 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用）
 标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 56 页，共 222 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|----------------------|--|------|---------|--------|------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-3-1-2 | 011102001006 | 石材地面1(花岗岩/大理石)±100mm | (1)ST-03-1000*1000*30mm白麻花岗岩(光面)(六面须做防护处理)、专用填缝胶填缝、表面晶面处理 (2)5~10mm厚增强型专用胶粘剂 (3)30mm厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 (4)素水泥浆一道(内掺筑胶) (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 4979.18 | 465.47 | 2317658.91 | 0 | |
| 1-3-1-3 | 011101003012 | 细石混凝土楼地面4 | (1)50mm厚C20细石混凝土垫层 (2)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 2026.04 | 50.69 | 102699.97 | 0 | |
| 1-3-1-4 | 011102003015 | 防滑地砖地面4±100mm | (1)CT-04-800*800*10mm灰色防滑地砖、专用填缝剂填缝 (2)5~10mm厚增强型专用胶粘剂 (3)30mm厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 (4)素水泥浆一道(内掺筑胶) (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 2026.04 | 168.27 | 340921.75 | 0 | |
| 1-3-1-5 | 011101003013 | 细石混凝土楼地面5(有防水)大降板 | (1)陶粒砼垫层,1%坡向地漏,厚度见建筑平面标高/卫生将降板表 (2)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m3 | 24.78 | 602.94 | 14940.85 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 57 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|--------------------|--|------|--------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-3-1-6 | 011102003016 | 防滑地砖地面5(有防水)大降板 | (1)CT-01-600x600x9mm灰色防滑地砖、专用填缝剂填缝 (2)5~10mm厚增强型专用胶粘剂 (3)40mm厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 (4)20厚1:2(M20)水泥砂浆保护层 (5)2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)(另行发包) (6)40厚C25细石混凝土兼找平层,配Φ4@150×150钢筋网片,原浆收光 (7)1.5厚聚氨酯防水涂料(内衬耐碱玻纤网格布)(另行发包) (8)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 24.78 | 225.42 | 5585.91 | 0 | |
| 1-3-1-7 | 011101003014 | 细石混凝土楼地面5a(有防水)小降板 | (1)最薄处30厚C20细石砼找平兼找坡层(坡度详具体设计) (2)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m3 | 314.99 | 33.6 | 10583.66 | 0 | |
| 1-3-1-8 | 011102003017 | 防滑地砖地面5a(有防水)小降板 | (1)CT-01-600x600x9mm灰色防滑地砖、专用填缝剂填缝 (2)5~10mm厚增强型专用胶粘剂 (3)40mm厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 (4)20厚1:2(M20)水泥砂浆保护层 (5)1.5厚聚氨酯防水涂料(内衬耐碱玻纤网格布)(另行发包) (6)2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)(另行发包) (7)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 314.99 | 181.5 | 57170.69 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用）
 标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 58 页，共 222 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额：(元) | | | 备注 |
|----------|--------------|--------------------|--|------|-------|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-3-1-9 | 011101003015 | 细石混凝土楼地面5(有防水)大降板 | (1)陶粒砼垫层,1%坡向地漏,厚度见建筑平面标高/卫生将降板表 (2)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m3 | 15.75 | 602.94 | 9496.31 | 0 | |
| 1-3-1-10 | 011102003018 | 防滑地砖地面5(有防水)大降板 | (1)CT-01B-600x1200x9mm灰色防滑地砖、专用填缝剂填缝 (2)5~10mm厚增强型专用胶粘剂 (3)40mm厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 (4)20厚1:2(M20)水泥砂浆保护层 (5)2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)(另行发包) (6)40厚C25细石混凝土兼找平层,配Φ4@150×150钢筋网片,原浆收光 (7)1.5厚聚氨酯防水涂料(内衬耐碱玻纤网格布)(另行发包) (8)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 15.75 | 254.87 | 4014.2 | 0 | |
| 1-3-1-11 | 011101003016 | 细石混凝土楼地面5a(有防水)小降板 | (1)最薄处30厚C20细石砼找平兼找坡层(坡度详具体设计) (2)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m3 | 121.4 | 33.6 | 4079.04 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 59 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|----------|--------------|----------------------|---|------|---------|--------|------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-3-1-12 | 011102003019 | 防滑地砖地面5a(有防水)小降板 | (1)CT-01B-600x1200x9mm灰色防滑地砖、专用填缝剂填缝 (2)5~10mm厚增强型专用胶粘剂 (3)40mm厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 (4)20厚1:2(M20)水泥砂浆保护层 (5)1.5厚聚氨酯防水涂料(内衬耐碱玻纤网格布)(另行发包) (6)2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)(另行发包) (7)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 121.4 | 212.72 | 25824.21 | 0 | |
| 1-3-1-13 | 011102001007 | 石材地面-ST-04 灰麻花岗岩(光面) | (1)ST-04灰麻花岗岩(光面)(六面须做防护处理)、专用填缝胶填缝、表面晶面处理 (2)5~10mm厚增强型专用胶粘剂 (3)30mm厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 (4)素水泥浆一道(内掺筑胶) (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 4092.22 | 465.47 | 1904805.64 | 0 | |
| 1-3-1-14 | 011102001008 | CT-06 行进盲道砖 | (1)CT-06 行进盲道砖专用填缝胶填缝、表面晶面处理 (2)5~10mm厚增强型专用胶粘剂 (3)30mm厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 (4)素水泥浆一道(内掺筑胶) (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 96.35 | 202.24 | 19485.82 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 60 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|----------|--------------|------------------|---|----------------|---------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-3-1-15 | 011102001009 | CT-07 提示盲道砖 | (1)CT-07 提示盲道砖专用填缝胶填缝、表面晶面处理 (2)5~10mm厚增强型专用胶粘剂 (3)30mm厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 (4)素水泥浆一道(内掺筑胶) (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m ² | 35.76 | 202.24 | 7232.10 | | |
| 1-3-1-16 | 011105006009 | 踢1a- 不锈钢踢脚50mm高 | (1)踢脚线高度:50mm (2)MT-10深灰色不锈钢1.5厚内衬9mm不燃板基层 (3)水泥钉固定金属卡件上端,中距300 (4)10厚DP M15(1:3水泥砂浆)压实抹平 (5)界面剂一道 (6)5厚1:2.5(M20)水泥砂浆抹面压光 (7)10厚1:3(M15)水泥砂浆打底扫毛 (8)界面处理一道 (9)墙体 (10)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 1751.21 | 26.84 | 47002.48 | | |
| 1-3-1-17 | 011105006010 | 踢1b- 不锈钢踢脚100mm高 | (1)踢脚线高度:100mm (2)MT-13本色磨砂不锈钢1.5厚内衬9mm不燃板基层 (3)金属踢脚卡件用自攻螺钉固定在隔墙内的龙骨上 (4)1:3(M15)水泥砂浆修补嵌缝 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 199.74 | 35.87 | 7164.67 | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用）
 标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 61 页，共 222 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|----------|--------------|---------------|--|------|--------|--------|------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-3-1-18 | 011105006011 | 踢-不锈钢踢脚150mm高 | (1)踢脚线高度:150mm (2)MT-05古铜色不锈钢1.5mm (3)12mm不燃基层板 (4)具体详见大样DT6.07-03 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 575.66 | 91.87 | 52885.88 | 0 | |
| 1-3-1-19 | 011108001003 | 门槛石 | (1)ST-11-25mm深灰色石材 (2)5~10mm厚增强型专用胶粘剂 (3)30mm厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 (4)素水泥浆一道(内掺筑胶) (5)30mm厚C20细石混凝土垫层 (6)包含石材6面满涂防污剂2遍,表面结晶处理3遍 (7)包含磨边切角等所有石材加工费用 (8)具体做法大样详DT.1.01~03 (9)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 67.45 | 788.85 | 53207.93 | 0 | |
| 1-3-1-20 | 011502001006 | 金属装饰线 | (8)MT-15本色磨砂不锈钢(实心)1.5mm (8)规格:128mm宽 (8)具体做法大样详DT.1.01.07 (9)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 45.02 | 36.35 | 1636.48 | 0 | |
| 1-3-2 | | 墙面工程 | | | | | 4306684.88 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 62 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|---------------------------------------|--|------|---------|---------|------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-3-2-1 | 011204001004 | 石材墙面-ST02-暖色石材 | (1) 25mm厚ST02-暖色石材六面满涂防污剂, 表面晶面处理 (2) 按石材高度(450mm) 安装配套铝合金子母扣背栓挂件及调整水平垂直度 (3) 横向采用50*50*5mm热镀锌角钢(间距按石材高度450mm) 与竖向140*80*5mm热镀锌方通(间距按石材长度900mm) 满焊连接 (4) 横向75*50*5mm热镀锌角钢(间距900mm) 满焊连接竖向方通与墙面钢板(内部采用50*50*5mm热镀锌角钢斜拉加固) (5) 5厚1:2.5(M20) 水泥砂浆抹面压光 (6) 10厚1:3(M15) 水泥砂浆打底扫毛 (7) 界面处理一道 (8) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 2954.34 | 1077.18 | 3182355.96 | 0 | |
| 1-3-2-2 | 011204003004 | 块料墙面-墙5±50mm岩板(湿挂)有水空间-CT-02米白色岩板(定制) | (1) CT-02-1200x3200*9mm米白色岩板(定制) (2) 铺贴施工完成后进行清洁, 对成品进行保护; (3) 岩板(粘贴前需充分浸湿), 专用填缝剂擦缝 (4) 5~10mm厚增强型专用胶粘剂粘贴层 (5) 3厚聚合物水泥防水砂浆, 刷至梁底或板底(另行发包) (6) 5厚1:2.5(M20) 水泥砂浆抹面压光 (7) 10厚1:3(M15) 水泥砂浆打底扫毛 (8) 界面处理一道 (9) 墙体 (10) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 1497.35 | 363.25 | 543912.39 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 63 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|---------------------|--|------|--------|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-3-2-3 | 011204003005 | 块料墙面-墙3岩板(干挂)±100mm | (1)CT-03 1600x3200*9mm米黄色岩板(背面粘贴12mm铝蜂窝复合板)固定,清洁岩板表面及板缝,成品保护 (2)按岩板高度安装配套专用背栓挂件及调整水平垂直度 (3)30*30x4mm热镀锌方通(间距1000mm)钢架龙骨与主龙骨连接,留门洞处做钢架加强处理 (4)8#槽钢(间距1200mm)竖向主龙骨,通过L50X5mm角钢连接件与埋板牢固焊接 (5)5厚1:2.5(M20)水泥砂浆抹面压光 (6)10厚1:3(M15)水泥砂浆打底扫毛 (7)界面处理一道 (8)墙体 (9)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 157.57 | 734.88 | 115795.04 | 0 | |
| 1-3-2-4 | 011207001016 | 墙面装饰板-(电梯门套) | (1)MT-10深灰色不锈钢1.5mm饰面 (2)40X20X3mm钢方通龙骨 (3)12mm不燃基层板、防火封堵 (4)做法大样详见:YDT3.02-11 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 3.42 | 653.26 | 2234.15 | 0 | |
| 1-3-2-5 | 011207001017 | 墙面装饰板-(电梯门头) | (1)MT-10深灰色不锈钢1.5mm饰面 (2)40X20X3mm钢方通龙骨 (3)双层12mm不燃基层板 (4)做法大样详见:YDT3.01-09 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 1.83 | 526.81 | 964.06 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用） 第 64 页，共 222 页
 标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|----------------------|---|------|--------|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-3-2-6 | 011207001018 | 不锈钢饰面 | (1)MT-05古铜色不锈钢 (2)50X50X4mm镀锌方通横向龙骨与主龙连接,间距以铝板横向分格缝确定 (3)50X50X4mm镀锌方通竖向主龙骨通过L50X5角钢连接件与埋板牢固焊接 (4)10mm不燃基层板 (5)具体详见大样DT6.06.01 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 333.88 | 711.58 | 237582.33 | 0 | |
| 1-3-2-7 | 011208001003 | 柱(梁)面装饰-圆柱面外包圆型柱铝板 | (1)MT-22-3.0mm仿混凝土铝板通过角码或挂件与龙骨固定 (2)采用50*50*5mm热镀锌角钢、75*50*5热镀锌槽钢龙骨 (3)包含M12化学锚栓、铝合金耳型背栓挂件等所有配件 (4)做法大样详见仿混凝土铝板柱子详图DT.7.03 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 111.27 | 631.36 | 70251.43 | 0 | |
| 1-3-2-8 | 011208001004 | 柱(梁)面装饰-防火卷帘槽处仿混凝土铝板 | (1)MT-22-3.0mm仿混凝土铝板通过角码或挂件与龙骨固定 (2)采用50*50*5mm热镀锌角钢 (3)防火岩棉封堵容重不低于80kg/m³ (4)做法大样详见柱子详图 2DT.7.01 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 47.69 | 604.53 | 28830.04 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用）
 标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 65 页，共 222 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额：(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|-----------------------------|--|------|---------|----------|------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-3-2-9 | 011207001019 | 墙面装饰板4-铝板(干挂) | (1)MT-02D灰色铝板 (2)40X40X3mm钢方通横向龙骨与主龙连接,间距以铝板横向分格缝确定 (3)50X50X4mm钢方通竖向主龙骨通过L50X5角钢连接件与埋板牢固焊接 (4)5厚1:2.5(M20)水泥砂浆抹面压光 (5)10厚1:3(M15)水泥砂浆打底扫毛 (6)界面处理一道 (7)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 294.14 | 424.15 | 124759.48 | 0 | |
| 1-3-3 | | 天棚工程 | | | | | 4752895.98 | 0 | |
| 1-3-3-1 | 011302001014 | 吊顶天棚-转换层 | (1)当吊顶距顶板>2.2m时须设置L50X5角钢转换层 (2)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | t | 42.89 | 11189.73 | 479927.52 | 0 | |
| 1-3-3-2 | 011302001015 | 吊顶天棚-双层9.5mm耐水纸面石膏板(轻钢龙骨吊顶) | (1)9.5mm耐水纸面石膏板,错缝粘贴第二层板材 (2)9.5mm耐水纸面石膏板,用自攻螺丝与龙骨固定,中距<200,螺钉(防锈)距板边长边>10,短边>15 (3)C60型横撑龙骨,中距<1200,用挂插件与次龙骨联结 (4)C60型次龙骨,中距400,用挂件与承载龙骨联结 (5)CS60型主龙骨,中距<1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 (6) Φ 8钢筋吊杆,间距<1200,M8扩底机械锚栓吊杆 (7)现浇钢筋混凝土板 (8)当吊顶距顶板 $\geq 1.5m \leq 2.2m$ 时须设置反支撑; (9)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 5506.71 | 181.49 | 999412.8 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用）
 标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 66 页，共 222 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|--|--|------|-------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-3-3-3 | 011302001016 | 吊顶天棚-天花2双层9.5mm耐水纸面石膏板(轻钢龙骨吊顶)-(卫生间吊顶) | (1)9.5mm耐水纸面石膏板,错缝粘贴第二层板材 (2)9.5mm耐水纸面石膏板,用自攻螺丝与龙骨固定,中距<200,螺钉(防锈)距板边长边>10,短边>15 (3)C60型横撑龙骨,中距<1200,用挂插件与次龙骨联结 (4)C60型次龙骨,中距400,用挂件与承载龙骨联结 (5)CS60型主龙骨,中距<1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 (6)Φ8钢筋吊杆,间距<1200,M8扩底机械锚栓吊杆 (7)现浇钢筋混凝土板 (8)当吊顶距顶板≥1.5m≤2.2m时须设置反支撑; (9)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 542.5 | 139.27 | 75553.98 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用)

标段:新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 67 页, 共 222 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|---------------------------|--|------|--------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-3-3-4 | 011302001017 | 吊顶天棚-天花3双层9.5mm不燃基层板(电梯厅) | (1) 双层9.5mm不燃基层板(错缝分层)封板 (2) 采用专用勾搭挂件将饰面与固定钢骨架体系进行固定;接缝处设橡胶垫片或耐候胶 (3) 固定钢骨架体系清理焊缝处焊渣, 刷防锈漆二度, 面银灰漆二度; (4) 将30×30×3镀锌角钢焊接成铝板固定钢骨架体系及灯槽造型钢架体系, 钢架体系与吊杆进行焊接固定。钢龙骨要求平直, 起拱高度为不小于房间短向跨度的1/200; (5) 清理焊缝处焊渣, 刷防锈漆二度, 面银灰漆二度; (6) 将50×50×4镀锌方通一端主梁与镀锌方通吊杆一端进行焊接, 主梁间距1500, 50×50×4镀锌方通次梁焊接到主梁上, 主次梁形成间距为1500mm*1500mm “井” 字形框架体系; (7) 安装吊杆, 将50×50×4镀锌方通一端与预埋板进行焊 | m2 | 115.93 | 162.15 | 18798.05 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用)

标段:新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 68 页, 共 222 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|------------|--|------|---------|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-3-3-5 | 011302001018 | 吊顶天棚-天花3吊顶 | (1) 11~12mm 白色铝板安装 (2) 采用专用勾搭挂件将饰面与固定钢骨架体系进行固定;接缝处设橡胶垫片或耐候胶 (3) 固定钢骨架体系清理焊缝处焊渣, 刷防锈漆二度, 面银灰漆二度; (4) 将30×30×3镀锌角钢焊接成铝板固定钢骨架体系及灯槽造型钢架体系, 钢架体系与吊杆进行焊接固定。钢龙骨要求平直, 起拱高度为不小于房间短向跨度的1/200; (5) 清理焊缝处焊渣, 刷防锈漆二度, 面银灰漆二度; (6) 将50×50×4镀锌方通一端主梁与镀锌方通吊杆一端进行焊接, 主梁间距1500, 50×50×4镀锌方通次梁焊接到主梁上, 主次梁形成间距为1500mm*1500mm “井” 字形框架体系; (7) 安装吊杆, 将50×50×4镀锌方通一端与预埋板进行焊 | m2 | 1744.64 | 463.37 | 808413.84 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 69 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|-------------------------|--|------|---------|--------|------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-3-3-6 | 011302001019 | 吊顶天棚-天花3 MT-01 白色微孔蜂窝铝板 | (1)MT-01白色微孔蜂窝铝板 (2)采用专用勾搭挂件将饰面与固定钢骨架体系进行固定;接缝处设橡胶垫片或耐候胶 (3)固定钢骨架体系清理焊缝处焊渣,刷防锈漆二度,面银灰漆二度; (4)将30×30×3镀锌角钢焊接成铝板固定钢骨架体系及灯槽造型钢架体系,钢架体系与吊杆进行焊接固定。钢龙骨要求平直,起拱高度为不小于房间短向跨度的1/200; (5)清理焊缝处焊渣,刷防锈漆二度,面银灰漆二度; (6)将50×50×4镀锌方通一端主梁与镀锌方通吊杆一端进行焊接,主梁间距1500,50×50×4镀锌方通次梁焊接到主梁上,主次梁形成间距为1500mm*1500mm“井”字形框架体系; (7)安装吊杆,将50×50×4镀锌方通一端与预埋板进行焊 | m2 | 4452.94 | 532.41 | 2370789.79 | 0 | |
| 1-3-4 | | 油漆、涂料、裱糊工程 | | | | | 660793.90 | 0 | |
| 1-3-4-1 | 011406001010 | 抹灰面油漆-柱2a清水混凝土保护漆(钢结构柱) | (1)涂刷仿清水混凝土面漆2遍 (2)专用工具制作混凝土花纹(仿出真实混凝土效果) (3)腻子干透后打磨平整,涂刷水性渗透性配套防水底漆 (4)专用工具做出模板螺栓孔和模板拼接缝 (5)柱面分遍满刮耐水抗碱腻子,打磨平整(有效厚度≥2mm, (6)非膨胀型防火涂料(3h)(另行发包) (7)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 104.41 | 261.95 | 27350.2 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用）
 标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 70 页，共 222 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|----------------------------|---|------|---------|--------|------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-3-4-2 | 011406001011 | 抹灰面油漆-柱2b清水混凝土保护漆(混凝土柱) | (1)涂刷仿清水混凝土面漆2遍 (2)专用工具制作混凝土花纹(仿出真实混凝土效果) (3)腻子干透后打磨平整,涂刷水性渗透性配套防水底漆 (4)专用工具做出模板螺栓孔和模板拼接缝 (5)柱面分遍满刮耐水抗碱腻子,打磨平整(有效厚度≥2mm, (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 243.61 | 261.95 | 63813.64 | 0 | |
| 1-3-4-3 | 011406001012 | 抹灰面油漆-天花2防水无机涂料 | (1)白色防水无机涂料涂饰第二遍面层涂料 (2)白色防水无机涂料涂饰第一遍面层涂料 (3)白色防水无机涂料涂饰底层涂料 (4)2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 1289.97 | 52.73 | 68020.12 | 0 | |
| 1-3-4-4 | 011406001013 | 抹灰面油漆-天花5无机防水涂料(遇水空间及地下层时) | (1)深灰色无机防水涂料第二遍面层涂料 (2)深灰色无机防水涂料第一遍面层涂料 (3)深灰色无机防水涂料底层涂料 (4)2~3厚面层耐水腻子刮平 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 9512.8 | 52.73 | 501609.94 | 0 | |
| 1-3-5 | | 门窗工程 | | | | | 2865726.91 | 0 | |
| 1-3-5-1 | | 普通装饰玻璃门 | | | | | 489224.82 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 71 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|----------------------|--|------|-------|---------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-3-5-1-1 | 010805005003 | 全玻自由门-D-DS9 B2层店铺玻璃门 | (1) 玻璃门1750*3000mm (2) GL-03钢化夹胶玻璃、MT-04灰色不锈钢(成品不锈钢框) (3) 包含成品拉丝不锈钢拉手、地弹簧等所有五金配件 (4) 具体做法大样详见DS. 1. 23H (5) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 157.5 | 918.96 | 144736.2 | 0 | |
| 1-3-5-1-2 | 010805006001 | 镜面不锈钢饰面门-DS1防火玻璃门 | (1) 甲级防火玻璃门2800*3740mm (2) GL-07隔热型复合防火玻璃(3h)、MT-04灰色不锈钢(防火门边框) (3) 160*80*6mm精制钢立柱(表面氟碳喷涂)、精制钢框(表面氟碳喷涂, 色同MT-04A灰色不锈钢) (4) 包含成品拉丝不锈钢拉手、地弹簧等所有的五金配件等安装(防火玻璃框由专业公司深化) (5) 具体做法大样详见DS. 1. 20 (6) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 74.48 | 4625.25 | 344488.62 | 0 | |
| 1-3-5-2 | | 其他门 | | | | | 353745.30 | 0 | |
| 1-3-5-2-1 | 010805007012 | 复合材料门-H-DS25公共区域 | (1) 装饰平开门(双扇平开门)1800*2300(洞口) (2) 表面PL-13暖色HPL板饰面门扇 (3) 配套不锈钢执手锁, 不锈钢门合页制安等五金配件 (4) 具体做法大样详见DS. 1. 25 (5) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 4.14 | 1199.4 | 4965.52 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 72 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|----------------------|---|------|-------|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-3-5-2-2 | 010805007013 | 复合材料门-H-DS29业务用房门 | (1)装饰平开门(双扇平开门)1100*2300(洞口) (2)表面PL-08木纹HPL板饰面门扇, PL-08木纹HPL板饰面门套 (3)包含门侧饰面板制安(20*40*3mm镀锌方钢、9mm不燃板基层、PL-08 木纹HPL板饰面) (4)配套不锈钢执手锁, 不锈钢门合页、闭门器制安等五金配件 (5)具体做法大样详见DS. 1. 29 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 2.53 | 1877.5 | 4750.08 | 0 | |
| 1-3-5-2-3 | 010805007014 | 复合材料门H-D-S4-业务用房卫生间门 | (1)装饰平开门(单扇平开门) (2)表面PL-07木纹HPL板饰面门扇 (3)包含门顶饰面板制安(CB50系列轻钢副龙骨, 30*30*3mm镀锌方钢、双层9mm轻质不燃板基层、MT-10深灰色不锈钢) (4)配套不锈钢执手锁, 不锈钢门合页、闭门器制安等五金配件 (5)具体做法大样详见DS. 1. 05 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 31.28 | 1413.57 | 44216.47 | 0 | |
| 1-3-5-2-4 | 010808004004 | 门头一业务用房卫生间门 | (1)PL-07木纹HPL板、双层基层9mm轻质不燃板 (2)具体做法大样详见DS. 1. 05 (3)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 9.8 | 471.41 | 4619.82 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 73 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|---------------------|--|------|-------|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-3-5-2-5 | 010805007015 | 复合材料门-E-DS7第三卫生间推拉门 | (1)装饰平开门(电动移门)1100*2300(洞口) (2)表面PL-07木纹HPL板饰面门扇, MT-05古铜色不锈钢饰面 (3)包含门顶饰面板制安(CB50系列轻钢副龙骨, 9mm轻质不燃板基层、PL-07木纹HPL板饰面) (4)配套成品金属备用暗拉手, 电动门开启按钮、电动专业轨道、配套电动装置制安等五金配件 (5)包含50*80*5镀锌方钢轨道固定钢结构, 50*80*5镀锌方钢龙骨、10mm水泥纤维板表面挂网 (6)具体做法大样详见DS. 1. 06 (7)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 20.24 | 3727.13 | 75437.11 | 0 | |
| 1-3-5-2-6 | 010808004005 | 门头--第三卫生间门 | (1)PL-07木纹HPL板门头、双层基层9mm轻质不燃板 (2)具体做法大样详见DS. 1. 06 (3)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 4.86 | 471.41 | 2291.05 | 0 | |
| 1-3-5-2-7 | 010805007016 | 复合材料门-H-DS3业务用房门 | (1)装饰平开门(双扇平开门)1500*2300(洞口) (2)表面PL-08木纹HPL板饰面门扇, PL-08木纹HPL板饰面门套 (3)包含门侧饰面板制安(20*40*3mm镀锌方钢、9mm不燃板基层、PL-08 木纹HPL板饰面) (4)配套不锈钢执手锁, 不锈钢门合页、闭门器制安等五金配件 (5)具体做法大样详见DS. 1. 04 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 36.57 | 1679.87 | 61432.85 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 74 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|---------------------------|--|------|-------|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-3-5-2-8 | 010805007017 | 复合材料门-F-DS1-B2 公共交通区域石材暗门 | (1)石材暗门 2000*2250mm (2)门扇采用 40*20*3mm热镀锌方通、PL-07木纹HPL板饰面、GL-03钢化夹胶玻璃观察窗 (3)10厚蜂窝板、ST-02暖色石材饰面 (4)包含成品拉丝不锈钢拉手等所有的五金配件等安装(防火玻璃框由专业公司深化) (5)基层不燃板、PL-07木纹HPL板门套 (6)具体做法大样详见DS.1.22 (7)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 22.77 | 1561.88 | 35564.01 | 0 | |
| 1-3-5-2-9 | 010805007018 | 复合材料门-石材消火栓暗门(有防撞) | (1)石材暗门(根据立面实际尺寸) (2)L50x50x5mm热镀锌角钢、1.5mm镀锌铁皮、140x80x5mm热镀锌方通钢柱竖向@1500、50x50x5mm镀锌方钢、9MM不燃基层板铁皮面刷PT-04白色防水无机涂料、60x40x5mm镀锌方钢、ST-02暖色石材、防火岩棉封堵容重不低于80KG/m³ (3)配套180°暗门铰链、弹跳拉手、磁吸(选型)制安等五金配件 (4)具体做法大样详见DS.2.04 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 29.4 | 1521.62 | 44735.63 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 75 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|--------------------|--|------|-------|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-3-5-2-10 | 010805007019 | 复合材料门-石材消防栓暗门(无防撞) | (1)石材暗门(根据立面实际尺寸) (2)30x30x3mm镀锌角钢、L50x50x5mm镀锌角钢、1.5mm镀锌铁皮、60x40x5mm镀锌方钢、9MM不燃基层板铁皮面刷PT-04白色防水无机涂料、面层石材实际材料以立面为准 (3)配套二维可调铰链、弹跳拉手、磁吸(选型)制安等五金配件 (4)具体做法大样详见DS.2.02 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 8.4 | 1335.45 | 11217.78 | 0 | |
| 1-3-5-2-11 | 010805007020 | 复合材料门-铝板消防栓暗门 | (1)铝板消防栓暗门 (2)40X40X3mm钢方通、1.5mm镀锌铁皮、MT-27暖色铝板 (3)配套二维可调铰链、弹跳拉手、磁吸(选型)制安等五金配件 (4)具体做法大样详见DS.2.05、06 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 39.27 | 1016.39 | 39913.64 | 0 | |
| 1-3-5-2-12 | 010805007021 | 复合材料门-涂料消防栓暗门 | (1)暗门845*2050mm (2)30*30*3mm热镀锌方通@400mm, 9mm不燃板基层、9mm不燃板基层、PT-04白色防水无机涂料、30*30*3mm热镀锌角钢、50*50*5mm热镀锌角钢门框、1.5mm镀锌铁皮 (3)配套180°暗门铰链、弹跳拉手、磁吸(选型)制安等五金配件 (4)具体做法大样详见DS.2.01 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 11.34 | 701.75 | 7957.85 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用） 第 76 页，共 222 页
 标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|--------------|---|------|--------|---------|------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-3-5-2-13 | 010805007022 | 复合材料门-石材管井暗门 | (1)石材管井暗门（根据立面实际尺寸） (2)40*40*3mm热镀锌方通、9.5mm轻质不燃板、1.5mm镀锌铁皮、ST-02暖色石材 (3)配套十字暗铰链、弹跳拉手、磁吸（选型）制安等五金配件 (4)具体做法大样详见DS.2.05 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 11.45 | 1453.58 | 16643.49 | 0 | |
| 1-3-5-3 | | 防火门 | | | | | 1623388.96 | 0 | |
| 1-3-5-3-1 | 010802003013 | 甲级防火门-双开 | (1)成品甲级防火门（双扇平开门） (2)防火门及门框表面静电粉末喷涂 (3)配套不锈钢门锁，不锈钢门合页，不锈钢拉手等五金配件 (4)包含闭门器及顺位器制安等 (5)具体做法大样详见 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 939.4 | 1397.23 | 1312557.86 | 0 | |
| 1-3-5-3-2 | 010802003014 | 甲级防火门-单开 | (1)成品甲级防火门（单扇平开门） (2)防火门及门框表面静电粉末喷涂 (3)配套不锈钢门锁，不锈钢门合页，不锈钢拉手等五金配件 (4)包含闭门器制安等 (5)具体做法大样详见 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 212.09 | 1397.29 | 296351.24 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用） 第 77 页，共 222 页
 标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|---------------|---|------|-------|---------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-3-5-3-3 | 010802003015 | 乙级防火门-双开 | (1)成品乙级防火门(双扇平开门) (2)防火门及门框表面静电粉末喷涂 (3)配套不锈钢门锁,不锈钢门合页,不锈钢拉手等五金配件 (4)包含闭门器及顺位器制安等 (5)具体做法大样详见 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 10.35 | 1399.02 | 14479.86 | 0 | |
| 1-3-5-4 | | 装饰防火门 | | | | | 399367.83 | 0 | |
| 1-3-5-4-1 | 010802003016 | 钢质防火门-A-DS11 | (1)成品甲级防火门(双扇平开门)1800*2300(洞口) (2)防火门及门框表面氟碳喷涂 (3)配套不锈钢门锁,不锈钢门合页,不锈钢拉手等五金配件 (4)包含闭门器及顺位器制安等 (5)具体做法大样详见DS.1.01 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 98.67 | 1987.87 | 196143.13 | 0 | |
| 1-3-5-4-2 | 010802003017 | 钢质防火门-A-DS1-1 | (1)成品甲级防火门(双扇平开门)1800*2300(洞口) (2)防火门及门框表面氟碳喷涂 (3)配套不锈钢门锁,不锈钢门合页,不锈钢拉手等五金配件 (4)包含闭门器及顺位器制安等 (5)具体做法大样详见DS.1.01 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 13.8 | 1876.43 | 25894.73 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 78 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|---------------|---|------|-------|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-3-5-4-3 | 010802003018 | 钢质防火门-A-DS13 | (1)成品甲级防火门(双扇平开门) (2)防火门及门框表面氟碳喷涂、防火玻璃观察窗 (3)配套不锈钢门锁, 不锈钢门合页, 不锈钢拉手等五金配件 (4)包含闭门器及顺位器制安等 (5)含MT-05古铜色不锈钢门套、基层不燃板 (6)具体做法大样详见DS. 1. 12 (7)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 11.96 | 2075.03 | 24817.36 | 0 | |
| 1-3-5-4-4 | 010802003019 | 钢质防火门-G1-DS15 | (1)成品甲级防火门(双扇平开门) (2)防火门及门框表面深灰色粉末喷涂、防火玻璃观察窗 (3)配套不锈钢门锁, 不锈钢门合页, 不锈钢拉手等五金配件 (4)包含闭门器及顺位器制安等 (5)含MT-10不锈钢门套、基层不燃板 (6)具体做法大样详见DS. 1. 14 (7)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 9.2 | 1539.58 | 14164.14 | 0 | |
| 1-3-5-4-5 | 010808004006 | 门头-G1-DS15 | (1)MT-10不锈钢门头、9mm基层不燃板 (2)具体做法大样详见DS. 1. 14 (3)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 2.26 | 397.48 | 898.3 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 79 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|---------------|---|------|---------|---------|------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-3-5-4-6 | 010802003020 | 钢质防火门-G2-DS15 | (1)成品甲级防火门(双扇平开门) (2)防火门及门框表面木色粉末喷涂、防火玻璃观察窗 (3)配套不锈钢门锁, 不锈钢门合页, 不锈钢拉手等五金配件 (4)包含闭门器及顺位器制安等 (5)含MT-05古铜色不锈钢门套、基层不燃板 (6)具体做法大样详见DS. 1. 14 (7)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 79.41 | 1617.77 | 128467.12 | 0 | |
| 1-3-5-4-7 | 010808004007 | 门头-G2-DS15 | (1)MT-10不锈钢门头、9mm基层不燃板 (2)具体做法大样详见DS. 1. 14 (3)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 22.6 | 397.48 | 8983.05 | 0 | |
| 1-3-6 | | 其他工程 | | | | | 1312725.39 | 0 | |
| 1-3-6-1 | | 过境大厅 | | | | | 4499857.25 | 0 | |
| 1-3-6-1-1 | 011102003020 | 楼2-细石砼楼面 | (1)3厚金刚砂+固化剂耐磨面层, 分隔缝需结合柱位设置, 且距离≤6m (2)100mm厚(最厚处)CF30钢纤维混凝土(内配筋, 骨料粒径15~20mm, 钢纤维掺量25kg/m3), 集水坑、地漏周围1米范围内找坡1%, 坡向集水坑、地漏, 原浆机械收光, 内配单层双向钢筋Φ6@150, 分隔缝距离<4.0m, 缝宽10, 缝内嵌填密封材料(填沥青麻丝, 沥青油胶嵌缝) (3)刷素水泥浆一道 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 17333.8 | 164.96 | 2859383.65 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 80 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|---------------------|---|------|----------|--------|------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-3-6-1-2 | 011201001005 | 内2-墙面一般抹灰 (加气砼砌块墙体) | (1)5厚1:2.5 (M20) 水泥砂浆抹面压光 (2)界面处理一道 (详备注7):采用3厚专用砂浆打底,7厚1:3 (M15) 水泥砂浆打底扫毛,专用砂浆由厂家提供配比 (3)内墙水泥砂浆抹灰随砌随抹 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 6681.84 | 28.61 | 191167.44 | 0 | |
| 1-3-6-1-3 | 011201001006 | 内2墙面一般抹灰 (砼墙) | (1)5厚1:2.5 (M20) 水泥砂浆抹面压光 (2)10厚1:3 (M15) 水泥砂浆打底扫毛 (3)界面处理一道 (详备注7):素水泥浆一道 (内掺5%108胶) (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 4098 | 37.28 | 152773.44 | 0 | |
| 1-3-6-1-4 | 011406001014 | 内2抹灰面油漆 | (1)防水防腐无机涂料二遍 (燃烧性能等级见防火设计说明) (2)清理基层,满刮防水防腐腻子两遍,刷底漆一遍 (3)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 10779.84 | 47.56 | 512689.19 | 0 | |
| 1-3-6-1-5 | 011301001003 | 棚1-毛坯顶棚 | (1)1:3 (M15) 水泥砂浆修补嵌缝 (2)钢筋砼板底面清理干净 (3)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 23560.07 | 7.1 | 167276.5 | 0 | |
| 1-3-6-1-6 | 011406001015 | 棚1抹灰面油漆 | (1)白色无机涂料 涂饰第二遍面层涂料 (2)白色无机涂料 涂饰底层涂料 (3)2厚耐水腻子分遍找平 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 23560.07 | 26.17 | 616567.03 | 0 | |
| 1-3-6-2 | | 楼梯间及前室 | | | | | 2306962.05 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用)

第 81 页, 共 222 页

工程名称:

标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|-----------------------------|--|------|----------|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-3-6-2-1 | 011102003021 | 楼5-地砖楼面(楼梯间、前室) | (1)CT-01A 600x600x9厚地砖, 专用勾缝剂勾缝 (2)10厚1:3(M15)干硬性水泥砂浆结合层, 面撒水泥粉 (3)20厚1:3(M15)干硬性水泥砂浆找平层 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 2054.15 | 141.56 | 290785.47 | 0 | |
| 1-3-6-2-2 | 011102003022 | 楼5-地砖楼面(楼梯间梯段) | (1)CT-01A 600x600x9厚地砖梯段, 专用勾缝剂勾缝 (2)10厚1:3(M15)干硬性水泥砂浆结合层, 面撒水泥粉 (3)20厚1:3(M15)干硬性水泥砂浆找平层 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 2065.77 | 251.94 | 520450.09 | 0 | |
| 1-3-6-2-3 | 011102003023 | 楼5d-地砖楼面(消防电梯前室、合用前室) | (1)CT-01A 600x600x9厚地砖, 专用勾缝剂勾缝 (2)20厚1:3(M15)干硬性水泥砂浆结合层, 面撒水泥粉 (3)刷素水泥浆一道 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 128.89 | 117.93 | 15200 | 0 | |
| 1-3-6-2-4 | 011101006003 | 楼5d-平面砂浆找平层 | (1)垫层厚度≤30mm, 采用1:3(M15)水泥砂浆找平 (2)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 182.04 | 33.48 | 6094.7 | 0 | |
| 1-3-6-2-5 | 011201001007 | 内2a-墙面一般抹灰(楼梯间、前室)(加气砼砌块墙体) | (1)5厚1:2.5(M20)水泥砂浆抹面压光 (2)界面处理一道(详备注7):采用3厚专用砂浆打底, 7厚1:3(M15)水泥砂浆打底扫毛, 专用砂浆由厂家提供配比 (3)内墙水泥砂浆抹灰随砌随抹 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 10825.05 | 28.61 | 309704.68 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 82 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额: (元) | | | 备注 |
|------------|--------------|--------------------------|--|----------------|----------|---------|------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-3-6-2-6 | 011201001008 | 内2a-墙面一般抹灰 (楼梯间、前室) (砼墙) | (1) 5厚1:2.5 (M20) 水泥砂浆抹面压光 (2) 10厚1:3 (M15) 水泥砂浆打底扫毛 (3) 界面处理一道 (详见备注7): 素水泥浆一道 (内掺5%108胶) (4) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m ² | 4639.31 | 37.28 | 172953.48 | 0 | |
| 1-3-6-2-7 | 011406001016 | 抹灰面油漆-内2a-无机涂料±20mm | (1) 白色无机涂料 涂饰第二遍面层涂料 (2) 白色无机涂料 涂饰底层涂料 (3) 2厚耐水腻子分遍找平 (4) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m ² | 15464.36 | 49.91 | 771826.21 | 0 | |
| 1-3-6-2-8 | 011301001004 | 棚2-毛坯顶棚 (楼梯间、前室) | (1) 1:3 (M15) 水泥砂浆修补嵌缝 (2) 钢筋砼板底面清理干净 (3) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m ² | 2216.17 | 7.1 | 15734.81 | 0 | |
| 1-3-6-2-9 | 011406001017 | 棚2-涂料顶棚 (楼梯间、前室) | (1) 白色防水无机涂料涂饰第二遍面层涂料 (2) 白色防水无机涂料涂饰底层涂料 (3) 2厚耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 (4) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m ² | 2216.17 | 52.73 | 116858.64 | 0 | |
| 1-3-6-2-10 | 011105003003 | 块料踢脚线 | (1) 5厚600长面砖专用粘结剂粘贴, 配套勾缝剂勾缝 (2) 规格: 100mm (3) 5厚1:2.5 (M20) 水泥砂浆抹面压光 (4) 10厚1:3 (M15) 水泥砂浆打底扫毛 (5) 界面处理一道 (6) 墙体 (7) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 3618.64 | 24.14 | 87353.97 | 0 | |
| 1-3-6-3 | | 普通玻璃隔断详图 (三) DT. 13. 07 | | | | | 1614493.50 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用） 第 83 页，共 222 页
 标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|----------------|---|------|---------|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-3-6-3-1 | 011210003004 | 玻璃隔断-3M高普通玻璃隔断 | (1) 高普通玻璃隔断 3M高 (2) GL-03钢化夹胶玻璃(6mm 钢化超白玻璃+1.52mmPVB+6mm 钢化超白玻璃)、金属夹 (3) 含所有的五金配件、密封胶及胶条等 (4) 做法大样详普通玻璃隔断详图(一)DT. 13. 02 (5) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 1011.15 | 617.17 | 624051.45 | 0 | |
| 1-3-6-3-2 | 011302001020 | MT02D-灰色铝板 | (1) MT02D-灰色铝板 (2) 铝板专用卡件 (3) 做法大样详普通玻璃隔断详图(三)DT. 13. 07 (4) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 522 | 509.8 | 266115.6 | 0 | |
| 1-3-6-3-3 | 011204001005 | 石材墙面-ST02-暖色石材 | (1) 25mm厚ST02-暖色石材,六面满涂防污剂,表面晶面处理 (2) 铝合金背栓挂件 (3) 做法大样详普通玻璃隔断详图(一)DT. 13. 02 (4) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 233.73 | 855.94 | 200058.86 | 0 | |
| 1-3-6-3-4 | 011502001007 | 金属装饰线 | (1) MT-05古铜色不锈钢 (2) 规格:72mm宽 (3) 12mm不燃基层板 (4) 做法大样详普通玻璃隔断详图(一)DT. 13. 02 (5) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 389.55 | 31.06 | 12099.42 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 84 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|-----------------------|--|------|---------|---------|------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-3-6-3-5 | 011210003005 | 硅酸钙板隔墙 | (1)硅酸钙板隔墙 (2)50*50*5镀锌角钢骨架 (3)8+8单层双面硅酸钙板 (4)内填防火岩棉100kg/m³ (5)做法大样详普通玻璃隔断详图(一)DT. 13. 02 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 1752.98 | 292.17 | 512168.17 | 0 | |
| 1-3-6-4 | | 防火玻璃隔断详图(四)DT. 13. 05 | | | | | 1630743.32 | 0 | |
| 1-3-6-4-1 | 011210005002 | 成品隔断-防火玻璃隔断 | (1)防火玻璃隔断(A类三小时玻璃幕墙不到顶) (2)GL-07隔热型复合防火玻璃(3 h)、160*80*6mm精制钢立柱(表面氟碳喷涂) (3)含所有的五金配件、密封胶及胶条等 (4)做法大样详防火玻璃隔断详图(四)DT. 13. 05 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 518.68 | 2911.03 | 1509893.04 | 0 | |
| 1-3-6-4-2 | 011210003006 | 硅酸钙板隔墙 | (1)硅酸钙板隔墙 (2)50*50*5镀锌角钢骨架 (3)8+8单层双面硅酸钙板 (4)内填防火岩棉100kg/m³ (5)做法大样详普通玻璃隔断详图(一)DT. 13. 05 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 413.63 | 292.17 | 120850.28 | 0 | |
| 1-3-6-5 | | 卫生间 | | | | | 960767.84 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用）
 标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 85 页，共 222 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额：(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|---------|--|------|------|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-3-6-5-1 | 011505010003 | 镜面玻璃02 | (1) GL-02安全银镜 (2) 15mm不燃基层板基层 (3) GL-02安全银镜(去银处理喷涂50%透光率奶白色涂料) (4) MT-10深灰色不锈钢收边 (5) 包含所有的五金配件 (6) 做法详见卫生间详图4 DT. 9. 04 (7) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 39.7 | 427 | 16951.90 | | |
| 1-3-6-5-2 | 011505010004 | 镜面玻璃-03 | (1) GL-02安全银镜 (2) 15mm不燃基层板基层 (3) MT-10深灰色不锈钢收边 (4) 包含所有的五金配件 (5) 做法详见卫生间详图6 DT. 9. 06 (6) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 7.52 | 430.72 | 3239.010 | | |
| 1-3-6-5-3 | 011505001004 | 洗漱台02 | (1) ST-09-20mm厚白色石英石台面 (2) 40*20*3mm镀锌方通骨架、PL-04灰色HPL板柜门 (3) 包含成品柜体扣手、烟斗合页等所有的五金配件 (4) 做法详见卫生间详图4 DT. 9. 04 (5) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 4.32 | 2092.21 | 9038.350 | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 86 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|----------------|--|------|---------|---------|------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-3-6-5-4 | 011210006002 | 其他隔断-卫生间隔墙 | (1)CT-02米白色岩板(定制)、5厚增强型专用胶粘剂 (2)2厚聚合物水泥(II型)防水涂料(另行发包) (3)挂钢丝网(网眼≤20,直径大于1)、10mm厚M20水泥砂浆抹灰层 (4)12mm水泥纤维板基层、40*40*5镀锌方管龙骨 (5)做法详见卫生间详图7 DT. 9. 07 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 23. 1 | 894. 72 | 20668. 03 | 0 | |
| 1-3-6-5-5 | 011207001020 | 墙面装饰板-卫生间墙面 | (1)CT-02-1200x3200*9mm米白色岩板(定制)、5厚瓷砖强力粘贴剂 (2)40*40*5镀锌角钢、12mm水泥纤维板基层、ST-09白色石英石 (3)2厚聚合物水泥防水涂料防水层(另行发包) (4)挂钢丝网(网眼≤20,直径大于1)、10mm厚M20水泥砂浆抹灰层 (5)做法详见卫生间详图5 DT. 9. 05 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 (7) | m2 | 153. 43 | 764. 66 | 117321. 78 | 0 | |
| 1-3-6-5-6 | 011207001021 | 成品HPL蜂窝隔断-厕所隔断 | (1)PL-01成品HPL蜂窝隔断30mm (2)MT-10深灰色不锈钢包边 (3)具体大样详DT. 9. 07. 03. 04 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 586. 58 | 982. 08 | 576068. 49 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 87 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|-----------------|---|------|---------|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-3-6-5-7 | 011207001022 | 成品HPL蜂窝隔断-小便池隔断 | (1)PL-05成品HPL蜂窝隔断18mm (2)MT-10深灰色不锈钢包边 (3)具体大样详DT. 9. 05. 04 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 13. 3 | 917. 88 | 12207. 8 | 0 | |
| 1-3-6-5-8 | 011207001023 | 金属线条 | (1)MT-10-1. 5mm深灰色不锈钢收边 (2)高度:10mm (3)部位:卫生间 (4)详公区卫生间放大平面图 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 399. 62 | 8. 28 | 3308. 85 | 0 | |
| 1-3-6-5-9 | 011505005006 | 卫生间扶手01 | (1)SW-13多功能扶手 (2)材质:主材不锈钢+辅材树脂 (3)包含所有的五金配件 (4)做法详见卫生间详图 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 130 | 425. 78 | 55351. 4 | 0 | |
| 1-3-6-5-10 | 011505005007 | 卫生间扶手02 | (1)SW-14坐便器用扶手 (2)材质:主材不锈钢+辅材树脂 (3)包含所有的五金配件 (4)做法详见卫生间详图 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 4 | 426. 84 | 1707. 36 | 0 | |
| 1-3-6-5-11 | 011505005008 | 卫生间扶手03 | (1)SW-15壁挂洗手盆用扶手 (2)材质:主材不锈钢+辅材树脂 (3)包含所有的五金配件 (4)做法详见卫生间详图 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 4 | 260. 34 | 1041. 36 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用）
 标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 88 页，共 222 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|----------|--|------|-----|--------|--------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-3-6-5-12 | 011505005009 | 卫生间扶手04 | (1)SW-16小便器扶手 (2)材质:主材不锈钢+辅材树脂 (3)包含所有的五金配件 (4)做法详见卫生间详图 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 2 | 471.38 | 942.76 | 0 | |
| 1-3-6-5-13 | 011505009004 | 感应烘手器 | (1)SW-20感应烘手器 (2)材质:ABS 塑料 (3)包含所有的五金配件 (4)做法详见卫生间详图 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 14 | 1417.5 | 19845 | 0 | |
| 1-3-6-5-14 | 011505009005 | 自动喷香机 | (1)SW-21自动喷香机 (2)材质:ABS 塑料 (3)包含所有的五金配件 (4)做法详见卫生间详图 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 20 | 94.5 | 1890 | 0 | |
| 1-3-6-5-15 | 011505009006 | 感应泡沫皂液器 | (1)SW-22感应泡沫皂液器 (2)材质:ABS 塑料 (3)包含所有的五金配件 (4)做法详见卫生间详图 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 20 | 236.25 | 4725 | 0 | |
| 1-3-6-5-16 | 011505008005 | 卷纸箱带置物面板 | (1)SW-09卷纸箱带置物面板 (2)包含所有的五金配件 (3)做法详见卫生间详图 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 80 | 404.25 | 32340 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用）
 标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 89 页，共 222 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|--------|---|------|-----|---------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-3-6-5-17 | 011505008006 | 镜柜式手纸箱 | (1)SW-25镜柜式手纸箱 (2)材质:304 不锈钢 (3)包含所有的五金配件 (4)做法详见卫生间详图 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 20 | 144.9 | 2898 | 0 | |
| 1-3-6-5-18 | 011505008007 | 垃圾口 | (1)SW-26垃圾口 (2)材质:304 不锈钢 (3)包含所有的五金配件 (4)做法详见卫生间详图 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 22 | 155.4 | 3418.8 | 0 | |
| 1-3-6-5-19 | 011505008008 | 圆形垃圾桶 | (1)SW-24圆形垃圾桶 (2)材质:外边框 304 不锈钢+内结构塑料 (3)包含所有的五金配件 (4)做法详见卫生间详图 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 144 | 358.05 | 51559.2 | 0 | |
| 1-3-6-5-20 | 011505005010 | 婴儿椅 | (1)SW-19婴儿椅 (2)材质:ABS 塑料+皮革 (3)包含所有的五金配件 (4)做法详见卫生间详图 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 7 | 1038.45 | 7269.15 | 0 | |
| 1-3-6-5-21 | 011505001005 | 婴儿台 | (1)SW-18婴儿台 (2)材质:ABS 塑料 (3)包含所有的五金配件 (4)做法详见卫生间详图 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 2 | 4147.5 | 8295 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 90 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|---------------------------|--|------|-------|---------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-3-6-5-22 | 011505001006 | 多功能护理台 | (1)SW-17多功能护理台 (2)材质:ABS 塑料 (3)包含所有的五金配件 (4)做法详见卫生间详图 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 4 | 1611.75 | 6447 | 0 | |
| 1-3-6-5-23 | 011505007002 | 挂钩 | (1)SW-23挂钩 (2)材质:304 不锈钢 (3)包含所有的五金配件 (4)做法详见卫生间详图 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 144 | 29.4 | 4233.6 | 0 | |
| 1-3-6-6 | | 地铁连门口 | | | | | 527232.94 | 0 | |
| 1-3-6-6-1 | 011101003017 | 细石混凝土楼地面1 | (1)30mm厚C20细石混凝土垫层 (2)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 90.74 | 33.6 | 3048.86 | 0 | |
| 1-3-6-6-2 | 011102001010 | 石材地面1(花岗岩/大理石)-ST-03白麻花岗岩 | (1)ST-03-1000*1000*30mm白麻花岗岩(光面)(六面须做防护处理)、专用填缝胶填缝、表面晶面处理 (2)5~10mm厚增强型专用胶粘剂 (3)30mm厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 (4)素水泥浆一道(内掺筑胶) (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 90.74 | 465.47 | 42236.75 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 91 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|----------------------|--|------|-------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-3-6-6-3 | 011102001011 | 石材地面-ST-04 灰麻花岗岩(光面) | (1)ST-04灰麻花岗岩(光面)(六面须做防护处理)、专用填缝胶填缝、表面晶面处理 (2)5~10mm厚增强型专用胶粘剂 (3)30mm厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 (4)素水泥浆一道(内掺筑胶) (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 2.1 | 465.47 | 977.49 | 0 | |
| 1-3-6-6-4 | 011101003018 | 细石混凝土楼地面1 | (1)30mm厚C20细石混凝土垫层 (2)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 2.1 | 33.6 | 70.56 | 0 | |
| 1-3-6-6-5 | 011102001012 | 楼梯段-ST-03白麻花岗岩 | (1)ST-03-1000*1000*30mm白麻花岗岩(光面)(六面须做防护处理)、专用填缝胶填缝、表面晶面处理 (2)5~10mm厚增强型专用胶粘剂 (3)30mm厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 (4)素水泥浆一道(内掺筑胶) (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 54.51 | 465.47 | 25372.77 | 0 | |
| 1-3-6-6-6 | 011102001013 | CT-07 提示盲道砖 | (1)CT-07 提示盲道砖专用填缝胶填缝、表面晶面处理 (2)5~10mm厚增强型专用胶粘剂 (3)30mm厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 (4)素水泥浆一道(内掺筑胶) (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 0.74 | 202.24 | 149.66 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用）
 标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 92 页，共 222 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|------------------|---|------|-------|---------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-3-6-6-7 | 011105003004 | 石材踢脚线 | (1)ST-03白麻花岗岩块料踢脚150mm高 (2)10厚DP M15(1:3水泥砂浆)压实抹平 (3)素水泥浆一道(内掺筑胶) (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 21.78 | 55.46 | 1207.92 | 0 | |
| 1-3-6-6-8 | 011204001006 | 石材墙面-ST02-暖色石材 | (1)25mm厚ST02-暖色石材,六面满涂防污剂,表面晶面处理 (2)按石材高度(450mm)安装配套铝合金子母扣背栓挂件及调整水平垂直度 (3)横向采用50*50*5mm热镀锌角钢(间距按石材高度450mm)与竖向140*80*5mm热镀锌方通(间距按石材长度900mm)满焊连接 (4)横向75*50*5mm热镀锌角钢(间距900mm)满焊连接竖向方通与墙面钢板(内部采用50*50*5mm热镀锌角钢斜拉加固) (5)1:3(M15)水泥砂浆修补嵌缝 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 212.8 | 1044.05 | 222173.84 | 0 | |
| 1-3-6-6-9 | 011205005006 | 不锈钢饰面MT-05古铜色不锈钢 | (1)MT-05古铜色不锈钢 (2)做法大样详B2层地铁连通口立面图IE B2 9.02 (3)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 21.33 | 366.24 | 7811.9 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用） 第 93 页，共 222 页
 标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|--------|---|------|-------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-3-6-6-10 | 011503005004 | 金属靠墙扶手 | (1)MT-14本色不锈钢圆柱形扶手 (2)包含MT-15本色磨砂不锈钢支架 (3)250x250x10mm热镀锌钢板固定在楼板上、对穿螺栓 (4)做法大样详见B2层楼梯详图 DT. 5. B2. 06. 11 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 19.08 | 179.98 | 3434.02 | 0 | |
| 1-3-6-6-11 | 011503001002 | 扶手栏杆 | (1)扶手栏杆1201mm高 (2)MT-14本色不锈钢圆柱形、MT-15本色磨砂不锈钢栏杆 (3)250x250x10mm热镀锌钢板固定在楼板上、50*50*5mm热镀锌角钢、M12化学锚栓等配件 (4)含必要五金配件及零星构件等 (5)做法大样详见B2层楼梯详图 DT. 5. B2. 06. 12 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 41.8 | 508.98 | 21275.36 | 0 | |
| 1-3-6-6-12 | 011503008002 | 扶手栏杆 | (1)扶手栏杆1200mm高 (2)MT-15本色磨砂不锈钢、GL-04钢化夹胶玻璃、MT-14本色不锈钢圆柱形 (3)50*50*5mm热镀锌角钢、250x250x10mm热镀锌钢板固定在楼板上、M12化学锚栓等配件 (4)含必要五金配件及零星构件等 (5)做法大样详见B2层楼梯详图 DT. 5. B2. 06. 13 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 1 | 436.03 | 436.03 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用）
 标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 94 页，共 222 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|----------|--------------|------------|---|------|-------|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-3-6-13 | 011503008003 | 扶手栏杆-地铁连通口 | (1)地铁连通口拦河1301mm高 (2)MT-15本色磨砂不锈钢栏杆、GL-06-8+1.52+8mm钢化夹胶玻璃 (3)含所有五金配件、零星构件及结构胶等 (4)做法大样详中庭及地铁连通口拦河详图DT. 8. 08. 02 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 8.27 | 850.48 | 7033.470 | | |
| 1-3-6-14 | 011503008004 | 玻璃栏板-中庭栏杆 | (1)观光电梯通B1处栏杆1400mm高 (2)MT-15本色磨砂不锈钢栏杆、不锈钢连接件(喷砂)、MT-14本色不锈钢圆柱形扶手、GL-04钢化夹胶玻璃栏板(10mm 钢化超白玻璃+1.52mmPVB+10mm 钢化超白玻璃)、成品玻璃驳接爪 (3)250*250*10热镀锌钢板、80*60*6mm双热镀锌角钢夹座(长度100mm)、2M14连接螺栓等配件 (4)含必要五金配件及零星构件等 (5)做法大样详中庭及分流栏杆详图DT. 8. 10 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 25.08 | 657.63 | 16493.360 | | |
| 1-3-6-15 | 011502003002 | 石材收边 | (1)ST-03白麻花岗岩 (2)5~10mm厚增强型专用胶粘剂 (3)30mm厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 (4)做法大样详中庭及分流栏杆详图DT. 8. 10 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 25.08 | 121.29 | 3041.950 | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 95 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|---------------------|--|------|--------|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-3-6-6-16 | 011302001021 | 吊顶天棚-MT-01 白色微孔蜂窝铝板 | (1)MT-01白色微孔蜂窝铝板 (2)配套轻钢勾搭龙骨通过挂件承载龙骨固定 (3)50系列轻钢承载龙骨,中心间距1000~1200mm,通过配套吊件与吊杆连接 (4)Φ10mm镀锌带丝钢吊杆,通过配套膨胀螺栓固定在楼板上,吊杆双向布置,中距1000~1200mm,端头吊杆距墙≤300mm (5)当吊顶距顶板≥1.5m≤2.2m时须设置反支撑; (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 141.05 | 532.41 | 75096.43 | 0 | |
| 1-3-6-6-17 | 011302001022 | 吊顶天棚-天花3吊顶 | (1)MT-02-2.5mm白色铝板安装 (2)配套轻钢勾搭龙骨通过挂件承载龙骨固定 (3)50系列轻钢承载龙骨,中心间距1000~1200mm,通过配套吊件与吊杆连接 (4)Φ10mm镀锌带丝钢吊杆,通过配套膨胀螺栓固定在楼板上,吊杆双向布置,中距1000~1200mm,端头吊杆距墙≤300mm (5)当吊顶距顶板≥1.5m≤2.2m时须设置反支撑; (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 210.14 | 463.37 | 97372.57 | 0 | |
| 1-3-6-7 | | 观光梯 | | | | | 219483.86 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 96 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|----------|--------------|----------------------------|---|------|--------|---------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-3-67-1 | 011102001014 | 石材地面1(花岗岩/大理石)-ST-03白麻花岗岩 | (1)ST-03-1000*1000*30mm白麻花岗岩(光面)(六面须做防护处理)、专用填缝胶填缝、表面晶面处理 (2)5mm厚石材专用胶粘剂 (3)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 1.31 | 418.22 | 547.87 | 0 | |
| 1-3-67-2 | 011102001015 | 石材地面1(花岗岩/大理石)-ST-5A深灰麻花岗岩 | (1)ST-05A-1000*1000*30mm深灰麻花岗岩(六面须做防护处理)、专用填缝胶填缝、表面晶面处理 (2)5mm厚石材专用胶粘剂 (3)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 3.49 | 378.52 | 1321.03 | 0 | |
| 1-3-67-3 | 011209001001 | 带骨架幕墙 | (1)观光梯玻璃幕墙饰面 (2)TP12(阳光膜)+1.52SGP+TP12钢化夹胶超白彩釉玻璃饰面 (3)含钢立柱骨架 (4)含6mm镀锌钢U槽、80X5镀锌方管@1500等固定件 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 105.84 | 1974.72 | 209004.36 | 0 | |
| 1-3-67-4 | 011207001024 | 墙面装饰板 | (1)1.2mm厚不锈钢板(S316L) (2)40X4x4镀锌方通,@500 (3)40X4x4镀锌方通 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 1 | 407.28 | 407.28 | 0 | |
| 1-3-67-5 | 011207001025 | 墙面装饰板 | (1)1.2mm厚不锈钢板(S316L) (2)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 6 | 288.71 | 1732.26 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 97 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|------------------|---|------|--------|--------|------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-3-6-7-6 | 011302001023 | 吊顶天棚-MT-13本色不锈钢 | (1)MT-13本色不锈钢1.5mm吊顶 (2)配套轻钢勾搭龙骨通过挂件承载龙骨固定 (3)C50*20*0.6次龙骨间距@400mm (4)12mm不燃板、12mm铝蜂窝基层板 (5)具体大样详XFD. SZ. KT6. 02 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 4.8 | 621.94 | 2985.31 | 0 | |
| 1-3-6-7-7 | 011302001024 | 吊顶天棚-MT-05古铜色不锈钢 | (1)MT-05古铜色不锈钢1.5mm吊顶 (2)配套轻钢勾搭龙骨通过挂件承载龙骨固定 (3)C50*20*0.6次龙骨间距@400mm (4)12mm不燃板 (5)具体大样详XFD. SZ. KT6. 02 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 7.3 | 477.5 | 3485.75 | 0 | |
| 1-3-6-8 | | 其他节点 | | | | | 1367714.63 | 0 | |
| 1-3-6-8-1 | 011503005005 | 不锈钢防撞栏杆-圆柱处圆弧形 | (1)MT-08不锈钢防撞栏杆 (2)包含MT-08不锈钢防撞栏杆 (3)10MM厚热镀锌钢板、M12膨胀螺栓 (4)做法大样详见蜂窝铝板柱子详图4DT. 7. 01 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 236.88 | 189.74 | 44945.61 | 0 | |
| 1-3-6-8-2 | 011503005006 | 地面不锈钢防撞栏杆 | (1)MT-08不锈钢防撞栏杆 (2)包含MT-08不锈钢防撞栏杆 (3)10MM厚热镀锌钢板、M12膨胀螺栓 (4)做法大样详见地下室玻璃隔断详图DT. 13. 01-12 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 367.43 | 174.8 | 64226.76 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 98 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|------------|--|------|--------|---------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-3-6-8-3 | 011503005007 | 墙面不锈钢防撞栏杆 | (1)MT-08不锈钢防撞栏杆 (2)包含MT-08不锈钢防撞栏杆 (3)10MM厚热镀锌钢板、M12膨胀螺栓 (4)做法大样详见B4~B1墙身详图(一) (5)DT.6.06 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 684.97 | 174.8 | 119732.76 | 0 | |
| 1-3-6-8-4 | 011304002002 | 装饰风口 | (1)装饰风口 (2)材料品种、规格:铝合金 (3)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 7.3 | 257.99 | 1883.33 | 0 | |
| 1-3-6-8-5 | 011302001025 | 吊顶天棚-成品检修口 | (1)MT-02成品检修口 (2)包括成品检修口构件等所有配件 (3)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 13 | 174.7 | 2271.1 | 0 | |
| 1-3-6-8-6 | 040502010002 | 消火栓饰面 | (1)消火栓饰面 (2)规格:745*395*755*1400mm高 (3)MT-02A白色铝板饰面 (4)饰面含30mm文字(丝网印)、成品暗拉手 (5)龙骨:镀锌方通50*50*4mm、镀锌方通背衬25x40x2mm骨架 (6)五金:4mm通长合页、碰珠门吸(上下各一个) (3)做法大样详图DT12.01 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 3 | 4463.33 | 13389.99 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 99 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|-----------|--|------|----------|-----------|--------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-3-6-8-7 | 011502001008 | 金属装饰线 | (1)MT-05古铜色不锈钢 (2)规格:113宽 (3)12mm不燃基层板 (4)部位:墙面顶部 (5)做法大样详图DT. 6. 07-02 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 575. 66 | 50. 57 | 29111. 13 | 0 | |
| 1-3-6-8-8 | 010516002006 | 预埋铁件 | (1)300*300*10mm镀锌钢板@1500mm (2)热镀锌钢板造型由锚板专业工厂厂内一体化加工成组, 预留开孔 (3)M14化学锚栓与地面固定 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | t | 23. 597 | 10650. 51 | 251320. 08 | 0 | |
| 1-3-6-8-9 | 010516002007 | 预埋铁件 | (1)250*250*10mm热镀锌钢板 (2)M12化学锚栓与墙面固定 (3)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | t | 15. 69 | 10558. 87 | 165668. 67 | 0 | |
| 1-3-6-8-10 | 010516002008 | 预埋铁件 | (1)后置钢埋板(厚度≥10mm) (2)高强穿墙螺栓混凝土梁固定, 每个埋板4个 (3)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | t | 20. 36 | 24427. 01 | 497333. 92 | 0 | |
| 1-3-6-8-11 | 010516002009 | 预埋铁件 | (1)后置钢埋板(厚度≥8mm) (2)采用≥M10X100膨胀螺栓, 每个埋板4个 (3)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | t | 16. 69 | 10654. 96 | 177831. 28 | 0 | |
| 1-4 | | B3 | | | | | 14404857. 00 | 0 | |
| 1-4-1 | | 楼面工程 | | | | | 3407529. 88 | 0 | |
| 1-4-1-1 | 011101003019 | 细石混凝土楼地面1 | (1)30mm厚C20细石混凝土垫层 (2)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 2896. 54 | 33. 6 | 97323. 74 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用） 第 100 页，共 222 页
 标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|----------------------|--|------|---------|--------|------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-4-1-2 | 011102001016 | 石材地面1(花岗岩/大理石)±100mm | (1)ST-03-1000*1000*30mm白麻花岗岩(光面)(六面须做防护处理)、专用填缝胶填缝、表面晶面处理 (2)5~10mm厚增强型专用胶粘剂 (3)30mm厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 (4)素水泥浆一道(内掺筑胶) (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 2896.54 | 465.47 | 1348252.47 | 0 | |
| 1-4-1-3 | 011101003020 | 细石混凝土楼地面4 | (1)50mm厚C20细石混凝土垫层 (2)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 196.24 | 50.69 | 9947.41 | 0 | |
| 1-4-1-4 | 011102003024 | 防滑地砖地面4±100mm | (1)CT-04-800*800*10mm灰色防滑地砖、专用填缝剂填缝 (2)5~10mm厚增强型专用胶粘剂 (3)30mm厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 (4)素水泥浆一道(内掺筑胶) (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 196.24 | 168.27 | 33021.3 | 0 | |
| 1-4-1-5 | 011101003021 | 细石混凝土楼地面5a(有防水)小降板 | (1)最薄处30厚C20细石砼找平兼找坡层(坡度详具体设计) (2)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m3 | 117.3 | 33.6 | 3941.28 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用） 第 101 页，共 222 页
 标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|--------------------|---|------|-------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-4-1-6 | 011102003025 | 防滑地砖地面5a(有防水)小降板 | (1)CT-01-600x600x9mm灰色防滑地砖、专用填缝剂填缝 (2)5~10mm厚增强型专用胶粘剂 (3)40mm厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 (4)20厚1:2(M20)水泥砂浆保护层 (5)1.5厚聚氨酯防水涂料(内衬耐碱玻纤网格布)(另行发包) (6)2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)(另行发包) (7)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 117.3 | 181.5 | 21289.95 | 0 | |
| 1-4-1-7 | 011101003022 | 细石混凝土楼地面5a(有防水)小降板 | (1)最薄处30厚C20细石砼找平兼找坡层(坡度详见具体设计) (2)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m3 | 27.26 | 33.6 | 915.94 | 0 | |
| 1-4-1-8 | 011102003026 | 防滑地砖地面5a(有防水)小降板 | (1)CT-01B-600x1200x9mm灰色防滑地砖、专用填缝剂填缝 (2)5~10mm厚增强型专用胶粘剂 (3)40mm厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 (4)20厚1:2(M20)水泥砂浆保护层 (5)1.5厚聚氨酯防水涂料(内衬耐碱玻纤网格布)(另行发包) (6)2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)(另行发包) (7)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 27.26 | 212.72 | 5798.75 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 102 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|----------|--------------|-------------------|---|------|---------|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-4-1-9 | 011102001017 | 石材地面-ST-04* 灰麻花岗岩 | (1)ST-04*灰麻花岗岩(仿古面)(六面须做防护处理)、专用填缝胶填缝、表面晶面处理 (2)5~10mm厚增强型专用胶粘剂 (3)30mm厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 (4)素水泥浆一道(内掺筑胶) (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 3835.54 | 465.47 | 1785328.8 | 0 | |
| 1-4-1-10 | 011102001018 | CT-06 行进盲道砖 | (1)CT-06 行进盲道砖专用填缝胶填缝、表面晶面处理 (2)5~10mm厚增强型专用胶粘剂 (3)30mm厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 (4)素水泥浆一道(内掺筑胶) (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 53.17 | 202.24 | 10753.1 | 0 | |
| 1-4-1-11 | 011102001019 | CT-07 提示盲道砖 | (1)CT-07 提示盲道砖专用填缝胶填缝、表面晶面处理 (2)5~10mm厚增强型专用胶粘剂 (3)30mm厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 (4)素水泥浆一道(内掺筑胶) (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 20.88 | 202.24 | 4222.77 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 103 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|----------|--------------|------------------|--|------|--------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-4-1-12 | 011105006012 | 踢1a- 不锈钢踢脚50mm高 | (1) 踢脚线高度:50mm (2) MT-10深灰色不锈钢1.5厚内衬9mm不燃板基层 (3) 水泥钉固定金属卡件上端, 中距300 (4) 10厚DP M15(1:3水泥砂浆)压实抹平 (5) 界面剂一道 (6) 5厚1:2.5(M20)水泥砂浆抹面压光 (7) 10厚1:3(M15)水泥砂浆打底扫毛 (8) 界面处理一道 (9) 墙体 (10) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 299.77 | 26.38 | 7907.93 | 0 | |
| 1-4-1-13 | 011105006013 | 踢1b- 不锈钢踢脚100mm高 | (1) 踢脚线高度:100mm (2) MT-13本色磨砂不锈钢1.5厚内衬9mm不燃板基层 (3) 金属踢脚卡件用自攻螺钉固定在隔墙内的龙骨上 (4) 1:3(M15)水泥砂浆修补嵌缝 (5) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 91.21 | 34.91 | 3184.14 | 0 | |
| 1-4-1-14 | 011105006014 | 踢-不锈钢踢脚150mm高 | (1) 踢脚线高度:150mm (2) MT-05古铜色不锈钢1.5mm (3) 12mm不燃基层板 (4) 具体详见大样DT6.07-03 (5) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 441.47 | 91.87 | 40557.85 | 0 | |
| 1-4-1-15 | 011105006015 | 踢-不锈钢踢脚150mm高 | (1) 踢脚线高度:150mm (2) MT-10不锈钢1.5mm (3) 12mm不燃基层板 (4) 具体详见IE.B1.6.01~06-B1层人行立面图 (5) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 237.91 | 91.87 | 21856.79 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用） 第 104 页，共 222 页
 标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|----------|--------------|-------|---|----------------|-------|--------|------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-4-1-16 | 011108001004 | 门槛石 | (1)ST-11-25mm深灰色石材 (2)5~10mm厚增强型专用胶粘剂 (3)30mm厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 (4)素水泥浆一道(内掺筑胶) (5)30mm厚C20细石混凝土垫层 (6)包含石材6面满涂防污剂2遍,表面结晶处理3遍 (7)包含磨边切角等所有石材加工费用 (8)具体做法大样详DT. 1.01~03 (9)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m ² | 15.22 | 788.85 | 12006.30 | | |
| 1-4-1-17 | 011502001009 | 金属装饰线 | (8)MT-15本色磨砂不锈钢(实心)1.5mm (8)规格:128mm宽 (8)具体做法大样详DT. 1.01.07 (9)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 33.6 | 36.35 | 1221.360 | | |
| 1-4-2 | | 墙面工程 | | | | | 2151851.86 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 105 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|----------------|---|------|---------|---------|------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-4-2-1 | 011204001007 | 石材墙面-ST02-暖色石材 | (1) 25mm厚ST02-暖色石材六面满涂防污剂,表面晶面处理 (2) 按石材高度(450mm)安装配套铝合金子母扣背栓挂件及调整水平垂直度 (3) 横向采用50*50*5mm热镀锌角钢(间距按石材高度450mm)与竖向140*80*5mm热镀锌方通(间距按石材长度900mm)满焊连接 (4) 横向75*50*5mm热镀锌角钢(间距900mm)满焊连接竖向方通与墙面钢板(内部采用50*50*5mm热镀锌角钢斜拉加固) (5) 5厚1:2.5(M20)水泥砂浆抹面压光 (6) 10厚1:3(M15)水泥砂浆打底扫毛 (7) 界面处理一道 (8) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 1321.19 | 1077.18 | 1423159.44 | 0 | |
| 1-4-2-2 | 011207001026 | 墙面装饰板4-铝板(干挂) | (1) MT27-暖色铝板通过角码或挂件与龙骨固定 (2) 40X40X3mm钢方通横向龙骨与主龙连接,间距以铝板横向分格缝确定 (3) 50X50X4mm钢方通竖向主龙骨通过L50X5角钢连接件与埋板牢固焊接 (4) 5厚1:2.5(M20)水泥砂浆抹面压光 (5) 10厚1:3(M15)水泥砂浆打底扫毛 (6) 界面处理一道 (7) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 654.21 | 424.15 | 277483.17 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 106 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|---------------------------------------|--|------|--------|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-4-2-3 | 011204003006 | 块料墙面-墙5±50mm岩板(湿挂)有水空间-CT-02米白色岩板(定制) | (1)CT-02-1200x3200*9mm米白色岩板(定制) (2)铺贴施工完成后进行清洁,对成品进行保护; (3)岩板(粘贴前需充分浸湿),专用填缝剂擦缝 (4)5~10mm厚增强型专用胶粘剂粘贴层 (5)3厚聚合物水泥防水砂浆,刷至梁底或板底(另行发包) (6)5厚1:2.5(M20)水泥砂浆抹面压光 (7)10厚1:3(M15)水泥砂浆打底扫毛 (8)界面处理一道 (9)墙体 (10)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 467.6 | 363.25 | 169855.7 | 0 | |
| 1-4-2-4 | 011204003007 | 块料墙面-墙3岩板(干挂)±100mm | (1)CT-031600x3200*9mm米黄色岩板(背面粘贴12mm铝蜂窝复合板)固定,清洁岩板表面及板缝,成品保护 (2)按岩板高度安装配套专用背栓挂件及调整水平垂直度 (3)30*30x4mm热镀锌方通(间距1000mm)钢架龙骨与主龙骨连接,留门洞处做钢架加强处理 (4)8#槽钢(间距1200mm)竖向主龙骨,通过L50X5mm角钢连接件与埋板牢固焊接 (5)5厚1:2.5(M20)水泥砂浆抹面压光 (6)10厚1:3(M15)水泥砂浆打底扫毛 (7)界面处理一道 (8)墙体 (9)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 218.46 | 734.86 | 160537.52 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用） 第 107 页，共 222 页
 标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|--------------|---|------|--------|----------|------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-4-2-5 | 011207001027 | 墙面装饰板-（电梯门套） | (1)MT-10深灰色不锈钢1.5mm饰面 (2)40X20X3mm钢方通龙骨 (3)12mm不燃基层板、防火封堵 (4)做法大样详见:YDT3.02-11 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 25.6 | 653.26 | 16723.46 | 0 | |
| 1-4-2-6 | 011207001028 | 墙面装饰板-（电梯门头） | (1)MT-10深灰色不锈钢1.5mm饰面 (2)40X20X3mm钢方通龙骨 (3)双层12mm不燃基层板 (4)做法大样详见:YDT3.01-09 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 11.2 | 526.81 | 5900.27 | 0 | |
| 1-4-2-7 | 011207001029 | 不锈钢饰面 | (1)MT-05古铜色不锈钢 (2)50X50X4mm镀锌方通横向龙骨与主龙连接,间距以铝板横向分格缝确定 (3)50X50X4mm镀锌方通竖向主龙骨通过L50X5角钢连接件与埋板牢固焊接 (4)10mm不燃基层板 (5)具体详见大样DT6.06.01 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 137.99 | 711.59 | 98192.3 | 0 | |
| 1-4-3 | | 天棚工程 | | | | | 2666407.49 | 0 | |
| 1-4-3-1 | 011302001026 | 吊顶天棚-转换层 | (1)当吊顶距顶板>2.2m时须设置L50X5角钢转换层 (2)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | t | 23.15 | 11189.73 | 259042.25 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用） 第 108 页，共 222 页
 标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额：(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|--|--|------|-------|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-4-3-2 | 011302001027 | 吊顶天棚-天花2双层9.5mm耐水纸面石膏板(轻钢龙骨吊顶)-(卫生间吊顶) | (1)9.5mm耐水纸面石膏板,错缝粘贴第二层板材 (2)9.5mm耐水纸面石膏板,用自攻螺丝与龙骨固定,中距<200,螺钉(防锈)距板边长边>10,短边>15 (3)C60型横撑龙骨,中距<1200,用挂插件与次龙骨联结 (4)C60型次龙骨,中距400,用挂件与承载龙骨联结 (5)CS60型主龙骨,中距<1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 (6)Φ8钢筋吊杆,间距<1200,M8扩底机械锚栓吊杆 (7)现浇钢筋混凝土板 (8)当吊顶距顶板≥1.5m≤2.2m时须设置反支撑; (9)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 62.31 | 139.27 | 8677.91 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用)

标段:新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 109 页, 共 222 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|---------------------------|---|------|-------|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-4-3-3 | 011302001028 | 吊顶天棚-天花3双层9.5mm不燃基层板(电梯厅) | (1) 双层9.5mm不燃基层板(错缝分层)封板 (2) 采用专用勾搭挂件将饰面与固定钢骨架体系进行固定;接缝处设橡胶垫片或耐候胶 (3) 固定钢骨架体系清理焊缝处焊渣, 刷防锈漆二度, 面银灰漆二度; (4) 将30×30×3镀锌角钢焊接成铝板固定钢骨架体系及灯槽造型钢架体系, 钢架体系与吊杆进行焊接固定。钢龙骨要求平直, 起拱高度为不小于房间短向跨度的1/200; (5) 清理焊缝处焊渣, 刷防锈漆二度, 面银灰漆二度; (6) 将50×50×4镀锌方通一端主梁与镀锌方通吊杆一端进行焊接, 主梁间距1500, 50×50×4镀锌方通次梁焊接到主梁上, 主次梁形成间距为1500mm*1500mm “井”字形框架体系; (7) 安装吊杆, 将50×50×4镀锌方通一端与预埋板进行焊 | m2 | 23.77 | 162.15 | 3854.31 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用）

标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 110 页，共 222 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|------------|--|------|--------|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-4-3-4 | 011302001029 | 吊顶天棚-天花3吊顶 | (1) 11~12mm 白色铝板安装 (2) 采用专用勾搭挂件将饰面与固定钢骨架体系进行固定;接缝处设橡胶垫片或耐候胶 (3) 固定钢骨架体系清理焊缝处焊渣, 刷防锈漆二度, 面银灰漆二度; (4) 将30×30×3镀锌角钢焊接成铝板固定钢骨架体系及灯槽造型钢架体系, 钢架体系与吊杆进行焊接固定。钢龙骨要求平直, 起拱高度为不小于房间短向跨度的1/200; (5) 清理焊缝处焊渣, 刷防锈漆二度, 面银灰漆二度; (6) 将50×50×4镀锌方通一端主梁与镀锌方通吊杆一端进行焊接, 主梁间距1500, 50×50×4镀锌方通次梁焊接到主梁上, 主次梁形成间距为1500mm*1500mm “井” 字形框架体系; (7) 安装吊杆, 将50×50×4镀锌方通一端与预埋板进行焊 | m2 | 301.53 | 463.37 | 139719.96 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 111 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|-------------------------|--|------|---------|--------|------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-4-3-5 | 011302001030 | 吊顶天棚-天花3 MT-01 白色微孔蜂窝铝板 | (1)MT-01白色微孔蜂窝铝板 (2)采用专用勾搭挂件将饰面与固定钢骨架体系进行固定;接缝处设橡胶垫片或耐候胶 (3)固定钢骨架体系清理焊缝处焊渣,刷防锈漆二度,面银灰漆二度; (4)将30×30×3镀锌角钢焊接成铝板固定钢骨架体系及灯槽造型钢架体系,钢架体系与吊杆进行焊接固定。钢龙骨要求平直,起拱高度为不小于房间短向跨度的1/200; (5)清理焊缝处焊渣,刷防锈漆二度,面银灰漆二度; (6)将50×50×4镀锌方通一端主梁与镀锌方通吊杆一端进行焊接,主梁间距1500,50×50×4镀锌方通次梁焊接到主梁上,主次梁形成间距为1500mm*1500mm“井”字形框架体系; (7)安装吊杆,将50×50×4镀锌方通一端与预埋板进行焊 | m2 | 4235.67 | 532.41 | 2255113.06 | 0 | |
| 1-4-4 | | 油漆、涂料、裱糊工程 | | | | | 387463.22 | 0 | |
| 1-4-4-1 | 011406001018 | 抹灰面油漆-柱2a清水混凝土保护漆(钢结构柱) | (1)涂刷仿清水混凝土面漆2遍 (2)专用工具制作混凝土花纹(仿出真实混凝土效果) (3)腻子干透后打磨平整,涂刷水性渗透性配套防水底漆 (4)专用工具做出模板螺栓孔和模板拼接缝 (5)柱面分遍满刮耐水抗碱腻子,打磨平整(有效厚度≥2mm, (6)非膨胀型防火涂料(3h)(另行发包) (7)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 72.67 | 261.95 | 19035.91 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 112 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|--------------------------|--|------|---------|--------|------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-4-4-2 | 011406001019 | 抹灰面油漆-柱2b清水混凝土保护漆(混凝土柱) | (1)涂刷仿清水混凝土面漆2遍 (2)专用工具制作混凝土花纹(仿出真实混凝土效果) (3)腻子干透后打磨平整,涂刷水性渗透性配套防水底漆 (4)专用工具做出模板螺栓孔和模板拼接缝 (5)柱面分遍满刮耐水抗碱腻子,打磨平整(有效厚度 $\geq 2\text{mm}$, (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 169.57 | 261.95 | 44418.86 | 0 | |
| 1-4-4-3 | 011406001020 | 抹灰面油漆-天花2防水无机涂料 | (1)白色防水无机涂料涂饰第二遍面层涂料 (2)白色防水无机涂料涂饰第一遍面层涂料 (3)白色防水无机涂料涂饰底层涂料 (4)2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 86.08 | 52.73 | 4539 | 0 | |
| 1-4-4-4 | 011406001021 | 抹灰面油漆-天花5无机涂料(遇水空间及地下层时) | (1)深灰色无机防水涂料第二遍面层涂料 (2)深灰色无机防水涂料第一遍面层涂料 (3)深灰色无机防水涂料底层涂料 (4)2~3厚面层耐水腻子刮平 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 6058.59 | 52.73 | 319469.45 | 0 | |
| 1-4-5 | | 门窗工程 | | | | | 2215324.82 | 0 | |
| 1-4-5-1 | | 其他门 | | | | | 188739.53 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 113 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|----------------------|--|------|------|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-4-5-1-1 | 010805007023 | 复合材料门-E-DS7第三卫生间推拉门 | (1)装饰平开门(电动移门)1100*2300(洞口) (2)表面PL-07木纹HPL板饰面门扇, MT-05古铜色不锈钢饰面 (3)包含门顶饰面板制安(CB50系列轻钢副龙骨, 9mm轻质不燃板基层、PL-07木纹HPL板饰面) (4)配套成品金属备用暗拉手, 电动门开启按钮、电动专业轨道、配套电动装置制安等五金配件 (5)包含50*80*5镀锌方钢轨道固定钢结构, 50*80*5镀锌方钢龙骨、10mm水泥纤维板表面挂网 (6)具体做法大样详见DS. 1. 06 (7)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 5.06 | 3727.13 | 18859.28 | 0 | |
| 1-4-5-1-2 | 010808004008 | 门头--第三卫生间门 | (1)PL-07木纹HPL板门头、双层基层9mm轻质不燃板 (2)具体做法大样详见DS. 1. 06 (3)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 1.62 | 471.41 | 763.68 | 0 | |
| 1-4-5-1-3 | 010805007024 | 复合材料门H-D-S4-业务用房卫生间门 | (1)装饰平开门(单扇平开门) (2)表面PL-07木纹HPL板饰面门扇及门框 (3)包含门顶饰面板制安(CB50系列轻钢副龙骨, 30*30*3mm镀锌方钢、双层9mm轻质不燃板基层、PL-07木纹HPL板饰面) (4)配套不锈钢执手锁, 不锈钢门合页、闭门器制安等五金配件 (5)具体做法大样详见DS. 1. 05 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 9.48 | 1432.84 | 13583.32 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用） 第 114 页，共 222 页
 标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|--------------------|--|------|------|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-4-5-1-4 | 010808004009 | 门头一业务用房卫生间门 | (1)PL-07木纹HPL板、双层基层9mm轻质不燃板 (2)具体做法大样详见DS.1.05 (3)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 3.92 | 462.97 | 1814.84 | 0 | |
| 1-4-5-1-5 | 010805007025 | 复合材料门-石材消防栓暗门（有防撞） | (1)石材暗门(根据立面实际尺寸) (2)L50x50x5mm热镀锌角钢，1.5mm镀锌铁皮、140x80x5mm热镀锌方通钢柱竖向@1500、50x50x5mm镀锌方钢、9MM不燃基层板铁皮面刷PT-04白色防水无机涂料、60x40x5mm镀锌方钢、ST-02暖色石材、防火岩棉封堵容重不低于80KG/m³ (3)配套180°暗门铰链、弹跳拉手、磁吸(选型)制安等五金配件 (4)具体做法大样详见DS.2.04 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 27.3 | 1521.25 | 41530.13 | 0 | |
| 1-4-5-1-6 | 010805007026 | 复合材料门-石材消防栓暗门（无防撞） | (1)石材暗门(根据立面实际尺寸) (2)30x30x3mm镀锌角钢、L50x50x5mm镀锌角钢、1.5mm镀锌铁皮、60x40x5mm镀锌方钢、9MM不燃基层板铁皮面刷PT-04白色防水无机涂料、面层石材实际材料以立面为准 (3)配套二维可调铰链、弹跳拉手、磁吸(选型)制安等五金配件 (4)具体做法大样详见DS.2.02 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 6.3 | 1348.77 | 8497.25 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用） 第 115 页，共 222 页
 标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|---------------|--|------|-------|---------|------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-4-5-1-7 | 010805007027 | 复合材料门-铝板消防栓暗门 | (1) 铝板消防栓暗门 (2) 40X40X3mm钢方通、1.5mm镀锌铁皮、MT-27暖色铝板 (3) 配套二维可调铰链、弹跳拉手、磁吸(选型)制安等五金配件 (4) 具体做法大样详见DS. 2. 05、06 (5) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 27.3 | 1014.51 | 27696.12 | 0 | |
| 1-4-5-1-8 | 010805007028 | 复合材料门-石材管井暗门 | (1) 石材管井暗门（根据立面实际尺寸） (2) 40*40*3mm热镀锌方通间距400mm、50*50*5mm热镀锌方通、9.5mm轻质不燃板、1.5mm镀锌铁皮、ST-02暖色石材 (3) 配套十字暗铰链、弹跳拉手、磁吸(选型)制安等五金配件 (4) 具体做法大样详见DS. 2. 08 (5) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 19.14 | 1401.14 | 26817.82 | 0 | |
| 1-4-5-1-9 | 010805007029 | 复合材料门-铝板管井暗门 | (1) 铝板管井暗门（根据立面实际尺寸） (2) 40*40*3mm热镀锌方通间距400mm、50*50*5mm热镀锌方通、9.5mm轻质不燃板、1.5mm镀锌铁皮、ST-02暖色石材 (3) 配套十字暗铰链、弹跳拉手、磁吸(选型)制安等五金配件 (4) 具体做法大样详见DS. 2. 08 (5) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 38.12 | 1290.06 | 49177.09 | 0 | |
| 1-4-5-2 | | 防火门 | | | | | 1610824.53 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用） 第 116 页，共 222 页
 标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|----------|---|------|--------|---------|------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-4-5-2-1 | 010802003021 | 甲级防火门-双开 | (1)成品甲级防火门(双扇平开门) (2)防火门及门框表面静电粉末喷涂 (3)配套不锈钢门锁,不锈钢门合页,不锈钢拉手等五金配件 (4)包含闭门器及顺位器制安等 (5)具体做法大样详见 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 889.97 | 1397.24 | 1243501.68 | 0 | |
| 1-4-5-2-2 | 010802003022 | 甲级防火门-单开 | (1)成品甲级防火门(单扇平开门) (2)防火门及门框表面静电粉末喷涂 (3)配套不锈钢门锁,不锈钢门合页,不锈钢拉手等五金配件 (4)包含闭门器制安等 (5)具体做法大样详见 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 135.59 | 1397.47 | 189482.96 | 0 | |
| 1-4-5-2-3 | 010802003023 | 乙级防火门-双开 | (1)成品乙级防火门(双扇平开门) (2)防火门及门框表面静电粉末喷涂 (3)配套不锈钢门锁,不锈钢门合页,不锈钢拉手等五金配件 (4)包含闭门器及顺位器制安等 (5)具体做法大样详见 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 116.76 | 1394.12 | 162777.45 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用） 第 117 页，共 222 页
 标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|---------------|---|------|-------|---------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-4-5-2-4 | 010802003024 | 钢质防火门-G1-DS15 | (1)成品甲级防火门(双扇平开门) (2)防火门及门框表面深灰色粉末喷涂、防火玻璃观察窗 (3)配套不锈钢门锁,不锈钢门合页,不锈钢拉手等五金配件 (4)包含闭门器及顺位器制安等 (5)含MT-10不锈钢门套、基层不燃板 (6)具体做法大样详见DS.1.14 (7)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 9.2 | 1539.58 | 14164.14 | 0 | |
| 1-4-5-2-5 | 010808004010 | 门头-G1-DS15 | (1)MT-10不锈钢门头、9mm基层不燃板 (2)具体做法大样详见DS.1.14 (3)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 2.26 | 397.48 | 898.3 | 0 | |
| 1-4-5-3 | | 装饰防火门 | | | | | 109072.91 | 0 | |
| 1-4-5-3-1 | 010802003025 | 钢质防火门-A-DS11 | (1)成品甲级防火门(双扇平开门) (2)防火门及门框表面氟碳喷涂 (3)配套不锈钢门锁,不锈钢门合页,不锈钢拉手等五金配件 (4)包含闭门器及顺位器制安等 (5)具体做法大样详见DS.1.01 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 13.11 | 1987.38 | 26054.55 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 118 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|---------------|---|------|-------|----------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-4-5-3-2 | 010802003026 | 钢质防火门-A-DS1-1 | (1)成品甲级防火门(双扇平开门) (2)1800*2300(洞口) (3)防火门及门框表面氟碳喷涂 (4)配套不锈钢门锁, 不锈钢门合页, 不锈钢拉手等五金配件 (5)包含闭门器及顺位器制安等 (6)具体做法大样详见DS. 1. 01 (7)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 23. 8 | 1873. 81 | 44596. 68 | 0 | |
| 1-4-5-3-3 | 010802003027 | 钢质防火门-A-DS13 | (1)成品甲级防火门(双扇平开门) (2)1500*2300(洞口) (3)防火门及门框表面氟碳喷涂、防火玻璃观察窗 (4)配套不锈钢门锁, 不锈钢门合页, 不锈钢拉手等五金配件 (5)包含闭门器及顺位器制安等 (6)含MT-05古铜色不锈钢门套、基层不燃板 (7)具体做法大样详见DS. 1. 12 (8)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 16. 1 | 2074. 18 | 33394. 3 | 0 | |
| 1-4-5-3-4 | 010802003028 | 钢质防火门-A-D-S14 | (1)成品甲级防火门(单扇平开门) (2)1050*2300(洞口) (3)防火门及门框表面氟碳喷涂 (4)配套不锈钢门锁, 不锈钢门合页, 不锈钢拉手等五金配件 (5)包含闭门器制安等 (6)含MT-05古铜色不锈钢门套、基层不燃板 (7)具体做法大样详见DS. 1. 13 (8)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 2. 41 | 2086. 05 | 5027. 38 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 119 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|-------------------------------|---|------|--------|----------|------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-4-5-4 | | 装饰防火玻璃门 | | | | | 306687.85 | 0 | |
| 1-4-5-4-1 | 010805006002 | 镜面不锈钢饰面门D-DS1防火玻璃门 | (1) 甲级防火玻璃门 2800*3740mm (2) GL-07隔热型复合防火玻璃(3h)、MT-04灰色不锈钢(防火门边框) (3) 160*80*6mm精制钢立柱(表面氟碳喷涂)、精制钢框(表面氟碳喷涂, 色同MT-04A灰色不锈钢) (4) 包含成品拉丝不锈钢拉手、地弹簧等所有的五金配件等安装(防火玻璃框由专业公司深化) (5) 具体做法大样详见DS. 1. 20 (6) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 41. 89 | 4625. 25 | 193751. 72 | 0 | |
| 1-4-5-4-2 | 010805006003 | 镜面不锈钢饰面门-B-DS2-B3\B4层电梯厅防火玻璃门 | (1) 甲级防火玻璃门 2080*2800mm (2) GL-07隔热型复合防火玻璃(3h)、MT-04灰色不锈钢(防火门边框) (3) 130*65*6mm精制钢立柱(表面氟碳喷涂)、精制钢框(表面氟碳喷涂, 色同MT-04A灰色不锈钢) (4) 包含成品拉丝不锈钢拉手、地弹簧等所有的五金配件等安装(防火玻璃框由专业公司深化) (5) 具体做法大样详见DS. 1. 21 (6) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 11. 65 | 4625. 25 | 53884. 16 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用） 第 120 页，共 222 页
 标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|--------------------------|---|------|---------|--------|------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-4-5-4-3 | 010805005004 | 全玻自由门-D-DS7 B3层电梯厅玻璃门 | (1)玻璃门1950*2600mm (2)GL-03钢化夹胶玻璃、MT-04灰色不锈钢(成品不锈钢框) (3)包含成品拉丝不锈钢拉手、地弹簧等所有五金配件 (4)具体做法大样详见DS.1.23F (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 17.78 | 922.71 | 16405.78 | 0 | |
| 1-4-5-4-4 | 010805005005 | 全玻自由门-D-DS6 B3\B4层扶梯厅玻璃门 | (1)玻璃门1500*2300mm (2)GL-03钢化夹胶玻璃、MT-04灰色不锈钢(成品不锈钢框) (3)包含成品拉丝不锈钢拉手、地弹簧等所有五金配件 (4)具体做法大样详见DS.1.23E (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 43.75 | 974.77 | 42646.19 | 0 | |
| 1-4-6 | | 其他工程 | | | | | 3576279.73 | 0 | |
| 1-4-6-1 | | 楼梯间及前室 | | | | | 1339596.13 | 0 | |
| 1-4-6-1-1 | 011102003027 | 楼5-地砖楼面(楼梯间、前室) | (1)CT-01A 600x600x9厚地砖,专用勾缝剂勾缝 (2)10厚1:3(M15)干硬性水泥砂浆结合层,面撒水泥粉 (3)20厚1:3(M15)干硬性水泥砂浆找平层 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 1933.99 | 141.56 | 273775.62 | 0 | |
| 1-4-6-1-2 | 011102003028 | 楼5-地砖楼面(楼梯间梯段) | (1)CT-01A 600x600x9厚地砖梯段,专用勾缝剂勾缝 (2)10厚1:3(M15)干硬性水泥砂浆结合层,面撒水泥粉 (3)20厚1:3(M15)干硬性水泥砂浆找平层 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 971.34 | 251.94 | 244719.4 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 121 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|-------------------------------|--|------|---------|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-4-6-1-3 | 011102003029 | 楼5d-地砖楼面 (消防电梯前室、合用前室) | (1)CT-01A 600x600x9厚地砖, 专用勾缝剂勾缝 (2)20厚1:3(M15)干硬性水泥砂浆结合层, 面撒水泥粉 (3)刷素水泥浆一道 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 157.55 | 117.93 | 18579.87 | 0 | |
| 1-4-6-1-4 | 011101006004 | 楼5d-平面砂浆找平层 | (1)垫层厚度≤30mm, 采用1:3(M15)水泥砂浆找平 (2)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 157.55 | 33.48 | 5274.77 | 0 | |
| 1-4-6-1-5 | 011201001009 | 内2a-墙面一般抹灰 (楼梯间、前室) (加气砼砌块墙体) | (1)5厚1:2.5(M20)水泥砂浆抹面压光 (2)界面处理一道 (详备注7): 采用3厚专用砂浆打底, 7厚1:3(M15)水泥砂浆打底扫毛, 专用砂浆由厂家提供配比 (3)内墙水泥砂浆抹灰随砌随抹 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 5160.55 | 28.61 | 147643.34 | 0 | |
| 1-4-6-1-6 | 011201001010 | 内2a-墙面一般抹灰 (楼梯间、前室) (砼墙) | (1)5厚1:2.5(M20)水泥砂浆抹面压光 (2)10厚1:3(M15)水泥砂浆打底扫毛 (3)界面处理一道 (详备注7): 素水泥浆一道 (内掺5%108胶) (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 2211.97 | 37.28 | 82462.24 | 0 | |
| 1-4-6-1-7 | 011406001022 | 抹灰面油漆-内2a-无机涂料±20mm | (1)白色无机涂料 涂饰第二遍面层涂料 (2)白色无机涂料 涂饰底层涂料 (3)2厚耐水腻子分遍找平 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 7372.22 | 49.91 | 367947.5 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用） 第 122 页，共 222 页
 标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|----------------------|---|----------------|---------|---------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-4-6-1-8 | 011301001005 | 棚2-毛坯顶棚（楼梯间、前室） | (1) 1:3 (M15) 水泥砂浆修补嵌缝 (2) 钢筋砼板底面清理干净 (3) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m ² | 1953.92 | 7.1 | 13872.83 | 0 | |
| 1-4-6-1-9 | 011406001023 | 棚2-涂料顶棚（楼梯间、前室） | (1) 白色防水无机涂料涂饰第二遍面层涂料 (2) 白色防水无机涂料涂饰底层涂料 (3) 2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 (4) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m ² | 1953.92 | 52.73 | 103030.2 | 0 | |
| 1-4-6-1-10 | 011105003005 | 块料踢脚线 | (1) 5厚600长面砖专用粘结剂粘贴，配套勾缝剂勾缝 (2) 规格:100mm (3) 5厚1:2.5 (M20) 水泥砂浆抹面压光 (4) 10厚1:3 (M15) 水泥砂浆打底扫毛 (5) 界面处理一道 (6) 墙体 (7) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 3408.88 | 24.14 | 82290.36 | 0 | |
| 1-4-6-2 | | 防火玻璃隔断详图（二）DT. 13.03 | | | | | 117757.64 | 0 | |
| 1-4-6-2-1 | 011210005003 | 成品隔断-防火玻璃隔断 | (1) 防火玻璃隔断(A类三小时玻璃幕墙不到顶) (2) GL-07隔热型复合防火玻璃(3 h)、160*80*6mm精制钢立柱(表面氟碳喷涂) (3) 含所有的五金配件、密封胶及胶条等 (4) 做法大样详防火玻璃隔断详图DT. 13.03 (5) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m ² | 33.26 | 2911.03 | 96820.86 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用） 第 123 页，共 222 页
 标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|-----------------------|--|------|-------|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-4-6-2-2 | 011205005007 | 不锈钢饰面MT-05古铜色不锈钢 | (1)MT-05古铜色不锈钢 (2)10mm硅酸钙板基层 (3)做法大样详普通玻璃隔断详图(一)DT. 13. 03 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 7.72 | 393.8 | 3040.14 | 0 | |
| 1-4-6-2-3 | 011204001008 | ST02-暖色石材 | (1)25mm厚ST02-暖色石材,六面满涂防污剂,表面晶面处理 (2)铝合金背栓挂件 (2)做法大样详普通玻璃隔断详图(一)DT. 13. 03 (3)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 6.53 | 855.94 | 5589.29 | 0 | |
| 1-4-6-2-4 | 011502001010 | 金属装饰线 | (1)MT-05古铜色不锈钢 (2)规格:73mm (3)做法大样详普通玻璃隔断详图(一)DT. 13. 03 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 11.88 | 29.06 | 345.23 | 0 | |
| 1-4-6-2-5 | 011210003007 | 硅酸钙板隔墙 | (1)硅酸钙板隔墙 (2)50*50*5镀锌角钢骨架 (3)8+8单层双面硅酸钙板 (4)内填防火岩棉100kg/m³ (5)做法大样详普通玻璃隔断详图(一)DT. 13. 03 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 16.63 | 209.51 | 3484.15 | 0 | |
| 1-4-6-2-6 | 011207001030 | MT27-暖色铝板 | (1)MT27-暖色铝板通过角码或挂件与龙骨固定 (2)铝板专用卡件 (3)做法大样详普通玻璃隔断详图(一)DT. 13. 03 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 16.63 | 509.8 | 8477.97 | 0 | |
| 1-4-6-3 | | 普通玻璃隔断详图(五)DT. 13. 09 | | | | | 588327.25 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 124 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|-----------------|---|------|---------|----------|------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-4-6-3-1 | 011210003008 | 玻璃隔断-普通玻璃隔断 | (1) 高普通玻璃隔断 4.6M高 (2) GL-03钢化夹胶玻璃(6mm 钢化超白玻璃+1.52mmPVB+6mm 钢化超白玻璃)、MT-04灰色不锈钢框(成品不锈钢框) (3) 含所有的五金配件、密封胶及胶条等 (4) 做法大样详普通玻璃隔断详图(五) (5) DT. 13. 09 (6) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 493. 36 | 1100. 45 | 542918. 01 | 0 | |
| 1-4-6-3-2 | 011210003009 | 硅酸钙板隔墙 | (1) 硅酸钙板隔墙 (2) 50*50*5镀锌角钢骨架 (3) 8+8单层双面硅酸钙板 (4) 内填防火岩棉 100kg/m³ (5) 做法大样详普通玻璃隔断详图(一) (6) DT. 13. 09 (7) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 123. 4 | 292. 17 | 36053. 78 | 0 | |
| 1-4-6-3-3 | 011207001031 | PT-02*深灰色防水无机涂料 | (1) PT-02*深灰色防水无机涂料 (2) 9.5厚轻质不然基层板 (3) 做法大样详普通玻璃隔断详图(五) (4) DT. 13. 09 (5) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 118. 05 | 79. 25 | 9355. 46 | 0 | |
| 1-4-6-4 | | 卫生间 | | | | | 217962. 44 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用） 第 125 页，共 222 页
 标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额：(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|---------|--|------|------|---------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-4-6-4-1 | 011505010005 | 镜面玻璃02 | (1) GL-02安全银镜 (2) 15mm不燃基层板基层 (3) GL-02安全银镜(去银处理喷涂50%透光率奶白色涂料) (4) MT-10深灰色不锈钢收边 (5) 包含所有的五金配件 (6) 做法详见卫生间详图4 DT. 9. 04 (7) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 7.13 | 427.08 | 3045.08 | 0 | |
| 1-4-6-4-2 | 011505010006 | 镜面玻璃-03 | (1) GL-02安全银镜 (2) 15mm不燃基层板基层 (3) MT-10深灰色不锈钢收边 (4) 包含所有的五金配件 (5) 做法详见卫生间详图6 DT. 9. 06 (6) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 6.01 | 430.25 | 2585.8 | 0 | |
| 1-4-6-4-3 | 011505001007 | 洗漱台02 | (1) ST-09-20mm厚白色石英石台面 (2) 40*20*3mm镀锌方通骨架、PL-04灰色HPL板柜门 (3) 包含成品柜体扣手、烟斗合页等所有的五金配件 (4) 做法详见卫生间详图4 DT. 9. 04 (5) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 4.32 | 2092.21 | 9038.35 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用） 第 126 页，共 222 页
 标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额：(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|-----------------|---|------|--------|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-4-6-4-4 | 011210006003 | 其他隔断-卫生间隔墙 | (1)CT-02米白色岩板(定制)、5厚增强型专用胶粘剂 (2)2厚聚合物水泥(II型)防水涂料(另行发包) (3)挂钢丝网(网眼≤20,直径大于1)、10mm厚M20水泥砂浆抹灰层 (4)12mm水泥纤维板基层、40*40*5镀锌方管龙骨 (5)做法详见卫生间详图7 DT. 9. 07 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 7.7 | 894.72 | 6889.34 | 0 | |
| 1-4-6-4-5 | 011207001032 | 墙面装饰板-卫生间墙面 | (1)CT-02-1200x3200*9mm米白色岩板(定制)、5厚瓷砖强力粘贴剂 (2)40*40*5镀锌角钢、12mm水泥纤维板基层、ST-09白色石英石 (3)2厚聚合物水泥防水涂料防水层(另行发包) (4)挂钢丝网(网眼≤20,直径大于1)、10mm厚M20水泥砂浆抹灰层 (5)做法详见卫生间详图5 DT. 9. 05 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 36.96 | 765.08 | 28277.36 | 0 | |
| 1-4-6-4-6 | 011207001033 | 成品HPL蜂窝隔断-厕所隔断 | (1)PL-01成品HPL蜂窝隔断30mm (2)MT-10深灰色不锈钢包边 (3)具体大样详DT. 9. 07. 03. 04 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 126.33 | 982.08 | 124066.17 | 0 | |
| 1-4-6-4-7 | 011207001034 | 成品HPL蜂窝隔断-小便池隔断 | (1)PL-05成品HPL蜂窝隔断18mm (2)MT-10深灰色不锈钢包边 (3)具体大样详DT. 9. 05. 04 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 3.42 | 917.88 | 3139.15 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用） 第 127 页，共 222 页
 标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|---------|---|------|--------|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-4-6-4-8 | 011207001035 | 金属线条 | (1)MT-10-1.5mm深灰色不锈钢收边 (2)高度:10mm (3)部位:卫生间 (4)详公区卫生间放大平面图 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 399.62 | 8.28 | 3308.85 | 0 | |
| 1-4-6-4-9 | 011505005011 | 卫生间扶手01 | (1)SW-13多功能扶手 (2)材质:主材不锈钢+辅材树脂 (3)包含所有的五金配件 (4)做法详见卫生间详图 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 17 | 425.78 | 7238.26 | 0 | |
| 1-4-6-4-10 | 011505005012 | 卫生间扶手02 | (1)SW-14坐便器用扶手 (2)材质:主材不锈钢+辅材树脂 (3)包含所有的五金配件 (4)做法详见卫生间详图 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 4 | 426.84 | 1707.36 | 0 | |
| 1-4-6-4-11 | 011505005013 | 卫生间扶手03 | (1)SW-15壁挂洗手盆用扶手 (2)材质:主材不锈钢+辅材树脂 (3)包含所有的五金配件 (4)做法详见卫生间详图 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 4 | 260.34 | 1041.36 | 0 | |
| 1-4-6-4-12 | 011505005014 | 卫生间扶手04 | (1)SW-16小便器扶手 (2)材质:主材不锈钢+辅材树脂 (3)包含所有的五金配件 (4)做法详见卫生间详图 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 2 | 471.38 | 942.76 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用） 第 128 页，共 222 页
 标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|----------|--|------|-----|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-4-6-4-13 | 011505009007 | 感应烘手器 | (1)SW-20感应烘手器 (2)材质:ABS 塑料 (3)包含所有的五金配件 (4)做法详见卫生间详图 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 6 | 1417.5 | 8505 | 0 | |
| 1-4-6-4-14 | 011505009008 | 自动喷香机 | (1)SW-21自动喷香机 (2)材质:ABS 塑料 (3)包含所有的五金配件 (4)做法详见卫生间详图 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 6 | 94.5 | 567 | 0 | |
| 1-4-6-4-15 | 011505009009 | 感应泡沫皂液器 | (1)SW-22感应泡沫皂液器 (2)材质:ABS 塑料 (3)包含所有的五金配件 (4)做法详见卫生间详图 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 6 | 236.25 | 1417.5 | 0 | |
| 1-4-6-4-16 | 011505008009 | 卷纸箱带置物面板 | (1)SW-09卷纸箱带置物面板 (2)包含所有的五金配件 (3)做法详见卫生间详图 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 17 | 404.25 | 6872.25 | 0 | |
| 1-4-6-4-17 | 011505008010 | 镜柜式手纸箱 | (1)SW-25镜柜式手纸箱 (2)材质:304 不锈钢 (3)包含所有的五金配件 (4)做法详见卫生间详图 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 6 | 144.9 | 869.4 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用） 第 129 页，共 222 页
 标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|----------------|---|------|--------|--------|------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-4-6-4-18 | 011505008011 | 垃圾口 | (1)SW-26垃圾口 (2)材质:304 不锈钢 (3)包含所有的五金配件 (4)做法详见卫生间详图 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 12 | 155.4 | 1864.8 | 0 | |
| 1-4-6-4-19 | 011505008012 | 圆形垃圾桶 | (1)SW-24圆形垃圾桶 (2)材质:外边框 304 不锈钢+内结构塑料 (3)包含所有的五金配件 (4)做法详见卫生间详图 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 17 | 358.05 | 6086.85 | 0 | |
| 1-4-6-4-20 | 011505007003 | 挂钩 | (1)SW-23挂钩 (2)材质:304 不锈钢 (3)包含所有的五金配件 (4)做法详见卫生间详图 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 17 | 29.4 | 499.8 | 0 | |
| 1-4-6-5 | | 其他节点 | | | | | 1312636.27 | 0 | |
| 1-4-6-5-1 | 011503005008 | 不锈钢防撞栏杆-圆柱处圆弧形 | (1)MT-08不锈钢防撞栏杆 (2)包含MT-08不锈钢防撞栏杆 (3)10MM厚热镀锌钢板、M12膨胀螺栓 (4)做法大样详见蜂窝铝板柱子详图4DT.7.01 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 100.36 | 189.74 | 19042.31 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 130 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|------------|---|----------------|---------|---------|------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-4-6-5-2 | 011503005009 | 地面不锈钢防撞栏杆 | (1)MT-08不锈钢防撞栏杆 (2)包含MT-08不锈钢防撞栏杆 (3)10MM厚热镀锌钢板、M12膨胀螺栓 (4)做法大样详见地下室玻璃隔断详图DT. 13. 01-12 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 292. 08 | 174. 8 | 51055. 58 | 0 | |
| 1-4-6-5-3 | 011503005010 | 墙面不锈钢防撞栏杆 | (1)MT-08不锈钢防撞栏杆 (2)包含MT-08不锈钢防撞栏杆 (3)10MM厚热镀锌钢板、M12膨胀螺栓 (4)做法大样详见B4~B1墙身详图(一)DT. 6. 06 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 640. 01 | 174. 8 | 111873. 75 | 0 | |
| 1-4-6-5-4 | 011304002003 | 装饰风口 | (1)装饰风口 (2)材料品种、规格: 铝合金 (3)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m ² | 7. 3 | 257. 99 | 1883. 33 | 0 | |
| 1-4-6-5-5 | 011302001031 | 吊顶天棚-成品检修口 | (1)MT-02成品检修口 (2)包括成品检修口构件等所有配件 (3)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 13 | 174. 7 | 2271. 1 | 0 | |
| 1-4-6-5-6 | 011502001011 | 金属装饰线 | (1)MT-05古铜色不锈钢 (2)规格:113宽 (3)12mm不燃基层板 (4)部位:墙面顶部 (5)做法大样详图DT. 6. 07-02 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 679. 38 | 50. 57 | 34356. 25 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 131 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|------------|--|------|--------|----------|-------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-4-6-5-7 | 010516002010 | 预埋铁件 | (1) 300*300*10mm镀锌钢板@1500mm (2) 热镀锌钢板造型由锚板专业工厂厂内一体化加工成组, 预留开孔 (3) M14化学锚栓与地面固定 (4) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | t | 23.597 | 10650.51 | 251320.08 | 0 | |
| 1-4-6-5-8 | 010516002011 | 预埋铁件 | (1) 250*250*10mm热镀锌钢板 (2) M12化学锚栓与墙面固定 (3) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | t | 15.69 | 10558.87 | 165668.67 | 0 | |
| 1-4-6-5-9 | 010516002012 | 预埋铁件 | (1) 后置钢埋板(厚度≥10mm) (2) 高强穿墙螺栓混凝土梁固定, 每个埋板4个 (3) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | t | 20.36 | 24427.01 | 497333.92 | 0 | |
| 1-4-6-5-10 | 010516002013 | 预埋铁件 | (1) 后置钢埋板(厚度≥8mm) (2) 采用≥M10X100膨胀螺栓, 每个埋板4个 (3) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | t | 16.69 | 10654.96 | 177831.28 | 0 | |
| 1-5 | | B4 | | | | | 13872521.73 | 0 | |
| 1-5-1 | | 楼面工程 | | | | | 3515922.43 | 0 | |
| 1-5-1-1 | 011101003023 | 细石混凝土楼地面1a | (1) 30mm厚C20细石混凝土垫层 (2) C15砼垫层(厚度100) (3) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 2867.3 | 87.87 | 251949.65 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 132 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|-----------------------|--|------|--------|--------|------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-5-1-2 | 011102001020 | 石材地面1a(花岗岩/大理石)±200mm | (1)ST-03-1000*1000*30mm白麻花岗岩(光面)(六面须做防护处理)、专用填缝胶填缝、表面晶面处理 (2)5~10mm厚增强型专用胶粘剂 (3)30mm厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 (4)素水泥浆一道(内掺筑胶) (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 2867.3 | 465.47 | 1334642.13 | 0 | |
| 1-5-1-3 | 011101003024 | 细石混凝土楼地面4 | (1)50mm厚C20细石混凝土垫层 (2)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 163.66 | 50.69 | 8295.93 | 0 | |
| 1-5-1-4 | 011102003030 | 防滑地砖地面4±100mm | (1)CT-04-800*800*10mm灰色防滑地砖、专用填缝剂填缝 (2)5~10mm厚增强型专用胶粘剂 (3)40mm厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 (4)素水泥浆一道(内掺筑胶) (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 163.66 | 168.27 | 27539.07 | 0 | |
| 1-5-1-5 | 011101003025 | 细石混凝土楼地面5(有防水)大降板 | (1)陶粒砼垫层,1%坡向地漏,厚度见建筑平面标高/卫生将降板表 (2)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m3 | 113.33 | 602.94 | 68331.19 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 133 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|------------------|--|------|--------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-5-1-6 | 011102003031 | 防滑地砖地面5(有防水)大降板 | (1)CT-01-600x600x9mm灰色防滑地砖、专用填缝剂填缝 (2)5~10mm厚增强型专用胶粘剂 (3)40mm厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 (4)20厚1:2(M20)水泥砂浆保护层 (5)2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)(另行发包) (6)40厚C25细石混凝土兼找平层,配Φ4@150×150钢筋网片,原浆收光 (7)1.5厚聚氨酯防水涂料(内衬耐碱玻纤网格布)(另行发包) (8)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 113.33 | 225.42 | 25546.85 | 0 | |
| 1-5-1-7 | 011101003026 | 细石混凝土楼面5(有防水)大降板 | (1)陶粒砼垫层,1%坡向地漏,厚度见建筑平面标高/卫生将降板表 (2)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m3 | 33.93 | 602.94 | 20457.75 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 134 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|----------|--------------|-------------------|--|------|---------|--------|------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-5-1-8 | 011102003032 | 防滑地砖地面5(有防水)大降板 | (1)CT-01B-600x1200x9mm灰色防滑地砖、专用填缝剂填缝 (2)5~10mm厚增强型专用胶粘剂 (3)40mm厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 (4)20厚1:2(M20)水泥砂浆保护层 (5)2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)(另行发包) (6)40厚C25细石混凝土兼找平层,配Φ4@150×150钢筋网片,原浆收光 (7)1.5厚聚氨酯防水涂料(内衬耐碱玻纤网格布)(另行发包) (8)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 33.93 | 254.87 | 8647.74 | 0 | |
| 1-5-1-9 | 011102001021 | 石材地面-ST-04* 灰麻花岗岩 | (1)ST-04*灰麻花岗岩(仿古面)(六面须做防护处理)、专用填缝胶填缝、表面晶面处理 (2)5~10mm厚增强型专用胶粘剂 (3)30mm厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 (4)素水泥浆一道(内掺筑胶) (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 3603.44 | 465.47 | 1677293.22 | 0 | |
| 1-5-1-10 | 011102001022 | CT-06 行进盲道砖 | (1)CT-06 行进盲道砖专用填缝胶填缝、表面晶面处理 (2)5~10mm厚增强型专用胶粘剂 (3)30mm厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 (4)素水泥浆一道(内掺筑胶) (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 45.49 | 202.24 | 9199.9 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用） 第 135 页，共 222 页
 标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|----------|--------------|------------------|---|----------------|--------|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-5-1-11 | 011102001023 | CT-07 提示盲道砖 | (1)CT-07 提示盲道砖专用填缝胶填缝、表面晶面处理 (2)5~10mm厚增强型专用胶粘剂 (3)30mm厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 (4)素水泥浆一道(内掺筑胶) (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m ² | 10.56 | 202.24 | 2135.65 | 0 | |
| 1-5-1-12 | 011105006016 | 踢1a- 不锈钢踢脚50mm高 | (1)踢脚线高度:50mm (2)MT-10深灰色不锈钢1.5厚内衬9mm不燃板基层 (3)水泥钉固定金属卡件上端,中距300 (4)10厚DP M15(1:3水泥砂浆)压实抹平 (5)界面剂一道 (6)5厚1:2.5(M20)水泥砂浆抹面压光 (7)10厚1:3(M15)水泥砂浆打底扫毛 (8)界面处理一道 (9)墙体 (10)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 296.72 | 24.03 | 7130.18 | 0 | |
| 1-5-1-13 | 011105006017 | 踢1b- 不锈钢踢脚100mm高 | (1)踢脚线高度:100mm (2)MT-13本色磨砂不锈钢1.5厚内衬9mm不燃板基层 (3)金属踢脚卡件用自攻螺钉固定在隔墙内的龙骨上 (4)1:3(M15)水泥砂浆修补嵌缝 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 85.19 | 34.92 | 2974.83 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 136 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|----------|--------------|---------------|--|------|--------|--------|------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-5-1-14 | 011105006018 | 踢-不锈钢踢脚150mm高 | (1)踢脚线高度:150mm (2)MT-05古铜色不锈钢1.5mm (3)12mm不燃基层板 (4)具体详见大样DT6.07-03 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 436.82 | 91.87 | 40130.65 | 0 | |
| 1-5-1-15 | 011105006019 | 踢-不锈钢踢脚150mm高 | (1)踢脚线高度:150mm (2)MT-10不锈钢1.5mm (3)12mm不燃基层板 (4)具体详见IE.B1.6.01~06-B1层人行立面图 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 237.57 | 91.87 | 21825.56 | 0 | |
| 1-5-1-16 | 011108001005 | 门槛石 | (1)ST-11-25mm深灰色石材 (2)5~10mm厚增强型专用胶粘剂 (3)30mm厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 (4)素水泥浆一道(内掺筑胶) (5)30mm厚C20细石混凝土垫层 (6)包含石材6面满涂防污剂2遍,表面结晶处理3遍 (7)包含磨边切角等所有石材加工费用 (8)具体做法大样详DT.1.01~03 (9)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 11.76 | 788.85 | 9276.88 | 0 | |
| 1-5-1-17 | 011502001012 | 金属装饰线 | (1)MT-15本色磨砂不锈钢(实心)1.5mm (2)规格:128mm宽 (3)具体做法大样详DT.1.01.07 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 15 | 36.35 | 545.25 | 0 | |
| 1-5-2 | | 墙面工程 | | | | | 2469565.34 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 137 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|------------------|--|------|---------|---------|------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-5-2-1 | 011204001009 | 石材墙面1-ST02-暖色石材 | (1) 25mm厚ST02-暖色石材, 六面满涂防污剂, 表面晶面处理 (2) 按石材高度(450mm) 安装配套铝合金子母扣背栓挂件及调整水平垂直度 (3) 横向采用50*50*5mm热镀锌角钢(间距按石材高度450mm) 与竖向140*80*5mm热镀锌方通(间距按石材长度900mm) 满焊连接 (4) 横向75*50*5mm热镀锌角钢(间距900mm) 满焊连接竖向方通与墙面钢板(内部采用50*50*5mm热镀锌角钢斜拉加固) (5) 5厚1:2.5(M20) 水泥砂浆抹面压光 (6) 10厚1:3(M15) 水泥砂浆打底扫毛 (7) 界面处理一道 (8) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 1348.57 | 1081.35 | 1458276.17 | 0 | |
| 1-5-2-2 | 011207001036 | 墙面4装饰板-MT27-暖色铝板 | (1) MT27-暖色铝板通过角码或挂件与龙骨固定 (2) 40X40X3mm钢方通横向龙骨与主龙连接, 间距以铝板横向分格缝确定 (3) 50X50X4mm钢方通竖向主龙骨通过L50X5角钢连接件与埋板牢固焊接 (4) 5厚1:2.5(M20) 水泥砂浆抹面压光 (5) 10厚1:3(M15) 水泥砂浆打底扫毛 (6) 界面处理一道 (7) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 679.39 | 593.03 | 402898.65 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 138 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|---------------------------------------|---|------|--------|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-5-2-3 | 011204003008 | 块料墙面-墙5±50mm岩板(湿挂)有水空间-CT-02米白色岩板(定制) | (1)CT-02-1200x3200*9mm米白色岩板(定制) (2)铺贴施工完成后进行清洁,对成品进行保护; (3)岩板(粘贴前需充分浸湿),专用填缝剂擦缝 (4)5~10mm厚增强型专用胶粘剂粘贴层 (5)3厚聚合物水泥防水砂浆,刷至梁底或板底(另行发包) (6)5厚1:2.5(M20)水泥砂浆抹面压光 (7)10厚1:3(M15)水泥砂浆打底扫毛 (8)界面处理一道 (9)墙体 (10)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 474.51 | 363.25 | 172365.76 | 0 | |
| 1-5-2-4 | 011204003009 | 块料墙面-墙3岩板(干挂)±100mm | (1)CT-03 1600x3200*9mm米黄色岩板(背面粘贴12mm铝蜂窝复合板)固定,清洁岩板表面及板缝,成品保护 (2)按岩板高度安装配套专用背栓挂件及调整水平垂直度 (3)30*30x4mm热镀锌方通(间距1000mm)钢架龙骨与主龙骨连接,留门洞处做钢架加强处理 (4)8#槽钢(间距1200mm)竖向主龙骨,通过L50X5mm角钢连接件与埋板牢固焊接 (5)5厚1:2.5(M20)水泥砂浆抹面压光 (6)10厚1:3(M15)水泥砂浆打底扫毛 (7)界面处理一道 (8)墙体 (9)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 201.71 | 734.86 | 148228.61 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用） 第 139 页，共 222 页
 标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|--------------|---|------|--------|--------|------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-5-2-5 | 011207001037 | 墙面装饰板-（电梯门套） | (1)MT-10深灰色不锈钢1.5mm饰面 (2)40X20X3mm钢方通龙骨 (3)12mm不燃基层板、防火封堵 (4)做法大样详见:YDT3.02-11 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 25.6 | 653.26 | 16723.46 | 0 | |
| 1-5-2-6 | 011207001038 | 墙面装饰板-（电梯门头） | (1)MT-10深灰色不锈钢1.5mm饰面 (2)40X20X3mm钢方通龙骨 (3)双层12mm不燃基层板 (4)做法大样详见:YDT3.01-09 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 8.96 | 526.81 | 4720.22 | 0 | |
| 1-5-2-7 | 011207001039 | 不锈钢饰面 | (1)MT-05古铜色不锈钢 (2)50X50X4mm镀锌方通横向龙骨与主龙连接,间距以铝板横向分格缝确定 (3)50X50X4mm镀锌方通竖向主龙骨通过L50X5角钢连接件与埋板牢固焊接 (4)10mm不燃基层板 (5)具体详见大样DT6.06.01 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 235.36 | 711.59 | 167479.82 | 0 | |
| 1-5-2-8 | 011207001040 | 不锈钢饰面 | (1)MT-10不锈钢 (2)50X50X4mm镀锌方通横向龙骨与主龙连接,间距以铝板横向分格缝确定 (3)50X50X4mm镀锌方通竖向主龙骨通过L50X5角钢连接件与埋板牢固焊接 (4)10mm不燃基层板 (5)具体详见大样DT6.06.03 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 138.95 | 711.57 | 98872.65 | 0 | |
| 1-5-3 | | 天棚工程 | | | | | 2221169.03 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用） 第 140 页，共 222 页
 标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|--|--|------|--------|----------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-5-3-1 | 011302001032 | 吊顶天棚-转换层 | (1)当吊顶距顶板>2.2m时须设置L50X5角钢转换层 (2)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | t | 22.16 | 11189.73 | 247964.42 | 0 | |
| 1-5-3-2 | 011302001033 | 吊顶天棚-天花2双层9.5mm耐水纸面石膏板(轻钢龙骨吊顶)-(卫生间吊顶) | (1)9.5mm耐水纸面石膏板,错缝粘贴第二层板材 (2)9.5mm耐水纸面石膏板,用自攻螺丝与龙骨固定,中距<200,螺钉(防锈)距板边长边>10,短边>15 (3)C60型横撑龙骨,中距<1200,用挂插件与次龙骨联结 (4)C60型次龙骨,中距400,用挂件与承载龙骨联结 (5)CS60型主龙骨,中距<1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 (6)Φ8钢筋吊杆,间距<1200,M8扩底机械锚栓吊杆 (7)现浇钢筋混凝土板 (8)当吊顶距顶板≥1.5m≤2.2m时须设置反支撑; (9)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 129.43 | 139.27 | 18025.72 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用）

标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 141 页，共 222 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|---------------------------|---|------|-------|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-5-3-3 | 011302001034 | 吊顶天棚-天花3双层9.5mm不燃基层板（电梯厅） | (1) 双层9.5mm不燃基层板(错缝分层)封板 (2) 采用专用勾搭挂件将饰面与固定钢骨架体系进行固定;接缝处设橡胶垫片或耐候胶 (3) 固定钢骨架体系清理焊缝处焊渣, 刷防锈漆二度, 面银灰漆二度; (4) 将30×30×3镀锌角钢焊接成铝板固定钢骨架体系及灯槽造型钢架体系, 钢架体系与吊杆进行焊接固定。钢龙骨要求平直, 起拱高度为不小于房间短向跨度的1/200; (5) 清理焊缝处焊渣, 刷防锈漆二度, 面银灰漆二度; (6) 将50×50×4镀锌方通一端主梁与镀锌方通吊杆一端进行焊接, 主梁间距1500, 50×50×4镀锌方通次梁焊接到主梁上, 主次梁形成间距为1500mm*1500mm “井”字形框架体系; (7) 安装吊杆, 将50×50×4镀锌方通一端与预埋板进行焊 | m2 | 49.23 | 162.15 | 7982.64 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用）

标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 142 页，共 222 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|------------|---|------|--------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-5-3-4 | 011302001035 | 吊顶天棚-天花3吊顶 | (1) 11~12mm 白色铝板安装 (2) 采用专用勾搭挂件将饰面与固定钢骨架体系进行固定;接缝处设橡胶垫片或耐候胶 (3) 固定钢骨架体系清理焊缝处焊渣, 刷防锈漆二度, 面银灰漆二度; (4) 将30×30×3镀锌角钢焊接成铝板固定钢骨架体系及灯槽造型钢架体系, 钢架体系与吊杆进行焊接固定。钢龙骨要求平直, 起拱高度为不小于房间短向跨度的1/200; (5) 清理焊缝处焊渣, 刷防锈漆二度, 面银灰漆二度; (6) 将50×50×4镀锌方通一端主梁与镀锌方通吊杆一端进行焊接, 主梁间距1500, 50×50×4镀锌方通次梁焊接到主梁上, 主次梁形成间距为1500mm*1500mm “井”字形框架体系; (7) 安装吊杆, 将50×50×4镀锌方通一端与预埋板进行焊 | m2 | 166.59 | 463.37 | 77192.81 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用)

标段:新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 143 页, 共 222 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|-----------------|---|------|-------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-5-3-5 | 011302001036 | 吊顶天棚-MT-07 黄色铝板 | (1)MT-07 黄色铝板安装 (2)采用专用勾搭挂件将饰面与固定钢骨架体系进行固定;接缝处设橡胶垫片或耐候胶 (3)固定钢骨架体系清理焊缝处焊渣,刷防锈漆二度,面银灰漆二度; (4)将30×30×3镀锌角钢焊接成铝板固定钢骨架体系及灯槽造型钢架体系,钢架体系与吊杆进行焊接固定。钢龙骨要求平直,起拱高度为不小于房间短向跨度的1/200; (5)清理焊缝处焊渣,刷防锈漆二度,面银灰漆二度; (6)将50×50×4镀锌方通一端主梁与镀锌方通吊杆一端进行焊接,主梁间距1500,50×50×4镀锌方通次梁焊接到主梁上,主次梁形成间距为1500mm*1500mm“井”字形框架体系; (7)安装吊杆,将50×50×4镀锌方通一端与预埋板进行焊 | m2 | 52.81 | 427.74 | 22588.95 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 144 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|-------------------------|--|------|---------|--------|------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-5-3-6 | 011302001037 | 吊顶天棚-MT-01 白色微孔蜂窝铝板 | (1)MT-01白色微孔蜂窝铝板 (2)采用专用勾搭挂件将饰面与固定钢骨架体系进行固定;接缝处设橡胶垫片或耐候胶 (3)固定钢骨架体系清理焊缝处焊渣,刷防锈漆二度,面银灰漆二度; (4)将30×30×3镀锌角钢焊接成铝板固定钢骨架体系及灯槽造型钢架体系,钢架体系与吊杆进行焊接固定。钢龙骨要求平直,起拱高度为不小于房间短向跨度的1/200; (5)清理焊缝处焊渣,刷防锈漆二度,面银灰漆二度; (6)将50×50×4镀锌方通一端主梁与镀锌方通吊杆一端进行焊接,主梁间距1500,50×50×4镀锌方通次梁焊接到主梁上,主次梁形成间距为1500mm*1500mm“井”字形框架体系; (7)安装吊杆,将50×50×4镀锌方通一端与预埋板进行焊 | m2 | 3986.91 | 463.37 | 1847414.49 | 0 | |
| 1-5-4 | | 油漆、涂料、裱糊工程 | | | | | 250445.25 | 0 | |
| 1-5-4-1 | 011406001024 | 抹灰面油漆-柱2a清水混凝土保护漆(钢结构柱) | (1)涂刷仿清水混凝土面漆2遍 (2)专用工具制作混凝土花纹(仿出真实混凝土效果) (3)腻子干透后打磨平整,涂刷水性渗透性配套防水底漆 (4)专用工具做出模板螺栓孔和模板拼接缝 (5)柱面分遍满刮耐水抗碱腻子,打磨平整(有效厚度≥2mm, (6)非膨胀型防火涂料(3h)(另行发包) (7)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 72.97 | 261.95 | 19114.49 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用） 第 145 页，共 222 页
 标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|----------------------------|---|------|---------|--------|------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-5-4-2 | 011406001025 | 抹灰面油漆-柱2b清水混凝土保护漆(混凝土柱) | (1)涂刷仿清水混凝土面漆2遍 (2)专用工具制作混凝土花纹(仿出真实混凝土效果) (3)腻子干透后打磨平整,涂刷水性渗透性配套防水底漆 (4)专用工具做出模板螺栓孔和模板拼接缝 (5)柱面分遍满刮耐水抗碱腻子,打磨平整(有效厚度≥2mm, (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 170.27 | 261.95 | 44602.23 | 0 | |
| 1-5-4-3 | 011406001026 | 抹灰面油漆-天花2防水无机涂料 | (1)白色防水无机涂料涂饰第二遍面层涂料 (2)白色防水无机涂料涂饰第一遍面层涂料 (3)白色防水无机涂料涂饰底层涂料 (4)2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 178.66 | 52.73 | 9420.74 | 0 | |
| 1-5-4-4 | 011406001027 | 抹灰面油漆-天花5无机防水涂料(遇水空间及地下层时) | (1)深灰色无机防水涂料第二遍面层涂料 (2)深灰色无机防水涂料第一遍面层涂料 (3)深灰色无机防水涂料底层涂料 (4)2~3厚面层耐水腻子刮平 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 3362.56 | 52.73 | 177307.79 | 0 | |
| 1-5-5 | | 门窗工程 | | | | | 1658491.15 | 0 | |
| 1-5-5-1 | | 其他门 | | | | | 159759.57 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 146 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|----------------------|--|------|--------|----------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-5-5-1-1 | 010805007030 | 复合材料门H-D-S4-业务用房卫生间门 | (1)装饰平开门(单扇平开门) (2)表面PL-07木纹HPL板饰面门扇 (3)包含门顶饰面板制安(CB50系列轻钢副龙骨, 30*30*3mm镀锌方钢、双层9mm轻质不燃板基层、MT-10深灰色不锈钢) (4)配套不锈钢执手锁, 不锈钢门合页、闭门器制安等五金配件 (5)具体做法大样详见DS. 1. 05 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 10. 12 | 1417. 44 | 14344. 49 | 0 | |
| 1-5-5-1-2 | 010808004011 | 门头-业务用房卫生间门 | (1)PL-07木纹HPL板、双层基层9mm轻质不燃板 (2)具体做法大样详见DS. 1. 05 (3)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 3. 92 | 471. 41 | 1847. 93 | 0 | |
| 1-5-5-1-3 | 010805007031 | 复合材料门-E-DS7第三卫生间推拉门 | (1)装饰平开门(电动移门)1100*2300(洞口) (2)表面PL-07木纹HPL板饰面门扇, MT-05古铜色不锈钢饰面 (3)包含门顶饰面板制安(CB50系列轻钢副龙骨, 9mm轻质不燃板基层、PL-07木纹HPL板饰面) (4)配套成品金属备用暗拉手, 电动门开启按钮、电动专业轨道、配套电动装置制安等五金配件 (5)包含50*80*5镀锌方钢轨道固定钢结构, 50*80*5镀锌方钢龙骨、10mm水泥纤维板表面挂网 (6)具体做法大样详见DS. 1. 06 (7)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 2. 53 | 3727. 13 | 9429. 64 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用） 第 147 页，共 222 页
 标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|--------------------|--|------|------|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-5-5-1-4 | 010808004012 | 门头—第三卫生间门 | (1)PL-07木纹HPL板门头、双层基层9mm轻质不燃板 (2)具体做法大样详见DS.1.06 (3)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 0.81 | 471.41 | 381.84 | 0 | |
| 1-5-5-1-5 | 010805007032 | 复合材料门-石材消防栓暗门（有防撞） | (1)石材暗门(根据立面实际尺寸) (2)L50x50x5mm热镀锌角钢，1.5mm镀锌铁皮、140x80x5mm热镀锌方通钢柱竖向@1500、50x50x5mm镀锌方钢、9MM不燃基层板铁皮面刷PT-04白色防水无机涂料、60x40x5mm镀锌方钢、ST-02暖色石材、防火岩棉封堵容重不低于80KG/m³ (3)配套180°暗门铰链、弹跳拉手、磁吸(选型)制安等五金配件 (4)具体做法大样详见DS.2.04 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 25.3 | 1523.31 | 38539.74 | 0 | |
| 1-5-5-1-6 | 010805007033 | 复合材料门-石材消防栓暗门（无防撞） | (1)石材暗门(根据立面实际尺寸) (2)30x30x3mm镀锌角钢、L50x50x5mm镀锌角钢、1.5mm镀锌铁皮、60x40x5mm镀锌方钢、9MM不燃基层板铁皮面刷PT-04白色防水无机涂料、面层石材实际材料以立面为准 (3)配套二维可调铰链、弹跳拉手、磁吸(选型)制安等五金配件 (4)具体做法大样详见DS.2.02 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 5.06 | 1334.06 | 6750.34 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用） 第 148 页，共 222 页
 标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|---------------|--|------|------|---------|------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-5-5-1-7 | 010805007034 | 复合材料门-铝板消防栓暗门 | (1) 铝板消防栓暗门 (2) 40X40X3mm钢方通、1.5mm镀锌铁皮、MT-27暖色铝板 (3) 配套二维可调铰链、弹跳拉手、磁吸(选型)制安等五金配件 (4) 具体做法大样详见DS. 2. 05、06 (5) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 13.8 | 1022.32 | 14108.02 | 0 | |
| 1-5-5-1-8 | 010805007035 | 复合材料门-石材管井暗门 | (1) 石材管井暗门（根据立面实际尺寸） (2) 40*40*3mm热镀锌方通间距400mm、50*50*5mm热镀锌方通、9.5mm轻质不燃板、1.5mm镀锌铁皮、ST-02暖色石材 (3) 配套十字暗铰链、弹跳拉手、磁吸(选型)制安等五金配件 (4) 具体做法大样详见DS. 2. 08 (5) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 16.6 | 1405.51 | 23331.47 | 0 | |
| 1-5-5-1-9 | 010805007036 | 复合材料门-铝板管井暗门 | (1) 铝板管井暗门（根据立面实际尺寸） (2) 40*40*3mm热镀锌方通间距400mm、50*50*5mm热镀锌方通、9.5mm轻质不燃板、1.5mm镀锌铁皮、ST-02暖色石材 (3) 配套十字暗铰链、弹跳拉手、磁吸(选型)制安等五金配件 (4) 具体做法大样详见DS. 2. 08 (5) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 39.5 | 1291.8 | 51026.1 | 0 | |
| 1-5-5-2 | | 防火门 | | | | | 1263975.16 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用） 第 149 页，共 222 页
 标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|----------|---|------|--------|---------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-5-5-2-1 | 010802003029 | 甲级防火门-双开 | (1)成品甲级防火门(双扇平开门) (2)防火门及门框表面静电粉末喷涂 (3)配套不锈钢门锁,不锈钢门合页,不锈钢拉手等五金配件 (4)包含闭门器及顺位器制安等 (5)具体做法大样详见 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 662.03 | 1397.05 | 924889.01 | 0 | |
| 1-5-5-2-2 | 010802003030 | 甲级防火门-单开 | (1)成品甲级防火门(单扇平开门) (2)防火门及门框表面静电粉末喷涂 (3)配套不锈钢门锁,不锈钢门合页,不锈钢拉手等五金配件 (4)包含闭门器制安等 (5)具体做法大样详见 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 134.93 | 1397.18 | 188521.5 | 0 | |
| 1-5-5-2-3 | 010802003031 | 乙级防火门-双开 | (1)成品乙级防火门(双扇平开门) (2)防火门及门框表面静电粉末喷涂 (3)配套不锈钢门锁,不锈钢门合页,不锈钢拉手等五金配件 (4)包含闭门器及顺位器制安等 (5)具体做法大样详见 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 108.03 | 1393.73 | 150564.65 | 0 | |
| 1-5-5-3 | | 装饰防火门 | | | | | 134532.31 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用） 第 150 页，共 222 页
 标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|---------------|--|------|-------|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-5-5-3-1 | 010802003032 | 钢质防火门-A-DS11 | (1)成品甲级防火门(双扇平开门))1800*2300(洞口) (2)防火门及门框表面氟碳喷涂 (3)配套不锈钢门锁,不锈钢门合页,不锈钢拉手等五金配件 (4)包含闭门器及顺位器制安等 (5)具体做法大样详见DS.1.01 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 13.11 | 1987.38 | 26054.55 | 0 | |
| 1-5-5-3-2 | 010802003033 | 钢质防火门-A-DS1-1 | (1)成品甲级防火门(双扇平开门))1800*2300(洞口) (2)防火门及门框表面氟碳喷涂 (3)配套不锈钢门锁,不锈钢门合页,不锈钢拉手等五金配件 (4)包含闭门器及顺位器制安等 (5)具体做法大样详见DS.1.01 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 17.25 | 1875.61 | 32354.27 | 0 | |
| 1-5-5-3-3 | 010802003034 | 钢质防火门-A-DS1-3 | (1)成品甲级防火门(双扇平开门))1800*2300(洞口) (2)防火门及门框表面氟碳喷涂 (3)配套不锈钢门锁,不锈钢门合页,不锈钢拉手等五金配件 (4)包含闭门器及顺位器制安等 (5)具体做法大样详见DS.1.01 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 3.45 | 2058.13 | 7100.55 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用） 第 151 页，共 222 页
 标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额：(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|---------------|---|------|------|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-5-5-3-4 | 010802003035 | 钢质防火门-A-DS13 | (1)成品甲级防火门(双扇平开门) (2)防火门及门框表面氟碳喷涂、防火玻璃观察窗 (3)配套不锈钢门锁, 不锈钢门合页, 不锈钢拉手等五金配件 (4)包含闭门器及顺位器制安等 (5)含MT-05古铜色不锈钢门套、基层不燃板 (6)具体做法大样详见DS. 1. 12 (7)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 11.2 | 2081.09 | 23308.21 | 0 | |
| 1-5-5-3-5 | 010802003036 | 钢质防火门-A-D-S14 | (1)成品甲级防火门(单扇平开门) (2)防火门及门框表面氟碳喷涂 (3)配套不锈钢门锁, 不锈钢门合页, 不锈钢拉手等五金配件 (4)包含闭门器制安等 (5)含MT-05古铜色不锈钢门套、基层不燃板 (6)具体做法大样详见DS. 1. 13 (7)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 2.41 | 2086.05 | 5027.38 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 152 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|--------------------|--|------|--------|----------|------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-5-5-3-6 | 010802003037 | 钢质防火门-G1-DS15 | (1)成品甲级防火门(双扇平开门) (2)1500*2300(洞口) (2)防火门及门框表面深灰色粉末喷涂、防火玻璃观察窗 (3)配套不锈钢门锁, 不锈钢门合页, 不锈钢拉手等五金配件 (4)包含闭门器及顺位器制安等 (5)含MT-10不锈钢门套、基层不燃板 (6)具体做法大样详见DS. 1. 14 (7)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 24. 39 | 1539. 29 | 37543. 28 | 0 | |
| 1-5-5-3-7 | 010808004013 | 门头-G1-DS15 | (1)MT-10不锈钢门头、9mm基层不燃板 (2)具体做法大样详见DS. 1. 14 (3)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 7. 91 | 397. 48 | 3144. 07 | 0 | |
| 1-5-5-4 | | 普通装饰玻璃门 | | | | | 100224. 11 | 0 | |
| 1-5-5-4-1 | 010805006004 | 镜面不锈钢饰面门D-DS1防火玻璃门 | (1)甲级防火玻璃门2800*3740mm (2)GL-07隔热型复合防火玻璃(3h)、MT-04灰色不锈钢(防火门边框) (3)160*80*6mm精制钢立柱(表面氟碳喷涂)、精制钢框(表面氟碳喷涂, 色同MT-04A灰色不锈钢) (4)包含成品拉丝不锈钢拉手、地弹簧等所有的五金配件等安装(防火玻璃框由专业公司深化) (5)具体做法大样详见DS. 1. 20 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 20. 94 | 4625. 25 | 96852. 74 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 153 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|--------------------------|---|------|---------|--------|------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-5-5-4-2 | 010805005006 | 全玻自由门-D-DS6 B3\B4层扶梯厅玻璃门 | (1)玻璃门1500*2300mm (2)GL-03钢化夹胶玻璃、MT-04灰色不锈钢(成品不锈钢框) (3)包含成品拉丝不锈钢拉手、地弹簧等所有五金配件 (4)具体做法大样详见DS.1.23E (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 3.45 | 977.21 | 3371.37 | 0 | |
| 1-5-6 | | 其他工程 | | | | | 3756928.53 | 0 | |
| 1-5-6-1 | | 楼梯间及前室 | | | | | 1511335.86 | 0 | |
| 1-5-6-1-1 | 011102003033 | 楼5-地砖楼面(楼梯间、前室) | (1)CT-01A 600x600x9厚地砖,专用勾缝剂勾缝 (2)10厚1:3(M15)干硬性水泥砂浆结合层,面撒水泥粉 (3)20厚1:3(M15)干硬性水泥砂浆找平层 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 2040.96 | 141.56 | 288918.3 | 0 | |
| 1-5-6-1-2 | 011102003034 | 楼5-地砖楼面(楼梯间梯段) | (1)CT-01A 600x600x9厚地砖梯段,专用勾缝剂勾缝 (2)10厚1:3(M15)干硬性水泥砂浆结合层,面撒水泥粉 (3)20厚1:3(M15)干硬性水泥砂浆找平层 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 1111.16 | 251.94 | 279945.65 | 0 | |
| 1-5-6-1-3 | 011102003035 | 楼5d-地砖楼面(消防电梯前室、合用前室) | (1)CT-01A 600x600x9厚地砖,专用勾缝剂勾缝 (2)20厚1:3(M15)干硬性水泥砂浆结合层,面撒水泥粉 (3)刷素水泥浆一道 (4)C15砼垫层/陶粒砼垫层(厚度详具体设计)(另计) (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 142.37 | 117.93 | 16789.69 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 154 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|----------------------------------|---|----------------|---------|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-5-6-1-4 | 011101006005 | 楼5d-平面砂浆找平层 | (1) 垫层厚度 $\leq 30\text{mm}$, 采用1:3 (M15) 水泥砂浆找平 (2) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m ² | 142.37 | 33.48 | 4766.55 | 0 | |
| 1-5-6-1-5 | 011201001011 | 内2a-墙面一般抹灰 (楼梯间、前室) (加气砼砌块墙体) | (1) 5厚1:2.5 (M20) 水泥砂浆抹面压光 (2) 界面处理一道 (详见备注7): 采用3厚专用砂浆打底, 7厚1:3 (M15) 水泥砂浆打底扫毛, 专用砂浆由厂家提供配比 (3) 内墙水泥砂浆抹灰随砌随抹 (4) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m ² | 6035.49 | 28.61 | 172675.37 | 0 | |
| 1-5-6-1-6 | 011201001012 | 内2a-墙面一般抹灰 (楼梯间、前室) (砼墙) | (1) 5厚1:2.5 (M20) 水泥砂浆抹面压光 (2) 10厚1:3 (M15) 水泥砂浆打底扫毛 (3) 界面处理一道 (详见备注7): 素水泥浆一道 (内掺5%108胶) (4) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m ² | 2586.64 | 37.28 | 96429.94 | 0 | |
| 1-5-6-1-7 | 011406001028 | 抹灰面油漆-内2a-无机涂料 $\pm 20\text{mm}$ | (1) 白色无机涂料 涂饰第二遍面层涂料 (2) 白色无机涂料 涂饰底层涂料 (3) 2厚耐水腻子分遍找平 (4) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m ² | 8622.13 | 49.91 | 430330.51 | 0 | |
| 1-5-6-1-8 | 011301001006 | 棚2-毛坯顶棚 (楼梯间、前室) | (1) 1:3 (M15) 水泥砂浆修补嵌缝 (2) 钢筋砼板底面清理干净 (3) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m ² | 2144.17 | 7.1 | 15223.61 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 155 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|---------------------|--|------|---------|---------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-5-6-1-9 | 011406001029 | 棚2-涂料顶棚(楼梯间、前室) | (1)白色防水无机涂料涂饰第二遍面层涂料 (2)白色防水无机涂料涂饰底层涂料 (3)2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 2144.17 | 52.73 | 113062.08 | 0 | |
| 1-5-6-1-10 | 011105003006 | 块料踢脚线 | (1)5厚600长面砖专用粘结剂粘贴,配套勾缝剂勾缝 (2)规格:100mm (3)5厚1:2.5(M20)水泥砂浆抹面压光 (4)10厚1:3(M15)水泥砂浆打底扫毛 (5)界面处理一道 (6)墙体 (7)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 3860.57 | 24.14 | 93194.16 | 0 | |
| 1-5-6-2 | | 防火玻璃隔断详图(二)DT.13.03 | | | | | 117685.53 | 0 | |
| 1-5-6-2-1 | 011210005004 | 成品隔断-防火玻璃隔断 | (1)防火玻璃隔断(A类三小时玻璃幕墙不到顶) (2)GL-07隔热型复合防火玻璃(3h)、160*80*6mm精制钢立柱(表面氟碳喷涂) (3)含所有的五金配件、密封胶及胶条等 (4)做法大样详防火玻璃隔断详图DT.13.03 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 33.26 | 2911.03 | 96820.86 | 0 | |
| 1-5-6-2-2 | 011205005008 | 不锈钢饰面MT-05古铜色不锈钢 | (1)MT-05古铜色不锈钢 (2)10mm厚硅酸钙板 (2)做法大样详普通玻璃隔断详图(一)DT.13.03 (3)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 7.72 | 393.8 | 3040.14 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用） 第 156 页，共 222 页
 标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|-----------------------|---|------|--------|---------|------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-5-6-2-3 | 011204001010 | ST02-暖色石材 | (1) 25mm厚ST02-暖色石材, 六面满涂防污剂, 表面晶面处理 (2) 铝合金背栓挂件 (3) 做法大样详普通玻璃隔断详图(一)DT. 13. 03 (4) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 6. 53 | 855. 94 | 5589. 29 | 0 | |
| 1-5-6-2-4 | 011502001013 | 金属装饰线 | (1) MT-05古铜色不锈钢 (2) 规格: 72mm宽 (3) 做法大样详普通玻璃隔断详图(一)DT. 13. 03 (4) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 11. 88 | 22. 99 | 273. 12 | 0 | |
| 1-5-6-2-5 | 011210003010 | 硅酸钙板隔墙 | (1) 硅酸钙板隔墙 (2) 50*50*5镀锌角钢骨架 (3) 8+8单层双面硅酸钙板 (4) 内填防火岩棉 100kg/m³ (5) 做法大样详普通玻璃隔断详图(一)DT. 13. 03 (6) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 16. 63 | 209. 51 | 3484. 15 | 0 | |
| 1-5-6-2-6 | 011207001041 | MT27-暖色铝板 | (1) MT27-暖色铝板通过角码或挂件与龙骨固定 (2) 铝合金背栓挂件 (3) 做法大样详普通玻璃隔断详图(一)DT. 13. 03 (4) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 16. 63 | 509. 8 | 8477. 97 | 0 | |
| 1-5-6-3 | | 普通玻璃隔断详图(五)DT. 13. 09 | | | | | 585800. 02 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 157 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|-----------------|--|------|--------|---------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-5-6-3-1 | 011210003011 | 玻璃隔断-普通玻璃隔断 | (1) 高普通玻璃隔断 4.6M高 (2) GL-03钢化夹胶玻璃(6mm 钢化超白玻璃+1.52mmPVB+6mm 钢化超白玻璃)、MT-04灰色不锈钢框(成品不锈钢框) (3) 含所有的五金配件、密封胶及胶条等 (4) 做法大样详普通玻璃隔断详图(五) (5) DT. 13.09 (5) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 456.01 | 1100.45 | 501816.2 | 0 | |
| 1-5-6-3-2 | 011207001042 | PT-02*深灰色防水无机涂料 | (1) PT-02*深灰色防水无机涂料 (2) 9.5厚轻质不然基层板 (3) 做法大样详普通玻璃隔断详图(五) (4) DT. 13.09 (4) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 218.32 | 79.25 | 17301.86 | 0 | |
| 1-5-6-3-3 | 011210003012 | 硅酸钙板隔墙 | (1) 硅酸钙板隔墙 (2) 50*50*5镀锌角钢骨架 (3) 8+8单层双面硅酸钙板 (4) 内填防火岩棉 100kg/m³ (5) 做法大样详普通玻璃隔断详图(一) (6) DT. 13.09 (6) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 228.23 | 292.17 | 66681.96 | 0 | |
| 1-5-6-4 | | 卫生间 | | | | | 227844.34 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用） 第 158 页，共 222 页
 标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|---------|---|------|------|---------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-5-6-4-1 | 011505010007 | 镜面玻璃02 | (1)GL-02安全银镜 (2)15mm不燃基层板基层 (3)GL-02安全银镜(去银处理喷涂50%透光率奶白色涂料) (4)MT-10深灰色不锈钢收边 (5)包含所有的五金配件 (6)做法详见卫生间详图4 DT. 9. 04 (7)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 7.13 | 427.08 | 3045.08 | 0 | |
| 1-5-6-4-2 | 011505010008 | 镜面玻璃-03 | (1)GL-02安全银镜 (2)15mm不燃基层板基层 (3)MT-10深灰色不锈钢收边 (4)包含所有的五金配件 (5)做法详见卫生间详图6 DT. 9. 06 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 6.01 | 430.25 | 2585.8 | 0 | |
| 1-5-6-4-3 | 011505001008 | 洗漱台02 | (1)ST-09-20mm厚白色石英石台面 (2)40*20*3mm镀锌方通骨架、PL-04灰色HPL板柜门 (3)包含成品柜体扣手、烟斗合页等所有的五金配件 (4)做法详见卫生间详图4 DT. 9. 04 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 4.32 | 2092.21 | 9038.35 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 159 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|-----------------|---|------|--------|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-5-6-4-4 | 011207001043 | 墙面装饰板-卫生间小便斗墙面 | (1)CT-02-1200x3200*9mm米白色岩板(定制)、5厚瓷砖强力粘贴剂 (2)40*40*5镀锌角钢、12mm水泥纤维板基层、ST-09白色石英石 (3)2厚聚合物水泥防水涂料防水层(另行发包) (4)挂钢丝网(网眼≤20,直径大于1)、10mm厚M20水泥砂浆抹灰层 (5)做法详见卫生间详图5 DT. 9.05 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 (7) | m2 | 41.76 | 765.51 | 31967.70 | 0 | |
| 1-5-6-4-5 | 011207001044 | 成品HPL蜂窝隔断-厕所隔断 | (1)PL-01成品HPL蜂窝隔断30mm (2)MT-10深灰色不锈钢包边 (3)具体大样详DT. 9.07.03.04 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 130.33 | 982.08 | 127994.49 | 0 | |
| 1-5-6-4-6 | 011207001045 | 成品HPL蜂窝隔断-小便池隔断 | (1)PL-05成品HPL蜂窝隔断18mm (2)MT-10深灰色不锈钢包边 (3)具体大样详DT. 9.05.04 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 2.66 | 917.88 | 2441.56 | 0 | |
| 1-5-6-4-7 | 011207001046 | 金属线条 | (1)MT-10-1.5mm深灰色不锈钢收边 (2)高度:10mm (3)部位:卫生间 (4)详公区卫生间放大平面图 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 399.62 | 8.28 | 3308.85 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用） 第 160 页，共 222 页
 标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|---------|---|------|-----|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-5-6-4-8 | 011505005015 | 卫生间扶手01 | (1)SW-13多功能扶手 (2)材质:主材不锈钢+辅材树脂 (3)包含所有的五金配件 (4)做法详见卫生间详图 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 2 | 425.78 | 851.56 | 0 | |
| 1-5-6-4-9 | 011505005016 | 卫生间扶手02 | (1)SW-14坐便器用扶手 (2)材质:主材不锈钢+辅材树脂 (3)包含所有的五金配件 (4)做法详见卫生间详图 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 17 | 426.84 | 7256.28 | 0 | |
| 1-5-6-4-10 | 011505005017 | 卫生间扶手03 | (1)SW-15壁挂洗手盆用扶手 (2)材质:主材不锈钢+辅材树脂 (3)包含所有的五金配件 (4)做法详见卫生间详图 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 4 | 260.34 | 1041.36 | 0 | |
| 1-5-6-4-11 | 011505005018 | 卫生间扶手04 | (1)SW-16小便器扶手 (2)材质:主材不锈钢+辅材树脂 (3)包含所有的五金配件 (4)做法详见卫生间详图 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 2 | 471.38 | 942.76 | 0 | |
| 1-5-6-4-12 | 011505009010 | 感应烘手器 | (1)SW-20感应烘手器 (2)材质:ABS 塑料 (3)包含所有的五金配件 (4)做法详见卫生间详图 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 8 | 1417.5 | 11340 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用） 第 161 页，共 222 页
 标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------------|------------------|----------|--|------|-----|---------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-5-6 4-13 | 01150500 9011 | 自动喷香机 | (1)SW-21自动喷香机 (2)材质:ABS 塑料 (3)包含所有的五金配件 (4)做法详见卫生间详图 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 6 | 94.5 | 567 | 0 | |
| 1-5-6 4-14 | 01150500 5019 | 婴儿椅 | (1)SW-19婴儿椅 (2)材质:ABS 塑料+皮革 (3)包含所有的五金配件 (4)做法详见卫生间详图 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 1 | 1038.45 | 1038.45 | 0 | |
| 1-5-6 4-15 | 01150500 9012 | 感应泡沫皂液器 | (1)SW-22感应泡沫皂液器 (2)材质:ABS 塑料 (3)包含所有的五金配件 (4)做法详见卫生间详图 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 6 | 236.25 | 1417.5 | 0 | |
| 1-5-6 4-16 | 01150500 8013 | 卷纸箱带置物面板 | (1)SW-09卷纸箱带置物面板 (2)包含所有的五金配件 (3)做法详见卫生间详图 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 26 | 404.25 | 10510.5 | 0 | |
| 1-5-6 4-17 | 01150500 8014 | 镜柜式手纸箱 | (1)SW-25镜柜式手纸箱 (2)材质:304 不锈钢 (3)包含所有的五金配件 (4)做法详见卫生间详图 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 6 | 144.9 | 869.4 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用） 第 162 页，共 222 页
 标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|----------------|---|------|-------|--------|------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-5-6-4-18 | 011505008015 | 垃圾口 | (1)SW-26垃圾口 (2)材质:304 不锈钢 (3)包含所有的五金配件 (4)做法详见卫生间详图 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 10 | 155.4 | 1554 | 0 | |
| 1-5-6-4-19 | 011505008016 | 圆形垃圾桶 | (1)SW-24圆形垃圾桶 (2)材质:外边框 304 不锈钢+内结构塑料 (3)包含所有的五金配件 (4)做法详见卫生间详图 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 26 | 358.05 | 9309.3 | 0 | |
| 1-5-6-4-20 | 011505007004 | 挂钩 | (1)SW-23挂钩 (2)材质:304 不锈钢 (3)包含所有的五金配件 (4)做法详见卫生间详图 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 26 | 29.4 | 764.4 | 0 | |
| 1-5-6-5 | | 其他节点 | | | | | 1314262.78 | 0 | |
| 1-5-6-5-1 | 011503005011 | 不锈钢防撞栏杆-圆柱处圆弧形 | (1)MT-08不锈钢防撞栏杆 (2)包含MT-08不锈钢防撞栏杆 (3)10MM厚热镀锌钢板、M12膨胀螺栓 (4)做法大样详见蜂窝铝板柱子详图4DT.7.01 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 71.11 | 189.74 | 13492.41 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 163 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|------------|---|----------------|---------|---------|------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-5-6-5-2 | 011503005012 | 地面不锈钢防撞栏杆 | (1)MT-08不锈钢防撞栏杆 (2)包含MT-08不锈钢防撞栏杆 (3)10MM厚热镀锌钢板、M12膨胀螺栓 (4)做法大样详见地下室玻璃隔断详图DT. 13. 01-12 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 287. 62 | 174. 8 | 50275. 98 | 0 | |
| 1-5-6-5-3 | 011503005013 | 墙面不锈钢防撞栏杆 | (1)MT-08不锈钢防撞栏杆 (2)包含MT-08不锈钢防撞栏杆 (3)10MM厚热镀锌钢板、M12膨胀螺栓 (4)做法大样详见B4~B1墙身详图(一)DT. 6. 06 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 686. 39 | 174. 8 | 119980. 97 | 0 | |
| 1-5-6-5-4 | 011304002004 | 装饰风口 | (1)装饰风口 (2)材料品种、规格: 铝合金 (3)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m ² | 7. 3 | 257. 99 | 1883. 33 | 0 | |
| 1-5-6-5-5 | 011302001038 | 吊顶天棚-成品检修口 | (1)MT-02成品检修口 (2)包括成品检修口构件等所有配件 (3)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 13 | 174. 7 | 2271. 1 | 0 | |
| 1-5-6-5-6 | 011502001014 | 金属装饰线 | (1)MT-05古铜色不锈钢 (2)规格:113宽 (3)12mm不燃基层板 (4)部位:墙面顶部 (5)做法大样详图DT. 6. 07-02 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 676. 39 | 50. 57 | 34205. 04 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 164 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|-----------------|---|------|--------|----------|-------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-5-6-5-7 | 010516002014 | 预埋铁件 | (1) 300*300*10mm镀锌钢板@1500mm (2) 热镀锌钢板造型由锚板专业工厂厂内一体化加工成组, 预留开孔 (3) M14化学锚栓与地面固定 (4) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | t | 23.597 | 10650.51 | 251320.08 | 0 | |
| 1-5-6-5-8 | 010516002015 | 预埋铁件 | (1) 250*250*10mm热镀锌钢板 (2) M12化学锚栓与墙面固定 (3) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | t | 15.69 | 10558.87 | 165668.67 | 0 | |
| 1-5-6-5-9 | 010516002016 | 预埋铁件 | (1) 后置钢埋板(厚度≥10mm) (2) 高强穿墙螺栓混凝土梁固定, 每个埋板4个 (3) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | t | 20.36 | 24427.01 | 497333.92 | 0 | |
| 1-5-6-5-10 | 010516002017 | 预埋铁件 | (1) 后置钢埋板(厚度≥8mm) (2) 采用≥M10X100膨胀螺栓, 每个埋板4个 (3) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | t | 16.69 | 10654.96 | 177831.28 | 0 | |
| 2 | | 港方区域 | | | | | 21715895.83 | 0 | |
| 2-1 | | GF层 | | | | | 1921187.15 | 0 | |
| 2-1-1 | | 楼梯间及前室 | | | | | 989993.16 | 0 | |
| 2-1-1-1 | 011102003036 | 楼5-地砖楼面(楼梯间、前室) | (1) CT-01A 600x600x9厚地砖, 专用勾缝剂勾缝 (2) 10厚1:3(M15)干硬性水泥砂浆结合层, 面撒水泥粉 (3) 20厚1:3(M15)干硬性水泥砂浆找平层 (4) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 488.42 | 141.56 | 69140.74 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 165 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|-----------------------------|--|------|---------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-1-1-2 | 011102003037 | 楼5-地砖楼面(楼梯间梯段) | (1)CT-01A 600x600x9厚地砖梯段, 专用勾缝剂勾缝 (2)10厚1:3(M15)干硬性水泥砂浆结合层, 面撒水泥粉 (3)20厚1:3(M15)干硬性水泥砂浆找平层 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 328.06 | 251.94 | 82651.44 | 0 | |
| 2-1-1-3 | 011102003038 | 楼5d-地砖楼面(消防电梯前室、合用前室) | (1)CT-01A 600x600x9厚地砖, 专用勾缝剂勾缝 (2)20厚1:3(M15)干硬性水泥砂浆结合层, 面撒水泥粉 (3)刷素水泥浆一道 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 301.96 | 117.93 | 35610.14 | 0 | |
| 2-1-1-4 | 011101006006 | 楼5d-平面砂浆找平层 | (1)垫层厚度≤30mm, 采用1:3(M15)水泥砂浆找平 (2)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 356.17 | 33.48 | 11924.57 | 0 | |
| 2-1-1-5 | 011201001013 | 内2a-墙面一般抹灰(楼梯间、前室)(加气砼砌块墙体) | (1)5厚1:2.5(M20)水泥砂浆抹面压光 (2)界面处理一道(详备注7):采用3厚专用砂浆打底, 7厚1:3(M15)水泥砂浆打底扫毛, 专用砂浆由厂家提供配比 (3)内墙水泥砂浆抹灰随砌随抹 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 5343.81 | 28.61 | 152886.4 | 0 | |
| 2-1-1-6 | 011201001014 | 内2a-墙面一般抹灰(楼梯间、前室)(砼墙) | (1)5厚1:2.5(M20)水泥砂浆抹面压光 (2)10厚1:3(M15)水泥砂浆打底扫毛 (3)界面处理一道(详备注7):素水泥浆一道(内掺5%108胶) (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 2290.21 | 37.28 | 85379.03 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用） 第 166 页，共 222 页
 标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额：(元) | | | 备注 |
|----------|--------------|---------------------|---|------|---------|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-1-1-7 | 011406001030 | 抹灰面油漆-内2a-无机涂料±20mm | (1) 白色无机涂料 涂饰第二遍面层涂料 (2) 白色无机涂料 涂饰底层涂料 (3) 2厚耐水腻子分遍找平 (4) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 7634.02 | 49.91 | 381013.94 | 0 | |
| 2-1-1-8 | 011301001007 | 棚2-毛坯顶棚（楼梯间、前室） | (1) 1:3 (M15) 水泥砂浆修补嵌缝 (2) 钢筋砼板底面清理干净 (3) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 1938.72 | 7.1 | 13764.91 | 0 | |
| 2-1-1-9 | 011406001031 | 棚2-涂料顶棚（楼梯间、前室） | (1) 白色防水无机涂料涂饰第二遍面层涂料 (2) 白色防水无机涂料涂饰底层涂料 (3) 2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 (4) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 1938.72 | 52.73 | 102228.71 | 0 | |
| 2-1-1-10 | 011302001039 | 棚5-轻钢龙骨铝扣板顶棚（前室） | (1) 1.2厚成品铝扣板(600x600)与配套专用龙骨固定 (2) 与成品铝扣板配套的专用下层副龙骨连接,间距≤600 (3) 与安装形式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200,用吊件与钢筋吊件连接后找平 (4) Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,与膨胀螺栓固定 (5) 安装固定轻钢龙骨用Φ8吊杆与角钢焊接 (6) 1:3 (M15) 水泥砂浆修补嵌缝 (7) 钢筋砼板底面清理干净 (8) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 54.21 | 207.4 | 11243.15 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用） 第 167 页，共 222 页
 标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|---------------|---|------|---------|---------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-1-1-11 | 011105003007 | 块料踢脚线 | (1)5厚600长面砖专用粘结剂粘贴,配套勾缝剂勾缝 (2)规格:100mm (3)5厚1:2.5(M20)水泥砂浆抹面压光 (4)10厚1:3(M15)水泥砂浆打底扫毛 (5)界面处理一道 (6)墙体 (7)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 1828.92 | 24.14 | 44150.13 | 0 | |
| 2-1-2 | | 门窗工程 | | | | | 931193.99 | 0 | |
| 2-1-2-1 | | 其他门 | | | | | 2577.5 | 0 | |
| 2-1-2-1-1 | 010805007037 | 复合材料门-岩板消防栓暗门 | (1)岩板暗门(根据立面实际尺寸) (2)50*50*5mm热镀锌方通、15mm厚复合板、1.5mm镀锌铁皮、CT-03米黄色岩板 (3)配套二维可调铰链、弹跳拉手、磁吸(选型)制安等五金配件 (4)具体做法大样详见DS.2.07 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 2.1 | 1227.38 | 2577.5 | 0 | |
| 2-1-2-2 | | 防火门 | | | | | 928616.49 | 0 | |
| 2-1-2-2-1 | 010802003038 | 甲级防火门-双开 | (1)成品甲级防火门(双扇平开门) (2)防火门及门框表面静电粉末喷涂 (3)配套不锈钢门锁,不锈钢门合页,不锈钢拉手等五金配件 (4)包含闭门器及顺位器制安等 (5)具体做法大样详见 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 583.26 | 1397.18 | 814919.21 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用） 第 168 页，共 222 页
 标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额：(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|-------------------|---|------|--------|---------|------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-1-2-2-2 | 010802003039 | 甲级防火门-单开 | (1)成品甲级防火门(单扇平开门) (2)防火门及门框表面静电粉末喷涂 (3)配套不锈钢门锁, 不锈钢门合页, 不锈钢拉手等五金配件 (4)包含闭门器制安等 (5)具体做法大样详见 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 49.77 | 1397.18 | 69537.65 | 0 | |
| 2-1-2-2-3 | 010802003040 | 乙级防火门-双开 | (1)成品乙级防火门(双扇平开门) (2)防火门及门框表面静电粉末喷涂 (3)配套不锈钢门锁, 不锈钢门合页, 不锈钢拉手等五金配件 (4)包含闭门器及顺位器制安等 (5)具体做法大样详见 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 31.64 | 1395.69 | 44159.63 | 0 | |
| 2-2 | | B1 | | | | | 3043822.97 | 0 | |
| 2-2-1 | | 楼面工程 | | | | | 66464.91 | 0 | |
| 2-2-1-1 | 011101003027 | 细石混凝土楼地面4 | (1)50mm厚C20细石混凝土垫层 (2)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 195.22 | 50.69 | 9895.7 | 0 | |
| 2-2-1-2 | 011102003039 | 防滑地砖地面4 ±100mm | (1)CT-04-800*800*10mm灰色防滑地砖、专用填缝剂填缝 (2)5~10mm厚增强型专用胶粘剂 (3)30mm厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)结合层, 表面撒水泥粉 (4)素水泥浆一道(内掺筑胶) (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 195.22 | 168.27 | 32849.67 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用）
 标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 169 页，共 222 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|-------------------|--|------|-------|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-2-1-3 | 011101003028 | 细石混凝土楼地面5(有防水)大降板 | (1)陶粒砼垫层,1%坡向地漏,厚度见建筑平面标高/卫生将降板表 (2)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m3 | 12.09 | 602.94 | 7289.54 | 0 | |
| 2-2-1-4 | 011102003040 | 防滑地砖地面5(有防水)大降板 | (1)CT-01-600x600x9mm灰色防滑地砖、专用填缝剂填缝 (2)5~10mm厚增强型专用胶粘剂 (3)40mm厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 (4)20厚1:2(M20)水泥砂浆保护层 (5)2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)(另行发包) (6)40厚C25细石混凝土兼找平层,配Φ4@150×150钢筋网片,原浆收光 (7)1.5厚聚氨酯防水涂料(内衬耐碱玻纤网格布)(另行发包) (8)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 12.09 | 225.42 | 2725.33 | 0 | |
| 2-2-1-5 | 011101003029 | 细石混凝土楼地面5(有防水)大降板 | (1)陶粒砼垫层,1%坡向地漏,厚度见建筑平面标高/卫生将降板表 (2)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m3 | 4.01 | 602.94 | 2417.79 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用)

第 170 页, 共 222 页

工程名称:

标段:

新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|-----------------|--|------|------|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-2-1-6 | 011102003041 | 防滑地砖地面5(有防水)大降板 | (1)CT-01B-600x1200x9mm灰色防滑地砖、专用填缝剂填缝 (2)5~10mm厚增强型专用胶粘剂 (3)40mm厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 (4)20厚1:2(M20)水泥砂浆保护层 (5)2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)(另行发包) (6)40厚C25细石混凝土兼找平层,配Φ4@150×150钢筋网片,原浆收光 (7)1.5厚聚氨酯防水涂料(内衬耐碱玻纤网格布)(另行发包) (8)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 4.01 | 254.87 | 1022.03 | 0 | |
| 2-2-1-7 | 011102001024 | CT-07 提示盲道砖 | (1)CT-07 提示盲道砖专用填缝胶填缝、表面晶面处理 (2)5~10mm厚增强型专用胶粘剂 (3)30mm厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 (4)素水泥浆一道(内掺筑胶) (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 1.81 | 202.24 | 366.05 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用） 第 171 页，共 222 页
 标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|----------|--------------|-----------------|--|----------------|--------|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-2-1-8 | 011105006020 | 踢脚线- 不锈钢踢脚50mm高 | (1) 踢脚线高度:50mm (2) MT-10深灰色不锈钢1.5厚内衬9mm不燃板基层 (3) 水泥钉固定金属卡件上端, 中距300 (4) 10厚DP M15(1:3水泥砂浆)压实抹平 (5) 界面剂一道 (6) 5厚1:2.5(M20)水泥砂浆抹面压光 (7) 10厚1:3(M15)水泥砂浆打底扫毛 (8) 界面处理一道 (9) 墙体 (10) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 159.47 | 26.38 | 4206.82 | 0 | |
| 2-2-1-9 | 011108001006 | 门槛石 | (1) ST-11-25mm深灰色石材 (2) 5~10mm厚增强型专用胶粘剂 (3) 30mm厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)结合层, 表面撒水泥粉 (4) 素水泥浆一道(内掺筑胶) (5) 30mm厚C20细石混凝土垫层 (6) 包含石材6面满涂防污剂2遍, 表面结晶处理3遍 (7) 包含磨边切角等所有石材加工费用 (8) 具体做法大样详DT. 1.01~03 (9) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m ² | 6.84 | 788.85 | 5395.73 | 0 | |
| 2-2-1-10 | 011502001015 | 金属装饰线 | (1) MT-15本色磨砂不锈钢(实心)1.5mm (2) 规格:128mm宽 (3) 具体做法大样详DT. 1.01.07 (4) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 8.15 | 36.35 | 296.25 | 0 | |
| 2-2-2 | | 墙面工程 | | | | | 194451.15 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 172 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|--------------------------------------|--|------|--------|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-2-2-1 | 011204003010 | 块料墙面-墙±50mm岩板(湿挂)有水空间-CT-02米白色岩板(定制) | (1)CT-02-1200x3200*9mm米白色岩板(定制) (2)铺贴施工完成后进行清洁,对成品进行保护; (3)岩板(粘贴前需充分浸湿),专用填缝剂擦缝 (4)5~10mm厚增强型专用胶粘剂粘贴层 (5)3厚聚合物水泥防水砂浆,刷至梁底或板底(另行发包) (6)5厚1:2.5(M20)水泥砂浆抹面压光 (7)10厚1:3(M15)水泥砂浆打底扫毛 (8)界面处理一道 (9)墙体 (10)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 79.78 | 363.25 | 28980.09 | 0 | |
| 2-2-2-2 | 011204003011 | 块料墙面-墙3岩板(干挂)±100mm | (1)CT-031600x3200*9mm米黄色岩板(背面粘贴12mm铝蜂窝复合板)固定,清洁岩板表面及板缝,成品保护 (2)按岩板高度安装配套专用背栓挂件及调整水平垂直度 (3)30*30x4mm热镀锌方通(间距1000mm)钢架龙骨与主龙骨连接,留门洞处做钢架加强处理 (4)8#槽钢(间距1200mm)竖向主龙骨,通过L50X5mm角钢连接件与埋板牢固焊接 (5)5厚1:2.5(M20)水泥砂浆抹面压光 (6)10厚1:3(M15)水泥砂浆打底扫毛 (7)界面处理一道 (8)墙体 (9)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 159.03 | 734.83 | 116860.01 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用） 第 173 页，共 222 页
 标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|-----------------|--|------|--------|----------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-2-2-3 | 011204003012 | 块料墙面-CT-01A灰色瓷砖 | (1)CT-01A灰色瓷砖600*600*9mm专用填缝剂擦缝 (2)5~10mm厚增强型专用胶粘剂粘贴层 (3)3厚聚合物水泥防水砂浆,刷至梁底或板底(另行发包) (4)5厚1:2.5(M20)水泥砂浆抹面压光 (5)10厚1:3(M15)水泥砂浆打底扫毛 (6)界面处理一道 (7)墙体 (8)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 229.42 | 171.49 | 39343.24 | 0 | |
| 2-2-2-4 | 011207001047 | 墙面装饰板-(电梯门套) | (1)MT-10深灰色不锈钢1.5mm饰面 (2)40X20X3mm钢方通龙骨 (3)12mm不燃基层板、防火封堵 (4)做法大样详见:YDT3.02-11 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 10.8 | 653.26 | 7055.21 | 0 | |
| 2-2-2-5 | 011207001048 | 墙面装饰板-(电梯门头) | (1)MT-10深灰色不锈钢1.5mm饰面 (2)40X20X3mm钢方通龙骨 (3)双层12mm不燃基层板 (4)做法大样详见:YDT3.01-09 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 4.2 | 526.81 | 2212.6 | 0 | |
| 2-2-3 | | 天棚工程 | | | | | 217088.19 | 0 | |
| 2-2-3-1 | 011302001040 | 吊顶天棚-转换层 | (1)当吊顶距顶板>2.2m时须设置L50X5角钢转换层 (2)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | t | 2.909 | 11189.73 | 32550.92 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用)

标段:新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 174 页, 共 222 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|--------------------------------------|--|------|--------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-2-3-2 | 011302001041 | 吊顶天棚-双层9.5mm耐水纸面石膏板(轻钢龙骨吊顶)-(口岸配套吊顶) | (1)9.5mm耐水纸面石膏板,错缝粘贴第二层板材 (2)9.5mm耐水纸面石膏板,用自攻螺丝与龙骨固定,中距<200,螺钉(防锈)距板边长边>10,短边>15 (3)C60型横撑龙骨,中距<1200,用挂插件与次龙骨联结 (4)C60型次龙骨,中距400,用挂件与承载龙骨联结 (5)CS60型主龙骨,中距<1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 (6)Φ8钢筋吊杆,间距<1200,M8扩底机械锚栓吊杆 (7)现浇钢筋混凝土板 (8)当吊顶距顶板≥1.5m≤2.2m时须设置反支撑; (9)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 193.92 | 181.49 | 35194.54 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用）

标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 175 页，共 222 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|--|--|------|-------|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-2-3-3 | 011302001042 | 吊顶天棚-天花2双层9.5mm耐水纸面石膏板(轻钢龙骨吊顶)-(卫生间吊顶) | (1)9.5mm耐水纸面石膏板,错缝粘贴第二层板材 (2)9.5mm耐水纸面石膏板,用自攻螺丝与龙骨固定,中距<200,螺钉(防锈)距板边长边>10,短边>15 (3)C60型横撑龙骨,中距<1200,用挂插件与次龙骨联结 (4)C60型次龙骨,中距400,用挂件与承载龙骨联结 (5)CS60型主龙骨,中距<1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 (6)Φ8钢筋吊杆,间距<1200,M8扩底机械锚栓吊杆 (7)现浇钢筋混凝土板 (8)当吊顶距顶板≥1.5m≤2.2m时须设置反支撑; (9)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 17.03 | 139.27 | 2371.77 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用）

标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 176 页，共 222 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|---------------------------|---|------|------|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-2-3-4 | 011302001043 | 吊顶天棚-天花3双层9.5mm不燃基层板（电梯厅） | (1) 双层9.5mm不燃基层板(错缝分层)封板 (2) 采用专用勾搭挂件将饰面与固定钢骨架体系进行固定;接缝处设橡胶垫片或耐候胶 (3) 固定钢骨架体系清理焊缝处焊渣, 刷防锈漆二度, 面银灰漆二度; (4) 将30×30×3镀锌角钢焊接成铝板固定钢骨架体系及灯槽造型钢架体系, 钢架体系与吊杆进行焊接固定。钢龙骨要求平直, 起拱高度为不小于房间短向跨度的1/200; (5) 清理焊缝处焊渣, 刷防锈漆二度, 面银灰漆二度; (6) 将50×50×4镀锌方通一端主梁与镀锌方通吊杆一端进行焊接, 主梁间距1500, 50×50×4镀锌方通次梁焊接到主梁上, 主次梁形成间距为1500mm*1500mm “井”字形框架体系; (7) 安装吊杆, 将50×50×4镀锌方通一端与预埋板进行焊 | m2 | 12.1 | 162.15 | 1962.02 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用）

标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 177 页，共 222 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|------------|--|------|--------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-2-3-5 | 011302001044 | 吊顶天棚-天花3吊顶 | (1) 11~12mm 白色铝板 (2) 采用专用勾搭挂件将饰面与固定钢骨架体系进行固定;接缝处设橡胶垫片或耐候胶 (3) 固定钢骨架体系清理焊缝处焊渣, 刷防锈漆二度, 面银灰漆二度; (4) 将30×30×3镀锌角钢焊接成铝板固定钢骨架体系及灯槽造型钢架体系, 钢架体系与吊杆进行焊接固定。钢龙骨要求平直, 起拱高度为不小于房间短向跨度的1/200; (5) 清理焊缝处焊渣, 刷防锈漆二度, 面银灰漆二度; (6) 将50×50×4镀锌方通一端主梁与镀锌方通吊杆一端进行焊接, 主梁间距1500, 50×50×4镀锌方通次梁焊接到主梁上, 主次梁形成间距为1500mm*1500mm “井” 字形框架体系; (7) 安装吊杆, 将50×50×4镀锌方通一端与预埋板进行焊 | m2 | 183.82 | 463.37 | 85176.67 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 178 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|-----------------|--|------|--------|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-2-3-6 | 011302001045 | 吊顶天棚-MT-07 黄色铝板 | (1)MT-07 黄色铝板 (2)采用专用勾搭挂件将饰面与固定钢骨架体系进行固定;接缝处设橡胶垫片或耐候胶 (3)固定钢骨架体系清理焊缝处焊渣,刷防锈漆二度,面银灰漆二度; (4)将30×30×3镀锌角钢焊接成铝板固定钢骨架体系及灯槽造型钢架体系,钢架体系与吊杆进行焊接固定。钢龙骨要求平直,起拱高度为不小于房间短向跨度的1/200; (5)清理焊缝处焊渣,刷防锈漆二度,面银灰漆二度; (6)将50×50×4镀锌方通一端主梁与镀锌方通吊杆一端进行焊接,主梁间距1500,50×50×4镀锌方通次梁焊接到主梁上,主次梁形成间距为1500mm*1500mm“井”字形框架体系; (7)安装吊杆,将50×50×4镀锌方通一端与预埋板进行焊接吊杆长度根据吊顶 | m2 | 139.88 | 427.74 | 59832.27 | 0 | |
| 2-2-4 | | 油漆、涂料、裱糊工程 | | | | | 1536.02 | 0 | |
| 2-2-4-1 | 011406001032 | 抹灰面油漆-天花2防水无机涂料 | (1)白色防水无机涂料涂饰第二遍面层涂料 (2)白色防水无机涂料涂饰第一遍面层涂料 (3)白色防水无机涂料涂饰底层涂料 (4)2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 29.13 | 52.73 | 1536.02 | 0 | |
| 2-2-5 | | 门窗工程 | | | | | 710396.87 | 0 | |
| 2-2-5-1 | | 装饰防火门 | | | | | 23352.17 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 179 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|---------------|---|------|------|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-2-5-1-1 | 010802003041 | 钢质防火门-A-DS11 | (1)成品甲级防火门(双扇平开门) (2)1800*2300(洞口) (3)防火门及门框表面氟碳喷涂 (4)配套不锈钢门锁, 不锈钢门合页, 不锈钢拉手等五金配件 (5)包含闭门器及顺位器制安等 (6)具体做法大样详见DS. 1. 01 (7)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 8.28 | 1991.95 | 16493.35 | 0 | |
| 2-2-5-1-2 | 010802003042 | 钢质防火门-G1-DS15 | (1)成品甲级防火门(双扇平开门) (2)1500*2300(洞口) (3)防火门及门框表面深灰色粉末喷涂、防火玻璃观察窗 (4)配套不锈钢门锁, 不锈钢门合页, 不锈钢拉手等五金配件 (5)包含闭门器及顺位器制安等 (6)含MT-10不锈钢门套、基层不燃板 (7)具体做法大样详见DS. 1. 14 (8)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 4.14 | 1548.23 | 6409.67 | 0 | |
| 2-2-5-1-3 | 010808004014 | 门头-G1-DS15 | (1)MT-10不锈钢门头、9mm基层不燃板 (2)具体做法大样详见DS. 1. 14 (3)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 1.13 | 397.48 | 449.15 | 0 | |
| 2-2-5-2 | | 其他门 | | | | | 4048.10 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用） 第 180 页，共 222 页
 标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|----------------------|---|------|---------|----------|------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-2-5-2-1 | 010805007038 | 复合材料门H-D-S4-业务用房卫生间门 | (1)装饰平开门(单扇平开门) (2)表面PL-07木纹HPL板饰面门扇 (3)包含门顶饰面板制安(CB50系列轻钢副龙骨, 30*30*3mm镀锌方钢、双层9mm轻质不燃板基层、MT-10深灰色不锈钢) (4)配套不锈钢执手锁, 不锈钢门合页、闭门器制安等五金配件 (5)具体做法大样详见DS. 1. 05 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 2. 53 | 1417. 44 | 3586. 12 | 0 | |
| 2-2-5-2-2 | 010808004015 | 门头--业务用房卫生间门 | (1)PL-07木纹HPL板、双层基层9mm轻质不燃板 (2)具体做法大样详见DS. 1. 05 (3)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 0. 98 | 471. 41 | 461. 98 | 0 | |
| 2-2-5-3 | | 防火门 | | | | | 682996. 60 | 0 | |
| 2-2-5-3-1 | 010802003043 | 甲级防火门-双开 | (1)成品甲级防火门(双扇平开门) (2)防火门及门框表面静电粉末喷涂 (3)配套不锈钢门锁, 不锈钢门合页, 不锈钢拉手等五金配件 (4)包含闭门器及顺位器制安等 (5)具体做法大样详见 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 332. 83 | 1397. 3 | 465063. 36 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用)

第 181 页, 共 222 页

工程名称:

标段:

新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|-----------------|---|------|--------|---------|------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-2-5-3-2 | 010802003044 | 甲级防火门-单开 | (1)成品甲级防火门(单扇平开门) (2)防火门及门框表面静电粉末喷涂 (3)配套不锈钢门锁, 不锈钢门合页, 不锈钢拉手等五金配件 (4)包含闭门器制安等 (5)具体做法大样详见 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 124.77 | 1397.32 | 174343.62 | 0 | |
| 2-2-5-3-3 | 010802003045 | 乙级防火门-双开 | (1)成品乙级防火门(双扇平开门) (2)防火门及门框表面静电粉末喷涂 (3)配套不锈钢门锁, 不锈钢门合页, 不锈钢拉手等五金配件 (4)包含闭门器及顺位器制安等 (5)具体做法大样详见 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 31.28 | 1393.53 | 43589.62 | 0 | |
| 2-2-6 | | 其他工程 | | | | | 1853885.83 | 0 | |
| 2-2-6-1 | | 楼梯间及前室 | | | | | 724020.05 | 0 | |
| 2-2-6-1-1 | 011102003042 | 楼5-地砖楼面(楼梯间、前室) | (1)CT-01A 600x600x9厚地砖, 专用勾缝剂勾缝 (2)10厚1:3(M15)干硬性水泥砂浆结合层, 面撒水泥粉 (3)20厚1:3(M15)干硬性水泥砂浆找平层 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 716.58 | 141.56 | 101439.06 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 182 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|-------------------------------|--|------|---------|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-2-6-1-2 | 011102003043 | 楼5-地砖楼面 (楼梯间梯段) | (1)CT-01A 600x600x9厚地砖梯段, 专用勾缝剂勾缝 (2)10厚1:3 (M15) 干硬性水泥砂浆结合层, 面撒水泥粉 (3)20厚1:3 (M15) 干硬性水泥砂浆找平层 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 627.6 | 251.94 | 158117.54 | 0 | |
| 2-2-6-1-3 | 011102003044 | 楼5d-地砖楼面 (消防电梯前室、合用前室) | (1)CT-01A 600x600x9厚地砖, 专用勾缝剂勾缝 (2)20厚1:3 (M15) 干硬性水泥砂浆结合层, 面撒水泥粉 (3)刷素水泥浆一道 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 100.34 | 117.93 | 11833.1 | 0 | |
| 2-2-6-1-4 | 011101006007 | 楼5d-平面砂浆找平层 | (1)垫层厚度≤30mm, 采用1:3 (M15) 水泥砂浆找平 (2)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 100.34 | 33.48 | 3359.38 | 0 | |
| 2-2-6-1-5 | 011201001015 | 内2a-墙面一般抹灰 (楼梯间、前室) (加气砼砌块墙体) | (1)5厚1:2.5 (M20) 水泥砂浆抹面压光 (2)界面处理一道 (详备注7): 采用3厚专用砂浆打底, 7厚1:3 (M15) 水泥砂浆打底扫毛, 专用砂浆由厂家提供配比 (3)内墙水泥砂浆抹灰随砌随抹 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 3117.95 | 28.61 | 89204.55 | 0 | |
| 2-2-6-1-6 | 011201001016 | 内2a-墙面一般抹灰 (楼梯间、前室) (砼墙) | (1)5厚1:2.5 (M20) 水泥砂浆抹面压光 (2)10厚1:3 (M15) 水泥砂浆打底扫毛 (3)界面处理一道 (详备注7): 素水泥浆一道 (内掺5%108胶) (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 1336.27 | 37.28 | 49816.15 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用） 第 183 页，共 222 页
 标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|---------------------|---|------|---------|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-2-6-1-7 | 011406001033 | 抹灰面油漆-内2a-无机涂料±20mm | (1)白色无机涂料 涂饰第二遍面层涂料 (2)白色无机涂料 涂饰底层涂料 (3)2厚耐水腻子分遍找平 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 4454.22 | 49.91 | 222310.12 | 0 | |
| 2-2-6-1-8 | 011301001008 | 棚2-毛坯顶棚（楼梯间、前室） | (1)1:3(M15)水泥砂浆修补嵌缝 (2)钢筋砼板底面清理干净 (3)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 832.01 | 7.1 | 5907.27 | 0 | |
| 2-2-6-1-9 | 011406001034 | 棚2-涂料顶棚（楼梯间、前室） | (1)白色防水无机涂料涂饰第二遍面层涂料 (2)白色防水无机涂料涂饰底层涂料 (3)2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 832.01 | 52.73 | 43871.89 | 0 | |
| 2-2-6-1-10 | 011105003008 | 块料踢脚线 | (1)5厚600长面砖专用粘结剂粘贴，配套勾缝剂勾缝 (2)规格:100mm (3)5厚1:2.5(M20)水泥砂浆抹面压光 (4)10厚1:3(M15)水泥砂浆打底扫毛 (5)界面处理一道 (6)墙体 (7)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 1580.82 | 24.14 | 38160.99 | 0 | |
| 2-2-6-2 | | 卫生间 | | | | | 33557.40 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用） 第 184 页，共 222 页
 标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额：(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|---------|--|------|------|---------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-2-6-2-1 | 011505010009 | 镜面玻璃02 | (1) GL-02安全银镜 (2) 15mm不燃基层板基层 (3) GL-02安全银镜(去银处理喷涂50%透光率奶白色涂料) (4) MT-10深灰色不锈钢收边 (5) 包含所有的五金配件 (6) 做法详见卫生间详图4 DT. 9. 04 (7) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 7.13 | 427.08 | 3045.08 | 0 | |
| 2-2-6-2-2 | 011505010010 | 镜面玻璃-03 | (1) GL-02安全银镜 (2) 15mm不燃基层板基层 (3) MT-10深灰色不锈钢收边 (4) 包含所有的五金配件 (5) 做法详见卫生间详图6 DT. 9. 06 (6) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 6.01 | 430.25 | 2585.8 | 0 | |
| 2-2-6-2-3 | 011505001009 | 洗漱台02 | (1) ST-09-20mm厚白色石英石台面 (2) 40*20*3mm镀锌方通骨架、PL-04灰色HPL板柜门 (3) 包含成品柜体扣手、烟斗合页等所有的五金配件 (4) 做法详见卫生间详图4 DT. 9. 04 (5) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 0.4 | 2087.78 | 835.11 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 185 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|-----------------|--|------|-------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-2-6-2-4 | 011207001049 | 墙面装饰板-卫生间墙面 | (1)CT-02-1200x3200*9mm米白色岩板(定制)、5厚瓷砖强力粘贴剂 (2)40*40*5镀锌角钢、12mm水泥纤维板基层、ST-09白色石英石 (3)2厚聚合物水泥防水涂料防水层(另行发包) (4)挂钢丝网(网眼≤20,直径大于1)、10mm厚M20水泥砂浆抹灰层 (5)做法详见卫生间详图5 DT. 9. 05 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 (7) | m2 | 4.09 | 764.68 | 3127.54 | 0 | |
| 2-2-6-2-5 | 011207001050 | 成品HPL蜂窝隔断-厕所隔断 | (1)PL-01成品HPL蜂窝隔断30mm (2)MT-10深灰色不锈钢包边 (3)具体大样详DT. 9. 07. 03. 04 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 11.66 | 982.08 | 11451.05 | 0 | |
| 2-2-6-2-6 | 011207001051 | 成品HPL蜂窝隔断-小便池隔断 | (1)PL-05成品HPL蜂窝隔断18mm (2)MT-10深灰色不锈钢包边 (3)具体大样详DT. 9. 05. 04 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 0.38 | 917.88 | 348.79 | 0 | |
| 2-2-6-2-7 | 011207001052 | 金属线条 | (1)MT-10-1.5mm深灰色不锈钢收边 (2)高度:10mm (3)部位:卫生间 (4)详公区卫生间放大平面图 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 63.1 | 8.28 | 522.47 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用） 第 186 页，共 222 页
 标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|---------|---|------|-----|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-2-6-2-8 | 011505005020 | 卫生间扶手01 | (1)SW-13多功能扶手 (2)材质:主材不锈钢+辅材树脂 (3)包含所有的五金配件 (4)做法详见卫生间详图 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 1 | 425.78 | 425.78 | 0 | |
| 2-2-6-2-9 | 011505005021 | 卫生间扶手02 | (1)SW-14坐便器用扶手 (2)材质:主材不锈钢+辅材树脂 (3)包含所有的五金配件 (4)做法详见卫生间详图 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 4 | 426.84 | 1707.36 | 0 | |
| 2-2-6-2-10 | 011505005022 | 卫生间扶手03 | (1)SW-15壁挂洗手盆用扶手 (2)材质:主材不锈钢+辅材树脂 (3)包含所有的五金配件 (4)做法详见卫生间详图 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 4 | 260.34 | 1041.36 | 0 | |
| 2-2-6-2-11 | 011505005023 | 卫生间扶手04 | (1)SW-16小便器扶手 (2)材质:主材不锈钢+辅材树脂 (3)包含所有的五金配件 (4)做法详见卫生间详图 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 2 | 471.38 | 942.76 | 0 | |
| 2-2-6-2-12 | 011505009013 | 感应烘手器 | (1)SW-20感应烘手器 (2)材质:ABS 塑料 (3)包含所有的五金配件 (4)做法详见卫生间详图 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 2 | 1417.5 | 2835 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用） 第 187 页，共 222 页
 标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|----------|--|------|-----|--------|-------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-2-6-2-13 | 011505009014 | 自动喷香机 | (1)SW-21自动喷香机 (2)材质:ABS 塑料 (3)包含所有的五金配件 (4)做法详见卫生间详图 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 2 | 94.5 | 189 | 0 | |
| 2-2-6-2-14 | 011505009015 | 感应泡沫皂液器 | (1)SW-22感应泡沫皂液器 (2)材质:ABS 塑料 (3)包含所有的五金配件 (4)做法详见卫生间详图 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 2 | 236.25 | 472.5 | 0 | |
| 2-2-6-2-15 | 011505008017 | 卷纸箱带置物面板 | (1)SW-09卷纸箱带置物面板 (2)包含所有的五金配件 (3)做法详见卫生间详图 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 4 | 404.25 | 1617 | 0 | |
| 2-2-6-2-16 | 011505008018 | 镜柜式手纸箱 | (1)SW-25镜柜式手纸箱 (2)材质:304 不锈钢 (3)包含所有的五金配件 (4)做法详见卫生间详图 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 4 | 144.9 | 579.6 | 0 | |
| 2-2-6-2-17 | 011505008019 | 垃圾口 | (1)SW-26垃圾口 (2)材质:304 不锈钢 (3)包含所有的五金配件 (4)做法详见卫生间详图 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 2 | 155.4 | 310.8 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 188 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|------------|---|------|--------|----------|------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-2-6-2-18 | 011505008020 | 圆形垃圾桶 | (1)SW-24圆形垃圾桶 (2)材质:外边框 304 不锈钢+内结构塑料 (3)包含所有的五金配件 (4)做法详见卫生间详图 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 4 | 358.05 | 1432.2 | 0 | |
| 2-2-6-2-19 | 011505007005 | 挂钩 | (1)SW-23挂钩 (2)材质:304 不锈钢 (3)包含所有的五金配件 (4)做法详见卫生间详图 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 3 | 29.4 | 88.2 | 0 | |
| 2-2-6-3 | | 其他节点 | | | | | 1096308.38 | 0 | |
| 2-2-6-3-1 | 011304002005 | 装饰风口 | (1)装饰风口 (2)材料品种、规格:铝合金 (3)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 7.3 | 257.99 | 1883.33 | 0 | |
| 2-2-6-3-2 | 011302001046 | 吊顶天棚-成品检修口 | (1)MT-02成品检修口 (2)包括成品检修口构件等所有配件 (3)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 13 | 174.7 | 2271.1 | 0 | |
| 2-2-6-3-3 | 010516002018 | 预埋铁件 | (1)300*300*10mm镀锌钢板@1500mm (2)热镀锌钢板造型由锚板专业工厂厂内一体化加工成组,预留开孔 (3)M14化学锚栓与地面固定 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | t | 23.597 | 10650.51 | 251320.08 | 0 | |
| 2-2-6-3-4 | 010516002019 | 预埋铁件 | (1)250*250*10mm热镀锌钢板 (2)M12化学锚栓与墙面固定 (3)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | t | 15.69 | 10558.87 | 165668.67 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 189 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|-----------------------------------|--|----------------|---------|----------|-------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-2-6-3-5 | 010516002020 | 预埋铁件 | (1) 后置钢埋板(厚度 $\geq 10\text{mm}$) (2) 高强穿墙螺栓混凝土梁固定, 每个埋板4个 (3) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | t | 20.36 | 24427.01 | 497333.92 | 0 | |
| 2-2-6-3-6 | 010516002021 | 预埋铁件 | (1) 后置钢埋板(厚度 $\geq 8\text{mm}$) (2) 采用 $\geq M10 \times 100$ 膨胀螺栓, 每个埋板4个 (3) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | t | 16.69 | 10654.96 | 177831.28 | 0 | |
| 2-3 | | B2 | | | | | 16750885.71 | 0 | |
| 2-3-1 | | 楼面工程 | | | | | 3140033.16 | 0 | |
| 2-3-1-1 | 011101003030 | 细石混凝土楼地面1 | (1) 30mm厚C20细石混凝土垫层 (2) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m ² | 3797.13 | 33.6 | 127583.57 | 0 | |
| 2-3-1-2 | 011102001025 | 石材地面1(花岗岩/大理石) $\pm 100\text{mm}$ | (1) ST-03-1000*1000*30mm白麻花岗岩(光面)(六面须做防护处理)、专用填缝胶填缝、表面晶面处理 (2) 5~10mm厚增强型专用胶粘剂 (3) 30mm厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)结合层, 表面撒水泥粉 (4) 素水泥浆一道(内掺筑胶) (5) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m ² | 3797.13 | 465.47 | 1767450.1 | 0 | |
| 2-3-1-3 | 011101003031 | 细石混凝土楼地面4 | (1) 50mm厚C20细石混凝土垫层 (2) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m ² | 1623.82 | 50.69 | 82311.44 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 190 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|-------------------|--|------|---------|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-3-1-4 | 011102003045 | 防滑地砖地面4 ±100mm | (1)CT-04-800*800*10mm灰色防滑地砖、专用填缝剂填缝 (2)5~10mm厚增强型专用胶粘剂 (3)30mm厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 (4)素水泥浆一道(内掺筑胶) (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 1623.82 | 168.27 | 273240.19 | 0 | |
| 2-3-1-5 | 011101003032 | 细石混凝土楼地面5(有防水)大降板 | (1)陶粒砼垫层,1%坡向地漏,厚度见建筑平面标高/卫生将降板表 (2)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m3 | 162.84 | 602.94 | 98182.75 | 0 | |
| 2-3-1-6 | 011102003046 | 防滑地砖地面5(有防水)大降板 | (1)CT-01-600x600x9mm灰色防滑地砖、专用填缝剂填缝 (2)5~10mm厚增强型专用胶粘剂 (3)40mm厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 (4)20厚1:2(M20)水泥砂浆保护层 (5)2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)(另行发包) (6)40厚C25细石混凝土兼找平层,配Φ4@150×150钢筋网片,原浆收光 (7)1.5厚聚氨酯防水涂料(内衬耐碱玻纤网格布)(另行发包) (8)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 162.84 | 225.42 | 36707.39 | 0 | |
| 2-3-1-7 | 011101003033 | 细石混凝土楼地面5(有防水)大降板 | (1)陶粒砼垫层,1%坡向地漏,厚度见建筑平面标高/卫生将降板表 (2)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m3 | 73.77 | 602.94 | 44478.88 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 191 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|----------|--------------|----------------------|--|------|---------|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-3-1-8 | 011102003047 | 防滑地砖地面5(有防水)大降板 | (1)CT-01B-600x1200x9mm灰色防滑地砖、专用填缝剂填缝 (2)5~10mm厚增强型专用胶粘剂 (3)40mm厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 (4)20厚1:2(M20)水泥砂浆保护层 (5)2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)(另行发包) (6)40厚C25细石混凝土兼找平层,配Φ4@150×150钢筋网片,原浆收光 (7)1.5厚聚氨酯防水涂料(内衬耐碱玻纤网格布)(另行发包) (8)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 73.77 | 254.87 | 18801.76 | 0 | |
| 2-3-1-9 | 011102001026 | 石材地面-ST-04 灰麻花岗岩(光面) | (1)ST-04灰麻花岗岩(光面)(六面须做防护处理)、专用填缝胶填缝、表面晶面处理 (2)5~10mm厚增强型专用胶粘剂 (3)30mm厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 (4)素水泥浆一道(内掺筑胶) (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 1199.96 | 465.47 | 558545.38 | 0 | |
| 2-3-1-10 | 011102001027 | CT-06 行进盲道砖 | (1)CT-06 行进盲道砖专用填缝胶填缝、表面晶面处理 (2)5~10mm厚增强型专用胶粘剂 (3)30mm厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 (4)素水泥浆一道(内掺筑胶) (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 72.42 | 202.24 | 14646.22 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 192 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|----------|--------------|------------------|---|----------------|---------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-3-1-11 | 011102001028 | CT-07 提示盲道砖 | (1)CT-07 提示盲道砖专用填缝胶填缝、表面晶面处理 (2)5~10mm厚增强型专用胶粘剂 (3)30mm厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 (4)素水泥浆一道(内掺筑胶) (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m ² | 13.37 | 202.24 | 2703.95 | 0 | |
| 2-3-1-12 | 011105006021 | 踢1a- 不锈钢踢脚50mm高 | (1)踢脚线高度:50mm (2)MT-10深灰色不锈钢1.5厚内衬9mm不燃板基层 (3)水泥钉固定金属卡件上端,中距300 (4)10厚DP M15(1:3水泥砂浆)压实抹平 (5)界面剂一道 (6)5厚1:2.5(M20)水泥砂浆抹面压光 (7)10厚1:3(M15)水泥砂浆打底扫毛 (8)界面处理一道 (9)墙体 (10)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 1362.45 | 26.38 | 35941.43 | 0 | |
| 2-3-1-13 | 011105006022 | 踢1b- 不锈钢踢脚100mm高 | (1)踢脚线高度:100mm (2)MT-13本色磨砂不锈钢1.5厚内衬9mm不燃板基层 (3)金属踢脚卡件用自攻螺钉固定在隔墙内的龙骨上 (4)1:3(M15)水泥砂浆修补嵌缝 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 73.47 | 34.92 | 2565.57 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用） 第 193 页，共 222 页
 标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|----------|--------------|---------------|--|------|--------|--------|------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-3-1-14 | 011105006023 | 踢-不锈钢踢脚150mm高 | (1)踢脚线高度:150mm (2)MT-05古铜色不锈钢1.5mm (3)12mm不燃基层板 (4)具体详见大样DT6.07-03 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 575.66 | 91.87 | 52885.88 | 0 | |
| 2-3-1-15 | 011108001007 | 门槛石 | (1)ST-11-25mm深灰色石材 (2)5~10mm厚增强型专用胶粘剂 (3)30mm厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 (4)素水泥浆一道(内掺筑胶) (5)30mm厚C20细石混凝土垫层 (6)包含石材6面满涂防污剂2遍,表面结晶处理3遍 (7)包含磨边切角等所有石材加工费用 (8)具体做法大样详DT.1.01~03 (9)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 29.23 | 788.85 | 23058.09 | 0 | |
| 2-3-1-16 | 011502001016 | 金属装饰线 | (8)MT-15本色磨砂不锈钢(实心)1.5mm (8)规格:128mm宽 (8)具体做法大样详DT.1.01.07 (9)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 25.6 | 36.35 | 930.56 | 0 | |
| 2-3-2 | | 墙面工程 | | | | | 4510433.32 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 194 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额: (元) | | | 备注 |
|---------|--------------|---|--|------|---------|---------|------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-3-2-1 | 011204001011 | 石材墙面- ST02-暖色 石材 | (1) 25mm厚ST02-暖色石材, 六面满涂防污剂, 表面晶面处理 (2) 按石材高度(450mm) 安装配套铝合金子母扣背栓挂件及调整水平垂直度 (3) 横向采用50*50*5mm热镀锌角钢(间距按石材高度450mm) 与竖向140*80*5mm热镀锌方通(间距按石材长度900mm) 满焊连接 (4) 横向75*50*5mm热镀锌角钢(间距900mm) 满焊连接竖向方通与墙面钢板(内部采用50*50*5mm热镀锌角钢斜拉加固) (5) 5厚1:2.5 (M20) 水泥砂浆抹面压光 (6) 10厚1:3 (M15) 水泥砂浆打底扫毛 (7) 界面处理一道 (8) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 3168.16 | 1081.35 | 3425889.82 | 0 | |
| 2-3-2-2 | 011204003013 | 块料墙面- 墙5±50mm 岩板(湿挂) 有水空间- CT-02米白 色岩板(定 制) | (1) CT-02-1200x3200*9mm米白色岩板(定制) (2) 铺贴施工完成后进行清洁, 对成品进行保护; (3) 岩板(粘贴前需充分浸湿), 专用填缝剂擦缝 (4) 5~10mm厚增强型专用胶粘剂粘贴层 (5) 3厚聚合物水泥防水砂浆, 刷至梁底或板底(另行发包) (6) 5厚1:2.5 (M20) 水泥砂浆抹面压光 (7) 10厚1:3 (M15) 水泥砂浆打底扫毛 (8) 界面处理一道 (9) 墙体 (10) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 1497.35 | 363.25 | 543912.39 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 195 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|---------------------|--|------|--------|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-3-2-3 | 011204003014 | 块料墙面-墙3岩板(干挂)±100mm | (1)CT-03 1600x3200*9mm米黄色岩板(背面粘贴12mm铝蜂窝复合板)固定,清洁岩板表面及板缝,成品保护 (2)按岩板高度安装配套专用背栓挂件及调整水平垂直度 (3)30*30x4mm热镀锌方通(间距1000mm)钢架龙骨与主龙骨连接,留门洞处做钢架加强处理 (4)8#槽钢(间距1200mm)竖向主龙骨,通过L50X5mm角钢连接件与埋板牢固焊接 (5)5厚1:2.5(M20)水泥砂浆抹面压光 (6)10厚1:3(M15)水泥砂浆打底扫毛 (7)界面处理一道 (8)墙体 (9)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 157.57 | 734.88 | 115795.04 | 0 | |
| 2-3-2-4 | 011207001053 | 不锈钢饰面 | (1)MT-05古铜色不锈钢 (2)50X50X4mm镀锌方通横向龙骨与主龙连接,间距以铝板横向分格缝确定 (3)50X50X4mm镀锌方通竖向主龙骨通过L50X5角钢连接件与埋板牢固焊接 (4)10mm不燃基层板 (5)具体详见大样DT6.06.01 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 333.88 | 711.58 | 237582.33 | 0 | |
| 2-3-2-5 | 011207001054 | 墙面装饰板-(电梯门套) | (1)MT-10深灰色不锈钢1.5mm饰面 (2)40X20X3mm钢方通龙骨 (3)12mm不燃基层板、防火封堵 (4)做法大样详见:YDT3.02-11 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 1.12 | 653.26 | 731.65 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用） 第 196 页，共 222 页
 标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|----------------------|--|------|--------|----------|------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-3-2-6 | 011207001055 | 墙面装饰板-（电梯门头） | (1)MT-10深灰色不锈钢1.5mm饰面 (2)40X20X3mm钢方通龙骨 (3)双层12mm不燃基层板 (4)做法大样详见:YDT3.01-09 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 25.6 | 526.81 | 13486.34 | 0 | |
| 2-3-2-7 | 011207001056 | 墙面装饰板-铝板 | (1)MT-02D灰色铝板 (2)铝板专用卡件 (3)具体详见大样图DT13.07.03 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 245.12 | 340.92 | 83566.31 | 0 | |
| 2-3-2-8 | 011208001005 | 柱(梁)面装饰-圆柱面外包圆型柱铝板 | (1)MT-22-3.0mm仿混凝土铝板通过角码或挂件与龙骨固定 (2)采用50*50*5mm热镀锌角钢、75*50*5热镀锌槽钢龙骨 (3)包含M12化学锚栓、铝合金耳型背栓挂件等所有配件 (4)做法大样详见仿混凝土铝板柱子详图DT.7.03 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 111.27 | 631.36 | 70251.43 | 0 | |
| 2-3-2-9 | 011208001006 | 柱(梁)面装饰-防火卷帘槽处仿混凝土铝板 | (1)MT-22-3.0mm仿混凝土铝板通过角码或挂件与龙骨固定 (2)采用50*50*5mm热镀锌角钢 (3)防火岩棉封堵容重不低于80kg/m³ (4)做法大样详见柱子详图 2DT.7.01 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 31.79 | 604.53 | 19218.01 | 0 | |
| 2-3-3 | | 天棚工程 | | | | | 2523441.13 | 0 | |
| 2-3-3-1 | 011302001047 | 吊顶天棚-转换层 | (1)当吊顶距顶板>2.2m时须设置L50X5角钢转换层 (2)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | t | 32.83 | 11189.73 | 367358.84 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用）

标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 197 页，共 222 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|--------------------------------------|--|------|---------|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-3-3-2 | 011302001048 | 吊顶天棚-双层9.5mm耐水纸面石膏板(轻钢龙骨吊顶)-(口岸配套吊顶) | (1)9.5mm耐水纸面石膏板,错缝粘贴第二层板材 (2)9.5mm耐水纸面石膏板,用自攻螺丝与龙骨固定,中距<200,螺钉(防锈)距板边长边>10,短边>15 (3)C60型横撑龙骨,中距<1200,用挂插件与次龙骨联结 (4)C60型次龙骨,中距400,用挂件与承载龙骨联结 (5)CS60型主龙骨,中距<1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 (6)Φ8钢筋吊杆,间距<1200,M8扩底机械锚栓吊杆 (7)现浇钢筋混凝土板 (8)当吊顶距顶板≥1.5m≤2.2m时须设置反支撑; (9)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 1249.05 | 181.49 | 226690.08 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用） 第 198 页，共 222 页
 标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额：(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|--|--|------|--------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-3-3-3 | 011302001049 | 吊顶天棚-天花2双层9.5mm耐水纸面石膏板(轻钢龙骨吊顶)-(卫生间吊顶) | (1)9.5mm耐水纸面石膏板,错缝粘贴第二层板材 (2)9.5mm耐水纸面石膏板,用自攻螺丝与龙骨固定,中距<200,螺钉(防锈)距板边长边>10,短边>15 (3)C60型横撑龙骨,中距<1200,用挂插件与次龙骨联结 (4)C60型次龙骨,中距400,用挂件与承载龙骨联结 (5)CS60型主龙骨,中距<1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 (6)Φ8钢筋吊杆,间距<1200,M8扩底机械锚栓吊杆 (7)现浇钢筋混凝土板 (8)当吊顶距顶板≥1.5m≤2.2m时须设置反支撑; (9)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 189.33 | 139.27 | 26367.99 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用）

标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 199 页，共 222 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|---------------------------|---|------|------|--------|--------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-3-3-4 | 011302001050 | 吊顶天棚-天花3双层9.5mm不燃基层板（电梯厅） | (1) 双层9.5mm不燃基层板(错缝分层)封板 (2) 采用专用勾搭挂件将饰面与固定钢骨架体系进行固定;接缝处设橡胶垫片或耐候胶 (3) 固定钢骨架体系清理焊缝处焊渣, 刷防锈漆二度, 面银灰漆二度; (4) 将30×30×3镀锌角钢焊接成铝板固定钢骨架体系及灯槽造型钢架体系, 钢架体系与吊杆进行焊接固定。钢龙骨要求平直, 起拱高度为不小于房间短向跨度的1/200; (5) 清理焊缝处焊渣, 刷防锈漆二度, 面银灰漆二度; (6) 将50×50×4镀锌方通一端主梁与镀锌方通吊杆一端进行焊接, 主梁间距1500, 50×50×4镀锌方通次梁焊接到主梁上, 主次梁形成间距为1500mm*1500mm “井”字形框架体系; (7) 安装吊杆, 将50×50×4镀锌方通一端与预埋板进行焊 | m2 | 5.96 | 162.15 | 966.41 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用)

标段:新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 200 页, 共 222 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|------------|--|------|---------|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-3-3-5 | 011302001051 | 吊顶天棚-天花3吊顶 | (1) 11~12mm 白色铝板安装 (2) 采用专用勾搭挂件将饰面与固定钢骨架体系进行固定;接缝处设橡胶垫片或耐候胶 (3) 固定钢骨架体系清理焊缝处焊渣, 刷防锈漆二度, 面银灰漆二度; (4) 将30×30×3镀锌角钢焊接成铝板固定钢骨架体系及灯槽造型钢架体系, 钢架体系与吊杆进行焊接固定。钢龙骨要求平直, 起拱高度为不小于房间短向跨度的1/200; (5) 清理焊缝处焊渣, 刷防锈漆二度, 面银灰漆二度; (6) 将50×50×4镀锌方通一端主梁与镀锌方通吊杆一端进行焊接, 主梁间距1500, 50×50×4镀锌方通次梁焊接到主梁上, 主次梁形成间距为1500mm*1500mm “井” 字形框架体系; (7) 安装吊杆, 将50×50×4镀锌方通一端与预埋板进行焊 | m2 | 1368.56 | 463.37 | 634149.65 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用)

标段:新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 201 页, 共 222 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|-----------------|---|------|--------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-3-3-6 | 011302001052 | 吊顶天棚-MT-07 黄色铝板 | (1)MT-07 黄色铝板安装 (2)采用专用勾搭挂件将饰面与固定钢骨架体系进行固定;接缝处设橡胶垫片或耐候胶 (3)固定钢骨架体系清理焊缝处焊渣,刷防锈漆二度,面银灰漆二度; (4)将30×30×3镀锌角钢焊接成铝板固定钢骨架体系及灯槽造型钢架体系,钢架体系与吊杆进行焊接固定。钢龙骨要求平直,起拱高度为不小于房间短向跨度的1/200; (5)清理焊缝处焊渣,刷防锈漆二度,面银灰漆二度; (6)将50×50×4镀锌方通一端主梁与镀锌方通吊杆一端进行焊接,主梁间距1500,50×50×4镀锌方通次梁焊接到主梁上,主次梁形成间距为1500mm*1500mm“井”字形框架体系; (7)安装吊杆,将50×50×4镀锌方通一端与预埋板进行焊 | m2 | 222.44 | 427.74 | 95146.49 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用） 第 202 页，共 222 页
 标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|-------------------------|--|------|---------|--------|------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-3-3-7 | 011302001053 | 吊顶天棚-MT-01 白色微孔蜂窝铝板 | (1)MT-01白色微孔蜂窝铝板 (2)采用专用勾搭挂件将饰面与固定钢骨架体系进行固定;接缝处设橡胶垫片或耐候胶 (3)固定钢骨架体系清理焊缝处焊渣,刷防锈漆二度,面银灰漆二度; (4)将30×30×3镀锌角钢焊接成铝板固定钢骨架体系及灯槽造型钢架体系,钢架体系与吊杆进行焊接固定。钢龙骨要求平直,起拱高度为不小于房间短向跨度的1/200; (5)清理焊缝处焊渣,刷防锈漆二度,面银灰漆二度; (6)将50×50×4镀锌方通一端主梁与镀锌方通吊杆一端进行焊接,主梁间距1500,50×50×4镀锌方通次梁焊接到主梁上,主次梁形成间距为1500mm*1500mm“井”字形框架体系; (7)安装吊杆,将50×50×4镀锌方通一端与预埋板进行焊 | m2 | 2530.94 | 463.37 | 1172761.67 | 0 | |
| 2-3-4 | | 油漆、涂料、裱糊工程 | | | | | 297056.03 | 0 | |
| 2-3-4-1 | 011406001035 | 抹灰面油漆-柱2a清水混凝土保护漆(钢结构柱) | (1)涂刷仿清水混凝土面漆2遍 (2)专用工具制作混凝土花纹(仿出真实混凝土效果) (3)腻子干透后打磨平整,涂刷水性渗透性配套防水底漆 (4)专用工具做出模板螺栓孔和模板拼接缝 (5)柱面分遍满刮耐水抗碱腻子,打磨平整(有效厚度≥2mm, (6)非膨胀型防火涂料(3h)(另行发包) (7)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 104.41 | 261.95 | 27350.2 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用） 第 203 页，共 222 页
 标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|--------------------------|---|------|---------|--------|------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-3-4-2 | 011406001036 | 抹灰面油漆-柱2b清水混凝土保护漆(混凝土柱) | (1)涂刷仿清水混凝土面漆2遍 (2)专用工具制作混凝土花纹(仿出真实混凝土效果) (3)腻子干透后打磨平整,涂刷水性渗透性配套防水底漆 (4)专用工具做出模板镙栓孔和模板拼接缝 (5)柱面分遍满刮耐水抗碱腻子,打磨平整(有效厚度≥2mm, (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 243.61 | 261.95 | 63813.64 | 0 | |
| 2-3-4-3 | 011406001037 | 抹灰面油漆-天花2防水无机涂料 | (1)白色防水无机涂料涂饰第二遍面层涂料 (2)白色防水无机涂料涂饰第一遍面层涂料 (3)白色防水无机涂料涂饰底层涂料 (4)2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 783.8 | 52.73 | 41329.77 | 0 | |
| 2-3-4-4 | 011406001038 | 抹灰面油漆-天花5无机涂料(遇水空间及地下层时) | (1)深灰色无机防水涂料第二遍面层涂料 (2)深灰色无机防水涂料第一遍面层涂料 (3)深灰色无机防水涂料底层涂料 (4)2~3厚面层耐水腻子刮平 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 3120.85 | 52.73 | 164562.42 | 0 | |
| 2-3-5 | | 门窗工程 | | | | | 1330945.15 | 0 | |
| 2-3-5-1 | | 装饰防火门 | | | | | 208639.98 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用） 第 204 页，共 222 页
 标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额：(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|---------------|---|------|-------|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-3-5-1-1 | 010802003046 | 钢质防火门-A-DS11 | (1)成品甲级防火门(双扇平开门) (2)1800*2300(洞口) (3)防火门及门框表面氟碳喷涂 (4)配套不锈钢门锁, 不锈钢门合页, 不锈钢拉手等五金配件 (5)包含闭门器及顺位器制安等 (6)具体做法大样详见DS. 1. 01 (7)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 42.78 | 1989.08 | 85092.84 | 0 | |
| 2-3-5-1-2 | 010802003047 | 钢质防火门-A-DS13 | (1)成品甲级防火门(双扇平开门) (2)1500*2300(洞口) (3)防火门及门框表面氟碳喷涂、防火玻璃观察窗 (4)配套不锈钢门锁, 不锈钢门合页, 不锈钢拉手等五金配件 (5)包含闭门器及顺位器制安等 (6)含MT-05古铜色不锈钢门套、基层不燃板 (7)具体做法大样详见DS. 1. 12 (8)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 10.81 | 2075.06 | 22431.4 | 0 | |
| 2-3-5-1-3 | 010802003048 | 钢质防火门-G2-DS15 | (1)成品甲级防火门(双扇平开门) (2)1500*2300(洞口) (3)防火门及门框表面木色粉末喷涂、防火玻璃观察窗 (4)配套不锈钢门锁, 不锈钢门合页, 不锈钢拉手等五金配件 (5)包含闭门器及顺位器制安等 (6)含MT-05古铜色不锈钢门套、基层不燃板 (7)具体做法大样详见DS. 1. 14 (8)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 58.08 | 1617.24 | 93929.3 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用） 第 205 页，共 222 页
 标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|------------|---|------|--------|---------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-3-5-1-4 | 010808004016 | 门头-G2-DS15 | (1)MT-10不锈钢门头、9mm基层不燃板 (2)具体做法大样详见DS.1.14 (3)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 18.08 | 397.48 | 7186.44 | 0 | |
| 2-3-5-2 | | 防火门 | | | | | 878947.04 | 0 | |
| 2-3-5-2-1 | 010802003049 | 甲级防火门-双开 | (1)成品甲级防火门(双扇平开门) (2)防火门及门框表面氟碳喷涂 (3)配套不锈钢门锁,不锈钢门合页,不锈钢拉手等五金配件 (4)包含闭门器及顺位器制安等 (5)具体做法大样详见 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 320.25 | 1403.33 | 449416.43 | 0 | |
| 2-3-5-2-2 | 010802003050 | 甲级防火门-单开 | (1)成品甲级防火门(单扇平开门) (2)防火门及门框表面氟碳喷涂 (3)配套不锈钢门锁,不锈钢门合页,不锈钢拉手等五金配件 (4)包含闭门器制安等 (5)具体做法大样详见 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 122.91 | 1350.15 | 165946.94 | 0 | |
| 2-3-5-2-3 | 010802003051 | 乙级防火门-双开 | (1)成品乙级防火门(双扇平开门) (2)防火门及门框表面氟碳喷涂 (3)配套不锈钢门锁,不锈钢门合页,不锈钢拉手等五金配件 (4)包含闭门器及顺位器制安等 (5)具体做法大样详见 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 189.06 | 1394.18 | 263583.67 | 0 | |
| 2-3-5-3 | | 其他门 | | | | | 243358.13 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 206 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|---------------------|--|------|-------|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-3-5-3-1 | 010805007039 | 复合材料门-H-DS3业务用房门 | (1)装饰平开门(双扇平开门)1500*2300(洞口) (2)表面PL-08木纹HPL板饰面门扇, PL-08木纹HPL板饰面门套 (3)包含门侧饰面板制安(20*40*3mm镀锌方钢、9mm不燃板基层、PL-08 木纹HPL板饰面) (4)配套不锈钢执手锁, 不锈钢门合页、闭门器制安等五金配件 (5)具体做法大样详见DS. 1. 04 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 11.04 | 1670.05 | 18437.35 | 0 | |
| 2-3-5-3-2 | 010805007040 | 复合材料门-E-DS7第三卫生间推拉门 | (1)装饰平开门(电动移门)1100*2300(洞口) (2)表面PL-07木纹HPL板饰面门扇, MT-05古铜色不锈钢饰面 (3)包含门顶饰面板制安(CB50系列轻钢副龙骨, 9mm轻质不燃板基层、PL-07木纹HPL板饰面) (4)配套成品金属备用暗拉手, 电动门开启按钮、电动专业轨道、配套电动装置制安等五金配件 (5)包含50*80*5镀锌方钢轨道固定钢结构, 50*80*5镀锌方钢龙骨、10mm水泥纤维板表面挂网 (6)具体做法大样详见DS. 1. 06 (7)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 10.12 | 3727.13 | 37718.56 | 0 | |
| 2-3-5-3-3 | 010808004017 | 门头一第三卫生间门 | (1)PL-07木纹HPL板门头、双层基层9mm轻质不燃板 (2)具体做法大样详见DS. 1. 06 (3)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 3.24 | 471.41 | 1527.37 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用） 第 207 页，共 222 页
 标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额：(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|--------------------------|---|------|-------|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-3-5-3-4 | 010805007041 | 复合材料门-H-DS25公共区域 | (1)装饰平开门(双扇平开门)1000*2300(洞口) (2)表面PL-13暖色HPL板饰面门扇 (3)配套不锈钢执手锁,不锈钢门合页制安等五金配件 (4)具体做法大样详见DS.1.25 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 4.6 | 1244.34 | 5723.96 | 0 | |
| 2-3-5-3-5 | 010805007042 | 复合材料门-F-DS1-B2公共交通区域石材暗门 | (1)石材暗门1800*2300mm (2)门扇采用40*20*3mm热镀锌方通、PL-07木纹HPL板饰面、GL-03钢化夹胶玻璃观察窗 (3)10厚蜂窝板、ST-02暖色石材饰面 (4)包含成品拉丝不锈钢拉手等所有的五金配件等安装(防火玻璃框由专业公司深化) (5)基层不燃板、PL-07木纹HPL板门套 (6)具体做法大样详见DS.1.22 (7)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 4.6 | 952.9 | 4383.34 | 0 | |
| 2-3-5-3-6 | 010805007043 | 复合材料门-石材管井暗门 | (1)石材暗门(根据立面实际尺寸) (2)9.5mm轻质不燃板、40*40*3镀锌方管、15mm厚复合板、ST-02暖色石材、防火玻璃视窗、见光面刷PT-01白色无机涂料 (3)配套二维可调铰链、弹跳拉手、磁吸(选型)制安等五金配件 (4)具体做法大样详见DS.2.05、06 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 36.86 | 1804.13 | 66500.23 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用） 第 208 页，共 222 页
 标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|--------------------|---|------|-------|---------|------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-3-5-3-7 | 010805007044 | 复合材料门-石材消防栓暗门（有防撞） | (1)石材暗门(根据立面实际尺寸) (2)L50x50x5mm热镀锌角钢, 1.5mm镀锌铁皮、140x80x5mm热镀锌方通钢柱竖向@1500、50x50x5mm镀锌方钢、9MM不燃基层板铁皮面刷PT-04白色防水无机涂料、60x40x5mm镀锌方钢、ST-02暖色石材、防火岩棉封堵容重不低于80KG/m³ (3)配套180°暗门铰链、弹跳拉手、磁吸(选型)制安等五金配件 (4)具体做法大样详见DS.2.04 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 37.8 | 1520.73 | 57483.59 | 0 | |
| 2-3-5-3-8 | 010805007045 | 复合材料门-石材管井暗门 | (1)石材管井暗门（根据立面实际尺寸） (2)40*40*3mm热镀锌方通间距400mm、50*50*5mm热镀锌方通、9.5mm轻质不燃板、1.5mm镀锌铁皮、ST-02暖色石材 (3)配套十字暗铰链、弹跳拉手、磁吸(选型)制安等五金配件 (4)具体做法大样详见DS.2.08 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 36.86 | 1399.45 | 51583.73 | 0 | |
| 2-3-6 | | 其他工程 | | | | | 4948976.92 | 0 | |
| 2-3-6-1 | | 过境大厅 | | | | | 3925628.02 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 209 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|--------------------|---|------|----------|--------|------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-3-6-1-1 | 011102003048 | 楼2-细石砼楼面 | (1)3厚金刚砂+固化剂耐磨面层,分隔缝需结合柱位设置,且距离≤6m (2)100mm厚(最厚处)CF30钢纤维混凝土(内配筋,骨料粒径15~20mm,钢纤维掺量25kg/m3),集水坑、地漏周围1米范围内找坡1%,坡向集水坑、地漏,原浆机械收光,内配单层双向钢筋Φ6@150,分隔缝距离<4.0m,缝宽10,缝内嵌填密封材料(填沥青麻丝,沥青油胶嵌缝) (3)刷素水泥浆一道 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 15131.66 | 164.96 | 2496118.63 | 0 | |
| 2-3-6-1-2 | 011201001017 | 内2-墙面一般抹灰(加气砼砌块墙体) | (1)5厚1:2.5(M20)水泥砂浆抹面压光 (2)界面处理一道(详备注7):采用3厚专用砂浆打底,7厚1:3(M15)水泥砂浆打底扫毛,专用砂浆由厂家提供配比 (3)内墙水泥砂浆抹灰随砌随抹 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 4463.6 | 28.61 | 127703.6 | 0 | |
| 2-3-6-1-3 | 011201001018 | 内2墙面一般抹灰(砼墙) | (1)5厚1:2.5(M20)水泥砂浆抹面压光 (2)10厚1:3(M15)水泥砂浆打底扫毛 (3)界面处理一道(详备注7):素水泥浆一道(内掺5%108胶) (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 3629.03 | 37.28 | 135290.24 | 0 | |
| 2-3-6-1-4 | 011406001039 | 内2抹灰面油漆 | (1)防水防霉无机涂料二遍(燃烧性能等级见防火设计说明) (2)清理基层,满刮防水防霉腻子两遍,刷底漆一遍 (3)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 8092.63 | 47.56 | 384885.48 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 210 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|-------------------------------|--|------|----------|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-3-6-1-5 | 011301001009 | 棚1-毛坯顶棚 | (1) 1:3 (M15) 水泥砂浆修补嵌缝 (2) 钢筋砼板底面清理干净 (3) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 23493.54 | 7.1 | 166804.13 | 0 | |
| 2-3-6-1-6 | 011406001040 | 棚1抹灰面油漆 | (1) 白色无机涂料 涂饰第二遍面层涂料 (2) 白色无机涂料 涂饰底层涂料 (3) 2厚耐水腻子分遍找平 (4) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 23493.54 | 26.17 | 614825.94 | 0 | |
| 2-3-6-2 | | 楼梯间及前室 | | | | | 129611.69 | 0 | |
| 2-3-6-2-1 | 011102003049 | 楼5d-地砖楼面 (消防电梯前室、合用前室) | (1) CT-01A 600x600x9厚地砖, 专用勾缝剂勾缝 (2) 20厚1:3 (M15) 干硬性水泥砂浆结合层, 面撒水泥粉 (3) 刷素水泥浆一道 (4) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 394.25 | 117.93 | 46493.9 | 0 | |
| 2-3-6-2-2 | 011101006008 | 楼5d-平面砂浆找平层 | (1) 垫层厚度≤30mm, 采用1:3 (M15) 水泥砂浆找平 (2) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 394.25 | 33.48 | 13199.49 | 0 | |
| 2-3-6-2-3 | 011201001019 | 内2a-墙面一般抹灰 (楼梯间、前室) (加气砼砌块墙体) | (1) 5厚1:2.5 (M20) 水泥砂浆抹面压光 (2) 界面处理一道 (详备注7): 采用3厚专用砂浆打底, 7厚1:3 (M15) 水泥砂浆打底扫毛, 专用砂浆由厂家提供配比 (3) 内墙水泥砂浆抹灰随砌随抹 (4) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 979.02 | 28.61 | 28009.76 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 211 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|------------------------|---|----------------|--------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-3-6-2-4 | 011201001020 | 内2a-墙面一般抹灰(楼梯间、前室)(砼墙) | (1)5厚1:2.5(M20)水泥砂浆抹面压光 (2)10厚1:3(M15)水泥砂浆打底扫毛 (3)界面处理一道(详备注7):素水泥浆一道(内掺5%108胶) (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m ² | 366.53 | 37.28 | 13664.24 | 0 | |
| 2-3-6-2-5 | 011301001010 | 棚2-毛坯顶棚(楼梯间、前室) | (1)1:3(M15)水泥砂浆修补嵌缝 (2)钢筋砼板底面清理干净 (3)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m ² | 228.2 | 7.1 | 1620.22 | 0 | |
| 2-3-6-2-6 | 011302001054 | 棚5-轻钢龙骨铝扣板顶棚(前室) | (1)1.2厚成品铝扣板(600x600)与配套专用龙骨固定 (2)与成品铝扣板配套的专用下层副龙骨连接,间距≤600 (3)与安装形式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200,用吊件与钢筋吊件连接后找平 (4)Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,与膨胀螺栓固定 (5)安装固定轻钢龙骨用Φ8吊杆与角钢焊接 (6)1:3(M15)水泥砂浆修补嵌缝 (7)钢筋砼板底面清理干净 (8)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m ² | 95.99 | 207.4 | 19908.33 | 0 | |
| 2-3-6-2-7 | 011105003009 | 块料踢脚线 | (1)5厚600长面砖专用粘结剂粘贴,配套勾缝剂勾缝 (2)规格:100mm (3)5厚1:2.5(M20)水泥砂浆抹面压光 (4)10厚1:3(M15)水泥砂浆打底扫毛 (5)界面处理一道 (6)墙体 (7)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 278.2 | 24.14 | 6715.75 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 212 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|-------------------------|---|------|---------|----------|------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-3-6-3 | | 普通玻璃隔断详图 (三) DT. 13. 08 | | | | | 289061.70 | 0 | |
| 2-3-6-3-1 | 011210003013 | 玻璃隔断-普通玻璃隔断 | (1) 高普通玻璃隔断 4. 6M高 (2) GL-03钢化夹胶玻璃 (6mm 钢化超白玻璃+1. 52mmPVB+6mm 钢化超白玻璃)、MT-04灰色不锈钢框 (成品不锈钢框) (3) 含所有的五金配件、密封胶及胶条等 (4) 做法大样详普通玻璃隔断详图 (三) DT. 13. 08 (5) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 209. 02 | 1100. 45 | 230016. 06 | 0 | |
| 2-3-6-3-2 | 011207001057 | PT-02*深灰色防水无机涂料 | (1) PT-02*深灰色防水无机涂料 (2) 9. 5厚轻质不然基层板 (3) 做法大样详普通玻璃隔断详图 (三) DT. 13. 08 (4) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 204. 48 | 79. 25 | 16205. 04 | 0 | |
| 2-3-6-3-3 | 011210003014 | 硅酸钙板隔墙 | (1) 硅酸钙板隔墙 (2) 50*50*5镀锌角钢骨架 (3) 8+8单层双面硅酸钙板 (4) 内填防火岩棉 100kg/m³ (5) 做法大样详普通玻璃隔断详图 (一) DT. 13. 08 (6) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 204. 48 | 209. 51 | 42840. 6 | 0 | |
| 2-3-6-4 | | 卫生间 | | | | | 138857. 47 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用） 第 213 页，共 222 页
 标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|---------|---|------|------|---------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-3-6-4-1 | 011505010011 | 镜面玻璃02 | (1)GL-02安全银镜 (2)15mm不燃基层板基层 (3)GL-02安全银镜(去银处理喷涂50%透光率奶白色涂料) (4)MT-10深灰色不锈钢收边 (5)包含所有的五金配件 (6)做法详见卫生间详图4 DT. 9. 04 (7)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 7.13 | 427.08 | 3045.08 | 0 | |
| 2-3-6-4-2 | 011505010012 | 镜面玻璃-03 | (1)GL-02安全银镜 (2)15mm不燃基层板基层 (3)MT-10深灰色不锈钢收边 (4)包含所有的五金配件 (5)做法详见卫生间详图6 DT. 9. 06 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 6.01 | 430.25 | 2585.8 | 0 | |
| 2-3-6-4-3 | 011505001010 | 洗漱台02 | (1)ST-09-20mm厚白色石英石台面 (2)40*20*3mm镀锌方通骨架、PL-04灰色HPL板柜门 (3)包含成品柜体扣手、烟斗合页等所有的五金配件 (4)做法详见卫生间详图4 DT. 9. 04 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 4.32 | 2092.21 | 9038.35 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 214 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|-----------------|--|------|-------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-3-6-4-4 | 011210006004 | 其他隔断-卫生间隔墙 | (1)CT-02米白色岩板(定制)、5厚增强型专用胶粘剂 (2)2厚聚合物水泥(II型)防水涂料(另行发包) (3)挂钢丝网(网眼≤20,直径大于1)、10mm厚M20水泥砂浆抹灰层 (4)12mm水泥纤维板基层、40*40*5镀锌方管龙骨 (5)做法详见卫生间详图7 DT. 9. 07 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 15.4 | 894.72 | 13778.69 | 0 | |
| 2-3-6-4-5 | 011207001058 | 墙面装饰板-卫生间墙面 | (1)CT-02-1200x3200*9mm米白色岩板(定制)、5厚瓷砖强力粘贴剂 (2)40*40*5镀锌角钢、12mm水泥纤维板基层、ST-09白色石英石 (3)2厚聚合物水泥防水涂料防水层(另行发包) (4)挂钢丝网(网眼≤20,直径大于1)、10mm厚M20水泥砂浆抹灰层 (5)做法详见卫生间详图5 DT. 9. 05 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 (7) | m2 | 81.37 | 764.77 | 62229.33 | 0 | |
| 2-3-6-4-6 | 011207001059 | 成品HPL蜂窝隔断-小便池隔断 | (1)PL-05成品HPL蜂窝隔断18mm (2)MT-10深灰色不锈钢包边 (3)具体大样详DT. 9. 05. 04 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 3.88 | 917.88 | 3561.37 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用） 第 215 页，共 222 页
 标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|---------|---|------|-------|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-3-6-4-7 | 011207001060 | 金属线条 | (1)MT-10-1.5mm深灰色不锈钢收边 (2)高度:10mm (3)部位:卫生间 (4)详公区卫生间放大平立面图 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 136.5 | 8.28 | 1130.22 | 0 | |
| 2-3-6-4-8 | 011505005024 | 卫生间扶手01 | (1)SW-13多功能扶手 (2)材质:主材不锈钢+辅材树脂 (3)包含所有的五金配件 (4)做法详见卫生间详图 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 10 | 425.78 | 4257.8 | 0 | |
| 2-3-6-4-9 | 011505005025 | 卫生间扶手02 | (1)SW-14坐便器用扶手 (2)材质:主材不锈钢+辅材树脂 (3)包含所有的五金配件 (4)做法详见卫生间详图 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 4 | 426.84 | 1707.36 | 0 | |
| 2-3-6-4-10 | 011505005026 | 卫生间扶手03 | (1)SW-15壁挂洗手盆用扶手 (2)材质:主材不锈钢+辅材树脂 (3)包含所有的五金配件 (4)做法详见卫生间详图 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 4 | 260.34 | 1041.36 | 0 | |
| 2-3-6-4-11 | 011505005027 | 卫生间扶手04 | (1)SW-16小便器扶手 (2)材质:主材不锈钢+辅材树脂 (3)包含所有的五金配件 (4)做法详见卫生间详图 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 2 | 471.38 | 942.76 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用） 第 216 页，共 222 页
 标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------------|------------------|----------|--|------|-----|--------|--------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-3-6 4-12 | 01150500 9016 | 感应烘手器 | (1)SW-20感应烘手器 (2)材质:ABS 塑料 (3)包含所有的五金配件 (4)做法详见卫生间详图 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 4 | 1417.5 | 5670 | 0 | |
| 2-3-6 4-13 | 01150500 9017 | 自动喷香机 | (1)SW-21自动喷香机 (2)材质:ABS 塑料 (3)包含所有的五金配件 (4)做法详见卫生间详图 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 3 | 94.5 | 283.5 | 0 | |
| 2-3-6 4-14 | 01150500 9018 | 感应泡沫皂液器 | (1)SW-22感应泡沫皂液器 (2)材质:ABS 塑料 (3)包含所有的五金配件 (4)做法详见卫生间详图 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 3 | 236.25 | 708.75 | 0 | |
| 2-3-6 4-15 | 01150500 8021 | 卷纸箱带置物面板 | (1)SW-09卷纸箱带置物面板 (2)包含所有的五金配件 (3)做法详见卫生间详图 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 20 | 404.25 | 8085 | 0 | |
| 2-3-6 4-16 | 01150500 8022 | 镜柜式手纸箱 | (1)SW-25镜柜式手纸箱 (2)材质:304 不锈钢 (3)包含所有的五金配件 (4)做法详见卫生间详图 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 20 | 144.9 | 2898 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用） 第 217 页，共 222 页
 标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|--------|---|------|-----|---------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-3-6-4-17 | 011505008023 | 垃圾口 | (1)SW-26垃圾口 (2)材质:304 不锈钢 (3)包含所有的五金配件 (4)做法详见卫生间详图 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 12 | 155.4 | 1864.8 | 0 | |
| 2-3-6-4-18 | 011505008024 | 圆形垃圾桶 | (1)SW-24圆形垃圾桶 (2)材质:外边框 304 不锈钢+内结构塑料 (3)包含所有的五金配件 (4)做法详见卫生间详图 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 9 | 358.05 | 3222.45 | 0 | |
| 2-3-6-4-19 | 011505005028 | 婴儿椅 | (1)SW-19婴儿椅 (2)材质:ABS 塑料+皮革 (3)包含所有的五金配件 (4)做法详见卫生间详图 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 2 | 1038.45 | 2076.9 | 0 | |
| 2-3-6-4-20 | 011505001011 | 婴儿台 | (1)SW-18婴儿台 (2)材质:ABS 塑料 (3)包含所有的五金配件 (4)做法详见卫生间详图 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 2 | 4147.5 | 8295 | 0 | |
| 2-3-6-4-21 | 011505001012 | 多功能护理台 | (1)SW-17多功能护理台 (2)材质:ABS 塑料 (3)包含所有的五金配件 (4)做法详见卫生间详图 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 1 | 1611.75 | 1611.75 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用） 第 218 页，共 222 页
 标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------------|--------------|----------------|---|------|--------|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-3-6-4-22 | 011505007006 | 挂钩 | (1)SW-23挂钩 (2)材质:304 不锈钢 (3)包含所有的五金配件 (4)做法详见卫生间详图 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 28 | 29.4 | 823.2 | 0 | |
| 2-3-6-5 | | 其他节点 | | | | | 465818.04 | 0 | |
| 2-3-6-5-1 | 011503005014 | 不锈钢防撞栏杆-圆柱处圆弧形 | (1)MT-08不锈钢防撞栏杆 (2)包含MT-08不锈钢防撞栏杆 (3)10MM厚热镀锌钢板、M12膨胀螺栓 (4)做法大样详见蜂窝铝板柱子详图4DT.7.01 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 106.05 | 189.74 | 20121.93 | 0 | |
| 2-3-6-5-2 | 011503005015 | 地面不锈钢防撞栏杆 | (1)MT-08不锈钢防撞栏杆 (2)包含MT-08不锈钢防撞栏杆 (3)10MM厚热镀锌钢板、M12膨胀螺栓 (4)做法大样详见地下室玻璃隔断详图DT.13.01-12 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 54.05 | 174.8 | 9447.94 | 0 | |
| 2-3-6-5-3 | 011503005016 | 墙面不锈钢防撞栏杆 | (1)MT-08不锈钢防撞栏杆 (2)包含MT-08不锈钢防撞栏杆 (3)10MM厚热镀锌钢板、M12膨胀螺栓 (4)做法大样详见B4~B1墙身详图(一)DT.6.06 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 414.81 | 174.8 | 72508.79 | 0 | |
| 2-3-6-5-4 | 011304002006 | 装饰风口 | (1)装饰风口 (2)材料品种、规格:铝合金 (3)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 7.3 | 257.99 | 1883.33 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4 (含本项目所有其他措施费用) 第 219 页, 共 222 页
 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|------------|---|------|--------|----------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-3-6-5-5 | 011302001055 | 吊顶天棚-成品检修口 | (1)MT-02成品检修口 (2)包括成品检修口构件等所有配件 (3)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 13 | 174.7 | 2271.1 | 0 | |
| 2-3-6-5-6 | 011502001017 | 金属装饰线 | (1)MT-05古铜色不锈钢 (2)规格:113宽 (3)12mm不燃基层板 (4)部位:墙面顶部 (5)做法大样详图DT. 6. 07-02 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 332.81 | 50.57 | 16830.2 | 0 | |
| 2-3-6-5-7 | 040502010003 | 消火栓饰面 | (1)消火栓饰面 (2)规格:745*395*755*1400mm高 (3)MT-02A白色铝板饰面 (4)饰面含30mm文字(丝网印)、成品暗拉手 (5)龙骨:镀锌方通50*50*4mm、镀锌方通背衬25x40x2mm骨架 (6)五金:4mm通长合页、碰珠门吸(上下各一个) (3)做法大样详图DT12. 01 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 2 | 4463.33 | 8926.66 | 0 | |
| 2-3-6-5-8 | 010516002022 | 预埋铁件 | (1)300*300*10mm镀锌钢板@1500mm (2)热镀锌钢板造型由锚板专业工厂厂内一体化加工成组,预留开孔 (3)M14化学锚栓与地面固定 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | t | 13.597 | 10650.21 | 144810.91 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用）

标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 220 页，共 222 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----------|--------------|-------------|---|------|------|----------|------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-3-65-9 | 010516002023 | 预埋铁件 | (1) 250*250*10mm热镀锌钢板 (2) M12化学锚栓与墙面固定 (3) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | t | 5.69 | 10559.31 | 60082.47 | 0 | |
| 2-3-65-10 | 010516002024 | 预埋铁件 | (1) 后置钢埋板(厚度≥10mm) (2) 高强穿墙螺栓混凝土梁固定, 每个埋板4个 (3) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | t | 2.36 | 24427.01 | 57647.74 | 0 | |
| 2-3-65-11 | 010516002025 | 预埋铁件 | (1) 后置钢埋板(厚度≥8mm) (2) 采用≥M10X100膨胀螺栓, 每个埋板4个 (3) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | t | 6.69 | 10655.75 | 71286.97 | 0 | |
| 3 | | 固定柜体及龙门架 | | | | | 1102295.14 | 0 | |
| 3-1 | 040205003001 | 标杆-垂直交通厅龙门架 | (1) 垂直交通厅龙门架7875*4100mm (2) 236*236*236*30mm钢立柱 (3) 钢立柱, 表面氟碳喷涂, 效果同黑钛不锈钢(壁厚12mm, 材质Q355B) (4) 含所有必要五金配件及零星构件 (5) 做法大样详垂直交通厅龙门架标准样式大样图(二) (6) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 根 | 4 | 12611.75 | 50447 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用） 第 221 页，共 222 页
 标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----|--------------|---------------|--|------|--------|----------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 3-2 | 040205003002 | 标杆-垂直交通厅龙门架 | (1)垂直交通厅龙门架6475*4100mm (2)236*236*236*30mm钢立柱 (3)钢立柱,表面氟碳喷涂,效果同黑钛不锈钢(壁厚12mm,材质Q355B) (4)含所有必要五金配件及零星构件 (5)做法大样详垂直交通厅龙门架标准样式大样图(二) (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 根 | 2 | 11514.87 | 23029.74 | 0 | |
| 3-3 | 011501020001 | 服务台-导航导盲总台 | (1)导航导盲总台2450*3150*1150mm (2)MT-27暖色铝板饰板、ST-09白色石英石台面 (3)50*50热镀锌方管、20*40*3mm热镀锌方管 (4)含铝板专用卡件等必要五金配件及零星构件等 (5)做法大样详导航导盲总台详图DT. 18.13、14、15、16 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 6 | 14896.23 | 89377.38 | 0 | |
| 3-4 | 011501006001 | 书柜-B4~GF层固定家具 | (1)G02业务用房固定柜(2700*480mm) (2)PL-04灰色HPL板 (3)不燃基层板、20*40*3mm镀锌方钢、PL-03木纹HPL板 (4)MT-05古铜色不锈钢50mm (5)包含所有的五金配件 (6)做法详见G02业务用房固定柜节点详图1 (7)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 296.21 | 3150.75 | 933283.66 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用） 第 222 页，共 222 页
 标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----|---------------|--------|---|------|---------|---------|--------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 3-5 | 011501010001 | 茶水间吊柜 | (1)茶水间吊柜(750*350mm) (2)PL-03木纹HPL板 (3)包含铰链等所有的五金配件 (4)做法详见G01茶水柜节点详图 (5)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 2.56 | 803.45 | 2056.83 | 0 | |
| 3-6 | 011501009001 | 茶水间低柜 | (1)茶水间低柜(600*850mm) (2)ST-12白色大理石台面 (3)不燃基层板、PL-03木纹HPL板、MT-05古铜色不锈钢收边条 (4)包含所有的五金配件 (5)做法详见G01茶水柜节点详图 (6)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m | 2.56 | 1601.77 | 4100.53 | 0 | |
| 4 | | 电动挡烟垂壁 | | | | | 1248370.85 | 0 | |
| 4-1 | 011207001061 | 墙面装饰板 | (1)电动挡烟垂壁顶隔断封堵 (2)40*20*3mm热镀锌方通, 双层12mm玻镁板(封至楼板底), 防火岩棉封堵容重不低于80KG/m³ (3)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 3622.96 | 200.72 | 727200.53 | 0 | |
| 4-2 | 030703B001001 | 挡烟垂壁 | (1)电动挡烟垂壁 (3)包含电动挡烟垂壁机箱, 控制箱、管线安装及调试等所有费用 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 1515.03 | 344 | 521170.32 | 0 | |
| 合计 | | | | | | | 115333424.48 | 0 | |

工程量清单综合单价分析表

第 1 页, 共 177 页

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|-----------------|--------------------------|-----------|--------|--------|------------|-----------|----------|---------|---------|----------|
| 工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF-B4 (含本项目所有其他措施费用) | | | | 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011101003001 | 项目名称 | 细石混凝土楼地面4a | 数量单位 | m2 | 工程量 | 40.17 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-20+020002-21*4 | 细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:50mm) | 100m2 | 0.01 | 2046.61 | 2442.85 | 0 | 5.69 | 572.98 | 20.4661 | 24.4285 | 0 | 0.0569 | 5.7298 |
| 010002-24换 | 非泵送现浇混凝土 基础垫层 | 10m3 | 0.011 | 553.93 | 4403.29 | 0 | 120.19 | 350.13 | 6.09323 | 48.43619 | 0 | 1.32209 | 3.85143 |
| 小计 | | | | | | | | 26.55933 | 72.86469 | 0 | 1.37899 | 9.58123 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 110.384240 | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 0.846832 | 1.3838 | | 1.17 | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 3.217701 | 1.3586 | | 4.37 | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 2.13273 | 1.3838 | | 2.95 | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 4.68117 | 1.3586 | | 6.36 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 8.13581 | 1.3711 | | 11.16 | | | | | |
| | 材料 | 水 | | m3 | 0.020015 | 3.77 | | 0.08 | | | | | |
| | | 普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5 | | m3 | 0.101075 | 428.78 | | 43.34 | | | | | |
| | | 普通预拌细石混凝土 C20, 骨料最大粒径10mm | | m3 | 0.0505 | 482.53 | | 24.37 | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.712086 | 1 | | 0.71 | | | | | |
| | | 材料费补差 | | 元 | -0.0002 | 1 | | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 机动翻斗车 装载质量M(t) M=1 | | 台班 | 0.003903 | 284.79 | | 1.11 | | | | | |
| | | 混凝土振动器 插入式 | | 台班 | 0.007806 | 11.69 | | 0.09 | | | | | |
| | | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.004 | 14.23 | | 0.06 | | | | | |
| | 项目编码 | 011102003001 | 项目名称 | 防滑地砖地面4a±200mm | 数量单位 | m2 | 工程量 | 39.98 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-53换 | 陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.36m2<S≤0.61 | 100m2 | 0.01 | 4205.49 | 8058.03 | 0 | 0 | 1328.53 | 42.0549 | 80.5803 | 0 | 0 | 13.2853 |
| 020002-13+020002-15*10换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm) | 100m2 | 0.01 | 1640.52 | 1984.08 | 0 | 0 | 460.28 | 16.4052 | 19.8408 | 0 | 0 | 4.6028 |
| 小计 | | | | | | | | 58.4601 | 100.4211 | 0 | 0 | 17.8881 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 176.769300 | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 6.17364 | 1.3838 | | 8.54 | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 12.976773 | 1.3586 | | 17.63 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 23.5481 | 1.3711 | | 32.29 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 石料切割锯片 | | 片 | 0.00287 | 18.2 | | 0.05 | | | | | |
| | | 白水泥 | | t | 0.00097 | 1052 | | 1.02 | | | | | |
| | | CT-04 800*800*10mm灰色防滑地砖 | | m2 | 1.03 | 68 | | 70.04 | | | | | |
| | | 专用胶粘剂 | | kg | 4.59 | 2 | | 9.18 | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.075549 | 3.77 | | 0.28 | | | | | |
| | | 地面砂浆 M20(湿拌) | | m3 | 0.045971 | 413 | | 18.99 | | | | | |
| | | 素水泥浆 | | m3 | 0.00102 | 593.11 | | 0.6 | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.2504 | 1 | | 0.25 | | | | | |
| | | 材料费补差 | | 元 | 0.002 | 1 | | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.82 | | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011102003002 | 项目名称 | 防滑地砖地面4a±200mm | 数量单位 | m2 | 工程量 | 0.19 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-49换 | 陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S≤0.10 | 100m2 | 0.01 | 4452.21 | 9588.31 | 0 | 0 | 1459.35 | 44.5221 | 95.8831 | 0 | 0 | 14.5935 |
| 020002-13+020002-15*10换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm) | 100m2 | 0.01 | 1640.52 | 1984.08 | 0 | 0 | 460.28 | 16.4052 | 19.8408 | 0 | 0 | 4.6028 |
| 小计 | | | | | | | | 60.9273 | 115.7239 | 0 | 0 | 19.1963 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 195.847500 | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 6.42936 | 1.3838 | | 8.9 | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 13.542163 | 1.3586 | | 18.4 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 24.52917 | 1.3711 | | 33.63 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 石料切割锯片 | | 片 | 0.00287 | 18.2 | | 0.05 | | | | | |
| | | 白水泥 | | t | 0.00097 | 1052 | | 1.02 | | | | | |
| | | CT-06-250*250*20mm行进盲道砖 | | m2 | 1.03 | 82.82 | | 85.3 | | | | | |
| | | 专用胶粘剂 | | kg | 4.59 | 2 | | 9.18 | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.075549 | 3.77 | | 0.28 | | | | | |
| | | 地面砂浆 M20(湿拌) | | m3 | 0.045971 | 413 | | 18.99 | | | | | |
| | | 素水泥浆 | | m3 | 0.00102 | 593.11 | | 0.6 | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.2886 | 1 | | 0.29 | | | | | |
| | | 材料费补差 | | 元 | 0.002 | 1 | | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.82 | | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011105006001 | 项目名称 | 踢1a- 不锈钢踢脚50mm高 | 数量单位 | m | 工程量 | 32.23 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-128换 | 金属踢脚线 | 100m | 0.01 | 558.8 | 1354.88 | 0 | 0 | 190.74 | 5.588 | 13.5488 | 0 | 0 | 1.9074 |
| 020003-7+020003-11*(-10)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm) | 100m2 | 0.0005 | 1085.66 | 452.78 | 0 | 0 | 261.6 | 0.54283 | 0.22639 | 0 | 0 | 0.1308 |
| 020003-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.0005 | 269.41 | 127.78 | 0 | 0 | 65.68 | 0.134705 | 0.06389 | 0 | 0 | 0.03284 |
| 020003-7+020003-11*(-10)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm) | 100m2 | 0.0005 | 1085.66 | 773.91 | 0 | 0 | 277.65 | 0.54283 | 0.386955 | 0 | 0 | 0.138825 |
| 020003-7+020003-11*(-15)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:5mm) | 100m2 | 0.0005 | 696.49 | 264.2 | 0 | 0 | 166.51 | 0.348245 | 0.1321 | 0 | 0 | 0.083255 |
| 020003-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.0005 | 269.41 | 127.78 | 0 | 0 | 65.68 | 0.134705 | 0.06389 | 0 | 0 | 0.03284 |
| 020003-36换 | 9mm不燃基层板(踢脚线如设计要求做胶合板基层:人工*1.2材料*1.2机械*1.2) | 100m2 | 0.001 | 1228.75 | 3605.95 | 0 | 337.94 | 473.39 | 1.22875 | 3.60595 | 0 | 0.33794 | 0.47339 |
| 小计 | | | | | | | | 8.520065 | 18.027975 | 0 | 0.33794 | 2.79935 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 29.685330 | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 0.900835 | 1.3838 | | 1.25 | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|---|-------|---------|---------------------|----------|-----------|--|--------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 1.891896 | 1.3586 | 2.57 | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 3.428249 | 1.3711 | 4.7 | | | | | | |
| | 材料 | 圆钉 L=60mm | | | | kg | 0.003067 | 5.5 | 0.02 | | | | | | |
| | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | | | | 盒 | 0.000734 | 15 | 0.01 | | | | | | |
| | | 9mm不燃板基层 | | | | m2 | 0.125883 | 27 | 3.4 | | | | | | |
| | | 50mm1.5mm不锈钢踢脚线MT-10 | | | | m | 1.06 | 12.75 | 13.52 | | | | | | |
| | | 界面处理剂 | | | | kg | 0.049953 | 2.5 | 0.12 | | | | | | |
| | | 聚醋酸乙烯乳液 | | | | kg | 0.016793 | 8.35 | 0.14 | | | | | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.000577 | 3.77 | 0 | | | | | | |
| | | 抹灰砂浆 M10(湿拌) | | | | m3 | 0.000579 | 386 | 0.22 | | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | | | | m3 | 0.000579 | 660.1 | 0.38 | | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | | | | m3 | 0.00029 | 450.55 | 0.13 | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.078109 | 1 | 0.08 | | | | | | |
| | | 材料费补差 | | | | 元 | 0.00001 | 1 | 0 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | | 台班 | 0 | 201.82 | 0 | | | | | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6 | | | | 台班 | 0.001612 | 209.38 | 0.34 | | | | | | |
| 项目编码 | 011108001001 | | 项目名称 | | 门框石 | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 0.65 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 020002-142换 | 门框石材铺贴 | 100m2 | 0.01 | 8475.4 | 53139.5 | 0 | 0 | 4522.41 | | 84.754 | 531.395 | 0 | 0 | | 45.2241 |
| 020002-13+020002-15*10换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm) | 100m2 | 0.01 | 1492.87 | 1346.41 | 0 | 0 | 395.9 | | 14.9287 | 13.4641 | 0 | 0 | | 3.959 |
| 020002-20 | 细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30 | 100m2 | 0.01 | 1489.84 | 1465.72 | 0 | 3.42 | 401.43 | | 14.8984 | 14.6572 | 0 | 0.0342 | | 4.0143 |
| 020002-144 | 楼地面石材晶面处理 | 100m2 | 0.01 | 2896.55 | 250.56 | 0 | 161.35 | 660.87 | | 28.9655 | 2.5056 | 0 | 1.6135 | | 6.6087 |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护层 | 100m2 | 0.01 | 352.81 | 676.69 | 0 | 0 | 111.49 | | 3.5281 | 6.7669 | 0 | 0 | | 1.1149 |
| 020002-146 | 楼地面石材底面刷保护层 光面 | 100m2 | 0.01 | 352.81 | 581.95 | 0 | 0 | 106.76 | | 3.5281 | 5.8195 | 0 | 0 | | 1.0676 |
| 小计 | | | | | | | | 150.6028 574.6083 0 1.6477 61.9886 | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 16.00053 | 1.3838 | | 22.14 | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 34.615257 | 1.3586 | | 47.03 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 59.39239 | 1.3711 | | 81.43 | | | | | |
| | 材料 | ST-11-25mm深灰色石材 | | | | m2 | 1.04 | 490 | | 509.6 | | | | | |
| | | 石材保护层 | | | | kg | 0.465 | 27 | | 12.56 | | | | | |
| | | 专用胶粘剂 | | | | kg | 10.23489 | 2 | | 20.47 | | | | | |
| | | 晶面剂 | | | | kg | 0.03938 | 56 | | 2.21 | | | | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.124411 | 3.77 | | 0.47 | | | | | |
| | | 地面砂浆 M20(湿拌) | | | | m3 | 0.030629 | 413 | | 12.65 | | | | | |
| | | 素水泥浆 | | | | m3 | 0.00102 | 593.11 | | 0.6 | | | | | |
| | | 普通预拌细石混凝土 C20, 骨料最大粒径10mm | | | | m3 | 0.0303 | 482.53 | | 14.62 | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 1.433 | 1 | | 1.43 | | | | | |
| | | 材料费补差 | | | | 元 | 0.001 | 1 | | 0 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | | 台班 | 0 | 201.82 | | 0 | | | | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | | | | 台班 | 0.0024 | 14.23 | | 0.03 | | | | | |
| | | 平面水磨石机 功率P (kW) P=3 | | | | 台班 | 0.0544 | 29.66 | | 1.61 | | | | | |
| 项目编码 | 011204003001 | | 项目名称 | | 块料墙面-墙3岩板(干挂)±100mm | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 102.94 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 020003-165换 | 背栓式干挂陶瓷面砖 | 100m2 | 0.01 | 8303.23 | 48824.16 | 0 | 0 | 4268.75 | | 83.0323 | 488.2416 | 0 | 0 | | 42.6875 |
| 020003-23 | 干挂石材型钢骨架 | t | 0.009 | 3536.02 | 4986.73 | 0 | 844.34 | 1084.19 | | 31.82418 | 44.88057 | 0 | 7.59906 | | 9.75771 |
| 020003-7+020003-11*(-15)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:5mm) | 100m2 | 0.01 | 696.49 | 264.2 | 0 | 0 | 166.51 | | 6.9649 | 2.642 | 0 | 0 | | 1.6651 |
| 020003-7+020003-11*(-10)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm) | 100m2 | 0.01 | 1085.66 | 773.91 | 0 | 0 | 277.65 | | 10.8566 | 7.7391 | 0 | 0 | | 2.7765 |
| 020003-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 269.41 | 127.77 | 0 | 0 | 65.68 | | 2.6941 | 1.2777 | 0 | 0 | | 0.6568 |
| 小计 | | | | | | | | 135.37208 544.78097 0 7.59906 57.54361 | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 13.899395 | 1.3838 | | 19.23 | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 29.476261 | 1.3586 | | 40.05 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 52.929803 | 1.3711 | | 72.57 | | | | | |
| | 材料 | 型钢(综合) | | | | t | 0.008485 | 4381 | | 37.17 | | | | | |
| | | 不锈钢型材转接件 | | | | kg | 2.29 | 23.5 | | 53.82 | | | | | |
| | | 不锈钢石材背栓 | | | | 个 | 8.4966 | 2.5 | | 21.24 | | | | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ2.5mm | | | | kg | 0.187429 | 8.49 | | 1.59 | | | | | |
| | | CT-031600x3200*9mm米黄色岩板(背面粘贴12mm铝蜂窝复合板)(成品) | | | | m2 | 1.04 | 390 | | 405.6 | | | | | |
| | | 界面处理剂 | | | | kg | 0.5 | 2.5 | | 1.25 | | | | | |
| | | 氧气 | | | | m3 | 0.043225 | 4.5 | | 0.19 | | | | | |
| | | 乙炔气 | | | | m3 | 0.01761 | 32 | | 0.56 | | | | | |
| | | 云石胶 | | | | kg | 0.1963 | 20 | | 3.93 | | | | | |
| | | 密封胶 | | | | kg | 0.1025 | 12 | | 1.23 | | | | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.00613 | 3.77 | | 0.02 | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | | | | m3 | 0.0116 | 660.1 | | 7.66 | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | | | | m3 | 0.0058 | 450.55 | | 2.61 | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 2.93979 | 1 | | 2.94 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | | 台班 | 0 | 201.82 | | 0 | | | | | | |
| | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | | | 台班 | 0.038574 | 175.21 | | 6.76 | | | | | | |
| 项目编码 | 011207001001 | | 项目名称 | | 墙面装饰板-(电梯门套) | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 3.42 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 020003-233换 | 金属装饰板 墙面 | 100m2 | 0.01 | 4408.87 | 27346.28 | 0 | 0 | 2337.71 | | 44.0887 | 273.4628 | 0 | 0 | | 23.3771 |
| 020003-36换 | 胶合板基层 墙面 | 100m2 | 0.01 | 1023.96 | 4023.04 | 0 | 281.62 | 445.39 | | 10.2396 | 40.2304 | 0 | 2.8162 | | 4.4539 |
| 020003-328 | 幕墙层间防火隔离层 防火岩棉 厚度T(mm) T=100 | 100m2 | 0.01 | 1085.09 | 5302.5 | 0 | 0 | 503.95 | | 10.8509 | 53.025 | 0 | 0 | | 5.0395 |
| 020003-22换 | 墙柱面饰面型钢龙骨 | 100m2 | 0.01 | 1734.62 | 15614.24 | 0 | 52.56 | 1166.02 | | 17.3462 | 156.1424 | 0 | 0.5256 | | 11.6602 |
| 小计 | | | | | | | | 82.5254 522.8606 0 3.3418 44.5307 | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | |
| 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 8.60597 | 1.3838 | | 11.91 | | | | | | |
| | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 18.85898 | 1.3586 | | 25.62 | | | | | | |
| | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 32.81638 | 1.3711 | | 44.99 | | | | | | |
| | | | | 型钢(综合) | t | 0.033917 | 4381 | | 148.59 | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|------------------------------|---------|----------------------------|-----------|--------|--------|---------|-------------|----------|-----|--------|
| 费用明细 | 材料 | 橡胶密封条 | | m | 2.499 | 2 | 5 | | | | | |
| | | 防火岩棉 δ=100.0mm 100kg/m3 | | m2 | 1.05 | 50 | 52.5 | | | | | |
| | | 自攻螺钉 M6×30mm | | 100个 | 0.068 | 10 | 0.68 | | | | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | | 套 | 2.72 | 1.25 | 3.4 | | | | | |
| | | 不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm | | 套 | 3.4 | 2.5 | 8.5 | | | | | |
| | | 圆钉 L=60mm | | kg | 0.02558 | 5.5 | 0.14 | | | | | |
| | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | | 盒 | 0.00612 | 15 | 0.09 | | | | | |
| | | 电焊条 E4303 φ2.5mm | | kg | 0.04065 | 8.49 | 0.35 | | | | | |
| | | 12mm不燃基层板 | | m2 | 1.05 | 36.6 | 38.43 | | | | | |
| | | MT-10深灰色不锈钢1.5mm | | m2 | 1.01 | 255 | 257.55 | | | | | |
| | | 玻璃胶 300mL | | 支 | 0.03119 | 12 | 0.37 | | | | | |
| | | 聚醋酸乙烯乳液 | | kg | 0.14007 | 8.35 | 1.17 | | | | | |
| | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 6.0922 | 1 | 6.09 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | 台班 | 0.003 | 175.21 | 0.53 | | | | | | | |
| 电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6 | | 台班 | 0.01345 | 209.38 | 2.82 | | | | | | | |
| 项目编码 | 011207001002 | | 项目名称 | 墙面装饰板- (电梯门头) | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 1.83 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 |
| 020003-233换 | 金属装饰板 墙面 | 100m2 | 0.01 | 4408.87 | 27346.28 | 0 | 0 | 2337.71 | 44.0887 | 273.4628 | 0 | 0 |
| 020003-36换 | 胶合板基层 墙面 | 100m2 | 0.01 | 1023.96 | 4023.04 | 0 | 281.62 | 445.39 | 10.2396 | 40.2304 | 0 | 2.8162 |
| 020003-36换 | 胶合板基层 墙面 (如设计要求多层基层板的, 其余基层板:人工*0.8) | 100m2 | 0.01 | 819.17 | 4023.04 | 0 | 281.62 | 400.33 | 8.1917 | 40.2304 | 0 | 2.8162 |
| 020003-22换 | 墙柱面饰面型钢龙骨 | 100m2 | 0.01 | 1734.62 | 4874.4 | 0 | 52.56 | 629.03 | 17.3462 | 48.744 | 0 | 0.5256 |
| 小计 | | | | | | | | | 79.8662 | 402.6676 | 0 | 6.158 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 526.816400 | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 8.328306 | 1.3838 | | 11.52 | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 18.251952 | 1.3586 | | 24.8 | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 31.758652 | 1.3711 | | 43.54 | | | | |
| | 材料 | 型钢(综合) | | t | 0.01 | 4381 | | 43.81 | | | | |
| | | 橡胶密封条 | | m | 2.499 | 2 | | 5 | | | | |
| | | 自攻螺钉 M6×30mm | | 100个 | 0.068 | 10 | | 0.68 | | | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | | 套 | 2.72 | 1.25 | | 3.4 | | | | |
| | | 不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm | | 套 | 3.4 | 2.5 | | 8.5 | | | | |
| | | 圆钉 L=60mm | | kg | 0.05116 | 5.5 | | 0.28 | | | | |
| | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | | 盒 | 0.01224 | 15 | | 0.18 | | | | |
| | | 电焊条 E4303 φ2.5mm | | kg | 0.04065 | 8.49 | | 0.35 | | | | |
| | | 12mm不燃基层板 | | m2 | 2.1 | 36.6 | | 76.86 | | | | |
| | | MT-10深灰色不锈钢1.5mm | | m2 | 1.01 | 255 | | 257.55 | | | | |
| | | 玻璃胶 300mL | | 支 | 0.03119 | 12 | | 0.37 | | | | |
| | | 聚醋酸乙烯乳液 | | kg | 0.28014 | 8.35 | | 2.34 | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 3.346 | 1 | | 3.35 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | 台班 | 0.003 | 175.21 | 0.53 | | | | | | | |
| 电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6 | | 台班 | 0.0269 | 209.38 | 5.63 | | | | | | | |
| 项目编码 | 011302001001 | | 项目名称 | 吊顶天棚-转换层 | | 计量单位 | t | | 工程量 | 14.428 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 |
| 020004-157 | 天棚型钢转换层、反向支撑 | t | 1 | 4095.53 | 5084.2 | 0 | 800.71 | 1209.29 | 4095.53 | 5084.2 | 0 | 800.71 |
| 小计 | | | | | | | | | 4095.53 | 5084.2 | 0 | 800.71 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 11189.73000 | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 633.289 | 1.3838 | | 876.35 | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 925.168 | 1.3586 | | 1256.93 | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 1431.152 | 1.3711 | | 1962.25 | | | | |
| | 材料 | 型钢(综合) | | t | 1.05 | 4381 | | 4600.05 | | | | |
| | | 不锈钢螺栓 M10×15mm | | 个 | 146 | 0.55 | | 80.3 | | | | |
| | | 合金钢钻头 20mm | | 个 | 2.5 | 35 | | 87.5 | | | | |
| | | 电焊条 E4303 φ4.0mm | | kg | 22.249 | 7.8 | | 173.54 | | | | |
| | | 氩气 | | m3 | 5.33 | 4.5 | | 23.99 | | | | |
| | | 乙炔气 | | m3 | 2.14 | 32 | | 68.48 | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 50.34 | 1 | | 50.34 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | 台班 | 4.57 | 175.21 | 800.71 | | | | | | | |
| 项目编码 | 011302001002 | | 项目名称 | 吊顶天棚-天花3双层9.5mm不燃基层板 (电梯厅) | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 17.72 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 |
| 020004-93 | 金属方板天棚龙骨 不上人型 嵌入式(面层规格:mm) 600×600 | 100m2 | 0.01 | 2171.16 | 2297.86 | 0 | 533.5 | 628.51 | 21.7116 | 22.9786 | 0 | 5.335 |
| 020004-34换 | 石膏板天棚基层 安装在龙骨上 | 100m2 | 0.01 | 1620.17 | 3346.39 | 0 | 0 | 523.92 | 16.2017 | 33.4639 | 0 | 0 |
| 020004-34换 | 石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (如设计要求多层基层板的, 其余基层板:人工*0.8) | 100m2 | 0.01 | 1296.14 | 3346.39 | 0 | 0 | 452.6 | 12.9614 | 33.4639 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | | 50.8747 | 89.9064 | 0 | 5.335 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 162.0503 | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 5.305162 | 1.3838 | | 7.34 | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 11.625444 | 1.3586 | | 15.79 | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 20.231276 | 1.3711 | | 27.74 | | | | |
| | 材料 | 铁件(综合) | | kg | 0.15 | 5.5 | | 0.83 | | | | |
| | | 自攻螺钉 M6×30mm | | 100个 | 0.47352 | 10 | | 4.74 | | | | |
| | | 六角螺栓 | | kg | 0.0158 | 6.32 | | 0.1 | | | | |
| | | 吊杆 | | kg | 0.23295 | 5.5 | | 1.28 | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.8901 | 1 | | 0.89 | | | | |
| | | 材料费补差 | | 元 | 0.0001 | 1 | | 0 | | | | |
| | | 不燃基层板 δ=9.5mm | | m2 | 2.1 | 29.3 | | 61.53 | | | | |
| | | 半圆头螺钉(综合) | | 10个 | 0.44798 | 2.5 | | 1.12 | | | | |
| | | 铝合金方板龙骨不上人型 600mm×600mm(嵌入式) | | m2 | 1.05 | 18.5 | | 19.43 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 电动切割机 | | 台班 | 0.02258 | 236.27 | 5.33 | | | | | | | |
| 项目编码 | 011302001003 | | 项目名称 | 吊顶天棚-天花3吊顶 | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 26.01 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| 定额编号 | | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单 价 | | | | | 合 价 | | | | | | |
|-------------|------------------------------------|------------------------------|-------|---------|-------------------------|----------|----------|---------|---------|---------|----------|----------|-------|---------|---------|-----|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 |
| 020004-93 | 金属方板天棚龙骨 不上人型 嵌入式(面层规格:mm) 600×600 | 100m2 | 0.01 | | 2171.16 | 2297.86 | 0 | 533.5 | 628.51 | | 21.7116 | 22.9786 | 0 | 5.335 | 6.2851 | |
| 020004-109换 | 金属方板 嵌入式(平板) 安装在龙背上 | 100m2 | 0.01 | | 2373.65 | 36009.03 | 0 | 0 | 2322.89 | | 23.7365 | 360.0903 | 0 | 0 | 23.2289 | |
| 小计 | | | | | | | | | | | 45.4481 | 383.0689 | 0 | 5.335 | 29.514 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 人工 | 普工人工资(装饰) | | | 元 | | 4.74091 | | 1.3838 | 6.56 | | | | | | |
| | | 技工工资(装饰) | | | 元 | | 10.38372 | | 1.3586 | 14.11 | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | 元 | | 18.07333 | | 1.3711 | 24.78 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁件(综合) | | | kg | | 0.15 | | 5.5 | 0.83 | | | | | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | | | 套 | | 1.09 | | 1.25 | 1.36 | | | | | | |
| | | 六角螺栓 | | | kg | | 0.0158 | | 6.32 | 0.1 | | | | | | |
| | | 半圆头螺钉(综合) | | | 10个 | | 0.44798 | | 2.5 | 1.12 | | | | | | |
| | | 吊杆 | | | kg | | 0.23295 | | 5.5 | 1.28 | | | | | | |
| | | MT-02-2.5mm白色铝板 | | | m2 | | 1.05 | | 338 | 354.9 | | | | | | |
| | | 铝合金靠墙收口条板 | | | m2 | | 0.05 | | 5.25 | 0.26 | | | | | | |
| | | 铝合金方板龙骨不上人型 600mm×600mm(嵌入式) | | | m2 | | 1.05 | | 18.5 | 19.43 | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | 元 | | 3.7928 | | 1 | 3.79 | | | | | | |
| | | 材料费补差 | | | 元 | | 0.0001 | | 1 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | 电动切割机 | | | 台班 | | 0.02258 | | 236.27 | 5.33 | | | | | |
| 项目编码 | 011302001004 | | | 项目名称 | 吊顶天棚-天花3吊顶 | | | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 1.37 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单 价 | | | | | 合 价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | |
| 020004-93 | 金属方板天棚龙骨 不上人型 嵌入式(面层规格:mm) 600×600 | 100m2 | 0.01 | 2171.16 | 2297.86 | 0 | 533.5 | 628.51 | | 21.7116 | 22.9786 | 0 | 5.335 | 6.2851 | | |
| 020004-109换 | 金属方板 嵌入式(平板) 安装在龙背上 | 100m2 | 0.01 | 2373.65 | 27206.88 | 0 | 0 | 1882.78 | | 23.7365 | 272.0688 | 0 | 0 | 18.8278 | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | 45.4481 | 295.0474 | 0 | 5.335 | 25.1129 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 人工 | 普工人工资(装饰) | | | 元 | | 4.74091 | | 1.3838 | 6.56 | | | | | | |
| | | 技工工资(装饰) | | | 元 | | 10.38372 | | 1.3586 | 14.11 | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | 元 | | 18.07333 | | 1.3711 | 24.78 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁件(综合) | | | kg | | 0.15 | | 5.5 | 0.83 | | | | | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | | | 套 | | 1.09 | | 1.25 | 1.36 | | | | | | |
| | | 六角螺栓 | | | kg | | 0.0158 | | 6.32 | 0.1 | | | | | | |
| | | 半圆头螺钉(综合) | | | 10个 | | 0.44798 | | 2.5 | 1.12 | | | | | | |
| | | 吊杆 | | | kg | | 0.23295 | | 5.5 | 1.28 | | | | | | |
| | | 铝合金靠墙收口条板 | | | m2 | | 0.05 | | 5.25 | 0.26 | | | | | | |
| | | 铝合金方板龙骨不上人型 600mm×600mm(嵌入式) | | | m2 | | 1.05 | | 18.5 | 19.43 | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | 元 | | 2.9213 | | 1 | 2.92 | | | | | | |
| | | 材料费补差 | | | 元 | | 0.0001 | | 1 | 0 | | | | | | |
| | | MT-10-1.5mm深灰色不锈钢板 | | | m2 | | 1.05 | | 255 | 267.75 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | 电动切割机 | | | 台班 | | 0.02258 | | 236.27 | 5.33 | | | | | |
| 项目编码 | 011302001005 | | | 项目名称 | 吊顶天棚-天花3吊顶 | | | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 961.85 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单 价 | | | | | 合 价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | |
| 020004-93 | 金属方板天棚龙骨 不上人型 嵌入式(面层规格:mm) 600×600 | 100m2 | 0.01 | 2171.16 | 2297.86 | 0 | 533.5 | 628.51 | | 21.7116 | 22.9786 | 0 | 5.335 | 6.2851 | | |
| 020004-109换 | 金属方板 嵌入式(平板) 安装在龙背上 | 100m2 | 0.01 | 2373.65 | 42584.13 | 0 | 0 | 2651.65 | | 23.7365 | 425.8413 | 0 | 0 | 26.5165 | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | 45.4481 | 448.8199 | 0 | 5.335 | 32.8016 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 人工 | 普工人工资(装饰) | | | 元 | | 4.74091 | | 1.3838 | 6.56 | | | | | | |
| | | 技工工资(装饰) | | | 元 | | 10.38372 | | 1.3586 | 14.11 | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | 元 | | 18.07333 | | 1.3711 | 24.78 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁件(综合) | | | kg | | 0.15 | | 5.5 | 0.83 | | | | | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | | | 套 | | 1.09 | | 1.25 | 1.36 | | | | | | |
| | | 六角螺栓 | | | kg | | 0.0158 | | 6.32 | 0.1 | | | | | | |
| | | 半圆头螺钉(综合) | | | 10个 | | 0.44798 | | 2.5 | 1.12 | | | | | | |
| | | 吊杆 | | | kg | | 0.23295 | | 5.5 | 1.28 | | | | | | |
| | | MT-01-1150*3600*12mm白色微孔蜂窝铝板 | | | m2 | | 1.05 | | 400 | 420 | | | | | | |
| | | 铝合金靠墙收口条板 | | | m2 | | 0.05 | | 5.25 | 0.26 | | | | | | |
| | | 铝合金方板龙骨不上人型 600mm×600mm(嵌入式) | | | m2 | | 1.05 | | 18.5 | 19.43 | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | 元 | | 4.4438 | | 1 | 4.44 | | | | | | |
| | | 材料费补差 | | | 元 | | 0.0001 | | 1 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | 电动切割机 | | | 台班 | | 0.02258 | | 236.27 | 5.33 | | | | | |
| 项目编码 | 011406001001 | | | 项目名称 | 抹灰面油漆-天花5无机涂料(遇水空间及地下层) | | | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 3753.23 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单 价 | | | | | 合 价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | |
| 020005-103换 | 天棚面 满刮腻子 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1791.02 | 410.54 | 0 | 0 | 414.74 | | 17.9102 | 4.1054 | 0 | 0 | 4.1474 | | |
| 020005-108换 | 天棚面 水性封固底漆 每遍 | 100m2 | 0.01 | 770.29 | 160.95 | 0 | 0 | 177.59 | | 7.7029 | 1.6095 | 0 | 0 | 1.7759 | | |
| 020005-139换 | 天棚面 内墙涂料 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1014.59 | 294.07 | 0 | 0 | 238.01 | | 10.1459 | 2.9407 | 0 | 0 | 2.3801 | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | 35.759 | 8.6556 | 0 | 0 | 8.3034 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 人工 | 普工人工资(装饰) | | | 元 | | 3.72791 | | 1.3838 | 5.16 | | | | | | |
| | | 技工工资(装饰) | | | 元 | | 8.17136 | | 1.3586 | 11.1 | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | 元 | | 14.22116 | | 1.3711 | 19.5 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 砂纸 | | | 张 | | 0.14 | | 0.48 | 0.07 | | | | | | |
| | | 深灰色无机涂料饰面 | | | kg | | 0.28729 | | 10 | 2.87 | | | | | | |
| | | 耐水腻子(成品) | | | kg | | 2.24532 | | 1.8 | 4.04 | | | | | | |
| | | 深灰色无机涂料底漆 | | | kg | | 0.132 | | 12 | 1.58 | | | | | | |
| | | 水 | | | m3 | | 0.00113 | | 3.77 | 0 | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | 元 | | 0.0856 | | 1 | 0.09 | | | | | | |
| | | 材料费补差 | | | 元 | | -0.0001 | | 1 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|-------|------|-----------------------|---------|---|----------------------------|---------|-----------|---------|----------|--------|---------|---------|---------|--|------------|--|--|--|
| 机楼 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 011102003003 | | | 项目名称 | | | 楼5-地砖楼面（楼梯间、前室） | | | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 908.76 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | |
| | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | | | |
| 020002-50换 | | 陶瓷地面砖楼面 水泥砂浆粘贴 单块面积 S(m2) 0.10<S≤0.36 | 100m2 | 0.01 | 3989.36 | 6595.71 | 0 | 0 | 1207.85 | 39.8936 | 65.9571 | 0 | 0 | 12.0785 | | | | | | | |
| 020002-13换 | | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 | 100m2 | 0.01 | 1086.48 | 988.42 | 0 | 0 | 288.56 | 10.8648 | 9.8842 | 0 | 0 | 2.8856 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | 50.7584 | | 75.8413 | | 0 | | 0 | | 14.9641 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 141.563800 | | | |
| | | - | | | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| 人工 | | | | | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 5.63214 | 1.3838 | | 7.79 | | | | | | | | |
| | | | | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 9.945371 | 1.3586 | | 13.51 | | | | | | | | |
| | | | | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 21.48118 | 1.3711 | | 29.45 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材料 | | | | | 石料切割锯片 | | | | 片 | 0.00287 | 18.2 | | 0.05 | | | | | | | | |
| | | | | | 白水泥 | | | | t | 0.00097 | 1052 | | 1.02 | | | | | | | | |
| | | | | | CT-01A 600x600x9厚地砖 | | | | m2 | 1.03 | 52 | | 53.56 | | | | | | | | |
| | | | | | 水 | | | | m3 | 0.056109 | 3.77 | | 0.21 | | | | | | | | |
| | | | | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | | m3 | 0.045103 | 447.93 | | 20.2 | | | | | | | | |
| | | | | | 素水泥浆 | | | | m3 | 0.00102 | 593.11 | | 0.6 | | | | | | | | |
| | | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.1891 | 1 | | 0.19 | | | | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | | 台班 | 0 | 201.82 | | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 011102003004 | | | 项目名称 | | | 楼5-地砖楼面（楼梯间梯段） | | | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 313.74 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | |
| | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | | | |
| 020002-94换 | | 楼梯陶瓷地面砖 水泥砂浆粘贴 | 100m2 | 0.01 | 9170.6 | 9267.6 | 0 | 0 | 2481.83 | 91.706 | 92.676 | 0 | 0 | 24.8183 | | | | | | | |
| 020002-16换 | | 水泥砂浆找平层 楼梯上 厚度T(mm) T=20 | 100m2 | 0.01 | 2345.53 | 1344.22 | 0 | 0 | 583.47 | 23.4553 | 13.4422 | 0 | 0 | 5.8347 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | 115.1613 | | 106.1182 | | 0 | | 0 | | 30.653 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 251.932500 | | | |
| | | - | | | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| 人工 | | | | | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 12.48075 | 1.3838 | | 17.27 | | | | | | | | |
| | | | | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 24.029383 | 1.3586 | | 32.65 | | | | | | | | |
| | | | | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 47.58525 | 1.3711 | | 65.24 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材料 | | | | | 石料切割锯片 | | | | 片 | 0.0034 | 18.2 | | 0.06 | | | | | | | | |
| | | | | | 白水泥 | | | | t | 0.00139 | 1052 | | 1.46 | | | | | | | | |
| | | | | | CT-01A 600x600x9厚地砖 | | | | m2 | 1.4469 | 52 | | 75.24 | | | | | | | | |
| | | | | | 水 | | | | m3 | 0.052377 | 3.77 | | 0.2 | | | | | | | | |
| | | | | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | | m3 | 0.062411 | 447.93 | | 27.96 | | | | | | | | |
| | | | | | 素水泥浆 | | | | m3 | 0.00158 | 593.11 | | 0.94 | | | | | | | | |
| | | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.2646 | 1 | | 0.26 | | | | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | | 台班 | 0 | 201.82 | | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 011102003005 | | | 项目名称 | | | 楼5d-地砖楼面（消防电梯前室、合用前室） | | | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 182.04 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | |
| | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | | | |
| 020002-50换 | | 陶瓷地面砖楼面 水泥砂浆粘贴 单块面积 S(m2) 0.10<S≤0.36 | 100m2 | 0.01 | 3989.36 | 6595.71 | 0 | 0 | 1207.85 | 39.8936 | 65.9571 | 0 | 0 | 12.0785 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | 39.8936 | | 65.9571 | | 0 | | 0 | | 12.0785 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 117.929200 | | | |
| | | - | | | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| 人工 | | | | | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 4.34598 | 1.3838 | | 6.01 | | | | | | | | |
| | | | | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 8.210461 | 1.3586 | | 11.15 | | | | | | | | |
| | | | | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 16.5742 | 1.3711 | | 22.72 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材料 | | | | | 石料切割锯片 | | | | 片 | 0.00287 | 18.2 | | 0.05 | | | | | | | | |
| | | | | | 白水泥 | | | | t | 0.00097 | 1052 | | 1.02 | | | | | | | | |
| | | | | | 水 | | | | m3 | 0.025129 | 3.77 | | 0.09 | | | | | | | | |
| | | | | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | | m3 | 0.024703 | 447.93 | | 11.07 | | | | | | | | |
| | | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.1645 | 1 | | 0.16 | | | | | | | | |
| | | | | | CT-01A 600x600x9厚地砖 | | | | m2 | 1.03 | 52 | | 53.56 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | | 台班 | 0 | 201.82 | | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 011101006001 | | | 项目名称 | | | 楼5d-平面砂浆找平层 | | | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 182.04 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | |
| | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | | | |
| 020002-7+020003-11*(-13)换 | | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:5mm) (随砌随抹;人工*0.7) | 100m2 | 0.01 | 1492.87 | 1453.57 | 0 | 0 | 401.25 | 14.9287 | 14.5357 | 0 | 0 | 4.0125 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | 14.9287 | | 14.5357 | | 0 | | 0 | | 4.0125 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33.476900 | | | |
| | | - | | | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| 人工 | | | | | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 1.78636 | 1.3838 | | 2.47 | | | | | | | | |
| | | | | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 2.281417 | 1.3586 | | 3.1 | | | | | | | | |
| | | | | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 6.82458 | 1.3711 | | 9.36 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材料 | | | | | 水 | | | | m3 | 0.046411 | 3.77 | | 0.17 | | | | | | | | |
| | | | | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | | m3 | 0.030629 | 447.93 | | 13.72 | | | | | | | | |
| | | | | | 素水泥浆 | | | | m3 | 0.00102 | 593.11 | | 0.6 | | | | | | | | |
| | | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.0362 | 1 | | 0.04 | | | | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | | 台班 | 0 | 201.82 | | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 011201001001 | | | 项目名称 | | | 2a-墙面一般抹灰（楼梯间、前室）（加气砼砌块墙体） | | | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 4467.06 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | |
| | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | | | |
| 020003-7+020003-11*(-13)换 | | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:5mm) (随砌随抹;人工*0.7) | 100m2 | 0.01 | 487.54 | 264.2 | 0 | 0 | 120.52 | 4.8754 | 2.642 | 0 | 0 | 1.2052 | | | | | | | |
| 020003-7+020003-11*(-13)换 | | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:7mm) (随砌随抹;人工*0.7) | 100m2 | 0.01 | 596.51 | 541.74 | 0 | 0 | 158.37 | 5.9651 | 5.4174 | 0 | 0 | 1.5837 | | | | | | | |
| 020003-1换 | | 墙、柱面基层处理 外加剂专用砂浆 | 100m2 | 0.01 | 320.54 | 283.85 | 0 | 0 | 84.75 | 3.2054 | 2.8385 | 0 | 0 | 0.8475 | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------|------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|-----|--------|--------|
| 小计 | | | | | 14.0459 | 10.8979 | 0 | 0 | 3.6364 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | 28.580200 | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | 人工 | 普人工工费(装饰) | 元 | 1.56063 | 1.3838 | 2.16 | | | | | | | | |
| | | 技工人工工费(装饰) | 元 | 2.799816 | 1.3586 | 3.8 | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工工费(装饰) | 元 | 5.894872 | 1.3711 | 8.08 | | | | | | | | |
| | 材料 | 界面处理剂 | kg | 0.2 | 2.5 | 0.5 | | | | | | | | |
| | | 水 | m3 | 0.001704 | 3.77 | 0.01 | | | | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.01162 | 660.1 | 7.67 | | | | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | m3 | 0.0058 | 450.55 | 2.61 | | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.1079 | 1 | 0.11 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | 台班 | 0 | 201.82 | 0 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011201001002 | | 项目名称 | 内2a-墙面一般抹灰(楼梯间、前室)(砼墙) | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 1914.46 | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020003-7+020003-11*(-15)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:5mm) | 100m2 | 0.01 | 696.49 | 264.2 | 0 | 0 | 166.51 | 6.9649 | 2.642 | 0 | 0 | 1.6651 | |
| 020003-7+020003-11*(-10)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm) | 100m2 | 0.01 | 1085.66 | 773.91 | 0 | 0 | 277.65 | 10.8566 | 7.7391 | 0 | 0 | 2.7765 | |
| 020003-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 269.41 | 127.77 | 0 | 0 | 65.68 | 2.6941 | 1.2777 | 0 | 0 | 0.6568 | |
| 小计 | | | | | | | | | | 20.5156 | 11.6588 | 0 | 0 | 5.0984 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 37.272800 | | | | |
| 费用明细 | - | | | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | 人工 | 普人工工费(装饰) | 元 | 2.2881 | 1.3838 | 3.17 | | | | | | | | |
| | | 技工人工工费(装饰) | 元 | 4.036445 | 1.3586 | 5.48 | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工工费(装饰) | 元 | 8.65388 | 1.3711 | 11.87 | | | | | | | | |
| | 材料 | 界面处理剂 | kg | 0.5 | 2.5 | 1.25 | | | | | | | | |
| | | 水 | m3 | 0.00613 | 3.77 | 0.02 | | | | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.0116 | 660.1 | 7.66 | | | | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | m3 | 0.0058 | 450.55 | 2.61 | | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.1155 | 1 | 0.12 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | 台班 | 0 | 201.82 | 0 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011406001002 | | 项目名称 | 抹灰面油漆-内2a-无机涂料±20mm | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 6381.52 | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020005-137换 | 室内墙柱面 内墙涂料二遍 | 100m2 | 0.01 | 780.07 | 228.14 | 0 | 0 | 183.1 | 7.8007 | 2.2814 | 0 | 0 | 1.831 | |
| 020005-107 | 室内墙柱面 水性封闭底漆 每遍 | 100m2 | 0.01 | 592.89 | 146.41 | 0 | 0 | 137.82 | 5.9289 | 1.4641 | 0 | 0 | 1.3782 | |
| 020005-101+020005-102*1 | 室内墙柱面 满刮腻子二遍(实际遍数:3遍) | 100m2 | 0.01 | 1942.44 | 526.67 | 0 | 0 | 453.87 | 19.4244 | 5.2667 | 0 | 0 | 4.5387 | |
| 小计 | | | | | | | | | | 33.154 | 9.0122 | 0 | 0 | 7.7479 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 49.914100 | | | | |
| 费用明细 | - | | | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | 人工 | 普人工工费(装饰) | 元 | 3.45591 | 1.3838 | 4.78 | | | | | | | | |
| | | 技工人工工费(装饰) | 元 | 7.57881 | 1.3586 | 10.3 | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工工费(装饰) | 元 | 13.18294 | 1.3711 | 18.08 | | | | | | | | |
| | 材料 | 砂纸 | 张 | 0.16 | 0.48 | 0.08 | | | | | | | | |
| | | 无机涂料 | kg | 0.26118 | 8.5 | 2.22 | | | | | | | | |
| | | 腻子粉(成品) | kg | 2.87811 | 1.8 | 5.18 | | | | | | | | |
| | | 水性封闭底漆 | kg | 0.12 | 12 | 1.44 | | | | | | | | |
| | | 水 | m3 | 0.00142 | 3.77 | 0.01 | | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0892 | 1 | 0.09 | | | | | | | | |
| | | 材料费补差 | 元 | 0.0002 | 1 | 0 | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011301001001 | | 项目名称 | 棚2-毛坏顶棚(楼梯间、前室) | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 1178.38 | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020004-3换 | 天棚面基层处理 混凝土面修补刮平 | 100m2 | 0.01 | 437.81 | 166.68 | 0 | 0 | 104.7 | 4.3781 | 1.6668 | 0 | 0 | 1.047 | |
| 小计 | | | | | | | | | | 4.3781 | 1.6668 | 0 | 0 | 1.047 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 7.091900 | | | | |
| 费用明细 | - | | | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | 人工 | 普人工工费(装饰) | 元 | 0.4559 | 1.3838 | 0.63 | | | | | | | | |
| | | 技工人工工费(装饰) | 元 | 1.00134 | 1.3586 | 1.36 | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工工费(装饰) | 元 | 1.74081 | 1.3711 | 2.39 | | | | | | | | |
| | 材料 | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.0025 | 660.1 | 1.65 | | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0165 | 1 | 0.02 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011406001003 | | 项目名称 | 棚2-涂料顶棚(楼梯间、前室) | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 1178.38 | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020005-103换 | 天棚面 满刮腻子 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1791.02 | 410.54 | 0 | 0 | 414.74 | 17.9102 | 4.1054 | 0 | 0 | 4.1474 | |
| 020005-108 | 天棚面 水性封闭底漆 每遍 | 100m2 | 0.01 | 770.29 | 160.95 | 0 | 0 | 177.59 | 7.7029 | 1.6095 | 0 | 0 | 1.7759 | |
| 020005-139换 | 天棚面 内墙涂料 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1014.59 | 294.07 | 0 | 0 | 238.01 | 10.1459 | 2.9407 | 0 | 0 | 2.3801 | |
| 小计 | | | | | | | | | | 35.759 | 8.6556 | 0 | 0 | 8.3034 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 52.718000 | | | | |
| 费用明细 | - | | | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | 人工 | 普人工工费(装饰) | 元 | 3.72791 | 1.3838 | 5.16 | | | | | | | | |
| | | 技工人工工费(装饰) | 元 | 8.17136 | 1.3586 | 11.1 | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工工费(装饰) | 元 | 14.22116 | 1.3711 | 19.5 | | | | | | | | |
| | 材料 | 砂纸 | 张 | 0.14 | 0.48 | 0.07 | | | | | | | | |
| | | 白色防水无机涂料涂饰 | kg | 0.28729 | 10 | 2.87 | | | | | | | | |
| | | 耐水腻子(成品) | kg | 2.24532 | 1.8 | 4.04 | | | | | | | | |
| | | 水性封闭底漆 | kg | 0.132 | 12 | 1.58 | | | | | | | | |
| | | 水 | m3 | 0.00113 | 3.77 | 0 | | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0856 | 1 | 0.09 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011406001003 | | 项目名称 | 棚2-涂料顶棚(楼梯间、前室) | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 1178.38 | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-------|-------|-----------------------|----------------|------------|---------|---------|----------|-----------|-----|---------|-------------|--|--|--|--|
| | | 材料费补差 | | | | 元 | -0.0001 | 1 | 0 | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011105003001 | | 项目名称 | | 块料踢脚线 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 1508.81 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | |
| 020002-124换 | 陶瓷地面砖踢脚线 胶 粘剂粘贴 (楼梯的踢 脚线:人工*1.15) | 100m | 0.01 | 775.41 | 1088.15 | 0 | 0 | 225.08 | 7.7541 | 10.8815 | 0 | 0 | 2.2508 | | | | |
| 020003-7+020003-11*(-15)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内 墙 厚度T(mm) T=20(实 际厚度:5mm) | 100m2 | 0.001 | 696.49 | 264.2 | 0 | 0 | 166.51 | 0.69649 | 0.2642 | 0 | 0 | 0.16651 | | | | |
| 020003-7+020003-11*(-10)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内 墙 厚度T(mm) T=20(实 际厚度:10mm) | 100m2 | 0.001 | 1085.66 | 773.91 | 0 | 0 | 277.65 | 1.08566 | 0.77391 | 0 | 0 | 0.27765 | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 9.53625 | 11.91961 | 0 | 0 | 2.69496 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 24.150820 | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 0.990337 | 1.3838 | 1.37 | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 1.996489 | 1.3586 | 2.71 | | | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 3.977401 | 1.3711 | 5.45 | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 陶瓷地砖踢脚线(成品)-100高 | m | 1.02 | 10 | 10.2 | | | | | | | | | |
| | | | | 专用胶粘剂 | kg | 0.3272 | 2 | 0.65 | | | | | | | | | |
| | | | | 水 | m3 | 0.000213 | 3.77 | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.00116 | 660.1 | 0.77 | | | | | | | | | |
| | | | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | m3 | 0.00058 | 450.55 | 0.26 | | | | | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.03738 | 1 | 0.04 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | 台班 | 0 | 201.82 | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010805007001 | | | 项目名称 | 复合材料门-岩板防火门栓锁门 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 2.1 | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | |
| 020001-60 | 钢架制作、安装 | t | 0.042 | 2346.05 | 4595.48 | 0 | 203.24 | 759.76 | 98.5341 | 193.01016 | 0 | 8.53608 | 31.90992 | | | | |
| 020001-64换 | 门钢架 面层 金属饰面 板 | 100m2 | 0.01 | 2218.74 | 5815.71 | 0 | 0 | 779.13 | 22.1874 | 58.1571 | 0 | 0 | 7.7913 | | | | |
| 020001-65换 | 门钢架 面层 石材饰面 板 | 100m2 | 0.01 | 12969.54 | 28742.09 | 0 | 0 | 4291.71 | 129.6954 | 287.4209 | 0 | 0 | 42.9171 | | | | |
| 020001-62换 | 门钢架 基层 18.0mm胶 合板 | 100m2 | 0.01 | 1324.68 | 16727.47 | 0 | 0 | 1127.94 | 13.2468 | 167.2747 | 0 | 0 | 11.2794 | | | | |
| 020001-103 | 门磁吸安装 | 10个 | 0.1 | 100.53 | 954.75 | 0 | 0 | 69.87 | 10.053 | 95.475 | 0 | 0 | 6.987 | | | | |
| 020001-96换 | 弹簧合页安装 | 10个 | 0.1 | 164.14 | 587.93 | 0 | 0 | 65.52 | 16.414 | 58.793 | 0 | 0 | 6.552 | | | | |
| 020001-95换 | 拉手安装 底板拉手 | 10个 | 0.1 | 356.44 | 155.78 | 0 | 0 | 86.24 | 35.644 | 15.578 | 0 | 0 | 8.624 | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 325.7747 | 875.70886 | 0 | 8.53608 | 116.06072 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1326.08036 | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 53.89964 | 1.3838 | 74.59 | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 134.969074 | 1.3586 | 183.37 | | | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 30.457603 | 1.3711 | 41.76 | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 镀锌铁丝(综合) | kg | 0.000456 | 4.75 | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | 角钢(综合) | t | 0.0435 | 3987 | 173.43 | | | | | | | | | |
| | | | | 不锈钢石材挂件 国产304 | 套 | 6.375 | 6.5 | 41.44 | | | | | | | | | |
| | | | | 不锈钢六角螺栓带螺母 M10×120mm | 套 | 33.4007 | 3.6 | 120.24 | | | | | | | | | |
| | | | | 堆可调节链 | 个 | 0.952381 | 58.5 | 55.71 | | | | | | | | | |
| | | | | 门磁吸(成品) | 只 | 0.47619 | 95 | 45.24 | | | | | | | | | |
| | | | | 弹跳拉手 | 个 | 0.47619 | 15.5 | 7.38 | | | | | | | | | |
| | | | | 电焊条 E4303 φ4.0mm | kg | 1.138664 | 7.8 | 8.88 | | | | | | | | | |
| | | | | 杉木板材 (综合) | m3 | 0.000539 | 2200 | 1.19 | | | | | | | | | |
| | | | | 15mm复合板 | m2 | 1.05 | 44 | 46.2 | | | | | | | | | |
| | | | | CT-02米白色岩板 | m2 | 1.02 | 238 | 242.76 | | | | | | | | | |
| | | | | 1.5mm镀锌铁皮 | m2 | 1.1 | 45 | 49.5 | | | | | | | | | |
| | | | | 红丹环氧防锈漆 | kg | 0.280886 | 15.2 | 4.27 | | | | | | | | | |
| | | | | 油漆溶剂油 | kg | 0.029 | 8 | 0.23 | | | | | | | | | |
| | | | | 氩气 | m3 | 0.062143 | 4.5 | 0.28 | | | | | | | | | |
| | | | | 乙炔气 | m3 | 0.036043 | 32 | 1.15 | | | | | | | | | |
| | | | | 云石胶 | kg | 0.08967 | 20 | 1.79 | | | | | | | | | |
| | | | | 玻璃胶 300mL | 支 | 0.0966 | 12 | 1.16 | | | | | | | | | |
| | | | | 万能胶 | kg | 0.41192 | 17.5 | 7.21 | | | | | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 4.040938 | 1 | 4.04 | | | | | | | | | |
| | | | | 材料费补差 | 元 | -0.000414 | 1 | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | 台班 | 0.048057 | 175.21 | 8.42 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010802003001 | | | 项目名称 | 甲级防火门-双开 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 583.26 | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | |
| 020001-18 | 成品钢质防火门安装 | 100m2 | 0.01 | 6360.64 | 117112.01 | 0 | 0 | 7255.57 | 63.6064 | 1171.1201 | 0 | 0 | 72.5557 | | | | |
| 020001-98 | 闭门器安装 明装 | 10个 | 1 | 209.43 | 703.5 | 0 | 0 | 81.27 | 209.43 | 703.5 | 0 | 0 | 81.27 | | | | |
| 020001-100 | 顺位器安装 | 10个 | 1 | 241.07 | 1155.75 | 0 | 0 | 110.84 | 241.07 | 1155.75 | 0 | 0 | 110.84 | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 514.1064 | 3030.3701 | 0 | 0 | 264.6657 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3809.142200 | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 13.743321 | 1.3838 | 19.02 | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 34.427694 | 1.3586 | 46.77 | | | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 10.784749 | 1.3711 | 14.79 | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 闭门器 | 套 | 0.51435 | 70 | 36 | | | | | | | | | |
| | | | | 顺位器(成品) | 套 | 0.257175 | 115 | 29.58 | | | | | | | | | |
| | | | | 钢质防火门 甲级(成品) | m2 | 0.9825 | 1180 | 1159.35 | | | | | | | | | |
| | | | | 湿拌抹灰砂浆 M10 | m3 | 0.01351 | 439.94 | 5.94 | | | | | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 6.154398 | 1 | 6.15 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010802003002 | | | 项目名称 | 甲级防火门-单开 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 49.77 | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | |
| 020001-98 | 闭门器安装 明装 | 10个 | 0.1 | 209.43 | 703.5 | 0 | 0 | 81.27 | 20.943 | 70.35 | 0 | 0 | 8.127 | | | | |
| 020001-18 | 成品钢质防火门安装 | 100m2 | 0.01 | 6360.64 | 117112.01 | 0 | 0 | 7255.57 | 63.6064 | 1171.1201 | 0 | 0 | 72.5557 | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 84.5494 | 1241.4701 | 0 | 0 | 80.6827 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1406.702200 | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--------------|-------|-------------------|------------------------|-----------|-----------|---------|----------|-----------|-------------|--------|---------|
| 费用明细 | 人工 | | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 14.097099 | 1.3838 | 19.51 | | | | |
| | | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 35.315496 | 1.3586 | 47.98 | | | | |
| | | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 10.980539 | 1.3711 | 15.06 | | | | |
| | 材料 | | | | 闭门器 | 套 | 0.904159 | 70 | 63.29 | | | | |
| | | | | | 钢质防火门 甲级(成品) | m2 | 0.9825 | 1180 | 1159.35 | | | | |
| | | | | | 湿拌抹灰砂浆 M10 | m3 | 0.01351 | 439.94 | 5.94 | | | | |
| | | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 6.142956 | 1 | 6.14 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010802003003 | | | 项目名称 | 乙级防火门-双开 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 31.64 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-18 | 成品钢质防火门安装 | 100m2 | 0.01 | 6360.64 | 117112.01 | 0 | 0 | 7255.57 | 63.6064 | 1171.1201 | 0 | 0 | 72.5557 |
| 020001-98 | 闭门器安装 明装 | 10个 | 0.1 | 209.43 | 703.5 | 0 | 0 | 81.27 | 20.943 | 70.35 | 0 | 0 | 8.127 |
| 020001-100 | 顺位器安装 | 10个 | 0.1 | 241.07 | 1155.75 | 0 | 0 | 110.84 | 24.107 | 115.575 | 0 | 0 | 11.084 |
| 小计 | | | | | | | | | 108.6564 | 1357.0451 | 0 | 0 | 91.7667 |
| | | | | | | | | | | | 1557.468200 | | |
| 费用明细 | 人工 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 13.691954 | 1.3838 | 18.95 | | | | |
| | | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 34.298903 | 1.3586 | 46.6 | | | | |
| | | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 10.755764 | 1.3711 | 14.75 | | | | |
| | 材料 | | | | 闭门器 | 套 | 0.505689 | 70 | 35.4 | | | | |
| | | | | | 顺位器(成品) | 套 | 0.252845 | 115 | 29.08 | | | | |
| | | | | | 钢质防火门 甲级(成品) | m2 | 0.9825 | 1180 | 1159.35 | | | | |
| | | | | | 湿拌抹灰砂浆 M10 | m3 | 0.01351 | 439.94 | 5.94 | | | | |
| | | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 6.148877 | 1 | 6.15 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 011101003002 | | | 项目名称 | 混凝土楼地面路1a | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 698.83 | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010004-51+010004-52*32换 | 刚性防水 细石混凝土 防水 厚度T(mm) T=40(实际厚度:200mm) | 100m2 | 0.01 | 6546.24 | 10003.9 | 0 | 30.03 | 1943.04 | 65.4624 | 100.039 | 0 | 0.3003 | 19.4304 |
| 040102-15+040102-16*5 | 人工铺筑水泥稳定碎石基层 压实厚度T(mm) T=150(实际厚度:200mm) | 100m2 | 0.01 | 736.05 | 8534.4 | 0 | 218.68 | 603.38 | 7.3605 | 85.344 | 0 | 2.1868 | 6.0338 |
| 小计 | | | | | | | | | 72.8229 | 185.383 | 0 | 2.4871 | 25.4642 |
| | | | | | | | | | | | 286.157200 | | |
| 费用明细 | 人工 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | | | | 普工人工费 | 元 | 6.44186 | 1.3838 | 8.91 | | | | |
| | | | | | 技工人工费 | 元 | 47.04009 | 1.3586 | 63.91 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | 5%水泥稳定碎石 | m3 | 0.204 | 416 | 84.86 | | | | |
| | | | | | 水 | m3 | 0.1304 | 3.77 | 0.49 | | | | |
| | | | | | 素水泥浆 | m3 | 0.0004 | 593.11 | 0.24 | | | | |
| | | | | | 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5 | m3 | 0.202 | 484.59 | 97.89 | | | | |
| | | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 1.903 | 1 | 1.9 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 | 台班 | 0.00066 | 831.03 | 0.55 | | | | |
| | | | | | 振动压路机 工作质量M(t) M=15 | 台班 | 0.00102 | 1324.2 | 1.35 | | | | |
| | | | | | 洒水车 罐容量V (m3) V=4 | 台班 | 0.0004 | 719.21 | 0.29 | | | | |
| | | | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.0211 | 14.23 | 0.3 | | | | | |
| 项目编码 | 011101003003 | | | 项目名称 | 混凝土楼地面路1b | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 2795.32 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 010004-51换 | 刚性防水 细石混凝土 防水 厚度T(mm) T=40 | 100m2 | 0.01 | 1787.45 | 2043.22 | 0 | 7.26 | 496.06 | 17.8745 | 20.4322 | 0 | 0.0726 | 4.9606 |
| 小计 | | | | | | | | | 17.8745 | 20.4322 | 0 | 0.0726 | 4.9606 |
| | | | | | | | | | | | 43.339900 | | |
| 费用明细 | 人工 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | | | | 普工人工费 | 元 | 1.1245 | 1.3838 | 1.56 | | | | |
| | | | | | 技工人工费 | 元 | 12.0112 | 1.3586 | 16.32 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | 水 | m3 | 0.0837 | 3.77 | 0.32 | | | | |
| | | | | | 素水泥浆 | m3 | 0.0004 | 593.11 | 0.24 | | | | |
| | | | | | 普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5 | m3 | 0.0404 | 484.59 | 19.58 | | | | |
| | | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.302 | 1 | 0.3 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.0051 | 14.23 | 0.07 | | | | | |
| 项目编码 | 011102001001 | | | 项目名称 | 石材路1a、1b(花岗岩/大理石) | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 3494.15 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-42换 | 石材楼地面 嵌粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>=0.64 | 100m2 | 0.01 | 5761.19 | 28504.78 | 0 | 0 | 2693.27 | 57.6119 | 285.0478 | 0 | 0 | 26.9327 |
| 010004-43 | 涂膜防水 高分子密封胶 厚度T(mm) T=3.0 | 100m2 | 0.01 | 1401.7 | 1702.8 | 0 | 0 | 393.66 | 14.017 | 17.028 | 0 | 0 | 3.9366 |
| 020002-144 | 楼地面石材晶面处理 | 100m2 | 0.01 | 2896.55 | 250.56 | 0 | 161.35 | 660.87 | 28.9655 | 2.5056 | 0 | 1.6135 | 6.6087 |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护层 液 光面 | 100m2 | 0.01 | 352.81 | 676.69 | 0 | 0 | 111.49 | 3.5281 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1149 |
| 020002-146 | 楼地面石材底面刷保护层 液 光面 | 100m2 | 0.01 | 352.81 | 581.95 | 0 | 0 | 106.76 | 3.5281 | 5.8195 | 0 | 0 | 1.0676 |
| 020002-13换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 | 100m2 | 0.01 | 1086.48 | 1439.1 | 0 | 0 | 311.09 | 10.8648 | 14.391 | 0 | 0 | 3.1109 |
| 小计 | | | | | | | | | 118.5154 | 331.5588 | 0 | 1.6135 | 42.7714 |
| | | | | | | | | | | | 494.459100 | | |
| 费用明细 | 人工 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | | | | 普工人工费 | 元 | 1.1456 | 1.3838 | 1.59 | | | | |
| | | | | | 技工人工费 | 元 | 9.1504 | 1.3586 | 12.43 | | | | |
| | | | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 11.11626 | 1.3838 | 15.38 | | | | |
| | | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 24.46018 | 1.3586 | 33.23 | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 40.75858 | 1.3711 | 55.88 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 石料切割锯片 | 片 | 0.00615 | 18.2 | 0.11 | | | | | |
| | | | | 白水泥 | t | 0.00102 | 1052 | 1.07 | | | | | |
| | | | | ST-04* 灰麻花岗岩(仿古面) | m2 | 1.02 | 252 | 257.04 | | | | | |
| | | | 石材保护层 | kg | 0.465 | 27 | 12.56 | | | | | | |
| | | | 晶面剂 | kg | 0.03938 | 56 | 2.21 | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|---------------------------|------|---------|----------|-----------|-----------------------|---------|------------|----------|-----|--------|---------|--|
| 费用明细 | 材料 | 水 | | | m3 | 0.13318 | 3.77 | 0.5 | | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M20 | | | m3 | 0.0204 | 668.3 | 13.63 | | | | | | |
| | | 素水泥浆 | | | m3 | 0.00102 | 593.11 | 0.6 | | | | | | |
| | | 高分子益胶泥 干混类-I 型 | | | kg | 11.322 | 3.78 | 42.8 | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | 元 | 1.0359 | 1 | 1.04 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | 台班 | 0 | 201.82 | 0 | | | | | | |
| 平面水磨石机 功率P (kW) P=3 | | | 台班 | 0.0544 | 29.66 | 1.61 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011101003004 | | | 项目名称 | | | 细石混凝土楼地面1 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 7170.28 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020002-20 | 细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30 | 100m2 | 0.01 | 1489.84 | 1465.72 | 0 | 3.42 | 401.43 | 14.8984 | 14.6572 | 0 | 0.0342 | 4.0143 | |
| 小计 | | | | | | | | | 14.8984 | 14.6572 | 0 | 0.0342 | 4.0143 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 33.604100 | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | 元 | 1.55381 | 1.3838 | 2.15 | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | 元 | 3.40585 | 1.3586 | 4.63 | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | 元 | 5.92301 | 1.3711 | 8.12 | | | | | | |
| | 材料 | 普通预拌细石混凝土 C20, 骨料最大粒径10mm | | | m3 | 0.0303 | 482.53 | 14.62 | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.0366 | 1 | 0.04 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 混凝土振动器 平板式 | | | 台班 | 0.0024 | 14.23 | 0.03 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011102001002 | | | 项目名称 | | | 石材地面1(花岗岩/大理石) ±100mm | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 7170.28 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020002-42换 | 石材楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S (m2) S>0.64 | 100m2 | 0.01 | 5761.19 | 27276.19 | 0 | 0 | 2631.84 | 57.6119 | 272.7619 | 0 | 0 | 26.3184 | |
| 020002-144 | 楼地面石材晶面处理 | 100m2 | 0.01 | 2896.55 | 250.56 | 0 | 161.35 | 660.87 | 28.9655 | 2.5056 | 0 | 1.6135 | 6.6087 | |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护层 | 100m2 | 0.01 | 352.81 | 676.69 | 0 | 0 | 111.49 | 3.5281 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1149 | |
| 020002-146 | 楼地面石材底面刷保护层 光面 | 100m2 | 0.01 | 352.81 | 581.95 | 0 | 0 | 106.76 | 3.5281 | 5.8195 | 0 | 0 | 1.0676 | |
| 020002-13+020002-15*10换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm) | 100m2 | 0.01 | 1566.69 | 2645.44 | 0 | 34.31 | 479.4 | 15.6669 | 26.4544 | 0 | 0.3431 | 4.794 | |
| 小计 | | | | | | | | | 109.3005 | 314.3083 | 0 | 1.9566 | 39.9036 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 465.469000 | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | 元 | 11.61646 | 1.3838 | 16.07 | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | 元 | 25.55008 | 1.3586 | 34.71 | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | 元 | 42.67618 | 1.3711 | 58.51 | | | | | | |
| | 材料 | 石料切割锯片 | | | 片 | 0.00615 | 18.2 | 0.11 | | | | | | |
| | | 白水泥 | | | t | 0.00102 | 1052 | 1.07 | | | | | | |
| | | ST-03-1000*1000*30mm白麻花岗岩 | | | m2 | 1.02 | 252 | 257.04 | | | | | | |
| | | 石材保护液 | | | kg | 0.465 | 27 | 12.56 | | | | | | |
| | | 专用胶粘剂 | | | kg | 6.885 | 2 | 13.77 | | | | | | |
| | | 晶面剂 | | | kg | 0.03938 | 56 | 2.21 | | | | | | |
| | | 水 | | | m3 | 0.15048 | 3.77 | 0.57 | | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M20 | | | m3 | 0.0383 | 668.3 | 25.6 | | | | | | |
| | | 素水泥浆 | | | m3 | 0.00102 | 593.11 | 0.6 | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.7838 | 1 | 0.78 | | | | | | |
| | | 材料费补差 | | | 元 | 0.001 | 1 | 0 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 平面水磨石机 功率P (kW) P=3 | | | 台班 | 0.0544 | 29.66 | 1.61 | | | | | | | |
| | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | 台班 | 0.0017 | 201.82 | 0.34 | | | | | | | |
| 项目编码 | 011101003005 | | | 项目名称 | | | 细石混凝土楼地面4 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1459.41 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020002-20+020002-21*4 | 细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:50mm) | 100m2 | 0.01 | 2046.61 | 2442.85 | 0 | 5.69 | 572.98 | 20.4661 | 24.4285 | 0 | 0.0569 | 5.7298 | |
| 小计 | | | | | | | | | 20.4661 | 24.4285 | 0 | 0.0569 | 5.7298 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 50.681300 | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | 元 | 2.13273 | 1.3838 | 2.95 | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | 元 | 4.68117 | 1.3586 | 6.36 | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | 元 | 8.13581 | 1.3711 | 11.16 | | | | | | |
| | 材料 | 普通预拌细石混凝土 C20, 骨料最大粒径10mm | | | m3 | 0.0505 | 482.53 | 24.37 | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.0609 | 1 | 0.06 | | | | | | |
| | | 材料费补差 | | | 元 | -0.0002 | 1 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 混凝土振动器 平板式 | | | 台班 | 0.004 | 14.23 | 0.06 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011102003006 | | | 项目名称 | | | 防滑地砖地面4 ±100mm | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1459.41 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020002-53换 | 陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S (m2) 0.36m2<S≤0.64 | 100m2 | 0.01 | 4205.49 | 8058.02 | 0 | 0 | 1328.53 | 42.0549 | 80.5802 | 0 | 0 | 13.2853 | |
| 020002-13+020002-15*10换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm) | 100m2 | 0.01 | 1492.87 | 1346.51 | 0 | 0 | 395.9 | 14.9287 | 13.4651 | 0 | 0 | 3.959 | |
| 小计 | | | | | | | | | 56.9836 | 94.0453 | 0 | 0 | 17.2443 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 168.273200 | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | 元 | 6.17364 | 1.3838 | 8.54 | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | 元 | 11.889987 | 1.3586 | 16.15 | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | 元 | 23.5481 | 1.3711 | 32.29 | | | | | | |
| | 材料 | 石料切割锯片 | | | 片 | 0.00287 | 18.2 | 0.05 | | | | | | |
| | | 白水泥 | | | t | 0.00097 | 1052 | 1.02 | | | | | | |
| | | CT-04-800*800*10mm灰色防滑地砖 | | | m2 | 1.03 | 68 | 70.04 | | | | | | |
| | | 专用胶粘剂 | | | kg | 4.59 | 2 | 9.18 | | | | | | |
| | | 水 | | | m3 | 0.069411 | 3.77 | 0.26 | | | | | | |
| | | 地面砂浆 M20(湿拌) | | | m3 | 0.030629 | 413 | 12.65 | | | | | | |
| 素水泥浆 | | | m3 | 0.00102 | 593.11 | 0.6 | | | | | | | | |
| 其它材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.2345 | 1 | 0.23 | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|---------------------------|-----------------------|---------|--------------------|--------|--------|---------|------------|---------|---------|---------|---------|
| | | | 材料费补差 | | 元 | 0.0019 | 1 | 0 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.82 | 0 | | | | | |
| 项目编码 | 011101003006 | | 项目名称 | | 细石混凝土楼地面5(有防水)大降板 | | 计量单位 | m3 | | 工程量 | 238.49 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| 020002-12 | 轻质混凝土垫层 | 10m3 | 0.1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | | | 965.45 | 4609.03 | 0 | 11.24 | 443.7 | 96.545 | 460.903 | 0 | 1.124 | 44.37 |
| 小计 | | | | | | | | | 96.545 | 460.903 | 0 | 1.124 | 44.37 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 602.94200 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | | 元 | 17.3663 | | 1.3838 | | 24.03 | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 43.4725 | | 1.3586 | | 59.06 | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 9.8107 | | 1.3711 | | 13.45 | | | | |
| | 材料 | 水 | | m3 | 0.2 | | 3.77 | | 0.75 | | | | |
| | | 陶粒混凝土 | | m3 | 1.02 | | 450 | | 459 | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 1.149 | | 1 | | 1.15 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 混凝土振动器 平板式 | | | 0.079 | | 14.23 | | 1.12 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011102003007 | | 项目名称 | | 防滑地砖地面5(有防水)大降板 | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 238.49 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| 020002-53换 | 陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积 S(m2) 0.36m2< S≤0.64 | 100m2 | 0.01 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | | | 4205.49 | 6405.91 | 0 | 0 | 1245.92 | 42.0549 | 64.0591 | 0 | 0 | 12.4592 |
| 020002-13+020002-15*20换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:40mm) | 100m2 | 0.01 | 1899.26 | 1775.84 | 0 | 0 | 506.82 | 18.9926 | 17.7584 | 0 | 0 | 5.0682 |
| 020002-13换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 | 100m2 | 0.01 | 1086.48 | 916.98 | 0 | 0 | 284.98 | 10.8648 | 9.1698 | 0 | 0 | 2.8498 |
| 020002-20+020002-21*2 | 细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:40mm) | 100m2 | 0.01 | 1768.23 | 1954.27 | 0 | 4.55 | 487.21 | 17.6823 | 19.5427 | 0 | 0.0455 | 4.8721 |
| 小计 | | | | | | | | | 89.5946 | 110.53 | 0 | 0.0455 | 25.2493 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 225.419400 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | | 元 | 9.80327 | | 1.3838 | | 13.57 | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 18.214914 | | 1.3586 | | 24.75 | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 37.40209 | | 1.3711 | | 51.28 | | | | |
| | 材料 | 石料切割锯片 | | 片 | 0.00287 | | 18.2 | | 0.05 | | | | |
| | | 白水泥 | | t | 0.00097 | | 1052 | | 1.02 | | | | |
| | | CT-01-600x600x9mm灰色防滑地砖 | | m2 | 1.03 | | 52 | | 53.56 | | | | |
| | | 专用胶粘剂 | | kg | 4.59 | | 2 | | 9.18 | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.115823 | | 3.77 | | 0.44 | | | | |
| | | 地面砂浆 M20(湿拌) | | m3 | 0.061257 | | 413 | | 25.3 | | | | |
| | | 素水泥浆 | | m3 | 0.00204 | | 593.11 | | 1.21 | | | | |
| | | 普通预拌细石混凝土 C20, 骨料最大粒径10mm | | m3 | 0.0404 | | 482.53 | | 19.49 | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.2756 | | 1 | | 0.28 | | | | |
| | | 材料费补差 | | 元 | 0.0018 | | 1 | | 0 | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0 | | 201.82 | | 0 | | | | |
| 混凝土振动器 平板式 | | 台班 | 0.0032 | | 14.23 | | 0.05 | | | | | | |
| 项目编码 | 011101003007 | | 项目名称 | | 细石混凝土楼地面5a(有防水)小降板 | | 计量单位 | m3 | | 工程量 | 124.66 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| 020002-20 | 细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30 | 100m2 | 0.01 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | | | 1489.84 | 1465.72 | 0 | 3.39 | 401.43 | 14.8984 | 14.6572 | 0 | 0.0339 | 4.0143 |
| 小计 | | | | | | | | | 14.8984 | 14.6572 | 0 | 0.0339 | 4.0143 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 33.603800 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | | 元 | 1.55381 | | 1.3838 | | 2.15 | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 3.40585 | | 1.3586 | | 4.63 | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 5.92301 | | 1.3711 | | 8.12 | | | | |
| | 材料 | 普通预拌细石混凝土 C20, 骨料最大粒径10mm | | m3 | 0.0303 | | 482.53 | | 14.62 | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.0366 | | 1 | | 0.04 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 混凝土振动器 平板式 | | 台班 | 0.0024 | | 14.11 | | 0.03 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011102003008 | | 项目名称 | | 防滑地砖地面5a(有防水)小降板 | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 124.66 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| 020002-51换 | 陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积 S(m2) 0.10m2< S≤0.36 | 100m2 | 0.01 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | | | 4060.06 | 6405.91 | 0 | 0 | 1213.92 | 40.6006 | 64.0591 | 0 | 0 | 12.1392 |
| 020002-13换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 | 100m2 | 0.01 | 1086.48 | 916.98 | 0 | 0 | 284.98 | 10.8648 | 9.1698 | 0 | 0 | 2.8498 |
| 020002-13+020002-15*20换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:40mm) | 100m2 | 0.01 | 1899.26 | 1775.84 | 0 | 0 | 506.82 | 18.9926 | 17.7584 | 0 | 0 | 5.0682 |
| 小计 | | | | | | | | | 70.458 | 90.9873 | 0 | 0 | 20.0572 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 181.502500 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | | 元 | 7.8077 | | 1.3838 | | 10.8 | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 13.840414 | | 1.3586 | | 18.8 | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 29.79367 | | 1.3711 | | 40.85 | | | | |
| | 材料 | 石料切割锯片 | | 片 | 0.00287 | | 18.2 | | 0.05 | | | | |
| | | 白水泥 | | t | 0.00097 | | 1052 | | 1.02 | | | | |
| | | CT-01-600x600x9mm灰色防滑地砖 | | m2 | 1.03 | | 52 | | 53.56 | | | | |
| | | 专用胶粘剂 | | kg | 4.59 | | 2 | | 9.18 | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.115823 | | 3.77 | | 0.44 | | | | |
| | | 地面砂浆 M20(湿拌) | | m3 | 0.061257 | | 413 | | 25.3 | | | | |
| 主材 | 素水泥浆 | | m3 | 0.00204 | | 593.11 | | 1.21 | | | | | |
| | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.2269 | | 1 | | 0.23 | | | | | |
| | 材料费补差 | | 元 | 0.002 | | 1 | | 0 | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|-------|------|---------------------------|---------|------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 双 命 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | | 0 | | 200.37 | | 0 | |
| 项目编码 | 011101003008 | | 项目名称 | 细石混凝土楼地面5(有防水)大降板 | | 计量单位 | | m3 | | 工程量 | | 54.04 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单 价 | | | | | 合 价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-12 | 轻质混凝土垫层 | 10m3 | 0.1 | 965.45 | 4609.03 | 0 | 11.24 | 443.7 | 96.545 | 460.903 | 0 | 1.124 | 44.37 |
| 小计 | | | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 17.3663 | | 1.3838 | 24.03 | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 43.4725 | | 1.3586 | 59.06 | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 9.8107 | | 1.3711 | 13.45 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 水 | | m3 | 0.2 | | 3.77 | 0.75 | | | |
| | | | | 陶粒混凝土 | | m3 | 1.02 | | 450 | 459 | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 1.149 | | 1 | 1.15 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 混凝土振动器 平板式 | | 台班 | 0.079 | | 14.23 | 1.12 | | | |
| 项目编码 | 011102003009 | | 项目名称 | 防滑地砖地面5(有防水)大降板 | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 54.04 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单 价 | | | | | 合 价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-55换 | 陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积 S(m2) S>0.64 | 100m2 | 0.01 | 4307.56 | 9090.61 | 0 | 0 | 1402.62 | 43.0756 | 90.9061 | 0 | 0 | 14.0262 |
| 020002-13+020002-15*20换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:40mm) | 100m2 | 0.01 | 1899.26 | 1775.84 | 0 | 0 | 506.82 | 18.9926 | 17.7584 | 0 | 0 | 5.0682 |
| 020002-13换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 | 100m2 | 0.01 | 1086.48 | 916.98 | 0 | 0 | 284.98 | 10.8648 | 9.1698 | 0 | 0 | 2.8498 |
| 020002-20+020002-21*2 | 细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:40mm) | 100m2 | 0.01 | 1768.23 | 1954.27 | 0 | 4.55 | 487.21 | 17.6823 | 19.5427 | 0 | 0.0455 | 4.8721 |
| 小计 | | | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 9.90883 | | 1.3838 | 13.71 | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 18.449234 | | 1.3586 | 25.07 | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 37.8078 | | 1.3711 | 51.84 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 石料切割锯片 | | 片 | 0.00287 | | 18.2 | 0.05 | | | |
| | | | | 白水泥 | | t | 0.00097 | | 1052 | 1.02 | | | |
| | | | | CT-01B-600x1200x9mm灰色防滑地砖 | | m2 | 1.03 | | 78 | 80.34 | | | |
| | | | | 专用胶粘剂 | | kg | 4.59 | | 2 | 9.18 | | | |
| | | | | 水 | | m3 | 0.115823 | | 3.77 | 0.44 | | | |
| | | | | 地面砂浆 M20(湿拌) | | m3 | 0.061257 | | 413 | 25.3 | | | |
| | | | | 素水泥浆 | | m3 | 0.00204 | | 593.11 | 1.21 | | | |
| | | | | 普通预拌细石混凝土 C20, 骨料最大粒径10mm | | m3 | 0.0404 | | 482.53 | 19.49 | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.3426 | | 1 | 0.34 | | | |
| | | | | 材料费补差 | | 元 | 0.0018 | | 1 | 0 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0 | | 201.82 | 0 | | | |
| | | | | 混凝土振动器 平板式 | | 台班 | 0.0032 | | 14.23 | 0.05 | | | |
| 项目编码 | 011101003009 | | 项目名称 | 细石混凝土楼地面5a(有防水)小降板 | | 计量单位 | | m3 | | 工程量 | | 65.73 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单 价 | | | | | 合 价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-20 | 细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30 | 100m2 | 0.01 | 1489.84 | 1465.72 | 0 | 3.39 | 401.43 | 14.8984 | 14.6572 | 0 | 0.0339 | 4.0143 |
| 小计 | | | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 1.55381 | | 1.3838 | 2.15 | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 3.40585 | | 1.3586 | 4.63 | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 5.92301 | | 1.3711 | 8.12 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 普通预拌细石混凝土 C20, 骨料最大粒径10mm | | m3 | 0.0303 | | 482.53 | 14.62 | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.0366 | | 1 | 0.04 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 混凝土振动器 平板式 | | 台班 | 0.0024 | | 14.11 | 0.03 | | | |
| 项目编码 | 011102003010 | | 项目名称 | 防滑地砖地面5a(有防水)小降板 | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 65.73 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单 价 | | | | | 合 价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-55换 | 陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积 S(m2) S>0.64 | 100m2 | 0.01 | 4307.56 | 9090.61 | 0 | 0 | 1402.62 | 43.0756 | 90.9061 | 0 | 0 | 14.0262 |
| 020002-13换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 | 100m2 | 0.01 | 1086.48 | 916.98 | 0 | 0 | 284.98 | 10.8648 | 9.1698 | 0 | 0 | 2.8498 |
| 020002-13+020002-15*20换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:40mm) | 100m2 | 0.01 | 1899.26 | 1775.84 | 0 | 0 | 506.82 | 18.9926 | 17.7584 | 0 | 0 | 5.0682 |
| 小计 | | | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 8.06556 | | 1.3838 | 11.16 | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 14.405724 | | 1.3586 | 19.57 | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 30.77839 | | 1.3711 | 42.2 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 石料切割锯片 | | 片 | 0.00287 | | 18.2 | 0.05 | | | |
| | | | | 白水泥 | | t | 0.00097 | | 1052 | 1.02 | | | |
| | | | | 专用胶粘剂 | | kg | 4.59 | | 2 | 9.18 | | | |
| | | | | 水 | | m3 | 0.115823 | | 3.77 | 0.44 | | | |
| | | | | 地面砂浆 M20(湿拌) | | m3 | 0.061257 | | 413 | 25.3 | | | |
| | | | | 素水泥浆 | | m3 | 0.00204 | | 593.11 | 1.21 | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.2939 | | 1 | 0.29 | | | |
| | | | | 材料费补差 | | 元 | 0.002 | | 1 | 0 | | | |
| | | | | CT-01B-600x1200x9mm灰色防滑地砖 | | m2 | 1.03 | | 78 | 80.34 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0 | | 200.37 | 0 | | | |
| 项目编码 | 011102001003 | | 项目名称 | 石材地面-ST-04 灰麻花岗岩(光面) | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 2718.53 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单 价 | | | | | 合 价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------|---------|----------|-----|-----------------|---------|----------|----------|----------|---------|----------|------------|------------|
| 020002-42换 | 石材楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64 | 100m2 | 0.01 | 5761.19 | 27276.19 | 0 | 0 | 2631.84 | 57.6119 | 272.7619 | 0 | 0 | 26.3184 | | |
| 020002-144 | 楼地面石材晶面处理 | 100m2 | 0.01 | 2896.55 | 250.56 | 0 | 161.35 | 660.87 | 28.9655 | 2.5056 | 0 | 1.6135 | 6.6087 | | |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护层 | 100m2 | 0.01 | 352.81 | 676.69 | 0 | 0 | 111.49 | 3.5281 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1149 | | |
| 020002-146 | 楼地面石材底面刷保护层 光面 | 100m2 | 0.01 | 352.81 | 581.95 | 0 | 0 | 106.76 | 3.5281 | 5.8195 | 0 | 0 | 1.0676 | | |
| 020002-13+020002-15*10换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm) | 100m2 | 0.01 | 1566.69 | 2645.44 | 0 | 34.31 | 479.4 | 15.6669 | 26.4544 | 0 | 0.3431 | 4.794 | | |
| 小计 | | | | | | | | | | 109.3005 | 314.3083 | 0 | 1.9566 | 39.9036 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 465.469000 | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 11.61646 | 1.3838 | | 16.07 | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 25.55008 | 1.3586 | | 34.71 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 42.67618 | 1.3711 | | 58.51 | | | | | |
| | 材料 | 石料切割锯片 | | | | 片 | 0.00615 | 18.2 | | 0.11 | | | | | |
| | | 白水泥 | | | | t | 0.00102 | 1052 | | 1.07 | | | | | |
| | | 1000*1000*30mm白麻花岗岩(光面)ST-03 | | | | m2 | 1.02 | 232 | | 237.04 | | | | | |
| | | 石材保护层 | | | | kg | 0.465 | 27 | | 12.56 | | | | | |
| | | 专用胶粘剂 | | | | kg | 6.885 | 2 | | 13.77 | | | | | |
| | | 面剂 | | | | kg | 0.03938 | 56 | | 2.21 | | | | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.15048 | 3.77 | | 0.57 | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M20 | | | | m3 | 0.0383 | 668.3 | | 25.6 | | | | | |
| | | 素水泥浆 | | | | m3 | 0.00102 | 593.11 | | 0.6 | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.7838 | 1 | | 0.78 | | | | | |
| | | 材料费补差 | | | | 元 | 0.001 | 1 | | 0 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 平面水磨石机 功率P(kW) P=3 | | | | 台班 | 0.0544 | 29.66 | | 1.61 | | | | | |
| | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200 | | | | 台班 | 0.0017 | 201.82 | | 0.34 | | | | | |
| 项目编码 | 011102001004 | | | 项目名称 | | | CT-06 行进盲道砖 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 212.36 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 020002-49换 | 陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S≤0.10 | 100m2 | 0.01 | 4452.21 | 9588.31 | 0 | 0 | 1459.35 | 44.5221 | 95.8831 | 0 | 0 | 14.5935 | | |
| 020002-13+020002-15*10换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm) | 100m2 | 0.01 | 1566.69 | 2645.44 | 0 | 34.31 | 479.4 | 15.6669 | 26.4544 | 0 | 0.3431 | 4.794 | | |
| 小计 | | | | | | | | | | 60.189 | 122.3375 | 0 | 0.3431 | 19.3875 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | 202.257100 |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 6.42936 | 1.3838 | | 8.9 | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 12.99877 | 1.3586 | | 17.66 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 24.52917 | 1.3711 | | 33.63 | | | | | |
| | 材料 | 石料切割锯片 | | | | 片 | 0.00287 | 18.2 | | 0.05 | | | | | |
| | | 白水泥 | | | | t | 0.00097 | 1052 | | 1.02 | | | | | |
| | | CT-06 行进盲道砖 | | | | m2 | 1.03 | 82.82 | | 85.3 | | | | | |
| | | 专用胶粘剂 | | | | kg | 4.59 | 2 | | 9.18 | | | | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.07248 | 3.77 | | 0.27 | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M20 | | | | m3 | 0.0383 | 668.3 | | 25.6 | | | | | |
| | | 素水泥浆 | | | | m3 | 0.00102 | 593.11 | | 0.6 | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.3051 | 1 | | 0.31 | | | | | |
| | | 材料费补差 | | | | 元 | 0.001 | 1 | | 0 | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200 | | | | 台班 | 0.0017 | 201.82 | | 0.34 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011102001005 | | | 项目名称 | | | CT-07 提示盲道砖 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 63.32 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 020002-49换 | 陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S≤0.10 | 100m2 | 0.01 | 4452.21 | 9588.31 | 0 | 0 | 1459.35 | 44.5221 | 95.8831 | 0 | 0 | 14.5935 | | |
| 020002-13+020002-15*10换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm) | 100m2 | 0.01 | 1566.69 | 2645.44 | 0 | 34.31 | 479.4 | 15.6669 | 26.4544 | 0 | 0.3431 | 4.794 | | |
| 小计 | | | | | | | | | | 60.189 | 122.3375 | 0 | 0.3431 | 19.3875 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | 202.257100 |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 6.42936 | 1.3838 | | 8.9 | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 12.99877 | 1.3586 | | 17.66 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 24.52917 | 1.3711 | | 33.63 | | | | | |
| | 材料 | 石料切割锯片 | | | | 片 | 0.00287 | 18.2 | | 0.05 | | | | | |
| | | 白水泥 | | | | t | 0.00097 | 1052 | | 1.02 | | | | | |
| | | CT-06 行进盲道砖 | | | | m2 | 1.03 | 82.82 | | 85.3 | | | | | |
| | | 专用胶粘剂 | | | | kg | 4.59 | 2 | | 9.18 | | | | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.07248 | 3.77 | | 0.27 | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M20 | | | | m3 | 0.0383 | 668.3 | | 25.6 | | | | | |
| | | 素水泥浆 | | | | m3 | 0.00102 | 593.11 | | 0.6 | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.3051 | 1 | | 0.31 | | | | | |
| | | 材料费补差 | | | | 元 | 0.001 | 1 | | 0 | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200 | | | | 台班 | 0.0017 | 201.82 | | 0.34 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011105006002 | | | 项目名称 | | | 踢1a- 不锈钢踢脚50mm高 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 13.5 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 020002-128换 | 金属踢脚线 | 100m | 0.01 | 558.8 | 1354.88 | 0 | 0 | 190.74 | 5.588 | 13.5488 | 0 | 0 | 1.9074 | | |
| 020003-7+020003-11*(-10)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm) | 100m2 | 0.0006 | 1085.66 | 452.78 | 0 | 0 | 261.6 | 0.651396 | 0.271668 | 0 | 0 | 0.15696 | | |
| 020003-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.0006 | 269.41 | 127.78 | 0 | 0 | 65.68 | 0.161646 | 0.076668 | 0 | 0 | 0.039408 | | |
| 020003-7+020003-11*(-10)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm) | 100m2 | 0.0006 | 1085.66 | 773.91 | 0 | 0 | 277.65 | 0.651396 | 0.464346 | 0 | 0 | 0.16659 | | |
| 020003-7+020003-11*(-15)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:5mm) | 100m2 | 0.0006 | 696.49 | 264.2 | 0 | 0 | 166.51 | 0.417894 | 0.15852 | 0 | 0 | 0.099906 | | |
| 020003-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.0006 | 269.41 | 127.78 | 0 | 0 | 65.68 | 0.161646 | 0.076668 | 0 | 0 | 0.039408 | | |
| 小计 | | | | | | | | | | 7.631978 | 14.59667 | 0 | 0 | 2.409672 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | 24.638320 |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 0.77444 | 1.3838 | | 1.07 | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 1.614087 | 1.3586 | | 2.19 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 2.946105 | 1.3711 | | 4.04 | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------------------|--------|------------------|----------|--------|-----------|----------|----------|
| 费用明细 | 材料 | 50mm1.5mm不锈钢踢脚线MT-10 | | m | 1.06 | 12.75 | 13.52 | | |
| | | 界面处理剂 | | kg | 0.05037 | 2.5 | 0.13 | | |
| | | 水 | | m3 | 0.000582 | 3.77 | 0 | | |
| | | 抹灰砂浆 M10(湿拌) | | m3 | 0.000584 | 386 | 0.23 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | | m3 | 0.000584 | 660.1 | 0.39 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | | m3 | 0.000292 | 450.55 | 0.13 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.042514 | 1 | 0.04 | | |
| | | 材料费补差 | | 元 | 0.00001 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.82 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011105006003 | | 项目名称 | 踢1a~ 不锈钢踢脚50mm高 | | 计量单位 | m | 工程量 | 1280.7 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 |
| 020002-128换 | 金属踢脚线 | 100m | 0.01 | 558.8 | 1354.88 | 0 | 0 | 190.74 | 5.588 |
| 020003-7+020003-11*(-10)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm) | 100m2 | 0.0006 | 1085.66 | 452.78 | 0 | 0 | 261.6 | 0.651396 |
| 020003-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.0006 | 269.41 | 127.78 | 0 | 0 | 65.68 | 0.161646 |
| 020003-7+020003-11*(-10)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm) | 100m2 | 0.0006 | 1085.66 | 773.91 | 0 | 0 | 277.65 | 0.651396 |
| 020003-7+020003-11*(-15)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:5mm) | 100m2 | 0.0006 | 696.49 | 264.2 | 0 | 0 | 166.51 | 0.417894 |
| 020003-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.0006 | 269.41 | 127.78 | 0 | 0 | 65.68 | 0.161646 |
| 020003-36换 | 9mm不燃基层板 (踢脚线如设计要求做胶合板基层:人工*1.2材料*1.2机械*1.2) | 100m2 | 0.001 | 1228.75 | 3605.95 | 0 | 337.94 | 473.39 | 1.22875 |
| 小计 | | | | | | | 8.860728 | 18.20262 | 0 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 30.284350 | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 0.901146 | 1.3838 | 1.25 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 1.892496 | 1.3586 | 2.57 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 3.429428 | 1.3711 | 4.7 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 圆钉 L=60mm | | kg | 0.00307 | 5.5 | 0.02 | | |
| | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | | 盒 | 0.000734 | 15 | 0.01 | | |
| | | 50mm1.5mm不锈钢踢脚线MT-10 | | m | 1.06 | 12.75 | 13.52 | | |
| | | 界面处理剂 | | kg | 0.050004 | 2.5 | 0.13 | | |
| | | 聚醋酸乙稀乳液 | | kg | 0.016808 | 8.35 | 0.14 | | |
| | | 水 | | m3 | 0.000578 | 3.77 | 0 | | |
| | | 抹灰砂浆 M10(湿拌) | | m3 | 0.00058 | 386 | 0.22 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | | m3 | 0.00058 | 660.1 | 0.38 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | | m3 | 0.00029 | 450.55 | 0.13 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.078151 | 1 | 0.08 | | |
| | | 材料费补差 | | 元 | 0.00001 | 1 | 0 | | |
| | | 9mm不燃板基层 | | m2 | 0.126 | 27 | 3.4 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.82 | 0 | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6 | | 台班 | 0.001614 | 209.38 | 0.34 | | |
| 项目编码 | 011105006004 | | 项目名称 | 踢1b~ 不锈钢踢脚100mm高 | | 计量单位 | m | 工程量 | 12 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 |
| 020002-128换 | 金属踢脚线 | 100m | 0.01 | 558.8 | 2189.06 | 0 | 0 | 232.45 | 5.588 |
| 020003-4 | 墙、柱面基层处理 混凝土面修补刮平 | 100m2 | 0.001 | 262.93 | 91 | 0 | 0 | 62.42 | 0.26293 |
| 小计 | | | | | | | 5.85093 | 21.9816 | 0 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 30.21945 | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 0.610683 | 1.3838 | 0.85 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 1.336567 | 1.3586 | 1.82 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 2.326639 | 1.3711 | 3.19 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 100mm1.5mm不锈钢踢脚线MT-13 | | m | 1.06 | 20.6 | 21.84 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | | m3 | 0.0002 | 450.55 | 0.09 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.0555 | 1 | 0.06 | | |
| | | 材料费补差 | | 元 | -0.00001 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011105006005 | | 项目名称 | 踢1b~ 不锈钢踢脚100mm高 | | 计量单位 | m | 工程量 | 150.61 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 |
| 020002-128换 | 金属踢脚线 | 100m | 0.01 | 558.8 | 2189.06 | 0 | 0 | 232.45 | 5.588 |
| 020003-4 | 墙、柱面基层处理 混凝土面修补刮平 | 100m2 | 0.001 | 262.93 | 91 | 0 | 0 | 62.42 | 0.26293 |
| 020003-36换 | 9mm不燃基层板 (踢脚线如设计要求做胶合板基层:人工*1.2材料*1.2机械*1.2) | 100m2 | 0.001 | 1228.75 | 3605.95 | 0 | 337.94 | 473.39 | 1.22875 |
| 小计 | | | | | | | 7.07968 | 25.58755 | 0 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 35.865480 | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 0.738769 | 1.3838 | 1.02 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 1.617409 | 1.3586 | 2.2 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 2.81519 | 1.3711 | 3.86 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 圆钉 L=60mm | | kg | 0.003069 | 5.5 | 0.02 | | |
| | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | | 盒 | 0.000734 | 15 | 0.01 | | |
| | | 100mm1.5mm不锈钢踢脚线MT-13 | | m | 1.06 | 20.6 | 21.84 | | |
| | | 聚醋酸乙稀乳液 | | kg | 0.016807 | 8.35 | 0.14 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | | m3 | 0.0002 | 450.55 | 0.09 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.091198 | 1 | 0.09 | | |
| | | 材料费补差 | | 元 | -0.00001 | 1 | 0 | | |
| | | 9mm不燃板基层 | | m2 | 0.125992 | 27 | 3.4 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6 | | 台班 | 0.001614 | 209.38 | 0.34 | | |
| | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011105006006 | | 项目名称 | 踢~不锈钢踢脚150mm高 | | 计量单位 | m | 工程量 | 661.34 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | |

工程量清单综合单价分析表

| 定额编号 | 名称 | 定额单位 | 数量 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | | | | | | |
|-------------------------|--|-------|-------|-------------------------------|---------|------|---------------|-----------|---------|----------|----------|--------|---------|-----------------|----|-----|--|--|--------|--|--|
| 020002-128换 | 金属踢脚线 | 100m | 0.01 | 558.8 | 6812.65 | 0 | 0 | 463.63 | 5.588 | 68.1265 | 0 | 0 | 4.6363 | | | | | | | | |
| 020003-36换 | 胶合板基层 墙面 (踢脚线如设计要求做胶合板基层:人工*1.2材料*1.2机械*1.2) | 100m2 | 0.002 | 1228.75 | 4827.65 | 0 | 337.94 | 534.47 | 2.4575 | 9.6553 | 0 | 0 | 0.67588 | 1.06894 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | 8.0455 | 77.7818 | 0 | 0.67588 | 5.70524 | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) 暂估合价(元) | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | | 元 | | 0.833045 | | 1.3838 | | 1.15 | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | | 1.824171 | | 1.3586 | | 2.48 | | | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | | 3.174822 | | 1.3711 | | 4.35 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 圆钉 L=60mm | | kg | | 0.005986 | | 5.5 | | 0.03 | | | | | | | | | |
| | | | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | | 盒 | | 0.001432 | | 15 | | 0.02 | | | | | | | | | |
| | | | | 12mm不燃基层板 | | m2 | | 0.245698 | | 36.6 | | 8.99 | | | | | | | | | |
| | | | | 230mmL1.5mm不锈钢踢脚线MT-05 | | m | | 1.06 | | 64.11 | | 67.96 | | | | | | | | | |
| | | | | 聚醋酸乙烯乳液 | | kg | | 0.032776 | | 8.35 | | 0.27 | | | | | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | | 0.263109 | | 1 | | 0.26 | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6 | | 台班 | | 0.003147 | | 209.38 | | 0.66 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011105006007 | | | 项目名称 | | | 踢-不锈钢踢脚150mm高 | | | 计量单位 | | | m | | | 工程量 | | | 195.71 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | | | | | | |
| 020002-128换 | 金属踢脚线 | 100m | 0.01 | 558.8 | 6812.65 | 0 | 0 | 463.63 | 5.588 | 68.1265 | 0 | 0 | 4.6363 | | | | | | | | |
| 020003-36换 | 胶合板基层 墙面 (踢脚线如设计要求做胶合板基层:人工*1.2材料*1.2机械*1.2) | 100m2 | 0.002 | 1228.75 | 4827.65 | 0 | 337.94 | 534.47 | 2.4575 | 9.6553 | 0 | 0 | 0.67588 | 1.06894 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | 8.0455 | 77.7818 | 0 | 0.67588 | 5.70524 | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) 暂估合价(元) | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | | 元 | | 0.833025 | | 1.3838 | | 1.15 | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | | 1.824127 | | 1.3586 | | 2.48 | | | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | | 3.174746 | | 1.3711 | | 4.35 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 圆钉 L=60mm | | kg | | 0.005985 | | 5.5 | | 0.03 | | | | | | | | | |
| | | | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | | 盒 | | 0.001432 | | 15 | | 0.02 | | | | | | | | | |
| | | | | 12mm不燃基层板 | | m2 | | 0.245678 | | 36.6 | | 8.99 | | | | | | | | | |
| | | | | 230mmL1.5mm不锈钢踢脚线MT-05 | | m | | 1.06 | | 64.11 | | 67.96 | | | | | | | | | |
| | | | | 聚醋酸乙烯乳液 | | kg | | 0.032773 | | 8.35 | | 0.27 | | | | | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | | 0.263102 | | 1 | | 0.26 | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6 | | 台班 | | 0.003147 | | 209.38 | | 0.66 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011108001002 | | | 项目名称 | | | 门槛石 | | | 计量单位 | | | m2 | | | 工程量 | | | 40.57 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | | | | | | |
| 020002-142换 | 门槛石材铺贴 | 100m2 | 0.01 | 8475.4 | 53139.5 | 0 | 0 | 4522.41 | 84.754 | 531.395 | 0 | 0 | 45.2241 | | | | | | | | |
| 020002-13+020002-15*10换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm) | 100m2 | 0.01 | 1492.87 | 1346.41 | 0 | 0 | 395.9 | 14.9287 | 13.4641 | 0 | 0 | 3.959 | | | | | | | | |
| 020002-20 | 细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30 | 100m2 | 0.01 | 1489.84 | 1465.72 | 0 | 3.42 | 401.43 | 14.8984 | 14.6572 | 0 | 0 | 0.0342 | 4.0143 | | | | | | | |
| 020002-144 | 楼地面石材晶面处理 | 100m2 | 0.01 | 2896.55 | 250.56 | 0 | 161.35 | 660.87 | 28.9655 | 2.5056 | 0 | 1.6135 | 6.6087 | | | | | | | | |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护层 | 100m2 | 0.01 | 352.81 | 676.69 | 0 | 0 | 111.49 | 3.5281 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1149 | | | | | | | | |
| 020002-146 | 楼地面石材底面刷保护层 光面 | 100m2 | 0.01 | 352.81 | 581.95 | 0 | 0 | 106.76 | 3.5281 | 5.8195 | 0 | 0 | 1.0676 | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | 150.6028 | 574.6083 | 0 | 1.6477 | 61.9886 | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) 暂估合价(元) | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | | 元 | | 16.00053 | | 1.3838 | | 22.14 | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | | 34.615257 | | 1.3586 | | 47.03 | | | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | | 59.39239 | | 1.3711 | | 81.43 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | ST-11-25mm深灰色石材 | | m2 | | 1.04 | | 490 | | 509.6 | | | | | | | | | |
| | | | | 石材保护液 | | kg | | 0.465 | | 27 | | 12.56 | | | | | | | | | |
| | | | | 专用胶粘剂 | | kg | | 10.23489 | | 2 | | 20.47 | | | | | | | | | |
| | | | | 晶面剂 | | kg | | 0.03938 | | 56 | | 2.21 | | | | | | | | | |
| | | | | 水 | | m3 | | 0.124411 | | 3.77 | | 0.47 | | | | | | | | | |
| | | | | 素水泥浆 | | m3 | | 0.00102 | | 593.11 | | 0.6 | | | | | | | | | |
| | | | | 普通预拌细石混凝土 C20, 骨料最大粒径10mm | | m3 | | 0.0303 | | 482.53 | | 14.62 | | | | | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | | 1.433 | | 1 | | 1.43 | | | | | | | | | |
| | | | | 材料费补差 | | 元 | | 0.001 | | 1 | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | 地面砂浆 M20(湿拌) | | m3 | | 0.030629 | | 413 | | 12.65 | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 平面水磨石机 功率P (kW) P=3 | | 台班 | | 0.0544 | | 29.66 | | 1.61 | | | | | | | | | |
| | | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | | 0 | | 201.82 | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | 混凝土振动器 平板式 | | 台班 | | 0.0024 | | 14.23 | | 0.03 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011502001001 | | | 项目名称 | | | 金属踢脚线 | | | 计量单位 | | | m | | | 工程量 | | | 24.45 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | | | | | | |
| 020006-41换 | 金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25<d≤50 | 100m | 0.01 | 456.18 | 2932.48 | 0 | 0 | 247.03 | 4.5618 | 29.3248 | 0 | 0 | 2.4703 | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | 4.5618 | 29.3248 | 0 | 0 | 2.4703 | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) 暂估合价(元) | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | | 元 | | 0.47548 | | 1.3838 | | 0.66 | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | | 1.04217 | | 1.3586 | | 1.42 | | | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | | 1.81455 | | 1.3711 | | 2.49 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 镀锌自攻螺钉 ST3×10mm | | 100个 | | 0.063 | | 1.46 | | 0.09 | | | | | | | | | |
| | | | | MT-15本色磨砂不锈钢(实心)1.5mm(128mm宽) | | m | | 1.06 | | 26.37 | | 27.95 | | | | | | | | | |
| | | | | 万能胶 | | kg | | 0.04032 | | 17.5 | | 0.71 | | | | | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | | 0.575 | | 1 | | 0.58 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 050201003001 | | | 项目名称 | | | 路牙铺设 | | | 计量单位 | | | m | | | 工程量 | | | 1660 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | | | | | | |
| 050009-31换 | 路牙 花岗岩 | m | 1 | 31.67 | 253.33 | 0 | 0.4 | 19.67 | 31.67 | 253.33 | 0 | 0.4 | 19.67 | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------|----------|--------------------------------|------------------|-----------|---------|----------|----------|-------------|----------|----------|
| 小计 | | | | | | 31.67 | 253.33 | 0 | 0.4 | 19.67 | 305.07 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费 | | | 元 | 5.49 | 1.3579 | 7.45 | | | | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 18.17 | 1.3326 | 24.21 | | | | | |
| | 材料 | 水 | | | m3 | 0.003 | 3.77 | 0.01 | | | | | |
| | | 干混砌筑砂浆 M7.5 | | | t | 0.018 | 275 | 4.95 | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | 元 | 10.91 | 1 | 10.91 | | | | | |
| | | ST-04C灰麻花岗岩 | | | m | 1.02 | 224.4 | 228.89 | | | | | |
| | | 普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5 | | | m3 | 0.02 | 428.78 | 8.58 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | 台班 | 0.002 | 201.82 | 0.4 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011204001001 | | | 项目名称 | 石材墙面1-ST02-暖色石材 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 2774.04 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-23 | 干挂石材型钢骨架 | t | 0.019 | 3536.02 | 4986.73 | 0 | 844.34 | 1084.19 | 67.18438 | 94.74787 | 0 | 16.04246 | 20.59961 |
| 020003-75换 | 背栓式干挂石材 密缝 | 100m2 | 0.01 | 11503.84 | 61893.41 | 0 | 0 | 5626.66 | 115.0384 | 618.9341 | 0 | 0 | 56.2666 |
| 020003-4 | 墙、柱面基层处理 混凝土面修补刮平 | 100m2 | 0.01 | 262.93 | 91 | 0 | 0 | 62.42 | 2.6293 | 0.91 | 0 | 0 | 0.6242 |
| 020002-144 | 楼地面石材晶面处理 | 100m2 | 0.01 | 2896.55 | 250.56 | 0 | 161.35 | 660.87 | 28.9655 | 2.5056 | 0 | 1.6135 | 6.6087 |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护层 | 100m2 | 0.01 | 352.81 | 676.69 | 0 | 0 | 111.49 | 3.5281 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1149 |
| 020002-146 | 楼地面石材底面刷保护层 光面 | 100m2 | 0.01 | 352.81 | 581.95 | 0 | 0 | 106.76 | 3.5281 | 5.8195 | 0 | 0 | 1.0676 |
| 020003-7+020003-11*(-15)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:5mm) | 100m2 | 0.01 | 696.49 | 264.2 | 0 | 0 | 166.51 | 6.9649 | 2.642 | 0 | 0 | 1.6651 |
| 020003-7+020003-11*(-10)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm) | 100m2 | 0.01 | 1085.66 | 773.91 | 0 | 0 | 277.65 | 10.8566 | 7.7391 | 0 | 0 | 2.7765 |
| 020003-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 269.41 | 127.77 | 0 | 0 | 65.68 | 2.6941 | 1.2777 | 0 | 0 | 0.6568 |
| 小计 | | | | | | 241.38938 | 741.34277 | 0 | 17.65596 | 91.38001 | 1091.768120 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | 元 | 25.017253 | 1.3838 | 34.62 | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | 元 | 55.028735 | 1.3586 | 74.76 | | | | | |
| | 高级技工人工费(装饰) | | | 元 | 93.700478 | 1.3711 | 128.47 | | | | | | |
| | 材料 | 型钢(综合) | | | t | 0.01908 | 4381 | 83.59 | | | | | |
| | | 不锈钢石材挂件 国产304 | | | 套 | 6.375 | 6.5 | 41.44 | | | | | |
| | | 不锈钢型材转接件 | | | kg | 1.73 | 23.5 | 40.66 | | | | | |
| | | 不锈钢石材背栓 | | | 个 | 6.375 | 2.5 | 15.94 | | | | | |
| | | 不锈钢螺栓 M8×30mm | | | 个 | 6.375 | 0.8 | 5.1 | | | | | |
| | | 不锈钢螺栓 M6×30mm | | | 个 | 6.375 | 0.45 | 2.87 | | | | | |
| | | 电焊条 E4303 φ2.5mm | | | kg | 0.421472 | 8.49 | 3.58 | | | | | |
| | | 25mm厚石材饰面板(成品)ST-02 | | | m2 | 1.03 | 490 | 504.7 | | | | | |
| | | 界面处理剂 | | | kg | 0.5 | 2.5 | 1.25 | | | | | |
| | | 石材保护液 | | | kg | 0.465 | 27 | 12.56 | | | | | |
| | | 氧气 | | | m3 | 0.097201 | 4.5 | 0.44 | | | | | |
| | | 乙炔气 | | | m3 | 0.0396 | 32 | 1.27 | | | | | |
| | | 云石胶 | | | kg | 0.1963 | 20 | 3.93 | | | | | |
| | | 晶面剂 | | | kg | 0.03938 | 56 | 2.21 | | | | | |
| | | 密封胶 | | | kg | 0.1025 | 12 | 1.23 | | | | | |
| | | 水 | | | m3 | 0.08413 | 3.77 | 0.32 | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | | | m3 | 0.0116 | 660.1 | 7.66 | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | | | m3 | 0.0078 | 450.55 | 3.51 | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | 元 | 4.130065 | 1 | 4.13 | | | | | |
| | 材料费补差 | | | 元 | 0 | 1 | 0 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | 台班 | 0 | 201.82 | 0 | | | | | |
| | | 平面水磨石机 功率P (kW) P=3 | | | 台班 | 0.0544 | 29.66 | 1.61 | | | | | |
| | | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | | 台班 | 0.086742 | 175.21 | 15.2 | | | | | |
| | 项目编码 | 011207001003 | | | 项目名称 | 墙面4装饰板-MT27-暖色铝板 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 736.92 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-245换 | 铝单板 墙面 | 100m2 | 0.01 | 5383.28 | 42297.29 | 0 | 0 | 3299.72 | 53.8328 | 422.9729 | 0 | 0 | 32.9972 |
| 020003-22 | 墙柱面饰面型钢板龙骨 | 100m2 | 0.01 | 1734.62 | 2305.82 | 0 | 52.56 | 500.6 | 17.3462 | 23.0582 | 0 | 0.5256 | 5.006 |
| 020003-7+020003-11*(-15)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:5mm) | 100m2 | 0.01 | 696.49 | 264.2 | 0 | 0 | 166.51 | 6.9649 | 2.642 | 0 | 0 | 1.6651 |
| 020003-7+020003-11*(-10)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm) | 100m2 | 0.01 | 1085.66 | 773.91 | 0 | 0 | 277.65 | 10.8566 | 7.7391 | 0 | 0 | 2.7765 |
| 020003-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 269.41 | 127.77 | 0 | 0 | 65.68 | 2.6941 | 1.2777 | 0 | 0 | 0.6568 |
| 小计 | | | | | | 91.6946 | 457.6899 | 0 | 0.5256 | 43.1016 | 593.011700 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | 元 | 9.71232 | 1.3838 | 13.44 | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | 元 | 20.301445 | 1.3586 | 27.58 | | | | | |
| | 高级技工人工费(装饰) | | | 元 | 36.95793 | 1.3711 | 50.67 | | | | | | |
| | 材料 | 型钢(综合) | | | t | 0.00428 | 4381 | 18.75 | | | | | |
| | | 电化角铝 25.4mm×2mm | | | m | 1.70243 | 6.5 | 11.07 | | | | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | | | 套 | 2.72 | 1.25 | 3.4 | | | | | |
| | | 铝拉铆钉 | | | 个 | 19.904 | 0.12 | 2.39 | | | | | |
| | | 电焊条 E4303 φ2.5mm | | | kg | 0.04065 | 8.49 | 0.35 | | | | | |
| | | MT-16-750*1500*3mm暖色铝板 | | | m2 | 1.06 | 384 | 407.04 | | | | | |
| | | 界面处理剂 | | | kg | 0.5 | 2.5 | 1.25 | | | | | |
| | | 玻璃胶 300ml | | | 支 | 0.03119 | 12 | 0.37 | | | | | |
| | | 水 | | | m3 | 0.00613 | 3.77 | 0.02 | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | | | m3 | 0.0116 | 660.1 | 7.66 | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | | | m3 | 0.0058 | 450.55 | 2.61 | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | 元 | 2.7822 | 1 | 2.78 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | 台班 | 0 | 201.82 | 0 | | | | | |
| | | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | | 台班 | 0.003 | 175.21 | 0.53 | | | | | |
| 项目编码 | 011204003002 | | | 项目名称 | 墙面5±50mm岩板(湿挂)有水空间-CT-02米白色岩板(| | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1411.81 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-137换 | 胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙 | 100m2 | 0.01 | 4412.84 | 25917.14 | 0 | 0 | 2267.12 | 44.1284 | 259.1714 | 0 | 0 | 22.6712 |
| 020003-7+020003-11*(-10)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm) | 100m2 | 0.01 | 1085.66 | 773.91 | 0 | 0 | 277.65 | 10.8566 | 7.7391 | 0 | 0 | 2.7765 |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|---|-------|---------|--------------|---------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----|---------|----------|------------|
| 020003-7+020003-11*(-15)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:5mm) | 100m2 | 0.01 | 696.49 | 264.2 | 0 | 0 | 166.51 | 6.9649 | 2.642 | 0 | 0 | 1.6651 | |
| 020003-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 269.41 | 127.77 | 0 | 0 | 65.68 | 2.6941 | 1.2777 | 0 | 0 | 0.6568 | |
| 小计 | | | | | | | | | 64.644 | 270.8302 | 0 | 0 | 27.7696 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 363.243800 |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | | 元 | 6.88979 | 1.3838 | | 9.53 | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 14.119105 | 1.3586 | | 19.18 | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 26.2035 | 1.3711 | | 35.93 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 白水泥 | | t | 0.00103 | 1052 | | 1.08 | | | | | | |
| | | CT-02-1600x3200*9mm米白色岩板(定制) | | m2 | 1.04 | 238 | | 247.52 | | | | | | |
| | | 界面处理剂 | | kg | 0.5 | 2.5 | | 1.25 | | | | | | |
| | | 专用脱粘剂 | | kg | 4.635 | 2 | | 9.27 | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.00833 | 3.77 | | 0.03 | | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | | m3 | 0.0116 | 660.1 | | 7.66 | | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | | m3 | 0.0058 | 450.55 | | 2.61 | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 1.4049 | 1 | | 1.4 | | | | | | |
| | | 材料费补差 | | 元 | 0.0001 | 1 | | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.82 | | 0 | | | | | | |
| | 项目编码 | 011204003003 | | | 项目名称 | 块料墙面-墙3岩板(干挂)±100mm | | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 142.73 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020003-165换 | 背栓式干挂陶瓷面砖 | 100m2 | 0.01 | 8303.23 | 48824.16 | 0 | 0 | 4268.75 | 83.0323 | 488.2416 | 0 | 0 | 42.6875 | |
| 020003-23 | 干挂石材型钢骨架 | t | 0.009 | 3536.02 | 4986.73 | 0 | 844.34 | 1084.19 | 31.82418 | 44.88057 | 0 | 7.59906 | 9.75771 | |
| 020003-7+020003-11*(-15)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:5mm) | 100m2 | 0.01 | 696.49 | 264.2 | 0 | 0 | 166.51 | 6.9649 | 2.642 | 0 | 0 | 1.6651 | |
| 020003-7+020003-11*(-10)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm) | 100m2 | 0.01 | 1085.66 | 773.91 | 0 | 0 | 277.65 | 10.8566 | 7.7391 | 0 | 0 | 2.7765 | |
| 020003-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 269.41 | 127.77 | 0 | 0 | 65.68 | 2.6941 | 1.2777 | 0 | 0 | 0.6568 | |
| 小计 | | | | | | | | | 135.37208 | 544.78097 | 0 | 7.59906 | 57.54361 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 745.295720 |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | | 元 | 13.898089 | 1.3838 | | 19.23 | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 29.473399 | 1.3586 | | 40.04 | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 52.924822 | 1.3711 | | 72.57 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 型钢(综合) | | t | 0.008481 | 4381 | | 37.16 | | | | | | |
| | | 不锈钢型材转接件 | | kg | 2.29 | 23.5 | | 53.82 | | | | | | |
| | | 不锈钢石材背栓 | | 个 | 8.4966 | 2.5 | | 21.24 | | | | | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ2.5mm | | kg | 0.187346 | 8.49 | | 1.59 | | | | | | |
| | | CT-031600x3200*9mm米黄色岩板(背面粘贴12mm铝蜂窝复合板)(成品) | | m2 | 1.04 | 390 | | 405.6 | | | | | | |
| | | 界面处理剂 | | kg | 0.5 | 2.5 | | 1.25 | | | | | | |
| | | 氧气 | | m3 | 0.043206 | 4.5 | | 0.19 | | | | | | |
| | | 乙炔气 | | m3 | 0.017602 | 32 | | 0.56 | | | | | | |
| | | 云石胶 | | kg | 0.1963 | 20 | | 3.93 | | | | | | |
| | | 密封胶 | | kg | 0.1025 | 12 | | 1.23 | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.00613 | 3.77 | | 0.02 | | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | | m3 | 0.0116 | 660.1 | | 7.66 | | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | | m3 | 0.0058 | 450.55 | | 2.61 | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 2.939615 | 1 | | 2.94 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.82 | | 0 | | | | | | |
| | | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | 台班 | 0.038557 | 175.21 | | 6.76 | | | | | | |
| 项目编码 | 011207001004 | | | 项目名称 | 墙面装饰板-(电梯门套) | | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 9.5 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020003-233换 | 金属装饰板 墙面 | 100m2 | 0.01 | 4408.87 | 27346.28 | 0 | 0 | 2337.71 | 44.0887 | 273.4628 | 0 | 0 | 23.3771 | |
| 020003-36换 | 胶合板基层 墙面 | 100m2 | 0.01 | 1023.96 | 4023.04 | 0 | 281.62 | 445.39 | 10.2396 | 40.2304 | 0 | 2.8162 | 4.4539 | |
| 020003-328 | 幕墙层间防火隔离层 防火岩棉 厚度T(mm) T=100 | 100m2 | 0.01 | 1085.09 | 5302.5 | 0 | 0 | 503.95 | 10.8509 | 53.025 | 0 | 0 | 5.0395 | |
| 020003-22换 | 墙柱面饰面型钢龙骨 | 100m2 | 0.01 | 1734.62 | 15614.24 | 0 | 52.56 | 1166.02 | 17.3462 | 156.1424 | 0 | 0.5256 | 11.6602 | |
| 小计 | | | | | | | | | 82.5254 | 522.8666 | 0 | 3.3418 | 44.5307 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 653.25850 |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | | 元 | 8.60597 | 1.3838 | | 11.91 | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 18.85898 | 1.3586 | | 25.62 | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 32.81638 | 1.3711 | | 44.99 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 型钢(综合) | | t | 0.033917 | 4381 | | 148.59 | | | | | | |
| | | 橡胶密封条 | | m | 2.499 | 2 | | 5 | | | | | | |
| | | 防火岩棉 δ=100.0mm 100kg/m3 | | m2 | 1.05 | 50 | | 52.5 | | | | | | |
| | | 自攻螺钉 M6×30mm | 100个 | 0.068 | 10 | 0.68 | | 0.68 | | | | | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | | 套 | 2.72 | 1.25 | | 3.4 | | | | | | |
| | | 不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm | | 套 | 3.4 | 2.5 | | 8.5 | | | | | | |
| | | 圆钉 L=60mm | | kg | 0.02558 | 5.5 | | 0.14 | | | | | | |
| | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | | 盒 | 0.00612 | 15 | | 0.09 | | | | | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ2.5mm | | kg | 0.04065 | 8.49 | | 0.35 | | | | | | |
| | | 12mm不燃基层板 | | m2 | 1.05 | 36.6 | | 38.43 | | | | | | |
| | | MT-10深灰色不锈钢1.5mm | | m2 | 1.01 | 255 | | 257.55 | | | | | | |
| | | 玻璃胶 300ml | | 支 | 0.03119 | 12 | | 0.37 | | | | | | |
| | | 聚醋酸乙烯乳液 | | kg | 0.14007 | 8.35 | | 1.17 | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 6.0922 | 1 | | 6.09 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | 台班 | 0.003 | 175.21 | | 0.53 | | | | | | |
| | 电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6 | | 台班 | 0.01345 | 209.38 | | 2.82 | | | | | | | |
| 项目编码 | 011207001005 | | | 项目名称 | 墙面装饰板-(电梯门头) | | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 11.2 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020003-233换 | 金属装饰板 墙面 | 100m2 | 0.01 | 4408.87 | 27346.28 | 0 | 0 | 2337.71 | 44.0887 | 273.4628 | 0 | 0 | 23.3771 | |
| 020003-36换 | 胶合板基层 墙面 | 100m2 | 0.01 | 1023.96 | 4023.04 | 0 | 281.62 | 445.39 | 10.2396 | 40.2304 | 0 | 2.8162 | 4.4539 | |
| 020003-36换 | 胶合板基层 墙面 (如设计要求多层基层板的,其余基层板:人工×0.8) | 100m2 | 0.01 | 819.17 | 4023.04 | 0 | 281.62 | 400.33 | 8.1917 | 40.2304 | 0 | 2.8162 | 4.0033 | |
| 020003-22换 | 墙柱面饰面型钢龙骨 | 100m2 | 0.01 | 1734.62 | 4874.4 | 0 | 52.56 | 629.03 | 17.3462 | 48.744 | 0 | 0.5256 | 6.2903 | |
| 小计 | | | | | | | | | 79.8662 | 402.6676 | 0 | 6.158 | 38.1246 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 526.81640 |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | | 元 | 8.328306 | 1.3838 | | 11.52 | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|-----------------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|----------|-----------|---------|-----------|------------|------------|---|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 18.251952 | 1.3586 | 24.8 | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 31.758652 | 1.3711 | 43.54 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 型钢(综合) | | | | t | 0.01 | 4381 | 43.81 | | | |
| | | 橡胶密封条 | | | | m | 2.499 | 2 | 5 | | | |
| | | 自攻螺钉 M6×30mm | | | | 100个 | 0.068 | 10 | 0.68 | | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | | | | 套 | 2.72 | 1.25 | 3.4 | | | |
| | | 不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm | | | | 套 | 3.4 | 2.5 | 8.5 | | | |
| | | 圆钉 L=60mm | | | | kg | 0.05116 | 5.5 | 0.28 | | | |
| | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | | | | 盒 | 0.01224 | 15 | 0.18 | | | |
| | | 电焊条 E4303 φ2.5mm | | | | kg | 0.04065 | 8.49 | 0.35 | | | |
| | | 12mm不燃基层板 | | | | m2 | 2.1 | 36.6 | 76.86 | | | |
| | | MT-10深灰色不锈钢1.5mm | | | | m2 | 1.01 | 255 | 257.55 | | | |
| | | 玻璃胶 300mL | | | | 支 | 0.03119 | 12 | 0.37 | | | |
| | | 聚醋酸乙稀乳液 | | | | kg | 0.28014 | 8.35 | 2.34 | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 3.346 | 1 | 3.35 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | 台班 | 0.003 | 175.21 | 0.53 | | | | |
| | | | | 电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6 | 台班 | 0.0269 | 209.38 | 5.63 | | | | |
| 项目编码 | 011207001006 | | 项目名称 | | 不锈钢饰面 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 383.58 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | |
| 020003-233 | 金属装饰板 墙面 | 100m2 | 0.01 | 4408.87 | 29757.02 | 0 | 0 | 2458.25 | 44.0887 | 297.5702 | 0 | |
| 020003-22 | 墙柱面饰面型钢龙骨 | 100m2 | 0.0069 | 1734.62 | 2305.82 | 0 | 52.56 | 500.6 | 11.968878 | 15.910158 | 0 | |
| 020003-36换 | 不燃基层板 墙面 | 100m2 | 0.0087 | 1023.96 | 33176.18 | 0 | 281.62 | 1903.05 | 8.908452 | 288.632766 | 0 | |
| 小计 | | | | | | | | | | 64.96603 | 602.113124 | 0 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 714.485087 | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 6.765518 | 1.3838 | 9.36 | | | |
| | 人工 | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 14.826347 | 1.3586 | 20.14 | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 25.799441 | 1.3711 | 35.37 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 型钢(综合) | | | | t | 0.002952 | 4381 | 12.93 | | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | | | | 套 | 1.875877 | 1.25 | 2.34 | | | |
| | | 电焊条 E4303 φ2.5mm | | | | kg | 0.028035 | 8.49 | 0.24 | | | |
| | | 玻璃胶 300mL | | | | 支 | 0.03119 | 12 | 0.37 | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 4.699969 | 1 | 4.7 | | | |
| | | 橡胶密封条 | | | | m | 2.499 | 2 | 5 | | | |
| | | 自攻螺钉 M6×30mm | | | | 100个 | 0.068 | 10 | 0.68 | | | |
| | | 不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm | | | | 套 | 3.4 | 2.5 | 8.5 | | | |
| | | 不锈钢装饰板(成品)MT-05 | | | | m2 | 1.01 | 278.75 | 281.54 | | | |
| | | 圆钉 L=60mm | | | | kg | 0.022052 | 5.5 | 0.12 | | | |
| | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | | | | 盒 | 0.005276 | 15 | 0.08 | | | |
| | | 聚醋酸乙稀乳液 | | | | kg | 0.120749 | 8.35 | 1.01 | | | |
| | | 不燃基层板 δ=12.5mm | | | | m2 | 2.262915 | 36.6 | 82.82 | | | |
| | | 15mm不燃板基层 | | | | m2 | 4.525829 | 44 | 199.14 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | 台班 | 0.002069 | 175.21 | 0.36 | | | |
| | | | | 电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6 | 台班 | 0.011595 | 209.38 | 2.43 | | | | |
| 项目编码 | 011207001007 | | 项目名称 | | 不锈钢饰面 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 113.51 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | |
| 020003-233 | 金属装饰板 墙面 | 100m2 | 0.01 | 4408.87 | 29757.02 | 0 | 0 | 2458.25 | 44.0887 | 297.5702 | 0 | |
| 020003-22 | 墙柱面饰面型钢龙骨 | 100m2 | 0.0069 | 1734.62 | 2305.82 | 0 | 52.56 | 500.6 | 11.968878 | 15.910158 | 0 | |
| 020003-36换 | 不燃基层板 墙面 | 100m2 | 0.0087 | 1023.96 | 33176.18 | 0 | 281.62 | 1903.05 | 8.908452 | 288.632766 | 0 | |
| 小计 | | | | | | | | | | 64.96603 | 602.113124 | 0 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 714.485087 | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 6.765438 | 1.3838 | 9.36 | | | |
| | 人工 | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 14.826173 | 1.3586 | 20.14 | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 25.799138 | 1.3711 | 35.37 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 型钢(综合) | | | | t | 0.002952 | 4381 | 12.93 | | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | | | | 套 | 1.875796 | 1.25 | 2.34 | | | |
| | | 电焊条 E4303 φ2.5mm | | | | kg | 0.028033 | 8.49 | 0.24 | | | |
| | | 玻璃胶 300mL | | | | 支 | 0.03119 | 12 | 0.37 | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 4.699873 | 1 | 4.7 | | | |
| | | 橡胶密封条 | | | | m | 2.499 | 2 | 5 | | | |
| | | 自攻螺钉 M6×30mm | | | | 100个 | 0.068 | 10 | 0.68 | | | |
| | | 不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm | | | | 套 | 3.4 | 2.5 | 8.5 | | | |
| | | 不锈钢装饰板(成品)MT-05 | | | | m2 | 1.01 | 278.75 | 281.54 | | | |
| | | 圆钉 L=60mm | | | | kg | 0.022051 | 5.5 | 0.12 | | | |
| | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | | | | 盒 | 0.005276 | 15 | 0.08 | | | |
| | | 聚醋酸乙稀乳液 | | | | kg | 0.120746 | 8.35 | 1.01 | | | |
| | | 不燃基层板 δ=12.5mm | | | | m2 | 2.262851 | 36.6 | 82.82 | | | |
| | | 15mm不燃板基层 | | | | m2 | 4.525703 | 44 | 199.13 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | 台班 | 0.002069 | 175.21 | 0.36 | | | |
| | | | | 电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6 | 台班 | 0.011594 | 209.38 | 2.43 | | | | |
| 项目编码 | 011208001001 | | 项目名称 | | 柱(梁)面装饰-圆柱面外包圆型柱铝板 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 173.7 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | |
| 020003-247换 | 铝单板 圆形柱、弧形梁面 | 100m2 | 0.01 | 6997.81 | 47622.28 | 0 | 0 | 3921.34 | 69.9781 | 476.2228 | 0 | |
| 020003-22 | 墙柱面饰面型钢龙骨 | 100m2 | 0.01 | 1734.62 | 2305.82 | 0 | 52.12 | 500.57 | 17.3462 | 23.0582 | 0 | |
| 小计 | | | | | | | | | | 87.3243 | 499.281 | 0 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 631.34560 | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 9.10754 | 1.3838 | 12.6 | | | |
| | 人工 | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 19.95422 | 1.3586 | 27.11 | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 34.72503 | 1.3711 | 47.61 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 型钢(综合) | | | | t | 0.00428 | 4381 | 18.75 | | | |
| | | 电化角铝 25.4mm×2mm | | | | m | 1.80682 | 6.5 | 11.74 | | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | | | | 套 | 2.72 | 1.25 | 3.4 | | | |
| | | 铝拉铆钉 | | | | 个 | 21.124 | 0.12 | 2.53 | | | |
| | | 电焊条 E4303 φ2.5mm | | | | kg | 0.04065 | 8.49 | 0.35 | | | |
| | | MT-22-3.0mm仿混凝土铝板(圆弧) | | | | m2 | 1.12 | 410 | 459.2 | | | |
| | | 玻璃胶 300mL | | | | 支 | 0.03119 | 12 | 0.37 | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 2.9317 | 1 | 2.93 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | 台班 | 0.002069 | 175.21 | 0.36 | | | |
| | | | | | 电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6 | 台班 | 0.011594 | 209.38 | 2.43 | | | |
| 项目编码 | 011208001001 | | 项目名称 | | 柱(梁)面装饰-圆柱面外包圆型柱铝板 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 173.7 | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|-----------------------|-------|---------------------------|-------------------------------|-----------|--------|------------|---------|----------|---------|-------------|------------|
| | 机械 | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | | 台班 | 0.003 | 173.74 | | 0.52 | | | | |
| 项目编码 | 011208001002 | | 项目名称 | | 柱(梁)面装饰-防火卷帘槽处仿混凝土铝板 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 43.43 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 |
| 020003-246换 | 铝单板 方形柱、梁面 | 100m2 | 0.01 | 6244.63 | 45942.19 | 0 | 0 | 3671.55 | 62.4463 | 459.4219 | 0 | 0 | 36.7155 |
| 020003-22 | 墙柱面饰面型钢龙骨 | 100m2 | 0.01 | 1734.62 | 2305.82 | 0 | 52.12 | 500.57 | 17.3462 | 23.0582 | 0 | 0.5212 | 5.0057 |
| 小计 | | | | | | | | | 79.7925 | 482.4801 | 0 | 0.5212 | 41.7212 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 604.515000 | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 8.32302 | 1.3838 | | 11.52 | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 18.23365 | 1.3586 | | 24.77 | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 31.72843 | 1.3711 | | 43.5 | | | | |
| | 材料 | | | 型钢(综合) | t | 0.00428 | 4381 | | 18.75 | | | | |
| | | | | 电化角铝 25.4mm×2mm | m | 1.76667 | 6.5 | | 11.48 | | | | |
| | | | | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 2.72 | 1.25 | | 3.4 | | | | |
| | | | | 铝拉铆钉 | 个 | 20.655 | 0.12 | | 2.48 | | | | |
| | | | | 电焊条 E4303 Φ2.5mm | kg | 0.04065 | 8.49 | | 0.35 | | | | |
| | | | | MT-22-3.0mm仿混凝土铝板 | m2 | 1.08 | 410 | | 442.8 | | | | |
| | | | | 玻璃胶 300ml | 支 | 0.03119 | 12 | | 0.37 | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 2.8481 | 1 | | 2.85 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | 台班 | 0.003 | 173.74 | | 0.52 | | | | |
| 项目编码 | 011302001006 | | 项目名称 | | 吊顶天棚-转换层 | | 计量单位 | t | 工程量 | 39.758 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 |
| 020004-157 | 天棚型钢转换层、反向支撑 | t | 1 | 4095.53 | 5084.2 | 0 | 800.71 | 1209.29 | 4095.53 | 5084.2 | 0 | 800.71 | 1209.29 |
| 小计 | | | | | | | | | 4095.53 | 5084.2 | 0 | 800.71 | 1209.29 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 11189.73000 | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 633.289 | 1.3838 | | 876.35 | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 925.168 | 1.3586 | | 1256.93 | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 1431.152 | 1.3711 | | 1962.25 | | | | |
| | 材料 | | | 型钢(综合) | t | 1.05 | 4381 | | 4600.05 | | | | |
| | | | | 不锈钢螺栓 M10×15mm | 个 | 146 | 0.55 | | 80.3 | | | | |
| | | | | 合金钢钻头 20mm | 个 | 2.5 | 35 | | 87.5 | | | | |
| | | | | 电焊条 E4303 Φ4.0mm | kg | 22.249 | 7.8 | | 173.54 | | | | |
| | | | | 氧气 | m3 | 5.33 | 4.5 | | 23.99 | | | | |
| | | | | 乙炔气 | m3 | 2.14 | 32 | | 68.48 | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 50.34 | 1 | | 50.34 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | 台班 | 4.57 | 175.21 | | 800.71 | | | | |
| 项目编码 | 011302001007 | | 项目名称 | | 吊顶天棚-双层9.5mm普通纸面石膏板(轻钢龙骨吊顶) | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 2170.85 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 |
| 020004-8 | 平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200 | 100m2 | 0.01 | 2309.78 | 2280.26 | 0 | 627.53 | 664.45 | 23.0978 | 22.8026 | 0 | 6.2753 | 6.6445 |
| 020004-34换 | 石膏板天棚基层 安装在龙骨上 | 100m2 | 0.01 | 1620.17 | 2137.42 | 0 | 0 | 463.47 | 16.2017 | 21.3742 | 0 | 0 | 4.6347 |
| 020004-34换 | 石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (如设计要求多层基层板的,其余基层板:人工×0.8) | 100m2 | 0.01 | 1296.14 | 2137.42 | 0 | 0 | 392.15 | 12.9614 | 21.3742 | 0 | 0 | 3.9215 |
| 小计 | | | | | | | | | 52.2609 | 65.551 | 0 | 6.2753 | 15.2007 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 139.287900 | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 5.448812 | 1.3838 | | 7.54 | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 11.942934 | 1.3586 | | 16.23 | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 20.782646 | 1.3711 | | 28.5 | | | | |
| | 材料 | | | 铁件(综合) | kg | 0.4 | 5.5 | | 2.2 | | | | |
| | | | | 自攻螺钉 M6×30mm | 100个 | 0.47352 | 10 | | 4.74 | | | | |
| | | | | 六角螺栓 | kg | 0.0183 | 6.32 | | 0.12 | | | | |
| | | | | 射钉 | 10个 | 0.153 | 1 | | 0.15 | | | | |
| | | | | 吊杆 | kg | 0.21965 | 5.5 | | 1.21 | | | | |
| | | | | 9.5mm耐水纸面石膏板 | m2 | 2.1 | 17.9 | | 37.59 | | | | |
| | | | | 轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级) | m2 | 1.05 | 18 | | 18.9 | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.649 | 1 | | 0.65 | | | | |
| | | | | 材料费补差 | 元 | 0.0001 | 1 | | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | 电动切割机 | 台班 | 0.02656 | 236.27 | | 6.28 | | | | | |
| 项目编码 | 011302001008 | | 项目名称 | | 天花2双层9.5mm耐水纸面石膏板(轻钢龙骨吊顶)-(卫生 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 532.5 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 |
| 020004-8 | 平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200 | 100m2 | 0.01 | 2309.78 | 2280.26 | 0 | 627.53 | 664.45 | 23.0978 | 22.8026 | 0 | 6.2753 | 6.6445 |
| 020004-34换 | 石膏板天棚基层 安装在龙骨上 | 100m2 | 0.01 | 1620.17 | 2137.42 | 0 | 0 | 463.47 | 16.2017 | 21.3742 | 0 | 0 | 4.6347 |
| 020004-34换 | 石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (如设计要求多层基层板的,其余基层板:人工×0.8) | 100m2 | 0.01 | 1296.14 | 2137.42 | 0 | 0 | 392.15 | 12.9614 | 21.3742 | 0 | 0 | 3.9215 |
| 小计 | | | | | | | | | 52.2609 | 65.551 | 0 | 6.2753 | 15.2007 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 139.28790 | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 5.448812 | 1.3838 | | 7.54 | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 11.942934 | 1.3586 | | 16.23 | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 20.782646 | 1.3711 | | 28.5 | | | | |
| | 材料 | | | 铁件(综合) | kg | 0.4 | 5.5 | | 2.2 | | | | |
| | | | | 自攻螺钉 M6×30mm | 100个 | 0.47352 | 10 | | 4.74 | | | | |
| | | | | 六角螺栓 | kg | 0.0183 | 6.32 | | 0.12 | | | | |
| | | | | 射钉 | 10个 | 0.153 | 1 | | 0.15 | | | | |
| | | | | 吊杆 | kg | 0.21965 | 5.5 | | 1.21 | | | | |
| | | | | 耐水纸面石膏板 δ=9.5mm | m2 | 1.05 | 17.9 | | 18.8 | | | | |
| | | | | 9.5mm耐水纸面石膏板 | m2 | 1.05 | 17.9 | | 18.8 | | | | |
| | | | | 轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级) | m2 | 1.05 | 18 | | 18.9 | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.649 | 1 | | 0.65 | | | | |
| | | | | 材料费补差 | 元 | 0.0001 | 1 | | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|-------|-------|------------------------------|----------|---------------------------|---------|---------|---------|----------|-----|---------|---------|
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | 电动切割机 | | | 台班 | 0.02656 | 236.27 | 6.28 | | | | |
| 项目编码 | 011302001009 | | | 项目名称 | | 吊顶天棚-天花3双层9.5mm不燃基层板(电梯厅) | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 9.66 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020004-93 | 金属方板天棚龙骨 不上人型 嵌入式(面层规格:mm) 600×600 | 100m2 | 0.01 | 2171.16 | 2297.86 | 0 | 533.5 | 628.51 | 21.7116 | 22.9786 | 0 | 5.335 | 6.2851 |
| 020004-34换 | 石膏板天棚基层 安装在龙骨上 | 100m2 | 0.01 | 1620.17 | 3346.39 | 0 | 0 | 523.92 | 16.2017 | 33.4639 | 0 | 0 | 5.2392 |
| 020004-34换 | 石膏板天棚基层 安装在龙骨上”(如设计要求多层基层板的,其余基层板:人工*0.8) | 100m2 | 0.01 | 1296.14 | 3346.39 | 0 | 0 | 452.6 | 12.9614 | 33.4639 | 0 | 0 | 4.526 |
| 小计 | | | | | | | | | 50.8747 | 89.9064 | 0 | 5.335 | 16.0503 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 人工 | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 5.305162 | 1.3838 | 7.34 | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 11.625444 | 1.3586 | 15.79 | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 20.231276 | 1.3711 | 27.74 | | | | | |
| | 材料 | | | 铁件(综合) | kg | 0.15 | 5.5 | 0.83 | | | | | |
| | | | | 自攻螺钉 M6×30mm | 100个 | 0.47352 | 10 | 4.74 | | | | | |
| | | | | 六角螺栓 | kg | 0.0158 | 6.32 | 0.1 | | | | | |
| | | | | 吊杆 | kg | 0.23295 | 5.5 | 1.28 | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.8901 | 1 | 0.89 | | | | | |
| | | | | 材料费补差 | 元 | 0.0001 | 1 | 0 | | | | | |
| | | | | 不燃基层板 6~9.5mm | m2 | 2.1 | 29.3 | 61.53 | | | | | |
| | | | | 半圆头螺钉(综合) | 10个 | 0.44798 | 2.5 | 1.12 | | | | | |
| | | | | 铝合金方板龙骨不上人型 600mm×600mm(嵌入式) | m2 | 1.05 | 18.5 | 19.43 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 电动切割机 | 台班 | 0.02258 | 236.27 | 5.33 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011302001010 | | | 项目名称 | | 吊顶天棚-天花3吊顶 | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 1380.41 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020004-93 | 金属方板天棚龙骨 不上人型 嵌入式(面层规格:mm) 600×600 | 100m2 | 0.01 | 2171.16 | 2297.86 | 0 | 533.5 | 628.51 | 21.7116 | 22.9786 | 0 | 5.335 | 6.2851 |
| 020004-109换 | 金属方板 嵌入式(平板) 安装在龙骨上 | 100m2 | 0.01 | 2373.65 | 36009.03 | 0 | 0 | 2322.89 | 23.7365 | 360.0903 | 0 | 0 | 23.2289 |
| 小计 | | | | | | | | | 45.4481 | 383.0689 | 0 | 5.335 | 29.514 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 人工 | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 4.74091 | 1.3838 | 6.56 | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 10.38372 | 1.3586 | 14.11 | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 18.07333 | 1.3711 | 24.78 | | | | | |
| | 材料 | | | 铁件(综合) | kg | 0.15 | 5.5 | 0.83 | | | | | |
| | | | | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 1.09 | 1.25 | 1.36 | | | | | |
| | | | | 六角螺栓 | kg | 0.0158 | 6.32 | 0.1 | | | | | |
| | | | | 半圆头螺钉(综合) | 10个 | 0.44798 | 2.5 | 1.12 | | | | | |
| | | | | 吊杆 | kg | 0.23295 | 5.5 | 1.28 | | | | | |
| | | | | MT-02-2.5mm白色铝板 | m2 | 1.05 | 338 | 354.9 | | | | | |
| | | | | 铝合金幕墙收口条板 | m2 | 0.05 | 5.25 | 0.26 | | | | | |
| | | | | 铝合金方板龙骨不上人型 600mm×600mm(嵌入式) | m2 | 1.05 | 18.5 | 19.43 | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 3.7928 | 1 | 3.79 | | | | | |
| | | | | 材料费补差 | 元 | 0.0001 | 1 | 0 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 电动切割机 | 台班 | 0.02258 | 236.27 | 5.33 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011302001011 | | | 项目名称 | | 吊顶天棚-MT-01 白色微孔蜂窝铝板 | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 8038.14 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020004-93 | 金属方板天棚龙骨 不上人型 嵌入式(面层规格:mm) 600×600 | 100m2 | 0.01 | 2171.16 | 2297.86 | 0 | 533.5 | 628.51 | 21.7116 | 22.9786 | 0 | 5.335 | 6.2851 |
| 020004-109换 | 金属方板 嵌入式(平板) 安装在龙骨上 | 100m2 | 0.01 | 2373.65 | 42584.13 | 0 | 0 | 2651.65 | 23.7365 | 425.8413 | 0 | 0 | 26.5165 |
| 小计 | | | | | | | | | 45.4481 | 448.8199 | 0 | 5.335 | 32.8016 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 人工 | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 4.74091 | 1.3838 | 6.56 | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 10.38372 | 1.3586 | 14.11 | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 18.07333 | 1.3711 | 24.78 | | | | | |
| | 材料 | | | 铁件(综合) | kg | 0.15 | 5.5 | 0.83 | | | | | |
| | | | | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 1.09 | 1.25 | 1.36 | | | | | |
| | | | | 六角螺栓 | kg | 0.0158 | 6.32 | 0.1 | | | | | |
| | | | | 半圆头螺钉(综合) | 10个 | 0.44798 | 2.5 | 1.12 | | | | | |
| | | | | 吊杆 | kg | 0.23295 | 5.5 | 1.28 | | | | | |
| | | | | MT-01白色微孔蜂窝铝板 | m2 | 1.05 | 400 | 420 | | | | | |
| | | | | 铝合金幕墙收口条板 | m2 | 0.05 | 5.25 | 0.26 | | | | | |
| | | | | 铝合金方板龙骨不上人型 600mm×600mm(嵌入式) | m2 | 1.05 | 18.5 | 19.43 | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 4.4438 | 1 | 4.44 | | | | | |
| | | | | 材料费补差 | 元 | 0.0001 | 1 | 0 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 电动切割机 | 台班 | 0.02258 | 236.27 | 5.33 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011302001012 | | | 项目名称 | | 吊顶天棚-MT-07 黄色铝板 | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 20.2 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020004-93 | 金属方板天棚龙骨 不上人型 嵌入式(面层规格:mm) 600×600 | 100m2 | 0.01 | 2171.16 | 2297.86 | 0 | 533.5 | 628.51 | 21.7116 | 22.9786 | 0 | 5.335 | 6.2851 |
| 020004-109换 | 金属方板 嵌入式(平板) 安装在龙骨上 | 100m2 | 0.01 | 2373.65 | 32615.43 | 0 | 0 | 2153.21 | 23.7365 | 326.1543 | 0 | 0 | 21.5321 |
| 小计 | | | | | | | | | 45.4481 | 349.1329 | 0 | 5.335 | 27.8172 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 人工 | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 4.74091 | 1.3838 | 6.56 | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 10.38372 | 1.3586 | 14.11 | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 18.07333 | 1.3711 | 24.78 | | | | | |
| | | | | 铁件(综合) | kg | 0.15 | 5.5 | 0.83 | | | | | |
| | | | | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 1.09 | 1.25 | 1.36 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------|-------------------------------|---------------|--------------|---------------------------|-------------------------|----------|---------|--------------------------|----------|--------|--------|---------|---------|-----|--------|--------|--|
| 费用明细 | 材料 | 六角螺栓 | kg | 0.0158 | 6.32 | 0.1 | | | | | | | | | | | | |
| | | 半圆头螺钉 (综合) | 10个 | 0.44798 | 2.5 | 1.12 | | | | | | | | | | | | |
| | | 吊杆 | kg | 0.23295 | 5.5 | 1.28 | | | | | | | | | | | | |
| | | 铝合金靠墙收口条板 | m2 | 0.05 | 5.25 | 0.26 | | | | | | | | | | | | |
| | | 铝合金方板龙骨不上人型 600mm×600mm (嵌入式) | m2 | 1.05 | 18.5 | 19.43 | | | | | | | | | | | | |
| | | 其它材料费 (按百分比计算) | 元 | 3.4568 | 1 | 3.46 | | | | | | | | | | | | |
| | | 材料费补差 | 元 | 0.0001 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | MT-07 黄色铝板 | m2 | 1.05 | 306 | 321.3 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动切割机 | 台班 | 0.02258 | 236.27 | 5.33 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011406001004 | | | 项目名称 | | 抹灰面油漆-柱2a清水混凝土保护层(钢结构柱) | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 167.97 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | |
| 020005-158换 | 室外墙柱面 真石漆 | 100m2 | 0.01 | 4975.15 | 16195.64 | 0 | 157.63 | 1915.38 | 49.7515 | 161.9564 | 0 | 1.5763 | 19.1538 | | | | | |
| 020005-107 | 室内墙柱面 水性封闭底漆 每遍 | 100m2 | 0.01 | 592.89 | 146.41 | 0 | 0 | 137.82 | 5.9289 | 1.4641 | 0 | 0 | 1.3782 | | | | | |
| 020005-101换 | 室内墙柱面 满刮腻子二遍 | 100m2 | 0.01 | 1378.18 | 373.4 | 0 | 0 | 322.01 | 13.7818 | 3.734 | 0 | 0 | 3.2201 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 69.4622 | 167.1545 | 0 | 1.5763 | 23.7521 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 261.945100 | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 人工 | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | | 普人工工费(装饰) | | 元 | | 7.24256 | | 1.3838 | | 10.02 | | | | | | | |
| | | | 技工人工工费(装饰) | | 元 | | 15.87131 | | 1.3586 | | 21.56 | | | | | | | |
| | | | 高级技工人工工费(装饰) | | 元 | | 27.62544 | | 1.3711 | | 37.88 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 砂纸 | | 张 | | 0.06 | | 0.48 | | 0.03 | | | | | | | |
| | | | 醇酸清漆 | | kg | | 0.277 | | 14.5 | | 4.02 | | | | | | | |
| | | | 腻子粉(成品) | | kg | | 2.041 | | 1.8 | | 3.67 | | | | | | | |
| | | | 耐水抗碱腻子(成品) | | kg | | 2.0412 | | 1.8 | | 3.67 | | | | | | | |
| | | | 真石面漆 | | kg | | 0.312 | | 8 | | 2.5 | | | | | | | |
| | | | 醇酸稀释剂 | | kg | | 0.031 | | 13 | | 0.4 | | | | | | | |
| | | | 水 | | m3 | | 0.00191 | | 3.77 | | 0.01 | | | | | | | |
| | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | | 1.655 | | 1 | | 1.66 | | | | | | | |
| | | | 材料费补差 | | 元 | | 0.0001 | | 1 | | 0 | | | | | | | |
| | | | 水性封闭底漆 | | kg | | 0.12 | | 12 | | 1.44 | | | | | | | |
| | | | 仿清水混凝土面漆 | | kg | | 4.16 | | 36 | | 149.76 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 机械 | | 电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=1 | | 台班 | | 0.007 | | 225.19 | | 1.58 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011406001005 | | | 项目名称 | | 抹灰面油漆-柱2b清水混凝土保护层(混凝土柱) | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 391.94 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | |
| 020005-158换 | 室外墙柱面 真石漆 | 100m2 | 0.01 | 4975.15 | 16195.64 | 0 | 157.63 | 1915.38 | 49.7515 | 161.9564 | 0 | 1.5763 | 19.1538 | | | | | |
| 020005-107 | 室内墙柱面 水性封闭底漆 每遍 | 100m2 | 0.01 | 592.89 | 146.41 | 0 | 0 | 137.82 | 5.9289 | 1.4641 | 0 | 0 | 1.3782 | | | | | |
| 020005-101换 | 室内墙柱面 满刮腻子二遍 | 100m2 | 0.01 | 1378.18 | 373.4 | 0 | 0 | 322.01 | 13.7818 | 3.734 | 0 | 0 | 3.2201 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 69.4622 | 167.1545 | 0 | 1.5763 | 23.7521 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 261.945100 | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 人工 | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | | 普人工工费(装饰) | | 元 | | 7.24256 | | 1.3838 | | 10.02 | | | | | | | |
| | | | 技工人工工费(装饰) | | 元 | | 15.87131 | | 1.3586 | | 21.56 | | | | | | | |
| | | | 高级技工人工工费(装饰) | | 元 | | 27.62544 | | 1.3711 | | 37.88 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 砂纸 | | 张 | | 0.06 | | 0.48 | | 0.03 | | | | | | | |
| | | | 醇酸清漆 | | kg | | 0.277 | | 14.5 | | 4.02 | | | | | | | |
| | | | 腻子粉(成品) | | kg | | 2.041 | | 1.8 | | 3.67 | | | | | | | |
| | | | 耐水抗碱腻子(成品) | | kg | | 2.0412 | | 1.8 | | 3.67 | | | | | | | |
| | | | 真石面漆 | | kg | | 0.312 | | 8 | | 2.5 | | | | | | | |
| | | | 醇酸稀释剂 | | kg | | 0.031 | | 13 | | 0.4 | | | | | | | |
| | | | 水 | | m3 | | 0.00191 | | 3.77 | | 0.01 | | | | | | | |
| | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | | 1.655 | | 1 | | 1.66 | | | | | | | |
| | | | 材料费补差 | | 元 | | 0.0001 | | 1 | | 0 | | | | | | | |
| | | | 仿清水混凝土面漆 | | kg | | 4.16 | | 36 | | 149.76 | | | | | | | |
| | | | 水性封闭底漆 | | kg | | 0.12 | | 12 | | 1.44 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 机械 | | 电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=1 | | 台班 | | 0.007 | | 225.19 | | 1.58 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011406001006 | | | 项目名称 | | 抹灰面油漆-天花2防水无机涂料 | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 1555.76 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | |
| 020005-103换 | 天棚面 满刮腻子 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1791.02 | 410.54 | 0 | 0 | 414.74 | 17.9102 | 4.1054 | 0 | 0 | 4.1474 | | | | | |
| 020005-108 | 天棚面 水性封闭底漆 每遍 | 100m2 | 0.01 | 770.29 | 160.95 | 0 | 0 | 177.59 | 7.7029 | 1.6095 | 0 | 0 | 1.7759 | | | | | |
| 020005-139换 | 天棚面 内墙涂料 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1014.59 | 294.07 | 0 | 0 | 238.01 | 10.1459 | 2.9407 | 0 | 0 | 2.3801 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 35.759 | 8.6556 | 0 | 0 | 8.3034 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 52.718000 | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 人工 | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | | 普人工工费(装饰) | | 元 | | 3.72791 | | 1.3838 | | 5.16 | | | | | | | |
| | | | 技工人工工费(装饰) | | 元 | | 8.17136 | | 1.3586 | | 11.1 | | | | | | | |
| | | | 高级技工人工工费(装饰) | | 元 | | 14.22116 | | 1.3711 | | 19.5 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 砂纸 | | 张 | | 0.14 | | 0.48 | | 0.07 | | | | | | | |
| | | | 耐水腻子(成品) | | kg | | 2.24532 | | 1.8 | | 4.04 | | | | | | | |
| | | | 水性封闭底漆 | | kg | | 0.132 | | 12 | | 1.58 | | | | | | | |
| | | | 水 | | m3 | | 0.00113 | | 3.77 | | 0 | | | | | | | |
| | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | | 0.0856 | | 1 | | 0.09 | | | | | | | |
| | | | 材料费补差 | | 元 | | -0.0001 | | 1 | | 0 | | | | | | | |
| | | | 白色防水无机涂料涂饰 | | kg | | 0.28729 | | 10 | | 2.87 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 项目编码 | 011406001007 | | | 项目名称 | | 抹灰面油漆-天花5无机涂料(遇水空腔及地下层时) | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 1365.2 | |
| | | | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 020005-103换 | 天棚面 满刮腻子 二遍 | | 100m2 | 0.01 | 1791.02 | 410.54 | 0 | 0 | 414.74 | 17.9102 | 4.1054 | 0 | 0 | 4.1474 | | | | |
| 020005-108换 | 天棚面 水性封闭底漆 每遍 | | 100m2 | 0.01 | 770.29 | 160.95 | 0 | 0 | 177.59 | 7.7029 | 1.6095 | 0 | 0 | 1.7759 | | | | |
| 020005-139换 | 天棚面 内墙涂料 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1014.59 | 294.07 | 0 | 0 | 238.01 | 10.1459 | 2.9407 | 0 | 0 | 2.3801 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 35.759 | 8.6556 | 0 | 0 | 8.3034 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 52.718000 | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 人工 | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | | 普人工工费(装饰) | | 元 | | 3.72791 | | 1.3838 | | 5.16 | | | | | | | |
| | | | 技工人工工费(装饰) | | 元 | | 8.17136 | | 1.3586 | | 11.1 | | | | | | | |
| | | | 高级技工人工工费(装饰) | | 元 | | 14.22116 | | 1.3711 | | 19.5 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 砂纸 | | 张 | | 0.14 | | 0.48 | | 0.07 | | | | | | | |
| | | | 耐水腻子(成品) | | kg | | 2.24532 | | 1.8 | | 4.04 | | | | | | | |
| | | | 水性封闭底漆 | | kg | | 0.132 | | 12 | | 1.58 | | | | | | | |
| | | | 水 | | m3 | | 0.00113 | | 3.77 | | 0 | | | | | | | |
| | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | | 0.0856 | | 1 | | 0.09 | | | | | | | |
| | | | 材料费补差 | | 元 | | -0.0001 | | 1 | | 0 | | | | | | | |
| | | | 白色防水无机涂料涂饰 | | kg | | 0.28729 | | 10 | | 2.87 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------|-----------------------|--------|----------|----------------------|---------------------|-------|--------|------------|-------------|-------------|----------|-----------|
| 费用明细 | 材料 | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 14.22116 | 1.3711 | 19.5 | | | | | | |
| | | 砂纸 | | 张 | 0.14 | 0.48 | 0.07 | | | | | | |
| | | 耐水腻子(成品) | | kg | 2.24532 | 1.8 | 4.04 | | | | | | |
| | | 深灰色无机涂料底漆 | | kg | 0.132 | 12 | 1.58 | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.00113 | 3.77 | 0 | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.0856 | 1 | 0.09 | | | | | | |
| | | 材料费补差 | | 元 | -0.0001 | 1 | 0 | | | | | | |
| | | 深灰色无机涂料涂饰 | | kg | 0.28729 | 10 | 2.87 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010805007002 | | | 项目名称 | 复合材料门-H-DS29业务用房门 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 5.06 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-1换 | 成品复合木门安装 门扇 | 100m2 | 0.01 | 4190.34 | 104007.93 | 0 | 0 | 6122.7 | 41.9034 | 1040.0793 | 0 | 0 | 61.227 |
| 020001-98 | 闭门器安装 明装 | 10个 | 0.1 | 209.43 | 703.5 | 0 | 0 | 81.27 | 20.943 | 70.35 | 0 | 0 | 8.127 |
| 020001-89 | 锁安装 执手锁 | 10把 | 0.1 | 176.66 | 2010 | 0 | 0 | 139.38 | 17.666 | 201 | 0 | 0 | 13.938 |
| 020001-67换 | 门窗套 基层板 安装在墙面上 | 10m2 | 0.07 | 168.81 | 550 | 0 | 0 | 64.66 | 11.8167 | 38.5 | 0 | 0 | 4.5262 |
| 020001-69换 | 门窗套 面层 木质饰面板 | 10m2 | 0.07 | 237.96 | 3110.8 | 0 | 0 | 207.92 | 16.6572 | 217.756 | 0 | 0 | 14.5544 |
| 020003-22 | 墙柱面饰面型钢龙骨 | 100m2 | 0.0001 | 1734.62 | 2305.82 | 0 | 52.56 | 500.6 | 0.173462 | 0.230582 | 0 | 0.005256 | 0.05006 |
| 小计 | | | | | | | | | 109.159762 | 1567.915882 | 0 | 0.005256 | 102.42266 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 1779.503560 | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 17.428237 | 1.3838 | | 24.12 | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 35.248497 | 1.3586 | | 47.89 | | | | | |
| | 材料 | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 7.962315 | 1.3711 | | 10.92 | | | | | |
| | | 型钢(综合) | | t | 0.000008 | 4381 | | 0.04 | | | | | |
| | | 不锈钢合页 | | 个 | 1.5873 | 7.5 | | 11.9 | | | | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | | 套 | 0.005375 | 1.25 | | 0.01 | | | | | |
| | | 执手锁 | | 把 | 0.395257 | 200 | | 79.05 | | | | | |
| | | 闭门器 | | 套 | 0.395257 | 70 | | 27.67 | | | | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ2.5mm | | kg | 0.00008 | 8.49 | | 0 | | | | | |
| | | 杉木板材(综合) | | m3 | 0.000126 | 2200 | | 0.28 | | | | | |
| | | PL-08木质HPL板饰面门套 | | m2 | 0.695652 | 280 | | 194.78 | | | | | |
| | | H-DS29业务用房门 | | m2 | 1 | 1023 | | 1023 | | | | | |
| | | 防腐油 | | kg | 0.378688 | 31.5 | | 11.93 | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 7.830315 | 1 | | 7.83 | | | | | |
| | 9mm不燃板基层 | | m2 | 0.829723 | 27 | | 22.4 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | 台班 | 0.000006 | 175.21 | | 0 | | | | | |
| 项目编码 | 010805007003 | | | 项目名称 | 复合材料门H-D-S4-业务用房卫生间门 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 31.28 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-1换 | 成品复合木门安装 门扇 | 100m2 | 0.01 | 4190.34 | 104007.93 | 0 | 0 | 6122.7 | 41.9034 | 1040.0793 | 0 | 0 | 61.227 |
| 020003-22 | 墙柱面饰面型钢龙骨 | 100m2 | 0.01 | 1734.62 | 2305.82 | 0 | 52.56 | 500.6 | 17.3462 | 23.0582 | 0 | 0.5256 | 5.006 |
| 020001-69换 | 门窗套 面层 木质饰面板 | 10m2 | 0.023 | 237.96 | 3110.8 | 0 | 0 | 207.92 | 5.47308 | 71.5484 | 0 | 0 | 4.78216 |
| 020001-68换 | 门窗套 基层板 安装在龙骨上 | 10m2 | 0.023 | 103.01 | 524.84 | 0 | 0 | 48.92 | 2.36923 | 12.07132 | 0 | 0 | 1.12516 |
| 020001-89 | 锁安装 执手锁 | 10把 | 0.1 | 176.66 | 2010 | 0 | 0 | 139.38 | 17.666 | 201 | 0 | 0 | 13.938 |
| 020001-98 | 闭门器安装 明装 | 10个 | 0.1 | 209.43 | 703.5 | 0 | 0 | 81.27 | 20.943 | 70.35 | 0 | 0 | 8.127 |
| 小计 | | | | | | | | | 105.70091 | 1418.10722 | 0 | 0.5256 | 94.20532 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 1618.539050 | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 15.935854 | 1.3838 | | 22.05 | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 30.937131 | 1.3586 | | 42.03 | | | | | |
| | 材料 | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 12.977751 | 1.3711 | | 17.79 | | | | | |
| | | 型钢(综合) | | t | 0.00428 | 4381 | | 18.75 | | | | | |
| | | 不锈钢合页 | | 个 | 1.5873 | 7.5 | | 11.9 | | | | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | | 套 | 2.72 | 1.25 | | 3.4 | | | | | |
| | | 执手锁 | | 把 | 0.383632 | 200 | | 76.73 | | | | | |
| | | 闭门器 | | 套 | 0.383632 | 70 | | 26.85 | | | | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ2.5mm | | kg | 0.04065 | 8.49 | | 0.35 | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 7.079995 | 1 | | 7.08 | | | | | |
| | | PL-07木质HPL板饰面(成品) | | m2 | 0.252142 | 280 | | 70.6 | | | | | |
| | | 业务用房卫生间门门扇(成品) | | m2 | 1 | 1023 | | 1023 | | | | | |
| | 15mm不燃板基层 | | m2 | 0.270709 | 44 | | 11.91 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | 台班 | 0.003 | 175.21 | | 0.53 | | | | | |
| 项目编码 | 010808004001 | | | 项目名称 | 门头一业务用房卫生间门 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 9.8 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-69换 | 门窗套 面层 木质饰面板 | 10m2 | 0.1 | 237.96 | 3110.8 | 0 | 0 | 207.92 | 23.796 | 311.08 | 0 | 0 | 20.792 |
| 020001-67换 | 门窗套 基层板 安装在墙面上 | 10m2 | 0.1 | 168.81 | 906.01 | 0 | 0 | 82.46 | 16.881 | 90.601 | 0 | 0 | 8.246 |
| 小计 | | | | | | | | | 40.677 | 401.681 | 0 | 0 | 29.038 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 471.3960 | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 7.312 | 1.3838 | | 10.12 | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 18.3241 | 1.3586 | | 24.9 | | | | | |
| | 材料 | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 4.1308 | 1.3711 | | 5.66 | | | | | |
| | | 杉木板材(综合) | | m3 | 0.0002 | 2200 | | 0.44 | | | | | |
| | | 防腐油 | | kg | 0.5988 | 31.5 | | 18.86 | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 3.531 | 1 | | 3.53 | | | | | |
| | | PL-07木质HPL板 | | m2 | 1.1 | 280 | | 308 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 010805007004 | | | 项目名称 | 复合材料门-E-DS7第三卫生间推拉门 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 10.12 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-38换 | 成品电子感应自动门安装 | 樘 | 1 | 1358.79 | 4479.23 | 0 | 0 | 523.03 | 1358.79 | 4479.23 | 0 | 0 | 523.03 |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------|----------------------------------|-------|----------|--------------------|------------------|------------|---------|----------|------------|------------|---------|---------|-----------|
| 020001-69换 | 门窗套 面层 木质饰面板 | 10m2 | 0.098 | 237.96 | 3110.8 | 0 | 0 | 0 | 207.92 | 23.32008 | 304.8584 | 0 | 0 | 20.37616 |
| 020001-68换 | 门窗套 基层板 安装在龙骨上 | 10m2 | 0.098 | 103.01 | 322.06 | 0 | 0 | 0 | 38.78 | 10.09498 | 31.56188 | 0 | 0 | 3.80044 |
| 020003-20 | 墙柱面饰面轻钢龙骨 | 100m2 | 0.01 | 1925.12 | 3967.95 | 0 | 0 | 0 | 622.12 | 19.2512 | 39.6795 | 0 | 0 | 6.2212 |
| 020001-107 | 吊轨安装 | 10m | 0.03 | 74.73 | 854.25 | 0 | 0 | 0 | 59.16 | 2.2419 | 25.6275 | 0 | 0 | 1.7748 |
| 020001-60 | 钢架制作、安装 | t | 0.1 | 2346.05 | 4595.48 | 0 | 203.24 | 759.76 | 234.605 | 459.548 | 0 | 20.324 | 75.976 | |
| 020001-61换 | 门钢架 10mm水泥纤维板表面挂网 | 100m2 | 0.01 | 1177.46 | 14089.35 | 0 | 0 | 0 | 963.63 | 11.7746 | 140.8935 | 0 | 0 | 9.6363 |
| 小计 | | | | | | | | | | 1660.07776 | 5481.39878 | 0 | 20.324 | 640.8149 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 136.169702 | 1.3838 | | 188.43 | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 340.270448 | 1.3586 | | 462.29 | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 83.458017 | 1.3711 | | 114.43 | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝(综合) | | | | kg | 0.000761 | 4.75 | | 0 | | | | |
| | | 角钢(综合) | | | | kg | 1.581028 | 3.987 | | 6.3 | | | | |
| | | 角钢(综合) | | | | t | 0.072628 | 3987 | | 289.57 | | | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | | | | 套 | 2.11555 | 1.25 | | 2.64 | | | | |
| | | 抽芯铆钉 $\phi 4mm\times 13mm$ | | | | 100个 | 0.0935 | 1 | | 0.09 | | | | |
| | | 不锈钢六角螺栓带螺母 M10 \times 120mm | | | | 套 | 33.4007 | 3.6 | | 120.24 | | | | |
| | | 电焊条 E4303 $\phi 4.0mm$ | | | | kg | 1.901136 | 7.8 | | 14.83 | | | | |
| | | 杉木板材(综合) | | | | m3 | 0.000899 | 2200 | | 1.98 | | | | |
| | | 10mm水泥纤维板表面挂网 | | | | m2 | 1.05 | 19 | | 19.95 | | | | |
| | | PL-07木纹HPL板饰面(成品) | | | | m2 | 1.069565 | 280 | | 299.48 | | | | |
| | | 轻钢龙骨 75mm \times 40mm | | | | m | 1.06 | 10.5 | | 11.13 | | | | |
| | | 轻钢龙骨 75mm \times 45mm | | | | m | 1.9875 | 12.5 | | 24.84 | | | | |
| | | 门吊轨(成品) | | | | m | 0.217391 | 85 | | 18.48 | | | | |
| | | 红丹环氧防锈漆 | | | | kg | 0.468972 | 15.2 | | 7.13 | | | | |
| | | 油漆溶剂油 | | | | kg | 0.048419 | 8 | | 0.39 | | | | |
| | | 氧气 | | | | m3 | 0.103755 | 4.5 | | 0.47 | | | | |
| | | 乙炔气 | | | | m3 | 0.060178 | 32 | | 1.93 | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 15.453697 | 1 | | 15.45 | | | | |
| | | 材料费补充 | | | | 元 | -0.000692 | 1 | | 0 | | | | |
| | | E-DS7第三卫生间推拉门-1100 \times 3000 | | | | 樘 | 0.395257 | 4441 | | 1755.34 | | | | |
| | | 9mm不燃板基层 | | | | m2 | 1.148324 | 27 | | 31 | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 容量E (kV \cdot A) E=32 | | | | 台班 | 0.080237 | 175.21 | | 14.06 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 010805007005 | | | 项目名称 | 复合材料门-H-DS3业务用房门 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 69 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020001-1换 | 成品复合木门安装 门扇 | 100m2 | 0.01 | 4190.34 | 104007.93 | 0 | 0 | 6122.7 | 41.9034 | 1040.0793 | 0 | 0 | 61.227 | |
| 020001-98 | 闭门器安装 明装 | 10个 | 1 | 209.43 | 703.5 | 0 | 0 | 81.27 | 209.43 | 703.5 | 0 | 0 | 81.27 | |
| 020001-89 | 锁安装 执手锁 | 10把 | 1 | 176.66 | 2010 | 0 | 0 | 139.38 | 176.66 | 2010 | 0 | 0 | 139.38 | |
| 020001-67 | 门窗套 基层板 安装在墙面上 | 10m2 | 0.1 | 168.81 | 774.15 | 0 | 0 | 75.87 | 16.881 | 77.415 | 0 | 0 | 7.587 | |
| 020001-69 | 门窗套 面层 木质饰面板 | 10m2 | 0.1 | 237.96 | 3110.8 | 0 | 0 | 207.92 | 23.796 | 311.08 | 0 | 0 | 20.792 | |
| 020001-68换 | 门窗套 基层板 安装在龙骨上 | 10m2 | 0.1 | 103.01 | 524.84 | 0 | 0 | 48.92 | 10.301 | 52.484 | 0 | 0 | 4.892 | |
| 020001-69 | 门窗套 面层 木质饰面板 | 10m2 | 0.1 | 237.96 | 3110.8 | 0 | 0 | 207.92 | 23.796 | 311.08 | 0 | 0 | 20.792 | |
| 020003-22 | 墙柱面饰面型钢龙骨 | 100m2 | 0.001 | 1734.62 | 2305.82 | 0 | 52.12 | 500.57 | 1.73462 | 2.30582 | 0 | 0.05212 | 0.50057 | |
| 小计 | | | | | | | | | | 504.50202 | 4507.94412 | 0 | 0.05212 | 336.44057 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 19.438865 | 1.3838 | | 26.9 | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 40.273389 | 1.3586 | | 54.72 | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 9.211768 | 1.3711 | | 12.63 | | | | |
| | 材料 | 型钢(综合) | | | | t | 0.000099 | 4381 | | 0.43 | | | | |
| | | 不锈钢合页 | | | | 个 | 1.5873 | 7.5 | | 11.9 | | | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | | | | 套 | 0.063072 | 1.25 | | 0.08 | | | | |
| | | 执手锁 | | | | 把 | 0.289855 | 200 | | 57.97 | | | | |
| | | 闭门器 | | | | 套 | 0.57971 | 70 | | 40.58 | | | | |
| | | 电焊条 E4303 $\phi 2.5mm$ | | | | kg | 0.000943 | 8.49 | | 0.01 | | | | |
| | | 杉木板材(综合) | | | | m3 | 0.000093 | 2200 | | 0.2 | | | | |
| | | 15mm不燃板基层 | | | | m2 | 1.156174 | 44 | | 50.87 | | | | |
| | | PL-08木纹HPL板饰面门套 | | | | m2 | 1.02029 | 280 | | 285.68 | | | | |
| | | 业务用房木门门扇(成品) | | | | m2 | 1 | 1023 | | 1023 | | | | |
| | | 防腐油 | | | | kg | 0.277704 | 31.5 | | 8.75 | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 8.956817 | 1 | | 8.96 | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 容量E (kV \cdot A) E=32 | | | | 台班 | 0.00007 | 173.74 | | 0.01 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 010805007006 | | | 项目名称 | 复合材料门-H-DS25公共区域 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 4.6 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020001-1换 | 成品复合木门安装 门扇 | 100m2 | 0.01 | 4190.34 | 104007.93 | 0 | 0 | 6122.7 | 41.9034 | 1040.0793 | 0 | 0 | 61.227 | |
| 020001-89 | 锁安装 执手锁 | 10把 | 0.1 | 176.66 | 2010 | 0 | 0 | 139.38 | 17.666 | 201 | 0 | 0 | 13.938 | |
| 小计 | | | | | | | | | | 59.5694 | 1241.0793 | 0 | 0 | 75.165 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 10.747143 | 1.3838 | | 14.87 | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 18.508024 | 1.3586 | | 25.15 | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 4.176838 | 1.3711 | | 5.73 | | | | |
| | 材料 | 不锈钢合页 | | | | 个 | 1.5873 | 7.5 | | 11.9 | | | | |
| | | 执手锁 | | | | 把 | 0.217391 | 200 | | 43.48 | | | | |
| | | 公共区域木门扇(成品) | | | | m2 | 1 | 1023 | | 1023 | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 5.391891 | 1 | | 5.39 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010805007007 | | | 项目名称 | 复合材料门-石材消防栓暗门(有防撞) | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 42 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020001-60 | 钢架制作、安装 | t | 0.04 | 2346.05 | 4595.48 | 0 | 203.24 | 759.76 | 93.842 | 183.8192 | 0 | 8.1296 | 30.3904 | |
| 020001-64换 | 门钢架 面层 金属饰面板 | 100m2 | 0.01 | 2218.74 | 5815.71 | 0 | 0 | 779.13 | 22.1874 | 58.1571 | 0 | 0 | 7.7913 | |
| 020001-65换 | 门钢架 面层 石材饰面板 | 100m2 | 0.01 | 12969.54 | 54574.61 | 0 | 0 | 5583.33 | 129.6954 | 545.7461 | 0 | 0 | 55.8333 | |
| 020001-62换 | 门钢架 基层 | 100m2 | 0.01 | 1324.68 | 14933.55 | 0 | 0 | 1038.24 | 13.2468 | 149.3355 | 0 | 0 | 10.3824 | |
| 020001-103 | 门磁吸安装 | 10个 | 0.1 | 100.53 | 954.75 | 0 | 0 | 69.87 | 10.053 | 95.475 | 0 | 0 | 6.987 | |
| 020001-96换 | 弹黄合页安装 | 10个 | 0.2 | 164.14 | 587.93 | 0 | 0 | 65.52 | 32.828 | 117.586 | 0 | 0 | 13.104 | |
| 020001-95换 | 拉手安装 底板拉手 | 10个 | 0.1 | 356.44 | 155.78 | 0 | 0 | 86.24 | 35.644 | 15.578 | 0 | 0 | 8.624 | |
| 小计 | | | | | | | | | | 337.4966 | 1165.6969 | 0 | 8.1296 | 133.1124 |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|-----------------------|------|----------|--------------------|---------|--------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|----------|----------|
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 1644.4355 | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 54.837955 | 1.3838 | 75.88 | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 137.316945 | 1.3586 | 186.56 | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 30.987696 | 1.3711 | 42.49 | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝(综合) | | kg | 0.00044 | 4.75 | 0 | | | | | | | | | |
| | | 角钢(综合) | | t | 0.042 | 3987 | 167.45 | | | | | | | | | |
| | | 不锈钢石材挂件 国产304 | | 套 | 6.375 | 6.5 | 41.44 | | | | | | | | | |
| | | 不锈钢六角螺栓带螺母 M10×120mm | | 套 | 33.4007 | 3.6 | 120.24 | | | | | | | | | |
| | | 180°暗门铰链 | | 个 | 1.142857 | 58.5 | 66.86 | | | | | | | | | |
| | | 门磁吸(成品) | | 只 | 0.595238 | 95 | 56.55 | | | | | | | | | |
| | | 弹跳拉手 | | 个 | 0.595238 | 15.5 | 9.23 | | | | | | | | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ4.0mm | | kg | 1.0994 | 7.8 | 8.58 | | | | | | | | | |
| | | 杉木板材(综合) | | m3 | 0.00052 | 2200 | 1.14 | | | | | | | | | |
| | | ST-02暖色石材 | | m2 | 1.02 | 490 | 499.8 | | | | | | | | | |
| | | 1.5mm镀锌铁皮 | | m2 | 1.1 | 45 | 49.5 | | | | | | | | | |
| | | 红丹环氧防锈漆 | | kg | 0.2712 | 15.2 | 4.12 | | | | | | | | | |
| | | 油漆溶剂油 | | kg | 0.028 | 8 | 0.22 | | | | | | | | | |
| | | 氧气 | | m3 | 0.06 | 4.5 | 0.27 | | | | | | | | | |
| | | 乙炔气 | | m3 | 0.0348 | 32 | 1.11 | | | | | | | | | |
| | | 云石胶 | | kg | 0.08967 | 20 | 1.79 | | | | | | | | | |
| | | 玻璃胶 300mL | | 支 | 0.0966 | 12 | 1.16 | | | | | | | | | |
| | | 万能胶 | | kg | 0.41192 | 17.5 | 7.21 | | | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 5.325924 | 1 | 5.33 | | | | | | | | | |
| | | 材料费补差 | | 元 | -0.0004 | 1 | 0 | | | | | | | | | |
| | 9mm不燃板基层 | | m2 | 1.05 | 27 | 28.35 | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | 台班 | 0.0464 | 175.21 | 8.13 | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 010805007008 | | 项目名称 | 复合材料门-石材消火栓暗门(无防撬) | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 8.4 | | | | | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | |
| 020001-60 | 钢架制作、安装 | t | 0.04 | 2346.05 | 4595.48 | 0 | 201.54 | 759.65 | | 93.842 | 183.8192 | 0 | 8.0616 | | 30.386 | |
| 020001-64换 | 门钢架 面层 金属饰面板 | 100m2 | 0.01 | 2218.74 | 5815.71 | 0 | 0 | 779.13 | | 22.1874 | 58.1571 | 0 | 0 | | 7.7913 | |
| 020001-65 | 门钢架 面层 石材饰面板 | 100m2 | 0.01 | 12969.54 | 54574.61 | 0 | 0 | 5583.33 | | 129.6954 | 545.7461 | 0 | 0 | | 55.8333 | |
| 020001-103 | 门磁吸安装 | 10个 | 0.1 | 100.53 | 954.75 | 0 | 0 | 69.87 | | 10.053 | 95.475 | 0 | 0 | | 6.987 | |
| 020001-96换 | 弹簧合页安装 | 10个 | 1 | 164.14 | 587.93 | 0 | 0 | 65.52 | | 164.14 | 587.93 | 0 | 0 | | 65.52 | |
| 020001-95换 | 拉手安装 底板拉手 | 10个 | 0.1 | 356.44 | 155.78 | 0 | 0 | 86.24 | | 35.644 | 15.578 | 0 | 0 | | 8.624 | |
| 小计 | | | | | | | | | | 455.5618 | 1486.7054 | 0 | 8.0616 | | 175.1416 | |
| 2125.47040 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 52.596444 | 1.3838 | 72.78 | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 131.702869 | 1.3586 | 178.93 | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 29.721474 | 1.3711 | 40.75 | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝(综合) | | kg | 0.00044 | 4.75 | 0 | | | | | | | | | |
| | | 角钢(综合) | | t | 0.042 | 3987 | 167.45 | | | | | | | | | |
| | | 不锈钢石材挂件 国产304 | | 套 | 6.375 | 6.5 | 41.44 | | | | | | | | | |
| | | 二维可调铰链 | | 个 | 1.190476 | 58.5 | 69.64 | | | | | | | | | |
| | | 门磁吸(成品) | | 只 | 0.595238 | 95 | 56.55 | | | | | | | | | |
| | | 弹跳拉手 | | 个 | 0.595238 | 15.5 | 9.23 | | | | | | | | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ4.0mm | | kg | 1.0994 | 7.8 | 8.58 | | | | | | | | | |
| | | 杉木板材(综合) | | m3 | 0.00052 | 2200 | 1.14 | | | | | | | | | |
| | | ST-02暖色石材 | | m2 | 1.02 | 490 | 499.8 | | | | | | | | | |
| | | 1.5mm镀锌铁皮 | | m2 | 1.1 | 45 | 49.5 | | | | | | | | | |
| | | 红丹环氧防锈漆 | | kg | 0.2712 | 15.2 | 4.12 | | | | | | | | | |
| | | 油漆溶剂油 | | kg | 0.028 | 8 | 0.22 | | | | | | | | | |
| | | 氧气 | | m3 | 0.06 | 4.5 | 0.27 | | | | | | | | | |
| | | 乙炔气 | | m3 | 0.0348 | 32 | 1.11 | | | | | | | | | |
| | | 云石胶 | | kg | 0.08967 | 20 | 1.79 | | | | | | | | | |
| | | 玻璃胶 300mL | | 支 | 0.0966 | 12 | 1.16 | | | | | | | | | |
| | | 万能胶 | | kg | 0.41192 | 17.5 | 7.21 | | | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 4.596876 | 1 | 4.6 | | | | | | | | | |
| | | 材料费补差 | | 元 | -0.0004 | 1 | 0 | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | 台班 | 0.0464 | 173.74 | 8.06 | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 010805007009 | | 项目名称 | 复合材料门-铝板消火栓暗门 | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 39.27 | | | | | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| | 020001-60 | 钢架制作、安装 | t | 0.041 | 2346.05 | 4595.48 | 0 | 203.24 | 759.76 | | 96.18805 | 188.41468 | 0 | 8.33284 | | 31.15016 |
| 020001-64换 | 门钢架 面层 金属饰面板 | 100m2 | 0.01 | 2218.74 | 5815.71 | 0 | 0 | 779.13 | | 22.1874 | 58.1571 | 0 | 0 | | 7.7913 | |
| 020001-64换 | 门钢架 面层 金属饰面板 | 100m2 | 0.01 | 2218.74 | 43292.16 | 0 | 0 | 2652.96 | | 22.1874 | 432.9216 | 0 | 0 | | 26.5296 | |
| 020001-103 | 门磁吸安装 | 10个 | 0.1 | 100.53 | 954.75 | 0 | 0 | 69.87 | | 10.053 | 95.475 | 0 | 0 | | 6.987 | |
| 020001-96换 | 弹簧合页安装 | 10个 | 0.1 | 164.14 | 587.93 | 0 | 0 | 65.52 | | 16.414 | 58.793 | 0 | 0 | | 6.552 | |
| 020001-95换 | 拉手安装 底板拉手 | 10个 | 0.1 | 356.44 | 155.78 | 0 | 0 | 86.24 | | 35.644 | 15.578 | 0 | 0 | | 8.624 | |
| 小计 | | | | | | | | | | 202.67385 | 849.33938 | 0 | 8.33284 | | 87.63406 | |
| 1147.980130 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 30.661075 | 1.3838 | 42.43 | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 76.778747 | 1.3586 | 104.31 | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 17.321493 | 1.3711 | 23.75 | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝(综合) | | kg | 0.00045 | 4.75 | 0 | | | | | | | | | |
| | | 角钢(综合) | | t | 0.042995 | 3987 | 171.42 | | | | | | | | | |
| | | 二维可调铰链 | | 个 | 0.48383 | 58.5 | 28.3 | | | | | | | | | |
| | | 门磁吸(成品) | | 只 | 0.48383 | 95 | 45.96 | | | | | | | | | |
| | | 弹跳拉手 | | 个 | 0.48383 | 15.5 | 7.5 | | | | | | | | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ4.0mm | | kg | 1.125436 | 7.8 | 8.78 | | | | | | | | | |
| | | 杉木板材(综合) | | m3 | 0.000532 | 2200 | 1.17 | | | | | | | | | |
| | | 1.5mm镀锌铁皮 | | m2 | 1.1 | 45 | 49.5 | | | | | | | | | |
| | | M1-27暖色铝板 | | m2 | 1.1 | 384 | 422.4 | | | | | | | | | |
| | | 红丹环氧防锈漆 | | kg | 0.277623 | 15.2 | 4.22 | | | | | | | | | |
| | | 油漆溶剂油 | | kg | 0.028663 | 8 | 0.23 | | | | | | | | | |
| | | 氧气 | | m3 | 0.061421 | 4.5 | 0.28 | | | | | | | | | |
| | | 乙炔气 | | m3 | 0.035624 | 32 | 1.14 | | | | | | | | | |
| | | 玻璃胶 300mL | | 支 | 0.1932 | 12 | 2.32 | | | | | | | | | |
| | | 万能胶 | | kg | 0.82384 | 17.5 | 14.42 | | | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 3.788475 | 1 | 3.79 | | | | | | | | | |
| | | 材料费补差 | | 元 | -0.000409 | 1 | 0 | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | 台班 | 0.047499 | 175.21 | 8.32 | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 010805007010 | | 项目名称 | 复合材料门-涂料消火栓暗门 | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 11.34 | | | | | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|-------------|-----------------|-----------------------|------|--------------|-----------|---------|---------|---------|-------------|-----------|--------|---------|----------|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-60 | 钢架制作、安装 | t | 0.03 | 2346.05 | 4595.48 | 0 | 201.54 | 759.65 | 70.3815 | 137.8644 | 0 | 6.0462 | 22.7895 |
| 020001-61换 | 门钢架 基层 9mm不燃板基层 | 100m2 | 0.01 | 1177.46 | 14933.55 | 0 | 0 | 1005.84 | 11.7746 | 149.3355 | 0 | 0 | 10.0584 |
| 020001-63换 | 门钢架 面层 木质饰面板 | 100m2 | 0.01 | 1981.22 | 3479.44 | 0 | 0 | 610.04 | 19.8122 | 34.7944 | 0 | 0 | 6.1004 |
| 020001-64换 | 门钢架 面层 金属饰面板 | 100m2 | 0.01 | 2218.74 | 5815.71 | 0 | 0 | 779.13 | 22.1874 | 58.1571 | 0 | 0 | 7.7913 |
| 020005-137换 | 室内墙柱面 内墙涂料 二遍 | 100m2 | 0.01 | 780.07 | 228.14 | 0 | 0 | 183.1 | 7.8007 | 2.2814 | 0 | 0 | 1.831 |
| 020001-103 | 门磁吸安装 | 10个 | 0.1 | 100.53 | 954.75 | 0 | 0 | 69.87 | 10.053 | 95.475 | 0 | 0 | 6.987 |
| 020001-96换 | 弹簧合页安装 | 10个 | 0.2 | 164.14 | 587.93 | 0 | 0 | 65.52 | 32.828 | 117.586 | 0 | 0 | 13.104 |
| 020001-95换 | 拉手安装 底板拉手 | 10个 | 0.1 | 356.44 | 155.78 | 0 | 0 | 86.24 | 35.644 | 15.578 | 0 | 0 | 8.624 |
| 小计 | | | | | | | | | 210.4814 | 611.0718 | 0 | 6.0462 | 77.2856 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 904.885000 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | 元 | 27.868473 | 1.3838 | 38.56 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 69.533565 | 1.3586 | 94.47 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 18.392957 | 1.3711 | 25.22 | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝(综合) | kg | 0.000233 | 4.75 | 0 | | | | | | | |
| | | 角钢(综合) | t | 0.022222 | 3987 | 88.6 | | | | | | | |
| | | 不锈钢六角螺栓带螺母 M10×120mm | 套 | 33.4007 | 3.6 | 120.24 | | | | | | | |
| | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | 盒 | 0.02751 | 15 | 0.41 | | | | | | | |
| | | 180° 暗门铰链 | 个 | 1.146384 | 58.5 | 67.06 | | | | | | | |
| | | 门磁吸(成品) | 只 | 0.617284 | 95 | 58.64 | | | | | | | |
| | | 弹跳拉手 | 个 | 0.617284 | 15.5 | 9.57 | | | | | | | |
| | | 砂纸 | 张 | 0.08 | 0.48 | 0.04 | | | | | | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ4.0mm | kg | 0.581693 | 7.8 | 4.54 | | | | | | | |
| | | 杉木板材(综合) | m3 | 0.000275 | 2200 | 0.61 | | | | | | | |
| | | 1.5mm镀锌铁皮 | m2 | 1.1 | 45 | 49.5 | | | | | | | |
| | | 9mm不燃板基层 | m2 | 2.05 | 27 | 55.35 | | | | | | | |
| | | PT-04白色防水无机涂料 | kg | 0.26118 | 8.5 | 2.22 | | | | | | | |
| | | 红丹环氧防锈漆 | kg | 0.143492 | 15.2 | 2.18 | | | | | | | |
| | | 油漆稀释油 | kg | 0.014815 | 8 | 0.12 | | | | | | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.031746 | 4.5 | 0.14 | | | | | | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.018413 | 32 | 0.59 | | | | | | | |
| | | 玻璃胶 300ml | 支 | 0.0966 | 12 | 1.16 | | | | | | | |
| | | 万能胶 | kg | 0.82384 | 17.5 | 14.42 | | | | | | | |
| | | 水 | m3 | 0.00007 | 3.77 | 0 | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 2.389058 | 1 | 2.39 | | | | | | | |
| | | 材料费补差 | 元 | -0.000112 | 1 | 0 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | 台班 | 0.02455 | 173.74 | 4.27 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010805007011 | | 项目名称 | 复合材料门-石材管井暗门 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 44.99 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-60 | 钢架制作、安装 | t | 0.06 | 2346.05 | 4595.48 | 0 | 201.54 | 759.65 | 140.763 | 275.7288 | 0 | 12.0924 | 45.579 |
| 020001-64换 | 门钢架 面层 金属饰面板 | 100m2 | 0.01 | 2218.74 | 5815.71 | 0 | 0 | 779.13 | 22.1874 | 58.1571 | 0 | 0 | 7.7913 |
| 020001-62换 | 门钢架 基层 | 100m2 | 0.01 | 1324.68 | 15176.26 | 0 | 0 | 1050.38 | 13.2468 | 151.7626 | 0 | 0 | 10.5038 |
| 020001-63换 | 门钢架 面层 木质饰面板 | 100m2 | 0.01 | 1981.22 | 50010.94 | 0 | 0 | 2936.62 | 19.8122 | 500.1094 | 0 | 0 | 29.3662 |
| 020001-103 | 门磁吸安装 | 10个 | 0.1 | 100.53 | 954.75 | 0 | 0 | 69.87 | 10.053 | 95.475 | 0 | 0 | 6.987 |
| 020001-96换 | 弹簧合页安装 | 10个 | 0.2 | 164.14 | 587.93 | 0 | 0 | 65.52 | 32.828 | 117.586 | 0 | 0 | 13.104 |
| 020001-95换 | 拉手安装 底板拉手 | 10个 | 0.1 | 356.44 | 155.78 | 0 | 0 | 86.24 | 35.644 | 15.578 | 0 | 0 | 8.624 |
| 小计 | | | | | | | | | 274.5344 | 1214.3969 | 0 | 12.0924 | 121.9553 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1822.979000 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | 元 | 39.194502 | 1.3838 | 54.24 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 98.148222 | 1.3586 | 133.34 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 22.152442 | 1.3711 | 30.37 | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝(综合) | kg | 0.00055 | 4.75 | 0 | | | | | | | |
| | | 角钢(综合) | t | 0.052512 | 3987 | 209.37 | | | | | | | |
| | | 不锈钢六角螺栓带螺母 M10×120mm | 套 | 33.4007 | 3.6 | 120.24 | | | | | | | |
| | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | 盒 | 0.02751 | 15 | 0.41 | | | | | | | |
| | | 十字暗铰链 | 个 | 1.155812 | 58.5 | 67.62 | | | | | | | |
| | | 门磁吸(成品) | 只 | 0.577906 | 95 | 54.9 | | | | | | | |
| | | 弹跳拉手 | 个 | 0.577906 | 15.5 | 8.96 | | | | | | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ4.0mm | kg | 1.374555 | 7.8 | 10.72 | | | | | | | |
| | | 杉木板材(综合) | m3 | 0.00065 | 2200 | 1.43 | | | | | | | |
| | | 9.5mm轻质不燃板 | m2 | 1.05 | 29.3 | 30.77 | | | | | | | |
| | | 1.5mm镀锌铁皮 | m2 | 1.1 | 45 | 49.5 | | | | | | | |
| | | ST-02暖色石材 | m2 | 1 | 490 | 490 | | | | | | | |
| | | 红丹环氧防锈漆 | kg | 0.339075 | 15.2 | 5.15 | | | | | | | |
| | | 油漆稀释油 | kg | 0.035008 | 8 | 0.28 | | | | | | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.075017 | 4.5 | 0.34 | | | | | | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.04351 | 32 | 1.39 | | | | | | | |
| | | 玻璃胶 300ml | 支 | 0.0966 | 12 | 1.16 | | | | | | | |
| | | 万能胶 | kg | 0.82384 | 17.5 | 14.42 | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 5.333889 | 1 | 5.33 | | | | | | | |
| | | 材料费补差 | 元 | -0.0005 | 1 | 0 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | 台班 | 0.058013 | 173.74 | 10.08 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010802003004 | | 项目名称 | 甲级防火门-双开 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 979.26 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-18 | 成品钢质防火门安装 | 100m2 | 0.01 | 6360.64 | 117112.01 | 0 | 0 | 7255.57 | 63.6064 | 1171.1201 | 0 | 0 | 72.5557 |
| 020001-98 | 闭门器安装 明装 | 10个 | 0.1 | 209.43 | 703.5 | 0 | 0 | 81.27 | 20.943 | 70.35 | 0 | 0 | 8.127 |
| 020001-100 | 顺位器安装 | 10个 | 0.1 | 241.07 | 1155.75 | 0 | 0 | 110.84 | 24.107 | 115.575 | 0 | 0 | 11.084 |
| 小计 | | | | | | | | | 108.6564 | 1357.0451 | 0 | 0 | 91.7667 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1557.468200 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | 元 | 13.745242 | 1.3838 | 19.02 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 34.432512 | 1.3586 | 46.78 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 10.785833 | 1.3711 | 14.79 | | | | | | | |
| | 材料 | 闭门器 | 套 | 0.514674 | 70 | 36.03 | | | | | | | |
| | | 顺位器(成品) | 套 | 0.257337 | 115 | 29.59 | | | | | | | |
| | | 钢质防火门 甲级(成品) | m2 | 0.9825 | 1180 | 1159.35 | | | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M10 | m3 | 0.01351 | 439.94 | 5.94 | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 6.154605 | 1 | 6.15 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010802003005 | | 项目名称 | 甲级防火门-单开 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 303.78 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
|------------|----------------|----------------------|-------|-----------|---------------|-----|---------|---------|-------------|-----------|-----|-----|-----------|--|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020001-98 | 闭门器安装 明装 | 10个 | 0.1 | 209.43 | 703.5 | 0 | 0 | 81.27 | 20.943 | 70.35 | 0 | 0 | 8.127 | |
| 020001-18 | 成品钢质防火门安装 | 100m2 | 0.01 | 6360.64 | 117112.01 | 0 | 0 | 7255.57 | 63.6064 | 1171.1201 | 0 | 0 | 72.5557 | |
| 小计 | | | | | | | | | 84.5494 | 1241.4701 | 0 | 0 | 80.6827 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1406.702200 | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | | | | 元 | | 19.51 | | | | | | | |
| | | | | | 元 | | 47.99 | | | | | | | |
| | | | | | 元 | | 15.06 | | | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 14.101245 | 1.3838 | | 19.51 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 35.325892 | 1.3586 | | 47.99 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 10.982874 | 1.3711 | | 15.06 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 闭门器 | 套 | 0.90526 | 70 | | 63.37 | | | | | | | |
| | | 钢质防火门 甲级(成品) | m2 | 0.9825 | 1180 | | 1159.35 | | | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M10 | m3 | 0.01351 | 439.94 | | 5.94 | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 6.143341 | 1 | | 6.14 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010802003006 | | 项目名称 | | 乙级防火门-双开 | | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 198.03 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020001-18 | 成品钢质防火门安装 | 100m2 | 0.01 | 6360.64 | 117112.01 | 0 | 0 | 7255.57 | 63.6064 | 1171.1201 | 0 | 0 | 72.5557 | |
| 020001-98 | 闭门器安装 明装 | 10个 | 0.1 | 209.43 | 703.5 | 0 | 0 | 81.27 | 20.943 | 70.35 | 0 | 0 | 8.127 | |
| 020001-100 | 顺位器安装 | 10个 | 0.1 | 241.07 | 1155.75 | 0 | 0 | 110.84 | 24.107 | 115.575 | 0 | 0 | 11.084 | |
| 小计 | | | | | | | | | 108.6564 | 1357.0451 | 0 | 0 | 91.7667 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1557.468200 | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | | | | 元 | | 18.86 | | | | | | | |
| | | | | | 元 | | 46.38 | | | | | | | |
| | | | | | 元 | | 14.7 | | | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 13.627818 | 1.3838 | | 18.86 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 34.138096 | 1.3586 | | 46.38 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 10.719572 | 1.3711 | | 14.7 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 闭门器 | 套 | 0.494875 | 70 | | 34.64 | | | | | | | |
| | | 顺位器(成品) | 套 | 0.247437 | 115 | | 28.46 | | | | | | | |
| | | 钢质防火门 甲级(成品) | m2 | 0.9825 | 1180 | | 1159.35 | | | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M10 | m3 | 0.01351 | 439.94 | | 5.94 | | | | | | | |
| | 主材 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 6.141983 | 1 | | 6.14 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010802003007 | | 项目名称 | | 钢质防火门-A-DS11 | | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 88.78 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020001-18换 | 成品钢质防火门安装 | 100m2 | 0.01 | 6360.64 | 156608.51 | 0 | 0 | 9230.4 | 63.6064 | 1566.0851 | 0 | 0 | 92.304 | |
| 020001-98 | 闭门器安装 明装 | 10个 | 0.1 | 209.43 | 703.5 | 0 | 0 | 81.27 | 20.943 | 70.35 | 0 | 0 | 8.127 | |
| 020001-100 | 顺位器安装 | 10个 | 1 | 241.07 | 1155.75 | 0 | 0 | 110.84 | 241.07 | 1155.75 | 0 | 0 | 110.84 | |
| 020001-70换 | 门窗套 面层 金属饰面板 | 10m2 | 0.06 | 266.23 | 2984.3 | 0 | 0 | 207.81 | 15.9738 | 179.058 | 0 | 0 | 12.4686 | |
| 020001-67换 | 门窗套 基层板 安装在墙面上 | 10m2 | 0.013 | 168.81 | 550 | 0 | 0 | 64.66 | 2.19453 | 7.15 | 0 | 0 | 0.84058 | |
| 小计 | | | | | | | | | 343.78773 | 2978.3931 | 0 | 0 | 224.58018 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 3546.761010 | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | | | | 元 | | 22.44 | | | | | | | |
| | | | | | 元 | | 55.19 | | | | | | | |
| | | | | | 元 | | 16.69 | | | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 16.214647 | 1.3838 | | 22.44 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 40.621729 | 1.3586 | | 55.19 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 12.17481 | 1.3711 | | 16.69 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 闭门器 | 套 | 0.461816 | 70 | | 32.33 | | | | | | | |
| | | 顺位器(成品) | 套 | 0.225276 | 115 | | 25.91 | | | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M10 | m3 | 0.01351 | 439.94 | | 5.94 | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 9.617658 | 1 | | 9.62 | | | | | | | |
| | 材料 | A-钢质防火门 甲级(成品) | m2 | 0.9825 | 1580 | | 1552.35 | | | | | | | |
| | | 杉木板材(综合) | m3 | 0.000025 | 2200 | | 0.06 | | | | | | | |
| | | MT-05古铜色不锈钢门 δ=1.0mm | m2 | 0.538477 | 278.75 | | 150.1 | | | | | | | |
| | | 防腐油 | kg | 0.07399 | 31.5 | | 2.33 | | | | | | | |
| | 主材 | 9mm不燃板基层 | m2 | 0.162116 | 27 | | 4.38 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010802003008 | | 项目名称 | | 钢质防火门-A-DS1-1 | | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 21.16 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020001-18换 | 成品钢质防火门安装 | 100m2 | 0.01 | 6360.64 | 156608.51 | 0 | 0 | 9230.4 | 63.6064 | 1566.0851 | 0 | 0 | 92.304 | |
| 020001-98 | 闭门器安装 明装 | 10个 | 0.1 | 209.43 | 703.5 | 0 | 0 | 81.27 | 20.943 | 70.35 | 0 | 0 | 8.127 | |
| 020001-100 | 顺位器安装 | 10个 | 0.1 | 241.07 | 1155.75 | 0 | 0 | 110.84 | 24.107 | 115.575 | 0 | 0 | 11.084 | |
| 020001-67换 | 门窗套 基层板 安装在墙面上 | 10m2 | 0.049 | 168.81 | 550 | 0 | 0 | 64.66 | 8.27169 | 26.95 | 0 | 0 | 3.16834 | |
| 020001-70换 | 门窗套 面层 金属饰面板 | 10m2 | 0.012 | 266.23 | 2984.3 | 0 | 0 | 207.81 | 3.19476 | 35.8116 | 0 | 0 | 2.49372 | |
| 小计 | | | | | | | | | 120.12285 | 1814.7717 | 0 | 0 | 117.17706 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 2052.071610 | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | | | | 元 | | 21.23 | | | | | | | |
| | | | | | 元 | | 52.22 | | | | | | | |
| | | | | | 元 | | 16.03 | | | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 15.34377 | 1.3838 | | 21.23 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 38.435448 | 1.3586 | | 52.22 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 11.687823 | 1.3711 | | 16.03 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 闭门器 | 套 | 0.425331 | 70 | | 29.77 | | | | | | | |
| | | 顺位器(成品) | 套 | 0.236295 | 115 | | 27.17 | | | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M10 | m3 | 0.01351 | 439.94 | | 5.94 | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 8.554777 | 1 | | 8.55 | | | | | | | |
| | 材料 | A-钢质防火门 甲级(成品) | m2 | 0.000097 | 2200 | | 0.21 | | | | | | | |
| | | 杉木板材(综合) | m3 | 0.000025 | 2200 | | 0.06 | | | | | | | |
| | | MT-05古铜色不锈钢门 δ=1.0mm | m2 | 0.124234 | 278.75 | | 34.63 | | | | | | | |
| | | 防腐油 | kg | 0.288929 | 31.5 | | 9.1 | | | | | | | |
| | 主材 | A-钢质防火门 甲级(成品) | m2 | 0.9825 | 1580 | | 1552.35 | | | | | | | |
| | | 9mm不燃板基层 | m2 | 0.633059 | 27 | | 17.09 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010802003009 | | 项目名称 | | 钢质防火门-A-DS13 | | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 16.56 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020001-18换 | 成品钢质防火门安装 | 100m2 | 0.01 | 6360.64 | 156608.51 | 0 | 0 | 9230.4 | 63.6064 | 1566.0851 | 0 | 0 | 92.304 | |
| 020001-98 | 闭门器安装 明装 | 10个 | 0.1 | 209.43 | 703.5 | 0 | 0 | 81.27 | 20.943 | 70.35 | 0 | 0 | 8.127 | |
| 020001-100 | 顺位器安装 | 10个 | 0.1 | 241.07 | 1155.75 | 0 | 0 | 110.84 | 24.107 | 115.575 | 0 | 0 | 11.084 | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------|----------------------|-------|---------|-----------|-----|---------------|---------------|-----------|------------|------|---------|-----------|---------|---------|-------|
| 020001-70换 | 门窗套 面层 金属饰面板 | 10m2 | 0.073 | 266.23 | 2984.3 | 0 | 0 | 207.81 | 19.43479 | 217.8539 | 0 | 0 | 15.17013 | | | |
| 020001-67换 | 门窗套 基层板 安装在墙面上 | 10m2 | 0.018 | 168.81 | 550 | 0 | 0 | 64.66 | 3.03858 | 9.9 | 0 | 0 | 1.16388 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 131.12977 | 1979.764 | 0 | 0 | 127.84901 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | | 17.575243 | | 1.3838 | | 24.32 | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 44.032142 | | 1.3586 | | 59.82 | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 12.940707 | | 1.3711 | | 17.74 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 闭门器 | | | | 套 | | 0.483092 | | 70 | | 33.82 | | | | |
| | | 顺位器(成品) | | | | 套 | | 0.241546 | | 115 | | 27.78 | | | | |
| | | 杉木板材(综合) | | | | m3 | | 0.000035 | | 2200 | | 0.08 | | | | |
| | | 防腐油 | | | | kg | | 0.105224 | | 31.5 | | 3.31 | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M10 | | | | m3 | | 0.01351 | | 439.94 | | 5.94 | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 10.297846 | | 1 | | 10.3 | | | | |
| | | A-钢质防火门 甲带观察窗(成品) | | | | m2 | | 0.9825 | | 1580 | | 1552.35 | | | | |
| | | MT-05古铜色不锈钢门 δ=1.0mm | | | | m2 | | 0.771316 | | 278.75 | | 215 | | | | |
| | | 9mm不燃板基层 | | | | m2 | | 0.230551 | | 27 | | 6.22 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010802003010 | | | 项目名称 | | | 钢质防火门-A-D-S14 | | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | 7.04 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| 020001-18换 | 成品钢质防火门安装 | 100m2 | 0.01 | 6360.64 | 156608.51 | 0 | 0 | 9230.4 | 63.6064 | 1566.0851 | 0 | 0 | 92.304 | | | |
| 020001-98 | 闭门器安装 明装 | 10个 | 0.1 | 209.43 | 703.5 | 0 | 0 | 81.27 | 20.943 | 70.35 | 0 | 0 | 8.127 | | | |
| 020001-70换 | 门窗套 面层 金属饰面板 | 10m2 | 0.077 | 266.23 | 2984.3 | 0 | 0 | 207.81 | 20.49971 | 229.7911 | 0 | 0 | 16.00137 | | | |
| 020001-67换 | 门窗套 基层板 安装在墙面上 | 10m2 | 0.019 | 168.81 | 550 | 0 | 0 | 64.66 | 3.20739 | 10.45 | 0 | 0 | 1.22854 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 108.2565 | 1876.6762 | 0 | 0 | 117.66091 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | | 18.156982 | | 1.3838 | | 25.13 | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 45.491254 | | 1.3586 | | 61.8 | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 13.264987 | | 1.3711 | | 18.19 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 闭门器 | | | | 套 | | 0.852273 | | 70 | | 59.66 | | | | |
| | | 杉木板材(综合) | | | | m3 | | 0.000038 | | 2200 | | 0.08 | | | | |
| | | MT-05古铜色不锈钢门 δ=1.0mm | | | | m2 | | 0.81608 | | 278.75 | | 227.48 | | | | |
| | | 防腐油 | | | | kg | | 0.112275 | | 31.5 | | 3.54 | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M10 | | | | m3 | | 0.01351 | | 439.94 | | 5.94 | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 10.416185 | | 1 | | 10.42 | | | | |
| | | A-D-S14公共区域外开防火门(单开) | | | | m2 | | 0.9825 | | 1580 | | 1552.35 | | | | |
| | | 9mm不燃板基层 | | | | m2 | | 0.246 | | 27 | | 6.64 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 010802003011 | | | 项目名称 | | | 钢质防火门-GI-DS15 | | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | 8.28 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| 020001-18换 | 成品钢质防火门安装 | 100m2 | 0.01 | 6360.64 | 117112.01 | 0 | 0 | 7255.57 | 63.6064 | 1171.1201 | 0 | 0 | 72.5557 | | | |
| 020001-98 | 闭门器安装 明装 | 10个 | 0.1 | 209.43 | 703.5 | 0 | 0 | 81.27 | 20.943 | 70.35 | 0 | 0 | 8.127 | | | |
| 020001-100 | 顺位器安装 | 10个 | 0.1 | 241.07 | 1155.75 | 0 | 0 | 110.84 | 24.107 | 115.575 | 0 | 0 | 11.084 | | | |
| 020001-70换 | 门窗套 面层 金属饰面板 | 10m2 | 0.047 | 266.23 | 2730.03 | 0 | 0 | 195.1 | 12.51281 | 128.31141 | 0 | 0 | 9.1697 | | | |
| 020001-67换 | 门窗套 基层板 安装在墙面上 | 10m2 | 0.012 | 168.81 | 550 | 0 | 0 | 64.66 | 2.02572 | 6.6 | 0 | 0 | 0.77592 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 123.19493 | 1491.95651 | 0 | 0 | 101.71232 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | | 16.122425 | | 1.3838 | | 22.31 | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 40.390654 | | 1.3586 | | 54.87 | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 12.123233 | | 1.3711 | | 16.62 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 闭门器 | | | | 套 | | 0.483092 | | 70 | | 33.82 | | | | |
| | | 顺位器(成品) | | | | 套 | | 0.241546 | | 115 | | 27.78 | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M10 | | | | m3 | | 0.01351 | | 439.94 | | 5.94 | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 7.413606 | | 1 | | 7.41 | | | | |
| | | G-钢质防火门 甲带观察窗(成品) | | | | m2 | | 0.9825 | | 1180 | | 1159.35 | | | | |
| | | MT-10不锈钢 | | | | m2 | | 0.489034 | | 255 | | 124.7 | | | | |
| | | 杉木板材(综合) | | | | m3 | | 0.000023 | | 2200 | | 0.05 | | | | |
| | | 防腐油 | | | | kg | | 0.070149 | | 31.5 | | 2.21 | | | | |
| | | 9mm不燃板基层 | | | | m2 | | 0.1537 | | 27 | | 4.15 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010808004002 | | | 项目名称 | | | 门头-GI-DS15 | | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | 2.26 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| 020001-70换 | 门窗套 面层 金属饰面板 | 10m2 | 0.1 | 266.23 | 2730.03 | 0 | 0 | 195.1 | 26.623 | 273.003 | 0 | 0 | 19.51 | | | |
| 020001-67换 | 门窗套 基层板 安装在墙面上 | 10m2 | 0.1 | 168.81 | 550 | 0 | 0 | 64.66 | 16.881 | 55 | 0 | 0 | 6.466 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 43.504 | 328.003 | 0 | 0 | 25.976 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | | 7.8237 | | 1.3838 | | 10.83 | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 19.6043 | | 1.3586 | | 26.63 | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 4.4074 | | 1.3711 | | 6.04 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 杉木板材(综合) | | | | m3 | | 0.0002 | | 2200 | | 0.44 | | | | |
| | | 防腐油 | | | | kg | | 0.5988 | | 31.5 | | 18.86 | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 2.977 | | 1 | | 2.98 | | | | |
| | | MT-10不锈钢门头 | | | | m2 | | 1.06 | | 255 | | 270.3 | | | | |
| | | 9mm不燃板基层 | | | | m2 | | 1.312 | | 27 | | 35.42 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 010802003012 | | | 项目名称 | | | 钢质防火门-G2-DS15 | | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | 50.53 |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| 020001-18换 | 成品钢质防火门安装 | 100m2 | 0.01 | 6360.64 | 117112.01 | 0 | 0 | 7255.57 | 63.6064 | 1171.1201 | 0 | 0 | 72.5557 | | | |

工程量清单综合单价分析表

第 27 页, 共 177 页

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|--------------------------|-------|----------|----------|--------------------------|--------|---------|-------------|-----------|---------|-----|-----------|-------------|-------|
| 020001-98 | 闭门器安装 明装 | 10个 | 0.1 | 209.43 | 703.5 | 0 | 0 | 81.27 | 20.943 | 70.35 | 0 | 0 | 8.127 | | |
| 020001-100 | 顺位器安装 | 10个 | 0.1 | 241.07 | 1155.75 | 0 | 0 | 110.84 | 24.107 | 115.575 | 0 | 0 | 11.084 | | |
| 020001-70换 | 门窗套 面层 金属饰面板 | 10m2 | 0.059 | 266.23 | 2984.3 | 0 | 0 | 207.81 | 15.70757 | 176.0737 | 0 | 0 | 12.26079 | | |
| 020001-67换 | 门窗套 基层板 安装在墙面上 | 10m2 | 0.015 | 168.81 | 550 | 0 | 0 | 64.66 | 2.53215 | 8.25 | 0 | 0 | 0.9699 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 126.89612 | 1541.3688 | 0 | 0 | 104.99739 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 1773.282310 | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | 元 | 17.227101 | 1.3838 | | 23.84 | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | 元 | 43.159821 | 1.3586 | | 58.64 | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | 元 | 12.745522 | 1.3711 | | 17.48 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 闭门器 | | | 套 | 0.554126 | 70 | | 38.79 | | | | | | |
| | | 顺位器(成品) | | | 套 | 0.277063 | 115 | | 31.86 | | | | | | |
| | | 杉木板材(综合) | | | m3 | 0.00003 | 2200 | | 0.07 | | | | | | |
| | | 钢质防火门 甲带观察窗(成品) | | | m2 | 0.9825 | 1180 | | 1159.35 | | | | | | |
| | | 防腐油 | | | kg | 0.089115 | 31.5 | | 2.81 | | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M10 | | | m3 | 0.01351 | 439.94 | | 5.94 | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | 元 | 7.946281 | 1 | | 7.95 | | | | | | |
| | | MT-05古铜色不锈钢门套 δ=1.0mm | | | m2 | 0.61905 | 278.75 | | 172.56 | | | | | | |
| | 9mm不燃板基层 | | | m2 | 0.195255 | 27 | | 5.27 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010808004003 | | | 项目名称 | | 门头-G2-DS15 | | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 15.82 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 020001-70换 | 门窗套 面层 金属饰面板 | 10m2 | 0.1 | 266.23 | 2730.03 | 0 | 0 | 195.1 | 26.623 | 273.003 | 0 | 0 | 19.51 | | |
| 020001-67换 | 门窗套 基层板 安装在墙面上 | 10m2 | 0.1 | 168.81 | 550 | 0 | 0 | 64.66 | 16.881 | 55 | 0 | 0 | 6.466 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 43.504 | 328.003 | 0 | 0 | 25.976 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 397.48300 | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | 元 | 7.8237 | 1.3838 | | 10.83 | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | 元 | 19.6043 | 1.3586 | | 26.63 | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | 元 | 4.4074 | 1.3711 | | 6.04 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 杉木板材(综合) | | | m3 | 0.0002 | 2200 | | 0.44 | | | | | | |
| | | 防腐油 | | | kg | 0.5988 | 31.5 | | 18.86 | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | 元 | 2.977 | 1 | | 2.98 | | | | | | |
| | | MT-10不锈钢门头 | | | m2 | 1.06 | 255 | | 270.3 | | | | | | |
| | | 9mm不燃板基层 | | | m2 | 1.312 | 27 | | 35.42 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010805001001 | | | 项目名称 | | 电子感应门-I-DS1-B1的土落客区电动玻璃门 | | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 248.4 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 020001-38换 | 成品电子感应自动门安装 | 樘 | 1 | 1358.79 | 13399.61 | 0 | 0 | 969.05 | 1358.79 | 13399.61 | 0 | 0 | 969.05 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 1358.79 | 13399.61 | 0 | 0 | 969.05 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 15727.45 | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | 元 | 17.709348 | 1.3838 | | 24.51 | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | 元 | 44.335435 | 1.3586 | | 60.23 | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | 元 | 10.008696 | 1.3711 | | 13.72 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 角钢(综合) | | | kg | 0.289855 | 3.987 | | 1.16 | | | | | | |
| | | 电动玻璃门(3000*4600mm洞口)(成品) | | | 樘 | 0.072464 | 13317 | | 965 | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | 元 | 4.830435 | 1 | | 4.83 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010805005001 | | | 项目名称 | | 全玻自由门-D-DS1B1层的土落客区 | | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 49.95 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 020001-33换 | 成品全玻璃门扇安装 有框门扇 | 100m2 | 0.01 | 7056.57 | 68691.33 | 0 | 0 | 4987.71 | 70.5657 | 686.9133 | 0 | 0 | 49.8771 | | |
| 020001-97 | 地弹簧安装 | 10个 | 0.1 | 429.98 | 1608 | 0 | 0 | 175.04 | 42.998 | 160.8 | 0 | 0 | 17.504 | | |
| 020001-93 | 拉手安装 管子拉手 | 10个 | 0.1 | 267.34 | 371.85 | 0 | 0 | 77.44 | 26.734 | 37.185 | 0 | 0 | 7.744 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 140.2977 | 884.8983 | 0 | 0 | 75.1251 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1100.321100 | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | 元 | 15.863601 | 1.3838 | | 21.95 | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | 元 | 36.895102 | 1.3586 | | 50.13 | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | 元 | 8.060924 | 1.3711 | | 11.05 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 管子拉手(成品) | | | 把 | 0.18018 | 37 | | 6.67 | | | | | | |
| | | 地弹簧 | | | 套 | 0.18018 | 160 | | 28.83 | | | | | | |
| | | D-DS1B1层的土落客区 | | | m2 | 1 | 682 | | 682 | | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M10 | | | m3 | 0.0034 | 439.94 | | 1.5 | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | 元 | 3.594977 | 1 | | 3.59 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010805005002 | | | 项目名称 | | 全玻自由门-D-DS8 B1层店铺玻璃门 | | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 42 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 020001-33换 | 成品全玻璃门扇安装 有框门扇 | 100m2 | 0.01 | 7056.57 | 68691.33 | 0 | 0 | 4987.71 | 70.5657 | 686.9133 | 0 | 0 | 49.8771 | | |
| 020001-93 | 拉手安装 管子拉手 | 10个 | 0.1 | 267.34 | 371.85 | 0 | 0 | 77.44 | 26.734 | 37.185 | 0 | 0 | 7.744 | | |
| 020001-97 | 地弹簧安装 | 10个 | 0.1 | 429.98 | 1608 | 0 | 0 | 175.04 | 42.998 | 160.8 | 0 | 0 | 17.504 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 140.2977 | 884.8983 | 0 | 0 | 75.1251 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1100.3211 | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | 元 | 18.454607 | 1.3838 | | 25.54 | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | 元 | 43.380325 | 1.3586 | | 58.94 | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | 元 | 9.230783 | 1.3711 | | 12.66 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 管子拉手(成品) | | | 把 | 0.380952 | 37 | | 14.1 | | | | | | |
| | | 地弹簧 | | | 套 | 0.380952 | 160 | | 60.95 | | | | | | |
| | | D-DS8 B1层店铺玻璃门 | | | m2 | 1 | 682 | | 682 | | | | | | |
| 湿拌抹灰砂浆 M10 | | | m3 | 0.0034 | 439.94 | | 1.5 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010805005002 | | | 项目名称 | | 全玻自由门-D-DS8 B1层店铺玻璃门 | | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 42 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 020001-33换 | 成品全玻璃门扇安装 有框门扇 | 100m2 | 0.01 | 7056.57 | 68691.33 | 0 | 0 | 4987.71 | 70.5657 | 686.9133 | 0 | 0 | 49.8771 | | |
| 020001-93 | 拉手安装 管子拉手 | 10个 | 0.1 | 267.34 | 371.85 | 0 | 0 | 77.44 | 26.734 | 37.185 | 0 | 0 | 7.744 | | |
| 020001-97 | 地弹簧安装 | 10个 | 0.1 | 429.98 | 1608 | 0 | 0 | 175.04 | 42.998 | 160.8 | 0 | 0 | 17.504 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 140.2977 | 884.8983 | 0 | 0 | 75.1251 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1100.3211 | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | 元 | 18.454607 | 1.3838 | | 25.54 | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | 元 | 43.380325 | 1.3586 | | 58.94 | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | 元 | 9.230783 | 1.3711 | | 12.66 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 管子拉手(成品) | | | 把 | 0.380952 | 37 | | 14.1 | | | | | | |
| 地弹簧 | | | 套 | 0.380952 | 160 | | 60.95 | | | | | | | | |
| D-DS8 B1层店铺玻璃门 | | | m2 | 1 | 682 | | 682 | | | | | | | | |
| 湿拌抹灰砂浆 M10 | | | m3 | 0.0034 | 439.94 | | 1.5 | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--------------|-----------------------|---------|---------------------------|-----------------|--------|---------|------------|----------|---------|---------|---------|
| 费用明细 | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 3.792738 | 1 | 3.79 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 011102003011 | | 项目名称 | | 楼5-地砖楼面（楼梯间、前室） | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 2471.81 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-50换 | 陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积 S(m2) 0.10<S≤0.36 | 100m2 | 0.01 | 3989.36 | 6595.71 | 0 | 0 | 1207.85 | 39.8936 | 65.9571 | 0 | 0 | 12.0785 |
| 020002-13换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 | 100m2 | 0.01 | 1086.48 | 988.42 | 0 | 0 | 288.56 | 10.8648 | 9.8842 | 0 | 0 | 2.8856 |
| 小计 | | | | | | | | | 50.7584 | 75.8413 | 0 | 0 | 14.9641 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 141.563800 | | | | |
| 费用明细 | - | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 5.63214 | 1.3838 | | 7.79 | | | | |
| | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 9.945371 | 1.3586 | | 13.51 | | | | |
| | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 21.48118 | 1.3711 | | 29.45 | | | | |
| | 材料 | | 石料切割锯片 | | 片 | 0.00287 | 18.2 | | 0.05 | | | | |
| | | | 白水泥 | | t | 0.00097 | 1052 | | 1.02 | | | | |
| | | | 水 | | m3 | 0.056109 | 3.77 | | 0.21 | | | | |
| | | | 湿拌地面砂浆 M15 | | m3 | 0.045103 | 447.93 | | 20.2 | | | | |
| | | | 素水泥浆 | | m3 | 0.00102 | 593.11 | | 0.6 | | | | |
| | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.1891 | 1 | | 0.19 | | | | |
| | | | CT-01A 600x600x9厚地砖 | | m2 | 1.03 | 52 | | 53.56 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.82 | | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011102003012 | | 项目名称 | | 楼5-地砖楼面（楼梯间梯段） | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 2110.97 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-94换 | 楼梯陶瓷地面砖 水泥砂浆粘贴 | 100m2 | 0.01 | 9170.6 | 9267.6 | 0 | 0 | 2481.83 | 91.706 | 92.676 | 0 | 0 | 24.8183 |
| 020002-16换 | 水泥砂浆找平层 楼梯上 厚度T(mm) T=20 | 100m2 | 0.01 | 2345.53 | 1344.22 | 0 | 0 | 583.47 | 23.4553 | 13.4422 | 0 | 0 | 5.8347 |
| 小计 | | | | | | | | | 115.1613 | 106.1182 | 0 | 0 | 30.653 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 251.932500 | | | | |
| 费用明细 | - | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 12.48075 | 1.3838 | | 17.27 | | | | |
| | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 24.029383 | 1.3586 | | 32.65 | | | | |
| | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 47.58525 | 1.3711 | | 65.24 | | | | |
| | 材料 | | 石料切割锯片 | | 片 | 0.0034 | 18.2 | | 0.06 | | | | |
| | | | 白水泥 | | t | 0.00139 | 1052 | | 1.46 | | | | |
| | | | 水 | | m3 | 0.052377 | 3.77 | | 0.2 | | | | |
| | | | 湿拌地面砂浆 M15 | | m3 | 0.062411 | 447.93 | | 27.96 | | | | |
| | | | 素水泥浆 | | m3 | 0.00158 | 593.11 | | 0.94 | | | | |
| | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.2646 | 1 | | 0.26 | | | | |
| | | | CT-01A 600x600x9厚地砖 | | m2 | 1.4469 | 52 | | 75.24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.82 | | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011102003013 | | 项目名称 | | 楼5d-地砖楼面（消防电梯前室、合用前室） | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 290.42 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-50换 | 陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积 S(m2) 0.10<S≤0.36 | 100m2 | 0.01 | 3989.36 | 6595.71 | 0 | 0 | 1207.85 | 39.8936 | 65.9571 | 0 | 0 | 12.0785 |
| 小计 | | | | | | | | | 39.8936 | 65.9571 | 0 | 0 | 12.0785 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 117.929200 | | | | |
| 费用明细 | - | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 4.34598 | 1.3838 | | 6.01 | | | | |
| | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 8.210461 | 1.3586 | | 11.15 | | | | |
| | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 16.5742 | 1.3711 | | 22.72 | | | | |
| | 材料 | | 石料切割锯片 | | 片 | 0.00287 | 18.2 | | 0.05 | | | | |
| | | | 白水泥 | | t | 0.00097 | 1052 | | 1.02 | | | | |
| | | | 水 | | m3 | 0.025129 | 3.77 | | 0.09 | | | | |
| | | | 湿拌地面砂浆 M15 | | m3 | 0.024703 | 447.93 | | 11.07 | | | | |
| | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.1645 | 1 | | 0.16 | | | | |
| | | | CT-01A 600x600x9厚地砖 | | m2 | 1.03 | 52 | | 53.56 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.82 | | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011101006002 | | 项目名称 | | 楼5d-平面砂浆找平层 | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 290.42 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-13+020002-15*10换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm) | 100m2 | 0.01 | 1492.87 | 1453.57 | 0 | 0 | 401.25 | 14.9287 | 14.5357 | 0 | 0 | 4.0125 |
| 小计 | | | | | | | | | 14.9287 | 14.5357 | 0 | 0 | 4.0125 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 33.476900 | | | | |
| 费用明细 | - | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 1.78636 | 1.3838 | | 2.47 | | | | |
| | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 2.281417 | 1.3586 | | 3.1 | | | | |
| | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 6.82458 | 1.3711 | | 9.36 | | | | |
| | 材料 | | 水 | | m3 | 0.046411 | 3.77 | | 0.17 | | | | |
| | | | 湿拌地面砂浆 M15 | | m3 | 0.030629 | 447.93 | | 13.72 | | | | |
| | | | 素水泥浆 | | m3 | 0.00102 | 593.11 | | 0.6 | | | | |
| | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.0362 | 1 | | 0.04 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.82 | | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011201001003 | | 项目名称 | | 2a-墙面一般抹灰（楼梯间、前室）（加气砼砌块墙体 | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 10594.8 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

工程量清单综合单价分析表

第 29 页, 共 177 页

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------------|------|---------|--------|--------|------------------------|----------|-----------|---------|-------|---------|---------|----------|
| 020003-7+020003-11*(-15)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:5mm) (随砌随抹:人工*0.7) | 100m2 | 0.01 | 487.54 | 264.2 | 0 | 0 | 120.52 | 4.8754 | 2.642 | 0 | 0 | 1.2052 | |
| 020003-7+020003-11*(-13)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:7mm) (随砌随抹:人工*0.7) | 100m2 | 0.01 | 596.51 | 541.74 | 0 | 0 | 158.37 | 5.9651 | 5.4174 | 0 | 0 | 1.5837 | |
| 020003-1换 | 墙、柱面基层处理 外加剂专用砂浆 | 100m2 | 0.01 | 320.54 | 283.85 | 0 | 0 | 84.75 | 3.2054 | 2.8385 | 0 | 0 | 0.8475 | |
| 小计 | | | | | | | | | 14.0459 | 10.8979 | 0 | 0 | 3.6364 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 28.58020 |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | | 1.56063 | | 1.3838 | | 2.16 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 2.799816 | | 1.3586 | | 3.8 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 5.894872 | | 1.3711 | | 8.08 | | |
| | 材料 | 界面处理剂 | | | | kg | | 0.2 | | 2.5 | | 0.5 | | |
| | | 水 | | | | m3 | | 0.001704 | | 3.77 | | 0.01 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | | | | m3 | | 0.01162 | | 660.1 | | 7.67 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | | | | m3 | | 0.0058 | | 450.55 | | 2.61 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 0.1079 | | 1 | | 0.11 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | | 台班 | | 0 | | 201.82 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011201001004 | | | 项目名称 | | | 内2a-墙面一般抹灰(楼梯间、前室)(砼墙) | | | 计量单位 | | m2 | 工程量 | 4540.63 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020003-7+020003-11*(-15)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:5mm) | 100m2 | 0.01 | 696.49 | 264.2 | 0 | 0 | 166.51 | 6.9649 | 2.642 | 0 | 0 | | 1.6651 |
| 020003-7+020003-11*(-10)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm) | 100m2 | 0.01 | 1085.66 | 773.91 | 0 | 0 | 277.65 | 10.8566 | 7.7391 | 0 | 0 | | 2.7765 |
| 020003-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 269.41 | 127.77 | 0 | 0 | 65.68 | 2.6941 | 1.2777 | 0 | 0 | | 0.6568 |
| 小计 | | | | | | | | | 20.5156 | 11.6588 | 0 | 0 | | 5.0984 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 37.272800 | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | | 2.2881 | | 1.3838 | | 3.17 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 4.036445 | | 1.3586 | | 5.48 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 8.65388 | | 1.3711 | | 11.87 | | |
| | 材料 | 界面处理剂 | | | | kg | | 0.5 | | 2.5 | | 1.25 | | |
| | | 水 | | | | m3 | | 0.00613 | | 3.77 | | 0.02 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | | | | m3 | | 0.0116 | | 660.1 | | 7.66 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | | | | m3 | | 0.0058 | | 450.55 | | 2.61 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 0.1155 | | 1 | | 0.12 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | | 台班 | | 0 | | 201.82 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011406001008 | | | 项目名称 | | | 抹灰面油漆-内2a-无机涂料±20mm | | | 计量单位 | | m2 | 工程量 | 15135.43 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020005-137换 | 室内墙柱面 内墙涂料 二遍 | 100m2 | 0.01 | 780.07 | 228.14 | 0 | 0 | 183.1 | 7.8007 | 2.2814 | 0 | 0 | | 1.831 |
| 020005-107 | 室内墙柱面 水性封闭底漆 每遍 | 100m2 | 0.01 | 592.89 | 146.41 | 0 | 0 | 137.82 | 5.9289 | 1.4641 | 0 | 0 | | 1.3782 |
| 020005-101+020005-102*1 | 室内墙柱面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍) | 100m2 | 0.01 | 1942.44 | 526.67 | 0 | 0 | 453.87 | 19.4244 | 5.2667 | 0 | 0 | | 4.5387 |
| 小计 | | | | | | | | | 33.154 | 9.0122 | 0 | 0 | | 7.7479 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 49.914100 | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | | 3.45591 | | 1.3838 | | 4.78 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 7.57881 | | 1.3586 | | 10.3 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 13.18294 | | 1.3711 | | 18.08 | | |
| | 材料 | 砂纸 | | | | 张 | | 0.16 | | 0.48 | | 0.08 | | |
| | | 无机涂料 | | | | kg | | 0.26118 | | 8.5 | | 2.22 | | |
| | | 腻子粉(成品) | | | | kg | | 2.87811 | | 1.8 | | 5.18 | | |
| | | 水性封闭底漆 | | | | kg | | 0.12 | | 12 | | 1.44 | | |
| | | 水 | | | | m3 | | 0.00142 | | 3.77 | | 0.01 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 0.0892 | | 1 | | 0.09 | | |
| | | 材料费补差 | | | | 元 | | 0.0002 | | 1 | | 0 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011301001002 | | | 项目名称 | | | 棚2-毛坯顶棚(楼梯间、前室) | | | 计量单位 | | m2 | 工程量 | 2888.77 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020004-3换 | 天棚面基层处理 混凝土面修补刮平 | 100m2 | 0.01 | 437.81 | 166.68 | 0 | 0 | 104.7 | 4.3781 | 1.6668 | 0 | 0 | | 1.047 |
| 小计 | | | | | | | | | 4.3781 | 1.6668 | 0 | 0 | | 1.047 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 7.091900 | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | | 0.4559 | | 1.3838 | | 0.63 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 1.00134 | | 1.3586 | | 1.36 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 1.74081 | | 1.3711 | | 2.39 | | |
| | 材料 | 湿拌抹灰砂浆 M15 | | | | m3 | | 0.0025 | | 660.1 | | 1.65 | | |
| 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 0.0165 | | 1 | | 0.02 | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011406001009 | | | 项目名称 | | | 棚2-涂料顶棚(楼梯间、前室) | | | 计量单位 | | m2 | 工程量 | 2888.77 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020005-103换 | 天棚面 满刮腻子 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1791.02 | 410.54 | 0 | 0 | 414.74 | 17.9102 | 4.1054 | 0 | 0 | | 4.1474 |
| 020005-108 | 天棚面 水性封闭底漆 每遍 | 100m2 | 0.01 | 770.29 | 160.95 | 0 | 0 | 177.59 | 7.7029 | 1.6095 | 0 | 0 | | 1.7759 |
| 020005-139换 | 天棚面 内墙涂料 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1014.59 | 294.07 | 0 | 0 | 238.01 | 10.1459 | 2.9407 | 0 | 0 | | 2.3801 |
| 小计 | | | | | | | | | 35.759 | 8.6556 | 0 | 0 | | 8.3034 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 52.718000 | | | | | |
| 人工 | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | | 3.72791 | | 1.3838 | | 5.16 | | | |
| | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 8.17136 | | 1.3586 | | 11.1 | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---------------------------|---------|----------------|------------|-------|-------|---------|----------|-----------|-----|------------|----------|
| 费用明细 | 材料 | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 14.22116 | 1.3711 | 19.5 | | | | | | | |
| | | 砂纸 | 张 | 0.14 | 0.48 | 0.07 | | | | | | | |
| | | 白色防水无机涂料涂饰 | kg | 0.28729 | 10 | 2.87 | | | | | | | |
| | | 耐水腻子(成品) | kg | 2.24532 | 1.8 | 4.04 | | | | | | | |
| | | 水性封闭底漆 | kg | 0.132 | 12 | 1.58 | | | | | | | |
| | | 水 | m3 | 0.00113 | 3.77 | 0 | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0856 | 1 | 0.09 | | | | | | | |
| | | 材料费补差 | 元 | -0.0001 | 1 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011105003002 | | 项目名称 | 块料踢脚线 | | 计量单位 | m | 工程量 | 4444.33 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-124换 | 陶瓷地面砖踢脚线 胶 粘剂粘贴 (楼梯的踢 脚线:人工*1.15) | 100m | 0.01 | 775.41 | 1088.15 | 0 | 0 | 225.08 | 7.7541 | 10.8815 | 0 | 0 | 2.2508 |
| 020003- 7+020003- 11*(-15)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内 墙 厚度T(mm) T=20(实 际厚度:5mm) | 100m2 | 0.0011 | 696.49 | 264.2 | 0 | 0 | 166.51 | 0.766139 | 0.29062 | 0 | 0 | 0.183161 |
| 020003- 7+020003- 11*(-10)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内 墙 厚度T(mm) T=20(实 际厚度:10mm) | 100m2 | 0.0011 | 1085.66 | 773.91 | 0 | 0 | 277.65 | 1.194226 | 0.851301 | 0 | 0 | 0.305415 |
| 小计 | | | | | | | | | 9.714465 | 12.023421 | 0 | 0 | 2.739376 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 24.477262 | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | 元 | 0.990342 | 1.3838 | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 1.996496 | 1.3586 | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 3.977418 | 1.3711 | | | | | | | | |
| | 材料 | 陶瓷地砖踢脚线(成品)-100高 | m | 1.02 | 10 | 10.2 | | | | | | | |
| | | 专用脱粘剂 | kg | 0.3272 | 2 | 0.65 | | | | | | | |
| | | 水 | m3 | 0.000213 | 3.77 | 0 | | | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.00116 | 660.1 | 0.77 | | | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | m3 | 0.00058 | 450.55 | 0.26 | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.03738 | 1 | 0.04 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200 | 台班 | 0 | 201.82 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 011101003010 | | 项目名称 | 细石混凝土楼地面4 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1.8 | | | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| | 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002- 20+020002- 21*4 | 细石混凝土找平层 厚 度T(mm) T=30(实际厚 度:50mm) | 100m2 | 0.01 | 2046.61 | 2442.85 | 0 | 5.69 | 572.98 | 20.4661 | 24.4285 | 0 | 0.0569 | 5.7298 |
| 小计 | | | | | | | | | 20.4661 | 24.4285 | 0 | 0.0569 | 5.7298 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 50.68130 | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | 元 | 2.13273 | 1.3838 | 2.95 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 4.68117 | 1.3586 | 6.36 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 8.13581 | 1.3711 | 11.16 | | | | | | | |
| | 材料 | 普通预拌细石混凝土 C20, 骨料最大粒径10mm | m3 | 0.0505 | 482.53 | 24.37 | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0609 | 1 | 0.06 | | | | | | | |
| | | 材料费补差 | 元 | -0.0002 | 1 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.004 | 14.23 | 0.06 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011102003014 | | 项目名称 | 防滑地砖地面4 ±100mm | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1.8 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-53换 | 陶瓷地面砖楼地面 胶 粘剂粘贴 单块面积 S≤0.64 | 100m2 | 0.01 | 4205.49 | 8058.02 | 0 | 0 | 1328.53 | 42.0549 | 80.5802 | 0 | 0 | 13.2853 |
| 020002- 13+020002- 15*10换 | 水泥砂浆找平层 楼地 面 厚度T(mm) T=20(实 际厚度:30mm) | 100m2 | 0.01 | 1492.87 | 1346.51 | 0 | 0 | 395.9 | 14.9287 | 13.4651 | 0 | 0 | 3.959 |
| 小计 | | | | | | | | | 56.9836 | 94.0453 | 0 | 0 | 17.2443 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 168.27320 | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | 元 | 6.17364 | 1.3838 | 8.54 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 11.889987 | 1.3586 | 16.15 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 23.5481 | 1.3711 | 32.29 | | | | | | | |
| | 材料 | 石料切割锯片 | 片 | 0.00287 | 18.2 | 0.05 | | | | | | | |
| | | 白水泥 | t | 0.00097 | 1052 | 1.02 | | | | | | | |
| | | CT-04-800*800*10mm灰色防滑地砖 | m2 | 1.03 | 68 | 70.04 | | | | | | | |
| | | 专用脱粘剂 | kg | 4.59 | 2 | 9.18 | | | | | | | |
| | | 水 | m3 | 0.069411 | 3.77 | 0.26 | | | | | | | |
| | | 地面砂浆 M20(湿拌) | m3 | 0.030629 | 413 | 12.65 | | | | | | | |
| | | 素水泥浆 | m3 | 0.00102 | 593.11 | 0.6 | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.2345 | 1 | 0.23 | | | | | | | |
| | | 材料费补差 | 元 | 0.0019 | 1 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200 | 台班 | 0 | 201.82 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 011104004001 | | 项目名称 | 地面6h-防静电地板 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 12.95 | | | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| | 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-82换 | 楼地面防静电地板安装 金属板 | 100m2 | 0.01 | 6135.96 | 39999.75 | 0 | 0 | 3350.52 | 61.3596 | 399.9975 | 0 | 0 | 33.5052 |
| 020002-13换 | 水泥砂浆找平层 楼地 面 厚度T(mm) T=20 | 100m2 | 0.01 | 1086.48 | 890.4 | 0 | 0 | 283.65 | 10.8648 | 8.904 | 0 | 0 | 2.8365 |
| 小计 | | | | | | | | | 72.2244 | 408.9015 | 0 | 0 | 36.3417 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 517.467600 | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | 元 | 7.68537 | 1.3838 | 10.64 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 15.75612 | 1.3586 | 21.41 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 29.30719 | 1.3711 | 40.18 | | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 1.0197 | 1 | 1.02 | | | | | | | |
| | | 水 | m3 | 0.03098 | 3.77 | 0.12 | | | | | | | |
| | 素水泥浆 | m3 | 0.00102 | 593.11 | 0.6 | | | | | | | | |
| | 250mm高架防静电电动地板(成品) | m2 | 1.05 | 380 | 399 | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|---------|----------------|------------|---------|-------------|----------|---------|--------|----------|
| 费用明细 | | | | 地面砂浆 M15(湿拌) | | m3 | 0.0204 | 400 | 8.16 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.82 | 0 | | | | |
| 项目编码 | | 011105006008 | | 项目名称 | | 不锈钢饰面 | | 计量单位 | m | 工程量 | 0.7 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-7+020003-11*(-10)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm) | 100m2 | 0.001 | 1085.66 | 452.78 | 0 | 0 | 261.6 | 1.08566 | 0.45278 | 0 | 0 | 0.2616 |
| 020003-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.001 | 269.41 | 127.78 | 0 | 0 | 65.68 | 0.26941 | 0.12778 | 0 | 0 | 0.06568 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.35507 | 0.58056 | 0 | 0 | 0.32728 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 2.262910 | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 0.150739 | 1.3838 | 0.21 | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 0.266585 | 1.3586 | 0.36 | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 0.572015 | 1.3711 | 0.78 | | | | |
| | 材料 | | | 界面处理剂 | | kg | 0.05 | 2.5 | 0.13 | | | | |
| | | | | 水 | | m3 | 0.000542 | 3.77 | 0 | | | | |
| | | | | 抹灰砂浆 M10(湿拌) | | m3 | 0.00116 | 386 | 0.45 | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.00575 | 1 | 0.01 | | | | |
| | | | | 材料费补差 | | 元 | 0.00001 | 1 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.82 | 0 | | | | |
| 项目编码 | | 011207001008 | | 项目名称 | | 窗帘盒 | | 计量单位 | m | 工程量 | 2.74 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-81换 | 胶合板窗帘盒制作、安装 不带轨 | 10m | 0.1 | 231.11 | 212.08 | 0 | 0 | 61.47 | 23.111 | 21.208 | 0 | 0 | 6.147 |
| 020005-139换 | 天棚面 内墙涂料 二遍 | 100m2 | 0.005 | 1014.59 | 294.07 | 0 | 0 | 238.01 | 5.07295 | 1.47035 | 0 | 0 | 1.19005 |
| 020005-103换 | 天棚面 满刮腻子 二遍 | 100m2 | 0.005 | 1791.02 | 410.54 | 0 | 0 | 414.74 | 8.9551 | 2.0527 | 0 | 0 | 2.0737 |
| 小计 | | | | | | | | | 37.13905 | 24.73105 | 0 | 0 | 9.41075 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 71.28085 | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 5.330922 | 1.3838 | 7.38 | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 12.969285 | 1.3586 | 17.62 | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 6.839139 | 1.3711 | 9.38 | | | | |
| | 材料 | | | 砂纸 | | 张 | 0.048175 | 0.48 | 0.02 | | | | |
| | | | | 12mm不燃板 | | m2 | 0.2 | 36.6 | 7.32 | | | | |
| | | | | PT-04白色防水无机涂料 | | kg | 0.115335 | 10 | 1.15 | | | | |
| | | | | 耐水腻子(成品) | | kg | 0.901406 | 1.8 | 1.62 | | | | |
| | | | | 水 | | m3 | 0.00045 | 3.77 | 0 | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.133982 | 1 | 0.13 | | | | |
| | | | | 9.5mm轻质不燃板 | | m2 | 0.4704 | 29.3 | 13.78 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 010809004001 | | 项目名称 | | 石材窗台板 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 0.2 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-77换 | 窗台板面层 石材饰面板 | 10m2 | 0.1 | 415.91 | 5588.71 | 0 | 0 | 370.98 | 41.591 | 558.871 | 0 | 0 | 37.098 |
| 小计 | | | | | | | | | 41.591 | 558.871 | 0 | 0 | 37.098 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 637.5600 | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 7.6279 | 1.3838 | 10.56 | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 18.470229 | 1.3586 | 25.09 | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 4.3335 | 1.3711 | 5.94 | | | | |
| | 材料 | | | 石材窗台板(成品) | | m2 | 1.06 | 520 | 551.2 | | | | |
| | | | | 水 | | m3 | 0.011966 | 3.77 | 0.05 | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 2.78 | 1 | 2.78 | | | | |
| | | | | 地面砂浆 M15(湿拌) | | m3 | 0.012114 | 400 | 4.85 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.82 | 0 | | | | |
| 项目编码 | | 010516002001 | | 项目名称 | | 预埋铁件 | | 计量单位 | t | 工程量 | 2.359 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-291 | 结构预埋件制作、安装 平板式预埋件 | t | 1 | 2629.2 | 6171.85 | 0 | 769.17 | 938.82 | 2629.2 | 6171.85 | 0 | 769.17 | 938.82 |
| 020003-295换 | 后置预埋件制作、安装 化学锚栓 M12以上 | 100根 | 0.06 | 915.57 | 1585.5 | 0 | 0 | 280.79 | 54.9342 | 95.13 | 0 | 0 | 16.8474 |
| 小计 | | | | | | | | | 2684.1342 | 6266.98 | 0 | 769.17 | 955.6674 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 10675.95160 | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 142.044499 | 1.3838 | 196.56 | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 870.369306 | 1.3586 | 1182.48 | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 945.760684 | 1.3711 | 1296.73 | | | | |
| | 材料 | | | 镀锌铁件 镀锌厚度≥85 μ m | | kg | 1050 | 5.5 | 5775 | | | | |
| | | | | 化学锚栓 M14 | | 套 | 5.188639 | 13.5 | 70.05 | | | | |
| | | | | 合金钢钻头 20mm | | 个 | 0.193302 | 35 | 6.77 | | | | |
| | | | | 电焊条 E4303 φ2.5mm | | kg | 36 | 8.49 | 305.64 | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 95.05061 | 1 | 95.05 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | 台班 | 4.39 | 175.21 | 769.17 | | | | | |
| 项目编码 | | 011210003001 | | 项目名称 | | 玻璃隔断-3M高普通玻璃隔断 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 108.1 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-281换 | 成品全玻璃隔断 | 100m2 | 0.01 | 5087.84 | 52865.6 | 0 | 0 | 3763.11 | 50.8784 | 528.656 | 0 | 0 | 37.6311 |
| 小计 | | | | | | | | | 50.8784 | 528.656 | 0 | 0 | 37.6311 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 617.16550 | | | | |
| - | | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 人工 | | | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 5.30788 | 1.3838 | 7.35 | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------------------|--|--------|----------|------------------|----------------|----------|---------|------------|-----------|---------|----------|--------|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 11.6276 | 1.3586 | 15.8 | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 20.22905 | 1.3711 | 27.74 | | | | |
| | 材料 | 角钢(综合) | | | | t | 0.00436 | 3987 | 17.38 | | | | |
| | | 橡胶条伸缩缝 | | | | m | 1.5736 | 2.63 | 4.14 | | | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | | | | 套 | 3.536 | 1.25 | 4.42 | | | | |
| | | 6mm 钢化超白玻璃+1.52mmPVB+6mm 钢化超白玻璃(成品)不锈钢框3M高 | | | | m2 | 1.03 | 480 | 494.4 | | | | |
| | | 玻璃胶 300mL | | | | 支 | 0.25666 | 12 | 3.08 | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 5.2342 | 1 | 5.23 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011205005001 | | 项目名称 | | 不锈钢饰面MT-05古铜色不锈钢 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 46.87 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020003-233换 | 金属装饰板 墙面 | 100m2 | 0.01 | 4408.87 | 29757.02 | 0 | 0 | 2458.25 | 44.0887 | 297.5702 | 0 | 24.5825 | |
| 020003-36换 | 胶合板基层 墙面 | 100m2 | 0.01 | 1023.96 | 1149.08 | 0 | 281.62 | 301.7 | 10.2396 | 11.4908 | 0 | 3.017 | |
| 小计 | | | | | | | | | 54.3283 | 309.061 | 0 | 27.5995 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 393.805000 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 5.6648 | 1.3838 | 7.84 | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 12.41507 | 1.3586 | 16.87 | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 21.60469 | 1.3711 | 29.62 | | | | |
| | 材料 | 橡胶密封条 | | | | m | 2.499 | 2 | 5 | | | | |
| | | 自攻螺钉 M5×30mm | | | | 100个 | 0.068 | 10 | 0.68 | | | | |
| | | 不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm | | | | 套 | 3.4 | 2.5 | 8.5 | | | | |
| | | 圆钉 L=60mm | | | | kg | 0.02558 | 5.5 | 0.14 | | | | |
| | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | | | | 盒 | 0.00612 | 15 | 0.09 | | | | |
| | | 10mm硅酸钙板 | | | | m2 | 1.05 | 9.5 | 9.98 | | | | |
| | | MT-05古铜色不锈钢 | | | | m2 | 1.01 | 278.75 | 281.54 | | | | |
| | | 玻璃胶 300mL | | | | 支 | 0.03119 | 12 | 0.37 | | | | |
| | | 聚酯酸乙稀乳液 | | | | kg | 0.14007 | 8.35 | 1.17 | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 1.5942 | 1 | 1.59 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6 | | | | 台班 | 0.01345 | 209.38 | 2.82 | | | | |
| | 项目编码 | 011204001002 | | 项目名称 | | 石材墙面-ST02-藏色石材 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 63.83 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020003-75换 | 背栓式干挂石材 密缝 | 100m2 | 0.01 | 11503.84 | 61893.41 | 0 | 0 | 5626.66 | 115.0384 | 618.9341 | 0 | 56.2666 | |
| 020003-4 | 墙、柱面基层处理 混凝土面修补刮平 | 100m2 | 0.01 | 262.93 | 91 | 0 | 0 | 62.42 | 2.6293 | 0.91 | 0 | 0.6242 | |
| 020002-144 | 楼地面石材晶面处理 | 100m2 | 0.01 | 2896.55 | 250.56 | 0 | 161.35 | 660.87 | 28.9655 | 2.5056 | 0 | 6.6087 | |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护层 | 100m2 | 0.01 | 352.81 | 676.69 | 0 | 0 | 111.49 | 3.5281 | 6.7669 | 0 | 1.1149 | |
| 020002-146 | 楼地面石材底面刷保护层 光面 | 100m2 | 0.01 | 352.81 | 581.95 | 0 | 0 | 106.76 | 3.5281 | 5.8195 | 0 | 1.0676 | |
| 小计 | | | | | | | | | 153.6894 | 634.9361 | 0 | 65.682 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 855.921000 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 16.09338 | 1.3838 | 22.27 | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 36.4481 | 1.3586 | 49.52 | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 59.73374 | 1.3711 | 81.9 | | | | |
| | 材料 | 不锈钢石材挂件 国产304 | | | | 套 | 6.375 | 6.5 | 41.44 | | | | |
| | | 不锈钢型材转接件 | | | | kg | 1.73 | 23.5 | 40.66 | | | | |
| | | 不锈钢石材背栓 | | | | 个 | 6.375 | 2.5 | 15.94 | | | | |
| | | 不锈钢螺栓 M8×30mm | | | | 个 | 6.375 | 0.8 | 5.1 | | | | |
| | | 不锈钢螺栓 M6×30mm | | | | 个 | 6.375 | 0.45 | 2.87 | | | | |
| | | 25mm厚石材饰面板(成品)ST-02 | | | | m2 | 1.03 | 490 | 504.7 | | | | |
| | | 石材保护层 | | | | kg | 0.465 | 27 | 12.56 | | | | |
| | | 云石胶 | | | | kg | 0.1963 | 20 | 3.93 | | | | |
| | | 晶面剂 | | | | kg | 0.03938 | 56 | 2.21 | | | | |
| | | 密封胶 | | | | kg | 0.1025 | 12 | 1.23 | | | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.078 | 3.77 | 0.29 | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | | | | m3 | 0.002 | 450.55 | 0.9 | | | | |
| | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 3.1259 | 1 | 3.13 | | | | | |
| | 材料费补差 | | | | 元 | 0 | 1 | 0 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 平面水磨石机 功率P (kW) P=3 | | | | 台班 | 0.0544 | 29.66 | 1.61 | | | | | |
| 项目编码 | 011502001002 | | 项目名称 | | 金属装饰线 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 116.05 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020006-42换 | 金属装饰线 槽线 宽度d(mm) d≤20 | 100m | 0.01 | 459.9 | 2203.21 | 0 | 0 | 211.38 | 4.599 | 22.0321 | 0 | 2.1138 | |
| 020003-36换 | 不燃基层板 墙面 | 100m2 | 0.0004 | 1023.96 | 4023.04 | 0 | 281.62 | 445.39 | 0.409584 | 1.609216 | 0 | 0.112648 | |
| 小计 | | | | | | | | | 5.008584 | 23.641316 | 0 | 2.291956 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 31.054504 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 0.37566 | 1.3838 | 0.52 | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 1.198461 | 1.3586 | 1.63 | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 2.086143 | 1.3711 | 2.86 | | | | |
| | 材料 | 镀锌自攻螺钉 ST3×10mm | | | | 100个 | 0.042 | 1.46 | 0.06 | | | | |
| | | 圆钉 L=60mm | | | | kg | 0.001023 | 5.5 | 0.01 | | | | |
| | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | | | | 盒 | 0.000245 | 15 | 0 | | | | |
| | | 不燃基层板 δ=12mm | | | | m2 | 0.041982 | 36.6 | 1.54 | | | | |
| | | MT-05古铜色不锈钢-72mm宽 | | | | m | 1.06 | 20.07 | 21.27 | | | | |
| | | 万能胶 | | | | kg | 0.01512 | 17.5 | 0.26 | | | | |
| | | 聚酯酸乙稀乳液 | | | | kg | 0.0056 | 8.35 | 0.05 | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.447925 | 1 | 0.45 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6 | | | | 台班 | 0.000538 | 209.38 | 0.11 | | | | |
| | 项目编码 | 011210003002 | | 项目名称 | | 硅酸钙板隔墙 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 377.16 |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| | 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020003-287换 | 型钢龙骨石膏板隔墙 单层双面 | 100m2 | 0.01 | 7317.89 | 12682.63 | 0 | 74.11 | 2249.77 | 73.1789 | 126.8263 | 0 | 22.4977 | |
| 020003-328 | 幕墙层间防火隔离层 防火岩棉 厚度T(mm) T=100 | 100m2 | 0.01 | 1085.09 | 5302.5 | 0 | 0 | 503.95 | 10.8509 | 53.025 | 0 | 5.0395 | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------|-----------------------------|------|------------------|----------|-------|---------|----------|----------|-------------|----------|---------|----------|----------|----|
| 小计 | | | | | | | | | | 84.0298 | 179.8513 | 0 | 0.7411 | 27.5372 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 292.159400 | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 8.7637 | 1.3838 | | 12.13 | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 19.20087 | 1.3586 | | 26.09 | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 33.41565 | 1.3711 | | 45.82 | | | | | | | | |
| | 材料 | 角钢(综合) | t | 0.025 | 3987 | | 99.68 | | | | | | | | |
| | | 防火岩棉 δ=100.0mm 100kg/m3 | m2 | 1.05 | 50 | | 52.5 | | | | | | | | |
| | | 嵌缝纸带 | m | 2.17 | 0.2 | | 0.43 | | | | | | | | |
| | | 嵌缝膏 | kg | 0.84 | 2 | | 1.68 | | | | | | | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 3.21 | 1.25 | | 4.01 | | | | | | | | |
| | | 电焊条 E4303 φ2.5mm | kg | 0.02056 | 8.49 | | 0.17 | | | | | | | | |
| | | 8mm硅酸钙板 | m2 | 2.1 | 9.5 | | 19.95 | | | | | | | | |
| | | 红丹环氧防锈漆 | kg | 0.00312 | 15.2 | | 0.05 | | | | | | | | |
| | | 沥青油 | kg | 0.2558 | 0.72 | | 0.18 | | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 1.1936 | 1 | | 1.19 | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | 台班 | 0.00423 | 175.21 | | 0.74 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011207001009 | | 项目名称 | PT-02*深灰色防水无机涂料 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 162.47 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 020003-32换 | 石膏板基层 墙面 | 100m2 | 0.01 | 940.55 | 3305.69 | 0 | 0 | 372.3 | 9.4055 | 33.0569 | 0 | 0 | 0 | 3.723 | |
| 020005-137换 | 室内墙柱面 内墙涂料 二遍 | 100m2 | 0.01 | 780.07 | 267.7 | 0 | 0 | 185.08 | 7.8007 | 2.677 | 0 | 0 | 0 | 1.8508 | |
| 020005-101 | 室内墙柱面 满刮腻子 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1378.18 | 373.39 | 0 | 0 | 322.01 | 13.7818 | 3.7339 | 0 | 0 | 0 | 3.2201 | |
| 小计 | | | | | | | | 30.988 | 39.4678 | 0 | 0 | 0 | 8.7939 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 79.249700 | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 3.22956 | 1.3838 | | 4.47 | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 7.08417 | 1.3586 | | 9.62 | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 12.32181 | 1.3711 | | 16.89 | | | | | | | | |
| | 材料 | 自攻螺钉 M6×30mm | 100个 | 0.16716 | 10 | | 1.67 | | | | | | | | |
| | | 砂纸 | 张 | 0.12 | 0.48 | | 0.06 | | | | | | | | |
| | | 9.5厚轻质不燃基层板 | m2 | 1.06 | 29.3 | | 31.06 | | | | | | | | |
| | | PT-02*深灰色防水无机涂料 | kg | 0.26118 | 10 | | 2.61 | | | | | | | | |
| | | 腻子粉(成品) | kg | 2.0412 | 1.8 | | 3.67 | | | | | | | | |
| | | 水 | m3 | 0.00102 | 3.77 | | 0 | | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.3908 | 1 | | 0.39 | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011210005001 | | 项目名称 | 成品隔断-防火玻璃隔断 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 349.71 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 020003-281换 | 成品全玻璃隔断 | 100m2 | 0.01 | 5087.84 | 271328.6 | 0 | 0 | 14686.26 | 50.8784 | 2713.286 | 0 | 0 | 0 | 146.8626 | |
| 小计 | | | | | | | | 50.8784 | 2713.286 | 0 | 0 | 0 | 146.8626 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 2911.027000 | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 5.30788 | 1.3838 | | 7.35 | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 11.6276 | 1.3586 | | 15.8 | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 20.22905 | 1.3711 | | 27.74 | | | | | | | | |
| | 材料 | 角钢(综合) | t | 0.00436 | 3987 | | 17.38 | | | | | | | | |
| | | 橡胶条伸缩缝 | m | 1.5736 | 2.63 | | 4.14 | | | | | | | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 3.536 | 1.25 | | 4.42 | | | | | | | | |
| | | 防火玻璃隔断(A类三小时玻璃幕墙)(成品) | m2 | 1.03 | 2580 | | 2657.4 | | | | | | | | |
| | | 玻璃胶 300mL | 支 | 0.25666 | 12 | | 3.08 | | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 26.8642 | 1 | | 26.86 | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011205005002 | | 项目名称 | 不锈钢饰面MT-05古铜色不锈钢 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 110.74 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 020003-233换 | 金属装饰板 墙面 | 100m2 | 0.01 | 4408.87 | 29757.02 | 0 | 0 | 2458.25 | 44.0887 | 297.5702 | 0 | 0 | 0 | 24.5825 | |
| 020003-36换 | 胶合板基层 墙面 | 100m2 | 0.01 | 1023.96 | 1149.08 | 0 | 0 | 281.62 | 10.2396 | 11.4908 | 0 | 0 | 2.8162 | 3.017 | |
| 小计 | | | | | | | | 54.3283 | 309.061 | 0 | 2.8162 | 27.5995 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 393.805000 | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 5.6648 | 1.3838 | | 7.84 | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 12.41507 | 1.3586 | | 16.87 | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 21.60469 | 1.3711 | | 29.62 | | | | | | | | |
| | 材料 | 橡胶密封条 | m | 2.499 | 2 | | 5 | | | | | | | | |
| | | 自攻螺钉 M6×30mm | 100个 | 0.068 | 10 | | 0.68 | | | | | | | | |
| | | 不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm | 套 | 3.4 | 2.5 | | 8.5 | | | | | | | | |
| | | 圆钉 L=60mm | kg | 0.02558 | 5.5 | | 0.14 | | | | | | | | |
| | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | 盒 | 0.00612 | 15 | | 0.09 | | | | | | | | |
| | | 10mm硅酸钙板 | m2 | 1.05 | 9.5 | | 9.98 | | | | | | | | |
| | | MT-05古铜色不锈钢 | m2 | 1.01 | 278.75 | | 281.54 | | | | | | | | |
| | | 玻璃胶 300mL | 支 | 0.03119 | 12 | | 0.37 | | | | | | | | |
| | | 聚醋酸乙烯乳液 | kg | 0.14007 | 8.35 | | 1.17 | | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 1.5942 | 1 | | 1.59 | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6 | 台班 | 0.01345 | 209.38 | | 2.82 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011204001003 | | 项目名称 | 石材墙面-ST02-哑色石材 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 77.1 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 020003-75换 | 背栓式干挂石材 密缝 | 100m2 | 0.01 | 11503.84 | 61893.41 | 0 | 0 | 5626.66 | 115.0384 | 618.9341 | 0 | 0 | 0 | 56.2666 | |
| 020003-4 | 墙、柱面基层处理 混凝土面修补刮平 | 100m2 | 0.01 | 262.93 | 91 | 0 | 0 | 62.42 | 2.6293 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0.6242 | |
| 020002-144 | 楼地面石材晶面处理 | 100m2 | 0.01 | 2896.55 | 250.56 | 0 | 0 | 161.35 | 28.9655 | 2.5056 | 0 | 0 | 1.6135 | 6.6087 | |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护层 | 100m2 | 0.01 | 352.81 | 676.69 | 0 | 0 | 111.49 | 3.5281 | 6.7669 | 0 | 0 | 0 | 1.1149 | |
| 020002-146 | 楼地面石材底面刷保护层 光面 | 100m2 | 0.01 | 352.81 | 581.95 | 0 | 0 | 106.76 | 3.5281 | 5.8195 | 0 | 0 | 0 | 1.0676 | |
| 小计 | | | | | | | | 153.6894 | 634.9361 | 0 | 1.6135 | 65.682 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 855.92100 | | | | | |
| - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------------------|-------------------------|------|-------------|-----------------|--------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|------------|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 16.09338 | 1.3838 | 22.27 | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 36.4481 | 1.3586 | 49.52 | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 59.73374 | 1.3711 | 81.9 | | | | |
| | 材料 | 不锈钢石材挂件 国产304 | | | | 套 | 6.375 | 6.5 | 41.44 | | | | |
| | | 不锈钢型材转接件 | | | | kg | 1.73 | 23.5 | 40.66 | | | | |
| | | 不锈钢石材背栓 | | | | 个 | 6.375 | 2.5 | 15.94 | | | | |
| | | 不锈钢螺栓 M8×30mm | | | | 个 | 6.375 | 0.8 | 5.1 | | | | |
| | | 不锈钢螺栓 M6×30mm | | | | 个 | 6.375 | 0.45 | 2.87 | | | | |
| | | 25mm厚石材饰面板(成品)ST-02 | | | | m2 | 1.03 | 490 | 504.7 | | | | |
| | | 石材保护液 | | | | kg | 0.465 | 27 | 12.56 | | | | |
| | | 云石胶 | | | | kg | 0.1963 | 20 | 3.93 | | | | |
| | | 晶面剂 | | | | kg | 0.03938 | 56 | 2.21 | | | | |
| | | 密封胶 | | | | kg | 0.1025 | 12 | 1.23 | | | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.078 | 3.77 | 0.29 | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | | | | m3 | 0.002 | 450.55 | 0.9 | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 3.1259 | 1 | 3.13 | | | | |
| | | 材料费补差 | | | | 元 | 0 | 1 | 0 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 平面水磨石机 功率P (kW) P=3 | | | | 台班 | 0.0544 | 29.66 | 1.61 | | | | | |
| 项目编码 | 011502001003 | | | | 项目名称 | 金属装饰线 | | 计量单位 | m | | 工程量 | 204.99 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020006-42换 | 金属装饰线 槽线 宽度 d (mm) d≤20 | 100m | 0.01 | 459.9 | 2203.21 | 0 | 0 | 211.38 | 4.599 | 22.0321 | 0 | 0 | 2.1138 |
| 小计 | | | | | | | | | 4.599 | 22.0321 | 0 | 0 | 2.1138 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 28.744900 |
| | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | 元 | 0.33298 | 1.3838 | | 0.46 | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 1.10488 | 1.3586 | | 1.5 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 1.92335 | 1.3711 | | 2.64 | | | | | |
| | 材料 | 镀锌自攻螺钉 ST3×10mm | | 100个 | 0.042 | 1.46 | | 0.06 | | | | | |
| | | MT-05古铜色不锈钢-72mm宽 | | m | 1.06 | 20.07 | | 21.27 | | | | | |
| | | 万能胶 | | kg | 0.01512 | 17.5 | | 0.26 | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.432 | 1 | | 0.43 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011210003003 | | | 项目名称 | 硅酸钙板隔墙 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 666.22 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-287换 | 型钢龙骨石膏板隔墙 单层双面 | 100m2 | 0.01 | 7317.89 | 4810.66 | 0 | 74.11 | 1856.17 | 73.1789 | 48.1066 | 0 | 0.7411 | 18.5617 |
| 020003-328 | 幕墙层间防火隔离层 防火岩棉 厚度T (mm) T=100 | 100m2 | 0.01 | 1085.09 | 5302.5 | 0 | 0 | 503.95 | 10.8509 | 53.025 | 0 | 0 | 5.0395 |
| 小计 | | | | | | | | | 84.0298 | 101.1316 | 0 | 0.7411 | 23.6012 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 209.503700 |
| | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | 元 | 8.7637 | 1.3838 | | 12.13 | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 19.20087 | 1.3586 | | 26.09 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 33.41565 | 1.3711 | | 45.82 | | | | | |
| | 材料 | 角钢(综合) | | t | 0.00536 | 3987 | | 21.37 | | | | | |
| | | 防火岩棉 δ=100.0mm 100kg/m3 | | m2 | 1.05 | 50 | | 52.5 | | | | | |
| | | 嵌缝纸带 | | m | 2.17 | 0.2 | | 0.43 | | | | | |
| | | 嵌缝膏 | | kg | 0.84 | 2 | | 1.68 | | | | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | | 套 | 3.21 | 1.25 | | 4.01 | | | | | |
| | | 电焊条 E4303 φ2.5mm | | kg | 0.02056 | 8.49 | | 0.17 | | | | | |
| | | 10mm硅酸钙板 | | m2 | 2.1 | 9.5 | | 19.95 | | | | | |
| | | 红丹环氧防锈漆 | | kg | 0.00312 | 15.2 | | 0.05 | | | | | |
| | | 沥青油 | | kg | 0.2558 | 0.72 | | 0.18 | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.7786 | 1 | | 0.78 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | 台班 | 0.00423 | 175.21 | | 0.74 | | | | | |
| 项目编码 | 011207001010 | | | 项目名称 | 墙面装饰板-MT27-暖色铝板 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 238.97 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-245换 | 铝单板 墙面 | 100m2 | 0.01 | 5383.28 | 42297.29 | 0 | 0 | 3299.72 | 53.8328 | 422.9729 | 0 | 0 | 32.9972 |
| 小计 | | | | | | | | | 53.8328 | 422.9729 | 0 | 0 | 32.9972 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 509.802900 |
| | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | 元 | 5.61469 | 1.3838 | | 7.77 | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 12.30055 | 1.3586 | | 16.71 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 21.40736 | 1.3711 | | 29.35 | | | | | |
| | 材料 | 电化角铝 25.4mm×2mm | | m | 1.70243 | 6.5 | | 11.07 | | | | | |
| | | 铝拉铆钉 | | 个 | 19.904 | 0.12 | | 2.39 | | | | | |
| | | MT27-暖色铝板 | | m2 | 1.06 | 384 | | 407.04 | | | | | |
| | | 玻璃胶 300ml | | 支 | 0.03119 | 12 | | 0.37 | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 2.1043 | 1 | | 2.1 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011207001011 | | | 项目名称 | PT-02*深灰色防水无机涂料 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 186.3 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-32换 | 石膏板基层 墙面 | 100m2 | 0.01 | 940.55 | 3305.69 | 0 | 0 | 372.3 | 9.4055 | 33.0569 | 0 | 0 | 3.723 |
| 020005-137换 | 室内墙柱面 内墙涂料 二遍 | 100m2 | 0.01 | 780.07 | 267.7 | 0 | 0 | 185.08 | 7.8007 | 2.677 | 0 | 0 | 1.8508 |
| 020005-101 | 室内墙柱面 满刮腻子 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1378.18 | 373.39 | 0 | 0 | 322.01 | 13.7818 | 3.7339 | 0 | 0 | 3.2201 |
| 小计 | | | | | | | | | 30.988 | 39.4678 | 0 | 0 | 8.7939 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 79.24970 |
| | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | 元 | 3.22956 | 1.3838 | | 4.47 | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 7.08417 | 1.3586 | | 9.62 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 12.32181 | 1.3711 | | 16.89 | | | | | |
| | 材料 | 自攻螺钉 M6×30mm | | 100个 | 0.16716 | 10 | | 1.67 | | | | | |
| | | 砂纸 | | 张 | 0.12 | 0.48 | | 0.06 | | | | | |
| | | | | 9.5厚轻质不燃基层板 | | m2 | 1.06 | 29.3 | | 31.06 | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------------|-----------------------|--------|---------|----------|---------|-----------------|---------|-----------|----------|--------|---------|-----------|---------|------------|
| 费用明细 | 材料 | PT-02*深灰色防水无机涂料 | | | kg | 0.26118 | 10 | 2.61 | | | | | | | |
| | | 腻子粉(成品) | | | kg | 2.0412 | 1.8 | 3.67 | | | | | | | |
| | | 水 | | | m3 | 0.00102 | 3.77 | 0 | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.3908 | 1 | 0.39 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011205005003 | | | 项目名称 | | 不锈钢饰面 | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | 41.4 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 020003-234换 | 金属装饰板 方形柱、梁面 | 100m2 | 0.01 | 5113.73 | 36615.83 | 0 | 0 | 2956.32 | 51.1373 | 366.1583 | 0 | 0 | 29.5632 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 51.1373 | 366.1583 | 0 | 0 | 29.5632 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | 446.85880 |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | 元 | | 5.33289 | | 1.3838 | | 7.38 | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | 元 | | 11.68478 | | 1.3586 | | 15.87 | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | 元 | | 20.33602 | | 1.3711 | | 27.88 | | | | |
| | 材料 | 橡胶密封条 | | | m | | 3.57 | | 2 | | 7.14 | | | | |
| | | 自攻螺钉 M5×30mm | | | 100个 | | 0.136 | | 10 | | 1.36 | | | | |
| | | 不锈钢六角螺栓带螺母 M5×130mm | | | 套 | | 6.8 | | 2.5 | | 17 | | | | |
| | | MT-05古铜色不锈钢 | | | m2 | | 1.01 | | 335 | | 338.35 | | | | |
| | | 玻璃胶 300mL | | | 支 | | 0.04055 | | 12 | | 0.49 | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | 元 | | 1.8217 | | 1 | | 1.82 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 011205005004 | | | 项目名称 | | 不锈钢饰面 | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | 48.02 | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| 人工费 | | | | | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 020003-32换 | 石膏板基层 墙面 | 100m2 | 0.01 | 940.55 | 3305.69 | 0 | 0 | 372.3 | 9.4055 | 33.0569 | 0 | 0 | 3.723 | | |
| 020003-233换 | 金属装饰板 墙面 | 100m2 | 0.01 | 4408.87 | 29757.02 | 0 | 0 | 2458.25 | 44.0887 | 297.5702 | 0 | 0 | 24.5825 | | |
| 020003-287换 | 型钢龙骨石膏板隔墙 单层双面 | 100m2 | 0.01 | 7317.89 | 2954.89 | 0 | 74.11 | 1763.38 | 73.1789 | 29.5489 | 0 | 0.7411 | 17.6338 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 126.6731 | 360.176 | 0 | 0.7411 | 45.9393 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | 533.529500 |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | 元 | | 13.20981 | | 1.3838 | | 18.28 | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | 元 | | 28.94433 | | 1.3586 | | 39.32 | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | 元 | | 50.3753 | | 1.3711 | | 69.07 | | | | |
| | 材料 | 角钢(综合) | | | t | | 0.00073 | | 3987 | | 2.91 | | | | |
| | | 橡胶密封条 | | | m | | 2.499 | | 2 | | 5 | | | | |
| | | 嵌缝纸带 | | | m | | 2.17 | | 0.2 | | 0.43 | | | | |
| | | 嵌缝膏 | | | kg | | 0.84 | | 2 | | 1.68 | | | | |
| | | 自攻螺钉 M6×30mm | | | 100个 | | 0.23516 | | 10 | | 2.35 | | | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | | | 套 | | 3.21 | | 1.25 | | 4.01 | | | | |
| | | 不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm | | | 套 | | 3.4 | | 2.5 | | 8.5 | | | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ2.5mm | | | kg | | 0.02056 | | 8.49 | | 0.17 | | | | |
| | | 8mm硅酸钙板 | | | m2 | | 2.1 | | 9.5 | | 19.95 | | | | |
| | | 12mm厚不燃基层板 | | | m2 | | 1.06 | | 29.3 | | 31.06 | | | | |
| | | MT-05古铜色不锈钢 | | | m2 | | 1.01 | | 278.75 | | 281.54 | | | | |
| | | 红丹环氧防锈漆 | | | kg | | 0.00312 | | 15.2 | | 0.05 | | | | |
| | | 沥青油 | | | kg | | 0.2558 | | 0.72 | | 0.18 | | | | |
| | | 玻璃胶 300mL | | | 支 | | 0.03119 | | 12 | | 0.37 | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | 元 | | 1.9635 | | 1 | | 1.96 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | | 台班 | | 0.00423 | | 175.21 | | 0.74 | | | | |
| | 项目编码 | 011205005005 | | | 项目名称 | | 墙面装饰板-MT27-哑色铝板 | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | 78.66 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 020003-32换 | 石膏板基层 墙面 | 100m2 | 0.01 | 940.55 | 3305.69 | 0 | 0 | 372.3 | 9.4055 | 33.0569 | 0 | 0 | 3.723 | | |
| 020003-22换 | 墙柱面饰面型钢龙骨 | 100m2 | 0.01 | 1734.62 | 523.08 | 0 | 52.56 | 411.47 | 17.3462 | 5.2308 | 0 | 0.5256 | 4.1147 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 26.7517 | 38.2877 | 0 | 0.5256 | 7.8377 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | 73.402700 |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | 元 | | 2.78995 | | 1.3838 | | 3.86 | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | 元 | | 6.11284 | | 1.3586 | | 8.3 | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | 元 | | 10.63824 | | 1.3711 | | 14.59 | | | | |
| | 材料 | 角钢 | | | t | | 0.00031 | | 4381 | | 1.36 | | | | |
| | | 自攻螺钉 M5×30mm | | | 100个 | | 0.16716 | | 10 | | 1.67 | | | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | | | 套 | | 2.72 | | 1.25 | | 3.4 | | | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ2.5mm | | | kg | | 0.04065 | | 8.49 | | 0.35 | | | | |
| | | 12mm厚不燃基层板 双层 | | | m2 | | 1.06 | | 29.3 | | 31.06 | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | 元 | | 0.4549 | | 1 | | 0.45 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | | 台班 | | 0.003 | | 175.21 | | 0.53 | | | | |
| | 项目编码 | 011505010001 | | | 项目名称 | | 镜面玻璃02 | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | 39.7 | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| 人工费 | | | | | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 020006-104换 | 胶合板基层板 | 10m2 | 0.1 | 284.32 | 911.95 | 0 | 2.92 | 108.38 | 28.432 | 91.195 | 0 | 0.292 | 10.838 | | |
| 020003-253换 | 玻璃面层 墙面 | 100m2 | 0.01 | 3093.2 | 15030.95 | 0 | 0 | 1432.36 | 30.932 | 150.3095 | 0 | 0 | 14.3236 | | |
| 020006-41换 | 金属装饰线 角线 宽度 d(mm): 25<d≤50 | 100m | 0.0298 | 456.18 | 351.65 | 0 | 0 | 117.99 | 13.594164 | 10.47917 | 0 | 0 | 3.516102 | | |
| 020006-109 | 轻钢框架 | t | 0.009 | 2664.9 | 4463.97 | 0 | 206.92 | 823.61 | 23.9841 | 40.17573 | 0 | 1.86228 | 7.41249 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 96.942264 | 292.1594 | 0 | 2.15428 | 36.090192 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | 427.34136 |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | 元 | | 8.983297 | | 1.3838 | | 12.43 | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | 元 | | 29.386665 | | 1.3586 | | 39.92 | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | 元 | | 32.423577 | | 1.3711 | | 44.46 | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝(综合) | | | kg | | 0.041608 | | 4.75 | | 0.2 | | | | |
| | | 角钢(综合) | | | t | | 0.009416 | | 3987 | | 37.54 | | | | |
| | | 镀锌木螺钉 D6×100mm | | | 10个 | | 3.59 | | 1.3 | | 4.67 | | | | |
| | | 镀锌自攻螺钉 ST3×10mm | | | 100个 | | 0.187143 | | 1.46 | | 0.27 | | | | |
| | | 圆钉 L=60mm | | | kg | | 0.11 | | 5.5 | | 0.61 | | | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | | | kg | | 0.248429 | | 7.63 | | 1.9 | | | | |
| | | 松杂枋板材 | | | m3 | | 0.02 | | 1941 | | 38.82 | | | | |
| | 主材 | 不锈钢压条 65mm×15mm×2mm | | | m | | 1.24202 | | 5.8 | | 7.2 | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------|------------|------------|--------|--------|---------|------------|------------|---------|---------|-----------|--|
| 费用明细 | 主材 | MT-10深灰色 不锈钢包边1.5mm | | m | 3.148761 | 2.5 | 7.87 | | | | | | | |
| | | 玻璃胶 300ml | | 支 | 1.134 | 12 | 13.61 | | | | | | | |
| | | 万能胶 | | kg | 0.119772 | 17.5 | 2.1 | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 2.252119 | 1 | 2.25 | | | | | | | |
| | | GL-02安全银镜6mm | | m2 | 1.03 | 125 | 128.75 | | | | | | | |
| | 机械 | 15mm不燃板基层 | | m2 | 1.05 | 44 | 46.2 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 木工圆锯机 直径D(mm) D=500 | | 台班 | 0.01 | 29.18 | 0.29 | | | | | | | |
| | | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | 台班 | 0.01059 | 175.21 | 1.86 | | | | | | | |
| 项目编码 | 011505010002 | | 项目名称 | 镜面玻璃-03 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 7.52 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020006-104换 | 胶合板基层板 | 10m2 | 0.1 | 284.32 | 911.95 | 0 | 2.92 | 108.38 | 28.432 | 91.195 | 0 | 0.292 | 10.838 | |
| 020003-253换 | 玻璃面基层 墙面 | 100m2 | 0.01 | 3093.2 | 15030.95 | 0 | | 1432.36 | 30.932 | 150.3095 | 0 | 0 | 14.3236 | |
| 020006-41换 | 金属装饰线 角线 宽度 d(mm) 25<d≤50 | 100m | 0.0331 | 456.18 | 351.65 | 0 | 0 | 117.99 | 15.09558 | 11.639615 | 0 | 0 | 3.905469 | |
| 020006-109 | 轻钢框架 | t | 0.01 | 2664.9 | 4463.97 | 0 | 206.92 | 823.61 | 26.649 | 44.6397 | 0 | 2.0692 | 8.2361 | |
| 小计 | | | | | | | | | 101.112558 | 297.783815 | 0 | 2.3612 | 37.303169 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 438.560742 | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 9.154552 | 1.3838 | 12.67 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 29.835551 | 1.3586 | 40.53 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 33.07237 | 1.3711 | 45.35 | | | | | | | |
| | | 镀锌铁丝(综合) | | kg | 0.041957 | 4.75 | 0.2 | | | | | | | |
| | 材料 | 角钢(综合) | | t | 0.009495 | 3987 | 37.86 | | | | | | | |
| | | 镀锌木螺钉 D6×100mm | | 10个 | 3.59 | 1.3 | 4.67 | | | | | | | |
| | | 镀锌自攻螺钉 ST3×10mm | | 100个 | 0.208352 | 1.46 | 0.3 | | | | | | | |
| | | 圆钉 L=60mm | | kg | 0.11 | 5.5 | 0.61 | | | | | | | |
| | | 电焊条 E4303 φ3.2mm | | kg | 0.250515 | 7.63 | 1.91 | | | | | | | |
| | | 松杂枋板材 | | m3 | 0.02 | 1941 | 38.82 | | | | | | | |
| | | GL-02安全银镜6mm | | m2 | 1.03 | 125 | 128.75 | | | | | | | |
| | | 不锈钢压条 65mm×15mm×2mm | | m | 1.24202 | 5.8 | 7.2 | | | | | | | |
| | | MT-10深灰色 不锈钢包边1.5mm | | m | 3.505612 | 2.5 | 8.76 | | | | | | | |
| | | 玻璃胶 300ml | | 支 | 1.134 | 12 | 13.61 | | | | | | | |
| | | 万能胶 | | kg | 0.133346 | 17.5 | 2.33 | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 2.278676 | 1 | 2.28 | | | | | | | |
| | | 15mm不燃板基层 | | m2 | 1.05 | 44 | 46.2 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 木工圆锯机 直径D(mm) D=500 | | 台班 | 0.01 | 29.18 | 0.29 | | | | | | | | |
| | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | 台班 | 0.010679 | 175.21 | 1.87 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011505001001 | | 项目名称 | 洗漱台02 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 9.34 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020006-87换 | 石材洗漱台制作、安装 石材面板安装 | 10m2 | 0.1 | 673 | 5687.82 | 0 | 0 | 432.52 | 67.3 | 568.782 | 0 | 0 | 43.252 | |
| 020006-88 | 石材洗漱台制作、安装 钢管架安装 | t | 0.033 | 3091.46 | 4726.06 | 0 | 178.71 | 928.71 | 102.01818 | 155.95998 | 0 | 5.89743 | 30.64743 | |
| 020006-26换 | 柜门 平开门 单扇面积 S(m2) S≤0.5 | 10扇 | 0.463 | 839.03 | 1328.04 | 0 | 0 | 251.07 | 388.47089 | 614.88252 | 0 | 0 | 116.24541 | |
| 小计 | | | | | | | | | 557.78907 | 1339.6245 | 0 | 5.89743 | 190.14484 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 2093.45584 | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 50.329547 | 1.3838 | 69.65 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 174.728682 | 1.3586 | 237.39 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 182.566113 | 1.3711 | 250.32 | | | | | | | |
| | | 角钢(综合) | | t | 0.033198 | 3987 | 132.36 | | | | | | | |
| | 材料 | 膨胀螺栓(综合) | | 套 | 1.66421 | 1.25 | 2.08 | | | | | | | |
| | | 铰链(平开) | | 付 | 9.444283 | 10 | 94.44 | | | | | | | |
| | | 合金钢钻头 10mm | | 个 | 0.734203 | 18 | 13.22 | | | | | | | |
| | | 电焊条 E4303 φ3.2mm | | kg | 0.80576 | 7.63 | 6.15 | | | | | | | |
| | | ST-09-20mm厚白色石英石台面 | | m2 | 1.06 | 520 | 551.2 | | | | | | | |
| | | PL-04灰色LPL板柜体门扇(成品) | | m2 | 2.033299 | 250 | 508.32 | | | | | | | |
| | | 云石胶 | | kg | 0.4375 | 20 | 8.75 | | | | | | | |
| | | 玻璃胶 300ml | | 支 | 0.2667 | 12 | 3.2 | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 19.225307 | 1 | 19.23 | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | 台班 | 0.033527 | 175.21 | 5.87 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011210006001 | | 项目名称 | 其他隔断-卫生间隔墙 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 7.7 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020003-287换 | 型钢龙骨石膏板隔墙 单层双面 | 100m2 | 0.01 | 7317.89 | 8505.14 | 0 | 74.11 | 2040.89 | 73.1789 | 85.0514 | 0 | 0.7411 | 20.4089 | |
| 020003-6 | 墙、柱面挂网 挂钢丝网 | 100m2 | 0.02 | 545.54 | 594.89 | 0 | 0 | 149.82 | 10.9108 | 11.8978 | 0 | 0 | 2.9964 | |
| 020003-7+020003-11*(-10)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度(7mm) T=20(实际厚度:10mm) | 100m2 | 0.02 | 1085.66 | 528.41 | 0 | 0 | 265.38 | 21.7132 | 10.5682 | 0 | 0 | 5.3076 | |
| 020003-137换 | 脱粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙 | 100m2 | 0.02 | 4412.84 | 25917.13 | 0 | 0 | 2267.12 | 88.2568 | 518.3426 | 0 | 0 | 45.3424 | |
| 小计 | | | | | | | | | 194.0597 | 625.86 | 0 | 0.7411 | 74.0553 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 894.71610 | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 20.42468 | 1.3838 | 28.26 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 43.47999 | 1.3586 | 59.07 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 77.83819 | 1.3711 | 106.72 | | | | | | | |
| | | 角钢(综合) | | t | 0.00536 | 3987 | 21.37 | | | | | | | |
| | 材料 | 嵌缝纸带 | | m | 2.17 | 0.2 | 0.43 | | | | | | | |
| | | 嵌缝膏 | | kg | 0.84 | 2 | 1.68 | | | | | | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | | 套 | 3.21 | 1.25 | 4.01 | | | | | | | |
| | | U型钉 | | kg | 0.08 | 16 | 1.28 | | | | | | | |
| | | 电焊条 E4303 φ2.5mm | | kg | 0.02056 | 8.49 | 0.17 | | | | | | | |
| | | 钢丝网 1mm | | m2 | 2.1 | 5 | 10.5 | | | | | | | |
| | | 白水泥 | | t | 0.00206 | 1052 | 2.17 | | | | | | | |
| | | CT-02米白色岩板(定制) | | m2 | 2.08 | 238 | 495.04 | | | | | | | |
| | | 12mm水泥纤维板 | | m2 | 2.1 | 27 | 56.7 | | | | | | | |
| | | 红丹环氧防锈漆 | | kg | 0.00312 | 15.2 | 0.05 | | | | | | | |
| | | 沥青油 | | kg | 0.2558 | 0.72 | 0.18 | | | | | | | |
| | | 专用脱粘剂 | | kg | 9.27 | 2 | 18.54 | | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.00724 | 3.77 | 0.03 | | | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | | m3 | 0.0232 | 450.55 | 10.45 | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 3.2496 | 1 | 3.25 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------|-----------------------|-----------|------------------|--------|---------|-----------|-----------|---------|--------|----------|------------|
| | 土材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | | 0 | 201.82 | | 0 | | | |
| | | | | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | 台班 | | 0.00423 | 175.21 | | 0.74 | | | |
| 项目编码 | 011207001012 | | | 项目名称 | | 墙面装饰板-卫生间墙面 | | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | 107.09 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020006-109 | 轻钢框架 | t | 0.04 | 2664.9 | 4463.97 | 0 | 206.92 | 823.61 | 106.596 | 178.5588 | 0 | 8.2768 | 32.9444 | |
| 020003-189 | 埃特板 墙面 | 100m2 | 0.01 | 1839.7 | 3017.17 | 0 | 0 | 555.78 | 18.397 | 30.1717 | 0 | 0 | 5.5578 | |
| 020003-6 | 墙、柱面挂网 挂钢丝网 | 100m2 | 0.01 | 545.54 | 594.89 | 0 | 0 | 149.82 | 5.4554 | 5.9489 | 0 | 0 | 1.4982 | |
| 020003-7+020003-11*(-10)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm) | 100m2 | 0.01 | 1085.66 | 528.41 | 0 | 0 | 265.38 | 10.8566 | 5.2841 | 0 | 0 | 2.6538 | |
| 020003-137换 | 胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S (m2) S>0.64 内墙 | 100m2 | 0.01 | 4412.84 | 25917.13 | 0 | 0 | 2267.12 | 44.1284 | 259.1713 | 0 | 0 | 22.6712 | |
| 020001-77换 | 窗台板面层 石材饰面板 | 10m2 | 0.013 | 415.91 | 5594.55 | 0 | 0 | 371.27 | 5.40683 | 72.72915 | 0 | 0 | 4.82651 | |
| 小计 | | | | | | | | | 190.84023 | 551.86395 | 0 | 8.2768 | 70.15191 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 821.132890 |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 14.247546 | 1.3838 | | 19.72 | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 63.538292 | 1.3586 | | 86.32 | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 49.110143 | 1.3711 | | 67.33 | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝(综合) | | kg | 0.155548 | 4.75 | | 0.74 | | | | | | |
| | | 角钢(综合) | | t | 0.035199 | 3987 | | 140.34 | | | | | | |
| | | 自攻螺钉 M6×30mm | | 100个 | 0.16716 | 10 | | 1.67 | | | | | | |
| | | U型钉 | | kg | 0.04 | 16 | | 0.64 | | | | | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | | kg | 0.928727 | 7.63 | | 7.09 | | | | | | |
| | | 钢丝网 1mm | | m2 | 1.05 | 5 | | 5.25 | | | | | | |
| | | 白水泥 | | t | 0.00103 | 1052 | | 1.08 | | | | | | |
| | | 12mm水泥石棉板 | | m2 | 1.05 | 27 | | 28.35 | | | | | | |
| | | ST-09白色石英石窗台板20mm(成品) | | m2 | 0.132537 | 520 | | 68.92 | | | | | | |
| | | 专用脱粘剂 | | kg | 4.635 | 2 | | 9.27 | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.005116 | 3.77 | | 0.02 | | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | m3 | 0.001515 | 447.93 | | 0.68 | | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | | m3 | 0.0116 | 450.55 | | 5.23 | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 3.380398 | 1 | | 3.38 | | | | | | |
| | | CT-02-1600x3200*9mm米白色岩板(定制) | | m2 | 1.04 | 238 | | 247.52 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | | 0 | | 201.82 | 0 | | | | | |
| | | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | 台班 | | 0.039591 | | 175.21 | 6.94 | | | | | |
| 项目编码 | 011207001013 | | | 项目名称 | | 成品HPPL蜂窝隔断-厕所隔断 | | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | 414.71 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020003-272换 | 成品浴厕隔断 卫生间 | 100m2 | 0.01 | 3856.69 | 89049.29 | 0 | 0 | 5301.32 | 38.5669 | 890.4929 | 0 | 0 | 53.0132 | |
| 小计 | | | | | | | | | 38.5669 | 890.4929 | 0 | 0 | 53.0132 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 982.073000 |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 4.02172 | 1.3838 | | 5.57 | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 8.81296 | 1.3586 | | 11.97 | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 15.33685 | 1.3711 | | 21.03 | | | | | | |
| | 材料 | 尼龙站脚 | | 个 | 0.483 | 15 | | 7.25 | | | | | | |
| | | PL-01成品HPPL蜂窝隔断30mm | | m2 | 1 | 850 | | 850 | | | | | | |
| | | 铝合金门档 40mm×40mm | | m | 0.572 | 15 | | 8.58 | | | | | | |
| | | 铝合金压条 T型 | | m | 0.896 | 9 | | 8.06 | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 16.6039 | 1 | | 16.6 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011207001014 | | | 项目名称 | | 成品HPPL蜂窝隔断-小便池隔断 | | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | 9.5 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020003-272换 | 成品浴厕隔断 卫生间 | 100m2 | 0.01 | 3856.69 | 82935.29 | 0 | 0 | 4995.62 | 38.5669 | 829.3529 | 0 | 0 | 49.9562 | |
| 小计 | | | | | | | | | 38.5669 | 829.3529 | 0 | 0 | 49.9562 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 917.87600 |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 4.02172 | 1.3838 | | 5.57 | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 8.81296 | 1.3586 | | 11.97 | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 15.33685 | 1.3711 | | 21.03 | | | | | | |
| | 材料 | 尼龙站脚 | | 个 | 0.483 | 15 | | 7.25 | | | | | | |
| | | PL-05成品HPPL蜂窝隔断18mm | | m2 | 1 | 790 | | 790 | | | | | | |
| | | 铝合金门档 40mm×40mm | | m | 0.572 | 15 | | 8.58 | | | | | | |
| | | 铝合金压条 T型 | | m | 0.896 | 9 | | 8.06 | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 15.4639 | 1 | | 15.46 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011207001015 | | | 项目名称 | | 金属线条 | | | 计量单位 | | m | | 工程量 | 399.62 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020006-40换 | 金属装饰线 角线 宽度d(mm) d≤20 | 100m | 0.01 | 415.05 | 306.54 | 0 | 0 | 106.68 | 4.1505 | 3.0654 | 0 | 0 | 1.0668 | |
| 小计 | | | | | | | | | 4.1505 | 3.0654 | 0 | 0 | 1.0668 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 8.282700 |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 0.43311 | 1.3838 | | 0.6 | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 0.94819 | 1.3586 | | 1.29 | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 1.65044 | 1.3711 | | 2.26 | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌自攻螺钉 ST3×10mm | | 100个 | 0.042 | 1.46 | | 0.06 | | | | | | |
| | | 万能胶 | | kg | 0.0168 | 17.5 | | 0.29 | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.0601 | 1 | | 0.06 | | | | | | |
| | | MT-10-1.5mm深灰色不锈钢收边-10MM | | m | 1.06 | 2.5 | | 2.65 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011505005001 | | | 项目名称 | | 卫生间扶手01 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | 80 |

工程量清单综合单价分析表

| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|------|---------------|------------|-----|-----|--------|---------|---------|-----|--------|--------|---------|---------|--|
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单 价 | | | | | 合 价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| 020006-96换 | 卫浴拉手安装 | 10套 | 1 | 227.75 | 3790.29 | 0 | 0 | 239.65 | 227.75 | 3790.29 | 0 | 0 | 239.65 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 227.75 | 3790.29 | 0 | 0 | 239.65 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 4257.69 | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内 容 | | 单 位 | | 数 量 | | 单 价(元) | | 合 价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | | 元 | | 4.211 | | 1.3838 | | 5.83 | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | | 5.2725 | | 1.3586 | | 7.16 | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | | 7.1364 | | 1.3711 | | 9.78 | | | | |
| | 材料 | | | SW-13多功能扶手 | | 套 | | 1 | | 375 | | 375 | | | | |
| | | | | 玻璃胶 300mL | | 支 | | 0.023 | | 12 | | 0.28 | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | | 3.753 | | 1 | | 3.75 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011505005002 | | 项目名称 | | 卫生间扶手02 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 4 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单 价 | | | | | 合 价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| 020006-96换 | 卫浴拉手安装 | 10套 | 0.1 | 227.75 | 3800.39 | 0 | 0 | 240.15 | 22.775 | 380.039 | 0 | 0 | 24.015 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 22.775 | 380.039 | 0 | 0 | 24.015 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 426.829 | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内 容 | | 单 位 | | 数 量 | | 单 价(元) | | 合 价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | | 元 | | 4.211 | | 1.3838 | | 5.83 | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | | 5.2725 | | 1.3586 | | 7.16 | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | | 7.1364 | | 1.3711 | | 9.78 | | | | |
| | 材料 | | | SW-14坐便器用扶手 | | 套 | | 1 | | 376 | | 376 | | | | |
| | | | | 玻璃胶 300mL | | 支 | | 0.023 | | 12 | | 0.28 | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | | 3.763 | | 1 | | 3.76 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011505005003 | | 项目名称 | | 卫生间扶手03 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 4 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单 价 | | | | | 合 价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| 020006-96换 | 卫浴拉手安装 | 10套 | 0.1 | 227.75 | 2214.69 | 0 | 0 | 160.87 | 22.775 | 221.469 | 0 | 0 | 16.087 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 22.775 | 221.469 | 0 | 0 | 16.087 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 260.331 | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内 容 | | 单 位 | | 数 量 | | 单 价(元) | | 合 价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | | 元 | | 4.211 | | 1.3838 | | 5.83 | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | | 5.2725 | | 1.3586 | | 7.16 | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | | 7.1364 | | 1.3711 | | 9.78 | | | | |
| | 材料 | | | 玻璃胶 300mL | | 支 | | 0.023 | | 12 | | 0.28 | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | | 2.193 | | 1 | | 2.19 | | | | |
| | | | | SW-15壁挂洗手盆用扶手 | | 套 | | 1 | | 219 | | 219 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011505005004 | | 项目名称 | | 卫生间扶手04 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 2 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单 价 | | | | | 合 价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| 020006-96换 | 卫浴拉手安装 | 10套 | 0.1 | 227.75 | 4224.59 | 0 | 0 | 261.36 | 22.775 | 422.459 | 0 | 0 | 26.136 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 22.775 | 422.459 | 0 | 0 | 26.136 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 471.370 | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内 容 | | 单 位 | | 数 量 | | 单 价(元) | | 合 价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | | 元 | | 4.211 | | 1.3838 | | 5.83 | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | | 5.2725 | | 1.3586 | | 7.16 | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | | 7.1364 | | 1.3711 | | 9.78 | | | | |
| | 材料 | | | SW-16小便器扶手 | | 套 | | 1 | | 418 | | 418 | | | | |
| | | | | 玻璃胶 300mL | | 支 | | 0.023 | | 12 | | 0.28 | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | | 4.183 | | 1 | | 4.18 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011505009001 | | 项目名称 | | 感应烘手器 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 14 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单 价 | | | | | 合 价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| BC-1 | SW-20感应烘手器 | 个 | 1 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 67.5 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 67.5 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 1350 | 0 | 0 | 67.5 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1417.5 | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内 容 | | 单 位 | | 数 量 | | 单 价(元) | | 合 价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 材料 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | SW-20感应烘手器 | | 个 | | 1 | | 1350 | | 1350 | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011505009002 | | 项目名称 | | 自动喷香机 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 20 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单 价 | | | | | 合 价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| BC-3 | SW-21自动喷香机 | 个 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 90 | 0 | 0 | 4.5 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 90 | 0 | 0 | 4.5 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 94.5 | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内 容 | | 单 位 | | 数 量 | | 单 价(元) | | 合 价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 材料 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | SW-21自动喷香机 | | 个 | | 1 | | 90 | | 90 | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

第 39 页, 共 177 页

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---------------|--------------|------|------|----|---------|----------|--|------|------|------|---|-------|-----|--------|----|---------|--|---------|--|-----|--|-----|--|--------|--|
| 项目编码 | | | 011505009003 | | 项目名称 | | 感应泡沫皂液器 | | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 20 | | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费和利润 | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费和利润 | |
| BC-4 | | SW-22感应泡沫皂液器 | | 个 | | 1 | | 0 | | 225 | | 0 | | 0 | | 11.25 | | 0 | | 225 | | 0 | | 0 | | 11.25 | |
| 小计 | | | | | | | | 0 | | 225 | | 0 | | 0 | | 11.25 | | 0 | | 225 | | 0 | | 0 | | 11.25 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 236.25 | | | | | | | | | |
| 费用明细 | | - | | | | | | | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | | 人工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 材料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | 个 | | 1 | | 225 | | 225 | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 011505008001 | | | 项目名称 | | | 卷纸箱带置物面板 | | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 80 | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费和利润 | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费和利润 | |
| BC-5 | | SW-09卷纸箱带置物面板 | | 个 | | 1 | | 0 | | 385 | | 0 | | 0 | | 19.25 | | 0 | | 385 | | 0 | | 0 | | 19.25 | |
| 小计 | | | | | | | | 0 | | 385 | | 0 | | 0 | | 19.25 | | 0 | | 385 | | 0 | | 0 | | 19.25 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 404.25 | | | | | | | | | |
| 费用明细 | | - | | | | | | | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | | 人工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 材料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | 个 | | 1 | | 385 | | 385 | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 011505008002 | | | 项目名称 | | | 镜柜式手纸箱 | | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 20 | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费和利润 | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费和利润 | |
| BC-6 | | SW-25镜柜式手纸箱 | | 个 | | 1 | | 0 | | 138 | | 0 | | 0 | | 6.9 | | 0 | | 138 | | 0 | | 0 | | 6.9 | |
| 小计 | | | | | | | | 0 | | 138 | | 0 | | 0 | | 6.9 | | 0 | | 138 | | 0 | | 0 | | 6.9 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 144.9 | | | | | | | | | |
| 费用明细 | | - | | | | | | | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | | 人工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 材料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | 个 | | 1 | | 138 | | 138 | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 011505008003 | | | 项目名称 | | | 垃圾口 | | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 28 | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费和利润 | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费和利润 | |
| BC-7 | | SW-26垃圾口 | | 个 | | 1 | | 0 | | 148 | | 0 | | 0 | | 7.4 | | 0 | | 148 | | 0 | | 0 | | 7.4 | |
| 小计 | | | | | | | | 0 | | 148 | | 0 | | 0 | | 7.4 | | 0 | | 148 | | 0 | | 0 | | 7.4 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 155.4 | | | | | | | | | |
| 费用明细 | | - | | | | | | | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | | 人工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 材料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | 个 | | 1 | | 148 | | 148 | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 011505008004 | | | 项目名称 | | | 圆形垃圾桶 | | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 90 | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费和利润 | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费和利润 | |
| BC-8 | | SW-24圆形垃圾桶 | | 个 | | 1 | | 0 | | 341 | | 0 | | 0 | | 17.05 | | 0 | | 341 | | 0 | | 0 | | 17.05 | |
| 小计 | | | | | | | | 0 | | 341 | | 0 | | 0 | | 17.05 | | 0 | | 341 | | 0 | | 0 | | 17.05 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 358.05 | | | | | | | | | |
| 费用明细 | | - | | | | | | | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | | 人工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 材料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | 个 | | 1 | | 341 | | 341 | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 011505005005 | | | 项目名称 | | | 婴儿椅 | | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 64 | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费和利润 | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费和利润 | |
| BC-9 | | SW-19婴儿椅 | | 个 | | 1 | | 0 | | 989 | | 0 | | 0 | | 49.45 | | 0 | | 989 | | 0 | | 0 | | 49.45 | |
| 小计 | | | | | | | | 0 | | 989 | | 0 | | 0 | | 49.45 | | 0 | | 989 | | 0 | | 0 | | 49.45 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1038.45 | | | | | | | | | |
| 费用明细 | | - | | | | | | | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | | 人工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 材料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | 个 | | 1 | | 989 | | 989 | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 011505001002 | | | 项目名称 | | | 婴儿台 | | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 2 | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费和利润 | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费和利润 | |
| BC-10 | | SW-18婴儿台 | | 个 | | 1 | | 0 | | 3950 | | 0 | | 0 | | 197.5 | | 0 | | 3950 | | 0 | | 0 | | 197.5 | |
| 小计 | | | | | | | | 0 | | 3950 | | 0 | | 0 | | 197.5 | | 0 | | 3950 | | 0 | | 0 | | 197.5 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4147.5 | | | | | | | | | |
| 费用明细 | | - | | | | | | | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | | 人工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 材料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | 个 | | 1 | | 3950 | | 3950 | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------------------------|--------------|------|--------------------------|----------------|-----------|-------|----------|-----------|---------|---------|---------|--------|--------|
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011505001003 | | | 项目名称 | 多功能护理台 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 4 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| BC-11 | SW-17多功能护理台 | 个 | 1 | 0 | 1535 | 0 | 0 | 76.75 | 0 | 1535 | 0 | 0 | 76.75 | |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 1535 | 0 | 0 | 76.75 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1611.75 | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | | | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | SW-17多功能护理台 | 个 | | | 1 | 1535 | 1535 | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011505007001 | | | 项目名称 | 挂钩 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 80 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| BC-12 | SW-23挂钩 | 个 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1.4 | |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 28 | 0 | 0 | 1.4 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 29.4 | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | | | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | SW-23挂钩 | 个 | | | 1 | 28 | 28 | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011503005001 | | | 项目名称 | 不锈钢防撞栏杆-圆柱处圆弧形 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 137.83 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020006-81换 | 靠墙扶手 不锈钢 (弧形栏杆、栏板、扶手:人工*1.3机械*1.3) | 10m | 0.1 | 472.59 | 1190.87 | 0 | 65.85 | 167.98 | 47.259 | 119.087 | 0 | 6.585 | 16.798 | |
| 小计 | | | | | | | | | 47.259 | 119.087 | 0 | 6.585 | 16.798 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 189.72900 | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | | | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | | | 4.92232 | 1.3838 | 6.81 | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | | | 10.80391 | 1.3586 | 14.68 | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | | | 18.79449 | 1.3711 | 25.77 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 钨棒 | g | | | 0.1374 | 0.41 | 0.06 | | | | |
| | | | | 电焊条 E4303 φ3.2mm | kg | | | 0.0247 | 7.63 | 0.19 | | | | |
| | | | | 氩气 | m3 | | | 0.0699 | 132.39 | 9.25 | | | | |
| | | | | MT-08不锈钢圆弧形管 φ50mm×2.0mm | m | | | 1.06 | 59.5 | 63.07 | | | | |
| | | | | MT-08不锈钢圆型管 φ50mm×2.0mm | m | | | 0.371 | 59.5 | 22.07 | | | | |
| | | | | 不锈钢法兰盘 | 个 | | | 1.442 | 15 | 21.63 | | | | |
| | | | | 环氧树脂胶 | kg | | | 0.0126 | 38 | 0.48 | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | | | 2.335 | 1 | 2.34 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 管子切断机 管径D (mm) D≤150 | 台班 | | | 0.0208 | 34.84 | 0.72 | | | | |
| | | | | 机械费补差 | 元 | | | -0.0013 | 1 | 0 | | | | |
| | | | | 氩弧焊机 电流I (A) I=500 | 台班 | | | 0.0338 | 173.42 | 5.86 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 011503005002 | | | 项目名称 | 地面不锈钢防撞栏杆 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 336.09 | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| | 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020006-81换 | 靠墙扶手 不锈钢 | 10m | 0.1 | 363.53 | 1190.87 | 0 | 50.65 | 142.95 | 36.353 | 119.087 | 0 | 5.065 | 14.295 | |
| 小计 | | | | | | | | | 36.353 | 119.087 | 0 | 5.065 | 14.295 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 174.80000 | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | | | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | | | 3.7864 | 1.3838 | 5.24 | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | | | 8.3107 | 1.3586 | 11.29 | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | | | 14.4573 | 1.3711 | 19.82 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 钨棒 | g | | | 0.1374 | 0.41 | 0.06 | | | | |
| | | | | 电焊条 E4303 φ3.2mm | kg | | | 0.0247 | 7.63 | 0.19 | | | | |
| | | | | 氩气 | m3 | | | 0.0699 | 132.39 | 9.25 | | | | |
| | | | | MT-08不锈钢圆弧形管 φ50mm×2.0mm | m | | | 1.06 | 59.5 | 63.07 | | | | |
| | | | | MT-08不锈钢圆型管 φ50mm×2.0mm | m | | | 0.371 | 59.5 | 22.07 | | | | |
| | | | | 不锈钢法兰盘 | 个 | | | 1.442 | 15 | 21.63 | | | | |
| | | | | 环氧树脂胶 | kg | | | 0.0126 | 38 | 0.48 | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | | | 2.335 | 1 | 2.34 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 管子切断机 管径D (mm) D≤150 | 台班 | | | 0.016 | 34.84 | 0.56 | | | | |
| | | | | 机械费补差 | 元 | | | -0.001 | 1 | 0 | | | | |
| | | | | 氩弧焊机 电流I (A) I=500 | 台班 | | | 0.026 | 173.42 | 4.51 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 011503005003 | | | 项目名称 | 墙面不锈钢防撞栏杆 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 824.89 | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| | 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020006-81换 | 靠墙扶手 不锈钢 | 10m | 0.1 | 363.53 | 1190.87 | 0 | 50.65 | 142.95 | 36.353 | 119.087 | 0 | 5.065 | 14.295 | |
| 小计 | | | | | | | | | 36.353 | 119.087 | 0 | 5.065 | 14.295 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 174.80000 | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | | | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | | | 3.7864 | 1.3838 | 5.24 | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | | | 8.3107 | 1.3586 | 11.29 | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | | | 14.4573 | 1.3711 | 19.82 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 钨棒 | g | | | 0.1374 | 0.41 | 0.06 | | | | |
| | | | | 电焊条 E4303 φ3.2mm | kg | | | 0.0247 | 7.63 | 0.19 | | | | |
| | | | | 氩气 | m3 | | | 0.0699 | 132.39 | 9.25 | | | | |
| | | | | MT-08不锈钢圆弧形管 φ50mm×2.0mm | m | | | 1.06 | 59.5 | 63.07 | | | | |
| | | | | MT-08不锈钢圆型管 φ50mm×2.0mm | m | | | 0.371 | 59.5 | 22.07 | | | | |
| | | | | 不锈钢法兰盘 | 个 | | | 1.442 | 15 | 21.63 | | | | |
| | | | | 环氧树脂胶 | kg | | | 0.0126 | 38 | 0.48 | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | | | 2.335 | 1 | 2.34 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 管子切断机 管径D (mm) D≤150 | 台班 | | | 0.016 | 34.84 | 0.56 | | | | |
| | | | | 机械费补差 | 元 | | | -0.001 | 1 | 0 | | | | |
| | | | | 氩弧焊机 电流I (A) I=500 | 台班 | | | 0.026 | 173.42 | 4.51 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|------------|-------------|--------|---------|----------|-----------|---------|---------|------------|--|
| 综合 | | 管子切断机 管径D (mm) D≤150 | | | | 台班 | 0.016 | 34.84 | 0.56 | | | | | |
| 机械 | | 机械费补差 | | | | 元 | -0.001 | 1 | 0 | | | | | |
| | | 氩弧焊机 电流I (A) I=500 | | | | 台班 | 0.026 | 173.42 | 4.51 | | | | | |
| 项目编码 | 011502001004 | | 项目名称 | | 金属装饰线 | | 计量单位 | m | 工程量 | 7388.63 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020006-41 | 金属装饰线 角线 宽度d (mm) 25<d≤50 | 100m | 0.01 | 456.18 | 8352.53 | 0 | 0 | 518.03 | 4.5618 | 83.5253 | 0 | 0 | 5.1803 | |
| 小计 | | | | | | | | | 4.5618 | 83.5253 | 0 | 0 | 5.1803 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 93.267400 | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 0.47548 | 1.3838 | | 0.66 | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 1.04217 | 1.3586 | | 1.42 | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 1.81455 | 1.3711 | | 2.49 | | | | | |
| | 材料 | | | 镀锌自攻螺钉 ST3×10mm | 100个 | 0.063 | 1.46 | | 0.09 | | | | | |
| | | | | MT-11灰色铝方通 | m | 1.06 | 76.5 | | 81.09 | | | | | |
| | | | | 万能胶 | kg | 0.04032 | 17.5 | | 0.71 | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 1.6378 | 1 | | 1.64 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 011304002001 | | 项目名称 | | 装饰风口 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 7.3 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020001-45换 | 成品铝合金窗安装 百叶窗 | 100m2 | 0.01 | 4047.49 | 19867.4 | 0 | 0 | 1884.22 | 40.4749 | 198.674 | 0 | 0 | 18.8422 | |
| 小计 | | | | | | | | | 40.4749 | 198.674 | 0 | 0 | 18.8422 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 257.99110 | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 7.27843 | 1.3838 | | 10.07 | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 18.22812 | 1.3586 | | 24.76 | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 4.1122 | 1.3711 | | 5.64 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 铝合金装饰风口 | m2 | 0.945 | 200 | | 189 | | | | | |
| | | | | 聚氨酯发泡密封胶 750mL | 支 | 0.7238 | 12 | | 8.69 | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.9884 | 1 | | 0.99 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 011302001013 | | 项目名称 | | 吊顶天棚-成品检修口 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 13 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020004-148 | 成品检修口 上人吊顶 | 个 | 1 | 30.19 | 131.3 | 0 | 0 | 13.21 | 30.19 | 131.3 | 0 | 0 | 13.21 | |
| 小计 | | | | | | | | | 30.19 | 131.3 | 0 | 0 | 13.21 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 174.70 | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 4.566 | 1.3838 | | 6.32 | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 6.405 | 1.3586 | | 8.7 | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 11.062 | 1.3711 | | 15.17 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 检修口 500mm×500mm(成品) | 个 | 1 | 90 | | 90 | | | | | |
| | | | | 加强龙骨 上人吊顶 | 套 | 1 | 40 | | 40 | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 1.3 | 1 | | 1.3 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 010810004001 | | 项目名称 | | 铝合金窗窗台-业务用房 | | 计量单位 | m | 工程量 | 75.13 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020001-81换 | 胶合板窗窗台制作、安装 不带轨 | 10m | 0.1 | 231.11 | 173.03 | 0 | 0 | 59.52 | 23.111 | 17.303 | 0 | 0 | 5.952 | |
| 020003-248换 | 铝单板 零星项目 | 100m2 | 0.004 | 7552.6 | 38250.53 | 0 | 0 | 3574.85 | 30.2104 | 153.00212 | 0 | 0 | 14.2994 | |
| 020003-296换 | 后置埋件制作、安装 后扩底锚栓 M12以下 | 100根 | 0.02 | 1220.42 | 862.53 | 0 | 0 | 311.74 | 24.4084 | 17.2506 | 0 | 0 | 6.2348 | |
| 020004-157 | 天棚型钢转换层、反向支撑 | t | 0.001 | 4095.53 | 5084.2 | 0 | 793.99 | 1208.84 | 4.09553 | 5.0842 | 0 | 0.79399 | 1.20884 | |
| 小计 | | | | | | | | | 81.82533 | 192.63992 | 0 | 0.79399 | 27.69504 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 302.954280 | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 10.092494 | 1.3838 | | 13.97 | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 23.610864 | 1.3586 | | 32.08 | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 23.09755 | 1.3711 | | 31.67 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 型钢(综合) | t | 0.001048 | 4381 | | 4.59 | | | | | |
| | | | | 电化角铝 25.4mm×2mm | m | 0.768669 | 6.5 | | 5 | | | | | |
| | | | | 不锈钢螺栓 M10×15mm | 个 | 0.145747 | 0.55 | | 0.08 | | | | | |
| | | | | 铝拉铆钉 | 个 | 8.987002 | 0.12 | | 1.08 | | | | | |
| | | | | 合金钢钻头 10mm | 个 | 0.04825 | 18 | | 0.87 | | | | | |
| | | | | 合金钢钻头 20mm | 个 | 0.002496 | 35 | | 0.09 | | | | | |
| | | | | 电焊条 E4303 Φ4.0mm | kg | 0.022211 | 7.8 | | 0.17 | | | | | |
| | | | | 12mm不燃板基层 | m2 | 0.4704 | 36.6 | | 17.22 | | | | | |
| | | | | MT-02白色铝板 | m2 | 0.431971 | 338 | | 146.01 | | | | | |
| | | | | 氩气 | m3 | 0.005321 | 4.5 | | 0.02 | | | | | |
| | | | | 乙炔气 | m3 | 0.002136 | 32 | | 0.07 | | | | | |
| | | | | 玻璃胶 300mL | 支 | 0.012475 | 12 | | 0.15 | | | | | |
| | | | 后扩底锚栓 5.8级镀锌 普通双管M12×160mm | 套 | 1.697058 | 7.5 | | 12.73 | | | | | | |
| | | | 后扩孔钻头 普通双管M10×160mm配套 | 个 | 0.002213 | 32 | | 0.07 | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 1.580718 | 1 | | 1.58 | | | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010809004002 | | 项目名称 | | 石材窗台板-业务用房 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 14.6 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020001-77换 | 窗台板面层 石材饰面板 | 10m2 | 0.1 | 415.91 | 5588.71 | 0 | 0 | 370.98 | 41.591 | 558.871 | 0 | 0 | 37.098 | |
| 小计 | | | | | | | | | 41.591 | 558.871 | 0 | 0 | 37.098 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 637.5600 | |
| 人工 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | |
| | | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 7.6279 | 1.3838 | | 10.56 | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 18.470229 | 1.3586 | | 25.09 | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

[illegible]

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------------|-----------------------|----------|------------|-------------|-----------|---------|------------|-------------|
| 小计 | | | | | 5.891064 | 41.436636 | 0 | 0.253458 | 3.385451 |
| 清单项目综合单价 | | | | | 50.966609 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 0.447666 | 1.3838 | 0.62 | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 1.389028 | 1.3586 | 1.89 | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 2.416195 | 1.3711 | 3.31 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌自攻螺钉 ST3×10mm | 100个 | 0.063 | 1.46 | 0.09 | | | |
| | | 圆钉 L=60mm | kg | 0.002123 | 5.5 | 0.01 | | | |
| | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | 盒 | 0.000508 | 15 | 0.01 | | | |
| | | 不燃基层板 6=12mm | m2 | 0.087156 | 36.6 | 3.19 | | | |
| | | MT-05古铜色不锈钢123mm宽 | m | 1.06 | 34.29 | 36.35 | | | |
| | | 万能胶 | kg | 0.03629 | 17.5 | 0.64 | | | |
| | | 聚酯酸乙稀乳液 | kg | 0.011627 | 8.35 | 0.1 | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.774561 | 1 | 0.77 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| 机械 | 电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6 | 台班 | 0.001116 | 209.38 | 0.23 | | | | |
| 项目编码 | 040502010001 | | 项目名称 | 消火栓饰面 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 3 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 020003-301 | 型钢结构骨架 | t | 0.106 | 3723.14 | 7279.98 | 0 | 757.08 | 1234.19 | 394.65284 |
| 020003-245换 | 铝单板 墙面 | 100m2 | 0.0642 | 5383.28 | 37396.91 | 0 | 0 | 3054.7 | 345.606576 |
| 020001-93 | 拉手安装 管子拉手 | 10个 | 0.2 | 267.34 | 371.85 | 0 | 0 | 77.44 | 53.468 |
| 小计 | | | | | | | | 793.727416 | 3246.929502 |
| 清单项目综合单价 | | | | | 4463.331278 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 88.241202 | 1.3838 | 122.11 | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 209.609007 | 1.3586 | 284.77 | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 282.140929 | 1.3711 | 386.84 | | | |
| | 材料 | 镀锌钢型材 镀锌厚度≥85 μ m | kg | 112.36 | 5.6 | 629.22 | | | |
| | | 电化角铝 25.4mm×2mm | m | 10.929601 | 6.5 | 71.04 | | | |
| | | 镀锌铁件 镀锌厚度≥85 μ m | kg | 2.39666 | 5.5 | 13.18 | | | |
| | | 铝拉脚钉 | 个 | 127.78368 | 0.12 | 15.33 | | | |
| | | 不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm | 套 | 5.456138 | 4.5 | 24.55 | | | |
| | | 不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm | 套 | 25.778564 | 2.5 | 64.45 | | | |
| | | 不锈钢机制螺钉 M6×30mm | 套 | 5.456138 | 0.06 | 0.33 | | | |
| | | 管子拉手(成品) | 把 | 2 | 37 | 74 | | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ2.5mm | kg | 2.226 | 8.49 | 18.9 | | | |
| | | MT-02A白色铝板 | m2 | 6.8052 | 338 | 2300.16 | | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.5618 | 4.5 | 2.53 | | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.2226 | 32 | 7.12 | | | |
| | | 玻璃胶 300ml | 支 | 0.20024 | 12 | 2.4 | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 23.71895 | 1 | 23.72 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | 台班 | 0.458026 | 175.21 | 80.25 | | | |
| 项目编码 | 010516002002 | | 项目名称 | 预埋铁件 | | 计量单位 | t | 工程量 | 23.597 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 020003-291 | 结构预埋件制作、安装 平板式预埋件 | t | 1 | 2629.2 | 6171.85 | 0 | 769.17 | 938.82 | 2629.2 |
| 020003-295换 | 后置预埋件制作、安装 化学锚栓 M12以上 | 100根 | 0.1 | 915.57 | 1585.5 | 0 | 0 | 280.79 | 91.557 |
| 小计 | | | | | | | | 2720.757 | 6330.4 |
| 清单项目综合单价 | | | | | 10787.22600 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 142.043034 | 1.3838 | 196.56 | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 870.365639 | 1.3586 | 1182.48 | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 945.75572 | 1.3711 | 1296.73 | | | |
| | 材料 | 化学锚栓 M14 | 套 | 5.1871 | 13.5 | 70.03 | | | |
| | | 合金钢钻头 20mm | 个 | 0.193245 | 35 | 6.76 | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 95.049471 | 1 | 95.05 | | | |
| | | 镀锌铁件 镀锌厚度≥85 μ m | kg | 1050 | 5.5 | 5775 | | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ2.5mm | kg | 36 | 8.49 | 305.64 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | 台班 | 4.39 | 175.21 | 769.17 | | | |
| 项目编码 | 010516002003 | | 项目名称 | 预埋铁件 | | 计量单位 | t | 工程量 | 15.69 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 020003-291 | 结构预埋件制作、安装 平板式预埋件 | t | 1 | 2629.2 | 6171.85 | 0 | 769.17 | 938.82 | 2629.2 |
| 020003-294 | 后置预埋件制作、安装 化学锚栓 M12以下 | 100根 | 0.03 | 732.43 | 965.16 | 0 | 0 | 209.46 | 21.9729 |
| 小计 | | | | | | | | 2651.1729 | 6200.8048 |
| 清单项目综合单价 | | | | | 10566.2515 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 139.137271 | 1.3838 | 192.54 | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 863.086133 | 1.3586 | 1172.59 | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 935.902267 | 1.3711 | 1283.22 | | | |
| | 材料 | 镀锌铁件 镀锌厚度≥85 μ m | kg | 1050 | 5.5 | 5775 | | | |
| | | 化学锚栓 M12×160mm 国产304 | 套 | 2.665392 | 8.5 | 22.66 | | | |
| | | 合金钢钻头 10mm | 个 | 0.075781 | 18 | 1.36 | | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ2.5mm | kg | 36 | 8.49 | 305.64 | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 92.410994 | 1 | 92.41 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | 台班 | 4.39 | 175.21 | 769.17 | | | |
| 项目编码 | 010516002004 | | 项目名称 | 预埋铁件 | | 计量单位 | t | 工程量 | 20.36 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 020003-291 | 结构预埋件制作、安装 平板式预埋件 | t | 1 | 2629.2 | 6171.85 | 0 | 769.17 | 938.82 | 2629.2 |
| 020003-292 | 结构预埋件制作、安装 预埋对穿螺栓 | 100根 | 1.5 | 1775.7 | 6741.92 | 0 | 31.01 | 730.01 | 2663.55 |
| 小计 | | | | | | | | 5292.75 | 16284.73 |
| 清单项目综合单价 | | | | | 24427.0000 | | | | |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 275.9995 | 1.3838 | 381.93 | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 1727.1075 | 1.3586 | 2346.45 | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 1870.3105 | 1.3711 | 2564.38 | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------|---------|-----------|-----------------------|------------|---------|-----------|-----------|---------|---------|----------|
| 费用明细 | 材料 | 镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm | | | | kg | 1050 | 5.5 | 5775 | | | | |
| | | 不锈钢对穿螺栓 M20×365mm 国产304(含螺母) | | | | 套 | 153 | 65 | 9945 | | | | |
| | | 电焊条 E4303 φ2.5mm | | | | kg | 38.172 | 8.49 | 324.08 | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 240.655 | 1 | 240.66 | | | | |
| | | 材料费补差 | | | | 元 | -0.015 | 1 | -0.02 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 容量E(kV·A) E=32 | | | | 台班 | 4.6555 | 175.21 | 815.69 | | | | |
| | 项目编码 | 010516002005 | | 项目名称 | | 预埋铁件 | | 计量单位 | t | | 工程量 | 16.69 | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-291 | 结构预埋件制作、安装 平板式预埋件 | t | 1 | 2629.2 | 6171.85 | 0 | 769.17 | 938.82 | 2629.2 | 6171.85 | 0 | 769.17 | 938.82 |
| 020003-298 | 后置埋件制作、安装 膨胀螺栓 M12以下 | 100根 | 0.09 | 658.96 | 965.16 | 0 | 0 | 193.29 | 59.3064 | 86.8644 | 0 | 0 | 17.3961 |
| 小计 | | | | | | | | | 2688.5064 | 6258.7144 | 0 | 769.17 | 956.2161 |
| 10672.6089 | | | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 142.71541 | 1.3838 | 197.49 | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 872.050308 | 1.3586 | 1184.77 | | | | |
| | 材料 | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 948.036016 | 1.3711 | 1299.85 | | | | |
| | | 镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm | | | | kg | 1050 | 5.5 | 5775 | | | | |
| | | 膨胀螺栓 LG型 M12×160 国产304 | | | | 套 | 8.189335 | 8.5 | 69.61 | | | | |
| | | 合金钢钻头 10mm | | | | 个 | 0.232834 | 18 | 4.19 | | | | |
| | | 电焊条 E4303 φ2.5mm | | | | kg | 36 | 8.49 | 305.64 | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 94.900018 | 1 | 94.9 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 容量E(kV·A) E=32 | | | | 台班 | 4.39 | 175.21 | 769.17 | | | | |
| | 项目编码 | 01101003011 | | 项目名称 | | 细石混凝土楼地面1 | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 4979.18 | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-20 | 细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30 | 100m2 | 0.01 | 1489.84 | 1465.72 | 0 | 3.42 | 401.43 | 14.8984 | 14.6572 | 0 | 0.0342 | 4.0143 |
| 小计 | | | | | | | | | 14.8984 | 14.6572 | 0 | 0.0342 | 4.0143 |
| 33.604100 | | | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 1.55381 | 1.3838 | 2.15 | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 3.40585 | 1.3586 | 4.63 | | | | |
| | 材料 | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 5.92301 | 1.3711 | 8.12 | | | | |
| | | 普通预拌细石混凝土 C20、骨料最大粒径10mm | | | | m3 | 0.0303 | 482.53 | 14.62 | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.0366 | 1 | 0.04 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振捣器 平板式 | | | | 台班 | 0.0024 | 14.23 | 0.03 | | | | |
| | 项目编码 | 011102001006 | | 项目名称 | | 石材地面1(花岗岩/大理石) ±100mm | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 4979.18 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-42换 | 石材楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64 | 100m2 | 0.01 | 5761.19 | 27276.19 | 0 | 0 | 2631.84 | 57.6119 | 272.7619 | 0 | 0 | 26.3184 |
| 020002-144 | 楼地面石材晶面处理 | 100m2 | 0.01 | 2896.55 | 250.56 | 0 | 161.35 | 660.87 | 28.9655 | 2.5056 | 0 | 1.6135 | 6.6087 |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护层 | 100m2 | 0.01 | 352.81 | 676.69 | 0 | 0 | 111.49 | 3.5281 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1149 |
| 020002-146 | 楼地面石材底面刷保护层 光面 | 100m2 | 0.01 | 352.81 | 581.95 | 0 | 0 | 106.76 | 3.5281 | 5.8195 | 0 | 0 | 1.0676 |
| 020002-13+020002-15*10换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm) | 100m2 | 0.01 | 1566.69 | 2645.44 | 0 | 34.31 | 479.4 | 15.6669 | 26.4544 | 0 | 0.3431 | 4.794 |
| 小计 | | | | | | | | | 109.3005 | 314.3083 | 0 | 1.9566 | 39.9036 |
| 465.469000 | | | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 11.61646 | 1.3838 | 16.07 | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 25.55008 | 1.3586 | 34.71 | | | | |
| | 材料 | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 42.67618 | 1.3711 | 58.51 | | | | |
| | | 石料切割锯片 | | | | 片 | 0.00615 | 18.2 | 0.11 | | | | |
| | | 白水泥 | | | | t | 0.00102 | 1052 | 1.07 | | | | |
| | | ST-03-1000*1000*30mm白麻花岗岩 | | | | m2 | 1.02 | 252 | 257.04 | | | | |
| | | 石材保护液 | | | | kg | 0.465 | 27 | 12.56 | | | | |
| | | 专用胶粘剂 | | | | kg | 6.885 | 2 | 13.77 | | | | |
| | | 晶面剂 | | | | kg | 0.03938 | 56 | 2.21 | | | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.15048 | 3.77 | 0.57 | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M20 | | | | m3 | 0.0383 | 668.3 | 25.6 | | | | |
| | | 素水泥浆 | | | | m3 | 0.00102 | 593.11 | 0.6 | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.7838 | 1 | 0.78 | | | | |
| | | 材料费补差 | | | | 元 | 0.001 | 1 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 平面水磨石机 功率P(kW) P=3 | | | | 台班 | 0.0544 | 29.66 | 1.61 | | | | |
| | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200 | | | | 台班 | 0.0017 | 201.82 | 0.34 | | | | |
| 项目编码 | 011101003012 | | 项目名称 | | 细石混凝土楼地面4 | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 2026.04 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-20+020002-21*4 | 细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:50mm) | 100m2 | 0.01 | 2046.61 | 2442.85 | 0 | 5.69 | 572.98 | 20.4661 | 24.4285 | 0 | 0.0569 | 5.7298 |
| 小计 | | | | | | | | | 20.4661 | 24.4285 | 0 | 0.0569 | 5.7298 |
| 50.681300 | | | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 2.13273 | 1.3838 | 2.95 | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 4.68117 | 1.3586 | 6.36 | | | | |
| | 材料 | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 8.13581 | 1.3711 | 11.16 | | | | |
| | | 普通预拌细石混凝土 C20、骨料最大粒径10mm | | | | m3 | 0.0505 | 482.53 | 24.37 | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.0609 | 1 | 0.06 | | | | |
| | 材料费补差 | | | | 元 | -0.0002 | 1 | 0 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 011101003012 | | 项目名称 | | 细石混凝土楼地面4 | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 2026.04 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-20+020002-21*4 | 细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:50mm) | 100m2 | 0.01 | 2046.61 | 2442.85 | 0 | 5.69 | 572.98 | 20.4661 | 24.4285 | 0 | 0.0569 | 5.7298 |
| 小计 | | | | | | | | | 20.4661 | 24.4285 | 0 | 0.0569 | 5.7298 |
| 50.681300 | | | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 2.13273 | 1.3838 | 2.95 | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 4.68117 | 1.3586 | 6.36 | | | | |
| | 材料 | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 8.13581 | 1.3711 | 11.16 | | | | |
| | | 普通预拌细石混凝土 C20、骨料最大粒径10mm | | | | m3 | 0.0505 | 482.53 | 24.37 | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.0609 | 1 | 0.06 | | | | |
| | 材料费补差 | | | | 元 | -0.0002 | 1 | 0 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 011101003012 | | 项目名称 | | 细石混凝土楼地面4 | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 2026.04 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-20+020002-21*4 | 细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:50mm) | 100m2 | 0.01 | 2046.61 | 2442.85 | 0 | 5.69 | 572.98 | 20.4661 | 24.4285 | 0 | 0.0569 | 5.7298 |
| 小计 | | | | | | | | | 20.4661 | 24.4285 | 0 | 0.0569 | 5.7298 |
| 50.681300 | | | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 2.13273 | 1.3838 | 2.95 | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 4.68117 | 1.3586 | 6.36 | | | | |
| | 材料 | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 8.13581 | 1.3711 | 11.16 | | | | |
| | | 普通预拌细石混凝土 C20、骨料最大粒径10mm | | | | m3 | 0.0505 | 482.53 | 24.37 | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.0609 | 1 | 0.06 | | | | |
| | 材料费补差 | | | | 元 | -0.0002 | 1 | 0 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 011101003012 | | 项目名称 | | 细石混凝土楼地面4 | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 2026.04 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-20+020002-21*4 | 细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:50mm) | 100m2 | 0.01 | 2046.61 | 2442.85 | 0 | 5.69 | 572.98 | 20.4661 | 24.4285 | 0 | 0.0569 | 5.7298 |
| 小计 | | | | | | | | | 20.4661 | 24.4285 | 0 | 0.0569 | 5.7298 |
| 50.681300 | | | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 2.13273 | 1.3838 | 2.95 | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 4.68117 | 1.3586 | 6.36 | | | | |
| | 材料 | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 8.13581 | 1.3711 | 11.16 | | | | |
| | | 普通预拌细石混凝土 C20、骨料最大粒径10mm | | | | m3 | 0.0505 | 482.53 | 24.37 | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.0609 | 1 | 0.06 | | | | |
| | 材料费补差 | | | | 元 | -0.0002 | 1 | 0 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 011101003012 | | 项目名称 | | 细石混凝土楼地面4 | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 2026.04 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-20+020002-21*4 | 细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:50mm) | 100m2 | 0.01 | 2046.61 | 2442.85 | 0 | 5.69 | 572.98 | 20.4661 | 24.4285 | 0 | 0.0569 | 5.7298 |
| 小计 | | | | | | | | | 20.4661 | 24.4285 | 0 | 0.0569 | 5.7298 |
| 50.681300 | | | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 2.13273 | 1.3838 | 2.95 | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 4.68117 | 1.3586 | 6.36 | | | | |
| | 材料 | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 8.13581 | 1.3711 | 11.16 | | | | |
| | | 普通预拌细石混凝土 C20、骨料最大粒径10mm | | | | m3 | 0.0505 | 482.53 | 24.37 | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.0609 | 1 | 0.06 | | | | |
| | 材料费补差 | | | | 元 | -0.0002 | 1 | 0 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 011101003012 | | 项目名称 | | 细石混凝土楼地面4 | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 2026.04 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-20+020002-21*4 | 细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:50mm) | 100m2 | 0.01 | 2046.61 | 2442.85 | 0 | 5.69 | 572.98 | 20.4661 | 24.4285 | 0 | 0.0569 | 5.7298 |
| 小计 | | | | | | | | | 20.4661 | 24.4285 | 0 | 0.0569 | 5.7298 |
| 50.681300 | | | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 2.13273 | 1.3838 | 2.95 | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 4.68117 | 1.3586 | 6.36 | | | | |
| | 材料 | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 8.13581 | 1.3711 | 11.16 | | | | |
| | | 普通预拌细石混凝土 C20、骨料最大粒径10mm | | | | m3 | 0.0505 | 482.53 | 24.37 | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.0609 | 1 | 0.06 | | | | |
| | 材料费补差 | | | | 元 | -0.0002 | 1 | 0 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 011101003012 | | 项目名称 | | 细石混凝土楼地面4 | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 2026.04 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-20+020002-21*4 | 细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:50mm) | 100m2 | 0.01 | 2046.61 | 2442.85 | 0 | 5.69 | 572.98 | 20.4661 | 24.4285 | 0 | 0.0569 | 5.7298 |
| 小计 | | | | | | | | | 20.4661 | 24.428 | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--------------|---------------------------|--------------------|-------------------|--------|-------|---------|---------|---------|------------|---------|---------|
| | 机械 | 混凝土振动器 平板式 | | | 台班 | 0.004 | 14.23 | 0.06 | | | | | |
| 项目编码 | 011102003015 | | 项目名称 | 防滑地砖地面4 土100mm | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 2026.04 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-53换 | 陶瓷地面砖楼地面 胶 粘剂粘贴 单块面积 S(m2) 0.36m2< S≤0.64 | 100m2 | 0.01 | 4205.49 | 8058.02 | 0 | 0 | 1328.53 | 42.0549 | 80.5802 | 0 | 0 | 13.2853 |
| 020002- 13+020002- 15*10换 | 水泥砂浆找平层 楼地 面 厚度T(mm) T=20(实 际厚度:30mm) | 100m2 | 0.01 | 1492.87 | 1346.51 | 0 | 0 | 395.9 | 14.9287 | 13.4651 | 0 | 0 | 3.959 |
| 小计 | | | | | | | | 56.9836 | 94.0453 | 0 | 0 | 17.2443 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 168.273200 | | |
| 费用明细 | 人工 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 6.17364 | 1.3838 | 8.54 | | | | | | |
| | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 11.889987 | 1.3586 | 16.15 | | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 23.5481 | 1.3711 | 32.29 | | | | | | |
| | 材料 | - | 石料切割锯片 | 片 | 0.00287 | 18.2 | 0.05 | | | | | | |
| | | | 白水泥 | t | 0.00097 | 1052 | 1.02 | | | | | | |
| | | | CT-04-800*800*10mm灰色防滑地砖 | m2 | 1.03 | 68 | 70.04 | | | | | | |
| | | | 专用胶粘剂 | kg | 4.59 | 2 | 9.18 | | | | | | |
| | | | 水 | m3 | 0.069411 | 3.77 | 0.26 | | | | | | |
| | | | 地面砂浆 M20(湿拌) | m3 | 0.030629 | 413 | 12.65 | | | | | | |
| | | | 素水泥浆 | m3 | 0.00102 | 593.11 | 0.6 | | | | | | |
| | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.2345 | 1 | 0.23 | | | | | | |
| | | | 材料费补差 | 元 | 0.0019 | 1 | 0 | | | | | | |
| | | | 主材 | - | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | - | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | 台班 | 0 | 201.82 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 011101003013 | | 项目名称 | 细石混凝土楼地面5(有防水)大降板 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 24.78 | | | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-12 | 轻质混凝土垫层 | 10m3 | 0.1 | 965.45 | 4609.03 | 0 | 11.24 | 443.7 | 96.545 | 460.903 | 0 | 1.124 | 44.37 |
| 小计 | | | | | | | | 96.545 | 460.903 | 0 | 1.124 | 44.37 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 602.94200 | | |
| 费用明细 | 人工 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 17.3663 | 1.3838 | 24.03 | | | | | | |
| | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 43.4725 | 1.3586 | 59.06 | | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 9.8107 | 1.3711 | 13.45 | | | | | | |
| | 材料 | - | 水 | m3 | 0.2 | 3.77 | 0.75 | | | | | | |
| | | | 陶粒混凝土 | m3 | 1.02 | 450 | 459 | | | | | | |
| | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 1.149 | 1 | 1.15 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | - | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.079 | 14.23 | 1.12 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011102003016 | | 项目名称 | 防滑地砖地面5(有防水)大降板 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 24.78 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-53换 | 陶瓷地面砖楼地面 胶 粘剂粘贴 单块面积 S(m2) 0.36m2< S≤0.64 | 100m2 | 0.01 | 4205.49 | 6405.91 | 0 | 0 | 1245.92 | 42.0549 | 64.0591 | 0 | 0 | 12.4592 |
| 020002- 13+020002- 15*20换 | 水泥砂浆找平层 楼地 面 厚度T(mm) T=20(实 际厚度:40mm) | 100m2 | 0.01 | 1899.26 | 1775.84 | 0 | 0 | 506.82 | 18.9926 | 17.7584 | 0 | 0 | 5.0682 |
| 020002-13换 | 水泥砂浆找平层 楼地 面 厚度T(mm) T=20 | 100m2 | 0.01 | 1086.48 | 916.98 | 0 | 0 | 284.98 | 10.8648 | 9.1698 | 0 | 0 | 2.8498 |
| 020002- 20+020002- 21*2 | 细石混凝土找平层 厚 度T(mm) T=30(实际厚 度:40mm) | 100m2 | 0.01 | 1768.23 | 1954.27 | 0 | 4.55 | 487.21 | 17.6823 | 19.5427 | 0 | 0.0455 | 4.8721 |
| 小计 | | | | | | | | 89.5946 | 110.53 | 0 | 0.0455 | 25.2493 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 225.419400 | | |
| 费用明细 | 人工 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 9.80327 | 1.3838 | 13.57 | | | | | | |
| | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 18.214914 | 1.3586 | 24.75 | | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 37.40209 | 1.3711 | 51.28 | | | | | | |
| | 材料 | - | 石料切割锯片 | 片 | 0.00287 | 18.2 | 0.05 | | | | | | |
| | | | 白水泥 | t | 0.00097 | 1052 | 1.02 | | | | | | |
| | | | 专用胶粘剂 | kg | 4.59 | 2 | 9.18 | | | | | | |
| | | | 水 | m3 | 0.115823 | 3.77 | 0.44 | | | | | | |
| | | | 地面砂浆 M20(湿拌) | m3 | 0.061257 | 413 | 25.3 | | | | | | |
| | | | 素水泥浆 | m3 | 0.00204 | 593.11 | 1.21 | | | | | | |
| | | | 普通预拌细石混凝土 C20, 骨料最大粒径10mm | m3 | 0.0404 | 482.53 | 19.49 | | | | | | |
| | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.2756 | 1 | 0.28 | | | | | | |
| | | | 材料费补差 | 元 | 0.0018 | 1 | 0 | | | | | | |
| | | | CT-01-600x600x9mm灰色防滑地砖 | m2 | 1.03 | 52 | 53.56 | | | | | | |
| | 主材 | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | - | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | 台班 | 0 | 201.82 | 0 | | | | | | |
| | | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.0032 | 14.23 | 0.05 | | | | | | |
| 项目编码 | 011101003014 | | 项目名称 | 细石混凝土楼地面5a(有防水)小降板 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 314.99 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-20 | 细石混凝土找平层 厚 度T(mm) T=30 | 100m2 | 0.01 | 1489.84 | 1465.72 | 0 | 3.39 | 401.43 | 14.8984 | 14.6572 | 0 | 0.0339 | 4.0143 |
| 小计 | | | | | | | | 14.8984 | 14.6572 | 0 | 0.0339 | 4.0143 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 33.603800 | | |
| 费用明细 | 人工 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 1.55381 | 1.3838 | 2.15 | | | | | | |
| | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 3.40585 | 1.3586 | 4.63 | | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 5.92301 | 1.3711 | 8.12 | | | | | | |
| | 材料 | - | 普通预拌细石混凝土 C20, 骨料最大粒径10mm | m3 | 0.0303 | 482.53 | 14.62 | | | | | | |
| | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0366 | 1 | 0.04 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | - | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.0024 | 14.11 | 0.03 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011102003017 | | 项目名称 | 防滑地砖地面5a(有防水)小降板 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 314.99 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|-------|------------|---------------------------|---------|--------------------|--------|---------|---------|---------|-----|--------|------------|------------|
| 020002-51换 | 陶瓷地面砖楼地面 胶 粘剂粘贴 单块面积 S(m2) 0.10m2< S≤0.36 | 100m2 | 0.01 | 4060.06 | 6405.91 | 0 | 0 | 1213.92 | 40.6006 | 64.0591 | 0 | 0 | 12.1392 | |
| 020002-13换 | 水泥砂浆找平层 楼地 面 厚度T(mm) T=20 | 100m2 | 0.01 | 1086.48 | 916.98 | 0 | 0 | 284.98 | 10.8648 | 9.1698 | 0 | 0 | 2.8498 | |
| 020002- 13+020002- 15*20换 | 水泥砂浆找平层 楼地 面 厚度T(mm) T=20(实 际厚度:40mm) | 100m2 | 0.01 | 1899.26 | 1775.84 | 0 | 0 | 506.82 | 18.9926 | 17.7584 | 0 | 0 | 5.0682 | |
| 小计 | | | | | | | | | 70.458 | 90.9873 | 0 | 0 | 20.0572 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 181.502500 |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 7.8077 | 1.3838 | 10.8 | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 13.840414 | 1.3586 | 18.8 | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 29.79367 | 1.3711 | 40.85 | | | | | | |
| | 材料 | | | 石料切割锯片 | 片 | 0.00287 | 18.2 | 0.05 | | | | | | |
| | | | | 白水泥 | t | 0.00097 | 1052 | 1.02 | | | | | | |
| | | | | CT-01-600x600x9mm灰色防滑地砖 | m2 | 1.03 | 52 | 53.56 | | | | | | |
| | | | | 专用胶粘剂 | kg | 4.59 | 2 | 9.18 | | | | | | |
| | | | | 水 | m3 | 0.115823 | 3.77 | 0.44 | | | | | | |
| | | | | 地面砂浆 M20(湿拌) | m3 | 0.061257 | 413 | 25.3 | | | | | | |
| | | | | 素水泥浆 | m3 | 0.00204 | 593.11 | 1.21 | | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.2269 | 1 | 0.23 | | | | | | |
| | | | | 材料费补差 | 元 | 0.002 | 1 | 0 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | 台班 | 0 | 200.37 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011101003015 | | | 项目名称 | | 细石混凝土楼地面5(有防水)大降板 | | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 15.75 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020002-12 | 轻质混凝土垫层 | 10m3 | 0.1 | 965.45 | 4609.03 | 0 | 11.24 | 443.7 | 96.545 | 460.903 | 0 | 1.124 | 44.37 | |
| 小计 | | | | | | | | | 96.545 | 460.903 | 0 | 1.124 | 44.37 | |
| | | | | | | | | | | | | | 602.94200 | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 17.3663 | 1.3838 | 24.03 | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 43.4725 | 1.3586 | 59.06 | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 9.8107 | 1.3711 | 13.45 | | | | | | |
| | 材料 | | | 水 | m3 | 0.2 | 3.77 | 0.75 | | | | | | |
| | | | | 陶粒混凝土 | m3 | 1.02 | 450 | 459 | | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 1.149 | 1 | 1.15 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.079 | 14.23 | 1.12 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011102003018 | | | 项目名称 | | 防滑地砖地面5(有防水)大降板 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 15.75 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020002-55换 | 陶瓷地面砖楼地面 胶 粘剂粘贴 单块面积 S(m2) S>0.64 | 100m2 | 0.01 | 4307.56 | 9090.61 | 0 | 0 | 1402.62 | 43.0756 | 90.9061 | 0 | 0 | 14.0262 | |
| 020002- 13+020002- 15*20换 | 水泥砂浆找平层 楼地 面 厚度T(mm) T=20(实 际厚度:40mm) | 100m2 | 0.01 | 1899.26 | 1775.84 | 0 | 0 | 506.82 | 18.9926 | 17.7584 | 0 | 0 | 5.0682 | |
| 020002-13换 | 水泥砂浆找平层 楼地 面 厚度T(mm) T=20 | 100m2 | 0.01 | 1086.48 | 916.98 | 0 | 0 | 284.98 | 10.8648 | 9.1698 | 0 | 0 | 2.8498 | |
| 020002- 20+020002- 21*2 | 细石混凝土找平层 厚 度T(mm) T=30(实际厚 度:40mm) | 100m2 | 0.01 | 1768.23 | 1954.27 | 0 | 4.55 | 487.21 | 17.6823 | 19.5427 | 0 | 0.0455 | 4.8721 | |
| 小计 | | | | | | | | | 90.6153 | 137.377 | 0 | 0.0455 | 26.8163 | |
| | | | | | | | | | | | | | 254.854100 | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 9.90883 | 1.3838 | 13.71 | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 18.449234 | 1.3586 | 25.07 | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 37.8078 | 1.3711 | 51.84 | | | | | | |
| | 材料 | | | 石料切割锯片 | 片 | 0.00287 | 18.2 | 0.05 | | | | | | |
| | | | | 白水泥 | t | 0.00097 | 1052 | 1.02 | | | | | | |
| | | | | 专用胶粘剂 | kg | 4.59 | 2 | 9.18 | | | | | | |
| | | | | 水 | m3 | 0.115823 | 3.77 | 0.44 | | | | | | |
| | | | | 地面砂浆 M20(湿拌) | m3 | 0.061257 | 413 | 25.3 | | | | | | |
| | | | | 素水泥浆 | m3 | 0.00204 | 593.11 | 1.21 | | | | | | |
| | | | | 普通预拌细石混凝土 C20, 骨料最大粒径10mm | m3 | 0.0404 | 482.53 | 19.49 | | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.3426 | 1 | 0.34 | | | | | | |
| | | | | 材料费补差 | 元 | 0.0018 | 1 | 0 | | | | | | |
| | | | | CT-01B-600x1200x9mm灰色防滑地砖 | m2 | 1.03 | 78 | 80.34 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | 台班 | 0 | 201.82 | 0 | | | | | | |
| | | | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.0032 | 14.23 | 0.05 | | | | | | |
| 项目编码 | 011101003016 | | | 项目名称 | | 细石混凝土楼地面5a(有防水)小降板 | | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 121.4 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020002-20 | 细石混凝土找平层 厚 度T(mm) T=30 | 100m2 | 0.01 | 1489.84 | 1465.72 | 0 | 3.39 | 401.43 | 14.8984 | 14.6572 | 0 | 0.0339 | 4.0143 | |
| 小计 | | | | | | | | | 14.8984 | 14.6572 | 0 | 0.0339 | 4.0143 | |
| | | | | | | | | | | | | | 33.60380 | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 1.55381 | 1.3838 | 2.15 | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 3.40585 | 1.3586 | 4.63 | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 5.92301 | 1.3711 | 8.12 | | | | | | |
| | 材料 | | | 普通预拌细石混凝土 C20, 骨料最大粒径10mm | m3 | 0.0303 | 482.53 | 14.62 | | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0366 | 1 | 0.04 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.0024 | 14.11 | 0.03 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011102003019 | | | 项目名称 | | 防滑地砖地面5a(有防水)小降板 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 121.4 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020002-55换 | 陶瓷地面砖楼地面 胶 粘剂粘贴 单块面积 S(m2) S>0.64 | 100m2 | 0.01 | 4307.56 | 9090.61 | 0 | 0 | 1402.62 | 43.0756 | 90.9061 | 0 | 0 | 14.0262 | |
| 020002-13换 | 水泥砂浆找平层 楼地 面 厚度T(mm) T=20 | 100m2 | 0.01 | 1086.48 | 916.98 | 0 | 0 | 284.98 | 10.8648 | 9.1698 | 0 | 0 | 2.8498 | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------|---------|----------|-----|----------------------|-------------|----------|----------|------|--------|---------|------------|-----|---------|-------|--|
| 020002-13+020002-15*20换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:40mm) | 100m2 | 0.01 | 1899.26 | 1775.84 | 0 | 0 | 506.82 | 18.9926 | 17.7584 | 0 | 0 | 5.0682 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 72.933 | 117.8343 | 0 | 0 | 21.9442 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 212.71150 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | | 8.06556 | | 1.3838 | | 11.16 | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 14.405724 | | 1.3586 | | 19.57 | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 30.77839 | | 1.3711 | | 42.2 | | | | | | |
| | 材料 | 石料切割锯片 | | | | 片 | | 0.00287 | | 18.2 | | 0.05 | | | | | | |
| | | 白水泥 | | | | t | | 0.00097 | | 1052 | | 1.02 | | | | | | |
| | | 专用脱粘剂 | | | | kg | | 4.59 | | 2 | | 9.18 | | | | | | |
| | | 水 | | | | m3 | | 0.115823 | | 3.77 | | 0.44 | | | | | | |
| | | 地面砂浆 M20(湿拌) | | | | m3 | | 0.061257 | | 413 | | 25.3 | | | | | | |
| | | 素水泥浆 | | | | m3 | | 0.00204 | | 593.11 | | 1.21 | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 0.2939 | | 1 | | 0.29 | | | | | | |
| | | 材料费补差 | | | | 元 | | 0.002 | | 1 | | 0 | | | | | | |
| | | CT-01B-600x1200x9mm灰色防滑地砖 | | | | m2 | | 1.03 | | 78 | | 80.34 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | | 台班 | | 0 | | 200.37 | | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011102001007 | | | 项目名称 | | | 石材地面-ST-04 灰麻花岗岩(光面) | | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 4092.22 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | |
| 020002-42换 | 石材楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64 | 100m2 | 0.01 | 5761.19 | 27276.19 | 0 | 0 | 2631.84 | 57.6119 | 272.7619 | 0 | 0 | 26.3184 | | | | | |
| 020002-144 | 楼地面石材晶面处理 | 100m2 | 0.01 | 2896.55 | 250.56 | 0 | 161.35 | 660.87 | 28.9655 | 2.5056 | 0 | 1.6135 | 6.6087 | | | | | |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护层 | 100m2 | 0.01 | 352.81 | 676.69 | 0 | 0 | 111.49 | 3.5281 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1149 | | | | | |
| 020002-146 | 楼地面石材底面刷保护层 光面 | 100m2 | 0.01 | 352.81 | 581.95 | 0 | 0 | 106.76 | 3.5281 | 5.8195 | 0 | 0 | 1.0676 | | | | | |
| 020002-13+020002-15*10换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm) | 100m2 | 0.01 | 1566.69 | 2645.44 | 0 | 34.31 | 479.4 | 15.6669 | 26.4544 | 0 | 0.3431 | 4.794 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 109.3005 | 314.3083 | 0 | 1.9566 | 39.9036 | 465.469000 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | | 11.61646 | | 1.3838 | | 16.07 | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 25.55008 | | 1.3586 | | 34.71 | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 42.67618 | | 1.3711 | | 58.51 | | | | | | |
| | 材料 | 石料切割锯片 | | | | 片 | | 0.00615 | | 18.2 | | 0.11 | | | | | | |
| | | 白水泥 | | | | t | | 0.00102 | | 1052 | | 1.07 | | | | | | |
| | | 1000*1000*30mm白麻花岗岩(光面)ST-03 | | | | m2 | | 1.02 | | 252 | | 257.04 | | | | | | |
| | | 石材保护层 | | | | kg | | 0.465 | | 27 | | 12.56 | | | | | | |
| | | 专用脱粘剂 | | | | kg | | 6.885 | | 2 | | 13.77 | | | | | | |
| | | 晶面剂 | | | | kg | | 0.03938 | | 56 | | 2.21 | | | | | | |
| | | 水 | | | | m3 | | 0.15048 | | 3.77 | | 0.57 | | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M20 | | | | m3 | | 0.0383 | | 668.3 | | 25.6 | | | | | | |
| | | 素水泥浆 | | | | m3 | | 0.00102 | | 593.11 | | 0.6 | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 0.7838 | | 1 | | 0.78 | | | | | | |
| | | 材料费补差 | | | | 元 | | 0.001 | | 1 | | 0 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 平面水磨石机 功率P (kW) P=3 | | | | 台班 | | 0.0544 | | 29.66 | | 1.61 | | | | | | |
| | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | | 台班 | | 0.0017 | | 201.82 | | 0.34 | | | | | | |
| 项目编码 | 011102001008 | | | 项目名称 | | | CT-06 行进盲道砖 | | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 96.35 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | |
| 020002-49换 | 陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S≤0.10 | 100m2 | 0.01 | 4452.21 | 9588.31 | 0 | 0 | 1459.35 | 44.5221 | 95.8831 | 0 | 0 | 14.5935 | | | | | |
| 020002-13+020002-15*10换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm) | 100m2 | 0.01 | 1566.69 | 2645.44 | 0 | 34.31 | 479.4 | 15.6669 | 26.4544 | 0 | 0.3431 | 4.794 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 60.189 | 122.3375 | 0 | 0.3431 | 19.3875 | 202.257100 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | | 6.42936 | | 1.3838 | | 8.9 | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 12.99877 | | 1.3586 | | 17.66 | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 24.52917 | | 1.3711 | | 33.63 | | | | | | |
| | 材料 | 石料切割锯片 | | | | 片 | | 0.00287 | | 18.2 | | 0.05 | | | | | | |
| | | 白水泥 | | | | t | | 0.00097 | | 1052 | | 1.02 | | | | | | |
| | | CT-06 行进盲道砖 | | | | m2 | | 1.03 | | 82.82 | | 85.3 | | | | | | |
| | | 专用脱粘剂 | | | | kg | | 4.59 | | 2 | | 9.18 | | | | | | |
| | | 水 | | | | m3 | | 0.07248 | | 3.77 | | 0.27 | | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M20 | | | | m3 | | 0.0383 | | 668.3 | | 25.6 | | | | | | |
| | | 素水泥浆 | | | | m3 | | 0.00102 | | 593.11 | | 0.6 | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 0.3051 | | 1 | | 0.31 | | | | | | |
| | | 材料费补差 | | | | 元 | | 0.001 | | 1 | | 0 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | | 台班 | | 0.0017 | | 201.82 | | 0.34 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 011102001009 | | | 项目名称 | | | CT-07 提示盲道砖 | | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 35.76 | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | |
| 020002-49换 | 陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S≤0.10 | 100m2 | 0.01 | 4452.21 | 9588.31 | 0 | 0 | 1459.35 | 44.5221 | 95.8831 | 0 | 0 | 14.5935 | | | | | |
| 020002-13+020002-15*10换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm) | 100m2 | 0.01 | 1566.69 | 2645.44 | 0 | 34.31 | 479.4 | 15.6669 | 26.4544 | 0 | 0.3431 | 4.794 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 60.189 | 122.3375 | 0 | 0.3431 | 19.3875 | 202.257100 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | | 6.42936 | | 1.3838 | | 8.9 | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 12.99877 | | 1.3586 | | 17.66 | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 24.52917 | | 1.3711 | | 33.63 | | | | | | |
| | 材料 | 石料切割锯片 | | | | 片 | | 0.00287 | | 18.2 | | 0.05 | | | | | | |
| | | 白水泥 | | | | t | | 0.00097 | | 1052 | | 1.02 | | | | | | |
| | | CT-07 提示盲道砖 | | | | m2 | | 1.03 | | 82.82 | | 85.3 | | | | | | |
| | | 专用脱粘剂 | | | | kg | | 4.59 | | 2 | | 9.18 | | | | | | |
| | | 水 | | | | m3 | | 0.07248 | | 3.77 | | 0.27 | | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M20 | | | | m3 | | 0.0383 | | 668.3 | | 25.6 | | | | | | |
| | | 素水泥浆 | | | | m3 | | 0.00102 | | 593.11 | | 0.6 | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 0.3051 | | 1 | | 0.31 | | | | | | |
| | | 材料费补差 | | | | 元 | | 0.001 | | 1 | | 0 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | | 台班 | | 0.0017 | | 201.82 | | 0.34 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011102001009 | | | 项目名称 | | | CT-07 提示盲道砖 | | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 35.76 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | |
| 020002-49换 | 陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S≤0.10 | 100m2 | 0.01 | 4452.21 | 9588.31 | 0 | 0 | 1459.35 | 44.5221 | 95.8831 | 0 | 0 | 14.5935 | | | | | |
| 020002-13+020002-15*10换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm) | 100m2 | 0.01 | 1566.69 | 2645.44 | 0 | 34.31 | 479.4 | 15.6669 | 26.4544 | 0 | 0.3431 | 4.794 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 60.189 | 122.3375 | 0 | 0.3431 | 19.3875 | 202.257100 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | | 6.42936 | | 1.3838 | | 8.9 | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 12.99877 | | 1.3586 | | 17.66 | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 24.52917 | | 1.3711 | | 33.63 | | | | | | |
| | 材料 | 石料切割锯片 | | | | 片 | | 0.00287 | | 18.2 | | 0.05 | | | | | | |
| | | 白水泥 | | | | t | | 0.00097 | | 1052 | | 1.02 | | | | | | |
| | | CT-07 提示盲道砖 | | | | m2 | | 1.03 | | 82.82 | | 85.3 | | | | | | |
| | | 专用脱粘剂 | | | | kg | | 4.59 | | 2 | | 9.18 | | | | | | |
| | | 水 | | | | m3 | | 0.07248 | | 3.77 | | 0.27 | | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M20 | | | | m3 | | 0.0383 | | 668.3 | | 25.6 | | | | | | |
| | | 素水泥浆 | | | | m3 | | 0.00102 | | 593.11 | | 0.6 | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 0.3051 | | 1 | | 0.31 | | | | | | |
| | | 材料费补差 | | | | 元 | | 0.001 | | 1 | | 0 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | | 台班 | | 0.0017 | | 201.82 | | 0.34 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011102001009 | | | 项目名称 | | | CT-07 提示盲道砖 | | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 35.76 | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------------------|--------|---------|---------|------------------|----------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | | 台班 | 0.0017 | 201.82 | 0.34 | | | | |
| 项目编码 | 01110500609 | | | 项目名称 | | 踢1a- 不锈钢踢脚50mm高 | | | 计量单位 | | m | 工程量 | 1751.21 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 |
| 020002-128换 | 金属踢脚线 | 100m | 0.01 | 558.8 | 1354.88 | 0 | 0 | 190.74 | 5.588 | 13.5488 | 0 | 0 | 1.9074 |
| 020003-7+020003-11*(-10)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm) | 100m2 | 0.0005 | 1085.66 | 452.78 | 0 | 0 | 261.6 | 0.54283 | 0.22639 | 0 | 0 | 0.1308 |
| 020003-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.0005 | 269.41 | 127.78 | 0 | 0 | 65.68 | 0.134705 | 0.06389 | 0 | 0 | 0.03284 |
| 020003-7+020003-11*(-10)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm) | 100m2 | 0.0005 | 1085.66 | 773.91 | 0 | 0 | 277.65 | 0.54283 | 0.386955 | 0 | 0 | 0.138825 |
| 020003-7+020003-11*(-15)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:5mm) | 100m2 | 0.0005 | 696.49 | 264.2 | 0 | 0 | 166.51 | 0.348245 | 0.1321 | 0 | 0 | 0.083255 |
| 020003-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.0005 | 269.41 | 127.78 | 0 | 0 | 65.68 | 0.134705 | 0.06389 | 0 | 0 | 0.03284 |
| 020003-36换 | 9mm不燃基层板 (踢脚线如设计要求做胶合板基层:人工*1.2材料*1.2机械*1.2) | 100m2 | 0.0005 | 1228.75 | 3605.95 | 0 | 337.94 | 473.39 | 0.614375 | 1.802975 | 0 | 0.16897 | 0.236695 |
| 小计 | | | | | | | | | 7.90569 | 16.225 | 0 | 0.16897 | 2.562655 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 26.862315 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 0.837081 | 1.3838 | 1.16 | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 1.752034 | 1.3586 | 2.38 | | | | |
| | 材料 | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 3.185071 | 1.3711 | 4.37 | | | | |
| | | 50mm1.5mm不锈钢踢脚线MT-10 | | | | m | 1.06 | 12.75 | 13.52 | | | | |
| | | 界面处理剂 | | | | kg | 0.05 | 2.5 | 0.13 | | | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.000577 | 3.77 | 0 | | | | |
| | | 抹灰砂浆 M10(湿拌) | | | | m3 | 0.00058 | 386 | 0.22 | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | | | | m3 | 0.00058 | 660.1 | 0.38 | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | | | | m3 | 0.00029 | 450.55 | 0.13 | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.0603 | 1 | 0.06 | | | | |
| | | 材料费补差 | | | | 元 | 0.00001 | 1 | 0 | | | | |
| | | 圆钉 L=60mm | | | | kg | 0.001535 | 5.5 | 0.01 | | | | |
| | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | | | | 盒 | 0.000367 | 15 | 0.01 | | | | |
| | | 聚醋酸乙烯乳液 | | | | kg | 0.008404 | 8.35 | 0.07 | | | | |
| | | 9mm不燃板基层 | | | | m2 | 0.063 | 27 | 1.7 | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | | 台班 | 0 | 201.82 | 0 | | | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6 | | | | 台班 | 0.000807 | 209.38 | 0.17 | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 01110500610 | | | 项目名称 | | 踢1b- 不锈钢踢脚100mm高 | | | 计量单位 | | m | 工程量 | 199.74 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 |
| 020002-128换 | 金属踢脚线 | 100m | 0.01 | 558.8 | 2189.06 | 0 | 0 | 232.45 | 5.588 | 21.8906 | 0 | 0 | 2.3245 |
| 020003-4 | 墙、柱面基层处理 混凝土面修补刮平 | 100m2 | 0.001 | 262.93 | 91 | 0 | 0 | 62.42 | 0.26293 | 0.091 | 0 | 0 | 0.06242 |
| 020003-36换 | 9mm不燃基层板 (踢脚线如设计要求做胶合板基层:人工*1.2材料*1.2机械*1.2) | 100m2 | 0.001 | 1228.75 | 3605.95 | 0 | 337.94 | 473.39 | 1.22875 | 3.60595 | 0 | 0.33794 | 0.47339 |
| 小计 | | | | | | | | | 7.07968 | 25.58755 | 0 | 0.33794 | 2.86031 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 35.865480 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 0.738748 | 1.3838 | 1.02 | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 1.617364 | 1.3586 | 2.2 | | | | |
| | 材料 | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 2.815111 | 1.3711 | 3.86 | | | | |
| | | 圆钉 L=60mm | | | | kg | 0.003069 | 5.5 | 0.02 | | | | |
| | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | | | | 盒 | 0.000734 | 15 | 0.01 | | | | |
| | | 9mm不燃板基层 | | | | m2 | 0.125975 | 27 | 3.4 | | | | |
| | | 100mm1.5mm不锈钢踢脚线MT-13 | | | | m | 1.06 | 20.6 | 21.84 | | | | |
| | | 聚醋酸乙烯乳液 | | | | kg | 0.016805 | 8.35 | 0.14 | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | | | | m3 | 0.0002 | 450.55 | 0.09 | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.091193 | 1 | 0.09 | | | | |
| | | 材料费补差 | | | | 元 | -0.00001 | 1 | 0 | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6 | | | | 台班 | 0.001614 | 209.38 | 0.34 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 01110500611 | | | 项目名称 | | 踢- 不锈钢踢脚150mm高 | | | 计量单位 | | m | 工程量 | 575.66 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 |
| 020002-128换 | 金属踢脚线 | 100m | 0.01 | 558.8 | 6812.65 | 0 | 0 | 463.63 | 5.588 | 68.1265 | 0 | 0 | 4.6363 |
| 020003-36换 | 胶合板基层 墙面 (踢脚线如设计要求做胶合板基层:人工*1.2材料*1.2机械*1.2) | 100m2 | 0.002 | 1228.75 | 4827.65 | 0 | 337.94 | 534.47 | 2.4575 | 9.6553 | 0 | 0.67588 | 1.06894 |
| 小计 | | | | | | | | | 8.0455 | 77.7818 | 0 | 0.67588 | 5.70524 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 92.208420 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 0.83304 | 1.3838 | 1.15 | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 1.824158 | 1.3586 | 2.48 | | | | |
| | 材料 | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 3.174801 | 1.3711 | 4.35 | | | | |
| | | 圆钉 L=60mm | | | | kg | 0.005986 | 5.5 | 0.03 | | | | |
| | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | | | | 盒 | 0.001432 | 15 | 0.02 | | | | |
| | | 12mm不燃基层板 | | | | m2 | 0.245692 | 36.6 | 8.99 | | | | |
| | | 230mm1.5mm不锈钢踢脚线MT-05 | | | | m | 1.06 | 64.11 | 67.96 | | | | |
| | | 聚醋酸乙烯乳液 | | | | kg | 0.032775 | 8.35 | 0.27 | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.263107 | 1 | 0.26 | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6 | | | | 台班 | 0.003147 | 209.38 | 0.66 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011108001003 | | | 项目名称 | | 门槛石 | | | 计量单位 | | m2 | 工程量 | 67.45 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 |
| 020002-142换 | 门槛石材铺贴 | 100m2 | 0.01 | 8475.4 | 53139.5 | 0 | 0 | 4522.41 | 84.754 | 531.395 | 0 | 0 | 45.2241 |
| 020002-13+020002-15*10换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm) | 100m2 | 0.01 | 1492.87 | 1346.41 | 0 | 0 | 395.9 | 14.9287 | 13.4641 | 0 | 0 | 3.959 |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|-------|-------|--------------------------------|----------------------------------|-----------|--------|---------|-------------|-----------|-----|----------|----------|------------|
| 020002-20 | 细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30 | 100m2 | 0.01 | 1489.84 | 1465.72 | 0 | 3.42 | 401.43 | 14.8984 | 14.6572 | 0 | 0.0342 | 4.0143 | |
| 020002-144 | 楼地面石材晶面处理 | 100m2 | 0.01 | 2896.55 | 250.56 | 0 | 161.35 | 660.87 | 28.9655 | 2.5056 | 0 | 1.6135 | 6.6087 | |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护层 | 100m2 | 0.01 | 352.81 | 676.69 | 0 | 0 | 111.49 | 3.5281 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1149 | |
| 020002-146 | 楼地面石材底面刷保护层 光面 | 100m2 | 0.01 | 352.81 | 581.95 | 0 | 0 | 106.76 | 3.5281 | 5.8195 | 0 | 0 | 1.0676 | |
| 小计 | | | | | | | | | 150.6028 | 574.6083 | 0 | 1.6477 | 61.9886 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 788.847400 |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 16.00053 | 1.3838 | 22.14 | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 34.615257 | 1.3586 | 47.03 | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 59.39239 | 1.3711 | 81.43 | | | | | | |
| | 材料 | | | ST-11-25mm深灰色石材 | m2 | 1.04 | 490 | 509.6 | | | | | | |
| | | | | 石材保护液 | kg | 0.465 | 27 | 12.56 | | | | | | |
| | | | | 专用胶粘剂 | kg | 10.23489 | 2 | 20.47 | | | | | | |
| | | | | 晶面剂 | kg | 0.03938 | 56 | 2.21 | | | | | | |
| | | | | 水 | m3 | 0.124411 | 3.77 | 0.47 | | | | | | |
| | | | | 地面砂浆 M20(湿拌) | m3 | 0.030629 | 413 | 12.65 | | | | | | |
| | | | | 素水泥浆 | m3 | 0.00102 | 593.11 | 0.6 | | | | | | |
| | | | | 普通预拌细石混凝土 C20, 骨料最大粒径10mm | m3 | 0.0303 | 482.53 | 14.62 | | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 1.433 | 1 | 1.43 | | | | | | |
| | | | | 材料费补差 | 元 | 0.001 | 1 | 0 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | 台班 | 0 | 201.82 | 0 | | | | | | |
| | | | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.0024 | 14.23 | 0.03 | | | | | | |
| | | | | 平面水磨石机 功率P (kW) P=3 | 台班 | 0.0544 | 29.66 | 1.61 | | | | | | |
| 项目编码 | 011502001006 | | | 项目名称 | 金属装饰线 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 45.02 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020006-41换 | 金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25<d≤50 | 100m | 0.01 | 456.18 | 2932.48 | 0 | 0 | 247.03 | 4.5618 | 29.3248 | 0 | 0 | 2.4703 | |
| 小计 | | | | | | | | | 4.5618 | 29.3248 | 0 | 0 | 2.4703 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 36.356900 | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 0.47548 | 1.3838 | 0.66 | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 1.04217 | 1.3586 | 1.42 | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 1.81455 | 1.3711 | 2.49 | | | | | | |
| | 材料 | | | 镀锌自攻螺钉 ST3×10mm | 100个 | 0.063 | 1.46 | 0.09 | | | | | | |
| | | | | MT-15本色磨砂不锈钢(实心)1.5mm (128mm宽) | m | 1.06 | 26.37 | 27.95 | | | | | | |
| | | | | 万能胶 | kg | 0.04032 | 17.5 | 0.71 | | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.575 | 1 | 0.58 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011204001004 | | | 项目名称 | 石材墙面-ST02-暖色石材 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 2954.34 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020003-23 | 干挂石材型钢骨架 | t | 0.018 | 3536.02 | 4986.73 | 0 | 844.34 | 1084.19 | 63.64836 | 89.76114 | 0 | 15.19812 | 19.51542 | |
| 020003-75换 | 背栓式干挂石材 密缝 | 100m2 | 0.01 | 11503.84 | 61893.41 | 0 | 0 | 5626.66 | 115.0384 | 618.9341 | 0 | 0 | 56.2666 | |
| 020002-144 | 楼地面石材晶面处理 | 100m2 | 0.01 | 2896.55 | 250.56 | 0 | 161.35 | 660.87 | 28.9655 | 2.5056 | 0 | 1.6135 | 6.6087 | |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护层 | 100m2 | 0.01 | 352.81 | 676.69 | 0 | 0 | 111.49 | 3.5281 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1149 | |
| 020002-146 | 楼地面石材底面刷保护层 光面 | 100m2 | 0.01 | 352.81 | 581.95 | 0 | 0 | 106.76 | 3.5281 | 5.8195 | 0 | 0 | 1.0676 | |
| 020003-7+020003-11*(-15)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:5mm) | 100m2 | 0.01 | 696.49 | 264.2 | 0 | 0 | 166.51 | 6.9649 | 2.642 | 0 | 0 | 1.6651 | |
| 020003-7+020003-11*(-10)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm) | 100m2 | 0.01 | 1085.66 | 773.91 | 0 | 0 | 277.65 | 10.8566 | 7.7391 | 0 | 0 | 2.7765 | |
| 020003-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 269.41 | 127.77 | 0 | 0 | 65.68 | 2.6941 | 1.2777 | 0 | 0 | 0.6568 | |
| 小计 | | | | | | | | | 235.22406 | 735.44604 | 0 | 16.81162 | 89.67162 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1077.153340 | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 24.742971 | 1.3838 | 34.24 | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 54.42785 | 1.3586 | 73.95 | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 92.654689 | 1.3711 | 127.04 | | | | | | |
| | 材料 | | | 型钢(综合) | t | 0.01908 | 4381 | 83.59 | | | | | | |
| | | | | 不锈钢石材挂件 国产304 | 套 | 6.375 | 6.5 | 41.44 | | | | | | |
| | | | | 不锈钢型材转接件 | kg | 1.73 | 23.5 | 40.66 | | | | | | |
| | | | | 不锈钢石材背栓 | 个 | 6.375 | 2.5 | 15.94 | | | | | | |
| | | | | 不锈钢螺栓 M8×30mm | 个 | 6.375 | 0.8 | 5.1 | | | | | | |
| | | | | 不锈钢螺栓 M6×30mm | 个 | 6.375 | 0.45 | 2.87 | | | | | | |
| | | | | 电焊条 E4303 φ2.5mm | kg | 0.421469 | 8.49 | 3.58 | | | | | | |
| | | | | 25mm厚石材饰面板(成品)ST-02 | m2 | 1.03 | 490 | 504.7 | | | | | | |
| | | | | 界面处理剂 | kg | 0.5 | 2.5 | 1.25 | | | | | | |
| | | | | 石材保护液 | kg | 0.465 | 27 | 12.56 | | | | | | |
| | | | | 氧气 | m3 | 0.0972 | 4.5 | 0.44 | | | | | | |
| | | | | 乙炔气 | m3 | 0.0396 | 32 | 1.27 | | | | | | |
| | | | | 云石胶 | kg | 0.1963 | 20 | 3.93 | | | | | | |
| | | | | 晶面剂 | kg | 0.03938 | 56 | 2.21 | | | | | | |
| | | | | 密封胶 | kg | 0.1025 | 12 | 1.23 | | | | | | |
| | | | | 水 | m3 | 0.08413 | 3.77 | 0.32 | | | | | | |
| | | | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.0116 | 660.1 | 7.66 | | | | | | |
| | | | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | m3 | 0.0058 | 450.55 | 2.61 | | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 4.121058 | 1 | 4.12 | | | | | | |
| | | | | 材料费补差 | 元 | 0.0001 | 1 | 0 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | 台班 | 0 | 201.82 | 0 | | | | | | |
| | | | | 平面水磨石机 功率P (kW) P=3 | 台班 | 0.0544 | 29.66 | 1.61 | | | | | | |
| | | | | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | 台班 | 0.086742 | 175.21 | 15.2 | | | | | | |
| 项目编码 | 011204003004 | | | 项目名称 | 墙面-墙5±50mm岩板(湿挂)有水空间-CT-02米白色岩板(| | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 1497.35 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020003-137换 | 胶粘剂粘贴陶质面砖密缝 单块面积S (m2) S>0.64 内墙 | 100m2 | 0.01 | 4412.84 | 25917.14 | 0 | 0 | 2267.12 | 44.1284 | 259.1714 | 0 | 0 | 22.6712 | |
| 020003-7+020003-11*(-10)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm) | 100m2 | 0.01 | 1085.66 | 773.91 | 0 | 0 | 277.65 | 10.8566 | 7.7391 | 0 | 0 | 2.7765 | |
| 020003-7+020003-11*(-15)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:5mm) | 100m2 | 0.01 | 696.49 | 264.2 | 0 | 0 | 166.51 | 6.9649 | 2.642 | 0 | 0 | 1.6651 | |
| 020003-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 269.41 | 127.77 | 0 | 0 | 65.68 | 2.6941 | 1.2777 | 0 | 0 | 0.6568 | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|---|-------|-----------|---------------------|-----------|---------|---------|----------|--------|
| 小计 | | | | | 64.644 | 270.8302 | 0 | 0 | 27.7696 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | 363.243800 | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | 普工人工费(装饰) | 元 | 6.88979 | 1.3838 | 9.53 | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 14.119105 | 1.3586 | 19.18 | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 26.2035 | 1.3711 | 35.93 | | | | |
| | 材料 | 白水泥 | t | 0.00103 | 1052 | 1.08 | | | | |
| | | CT-02-1600x3200*9mm米白色岩板(定制) | m2 | 1.04 | 238 | 247.52 | | | | |
| | | 界面处理剂 | kg | 0.5 | 2.5 | 1.25 | | | | |
| | | 专用胶粘剂 | kg | 4.635 | 2 | 9.27 | | | | |
| | | 水 | m3 | 0.00833 | 3.77 | 0.03 | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.0116 | 660.1 | 7.66 | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | m3 | 0.0058 | 450.55 | 2.61 | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 1.4049 | 1 | 1.4 | | | | |
| | | 材料费补差 | 元 | 0.0001 | 1 | 0 | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | 台班 | 0 | 201.82 | 0 | | | | |
| | 项目编码 | 011204003005 | | 项目名称 | 块料墙面-墙3岩板(干挂)±100mm | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 157.57 |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | |
| 020003-165换 | 背栓式干挂陶瓷面砖 | 100m2 | 0.01 | 8303.23 | 48824.16 | 0 | 0 | 4268.75 | 83.0323 | |
| 020003-23 | 干挂石材型钢骨架 | t | 0.009 | 3536.02 | 4986.73 | 0 | 844.34 | 1084.19 | 31.82418 | |
| 020003-7+020003-11*(-15)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:5mm) | 100m2 | 0.01 | 696.49 | 264.2 | 0 | 0 | 166.51 | 6.9649 | |
| 020003-7+020003-11*(-10)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm) | 100m2 | 0.01 | 1085.66 | 773.91 | 0 | 0 | 277.65 | 10.8566 | |
| 020003-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 269.41 | 127.77 | 0 | 0 | 65.68 | 2.6941 | |
| 小计 | | | | | 135.37208 | 544.78097 | 0 | 7.59906 | 57.54361 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | 普工人工费(装饰) | 元 | 13.898705 | 1.3838 | 19.23 | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 29.474749 | 1.3586 | 40.04 | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 52.927173 | 1.3711 | 72.57 | | | | |
| | 材料 | 型钢(综合) | t | 0.008483 | 4381 | 37.16 | | | | |
| | | 不锈钢型材转接件 | kg | 2.29 | 23.5 | 53.82 | | | | |
| | | 不锈钢石材背栓 | 个 | 8.4966 | 2.5 | 21.24 | | | | |
| | | 电焊条 E4303 φ2.5mm | kg | 0.187385 | 8.49 | 1.59 | | | | |
| | | CT-031600x3200*9mm米黄色岩板(背面粘贴12mm铝蜂窝复合板)(成品) | m2 | 1.04 | 390 | 405.6 | | | | |
| | | 界面处理剂 | kg | 0.5 | 2.5 | 1.25 | | | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.043215 | 4.5 | 0.19 | | | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.017606 | 32 | 0.56 | | | | |
| | | 云石胶 | kg | 0.1963 | 20 | 3.93 | | | | |
| | | 密封胶 | kg | 0.1025 | 12 | 1.23 | | | | |
| | | 水 | m3 | 0.00613 | 3.77 | 0.02 | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.0116 | 660.1 | 7.66 | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | m3 | 0.0058 | 450.55 | 2.61 | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 2.936698 | 1 | 2.94 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | 台班 | 0 | 201.82 | 0 | | | | |
| | | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | 台班 | 0.038565 | 175.21 | 6.76 | | | | |
| | 项目编码 | 011207001016 | | 项目名称 | 墙面装饰板-(电梯门套) | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 3.42 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | |
| 020003-233换 | 金属装饰板 墙面 | 100m2 | 0.01 | 4408.87 | 27346.28 | 0 | 0 | 2337.71 | 44.0887 | |
| 020003-36换 | 胶合板基层 墙面 | 100m2 | 0.01 | 1023.96 | 4023.04 | 0 | 281.62 | 445.39 | 10.2396 | |
| 020003-328 | 幕墙层间防火隔离层 防火岩棉 厚度T(mm) T=100 | 100m2 | 0.01 | 1085.09 | 5302.5 | 0 | 0 | 503.95 | 10.8509 | |
| 020003-22换 | 墙柱面饰面型钢龙骨 | 100m2 | 0.01 | 1734.62 | 15614.24 | 0 | 52.56 | 1166.02 | 17.3462 | |
| 小计 | | | | | 82.5254 | 522.8606 | 0 | 3.3418 | 44.5307 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | 普工人工费(装饰) | 元 | 8.60597 | 1.3838 | 11.91 | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 18.85898 | 1.3586 | 25.62 | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 32.81638 | 1.3711 | 44.99 | | | | |
| | 材料 | 型钢(综合) | t | 0.033917 | 4381 | 148.59 | | | | |
| | | 橡胶密封条 | m | 2.499 | 2 | 5 | | | | |
| | | 防火岩棉 δ=100.0mm 100kg/m3 | m2 | 1.05 | 50 | 52.5 | | | | |
| | | 自攻螺钉 M6×30mm | 100个 | 0.068 | 10 | 0.68 | | | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 2.72 | 1.25 | 3.4 | | | | |
| | | 不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm | 套 | 3.4 | 2.5 | 8.5 | | | | |
| | | 圆钉 L=60mm | kg | 0.02558 | 5.5 | 0.14 | | | | |
| | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | 盒 | 0.00612 | 15 | 0.09 | | | | |
| | | 电焊条 E4303 φ2.5mm | kg | 0.04065 | 8.49 | 0.35 | | | | |
| | | 12mm不燃基层板 | m2 | 1.05 | 36.6 | 38.43 | | | | |
| | | MT-10深灰色不锈钢1.5mm | m2 | 1.01 | 255 | 257.55 | | | | |
| | | 玻璃胶 300mL | 支 | 0.03119 | 12 | 0.37 | | | | |
| | | 聚醋酸乙烯乳液 | kg | 0.14007 | 8.35 | 1.17 | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 6.0922 | 1 | 6.09 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | 台班 | 0.003 | 175.21 | 0.53 | | | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6 | 台班 | 0.01345 | 209.38 | 2.82 | | | | |
| | 项目编码 | 011207001017 | | 项目名称 | 墙面装饰板-(电梯门头) | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1.83 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | |
| 020003-233换 | 金属装饰板 墙面 | 100m2 | 0.01 | 4408.87 | 27346.28 | 0 | 0 | 2337.71 | 44.0887 | |
| 020003-36换 | 胶合板基层 墙面 | 100m2 | 0.01 | 1023.96 | 4023.04 | 0 | 281.62 | 445.39 | 10.2396 | |
| 020003-36换 | 胶合板基层 墙面 (如设计要求多层基层板的,其余基层板:人工×0.8) | 100m2 | 0.01 | 819.17 | 4023.04 | 0 | 281.62 | 400.33 | 8.1917 | |
| 020003-22换 | 墙柱面饰面型钢龙骨 | 100m2 | 0.01 | 1734.62 | 4874.4 | 0 | 52.56 | 629.03 | 17.3462 | |
| 小计 | | | | | 79.8662 | 402.6676 | 0 | 6.158 | 38.1246 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | 普工人工费(装饰) | 元 | 8.328306 | 1.3838 | 11.52 | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 18.251952 | 1.3586 | 24.8 | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 31.758652 | 1.3711 | 43.54 | | | | |
| | | 型钢(综合) | t | 0.01 | 4381 | 43.81 | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------|----------|-----------|----------------------|--------|---------|------------|------------|--------|----------|-----------|
| 费用明细 | 材料 | 橡胶密封条 | | m | 2.499 | 2 | 5 | | | | | | |
| | | 自攻螺钉 M6×30mm | | 100个 | 0.068 | 10 | 0.68 | | | | | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | | 套 | 2.72 | 1.25 | 3.4 | | | | | | |
| | | 不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm | | 套 | 3.4 | 2.5 | 8.5 | | | | | | |
| | | 圆钉 L=60mm | | kg | 0.05116 | 5.5 | 0.28 | | | | | | |
| | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | | 盒 | 0.01224 | 15 | 0.18 | | | | | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ2.5mm | | kg | 0.04065 | 8.49 | 0.35 | | | | | | |
| | | 12mm不燃基层板 | | m2 | 2.1 | 36.6 | 76.86 | | | | | | |
| | | MT-10深灰色不锈钢1.5mm | | m2 | 1.01 | 255 | 257.55 | | | | | | |
| | | 玻璃胶 300mL | | 支 | 0.03119 | 12 | 0.37 | | | | | | |
| | | 聚醋酸乙烯乳液 | | kg | 0.28014 | 8.35 | 2.34 | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 3.346 | 1 | 3.35 | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | 台班 | 0.003 | 175.21 | 0.53 | | | | | | | |
| | 电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6 | | 台班 | 0.0269 | 209.38 | 5.63 | | | | | | | |
| 项目编码 | 011207001018 | | | 项目名称 | | 不锈钢饰面 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 333.88 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 |
| 020003-233 | 金属装饰板 墙面 | 100m2 | 0.01 | 4408.87 | 29757.02 | 0 | 0 | 2458.25 | 44.0887 | 297.5702 | 0 | 0 | 24.5825 |
| 020003-22 | 墙柱面饰面型钢龙骨 | 100m2 | 0.0069 | 1734.62 | 2305.82 | 0 | 52.56 | 500.6 | 11.968878 | 15.910158 | 0 | 0.362664 | 3.45414 |
| 020003-36换 | 不燃基层板 墙面 | 100m2 | 0.0087 | 1023.96 | 33176.18 | 0 | 281.62 | 1903.05 | 8.908452 | 288.632766 | 0 | 2.450094 | 16.56535 |
| 小计 | | | | | | | | | 64.96603 | 602.113124 | 0 | 2.812758 | 44.593175 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 714.485087 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 6.765511 | 1.3838 | | 9.36 | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 14.826333 | 1.3586 | | 20.14 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 25.799416 | 1.3711 | | 35.37 | | | | | |
| | 材料 | 型钢(综合) | | t | 0.002952 | 4381 | | 12.93 | | | | | |
| | | 橡胶密封条 | | m | 2.499 | 2 | | 5 | | | | | |
| | | 自攻螺钉 M6×30mm | | 100个 | 0.068 | 10 | | 0.68 | | | | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | | 套 | 1.875845 | 1.25 | | 2.34 | | | | | |
| | | 不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm | | 套 | 3.4 | 2.5 | | 8.5 | | | | | |
| | | 圆钉 L=60mm | | kg | 0.022052 | 5.5 | | 0.12 | | | | | |
| | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | | 盒 | 0.005276 | 15 | | 0.08 | | | | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ2.5mm | | kg | 0.028034 | 8.49 | | 0.24 | | | | | |
| | | 不燃基层板 δ=12.5mm | | m2 | 2.26295 | 36.6 | | 82.82 | | | | | |
| | | 不锈钢装饰板(成品)MT-05 | | m2 | 1.01 | 278.75 | | 281.54 | | | | | |
| | | 玻璃胶 300mL | | 支 | 0.03119 | 12 | | 0.37 | | | | | |
| | | 聚醋酸乙烯乳液 | | kg | 0.120751 | 8.35 | | 1.01 | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 4.700006 | 1 | | 4.7 | | | | | |
| | | 15mm不燃板基层 | | m2 | 4.5259 | 44 | | 199.14 | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | 台班 | 0.002069 | 175.21 | | 0.36 | | | | | | |
| | 电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6 | | 台班 | 0.011595 | 209.38 | | 2.43 | | | | | | |
| 项目编码 | 011208001003 | | | 项目名称 | | 柱(梁)面装饰-圆柱面外包圆型柱铝单板 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 111.27 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 |
| 020003-247换 | 铝单板 圆形柱、弧形梁面 | 100m2 | 0.01 | 6997.81 | 47622.28 | 0 | 0 | 3921.34 | 69.9781 | 476.2228 | 0 | 0 | 39.2134 |
| 020003-22 | 墙柱面饰面型钢龙骨 | 100m2 | 0.01 | 1734.62 | 2305.82 | 0 | 52.12 | 500.57 | 17.3462 | 23.0582 | 0 | 0.5212 | 5.0057 |
| 小计 | | | | | | | | | 87.3243 | 499.281 | 0 | 0.5212 | 44.2191 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 631.345600 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 9.10754 | 1.3838 | | 12.6 | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 19.95422 | 1.3586 | | 27.11 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 34.72503 | 1.3711 | | 47.61 | | | | | |
| | 材料 | 型钢(综合) | | t | 0.00428 | 4381 | | 18.75 | | | | | |
| | | 电化角铝 25.4mm×2mm | | m | 1.80682 | 6.5 | | 11.74 | | | | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | | 套 | 2.72 | 1.25 | | 3.4 | | | | | |
| | | 铝拉铆钉 | | 个 | 21.124 | 0.12 | | 2.53 | | | | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ2.5mm | | kg | 0.04065 | 8.49 | | 0.35 | | | | | |
| | | MT-22-3.0mm仿混凝土铝板(圆弧) | | m2 | 1.12 | 410 | | 459.2 | | | | | |
| | | 玻璃胶 300mL | | 支 | 0.03119 | 12 | | 0.37 | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 2.9317 | 1 | | 2.93 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | 台班 | 0.003 | 173.74 | | 0.52 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011208001004 | | | 项目名称 | | 柱(梁)面装饰-防火卷帘槽处仿混凝土铝板 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 47.69 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 |
| 020003-246换 | 铝单板 方形柱、梁面 | 100m2 | 0.01 | 6244.63 | 45942.19 | 0 | 0 | 3671.55 | 62.4463 | 459.4219 | 0 | 0 | 36.7155 |
| 020003-22 | 墙柱面饰面型钢龙骨 | 100m2 | 0.01 | 1734.62 | 2305.82 | 0 | 52.12 | 500.57 | 17.3462 | 23.0582 | 0 | 0.5212 | 5.0057 |
| 小计 | | | | | | | | | 79.7925 | 482.4801 | 0 | 0.5212 | 41.7212 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 604.515000 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 8.32302 | 1.3838 | | 11.52 | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 18.23365 | 1.3586 | | 24.77 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 31.72843 | 1.3711 | | 43.5 | | | | | |
| | 材料 | 型钢(综合) | | t | 0.00428 | 4381 | | 18.75 | | | | | |
| | | 电化角铝 25.4mm×2mm | | m | 1.76667 | 6.5 | | 11.48 | | | | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | | 套 | 2.72 | 1.25 | | 3.4 | | | | | |
| | | 铝拉铆钉 | | 个 | 20.655 | 0.12 | | 2.48 | | | | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ2.5mm | | kg | 0.04065 | 8.49 | | 0.35 | | | | | |
| | | MT-22-3.0mm仿混凝土铝板 | | m2 | 1.08 | 410 | | 442.8 | | | | | |
| | | 玻璃胶 300mL | | 支 | 0.03119 | 12 | | 0.37 | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 2.8481 | 1 | | 2.85 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | 台班 | 0.003 | 173.74 | | 0.52 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011207001019 | | | 项目名称 | | 墙面装饰板4-铝板(干挂) | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 294.14 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 |
| 020003-233换 | 金属装饰板 墙面 | 100m2 | 0.01 | 4408.87 | 27346.28 | 0 | 0 | 2337.71 | 44.0887 | 273.4628 | 0 | 0 | 23.3771 |
| 020003-22 | 墙柱面饰面型钢龙骨 | 100m2 | 0.01 | 1734.62 | 2305.82 | 0 | 52.56 | 500.6 | 17.3462 | 23.0582 | 0 | 0.5256 | 5.006 |
| 020003-7+020003-11*(-15)换 | 墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:5mm) | 100m2 | 0.01 | 696.49 | 264.2 | 0 | 0 | 166.51 | 6.9649 | 2.642 | 0 | 0 | 1.6651 |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|------|-----------|---------|---------|---------------------------------|---------|------------|----------|-----|--------|---------|--|
| 020003-7+020003-11*(-10)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm) | 100m2 | 0.01 | 1085.66 | 773.91 | 0 | 0 | 277.65 | 10.8566 | 7.7391 | 0 | 0 | 2.7765 | |
| 020003-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 269.41 | 127.77 | 0 | 0 | 65.68 | 2.6941 | 1.2777 | 0 | 0 | 0.6568 | |
| 小计 | | | | | | | | | 81.9505 | 308.1798 | 0 | 0.5256 | 33.4815 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 424.137400 | | | | | |
| 费用明细 | - 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 普工人工费(装饰) | 元 | 8.69496 | 1.3838 | 12.03 | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 18.075425 | 1.3586 | 24.56 | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 33.08367 | 1.3711 | 45.36 | | | | | | | | |
| | | 型钢(综合) | t | 0.00428 | 4381 | 18.75 | | | | | | | | |
| | | 橡胶密封条 | m | 2.499 | 2 | 5 | | | | | | | | |
| | | 自攻螺钉 M6×30mm | 100个 | 0.068 | 10 | 0.68 | | | | | | | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 2.72 | 1.25 | 3.4 | | | | | | | | |
| | | 不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm | 套 | 3.4 | 2.5 | 8.5 | | | | | | | | |
| | | 电焊条 E4303 φ2.5mm | kg | 0.04065 | 8.49 | 0.35 | | | | | | | | |
| | | MT-10深灰色不锈钢1.5mm | m2 | 1.01 | 255 | 257.55 | | | | | | | | |
| | | 玻璃胶 300mL | 支 | 0.03119 | 12 | 0.37 | | | | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.0116 | 660.1 | 7.66 | | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 2.0384 | 1 | 2.04 | | | | | | | | |
| | | 界面处理剂 | kg | 0.5 | 2.5 | 1.25 | | | | | | | | |
| | | 水 | m3 | 0.00613 | 3.77 | 0.02 | | | | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | m3 | 0.0058 | 450.55 | 2.61 | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | 台班 | 0 | 201.82 | 0 | | | | | | | | |
| | | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | 台班 | 0.003 | 175.21 | 0.53 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011302001014 | | | 项目名称 | | | 吊项天棚-转换层 | | | 计量单位 | t | 工程量 | 42.89 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020004-157 | 天棚型钢转换层、反向支撑 | t | 1 | 4095.53 | 5084.2 | 0 | 800.71 | 1209.29 | 4095.53 | 5084.2 | 0 | 800.71 | 1209.29 | |
| 小计 | | | | | | | | | 4095.53 | 5084.2 | 0 | 800.71 | 1209.29 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 11189.7300 | | | | | |
| 费用明细 | - 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 普工人工费(装饰) | 元 | 633.289 | 1.3838 | 876.35 | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 925.168 | 1.3586 | 1256.93 | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 1431.152 | 1.3711 | 1962.25 | | | | | | | | |
| | | 型钢(综合) | t | 1.05 | 4381 | 4600.05 | | | | | | | | |
| | | 不锈钢螺栓 M10×15mm | 个 | 146 | 0.55 | 80.3 | | | | | | | | |
| | | 合金钢钻头 20mm | 个 | 2.5 | 35 | 87.5 | | | | | | | | |
| | | 电焊条 E4303 φ4.0mm | kg | 22.249 | 7.8 | 173.54 | | | | | | | | |
| | | 氧气 | m3 | 5.33 | 4.5 | 23.99 | | | | | | | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 2.14 | 32 | 68.48 | | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 50.34 | 1 | 50.34 | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | 台班 | 4.57 | 175.21 | 800.71 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011302001015 | | | 项目名称 | | | 吊项天棚-双层9.5mm耐水纸面石膏板(轻钢龙骨吊顶) | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 5506.71 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020004-8 | 平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200 | 100m2 | 0.01 | 2309.78 | 2280.26 | 0 | 627.53 | 664.45 | 23.0978 | 22.8026 | 0 | 6.2753 | 6.6445 | |
| 020004-34换 | 石膏板天棚基层 安装在龙骨上 | 100m2 | 0.02 | 1620.17 | 2137.42 | 0 | 0 | 463.47 | 32.4034 | 42.7484 | 0 | 0 | 9.2694 | |
| 020004-34换 | 石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (如设计要求多层基层板的,其余基层板<人工*0.8) | 100m2 | 0.01 | 1296.14 | 2137.42 | 0 | 0 | 392.15 | 12.9614 | 21.3742 | 0 | 0 | 3.9215 | |
| 小计 | | | | | | | | | 68.4626 | 86.9252 | 0 | 6.2753 | 19.8354 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 181.498500 | | | | | |
| 费用明细 | - 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 普工人工费(装饰) | 元 | 7.137552 | 1.3838 | 9.88 | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 15.645814 | 1.3586 | 21.26 | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 27.225716 | 1.3711 | 37.33 | | | | | | | | |
| | | 铁件(综合) | kg | 0.4 | 5.5 | 2.2 | | | | | | | | |
| | | 自攻螺钉 M6×30mm | 100个 | 0.71028 | 10 | 7.1 | | | | | | | | |
| | | 六角螺栓 | kg | 0.0183 | 6.32 | 0.12 | | | | | | | | |
| | | 射钉 | 10个 | 0.153 | 1 | 0.15 | | | | | | | | |
| | | 吊杆 | kg | 0.21965 | 5.5 | 1.21 | | | | | | | | |
| | | 轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级) | m2 | 1.05 | 18 | 18.9 | | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.8606 | 1 | 0.86 | | | | | | | | |
| | | 材料费补差 | 元 | 0.0001 | 1 | 0 | | | | | | | | |
| | | 9.5mm耐水纸面石膏板 | m2 | 3.15 | 17.9 | 56.39 | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动切割机 | 台班 | 0.02656 | 236.27 | 6.28 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011302001016 | | | 项目名称 | | | 天花2双层9.5mm耐水纸面石膏板(轻钢龙骨吊顶)-〈卫生间〉 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 542.5 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020004-8 | 平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200 | 100m2 | 0.01 | 2309.78 | 2280.26 | 0 | 627.53 | 664.45 | 23.0978 | 22.8026 | 0 | 6.2753 | 6.6445 | |
| 020004-34换 | 石膏板天棚基层 安装在龙骨上 | 100m2 | 0.01 | 1620.17 | 2137.42 | 0 | 0 | 463.47 | 16.2017 | 21.3742 | 0 | 0 | 4.6347 | |
| 020004-34换 | 石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (如设计要求多层基层板的,其余基层板<人工*0.8) | 100m2 | 0.01 | 1296.14 | 2137.42 | 0 | 0 | 392.15 | 12.9614 | 21.3742 | 0 | 0 | 3.9215 | |
| 小计 | | | | | | | | | 52.2609 | 65.551 | 0 | 6.2753 | 15.2007 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 139.28790 | | | | | |
| 费用明细 | - 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 普工人工费(装饰) | 元 | 5.448812 | 1.3838 | 7.54 | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 11.942934 | 1.3586 | 16.23 | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 20.782646 | 1.3711 | 28.5 | | | | | | | | |
| | | 铁件(综合) | kg | 0.4 | 5.5 | 2.2 | | | | | | | | |
| | | 自攻螺钉 M6×30mm | 100个 | 0.47352 | 10 | 4.74 | | | | | | | | |
| | | 六角螺栓 | kg | 0.0183 | 6.32 | 0.12 | | | | | | | | |
| | | 射钉 | 10个 | 0.153 | 1 | 0.15 | | | | | | | | |
| | | 吊杆 | kg | 0.21965 | 5.5 | 1.21 | | | | | | | | |
| | | 轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级) | m2 | 1.05 | 18 | 18.9 | | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.649 | 1 | 0.65 | | | | | | | | |
| | | 材料费补差 | 元 | 0.0001 | 1 | 0 | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|------------------------------|------|-------------------------|---------------------------|--------|--------|---------|---------|------------|---------|--------|---------|--|
| | | 9.5mm耐水纸面石膏板 | | m2 | 2.1 | 17.9 | 37.59 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动切割机 | | 台班 | 0.02656 | 236.27 | 6.28 | | | | | | | |
| | 项目编码 | 011302001017 | | 项目名称 | 吊顶天棚-天花3双层9.5mm不燃基层板（电梯厅） | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 115.93 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020004-93 | 金属方板天棚龙骨 不上人型 嵌入式(面层规格:mm) 600×600 | 100m2 | 0.01 | 2171.16 | 2297.86 | 0 | 533.5 | 628.51 | 21.7116 | 22.9786 | 0 | 5.335 | 6.2851 | |
| 020004-34换 | 石膏板天棚基层 安装在龙骨上 | 100m2 | 0.01 | 1620.17 | 3346.39 | 0 | 0 | 523.92 | 16.2017 | 33.4639 | 0 | 0 | 5.2392 | |
| 020004-34换 | 石膏板天棚基层 安装在龙骨上”(如设计要求多层基层板的,其余基层板-人工*0.8) | 100m2 | 0.01 | 1296.14 | 3346.39 | 0 | 0 | 452.6 | 12.9614 | 33.4639 | 0 | 0 | 4.526 | |
| 小计 | | | | | | | | | 50.8747 | 89.9064 | 0 | 5.335 | 16.0503 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 162.166400 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | |
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 5.305162 | 1.3838 | | 7.34 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 11.625444 | 1.3586 | | 15.79 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 20.231276 | 1.3711 | | 27.74 | | | | | | | |
| | 材料 | 铁件(综合) | kg | 0.15 | 5.5 | | 0.83 | | | | | | | |
| | | 自攻螺钉 M6×30mm | 100个 | 0.47352 | 10 | | 4.74 | | | | | | | |
| | | 六角螺栓 | kg | 0.0158 | 6.32 | | 0.1 | | | | | | | |
| | | 吊杆 | kg | 0.23295 | 5.5 | | 1.28 | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.8901 | 1 | | 0.89 | | | | | | | |
| | | 材料费补差 | 元 | 0.0001 | 1 | | 0 | | | | | | | |
| | | 不燃基层板 5~9.5mm | m2 | 2.1 | 29.3 | | 61.53 | | | | | | | |
| | | 半圆头螺钉(综合) | 10个 | 0.44798 | 2.5 | | 1.12 | | | | | | | |
| | | 铝合金方板龙骨不上人型 600mm×600mm(嵌入式) | m2 | 1.05 | 18.5 | | 19.43 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动切割机 | 台班 | 0.02258 | 236.27 | | 5.33 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011302001018 | | 项目名称 | 吊顶天棚-天花3吊顶 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1744.64 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | 463.366000 | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020004-93 | 金属方板天棚龙骨 不上人型 嵌入式(面层规格:mm) 600×600 | 100m2 | 0.01 | 2171.16 | 2297.86 | 0 | 533.5 | 628.51 | 21.7116 | 22.9786 | 0 | 5.335 | 6.2851 | |
| 020004-109换 | 金属方板 嵌入式(平板) 安装在龙骨上 | 100m2 | 0.01 | 2373.65 | 36009.03 | 0 | 0 | 2322.89 | 23.7365 | 360.0903 | 0 | 0 | 23.2289 | |
| 小计 | | | | | | | | | 45.4481 | 383.0689 | 0 | 5.335 | 29.514 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 162.166400 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | |
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 4.74091 | 1.3838 | | 6.56 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 10.38372 | 1.3586 | | 14.11 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 18.07333 | 1.3711 | | 24.78 | | | | | | | |
| | 材料 | 铁件(综合) | kg | 0.15 | 5.5 | | 0.83 | | | | | | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 1.09 | 1.25 | | 1.36 | | | | | | | |
| | | 六角螺栓 | kg | 0.0158 | 6.32 | | 0.1 | | | | | | | |
| | | 半圆头螺钉(综合) | 10个 | 0.44798 | 2.5 | | 1.12 | | | | | | | |
| | | 吊杆 | kg | 0.23295 | 5.5 | | 1.28 | | | | | | | |
| | | MT-02-2.5mm白色铝板 | m2 | 1.05 | 338 | | 354.9 | | | | | | | |
| | | 铝合金幕墙收口条板 | m2 | 0.05 | 5.25 | | 0.26 | | | | | | | |
| | | 铝合金方板龙骨不上人型 600mm×600mm(嵌入式) | m2 | 1.05 | 18.5 | | 19.43 | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 3.7928 | 1 | | 3.79 | | | | | | | |
| | | 材料费补差 | 元 | 0.0001 | 1 | | 0 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动切割机 | 台班 | 0.02258 | 236.27 | | 5.33 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011302001019 | | 项目名称 | 吊顶天棚-天花3 MT-01 白色微孔蜂窝铝板 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 4452.94 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | 532.404600 | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020004-93 | 金属方板天棚龙骨 不上人型 嵌入式(面层规格:mm) 600×600 | 100m2 | 0.01 | 2171.16 | 2297.86 | 0 | 533.5 | 628.51 | 21.7116 | 22.9786 | 0 | 5.335 | 6.2851 | |
| 020004-109换 | 金属方板 嵌入式(平板) 安装在龙骨上 | 100m2 | 0.01 | 2373.65 | 42584.13 | 0 | 0 | 2651.65 | 23.7365 | 425.8413 | 0 | 0 | 26.5165 | |
| 小计 | | | | | | | | | 45.4481 | 448.8199 | 0 | 5.335 | 32.8016 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 532.404600 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | |
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 4.74091 | 1.3838 | | 6.56 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 10.38372 | 1.3586 | | 14.11 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 18.07333 | 1.3711 | | 24.78 | | | | | | | |
| | 材料 | 铁件(综合) | kg | 0.15 | 5.5 | | 0.83 | | | | | | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 1.09 | 1.25 | | 1.36 | | | | | | | |
| | | 六角螺栓 | kg | 0.0158 | 6.32 | | 0.1 | | | | | | | |
| | | 半圆头螺钉(综合) | 10个 | 0.44798 | 2.5 | | 1.12 | | | | | | | |
| | | 吊杆 | kg | 0.23295 | 5.5 | | 1.28 | | | | | | | |
| | | MT-01 白色微孔蜂窝铝板 | m2 | 1.05 | 400 | | 420 | | | | | | | |
| | | 铝合金幕墙收口条板 | m2 | 0.05 | 5.25 | | 0.26 | | | | | | | |
| | | 铝合金方板龙骨不上人型 600mm×600mm(嵌入式) | m2 | 1.05 | 18.5 | | 19.43 | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 4.4438 | 1 | | 4.44 | | | | | | | |
| | | 材料费补差 | 元 | 0.0001 | 1 | | 0 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动切割机 | 台班 | 0.02258 | 236.27 | | 5.33 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011406001010 | | 项目名称 | 抹灰面油漆-柱2a清水混凝土保护层(钢结构柱) | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 104.41 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | 261.945100 | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020005-158换 | 室外墙柱面 真石漆 | 100m2 | 0.01 | 4975.15 | 16195.64 | 0 | 157.63 | 1915.38 | 49.7515 | 161.9564 | 0 | 1.5763 | 19.1538 | |
| 020005-107 | 室内墙柱面 水性封闭底漆 每遍 | 100m2 | 0.01 | 592.89 | 146.41 | 0 | 0 | 137.82 | 5.9289 | 1.4641 | 0 | 0 | 1.3782 | |
| 020005-101换 | 室内墙柱面 满刮腻子二遍 | 100m2 | 0.01 | 1378.18 | 373.4 | 0 | 0 | 322.01 | 13.7818 | 3.734 | 0 | 0 | 3.2201 | |
| 小计 | | | | | | | | | 69.4622 | 167.1545 | 0 | 1.5763 | 23.7521 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 261.945100 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | |
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 7.24256 | 1.3838 | | 10.02 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 15.87131 | 1.3586 | | 21.56 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 27.62544 | 1.3711 | | 37.88 | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------|---------------------------|-------|---------|--------------------------|-----------------|--------|---------|----------|-----------|--------|---------|------------|-----------|
| 费用明细 | 材料 | 砂纸 | | 张 | 0.06 | 0.48 | 0.03 | | | | | | | |
| | | 醇酸清漆 | | kg | 0.277 | 14.5 | 4.02 | | | | | | | |
| | | 仿清水混凝土面漆 | | kg | 4.16 | 36 | 149.76 | | | | | | | |
| | | 腻子粉(成品) | | kg | 2.041 | 1.8 | 3.67 | | | | | | | |
| | | 耐水抗碱腻子(成品) | | kg | 2.0412 | 1.8 | 3.67 | | | | | | | |
| | | 真石面漆 | | kg | 0.312 | 8 | 2.5 | | | | | | | |
| | | 水性封闭底漆 | | kg | 0.12 | 12 | 1.44 | | | | | | | |
| | | 醇酸稀释剂 | | kg | 0.031 | 13 | 0.4 | | | | | | | |
| | | 水 | m3 | 0.00191 | 3.77 | 0.01 | | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 1.655 | 1 | 1.66 | | | | | | | | |
| | | 材料费补差 | 元 | 0.0001 | 1 | 0 | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动空气压缩机 排气量Q (m³/min) Q=1 | | 台班 | 0.007 | 225.19 | 1.58 | | | | | | | |
| 项目编码 | 011406001011 | | | 项目名称 | 抹灰面油漆-柱2b清水混凝土保护层(混凝土柱) | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 243.61 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020005-158换 | 室外墙柱面 真石漆 | 100m2 | 0.01 | 4975.15 | 16195.64 | 0 | 157.63 | 1915.38 | 49.7515 | 161.9564 | 0 | 1.5763 | 19.1538 | |
| 020005-107 | 室内墙柱面 水性封闭底漆 每遍 | 100m2 | 0.01 | 592.89 | 146.41 | 0 | 0 | 137.82 | 5.9289 | 1.4641 | 0 | 0 | 1.3782 | |
| 020005-101换 | 室内墙柱面 满刮腻子 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1378.18 | 373.4 | 0 | 0 | 322.01 | 13.7818 | 3.734 | 0 | 0 | 3.2201 | |
| 小计 | | | | | | | | | 69.4622 | 167.1545 | 0 | 1.5763 | 23.7521 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 261.945100 | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 7.24256 | 1.3838 | 10.02 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 15.87131 | 1.3586 | 21.56 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 27.62544 | 1.3711 | 37.88 | | | | | | | |
| | 材料 | 砂纸 | | 张 | 0.06 | 0.48 | 0.03 | | | | | | | |
| | | 醇酸清漆 | | kg | 0.277 | 14.5 | 4.02 | | | | | | | |
| | | 腻子粉(成品) | | kg | 2.041 | 1.8 | 3.67 | | | | | | | |
| | | 耐水抗碱腻子(成品) | | kg | 2.0412 | 1.8 | 3.67 | | | | | | | |
| | | 真石面漆 | | kg | 0.312 | 8 | 2.5 | | | | | | | |
| | | 醇酸稀释剂 | | kg | 0.031 | 13 | 0.4 | | | | | | | |
| | | 水 | m3 | 0.00191 | 3.77 | 0.01 | | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 1.655 | 1 | 1.66 | | | | | | | | |
| | | 材料费补差 | 元 | 0.0001 | 1 | 0 | | | | | | | | |
| | | 仿清水混凝土面漆 | kg | 4.16 | 36 | 149.76 | | | | | | | | |
| | | 水性封闭底漆 | kg | 0.12 | 12 | 1.44 | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动空气压缩机 排气量Q (m³/min) Q=1 | | 台班 | 0.007 | 225.19 | 1.58 | | | | | | | |
| | 项目编码 | 011406001012 | | | 项目名称 | 抹灰面油漆-天花2防水无机涂料 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1289.97 | | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| | 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | 020005-103换 | 天棚面 满刮腻子 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1791.02 | 410.54 | 0 | 0 | 414.74 | 17.9102 | 4.1054 | 0 | 0 | 4.1474 |
| | 020005-108 | 天棚面 水性封闭底漆 每遍 | 100m2 | 0.01 | 770.29 | 160.95 | 0 | 0 | 177.59 | 7.7029 | 1.6095 | 0 | 0 | 1.7759 |
| | 020005-139换 | 天棚面 内墙涂料 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1014.59 | 294.07 | 0 | 0 | 238.01 | 10.1459 | 2.9407 | 0 | 0 | 2.3801 |
| | 小计 | | | | | | | | | 35.759 | 8.6556 | 0 | 0 | 8.3034 |
| | 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 52.718000 |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 3.72791 | 1.3838 | 5.16 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 8.17136 | 1.3586 | 11.1 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 14.22116 | 1.3711 | 19.5 | | | | | | | |
| | 材料 | 砂纸 | | 张 | 0.14 | 0.48 | 0.07 | | | | | | | |
| | | 耐水腻子(成品) | | kg | 2.24532 | 1.8 | 4.04 | | | | | | | |
| | | 水性封闭底漆 | | kg | 0.132 | 12 | 1.58 | | | | | | | |
| | | 水 | m3 | 0.00113 | 3.77 | 0 | | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0856 | 1 | 0.09 | | | | | | | | |
| | | 材料费补差 | 元 | -0.0001 | 1 | 0 | | | | | | | | |
| | | 白色防水无机涂料饰 | kg | 0.28729 | 10 | 2.87 | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011406001013 | | | 项目名称 | 抹灰面油漆-天花5无机涂料(遇水空间及地下层时) | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 9512.8 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020005-103换 | 天棚面 满刮腻子 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1791.02 | 410.54 | 0 | 0 | 414.74 | 17.9102 | 4.1054 | 0 | 0 | 4.1474 | |
| 020005-108换 | 天棚面 水性封闭底漆 每遍 | 100m2 | 0.01 | 770.29 | 160.95 | 0 | 0 | 177.59 | 7.7029 | 1.6095 | 0 | 0 | 1.7759 | |
| 020005-139换 | 天棚面 内墙涂料 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1014.59 | 294.07 | 0 | 0 | 238.01 | 10.1459 | 2.9407 | 0 | 0 | 2.3801 | |
| 小计 | | | | | | | | | 35.759 | 8.6556 | 0 | 0 | 8.3034 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 52.71800 | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 3.72791 | 1.3838 | 5.16 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 8.17136 | 1.3586 | 11.1 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 14.22116 | 1.3711 | 19.5 | | | | | | | |
| | 材料 | 砂纸 | | 张 | 0.14 | 0.48 | 0.07 | | | | | | | |
| | | 耐水腻子(成品) | | kg | 2.24532 | 1.8 | 4.04 | | | | | | | |
| | | 深灰色无机涂料底漆 | | kg | 0.132 | 12 | 1.58 | | | | | | | |
| | | 水 | m3 | 0.00113 | 3.77 | 0 | | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0856 | 1 | 0.09 | | | | | | | | |
| | | 材料费补差 | 元 | -0.0001 | 1 | 0 | | | | | | | | |
| | | 深灰色无机涂料饰 | kg | 0.28729 | 10 | 2.87 | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010805005003 | | | 项目名称 | 全玻自由门-D-DS9 R2层店铺玻璃门 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 157.5 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020001-33换 | 成品全玻璃门扇安装 有框门扇 | 100m2 | 0.01 | 7056.57 | 68691.33 | 0 | 0 | 4987.71 | 70.5657 | 686.9133 | 0 | 0 | 49.8771 | |
| 020001-93 | 拉手安装 管子拉手 | 10个 | 1 | 267.34 | 371.85 | 0 | 0 | 77.44 | 267.34 | 371.85 | 0 | 0 | 77.44 | |
| 020001-97 | 地弹簧安装 | 10个 | 1 | 429.98 | 1608 | 0 | 0 | 175.04 | 429.98 | 1608 | 0 | 0 | 175.04 | |
| 小计 | | | | | | | | | 767.8857 | 2666.7633 | 0 | 0 | 302.3571 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3737.00610 | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 18.454607 | 1.3838 | 25.54 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 43.380325 | 1.3586 | 58.94 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 9.230783 | 1.3711 | 12.66 | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------|----------------|------------------|---------|----------------------|-------------------|--------|----------|-----------|------------|---------|--------|----------|
| 费用明细 | 材料 | 管子拉手(成品) | | | 把 | 0.380952 | 37 | 14.1 | | | | | |
| | | 地弹簧 | | | 套 | 0.380952 | 160 | 60.95 | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M10 | | | m3 | 0.0034 | 439.94 | 1.5 | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | 元 | 3.792738 | 1 | 3.79 | | | | | |
| | | D-DS9 B2层店铺玻璃门 | | | m2 | 1 | 682 | 682 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010805006001 | | 项目名称 | | 镜面不锈钢饰面门-D51防火玻璃门 | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 74.48 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-33换 | 成品全玻璃门扇安装在框内扇 | 100m2 | 0.01 | 7056.57 | 432300.33 | 0 | 0 | 23168.16 | 70.5657 | 4323.0033 | 0 | 0 | 231.6816 |
| 小计 | | | | | | | | | 70.5657 | 4323.0033 | 0 | 0 | 231.6816 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 费用明细 | 人工 | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 13.53834 | 1.3838 | | 18.73 | | | | |
| | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 31.07503 | 1.3586 | | 42.22 | | | | |
| | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 7.01105 | 1.3711 | | 9.61 | | | | |
| | 材料 | | D51防火玻璃门 | | m2 | 1 | 4300 | | 4300 | | | | |
| | | | 湿拌抹灰砂浆 M10 | | m3 | 0.0034 | 439.94 | | 1.5 | | | | |
| | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 21.5075 | 1 | | 21.51 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 010805007012 | | 项目名称 | | 复合材料门-H-DS25公共区域 | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 4.14 | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-1换 | 成品复合木门安装 门扇 | 100m2 | 0.01 | 4190.34 | 104007.93 | 0 | 0 | 6122.7 | 41.9034 | 1040.0793 | 0 | 0 | 61.227 |
| 020001-89 | 锁安装 执手锁 | 10把 | 0.1 | 176.66 | 2010 | 0 | 0 | 139.38 | 17.666 | 201 | 0 | 0 | 13.938 |
| 小计 | | | | | | | | | 59.5694 | 1241.0793 | 0 | 0 | 75.165 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 费用明细 | 人工 | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 10.823896 | 1.3838 | | 14.98 | | | | |
| | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 18.699877 | 1.3586 | | 25.41 | | | | |
| | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 4.220488 | 1.3711 | | 5.79 | | | | |
| | 材料 | | 不锈钢合页 | | 个 | 1.5873 | 7.5 | | 11.9 | | | | |
| | | | 执手锁 | | 把 | 0.241546 | 200 | | 48.31 | | | | |
| | | | 公共区域木门扇(成品) | | m2 | 1 | 1023 | | | | | | |
| | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 5.416046 | 1 | | 5.42 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 010805007013 | | 项目名称 | | 复合材料门-H-DS29业务用房门 | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 2.53 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-1换 | 成品复合木门安装 门扇 | 100m2 | 0.01 | 4190.34 | 104007.93 | 0 | 0 | 6122.7 | 41.9034 | 1040.0793 | 0 | 0 | 61.227 |
| 020001-98 | 闭门器安装 明装 | 10个 | 0.1 | 209.43 | 703.5 | 0 | 0 | 81.27 | 20.943 | 70.35 | 0 | 0 | 8.127 |
| 020001-89 | 锁安装 执手锁 | 10把 | 0.1 | 176.66 | 2010 | 0 | 0 | 139.38 | 17.666 | 201 | 0 | 0 | 13.938 |
| 020001-67 | 门窗套 基层板 安装在墙面上 | 10m2 | 0.07 | 168.81 | 774.15 | 0 | 0 | 75.87 | 11.8167 | 54.1905 | 0 | 0 | 5.3109 |
| 020001-69 | 门窗套 面层 木质饰面板 | 10m2 | 0.07 | 237.96 | 3110.8 | 0 | 0 | 207.92 | 16.6572 | 217.756 | 0 | 0 | 14.5544 |
| 020001-68换 | 门窗套 基层板 安装在龙骨上 | 10m2 | 0.07 | 103.01 | 524.84 | 0 | 0 | 48.92 | 7.2107 | 36.7388 | 0 | 0 | 3.4244 |
| 020001-69 | 门窗套 面层 木质饰面板 | 10m2 | 0.07 | 237.96 | 3110.8 | 0 | 0 | 207.92 | 16.6572 | 217.756 | 0 | 0 | 14.5544 |
| 020003-22 | 墙柱面饰面型钢龙骨 | 100m2 | 0.01 | 1734.62 | 2305.82 | 0 | 52.56 | 500.6 | 17.3462 | 23.0582 | 0 | 0.5256 | 5.006 |
| 小计 | | | | | | | | | 150.2004 | 1860.9288 | 0 | 0.5256 | 126.1421 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 费用明细 | 人工 | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 23.114854 | 1.3838 | | 31.99 | | | | |
| | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 48.9235 | 1.3586 | | 66.47 | | | | |
| | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 17.026055 | 1.3711 | | 23.34 | | | | |
| | 材料 | | 型钢(综合) | | t | 0.00428 | 4381 | | 18.75 | | | | |
| | | | 不锈钢合页 | | 个 | 1.5873 | 7.5 | | 11.9 | | | | |
| | | | 膨胀螺栓(综合) | | 套 | 2.72 | 1.25 | | 3.4 | | | | |
| | | | 执手锁 | | 把 | 0.395257 | 200 | | 79.05 | | | | |
| | | | 闭门器 | | 套 | 0.395257 | 70 | | 27.67 | | | | |
| | | | 电焊条 E4303 Φ2.5mm | | kg | 0.04065 | 8.49 | | 0.35 | | | | |
| | | | 杉木板材(综合) | | m3 | 0.000126 | 2200 | | 0.28 | | | | |
| | | | 15mm不燃板基层 | | m2 | 1.576601 | 44 | | 69.37 | | | | |
| | | | PL-08木纹HPL板饰面门套 | | m2 | 1.391304 | 280 | | 389.57 | | | | |
| | | | 业务用房木门扇(成品) | | m2 | 1 | 1023 | | 1023 | | | | |
| | | | 防腐油 | | kg | 0.378688 | 31.5 | | 11.93 | | | | |
| | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 10.738481 | 1 | | 10.74 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010805007014 | | 项目名称 | | 复合材料门H-D-S4-业务用房卫生间门 | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 31.28 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-1换 | 成品复合木门安装 门扇 | 100m2 | 0.01 | 4190.34 | 104007.93 | 0 | 0 | 6122.7 | 41.9034 | 1040.0793 | 0 | 0 | 61.227 |
| 020003-22 | 墙柱面饰面型钢龙骨 | 100m2 | 0.01 | 1734.62 | 2305.82 | 0 | 52.56 | 500.6 | 17.3462 | 23.0582 | 0 | 0.5256 | 5.006 |
| 020001-69换 | 门窗套 面层 木质饰面板 | 10m2 | 0.023 | 237.96 | 3110.8 | 0 | 0 | 207.92 | 5.47308 | 71.5484 | 0 | 0 | 4.78216 |
| 020001-68换 | 门窗套 基层板 安装在龙骨上 | 10m2 | 0.023 | 103.01 | 524.84 | 0 | 0 | 48.92 | 2.36923 | 12.07132 | 0 | 0 | 1.12516 |
| 020001-89 | 锁安装 执手锁 | 10把 | 0.1 | 176.66 | 2010 | 0 | 0 | 139.38 | 17.666 | 201 | 0 | 0 | 13.938 |
| 020001-98 | 闭门器安装 明装 | 10个 | 0.1 | 209.43 | 703.5 | 0 | 0 | 81.27 | 20.943 | 70.35 | 0 | 0 | 8.127 |
| 小计 | | | | | | | | | 105.70091 | 1418.10722 | 0 | 0.5256 | 94.20532 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 人工 | | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 15.935854 | 1.3838 | | 22.05 | | | | |
| | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 30.937131 | 1.3586 | | 42.03 | | | | |
| | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 12.977751 | 1.3711 | | 17.79 | | | | |
| 主材 | | | 型钢(综合) | | t | 0.00428 | 4381 | | 18.75 | | | | |
| | | | 不锈钢合页 | | 个 | 1.5873 | 7.5 | | 11.9 | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------|------------------------|-------|---------|-----------------|---------------------|----------|---------|-------------|------------|-------|--------|----------|
| 费用明细 | 材料 | 膨胀螺栓 (综合) | | | | 套 | 2.72 | 1.25 | 3.4 | | | | |
| | | 执手锁 | | | | 把 | 0.383632 | 200 | 76.73 | | | | |
| | | 闭门器 | | | | 套 | 0.383632 | 70 | 26.85 | | | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ2.5mm | | | | kg | 0.04065 | 8.49 | 0.35 | | | | |
| | | PL-07木纹HPL板饰面 (成品) | | | | m2 | 0.252142 | 280 | 70.6 | | | | |
| | | 业务用房卫生间门门扇 (成品) | | | | m2 | 1 | 1023 | 1023 | | | | |
| | | 其它材料费 (按百分比计算) | | | | 元 | 7.079995 | 1 | 7.08 | | | | |
| | | 15mm不燃板基层 | | | | m2 | 0.270709 | 44 | 11.91 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | | | 台班 | 0.003 | 175.21 | 0.53 | | | | | |
| 项目编码 | 010808004004 | | 项目名称 | | 门头一业务用房卫生间门 | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 9.8 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-69换 | 门窗套 面层 木质饰面板 | 10m2 | 0.1 | 237.96 | 3110.8 | 0 | 0 | 207.92 | 23.796 | 311.08 | 0 | 0 | 20.792 |
| 020001-67换 | 门窗套 基层板 安装在墙面上 | 10m2 | 0.1 | 168.81 | 906.01 | 0 | 0 | 82.46 | 16.881 | 90.601 | 0 | 0 | 8.246 |
| 小计 | | | | | | | | | 40.677 | 401.681 | 0 | 0 | 29.038 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 471.3960 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | | 合价 (元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) | | | |
| | | 普工人工费 (装饰) | | 元 | 7.312 | 1.3838 | | 10.12 | | | | | |
| | | 技工人工费 (装饰) | | 元 | 18.3241 | 1.3586 | | 24.9 | | | | | |
| | | 高级技工人工费 (装饰) | | 元 | 4.1308 | 1.3711 | | 5.66 | | | | | |
| | 材料 | 杉木板材 (综合) | | m3 | 0.0002 | 2200 | | 0.44 | | | | | |
| | | 防腐油 | | kg | 0.5988 | 31.5 | | 18.86 | | | | | |
| | | 其它材料费 (按百分比计算) | | 元 | 3.531 | 1 | | 3.53 | | | | | |
| | | PL-07木纹HPL板 | | m2 | 1.1 | 280 | | 308 | | | | | |
| | | 9mm不燃板基层 | | m2 | 2.624 | 27 | | 70.85 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 010805007015 | | 项目名称 | | 复合材料门-E-DS7第三卫生间推拉门 | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 20.24 | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| | 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-38换 | 成品电子感应自动门安装 | 樘 | 1 | 1358.79 | 4479.23 | 0 | 0 | 523.03 | 1358.79 | 4479.23 | 0 | 0 | 523.03 |
| 020001-69换 | 门窗套 面层 木质饰面板 | 10m2 | 0.099 | 237.96 | 3110.8 | 0 | 0 | 207.92 | 23.55804 | 307.9692 | 0 | 0 | 20.58408 |
| 020001-68换 | 门窗套 基层板 安装在龙骨上 | 10m2 | 0.099 | 103.01 | 322.06 | 0 | 0 | 38.78 | 10.19799 | 31.88394 | 0 | 0 | 3.83922 |
| 020003-20 | 墙柱面饰面轻钢龙骨 | 100m2 | 0.01 | 1925.12 | 3967.95 | 0 | 0 | 622.12 | 19.2512 | 39.6795 | 0 | 0 | 6.2212 |
| 020001-107 | 吊轨安装 | 10m | 0.05 | 74.73 | 854.25 | 0 | 0 | 59.16 | 3.7365 | 42.7125 | 0 | 0 | 2.958 |
| 020001-60 | 钢架制作、安装 | t | 0.1 | 2346.05 | 4595.48 | 0 | 203.24 | 759.76 | 234.605 | 459.548 | 0 | 20.324 | 75.976 |
| 020001-61换 | 门钢架 基层 9.0mm胶合板 | 100m2 | 0.01 | 1177.46 | 14089.35 | 0 | 0 | 963.63 | 11.7746 | 140.8935 | 0 | 0 | 9.6363 |
| 小计 | | | | | | | | | 1661.91333 | 5501.91664 | 0 | 20.324 | 642.2448 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 7826.398770 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | | 合价 (元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) | | | |
| | | 普工人工费 (装饰) | | 元 | 136.542965 | 1.3838 | | 188.95 | | | | | |
| | | 技工人工费 (装饰) | | 元 | 341.172385 | 1.3586 | | 463.52 | | | | | |
| | | 高级技工人工费 (装饰) | | 元 | 83.667361 | 1.3711 | | 114.72 | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝 (综合) | | kg | 0.000761 | 4.75 | | 0 | | | | | |
| | | 角钢 (综合) | | kg | 1.581028 | 3.987 | | 6.3 | | | | | |
| | | 角钢 (综合) | | t | 0.072628 | 3987 | | 289.57 | | | | | |
| | | 膨胀螺栓 (综合) | | 套 | 2.11555 | 1.25 | | 2.64 | | | | | |
| | | 抽芯铆钉 Φ4mm×13mm | | 100个 | 0.0935 | 1 | | 0.09 | | | | | |
| | | 不锈钢六角螺栓带螺母 M10×120mm | | 套 | 33.4007 | 3.6 | | 120.24 | | | | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ4.0mm | | kg | 1.901136 | 7.8 | | 14.83 | | | | | |
| | | 杉木板材 (综合) | | m3 | 0.000899 | 2200 | | 1.98 | | | | | |
| | | 10mm水泥纤维板表面挂网 | | m2 | 1.05 | 19 | | 19.95 | | | | | |
| | | PL-07木纹HPL板饰面 (成品) | | m2 | 1.082609 | 280 | | 303.13 | | | | | |
| | | 轻钢龙骨 75mm×40mm | | m | 1.06 | 10.5 | | 11.13 | | | | | |
| | | 轻钢龙骨 75mm×45mm | | m | 1.9875 | 12.5 | | 24.84 | | | | | |
| | | 电子感应自动门门扇第三卫生间推拉门 (成品) | | 樘 | 0.395257 | 4441 | | 1755.34 | | | | | |
| | | 门吊轨 (成品) | | m | 0.434783 | 85 | | 36.96 | | | | | |
| | | 红丹环氧防锈漆 | | kg | 0.468972 | 15.2 | | 7.13 | | | | | |
| | | 油漆溶剂油 | | kg | 0.048419 | 8 | | 0.39 | | | | | |
| | | 氧气 | | m3 | 0.103755 | 4.5 | | 0.47 | | | | | |
| | | 乙炔气 | | m3 | 0.060178 | 32 | | 1.93 | | | | | |
| | | 其它材料费 (按百分比计算) | | 元 | 15.586393 | 1 | | 15.59 | | | | | |
| | | 材料费补差 | | 元 | -0.000692 | 1 | | 0 | | | | | |
| | | 9mm不燃板基层 | | m2 | 1.162328 | 27 | | 31.38 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | 台班 | 0.080237 | 175.21 | | 14.06 | | | | | |
| | 项目编码 | 010808004005 | | 项目名称 | | 门头一第三卫生间门 | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 4.86 | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| | 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-69换 | 门窗套 面层 木质饰面板 | 10m2 | 0.1 | 237.96 | 3110.8 | 0 | 0 | 207.92 | 23.796 | 311.08 | 0 | 0 | 20.792 |
| 020001-67换 | 门窗套 基层板 安装在墙面上 | 10m2 | 0.1 | 168.81 | 906.01 | 0 | 0 | 82.46 | 16.881 | 90.601 | 0 | 0 | 8.246 |
| 小计 | | | | | | | | | 40.677 | 401.681 | 0 | 0 | 29.038 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 471.39600 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | | 合价 (元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) | | | |
| | | 普工人工费 (装饰) | | 元 | 7.312 | 1.3838 | | 10.12 | | | | | |
| | | 技工人工费 (装饰) | | 元 | 18.3241 | 1.3586 | | 24.9 | | | | | |
| | | 高级技工人工费 (装饰) | | 元 | 4.1308 | 1.3711 | | 5.66 | | | | | |
| | 材料 | 杉木板材 (综合) | | m3 | 0.0002 | 2200 | | 0.44 | | | | | |
| | | 防腐油 | | kg | 0.5988 | 31.5 | | 18.86 | | | | | |
| | | 其它材料费 (按百分比计算) | | 元 | 3.531 | 1 | | 3.53 | | | | | |
| | | PL-07木纹HPL板门头 | | m2 | 1.1 | 280 | | 308 | | | | | |
| | | 9mm不燃板基层 | | m2 | 2.624 | 27 | | 70.85 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010805007016 | | 项目名称 | | 复合材料门-门DS3业务用房门 | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 36.57 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-1换 | 成品复合木门安装 门扇 | 100m2 | 0.01 | 4190.34 | 104007.93 | 0 | 0 | 6122.7 | 41.9034 | 1040.0793 | 0 | 0 | 61.227 |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------|---------|-----------|-----------------------|--------------------------|------------|--------|------------|------------|-------------|-----|----------|-------------|-------------|
| 020001-98 | 闭门器安装 明装 | 10个 | 0 | 209.43 | 703.5 | 0 | 0 | 81.27 | 20.943 | 70.35 | 0 | 0 | 8.127 | |
| 020001-89 | 锁安装 执手锁 | 10把 | 0.1 | 176.66 | 2010 | 0 | 0 | 139.38 | 17.666 | 201 | 0 | 0 | 13.938 | |
| 020001-67 | 门窗套 基层板 安装在墙面上 | 10m2 | 0.047 | 168.81 | 774.15 | 0 | 0 | 75.87 | 7.93407 | 36.38505 | 0 | 0 | 3.56589 | |
| 020001-69 | 门窗套 面层 木质饰面板 | 10m2 | 0.047 | 237.96 | 3110.8 | 0 | 0 | 207.92 | 11.18412 | 146.2076 | 0 | 0 | 9.77224 | |
| 020001-68换 | 门窗套 基层板 安装在龙骨上 | 10m2 | 0.047 | 103.01 | 524.84 | 0 | 0 | 48.92 | 4.84147 | 24.66748 | 0 | 0 | 2.29924 | |
| 020001-69 | 门窗套 面层 木质饰面板 | 10m2 | 0.047 | 237.96 | 3110.8 | 0 | 0 | 207.92 | 11.18412 | 146.2076 | 0 | 0 | 9.77224 | |
| 020003-22 | 墙柱面饰面型钢龙骨 | 100m2 | 0.0003 | 1734.62 | 2305.82 | 0 | 52.12 | 500.57 | 0.520386 | 0.691746 | 0 | 0.015636 | 0.150171 | |
| 小计 | | | | | | | | | 116.176566 | 1665.588776 | 0 | 0.015636 | 108.851781 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 1890.632759 |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 19.45313 | 1.3838 | 26.92 | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 40.308852 | 1.3586 | 54.76 | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 9.220316 | 1.3711 | 12.64 | | | | | | |
| | 材料 | | | 型钢(综合) | t | 0.000099 | 4381 | 0.43 | | | | | | |
| | | | | 不锈钢合页 | 个 | 1.5873 | 7.5 | 11.9 | | | | | | |
| | | | | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 0.063221 | 1.25 | 0.08 | | | | | | |
| | | | | 执手锁 | 把 | 0.300793 | 200 | 60.16 | | | | | | |
| | | | | 闭门器 | 套 | 0.574241 | 70 | 40.2 | | | | | | |
| | | | | 电焊条 E4303 Φ2.5mm | kg | 0.000945 | 8.49 | 0.01 | | | | | | |
| | | | | 杉木板材(综合) | m3 | 0.000093 | 2200 | 0.2 | | | | | | |
| | | | | 15mm不燃板基层 | m2 | 1.156174 | 44 | 50.87 | | | | | | |
| | | | | PL-08木质BPL板饰面门套 | m2 | 1.02029 | 280 | 285.68 | | | | | | |
| | | | | 业务用房木门门扇(成品) | m2 | 1 | 1023 | 1023 | | | | | | |
| | | | | 防腐油 | kg | 0.277704 | 31.5 | 8.75 | | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 8.965871 | 1 | 8.97 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | 台班 | 0.00007 | 173.74 | 0.01 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010805007017 | | | 项目名称 | 复合材料门-F-DS1-B2公共交通区域石材暗门 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 22.77 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | |
| 020001-1 | 成品复合木门安装 门扇 | 100m2 | 0.01 | 4190.34 | 0 | 0 | 0 | 922.3 | 41.9034 | 0 | 0 | 0 | 9.223 | |
| 020001-60 | 钢架制作、安装 | t | 0.1 | 2346.05 | 4595.48 | 0 | 203.24 | 759.76 | 234.605 | 459.548 | 0 | 20.324 | 75.976 | |
| 020001-61换 | 门钢架 基层 10厚蜂窝板 | 100m2 | 0.01 | 1177.46 | 15220.58 | 0 | 0 | 1020.19 | 11.7746 | 152.2058 | 0 | 0 | 10.2019 | |
| 020001-63换 | 门钢架 面层 木质饰面板 | 100m2 | 0.01 | 1981.22 | 28905.94 | 0 | 0 | 1881.37 | 19.8122 | 289.0594 | 0 | 0 | 18.8137 | |
| 020001-71换 | 门窗套 面层 石材饰面板 | 10m2 | 0.1 | 443.74 | 5245.94 | 0 | 0 | 359.97 | 44.374 | 524.594 | 0 | 0 | 35.997 | |
| 020001-67 | 门窗套 基层板 安装在墙面上 | 10m2 | 0.047 | 168.81 | 774.15 | 0 | 0 | 75.87 | 7.93407 | 36.38505 | 0 | 0 | 3.56589 | |
| 020001-69换 | 门窗套 面层 木质饰面板 | 10m2 | 0.047 | 237.96 | 3110.8 | 0 | 0 | 207.92 | 11.18412 | 146.2076 | 0 | 0 | 9.77224 | |
| 020001-89 | 锁安装 执手锁 | 10把 | 0.1 | 176.66 | 2010 | 0 | 0 | 139.38 | 17.666 | 201 | 0 | 0 | 13.938 | |
| 小计 | | | | | | | | | 389.25339 | 1808.99985 | 0 | 20.324 | 177.48773 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2396.064970 | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 35.251635 | 1.3838 | 48.78 | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 79.865361 | 1.3586 | 108.51 | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 18.011488 | 1.3711 | 24.7 | | | | | | |
| | 材料 | | | 镀锌铁丝(综合) | kg | 0.000193 | 4.75 | 0 | | | | | | |
| | | | | 角钢(综合) | t | 0.018445 | 3987 | 73.54 | | | | | | |
| | | | | 不锈钢合页 | 个 | 0 | 7.5 | 0 | | | | | | |
| | | | | 不锈钢六角螺栓带螺母 M10×120mm | 套 | 33.4007 | 3.6 | 120.24 | | | | | | |
| | | | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | 盒 | 0.02751 | 15 | 0.41 | | | | | | |
| | | | | 执手锁 | 把 | 0.219587 | 200 | 43.92 | | | | | | |
| | | | | 电焊条 E4303 Φ4.0mm | kg | 0.482828 | 7.8 | 3.77 | | | | | | |
| | | | | 杉木板材(综合) | m3 | 0.000322 | 2200 | 0.71 | | | | | | |
| | | | | 15mm不燃板基层 | m2 | 0.61365 | 44 | 27 | | | | | | |
| | | | | 10厚蜂窝板 | m2 | 1.05 | 29.72 | 31.21 | | | | | | |
| | | | | ST-02暖色石材饰面板(成品) | m2 | 1.06 | 490 | 519.4 | | | | | | |
| | | | | PL-07木质BPL板饰面(成品) | m2 | 1 | 280 | 280 | | | | | | |
| | | | | PL-07木质BPL板饰面门套 | m2 | 0.514493 | 280 | 144.06 | | | | | | |
| | | | | 复合木门扇(成品) | m2 | 0 | 480 | 0 | | | | | | |
| | | | | 红丹环氧防锈漆 | kg | 0.119104 | 15.2 | 1.81 | | | | | | |
| | | | | 防腐油 | kg | 0.280071 | 31.5 | 8.82 | | | | | | |
| | | | | 油漆溶剂油 | kg | 0.012297 | 8 | 0.1 | | | | | | |
| | | | | 氩气 | m3 | 0.02635 | 4.5 | 0.12 | | | | | | |
| | | | | 乙炔气 | m3 | 0.015283 | 32 | 0.49 | | | | | | |
| | | | | 万能胶 | kg | 0.41192 | 17.5 | 7.21 | | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 9.63112 | 1 | 9.63 | | | | | | |
| | | | | 材料费补差 | 元 | -0.000176 | 1 | 0 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | 台班 | 0.020378 | 175.21 | 3.57 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010805007018 | | | 项目名称 | 复合材料门-石材消火栓暗门(有防撬) | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 29.4 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | |
| 020001-60 | 钢架制作、安装 | t | 0.04 | 2346.05 | 4595.48 | 0 | 203.24 | 759.76 | 93.842 | 183.8192 | 0 | 8.1296 | 30.3904 | |
| 020001-64换 | 门钢架 面层 金属饰面板 | 100m2 | 0.01 | 2218.74 | 5815.71 | 0 | 0 | 779.13 | 22.1874 | 58.1571 | 0 | 0 | 7.7913 | |
| 020001-65换 | 门钢架 面层 石材饰面板 | 100m2 | 0.01 | 12969.54 | 54574.61 | 0 | 0 | 5583.33 | 129.6954 | 545.7461 | 0 | 0 | 55.8333 | |
| 020001-62换 | 门钢架 基层 | 100m2 | 0.01 | 1324.68 | 16727.47 | 0 | 0 | 1127.94 | 13.2468 | 167.2747 | 0 | 0 | 11.2794 | |
| 020001-103 | 门磁吸安装 | 10个 | 0.1 | 100.53 | 954.75 | 0 | 0 | 69.87 | 10.053 | 95.475 | 0 | 0 | 6.987 | |
| 020001-96换 | 弹簧合页安装 | 10个 | 0.2 | 164.14 | 587.93 | 0 | 0 | 65.52 | 32.828 | 117.586 | 0 | 0 | 13.104 | |
| 020001-95换 | 拉手安装 底板拉手 | 10个 | 0.1 | 356.44 | 155.78 | 0 | 0 | 86.24 | 35.644 | 15.578 | 0 | 0 | 8.624 | |
| 小计 | | | | | | | | | 337.4966 | 1183.6361 | 0 | 8.1296 | 134.0094 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1663.27170 | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 54.738175 | 1.3838 | 75.75 | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 137.067323 | 1.3586 | 186.22 | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 30.931818 | 1.3711 | 42.41 | | | | | | |
| | 材料 | | | 镀锌铁丝(综合) | kg | 0.00044 | 4.75 | 0 | | | | | | |
| | | | | 角钢(综合) | t | 0.042 | 3987 | 167.45 | | | | | | |
| | | | | 不锈钢石材挂件 国产304 | 套 | 6.375 | 6.5 | 41.44 | | | | | | |
| | | | | 不锈钢六角螺栓带螺母 M10×120mm | 套 | 33.4007 | 3.6 | 120.24 | | | | | | |
| | | | | 180° 暗门铰链 | 个 | 1.156463 | 58.5 | 67.65 | | | | | | |
| | | | | 门磁吸(成品) | 只 | 0.578231 | 95 | 54.93 | | | | | | |
| | | | | 弹跳拉手 | 个 | 0.578231 | 15.5 | 8.96 | | | | | | |
| | | | | 电焊条 E4303 Φ4.0mm | kg | 1.0994 | 7.8 | 8.58 | | | | | | |
| 材料 | | | 杉木板材(综合) | m3 | 0.00052 | 2200 | 1.14 | | | | | | | |
| | | | 15mm厚复合板 | m2 | 1.05 | 44 | 46.2 | | | | | | | |
| | | | ST-02暖色石材 | m2 | 1.02 | 490 | 499.8 | | | | | | | |
| | | | 1.5mm镀锌铁皮 | m2 | 1.1 | 45 | 49.5 | | | | | | | |
| | | 红丹环氧防锈漆 | kg | 0.2712 | 15.2 | 4.12 | | | | | | | | |
| | | 油漆溶剂油 | kg | 0.028 | 8 | 0.22 | | | | | | | | |
| | | 氩气 | m3 | 0.06 | 4.5 | 0.27 | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|-------|------------------|----------|-----------------------|--------|--------|----------|------------|-----------|-----|--------|----------|--|--|
| | | | | | 乙炔气 | | m3 | 0.0348 | 32 | 1.11 | | | | | |
| | | | | | 云石胶 | | kg | 0.08967 | 20 | 1.79 | | | | | |
| | | | | | 玻璃胶 300ml | | 支 | 0.0966 | 12 | 1.16 | | | | | |
| | | | | | 万能胶 | | kg | 0.41192 | 17.5 | 7.21 | | | | | |
| | | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 5.409705 | 1 | 5.41 | | | | | |
| | | | | | 材料费补差 | | 元 | -0.0004 | 1 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | 台班 | 0.0464 | 175.21 | 8.13 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010805007019 | | | 项目名称 | 复合材料门-石材消防栓暗门(无防撞) | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 8.4 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 020001-60 | 钢架制作、安装 | t | 0.04 | 2346.05 | 4595.48 | 0 | 201.54 | 759.65 | 93.842 | 183.8192 | 0 | 8.0616 | 30.386 | | |
| 020001-64换 | 门钢架 面层 金属饰面板 | 100m2 | 0.01 | 2218.74 | 5815.71 | 0 | 0 | 779.13 | 22.1874 | 58.1571 | 0 | 0 | 7.7913 | | |
| 020001-65 | 门钢架 面层 石材饰面板 | 100m2 | 0.01 | 12969.54 | 54574.61 | 0 | 0 | 5583.33 | 129.6954 | 545.7461 | 0 | 0 | 55.8333 | | |
| 020001-103 | 门磁吸安装 | 10个 | 0.1 | 100.53 | 954.75 | 0 | 0 | 69.87 | 10.053 | 95.475 | 0 | 0 | 6.987 | | |
| 020001-96换 | 弹簧合页安装 | 10个 | 1 | 164.14 | 587.93 | 0 | 0 | 65.52 | 164.14 | 587.93 | 0 | 0 | 65.52 | | |
| 020001-95换 | 拉手安装 底板拉手 | 10个 | 0.1 | 356.44 | 155.78 | 0 | 0 | 86.24 | 35.644 | 15.578 | 0 | 0 | 8.624 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 455.5618 | 1486.7054 | 0 | 8.0616 | 175.1416 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 2125.47040 | | | | | | |
| 费用明细 | - | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 52.596444 | 1.3838 | 72.78 | | | | | | | | |
| | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 131.702869 | 1.3586 | 178.93 | | | | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 29.721474 | 1.3711 | 40.75 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 镀锌铁丝(综合) | kg | 0.00044 | 4.75 | 0 | | | | | | | | |
| | | | 角钢(综合) | t | 0.042 | 3987 | 167.45 | | | | | | | | |
| | | | 不锈钢石材挂件 国产304 | 套 | 6.375 | 6.5 | 41.44 | | | | | | | | |
| | | | 二维可调铰链 | 个 | 1.190476 | 58.5 | 69.64 | | | | | | | | |
| | | | 门磁吸(成品) | 只 | 0.595238 | 95 | 56.55 | | | | | | | | |
| | | | 弹跳拉手 | 个 | 0.595238 | 15.5 | 9.23 | | | | | | | | |
| | | | 电焊条 E4303 Φ4.0mm | kg | 1.0994 | 7.8 | 8.58 | | | | | | | | |
| | | | 杉木板材(综合) | m3 | 0.00052 | 2200 | 1.14 | | | | | | | | |
| | | | ST-02暖色石材 | m2 | 1.02 | 490 | 499.8 | | | | | | | | |
| | | | 1.5mm镀锌铁皮 | m2 | 1.1 | 45 | 49.5 | | | | | | | | |
| | | | 红丹环氧防锈漆 | kg | 0.2712 | 15.2 | 4.12 | | | | | | | | |
| | | | 油漆溶剂油 | kg | 0.028 | 8 | 0.22 | | | | | | | | |
| | | | 氧气 | m3 | 0.06 | 4.5 | 0.27 | | | | | | | | |
| | | | 乙炔气 | m3 | 0.0348 | 32 | 1.11 | | | | | | | | |
| | | | 云石胶 | kg | 0.08967 | 20 | 1.79 | | | | | | | | |
| | | | 玻璃胶 300ml | 支 | 0.0966 | 12 | 1.16 | | | | | | | | |
| | | | 万能胶 | kg | 0.41192 | 17.5 | 7.21 | | | | | | | | |
| | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 4.596876 | 1 | 4.6 | | | | | | | | |
| | | | 材料费补差 | 元 | -0.0004 | 1 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---------------|----------------------|----------------------|------------|--------------|---------|---------|--------|----------|------------|---------|----------|-------------|-------|----|
| 费用明细 | 材料 | | 角钢(综合) | | t | 0.022222 | | 3987 | | 88.6 | | | | | | |
| | | | 不锈钢六角螺栓带螺母 M10×120mm | | 套 | 33.4007 | | 3.6 | | 120.24 | | | | | | |
| | | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | | 盒 | 0.02751 | | 15 | | 0.41 | | | | | | |
| | | | 180°暗门铰链 | | 个 | 1.146384 | | 58.5 | | 67.06 | | | | | | |
| | | | 门碰吸(成品) | | 只 | 0.617284 | | 95 | | 58.64 | | | | | | |
| | | | 弹跳拉手 | | 个 | 0.617284 | | 15.5 | | 9.57 | | | | | | |
| | | | 砂纸 | | 张 | 0.08 | | 0.48 | | 0.04 | | | | | | |
| | | | 电焊条 E4303 Φ4.0mm | | kg | 0.581693 | | 7.8 | | 4.54 | | | | | | |
| | | | 杉木板材(综合) | | m3 | 0.000275 | | 2200 | | 0.61 | | | | | | |
| | | | 1.5mm镀锌铁皮 | | m2 | 1.1 | | 45 | | 49.5 | | | | | | |
| | | | 9.5MM轻质不燃板 | | m2 | 1 | | 29.3 | | 29.3 | | | | | | |
| | | | 红丹环氧防锈漆 | | kg | 0.143492 | | 15.2 | | 2.18 | | | | | | |
| | | | 油漆溶剂油 | | kg | 0.014815 | | 8 | | 0.12 | | | | | | |
| | | | 氧气 | | m3 | 0.031746 | | 4.5 | | 0.14 | | | | | | |
| | | | 乙炔气 | | m3 | 0.018413 | | 32 | | 0.59 | | | | | | |
| | | | 玻璃胶 300mL | | 支 | 0.0966 | | 12 | | 1.16 | | | | | | |
| | | | 万能胶 | | kg | 0.82384 | | 17.5 | | 14.42 | | | | | | |
| | | | 水 | | m3 | 0.00007 | | 3.77 | | 0 | | | | | | |
| | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 2.400558 | | 1 | | 2.4 | | | | | | |
| | | | 材料费补差 | | 元 | -0.000112 | | 1 | | 0 | | | | | | |
| | | PT-04白色防水无机涂料 | | kg | 0.26118 | | 8.5 | | 2.22 | | | | | | | |
| | | 9mm不燃板基层 | | m2 | 1.05 | | 27 | | 28.35 | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 机械 | | 交流弧焊机 容量E(kV·A) E=32 | | 台班 | 0.02455 | | 173.74 | | 4.27 | | | | | |
| | 项目编号 | 010805007022 | | | 项目名称 | 复合材料门-石材管井暗门 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 11.45 | | | |
| | 清单项目综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | |
| 020001-60 | 钢架制作、安装 | t | 0.056 | 2346.05 | 4595.48 | 0 | 201.54 | 759.65 | | 131.3788 | 257.34688 | 0 | 11.28624 | 42.5404 | | |
| 020001-64换 | 门钢架 面层 金属饰面板 | 100m2 | 0.01 | 2218.74 | 5815.71 | 0 | 0 | 779.13 | | 22.1874 | 58.1571 | 0 | 0 | 7.7913 | | |
| 020001-62换 | 门钢架 基层 | 100m2 | 0.01 | 1324.68 | 15176.26 | 0 | 0 | 1050.38 | | 13.2468 | 151.7626 | 0 | 0 | 10.5038 | | |
| 020001-63换 | 门钢架 面层 木质饰面板 | 100m2 | 0.01 | 1981.22 | 50010.94 | 0 | 0 | 2936.62 | | 19.8122 | 500.1094 | 0 | 0 | 29.3662 | | |
| 020001-103 | 门碰吸安装 | 10个 | 0.1 | 100.53 | 954.75 | 0 | 0 | 69.87 | | 10.053 | 95.475 | 0 | 0 | 6.987 | | |
| 020001-96换 | 弹簧合页安装 | 10个 | 0.2 | 164.14 | 587.93 | 0 | 0 | 65.52 | | 32.828 | 117.586 | 0 | 0 | 13.104 | | |
| 020001-95换 | 拉手安装 底板拉手 | 10个 | 0.1 | 356.44 | 155.78 | 0 | 0 | 86.24 | | 35.644 | 15.578 | 0 | 0 | 8.624 | | |
| | 小计 | | | | | | | | | 265.1502 | 1196.01498 | 0 | 11.28624 | 118.9167 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 1591.368120 | | |
| | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | | | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 41.928477 | | | | 1.3838 | 58.02 | | | | | |
| | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 104.994588 | | | | 1.3586 | 142.65 | | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 23.696735 | | | | 1.3711 | 32.49 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 镀锌铁丝(综合) | kg | 0.000616 | | | | 4.75 | 0 | | | | | |
| | | | | 角钢(综合) | t | 0.058782 | | | | 3987 | 234.36 | | | | | |
| | | | | 不锈钢六角螺栓带螺母 M10×120mm | 套 | 33.4007 | | | | 3.6 | 120.24 | | | | | |
| | | | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | 盒 | 0.02751 | | | | 15 | 0.41 | | | | | |
| | | | | 十字暗铰链 | 个 | 1.135371 | | | | 58.5 | 66.42 | | | | | |
| | | | | 门碰吸(成品) | 只 | 0.611354 | | | | 95 | 58.08 | | | | | |
| | | | | 弹跳拉手 | 个 | 0.611354 | | | | 15.5 | 9.48 | | | | | |
| | | | | 电焊条 E4303 Φ4.0mm | kg | 1.53868 | | | | 7.8 | 12 | | | | | |
| | | | | 杉木板材(综合) | m3 | 0.000728 | | | | 2200 | 1.6 | | | | | |
| | | | | 9.5mm轻质不燃板 | m2 | 1.05 | | | | 29.3 | 30.77 | | | | | |
| | | | | 1.5mm镀锌铁皮 | m2 | 1.1 | | | | 45 | 49.5 | | | | | |
| | | | | ST-02暖色石材 | m2 | 1 | | | | 490 | 490 | | | | | |
| | | | | 红丹环氧防锈漆 | kg | 0.379562 | | | | 15.2 | 5.77 | | | | | |
| | | | | 油漆溶剂油 | kg | 0.039188 | | | | 8 | 0.31 | | | | | |
| | | | | 氧气 | m3 | 0.083974 | | | | 4.5 | 0.38 | | | | | |
| | | | | 乙炔气 | m3 | 0.048705 | | | | 32 | 1.56 | | | | | |
| | | | | 玻璃胶 300mL | 支 | 0.0966 | | | | 12 | 1.16 | | | | | |
| | | | | 万能胶 | kg | 0.82384 | | | | 17.5 | 14.42 | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 5.482903 | | | | 1 | 5.48 | | | | | |
| | | | | 材料费补差 | 元 | -0.00056 | | | | 1 | 0 | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 机械 | | 交流弧焊机 容量E(kV·A) E=32 | | 台班 | 0.06494 | | 173.74 | | 11.28 | | | | | |
| 项目编号 | 010802003013 | | | 项目名称 | 甲级防火门-双开 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 939.4 | | | | |
| 清单项目综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | |
| 020001-18 | 成品钢质防火门安装 | 100m2 | 0.01 | 6360.64 | 117112.01 | 0 | 0 | 7255.57 | | 63.6064 | 1171.1201 | 0 | 0 | 72.5557 | | |
| 020001-98 | 闭门器安装 明装 | 10个 | 0.1 | 209.43 | 703.5 | 0 | 0 | 81.27 | | 20.943 | 70.35 | 0 | 0 | 8.127 | | |
| 020001-100 | 顺位器安装 | 10个 | 0.1 | 241.07 | 1155.75 | 0 | 0 | 110.84 | | 24.107 | 115.575 | 0 | 0 | 11.084 | | |
| | 小计 | | | | | | | | | 108.6564 | 1357.0451 | 0 | 0 | 91.7667 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 1557.46820 | | |
| | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | | | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 13.744485 | | | | 1.3838 | 19.02 | | | | | |
| | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 34.430612 | | | | 1.3586 | 46.78 | | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 10.785411 | | | | 1.3711 | 14.79 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 闭门器 | 套 | 0.514158 | | | | 70 | 35.99 | | | | | |
| | | | | 顺位器(成品) | 套 | 0.257611 | | | | 115 | 29.63 | | | | | |
| | | | | 钢质防火门 甲级(成品) | m2 | 0.9825 | | | | 1180 | 1159.35 | | | | | |
| | | | | 湿拌抹灰砂浆 M10 | m3 | 0.01351 | | | | 439.94 | 5.94 | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 6.154582 | | | | 1 | 6.15 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编号 | 010802003014 | | | 项目名称 | 甲级防火门-单开 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 212.09 | | | |
| | 清单项目综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| | 020001-98 | 闭门器安装 明装 | 10个 | 0.1 | 209.43 | 703.5 | 0 | 0 | 81.27 | | 20.943 | 70.35 | 0 | 0 | 8.127 | |
| 020001-18 | 成品钢质防火门安装 | 100m2 | 0.01 | 6360.64 | 117112.01 | 0 | 0 | 7255.57 | | 63.6064 | 1171.1201 | 0 | 0 | 72.5557 | | |
| | 小计 | | | | | | | | | 84.5494 | 1241.4701 | 0 | 0 | 80.6827 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 1406.702200 | | |
| | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | | | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 14.101304 | | | | 1.3838 | 19.51 | | | | | |
| | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 35.32604 | | | | 1.3586 | 47.99 | | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 10.982097 | | | | 1.3711 | 15.06 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 闭门器 | 套 | 0.905276 | | | | 70 | 63.37 | | | | | |
| | | | | 钢质防火门 甲级(成品) | m2 | 0.9825 | | | | 1180 | 1159.35 | | | | | |
| | | | | 湿拌抹灰砂浆 M10 | m3 | 0.01351 | | | | 439.94 | 5.94 | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 6.143347 | | | | 1 | 6.14 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------|----------------------|-------|---------|---------------|--------|-----|---------|-----------|-----------|-----|-------|-----------|
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010802003015 | | | 项目名称 | 乙级防火门-双开 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 10.35 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-18 | 成品钢质防火门安装 | 100m2 | 0.01 | 6360.64 | 117112.01 | 0 | 0 | 7255.57 | 63.6064 | 1171.1201 | 0 | 0 | 72.5557 |
| 020001-98 | 闭门器安装 明装 | 10个 | 0.1 | 209.43 | 703.5 | 0 | 0 | 81.27 | 20.943 | 70.35 | 0 | 0 | 8.127 |
| 020001-100 | 顺位器安装 | 10个 | 0.1 | 241.07 | 1155.75 | 0 | 0 | 110.84 | 24.107 | 115.575 | 0 | 0 | 11.084 |
| 小计 | | | | | | | | | 108.6564 | 1357.0451 | 0 | 0 | 91.7667 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | 元 | 13.767172 | 1.3838 | | 19.05 | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 34.487413 | 1.3586 | | 46.85 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 10.798619 | 1.3711 | | 14.81 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 闭门器 | | 套 | 0.483092 | 70 | | 33.82 | | | | | |
| | | 顺位器(成品) | | 套 | 0.289855 | 115 | | 33.33 | | | | | |
| | | 钢质防火门 甲级(成品) | | m2 | 0.9825 | 1180 | | 1159.35 | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M10 | | m3 | 0.01351 | 439.94 | | 5.94 | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 6.162249 | 1 | | 6.16 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010802003016 | | | 项目名称 | 钢质防火门-A-DS11 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 98.67 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-18换 | 成品钢质防火门安装 | 100m2 | 0.01 | 6360.64 | 156608.51 | 0 | 0 | 9230.4 | 63.6064 | 1566.0851 | 0 | 0 | 92.304 |
| 020001-98 | 闭门器安装 明装 | 10个 | 0.1 | 209.43 | 703.5 | 0 | 0 | 81.27 | 20.943 | 70.35 | 0 | 0 | 8.127 |
| 020001-100 | 顺位器安装 | 10个 | 0.1 | 241.07 | 1155.75 | 0 | 0 | 110.84 | 24.107 | 115.575 | 0 | 0 | 11.084 |
| 020001-70换 | 门窗套 面层 金属饰面板 | 10m2 | 0.051 | 266.23 | 2984.3 | 0 | 0 | 207.81 | 13.57773 | 152.1993 | 0 | 0 | 10.59831 |
| 020001-67换 | 门窗套 基层板 安装在墙面上 | 10m2 | 0.013 | 168.81 | 550 | 0 | 0 | 64.66 | 2.19453 | 7.15 | 0 | 0 | 0.84058 |
| 小计 | | | | | | | | | 124.42866 | 1911.3594 | 0 | 0 | 122.95389 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | 元 | 16.22711 | 1.3838 | | 22.46 | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 40.652958 | 1.3586 | | 55.23 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 12.181932 | 1.3711 | | 16.7 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 闭门器 | | 套 | 0.456066 | 70 | | 31.92 | | | | | |
| | | 顺位器(成品) | | 套 | 0.2331 | 115 | | 26.81 | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M10 | | m3 | 0.01351 | 439.94 | | 5.94 | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 9.620315 | 1 | | 9.62 | | | | | |
| | | A-钢质防火门 甲级(成品) | | m2 | 0.9825 | 1580 | | 1552.35 | | | | | |
| | | 杉木板材(综合) | | m3 | 0.000025 | 2200 | | 0.06 | | | | | |
| | | MT-05古铜色不锈钢门 δ=1.0mm | | m2 | 0.538541 | 278.75 | | 150.12 | | | | | |
| | | 防腐油 | | kg | 0.073978 | 31.5 | | 2.33 | | | | | |
| | | 9mm不燃板基层 | | m2 | 0.162089 | 27 | | 4.38 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010802003017 | | | 项目名称 | 钢质防火门-A-DS1-1 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 13.8 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-18换 | 成品钢质防火门安装 | 100m2 | 0.01 | 6360.64 | 156608.51 | 0 | 0 | 9230.4 | 63.6064 | 1566.0851 | 0 | 0 | 92.304 |
| 020001-98 | 闭门器安装 明装 | 10个 | 0.1 | 209.43 | 703.5 | 0 | 0 | 81.27 | 20.943 | 70.35 | 0 | 0 | 8.127 |
| 020001-100 | 顺位器安装 | 10个 | 0.1 | 241.07 | 1155.75 | 0 | 0 | 110.84 | 24.107 | 115.575 | 0 | 0 | 11.084 |
| 020001-67换 | 门窗套 基层板 安装在墙面上 | 10m2 | 0.049 | 168.81 | 550 | 0 | 0 | 64.66 | 8.27169 | 26.95 | 0 | 0 | 3.16834 |
| 020001-70换 | 门窗套 面层 金属饰面板 | 10m2 | 0.012 | 266.23 | 2984.3 | 0 | 0 | 207.81 | 3.19476 | 35.8116 | 0 | 0 | 2.49372 |
| 小计 | | | | | | | | | 120.12285 | 1814.7717 | 0 | 0 | 117.17706 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | 元 | 15.298674 | 1.3838 | | 21.17 | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 38.32242 | 1.3586 | | 52.06 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 11.662173 | 1.3711 | | 15.99 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 闭门器 | | 套 | 0.434783 | 70 | | 30.43 | | | | | |
| | | 顺位器(成品) | | 套 | 0.217391 | 115 | | 25 | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M10 | | m3 | 0.01351 | 439.94 | | 5.94 | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 8.5478 | 1 | | 8.55 | | | | | |
| | | 杉木板材(综合) | | m3 | 0.000097 | 2200 | | 0.21 | | | | | |
| | | MT-05古铜色不锈钢门 δ=1.0mm | | m2 | 0.124435 | 278.75 | | 34.69 | | | | | |
| | | 防腐油 | | kg | 0.288986 | 31.5 | | 9.1 | | | | | |
| | | A-钢质防火门 甲级(成品) | | m2 | 0.9825 | 1580 | | 1552.35 | | | | | |
| | | 9mm不燃板基层 | | m2 | 0.633183 | 27 | | 17.1 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010802003018 | | | 项目名称 | 钢质防火门-A-DS13 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 11.96 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-18换 | 成品钢质防火门安装 | 100m2 | 0.01 | 6360.64 | 156608.51 | 0 | 0 | 9230.4 | 63.6064 | 1566.0851 | 0 | 0 | 92.304 |
| 020001-98 | 闭门器安装 明装 | 10个 | 0.1 | 209.43 | 703.5 | 0 | 0 | 81.27 | 20.943 | 70.35 | 0 | 0 | 8.127 |
| 020001-100 | 顺位器安装 | 10个 | 0.1 | 241.07 | 1155.75 | 0 | 0 | 110.84 | 24.107 | 115.575 | 0 | 0 | 11.084 |
| 020001-70换 | 门窗套 面层 金属饰面板 | 10m2 | 0.08 | 266.23 | 2984.3 | 0 | 0 | 207.81 | 21.2984 | 238.744 | 0 | 0 | 16.6248 |
| 020001-67换 | 门窗套 基层板 安装在墙面上 | 10m2 | 0.02 | 168.81 | 550 | 0 | 0 | 64.66 | 3.3762 | 11 | 0 | 0 | 1.2932 |
| 小计 | | | | | | | | | 133.331 | 2001.7541 | 0 | 0 | 129.433 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | 元 | 17.683901 | 1.3838 | | 24.47 | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 44.304579 | 1.3586 | | 60.19 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 13.002024 | 1.3711 | | 17.83 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 闭门器 | | 套 | 0.501672 | 70 | | 35.12 | | | | | |
| | | 顺位器(成品) | | 套 | 0.250836 | 115 | | 28.85 | | | | | |
| | | 杉木板材(综合) | | m3 | 0.000035 | 2200 | | 0.08 | | | | | |
| | | MT-05古铜色不锈钢门 δ=1.0mm | | m2 | 0.77107 | 278.75 | | 214.94 | | | | | |
| | | 防腐油 | | kg | 0.10514 | 31.5 | | 3.31 | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M10 | | m3 | 0.01351 | 439.94 | | 5.94 | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 10.308967 | 1 | | 10.31 | | | | | |
| | | A-钢质防火门 甲级带观察窗(成品) | | m2 | 0.9825 | 1580 | | 1552.35 | | | | | |
| | | 9mm不燃板基层 | | m2 | 0.230368 | 27 | | 6.22 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

第 61 页, 共 177 页

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------|-------------------|-------|---------|-----------|---------------|-----|-----------|---------|----------|-----------|-----|---------|-----------|-----------|--|------------|--|---|--|---|--|------------|--|
| | 土材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010802003019 | | | 项目名称 | | 钢质防火门-G1-DS15 | | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | 9.2 | | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | | | | | | | | | |
| 020001-18换 | 成品钢质防火门安装 | 100m2 | 0.01 | 6360.64 | 117112.01 | | 0 | 0 | 7255.57 | 63.6064 | 1171.1201 | 0 | 0 | 0 | 72.5557 | | | | | | | | | |
| 020001-98 | 闭门器安装 明装 | 10个 | 0.1 | 209.43 | 703.5 | | 0 | 0 | 81.27 | 20.943 | 70.35 | 0 | 0 | 0 | 8.127 | | | | | | | | | |
| 020001-100 | 顺位器安装 | 10个 | 0.1 | 241.07 | 1155.75 | | 0 | 0 | 110.84 | 24.107 | 115.575 | 0 | 0 | 0 | 11.084 | | | | | | | | | |
| 020001-70换 | 门窗套 面层 金属饰面板 | 10m2 | 0.047 | 266.23 | 2730.03 | | 0 | 0 | 195.1 | 12.51281 | 128.31141 | 0 | 0 | 0 | 9.1697 | | | | | | | | | |
| 020001-67换 | 门窗套 基层板 安装在墙面上 | 10m2 | 0.012 | 168.81 | 550 | | 0 | 0 | 64.66 | 2.02572 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0.77592 | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | | | 101.71232 | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | 123.19493 | | 1491.95651 | | 0 | | 0 | | 1716.86376 | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | 单位 | | | 数量 | | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | 元 | | | 15.834345 | | | 1.3838 | | 21.91 | | | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | 元 | | | 39.668354 | | | 1.3586 | | 53.89 | | | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | 元 | | | 11.960677 | | | 1.3711 | | 16.4 | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 闭门器 | | | 套 | | | 0.434783 | | | 70 | | 30.43 | | | | | | | | | | | |
| | | 顺位器(成品) | | | 套 | | | 0.217391 | | | 115 | | 25 | | | | | | | | | | | |
| | | 杉木板材(综合) | | | m3 | | | 0.000023 | | | 2200 | | 0.05 | | | | | | | | | | | |
| | | MT-10不锈钢 | | | m2 | | | 0.488522 | | | 255 | | 124.57 | | | | | | | | | | | |
| | | G-钢质防火门 甲带观察窗(成品) | | | m2 | | | 0.9825 | | | 1180 | | 1159.35 | | | | | | | | | | | |
| | | 防腐油 | | | kg | | | 0.070294 | | | 31.5 | | 2.21 | | | | | | | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M10 | | | m3 | | | 0.01351 | | | 439.94 | | 5.94 | | | | | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | 元 | | | 7.38157 | | | 1 | | 7.38 | | | | | | | | | | | |
| | | 9mm不燃板基层 | | | m2 | | | 0.154017 | | | 27 | | 4.16 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|-------|--|-----------------------|--|---------------|--|----------|--|------------|--|----------|--|
| | | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 011102003020 | | 项目名称 | | 楼2-细石砼楼面 | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 17333.8 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | |
| 020002-31 | | 金刚砂耐磨楼面 | | 100m2 | | 0.01 | | 2165.9 | | 1263.15 | | 0 | | 646.98 | |
| 010004-51+010004-52*12换 | | 刚性防水 细石混凝土 防水 厚度T(mm) T=40(实际厚度:100mm) | | 100m2 | | 0.0075 | | 3572 | | 4890.49 | | 0 | | 15.8 | |
| 010004-81 | | 其他防水工程 分格缝 缝断面B(mm)×B(mm) 20×10 | | 100m | | 0.015 | | 944.55 | | 745.27 | | 0 | | 0 | |
| 010002-127 | | 钢筋网片制作 | | t | | 0.003 | | 760.5 | | 4042.77 | | 0 | | 14.38 | |
| 010002-128 | | 钢筋网片安装 | | t | | 0.003 | | 717.48 | | 21.87 | | 0 | | 0 | |
| 小计 | | | | | | | | | | 67.05119 | | 72.683145 | | 0 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 165.202295 | | | |
| | | - | | | | | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | |
| 费用明细 | | 人工 | | | | | | 普工人工费(装饰) | | 元 | | 2.26 | | 1.3838 | |
| | | | | | | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | | 4.94936 | | 1.3586 | |
| | | | | | | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | | 8.61166 | | 1.3711 | |
| | | | | | | | | 普工人工费 | | 元 | | 7.464422 | | 1.3838 | |
| | | | | | | | | 技工人工费 | | 元 | | 25.766355 | | 1.3586 | |
| | | 材料 | | | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | | 0.862129 | | 1 | |
| | | | | | | | | 金刚砂 | | kg | | 5.5 | | 1.2 | |
| | | | | | | | | 固化剂 | | kg | | 0.6 | | 10 | |
| | | | | | | | | 水 | | m3 | | 0.071775 | | 3.77 | |
| | | | | | | | | 环氧树脂底漆 | | m3 | | 0.000015 | | 42690.01 | |
| 机械 | | | | | | 双组分聚氨酯建筑密封胶 | | kg | | 0.4725 | | 22.07 | | 10.43 | |
| | | | | | | 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8~10盘卷 | | t | | 0.00305 | | 3836 | | 11.7 | |
| | | | | | | 镀锌铁丝(综合) | | kg | | 0.015637 | | 6.05 | | 0.09 | |
| | | | | | | 电焊条 E4303 Φ3.2 | | kg | | 0.007404 | | 8.62 | | 0.06 | |
| | | | | | | CF30碳纤维混凝土 | | m3 | | 0.07575 | | 471.13 | | 35.69 | |
| | | | | | | 素水泥浆 | | m3 | | 0.0003 | | 593.11 | | 0.18 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------------------------------|-----------------------|------|---------|-----------|-----------------------|------|---------|------------|----------|----------|-----|---------|
| 费用明细 | 材料 | 防水腻子粉(成品) | | kg | 2.24532 | 2.5 | 5.61 | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.00109 | 3.77 | 0 | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.0844 | 1 | 0.08 | | | | | | |
| | | 乳胶漆 | | kg | 0.2781 | 10 | 2.78 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011301001003 | | | 项目名称 | | 棚1-毛坏顶棚 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 23560.07 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020004-3换 | 天棚面基层处理 混凝土面修补刮平 | 100m2 | 0.01 | 437.81 | 166.68 | 0 | 0 | 104.7 | 4.3781 | 1.6668 | 0 | 0 | 1.047 |
| 小计 | | | | | | | | | 4.3781 | 1.6668 | 0 | 0 | 1.047 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 7.091900 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 0.4559 | 1.3838 | | 0.63 | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 1.00134 | 1.3586 | | 1.36 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 1.74081 | 1.3711 | | 2.39 | | | | | |
| | 材料 | 湿拌抹灰砂浆 M15 | | m3 | 0.0025 | 660.1 | | 1.65 | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.0165 | 1 | | 0.02 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011406001015 | | | 项目名称 | | 棚1抹灰面油漆 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 23560.07 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020005-103 | 天棚面 满刮腻子 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1791.02 | 410.54 | 0 | 0 | 414.74 | 17.9102 | 4.1054 | 0 | 0 | 4.1474 |
| 小计 | | | | | | | | | 17.9102 | 4.1054 | 0 | 0 | 4.1474 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 26.163000 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 1.8672 | 1.3838 | | 2.58 | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 4.09381 | 1.3586 | | 5.56 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 7.12167 | 1.3711 | | 9.76 | | | | | |
| | 材料 | 砂纸 | | 张 | 0.04 | 0.48 | | 0.02 | | | | | |
| | | 腻子粉(成品) | | kg | 2.24532 | 1.8 | | 4.04 | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.00105 | 3.77 | | 0 | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.0406 | 1 | | 0.04 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011102003021 | | | 项目名称 | | 楼5-地砖楼面(楼梯间、前室) | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 2054.15 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-50换 | 陶瓷地面砖楼面 水泥砂浆粘贴 单块面积 S(m2) 0.10<S≤0.36 | 100m2 | 0.01 | 3989.36 | 6595.71 | 0 | 0 | 1207.85 | 39.8936 | 65.9571 | 0 | 0 | 12.0785 |
| 020002-13换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 | 100m2 | 0.01 | 1086.48 | 988.42 | 0 | 0 | 288.56 | 10.8648 | 9.8842 | 0 | 0 | 2.8856 |
| 小计 | | | | | | | | | 50.7584 | 75.8413 | 0 | 0 | 14.9641 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 141.563800 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 5.63214 | 1.3838 | | 7.79 | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 9.945371 | 1.3586 | | 13.51 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 21.48118 | 1.3711 | | 29.45 | | | | | |
| | 材料 | 石料切割锯片 | | 片 | 0.00287 | 18.2 | | 0.05 | | | | | |
| | | 白水泥 | | t | 0.00097 | 1052 | | 1.02 | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.056109 | 3.77 | | 0.21 | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | m3 | 0.045103 | 447.93 | | 20.2 | | | | | |
| | | 素水泥浆 | | m3 | 0.00102 | 593.11 | | 0.6 | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.1891 | 1 | | 0.19 | | | | | |
| | 主材 | CT-01A 600x600x9厚地砖 | | m2 | 1.03 | 52 | | 53.56 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.82 | | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011102003022 | | | 项目名称 | | 楼5-地砖楼面(楼梯间梯段) | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 2065.77 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-94换 | 楼梯陶瓷地面砖 水泥砂浆粘贴 | 100m2 | 0.01 | 9170.6 | 9267.6 | 0 | 0 | 2481.83 | 91.706 | 92.676 | 0 | 0 | 24.8183 |
| 020002-16换 | 水泥砂浆找平层 楼梯上 厚度T(mm) T=20 | 100m2 | 0.01 | 2345.53 | 1344.22 | 0 | 0 | 583.47 | 23.4553 | 13.4422 | 0 | 0 | 5.8347 |
| 小计 | | | | | | | | | 115.1613 | 106.1182 | 0 | 0 | 30.653 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 251.932500 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 12.48075 | 1.3838 | | 17.27 | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 24.029383 | 1.3586 | | 32.65 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 47.58525 | 1.3711 | | 65.24 | | | | | |
| | 材料 | 石料切割锯片 | | 片 | 0.0034 | 18.2 | | 0.06 | | | | | |
| | | 白水泥 | | t | 0.00139 | 1052 | | 1.46 | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.052377 | 3.77 | | 0.2 | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | m3 | 0.062411 | 447.93 | | 27.96 | | | | | |
| | | 素水泥浆 | | m3 | 0.00158 | 593.11 | | 0.94 | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.2646 | 1 | | 0.26 | | | | | |
| | 主材 | CT-01A 600x600x9厚地砖 | | m2 | 1.4469 | 52 | | 75.24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.82 | | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011102003023 | | | 项目名称 | | 楼5d-地砖楼面(消防电梯前室、合用前室) | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 128.89 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-50换 | 陶瓷地面砖楼面 水泥砂浆粘贴 单块面积 S(m2) 0.10<S≤0.36 | 100m2 | 0.01 | 3989.36 | 6595.71 | 0 | 0 | 1207.85 | 39.8936 | 65.9571 | 0 | 0 | 12.0785 |
| 小计 | | | | | | | | | 39.8936 | 65.9571 | 0 | 0 | 12.0785 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 117.929200 | | | | |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------------|------|----------------------------|----------|--------|-------|--------|-----------|---------|-----|-----|--------|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | 元 | 4.34598 | 1.3838 | 6.01 | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 8.210461 | 1.3586 | 11.15 | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 16.5742 | 1.3711 | 22.72 | | | | | | |
| | 材料 | 石料切割锯片 | | 片 | 0.00287 | 18.2 | 0.05 | | | | | | |
| | | 白水泥 | | t | 0.00097 | 1052 | 1.02 | | | | | | |
| | | CT-01A 600x600x9厚地砖 | | m2 | 1.03 | 52 | 53.56 | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.025129 | 3.77 | 0.09 | | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | m3 | 0.024703 | 447.93 | 11.07 | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.1645 | 1 | 0.16 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.82 | 0 | | | | | | |
| 项目编码 | 011101006003 | | 项目名称 | 楼5d-平面砂浆找平层 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 182.04 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-13+020002-15*10换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm) | 100m2 | 0.01 | 1492.87 | 1453.57 | 0 | 0 | 401.25 | 14.9287 | 14.5357 | 0 | 0 | 4.0125 |
| 小计 | | | | | | | | | 14.9287 | 14.5357 | 0 | 0 | 4.0125 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 33.476900 | | | | |
| | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | 元 | 1.78636 | 1.3838 | 2.47 | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 2.281417 | 1.3586 | 3.1 | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 6.82458 | 1.3711 | 9.36 | | | | | | |
| | 材料 | 水 | | m3 | 0.046411 | 3.77 | 0.17 | | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | m3 | 0.030629 | 447.93 | 13.72 | | | | | | |
| | | 素水泥浆 | | m3 | 0.00102 | 593.11 | 0.6 | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.0362 | 1 | 0.04 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.82 | 0 | | | | | | |
| 项目编码 | 011201001007 | | 项目名称 | 2a-墙面一般抹灰(楼梯间、前室)(加气砼砌块墙体) | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 10825.05 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-7+020003-11*(-15)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:5mm) (随砌随抹:人工*0.7) | 100m2 | 0.01 | 487.54 | 264.2 | 0 | 0 | 120.52 | 4.8754 | 2.642 | 0 | 0 | 1.2052 |
| 020003-7+020003-11*(-13)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:7mm) (随砌随抹:人工*0.7) | 100m2 | 0.01 | 596.51 | 541.74 | 0 | 0 | 158.37 | 5.9651 | 5.4174 | 0 | 0 | 1.5837 |
| 020003-1换 | 墙、柱面基层处理 外加剂专用砂浆 | 100m2 | 0.01 | 320.54 | 283.85 | 0 | 0 | 84.75 | 3.2054 | 2.8385 | 0 | 0 | 0.8475 |
| 小计 | | | | | | | | | 14.0459 | 10.8979 | 0 | 0 | 3.6364 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 28.580200 | | | | |
| | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | 元 | 1.56063 | 1.3838 | 2.16 | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 2.799816 | 1.3586 | 3.8 | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 5.894872 | 1.3711 | 8.08 | | | | | | |
| | 材料 | 界面处理剂 | | kg | 0.2 | 2.5 | 0.5 | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.001704 | 3.77 | 0.01 | | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | | m3 | 0.01162 | 660.1 | 7.67 | | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | | m3 | 0.0058 | 450.55 | 2.61 | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.1079 | 1 | 0.11 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.82 | 0 | | | | | | |
| 项目编码 | 011201001008 | | 项目名称 | 内2a-墙面一般抹灰(楼梯间、前室)(砼墙) | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 4639.31 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-7+020003-11*(-15)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:5mm) | 100m2 | 0.01 | 696.49 | 264.2 | 0 | 0 | 166.51 | 6.9649 | 2.642 | 0 | 0 | 1.6651 |
| 020003-7+020003-11*(-10)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm) | 100m2 | 0.01 | 1085.66 | 773.91 | 0 | 0 | 277.65 | 10.8566 | 7.7391 | 0 | 0 | 2.7765 |
| 020003-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 269.41 | 127.77 | 0 | 0 | 65.68 | 2.6941 | 1.2777 | 0 | 0 | 0.6568 |
| 小计 | | | | | | | | | 20.5156 | 11.6588 | 0 | 0 | 5.0984 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 37.272800 | | | | |
| | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | 元 | 2.2881 | 1.3838 | 3.17 | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 4.036445 | 1.3586 | 5.48 | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 8.65388 | 1.3711 | 11.87 | | | | | | |
| | 材料 | 界面处理剂 | | kg | 0.5 | 2.5 | 1.25 | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.00613 | 3.77 | 0.02 | | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | | m3 | 0.0116 | 660.1 | 7.66 | | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | | m3 | 0.0058 | 450.55 | 2.61 | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.1155 | 1 | 0.12 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.82 | 0 | | | | | | |
| 项目编码 | 011406001016 | | 项目名称 | 抹灰面油漆-内2a-无机涂料土20mm | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 15464.36 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020005-137换 | 室内墙柱面 内墙涂料二遍 | 100m2 | 0.01 | 780.07 | 228.14 | 0 | 0 | 183.1 | 7.8007 | 2.2814 | 0 | 0 | 1.831 |
| 020005-107 | 室内墙柱面 水性封闭底漆 每遍 | 100m2 | 0.01 | 592.89 | 146.41 | 0 | 0 | 137.82 | 5.9289 | 1.4641 | 0 | 0 | 1.3782 |
| 020005-101+020005-102*1 | 室内墙柱面 满刮腻子二遍(实际遍数:3遍) | 100m2 | 0.01 | 1942.44 | 526.67 | 0 | 0 | 453.87 | 19.4244 | 5.2667 | 0 | 0 | 4.5387 |
| 小计 | | | | | | | | | 33.154 | 9.0122 | 0 | 0 | 7.7479 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 49.914100 | | | | |
| | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | 元 | 3.45591 | 1.3838 | 4.78 | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 7.57881 | 1.3586 | 10.3 | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 13.18294 | 1.3711 | 18.08 | | | | | | |
| | 材料 | 砂纸 | | 张 | 0.16 | 0.48 | 0.08 | | | | | | |
| | | 无机涂料 | | kg | 0.26118 | 8.5 | 2.22 | | | | | | |
| | | 腻子粉(成品) | | kg | 2.87811 | 1.8 | 5.18 | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

第 65 页, 共 177 页

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|--|--------|---------|----------------------|-----------------|------|---------|------------|-----------|-----|-----|----------|---------|--|
| 费用明细 | 材料 | 水性封闭底漆 | | kg | 0.12 | 12 | 1.44 | | | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.00142 | 3.77 | 0.01 | | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.0892 | 1 | 0.09 | | | | | | | | |
| | | 材料费补差 | | 元 | 0.0002 | 1 | 0 | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011301001004 | | | 项目名称 | | 棚2-毛坏顶棚(楼梯间、前室) | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 2216.17 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 020004-3换 | 天棚面基层处理 混凝土面修补刮平 | 100m2 | 0.01 | 437.81 | 166.68 | 0 | 0 | 104.7 | 4.3781 | 1.6668 | 0 | 0 | 1.047 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 4.3781 | 1.6668 | 0 | 0 | 1.047 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 7.091900 | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 0.4559 | 1.3838 | | 0.63 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 1.00134 | 1.3586 | | 1.36 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 1.74081 | 1.3711 | | 2.39 | | | | | | | |
| | 材料 | 湿拌抹灰砂浆 M15 | | m3 | 0.0025 | 660.1 | | 1.65 | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.0165 | 1 | | 0.02 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011406001017 | | | 项目名称 | | 棚2-涂料顶棚(楼梯间、前室) | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 2216.17 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 020005-103换 | 天棚面 满刮腻子 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1791.02 | 410.54 | 0 | 0 | 414.74 | 17.9102 | 4.1054 | 0 | 0 | 4.1474 | | |
| 020005-108 | 天棚面 水性封闭底漆 每遍 | 100m2 | 0.01 | 770.29 | 160.95 | 0 | 0 | 177.59 | 7.7029 | 1.6095 | 0 | 0 | 1.7759 | | |
| 020005-139换 | 天棚面 内墙涂料 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1014.59 | 294.07 | 0 | 0 | 238.01 | 10.1459 | 2.9407 | 0 | 0 | 2.3801 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 35.759 | 8.6556 | 0 | 0 | 8.3034 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 52.718000 | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 3.72791 | 1.3838 | | 5.16 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 8.17136 | 1.3586 | | 11.1 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 14.22116 | 1.3711 | | 19.5 | | | | | | | |
| | 材料 | 砂纸 | | 张 | 0.14 | 0.48 | | 0.07 | | | | | | | |
| | | 白色防水无机涂料涂饰 | | kg | 0.28729 | 10 | | 2.87 | | | | | | | |
| | | 耐水腻子(成品) | | kg | 2.24532 | 1.8 | | 4.04 | | | | | | | |
| | | 水性封闭底漆 | | kg | 0.132 | 12 | | 1.58 | | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.00113 | 3.77 | | 0 | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.0856 | 1 | | 0.09 | | | | | | | |
| | | 材料费补差 | | 元 | -0.0001 | 1 | | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011105003003 | | | 项目名称 | | 块料踢脚线 | | 计量单位 | | m | | 工程量 | | 3618.64 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 020002-124换 | 陶瓷地面砖踢脚线 胶粘剂粘贴(楼梯的踢脚线:人工*1.15) | 100m | 0.01 | 775.41 | 1088.15 | 0 | 0 | 225.08 | 7.7541 | 10.8815 | 0 | 0 | 2.2508 | | |
| 020003-7+020003-11*(-15)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:5mm) | 100m2 | 0.0011 | 696.49 | 264.2 | 0 | 0 | 166.51 | 0.766139 | 0.29062 | 0 | 0 | 0.183161 | | |
| 020003-7+020003-11*(-10)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm) | 100m2 | 0.0011 | 1085.66 | 773.91 | 0 | 0 | 277.65 | 1.194226 | 0.851301 | 0 | 0 | 0.305415 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 9.714465 | 12.023421 | 0 | 0 | 2.739376 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 24.477262 | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 0.990342 | 1.3838 | | 1.37 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 1.996497 | 1.3586 | | 2.71 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 3.977419 | 1.3711 | | 5.45 | | | | | | | |
| | 材料 | 陶瓷地砖踢脚线(成品)-100高 | | m | 1.02 | 10 | | 10.2 | | | | | | | |
| | | 专用胶粘剂 | | kg | 0.3272 | 2 | | 0.65 | | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.000213 | 3.77 | | 0 | | | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | | m3 | 0.00116 | 660.1 | | 0.77 | | | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | | m3 | 0.00058 | 450.55 | | 0.26 | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.03738 | 1 | | 0.04 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200 | 台班 | 0 | 201.82 | 0 | | | | | | |
| 项目编码 | 011210003004 | | | 项目名称 | | 玻璃隔断-3M高普通玻璃隔断 | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 1011.15 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 020003-281换 | 成品全玻璃隔断 | 100m2 | 0.01 | 5087.84 | 52865.6 | 0 | 0 | 3763.11 | 50.8784 | 528.656 | 0 | 0 | 37.6311 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 50.8784 | 528.656 | 0 | 0 | 37.6311 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 617.165500 | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 5.30788 | 1.3838 | | 7.35 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 11.6276 | 1.3586 | | 15.8 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 20.22905 | 1.3711 | | 27.74 | | | | | | | |
| | 材料 | 角钢(综合) | | t | 0.00436 | 3987 | | 17.38 | | | | | | | |
| | | 橡胶条伸缝 | | m | 1.5736 | 2.63 | | 4.14 | | | | | | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | | 套 | 3.536 | 1.25 | | 4.42 | | | | | | | |
| | | 6mm 钢化超白玻璃+1.52mmPVB+6mm 钢化超白玻璃(成品)不锈钢框3M高 | | m2 | 1.03 | 480 | | 494.4 | | | | | | | |
| | | 玻璃胶 300ml | | 支 | 0.25666 | 12 | | 3.08 | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 5.2342 | 1 | | 5.23 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011302001020 | | | 项目名称 | | MT02D-灰色铝板 | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 522 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------------------|-------|----------------------|----------------------------|----------------|----------|--------|---------|------------|-----------|-----|----------|----------|
| 020003-245换 | 铝单板 墙面 | 100m2 | 0.01 | 5383.28 | 42297.29 | 0 | 0 | 3299.72 | 53.8328 | 422.9729 | 0 | 0 | 32.9972 |
| 小计 | | | | | | | | | 53.8328 | 422.9729 | 0 | 0 | 32.9972 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 509.8029 | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 5.61469 | 1.3838 | 7.77 | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 12.30055 | 1.3586 | 16.71 | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 21.40736 | 1.3711 | 29.35 | | | | | |
| | 材料 | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 2.1043 | 1 | 2.1 | | | | | |
| | | | | 电化角铝 25.4mm×2mm | m | 1.70243 | 6.5 | 11.07 | | | | | |
| | | | | 铝拉铆钉 | 个 | 19.904 | 0.12 | 2.39 | | | | | |
| | | | | MT27-哑色铝板 | m2 | 1.06 | 384 | 407.04 | | | | | |
| | | | | 玻璃胶 300mL | 支 | 0.03119 | 12 | 0.37 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011204001005 | | | 项目名称 | 石材墙面-ST02-哑色石材 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 233.73 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-75换 | 背栓式干挂石材 密缝 | 100m2 | 0.01 | 11503.84 | 61893.41 | 0 | 0 | 5626.66 | 115.0384 | 618.9341 | 0 | 0 | 56.2666 |
| 020003-4 | 墙、柱面基层处理 混凝土面修补刮平 | 100m2 | 0.01 | 262.93 | 91 | 0 | 0 | 62.42 | 2.6293 | 0.91 | 0 | 0 | 0.6242 |
| 020002-144 | 楼地面石材晶面处理 | 100m2 | 0.01 | 2896.55 | 250.56 | 0 | 161.35 | 660.87 | 28.9655 | 2.5056 | 0 | 1.6135 | 6.6087 |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护液 | 100m2 | 0.01 | 352.81 | 676.69 | 0 | 0 | 111.49 | 3.5281 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1149 |
| 020002-146 | 楼地面石材底面刷保护液 光面 | 100m2 | 0.01 | 352.81 | 581.95 | 0 | 0 | 106.76 | 3.5281 | 5.8195 | 0 | 0 | 1.0676 |
| 小计 | | | | | | | | | 153.6894 | 634.9361 | 0 | 1.6135 | 65.682 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 855.921000 | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 16.09338 | 1.3838 | 22.27 | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 36.4481 | 1.3586 | 49.52 | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 59.73374 | 1.3711 | 81.9 | | | | | |
| | 材料 | | | 不锈钢石材挂件 国产304 | 套 | 6.375 | 6.5 | 41.44 | | | | | |
| | | | | 不锈钢型材转接件 | kg | 1.73 | 23.5 | 40.66 | | | | | |
| | | | | 不锈钢石材背栓 | 个 | 6.375 | 2.5 | 15.94 | | | | | |
| | | | | 不锈钢螺栓 M8×30mm | 个 | 6.375 | 0.8 | 5.1 | | | | | |
| | | | | 不锈钢螺栓 M6×30mm | 个 | 6.375 | 0.45 | 2.87 | | | | | |
| | | | | 石材保护液 | kg | 0.465 | 27 | 12.56 | | | | | |
| | | | | 云石胶 | kg | 0.1963 | 20 | 3.93 | | | | | |
| | | | | 晶面剂 | kg | 0.03938 | 56 | 2.21 | | | | | |
| | | | | 密封胶 | kg | 0.1025 | 12 | 1.23 | | | | | |
| | | | | 水 | m3 | 0.078 | 3.77 | 0.29 | | | | | |
| | | | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | m3 | 0.002 | 450.55 | 0.9 | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 3.1259 | 1 | 3.13 | | | | | |
| | | | | 材料费补差 | 元 | 0 | 1 | 0 | | | | | |
| | | | | 25mm厚石材饰面板(成品)ST-02 | m2 | 1.03 | 490 | 504.7 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 平面水磨石机 功率P(kW) P=3 | 台班 | 0.0544 | 29.66 | 1.61 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011502001007 | | | 项目名称 | 金属装饰线 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 389.55 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020006-42换 | 金属装饰线 槽线 宽度 d(mm) d≤20 | 100m | 0.01 | 459.9 | 2203.21 | 0 | 0 | 211.38 | 4.599 | 22.0321 | 0 | 0 | 2.1138 |
| 020003-36换 | 不燃基层板 墙面 | 100m2 | 0.0004 | 1023.96 | 4023.04 | 0 | 281.62 | 445.39 | 0.409584 | 1.609216 | 0 | 0.112648 | 0.178156 |
| 小计 | | | | | | | | | 5.008584 | 23.641316 | 0 | 0.112648 | 2.291956 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 31.054504 | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 0.375619 | 1.3838 | 0.52 | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 1.198369 | 1.3586 | 1.63 | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 2.085984 | 1.3711 | 2.86 | | | | | |
| | 材料 | | | 镀锌自攻螺钉 ST3×10mm | 100个 | 0.042 | 1.46 | 0.06 | | | | | |
| | | | | 圆钉 L=60mm | kg | 0.001022 | 5.5 | 0.01 | | | | | |
| | | | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | 盒 | 0.000244 | 15 | 0 | | | | | |
| | | | | 不燃基层板 δ=12mm | m2 | 0.041941 | 36.6 | 1.54 | | | | | |
| | | | | MT-05古铜色不锈钢-72mm宽 | m | 1.06 | 20.07 | 21.27 | | | | | |
| | | | | 万能胶 | kg | 0.01512 | 17.5 | 0.26 | | | | | |
| | | | | 聚醋酸乙烯乳液 | kg | 0.005595 | 8.35 | 0.05 | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.44791 | 1 | 0.45 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 电动空气压缩机 排气量Q(m3/min) Q=0.6 | 台班 | 0.000537 | 209.38 | 0.11 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011210003005 | | | 项目名称 | 硅酸钙板隔墙 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 1752.98 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-287换 | 型钢龙骨石膏板隔墙 单层双面 | 100m2 | 0.01 | 7317.89 | 12682.63 | 0 | 74.11 | 2249.77 | 73.1789 | 126.8263 | 0 | 0.7411 | 22.4977 |
| 020003-328 | 幕墙层间防火隔离层 防火岩棉 厚度T(mm) T=100 | 100m2 | 0.01 | 1085.09 | 5302.5 | 0 | 0 | 503.95 | 10.8509 | 53.025 | 0 | 0 | 5.0395 |
| 小计 | | | | | | | | | 84.0298 | 179.8513 | 0 | 0.7411 | 27.5372 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 292.159400 | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 8.7637 | 1.3838 | 12.13 | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 19.20087 | 1.3586 | 26.09 | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 33.41565 | 1.3711 | 45.82 | | | | | |
| | 材料 | | | 角钢(综合) | t | 0.025 | 3987 | 99.68 | | | | | |
| | | | | 防火岩棉 δ=100.0mm 100kg/m3 | m2 | 1.05 | 50 | 52.5 | | | | | |
| | | | | 嵌缝纸带 | m | 2.17 | 0.2 | 0.43 | | | | | |
| | | | | 嵌缝膏 | kg | 0.84 | 2 | 1.68 | | | | | |
| | | | | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 3.21 | 1.25 | 4.01 | | | | | |
| | | | | 电焊条 E4303 φ2.5mm | kg | 0.02056 | 8.49 | 0.17 | | | | | |
| | | | | 8mm硅酸钙板 | m2 | 2.1 | 9.5 | 19.95 | | | | | |
| | | | | 红丹环氧防锈漆 | kg | 0.00312 | 15.2 | 0.05 | | | | | |
| | | | | 沥青油 | kg | 0.2558 | 0.72 | 0.18 | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 1.1936 | 1 | 1.19 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | 交流弧焊机 容量E(kV·A) E=32 | 台班 | 0.00423 | 175.21 | 0.74 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011210005002 | | | 项目名称 | 成品隔断-防火玻璃隔断 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 518.68 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------------|---------------|---------------|-------------------------|----------|----------|-----------|----------|------------|------------|---------|----------|-------------|--|
| 名称 | 正额单位 | 数量 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 020003-281换 | 成品全玻璃隔断 | 100m2 | 0.01 | 5087.84 | 271328.6 | 0 | 0 | 14686.26 | 50.8784 | 2713.286 | 0 | 0 | 146.8626 | |
| 小计 | | | | | | | | 50.8784 | 2713.286 | 0 | 0 | 146.8626 | 2911.027000 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 5.30789 | 1.3838 | 7.35 | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 11.6276 | 1.3586 | 15.8 | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 20.22905 | 1.3711 | 27.74 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 角钢(综合) | | t | 0.00436 | 3987 | 17.38 | | | | | |
| | | | | 橡胶条伸缩缝 | | m | 1.5736 | 2.63 | 4.14 | | | | | |
| | | | | 膨胀螺栓(综合) | | 套 | 3.536 | 1.25 | 4.42 | | | | | |
| | | | | 防火玻璃隔断(A类三小时玻璃幕墙)(成品) | | m2 | 1.03 | 2580 | 2657.4 | | | | | |
| | | | | 玻璃胶 300mL | | 支 | 0.25666 | 12 | 3.08 | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 26.8642 | 1 | 26.86 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011210003006 | | 项目名称 | 硅酸钙板隔墙 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 413.63 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020003-287换 | 型钢龙骨石膏板隔墙单层双面 | 100m2 | 0.01 | 7317.89 | 12682.63 | 0 | 74.11 | 2249.77 | 73.1789 | 126.8263 | 0 | 0.7411 | 22.4977 | |
| 020006-328 | 幕墙层间防火隔离层防火岩棉 厚度T(mm) T=100 | 100m2 | 0.01 | 1085.09 | 5302.5 | 0 | 0 | 503.95 | 10.8509 | 53.025 | 0 | 0 | 5.0395 | |
| 小计 | | | | | | | | | 84.0298 | 179.8513 | 0 | 0.7411 | 22.5372 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 292.159400 | |
| | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 8.7637 | 1.3838 | 12.13 | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 19.20087 | 1.3586 | 26.09 | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 33.41565 | 1.3711 | 45.82 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 角钢(综合) | | t | 0.025 | 3987 | 99.68 | | | | | |
| | | | | 防火岩棉 δ=100.0mm 100kg/m3 | | m2 | 1.05 | 50 | 52.5 | | | | | |
| | | | | 嵌缝纸带 | | m | 2.17 | 0.2 | 0.43 | | | | | |
| | | | | 嵌缝膏 | | kg | 0.84 | 2 | 1.68 | | | | | |
| | | | | 膨胀螺栓(综合) | | 套 | 3.21 | 1.25 | 4.01 | | | | | |
| | | | | 电焊条 E4303 φ2.5mm | | kg | 0.02056 | 8.49 | 0.17 | | | | | |
| | | | | 8mm硅酸钙板 | | m2 | 2.1 | 9.5 | 19.95 | | | | | |
| | | | | 红丹环氧防锈漆 | | kg | 0.00312 | 15.2 | 0.05 | | | | | |
| | | | | 沥青油 | | kg | 0.2558 | 0.72 | 0.18 | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 1.1936 | 1 | 1.19 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | 台班 | 0.00423 | 175.21 | 0.74 | | | | | |
| 项目编码 | 011505010003 | | 项目名称 | 镜面玻璃02 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 39.7 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020006-104换 | 胶合板基层板 | 10m2 | 0.1 | 284.32 | 911.95 | 0 | 2.92 | 108.38 | 28.432 | 91.195 | 0 | 0.292 | 10.838 | |
| 020003-253换 | 玻璃面层 墙面 | 100m2 | 0.01 | 3093.2 | 15030.95 | 0 | 0 | 1432.36 | 30.932 | 150.3095 | 0 | 0 | 14.3236 | |
| 020006-41换 | 金属装饰线 角线 宽度 d(mm) 25<d≤50 | 100m | 0.0298 | 456.18 | 351.65 | 0 | 0 | 117.99 | 13.59416 | 10.47917 | 0 | 0 | 3.516102 | |
| 020006-109 | 轻钢框架 | t | 0.009 | 2664.9 | 4463.97 | 0 | 206.92 | 823.61 | 23.9841 | 40.17573 | 0 | 1.86228 | 7.41249 | |
| 小计 | | | | | | | | | 96.942264 | 292.1594 | 0 | 2.15428 | 36.090192 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 427.346136 | |
| | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 8.983297 | 1.3838 | 12.43 | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 29.386665 | 1.3586 | 39.92 | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 32.423577 | 1.3711 | 44.46 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 镀锌铁丝(综合) | | kg | 0.041608 | 4.75 | 0.2 | | | | | |
| | | | | 角钢(综合) | | t | 0.009416 | 3987 | 37.54 | | | | | |
| | | | | 镀锌木螺钉 D6×100mm | | 10个 | 3.59 | 1.3 | 4.67 | | | | | |
| | | | | 镀锌自攻螺钉 ST3×10mm | | 100个 | 0.187143 | 1.46 | 0.27 | | | | | |
| | | | | 圆钉 L=60mm | | kg | 0.11 | 5.5 | 0.61 | | | | | |
| | | | | 电焊条 E4303 φ3.2mm | | kg | 0.248429 | 7.63 | 1.9 | | | | | |
| | | | | 松杂枋板材 | | m3 | 0.02 | 1941 | 38.82 | | | | | |
| | | | | 不锈钢压条 65mm×15mm×2mm | | m | 1.24202 | 5.8 | 7.2 | | | | | |
| | | | | MT-10深灰色不锈钢包边1.5mm | | m | 3.148761 | 2.5 | 7.87 | | | | | |
| | | | | 玻璃胶 300mL | | 支 | 1.134 | 12 | 13.61 | | | | | |
| | | | | 万能胶 | | kg | 0.119772 | 17.5 | 2.1 | | | | | |
| | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 2.252119 | 1 | 2.25 | | | | | | |
| | | GL-02安全银镜6mm | | m2 | 1.03 | 125 | 128.75 | | | | | | | |
| | | 15mm不燃板基层 | | m2 | 1.05 | 44 | 46.2 | | | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | 木工圆锯机 直径D(mm) D=500 | | 台班 | 0.01 | 29.18 | 0.29 | | | | | |
| | | | | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | 台班 | 0.01059 | 175.21 | 1.86 | | | | | |
| 项目编码 | 011505010004 | | 项目名称 | 镜面玻璃-03 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 7.52 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020006-104换 | 胶合板基层板 | 10m2 | 0.1 | 284.32 | 911.95 | 0 | 2.92 | 108.38 | 28.432 | 91.195 | 0 | 0.292 | 10.838 | |
| 020003-253换 | 玻璃面层 墙面 | 100m2 | 0.01 | 3093.2 | 15030.95 | 0 | 0 | 1432.36 | 30.932 | 150.3095 | 0 | 0 | 14.3236 | |
| 020006-41换 | 金属装饰线 角线 宽度 d(mm) 25<d≤50 | 100m | 0.0331 | 456.18 | 351.65 | 0 | 0 | 117.99 | 15.09558 | 11.639615 | 0 | 0 | 3.905469 | |
| 020006-109 | 轻钢框架 | t | 0.01 | 2664.9 | 4463.97 | 0 | 206.92 | 823.61 | 26.649 | 44.6397 | 0 | 2.0692 | 8.2361 | |
| 小计 | | | | | | | | | 101.112558 | 297.783815 | 0 | 2.3612 | 37.303169 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 438.560742 | |
| | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 9.154552 | 1.3838 | 12.67 | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 29.835551 | 1.3586 | 40.53 | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 33.07237 | 1.3711 | 45.35 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 镀锌铁丝(综合) | | kg | 0.041957 | 4.75 | 0.2 | | | | | |
| | | | | 角钢(综合) | | t | 0.009495 | 3987 | 37.86 | | | | | |
| | | | | 镀锌木螺钉 D6×100mm | | 10个 | 3.59 | 1.3 | 4.67 | | | | | |
| | | | | 镀锌自攻螺钉 ST3×10mm | | 100个 | 0.208352 | 1.46 | 0.3 | | | | | |
| | | | | 圆钉 L=60mm | | kg | 0.11 | 5.5 | 0.61 | | | | | |
| | | | | 电焊条 E4303 φ3.2mm | | kg | 0.250515 | 7.63 | 1.91 | | | | | |
| | | | | 松杂枋板材 | | m3 | 0.02 | 1941 | 38.82 | | | | | |
| | | | | GL-02安全银镜6mm | | m2 | 1.03 | 125 | 128.75 | | | | | |
| | | | | 不锈钢压条 65mm×15mm×2mm | | m | 1.24202 | 5.8 | 7.2 | | | | | |
| | | | | MT-10深灰色不锈钢包边1.5mm | | m | 3.505612 | 2.5 | 8.76 | | | | | |
| | | | | 玻璃胶 300mL | | 支 | 1.134 | 12 | 13.61 | | | | | |
| | | | 万能胶 | | kg | 0.133346 | 17.5 | 2.33 | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 2.278676 | 1 | 2.28 | | | | | | | |
| | | 15mm不燃板基层 | | m2 | 1.05 | 44 | 46.2 | | | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------|---------|-------------|------------|--------|--------|------------|------------|-----------|---------|-----------|----------|
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 木工圆锯机 直径D(mm) D=500 | | | 台班 | 0.01 | 29.18 | 0.29 | | | | | | |
| | | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | | 台班 | 0.010679 | 175.21 | 1.87 | | | | | | |
| 项目编码 | 011505001004 | | | 项目名称 | 洗漱台02 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 4.32 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020006-87换 | 石材洗漱台制作、安装 石材面板安装 | 10m2 | 0.1 | 673 | 5687.82 | | 0 | 432.52 | 67.3 | 568.782 | 0 | 0 | 43.252 | |
| 020006-88 | 石材洗漱台制作、安装 钢管架安装 | t | 0.033 | 3091.46 | 4726.06 | | 0 | 178.71 | 928.71 | 155.95998 | 0 | 5.89743 | 30.64743 | |
| 020006-26换 | 柜门 平开门 单扇面积 S(m2) S≤0.5 | 10扇 | 1 | 839.03 | 1328.04 | | 0 | 0 | 251.07 | 839.03 | 1328.04 | 0 | 0 | 251.07 |
| 小计 | | | | | | | | | 1008.34818 | 2052.78198 | 0 | 5.89743 | 324.96943 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | 元 | 50.330423 | 1.3838 | | 69.65 | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | 元 | 174.731946 | 1.3586 | | 237.39 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | 元 | 182.569083 | 1.3711 | | 250.32 | | | | | |
| | 材料 | 角钢(综合) | | | t | 0.033199 | 3987 | | 132.36 | | | | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | | | 套 | 1.66426 | 1.25 | | 2.08 | | | | | |
| | | 铰链(平开) | | | 付 | 9.444444 | 10 | | 94.44 | | | | | |
| | | 合金钢钻头 10mm | | | 个 | 0.734225 | 18 | | 13.22 | | | | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | | | kg | 0.805784 | 7.63 | | 6.15 | | | | | |
| | | ST-09-20mm厚白色石英石台面 | | | m2 | 1.06 | 520 | | 551.2 | | | | | |
| | | PL-04灰色HPU板柜体门扇(成品) | | | m2 | 2.033333 | 250 | | 508.33 | | | | | |
| | | 云石胶 | | | kg | 0.4375 | 20 | | 8.75 | | | | | |
| | | 玻璃胶 300ml | | | 支 | 0.2667 | 12 | | 3.2 | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | 元 | 19.22556 | 1 | | 19.23 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | | 台班 | 0.033528 | 175.21 | 5.87 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011210006002 | | | 项目名称 | 其他隔断-卫生间隔墙 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 23.1 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020003-287换 | 型钢龙骨石膏板隔墙 单层双面 | 100m2 | 0.01 | 7317.89 | 8505.14 | | 0 | 74.11 | 2040.89 | 73.1789 | 85.0514 | 0 | 0.7411 | 20.4089 |
| 020003-6 | 墙、柱面挂网 挂钢丝网 | 100m2 | 0.02 | 545.54 | 594.89 | | 0 | 0 | 149.82 | 10.9108 | 11.8978 | 0 | 0 | 2.9964 |
| 020003-7+020003-11*(-10)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm) | 100m2 | 0.02 | 1085.66 | 528.41 | | 0 | 0 | 265.38 | 21.7132 | 10.5682 | 0 | 0 | 5.3076 |
| 020003-137换 | 胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙 | 100m2 | 0.02 | 4412.84 | 25917.13 | | 0 | 0 | 2267.12 | 88.2568 | 518.3426 | 0 | 0 | 45.3424 |
| 小计 | | | | | | | | | 194.0597 | 625.86 | 0 | 0.7411 | 74.0553 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | 元 | 20.42468 | 1.3838 | | 28.26 | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | 元 | 43.47999 | 1.3586 | | 59.07 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | 元 | 77.83819 | 1.3711 | | 106.72 | | | | | |
| | 材料 | 角钢(综合) | | | t | 0.00536 | 3987 | | 21.37 | | | | | |
| | | 嵌缝纸带 | | | m | 2.17 | 0.2 | | 0.43 | | | | | |
| | | 嵌缝膏 | | | kg | 0.84 | 2 | | 1.68 | | | | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | | | 套 | 3.21 | 1.25 | | 4.01 | | | | | |
| | | U型钉 | | | kg | 0.08 | 16 | | 1.28 | | | | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ2.5mm | | | kg | 0.02056 | 8.49 | | 0.17 | | | | | |
| | | 钢丝网 1mm | | | m2 | 2.1 | 5 | | 10.5 | | | | | |
| | | 白水泥 | | | t | 0.00206 | 1052 | | 2.17 | | | | | |
| | | CT-02米白色岩板(定制) | | | m2 | 2.08 | 238 | | 495.04 | | | | | |
| | | 12mm水泥纤维板 | | | m2 | 2.1 | 27 | | 56.7 | | | | | |
| | | 红丹环氧防锈漆 | | | kg | 0.00312 | 15.2 | | 0.05 | | | | | |
| | | 沥青油 | | | kg | 0.2558 | 0.72 | | 0.18 | | | | | |
| | | 专用胶粘剂 | | | kg | 9.27 | 2 | | 18.54 | | | | | |
| | | 水 | | | m3 | 0.00724 | 3.77 | | 0.03 | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | | | m3 | 0.0232 | 450.55 | | 10.45 | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | 元 | 3.2496 | 1 | | 3.25 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | 台班 | 0 | 201.82 | 0 | | | | | | |
| | | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | | 台班 | 0.00423 | 175.21 | 0.74 | | | | | | |
| 项目编码 | 011207001020 | | | 项目名称 | 墙面装饰板-卫生间墙面 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 153.43 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020006-109 | 轻钢框架 | t | 0.034 | 2664.9 | 4463.97 | | 0 | 206.92 | 823.61 | 90.6066 | 151.77498 | 0 | 7.03528 | 28.00274 |
| 020003-189 | 块特板 墙面 | 100m2 | 0.01 | 1839.7 | 3017.17 | | 0 | 0 | 555.78 | 18.397 | 30.1717 | 0 | 0 | 5.5578 |
| 020003-6 | 墙、柱面挂网 挂钢丝网 | 100m2 | 0.01 | 545.54 | 594.89 | | 0 | 0 | 149.82 | 5.4554 | 5.9489 | 0 | 0 | 1.4982 |
| 020003-7+020003-11*(-10)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm) | 100m2 | 0.01 | 1085.66 | 528.41 | | 0 | 0 | 265.38 | 10.8566 | 5.2841 | 0 | 0 | 2.6538 |
| 020003-137换 | 胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙 | 100m2 | 0.01 | 4412.84 | 25917.13 | | 0 | 0 | 2267.12 | 44.1284 | 259.1713 | 0 | 0 | 22.6712 |
| 020001-77换 | 窗台板面层 石材饰面板 | 10m2 | 0.013 | 415.91 | 5594.55 | | 0 | 0 | 371.27 | 5.40683 | 72.72915 | 0 | 0 | 4.82651 |
| 小计 | | | | | | | | | 174.85083 | 525.08013 | 0 | 7.03528 | 65.21025 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | 元 | 14.240532 | 1.3838 | | 19.71 | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | 元 | 63.493885 | 1.3586 | | 86.26 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | 元 | 49.093958 | 1.3711 | | 67.31 | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝(综合) | | | kg | 0.155413 | 4.75 | | 0.74 | | | | | |
| | | 角钢(综合) | | | t | 0.035169 | 3987 | | 140.22 | | | | | |
| | | 自攻螺钉 M6×30mm | | | 100个 | 0.16716 | 10 | | 1.67 | | | | | |
| | | U型钉 | | | kg | 0.04 | 16 | | 0.64 | | | | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | | | kg | 0.927921 | 7.63 | | 7.08 | | | | | |
| | | 钢丝网 1mm | | | m2 | 1.05 | 5 | | 5.25 | | | | | |
| | | 白水泥 | | | t | 0.00103 | 1052 | | 1.08 | | | | | |
| | | CT-02-1600x3200*9mm米白色岩板(定制) | | | m2 | 1.04 | 238 | | 247.52 | | | | | |
| | | 12mm水泥纤维板 | | | m2 | 1.05 | 27 | | 28.35 | | | | | |
| | | ST-09白色石英石窗台板20mm(成品) | | | m2 | 0.132163 | 520 | | 68.72 | | | | | |
| | 专用胶粘剂 | | | kg | 4.635 | 2 | | 9.27 | | | | | | |
| | 主材 | 水 | | | m3 | 0.005112 | 3.77 | | 0.02 | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | m3 | 0.00151 | 447.93 | | 0.68 | | | | | |
| | 湿拌抹灰砂浆 M20 | | | m3 | 0.0116 | 450.55 | | 5.23 | | | | | | |
| | 其它材料费(按百分比计算) | | | 元 | 3.37813 | 1 | | 3.38 | | | | | | |
| | 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|-----------------------|------|--------------------------|------------------|----------|----------|---------|---------|----------|---------|--------|---------|--|
| | 土材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | | 台班 | 0 | | 201.82 | 0 | | | | |
| | | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | | | 台班 | 0.039557 | | 175.21 | 6.93 | | | | |
| 项目编码 | 011207001021 | | | 项目名称 | 成品HPPL蜂窝隔断-厕所隔断 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 586.58 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| 020003-272换 | 成品浴厕隔断 卫生间 | 100m2 | 0.01 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | |
| | | | | 3856.69 | 89049.29 | 0 | 0 | 5301.32 | 38.5669 | 890.4929 | 0 | 0 | 53.0132 | |
| 小计 | | | | | | | | | 38.5669 | 890.4929 | 0 | 0 | 53.0132 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 4.02172 | 1.3838 | | 5.57 | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 8.81296 | 1.3586 | | 11.97 | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 15.33685 | 1.3711 | | 21.03 | | | | | |
| | 材料 | | | 尼龙站脚 | 个 | 0.483 | 15 | | 7.25 | | | | | |
| | | | | PL-01成品HPPL蜂窝隔断30mm | m2 | 1 | 850 | | 850 | | | | | |
| | | | | 铝合金门档 40mm×40mm | m | 0.572 | 15 | | 8.58 | | | | | |
| | | | | 铝合金压条 T型 | m | 0.896 | 9 | | 8.06 | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 16.6039 | 1 | | 16.6 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011207001022 | | | 项目名称 | 成品HPPL蜂窝隔断-小便池隔断 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 13.3 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| 020003-272换 | 成品浴厕隔断 卫生间 | 100m2 | 0.01 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | |
| | | | | 3856.69 | 82935.29 | 0 | 0 | 4995.62 | 38.5669 | 829.3529 | 0 | 0 | 49.9562 | |
| 小计 | | | | | | | | | 38.5669 | 829.3529 | 0 | 0 | 49.9562 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 4.02172 | 1.3838 | | 5.57 | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 8.81296 | 1.3586 | | 11.97 | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 15.33685 | 1.3711 | | 21.03 | | | | | |
| | 材料 | | | 尼龙站脚 | 个 | 0.483 | 15 | | 7.25 | | | | | |
| | | | | PL-05成品HPPL蜂窝隔断18mm | m2 | 1 | 790 | | 790 | | | | | |
| | | | | 铝合金门档 40mm×40mm | m | 0.572 | 15 | | 8.58 | | | | | |
| | | | | 铝合金压条 T型 | m | 0.896 | 9 | | 8.06 | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 15.4639 | 1 | | 15.46 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011207001023 | | | 项目名称 | 金属线条 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 399.62 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| 020006-40换 | 金属装饰线 角线 宽度d(mm) d≤20 | 100m | 0.01 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | |
| | | | | 415.05 | 306.54 | 0 | 0 | 106.68 | 4.1505 | 3.0654 | 0 | 0 | 1.0668 | |
| 小计 | | | | | | | | | 4.1505 | 3.0654 | 0 | 0 | 1.0668 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 0.43311 | 1.3838 | | 0.6 | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 0.94819 | 1.3586 | | 1.29 | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 1.65044 | 1.3711 | | 2.26 | | | | | |
| | 材料 | | | 镀锌自攻螺钉 ST3×10mm | 100个 | 0.042 | 1.46 | | 0.06 | | | | | |
| | | | | 万能胶 | kg | 0.0168 | 17.5 | | 0.29 | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0601 | 1 | | 0.06 | | | | | |
| | | | | MT-10-1.5mm深灰色不锈钢收边-10MM | m | 1.06 | 2.5 | | 2.65 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011505005006 | | | 项目名称 | 卫生间扶手01 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 130 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| 020006-96换 | 卫浴拉手安装 | 10套 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | |
| | | | | 227.75 | 3790.29 | 0 | 0 | 239.65 | 227.75 | 3790.29 | 0 | 0 | 239.65 | |
| 小计 | | | | | | | | | 227.75 | 3790.29 | 0 | 0 | 239.65 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 4.211 | 1.3838 | | 5.83 | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 5.2725 | 1.3586 | | 7.16 | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 7.1364 | 1.3711 | | 9.78 | | | | | |
| | 材料 | | | SW-13多功能扶手 | 套 | 1 | 375 | | 375 | | | | | |
| | | | | 玻璃胶 300ml | 支 | 0.023 | 12 | | 0.28 | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 3.753 | 1 | | 3.75 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011505005007 | | | 项目名称 | 卫生间扶手02 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 4 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| 020006-96换 | 卫浴拉手安装 | 10套 | 0.1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | |
| | | | | 227.75 | 3800.39 | 0 | 0 | 240.15 | 22.775 | 380.039 | 0 | 0 | 24.015 | |
| 小计 | | | | | | | | | 22.775 | 380.039 | 0 | 0 | 24.015 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 4.211 | 1.3838 | | 5.83 | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 5.2725 | 1.3586 | | 7.16 | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 7.1364 | 1.3711 | | 9.78 | | | | | |
| | 材料 | | | SW-14坐便器用扶手 | 套 | 1 | 376 | | 376 | | | | | |
| | | | | 玻璃胶 300ml | 支 | 0.023 | 12 | | 0.28 | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 3.763 | 1 | | 3.76 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011505005008 | | | 项目名称 | 卫生间扶手03 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 4 | | |

工程量清单综合单价分析表

| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|------|------|---------------|----------|-----|-----|--------|---------|---------|-------|---------|---------|--|
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单位 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020006-96换 | 卫浴拉手安装 | 10套 | 0.1 | 227.75 | 2214.69 | 0 | 0 | 160.87 | 22.775 | 221.469 | 0 | 0 | 16.087 | |
| 小计 | | | | | | | | | 22.775 | 221.469 | 0 | 0 | 16.087 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 260.331 | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | | | 元 | 4.211 | 1.3838 | | 5.83 | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | | | 元 | 5.2725 | 1.3586 | | 7.16 | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | | | 元 | 7.1364 | 1.3711 | | 9.78 | | | |
| | 材料 | | | 玻璃胶 300mL | | | 支 | 0.023 | 12 | | 0.28 | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | | 元 | 2.193 | 1 | | 2.19 | | | |
| | | | | SW-15壁挂洗手盆用扶手 | | | 套 | 1 | 219 | | 219 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011505005009 | | 项目名称 | | 卫生间扶手04 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 2 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单位 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020006-96换 | 卫浴拉手安装 | 10套 | 0.1 | 227.75 | 4224.59 | 0 | 0 | 261.36 | 22.775 | 422.459 | 0 | 0 | 26.136 | |
| 小计 | | | | | | | | | 22.775 | 422.459 | 0 | 0 | 26.136 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 471.370 | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | | | 元 | 4.211 | 1.3838 | | 5.83 | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | | | 元 | 5.2725 | 1.3586 | | 7.16 | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | | | 元 | 7.1364 | 1.3711 | | 9.78 | | | |
| | 材料 | | | SW-16小便器扶手 | | | 套 | 1 | 418 | | 418 | | | |
| | | | | 玻璃胶 300mL | | | 支 | 0.023 | 12 | | 0.28 | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | | 元 | 4.183 | 1 | | 4.18 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011505009004 | | 项目名称 | | 感应拱手器 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 14 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单位 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| BC-1 | SW-20感应拱手器 | 个 | 1 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 67.5 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 67.5 | |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 1350 | 0 | 0 | 67.5 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1417.5 | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | SW-20感应拱手器 | | | 个 | 1 | 1350 | | 1350 | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011505009005 | | 项目名称 | | 自动喷香机 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 20 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单位 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| BC-3 | SW-21自动喷香机 | 个 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 90 | 0 | 0 | 4.5 | |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 90 | 0 | 0 | 4.5 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 94.5 | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | SW-21自动喷香机 | | | 个 | 1 | 90 | | 90 | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011505009006 | | 项目名称 | | 感应泡沫皂液器 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 20 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单位 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| BC-4 | SW-22感应泡沫皂液器 | 个 | 1 | 0 | 225 | 0 | 0 | 11.25 | 0 | 225 | 0 | 0 | 11.25 | |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 225 | 0 | 0 | 11.25 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 236.25 | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | SW-22感应泡沫皂液器 | | | 个 | 1 | 225 | | 225 | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011505008005 | | 项目名称 | | 卷纸箱带置物面板 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 80 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单位 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| BC-5 | SW-09卷纸箱带置物面板 | 个 | 1 | 0 | 385 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 385 | 0 | 0 | 19.25 | |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 385 | 0 | 0 | 19.25 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 404.25 | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | SW-09卷纸箱带置物面板 | | | 个 | 1 | 385 | | 385 | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011505008006 | | 项目名称 | | 镜柜式手纸箱 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 20 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单位 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| BC-6 | SW-25镜柜式手纸箱 | 个 | 1 | 0 | 138 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 138 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 138 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 144.9 | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

第 71 页, 共 177 页

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|----|------|------|-----------|-----|--------|---------|------|-----|-----|--------|--|-------|--|
| 费用明细 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 人工 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | SW-25锁柜式手纸箱 | | | | 个 | 1 | 138 | 138 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011505008007 | | | 项目名称 | | 垃圾口 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 22 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| BC-7 | SW-26垃圾口 | 个 | 1 | 0 | 148 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 148 | 0 | 0 | 7.4 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 148 | 0 | 0 | 7.4 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 155.4 | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 人工 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | SW-26垃圾口 | | | | 个 | 1 | 148 | 148 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011505008008 | | | 项目名称 | | 圆形垃圾桶 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 144 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| BC-8 | SW-24圆形垃圾桶 | 个 | 1 | 0 | 341 | 0 | 0 | 17.05 | 0 | 341 | 0 | 0 | 17.05 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 341 | 0 | 0 | 17.05 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 358.05 | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 人工 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | SW-24圆形垃圾桶 | | | | 个 | 1 | 341 | 341 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011505005010 | | | 项目名称 | | 婴儿椅 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 7 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| BC-9 | SW-19婴儿椅 | 个 | 1 | 0 | 989 | 0 | 0 | 49.45 | 0 | 989 | 0 | 0 | 49.45 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 989 | 0 | 0 | 49.45 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1038.45 | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 人工 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | SW-19婴儿椅 | | | | 个 | 1 | 989 | 989 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011505001005 | | | 项目名称 | | 婴儿台 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 2 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| BC-10 | SW-18婴儿台 | 个 | 1 | 0 | 3950 | 0 | 0 | 197.5 | 0 | 3950 | 0 | 0 | 197.5 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 3950 | 0 | 0 | 197.5 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 4147.5 | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 人工 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | SW-18婴儿台 | | | | 个 | 1 | 3950 | 3950 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011505001006 | | | 项目名称 | | 多功能护理台 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 4 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| BC-11 | SW-17多功能护理台 | 个 | 1 | 0 | 1535 | 0 | 0 | 76.75 | 0 | 1535 | 0 | 0 | 76.75 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 1535 | 0 | 0 | 76.75 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1611.75 | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 人工 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | SW-17多功能护理台 | | | | 个 | 1 | 1535 | 1535 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011505007002 | | | 项目名称 | | 挂钩 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 144 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| BC-12 | SW-23挂钩 | 个 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1.4 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 28 | 0 | 0 | 1.4 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 29.4 | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 人工 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | SW-23挂钩 | | | | 个 | 1 | 28 | 28 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011101003017 | | | 项目名称 | | 细石混凝土楼地面1 | | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 90.74 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |

工程量清单综合单价分析表

第 72 页, 共 177 页

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|-------|------|------------------------------|---------------------------|----------|--------|---------|------------|----------|-----|--------|---------|
| 020002-20 | 细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30 | 100m2 | 0.01 | 1489.84 | 1465.72 | 0 | 3.42 | 401.43 | 14.8984 | 14.6572 | 0 | 0.0342 | 4.0143 |
| 小计 | | | | | | | | | 14.8984 | 14.6572 | 0 | 0.0342 | 4.0143 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 33.604100 | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 1.55381 | 1.3838 | 2.15 | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 3.40585 | 1.3586 | 4.63 | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 5.92301 | 1.3711 | 8.12 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 普通预拌细石混凝土 C20, 骨料最大粒径10mm | m3 | 0.0303 | 482.53 | 14.62 | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0366 | 1 | 0.04 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.0024 | 14.23 | 0.03 | | | | | |
| 项目编码 | 011102001010 | | 项目名称 | | 石材地面1(花岗岩/大理石)-ST-03白麻花岗岩 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 90.74 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-42换 | 石材楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64 | 100m2 | 0.01 | 5761.19 | 27276.19 | 0 | 0 | 2631.84 | 57.6119 | 272.7619 | 0 | 0 | 26.3184 |
| 020002-144 | 楼地面石材晶面处理 | 100m2 | 0.01 | 2896.55 | 250.56 | 0 | 161.35 | 660.87 | 28.9655 | 2.5056 | 0 | 1.6135 | 6.6087 |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护层 | 100m2 | 0.01 | 352.81 | 676.69 | 0 | 0 | 111.49 | 3.5281 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1149 |
| 020002-146 | 楼地面石材底面刷保护层 光面 | 100m2 | 0.01 | 352.81 | 581.95 | 0 | 0 | 106.76 | 3.5281 | 5.8195 | 0 | 0 | 1.0676 |
| 020002-13+020002-15*10换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm) | 100m2 | 0.01 | 1566.69 | 2645.44 | 0 | 34.31 | 479.4 | 15.6669 | 26.4544 | 0 | 0.3431 | 4.794 |
| 小计 | | | | | | | | | 109.3005 | 314.3083 | 0 | 1.9566 | 39.9036 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 465.469000 | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 11.61646 | 1.3838 | 16.07 | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 25.55008 | 1.3586 | 34.71 | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 42.67618 | 1.3711 | 58.51 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 石料切割锯片 | 片 | 0.00615 | 18.2 | 0.11 | | | | | |
| | | | | 白水泥 | t | 0.00102 | 1052 | 1.07 | | | | | |
| | | | | ST-03-1000*1000*30mm白麻花岗岩 | m2 | 1.02 | 252 | 257.04 | | | | | |
| | | | | 石材保护液 | kg | 0.465 | 27 | 12.56 | | | | | |
| | | | | 专用胶粘剂 | kg | 6.885 | 2 | 13.77 | | | | | |
| | | | | 晶面剂 | kg | 0.03938 | 56 | 2.21 | | | | | |
| | | | | 水 | m3 | 0.15048 | 3.77 | 0.57 | | | | | |
| | | | | 湿拌地面砂浆 M20 | m3 | 0.0383 | 668.3 | 25.6 | | | | | |
| | | | | 素水泥浆 | m3 | 0.00102 | 593.11 | 0.6 | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.7838 | 1 | 0.78 | | | | | |
| | | | | 材料费补差 | 元 | 0.001 | 1 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 平面水磨石机 功率P(kW) P=3 | 台班 | 0.0544 | 29.66 | 1.61 | | | | | |
| | | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200 | 台班 | 0.0017 | 201.82 | 0.34 | | | | | |
| 项目编码 | 011102001011 | | 项目名称 | | 石材地面-ST-04 灰麻花岗岩(光面) | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 2.1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-42换 | 石材楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64 | 100m2 | 0.01 | 5761.19 | 27276.19 | 0 | 0 | 2631.84 | 57.6119 | 272.7619 | 0 | 0 | 26.3184 |
| 020002-144 | 楼地面石材晶面处理 | 100m2 | 0.01 | 2896.55 | 250.56 | 0 | 161.35 | 660.87 | 28.9655 | 2.5056 | 0 | 1.6135 | 6.6087 |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护层 | 100m2 | 0.01 | 352.81 | 676.69 | 0 | 0 | 111.49 | 3.5281 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1149 |
| 020002-146 | 楼地面石材底面刷保护层 光面 | 100m2 | 0.01 | 352.81 | 581.95 | 0 | 0 | 106.76 | 3.5281 | 5.8195 | 0 | 0 | 1.0676 |
| 020002-13+020002-15*10换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm) | 100m2 | 0.01 | 1566.69 | 2645.44 | 0 | 34.31 | 479.4 | 15.6669 | 26.4544 | 0 | 0.3431 | 4.794 |
| 小计 | | | | | | | | | 109.3005 | 314.3083 | 0 | 1.9566 | 39.9036 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 465.469000 | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 11.61646 | 1.3838 | 16.07 | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 25.55008 | 1.3586 | 34.71 | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 42.67618 | 1.3711 | 58.51 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 石料切割锯片 | 片 | 0.00615 | 18.2 | 0.11 | | | | | |
| | | | | 白水泥 | t | 0.00102 | 1052 | 1.07 | | | | | |
| | | | | 1000*1000*30mm白麻花岗岩(光面)ST-03 | m2 | 1.02 | 252 | 257.04 | | | | | |
| | | | | 石材保护液 | kg | 0.465 | 27 | 12.56 | | | | | |
| | | | | 专用胶粘剂 | kg | 6.885 | 2 | 13.77 | | | | | |
| | | | | 晶面剂 | kg | 0.03938 | 56 | 2.21 | | | | | |
| | | | | 水 | m3 | 0.15048 | 3.77 | 0.57 | | | | | |
| | | | | 湿拌地面砂浆 M20 | m3 | 0.0383 | 668.3 | 25.6 | | | | | |
| | | | | 素水泥浆 | m3 | 0.00102 | 593.11 | 0.6 | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.7838 | 1 | 0.78 | | | | | |
| | | | | 材料费补差 | 元 | 0.001 | 1 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 平面水磨石机 功率P(kW) P=3 | 台班 | 0.0544 | 29.66 | 1.61 | | | | | |
| | | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200 | 台班 | 0.0017 | 201.82 | 0.34 | | | | | |
| 项目编码 | 011101003018 | | 项目名称 | | 细石混凝土楼地面1 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 2.1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-20 | 细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30 | 100m2 | 0.01 | 1489.84 | 1465.72 | 0 | 3.42 | 401.43 | 14.8984 | 14.6572 | 0 | 0.0342 | 4.0143 |
| 小计 | | | | | | | | | 14.8984 | 14.6572 | 0 | 0.0342 | 4.0143 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 33.60410 | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 1.55381 | 1.3838 | 2.15 | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 3.40585 | 1.3586 | 4.63 | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 5.92301 | 1.3711 | 8.12 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 普通预拌细石混凝土 C20, 骨料最大粒径10mm | m3 | 0.0303 | 482.53 | 14.62 | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0366 | 1 | 0.04 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.0024 | 14.23 | 0.03 | | | | | |
| 项目编码 | 011102001012 | | 项目名称 | | 楼梯段-ST-03白麻花岗岩 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 54.51 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|---------------------------|--------|----------|----------|-----|-------------|----------------|----------|----------|------|---------|----------|------------|-----|---------|-------|------------|
| 020002-42换 | 石材楼面面 胶粘剂粘贴 单块面积S (m2) S>0.64 | 100m2 | 0.01 | 5761.19 | 27276.19 | 0 | 0 | 2631.84 | 57.6119 | 272.7619 | 0 | 0 | 26.3184 | | | | | |
| 020002-144 | 楼面地面石材晶面处理 | 100m2 | 0.01 | 2896.55 | 250.56 | 0 | 161.35 | 660.87 | 28.9655 | 2.5056 | 0 | 1.6135 | 6.6087 | | | | | |
| 020002-145 | 楼面地面石材表面刷保护液 | 100m2 | 0.01 | 352.81 | 676.69 | 0 | 0 | 111.49 | 3.5281 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1149 | | | | | |
| 020002-146 | 楼面地面石材底面刷保护液 光面 | 100m2 | 0.01 | 352.81 | 581.95 | 0 | 0 | 106.76 | 3.5281 | 5.8195 | 0 | 0 | 1.0676 | | | | | |
| 020002-13+020002-15*10换 | 水泥砂浆找平层 楼面面 厚度T (mm) T=20 (实际厚度:30mm) | 100m2 | 0.01 | 1566.69 | 2645.44 | 0 | 34.31 | 479.4 | 15.6669 | 26.4544 | 0 | 0.3431 | 4.794 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 109.3005 | 314.3083 | 0 | 1.9566 | 39.9036 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 465.469000 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | | 11.61646 | | 1.3838 | | 16.07 | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 25.55008 | | 1.3586 | | 34.71 | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 42.67618 | | 1.3711 | | 58.51 | | | | | | |
| | 材料 | 石材切割锯片 | | | | 片 | | 0.00615 | | 18.2 | | 0.11 | | | | | | |
| | | 白水泥 | | | | t | | 0.00102 | | 1052 | | 1.07 | | | | | | |
| | | ST-03-1000*1000*30mm白麻花岗岩 | | | | m2 | | 1.02 | | 252 | | 257.04 | | | | | | |
| | | 石材保护液 | | | | kg | | 0.465 | | 27 | | 12.56 | | | | | | |
| | | 专用胶粘剂 | | | | kg | | 6.885 | | 2 | | 13.77 | | | | | | |
| | | 晶面剂 | | | | kg | | 0.03938 | | 56 | | 2.21 | | | | | | |
| | | 水 | | | | m3 | | 0.15048 | | 3.77 | | 0.57 | | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M20 | | | | m3 | | 0.0383 | | 668.3 | | 25.6 | | | | | | |
| | | 素水泥浆 | | | | m3 | | 0.00102 | | 593.11 | | 0.6 | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 0.7838 | | 1 | | 0.78 | | | | | | |
| | | 材料费补差 | | | | 元 | | 0.001 | | 1 | | 0 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 平面水磨石机 功率P (kW) P=3 | | | | 台班 | | 0.0544 | | 29.66 | | 1.61 | | | | | | |
| | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | | 台班 | | 0.0017 | | 201.82 | | 0.34 | | | | | | |
| 项目编码 | 011102001013 | | | 项目名称 | | | CT-07 提示盲道砖 | | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 0.74 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | |
| 020002-49换 | 陶瓷地面砖楼面面 胶粘剂粘贴 单块面积S (m2) S≤0.10 | 100m2 | 0.01 | 4452.21 | 9588.31 | 0 | 0 | 1459.35 | 44.5221 | 95.8831 | 0 | 0 | 14.5935 | | | | | |
| 020002-13+020002-15*10换 | 水泥砂浆找平层 楼面面 厚度T (mm) T=20 (实际厚度:30mm) | 100m2 | 0.01 | 1566.69 | 2645.44 | 0 | 34.31 | 479.4 | 15.6669 | 26.4544 | 0 | 0.3431 | 4.794 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 60.189 | 122.3375 | 0 | 0.3431 | 19.3875 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 202.257100 |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | | 6.42936 | | 1.3838 | | 8.9 | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 12.99877 | | 1.3586 | | 17.66 | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 24.52917 | | 1.3711 | | 33.63 | | | | | | |
| | 材料 | 石材切割锯片 | | | | 片 | | 0.00287 | | 18.2 | | 0.05 | | | | | | |
| | | 白水泥 | | | | t | | 0.00097 | | 1052 | | 1.02 | | | | | | |
| | | CT-07 提示盲道砖 | | | | m2 | | 1.03 | | 82.82 | | 85.3 | | | | | | |
| | | 专用胶粘剂 | | | | kg | | 4.59 | | 2 | | 9.18 | | | | | | |
| | | 水 | | | | m3 | | 0.07248 | | 3.77 | | 0.27 | | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M20 | | | | m3 | | 0.0383 | | 668.3 | | 25.6 | | | | | | |
| | | 素水泥浆 | | | | m3 | | 0.00102 | | 593.11 | | 0.6 | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 0.3051 | | 1 | | 0.31 | | | | | | |
| | | 材料费补差 | | | | 元 | | 0.001 | | 1 | | 0 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | | 台班 | | 0.0017 | | 201.82 | | 0.34 | | | | | | |
| | 项目编码 | 011105003004 | | | 项目名称 | | | 石材踢脚线 | | | 计量单位 | | m | | 工程量 | | 21.78 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | |
| 020002-121换 | 石材踢脚线 水泥砂浆粘贴 | 100m | 0.01 | 814.41 | 3942.74 | 0 | 3.43 | 376.62 | 8.1441 | 39.4274 | 0 | 0.0343 | 3.7662 | | | | | |
| 020002-146换 | 楼面地面石材底面刷保护液 光面 (楼梯、台阶石材:人工*1.25材料*1.25) | 100m2 | 0.0016 | 441.01 | 727.44 | 0 | 0 | 133.43 | 0.705616 | 1.163904 | 0 | 0 | 0.213488 | | | | | |
| 020002-145换 | 楼面地面石材表面刷保护液 (楼梯、台阶石材:人工*1.25材料*1.25) | 100m2 | 0.0016 | 441.01 | 845.86 | 0 | 0 | 139.36 | 0.705616 | 1.353376 | 0 | 0 | 0.222976 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 9.555332 | 41.94468 | 0 | 0.0343 | 4.202664 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55.736976 |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | | 0.990756 | | 1.3838 | | 1.37 | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 2.212304 | | 1.3586 | | 3.01 | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 3.713611 | | 1.3711 | | 5.09 | | | | | | |
| | 材料 | 石材保护液 | | | | kg | | 0.087268 | | 27 | | 2.36 | | | | | | |
| | | 水 | | | | m3 | | 0.00054 | | 3.77 | | 0 | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 0.104185 | | 1 | | 0.1 | | | | | | |
| | | ST-03白麻花岗岩-150mm高 | | | | m | | 1.02 | | 37.8 | | 38.56 | | | | | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M15 | | | | m3 | | 0.00179 | | 430.73 | | 0.77 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | | 台班 | | 0.00017 | | 201.82 | | 0.03 | | | | | | |
| | 项目编码 | 011204001006 | | | 项目名称 | | | 石材墙面-ST02-哑色石材 | | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 212.8 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | |
| 020003-23 | 干挂石材型钢骨架 | t | 0.02 | 3536.02 | 4986.73 | 0 | 844.34 | 1084.19 | 70.7204 | 99.7346 | 0 | 16.8868 | 21.6838 | | | | | |
| 020003-75换 | 背栓式干挂石材 密缝 | 100m2 | 0.01 | 11503.84 | 61893.41 | 0 | 0 | 5626.66 | 115.0384 | 618.9341 | 0 | 0 | 56.2666 | | | | | |
| 020003-4 | 墙、柱面基层处理 混凝土面修补刮平 | 100m2 | 0.01 | 262.93 | 91 | 0 | 0 | 62.42 | 2.6293 | 0.91 | 0 | 0 | 0.6242 | | | | | |
| 020002-144 | 楼面地面石材晶面处理 | 100m2 | 0.01 | 2896.55 | 250.56 | 0 | 161.35 | 660.87 | 28.9655 | 2.5056 | 0 | 1.6135 | 6.6087 | | | | | |
| 020002-145 | 楼面地面石材表面刷保护液 | 100m2 | 0.01 | 352.81 | 676.69 | 0 | 0 | 111.49 | 3.5281 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1149 | | | | | |
| 020002-146 | 楼面地面石材底面刷保护液 光面 | 100m2 | 0.01 | 352.81 | 581.95 | 0 | 0 | 106.76 | 3.5281 | 5.8195 | 0 | 0 | 1.0676 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 224.4098 | 734.6707 | 0 | 18.5003 | 87.3658 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1054.94660 |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | | 22.728423 | | 1.3838 | | 31.45 | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 50.990689 | | 1.3586 | | 69.28 | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 85.043813 | | 1.3711 | | 116.6 | | | | | | |
| | 材料 | 型钢(综合) | | | | t | | 0.019078 | | 4381 | | 83.58 | | | | | | |
| | | 不锈钢石材挂件 国产304 | | | | 套 | | 6.375 | | 6.5 | | 41.44 | | | | | | |
| | | 不锈钢型材转接件 | | | | kg | | 1.73 | | 23.5 | | 40.66 | | | | | | |
| | | 不锈钢石材背栓 | | | | 个 | | 6.375 | | 2.5 | | 15.94 | | | | | | |
| | | 不锈钢螺栓 M8×30mm | | | | 个 | | 6.375 | | 0.8 | | 5.1 | | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|---------------------------|-------------|---------|----------|------------------|--------|---------|---------|------------|-----------|---------|---------|----------|----|--|
| 费用明细 | 材料 | 不锈钢螺栓 M6×30mm | | 个 | 6.375 | 0.45 | 2.87 | | | | | | | | | |
| | | 电焊条 E4303 φ2.5mm | | kg | 0.421426 | 8.49 | 3.58 | | | | | | | | | |
| | | 25mm厚石材饰面板(成品)ST-02 | | m2 | 1.03 | 490 | 504.7 | | | | | | | | | |
| | | 石材保护液 | | kg | 0.465 | 27 | 12.56 | | | | | | | | | |
| | | 氧气 | | m3 | 0.09719 | 4.5 | 0.44 | | | | | | | | | |
| | | 乙炔气 | | m3 | 0.039596 | 32 | 1.27 | | | | | | | | | |
| | | 云石胶 | | kg | 0.1963 | 20 | 3.93 | | | | | | | | | |
| | | 晶面剂 | | kg | 0.03938 | 56 | 2.21 | | | | | | | | | |
| | | 密封胶 | | kg | 0.1025 | 12 | 1.23 | | | | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.078 | 3.77 | 0.29 | | | | | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | | m3 | 0.002 | 450.55 | 0.9 | | | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 4.014467 | 1 | 4.01 | | | | | | | | | |
| | | 材料费补差 | | 元 | 0 | 1 | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | 平面水磨石机 功率P (kW) P=3 | | 台班 | 0.0544 | 29.66 | 1.61 | | | | | | | | | |
| | | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | 台班 | 0.086733 | 175.21 | 15.2 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011205005006 | | | 项目名称 | | 不锈钢饰面MT-05古铜色不锈钢 | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 21.33 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | |
| 020003-233换 | 金属装饰板 墙面 | 100m2 | 0.01 | 4408.87 | 29757.02 | 0 | 0 | 2458.25 | | 44.0887 | 297.5702 | 0 | 0 | 24.5825 | | |
| 小计 | | | | | | | | | | 44.0887 | 297.5702 | 0 | 0 | 24.5825 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 366.241400 | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | |
| | | 人工 | 普工人工费(装饰) | | 元 | 4.59733 | 1.3838 | 6.36 | | | | | | | | |
| | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 10.07453 | 1.3586 | 13.69 | | | | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 17.5331 | 1.3711 | 24.04 | | | | | | | | |
| | 材料 | 橡胶密封条 | | m | 2.499 | 2 | 5 | | | | | | | | | |
| | | 自攻螺钉 M6×30mm | | 100个 | 0.068 | 10 | 0.68 | | | | | | | | | |
| | | 不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm | | 套 | 3.4 | 2.5 | 8.5 | | | | | | | | | |
| | | MT-05古铜色不锈钢450mm | | m2 | 1.01 | 278.75 | 281.54 | | | | | | | | | |
| | | 玻璃胶 300ml | | 支 | 0.03119 | 12 | 0.37 | | | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 1.4804 | 1 | 1.48 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011503005004 | | | 项目名称 | | | 金属靠墙扶手 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 19.08 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | |
| 020006-81换 | 靠墙扶手 不锈钢 | 10m | 0.1 | 363.53 | 1106.64 | 0 | 50.32 | 138.72 | | 36.353 | 110.664 | 0 | 5.032 | 13.872 | | |
| 020003-291 | 结构预埋件制作、安装 平板式预埋件 | t | 0.001 | 2629.2 | 6171.85 | 0 | 764.96 | 938.54 | | 2.6292 | 6.17185 | 0 | 0.76496 | 0.93854 | | |
| 020003-298换 | 后置预埋件制作、安装 膨胀螺栓 M12以下 | 100根 | 0.02 | 658.96 | 215.46 | 0 | 0 | 155.81 | | 13.1792 | 4.3092 | 0 | 0 | 3.1162 | | |
| 小计 | | | | | | | | | | 52.1614 | 121.14505 | 0 | 5.79696 | 17.92674 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 197.03015 | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | |
| | | 人工 | 普工人工费(装饰) | | 元 | 4.650013 | 1.3838 | 6.43 | | | | | | | | |
| | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 10.554241 | 1.3586 | 14.34 | | | | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 17.457567 | 1.3711 | 23.94 | | | | | | | | |
| | 材料 | 铜棒 | | g | 0.1374 | 0.41 | 0.06 | | | | | | | | | |
| | | 镀锌铁件 镀锌厚度≥85 μ m | | kg | 0.165094 | 5.5 | 0.91 | | | | | | | | | |
| | | M6x65金属膨胀螺栓 | | 套 | 1.22956 | 1.5 | 1.84 | | | | | | | | | |
| | | 合金钢钻头 10mm | | 个 | 0.034958 | 18 | 0.63 | | | | | | | | | |
| | | 电焊条 E4303 φ3.2mm | | kg | 0.0247 | 7.63 | 0.19 | | | | | | | | | |
| | | 电焊条 E4303 φ2.5mm | | kg | 0.00566 | 8.49 | 0.05 | | | | | | | | | |
| | | 氧气 | | m3 | 0.0699 | 132.39 | 9.25 | | | | | | | | | |
| | | MT-14本色不锈钢圆杆形 φ60mm×2.0mm | | m | 1.06 | 62.5 | 66.25 | | | | | | | | | |
| | | 不锈钢管 φ32mm×1.5mm | | m | 0.371 | 28.67 | 10.64 | | | | | | | | | |
| | | 不锈钢法兰盘 | | 个 | 1.442 | 15 | 21.63 | | | | | | | | | |
| | | 环氧树脂胶 | | kg | 0.0126 | 38 | 0.48 | | | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 2.30802 | 1 | 2.31 | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 管子切断机 管径D (mm) D≤150 | | 台班 | 0.016 | 34.71 | 0.56 | | | | | | | | | | |
| | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | 台班 | 0.00069 | 174.25 | 0.12 | | | | | | | | | | |
| | 氩弧焊机 电流I (A) I=500 | | 台班 | 0.026 | 172.2 | 4.48 | | | | | | | | | | |
| | 机械费补差 | | 元 | -0.001 | 1 | 0 | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011503001002 | | | 项目名称 | | 扶手栏杆 | | 计量单位 | m | | 工程量 | 41.8 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | |
| 020006-76换 | 成品不锈钢护栏栏杆 不锈钢扶手 | 10m | 0.1 | 556.94 | 4103.34 | 0 | 95.38 | 334.14 | | 55.694 | 410.334 | 0 | 9.538 | 33.414 | | |
| 小计 | | | | | | | | | | 55.694 | 410.334 | 0 | 9.538 | 33.414 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 508.9800 | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | |
| | | 人工 | 普工人工费(装饰) | | 元 | 5.8104 | 1.3838 | 8.04 | | | | | | | | |
| | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 12.7247 | 1.3586 | 17.29 | | | | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 22.1469 | 1.3711 | 30.37 | | | | | | | | |
| | 材料 | 铜棒 | | g | 3.777 | 0.41 | 1.55 | | | | | | | | | |
| | | 不锈钢电焊条 E308-16 φ2.5mm | | kg | 0.0778 | 35.44 | 2.76 | | | | | | | | | |
| | | 扶手栏杆1201mm高 | | m | 1 | 360 | 360 | | | | | | | | | |
| | | 氧气 | | m3 | 0.2205 | 132.39 | 29.19 | | | | | | | | | |
| | | 不锈钢法兰盘 | | 个 | 0.206 | 15 | 3.09 | | | | | | | | | |
| | | 环氧树脂胶 | | kg | 0.15 | 38 | 5.7 | | | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 8.046 | 1 | 8.05 | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 氩弧焊机 电流I (A) I=500 | | 台班 | 0.055 | 173.42 | 9.54 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011503008002 | | | 项目名称 | | | 扶手栏杆 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 1 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | |
| 020006-77换 | 成品全玻璃栏杆 | 10m | 0.1 | 786.48 | 3217.79 | 0 | 20.66 | 335.37 | | 78.648 | 321.779 | 0 | 2.066 | 33.537 | | |
| 小计 | | | | | | | | | | 78.648 | 321.779 | 0 | 2.066 | 33.537 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 436.030 | | | | | | |
| - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | | 元 | 8.2047 | 1.3838 | 11.35 | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 17.9695 | 1.3586 | 24.41 | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 31.2748 | 1.3711 | 42.88 | | | | | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 铜棒 | | g | 0.0695 | 0.41 | 0.03 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | |
| 020006-77换 | 成品全玻璃栏杆 | 10m | 0.1 | 786.48 | 3217.79 | 0 | 20.66 | 335.37 | | 78.648 | 321.779 | 0 | 2.066 | 33.537 | | |
| 小计 | | | | | | | | | | 78.648 | 321.779 | 0 | 2.066 | 33.537 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 436.030 | | | | | | |
| - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | | 元 | 8.2047 | 1.3838 | 11.35 | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 17.9695 | 1.3586 | 24.41 | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 31.2748 | 1.3711 | 42.88 | | | | | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 铜棒 | | g | 0.0695 | 0.41 | 0.03 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | |
| 020006-77换 | 成品全玻璃栏杆 | 10m | 0.1 | 786.48 | 3217.79 | 0 | 20.66 | 335.37 | | 78.648 | 321.779 | 0 | 2.066 | 33.537 | | |
| 小计 | | | | | | | | | | 78.648 | 321.779 | 0 | 2.066 | 33.537 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 436.030 | | | | | | |
| - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | | 元 | 8.2047 | 1.3838 | 11.35 | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 17.9695 | 1.3586 | 24.41 | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 31.2748 | 1.3711 | 42.88 | | | | | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 铜棒 | | g | 0.0695 | 0.41 | 0.03 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | |
| 020006-77换 | 成品全玻璃栏杆 | 10m | 0.1 | 786.48 | 3217.79 | 0 | 20.66 | 335.37 | | 78.648 | 321.779 | 0 | 2.066 | 33.537 | | |
| 小计 | | | | | | | | | | 78.648 | 321.779 | 0 | 2.066 | 33.537 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 436.030 | | | | | | |
| - | 内容 | | 单位 | 数量 | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------------------------|---|------|---------|----------|---------------------|-----------|---------|---------|----------|---------|-------|------------|
| 费用明细 | 材料 | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | | | | kg | 0.6511 | 7.63 | 4.97 | | | | |
| | | L4、L5层跨地玻璃栏杆2300mm高全玻璃栏杆(成品) | | | | m | 1 | 300 | 300 | | | | |
| | | 氩气 | | | | m3 | 0.0358 | 132.39 | 4.74 | | | | |
| | | 玻璃胶 300ml | | | | 支 | 0.4778 | 12 | 5.73 | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 6.309 | 1 | 6.31 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 氩弧焊机 电流I (A) I=500 | | | | 台班 | 0.012 | 172.2 | 2.07 | | | | |
| 项目编码 | 011503008003 | | | 项目名称 | | 扶手栏杆-地铁连通道 | | 计量单位 | m | 工程量 | 8.27 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020006-72换 | 成品不锈钢管栏杆 钢化玻璃栏杆 不锈钢扶手 | 10m | 0.1 | 1282.09 | 6518.06 | 0 | 90.35 | 614.14 | 128.209 | 651.806 | 0 | 9.035 | 61.414 |
| 小计 | | | | | | | | | 128.209 | 651.806 | 0 | 9.035 | 61.414 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 850.46400 |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 13.3734 | 1.3838 | 18.51 | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 29.2907 | 1.3586 | 39.79 | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 50.9875 | 1.3711 | 69.91 | | | | |
| | 材料 | 钢筋 | | | | g | 0.274 | 0.41 | 0.11 | | | | |
| | | 不锈钢六角螺栓 M8×30mm | | | | 10个 | 0.35 | 5 | 1.75 | | | | |
| | | 不锈钢管栏杆钢化玻璃栏杆带不锈钢扶手(成品)-中庭及地铁连通道栏杆1400mm | | | | m | 1 | 600 | 600 | | | | |
| | | 氩气 | | | | m3 | 0.137 | 132.39 | 18.14 | | | | |
| | | 不锈钢法兰盘 | | | | 个 | 1.2 | 15 | 18 | | | | |
| | | 环氧树脂胶 | | | | kg | 0.027 | 38 | 1.03 | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 12.781 | 1 | 12.78 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 氩弧焊机 电流I (A) I=500 | | | | 台班 | 0.0521 | 173.42 | 9.04 | | | | |
| | 项目编码 | 011503008004 | | | 项目名称 | | 玻璃栏杆-中庭栏杆 | | 计量单位 | m | 工程量 | 25.08 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020006-72换 | 成品不锈钢管栏杆 钢化玻璃栏杆 不锈钢扶手 | 10m | 0.1 | 1282.09 | 4682.06 | 0 | 89.72 | 522.3 | 128.209 | 468.206 | 0 | 8.972 | 52.23 |
| 小计 | | | | | | | | | 128.209 | 468.206 | 0 | 8.972 | 52.23 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 657.61700 |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 13.3734 | 1.3838 | 18.51 | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 29.2907 | 1.3586 | 39.79 | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 50.9875 | 1.3711 | 69.91 | | | | |
| | 材料 | 钢筋 | | | | g | 0.274 | 0.41 | 0.11 | | | | |
| | | 不锈钢六角螺栓 M8×30mm | | | | 10个 | 0.35 | 5 | 1.75 | | | | |
| | | 不锈钢管栏杆钢化玻璃栏杆带不锈钢扶手(成品)1800mm高 | | | | m | 1 | 420 | 420 | | | | |
| | | 氩气 | | | | m3 | 0.137 | 132.39 | 18.14 | | | | |
| | | 不锈钢法兰盘 | | | | 个 | 1.2 | 15 | 18 | | | | |
| | | 环氧树脂胶 | | | | kg | 0.027 | 38 | 1.03 | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 9.181 | 1 | 9.18 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 氩弧焊机 电流I (A) I=500 | | | | 台班 | 0.0521 | 172.2 | 8.97 | | | | |
| | 项目编码 | 011502003002 | | | 项目名称 | | 石材收边 | | 计量单位 | m | 工程量 | 25.08 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020006-44换 | 石材装饰线 砂浆粘贴 宽度d(mm) d≤100 | 100m | 0.01 | 1081.78 | 10294.48 | 0 | 0 | 752.83 | 10.8178 | 102.9448 | 0 | 0 | 7.5283 |
| 小计 | | | | | | | | | 10.8178 | 102.9448 | 0 | 0 | 7.5283 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 121.290900 |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 1.13164 | 1.3838 | 1.57 | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 2.453175 | 1.3586 | 3.33 | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 4.31692 | 1.3711 | 5.92 | | | | |
| | 材料 | 石材装饰线 30mm×100mm | | | | m | 1.06 | 95 | 100.7 | | | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.000284 | 3.77 | 0 | | | | |
| | | 湿拌砌筑砂浆 M20 | | | | m3 | 0.00052 | 433.02 | 0.23 | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 2.0185 | 1 | 2.02 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | | 台班 | 0 | 201.82 | 0 | | | | |
| 项目编码 | 011302001021 | | | 项目名称 | | 吊顶天棚-MT-01 白色微孔蜂窝铝板 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 141.05 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020004-93 | 金属方板天棚龙骨 不上人型 嵌入式(面层规格:mm) 600×600 | 100m2 | 0.01 | 2171.16 | 2297.86 | 0 | 533.5 | 628.51 | 21.7116 | 22.9786 | 0 | 5.335 | 6.2851 |
| 020004-109换 | 金属方板 嵌入式(平板) 安装在龙骨上 | 100m2 | 0.01 | 2373.65 | 42584.13 | 0 | 0 | 2651.65 | 23.7365 | 425.8413 | 0 | 0 | 26.5165 |
| 小计 | | | | | | | | | 45.4481 | 448.8199 | 0 | 5.335 | 32.8016 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 532.404600 |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 4.74091 | 1.3838 | 6.56 | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 10.38372 | 1.3586 | 14.11 | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 18.07333 | 1.3711 | 24.78 | | | | |
| | 材料 | 铁件(综合) | | | | kg | 0.15 | 5.5 | 0.83 | | | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | | | | 套 | 1.09 | 1.25 | 1.36 | | | | |
| | | 六角螺栓 | | | | kg | 0.0158 | 6.32 | 0.1 | | | | |
| | | 半圆头螺钉(综合) | | | | 10个 | 0.44798 | 2.5 | 1.12 | | | | |
| | | 吊杆 | | | | kg | 0.23295 | 5.5 | 1.28 | | | | |
| | | MT-01 白色微孔蜂窝铝板 | | | | m2 | 1.05 | 400 | 420 | | | | |
| | | 铝合金靠墙收口条板 | | | | m2 | 0.05 | 5.25 | 0.26 | | | | |
| | | 铝合金方板龙骨不上人型 600mm×600mm(嵌入式) | | | | m2 | 1.05 | 18.5 | 19.43 | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 4.4438 | 1 | 4.44 | | | | |
| | | 材料费补差 | | | | 元 | 0.0001 | 1 | 0 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 电动切割机 | | | | 台班 | 0.02258 | 236.27 | 5.33 | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| 机械 | | 011302001022 | | 项目名称 | | 吊项天棚-天花3吊顶 | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 210.14 | |
|-------------|------------------------------------|--------------|-------|------------------------------|----------------------------|------------|--------|-----------|-------------|------------|---------|----------|-----------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 020004-93 | 金属方板天棚龙骨 不上人型 嵌入式(面层规格:mm) 600×600 | 100m2 | 0.01 | 2171.16 | 2297.86 | 0 | 533.5 | 628.51 | 21.7116 | 22.9786 | 0 | 5.335 | 6.2851 | | |
| 020004-109换 | 金属方板 嵌入式(平板) 安装在龙骨上 | 100m2 | 0.01 | 2373.65 | 36009.03 | 0 | 0 | 2322.89 | 23.7365 | 360.0903 | 0 | 0 | 23.2289 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 45.4481 | 383.0689 | 0 | 5.335 | 29.514 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 463.366000 | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | | | 普工人工费(装饰) | | | 元 | 4.74091 | 1.3838 | 6.56 | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | | | 元 | 10.38372 | 1.3586 | 14.11 | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | | | 元 | 18.07333 | 1.3711 | 24.78 | | | | | |
| | 材料 | | | 铁件(综合) | | | kg | 0.15 | 5.5 | 0.83 | | | | | |
| | | | | 膨胀螺栓(综合) | | | 套 | 1.09 | 1.25 | 1.36 | | | | | |
| | | | | 六角螺栓 | | | kg | 0.0158 | 6.32 | 0.1 | | | | | |
| | | | | 半圆头螺钉(综合) | | | 10个 | 0.44798 | 2.5 | 1.12 | | | | | |
| | | | | 吊杆 | | | kg | 0.23295 | 5.5 | 1.28 | | | | | |
| | | | | MT-02-2.5mm白色铝板 | | | m2 | 1.05 | 338 | 354.9 | | | | | |
| | | | | 铝合金靠墙收口条板 | | | m2 | 0.05 | 5.25 | 0.26 | | | | | |
| | | | | 铝合金方板龙骨不上人型 600mm×600mm(嵌入式) | | | m2 | 1.05 | 18.5 | 19.43 | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | | 元 | 3.7928 | 1 | 3.79 | | | | | |
| | | | | 材料费补差 | | | 元 | 0.0001 | 1 | 0 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 电动切割机 | | | 台班 | 0.02258 | 236.27 | 5.33 | | | | | |
| 项目编码 | 011020001014 | | 项目名称 | | 石材地面1(花岗岩/大理石)-ST-03白麻花岗岩 | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 1.31 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 020002-42换 | 石材楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64 | 100m2 | 0.01 | 5761.19 | 27276.19 | 0 | 0 | 2631.84 | 57.6119 | 272.7619 | 0 | 0 | 26.3184 | | |
| 020002-144 | 楼地面石材晶面处理 | 100m2 | 0.01 | 2896.55 | 250.56 | 0 | 161.35 | 660.87 | 28.9655 | 2.5056 | 0 | 1.6135 | 6.6087 | | |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护液 | 100m2 | 0.01 | 352.81 | 676.69 | 0 | 0 | 111.49 | 3.5281 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1149 | | |
| 020002-146 | 楼地面石材底面刷保护液 光面 | 100m2 | 0.01 | 352.81 | 581.95 | 0 | 0 | 106.76 | 3.5281 | 5.8195 | 0 | 0 | 1.0676 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 93.6336 | 287.8539 | 0 | 1.6135 | 35.1096 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 418.210600 | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | | | 普工人工费(装饰) | | | 元 | 9.8301 | 1.3838 | 13.6 | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | | | 元 | 22.72527 | 1.3586 | 30.87 | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | | | 元 | 35.8516 | 1.3711 | 49.16 | | | | | |
| | 材料 | | | 石料切割锯片 | | | 片 | 0.00615 | 18.2 | 0.11 | | | | | |
| | | | | 白水泥 | | | t | 0.00102 | 1052 | 1.07 | | | | | |
| | | | | ST-03-1000*1000*30mm白麻花岗岩 | | | m2 | 1.02 | 252 | 257.04 | | | | | |
| | | | | 石材保护液 | | | kg | 0.465 | 27 | 12.56 | | | | | |
| | | | | 专用胶粘剂 | | | kg | 6.885 | 2 | 13.77 | | | | | |
| | | | | 晶面剂 | | | kg | 0.03938 | 56 | 2.21 | | | | | |
| | | | | 水 | | | m3 | 0.101 | 3.77 | 0.38 | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.7178 | 1 | 0.72 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 平面水磨石机 功率P (kW) P=3 | | | 台班 | 0.0544 | 29.66 | 1.61 | | | | | |
| 项目编码 | 011020001015 | | 项目名称 | | 石材地面1(花岗岩/大理石)-ST-5A深灰麻花岗岩 | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 3.49 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 020002-42换 | 石材楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64 | 100m2 | 0.01 | 5761.19 | 27276.19 | 0 | 0 | 2631.84 | 57.6119 | 272.7619 | 0 | 0 | 26.3184 | | |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护液 | 100m2 | 0.01 | 352.81 | 676.69 | 0 | 0 | 111.49 | 3.5281 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1149 | | |
| 020002-146 | 楼地面石材底面刷保护液 光面 | 100m2 | 0.01 | 352.81 | 581.95 | 0 | 0 | 106.76 | 3.5281 | 5.8195 | 0 | 0 | 1.0676 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 64.6681 | 285.3483 | 0 | 0 | 28.5096 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 378.517300 | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | | | 普工人工费(装饰) | | | 元 | 6.75942 | 1.3838 | 9.35 | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | | | 元 | 15.03622 | 1.3586 | 20.43 | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | | | 元 | 25.44391 | 1.3711 | 34.89 | | | | | |
| | 材料 | | | 石料切割锯片 | | | 片 | 0.00615 | 18.2 | 0.11 | | | | | |
| | | | | 白水泥 | | | t | 0.00102 | 1052 | 1.07 | | | | | |
| | | | | 石材保护液 | | | kg | 0.465 | 27 | 12.56 | | | | | |
| | | | | 专用胶粘剂 | | | kg | 6.885 | 2 | 13.77 | | | | | |
| | | | | 水 | | | m3 | 0.023 | 3.77 | 0.09 | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.7116 | 1 | 0.71 | | | | | |
| | | | | ST-5A深灰麻花岗岩 | | | m2 | 1.02 | 252 | 257.04 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 011209001001 | | 项目名称 | | 带骨架幕墙 | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 105.84 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 020003-302换 | 框支撑玻璃面板 全隐框 | 100m2 | 0.01 | 10083.32 | 144172.84 | 0 | 0 | 9427.98 | 100.8332 | 1441.7284 | 0 | 0 | 94.2798 | | |
| 020003-301 | 型钢结构骨架 | t | 0.027 | 3723.14 | 7279.98 | 0 | 757.08 | 1234.19 | 100.52478 | 196.55946 | 0 | 20.44116 | 33.32313 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 201.35798 | 1638.28786 | 0 | 20.44116 | 127.60293 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1987.689930 | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | | | 普工人工费(装饰) | | | 元 | 27.142059 | 1.3838 | 37.56 | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | | | 元 | 53.86641 | 1.3586 | 73.18 | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | | | 元 | 63.37856 | 1.3711 | 86.9 | | | | | |
| | 材料 | | | 结构胶 500ml | | | 支 | 0.7 | 32.5 | 22.75 | | | | | |
| | | | | 密封胶条 | | | kg | 0.27971 | 20 | 5.59 | | | | | |
| | | | | 耐候胶 500ml | | | 支 | 0.86036 | 30 | 25.81 | | | | | |
| | | | | 泡沫条(综合) | | | m | 3.6685 | 1 | 3.67 | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | | 元 | 71.451203 | 1 | 71.45 | | | | | |
| | | | | 镀锌钢型材 镀锌厚度≥85 μ m | | | kg | 27.561602 | 5.6 | 154.34 | | | | | |
| | | | | 镀锌铁件 镀锌厚度≥85 μ m | | | kg | 0.587894 | 5.5 | 3.23 | | | | | |
| | | | | 不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm | | | 套 | 1.338376 | 4.5 | 6.02 | | | | | |
| | | | | 不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm | | | 套 | 6.323412 | 2.5 | 15.81 | | | | | |
| | | | | 不锈钢机制螺钉 M6×30mm | | | 套 | 1.338376 | 0.06 | 0.08 | | | | | |
| | 主材 | | | 电焊条 E4303 φ2.5mm | | | kg | 0.546032 | 8.49 | 4.64 | | | | | |
| | | | | 氧气 | | | m3 | 0.137808 | 4.5 | 0.62 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|------------------------------------|-------|---------|-----------|------------------|---------|---------|----------|-----------|-----------|--------|---------|--|
| | 主材 | 乙炔气 | | m3 | 0.054603 | 32 | 1.75 | | | | | | | |
| | | TP12(阳光膜)+1.52SGP+TP12钢化夹胶超白彩釉玻璃饰面 | | m2 | 1.02754 | 1280 | 1315.25 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | 台班 | 0.112353 | 175.21 | 19.69 | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011207001024 | | | 项目名称 | | 墙面装饰板 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020003-233换 | 金属装饰板 墙面 | 100m2 | 0.01 | 4408.87 | 22372.53 | 0 | 0 | 2089.02 | 44.0887 | 223.7253 | 0 | 0 | 20.8902 | |
| 020001-60 | 钢架制作、安装 | t | 0.015 | 2346.05 | 4595.49 | 0 | 203.24 | 759.76 | 35.19075 | 68.93235 | 0 | 3.0486 | 11.3964 | |
| 小计 | | | | | | | | | 79.27945 | 292.65765 | 0 | 3.0486 | 32.2866 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 407.27230 | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | 普工人工资(装饰) | | 元 | 10.925245 | 1.3838 | | 15.12 | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 25.921985 | 1.3586 | | 35.22 | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 21.109625 | 1.3711 | | 28.94 | | | | | | |
| | 材料 | 橡胶密封条 | | m | 2.499 | 2 | | 5 | | | | | | |
| | | 自攻螺钉 M6×30mm | | 100个 | 0.068 | 10 | | 0.68 | | | | | | |
| | | 不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm | | 套 | 3.4 | 2.5 | | 8.5 | | | | | | |
| | | 玻璃胶 300mL | | 支 | 0.03119 | 12 | | 0.37 | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 1.456 | 1 | | 1.46 | | | | | | |
| | | 1.2mm厚不锈钢板(S316L) | | m2 | 1.01 | 206 | | 208.06 | | | | | | |
| | | 镀锌铁丝(综合) | | kg | 0.000165 | 4.75 | | 0 | | | | | | |
| | | 角钢(综合) | | t | 0.01575 | 3987 | | 62.8 | | | | | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ4.0mm | | kg | 0.412275 | 7.8 | | 3.22 | | | | | | |
| | | 杉木板材(综合) | | m3 | 0.000195 | 2200 | | 0.43 | | | | | | |
| | | 红丹环氧防锈漆 | | kg | 0.1017 | 15.2 | | 1.55 | | | | | | |
| | | 油漆溶剂油 | | kg | 0.0105 | 8 | | 0.08 | | | | | | |
| | | 氧气 | | m3 | 0.0225 | 4.5 | | 0.1 | | | | | | |
| | | 乙炔气 | | m3 | 0.01305 | 32 | | 0.42 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | 台班 | 0.0174 | 175.21 | | 3.05 | | | | | | |
| 项目编码 | 011207001025 | | | 项目名称 | | 墙面装饰板 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 6 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020003-233换 | 金属装饰板 墙面 | 100m2 | 0.01 | 4408.87 | 22372.53 | 0 | 0 | 2089.02 | 44.0887 | 223.7253 | 0 | 0 | 20.8902 | |
| 小计 | | | | | | | | | 44.0887 | 223.7253 | 0 | 0 | 20.8902 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 288.7042 | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | 普工人工资(装饰) | | 元 | 4.59733 | 1.3838 | | 6.36 | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 10.07453 | 1.3586 | | 13.69 | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 17.5331 | 1.3711 | | 24.04 | | | | | | |
| | 材料 | 橡胶密封条 | | m | 2.499 | 2 | | 5 | | | | | | |
| | | 自攻螺钉 M6×30mm | | 100个 | 0.068 | 10 | | 0.68 | | | | | | |
| | | 不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm | | 套 | 3.4 | 2.5 | | 8.5 | | | | | | |
| | | 玻璃胶 300mL | | 支 | 0.03119 | 12 | | 0.37 | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 1.1131 | 1 | | 1.11 | | | | | | |
| | | 1.2mm厚不锈钢板(S316L) | | m2 | 1.01 | 206 | | 208.06 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011302001023 | | | 项目名称 | | 吊顶天棚-MT-13本色不锈钢 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 4.8 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020004-4 | 平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800 | 100m2 | 0.01 | 3011.78 | 3034.04 | 0 | 818.2 | 869.42 | 30.1178 | 30.3404 | 0 | 8.182 | 8.6942 | |
| 020004-34换 | 石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (如设计要求多层基层板的,其余基层板:人工×0.8) | 100m2 | 0.01 | 1296.14 | 4120.56 | 0 | 0 | 491.3 | 12.9614 | 41.2056 | 0 | 0 | 4.913 | |
| 020004-36换 | 埃特板天棚基层 安装在龙骨上 | 100m2 | 0.01 | 1745.19 | 19444.39 | 0 | 0 | 1356.34 | 17.4519 | 194.4439 | 0 | 0 | 13.5634 | |
| 020004-109换 | 金属方板 嵌入式(平板) 安装在龙骨上 | 100m2 | 0.01 | 2373.65 | 22010.43 | 0 | 0 | 1622.96 | 23.7365 | 220.1043 | 0 | 0 | 16.2296 | |
| 小计 | | | | | | | | | 84.2676 | 486.0942 | 0 | 8.182 | 43.4002 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 621.94400 | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | 普工人工资(装饰) | | 元 | 8.786072 | 1.3838 | | 12.16 | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 19.255904 | 1.3586 | | 26.16 | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 33.511986 | 1.3711 | | 45.95 | | | | | | |
| | 材料 | 铁件(综合) | | kg | 0.4 | 5.5 | | 2.2 | | | | | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | | 套 | 1.09 | 1.25 | | 1.36 | | | | | | |
| | | 六角螺栓 | | kg | 0.0183 | 6.32 | | 0.12 | | | | | | |
| | | 吊杆 | | kg | 0.24024 | 5.5 | | 1.32 | | | | | | |
| | | 铝合金靠墙收口条板 | | m2 | 0.05 | 5.25 | | 0.26 | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 4.8129 | 1 | | 4.81 | | | | | | |
| | | 射钉 | | 10个 | 0.153 | 1 | | 0.15 | | | | | | |
| | | 轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(平级) | | m2 | 1.05 | 25 | | 26.25 | | | | | | |
| | | 自攻螺钉 M6×30mm | | 100个 | 0.58863 | 10 | | 5.89 | | | | | | |
| | | 12mm不燃板 | | m2 | 1.05 | 36.6 | | 38.43 | | | | | | |
| | | 12mm铝蜂窝基层板 | | m2 | 1.05 | 180 | | 189 | | | | | | |
| | | MT-13本色不锈钢1.5mm | | m2 | 1.05 | 206 | | 216.3 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 台班 | 0.03463 | 236.27 | | 8.18 | | | | | | |
| 项目编码 | 011302001024 | | | 项目名称 | | 吊顶天棚-MT-06古铜色不锈钢 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 7.3 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020004-4 | 平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800 | 100m2 | 0.01 | 3011.78 | 3034.04 | 0 | 818.2 | 869.42 | 30.1178 | 30.3404 | 0 | 8.182 | 8.6942 | |
| 020004-34换 | 石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (如设计要求多层基层板的,其余基层板:人工×0.8) | 100m2 | 0.01 | 1296.14 | 4120.56 | 0 | 0 | 491.3 | 12.9614 | 41.2056 | 0 | 0 | 4.913 | |
| 020004-109换 | 金属方板 嵌入式(平板) 安装在龙骨上 | 100m2 | 0.01 | 2373.65 | 29725.56 | 0 | 0 | 2008.72 | 23.7365 | 297.2556 | 0 | 0 | 20.0872 | |
| 小计 | | | | | | | | | 66.8157 | 368.8016 | 0 | 8.182 | 33.6944 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 477.49370 | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------------------------|--------------------------|------|----------------|-----------|--------|--------|---------|-----------|
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | | 元 | 6.966752 | 1.3838 | 9.64 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 15.268314 | 1.3586 | 20.74 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 26.571036 | 1.3711 | 36.43 | | |
| | 材料 | 铁件(综合) | | kg | 0.4 | 5.5 | 2.2 | | |
| | | 白攻螺钉 M6×30mm | | 100个 | 0.23676 | 10 | 2.37 | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | | 套 | 1.09 | 1.25 | 1.36 | | |
| | | 六角螺栓 | | kg | 0.0183 | 6.32 | 0.12 | | |
| | | 射钉 | | 10个 | 0.153 | 1 | 0.15 | | |
| | | 吊杆 | | kg | 0.24024 | 5.5 | 1.32 | | |
| | | 12mm不燃板 | | m2 | 1.05 | 36.6 | 38.43 | | |
| | | 铝合金靠墙收口条板 | | m2 | 0.05 | 5.25 | 0.26 | | |
| | | 轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(平级) | | m2 | 1.05 | 25 | 26.25 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 3.6515 | 1 | 3.65 | | |
| | | MT-05古铜色不锈钢1.5mm | | m2 | 1.05 | 278.75 | 292.69 | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动切割机 | | 台班 | 0.03463 | 236.27 | 8.18 | | |
| 项目编码 | 011503005005 | | 项目名称 | 不锈钢防撞栏杆-圆柱处圆弧形 | | 计量单位 | m | 工程量 | 236.88 |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 |
| 020006-81换 | 靠墙扶手 不锈钢 (弧形栏杆、栏板、扶手;人工*1.3机械*1.3) | 10m | 0.1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| | | | | 472.59 | 1190.87 | 0 | 65.85 | 167.98 | 47.259 |
| | | | | | | | | | 119.087 |
| | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 6.585 |
| | | | | | | | | | 16.798 |
| | | | | | | | | | 189.72900 |
| | | | | | | | | | 174.80000 |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | | 元 | 4.92232 | 1.3838 | 6.81 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 10.80391 | 1.3586 | 14.68 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 18.79449 | 1.3711 | 25.77 | | |
| | 材料 | 钙棒 | | g | 0.1374 | 0.41 | 0.06 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | | kg | 0.0247 | 7.63 | 0.19 | | |
| | | 氩气 | | m3 | 0.0699 | 132.39 | 9.25 | | |
| | | MT-08不锈钢圆弧形管Φ50mm×2.0mm | | m | 1.06 | 59.5 | 63.07 | | |
| | | MT-08不锈钢圆型管 Φ50mm×2.0mm | | m | 0.371 | 59.5 | 22.07 | | |
| | | 不锈钢法兰盘 | | 个 | 1.442 | 15 | 21.63 | | |
| | | 环氧树脂胶 | | kg | 0.0126 | 38 | 0.48 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 2.335 | 1 | 2.34 | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | 管子切断机 管径D (mm) D≤150 | | 台班 | 0.0208 | 34.84 | 0.72 | | |
| | | 机械费补差 | | 元 | -0.0013 | 1 | 0 | | |
| | | 氩弧焊机 电流I (A) I=500 | | 台班 | 0.0338 | 173.42 | 5.86 | | |
| 项目编码 | 011503005006 | | 项目名称 | 地面不锈钢防撞栏杆 | | 计量单位 | m | 工程量 | 367.43 |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 |
| 020006-81换 | 靠墙扶手 不锈钢 | 10m | 0.1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| | | | | 363.53 | 1190.87 | 0 | 50.65 | 142.95 | 36.353 |
| | | | | | | | | | 119.087 |
| | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 5.065 |
| | | | | | | | | | 14.295 |
| | | | | | | | | | 174.80000 |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | | 元 | 3.7864 | 1.3838 | 5.24 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 8.3107 | 1.3586 | 11.29 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 14.4573 | 1.3711 | 19.82 | | |
| | 材料 | 钙棒 | | g | 0.1374 | 0.41 | 0.06 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | | kg | 0.0247 | 7.63 | 0.19 | | |
| | | 氩气 | | m3 | 0.0699 | 132.39 | 9.25 | | |
| | | MT-08不锈钢圆弧形管Φ50mm×2.0mm | | m | 1.06 | 59.5 | 63.07 | | |
| | | MT-08不锈钢圆型管 Φ50mm×2.0mm | | m | 0.371 | 59.5 | 22.07 | | |
| | | 不锈钢法兰盘 | | 个 | 1.442 | 15 | 21.63 | | |
| | | 环氧树脂胶 | | kg | 0.0126 | 38 | 0.48 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 2.335 | 1 | 2.34 | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | 管子切断机 管径D (mm) D≤150 | | 台班 | 0.016 | 34.84 | 0.56 | | |
| | | 机械费补差 | | 元 | -0.001 | 1 | 0 | | |
| | | 氩弧焊机 电流I (A) I=500 | | 台班 | 0.026 | 173.42 | 4.51 | | |
| 项目编码 | 011503005007 | | 项目名称 | 墙面不锈钢防撞栏杆 | | 计量单位 | m | 工程量 | 684.97 |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 |
| 020006-81换 | 靠墙扶手 不锈钢 | 10m | 0.1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| | | | | 363.53 | 1190.87 | 0 | 50.65 | 142.95 | 36.353 |
| | | | | | | | | | 119.087 |
| | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 5.065 |
| | | | | | | | | | 14.295 |
| | | | | | | | | | 174.80000 |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | | 元 | 3.7864 | 1.3838 | 5.24 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 8.3107 | 1.3586 | 11.29 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 14.4573 | 1.3711 | 19.82 | | |
| | 材料 | 钙棒 | | g | 0.1374 | 0.41 | 0.06 | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | | kg | 0.0247 | 7.63 | 0.19 | | |
| | | 氩气 | | m3 | 0.0699 | 132.39 | 9.25 | | |
| | | MT-08不锈钢圆弧形管Φ50mm×2.0mm | | m | 1.06 | 59.5 | 63.07 | | |
| | | MT-08不锈钢圆型管 Φ50mm×2.0mm | | m | 0.371 | 59.5 | 22.07 | | |
| | | 不锈钢法兰盘 | | 个 | 1.442 | 15 | 21.63 | | |
| | | 环氧树脂胶 | | kg | 0.0126 | 38 | 0.48 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 2.335 | 1 | 2.34 | | |
| | 主材 | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | |
| | 机械 | 管子切断机 管径D (mm) D≤150 | | 台班 | 0.016 | 34.84 | 0.56 | | |
| | | 机械费补差 | | 元 | -0.001 | 1 | 0 | | |
| | | 氩弧焊机 电流I (A) I=500 | | 台班 | 0.026 | 173.42 | 4.51 | | |
| 项目编码 | 011304002002 | | 项目名称 | 装饰风口 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 7.3 |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 |
| 020001-45换 | 成品铝合金窗安装 百叶窗 | 100m2 | 0.01 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| | | | | 4047.49 | 19867.4 | 0 | 0 | 1884.22 | 40.4749 |
| | | | | | | | | | 198.674 |
| | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 18.8422 |
| | | | | | | | | | 257.99110 |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | | 元 | 7.27843 | 1.3838 | 10.07 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 18.22812 | 1.3586 | 24.76 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 4.1122 | 1.3711 | 5.64 | | |

工程量清单综合单价分析表

第 79 页, 共 177 页

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------------|-----------------------|--------|---------|------------|----------|------------|--------|------------|-------------|---------|----------|-----------|-------------|
| 费用明细 | 材料 | 铝合金装饰风口 | | | | m2 | 0.945 | 200 | 189 | | | | | |
| | | 聚氨酯发泡密封胶 750ml | | | | 支 | 0.7238 | 12 | 8.69 | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.9884 | 1 | 0.99 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011302001025 | | 项目名称 | | 吊顶天棚-成品检修口 | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 13 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| 020004-148 | 成品检修口 上人吊顶 | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 小计 | | | | 30.19 | 131.3 | 0 | 0 | 13.21 | 30.19 | 131.3 | 0 | 0 | 13.21 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 174.70 |
| 费用明细 | - 人工 | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 4.566 | 1.3838 | 6.32 | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 6.405 | 1.3586 | 8.7 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 11.062 | 1.3711 | 15.17 | | | | | |
| | 材料 | 检修口 500mm×500mm(成品) | | | | 个 | 1 | 90 | 90 | | | | | |
| | | 加强龙骨 上人吊顶 | | | | 套 | 1 | 40 | 40 | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 1.3 | 1 | 1.3 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 040502010002 | | 项目名称 | | 消防栓饰面 | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 3 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| 020003-301 | 型钢结构骨架 | t | 0.106 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020003-245换 | 铝单板 墙面 | 100m2 | 0.0642 | 5383.28 | 37396.91 | 0 | 0 | 3054.7 | 345.606576 | 771.67788 | 0 | 0 | 196.11174 | |
| 020001-93 | 拉手安装 管子拉手 | 10个 | 0.2 | 267.34 | 371.85 | 0 | 0 | 77.44 | 53.468 | 74.37 | 0 | 0 | 15.488 | |
| 小计 | | | | | | | | | 793.727416 | 3246.929502 | 0 | 80.25048 | 342.42388 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 4463.331278 |
| 费用明细 | - 人工 | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 88.241202 | 1.3838 | 122.11 | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 209.609007 | 1.3586 | 284.77 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 282.140929 | 1.3711 | 386.84 | | | | | |
| | 材料 | 镀锌型钢材 镀锌厚度≥85 μ m | | | | kg | 112.36 | 5.6 | 629.22 | | | | | |
| | | 电化角铝 25.4mm×2mm | | | | m | 10.929601 | 6.5 | 71.04 | | | | | |
| | | 镀锌铁件 镀锌厚度≥85 μ m | | | | kg | 2.39666 | 5.5 | 13.18 | | | | | |
| | | 铝拉脚钉 | | | | 个 | 127.78368 | 0.12 | 15.33 | | | | | |
| | | 不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm | | | | 套 | 5.456138 | 4.5 | 24.55 | | | | | |
| | | 不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm | | | | 套 | 25.778564 | 2.5 | 64.45 | | | | | |
| | | 不锈钢机制螺钉 M6×30mm | | | | 套 | 5.456138 | 0.06 | 0.33 | | | | | |
| | | 管子拉手(成品) | | | | 把 | 2 | 37 | 74 | | | | | |
| | | 电焊条 E4303 φ2.5mm | | | | kg | 2.226 | 8.49 | 18.9 | | | | | |
| | | MT-02A白色铝板 | | | | m2 | 6.8052 | 338 | 2300.16 | | | | | |
| | | 氧气 | | | | m3 | 0.5618 | 4.5 | 2.53 | | | | | |
| | | 乙炔气 | | | | m3 | 0.2226 | 32 | 7.12 | | | | | |
| | | 玻璃胶 300ml | | | | 支 | 0.20024 | 12 | 2.4 | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 23.71895 | 1 | 23.72 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | | | 台班 | 0.458026 | 175.21 | 80.25 | | | | | |
| | 项目编码 | 011502001008 | | 项目名称 | | 金属装饰线 | | 计量单位 | | m | | 工程量 | | 575.66 |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| 020006-43换 | 金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25<d≤50 | 100m | 0.01 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020003-36换 | 不燃基层板 墙面 | 100m2 | 0.0009 | 1023.96 | 4023.04 | 0 | 281.62 | 445.39 | 4.9695 | 37.8159 | 0 | 0 | 2.9846 | |
| 小计 | | | | | | | | | 5.891064 | 41.436636 | 0 | 0.253458 | 3.385451 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 50.966609 |
| 费用明细 | - 人工 | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 0.44766 | 1.3838 | 0.62 | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 1.389016 | 1.3586 | 1.89 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 2.416174 | 1.3711 | 3.31 | | | | | |
| | 材料 | 镀锌自攻螺钉 ST3×10mm | | | | 100个 | 0.063 | 1.46 | 0.09 | | | | | |
| | | 圆钉 L=60mm | | | | kg | 0.002123 | 5.5 | 0.01 | | | | | |
| | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | | | | 盒 | 0.000508 | 15 | 0.01 | | | | | |
| | | 不燃基层板 δ=12mm | | | | m2 | 0.08715 | 36.6 | 3.19 | | | | | |
| | | MT-05古铜色不锈钢123mm宽 | | | | m | 1.06 | 34.29 | 36.35 | | | | | |
| | | 万能胶 | | | | kg | 0.03629 | 17.5 | 0.64 | | | | | |
| | | 聚酯酸乙稀乳液 | | | | kg | 0.011626 | 8.35 | 0.1 | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.774559 | 1 | 0.77 | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6 | | | | 台班 | 0.001116 | 209.38 | 0.23 | | | | | | |
| 项目编码 | 010516002006 | | 项目名称 | | 预埋铁件 | | 计量单位 | | t | | 工程量 | | 23.597 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| 020003-291 | 结构预埋件制作、安装 钢板式预埋件 | t | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020003-295换 | 后置预埋件制作、安装 化学锚栓 M12以上 | 100根 | 0.1 | 915.57 | 1585.5 | 0 | 0 | 280.79 | 91.557 | 158.55 | 0 | 0 | 28.079 | |
| 小计 | | | | | | | | | 2720.757 | 6330.4 | 0 | 769.17 | 966.899 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 10787.22600 |
| 费用明细 | - 人工 | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 142.04304 | 1.3838 | 196.56 | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 870.365639 | 1.3586 | 1182.48 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 945.75572 | 1.3711 | 1296.73 | | | | | |
| | 材料 | 化学锚栓 M14 | | | | 套 | 5.1871 | 13.5 | 70.03 | | | | | |
| | | 合金钢钻头 20mm | | | | 个 | 0.193245 | 35 | 6.76 | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 95.049471 | 1 | 95.05 | | | | | |
| | | 镀锌铁件 镀锌厚度≥85 μ m | | | | kg | 1050 | 5.5 | 5775 | | | | | |
| | | 电焊条 E4303 φ2.5mm | | | | kg | 36 | 8.49 | 305.64 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | | | 台班 | 4.39 | 175.21 | 769.17 | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---|--|------------------------------|--|-----------------------|--|-----------|------|------------|-----------|--------|-----------|---------|---------|------------|---------|---------|----------|--|
| 项目编码 | | 010516002007 | | 项目名称 | | 预埋铁件 | | | 计量单位 | | t | | 工程量 | | 15.69 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | 合价 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 020003-291 | | 结构预埋件制作、安装 平板式预埋件 | | t | | 1 | | 2629.2 | | 6171.85 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费 | | | | |
| 020003-294 | | 后置埋件制作、安装 化学锚栓 M12以下 | | 100根 | | 0.03 | | 732.43 | | 965.16 | | 0 | | 0 | | 6.2838 | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | 2651.1729 | | 6200.8048 | | 0 | | 769.17 | | 945.1038 | |
| 清单项综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | 10566.2515 | | | | |
| 费用明细 | | 人工 | | - | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | |
| | | | | | | 普工人工费(装饰) | | 元 | | 139.137271 | | 1.3838 | | 192.54 | | | | | | |
| | | | | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | | 863.086133 | | 1.3586 | | 1172.59 | | | | | | |
| | | | | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | | 935.902267 | | 1.3711 | | 1283.22 | | | | | | |
| | | 材料 | | 镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm | | kg | | 1050 | | 5.5 | | 5775 | | | | | | | | |
| | | | | 化学锚栓 M12×160mm 国产304 | | 套 | | 2.665392 | | 8.5 | | 22.66 | | | | | | | | |
| | | | | 合金钢钻头 10mm | | 个 | | 0.075781 | | 18 | | 1.36 | | | | | | | | |
| | | | | 电焊条 E4303 φ2.5mm | | kg | | 36 | | 8.49 | | 305.64 | | | | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | | 92.410994 | | 1 | | 92.41 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | 台班 | | 4.39 | | 175.21 | | 769.17 | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 010516002008 | | 项目名称 | | 预埋铁件 | | | 计量单位 | | t | | 工程量 | | 20.36 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | 合价 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 020003-291 | | 结构预埋件制作、安装 平板式预埋件 | | t | | 1 | | 2629.2 | | 6171.85 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费 | | | | |
| 020003-292 | | 结构预埋件制作、安装 预埋对穿螺栓 | | 100根 | | 1.5 | | 1775.7 | | 6741.92 | | 0 | | 31.01 | | 730.01 | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | 5292.75 | | 16284.73 | | 0 | | 815.685 | | 2033.835 | |
| 清单项综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | 24427.0000 | | | | |
| 费用明细 | | 人工 | | - | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | |
| | | | | | | 普工人工费(装饰) | | 元 | | 275.9995 | | 1.3838 | | 381.93 | | | | | | |
| | | | | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | | 1727.1075 | | 1.3586 | | 2346.45 | | | | | | |
| | | | | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | | 1870.3105 | | 1.3711 | | 2564.38 | | | | | | |
| | | 材料 | | 镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm | | kg | | 1050 | | 5.5 | | 5775 | | | | | | | | |
| | | | | 不锈钢对穿螺栓 M20×365mm 国产304(含螺母) | | 套 | | 153 | | 65 | | 9945 | | | | | | | | |
| | | | | 电焊条 E4303 φ2.5mm | | kg | | 38.172 | | 8.49 | | 324.08 | | | | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | | 240.655 | | 1 | | 240.66 | | | | | | | | |
| | | | | 材料费补差 | | 元 | | -0.015 | | 1 | | -0.02 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | 台班 | | 4.6555 | | 175.21 | | 815.69 | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 010516002009 | | 项目名称 | | 预埋铁件 | | | 计量单位 | | t | | 工程量 | | 16.69 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | 合价 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 020003-291 | | 结构预埋件制作、安装 平板式预埋件 | | t | | 1 | | 2629.2 | | 6171.85 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费 | | | | |
| 020003-298 | | 后置埋件制作、安装 膨胀螺栓 M12以下 | | 100根 | | 0.09 | | 658.96 | | 965.16 | | 0 | | 0 | | 17.3961 | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | 2688.5064 | | 6258.7144 | | 0 | | 769.17 | | 956.2161 | |
| 清单项综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | 10672.6069 | | | | |
| 费用明细 | | 人工 | | - | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | |
| | | | | | | 普工人工费(装饰) | | 元 | | 142.71541 | | 1.3838 | | 197.49 | | | | | | |
| | | | | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | | 872.050308 | | 1.3586 | | 1184.77 | | | | | | |
| | | | | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | | 948.036016 | | 1.3711 | | 1299.85 | | | | | | |
| | | 材料 | | 镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm | | kg | | 1050 | | 5.5 | | 5775 | | | | | | | | |
| | | | | 膨胀螺栓 LG型 M12×160 国产304 | | 套 | | 8.189335 | | 8.5 | | 69.61 | | | | | | | | |
| | | | | 合金钢钻头 10mm | | 个 | | 0.232834 | | 18 | | 4.19 | | | | | | | | |
| | | | | 电焊条 E4303 φ2.5mm | | kg | | 36 | | 8.49 | | 305.64 | | | | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | | 94.900018 | | 1 | | 94.9 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | 台班 | | 4.39 | | 175.21 | | 769.17 | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 011101003019 | | 项目名称 | | 细石混凝土楼面1 | | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 2896.54 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | 合价 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 020002-20 | | 细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30 | | 100m2 | | 0.01 | | 1489.84 | | 1465.72 | | 0 | | 3.42 | | 401.43 | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | 14.8984 | | 14.6572 | | 0 | | 0.0342 | | 4.0143 | |
| 清单项综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | 33.604100 | | | | |
| 费用明细 | | 人工 | | - | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | |
| | | | | | | 普工人工费(装饰) | | 元 | | 1.55381 | | 1.3838 | | 2.15 | | | | | | |
| | | | | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | | 3.40585 | | 1.3586 | | 4.63 | | | | | | |
| | | | | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | | 5.92301 | | 1.3711 | | 8.12 | | | | | | |
| | | 材料 | | 普通预拌细石混凝土 C20, 骨料最大粒径10mm | | m3 | | 0.0303 | | 482.53 | | 14.62 | | | | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | | 0.0366 | | 1 | | 0.04 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | | 台班 | | 0.0024 | | 14.23 | | 0.03 | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 011102001016 | | 项目名称 | | 石材地面1(花岗岩/大理石) 土100mm | | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 2896.54 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | 合价 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 020002-42换 | | 石材楼面 嵌粘剂粘 贴 单块面积S(m2) S>0.64 | | 100m2 | | 0.01 | | 5761.19 | | 27276.19 | | 0 | | 0 | | 2631.84 | | | | |
| 020002-144 | | 楼地面石材表面处理 | | 100m2 | | 0.01 | | 2896.55 | | 250.56 | | 0 | | 161.35 | | 660.87 | | | | |
| 020002-145 | | 楼地面石材表面刷保护 液 | | 100m2 | | 0.01 | | 352.81 | | 676.69 | | 0 | | 0 | | 111.49 | | | | |
| 020002-146 | | 楼地面石材底面刷保护 液 光面 | | 100m2 | | 0.01 | | 352.81 | | 581.95 | | 0 | | 0 | | 106.76 | | | | |
| 020002-13 | | 水泥砂浆找平层 楼地 面 厚度T(mm) T=20(实 际厚度:30mm) | | 100m2 | | 0.01 | | 1566.69 | | 2645.44 | | 0 | | 34.31 | | 479.4 | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | 109.3005 | | 314.3083 | | 0 | | 1.9566 | | 39.9036 | |
| 清单项综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | 465.469000 | | | | |
| 人工 | | - | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | |
| | | | | 普工人工费(装饰) | | 元 | | 11.61646 | | 1.3838 | | 16.07 | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | | 25.55008 | | 1.3586 | | 34.71 | | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | | 42.67618 | | 1.3711 | | 58.51 | | | | | | | | |
| 石料切割锯片 | | | | 片 | | 0.00615 | | 18.2 | | 0.11 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|---------|-------------------|---------|---------|---------|-----|---------|---------|------------|
| 费用明细 | 材料 | 白水泥 | t | 0.00102 | 1052 | 1.07 | | | | | | | | |
| | | ST-03-1000*1000*30mm白麻花岗岩 | m2 | 1.02 | 252 | 257.04 | | | | | | | | |
| | | 石材保护液 | kg | 0.465 | 27 | 12.56 | | | | | | | | |
| | | 专用胶粘剂 | kg | 6.885 | 2 | 13.77 | | | | | | | | |
| | | 晶面剂 | kg | 0.03938 | 56 | 2.21 | | | | | | | | |
| | | 水 | m3 | 0.15048 | 3.77 | 0.57 | | | | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M20 | m3 | 0.0383 | 668.3 | 25.6 | | | | | | | | |
| | | 素水泥浆 | m3 | 0.00102 | 593.11 | 0.6 | | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.7838 | 1 | 0.78 | | | | | | | | |
| | | 材料费补差 | 元 | 0.001 | 1 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 平面水磨石机 功率P (kW) P=3 | 台班 | 0.0544 | 29.66 | 1.61 | | | | | | | | |
| | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | 台班 | 0.0017 | 201.82 | 0.34 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011101003020 | | | 项目名称 | | | 细石混凝土楼面4 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 196.24 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020002-20+020002-21*4 | 细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:50mm) | 100m2 | 0.01 | 2046.61 | 2442.85 | 0 | 5.69 | 572.98 | 20.4661 | 24.4285 | 0 | 0.0569 | 5.7298 | |
| 小计 | | | | | | | | | 20.4661 | 24.4285 | 0 | 0.0569 | 5.7298 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 50.681300 |
| | - | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | |
| 费用明细 | 人工 | | 普工人工费(装饰) | 元 | 2.13273 | 1.3838 | | 2.95 | | | | | | |
| | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 4.68117 | 1.3586 | | 6.36 | | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 8.13581 | 1.3711 | | 11.16 | | | | | | |
| | | 材料 | | 普通预拌细石混凝土 C20, 骨料最大粒径10mm | m3 | 0.0505 | 482.53 | | 24.37 | | | | | |
| | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0609 | 1 | | 0.06 | | | | | | |
| | | | 材料费补差 | 元 | -0.0002 | 1 | | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.004 | 14.23 | | 0.06 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011102003024 | | | 项目名称 | | | 防滑地砖地面4 ±100mm | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 196.24 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020002-53换 | 陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.36m2<S≤0.64 | 100m2 | 0.01 | 4205.49 | 8058.02 | 0 | 0 | 1328.53 | 42.0549 | 80.5802 | 0 | 0 | 13.2853 | |
| 020002-13+020002-15*10换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm) | 100m2 | 0.01 | 1492.87 | 1346.51 | 0 | 0 | 395.9 | 14.9287 | 13.4651 | 0 | 0 | 3.959 | |
| 小计 | | | | | | | | | 56.9836 | 94.0453 | 0 | 0 | 17.2443 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 168.273200 |
| | - | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | |
| 费用明细 | 人工 | | 普工人工费(装饰) | 元 | 6.17364 | 1.3838 | | 8.54 | | | | | | |
| | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 11.889987 | 1.3586 | | 16.15 | | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 23.5481 | 1.3711 | | 32.29 | | | | | | |
| | | 材料 | | 石料切割锯片 | 片 | 0.00287 | 18.2 | | 0.05 | | | | | |
| | | | 白水泥 | t | 0.00097 | 1052 | | 1.02 | | | | | | |
| | | | CT-04-800*800*10mm灰色防滑地砖 | m2 | 1.03 | 68 | | 70.04 | | | | | | |
| | | | 专用胶粘剂 | kg | 4.59 | 2 | | 9.18 | | | | | | |
| | | | 水 | m3 | 0.069411 | 3.77 | | 0.26 | | | | | | |
| | | | 地面砂浆 M20(湿拌) | m3 | 0.030629 | 413 | | 12.65 | | | | | | |
| | | | 素水泥浆 | m3 | 0.00102 | 593.11 | | 0.6 | | | | | | |
| | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.2345 | 1 | | 0.23 | | | | | | |
| | | | 材料费补差 | 元 | 0.0019 | 1 | | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | 台班 | 0 | 201.82 | | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011101003021 | | | 项目名称 | | | 细石混凝土楼面5a(有防水)小降板 | | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 117.3 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020002-20 | 细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30 | 100m2 | 0.01 | 1489.84 | 1465.72 | 0 | 3.39 | 401.43 | 14.8984 | 14.6572 | 0 | 0.0339 | 4.0143 | |
| 小计 | | | | | | | | | 14.8984 | 14.6572 | 0 | 0.0339 | 4.0143 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 33.60380 |
| | - | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | |
| 费用明细 | 人工 | | 普工人工费(装饰) | 元 | 1.55381 | 1.3838 | | 2.15 | | | | | | |
| | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 3.40585 | 1.3586 | | 4.63 | | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 5.92301 | 1.3711 | | 8.12 | | | | | | |
| | | 材料 | | 普通预拌细石混凝土 C20, 骨料最大粒径10mm | m3 | 0.0303 | 482.53 | | 14.62 | | | | | |
| | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0366 | 1 | | 0.04 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.0024 | 14.11 | | 0.03 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011102003025 | | | 项目名称 | | | 防滑地砖地面5a(有防水)小降板 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 117.3 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020002-51换 | 陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10m2<S≤0.36 | 100m2 | 0.01 | 4060.06 | 6405.91 | 0 | 0 | 1213.92 | 40.6006 | 64.0591 | 0 | 0 | 12.1392 | |
| 020002-13换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 | 100m2 | 0.01 | 1086.48 | 916.98 | 0 | 0 | 284.98 | 10.8648 | 9.1698 | 0 | 0 | 2.8498 | |
| 020002-13+020002-15*20换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:40mm) | 100m2 | 0.01 | 1899.26 | 1775.84 | 0 | 0 | 506.82 | 18.9926 | 17.7584 | 0 | 0 | 5.0682 | |
| 小计 | | | | | | | | | 70.458 | 90.9873 | 0 | 0 | 20.0572 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 181.50250 |
| | - | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | |
| 费用明细 | 人工 | | 普工人工费(装饰) | 元 | 7.8077 | 1.3838 | | 10.8 | | | | | | |
| | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 13.840414 | 1.3586 | | 18.8 | | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 29.79367 | 1.3711 | | 40.85 | | | | | | |
| | | 材料 | | 石料切割锯片 | 片 | 0.00287 | 18.2 | | 0.05 | | | | | |
| | | | 白水泥 | t | 0.00097 | 1052 | | 1.02 | | | | | | |
| | | | 专用胶粘剂 | kg | 4.59 | 2 | | 9.18 | | | | | | |
| | | | 水 | m3 | 0.115823 | 3.77 | | 0.44 | | | | | | |
| | | | 地面砂浆 M20(湿拌) | m3 | 0.061257 | 413 | | 25.3 | | | | | | |
| | | | 素水泥浆 | m3 | 0.00204 | 593.11 | | 1.21 | | | | | | |
| | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.2269 | 1 | | 0.23 | | | | | | |
| | | | 材料费补差 | 元 | 0.002 | 1 | | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------|--------------------|---------|-----------|------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| | | CT-01-600x600x9mm灰色防滑地砖 | | | | m2 | 1.03 | | 52 | 53.56 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | | 台班 | 0 | | 200.37 | 0 | | | | |
| | 项目编码 | 011101003022 | | 项目名称 | | 细石混凝土楼地面5a(有防水)小降板 | | | | 计量单位 | m3 | | 工程量 | 27.26 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020002-20 | 细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30 | 100m2 | 0.01 | 1489.84 | 1465.72 | 0 | 3.39 | 401.43 | 14.8984 | 14.6572 | 0 | 0.0339 | 4.0143 | |
| 小计 | | | | | | | | | 14.8984 | 14.6572 | 0 | 0.0339 | 4.0143 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 33.603800 | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | | | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | | | 1.55381 | 1.3838 | 2.15 | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | | | 3.40585 | 1.3586 | 4.63 | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | | | 5.92301 | 1.3711 | 8.12 | | | | |
| | 材料 | | | 普通预拌细石混凝土 C20, 骨料最大粒径10mm | m3 | | | 0.0303 | 482.53 | 14.62 | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | | | 0.0366 | 1 | 0.04 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 平板式 | | | 台班 | | | 0.0024 | 14.11 | 0.03 | | | | |
| | 项目编码 | 011102003026 | | 项目名称 | | 防滑地砖地面5a(有防水)小降板 | | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 27.26 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020002-55换 | 陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64 | 100m2 | 0.01 | 4307.56 | 9090.61 | 0 | 0 | 1402.62 | 43.0756 | 90.9061 | 0 | 0 | 14.0262 | |
| 020002-13换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 | 100m2 | 0.01 | 1086.48 | 916.98 | 0 | 0 | 284.98 | 10.8648 | 9.1698 | 0 | 0 | 2.8498 | |
| 020002-13+020002-15*20换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:40mm) | 100m2 | 0.01 | 1899.26 | 1775.84 | 0 | 0 | 506.82 | 18.9926 | 17.7584 | 0 | 0 | 5.0682 | |
| 小计 | | | | | | | | | 72.933 | 117.8343 | 0 | 0 | 21.9442 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 212.711500 | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | | | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | | | 8.06556 | 1.3838 | 11.16 | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | | | 14.405724 | 1.3586 | 19.57 | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | | | 30.77839 | 1.3711 | 42.2 | | | | |
| | 材料 | | | 石料切割锯片 | 片 | | | 0.00287 | 18.2 | 0.05 | | | | |
| | | | | 白水泥 | t | | | 0.00097 | 1052 | 1.02 | | | | |
| | | | | 专用胶粘剂 | kg | | | 4.59 | 2 | 9.18 | | | | |
| | | | | 水 | m3 | | | 0.115823 | 3.77 | 0.44 | | | | |
| | | | | 地面砂浆 M20(湿拌) | m3 | | | 0.061257 | 413 | 25.3 | | | | |
| | | | | 素水泥浆 | m3 | | | 0.00204 | 593.11 | 1.21 | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | | | 0.2939 | 1 | 0.29 | | | | |
| | | | | 材料费补差 | 元 | | | 0.002 | 1 | 0 | | | | |
| | | | CT-01B-600x1200x9mm灰色防滑地砖 | m2 | | | 1.03 | 78 | 80.34 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | 台班 | | | 0 | 200.37 | 0 | | | | |
| | 项目编码 | 011102001017 | | 项目名称 | | 石材地面-ST-04* 灰麻花岗岩 | | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 3835.54 |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| | 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020002-42换 | 石材楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64 | 100m2 | 0.01 | 5761.19 | 27276.19 | 0 | 0 | 2631.84 | 57.6119 | 272.7619 | 0 | 0 | 26.3184 | |
| 020002-144 | 楼地面石材晶面处理 | 100m2 | 0.01 | 2896.55 | 250.56 | 0 | 161.35 | 660.87 | 28.9655 | 2.5056 | 0 | 1.6135 | 6.6087 | |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护层 | 100m2 | 0.01 | 352.81 | 676.69 | 0 | 0 | 111.49 | 3.5281 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1149 | |
| 020002-146 | 楼地面石材底面刷保护层 光面 | 100m2 | 0.01 | 352.81 | 581.95 | 0 | 0 | 106.76 | 3.5281 | 5.8195 | 0 | 0 | 1.0676 | |
| 020002-13+020002-15*10换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm) | 100m2 | 0.01 | 1566.69 | 2645.44 | 0 | 34.31 | 479.4 | 15.6669 | 26.4544 | 0 | 0.3431 | 4.794 | |
| 小计 | | | | | | | | | 109.3005 | 314.3083 | 0 | 1.9566 | 39.9036 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 465.469000 | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | | | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | | | 11.61646 | 1.3838 | 16.07 | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | | | 25.55008 | 1.3586 | 34.71 | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | | | 42.67618 | 1.3711 | 58.51 | | | | |
| | 材料 | | | 石料切割锯片 | 片 | | | 0.00615 | 18.2 | 0.11 | | | | |
| | | | | 白水泥 | t | | | 0.00102 | 1052 | 1.07 | | | | |
| | | | | 1000*1000*30mm白麻花岗岩(光面)ST-03 | m2 | | | 1.02 | 252 | 257.04 | | | | |
| | | | | 石材保护层 | kg | | | 0.465 | 27 | 12.56 | | | | |
| | | | | 专用胶粘剂 | kg | | | 6.885 | 2 | 13.77 | | | | |
| | | | | 晶面剂 | kg | | | 0.03938 | 56 | 2.21 | | | | |
| | | | | 水 | m3 | | | 0.15048 | 3.77 | 0.57 | | | | |
| | | | | 湿拌地面砂浆 M20 | m3 | | | 0.0383 | 668.3 | 25.6 | | | | |
| | | | | 素水泥浆 | m3 | | | 0.00102 | 593.11 | 0.6 | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | | | 0.7838 | 1 | 0.78 | | | | |
| | | | 材料费补差 | 元 | | | 0.001 | 1 | 0 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | 台班 | | | 0.0017 | 201.82 | 0.34 | | | | |
| | | 平面水磨石机 功率P (kW) P=3 | | | 台班 | | | 0.0544 | 29.66 | 1.61 | | | | |
| 项目编码 | 011102001018 | | 项目名称 | | CT-06 行进盲道砖 | | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 53.17 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020002-49换 | 陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S≤0.10 | 100m2 | 0.01 | 4452.21 | 9588.31 | 0 | 0 | 1459.35 | 44.5221 | 95.8831 | 0 | 0 | 14.5935 | |
| 020002-13+020002-15*10换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm) | 100m2 | 0.01 | 1566.69 | 2645.44 | 0 | 34.31 | 479.4 | 15.6669 | 26.4544 | 0 | 0.3431 | 4.794 | |
| 小计 | | | | | | | | | 60.189 | 122.3375 | 0 | 0.3431 | 19.3875 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 202.257100 | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | | | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | | | 6.42936 | 1.3838 | 8.9 | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | | | 12.99877 | 1.3586 | 17.66 | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | | | 24.52917 | 1.3711 | 33.63 | | | | |
| | | | | 石料切割锯片 | 片 | | | 0.00287 | 18.2 | 0.05 | | | | |
| | | | 白水泥 | t | | | 0.00097 | 1052 | 1.02 | | | | | |
| | | | CT-06 行进盲道砖 | m2 | | | 1.03 | 82.82 | 85.3 | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|---------|----------|------------------|--------|---------|----------|-----------|------------|----------|----------|
| 费用明细 | 材料 | 专用胶粘剂 | | kg | 4.59 | 2 | 9.18 | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.07248 | 3.77 | 0.27 | | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M20 | | m3 | 0.0383 | 668.3 | 25.6 | | | | | | |
| | | 素水泥浆 | | m3 | 0.00102 | 593.11 | 0.6 | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.3051 | 1 | 0.31 | | | | | | |
| | | 材料费补差 | | 元 | 0.001 | 1 | 0 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | 台班 | 0.0017 | 201.82 | 0.34 | | | | | | |
| 项目编码 | 011102001019 | | | 项目名称 | | CT-07 提示盲道砖 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 20.88 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-49换 | 陶瓷地面砖楼地面 胶剂剂粘贴 单块面积S(m2) S≤0.10 | 100m2 | 0.01 | 4452.21 | 9588.31 | 0 | 0 | 1459.35 | 44.5221 | 95.8831 | 0 | 0 | 14.5935 |
| 020002-13+020002-15*10换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm) | 100m2 | 0.01 | 1566.69 | 2645.44 | 0 | 34.31 | 479.4 | 15.6669 | 26.4544 | 0 | 0.3431 | 4.794 |
| 小计 | | | | | | | | | 60.189 | 122.3375 | 0 | 0.3431 | 19.3875 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 202.257100 | | |
| 费用明细 | 人工 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 6.42936 | 1.3838 | | 8.9 | | | | |
| | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 12.99877 | 1.3586 | | 17.66 | | | | |
| | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 24.52917 | 1.3711 | | 33.63 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | 石料切割锯片 | | 片 | 0.00287 | 18.2 | | 0.05 | | | | |
| | | | 白水泥 | | t | 0.00097 | 1052 | | 1.02 | | | | |
| | | | CT-07 提示盲道砖 | | m2 | 1.03 | 82.82 | | 85.3 | | | | |
| | | | 专用胶粘剂 | | kg | 4.59 | 2 | | 9.18 | | | | |
| | | | 水 | | m3 | 0.07248 | 3.77 | | 0.27 | | | | |
| | | | 湿拌地面砂浆 M20 | | m3 | 0.0383 | 668.3 | | 25.6 | | | | |
| | | | 素水泥浆 | | m3 | 0.00102 | 593.11 | | 0.6 | | | | |
| | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.3051 | 1 | | 0.31 | | | | |
| | | | 材料费补差 | | 元 | 0.001 | 1 | | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 主材 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | 台班 | 0.0017 | 201.82 | 0.34 | | | | | | |
| 项目编码 | 011105006012 | | | 项目名称 | | 踢1a- 不锈钢踢脚50mm高 | 计量单位 | m | 工程量 | 299.77 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-128换 | 金属踢脚线 | 100m | 0.01 | 558.8 | 1354.88 | 0 | 0 | 190.74 | 5.588 | 13.5488 | 0 | 0 | 1.9074 |
| 020003-7+020003-11*(-10)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm) | 100m2 | 0.0006 | 1085.66 | 452.78 | 0 | 0 | 261.6 | 0.651396 | 0.271668 | 0 | 0 | 0.15696 |
| 020003-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.0006 | 269.41 | 127.78 | 0 | 0 | 65.68 | 0.161646 | 0.076668 | 0 | 0 | 0.039408 |
| 020003-7+020003-11*(-10)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm) | 100m2 | 0.0006 | 1085.66 | 773.91 | 0 | 0 | 277.65 | 0.651396 | 0.464346 | 0 | 0 | 0.16659 |
| 020003-7+020003-11*(-15)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:5mm) | 100m2 | 0.0006 | 696.49 | 264.2 | 0 | 0 | 166.51 | 0.417894 | 0.15852 | 0 | 0 | 0.099906 |
| 020003-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.0006 | 269.41 | 127.78 | 0 | 0 | 65.68 | 0.161646 | 0.076668 | 0 | 0 | 0.039408 |
| 020003-36换 | 9mm不燃基层板 | 100m2 | 0.0006 | 1023.96 | 3004.96 | 0 | 281.62 | 394.49 | 0.614376 | 1.802976 | 0 | 0.168972 | 0.236694 |
| 小计 | | | | | | | | | 8.246354 | 16.399646 | 0 | 0.168972 | 2.64636 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 27.461338 | | |
| 费用明细 | 人工 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 0.826432 | 1.3838 | | 1.14 | | | | |
| | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 1.728677 | 1.3586 | | 2.35 | | | | |
| | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 3.144453 | 1.3711 | | 4.31 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | 圆钉 L=60mm | | kg | 0.001279 | 5.5 | | 0.01 | | | | |
| | | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | | 盒 | 0.000306 | 15 | | 0 | | | | |
| | | | 9mm不燃板基层 | | m2 | 0.052505 | 27 | | 1.42 | | | | |
| | | | 50mm1.5mm不锈钢踢脚线MT-10 | | m | 1.06 | 12.75 | | 13.52 | | | | |
| | | | 界面处理剂 | | kg | 0.050005 | 2.5 | | 0.13 | | | | |
| | | | 聚酯酸乙稀乳液 | | kg | 0.007004 | 8.35 | | 0.06 | | | | |
| | | | 水 | | m3 | 0.000578 | 3.77 | | 0 | | | | |
| | | | 抹灰砂浆 M10(湿拌) | | m3 | 0.00058 | 386 | | 0.22 | | | | |
| | | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | | m3 | 0.00058 | 660.1 | | 0.38 | | | | |
| | | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | | m3 | 0.00029 | 450.55 | | 0.13 | | | | |
| | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.057327 | 1 | | 0.06 | | | | |
| | | | 材料费补差 | | 元 | 0.00001 | 1 | | 0 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | 台班 | 0 | 201.82 | 0 | | | | | | |
| | 电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6 | | | 台班 | 0.000673 | 209.38 | 0.14 | | | | | | |
| 项目编码 | 011105006013 | | | 项目名称 | | 踢1b- 不锈钢踢脚100mm高 | 计量单位 | m | 工程量 | 91.21 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-128换 | 金属踢脚线 | 100m | 0.01 | 558.8 | 2189.06 | 0 | 0 | 232.45 | 5.588 | 21.8906 | 0 | 0 | 2.3245 |
| 020003-4 | 墙、柱面基层处理 混凝土修补刮平 | 100m2 | 0.001 | 262.93 | 91 | 0 | 0 | 62.42 | 0.26293 | 0.091 | 0 | 0 | 0.06242 |
| 020003-36换 | 9mm不燃基层板 | 100m2 | 0.001 | 1023.96 | 3004.96 | 0 | 281.62 | 394.49 | 1.02396 | 3.00496 | 0 | 0.28162 | 0.39449 |
| 小计 | | | | | | | | | 6.87489 | 24.98656 | 0 | 0.28162 | 2.78141 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 34.924480 | | |
| 费用明细 | 人工 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 0.717415 | 1.3838 | | 0.99 | | | | |
| | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 1.570589 | 1.3586 | | 2.13 | | | | |
| | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 2.733742 | 1.3711 | | 3.75 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | 圆钉 L=60mm | | kg | 0.002558 | 5.5 | | 0.01 | | | | |
| | | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | | 盒 | 0.000612 | 15 | | 0.01 | | | | |
| | | | 100mm1.5mm不锈钢踢脚线MT-13 | | m | 1.06 | 20.6 | | 21.84 | | | | |
| | | | 聚酯酸乙稀乳液 | | kg | 0.014005 | 8.35 | | 0.12 | | | | |
| | | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | | m3 | 0.0002 | 450.55 | | 0.09 | | | | |
| | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.085247 | 1 | | 0.09 | | | | |
| | | | 材料费补差 | | 元 | -0.00001 | 1 | | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 9mm不燃板基层 | | m2 | 0.104988 | 27 | | 2.83 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 主材 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6 | | | 台班 | 0.001345 | 209.38 | 0.28 | | | | | | |
| 项目编码 | 011105006014 | | | 项目名称 | | 踢-不锈钢踢脚150mm高 | 计量单位 | m | 工程量 | 441.47 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--------------------------------|-------|----------|----------|-----------|----------------|---------|----------|------------|----------|----------|----------|---------|--|---------|--|
| 020002-128换 | 金属踢脚线 | 100m | 0.01 | 558.8 | | 6812.65 | 0 | 0 | 463.63 | 5.588 | 68.1265 | 0 | 0 | 4.6363 | | | |
| 020003-36换 | 胶合板基层 墙面“(踢脚线如设计要求做胶合板基层:人工*1.2材料*1.2机械*1.2) | 100m2 | 0.002 | 1228.75 | | 4827.65 | 0 | 337.94 | 534.47 | 2.4575 | 9.6553 | 0 | 0.67588 | 1.06894 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | 8.0455 | 77.7818 | 0 | 0.67588 | 5.70524 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 92.208420 | | | | | | | |
| 费用明细 | - 人工 | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | | 0.833058 | | 1.3838 | | 1.15 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | | 1.824198 | | 1.3586 | | 2.48 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | | 3.174869 | | 1.3711 | | 4.35 | | | | | | | |
| | 材料 | 圆钉 L=60mm | | kg | | 0.005986 | | 5.5 | | 0.03 | | | | | | | |
| | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | | 盒 | | 0.001432 | | 15 | | 0.02 | | | | | | | |
| | | 12mm不燃基层板 | | m2 | | 0.24571 | | 36.6 | | 8.99 | | | | | | | |
| | | 230mmL 5mm不锈钢踢脚线MT-05 | | m | | 1.06 | | 64.11 | | 67.96 | | | | | | | |
| | | 聚酯酸乙烯乳液 | | kg | | 0.032778 | | 8.35 | | 0.27 | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | | 0.263114 | | 1 | | 0.26 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6 | | 台班 | | 0.003147 | | 209.38 | | 0.66 | | | | | | | |
| 项目编码 | 011105006015 | | | 项目名称 | | | 踢-不锈钢踢脚150mm高 | | | 计量单位 | | m | | 工程量 | | 237.91 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | 92.208420 | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | |
| 020002-128换 | 金属踢脚线 | 100m | 0.01 | 558.8 | 6812.65 | 0 | 0 | 463.63 | 5.588 | 68.1265 | 0 | 0 | 4.6363 | | | | |
| 020003-36换 | 胶合板基层 墙面“(踢脚线如设计要求做胶合板基层:人工*1.2材料*1.2机械*1.2) | 100m2 | 0.002 | 1228.75 | 4827.65 | 0 | 337.94 | 534.47 | 2.4575 | 9.6553 | 0 | 0.67588 | 1.06894 | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | 8.0455 | 77.7818 | 0 | 0.67588 | 5.70524 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 92.208420 | | | | | | | |
| 费用明细 | - 人工 | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | | 0.833035 | | 1.3838 | | 1.15 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | | 1.824147 | | 1.3586 | | 2.48 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | | 3.174782 | | 1.3711 | | 4.35 | | | | | | | |
| | 材料 | 圆钉 L=60mm | | kg | | 0.005985 | | 5.5 | | 0.03 | | | | | | | |
| | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | | 盒 | | 0.001432 | | 15 | | 0.02 | | | | | | | |
| | | 12mm不燃基层板 | | m2 | | 0.245687 | | 36.6 | | 8.99 | | | | | | | |
| | | 230mmL 5mm不锈钢踢脚线MT-05 | | m | | 1.06 | | 64.11 | | 67.96 | | | | | | | |
| | | 聚酯酸乙烯乳液 | | kg | | 0.032775 | | 8.35 | | 0.27 | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | | 0.263105 | | 1 | | 0.26 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6 | | 台班 | | 0.003147 | | 209.38 | | 0.66 | | | | | | | |
| 项目编码 | 011108001004 | | | 项目名称 | | | 门槛石 | | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 15.22 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | 788.847400 | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | |
| 020002-142换 | 门槛石材铺贴 | 100m2 | 0.01 | 8475.4 | 53139.5 | 0 | 0 | 4522.41 | 84.754 | 531.395 | 0 | 0 | 45.2241 | | | | |
| 020002-13+020002-15*10换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm) | 100m2 | 0.01 | 1492.87 | 1346.41 | 0 | 0 | 395.9 | 14.9287 | 13.4641 | 0 | 0 | 3.959 | | | | |
| 020002-20 | 细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30 | 100m2 | 0.01 | 1489.84 | 1465.72 | 0 | 3.42 | 401.43 | 14.8984 | 14.6572 | 0 | 0.0342 | 4.0143 | | | | |
| 020002-144 | 楼地面石材晶面处理 | 100m2 | 0.01 | 2896.55 | 250.56 | 0 | 161.35 | 660.87 | 28.9655 | 2.5056 | 0 | 1.6135 | 6.6087 | | | | |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护层 | 100m2 | 0.01 | 352.81 | 676.69 | 0 | 0 | 111.49 | 3.5281 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1149 | | | | |
| 020002-146 | 楼地面石材底面刷保护层 光面 | 100m2 | 0.01 | 352.81 | 581.95 | 0 | 0 | 106.76 | 3.5281 | 5.8195 | 0 | 0 | 1.0676 | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | 150.6028 | 574.6083 | 0 | 1.6477 | 61.9886 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 788.847400 | | | | | | | |
| 费用明细 | - 人工 | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | | 16.00053 | | 1.3838 | | 22.14 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | | 34.615257 | | 1.3586 | | 47.03 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | | 59.39239 | | 1.3711 | | 81.43 | | | | | | | |
| | 材料 | ST-11-25mm深灰色石材 | | m2 | | 1.04 | | 490 | | 509.6 | | | | | | | |
| | | 石材保护层 | | kg | | 0.465 | | 27 | | 12.56 | | | | | | | |
| | | 专用胶粘剂 | | kg | | 10.23489 | | 2 | | 20.47 | | | | | | | |
| | | 晶面剂 | | kg | | 0.03938 | | 56 | | 2.21 | | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | | 0.124411 | | 3.77 | | 0.47 | | | | | | | |
| | | 素水泥浆 | | m3 | | 0.00102 | | 593.11 | | 0.6 | | | | | | | |
| | | 普通预拌细石混凝土 C20、骨料最大粒径10mm | | m3 | | 0.0303 | | 482.53 | | 14.62 | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | | 1.433 | | 1 | | 1.43 | | | | | | | |
| | 材料费补差 | | 元 | | 0.001 | | 1 | | 0 | | | | | | | | |
| | 地面砂浆 M20(湿拌) | | m3 | | 0.030629 | | 413 | | 12.65 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 平面水磨石机 功率P (kW) P=3 | | 台班 | | 0.0544 | | 29.66 | | 1.61 | | | | | | | | |
| | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | | 0 | | 201.82 | | 0 | | | | | | | | |
| | 混凝土振动器 平板式 | | 台班 | | 0.0024 | | 14.23 | | 0.03 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011502001009 | | | 项目名称 | | | 金属装饰线 | | | 计量单位 | | m | | 工程量 | | 33.6 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | 36.35690 | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | |
| 020006-41换 | 金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25<d≤50 | 100m | 0.01 | 456.18 | 2932.48 | 0 | 0 | 247.03 | 4.5618 | 29.3248 | 0 | 0 | 2.4703 | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | 4.5618 | 29.3248 | 0 | 0 | 2.4703 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 36.35690 | | | | | | | |
| 费用明细 | - 人工 | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | | 0.477548 | | 1.3838 | | 0.66 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | | 1.04217 | | 1.3586 | | 1.42 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | | 1.81455 | | 1.3711 | | 2.49 | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌自攻螺钉 ST3×10mm | | 100个 | | 0.063 | | 1.46 | | 0.09 | | | | | | | |
| | | MT-15本色磨砂不锈钢(实心)1.5mm (128mm宽) | | m | | 1.06 | | 26.37 | | 27.95 | | | | | | | |
| | | 万能胶 | | kg | | 0.04032 | | 17.5 | | 0.71 | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | | 0.575 | | 1 | | 0.58 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011204001007 | | | 项目名称 | | | 石材墙面-ST02-暖色石材 | | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 1321.19 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | 19.51542 | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | |
| 020003-23 | 干挂石材型钢骨架 | t | 0.018 | 3536.02 | 4986.73 | 0 | 844.34 | 1084.19 | 63.64836 | 89.76114 | 0 | 15.19812 | 19.51542 | | | | |
| 020003-75换 | 背栓式干挂石材 密缝 | 100m2 | 0.01 | 11503.84 | 61893.41 | 0 | 0 | 5626.66 | 115.0384 | 618.9341 | 0 | 0 | 56.2666 | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------|---------|----------|-----------|----------------------------------|---------|---------|----------|-------------|-----------|---------|----------|----------|------------|--|--------|--|
| 020002-144 | 楼地面石材晶面处理 | 100m2 | 0.01 | 2896.55 | | 250.56 | | 0 | 161.35 | 660.87 | 28.9655 | 2.5056 | 0 | 1.6135 | 6.6087 | | | | |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护液 | 100m2 | 0.01 | 352.81 | | 676.69 | | 0 | 0 | 111.49 | 3.5281 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1149 | | | | |
| 020002-146 | 楼地面石材底面刷保护液 光面 | 100m2 | 0.01 | 352.81 | | 581.95 | | 0 | 0 | 106.76 | 3.5281 | 5.8195 | 0 | 0 | 1.0676 | | | | |
| 020003-7+020003-11*(-15)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:5mm) | 100m2 | 0.01 | 696.49 | | 264.2 | | 0 | 0 | 166.51 | 6.9649 | 2.642 | 0 | 0 | 1.6651 | | | | |
| 020003-7+020003-11*(-10)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm) | 100m2 | 0.01 | 1085.66 | | 773.91 | | 0 | 0 | 277.65 | 10.8566 | 7.7391 | 0 | 0 | 2.7765 | | | | |
| 020003-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 269.41 | | 127.77 | | 0 | 0 | 65.68 | 2.6941 | 1.2777 | 0 | 0 | 0.6568 | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | 235.22406 | 735.44604 | 0 | 16.81162 | 89.67162 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 1077.153340 | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | | 24.742869 | | 1.3838 | | 34.24 | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | | 54.427626 | | 1.3586 | | 73.95 | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | | 92.654299 | | 1.3711 | | 127.04 | | | | | | | | | |
| | 材料 | 型钢(综合) | | t | | 0.01908 | | 4381 | | 83.59 | | | | | | | | | |
| | | 不锈钢石材挂件 国产304 | | 套 | | 6.375 | | 6.5 | | 41.44 | | | | | | | | | |
| | | 不锈钢型材转接件 | | kg | | 1.73 | | 23.5 | | 40.66 | | | | | | | | | |
| | | 不锈钢石材背栓 | | 个 | | 6.375 | | 2.5 | | 15.94 | | | | | | | | | |
| | | 不锈钢螺栓 M8×30mm | | 个 | | 6.375 | | 0.8 | | 5.1 | | | | | | | | | |
| | | 不锈钢螺栓 M6×30mm | | 个 | | 6.375 | | 0.45 | | 2.87 | | | | | | | | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ2.5mm | | kg | | 0.421463 | | 8.49 | | 3.58 | | | | | | | | | |
| | | 25mm厚石材饰面板(成品)ST-02 | | m2 | | 1.03 | | 490 | | 504.7 | | | | | | | | | |
| | | 界面处理剂 | | kg | | 0.5 | | 2.5 | | 1.25 | | | | | | | | | |
| | | 石材保护液 | | kg | | 0.465 | | 27 | | 12.56 | | | | | | | | | |
| | | 氧气 | | m3 | | 0.097198 | | 4.5 | | 0.44 | | | | | | | | | |
| | | 乙炔气 | | m3 | | 0.039599 | | 32 | | 1.27 | | | | | | | | | |
| | | 云石胶 | | kg | | 0.1963 | | 20 | | 3.93 | | | | | | | | | |
| | | 晶面剂 | | kg | | 0.03938 | | 56 | | 2.21 | | | | | | | | | |
| | | 密封胶 | | kg | | 0.1025 | | 12 | | 1.23 | | | | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | | 0.08413 | | 3.77 | | 0.32 | | | | | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | | m3 | | 0.0116 | | 660.1 | | 7.66 | | | | | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | | m3 | | 0.0058 | | 450.55 | | 2.61 | | | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | | 4.121044 | | 1 | | 4.12 | | | | | | | | | |
| | | 材料费补差 | | 元 | | 0.0001 | | 1 | | 0 | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | | 0 | | 201.82 | | 0 | | | | | | | | | |
| | | 平面水磨石机 功率P (kW) P=3 | | 台班 | | 0.0544 | | 29.66 | | 1.61 | | | | | | | | | |
| | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | 台班 | | 0.08674 | | 175.21 | | 15.2 | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011207001026 | | | 项目名称 | | | 墙面装饰板4-铝板(干挂) | | | 计量单位 | | | m2 | | 工程量 | | | 654.21 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | |
| 020003-233换 | 金属装饰板 墙面 | 100m2 | 0.01 | 4408.87 | 27346.28 | 0 | 0 | 2337.71 | 44.0887 | 273.4628 | 0 | 0 | 23.3771 | | | | | | |
| 020003-22 | 墙柱面饰面型钢龙骨 | 100m2 | 0.01 | 1734.62 | 2305.82 | 0 | 52.56 | 500.6 | 17.3462 | 23.0582 | 0 | 0.5256 | 5.006 | | | | | | |
| 020003-7+020003-11*(-15)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:5mm) | 100m2 | 0.01 | 696.49 | 264.2 | 0 | 0 | 166.51 | 6.9649 | 2.642 | 0 | 0 | 1.6651 | | | | | | |
| 020003-7+020003-11*(-10)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm) | 100m2 | 0.01 | 1085.66 | 773.91 | 0 | 0 | 277.65 | 10.8566 | 7.7391 | 0 | 0 | 2.7765 | | | | | | |
| 020003-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 269.41 | 127.77 | 0 | 0 | 65.68 | 2.6941 | 1.2777 | 0 | 0 | 0.6568 | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | 81.9505 | 308.1798 | 0 | 0.5256 | 33.4815 | 424.137400 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | | 8.69496 | | 1.3838 | | 12.03 | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | | 18.075425 | | 1.3586 | | 24.56 | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | | 33.08367 | | 1.3711 | | 45.36 | | | | | | | | | |
| | 材料 | 型钢(综合) | | t | | 0.00428 | | 4381 | | 18.75 | | | | | | | | | |
| | | 橡胶密封条 | | m | | 2.499 | | 2 | | 5 | | | | | | | | | |
| | | 自攻螺钉 M6×30mm | | 100个 | | 0.068 | | 10 | | 0.68 | | | | | | | | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | | 套 | | 2.72 | | 1.25 | | 3.4 | | | | | | | | | |
| | | 不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm | | 套 | | 3.4 | | 2.5 | | 8.5 | | | | | | | | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ2.5mm | | kg | | 0.04065 | | 8.49 | | 0.35 | | | | | | | | | |
| | | MT-10深灰色不锈钢1.5mm | | m2 | | 1.01 | | 255 | | 257.55 | | | | | | | | | |
| | | 玻璃胶 300ml | | 支 | | 0.03119 | | 12 | | 0.37 | | | | | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | | m3 | | 0.0116 | | 660.1 | | 7.66 | | | | | | | | | |
| 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | | 2.0384 | | 1 | | 2.04 | | | | | | | | | | | |
| 界面处理剂 | | kg | | 0.5 | | 2.5 | | 1.25 | | | | | | | | | | | |
| 水 | | m3 | | 0.00613 | | 3.77 | | 0.02 | | | | | | | | | | | |
| 湿拌抹灰砂浆 M20 | | m3 | | 0.0058 | | 450.55 | | 2.61 | | | | | | | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | | 0 | | 201.82 | | 0 | | | | | | | | | | |
| | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | 台班 | | 0.003 | | 175.21 | | 0.53 | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011204003006 | | | 项目名称 | | | 墙面-墙5±50mm岩板(湿挂)有水空间-CT-02米白色岩板(| | | 计量单位 | | | m2 | | 工程量 | | | 467.6 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | |
| 020003-137换 | 胶粘剂粘贴陶质面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙 | 100m2 | 0.01 | 4412.84 | 25917.14 | 0 | 0 | 2267.12 | 44.1284 | 259.1714 | 0 | 0 | 22.6712 | | | | | | |
| 020003-7+020003-11*(-10)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm) | 100m2 | 0.01 | 1085.66 | 773.91 | 0 | 0 | 277.65 | 10.8566 | 7.7391 | 0 | 0 | 2.7765 | | | | | | |
| 020003-7+020003-11*(-15)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:5mm) | 100m2 | 0.01 | 696.49 | 264.2 | 0 | 0 | 166.51 | 6.9649 | 2.642 | 0 | 0 | 1.6651 | | | | | | |
| 020003-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 269.41 | 127.77 | 0 | 0 | 65.68 | 2.6941 | 1.2777 | 0 | 0 | 0.6568 | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | 64.641 | 270.8302 | 0 | 0 | 27.7696 | 363.24380 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | | 6.88979 | | 1.3838 | | 9.53 | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | | 14.119105 | | 1.3586 | | 19.18 | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | | 26.2035 | | 1.3711 | | 35.93 | | | | | | | | | |
| | 材料 | 白水泥 | | t | | 0.00103 | | 1052 | | 1.08 | | | | | | | | | |
| | | CT-02-1600x3200x9mm米白色岩板(定制) | | m2 | | 1.04 | | 238 | | 247.52 | | | | | | | | | |
| | | 界面处理剂 | | kg | | 0.5 | | 2.5 | | 1.25 | | | | | | | | | |
| | | 专用胶粘剂 | | kg | | 4.635 | | 2 | | 9.27 | | | | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | | 0.00833 | | 3.77 | | 0.03 | | | | | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | | m3 | | 0.0116 | | 660.1 | | 7.66 | | | | | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | | m3 | | 0.0058 | | 450.55 | | 2.61 | | | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | | 1.4049 | | 1 | | 1.4 | | | | | | | | | |
| | | 材料费补差 | | 元 | | 0.0001 | | 1 | | 0 | | | | | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-------------------------------------|--|-----------------------|--|---------------------|--|---|--|----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|----------|--|------------|--|----------|--|------------|--|---------|--|
| | | 机械 | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | | 台班 | | 0 | | 201.82 | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 011204003007 | | 项目名称 | | 块料墙面-墙3岩板(干挂)±100mm | | | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | | | 218.46 | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费和利润 | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费和利润 | |
| 020003-165换 | | 背栓式干挂陶瓷面砖 | | 100m2 | | 0.01 | | 8303.23 | | 48824.16 | | 0 | | 0 | | 4268.75 | | 83.0323 | | 488.2416 | | 0 | | 0 | | 42.6875 | |
| 020003-23 | | 干挂石材型钢骨架 | | t | | 0.009 | | 3536.02 | | 4986.73 | | 0 | | 844.34 | | 1084.19 | | 31.82418 | | 44.88057 | | 0 | | 7.59906 | | 9.75771 | |
| 020003-7+020003-11*(-15)换 | | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:5mm) | | 100m2 | | 0.01 | | 696.49 | | 264.2 | | 0 | | 0 | | 166.51 | | 6.9649 | | 2.642 | | 0 | | 0 | | 1.6651 | |
| 020003-7+020003-11*(-10)换 | | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm) | | 100m2 | | 0.01 | | 1085.66 | | 773.91 | | 0 | | 0 | | 277.65 | | 10.8566 | | 7.7391 | | 0 | | 0 | | 2.7765 | |
| 020003-2 | | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | | 100m2 | | 0.01 | | 269.41 | | 127.77 | | 0 | | 0 | | 65.68 | | 2.6941 | | 1.2777 | | 0 | | 0 | | 0.6568 | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | | | 135.37208 | | 544.78097 | | 0 | | 7.59906 | | 57.54361 | | 745.295720 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 745.295720 | | | | | | | |
| 费用明细 | | - 人工 | | 内容 | | | | | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | | | | 普工人工费(装饰) | | | | | | 元 | | 13.898216 | | 1.3838 | | 19.23 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | | | | | | 元 | | 29.473677 | | 1.3586 | | 40.04 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | | | | | | 元 | | 52.925306 | | 1.3711 | | 72.57 | | | | | | | | | | | |
| | | 材料 | | | | | | 型钢(综合) | | t | | 0.008482 | | 4381 | | 37.16 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 不锈钢型材转接件 | | kg | | 2.29 | | 53.82 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 不锈钢石材背栓 | | 个 | | 8.4966 | | 2.5 | | 21.24 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 电焊条 E4303 φ2.5mm | | kg | | 0.187354 | | 8.49 | | 1.59 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | CT-031600x3200*9mm米黄色岩板(背面粘贴12mm铝蜂窝复合板)(成品) | | m2 | | 1.04 | | 390 | | 405.6 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 界面处理剂 | | kg | | 0.5 | | 2.5 | | 1.25 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 氧气 | | m3 | | 0.043208 | | 4.5 | | 0.19 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 乙炔气 | | m3 | | 0.017603 | | 32 | | 0.56 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 云石胶 | | kg | | 0.1963 | | 20 | | 3.93 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 密封胶 | | kg | | 0.1025 | | 12 | | 1.23 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 水 | | m3 | | 0.00613 | | 3.77 | | 0.02 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | | m3 | | 0.0116 | | 660.1 | | 7.66 | | | | | | | | | | | |
| 湿拌抹灰砂浆 M20 | | m3 | | 0.0058 | | 450.55 | | 2.61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | | 2.939632 | | 1 | | 2.94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | | | | 台班 | | 0 | | 201.82 | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | | | | | 台班 | | 0.038559 | | 175.21 | | 6.76 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 011207001027 | | 项目名称 | | 墙面装饰板-(电梯门套) | | | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | | | 25.6 | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费和利润 | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费和利润 | |
| 020003-233换 | | 金属装饰板 墙面 | | 100m2 | | 0.01 | | 4408.87 | | 27346.28 | | 0 | | 0 | | 2337.71 | | 44.0887 | | 273.4628 | | 0 | | 0 | | 23.3771 | |
| 020003-36换 | | 胶合板基层 墙面 | | 100m2 | | 0.01 | | 1023.96 | | 4023.04 | | 0 | | 281.62 | | 445.39 | | 10.2396 | | 40.2304 | | 0 | | 2.8162 | | 4.4539 | |
| 020003-328 | | 幕墙层间防火隔离层 防火岩棉 厚度T(mm) T=100 | | 100m2 | | 0.01 | | 1085.09 | | 5302.5 | | 0 | | 0 | | 503.95 | | 10.8509 | | 53.025 | | 0 | | 0 | | 5.0395 | |
| 020003-22换 | | 墙柱面饰面型钢龙骨 | | 100m2 | | 0.01 | | 1734.62 | | 15614.24 | | 0 | | 52.56 | | 1166.02 | | 17.3462 | | 156.1424 | | 0 | | 0.5256 | | 11.6602 | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | | | 82.5254 | | 522.8606 | | 0 | | 3.3418 | | 44.5307 | | 653.25850 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 653.25850 | | | | | | | |
| 费用明细 | | - 人工 | | 内容 | | | | | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | | | | 普工人工费(装饰) | | | | | | 元 | | 8.60597 | | 1.3838 | | 11.91 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | | | | | | 元 | | 18.85898 | | 1.3586 | | 25.62 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | | | | | | 元 | | 32.81638 | | 1.3711 | | 44.99 | | | | | | | | | | | |
| | | 材料 | | | | | | 型钢(综合) | | t | | 0.033917 | | 4381 | | 148.59 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 橡胶密封条 | | m | | 2.499 | | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 防火岩棉 δ=100.0mm 100kg/m3 | | m2 | | 1.05 | | 50 | | 52.5 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 自攻螺钉 M6×30mm | | 100个 | | 0.068 | | 10 | | 0.68 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 膨胀螺栓(综合) | | 套 | | 2.72 | | 1.25 | | 3.4 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm | | 套 | | 3.4 | | 2.5 | | 8.5 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 圆钉 L=60mm | | kg | | 0.02558 | | 5.5 | | 0.14 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | | 盒 | | 0.00612 | | 15 | | 0.09 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 电焊条 E4303 φ2.5mm | | kg | | 0.04065 | | 8.49 | | 0.35 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 12mm不燃基层板 | | m2 | | 1.05 | | 36.6 | | 38.43 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | MT-10深灰色不锈钢1.5mm | | m2 | | 1.01 | | 255 | | 257.55 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 玻璃胶 300ml | | 支 | | 0.03119 | | 12 | | 0.37 | | | | | | | | | | | |
| 聚醋酸乙烯乳液 | | kg | | 0.14007 | | 8.35 | | 1.17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | | 6.0922 | | 1 | | 6.09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | | | | | 台班 | | 0.003 | | 175.21 | | 0.53 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6 | | | | | | 台班 | | 0.01345 | | 209.38 | | 2.82 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 011207001028 | | 项目名称 | | 墙面装饰板-(电梯门头) | | | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | | | 11.2 | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费和利润 | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费和利润 | |
| 020003-233换 | | 金属装饰板 墙面 | | 100m2 | | 0.01 | | 4408.87 | | 27346.28 | | 0 | | 0 | | 2337.71 | | 44.0887 | | 273.4628 | | 0 | | 0 | | 23.3771 | |
| 020003-36换 | | 胶合板基层 墙面 | | 100m2 | | 0.01 | | 1023.96 | | 4023.04 | | 0 | | 281.62 | | 445.39 | | 10.2396 | | 40.2304 | | 0 | | 2.8162 | | 4.4539 | |
| 020003-36换 | | 胶合板基层 墙面 (如设计要求多层基层板的,其余基层板:人工*0.8) | | 100m2 | | 0.01 | | 819.17 | | 4023.04 | | 0 | | 281.62 | | 400.33 | | 8.1917 | | 40.2304 | | 0 | | 2.8162 | | 4.0033 | |
| 020003-22换 | | 墙柱面饰面型钢龙骨 | | 100m2 | | 0.01 | | 1734.62 | | 4874.4 | | 0 | | 52.56 | | 629.03 | | 17.3462 | | 48.744 | | 0 | | 0.5256 | | 6.2903 | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | | | 79.8662 | | 402.6676 | | 0 | | 6.158 | | 38.1246 | | 526.81640 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 526.81640 | | | | | | | |
| 费用明细 | | - 人工 | | 内容 | | | | | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | | | | 普工人工费(装饰) | | | | | | 元 | | 8.328306 | | 1.3838 | | 11.52 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | | | | | | 元 | | 18.251952 | | 1.3586 | | 24.8 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | | | | | | 元 | | 31.758652 | | 1.3711 | | 43.54 | | | | | | | | | | | |
| | | 材料 | | | | | | 型钢(综合) | | t | | 0.01 | | 4381 | | 43.81 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 橡胶密封条 | | m | | 2.499 | | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 自攻螺钉 M6×30mm | | 100个 | | 0.068 | | 10 | | 0.68 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 膨胀螺栓(综合) | | 套 | | 2.72 | | 1.25 | | 3.4 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm | | 套 | | 3.4 | | 2.5 | | 8.5 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 圆钉 L=60mm | | kg | | 0.05116 | | 5.5 | | 0.28 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | | 盒 | | 0.01224 | | 15 | | 0.18 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 电焊条 E4303 φ2.5mm | | kg | | 0.04065 | | 8.49 | | 0.35 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 12mm不燃基层板 | | m2 | | 1.01 | | 36.6 | | 76.86 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | MT-10深灰色不锈钢1.5mm | | m2 | | 1.01 | | 255 | | 257.55 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 玻璃胶 300ml | | 支 | | 0.03119 | | 12 | | 0.37 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 聚醋酸乙烯乳液 | | kg | | 0.28014 | | 8.35 | | 2.34 | | | | | | | | | | | |
| 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | | 3.346 | | 1 | | 3.35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | | | | | 台班 | | 0.003 | | 175.21 | | 0.53 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6 | | | | | | 台班 | | 0.0269 | | 209.38 | | 5.63 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 011207001029 | | 项目名称 | | 不锈钢饰面 | | | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | | | 137.99 | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------------------|--------|-----------|----------|---------------------------------|---------|---------|-----------|------------|-----|------------|------------|
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-233 | 金属装饰板 墙面 | 100m2 | 0.01 | 4408.87 | 29757.02 | | 0 | 2458.25 | 44.0887 | 297.5702 | 0 | 0 | 24.5825 |
| 020003-22 | 墙柱面饰面型钢龙骨 | 100m2 | 0.0069 | 1734.62 | 2305.82 | | 0 | 52.56 | 11.968878 | 15.910158 | 0 | 0.362664 | 3.45414 |
| 020003-36换 | 不燃基层板 墙面 | 100m2 | 0.0087 | 1023.96 | 33176.18 | | 0 | 281.62 | 8.908452 | 288.632766 | 0 | 2.450094 | 16.556535 |
| 小计 | | | | | | | | | 64.96603 | 602.113124 | 0 | 2.812758 | 44.593175 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 714.485087 |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | 元 | 6.765597 | 1.3838 | | 9.36 | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 14.826522 | 1.3586 | | 20.14 | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 25.799745 | 1.3711 | | 35.37 | | | | | | |
| | 材料 | 型钢(综合) | t | 0.002952 | 4381 | | 12.93 | | | | | | |
| | | 橡胶密封条 | m | 2.499 | 2 | | 5 | | | | | | |
| | | 自攻螺钉 M6×30mm | 100个 | 0.068 | 10 | | 0.68 | | | | | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 1.87595 | 1.25 | | 2.34 | | | | | | |
| | | 不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm | 套 | 3.4 | 2.5 | | 8.5 | | | | | | |
| | | 圆钉 L=60mm | kg | 0.022052 | 5.5 | | 0.12 | | | | | | |
| | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | 盒 | 0.005276 | 15 | | 0.08 | | | | | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ2.5mm | kg | 0.028036 | 8.49 | | 0.24 | | | | | | |
| | | 不锈钢装饰板(成品)MT-05 | m2 | 1.01 | 278.75 | | 281.54 | | | | | | |
| | | 玻璃胶 300mL | 支 | 0.03119 | 12 | | 0.37 | | | | | | |
| | | 聚醋酸乙稀乳液 | kg | 0.120753 | 8.35 | | 1.01 | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 4.700078 | 1 | | 4.7 | | | | | | |
| | | 不燃基层板 δ=12.5mm | m2 | 2.26299 | 36.6 | | 82.83 | | | | | | |
| | | 15mm不燃板基层 | m2 | 4.52598 | 44 | | 199.14 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | 台班 | 0.002069 | 175.21 | | 0.36 | | | | | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6 | 台班 | 0.011595 | 209.38 | | 2.43 | | | | | | |
| 项目编码 | 011302001026 | | | 项目名称 | 吊顶天棚-转换层 | | | 计量单位 | t | | 工程量 | 23.15 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020004-157 | 天棚型钢转换层、反向支撑 | t | 1 | 4095.53 | 5084.2 | 0 | 800.71 | 1209.29 | 4095.53 | 5084.2 | 0 | 800.71 | 1209.29 |
| 小计 | | | | | | | | | 4095.53 | 5084.2 | 0 | 800.71 | 1209.29 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 11189.7300 | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | 元 | 633.289 | 1.3838 | | 876.35 | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 925.168 | 1.3586 | | 1256.93 | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 1431.152 | 1.3711 | | 1962.25 | | | | | | |
| | 材料 | 型钢(综合) | t | 1.05 | 4381 | | 4600.05 | | | | | | |
| | | 不锈钢螺栓 M10×15mm | 个 | 146 | 0.55 | | 80.3 | | | | | | |
| | | 合金钢钻头 20mm | 个 | 2.5 | 35 | | 87.5 | | | | | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ4.0mm | kg | 22.249 | 7.8 | | 173.54 | | | | | | |
| | | 氧气 | m3 | 5.33 | 4.5 | | 23.99 | | | | | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 2.14 | 32 | | 68.48 | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 50.34 | 1 | | 50.34 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | 台班 | 4.57 | 175.21 | | 800.71 | | | | | | |
| | 项目编码 | 011302001027 | | | 项目名称 | 天花2双层9.5mm耐水纸面石膏板(轻钢龙骨吊顶)-(卫生间) | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 62.31 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020004-8 | 平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200 | 100m2 | 0.01 | 2309.78 | 2280.26 | 0 | 627.53 | 664.45 | 23.0978 | 22.8026 | 0 | 6.2753 | 6.6445 |
| 020004-34换 | 石膏板天棚基层 安装在龙骨上 | 100m2 | 0.01 | 1620.17 | 2137.42 | 0 | 0 | 463.47 | 16.2017 | 21.3742 | 0 | 0 | 4.6347 |
| 020004-34换 | 石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (如设计要求多层基层板的,其余基层板:人工*0.8) | 100m2 | 0.01 | 1296.14 | 2137.42 | 0 | 0 | 392.15 | 12.9614 | 21.3742 | 0 | 0 | 3.9215 |
| 小计 | | | | | | | | | 52.2609 | 65.551 | 0 | 6.2753 | 15.2007 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 139.287900 | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | 元 | 5.448812 | 1.3838 | | 7.54 | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 11.942934 | 1.3586 | | 16.23 | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 20.782646 | 1.3711 | | 28.5 | | | | | | |
| | 材料 | 铁件(综合) | kg | 0.4 | 5.5 | | 2.2 | | | | | | |
| | | 自攻螺钉 M6×30mm | 100个 | 0.47352 | 10 | | 4.74 | | | | | | |
| | | 六角螺栓 | kg | 0.0183 | 6.32 | | 0.12 | | | | | | |
| | | 射钉 | 10个 | 0.153 | 1 | | 0.15 | | | | | | |
| | | 吊杆 | kg | 0.21965 | 5.5 | | 1.21 | | | | | | |
| | | 9.5mm耐水纸面石膏板 | m2 | 2.1 | 17.9 | | 37.59 | | | | | | |
| | | 轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级) | m2 | 1.05 | 18 | | 18.9 | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.649 | 1 | | 0.65 | | | | | | |
| | | 材料费补差 | 元 | 0.0001 | 1 | | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动切割机 | 台班 | 0.02656 | 236.27 | | 6.28 | | | | | | |
| | 项目编码 | 011302001028 | | | 项目名称 | 吊顶天棚-天花3双层9.5mm不燃基层板(电梯厅) | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 23.77 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020004-93 | 金属方板天棚龙骨 不上人型 嵌入式(面层规格:mm) 600×600 | 100m2 | 0.01 | 2171.16 | 2297.86 | 0 | 533.5 | 628.51 | 21.7116 | 22.9786 | 0 | 5.335 | 6.2851 |
| 020004-34换 | 石膏板天棚基层 安装在龙骨上 | 100m2 | 0.01 | 1620.17 | 3346.39 | 0 | 0 | 523.92 | 16.2017 | 33.4639 | 0 | 0 | 5.2392 |
| 020004-34换 | 石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (如设计要求多层基层板的,其余基层板:人工*0.8) | 100m2 | 0.01 | 1296.14 | 3346.39 | 0 | 0 | 452.6 | 12.9614 | 33.4639 | 0 | 0 | 4.526 |
| 小计 | | | | | | | | | 50.8747 | 89.9064 | 0 | 5.335 | 16.0503 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 162.166400 | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | 元 | 5.305162 | 1.3838 | | 7.34 | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 11.625444 | 1.3586 | | 15.79 | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 20.231276 | 1.3711 | | 27.74 | | | | | | |
| | 材料 | 铁件(综合) | kg | 0.15 | 5.5 | | 0.83 | | | | | | |
| | | 自攻螺钉 M6×30mm | 100个 | 0.47352 | 10 | | 4.74 | | | | | | |
| | | 六角螺栓 | kg | 0.0158 | 6.32 | | 0.1 | | | | | | |
| | | 半圆头螺钉(综合) | 10个 | 0.44798 | 2.5 | | 1.12 | | | | | | |
| | | 吊杆 | kg | 0.23295 | 5.5 | | 1.28 | | | | | | |
| | | 不燃基层板 δ=9.5mm | m2 | 2.1 | 29.3 | | 61.53 | | | | | | |
| | | 铝合金方板龙骨不上人型 600mm×600mm(嵌入式) | m2 | 1.05 | 18.5 | | 19.43 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------------------------|------------------------------|------|--------------|-------------------------|--------|--------|--------------------------|---------|---------|------------|----------|---------|--------|---------|
| | 主材 | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.8901 | 1 | 0.89 | | | | | | | | |
| | | 材料费补差 | | 元 | 0.0001 | 1 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | 电动切割机 | | 台班 | 0.02258 | 236.27 | 5.33 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011302001029 | | | 项目名称 | 吊顶天棚-天花3吊顶 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 301.53 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 |
| 020004-93 | 金属方板天棚龙骨 不上人型 嵌入式(面层规格:mm) 600×600 | 100m2 | 0.01 | 2171.16 | 2297.86 | 0 | 533.5 | 628.51 | | 21.7116 | 22.9786 | 0 | 5.335 | | 6.2851 |
| 020004-109换 | 金属方板 嵌入式(平板) 安装在龙骨上 | 100m2 | 0.01 | 2373.65 | 36009.03 | 0 | 0 | 2322.89 | | 23.7365 | 360.0903 | 0 | 0 | | 23.2289 |
| 小计 | | | | | | | | 45.4481 | | | | 383.0689 | 0 | 5.335 | 29.514 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 463.366000 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 4.74091 | 1.3838 | | 6.56 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 10.38372 | 1.3586 | | 14.11 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 18.07333 | 1.3711 | | 24.78 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁件(综合) | | kg | 0.15 | 5.5 | | 0.83 | | | | | | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | | 套 | 1.09 | 1.25 | | 1.36 | | | | | | | |
| | | 六角螺栓 | | kg | 0.0158 | 6.32 | | 0.1 | | | | | | | |
| | | 半圆头螺钉(综合) | | 10个 | 0.44798 | 2.5 | | 1.12 | | | | | | | |
| | | 吊杆 | | kg | 0.23295 | 5.5 | | 1.28 | | | | | | | |
| | | MT-02-2.5mm白色铝单板 | | m2 | 1.05 | 338 | | 354.9 | | | | | | | |
| | | 铝合金靠墙收口条板 | | m2 | 0.05 | 5.25 | | 0.26 | | | | | | | |
| | | 铝合金方板龙骨不上人型 600mm×600mm(嵌入式) | | m2 | 1.05 | 18.5 | | 19.43 | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 3.7928 | 1 | | 3.79 | | | | | | | |
| | | 材料费补差 | | 元 | 0.0001 | 1 | | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动切割机 | | 台班 | 0.02258 | 236.27 | | 5.33 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | | | 011302001030 | | | 项目名称 | 吊顶天棚-天花3 MT-01 白色微孔蜂窝铝单板 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 4235.67 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 |
| 020004-93 | 金属方板天棚龙骨 不上人型 嵌入式(面层规格:mm) 600×600 | 100m2 | 0.01 | 2171.16 | 2297.86 | 0 | 533.5 | 628.51 | | 21.7116 | 22.9786 | 0 | 5.335 | | 6.2851 |
| 020004-109换 | 金属方板 嵌入式(平板) 安装在龙骨上 | 100m2 | 0.01 | 2373.65 | 42584.13 | 0 | 0 | 2651.65 | | 23.7365 | 425.8413 | 0 | 0 | | 26.5165 |
| 小计 | | | | | | | | 45.4481 | | | | 448.8199 | 0 | 5.335 | 32.8016 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 532.404600 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 4.74091 | 1.3838 | | 6.56 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 10.38372 | 1.3586 | | 14.11 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 18.07333 | 1.3711 | | 24.78 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁件(综合) | | kg | 0.15 | 5.5 | | 0.83 | | | | | | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | | 套 | 1.09 | 1.25 | | 1.36 | | | | | | | |
| | | 六角螺栓 | | kg | 0.0158 | 6.32 | | 0.1 | | | | | | | |
| | | 半圆头螺钉(综合) | | 10个 | 0.44798 | 2.5 | | 1.12 | | | | | | | |
| | | 吊杆 | | kg | 0.23295 | 5.5 | | 1.28 | | | | | | | |
| | | MT-01 白色微孔蜂窝铝单板 | | m2 | 1.05 | 400 | | 420 | | | | | | | |
| | | 铝合金靠墙收口条板 | | m2 | 0.05 | 5.25 | | 0.26 | | | | | | | |
| | | 铝合金方板龙骨不上人型 600mm×600mm(嵌入式) | | m2 | 1.05 | 18.5 | | 19.43 | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 4.4438 | 1 | | 4.44 | | | | | | | |
| | | 材料费补差 | | 元 | 0.0001 | 1 | | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动切割机 | | 台班 | 0.02258 | 236.27 | | 5.33 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | | | 011406001018 | | | 项目名称 | 抹灰面油漆-柱2a清水混凝土保护层(钢结构柱) | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 72.67 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 |
| 020005-158换 | 室外墙柱面 真石漆 | 100m2 | 0.01 | 4975.15 | 16195.64 | 0 | 157.63 | 1915.38 | | 49.7515 | 161.9564 | 0 | 1.5763 | | 19.1538 |
| 020005-107 | 室内墙柱面 水性封闭底漆 每遍 | 100m2 | 0.01 | 592.89 | 146.41 | 0 | 0 | 137.82 | | 5.9289 | 1.4641 | 0 | 0 | | 1.3782 |
| 020005-101换 | 室内墙柱面 满刮腻子二遍 | 100m2 | 0.01 | 1378.18 | 373.4 | 0 | 0 | 322.01 | | 13.7818 | 3.734 | 0 | 0 | | 3.2201 |
| 小计 | | | | | | | | 69.4622 | | | | 167.1545 | 0 | 1.5763 | 23.7521 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 261.945100 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 7.24256 | 1.3838 | | 10.02 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 15.87131 | 1.3586 | | 21.56 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 27.62544 | 1.3711 | | 37.88 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 砂纸 | | 张 | 0.06 | 0.48 | | 0.03 | | | | | | | |
| | | 醇酸清漆 | | kg | 0.277 | 14.5 | | 4.02 | | | | | | | |
| | | 腻子粉(成品) | | kg | 2.041 | 1.8 | | 3.67 | | | | | | | |
| | | 耐水抗碱腻子(成品) | | kg | 2.0412 | 1.8 | | 3.67 | | | | | | | |
| | | 真石面漆 | | kg | 0.312 | 8 | | 2.5 | | | | | | | |
| | | 醇酸稀释剂 | | kg | 0.031 | 13 | | 0.4 | | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.00191 | 3.77 | | 0.01 | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 1.655 | 1 | | 1.66 | | | | | | | |
| | | 材料费补差 | | 元 | 0.0001 | 1 | | 0 | | | | | | | |
| | | 水性封闭底漆 | | kg | 0.12 | 12 | | 1.44 | | | | | | | |
| | | 仿清水混凝土面漆 | | kg | 4.16 | 36 | | 149.76 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=1 | | 台班 | 0.007 | 225.19 | | 1.58 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011406001019 | | | 项目名称 | 抹灰面油漆-柱2b清水混凝土保护层(混凝土柱) | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 169.57 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 |
| 020005-158换 | 室外墙柱面 真石漆 | 100m2 | 0.01 | 4975.15 | 16195.64 | 0 | 157.63 | 1915.38 | | 49.7515 | 161.9564 | 0 | 1.5763 | | 19.1538 |
| 020005-107 | 室内墙柱面 水性封闭底漆 每遍 | 100m2 | 0.01 | 592.89 | 146.41 | 0 | 0 | 137.82 | | 5.9289 | 1.4641 | 0 | 0 | | 1.3782 |
| 020005-101换 | 室内墙柱面 满刮腻子二遍 | 100m2 | 0.01 | 1378.18 | 373.4 | 0 | 0 | 322.01 | | 13.7818 | 3.734 | 0 | 0 | | 3.2201 |
| 小计 | | | | | | | | 69.4622 | | | | 167.1545 | 0 | 1.5763 | 23.7521 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 261.945100 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 7.24256 | 1.3838 | | 10.02 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 15.87131 | 1.3586 | | 21.56 | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------|-------|---------------------------|---------|------------|--------------------------|--------|---------|-------------|------------|---------|---------|---------|----------|---------|--|
| 费用明细 | 材料 | | 砂纸 | | 张 | 0.06 | 0.48 | 0.03 | | | | | | | | |
| | | | 醇酸清漆 | | kg | 0.277 | 14.5 | 4.02 | | | | | | | | |
| | | | 腻子粉(成品) | | kg | 2.041 | 1.8 | 3.67 | | | | | | | | |
| | | | 耐水抗碱腻子(成品) | | kg | 2.0412 | 1.8 | 3.67 | | | | | | | | |
| | | | 真石面漆 | | kg | 0.312 | 8 | 2.5 | | | | | | | | |
| | | | 醇酸稀释剂 | | kg | 0.031 | 13 | 0.4 | | | | | | | | |
| | | | 水 | | m3 | 0.00191 | 3.77 | 0.01 | | | | | | | | |
| | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 1.655 | 1 | 1.66 | | | | | | | | |
| | | | 材料费补差 | | 元 | 0.0001 | 1 | 0 | | | | | | | | |
| | | | 仿清水混凝土面漆 | | kg | 4.16 | 36 | 149.76 | | | | | | | | |
| | | | 水性封闭底漆 | | kg | 0.12 | 12 | 1.44 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | 电动空气压缩机 排气量Q (m³/min) Q=1 | | 台班 | 0.007 | 225.19 | 1.58 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011406001020 | | | 项目名称 | | 抹灰面油漆-天花2防水无机涂料 | | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 86.08 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| 020005-103换 | 天棚面 满刮腻子 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1791.02 | 410.54 | 0 | 0 | 414.74 | 17.9102 | 4.1054 | 0 | 0 | 0 | 4.1474 | | |
| 020005-108 | 天棚面 水性封闭底漆 每遍 | 100m2 | 0.01 | 770.29 | 160.95 | 0 | 0 | 177.59 | 7.7029 | 1.6095 | 0 | 0 | 0 | 1.7759 | | |
| 020005-139换 | 天棚面 内墙涂料 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1014.59 | 294.07 | 0 | 0 | 238.01 | 10.1459 | 2.9407 | 0 | 0 | 0 | 2.3801 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 35.759 | 8.6556 | 0 | 0 | 0 | 8.3034 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 52.718000 | | | | | | | |
| | - | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | | 普工人工费(装饰) | 元 | 3.72791 | 1.3838 | | 5.16 | | | | | | | | |
| | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 8.17136 | 1.3586 | | 11.1 | | | | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 14.22116 | 1.3711 | | 19.5 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | 砂纸 | 张 | 0.14 | 0.48 | | 0.07 | | | | | | | | |
| | | | 耐水腻子(成品) | kg | 2.24532 | 1.8 | | 4.04 | | | | | | | | |
| | | | 水性封闭底漆 | kg | 0.132 | 12 | | 1.58 | | | | | | | | |
| | | | 水 | m3 | 0.00113 | 3.77 | | 0 | | | | | | | | |
| | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0856 | 1 | | 0.09 | | | | | | | | |
| | | | 材料费补差 | 元 | -0.0001 | 1 | | 0 | | | | | | | | |
| | | | 白色防水无机涂料涂饰 | kg | 0.28729 | 10 | | 2.87 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011406001021 | | | 项目名称 | | 抹灰面油漆-天花5无机涂料(遇水空间及地下层时) | | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 6058.59 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| 020005-103换 | 天棚面 满刮腻子 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1791.02 | 410.54 | 0 | 0 | 414.74 | 17.9102 | 4.1054 | 0 | 0 | 0 | 4.1474 | | |
| 020005-108换 | 天棚面 水性封闭底漆 每遍 | 100m2 | 0.01 | 770.29 | 160.95 | 0 | 0 | 177.59 | 7.7029 | 1.6095 | 0 | 0 | 0 | 1.7759 | | |
| 020005-139换 | 天棚面 内墙涂料 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1014.59 | 294.07 | 0 | 0 | 238.01 | 10.1459 | 2.9407 | 0 | 0 | 0 | 2.3801 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 35.759 | 8.6556 | 0 | 0 | 0 | 8.3034 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 52.718000 | | | | | | | |
| | - | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | | 普工人工费(装饰) | 元 | 3.72791 | 1.3838 | | 5.16 | | | | | | | | |
| | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 8.17136 | 1.3586 | | 11.1 | | | | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 14.22116 | 1.3711 | | 19.5 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | 砂纸 | 张 | 0.14 | 0.48 | | 0.07 | | | | | | | | |
| | | | 耐水腻子(成品) | kg | 2.24532 | 1.8 | | 4.04 | | | | | | | | |
| | | | 深灰色无机涂料底漆 | kg | 0.132 | 12 | | 1.58 | | | | | | | | |
| | | | 水 | m3 | 0.00113 | 3.77 | | 0 | | | | | | | | |
| | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0856 | 1 | | 0.09 | | | | | | | | |
| | | | 材料费补差 | 元 | -0.0001 | 1 | | 0 | | | | | | | | |
| | | | 深灰色无机涂料涂饰 | kg | 0.28729 | 10 | | 2.87 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010805007023 | | | 项目名称 | | 复合材料门-E-DS7第三卫生间推拉门 | | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 5.06 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| 020001-38换 | 成品电子感应自动门安装 | 樘 | 1 | 1358.79 | 4479.23 | 0 | 0 | 523.03 | 1358.79 | 4479.23 | 0 | 0 | 0 | 523.03 | | |
| 020001-69换 | 门窗套 面层 木质饰面板 | 10m2 | 0.099 | 237.96 | 3110.8 | 0 | 0 | 207.92 | 23.55804 | 307.9692 | 0 | 0 | 0 | 20.58408 | | |
| 020001-68换 | 门窗套 基层板 安装在龙骨上 | 10m2 | 0.099 | 103.01 | 322.06 | 0 | 0 | 38.78 | 10.19799 | 31.88394 | 0 | 0 | 0 | 3.83922 | | |
| 020003-20 | 墙柱面饰面轻钢龙骨 | 100m2 | 0.01 | 1925.12 | 3967.95 | 0 | 0 | 622.12 | 19.2512 | 39.6795 | 0 | 0 | 0 | 6.2212 | | |
| 020001-107 | 吊轨安装 | 10m | 0.05 | 74.73 | 854.25 | 0 | 0 | 59.16 | 3.7365 | 42.7125 | 0 | 0 | 0 | 2.958 | | |
| 020001-60 | 钢架制作、安装 | t | 0.07 | 2346.05 | 4595.48 | 0 | 203.24 | 759.76 | 164.2235 | 321.6836 | 0 | 14.2268 | 53.1832 | | | |
| 020001-61换 | 门钢架 基层 9.0mm胶合板 | 100m2 | 0.01 | 1177.46 | 14089.35 | 0 | 0 | 963.63 | 11.7746 | 140.8935 | 0 | 0 | 0 | 9.6363 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 1591.53183 | 5364.05224 | 0 | 14.2268 | 619.452 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 7589.282870 | | | | | | | |
| | - | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | | 普工人工费(装饰) | 元 | 136.542965 | 1.3838 | | 188.95 | | | | | | | | |
| | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 341.172385 | 1.3586 | | 463.52 | | | | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 83.667361 | 1.3711 | | 114.72 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | 镀锌铁丝(综合) | kg | 0.000761 | 4.75 | | 0 | | | | | | | | |
| | | | 角钢(综合) | kg | 1.581028 | 3.987 | | 6.3 | | | | | | | | |
| | | | 角钢(综合) | t | 0.072628 | 3987 | | 289.57 | | | | | | | | |
| | | | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 2.11555 | 1.25 | | 2.64 | | | | | | | | |
| | | | 抽芯铆钉 Φ4mm×13mm | 100个 | 0.0935 | 1 | | 0.09 | | | | | | | | |
| | | | 不锈钢六角螺栓带螺母 M10×120mm | 套 | 33.4007 | 3.6 | | 120.24 | | | | | | | | |
| | | | 电焊条 E4303 Φ4.0mm | kg | 1.901136 | 7.8 | | 14.83 | | | | | | | | |
| | | | 杉木板材(综合) | m3 | 0.000899 | 2200 | | 1.98 | | | | | | | | |
| | | | 10mm水泥纤维板表面挂网 | m2 | 1.05 | 19 | | 19.95 | | | | | | | | |
| | | | PL-07木纹饰面板饰面(成品) | m2 | 1.082609 | 280 | | 303.13 | | | | | | | | |
| | | | 轻钢龙骨 75mm×40mm | m | 1.06 | 10.5 | | 11.13 | | | | | | | | |
| | | | 轻钢龙骨 75mm×45mm | m | 1.9875 | 12.5 | | 24.84 | | | | | | | | |
| | | | 电子感应自动门第三卫生间推拉门(成品) | 樘 | 0.395257 | 4441 | | 1755.34 | | | | | | | | |
| | | | 门吊轨(成品) | m | 0.434783 | 85 | | 36.96 | | | | | | | | |
| | | | 红丹环氧防锈漆 | kg | 0.468972 | 15.2 | | 7.13 | | | | | | | | |
| | 油漆溶剂油 | kg | 0.048419 | 8 | | 0.39 | | | | | | | | | | |
| | 氯气 | m3 | 0.103755 | 4.5 | | 0.47 | | | | | | | | | | |
| | 乙炔气 | m3 | 0.060178 | 32 | | 1.93 | | | | | | | | | | |
| | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 15.586393 | 1 | | 15.59 | | | | | | | | | | |
| | 材料费补差 | 元 | -0.000692 | 1 | | 0 | | | | | | | | | | |
| | 9mm不燃板基层 | m2 | 1.162328 | 27 | | 31.38 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | 台班 | 0.080237 | 175.21 | 14.06 | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------|-------|---------------|-----------------------|-----------|------------|----------------------|---------|-----------|-----------|---------|--------|----------|-----|------|--|--|
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010808004008 | | | 项目名称 | | | 门头—第三卫生间门 | | | 计量单位 | m2 | | | 工程量 | 1.62 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | 合价 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | |
| 020001-69换 | 门窗套 面层 木质饰面板 | 10m2 | 0.1 | 237.96 | 3110.8 | 0 | 0 | 207.92 | 23.796 | 311.08 | 0 | 0 | 20.792 | | | | |
| 020001-67换 | 门窗套 基层板 安装在墙面上 | 10m2 | 0.1 | 168.81 | 906.01 | 0 | 0 | 82.46 | 16.881 | 90.601 | 0 | 0 | 8.246 | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 40.677 | 401.681 | 0 | 0 | 29.038 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 7.312 | 1.3838 | | 10.12 | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 18.3241 | 17.3462 | | 1.3586 | | 24.9 | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 4.1308 | 1.3711 | | 5.66 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 杉木板材(综合) | m3 | 0.0002 | 2200 | | 0.44 | | | | | | | | |
| | | | | 防腐油 | kg | 0.5988 | 31.5 | | 18.86 | | | | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 3.531 | 1 | | 3.53 | | | | | | | | |
| | | | | PL-07木质HP板门头 | m2 | 1.1 | 280 | | 308 | | | | | | | | |
| | | | | 9mm不燃板基层 | m2 | 2.624 | 27 | | 70.85 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010805007024 | | | 项目名称 | | | 复合材料门B-D-S4-业务用房卫生间门 | | | 计量单位 | m2 | | | 工程量 | 9.48 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | 合价 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | |
| 020001-1换 | 成品复合木门安装 门扇 | 100m2 | 0.01 | 4190.34 | 104007.93 | 0 | 0 | 6122.7 | 41.9034 | 1040.0793 | 0 | 0 | 61.227 | | | | |
| 020003-22 | 墙柱面饰面型钢龙骨 | 100m2 | 0.01 | 1734.62 | 2305.82 | 0 | 52.56 | 500.6 | 17.3462 | 23.0582 | 0 | 0.5256 | 5.006 | | | | |
| 020001-69换 | 门窗套 面层 木质饰面板 | 10m2 | 0.025 | 237.96 | 3110.8 | 0 | 0 | 207.92 | 5.949 | 77.77 | 0 | 0 | 5.198 | | | | |
| 020001-68换 | 门窗套 基层板 安装在龙骨上 | 10m2 | 0.025 | 103.01 | 524.84 | 0 | 0 | 48.92 | 2.57525 | 13.121 | 0 | 0 | 1.223 | | | | |
| 020001-89 | 银安装 执手 | 10把 | 0.1 | 176.66 | 2010 | 0 | 0 | 139.38 | 17.666 | 201 | 0 | 0 | 13.938 | | | | |
| 020001-98 | 闭门器安装 明装 | 10个 | 0.1 | 209.43 | 703.5 | 0 | 0 | 81.27 | 20.943 | 70.35 | 0 | 0 | 8.127 | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 106.38285 | 1425.3785 | 0 | 0.5256 | 94.719 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 16.296968 | 1.3838 | | 22.55 | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 31.841359 | 1.3586 | | 43.26 | | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 13.181674 | 1.3711 | | 18.07 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 型钢(综合) | t | 0.00428 | 4381 | | 18.75 | | | | | | | | |
| | | | | 不锈钢合页 | 个 | 1.5873 | 7.5 | | 11.9 | | | | | | | | |
| | | | | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 2.72 | 1.25 | | 3.4 | | | | | | | | |
| | | | | 执手锁 | 把 | 0.421941 | 200 | | 84.39 | | | | | | | | |
| | | | | 闭门器 | 套 | 0.421941 | 70 | | 29.54 | | | | | | | | |
| | | | | 电焊条 E4303 Φ2.5mm | kg | 0.04065 | 8.49 | | 0.35 | | | | | | | | |
| | 主材 | | | PL-07木质HP板饰面(成品) | m2 | 0.269198 | 280 | | 75.38 | | | | | | | | |
| | | | | 业务用房卫生间门门扇(成品) | m2 | 1 | 1023 | | 1023 | | | | | | | | |
| | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 7.187533 | 1 | | 7.19 | | | | | | | | | |
| | | | 15mm不燃板基层 | m2 | 0.289021 | 44 | | 12.72 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | 台班 | 0.003 | 175.21 | | 0.53 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010808004009 | | | 项目名称 | | | 门头—业务用房卫生间门 | | | 计量单位 | m2 | | | 工程量 | 3.92 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | 合价 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | |
| 020001-70换 | 门窗套 面层 金属饰面板 | 10m2 | 0.1 | 266.23 | 2997.68 | 0 | 0 | 208.48 | 26.623 | 299.768 | 0 | 0 | 20.848 | | | | |
| 020001-67换 | 门窗套 基层板 安装在墙面上 | 10m2 | 0.1 | 168.81 | 906.01 | 0 | 0 | 82.46 | 16.881 | 90.601 | 0 | 0 | 8.246 | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 43.504 | 390.369 | 0 | 0 | 29.094 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 7.8237 | 1.3838 | | 10.83 | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 19.6043 | 1.3586 | | 26.63 | | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 4.4074 | 1.3711 | | 6.04 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 杉木板材(综合) | m3 | 0.0002 | 2200 | | 0.44 | | | | | | | | |
| | | | | PL-07木质HP板 | m2 | 1.06 | 280 | | 296.8 | | | | | | | | |
| | | | | 防腐油 | kg | 0.5988 | 31.5 | | 18.86 | | | | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 3.419 | 1 | | 3.42 | | | | | | | | |
| | | | | 9mm不燃板基层 | m2 | 2.624 | 27 | | 70.85 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010805007025 | | | 项目名称 | | | 复合材料门-石材消防栓柜门(有防撞) | | | 计量单位 | m2 | | | 工程量 | 27.3 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | 合价 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | |
| 020001-60 | 钢架制作、安装 | t | 0.04 | 2346.05 | 4595.48 | 0 | 203.24 | 759.76 | 93.842 | 183.8192 | 0 | 8.1296 | 30.3904 | | | | |
| 020001-64换 | 门钢架 面层 金属饰面板 | 100m2 | 0.01 | 2218.74 | 5815.71 | 0 | 0 | 779.13 | 22.1874 | 58.1571 | 0 | 0 | 7.7913 | | | | |
| 020001-65换 | 门钢架 面层 石材饰面板 | 100m2 | 0.01 | 12969.54 | 54574.61 | 0 | 0 | 5583.33 | 129.6954 | 545.7461 | 0 | 0 | 55.8333 | | | | |
| 020001-62换 | 门钢架 基层 | 100m2 | 0.01 | 1324.68 | 16727.47 | 0 | 0 | 1127.94 | 13.2468 | 167.2747 | 0 | 0 | 11.2794 | | | | |
| 020001-103 | 门缝吸安装 | 10个 | 0.1 | 100.53 | 954.75 | 0 | 0 | 69.87 | 10.053 | 95.475 | 0 | 0 | 6.987 | | | | |
| 020001-96换 | 弹簧合页安装 | 10个 | 0.2 | 164.14 | 587.93 | 0 | 0 | 65.52 | 32.828 | 117.586 | 0 | 0 | 13.104 | | | | |
| 020001-95换 | 拉手安装 底板拉手 | 10个 | 0.1 | 356.44 | 155.78 | 0 | 0 | 86.24 | 35.644 | 15.578 | 0 | 0 | 8.624 | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 337.4966 | 1183.6361 | 0 | 8.1296 | 134.0094 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 54.741022 | 1.3838 | | 75.75 | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 137.074339 | 1.3586 | | 186.23 | | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 30.933014 | 1.3711 | | 42.41 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 镀锌铁丝(综合) | kg | 0.00044 | 4.75 | | 0 | | | | | | | | |
| | | | | 角钢(综合) | t | 0.042 | 3987 | | 167.45 | | | | | | | | |
| | | | | 不锈钢石材挂件 国产304 | 套 | 6.375 | 6.5 | | 41.44 | | | | | | | | |
| | | | | 不锈钢六角螺栓带螺母 M10×120mm | 套 | 33.4007 | 3.6 | | 120.24 | | | | | | | | |
| | | | | 180° 防火门铰链 | 个 | 1.135531 | 58.5 | | 66.43 | | | | | | | | |
| | | | | 门缝吸(成品) | 只 | 0.586081 | 95 | | 55.68 | | | | | | | | |
| | 主材 | | | 弹簧拉手 | 个 | 0.586081 | 15.5 | | 9.08 | | | | | | | | |
| | | | | 电焊条 E4303 Φ4.0mm | kg | 1.0994 | 7.8 | | 8.58 | | | | | | | | |
| | | | 杉木板材(综合) | m3 | 0.00052 | 2200 | | 1.14 | | | | | | | | | |
| | | | 15mm厚复合板 | m2 | 1.05 | 44 | | 46.2 | | | | | | | | | |
| | | | ST-O2哑色石材 | m2 | 1.02 | 490 | | 499.8 | | | | | | | | | |
| | | | 1.5mm镀锌铁皮 | m2 | 1.1 | 45 | | 49.5 | | | | | | | | | |
| 设备 | | | 红丹环氧防锈漆 | kg | 0.2712 | 15.2 | | 4.12 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

[illegible]

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|-----------------------|----------------------|----------|--------------|-----------|---------|---------|----------|-----------|--------|--------|-------------|
| 费用明细 | 材料 | 不锈钢六角螺栓带螺母 M10×120mm | | 套 | 33.4007 | 3.6 | 120.24 | | | | | | |
| | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | | 盒 | 0.02751 | 15 | 0.41 | | | | | | |
| | | 十字暗铰链 | | 个 | 1.149425 | 58.5 | 67.24 | | | | | | |
| | | 门磁吸(成品) | | 只 | 0.574713 | 95 | 54.6 | | | | | | |
| | | 弹跳拉手 | | 个 | 0.574713 | 15.5 | 8.91 | | | | | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ4.0mm | | kg | 1.37425 | 7.8 | 10.72 | | | | | | |
| | | 杉木板材(综合) | | m3 | 0.00065 | 2200 | 1.43 | | | | | | |
| | | 9.5mm轻质不燃板 | | m2 | 1.05 | 29.3 | 30.77 | | | | | | |
| | | 1.5mm镀锌铁皮 | | m2 | 1.1 | 45 | 49.5 | | | | | | |
| | | ST-02暖色石材 | | m2 | 1 | 490 | 490 | | | | | | |
| | | 红丹环氧防锈漆 | | kg | 0.339 | 15.2 | 5.15 | | | | | | |
| | | 油漆溶剂油 | | kg | 0.035 | 8 | 0.28 | | | | | | |
| | | 氧气 | | m3 | 0.075 | 4.5 | 0.34 | | | | | | |
| | | 乙炔气 | | m3 | 0.0435 | 32 | 1.39 | | | | | | |
| | | 玻璃胶 300mL | | 支 | 0.0966 | 12 | 1.16 | | | | | | |
| | | 万能胶 | | kg | 0.82384 | 17.5 | 14.42 | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 5.329998 | 1 | 5.33 | | | | | | |
| | | 材料费补差 | | 元 | -0.0005 | 1 | 0 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | 台班 | 0.058 | 173.74 | 10.08 | | | | | | |
| 项目编码 | 010805007029 | | 项目名称 | | 复合材料门-铝板管井暗门 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 38.12 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-60 | 钢架制作、安装 | t | 0.05 | 2346.05 | 4595.48 | 0 | 201.54 | 759.65 | 117.3025 | 229.774 | 0 | 10.077 | 37.9825 |
| 020001-64换 | 门钢架 面层 金属饰面板 | 100m2 | 0.01 | 2218.74 | 5815.71 | 0 | 0 | 779.13 | 22.1874 | 58.1571 | 0 | 0 | 7.7913 |
| 020001-62换 | 门钢架 基层 | 100m2 | 0.01 | 1324.68 | 15176.26 | 0 | 0 | 1050.38 | 13.2468 | 151.7626 | 0 | 0 | 10.5038 |
| 020001-63换 | 门钢架 面层 木质饰面板 | 100m2 | 0.01 | 1981.22 | 39357.94 | 0 | 0 | 2403.97 | 19.8122 | 393.5794 | 0 | 0 | 24.0397 |
| 020001-103 | 门磁吸安装 | 10个 | 0.1 | 100.53 | 954.75 | 0 | 0 | 69.87 | 10.053 | 95.475 | 0 | 0 | 6.987 |
| 020001-96换 | 弹簧合页安装 | 10个 | 0.2 | 164.14 | 587.93 | 0 | 0 | 65.52 | 32.828 | 117.586 | 0 | 0 | 13.104 |
| 020001-95换 | 拉手安装 底板拉手 | 10个 | 0.1 | 356.44 | 155.78 | 0 | 0 | 86.24 | 35.644 | 15.578 | 0 | 0 | 8.624 |
| 小计 | | | | | | | | | 251.0739 | 1061.9121 | 0 | 10.077 | 109.0323 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1432.095300 |
| 费用明细 | 材料 | - 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 39.178779 | 1.3838 | 54.22 | | | | | |
| | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 98.108857 | 1.3586 | 133.29 | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 22.143553 | 1.3711 | 30.36 | | | | | |
| | | 材料 | 镀锌铁丝(综合) | | kg | 0.00055 | 4.75 | 0 | | | | | |
| | | | 角钢(综合) | | t | 0.0525 | 3987 | 209.32 | | | | | |
| | | | 不锈钢六角螺栓带螺母 M10×120mm | | 套 | 33.4007 | 3.6 | 120.24 | | | | | |
| | | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | | 盒 | 0.02751 | 15 | 0.41 | | | | | |
| | | | 十字暗铰链 | | 个 | 1.15425 | 58.5 | 67.52 | | | | | |
| | | | 门磁吸(成品) | | 只 | 0.571125 | 95 | 54.83 | | | | | |
| | | | 弹跳拉手 | | 个 | 0.571125 | 15.5 | 8.95 | | | | | |
| | | | 电焊条 E4303 Φ4.0mm | | kg | 1.37425 | 7.8 | 10.72 | | | | | |
| | | | 杉木板材(综合) | | m3 | 0.00065 | 2200 | 1.43 | | | | | |
| | | | 9.5mm轻质不燃板 | | m2 | 1.05 | 29.3 | 30.77 | | | | | |
| | | | 1.5mm镀锌铁皮 | | m2 | 1.1 | 45 | 49.5 | | | | | |
| | | | 红丹环氧防锈漆 | | kg | 0.339 | 15.2 | 5.15 | | | | | |
| | | | 油漆溶剂油 | | kg | 0.035 | 8 | 0.28 | | | | | |
| | | | 氧气 | | m3 | 0.075 | 4.5 | 0.34 | | | | | |
| | 乙炔气 | | m3 | 0.0435 | 32 | 1.39 | | | | | | | |
| | 玻璃胶 300mL | | 支 | 0.0966 | 12 | 1.16 | | | | | | | |
| | 万能胶 | | kg | 0.82384 | 17.5 | 14.42 | | | | | | | |
| | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 4.802745 | 1 | 4.8 | | | | | | | |
| | 材料费补差 | | 元 | -0.0005 | 1 | 0 | | | | | | | |
| | MT-27暖色铝板 | | m2 | 1 | 384 | 384 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | 台班 | 0.058 | 173.74 | 10.08 | | | | | | |
| | 项目编码 | 010802003021 | | 项目名称 | | 甲级防火门-双开 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 889.97 | | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| | 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 |
| 020001-18 | 成品钢质防火门安装 | 100m2 | 0.01 | 6360.64 | 11712.01 | 0 | 0 | 7255.57 | 63.6064 | 1171.1201 | 0 | 0 | 72.5557 |
| 020001-98 | 闭门器安装 明装 | 10个 | 0.1 | 209.43 | 703.5 | 0 | 0 | 81.27 | 20.943 | 70.35 | 0 | 0 | 8.127 |
| 020001-100 | 顺位器安装 | 10个 | 0.1 | 241.07 | 1155.75 | 0 | 0 | 110.84 | 24.107 | 115.575 | 0 | 0 | 11.084 |
| 小计 | | | | | | | | | 108.6564 | 1357.0451 | 0 | 0 | 91.7667 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1557.468200 |
| 费用明细 | - 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 13.744944 | 1.3838 | 19.02 | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 34.431764 | 1.3586 | 46.78 | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 10.785665 | 1.3711 | 14.79 | | | | | | |
| | 材料 | 闭门器 | | 套 | 0.514624 | 70 | 36.02 | | | | | | |
| | | 顺位器(成品) | | 套 | 0.257312 | 115 | 29.59 | | | | | | |
| | | 钢质防火门 甲级(成品) | | m2 | 0.9825 | 1180 | 1159.35 | | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M10 | | m3 | 0.01351 | 439.94 | 5.94 | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 6.154573 | 1 | 6.15 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 010802003022 | | 项目名称 | | 甲级防火门-单开 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 135.59 | | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| | 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 |
| 020001-98 | 闭门器安装 明装 | 10个 | 0.1 | 209.43 | 703.5 | 0 | 0 | 81.27 | 20.943 | 70.35 | 0 | 0 | 8.127 |
| 020001-18 | 成品钢质防火门安装 | 100m2 | 0.01 | 6360.64 | 11712.01 | 0 | 0 | 7255.57 | 63.6064 | 1171.1201 | 0 | 0 | 72.5557 |
| 小计 | | | | | | | | | 84.5494 | 1241.4701 | 0 | 0 | 80.6827 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1406.702200 |
| 费用明细 | - 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 14.108347 | 1.3838 | 19.52 | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 35.343699 | 1.3586 | 48.02 | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 10.986873 | 1.3711 | 15.06 | | | | | | |
| | 材料 | 闭门器 | | 套 | 0.907147 | 70 | 63.5 | | | | | | |
| | | 钢质防火门 甲级(成品) | | m2 | 0.9825 | 1180 | 1159.35 | | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M10 | | m3 | 0.01351 | 439.94 | 5.94 | | | | | | |
| | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 6.144001 | 1 | 6.14 | | | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010802003023 | | 项目名称 | | 乙级防火门-双开 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 116.76 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

第 93 页, 共 177 页

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
|------------|----------------|-------|----------------------|---------|---------------|-----|-----------|-------------|------------|-----------|---------|-----------|----------|---------|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020001-18 | 成品钢质防火门安装 | 100m2 | 0.01 | 6360.64 | 117112.01 | 0 | 0 | 7255.57 | 63.6064 | 1171.1201 | 0 | 0 | 72.5557 | |
| 020001-98 | 闭门器安装 明装 | 10个 | 0.1 | 209.43 | 703.5 | 0 | 0 | 81.27 | 20.943 | 70.35 | 0 | 0 | 8.127 | |
| 020001-100 | 顺位器安装 | 10个 | 0.1 | 241.07 | 1155.75 | 0 | 0 | 110.84 | 24.107 | 115.575 | 0 | 0 | 11.084 | |
| 小计 | | | | | | | | 108.6564 | 1357.0451 | 0 | 0 | 91.7667 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 1557.468200 | | | | | | |
| 费用明细 | — | 人工 | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | | | 普工人工费(装饰) | | 元 | | 13.638914 | | 1.3838 | | 18.87 | | | |
| | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | | 34.165916 | | 1.3586 | | 46.42 | | | |
| | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | | 10.725834 | | 1.3711 | | 14.71 | | | |
| | 材料 | | 闭门器 | | 套 | | 0.496745 | | 70 | | 34.77 | | | |
| | | | 顺位器(成品) | | 套 | | 0.248373 | | 115 | | 28.56 | | | |
| | | | 钢质防火门 甲级(成品) | | m2 | | 0.9825 | | 1180 | | 1159.35 | | | |
| | | | 湿拌抹灰砂浆 M10 | | m3 | | 0.01351 | | 439.94 | | 5.94 | | | |
| | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | | 6.143175 | | 1 | | 6.14 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010802003024 | | 项目名称 | | 钢质防火门-G1-DS15 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | | 9.2 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020001-18换 | 成品钢质防火门安装 | 100m2 | 0.01 | 6360.64 | 117112.01 | 0 | 0 | 7255.57 | 63.6064 | 1171.1201 | 0 | 0 | 72.5557 | |
| 020001-98 | 闭门器安装 明装 | 10个 | 0.1 | 209.43 | 703.5 | 0 | 0 | 81.27 | 20.943 | 70.35 | 0 | 0 | 8.127 | |
| 020001-100 | 顺位器安装 | 10个 | 0.1 | 241.07 | 1155.75 | 0 | 0 | 110.84 | 24.107 | 115.575 | 0 | 0 | 11.084 | |
| 020001-70换 | 门窗套 面层 金属饰面板 | 10m2 | 0.047 | 266.23 | 2730.03 | 0 | 0 | 195.1 | 12.51281 | 128.31141 | 0 | 0 | 9.1697 | |
| 020001-67换 | 门窗套 基层板 安装在墙面上 | 10m2 | 0.012 | 168.81 | 550 | 0 | 0 | 64.66 | 2.02572 | 6.6 | 0 | 0 | 0.77592 | |
| 小计 | | | | | | | | 123.19493 | 1491.95651 | 0 | 0 | 101.71232 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 1716.86376 | | | | | | |
| 费用明细 | — | 人工 | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | | | 普工人工费(装饰) | | 元 | | 15.834345 | | 1.3838 | | 21.91 | | | |
| | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | | 39.668354 | | 1.3586 | | 53.89 | | | |
| | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | | 11.960677 | | 1.3711 | | 16.4 | | | |
| | 材料 | | 闭门器 | | 套 | | 0.434783 | | 70 | | 30.43 | | | |
| | | | 顺位器(成品) | | 套 | | 0.217391 | | 115 | | 25 | | | |
| | | | 杉木板材(综合) | | m3 | | 0.000023 | | 2200 | | 0.05 | | | |
| | | | MT-10不锈钢 | | m2 | | 0.488522 | | 255 | | 124.57 | | | |
| | | | G-钢质防火门 甲带观察窗(成品) | | m2 | | 0.9825 | | 1180 | | 1159.35 | | | |
| | | | 防腐油 | | kg | | 0.070294 | | 31.5 | | 2.21 | | | |
| | | | 湿拌抹灰砂浆 M10 | | m3 | | 0.01351 | | 439.94 | | 5.94 | | | |
| | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | | 7.38157 | | 1 | | 7.38 | | | |
| | 主材 | | 9mm不燃板基层 | | m2 | | 0.154017 | | 27 | | 4.16 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010808004010 | | 项目名称 | | 门头-G1-DS15 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | | 2.26 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020001-70换 | 门窗套 面层 金属饰面板 | 10m2 | 0.1 | 266.23 | 2730.03 | 0 | 0 | 195.1 | 26.623 | 273.003 | 0 | 0 | 19.51 | |
| 020001-67换 | 门窗套 基层板 安装在墙面上 | 10m2 | 0.1 | 168.81 | 550 | 0 | 0 | 64.66 | 16.881 | 55 | 0 | 0 | 6.466 | |
| 小计 | | | | | | | | 43.504 | 328.003 | 0 | 0 | 25.976 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 397.48300 | | | | | | |
| 费用明细 | — | 人工 | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | | | 普工人工费(装饰) | | 元 | | 7.8237 | | 1.3838 | | 10.83 | | | |
| | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | | 19.6043 | | 1.3586 | | 26.63 | | | |
| | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | | 4.4074 | | 1.3711 | | 6.04 | | | |
| | 材料 | | 杉木板材(综合) | | m3 | | 0.0002 | | 2200 | | 0.44 | | | |
| | | | 防腐油 | | kg | | 0.5988 | | 31.5 | | 18.86 | | | |
| | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | | 2.977 | | 1 | | 2.98 | | | |
| | | | MT-10不锈钢门头 | | m2 | | 1.06 | | 255 | | 270.3 | | | |
| | | | 9mm不燃板基层 | | m2 | | 1.312 | | 27 | | 35.42 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010802003025 | | 项目名称 | | 钢质防火门-A-DS11 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | | 13.11 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020001-18换 | 成品钢质防火门安装 | 100m2 | 0.01 | 6360.64 | 156608.51 | 0 | 0 | 9230.4 | 63.6064 | 1566.0851 | 0 | 0 | 92.304 | |
| 020001-98 | 闭门器安装 明装 | 10个 | 0.1 | 209.43 | 703.5 | 0 | 0 | 81.27 | 20.943 | 70.35 | 0 | 0 | 8.127 | |
| 020001-100 | 顺位器安装 | 10个 | 0.1 | 241.07 | 1155.75 | 0 | 0 | 110.84 | 24.107 | 115.575 | 0 | 0 | 11.084 | |
| 020001-70换 | 门窗套 面层 金属饰面板 | 10m2 | 0.051 | 266.23 | 2984.3 | 0 | 0 | 207.81 | 13.57773 | 152.1993 | 0 | 0 | 10.59831 | |
| 020001-67换 | 门窗套 基层板 安装在墙面上 | 10m2 | 0.013 | 168.81 | 550 | 0 | 0 | 64.66 | 2.19453 | 7.15 | 0 | 0 | 0.84058 | |
| 小计 | | | | | | | | 124.42866 | 1911.3594 | 0 | 0 | 122.95389 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 2158.741950 | | | | | | |
| 费用明细 | — | 人工 | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | | | 普工人工费(装饰) | | 元 | | 16.214504 | | 1.3838 | | 22.44 | | | |
| | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | | 40.621359 | | 1.3586 | | 55.19 | | | |
| | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | | 12.174776 | | 1.3711 | | 16.69 | | | |
| | 材料 | | 闭门器 | | 套 | | 0.457666 | | 70 | | 32.04 | | | |
| | | | 顺位器(成品) | | 套 | | 0.228833 | | 115 | | 26.32 | | | |
| | | | 湿拌抹灰砂浆 M10 | | m3 | | 0.01351 | | 439.94 | | 5.94 | | | |
| | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | | 9.618287 | | 1 | | 9.62 | | | |
| | | | A-钢质防火门 甲级(成品) | | m2 | | 0.9825 | | 1580 | | 1552.35 | | | |
| | | | 杉木板材(综合) | | m3 | | 0.000025 | | 2200 | | 0.06 | | | |
| | | | MT-05古铜色不锈钢门 δ=1.0mm | | m2 | | 0.53849 | | 278.75 | | 150.1 | | | |
| | | | 防腐油 | | kg | | 0.073994 | | 31.5 | | 2.33 | | | |
| | 主材 | | 9mm不燃板基层 | | m2 | | 0.162124 | | 27 | | 4.38 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010802003026 | | 项目名称 | | 钢质防火门-A-DS1-1 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | | 23.8 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020001-18换 | 成品钢质防火门安装 | 100m2 | 0.01 | 6360.64 | 156608.51 | 0 | 0 | 9230.4 | 63.6064 | 1566.0851 | 0 | 0 | 92.304 | |
| 020001-98 | 闭门器安装 明装 | 10个 | 1 | 209.43 | 703.5 | 0 | 0 | 81.27 | 20.943 | 703.5 | 0 | 0 | 81.27 | |

工程量清单综合单价分析表

第 94 页, 共 177 页

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|----------------------|-------|---------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|----------|
| 020001-100 | 顺位器安装 | 10个 | 0.1 | 241.07 | 1155.75 | 0 | 0 | 110.84 | 24.107 | 115.575 | 0 | 0 | 11.084 | |
| 020001-67换 | 门窗套 基层板 安装在墙面上 | 10m2 | 0.049 | 168.81 | 550 | 0 | 0 | 64.66 | 8.27169 | 26.95 | 0 | 0 | 3.16834 | |
| 020001-70换 | 门窗套 面层 金属饰面板 | 10m2 | 0.012 | 266.23 | 2984.3 | 0 | 0 | 207.81 | 3.19476 | 35.8116 | 0 | 0 | 2.49372 | |
| 小计 | | | | | | | | | 308.60985 | 2447.9217 | 0 | 0 | 190.32006 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 15.211714 | 1.3838 | | 21.05 | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 38.104384 | 1.3586 | | 51.77 | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 11.613104 | 1.3711 | | 15.92 | | | | |
| | 材料 | 闭门器 | | | | 套 | 0.420168 | 70 | | 29.41 | | | | |
| | | 顺位器(成品) | | | | 套 | 0.210084 | 115 | | 24.16 | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M10 | | | | m3 | 0.01351 | 439.94 | | 5.94 | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | m2 | 8.538042 | 1 | | 8.54 | | | | |
| | | A-钢质防火门 甲级(成品) | | | | m2 | 0.9825 | 1580 | | 1552.35 | | | | |
| | | 杉木板材(综合) | | | | m3 | 0.000097 | 2200 | | 0.21 | | | | |
| | | MT-05古铜色不锈钢门 δ=1.0mm | | | | m2 | 0.124261 | 278.75 | | 34.64 | | | | |
| | | 防腐油 | | | | kg | 0.289085 | 31.5 | | 9.11 | | | | |
| | | 9mm不燃板基层 | | | | m2 | 0.633398 | 27 | | 17.1 | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 010802003027 | | | 项目名称 | | | 钢质防火门-A-DS13 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 16.1 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020001-18换 | 成品钢质防火门安装 | 100m2 | 0.01 | 6360.64 | 156608.51 | 0 | 0 | 9230.4 | 63.6064 | 1566.0851 | 0 | 0 | 92.304 | |
| 020001-98 | 闭门器安装 明装 | 10个 | 0.1 | 209.43 | 703.5 | 0 | 0 | 81.27 | 20.943 | 70.35 | 0 | 0 | 8.127 | |
| 020001-100 | 顺位器安装 | 10个 | 0.1 | 241.07 | 1155.75 | 0 | 0 | 110.84 | 24.107 | 115.575 | 0 | 0 | 11.084 | |
| 020001-70换 | 门窗套 面层 金属饰面板 | 10m2 | 0.073 | 266.23 | 2984.3 | 0 | 0 | 207.81 | 19.43479 | 217.8539 | 0 | 0 | 15.17013 | |
| 020001-67换 | 门窗套 基层板 安装在墙面上 | 10m2 | 0.018 | 168.81 | 550 | 0 | 0 | 64.66 | 3.03858 | 9.9 | 0 | 0 | 1.16388 | |
| 小计 | | | | | | | | | 131.12977 | 1979.764 | 0 | 0 | 127.84901 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 17.655688 | 1.3838 | | 24.43 | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 44.233841 | 1.3586 | | 60.1 | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 12.986105 | 1.3711 | | 17.81 | | | | |
| | 材料 | 闭门器 | | | | 套 | 0.496894 | 70 | | 34.78 | | | | |
| | | 顺位器(成品) | | | | 套 | 0.248447 | 115 | | 28.57 | | | | |
| | | 杉木板材(综合) | | | | m3 | 0.000035 | 2200 | | 0.08 | | | | |
| | | MT-05古铜色不锈钢门 δ=1.0mm | | | | m2 | 0.770969 | 278.75 | | 214.91 | | | | |
| | | 防腐油 | | | | kg | 0.105255 | 31.5 | | 3.32 | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M10 | | | | m3 | 0.01351 | 439.94 | | 5.94 | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 10.305691 | 1 | | 10.31 | | | | |
| | | A-钢质防火门 甲带观察窗(成品) | | | | m2 | 0.9825 | 1580 | | 1552.35 | | | | |
| | | 9mm不燃板基层 | | | | m2 | 0.230619 | 27 | | 6.23 | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 010802003028 | | | 项目名称 | | | 钢质防火门-A-D-S14 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 2.41 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020001-18换 | 成品钢质防火门安装 | 100m2 | 0.01 | 6360.64 | 156608.51 | 0 | 0 | 9230.4 | 63.6064 | 1566.0851 | 0 | 0 | 92.304 | |
| 020001-98 | 闭门器安装 明装 | 10个 | 0.1 | 209.43 | 703.5 | 0 | 0 | 81.27 | 20.943 | 70.35 | 0 | 0 | 8.127 | |
| 020001-70换 | 门窗套 面层 金属饰面板 | 10m2 | 0.078 | 266.23 | 2984.3 | 0 | 0 | 207.81 | 20.76594 | 232.7754 | 0 | 0 | 16.20918 | |
| 020001-67换 | 门窗套 基层板 安装在墙面上 | 10m2 | 0.019 | 168.81 | 550 | 0 | 0 | 64.66 | 3.20739 | 10.45 | 0 | 0 | 1.22854 | |
| 小计 | | | | | | | | | 108.52273 | 1879.6605 | 0 | 0 | 117.86872 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 18.079381 | 1.3838 | | 25.02 | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 45.29667 | 1.3586 | | 61.54 | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 13.221274 | 1.3711 | | 18.13 | | | | |
| | 材料 | 闭门器 | | | | 套 | 0.829876 | 70 | | 58.09 | | | | |
| | | 杉木板材(综合) | | | | m3 | 0.000037 | 2200 | | 0.08 | | | | |
| | | MT-05古铜色不锈钢门 δ=1.0mm | | | | m2 | 0.818091 | 278.75 | | 228.04 | | | | |
| | | 防腐油 | | | | kg | 0.111809 | 31.5 | | 3.52 | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M10 | | | | m3 | 0.01351 | 439.94 | | 5.94 | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 10.413741 | 1 | | 10.41 | | | | |
| | | A-D-S14公共区域外开防火门(单开) | | | | m2 | 0.9825 | 1580 | | 1552.35 | | | | |
| | | 9mm不燃板基层 | | | | m2 | 0.244979 | 27 | | 6.61 | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 010805006002 | | | 项目名称 | | | 镜面不锈钢饰面门D-DS1防火玻璃门 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 41.89 |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020001-33换 | 成品全玻璃门扇安装 有框门扇 | 100m2 | 0.01 | 7056.57 | 432300.33 | 0 | 0 | 23168.16 | 70.5657 | 4323.0033 | 0 | 0 | 231.6816 | |
| 小计 | | | | | | | | | 70.5657 | 4323.0033 | 0 | 0 | 231.6816 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 13.53834 | 1.3838 | | 18.73 | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 31.07503 | 1.3586 | | 42.22 | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 7.01105 | 1.3711 | | 9.61 | | | | |
| | 材料 | 湿拌抹灰砂浆 M10 | | | | m3 | 0.0034 | 439.94 | | 1.5 | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 21.5075 | 1 | | 21.51 | | | | |
| | | D-DS1防火玻璃门 | | | | m2 | 1 | 4300 | | 4300 | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 010805006003 | | | 项目名称 | | | 镜面不锈钢饰面门B-DS2-B3/B4层电梯厅防火玻璃门 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 11.65 |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| | 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | 020001-33换 | 成品全玻璃门扇安装 有框门扇 | 100m2 | 0.01 | 7056.57 | 432300.33 | 0 | 0 | 23168.16 | 70.5657 | 4323.0033 | 0 | 0 | 231.6816 |
| | 小计 | | | | | | | | | 70.5657 | 4323.0033 | 0 | 0 | 231.6816 |
| | 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 4625.250600 | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|---------|-------|----------|----------|-------------|-----|-----|---------|
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 13.53834 | 1.3838 | 18.73 | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 31.07503 | 1.3586 | 42.22 | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 7.01105 | 1.3711 | 9.61 | | | | | | |
| | 材料 | | | B-DS2-B3\B4层电梯厅防火玻璃门 | | m2 | 1 | 4300 | 4300 | | | | | | |
| | | | | 湿拌抹灰砂浆 M10 | | m3 | 0.0034 | 439.94 | 1.5 | | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 21.5075 | 1 | 21.51 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010805005004 | | | 项目名称 | 全玻自由门-D-DS7 B3层电梯厅玻璃门 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 17.78 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 |
| 020001-33换 | 成品全玻门门扇安装 有框门扇 | 100m2 | 0.01 | 7056.57 | 68691.33 | | | 4987.71 | | 70.5657 | 686.9133 | 0 | 0 | | 49.8771 |
| 020001-93 | 拉手安装 管子拉手 | 10个 | 0.1 | 267.34 | 371.85 | 0 | 0 | 77.44 | | 26.734 | 37.185 | 0 | 0 | | 7.744 |
| 020001-97 | 地弹簧安装 | 10个 | 0.1 | 429.98 | 1608 | 0 | 0 | 175.04 | | 42.998 | 160.8 | 0 | 0 | | 17.504 |
| 小计 | | | | | | | | | | 140.2977 | 884.8983 | 0 | 0 | | 75.1251 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 1100.321100 | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 18.619127 | 1.3838 | 25.77 | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 43.792117 | 1.3586 | 59.5 | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 9.305066 | 1.3711 | 12.76 | | | | | | |
| | 材料 | | | 管子拉手(成品) | | 把 | 0.393701 | 37 | 14.57 | | | | | | |
| | | | | 地弹簧 | | 套 | 0.393701 | 160 | 62.99 | | | | | | |
| | | | | D-DS7 B3层电梯厅玻璃门 | | m2 | 1 | 682 | 682 | | | | | | |
| | | | | 湿拌抹灰砂浆 M10 | | m3 | 0.0034 | 439.94 | 1.5 | | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 3.805295 | 1 | 3.81 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 010805005005 | | | 项目名称 | 全玻自由门-D-DS6 B3\B4层扶梯厅玻璃门 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 43.75 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 |
| 020001-33换 | 成品全玻门门扇安装 有框门扇 | 100m2 | 0.01 | 7056.57 | 68691.33 | 0 | 0 | 4987.71 | | 70.5657 | 686.9133 | 0 | 0 | | 49.8771 |
| 020001-93 | 拉手安装 管子拉手 | 10个 | 0.1 | 267.34 | 371.85 | 0 | 0 | 77.44 | | 26.734 | 37.185 | 0 | 0 | | 7.744 |
| 020001-97 | 地弹簧安装 | 10个 | 0.1 | 429.98 | 1608 | 0 | 0 | 175.04 | | 42.998 | 160.8 | 0 | 0 | | 17.504 |
| 小计 | | | | | | | | | | 140.2977 | 884.8983 | 0 | 0 | | 75.1251 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 1100.321100 | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 20.91274 | 1.3838 | 28.94 | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 49.532973 | 1.3586 | 67.3 | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 10.34065 | 1.3711 | 14.18 | | | | | | |
| | 材料 | | | 管子拉手(成品) | | 把 | 0.571429 | 37 | 21.14 | | | | | | |
| | | | | 地弹簧 | | 套 | 0.571429 | 160 | 91.43 | | | | | | |
| | | | | 湿拌抹灰砂浆 M10 | | m3 | 0.0034 | 439.94 | 1.5 | | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 3.980357 | 1 | 3.98 | | | | | | |
| | | | | D-DS6 B3\B4层扶梯厅玻璃门 | | m2 | 1 | 682 | 682 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 011102003027 | | | 项目名称 | 楼5-地砖楼面(楼梯间、前室) | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1933.99 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 |
| 020002-50换 | 陶瓷地面砖楼面 水泥砂浆粘贴 单块面积 S(m2) 0.10<S≤0.36 | 100m2 | 0.01 | 3989.36 | 6595.71 | 0 | 0 | 1207.85 | | 39.8936 | 65.9571 | 0 | 0 | | 12.0785 |
| 020002-13换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 | 100m2 | 0.01 | 1086.48 | 988.42 | 0 | 0 | 288.56 | | 10.8648 | 9.8842 | 0 | 0 | | 2.8856 |
| 小计 | | | | | | | | | | 50.7584 | 75.8413 | 0 | 0 | | 14.9641 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 141.563800 | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 5.63214 | 1.3838 | 7.79 | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 9.945371 | 1.3586 | 13.51 | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 21.48118 | 1.3711 | 29.45 | | | | | | |
| | 材料 | | | 石料切割锯片 | | 片 | 0.00287 | 18.2 | 0.05 | | | | | | |
| | | | | 白水泥 | | t | 0.00097 | 1052 | 1.02 | | | | | | |
| | | | | 水 | | m3 | 0.056109 | 3.77 | 0.21 | | | | | | |
| | | | | 湿拌地面砂浆 M15 | | m3 | 0.045103 | 447.93 | 20.2 | | | | | | |
| | | | | 素水泥浆 | | m3 | 0.00102 | 593.11 | 0.6 | | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.1891 | 1 | 0.19 | | | | | | |
| | | | | CT-01A 600x600x9厚 | | m2 | 1.03 | 52 | 53.56 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.82 | 0 | | | | | | | |
| 项目编码 | 011102003028 | | | 项目名称 | 楼5-地砖楼面(楼梯间梯段) | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 971.34 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 |
| 020002-94换 | 楼梯陶瓷地面砖 水泥砂浆粘贴 | 100m2 | 0.01 | 9170.6 | 9267.6 | 0 | 0 | 2481.83 | | 91.706 | 92.676 | 0 | 0 | | 24.8183 |
| 020002-16换 | 水泥砂浆找平层 楼梯上 厚度T(mm) T=20 | 100m2 | 0.01 | 2345.53 | 1344.22 | 0 | 0 | 583.47 | | 23.4553 | 13.4422 | 0 | 0 | | 5.8347 |
| 小计 | | | | | | | | | | 115.1613 | 106.1182 | 0 | 0 | | 30.653 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 251.932500 | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 12.48075 | 1.3838 | 17.27 | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 24.029383 | 1.3586 | 32.65 | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 47.58525 | 1.3711 | 65.24 | | | | | | |
| | 材料 | | | 石料切割锯片 | | 片 | 0.0034 | 18.2 | 0.06 | | | | | | |
| | | | | 白水泥 | | t | 0.00139 | 1052 | 1.46 | | | | | | |
| | | | | 水 | | m3 | 0.052377 | 3.77 | 0.2 | | | | | | |
| | | | | 湿拌地面砂浆 M15 | | m3 | 0.062411 | 447.93 | 27.96 | | | | | | |
| | | | | 素水泥浆 | | m3 | 0.00158 | 593.11 | 0.94 | | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.2646 | 1 | 0.26 | | | | | | |
| | | | | CT-01A 600x600x9厚 | | m2 | 1.4469 | 52 | 75.24 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-------|------------------------------|-----------------------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|---------|------------|
| | 综合 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | | 0 | | 201.82 | | 0 | | |
| 项目编码 | 01102003029 | 项目名称 | 楼5d-地砖楼面 (消防电梯前室、合用前室) | 计量单位 | m2 | 工程量 | 157.55 | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020002-50换 | 陶瓷地面砖楼面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) 0.10<S≤0.36 | 100m2 | 0.01 | 3989.36 | 6595.71 | 0 | 0 | 1207.85 | 39.8936 | 65.9571 | 0 | 0 | 12.0785 | |
| | 小计 | | | | | | | | 39.8936 | 65.9571 | 0 | 0 | 12.0785 | |
| | 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 117.929200 |
| | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 4.34598 | | 1.3838 | 6.01 | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 8.210461 | | 1.3586 | 11.15 | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 16.5742 | | 1.3711 | 22.72 | | | | | |
| | | | | 石料切割锯片 | 片 | 0.00287 | | 18.2 | 0.05 | | | | | |
| | 材料 | | | 白水泥 | t | 0.00097 | | 1052 | 1.02 | | | | | |
| | | | | CT-01A 600x600x9厚 | m2 | 1.03 | | 52 | 53.56 | | | | | |
| | | | | 水 | m3 | 0.025129 | | 3.77 | 0.09 | | | | | |
| | | | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.024703 | | 447.93 | 11.07 | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.1645 | | 1 | 0.16 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | 台班 | | | 0 | 201.82 | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 01101006004 | 项目名称 | 楼5d-平面砂浆找平层 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 157.55 | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020002-13+020002-15*10换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm) | 100m2 | 0.01 | 1492.87 | 1453.57 | 0 | 0 | 401.25 | 14.9287 | 14.5357 | 0 | 0 | 4.0125 | |
| | 小计 | | | | | | | | 14.9287 | 14.5357 | 0 | 0 | 4.0125 | |
| | 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 33.476900 |
| | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 1.78636 | | 1.3838 | 2.47 | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 2.281417 | | 1.3586 | 3.1 | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 6.82458 | | 1.3711 | 9.36 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 水 | m3 | 0.046411 | | 3.77 | 0.17 | | | | | |
| | | | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.030629 | | 447.93 | 13.72 | | | | | |
| | | | | 素水泥浆 | m3 | 0.00102 | | 593.11 | 0.6 | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0362 | | 1 | 0.04 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | 台班 | | | 0 | 201.82 | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011201001009 | 项目名称 | 2a-墙面一般抹灰 (楼梯间、前室) (加气砼砌块墙体) | 计量单位 | m2 | 工程量 | 5160.55 | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020003-7+020003-11*(-15)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:5mm) (随砌随抹:人工*0.7) | 100m2 | 0.01 | 487.54 | 264.2 | 0 | 0 | 120.52 | 4.8754 | 2.642 | 0 | 0 | 1.2052 | |
| 020003-7+020003-11*(-13)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:7mm) (随砌随抹:人工*0.7) | 100m2 | 0.01 | 596.51 | 541.74 | 0 | 0 | 158.37 | 5.9651 | 5.4174 | 0 | 0 | 1.5837 | |
| 020003-1换 | 墙、柱面基层处理 外加剂专用砂浆 | 100m2 | 0.01 | 320.54 | 283.85 | 0 | 0 | 84.75 | 3.2054 | 2.8385 | 0 | 0 | 0.8475 | |
| | 小计 | | | | | | | | 14.0459 | 10.8979 | 0 | 0 | 3.6364 | |
| | 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 28.580200 |
| | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 1.56063 | | 1.3838 | 2.16 | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 2.799816 | | 1.3586 | 3.8 | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 5.894872 | | 1.3711 | 8.08 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 界面处理剂 | kg | 0.2 | | 2.5 | 0.5 | | | | | |
| | | | | 水 | m3 | 0.001704 | | 3.77 | 0.01 | | | | | |
| | | | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.01162 | | 660.1 | 7.67 | | | | | |
| | | | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | m3 | 0.0058 | | 450.55 | 2.61 | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.1079 | | 1 | 0.11 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | 台班 | | | 0 | 201.82 | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011201001010 | 项目名称 | 内2a-墙面一般抹灰 (楼梯间、前室) (砼墙) | 计量单位 | m2 | 工程量 | 2211.97 | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020003-7+020003-11*(-15)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:5mm) | 100m2 | 0.01 | 696.49 | 264.2 | 0 | 0 | 166.51 | 6.9649 | 2.642 | 0 | 0 | 1.6651 | |
| 020003-7+020003-11*(-10)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm) | 100m2 | 0.01 | 1085.66 | 773.91 | 0 | 0 | 277.65 | 10.8566 | 7.7391 | 0 | 0 | 2.7765 | |
| 020003-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 269.41 | 127.77 | 0 | 0 | 65.68 | 2.6941 | 1.2777 | 0 | 0 | 0.6568 | |
| | 小计 | | | | | | | | 20.5156 | 11.6588 | 0 | 0 | 5.9984 | |
| | 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 37.272800 |
| | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 2.2881 | | 1.3838 | 3.17 | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 4.036445 | | 1.3586 | 5.48 | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 8.65388 | | 1.3711 | 11.87 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 界面处理剂 | kg | 0.5 | | 2.5 | 1.25 | | | | | |
| | | | | 水 | m3 | 0.00613 | | 3.77 | 0.02 | | | | | |
| | | | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.0116 | | 660.1 | 7.66 | | | | | |
| | | | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | m3 | 0.0058 | | 450.55 | 2.61 | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.1155 | | 1 | 0.12 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | 台班 | | | 0 | 201.82 | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011406001022 | 项目名称 | 抹灰面油漆-内2a-无机涂料土20mm | 计量单位 | m2 | 工程量 | 7372.22 | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020005-137换 | 室内墙柱面 内墙涂料 二遍 | 100m2 | 0.01 | 780.07 | 228.14 | 0 | 0 | 183.1 | 7.8007 | 2.2814 | 0 | 0 | 1.831 | |
| 020005-107 | 室内墙柱面 水性封闭底漆 一遍 | 100m2 | 0.01 | 592.89 | 146.41 | 0 | 0 | 137.82 | 5.9289 | 1.4641 | 0 | 0 | 1.3782 | |

工程量清单综合单价分析表

第 97 页, 共 177 页

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------|----------|-----------------|--------|---------|----------|-------------|-----------|-----|---------|----------|-----------|
| 020005-101+020005-102*1 | 室内墙柱面 满刮腻子二遍(实际遍数:3遍) | 100m2 | 0.01 | 1942.44 | 526.67 | 0 | 0 | 453.87 | 19.4244 | 5.2667 | 0 | 0 | 4.5387 | |
| 小计 | | | | | | | | | 33.154 | 9.0122 | 0 | 0 | 7.7479 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 49.914100 |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | 元 | 3.45591 | 1.3838 | 4.78 | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 7.57881 | 1.3586 | 10.3 | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 13.18294 | 1.3711 | 18.08 | | | | | | | | |
| | 材料 | 砂纸 | 张 | 0.16 | 0.48 | 0.08 | | | | | | | | |
| | | 无机涂料 | kg | 0.26118 | 8.5 | 2.22 | | | | | | | | |
| | | 腻子粉(成品) | kg | 2.87811 | 1.8 | 5.18 | | | | | | | | |
| | | 水性封闭底漆 | kg | 0.12 | 12 | 1.44 | | | | | | | | |
| | | 水 | m3 | 0.00142 | 3.77 | 0.01 | | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0892 | 1 | 0.09 | | | | | | | | |
| | | 材料费补差 | 元 | 0.0002 | 1 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011301001005 | | | 项目名称 | 棚2-毛坏顶棚(楼梯间、前室) | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 1953.92 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020004-3换 | 天棚面基层处理 混凝土面修补刮平 | 100m2 | 0.01 | 437.81 | 166.68 | 0 | 0 | 104.7 | 4.3781 | 1.6668 | 0 | 0 | 1.047 | |
| 小计 | | | | | | | | | 4.3781 | 1.6668 | 0 | 0 | 1.047 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 7.091900 | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | 元 | 0.4559 | 1.3838 | 0.63 | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 1.00134 | 1.3586 | 1.36 | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 1.74081 | 1.3711 | 2.39 | | | | | | | | |
| | 材料 | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.0025 | 660.1 | 1.65 | | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0165 | 1 | 0.02 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011406001023 | | | 项目名称 | 棚2-涂料顶棚(楼梯间、前室) | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 1953.92 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020005-103换 | 天棚面 满刮腻子 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1791.02 | 410.54 | 0 | 0 | 414.74 | 17.9102 | 4.1054 | 0 | 0 | 4.1474 | |
| 020005-108 | 天棚面 水性封闭底漆 每遍 | 100m2 | 0.01 | 770.29 | 160.95 | 0 | 0 | 177.59 | 7.7029 | 1.6095 | 0 | 0 | 1.7759 | |
| 020005-139换 | 天棚面 内墙涂料 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1014.59 | 294.07 | 0 | 0 | 238.01 | 10.1459 | 2.9407 | 0 | 0 | 2.3801 | |
| 小计 | | | | | | | | | 35.759 | 8.6566 | 0 | 0 | 8.3034 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 52.718000 | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | 元 | 3.72791 | 1.3838 | 5.16 | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 8.17136 | 1.3586 | 11.1 | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 14.22116 | 1.3711 | 19.5 | | | | | | | | |
| | 材料 | 砂纸 | 张 | 0.14 | 0.48 | 0.07 | | | | | | | | |
| | | 白色防水无机涂料涂饰 | kg | 0.28729 | 10 | 2.87 | | | | | | | | |
| | | 耐水腻子(成品) | kg | 2.24532 | 1.8 | 4.04 | | | | | | | | |
| | | 水性封闭底漆 | kg | 0.132 | 12 | 1.58 | | | | | | | | |
| | | 水 | m3 | 0.00113 | 3.77 | 0 | | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0856 | 1 | 0.09 | | | | | | | | |
| | | 材料费补差 | 元 | -0.0001 | 1 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011105003005 | | | 项目名称 | 块料踢脚线 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 3408.88 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020002-124换 | 陶瓷地面砖踢脚线 胶粘剂粘贴(楼梯的踢脚线:人工*1.15) | 100m | 0.01 | 775.41 | 1088.15 | 0 | 0 | 225.08 | 7.7541 | 10.8815 | 0 | 0 | 2.2508 | |
| 020003-7+020003-11*(-15)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:5mm) | 100m2 | 0.0011 | 696.49 | 264.2 | 0 | 0 | 166.51 | 0.766139 | 0.29062 | 0 | 0 | 0.183161 | |
| 020003-7+020003-11*(-10)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm) | 100m2 | 0.0011 | 1085.66 | 773.91 | 0 | 0 | 277.65 | 1.194226 | 0.851301 | 0 | 0 | 0.305415 | |
| 小计 | | | | | | | | | 9.714465 | 12.023421 | 0 | 0 | 2.739376 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 24.477262 | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | 元 | 0.99034 | 1.3838 | 1.37 | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 1.996493 | 1.3586 | 2.71 | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 3.977411 | 1.3711 | 5.45 | | | | | | | | |
| | 材料 | 陶瓷地砖踢脚线(成品)-100高 | m | 1.02 | 10 | 10.2 | | | | | | | | |
| | | 专用胶粘剂 | kg | 0.3272 | 2 | 0.65 | | | | | | | | |
| | | 水 | m3 | 0.000213 | 3.77 | 0 | | | | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.00116 | 660.1 | 0.77 | | | | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | m3 | 0.00058 | 450.55 | 0.26 | | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.03738 | 1 | 0.04 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200 | 台班 | 0 | 201.82 | 0 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011210005003 | | | 项目名称 | 成品隔断-防火玻璃隔断 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 33.26 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020003-281换 | 成品全玻璃隔断 | 100m2 | 0.01 | 5087.84 | 271328.6 | 0 | 0 | 14686.26 | 50.8784 | 2713.286 | 0 | 0 | 146.8626 | |
| 小计 | | | | | | | | | 50.8784 | 2713.286 | 0 | 0 | 146.8626 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 2911.027000 | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | 元 | 5.30788 | 1.3838 | 7.35 | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 11.6276 | 1.3586 | 15.8 | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 20.22905 | 1.3711 | 27.74 | | | | | | | | |
| | 材料 | 角钢(综合) | t | 0.00436 | 3987 | 17.38 | | | | | | | | |
| | | 橡胶条伸墙缝 | m | 1.5736 | 2.63 | 4.14 | | | | | | | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 3.536 | 1.25 | 4.42 | | | | | | | | |
| | | 防火玻璃隔断(A类三小时玻璃幕墙)(成品) | m2 | 1.03 | 2580 | 2657.4 | | | | | | | | |
| | | 玻璃胶 300mL | 支 | 0.25666 | 12 | 3.08 | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------------------|---------------|------|-----------------------------|------------------|----------|---------|---------|------------|----------|---------|--------|---------|
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 26.8642 | 1 | 26.86 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011205005007 | | 项目名称 | | 不锈钢饰面MT-05古铜色不锈钢 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 7.72 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-233换 | 金属装饰板 墙面 | 100m2 | 0.01 | 4408.87 | 29757.02 | 0 | 0 | 2458.25 | 44.0887 | 297.5702 | 0 | 0 | 24.5825 |
| 020003-36换 | 胶合板基层 墙面 | 100m2 | 0.01 | 1023.96 | 1149.08 | 0 | 281.62 | 301.7 | 10.2396 | 11.4908 | 0 | 2.8162 | 3.017 |
| 小计 | | | | | | | | | 54.3283 | 309.061 | 0 | 2.8162 | 27.5995 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 393.805000 | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 5.6648 | 1.3838 | | 7.84 | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 12.41507 | 1.3586 | | 16.87 | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 21.60469 | 1.3711 | | 29.62 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 橡胶密封条 | m | 2.499 | 2 | | 5 | | | | |
| | | | | 自攻螺钉 M6×30mm | 100个 | 0.068 | 10 | | 0.68 | | | | |
| | | | | 不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm | 套 | 3.4 | 2.5 | | 8.5 | | | | |
| | | | | 玻璃胶 300mL | 支 | 0.03119 | 12 | | 0.37 | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 1.5942 | 1 | | 1.59 | | | | |
| | | | | MT-05古铜色不锈钢 | m2 | 1.01 | 278.75 | | 281.54 | | | | |
| | | | | 圆钉 L=60mm | kg | 0.02558 | 5.5 | | 0.14 | | | | |
| | | | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | 盒 | 0.00612 | 15 | | 0.09 | | | | |
| | | | | 10mm硅酸钙板基层 | m2 | 1.05 | 9.5 | | 9.98 | | | | |
| | | | | 聚醋酸乙烯乳液 | kg | 0.14007 | 8.35 | | 1.17 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6 | 台班 | 0.01345 | 209.38 | | 2.82 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011204001008 | | 项目名称 | | ST02-暖色石材 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 6.53 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-75换 | 背栓式干挂石材 密缝 | 100m2 | 0.01 | 11503.84 | 61893.41 | 0 | 0 | 5626.66 | 115.0384 | 618.9341 | 0 | 0 | 56.2666 |
| 020003-4 | 墙、柱面基层处理 混凝土面修补刮平 | 100m2 | 0.01 | 262.93 | 91 | 0 | 0 | 62.42 | 2.6293 | 0.91 | 0 | 0 | 0.6242 |
| 020002-144 | 楼地面石材晶面处理 | 100m2 | 0.01 | 2896.55 | 250.56 | 0 | 161.35 | 660.87 | 28.9655 | 2.5056 | 0 | 1.6135 | 6.6087 |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护液 | 100m2 | 0.01 | 352.81 | 676.69 | 0 | 0 | 111.49 | 3.5281 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1149 |
| 020002-146 | 楼地面石材底面刷保护液 光面 | 100m2 | 0.01 | 352.81 | 581.95 | 0 | 0 | 106.76 | 3.5281 | 5.8195 | 0 | 0 | 1.0676 |
| 小计 | | | | | | | | | 153.6894 | 634.9361 | 0 | 1.6135 | 65.682 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 855.921000 | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 16.09338 | 1.3838 | | 22.27 | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 36.4481 | 1.3586 | | 49.52 | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 59.73374 | 1.3711 | | 81.9 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 不锈钢石材挂件 国产304 | 套 | 6.375 | 6.5 | | 41.44 | | | | |
| | | | | 不锈钢型材转接件 | kg | 1.73 | 23.5 | | 40.66 | | | | |
| | | | | 不锈钢石材背栓 | 个 | 6.375 | 2.5 | | 15.94 | | | | |
| | | | | 不锈钢螺栓 M8×30mm | 个 | 6.375 | 0.8 | | 5.1 | | | | |
| | | | | 不锈钢螺栓 M6×30mm | 个 | 6.375 | 0.45 | | 2.87 | | | | |
| | | | | 25mm厚石材饰面板(成品)ST-02 | m2 | 1.03 | 490 | | 504.7 | | | | |
| | | | | 石材保护液 | kg | 0.465 | 27 | | 12.56 | | | | |
| | | | | 云石胶 | kg | 0.1963 | 20 | | 3.93 | | | | |
| | | | | 晶面剂 | kg | 0.03938 | 56 | | 2.21 | | | | |
| | | | | 密封胶 | kg | 0.1025 | 12 | | 1.23 | | | | |
| | | | | 水 | m3 | 0.078 | 3.77 | | 0.29 | | | | |
| | | | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | m3 | 0.002 | 450.55 | | 0.9 | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 3.1259 | 1 | | 3.13 | | | | |
| | | | | 材料费补差 | 元 | 0 | 1 | | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 平面水磨石机 功率P (kW) P=3 | 台班 | 0.0544 | 29.66 | | 1.61 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011502001010 | | 项目名称 | | 金属装饰线 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 11.88 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020006-42换 | 金属装饰线 槽线 宽度d(mm) d≤20 | 100m | 0.01 | 459.9 | 2233.49 | 0 | 0 | 212.89 | 4.599 | 22.3349 | 0 | 0 | 2.1289 |
| 小计 | | | | | | | | | 4.599 | 22.3349 | 0 | 0 | 2.1289 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 29.062800 | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 0.33298 | 1.3838 | | 0.46 | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 1.10488 | 1.3586 | | 1.5 | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 1.92335 | 1.3711 | | 2.64 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 镀锌自攻螺钉 ST3×10mm | 100个 | 0.042 | 1.46 | | 0.06 | | | | |
| | | | | 万能胶 | kg | 0.01512 | 17.5 | | 0.26 | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.4379 | 1 | | 0.44 | | | | |
| | | | | MT-05古铜色不锈钢-73mm宽 | m | 1.06 | 20.35 | | 21.57 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011210003007 | | 项目名称 | | 硅酸钙板隔墙 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 16.63 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-287换 | 型钢龙骨石膏板隔墙 单层双面 | 100m2 | 0.01 | 7317.89 | 4810.66 | 0 | 74.11 | 1856.17 | 73.1789 | 48.1066 | 0 | 0.7411 | 18.5617 |
| 020003-328 | 幕墙层间防火隔离层 防火岩棉 厚度T(mm) T=100 | 100m2 | 0.01 | 1085.09 | 5302.5 | 0 | 0 | 503.95 | 10.8509 | 53.025 | 0 | 0 | 5.0395 |
| 小计 | | | | | | | | | 84.0298 | 101.1316 | 0 | 0.7411 | 23.6012 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 209.503700 | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 8.7637 | 1.3838 | | 12.13 | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 19.20087 | 1.3586 | | 26.09 | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 33.41565 | 1.3711 | | 45.82 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 角钢(综合) | t | 0.00536 | 3987 | | 21.37 | | | | |
| | | | | 防火岩棉 δ=100.0mm 100kg/m3 | m2 | 1.05 | 50 | | 52.5 | | | | |
| | | | | 嵌缝纸带 | m | 2.17 | 0.2 | | 0.43 | | | | |
| | | | | 嵌缝膏 | kg | 0.84 | 2 | | 1.68 | | | | |
| | | | | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 3.21 | 1.25 | | 4.01 | | | | |
| | | | | 电焊条 E4303 φ2.5mm | kg | 0.02056 | 8.49 | | 0.17 | | | | |
| | | | | 8mm硅酸钙板 | m2 | 2.1 | 9.5 | | 19.95 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------------------|---------------------------------|------|----------|-----------------|--------|-------|---------|-------------|----------|-----|--------|---------|
| | 主材 | 红丹环氧防锈漆 | | kg | 0.00312 | 15.2 | 0.05 | | | | | | |
| | | 沥青油 | | kg | 0.2558 | 0.72 | 0.18 | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.7786 | 1 | 0.78 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | 台班 | 0.00423 | 175.21 | 0.74 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011207001030 | | 项目名称 | | MT27-暖色铝板 | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | 16.63 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-245换 | 铝单板 墙面 | 100m2 | 0.01 | 5383.28 | 42297.29 | 0 | 0 | 3299.72 | 53.8328 | 422.9729 | 0 | 0 | 32.9972 |
| 小计 | | | | | | | | | 53.8328 | 422.9729 | 0 | 0 | 32.9972 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 509.802900 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 5.61469 | 1.3838 | | 7.77 | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 12.30055 | 1.3586 | | 16.71 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 21.40736 | 1.3711 | | 29.35 | | | | | |
| | 材料 | 电化角铝 25.4mm×2mm | | m | 1.70243 | 6.5 | | 11.07 | | | | | |
| | | 铝拉铆钉 | | 个 | 19.904 | 0.12 | | 2.39 | | | | | |
| | | 玻璃胶 300mL | | 支 | 0.03119 | 12 | | 0.37 | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 2.1043 | 1 | | 2.1 | | | | | |
| | | MT27-暖色铝板 | | m2 | 1.06 | 384 | | 407.04 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011210003008 | | 项目名称 | | 玻璃隔断-普通玻璃隔断 | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | 493.36 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-264换 | 不锈钢玻璃隔断制作、安装 | 100m2 | 0.01 | 11160.19 | 91836.95 | 0 | 0 | 7048.2 | 111.6019 | 918.3695 | 0 | 0 | 70.482 |
| 小计 | | | | | | | | | 111.6019 | 918.3695 | 0 | 0 | 70.482 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1100.453400 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 11.63856 | 1.3838 | | 16.11 | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 25.50168 | 1.3586 | | 34.65 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 44.38037 | 1.3711 | | 60.85 | | | | | |
| | 材料 | 镀锌钢板 δ=1.0mm | | kg | 0.59042 | 4.65 | | 2.75 | | | | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | | 套 | 5.102 | 1.25 | | 6.38 | | | | | |
| | | 6mm 钢化超白玻璃+1.52mmPVB+6mm 钢化超白玻璃 | | m2 | 0.95864 | 480 | | 460.15 | | | | | |
| | | 玻璃胶 300mL | | 支 | 1 | 12 | | 12 | | | | | |
| | | 不锈钢管 φ50mm×2mm | | m | 3.1489 | 59.5 | | 187.36 | | | | | |
| | | 不锈钢方管 35mm×38mm×1mm | | m | 3.93613 | 60 | | 236.17 | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 13.572 | 1 | | 13.57 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011210003009 | | 项目名称 | | 硅酸钙板隔墙 | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | 123.4 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-287换 | 型钢龙骨石膏板隔墙 单层双面 | 100m2 | 0.01 | 7317.89 | 12682.63 | 0 | 74.11 | 2249.77 | 73.1789 | 126.8263 | 0 | 0.7411 | 22.4977 |
| 020003-328 | 幕墙层间防火隔离层 防火岩棉 厚度T(mm) T=100 | 100m2 | 0.01 | 1085.09 | 5302.5 | 0 | 0 | 503.95 | 10.8509 | 53.025 | 0 | 0 | 5.0395 |
| 小计 | | | | | | | | | 84.0298 | 179.8513 | 0 | 0.7411 | 27.5372 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 292.15940 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 8.7637 | 1.3838 | | 12.13 | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 19.20087 | 1.3586 | | 26.09 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 33.41565 | 1.3711 | | 45.82 | | | | | |
| | 材料 | 角钢(综合) | | t | 0.025 | 3987 | | 99.68 | | | | | |
| | | 防火岩棉 δ=100.0mm 100kg/m3 | | m2 | 1.05 | 50 | | 52.5 | | | | | |
| | | 嵌缝纸带 | | m | 2.17 | 0.2 | | 0.43 | | | | | |
| | | 嵌缝膏 | | kg | 0.84 | 2 | | 1.68 | | | | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | | 套 | 3.21 | 1.25 | | 4.01 | | | | | |
| | | 电焊条 E4303 φ2.5mm | | kg | 0.02056 | 8.49 | | 0.17 | | | | | |
| | | 8mm硅酸钙板 | | m2 | 2.1 | 9.5 | | 19.95 | | | | | |
| | | 红丹环氧防锈漆 | | kg | 0.00312 | 15.2 | | 0.05 | | | | | |
| | | 沥青油 | | kg | 0.2558 | 0.72 | | 0.18 | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 1.1936 | 1 | | 1.19 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | 台班 | 0.00423 | 175.21 | | 0.74 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011207001031 | | 项目名称 | | PT-02*深灰色防水无机涂料 | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | 118.05 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-32换 | 石膏板基层 墙面 | 100m2 | 0.01 | 940.55 | 3305.69 | 0 | 0 | 372.3 | 9.4055 | 33.0569 | 0 | 0 | 3.723 |
| 020005-137换 | 室内墙柱面 内墙涂料 二遍 | 100m2 | 0.01 | 780.07 | 267.7 | 0 | 0 | 185.08 | 7.8007 | 2.677 | 0 | 0 | 1.8508 |
| 020005-101 | 室内墙柱面 满刮腻子 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1378.18 | 373.39 | 0 | 0 | 322.01 | 13.7818 | 3.7339 | 0 | 0 | 3.2201 |
| 小计 | | | | | | | | | 30.988 | 39.4678 | 0 | 0 | 8.7939 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 79.249700 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 3.22956 | 1.3838 | | 4.47 | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 7.08417 | 1.3586 | | 9.62 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 12.32181 | 1.3711 | | 16.89 | | | | | |
| | 材料 | 自攻螺钉 M6×30mm | | 100个 | 0.16716 | 10 | | 1.67 | | | | | |
| | | 砂纸 | | 张 | 0.12 | 0.48 | | 0.06 | | | | | |
| | | PT-02*深灰色防水无机涂料 | | kg | 0.26118 | 10 | | 2.61 | | | | | |
| | | 腻子粉(成品) | | kg | 2.0412 | 1.8 | | 3.67 | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.00102 | 3.77 | | 0 | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.3908 | 1 | | 0.39 | | | | | |
| | | 9.5厚轻质不燃基层板 | | m2 | 1.06 | 29.3 | | 31.06 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011505010005 | | 项目名称 | | 镜面玻璃02 | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | 7.13 | |

工程量清单综合单价分析表

| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------|----------|---------------------|-------------|--------|---------|------------|------------|-----------|---------|-----------|--------|--|--|
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| 020006-104换 | 胶合板基层板 | 10m2 | 0.1 | 284.32 | 911.95 | | 2.92 | 108.38 | 28.432 | 91.195 | | 0.292 | 10.838 | | | |
| 020003-253换 | 玻璃面层 墙面 | 100m2 | 0.01 | 3093.2 | 15030.95 | | 0 | 1432.36 | 30.932 | 150.3095 | | 0 | 14.3236 | | | |
| 020006-41换 | 金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25<d≤50 | 100m | 0.0298 | 456.18 | 351.65 | | 0 | 117.99 | 13.594164 | 10.47917 | | 0 | 3.516102 | | | |
| 020006-109 | 轻钢框架 | t | 0.009 | 2664.9 | 4463.97 | | 0 | 206.92 | 823.61 | 23.9841 | 40.17573 | | 7.41249 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 96.942264 | 292.1594 | | 0 | 36.090192 | | | |
| 清单项目综合单价 427.346136 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | |
| | | | | | | 普工人工费(装饰) | | 元 | | 8.984627 | | 12.43 | | | | |
| | | | | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | | 29.398275 | | 39.94 | | | | |
| | | | | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | | 32.428094 | | 44.46 | | | | |
| | 材料 | 内容 | 单位 | 数量 | 镀锌铁丝(综合) | | kg | | 0.041649 | | 0.2 | | | | | |
| | | | | | 角钢(综合) | | t | | 0.009425 | | 37.58 | | | | | |
| | | | | | 镀锌木螺钉 D6×100mm | | 10个 | | 3.59 | | 4.67 | | | | | |
| | | | | | 镀锌自攻螺钉 ST3×10mm | | 100个 | | 0.187144 | | 0.27 | | | | | |
| | | | | | 圆钉 L=60mm | | kg | | 0.11 | | 0.61 | | | | | |
| | | | | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | | kg | | 0.248675 | | 1.9 | | | | | |
| | | | | | 松杂枋板材 | | m3 | | 0.02 | | 38.82 | | | | | |
| | | | | | 不锈钢压条 65mm×15mm×2mm | | m | | 1.24302 | | 7.2 | | | | | |
| | | | | | MT-10深灰色不锈钢包边1.5mm | | m | | 3.14878 | | 7.87 | | | | | |
| | | | | | 玻璃胶 300mL | | 支 | | 1.134 | | 13.61 | | | | | |
| | | | | | 万能胶 | | kg | | 0.119772 | | 2.1 | | | | | |
| | | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | | 2.252514 | | 2.25 | | | | | |
| | | | | | GL-02安全银镜6mm | | m2 | | 1.03 | | 128.75 | | | | | |
| | | | | | 15mm不燃板基层 | | m2 | | 1.05 | | 46.2 | | | | | |
| | 主材 | 内容 | 单位 | 数量 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 内容 | 单位 | 数量 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 木工圆锯机 直径D(mm) D=500 | 台班 | 0.01 | | | 29.18 | | 0.29 | | | | | | | |
| | | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | 台班 | 0.010601 | | | 175.21 | | 1.86 | | | | | | | |
| 项目编码 | 011505010006 | | | 项目名称 | 镜面玻璃-03 | | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 6.01 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| 020006-104换 | 胶合板基层板 | 10m2 | 0.1 | 284.32 | 911.95 | | 2.92 | 108.38 | 28.432 | 91.195 | | 0.292 | 10.838 | | | |
| 020003-253换 | 玻璃面层 墙面 | 100m2 | 0.01 | 3093.2 | 15030.95 | | 0 | 1432.36 | 30.932 | 150.3095 | | 0 | 14.3236 | | | |
| 020006-41换 | 金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25<d≤50 | 100m | 0.0331 | 456.18 | 351.65 | | 0 | 117.99 | 15.099558 | 11.639615 | | 0 | 3.905469 | | | |
| 020006-109 | 轻钢框架 | t | 0.009 | 2664.9 | 4463.97 | | 0 | 206.92 | 823.61 | 23.9841 | 40.17573 | | 7.41249 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 98.447658 | 293.319845 | | 0 | 36.479559 | | | |
| 清单项目综合单价 430.401342 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | |
| | | | | | | 普工人工费(装饰) | | 元 | | 9.146311 | | 12.66 | | | | |
| | | | | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | | 29.761317 | | 40.43 | | | | |
| | | | | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | | 33.044559 | | 45.31 | | | | |
| | 材料 | 内容 | 单位 | 数量 | 镀锌铁丝(综合) | | kg | | 0.041691 | | 0.2 | | | | | |
| | | | | | 角钢(综合) | | t | | 0.009434 | | 37.61 | | | | | |
| | | | | | 镀锌木螺钉 D6×100mm | | 10个 | | 3.59 | | 4.67 | | | | | |
| | | | | | 镀锌自攻螺钉 ST3×10mm | | 100个 | | 0.208393 | | 0.3 | | | | | |
| | | | | | 圆钉 L=60mm | | kg | | 0.11 | | 0.61 | | | | | |
| | | | | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | | kg | | 0.248921 | | 1.9 | | | | | |
| | | | | | 松杂枋板材 | | m3 | | 0.02 | | 38.82 | | | | | |
| | | | | | GL-02安全银镜6mm | | m2 | | 1.03 | | 128.75 | | | | | |
| | | | | | 不锈钢压条 65mm×15mm×2mm | | m | | 1.24202 | | 7.2 | | | | | |
| | | | | | MT-10深灰色不锈钢包边1.5mm | | m | | 3.50629 | | 8.77 | | | | | |
| | | | | | 玻璃胶 300mL | | 支 | | 1.134 | | 13.61 | | | | | |
| | | | | | 万能胶 | | kg | | 0.133371 | | 2.33 | | | | | |
| | | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | | 2.276178 | | 2.28 | | | | | |
| | | | | | 15mm不燃板基层 | | m2 | | 1.05 | | 46.2 | | | | | |
| | 主材 | 内容 | 单位 | 数量 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | 内容 | 单位 | 数量 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 木工圆锯机 直径D(mm) D=500 | 台班 | 0.01 | | | 29.18 | | 0.29 | | | | | | | |
| | | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | 台班 | 0.010611 | | | 175.21 | | 1.86 | | | | | | | |
| 项目编码 | 011505001007 | | | 项目名称 | 洗漱台02 | | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 4.32 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| 020006-87换 | 石材洗漱台制作、安装 石材面板安装 | 10m2 | 0.1 | 673 | 5687.82 | | 0 | 432.52 | 67.3 | 568.782 | | 0 | 43.252 | | | |
| 020006-88 | 石材洗漱台制作、安装 钢骨架安装 | t | 0.033 | 3091.46 | 4726.06 | | 0 | 178.71 | 928.71 | 102.01818 | 155.95998 | | 30.64743 | | | |
| 020006-26换 | 相门 平开门 单扇面积S(m2) S≤0.5 | 10扇 | 1 | 839.03 | 1328.04 | | 0 | 0 | 251.07 | 839.03 | 1328.04 | | 251.07 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 1008.34818 | 2052.71898 | | 0 | 324.96943 | | | |
| 清单项目综合单价 3391.99702 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | |
| | | | | | | 普工人工费(装饰) | | 元 | | 50.330423 | | 69.65 | | | | |
| | | | | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | | 174.731946 | | 237.39 | | | | |
| | | | | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | | 182.569083 | | 250.32 | | | | |
| | 材料 | 内容 | 单位 | 数量 | 角钢(综合) | | t | | 0.033199 | | 132.36 | | | | | |
| | | | | | 膨胀螺栓(综合) | | 套 | | 1.66426 | | 2.08 | | | | | |
| | | | | | 校链(平开) | | 付 | | 9.444444 | | 94.44 | | | | | |
| | | | | | 合金钢销头 10mm | | 个 | | 0.734225 | | 13.22 | | | | | |
| | | | | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | | kg | | 0.805784 | | 6.15 | | | | | |
| | | | | | ST-09-20mm厚白色石英石台面 | | m2 | | 1.06 | | 551.2 | | | | | |
| | | | | | PL-04灰色BPL板柜体门扇(成品) | | m2 | | 2.033333 | | 508.33 | | | | | |
| | | | | | 云石胶 | | kg | | 0.4375 | | 8.75 | | | | | |
| | | | | | 玻璃胶 300mL | | 支 | | 0.2867 | | 3.2 | | | | | |
| | | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | | 19.22556 | | 19.23 | | | | | |
| | | | | | 主材 | 内容 | 单位 | 数量 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 设备 | 内容 | 单位 | 数量 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | 台班 | 0.033528 | | | 175.21 | | 5.87 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 011210006003 | | | 项目名称 | 其他隔断-卫生间隔墙 | | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 7.7 | | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 020003-287换 | 型钢龙骨石膏板隔墙 单层双面 | 100m2 | 0.01 | 7317.89 | 8505.14 | | 0 | 74.11 | 2040.89 | 73.1789 | 85.0514 | | 20.4089 | | | |
| 020003-6 | 墙、柱面挂网 挂钢丝网 | 100m2 | 0.02 | 545.54 | 594.89 | | 0 | 0 | 149.82 | 10.9108 | 11.8978 | | 2.9964 | | | |
| 020003-7+020003-11*(=10)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度10mm) | 100m2 | 0.02 | 1085.66 | 528.41 | | 0 | 0 | 265.38 | 21.7132 | 10.5682 | | 5.3076 | | | |
| 020003-137换 | 胶粘剂粘贴陶质面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙 | 100m2 | 0.02 | 4412.84 | 25917.13 | | 0 | 0 | 2267.12 | 88.2568 | 518.3426 | | 45.3424 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 194.0597 | 625.86 | | 0 | 74.0553 | | | |
| 清单项目综合单价 894.71610 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | |
| | | | | | | 普工人工费(装饰) | | 元 | | 50.330423 | | 69.65 | | | | |
| | | | | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | | 174.731946 | | 237.39 | | | | |
| | | | | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | | 182.569083 | | 250.32 | | | | |
| | 材料 | 内容 | 单位 | 数量 | 角钢(综合) | | t | | 0.033199 | | 132.36 | | | | | |
| | | | | | 膨胀螺栓(综合) | | 套 | | 1.66426 | | 2.08 | | | | | |
| | | | | | 校链(平开) | | 付 | | 9.444444 | | 94.44 | | | | | |
| | | | | | 合金钢销头 10mm | | 个 | | 0.734225 | | 13.22 | | | | | |
| | | | | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | | kg | | 0.805784 | | 6.15 | | | | | |
| | | | | | ST-09-20mm厚白色石英石台面 | | m2 | | 1.06 | | 551.2 | | | | | |
| | | | | | PL-04灰色BPL板柜体门扇(成品) | | m2 | | 2.033333 | | 508.33 | | | | | |
| | | | | | 云石胶 | | kg | | 0.4375 | | 8.75 | | | | | |
| | | | | | 玻璃胶 300mL | | 支 | | 0.2867 | | 3.2 | | | | | |
| | | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | | 19.22556 | | 19.23 | | | | | |
| | | | | | 主材 | 内容 | 单位 | 数量 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 设备 | 内容 | 单位 | 数量 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | 台班 | 0.033528 | | | 175.21 | | 5.87 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 011210006003 | | | 项目名称 | 其他隔断-卫生间隔墙 | | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 7.7 | | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 020003-287换 | 型钢龙骨石膏板隔墙 单层双面 | 100m2 | 0.01 | 7317.89 | 8505.14 | | 0 | 74.11 | 2040.89 | 73.1789 | 85.0514 | | 20.4089 | | | |
| 020003-6 | 墙、柱面挂网 挂钢丝网 | 100m2 | 0.02 | 545.54 | 594.89 | | 0 | 0 | 149.82 | 10.9108 | 11.8978 | | 2.9964 | | | |
| 020003-7+020003-11*(=10)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度10mm) | 100m2 | 0.02 | 1085.66 | 528.41 | | 0 | 0 | 265.38 | 21.7132 | 10.5682 | | 5.3076 | | | |
| 020003-137换 | 胶粘剂粘贴陶质面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙 | 100m2 | 0.02 | 4412.84 | 25917.13 | | 0 | 0 | 2267.12 | 88.2568 | 518.3426 | | 45.3424 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 194.0597 | 625.86 | | 0 | 74.0553 | | | |
| 清单项目综合单价 894.71610 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | |
| | | | | | | 普工人工费(装饰) | | 元 | | 50.330423 | | 69.65 | | | | |
| | | | | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | | 174.731946 | | 237.39 | | | | |
| | | | | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | | 182.569083 | | 250.32 | | | | |
| | 材料 | 内容 | 单位 | 数量 | 角钢(综合) | | t | | 0.033199 | | 132.36 | | | | | |
| | | | | | 膨胀螺栓(综合) | | 套 | | 1.66426 | | 2.08 | | | | | |
| | | | | | 校链(平开) | | 付 | | 9.444444 | | 94.44 | | | | | |
| | | | | | 合金钢销头 10mm | | 个 | | 0.734225 | | 13.22 | | | | | |
| | | | | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | | kg | | 0.805784 | | 6.15 | | | | | |
| | | | | | ST-09-20mm厚白色石英石台面 | | m2 | | 1.06 | | 551.2 | | | | | |
| | | | | | PL-04灰色BPL板柜体门扇(成品) | | m2 | | 2.033333 | | 508.33 | | | | | |
| | | | | | 云石胶 | | kg | | 0.4375 | | 8.75 | | | | | |
| | | | | | 玻璃胶 300mL | | 支 | | 0.2867 | | 3.2 | | | | | |
| | | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | | 19.22556 | | 19.23 | | | | | |
| | | | | | 主材 | 内容 | 单位 | 数量 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 设备 | 内容 | 单位 | 数量 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | 台班 | 0.033528 | | | 175.21 | | 5.87 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 011210006003 | | | 项目名称 | 其他隔断-卫生间隔墙 | | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 7.7 | | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 020003-287换 | 型钢龙骨石膏板隔墙 单层双面 | 100m2 | 0.01 | 7317.89 | 8505.14 | | 0 | 74.11 | 2040.89 | 73.1789 | 85.0514 | | 20.4089 | | | |
| 020003-6 | 墙、柱面挂网 挂钢丝网 | 100m2 | 0.02 | 545.54 | 594.89 | | 0 | 0 | 149.82 | 10.9108 | 11.8978 | | 2.9964 | | | |
| 020003-7+020003-11*(=10)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度10mm) | 100m2 | 0.02 | 1085.66 | 528.41 | | 0 | 0 | 265.38 | 21.7132 | 10.5682 | | 5.3076 | | | |
| 020003-137换 | 胶粘剂粘贴陶质面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙 | 100m2 | 0.02 | 4412.84 | 25917.13 | | 0 | 0 | 2267.12 | 88.2568 | 518.3426 | | 45.3424 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 194.0597 | 625.86 | | 0 | 74.0553 | | | |
| 清单项目综合单价 894.71610 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | |
| | | | | | | 普工人工费(装饰) | | 元 | | 50.330423 | | 69.65 | | | | |
| | | | | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | | 174.731946 | | 237.39 | | | | |
| | | | | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | | 182.569083 | | 250.32 | | | | |
| | 材料 | 内容 | 单位 | 数量 | 角钢(综合) | | t | | 0.033199 | | 132.36 | | | | | |
| | | | | | 膨胀螺栓(综合) | | 套 | | 1.66426 | | 2.08 | | | | | |
| | | | | | 校链(平开) | | 付 | | 9.444444 | | 94.44 | | | | | |
| | | | | | 合金钢销头 10mm | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------|-----------------|------------------|----------|--------|---------|------------|-----------|----------|---------|----------|---------|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 20.42468 | 1.3838 | 28.26 | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 43.47999 | 1.3586 | 59.07 | | | | | | | | |
| | 材料 | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 77.83819 | 1.3711 | 106.72 | | | | | | | | |
| | | 角钢(综合) | t | 0.00536 | 3987 | 21.37 | | | | | | | | |
| | | 嵌缝纸带 | m | 2.17 | 0.2 | 0.43 | | | | | | | | |
| | | 嵌缝膏 | kg | 0.84 | 2 | 1.68 | | | | | | | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 3.21 | 1.25 | 4.01 | | | | | | | | |
| | | U型钉 | kg | 0.08 | 16 | 1.28 | | | | | | | | |
| | | 电焊条 E4303 φ2.5mm | kg | 0.02056 | 8.49 | 0.17 | | | | | | | | |
| | | 钢丝网 1mm | m2 | 2.1 | 5 | 10.5 | | | | | | | | |
| | | 白水泥 | t | 0.00206 | 1052 | 2.17 | | | | | | | | |
| | | CT-02米白色岩板(定制) | m2 | 2.08 | 238 | 495.04 | | | | | | | | |
| | | 12mm水泥纤维板 | m2 | 2.1 | 27 | 56.7 | | | | | | | | |
| | | 红丹环氧防锈漆 | kg | 0.00312 | 15.2 | 0.05 | | | | | | | | |
| | | 沥青油 | kg | 0.2558 | 0.72 | 0.18 | | | | | | | | |
| | | 专用胶粘剂 | kg | 9.27 | 2 | 18.54 | | | | | | | | |
| | | 水 | m3 | 0.00724 | 3.77 | 0.03 | | | | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | m3 | 0.0232 | 450.55 | 10.45 | | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 3.2496 | 1 | 3.25 | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200 | 台班 | 0 | 201.82 | 0 | | | | | | | | | |
| | 交流弧焊机 容量E(kV·A) E=32 | 台班 | 0.00423 | 175.21 | 0.74 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011207001032 | | 项目名称 | 墙面装饰板-卫生间墙面 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 36.96 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020006-109 | 轻钢框架 | t | 0.034 | 2664.9 | 4463.97 | 0 | 206.92 | 823.61 | 90.6066 | 151.77498 | 0 | 7.03528 | 28.00274 | |
| 020003-189 | 埃特板 墙面 | 100m2 | 0.01 | 1839.7 | 3017.17 | 0 | 0 | 555.78 | 18.397 | 30.1717 | 0 | 0 | 5.5578 | |
| 020003-6 | 墙、柱面挂网 挂钢丝网 | 100m2 | 0.01 | 545.54 | 594.89 | 0 | 0 | 149.82 | 5.4554 | 5.9489 | 0 | 0 | 1.4982 | |
| 020003-7+020003-11*(-10)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm) | 100m2 | 0.01 | 1085.66 | 528.41 | 0 | 0 | 265.38 | 10.8566 | 5.2841 | 0 | 0 | 2.6538 | |
| 020003-137换 | 胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙 | 100m2 | 0.01 | 4412.84 | 25917.13 | 0 | 0 | 2267.12 | 44.1284 | 259.1713 | 0 | 0 | 22.6712 | |
| 020001-77换 | 窗台板面层 石材饰面板 | 10m2 | 0.013 | 415.91 | 5594.55 | 0 | 0 | 371.27 | 5.40683 | 72.72915 | 0 | 0 | 4.82651 | |
| 小计 | | | | | | | | | 174.85083 | 525.08013 | 0 | 7.03528 | 65.21025 | |
| | | | | | | | | | 772.176490 | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 14.247208 | 1.3838 | 19.72 | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 63.537024 | 1.3586 | 86.32 | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 49.109751 | 1.3711 | 67.33 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝(综合) | kg | 0.155545 | 4.75 | 0.74 | | | | | | | | |
| | | 角钢(综合) | t | 0.035199 | 3987 | 140.34 | | | | | | | | |
| | | 自攻螺钉 M6×30mm | 100个 | 0.16716 | 10 | 1.67 | | | | | | | | |
| | | U型钉 | kg | 0.04 | 16 | 0.64 | | | | | | | | |
| | | 电焊条 E4303 φ3.2mm | kg | 0.928714 | 7.63 | 7.09 | | | | | | | | |
| | | 钢丝网 1mm | m2 | 1.05 | 5 | 5.25 | | | | | | | | |
| | | 白水泥 | t | 0.00103 | 1052 | 1.08 | | | | | | | | |
| | | CT-02-1600x3200x9mm米白色岩板(定制) | m2 | 1.04 | 238 | 247.52 | | | | | | | | |
| | | 12mm水泥纤维板 | m2 | 1.05 | 27 | 28.35 | | | | | | | | |
| | | ST-09白色石英岩窗台板20mm(成品) | m2 | 0.1325 | 520 | 68.9 | | | | | | | | |
| | | 专用胶粘剂 | kg | 4.635 | 2 | 9.27 | | | | | | | | |
| | | 水 | m3 | 0.005116 | 3.77 | 0.02 | | | | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.001514 | 447.93 | 0.68 | | | | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | m3 | 0.0116 | 450.55 | 5.23 | | | | | | | | |
| 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 3.38028 | 1 | 3.38 | | | | | | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200 | 台班 | 0 | 201.82 | 0 | | | | | | | | | |
| | 交流弧焊机 容量E(kV·A) E=32 | 台班 | 0.03959 | 175.21 | 6.94 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011207001033 | | 项目名称 | 成品HPPL蜂窝隔断-厕所隔断 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 126.33 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020003-272换 | 成品浴厕隔断 卫生间 | 100m2 | 0.01 | 3856.69 | 89049.29 | 0 | 0 | 5301.32 | 38.5669 | 890.4929 | 0 | 0 | 53.0132 | |
| 小计 | | | | | | | | | 38.5669 | 890.4929 | 0 | 0 | 53.0132 | |
| | | | | | | | | | 982.073000 | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 4.02172 | 1.3838 | 5.57 | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 8.81296 | 1.3586 | 11.97 | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 15.33685 | 1.3711 | 21.03 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 尼龙站脚 | 个 | 0.483 | 15 | 7.25 | | | | | | | | |
| | | PL-01成品HPPL蜂窝隔断30mm | m2 | 1 | 850 | 850 | | | | | | | | |
| | | 铝合金门档 40mm×40mm | m | 0.572 | 15 | 8.58 | | | | | | | | |
| | | 铝合金压条 T型 | m | 0.896 | 9 | 8.06 | | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 16.6039 | 1 | 16.6 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 011207001034 | | 项目名称 | 成品HPPL蜂窝隔断-小便池隔断 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 3.42 | | | | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| | 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | 020003-272换 | 成品浴厕隔断 卫生间 | 100m2 | 0.01 | 3856.69 | 82935.29 | 0 | 0 | 4995.62 | 38.5669 | 829.3529 | 0 | 0 | 49.9562 |
| 小计 | | | | | | | | | 38.5669 | 829.3529 | 0 | 0 | 49.9562 | |
| | | | | | | | | | 917.876000 | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 4.02172 | 1.3838 | 5.57 | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 8.81296 | 1.3586 | 11.97 | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 15.33685 | 1.3711 | 21.03 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 尼龙站脚 | 个 | 0.483 | 15 | 7.25 | | | | | | | | |
| | | PL-05成品HPPL蜂窝隔断18mm | m2 | 1 | 790 | 790 | | | | | | | | |
| | | 铝合金门档 40mm×40mm | m | 0.572 | 15 | 8.58 | | | | | | | | |
| | | 铝合金压条 T型 | m | 0.896 | 9 | 8.06 | | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 15.4639 | 1 | 15.46 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 011207001035 | | 项目名称 | 金属线条 | | 计量单位 | m | 工程量 | 399.62 | | | | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
|------------|-----------------------|------|--------------------------|-------------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|--------|----------|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020006-40换 | 金属装饰线 角线 宽度d(mm) d≤20 | 100m | 0.01 | 415.05 | 306.54 | 0 | 0 | 106.68 | 4.1505 | 3.0654 | 0 | 0 | 1.0668 | |
| 小计 | | | | | | | | | 4.1505 | 3.0654 | 0 | 0 | 1.0668 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 8.282700 |
| 费用明细 | — | 人工 | | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 0.43311 | | 1.3838 | 0.6 | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 0.94819 | | 1.3586 | 1.29 | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 1.65044 | | 1.3711 | 2.26 | | | | |
| | 材料 | | 镀锌自攻螺钉 ST3×10mm | | 100个 | 0.042 | | 1.46 | 0.06 | | | | | |
| | | | 万能胶 | | kg | 0.0168 | | 17.5 | 0.29 | | | | | |
| | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.0601 | | 1 | 0.06 | | | | | |
| | | | MT-10-1.5mm深灰色不锈钢收边-10MM | | m | 1.06 | | 2.5 | 2.65 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011505005011 | | | 项目名称 | | | | 卫生间扶手01 | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 17 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020006-96换 | 卫浴拉手安装 | 10套 | 0.1 | 227.75 | 3790.29 | 0 | 0 | 239.65 | 22.775 | 379.029 | 0 | 0 | 23.965 | |
| 小计 | | | | | | | | | 22.775 | 379.029 | 0 | 0 | 23.965 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 425.769 |
| 费用明细 | — | 人工 | | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 4.211 | | 1.3838 | 5.83 | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 5.2725 | | 1.3586 | 7.16 | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 7.1364 | | 1.3711 | 9.78 | | | | |
| | 材料 | | SW-13多功能扶手 | | 套 | 1 | | 375 | 375 | | | | | |
| | | | 玻璃胶 300mL | | 支 | 0.023 | | 12 | 0.28 | | | | | |
| | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 3.753 | | 1 | 3.75 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011505005012 | | | 项目名称 | | | | 卫生间扶手02 | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 4 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020006-96换 | 卫浴拉手安装 | 10套 | 0.1 | 227.75 | 3800.39 | 0 | 0 | 240.15 | 22.775 | 380.039 | 0 | 0 | 24.015 | |
| 小计 | | | | | | | | | 22.775 | 380.039 | 0 | 0 | 24.015 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 426.829 |
| 费用明细 | — | 人工 | | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 4.211 | | 1.3838 | 5.83 | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 5.2725 | | 1.3586 | 7.16 | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 7.1364 | | 1.3711 | 9.78 | | | | |
| | 材料 | | SW-14坐便器用扶手 | | 套 | 1 | | 376 | 376 | | | | | |
| | | | 玻璃胶 300mL | | 支 | 0.023 | | 12 | 0.28 | | | | | |
| | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 3.763 | | 1 | 3.76 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011505005013 | | | 项目名称 | | | | 卫生间扶手03 | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 4 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020006-96换 | 卫浴拉手安装 | 10套 | 0.1 | 227.75 | 2214.69 | 0 | 0 | 160.87 | 22.775 | 221.469 | 0 | 0 | 16.087 | |
| 小计 | | | | | | | | | 22.775 | 221.469 | 0 | 0 | 16.087 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 260.331 |
| 费用明细 | — | 人工 | | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 4.211 | | 1.3838 | 5.83 | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 5.2725 | | 1.3586 | 7.16 | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 7.1364 | | 1.3711 | 9.78 | | | | |
| | 材料 | | 玻璃胶 300mL | | 支 | 0.023 | | 12 | 0.28 | | | | | |
| | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 2.193 | | 1 | 2.19 | | | | | |
| | | | SW-15壁挂洗手盆用扶手 | | 套 | 1 | | 219 | 219 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011505005014 | | | 项目名称 | | | | 卫生间扶手04 | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 2 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020006-96换 | 卫浴拉手安装 | 10套 | 0.1 | 227.75 | 4224.59 | 0 | 0 | 261.36 | 22.775 | 422.459 | 0 | 0 | 26.136 | |
| 小计 | | | | | | | | | 22.775 | 422.459 | 0 | 0 | 26.136 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 471.370 |
| 费用明细 | — | 人工 | | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 4.211 | | 1.3838 | 5.83 | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 5.2725 | | 1.3586 | 7.16 | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 7.1364 | | 1.3711 | 9.78 | | | | |
| | 材料 | | SW-16小便器扶手 | | 套 | 1 | | 418 | 418 | | | | | |
| | | | 玻璃胶 300mL | | 支 | 0.023 | | 12 | 0.28 | | | | | |
| | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 4.183 | | 1 | 4.18 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011505009007 | | | 项目名称 | | | | 感应烘手器 | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 6 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| BC-1 | SW-20感应烘手器 | 个 | 1 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 67.5 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 67.5 | |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 1350 | 0 | 0 | 67.5 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 1417.5 |
| 费用明细 | — | 人工 | | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | SW-20感应烘手器 | | 个 | 1 | | 1350 | 1350 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

第 103 页, 共 177 页

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|------|---------------|------|-----|-----|----------|--------|-------|------|-------|---------|---------|----|--|
| 费用明细 | | 土材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011505009008 | | | 项目名称 | | | 自动喷香机 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 6 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| BC-3 | SW-21自动喷香机 | 个 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 90 | 0 | 0 | 4.5 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 90 | 0 | 0 | 4.5 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 94.5 | | |
| | | - | | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 费用明细 | | 人工 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 材料 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | SW-21自动喷香机 | | | 个 | 1 | 90 | 90 | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011505009009 | | | 项目名称 | | | 感应泡沫皂液器 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 6 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| BC-4 | SW-22感应泡沫皂液器 | 个 | 1 | 0 | 225 | 0 | 0 | 11.25 | 0 | 225 | 0 | 0 | 11.25 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 225 | 0 | 0 | 11.25 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 236.25 | | |
| | | - | | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 费用明细 | | 人工 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 材料 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | SW-22感应泡沫皂液器 | | | 个 | 1 | 225 | 225 | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011505008009 | | | 项目名称 | | | 卷纸箱带置物面板 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 17 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| BC-5 | SW-09卷纸箱带置物面板 | 个 | 1 | 0 | 385 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 385 | 0 | 0 | 19.25 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 385 | 0 | 0 | 19.25 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 404.25 | | |
| | | - | | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 费用明细 | | 人工 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 材料 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | SW-09卷纸箱带置物面板 | | | 个 | 1 | 385 | 385 | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011505008010 | | | 项目名称 | | | 镜柜式手纸箱 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 6 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| BC-6 | SW-25镜柜式手纸箱 | 个 | 1 | 0 | 138 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 138 | 0 | 0 | 6.9 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 138 | 0 | 0 | 6.9 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 144.9 | | |
| | | - | | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 费用明细 | | 人工 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 材料 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | SW-25镜柜式手纸箱 | | | 个 | 1 | 138 | 138 | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011505008011 | | | 项目名称 | | | 垃圾口 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 12 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| BC-7 | SW-26垃圾口 | 个 | 1 | 0 | 148 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 148 | 0 | 0 | 7.4 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 148 | 0 | 0 | 7.4 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 155.4 | | |
| | | - | | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 费用明细 | | 人工 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 材料 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | SW-26垃圾口 | | | 个 | 1 | 148 | 148 | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011505008012 | | | 项目名称 | | | 圆形垃圾桶 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 17 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| BC-8 | SW-24圆形垃圾桶 | 个 | 1 | 0 | 341 | 0 | 0 | 17.05 | 0 | 341 | 0 | 0 | 17.05 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 341 | 0 | 0 | 17.05 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 358.05 | | |
| | | - | | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 费用明细 | | 人工 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 材料 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | SW-24圆形垃圾桶 | | | 个 | 1 | 341 | 341 | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011505007003 | | | 项目名称 | | | 挂钩 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 17 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| BC-12 | SW-23挂钩 | 个 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1.4 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 28 | 0 | 0 | 1.4 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 29.4 | | |
| | | - | | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 费用明细 | | 人工 | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

[illegible]

工程量清单综合单价分析表

| 定额编号 | 名称 | 定额单位 | 数量 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
|-------------|--------------------------|--------------|--------|------------------------------|---------|-----|--------|--------|------------|-----------|-----|----------|-------------|---------|--------|
| 020004-148 | 成品检修口 上人吊顶 | 个 | 1 | 30.19 | 131.3 | 0 | 0 | 13.21 | 30.19 | 131.3 | 0 | 0 | 13.21 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 30.19 | 131.3 | 0 | 0 | 13.21 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 174.70 | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 4.566 | 1.3838 | | 6.32 | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 6.405 | 1.3586 | | 8.7 | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 11.062 | 1.3711 | | 15.17 | | | |
| | 材料 | | | 检修口 500mm×500mm(成品) | | | | 个 | 1 | 90 | | 90 | | | |
| | | | | 加强龙骨 上人吊顶 | | | | 套 | 1 | 40 | | 40 | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 1.3 | 1 | | 1.3 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011502001011 | | | 项目名称 | | | 金属装饰线 | | 计量单位 | | m | | 工程量 | 679.38 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 020006-43换 | 金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25<d≤50 | 100m | 0.01 | 496.95 | 3781.59 | 0 | 0 | 298.46 | 4.9695 | 37.8159 | 0 | 0 | 2.9846 | | |
| 020003-36换 | 不燃基层板 墙面 | 100m2 | 0.0009 | 1023.96 | 4023.04 | 0 | 281.62 | 445.39 | 0.921564 | 3.620736 | 0 | 0.253458 | 0.400851 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 5.891064 | 41.436636 | 0 | 0.253458 | 3.385451 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 50.966609 | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 0.447662 | 1.3838 | | 0.62 | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 1.38902 | 1.3586 | | 1.89 | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 2.416181 | 1.3711 | | 3.31 | | | |
| | 材料 | | | 镀锌自攻螺钉 ST3×10mm | | | | 100个 | 0.063 | 1.46 | | 0.09 | | | |
| | | | | 圆钉 L=60mm | | | | kg | 0.002123 | 5.5 | | 0.01 | | | |
| | | | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | | | | 盒 | 0.000508 | 15 | | 0.01 | | | |
| | | | | 不燃基层板 δ=12mm | | | | m2 | 0.087152 | 36.6 | | 3.19 | | | |
| | | | | MT-05古铜色不锈钢123mm宽 | | | | m | 1.06 | 34.29 | | 36.35 | | | |
| | | | | 万能胶 | | | | kg | 0.03629 | 17.5 | | 0.64 | | | |
| | | | | 聚醋酸乙烯乳液 | | | | kg | 0.011626 | 8.35 | | 0.1 | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.77456 | 1 | | 0.77 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6 | | | | 台班 | 0.001116 | 209.38 | | 0.23 | | | |
| | 项目编码 | 010516002010 | | | 项目名称 | | | 预埋铁件 | | 计量单位 | | t | | 工程量 | 23.597 |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 020003-291 | 结构预埋件制作、安装 平板式预埋件 | t | 1 | 2629.2 | 6171.85 | 0 | 769.17 | 938.82 | 2629.2 | 6171.85 | 0 | 769.17 | 938.82 | | |
| 020003-295换 | 后置预埋件制作、安装 化学锚栓 M12以上 | 100根 | 0.1 | 915.57 | 1585.5 | 0 | 0 | 280.79 | 91.557 | 158.55 | 0 | 0 | 28.079 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 2720.757 | 6330.4 | 0 | 769.17 | 966.899 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 10787.22600 | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 142.043034 | 1.3838 | | 196.56 | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 870.365639 | 1.3586 | | 1182.48 | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 945.75572 | 1.3711 | | 1296.73 | | | |
| | 材料 | | | 化学锚栓 M14 | | | | 套 | 5.1871 | 13.5 | | 70.03 | | | |
| | | | | 合金钢钻头 20mm | | | | 个 | 0.193245 | 35 | | 6.76 | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 95.049471 | 1 | | 95.05 | | | |
| | | | | 镀锌铁件 镀锌厚度≥85 μ m | | | | kg | 1050 | 5.5 | | 5775 | | | |
| | | | | 电焊条 E4303 Φ2.5mm | | | | kg | 36 | 8.49 | | 305.64 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | | | 台班 | 4.39 | 175.21 | | 769.17 | | | |
| | 项目编码 | 010516002011 | | | 项目名称 | | | 预埋铁件 | | 计量单位 | | t | | 工程量 | 15.69 |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 020003-291 | 结构预埋件制作、安装 平板式预埋件 | t | 1 | 2629.2 | 6171.85 | 0 | 769.17 | 938.82 | 2629.2 | 6171.85 | 0 | 769.17 | 938.82 | | |
| 020003-294 | 后置预埋件制作、安装 化学锚栓 M12以下 | 100根 | 0.03 | 732.43 | 965.16 | 0 | 0 | 209.46 | 21.9729 | 28.9548 | 0 | 0 | 6.2838 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 2651.1729 | 6200.8048 | 0 | 769.17 | 945.1038 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 10566.2515 | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 139.137271 | 1.3838 | | 192.54 | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 863.086133 | 1.3586 | | 1172.59 | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 935.902267 | 1.3711 | | 1283.22 | | | |
| | 材料 | | | 镀锌铁件 镀锌厚度≥85 μ m | | | | kg | 1050 | 5.5 | | 5775 | | | |
| | | | | 化学锚栓 M12×160mm 国产304 | | | | 套 | 2.665392 | 8.5 | | 22.66 | | | |
| | | | | 合金钢钻头 10mm | | | | 个 | 0.075781 | 18 | | 1.36 | | | |
| | | | | 电焊条 E4303 Φ2.5mm | | | | kg | 36 | 8.49 | | 305.64 | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 92.410994 | 1 | | 92.41 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | | | 台班 | 4.39 | 175.21 | | 769.17 | | | |
| | 项目编码 | 010516002012 | | | 项目名称 | | | 预埋铁件 | | 计量单位 | | t | | 工程量 | 20.36 |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 020003-291 | 结构预埋件制作、安装 平板式预埋件 | t | 1 | 2629.2 | 6171.85 | 0 | 769.17 | 938.82 | 2629.2 | 6171.85 | 0 | 769.17 | 938.82 | | |
| 020003-292 | 结构预埋件制作、安装 预埋对穿螺栓 | 100根 | 1.5 | 1775.7 | 6741.92 | 0 | 31.01 | 730.01 | 2663.55 | 10112.88 | 0 | 46.515 | 1095.015 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 5292.75 | 16284.73 | 0 | 815.685 | 2033.835 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 24427.0000 | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 275.9995 | 1.3838 | | 381.93 | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 1727.1075 | 1.3586 | | 2346.45 | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 1870.3105 | 1.3711 | | 2564.38 | | | |
| | 材料 | | | 镀锌铁件 镀锌厚度≥85 μ m | | | | kg | 1050 | 5.5 | | 5775 | | | |
| | | | | 不锈钢对穿螺栓 M20×365mm 国产304(含螺母) | | | | 套 | 153 | 65 | | 9945 | | | |
| | | | | 电焊条 E4303 Φ2.5mm | | | | kg | 38.172 | 8.49 | | 324.08 | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 240.655 | 1 | | 240.66 | | | |
| | | | | 材料费补差 | | | | | -0.015 | 1 | | -0.02 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------|---|-----------------------|------|------------------------------|------------------------|------------|--------|---------|-----------|----------|-------------|-------------|---------|--------|------------|--|----------|--|
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 机械 | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | | | 台班 | | 4.6555 | | 175.21 | | 815.69 | | | | | | |
| 项目编码 | | 010516002013 | | 项目名称 | | 预埋铁件 | | | 计量单位 | | t | | 工程量 | | 16.69 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单 价 | | | | | | | | 合 价 | | | | | | |
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | |
| 020003-291 | | 结构预埋件制作、安装 平板式预埋件 | t | 1 | 2629.2 | 6171.85 | 0 | 769.17 | 938.82 | 2629.2 | 6171.85 | 0 | 769.17 | 938.82 | | | | | |
| 020003-298 | | 后置预埋件制作、安装 膨胀螺栓 M12以下 | 100根 | 0.09 | 658.96 | 965.16 | 0 | 0 | 193.29 | 59.3064 | 86.8644 | 0 | 0 | 17.3961 | | | | | |
| 小 计 | | | | | | | | | | 2688.5064 | | 6258.7144 | | 0 | | 769.17 | | 956.2161 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | 10672.6069 | | | |
| | | - | | | 内 容 | | 单 位 | 数 量 | | 单 价 (元) | 合 价 (元) | 暂 估 单 价 (元) | 暂 估 合 价 (元) | | | | | | |
| 费用明细 | | 人 工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 142.71541 | 1.3838 | 197.49 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 872.050308 | 1.3586 | 1184.77 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 948.036016 | 1.3711 | 1299.85 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 材 料 | | | 镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm | kg | 1050 | 5.5 | 5775 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 膨胀螺栓 LG型 M12×160 国产304 | 套 | 8.189335 | 8.5 | 69.61 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 合金钢钻头 10mm | 个 | 0.232834 | 18 | 4.19 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 电焊条 E4303 φ2.5mm | kg | 36 | 8.49 | 305.64 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 94.900018 | 1 | 94.9 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设 备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机 械 | | | | | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | 台班 | 4.39 | 175.21 | 769.17 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 011101003023 | | 项目名称 | | 细石混凝土楼地面1a | | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 2867.3 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单 价 | | | | | | | | 合 价 | | | | | | |
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | |
| 010002-24换 | | 非泵送现浇混凝土 基础 垫层 | 10m3 | 0.01 | 553.93 | 4403.29 | 0 | 120.19 | 350.13 | 5.5393 | 44.0329 | 0 | 1.2019 | 3.5013 | | | | | |
| 020002-20 | | 细石混凝土找平层 厚度 T(mm) T=30 | 100m2 | 0.01 | 1489.84 | 1465.72 | 0 | 3.42 | 401.43 | 14.8984 | 14.6572 | 0 | 0.0342 | 4.0143 | | | | | |
| 小 计 | | | | | | | | | | 20.4377 | | 58.6901 | | 0 | | 1.2361 | | 7.5156 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | 87.87950 | | | |
| | | - | | | 内 容 | | 单 位 | 数 量 | | 单 价 (元) | 合 价 (元) | 暂 估 单 价 (元) | 暂 估 合 价 (元) | | | | | | |
| 费用明细 | | 人 工 | | | 普工人工费 | 元 | 0.8462 | 1.3838 | 1.17 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 1.55381 | 1.3838 | 2.15 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 3.40585 | 1.3586 | 4.63 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 5.92301 | 1.3711 | 8.12 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 技工人工费 | 元 | 3.2153 | 1.3586 | 4.37 | | | | | | | | | | |
| | | 材 料 | | | 水 | m3 | 0.02 | 3.77 | 0.08 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 普通预拌混凝土 C15, 骨料最大粒径31.5 | m3 | 0.101 | 428.78 | 43.31 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 普通预拌细石混凝土 C20, 骨料最大粒径10mm | m3 | 0.0303 | 482.53 | 14.62 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.6873 | 1 | 0.69 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设 备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机 械 | | | | | 机动翻斗车 载质量M (t) M=1 | 台班 | 0.0039 | 284.79 | 1.11 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 混凝土振动器 插入式 | 台班 | 0.0078 | 11.69 | 0.09 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.0024 | 14.23 | 0.03 | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 011102001020 | | 项目名称 | | 石材地面1a(花岗岩/大理石) ±200mm | | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 2867.3 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单 价 | | | | | | | | 合 价 | | | | | | |
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | |
| 020002-42换 | | 石材楼地面 胶粘剂粘 贴 单块面积S(m2) S> 0.64 | 100m2 | 0.01 | 5761.19 | 27276.19 | 0 | 0 | 2631.84 | 57.6119 | 272.7619 | 0 | 0 | 26.3184 | | | | | |
| 020002-144 | | 楼地面石材晶面处理 | 100m2 | 0.01 | 2896.55 | 250.56 | 0 | 161.35 | 660.87 | 28.9655 | 2.5056 | 0 | 1.6135 | 6.6087 | | | | | |
| 020002-145 | | 楼地面石材表面刷保护 液 光面 | 100m2 | 0.01 | 352.81 | 676.69 | 0 | 0 | 111.49 | 3.5281 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1149 | | | | | |
| 020002-146 | | 楼地面石材底面刷保护 液 光面 | 100m2 | 0.01 | 352.81 | 581.95 | 0 | 0 | 106.76 | 3.5281 | 5.8195 | 0 | 0 | 1.0676 | | | | | |
| 020002-13+020002-15*10换 | | 水泥砂浆找平层 楼地 面 厚度T(mm) T=20(实 际厚度:30mm) | 100m2 | 0.01 | 1566.69 | 2645.44 | 0 | 34.31 | 479.4 | 15.6669 | 26.4544 | 0 | 0.3431 | 4.794 | | | | | |
| 小 计 | | | | | | | | | | 109.3005 | | 314.3083 | | 0 | | 1.9566 | | 39.9036 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | 465.46900 | | | |
| | | - | | | 内 容 | | 单 位 | 数 量 | | 单 价 (元) | 合 价 (元) | 暂 估 单 价 (元) | 暂 估 合 价 (元) | | | | | | |
| 费用明细 | | 人 工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 11.61646 | 1.3838 | 16.07 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 25.55008 | 1.3586 | 34.71 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 42.67618 | 1.3711 | 58.51 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 材 料 | | | 石料切割锯片 | 片 | 0.00615 | 18.2 | 0.11 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 白水泥 | t | 0.00102 | 1052 | 1.07 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1000*1000*30mm白麻花岗岩(光面)ST-03 | m2 | 1.02 | 252 | 257.04 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 石材保护液 | kg | 0.465 | 27 | 12.56 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 专用胶粘剂 | kg | 6.885 | 2 | 13.77 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 晶面剂 | kg | 0.03938 | 56 | 2.21 | | | | | | | | | | |
| | 水 | | | m3 | 0.15048 | 3.77 | 0.57 | | | | | | | | | | | | |
| | 湿拌地面砂浆 M20 | | | m3 | 0.0383 | 668.3 | 25.6 | | | | | | | | | | | | |
| 主 材 | | | 素水泥浆 | m3 | 0.00102 | 593.11 | 0.6 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.7838 | 1 | 0.78 | | | | | | | | | | | | |
| 设 备 | | | 材料费补差 | 元 | 0.001 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机 械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 011101003024 | | 项目名称 | | 细石混凝土楼地面4 | | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 163.66 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单 价 | | | | | | | | 合 价 | | | | | | |
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | |
| 020002-20+020002-21*4 | | 细石混凝土找平层 厚 度T(mm) T=30(实际厚 度:50mm) | 100m2 | 0.01 | 2046.61 | 2442.85 | 0 | 5.69 | 572.98 | 20.4661 | 24.4285 | 0 | 0.0569 | 5.7298 | | | | | |
| 小 计 | | | | | | | | | | 20.4661 | | 24.4285 | | 0 | | 0.0569 | | 5.7298 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | 50.681300 | | | |
| | | - | | | 内 容 | | 单 位 | 数 量 | | 单 价 (元) | 合 价 (元) | 暂 估 单 价 (元) | 暂 估 合 价 (元) | | | | | | |
| 费用明细 | | 人 工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 2.13273 | 1.3838 | 2.95 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 4.68117 | 1.3586 | 6.36 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 8.13581 | 1.3711 | 11.16 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 材 料 | | | 普通预拌细石混凝土 C20, 骨料最大粒径10mm | m3 | 0.0505 | 482.53 | 24.37 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0609 | 1 | 0.06 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 材料费补差 | 元 | -0.0002 | 1 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主 材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设 备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机 械 | | | | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.004 | 14.23 | 0.06 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|-------|--|---------------------------|--|---------|--|-----------|--|---------|--|--------|--|---------|--|---------|--|
| 项目编码 | | 011102003030 | | 项目名称 | | 防滑地砖地面4 ±100mm | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 163.66 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费 | | | |
| 020002-53换 | | 陶瓷地面砖楼地面 胶 粘剂粘贴 单块面积 S(m2) 0.36m2< S≤0.64 | | 100m2 | | 0.01 | | 4205.49 | | 8058.02 | | 0 | | 0 | | 1328.53 | | | |
| 020002-13+020002-15*10换 | | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm) | | 100m2 | | 0.01 | | 1492.87 | | 1346.51 | | 0 | | 0 | | 395.9 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | 56.9836 | | 94.0453 | | 0 | | 0 | | 17.2443 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - | | | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | |
| 人工 | | | | | | 普工人工费(装饰) | | 元 | | 6.17364 | | 1.3838 | | 8.54 | | | | | |
| | | | | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | | 11.889987 | | 1.3586 | | 16.15 | | | | | |
| | | | | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | | 23.5481 | | 1.3711 | | 32.29 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材料 | | | | | | 石料切割锯片 | | 片 | | 0.00287 | | 18.2 | | 0.05 | | | | | |
| | | | | | | 白水泥 | | t | | 0.00097 | | 1052 | | 1.02 | | | | | |
| | | | | | | CT-04-800*800*10mm灰色防滑地砖 | | m2 | | 1.03 | | 68 | | 70.04 | | | | | |
| | | | | | | 专用胶粘剂 | | kg | | 4.59 | | 2 | | 9.18 | | | | | |
| | | | | | | 水 | | m3 | | 0.069411 | | 3.77 | | 0.26 | | | | | |
| | | | | | | 地面砂浆 M20(湿拌) | | m3 | | 0.030629 | | 413 | | 12.65 | | | | | |
| | | | | | | 素水泥浆 | | m3 | | 0.00102 | | 593.11 | | 0.6 | | | | | |
| | | | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | | 0.2345 | | 1 | | 0.23 | | | | | |
| | | | | | | 材料费补差 | | 元 | | 0.0019 | | 1 | | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | | 0 | | 201.82 | | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 011101003025 | | 项目名称 | | 细石混凝土楼地面5(有防水)大降板 | | 计量单位 | | m3 | | 工程量 | | 113.33 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费 | | | |
| 020002-12 | | 轻质混凝土垫层 | | 10m3 | | 0.1 | | 965.45 | | 4609.03 | | 0 | | 11.24 | | 443.7 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | 96.545 | | 460.903 | | 0 | | 1.124 | | 44.37 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - | | | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | |
| 人工 | | | | | | 普工人工费(装饰) | | 元 | | 17.3663 | | 1.3838 | | 24.03 | | | | | |
| | | | | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | | 43.4725 | | 1.3586 | | 59.06 | | | | | |
| | | | | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | | 9.8107 | | 1.3711 | | 13.45 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材料 | | | | | | 水 | | m3 | | 0.2 | | 3.77 | | 0.75 | | | | | |
| | | | | | | 陶粒混凝土 | | m3 | | 1.02 | | 450 | | 459 | | | | | |
| | | | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | | 1.149 | | 1 | | 1.15 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | 混凝土振动器 平板式 | | 台班 | | 0.079 | | 14.23 | | 1.12 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 011102003031 | | 项目名称 | | 防滑地砖地面5(有防水)大降板 | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 113.33 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费 | | | |
| 020002-53换 | | 陶瓷地面砖楼地面 胶 粘剂粘贴 单块面积 S(m2) 0.36m2< S≤0.64 | | 100m2 | | 0.01 | | 4205.49 | | 6405.91 | | 0 | | 0 | | 1245.92 | | | |
| 020002-13+020002-15*20换 | | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:40mm) | | 100m2 | | 0.01 | | 1899.26 | | 1775.84 | | 0 | | 0 | | 506.82 | | | |
| 020002-13换 | | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 | | 100m2 | | 0.01 | | 1086.48 | | 916.98 | | 0 | | 0 | | 284.98 | | | |
| 020002-20+020002-21*2 | | 细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:40mm) | | 100m2 | | 0.01 | | 1768.23 | | 1954.27 | | 0 | | 4.55 | | 487.21 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | 89.5946 | | 110.53 | | 0 | | 0.0455 | | 25.2493 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - | | | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | |
| 人工 | | | | | | 普工人工费(装饰) | | 元 | | 9.80327 | | 1.3838 | | 13.57 | | | | | |
| | | | | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | | 18.214914 | | 1.3586 | | 24.75 | | | | | |
| | | | | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | | 37.40209 | | 1.3711 | | 51.28 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材料 | | | | | | 石料切割锯片 | | 片 | | 0.00287 | | 18.2 | | 0.05 | | | | | |
| | | | | | | 白水泥 | | t | | 0.00097 | | 1052 | | 1.02 | | | | | |
| | | | | | | 专用胶粘剂 | | kg | | 4.59 | | 2 | | 9.18 | | | | | |
| | | | | | | 水 | | m3 | | 0.115823 | | 3.77 | | 0.44 | | | | | |
| | | | | | | 地面砂浆 M20(湿拌) | | m3 | | 0.061257 | | 413 | | 25.3 | | | | | |
| | | | | | | 素水泥浆 | | m3 | | 0.00204 | | 593.11 | | 1.21 | | | | | |
| | | | | | | 普通预拌细石混凝土 C20, 骨料最大粒径10mm | | m3 | | 0.0404 | | 482.53 | | 19.49 | | | | | |
| | | | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | | 0.2756 | | 1 | | 0.28 | | | | | |
| | | | | | | 材料费补差 | | 元 | | 0.0018 | | 1 | | 0 | | | | | |
| | | | | | | CT-01-600x600x9mm灰色防滑地砖 | | m2 | | 1.03 | | 52 | | 53.56 | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | | 0 | | 201.82 | | 0 | | | | | |
| | | | | | | 混凝土振动器 平板式 | | 台班 | | 0.0032 | | 14.23 | | 0.05 | | | | | |
| 项目编码 | | 011101003026 | | 项目名称 | | 细石混凝土楼地面5(有防水)大降板 | | 计量单位 | | m3 | | 工程量 | | 33.93 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费 | | | |
| 020002-12 | | 轻质混凝土垫层 | | 10m3 | | 0.1 | | 965.45 | | 4609.03 | | 0 | | 11.24 | | 443.7 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | 96.545 | | 460.903 | | 0 | | 1.124 | | 44.37 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - | | | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | |
| 人工 | | | | | | 普工人工费(装饰) | | 元 | | 17.3663 | | 1.3838 | | 24.03 | | | | | |
| | | | | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | | 43.4725 | | 1.3586 | | 59.06 | | | | | |
| | | | | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | | 9.8107 | | 1.3711 | | 13.45 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材料 | | | | | | 水 | | m3 | | 0.2 | | 3.77 | | 0.75 | | | | | |
| | | | | | | 陶粒混凝土 | | m3 | | 1.02 | | 450 | | 459 | | | | | |
| | | | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | | 1.149 | | 1 | | 1.15 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | 混凝土振动器 平板式 | | 台班 | | 0.079 | | 14.23 | | 1.12 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 011102003032 | | 项目名称 | | 防滑地砖地面5(有防水)大降板 | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 33.93 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费 | | | |
| 020002-55换 | | 陶瓷地面砖楼地面 胶 粘剂粘贴 单块面积 S(m2) S>0.64 | | 100m2 | | 0.01 | | 4307.56 | | 9090.61 | | 0 | | 0 | | 1402.62 | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|-------|------|------------------------------|-------------------|-----------|--------|---------|------------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 020002-13*020002-15*20换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:40mm) | 100m2 | 0.01 | 1899.26 | 1775.84 | 0 | 0 | 506.82 | 18.9926 | 17.7584 | 0 | 0 | 5.0682 | | |
| 020002-13换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 | 100m2 | 0.01 | 1086.48 | 916.98 | 0 | 0 | 284.98 | 10.8648 | 9.1698 | 0 | 0 | 2.8498 | | |
| 020002-20*020002-21*2 | 细石混凝土找平层 楼地面 厚度T(mm) T=30(实际厚度:40mm) | 100m2 | 0.01 | 1768.23 | 1954.27 | 0 | 4.55 | 487.21 | 17.6823 | 19.5427 | 0 | 0.0455 | 4.8721 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 90.6153 | 137.377 | 0 | 0.0455 | 26.8163 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 254.854100 | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 9.90883 | 1.3838 | 13.71 | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 18.449234 | 1.3586 | 25.07 | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 37.8078 | 1.3711 | 51.84 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 石料切割锯片 | 片 | 0.00287 | 18.2 | 0.05 | | | | | | | |
| | | | | 白水泥 | t | 0.00097 | 1052 | 1.02 | | | | | | | |
| | | | | 专用胶粘剂 | kg | 4.59 | 2 | 9.18 | | | | | | | |
| | | | | 水 | m3 | 0.115823 | 3.77 | 0.44 | | | | | | | |
| | | | | 地面砂浆 M20(湿拌) | m3 | 0.061257 | 413 | 25.3 | | | | | | | |
| | | | | 素水泥浆 | m3 | 0.00204 | 593.11 | 1.21 | | | | | | | |
| | | | | 普通预拌细石混凝土 C20, 骨料最大粒径10mm | m3 | 0.0404 | 482.53 | 19.49 | | | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.3426 | 1 | 0.34 | | | | | | | |
| | | | | 材料费补差 | 元 | 0.0018 | 1 | 0 | | | | | | | |
| | | | | CT-01B-600x1200x9mm灰色防滑地砖 | m2 | 1.03 | 78 | 80.34 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | 台班 | 0 | 201.82 | 0 | | | | | | | |
| | | | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.0032 | 14.23 | 0.05 | | | | | | | |
| 项目编码 | 011102001021 | | | 项目名称 | 石材地面-ST-04* 灰麻花岗岩 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 3603.44 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 020002-42换 | 石材楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64 | 100m2 | 0.01 | 5761.19 | 27276.19 | 0 | 0 | 2631.84 | | 57.6119 | 272.7619 | 0 | 0 | | 26.3184 |
| 020002-144 | 楼地面石材晶面处理 | 100m2 | 0.01 | 2896.55 | 250.56 | 0 | 161.35 | 660.87 | | 28.9655 | 2.5056 | 0 | 1.6135 | | 6.6087 |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护层 | 100m2 | 0.01 | 352.81 | 676.69 | 0 | 0 | 111.49 | | 3.5281 | 6.7669 | 0 | 0 | | 1.1149 |
| 020002-146 | 楼地面石材底面刷保护层 光面 | 100m2 | 0.01 | 352.81 | 581.95 | 0 | 0 | 106.76 | | 3.5281 | 5.8195 | 0 | 0 | | 1.0676 |
| 020002-13*020002-15*10换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm) | 100m2 | 0.01 | 1566.69 | 2645.44 | 0 | 34.31 | 479.4 | | 15.6669 | 26.4544 | 0 | 0.3431 | | 4.794 |
| 小计 | | | | | | | | | 109.3005 | 314.3083 | 0 | 1.9566 | | 39.9036 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 465.469000 | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 11.61646 | 1.3838 | 16.07 | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 25.55008 | 1.3586 | 34.71 | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 42.67618 | 1.3711 | 58.51 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 石料切割锯片 | 片 | 0.00615 | 18.2 | 0.11 | | | | | | | |
| | | | | 白水泥 | t | 0.00102 | 1052 | 1.07 | | | | | | | |
| | | | | 1000*1000*30mm白麻花岗岩(光面)ST-03 | m2 | 1.02 | 252 | 257.04 | | | | | | | |
| | | | | 石材保护层 | kg | 0.465 | 27 | 12.56 | | | | | | | |
| | | | | 专用胶粘剂 | kg | 6.885 | 2 | 13.77 | | | | | | | |
| | | | | 晶面剂 | kg | 0.03938 | 56 | 2.21 | | | | | | | |
| | | | | 水 | m3 | 0.15048 | 3.77 | 0.57 | | | | | | | |
| | | | | 湿拌地面砂浆 M20 | m3 | 0.0383 | 668.3 | 25.6 | | | | | | | |
| | | | | 素水泥浆 | m3 | 0.00102 | 593.11 | 0.6 | | | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.7838 | 1 | 0.78 | | | | | | | |
| | | | | 材料费补差 | 元 | 0.001 | 1 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 平面磨石机 功率P (kW) P=3 | 台班 | 0.0544 | 29.66 | 1.61 | | | | | | | |
| | | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | 台班 | 0.0017 | 201.82 | 0.34 | | | | | | | |
| 项目编码 | 011102001022 | | | 项目名称 | CT-06 行进盲道砖 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 45.49 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 020002-49换 | 陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S≤0.10 | 100m2 | 0.01 | 4452.21 | 9588.31 | 0 | 0 | 1459.35 | | 44.5221 | 95.8831 | 0 | 0 | | 14.5935 |
| 020002-13*020002-15*10换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm) | 100m2 | 0.01 | 1566.69 | 2645.44 | 0 | 34.31 | 479.4 | | 15.6669 | 26.4544 | 0 | 0.3431 | | 4.794 |
| 小计 | | | | | | | | | 60.189 | 122.3375 | 0 | 0.3431 | | 19.3875 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 202.257100 | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 6.42936 | 1.3838 | 8.9 | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 12.99877 | 1.3586 | 17.66 | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 24.52917 | 1.3711 | 33.63 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 石料切割锯片 | 片 | 0.00287 | 18.2 | 0.05 | | | | | | | |
| | | | | 白水泥 | t | 0.00097 | 1052 | 1.02 | | | | | | | |
| | | | | CT-06 行进盲道砖 | m2 | 1.03 | 82.82 | 85.3 | | | | | | | |
| | | | | 专用胶粘剂 | kg | 4.59 | 2 | 9.18 | | | | | | | |
| | | | | 水 | m3 | 0.07248 | 3.77 | 0.27 | | | | | | | |
| | | | | 湿拌地面砂浆 M20 | m3 | 0.0383 | 668.3 | 25.6 | | | | | | | |
| | | | | 素水泥浆 | m3 | 0.00102 | 593.11 | 0.6 | | | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.3051 | 1 | 0.31 | | | | | | | |
| | | | | 材料费补差 | 元 | 0.001 | 1 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | 台班 | 0.0017 | 201.82 | 0.34 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011102001023 | | | 项目名称 | CT-07 提示盲道砖 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 10.56 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 020002-49换 | 陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S≤0.10 | 100m2 | 0.01 | 4452.21 | 9588.31 | 0 | 0 | 1459.35 | | 44.5221 | 95.8831 | 0 | 0 | | 14.5935 |
| 020002-13*020002-15*10换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm) | 100m2 | 0.01 | 1566.69 | 2645.44 | 0 | 34.31 | 479.4 | | 15.6669 | 26.4544 | 0 | 0.3431 | | 4.794 |
| 小计 | | | | | | | | | 60.189 | 122.3375 | 0 | 0.3431 | | 19.3875 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 202.257100 | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 6.42936 | 1.3838 | 8.9 | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 12.99877 | 1.3586 | 17.66 | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 24.52917 | 1.3711 | 33.63 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 石料切割锯片 | 片 | 0.00287 | 18.2 | 0.05 | | | | | | | |
| | | | | 白水泥 | t | 0.00097 | 1052 | 1.02 | | | | | | | |
| | | | | CT-07 提示盲道砖 | m2 | 1.03 | 82.82 | 85.3 | | | | | | | |
| | | | | 专用胶粘剂 | kg | 4.59 | 2 | 9.18 | | | | | | | |
| | | | | 水 | m3 | 0.07248 | 3.77 | 0.27 | | | | | | | |
| | | | | 湿拌地面砂浆 M20 | m3 | 0.0383 | 668.3 | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------------------|--------|------------------|----------|--------|--------|-----------|-----------|----------|
| 费用明细 | 材料 | 专用胶粘剂 | | kg | 4.59 | 2 | 9.18 | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.07248 | 3.77 | 0.27 | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M20 | | m3 | 0.0383 | 668.3 | 25.6 | | | |
| | | 素水泥浆 | | m3 | 0.00102 | 593.11 | 0.6 | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.3051 | 1 | 0.31 | | | |
| | | 材料费补差 | | 元 | 0.001 | 1 | 0 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | |
| 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0.0017 | 201.82 | 0.34 | | | | |
| 项目编码 | 011105006016 | | 项目名称 | 踢1a- 不锈钢踢脚50mm高 | | 计量单位 | m | 工程量 | 296.72 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | |
| 020002-128换 | 金属踢脚线 | 100m | 0.01 | 558.8 | 1354.88 | 0 | 0 | 190.74 | 5.588 | 13.5488 |
| 020003-7+020003-11*(-10)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm) | 100m2 | 0.0006 | 1085.66 | 452.78 | 0 | 0 | 261.6 | 0.651396 | 0.271668 |
| 020003-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.0006 | 269.41 | 127.78 | 0 | 0 | 65.68 | 0.161646 | 0.076668 |
| 020003-7+020003-11*(-10)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm) | 100m2 | 0.0006 | 1085.66 | 773.91 | 0 | 0 | 277.65 | 0.651396 | 0.464346 |
| 020003-7+020003-11*(-15)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:5mm) | 100m2 | 0.0006 | 696.49 | 264.2 | 0 | 0 | 166.51 | 0.417894 | 0.15852 |
| 020003-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.0006 | 269.41 | 127.78 | 0 | 0 | 65.68 | 0.161646 | 0.076668 |
| 小计 | | | | | | | | 7.631978 | 14.59667 | 0 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 24.638320 | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 0.773086 | 1.3838 | 1.07 | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 1.611695 | 1.3586 | 2.19 | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 2.940975 | 1.3711 | 4.03 | | | |
| | 材料 | 50mm1.5mm不锈钢踢脚线MT-10 | | m | 1.06 | 12.75 | 13.52 | | | |
| | | 界面处理剂 | | kg | 0.050013 | 2.5 | 0.13 | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.000578 | 3.77 | 0 | | | |
| | | 抹灰砂浆 M10(湿拌) | | m3 | 0.00058 | 386 | 0.22 | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | | m3 | 0.00058 | 660.1 | 0.38 | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | | m3 | 0.00029 | 450.55 | 0.13 | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.042452 | 1 | 0.04 | | | |
| | | 材料费补差 | | 元 | 0.00001 | 1 | 0 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.82 | 0 | | | |
| 项目编码 | 011105006017 | | 项目名称 | 踢1b- 不锈钢踢脚100mm高 | | 计量单位 | m | 工程量 | 85.19 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | |
| 020002-128换 | 金属踢脚线 | 100m | 0.01 | 558.8 | 2189.06 | 0 | 0 | 232.45 | 5.588 | 21.8906 |
| 020003-4 | 墙、柱面基层处理 混凝土面修补剂 | 100m2 | 0.0011 | 262.93 | 91 | 0 | 0 | 62.42 | 0.289223 | 0.1001 |
| 020003-36换 | 9mm不燃基层板 | 100m2 | 0.0011 | 1023.96 | 3004.96 | 0 | 281.62 | 394.49 | 1.126356 | 3.305456 |
| 小计 | | | | | | | | 7.003579 | 25.296156 | 0 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 35.436618 | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 0.717446 | 1.3838 | 0.99 | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 1.570656 | 1.3586 | 2.13 | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 2.733858 | 1.3711 | 3.75 | | | |
| | 材料 | 圆钉 L=60mm | | kg | 0.002558 | 5.5 | 0.01 | | | |
| | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | | 盒 | 0.000612 | 15 | 0.01 | | | |
| | | 100mm1.5mm不锈钢踢脚线MT-13 | | m | 1.06 | 20.6 | 21.84 | | | |
| | | 聚醋酸乙烯乳液 | | kg | 0.014009 | 8.35 | 0.12 | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | | m3 | 0.0002 | 450.55 | 0.09 | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.085254 | 1 | 0.09 | | | |
| | | 材料费补差 | | 元 | -0.00001 | 1 | 0 | | | |
| | | 9mm不燃板基层 | | m2 | 0.105012 | 27 | 2.84 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6 | | 台班 | 0.001345 | 209.38 | 0.28 | | | |
| 项目编码 | 011105006018 | | 项目名称 | 踢-不锈钢踢脚150mm高 | | 计量单位 | m | 工程量 | 436.82 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | |
| 020002-128换 | 金属踢脚线 | 100m | 0.01 | 558.8 | 6812.65 | 0 | 0 | 463.63 | 5.588 | 68.1265 |
| 020003-36换 | 胶合板基层 墙面 (踢脚线如设计要求做胶合板基层:人工*1.2材料*1.2机械*1.2) | 100m2 | 0.002 | 1228.75 | 4827.65 | 0 | 337.94 | 534.47 | 2.4575 | 9.6553 |
| 小计 | | | | | | | | 8.0455 | 77.7818 | 0 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 92.208420 | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 0.833048 | 1.3838 | 1.15 | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 1.824177 | 1.3586 | 2.48 | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 3.174833 | 1.3711 | 4.35 | | | |
| | 材料 | 圆钉 L=60mm | | kg | 0.005986 | 5.5 | 0.03 | | | |
| | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | | 盒 | 0.001432 | 15 | 0.02 | | | |
| | | 12mm不燃基层板 | | m2 | 0.2457 | 36.6 | 8.99 | | | |
| | | 230mm1.5mm不锈钢踢脚线MT-05 | | m | 1.06 | 64.11 | 67.96 | | | |
| | | 聚醋酸乙烯乳液 | | kg | 0.032776 | 8.35 | 0.27 | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.26311 | 1 | 0.26 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6 | | 台班 | 0.003147 | 209.38 | 0.66 | | | |
| 项目编码 | 011105006019 | | 项目名称 | 踢-不锈钢踢脚150mm高 | | 计量单位 | m | 工程量 | 237.57 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | |
| 020002-128换 | 金属踢脚线 | 100m | 0.01 | 558.8 | 6812.65 | 0 | 0 | 463.63 | 5.588 | 68.1265 |
| 020003-36换 | 胶合板基层 墙面 (踢脚线如设计要求做胶合板基层:人工*1.2材料*1.2机械*1.2) | 100m2 | 0.002 | 1228.75 | 4827.65 | 0 | 337.94 | 534.47 | 2.4575 | 9.6553 |
| 小计 | | | | | | | | 8.0455 | 77.7818 | 0 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 92.208420 | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 0.833069 | 1.3838 | 1.15 | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 1.824222 | 1.3586 | 2.48 | | | |
| | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------|-----------|--------|--------|---------|---------|-------------|-----------|-----|----------|-----|----------|
| 费用明细 | 材料 | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 3.174911 | 1.3711 | 4.35 | | | | | | | | | |
| | | 圆钉 L=60mm | kg | 0.005986 | 5.5 | 0.03 | | | | | | | | | |
| | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | 盒 | 0.001432 | 15 | 0.02 | | | | | | | | | |
| | | 12mm不燃基层板 | m2 | 0.24572 | 36.6 | 8.99 | | | | | | | | | |
| | | 230mm1.5mm不锈钢踢脚线MT-05 | m | 1.06 | 64.11 | 67.96 | | | | | | | | | |
| | | 聚醋酸乙稀乳液 | kg | 0.032779 | 8.35 | 0.27 | | | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.263118 | 1 | 0.26 | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 机械 | 电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6 | 台班 | 0.003148 | 209.38 | 0.66 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011108001005 | | 项目名称 | 门框石 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 11.76 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 |
| 020002-142换 | 门框石材铺贴 | 100m2 | 0.01 | 8475.4 | 53139.5 | 0 | 0 | 4522.41 | | 84.754 | 531.395 | 0 | 0 | | 45.2241 |
| 020002-13+020002-15*10换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm) | 100m2 | 0.01 | 1492.87 | 1346.41 | 0 | 0 | 395.9 | | 14.9287 | 13.4641 | 0 | 0 | | 3.959 |
| 020002-20 | 细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30 | 100m2 | 0.01 | 1489.84 | 1465.72 | 0 | 3.42 | 401.43 | | 14.8984 | 14.6572 | 0 | 0.0342 | | 4.0143 |
| 020002-144 | 楼地面石材晶面处理 | 100m2 | 0.01 | 2896.55 | 250.56 | 0 | 161.35 | 660.87 | | 28.9655 | 2.5056 | 0 | 1.6135 | | 6.6087 |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护液 | 100m2 | 0.01 | 352.81 | 676.69 | 0 | 0 | 111.49 | | 3.5281 | 6.7669 | 0 | 0 | | 1.1149 |
| 020002-146 | 楼地面石材底面刷保护液 光面 | 100m2 | 0.01 | 352.81 | 581.95 | 0 | 0 | 106.76 | | 3.5281 | 5.8195 | 0 | 0 | | 1.0676 |
| 小计 | | | | | | | | | | 150.6028 | 574.6083 | 0 | 1.6477 | | 61.9886 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 788.847400 | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 16.00053 | 1.3838 | 22.14 | | | | | | | | |
| | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 34.615257 | 1.3586 | 47.03 | | | | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 59.39239 | 1.3711 | 81.43 | | | | | | | | |
| | 材料 | - | ST-11-25mm深灰色石材 | m2 | 1.04 | 490 | 509.6 | | | | | | | | |
| | | | 石材保护液 | kg | 0.465 | 27 | 12.56 | | | | | | | | |
| | | | 专用胶粘剂 | kg | 10.23489 | 2 | 20.47 | | | | | | | | |
| | | | 晶面剂 | kg | 0.03938 | 56 | 2.21 | | | | | | | | |
| | | | 水 | m3 | 0.124411 | 3.77 | 0.47 | | | | | | | | |
| | | | 素水泥浆 | m3 | 0.00102 | 593.11 | 0.6 | | | | | | | | |
| | | | 普通预拌细石混凝土 C20、骨料最大粒径10mm | m3 | 0.0303 | 482.53 | 14.62 | | | | | | | | |
| | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 1.433 | 1 | 1.43 | | | | | | | | |
| | | | 材料费补差 | 元 | 0.001 | 1 | 0 | | | | | | | | |
| | | | 地面砂浆 M20(湿拌) | m3 | 0.030629 | 413 | 12.65 | | | | | | | | |
| | 主材 | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | - | 平面水磨石机 功率P (kW) P=3 | 台班 | 0.0544 | 29.66 | 1.61 | | | | | | | | |
| 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | 台班 | 0 | 201.82 | 0 | | | | | | | | | |
| 混凝土振动器 平板式 | | | 台班 | 0.0024 | 14.23 | 0.03 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011502001012 | | 项目名称 | 金属装饰线 | | 计量单位 | m | 工程量 | 15 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 |
| 020006-41换 | 金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25<d≤50 | 100m | 0.01 | 456.18 | 2932.48 | 0 | 0 | 247.03 | | 4.5618 | 29.3248 | 0 | 0 | | 2.4703 |
| 小计 | | | | | | | | | | 4.5618 | 29.3248 | 0 | 0 | | 2.4703 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 36.3569 | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 0.47548 | 1.3838 | 0.66 | | | | | | | | |
| | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 1.04217 | 1.3586 | 1.42 | | | | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 1.81455 | 1.3711 | 2.49 | | | | | | | | |
| | 材料 | - | 镀锌自攻螺钉 ST3×10mm | 100个 | 0.063 | 1.46 | 0.09 | | | | | | | | |
| | | | MT-15本色磨砂不锈钢(实心)1.5mm (128mm宽) | m | 1.06 | 26.37 | 27.95 | | | | | | | | |
| | | | 万能胶 | kg | 0.04032 | 17.5 | 0.71 | | | | | | | | |
| | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.575 | 1 | 0.58 | | | | | | | | |
| | 主材 | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | - | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011204001009 | | 项目名称 | 石材墙面1-ST02-暖色石材 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1348.57 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 |
| 020003-23 | 干挂石材型钢骨架 | t | 0.018 | 3536.02 | 4986.73 | 0 | 844.34 | 1084.19 | | 63.64836 | 89.76114 | 0 | 15.19812 | | 19.51542 |
| 020003-75换 | 背栓式干挂石材 密缝 | 100m2 | 0.01 | 11503.84 | 61893.41 | 0 | 0 | 5626.66 | | 115.0384 | 618.9341 | 0 | 0 | | 56.2666 |
| 020003-4 | 墙、柱面基层处理 混凝土面修补刮平 | 100m2 | 0.01 | 262.93 | 91 | 0 | 0 | 62.42 | | 2.6293 | 0.91 | 0 | 0 | | 0.6242 |
| 020002-144 | 楼地面石材晶面处理 | 100m2 | 0.01 | 2896.55 | 250.56 | 0 | 161.35 | 660.87 | | 28.9655 | 2.5056 | 0 | 1.6135 | | 6.6087 |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护液 | 100m2 | 0.01 | 352.81 | 676.69 | 0 | 0 | 111.49 | | 3.5281 | 6.7669 | 0 | 0 | | 1.1149 |
| 020002-146 | 楼地面石材底面刷保护液 光面 | 100m2 | 0.01 | 352.81 | 581.95 | 0 | 0 | 106.76 | | 3.5281 | 5.8195 | 0 | 0 | | 1.0676 |
| 020003-7+020003-11*(-15)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:5mm) | 100m2 | 0.01 | 696.49 | 264.2 | 0 | 0 | 166.51 | | 6.9649 | 2.642 | 0 | 0 | | 1.6651 |
| 020003-7+020003-11*(-10)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm) | 100m2 | 0.01 | 1085.66 | 773.91 | 0 | 0 | 277.65 | | 10.8566 | 7.7391 | 0 | 0 | | 2.7765 |
| 020003-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 269.41 | 127.77 | 0 | 0 | 65.68 | | 2.6941 | 1.2777 | 0 | 0 | | 0.6568 |
| 小计 | | | | | | | | | | 237.85336 | 736.35604 | 0 | 16.81162 | | 90.29582 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 1081.316840 | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 25.017145 | 1.3838 | 34.62 | | | | | | | | |
| | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 55.028497 | 1.3586 | 74.76 | | | | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 93.700065 | 1.3711 | 128.47 | | | | | | | | |
| | 材料 | - | 型钢(综合) | t | 0.01908 | 4381 | 83.59 | | | | | | | | |
| | | | 不锈钢石材挂件 国产304 | 套 | 6.375 | 6.5 | 41.44 | | | | | | | | |
| | | | 不锈钢型材转接件 | kg | 1.73 | 23.5 | 40.66 | | | | | | | | |
| | | | 不锈钢石材背栓 | 个 | 6.375 | 2.5 | 15.94 | | | | | | | | |
| | | | 不锈钢螺栓 M8×30mm | 个 | 6.375 | 0.8 | 5.1 | | | | | | | | |
| | | | 不锈钢螺栓 M6×30mm | 个 | 6.375 | 0.45 | 2.87 | | | | | | | | |
| | | | 电焊条 E4303 Φ2.5mm | kg | 0.421465 | 8.49 | 3.58 | | | | | | | | |
| | | | 25mm厚石材饰面板(成品)ST-02 | m2 | 1.03 | 490 | 504.7 | | | | | | | | |
| | | | 界面处理剂 | kg | 0.5 | 2.5 | 1.25 | | | | | | | | |
| | | | 石材保护液 | kg | 0.465 | 27 | 12.56 | | | | | | | | |
| | | | 氨气 | m3 | 0.097199 | 4.5 | 0.44 | | | | | | | | |
| | | | 乙炔气 | m3 | 0.0396 | 32 | 1.27 | | | | | | | | |
| | | | 云石胶 | kg | 0.1963 | 20 | 3.93 | | | | | | | | |
| | | | 晶面剂 | kg | 0.03938 | 56 | 2.21 | | | | | | | | |
| | | | 密封胶 | kg | 0.1025 | 12 | 1.23 | | | | | | | | |
| | | | 水 | m3 | 0.08413 | 3.77 | 0.32 | | | | | | | | |
| | | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.0116 | 660.1 | 7.66 | | | | | | | | |
| | | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | m3 | 0.0078 | 450.55 | 3.51 | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|---|-------|---------|--------------------------------------|---------------------|--------|-----------|-----------|----------|--------|
| | 主材 | 其它材料费(按百分比计算) | | | 元 | 4.13005 | 1 | 4.13 | | | |
| | | 材料费补差 | | | 元 | 0 | 1 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | 台班 | 0 | 201.82 | 0 | | | | |
| | 平面水磨石机 功率P (kW) P=3 | | | 台班 | 0.0544 | 29.66 | 1.61 | | | | |
| | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | | 台班 | 0.086741 | 175.21 | 15.2 | | | | |
| 项目编码 | 011207001036 | | 项目名称 | | 墙面4装饰板-MT27-暖色铝板 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 679.39 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | | |
| 020003-245换 | 铝单板 墙面 | 100m2 | 0.01 | 5383.28 | 42297.29 | 0 | 0 | 3299.72 | 53.8328 | 422.9729 | |
| 020003-22 | 墙柱面饰面型钢龙骨 | 100m2 | 0.01 | 1734.62 | 2305.82 | 0 | 52.56 | 500.6 | 17.3462 | 23.0582 | |
| 020003-7+020003-11*(-15)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:5mm) | 100m2 | 0.01 | 696.49 | 264.2 | 0 | 0 | 166.51 | 6.9649 | 2.642 | |
| 020003-7+020003-11*(-10)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm) | 100m2 | 0.01 | 1085.66 | 773.91 | 0 | 0 | 277.65 | 10.8566 | 7.7391 | |
| 020003-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 269.41 | 127.77 | 0 | 0 | 65.68 | 2.6941 | 1.2777 | |
| 小计 | | | | | | | | 91.6946 | 457.6899 | 0 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 43.1016 | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | 元 | 9.71232 | 1.3838 | 13.44 | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | 元 | 20.301445 | 1.3586 | 27.58 | | | |
| | 材料 | 高级技工人工费(装饰) | | | 元 | 36.95793 | 1.3711 | 50.67 | | | |
| | | 型钢(综合) | | | t | 0.00428 | 4381 | 18.75 | | | |
| | | 电化角铝 25.4mm×2mm | | | m | 1.70243 | 6.5 | 11.07 | | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | | | 套 | 2.72 | 1.25 | 3.4 | | | |
| | | 铝拉铆钉 | | | 个 | 19.904 | 0.12 | 2.39 | | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ2.5mm | | | kg | 0.04065 | 8.49 | 0.35 | | | |
| | | MT-16-750*1500*3mm暖色铝板 | | | m2 | 1.06 | 384 | 407.04 | | | |
| | | 玻璃胶 300ml | | | 支 | 0.03119 | 12 | 0.37 | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | 元 | 2.7822 | 1 | 2.78 | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | | | m3 | 0.0116 | 660.1 | 7.66 | | | |
| | | 界面处理剂 | | | kg | 0.5 | 2.5 | 1.25 | | | |
| | | 水 | | | m3 | 0.00613 | 3.77 | 0.02 | | | |
| | 湿拌抹灰砂浆 M20 | | | m3 | 0.0058 | 450.55 | 2.61 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | 台班 | 0 | 201.82 | 0 | | | |
| | | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | | 台班 | 0.003 | 175.21 | 0.53 | | | |
| 项目编码 | 011204003008 | | 项目名称 | | 墙面-墙5±50mm岩板(湿挂) 有水空阔-CT-02米白色岩板(定制) | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 474.51 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | | |
| 020003-137换 | 胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙 | 100m2 | 0.01 | 4412.84 | 25917.14 | 0 | 0 | 2267.12 | 44.1284 | 259.1714 | |
| 020003-7+020003-11*(-10)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm) | 100m2 | 0.01 | 1085.66 | 773.91 | 0 | 0 | 277.65 | 10.8566 | 7.7391 | |
| 020003-7+020003-11*(-15)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:5mm) | 100m2 | 0.01 | 696.49 | 264.2 | 0 | 0 | 166.51 | 6.9649 | 2.642 | |
| 020003-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 269.41 | 127.77 | 0 | 0 | 65.68 | 2.6941 | 1.2777 | |
| 小计 | | | | | | | | 64.644 | 270.8302 | 0 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 27.7696 | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | 元 | 6.88979 | 1.3838 | 9.53 | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | 元 | 14.119105 | 1.3586 | 19.18 | | | |
| | 材料 | 高级技工人工费(装饰) | | | 元 | 26.2035 | 1.3711 | 35.93 | | | |
| | | 白水泥 | | | t | 0.00103 | 1052 | 1.08 | | | |
| | | CT-02-1600x3200*9mm米白色岩板(定制) | | | m2 | 1.04 | 238 | 247.52 | | | |
| | | 界面处理剂 | | | kg | 0.5 | 2.5 | 1.25 | | | |
| | | 专用胶粘剂 | | | kg | 4.635 | 2 | 9.27 | | | |
| | | 水 | | | m3 | 0.00833 | 3.77 | 0.03 | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | | | m3 | 0.0116 | 660.1 | 7.66 | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | | | m3 | 0.0058 | 450.55 | 2.61 | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | 元 | 1.4049 | 1 | 1.4 | | | |
| | | 材料费补差 | | | 元 | 0.0001 | 1 | 0 | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | 台班 | 0 | 201.82 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 011204003009 | | 项目名称 | | 块料墙面-墙3岩板(干挂)±100mm | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 201.71 |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| | 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | | |
| 020003-165换 | 背栓式干挂陶瓷面砖 | 100m2 | 0.01 | 8303.23 | 48824.16 | 0 | 0 | 4268.75 | 83.0323 | 488.2416 | |
| 020003-23 | 干挂石材型钢骨架 | t | 0.009 | 3536.02 | 4986.73 | 0 | 844.34 | 1084.19 | 31.82418 | 44.88057 | |
| 020003-7+020003-11*(-15)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:5mm) | 100m2 | 0.01 | 696.49 | 264.2 | 0 | 0 | 166.51 | 6.9649 | 2.642 | |
| 020003-7+020003-11*(-10)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm) | 100m2 | 0.01 | 1085.66 | 773.91 | 0 | 0 | 277.65 | 10.8566 | 7.7391 | |
| 020003-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 269.41 | 127.77 | 0 | 0 | 65.68 | 2.6941 | 1.2777 | |
| 小计 | | | | | | | | 135.37208 | 544.78097 | 0 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 57.54361 | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | 元 | 13.898261 | 1.3838 | 19.23 | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | 元 | 29.473775 | 1.3586 | 40.04 | | | |
| | 材料 | 高级技工人工费(装饰) | | | 元 | 52.925477 | 1.3711 | 72.57 | | | |
| | | 型钢(综合) | | | t | 0.008482 | 4381 | 37.16 | | | |
| | | 不锈钢型材转接件 | | | kg | 2.29 | 23.5 | 53.82 | | | |
| | | 不锈钢石材背栓 | | | 个 | 8.4966 | 2.5 | 21.24 | | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ2.5mm | | | kg | 0.187357 | 8.49 | 1.59 | | | |
| | | CT-031600x3200*9mm米黄色岩板(背面粘贴12mm铝蜂窝复合板)(成品) | | | m2 | 1.04 | 390 | 405.6 | | | |
| | | 界面处理剂 | | | kg | 0.5 | 2.5 | 1.25 | | | |
| | | 氧气 | | | m3 | 0.043209 | 4.5 | 0.19 | | | |
| | | 乙炔气 | | | m3 | 0.017603 | 32 | 0.56 | | | |
| | | 云石胶 | | | kg | 0.1963 | 20 | 3.93 | | | |
| | | 密封胶 | | | kg | 0.1025 | 12 | 1.23 | | | |
| | | 水 | | | m3 | 0.00613 | 3.77 | 0.02 | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | | | m3 | 0.0116 | 660.1 | 7.66 | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | | | m3 | 0.0058 | 450.55 | 2.61 | | | |
| | 其它材料费(按百分比计算) | | | 元 | 2.939638 | 1 | 2.94 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------|---------|----------|---------------|---------|-----------|-----------|-----------|--------|------------|----------|------------|-----|--------|---------|----------|-----|----------|--|
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | | 台班 | | 0 | | 201.82 | | 0 | | | | | | | | | |
| | | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | | | 台班 | | 0.03856 | | 175.21 | | 6.76 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011207001037 | | | 项目名称 | | 墙面装饰板- (电梯门套) | | | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 25.6 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | 人工费 | 材料费 | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | | | | | | | | |
| 020003-233换 | 金属装饰板 墙面 | 100m2 | 0.01 | 4408.87 | 27346.28 | 0 | 0 | 2337.71 | 44.0887 | 273.4628 | 0 | 0 | 23.3771 | | | | | | | | |
| 020003-36换 | 胶合板基层 墙面 | 100m2 | 0.01 | 1023.96 | 4023.04 | 0 | 281.62 | 445.39 | 10.2396 | 40.2304 | 0 | 2.8162 | 4.4539 | | | | | | | | |
| 020003-328 | 幕墙层间防火隔离层 防火岩棉 厚度T (mm) T=100 | 100m2 | 0.01 | 1085.09 | 5302.5 | 0 | 0 | 503.95 | 10.8509 | 53.025 | 0 | 0 | 5.0395 | | | | | | | | |
| 020003-22换 | 墙柱面饰面型钢龙骨 | 100m2 | 0.01 | 1734.62 | 15614.24 | 0 | 52.56 | 1166.02 | 17.3462 | 156.1424 | 0 | 0.5256 | 11.6602 | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | 82.5254 | | 522.8606 | | 0 | | 3.3418 | | 44.5307 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 653.25850 | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | 单位 | | | 数量 | | | 单价(元) | | | 合价(元) | | | 暂估单价(元) | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | 元 | | | 8.60597 | | | 1.3838 | | | 11.91 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | 元 | | | 18.85898 | | | 1.3586 | | | 25.62 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | 元 | | | 32.81638 | | | 1.3711 | | | 44.99 | | | | | | | |
| | 材料 | 型钢(综合) | | | t | | | 0.033917 | | | 4381 | | | 148.59 | | | | | | | |
| | | 橡胶密封条 | | | m | | | 2.499 | | | 2 | | | 5 | | | | | | | |
| | | 防火岩棉 δ=100,0mm 100kg/m3 | | | m2 | | | 1.05 | | | 50 | | | 52.5 | | | | | | | |
| | | 自攻螺钉 M6×30mm | | | 100个 | | | 0.068 | | | 10 | | | 0.68 | | | | | | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | | | 套 | | | 2.72 | | | 1.25 | | | 3.4 | | | | | | | |
| | | 不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm | | | 套 | | | 3.4 | | | 2.5 | | | 8.5 | | | | | | | |
| | | 圆钉 L=60mm | | | kg | | | 0.02558 | | | 5.5 | | | 0.14 | | | | | | | |
| | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | | | 盒 | | | 0.00612 | | | 15 | | | 0.09 | | | | | | | |
| | | 电焊条 E4303 φ2.5mm | | | kg | | | 0.04065 | | | 8.49 | | | 0.35 | | | | | | | |
| | | 12mm不燃基层板 | | | m2 | | | 1.05 | | | 36.6 | | | 38.43 | | | | | | | |
| | | MT-10深灰色不锈钢1.5mm | | | m2 | | | 1.01 | | | 255 | | | 257.55 | | | | | | | |
| | | 玻璃胶 300mL | | | 支 | | | 0.03119 | | | 12 | | | 0.37 | | | | | | | |
| | | 聚醋酸乙烯乳液 | | | kg | | | 0.14007 | | | 8.35 | | | 1.17 | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | 元 | | | 6.0922 | | | 1 | | | 6.09 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | | 台班 | | | 0.003 | | | 175.21 | | | 0.53 | | | | | | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6 | | | 台班 | | | 0.01345 | | | 209.38 | | | 2.82 | | | | | | | |
| 项目编码 | 011207001038 | | | 项目名称 | | 墙面装饰板- (电梯门头) | | | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 8.96 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | 人工费 | 材料费 | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | | | | | | | | |
| 020003-233换 | 金属装饰板 墙面 | 100m2 | 0.01 | 4408.87 | 27346.28 | 0 | 0 | 2337.71 | 44.0887 | 273.4628 | 0 | 0 | 23.3771 | | | | | | | | |
| 020003-36换 | 胶合板基层 墙面 | 100m2 | 0.01 | 1023.96 | 4023.04 | 0 | 281.62 | 445.39 | 10.2396 | 40.2304 | 0 | 2.8162 | 4.4539 | | | | | | | | |
| 020003-36换 | 胶合板基层 墙面 (如设计要求多层基层板的,其余基层板:人工×0.8) | 100m2 | 0.01 | 819.17 | 4023.04 | 0 | 281.62 | 400.33 | 8.1917 | 40.2304 | 0 | 2.8162 | 4.0033 | | | | | | | | |
| 020003-22换 | 墙柱面饰面型钢龙骨 | 100m2 | 0.01 | 1734.62 | 4874.4 | 0 | 52.56 | 629.03 | 17.3462 | 48.744 | 0 | 0.5256 | 6.2903 | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | 79.8662 | | 402.6676 | | 0 | | 6.158 | | 38.1246 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 526.816400 | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | 单位 | | | 数量 | | | 单价(元) | | | 合价(元) | | | 暂估单价(元) | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | 元 | | | 8.328306 | | | 1.3838 | | | 11.52 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | 元 | | | 18.251952 | | | 1.3586 | | | 24.8 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | 元 | | | 31.758652 | | | 1.3711 | | | 43.54 | | | | | | | |
| | 材料 | 型钢(综合) | | | t | | | 0.01 | | | 4381 | | | 43.81 | | | | | | | |
| | | 橡胶密封条 | | | m | | | 2.499 | | | 2 | | | 5 | | | | | | | |
| | | 自攻螺钉 M6×30mm | | | 100个 | | | 0.068 | | | 10 | | | 0.68 | | | | | | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | | | 套 | | | 2.72 | | | 1.25 | | | 3.4 | | | | | | | |
| | | 不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm | | | 套 | | | 3.4 | | | 2.5 | | | 8.5 | | | | | | | |
| | | 圆钉 L=60mm | | | kg | | | 0.05116 | | | 5.5 | | | 0.28 | | | | | | | |
| 材料 | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | | | 盒 | | | 0.01224 | | | 15 | | | 0.18 | | | | | | | | |
| | 电焊条 E4303 φ2.5mm | | | kg | | | 0.04065 | | | 8.49 | | | 0.35 | | | | | | | | |
| | 12mm不燃基层板 | | | m2 | | | 2.1 | | | 36.6 | | | 76.86 | | | | | | | | |
| | MT-10深灰色不锈钢1.5mm | | | m2 | | | 1.01 | | | 255 | | | 257.55 | | | | | | | | |
| | 玻璃胶 300mL | | | 支 | | | 0.03119 | | | 12 | | | 0.37 | | | | | | | | |
| | 聚醋酸乙烯乳液 | | | kg | | | 0.28014 | | | 8.35 | | | 2.34 | | | | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | | 台班 | | | 0.003 | | | 175.21 | | | 0.53 | | | | | | | | |
| | 电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6 | | | 台班 | | | 0.0269 | | | 209.38 | | | 5.63 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011207001039 | | | 项目名称 | | 不锈钢饰面 | | | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 235.36 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | 人工费 | 材料费 | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | | | | | | | | |
| 020003-233 | 金属装饰板 墙面 | 100m2 | 0.01 | 4408.87 | 29757.02 | 0 | 0 | 2458.25 | 44.0887 | 297.5702 | 0 | 0 | 24.5825 | | | | | | | | |
| 020003-22 | 墙柱面饰面型钢龙骨 | 100m2 | 0.0069 | 1734.62 | 2305.82 | 0 | 52.56 | 500.6 | 11.968878 | 15.910158 | 0 | 0.562664 | 3.45414 | | | | | | | | |
| 020003-36换 | 不燃基层板 墙面 | 100m2 | 0.009 | 1023.96 | 33176.18 | 0 | 281.62 | 1903.05 | 9.21564 | 298.58562 | 0 | 2.53458 | 17.12745 | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | 65.273218 | | 612.065978 | | 0 | | 2.897244 | | 45.16409 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 725.400530 | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | 单位 | | | 数量 | | | 单价(元) | | | 合价(元) | | | 暂估单价(元) | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | 元 | | | 6.765551 | | | 1.3838 | | | 9.36 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | 元 | | | 14.826421 | | | 1.3586 | | | 20.14 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | 元 | | | 25.79957 | | | 1.3711 | | | 35.37 | | | | | | | |
| | 材料 | 型钢(综合) | | | t | | | 0.002952 | | | 4381 | | | 12.93 | | | | | | | |
| | | 橡胶密封条 | | | m | | | 2.499 | | | 2 | | | 5 | | | | | | | |
| | | 自攻螺钉 M6×30mm | | | 100个 | | | 0.068 | | | 10 | | | 0.68 | | | | | | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | | | 套 | | | 1.875894 | | | 1.25 | | | 2.34 | | | | | | | |
| | | 不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm | | | 套 | | | 3.4 | | | 2.5 | | | 8.5 | | | | | | | |
| | | 圆钉 L=60mm | | | kg | | | 0.022052 | | | 5.5 | | | 0.12 | | | | | | | |
| | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | | | 盒 | | | 0.005276 | | | 15 | | | 0.08 | | | | | | | |
| | | 电焊条 E4303 φ2.5mm | | | kg | | | 0.028035 | | | 8.49 | | | 0.24 | | | | | | | |
| | | 不锈钢装饰板(成品)MT-05 | | | m2 | | | 1.01 | | | 278.75 | | | 281.54 | | | | | | | |
| | | 玻璃胶 300mL | | | 支 | | | 0.03119 | | | 12 | | | 0.37 | | | | | | | |
| | | 聚醋酸乙烯乳液 | | | kg | | | 0.120752 | | | 8.35 | | | 1.01 | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | 元 | | | 4.700041 | | | 1 | | | 4.7 | | | | | | | |
| | | 不燃基层板 δ=12.5mm | | | m2 | | | 2.262969 | | | 36.6 | | | 82.82 | | | | | | | |
| | | 15mm不燃基层板 | | | m2 | | | 4.525939 | | | 44 | | | 199.14 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | | 台班 | | | 0.002069 | | | 175.21 | | | 0.36 | | | | | | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6 | | | 台班 | | | 0.011595 | | | 209.38 | | | 2.43 | | | | | | | |
| 项目编码 | 011207001040 | | | 项目名称 | | 不锈钢饰面 | | | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 138.95 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | 人工费 | 材料费 | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| 定额编号 | 名称 | 定额单位 | 数量 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
|------------|--|-------|------------------------------|---------|-----------|--------|----------------------------------|---------|-----------|------------|-----|----------|------------|--|
| 020003-233 | 金属装饰板 墙面 | 100m2 | 0.01 | 4408.87 | 29757.02 | 0 | 0 | 2458.25 | 44.0887 | 297.5702 | 0 | 0 | 24.5825 | |
| 020003-22 | 墙柱面饰面型钢龙骨 | 100m2 | 0.0069 | 1734.62 | 2305.82 | 0 | 52.56 | 500.6 | 11.968878 | 15.910158 | 0 | 0.362664 | 3.45414 | |
| 020003-36换 | 不燃基层板 墙面 | 100m2 | 0.0087 | 1023.96 | 33176.18 | 0 | 281.62 | 1903.05 | 8.908452 | 288.632766 | 0 | 2.450094 | 16.565535 | |
| 小计 | | | | | | | | | 64.96603 | 602.113124 | 0 | 2.812758 | 44.593175 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 714.485087 | |
| 费用明细 | — | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 6.765511 | 1.3838 | 9.36 | | | | | | | |
| | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 14.826334 | 1.3586 | 20.14 | | | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 25.799418 | 1.3711 | 35.37 | | | | | | | |
| | 材料 | | 型钢(综合) | t | 0.002952 | 4381 | 12.93 | | | | | | | |
| | | | 橡胶密封条 | m | 2.499 | 2 | 5 | | | | | | | |
| | | | 自攻螺钉 M6×30mm | 100个 | 0.068 | 10 | 0.68 | | | | | | | |
| | | | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 1.875909 | 1.25 | 2.34 | | | | | | | |
| | | | 不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm | 套 | 3.4 | 2.5 | 8.5 | | | | | | | |
| | | | 圆钉 L=60mm | kg | 0.022051 | 5.5 | 0.12 | | | | | | | |
| | | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | 盒 | 0.005276 | 15 | 0.08 | | | | | | | |
| | | | 电焊条 E4303 Φ2.5mm | kg | 0.028035 | 8.49 | 0.24 | | | | | | | |
| | | | 15mm不燃板基层 | m2 | 4.525693 | 44 | 199.13 | | | | | | | |
| | | | 不燃基层板 δ=12.5mm | m2 | 2.262846 | 36.6 | 82.82 | | | | | | | |
| | | | 不锈钢装饰板(成品)MF-05 | m2 | 1.01 | 278.75 | 281.54 | | | | | | | |
| | | | 玻璃胶 300mL | 支 | 0.03119 | 12 | 0.37 | | | | | | | |
| | | | 聚醋酸乙烯乳液 | kg | 0.120745 | 8.35 | 1.01 | | | | | | | |
| | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 4.69989 | 1 | 4.7 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | 台班 | 0.002069 | 175.21 | 0.36 | | | | | | | |
| | | | 电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6 | 台班 | 0.011594 | 209.38 | 2.43 | | | | | | | |
| 项目编码 | 011302001032 | | | 项目名称 | | | 吊顶天棚-转换层 | | | 计量单位 | t | 工程量 | 22.16 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020004-157 | 大棚型钢转换层、反向支撑 | t | 1 | 4095.53 | 5084.2 | 0 | 800.71 | 1209.29 | 4095.53 | 5084.2 | 0 | 800.71 | 1209.29 | |
| 小计 | | | | | | | | | 4095.53 | 5084.2 | 0 | 800.71 | 1209.29 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 11189.7300 | |
| 费用明细 | — | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 633.289 | 1.3838 | 876.35 | | | | | | | |
| | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 925.168 | 1.3586 | 1256.93 | | | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 1431.152 | 1.3711 | 1962.25 | | | | | | | |
| | 材料 | | 型钢(综合) | t | 1.05 | 4381 | 4600.05 | | | | | | | |
| | | | 不锈钢螺栓 M10×15mm | 个 | 146 | 0.55 | 80.3 | | | | | | | |
| | | | 合金钢钻头 20mm | 个 | 2.5 | 35 | 87.5 | | | | | | | |
| | | | 电焊条 E4303 Φ4.0mm | kg | 22.249 | 7.8 | 173.54 | | | | | | | |
| | | | 氧气 | m3 | 5.33 | 4.5 | 23.99 | | | | | | | |
| | | | 乙炔气 | m3 | 2.14 | 32 | 68.48 | | | | | | | |
| | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 50.34 | 1 | 50.34 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | 台班 | 4.57 | 175.21 | 800.71 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011302001033 | | | 项目名称 | | | 天花2双层9.5mm耐水纸面石膏板(轻钢龙骨吊顶)- (卫生间) | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 129.43 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020004-8 | 平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200 | 100m2 | 0.01 | 2309.78 | 2280.26 | 0 | 627.53 | 664.45 | 23.0978 | 22.8026 | 0 | 6.2753 | 6.6445 | |
| 020004-34换 | 石膏板天棚基层 安装在龙骨上 | 100m2 | 0.01 | 1620.17 | 2137.42 | 0 | 0 | 463.47 | 16.2017 | 21.3742 | 0 | 0 | 4.6347 | |
| 020004-34换 | 石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (如设计要求多层基层板的, 其余基层板:人工*0.8) | 100m2 | 0.01 | 1296.14 | 2137.42 | 0 | 0 | 392.15 | 12.9614 | 21.3742 | 0 | 0 | 3.9215 | |
| 小计 | | | | | | | | | 52.2609 | 65.551 | 0 | 6.2753 | 15.2007 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 139.287900 | |
| 费用明细 | — | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 5.448812 | 1.3838 | 7.54 | | | | | | | |
| | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 11.942934 | 1.3586 | 16.23 | | | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 20.782646 | 1.3711 | 28.5 | | | | | | | |
| | 材料 | | 铁件(综合) | kg | 0.4 | 5.5 | 2.2 | | | | | | | |
| | | | 自攻螺钉 M6×30mm | 100个 | 0.47352 | 10 | 4.74 | | | | | | | |
| | | | 六角螺栓 | kg | 0.0183 | 6.32 | 0.12 | | | | | | | |
| | | | 射钉 | 10个 | 0.153 | 1 | 0.15 | | | | | | | |
| | | | 吊杆 | kg | 0.21965 | 5.5 | 1.21 | | | | | | | |
| | | | 轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级) | m2 | 1.05 | 18 | 18.9 | | | | | | | |
| | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.649 | 1 | 0.65 | | | | | | | |
| | | | 材料费补差 | 元 | 0.0001 | 1 | 0 | | | | | | | |
| | | | 9.5mm耐水纸面石膏板 | m2 | 2.1 | 17.9 | 37.59 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | 电动切割机 | 台班 | 0.02656 | 236.27 | 6.28 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011302001034 | | | 项目名称 | | | 吊顶天棚-天花3双层9.5mm不燃基层板(电梯厅) | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 49.23 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020004-93 | 金属方板天棚龙骨 不上人型 嵌入式(面层规格:mm) 600×600 | 100m2 | 0.01 | 2171.16 | 2297.86 | 0 | 533.5 | 628.51 | 21.7116 | 22.9786 | 0 | 5.335 | 6.2851 | |
| 020004-34换 | 石膏板天棚基层 安装在龙骨上 | 100m2 | 0.01 | 1620.17 | 3346.39 | 0 | 0 | 523.92 | 16.2017 | 33.4639 | 0 | 0 | 5.2392 | |
| 020004-34换 | 石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (如设计要求多层基层板的, 其余基层板:人工*0.8) | 100m2 | 0.01 | 1296.14 | 3346.39 | 0 | 0 | 452.6 | 12.9614 | 33.4639 | 0 | 0 | 4.526 | |
| 小计 | | | | | | | | | 50.8747 | 89.9064 | 0 | 5.335 | 16.0503 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 162.166400 | |
| 费用明细 | — | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 5.305162 | 1.3838 | 7.34 | | | | | | | |
| | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 11.625444 | 1.3586 | 15.79 | | | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 20.231276 | 1.3711 | 27.74 | | | | | | | |
| | 材料 | | 铁件(综合) | kg | 0.15 | 5.5 | 0.83 | | | | | | | |
| | | | 自攻螺钉 M6×30mm | 100个 | 0.47352 | 10 | 4.74 | | | | | | | |
| | | | 六角螺栓 | kg | 0.0158 | 6.32 | 0.1 | | | | | | | |
| | | | 半圆头螺钉(综合) | 10个 | 0.44798 | 2.5 | 1.12 | | | | | | | |
| | | | 吊杆 | kg | 0.23295 | 5.5 | 1.28 | | | | | | | |
| | | | 不燃基层板 δ=9.5mm | m2 | 2.1 | 29.3 | 61.53 | | | | | | | |
| | | | 铝合金方板龙骨不上人型 600mm×600mm(嵌入式) | m2 | 1.05 | 18.5 | 19.43 | | | | | | | |
| | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.8901 | 1 | 0.89 | | | | | | | |
| | | | 材料费补差 | 元 | 0.0001 | 1 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------|--------------|-------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------|---------|----------|------------|-----------|---------|-------------|--------|
| 费用明细 | 材料 | | | 腻子粉(成品) | kg | 2.041 | 1.8 | 3.67 | | | | | | |
| | | | | 耐水抗碱腻子(成品) | kg | 2.0412 | 1.8 | 3.67 | | | | | | |
| | | | | 真石面漆 | kg | 0.312 | 8 | 2.5 | | | | | | |
| | | | | 水性封闭底漆 | kg | 0.12 | 12 | 1.44 | | | | | | |
| | | | | 醇酸稀释剂 | kg | 0.031 | 13 | 0.4 | | | | | | |
| | | | | 水 | m3 | 0.00191 | 3.77 | 0.01 | | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 1.655 | 1 | 1.66 | | | | | | |
| | | | | 材料费补差 | 元 | 0.0001 | 1 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 主材 | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=1 | 台班 | 0.007 | 225.19 | 1.58 | | | | | | |
| 项目编码 | 011406001025 | | | 项目名称 | 抹灰面油漆-柱2h清水混凝土保护层(混凝土柱) | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 170.27 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020005-158换 | 室外墙柱面 真石漆 | 100m2 | 0.01 | 4975.15 | 16195.64 | 0 | 157.63 | 1915.38 | 49.7515 | 161.9564 | 0 | 1.5763 | 19.1538 | |
| 020005-107 | 室内墙柱面 水性封闭底漆 每遍 | 100m2 | 0.01 | 592.89 | 146.41 | 0 | 0 | 137.82 | 5.9289 | 1.4641 | 0 | 0 | 1.3782 | |
| 020005-101换 | 室内墙柱面 满刮腻子二遍 | 100m2 | 0.01 | 1378.18 | 373.4 | 0 | 0 | 322.01 | 13.7818 | 3.734 | 0 | 0 | 3.2201 | |
| 小计 | | | | | | | | | 69.4622 | 167.1545 | 0 | 1.5763 | 23.7521 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 261.945100 | |
| | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 7.24256 | 1.3838 | | 10.02 | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 15.87131 | 1.3586 | | 21.56 | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 27.62544 | 1.3711 | | 37.88 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 砂纸 | 张 | 0.06 | 0.48 | | 0.03 | | | | | |
| | | | | 醇酸清漆 | kg | 0.277 | 14.5 | | 4.02 | | | | | |
| | | | | 腻子粉(成品) | kg | 2.041 | 1.8 | | 3.67 | | | | | |
| | | | | 耐水抗碱腻子(成品) | kg | 2.0412 | 1.8 | | 3.67 | | | | | |
| | | | | 真石面漆 | kg | 0.312 | 8 | | 2.5 | | | | | |
| | | | | 醇酸稀释剂 | kg | 0.031 | 13 | | 0.4 | | | | | |
| | | | | 水 | m3 | 0.00191 | 3.77 | | 0.01 | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 1.655 | 1 | | 1.66 | | | | | |
| | | | | 材料费补差 | 元 | 0.0001 | 1 | | 0 | | | | | |
| | | | | 仿清水混凝土面漆 | kg | 4.16 | 36 | | 149.76 | | | | | |
| | | | | 水性封闭底漆 | kg | 0.12 | 12 | | 1.44 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | 电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=1 | 台班 | 0.007 | 225.19 | 1.58 | | | | | |
| | 项目编码 | 011406001026 | | | 项目名称 | 抹灰面油漆-天花2防水无机涂料 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 178.66 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020005-103换 | 天棚面 满刮腻子二遍 | 100m2 | 0.01 | 1791.02 | 410.54 | 0 | 0 | 414.74 | 17.9102 | 4.1054 | 0 | 0 | 4.1474 | |
| 020005-108 | 天棚面 水性封闭底漆 每遍 | 100m2 | 0.01 | 770.29 | 160.95 | 0 | 0 | 177.59 | 7.7029 | 1.6095 | 0 | 0 | 1.7759 | |
| 020005-139换 | 天棚面 内墙涂料二遍 | 100m2 | 0.01 | 1014.59 | 294.07 | 0 | 0 | 238.01 | 10.1459 | 2.9407 | 0 | 0 | 2.3801 | |
| 小计 | | | | | | | | | 35.759 | 8.6556 | 0 | 0 | 8.3034 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 52.718000 | |
| | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 3.72791 | 1.3838 | | 5.16 | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 8.17136 | 1.3586 | | 11.1 | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 14.22116 | 1.3711 | | 19.5 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 砂纸 | 张 | 0.14 | 0.48 | | 0.07 | | | | | |
| | | | | 耐水腻子(成品) | kg | 2.24532 | 1.8 | | 4.04 | | | | | |
| | | | | 水性封闭底漆 | kg | 0.132 | 12 | | 1.58 | | | | | |
| | | | | 水 | m3 | 0.00113 | 3.77 | | 0 | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0856 | 1 | | 0.09 | | | | | |
| | | | | 材料费补差 | 元 | -0.0001 | 1 | | 0 | | | | | |
| | | | | 白色防水无机涂料涂饰 | kg | 0.28729 | 10 | | 2.87 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 011406001027 | | | 项目名称 | 抹灰面油漆-天花5无机涂料(遇水空间及地下层时) | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 3362.56 | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| | 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | 020005-103换 | 天棚面 满刮腻子二遍 | 100m2 | 0.01 | 1791.02 | 410.54 | 0 | 0 | 414.74 | 17.9102 | 4.1054 | 0 | 0 | 4.1474 |
| 020005-108换 | 天棚面 水性封闭底漆 每遍 | 100m2 | 0.01 | 770.29 | 160.95 | 0 | 0 | 177.59 | 7.7029 | 1.6095 | 0 | 0 | 1.7759 | |
| 020005-139换 | 天棚面 内墙涂料二遍 | 100m2 | 0.01 | 1014.59 | 294.07 | 0 | 0 | 238.01 | 10.1459 | 2.9407 | 0 | 0 | 2.3801 | |
| 小计 | | | | | | | | | 35.759 | 8.6556 | 0 | 0 | 8.3034 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 52.718000 | |
| | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 3.72791 | 1.3838 | | 5.16 | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 8.17136 | 1.3586 | | 11.1 | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 14.22116 | 1.3711 | | 19.5 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 砂纸 | 张 | 0.14 | 0.48 | | 0.07 | | | | | |
| | | | | 耐水腻子(成品) | kg | 2.24532 | 1.8 | | 4.04 | | | | | |
| | | | | 深灰色无机涂料底漆 | kg | 0.132 | 12 | | 1.58 | | | | | |
| | | | | 水 | m3 | 0.00113 | 3.77 | | 0 | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0856 | 1 | | 0.09 | | | | | |
| | | | | 材料费补差 | 元 | -0.0001 | 1 | | 0 | | | | | |
| | | | | 深灰色无机涂料涂饰 | kg | 0.28729 | 10 | | 2.87 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 010805007030 | | | 项目名称 | 复合材料门B-D-S4-业务用房卫生间门 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 10.12 | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| | 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | 020001-1换 | 成品复合木门安装 门扇 | 100m2 | 0.01 | 4190.34 | 104007.93 | 0 | 0 | 6122.7 | 41.9034 | 1040.0793 | 0 | 0 | 61.227 |
| 020003-22 | 墙柱面饰面型钢龙骨 | 100m2 | 0.01 | 1734.62 | 2305.82 | 0 | 52.56 | 500.6 | 17.3462 | 23.0582 | 0 | 0.5256 | 5.006 | |
| 020001-69换 | 门窗套 面层 木质饰面板 | 10m2 | 0.023 | 237.96 | 3110.8 | 0 | 0 | 207.92 | 5.47308 | 71.5484 | 0 | 0 | 4.78216 | |
| 020001-68换 | 门窗套 基层板 安装在龙骨上 | 10m2 | 0.023 | 103.01 | 524.84 | 0 | 0 | 48.92 | 2.36923 | 12.07132 | 0 | 0 | 1.12516 | |
| 020001-89 | 锁安装 执手锁 | 10把 | 0.1 | 176.66 | 2010 | 0 | 0 | 139.38 | 17.666 | 201 | 0 | 0 | 13.938 | |
| 020001-98 | 闭门器安装 明装 | 10个 | 0.1 | 209.43 | 703.5 | 0 | 0 | 81.27 | 20.943 | 70.35 | 0 | 0 | 8.127 | |
| 小计 | | | | | | | | | 105.7991 | 1418.10722 | 0 | 0.5256 | 94.20532 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1618.539050 | |
| | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 16.016741 | 1.3838 | | 22.16 | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 31.139664 | 1.3586 | | 42.31 | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------|----------------------|-------|----------|-----------|---------------------|---------|----------|-------------|------------|-----|---------|----------|--|--|
| 费用明细 | 人工 | 高级技工人工费(装饰) | | | 元 | 13.023508 | 1.3711 | 17.86 | | | | | | | |
| | | 型钢(综合) | | | t | 0.00428 | 4381 | 18.75 | | | | | | | |
| | | 不锈钢合页 | | | 个 | 1.5873 | 7.5 | 11.9 | | | | | | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | | | 套 | 2.72 | 1.25 | 3.4 | | | | | | | |
| | | 执手锁 | | | 把 | 0.395257 | 200 | 79.05 | | | | | | | |
| | | 闭门器 | | | 套 | 0.395257 | 70 | 27.67 | | | | | | | |
| | | 电焊条 E4303 φ2.5mm | | | kg | 0.04065 | 8.49 | 0.35 | | | | | | | |
| | | PL-07木纹HPL板饰面(成品) | | | m2 | 0.252174 | 280 | 70.61 | | | | | | | |
| | | 业务用房卫生间门门扇(成品) | | | m2 | 1 | 1023 | 1023 | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | 元 | 7.095793 | 1 | 7.1 | | | | | | | |
| | | 15mm不燃板基层 | | | m2 | 0.270743 | 44 | 11.91 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 费用明细 | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 机械 | 交流弧焊机 容量E(kV·A) E=32 | | | 台班 | 0.003 | 175.21 | 0.53 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010808004011 | | | | 项目名称 | 门头-业务用房卫生间门 | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 3.92 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 020001-69换 | 门窗套 面层 木质饰面板 | 10m2 | 0.1 | 237.96 | 3110.8 | 0 | 0 | 207.92 | 23.796 | 311.08 | 0 | 0 | 20.792 | | |
| 020001-67换 | 门窗套 基层板 安装在墙面上 | 10m2 | 0.1 | 168.81 | 906.01 | 0 | 0 | 82.46 | 16.881 | 90.601 | 0 | 0 | 8.246 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 40.677 | 401.681 | 0 | 0 | 29.038 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 471.39600 | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | 元 | 7.312 | 1.3838 | 10.12 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | 元 | 18.3241 | 1.3586 | 24.9 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | 元 | 4.1308 | 1.3711 | 5.66 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 杉木板材(综合) | | | m3 | 0.0002 | 2200 | 0.44 | | | | | | | |
| | | 防腐油 | | | kg | 0.5988 | 31.5 | 18.86 | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | 元 | 3.531 | 1 | 3.53 | | | | | | | |
| | | PL-07木纹HPL板 | | | m2 | 1.1 | 280 | 308 | | | | | | | |
| | | 9mm不燃板基层 | | | m2 | 2.624 | 27 | 70.85 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 费用明细 | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010805007031 | | | | 项目名称 | 复合材料门-E-DS7第三卫生间推拉门 | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 2.53 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 020001-38换 | 成品电子感应自动门安装 | 樘 | 1 | 1358.79 | 4479.23 | 0 | 0 | 523.03 | 1358.79 | 4479.23 | 0 | 0 | 523.03 | | |
| 020001-69换 | 门窗套 面层 木质饰面板 | 10m2 | 0.099 | 237.96 | 3110.8 | 0 | 0 | 207.92 | 23.55804 | 307.9692 | 0 | 0 | 20.58408 | | |
| 020001-68换 | 门窗套 基层板 安装在龙骨上 | 10m2 | 0.099 | 103.01 | 322.06 | 0 | 0 | 38.78 | 10.19799 | 31.88394 | 0 | 0 | 3.83922 | | |
| 020003-20 | 墙柱面饰面轻钢龙骨 | 100m2 | 0.01 | 1925.12 | 3967.95 | 0 | 0 | 622.12 | 19.2512 | 39.6795 | 0 | 0 | 6.2212 | | |
| 020001-107 | 吊轨安装 | 10m | 0.05 | 74.73 | 854.25 | 0 | 0 | 59.16 | 3.7365 | 42.7125 | 0 | 0 | 2.958 | | |
| 020001-60 | 钢架制作、安装 | t | 0.07 | 2346.05 | 4595.48 | 0 | 203.24 | 759.76 | 164.2235 | 321.6836 | 0 | 14.2268 | 53.1832 | | |
| 020001-61换 | 门钢架 基层 9.0mm胶合板 | 100m2 | 0.01 | 1177.46 | 14089.35 | 0 | 0 | 963.63 | 11.7746 | 140.8935 | 0 | 0 | 9.6363 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 1591.53183 | 5364.05224 | 0 | 14.2268 | 619.452 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 7589.262870 | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | 元 | 136.542965 | 1.3838 | 188.95 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | 元 | 341.172385 | 1.3586 | 463.52 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | 元 | 83.667361 | 1.3711 | 114.72 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 镀锌铁丝(综合) | | | kg | 0.000761 | 4.75 | 0 | | | | | | | |
| | | 角钢(综合) | | | kg | 1.581028 | 3.987 | 6.3 | | | | | | | |
| | | 角钢(综合) | | | t | 0.072628 | 3987 | 289.57 | | | | | | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | | | 套 | 2.11555 | 1.25 | 2.64 | | | | | | | |
| | | 抽芯铆钉 φ4mm×13mm | | | 100个 | 0.0935 | 1 | 0.09 | | | | | | | |
| | | 不锈钢六角螺栓带螺母 M10×120mm | | | 套 | 33.4007 | 3.6 | 120.24 | | | | | | | |
| | | 电焊条 E4303 φ4.0mm | | | kg | 1.901136 | 7.8 | 14.83 | | | | | | | |
| | | 费用明细 | 材料 | 杉木板材(综合) | | | m3 | 0.000899 | 2200 | 1.98 | | | | | |
| 10mm水泥石纤推板表面挂网 | | | | m2 | 1.05 | 19 | 19.95 | | | | | | | | |
| PL-07木纹HPL板饰面(成品) | | | | m2 | 1.082609 | 280 | 303.13 | | | | | | | | |
| 轻钢龙骨 75mm×40mm | | | | m | 1.06 | 10.5 | 11.13 | | | | | | | | |
| 轻钢龙骨 75mm×45mm | | | | m | 1.9875 | 12.5 | 24.84 | | | | | | | | |
| 电子感应自动门E第三卫生间推拉门(成品) | | | | 樘 | 0.395257 | 4441 | 1755.34 | | | | | | | | |
| 门吊轨(成品) | | | | m | 0.434783 | 85 | 36.96 | | | | | | | | |
| 红丹环氧防锈漆 | | | | kg | 0.468972 | 15.2 | 7.13 | | | | | | | | |
| 油漆稀释油 | | | | kg | 0.048419 | 8 | 0.39 | | | | | | | | |
| 氯气 | | | | m3 | 0.103755 | 4.5 | 0.47 | | | | | | | | |
| 乙炔气 | | | | m3 | 0.060178 | 32 | 1.93 | | | | | | | | |
| 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 15.586393 | 1 | 15.59 | | | | | | | | |
| 材料费补差 | | | | 元 | -0.000692 | 1 | 0 | | | | | | | | |
| 9mm不燃板基层 | | | | m2 | 1.162328 | 27 | 31.38 | | | | | | | | |
| 费用明细 | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 机械 | 交流弧焊机 容量E(kV·A) E=32 | | | 台班 | 0.080237 | 175.21 | 14.06 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010808004012 | | | | 项目名称 | 门头-第三卫生间门 | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 0.81 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 020001-69换 | 门窗套 面层 木质饰面板 | 10m2 | 0.1 | 237.96 | 3110.8 | 0 | 0 | 207.92 | 23.796 | 311.08 | 0 | 0 | 20.792 | | |
| 020001-67换 | 门窗套 基层板 安装在墙面上 | 10m2 | 0.1 | 168.81 | 906.01 | 0 | 0 | 82.46 | 16.881 | 90.601 | 0 | 0 | 8.246 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 40.677 | 401.681 | 0 | 0 | 29.038 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 471.39600 | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | 元 | 7.312 | 1.3838 | 10.12 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | 元 | 18.3241 | 1.3586 | 24.9 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | 元 | 4.1308 | 1.3711 | 5.66 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 杉木板材(综合) | | | m3 | 0.0002 | 2200 | 0.44 | | | | | | | |
| | | 防腐油 | | | kg | 0.5988 | 31.5 | 18.86 | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | 元 | 3.531 | 1 | 3.53 | | | | | | | |
| | | PL-07木纹HPL板门头 | | | m2 | 1.1 | 280 | 308 | | | | | | | |
| | | 9mm不燃板基层 | | | m2 | 2.624 | 27 | 70.85 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 费用明细 | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010805007032 | | | | 项目名称 | 复合材料门-石材消火栓暗门(有防撞) | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 25.3 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
|------------|--------------|--------------|-------|-----------------------|--------------------|---------------|------------|---------|------------|-------------|---------|---------|----------|--|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020001-60 | 钢架制作、安装 | t | 0.04 | 2346.05 | 4595.48 | 0 | 203.24 | 759.76 | 93.842 | 183.8192 | 0 | 8.1296 | 30.3904 | |
| 020001-64换 | 门钢架 面层 金属饰面板 | 100m2 | 0.01 | 2218.74 | 5815.71 | 0 | 0 | 779.13 | 22.1874 | 58.1571 | 0 | 0 | 7.7913 | |
| 020001-65换 | 门钢架 面层 石材饰面板 | 100m2 | 0.01 | 12969.54 | 54574.61 | 0 | 0 | 5583.33 | 129.6954 | 545.7461 | 0 | 0 | 55.8333 | |
| 020001-62换 | 门钢架 基层 | 100m2 | 0.01 | 1324.68 | 16727.47 | 0 | 0 | 1127.94 | 13.2468 | 167.2747 | 0 | 0 | 11.2794 | |
| 020001-103 | 门磁吸安装 | 10个 | 0.1 | 100.53 | 954.75 | 0 | 0 | 69.87 | 10.053 | 95.475 | 0 | 0 | 6.987 | |
| 020001-96换 | 弹簧合页安装 | 10个 | 0.2 | 164.14 | 587.93 | 0 | 0 | 65.52 | 32.828 | 117.586 | 0 | 0 | 13.104 | |
| 020001-95换 | 拉手安装 底板拉手 | 10个 | 0.1 | 356.44 | 155.78 | 0 | 0 | 86.24 | 35.644 | 15.578 | 0 | 0 | 8.624 | |
| 小计 | | | | | | | | | 337.4966 | 1183.6361 | 0 | 8.1296 | 134.0094 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1663.27170 | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 54.828592 | 1.3838 | 75.87 | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 137.293531 | 1.3586 | 186.53 | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 30.982493 | 1.3711 | 42.48 | | | | | |
| | 材料 | | | 镀锌铁丝(综合) | | kg | 0.00044 | 4.75 | 0 | | | | | |
| | | | | 角钢(综合) | | t | 0.042 | 3987 | 167.45 | | | | | |
| | | | | 不锈钢石材挂件 国产304 | | 套 | 6.375 | 6.5 | 41.44 | | | | | |
| | | | | 不锈钢六角螺栓带螺母 M10×120mm | | 套 | 33.4007 | 3.6 | 120.24 | | | | | |
| | | | | 180° 暗门铰链 | | 个 | 1.146245 | 58.5 | 67.06 | | | | | |
| | | | | 门磁吸(成品) | | 只 | 0.592885 | 95 | 56.32 | | | | | |
| | | | | 弹跳拉手 | | 个 | 0.592885 | 15.5 | 9.19 | | | | | |
| | | | | 电焊条 E4303 φ4.0mm | | kg | 1.0994 | 7.8 | 8.58 | | | | | |
| | | | | 杉木板材(综合) | | m3 | 0.00052 | 2200 | 1.14 | | | | | |
| | | | | 15mm厚复合板 | | m2 | 1.05 | 44 | 46.2 | | | | | |
| | | | | ST-02暖色石材 | | m2 | 1.02 | 490 | 499.8 | | | | | |
| | | | | 1.5mm镀锌铁皮 | | m2 | 1.1 | 45 | 49.5 | | | | | |
| | | | | 红丹环氧防锈漆 | | kg | 0.2712 | 15.2 | 4.12 | | | | | |
| | | | | 油漆溶剂油 | | kg | 0.028 | 8 | 0.22 | | | | | |
| | | | | 氧气 | | m3 | 0.06 | 4.5 | 0.27 | | | | | |
| | | | | 乙炔气 | | m3 | 0.0348 | 32 | 1.11 | | | | | |
| | | | | 云石胶 | | kg | 0.08967 | 20 | 1.79 | | | | | |
| | | | | 玻璃胶 300ml | | 支 | 0.0966 | 12 | 1.16 | | | | | |
| | | | | 万能胶 | | kg | 0.41192 | 17.5 | 7.21 | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 5.414815 | 1 | 5.41 | | | | | |
| | | | | 材料费补差 | | 元 | -0.0004 | 1 | 0 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | 台班 | 0.0464 | 175.21 | 8.13 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010805007033 | | 项目名称 | | 复合材料门-石材消火栓暗门(无防撞) | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 5.06 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020001-60 | 钢架制作、安装 | t | 0.04 | 2346.05 | 4595.48 | 0 | 201.54 | 759.65 | 93.842 | 183.8192 | 0 | 8.0616 | 30.386 | |
| 020001-64换 | 门钢架 面层 金属饰面板 | 100m2 | 0.01 | 2218.74 | 5815.71 | 0 | 0 | 779.13 | 22.1874 | 58.1571 | 0 | 0 | 7.7913 | |
| 020001-65 | 门钢架 面层 石材饰面板 | 100m2 | 0.01 | 12969.54 | 54574.61 | 0 | 0 | 5583.33 | 129.6954 | 545.7461 | 0 | 0 | 55.8333 | |
| 020001-103 | 门磁吸安装 | 10个 | 0.1 | 100.53 | 954.75 | 0 | 0 | 69.87 | 10.053 | 95.475 | 0 | 0 | 6.987 | |
| 020001-96换 | 弹簧合页安装 | 10个 | 0.2 | 164.14 | 587.93 | 0 | 0 | 65.52 | 32.828 | 117.586 | 0 | 0 | 13.104 | |
| 020001-95换 | 拉手安装 底板拉手 | 10个 | 0.1 | 356.44 | 155.78 | 0 | 0 | 86.24 | 35.644 | 15.578 | 0 | 0 | 8.624 | |
| 小计 | | | | | | | | | 324.2498 | 1016.3614 | 0 | 8.0616 | 122.7256 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 1471.398400 | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 52.529866 | 1.3838 | 72.69 | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 131.536173 | 1.3586 | 178.71 | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 29.683838 | 1.3711 | 40.7 | | | | | |
| | 材料 | | | 镀锌铁丝(综合) | | kg | 0.000439 | 4.75 | 0 | | | | | |
| | | | | 角钢(综合) | | t | 0.041917 | 3987 | 167.12 | | | | | |
| | | | | 不锈钢石材挂件 国产304 | | 套 | 6.375 | 6.5 | 41.44 | | | | | |
| | | | | 二维可调铰链 | | 个 | 1.185771 | 58.5 | 69.37 | | | | | |
| | | | | 门磁吸(成品) | | 只 | 0.592885 | 95 | 56.32 | | | | | |
| | | | | 弹跳拉手 | | 个 | 0.592885 | 15.5 | 9.19 | | | | | |
| | | | | 电焊条 E4303 φ4.0mm | | kg | 1.097227 | 7.8 | 8.56 | | | | | |
| | | | | 杉木板材(综合) | | m3 | 0.000519 | 2200 | 1.14 | | | | | |
| | | | | ST-02暖色石材 | | m2 | 1.02 | 490 | 499.8 | | | | | |
| | | | | 1.5mm镀锌铁皮 | | m2 | 1.1 | 45 | 49.5 | | | | | |
| | | | | 红丹环氧防锈漆 | | kg | 0.270664 | 15.2 | 4.11 | | | | | |
| | | | | 油漆溶剂油 | | kg | 0.027945 | 8 | 0.22 | | | | | |
| | | | | 氧气 | | m3 | 0.059881 | 4.5 | 0.27 | | | | | |
| | | | | 乙炔气 | | m3 | 0.034731 | 32 | 1.11 | | | | | |
| | | | | 云石胶 | | kg | 0.08967 | 20 | 1.79 | | | | | |
| | | | | 玻璃胶 300ml | | 支 | 0.0966 | 12 | 1.16 | | | | | |
| | | | | 万能胶 | | kg | 0.41192 | 17.5 | 7.21 | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 4.592389 | 1 | 4.59 | | | | | |
| | | | | 材料费补差 | | 元 | -0.000399 | 1 | 0 | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | 台班 | 0.046308 | 173.74 | 8.05 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 010805007034 | | 项目名称 | | 复合材料门-铝板消火栓暗门 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 13.8 | | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020001-60 | 钢架制作、安装 | t | 0.041 | 2346.05 | 4595.48 | 0 | 203.24 | 759.76 | 96.18805 | 188.41468 | 0 | 8.33284 | 31.15016 | |
| 020001-64换 | 门钢架 面层 金属饰面板 | 100m2 | 0.01 | 2218.74 | 5815.71 | 0 | 0 | 779.13 | 22.1874 | 58.1571 | 0 | 0 | 7.7913 | |
| 020001-64换 | 门钢架 面层 金属饰面板 | 100m2 | 0.01 | 2218.74 | 43292.16 | 0 | 0 | 2652.96 | 22.1874 | 432.9216 | 0 | 0 | 26.5296 | |
| 020001-103 | 门磁吸安装 | 10个 | 0.1 | 100.53 | 954.75 | 0 | 0 | 69.87 | 10.053 | 95.475 | 0 | 0 | 6.987 | |
| 020001-96换 | 弹簧合页安装 | 10个 | 0.1 | 164.14 | 587.93 | 0 | 0 | 65.52 | 16.414 | 58.793 | 0 | 0 | 6.552 | |
| 020001-95换 | 拉手安装 底板拉手 | 10个 | 0.1 | 356.44 | 155.78 | 0 | 0 | 86.24 | 35.644 | 15.578 | 0 | 0 | 8.624 | |
| 小计 | | | | | | | | | 202.67385 | 849.33938 | 0 | 8.33284 | 87.63406 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 1147.98013 | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 30.920533 | 1.3838 | 42.79 | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 77.428138 | 1.3586 | 105.19 | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 17.467925 | 1.3711 | 23.95 | | | | | |
| | 材料 | | | 镀锌铁丝(综合) | | kg | 0.00045 | 4.75 | 0 | | | | | |
| | | | | 角钢(综合) | | t | 0.042989 | 3987 | 171.4 | | | | | |
| | | | | 二维可调铰链 | | 个 | 0.507246 | 58.5 | 29.67 | | | | | |
| | | | | 门磁吸(成品) | | 只 | 0.507246 | 95 | 48.19 | | | | | |
| | | | | 弹跳拉手 | | 个 | 0.507246 | 15.5 | 7.86 | | | | | |
| | | | | 电焊条 E4303 φ4.0mm | | kg | 1.125292 | 7.8 | 8.78 | | | | | |
| | | | | 杉木板材(综合) | | m3 | 0.000532 | 2200 | 1.17 | | | | | |
| | | | | 1.5mm镀锌铁皮 | | m2 | 1.1 | 45 | 49.5 | | | | | |
| | | | | MT-27暖色铝板 | | m2 | 1.1 | 384 | 422.4 | | | | | |
| | | | | 红丹环氧防锈漆 | | kg | 0.277587 | 15.2 | 4.22 | | | | | |
| | | | | 油漆溶剂油 | | kg | 0.028659 | 8 | 0.23 | | | | | |
| | | | | 氧气 | | m3 | 0.061413 | 4.5 | 0.28 | | | | | |
| | | | | 乙炔气 | | m3 | 0.03562 | 32 | 1.14 | | | | | |
| | | | | 玻璃胶 300ml | | 支 | 0.1932 | 12 | 2.32 | | | | | |
| | | | | 万能胶 | | kg | 0.82384 | 17.5 | 14.42 | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|-----------------------|------|---------|--------------|-----------|---------|----------|-----------|-------------|--|
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | 元 | 3.808165 | 1 | 3.81 | | | |
| | | 材料费补差 | | | 元 | -0.000409 | 1 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | | 台班 | 0.047493 | 175.21 | 8.32 | | | |
| 项目编码 | 010805007035 | | 项目名称 | | 复合材料门-石材管井暗门 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 16.6 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | | |
| 020001-60 | 钢架制作、安装 | t | 0.05 | 2346.05 | 4595.48 | 0 | 201.54 | 759.65 | 117.3025 | 229.774 | |
| 020001-64换 | 门钢架 面层 金属饰面板 | 100m2 | 0.01 | 2218.74 | 5815.71 | 0 | 0 | 779.13 | 22.1874 | 58.1571 | |
| 020001-62换 | 门钢架 基层 | 100m2 | 0.01 | 1324.68 | 15176.26 | 0 | 0 | 1050.38 | 13.2468 | 151.7626 | |
| 020001-63换 | 门钢架 面层 木质饰面板 | 100m2 | 0.01 | 1981.22 | 50010.94 | 0 | 0 | 2936.62 | 19.8122 | 500.1094 | |
| 020001-103 | 门磁吸安装 | 10个 | 1 | 100.53 | 954.75 | 0 | 0 | 69.87 | 100.53 | 954.75 | |
| 020001-96换 | 弹簧合页安装 | 10个 | 0.2 | 164.14 | 587.93 | 0 | 0 | 65.52 | 32.828 | 117.586 | |
| 020001-95换 | 拉手安装 底板拉手 | 10个 | 1 | 356.44 | 155.78 | 0 | 0 | 86.24 | 356.44 | 155.78 | |
| 小计 | | | | | | | | 662.3469 | 2167.9191 | 0 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 3095.20080 | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 39.358254 | 1.3838 | 54.46 | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 98.557933 | 1.3586 | 133.9 | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 22.244347 | 1.3711 | 30.5 | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝(综合) | | kg | 0.00055 | 4.75 | 0 | | | | |
| | | 角钢(综合) | | t | 0.0525 | 3987 | 209.32 | | | | |
| | | 不锈钢六角螺栓带螺母 M10×120mm | | 套 | 33.4007 | 3.6 | 120.24 | | | | |
| | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | | 盒 | 0.02751 | 15 | 0.41 | | | | |
| | | 十字暗铰链 | | 个 | 1.144578 | 58.5 | 66.96 | | | | |
| | | 门磁吸(成品) | | 只 | 0.60241 | 95 | 57.23 | | | | |
| | | 弹跳拉手 | | 个 | 0.60241 | 15.5 | 9.34 | | | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ4.0mm | | kg | 1.37425 | 7.8 | 10.72 | | | | |
| | | 杉木板材(综合) | | m3 | 0.00065 | 2200 | 1.43 | | | | |
| | | 9.5mm轻质不燃板 | | m2 | 1.05 | 29.3 | 30.77 | | | | |
| | | 1.5mm镀锌铁皮 | | m2 | 1.1 | 45 | 49.5 | | | | |
| | | ST-02暖色石材 | | m2 | 1 | 490 | 490 | | | | |
| | | 红丹环氧防锈漆 | | kg | 0.339 | 15.2 | 5.15 | | | | |
| | | 油漆溶剂油 | | kg | 0.035 | 8 | 0.28 | | | | |
| | | 氧气 | | m3 | 0.075 | 4.5 | 0.34 | | | | |
| | | 乙炔气 | | m3 | 0.0435 | 32 | 1.39 | | | | |
| | | 玻璃胶 300mL | | 支 | 0.0966 | 12 | 1.16 | | | | |
| | | 万能胶 | | kg | 0.82384 | 17.5 | 14.42 | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 5.343894 | 1 | 5.34 | | | | |
| | | 材料费补差 | | 元 | -0.0005 | 1 | 0 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | 台班 | 0.058 | 173.74 | 10.08 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010805007036 | | 项目名称 | | 复合材料门-铝板管井暗门 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 39.5 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | | |
| 020001-60 | 钢架制作、安装 | t | 0.05 | 2346.05 | 4595.48 | 0 | 201.54 | 759.65 | 117.3025 | 229.774 | |
| 020001-64换 | 门钢架 面层 金属饰面板 | 100m2 | 0.01 | 2218.74 | 5815.71 | 0 | 0 | 779.13 | 22.1874 | 58.1571 | |
| 020001-62换 | 门钢架 基层 | 100m2 | 0.01 | 1324.68 | 15176.26 | 0 | 0 | 1050.38 | 13.2468 | 151.7626 | |
| 020001-63换 | 门钢架 面层 木质饰面板 | 100m2 | 0.01 | 1981.22 | 39357.94 | 0 | 0 | 2403.97 | 19.8122 | 393.5794 | |
| 020001-103 | 门磁吸安装 | 10个 | 0.1 | 100.53 | 954.75 | 0 | 0 | 69.87 | 10.053 | 95.475 | |
| 020001-96换 | 弹簧合页安装 | 10个 | 0.2 | 164.14 | 587.93 | 0 | 0 | 65.52 | 32.828 | 117.586 | |
| 020001-95换 | 拉手安装 底板拉手 | 10个 | 0.1 | 356.44 | 155.78 | 0 | 0 | 86.24 | 35.644 | 15.578 | |
| 小计 | | | | | | | | 251.0739 | 1061.9121 | 0 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 1432.09530 | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 39.251567 | 1.3838 | 54.32 | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 98.291057 | 1.3586 | 133.54 | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 22.184707 | 1.3711 | 30.42 | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝(综合) | | kg | 0.00055 | 4.75 | 0 | | | | |
| | | 角钢(综合) | | t | 0.0525 | 3987 | 209.32 | | | | |
| | | 不锈钢六角螺栓带螺母 M10×120mm | | 套 | 33.4007 | 3.6 | 120.24 | | | | |
| | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | | 盒 | 0.02751 | 15 | 0.41 | | | | |
| | | 十字暗铰链 | | 个 | 1.164557 | 58.5 | 68.13 | | | | |
| | | 门磁吸(成品) | | 只 | 0.582278 | 95 | 55.32 | | | | |
| | | 弹跳拉手 | | 个 | 0.582278 | 15.5 | 9.03 | | | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ4.0mm | | kg | 1.37425 | 7.8 | 10.72 | | | | |
| | | 杉木板材(综合) | | m3 | 0.00065 | 2200 | 1.43 | | | | |
| | | 9.5mm轻质不燃板 | | m2 | 1.05 | 29.3 | 30.77 | | | | |
| | | 1.5mm镀锌铁皮 | | m2 | 1.1 | 45 | 49.5 | | | | |
| | | MT-27暖色铝板 | | m2 | 1 | 384 | 384 | | | | |
| | | 红丹环氧防锈漆 | | kg | 0.339 | 15.2 | 5.15 | | | | |
| | | 油漆溶剂油 | | kg | 0.035 | 8 | 0.28 | | | | |
| | | 氧气 | | m3 | 0.075 | 4.5 | 0.34 | | | | |
| | | 乙炔气 | | m3 | 0.0435 | 32 | 1.39 | | | | |
| | | 玻璃胶 300mL | | 支 | 0.0966 | 12 | 1.16 | | | | |
| | | 万能胶 | | kg | 0.82384 | 17.5 | 14.42 | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 4.808615 | 1 | 4.81 | | | | |
| | | 材料费补差 | | 元 | -0.0005 | 1 | 0 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | 台班 | 0.058 | 173.74 | 10.08 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010802003029 | | 项目名称 | | 甲级防火门-双开 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 662.03 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | | |
| 020001-18 | 成品钢质防火门安装 | 100m2 | 0.01 | 6360.64 | 117112.01 | 0 | 0 | 7255.57 | 63.6064 | 1171.1201 | |
| 020001-98 | 闭门器安装 明装 | 10个 | 1 | 209.43 | 703.5 | 0 | 0 | 81.27 | 209.43 | 703.5 | |
| 020001-100 | 顺位器安装 | 10个 | 1 | 241.07 | 1155.75 | 0 | 0 | 110.84 | 241.07 | 1155.75 | |
| 小计 | | | | | | | | 514.1064 | 3030.3701 | 0 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 3809.142200 | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 13.738704 | 1.3838 | 19.01 | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 34.416119 | 1.3586 | 46.76 | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 10.782144 | 1.3711 | 14.78 | | | | |
| | 材料 | 闭门器 | | 套 | 0.513572 | 70 | 35.95 | | | | |
| | | 顺位器(成品) | | 套 | 0.256786 | 115 | 29.53 | | | | |
| | | 钢质防火门 甲级(成品) | | m2 | 0.9825 | 1180 | 1159.35 | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M10 | | m3 | 0.01351 | 439.94 | 5.94 | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 6.153902 | 1 | 6.15 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------|-------|----------|----------------------|---------------|-----------|--------|---------|-------------|-----------|---------|--------|-----------|
| | 土料 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010802003030 | | | 项目名称 | 甲级防火门-单开 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 134.93 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-98 | 闭门器安装 明装 | 10个 | 0.1 | 209.43 | 703.5 | 0 | 0 | 81.27 | 20.943 | 70.35 | 0 | 0 | 8.127 |
| 020001-18 | 成品钢质防火门安装 | 100m2 | 0.01 | 6360.64 | 117112.01 | 0 | 0 | 7255.57 | 63.6064 | 1171.1201 | 0 | 0 | 72.5557 |
| 小计 | | | | | | | | | 84.5494 | 1241.4701 | 0 | 0 | 80.6827 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1406.702200 | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 14.09715 | 1.3838 | | 19.51 | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 35.315622 | 1.3586 | | 47.98 | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 10.980567 | 1.3711 | | 15.06 | | | | |
| | 材料 | | | 闭门器 | 套 | 0.904173 | 70 | | 63.29 | | | | |
| | | | | 钢质防火门 甲级(成品) | m2 | 0.9825 | 1180 | | 1159.35 | | | | |
| | | | | 湿拌抹灰砂浆 M10 | m3 | 0.01351 | 439.94 | | 5.94 | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 6.14296 | 1 | | 6.14 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010802003031 | | | 项目名称 | 乙级防火门-双开 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 108.03 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-18 | 成品钢质防火门安装 | 100m2 | 0.01 | 6360.64 | 117112.01 | 0 | 0 | 7255.57 | 63.6064 | 1171.1201 | 0 | 0 | 72.5557 |
| 020001-98 | 闭门器安装 明装 | 10个 | 0.1 | 209.43 | 703.5 | 0 | 0 | 81.27 | 20.943 | 70.35 | 0 | 0 | 8.127 |
| 020001-100 | 顺位器安装 | 10个 | 0.1 | 241.07 | 1155.75 | 0 | 0 | 110.84 | 24.107 | 115.575 | 0 | 0 | 11.084 |
| 小计 | | | | | | | | | 108.6564 | 1357.0451 | 0 | 0 | 91.7667 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1557.468200 | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 13.62254 | 1.3838 | | 18.85 | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 34.124855 | 1.3586 | | 46.36 | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 10.716633 | 1.3711 | | 14.69 | | | | |
| | 材料 | | | 闭门器 | 套 | 0.490604 | 70 | | 34.34 | | | | |
| | | | | 顺位器(成品) | 套 | 0.249931 | 115 | | 28.74 | | | | |
| | | | | 钢质防火门 甲级(成品) | m2 | 0.9825 | 1180 | | 1159.35 | | | | |
| | | | | 湿拌抹灰砂浆 M10 | m3 | 0.01351 | 439.94 | | 5.94 | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 6.141922 | 1 | | 6.14 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010802003032 | | | 项目名称 | 钢质防火门-A-DS11 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 13.11 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-18换 | 成品钢质防火门安装 | 100m2 | 0.01 | 6360.64 | 156608.51 | 0 | 0 | 9230.4 | 63.6064 | 1566.0851 | 0 | 0 | 92.304 |
| 020001-98 | 闭门器安装 明装 | 10个 | 0.1 | 209.43 | 703.5 | 0 | 0 | 81.27 | 20.943 | 70.35 | 0 | 0 | 8.127 |
| 020001-100 | 顺位器安装 | 10个 | 0.1 | 241.07 | 1155.75 | 0 | 0 | 110.84 | 24.107 | 115.575 | 0 | 0 | 11.084 |
| 020001-70换 | 门窗套 面层 金属饰面板 | 10m2 | 0.051 | 266.23 | 2984.3 | 0 | 0 | 207.81 | 13.57773 | 152.1993 | 0 | 0 | 10.59831 |
| 020001-67换 | 门窗套 基层板 安装在墙面上 | 10m2 | 0.013 | 168.81 | 550 | 0 | 0 | 64.66 | 2.19453 | 7.15 | 0 | 0 | 0.84058 |
| 小计 | | | | | | | | | 124.42866 | 1911.3594 | 0 | 0 | 122.95389 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 2158.741950 | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 16.214504 | 1.3838 | | 22.44 | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 40.621359 | 1.3586 | | 55.19 | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 12.174776 | 1.3711 | | 16.69 | | | | |
| | 材料 | | | 闭门器 | 套 | 0.457666 | 70 | | 32.04 | | | | |
| | | | | 顺位器(成品) | 套 | 0.228833 | 115 | | 26.32 | | | | |
| | | | | 湿拌抹灰砂浆 M10 | m3 | 0.01351 | 439.94 | | 5.94 | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 9.618267 | 1 | | 9.62 | | | | |
| | | | | A-钢质防火门 甲级(成品) | m2 | 0.9825 | 1580 | | 1552.35 | | | | |
| | | | | 杉木板材(综合) | m3 | 0.000025 | 2200 | | 0.06 | | | | |
| | | | | MT-05古铜色不锈钢门 δ=1.0mm | m2 | 0.53849 | 278.75 | | 150.1 | | | | |
| | | | | 防腐油 | kg | 0.073994 | 31.5 | | 2.33 | | | | |
| | | | | 9mm不燃板基层 | m2 | 0.162124 | 27 | | 4.38 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010802003033 | | | 项目名称 | 钢质防火门-A-DS1-1 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 17.25 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-18换 | 成品钢质防火门安装 | 100m2 | 0.01 | 6360.64 | 156608.51 | 0 | 0 | 9230.4 | 63.6064 | 1566.0851 | 0 | 0 | 92.304 |
| 020001-98 | 闭门器安装 明装 | 10个 | 0.1 | 209.43 | 703.5 | 0 | 0 | 81.27 | 20.943 | 70.35 | 0 | 0 | 8.127 |
| 020001-100 | 顺位器安装 | 10个 | 0.1 | 241.07 | 1155.75 | 0 | 0 | 110.84 | 24.107 | 115.575 | 0 | 0 | 11.084 |
| 020001-67换 | 门窗套 基层板 安装在墙面上 | 10m2 | 0.049 | 168.81 | 550 | 0 | 0 | 64.66 | 8.27169 | 26.95 | 0 | 0 | 3.16834 |
| 020001-70换 | 门窗套 面层 金属饰面板 | 10m2 | 0.012 | 266.23 | 2984.3 | 0 | 0 | 207.81 | 3.19476 | 35.8116 | 0 | 0 | 2.49372 |
| 小计 | | | | | | | | | 120.12285 | 1814.7717 | 0 | 0 | 117.17706 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 2052.071610 | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 15.250046 | 1.3838 | | 21.1 | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 38.200448 | 1.3586 | | 51.9 | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 11.634981 | 1.3711 | | 15.95 | | | | |
| | 材料 | | | 闭门器 | 套 | 0.405797 | 70 | | 28.41 | | | | |
| | | | | 顺位器(成品) | 套 | 0.231884 | 115 | | 26.67 | | | | |
| | | | | 湿拌抹灰砂浆 M10 | m3 | 0.01351 | 439.94 | | 5.94 | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 8.545052 | 1 | | 8.55 | | | | |
| | | | | A-钢质防火门 甲级(成品) | m2 | 0.9825 | 1580 | | 1552.35 | | | | |
| | | | | 杉木板材(综合) | m3 | 0.000096 | 2200 | | 0.21 | | | | |
| | | | | MT-05古铜色不锈钢门 δ=1.0mm | m2 | 0.124128 | 278.75 | | 34.6 | | | | |
| | | | | 防腐油 | kg | 0.288813 | 31.5 | | 9.1 | | | | |
| | | | 9mm不燃板基层 | m2 | 0.632802 | 27 | | 17.09 | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010802003034 | | | 项目名称 | 钢质防火门-A-DS1-3 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 3.45 | |

工程量清单综合单价分析表

| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------|----------------------|-------|---------|---------------|---------------|------|---------|-----------|------------|-----|---------|-----------|---------|--|
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 020001-18换 | 成品钢质防火门安装 | 100m2 | 0.01 | 6360.64 | 156608.51 | 0 | 0 | 9230.4 | 63.6064 | 1566.0851 | 0 | 0 | 92.304 | | |
| 020001-98 | 闭门器安装 明装 | 10个 | 0.1 | 209.43 | 703.5 | 0 | 0 | 81.27 | 20.943 | 70.35 | 0 | 0 | 8.127 | | |
| 020001-100 | 顺位器安装 | 10个 | 0.1 | 241.07 | 1155.75 | 0 | 0 | 110.84 | 24.107 | 115.575 | 0 | 0 | 11.084 | | |
| 020001-70换 | 门窗套 面层 金属饰面板 | 10m2 | 0.065 | 266.23 | 2984.3 | 0 | 0 | 207.81 | 17.30495 | 193.9795 | 0 | 0 | 13.50765 | | |
| 020001-67换 | 门窗套 基层板 安装在墙面上 | 10m2 | 0.016 | 168.81 | 550 | 0 | 0 | 64.66 | 2.70096 | 8.8 | 0 | 0 | 1.03456 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 128.66231 | 1954.7896 | 0 | 0 | 126.05721 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | | 17.686921 | | 1.3838 | | 24.48 | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | | 44.312519 | | 1.3586 | | 60.2 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | | 13.004463 | | 1.3711 | | 17.83 | | | | | |
| | 材料 | 闭门器 | | 套 | | 0.57971 | | 70 | | 40.58 | | | | | |
| | | 顺位器(成品) | | 套 | | 0.289855 | | 115 | | 33.33 | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M10 | | m3 | | 0.01351 | | 439.94 | | 5.94 | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | | 10.10543 | | 1 | | 10.11 | | | | | |
| | | A-钢质防火门 甲级(成品) | | m2 | | 0.9825 | | 1580 | | 1552.35 | | | | | |
| | | 杉木板材 (综合) | | m3 | | 0.000031 | | 2200 | | 0.07 | | | | | |
| | | MT-05古铜色不锈钢门 δ=1.0mm | | m2 | | 0.682087 | | 278.75 | | 190.13 | | | | | |
| | | 防腐油 | | kg | | 0.093725 | | 31.5 | | 2.95 | | | | | |
| | | 9mm不燃板基层 | | m2 | | 0.205357 | | 27 | | 5.54 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010802003035 | | 项目名称 | | 钢质防火门-A-DS13 | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 11.2 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 020001-18换 | 成品钢质防火门安装 | 100m2 | 0.01 | 6360.64 | 156608.51 | 0 | 0 | 9230.4 | 63.6064 | 1566.0851 | 0 | 0 | 92.304 | | |
| 020001-98 | 闭门器安装 明装 | 10个 | 0.1 | 209.43 | 703.5 | 0 | 0 | 81.27 | 20.943 | 70.35 | 0 | 0 | 8.127 | | |
| 020001-100 | 顺位器安装 | 10个 | 0.1 | 241.07 | 1155.75 | 0 | 0 | 110.84 | 24.107 | 115.575 | 0 | 0 | 11.084 | | |
| 020001-70换 | 门窗套 面层 金属饰面板 | 10m2 | 0.073 | 266.23 | 2984.3 | 0 | 0 | 207.81 | 19.43479 | 217.8539 | 0 | 0 | 15.17013 | | |
| 020001-67换 | 门窗套 基层板 安装在墙面上 | 10m2 | 0.018 | 168.81 | 550 | 0 | 0 | 64.66 | 3.03858 | 9.9 | 0 | 0 | 1.16388 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 131.12977 | 1979.764 | 0 | 0 | 127.84901 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | | 17.887938 | | 1.3838 | | 24.75 | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | | 44.816156 | | 1.3586 | | 60.89 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | | 13.117158 | | 1.3711 | | 17.98 | | | | | |
| | 材料 | 闭门器 | | 套 | | 0.535714 | | 70 | | 37.5 | | | | | |
| | | 顺位器(成品) | | 套 | | 0.267857 | | 115 | | 30.8 | | | | | |
| | | 杉木板材 (综合) | | m3 | | 0.000035 | | 2200 | | 0.08 | | | | | |
| | | MT-05古铜色不锈钢门 δ=1.0mm | | m2 | | 0.771339 | | 278.75 | | 215.01 | | | | | |
| | | 防腐油 | | kg | | 0.105325 | | 31.5 | | 3.32 | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M10 | | m3 | | 0.01351 | | 439.94 | | 5.94 | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | | 10.331503 | | 1 | | 10.33 | | | | | |
| | | A-钢质防火门 甲带观察窗(成品) | | m2 | | 0.9825 | | 1580 | | 1552.35 | | | | | |
| | | 9mm不燃板基层 | | m2 | | 0.230771 | | 27 | | 6.23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010802003036 | | 项目名称 | | 钢质防火门-A-D-S14 | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 2.41 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 020001-18换 | 成品钢质防火门安装 | 100m2 | 0.01 | 6360.64 | 156608.51 | 0 | 0 | 9230.4 | 63.6064 | 1566.0851 | 0 | 0 | 92.304 | | |
| 020001-98 | 闭门器安装 明装 | 10个 | 0.1 | 209.43 | 703.5 | 0 | 0 | 81.27 | 20.943 | 70.35 | 0 | 0 | 8.127 | | |
| 020001-70换 | 门窗套 面层 金属饰面板 | 10m2 | 0.078 | 266.23 | 2984.3 | 0 | 0 | 207.81 | 20.76594 | 232.7754 | 0 | 0 | 16.20918 | | |
| 020001-67换 | 门窗套 基层板 安装在墙面上 | 10m2 | 0.019 | 168.81 | 550 | 0 | 0 | 64.66 | 3.20739 | 10.45 | 0 | 0 | 1.22854 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 108.52273 | 1879.6605 | 0 | 0 | 117.86872 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | | 18.079381 | | 1.3838 | | 25.02 | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | | 45.29667 | | 1.3586 | | 61.54 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | | 13.221274 | | 1.3711 | | 18.13 | | | | | |
| | 材料 | 闭门器 | | 套 | | 0.829876 | | 70 | | 58.09 | | | | | |
| | | 杉木板材 (综合) | | m3 | | 0.000037 | | 2200 | | 0.08 | | | | | |
| | | MT-05古铜色不锈钢门 δ=1.0mm | | m2 | | 0.818091 | | 278.75 | | 228.04 | | | | | |
| | | 防腐油 | | kg | | 0.111809 | | 31.5 | | 3.52 | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M10 | | m3 | | 0.01351 | | 439.94 | | 5.94 | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | | 10.413741 | | 1 | | 10.41 | | | | | |
| | | A-D-S14公共区域外墙防火门(单开) | | m2 | | 0.9825 | | 1580 | | 1552.35 | | | | | |
| | | 9mm不燃板基层 | | m2 | | 0.244979 | | 27 | | 6.61 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 010802003037 | | 项目名称 | | 钢质防火门-G1-DS15 | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 24.39 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 020001-18换 | 成品钢质防火门安装 | 100m2 | 0.01 | 6360.64 | 117112.01 | 0 | 0 | 7255.57 | 63.6064 | 1171.1201 | 0 | 0 | 72.5557 | | |
| 020001-98 | 闭门器安装 明装 | 10个 | 0.1 | 209.43 | 703.5 | 0 | 0 | 81.27 | 20.943 | 70.35 | 0 | 0 | 8.127 | | |
| 020001-100 | 顺位器安装 | 10个 | 0.1 | 241.07 | 1155.75 | 0 | 0 | 110.84 | 24.107 | 115.575 | 0 | 0 | 11.084 | | |
| 020001-70换 | 门窗套 面层 金属饰面板 | 10m2 | 0.047 | 266.23 | 2730.03 | 0 | 0 | 195.1 | 12.51281 | 128.31141 | 0 | 0 | 9.1697 | | |
| 020001-67换 | 门窗套 基层板 安装在墙面上 | 10m2 | 0.012 | 168.81 | 550 | 0 | 0 | 64.66 | 2.02572 | 6.6 | 0 | 0 | 0.77592 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 123.19493 | 1491.95651 | 0 | 0 | 101.71232 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | | 15.841247 | | 1.3838 | | 21.92 | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | | 39.685695 | | 1.3586 | | 53.92 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | | 11.964398 | | 1.3711 | | 16.4 | | | | | |
| | 材料 | 闭门器 | | 套 | | 0.451005 | | 70 | | 31.57 | | | | | |
| | | 顺位器(成品) | | 套 | | 0.205002 | | 115 | | 23.58 | | | | | |
| | | 杉木板材 (综合) | | m3 | | 0.000023 | | 2200 | | 0.05 | | | | | |
| | | MT-10不锈钢 | | m2 | | 0.488495 | | 255 | | 124.57 | | | | | |
| | | G-钢质防火门 甲带观察窗(成品) | | m2 | | 0.9825 | | 1180 | | 1159.35 | | | | | |
| | | 防腐油 | | kg | | 0.070216 | | 31.5 | | 2.21 | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M10 | | m3 | | 0.01351 | | 439.94 | | 5.94 | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | | 7.38002 | | 1 | | 7.38 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------------|--------------|------|---------------------|---------------------|--------------------------|--------|----------|-----------|-----------|---------|----------|-------------|
| | | | | 9mm不燃板基层 | m2 | 0.153847 | 27 | 4.15 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010808004013 | | | 项目名称 | 门头-G1-DS15 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 7.91 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-70换 | 门窗套 面层 金属饰面板 | 10m2 | 0.1 | 266.23 | 2730.03 | 0 | 0 | 195.1 | 26.623 | 273.003 | 0 | 0 | 19.51 |
| 020001-67换 | 门窗套 基层板 安装在墙面上 | 10m2 | 0.1 | 168.81 | 550 | 0 | 0 | 64.66 | 16.881 | 55 | 0 | 0 | 6.466 |
| 小计 | | | | | | | | 43.504 | 328.003 | 0 | 0 | 25.976 | 397.48300 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 7.8237 | 1.3838 | 10.83 | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 19.6043 | 1.3586 | 26.63 | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 4.4074 | 1.3711 | 6.04 | | | | | |
| | 材料 | | | 杉木板材(综合) | m3 | 0.0002 | 2200 | 0.44 | | | | | |
| | | | | 防腐油 | kg | 0.5988 | 31.5 | 18.86 | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 2.977 | 1 | 2.98 | | | | | |
| | | | | MT-10不锈钢门头 | m2 | 1.06 | 255 | 270.3 | | | | | |
| | | | | 9mm不燃板基层 | m2 | 1.312 | 27 | 35.42 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010805006004 | | | 项目名称 | 镜面不锈钢饰面门D-DS1防火门玻璃门 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 20.94 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-33换 | 成品全玻璃门扇安装在框内扇 | 100m2 | 0.01 | 7056.57 | 432300.33 | 0 | 0 | 23168.16 | 70.5657 | 4323.0033 | 0 | 0 | 231.6816 |
| 小计 | | | | | | | | 70.5657 | 4323.0033 | 0 | 0 | 231.6816 | 4625.250600 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 13.53834 | 1.3838 | 18.73 | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 31.07503 | 1.3586 | 42.22 | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 7.01105 | 1.3711 | 9.61 | | | | | |
| | 材料 | | | D-DS1防火门玻璃门 | m2 | 1 | 4300 | 4300 | | | | | |
| | | | | 湿拌抹灰砂浆 M10 | m3 | 0.0034 | 439.94 | 1.5 | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 21.5075 | 1 | 21.51 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 010805005006 | | | 项目名称 | 全玻自由门-D-DS6 B3\B4层扶梯厅玻璃门 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 3.45 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-33换 | 成品全玻璃门扇安装在框内扇 | 100m2 | 0.01 | 7056.57 | 68691.33 | 0 | 0 | 4987.71 | 70.5657 | 686.9133 | 0 | 0 | 49.8771 |
| 020001-93 | 拉手安装 管子拉手 | 10个 | 0.1 | 267.34 | 371.85 | 0 | 0 | 77.44 | 26.734 | 37.185 | 0 | 0 | 7.744 |
| 020001-97 | 地弹簧安装 | 10个 | 0.1 | 429.98 | 1608 | 0 | 0 | 175.04 | 42.998 | 160.8 | 0 | 0 | 17.504 |
| 小计 | | | | | | | | 140.2977 | 884.8983 | 0 | 0 | 75.1251 | 1100.321100 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 21.019615 | 1.3838 | 29.09 | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 49.800479 | 1.3586 | 67.66 | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 10.388905 | 1.3711 | 14.24 | | | | | |
| | 材料 | | | 管子拉手(成品) | 把 | 0.57971 | 37 | 21.45 | | | | | |
| | | | | 地弹簧 | 套 | 0.57971 | 160 | 92.75 | | | | | |
| | | | | 湿拌抹灰砂浆 M10 | m3 | 0.0034 | 439.94 | 1.5 | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 3.988514 | 1 | 3.99 | | | | | |
| | | | | D-DS6 B3\B4层扶梯厅玻璃门 | m2 | 1 | 682 | 682 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011102003033 | | | 项目名称 | 楼5-地砖楼面(楼梯间、前室) | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 2040.96 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-50换 | 陶瓷地面砖楼面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) 0.10<S≤0.36 | 100m2 | 0.01 | 3989.36 | 6595.71 | 0 | 0 | 1207.85 | 39.8936 | 65.9571 | 0 | 0 | 12.0785 |
| 020002-13换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 | 100m2 | 0.01 | 1086.48 | 988.42 | 0 | 0 | 288.56 | 10.8648 | 9.8842 | 0 | 0 | 2.8856 |
| 小计 | | | | | | | | 50.7584 | 75.8413 | 0 | 0 | 14.9641 | 141.563800 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 5.63214 | 1.3838 | 7.79 | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 9.945371 | 1.3586 | 13.51 | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 21.48118 | 1.3711 | 29.45 | | | | | |
| | 材料 | | | 石料切割锯片 | 片 | 0.00287 | 18.2 | 0.05 | | | | | |
| | | | | 白水泥 | t | 0.00097 | 1052 | 1.02 | | | | | |
| | | | | 水 | m3 | 0.056109 | 3.77 | 0.21 | | | | | |
| | | | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.045103 | 447.93 | 20.2 | | | | | |
| | | | | 素水泥浆 | m3 | 0.00102 | 593.11 | 0.6 | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.1891 | 1 | 0.19 | | | | | |
| | | | | CT-01A 600x600x9厚地砖 | m2 | 1.03 | 52 | 53.56 | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011102003034 | | | 项目名称 | 楼5-地砖楼面(楼梯间梯段) | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1111.16 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-94换 | 楼梯陶瓷地面砖 水泥砂浆粘贴 | 100m2 | 0.01 | 9170.6 | 9267.6 | 0 | 0 | 2481.83 | 91.706 | 92.676 | 0 | 0 | 24.8183 |
| 020002-16换 | 水泥砂浆找平层 楼梯上 厚度T(mm) T=20 | 100m2 | 0.01 | 2345.53 | 1344.22 | 0 | 0 | 583.47 | 23.4553 | 13.4422 | 0 | 0 | 5.8347 |
| 小计 | | | | | | | | 115.1613 | 106.1182 | 0 | 0 | 30.653 | 251.932500 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------------|--------|---------|------------------------------|--------|-------|------------|------------|---------|---------|-----|------------|
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | | 元 | 12.48075 | 1.3838 | 17.27 | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 24.029383 | 1.3586 | 32.65 | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 47.58525 | 1.3711 | 65.24 | | | | | | |
| | 材料 | 石料切割锯片 | | 片 | 0.0034 | 18.2 | 0.06 | | | | | | |
| | | 白水泥 | | t | 0.00139 | 1052 | 1.46 | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.052377 | 3.77 | 0.2 | | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | m3 | 0.062411 | 447.93 | 27.96 | | | | | | |
| | | 素水泥浆 | | m3 | 0.00158 | 593.11 | 0.94 | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.2646 | 1 | 0.26 | | | | | | |
| | | CT-01A 600x600x9厚地砖 | | m2 | 1.4469 | 52 | 75.24 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.82 | 0 | | | | | | |
| | 项目编码 | 011102003035 | | 项目名称 | 楼5d-地砖楼面 (消防电梯前室、合用前室) | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 142.37 | | | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 |
| 020002-50换 | 陶瓷地面砖楼面 水泥砂浆粘贴 单块面积 S(m2) 0.10<S≤0.36 | 100m2 | 0.01 | 3989.36 | 6595.71 | 0 | 0 | 1207.85 | 39.8936 | 65.9571 | 0 | 0 | 12.0785 |
| 小计 | | | | | | | | | 39.8936 | 65.9571 | 0 | 0 | 12.0785 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 117.929200 | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | | 元 | 4.34598 | 1.3838 | 6.01 | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 8.210461 | 1.3586 | 11.15 | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 16.5742 | 1.3711 | 22.72 | | | | | | |
| | 材料 | 石料切割锯片 | | 片 | 0.00287 | 18.2 | 0.05 | | | | | | |
| | | 白水泥 | | t | 0.00097 | 1052 | 1.02 | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.025129 | 3.77 | 0.09 | | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | m3 | 0.024703 | 447.93 | 11.07 | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.1645 | 1 | 0.16 | | | | | | |
| | | CT-01A 600x600x9厚地砖 | | m2 | 1.03 | 52 | 53.56 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.82 | 0 | | | | | | |
| | 项目编码 | 011101006005 | | 项目名称 | 楼5d-平面砂浆找平层 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 142.37 | | | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| | 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 |
| 020002-13+020002-15*10换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm) | 100m2 | 0.01 | 1492.87 | 1453.57 | 0 | 0 | 401.25 | 14.9287 | 14.5357 | 0 | 0 | 4.0125 |
| 小计 | | | | | | | | | 14.9287 | 14.5357 | 0 | 0 | 4.0125 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 33.476900 | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | | 元 | 1.78636 | 1.3838 | 2.47 | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 2.281417 | 1.3586 | 3.1 | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 6.82458 | 1.3711 | 9.36 | | | | | | |
| | 材料 | 水 | | m3 | 0.046411 | 3.77 | 0.17 | | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | m3 | 0.030629 | 447.93 | 13.72 | | | | | | |
| | | 素水泥浆 | | m3 | 0.00102 | 593.11 | 0.6 | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.0362 | 1 | 0.04 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.82 | 0 | | | | | | |
| | 项目编码 | 011201001011 | | 项目名称 | 2a-墙面一般抹灰 (楼梯间、前室) (加气砼砌块墙体) | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 6035.49 | | | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 |
| 020003-7+020003-11*(-15)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:5mm) (随砌随抹:人工*0.7) | 100m2 | 0.01 | 487.54 | 264.2 | 0 | 0 | 120.52 | 4.8754 | 2.642 | 0 | 0 | 1.2052 |
| 020003-7+020003-11*(-13)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:7mm) (随砌随抹:人工*0.7) | 100m2 | 0.01 | 596.51 | 541.74 | 0 | 0 | 158.37 | 5.9651 | 5.4174 | 0 | 0 | 1.5837 |
| 020003-1换 | 墙、柱面基层处理 外加剂专用砂浆 | 100m2 | 0.01 | 320.54 | 283.85 | 0 | 0 | 84.75 | 3.2054 | 2.8385 | 0 | 0 | 0.8475 |
| 小计 | | | | | | | | | 14.0459 | 10.8979 | 0 | 0 | 3.6364 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 28.580200 | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | | 元 | 1.56063 | 1.3838 | 2.16 | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 2.799816 | 1.3586 | 3.8 | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 5.894872 | 1.3711 | 8.08 | | | | | | |
| | 材料 | 界面处理剂 | | kg | 0.2 | 2.5 | 0.5 | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.001704 | 3.77 | 0.01 | | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | | m3 | 0.01162 | 660.1 | 7.67 | | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | | m3 | 0.0058 | 450.55 | 2.61 | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.1079 | 1 | 0.11 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.82 | 0 | | | | | | |
| | 项目编码 | 011201001012 | | 项目名称 | 内2a-墙面一般抹灰 (楼梯间、前室) (砼墙) | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 2586.64 | | | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 |
| 020003-7+020003-11*(-15)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:5mm) | 100m2 | 0.01 | 696.49 | 264.2 | 0 | 0 | 166.51 | 6.9649 | 2.642 | 0 | 0 | 1.6651 |
| 020003-7+020003-11*(-10)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm) | 100m2 | 0.01 | 1085.66 | 773.91 | 0 | 0 | 277.65 | 10.8566 | 7.7391 | 0 | 0 | 2.7765 |
| 020003-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 269.41 | 127.77 | 0 | 0 | 65.68 | 2.6941 | 1.2777 | 0 | 0 | 0.6568 |
| 小计 | | | | | | | | | 20.5156 | 11.6588 | 0 | 0 | 5.0984 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 37.272800 | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | | 元 | 2.2881 | 1.3838 | 3.17 | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 4.036445 | 1.3586 | 5.48 | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 8.65388 | 1.3711 | 11.87 | | | | | | |
| | 材料 | 界面处理剂 | | kg | 0.5 | 2.5 | 1.25 | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.00613 | 3.77 | 0.02 | | | | | | |
| 湿拌抹灰砂浆 M15 | | m3 | 0.0116 | 660.1 | 7.66 | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------|----------|---------------------|-----------------|--------|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----------|--------|
| 费用明细 | 材料 | 湿拌抹灰砂浆 M20 | | | m3 | 0.0058 | 450.55 | 2.61 | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.1155 | 1 | 0.12 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | 台班 | 0 | 201.82 | 0 | | | | | | |
| 项目编码 | 011406001028 | | 项目名称 | | 抹灰面油漆-内2a-无机涂料±20mm | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 8622.13 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020005-137换 | 室内墙柱面 内墙涂料二遍 | 100m2 | 0.01 | 780.07 | 228.14 | 0 | 0 | 183.1 | 7.8007 | 2.2814 | 0 | 0 | 1.831 | |
| 020005-107 | 室内墙柱面 水性封闭底漆 每遍 | 100m2 | 0.01 | 592.89 | 146.41 | 0 | 0 | 137.82 | 5.9289 | 1.4641 | 0 | 0 | 1.3782 | |
| 020005-101+020005-102*1 | 室内墙柱面 满刮腻子二遍(实际遍数:3遍) | 100m2 | 0.01 | 1942.44 | 526.67 | 0 | 0 | 453.87 | 19.4244 | 5.2667 | 0 | 0 | 4.5387 | |
| 小计 | | | | | | | | | 33.154 | 9.0122 | 0 | 0 | 7.7479 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 49.914100 | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 3.45591 | 1.3838 | | 4.78 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 7.57881 | 1.3586 | | 10.3 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 13.18294 | 1.3711 | | 18.08 | | | | | | | |
| | | 材料 | 砂纸 | 张 | 0.16 | 0.48 | | 0.08 | | | | | | |
| | 无机涂料 | | kg | 0.26118 | 8.5 | | 2.22 | | | | | | | |
| | 腻子粉(成品) | | kg | 2.87811 | 1.8 | | 5.18 | | | | | | | |
| | 水性封闭底漆 | | kg | 0.12 | 12 | | 1.44 | | | | | | | |
| | 水 | | m3 | 0.00142 | 3.77 | | 0.01 | | | | | | | |
| | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.0892 | 1 | | 0.09 | | | | | | | |
| | 材料费补差 | | 元 | 0.0002 | 1 | | 0 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 011301001006 | | 项目名称 | | 棚2-毛坯顶棚(楼梯间、前室) | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 2144.17 | | | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| | 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020004-3换 | 天棚面基层处理 混凝土面修补刮平 | 100m2 | 0.01 | 437.81 | 166.68 | 0 | 0 | 104.7 | 4.3781 | 1.6668 | 0 | 0 | 1.047 | |
| 小计 | | | | | | | | | 4.3781 | 1.6668 | 0 | 0 | 1.047 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 7.091900 | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 0.4559 | 1.3838 | | 0.63 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 1.00134 | 1.3586 | | 1.36 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 1.74081 | 1.3711 | | 2.39 | | | | | | | |
| | | 材料 | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.0025 | 660.1 | | 1.65 | | | | | | |
| | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.0165 | 1 | | 0.02 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 011406001029 | | 项目名称 | | 棚2-涂料顶棚(楼梯间、前室) | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 2144.17 | | | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| | 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | 020005-103换 | 天棚面 满刮腻子 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1791.02 | 410.54 | 0 | 0 | 414.74 | 17.9102 | 4.1054 | 0 | 0 | 4.1474 |
| | 020005-108 | 天棚面 水性封闭底漆 每遍 | 100m2 | 0.01 | 770.29 | 160.95 | 0 | 0 | 177.59 | 7.7029 | 1.6095 | 0 | 0 | 1.7759 |
| | 020005-139换 | 天棚面 内墙涂料 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1014.59 | 294.07 | 0 | 0 | 238.01 | 10.1459 | 2.9407 | 0 | 0 | 2.3801 |
| | 小计 | | | | | | | | | 35.759 | 8.6556 | 0 | 0 | 8.3034 |
| | 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 52.718000 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 3.72791 | 1.3838 | | 5.16 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 8.17136 | 1.3586 | | 11.1 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 14.22116 | 1.3711 | | 19.5 | | | | | | | |
| | | 材料 | 砂纸 | 张 | 0.14 | 0.48 | | 0.07 | | | | | | |
| | 白色防水无机涂料涂饰 | | kg | 0.28729 | 10 | | 2.87 | | | | | | | |
| | 耐水腻子(成品) | | kg | 2.24532 | 1.8 | | 4.04 | | | | | | | |
| | 水性封闭底漆 | | kg | 0.132 | 12 | | 1.58 | | | | | | | |
| | 水 | | m3 | 0.00113 | 3.77 | | 0 | | | | | | | |
| | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.0856 | 1 | | 0.09 | | | | | | | |
| | 材料费补差 | | 元 | -0.0001 | 1 | | 0 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 011105003006 | | 项目名称 | | 块料踢脚线 | | 计量单位 | m | 工程量 | 3860.57 | | | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| | 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-124换 | 陶瓷地面砖踢脚线 胶黏剂粘贴”(楼梯的踢脚线:人工*1.15) | 100m | 0.01 | 775.41 | 1088.15 | 0 | 0 | 225.08 | 7.7541 | 10.8815 | 0 | 0 | 2.2508 | |
| 020003-7+020003-11*(-15)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:5mm) | 100m2 | 0.0011 | 696.49 | 264.2 | 0 | 0 | 166.51 | 0.766139 | 0.29062 | 0 | 0 | 0.183161 | |
| 020003-7+020003-11*(-10)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm) | 100m2 | 0.0011 | 1085.66 | 773.91 | 0 | 0 | 277.65 | 1.194226 | 0.851301 | 0 | 0 | 0.305415 | |
| 小计 | | | | | | | | | 9.714465 | 12.023421 | 0 | 0 | 2.739376 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 24.477262 | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 0.99034 | 1.3838 | | 1.37 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 1.996494 | 1.3586 | | 2.71 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 3.977412 | 1.3711 | | 5.45 | | | | | | | |
| | | 材料 | 陶瓷地砖踢脚线(成品)-100高 | m | 1.02 | 10 | | 10.2 | | | | | | |
| | 专用胶黏剂 | | kg | 0.3272 | 2 | | 0.65 | | | | | | | |
| | 水 | | m3 | 0.000213 | 3.77 | | 0 | | | | | | | |
| | 湿拌抹灰砂浆 M15 | | m3 | 0.00116 | 660.1 | | 0.77 | | | | | | | |
| | 湿拌抹灰砂浆 M20 | | m3 | 0.00058 | 450.55 | | 0.26 | | | | | | | |
| | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.03738 | 1 | | 0.04 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 01121005004 | | 项目名称 | | 成品隔断-防火玻璃隔断 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 33.26 | | | |

工程量清单综合单价分析表

| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------------|--------------|---------|-----------------------|----------|------------------|--------|----------|----------|----------|---------|---------|-------------|--------|
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020003-281换 | 成品全玻璃隔断 | 100m2 | 0.01 | 5087.84 | 271328.6 | 0 | 0 | 14686.26 | 50.8784 | 2713.286 | 0 | 0 | 146.8626 | |
| 小计 | | | | | | | | | 50.8784 | 2713.286 | 0 | 0 | 146.8626 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2911.027000 | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 5.30788 | | | 1.3838 | 7.35 | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 11.6276 | | | 1.3586 | 15.8 | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 20.22905 | | | 1.3711 | 27.74 | | | | |
| | 材料 | | | 角钢(综合) | t | 0.00436 | | | 3987 | 17.38 | | | | |
| | | | | 橡胶条伸缩缝 | m | 1.5736 | | | 2.63 | 4.14 | | | | |
| | | | | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 3.536 | | | 1.25 | 4.42 | | | | |
| | | | | 防火玻璃隔断(A类三小时玻璃幕墙)(成品) | m2 | 1.03 | | | 2580 | 2657.4 | | | | |
| | | | | 玻璃胶 300mL | 支 | 0.25666 | | | 12 | 3.08 | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 26.8642 | | | 1 | 26.86 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 011205005008 | | 项目名称 | | 不锈钢饰面MT-05古铜色不锈钢 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 7.72 | | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| | 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-233换 | 金属装饰板 墙面 | 100m2 | 0.01 | 4408.87 | 29757.02 | 0 | 0 | 2458.25 | 44.0887 | 297.5702 | 0 | 0 | 24.5825 | |
| 020003-36换 | 胶合板基层 墙面 | 100m2 | 0.01 | 1023.96 | 1149.08 | 0 | 281.62 | 301.7 | 10.2396 | 11.4908 | 0 | 2.8162 | 3.017 | |
| 小计 | | | | | | | | | 54.3283 | 309.061 | 0 | 2.8162 | 27.5995 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 393.805000 | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 5.6648 | | | 1.3838 | 7.84 | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 12.41507 | | | 1.3586 | 16.87 | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 21.60469 | | | 1.3711 | 29.62 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 橡胶密封条 | m | 2.499 | | | 2 | 5 | | | | |
| | | | | 自攻螺钉 M6×30mm | 100个 | 0.068 | | | 10 | 0.68 | | | | |
| | | | | 不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm | 套 | 3.4 | | | 2.5 | 8.5 | | | | |
| | | | | MT-05古铜色不锈钢 | m2 | 1.01 | | | 278.75 | 281.54 | | | | |
| | | | | 玻璃胶 300mL | 支 | 0.03119 | | | 12 | 0.37 | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 1.5942 | | | 1 | 1.59 | | | | |
| | | | | 圆钉 L=60mm | kg | 0.02558 | | | 5.5 | 0.14 | | | | |
| | | | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | 盒 | 0.00612 | | | 15 | 0.09 | | | | |
| | | | | 10mm厚硅酸钙板 | m2 | 1.05 | | | 9.5 | 9.98 | | | | |
| | | | | 聚醋酸乙烯乳液 | kg | 0.14007 | | | 8.35 | 1.17 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| | 电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6 | 台班 | 0.01345 | | | 209.38 | 2.82 | | | | | | | |
| | 项目编码 | 011204001010 | | 项目名称 | | ST02-暖色石材 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 6.53 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020003-75换 | 背栓式干挂石材 密缝 | 100m2 | 0.01 | 11503.84 | 61893.41 | 0 | 0 | 5626.66 | 115.0384 | 618.9341 | 0 | 0 | 56.2666 | |
| 020003-4 | 墙、柱面基层处理 混凝土面修补刮平 | 100m2 | 0.01 | 262.93 | 91 | 0 | 0 | 62.42 | 2.6293 | 0.91 | 0 | 0 | 0.6242 | |
| 020002-144 | 楼地面石材晶面处理 | 100m2 | 0.01 | 2896.55 | 250.56 | 0 | 161.35 | 660.87 | 28.9655 | 2.5056 | 0 | 1.6135 | 6.6087 | |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护液 | 100m2 | 0.01 | 352.81 | 676.69 | 0 | 0 | 111.49 | 3.5281 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1149 | |
| 020002-146 | 楼地面石材底面刷保护液 光面 | 100m2 | 0.01 | 352.81 | 581.95 | 0 | 0 | 106.76 | 3.5281 | 5.8195 | 0 | 0 | 1.0676 | |
| 小计 | | | | | | | | | 153.6894 | 634.9361 | 0 | 1.6135 | 65.682 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 855.921000 | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 16.09338 | | | 1.3838 | 22.27 | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 36.4481 | | | 1.3586 | 49.52 | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 59.73374 | | | 1.3711 | 81.9 | | | | |
| | 材料 | | | 不锈钢石材挂件 国产304 | 套 | 6.375 | | | 6.5 | 41.44 | | | | |
| | | | | 不锈钢型材转接件 | kg | 1.73 | | | 23.5 | 40.66 | | | | |
| | | | | 不锈钢石材背栓 | 个 | 6.375 | | | 2.5 | 15.94 | | | | |
| | | | | 不锈钢螺栓 M8×30mm | 个 | 6.375 | | | 0.8 | 5.1 | | | | |
| | | | | 不锈钢螺栓 M6×30mm | 个 | 6.375 | | | 0.45 | 2.87 | | | | |
| | | | | 25mm厚石材饰面板(成品)ST-02 | m2 | 1.03 | | | 490 | 504.7 | | | | |
| | | | | 石材保护液 | kg | 0.465 | | | 27 | 12.56 | | | | |
| | | | | 云石胶 | kg | 0.1963 | | | 20 | 3.93 | | | | |
| | | | | 晶面剂 | kg | 0.03938 | | | 56 | 2.21 | | | | |
| | | | | 密封胶 | kg | 0.1025 | | | 12 | 1.23 | | | | |
| | | | | 水 | m3 | 0.078 | | | 3.77 | 0.29 | | | | |
| | | | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | m3 | 0.002 | | | 450.55 | 0.9 | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 3.1259 | | | 1 | 3.13 | | | | |
| | | | | 材料费补差 | 元 | 0 | | | 1 | 0 | | | | |
| | | | | 主材 | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| | 平面水磨石机 功率P (kW) P=3 | 台班 | 0.0544 | | | 29.66 | 1.61 | | | | | | | |
| | 项目编码 | 011502001013 | | 项目名称 | | 金属装饰线 | | | 计量单位 | m | 工程量 | 11.88 | | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| | 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| 人工费 | | | | | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020006-42 | 金属装饰线 槽线 宽度d(mm) d≤20 | 100m | 0.01 | 459.9 | 1655.04 | 0 | 0 | 183.97 | 4.599 | 16.5504 | 0 | 0 | 1.8397 | |
| 小计 | | | | | | | | | 4.599 | 16.5504 | 0 | 0 | 1.8397 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 22.989100 | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 0.33298 | | | 1.3838 | 0.46 | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 1.10488 | | | 1.3586 | 1.5 | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 1.92335 | | | 1.3711 | 2.64 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 镀锌自攻螺钉 ST3×10mm | 100个 | 0.042 | | | 1.46 | 0.06 | | | | |
| | | | | 铝合金槽线 20mm×12mm×1.0mm | m | 1.06 | | | 15 | 15.9 | | | | |
| | | | | 万能胶 | kg | 0.01512 | | | 17.5 | 0.26 | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.3245 | | | 1 | 0.32 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011210003010 | | 项目名称 | | 硅酸钙板隔墙 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 16.63 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020003-287换 | 型钢龙骨石膏板隔墙 双层双面 | 100m2 | 0.01 | 7317.89 | 4810.66 | 0 | 74.11 | 1856.17 | 73.1789 | 48.1066 | 0 | 0.7411 | 18.5617 | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------|----------|----------|--------|---------|---------|-------------|----------|-----|--------|---------|
| 020003-328 | 幕墙层间防火隔离层 防火岩棉 厚度T(mm) T=100 | 100m2 | 0.01 | 1085.09 | 5302.5 | 0 | 0 | 503.95 | 10.8509 | 53.025 | 0 | 0 | 5.0395 |
| 小计 | | | | | | | | | 84.0298 | 101.1316 | 0 | 0.7411 | 23.6012 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 209.503700 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 8.7637 | 1.3838 | 12.13 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 19.20087 | 1.3586 | 26.09 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 33.41565 | 1.3711 | 45.82 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 角钢(综合) | t | 0.00536 | 3987 | 21.37 | | | | | | | |
| | | 防火岩棉 δ=100.0mm 100kg/m3 | m2 | 1.05 | 50 | 52.5 | | | | | | | |
| | | 嵌缝纸带 | m | 2.17 | 0.2 | 0.43 | | | | | | | |
| | | 嵌缝膏 | kg | 0.84 | 2 | 1.68 | | | | | | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 3.21 | 1.25 | 4.01 | | | | | | | |
| | | 电焊条 E4303 φ2.5mm | kg | 0.02056 | 8.49 | 0.17 | | | | | | | |
| | | 8mm硅酸钙板 | m2 | 2.1 | 9.5 | 19.95 | | | | | | | |
| | | 红丹环氧防锈漆 | kg | 0.00312 | 15.2 | 0.05 | | | | | | | |
| | | 沥青油 | kg | 0.2558 | 0.72 | 0.18 | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.7786 | 1 | 0.78 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | 台班 | 0.00423 | 175.21 | 0.74 | | | | | | | |
| 项目编码 | 011207001041 | 项目名称 | MT27-暖色铝板 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 16.63 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-245换 | 铝单板 墙面 | 100m2 | 0.01 | 5383.28 | 42297.29 | 0 | 0 | 3299.72 | 53.8328 | 422.9729 | 0 | 0 | 32.9972 |
| 小计 | | | | | | | | | 53.8328 | 422.9729 | 0 | 0 | 32.9972 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 509.802900 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 5.61469 | 1.3838 | 7.77 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 12.30055 | 1.3586 | 16.71 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 21.40736 | 1.3711 | 29.35 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 电化角铝 25.4mm×2mm | m | 1.70243 | 6.5 | 11.07 | | | | | | | |
| | | 铝拉铆钉 | 个 | 19.904 | 0.12 | 2.39 | | | | | | | |
| | | MT-16-750*1500*3mm暖色铝板 | m2 | 1.06 | 384 | 407.04 | | | | | | | |
| | | 玻璃胶 300ml | 支 | 0.03119 | 12 | 0.37 | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 2.1043 | 1 | 2.1 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011210003011 | 项目名称 | 玻璃隔断-普通玻璃隔断 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 456.01 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-264换 | 不锈钢玻璃隔断制作、安装 | 100m2 | 0.01 | 11160.19 | 91836.95 | 0 | 0 | 7048.2 | 111.6019 | 918.3695 | 0 | 0 | 70.482 |
| 小计 | | | | | | | | | 111.6019 | 918.3695 | 0 | 0 | 70.482 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1100.453400 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 11.63856 | 1.3838 | 16.11 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 25.50168 | 1.3586 | 34.65 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 44.38037 | 1.3711 | 60.85 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌钢板 δ=1.0mm | kg | 0.59042 | 4.65 | 2.75 | | | | | | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 5.102 | 1.25 | 6.38 | | | | | | | |
| | | 6mm 钢化超白玻璃+1.52mmPVB+6mm 钢化超白玻璃 | m2 | 0.95864 | 480 | 460.15 | | | | | | | |
| | | 玻璃胶 300ml | 支 | 1 | 12 | 12 | | | | | | | |
| | | 不锈钢管 φ50mm×2mm | m | 3.1489 | 59.5 | 187.36 | | | | | | | |
| | | 不锈钢方管 35mm×38mm×1mm | m | 3.93613 | 60 | 236.17 | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 13.572 | 1 | 13.57 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011207001042 | 项目名称 | PT-02*深灰色防水无机涂料 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 218.32 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-32换 | 石膏板基层 墙面 | 100m2 | 0.01 | 940.55 | 3305.69 | 0 | 0 | 372.3 | 9.4055 | 33.0569 | 0 | 0 | 3.723 |
| 020005-137换 | 室内墙柱面 内墙涂料二遍 | 100m2 | 0.01 | 780.07 | 267.7 | 0 | 0 | 185.08 | 7.8007 | 2.677 | 0 | 0 | 1.8508 |
| 020005-101 | 室内墙柱面 满刮腻子二遍 | 100m2 | 0.01 | 1378.18 | 373.39 | 0 | 0 | 322.01 | 13.7818 | 3.7339 | 0 | 0 | 3.2201 |
| 小计 | | | | | | | | | 30.988 | 39.4678 | 0 | 0 | 8.7939 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 79.249700 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 3.22956 | 1.3838 | 4.47 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 7.08417 | 1.3586 | 9.62 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 12.32181 | 1.3711 | 16.89 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 自攻螺钉 M6×30mm | 100个 | 0.16716 | 10 | 1.67 | | | | | | | |
| | | 砂纸 | 张 | 0.12 | 0.48 | 0.06 | | | | | | | |
| | | PT-02*深灰色防水无机涂料 | kg | 0.26118 | 10 | 2.61 | | | | | | | |
| | | 腻子粉(成品) | kg | 2.0412 | 1.8 | 3.67 | | | | | | | |
| | | 水 | m3 | 0.00102 | 3.77 | 0 | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.3908 | 1 | 0.39 | | | | | | | |
| | | 9.5厚轻质不燃基层板 | m2 | 1.06 | 29.3 | 31.06 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011210003012 | 项目名称 | 硅酸钙板隔墙 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 228.23 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-287换 | 型钢龙骨石膏板隔墙 单层双面 | 100m2 | 0.01 | 7317.89 | 12682.63 | 0 | 74.11 | 2249.77 | 73.1789 | 126.8263 | 0 | 0.7411 | 22.4977 |
| 020003-328 | 幕墙层间防火隔离层 防火岩棉 厚度T(mm) T=100 | 100m2 | 0.01 | 1085.09 | 5302.5 | 0 | 0 | 503.95 | 10.8509 | 53.025 | 0 | 0 | 5.0395 |
| 小计 | | | | | | | | | 84.0298 | 179.8513 | 0 | 0.7411 | 27.5372 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 292.159400 | | | | |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 8.7637 | 1.3838 | 12.13 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 19.20087 | 1.3586 | 26.09 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 33.41565 | 1.3711 | 45.82 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 角钢(综合) | t | 0.025 | 3987 | 99.68 | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------------|-------------------------|--------|--------------------|------------|--------|--------|---------|-----------|------------|------------|---------|----------|-----------|
| 费用明细 | 材料 | 防火岩棉 δ=100.0mm 100kg/m3 | | m2 | 1.05 | 50 | 52.5 | | | | | | | |
| | | 嵌缝纸带 | | m | 2.17 | 0.2 | 0.43 | | | | | | | |
| | | 嵌缝膏 | | kg | 0.84 | 2 | 1.68 | | | | | | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | | 套 | 3.21 | 1.25 | 4.01 | | | | | | | |
| | | 电焊条 E4303 φ2.5mm | | kg | 0.02056 | 8.49 | 0.17 | | | | | | | |
| | | 8mm硅酸钙板 | | m2 | 2.1 | 9.5 | 19.95 | | | | | | | |
| | | 红丹环氧防锈漆 | | kg | 0.00312 | 15.2 | 0.05 | | | | | | | |
| | | 沥青油 | | kg | 0.2558 | 0.72 | 0.18 | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 1.1936 | 1 | 1.19 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | 台班 | 0.00423 | 175.21 | 0.74 | | | | | | | |
| 项目编码 | 011505010007 | | 项目名称 | | 镜面玻璃02 | | 计量单位 | | m2 | 工程量 | 7.13 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020006-104换 | 胶合板基层板 | 10m2 | 0.1 | 284.32 | 911.95 | 0 | 2.92 | 108.38 | 28.432 | 91.195 | 0 | 0.292 | 10.838 | |
| 020003-253换 | 玻璃面层 墙面 | 100m2 | 0.01 | 3093.2 | 15030.95 | 0 | 0 | 1432.36 | 30.932 | 150.3095 | 0 | 0 | 14.3236 | |
| 020006-41换 | 金属装饰线 角线 宽度 d(mm) 25<d≤50 | 100m | 0.0298 | 456.18 | 351.65 | 0 | 0 | 117.99 | 13.594164 | 10.47917 | 0 | 0 | 3.516102 | |
| 020006-109 | 轻钢框架 | t | 0.009 | 2664.9 | 4463.97 | 0 | 206.92 | 823.61 | 23.9841 | 40.17573 | 0 | 1.86228 | 7.41249 | |
| 小计 | | | | | | | | | | 96.942264 | 292.1594 | 0 | 2.15428 | 36.090192 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 427.346136 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 8.984627 | 1.3838 | | 12.43 | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 29.398275 | 1.3586 | | 39.94 | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 32.428094 | 1.3711 | | 44.46 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 镀锌铁丝(综合) | | kg | 0.041649 | 4.75 | | 0.2 | | | | | | |
| | | 角钢(综合) | | t | 0.009425 | 3987 | | 37.58 | | | | | | |
| | | 镀锌木螺钉 D6×100mm | | 10个 | 3.59 | 1.3 | | 4.67 | | | | | | |
| | | 镀锌自攻螺钉 ST3×10mm | | 100个 | 0.187144 | 1.46 | | 0.27 | | | | | | |
| | | 圆钉 L=60mm | | kg | 0.11 | 5.5 | | 0.61 | | | | | | |
| | | 电焊条 E4303 φ3.2mm | | kg | 0.248675 | 7.63 | | 1.9 | | | | | | |
| 费用明细 | 材料 | 松杂枋板材 | | m3 | 0.02 | 1941 | | 38.82 | | | | | | |
| | | 不锈钢压条 65mm×15mm×2mm | | m | 1.24202 | 5.8 | | 7.2 | | | | | | |
| | | MT-10深灰色不锈钢包边1.5mm | | m | 3.14878 | 2.5 | | 7.87 | | | | | | |
| | | 玻璃胶 300ml | | 支 | 1.134 | 12 | | 13.61 | | | | | | |
| | | 万能胶 | | kg | 0.119772 | 17.5 | | 2.1 | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 2.252514 | 1 | | 2.25 | | | | | | |
| | | GL-02安全银镜6mm | | m2 | 1.03 | 125 | | 128.75 | | | | | | |
| | | 15mm不燃板基层 | | m2 | 1.05 | 44 | | 46.2 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | 木工圆锯机 直径D(mm) D=500 | | 台班 | 0.01 | 29.18 | 0.29 | | | | | | | |
| | | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | 台班 | 0.010601 | 175.21 | 1.86 | | | | | | | |
| 项目编码 | 011505010008 | | 项目名称 | | 镜面玻璃-03 | | 计量单位 | | m2 | 工程量 | 6.01 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020006-104换 | 胶合板基层板 | 10m2 | 0.1 | 284.32 | 911.95 | 0 | 2.92 | 108.38 | 28.432 | 91.195 | 0 | 0.292 | 10.838 | |
| 020003-253换 | 玻璃面层 墙面 | 100m2 | 0.01 | 3093.2 | 15030.95 | 0 | 0 | 1432.36 | 30.932 | 150.3095 | 0 | 0 | 14.3236 | |
| 020006-41换 | 金属装饰线 角线 宽度 d(mm) 25<d≤50 | 100m | 0.0331 | 456.18 | 351.65 | 0 | 0 | 117.99 | 15.099558 | 11.639615 | 0 | 0 | 3.905469 | |
| 020006-109 | 轻钢框架 | t | 0.009 | 2664.9 | 4463.97 | 0 | 206.92 | 823.61 | 23.9841 | 40.17573 | 0 | 1.86228 | 7.41249 | |
| 小计 | | | | | | | | | | 98.447658 | 293.319845 | 0 | 2.15428 | 36.479559 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 430.401342 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 9.146311 | 1.3838 | | 12.66 | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 29.761317 | 1.3586 | | 40.43 | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 33.044559 | 1.3711 | | 45.31 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 镀锌铁丝(综合) | | kg | 0.041691 | 4.75 | | 0.2 | | | | | | |
| | | 角钢(综合) | | t | 0.009434 | 3987 | | 37.61 | | | | | | |
| | | 镀锌木螺钉 D6×100mm | | 10个 | 3.59 | 1.3 | | 4.67 | | | | | | |
| | | 镀锌自攻螺钉 ST3×10mm | | 100个 | 0.208393 | 1.46 | | 0.3 | | | | | | |
| | | 圆钉 L=60mm | | kg | 0.11 | 5.5 | | 0.61 | | | | | | |
| | | 电焊条 E4303 φ3.2mm | | kg | 0.248921 | 7.63 | | 1.9 | | | | | | |
| 费用明细 | 材料 | 松杂枋板材 | | m3 | 0.02 | 1941 | | 38.82 | | | | | | |
| | | GL-02安全银镜6mm | | m2 | 1.03 | 125 | | 128.75 | | | | | | |
| | | 不锈钢压条 65mm×15mm×2mm | | m | 1.24202 | 5.8 | | 7.2 | | | | | | |
| | | MT-10深灰色不锈钢包边1.5mm | | m | 3.50629 | 2.5 | | 8.77 | | | | | | |
| | | 玻璃胶 300ml | | 支 | 1.134 | 12 | | 13.61 | | | | | | |
| | | 万能胶 | | kg | 0.133371 | 17.5 | | 2.33 | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 2.276178 | 1 | | 2.28 | | | | | | |
| | | 15mm不燃板基层 | | m2 | 1.05 | 44 | | 46.2 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | 木工圆锯机 直径D(mm) D=500 | | 台班 | 0.01 | 29.18 | 0.29 | | | | | | | |
| | | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | 台班 | 0.010611 | 175.21 | 1.86 | | | | | | | |
| 项目编码 | 011505001008 | | 项目名称 | | 洗漱台02 | | 计量单位 | | m2 | 工程量 | 4.32 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020006-87换 | 石材洗漱台制作、安装 石材面板安装 | 10m2 | 0.1 | 673 | 5687.82 | 0 | 0 | 432.52 | 67.3 | 568.782 | 0 | 0 | 43.252 | |
| 020006-88 | 石材洗漱台制作、安装 钢骨架安装 | t | 0.033 | 3091.46 | 4726.06 | 0 | 178.71 | 928.71 | 102.01818 | 155.95998 | 0 | 5.89743 | 30.64743 | |
| 020006-26换 | 和门 平开门 单扇面积 S(m2) S≤0.5 | 10扇 | 1 | 839.03 | 1328.04 | 0 | 0 | 251.07 | 839.03 | 1328.04 | 0 | 0 | 251.07 | |
| 小计 | | | | | | | | | | 1008.34818 | 2052.78198 | 0 | 5.89743 | 324.96843 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 3391.99702 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 50.330423 | 1.3838 | | 69.65 | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 174.731946 | 1.3586 | | 237.39 | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 182.569083 | 1.3711 | | 250.32 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 角钢(综合) | | t | 0.033199 | 3987 | | 132.36 | | | | | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | | 套 | 1.66426 | 1.25 | | 2.08 | | | | | | |
| | | 铰链(平开) | | 付 | 9.444444 | 10 | | 94.44 | | | | | | |
| | | 合金钢钻头 10mm | | 个 | 0.734225 | 18 | | 13.22 | | | | | | |
| | | 电焊条 E4303 φ3.2mm | | kg | 0.805784 | 7.63 | | 6.15 | | | | | | |
| | | 费用明细 | 材料 | ST-09-20mm厚白色石英石台面 | | m2 | 1.06 | 520 | | 551.2 | | | | |
| PL-04灰色中PL板柜体门扇(成品) | | | | m2 | 2.033333 | 250 | | 508.33 | | | | | | |
| 云石胶 | | | | kg | 0.4375 | 20 | | 8.75 | | | | | | |
| 玻璃胶 300ml | | | | 支 | 0.2667 | 12 | | 3.2 | | | | | | |
| 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 19.22556 | 1 | | 19.23 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------|----------|------------------|--------|----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| | 机械 | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | | | 台班 | 0.033528 | 175.21 | 5.87 | | |
| 项目编码 | 011207001043 | | 项目名称 | | 墙面装饰板-卫生间小便斗墙面 | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 41.76 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 设备费 |
| 020006-109 | 轻钢框架 | t | 0.034 | 2664.9 | 4463.97 | 0 | 206.92 | 823.61 | 90.6066 | 151.77498 | 0 |
| 020003-189 | 埃特板 墙面 | 100m2 | 0.01 | 1839.7 | 3017.17 | 0 | 0 | 555.78 | 18.397 | 30.1717 | 0 |
| 020003-6 | 墙、柱面挂网 挂钢丝网 | 100m2 | 0.01 | 545.54 | 594.89 | 0 | 0 | 149.82 | 5.4554 | 5.9489 | 0 |
| 020003-7+020003-11*(-10)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm) | 100m2 | 0.01 | 1085.66 | 528.41 | 0 | 0 | 265.38 | 10.8566 | 5.2841 | 0 |
| 020003-137换 | 胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S (m2) S>0.64 内墙 | 100m2 | 0.01 | 4412.84 | 25917.13 | 0 | 0 | 2267.12 | 44.1284 | 259.1713 | 0 |
| 020001-77换 | 窗台板面层 石材饰面板 | 10m2 | 0.013 | 415.91 | 5594.55 | 0 | 0 | 371.27 | 5.40683 | 72.72915 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | 174.85083 | 525.08013 | 0 | 7.03528 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 65.21025 | | | |
| 772.176490 | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | | 元 | 14.254644 | 1.3838 | | 19.73 | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 63.602214 | 1.3586 | | 86.41 | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 49.134966 | 1.3711 | | 67.37 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝(综合) | | kg | 0.155778 | 4.75 | | 0.74 | | | |
| | | 角钢(综合) | | t | 0.035251 | 3987 | | 140.55 | | | |
| | | 自攻螺钉 M5×30mm | | 100个 | 0.16716 | 10 | | 1.67 | | | |
| | | U型钉 | | kg | 0.04 | 16 | | 0.64 | | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | | kg | 0.930101 | 7.63 | | 7.1 | | | |
| | | 钢丝网 1mm | | m2 | 1.05 | 5 | | 5.25 | | | |
| | | 白水泥 | | t | 0.00103 | 1052 | | 1.08 | | | |
| | | CT-02-1600x3200*9mm米白色岩板(定制) | | m2 | 1.04 | 238 | | 247.52 | | | |
| | | 12mm水泥纤维板 | | m2 | 1.05 | 27 | | 28.35 | | | |
| | | ST-09白色石英石窗台板20mm(成品) | | m2 | 0.1325 | 520 | | 68.9 | | | |
| | | 专用胶粘剂 | | kg | 4.635 | 2 | | 9.27 | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.005116 | 3.77 | | 0.02 | | | |
| | 湿拌地面砂浆 M15 | | m3 | 0.001514 | 447.93 | | 0.68 | | | | |
| | 湿拌抹灰砂浆 M20 | | m3 | 0.0116 | 450.55 | | 5.23 | | | | |
| | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 3.382493 | 1 | | 3.38 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.82 | | 0 | | | |
| | | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | 台班 | 0.039649 | 175.21 | | 6.95 | | | |
| 项目编码 | 011207001044 | | 项目名称 | | 成品HP-L蜂窝隔断-厕所隔断 | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 130.33 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 设备费 |
| 020003-272换 | 成品浴厕隔断 卫生间 | 100m2 | 0.01 | 3856.69 | 89049.29 | 0 | 0 | 5301.32 | 38.5669 | 890.4929 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | 38.5669 | 890.4929 | 0 | 0 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 53.0132 | | | |
| 982.073000 | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | | 元 | 4.02172 | 1.3838 | | 5.57 | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 8.81296 | 1.3586 | | 11.97 | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 15.33685 | 1.3711 | | 21.03 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 尼龙站脚 | | 个 | 0.483 | 15 | | 7.25 | | | |
| | | PL-01成品HP-L蜂窝隔断30mm | | m2 | 1 | 850 | | 850 | | | |
| | | 铝合金门档 40mm×40mm | | m | 0.572 | 15 | | 8.58 | | | |
| | | 铝合金压条 T型 | | m | 0.896 | 9 | | 8.06 | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 16.6039 | 1 | | 16.6 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011207001045 | | 项目名称 | | 成品HP-L蜂窝隔断-小便池隔断 | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 2.66 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 设备费 |
| 020003-272换 | 成品浴厕隔断 卫生间 | 100m2 | 0.01 | 3856.69 | 82935.29 | 0 | 0 | 4995.62 | 38.5669 | 829.3529 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | 38.5669 | 829.3529 | 0 | 0 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 49.9562 | | | |
| 917.876000 | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | | 元 | 4.02172 | 1.3838 | | 5.57 | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 8.81296 | 1.3586 | | 11.97 | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 15.33685 | 1.3711 | | 21.03 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 尼龙站脚 | | 个 | 0.483 | 15 | | 7.25 | | | |
| | | PL-05成品HP-L蜂窝隔断18mm | | m2 | 1 | 790 | | 790 | | | |
| | | 铝合金门档 40mm×40mm | | m | 0.572 | 15 | | 8.58 | | | |
| | | 铝合金压条 T型 | | m | 0.896 | 9 | | 8.06 | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 15.4639 | 1 | | 15.46 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011207001046 | | 项目名称 | | 金属线条 | | 计量单位 | m | | 工程量 | 399.62 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 设备费 |
| 020006-40换 | 金属装饰线 角线 宽度d(mm) d≤20 | 100m | 0.01 | 415.05 | 306.54 | 0 | 0 | 106.68 | 4.1505 | 3.0654 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | 4.1505 | 3.0654 | 0 | 0 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 1.0668 | | | |
| 8.282700 | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | | 元 | 0.43311 | 1.3838 | | 0.6 | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 0.94819 | 1.3586 | | 1.29 | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 1.65044 | 1.3711 | | 2.26 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌自攻螺钉 ST3×10mm | | 100个 | 0.042 | 1.46 | | 0.06 | | | |
| | | 万能胶 | | kg | 0.0168 | 17.5 | | 0.29 | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.0601 | 1 | | 0.06 | | | |
| | | MT-10-1.5mm深灰色不锈钢收边-10MM | | m | 1.06 | 2.5 | | 2.65 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011505005015 | | 项目名称 | | 卫生间扶手01 | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 2 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 设备费 |
| 020006-96换 | 卫浴拉手安装 | 10套 | 0.1 | 227.75 | 3790.29 | 0 | 0 | 239.65 | 22.775 | 379.029 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | 22.775 | 379.029 | 0 | 23.965 |

工程量清单综合单价分析表

第 128 页, 共 177 页

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|---------------|-----|--------|---------|-----|-------|---------|---------|---------|---------|-----|--------|--------|
| 小计 | | | | | | | | | | 22.775 | 379.029 | 0 | 0 | 23.965 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 425.769 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 4.211 | 1.3838 | | 5.83 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 5.2725 | 1.3586 | | 7.16 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 7.1364 | 1.3711 | | 9.78 | | | | | | | |
| | 材料 | SW-13多功能扶手 | 套 | 1 | 375 | | 375 | | | | | | | |
| | | 玻璃胶 300mL | 支 | 0.023 | 12 | | 0.28 | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 3.753 | 1 | | 3.75 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011505005016 | | | 项目名称 | 卫生间扶手02 | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 17 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020006-96换 | 卫浴拉手安装 | 10套 | 0.1 | 227.75 | 3800.39 | 0 | 0 | 240.15 | 22.775 | 380.039 | 0 | 0 | 24.015 | |
| 小计 | | | | | | | | | | 22.775 | 380.039 | 0 | 0 | 24.015 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 426.829 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 4.211 | 1.3838 | | 5.83 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 5.2725 | 1.3586 | | 7.16 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 7.1364 | 1.3711 | | 9.78 | | | | | | | |
| | 材料 | SW-14坐便器用扶手 | 套 | 1 | 376 | | 376 | | | | | | | |
| | | 玻璃胶 300mL | 支 | 0.023 | 12 | | 0.28 | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 3.763 | 1 | | 3.76 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011505005017 | | | 项目名称 | 卫生间扶手03 | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020006-96换 | 卫浴拉手安装 | 10套 | 0.1 | 227.75 | 2214.69 | 0 | 0 | 160.87 | 22.775 | 221.469 | 0 | 0 | 16.087 | |
| 小计 | | | | | | | | | | 22.775 | 221.469 | 0 | 0 | 16.087 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 260.331 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 4.211 | 1.3838 | | 5.83 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 5.2725 | 1.3586 | | 7.16 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 7.1364 | 1.3711 | | 9.78 | | | | | | | |
| | 材料 | 玻璃胶 300mL | 支 | 0.023 | 12 | | 0.28 | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 2.193 | 1 | | 2.19 | | | | | | | |
| | | SW-15壁挂洗手盆用扶手 | 套 | 1 | 219 | | 219 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011505005018 | | | 项目名称 | 卫生间扶手04 | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020006-96换 | 卫浴拉手安装 | 10套 | 0.1 | 227.75 | 4224.59 | 0 | 0 | 261.36 | 22.775 | 422.459 | 0 | 0 | 26.136 | |
| 小计 | | | | | | | | | | 22.775 | 422.459 | 0 | 0 | 26.136 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 471.370 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 4.211 | 1.3838 | | 5.83 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 5.2725 | 1.3586 | | 7.16 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 7.1364 | 1.3711 | | 9.78 | | | | | | | |
| | 材料 | SW-16小便器扶手 | 套 | 1 | 418 | | 418 | | | | | | | |
| | | 玻璃胶 300mL | 支 | 0.023 | 12 | | 0.28 | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 4.183 | 1 | | 4.18 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011505009010 | | | 项目名称 | 感应烘手器 | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 8 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| BC-1 | SW-20感应烘手器 | 个 | 1 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 67.5 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 67.5 | |
| 小计 | | | | | | | | | | 0 | 1350 | 0 | 0 | 67.5 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 1417.5 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | SW-20感应烘手器 | 个 | 1 | 1350 | | 1350 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011505009011 | | | 项目名称 | 自动喷香机 | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 6 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| BC-3 | SW-21自动喷香机 | 个 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 90 | 0 | 0 | 4.5 | |
| 小计 | | | | | | | | | | 0 | 90 | 0 | 0 | 4.5 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 94.5 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | SW-21自动喷香机 | 个 | 1 | 90 | | 90 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011505005019 | | | 项目名称 | 婴儿椅 | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |

工程量清单综合单价分析表

第 129 页, 共 177 页

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|---------------|----|------|-----|-----|----------|--------|---------|---------|---------|-----|--------|
| BC-9 | SW-19婴儿椅 | 个 | 1 | 0 | 989 | 0 | 0 | 49.45 | 0 | 989 | 0 | 0 | 49.45 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 989 | 0 | 0 | 49.45 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1038.45 | | | | |
| 费用明细 | - | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | SW-19婴儿椅 | | | | 个 | 1 | 989 | 989 | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011505009012 | | | 项目名称 | | | 感应泡沫皂液器 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 6 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| BC-4 | SW-22感应泡沫皂液器 | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 225 | 0 | 0 | 11.25 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 236.25 | | | | |
| 费用明细 | - | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | SW-22感应泡沫皂液器 | | | | 个 | 1 | 225 | 225 | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011505008013 | | | 项目名称 | | | 卷纸箱带置物面板 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 26 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| BC-5 | SW-09卷纸箱带置物面板 | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 385 | 0 | 0 | 19.25 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 404.25 | | | | |
| 费用明细 | - | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | SW-09卷纸箱带置物面板 | | | | 个 | 1 | 385 | 385 | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011505008014 | | | 项目名称 | | | 镜柜式手纸箱 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 6 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| BC-6 | SW-25镜柜式手纸箱 | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 138 | 0 | 0 | 6.9 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 144.9 | | | | |
| 费用明细 | - | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | SW-25镜柜式手纸箱 | | | | 个 | 1 | 138 | 138 | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011505008015 | | | 项目名称 | | | 垃圾口 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 10 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| BC-7 | SW-26垃圾口 | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 148 | 0 | 0 | 7.4 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 155.4 | | | | |
| 费用明细 | - | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | SW-26垃圾口 | | | | 个 | 1 | 148 | 148 | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011505008016 | | | 项目名称 | | | 圆形垃圾桶 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 26 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| BC-8 | SW-24圆形垃圾桶 | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 341 | 0 | 0 | 17.05 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 358.05 | | | | |
| 费用明细 | - | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | SW-24圆形垃圾桶 | | | | 个 | 1 | 341 | 341 | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011505007004 | | | 项目名称 | | | 挂钩 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 26 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| BC-12 | SW-23挂钩 | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 28 | 0 | 0 | 1.4 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 29.4 | | | | |
| 费用明细 | - | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | SW-23挂钩 | | | | 个 | 1 | 28 | 28 | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------------------------|-------|------|--------------------------|----------------|----------|--------|---------|-----------|---------|---------|-------|---------|--|
| 项目编码 | 011503005011 | | 项目名称 | | 不锈钢防撞栏杆—圆柱处圆弧形 | | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 71.11 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020006-81换 | 靠墙扶手 不锈钢 (弧形栏杆、栏板、扶手:人工*1.3机械*1.3) | 10m | 0.1 | 472.59 | 1190.87 | 0 | 65.85 | 167.98 | 47.259 | 119.087 | 0 | 6.585 | 16.798 | |
| 小计 | | | | | | | | | 47.259 | 119.087 | 0 | 6.585 | 16.798 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 189.72900 | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 4.92232 | 1.3838 | | 6.81 | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 10.80391 | 1.3586 | | 14.68 | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 18.79449 | 1.3711 | | 25.77 | | | | | |
| | 材料 | | | 钢筋 | g | 0.1374 | 0.41 | | 0.06 | | | | | |
| | | | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | kg | 0.0247 | 7.63 | | 0.19 | | | | | |
| | | | | 氩气 | m3 | 0.0699 | 132.39 | | 9.25 | | | | | |
| | | | | MT-08不锈钢圆弧形管 Φ50mm×2.0mm | m | 1.06 | 59.5 | | 63.07 | | | | | |
| | | | | MT-08不锈钢圆型管 Φ50mm×2.0mm | m | 0.371 | 59.5 | | 22.07 | | | | | |
| | | | | 不锈钢法兰盘 | 个 | 1.442 | 15 | | 21.63 | | | | | |
| | | | | 环氧树脂胶 | kg | 0.0126 | 38 | | 0.48 | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 2.335 | 1 | | 2.34 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 管子切断机 管径D (mm) D≤150 | 台班 | 0.0208 | 34.84 | | 0.72 | | | | | |
| | | | | 机械费补差 | 元 | -0.0013 | 1 | | 0 | | | | | |
| | | | | 氩弧焊机 电流I (A) I=500 | 台班 | 0.0338 | 173.42 | | 5.86 | | | | | |
| 项目编码 | 011503005012 | | 项目名称 | | 地面不锈钢防撞栏杆 | | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 287.62 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020006-81换 | 靠墙扶手 不锈钢 | 10m | 0.1 | 363.53 | 1190.87 | 0 | 50.65 | 142.95 | 36.353 | 119.087 | 0 | 5.065 | 14.295 | |
| 小计 | | | | | | | | | 36.353 | 119.087 | 0 | 5.065 | 14.295 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 174.80000 | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 3.7864 | 1.3838 | | 5.24 | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 8.3107 | 1.3586 | | 11.29 | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 14.4573 | 1.3711 | | 19.82 | | | | | |
| | 材料 | | | 钢筋 | g | 0.1374 | 0.41 | | 0.06 | | | | | |
| | | | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | kg | 0.0247 | 7.63 | | 0.19 | | | | | |
| | | | | 氩气 | m3 | 0.0699 | 132.39 | | 9.25 | | | | | |
| | | | | MT-08不锈钢圆弧形管 Φ50mm×2.0mm | m | 1.06 | 59.5 | | 63.07 | | | | | |
| | | | | MT-08不锈钢圆型管 Φ50mm×2.0mm | m | 0.371 | 59.5 | | 22.07 | | | | | |
| | | | | 不锈钢法兰盘 | 个 | 1.442 | 15 | | 21.63 | | | | | |
| | | | | 环氧树脂胶 | kg | 0.0126 | 38 | | 0.48 | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 2.335 | 1 | | 2.34 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 管子切断机 管径D (mm) D≤150 | 台班 | 0.016 | 34.84 | | 0.56 | | | | | |
| | | | | 机械费补差 | 元 | -0.001 | 1 | | 0 | | | | | |
| | | | | 氩弧焊机 电流I (A) I=500 | 台班 | 0.026 | 173.42 | | 4.51 | | | | | |
| 项目编码 | 011503005013 | | 项目名称 | | 墙面不锈钢防撞栏杆 | | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 686.39 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020006-81换 | 靠墙扶手 不锈钢 | 10m | 0.1 | 363.53 | 1190.87 | 0 | 50.65 | 142.95 | 36.353 | 119.087 | 0 | 5.065 | 14.295 | |
| 小计 | | | | | | | | | 36.353 | 119.087 | 0 | 5.065 | 14.295 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 174.80000 | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 3.7864 | 1.3838 | | 5.24 | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 8.3107 | 1.3586 | | 11.29 | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 14.4573 | 1.3711 | | 19.82 | | | | | |
| | 材料 | | | 钢筋 | g | 0.1374 | 0.41 | | 0.06 | | | | | |
| | | | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | kg | 0.0247 | 7.63 | | 0.19 | | | | | |
| | | | | 氩气 | m3 | 0.0699 | 132.39 | | 9.25 | | | | | |
| | | | | MT-08不锈钢圆弧形管 Φ50mm×2.0mm | m | 1.06 | 59.5 | | 63.07 | | | | | |
| | | | | MT-08不锈钢圆型管 Φ50mm×2.0mm | m | 0.371 | 59.5 | | 22.07 | | | | | |
| | | | | 不锈钢法兰盘 | 个 | 1.442 | 15 | | 21.63 | | | | | |
| | | | | 环氧树脂胶 | kg | 0.0126 | 38 | | 0.48 | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 2.335 | 1 | | 2.34 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 管子切断机 管径D (mm) D≤150 | 台班 | 0.016 | 34.84 | | 0.56 | | | | | |
| | | | | 机械费补差 | 元 | -0.001 | 1 | | 0 | | | | | |
| | | | | 氩弧焊机 电流I (A) I=500 | 台班 | 0.026 | 173.42 | | 4.51 | | | | | |
| 项目编码 | 011304002004 | | 项目名称 | | 装饰风口 | | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 7.3 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020001-45换 | 成品铝合金窗安装 百叶窗 | 100m2 | 0.01 | 4047.49 | 19867.4 | 0 | 0 | 1884.22 | 40.4749 | 198.674 | 0 | 0 | 18.8422 | |
| 小计 | | | | | | | | | 40.4749 | 198.674 | 0 | 0 | 18.8422 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 257.99110 | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 7.27843 | 1.3838 | | 10.07 | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 18.22812 | 1.3586 | | 24.76 | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 4.1122 | 1.3711 | | 5.64 | | | | | |
| | 材料 | | | 铝合金装饰风口 | m2 | 0.945 | 200 | | 189 | | | | | |
| | | | | 聚氨酯发泡密封胶 750mL | 支 | 0.7238 | 12 | | 8.69 | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.9884 | 1 | | 0.99 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011302001038 | | 项目名称 | | 吊顶天棚—成品检修口 | | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 13 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020004-148 | 成品检修口 上人吊顶 | 个 | 1 | 30.19 | 131.3 | 0 | 0 | 13.21 | 30.19 | 131.3 | 0 | 0 | 13.21 | |
| 小计 | | | | | | | | | 30.19 | 131.3 | 0 | 0 | 13.21 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 174.70 | | | | | |
| | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 4.566 | 1.3838 | | 6.32 | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 6.405 | 1.3586 | | 8.7 | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 11.062 | 1.3711 | | 15.17 | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------------|------------------------------|--------------|--------------|------------|--------|--------|---------|---------|-------------|-----------|-----|-----|-------|--------|--|
| 费用明细 | 材料 | 检修口 500mm×500mm(成品) | | | | 个 | 1 | 90 | 90 | | | | | | | |
| | | 加强龙骨 上人吊顶 | | | | 套 | 1 | 40 | 40 | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 1.3 | 1 | 1.3 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011502001014 | | | 项目名称 | 金属装饰线 | | | 计量单位 | m | 工程量 | 676.39 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | | | | |
| 020006-43换 | 金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25<d≤50 | 100m | 0.01 | 496.95 | 3781.59 | 0 | 0 | 298.46 | | 4.9695 | 37.8159 | 0 | | | | |
| 020003-36换 | 不燃基层板 墙面 | 100m2 | 0.0009 | 1023.96 | 4023.04 | 0 | 281.62 | 445.39 | | 0.921564 | 3.620736 | 0 | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | 5.891064 | 41.436636 | 0 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 50.966009 | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 0.447659 | 1.3838 | | 0.62 | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 1.389014 | 1.3586 | | 1.89 | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 2.41617 | 1.3711 | | 3.31 | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌自攻螺钉 ST3×10mm | | 100个 | 0.063 | 1.46 | | 0.09 | | | | | | | | |
| | | 圆钉 L=60mm | | kg | 0.002123 | 5.5 | | 0.01 | | | | | | | | |
| | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | | 盒 | 0.000508 | 15 | | 0.01 | | | | | | | | |
| | | 不燃基层板 δ=12mm | | m2 | 0.087149 | 36.6 | | 3.19 | | | | | | | | |
| | | MT-05古铜色不锈钢123mm宽 | | m | 1.06 | 34.29 | | 36.35 | | | | | | | | |
| | | 万能胶 | | kg | 0.03629 | 17.5 | | 0.64 | | | | | | | | |
| | | 聚醋酸乙稀乳液 | | kg | 0.011626 | 8.35 | | 0.1 | | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.774559 | 1 | | 0.77 | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6 | | 台班 | 0.001116 | 209.38 | | 0.23 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | | | 010516002014 | | | 项目名称 | 预埋铁件 | | 计量单位 | | | t | 工程量 | 23.597 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | | | | |
| 020003-291 | 结构预埋件制作、安装 平板式预埋件 | t | 1 | 2629.2 | 6171.85 | 0 | 769.17 | 938.82 | | 2629.2 | 6171.85 | 0 | | | | |
| 020003-295换 | 后置埋件制作、安装 化学锚栓 M12以上 | 100根 | 0.1 | 915.57 | 1585.5 | 0 | 0 | 280.79 | | 91.557 | 158.55 | 0 | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | 2720.757 | 6330.4 | 0 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 10787.22600 | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 142.043034 | 1.3838 | | 196.56 | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 870.365639 | 1.3586 | | 1182.48 | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 945.75572 | 1.3711 | | 1296.73 | | | | | | | | |
| | 材料 | 化学锚栓 M14 | | 套 | 5.1871 | 13.5 | | 70.03 | | | | | | | | |
| | | 合金钢钻头 20mm | | 个 | 0.193245 | 35 | | 6.76 | | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 95.049471 | 1 | | 95.05 | | | | | | | | |
| | | 镀锌铁件 镀锌厚度≥85 μ m | | kg | 1050 | 5.5 | | 5775 | | | | | | | | |
| | | 电焊条 E4303 φ2.5mm | | kg | 36 | 8.49 | | 305.64 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | 台班 | 4.39 | 175.21 | | 769.17 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010516002015 | | | 项目名称 | 预埋铁件 | | 计量单位 | t | 工程量 | 15.69 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | | | | |
| 020003-291 | 结构预埋件制作、安装 平板式预埋件 | t | 1 | 2629.2 | 6171.85 | 0 | 769.17 | 938.82 | | 2629.2 | 6171.85 | 0 | | | | |
| 020003-294 | 后置埋件制作、安装 化学锚栓 M12以下 | 100根 | 0.03 | 732.43 | 965.16 | 0 | 0 | 209.46 | | 21.9729 | 28.9548 | 0 | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | 2651.1729 | 6200.8048 | 0 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 10566.2515 | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 139.137271 | 1.3838 | | 192.54 | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 863.086133 | 1.3586 | | 1172.59 | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 935.902267 | 1.3711 | | 1283.22 | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁件 镀锌厚度≥85 μ m | | kg | 1050 | 5.5 | | 5775 | | | | | | | | |
| | | 化学锚栓 M12×160mm 国产304 | | 套 | 2.665392 | 8.5 | | 22.66 | | | | | | | | |
| | | 合金钢钻头 10mm | | 个 | 0.075781 | 18 | | 1.36 | | | | | | | | |
| | | 电焊条 E4303 φ2.5mm | | kg | 36 | 8.49 | | 305.64 | | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 92.410994 | 1 | | 92.41 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | 台班 | 4.39 | 175.21 | | 769.17 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010516002016 | | | 项目名称 | 预埋铁件 | | 计量单位 | t | 工程量 | 20.36 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | | | | |
| 020003-291 | 结构预埋件制作、安装 平板式预埋件 | t | 1 | 2629.2 | 6171.85 | 0 | 769.17 | 938.82 | | 2629.2 | 6171.85 | 0 | | | | |
| 020003-292 | 结构预埋件制作、安装 预埋对穿螺栓 | 100根 | 1.5 | 1775.7 | 6741.92 | 0 | 31.01 | 730.01 | | 2663.55 | 10112.88 | 0 | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | 5292.75 | 16284.73 | 0 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 24427.0000 | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 275.9995 | 1.3838 | | 381.93 | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 1727.1075 | 1.3586 | | 2346.45 | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 1870.3105 | 1.3711 | | 2564.38 | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁件 镀锌厚度≥85 μ m | | kg | 1050 | 5.5 | | 5775 | | | | | | | | |
| | | 不锈钢对穿螺栓 M20×365mm 国产304(含螺母) | | 套 | 153 | 65 | | 9945 | | | | | | | | |
| | | 电焊条 E4303 φ2.5mm | | kg | 38.172 | 8.49 | | 324.08 | | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 240.655 | 1 | | 240.66 | | | | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | 台班 | 4.6555 | 175.21 | | 815.69 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | | 010516002017 | | | 项目名称 | 预埋铁件 | | 计量单位 | | | t | 工程量 | 16.69 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|--------------|------|------------------------|---------|------------------------|--------|---------|------------|-----------|-----|--------|----------|--|
| 020003-291 | 结构预埋件制作、安装 平板式预埋件 | t | 1 | 2629.2 | 6171.85 | 0 | 769.17 | 938.82 | 2629.2 | 6171.85 | 0 | 769.17 | 938.82 | |
| 020003-298 | 后置埋件制作、安装 膨胀螺栓 M12以下 | 100根 | 0.09 | 658.96 | 965.16 | 0 | 0 | 193.29 | 59.3064 | 86.8644 | 0 | 0 | 17.3961 | |
| 小计 | | | | | | | | | 2688.5064 | 6258.7144 | 0 | 769.17 | 956.2161 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 10672.6069 | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 142.71541 | 1.3838 | 197.49 | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 872.050308 | 1.3586 | 1184.77 | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 948.036016 | 1.3711 | 1299.85 | | | | | | |
| | 材料 | | | 镀锌铁件 镀锌厚度≥85 μ m | kg | 1050 | 5.5 | 5775 | | | | | | |
| | | | | 膨胀螺栓 LG型 M12×160 国产304 | 套 | 8.189335 | 8.5 | 69.61 | | | | | | |
| | | | | 合金钢钻头 10mm | 个 | 0.232834 | 18 | 4.19 | | | | | | |
| | | | | 电焊条 E4303 φ2.5mm | kg | 36 | 8.49 | 305.64 | | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 94.900018 | 1 | 94.9 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | 台班 | 4.39 | 175.21 | 769.17 | | | | | | |
| | 项目编码 | 011102003036 | | | 项目名称 | 楼5-地砖楼面 (楼梯间、前室) | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 488.42 | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| | 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020002-50换 | 陶瓷地面砖楼面 水泥砂浆粘贴 单块面积 S(m2) 0.10<S≤0.36 | 100m2 | 0.01 | 3989.36 | 6595.71 | 0 | 0 | 1207.85 | 39.8936 | 65.9571 | 0 | 0 | 12.0785 | |
| 020002-13换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 | 100m2 | 0.01 | 1086.48 | 988.42 | 0 | 0 | 288.56 | 10.8648 | 9.8842 | 0 | 0 | 2.8856 | |
| 小计 | | | | | | | | | 50.7584 | 75.8413 | 0 | 0 | 14.9641 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 141.563800 | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 5.63214 | 1.3838 | 7.79 | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 9.945371 | 1.3586 | 13.51 | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 21.48118 | 1.3711 | 29.45 | | | | | | |
| | 材料 | | | 石料切割锯片 | 片 | 0.00287 | 18.2 | 0.05 | | | | | | |
| | | | | 白水泥 | t | 0.00097 | 1052 | 1.02 | | | | | | |
| | | | | CT-01A 600x600x9厚地砖 | m2 | 1.03 | 52 | 53.56 | | | | | | |
| | | | | 水 | m3 | 0.056109 | 3.77 | 0.21 | | | | | | |
| | | | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.045103 | 447.93 | 20.2 | | | | | | |
| | | | | 素水泥浆 | m3 | 0.00102 | 593.11 | 0.6 | | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.1891 | 1 | 0.19 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | 台班 | 0 | 201.82 | 0 | | | | | | |
| | 项目编码 | 011102003037 | | | 项目名称 | 楼5-地砖楼面 (楼梯间梯段) | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 328.06 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020002-94换 | 楼梯陶瓷地面砖 水泥砂浆粘贴 | 100m2 | 0.01 | 9170.6 | 9267.6 | 0 | 0 | 2481.83 | 91.706 | 92.676 | 0 | 0 | 24.8183 | |
| 020002-16换 | 水泥砂浆找平层 楼梯上 厚度T(mm) T=20 | 100m2 | 0.01 | 2345.53 | 1344.22 | 0 | 0 | 583.47 | 23.4553 | 13.4422 | 0 | 0 | 5.8347 | |
| 小计 | | | | | | | | | 115.1613 | 106.1182 | 0 | 0 | 30.653 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 251.932500 | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 12.48075 | 1.3838 | 17.27 | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 24.029383 | 1.3586 | 32.65 | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 47.58525 | 1.3711 | 65.24 | | | | | | |
| | 材料 | | | 石料切割锯片 | 片 | 0.0034 | 18.2 | 0.06 | | | | | | |
| | | | | 白水泥 | t | 0.00139 | 1052 | 1.46 | | | | | | |
| | | | | 水 | m3 | 0.052377 | 3.77 | 0.2 | | | | | | |
| | | | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.062411 | 447.93 | 27.96 | | | | | | |
| | | | | 素水泥浆 | m3 | 0.00158 | 593.11 | 0.94 | | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.2646 | 1 | 0.26 | | | | | | |
| | | | | CT-01A 600x600x9厚地砖 | m2 | 1.4469 | 52 | 75.24 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | 台班 | 0 | 201.82 | 0 | | | | | | |
| | 项目编码 | 011102003038 | | | 项目名称 | 楼5d-地砖楼面 (消防电梯前室、合用前室) | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 301.96 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020002-50换 | 陶瓷地面砖楼面 水泥砂浆粘贴 单块面积 S(m2) 0.10<S≤0.36 | 100m2 | 0.01 | 3989.36 | 6595.71 | 0 | 0 | 1207.85 | 39.8936 | 65.9571 | 0 | 0 | 12.0785 | |
| 小计 | | | | | | | | | 39.8936 | 65.9571 | 0 | 0 | 12.0785 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 117.929200 | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 4.34598 | 1.3838 | 6.01 | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 8.210461 | 1.3586 | 11.15 | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 16.5742 | 1.3711 | 22.72 | | | | | | |
| | 材料 | | | 石料切割锯片 | 片 | 0.00287 | 18.2 | 0.05 | | | | | | |
| | | | | 白水泥 | t | 0.00097 | 1052 | 1.02 | | | | | | |
| | | | | CT-01A 600x600x9厚地砖 | m2 | 1.03 | 52 | 53.56 | | | | | | |
| | | | | 水 | m3 | 0.025129 | 3.77 | 0.09 | | | | | | |
| | | | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.024703 | 447.93 | 11.07 | | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.1645 | 1 | 0.16 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | 台班 | 0 | 201.82 | 0 | | | | | | |
| | 项目编码 | 011101006006 | | | 项目名称 | 楼5d-平面砂浆找平层 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 356.17 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020002-13-020002-15*10换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm) | 100m2 | 0.01 | 1492.87 | 1453.57 | 0 | 0 | 401.25 | 14.9287 | 14.5357 | 0 | 0 | 4.0125 | |
| 小计 | | | | | | | | | 14.9287 | 14.5357 | 0 | 0 | 4.0125 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 33.476900 | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 1.78636 | 1.3838 | 2.47 | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 2.281417 | 1.3586 | 3.1 | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 6.82458 | 1.3711 | 9.36 | | | | | | |
| 费用明细 | 材料 | | | 水 | m3 | 0.046411 | 3.77 | 0.17 | | | | | | |
| | | | | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.030629 | 447.93 | 13.72 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------------|-------------|----------|----------------------------|------------------------|--------|---------|---------|---------|-----------|-----|--------|
| 费用明细 | 材料 | 素水泥浆 | | | m3 | 0.00102 | 593.11 | 0.6 | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.0362 | 1 | 0.04 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | 台班 | 0 | 201.82 | 0 | | | | | |
| 项目编码 | 011201001013 | | 项目名称 | | 2a-墙面一般抹灰(楼梯间、前室)(加气砼砌块墙体) | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 5343.81 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-7+020003-11*(-15)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:5mm) (随砌随抹;人工*0.7) | 100m2 | 0.01 | 487.54 | 264.2 | 0 | 0 | 120.52 | 4.8754 | 2.642 | 0 | 0 | 1.2052 |
| 020003-7+020003-11*(-13)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:7mm) (随砌随抹;人工*0.7) | 100m2 | 0.01 | 596.51 | 541.74 | 0 | 0 | 158.37 | 5.9651 | 5.4174 | 0 | 0 | 1.5837 |
| 020003-1换 | 墙、柱面基层处理 外加剂专用砂浆 | 100m2 | 0.01 | 320.54 | 283.85 | 0 | 0 | 84.75 | 3.2054 | 2.8385 | 0 | 0 | 0.8475 |
| 小计 | | | | | | | | | 14.0459 | 10.8979 | 0 | 0 | 3.6364 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 28.580200 | | |
| 费用明细 | 人工 | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 1.56063 | 1.3838 | 2.16 | | | | | | |
| | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 2.799816 | 1.3586 | 3.8 | | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 5.894872 | 1.3711 | 8.08 | | | | | | |
| | 材料 | 界面处理剂 | kg | 0.2 | 2.5 | 0.5 | | | | | | | |
| | | 水 | m3 | 0.001704 | 3.77 | 0.01 | | | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.01162 | 660.1 | 7.67 | | | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | m3 | 0.0058 | 450.55 | 2.61 | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.1079 | 1 | 0.11 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | 台班 | 0 | 201.82 | 0 | | | | | |
| | 项目编码 | 011201001014 | | 项目名称 | | 内2a-墙面一般抹灰(楼梯间、前室)(砼墙) | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 2290.21 | | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-7+020003-11*(-15)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:5mm) | 100m2 | 0.01 | 696.49 | 264.2 | 0 | 0 | 166.51 | 6.9649 | 2.642 | 0 | 0 | 1.6651 |
| 020003-7+020003-11*(-10)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm) | 100m2 | 0.01 | 1085.66 | 773.91 | 0 | 0 | 277.65 | 10.8566 | 7.7391 | 0 | 0 | 2.7765 |
| 020003-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 269.41 | 127.77 | 0 | 0 | 65.68 | 2.6941 | 1.2777 | 0 | 0 | 0.6568 |
| 小计 | | | | | | | | | 20.5156 | 11.6588 | 0 | 0 | 5.0984 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 37.272800 | | |
| 费用明细 | 人工 | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 2.2881 | 1.3838 | 3.17 | | | | | | |
| | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 4.036445 | 1.3586 | 5.48 | | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 8.65388 | 1.3711 | 11.87 | | | | | | |
| | 材料 | 界面处理剂 | kg | 0.5 | 2.5 | 1.25 | | | | | | | |
| | | 水 | m3 | 0.00613 | 3.77 | 0.02 | | | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.0116 | 660.1 | 7.66 | | | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | m3 | 0.0058 | 450.55 | 2.61 | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.1155 | 1 | 0.12 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | 台班 | 0 | 201.82 | 0 | | | | | |
| | 项目编码 | 011406001030 | | 项目名称 | | 抹灰面油漆-内2a-无机涂料±20mm | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 7634.02 | | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020005-137换 | 室内墙柱面 内墙涂料二遍 | 100m2 | 0.01 | 780.07 | 228.14 | 0 | 0 | 183.1 | 7.8007 | 2.2814 | 0 | 0 | 1.831 |
| 020005-107 | 室内墙柱面 水性封闭底漆 每遍 | 100m2 | 0.01 | 592.89 | 146.41 | 0 | 0 | 137.82 | 5.9289 | 1.4641 | 0 | 0 | 1.3782 |
| 020005-101+020005-102*1 | 室内墙柱面 满刮腻子二遍(实际遍数:3遍) | 100m2 | 0.01 | 1942.44 | 526.67 | 0 | 0 | 453.87 | 19.4244 | 5.2667 | 0 | 0 | 4.5387 |
| 小计 | | | | | | | | | 33.154 | 9.0122 | 0 | 0 | 7.7479 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 49.914100 | | |
| 费用明细 | 人工 | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 3.45591 | 1.3838 | 4.78 | | | | | | |
| | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 7.57881 | 1.3586 | 10.3 | | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 13.18294 | 1.3711 | 18.08 | | | | | | |
| | 材料 | 砂纸 | 张 | 0.16 | 0.48 | 0.08 | | | | | | | |
| | | 无机涂料 | kg | 0.26118 | 8.5 | 2.22 | | | | | | | |
| | | 腻子粉(成品) | kg | 2.87811 | 1.8 | 5.18 | | | | | | | |
| | | 水性封闭底漆 | kg | 0.12 | 12 | 1.44 | | | | | | | |
| | | 水 | m3 | 0.00142 | 3.77 | 0.01 | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0892 | 1 | 0.09 | | | | | | | |
| | | 材料费补差 | 元 | 0.0002 | 1 | 0 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 011301001007 | | 项目名称 | | 棚2-毛坏顶棚(楼梯间、前室) | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1938.72 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020004-3换 | 天棚面基层处理 混凝土面修补刮平 | 100m2 | 0.01 | 437.81 | 166.68 | 0 | 0 | 104.7 | 4.3781 | 1.6668 | 0 | 0 | 1.047 |
| 小计 | | | | | | | | | 4.3781 | 1.6668 | 0 | 0 | 1.047 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 7.091900 | | |
| 费用明细 | 人工 | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 0.4559 | 1.3838 | 0.63 | | | | | | |
| | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 1.00134 | 1.3586 | 1.36 | | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 1.74081 | 1.3711 | 2.39 | | | | | | |
| | 材料 | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.0025 | 660.1 | 1.65 | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0165 | 1 | 0.02 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| 机械 | | | | 011406001031 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|----|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------------|---------------------------|------|----------|----------------|-----------|--------|------------|-------------|-----------|---------|--------|------------|------------|
| 费用明细 | 材料 | 弹跳拉手 | | 个 | 0.47619 | 15.5 | 7.38 | | | | | | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ4.0mm | | kg | 1.138664 | 7.8 | 8.88 | | | | | | | |
| | | 杉木板材（综合） | | m3 | 0.000539 | 2200 | 1.19 | | | | | | | |
| | | 15mm厚复合板 | | m2 | 1.05 | 44 | 46.2 | | | | | | | |
| | | CT-02米白色岩板 | | m2 | 1.02 | 238 | 242.76 | | | | | | | |
| | | 1.5mm镀锌铁皮 | | m2 | 1.1 | 45 | 49.5 | | | | | | | |
| | | 红丹环氧防锈漆 | | kg | 0.280886 | 15.2 | 4.27 | | | | | | | |
| | | 油漆溶剂油 | | kg | 0.029 | 8 | 0.23 | | | | | | | |
| | | 氧气 | | m3 | 0.062143 | 4.5 | 0.28 | | | | | | | |
| | | 乙炔气 | | m3 | 0.036043 | 32 | 1.15 | | | | | | | |
| | | 云石胶 | | kg | 0.08967 | 20 | 1.79 | | | | | | | |
| | | 玻璃胶 300ml | | 支 | 0.0966 | 12 | 1.16 | | | | | | | |
| | | 万能胶 | | kg | 0.41192 | 17.5 | 7.21 | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 4.040938 | 1 | 4.04 | | | | | | | |
| | | 材料费补差 | | 元 | -0.000414 | 1 | 0 | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | 台班 | 0.048057 | 175.21 | 8.42 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010802003038 | | | 项目名称 | 甲级防火门-双开 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 583.26 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | |
| 020001-18 | 成品钢质防火门安装 | 100m2 | 0.01 | 6360.64 | 117112.01 | 0 | 0 | 7255.57 | 63.6064 | 1171.1201 | 0 | 0 | 72.5557 | |
| 020001-98 | 闭门器安装 明装 | 10个 | 1 | 209.43 | 703.5 | 0 | 0 | 81.27 | 209.43 | 703.5 | 0 | 0 | 81.27 | |
| 020001-100 | 顺位器安装 | 10个 | 1 | 241.07 | 1155.75 | 0 | 0 | 110.84 | 241.07 | 1155.75 | 0 | 0 | 110.84 | |
| 小计 | | | | | | | | | 514.1064 | 3030.3701 | 0 | 0 | 264.6657 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 3809.142200 | | | | | |
| 费用明细 | - 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 13.743321 | 1.3838 | | 19.02 | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 34.427694 | 1.3586 | | 46.77 | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 10.784749 | 1.3711 | | 14.79 | | | | | | |
| | 材料 | 闭门器 | | 套 | 0.51435 | 70 | | 36 | | | | | | |
| | | 顺位器(成品) | | 套 | 0.257175 | 115 | | 29.58 | | | | | | |
| | | 钢质防火门 甲级(成品) | | m2 | 0.9825 | 1180 | | 1159.35 | | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M10 | | m3 | 0.01351 | 439.94 | | 5.94 | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 6.154398 | 1 | | 6.15 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 010802003039 | | | 项目名称 | 甲级防火门-单开 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 49.77 | | | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| | 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 |
| | 020001-98 | 闭门器安装 明装 | 10个 | 0.1 | 209.43 | 703.5 | 0 | 0 | 81.27 | 20.943 | 70.35 | 0 | 0 | 8.127 |
| 020001-18 | 成品钢质防火门安装 | 100m2 | 0.01 | 6360.64 | 117112.01 | 0 | 0 | 7255.57 | 63.6064 | 1171.1201 | 0 | 0 | 72.5557 | |
| 小计 | | | | | | | | | 84.5494 | 1241.4701 | 0 | 0 | 80.6827 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1406.702200 | | | | | |
| 费用明细 | - 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 14.097099 | 1.3838 | | 19.51 | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 35.315496 | 1.3586 | | 47.98 | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 10.980539 | 1.3711 | | 15.06 | | | | | | |
| | 材料 | 闭门器 | | 套 | 0.904159 | 70 | | 63.29 | | | | | | |
| | | 钢质防火门 甲级(成品) | | m2 | 0.9825 | 1180 | | 1159.35 | | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M10 | | m3 | 0.01351 | 439.94 | | 5.94 | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 6.142956 | 1 | | 6.14 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 010802003040 | | | 项目名称 | 乙级防火门-双开 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 31.64 | | | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| | 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | |
| 020001-18 | 成品钢质防火门安装 | 100m2 | 0.01 | 6360.64 | 117112.01 | 0 | 0 | 7255.57 | 63.6064 | 1171.1201 | 0 | 0 | 72.5557 | |
| 020001-98 | 闭门器安装 明装 | 10个 | 0.1 | 209.43 | 703.5 | 0 | 0 | 81.27 | 20.943 | 70.35 | 0 | 0 | 8.127 | |
| 020001-100 | 顺位器安装 | 10个 | 0.1 | 241.07 | 1155.75 | 0 | 0 | 110.84 | 24.107 | 115.575 | 0 | 0 | 11.084 | |
| 小计 | | | | | | | | | 108.6564 | 1357.0451 | 0 | 0 | 91.7667 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1557.468200 | | | | | |
| 费用明细 | - 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 13.691954 | 1.3838 | | 18.95 | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 34.298903 | 1.3586 | | 46.6 | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 10.755764 | 1.3711 | | 14.75 | | | | | | |
| | 材料 | 闭门器 | | 套 | 0.505689 | 70 | | 35.4 | | | | | | |
| | | 顺位器(成品) | | 套 | 0.252845 | 115 | | 29.08 | | | | | | |
| | | 钢质防火门 甲级(成品) | | m2 | 0.9825 | 1180 | | 1159.35 | | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M10 | | m3 | 0.01351 | 439.94 | | 5.94 | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 6.148877 | 1 | | 6.15 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 011101003027 | | | 项目名称 | 细石混凝土楼地面4 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 195.22 | | | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | |
| 020002-20+020002-21*4 | 细石混凝土找平层 厚度1(mm) T=30(实际厚度:50mm) | 100m2 | 0.01 | 2046.61 | 2442.85 | 0 | 5.69 | 572.98 | 20.4661 | 24.4285 | 0 | 0.0569 | 5.7298 | |
| 小计 | | | | | | | | | 20.4661 | 24.4285 | 0 | 0.0569 | 5.7298 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 50.681300 | | | | | |
| 费用明细 | - 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 2.13273 | 1.3838 | | 2.95 | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 4.68117 | 1.3586 | | 6.36 | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 8.13581 | 1.3711 | | 11.16 | | | | | | |
| | 材料 | 普通预拌细石混凝土 C20, 骨料最大粒径10mm | | m3 | 0.0505 | 482.53 | | 24.37 | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.0609 | 1 | | 0.06 | | | | | | |
| | | 材料费补差 | | 元 | -0.0002 | 1 | | 0 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 平板式 | | 台班 | 0.004 | 14.23 | | 0.06 | | | | | | |
| 项目编码 | 011102003039 | | | 项目名称 | 防滑地砖地面4 ±100mm | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 195.22 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
|---------------------------------|--|--------------|------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|---------|------------|---------|---------|--------|---------|--|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020002-53换 | 陶瓷地面砖楼地面 胶 粘剂粘贴 单块面积 S(m2) 0.36m2< S≤0.64 | 100m2 | 0.01 | 4205.49 | 8058.02 | 0 | 0 | 1328.53 | 42.0549 | 80.5802 | 0 | 0 | 13.2853 | |
| 020002- 13+020002- 15*10换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际 厚度:30mm) | 100m2 | 0.01 | 1492.87 | 1346.51 | 0 | 0 | 395.9 | 14.9287 | 13.4651 | 0 | 0 | 3.959 | |
| 小计 | | | | | | | | | 56.9836 | 94.0453 | 0 | 0 | 17.2443 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 168.273200 | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 6.17364 | 1.3838 | 8.54 | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 11.889987 | 1.3586 | 16.15 | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 23.5481 | 1.3711 | 32.29 | | | | | |
| | 材料 | | | 石料切割锯片 | | 片 | 0.00287 | 18.2 | 0.05 | | | | | |
| | | | | 白水泥 | | t | 0.00097 | 1052 | 1.02 | | | | | |
| | | | | CT-04-800*800*10mm灰色防滑地砖 | | m2 | 1.03 | 68 | 70.04 | | | | | |
| | | | | 专用胶粘剂 | | kg | 4.59 | 2 | 9.18 | | | | | |
| | | | | 水 | | m3 | 0.069411 | 3.77 | 0.26 | | | | | |
| | | | | 素水泥浆 | | m3 | 0.00102 | 593.11 | 0.6 | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.2345 | 1 | 0.23 | | | | | |
| | | | | 材料费补差 | | 元 | 0.0019 | 1 | 0 | | | | | |
| | | | | 地面砂浆 M20(湿拌) | | m3 | 0.030629 | 413 | 12.65 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.82 | 0 | | | | | |
| | 项目编码 | 011101003028 | | 项目名称 | | 细石混凝土楼地面5(有防水)大降板 | | | 计量单位 | m3 | 工程量 | | 12.09 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020002-12 | 轻质混凝土垫层 | 10m3 | 0.1 | 965.45 | 4609.03 | 0 | 11.24 | 443.7 | 96.545 | 460.903 | 0 | 1.124 | 44.37 | |
| 小计 | | | | | | | | | 96.545 | 460.903 | 0 | 1.124 | 44.37 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 602.94200 | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 17.3663 | 1.3838 | 24.03 | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 43.4725 | 1.3586 | 59.06 | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 9.8107 | 1.3711 | 13.45 | | | | | |
| | 材料 | | | 水 | | m3 | 0.2 | 3.77 | 0.75 | | | | | |
| | | | | 陶粒混凝土 | | m3 | 1.02 | 450 | 459 | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 1.149 | 1 | 1.15 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | 混凝土振动器 平板式 | | 台班 | 0.079 | 14.23 | 1.12 | | | | |
| | 项目编码 | 011102003040 | | 项目名称 | | 防滑地砖地面5(有防水)大降板 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | | 12.09 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020002-53换 | 陶瓷地面砖楼地面 胶 粘剂粘贴 单块面积 S(m2) 0.36m2< S≤0.64 | 100m2 | 0.01 | 4205.49 | 6405.91 | 0 | 0 | 1245.92 | 42.0549 | 64.0591 | 0 | 0 | 12.4592 | |
| 020002- 13+020002- 15*20换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际 厚度:40mm) | 100m2 | 0.01 | 1899.26 | 1775.84 | 0 | 0 | 506.82 | 18.9926 | 17.7584 | 0 | 0 | 5.0682 | |
| 020002-13换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 | 100m2 | 0.01 | 1086.48 | 916.98 | 0 | 0 | 284.98 | 10.8648 | 9.1698 | 0 | 0 | 2.8498 | |
| 020002- 20+020002- 21*2 | 细石混凝土找平层 厚度 T(mm) T=30(实际厚度 :40mm) | 100m2 | 0.01 | 1768.23 | 1954.27 | 0 | 4.55 | 487.21 | 17.6823 | 19.5427 | 0 | 0.0455 | 4.8721 | |
| 小计 | | | | | | | | | 89.5946 | 110.53 | 0 | 0.0455 | 25.2493 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 225.419400 | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 9.80327 | 1.3838 | 13.57 | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 18.214914 | 1.3586 | 24.75 | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 37.40209 | 1.3711 | 51.28 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 石料切割锯片 | | 片 | 0.00287 | 18.2 | 0.05 | | | | | |
| | | | | 白水泥 | | t | 0.00097 | 1052 | 1.02 | | | | | |
| | | | | 专用胶粘剂 | | kg | 4.59 | 2 | 9.18 | | | | | |
| | | | | 水 | | m3 | 0.115823 | 3.77 | 0.44 | | | | | |
| | | | | 地面砂浆 M20(湿拌) | | m3 | 0.061257 | 413 | 25.3 | | | | | |
| | | | | 素水泥浆 | | m3 | 0.00204 | 593.11 | 1.21 | | | | | |
| | | | | 普通预拌细石混凝土 C20, 骨料最大粒径10mm | | m3 | 0.0404 | 482.53 | 19.49 | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.2756 | 1 | 0.28 | | | | | |
| | | | | 材料费补差 | | 元 | 0.0018 | 1 | 0 | | | | | |
| | | | | CT-01-600x600x9mm灰色防滑地砖 | | m2 | 1.03 | 52 | 53.56 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.82 | 0 | | | | | |
| | | | 混凝土振动器 平板式 | | 台班 | 0.0032 | 14.23 | 0.05 | | | | | | |
| 项目编码 | 011101003029 | | 项目名称 | | 细石混凝土楼地面5(有防水)大降板 | | | 计量单位 | m3 | 工程量 | | 4.01 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020002-12 | 轻质混凝土垫层 | 10m3 | 0.1 | 965.45 | 4609.03 | 0 | 11.24 | 443.7 | 96.545 | 460.903 | 0 | 1.124 | 44.37 | |
| 小计 | | | | | | | | | 96.545 | 460.903 | 0 | 1.124 | 44.37 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 602.94200 | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 17.3663 | 1.3838 | 24.03 | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 43.4725 | 1.3586 | 59.06 | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 9.8107 | 1.3711 | 13.45 | | | | | |
| | 材料 | | | 水 | | m3 | 0.2 | 3.77 | 0.75 | | | | | |
| | | | | 陶粒混凝土 | | m3 | 1.02 | 450 | 459 | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 1.149 | 1 | 1.15 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | 混凝土振动器 平板式 | | 台班 | 0.079 | 14.23 | 1.12 | | | | |
| | 项目编码 | 011102003041 | | 项目名称 | | 防滑地砖地面5(有防水)大降板 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | | 4.01 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020002-55换 | 陶瓷地面砖楼地面 胶 粘剂粘贴 单块面积 S(m2) S>0.64 | 100m2 | 0.01 | 4307.56 | 9090.61 | 0 | 0 | 1402.62 | 43.0756 | 90.9061 | 0 | 0 | 14.0262 | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------|---------|---------|-----|-----------------|-----------|------------|-----------|------|---------|----------|------------|--|---------|--|--------|--|
| 020002-13+020002-15*20换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:40mm) | 100m2 | 0.01 | 1899.26 | 1775.84 | 0 | 0 | 506.82 | 18.9926 | 17.7584 | 0 | 0 | 5.0682 | | | | | | |
| 020002-13换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 | 100m2 | 0.01 | 1086.48 | 916.98 | 0 | 0 | 284.98 | 10.8648 | 9.1698 | 0 | 0 | 2.8498 | | | | | | |
| 020002-20+020002-21*2 | 细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:40mm) | 100m2 | 0.01 | 1768.23 | 1954.27 | 0 | 4.55 | 487.21 | 17.6823 | 19.5427 | 0 | 0.0455 | 4.8721 | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 90.6153 | 137.377 | 0 | 0.0455 | 26.8163 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 254.854100 | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | | 9.90883 | | 1.3838 | | 13.71 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 18.449234 | | 1.3586 | | 25.07 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 37.8078 | | 1.3711 | | 51.84 | | | | | | | |
| | 材料 | 石料切割锯片 | | | | 片 | | 0.00287 | | 18.2 | | 0.05 | | | | | | | |
| | | 白水泥 | | | | t | | 0.00097 | | 1052 | | 1.02 | | | | | | | |
| | | CT-01B-600x1200x9mm灰色防滑地砖 | | | | m2 | | 1.03 | | 78 | | 80.34 | | | | | | | |
| | | 专用胶粘剂 | | | | kg | | 4.59 | | 2 | | 9.18 | | | | | | | |
| | | 水 | | | | m3 | | 0.115823 | | 3.77 | | 0.44 | | | | | | | |
| | | 地面砂浆 M20(湿拌) | | | | m3 | | 0.061257 | | 413 | | 25.3 | | | | | | | |
| | | 素水泥浆 | | | | m3 | | 0.00204 | | 593.11 | | 1.21 | | | | | | | |
| | | 普通预拌细石混凝土 C20, 骨料最大粒径10mm | | | | m3 | | 0.0404 | | 482.53 | | 19.49 | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 0.3426 | | 1 | | 0.34 | | | | | | | |
| | | 材料费补差 | | | | 元 | | 0.0018 | | 1 | | 0 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | | 台班 | | 0 | | 201.82 | | 0 | | | | | | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | | | | 台班 | | 0.0032 | | 14.23 | | 0.05 | | | | | | | |
| 项目编码 | 011102001024 | | | 项目名称 | | | CT-07 提示盲道砖 | | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 1.81 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | |
| 020002-49换 | 陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S≤0.10 | 100m2 | 0.01 | 4452.21 | 9588.31 | 0 | 0 | 1459.35 | 44.5221 | 95.8831 | 0 | 0 | 14.5935 | | | | | | |
| 020002-13+020002-15*10换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm) | 100m2 | 0.01 | 1566.69 | 2645.44 | 0 | 34.31 | 479.4 | 15.6669 | 26.4544 | 0 | 0.3431 | 4.794 | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 60.189 | 122.3375 | 0 | 0.3431 | 19.3875 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 202.257100 | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | | 6.42936 | | 1.3838 | | 8.9 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 12.99877 | | 1.3586 | | 17.66 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 24.52917 | | 1.3711 | | 33.63 | | | | | | | |
| | 材料 | 石料切割锯片 | | | | 片 | | 0.00287 | | 18.2 | | 0.05 | | | | | | | |
| | | 白水泥 | | | | t | | 0.00097 | | 1052 | | 1.02 | | | | | | | |
| | | CT-07 提示盲道砖 | | | | m2 | | 1.03 | | 82.82 | | 85.3 | | | | | | | |
| | | 专用胶粘剂 | | | | kg | | 4.59 | | 2 | | 9.18 | | | | | | | |
| | | 水 | | | | m3 | | 0.07248 | | 3.77 | | 0.27 | | | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M20 | | | | m3 | | 0.0383 | | 668.3 | | 25.6 | | | | | | | |
| | | 素水泥浆 | | | | m3 | | 0.00102 | | 593.11 | | 0.6 | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 0.3051 | | 1 | | 0.31 | | | | | | | |
| | | 材料费补差 | | | | 元 | | 0.001 | | 1 | | 0 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | | 台班 | | 0.0017 | | 201.82 | | 0.34 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011105006020 | | | 项目名称 | | | 踢1a- 不锈钢踢脚50mm高 | | | 计量单位 | | | | m | | 工程量 | | 159.47 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | |
| 020002-128换 | 金属踢脚线 | 100m | 0.01 | 558.8 | 1354.88 | 0 | 0 | 190.74 | 5.588 | 13.5488 | 0 | 0 | 1.9074 | | | | | | |
| 020003-7+020003-11*(-10)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm) | 100m2 | 0.0005 | 1085.66 | 452.78 | 0 | 0 | 261.6 | 0.54283 | 0.22639 | 0 | 0 | 0.1308 | | | | | | |
| 020003-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.0005 | 269.41 | 127.78 | 0 | 0 | 65.68 | 0.134705 | 0.06389 | 0 | 0 | 0.03284 | | | | | | |
| 020003-7+020003-11*(-10)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm) | 100m2 | 0.0005 | 1085.66 | 773.91 | 0 | 0 | 277.65 | 0.54283 | 0.386955 | 0 | 0 | 0.138825 | | | | | | |
| 020003-7+020003-11*(-15)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:5mm) | 100m2 | 0.0005 | 696.49 | 264.2 | 0 | 0 | 166.51 | 0.348245 | 0.1321 | 0 | 0 | 0.083255 | | | | | | |
| 020003-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.0005 | 269.41 | 127.78 | 0 | 0 | 65.68 | 0.134705 | 0.06389 | 0 | 0 | 0.03284 | | | | | | |
| 020003-36换 | 9mm不燃基层板 | 100m2 | 0.0005 | 1023.96 | 3004.96 | 0 | 281.62 | 394.49 | 0.51198 | 1.50248 | 0 | 0.14081 | 0.197245 | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 7.803295 | 15.924505 | 0 | 0.14081 | 2.523205 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 26.391815 | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | | 0.826301 | | 1.3838 | | 1.14 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 1.728433 | | 1.3586 | | 2.35 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | | 3.143956 | | 1.3711 | | 4.31 | | | | | | | |
| | 材料 | 圆钉 L=60mm | | | | kg | | 0.001278 | | 5.5 | | 0.01 | | | | | | | |
| | | 不锈钢气钉钉 L=20mm 2000个 | | | | 盒 | | 0.000306 | | 15 | | 0 | | | | | | | |
| | | 50mm1.5mm不锈钢踢脚线MT-10 | | | | m | | 1.06 | | 12.75 | | 13.52 | | | | | | | |
| | | 界面处理剂 | | | | kg | | 0.049978 | | 2.5 | | 0.12 | | | | | | | |
| | | 聚酯酸乙稀乳液 | | | | kg | | 0.007 | | 8.35 | | 0.06 | | | | | | | |
| | | 水 | | | | m3 | | 0.000577 | | 3.77 | | 0 | | | | | | | |
| | | 抹灰砂浆 M10(湿拌) | | | | m3 | | 0.00058 | | 386 | | 0.22 | | | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | | | | m3 | | 0.00058 | | 660.1 | | 0.38 | | | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | | | | m3 | | 0.00029 | | 450.55 | | 0.13 | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 0.057315 | | 1 | | 0.06 | | | | | | | |
| | 材料费补差 | | | | 元 | | 0.00001 | | 1 | | 0 | | | | | | | | |
| | 9mm不燃板基层 | | | | m2 | | 0.052477 | | 27 | | 1.42 | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | | 台班 | | 0 | | 201.82 | | 0 | | | | | | | | |
| | 电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6 | | | | 台班 | | 0.000672 | | 209.38 | | 0.14 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011108001006 | | | 项目名称 | | | 门槛石 | | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 6.84 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | |
| 020002-142换 | 门槛石材铺贴 | 100m2 | 0.01 | 8475.4 | 53139.5 | 0 | 0 | 4522.41 | 84.754 | 531.395 | 0 | 0 | 45.2241 | | | | | | |
| 020002-13+020002-15*10换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm) | 100m2 | 0.01 | 1492.87 | 1346.41 | 0 | 0 | 395.9 | 14.9287 | 13.4641 | 0 | 0 | 3.959 | | | | | | |
| 020002-20 | 细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30 | 100m2 | 0.01 | 1489.84 | 1465.72 | 0 | 3.42 | 401.43 | 14.8984 | 14.6572 | 0 | 0.0342 | 4.0143 | | | | | | |
| 020002-144 | 楼地面石材背面处理 | 100m2 | 0.01 | 2896.55 | 250.56 | 0 | 161.35 | 660.87 | 28.9655 | 2.5056 | 0 | 1.6135 | 6.6087 | | | | | | |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护层 | 100m2 | 0.01 | 352.81 | 676.69 | 0 | 0 | 111.49 | 3.5281 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1149 | | | | | | |
| 020002-146 | 楼地面石材底面刷保护层 光面 | 100m2 | 0.01 | 352.81 | 581.95 | 0 | 0 | 106.76 | 3.5281 | 5.8195 | 0 | 0 | 1.0676 | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|---|-------|-------------------------------------|------------|-----------|---------|---------|----------|----------|---|---------|---------|
| 小计 | | | | | 150.6028 | 574.6083 | 0 | 1.6477 | 61.9886 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | 788.847400 | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | 元 | 16.00053 | 1.3838 | 22.14 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 34.615257 | 1.3586 | 47.03 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 59.39239 | 1.3711 | 81.43 | | | | | | | |
| | 材料 | ST-11-25mm深灰色石材 | m2 | 1.04 | 490 | 509.6 | | | | | | | |
| | | 石材保护液 | kg | 0.465 | 27 | 12.56 | | | | | | | |
| | | 专用胶粘剂 | kg | 10.23489 | 2 | 20.47 | | | | | | | |
| | | 晶面剂 | kg | 0.03938 | 56 | 2.21 | | | | | | | |
| | | 水 | m3 | 0.124411 | 3.77 | 0.47 | | | | | | | |
| | | 地面砂浆 M20(湿拌) | m3 | 0.030629 | 413 | 12.65 | | | | | | | |
| | | 素水泥浆 | m3 | 0.00102 | 593.11 | 0.6 | | | | | | | |
| | | 普通预拌细石混凝土 C20, 骨料最大粒径10mm | m3 | 0.0303 | 482.53 | 14.62 | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 1.433 | 1 | 1.43 | | | | | | | |
| | | 材料费补差 | 元 | 0.001 | 1 | 0 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200 | 台班 | 0 | 201.82 | 0 | | | | | | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 0.0024 | 14.23 | 0.03 | | | | | | | |
| | | 平面水磨石机 功率P(kW) P=3 | 台班 | 0.0544 | 29.66 | 1.61 | | | | | | | |
| 项目编码 | 011502001015 | | 项目名称 | 金属装饰线 | | 计量单位 | m | 工程量 | 8.15 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | | | | |
| 020006-41换 | 金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25<d≤50 | 100m | 0.01 | 456.18 | 2932.48 | 0 | 0 | 247.03 | 4.5618 | 29.3248 | 0 | 0 | 2.4703 |
| 小计 | | | | | 4.5618 | 29.3248 | 0 | 0 | 2.4703 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | 36.356900 | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | 元 | 0.47548 | 1.3838 | 0.66 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 1.04217 | 1.3586 | 1.42 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 1.81455 | 1.3711 | 2.49 | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌自攻螺钉 ST3×10mm | 100个 | 0.063 | 1.46 | 0.09 | | | | | | | |
| | | MT-15本色磨砂不锈钢(实心)1.5mm (128mm宽) | m | 1.06 | 26.37 | 27.95 | | | | | | | |
| | | 万能胶 | kg | 0.04032 | 17.5 | 0.71 | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.575 | 1 | 0.58 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011204003010 | | 项目名称 | 墙面-墙5±50mm岩板(湿挂)有水空间-CT-02米白色岩板(定制) | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 79.78 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | | | | |
| 020003-137换 | 胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙 | 100m2 | 0.01 | 4412.84 | 25917.14 | 0 | 0 | 2267.12 | 44.1284 | 259.1714 | 0 | 0 | 22.6712 |
| 020003-7+020003-11*(-10)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm) | 100m2 | 0.01 | 1085.66 | 773.91 | 0 | 0 | 277.65 | 10.8566 | 7.7391 | 0 | 0 | 2.7765 |
| 020003-7+020003-11*(-15)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:5mm) | 100m2 | 0.01 | 696.49 | 264.2 | 0 | 0 | 166.51 | 6.9649 | 2.642 | 0 | 0 | 1.6651 |
| 020003-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 269.41 | 127.77 | 0 | 0 | 65.68 | 2.6941 | 1.2777 | 0 | 0 | 0.6568 |
| 小计 | | | | | 64.644 | 270.8302 | 0 | 0 | 27.7696 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | 363.243800 | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | 元 | 6.88979 | 1.3838 | 9.53 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 14.119105 | 1.3586 | 19.18 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 26.2035 | 1.3711 | 35.93 | | | | | | | |
| | 材料 | 白水泥 | t | 0.00103 | 1052 | 1.08 | | | | | | | |
| | | CT-02-1600x3200*9mm米白色岩板(定制) | m2 | 1.04 | 238 | 247.52 | | | | | | | |
| | | 界面处理剂 | kg | 0.5 | 2.5 | 1.25 | | | | | | | |
| | | 专用胶粘剂 | kg | 4.635 | 2 | 9.27 | | | | | | | |
| | | 水 | m3 | 0.00833 | 3.77 | 0.03 | | | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.0116 | 660.1 | 7.66 | | | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | m3 | 0.0058 | 450.55 | 2.61 | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 1.4049 | 1 | 1.4 | | | | | | | |
| | | 材料费补差 | 元 | 0.0001 | 1 | 0 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200 | 台班 | 0 | 201.82 | 0 | | | | | | | |
| 项目编码 | 011204003011 | | 项目名称 | 块料墙面-墙3岩板(干挂)±100mm | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 159.03 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | | | | |
| 020003-165换 | 背栓式干挂陶瓷面砖 | 100m2 | 0.01 | 8303.23 | 48824.16 | 0 | 0 | 4268.75 | 83.0323 | 488.2416 | 0 | 0 | 42.6875 |
| 020003-23 | 干挂石材型钢背栓 | t | 0.008 | 3536.02 | 4986.73 | 0 | 844.34 | 1084.19 | 28.28816 | 39.89384 | 0 | 6.75472 | 8.67352 |
| 020003-7+020003-11*(-15)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:5mm) | 100m2 | 0.01 | 696.49 | 264.2 | 0 | 0 | 166.51 | 6.9649 | 2.642 | 0 | 0 | 1.6651 |
| 020003-7+020003-11*(-10)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm) | 100m2 | 0.01 | 1085.66 | 773.91 | 0 | 0 | 277.65 | 10.8566 | 7.7391 | 0 | 0 | 2.7765 |
| 020003-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 269.41 | 127.77 | 0 | 0 | 65.68 | 2.6941 | 1.2777 | 0 | 0 | 0.6568 |
| 小计 | | | | | 131.83606 | 539.79424 | 0 | 6.75472 | 56.45942 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | 734.844440 | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | 元 | 13.89712 | 1.3838 | 19.23 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 29.471274 | 1.3586 | 40.04 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 52.921124 | 1.3711 | 72.56 | | | | | | | |
| | 材料 | 型钢(综合) | t | 0.008478 | 4381 | 37.14 | | | | | | | |
| | | 不锈钢型材转接件 | kg | 2.29 | 23.5 | 53.82 | | | | | | | |
| | | 不锈钢石材背栓 | 个 | 8.4966 | 2.5 | 21.24 | | | | | | | |
| | | 电焊条 E4303 φ2.5mm | kg | 0.187285 | 8.49 | 1.59 | | | | | | | |
| | | CT-031600x3200*9mm米黄色岩板(背面粘贴12mm铝蜂窝复合板)(成品) | m2 | 1.04 | 390 | 405.6 | | | | | | | |
| | | 界面处理剂 | kg | 0.5 | 2.5 | 1.25 | | | | | | | |
| | | 氧气 | m3 | 0.043192 | 4.5 | 0.19 | | | | | | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 0.017597 | 32 | 0.56 | | | | | | | |
| | | 云石胶 | kg | 0.1963 | 20 | 3.93 | | | | | | | |
| | | 密封胶 | kg | 0.1025 | 12 | 1.23 | | | | | | | |
| | | 水 | m3 | 0.00613 | 3.77 | 0.02 | | | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.0116 | 660.1 | 7.66 | | | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | m3 | 0.0058 | 450.55 | 2.61 | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 2.939485 | 1 | 2.94 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------|----------|--------|---------|----------|----------|--------|--------|----------|
| | 土材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | 台班 | 0 | 201.82 | 0 | | | | | |
| | | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | | 台班 | 0.038545 | 175.21 | 6.75 | | | | | |
| 项目编码 | 011204003012 | | 项目名称 | 块料墙面-CT-O1A灰色瓷砖 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 229.42 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-89 | 水泥砂浆粘贴陶瓷面砖 密缝 单块面积S (m2) 0.36<S≤0.64 内墙 | 100m2 | 0.01 | 4380.39 | 7448.02 | 0 | 0 | 1336.52 | 43.8039 | 74.4802 | 0 | 0 | 13.3652 |
| 020003-166 | 勾缝剂勾缝 缝宽d (mm) d≤5 | 100m | 0.005 | 334.13 | 100.52 | 0 | 0 | 78.57 | 1.67065 | 0.5026 | 0 | 0 | 0.39285 |
| 020003-7+020003-11*(-15)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T (mm) T=20 (实际厚度:5mm) | 100m2 | 0.01 | 696.49 | 264.2 | 0 | 0 | 166.51 | 6.9649 | 2.642 | 0 | 0 | 1.6651 |
| 020003-7+020003-11*(-10)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T (mm) T=20 (实际厚度:10mm) | 100m2 | 0.01 | 1085.66 | 773.91 | 0 | 0 | 277.65 | 10.8566 | 7.7391 | 0 | 0 | 2.7765 |
| 020003-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 269.41 | 127.77 | 0 | 0 | 65.68 | 2.6941 | 1.2777 | 0 | 0 | 0.6568 |
| 小计 | | | | | | | | | 65.99015 | 86.6416 | 0 | 0 | 18.85645 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| 费用明细 | 人工 | | 普工人工费(装饰) | 元 | 7.03123 | 1.3838 | 9.73 | | | | | | |
| | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 14.42704 | 1.3586 | 19.6 | | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 26.73739 | 1.3711 | 36.66 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | 白水泥 | t | 0.00103 | 1052 | 1.08 | | | | | | |
| | | | 墙面砖 800mm×800mm | m2 | 1.04 | 68 | 70.72 | | | | | | |
| | | | 界面处理剂 | kg | 0.5 | 2.5 | 1.25 | | | | | | |
| | | | 勾缝剂 | kg | 0.08335 | 6 | 0.5 | | | | | | |
| | | | 水 | m3 | 0.00833 | 3.77 | 0.03 | | | | | | |
| | | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.0116 | 660.1 | 7.66 | | | | | | |
| | | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | m3 | 0.0109 | 450.55 | 4.91 | | | | | | |
| | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.4885 | 1 | 0.49 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | 台班 | 0 | 201.82 | 0 | | | | | | |
| 项目编码 | 011207001047 | | 项目名称 | 墙面装饰板-(电梯门套) | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 10.8 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-233换 | 金属装饰板 墙面 | 100m2 | 0.01 | 4408.87 | 27346.28 | 0 | 0 | 2337.71 | 44.0887 | 273.4628 | 0 | 0 | 23.3771 |
| 020003-36换 | 胶合板基层 墙面 | 100m2 | 0.01 | 1023.96 | 4023.04 | 0 | 281.62 | 445.39 | 10.2396 | 40.2304 | 0 | 2.8162 | 4.4539 |
| 020003-328 | 幕墙层间防火隔离层 防火岩棉 厚度T (mm) T=100 | 100m2 | 0.01 | 1085.09 | 5302.5 | 0 | 0 | 503.95 | 10.8509 | 53.025 | 0 | 0 | 5.0395 |
| 020003-22换 | 墙柱面饰面型钢龙骨 | 100m2 | 0.01 | 1734.62 | 15614.24 | 0 | 52.56 | 1166.02 | 17.3462 | 156.1424 | 0 | 0.5256 | 11.6602 |
| 小计 | | | | | | | | | 82.5254 | 522.8606 | 0 | 3.3418 | 44.5307 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| 费用明细 | 人工 | | 普工人工费(装饰) | 元 | 8.60597 | 1.3838 | 11.91 | | | | | | |
| | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 18.85898 | 1.3586 | 25.62 | | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 32.81638 | 1.3711 | 44.99 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | 型钢(综合) | t | 0.033917 | 4381 | 148.59 | | | | | | |
| | | | 橡胶密封条 | m | 2.499 | 2 | 5 | | | | | | |
| | | | 防火岩棉 δ=100.0mm 100kg/m3 | m2 | 1.05 | 50 | 52.5 | | | | | | |
| | | | 自攻螺钉 M6×30mm | 100个 | 0.068 | 10 | 0.68 | | | | | | |
| | | | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 2.72 | 1.25 | 3.4 | | | | | | |
| | | | 不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm | 套 | 3.4 | 2.5 | 8.5 | | | | | | |
| | | | 圆钉 L=60mm | kg | 0.02558 | 5.5 | 0.14 | | | | | | |
| | | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | 盒 | 0.00612 | 15 | 0.09 | | | | | | |
| | | | 电焊条 E4303 φ2.5mm | kg | 0.04065 | 8.49 | 0.35 | | | | | | |
| | | | 12mm不燃基层板 | m2 | 1.05 | 36.6 | 38.43 | | | | | | |
| | | | MT-10深灰色不锈钢1.5mm | m2 | 1.01 | 255 | 257.55 | | | | | | |
| | | | 玻璃胶 300mL | 支 | 0.03119 | 12 | 0.37 | | | | | | |
| | | 聚醋酸乙烯乳液 | kg | 0.14007 | 8.35 | 1.17 | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 6.0922 | 1 | 6.09 | | | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | 台班 | 0.003 | 175.21 | 0.53 | | | | | | |
| | | | 电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6 | 台班 | 0.01345 | 209.38 | 2.82 | | | | | | |
| 项目编码 | 011207001048 | | 项目名称 | 墙面装饰板-(电梯门头) | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 4.2 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-233换 | 金属装饰板 墙面 | 100m2 | 0.01 | 4408.87 | 27346.28 | 0 | 0 | 2337.71 | 44.0887 | 273.4628 | 0 | 0 | 23.3771 |
| 020003-36换 | 胶合板基层 墙面 | 100m2 | 0.01 | 1023.96 | 4023.04 | 0 | 281.62 | 445.39 | 10.2396 | 40.2304 | 0 | 2.8162 | 4.4539 |
| 020003-36换 | 胶合板基层 墙面 (如设计要求多层基层板的,其余基层板:人工×0.8) | 100m2 | 0.01 | 819.17 | 4023.04 | 0 | 281.62 | 400.33 | 8.1917 | 40.2304 | 0 | 2.8162 | 4.0033 |
| 020003-22换 | 墙柱面饰面型钢龙骨 | 100m2 | 0.01 | 1734.62 | 4874.4 | 0 | 52.56 | 629.03 | 17.3462 | 48.744 | 0 | 0.5256 | 6.2903 |
| 小计 | | | | | | | | | 79.8662 | 402.6676 | 0 | 6.158 | 38.1246 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| 费用明细 | 人工 | | 普工人工费(装饰) | 元 | 8.328306 | 1.3838 | 11.52 | | | | | | |
| | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 18.251952 | 1.3586 | 24.8 | | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 31.758652 | 1.3711 | 43.54 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | 型钢(综合) | t | 0.01 | 4381 | 43.81 | | | | | | |
| | | | 橡胶密封条 | m | 2.499 | 2 | 5 | | | | | | |
| | | | 自攻螺钉 M6×30mm | 100个 | 0.068 | 10 | 0.68 | | | | | | |
| | | | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 2.72 | 1.25 | 3.4 | | | | | | |
| | | | 不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm | 套 | 3.4 | 2.5 | 8.5 | | | | | | |
| | | | 圆钉 L=60mm | kg | 0.05116 | 5.5 | 0.28 | | | | | | |
| | | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | 盒 | 0.01224 | 15 | 0.18 | | | | | | |
| | | | 电焊条 E4303 φ2.5mm | kg | 0.04065 | 8.49 | 0.35 | | | | | | |
| | | | 12mm不燃基层板 | m2 | 2.1 | 36.6 | 76.86 | | | | | | |
| 主材 | | MT-10深灰色不锈钢1.5mm | m2 | 1.01 | 255 | 257.55 | | | | | | | |
| | | 玻璃胶 300mL | 支 | 0.03119 | 12 | 0.37 | | | | | | | |
| 设备 | | 聚醋酸乙烯乳液 | kg | 0.28014 | 8.35 | 2.34 | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 3.346 | 1 | 3.35 | | | | | | | |
| 机械 | | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | 台班 | 0.003 | 175.21 | 0.53 | | | | | | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6 | 台班 | 0.0269 | 209.38 | 5.63 | | | | | | | |
| 项目编码 | 011302001040 | | 项目名称 | 吊顶天棚-转换层 | | | 计量单位 | t | | 工程量 | 2.909 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

工程量清单综合单价分析表

| 定额编号 | 名称 | 定额单位 | 数量 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | |
|------------|--|-------|------------------------------|---------|---------|-----------|--------|---------|-------------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|
| 020004-157 | 天棚型钢转换层、反向支撑 | t | 1 | 4095.53 | 5084.2 | 0 | 800.71 | 1209.29 | 4095.53 | 5084.2 | 0 | 800.71 | 1209.29 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 4095.53 | 5084.2 | 0 | 800.71 | 1209.29 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 11189.73000 | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 人工 | 内容 | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | | | 普工人工费(装饰) | 元 | | 633.289 | | 1.3838 | | 876.35 | | | | | | | | |
| | | | 技工人工费(装饰) | 元 | | 925.168 | | 1.3586 | | 1256.93 | | | | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | | 1431.152 | | 1.3711 | | 1962.25 | | | | | | | | |
| | 材料 | | 型钢(综合) | t | | 1.05 | | 4381 | | 4600.05 | | | | | | | | |
| | | | 不锈钢螺栓 M10×15mm | 个 | | 146 | | 0.55 | | 80.3 | | | | | | | | |
| | | | 合金钢钻头 20mm | 个 | | 2.5 | | 35 | | 87.5 | | | | | | | | |
| | | | 电焊条 E4303 φ4.0mm | kg | | 22.249 | | 7.8 | | 173.54 | | | | | | | | |
| | | | 氧气 | m3 | | 5.33 | | 4.5 | | 23.99 | | | | | | | | |
| | | | 乙炔气 | m3 | | 2.14 | | 32 | | 68.48 | | | | | | | | |
| | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | | 50.34 | | 1 | | 50.34 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | 台班 | | 4.57 | | 175.21 | | 800.71 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011302001041 | | | 项目名称 | | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | |
| 020004-8 | 平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨间距d(mm) d≥1200 | 100m2 | 0.01 | 2309.78 | 2280.26 | 0 | 627.53 | 664.45 | 23.0978 | 22.8026 | 0 | 6.2753 | 6.6445 | | | | | |
| 020004-34换 | 石膏板天棚基层 安装在龙骨上 | 100m2 | 0.02 | 1620.17 | 2137.42 | 0 | 0 | 463.47 | 32.4034 | 42.7484 | 0 | 0 | 9.2694 | | | | | |
| 020004-34换 | 石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (如设计要求多层基层板的, 其余基层板:人工*0.8) | 100m2 | 0.01 | 1296.14 | 2137.42 | 0 | 0 | 392.15 | 12.9614 | 21.3742 | 0 | 0 | 3.9215 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 68.4626 | 86.9252 | 0 | 6.2753 | 19.8354 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 181.498500 | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 人工 | 内容 | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | | | 普工人工费(装饰) | 元 | | 7.137552 | | 1.3838 | | 9.88 | | | | | | | | |
| | | | 技工人工费(装饰) | 元 | | 15.645814 | | 1.3586 | | 21.26 | | | | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | | 27.225716 | | 1.3711 | | 37.33 | | | | | | | | |
| | 材料 | | 铁件(综合) | kg | | 0.4 | | 5.5 | | 2.2 | | | | | | | | |
| | | | 自攻螺钉 M6×30mm | 100个 | | 0.71028 | | 10 | | 7.1 | | | | | | | | |
| | | | 六角螺栓 | kg | | 0.0183 | | 6.32 | | 0.12 | | | | | | | | |
| | | | 射钉 | 10个 | | 0.153 | | 1 | | 0.15 | | | | | | | | |
| | | | 吊杆 | kg | | 0.21965 | | 5.5 | | 1.21 | | | | | | | | |
| | | | 9.5mm耐水纸面石膏板 | m2 | | 3.15 | | 17.9 | | 56.39 | | | | | | | | |
| | | | 轻钢龙骨不上人型 主龙骨间距≥1200mm(平级) | m2 | | 1.05 | | 18 | | 18.9 | | | | | | | | |
| | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | | 0.8606 | | 1 | | 0.86 | | | | | | | | |
| | | | 材料费补差 | 元 | | 0.0001 | | 1 | | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | 电动切割机 | 台班 | | 0.02656 | | 236.27 | | 6.28 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011302001042 | | | 项目名称 | | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | |
| 020004-8 | 平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨间距d(mm) d≥1200 | 100m2 | 0.01 | 2309.78 | 2280.26 | 0 | 627.53 | 664.45 | 23.0978 | 22.8026 | 0 | 6.2753 | 6.6445 | | | | | |
| 020004-34换 | 石膏板天棚基层 安装在龙骨上 | 100m2 | 0.01 | 1620.17 | 2137.42 | 0 | 0 | 463.47 | 16.2017 | 21.3742 | 0 | 0 | 4.6347 | | | | | |
| 020004-34换 | 石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (如设计要求多层基层板的, 其余基层板:人工*0.8) | 100m2 | 0.01 | 1296.14 | 2137.42 | 0 | 0 | 392.15 | 12.9614 | 21.3742 | 0 | 0 | 3.9215 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 52.2609 | 65.551 | 0 | 6.2753 | 15.2007 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 139.287900 | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 人工 | 内容 | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | | | 普工人工费(装饰) | 元 | | 5.448812 | | 1.3838 | | 7.54 | | | | | | | | |
| | | | 技工人工费(装饰) | 元 | | 11.942934 | | 1.3586 | | 16.23 | | | | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | | 20.782646 | | 1.3711 | | 28.5 | | | | | | | | |
| | 材料 | | 铁件(综合) | kg | | 0.4 | | 5.5 | | 2.2 | | | | | | | | |
| | | | 自攻螺钉 M6×30mm | 100个 | | 0.47352 | | 10 | | 4.74 | | | | | | | | |
| | | | 六角螺栓 | kg | | 0.0183 | | 6.32 | | 0.12 | | | | | | | | |
| | | | 射钉 | 10个 | | 0.153 | | 1 | | 0.15 | | | | | | | | |
| | | | 吊杆 | kg | | 0.21965 | | 5.5 | | 1.21 | | | | | | | | |
| | | | 轻钢龙骨不上人型 主龙骨间距≥1200mm(平级) | m2 | | 1.05 | | 18 | | 18.9 | | | | | | | | |
| | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | | 0.649 | | 1 | | 0.65 | | | | | | | | |
| | | | 材料费补差 | 元 | | 0.0001 | | 1 | | 0 | | | | | | | | |
| | | | 9.5mm耐水纸面石膏板 | m2 | | 2.1 | | 17.9 | | 37.59 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | 电动切割机 | 台班 | | 0.02656 | | 236.27 | | 6.28 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011302001043 | | | 项目名称 | | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | |
| 020004-93 | 金属方板天棚龙骨 不上人型 嵌入式(面层规格:mm) 600×600 | 100m2 | 0.01 | 2171.16 | 2297.86 | 0 | 533.5 | 628.51 | 21.7116 | 22.9786 | 0 | 5.335 | 6.2851 | | | | | |
| 020004-34换 | 石膏板天棚基层 安装在龙骨上 | 100m2 | 0.01 | 1620.17 | 3346.39 | 0 | 0 | 523.92 | 16.2017 | 33.4639 | 0 | 0 | 5.2392 | | | | | |
| 020004-34换 | 石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (如设计要求多层基层板的, 其余基层板:人工*0.8) | 100m2 | 0.01 | 1296.14 | 3346.39 | 0 | 0 | 452.6 | 12.9614 | 33.4639 | 0 | 0 | 4.526 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 50.8747 | 89.9064 | 0 | 5.335 | 16.0503 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 162.16640 | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 人工 | 内容 | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | | 5.305162 | | 1.3838 | | 7.34 | | | | | | | | |
| | | | 技工人工费(装饰) | 元 | | 11.625444 | | 1.3586 | | 15.79 | | | | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | | 20.231276 | | 1.3711 | | 27.74 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 材料 | 铁件(综合) | kg | | 0.15 | | 5.5 | | 0.83 | | | | | | | | |
| | | | 自攻螺钉 M6×30mm | 100个 | | 0.47352 | | 10 | | 4.74 | | | | | | | | |
| | | | 六角螺栓 | kg | | 0.0158 | | 6.32 | | 0.1 | | | | | | | | |
| | | | 半圆头螺钉(综合) | 10个 | | 0.44798 | | 2.5 | | 1.12 | | | | | | | | |
| | | | 吊杆 | kg | | 0.23295 | | 5.5 | | 1.28 | | | | | | | | |
| | | | 不燃基层板 δ=9.5mm | m2 | | 2.1 | | 29.3 | | 61.53 | | | | | | | | |
| | | | 铝合金方板龙骨不上人型 600mm×600mm(嵌入式) | m2 | | 1.05 | | 18.5 | | 19.43 | | | | | | | | |
| | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | | 0.8901 | | 1 | | 0.89 | | | | | | | | |
| | | | 材料费补差 | 元 | | 0.0001 | | 1 | | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------------------------|------------------------------|-------------|---------|-----------|-----------------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|-----------|-------------|--------|------|--|
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011302001044 | | | 项目名称 | | 吊顶天棚-天花3吊顶 | | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 183.82 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | |
| 020004-93 | 金属方板天棚龙骨 不上人型 嵌入式(面层规格:mm) 600×600 | 100m2 | 0.01 | 2171.16 | 2297.86 | 0 | 533.5 | 628.51 | 21.7116 | 22.9786 | 0 | 5.335 | 6.2851 | | | | |
| 020004-109换 | 金属方板 嵌入式(平板) 安装在龙骨上 | 100m2 | 0.01 | 2373.65 | 36009.03 | 0 | 0 | 2322.89 | 23.7365 | 360.0903 | 0 | 0 | 23.2289 | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 45.4481 | 383.0689 | 0 | 5.335 | 29.514 | 463.366000 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | |
| | | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 4.74091 | 1.3838 | | 6.56 | | | | | | | | |
| | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 10.38372 | 1.3586 | | 14.11 | | | | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 18.07333 | 1.3711 | | 24.78 | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁件(综合) | | kg | 0.15 | 5.5 | | 0.83 | | | | | | | | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | | 套 | 1.09 | 1.25 | | 1.36 | | | | | | | | | |
| | | 六角螺栓 | | kg | 0.0158 | 6.32 | | 0.1 | | | | | | | | | |
| | | 半圆头螺钉(综合) | | 10个 | 0.44798 | 2.5 | | 1.12 | | | | | | | | | |
| | | 吊杆 | | kg | 0.23295 | 5.5 | | 1.28 | | | | | | | | | |
| | | MT-02-2.5mm白色铝板 | | m2 | 1.05 | 338 | | 354.9 | | | | | | | | | |
| | | 铝合金靠墙收口条板 | | m2 | 0.05 | 5.25 | | 0.26 | | | | | | | | | |
| | | 铝合金方板龙骨不上人型 600mm×600mm(嵌入式) | | m2 | 1.05 | 18.5 | | 19.43 | | | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 3.7928 | 1 | | 3.79 | | | | | | | | | |
| | | 材料费补差 | | 元 | 0.0001 | 1 | | 0 | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011302001045 | | | 项目名称 | | 吊顶天棚-MT-07 黄色铝板 | | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 139.88 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | |
| 020004-93 | 金属方板天棚龙骨 不上人型 嵌入式(面层规格:mm) 600×600 | 100m2 | 0.01 | 2171.16 | 2297.86 | 0 | 533.5 | 628.51 | 21.7116 | 22.9786 | 0 | 5.335 | 6.2851 | | | | |
| 020004-109换 | 金属方板 嵌入式(平板) 安装在龙骨上 | 100m2 | 0.01 | 2373.65 | 32615.43 | 0 | 0 | 2153.21 | 23.7365 | 326.1543 | 0 | 0 | 21.5321 | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 45.4481 | 349.1329 | 0 | 5.335 | 27.8172 | 427.733200 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | |
| | | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 4.74091 | 1.3838 | | 6.56 | | | | | | | | |
| | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 10.38372 | 1.3586 | | 14.11 | | | | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 18.07333 | 1.3711 | | 24.78 | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁件(综合) | | kg | 0.15 | 5.5 | | 0.83 | | | | | | | | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | | 套 | 1.09 | 1.25 | | 1.36 | | | | | | | | | |
| | | 六角螺栓 | | kg | 0.0158 | 6.32 | | 0.1 | | | | | | | | | |
| | | 半圆头螺钉(综合) | | 10个 | 0.44798 | 2.5 | | 1.12 | | | | | | | | | |
| | | 吊杆 | | kg | 0.23295 | 5.5 | | 1.28 | | | | | | | | | |
| | | 铝合金靠墙收口条板 | | m2 | 0.05 | 5.25 | | 0.26 | | | | | | | | | |
| | | 铝合金方板龙骨不上人型 600mm×600mm(嵌入式) | | m2 | 1.05 | 18.5 | | 19.43 | | | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 3.4568 | 1 | | 3.46 | | | | | | | | | |
| | | 材料费补差 | | 元 | 0.0001 | 1 | | 0 | | | | | | | | | |
| | | MT-07 黄色铝板 | | m2 | 1.05 | 306 | | 321.3 | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011406001032 | | | 项目名称 | | 抹灰面油漆-天花2防水无机涂料 | | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 29.13 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | |
| 020005-103换 | 天棚面 满刮腻子 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1791.02 | 410.54 | 0 | 0 | 414.74 | 17.9102 | 4.1054 | 0 | 0 | 4.1474 | | | | |
| 020005-108 | 天棚面 水性封闭底漆 每遍 | 100m2 | 0.01 | 770.29 | 160.95 | 0 | 0 | 177.59 | 7.7029 | 1.6095 | 0 | 0 | 1.7759 | | | | |
| 020005-139换 | 天棚面 内墙涂料 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1014.59 | 294.07 | 0 | 0 | 238.01 | 10.1459 | 2.9407 | 0 | 0 | 2.3801 | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 35.759 | 8.6556 | 0 | 0 | 8.3034 | 52.718000 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | |
| | | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 3.72791 | 1.3838 | | 5.16 | | | | | | | | |
| | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 8.17136 | 1.3586 | | 11.1 | | | | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 14.22116 | 1.3711 | | 19.5 | | | | | | | | |
| | 材料 | 砂纸 | | 张 | 0.14 | 0.48 | | 0.07 | | | | | | | | | |
| | | 耐水腻子(成品) | | kg | 2.24532 | 1.8 | | 4.04 | | | | | | | | | |
| | | 水性封闭底漆 | | kg | 0.132 | 12 | | 1.58 | | | | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.00113 | 3.77 | | 0 | | | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.0856 | 1 | | 0.09 | | | | | | | | | |
| | | 材料费补差 | | 元 | -0.0001 | 1 | | 0 | | | | | | | | | |
| | | 白色防水无机涂料涂饰 | | kg | 0.28729 | 10 | | 2.87 | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 010802003041 | | | 项目名称 | | 钢质防火门-A-DS11 | | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 8.28 | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| 人工费 | | | | | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | |
| 020001-18换 | 成品钢质防火门安装 | 100m2 | 0.01 | 6360.64 | 156608.51 | 0 | 0 | 9230.4 | 63.6064 | 1566.0851 | 0 | 0 | 92.304 | | | | |
| 020001-98 | 闭门器安装 明装 | 10个 | 0.1 | 209.43 | 703.5 | 0 | 0 | 81.27 | 20.943 | 70.35 | 0 | 0 | 8.127 | | | | |
| 020001-100 | 顺位器安装 | 10个 | 0.1 | 241.07 | 1155.75 | 0 | 0 | 110.84 | 24.107 | 115.575 | 0 | 0 | 11.084 | | | | |
| 020001-70换 | 门窗套 面层 金属饰面板 | 10m2 | 0.051 | 266.23 | 2984.3 | 0 | 0 | 207.81 | 13.57773 | 152.1993 | 0 | 0 | 10.59831 | | | | |
| 020001-67换 | 门窗套 基层板 安装在墙面上 | 10m2 | 0.013 | 168.81 | 550 | 0 | 0 | 64.66 | 2.19453 | 7.15 | 0 | 0 | 0.84058 | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 124.42866 | 1911.3594 | 0 | 0 | 122.95389 | 2158.741950 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | |
| | | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 16.366266 | 1.3838 | | 22.65 | | | | | | | | |
| | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 41.00173 | 1.3586 | | 55.71 | | | | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 12.260409 | 1.3711 | | 16.81 | | | | | | | | |
| | 材料 | 闭门器 | | 套 | 0.483092 | 70 | | 33.82 | | | | | | | | | |
| | | 顺位器(成品) | | 套 | 0.241546 | 115 | | 27.78 | | | | | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M10 | | m3 | 0.01351 | 439.94 | | 5.94 | | | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 9.635707 | 1 | | 9.64 | | | | | | | | | |
| | | A-钢质防火门 甲级(成品) | | m2 | 0.9825 | 1580 | | 1552.35 | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

第 142 页, 共 177 页

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------|----------------------|--------------|---------|-----------|----------------------|--------|-------------|-----------|------------|---------|---------|---------|-----------|-------------|------|--|
| 费用明细 | 材料 | 杉木板材 (综合) | | m3 | 0.000025 | 2200 | 0.06 | | | | | | | | | | |
| | | 防腐油 | | kg | 0.073765 | 31.5 | 2.32 | | | | | | | | | | |
| | | MT-05古铜色不锈钢门 δ=1.0mm | | m2 | 0.538961 | 278.75 | 150.24 | | | | | | | | | | |
| | | 9mm不燃板基层 | | m2 | 0.161623 | 27 | 4.36 | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010802003042 | | | 项目名称 | | 钢质防火门-GI-DS15 | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 4.14 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | |
| 020001-18换 | 成品钢质防火门安装 | 100m2 | 0.01 | 6360.64 | 117112.01 | | 0 | 7255.57 | 63.6064 | 1171.1201 | 0 | 0 | | 72.5557 | | | |
| 020001-98 | 闭门器安装 明装 | 10个 | 0.1 | 209.43 | 703.5 | 0 | 0 | 81.27 | 20.943 | 70.35 | 0 | 0 | | 8.127 | | | |
| 020001-100 | 顺位器安装 | 10个 | 0.1 | 241.07 | 1155.75 | 0 | 0 | 110.84 | 24.107 | 115.575 | 0 | 0 | | 11.084 | | | |
| 020001-70换 | 门窗套 面层 金属饰面板 | 10m2 | 0.047 | 266.23 | 2730.03 | 0 | 0 | 195.1 | 12.51281 | 128.31141 | 0 | 0 | | 9.1697 | | | |
| 020001-67换 | 门窗套 基层板 安装在墙面上 | 10m2 | 0.012 | 168.81 | 550 | 0 | 0 | 64.66 | 2.02572 | 6.6 | 0 | 0 | | 0.77592 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 123.19493 | 1491.95651 | 0 | 0 | | 101.71232 | 1716.863760 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | | 16.126091 | | 1.3838 | | 22.32 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | | 40.399835 | | 1.3586 | | 54.89 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | | 12.125304 | | 1.3711 | | 16.63 | | | | | | | |
| | 材料 | 闭门器 | | 套 | | 0.483092 | | 70 | | 33.82 | | | | | | | |
| | | 顺位器(成品) | | 套 | | 0.241546 | | 115 | | 27.78 | | | | | | | |
| | | 杉木板材 (综合) | | m3 | | 0.000024 | | 2200 | | 0.05 | | | | | | | |
| | | MT-10不锈钢 | | m2 | | 0.489034 | | 255 | | 124.7 | | | | | | | |
| | | G-钢质防火门 甲带观察窗(成品) | | m2 | | 0.9825 | | 1180 | | 1159.35 | | | | | | | |
| | | 防腐油 | | kg | | 0.070872 | | 31.5 | | 2.23 | | | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M10 | | m3 | | 0.01351 | | 439.94 | | 5.94 | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | | 7.413937 | | 1 | | 7.41 | | | | | | | |
| | | 9mm不燃板基层 | | m2 | | 0.155285 | | 27 | | 4.19 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010808004014 | | | 项目名称 | | 门头-GI-DS15 | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 1.13 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | |
| 020001-70换 | 门窗套 面层 金属饰面板 | 10m2 | 0.1 | 266.23 | 2730.03 | 0 | 0 | 195.1 | 26.623 | 273.003 | 0 | 0 | | 19.51 | | | |
| 020001-67换 | 门窗套 基层板 安装在墙面上 | 10m2 | 0.1 | 168.81 | 550 | 0 | 0 | 64.66 | 16.881 | 55 | 0 | 0 | | 6.466 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 43.504 | 328.003 | 0 | 0 | | 25.976 | 397.48300 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | | 7.8237 | | 1.3838 | | 10.83 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | | 19.6043 | | 1.3586 | | 26.63 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | | 4.4074 | | 1.3711 | | 6.04 | | | | | | | |
| | 材料 | 杉木板材 (综合) | | m3 | | 0.0002 | | 2200 | | 0.44 | | | | | | | |
| | | 防腐油 | | kg | | 0.5988 | | 31.5 | | 18.86 | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | | 2.977 | | 1 | | 2.98 | | | | | | | |
| | | MT-10不锈钢门头 | | m2 | | 1.06 | | 255 | | 270.3 | | | | | | | |
| | | 9mm不燃板基层 | | m2 | | 1.312 | | 27 | | 35.42 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010805007038 | | | 项目名称 | | 复合材料门H-D-S4-业务用房卫生间门 | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 2.53 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | |
| 020001-1换 | 成品复合木门安装 门扇 | 100m2 | 0.01 | 4190.34 | 104007.93 | 0 | 0 | 6122.7 | 41.9034 | 1040.0793 | 0 | 0 | | 61.227 | | | |
| 020003-22 | 墙柱面饰面型钢龙骨 | 100m2 | 0.01 | 1734.62 | 2305.82 | 0 | 52.56 | 500.6 | 17.3462 | 23.0582 | 0 | 0.5256 | | 5.006 | | | |
| 020001-69换 | 门窗套 面层 木质饰面板 | 10m2 | 0.023 | 237.96 | 3110.8 | 0 | 0 | 207.92 | 5.47308 | 71.5484 | 0 | 0 | | 4.78216 | | | |
| 020001-68换 | 门窗套 基层板 安装在龙骨上 | 10m2 | 0.023 | 103.01 | 524.84 | 0 | 0 | 48.92 | 2.36923 | 12.07132 | 0 | 0 | | 1.12516 | | | |
| 020001-89 | 锁安装 执手锁 | 10把 | 0.1 | 176.66 | 2010 | 0 | 0 | 139.38 | 17.666 | 201 | 0 | 0 | | 13.938 | | | |
| 020001-98 | 闭门器安装 明装 | 10个 | 0.1 | 209.43 | 703.5 | 0 | 0 | 81.27 | 20.943 | 70.35 | 0 | 0 | | 8.127 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 105.70091 | 1418.10722 | 0 | 0.5256 | | 94.20532 | 1618.539050 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | | 16.016741 | | 1.3838 | | 22.16 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | | 31.139664 | | 1.3586 | | 42.31 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | | 13.023508 | | 1.3711 | | 17.86 | | | | | | | |
| | 材料 | 型钢(综合) | | t | | 0.00428 | | 4381 | | 18.75 | | | | | | | |
| | | 不锈钢合页 | | 个 | | 1.5873 | | 7.5 | | 11.9 | | | | | | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | | 套 | | 2.72 | | 1.25 | | 3.4 | | | | | | | |
| | | 执手锁 | | 把 | | 0.395257 | | 200 | | 79.05 | | | | | | | |
| | | 闭门器 | | 套 | | 0.395257 | | 70 | | 27.67 | | | | | | | |
| | | 电焊条 E4303 φ2.5mm | | kg | | 0.04065 | | 8.49 | | 0.35 | | | | | | | |
| | | PL-07木纹HPL板饰面(成品) | | m2 | | 0.252174 | | 280 | | 70.61 | | | | | | | |
| | | 业务用房卫生间门扇(成品) | | m2 | | 1 | | 1023 | | 1023 | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | | 7.095793 | | 1 | | 7.1 | | | | | | | |
| | | 15mm不燃板基层 | | m2 | | 0.270743 | | 44 | | 11.91 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | | 010808004015 | | | 项目名称 | | 门头-业务用房卫生间门 | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 0.98 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | |
| 020001-69换 | 门窗套 面层 木质饰面板 | 10m2 | 0.1 | 237.96 | 3110.8 | 0 | 0 | 207.92 | 23.796 | 311.08 | 0 | 0 | | 20.792 | | | |
| 020001-67换 | 门窗套 基层板 安装在墙面上 | 10m2 | 0.1 | 168.81 | 906.01 | 0 | 0 | 82.46 | 16.881 | 90.601 | 0 | 0 | | 8.246 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 40.677 | 401.681 | 0 | 0 | | 29.038 | 471.39600 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人工 | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | |
| | 普工人工费(装饰) | | 元 | | 7.312 | | 1.3838 | | 10.12 | | | | | | | | |
| | 技工人工费(装饰) | | 元 | | 18.3241 | | 1.3586 | | 24.9 | | | | | | | | |
| | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | | 4.1308 | | 1.3711 | | 5.66 | | | | | | | | |
| | 杉木板材 (综合) | | m3 | | 0.0002 | | 2200 | | 0.44 | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------------------------------|-----------------------|------|---------|---------------|-----------------|---------|----------|-----------|-------------|--------|--------|
| 费用明细 | 材料 | | | | 防腐油 | kg | 0.5988 | 31.5 | 18.86 | | | |
| | | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 3.531 | 1 | 3.53 | | | |
| | | | | | PL-07木纹HPL板 | m2 | 1.1 | 280 | 308 | | | |
| | | | | | 9mm不燃板基层 | m2 | 2.624 | 27 | 70.85 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010802003043 | | | 项目名称 | 甲级防火门-双开 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 332.83 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | | | |
| 020001-18 | 成品钢质防火门安装 | 100m2 | 0.01 | 6360.64 | 117112.01 | 0 | 0 | 7255.57 | 63.6064 | 1171.1201 | 0 | |
| 020001-98 | 闭门器安装 明装 | 10个 | 0.1 | 209.43 | 703.5 | 0 | 0 | 81.27 | 20.943 | 70.35 | 0 | |
| 020001-100 | 顺位器安装 | 10个 | 0.1 | 241.07 | 1155.75 | 0 | 0 | 110.84 | 24.107 | 115.575 | 0 | |
| 小计 | | | | | | | | 108.6564 | 1357.0451 | 0 | 0 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 1557.468200 | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 13.74642 | 1.3838 | 19.02 | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 34.435462 | 1.3586 | 46.78 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 10.786511 | 1.3711 | 14.79 | | | | | |
| | 材料 | 闭门器 | | 套 | 0.513776 | 70 | 35.96 | | | | | |
| | | 顺位器(成品) | | 套 | 0.25839 | 115 | 29.71 | | | | | |
| | | 钢质防火门 甲级(成品) | | m2 | 0.9825 | 1180 | 1159.35 | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M10 | | m3 | 0.01351 | 439.94 | 5.94 | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 6.154896 | 1 | 6.15 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 010802003044 | | | 项目名称 | 甲级防火门-单开 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 124.77 |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | | | |
| 020001-98 | 闭门器安装 明装 | 10个 | 0.1 | 209.43 | 703.5 | 0 | 0 | 81.27 | 20.943 | 70.35 | 0 | |
| 020001-18 | 成品钢质防火门安装 | 100m2 | 0.01 | 6360.64 | 117112.01 | 0 | 0 | 7255.57 | 63.6064 | 1171.1201 | 0 | |
| 小计 | | | | | | | | 84.5494 | 1241.4701 | 0 | 0 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 1406.702200 | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 14.102774 | 1.3838 | 19.52 | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 35.329726 | 1.3586 | 48 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 10.983735 | 1.3711 | 15.06 | | | | | |
| | 材料 | 闭门器 | | 套 | 0.905666 | 70 | 63.4 | | | | | |
| | | 钢质防火门 甲级(成品) | | m2 | 0.9825 | 1180 | 1159.35 | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M10 | | m3 | 0.01351 | 439.94 | 5.94 | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 6.143483 | 1 | 6.14 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 010802003045 | | | 项目名称 | 乙级防火门-双开 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 31.28 |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | | | |
| 020001-18 | 成品钢质防火门安装 | 100m2 | 0.01 | 6360.64 | 117112.01 | 0 | 0 | 7255.57 | 63.6064 | 1171.1201 | 0 | |
| 020001-98 | 闭门器安装 明装 | 10个 | 0.1 | 209.43 | 703.5 | 0 | 0 | 81.27 | 20.943 | 70.35 | 0 | |
| 020001-100 | 顺位器安装 | 10个 | 0.1 | 241.07 | 1155.75 | 0 | 0 | 110.84 | 24.107 | 115.575 | 0 | |
| 小计 | | | | | | | | 108.6564 | 1357.0451 | 0 | 0 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 1557.468200 | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 13.606105 | 1.3838 | 18.83 | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 34.083628 | 1.3586 | 46.31 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 10.707456 | 1.3711 | 14.68 | | | | | |
| | 材料 | 闭门器 | | 套 | 0.47954 | 70 | 33.57 | | | | | |
| | | 顺位器(成品) | | 套 | 0.255754 | 115 | 29.41 | | | | | |
| | | 钢质防火门 甲级(成品) | | m2 | 0.9825 | 1180 | 1159.35 | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M10 | | m3 | 0.01351 | 439.94 | 5.94 | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 6.141398 | 1 | 6.14 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 011102003042 | | | 项目名称 | 楼5-地砖楼面(楼梯间、前室) | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 716.58 |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | | | |
| 020002-50换 | 陶瓷地面砖楼面 水泥砂浆粘贴 单块面积 S(m2) 0.10<S≤0.36 | 100m2 | 0.01 | 3989.36 | 6595.71 | 0 | 0 | 1207.85 | 39.8936 | 65.9571 | 0 | |
| 020002-13换 | 水泥砂浆找平层 楼面 厚度T(mm) T=20 | 100m2 | 0.01 | 1086.48 | 988.42 | 0 | 0 | 288.56 | 10.8648 | 9.8842 | 0 | |
| 小计 | | | | | | | | 50.7584 | 75.8413 | 0 | 0 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 141.563800 | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 5.63214 | 1.3838 | 7.79 | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 9.945371 | 1.3586 | 13.51 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 21.48118 | 1.3711 | 29.45 | | | | | |
| | 材料 | 石料切割锯片 | | 片 | 0.00287 | 18.2 | 0.05 | | | | | |
| | | 白水泥 | | t | 0.00097 | 1052 | 1.02 | | | | | |
| | | CT-01A 600x600x9厚地砖 | | m2 | 1.03 | 52 | 53.56 | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.056109 | 3.77 | 0.21 | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | m3 | 0.045103 | 447.93 | 20.2 | | | | | |
| | | 素水泥浆 | | m3 | 0.00102 | 593.11 | 0.6 | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.1891 | 1 | 0.19 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.82 | 0 | | | | | |
| | 项目编码 | 011102003043 | | | 项目名称 | 楼5-地砖楼面(楼梯间梯段) | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 627.6 |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | | | |
| 020002-94换 | 楼梯陶瓷地面砖 水泥砂浆粘贴 | 100m2 | 0.01 | 9170.6 | 9267.6 | 0 | 0 | 2481.83 | 91.706 | 92.676 | 0 | |

工程量清单综合单价分析表

第 144 页, 共 177 页

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------------|------|---------|---------|-----|-----------|----------------------------|----------|----------|---------|---------|---------|-----------|------------|
| 020002-16换 | 水泥砂浆找平层 楼梯上 厚度T(mm) T=20 | 100m2 | 0.01 | 2345.53 | 1344.22 | 0 | 0 | 583.47 | 23.4553 | 13.4422 | 0 | 0 | 5.8347 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 115.1613 | 106.1182 | 0 | 0 | 30.653 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 251.93250 | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 12.48075 | 1.3838 | | 17.27 | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 24.029383 | 1.3586 | | 32.65 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 47.58525 | 1.3711 | | 65.24 | | | | | |
| | 材料 | 石料切割锯片 | | | | 片 | 0.0034 | 18.2 | | 0.06 | | | | | |
| | | 白水泥 | | | | t | 0.00139 | 1052 | | 1.46 | | | | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.052377 | 3.77 | | 0.2 | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | | m3 | 0.062411 | 447.93 | | 27.96 | | | | | |
| | | 素水泥浆 | | | | m3 | 0.00158 | 593.11 | | 0.94 | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.2646 | 1 | | 0.26 | | | | | |
| | | CT-01A 600x600x9厚地砖 | | | | m2 | 1.4469 | 52 | | 75.24 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | | 台班 | 0 | 201.82 | | 0 | | | | | |
| | 项目编码 | 011102003044 | | | 项目名称 | | | 楼5d-地砖楼面(消防电梯前室、合用前室) | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 100.34 |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 020002-50换 | 陶瓷地面砖楼面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) 0.10<S≤0.36 | 100m2 | 0.01 | 3989.36 | 6595.71 | 0 | 0 | 1207.85 | 39.8936 | 65.9571 | 0 | 0 | 12.0785 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 39.8936 | 65.9571 | 0 | 0 | 12.0785 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | 117.929200 |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 4.34598 | 1.3838 | | 6.01 | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 8.210461 | 1.3586 | | 11.15 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 16.5742 | 1.3711 | | 22.72 | | | | | |
| | 材料 | 石料切割锯片 | | | | 片 | 0.00287 | 18.2 | | 0.05 | | | | | |
| | | 白水泥 | | | | t | 0.00097 | 1052 | | 1.02 | | | | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.025129 | 3.77 | | 0.09 | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | | m3 | 0.024703 | 447.93 | | 11.07 | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.1645 | 1 | | 0.16 | | | | | |
| | | CT-01A 600x600x9厚地砖 | | | | m2 | 1.03 | 52 | | 53.56 | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | | 台班 | 0 | 201.82 | | 0 | | | | | |
| | 项目编码 | 011101006007 | | | 项目名称 | | | 楼5d-平面砂浆找平层 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 100.34 |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 020002-13+020002-15*10换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm) | 100m2 | 0.01 | 1492.87 | 1453.57 | 0 | 0 | 401.25 | 14.9287 | 14.5357 | 0 | 0 | 4.0125 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 14.9287 | 14.5357 | 0 | 0 | 4.0125 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | 33.476900 |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 1.78636 | 1.3838 | | 2.47 | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 2.281417 | 1.3586 | | 3.1 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 6.82458 | 1.3711 | | 9.36 | | | | | |
| | 材料 | 水 | | | | m3 | 0.046411 | 3.77 | | 0.17 | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | | m3 | 0.030629 | 447.93 | | 13.72 | | | | | |
| | | 素水泥浆 | | | | m3 | 0.00102 | 593.11 | | 0.6 | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.0362 | 1 | | 0.04 | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | | 台班 | 0 | 201.82 | | 0 | | | | | |
| | 项目编码 | 011201001015 | | | 项目名称 | | | 2a-墙面一般抹灰(楼梯间、前室)(加气砼砌块墙体) | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 3117.95 |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 020003-7+020003-11*(-15)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:5mm) (随砌随抹:人工*0.7) | 100m2 | 0.01 | 487.54 | 264.2 | 0 | 0 | 120.52 | 4.8754 | 2.642 | 0 | 0 | 1.2052 | | |
| 020003-7+020003-11*(-13)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:7mm) (随砌随抹:人工*0.7) | 100m2 | 0.01 | 596.51 | 541.74 | 0 | 0 | 158.37 | 5.9651 | 5.4174 | 0 | 0 | 1.5837 | | |
| 020003-1换 | 墙、柱面基层处理 外加剂专用砂浆 | 100m2 | 0.01 | 320.54 | 283.85 | 0 | 0 | 84.75 | 3.2054 | 2.8385 | 0 | 0 | 0.8475 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 14.0459 | 10.8979 | 0 | 0 | 3.6364 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | 28.580200 |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 1.56063 | 1.3838 | | 2.16 | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 2.799816 | 1.3586 | | 3.8 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 5.894872 | 1.3711 | | 8.08 | | | | | |
| | 材料 | 界面处理剂 | | | | kg | 0.2 | 2.5 | | 0.5 | | | | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.001704 | 3.77 | | 0.01 | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | | | | m3 | 0.01162 | 660.1 | | 7.67 | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | | | | m3 | 0.0058 | 450.55 | | 2.61 | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.1079 | 1 | | 0.11 | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | | 台班 | 0 | 201.82 | | 0 | | | | | |
| | 项目编码 | 011201001016 | | | 项目名称 | | | 内2a-墙面一般抹灰(楼梯间、前室)(砼墙) | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 1336.27 |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 020003-7+020003-11*(-15)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:5mm) | 100m2 | 0.01 | 696.49 | 264.2 | 0 | 0 | 166.51 | 6.9649 | 2.642 | 0 | 0 | 1.6651 | | |
| 020003-7+020003-11*(-10)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm) | 100m2 | 0.01 | 1085.66 | 773.91 | 0 | 0 | 277.65 | 10.8566 | 7.7391 | 0 | 0 | 2.7765 | | |
| 020003-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 269.41 | 127.77 | 0 | 0 | 65.68 | 2.6941 | 1.2777 | 0 | 0 | 0.6568 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 20.5156 | 11.6588 | 0 | 0 | 5.0984 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | 37.272800 |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 2.2881 | 1.3838 | | 3.17 | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 4.036445 | 1.3586 | | 5.48 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 8.65388 | 1.3711 | | 11.87 | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------|---------------------|-----------------|----------|--------|--------|-----------|----------|---------|---------|-----------|
| 费用明细 | 材料 | 界面处理剂 | | | kg | 0.5 | 2.5 | 1.25 | | | | | |
| | | 水 | | | m3 | 0.00613 | 3.77 | 0.02 | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | | | m3 | 0.0116 | 660.1 | 7.66 | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | | | m3 | 0.0058 | 450.55 | 2.61 | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.1155 | 1 | 0.12 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | 台班 | 0 | 201.82 | 0 | | | | | |
| 项目编码 | 011406001033 | | 项目名称 | 抹灰面油漆-内2a-无机涂料±20mm | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 4454.22 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020005-137换 | 室内墙柱面 内墙涂料二遍 | 100m2 | 0.01 | 780.07 | 228.14 | 0 | 0 | 183.1 | 7.8007 | 2.2814 | 0 | 0 | 1.831 |
| 020005-107 | 室内墙柱面 水性封闭底漆 每遍 | 100m2 | 0.01 | 592.89 | 146.41 | 0 | 0 | 137.82 | 5.9289 | 1.4641 | 0 | 0 | 1.3782 |
| 020005-101+020005-102*1 | 室内墙柱面 满刮腻子二遍(实际遍数:3遍) | 100m2 | 0.01 | 1942.44 | 526.67 | 0 | 0 | 453.87 | 19.4244 | 5.2667 | 0 | 0 | 4.5387 |
| 小计 | | | | | | | | | 33.154 | 9.0122 | 0 | 0 | 7.7479 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 49.914100 |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | 元 | 3.45591 | 1.3838 | | 4.78 | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | 元 | 7.57881 | 1.3586 | | 10.3 | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | 元 | 13.18294 | 1.3711 | | 18.08 | | | | |
| | 材料 | 砂纸 | | | 张 | 0.16 | 0.48 | | 0.08 | | | | |
| | | 无机涂料 | | | kg | 0.26118 | 8.5 | | 2.22 | | | | |
| | | 腻子粉(成品) | | | kg | 2.87811 | 1.8 | | 5.18 | | | | |
| | | 水性封闭底漆 | | | kg | 0.12 | 12 | | 1.44 | | | | |
| | | 水 | | | m3 | 0.00142 | 3.77 | | 0.01 | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.0892 | 1 | | 0.09 | | | | |
| | | 材料费补差 | | | 元 | 0.0002 | 1 | | 0 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 011301001008 | | 项目名称 | 棚2-毛坯顶棚(楼梯间、前室) | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 832.01 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020004-3换 | 天棚面基层处理 混凝土面修补刮平 | 100m2 | 0.01 | 437.81 | 166.68 | 0 | 0 | 104.7 | 4.3781 | 1.6668 | 0 | 0 | 1.047 |
| 小计 | | | | | | | | | 4.3781 | 1.6668 | 0 | 0 | 1.047 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 7.091900 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | 元 | 0.4559 | 1.3838 | | 0.63 | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | 元 | 1.00134 | 1.3586 | | 1.36 | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | 元 | 1.74081 | 1.3711 | | 2.39 | | | | |
| | 材料 | 湿拌抹灰砂浆 M15 | | | m3 | 0.0025 | 660.1 | | 1.65 | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.0165 | 1 | | 0.02 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 011406001034 | | 项目名称 | 棚2-涂料顶棚(楼梯间、前室) | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 832.01 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020005-103换 | 天棚面 满刮腻子 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1791.02 | 410.54 | 0 | 0 | 414.74 | 17.9102 | 4.1054 | 0 | 0 | 4.1474 |
| 020005-108 | 天棚面 水性封闭底漆 每遍 | 100m2 | 0.01 | 770.29 | 160.95 | 0 | 0 | 177.59 | 7.7029 | 1.6095 | 0 | 0 | 1.7759 |
| 020005-139换 | 天棚面 内墙涂料 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1014.59 | 294.07 | 0 | 0 | 238.01 | 10.1459 | 2.9407 | 0 | 0 | 2.3801 |
| 小计 | | | | | | | | | 35.759 | 8.6556 | 0 | 0 | 8.3034 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 52.718000 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | 元 | 3.72791 | 1.3838 | | 5.16 | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | 元 | 8.17136 | 1.3586 | | 11.1 | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | 元 | 14.22116 | 1.3711 | | 19.5 | | | | |
| | 材料 | 砂纸 | | | 张 | 0.14 | 0.48 | | 0.07 | | | | |
| | | 耐水腻子(成品) | | | kg | 2.24532 | 1.8 | | 4.04 | | | | |
| | | 水性封闭底漆 | | | kg | 0.132 | 12 | | 1.58 | | | | |
| | | 水 | | | m3 | 0.00113 | 3.77 | | 0 | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.0856 | 1 | | 0.09 | | | | |
| | | 材料费补差 | | | 元 | -0.0001 | 1 | | 0 | | | | |
| | | 白色防水无机涂料涂饰 | | | kg | 0.28729 | 10 | | 2.87 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011105003008 | | 项目名称 | 块料踢脚线 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 1580.82 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-124换 | 陶瓷地面砖踢脚线 胶粘剂粘贴”(楼梯的踢脚线:人工*1.15) | 100m | 0.01 | 775.41 | 1088.15 | 0 | 0 | 225.08 | 7.7541 | 10.8815 | 0 | 0 | 2.2508 |
| 020003-7+020003-11*(-15)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:5mm) | 100m2 | 0.001 | 696.49 | 264.2 | 0 | 0 | 166.51 | 0.69649 | 0.2642 | 0 | 0 | 0.16651 |
| 020003-7+020003-11*(-10)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm) | 100m2 | 0.001 | 1085.66 | 773.91 | 0 | 0 | 277.65 | 1.08566 | 0.77391 | 0 | 0 | 0.27765 |
| 小计 | | | | | | | | | 9.53625 | 11.91961 | 0 | 0 | 2.69496 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 24.150820 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | 元 | 0.990336 | 1.3838 | | 1.37 | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | 元 | 1.996487 | 1.3586 | | 2.71 | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | 元 | 3.977397 | 1.3711 | | 5.45 | | | | |
| | 材料 | 陶瓷地砖踢脚线(成品)-100高 | | | m | 1.02 | 10 | | 10.2 | | | | |
| | | 专用胶粘剂 | | | kg | 0.3272 | 2 | | 0.65 | | | | |
| | | 水 | | | m3 | 0.000213 | 3.77 | | 0 | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | | | m3 | 0.00116 | 660.1 | | 0.77 | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | | | m3 | 0.00058 | 450.55 | | 0.26 | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.03738 | 1 | | 0.04 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| 序号 | | 设备 | | 材料 | | 人工 | | 机械 | | 其他 | | 合计 | | | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------------------------|--|-----------------------|--|-----------|--|-------------|--|-----------|--|------------|--|------------|--|-----------|--|-----------|--|
| | | 机械 | | 材料 | | 人工 | | 机械 | | 其他 | | 合计 | | | | | | | |
| | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | | 0 | | 201.82 | | 0 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 011505010009 | | 项目名称 | | 镜面玻璃02 | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 7.13 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | 合价 | | | | | | | | | |
| 020006-104换 | | 胶合板基层板 | | 10m2 | | 0.1 | | 284.32 | | 28.432 | | 91.195 | | 10.838 | | | | | |
| 020003-253换 | | 玻璃面屋 墙面 | | 100m2 | | 0.01 | | 3093.2 | | 30.932 | | 150.3095 | | 14.3236 | | | | | |
| 020006-41换 | | 金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25<d≤50 | | 100m | | 0.0298 | | 456.18 | | 13.59164 | | 10.47917 | | 3.516102 | | | | | |
| 020006-109 | | 轻钢框架 | | t | | 0.009 | | 2664.9 | | 23.9841 | | 40.17573 | | 7.41249 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | 96.942264 | | 292.1594 | | 0 | | 2.15428 | | 36.090192 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 427.346136 | | | | | |
| 费用明细 | | 人工 | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | |
| | | | | 普工人工资(装饰) | | 元 | | 8.984627 | | 1.3838 | | 12.43 | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | | 29.398275 | | 1.3586 | | 39.94 | | | | | | | |
| | | 材料 | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | | 32.428094 | | 1.3711 | | 44.46 | | | | | | | |
| | | | | 镀锌铁丝(综合) | | kg | | 0.041649 | | 4.75 | | 0.2 | | | | | | | |
| | | | | 角钢(综合) | | t | | 0.009425 | | 3987 | | 37.58 | | | | | | | |
| | | | | 镀锌木螺钉 D6×100mm | | 10个 | | 3.59 | | 1.3 | | 4.67 | | | | | | | |
| | | | | 镀锌自攻螺钉 ST3×10mm | | 100个 | | 0.187144 | | 1.46 | | 0.27 | | | | | | | |
| | | | | 圆钉 L=60mm | | kg | | 0.11 | | 5.5 | | 0.61 | | | | | | | |
| | | | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | | kg | | 0.248675 | | 7.63 | | 1.9 | | | | | | | |
| 松杂板材料 | | | | m3 | | 0.02 | | 1941 | | 38.82 | | | | | | | | | |
| 不锈钢压条 65mm×15mm×2mm | | | | m | | 1.24202 | | 5.8 | | 7.2 | | | | | | | | | |
| MT-10深灰色不锈钢包边1.5mm | | | | m | | 3.14878 | | 2.5 | | 7.87 | | | | | | | | | |
| 主材 | | 玻璃胶 300mL | | 支 | | 1.134 | | 12 | | 13.61 | | | | | | | | | |
| | | 力能胶 | | kg | | 0.119772 | | 17.5 | | 2.1 | | | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | | 2.252514 | | 1 | | 2.25 | | | | | | | | | |
| | | GL-02安全银镜6mm | | m2 | | 1.03 | | 125 | | 128.75 | | | | | | | | | |
| | | 15mm不燃板基层 | | m2 | | 1.05 | | 44 | | 46.2 | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 机械 | | 木工圆锯机 直径D(mm) D=500 | | 台班 | | 0.01 | | 29.18 | | 0.29 | | | | | | | |
| | | | | 交流弧焊机 容量E (kW·A) E=32 | | 台班 | | 0.010601 | | 175.21 | | 1.86 | | | | | | | |
| | | 项目编码 | | 011505010010 | | 项目名称 | | 镜面玻璃-03 | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 6.01 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | 合价 | | | | | | | | | |
| 020006-104换 | | 胶合板基层板 | | 10m2 | | 0.1 | | 284.32 | | 28.432 | | 91.195 | | 10.838 | | | | | |
| 020003-253换 | | 玻璃面屋 墙面 | | 100m2 | | 0.01 | | 3093.2 | | 30.932 | | 150.3095 | | 14.3236 | | | | | |
| 020006-41换 | | 金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25<d≤50 | | 100m | | 0.0331 | | 456.18 | | 15.099558 | | 11.639615 | | 3.905469 | | | | | |
| 020006-109 | | 轻钢框架 | | t | | 0.009 | | 2664.9 | | 23.9841 | | 40.17573 | | 7.41249 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | 98.447658 | | 293.319845 | | 0 | | 2.15428 | | 36.479559 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 430.401342 | | | | | |
| 费用明细 | | 人工 | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | |
| | | | | 普工人工资(装饰) | | 元 | | 9.146311 | | 1.3838 | | 12.66 | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | | 29.761317 | | 1.3586 | | 40.43 | | | | | | | |
| | | 材料 | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | | 33.044559 | | 1.3711 | | 45.31 | | | | | | | |
| | | | | 镀锌铁丝(综合) | | kg | | 0.041691 | | 4.75 | | 0.2 | | | | | | | |
| | | | | 角钢(综合) | | t | | 0.009434 | | 3987 | | 37.61 | | | | | | | |
| | | | | 镀锌木螺钉 D6×100mm | | 10个 | | 3.59 | | 1.3 | | 4.67 | | | | | | | |
| | | | | 镀锌自攻螺钉 ST3×10mm | | 100个 | | 0.208393 | | 1.46 | | 0.3 | | | | | | | |
| | | | | 圆钉 L=60mm | | kg | | 0.11 | | 5.5 | | 0.61 | | | | | | | |
| | | | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | | kg | | 0.248921 | | 7.63 | | 1.9 | | | | | | | |
| 松杂板材料 | | | | m3 | | 0.02 | | 1941 | | 38.82 | | | | | | | | | |
| GL-02安全银镜6mm | | | | m2 | | 1.03 | | 125 | | 128.75 | | | | | | | | | |
| 不锈钢压条 65mm×15mm×2mm | | | | m | | 1.24202 | | 5.8 | | 7.2 | | | | | | | | | |
| 主材 | | MT-10深灰色不锈钢包边1.5mm | | m | | 3.50629 | | 2.5 | | 7.87 | | | | | | | | | |
| | | 玻璃胶 300mL | | 支 | | 1.134 | | 12 | | 13.61 | | | | | | | | | |
| | | 力能胶 | | kg | | 0.133371 | | 17.5 | | 2.33 | | | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | | 2.276178 | | 1 | | 2.28 | | | | | | | | | |
| | | 15mm不燃板基层 | | m2 | | 1.05 | | 44 | | 46.2 | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 机械 | | 木工圆锯机 直径D(mm) D=500 | | 台班 | | 0.01 | | 29.18 | | 0.29 | | | | | | | |
| | | | | 交流弧焊机 容量E (kW·A) E=32 | | 台班 | | 0.010611 | | 175.21 | | 1.86 | | | | | | | |
| | | 项目编码 | | 011505001009 | | 项目名称 | | 洗漱台02 | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 0.4 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | 合价 | | | | | | | | | |
| 020006-87换 | | 石材洗漱台制作、安装 石材面板安装 | | 10m2 | | 0.1 | | 673 | | 67.3 | | 568.782 | | 0 | | 43.252 | | | |
| 020006-88 | | 石材洗漱台制作、安装 钢骨架安装 | | t | | 0.033 | | 3091.46 | | 102.01818 | | 155.95998 | | 0 | | 30.64743 | | | |
| 020006-26换 | | 柜门 平开门 单扇面积S(m2) S≤0.5 | | 10扇 | | 0.463 | | 839.03 | | 388.47089 | | 614.88252 | | 0 | | 116.24541 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | 557.78907 | | 1339.6245 | | 0 | | 5.89743 | | 190.14484 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 2093.45584 | | | | | |
| 费用明细 | | 人工 | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | |
| | | | | 普工人工资(装饰) | | 元 | | 50.225388 | | 1.3838 | | 69.5 | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | | 174.069405 | | 1.3586 | | 236.49 | | | | | | | |
| | | 材料 | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | | 182.2132 | | 1.3711 | | 249.83 | | | | | | | |
| | | | | 角钢(综合) | | t | | 0.032825 | | 3987 | | 130.87 | | | | | | | |
| | | | | 膨胀螺栓(综合) | | 套 | | 1.645508 | | 1.25 | | 2.06 | | | | | | | |
| | | | | 铰链(平开) | | 付 | | 9.435 | | 10 | | 94.35 | | | | | | | |
| | | | | 合金钢钻头 1.0mm | | 个 | | 0.725953 | | 18 | | 13.07 | | | | | | | |
| | | | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | | kg | | 0.796705 | | 7.63 | | 6.08 | | | | | | | |
| | | | | ST-09-20mm厚白色石英石台面 | | m2 | | 1.06 | | 520 | | 551.2 | | | | | | | |
| PL-04灰色BPL板柜体门扇(成品) | | | | m2 | | 2.0313 | | 250 | | 507.83 | | | | | | | | | |
| 云石胶 | | | | kg | | 0.4375 | | 20 | | 8.75 | | | | | | | | | |
| 玻璃胶 300mL | | | | 支 | | 0.2667 | | 12 | | 3.2 | | | | | | | | | |
| 主材 | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | | 19.196175 | | 1 | | 19.2 | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 机械 | | 交流弧焊机 容量E (kW·A) E=32 | | 台班 | | 0.03315 | | 175.21 | | 5.81 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 项目编码 | | 011207001049 | | 项目名称 | | 墙面装饰板-卫生间墙面 | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 4.09 | | | |
| | | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | 合价 | | | | | | | |
| | | 020006-109 | | 轻钢框架 | | t | | 0.034 | | 2664.9 | | 90.6066 | | 151.77498 | | 0 | | 28.00274 | |
| | | 020003-189 | | 埃特板 墙面 | | 100m2 | | 0.01 | | 1839.7 | | 18.397 | | 30.1717 | | 0 | | 5.5578 | |
| 020003-6 | | 墙、柱面挂网 挂钢丝网 | | 100m2 | | 0.01 | | 545.54 | | 5.4554 | | 5.9489 | | 0 | | 1.4982 | | | |
| 020003-7+020003-11*(-10)换 | | 水泥砂浆 一般抹灰 内墙 厚度7(mm) T=20(实际厚度:10mm) | | 100m2 | | 0.01 | | 1085.66 | | 10.8566 | | 5.2841 | | 0 | | 2.6538 | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|------------------------------|-------------|---------|----------|-----------------|------------------|-----------|---------|----------|----------|---------------------------------|------------|---------|---------|----------|----------|---|---|---|------------|------------|----------|---------|------------|---------|
| 020003-137换 | | | | | | | | | | | | 胶粘剂贴陶瓷面砖密缝 单块面积S (m2) S>0.64 内墙 | | 100m2 | 0.01 | 4412.84 | 25917.13 | 0 | 0 | 0 | 2267.12 | 44,1284 | 259,1713 | 0 | 0 | 22.6712 |
| 020001-77换 | | | | | | | | | | | | 窗台板面层 石材饰面板 | | 10m2 | 0.013 | 415.91 | 5594.55 | 0 | 0 | 0 | 371.27 | 5.40683 | 72.72915 | 0 | 0 | 4.82651 |
| | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | 174.85083 | 525.08013 | 0 | 7.03528 | 65.21025 | |
| | | | | | | | | | | | | 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 772.176490 | |
| 费用明细 | - | 人工 | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 14.240956 | 1.3838 | 19.71 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 63.497013 | 1.3586 | 86.27 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 49.095134 | 1.3711 | 67.31 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝(综合) | | | | kg | 0.155423 | 4.75 | 0.74 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 角钢(综合) | | | | t | 0.035171 | 3987 | 140.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 自攻螺钉 M5×30mm | | | | 100个 | 0.16716 | 10 | 1.67 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | U型钉 | | | | kg | 0.04 | 16 | 0.64 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | | | | kg | 0.927982 | 7.63 | 7.08 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 钢丝网 1mm | | | | m2 | 1.05 | 5 | 5.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 白水泥 | | | | t | 0.00103 | 1052 | 1.08 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CT-02-1600x3200x9mm米白色岩板(定制) | | | | m2 | 1.04 | 238 | 247.52 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 12mm水泥纤维板 | | | | m2 | 1.05 | 27 | 28.35 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ST-09白色石英石窗台板20mm(成品) | | | | m2 | 0.132176 | 520 | 68.73 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 专用胶粘剂 | | | | kg | 4.635 | 2 | 9.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.005112 | 3.77 | 0.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | | m3 | 0.001511 | 447.93 | 0.68 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | | | | m3 | 0.0116 | 450.55 | 5.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 3.378262 | 1 | 3.38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | | 台班 | 0 | 201.82 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | | | 台班 | 0.039559 | 175.21 | 6.93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011207001050 | | | | 项目名称 | 成品HPPL蜂窝隔断-厕所隔断 | | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 11.66 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | | | | | | | | |
| 020003-272换 | 成品浴厕隔断 卫生间 | 100m2 | 0.01 | 3856.69 | 89049.29 | 0 | 0 | 5301.32 | 38.5669 | 890.4929 | 0 | 0 | 53.0132 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 小计 | | 38.5669 | | 890.4929 | | 0 | | 0 | | 53.0132 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 982.073000 | | | | | |
| 费用明细 | - | 人工 | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 4.02172 | 1.3838 | 5.57 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 8.81296 | 1.3586 | 11.97 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 15.33685 | 1.3711 | 21.03 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 尼龙站脚 | | | | 个 | 0.483 | 15 | 7.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PL-01成品HPPL蜂窝隔断30mm | | | | m2 | 1 | 850 | 850 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 铝合金门档 40mm×40mm | | | | m | 0.572 | 15 | 8.58 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 铝合金压条 T型 | | | | m | 0.896 | 9 | 8.06 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 16.6039 | 1 | 16.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 011207001051 | | | | 项目名称 | 成品HPPL蜂窝隔断-小便池隔断 | | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 0.38 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| | 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | | | | | | | |
| | 020003-272换 | 成品浴厕隔断 卫生间 | 100m2 | 0.01 | 3856.69 | 82935.29 | 0 | 0 | 4995.62 | 38.5669 | 829.3529 | 0 | 0 | 49.9562 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 小计 | | 38.5669 | | 829.3529 | | 0 | | 0 | | 49.9562 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 917.876000 | | | | |
| | 费用明细 | - | 人工 | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | | | |
| 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 4.02172 | 1.3838 | 5.57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 8.81296 | 1.3586 | 11.97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 15.33685 | 1.3711 | 21.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材料 | | 尼龙站脚 | | | | 个 | 0.483 | 15 | 7.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PL-05成品HPPL蜂窝隔断18mm | | | | m2 | 1 | 790 | 790 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 铝合金门档 40mm×40mm | | | | m | 0.572 | 15 | 8.58 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 铝合金压条 T型 | | | | m | 0.896 | 9 | 8.06 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 15.4639 | 1 | 15.46 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 011207001052 | | | | 项目名称 | 金属线条 | | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 63.1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | | | | | | | |
| 020006-40换 | | 金属装饰线 角线 宽度d(mm) d≤20 | 100m | 0.01 | 415.05 | 306.54 | 0 | 0 | 106.68 | 4.1505 | 3.0654 | 0 | 0 | 1.0668 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 小计 | | 4.1505 | | 3.0654 | | 0 | | 0 | | 1.0668 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 8.28270 | | | | | |
| 费用明细 | | - | 人工 | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | | | |
| | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 0.43311 | 1.3838 | 0.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 0.94819 | 1.3586 | 1.29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 1.65044 | 1.3711 | 2.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌自攻螺钉 ST3×10mm | | | | 100个 | 0.042 | 1.46 | 0.06 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 万能胶 | | | | kg | 0.0168 | 17.5 | 0.29 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.0601 | 1 | 0.06 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MT-10-1.5mm深灰色不锈钢收边-10MM | | | | m | 1.06 | 2.5 | 2.65 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 011505005020 | | | | 项目名称 | 卫生间扶手01 | | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| | 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | | | | | | | |
| | 020006-96换 | 卫浴拉手安装 | 10套 | 0.1 | 227.75 | 3790.29 | 0 | 0 | 239.65 | 22.775 | 379.029 | 0 | 0 | 23.965 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 小计 | | 22.775 | | 379.029 | | 0 | | 0 | | 23.965 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 425.769 | | | | |
| | 费用明细 | - | 人工 | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | | | |
| 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 4.211 | 1.3838 | 5.83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 5.2725 | 1.3586 | 7.16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 7.1364 | 1.3711 | 9.78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材料 | | SW-13多功能扶手 | | | | 套 | 1 | 375 | 375 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 玻璃胶 300mL | | | | 支 | 0.023 | 12 | 0.28 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 3.753 | 1 | 3.75 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---------------|------|-----|----|---------|-----|---------|------|-------|-----|---------|-----|---------|--------|--------|---------|---------|-----|---|-----|---|---------|--------|--------|
| 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011505005021 | | | 项目名称 | | | 卫生间扶手02 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 4 | | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费和利润 | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费和利润 |
| 020006-96换 | 卫浴拉手安装 | | 10套 | | 0.1 | | 227.75 | | 3800.39 | | 0 | | 0 | | 240.15 | | 22.775 | | 380.039 | | 0 | | 0 | | 24.015 | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | 22.775 | | 380.039 | | 0 | | 0 | | 24.015 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 426.829 | | |
| 费用明细 | - | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 人工 | | 普工人工费(装饰) | | 元 | | 4.211 | | 1.3838 | | 5.83 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | | 5.2725 | | 1.3586 | | 7.16 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | | 7.1364 | | 1.3711 | | 9.78 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | SW-14坐便器用扶手 | | 套 | | 1 | | 376 | | 376 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 玻璃胶 300mL | | 支 | | 0.023 | | 12 | | 0.28 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | | 3.763 | | 1 | | 3.76 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011505005022 | | | 项目名称 | | | 卫生间扶手03 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 4 | | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费和利润 | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费和利润 |
| 020006-96换 | 卫浴拉手安装 | | 10套 | | 0.1 | | 227.75 | | 2214.69 | | 0 | | 0 | | 160.87 | | 22.775 | | 221.469 | | 0 | | 0 | | 16.087 | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | 22.775 | | 221.469 | | 0 | | 0 | | 16.087 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 260.331 | | |
| 费用明细 | - | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 人工 | | 普工人工费(装饰) | | 元 | | 4.211 | | 1.3838 | | 5.83 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | | 5.2725 | | 1.3586 | | 7.16 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | | 7.1364 | | 1.3711 | | 9.78 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | 玻璃胶 300mL | | 支 | | 0.023 | | 12 | | 0.28 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | | 2.193 | | 1 | | 2.19 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | SW-15壁挂洗手盆用扶手 | | 套 | | 1 | | 219 | | 219 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011505005023 | | | 项目名称 | | | 卫生间扶手04 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 2 | | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费和利润 | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费和利润 |
| 020006-96换 | 卫浴拉手安装 | | 10套 | | 0.1 | | 227.75 | | 4224.59 | | 0 | | 0 | | 261.36 | | 22.775 | | 422.459 | | 0 | | 0 | | 26.136 | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | 22.775 | | 422.459 | | 0 | | 0 | | 26.136 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 471.370 | | |
| 费用明细 | - | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 人工 | | 普工人工费(装饰) | | 元 | | 4.211 | | 1.3838 | | 5.83 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | | 5.2725 | | 1.3586 | | 7.16 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | | 7.1364 | | 1.3711 | | 9.78 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | SW-16小便器扶手 | | 套 | | 1 | | 418 | | 418 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 玻璃胶 300mL | | 支 | | 0.023 | | 12 | | 0.28 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | | 4.183 | | 1 | | 4.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011505009013 | | | 项目名称 | | | 感应烘手器 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 2 | | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费和利润 | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费和利润 |
| BC-1 | SW-20感应烘手器 | | 个 | | 1 | | 0 | | 1350 | | 0 | | 0 | | 67.5 | | 0 | | 1350 | | 0 | | 0 | | 67.5 | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 1350 | | 0 | | 0 | | 67.5 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1417.5 | | |
| 费用明细 | - | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | | |
| | 人工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | SW-20感应烘手器 | | 个 | | 1 | | 1350 | | 1350 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011505009014 | | | 项目名称 | | | 自动喷香机 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 2 | | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费和利润 | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费和利润 |
| BC-3 | SW-21自动喷香机 | | 个 | | 1 | | 0 | | 90 | | 0 | | 0 | | 4.5 | | 0 | | 90 | | 0 | | 0 | | 4.5 | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 90 | | 0 | | 0 | | 4.5 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 94.5 | | |
| 费用明细 | - | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | | |
| | 人工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | SW-21自动喷香机 | | 个 | | 1 | | 90 | | 90 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011505009015 | | | 项目名称 | | | 感应泡沫皂液器 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 2 | | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费和利润 | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费和利润 |
| BC-4 | SW-22感应泡沫皂液器 | | 个 | | 1 | | 0 | | 225 | | 0 | | 0 | | 11.25 | | 0 | | 225 | | 0 | | 0 | | 11.25 | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 225 | | 0 | | 0 | | 11.25 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 236.25 | | |
| 费用明细 | - | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | | |
| | 人工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | SW-22感应泡沫皂液器 | | 个 | | 1 | | 225 | | 225 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

[illegible]

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------|------------------------------|------|--------|------------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-----|---------|-------------|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | 元 | 4.566 | 1.3838 | 6.32 | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 6.405 | 1.3586 | 8.7 | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 11.062 | 1.3711 | 15.17 | | | | | | |
| | 材料 | 检修口 500mm×500mm(成品) | | 个 | 1 | 90 | 90 | | | | | | |
| | | 加强龙骨 上人吊顶 | | 套 | 1 | 40 | 40 | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 1.3 | 1 | 1.3 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010516002018 | | 项目名称 | | 预埋铁件 | | 计量单位 | t | 工程量 | 23.597 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-291 | 结构预埋件制作、安装 平板式预埋件 | t | 1 | 2629.2 | 6171.85 | 0 | 769.17 | 938.82 | 2629.2 | 6171.85 | 0 | 769.17 | 938.82 |
| 020003-295换 | 后置埋件制作、安装 化学锚栓 M12以上 | 100根 | 0.1 | 915.57 | 1585.5 | 0 | 0 | 280.79 | 91.557 | 158.55 | 0 | 0 | 28.079 |
| 小计 | | | | | | | | | 2720.757 | 6330.4 | 0 | 769.17 | 966.899 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 10787.22600 |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 142.043034 | 1.3838 | | 196.56 | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 870.365639 | 1.3586 | | 1182.48 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 945.75572 | 1.3711 | | 1296.73 | | | | | |
| | 材料 | 化学锚栓 M14 | | 套 | 5.1871 | 13.5 | | 70.03 | | | | | |
| | | 合金钢钻头 20mm | | 个 | 0.193245 | 35 | | 6.76 | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 95.049471 | 1 | | 95.05 | | | | | |
| | | 镀锌铁件 镀锌厚度≥85 μ m | | kg | 1050 | 5.5 | | 5775 | | | | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ2.5mm | | kg | 36 | 8.49 | | 305.64 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | 台班 | 4.39 | 175.21 | | 769.17 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010516002019 | | 项目名称 | | 预埋铁件 | | 计量单位 | t | 工程量 | 15.69 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-291 | 结构预埋件制作、安装 平板式预埋件 | t | 1 | 2629.2 | 6171.85 | 0 | 769.17 | 938.82 | 2629.2 | 6171.85 | 0 | 769.17 | 938.82 |
| 020003-294 | 后置埋件制作、安装 化学锚栓 M12以下 | 100根 | 0.03 | 732.43 | 965.16 | 0 | 0 | 209.46 | 21.9729 | 28.9548 | 0 | 0 | 6.2838 |
| 小计 | | | | | | | | | 2651.1729 | 6200.8048 | 0 | 769.17 | 945.1038 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 10566.2515 |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 139.137271 | 1.3838 | | 192.54 | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 863.086133 | 1.3586 | | 1172.59 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 935.902267 | 1.3711 | | 1283.22 | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁件 镀锌厚度≥85 μ m | | kg | 1050 | 5.5 | | 5775 | | | | | |
| | | 化学锚栓 M12×160mm 国产304 | | 套 | 2.665392 | 8.5 | | 22.66 | | | | | |
| | | 合金钢钻头 10mm | | 个 | 0.075781 | 18 | | 1.36 | | | | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ2.5mm | | kg | 36 | 8.49 | | 305.64 | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 92.410994 | 1 | | 92.41 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | 台班 | 4.39 | 175.21 | | 769.17 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010516002020 | | 项目名称 | | 预埋铁件 | | 计量单位 | t | 工程量 | 20.36 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-291 | 结构预埋件制作、安装 平板式预埋件 | t | 1 | 2629.2 | 6171.85 | 0 | 769.17 | 938.82 | 2629.2 | 6171.85 | 0 | 769.17 | 938.82 |
| 020003-292 | 结构预埋件制作、安装 预埋对穿螺栓 | 100根 | 1.5 | 1775.7 | 6741.92 | 0 | 31.01 | 730.01 | 2663.55 | 10112.88 | 0 | 46.515 | 1095.015 |
| 小计 | | | | | | | | | 5292.75 | 16284.73 | 0 | 815.685 | 2033.835 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 24427.0000 |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 275.9995 | 1.3838 | | 381.93 | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 1727.1075 | 1.3586 | | 2346.45 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 1870.3105 | 1.3711 | | 2564.38 | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁件 镀锌厚度≥85 μ m | | kg | 1050 | 5.5 | | 5775 | | | | | |
| | | 不锈钢对穿螺栓 M20×365mm 国产304(含螺母) | | 套 | 153 | 65 | | 9945 | | | | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ2.5mm | | kg | 38.172 | 8.49 | | 324.08 | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 240.655 | 1 | | 240.66 | | | | | |
| | | 材料费补差 | | 元 | -0.015 | 1 | | -0.02 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | 台班 | 4.6555 | 175.21 | | 815.69 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010516002021 | | 项目名称 | | 预埋铁件 | | 计量单位 | t | 工程量 | 16.69 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-291 | 结构预埋件制作、安装 平板式预埋件 | t | 1 | 2629.2 | 6171.85 | 0 | 769.17 | 938.82 | 2629.2 | 6171.85 | 0 | 769.17 | 938.82 |
| 020003-298 | 后置埋件制作、安装 膨胀螺栓 M12以下 | 100根 | 0.09 | 658.96 | 965.16 | 0 | 0 | 193.29 | 59.3064 | 86.8644 | 0 | 0 | 17.3961 |
| 小计 | | | | | | | | | 2688.5064 | 6258.7144 | 0 | 769.17 | 956.2161 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 10672.6069 |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 142.71541 | 1.3838 | | 197.49 | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 872.050308 | 1.3586 | | 1184.77 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 948.036016 | 1.3711 | | 1299.85 | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁件 镀锌厚度≥85 μ m | | kg | 1050 | 5.5 | | 5775 | | | | | |
| | | 膨胀螺栓 LG型 M12×160 国产304 | | 套 | 8.189335 | 8.5 | | 69.61 | | | | | |
| | | 合金钢钻头 10mm | | 个 | 0.232834 | 18 | | 4.19 | | | | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ2.5mm | | kg | 36 | 8.49 | | 305.64 | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 94.900018 | 1 | | 94.9 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | 台班 | 4.39 | 175.21 | | 769.17 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011101003030 | | 项目名称 | | 细石混凝土楼地面1 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 3797.13 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| 定额编号 | 名称 | 定额单位 | 数量 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
|-------------------------|--|--------------|------|---------------------------|----------|-----|-----------------------|----------------|------------|----------|--------|---------|---------|--|
| 020002-20 | 细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30 | 100m2 | 0.01 | 1489.84 | 1465.72 | 0 | 3.42 | 401.43 | 14.8984 | 14.6572 | 0 | 0.0342 | 4.0143 | |
| 小计 | | | | | | | | | 14.8984 | 14.6572 | 0 | 0.0342 | 4.0143 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 33.604100 | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 1.55381 | 1.3838 | 2.15 | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 3.40585 | 1.3586 | 4.63 | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 5.92301 | 1.3711 | 8.12 | | | |
| | 材料 | | | 普通预拌细石混凝土 C20, 骨料最大粒径10mm | | | | m3 | 0.0303 | 482.53 | 14.62 | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.0366 | 1 | 0.04 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 混凝土振动器 平板式 | | | | 台班 | 0.0024 | 14.23 | 0.03 | | | |
| 项目编码 | 011102001025 | | | 项目名称 | | | 石材地面1(花岗岩/大理石) ±100mm | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 3797.13 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020002-42换 | 石材楼面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64 | 100m2 | 0.01 | 5761.19 | 27276.19 | 0 | 0 | 2631.84 | 57.6119 | 272.7619 | 0 | 0 | 26.3184 | |
| 020002-144 | 楼地面石材晶面处理 | 100m2 | 0.01 | 2896.55 | 250.56 | 0 | 161.35 | 660.87 | 28.9655 | 2.5056 | 0 | 1.6135 | 6.6087 | |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护层 | 100m2 | 0.01 | 352.81 | 676.69 | 0 | 0 | 111.49 | 3.5281 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1149 | |
| 020002-146 | 楼地面石材底面刷保护层 光面 | 100m2 | 0.01 | 352.81 | 581.95 | 0 | 0 | 106.76 | 3.5281 | 5.8195 | 0 | 0 | 1.0676 | |
| 020002-13+020002-15*10换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm) | 100m2 | 0.01 | 1566.69 | 2645.44 | 0 | 34.31 | 479.4 | 15.6669 | 26.4544 | 0 | 0.3431 | 4.794 | |
| 小计 | | | | | | | | | 109.3005 | 314.3083 | 0 | 1.9566 | 39.9036 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 465.469000 | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 11.61646 | 1.3838 | 16.07 | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 25.55008 | 1.3586 | 34.71 | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 42.67618 | 1.3711 | 58.51 | | | |
| | 材料 | | | 石料切割锯片 | | | | 片 | 0.00615 | 18.2 | 0.11 | | | |
| | | | | 白水泥 | | | | t | 0.00102 | 1052 | 1.07 | | | |
| | | | | ST-03-1000*1000*30mm白麻花岗岩 | | | | m2 | 1.02 | 252 | 257.04 | | | |
| | | | | 石材保护液 | | | | kg | 0.465 | 27 | 12.56 | | | |
| | | | | 专用胶粘剂 | | | | kg | 6.885 | 2 | 13.77 | | | |
| | | | | 晶面剂 | | | | kg | 0.03938 | 56 | 2.21 | | | |
| | | | | 水 | | | | m3 | 0.15048 | 3.77 | 0.57 | | | |
| | | | | 湿拌地面砂浆 M20 | | | | m3 | 0.0383 | 668.3 | 25.6 | | | |
| | | | | 素水泥浆 | | | | m3 | 0.00102 | 593.11 | 0.6 | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.7838 | 1 | 0.78 | | | |
| | | | | 材料费补差 | | | | 元 | 0.001 | 1 | 0 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 平面水磨石机 功率P(kW) P=3 | | | | 台班 | 0.0544 | 29.66 | 1.61 | | | |
| | | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200 | | | | 台班 | 0.0017 | 201.82 | 0.34 | | | |
| 项目编码 | 011101003031 | | | 项目名称 | | | 细石混凝土楼地面4 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1623.82 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020002-20+020002-21*4 | 细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:50mm) | 100m2 | 0.01 | 2046.61 | 2442.85 | 0 | 5.69 | 572.98 | 20.4661 | 24.4285 | 0 | 0.0569 | 5.7298 | |
| 小计 | | | | | | | | | 20.4661 | 24.4285 | 0 | 0.0569 | 5.7298 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 50.681300 | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 2.13273 | 1.3838 | 2.95 | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 4.68117 | 1.3586 | 6.36 | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 8.13581 | 1.3711 | 11.16 | | | |
| | 材料 | | | 普通预拌细石混凝土 C20, 骨料最大粒径10mm | | | | m3 | 0.0505 | 482.53 | 24.37 | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.0609 | 1 | 0.06 | | | |
| | | | | 材料费补差 | | | | 元 | -0.0002 | 1 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 混凝土振动器 平板式 | | | | 台班 | 0.004 | 14.23 | 0.06 | | | |
| | 项目编码 | 011102003045 | | | 项目名称 | | | 防滑地砖地面4 ±100mm | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1623.82 | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020002-53换 | 陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.36m2<S≤0.64 | 100m2 | 0.01 | 4205.49 | 8058.02 | 0 | 0 | 1328.53 | 42.0549 | 80.5802 | 0 | 0 | 13.2853 | |
| 020002-13+020002-15*10换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm) | 100m2 | 0.01 | 1492.87 | 1346.51 | 0 | 0 | 395.9 | 14.9287 | 13.4651 | 0 | 0 | 3.959 | |
| 小计 | | | | | | | | | 56.9836 | 94.0453 | 0 | 0 | 17.2443 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 168.273200 | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 6.17364 | 1.3838 | 8.54 | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 11.889987 | 1.3586 | 16.15 | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 23.5481 | 1.3711 | 32.29 | | | |
| | 材料 | | | 石料切割锯片 | | | | 片 | 0.00287 | 18.2 | 0.05 | | | |
| | | | | 白水泥 | | | | t | 0.00097 | 1052 | 1.02 | | | |
| | | | | CT-04-800*800*10mm灰色防滑地砖 | | | | m2 | 1.03 | 68 | 70.04 | | | |
| | | | | 专用胶粘剂 | | | | kg | 4.59 | 2 | 9.18 | | | |
| | | | | 水 | | | | m3 | 0.069411 | 3.77 | 0.26 | | | |
| | | | | 地面砂浆 M20(湿拌) | | | | m3 | 0.030629 | 413 | 12.65 | | | |
| | | | | 素水泥浆 | | | | m3 | 0.00102 | 593.11 | 0.6 | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.2345 | 1 | 0.23 | | | |
| | | | | 材料费补差 | | | | 元 | 0.0019 | 1 | 0 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200 | | | | 台班 | 0 | 201.82 | 0 | | | |
| 项目编码 | 011101003032 | | | 项目名称 | | | 细石混凝土楼地面5(有防水)大降板 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 162.84 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020002-12 | 轻质混凝土垫层 | 10m3 | 0.1 | 965.45 | 4609.03 | 0 | 11.24 | 443.7 | 96.545 | 460.903 | 0 | 1.124 | 44.37 | |
| 小计 | | | | | | | | | 96.545 | 460.903 | 0 | 1.124 | 44.37 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 602.94200 | | | | | |
| - | | | | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|---------------------------|------|---------|-----------------|----------------------|-----------|---------|------------|----------|---------|---------|---------|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 17.3663 | 1.3838 | 24.03 | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 43.4725 | 1.3586 | 59.06 | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 9.8107 | 1.3711 | 13.45 | | | | |
| | 材料 | 水 | | | | m3 | 0.2 | 3.77 | 0.75 | | | | |
| | | 陶粒混凝土 | | | | m3 | 1.02 | 450 | 459 | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 1.149 | 1 | 1.15 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 混凝土振动器 平板式 | | | | 台班 | 0.079 | 14.23 | 1.12 | | | | | |
| 项目编码 | 011102003046 | | 项目名称 | | 防滑地砖地面5(有防水)大降板 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 162.84 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-53换 | 陶瓷地面砖楼地面 胶 粘剂粘贴 单块面积 S(m2) 0.36m2< S≤0.64 | 100m2 | 0.01 | 4205.49 | 6405.91 | 0 | 0 | 1245.92 | 42.0549 | 64.0591 | 0 | 0 | 12.4592 |
| 020002-13+020002-15*20换 | 水泥砂浆找平层 楼地 面 厚度T(mm) T=20(实 际厚度:40mm) | 100m2 | 0.01 | 1899.26 | 1775.84 | 0 | 0 | 506.82 | 18.9926 | 17.7584 | 0 | 0 | 5.0682 |
| 020002-13换 | 水泥砂浆找平层 楼地 面 厚度T(mm) T=20 | 100m2 | 0.01 | 1086.48 | 916.98 | 0 | 0 | 284.98 | 10.8648 | 9.1698 | 0 | 0 | 2.8498 |
| 020002-20+020002-21*2 | 细石混凝土找平层 厚 度T(mm) T=30(实际厚 度:40mm) | 100m2 | 0.01 | 1768.23 | 1954.27 | 0 | 4.55 | 487.21 | 17.6823 | 19.5427 | 0 | 0.0455 | 4.8721 |
| 小计 | | | | | | | | | 89.5946 | 110.53 | 0 | 0.0455 | 25.2493 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 225.419400 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 9.80327 | 1.3838 | 13.57 | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 18.214914 | 1.3586 | 24.75 | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 37.40209 | 1.3711 | 51.28 | | | | |
| | 材料 | 石料切割锯片 | | | | 片 | 0.00287 | 18.2 | 0.05 | | | | |
| | | 白水泥 | | | | t | 0.00097 | 1052 | 1.02 | | | | |
| | | 专用胶粘剂 | | | | kg | 4.59 | 2 | 9.18 | | | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.115823 | 3.77 | 0.44 | | | | |
| | | 地面砂浆 M20(湿拌) | | | | m3 | 0.061257 | 413 | 25.3 | | | | |
| | | 素水泥浆 | | | | m3 | 0.00204 | 593.11 | 1.21 | | | | |
| | | 普通预拌细石混凝土 C20, 骨料最大粒径10mm | | | | m3 | 0.0404 | 482.53 | 19.49 | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.2756 | 1 | 0.28 | | | | |
| | | 材料费补差 | | | | 元 | 0.0018 | 1 | 0 | | | | |
| | | CT-01-600x600x9mm灰色防滑地砖 | | | | m2 | 1.03 | 52 | 53.56 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | | 台班 | 0 | 201.82 | 0 | | | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | | | | 台班 | 0.0032 | 14.23 | 0.05 | | | | |
| | 项目编码 | 011101003033 | | 项目名称 | | 细石混凝土楼地面5(有防水)大降板 | | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 73.77 | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-12 | 轻质混凝土垫层 | 10m3 | 0.1 | 965.45 | 4609.03 | 0 | 11.24 | 443.7 | 96.545 | 460.903 | 0 | 1.124 | 44.37 |
| 小计 | | | | | | | | | 96.545 | 460.903 | 0 | 1.124 | 44.37 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 602.94200 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 17.3663 | 1.3838 | 24.03 | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 43.4725 | 1.3586 | 59.06 | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 9.8107 | 1.3711 | 13.45 | | | | |
| | 材料 | 水 | | | | m3 | 0.2 | 3.77 | 0.75 | | | | |
| | | 陶粒混凝土 | | | | m3 | 1.02 | 450 | 459 | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 1.149 | 1 | 1.15 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 混凝土振动器 平板式 | | | | 台班 | 0.079 | 14.23 | 1.12 | | | | |
| | 项目编码 | 011102003047 | | 项目名称 | | 防滑地砖地面5(有防水)大降板 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 73.77 | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| | 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-55换 | 陶瓷地面砖楼地面 胶 粘剂粘贴 单块面积 S(m2) S>0.64 | 100m2 | 0.01 | 4307.56 | 9090.61 | 0 | 0 | 1402.62 | 43.0756 | 90.9061 | 0 | 0 | 14.0262 |
| 020002-13+020002-15*20换 | 水泥砂浆找平层 楼地 面 厚度T(mm) T=20(实 际厚度:40mm) | 100m2 | 0.01 | 1899.26 | 1775.84 | 0 | 0 | 506.82 | 18.9926 | 17.7584 | 0 | 0 | 5.0682 |
| 020002-13换 | 水泥砂浆找平层 楼地 面 厚度T(mm) T=20 | 100m2 | 0.01 | 1086.48 | 916.98 | 0 | 0 | 284.98 | 10.8648 | 9.1698 | 0 | 0 | 2.8498 |
| 020002-20+020002-21*2 | 细石混凝土找平层 厚 度T(mm) T=30(实际厚 度:40mm) | 100m2 | 0.01 | 1768.23 | 1954.27 | 0 | 4.55 | 487.21 | 17.6823 | 19.5427 | 0 | 0.0455 | 4.8721 |
| 小计 | | | | | | | | | 90.6153 | 137.377 | 0 | 0.0455 | 26.8163 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 254.854100 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 9.90883 | 1.3838 | 13.71 | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 18.449234 | 1.3586 | 25.07 | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 37.8078 | 1.3711 | 51.84 | | | | |
| | 材料 | 石料切割锯片 | | | | 片 | 0.00287 | 18.2 | 0.05 | | | | |
| | | 白水泥 | | | | t | 0.00097 | 1052 | 1.02 | | | | |
| | | 专用胶粘剂 | | | | kg | 4.59 | 2 | 9.18 | | | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.115823 | 3.77 | 0.44 | | | | |
| | | 地面砂浆 M20(湿拌) | | | | m3 | 0.061257 | 413 | 25.3 | | | | |
| | | 素水泥浆 | | | | m3 | 0.00204 | 593.11 | 1.21 | | | | |
| | | 普通预拌细石混凝土 C20, 骨料最大粒径10mm | | | | m3 | 0.0404 | 482.53 | 19.49 | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.3426 | 1 | 0.34 | | | | |
| | | 材料费补差 | | | | 元 | 0.0018 | 1 | 0 | | | | |
| | | CT-01B-600x1200x9mm灰色防滑地砖 | | | | m2 | 1.03 | 78 | 80.34 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | | 台班 | 0 | 201.82 | 0 | | | | |
| | | 混凝土振动器 平板式 | | | | 台班 | 0.0032 | 14.23 | 0.05 | | | | |
| | 项目编码 | 011102001026 | | 项目名称 | | 石材地面-ST-04 灰麻花岗岩(光面) | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1199.96 | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-42换 | 石材楼地面 胶粘剂粘 贴 单块面积S(m2) S> 0.64 | 100m2 | 0.01 | 5761.19 | 27276.19 | 0 | 0 | 2631.84 | 57.6119 | 272.7619 | 0 | 0 | 26.3184 |
| 020002-144 | 楼地面石材晶面处理 | 100m2 | 0.01 | 2896.55 | 250.56 | 0 | 161.35 | 660.87 | 28.9655 | 2.5056 | 0 | 1.6135 | 6.6087 |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护 液 | 100m2 | 0.01 | 352.81 | 676.69 | 0 | 0 | 111.49 | 3.5281 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1149 |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------|----------|-------------|-----------------|---------|---------|------------|-----------|--------|---------|----------|------------|--|
| 020002-146 | 楼地面石材底面刷保护层 光面 | 100m2 | 0.01 | 352.81 | 581.95 | 0 | 0 | 0 | 106.76 | 3.5281 | 5.8195 | 0 | 0 | 1.0676 | |
| 020002-13+020002-15*10换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm) | 100m2 | 0.01 | 1566.69 | 2645.44 | 0 | 34.31 | 479.4 | 15.6669 | 26.4544 | 0 | 0.3431 | 4.794 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 109.3005 | 314.3083 | 0 | 1.9566 | 39.9036 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 465.469000 | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 11.61646 | 1.3838 | 16.07 | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 25.55008 | 1.3586 | 34.71 | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 42.67618 | 1.3711 | 58.51 | | | | | | | | | |
| | 材料 | 石料切割锯片 | 片 | 0.00615 | 18.2 | 0.11 | | | | | | | | | |
| | | 白水泥 | t | 0.00102 | 1052 | 1.07 | | | | | | | | | |
| | | 1000*1000*30mm白麻花岗岩(光面)ST-03 | m2 | 1.02 | 252 | 257.04 | | | | | | | | | |
| | | 石材防护液 | kg | 0.465 | 27 | 12.56 | | | | | | | | | |
| | | 专用胶粘剂 | kg | 6.885 | 2 | 13.77 | | | | | | | | | |
| | | 晶面剂 | kg | 0.03938 | 56 | 2.21 | | | | | | | | | |
| | | 水 | m3 | 0.15048 | 3.77 | 0.57 | | | | | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M20 | m3 | 0.0383 | 668.3 | 25.6 | | | | | | | | | |
| | | 素水泥浆 | m3 | 0.00102 | 593.11 | 0.6 | | | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.7838 | 1 | 0.78 | | | | | | | | | |
| | | 材料费补差 | 元 | 0.001 | 1 | 0 | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 平面水磨石机 功率P (kW) P=3 | 台班 | 0.0544 | 29.66 | 1.61 | | | | | | | | | |
| | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | 台班 | 0.0017 | 201.82 | 0.34 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011102001027 | | | 项目名称 | CT-06 行进盲道砖 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 72.42 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 020002-49换 | 陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积 S(m2) S≤0.10 | 100m2 | 0.01 | 4452.21 | 9588.31 | 0 | 0 | 1459.35 | 44.5221 | 95.8831 | 0 | 0 | 14.5935 | | |
| 020002-13+020002-15*10换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm) | 100m2 | 0.01 | 1566.69 | 2645.44 | 0 | 34.31 | 479.4 | 15.6669 | 26.4544 | 0 | 0.3431 | 4.794 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 60.189 | 122.3375 | 0 | 0.3431 | 19.3875 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 202.257100 | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 6.42936 | 1.3838 | 8.9 | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 12.99877 | 1.3586 | 17.66 | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 24.52917 | 1.3711 | 33.63 | | | | | | | | | |
| | 材料 | 石料切割锯片 | 片 | 0.00287 | 18.2 | 0.05 | | | | | | | | | |
| | | 白水泥 | t | 0.00097 | 1052 | 1.02 | | | | | | | | | |
| | | CT-06 行进盲道砖 | m2 | 1.03 | 82.82 | 85.3 | | | | | | | | | |
| | | 专用胶粘剂 | kg | 4.59 | 2 | 9.18 | | | | | | | | | |
| | | 水 | m3 | 0.07248 | 3.77 | 0.27 | | | | | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M20 | m3 | 0.0383 | 668.3 | 25.6 | | | | | | | | | |
| | | 素水泥浆 | m3 | 0.00102 | 593.11 | 0.6 | | | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.3051 | 1 | 0.31 | | | | | | | | | |
| | | 材料费补差 | 元 | 0.001 | 1 | 0 | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | 台班 | 0.0017 | 201.82 | 0.34 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 011102001028 | | | 项目名称 | CT-07 提示盲道砖 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 13.37 | | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 020002-49换 | 陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积 S(m2) S≤0.10 | 100m2 | 0.01 | 4452.21 | 9588.31 | 0 | 0 | 1459.35 | 44.5221 | 95.8831 | 0 | 0 | 14.5935 | | |
| 020002-13+020002-15*10换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm) | 100m2 | 0.01 | 1566.69 | 2645.44 | 0 | 34.31 | 479.4 | 15.6669 | 26.4544 | 0 | 0.3431 | 4.794 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 60.189 | 122.3375 | 0 | 0.3431 | 19.3875 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 202.257100 | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 6.42936 | 1.3838 | 8.9 | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 12.99877 | 1.3586 | 17.66 | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 24.52917 | 1.3711 | 33.63 | | | | | | | | | |
| | 材料 | 石料切割锯片 | 片 | 0.00287 | 18.2 | 0.05 | | | | | | | | | |
| | | 白水泥 | t | 0.00097 | 1052 | 1.02 | | | | | | | | | |
| | | CT-07 提示盲道砖 | m2 | 1.03 | 82.82 | 85.3 | | | | | | | | | |
| | | 专用胶粘剂 | kg | 4.59 | 2 | 9.18 | | | | | | | | | |
| | | 水 | m3 | 0.07248 | 3.77 | 0.27 | | | | | | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M20 | m3 | 0.0383 | 668.3 | 25.6 | | | | | | | | | |
| | | 素水泥浆 | m3 | 0.00102 | 593.11 | 0.6 | | | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.3051 | 1 | 0.31 | | | | | | | | | |
| | | 材料费补差 | 元 | 0.001 | 1 | 0 | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | 台班 | 0.0017 | 201.82 | 0.34 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 011105006021 | | | 项目名称 | 踢1a- 不锈钢踢脚50mm高 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 1362.45 | | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 020002-128换 | 金属踢脚线 | 100m | 0.01 | 558.8 | 1354.88 | 0 | 0 | 190.74 | 5.588 | 13.5488 | 0 | 0 | 1.9074 | | |
| 020003-7+020003-11*(-10)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm) | 100m2 | 0.0005 | 1085.66 | 452.78 | 0 | 0 | 261.6 | 0.54283 | 0.22639 | 0 | 0 | 0.1308 | | |
| 020003-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.0005 | 269.41 | 127.78 | 0 | 0 | 65.68 | 0.134705 | 0.06389 | 0 | 0 | 0.03284 | | |
| 020003-7+020003-11*(-10)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm) | 100m2 | 0.0005 | 1085.66 | 773.91 | 0 | 0 | 277.65 | 0.54283 | 0.386955 | 0 | 0 | 0.138825 | | |
| 020003-7+020003-11*(-15)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:5mm) | 100m2 | 0.0005 | 696.49 | 264.2 | 0 | 0 | 166.51 | 0.348245 | 0.1321 | 0 | 0 | 0.083255 | | |
| 020003-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.0005 | 269.41 | 127.78 | 0 | 0 | 65.68 | 0.134705 | 0.06389 | 0 | 0 | 0.03284 | | |
| 020003-36换 | 9mm不燃基层板 | 100m2 | 0.0005 | 1023.96 | 3004.96 | 0 | 281.62 | 394.49 | 0.51198 | 1.50248 | 0 | 0.14081 | 0.197245 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 7.803295 | 15.924505 | 0 | 0.14081 | 2.523205 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 26.391815 | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 0.826399 | 1.3838 | 1.14 | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 1.728615 | 1.3586 | 2.35 | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 3.144327 | 1.3711 | 4.31 | | | | | | | | | |
| | 材料 | 圆钉 L=60mm | kg | 0.001279 | 5.5 | 0.01 | | | | | | | | | |
| | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | 盒 | 0.000306 | 15 | 0 | | | | | | | | | |
| | | 50mm1.5mm不锈钢踢脚线MT-10 | m | 1.06 | 12.75 | 13.52 | | | | | | | | | |
| | | 界面处理剂 | kg | 0.049988 | 2.5 | 0.12 | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------|----------|-----------|------------------|--------|------------|----------|-----------|--------|------------|------------|
| 费用明细 | 材料 | 聚酯酸乙稀乳液 | | kg | 0.007003 | 8.35 | 0.06 | | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.000577 | 3.77 | 0 | | | | | | |
| | | 抹灰砂浆 M10(湿拌) | | m3 | 0.00058 | 386 | 0.22 | | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | | m3 | 0.00058 | 660.1 | 0.38 | | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | | m3 | 0.00029 | 450.55 | 0.13 | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.057324 | 1 | 0.06 | | | | | | |
| | | 材料费补差 | | 元 | 0.00001 | 1 | 0 | | | | | | |
| | | 9mm不燃板基层 | | m2 | 0.052498 | 27 | 1.42 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.82 | 0 | | | | | | |
| | | 电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6 | | 台班 | 0.000672 | 209.38 | 0.14 | | | | | | |
| 项目编码 | 011105006022 | | | 项目名称 | | 踢1b- 不锈钢踢脚100mm高 | | 计量单位 | m | 工程量 | 73.47 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 |
| 020002-128换 | 金属踢脚线 | 100m | 0.01 | 558.8 | 2189.06 | 0 | 0 | 232.45 | 5.588 | 21.8906 | 0 | 0 | 2.3245 |
| 020003-4 | 墙、柱面基层处理 混凝土面修补刮平 | 100m2 | 0.0011 | 262.93 | 91 | 0 | 0 | 62.42 | 0.289223 | 0.1001 | 0 | 0 | 0.068662 |
| 020003-36换 | 9mm不燃基层板 | 100m2 | 0.0011 | 1023.96 | 3004.96 | 0 | 281.62 | 394.49 | 1.126356 | 3.305456 | 0 | 0.309782 | 0.433939 |
| 小计 | | | | | | | | | 7.003579 | 25.296156 | 0 | 0.309782 | 2.827101 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 35.436618 | |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | 元 | 0.717485 | 1.3838 | | 0.99 | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 1.570741 | 1.3586 | | 2.13 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 2.734007 | 1.3711 | | 3.75 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 圆钉 L=60mm | | kg | 0.002559 | 5.5 | | 0.01 | | | | | |
| | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | | 盒 | 0.000612 | 15 | | 0.01 | | | | | |
| | | 100mm1.5mm不锈钢踢脚线MT-13 | | m | 1.06 | 20.6 | | 21.84 | | | | | |
| | | 聚酯酸乙稀乳液 | | kg | 0.014013 | 8.35 | | 0.12 | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | | m3 | 0.0002 | 450.55 | | 0.09 | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.085263 | 1 | | 0.09 | | | | | |
| 材料费补差 | | 元 | -0.00001 | 1 | | 0 | | | | | | | |
| 主材 | 9mm不燃板基层 | | m2 | 0.105043 | 27 | | 2.84 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | 电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6 | | 台班 | 0.001346 | 209.38 | | 0.28 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011105006023 | | | 项目名称 | | 踢- 不锈钢踢脚150mm高 | | 计量单位 | m | 工程量 | 575.66 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 |
| 020002-128换 | 金属踢脚线 | 100m | 0.01 | 558.8 | 6812.65 | 0 | 0 | 463.63 | 5.588 | 68.1265 | 0 | 0 | 4.6363 |
| 020003-36换 | 胶合板基层:人工*1.2材料*1.2机械*1.2 | 100m2 | 0.002 | 1228.75 | 4827.65 | 0 | 337.94 | 534.47 | 2.4575 | 9.6553 | 0 | 0.67588 | 1.06894 |
| 小计 | | | | | | | | | 8.0455 | 77.7818 | 0 | 0.67588 | 5.70524 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 92.208420 | |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | 元 | 0.83304 | 1.3838 | | 1.15 | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 1.824158 | 1.3586 | | 2.48 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 3.174801 | 1.3711 | | 4.35 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 圆钉 L=60mm | | kg | 0.005986 | 5.5 | | 0.03 | | | | | |
| | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | | 盒 | 0.001432 | 15 | | 0.02 | | | | | |
| | | 12mm不燃基层板 | | m2 | 0.245692 | 36.6 | | 8.99 | | | | | |
| | | 230mm1.5mm不锈钢踢脚线MT-05 | | m | 1.06 | 64.11 | | 67.96 | | | | | |
| | | 聚酯酸乙稀乳液 | | kg | 0.032775 | 8.35 | | 0.27 | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.263107 | 1 | | 0.26 | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | 电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6 | | 台班 | 0.003147 | 209.38 | | 0.66 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011108001007 | | | 项目名称 | | 门槛石 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 29.23 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 |
| 020002-142换 | 门槛石材铺贴 | 100m2 | 0.01 | 8475.4 | 53139.5 | 0 | 0 | 4522.41 | 84.754 | 531.395 | 0 | 0 | 45.2241 |
| 020002-13+020002-15*10换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm) | 100m2 | 0.01 | 1492.87 | 1346.41 | 0 | 0 | 395.9 | 14.9287 | 13.4641 | 0 | 0 | 3.959 |
| 020002-20 | 细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30 | 100m2 | 0.01 | 1489.84 | 1465.72 | 0 | 3.42 | 401.43 | 14.8984 | 14.6572 | 0 | 0.0342 | 4.0143 |
| 020002-144 | 楼地面石材表面处理 | 100m2 | 0.01 | 2896.55 | 250.56 | 0 | 161.35 | 660.87 | 28.9655 | 2.5056 | 0 | 1.6135 | 6.6087 |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护层 | 100m2 | 0.01 | 352.81 | 676.69 | 0 | 0 | 111.49 | 3.5281 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1149 |
| 020002-146 | 楼地面石材底面刷保护层 光面 | 100m2 | 0.01 | 352.81 | 581.95 | 0 | 0 | 106.76 | 3.5281 | 5.8195 | 0 | 0 | 1.0676 |
| 小计 | | | | | | | | | 150.6028 | 574.6083 | 0 | 1.6477 | 61.9886 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 788.847400 | |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | 元 | 16.00053 | 1.3838 | | 22.14 | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 34.615257 | 1.3586 | | 47.03 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 59.39239 | 1.3711 | | 81.43 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | ST-11-25mm深灰色石材 | | m2 | 1.04 | 490 | | 509.6 | | | | | |
| | | 石材保护液 | | kg | 0.465 | 27 | | 12.56 | | | | | |
| | | 专用胶粘剂 | | kg | 10.23489 | 2 | | 20.47 | | | | | |
| | | 晶面剂 | | kg | 0.03938 | 56 | | 2.21 | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.124411 | 3.77 | | 0.47 | | | | | |
| | | 素水泥浆 | | m3 | 0.00102 | 593.11 | | 0.6 | | | | | |
| | | 普通预拌细石混凝土 C20, 骨料最大粒径10mm | | m3 | 0.0303 | 482.53 | | 14.62 | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 1.433 | 1 | | 1.43 | | | | | |
| | | 材料费补差 | | 元 | 0.001 | 1 | | 0 | | | | | |
| | | 地面砂浆 M20(湿拌) | | m3 | 0.030629 | 413 | | 12.65 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | 平面水磨石机 功率P(kW) P=3 | | 台班 | 0.0544 | 29.66 | | 1.61 | | | | | |
| | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.82 | | 0 | | | | | |
| | | 混凝土振动器-平板式 | | 台班 | 0.0024 | 14.23 | | 0.03 | | | | | |
| 项目编码 | 011502001016 | | | 项目名称 | | 金属装饰线 | | 计量单位 | m | 工程量 | 25.6 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 |
| 020006-41换 | 金属装饰线 宽线 宽度d(mm) 25<d≤50 | 100m | 0.01 | 456.18 | 2932.48 | 0 | 0 | 247.03 | 4.5618 | 29.3248 | 0 | 0 | 2.4703 |
| 小计 | | | | | | | | | 4.5618 | 29.3248 | 0 | 0 | 2.4703 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 36.35690 | |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------|-------------------------------------|----------|-----------|--------|---------|----------|-------------|-----------|----------|----------|----------|-----|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | 元 | 0.47548 | 1.3838 | 0.66 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | 元 | 1.04217 | 1.3586 | 1.42 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | 元 | 1.81455 | 1.3711 | 2.49 | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌自攻螺钉 ST3×10mm | | | 100个 | 0.063 | 1.46 | 0.09 | | | | | | | |
| | | MT-15本色磨砂不锈钢(实心)1.5mm (128mm宽) | | | m | 1.06 | 26.37 | 27.95 | | | | | | | |
| | | 万能胶 | | | kg | 0.04032 | 17.5 | 0.71 | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.575 | 1 | 0.58 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011204001011 | | 项目名称 | 石材墙面1-ST02-暖色石材 | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 3168.16 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| 020003-23 | 干挂石材型钢骨架 | t | 0.019 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 |
| 020003-75换 | 背栓式干挂石材 密缝 | 100m2 | 0.01 | 3536.02 | 4986.73 | 0 | 844.34 | 1084.19 | 67.18438 | 94.74787 | 0 | 16.04246 | 20.59961 | | |
| 020003-4 | 墙、柱面基层处理 混凝土面修补刮平 | 100m2 | 0.01 | 11503.84 | 61893.41 | 0 | 0 | 5626.66 | 115.0384 | 618.9341 | 0 | 0 | 56.2666 | | |
| 020002-144 | 楼地面石材品面处理 | 100m2 | 0.01 | 262.93 | 91 | 0 | 0 | 62.42 | 2.6293 | 0.91 | 0 | 0 | 0.6242 | | |
| 020002-145 | 楼地面石材表面刷保护层 | 100m2 | 0.01 | 2896.55 | 250.56 | 0 | 161.35 | 660.87 | 28.9655 | 2.5056 | 0 | 1.6135 | 6.6087 | | |
| 020002-146 | 楼地面石材底面刷保护层 光面 | 100m2 | 0.01 | 352.81 | 676.69 | 0 | 0 | 111.49 | 3.5281 | 6.7669 | 0 | 0 | 1.1149 | | |
| 020003-7+020003-11*(--15)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:5mm) | 100m2 | 0.01 | 352.81 | 581.95 | 0 | 0 | 106.76 | 3.5281 | 5.8195 | 0 | 0 | 1.0676 | | |
| 020003-7+020003-11*(--10)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm) | 100m2 | 0.01 | 696.49 | 264.2 | 0 | 0 | 166.51 | 6.9649 | 2.642 | 0 | 0 | 1.6651 | | |
| 020003-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 1085.66 | 773.91 | 0 | 0 | 277.65 | 10.8566 | 7.7391 | 0 | 0 | 2.7765 | | |
| 020003-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 269.41 | 127.77 | 0 | 0 | 65.68 | 2.6941 | 1.2777 | 0 | 0 | 0.6568 | | |
| 小计 | | | | | | | | | | 241.38938 | 741.34277 | 0 | 17.65596 | 91.38001 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 1091.768120 | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | 元 | 25.01723 | 1.3838 | 34.62 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | 元 | 55.028684 | 1.3586 | 74.76 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | 元 | 93.700389 | 1.3711 | 128.47 | | | | | | | |
| | 材料 | 型钢(综合) | | | t | 0.01908 | 4381 | 83.59 | | | | | | | |
| | | 不锈钢石材挂件 国产304 | | | 套 | 6.375 | 6.5 | 41.44 | | | | | | | |
| | | 不锈钢型材转接件 | | | kg | 1.73 | 23.5 | 40.66 | | | | | | | |
| | | 不锈钢石材背栓 | | | 个 | 6.375 | 2.5 | 15.94 | | | | | | | |
| | | 不锈钢螺栓 M8×30mm | | | 个 | 6.375 | 0.8 | 5.1 | | | | | | | |
| | | 不锈钢螺栓 M6×30mm | | | 个 | 6.375 | 0.45 | 2.87 | | | | | | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ2.5mm | | | kg | 0.421471 | 8.49 | 3.58 | | | | | | | |
| | | 25mm厚石材饰面板(成品)ST-02 | | | m2 | 1.03 | 490 | 504.7 | | | | | | | |
| | | 界面处理剂 | | | kg | 0.5 | 2.5 | 1.25 | | | | | | | |
| | | 石材保护液 | | | kg | 0.465 | 27 | 12.56 | | | | | | | |
| | | 氧气 | | | m3 | 0.0972 | 4.5 | 0.44 | | | | | | | |
| | | 乙炔气 | | | m3 | 0.0396 | 32 | 1.27 | | | | | | | |
| | | 云石胶 | | | kg | 0.1963 | 20 | 3.93 | | | | | | | |
| | | 晶面剂 | | | kg | 0.03938 | 56 | 2.21 | | | | | | | |
| | | 密封胶 | | | kg | 0.1025 | 12 | 1.23 | | | | | | | |
| | | 水 | | | m3 | 0.08413 | 3.77 | 0.32 | | | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | | | m3 | 0.0116 | 660.1 | 7.66 | | | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | | | m3 | 0.0078 | 450.55 | 3.51 | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | 元 | 4.130062 | 1 | 4.13 | | | | | | | |
| | | 材料费补差 | | | 元 | 0 | 1 | 0 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | 台班 | 0 | 201.82 | 0 | | | | | | | |
| | | 平面水磨石机 功率P (kW) P=3 | | | 台班 | 0.0544 | 29.66 | 1.61 | | | | | | | |
| | | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | | 台班 | 0.086742 | 175.21 | 15.2 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011204003013 | | 项目名称 | 墙面-墙5±50mm岩板(湿挂)有水空间-CT-02米白色岩板(定制) | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 1497.35 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| 020003-137换 | 胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S (m2) S>=0.64 内墙 | 100m2 | 0.01 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 |
| 020003-7+020003-11*(--10)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm) | 100m2 | 0.01 | 4412.84 | 25917.14 | 0 | 0 | 2267.12 | 44.1284 | 259.1714 | 0 | 0 | 22.6712 | | |
| 020003-7+020003-11*(--15)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:5mm) | 100m2 | 0.01 | 1085.66 | 773.91 | 0 | 0 | 277.65 | 10.8566 | 7.7391 | 0 | 0 | 2.7765 | | |
| 020003-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 696.49 | 264.2 | 0 | 0 | 166.51 | 6.9649 | 2.642 | 0 | 0 | 1.6651 | | |
| 020003-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 269.41 | 127.77 | 0 | 0 | 65.68 | 2.6941 | 1.2777 | 0 | 0 | 0.6568 | | |
| 小计 | | | | | | | | | | 64.644 | 270.8302 | 0 | 0 | 27.7696 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 363.243800 | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | 元 | 6.88979 | 1.3838 | 9.53 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | 元 | 14.119105 | 1.3586 | 19.18 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | 元 | 26.2035 | 1.3711 | 35.93 | | | | | | | |
| | 材料 | 白水泥 | | | t | 0.00103 | 1052 | 1.08 | | | | | | | |
| | | CT-02-1600x3200*9mm米白色岩板(定制) | | | m2 | 1.04 | 238 | 247.52 | | | | | | | |
| | | 界面处理剂 | | | kg | 0.5 | 2.5 | 1.25 | | | | | | | |
| | | 专用胶粘剂 | | | kg | 4.635 | 2 | 9.27 | | | | | | | |
| | | 水 | | | m3 | 0.00833 | 3.77 | 0.03 | | | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | | | m3 | 0.0116 | 660.1 | 7.66 | | | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | | | m3 | 0.0058 | 450.55 | 2.61 | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | 元 | 1.4049 | 1 | 1.4 | | | | | | | |
| | | 材料费补差 | | | 元 | 0.0001 | 1 | 0 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | 台班 | 0 | 201.82 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011204003014 | | 项目名称 | 块料墙面-墙3岩板(干挂)±100mm | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 157.57 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| 020003-165换 | 背栓式干挂陶瓷面砖 | 100m2 | 0.01 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 |
| 020003-23 | 干挂石材型钢骨架 | t | 0.009 | 8303.23 | 48824.16 | 0 | 0 | 4268.75 | 83.0323 | 488.2416 | 0 | 0 | 42.6875 | | |
| 020003-7+020003-11*(--15)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:5mm) | 100m2 | 0.01 | 3536.02 | 4986.73 | 0 | 844.34 | 1084.19 | 31.82418 | 44.88057 | 0 | 7.59906 | 9.75771 | | |
| 020003-7+020003-11*(--10)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm) | 100m2 | 0.01 | 696.49 | 264.2 | 0 | 0 | 166.51 | 6.9649 | 2.642 | 0 | 0 | 1.6651 | | |
| 020003-7+020003-11*(--10)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm) | 100m2 | 0.01 | 1085.66 | 773.91 | 0 | 0 | 277.65 | 10.8566 | 7.7391 | 0 | 0 | 2.7765 | | |
| 020003-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 269.41 | 127.77 | 0 | 0 | 65.68 | 2.6941 | 1.2777 | 0 | 0 | 0.6568 | | |
| 小计 | | | | | | | | | | 135.37208 | 544.78097 | 0 | 7.59906 | 57.54361 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 745.295720 | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | 元 | 6.88979 | 1.3838 | 9.53 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | 元 | 14.119105 | 1.3586 | 19.18 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | 元 | 26.2035 | 1.3711 | 35.93 | | | | | | | |
| | 材料 | 白水泥 | | | t | 0.00103 | 1052 | 1.08 | | | | | | | |
| | | CT-02-1600x3200*9mm米白色岩板(定制) | | | m2 | 1.04 | 238 | 247.52 | | | | | | | |
| | | 界面处理剂 | | | kg | 0.5 | 2.5 | 1.25 | | | | | | | |
| | | 专用胶粘剂 | | | kg | 4.635 | 2 | 9.27 | | | | | | | |
| | | 水 | | | m3 | 0.00833 | 3.77 | 0.03 | | | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | | | m3 | 0.0116 | 660.1 | 7.66 | | | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | | | m3 | 0.0058 | 450.55 | 2.61 | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | 元 | 1.4049 | 1 | 1.4 | | | | | | | |
| | | 材料费补差 | | | 元 | 0.0001 | 1 | 0 | | | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | 台班 | 0 | 201.82 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------|-------|---------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|
| 费用明细 | 材料 | | | | 不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm | | 套 | 3.4 | | 2.5 | | 8.5 | |
| | | | | | 圆钉 L=60mm | | kg | 0.05116 | | 5.5 | | 0.28 | |
| | | | | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | | 盒 | 0.01224 | | 15 | | 0.18 | |
| | | | | | 电焊条 E4303 φ2.5mm | | kg | 0.04065 | | 8.49 | | 0.35 | |
| | | | | | 12mm不燃基层板 | | m2 | 2.1 | | 36.6 | | 76.86 | |
| | | | | | MT-10深灰色不锈钢1.5mm | | m2 | 1.01 | | 255 | | 257.55 | |
| | | | | | 玻璃胶 300ml | | 支 | 0.03119 | | 12 | | 0.37 | |
| | | | | 聚酯酸乙稀乳液 | | kg | 0.28014 | | 8.35 | | 2.34 | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 3.346 | | 1 | | 3.35 | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | 台班 | 0.003 | | 175.21 | | 0.53 | |
| | | | | 电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6 | | 台班 | 0.0269 | | 209.38 | | 5.63 | | |
| 项目编码 | 011207001056 | | | | 项目名称 | 墙面装饰板-铝板 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 245.12 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-233换 | 金属装饰板 墙面 | 100m2 | 0.01 | 4408.87 | 27346.28 | 0 | 0 | 2337.71 | 44.0887 | 273.4628 | 0 | 0 | 23.3771 |
| 小计 | | | | | | | | | 44.0887 | 273.4628 | 0 | 0 | 23.3771 |
| 清单项目综合单价 340.928600 | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 4.59733 | 1.3838 | | 6.36 | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 10.07453 | 1.3586 | | 13.69 | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 17.5331 | 1.3711 | | 24.04 | | | | |
| | 材料 | | | 橡胶密封条 | m | 2.499 | 2 | | 5 | | | | |
| | | | | 白攻螺钉 M6×30mm | 100个 | 0.068 | 10 | | 0.68 | | | | |
| | | | | 不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm | 套 | 3.4 | 2.5 | | 8.5 | | | | |
| | | | | MT-10深灰色不锈钢1.5mm | m2 | 1.01 | 255 | | 257.55 | | | | |
| | | | | 玻璃胶 300ml | 支 | 0.03119 | 12 | | 0.37 | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 1.3605 | 1 | | 1.36 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011208001005 | | | | 项目名称 | 柱(梁)面装饰-圆柱面外包圆型柱铝板 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 111.27 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-247换 | 铝单板 圆形柱、弧形梁面 | 100m2 | 0.01 | 6997.81 | 47622.28 | 0 | 0 | 3921.34 | 69.9781 | 476.2228 | 0 | 0 | 39.2134 |
| 020003-22 | 墙柱面饰面型钢龙骨 | 100m2 | 0.01 | 1734.62 | 2305.82 | 0 | 52.12 | 500.57 | 17.3462 | 23.0582 | 0 | 0.5212 | 5.0057 |
| 小计 | | | | | | | | | 87.3243 | 499.281 | 0 | 0.5212 | 44.2191 |
| 清单项目综合单价 631.345600 | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 9.10754 | 1.3838 | | 12.6 | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 19.95422 | 1.3586 | | 27.11 | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 34.72503 | 1.3711 | | 47.61 | | | | |
| | 材料 | | | 型钢(综合) | t | 0.00428 | 4381 | | 18.75 | | | | |
| | | | | 电化角铝 25.4mm×2mm | m | 1.80682 | 6.5 | | 11.74 | | | | |
| | | | | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 2.72 | 1.25 | | 3.4 | | | | |
| | | | | 铝拉铆钉 | 个 | 21.124 | 0.12 | | 2.53 | | | | |
| | | | | 电焊条 E4303 φ2.5mm | kg | 0.04065 | 8.49 | | 0.35 | | | | |
| | | | | MT-22-3.0mm仿混凝土铝板(圆弧) | m2 | 1.12 | 410 | | 459.2 | | | | |
| | | | | 玻璃胶 300ml | 支 | 0.03119 | 12 | | 0.37 | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 2.9317 | 1 | | 2.93 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | 台班 | 0.003 | | 173.74 | | 0.52 | | |
| 项目编码 | 011208001006 | | | | 项目名称 | 柱(梁)面装饰-防火卷帘槽处仿混凝土铝板 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 31.79 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-246换 | 铝单板 方形柱、梁面 | 100m2 | 0.01 | 6244.63 | 45942.19 | 0 | 0 | 3671.55 | 62.4463 | 459.4219 | 0 | 0 | 36.7155 |
| 020003-22 | 墙柱面饰面型钢龙骨 | 100m2 | 0.01 | 1734.62 | 2305.82 | 0 | 52.12 | 500.57 | 17.3462 | 23.0582 | 0 | 0.5212 | 5.0057 |
| 小计 | | | | | | | | | 79.7925 | 482.4801 | 0 | 0.5212 | 41.7212 |
| 清单项目综合单价 604.515000 | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 8.32302 | 1.3838 | | 11.52 | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 18.23365 | 1.3586 | | 24.77 | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 31.72843 | 1.3711 | | 43.5 | | | | |
| | 材料 | | | 型钢(综合) | t | 0.00428 | 4381 | | 18.75 | | | | |
| | | | | 电化角铝 25.4mm×2mm | m | 1.76667 | 6.5 | | 11.48 | | | | |
| | | | | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 2.72 | 1.25 | | 3.4 | | | | |
| | | | | 铝拉铆钉 | 个 | 20.655 | 0.12 | | 2.48 | | | | |
| | | | | 电焊条 E4303 φ2.5mm | kg | 0.04065 | 8.49 | | 0.35 | | | | |
| | | | | MT-22-3.0mm仿混凝土铝板 | m2 | 1.08 | 410 | | 442.8 | | | | |
| | | | | 玻璃胶 300ml | 支 | 0.03119 | 12 | | 0.37 | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 2.8481 | 1 | | 2.85 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | 台班 | 0.003 | | 173.74 | | 0.52 | | |
| 项目编码 | 011302001047 | | | | 项目名称 | 吊顶天棚-转换层 | | | 计量单位 | t | | 工程量 | 32.83 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020004-157 | 天棚型钢转换层、反向支撑 | t | 1 | 4095.53 | 5084.2 | 0 | 800.71 | 1209.29 | 4095.53 | 5084.2 | 0 | 800.71 | 1209.29 |
| 小计 | | | | | | | | | 4095.53 | 5084.2 | 0 | 800.71 | 1209.29 |
| 清单项目综合单价 11189.7300 | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 633.289 | 1.3838 | | 876.35 | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 925.168 | 1.3586 | | 1256.93 | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 1431.152 | 1.3711 | | 1962.25 | | | | |
| | 材料 | | | 型钢(综合) | t | 1.05 | 4381 | | 4600.05 | | | | |
| | | | | 不锈钢螺栓 M10×15mm | 个 | 146 | 0.55 | | 80.3 | | | | |
| | | | | 合金钢钻头 20mm | 个 | 2.5 | 35 | | 87.5 | | | | |
| | | | | 电焊条 E1303 φ4.0mm | kg | 22.249 | 7.8 | | 173.54 | | | | |
| | | | | 氮气 | m3 | 5.33 | 4.5 | | 23.99 | | | | |
| | | | | 乙炔气 | m3 | 2.14 | 32 | | 68.48 | | | | |
| | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 50.34 | 1 | | 50.34 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|-----------------------|------|------------------------------|-------------------------------|-----------|--------|---------|------------|----------|---------|--------|---------|
| | 机械 | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | | | 台班 | 4.57 | 175.21 | | | 800.71 | | |
| 项目编码 | 011302001048 | | 项目名称 | | 吊-双层9.5mm耐水纸面石膏板(轻钢龙骨吊顶)-(口岸配 | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 1249.05 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020004-8 | 平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200 | 100m2 | 0.01 | 2309.78 | 2280.26 | 0 | 627.53 | 664.45 | 23.0978 | 22.8026 | 0 | 6.2753 | 6.6445 |
| 020004-34换 | 石膏板天棚基层 安装在龙骨上 | 100m2 | 0.02 | 1620.17 | 2137.42 | 0 | 0 | 463.47 | 32.4034 | 42.7484 | 0 | 0 | 9.2694 |
| 020004-34换 | 石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (如设计要求多层基层板的, 其余基层板:人工*0.8) | 100m2 | 0.01 | 1296.14 | 2137.42 | 0 | 0 | 392.15 | 12.9614 | 21.3742 | 0 | 0 | 3.9215 |
| 小计 | | | | | | | | | 68.4626 | 86.9252 | 0 | 6.2753 | 19.8354 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 181.498500 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 7.137552 | 1.3838 | 9.88 | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 15.645814 | 1.3586 | 21.26 | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 27.225716 | 1.3711 | 37.33 | | | | | |
| | 材料 | | | 铁件(综合) | kg | 0.4 | 5.5 | 2.2 | | | | | |
| | | | | 自攻螺钉 M6×30mm | 100个 | 0.71028 | 10 | 7.1 | | | | | |
| | | | | 六角螺栓 | kg | 0.0183 | 6.32 | 0.12 | | | | | |
| | | | | 射钉 | 10个 | 0.153 | 1 | 0.15 | | | | | |
| | | | | 吊杆 | kg | 0.21965 | 5.5 | 1.21 | | | | | |
| | | | | 9.5mm耐水纸面石膏板 | m2 | 3.15 | 17.9 | 56.39 | | | | | |
| | | | | 轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级) | m2 | 1.05 | 18 | 18.9 | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.8606 | 1 | 0.86 | | | | | |
| | | | | 材料费补差 | 元 | 0.0001 | 1 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 电动切割机 | 台班 | 0.02656 | 236.27 | 6.28 | | | | | |
| 项目编码 | 011302001049 | | 项目名称 | | 天花2双层9.5mm耐水纸面石膏板(轻钢龙骨吊顶)-(卫生 | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 189.33 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020004-8 | 平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200 | 100m2 | 0.01 | 2309.78 | 2280.26 | 0 | 627.53 | 664.45 | 23.0978 | 22.8026 | 0 | 6.2753 | 6.6445 |
| 020004-34换 | 石膏板天棚基层 安装在龙骨上 | 100m2 | 0.01 | 1620.17 | 2137.42 | 0 | 0 | 463.47 | 16.2017 | 21.3742 | 0 | 0 | 4.6347 |
| 020004-34换 | 石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (如设计要求多层基层板的, 其余基层板:人工*0.8) | 100m2 | 0.01 | 1296.14 | 2137.42 | 0 | 0 | 392.15 | 12.9614 | 21.3742 | 0 | 0 | 3.9215 |
| 小计 | | | | | | | | | 52.2609 | 65.551 | 0 | 6.2753 | 15.2007 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 139.287900 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 5.448812 | 1.3838 | 7.54 | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 11.942934 | 1.3586 | 16.23 | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 20.782646 | 1.3711 | 28.5 | | | | | |
| | 材料 | | | 铁件(综合) | kg | 0.4 | 5.5 | 2.2 | | | | | |
| | | | | 自攻螺钉 M6×30mm | 100个 | 0.47352 | 10 | 4.74 | | | | | |
| | | | | 六角螺栓 | kg | 0.0183 | 6.32 | 0.12 | | | | | |
| | | | | 射钉 | 10个 | 0.153 | 1 | 0.15 | | | | | |
| | | | | 吊杆 | kg | 0.21965 | 5.5 | 1.21 | | | | | |
| | | | | 9.5mm耐水纸面石膏板 | m2 | 2.1 | 17.9 | 37.59 | | | | | |
| | | | | 轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级) | m2 | 1.05 | 18 | 18.9 | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.649 | 1 | 0.65 | | | | | |
| | | | | 材料费补差 | 元 | 0.0001 | 1 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 电动切割机 | 台班 | 0.02656 | 236.27 | 6.28 | | | | | |
| 项目编码 | 011302001050 | | 项目名称 | | 吊顶天棚-天花3双层9.5mm不燃基层板(电梯厅) | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 5.96 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020004-93 | 金属方板天棚龙骨 不上人型 嵌入式(面层规格:mm) 600×600 | 100m2 | 0.01 | 2171.16 | 2297.86 | 0 | 533.5 | 628.51 | 21.7116 | 22.9786 | 0 | 5.335 | 6.2851 |
| 020004-34换 | 石膏板天棚基层 安装在龙骨上 | 100m2 | 0.01 | 1620.17 | 3346.39 | 0 | 0 | 523.92 | 16.2017 | 33.4639 | 0 | 0 | 5.2392 |
| 020004-34换 | 石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (如设计要求多层基层板的, 其余基层板:人工*0.8) | 100m2 | 0.01 | 1296.14 | 3346.39 | 0 | 0 | 452.6 | 12.9614 | 33.4639 | 0 | 0 | 4.526 |
| 小计 | | | | | | | | | 50.8747 | 89.9064 | 0 | 5.335 | 16.0503 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 162.166400 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 5.305162 | 1.3838 | 7.34 | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 11.625444 | 1.3586 | 15.79 | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 20.231276 | 1.3711 | 27.74 | | | | | |
| | 材料 | | | 铁件(综合) | kg | 0.15 | 5.5 | 0.83 | | | | | |
| | | | | 自攻螺钉 M6×30mm | 100个 | 0.47352 | 10 | 4.74 | | | | | |
| | | | | 六角螺栓 | kg | 0.0158 | 6.32 | 0.1 | | | | | |
| | | | | 半圆头螺钉(综合) | 10个 | 0.44798 | 2.5 | 1.12 | | | | | |
| | | | | 吊杆 | kg | 0.23295 | 5.5 | 1.28 | | | | | |
| | | | | 不燃基层板 δ=9.5mm | m2 | 2.1 | 29.3 | 61.53 | | | | | |
| | | | | 铝合金方板龙骨不上人型 600mm×600mm(嵌入式) | m2 | 1.05 | 18.5 | 19.43 | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.8901 | 1 | 0.89 | | | | | |
| | | | | 材料费补差 | 元 | 0.0001 | 1 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 电动切割机 | 台班 | 0.02258 | 236.27 | 5.33 | | | | | |
| 项目编码 | 011302001051 | | 项目名称 | | 吊顶天棚-天花3吊顶 | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 1368.56 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020004-93 | 金属方板天棚龙骨 不上人型 嵌入式(面层规格:mm) 600×600 | 100m2 | 0.01 | 2171.16 | 2297.86 | 0 | 533.5 | 628.51 | 21.7116 | 22.9786 | 0 | 5.335 | 6.2851 |
| 020004-109换 | 金属方板 嵌入式(平板) 安装在龙骨上 | 100m2 | 0.01 | 2373.65 | 36009.03 | 0 | 0 | 2322.89 | 23.7365 | 360.0903 | 0 | 0 | 23.2289 |
| 小计 | | | | | | | | | 45.4481 | 383.0689 | 0 | 5.335 | 29.514 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 463.366000 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 4.74091 | 1.3838 | 6.56 | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 10.38372 | 1.3586 | 14.11 | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 18.07333 | 1.3711 | 24.78 | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------------------------|---------------------------|-------------|------------------------------|----------|-------------------------|--------|---------|---------|----------|---------|--------|------------|
| 费用明细 | 材料 | | | 铁件(综合) | kg | 0.15 | 5.5 | 0.83 | | | | | |
| | | | | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 1.09 | 1.25 | 1.36 | | | | | |
| | | | | 六角螺栓 | kg | 0.0158 | 6.32 | 0.1 | | | | | |
| | | | | 半圆头螺钉(综合) | 10个 | 0.44798 | 2.5 | 1.12 | | | | | |
| | | | | 吊杆 | kg | 0.23295 | 5.5 | 1.28 | | | | | |
| | | | | MT-02-2.5mm白色铝板 | m2 | 1.05 | 338 | 354.9 | | | | | |
| | | | | 铝合金靠墙收口条板 | m2 | 0.05 | 5.25 | 0.26 | | | | | |
| | | | | 铝合金方板龙骨不上人型 600mm×600mm(嵌入式) | m2 | 1.05 | 18.5 | 19.43 | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 3.7928 | 1 | 3.79 | | | | | |
| | | | | 材料费补差 | 元 | 0.0001 | 1 | 0 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 电动切割机 | | 台班 | 0.02258 | 236.27 | 5.33 | | | | | | | |
| 项目编码 | 011302001052 | | | 项目名称 | | 吊顶天棚-MT-07 黄色铝板 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 222.44 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020004-93 | 金属方板天棚龙骨 不上人型 嵌入式(面层规格:mm) 600×600 | 100m2 | 0.01 | 2171.16 | 2297.86 | 0 | 533.5 | 628.51 | 21.7116 | 22.9786 | 0 | 5.335 | 6.2851 |
| 020004-109换 | 金属方板 嵌入式(平板) 安装在龙骨上 | 100m2 | 0.01 | 2373.65 | 32615.43 | 0 | 0 | 2153.21 | 23.7365 | 326.1543 | 0 | 0 | 21.5321 |
| 小计 | | | | | | | | | 45.4481 | 349.1329 | 0 | 5.335 | 27.8172 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 427.733200 |
| 费用明细 | 人工 | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 4.74091 | 1.3838 | 6.56 | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 10.38372 | 1.3586 | 14.11 | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 18.07333 | 1.3711 | 24.78 | | | | | | |
| | 材料 | | | 铁件(综合) | kg | 0.15 | 5.5 | 0.83 | | | | | |
| | | | | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 1.09 | 1.25 | 1.36 | | | | | |
| | | | | 六角螺栓 | kg | 0.0158 | 6.32 | 0.1 | | | | | |
| | | | | 半圆头螺钉(综合) | 10个 | 0.44798 | 2.5 | 1.12 | | | | | |
| | | | | 吊杆 | kg | 0.23295 | 5.5 | 1.28 | | | | | |
| | | | | MT-07 黄色铝板 | m2 | 1.05 | 306 | 321.3 | | | | | |
| | | | | 铝合金靠墙收口条板 | m2 | 0.05 | 5.25 | 0.26 | | | | | |
| | | | | 铝合金方板龙骨不上人型 600mm×600mm(嵌入式) | m2 | 1.05 | 18.5 | 19.43 | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 3.4568 | 1 | 3.46 | | | | | |
| | | | | 材料费补差 | 元 | 0.0001 | 1 | 0 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动切割机 | | 台班 | 0.02258 | 236.27 | 5.33 | | | | | | |
| 项目编码 | 011302001053 | | | 项目名称 | | 吊顶天棚-MT-01 白色微孔蜂窝铝板 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 2530.94 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020004-93 | 金属方板天棚龙骨 不上人型 嵌入式(面层规格:mm) 600×600 | 100m2 | 0.01 | 2171.16 | 2297.86 | 0 | 533.5 | 628.51 | 21.7116 | 22.9786 | 0 | 5.335 | 6.2851 |
| 020004-109换 | 金属方板 嵌入式(平板) 安装在龙骨上 | 100m2 | 0.01 | 2373.65 | 36009.03 | 0 | 0 | 2322.89 | 23.7365 | 360.0903 | 0 | 0 | 23.2289 |
| 小计 | | | | | | | | | 45.4481 | 383.0689 | 0 | 5.335 | 29.514 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 463.366000 |
| 费用明细 | 人工 | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 4.74091 | 1.3838 | 6.56 | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 10.38372 | 1.3586 | 14.11 | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 18.07333 | 1.3711 | 24.78 | | | | | | |
| | 材料 | | | 铁件(综合) | kg | 0.15 | 5.5 | 0.83 | | | | | |
| | | | | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 1.09 | 1.25 | 1.36 | | | | | |
| | | | | 六角螺栓 | kg | 0.0158 | 6.32 | 0.1 | | | | | |
| | | | | 半圆头螺钉(综合) | 10个 | 0.44798 | 2.5 | 1.12 | | | | | |
| | | | | 吊杆 | kg | 0.23295 | 5.5 | 1.28 | | | | | |
| | | | | MT-02-2.5mm白色铝板 | m2 | 1.05 | 338 | 354.9 | | | | | |
| | | | | 铝合金靠墙收口条板 | m2 | 0.05 | 5.25 | 0.26 | | | | | |
| | | | | 铝合金方板龙骨不上人型 600mm×600mm(嵌入式) | m2 | 1.05 | 18.5 | 19.43 | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 3.7928 | 1 | 3.79 | | | | | |
| | | | | 材料费补差 | 元 | 0.0001 | 1 | 0 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动切割机 | | 台班 | 0.02258 | 236.27 | 5.33 | | | | | | |
| 项目编码 | 011406001035 | | | 项目名称 | | 抹灰面油漆-柱2a清水混凝土保护层(钢结构柱) | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 104.41 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020005-158换 | 室外墙柱面 真石漆 | 100m2 | 0.01 | 4975.15 | 16195.64 | 0 | 157.63 | 1915.38 | 49.7515 | 161.9564 | 0 | 1.5763 | 19.1538 |
| 020005-107 | 室内墙柱面 水性封闭底漆 每遍 | 100m2 | 0.01 | 592.89 | 146.41 | 0 | 0 | 137.82 | 5.9289 | 1.4641 | 0 | 0 | 1.3782 |
| 020005-101换 | 室内墙柱面 满刮腻子二遍 | 100m2 | 0.01 | 1378.18 | 373.4 | 0 | 0 | 322.01 | 13.7818 | 3.734 | 0 | 0 | 3.2201 |
| 小计 | | | | | | | | | 69.4622 | 167.1545 | 0 | 1.5763 | 23.7521 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 261.945100 |
| 费用明细 | 人工 | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 7.24256 | 1.3838 | 10.02 | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 15.87131 | 1.3586 | 21.56 | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 27.62544 | 1.3711 | 37.88 | | | | | | |
| | 材料 | | | 砂纸 | 张 | 0.06 | 0.48 | 0.03 | | | | | |
| | | | | 醇酸清漆 | kg | 0.277 | 14.5 | 4.02 | | | | | |
| | | | | 仿清水混凝土面漆 | kg | 4.16 | 36 | 149.76 | | | | | |
| | | | | 腻子粉(成品) | kg | 2.041 | 1.8 | 3.67 | | | | | |
| | | | | 耐水抗碱腻子(成品) | kg | 2.0412 | 1.8 | 3.67 | | | | | |
| | | | | 真石面漆 | kg | 0.312 | 8 | 2.5 | | | | | |
| | | | | 水性封闭底漆 | kg | 0.12 | 12 | 1.44 | | | | | |
| | | | | 醇酸稀释剂 | kg | 0.031 | 13 | 0.4 | | | | | |
| | | | | 水 | m3 | 0.00191 | 3.77 | 0.01 | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 1.655 | 1 | 1.66 | | | | | |
| | | | | 材料费补差 | 元 | 0.0001 | 1 | 0 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=1 | | 台班 | 0.007 | 225.19 | 1.58 | | | | | | |
| 项目编码 | 011406001036 | | | 项目名称 | | 抹灰面油漆-柱2b清水混凝土保护层(混凝土柱) | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 243.61 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020005-158换 | 室外墙柱面 真石漆 | 100m2 | 0.01 | 4975.15 | 16195.64 | 0 | 157.63 | 1915.38 | 49.7515 | 161.9564 | 0 | 1.5763 | 19.1538 |
| 020005-107 | 室内墙柱面 水性封闭底漆 每遍 | 100m2 | 0.01 | 592.89 | 146.41 | 0 | 0 | 137.82 | 5.9289 | 1.4641 | 0 | 0 | 1.3782 |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|-------|--------------------------|---------------------------|-----------|-----------|--------|---------|-------------|-----------|---------|--------|-----------|
| 020005-101换 | 室内墙柱面 满刮腻子二遍 | 100m2 | 0.01 | 1378.18 | 373.4 | 0 | 0 | 322.01 | 13.7818 | 3.734 | 0 | 0 | 3.2201 |
| 小计 | | | | | | | | | 69.4622 | 167.1545 | 0 | 1.5763 | 23.7521 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 261.945100 | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 7.24256 | 1.3838 | 10.02 | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 15.87131 | 1.3586 | 21.56 | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 27.62544 | 1.3711 | 37.88 | | | | | |
| | 材料 | | | 砂纸 | 张 | 0.06 | 0.48 | 0.03 | | | | | |
| | | | | 醇酸清漆 | kg | 0.277 | 14.5 | 4.02 | | | | | |
| | | | | 腻子粉(成品) | kg | 2.041 | 1.8 | 3.67 | | | | | |
| | | | | 耐水抗碱腻子(成品) | kg | 2.0412 | 1.8 | 3.67 | | | | | |
| | | | | 真石面漆 | kg | 0.312 | 8 | 2.5 | | | | | |
| | | | | 醇酸稀释剂 | kg | 0.031 | 13 | 0.4 | | | | | |
| | | | | 水 | m3 | 0.00191 | 3.77 | 0.01 | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 1.655 | 1 | 1.66 | | | | | |
| | | | | 材料费补差 | 元 | 0.0001 | 1 | 0 | | | | | |
| | | | | 仿清水混凝土面漆 | kg | 4.16 | 36 | 149.76 | | | | | |
| | | | | 水性封闭底漆 | kg | 0.12 | 12 | 1.44 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=1 | 台班 | 0.007 | 225.19 | 1.58 | | | | | |
| 项目编码 | 011406001037 | 项目名称 | 抹灰面油漆-天花2防水无机涂料 | | | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 783.8 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020005-103换 | 天棚面 满刮腻子 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1791.02 | 410.54 | 0 | 0 | 414.74 | 17.9102 | 4.1054 | 0 | 0 | 4.1474 |
| 020005-108 | 天棚面 水性封闭底漆 每遍 | 100m2 | 0.01 | 770.29 | 160.95 | 0 | 0 | 177.59 | 7.7029 | 1.6095 | 0 | 0 | 1.7759 |
| 020005-139换 | 天棚面 内墙涂料 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1014.59 | 294.07 | 0 | 0 | 238.01 | 10.1459 | 2.9407 | 0 | 0 | 2.3801 |
| 小计 | | | | | | | | | 35.759 | 8.6556 | 0 | 0 | 8.3034 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 52.71800 | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 3.72791 | 1.3838 | 5.16 | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 8.17136 | 1.3586 | 11.1 | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 14.22116 | 1.3711 | 19.5 | | | | | |
| | 材料 | | | 砂纸 | 张 | 0.14 | 0.48 | 0.07 | | | | | |
| | | | | 耐水腻子(成品) | kg | 2.24532 | 1.8 | 4.04 | | | | | |
| | | | | 水性封闭底漆 | kg | 0.132 | 12 | 1.58 | | | | | |
| | | | | 水 | m3 | 0.00113 | 3.77 | 0 | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0856 | 1 | 0.09 | | | | | |
| | | | | 材料费补差 | 元 | -0.0001 | 1 | 0 | | | | | |
| | | | | 白色防水无机涂料涂饰 | kg | 0.28729 | 10 | 2.87 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011406001038 | 项目名称 | 抹灰面油漆-天花5无机涂料(遇水空间及地下层时) | | | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 3120.85 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020005-103换 | 天棚面 满刮腻子 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1791.02 | 410.54 | 0 | 0 | 414.74 | 17.9102 | 4.1054 | 0 | 0 | 4.1474 |
| 020005-108换 | 天棚面 水性封闭底漆 每遍 | 100m2 | 0.01 | 770.29 | 160.95 | 0 | 0 | 177.59 | 7.7029 | 1.6095 | 0 | 0 | 1.7759 |
| 020005-139换 | 天棚面 内墙涂料 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1014.59 | 294.07 | 0 | 0 | 238.01 | 10.1459 | 2.9407 | 0 | 0 | 2.3801 |
| 小计 | | | | | | | | | 35.759 | 8.6556 | 0 | 0 | 8.3034 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 52.718000 | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 3.72791 | 1.3838 | 5.16 | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 8.17136 | 1.3586 | 11.1 | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 14.22116 | 1.3711 | 19.5 | | | | | |
| | 材料 | | | 砂纸 | 张 | 0.14 | 0.48 | 0.07 | | | | | |
| | | | | 耐水腻子(成品) | kg | 2.24532 | 1.8 | 4.04 | | | | | |
| | | | | 深灰色无机涂料底漆 | kg | 0.132 | 12 | 1.58 | | | | | |
| | | | | 水 | m3 | 0.00113 | 3.77 | 0 | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0856 | 1 | 0.09 | | | | | |
| | | | | 材料费补差 | 元 | -0.0001 | 1 | 0 | | | | | |
| | | | | 深灰色无机涂料涂饰 | kg | 0.28729 | 10 | 2.87 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010802003046 | 项目名称 | 钢质防火门-A-DS11 | | | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 42.78 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-18换 | 成品钢质防火门安装 | 100m2 | 0.01 | 6360.64 | 156608.51 | 0 | 0 | 9230.4 | 63.6064 | 1566.0851 | 0 | 0 | 92.304 |
| 020001-98 | 闭门器安装 明装 | 10个 | 1 | 209.43 | 703.5 | 0 | 0 | 81.27 | 209.43 | 703.5 | 0 | 0 | 81.27 |
| 020001-100 | 顺位器安装 | 10个 | 1 | 241.07 | 1155.75 | 0 | 0 | 110.84 | 241.07 | 1155.75 | 0 | 0 | 110.84 |
| 020001-70换 | 门窗套 面层 金属饰面板 | 10m2 | 0.051 | 266.23 | 2984.3 | 0 | 0 | 207.81 | 13.57773 | 152.1993 | 0 | 0 | 10.59831 |
| 020001-67换 | 门窗套 基层板 安装在墙面上 | 10m2 | 0.013 | 168.81 | 550 | 0 | 0 | 64.66 | 2.19453 | 7.15 | 0 | 0 | 0.84058 |
| 小计 | | | | | | | | | 529.87866 | 3584.6844 | 0 | 0 | 295.85289 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 4410.415950 | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 16.272841 | 1.3838 | 22.52 | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 40.767627 | 1.3586 | 55.39 | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 12.207696 | 1.3711 | 16.74 | | | | | |
| | 材料 | | | 闭门器 | 套 | 0.467508 | 70 | 32.73 | | | | | |
| | | | | 顺位器(成品) | 套 | 0.233754 | 115 | 26.88 | | | | | |
| | | | | 湿拌抹灰砂浆 M10 | m3 | 0.01351 | 439.94 | 5.94 | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 9.624403 | 1 | 9.62 | | | | | |
| | | | | A-钢质防火门 甲级(成品) | m2 | 0.9825 | 1580 | 1552.35 | | | | | |
| | | | | 杉木板材(综合) | m3 | 0.000025 | 2200 | 0.06 | | | | | |
| | | | | MT-05古铜色不锈钢门 δ=1.0mm | m2 | 0.538424 | 278.75 | 150.09 | | | | | |
| | | | | 防腐油 | kg | 0.074045 | 31.5 | 2.33 | | | | | |
| | | | | 9mm不燃板基层 | m2 | 0.162237 | 27 | 4.38 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010802003047 | 项目名称 | 钢质防火门-A-DS13 | | | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 10.81 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-18换 | 成品钢质防火门安装 | 100m2 | 0.01 | 6360.64 | 156608.51 | 0 | 0 | 9230.4 | 63.6064 | 1566.0851 | 0 | 0 | 92.304 |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------|-------|--------------|-----------------------|---------------|--------|-----------|----------|-----------|-----------|---------|--------|-----------|
| 020001-98 | 闭门器安装 明装 | 10个 | 0.1 | 209.43 | 703.5 | 0 | 0 | 81.27 | 20.943 | 70.35 | 0 | 0 | 8.127 |
| 020001-100 | 顺位器安装 | 10个 | 0.1 | 241.07 | 1155.75 | 0 | 0 | 110.84 | 24.107 | 115.575 | 0 | 0 | 11.084 |
| 020001-70换 | 门窗套 面层 金属饰面板 | 10m2 | 0.073 | 266.23 | 2984.3 | 0 | 0 | 207.81 | 19.43479 | 217.8539 | 0 | 0 | 15.17013 |
| 020001-67换 | 门窗套 基层板 安装在墙面上 | 10m2 | 0.02 | 168.81 | 550 | 0 | 0 | 64.66 | 3.3762 | 11 | 0 | 0 | 1.2932 |
| 小计 | | | | | | | | | 131.46739 | 1980.864 | 0 | 0 | 127.97833 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 17.651129 | 1.3838 | 24.43 | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 44.222331 | 1.3586 | 60.08 | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 12.983927 | 1.3711 | 17.8 | | | | |
| | | 材料 | | | 闭门器 | | 套 | 0.462535 | 70 | 32.38 | | | |
| | | | | 顺位器(成品) | | 套 | 0.277521 | 115 | 31.91 | | | | |
| | | | | 杉木板材(综合) | | m3 | 0.000035 | 2200 | 0.08 | | | | |
| | | | | MT-05古铜色不锈钢门 δ=1.0mm | | m2 | 0.770731 | 278.75 | 214.84 | | | | |
| | | | | 防腐油 | | kg | 0.105247 | 31.5 | 3.32 | | | | |
| | | | | 湿拌抹灰砂浆 M10 | | m3 | 0.01351 | 439.94 | 5.94 | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 10.309715 | 1 | 10.31 | | | | |
| | | | | A-钢质防火门 甲带观察窗(成品) | | m2 | 0.9825 | 1580 | 1552.35 | | | | |
| | | | | 9mm不燃板基层 | | m2 | 0.230601 | 27 | 6.23 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010802003048 | | | 项目名称 | 钢质防火门-G2-DS15 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 58.08 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| 020001-18换 | 成品钢质防火门安装 | 100m2 | 0.01 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-98 | 闭门器安装 明装 | 10个 | 0.1 | 209.43 | 703.5 | 0 | 0 | 81.27 | 20.943 | 70.35 | 0 | 0 | 8.127 |
| 020001-100 | 顺位器安装 | 10个 | 0.1 | 241.07 | 1155.75 | 0 | 0 | 110.84 | 24.107 | 115.575 | 0 | 0 | 11.084 |
| 020001-70换 | 门窗套 面层 金属饰面板 | 10m2 | 0.059 | 266.23 | 2984.3 | 0 | 0 | 207.81 | 15.70757 | 176.0737 | 0 | 0 | 12.26079 |
| 020001-67换 | 门窗套 基层板 安装在墙面上 | 10m2 | 0.015 | 168.81 | 550 | 0 | 0 | 64.66 | 2.53215 | 8.25 | 0 | 0 | 0.9699 |
| 小计 | | | | | | | | | 126.89612 | 1541.3688 | 0 | 0 | 104.99739 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 17.208219 | 1.3838 | 23.81 | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 43.11248 | 1.3586 | 58.57 | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 12.734868 | 1.3711 | 17.46 | | | | |
| | | 材料 | | | 闭门器 | | 套 | 0.550964 | 70 | 38.57 | | | |
| | | | | 顺位器(成品) | | 套 | 0.275482 | 115 | 31.68 | | | | |
| | | | | 杉木板材(综合) | | m3 | 0.00003 | 2200 | 0.07 | | | | |
| | | | | MT-05古铜色不锈钢门套 δ=1.0mm | | m2 | 0.619063 | 278.75 | 172.56 | | | | |
| | | | | 钢质防火门 甲带观察窗(成品) | | m2 | 0.9825 | 1180 | 1159.35 | | | | |
| | | | | 防腐油 | | kg | 0.089078 | 31.5 | 2.81 | | | | |
| | | | | 湿拌抹灰砂浆 M10 | | m3 | 0.01351 | 439.94 | 5.94 | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 7.944285 | 1 | 7.94 | | | | |
| | | | | 9mm不燃板基层 | | m2 | 0.195174 | 27 | 5.27 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010808004016 | | | 项目名称 | 门头-G2-DS15 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 18.08 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| 020001-70换 | 门窗套 面层 金属饰面板 | 10m2 | 0.1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-67换 | 门窗套 基层板 安装在墙面上 | 10m2 | 0.1 | 266.23 | 2730.03 | 0 | 0 | 195.1 | 26.623 | 273.003 | 0 | 0 | 19.51 |
| 020001-67换 | 门窗套 基层板 安装在墙面上 | 10m2 | 0.1 | 168.81 | 550 | 0 | 0 | 64.66 | 16.881 | 55 | 0 | 0 | 6.466 |
| 小计 | | | | | | | | | 43.504 | 328.003 | 0 | 0 | 25.976 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 7.8237 | 1.3838 | 10.83 | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 19.6043 | 1.3586 | 26.63 | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 4.4074 | 1.3711 | 6.04 | | | | |
| | | 材料 | | | 杉木板材(综合) | | m3 | 0.0002 | 2200 | 0.44 | | | |
| | | | | 防腐油 | | kg | 0.5988 | 31.5 | 18.86 | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 2.977 | 1 | 2.98 | | | | |
| | | | | MT-10不锈钢门头 | | m2 | 1.06 | 255 | 270.3 | | | | |
| | | | | 9mm不燃板基层 | | m2 | 1.312 | 27 | 35.42 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010802003049 | | | 项目名称 | 甲级防火门-双开 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 320.25 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| 020001-18 | 成品钢质防火门安装 | 100m2 | 0.01 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-98 | 闭门器安装 明装 | 10个 | 0.1 | 209.43 | 703.5 | 0 | 0 | 81.27 | 20.943 | 70.35 | 0 | 0 | 8.127 |
| 020001-100 | 顺位器安装 | 10个 | 0.1 | 241.07 | 1155.75 | 0 | 0 | 110.84 | 24.107 | 115.575 | 0 | 0 | 11.084 |
| 小计 | | | | | | | | | 108.6564 | 1357.0451 | 0 | 0 | 91.7667 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 13.952196 | 1.3838 | 19.31 | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 34.951406 | 1.3586 | 47.48 | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 10.902616 | 1.3711 | 14.95 | | | | |
| | | 材料 | | | 闭门器 | | 套 | 0.549571 | 70 | 38.47 | | | |
| | | | | 顺位器(成品) | | 套 | 0.274785 | 115 | 31.6 | | | | |
| | | | | 钢质防火门 甲级(成品) | | m2 | 0.9825 | 1180 | 1159.35 | | | | |
| | | | | 湿拌抹灰砂浆 M10 | | m3 | 0.01351 | 439.94 | 5.94 | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 6.176851 | 1 | 6.18 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010802003050 | | | 项目名称 | 甲级防火门-单开 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 122.91 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| 020001-98 | 闭门器安装 明装 | 10个 | 0.1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-18 | 成品钢质防火门安装 | 100m2 | 0.01 | 6360.64 | 117112.01 | 0 | 0 | 7255.57 | 63.6064 | 1171.1201 | 0 | 0 | 72.5557 |
| 小计 | | | | | | | | | 84.5494 | 1241.4701 | 0 | 0 | 80.6827 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 13.952196 | 1.3838 | 19.31 | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 34.951406 | 1.3586 | 47.48 | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 10.902616 | 1.3711 | 14.95 | | | | |
| | 材料 | | | 闭门器 | | 套 | 0.549571 | 70 | 38.47 | | | | |
| | | | | 顺位器(成品) | | 套 | 0.274785 | 115 | 31.6 | | | | |
| | | | 钢质防火门 甲级(成品) | | m2 | 0.9825 | 1180 | 1159.35 | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010802003050 | | | 项目名称 | 甲级防火门-单开 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 122.91 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| 020001-98 | 闭门器安装 明装 | 10个 | 0.1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-18 | 成品钢质防火门安装 | 100m2 | 0.01 | 6360.64 | 117112.01 | 0 | 0 | 7255.57 | 63.6064 | 1171.1201 | 0 | 0 | 72.5557 |
| 小计 | | | | | | | | | 84.5494 | 1241.4701 | 0 | 0 | 80.6827 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 13.952196 | 1.3838 | 19.31 | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 34.951406 | 1.3586 | 47.48 | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 10.902616 | 1.3711 | 14.95 | | | | |
| | 材料 | | | 闭门器 | | 套 | 0.549571 | 70 | 38.47 | | | | |
| | | | | 顺位器(成品) | | 套 | 0.274785 | 115 | 31.6 | | | | |
| | | | 钢质防火门 甲级(成品) | | m2 | 0.9825 | 1180 | 1159.35 | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010802003050 | | | 项目名称 | 甲级防火门-单开 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 122.91 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| 020001-98 | 闭门器安装 明装 | 10个 | 0.1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-18 | 成品钢质防火门安装 | 100m2 | 0.01 | 6360.64 | 117112.01 | 0 | 0 | 7255.57 | 63.6064 | 1171.1201 | 0 | 0 | 72.5557 |
| 小计 | | | | | | | | | 84.5494 | 1241.4701 | 0 | 0 | 80.6827 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 13.952196 | 1.3838 | 19.31 | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 34.951406 | 1.3586 | 47.48 | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 10.902616 | 1.3711 | 14.95 | | | | |
| | 材料 | | | 闭门器 | | 套 | 0.549571 | 70 | 38.47 | | | | |
| | | | | 顺位器(成品) | | 套 | 0.274785 | 115 | 31.6 | | | | |
| | | | 钢质防火门 甲级(成品) | | m2 | 0.9825 | 1180 | 1159.35 | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|-------|--------|-----------------------|----------------------|-----------|------------|---------|-------------|-------------|---------|----------|------------|
| 费用明细 | 人工 | | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 12.316445 | 1.3838 | | 17.04 | | | |
| | | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 30.850476 | 1.3586 | | 41.91 | | | |
| | | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 9.977744 | 1.3711 | | 13.68 | | | |
| | 材料 | | | | 闭门器 | 套 | 0.43121 | 70 | | 30.18 | | | |
| | | | | | 钢质防火门 甲级(成品) | m2 | 0.9825 | 1180 | | 1159.35 | | | |
| | | | | | 湿拌抹灰砂浆 M10 | m3 | 0.01351 | 439.94 | | 5.94 | | | |
| | | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 5.977423 | 1 | | 5.98 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010802003051 | | | 项目名称 | 乙级防火门-双开 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 189.06 | |
| 清单项目综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-18 | 成品钢质防火门安装 | 100m2 | 0.01 | 6360.64 | 117112.01 | 0 | 0 | 7255.57 | 63.6064 | 1171.1201 | 0 | 0 | 72.5557 |
| 020001-98 | 闭门器安装 明装 | 10个 | 0.1 | 209.43 | 703.5 | 0 | 0 | 81.27 | 20.943 | 70.35 | 0 | 0 | 8.127 |
| 020001-100 | 顺位器安装 | 10个 | 0.1 | 241.07 | 1155.75 | 0 | 0 | 110.84 | 24.107 | 115.575 | 0 | 0 | 11.084 |
| | | | | 小计 | | | | | 108.6564 | 1357.0451 | 0 | 0 | 91.7667 |
| | | | | 清单项目综合单价 | | | | | 1557.468200 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 13.64159 | 1.3838 | 18.88 | | | | |
| | | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 34.172625 | 1.3586 | 46.43 | | | | |
| | 材料 | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 10.727343 | 1.3711 | 14.71 | | | | |
| | | | | | 闭门器 | 套 | 0.497197 | 70 | 34.8 | | | | |
| | | | | | 顺位器(成品) | 套 | 0.248598 | 115 | 28.59 | | | | |
| | | | | | 钢质防火门 甲级(成品) | m2 | 0.9825 | 1180 | 1159.35 | | | | |
| | 主材 | | | | 湿拌抹灰砂浆 M10 | m3 | 0.01351 | 439.94 | 5.94 | | | | |
| | | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 6.143463 | 1 | 6.14 | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 010805007039 | | | 项目名称 | 复合材料门-井-DS3业务用房门 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 11.04 | |
| 清单项目综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-1换 | 成品复合木门安装 门扇 | 100m2 | 0.01 | 4190.34 | 104007.93 | 0 | 0 | 6122.7 | 41.9034 | 1040.0793 | 0 | 0 | 61.227 |
| 020001-98 | 闭门器安装 明装 | 10个 | 0.1 | 209.43 | 703.5 | 0 | 0 | 81.27 | 20.943 | 70.35 | 0 | 0 | 8.127 |
| 020001-89 | 锁安装 执手锁 | 10把 | 0.1 | 176.66 | 2010 | 0 | 0 | 139.38 | 17.666 | 201 | 0 | 0 | 13.938 |
| 020001-67 | 门窗套 基层板 安装在墙面上 | 10m2 | 0.047 | 168.81 | 774.15 | 0 | 0 | 75.87 | 7.93407 | 36.38505 | 0 | 0 | 3.56589 |
| 020001-69 | 门窗套 面层 木质饰面板 | 10m2 | 0.047 | 237.96 | 3110.8 | 0 | 0 | 207.92 | 11.18412 | 146.2076 | 0 | 0 | 9.77224 |
| 020001-68换 | 门窗套 基层板 安装在龙骨上 | 10m2 | 0.047 | 103.01 | 524.84 | 0 | 0 | 48.92 | 4.84147 | 24.66748 | 0 | 0 | 2.29924 |
| 020001-69 | 门窗套 面层 木质饰面板 | 10m2 | 0.047 | 237.96 | 3110.8 | 0 | 0 | 207.92 | 11.18412 | 146.2076 | 0 | 0 | 9.77224 |
| 020003-22 | 墙柱面饰面型钢龙骨 | 100m2 | 0.0003 | 1734.62 | 2305.82 | 0 | 52.12 | 500.57 | 0.520386 | 0.691746 | 0 | 0.015636 | 0.150171 |
| | | | | 小计 | | | | | 116.176566 | 1665.588776 | 0 | 0.015636 | 108.851781 |
| | | | | 清单项目综合单价 | | | | | 1890.632759 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 19.245542 | 1.3838 | 26.63 | | | | |
| | | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 39.788878 | 1.3586 | 54.06 | | | | |
| | 材料 | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 9.104707 | 1.3711 | 12.48 | | | | |
| | | | | | 不锈钢合页 | 个 | 1.5873 | 7.5 | 11.9 | | | | |
| | | | | | 闭门器 | 套 | 0.543478 | 70 | 38.04 | | | | |
| | | | | | 杉木板材(综合) | m3 | 0.000093 | 2200 | 0.2 | | | | |
| | 主材 | | | | 业务用房木门门扇(成品) | m2 | 1 | 1023 | 1023 | | | | |
| | | | | | 防腐油 | kg | 0.377704 | 31.5 | 8.75 | | | | |
| | | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 8.928223 | 1 | 8.93 | | | | |
| | | | | 执手锁 | 把 | 0.271739 | 200 | 54.35 | | | | | |
| | | | | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 0.064058 | 1.25 | 0.08 | | | | | |
| | | | | 型钢(综合) | t | 0.000101 | 4381 | 0.44 | | | | | |
| | | | | 电焊条 E4303 Φ2.5mm | kg | 0.000957 | 8.49 | 0.01 | | | | | |
| | | | | 15mm不燃板基层 | m2 | 1.156174 | 44 | 50.87 | | | | | |
| | | | | PL-08木纹饰面板饰面门套 | m2 | 1.02029 | 280 | 285.68 | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | 台班 | 0.000071 | 173.74 | 0.01 | | | | | |
| 项目编码 | 010805007040 | | | 项目名称 | 复合材料门-E-DS7第三卫生间推拉门 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 10.12 | |
| 清单项目综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020001-38换 | 成品电子感应自动门安装 | 樘 | 1 | 1358.79 | 4479.23 | 0 | 0 | 523.03 | 1358.79 | 4479.23 | 0 | 0 | 523.03 |
| 020001-69换 | 门窗套 面层 木质饰面板 | 10m2 | 0.099 | 237.96 | 3110.8 | 0 | 0 | 207.92 | 23.5804 | 307.9692 | 0 | 0 | 20.58408 |
| 020001-68换 | 门窗套 基层板 安装在龙骨上 | 10m2 | 0.099 | 103.01 | 322.06 | 0 | 0 | 38.78 | 10.19799 | 31.88394 | 0 | 0 | 3.83922 |
| 020003-20 | 墙柱面饰面轻钢龙骨 | 100m2 | 0.01 | 1925.12 | 3967.95 | 0 | 0 | 622.12 | 19.2512 | 39.6795 | 0 | 0 | 6.2212 |
| 020001-107 | 吊轨安装 | 10m | 0.05 | 74.73 | 854.25 | 0 | 0 | 59.16 | 3.7365 | 42.7125 | 0 | 0 | 2.958 |
| 020001-60 | 钢架制作、安装 | t | 0.1 | 2346.05 | 4595.48 | 0 | 203.24 | 759.76 | 234.605 | 459.548 | 0 | 20.324 | 75.976 |
| 020001-61换 | 门钢架 基层 9.0mm胶合板 | 100m2 | 0.01 | 1177.46 | 14089.35 | 0 | 0 | 963.63 | 11.7746 | 140.8935 | 0 | 0 | 9.6363 |
| | | | | 小计 | | | | | 1661.91333 | 5501.91664 | 0 | 20.324 | 642.2448 |
| | | | | 清单项目综合单价 | | | | | 7826.398770 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 136.542965 | 1.3838 | 188.95 | | | | |
| | | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 341.172385 | 1.3586 | 463.52 | | | | |
| | 材料 | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 83.667361 | 1.3711 | 114.72 | | | | |
| | | | | | 镀锌铁丝(综合) | kg | 0.000761 | 4.75 | 0.3 | | | | |
| | | | | | 角钢(综合) | kg | 1.581028 | 3.987 | 6.3 | | | | |
| | | | | | 角钢(综合) | t | 0.072628 | 3987 | 289.57 | | | | |
| | 主材 | | | | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 2.11555 | 1.25 | 2.64 | | | | |
| | | | | | 抽芯铆钉 Φ4mm×13mm | 100个 | 0.0935 | 1 | 0.09 | | | | |
| | | | | | 不锈钢六角螺栓带螺母 M10×120mm | 套 | 33.4007 | 3.6 | 120.24 | | | | |
| | | | | 电焊条 E4303 Φ4.0mm | kg | 1.901136 | 7.8 | 14.83 | | | | | |
| | | | | 杉木板材(综合) | m3 | 0.000899 | 2200 | 1.98 | | | | | |
| | | | | 10mm水泥纤维板面挂网 | m2 | 1.05 | 19 | 19.95 | | | | | |
| | | | | PL-07木纹饰面板饰面(成品) | m2 | 1.082609 | 280 | 303.13 | | | | | |
| | | | | 轻钢龙骨 75mm×40mm | m | 1.06 | 10.5 | 11.13 | | | | | |
| | | | | 轻钢龙骨 75mm×45mm | m | 1.9875 | 12.5 | 24.84 | | | | | |
| | | | | 电子感应自动门第三卫生间推拉门(成品) | 樘 | 0.395257 | 4441 | 1755.34 | | | | | |
| 设备 | | | | 门吊轨(成品) | m | 0.434783 | 85 | 36.96 | | | | | |
| | | | | 红丹环氧防锈漆 | kg | 0.468972 | 15.2 | 7.13 | | | | | |
| | | | | 油漆溶剂油 | kg | 0.048419 | 8 | 0.39 | | | | | |
| | | | | 氧气 | m3 | 0.103755 | 4.5 | 0.47 | | | | | |
| | | | | 乙炔气 | m3 | 0.060178 | 32 | 1.93 | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 15.586393 | 1 | 15.59 | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

第 163 页, 共 177 页

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------|-----------------------|-----------|----------|-----------|--------------------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|----------|----------|-------|--|
| | 主材 | 材料费补差 | | | | 元 | -0.000692 | 1 | 0 | | | | | | |
| | | 9mm不燃板基层 | | | | m2 | 1.162328 | 27 | 31.38 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | | | 台班 | 0.080237 | 175.21 | 14.06 | | | | | | |
| 项目编码 | 010808004017 | | 项目名称 | | 门头-第三卫生间门 | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 3.24 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 020001-69换 | 门窗套 面层 木质饰面板 | 10m2 | 0.1 | 237.96 | 3110.8 | 0 | 0 | 207.92 | 23.796 | 311.08 | 0 | 0 | 20.792 | | |
| 020001-67换 | 门窗套 基层板 安装在墙面上 | 10m2 | 0.1 | 168.81 | 906.01 | 0 | 0 | 82.46 | 16.881 | 90.601 | 0 | 0 | 8.246 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 40.677 | 401.681 | 0 | 0 | 29.038 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 471.39600 | | | | | | |
| | - | | | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | 元 | 7.312 | 1.3838 | 10.12 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | 元 | 18.3241 | 1.3586 | 24.9 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | 元 | 4.1308 | 1.3711 | 5.66 | | | | | | | |
| | 材料 | 杉木板材(综合) | | | m3 | 0.0002 | 2200 | 0.44 | | | | | | | |
| | | 防腐油 | | | kg | 0.5988 | 31.5 | 18.86 | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | 元 | 3.531 | 1 | 3.53 | | | | | | | |
| | | PL-07木质HPL板门头 | | | m2 | 1.1 | 280 | 308 | | | | | | | |
| | | 9mm不燃板基层 | | | m2 | 2.624 | 27 | 70.85 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 010805007041 | | 项目名称 | | 复合材料门-井-DS25公共区域 | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 4.6 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 020001-1换 | 成品复合木门安装 门扇 | 100m2 | 0.01 | 4190.34 | 104007.93 | 0 | 0 | 6122.7 | 41.9034 | 1040.0793 | 0 | 0 | 61.227 | | |
| 020001-89 | 锁安装 执手锁 | 10把 | 0.1 | 176.66 | 2010 | 0 | 0 | 139.38 | 17.666 | 201 | 0 | 0 | 13.938 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 59.5694 | 1241.0793 | 0 | 0 | 75.165 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1375.81370 | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | 元 | 11.437925 | 1.3838 | 15.83 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | 元 | 20.234698 | 1.3586 | 27.49 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | 元 | 4.569686 | 1.3711 | 6.27 | | | | | | | |
| | 材料 | 不锈钢合页 | | | 个 | 1.5873 | 7.5 | 11.9 | | | | | | | |
| | | 执手锁 | | | 把 | 0.434783 | 200 | 86.96 | | | | | | | |
| | | 公共区域木门扇(成品) | | | m2 | 1 | 1023 | 1023 | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | 元 | 5.609283 | 1 | 5.61 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 010805007042 | | 项目名称 | | 复合材料门-井-DS1-E2公共交通区域石材暗门 | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 4.6 | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 020001-1 | 成品复合木门安装 门扇 | 100m2 | 0.01 | 4190.34 | 0 | 0 | 0 | 922.3 | 41.9034 | 0 | 0 | 0 | 9.223 | | |
| 020001-60 | 钢架制作、安装 | t | 0.02 | 2346.05 | 4595.48 | 0 | 203.24 | 759.76 | 46.921 | 91.9096 | 0 | 4.0648 | 15.1952 | | |
| 020001-61换 | 门钢架 基层 9.0mm胶合板 | 100m2 | 0.01 | 1177.46 | 15220.58 | 0 | 0 | 1020.19 | 11.7746 | 152.2058 | 0 | 0 | 10.2019 | | |
| 020001-63换 | 门钢架 面层 木质饰面板 | 100m2 | 0.01 | 1981.22 | 28905.94 | 0 | 0 | 1881.37 | 19.8122 | 289.0594 | 0 | 0 | 18.8137 | | |
| 020001-67 | 门窗套 基层板 安装在墙面上 | 10m2 | 0.047 | 168.81 | 774.15 | 0 | 0 | 75.87 | 7.93407 | 36.38505 | 0 | 0 | 3.56589 | | |
| 020001-69 | 门窗套 面层 木质饰面板 | 10m2 | 0.047 | 237.96 | 3110.8 | 0 | 0 | 207.92 | 11.18412 | 146.2076 | 0 | 0 | 9.77224 | | |
| 020001-89 | 锁安装 执手锁 | 10把 | 0.1 | 176.66 | 2010 | 0 | 0 | 139.38 | 17.666 | 201 | 0 | 0 | 13.938 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 157.19539 | 916.76745 | 0 | 4.0648 | 80.70993 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1158.73757 | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | 元 | 27.14965 | 1.3838 | 37.57 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | 元 | 59.59092 | 1.3586 | 80.96 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | 元 | 13.446713 | 1.3711 | 18.44 | | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝(综合) | | | kg | 0.000191 | 4.75 | 0 | | | | | | | |
| | | 角钢(综合) | | | t | 0.018261 | 3987 | 72.81 | | | | | | | |
| | | 不锈钢合页 | | | 个 | 0 | 7.5 | 0 | | | | | | | |
| | | 不锈钢六角螺栓带螺母 M10×120mm | | | 套 | 33.4007 | 3.6 | 120.24 | | | | | | | |
| | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | | | 盒 | 0.02751 | 15 | 0.41 | | | | | | | |
| | | 执手锁 | | | 把 | 0.217391 | 200 | 43.48 | | | | | | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ4.0mm | | | kg | 0.478 | 7.8 | 3.73 | | | | | | | |
| | | 杉木板材(综合) | | | m3 | 0.000319 | 2200 | 0.7 | | | | | | | |
| | | PL-08木质HPL板饰面门套 | | | m2 | 0.509348 | 280 | 142.62 | | | | | | | |
| | | PL-07木质HPL板饰面(成品) | | | m2 | 1 | 280 | 280 | | | | | | | |
| | | 红丹环氧防锈漆 | | | kg | 0.117913 | 15.2 | 1.79 | | | | | | | |
| | | 油漆溶剂油 | | | kg | 0.012174 | 8 | 0.1 | | | | | | | |
| | | 氧气 | | | m3 | 0.026087 | 4.5 | 0.12 | | | | | | | |
| | | 乙炔气 | | | m3 | 0.01513 | 32 | 0.48 | | | | | | | |
| | | 万能胶 | | | kg | 0.41192 | 17.5 | 7.21 | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | 元 | 4.414702 | 1 | 4.41 | | | | | | | |
| | | 材料费补差 | | | 元 | -0.000174 | 1 | 0 | | | | | | | |
| | | 主材 | 复合木门扇(成品) | | | m2 | 0 | 480 | 0 | | | | | | |
| | 15mm不燃板基层 | | | m2 | 0.607513 | 44 | 26.73 | | | | | | | | |
| | 防腐油 | | | kg | 0.27727 | 31.5 | 8.73 | | | | | | | | |
| | 10厚蜂窝板 | | | m2 | 1.05 | 29.72 | 31.21 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | | 台班 | 0.020174 | 175.21 | 3.53 | | | | | | | |
| | 项目编码 | 010805007043 | | 项目名称 | | 复合材料门-石材管井暗门 | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 36.86 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 020001-60 | 钢架制作、安装 | t | 0.088 | 2346.05 | 4595.48 | 0 | 203.24 | 759.76 | 206.4524 | 404.40224 | 0 | 17.88512 | 66.85888 | | |
| 020001-65换 | 门钢架 面层 石材饰面板 | 100m2 | 0.01 | 12969.54 | 54574.61 | 0 | 0 | 5583.33 | 129.6954 | 545.7461 | 0 | 0 | 55.8333 | | |
| 020001-62换 | 门钢架 基层 18.0mm胶合板 | 100m2 | 0.01 | 1324.68 | 14933.55 | 0 | 0 | 1038.24 | 13.2468 | 149.3355 | 0 | 0 | 10.3824 | | |
| 020005-137换 | 室内墙柱面 内墙涂料二遍 | 100m2 | 0.01 | 780.07 | 228.14 | 0 | 0 | 183.1 | 7.8007 | 2.2814 | 0 | 0 | 1.831 | | |
| 020001-103 | 门磁吸安装 | 10个 | 0.1 | 100.53 | 954.75 | 0 | 0 | 69.87 | 10.053 | 95.475 | 0 | 0 | 6.987 | | |
| 020001-96换 | 弹黄合页安装 | 10个 | 0.2 | 164.14 | 587.93 | 0 | 0 | 65.52 | 32.828 | 117.586 | 0 | 0 | 13.104 | | |
| 020001-95换 | 拉手安装 底板拉手 | 10个 | 0.1 | 356.44 | 155.78 | 0 | 0 | 86.24 | 35.644 | 15.578 | 0 | 0 | 8.624 | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | |
|------------|------------------|-----------------------|-----------|------------|--------------------|------------|---------|----------|-------------|-------|
| 小计 | | | | | 435.7203 | 1330.40424 | 0 | 17.88512 | 163.62058 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | 1947.630240 | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | 普工人工费(装饰) | 元 | 71.703951 | 1.3838 | 99.22 | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 179.30784 | 1.3586 | 243.61 | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 43.165823 | 1.3711 | 59.18 | | | | |
| | | 镀锌铁丝(综合) | kg | 0.000966 | 4.75 | 0 | | | | |
| | | 角钢(综合) | t | 0.092238 | 3987 | 367.75 | | | | |
| | | 不锈钢石材挂件 国产304 | 套 | 6.375 | 6.5 | 41.44 | | | | |
| | | 不锈钢六角螺栓带螺母 M10×120mm | 套 | 33.4007 | 3.6 | 120.24 | | | | |
| | | 二维可调铰链 | 个 | 1.166576 | 58.5 | 68.24 | | | | |
| | | 门磁吸(成品) | 只 | 0.569723 | 95 | 54.12 | | | | |
| | 弹跳拉手 | 个 | 0.569723 | 15.5 | 8.83 | | | | | |
| | 砂纸 | 张 | 0.08 | 0.48 | 0.04 | | | | | |
| | 电焊条 E4303 Φ4.0mm | kg | 2.414445 | 7.8 | 18.83 | | | | | |
| | 杉木板材(综合) | m3 | 0.001142 | 2200 | 2.51 | | | | | |
| | ST-02暖色石材 | m2 | 1.02 | 490 | 499.8 | | | | | |
| | 红丹环氧防锈漆 | kg | 0.955595 | 15.2 | 9.05 | | | | | |
| | 油漆溶剂油 | kg | 0.061492 | 8 | 0.49 | | | | | |
| | 氧气 | m3 | 0.131769 | 4.5 | 0.59 | | | | | |
| | 乙炔气 | m3 | 0.076426 | 32 | 2.45 | | | | | |
| | 云石胶 | kg | 0.08967 | 20 | 1.79 | | | | | |
| | 其它材料费(按百分比计算) | m3 | 0.00007 | 3.77 | 0 | | | | | |
| | 材料费补差 | 元 | 6.145821 | 1 | 6.15 | | | | | |
| | 白色无机涂料涂 | 元 | -0.000778 | 1 | 0 | | | | | |
| | 9mm不燃板基层 | kg | 0.26118 | 8.5 | 2.22 | | | | | |
| | | m2 | 1.05 | 27 | 28.35 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | 台班 | 0.101901 | 175.21 | 17.85 | | | | |
| | 项目编码 | 010805007044 | | 项目名称 | 复合材料门-石材消火栓暗门(有防撬) | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 37.8 |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | |
| 020001-60 | 钢架制作、安装 | t | 0.04 | 2346.05 | 4595.48 | 0 | 203.24 | 759.76 | 93.842 | |
| 020001-64换 | 门钢架 面层 金属饰面板 | 100m2 | 0.01 | 2218.74 | 5815.71 | 0 | 0 | 779.13 | 22.1874 | |
| 020001-65换 | 门钢架 面层 石材饰面板 | 100m2 | 0.01 | 12969.54 | 54574.61 | 0 | 0 | 5583.33 | 129.6954 | |
| 020001-62换 | 门钢架 基层 | 100m2 | 0.01 | 1324.68 | 16727.47 | 0 | 0 | 1127.94 | 13.2468 | |
| 020001-103 | 门磁吸安装 | 10个 | 0.1 | 100.53 | 954.75 | 0 | 0 | 69.87 | 10.053 | |
| 020001-96换 | 弹簧合页安装 | 10个 | 0.2 | 164.14 | 587.93 | 0 | 0 | 65.52 | 32.828 | |
| 020001-95换 | 拉手安装 底板拉手 | 10个 | 0.1 | 356.44 | 155.78 | 0 | 0 | 86.24 | 35.644 | |
| 小计 | | | | 337.4966 | 1183.6361 | 0 | 8.1296 | 134.0094 | 1663.27170 | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | 普工人工费(装饰) | 元 | 54.713542 | 1.3838 | 75.71 | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 137.005584 | 1.3586 | 186.14 | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 30.917593 | 1.3711 | 42.39 | | | | |
| | | 镀锌铁丝(综合) | kg | 0.00044 | 4.75 | 0 | | | | |
| | | 角钢(综合) | t | 0.042 | 3987 | 167.45 | | | | |
| | | 不锈钢石材挂件 国产304 | 套 | 6.375 | 6.5 | 41.44 | | | | |
| | | 不锈钢六角螺栓带螺母 M10×120mm | 套 | 33.4007 | 3.6 | 120.24 | | | | |
| | | 180° 暗门铰链 | 个 | 1.137566 | 58.5 | 66.55 | | | | |
| | | 门磁吸(成品) | 只 | 0.582011 | 95 | 55.29 | | | | |
| | 弹跳拉手 | 个 | 0.582011 | 15.5 | 9.02 | | | | | |
| | 电焊条 E4303 Φ4.0mm | kg | 1.0994 | 7.8 | 8.58 | | | | | |
| | 杉木板材(综合) | m3 | 0.00052 | 2200 | 1.14 | | | | | |
| | 15mm厚复合板 | m2 | 1.05 | 44 | 46.2 | | | | | |
| | ST-02暖色石材 | m2 | 1.02 | 490 | 499.8 | | | | | |
| | 1.5mm镀锌铁皮 | m2 | 1.1 | 45 | 49.5 | | | | | |
| | 红丹环氧防锈漆 | kg | 0.2712 | 15.2 | 4.12 | | | | | |
| | 油漆溶剂油 | kg | 0.028 | 8 | 0.22 | | | | | |
| | 氧气 | m3 | 0.06 | 4.5 | 0.27 | | | | | |
| | 乙炔气 | m3 | 0.0348 | 32 | 1.11 | | | | | |
| | 云石胶 | kg | 0.08967 | 20 | 1.79 | | | | | |
| | 玻璃胶 300mL | 支 | 0.0966 | 12 | 1.16 | | | | | |
| | 万能胶 | kg | 0.41192 | 17.5 | 7.21 | | | | | |
| | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 5.406259 | 1 | 5.41 | | | | | |
| | 材料费补差 | 元 | -0.0004 | 1 | 0 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | 台班 | 0.0464 | 175.21 | 8.13 | | | | |
| | 项目编码 | 010805007045 | | 项目名称 | 复合材料门-石材管井暗门 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 36.86 |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | |
| 020001-60 | 钢架制作、安装 | t | 0.05 | 2346.05 | 4595.48 | 0 | 201.54 | 759.65 | 117.3025 | |
| 020001-64换 | 门钢架 面层 金属饰面板 | 100m2 | 0.01 | 2218.74 | 5815.71 | 0 | 0 | 779.13 | 22.1874 | |
| 020001-62换 | 门钢架 基层 | 100m2 | 0.01 | 1324.68 | 15176.26 | 0 | 0 | 1050.38 | 13.2468 | |
| 020001-63换 | 门钢架 面层 木质饰面板 | 100m2 | 0.01 | 1981.22 | 50010.94 | 0 | 0 | 2936.62 | 19.8122 | |
| 020001-103 | 门磁吸安装 | 10个 | 0.1 | 100.53 | 954.75 | 0 | 0 | 69.87 | 10.053 | |
| 020001-96换 | 弹簧合页安装 | 10个 | 0.2 | 164.14 | 587.93 | 0 | 0 | 65.52 | 32.828 | |
| 020001-95换 | 拉手安装 底板拉手 | 10个 | 0.1 | 356.44 | 155.78 | 0 | 0 | 86.24 | 35.644 | |
| 小计 | | | | 251.0739 | 1168.4421 | 0 | 10.077 | 114.3588 | 1543.951800 | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | 普工人工费(装饰) | 元 | 39.074241 | 1.3838 | 54.07 | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 97.847183 | 1.3586 | 132.94 | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 22.084448 | 1.3711 | 30.28 | | | | |
| | | 镀锌铁丝(综合) | kg | 0.00055 | 4.75 | 0 | | | | |
| | | 角钢(综合) | t | 0.0525 | 3987 | 209.32 | | | | |
| | | 不锈钢六角螺栓带螺母 M10×120mm | 套 | 33.4007 | 3.6 | 120.24 | | | | |
| | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | 盒 | 0.02751 | 15 | 0.41 | | | | |
| | | 十字暗铰链 | 个 | 1.139447 | 58.5 | 66.66 | | | | |
| | | 门磁吸(成品) | 只 | 0.569723 | 95 | 54.12 | | | | |
| | 弹跳拉手 | 个 | 0.569723 | 15.5 | 8.83 | | | | | |
| | 电焊条 E4303 Φ4.0mm | kg | 1.37425 | 7.8 | 10.72 | | | | | |
| | 杉木板材(综合) | m3 | 0.00065 | 2200 | 1.43 | | | | | |
| | 9.5mm轻质不燃板 | m2 | 1.05 | 29.3 | 30.77 | | | | | |
| | 1.5mm镀锌铁皮 | m2 | 1.1 | 45 | 49.5 | | | | | |
| | ST-02暖色石材 | m2 | 1 | 490 | 490 | | | | | |
| | 红丹环氧防锈漆 | kg | 0.339 | 15.2 | 5.15 | | | | | |
| | 油漆溶剂油 | kg | 0.035 | 8 | 0.28 | | | | | |
| | 氧气 | m3 | 0.075 | 4.5 | 0.34 | | | | | |
| | 乙炔气 | m3 | 0.0435 | 32 | 1.39 | | | | | |
| | 玻璃胶 300mL | 支 | 0.0966 | 12 | 1.16 | | | | | |
| | 万能胶 | kg | 0.82384 | 17.5 | 14.42 | | | | | |
| | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 5.324315 | 1 | 5.32 | | | | | |
| | 材料费补差 | 元 | -0.0005 | 1 | 0 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------------|-----------------------|---------|---------------------|---------------|--------|---------|----------|-----------|-----|---------|----------|
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | | 台班 | | 0.058 | 173.74 | 10.08 | | | |
| | 项目编码 | 011102003048 | | 项目名称 | | 楼2-细石砼楼面 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 15131.66 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-31 | 金刚砂耐磨楼面 | 100m2 | 0.01 | 2165.9 | 1263.15 | 0 | 646.98 | 583.23 | 21.659 | 12.6315 | 0 | 6.4698 | 5.8323 |
| 010004-51+010004-52*12换 | 刚性防水 细石混凝土 防水 厚度T(mm) T=40(实际厚度:100mm) | 100m2 | 0.0076 | 3572 | 4890.49 | 0 | 15.8 | 1031.78 | 27.1472 | 37.167724 | 0 | 0.12008 | 7.841528 |
| 010004-81 | 其他防水工程 分格缝 缝断面H(mm)×B(mm) 20×10 | 100m | 0.015 | 944.55 | 745.27 | 0 | 0 | 245.16 | 14.16825 | 11.17905 | 0 | 0 | 3.6774 |
| 010002-127 | 钢筋网片制作 | t | 0.003 | 760.5 | 4042.77 | 0 | 14.38 | 370.48 | 2.2815 | 12.12831 | 0 | 0.04314 | 1.11144 |
| 010002-128 | 钢筋网片安装 | t | 0.003 | 717.48 | 21.87 | 0 | 0 | 159.01 | 2.15244 | 0.06561 | 0 | 0 | 0.47703 |
| 小计 | | | | | | | | | 67.40839 | 73.172194 | 0 | 6.63302 | 18.93698 |
| 清单项目综合单价 166.153302 | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 人 工 | 普工人工费 | | 元 | 7.464421 | 1.3838 | | 10.33 | | | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 2.26 | 1.3838 | | 3.13 | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 4.94936 | 1.3586 | | 6.72 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 8.61166 | 1.3711 | | 11.81 | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 25.766356 | 1.3586 | | 35.01 | | | | | |
| | 材 料 | 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8~10盘卷 | | t | 0.00305 | 3836 | | 11.7 | | | | | |
| | | 镀锌铁丝 (综合) | | kg | 0.015637 | 6.05 | | 0.09 | | | | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2 | | kg | 0.007404 | 8.62 | | 0.06 | | | | | |
| | | 环氧树脂底漆 | | m3 | 0.000015 | 42690.01 | | 0.64 | | | | | |
| | | 双组分聚氨酯建筑密封膏 | | kg | 0.4725 | 22.07 | | 10.43 | | | | | |
| | | 金刚砂 | | kg | 5.5 | 1.2 | | 6.6 | | | | | |
| | | 固化剂 | | kg | 0.6 | 10 | | 6 | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.071775 | 3.77 | | 0.27 | | | | | |
| | | CF30钢纤维混凝土 | | m3 | 0.07575 | 471.13 | | 35.69 | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.862129 | 1 | | 0.86 | | | | | |
| | | 素水泥浆 | | m3 | 0.0003 | 593.11 | | 0.18 | | | | | |
| | 主 材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机 械 | | | | | | | | | | | | |
| | | 钢筋切断机 直径D (mm) D=40 | | 台班 | 0.000326 | 42.83 | | 0.01 | | | | | |
| | | 钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40 | | 台班 | 0.001155 | 24.79 | | 0.03 | | | | | |
| | | 平面水磨石机 功率P (kW) P=3 | | 台班 | 0.0415 | 29.66 | | 1.23 | | | | | |
| | | 机械费补差 | | 元 | -0.0001 | 1 | | 0 | | | | | |
| | | 混凝土振荡器 平板式 | | 台班 | 0.008325 | 14.23 | | 0.12 | | | | | |
| | | 金刚石磨光机 | | 台班 | 0.024 | 218.29 | | 5.24 | | | | | |
| 项目编码 | 011201001017 | | 项目名称 | | 内2-墙面一般抹灰 (加气砼砌块墙体) | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 4463.6 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-7+020003-11*(-15)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:5mm) (随砌随抹:人工*0.7) | 100m2 | 0.01 | 487.54 | 264.2 | 0 | 0 | 120.52 | 4.8754 | 2.642 | 0 | 0 | 1.2052 |
| 020003-7+020003-11*(-13)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:7mm) (随砌随抹:人工*0.7) | 100m2 | 0.01 | 596.51 | 541.74 | 0 | 0 | 158.37 | 5.9651 | 5.4174 | 0 | 0 | 1.5837 |
| 020003-1换 | 墙、柱面基层处理 外加剂专用砂浆 | 100m2 | 0.01 | 320.54 | 283.85 | 0 | 0 | 84.75 | 3.2054 | 2.8385 | 0 | 0 | 0.8475 |
| 小计 | | | | | | | | | 14.0459 | 10.8979 | 0 | 0 | 3.6364 |
| 清单项目综合单价 28.58020 | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 人 工 | 普工人工费(装饰) | | 元 | 1.56063 | 1.3838 | | 2.16 | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 2.799816 | 1.3586 | | 3.8 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 5.894872 | 1.3711 | | 8.08 | | | | | |
| | 材 料 | 界面处理剂 | | kg | 0.2 | 2.5 | | 0.5 | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.001704 | 3.77 | | 0.01 | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | | m3 | 0.01162 | 660.1 | | 7.67 | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | | m3 | 0.0058 | 450.55 | | 2.61 | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.1079 | 1 | | 0.11 | | | | | |
| | 主 材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设 备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机 械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.82 | | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 011201001018 | | 项目名称 | | 内2墙面一般抹灰 (砼墙) | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 3629.03 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-7+020003-11*(-15)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:5mm) | 100m2 | 0.01 | 696.49 | 264.2 | 0 | 0 | 166.51 | 6.9649 | 2.642 | 0 | 0 | 1.6651 |
| 020003-7+020003-11*(-10)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm) | 100m2 | 0.01 | 1085.66 | 773.91 | 0 | 0 | 277.65 | 10.8566 | 7.7391 | 0 | 0 | 2.7765 |
| 020003-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 269.41 | 127.77 | 0 | 0 | 65.68 | 2.6941 | 1.2777 | 0 | 0 | 0.6568 |
| 小计 | | | | | | | | | 20.5156 | 11.6588 | 0 | 0 | 5.0984 |
| 清单项目综合单价 37.272800 | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 人 工 | 普工人工费(装饰) | | 元 | 2.2881 | 1.3838 | | 3.17 | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 4.036445 | 1.3586 | | 5.48 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 8.65388 | 1.3711 | | 11.87 | | | | | |
| | 材 料 | 界面处理剂 | | kg | 0.5 | 2.5 | | 1.25 | | | | | |
| | | 水 | | m3 | 0.00613 | 3.77 | | 0.02 | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | | m3 | 0.0116 | 660.1 | | 7.66 | | | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | | m3 | 0.0058 | 450.55 | | 2.61 | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.1155 | 1 | | 0.12 | | | | | |
| | 主 材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设 备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机 械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.82 | | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 011406001039 | | 项目名称 | | 内2抹灰面油漆 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 8092.63 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020005-105 | 室外墙柱面 满刮腻子 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1653.3 | 569.28 | 0 | 0 | 392.35 | 16.533 | 5.6928 | 0 | 0 | 3.9235 |
| 020005-115 | 室内墙柱面 乳胶漆 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1510.57 | 282.84 | 0 | 0 | 346.62 | 15.1057 | 2.8284 | 0 | 0 | 3.4662 |
| 小计 | | | | | | | | | 31.6387 | 8.5212 | 0 | 0 | 7.3897 |
| 清单项目综合单价 47.549600 | | | | | | | | | | | | | |
| | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 3.30023 | 1.3838 | | 4.57 | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------|------|---------|----------------------------|--------|----------|---------|------------|---------|----------|-----|---------|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 7.22863 | 1.3586 | 9.82 | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 12.58185 | 1.3711 | 17.25 | | | | |
| | 材料 | 砂纸 | | | | 张 | 0.08 | 0.48 | 0.04 | | | | |
| | | 防水腻子粉(成品) | | | | kg | 2.24532 | 2.5 | 5.61 | | | | |
| | | 乳胶漆 | | | | kg | 0.2781 | 10 | 2.78 | | | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.00109 | 3.77 | 0 | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.0844 | 1 | 0.08 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011301001009 | | 项目名称 | | 棚1-毛坏顶棚 | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 23493.54 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020004-3换 | 天棚面基层处理 混凝土面修补刮平 | 100m2 | 0.01 | 437.81 | 166.68 | 0 | 0 | 104.7 | 4.3781 | 1.6668 | 0 | 0 | 1.047 |
| 小计 | | | | | | | | | 4.3781 | 1.6668 | 0 | 0 | 1.047 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 7.091900 | | | | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 0.4559 | 1.3838 | 0.63 | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 1.00134 | 1.3586 | 1.36 | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 1.74081 | 1.3711 | 2.39 | | | | |
| | 材料 | 湿拌抹灰砂浆 M15 | | | | m3 | 0.0025 | 660.1 | 1.65 | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.0165 | 1 | 0.02 | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011406001040 | | 项目名称 | | 棚1抹灰面油漆 | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 23493.54 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020005-103 | 天棚面 满刮腻子 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1791.02 | 410.54 | 0 | 0 | 414.74 | 17.9102 | 4.1054 | 0 | 0 | 4.1474 |
| 小计 | | | | | | | | | 17.9102 | 4.1054 | 0 | 0 | 4.1474 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 26.163000 | | | | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 1.8672 | 1.3838 | 2.58 | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 4.09381 | 1.3586 | 5.56 | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 7.12167 | 1.3711 | 9.76 | | | | |
| | 材料 | 砂纸 | | | | 张 | 0.04 | 0.48 | 0.02 | | | | |
| | | 腻子粉(成品) | | | | kg | 2.24532 | 1.8 | 4.04 | | | | |
| 水 | | | | m3 | 0.00105 | 3.77 | 0 | | | | | | |
| 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.0406 | 1 | 0.04 | | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011102003049 | | 项目名称 | | 楼5d-地砖楼面(消防电梯前室、合用前室) | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 394.25 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-50换 | 陶瓷地面砖楼面 水泥砂浆粘贴 单块面积 S(m2) 0.10<S≤0.36 | 100m2 | 0.01 | 3989.36 | 6595.71 | 0 | 0 | 1207.85 | 39.8936 | 65.9571 | 0 | 0 | 12.0785 |
| 小计 | | | | | | | | | 39.8936 | 65.9571 | 0 | 0 | 12.0785 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 117.929200 | | | | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 4.34598 | 1.3838 | 6.01 | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 8.210461 | 1.3586 | 11.15 | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 16.5742 | 1.3711 | 22.72 | | | | |
| | 材料 | 石料切割锯片 | | | | 片 | 0.00287 | 18.2 | 0.05 | | | | |
| | | 白水泥 | | | | t | 0.00097 | 1052 | 1.02 | | | | |
| | | CT-01A 600x600x9厚地砖 | | | | m2 | 1.03 | 52 | 53.56 | | | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.025129 | 3.77 | 0.09 | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | | m3 | 0.024703 | 447.93 | 11.07 | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.1645 | 1 | 0.16 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200 | | | | 台班 | 0 | 201.82 | 0 | | | | | |
| 项目编码 | 011101006008 | | 项目名称 | | 楼5d-平面砂浆找平层 | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 394.25 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-13+020002-15*10换 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm) | 100m2 | 0.01 | 1492.87 | 1453.57 | 0 | 0 | 401.25 | 14.9287 | 14.5357 | 0 | 0 | 4.0125 |
| 小计 | | | | | | | | | 14.9287 | 14.5357 | 0 | 0 | 4.0125 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 33.476900 | | | | |
| | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 1.78636 | 1.3838 | 2.47 | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 2.281417 | 1.3586 | 3.1 | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 6.82458 | 1.3711 | 9.36 | | | | |
| | 材料 | 水 | | | | m3 | 0.046411 | 3.77 | 0.17 | | | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | | m3 | 0.030629 | 447.93 | 13.72 | | | | |
| 素水泥浆 | | | | m3 | 0.00102 | 593.11 | 0.6 | | | | | | |
| 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.0362 | 1 | 0.04 | | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200 | | | | 台班 | 0 | 201.82 | 0 | | | | | |
| 项目编码 | 011201001019 | | 项目名称 | | 2a-墙面一般抹灰(楼梯间、前室)(加气砼砌块墙体) | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 979.02 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-7+020003-11*(-15)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:5mm) (随砌随抹:人工*0.7) | 100m2 | 0.01 | 487.54 | 264.2 | 0 | 0 | 120.52 | 4.8754 | 2.642 | 0 | 0 | 1.2052 |
| 020003-7+020003-11*(-13)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:7mm) (随砌随抹:人工*0.7) | 100m2 | 0.01 | 596.51 | 541.74 | 0 | 0 | 158.37 | 5.9651 | 5.4174 | 0 | 0 | 1.5837 |

工程量清单综合单价分析表

第 167 页, 共 177 页

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|---------------|-------|---------------------------|----------|--------------------------|--------|--------|-----------|----------|-----|--------|---------|
| 020003-1换 | 墙、柱面基层处理 外加剂专用砂浆 | 100m2 | 0.01 | 320.54 | 283.85 | 0 | 0 | 84.75 | 3.2054 | 2.8385 | 0 | 0 | 0.8475 |
| 小计 | | | | | | | | | 14.0459 | 10.8979 | 0 | 0 | 3.6364 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 28.580200 | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 1.56063 | 1.3838 | 2.16 | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 2.799816 | 1.3586 | 3.8 | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 5.894872 | 1.3711 | 8.08 | | | | | |
| | 材料 | | | 界面处理剂 | kg | 0.2 | 2.5 | 0.5 | | | | | |
| | | | | 水 | m3 | 0.001704 | 3.77 | 0.01 | | | | | |
| | | | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.01162 | 660.1 | 7.67 | | | | | |
| | | | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | m3 | 0.0058 | 450.55 | 2.61 | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.1079 | 1 | 0.11 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | 台班 | 0 | 201.82 | 0 | | | | | |
| | 项目编码 | 011201001020 | | | 项目名称 | 内2a-墙面一般抹灰 (楼梯间、前室) (砼墙) | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 366.53 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020003-7+020003-11*(-15)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:5mm) | 100m2 | 0.01 | 696.49 | 264.2 | 0 | 0 | 166.51 | 6.9649 | 2.642 | 0 | 0 | 1.6651 |
| 020003-7+020003-11*(-10)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm) | 100m2 | 0.01 | 1085.66 | 773.91 | 0 | 0 | 277.65 | 10.8566 | 7.7391 | 0 | 0 | 2.7765 |
| 020003-2 | 墙、柱面基层处理 界面处理剂 | 100m2 | 0.01 | 269.41 | 127.77 | 0 | 0 | 65.68 | 2.6941 | 1.2777 | 0 | 0 | 0.6568 |
| 小计 | | | | | | | | | 20.5156 | 11.6588 | 0 | 0 | 5.0984 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 2.2881 | 1.3838 | 3.17 | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 4.036445 | 1.3586 | 5.48 | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 8.65388 | 1.3711 | 11.87 | | | | | |
| | 材料 | | | 界面处理剂 | kg | 0.5 | 2.5 | 1.25 | | | | | |
| | | | | 水 | m3 | 0.00613 | 3.77 | 0.02 | | | | | |
| | | | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.0116 | 660.1 | 7.66 | | | | | |
| | | | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | m3 | 0.0058 | 450.55 | 2.61 | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.1155 | 1 | 0.12 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | 台班 | 0 | 201.82 | 0 | | | | | |
| | 项目编码 | 011301001010 | | | 项目名称 | 棚2-毛坯顶棚 (楼梯间、前室) | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 228.2 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020004-3换 | 天棚面基层处理 混凝土面修补刮平 | 100m2 | 0.01 | 437.81 | 166.68 | 0 | 0 | 104.7 | 4.3781 | 1.6668 | 0 | 0 | 1.047 |
| 小计 | | | | | | | | | 4.3781 | 1.6668 | 0 | 0 | 1.047 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 0.4559 | 1.3838 | 0.63 | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 1.00134 | 1.3586 | 1.36 | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 1.74081 | 1.3711 | 2.39 | | | | | |
| | 材料 | | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 0.0025 | 660.1 | 1.65 | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0165 | 1 | 0.02 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 0113020010154 | | | 项目名称 | 棚5-轻钢龙骨铝扣板顶棚 (前室) | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 95.99 |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020004-8 | 平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200 | 100m2 | 0.01 | 2309.78 | 2280.25 | 0 | 627.53 | 664.45 | 23.0978 | 22.8025 | 0 | 6.2753 | 6.6445 |
| 020004-109换 | 金属方板 嵌入式(平板) 安装在龙骨上 | 100m2 | 0.01 | 2373.65 | 10769.13 | 0 | 0 | 1060.9 | 23.7365 | 107.6913 | 0 | 0 | 10.609 |
| 020004-3 | 天棚面基层处理 混凝土面修补刮平 | 100m2 | 0.01 | 437.81 | 113.76 | 0 | 0 | 102.06 | 4.3781 | 1.1376 | 0 | 0 | 1.0206 |
| 小计 | | | | | | | | | 51.2124 | 131.6314 | 0 | 6.2753 | 18.2741 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 5.34046 | 1.3838 | 7.39 | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 11.70255 | 1.3586 | 15.9 | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 20.36551 | 1.3711 | 27.92 | | | | | |
| | 材料 | | | 铁件(综合) | kg | 0.4 | 5.5 | 2.2 | | | | | |
| | | | | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 1.09 | 1.25 | 1.36 | | | | | |
| | | | | 六角螺栓 | kg | 0.0183 | 6.32 | 0.12 | | | | | |
| | | | | 射钉 | 10个 | 0.153 | 1 | 0.15 | | | | | |
| | | | | 吊杆 | kg | 0.21965 | 5.5 | 1.21 | | | | | |
| | | | | 1.2厚成品铝扣板(600x600) | m2 | 1.05 | 100 | 105 | | | | | |
| | | | | 铝合金靠墙收口条板 | m2 | 0.05 | 5.25 | 0.26 | | | | | |
| | | | | 轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级) | m2 | 1.05 | 18 | 18.9 | | | | | |
| | | | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | m3 | 0.0025 | 450.55 | 1.13 | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 1.3034 | 1 | 1.3 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 电动切割机 | 台班 | 0.02656 | 236.27 | 6.28 | | | | | |
| | 项目编码 | 011105003009 | | | 项目名称 | 块料踢脚线 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 278.2 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-124换 | 陶瓷地面砖踢脚线 胶粘剂粘贴 (楼梯的踢脚线:人工*1.15) | 100m | 0.01 | 775.41 | 1088.15 | 0 | 0 | 225.08 | 7.7541 | 10.8815 | 0 | 0 | 2.2508 |
| 020003-7+020003-11*(-15)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:5mm) | 100m2 | 0.001 | 696.49 | 264.2 | 0 | 0 | 166.51 | 0.69649 | 0.2642 | 0 | 0 | 0.16651 |
| 020003-7+020003-11*(-10)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm) | 100m2 | 0.001 | 1085.66 | 773.91 | 0 | 0 | 277.65 | 1.08566 | 0.77391 | 0 | 0 | 0.27765 |
| 小计 | | | | | | | | | 9.53625 | 11.91961 | 0 | 0 | 2.69496 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 0.990339 | 1.3838 | 1.37 | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------------------|---------------------------------|----------|-----------------------|------------------|-----------|-------------|-----------------|-------------|----------|---------|---------|-----------|--------|--------|
| 费用明细 | 人工 | | | | 技工人工费(装饰) | | | 元 | 1.996491 | 1.3586 | 2.71 | | | | |
| | | | | | 高级技工人工费(装饰) | | | 元 | 3.977407 | 1.3711 | 5.45 | | | | |
| | 材料 | | | | 陶瓷地砖踢脚线(成品)-100高 | | | m | 1.02 | 10 | 10.2 | | | | |
| | | | | | 专用胶粘剂 | | | kg | 0.3272 | 2 | 0.65 | | | | |
| | | | | | 水 | | | m3 | 0.000213 | 3.77 | 0 | | | | |
| | | | | | 湿拌抹灰砂浆 M15 | | | m3 | 0.00116 | 660.1 | 0.77 | | | | |
| | | | | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | | | m3 | 0.00058 | 450.55 | 0.26 | | | | |
| | | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.03738 | 1 | 0.04 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | 台班 | 0 | 201.82 | 0 | | | | | |
| 项目编码 | 011210003013 | | | 项目名称 | | | 玻璃隔断-普通玻璃隔断 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 209.02 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 020003-264换 | 不锈钢玻璃隔断制作、安装 | 100m2 | 0.01 | 11160.19 | 91836.95 | 0 | 0 | 7048.2 | 111.6019 | 918.3695 | 0 | 0 | 70.482 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 111.6019 | 918.3695 | 0 | 0 | 70.482 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1100.453400 | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | |
| | | | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 11.63856 | 1.3838 | 16.11 | | | | | | |
| | | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 25.50168 | 1.3586 | 34.65 | | | | | | |
| | | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 44.38037 | 1.3711 | 60.85 | | | | | | |
| | 材料 | 镀锌钢板 δ=1.0mm | kg | 0.59042 | 4.65 | 2.75 | | | | | | | | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 5.102 | 1.25 | 6.38 | | | | | | | | | |
| | | 6mm 钢化超白玻璃+1.52mmPVB+6mm 钢化超白玻璃 | m2 | 0.95864 | 480 | 460.15 | | | | | | | | | |
| | | 玻璃胶 300ml | 支 | 1 | 12 | 12 | | | | | | | | | |
| | | 不锈钢管 φ50mm×2mm | m | 3.1489 | 59.5 | 187.36 | | | | | | | | | |
| | | 不锈钢方管 35mm×38mm×1mm | m | 3.93613 | 60 | 236.17 | | | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 13.572 | 1 | 13.57 | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 011207001057 | | | 项目名称 | | | PT-02*深灰色防水无机涂料 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 204.48 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 020003-32换 | 石膏板基层 墙面 | 100m2 | 0.01 | 940.55 | 3305.69 | 0 | 0 | 372.3 | 9.4055 | 33.0569 | 0 | 0 | 3.723 | | |
| 020005-137换 | 室内墙柱面 内墙涂料二遍 | 100m2 | 0.01 | 780.07 | 267.7 | 0 | 0 | 185.08 | 7.8007 | 2.677 | 0 | 0 | 1.8508 | | |
| 020005-101 | 室内墙柱面 满刮腻子二遍 | 100m2 | 0.01 | 1378.18 | 373.39 | 0 | 0 | 322.01 | 13.7818 | 3.7339 | 0 | 0 | 3.2201 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 30.988 | 39.4678 | 0 | 0 | 8.7939 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 79.249700 | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | |
| | | | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 3.22956 | 1.3838 | 4.47 | | | | | | |
| | | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 7.08417 | 1.3586 | 9.62 | | | | | | |
| | | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 12.32181 | 1.3711 | 16.89 | | | | | | |
| | 材料 | 自攻螺钉 M6×30mm | 100个 | 0.16716 | 10 | 1.67 | | | | | | | | | |
| | | 砂纸 | 张 | 0.12 | 0.48 | 0.06 | | | | | | | | | |
| | | 9.5厚轻质不燃基层板 | m2 | 1.06 | 29.3 | 31.06 | | | | | | | | | |
| | | PT-02*深灰色防水无机涂料 | kg | 0.26118 | 10 | 2.61 | | | | | | | | | |
| | | 腻子粉(成品) | kg | 2.0412 | 1.8 | 3.67 | | | | | | | | | |
| | | 水 | m3 | 0.00102 | 3.77 | 0 | | | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.3908 | 1 | 0.39 | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 011210003014 | | | 项目名称 | | | 硅酸钙板隔墙 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 204.48 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 020003-287换 | 型钢龙骨石膏板隔墙 单层双面 | 100m2 | 0.01 | 7317.89 | 4810.66 | 0 | 74.11 | 1856.17 | 73.1789 | 48.1066 | 0 | 0.7411 | 18.5617 | | |
| 020003-328 | 幕墙层间防火隔离层 防火岩棉 厚度T(mm) T=100 | 100m2 | 0.01 | 1085.09 | 5302.5 | 0 | 0 | 503.95 | 10.8509 | 53.025 | 0 | 0 | 5.0395 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 84.0298 | 101.1316 | 0 | 0.7411 | 23.6012 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 209.503700 | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | |
| | | | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 8.7637 | 1.3838 | 12.13 | | | | | | |
| | | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 19.20087 | 1.3586 | 26.09 | | | | | | |
| | | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 33.41565 | 1.3711 | 45.82 | | | | | | |
| | 材料 | 角钢(综合) | t | 0.00536 | 3987 | 21.37 | | | | | | | | | |
| | | 防火岩棉 δ=100.0mm 100kg/m3 | m2 | 1.05 | 50 | 52.5 | | | | | | | | | |
| | | 嵌缝纸带 | m | 2.17 | 0.2 | 0.43 | | | | | | | | | |
| | | 嵌缝膏 | kg | 0.84 | 2 | 1.68 | | | | | | | | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | 套 | 3.21 | 1.25 | 4.01 | | | | | | | | | |
| | | 电焊条 E4303 φ2.5mm | kg | 0.02056 | 8.49 | 0.17 | | | | | | | | | |
| | | 8mm硅酸钙板 | m2 | 2.1 | 9.5 | 19.95 | | | | | | | | | |
| | | 红丹环氧防锈漆 | kg | 0.00312 | 15.2 | 0.05 | | | | | | | | | |
| | | 沥青油 | kg | 0.2558 | 0.72 | 0.18 | | | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.7786 | 1 | 0.78 | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | 台班 | 0.00423 | 175.21 | 0.74 | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 011505010011 | | | 项目名称 | | | 镜面玻璃02 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 7.13 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 020006-104换 | 胶合板基层板 | 10m2 | 0.1 | 284.32 | 911.95 | 0 | 2.92 | 108.38 | 28.432 | 91.195 | 0 | 0.292 | 10.838 | | |
| 020003-253换 | 玻璃面层 墙面 | 100m2 | 0.01 | 3093.2 | 15030.95 | 0 | 0 | 1432.36 | 30.932 | 150.3095 | 0 | 0 | 14.3236 | | |
| 020006-41换 | 金属装饰线 角线 宽度 d(mm) 25<d≤50 | 100m | 0.0298 | 456.18 | 351.65 | 0 | 0 | 117.99 | 13.594164 | 10.47917 | 0 | 0 | 3.516102 | | |
| 020006-109 | 轻钢框架 | t | 0.009 | 2664.9 | 4463.97 | 0 | 206.92 | 823.61 | 23.9841 | 40.17573 | 0 | 1.86228 | 7.41249 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 96.942264 | 292.1594 | 0 | 2.15428 | 36.090192 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 427.346136 | | | | | | |
| - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | | | 普工人工费(装饰) | 元 | 8.984627 | 1.3838 | 12.43 | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | 元 | 29.398275 | 1.3586 | 39.94 | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 32.428094 | 1.3711 | 44.46 | | | | | | | |
| | | | | 镀锌铁丝(综合) | kg | 0.041649 | 4.75 | 0.2 | | | | | | | |
| 人工 | 角钢(综合) | t | 0.009425 | 3987 | 37.58 | | | | | | | | | | |
| | 镀锌木螺钉 D6×100mm | 10个 | 3.59 | 1.3 | 4.67 | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|----------|---------|------------|------------|-----|------------|--|
| 费用明细 | 材料 | | | 镀锌自攻螺钉 ST3×10mm | 100个 | 0.187144 | 1.46 | 0.27 | | | | | |
| | | | | 圆钉 L=60mm | kg | 0.11 | 5.5 | 0.61 | | | | | |
| | | | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | kg | 0.248675 | 7.63 | 1.9 | | | | | |
| | | | | 松杂枋板材 | m3 | 0.02 | 1941 | 38.82 | | | | | |
| | | | | 不锈钢压条 65mm×15mm×2mm | m | 1.24202 | 5.8 | 7.2 | | | | | |
| | | | | MT-10深灰色不锈钢包边1.5mm | m | 3.14878 | 2.5 | 7.87 | | | | | |
| | | | | 玻璃胶 300mL | 支 | 1.134 | 12 | 13.61 | | | | | |
| | | | | 万能胶 | kg | 0.119772 | 17.5 | 2.1 | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 2.252514 | 1 | 2.25 | | | | | |
| | | | | GL-02安全银镜6mm | m2 | 1.03 | 125 | 128.75 | | | | | |
| | | | 15mm不燃板基层 | m2 | 1.05 | 44 | 46.2 | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 木工圆锯机 直径D(mm) D=500 | 台班 | 0.01 | 29.18 | 0.29 | | | | | |
| | | | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | 台班 | 0.010601 | 175.21 | 1.86 | | | | | | |
| 项目编码 | 011505010012 | | | 项目名称 | 镜面玻璃-03 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 6.01 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | |
| 020006-104换 | 胶合板基层板 | 10m2 | 0.1 | 284.32 | 911.95 | 0 | 2.92 | 108.38 | 28.432 | 91.195 | 0 | 0.292 | |
| 020003-253换 | 玻璃面后 墙面 | 100m2 | 0.01 | 3093.2 | 15030.95 | 0 | 0 | 1432.36 | 30.932 | 150.3095 | 0 | 0 | |
| 020006-41换 | 金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25<d≤50 | 100m | 0.0331 | 456.18 | 351.65 | 0 | 0 | 117.99 | 15.099558 | 11.639615 | 0 | 0 | |
| 020006-109 | 轻钢框架 | t | 0.009 | 2664.9 | 4463.97 | 0 | 206.92 | 823.61 | 23.9841 | 40.17573 | 0 | 1.86228 | |
| 小计 | | | | | | | | | 98.447658 | 293.319845 | 0 | 2.15428 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 430.401342 | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | 元 | 9.146311 | 1.3838 | 12.66 | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | 元 | 29.761317 | 1.3586 | 40.43 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | 元 | 33.044559 | 1.3711 | 45.31 | | | | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝(综合) | | | kg | 0.041691 | 4.75 | 0.2 | | | | | |
| | | 角钢(综合) | | | t | 0.009434 | 3987 | 37.61 | | | | | |
| | | 镀锌木螺钉 D6×100mm | | | 10个 | 3.59 | 1.3 | 4.67 | | | | | |
| | | 镀锌自攻螺钉 ST3×10mm | | | 100个 | 0.208393 | 1.46 | 0.3 | | | | | |
| | | 圆钉 L=60mm | | | kg | 0.11 | 5.5 | 0.61 | | | | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | | | kg | 0.248921 | 7.63 | 1.9 | | | | | |
| | | 松杂枋板材 | | | m3 | 0.02 | 1941 | 38.82 | | | | | |
| | | GL-02安全银镜6mm | | | m2 | 1.03 | 125 | 128.75 | | | | | |
| | | 不锈钢压条 65mm×15mm×2mm | | | m | 1.24202 | 5.8 | 7.2 | | | | | |
| | | MT-10深灰色不锈钢包边1.5mm | | | m | 3.50629 | 2.5 | 8.77 | | | | | |
| | | 玻璃胶 300mL | | | 支 | 1.134 | 12 | 13.61 | | | | | |
| | | 万能胶 | | | kg | 0.133371 | 17.5 | 2.33 | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | 元 | 2.276178 | 1 | 2.28 | | | | | |
| | | 15mm不燃板基层 | | | m2 | 1.05 | 44 | 46.2 | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | |
| | | 机械 | | | 木工圆锯机 直径D(mm) D=500 | 台班 | 0.01 | 29.18 | 0.29 | | | | |
| | | | | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | 台班 | 0.010611 | 175.21 | 1.86 | | | | | |
| 项目编码 | 011505001010 | | | 项目名称 | 洗漱台02 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 4.32 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | |
| 020006-87换 | 石材洗漱台制作、安装 石材面板安装 | 10m2 | 0.1 | 673 | 5687.82 | 0 | 0 | 432.52 | 67.3 | 568.782 | 0 | 0 | |
| 020006-88 | 石材洗漱台制作、安装 铜管架安装 | t | 0.033 | 3091.46 | 4726.06 | 0 | 178.71 | 928.71 | 102.01818 | 155.95998 | 0 | 5.89743 | |
| 020006-26换 | 柜门 平开门 单扇面积S(m2) S≤0.5 | 10扇 | 1 | 839.03 | 1328.04 | 0 | 0 | 251.07 | 839.03 | 1328.04 | 0 | 0 | |
| 小计 | | | | | | | | | 1008.34818 | 2052.78198 | 0 | 5.89743 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 3391.99702 | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | 元 | 50.330423 | 1.3838 | 69.65 | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | 元 | 174.731946 | 1.3586 | 237.39 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | 元 | 182.569083 | 1.3711 | 250.32 | | | | | |
| | 材料 | 角钢(综合) | | | t | 0.033199 | 3987 | 132.36 | | | | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | | | 套 | 1.66426 | 1.25 | 2.08 | | | | | |
| | | 铰链(平开) | | | 付 | 9.444444 | 10 | 94.44 | | | | | |
| | | 合金钢钻头 10mm | | | 个 | 0.734225 | 18 | 13.22 | | | | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | | | kg | 0.805784 | 7.63 | 6.15 | | | | | |
| | | ST-09-20mm厚白色石英石台面 | | | m2 | 1.06 | 520 | 551.2 | | | | | |
| | | PL-04灰色HPL板柜体门扇(成品) | | | m2 | 2.033333 | 250 | 508.33 | | | | | |
| | | 云石胶 | | | kg | 0.4375 | 20 | 8.75 | | | | | |
| | | 玻璃胶 300mL | | | 支 | 0.2667 | 12 | 3.2 | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | 元 | 19.22556 | 1 | 19.23 | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | |
| | | 机械 | | | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | 台班 | 0.033528 | 175.21 | 5.87 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 01121006004 | | | 项目名称 | 其他隔断-卫生间隔墙 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 15.4 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | |
| 020003-287换 | 型钢龙骨石膏板隔墙 单层双面 | 100m2 | 0.01 | 7317.89 | 8505.14 | 0 | 74.11 | 2040.89 | 73.1789 | 85.0514 | 0 | 0.7411 | |
| 020003-6 | 墙、柱面挂网 挂钢丝网 | 100m2 | 0.02 | 545.54 | 594.89 | 0 | 0 | 149.82 | 10.9108 | 11.8978 | 0 | 0 | |
| 020003-7+020003-11*(-10)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm) | 100m2 | 0.02 | 1085.66 | 528.41 | 0 | 0 | 265.38 | 21.7132 | 10.5682 | 0 | 0 | |
| 020003-137换 | 胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙 | 100m2 | 0.02 | 4412.84 | 25917.13 | 0 | 0 | 2267.12 | 88.2568 | 518.3426 | 0 | 0 | |
| 小计 | | | | | | | | | 194.0597 | 625.86 | 0 | 0.7411 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 894.71610 | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | | 元 | 20.42468 | 1.3838 | 28.26 | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | 元 | 43.47999 | 1.3586 | 59.07 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | 元 | 77.83819 | 1.3711 | 106.72 | | | | | |
| | 材料 | 角钢(综合) | | | t | 0.00536 | 3987 | 21.37 | | | | | |
| | | 嵌缝纸带 | | | m | 2.17 | 0.2 | 0.43 | | | | | |
| | | 嵌缝膏 | | | kg | 0.84 | 2 | 1.68 | | | | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | | | 套 | 3.21 | 1.25 | 4.01 | | | | | |
| | | U型钉 | | | kg | 0.08 | 16 | 1.28 | | | | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ2.5mm | | | kg | 0.02056 | 8.49 | 0.17 | | | | | |
| | | 钢丝网 1mm | | | m2 | 2.1 | 5 | 10.5 | | | | | |
| | | 白水泥 | | | t | 0.00206 | 1052 | 2.17 | | | | | |
| | | CT-02米白色岩板(定制) | | | m2 | 2.08 | 238 | 495.04 | | | | | |
| | | 12mm水泥纤维板 | | | m2 | 2.1 | 27 | 56.7 | | | | | |
| | | 红丹环氧防锈漆 | | | kg | 0.00312 | 15.2 | 0.05 | | | | | |
| | | 沥青油 | | | kg | 0.2558 | 0.72 | 0.18 | | | | | |
| | | 专用脱粘剂 | | | kg | 9.27 | 2 | 18.54 | | | | | |
| | | | 主材 | | | | | | | | | | |
| | | | 设备 | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------|------------------|-----------|-----------|---------|----------|------------|---------|
| | | 水 | | m3 | 0.00724 | 3.77 | 0.03 | | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | | m3 | 0.0232 | 450.55 | 10.45 | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 3.2496 | 1 | 3.25 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | 台班 | 0 | 201.82 | 0 | | | | |
| | 交流弧焊机 容量E (kW·A) E=32 | | 台班 | 0.00423 | 175.21 | 0.74 | | | | |
| 项目编码 | 011207001058 | | 项目名称 | 墙面装饰板-卫生间墙面 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 81.37 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | |
| 020006-109 | 轻钢框架 | t | 0.034 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | |
| 020003-189 | 埃特板 墙面 | 100m2 | 0.01 | 2664.9 | 4463.97 | 0 | 206.92 | 823.61 | 90.6066 | |
| 020003-6 | 墙、柱面挂网 挂钢丝网 | 100m2 | 0.01 | 1839.7 | 3017.17 | 0 | 0 | 555.78 | 18.397 | |
| 020003-7+020003-11*(-10)换 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm) | 100m2 | 0.01 | 545.54 | 594.89 | 0 | 0 | 149.82 | 5.4554 | |
| 020003-137换 | 水泥石灰砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm) | 100m2 | 0.01 | 1085.66 | 528.41 | 0 | 0 | 265.38 | 10.8566 | |
| 020001-77换 | 窗台板面层 石材饰面板 | 10m2 | 0.013 | 415.91 | 5594.55 | 0 | 0 | 371.27 | 5.40683 | |
| 小计 | | | | 174.85083 | 525.08013 | 0 | 7.03528 | 65.21025 | 772.176490 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | | 普工人工费(装饰) | | | 元 | 14.242032 | 1.3838 | 19.71 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | 元 | 63.50429 | 1.3586 | 86.28 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | 元 | 49.097823 | 1.3711 | 67.32 | | |
| | 材料 | 镀锌铁丝(综合) | | | kg | 0.155446 | 4.75 | 0.74 | | |
| | | 角钢(综合) | | | t | 0.035176 | 3987 | 140.25 | | |
| | | 自攻螺钉 M5×30mm | | | 100个 | 0.16716 | 10 | 1.67 | | |
| | | U型钉 | | | kg | 0.04 | 16 | 0.64 | | |
| | | 电焊条 E4303 φ3.2mm | | | kg | 0.92812 | 7.63 | 7.08 | | |
| | | 钢丝网 1mm | | | m2 | 1.05 | 5 | 5.25 | | |
| | | 白水泥 | | | t | 0.00103 | 1052 | 1.08 | | |
| | | CT-02-1600x3200x9mm米白色岩板(定制) | | | m2 | 1.04 | 238 | 247.52 | | |
| | | 12mm水泥纤维板 | | | m2 | 1.05 | 27 | 28.35 | | |
| | | ST-09白色石英石窗台板20mm(成品) | | | m2 | 0.132223 | 520 | 68.76 | | |
| | | 专用脱粘剂 | | | kg | 4.635 | 2 | 9.27 | | |
| | | 水 | | | m3 | 0.005113 | 3.77 | 0.02 | | |
| | | 湿拌地面砂浆 M15 | | | m3 | 0.001511 | 447.93 | 0.68 | | |
| | | 湿拌抹灰砂浆 M20 | | | m3 | 0.0116 | 450.55 | 5.23 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | 元 | 3.378605 | 1 | 3.38 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200 | | | 台班 | 0 | 201.82 | 0 | | |
| | | 交流弧焊机 容量E (kW·A) E=32 | | | 台班 | 0.039565 | 175.21 | 6.93 | | |
| 项目编码 | 011207001059 | | 项目名称 | 成品HPPL蜂窝隔断-小便池隔断 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 3.88 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | |
| 020003-272换 | 成品浴厕隔断 卫生间 | 100m2 | 0.01 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | |
| 小计 | | | | 3856.69 | 82935.29 | 0 | 0 | 4995.62 | 38.5669 | |
| 清单项目综合单价 | | | | 38.5669 | 829.3529 | 0 | 0 | 49.9562 | 917.876000 | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | | 普工人工费(装饰) | | | 元 | 4.02172 | 1.3838 | 5.57 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | 元 | 8.81296 | 1.3586 | 11.97 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | 元 | 15.33685 | 1.3711 | 21.03 | | |
| | 材料 | 尼龙站脚 | | | 个 | 0.483 | 15 | 7.25 | | |
| | | PL-05成品HPPL蜂窝隔断18mm | | | m2 | 1 | 790 | 790 | | |
| | | 铝合金门档 40mm×40mm | | | m | 0.572 | 15 | 8.58 | | |
| | | 铝合金压条 T型 | | | m | 0.896 | 9 | 8.06 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | 元 | 15.4639 | 1 | 15.46 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011207001060 | | 项目名称 | 金属线条 | | 计量单位 | m | 工程量 | 136.5 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | |
| 020006-40换 | 金属装饰线 角线 宽度d(mm) d≤20 | 100m | 0.01 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | |
| 小计 | | | | 415.05 | 306.54 | 0 | 0 | 106.68 | 4.1505 | |
| 清单项目综合单价 | | | | 4.1505 | 3.0654 | 0 | 0 | 1.0668 | 8.28270 | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | | 普工人工费(装饰) | | | 元 | 0.43311 | 1.3838 | 0.6 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | 元 | 0.94819 | 1.3586 | 1.29 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | 元 | 1.65044 | 1.3711 | 2.26 | | |
| | 材料 | 镀锌自攻螺钉 ST3×10mm | | | 100个 | 0.042 | 1.46 | 0.06 | | |
| | | 万能胶 | | | kg | 0.0168 | 17.5 | 0.29 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.0601 | 1 | 0.06 | | |
| | | MT-10-1.5mm深灰色不锈钢收边-10MM | | | m | 1.06 | 2.5 | 2.65 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011505005024 | | 项目名称 | 卫生间扶手01 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 10 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | |
| 020006-96换 | 卫浴拉手安装 | 10套 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | |
| 小计 | | | | 227.75 | 3790.29 | 0 | 0 | 239.65 | 227.75 | |
| 清单项目综合单价 | | | | 227.75 | 3790.29 | 0 | 0 | 239.65 | 4257.69 | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | | 普工人工费(装饰) | | | 元 | 4.211 | 1.3838 | 5.83 | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | 元 | 5.2725 | 1.3586 | 7.16 | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | 元 | 7.1364 | 1.3711 | 9.78 | | |
| | 材料 | SF-13多功能扶手 | | | 套 | 1 | 375 | 375 | | |
| | | 玻璃胶 300ml | | | 支 | 0.023 | 12 | 0.28 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | 元 | 3.753 | 1 | 3.75 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

第 171 页, 共 177 页

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--------------|--|---------------|------|-----|--|----------|--|---------|------|--------|---|--------|-----|--------|----|---------|--|---------|--|-----|--|-----|--|--------|--|
| | | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 011505005025 | | | 项目名称 | | | 卫生间扶手02 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 4 | | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费和利润 | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费和利润 | |
| 020006-96换 | | 卫浴拉手安装 | | 10套 | | 0.1 | | 227.75 | | 3800.39 | | 0 | | 0 | | 240.15 | | 22.775 | | 380.039 | | 0 | | 0 | | 24.015 | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22.775 | | 380.039 | | 0 | | 0 | | 24.015 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 426.829 | | | | | | | | | |
| 费用明细 | | - | | 内容 | | | | | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | | | | 普工人工费(装饰) | | | | | | 元 | | 4.211 | | 1.3838 | | 5.83 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | | | | | | 元 | | 5.2725 | | 1.3586 | | 7.16 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | | | | | | 元 | | 7.1364 | | 1.3711 | | 9.78 | | | | | | | | | | | |
| | | 材料 | | SW-14坐便器用扶手 | | | | | | 套 | | 1 | | 376 | | 376 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 玻璃胶 300mL | | | | | | 支 | | 0.023 | | 12 | | 0.28 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | | | 元 | | 3.763 | | 1 | | 3.76 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 011505005026 | | | 项目名称 | | | 卫生间扶手03 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 4 | | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费和利润 | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费和利润 | |
| 020006-96换 | | 卫浴拉手安装 | | 10套 | | 0.1 | | 227.75 | | 2214.69 | | 0 | | 0 | | 160.87 | | 22.775 | | 221.469 | | 0 | | 0 | | 16.087 | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22.775 | | 221.469 | | 0 | | 0 | | 16.087 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 260.331 | | | | | | | | | |
| 费用明细 | | - | | 内容 | | | | | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | | | | 普工人工费(装饰) | | | | | | 元 | | 4.211 | | 1.3838 | | 5.83 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | | | | | | 元 | | 5.2725 | | 1.3586 | | 7.16 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | | | | | | 元 | | 7.1364 | | 1.3711 | | 9.78 | | | | | | | | | | | |
| | | 材料 | | 玻璃胶 300mL | | | | | | 支 | | 0.023 | | 12 | | 0.28 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | | | 元 | | 2.193 | | 1 | | 2.19 | | | | | | | | | | | |
| | | | | SW-15壁挂洗手盆用扶手 | | | | | | 套 | | 1 | | 219 | | 219 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 011505005027 | | | 项目名称 | | | 卫生间扶手04 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 2 | | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费和利润 | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费和利润 | |
| 020006-96换 | | 卫浴拉手安装 | | 10套 | | 0.1 | | 227.75 | | 4224.59 | | 0 | | 0 | | 261.36 | | 22.775 | | 422.459 | | 0 | | 0 | | 26.136 | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22.775 | | 422.459 | | 0 | | 0 | | 26.136 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 471.370 | | | | | | | | | |
| 费用明细 | | - | | 内容 | | | | | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | | | | 普工人工费(装饰) | | | | | | 元 | | 4.211 | | 1.3838 | | 5.83 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | | | | | | 元 | | 5.2725 | | 1.3586 | | 7.16 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | | | | | | 元 | | 7.1364 | | 1.3711 | | 9.78 | | | | | | | | | | | |
| | | 材料 | | SW-16小便器扶手 | | | | | | 套 | | 1 | | 418 | | 418 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 玻璃胶 300mL | | | | | | 支 | | 0.023 | | 12 | | 0.28 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | | | 元 | | 4.183 | | 1 | | 4.18 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 011505009016 | | | 项目名称 | | | 感应烘手器 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 4 | | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费和利润 | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费和利润 | |
| BC-1 | | SW-20感应烘手器 | | 个 | | 1 | | 0 | | 1350 | | 0 | | 0 | | 67.5 | | 0 | | 1350 | | 0 | | 0 | | 67.5 | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 1350 | | 0 | | 0 | | 67.5 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1417.5 | | | | | | | | | |
| 费用明细 | | - | | 内容 | | | | | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 材料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | SW-20感应烘手器 | | | | | | 个 | | 1 | | 1350 | | 1350 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 011505009017 | | | 项目名称 | | | 自动喷香机 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 3 | | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费和利润 | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费和利润 | |
| BC-3 | | SW-21自动喷香机 | | 个 | | 1 | | 0 | | 90 | | 0 | | 0 | | 4.5 | | 0 | | 90 | | 0 | | 0 | | 4.5 | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 90 | | 0 | | 0 | | 4.5 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 94.5 | | | | | | | | | |
| 费用明细 | | - | | 内容 | | | | | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 材料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | SW-21自动喷香机 | | | | | | 个 | | 1 | | 90 | | 90 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 011505009018 | | | 项目名称 | | | 感应泡沫皂液器 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 3 | | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费和利润 | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费和利润 | |
| BC-4 | | SW-22感应泡沫皂液器 | | 个 | | 1 | | 0 | | 225 | | 0 | | 0 | | 11.25 | | 0 | | 225 | | 0 | | 0 | | 11.25 | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 225 | | 0 | | 0 | | 11.25 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 236.25 | | | | | | | | | |
| 费用明细 | | - | | 内容 | | | | | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 材料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | SW-22感应泡沫皂液器 | | | | | | 个 | | 1 | | 225 | | 225 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 011505008021 | | | 项目名称 | | | 卷纸箱带置物面板 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 20 | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

第 172 页, 共 177 页

| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|------|------|---------------|--------|-----|-----|--------|-----|-------|-----|-------|---------|---------|
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| BC-5 | SW-09卷纸箱带置物面板 | 个 | 1 | 0 | 385 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 385 | 0 | 0 | 19.25 | |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 385 | 0 | 0 | 19.25 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 404.25 |
| 费用明细 | - | | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | SW-09卷纸箱带置物面板 | | | | 个 | 1 | 385 | | 385 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011505008022 | | 项目名称 | | 镜柜式手纸箱 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | | 20 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| BC-6 | SW-25镜柜式手纸箱 | 个 | 1 | 0 | 138 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 138 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 138 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 144.9 |
| 费用明细 | - | | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | SW-25镜柜式手纸箱 | | | | 个 | 1 | 138 | | 138 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011505008023 | | 项目名称 | | 垃圾口 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | | 12 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| BC-7 | SW-26垃圾口 | 个 | 1 | 0 | 148 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 148 | 0 | 0 | 7.4 | |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 148 | 0 | 0 | 7.4 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 155.4 |
| 费用明细 | - | | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | SW-26垃圾口 | | | | 个 | 1 | 148 | | 148 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011505008024 | | 项目名称 | | 圆形垃圾桶 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | | 9 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| BC-8 | SW-24圆形垃圾桶 | 个 | 1 | 0 | 341 | 0 | 0 | 17.05 | 0 | 341 | 0 | 0 | 17.05 | |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 341 | 0 | 0 | 17.05 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 358.05 |
| 费用明细 | - | | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | SW-24圆形垃圾桶 | | | | 个 | 1 | 341 | | 341 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011505005028 | | 项目名称 | | 婴儿椅 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | | 2 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| BC-9 | SW-19婴儿椅 | 个 | 1 | 0 | 989 | 0 | 0 | 49.45 | 0 | 989 | 0 | 0 | 49.45 | |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 989 | 0 | 0 | 49.45 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 1038.45 |
| 费用明细 | - | | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | SW-19婴儿椅 | | | | 个 | 1 | 989 | | 989 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011505001011 | | 项目名称 | | 婴儿台 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | | 2 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| BC-10 | SW-18婴儿台 | 个 | 1 | 0 | 3950 | 0 | 0 | 197.5 | 0 | 3950 | 0 | 0 | 197.5 | |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 3950 | 0 | 0 | 197.5 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 4147.5 |
| 费用明细 | - | | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | SW-18婴儿台 | | | | 个 | 1 | 3950 | | 3950 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011505001012 | | 项目名称 | | 多功能护理台 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| BC-11 | SW-17多功能护理台 | 个 | 1 | 0 | 1535 | 0 | 0 | 76.75 | 0 | 1535 | 0 | 0 | 76.75 | |
| 小计 | | | | | | | | | 0 | 1535 | 0 | 0 | 76.75 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 1611.75 |
| 费用明细 | - | | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | SW-17多功能护理台 | | | | 个 | 1 | 1535 | | 1535 | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|------------------------------------|--|--------------|--|--------------------------|--|-----------|--|----------|--|--------|--|---------|--|--------|--|
| | | 综合 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 011505007006 | | 项目名称 | | 挂钩 | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 28 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | | |
| BC-12 | | SW-23挂钩 | | 个 | | 1 | | 0 | | 28 | | 0 | | 1.4 | | | |
| 小计 | | | | | | | | 0 | | 28 | | 0 | | 1.4 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | | - | | | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | | |
| | | 人工 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 材料 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | SW-23挂钩 | | 个 | | 1 | | 28 | | 28 | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 011503005014 | | 项目名称 | | 不锈钢防撞栏杆-圆柱处圆弧形 | | 计量单位 | | m | | 工程量 | | 106.05 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | | |
| 020006-81换 | | 靠墙扶手 不锈钢 (弧形栏杆、栏板、扶手:人工*1.3机械*1.3) | | 10m | | 0.1 | | 472.59 | | 1190.87 | | 0 | | 65.85 | | | |
| 小计 | | | | | | | | 47.259 | | 119.087 | | 0 | | 16.798 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189.72900 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | | - | | | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | | |
| | | 人工 | | | | 普通人工费(装饰) | | 元 | | 4.92232 | | 1.3838 | | 6.81 | | | |
| | | | | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | | 10.80391 | | 1.3586 | | 14.68 | | | |
| | | | | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | | 18.79449 | | 1.3711 | | 25.77 | | | |
| | | 材料 | | | | 钩棒 | | g | | 0.1374 | | 0.41 | | 0.06 | | | |
| | | | | | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | | kg | | 0.0247 | | 7.63 | | 0.19 | | | |
| | | | | | | 氩气 | | m3 | | 0.0699 | | 132.39 | | 9.25 | | | |
| | | | | | | MT-08不锈钢圆弧形管 Φ50mm×2.0mm | | m | | 1.06 | | 59.5 | | 63.07 | | | |
| | | | | | | MT-08不锈钢圆型管 Φ50mm×2.0mm | | m | | 0.371 | | 59.5 | | 22.07 | | | |
| | | | | | | 不锈钢法兰盘 | | 个 | | 1.442 | | 15 | | 21.63 | | | |
| | | | | | | 环氧树脂胶 | | kg | | 0.0126 | | 38 | | 0.48 | | | |
| | | | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | | 2.335 | | 1 | | 2.34 | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 机械 | | | | 管子切断机 管径D (mm) D≤150 | | 台班 | | 0.0208 | | 34.84 | | 0.72 | | | |
| | | | | | | 机械费补差 | | 元 | | -0.0013 | | 1 | | 0 | | | |
| | | | | | | 氩弧焊机 电流I (A) I=500 | | 台班 | | 0.0338 | | 173.42 | | 5.86 | | | |
| | | 项目编码 | | 011503005015 | | 项目名称 | | 地面不锈钢防撞栏杆 | | 计量单位 | | m | | 工程量 | | 54.05 | |
| | | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | | |
| 020006-81换 | | 靠墙扶手 不锈钢 | | 10m | | 0.1 | | 363.53 | | 1190.87 | | 0 | | 50.65 | | | |
| 小计 | | | | | | | | 36.353 | | 119.087 | | 0 | | 5.065 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 174.80000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | | - | | | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | | |
| | | 人工 | | | | 普通人工费(装饰) | | 元 | | 3.7864 | | 1.3838 | | 5.24 | | | |
| | | | | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | | 8.3107 | | 1.3586 | | 11.29 | | | |
| | | | | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | | 14.4573 | | 1.3711 | | 19.82 | | | |
| | | 材料 | | | | 钩棒 | | g | | 0.1374 | | 0.41 | | 0.06 | | | |
| | | | | | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | | kg | | 0.0247 | | 7.63 | | 0.19 | | | |
| | | | | | | 氩气 | | m3 | | 0.0699 | | 132.39 | | 9.25 | | | |
| | | | | | | MT-08不锈钢圆弧形管 Φ50mm×2.0mm | | m | | 1.06 | | 59.5 | | 63.07 | | | |
| | | | | | | MT-08不锈钢圆型管 Φ50mm×2.0mm | | m | | 0.371 | | 59.5 | | 22.07 | | | |
| | | | | | | 不锈钢法兰盘 | | 个 | | 1.442 | | 15 | | 21.63 | | | |
| | | | | | | 环氧树脂胶 | | kg | | 0.0126 | | 38 | | 0.48 | | | |
| | | | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | | 2.335 | | 1 | | 2.34 | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 机械 | | | | 管子切断机 管径D (mm) D≤150 | | 台班 | | 0.016 | | 34.84 | | 0.56 | | | |
| | | | | | | 机械费补差 | | 元 | | -0.001 | | 1 | | 0 | | | |
| | | | | | | 氩弧焊机 电流I (A) I=500 | | 台班 | | 0.026 | | 173.42 | | 4.51 | | | |
| | | 项目编码 | | 011503005016 | | 项目名称 | | 墙面不锈钢防撞栏杆 | | 计量单位 | | m | | 工程量 | | 414.81 | |
| | | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | | |
| 020006-81换 | | 靠墙扶手 不锈钢 | | 10m | | 0.1 | | 363.53 | | 1190.87 | | 0 | | 50.65 | | | |
| 小计 | | | | | | | | 36.353 | | 119.087 | | 0 | | 5.065 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 174.80000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | | - | | | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | | |
| | | 人工 | | | | 普通人工费(装饰) | | 元 | | 3.7864 | | 1.3838 | | 5.24 | | | |
| | | | | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | | 8.3107 | | 1.3586 | | 11.29 | | | |
| | | | | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | | 14.4573 | | 1.3711 | | 19.82 | | | |
| | | 材料 | | | | 钩棒 | | g | | 0.1374 | | 0.41 | | 0.06 | | | |
| | | | | | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | | kg | | 0.0247 | | 7.63 | | 0.19 | | | |
| | | | | | | 氩气 | | m3 | | 0.0699 | | 132.39 | | 9.25 | | | |
| | | | | | | MT-08不锈钢圆弧形管 Φ50mm×2.0mm | | m | | 1.06 | | 59.5 | | 63.07 | | | |
| | | | | | | MT-08不锈钢圆型管 Φ50mm×2.0mm | | m | | 0.371 | | 59.5 | | 22.07 | | | |
| | | | | | | 不锈钢法兰盘 | | 个 | | 1.442 | | 15 | | 21.63 | | | |
| | | | | | | 环氧树脂胶 | | kg | | 0.0126 | | 38 | | 0.48 | | | |
| | | | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | | 2.335 | | 1 | | 2.34 | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 机械 | | | | 管子切断机 管径D (mm) D≤150 | | 台班 | | 0.016 | | 34.84 | | 0.56 | | | |
| | | | | | | 机械费补差 | | 元 | | -0.001 | | 1 | | 0 | | | |
| | | | | | | 氩弧焊机 电流I (A) I=500 | | 台班 | | 0.026 | | 173.42 | | 4.51 | | | |
| | | 项目编码 | | 011304002006 | | 项目名称 | | 装饰风口 | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 7.3 | |
| | | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | | |
| 020001-45换 | | 成品铝合金窗安装 百叶窗 | | 100m2 | | 0.01 | | 4047.49 | | 19867.4 | | 0 | | 0 | | | |
| 小计 | | | | | | | | 40.4749 | | 198.674 | | 0 | | 18.8422 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 257.99110 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | | - | | | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | | |
| | | 人工 | | | | 普通人工费(装饰) | | 元 | | 7.27843 | | 1.3838 | | 10.07 | | | |
| | | | | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | | 18.22812 | | 1.3586 | | 24.76 | | | |
| | | | | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | | 4.1122 | | 1.3711 | | 5.64 | | | |
| | | | | 铝合金装饰风口 | | m2 | | 0.945 | | 200 | | 189 | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------------|-----------------------------|--------|---------|------------|--------|--------|---------|-------------|-------------|------|----------|-----------|
| 费用明细 | 材料 | 聚氨酯发泡密封胶 750ml | | | | 支 | 0.7238 | 12 | 8.69 | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.9884 | 1 | 0.99 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011302001055 | | 项目名称 | | 吊顶天棚-成品检修口 | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 13 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| 020004-148 | 成品检修口 上人吊顶 | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | | | 30.19 | 131.3 | 0 | 0 | 13.21 | 30.19 | 131.3 | 0 | 0 | 13.21 |
| 小计 | | | | | | | | | 30.19 | 131.3 | 0 | 0 | 13.21 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 174.70 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 4.566 | 1.3838 | | 6.32 | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 6.405 | 1.3586 | | 8.7 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 11.062 | 1.3711 | | 15.17 | | | | | |
| | 材料 | 检修口 500mm×500mm(成品) | | 个 | 1 | 90 | | 90 | | | | | |
| | | 加强龙骨 上人吊顶 | | 套 | 1 | 40 | | 40 | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 1.3 | 1 | | 1.3 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 011502001017 | | 项目名称 | | 金属装饰线 | | | 计量单位 | m | 工程量 | 332.81 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| 020006-43换 | 金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25<d≤50 | 100m | 0.01 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | | | 496.95 | 3781.59 | 0 | 0 | 298.46 | 4.9695 | 37.8159 | 0 | 0 | 2.9846 |
| 020003-36换 | 不燃基层板 墙面 | 100m2 | 0.0009 | 1023.96 | 4023.04 | 0 | 281.62 | 445.39 | 0.921564 | 3.620736 | 0 | 0.253458 | 0.400851 |
| 小计 | | | | | | | | | 5.891064 | 41.436636 | 0 | 0.253458 | 3.385451 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 50.96609 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 0.44765 | 1.3838 | | 0.62 | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 1.388992 | 1.3586 | | 1.89 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 2.416132 | 1.3711 | | 3.31 | | | | | |
| | 材料 | 镀锌自攻螺钉 ST3×10mm | | 100个 | 0.063 | 1.46 | | 0.09 | | | | | |
| | | 圆钉 L=60mm | | kg | 0.002123 | 5.5 | | 0.01 | | | | | |
| | | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | | 盒 | 0.000508 | 15 | | 0.01 | | | | | |
| | | 不燃基层板 δ=12mm | | m2 | 0.08714 | 36.6 | | 3.19 | | | | | |
| | | MT-05古铜色不锈钢123mm宽 | | m | 1.06 | 34.29 | | 36.35 | | | | | |
| | | 万能胶 | | kg | 0.03629 | 17.5 | | 0.64 | | | | | |
| | | 聚醋酸乙稀乳液 | | kg | 0.011624 | 8.35 | | 0.1 | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.774555 | 1 | | 0.77 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6 | | 台班 | 0.001116 | 209.38 | | 0.23 | | | | | |
| | 项目编码 | 040502010003 | | 项目名称 | | 消火栓饰面 | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| 020003-301 | 型钢结构骨架 | t | 0.106 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | | | 3723.14 | 7279.98 | 0 | 757.08 | 1234.19 | 394.65284 | 771.67788 | 0 | 80.25048 | 130.82414 |
| 020003-245换 | 铝单板 墙面 | 100m2 | 0.0642 | 5383.28 | 37396.91 | 0 | 0 | 3054.7 | 345.606576 | 2405.788102 | 0 | 0 | 196.11174 |
| 020001-93 | 拉手安装 管子拉手 | 10个 | 0.2 | 267.34 | 371.85 | 0 | 0 | 77.44 | 53.468 | 74.37 | 0 | 0 | 15.488 |
| 小计 | | | | | | | | | 793.727416 | 3246.929502 | 0 | 80.25048 | 342.42388 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 4463.331278 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 88.241202 | 1.3838 | | 122.11 | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 209.609007 | 1.3586 | | 284.77 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 282.140929 | 1.3711 | | 386.84 | | | | | |
| | 材料 | 镀锌钢型材 镀锌厚度≥85 μ m | | kg | 112.36 | 5.6 | | 629.22 | | | | | |
| | | 电化角铝 25.4mm×2mm | | m | 10.929601 | 6.5 | | 71.04 | | | | | |
| | | 镀锌铁件 镀锌厚度≥85 μ m | | kg | 2.39666 | 5.5 | | 13.18 | | | | | |
| | | 铝拉铆钉 | | 个 | 127.78368 | 0.12 | | 15.33 | | | | | |
| | | 不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm | | 套 | 5.456138 | 4.5 | | 24.55 | | | | | |
| | | 不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm | | 套 | 25.778564 | 2.5 | | 64.45 | | | | | |
| | | 不锈钢机制螺钉 M6×30mm | | 套 | 5.456138 | 0.06 | | 0.33 | | | | | |
| | | 管子拉手(成品) | | 把 | 2 | 37 | | 74 | | | | | |
| | | 电焊条 E4303 φ2.5mm | | kg | 2.226 | 8.49 | | 18.9 | | | | | |
| | | MT-02A白色铝板 | | m2 | 6.8052 | 338 | | 2300.16 | | | | | |
| | | 氩气 | | m3 | 0.5618 | 4.5 | | 2.53 | | | | | |
| | | 乙炔气 | | m3 | 0.2226 | 32 | | 7.12 | | | | | |
| | | 玻璃胶 300ml | | 支 | 0.20024 | 12 | | 2.4 | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 23.71895 | 1 | | 23.72 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | 台班 | 0.458026 | 175.21 | | 80.25 | | | | | |
| | 项目编码 | 010516002022 | | 项目名称 | | 预埋铁件 | | | 计量单位 | t | 工程量 | 13.597 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| 020003-291 | 结构预埋件制作、安装 平板式预埋件 | t | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | | | 2629.2 | 6171.85 | 0 | 769.17 | 938.82 | 2629.2 | 6171.85 | 0 | 769.17 | 938.82 |
| 020003-295换 | 后置预埋件制作、安装 化学锚栓 M12以上 | 100根 | 0.06 | 915.57 | 1585.5 | 0 | 0 | 280.79 | 54.9342 | 95.13 | 0 | 0 | 16.8474 |
| 小计 | | | | | | | | | 2684.1342 | 6266.98 | 0 | 769.17 | 955.6674 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 10675.95160 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 142.032606 | 1.3838 | | 196.54 | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 870.339528 | 1.3586 | | 1182.44 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 945.720377 | 1.3711 | | 1296.68 | | | | | |
| | 材料 | 化学锚栓 M14 | | 套 | 5.176142 | 13.5 | | 69.88 | | | | | |
| | | 合金钢钻头 20mm | | 个 | 0.192837 | 35 | | 6.75 | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 95.04136 | 1 | | 95.04 | | | | | |
| | | 镀锌铁件 镀锌厚度≥85 μ m | | kg | 1050 | 5.5 | | 5775 | | | | | |
| | | 电焊条 E4303 φ2.5mm | | kg | 36 | 8.49 | | 305.64 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | 台班 | 4.39 | 175.21 | | 769.17 | | | | | | |
| 项目编码 | 010516002023 | | 项目名称 | | 预埋铁件 | | | 计量单位 | t | 工程量 | 5.69 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| 定额编号 | | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单 价 | | | | | 合 价 | | | | | | | | | | |
|------------|---------------------------|-------|--------|---------------------------|------------------------------|---------|------------|-------------|------------|--------------|--------------|-----------|------------|-------------|-------------|------|------|-----|-----|------|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | |
| 020003-291 | 结构预埋件制作、安装 平板式预埋件 | t | 1 | | 2629.2 | 6171.85 | | 769.17 | 938.82 | 2629.2 | 6171.85 | 0 | 769.17 | 938.82 | | | | | | |
| 020003-294 | 后置埋件制作、安装 化学锚栓 M12以下 | 100根 | 0.03 | | 732.43 | 965.16 | 0 | 0 | 209.46 | 21.9729 | 28.9548 | 0 | 0 | 6.2838 | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | 2651.1729 | 6200.8048 | 0 | 769.17 | 945.1038 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 10566.2515 | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | | 内 容 | | 单 位 | 数 量 | | 单 价(元) | | 合 价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人 工 | | | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 139.155199 | | 1.3838 | | 192.56 | | | | | | | | |
| | | | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 863.130991 | | 1.3586 | | 1172.65 | | | | | | | | |
| | | | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 935.962986 | | 1.3711 | | 1283.3 | | | | | | | | |
| | 材 料 | | | | 镀锌铁件 镀锌厚度≥85 μm | | kg | 1050 | | 5.5 | | 5775 | | | | | | | | |
| | | | | | 化学锚栓 M12×160mm 国产304 | | 套 | 2.688928 | | 8.5 | | 22.86 | | | | | | | | |
| | | | | | 合金钢钻头 10mm | | 个 | 0.07645 | | 18 | | 1.38 | | | | | | | | |
| | | | | | 电焊条 E4303 φ2.5mm | | kg | 36 | | 8.49 | | 305.64 | | | | | | | | |
| | | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 92.421599 | | 1 | | 92.42 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | 台班 | 4.39 | | 175.21 | | 769.17 | | | | | | | | |
| | 项目编码 | | | | | | | | | | 010516002024 | | 项目名称 | | 预埋铁件 | | 计量单位 | t | 工程量 | 2.36 |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | 合 价 | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | | |
| 020003-291 | 结构预埋件制作、安装 平板式预埋件 | t | 1 | 2629.2 | 6171.85 | | 769.17 | 938.82 | 2629.2 | 6171.85 | 0 | 769.17 | 938.82 | | | | | | | |
| 020003-292 | 结构预埋件制作、安装 预埋对穿螺栓 | 100根 | 1.5 | 1775.7 | 6741.92 | 0 | 31.01 | 730.01 | 2663.55 | 10112.88 | 0 | 46.515 | 1095.015 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | 5292.75 | 16284.73 | 0 | 815.685 | 2033.835 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 24427.0000 | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | | 内 容 | | 单 位 | 数 量 | | 单 价(元) | | 合 价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人 工 | | | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 275.9995 | | 1.3838 | | 381.93 | | | | | | | | |
| | | | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 1727.1075 | | 1.3586 | | 2346.45 | | | | | | | | |
| | | | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 1870.3105 | | 1.3711 | | 2564.38 | | | | | | | | |
| | 材 料 | | | | 镀锌铁件 镀锌厚度≥85 μm | | kg | 1050 | | 5.5 | | 5775 | | | | | | | | |
| | | | | | 不锈钢对穿螺栓 M20×365mm 国产304(含螺母) | | 套 | 153 | | 65 | | 9945 | | | | | | | | |
| | | | | | 电焊条 E4303 φ2.5mm | | kg | 38.172 | | 8.49 | | 324.08 | | | | | | | | |
| | | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 240.655 | | 1 | | 240.66 | | | | | | | | |
| | | | | | 材料费补差 | | 元 | -0.015 | | 1 | | -0.02 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | 台班 | 4.6555 | | 175.21 | | 815.69 | | | | | | | | |
| | 项目编码 | | | | | | | | | | 010516002025 | | 项目名称 | | 预埋铁件 | | 计量单位 | t | 工程量 | 6.69 |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | 合 价 | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | | |
| 020003-291 | 结构预埋件制作、安装 平板式预埋件 | t | 1 | 2629.2 | 6171.85 | | 769.17 | 938.82 | 2629.2 | 6171.85 | 0 | 769.17 | 938.82 | | | | | | | |
| 020003-298 | 后置埋件制作、安装 膨胀螺栓 M12以下 | 100根 | 0.09 | 658.96 | 965.16 | 0 | 0 | 193.29 | 59.3064 | 86.8644 | 0 | 0 | 17.3961 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | 2688.5064 | 6258.7144 | 0 | 769.17 | 956.2161 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 10672.6069 | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | | 内 容 | | 单 位 | 数 量 | | 单 价(元) | | 合 价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人 工 | | | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 142.745439 | | 1.3838 | | 197.53 | | | | | | | | |
| | | | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 872.125507 | | 1.3586 | | 1184.87 | | | | | | | | |
| | | | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 948.137803 | | 1.3711 | | 1299.99 | | | | | | | | |
| | 材 料 | | | | 镀锌铁件 镀锌厚度≥85 μm | | kg | 1050 | | 5.5 | | 5775 | | | | | | | | |
| | | | | | 膨胀螺栓 LG型 M12×160 国产304 | | 套 | 8.233184 | | 8.5 | | 69.98 | | | | | | | | |
| | | | | | 合金钢钻头 10mm | | 个 | 0.234081 | | 18 | | 4.21 | | | | | | | | |
| | | | | | 电焊条 E4303 φ2.5mm | | kg | 36 | | 8.49 | | 305.64 | | | | | | | | |
| | | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 94.919776 | | 1 | | 94.92 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | 台班 | 4.39 | | 175.21 | | 769.17 | | | | | | | | |
| | 项目编码 | | | | | | | | | | 040205003001 | | 项目名称 | | 标杆-垂直交通厅龙门架 | | 计量单位 | 根 | 工程量 | 4 |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | 合 价 | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | | |
| 020001-60换 | 钢架制作、安装 | t | 1.357 | 2346.05 | 4927.9 | | 203.24 | 776.38 | 3183.58985 | 6687.1603 | 0 | 275.79668 | 1053.54766 | | | | | | | |
| 020005-89 | 金属面 氟碳面漆 厚度 d(μm) d=80 | 100m2 | 0.161 | 4899.2 | 2395.94 | 0 | 270.23 | 1216.22 | 788.7712 | 385.74634 | 0 | 43.50703 | 195.81142 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | 3972.36105 | 7072.90664 | 0 | 319.30371 | 1249.35908 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 12613.93048 | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | | 内 容 | | 单 位 | 数 量 | | 单 价(元) | | 合 价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人 工 | | | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 654.587569 | | 1.3838 | | 905.82 | | | | | | | | |
| | | | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 1613.638271 | | 1.3586 | | 2192.29 | | | | | | | | |
| | | | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 636.732499 | | 1.3711 | | 873.02 | | | | | | | | |
| | 材 料 | | | | 镀锌铁丝(综合) | | kg | 0.014927 | | 4.75 | | 0.07 | | | | | | | | |
| | | | | | Q355B钢立柱 | | t | 1.42485 | | 4302 | | 6129.7 | | | | | | | | |
| | | | | | 电焊条 E4303 φ4.0mm | | kg | 37.297145 | | 7.8 | | 290.92 | | | | | | | | |
| | | | | | 杉木板材(综合) | | m3 | 0.017641 | | 2200 | | 38.81 | | | | | | | | |
| | | | | | 红丹环氧防锈漆 | | kg | 9.20046 | | 15.2 | | 139.85 | | | | | | | | |
| | | | | | 氟碳金属面漆 | | kg | 5.526585 | | 60 | | 331.6 | | | | | | | | |
| | | | | | 油漆溶剂油 | | kg | 0.9499 | | 8 | | 7.6 | | | | | | | | |
| | | | | | 氟碳漆稀释剂 | | kg | 2.763293 | | 18 | | 49.74 | | | | | | | | |
| | | | | | 氧气 | | m3 | 2.0355 | | 4.5 | | 9.16 | | | | | | | | |
| | | | | | 乙炔气 | | m3 | 1.18059 | | 32 | | 37.78 | | | | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 37.08663 | | 1 | | 37.09 | | | | | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | 台班 | 1.57412 | | 175.21 | | 275.8 | | | | | | | | | |
| | | | | 电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=1 | | 台班 | 0.1929 | | 225.19 | | 43.44 | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | | | | | | | | | 040205003002 | | 项目名称 | | 标杆-垂直交通厅龙门架 | | 计量单位 | 根 | 工程量 | 2 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | 合 价 | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | | |
| 020001-60换 | 钢架制作、安装 | t | 1.239 | 2346.05 | 4927.9 | 0 | 203.24 | 776.38 | 2906.75595 | 6105.6681 | 0 | 251.81436 | 961.93482 | | | | | | | |
| 020005-89 | 金属面 氟碳面漆 厚度 d(μm) d=80 | 100m2 | 0.1468 | 4899.2 | 2395.94 | 0 | 270.23 | 1216.22 | 719.20256 | 351.723992 | 0 | 39.669764 | 178.541096 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | 3625.95851 | 6457.392092 | 0 | 291.484124 | 1140.475916 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 11515.310642 | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | | 内 容 | | 单 位 | 数 量 | | 单 价(元) | | 合 价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人 工 | | | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 597.655805 | | 1.3838 | | 827.04 | | | | | | | | |
| | | | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 1473.297561 | | 1.3586 | | 2001.62 | | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 581.322103 | | 1.3711 | | 797.05 | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------------|------------------|---------|-----------|---------------|--------|---------|---------|------------|-------------|-------------|
| 费用明细 | 材料 | 镀锌铁丝 (综合) | kg | 0.013629 | 4.75 | 0.06 | | | | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ4.0mm | kg | 34.053915 | 7.8 | 265.62 | | | | | |
| | | 杉木板材 (综合) | m3 | 0.016107 | 2200 | 35.44 | | | | | |
| | | 红丹环氧防锈漆 | kg | 8.40042 | 15.2 | 127.69 | | | | | |
| | | 氟碳金属面漆 | kg | 5.045265 | 60 | 302.72 | | | | | |
| | | 油漆溶剂油 | kg | 0.8673 | 8 | 6.94 | | | | | |
| | | 氟碳漆稀释剂 | kg | 2.522633 | 18 | 45.41 | | | | | |
| | | 氧气 | m3 | 1.8585 | 4.5 | 8.36 | | | | | |
| | | 乙炔气 | m3 | 1.07793 | 32 | 34.49 | | | | | |
| | | 其它材料费 (按百分比计算) | 元 | 33.86119 | 1 | 33.86 | | | | | |
| | Q355B钢立柱 | t | 1.30095 | 4302 | 5596.69 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | 台班 | 1.43724 | 175.21 | 251.82 | | | | | | |
| | 电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=1 | 台班 | 0.1761 | 225.19 | 39.66 | | | | | | |
| 项目编码 | 011501020001 | | | 项目名称 | 服务台-导航导盲总台 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 6 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 |
| 020006-18换 | 人造石台面 | 10m2 | 0.44 | 933.24 | 5770.29 | 0 | 0 | 493.92 | 410.6256 | 2538.9276 | 0 |
| 020006-30换 | 柜类、货架饰面板安装 | 10m2 | 0.772 | 229.48 | 8202.15 | 0 | 33.46 | 462.86 | 177.15856 | 6332.0598 | 0 |
| 020006-88 | 石材洗漱台制作、安装 | t | 0.454 | 3091.46 | 4726.06 | 0 | 177.74 | 928.65 | 1403.52284 | 2145.63124 | 0 |
| 020003-236换 | 金属装饰板 零星项目 | 100m2 | 0.021 | 6185.43 | 30977.93 | 0 | 0 | 2910.31 | 129.89403 | 650.53653 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | | 2121.20103 | 11667.15517 | 0 |
| | | | | | | | | | | | 14952.25761 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 人工 | 内容 | | | 单位 | 数量 | | | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) |
| | 普工人工费(装饰) | | | 元 | 131.500555 | | | | 1.3838 | 181.97 | |
| | 技工人工费(装饰) | | | 元 | 894.230627 | | | | 1.3586 | 1214.9 | |
| | 高级技工人工费(装饰) | | | 元 | 522.622917 | | | | 1.3711 | 716.57 | |
| | 角钢(综合) | | | t | 0.45854 | | | | 3987 | 1828.2 | |
| | 橡胶密封条 | | | m | 8.05035 | | | | 2 | 16.1 | |
| | 自攻螺钉 M6×30mm | | | 100个 | 0.2788 | | | | 10 | 2.79 | |
| | 膨胀螺栓(综合) | | | 套 | 22.986474 | | | | 1.25 | 28.73 | |
| | 不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm | | | 套 | 13.94 | | | | 2.5 | 34.85 | |
| | 不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 | | | 盘 | 0.270972 | | | | 15 | 4.06 | |
| 材料 | 合金钢钻头 10mm | | | 个 | 10.140998 | | | | 18 | 182.54 | |
| | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | | | kg | 11.129356 | | | | 7.63 | 84.92 | |
| | 松杂板枋材 | | | m3 | 0.0174 | | | | 1941 | 33.77 | |
| | ST-09白色石英石台面(成品) | | | m2 | 4.5675 | | | | 520 | 2375.1 | |
| | MT-05古铜色不锈钢装饰板(成品) | | | m2 | 2.0705 | | | | 278.75 | 577.15 | |
| | MT-16暖色铝饰面 | | | m2 | 16.11 | | | | 384 | 6186.24 | |
| | 云石胶 | | | kg | 1.983125 | | | | 20 | 38.06 | |
| | 玻璃胶 300ml | | | 支 | 1.243273 | | | | 12 | 14.92 | |
| | 聚酯酸乙稀乳液 | | | kg | 2.10756 | | | | 8.35 | 17.6 | |
| | 其它材料费(按百分比计算) | | | 元 | 197.77878 | | | | 1 | 197.78 | |
| 主材 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | | 台班 | 0.46308 | | | | 174.25 | 80.69 | |
| | 电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6 | | | 台班 | 0.12352 | | | | 209.13 | 25.83 | |
| 项目编码 | 011501006001 | | | 项目名称 | 书柜-B4*GF层固定家具 | | 计量单位 | m | 工程量 | 296.21 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 |
| 020006-4换 | 现场制作、安装 书柜 | 100m2 | 0.0271 | 1974.69 | 84073.96 | 0 | 1533.56 | 4741.09 | 53.514099 | 2236.10951 | 0 |
| 020002-128换 | 金属踢脚线 | 100m | 0.01 | 558.8 | 1481.33 | 0 | 0 | 197.06 | 5.588 | 14.8133 | 0 |
| 020006-88 | 石材洗漱台制作、安装 | t | 0.072 | 3091.46 | 4726.06 | 0 | 177.74 | 928.65 | 222.58512 | 340.27632 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | | 281.687219 | 2633.493936 | 0 |
| | | | | | | | | | | | 3166.854850 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 人工 | 内容 | | | 单位 | 数量 | | | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) |
| | 普工人工费(装饰) | | | 元 | 18.517411 | | | | 1.3838 | 25.62 | |
| | 技工人工费(装饰) | | | 元 | 123.013289 | | | | 1.3586 | 167.13 | |
| | 高级技工人工费(装饰) | | | 元 | 62.977549 | | | | 1.3711 | 86.35 | |
| | 角钢(综合) | | | t | 0.071939 | | | | 3987 | 286.82 | |
| | 膨胀螺栓(综合) | | | 套 | 3.606269 | | | | 1.25 | 4.51 | |
| | 圆钉 L=60mm | | | kg | 0.19378 | | | | 5.5 | 1.07 | |
| | 合金钢钻头 10mm | | | 个 | 1.590986 | | | | 18 | 28.64 | |
| | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | | | kg | 1.746046 | | | | 7.63 | 13.32 | |
| | PL-04灰色HPL板 | | | m2 | 2.962511 | | | | 295 | 873.94 | |
| 材料 | PL-03木纹HPL板 | | | m2 | 4.5646 | | | | 280 | 1278.09 | |
| | 9mm不燃板基层 | | | m2 | 2.65001 | | | | 27 | 71.55 | |
| | MT-05古铜色不锈钢50mm | | | m | 1.06 | | | | 13.94 | 14.78 | |
| | 聚酯酸乙稀乳液 | | | kg | 0.101871 | | | | 8.35 | 0.85 | |
| | 其它材料费(按百分比计算) | | | 元 | 47.879525 | | | | 1 | 47.88 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 木工圆锯机 直径D(mm) D=500 | | | 台班 | 0.265762 | | | | 28.94 | 7.69 | |
| | 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32 | | | 台班 | 0.072651 | | | | 174.25 | 12.66 | |
| | 电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6 | | | 台班 | 0.161218 | | | | 209.13 | 33.72 | |
| | 机械费补差 | | | 元 | -0.00027 | | | | 1 | 0 | |
| 项目编码 | 011501010001 | | | 项目名称 | 茶水间吊柜 | | 计量单位 | m | 工程量 | 2.56 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 |
| 020006-16换 | 成品安装 厨柜 吊柜 | 100m2 | 0.0075 | 1443.74 | 100347.97 | 0 | 0 | 5335.17 | 10.82805 | 752.609775 | 0 |
| 小计 | | | | | | | | | 10.82805 | 752.609775 | 0 |
| | | | | | | | | | | | 40.013775 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 人工 | 内容 | | | 单位 | 数量 | | | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) |
| | 普工人工费(装饰) | | | 元 | 1.148265 | | | | 1.3838 | 1.59 | |
| | 技工人工费(装饰) | | | 元 | 2.87418 | | | | 1.3586 | 3.9 | |
| | 高级技工人工费(装饰) | | | 元 | 3.890453 | | | | 1.3711 | 5.33 | |
| | 不锈钢钉 304 | | | kg | 0.0156 | | | | 12 | 0.19 | |
| | PL-03木纹HPL板(成品) | | | m2 | 1.741667 | | | | 280 | 487.67 | |
| | CT-02米白色岩板 | | | m2 | 1.05 | | | | 238 | 249.9 | |
| | 聚酯酸乙稀乳液 | | | kg | 0.011843 | | | | 8.35 | 0.1 | |
| | 其它材料费(按百分比计算) | | | 元 | 14.757075 | | | | 1 | 14.76 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011501009001 | | | 项目名称 | 茶水间高低柜 | | 计量单位 | m | 工程量 | 2.56 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------------------|------------------------|--------|---------|----------|-----------|--------|---------|-------------|-------------|---------|---------|----------|--|
| 020006-15换 | 成品安装 橱柜 地柜 | 100m2 | 0.0086 | 991.94 | 63173.84 | 0 | 0 | 3374.8 | 8.443824 | 543.295024 | 0 | 0 | 29.02328 | |
| 020006-17换 | 石材台面 | 10m2 | 0.061 | 1036.97 | 14001.17 | 0 | 0 | 928.3 | 63.25517 | 854.07137 | 0 | 0 | 56.6263 | |
| 020006-88 | 石材洗漱台制作、安装 钢骨架安装 | t | 0.008 | 3091.46 | 4726.06 | 0 | 177.74 | 928.65 | 24.73168 | 37.80848 | 0 | 1.42192 | 7.4292 | |
| 小计 | | | | | | | | | 96.430674 | 1435.174874 | 0 | 1.42192 | 93.07878 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1626.106248 | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | 元 | 5.420093 | 1.3838 | | 7.5 | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | 元 | 33.786682 | 1.3586 | | 45.9 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | 元 | 29.380064 | 1.3711 | | 40.28 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 角钢(综合) | | | t | 0.007496 | 3987 | | 29.89 | | | | | |
| | | 不锈钢钉 304 | | | kg | 0.015405 | 12 | | 0.18 | | | | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | | | 套 | 0.375777 | 1.25 | | 0.47 | | | | | |
| | | 合金钢钻头 10mm | | | 个 | 0.165782 | 18 | | 2.98 | | | | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | | | kg | 0.18194 | 7.63 | | 1.39 | | | | | |
| | | 松杂枋板材 | | | m3 | 0.002406 | 1941 | | 4.67 | | | | | |
| | | 15mm不燃基层板 | | | m2 | 1.203125 | 44.53 | | 53.58 | | | | | |
| | | PL-03木纹HPL板(成品) | | | m2 | 1.882621 | 280 | | 527.13 | | | | | |
| | | ST-12白色大理石面(成品) | | | m2 | 1.462131 | 520 | | 760.31 | | | | | |
| | | 云石胶 | | | kg | 0.263184 | 20 | | 5.26 | | | | | |
| | | 玻璃胶 300ml | | | 支 | 0.160437 | 12 | | 1.93 | | | | | |
| | | 聚醋酸乙烯乳液 | | | kg | 0.011692 | 8.35 | | 0.1 | | | | | |
| | 其它材料费(按百分比计算) | | | 元 | 27.41027 | 1 | | 27.41 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 交流焊机 容量E (kV·A) E=32 | | | 台班 | 0.00757 | 174.25 | | 1.32 | | | | | | |
| 项目编码 | 011207001061 | | | 项目名称 | 墙面装饰板 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 3622.96 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020003-32换 | 石膏板基层 墙面 | 100m2 | 0.02 | 940.55 | 3915.93 | | 0 | 402.81 | 18.811 | 78.3186 | | 0 | 8.0562 | |
| 020003-328换 | 幕墙面间防火隔离层 防火岩棉 厚度T(mm) T=100 | 100m2 | 0.01 | 1085.09 | 3461.47 | 0 | 0 | 411.9 | 10.8509 | 34.6147 | 0 | 0 | 4.119 | |
| 020003-22 | 墙柱面饰面型钢龙骨 | 100m2 | 0.01 | 1734.62 | 2305.82 | 0 | 52.56 | 500.6 | 17.3462 | 23.0582 | 0 | 0.5256 | 5.006 | |
| 小计 | | | | | | | | | 47.0081 | 135.9915 | 0 | 0.5256 | 17.1812 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 200.706400 | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | 元 | 4.90201 | 1.3838 | | 6.78 | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | 元 | 10.74069 | 1.3586 | | 14.59 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | 元 | 18.69479 | 1.3711 | | 25.63 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 型钢(综合) | | | t | 0.00428 | 4381 | | 18.75 | | | | | |
| | | 防火岩棉 6=80.0mm 100kg/m3 | | | m2 | 1.05 | 32.64 | | 34.27 | | | | | |
| | | 自攻螺钉 M6×30mm | | | 100个 | 0.33432 | 10 | | 3.34 | | | | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | | | 套 | 2.72 | 1.25 | | 3.4 | | | | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ2.5mm | | | kg | 0.04065 | 8.49 | | 0.35 | | | | | |
| | | 12mm玻镁板 | | | m2 | 2.12 | 35 | | 74.2 | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | 元 | 1.6805 | 1 | | 1.68 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流焊机 容量E (kV·A) E=32 | | | 台班 | 0.003 | 175.21 | | 0.53 | | | | | |
| | 项目编码 | 0307038001001 | | | 项目名称 | 挡烟垂壁 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 1515.03 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020001-23换 | 成品镀锌钢板防火卷帘门安装 | 100m2 | 0.01 | 6497.82 | 24783.11 | 0 | 422.26 | 2697.62 | 64.9782 | 247.8311 | 0 | 4.2226 | 26.9762 | |
| 小计 | | | | | | | | | 64.9782 | 247.8311 | 0 | 4.2226 | 26.9762 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 344.008100 | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | 元 | 10.06615 | 1.3838 | | 13.93 | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | 元 | 28.00704 | 1.3586 | | 38.05 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | 元 | 9.48019 | 1.3711 | | 13 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 铁件(综合) | | | kg | 0.28799 | 5.5 | | 1.58 | | | | | |
| | | 膨胀螺栓(综合) | | | 套 | 5.3 | 1.25 | | 6.63 | | | | | |
| | | 电焊条 E4303 Φ3.2mm | | | kg | 0.051 | 7.63 | | 0.39 | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | 元 | 1.233 | 1 | | 1.23 | | | | | |
| | | 电动挡烟垂壁(包含电机) | | | m2 | 1 | 238 | | 238 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 交流焊机 容量E (kV·A) E=32 | | | 台班 | 0.0241 | 175.21 | | 4.22 | | | | | |

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用）
标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
|----|--|------------|---|
| 1 | 安全文明施工措施费 | 2611333.5 | |
| 2 | 履约担保手续费 | 0 | 担保金额*担保手续费费率(2%~6%)，推荐费率4% |
| 3 | 夜间施工增加费 | 0 | 单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时(1=合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8) |
| 4 | 赶工措施费 | 0 | |
| 5 | 冬雨季施工费 | 0 | |
| 6 | 已完成工程及设备保护费 | 0 | |
| 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | 0 | |
| 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 9 | 二次搬运费 | 0 | |
| 10 | 脚手架费 | 1680267.53 | 计取安全文明施工措施费 |
| 11 | 垂直运输机械费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 13 | 施工排水、降水费 | 0 | |
| 14 | 专业工程措施项目费 | 0 | |
| 15 | 异地租赁费 | 0 | |
| 16 | 对地下管线、其他相邻建（构）物等的保护费 | 0 | 对地下管线、其他相邻建（构）物等的保护费 |
| 17 | 钢筋混凝土辅材费 | 0 | 钢筋混凝土辅材费 |
| 18 | 与周边工程配合衔接处理费用 | 0 | 本工程施工期间与周边所有建设项目的建筑、安装工程，可能发生的协调、配合等费用；与周边工程的衔接处理所发 |
| 19 | 资料费：包括（但不限于）承包人向发包人提交经确认的深化设计图纸和其他技术资料份（包括电子文件） | 0 | |
| 20 | 本工程所需样板（间）制作所产生的费用（按合同通用条件及专用条件中规定由承包人制作的材料及制作工艺样板的一切费用，包括样板制作所需的材料、人工、机械等全部费用，同时还包括样板返工及拆除费用，结算时费用不作调整） | 0 | |

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用）
标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
|----|---|-------|---|
| 21 | 承包范围内的深化设计造成的费用增加 | 0 | |
| 22 | 施工期间、项目收尾阶段临时设施需拆除，并需要另外租用场地使用，由此发生的费用。 | 0 | |
| 23 | 联合调试费 | 0 | 见附件二“18.1、18.2”条款 |
| 24 | 检测、检验、试验等费用 | 0 | 投标人应负责在生产和施工现场对材料和工程的任何部分进行的复验、见证送检及竣工验收需要的所有检测、试 |
| 25 | BIM技术应用费用 | 0 | 按项包干，结算时不再调整 |
| 合计 | | | |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用）
标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|----|----------|-------|----|
| 1 | 材料设备暂估价 | 0 | |
| 2 | 计日工 | 0 | |
| 3 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 发包人供应材料费 | 0 | |
| 合计 | | 0.00 | |

计日工表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用）
标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|-----|------|----|------|------|------|
| 2.1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.2 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.3 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

总承包服务费计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用）
标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 费率(%) | 金额（元） |
|----|------------|---------|-------|-------|
| 1 | 总包管理服务费 | 0 | 2.5 | 0 |
| 2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 1.5 | 0 |
| 3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 1 | 0 |
| 合计 | | 0.00 | 5.00 | 0.00 |

发包人供应材料设备明细表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用）
标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 材料设备名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 备注 |
|----|--------------|----|----|-----------|-----------|----|
| 合计 | | | | | 0.00 | |

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-GF~B4（含本项目所有其他措施费用）

标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|-----------------------|---------------------|-------|------------|
| | 应纳税费 | A61+A62 | 100 | 4216528.85 |
| 1 | 增值税应纳税额 | A5 | 3.02 | 3764757.9 |
| 2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | A61 | 12 | 451770.95 |
| 3 | 规费合计 | (VZ_RGF+CS_RGF+Z21) | 18 | 5035832.01 |
| 合计 | | | | 9252360.86 |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-停车划线工程GF~B4层

第 1 页, 共 16 页

标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|-------------|---|------|-----|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1 | | B1层 | | | | | 260154.37 | 0 | |
| 1-1 | | 金属构件 | | | | | 94141.48 | 0 | |
| 1-1-1 | 040205017001 | 车轮定位器 | (1) 橡胶定位器 (2) 规格为:2000*160*100mm (3) 材质:橡胶成品,贴工程级反光膜 (4) 采用膨胀螺丝固定; (5) 具体要求详见图纸及招标文件、相关规范 | 个 | 287 | 239.3 | 68679.1 | 0 | |
| 1-1-2 | 040205004001 | 安全凸镜(600mm) | (1) 规格为:600mm(直径) (2) 材质:高弹性PVC玻璃,耐压,耐摔 (3) 包含所有配件,安装采用膨胀螺栓固定在混凝土墙面上 (4) 具体要求详见图纸及招标文件、相关规范 | 套 | 4 | 738.76 | 2955.04 | 0 | |
| 1-1-3 | 040205019001 | 减速路拱 | (1) 橡胶减速带采用优质橡胶制作; (2) 减速带规格为:500*300*35mm; (3) 采用膨胀螺丝固定; (4) 具体要求详见图纸及招标文件、相关规范 | m | 132 | 119.65 | 15793.8 | 0 | |
| 1-1-4 | 040205005001 | 视线诱导器 | (1) 双面反光道钉 (2) 规格:100*100mm (3) 材质:铸铝、胶粘 (4) 具体要求详见图纸及招标文件、相关规范 | 只 | 186 | 32.79 | 6098.94 | 0 | |
| 1-1-5 | 040205004002 | 不锈钢护角 | (1) 不锈钢护角 (2) 800mmX200mmX2.5mm (3) 具体要求详见图纸及招标文件、相关规范 | 块 | 10 | 61.46 | 614.6 | 0 | |
| 1-2 | | 标线工程 | | | | | 31167.23 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-停车划线工程GF~B4层

第 2 页, 共 16 页

标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|------|--|------|-----|--------|--------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-1 | 040205006001 | 标线 | (1) 直行箭头环氧标线 (2) 规格450*3000mm (3) 箭头划线采用白色环氧树脂标线漆两遍 (4) 具体要求详见图纸及招标文件、相关规范 | 个 | 85 | 9.78 | 831.3 | 0 | |
| 1-2-2 | 040205006002 | 标线 | (1) 左右转箭头环氧标线 (2) 规格1350*3000mm (3) 箭头划线采用白色环氧树脂标线漆两遍 (4) 具体要求详见图纸及招标文件、相关规范 | 个 | 2 | 19.92 | 39.84 | 0 | |
| 1-2-3 | 040205006003 | 标线 | (1) 左转、右转箭头环氧标线 (2) 规格750*3000mm (3) 箭头划线采用白色环氧树脂标线漆两遍 (4) 具体要求详见图纸及招标文件、相关规范 | 个 | 34 | 12.68 | 431.12 | 0 | |
| 1-2-4 | 040205006004 | 标线 | (1) 直行左转、直行右转箭头环氧标线 (2) 规格900*3000mm (3) 箭头划线采用白色环氧树脂标线漆两遍 (4) 具体要求详见图纸及招标文件、相关规范 | 个 | 6 | 24.08 | 144.48 | 0 | |
| 1-2-5 | 040205006005 | 标线 | (1) 小客车车位环氧标线(含车位编号) (2) 车位规格:8500*3000, 线宽150mm (3) 采用冷涂白色环氧标线漆刷涂二遍; (4) 符合交通标线道路交通标志和标线(GB5768.3-2009)标准规定; (5) 具体要求详见图纸及招标文件、相关规范 | 个 | 1 | 79.09 | 79.09 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-停车划线工程GF~B4层

第 3 页, 共 16 页

标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|------|---|------|-----|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-6 | 040205006006 | 标线 | (1)侧方车位环氧标线(含车位编号) (2)车位规格:2400*6000, 线宽100mm (3)采用冷涂白色环氧标线漆刷涂二遍; (4)符合交通标线道路交通标志和标线(GB5768.3-2009)标准规定; (5)具体要求详见图纸及招标文件、相关规范 | 个 | 14 | 55.11 | 771.54 | 0 | |
| 1-2-7 | 040205006007 | 标线 | (1)标准车位环氧标线(含车位编号) (2)车位规格:2400*5300, 线宽100mm (3)采用冷涂白色环氧标线漆刷涂二遍; (4)符合交通标线道路交通标志和标线(GB5768.3-2009)标准规定; (5)具体要求详见图纸及招标文件、相关规范 | 个 | 82 | 53.22 | 4364.04 | 0 | |
| 1-2-8 | 040205006008 | 标线 | (1)无障碍车位环氧标线(含车位编号) (2)车位规格:3600*5300, 线宽100mm (3)采用冷涂白色环氧标线漆刷涂二遍; (4)符合交通标线道路交通标志和标线(GB5768.3-2009)标准规定; (5)具体要求详见图纸及招标文件、相关规范 | 个 | 2 | 56.45 | 112.9 | 0 | |
| 1-2-9 | 040205006009 | 标线 | (1)侧方位充电车位环氧标线(含车位编号) (2)车位规格:2400*6000, 线宽100mm (3)采用冷涂白色环氧标线漆刷涂二遍; (4)符合交通标线道路交通标志和标线(GB5768.3-2009)标准规定; (5)具体要求详见图纸及招标文件、相关规范 | 个 | 1 | 55.11 | 55.11 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-停车划线工程GF~B4层

第 4 页, 共 16 页

标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|------|---|------|-----|--------|-------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-10 | 040205006010 | 标线 | (1)标准充电车位环氧标线(含车位编号) (2)车位规格:2400*5300,线宽100mm (3)采用冷涂白色环氧标线漆刷涂二遍; (4)符合交通标线道路交通标志和标线(GB5768.3-2009)标准规定; (5)具体要求详见图纸及招标文件、相关规范 | 个 | 1 | 53.22 | 53.22 | 0 | |
| 1-2-11 | 040205006011 | 标线 | (1)无障碍充电车位环氧标线(含车位编号) (2)车位规格:3600*5300,线宽100mm (3)采用冷涂白色环氧标线漆刷涂二遍;; (4)符合交通标线道路交通标志和标线(GB5768.3-2009)标准规定; (5)具体要求详见图纸及招标文件、相关规范 | 个 | 1 | 56.45 | 56.45 | 0 | |
| 1-2-12 | 040205006012 | 标线 | (1)大客车车位环氧标线(含车位编号) (2)车位规格:3500*120000,线宽150mm (3)采用冷涂白色环氧标线漆刷涂二遍; (4)符合交通标线道路交通标志和标线(GB5768.3-2009)标准规定; (5)具体要求详见图纸及招标文件、相关规范 | 个 | 1 | 95.33 | 95.33 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-停车划线工程GF~B4层

第 5 页, 共 16 页

标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|----------|---|------|--------|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-13 | 040205006013 | 标线 | (1)无障碍车位图案(环氧地坪标线漆) (2)规格1300*1050mm (3)采用冷涂白色环氧标线漆刷涂二遍; (4)符合交通标线道路交通标志和标线(GB5768.3-2009)标准规定; (5)具体要求详见图纸及招标文件、相关规范 | 个 | 2 | 159.66 | 319.32 | 0 | |
| 1-2-14 | 040205006014 | 标线 | (1)道路边线 (2)规格:线宽150mm (3)采用冷涂白色环氧划线涂刷两遍 (4)具体要求详见图纸及招标文件、相关规范 | m2 | 632.21 | 13.55 | 8566.45 | 0 | |
| 1-2-15 | 040205006015 | 标线 | (1)道路中心线 (2)规格:线宽150mm (3)采用冷涂白色环氧划线涂刷两遍 (4)具体要求详见图纸及招标文件、相关规范 | m2 | 123.63 | 13.55 | 1675.19 | 0 | |
| 1-2-16 | 040205006016 | 斑马线 | (1)白色冷涂斑马线 (2)规格:斑马线尺寸3000mm *300mm 间隔300mm (3)采用冷涂白色环氧划线涂刷两遍 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 187.2 | 13.55 | 2536.56 | 0 | |
| 1-2-17 | 040205006017 | 导流斜线 | (1)白色冷涂导流斜线 (2)规格:斜线间距1300mm 线宽300mm、150mm (3)采用冷涂白色环氧划线涂刷两遍 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 204.24 | 13.55 | 2767.45 | 0 | |
| 1-2-18 | 040205007001 | 标记-地面划线字 | (1)类型:地面划线字 (2)规格尺寸:字高800mm (3)材料品种:采用冷涂白色环氧划线涂刷两遍 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | 个 | 68 | 116.97 | 7953.96 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-停车划线工程GF~B4层

标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 6 页，共 16 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|-----------------------|--|------|---------|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-19 | 040205006018 | 标线 | (1)倒三角环氧标线 (2)规格900*2200mm (3)箭头划线采用白色环氧树脂标线漆两遍 (4)具体要求详见图纸及招标文件、相关规范 | 个 | 28 | 11.21 | 313.88 | 0 | |
| 1-3 | | 地坪工程 | | | | | 134845.66 | 0 | |
| 1-3-1 | 011101005001 | 自流平楼地面-3.0MM无溶剂环氧防滑地坪 | (1)罩光面漆层(坡道区域颜色:深灰色) (2)面漆层:干燥后再滚涂面漆层两遍 (3)渗油抛砂层:按比例混合搅拌均匀,滚涂一遍,然后均匀撒播石英砂 (4)中涂层:使用环氧(无溶剂)中涂漆,按比例混合混合后加入石英砂搅拌均匀,视厚度而定刮涂砂浆层1-3遍 (5)底漆层:使用环氧(无溶剂)底漆,用滚筒、毛刷均匀涂刷,无遗漏 (6)基面处理:基面打磨、除尘,要求清洁、干燥 (7)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 2153.74 | 62.61 | 134845.66 | 0 | |
| 2 | | B2层 | | | | | 321875.54 | 0 | |
| 2-1 | | 金属构件 | | | | | 10055.06 | 0 | |
| 2-1-1 | 040205004003 | 安全凸镜(600mm) | (1)规格为:600mm(直径) (2)材质:高弹性PVC玻璃,耐压,耐摔 (3)包含所有配件,安装采用膨胀螺栓固定在混凝土墙面上 (4)具体要求详见图纸及招标文件、相关规范 | 套 | 5 | 738.76 | 3693.8 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-停车划线工程GF~B4层

第 7 页, 共 16 页

标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|-----------------------|---|------|---------|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-1-2 | 040205005002 | 视线诱导器 | (1) 双面反光道钉 (2) 规格:100*100mm (3) 材质:铸铝、胶粘 (4) 具体要求详见图纸及招标文件、相关规范 | 只 | 194 | 32.79 | 6361.26 | 0 | |
| 2-2 | | 标线工程 | | | | | 199.24 | 0 | |
| 2-2-1 | 040205006019 | 标线 | (1) 直行箭头环氧标线 (2) 规格450*3000mm (3) 箭头划线采用白色环氧树脂标线漆两遍 (4) 具体要求详见图纸及招标文件、相关规范 | 个 | 10 | 9.78 | 97.8 | 0 | |
| 2-2-2 | 040205006020 | 标线 | (1) 左转、右转箭头环氧标线 (2) 规格750*3000mm (3) 箭头划线采用白色环氧树脂标线漆两遍 (4) 具体要求详见图纸及招标文件、相关规范 | 个 | 8 | 12.68 | 101.44 | 0 | |
| 2-3 | | 地坪工程 | | | | | 311621.24 | 0 | |
| 2-3-1 | 011101005002 | 自流平楼地面-3.0MM无溶剂环氧防滑地坪 | (1) 罩光面漆层(坡道区域颜色:深灰色) (2) 面漆层:干燥后再滚涂面漆层两遍 (3) 渗油抛砂层:按比例混合搅拌均匀,滚涂一遍,然后均匀撒播石英砂 (4) 中涂层:使用环氧(无溶剂)中涂漆,按比例混合混合后加入石英砂搅拌均匀,视厚度而定刮涂砂浆层1-3遍 (5) 底漆层:使用环氧(无溶剂)底漆,用滚筒、毛刷均匀涂刷,无遗漏 (6) 基面处理:基面打磨、除尘,要求清洁、干燥 (7) 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 4977.18 | 62.61 | 311621.24 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-停车划线工程GF~B4层

第 8 页, 共 16 页

标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|-------------|---|------|------|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 3 | | B3层 | | | | | 657555.45 | 0 | |
| 3-1 | | 金属构件 | | | | | 307502.96 | 0 | |
| 3-1-1 | 040205017002 | 车轮定位器 | (1) 橡胶定位器 (2) 规格为:2000*160*100mm (3) 材质:橡胶成品,贴工程级反光膜 (4) 采用膨胀螺丝固定; (5) 具体要求详见图纸及招标文件、相关规范 | 个 | 1112 | 239.3 | 266101.6 | 0 | |
| 3-1-2 | 040205004004 | 安全凸镜(600mm) | (1) 规格为:600mm(直径) (2) 材质:高弹性PVC玻璃,耐压,耐摔 (3) 包含所有配件,安装采用膨胀螺栓固定在混泥土墙面上 (4) 具体要求详见图纸及招标文件、相关规范 | 套 | 19 | 738.76 | 14036.44 | 0 | |
| 3-1-3 | 040205019002 | 减速路拱 | (1) 橡胶减速带采用优质橡胶制作; (2) 减速带规格为:500*300*35mm; (3) 采用膨胀螺丝固定; (4) 具体要求详见图纸及招标文件、相关规范 | m | 195 | 119.65 | 23331.75 | 0 | |
| 3-1-4 | 040205005003 | 视线诱导器 | (1) 双面反光道钉 (2) 规格:100*100mm (3) 材质:铸铝、胶粘 (4) 具体要求详见图纸及招标文件、相关规范 | 只 | 123 | 32.79 | 4033.17 | 0 | |
| 3-2 | | 标线工程 | | | | | 37375.65 | 0 | |
| 3-2-1 | 040205006021 | 标线 | (1) 直行箭头环氧标线 (2) 规格450*3000mm (3) 箭头划线采用白色环氧树脂标线漆两遍 (4) 具体要求详见图纸及招标文件、相关规范 | 个 | 124 | 9.78 | 1212.72 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-停车划线工程GF~B4层

第 9 页, 共 16 页

标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|------|--|------|-----|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 3-2-2 | 040205006022 | 标线 | (1)左右转箭头环氧标线 (2)规格1350*3000mm (3)箭头划线采用白色环氧树脂标线漆两遍 (4)具体要求详见图纸及招标文件、相关规范 | 个 | 3 | 19.92 | 59.76 | 0 | |
| 3-2-3 | 040205006023 | 标线 | (1)左转、右转箭头环氧标线 (2)规格750*3000mm (3)箭头划线采用白色环氧树脂标线漆两遍 (4)具体要求详见图纸及招标文件、相关规范 | 个 | 79 | 12.68 | 1001.72 | 0 | |
| 3-2-4 | 040205006024 | 标线 | (1)直行左转、直行右转箭头环氧标线 (2)规格900*3000mm (3)箭头划线采用白色环氧树脂标线漆两遍 (4)具体要求详见图纸及招标文件、相关规范 | 个 | 33 | 24.08 | 794.64 | 0 | |
| 3-2-5 | 040205006025 | 标线 | (1)三向箭头环氧标线 (2)规格1350*3000mm (3)箭头划线采用白色环氧树脂标线漆两遍 (4)具体要求详见图纸及招标文件、相关规范 | 个 | 2 | 38.39 | 76.78 | 0 | |
| 3-2-6 | 040205006026 | 标线 | (1)掉头箭头环氧标线 (2)规格950*3000mm (3)箭头划线采用白色环氧树脂标线漆两遍 (4)具体要求详见图纸及招标文件、相关规范 | 个 | 16 | 23.9 | 382.4 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-停车划线工程GF~B4层

第 10 页, 共 16 页

标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|------|---|------|-----|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 3-2-7 | 040205006027 | 标线 | (1)侧方车位环氧标线(含车位编号) (2)车位规格:2400*6000, 线宽100mm (3)采用冷涂白色环氧标线漆刷涂二遍; (4)符合交通标线道路交通标志和标线(GB5768.3-2009)标准规定; (5)具体要求详见图纸及招标文件、相关规范 | 个 | 14 | 55.11 | 771.54 | 0 | |
| 3-2-8 | 040205006028 | 标线 | (1)标准车位环氧标线(含车位编号) (2)车位规格:2400*5300, 线宽100mm (3)采用冷涂白色环氧标线漆刷涂二遍; (4)符合交通标线道路交通标志和标线(GB5768.3-2009)标准规定; (5)具体要求详见图纸及招标文件、相关规范 | 个 | 84 | 53.22 | 4470.48 | 0 | |
| 3-2-9 | 040205006029 | 标线 | (1)无障碍车位环氧标线(含车位编号) (2)车位规格:3600*5300, 线宽100mm (3)采用冷涂白色环氧标线漆刷涂二遍; (4)符合交通标线道路交通标志和标线(GB5768.3-2009)标准规定; (5)具体要求详见图纸及招标文件、相关规范 | 个 | 13 | 56.45 | 733.85 | 0 | |
| 3-2-10 | 040205006030 | 标线 | (1)无障碍车位图案(环氧地坪标线漆) (2)规格1300*1050mm (3)采用冷涂白色环氧标线漆刷涂二遍; (4)符合交通标线道路交通标志和标线(GB5768.3-2009)标准规定; (5)具体要求详见图纸及招标文件、相关规范 | 个 | 2 | 159.66 | 319.32 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-停车划线工程GF~B4层

标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 11 页，共 16 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|------|--|------|--------|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 3-2-11 | 040205006031 | 标线 | (1)道路边线 (2)规格:线宽150mm (3)采用冷涂白色环氧划线涂刷两遍 (4)具体要求详见图纸及招标文件、相关规范 | m2 | 632.21 | 13.55 | 8566.45 | 0 | |
| 3-2-12 | 040205006032 | 标线 | (1)道路中心线 (2)规格:线宽150mm (3)采用冷涂白色环氧划线涂刷两遍 (4)具体要求详见图纸及招标文件、相关规范 | m2 | 123.63 | 13.55 | 1675.19 | 0 | |
| 3-2-13 | 040205006033 | 斑马线 | (1)白色冷涂斑马线 (2)规格:斑马线尺寸3000mm *300mm 间隔300mm (3)采用冷涂白色环氧划线涂刷两遍 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 216 | 13.55 | 2926.8 | 0 | |
| 3-2-14 | 040205006034 | 导流斜线 | (1)白色冷涂导流斜线 (2)规格:斜线间距1300mm 线宽300mm、150mm (3)采用冷涂白色环氧划线涂刷两遍 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 204.24 | 13.55 | 2767.45 | 0 | |
| 3-2-15 | 040205006035 | 标线 | (1)消防通道线(黄色) (2)规格:线宽150mm (3)采用冷涂黄色环氧划线涂刷两遍 (4)具体要求详见图纸及招标文件、相关规范 | m2 | 857.31 | 13.55 | 11616.55 | 0 | |
| 3-3 | | 地坪工程 | | | | | 312676.84 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-停车划线工程GF~B4层

标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 12 页，共 16 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|-----------------------|--|------|---------|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 3-3-1 | 011101005003 | 自流平楼地面-3.0MM无溶剂环氧防滑地坪 | (1)罩光面漆层(坡道区域颜色:深灰色) (2)面漆层:干燥后再滚涂面漆层两遍 (3)渗油抛砂层:按比例混合搅拌均匀,滚涂一遍,然后均匀撒播石英砂 (4)中涂层:使用环氧(无溶剂)中涂漆,按比例混合混合后加入石英砂搅拌均匀,视厚度而定刮涂砂浆层1-3遍 (5)底漆层:使用环氧(无溶剂)底漆,用滚筒、毛刷均匀涂刷,无遗漏 (6)基面处理:基面打磨、除尘,要求清洁、干燥 (7)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 4994.04 | 62.61 | 312676.84 | 0 | |
| 4 | | B4层 | | | | | 508714.34 | 0 | |
| 4-1 | | 金属构件 | | | | | 322932.59 | 0 | |
| 4-1-1 | 040205017003 | 车轮定位器 | (1)橡胶定位器 (2)规格为:2000*160*100mm (3)材质:橡胶成品,贴工程级反光膜 (4)采用膨胀螺丝固定; (5)具体要求详见图纸及招标文件、相关规范 | 个 | 1202 | 239.3 | 287638.6 | 0 | |
| 4-1-2 | 040205004005 | 安全凸镜(600mm) | (1)规格为:600mm(直径) (2)材质:高弹性PVC玻璃,耐压,耐摔 (3)包含所有配件,安装采用膨胀螺栓固定在混凝土墙面上 (4)具体要求详见图纸及招标文件、相关规范 | 套 | 19 | 738.76 | 14036.44 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-停车划线工程GF~B4层

第 13 页, 共 16 页

标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|-------|---|------|-----|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4-1-3 | 040205019003 | 减速路拱 | (1)橡胶减速带采用优质橡胶制作; (2)减速带规格为:500*300*35mm; (3)采用膨胀螺丝固定; (4)具体要求详见图纸及招标文件、相关规范 | m | 153 | 119.65 | 18306.45 | 0 | |
| 4-1-4 | 040205005004 | 视线诱导器 | (1)双面反光道钉 (2)规格:100*100mm (3)材质:铸铝、胶粘 (4)具体要求详见图纸及招标文件、相关规范 | 只 | 90 | 32.79 | 2951.1 | 0 | |
| 4-2 | | 标线工程 | | | | | 38250.68 | 0 | |
| 4-2-1 | 040205006036 | 标线 | (1)直行箭头环氧标线 (2)规格450*3000mm (3)箭头划线采用白色环氧树脂标线漆两遍 (4)具体要求详见图纸及招标文件、相关规范 | 个 | 119 | 9.78 | 1163.82 | 0 | |
| 4-2-2 | 040205006037 | 标线 | (1)左右转箭头环氧标线 (2)规格1350*3000mm (3)箭头划线采用白色环氧树脂标线漆两遍 (4)具体要求详见图纸及招标文件、相关规范 | 个 | 2 | 19.92 | 39.84 | 0 | |
| 4-2-3 | 040205006038 | 标线 | (1)左转、右转箭头环氧标线 (2)规格750*3000mm (3)箭头划线采用白色环氧树脂标线漆两遍 (4)具体要求详见图纸及招标文件、相关规范 | 个 | 73 | 12.68 | 925.64 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-停车划线工程GF~B4层

第 14 页, 共 16 页

标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|------|---|------|-----|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4-2-4 | 040205006039 | 标线 | (1) 直行左转、直行右转箭头环氧标线 (2) 规格900*3000mm (3) 箭头划线采用白色环氧树脂标线漆两遍 (4) 具体要求详见图纸及招标文件、相关规范 | 个 | 32 | 24.08 | 770.56 | 0 | |
| 4-2-5 | 040205006040 | 标线 | (1) 掉头箭头环氧标线 (2) 规格950*3000mm (3) 箭头划线采用白色环氧树脂标线漆两遍 (4) 具体要求详见图纸及招标文件、相关规范 | 个 | 8 | 23.9 | 191.2 | 0 | |
| 4-2-6 | 040205006041 | 标线 | (1) 侧方车位环氧标线(含车位编号) (2) 车位规格:2400*6000, 线宽100mm (3) 采用冷涂白色环氧标线漆刷涂二遍; (4) 符合交通标线道路交通标志和标线(GB5768.3-2009)标准规定; (5) 具体要求详见图纸及招标文件、相关规范 | 个 | 14 | 55.11 | 771.54 | 0 | |
| 4-2-7 | 040205006042 | 标线 | (1) 标准车位环氧标线(含车位编号) (2) 车位规格:2400*5300, 线宽100mm (3) 采用冷涂白色环氧标线漆刷涂二遍; (4) 符合交通标线道路交通标志和标线(GB5768.3-2009)标准规定; (5) 具体要求详见图纸及招标文件、相关规范 | 个 | 84 | 53.22 | 4470.48 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-停车划线工程GF~B4层

第 15 页, 共 16 页

标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|------|---|------|--------|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4-2-8 | 040205006043 | 标线 | (1)无障碍车位环氧标线(含车位编号) (2)车位规格:3600*5300, 线宽100mm (3)采用冷涂白色环氧标线漆刷涂二遍; (4)符合交通标线道路交通标志和标线(GB5768.3-2009)标准规定; (5)具体要求详见图纸及招标文件、相关规范 | 个 | 42 | 56.45 | 2370.9 | 0 | |
| 4-2-9 | 040205006044 | 标线 | (1)无障碍车位图案(环氧地坪标线漆) (2)规格1300*1050mm (3)采用冷涂白色环氧标线漆刷涂二遍; (4)符合交通标线道路交通标志和标线(GB5768.3-2009)标准规定; (5)具体要求详见图纸及招标文件、相关规范 | 个 | 2 | 159.66 | 319.32 | 0 | |
| 4-2-10 | 040205006045 | 标线 | (1)道路边线 (2)规格:线宽150mm (3)采用冷涂白色环氧划线涂刷两遍 (4)具体要求详见图纸及招标文件、相关规范 | m2 | 632.21 | 13.55 | 8566.45 | 0 | |
| 4-2-11 | 040205006046 | 标线 | (1)道路中心线 (2)规格:线宽150mm (3)采用冷涂白色环氧划线涂刷两遍 (4)具体要求详见图纸及招标文件、相关规范 | m2 | 123.63 | 13.55 | 1675.19 | 0 | |
| 4-2-12 | 040205006047 | 斑马线 | (1)白色冷涂斑马线 (2)规格:斑马线尺寸3000mm *300mm 间隔300mm (3)采用冷涂白色环氧划线涂刷两遍 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 187.2 | 13.55 | 2536.56 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-停车划线工程GF~B4层

标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 16 页，共 16 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|-----------------------|--|------|---------|--------|------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4-2-13 | 040205006048 | 导流斜线 | (1)白色冷涂导流斜线 (2)规格:斜线间距1300mm 线宽300mm、150mm (3)采用冷涂白色环氧划线涂刷两遍 (4)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 204.24 | 13.55 | 2767.45 | 0 | |
| 4-2-14 | 040205006049 | 标线 | (1)消防通道线(黄色) (2)规格:线宽150mm (3)采用冷涂黄色环氧划线涂刷两遍 (4)具体要求详见图纸及招标文件、相关规范 | m2 | 862.12 | 13.55 | 11681.73 | 0 | |
| 4-3 | | 地坪工程 | | | | | 147531.07 | 0 | |
| 4-3-1 | 011101005004 | 自流平楼地面-3.0MM无溶剂环氧防滑地坪 | (1)罩光面漆层(坡道区域颜色:深灰色) (2)面漆层:干燥后再滚涂面漆层两遍 (3)渗油抛砂层:按比例混合搅拌均匀,滚涂一遍,然后均匀撒播石英砂 (4)中涂层:使用环氧(无溶剂)中涂漆,按比例混合混合后加入石英砂搅拌均匀,视厚度而定刮涂砂浆层1-3遍 (5)底漆层:使用环氧(无溶剂)底漆,用滚筒、毛刷均匀涂刷,无遗漏 (6)基面处理:基面打磨、除尘,要求清洁、干燥 (7)具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 | m2 | 2356.35 | 62.61 | 147531.07 | 0 | |
| 合计 | | | | | | | 1748299.70 | 0 | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|-------|-------|-----------------------------|-------------|----------|--------|--------|----------|---------|-----|---------|---------|-----|--|
| 工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-停车划线工程GF~B4层 | | | | 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205017001 | | 项目名称 | | 车轮定位器 | | | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 287 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 040801-77换 | 橡胶减速带安装 | m | 2 | 28.53 | 80.8 | 0 | 0 | 10.32 | 57.06 | 161.6 | 0 | 0 | 20.64 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 57.06 | 161.6 | 0 | 0 | 20.64 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 239.30 | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | 元 | 18.498 | 1.3838 | 25.6 | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 23.158 | 1.3586 | 31.46 | | | | | | | |
| | 材料 | | | 挡轮胶 | m | 2.02 | 80 | 161.6 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004001 | | 项目名称 | | 安全凸镜(600mm) | | | | | 计量单位 | 套 | | 工程量 | 4 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 040801-81换 | 凸面镜安装 直径Φ(mm) Φ=1000 | 套 | 1 | 201.39 | 440.35 | 0 | 28.75 | 68.27 | 201.39 | 440.35 | 0 | 28.75 | 68.27 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 201.39 | 440.35 | 0 | 28.75 | 68.27 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 738.76 | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | 元 | 65.286 | 1.3838 | 90.34 | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 81.739 | 1.3586 | 111.05 | | | | | | | |
| | 材料 | | | 螺母 M20mm | 个 | 8.08 | 0.23 | 1.86 | | | | | | | |
| | | | | 垫圈 M16mm~30mm | 个 | 8.08 | 0.15 | 1.21 | | | | | | | |
| | | | | 无缝钢管 D89×4 | m | 3.35 | 43.01 | 144.08 | | | | | | | |
| | | | | 凸面镜 Φ600 | 块 | 1 | 95 | 95 | | | | | | | |
| | | | | 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.4 | 484.59 | 193.84 | | | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 4.36 | 1 | 4.36 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 载货汽车 装载质量M(t) M=4 | 台班 | 0.05 | 574.99 | 28.75 | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205019001 | | 项目名称 | | 减速路拱 | | | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 132 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 040801-77 | 橡胶减速带安装 | m | 1 | 28.53 | 80.8 | 0 | 0 | 10.32 | 28.53 | 80.8 | 0 | 0 | 10.32 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 28.53 | 80.8 | 0 | 0 | 10.32 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 119.65 | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | 元 | 9.249 | 1.3838 | 12.8 | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 11.579 | 1.3586 | 15.73 | | | | | | | |
| | 材料 | | | 橡胶减速带 | m | 1.01 | 80 | 80.8 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205005001 | | 项目名称 | | 视线诱导器 | | | | | 计量单位 | 只 | | 工程量 | 186 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 040801-76 | 360°玻璃反光道钉安装 | 100个 | 0.01 | 476.62 | 2568.81 | 0 | 0 | 233.34 | 4.7662 | 25.6881 | 0 | 0 | 2.3334 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 4.7662 | 25.6881 | 0 | 0 | 2.3334 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 32.7877 | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | 元 | 1.54512 | 1.3838 | 2.14 | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 1.93443 | 1.3586 | 2.63 | | | | | | | |
| | 材料 | | | 360°玻璃反光道钉 | 个 | 1.01 | 25 | 25.25 | | | | | | | |
| | | | | 环氧树脂粘合剂 | kg | 0.018 | 10.21 | 0.18 | | | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.2543 | 1 | 0.25 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004002 | | 项目名称 | | 不锈钢护角 | | | | | 计量单位 | 块 | | 工程量 | 10 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 040801-72换 | 不锈钢护角安装 | 100个 | 0.1 | 594.78 | 4899.81 | 0 | 257.33 | 393.14 | 59.478 | 489.981 | 0 | 25.733 | 39.314 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 59.478 | 489.981 | 0 | 25.733 | 39.314 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 614.506 | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | 元 | 1.92815 | 1.3838 | 2.67 | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 2.41397 | 1.3586 | 3.28 | | | | | | | |
| | 材料 | | | 不锈钢护角 | 个 | 1.01 | 47.1 | 47.57 | | | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 1.4271 | 1 | 1.43 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6 | 台班 | 0.01229 | 209.38 | 2.57 | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205006001 | | 项目名称 | | 标线 | | | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 85 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 040801-35 | 零星标线 常温漆标线 | 100m2 | 0.006 | 673.99 | 457.02 | 0 | 476.52 | 203.13 | 4.04394 | 2.74212 | 0 | 2.85912 | 1.21878 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 4.04394 | 2.74212 | 0 | 2.85912 | 1.21878 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 10.86396 | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | 元 | 1.179857 | 1.3838 | 1.63 | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 1.477143 | 1.3586 | 2.01 | | | | | | | |
| | 材料 | | | 常温漆线涂料 | kg | 0.239598 | 9.6 | 2.3 | | | | | | | |
| | | | | 稀释剂 | kg | 0.007992 | 12 | 0.1 | | | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.071874 | 1 | 0.07 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|-------------------|--------|--------|----------|----------|--------|--------|-----------|----------|---------|----------|----------|--|--|
| | 土材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 路面标线涂料喷涂机 | | | 台班 | 0.003024 | | 275.94 | 0.83 | | | | | | |
| | | 载货汽车 装载质量M（t） M=4 | | | 台班 | 0.003024 | | 574.99 | 1.74 | | | | | | |
| 项目编码 | 040205006002 | | | 项目名称 | 标线 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 2 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| 040801-35 | 零星标线 常温漆标线 | 100m2 | 0.011 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| | | | | 673.99 | 457.02 | 0 | 476.52 | 203.13 | 7.41389 | 5.02722 | 0 | 5.24172 | 2.23443 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 19.91726 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | — | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 2.403412 | 1.3838 | | 3.33 | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 3.008995 | 1.3586 | | 4.09 | | | | | | | |
| | 材料 | 常温标线涂料 | | kg | 0.48807 | 9.6 | | 4.69 | | | | | | | |
| | | 稀释剂 | | kg | 0.01628 | 12 | | 0.2 | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.14641 | 1 | | 0.15 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 路面标线涂料喷涂机 | | 台班 | 0.00616 | 275.94 | | 1.7 | | | | | | | |
| | | 载货汽车 装载质量M（t） M=4 | | 台班 | 0.00616 | 574.99 | | 3.54 | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205006003 | | | 项目名称 | 标线 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 34 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| 040801-35 | 零星标线 常温漆标线 | 100m2 | 0.007 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| | | | | 673.99 | 457.02 | 0 | 476.52 | 203.13 | 4.71793 | 3.19914 | 0 | 3.3564 | 1.42191 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 12.67462 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | — | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 1.529444 | 1.3838 | | 2.12 | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 1.914815 | 1.3586 | | 2.6 | | | | | | | |
| | 材料 | 常温标线涂料 | | kg | 0.31059 | 9.6 | | 2.98 | | | | | | | |
| | | 稀释剂 | | kg | 0.01036 | 12 | | 0.12 | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.09317 | 1 | | 0.09 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 路面标线涂料喷涂机 | | 台班 | 0.00392 | 275.94 | | 1.08 | | | | | | | |
| | | 载货汽车 装载质量M（t） M=4 | | 台班 | 0.00392 | 574.99 | | 2.25 | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205006004 | | | 项目名称 | 标线 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 6 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| 040801-35 | 零星标线 常温漆标线 | 100m2 | 0.0133 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| | | | | 673.99 | 457.02 | 0 | 476.52 | 203.13 | 8.964067 | 6.078366 | 0 | 6.337716 | 2.701629 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 24.081778 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | — | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 2.905944 | 1.3838 | | 4.02 | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 3.638149 | 1.3586 | | 4.94 | | | | | | | |
| | 材料 | 常温标线涂料 | | kg | 0.590121 | 9.6 | | 5.67 | | | | | | | |
| | | 稀释剂 | | kg | 0.019684 | 12 | | 0.24 | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.177023 | 1 | | 0.18 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 路面标线涂料喷涂机 | | 台班 | 0.007448 | 275.94 | | 2.06 | | | | | | | |
| | | 载货汽车 装载质量M（t） M=4 | | 台班 | 0.007448 | 574.99 | | 4.28 | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205006005 | | | 项目名称 | 标线 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 1 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| 040801-30 | 纵向标线 常温漆标线 | 100m2 | 0.0345 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| | | | | 449.1 | 457.02 | 0 | 306.34 | 142.23 | 15.49395 | 15.76719 | 0 | 10.56873 | 4.906935 | | |
| BC-1 | 车位编号 | 个 | 1 | 5 | 25 | 0 | 0 | 2.35 | 5 | 25 | 0 | 0 | 2.35 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 79.086805 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | — | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 5.022855 | 1.3838 | | 6.95 | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 6.288315 | 1.3586 | | 8.54 | | | | | | | |
| | 材料 | 常温标线涂料 | | kg | 1.530765 | 9.6 | | 14.7 | | | | | | | |
| | | 稀释剂 | | kg | 0.05106 | 12 | | 0.61 | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.459195 | 1 | | 0.46 | | | | | | | |
| | | 车位编号 材料费 | | 个 | 1 | 25 | | 25 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 路面标线涂料喷涂机 | | 台班 | 0.01242 | 275.94 | | 3.43 | | | | | | | |
| | | 载货汽车 装载质量M（t） M=4 | | 台班 | 0.01242 | 574.99 | | 7.14 | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205006006 | | | 项目名称 | 标线 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 14 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| 040801-30 | 纵向标线 常温漆标线 | 100m2 | 0.0168 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| | | | | 449.1 | 457.02 | 0 | 306.34 | 142.23 | 7.54488 | 7.677936 | 0 | 5.146512 | 2.389464 | | |
| BC-1 | 车位编号 | 个 | 1 | 5 | 25 | 0 | 0 | 2.35 | 5 | 25 | 0 | 0 | 2.35 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 55.108792 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | — | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 2.445912 | 1.3838 | | 3.38 | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 3.062136 | 1.3586 | | 4.16 | | | | | | | |
| | 材料 | 常温标线涂料 | | kg | 0.745416 | 9.6 | | 7.16 | | | | | | | |
| | | 稀释剂 | | kg | 0.024864 | 12 | | 0.3 | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.223608 | 1 | | 0.22 | | | | | | | |
| | | 车位编号 材料费 | | 个 | 1 | 25 | | 25 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 路面标线涂料喷涂机 | | 台班 | 0.006048 | 275.94 | | 1.67 | | | | | | | |
| | | 载货汽车 装载质量M（t） M=4 | | 台班 | 0.006048 | 574.99 | | 3.48 | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205006007 | | | 项目名称 | 标线 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 82 | | | |

工程量清单综合单价分析表

| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|-------|--------|-------------------|--------|-----|----------|--------|----------|-----------|---------|----------|----------|
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040801-30 | 纵向标线 常温漆标线 | 100m2 | 0.0154 | 449.1 | 457.02 | 0 | 306.34 | 142.23 | 6.91614 | 7.038108 | 0 | 4.717636 | 2.190342 |
| BC-1 | 车位编号 | 个 | 1 | 5 | 25 | 0 | 0 | 2.35 | 5 | 25 | 0 | 0 | 2.35 |
| 小计 | | | | | | | | | 11.91614 | 32.038108 | 0 | 4.717636 | 4.540342 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | | 元 | 2.242086 | 1.3838 | 3.1 | | | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | 2.806958 | 1.3586 | 3.81 | | | | |
| | | | | 车位编号 人工费 | | 个 | 1 | 5 | 5 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 常温标线涂料 | | kg | 0.683298 | 9.6 | 6.56 | | | | |
| | | | | 稀释剂 | | kg | 0.022792 | 12 | 0.27 | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.204974 | 1 | 0.2 | | | | |
| | | | | 车位编号 材料费 | | 个 | 1 | 25 | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 路面标线涂料喷涂机 | | 台班 | 0.005544 | 275.94 | 1.53 | | | | |
| | | | | 载货汽车 装载质量M(t) M=4 | | 台班 | 0.005544 | 574.99 | 3.19 | | | | |
| 项目编码 | 040205006008 | | 项目名称 | | 标线 | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040801-30 | 纵向标线 常温漆标线 | 100m2 | 0.0178 | 449.1 | 457.02 | 0 | 306.34 | 142.23 | 7.99398 | 8.134956 | 0 | 5.452852 | 2.531694 |
| BC-2 | 车位编号 | 个 | 1 | 5 | 25 | 0 | 0 | 2.35 | 5 | 25 | 0 | 0 | 2.35 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.99398 | 33.134956 | 0 | 5.452852 | 4.881694 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | | 元 | 2.591502 | 1.3838 | 3.59 | | | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | 3.244406 | 1.3586 | 4.41 | | | | |
| | | | | 车位编号 人工费 | | 个 | 1 | 5 | 5 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 常温标线涂料 | | kg | 0.789786 | 9.6 | 7.58 | | | | |
| | | | | 稀释剂 | | kg | 0.026344 | 12 | 0.32 | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.236918 | 1 | 0.24 | | | | |
| | | | | 车位编号 材料费 | | 个 | 1 | 25 | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 路面标线涂料喷涂机 | | 台班 | 0.006408 | 275.94 | 1.77 | | | | |
| | | | | 载货汽车 装载质量M(t) M=4 | | 台班 | 0.006408 | 574.99 | 3.68 | | | | |
| 项目编码 | 040205006009 | | 项目名称 | | 标线 | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040801-30 | 纵向标线 常温漆标线 | 100m2 | 0.0168 | 449.1 | 457.02 | 0 | 306.34 | 142.23 | 7.54488 | 7.677936 | 0 | 5.146512 | 2.389464 |
| BC-3 | 车位编号 | 个 | 1 | 5 | 25 | 0 | 0 | 2.35 | 5 | 25 | 0 | 0 | 2.35 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.54488 | 32.677936 | 0 | 5.146512 | 4.739464 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | | 元 | 2.445912 | 1.3838 | 3.38 | | | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | 3.062136 | 1.3586 | 4.16 | | | | |
| | | | | 车位编号 人工费 | | 个 | 1 | 5 | 5 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 常温标线涂料 | | kg | 0.745416 | 9.6 | 7.16 | | | | |
| | | | | 稀释剂 | | kg | 0.024864 | 12 | 0.3 | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.223608 | 1 | 0.22 | | | | |
| | | | | 车位编号 材料费 | | 个 | 1 | 25 | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 路面标线涂料喷涂机 | | 台班 | 0.006048 | 275.94 | 1.67 | | | | |
| | | | | 载货汽车 装载质量M(t) M=4 | | 台班 | 0.006048 | 574.99 | 3.48 | | | | |
| 项目编码 | 040205006010 | | 项目名称 | | 标线 | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040801-30 | 纵向标线 常温漆标线 | 100m2 | 0.0154 | 449.1 | 457.02 | 0 | 306.34 | 142.23 | 6.91614 | 7.038108 | 0 | 4.717636 | 2.190342 |
| BC-3 | 车位编号 | 个 | 1 | 5 | 25 | 0 | 0 | 2.35 | 5 | 25 | 0 | 0 | 2.35 |
| 小计 | | | | | | | | | 11.91614 | 32.038108 | 0 | 4.717636 | 4.540342 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | | 车位编号 人工费 | | 个 | 1 | 5 | 5 | | | | |
| | | | | 普工人工费 | | 元 | 2.242086 | 1.3838 | 3.1 | | | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | 2.806958 | 1.3586 | 3.81 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.204974 | 1 | 0.2 | | | | |
| | | | | 车位编号 材料费 | | 个 | 1 | 25 | 25 | | | | |
| | | | | 常温标线涂料 | | kg | 0.683298 | 9.6 | 6.56 | | | | |
| | | | | 稀释剂 | | kg | 0.022792 | 12 | 0.27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 路面标线涂料喷涂机 | | 台班 | 0.005544 | 275.94 | 1.53 | | | | |
| | | | | 载货汽车 装载质量M(t) M=4 | | 台班 | 0.005544 | 574.99 | 3.19 | | | | |
| 项目编码 | 040205006011 | | 项目名称 | | 标线 | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040801-30 | 纵向标线 常温漆标线 | 100m2 | 0.0178 | 449.1 | 457.02 | 0 | 306.34 | 142.23 | 7.99398 | 8.134956 | 0 | 5.452852 | 2.531694 |
| BC-3 | 车位编号 | 个 | 1 | 5 | 25 | 0 | 0 | 2.35 | 5 | 25 | 0 | 0 | 2.35 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.99398 | 33.134956 | 0 | 5.452852 | 4.881694 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | | 车位编号 人工费 | | 个 | 1 | 5 | 5 | | | | |
| | | | | 普工人工费 | | 元 | 2.591502 | 1.3838 | 3.59 | | | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | 3.244406 | 1.3586 | 4.41 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.236918 | 1 | 0.24 | | | | |
| | | | | 车位编号 材料费 | | 个 | 1 | 25 | 25 | | | | |
| | | | | 常温标线涂料 | | kg | 0.789786 | 9.6 | 7.58 | | | | |
| | | | | 稀释剂 | | kg | 0.026344 | 12 | 0.32 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 路面标线涂料喷涂机 | | 台班 | 0.006408 | 275.94 | 1.77 | | | | |
| | | | | 载货汽车 装载质量M(t) M=4 | | 台班 | 0.006408 | 574.99 | 3.68 | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | |
|------------|--------------------------------|-------------------|--------|-----------|----------|-------|----------|
| 项目编码 | 040205006012 | 项目名称 | 标线 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 |
| 040801-30 | 纵向标线 常温漆标线 | 100m2 | 0.0465 | 449.1 | 457.02 | 0 | 306.34 |
| BC-1 | 车位编号 | 个 | 1 | 5 | 25 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | 25.88315 | 46.25143 | 0 | 14.24481 |
| 清单项目综合单价 | | | | 95.343085 | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 6.769935 | 1.3838 | 9.37 | |
| | | 技工人工费 | 元 | 8.475555 | 1.3586 | 11.51 | |
| | | 车位编号 人工费 | 个 | 1 | 5 | 5 | |
| | 材料 | 常温标线涂料 | kg | 2.063205 | 9.6 | 19.81 | |
| | | 稀释剂 | kg | 0.06882 | 12 | 0.83 | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.618915 | 1 | 0.62 | |
| | | 车位编号 材料费 | 个 | 1 | 25 | 25 | |
| | 主材 | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | |
| | 机械 | 路面标线涂料喷涂机 | 台班 | 0.01674 | 275.94 | 4.62 | |
| | | 载货汽车 装载质量M(t) M=4 | 台班 | 0.01674 | 574.99 | 9.63 | |
| 项目编码 | 040205006013 | 项目名称 | 标线 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 |
| 040801-42 | 箭头、文字标线 预制成形标线 标线实测厚度T(mm) T=2 | m2 | 1.37 | 28.53 | 78.25 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | 39.0861 | 107.2025 | 0 | 0 |
| 清单项目综合单价 | | | | 160.2489 | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 12.624885 | 1.3838 | 17.47 | |
| | | 技工人工费 | 元 | 15.805335 | 1.3586 | 21.47 | |
| | 材料 | 环氧树脂粘合剂 | kg | 1.40595 | 10.21 | 14.35 | |
| | | 预制成形标线(字符) ≥2mm | m2 | 1.365 | 64 | 87.36 | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 5.09145 | 1 | 5.09 | |
| | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | |
| | 机械 | 路面标线涂料喷涂机 | 台班 | 0.0036 | 275.94 | 0.99 | |
| | | 载货汽车 装载质量M(t) M=4 | 台班 | 0.0036 | 574.99 | 2.07 | |
| 项目编码 | 040205006014 | 项目名称 | 标线 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 632.21 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 |
| 040801-30 | 纵向标线 常温漆标线 | 100m2 | 0.01 | 449.1 | 457.02 | 0 | 306.34 |
| 小计 | | | | 4.491 | 4.5702 | 0 | 3.0634 |
| 清单项目综合单价 | | | | 13.546900 | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.4559 | 1.3838 | 2.01 | |
| | | 技工人工费 | 元 | 1.8227 | 1.3586 | 2.48 | |
| | 材料 | 常温标线涂料 | kg | 0.4437 | 9.6 | 4.26 | |
| | | 稀释剂 | kg | 0.0148 | 12 | 0.18 | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.1331 | 1 | 0.13 | |
| | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | |
| | 机械 | 路面标线涂料喷涂机 | 台班 | 0.0036 | 275.94 | 0.99 | |
| | | 载货汽车 装载质量M(t) M=4 | 台班 | 0.0036 | 574.99 | 2.07 | |
| 项目编码 | 040205006015 | 项目名称 | 标线 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 123.63 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 |
| 040801-30 | 纵向标线 常温漆标线 | 100m2 | 0.01 | 449.1 | 457.02 | 0 | 306.34 |
| 小计 | | | | 4.491 | 4.5702 | 0 | 3.0634 |
| 清单项目综合单价 | | | | 13.546900 | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.4559 | 1.3838 | 2.01 | |
| | | 技工人工费 | 元 | 1.8227 | 1.3586 | 2.48 | |
| | 材料 | 常温标线涂料 | kg | 0.4437 | 9.6 | 4.26 | |
| | | 稀释剂 | kg | 0.0148 | 12 | 0.18 | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.1331 | 1 | 0.13 | |
| | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | |
| | 机械 | 路面标线涂料喷涂机 | 台班 | 0.0036 | 275.94 | 0.99 | |
| | | 载货汽车 装载质量M(t) M=4 | 台班 | 0.0036 | 574.99 | 2.07 | |
| 项目编码 | 040205006016 | 项目名称 | 斑马线 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 187.2 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 |
| 040801-30 | 纵向标线 常温漆标线 | 100m2 | 0.01 | 449.1 | 457.02 | 0 | 306.34 |
| 小计 | | | | 4.491 | 4.5702 | 0 | 3.0634 |
| 清单项目综合单价 | | | | 13.546900 | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.4559 | 1.3838 | 2.01 | |
| | | 技工人工费 | 元 | 1.8227 | 1.3586 | 2.48 | |
| | 材料 | 常温标线涂料 | kg | 0.4437 | 9.6 | 4.26 | |
| | | 稀释剂 | kg | 0.0148 | 12 | 0.18 | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.1331 | 1 | 0.13 | |
| | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | |
| | 机械 | 路面标线涂料喷涂机 | 台班 | 0.0036 | 275.94 | 0.99 | |
| | | 载货汽车 装载质量M(t) M=4 | 台班 | 0.0036 | 574.99 | 2.07 | |
| 项目编码 | 040205006017 | 项目名称 | 导流斜线 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 204.24 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 |
| 040801-30 | 纵向标线 常温漆标线 | 100m2 | 0.01 | 449.1 | 457.02 | 0 | 306.34 |
| 小计 | | | | 4.491 | 4.5702 | 0 | 3.0634 |
| 清单项目综合单价 | | | | 13.546900 | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) |
| | | 普工人工费 | 元 | 1.4559 | 1.3838 | 2.01 | |

工程量清单综合单价分析表

第 5 页, 共 13 页

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---------------|---------------------|--------------------------|---------|-----------------------|--------|--------|-----------|----------|--------|----------|----------|--|
| 费用明细 | 人工 | | | 技工人工费 | | | | 元 | 1.8227 | 1.3586 | 2.48 | | | |
| | 材料 | | | 常温标线涂料 | | | | kg | 0.4437 | 9.6 | 4.26 | | | |
| | | | | 稀释剂 | | | | kg | 0.0148 | 12 | 0.18 | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.1331 | 1 | 0.13 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 路面标线涂料喷涂机 | | | | 台班 | 0.0036 | 275.94 | 0.99 | | | |
| | | | | 载货汽车 装载质量M(t) M=4 | | | | 台班 | 0.0036 | 574.99 | 2.07 | | | |
| 项目编码 | 040205007001 | | | 项目名称 | | 标记-地面划线字 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 68 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 040801-42 | 箭头、文字标线 预制成形标线 标线实测厚度T(mm) T=2 | m2 | 1 | 28.53 | 78.25 | 0 | 0 | 10.19 | 28.53 | 78.25 | 0 | 0 | 10.19 | |
| 小计 | | | | | | | | | 28.53 | 78.25 | 0 | 0 | 10.19 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 116.97 | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | | | | 元 | 9.249 | 1.3838 | 12.8 | | | |
| | | | | 技工人工费 | | | | 元 | 11.579 | 1.3586 | 15.73 | | | |
| | 材料 | | | 环氧树脂粘合剂 | | | | kg | 1.03 | 10.21 | 10.52 | | | |
| | | | | 预制成形标线(字符) ≥2mm | | | | m2 | 1 | 64 | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 3.73 | 1 | 3.73 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205006018 | | | 项目名称 | | 标线 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 28 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 040801-35 | 零星标线 常温漆标线 | 100m2 | 0.0062 | 673.99 | 457.02 | 0 | 476.52 | 203.13 | 4.178738 | 2.833524 | 0 | 2.954424 | 1.259406 | |
| 小计 | | | | | | | | | 4.178738 | 2.833524 | 0 | 2.954424 | 1.259406 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 11.226092 | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | | | | 元 | 1.35465 | 1.3838 | 1.87 | | | |
| | | | | 技工人工费 | | | | 元 | 1.695979 | 1.3586 | 2.3 | | | |
| | 材料 | | | 常温标线涂料 | | | | kg | 0.275094 | 9.6 | 2.64 | | | |
| | | | | 稀释剂 | | | | kg | 0.009176 | 12 | 0.11 | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.082522 | 1 | 0.08 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 路面标线涂料喷涂机 | | | | 台班 | 0.003472 | 275.94 | 0.96 | | | |
| | | | | 载货汽车 装载质量M(t) M=4 | | | | 台班 | 0.003472 | 574.99 | 2 | | | |
| 项目编码 | 011101005001 | | | 项目名称 | | 自流平楼地面-3.0MM无溶剂环氧防滑地坪 | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 2153.74 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020002-32+020002-33+1+020002-34*1 | 环氧自流平地面 厚度T(mm) T=2(实际环氧中涂层厚度:1.5mm)(实际环氧面涂层厚度:1.5mm) | 100m2 | 0.01 | 3132.16 | 2202.61 | 0 | 119.09 | 807.5 | 31.3216 | 22.0261 | 0 | 1.1909 | 8.075 | |
| 小计 | | | | | | | | | 31.3216 | 22.0261 | 0 | 1.1909 | 8.075 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 62.613600 | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 3.26543 | 1.3838 | 4.52 | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 7.15911 | 1.3586 | 9.73 | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 12.45461 | 1.3711 | 17.08 | | | |
| | 材料 | | | 石英砂 | | | | kg | 0.918 | 0.28 | 0.26 | | | |
| | | | | 环氧渗透底漆 | | | | kg | 0.41 | 5.5 | 2.26 | | | |
| | | | | 环氧中层漆 | | | | kg | 0.9225 | 5.5 | 5.07 | | | |
| | | | | 环氧自流平面漆 | | | | kg | 1.725 | 7.5 | 12.94 | | | |
| | | | | 环氧渗透底漆界面剂 | | | | kg | 0.205 | 6.5 | 1.33 | | | |
| | | | | 水 | | | | m3 | 0.0306 | 3.77 | 0.12 | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.0549 | 1 | 0.05 | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | 平面水磨石机 功率P(kW) P=3 | | | | 台班 | 0.0283 | 29.66 | 0.84 | | | | |
| | | | 轴流通风机 功率P(kW) P=7.5 | | | | 台班 | 0.008 | 43.93 | 0.35 | | | | |
| | | | 机械费补差 | | | | 元 | 0.0001 | 1 | 0 | | | | |
| 项目编码 | 040205004003 | | | 项目名称 | | 安全凸线(600mm) | | | 计量单位 | 套 | | 工程量 | 5 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 040801-81换 | 凸面镜安装 直径Φ(mm) Φ=1000 | 套 | 1 | 201.39 | 440.35 | 0 | 28.75 | 68.27 | 201.39 | 440.35 | 0 | 28.75 | 68.27 | |
| 小计 | | | | | | | | | 201.39 | 440.35 | 0 | 28.75 | 68.27 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 738.76 | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | | | | 元 | 65.286 | 1.3838 | 90.34 | | | |
| | | | | 技工人工费 | | | | 元 | 81.739 | 1.3586 | 111.05 | | | |
| | 材料 | | | 螺母 M20mm | | | | 个 | 8.08 | 0.23 | 1.86 | | | |
| | | | | 垫圈 M16mm~30mm | | | | 个 | 8.08 | 0.15 | 1.21 | | | |
| | | | | 无缝钢管 D89×4 | | | | m | 3.35 | 43.01 | 144.08 | | | |
| | | | | 凸面镜 Φ600 | | | | 块 | 1 | 95 | | | | |
| | | | | 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm | | | | m3 | 0.4 | 484.59 | 193.84 | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 4.36 | 1 | 4.36 | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | 载货汽车 装载质量M(t) M=4 | | | | 台班 | 0.05 | 574.99 | 28.75 | | | | |
| 项目编码 | 040205005002 | | | 项目名称 | | 视线诱导器 | | | 计量单位 | 只 | | 工程量 | 194 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 040801-76 | 360° 玻璃反光道钉安装 | 100个 | 0.01 | 476.62 | 2568.81 | 0 | 0 | 233.34 | 4.7662 | 25.6881 | 0 | 0 | 2.3334 | |
| 小计 | | | | | | | | | 4.7662 | 25.6881 | 0 | 0 | 2.3334 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 32.7877 | | | | | |
| | - | | | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | | | | 普工人工费 | | | | 元 | 1.54512 | 1.3838 | 2.14 | | | |

工程量清单综合单价分析表

第 6 页, 共 13 页

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|-------|---------|--------------|----------------------|----------|------------|---------|---------|----------------------|---------------------|---------|
| 费用明细 | 人工 | 技工人工费 | | | | 元 | 1.93443 | 1.3586 | 2.63 | | | | |
| | 材料 | 360° 玻璃反光道钉 | | | | 个 | 1.01 | 25 | 25.25 | | | | |
| | | 环氧树脂粘合剂 | | | | kg | 0.018 | 10.21 | 0.18 | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.2543 | 1 | 0.25 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205006019 | | 项目名称 | | 标线 | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | 10 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| 040801-35 | 零星标线 常温漆标线 | 100m2 | 0.006 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 and 管理费 and 利润 | |
| | | | | 673.99 | 457.02 | 0 | 476.52 | 203.13 | 4.04394 | 2.74212 | 0 | 2.85912 and 1.21878 | |
| 小计 | | | | | | | | | 4.04394 | 2.74212 | 1.21878 and 10.86396 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 1.179857 | 1.3838 | | 1.63 | | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 1.477143 | 1.3586 | | 2.01 | | | |
| | 材料 | 常温标线涂料 | | | | kg | 0.239598 | 9.6 | | 2.3 | | | |
| | | 稀释剂 | | | | kg | 0.007992 | 12 | | 0.1 | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.071874 | 1 | | 0.07 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 路面标线涂料喷涂机 | | | | 台班 | 0.003024 | 275.94 | | 0.83 | | | |
| | | 载货汽车 装载质量M(t) M=4 | | | | 台班 | 0.003024 | 574.99 | | 1.74 | | | |
| | 项目编码 | 040205006020 | | 项目名称 | | 标线 | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | 8 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| 040801-35 | 零星标线 常温漆标线 | 100m2 | 0.007 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 and 管理费 and 利润 | |
| | | | | 673.99 | 457.02 | 0 | 476.52 | 203.13 | 4.71793 | 3.19914 | 0 | 3.33564 and 1.42191 | |
| 小计 | | | | | | | | | 4.71793 | 3.19914 | 1.42191 and 12.67482 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 1.529444 | 1.3838 | | 2.12 | | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 1.914815 | 1.3586 | | 2.6 | | | |
| | 材料 | 常温标线涂料 | | | | kg | 0.31059 | 9.6 | | 2.98 | | | |
| | | 稀释剂 | | | | kg | 0.01036 | 12 | | 0.12 | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.09317 | 1 | | 0.09 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 路面标线涂料喷涂机 | | | | 台班 | 0.00392 | 275.94 | | 1.08 | | | |
| | | 载货汽车 装载质量M(t) M=4 | | | | 台班 | 0.00392 | 574.99 | | 2.25 | | | |
| | 项目编码 | 011101005002 | | 项目名称 | | 自流平地面-3.0MM无溶剂环氧防滑地坪 | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | 4977.18 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| 020002-32+020002-33*1+020002-34*1 | 环氧自流平地面 厚度T(mm) T=2(实际环氧中涂层厚度:1.5mm)(实际环氧面涂层厚度≥1.5mm) | 100m2 | 0.01 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 and 管理费 and 利润 | |
| | | | | 3132.16 | 2202.61 | 0 | 119.09 | 807.5 | 31.3216 | 22.0261 | 0 | 1.1909 and 8.075 | |
| 小计 | | | | | | | | | 31.3216 | 22.0261 | 8.075 and 62.613600 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 3.26543 | 1.3838 | | 4.52 | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 7.15911 | 1.3586 | | 9.73 | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 12.45461 | 1.3711 | | 17.08 | | | |
| | 材料 | 石英砂 | | | | kg | 0.918 | 0.28 | | 0.26 | | | |
| | | 环氧渗透底漆 | | | | kg | 0.41 | 5.5 | | 2.26 | | | |
| | | 环氧中层漆 | | | | kg | 0.9225 | 5.5 | | 5.07 | | | |
| | | 环氧自流平面漆 | | | | kg | 1.725 | 7.5 | | 12.94 | | | |
| | | 环氧渗透底漆界面剂 | | | | kg | 0.205 | 6.5 | | 1.33 | | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.0306 | 3.77 | | 0.12 | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.0549 | 1 | | 0.05 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 平面水磨石机 功率P(kW) P=3 | | | | 台班 | 0.0283 | 29.66 | | 0.84 | | | |
| | | 轴流通风机 功率P(kW) P=7.5 | | | | 台班 | 0.008 | 43.93 | | 0.35 | | | |
| | | 机械费补差 | | | | 元 | 0.0001 | 1 | | 0 | | | |
| | 项目编码 | 040205017002 | | 项目名称 | | 车轮定位器 | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | 1112 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| 040801-77换 | 橡胶减速带安装 | m | 2 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 and 管理费 and 利润 | |
| | | | | 28.53 | 80.8 | 0 | 0 | 10.32 | 57.06 | 161.6 | 0 | 20.64 | |
| 小计 | | | | | | | | | 57.06 | 161.6 | 20.64 and 239.30 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 18.498 | 1.3838 | | 25.6 | | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 23.158 | 1.3586 | | 31.46 | | | |
| | 材料 | 挡轮胶 | | | | m | 2.02 | 80 | | 161.6 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004004 | | 项目名称 | | 安全凸钉(600mm) | | 计量单位 | | 套 | | 工程量 | 19 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| 040801-81换 | 凸面钉安装 直径Φ(mm) Φ=1000 | 套 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 and 管理费 and 利润 | |
| | | | | 201.39 | 440.35 | 0 | 28.75 | 68.27 | 201.39 | 440.35 | 0 | 28.75 and 68.27 | |
| 小计 | | | | | | | | | 201.39 | 440.35 | 68.27 and 738.76 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 65.286 | 1.3838 | | 90.34 | | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 81.739 | 1.3586 | | 111.05 | | | |
| | 材料 | 螺母 M20mm | | | | 个 | 8.08 | 0.23 | | 1.86 | | | |
| | | 垫圈 M16mm~30mm | | | | 个 | 8.08 | 0.15 | | 1.21 | | | |
| | | 无缝钢管 D89×4 | | | | m | 3.35 | 43.01 | | 144.08 | | | |
| | | 凸面钉 Φ600 | | | | 块 | 1 | 95 | | 95 | | | |
| | 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm | | | | m3 | 0.4 | 484.59 | | 193.84 | | | | |

工程量清单综合单价分析表

第 7 页, 共 13 页

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---------------|--|-------------------|--|--------|--|----------|--|----------|--|----------|--|---------|--|------------|--|
| 费用明细 | | - | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | |
| | | 人工 | | 普工人工费 | | 元 | | 9.249 | | 1.3838 | | 12.8 | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | | 11.579 | | 1.3586 | | 15.73 | | | | | |
| | | 材料 | | 橡胶减速带 | | m | | 1.01 | | 80 | | 80.8 | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 040205019002 | | 项目名称 | | 减速路拱 | | 计量单位 | | m | | 工程量 | | | | 195 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| 040801-77 | | 橡胶减速带安装 | | m | | 1 | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费 and 利润 | |
| | | | | | | | | 28.53 | | 80.8 | | 0 | | 0 | | 10.32 | |
| | | | | | | | | 小计 | | 28.53 | | 80.8 | | 0 | | 10.32 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 119.65 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 040205005003 | | 项目名称 | | 视线诱导器 | | 计量单位 | | 只 | | 工程量 | | | | 123 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| 040801-76 | | 360° 玻璃反光道钉安装 | | 100个 | | 0.01 | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费 and 利润 | |
| | | | | | | | | 476.62 | | 2568.81 | | 0 | | 0 | | 2.3334 | |
| | | | | | | | | 小计 | | 4.7662 | | 25.6881 | | 0 | | 2.3334 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32.7877 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | | - | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | |
| | | 人工 | | 普工人工费 | | 元 | | 1.54512 | | 1.3838 | | 2.14 | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | | 1.93443 | | 1.3586 | | 2.63 | | | | | |
| | | 材料 | | 360° 玻璃反光道钉 | | 个 | | 1.01 | | 25 | | 25.25 | | | | | |
| | | | | 环氧树脂粘合剂 | | kg | | 0.018 | | 10.21 | | 0.18 | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | | 0.2543 | | 1 | | 0.25 | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 040205006021 | | 项目名称 | | 标线 | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | | | 124 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| 040801-35 | | 零星标线 常温漆标线 | | 100m2 | | 0.0054 | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费 and 利润 | |
| | | | | | | | | 673.99 | | 457.02 | | 0 | | 476.52 | | 203.13 | |
| | | | | | | | | 小计 | | 3.639546 | | 2.467908 | | 0 | | 2.573208 | |
| | | | | | | | | | | 3.639546 | | 2.467908 | | 0 | | 2.573208 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.777564 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | | - | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | |
| | | 人工 | | 普工人工费 | | 元 | | 1.179857 | | 1.3838 | | 1.63 | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | | 1.477143 | | 1.3586 | | 2.01 | | | | | |
| | | 材料 | | 常温标线涂料 | | kg | | 0.239598 | | 9.6 | | 2.3 | | | | | |
| | | | | 稀释剂 | | kg | | 0.007992 | | 12 | | 0.1 | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | | 0.071874 | | 1 | | 0.07 | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | 路面标线涂料喷涂机 | | 台班 | | 0.003024 | | 275.94 | | 0.83 | | | | | |
| | | | | 载货汽车 装载质量M(t) M=4 | | 台班 | | 0.003024 | | 574.99 | | 1.74 | | | | | |
| 项目编码 | | 040205006022 | | 项目名称 | | 标线 | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | | | 3 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| 040801-35 | | 零星标线 常温漆标线 | | 100m2 | | 0.011 | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费 and 利润 | |
| | | | | | | | | 673.99 | | 457.02 | | 0 | | 476.52 | | 203.13 | |
| | | | | | | | | 小计 | | 7.41389 | | 5.02722 | | 0 | | 5.24172 | |
| | | | | | | | | | | 7.41389 | | 5.02722 | | 0 | | 5.24172 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.91726 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | | - | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | |
| | | 人工 | | 普工人工费 | | 元 | | 2.403412 | | 1.3838 | | 3.33 | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | | 3.008995 | | 1.3586 | | 4.09 | | | | | |
| | | 材料 | | 常温标线涂料 | | kg | | 0.48807 | | 9.6 | | 4.69 | | | | | |
| | | | | 稀释剂 | | kg | | 0.01628 | | 12 | | 0.2 | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | | 0.14641 | | 1 | | 0.15 | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | 路面标线涂料喷涂机 | | 台班 | | 0.00616 | | 275.94 | | 1.7 | | | | | |
| | | | | 载货汽车 装载质量M(t) M=4 | | 台班 | | 0.00616 | | 574.99 | | 3.54 | | | | | |
| 项目编码 | | 040205006023 | | 项目名称 | | 标线 | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | | | 79 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| 040801-35 | | 零星标线 常温漆标线 | | 100m2 | | 0.007 | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费 and 利润 | |
| | | | | | | | | 673.99 | | 457.02 | | 0 | | 476.52 | | 203.13 | |
| | | | | | | | | 小计 | | 4.71793 | | 3.19914 | | 0 | | 3.33564 | |
| | | | | | | | | | | 4.71793 | | 3.19914 | | 0 | | 3.33564 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.67462 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | | - | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | |
| | | 人工 | | 普工人工费 | | 元 | | 1.529444 | | 1.3838 | | 2.12 | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | | 1.914815 | | 1.3586 | | 2.6 | | | | | |
| | | 材料 | | 常温标线涂料 | | kg | | 0.31059 | | 9.6 | | 2.98 | | | | | |
| | | | | 稀释剂 | | kg | | 0.01036 | | 12 | | 0.12 | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | | 0.09317 | | 1 | | 0.09 | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | 路面标线涂料喷涂机 | | 台班 | | 0.00392 | | 275.94 | | 1.08 | | | | | |
| | | | | 载货汽车 装载质量M(t) M=4 | | 台班 | | 0.00392 | | 574.99 | | 2.25 | | | | | |
| 项目编码 | | 040205006024 | | 项目名称 | | 标线 | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | | | 33 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| 040801-35 | | 零星标线 常温漆标线 | | 100m2 | | 0.0133 | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费 and 利润 | |
| | | | | | | | | 673.99 | | 457.02 | | 0 | | 476.52 | | 203.13 | |
| | | | | | | | | 小计 | | 8.964067 | | 6.078366 | | 0 | | 6.337716 | |
| | | | | | | | | | | 8.964067 | | 6.078366 | | 0 | | 6.337716 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24.081778 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------|----------|----------|--------|--------|--------|-----------|-----------|-----|-----------|----------|
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | 元 | 2.905944 | | 1.3838 | | 4.02 | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 3.638149 | | 9.56 | | 4.94 | | | | |
| | 材料 | 常温标线涂料 | | kg | 0.590121 | | 9.6 | | 5.67 | | | | |
| | | 稀释剂 | | kg | 0.019684 | | 12 | | 0.24 | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.177023 | | 1 | | 0.18 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 路面标线涂料喷涂机 | | 台班 | 0.007448 | | 275.94 | | 2.06 | | | | |
| | | 载货汽车 装载质量M(t) M=4 | | 台班 | 0.007448 | | 574.99 | | 4.28 | | | | |
| 项目编码 | 040205006025 | | | 项目名称 | 标线 | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 2 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040801-35 | 零星标线 常温漆标线 | 100m2 | 0.0212 | 673.99 | 457.02 | 0 | 476.52 | 203.13 | 14.288588 | 9.688824 | 0 | 10.102224 | 4.306356 |
| 小计 | | | | | | | | | 14.288588 | 9.688824 | 0 | 10.102224 | 4.306356 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 38.385992 | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 4.63203 | 1.3838 | 6.41 | | | | | | |
| | 技工人工费 | | 元 | 5.799154 | 1.3586 | 7.88 | | | | | | | |
| | 材料 | 常温标线涂料 | | kg | 0.940644 | 9.6 | 9.03 | | | | | | |
| | | 稀释剂 | | kg | 0.031376 | 12 | 0.38 | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.282172 | 1 | 0.28 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 路面标线涂料喷涂机 | | 台班 | 0.011872 | 275.94 | 3.28 | | | | | | |
| 载货汽车 装载质量M(t) M=4 | | | 台班 | 0.011872 | 574.99 | 6.83 | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205006026 | | | 项目名称 | 标线 | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 16 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040801-35 | 零星标线 常温漆标线 | 100m2 | 0.0132 | 673.99 | 457.02 | 0 | 476.52 | 203.13 | 8.896668 | 6.032664 | 0 | 6.290064 | 2.681316 |
| 小计 | | | | | | | | | 8.896668 | 6.032664 | 0 | 6.290064 | 2.681316 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 23.900712 | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 2.884094 | 1.3838 | 3.99 | | | | | | |
| | 技工人工费 | | 元 | 3.610794 | 1.3586 | 4.91 | | | | | | | |
| | 材料 | 常温标线涂料 | | kg | 0.585684 | 9.6 | 5.62 | | | | | | |
| | | 稀释剂 | | kg | 0.019536 | 12 | 0.23 | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.175692 | 1 | 0.18 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 路面标线涂料喷涂机 | | 台班 | 0.007392 | 275.94 | 2.04 | | | | | | |
| 载货汽车 装载质量M(t) M=4 | | | 台班 | 0.007392 | 574.99 | 4.25 | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205006027 | | | 项目名称 | 标线 | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 14 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040801-30 | 纵向标线 常温漆标线 | 100m2 | 0.0168 | 449.1 | 457.02 | 0 | 306.34 | 142.23 | 7.54488 | 7.677936 | 0 | 5.146512 | 2.389464 |
| BC-1 | 车位编号 | 个 | 1 | 5 | 25 | 0 | 0 | 2.35 | 5 | 25 | 0 | 0 | 2.35 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.54488 | 32.677936 | 0 | 5.146512 | 4.739464 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 55.108792 | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 2.445912 | 1.3838 | 3.38 | | | | | | |
| | 技工人工费 | | 元 | 3.062136 | 1.3586 | 4.16 | | | | | | | |
| | 车位编号 人工费 | | 个 | 1 | 5 | 5 | | | | | | | |
| | 材料 | 常温标线涂料 | | kg | 0.745416 | 9.6 | 7.16 | | | | | | |
| | | 稀释剂 | | kg | 0.024864 | 12 | 0.3 | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.223608 | 1 | 0.22 | | | | | | |
| | | 车位编号 材料费 | | 个 | 1 | 25 | 25 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 路面标线涂料喷涂机 | | 台班 | 0.006048 | 275.94 | 1.67 | | | | | | | |
| | 载货汽车 装载质量M(t) M=4 | | 台班 | 0.006048 | 574.99 | 3.48 | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205006028 | | | 项目名称 | 标线 | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 84 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040801-30 | 纵向标线 常温漆标线 | 100m2 | 0.0154 | 449.1 | 457.02 | 0 | 306.34 | 142.23 | 6.91614 | 7.038108 | 0 | 4.717636 | 2.190342 |
| BC-1 | 车位编号 | 个 | 1 | 5 | 25 | 0 | 0 | 2.35 | 5 | 25 | 0 | 0 | 2.35 |
| 小计 | | | | | | | | | 11.91614 | 32.038108 | 0 | 4.717636 | 4.540342 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 53.212226 | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 2.242086 | 1.3838 | 3.1 | | | | | | |
| | 技工人工费 | | 元 | 2.806958 | 1.3586 | 3.81 | | | | | | | |
| | 车位编号 人工费 | | 个 | 1 | 5 | 5 | | | | | | | |
| | 材料 | 常温标线涂料 | | kg | 0.683298 | 9.6 | 6.56 | | | | | | |
| | | 稀释剂 | | kg | 0.022792 | 12 | 0.27 | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.204974 | 1 | 0.2 | | | | | | |
| | | 车位编号 材料费 | | 个 | 1 | 25 | 25 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 路面标线涂料喷涂机 | | 台班 | 0.005544 | 275.94 | 1.53 | | | | | | | |
| | 载货汽车 装载质量M(t) M=4 | | 台班 | 0.005544 | 574.99 | 3.19 | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205006029 | | | 项目名称 | 标线 | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 13 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040801-30 | 纵向标线 常温漆标线 | 100m2 | 0.0178 | 449.1 | 457.02 | 0 | 306.34 | 142.23 | 7.99398 | 8.134956 | 0 | 5.452852 | 2.531694 |
| BC-2 | 车位编号 | 个 | 1 | 5 | 25 | 0 | 0 | 2.35 | 5 | 25 | 0 | 0 | 2.35 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.99398 | 33.134956 | 0 | 5.452852 | 4.881694 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 56.463482 | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费 | | 元 | 2.591502 | 1.3838 | 3.59 | | | | | | |
| | 技工人工费 | | 元 | 3.244406 | 1.3586 | 4.41 | | | | | | | |
| | 车位编号 人工费 | | 个 | 1 | 5 | 5 | | | | | | | |
| | 材料 | 常温标线涂料 | | kg | 0.789786 | 9.6 | 7.58 | | | | | | |
| 稀释剂 | | | kg | 0.026344 | 12 | 0.32 | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------|-------------------|------|-------|--------|--------|-----------|------------|---------|----------|---------|-----------|------------|
| 费用明细 | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.236918 | 1 | 0.24 | | | | |
| | | 车位编号 材料费 | | | | 个 | 1 | 25 | 25 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 路面标线涂料喷涂机 | | | | 台班 | 0.006408 | 275.94 | 1.77 | | | | |
| | | 载货汽车 装载质量M(t) M=4 | | | | 台班 | 0.006408 | 574.99 | 3.68 | | | | |
| 项目编码 | 040205006030 | | 项目名称 | | 标线 | | 计量单位 | | 个 | 工程量 | 2 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| 040801-42 | 箭头、文字标线 预制成形标线 标线实测厚度T(mm) T=2 | m2 | 1.37 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 |
| | | | | 28.53 | 78.25 | 0 | 0 | 10.19 | 39.0861 | 107.2025 | 0 | 0 | 13.9603 |
| 小计 | | | | | | | | | 39.0861 | 107.2025 | 0 | 0 | 13.9603 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 160.2489 | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 12.624885 | 1.3838 | 17.47 | | | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 15.805335 | 1.3586 | 21.47 | | | | |
| | 材料 | 环氧树脂粘合剂 | | | | kg | 1.40595 | 10.21 | 14.35 | | | | |
| | | 预制成形标线(字符)≥2mm | | | | m2 | 1.365 | 64 | 87.36 | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 5.09145 | 1 | 5.09 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205006031 | | 项目名称 | | 标线 | | 计量单位 | | m2 | 工程量 | 632.21 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| 040801-30 | 纵向标线 常温漆标线 | 100m2 | 0.01 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 |
| | | | | 449.1 | 457.02 | 0 | 306.34 | 142.23 | 4.491 | 4.5702 | 0 | 3.0634 | 1.4223 |
| 小计 | | | | | | | | | 4.491 | 4.5702 | 0 | 3.0634 | 1.4223 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 13.546900 | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 1.4559 | 1.3838 | 2.01 | | | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 1.8227 | 1.3586 | 2.48 | | | | |
| | 材料 | 常温标线涂料 | | | | kg | 0.4437 | 9.6 | 4.26 | | | | |
| | | 稀释剂 | | | | kg | 0.0148 | 12 | 0.18 | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.1331 | 1 | 0.13 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 路面标线涂料喷涂机 | | | | 台班 | 0.0036 | 275.94 | 0.99 | | | | |
| | 载货汽车 装载质量M(t) M=4 | | | | 台班 | 0.0036 | 574.99 | 2.07 | | | | | |
| 项目编码 | 040205006032 | | 项目名称 | | 标线 | | 计量单位 | | m2 | 工程量 | 123.63 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| 040801-30 | 纵向标线 常温漆标线 | 100m2 | 0.01 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 |
| | | | | 449.1 | 457.02 | 0 | 306.34 | 142.23 | 4.491 | 4.5702 | 0 | 3.0634 | 1.4223 |
| 小计 | | | | | | | | | 4.491 | 4.5702 | 0 | 3.0634 | 1.4223 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 13.546900 | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 1.4559 | 1.3838 | 2.01 | | | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 1.8227 | 1.3586 | 2.48 | | | | |
| | 材料 | 常温标线涂料 | | | | kg | 0.4437 | 9.6 | 4.26 | | | | |
| | | 稀释剂 | | | | kg | 0.0148 | 12 | 0.18 | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.1331 | 1 | 0.13 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 路面标线涂料喷涂机 | | | | 台班 | 0.0036 | 275.94 | 0.99 | | | | |
| | 载货汽车 装载质量M(t) M=4 | | | | 台班 | 0.0036 | 574.99 | 2.07 | | | | | |
| 项目编码 | 040205006033 | | 项目名称 | | 斑马线 | | 计量单位 | | m2 | 工程量 | 216 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| 040801-30 | 纵向标线 常温漆标线 | 100m2 | 0.01 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 |
| | | | | 449.1 | 457.02 | 0 | 306.34 | 142.23 | 4.491 | 4.5702 | 0 | 3.0634 | 1.4223 |
| 小计 | | | | | | | | | 4.491 | 4.5702 | 0 | 3.0634 | 1.4223 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 13.5469 | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 1.4559 | 1.3838 | 2.01 | | | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 1.8227 | 1.3586 | 2.48 | | | | |
| | 材料 | 常温标线涂料 | | | | kg | 0.4437 | 9.6 | 4.26 | | | | |
| | | 稀释剂 | | | | kg | 0.0148 | 12 | 0.18 | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.1331 | 1 | 0.13 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 路面标线涂料喷涂机 | | | | 台班 | 0.0036 | 275.94 | 0.99 | | | | |
| | 载货汽车 装载质量M(t) M=4 | | | | 台班 | 0.0036 | 574.99 | 2.07 | | | | | |
| 项目编码 | 040205006034 | | 项目名称 | | 导流斜线 | | 计量单位 | | m2 | 工程量 | 204.24 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| 040801-30 | 纵向标线 常温漆标线 | 100m2 | 0.01 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 |
| | | | | 449.1 | 457.02 | 0 | 306.34 | 142.23 | 4.491 | 4.5702 | 0 | 3.0634 | 1.4223 |
| 小计 | | | | | | | | | 4.491 | 4.5702 | 0 | 3.0634 | 1.4223 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 13.546900 | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 1.4559 | 1.3838 | 2.01 | | | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 1.8227 | 1.3586 | 2.48 | | | | |
| | 材料 | 常温标线涂料 | | | | kg | 0.4437 | 9.6 | 4.26 | | | | |
| | | 稀释剂 | | | | kg | 0.0148 | 12 | 0.18 | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.1331 | 1 | 0.13 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 路面标线涂料喷涂机 | | | | 台班 | 0.0036 | 275.94 | 0.99 | | | | |
| | 载货汽车 装载质量M(t) M=4 | | | | 台班 | 0.0036 | 574.99 | 2.07 | | | | | |
| 项目编码 | 040205006035 | | 项目名称 | | 标线 | | 计量单位 | | m2 | 工程量 | 857.31 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| 定额编号 | 名称 | 定额单位 | 数量 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
|-----------------------------------|---|--------------|------|--------------------------|-----------------------|--------|----------|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|------|
| 040801-30 | 纵向标线 常温漆标线 | 100m2 | 0.01 | 449.1 | 457.02 | 0 | 306.34 | 142.23 | 4.491 | 4.5702 | 0 | 3.0634 | 1.4223 | |
| 小计 | | | | | | | | | 4.491 | 4.5702 | 0 | 3.0634 | 1.4223 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 13.546900 | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | | 元 | 1.4559 | 1.3838 | 2.01 | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | 1.8227 | 1.3586 | 2.48 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 常温标线涂料 | | kg | 0.4437 | 9.6 | 4.26 | | | | | |
| | | | | 稀释剂 | | kg | 0.0148 | 12 | 0.18 | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.1331 | 1 | 0.13 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 路面标线涂料喷涂机 | | 台班 | 0.0036 | 275.94 | 0.99 | | | | | |
| 载货汽车 装载质量M(t) M=4 | | | | | 台班 | 0.0036 | 574.99 | 2.07 | | | | | | |
| 项目编码 | 011101005003 | | | 项目名称 | 自流平楼地面-3.0MM无溶剂环氧防滑地坪 | | | | 计量单位 | m2 | | 工程量 | 4994.04 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 020002-32+020002-33*1+020002-34*1 | 环氧自流平地面 厚度T(mm) T=2(实际环氧中涂层厚度:1.5mm)(实际环氧面涂层厚度:1.5mm) | 100m2 | 0.01 | 3132.16 | 2202.61 | 0 | 119.09 | 807.5 | 31.3216 | 22.0261 | 0 | 1.1909 | 8.075 | |
| 小计 | | | | | | | | | 31.3216 | 22.0261 | 0 | 1.1909 | 8.075 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 62.613600 | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 3.26543 | 1.3838 | 4.52 | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 7.15911 | 1.3586 | 9.73 | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 12.45461 | 1.3711 | 17.08 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 石英砂 | | kg | 0.918 | 0.28 | 0.26 | | | | | |
| | | | | 环氧渗透底漆 | | kg | 0.41 | 5.5 | 2.26 | | | | | |
| | | | | 环氧中层漆 | | kg | 0.9225 | 5.5 | 5.07 | | | | | |
| | | | | 环氧自流平面漆 | | kg | 1.725 | 7.5 | 12.94 | | | | | |
| | | | | 环氧渗透底漆界面剂 | | kg | 0.205 | 6.5 | 1.33 | | | | | |
| | | | | 水 | | m3 | 0.0306 | 3.77 | 0.12 | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.0549 | 1 | 0.05 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 平面水磨石机 功率P(kW) P=3 | | 台班 | 0.0283 | 29.66 | 0.84 | | | | | |
| | | | | 轴流通风机 功率P(kW) P=7.5 | | 台班 | 0.008 | 43.93 | 0.35 | | | | | |
| | | | | 机械费补差 | | 元 | 0.0001 | 1 | 0 | | | | | |
| | 项目编码 | 040205017003 | | | 项目名称 | 车轮定位器 | | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 1202 |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 040801-77换 | 橡胶减速带安装 | m | 2 | 28.53 | 80.8 | 0 | 0 | 10.32 | 57.06 | 161.6 | 0 | 0 | 20.64 | |
| 小计 | | | | | | | | | 57.06 | 161.6 | 0 | 0 | 20.64 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 239.30 | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | | 元 | 18.498 | 1.3838 | 25.6 | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | 23.158 | 1.3586 | 31.46 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 挡轮胶 | | m | 2.02 | 80 | 161.6 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004005 | | | 项目名称 | 安全凸镜(600mm) | | | | 计量单位 | 套 | | 工程量 | 19 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 040801-81换 | 凸面镜安装 直径Φ(mm) Φ=1000 | 套 | 1 | 201.39 | 440.35 | 0 | 28.75 | 68.27 | 201.39 | 440.35 | 0 | 28.75 | 68.27 | |
| 小计 | | | | | | | | | 201.39 | 440.35 | 0 | 28.75 | 68.27 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 738.76 | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | | 元 | 65.286 | 1.3838 | 90.34 | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | 81.739 | 1.3586 | 111.05 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 4.36 | 1 | 4.36 | | | | | |
| | | | | 螺母 M20mm | | 个 | 8.08 | 0.23 | 1.86 | | | | | |
| | | | | 垫圈 M16mm~30mm | | 个 | 8.08 | 0.15 | 1.21 | | | | | |
| | | | | 无缝钢管 D89×4 | | m | 3.35 | 43.01 | 144.08 | | | | | |
| | | | | 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm | | m3 | 0.4 | 484.59 | 193.84 | | | | | |
| | | | | 凸面镜 Φ600 | | 块 | 1 | 95 | 95 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | 载货汽车 装载质量M(t) M=4 | | 台班 | 0.05 | 574.99 | 28.75 | | | | | |
| 项目编码 | 040205019003 | | | 项目名称 | 减速路拱 | | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 153 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 040801-77 | 橡胶减速带安装 | m | 1 | 28.53 | 80.8 | 0 | 0 | 10.32 | 28.53 | 80.8 | 0 | 0 | 10.32 | |
| 小计 | | | | | | | | | 28.53 | 80.8 | 0 | 0 | 10.32 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 119.65 | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | | 元 | 9.249 | 1.3838 | 12.8 | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | 11.579 | 1.3586 | 15.73 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 橡胶减速带 | | m | 1.01 | 80 | 80.8 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205005004 | | | 项目名称 | 视线诱导器 | | | | 计量单位 | 只 | | 工程量 | 90 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 040801-76 | 360°玻璃反光道钉安装 | 100个 | 0.1 | 476.62 | 2568.81 | | 0 | 233.34 | 47.662 | 256.881 | 0 | 0 | 23.334 | |
| 小计 | | | | | | | | | 47.662 | 256.881 | 0 | 0 | 23.334 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 327.877 | | | | | |
| - | | | | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | | | 普工人工费 | | 元 | 1.54512 | 1.3838 | 2.14 | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

第 11 页, 共 13 页

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|-------|--------|-------------------|--------|----------|--------|------------|-----------|----------|---------|----------|------------|
| 费用明细 | 人工 | | | 技工人工费 | 元 | 1.93443 | 1.3586 | 2.63 | | | | | |
| | 材料 | | | 360° 玻璃反光道钉 | 个 | 1.01 | 25 | 25.25 | | | | | |
| | | | | 环氧树脂粘合剂 | kg | 0.018 | 10.21 | 0.18 | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.2543 | 1 | 0.25 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205006036 | | | 项目名称 | 标线 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 119 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 |
| 040801-35 | 零星标线 常温漆标线 | 100m2 | 0.0054 | 673.99 | 457.02 | 0 | 476.52 | 203.13 | 3.639546 | 2.467908 | 0 | 2.573208 | 1.096902 |
| 小计 | | | | | | | | | 3.639546 | 2.467908 | 0 | 2.573208 | 1.096902 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 9.777564 | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | 元 | 1.179857 | 1.3838 | | 1.63 | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 1.477143 | 1.3586 | | 2.01 | | | | |
| | 材料 | | | 常温标线涂料 | kg | 0.239598 | 9.6 | | 2.3 | | | | |
| | | | | 稀释剂 | kg | 0.007992 | 12 | | 0.1 | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.071874 | 1 | | 0.07 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 路面标线涂料喷涂机 | 台班 | 0.003024 | 275.94 | | 0.83 | | | | |
| | | | | 载货汽车 装载质量M(t) M=4 | 台班 | 0.003024 | 574.99 | | 1.74 | | | | |
| 项目编码 | 040205006037 | | | 项目名称 | 标线 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 2 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 |
| 040801-35 | 零星标线 常温漆标线 | 100m2 | 0.011 | 673.99 | 457.02 | 0 | 476.52 | 203.13 | 7.41389 | 5.02722 | 0 | 5.24172 | 2.23443 |
| 小计 | | | | | | | | | 7.41389 | 5.02722 | 0 | 5.24172 | 2.23443 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 19.91726 | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | 元 | 2.403412 | 1.3838 | | 3.33 | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 3.008995 | 1.3586 | | 4.09 | | | | |
| | 材料 | | | 常温标线涂料 | kg | 0.48807 | 9.6 | | 4.69 | | | | |
| | | | | 稀释剂 | kg | 0.01628 | 12 | | 0.2 | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.14641 | 1 | | 0.15 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 路面标线涂料喷涂机 | 台班 | 0.00616 | 275.94 | | 1.7 | | | | |
| | | | | 载货汽车 装载质量M(t) M=4 | 台班 | 0.00616 | 574.99 | | 3.54 | | | | |
| 项目编码 | 040205006038 | | | 项目名称 | 标线 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 73 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 |
| 040801-35 | 零星标线 常温漆标线 | 100m2 | 0.007 | 673.99 | 457.02 | 0 | 476.52 | 203.13 | 4.71793 | 3.19914 | 0 | 3.33564 | 1.42191 |
| 小计 | | | | | | | | | 4.71793 | 3.19914 | 0 | 3.33564 | 1.42191 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 12.67462 | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | 元 | 1.529444 | 1.3838 | | 2.12 | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 1.914815 | 1.3586 | | 2.6 | | | | |
| | 材料 | | | 常温标线涂料 | kg | 0.31059 | 9.6 | | 2.98 | | | | |
| | | | | 稀释剂 | kg | 0.01036 | 12 | | 0.12 | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.09317 | 1 | | 0.09 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 路面标线涂料喷涂机 | 台班 | 0.00392 | 275.94 | | 1.08 | | | | |
| | | | | 载货汽车 装载质量M(t) M=4 | 台班 | 0.00392 | 574.99 | | 2.25 | | | | |
| 项目编码 | 040205006039 | | | 项目名称 | 标线 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 32 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 |
| 040801-35 | 零星标线 常温漆标线 | 100m2 | 0.0133 | 673.99 | 457.02 | 0 | 476.52 | 203.13 | 8.964067 | 6.078366 | 0 | 6.337716 | 2.701629 |
| 小计 | | | | | | | | | 8.964067 | 6.078366 | 0 | 6.337716 | 2.701629 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 24.081778 | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | 元 | 2.905944 | 1.3838 | | 4.02 | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 3.638149 | 1.3586 | | 4.94 | | | | |
| | 材料 | | | 常温标线涂料 | kg | 0.590121 | 9.6 | | 5.67 | | | | |
| | | | | 稀释剂 | kg | 0.019684 | 12 | | 0.24 | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.177023 | 1 | | 0.18 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 路面标线涂料喷涂机 | 台班 | 0.007448 | 275.94 | | 2.06 | | | | |
| | | | | 载货汽车 装载质量M(t) M=4 | 台班 | 0.007448 | 574.99 | | 4.28 | | | | |
| 项目编码 | 040205006040 | | | 项目名称 | 标线 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 8 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 |
| 040801-35 | 零星标线 常温漆标线 | 100m2 | 0.0132 | 673.99 | 457.02 | 0 | 476.52 | 203.13 | 8.896668 | 6.032664 | 0 | 6.290064 | 2.681316 |
| 小计 | | | | | | | | | 8.896668 | 6.032664 | 0 | 6.290064 | 2.681316 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 23.900712 | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | 元 | 2.884094 | 1.3838 | | 3.99 | | | | |
| | | | | 技工人工费 | 元 | 3.610794 | 1.3586 | | 4.91 | | | | |
| | 材料 | | | 常温标线涂料 | kg | 0.585684 | 9.6 | | 5.62 | | | | |
| | | | | 稀释剂 | kg | 0.019536 | 12 | | 0.23 | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.175692 | 1 | | 0.18 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 路面标线涂料喷涂机 | 台班 | 0.007392 | 275.94 | | 2.04 | | | | |
| | | | | 载货汽车 装载质量M(t) M=4 | 台班 | 0.007392 | 574.99 | | 4.25 | | | | |
| 项目编码 | 040205006041 | | | 项目名称 | 标线 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 14 | |

工程量清单综合单价分析表

| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------|-------------------|--------|-----------|--------|-------|--------|--------|----------|-----------|--------|----------|-----------|
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040801-30 | 纵向标线 常温漆标线 | 100m2 | 0.0168 | 449.1 | 457.02 | 0 | 306.34 | 142.23 | 7.54488 | 7.677936 | 0 | 5.146512 | 2.389464 |
| BC-1 | 车位编号 | 个 | 1 | 5 | 25 | 0 | 0 | 2.35 | 5 | 25 | 0 | 0 | 2.35 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.54488 | 32.677936 | 0 | 5.146512 | 4.739464 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 55.108792 |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 车位编号 人工费 | 个 | 1 | 5 | | 5 | | | | | | |
| | | 普工人工费 | 元 | 2.445912 | 1.3838 | | 3.38 | | | | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 3.062136 | 1.3586 | | 4.16 | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.223608 | 1 | | 0.22 | | | | | | |
| | | 车位编号 材料费 | 个 | 1 | 25 | | 25 | | | | | | |
| | | 常温标线涂料 | kg | 0.745416 | 9.6 | | 7.16 | | | | | | |
| | | 稀释剂 | kg | 0.024864 | 12 | | 0.3 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 路面标线涂料喷涂机 | 台班 | 0.006048 | 275.94 | | 1.67 | | | | | | |
| | | 载货汽车 装载质量M(t) M=4 | 台班 | 0.006048 | 574.99 | | 3.48 | | | | | | |
| 项目编码 | 040205006042 | | | 项目名称 | 标线 | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 84 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040801-30 | 纵向标线 常温漆标线 | 100m2 | 0.0154 | 449.1 | 457.02 | 0 | 306.34 | 142.23 | 6.91614 | 7.038108 | 0 | 4.717636 | 2.190342 |
| BC-1 | 车位编号 | 个 | 1 | 5 | 25 | 0 | 0 | 2.35 | 5 | 25 | 0 | 0 | 2.35 |
| 小计 | | | | | | | | | 11.91614 | 32.038108 | 0 | 4.717636 | 4.540342 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 53.212226 |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 车位编号 人工费 | 个 | 1 | 5 | | 5 | | | | | | |
| | | 普工人工费 | 元 | 2.242086 | 1.3838 | | 3.1 | | | | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 2.806958 | 1.3586 | | 3.81 | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.204974 | 1 | | 0.2 | | | | | | |
| | | 车位编号 材料费 | 个 | 1 | 25 | | 25 | | | | | | |
| | | 常温标线涂料 | kg | 0.683298 | 9.6 | | 6.56 | | | | | | |
| | | 稀释剂 | kg | 0.022792 | 12 | | 0.27 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 路面标线涂料喷涂机 | 台班 | 0.005544 | 275.94 | | 1.53 | | | | | | |
| | | 载货汽车 装载质量M(t) M=4 | 台班 | 0.005544 | 574.99 | | 3.19 | | | | | | |
| 项目编码 | 040205006043 | | | 项目名称 | 标线 | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 42 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040801-30 | 纵向标线 常温漆标线 | 100m2 | 0.0178 | 449.1 | 457.02 | 0 | 306.34 | 142.23 | 7.99398 | 8.134956 | 0 | 5.452852 | 2.531694 |
| BC-2 | 车位编号 | 个 | 1 | 5 | 25 | 0 | 0 | 2.35 | 5 | 25 | 0 | 0 | 2.35 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.99398 | 33.134956 | 0 | 5.452852 | 4.881694 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 56.463482 |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 车位编号 人工费 | 个 | 1 | 5 | | 5 | | | | | | |
| | | 普工人工费 | 元 | 2.591502 | 1.3838 | | 3.59 | | | | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 3.244406 | 1.3586 | | 4.41 | | | | | | |
| | 材料 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.236918 | 1 | | 0.24 | | | | | | |
| | | 车位编号 材料费 | 个 | 1 | 25 | | 25 | | | | | | |
| | | 常温标线涂料 | kg | 0.789786 | 9.6 | | 7.58 | | | | | | |
| | | 稀释剂 | kg | 0.026344 | 12 | | 0.32 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 路面标线涂料喷涂机 | 台班 | 0.006408 | 275.94 | | 1.77 | | | | | | |
| | | 载货汽车 装载质量M(t) M=4 | 台班 | 0.006408 | 574.99 | | 3.68 | | | | | | |
| 项目编码 | 040205006044 | | | 项目名称 | 标线 | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040801-42 | 箭头、文字标线 预制成形标线 标线实测厚度T(mm) T=2 | m2 | 1.37 | 28.53 | 78.25 | 0 | 0 | 10.19 | 39.0861 | 107.2025 | 0 | 0 | 13.9603 |
| 小计 | | | | | | | | | 39.0861 | 107.2025 | 0 | 0 | 13.9603 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 160.2489 |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费 | 元 | 12.624885 | 1.3838 | | 17.47 | | | | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 15.805335 | 1.3586 | | 21.47 | | | | | | |
| | 材料 | 环氧树脂黏合剂 | kg | 1.40595 | 10.21 | | 14.35 | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 5.09145 | 1 | | 5.09 | | | | | | |
| | | 预制成形标线(字符)≥2mm | m2 | 1.365 | 64 | | 87.36 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 路面标线涂料喷涂机 | 台班 | 0.006408 | 275.94 | | 1.77 | | | | | | |
| | | 载货汽车 装载质量M(t) M=4 | 台班 | 0.006408 | 574.99 | | 3.68 | | | | | | |
| 项目编码 | 040205006045 | | | 项目名称 | 标线 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 632.21 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040801-30 | 纵向标线 常温漆标线 | 100m2 | 0.01 | 449.1 | 457.02 | 0 | 306.34 | 142.23 | 4.491 | 4.5702 | 0 | 3.0634 | 1.4223 |
| 小计 | | | | | | | | | 4.491 | 4.5702 | 0 | 3.0634 | 1.4223 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 13.546900 |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费 | 元 | 1.4559 | 1.3838 | | 2.01 | | | | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 1.8227 | 1.3586 | | 2.48 | | | | | | |
| | 材料 | 常温标线涂料 | kg | 0.4437 | 9.6 | | 4.26 | | | | | | |
| | | 稀释剂 | kg | 0.0148 | 12 | | 0.18 | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.1331 | 1 | | 0.13 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 路面标线涂料喷涂机 | 台班 | 0.0036 | 275.94 | | 0.99 | | | | | | | |
| | 载货汽车 装载质量M(t) M=4 | 台班 | 0.0036 | 574.99 | | 2.07 | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205006046 | | | 项目名称 | 标线 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 123.63 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040801-30 | 纵向标线 常温漆标线 | 100m2 | 0.01 | 449.1 | 457.02 | 0 | 306.34 | 142.23 | 4.491 | 4.5702 | 0 | 3.0634 | 1.4223 |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|--------|-----------------------|-----------|--------|---------|---------|---------|---------|-----|--------|--------|
| 小计 | | | | | 4.491 | 4.5702 | 0 | 3.0634 | 1.4223 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | 13.546900 | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.4559 | 1.3838 | 2.01 | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 1.8227 | 1.3586 | 2.48 | | | | | | | |
| | 材料 | 常温标线涂料 | kg | 0.4437 | 9.6 | 4.26 | | | | | | | |
| | | 稀释剂 | kg | 0.0148 | 12 | 0.18 | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.1331 | 1 | 0.13 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 路面标线涂料喷涂机 | 台班 | 0.0036 | 275.94 | 0.99 | | | | | | | |
| 载货汽车 装载质量M(t) M=4 | | 台班 | 0.0036 | 574.99 | 2.07 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205006047 | | 项目名称 | 斑马线 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 187.2 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040801-30 | 纵向标线 常温漆标线 | 100m2 | 0.01 | 449.1 | 457.02 | 0 | 306.34 | 142.23 | 4.491 | 4.5702 | 0 | 3.0634 | 1.4223 |
| 小计 | | | | | | | | | 4.491 | 4.5702 | 0 | 3.0634 | 1.4223 |
| 清单项目综合单价 | | | | | 13.546900 | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.4559 | 1.3838 | 2.01 | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 1.8227 | 1.3586 | 2.48 | | | | | | | |
| | 材料 | 常温标线涂料 | kg | 0.4437 | 9.6 | 4.26 | | | | | | | |
| | | 稀释剂 | kg | 0.0148 | 12 | 0.18 | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.1331 | 1 | 0.13 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 路面标线涂料喷涂机 | 台班 | 0.0036 | 275.94 | 0.99 | | | | | | | |
| 载货汽车 装载质量M(t) M=4 | | 台班 | 0.0036 | 574.99 | 2.07 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205006048 | | 项目名称 | 导流斜线 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 204.24 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040801-30 | 纵向标线 常温漆标线 | 100m2 | 0.01 | 449.1 | 457.02 | 0 | 306.34 | 142.23 | 4.491 | 4.5702 | 0 | 3.0634 | 1.4223 |
| 小计 | | | | | | | | | 4.491 | 4.5702 | 0 | 3.0634 | 1.4223 |
| 清单项目综合单价 | | | | | 13.546900 | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.4559 | 1.3838 | 2.01 | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 1.8227 | 1.3586 | 2.48 | | | | | | | |
| | 材料 | 常温标线涂料 | kg | 0.4437 | 9.6 | 4.26 | | | | | | | |
| | | 稀释剂 | kg | 0.0148 | 12 | 0.18 | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.1331 | 1 | 0.13 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 路面标线涂料喷涂机 | 台班 | 0.0036 | 275.94 | 0.99 | | | | | | | |
| 载货汽车 装载质量M(t) M=4 | | 台班 | 0.0036 | 574.99 | 2.07 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205006049 | | 项目名称 | 标线 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 862.12 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 040801-30 | 纵向标线 常温漆标线 | 100m2 | 0.01 | 449.1 | 457.02 | 0 | 306.34 | 142.23 | 4.491 | 4.5702 | 0 | 3.0634 | 1.4223 |
| 小计 | | | | | | | | | 4.491 | 4.5702 | 0 | 3.0634 | 1.4223 |
| 清单项目综合单价 | | | | | 13.546900 | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 1.4559 | 1.3838 | 2.01 | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 1.8227 | 1.3586 | 2.48 | | | | | | | |
| | 材料 | 常温标线涂料 | kg | 0.4437 | 9.6 | 4.26 | | | | | | | |
| | | 稀释剂 | kg | 0.0148 | 12 | 0.18 | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.1331 | 1 | 0.13 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 路面标线涂料喷涂机 | 台班 | 0.0036 | 275.94 | 0.99 | | | | | | | |
| 载货汽车 装载质量M(t) M=4 | | 台班 | 0.0036 | 574.99 | 2.07 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 011101005004 | | 项目名称 | 自流平楼地面-3.0MM无溶剂环氧防滑地坪 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 2356.35 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020002-32+020002-33*1+020002-34*1 | 环氧自流平地面 厚度T(mm) T=2(实际环氧中涂层厚度:1.5mm)(实际环氧面涂层厚度:1.5mm) | 100m2 | 0.01 | 3132.16 | 2202.61 | 0 | 119.09 | 807.5 | 31.3216 | 22.0261 | 0 | 1.1909 | 8.075 |
| 小计 | | | | | | | | | 31.3216 | 22.0261 | 0 | 1.1909 | 8.075 |
| 清单项目综合单价 | | | | | 62.613600 | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 3.26543 | 1.3838 | 4.52 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 7.15911 | 1.3586 | 9.73 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 12.45461 | 1.3711 | 17.08 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 石英砂 | kg | 0.918 | 0.28 | 0.26 | | | | | | | |
| | | 环氧渗透底漆 | kg | 0.41 | 5.5 | 2.26 | | | | | | | |
| | | 环氧中层漆 | kg | 0.9225 | 5.5 | 5.07 | | | | | | | |
| | | 环氧自流平面漆 | kg | 1.725 | 7.5 | 12.94 | | | | | | | |
| | | 环氧渗透底漆界面剂 | kg | 0.205 | 6.5 | 1.33 | | | | | | | |
| | | 水 | m3 | 0.0306 | 3.77 | 0.12 | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.0549 | 1 | 0.05 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | 平面水磨石机 功率P(kW) P=3 | 台班 | 0.0283 | 29.66 | 0.84 | | | | | | | |
| | | 轴流通风机 功率P(kW) P=7.5 | 台班 | 0.008 | 43.93 | 0.35 | | | | | | | |
| | | 机械费补差 | 元 | 0.0001 | 1 | 0 | | | | | | | |

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-停车划线工程GF~B4层
标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 1 页，共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
|----|------------------|----------|---|
| 1 | 安全文明施工措施费 | 35619.66 | |
| 2 | 履约担保手续费 | 0 | 担保金额*担保手续费费率(2%~6%)，推荐费率4% |
| 3 | 夜间施工增加费 | 0 | 单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时(1=合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.7~1.1) |
| 4 | 赶工措施费 | 0 | |
| 5 | 冬雨季施工费 | 0 | |
| 6 | 已完成工程及设备保护费 | 0 | |
| 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | 0 | |
| 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 9 | 二次搬运费 | 0 | |
| 10 | 脚手架费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 11 | 垂直运输机械费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 13 | 施工排水、降水费 | 0 | |
| 14 | 专业工程措施项目费 | 0 | |
| 15 | 其他 | 0 | |
| 合计 | | | |

措施项目清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-停车划线工程GF`B4层
标 段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---------|-------|---------------------------------|---------|------|--|----------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价（元） |
| 1 | | 市政工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费) | | | | 35619.66 | |
| 1-1 | 1 | 安全文明施工措施费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100 | 35619.66 |
| 1-1-1 | (1) | 安全文明施工措施费(按费率计算) | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21 | 100 | 28626.46 |
| 1-1-2 | (2) | 其他安全文明施工措施(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2 | 100 | 0 |
| 1-1-2-1 | (2.1) | 施工临时围挡费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-2 | (2.2) | 基坑内场地硬化 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | A1+A3+B8+B10+B11+B12 | 0.4 | 6993.2 |
| 1-2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.4 | 0 |
| 1-3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 25 | 0 |
| 1-4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15) | 90 | 0 |
| 1-5 | 5 | 冬季施工费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-8 | 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-9 | 9 | 二次搬运费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-10 | 10 | 脚手架费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-11 | 11 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-12 | 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13 | 13 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-14 | 14 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9+B14_10 | 100 | 0 |
| 1-14-1 | 14.1 | 围堰 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-14-2 | 14.2 | 筑岛 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-14-3 | 14.3 | 便道 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-14-4 | 14.4 | 便桥 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-14-5 | 14.5 | 洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-14-6 | 14.6 | 驳岸块石清理 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-14-7 | 14.7 | 地下管线交叉处理 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-14-8 | 14.8 | 行车、行人干扰增加 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-14-9 | 14.9 | 轨道交通工程路桥 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-14-10 | 14.10 | 市政基础设施施工监测、监控、保护 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-15 | 15 | 其他 | | 项 | | 100 | 0 |
| | | | 合计 | | | | 35619.66 |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-停车划线工程GF~B4层
标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|----|----------|-------|----|
| 1 | 材料设备暂估价 | 0 | |
| 2 | 计日工 | 0 | |
| 3 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 发包人供应材料费 | 0 | |
| 合计 | | 0.00 | |

计日工表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-停车划线工程GF~B4层
标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|-----|------|----|------|------|------|
| 2.1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.2 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.3 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

总承包服务费计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-停车划线工程GF~B4层
标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 费率（%） | 金额（元） |
|----|------------|---------|-------|-------|
| 1 | 总包管理服务费 | 0 | 2.5 | 0 |
| 2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 1.5 | 0 |
| 3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 1 | 0 |
| 合计 | | 0.00 | 5.00 | 0.00 |

发包人供应材料设备明细表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-停车划线工程GF~B4层
标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 材料设备名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 备注 |
|----|--------------|----|----|-----------|-----------|----|
| 合计 | | | | | 0.00 | |

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-停车划线工程
GF~B4层
标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|-------------------------------|---------------------|-------|-----------|
| | 应纳税费 | A61+A62 | 100 | 64363.77 |
| 1 | 增值税应纳税额 | A5 | 3.02 | 57467.65 |
| 2 | 城市维护建设税、教育 费附加及地方教育费附 加 | A61 | 12 | 6896.12 |
| 3 | 规费合计 | (VZ_RGF+CS_RGF+Z21) | 18 | 118983.03 |
| 合计 | | | | 183346.8 |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 1 页，共 114 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|------------------------|--|------|-----|---------|------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1 | | 室内区域-深方区域 | | | | | 1655494.86 | 0 | |
| 1-1 | | 室内车行区域 | | | | | 274500.40 | 0 | |
| 1-1-1 | | B1层 | | | | | 274500.40 | 0 | |
| 1-1-1-1 | 040205004006 | 标志板-车行指引标识1(吊挂)-发光-B1层 | (1)车行指引标识1(吊挂)-发光 (2)规格尺寸:3000*640*150mm (3)外壳:T2.0mm304#不锈钢折弯焊接外壳,氟碳烤漆-白色半哑光; (4)箱体:T2.0mm304#不锈钢,切割折弯焊接成型,内置钢龙骨架,内藏LED防水光源-光源满布 (5)边框:T2.0mm304#不锈钢,切割折弯焊接成型,氟碳烤漆-白色半哑光; (6)面板:T5.0mm乳白PC板+面覆蓝色阻光膜,信息刻膜; (7)吊杆:Φ40*T4.0mm不锈钢无缝圆管吊杆,氟碳烤漆-白色半哑光内置Φ10mm钢丝绳二次保护; (8)安装基础:T8.0mm镀锌板脚撑,5.0mm加强筋,M12*160mm化学螺栓安装; (9)含吊装、拆装及楼地面、墙面及天花恢复原状及用电标识标牌的电线接电、附件等一切相关费用 | 个 | 25 | 4051.66 | 101291.5 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 2 页，共 114 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|------------------------|--|------|-----|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-1-1-2 | 040205004007 | 标志板-车行指引标识2(吊挂)-发光-B1层 | (1)车行指引标识2(吊挂)-发光 (2)规格尺寸:3600*640*150mm (3)外壳:T2.0mm304#不锈钢折弯焊接外壳,氟碳烤漆-白色半哑光; (4)箱体:T2.0mm304#不锈钢,切割折弯焊接成型,内置钢龙骨架,内藏LED防水光源-光源满布 (5)边框:T2.0mm304#不锈钢,切割折弯焊接成型,氟碳烤漆-白色半哑光; (6)面板:T5.0mm乳白PC板+面覆蓝色阻光膜,信息刻膜; (7)吊杆:Φ40*T4.0mm不锈钢无缝圆管吊杆,氟碳烤漆-白色半哑光内置Φ10mm钢丝绳二次保护; (8)安装基础:T8.0mm镀锌板脚撑,5.0mm加强筋,M12*160mm化学螺栓安装; (9)含吊装、拆装及楼地面、墙面及天花恢复原状及用电标识标牌的电线接电、附件等一切相关费用 | 个 | 16 | 3643.45 | 58295.20 | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

标段:新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 3 页, 共 114 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|-------------------------|---|------|-----|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-1-1-3 | 040205004008 | 标志板-上/落客区编号标(吊挂)-发光-B1层 | (1)上/落客区编号标(吊挂)-发光 (2)规格尺寸:640*640*150mm (3)外壳:T2.0mm304#不锈钢折弯焊接外壳,氟碳烤漆-白色半哑光; (4)箱体:T2.0mm304#不锈钢,切割折弯焊接成型,内置钢龙骨架,内藏LED防水光源-光源满布 (5)边框:T2.0mm304#不锈钢,切割折弯焊接成型,氟碳烤漆-白色半哑光; (6)面板:T5.0mm乳白PC板+面覆蓝色阻光膜,信息刻膜; (7)吊杆:Φ40*T4.0mm不锈钢无缝圆管吊杆,氟碳烤漆-白色半哑光内置Φ10mm钢丝绳二次保护; (8)安装基础:T8.0mm镀锌板脚撑,5.0mm加强筋,M12*160mm化学螺栓安装 (9)含吊装、拆装及楼地面、墙面及天花恢复原状及用电标识标牌的电线接电、附件等一切相关费用 | 个 | 23 | 2438.97 | 56096.31 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 4 页，共 114 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|-------------|--|------|-----|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-1-1-4 | 040205004009 | 标志板-车行指引标识1 | (1)车行指引标识(1(立地)-发光 (2)规格尺寸:1550*3000*200mm (3)外壳:T2.0mm304#不锈钢折弯焊接外壳,氟碳烤漆-白色半哑光; (4)箱体:T2.0mm304#不锈钢,切割折弯焊接成型,内置钢龙骨架,内藏LED防水光源-光源满布 (5)边框:T2.0mm304#不锈钢,切割折弯焊接成型,氟碳烤漆-白色半哑光; (6)面板:T5.0mm乳白PC板+面覆蓝色阻光膜,信息刻膜; (7)安装基础:T12.0mm热镀锌钢板-加强筋;800*500*T20.0mm热镀锌钢板-基础法兰;M14*200mm化学螺栓 (8)含吊装、拆装及楼地面、墙面及天花恢复原状及用电标识标牌的电线接电、附件等一切相关费用 (9)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固 | 个 | 2 | 7481.22 | 14962.44 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

第 5 页, 共 114 页

标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|---------------------------|---|------|-----|---------|------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-1-1-5 | 040205004010 | 标志板-车行指引标识2 | (1)车行指引标识(立地)-发光 (2)规格尺寸:640*3000*200mm (3)外壳:T2.0mm304#不锈钢折弯焊接外壳,氟碳烤漆-白色半哑光; (4)箱体:T2.0mm304#不锈钢,切割折弯焊接成型,内置钢龙骨架,内藏LED防水光源-光源满布 (5)边框:T2.0mm304#不锈钢,切割折弯焊接成型,氟碳烤漆-白色半哑光; (6)面板:T5.0mm乳白PC板+面覆蓝色阻光膜,信息刻膜; (7)安装基础:T12.0mm热镀锌钢板-加强筋;800*500*T20.0mm热镀锌钢板-基础法兰;M14*200mm化学螺栓 (8)含吊装、拆装及楼地面、墙面及天花恢复原状及用电标识标牌的电线接电、附件等一切相关费用 (9)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (10)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 5 | 4684.81 | 23424.05 | 0 | |
| 1-1-1-6 | 040205004011 | 标志板-车行警示标识(贴柱/贴墙)-不发光-B1层 | (1)车行警示标识(贴柱/贴墙)-不发光 (2)规格尺寸:570*2350*5mm (3)T5.0mm厚切铝板烤白色半哑光漆,信息区域贴黄色反光膜 (4)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 10 | 2043.09 | 20430.9 | 0 | |
| 1-2 | | 室内公共区域 | | | | | 1380994.46 | 0 | |
| 1-2-1 | | B4层 | | | | | 244730.85 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 6 页，共 114 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|--------------|--|------|-----|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-1-1 | 040205004012 | 标志板-吊挂标识5-发光 | (1)吊挂标识5-发光 (2)规格尺寸:2500*400*120mm (3)面板边框:T2.0mm304#不锈钢,切割折弯焊接成型,氟碳烤漆-蓝色半哑光; (4)面板:T5.0mm乳白PC板+面覆蓝色阻光膜,图文信息刻膜镂空露白; (5)外壳:T2.0mm304#不锈钢,切割折弯焊接成型,氟碳烤漆-白色半哑光; (6)吊杆:外层Φ40*T4.0mm304#镜面不锈钢圆管,内层Φ30mm圆管套;T8.0mm镀锌板脚撑,5.0mm加强筋,M12*160mm化学螺栓安装;Φ10mm钢丝绳二次保护 (7)含吊装、拆装及楼地面、墙面及天花恢复原状及用电标识标牌的电线接电、附件等一切相关费用 (8)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式、龙骨、所需LED光源等综合考虑 | 个 | 28 | 3166.22 | 88654.16 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 7 页，共 114 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|--------------|--|------|-----|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-1-2 | 040205004013 | 标志板-吊挂标识7-发光 | (1)吊挂标识7-发光 (2)规格尺寸:2000*300*120mm (3)面板边框:T2.0mm304#不锈钢,切割折弯焊接成型,氟碳烤漆-蓝色半哑光; (4)面板:T5.0mm乳白PC板+面覆蓝色阻光膜,图文信息刻膜镂空露白; (5)外壳:T2.0mm304#不锈钢,切割折弯焊接成型,氟碳烤漆-白色半哑光; (6)吊杆:外层Φ40*T4.0mm304#镜面不锈钢圆管,内层Φ30mm圆管套;T8.0mm镀锌板脚撑,5.0mm加强筋,M12*160mm化学螺栓安装;Φ10mm钢丝绳二次保护 (7)含吊装、拆装及楼地面、墙面及天花恢复原状及用电标识标牌的电线接电、附件等一切相关费用 (8)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式、龙骨、所需LED光源等综合考虑 | 个 | 24 | 2423.87 | 58172.88 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 8 页，共 114 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|------------------|---|------|-----|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-1-3 | 040205004014 | 标志板-电梯门头标识-静态-发光 | (1) 电梯门头标识-静态-发光(贴附式) (2) 规格尺寸:1605*170*50mm (3) 面板边框:T2.0mm304#不锈钢, 切割折弯焊接成型, 氟碳烤漆-深灰色半哑光; (4) 面板:T5.0mm乳白PC板+面覆深灰色阻光膜, 图文信息刻膜镂空露白 (5) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式、龙骨、所需LED光源等综合考虑 (6) 打胶、收边收口等综合考虑 (7) 具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 8 | 2012.01 | 16096.08 | 0 | |
| 1-2-1-4 | 040205004015 | 标志板-电梯楼层索引-不发光 | (1) 电梯楼层索引-不发光(贴附式) (2) 规格尺寸:418*1523*5mm (3) T5.0mm不锈钢立体切割字, 整体烤深灰色半哑光漆; (4) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (5) 打胶、收边收口等综合考虑 (6) 具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 4 | 2423.51 | 9694.04 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

第 9 页, 共 114 页

标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|--------------------|---|------|-----|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-1-5 | 040205004016 | 标志板-电梯楼层号标识-发光 | (1) 电梯楼层号标识-发光(贴附式) (2) 规格尺寸:315*200*30mm (3) 正面:T2.0mm304#不锈钢立体切割字,刨槽折弯焊接成型,厚度20mm, (4) 整体烤深灰色半哑光漆; (5) 背面:背垫T10.0mm透明磨砂亚克力,内藏LED光源 (6) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式、龙骨、所需LED光源等综合考虑 (7) 打胶、收边收口等综合考虑 (8) 具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 6 | 670.01 | 4020.06 | 0 | |
| 1-2-1-6 | 040205004017 | 标志板-卫生间定位标识(外部)-发光 | (1) 卫生间定位标识(外部)-发光(贴附式) (2) 规格尺寸:508*1300*60mm (3) 正面:T2.0mm304#不锈钢激光雕刻,刨槽折弯焊接成型,厚度20mm,整体喷涂白色半哑光油漆; (4) 背面:背垫T40.0mm有色透光亚克力;内藏LED光源 (5) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式、龙骨、所需LED光源等综合考虑 (6) 打胶、收边收口等综合考虑 (7) 具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 6 | 2695.62 | 16173.72 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

第 10 页, 共 114 页

标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|--------------------|--|------|-----|---------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-1-7 | 040205004018 | 标志板-卫生间定位标识(内部)-发光 | (1)卫生间定位标识(内部)-发光(贴附式) (2)规格尺寸:235*600*20mm (3)正面:T2.0mm304#不锈钢激光雕刻,刨槽折弯焊接成型,厚度20mm,整体喷涂白色半哑光油漆; (4)背面:背垫T40.0mm有色透光亚克力;内藏LED光源 (5)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式、龙骨、所需LED光源等综合考虑 (6)打胶、收边收口等综合考虑 (7)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 4 | 1054.81 | 4219.24 | 0 | |
| 1-2-1-8 | 040205004019 | 标志板-卫生间定位标识(悬挑)-发光 | (1)卫生间定位标识(悬挑)-发光(悬挑式) (2)规格尺寸:600*330*30mm (3)正背面:T5.0mm304#不锈钢激光雕刻,整体喷涂白色半哑光油漆; (4)中间部分:T16.0mm有色透光亚克力,内藏LED光源 (5)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式、龙骨、所需LED光源等综合考虑 (6)打胶、收边收口等综合考虑 (7)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 5 | 829.21 | 4146.05 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

第 11 页, 共 114 页

标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|----------|--------------|--------------------------------|---|------|-----|--------|--------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-1-9 | 040205004020 | 标志板-无障碍标识(功能区定位)-发光-无障碍卫生间、母婴室 | (1) 无障碍标识(功能区定位)-发光(贴附式) (2) 规格尺寸:303*600*20mm (3) 正面:T5.0mm304#不锈钢激光雕刻,整体喷涂白色半哑光油漆; (4) 背面:背垫T15.0mm有色透光亚克力,内藏LED光源。 (5) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式、龙骨、所需LED光源等综合考虑 (6) 打胶、收边收口等综合考虑 (7) 具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 190.71 | 190.71 | 0 | |
| 1-2-1-10 | 040205004021 | 标志板-电梯可到达标识-不发光 | (1) 电梯可到达标识-不发光(贴附式) (2) 规格尺寸:165*475*5mm (3) T5.0mm不锈钢立体切割字,整体烤深灰色半哑光漆; (4) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (5) 打胶、收边收口等综合考虑 (6) 具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 8 | 374.45 | 2995.6 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 12 页，共 114 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|----------|--------------|-----------------|--|------|-----|---------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-1-11 | 040205004022 | 标志板-可移动立地标识-不发光 | (1)可移动立地标识-不发光(可移动) (2)规格尺寸:650*1800*400mm (3)信息面板:T2.0mm304#不锈钢,切割折弯焊接成型,氟碳烤漆-蓝色半哑光; (4)信息:丝网印刷; (5)外壳:T2.0mm304#不锈钢,切割折弯焊接成型,氟碳烤漆-白色半哑光; (6)立杆:T2.0mm304#不锈钢,切割折弯焊接成型,氟碳烤漆-白色半哑光; (7)底部:配重基座,底部藏万向轮 (8)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式、龙骨等综合考虑 (9)打胶、收边收口等综合考虑 (10)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 3281.63 | 3281.63 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 13 页，共 114 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|----------|--------------|----------------------|--|------|-----|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-1-12 | 040205004023 | 标志板-无障碍标识(地图及指引等)-不发 | (1) 无障碍标识(地图及指引等)-不发(立地式) (2) 规格尺寸:650*1800*400mm (3) 信息面板:T2.0mm304#不锈钢, 切割折弯焊接成型, 氟碳烤漆-蓝色半哑光; (4) 信息:丝网印刷; (5) 外壳:T2.0mm304#不锈钢, 切割折弯焊接成型, 氟碳烤漆-白色半哑光; (6) 立杆:T2.0mm304#不锈钢, 切割折弯焊接成型, 氟碳烤漆-白色半哑光; (7) 底部:配重基座, 底部藏万向轮 (8) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式、龙骨等综合考虑 (9) 打胶、收边收口等综合考虑 (10) 具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 4 | 3026.52 | 12106.08 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

第 14 页, 共 114 页

标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|----------|--------------|-----------------------|---|------|-----|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-1-13 | 040205004024 | 标志板-无障碍标识(地图及指引等)-不发光 | (1) 无障碍标识(地图及指引等)-不发光(贴附式) (2) 规格尺寸:750*500*30mm (3) 信息面板:T2.0mm304#不锈钢, 切割折弯焊接成型, 氟碳烤漆-蓝色半哑光; (4) 信息:丝网印刷; (5) 外壳:T2.0mm304#不锈钢, 切割折弯焊接成型, 氟碳烤漆-白色半哑光 (6) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (7) 具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 742.17 | 742.17 | 0 | |
| 1-2-1-14 | 040205004025 | 标志板-无障碍标识(提示类)-不发光 | (1) 无障碍标识(提示类)-不发光(地面提示) (2) 规格尺寸:1200*500mm (3) 高品级贴膜; (4) 信息:丝网印刷 (5) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6) 具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 9 | 135.77 | 1221.93 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

第 15 页, 共 114 页

标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|----------|--------------|--------------------|--|------|-----|--------|--------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-1-15 | 040205004026 | 标志板-无障碍标识(提示类)-不发光 | (1)无障碍标识(提示类)-不发光(贴附式) (2)规格尺寸:100*100*5mm (3)面板:T5.0mm透明亚克力激光切割成型,背烤乳白色金属漆; (4)信息丝网印刷 (5)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 15.66 | 15.66 | 0 | |
| 1-2-1-16 | 040205004027 | 标志板-扶梯警示标识-不发光 | (1)扶梯警示标识-不发光(贴膜) (2)规格尺寸:1200*500mm (3)高品级贴膜; (4)信息:丝网印刷 (5)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 5 | 138.2 | 691 | 0 | |
| 1-2-1-17 | 040205004028 | 标志板-卫生间警示标识-不发光 | (1)卫生间警示标识-不发光 (2)规格尺寸:250*100*3mm (3)面板:T3.0mm白色哑面亚克力激光雕刻 (4)信息:丝网印刷 (5)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 59 | 16.26 | 959.34 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

第 16 页, 共 114 页

标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|----------|--------------|--------------------|--|------|-----|--------|--------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-1-18 | 040205007002 | 标记-玻璃防撞条标识-不发光 | (1)玻璃防撞条标识-不发光 (2)规格尺寸:100mm高 (3)高品级半透明磨砂贴膜 (4)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等等综合考虑 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | m | 350 | 16.97 | 5939.5 | 0 | |
| 1-2-1-19 | 040205004029 | 标志板-贴附式指引标识-不发光 | (1)贴附式指引标识-不发光 (2)规格尺寸:3440*750*5mm (3)面板:T5.0mm不锈钢立体切割字,整体烤深灰色半哑光漆; (4)图文信息丝网印刷 (5)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式及钢龙骨等综合考虑 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 6 | 1441.9 | 8651.4 | 0 | |
| 1-2-1-20 | 040205007003 | 标记-停车场定位玻璃贴膜-不发光 | (1)停车场定位玻璃贴膜-不发光 (2)规格尺寸:1250*900mm (3)高品级贴膜 (4)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等等综合考虑 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 12 | 206.45 | 2477.4 | 0 | |
| 1-2-1-21 | 040205007004 | 标记-停车场定位编号玻璃贴膜-不发光 | (1)停车场定位编号玻璃贴膜-不发光 (2)规格尺寸:680*900mm (3)高品级贴膜 (4)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等等综合考虑 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 26 | 127.7 | 3320.2 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 17 页，共 114 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|----------|--------------|-----------------|--|------|-----|---------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-1-22 | 040205007005 | 标记-公区区域警示标识-不发光 | (1) 公区区域警示标识-不发光 (2) 规格尺寸:600*200mm (3) 高品级贴膜 (4) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等等综合考虑 (5) 具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 20 | 48.1 | 962 | 0 | |
| 1-2-2 | | B3层 | | | | | 274311.73 | 0 | |
| 1-2-2-1 | 040205004030 | 标志板-悬挂标识5-发光 | (1) 悬挂标识5-发光 (2) 规格尺寸:2500*400*120mm (3) 面板边框:T2.0mm304#不锈钢, 切割折弯焊接成型, 氟碳烤漆-蓝色半哑光; (4) 面板:T5.0mm乳白PC板+面覆蓝色阻光膜, 图文信息刻膜镂空露白; (5) 外壳:T2.0mm304#不锈钢, 切割折弯焊接成型, 氟碳烤漆-白色半哑光; (6) 吊杆:外层Φ40*T4.0mm304#镜面不锈钢圆管, 内层Φ30mm圆管套; T8.0mm镀锌板脚撑, 5.0mm加强筋, M12*160mm化学螺栓安装; Φ10mm钢丝绳二次保护 (7) 含吊装、拆装及楼地面、墙面及天花恢复原状及用电标识标牌的电线接电、附件等一切相关费用 (8) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式、龙骨、所需LED光源等综合考虑 | 个 | 30 | 3166.22 | 94986.6 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 18 页，共 114 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|--------------|--|------|-----|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-2-2 | 040205004031 | 标志板-吊挂标识7-发光 | (1)吊挂标识7-发光 (2)规格尺寸:2000*300*120mm (3)面板边框:T2.0mm304#不锈钢,切割折弯焊接成型,氟碳烤漆-蓝色半哑光; (4)面板:T5.0mm乳白PC板+面覆蓝色阻光膜,图文信息刻膜镂空露白; (5)外壳:T2.0mm304#不锈钢,切割折弯焊接成型,氟碳烤漆-白色半哑光; (6)吊杆:外层Φ40*T4.0mm304#镜面不锈钢圆管,内层Φ30mm圆管套;T8.0mm镀锌板脚撑,5.0mm加强筋,M12*160mm化学螺栓安装;Φ10mm钢丝绳二次保护 (7)含吊装、拆装及楼地面、墙面及天花恢复原状及用电标识标牌的电线接电、附件等一切相关费用 (8)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式、龙骨、所需LED光源等综合考虑 | 个 | 30 | 2423.87 | 72716.10 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 19 页，共 114 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|------------------|---|------|-----|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-2-3 | 040205004032 | 标志板-电梯门头标识-静态-发光 | (1) 电梯门头标识-静态-发光(贴附式) (2) 规格尺寸:2217*140*50mm (3) 面板边框:T2.0mm304#不锈钢, 切割折弯焊接成型, 氟碳烤漆-深灰色半哑光; (4) 面板:T5.0mm乳白PC板+面覆深灰色阻光膜, 图文信息刻膜镂空露白 (5) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式、龙骨、所需LED光源等综合考虑 (6) 打胶、收边收口等综合考虑 (7) 具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 8 | 2012.01 | 16096.08 | 0 | |
| 1-2-2-4 | 040205004033 | 标志板-电梯楼层索引-不发光 | (1) 电梯楼层索引-不发光(贴附式) (2) 规格尺寸:418*1523*5mm (3) T5.0mm不锈钢立体切割字, 整体烤深灰色半哑光漆; (4) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (5) 打胶、收边收口等综合考虑 (6) 具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 4 | 2423.51 | 9694.04 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

第 20 页, 共 114 页

标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|--------------------|---|------|-----|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-2-5 | 040205004034 | 标志板-电梯楼层号标识-发光 | (1) 电梯楼层号标识-发光(贴附式) (2) 规格尺寸:299*200*30mm (3) 正面:T2.0mm304#不锈钢立体切割字,刨槽折弯焊接成型,厚度20mm, (4) 整体烤深灰色半哑光漆; (5) 背面:背垫T10.0mm透明磨砂亚克力,内藏LED光源 (6) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式、龙骨、所需LED光源等综合考虑 (7) 打胶、收边收口等综合考虑 (8) 具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 7 | 617.51 | 4322.57 | 0 | |
| 1-2-2-6 | 040205004035 | 标志板-卫生间定位标识(外部)-发光 | (1) 卫生间定位标识(外部)-发光(贴附式) (2) 规格尺寸:508*1300*60mm (3) 正面:T2.0mm304#不锈钢激光雕刻,刨槽折弯焊接成型,厚度20mm,整体喷涂白色半哑光油漆; (4) 背面:背垫T40.0mm有色透光亚克力;内藏LED光源 (5) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式、龙骨、所需LED光源等综合考虑 (6) 打胶、收边收口等综合考虑 (7) 具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 6 | 2695.62 | 16173.72 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

第 21 页, 共 114 页

标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|--------------------|--|------|-----|---------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-2-7 | 040205004036 | 标志板-卫生间定位标识(内部)-发光 | (1)卫生间定位标识(内部)-发光(贴附式) (2)规格尺寸:235*600*20mm (3)正面:T2.0mm304#不锈钢激光雕刻,刨槽折弯焊接成型,厚度20mm,整体喷涂白色半哑光油漆; (4)背面:背垫T40.0mm有色透光亚克力;内藏LED光源 (5)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式、龙骨、所需LED光源等综合考虑 (6)打胶、收边收口等综合考虑 (7)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 4 | 1054.81 | 4219.24 | 0 | |
| 1-2-2-8 | 040205004037 | 标志板-卫生间定位标识(悬挑)-发光 | (1)卫生间定位标识(悬挑)-发光(悬挑式) (2)规格尺寸:600*330*30mm (3)正背面:T5.0mm304#不锈钢激光雕刻,整体喷涂白色半哑光油漆; (4)中间部分:T16.0mm有色透光亚克力,内藏LED光源 (5)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式、龙骨、所需LED光源等综合考虑 (6)打胶、收边收口等综合考虑 (7)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 6 | 829.21 | 4975.26 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 22 页，共 114 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|----------|--------------|--------------------------------|--|------|-----|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-2-9 | 040205004038 | 标志板-无障碍标识(功能区定位)-发光-无障碍卫生间、母婴室 | (1)无障碍标识(功能区定位)-发光(贴附式) (2)规格尺寸:303*600*20mm (3)正面:T5.0mm304#不锈钢激光雕刻,整体喷涂白色半哑光油漆; (4)背面:背垫T15.0mm有色透光亚克力,内藏LED光源。 (5)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式、龙骨、所需LED光源等综合考虑 (6)打胶、收边收口等综合考虑 (7)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 190.71 | 381.42 | 0 | |
| 1-2-2-10 | 040205004039 | 标志板-电梯可到达标识-不发光 | (1)电梯可到达标识-不发光(贴附式) (2)规格尺寸:165*475*5mm (3)T5.0mm不锈钢立体切割字,整体烤深灰色半哑光漆; (4)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (5)打胶、收边收口等综合考虑 (6)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 7 | 374.45 | 2621.15 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 23 页，共 114 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|----------|--------------|-----------------|--|------|-----|---------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-2-11 | 040205004040 | 标志板-可移动立地标识-不发光 | (1)可移动立地标识-不发光(可移动) (2)规格尺寸:650*1800*400mm (3)信息面板:T2.0mm304#不锈钢,切割折弯焊接成型,氟碳烤漆-蓝色半哑光; (4)信息:丝网印刷; (5)外壳:T2.0mm304#不锈钢,切割折弯焊接成型,氟碳烤漆-白色半哑光; (6)立杆:T2.0mm304#不锈钢,切割折弯焊接成型,氟碳烤漆-白色半哑光; (7)底部:配重基座,底部藏万向轮 (8)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式、龙骨等综合考虑 (9)打胶、收边收口等综合考虑 (10)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 3281.63 | 6563.26 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 24 页，共 114 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|----------|--------------|---------------------------|--|------|-----|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-2-12 | 040205004041 | 标志板-无障碍标识(地图及指引等)-不发光-立地式 | (1) 无障碍标识(地图及指引等)-不发(立地式) (2) 规格尺寸:650*1800*400mm (3) 信息面板:T2.0mm304#不锈钢, 切割折弯焊接成型, 氟碳烤漆-蓝色半哑光; (4) 信息:丝网印刷; (5) 外壳:T2.0mm304#不锈钢, 切割折弯焊接成型, 氟碳烤漆-白色半哑光; (6) 立杆:T2.0mm304#不锈钢, 切割折弯焊接成型, 氟碳烤漆-白色半哑光; (7) 底部:配重基座, 底部藏万向轮 (8) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式、龙骨等综合考虑 (9) 打胶、收边收口等综合考虑 (10) 具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 5 | 3026.52 | 15132.60 | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 25 页，共 114 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|----------|--------------|-----------------------|---|------|-----|--------|--------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-2-13 | 040205004042 | 标志板-无障碍标识(地图及指引等)-不发光 | (1) 无障碍标识(地图及指引等)-不发光(贴附式) (2) 规格尺寸:750*500*30mm (3) 信息面板:T2.0mm304#不锈钢, 切割折弯焊接成型, 氟碳烤漆-蓝色半哑光; (4) 信息:丝网印刷; (5) 外壳:T2.0mm304#不锈钢, 切割折弯焊接成型, 氟碳烤漆-白色半哑光 (6) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (7) 具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 742.17 | 742.17 | 0 | |
| 1-2-2-14 | 040205004043 | 标志板-无障碍标识(提示类)-不发光 | (1) 无障碍标识(提示类)-不发光(地面提示) (2) 规格尺寸:1200*500mm (3) 高品级贴膜; (4) 信息:丝网印刷 (5) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6) 具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 10 | 135.77 | 1357.7 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

第 26 页, 共 114 页

标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|----------|--------------|--------------------|--|------|-----|--------|--------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-2-15 | 040205004044 | 标志板-无障碍标识(提示类)-不发光 | (1)无障碍标识(提示类)-不发光(贴附式) (2)规格尺寸:100*100*5mm (3)面板:T5.0mm透明亚克力激光切割成型,背烤乳白色金属漆; (4)信息丝网印刷 (5)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 15.66 | 31.32 | 0 | |
| 1-2-2-16 | 040205004045 | 标志板-扶梯警示标识-不发光 | (1)扶梯警示标识-不发光(贴膜) (2)规格尺寸:1100*550mm (3)高品级贴膜; (4)信息:丝网印刷 (5)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 10 | 138.2 | 1382 | 0 | |
| 1-2-2-17 | 040205004046 | 标志板-卫生间警示标识-不发光 | (1)卫生间警示标识-不发光 (2)规格尺寸:250*100*3mm (3)面板:T3.0mm白色哑面亚克力激光雕刻 (4)信息:丝网印刷 (5)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 65 | 16.26 | 1056.9 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

第 27 页, 共 114 页

标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|----------|--------------|--------------------|--|------|-----|--------|--------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-2-18 | 040205007006 | 标记-玻璃防撞条标识-不发光 | (1)玻璃防撞条标识-不发光 (2)规格尺寸:100mm高 (3)高品级半透明磨砂贴膜 (4)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等等综合考虑 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | m | 380 | 16.97 | 6448.6 | 0 | |
| 1-2-2-19 | 040205004047 | 标志板-贴附式指引标识-不发光 | (1)贴附式指引标识-不发光 (2)规格尺寸:3440*750*5mm (3)面板:T5.0mm不锈钢立体切割字,整体烤深灰色半哑光漆; (4)图文信息丝网印刷 (5)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式及钢龙骨等综合考虑 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 6 | 1441.9 | 8651.4 | 0 | |
| 1-2-2-20 | 040205007007 | 标记-停车场定位玻璃贴膜-不发光 | (1)停车场定位玻璃贴膜-不发光 (2)规格尺寸:1250*900mm (3)高品级贴膜 (4)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等等综合考虑 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 12 | 206.45 | 2477.4 | 0 | |
| 1-2-2-21 | 040205007008 | 标记-停车场定位编号玻璃贴膜-不发光 | (1)停车场定位编号玻璃贴膜-不发光 (2)规格尺寸:680*900mm (3)高品级贴膜 (4)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等等综合考虑 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 26 | 127.7 | 3320.2 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

第 28 页, 共 114 页

标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|----------|--------------|-----------------|---|------|-----|---------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-2-22 | 040205007009 | 标记-公区区域警示标识-不发光 | (1) 公区区域警示标识-不发光 (2) 规格尺寸: 600*200mm (3) 高品级贴膜 (4) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等等综合考虑 (5) 具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 20 | 48.1 | 962 | 0 | |
| 1-2-3 | | B2层 | | | | | 365486.66 | 0 | |
| 1-2-3-1 | 040205004048 | 标志板-吊挂标识2-发光 | (1) 吊挂标识2-发光 (2) 规格尺寸: 4100*746*300mm (3) 面板边框: T2.0mm304#不锈钢, 切割折弯焊接成型, 氟碳烤漆-蓝色半哑光; (4) 面板: T5.0mm乳白PC板+面覆蓝色阻光膜, 图文信息刻膜镂空露白; (5) 外壳: T2.0mm304#不锈钢, 切割折弯焊接成型, 氟碳烤漆-白色半哑光; (6) 吊杆: 外层Φ40*T4.0mm304#镜面不锈钢圆管, 内层Φ30mm圆管套; T8.0mm镀锌板脚撑, 5.0mm加强筋, M12*160mm化学螺栓安装; Φ10mm钢丝绳二次保护 (7) 含吊装、拆装及楼地面、墙面及天花恢复原状及用电标识标牌的电线接电、附件等一切相关费用 (8) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式、龙骨、所需LED光源等综合考虑 | 个 | 27 | 6130.32 | 165518.64 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 29 页，共 114 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|--------------|--|------|-----|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-3-2 | 040205004049 | 标志板-吊挂标识3-发光 | (1)吊挂标识3-发光 (2)规格尺寸:3000*746*300mm (3)面板边框:T2.0mm304#不锈钢,切割折弯焊接成型,氟碳烤漆-蓝色半哑光; (4)面板:T5.0mm乳白PC板+面覆蓝色阻光膜,图文信息刻膜镂空露白; (5)外壳:T2.0mm304#不锈钢,切割折弯焊接成型,氟碳烤漆-白色半哑光; (6)吊杆:外层Φ40*T4.0mm304#镜面不锈钢圆管,内层Φ30mm圆管套;T8.0mm镀锌板脚撑,5.0mm加强筋,M12*160mm化学螺栓安装;Φ10mm钢丝绳二次保护 (7)含吊装、拆装及楼地面、墙面及天花恢复原状及用电标识标牌的电线接电、附件等一切相关费用 (8)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式、龙骨、所需LED光源等综合考虑 | 个 | 7 | 5340.25 | 37381.75 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 30 页，共 114 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|------------------|---|------|-----|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-3-3 | 040205004050 | 标志板-电梯门头标识-静态-发光 | (1) 电梯门头标识-静态-发光(贴附式) (2) 规格尺寸:2207*395*50mm (3) 面板边框:T2.0mm304#不锈钢, 切割折弯焊接成型, 氟碳烤漆-深灰色半哑光; (4) 面板:T5.0mm乳白PC板+面覆深灰色阻光膜, 图文信息刻膜镂空露白 (5) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式、龙骨、所需LED光源等综合考虑 (6) 打胶、收边收口等综合考虑 (7) 具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 14 | 2012.01 | 28168.14 | 0 | |
| 1-2-3-4 | 040205004051 | 标志板-电梯楼层索引-不发光 | (1) 电梯楼层索引-不发光(贴附式) (2) 规格尺寸:418*1523*5mm (3) T5.0mm不锈钢立体切割字, 整体烤深灰色半哑光漆; (4) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (5) 打胶、收边收口等综合考虑 (6) 具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 3 | 2423.51 | 7270.53 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 31 页，共 114 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|-----------------|--|------|-----|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-3-5 | 040205004052 | 标志板-电梯楼层号标识-发光 | (1) 电梯楼层号标识-发光(贴附式) (2) 规格尺寸:305*200*30mm (3) 正面:T2.0mm304#不锈钢立体切割字,刨槽折弯焊接成型,厚度20mm,整体烤深灰色半哑光漆; (4) 背面:背垫T10.0mm透明磨砂亚克力,内藏LED光源。 (5) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式、龙骨、所需LED光源等综合考虑 (6) 打胶、收边收口等综合考虑 (7) 具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 8 | 586.01 | 4688.08 | 0 | |
| 1-2-3-6 | 040205004053 | 标志板-电梯可到达标识-不发光 | (1) 电梯可到达标识-不发光(贴附式) (2) 规格尺寸:165*475*5mm (3) T5.0mm不锈钢立体切割字,整体烤深灰色半哑光漆; (4) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (5) 打胶、收边收口等综合考虑 (6) 具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 13 | 374.45 | 4867.85 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

第 32 页, 共 114 页

标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|--------------------|--|------|-----|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-3-7 | 040205004054 | 标志板-卫生间定位标识(外部)-发光 | (1)卫生间定位标识(外部)-发光(贴附式) (2)规格尺寸:1595*1300*60mm (3)正面:T2.0mm304#不锈钢激光雕刻,刨槽折弯焊接成型,厚度20mm,整体喷涂白色半哑光油漆; (4)背面:背垫T40.0mm有色透光亚克力;内藏LED光源 (5)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式、龙骨、所需LED光源等综合考虑 (6)打胶、收边收口等综合考虑 (7)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 5 | 4688.04 | 23440.20 | 0 | |
| 1-2-3-8 | 040205004055 | 标志板-卫生间定位标识(内部)-发光 | (1)卫生间定位标识(内部)-发光(贴附式) (2)规格尺寸:235*600*20mm (3)正面:T2.0mm304#不锈钢激光雕刻,刨槽折弯焊接成型,厚度20mm,整体喷涂白色半哑光油漆; (4)背面:背垫T40.0mm有色透光亚克力;内藏LED光源 (5)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式、龙骨、所需LED光源等综合考虑 (6)打胶、收边收口等综合考虑 (7)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 6 | 1054.81 | 6328.86 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

第 33 页, 共 114 页

标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|----------|--------------|--------------------|---|------|-----|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-3-9 | 040205004056 | 标志板-卫生间定位标识(悬挑)-发光 | (1)卫生间定位标识(悬挑)-发光(悬挑式) (2)规格尺寸:600*330*30mm (3)正背面:T5.0mm304#不锈钢激光雕刻,整体喷涂白色半哑光油漆; (4)中间部分:T16.0mm有色透光亚克力,内藏LED光源 (5)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式、龙骨、所需LED光源等综合考虑 (6)打胶、收边收口等综合考虑 (7)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 8 | 829.21 | 6633.68 | 0 | |
| 1-2-3-10 | 040205004057 | 标志板-入口立体字标识-发光 | (1)入口立体字标识-发光(贴附式) (2)规格尺寸:8700*400*60mm (3)正面:T2.0mm304#不锈钢激光雕刻,刨槽折弯焊接成型,厚度40mm,整体喷涂白色半哑光油漆; (4)背面:背垫T20.0mm透明磨砂亚克力,内藏LED光源 (5)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式、龙骨、所需LED光源等综合考虑 (6)打胶、收边收口等综合考虑 (7)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 8366.09 | 16732.18 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

第 34 页, 共 114 页

标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|----------|--------------|-----------------|--|------|-----|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-3-11 | 040205004058 | 标志板-可移动立地标识-不发光 | (1)可移动立地标识-不发光(可移动) (2)规格尺寸:650*1800*400mm (3)信息面板:T2.0mm304#不锈钢,切割折弯焊接成型,氟碳烤漆-蓝色半哑光; (4)信息:丝网印刷; (5)外壳:T2.0mm304#不锈钢,切割折弯焊接成型,氟碳烤漆-白色半哑光; (6)立杆:T2.0mm304#不锈钢,切割折弯焊接成型,氟碳烤漆-白色半哑光; (7)底部:配重基座,底部藏万向轮 (8)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式、龙骨等综合考虑 (9)打胶、收边收口等综合考虑 (10)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 8 | 3281.63 | 26253.04 | 0 | |
| 1-2-3-12 | 040205004059 | 标志板-卫生间警示标识-不发光 | (1)卫生间警示标识-不发光 (2)规格尺寸:250*100*3mm (3)面板:T3.0mm白色哑面亚克力激光雕刻 (4)信息:丝网印刷 (5)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 134 | 16.26 | 2178.84 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

第 35 页, 共 114 页

标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|----------|--------------|--------------------------------|---|------|-----|--------|--------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-3-13 | 040205004060 | 标志板-扶梯警示标识-不发光 | (1) 扶梯警示标识-不发光(贴膜) (2) 规格尺寸:1200*500mm (3) 高品级贴膜; (4) 信息:丝网印刷 (5) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6) 具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 33 | 138.2 | 4560.6 | 0 | |
| 1-2-3-14 | 040205004061 | 标志板-无障碍标识(功能区定位)-发光-无障碍卫生间、母婴室 | (1) 无障碍标识(功能区定位)-发光(贴附式) (2) 规格尺寸:303*600*20mm (3) 正面:T5.0mm304#不锈钢激光雕刻,整体喷涂白色半哑光油漆; (4) 背面:背垫T15.0mm有色透光亚克力,内藏LED光源。 (5) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式、龙骨、所需LED光源等综合考虑 (6) 打胶、收边收口等综合考虑 (7) 具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 5 | 190.71 | 953.55 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

第 36 页, 共 114 页

标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|----------|--------------|----------------------------|--|------|-----|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-3-15 | 040205004062 | 标志板-无障碍标识(功能区定位)-不发光-无障碍通道 | (1)无障碍标识(功能区定位)-不发光(贴附式) (2)规格尺寸:303*600*20mm (3)面板:T5.0mm透明亚克力激光切割成型,背烤乳白色金属漆 (4)信息:丝网印刷 (5)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6)打胶、收边收口等综合考虑 (7)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 5 | 190.71 | 953.55 | 0 | |
| 1-2-3-16 | 040205004063 | 标志板-无障碍标识(地图及指引等)-不发光-立地式 | (1)无障碍标识(地图及指引等)-不发光(立地式) (2)规格尺寸:650*1800*400mm (3)信息面板:T2.0mm304#不锈钢,切割折弯焊接成型,氟碳烤漆-蓝色半哑光; (4)信息:丝网印刷; (5)外壳:T2.0mm304#不锈钢,切割折弯焊接成型,氟碳烤漆-白色半哑光; (6)立杆:T2.0mm304#不锈钢,切割折弯焊接成型,氟碳烤漆-白色半哑光; (7)底部:配重基座,底部藏万向轮 (8)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式、龙骨等综合考虑 (9)打胶、收边收口等综合考虑 (10)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 7 | 3026.52 | 21185.64 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

第 37 页，共 114 页

标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|----------|--------------|--------------------|--|------|-----|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-3-17 | 040205004064 | 标志板-无障碍标识(提示类)-不发光 | (1) 无障碍标识(提示类)-不发光(地面提示) (2) 规格尺寸:1200*500mm (3) 高品级贴膜; (4) 信息:丝网印刷 (5) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6) 具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 19 | 135.77 | 2579.63 | 0 | |
| 1-2-3-18 | 040205004065 | 标志板-无障碍标识(提示类)-不发光 | (1) 无障碍标识(提示类)-不发光(贴附式) (2) 规格尺寸:100*100*5mm (3) 面板:T5.0mm透明亚克力激光切割成型,背烤乳白色金属漆; (4) 信息丝网印刷 (5) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6) 具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 5 | 15.66 | 78.3 | 0 | |
| 1-2-3-19 | 040205007010 | 标记-玻璃防撞条标识-不发光 | (1) 玻璃防撞条标识-不发光 (2) 规格尺寸:100mm高 (3) 高品级半透明磨砂贴膜 (4) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等等综合考虑 (5) 具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | m | 280 | 16.97 | 4751.6 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

标段:新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 38 页, 共 114 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|----------|--------------|-----------------|--|------|-----|---------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-3-20 | 040205007011 | 标记-公区区域警示标识-不发光 | (1) 公区区域警示标识-不发光 (2) 规格尺寸:600*200mm (3) 高品级贴膜 (4) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等等综合考虑 (5) 具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 20 | 48.1 | 962 | 0 | |
| 1-2-4 | | B1层 | | | | | 496465.22 | 0 | |
| 1-2-4-1 | 040205004066 | 标志板-悬挂标识2-发光 | (1) 悬挂标识2-发光 (2) 规格尺寸:4100*746*300mm (3) 面板边框:T2.0mm304#不锈钢, 切割折弯焊接成型, 氟碳烤漆-蓝色半哑光; (4) 面板:T5.0mm乳白PC板+面覆蓝色阻光膜, 图文信息刻膜镂空露白; (5) 外壳:T2.0mm304#不锈钢, 切割折弯焊接成型, 氟碳烤漆-白色半哑光; (6) 吊杆:外层Φ40*T4.0mm304#镜面不锈钢圆管, 内层Φ30mm圆管套; T8.0mm镀锌板脚撑, 5.0mm加强筋, M12*160mm化学螺栓安装; Φ10mm钢丝绳二次保护 (7) 含吊装、拆装及楼地面、墙面及天花恢复原状及用电标识标牌的电线接电、附件等一切相关费用 (8) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式、龙骨、所需LED光源等综合考虑 | 个 | 36 | 6130.32 | 220691.52 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 39 页，共 114 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|--------------|--|------|-----|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-4-2 | 040205004067 | 标志板-吊挂标识3-发光 | (1)吊挂标识3-发光 (2)规格尺寸:3000*746*300mm (3)面板边框:T2.0mm304#不锈钢,切割折弯焊接成型,氟碳烤漆-蓝色半哑光; (4)面板:T5.0mm乳白PC板+面覆蓝色阻光膜,图文信息刻膜镂空露白; (5)外壳:T2.0mm304#不锈钢,切割折弯焊接成型,氟碳烤漆-白色半哑光; (6)吊杆:外层Φ40*T4.0mm304#镜面不锈钢圆管,内层Φ30mm圆管套;T8.0mm镀锌板脚撑,5.0mm加强筋,M12*160mm化学螺栓安装;Φ10mm钢丝绳二次保护 (7)含吊装、拆装及楼地面、墙面及天花恢复原状及用电标识标牌的电线接电、附件等一切相关费用 (8)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式、龙骨、所需LED光源等综合考虑 | 个 | 2 | 5340.25 | 10680.50 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 40 页，共 114 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|--------------|---|------|-----|--------|--------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-4-3 | 040205004068 | 标志板-吊挂标识4-发光 | (1)吊挂标识4-发光 (2)规格尺寸:746*746*300mm (3)面板边框:T2.0mm304#不锈钢,切割折弯焊接成型,氟碳烤漆-蓝色半哑光; (4)面板:T5.0mm乳白PC板+面覆蓝色阻光膜,图文信息刻膜镂空露白; (5)外壳:T2.0mm304#不锈钢,切割折弯焊接成型,氟碳烤漆-白色半哑光; (6)吊杆:外层Φ40*T4.0mm304#镜面不锈钢圆管,内层Φ30mm圆管套;T8.0mm镀锌板脚撑,5.0mm加强筋,M12*160mm化学螺栓安装;Φ10mm钢丝绳二次保护 (7)含吊装、拆装及楼地面、墙面及天花恢复原状及用电标识标牌的电线接电、附件等一切相关费用 (8)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式、龙骨、所需LED光源等综合考虑 | 个 | 3 | 1628.5 | 4885.5 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 41 页，共 114 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|--------------|--|------|-----|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-4-4 | 040205004069 | 标志板-吊挂标识6-发光 | (1)吊挂标识6-发光 (2)规格尺寸:2000*746*300mm (3)面板边框:T2.0mm304#不锈钢,切割折弯焊接成型,氟碳烤漆-蓝色半哑光; (4)面板:T5.0mm乳白PC板+面覆蓝色阻光膜,图文信息刻膜镂空露白; (5)外壳:T2.0mm304#不锈钢,切割折弯焊接成型,氟碳烤漆-白色半哑光; (6)吊杆:外层Φ40*T4.0mm304#镜面不锈钢圆管,内层Φ30mm圆管套;T8.0mm镀锌板脚撑,5.0mm加强筋,M12*160mm化学螺栓安装;Φ10mm钢丝绳二次保护 (7)含吊装、拆装及楼地面、墙面及天花恢复原状及用电标识标牌的电线接电、附件等一切相关费用 (8)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式、龙骨、所需LED光源等综合考虑 | 个 | 11 | 2529.92 | 27829.12 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 42 页，共 114 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|------------------|---|------|-----|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-4-5 | 040205004070 | 标志板-电梯门头标识-静态-发光 | (1) 电梯门头标识-静态-发光(贴附式) (2) 规格尺寸:2207*395*50mm (3) 面板边框:T2.0mm304#不锈钢, 切割折弯焊接成型, 氟碳烤漆-深灰色半哑光; (4) 面板:T5.0mm乳白PC板+面覆深灰色阻光膜, 图文信息刻膜镂空露白 (5) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式、龙骨、所需LED光源等综合考虑 (6) 打胶、收边收口等综合考虑 (7) 具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 10 | 2012.01 | 20120.10 | 0 | |
| 1-2-4-6 | 040205004071 | 标志板-电梯楼层索引-不发光 | (1) 电梯楼层索引-不发光(贴附式) (2) 规格尺寸:418*1523*5mm (3) T5.0mm不锈钢立体切割字, 整体烤深灰色半哑光漆; (4) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (5) 打胶、收边收口等综合考虑 (6) 具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 2423.51 | 2423.51 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 43 页，共 114 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|-----------------|--|------|-----|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-4-7 | 040205004072 | 标志板-电梯楼层号标识-发光 | (1) 电梯楼层号标识-发光(贴附式) (2) 规格尺寸:270*200*30mm (3) 正面:T2.0mm304#不锈钢立体切割字,刨槽折弯焊接成型,厚度20mm,整体烤深灰色半哑光漆; (4) 背面:背垫T10.0mm透明磨砂亚克力,内藏LED光源。 (5) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式、龙骨、所需LED光源等综合考虑 (6) 打胶、收边收口等综合考虑 (7) 具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 6 | 376.01 | 2256.06 | 0 | |
| 1-2-4-8 | 040205004073 | 标志板-电梯可到达标识-不发光 | (1) 电梯可到达标识-不发光(贴附式) (2) 规格尺寸:165*475*5mm (3) T5.0mm不锈钢立体切割字,整体烤深灰色半哑光漆; (4) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (5) 打胶、收边收口等综合考虑 (6) 具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 10 | 374.45 | 3744.5 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

第 44 页, 共 114 页

标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|----------|--------------|--------------------|--|------|-----|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-4-9 | 040205004074 | 标志板-卫生间定位标识(外部)-发光 | (1)卫生间定位标识(外部)-发光(贴附式) (2)规格尺寸:1595*1300*60mm (3)正面:T2.0mm304#不锈钢激光雕刻,刨槽折弯焊接成型,厚度20mm,整体喷涂白色半哑光油漆; (4)背面:背垫T40.0mm有色透光亚克力;内藏LED光源 (5)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式、龙骨、所需LED光源等综合考虑 (6)打胶、收边收口等综合考虑 (7)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 4 | 4688.04 | 18752.16 | 0 | |
| 1-2-4-10 | 040205004075 | 标志板-卫生间定位标识(内部)-发光 | (1)卫生间定位标识(内部)-发光(贴附式) (2)规格尺寸:235*600*20mm (3)正面:T2.0mm304#不锈钢激光雕刻,刨槽折弯焊接成型,厚度20mm,整体喷涂白色半哑光油漆; (4)背面:背垫T40.0mm有色透光亚克力;内藏LED光源 (5)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式、龙骨、所需LED光源等综合考虑 (6)打胶、收边收口等综合考虑 (7)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 6 | 1054.81 | 6328.86 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

第 45 页, 共 114 页

标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|----------|--------------|--------------------|---|------|-----|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-4-11 | 040205004076 | 标志板-卫生间定位标识(悬挑)-发光 | (1)卫生间定位标识(悬挑)-发光(悬挑式) (2)规格尺寸:600*330*30mm (3)正背面:T5.0mm304#不锈钢激光雕刻,整体喷涂白色半哑光油漆; (4)中间部分:T16.0mm有色透光亚克力,内藏LED光源 (5)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式、龙骨、所需LED光源等综合考虑 (6)打胶、收边收口等综合考虑 (7)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 8 | 829.21 | 6633.68 | 0 | |
| 1-2-4-12 | 040205004077 | 标志板-入口立体字标识-发光 | (1)入口立体字标识-发光(贴附式) (2)规格尺寸:8104*400*60mm (3)正面:T2.0mm304#不锈钢激光雕刻,刨槽折弯焊接成型,厚度40mm,整体喷涂白色半哑光油漆; (4)背面:背垫T20.0mm透明磨砂亚克力,内藏LED光源 (5)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式、龙骨、所需LED光源等综合考虑 (6)打胶、收边收口等综合考虑 (7)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 5 | 6996.57 | 34982.85 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 46 页，共 114 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|----------|--------------|--------------|---|------|-----|---------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-4-13 | 040205004078 | 标志板-公交站名牌-发光 | (1) 公交站名牌-发光(贴附式) (2) 规格尺寸:420*2250*90mm (3) 底板:T2.0mm304#不锈钢激光雕刻,刨槽折弯焊接成型,整体喷涂浅灰色半哑光油漆; (4) 公交站名信息:T2.0mm304#不锈钢激光雕刻,刨槽折弯焊接成型,厚度40mm,整体喷涂专色半哑光油漆,背垫20mm亚克力,内置LED光源 (5) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式、龙骨、所需LED光源等综合考虑 (6) 打胶、收边收口等综合考虑 (7) 具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 2109.62 | 4219.24 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

第 47 页, 共 114 页

标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|----------|--------------|-------------------|---|------|-----|---------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-4-14 | 040205004079 | 标志板-公交接驳站标识-发光 | (1) 公交接驳站标识-发光(贴附式) (2) 规格尺寸:4500*750*90mm (3) 底板:T2.0mm304#不锈钢切割折弯焊接成型, 氟碳烤漆-白色半哑光 (4) 图文正面:T2.0mm304#不锈钢, 切割折弯焊接成型, 氟碳烤漆-黑色/专色半哑光 (5) 图文背面:T10.0mm白色哑面亚克力激光雕刻, 内置LED光源 (6) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式、龙骨、所需LED光源等综合考虑 (7) 打胶、收边收口等综合考虑 (8) 具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 9518.04 | 9518.04 | 0 | |
| 1-2-4-15 | 040205004080 | 标志板-公交上客点定位标识-不发光 | (1) 公交上客点定位标识-不发光 (2) 规格尺寸:1000*250*10mm (3) 面板:T10.0mm亚克力立体切割字, 整体烤灰色半哑光漆 (4) 信息:丝网印刷 (5) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6) 具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 6 | 475.61 | 2853.66 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

第 48 页, 共 114 页

标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|----------|--------------|-----------------|---|------|-----|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-4-16 | 040205004081 | 标志板-公交线路牌 | (1) 公交线路牌(贴附式) (2) 规格尺寸:570*2350*5mm (3) 底板:5mm厚切铝板切割成型 (4) 信息贴膜 (5) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6) 具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 4 | 1248.62 | 4994.48 | 0 | |
| 1-2-4-17 | 040205004082 | 标志板-可移动立地标识-不发光 | (1) 可移动立地标识-不发光(可移动) (2) 规格尺寸:650*1800*400mm (3) 信息面板:T2.0mm304#不锈钢, 切割折弯焊接成型, 氟碳烤漆-蓝色半哑光; (4) 信息:丝网印刷; (5) 外壳:T2.0mm304#不锈钢, 切割折弯焊接成型, 氟碳烤漆-白色半哑光; (6) 立杆:T2.0mm304#不锈钢, 切割折弯焊接成型, 氟碳烤漆-白色半哑光; (7) 底部:配重基座, 底部藏万向轮 (8) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式、龙骨等综合考虑 (9) 打胶、收边收口等综合考虑 (10) 具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 6 | 3281.63 | 19689.78 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

第 49 页, 共 114 页

标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|----------|--------------|--------------------------------|---|------|-----|--------|--------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-4-18 | 040205004083 | 标志板-卫生间警示标识-不发光 | (1) 卫生间警示标识-不发光 (2) 规格尺寸:250*100*3mm (3) 面板:T3.0mm白色哑面亚克力激光雕刻 (4) 信息:丝网印刷 (5) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6) 具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 135 | 16.26 | 2195.1 | 0 | |
| 1-2-4-19 | 040205004084 | 标志板-扶梯警示标识-不发光 | (1) 扶梯警示标识-不发光(贴膜) (2) 规格尺寸:1200*500mm (3) 高品级贴膜; (4) 信息:丝网印刷 (5) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6) 具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 20 | 138.2 | 2764 | 0 | |
| 1-2-4-20 | 040205004085 | 标志板-无障碍标识(功能区定位)-发光-无障碍卫生间、母婴室 | (1) 无障碍标识(功能区定位)-发光(贴附式) (2) 规格尺寸:303*600*20mm (3) 正面:T5.0mm304#不锈钢激光雕刻,整体喷涂白色半哑光油漆; (4) 背面:背垫T15.0mm有色透光亚克力,内藏LED光源。 (5) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式、龙骨、所需LED光源等综合考虑 (6) 打胶、收边收口等综合考虑 (7) 具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 4 | 190.71 | 762.84 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

第 50 页, 共 114 页

标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|----------|--------------|---------------------------|--|------|-----|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-4-21 | 040205004086 | 标志板-无障碍标识(地图及指引等)-不发(立地式) | (1) 无障碍标识(地图及指引等)-不发(立地式) (2) 规格尺寸:650*1800*400mm (3) 信息面板:T2.0mm304#不锈钢, 切割折弯焊接成型, 氟碳烤漆-蓝色半哑光; (4) 信息:丝网印刷; (5) 外壳:T2.0mm304#不锈钢, 切割折弯焊接成型, 氟碳烤漆-白色半哑光; (6) 立杆:T2.0mm304#不锈钢, 切割折弯焊接成型, 氟碳烤漆-白色半哑光; (7) 底部:配重基座, 底部藏万向轮 (8) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式、龙骨等综合考虑 (9) 打胶、收边收口等综合考虑 (10) 具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 27 | 3026.52 | 81716.04 | 0 | |
| 1-2-4-22 | 040205004087 | 标志板-无障碍标识(提示类)-不发光 | (1) 无障碍标识(提示类)-不发光(地面提示) (2) 规格尺寸:1200*500mm (3) 高品级贴膜; (4) 信息:丝网印刷 (5) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6) 具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 12 | 135.77 | 1629.24 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

第 51 页, 共 114 页

标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|----------|--------------|--------------------|--|------|-----|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-2-4-23 | 040205004088 | 标志板-无障碍标识(提示类)-不发光 | (1) 无障碍标识(提示类)-不发光(贴附式) (2) 规格尺寸:100*100*5mm (3) 面板:T5.0mm透明亚克力激光切割成型,背烤乳白色金属漆; (4) 信息丝网印刷 (5) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6) 具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 4 | 15.66 | 62.64 | 0 | |
| 1-2-4-24 | 040205007012 | 标记-玻璃防撞条标识-不发光 | (1) 玻璃防撞条标识-不发光 (2) 规格尺寸:100mm高 (3) 高品级半透明磨砂贴膜 (4) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等等综合考虑 (5) 具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | m | 340 | 16.97 | 5769.8 | 0 | |
| 1-2-4-25 | 040205007013 | 标记-公区区域警示标识-不发光 | (1) 公区区域警示标识-不发光 (2) 规格尺寸:600*200mm (3) 高品级贴膜 (4) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等等综合考虑 (5) 具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 20 | 48.1 | 962 | 0 | |
| 2 | | 业务用房-深方区域 | | | | | 499161.65 | 0 | |
| 2-1 | | B4层 | | | | | 85475.05 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

第 52 页，共 114 页

标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|------------------|--|------|-----|---------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-1-1 | 040205004089 | 标志板-办公区电梯索引+层号标识 | (1)办公区电梯索引+层号标识 (2)规格尺寸:480*1130*20mm (3)T1.5mm铝板折弯成型,烤浅灰色半哑光漆; (4)信息丝网印刷,磁吸面板可更换。 (5)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 1228.21 | 2456.42 | 0 | |
| 2-1-2 | 040205004090 | 标志板-办公区电梯编号标识 | (1)办公区电梯编号标识 (2)规格尺寸:46*50*5mm (3)T5.0mm304#拉丝不锈钢板激光切割精工字表面电镀银灰色 (4)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 6 | 52.74 | 316.44 | 0 | |
| 2-1-3 | 040205004091 | 标志板-设备间标识 | (1)设备间标识 (2)规格尺寸:200*200*10mm (3)T1.5mm铝板折弯成型,烤浅灰色半哑光漆; (4)信息丝网印刷,磁吸面板可更换 (5)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 176 | 96.2 | 16931.2 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

第 53 页，共 114 页

标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|-------------|---|------|-----|--------|--------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-1-4 | 040205004092 | 标志板-楼梯间标识 | (1)楼梯间标识 (2)规格尺寸:300*300*10mm (3)T1.5mm铝板折弯成型，烤浅灰色半哑光漆； (4)信息丝网印刷，磁吸面板可更换 (5)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 44 | 117.2 | 5156.8 | 0 | |
| 2-1-5 | 040205004093 | 标志板-消防、货梯标识 | (1)消防、货梯标识 (2)规格尺寸:300*300*10mm (3)T1.5mm铝板折弯成型，烤浅灰色半哑光漆； (4)信息丝网印刷，磁吸面板可更换 (5)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 21 | 117.2 | 2461.2 | 0 | |
| 2-1-6 | 040205004094 | 标志板-楼层号标识 | (1)楼层号标识 (2)规格尺寸:300*300*10mm (3)T1.5mm铝板折弯成型，烤浅灰色半哑光漆； (4)信息丝网印刷，磁吸面板可更换 (5)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 56 | 117.2 | 6563.2 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

第 54 页, 共 114 页

标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|----------------|---|------|-----|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-1-7 | 040205004095 | 标志板-消防疏散图标识 | (1)消防疏散图标识 (2)规格尺寸:400*200*3mm (3)T3.0mm亚克力板 (4)信息丝网印刷 (5)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 45 | 90.95 | 4092.75 | 0 | |
| 2-1-8 | 040205004096 | 标志板-防火门常闭标识 | (1)防火门常闭标识 (2)规格尺寸:300*180*3mm (3)T3.0mm哑面透明亚克力 (4)信息背面丝网印刷 (5)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 51 | 58.23 | 2969.73 | 0 | |
| 2-1-9 | 040205004097 | 标志板-如遇火警请勿乘梯标识 | (1)如遇火警请勿乘梯标识 (2)规格尺寸:77.5*40mm (3)丝网印刷 (4)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 36 | 17.58 | 632.88 | 0 | |
| 2-1-10 | 040205004098 | 标志板-乘梯须知标识 | (1)乘梯须知标识 (2)规格尺寸:400*200*3mm (3)T3.0mm哑面透明亚克力 (4)信息背面丝网印刷 (5)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 36 | 89.73 | 3230.28 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

第 55 页, 共 114 页

标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|---------------|--|------|-----|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-1-11 | 040205004099 | 标志板-消防栓、灭火器标识 | (1)消防栓、灭火器标识 (2)规格尺寸:340*510*3mm (3)T3.0mm哑面透明亚克力 (4)信息背面丝网印刷 (5)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 313 | 101.45 | 31753.85 | 0 | |
| 2-1-12 | 040205004100 | 标志板-防火卷帘下警示标识 | (1)防火卷帘下警示标识 (2)规格尺寸:120*520*3mm (3)T3.0mm哑面透明亚克力 (4)信息背面丝网印刷 (5)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 80 | 62.27 | 4981.6 | 0 | |
| 2-1-13 | 040205004101 | 标志板-卫生间警示提示标识 | (1)卫生间警示提示标识 (2)规格尺寸:250*100*5mm (3)面板:T5.0mm透明亚克力激光切割成型,背烤乳白色金属漆 (4)信息:丝网印刷 (5)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 5 | 55.18 | 275.9 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

第 56 页，共 114 页

标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|------------------|--|------|-----|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-1-14 | 040205004102 | 标志板-物业管理-电梯编号 | (1) 物业管理-电梯编号 (2) 规格尺寸:160*60*5mm (3) T5.0mm亚克力切割整体烤灰色半哑光漆 (4) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (5) 具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 36 | 45.66 | 1643.76 | 0 | |
| 2-1-15 | 040205004103 | 标志板-物业管理-楼梯编号 | (1) 物业管理-楼梯编号 (2) 规格尺寸:160*60*5mm (3) T5.0mm亚克力切割整体烤灰色半哑光漆 (4) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (5) 具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 44 | 45.66 | 2009.04 | 0 | |
| 2-2 | | B3层 | | | | | 94926.05 | 0 | |
| 2-2-1 | 040205004104 | 标志板-办公区电梯索引+层号标识 | (1) 办公区电梯索引+层号标识 (2) 规格尺寸:480*1130*20mm (3) T1.5mm铝板折弯成型，烤浅灰色半哑光漆； (4) 信息丝网印刷，磁吸面板可更换。 (5) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6) 具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 1228.21 | 2456.42 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

第 57 页，共 114 页

标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|---------------|---|------|-----|--------|--------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-2-2 | 040205004105 | 标志板-办公区电梯编号标识 | (1)办公区电梯编号标识 (2)规格尺寸:46*50*5mm (3)T5.0mm304#拉丝不锈钢板激光切割精工字表面电镀银灰色 (4)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 6 | 52.74 | 316.44 | 0 | |
| 2-2-3 | 040205004106 | 标志板-设备间标识 | (1)设备间标识 (2)规格尺寸:200*200*10mm (3)T1.5mm铝板折弯成型，烤浅灰色半哑光漆； (4)信息丝网印刷，磁吸面板可更换 (5)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 190 | 96.2 | 18278 | 0 | |
| 2-2-4 | 040205004107 | 标志板-楼梯间标识 | (1)楼梯间标识 (2)规格尺寸:300*300*10mm (3)T1.5mm铝板折弯成型，烤浅灰色半哑光漆； (4)信息丝网印刷，磁吸面板可更换 (5)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 45 | 117.2 | 5274 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

第 58 页, 共 114 页

标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|-------------|---|------|-----|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-2-5 | 040205004108 | 标志板-消防、货梯标识 | (1) 消防、货梯标识 (2) 规格尺寸: 300*300*10mm (3) T1.5mm 铝板折弯成型, 烤浅灰色半哑光漆; (4) 信息丝网印刷, 磁吸面板可更换 (5) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6) 具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 26 | 117.2 | 3047.2 | 0 | |
| 2-2-6 | 040205004109 | 标志板-楼层号标识 | (1) 楼层号标识 (2) 规格尺寸: 300*300*10mm (3) T1.5mm 铝板折弯成型, 烤浅灰色半哑光漆; (4) 信息丝网印刷, 磁吸面板可更换 (5) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6) 具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 58 | 117.2 | 6797.6 | 0 | |
| 2-2-7 | 040205004110 | 标志板-消防疏散图标识 | (1) 消防疏散图标识 (2) 规格尺寸: 400*200*3mm (3) T3.0mm 亚克力板 (4) 信息丝网印刷 (5) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6) 具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 47 | 90.95 | 4274.65 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

第 59 页, 共 114 页

标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|----------------|---|------|-----|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-2-8 | 040205004111 | 标志板-防火门常闭标识 | (1)防火门常闭标识 (2)规格尺寸:300*180*3mm (3)T3.0mm哑面透明亚克力 (4)信息背面丝网印刷 (5)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 53 | 58.23 | 3086.19 | 0 | |
| 2-2-9 | 040205004112 | 标志板-如遇火警请勿乘梯标识 | (1)如遇火警请勿乘梯标识 (2)规格尺寸:77.5*40mm (3)丝网印刷 (4)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 37 | 17.58 | 650.46 | 0 | |
| 2-2-10 | 040205004113 | 标志板-乘梯须知标识 | (1)乘梯须知标识 (2)规格尺寸:400*200*3mm (3)T3.0mm哑面透明亚克力 (4)信息背面丝网印刷 (5)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 37 | 89.73 | 3320.01 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 60 页，共 114 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|---------------|---|------|-----|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-2-11 | 040205004114 | 标志板-消防栓、灭火器标识 | (1)消防栓、灭火器标识 (2)规格尺寸:340*510*3mm (3)T3.0mm哑面透明亚克力 (4)信息背面丝网印刷 (5)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 352 | 101.45 | 35710.40 | | |
| 2-2-12 | 040205004115 | 标志板-防火卷帘下警示标识 | (1)防火卷帘下警示标识 (2)规格尺寸:120*520*3mm (3)T3.0mm哑面透明亚克力 (4)信息背面丝网印刷 (5)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 128 | 62.27 | 7970.560 | | |
| 2-2-13 | 040205004116 | 标志板-物业管理-电梯编号 | (1)物业管理-电梯编号 (2)规格尺寸:160*60*5mm (3)T5.0mm亚克力切割整体烤灰色半哑光漆 (4)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 37 | 45.66 | 1689.420 | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

第 61 页, 共 114 页

标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|------------------|---|------|-----|---------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-2-14 | 040205004117 | 标志板-物业管理-楼梯编号 | (1) 物业管理-楼梯编号 (2) 规格尺寸: 160*60*5mm (3) T5.0mm亚克力切割整体烤灰色半哑光漆 (4) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (5) 具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 45 | 45.66 | 2054.7 | 0 | |
| 2-3 | | B2层 | | | | | 127188.50 | 0 | |
| 2-3-1 | 040205004118 | 标志板-办公区电梯索引+层号标识 | (1) 办公区电梯索引+层号标识 (2) 规格尺寸: 480*1130*20mm (3) T1.5mm铝板折弯成型, 烤浅灰色半哑光漆; (4) 信息丝网印刷, 磁吸面板可更换。 (5) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6) 具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 1228.21 | 2456.42 | 0 | |
| 2-3-2 | 040205004119 | 标志板-办公区电梯编号标识 | (1) 办公区电梯编号标识 (2) 规格尺寸: 46*50*5mm (3) T5.0mm304#拉丝不锈钢板激光切割精工字表面电镀银灰色 (4) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (5) 具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 6 | 52.74 | 316.44 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

第 62 页, 共 114 页

标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|--------------|--|------|-----|--------|--------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-3-3 | 040205004120 | 标志板-办公区电梯厅标识 | (1)办公区电梯厅标识 (2)规格尺寸:300*300*10mm (3)T1.5mm铝板折弯成型,烤浅灰色半哑光漆; (4)信息丝网印刷,磁吸面板可更换 (5)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 89.73 | 179.46 | 0 | |
| 2-3-4 | 040205004121 | 标志板-业务用房标识 | (1)业务用房标识 (2)规格尺寸:200*200*10mm (3)T1.5mm铝板折弯成型,烤浅灰色半哑光漆; (4)信息丝网印刷,磁吸面板可更换 (5)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 50 | 79.6 | 3980 | 0 | |
| 2-3-5 | 040205004122 | 标志板-设备间标识 | (1)设备间标识 (2)规格尺寸:200*200*10mm (3)T1.5mm铝板折弯成型,烤浅灰色半哑光漆; (4)信息丝网印刷,磁吸面板可更换 (5)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 245 | 96.2 | 23569 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

第 63 页, 共 114 页

标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|-------------|--|------|-----|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-3-6 | 040205004123 | 标志板-商户门牌号标识 | (1) 商户门牌号标识 (2) 规格尺寸: 120*65*3mm (3) T3.0mm亚克力激光切制成型烤浅灰色漆 (4) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (5) 具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 63 | 121.78 | 7672.14 | 0 | |
| 2-3-7 | 040205004124 | 标志板-楼梯间标识 | (1) 楼梯间标识 (2) 规格尺寸: 300*300*10mm (3) T1.5mm铝板折弯成型, 烤浅灰色半哑光漆; (4) 信息丝网印刷, 磁吸面板可更换 (5) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6) 具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 76 | 117.2 | 8907.2 | 0 | |
| 2-3-8 | 040205004125 | 标志板-消防、货梯标识 | (1) 消防、货梯标识 (2) 规格尺寸: 300*300*10mm (3) T1.5mm铝板折弯成型, 烤浅灰色半哑光漆; (4) 信息丝网印刷, 磁吸面板可更换 (5) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6) 具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 16 | 117.2 | 1875.2 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

第 64 页, 共 114 页

标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|----------------|---|------|-----|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-3-9 | 040205004126 | 标志板-楼层号标识 | (1)楼层号标识 (2)规格尺寸:300*300*10mm (3)T1.5mm铝板折弯成型,烤浅灰色半哑光漆; (4)信息丝网印刷,磁吸面板可更换 (5)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 87 | 117.2 | 10196.4 | 0 | |
| 2-3-10 | 040205004127 | 标志板-消防疏散图标识 | (1)消防疏散图标识 (2)规格尺寸:400*200*3mm (3)T3.0mm亚克力板 (4)信息丝网印刷 (5)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 76 | 90.95 | 6912.2 | 0 | |
| 2-3-11 | 040205004128 | 标志板-防火门常闭标识 | (1)防火门常闭标识 (2)规格尺寸:300*180*3mm (3)T3.0mm哑面透明亚克力 (4)信息背面丝网印刷 (5)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 76 | 58.23 | 4425.48 | 0 | |
| 2-3-12 | 040205004129 | 标志板-如遇火警请勿乘梯标识 | (1)如遇火警请勿乘梯标识 (2)规格尺寸:77.5*40mm (3)丝网印刷 (4)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 51 | 17.58 | 896.58 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

第 65 页, 共 114 页

标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|---------------|---|------|-----|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-3-13 | 040205004130 | 标志板-乘梯须知标识 | (1) 乘梯须知标识 (2) 规格尺寸: 400*200*3mm (3) T3.0mm 哑面透明亚克力 (4) 信息背面丝网印刷 (5) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6) 具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 51 | 89.73 | 4576.23 | 0 | |
| 2-3-14 | 040205004131 | 标志板-消防栓、灭火器标识 | (1) 消防栓、灭火器标识 (2) 规格尺寸: 340*510*3mm (3) T3.0mm 哑面透明亚克力 (4) 信息背面丝网印刷 (5) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6) 具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 399 | 101.45 | 40478.55 | 0 | |
| 2-3-15 | 040205004132 | 标志板-防火卷帘下警示标识 | (1) 防火卷帘下警示标识 (2) 规格尺寸: 120*520*3mm (3) T3.0mm 哑面透明亚克力 (4) 信息背面丝网印刷 (5) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6) 具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 78 | 62.27 | 4857.06 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

第 66 页, 共 114 页

标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|------------------|--|------|-----|---------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-3-16 | 040205004133 | 标志板-物业管理-电梯编号 | (1) 物业管理-电梯编号 (2) 规格尺寸:160*60*5mm (3) T5.0mm亚克力切割整体烤灰色半哑光漆 (4) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (5) 具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 51 | 45.66 | 2328.66 | 0 | |
| 2-3-17 | 040205004134 | 标志板-物业管理-楼梯编号 | (1) 物业管理-楼梯编号 (2) 规格尺寸:160*60*5mm (3) T5.0mm亚克力切割整体烤灰色半哑光漆 (4) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (5) 具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 78 | 45.66 | 3561.48 | 0 | |
| 2-4 | | B1层 | | | | | 120416.75 | 0 | |
| 2-4-1 | 040205004135 | 标志板-办公区电梯索引+层号标识 | (1) 办公区电梯索引+层号标识 (2) 规格尺寸:480*1130*20mm (3) T1.5mm铝板折弯成型, 烤浅灰色半哑光漆; (4) 信息丝网印刷, 磁吸面板可更换。 (5) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6) 具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 1228.21 | 2456.42 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

第 67 页, 共 114 页

标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|---------------|--|------|-----|--------|--------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-4-2 | 040205004136 | 标志板-办公区电梯编号标识 | (1)办公区电梯编号标识 (2)规格尺寸:46*50*5mm (3)T5.0mm304#拉丝不锈钢板激光切割精工字表面电镀银灰色 (4)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 6 | 52.74 | 316.44 | 0 | |
| 2-4-3 | 040205004137 | 标志板-办公区电梯厅标识 | (1)办公区电梯厅标识 (2)规格尺寸:300*300*10mm (3)T1.5mm铝板折弯成型,烤浅灰色半哑光漆; (4)信息丝网印刷,磁吸面板可更换 (5)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 89.73 | 179.46 | 0 | |
| 2-4-4 | 040205004138 | 标志板-办公区卫生间标识 | (1)办公区卫生间标识 (2)规格尺寸:300*300*10mm (3)T1.5mm铝板折弯成型,烤浅灰色半哑光漆; (4)信息丝网印刷,磁吸面板可更换 (5)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 8 | 117.2 | 937.6 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

第 68 页, 共 114 页

标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|--------------|--|------|-----|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-4-5 | 040205004139 | 标志板-办公区茶水间标识 | (1)办公区茶水间标识 (2)规格尺寸:300*300*10mm (3)T1.5mm铝板折弯成型,烤浅灰色半哑光漆; (4)信息丝网印刷,磁吸面板可更换 (5)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 117.2 | 117.2 | 0 | |
| 2-4-6 | 040205004140 | 标志板-业务用房标识 | (1)业务用房标识 (2)规格尺寸:200*200*10mm (3)T1.5mm铝板折弯成型,烤浅灰色半哑光漆; (4)信息丝网印刷,磁吸面板可更换 (5)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 26 | 79.6 | 2069.6 | 0 | |
| 2-4-7 | 040205004141 | 标志板-设备间标识 | (1)设备间标识 (2)规格尺寸:200*200*10mm (3)T1.5mm铝板折弯成型,烤浅灰色半哑光漆; (4)信息丝网印刷,磁吸面板可更换 (5)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 279 | 96.2 | 26839.8 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

第 69 页, 共 114 页

标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|-------------|--|------|-----|--------|--------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-4-8 | 040205004142 | 标志板-商户门牌号标识 | (1) 商户门牌号标识 (2) 规格尺寸: 120*65*3mm (3) T3.0mm亚克力激光切制成型烤浅灰色漆 (4) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (5) 具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 30 | 121.78 | 3653.4 | 0 | |
| 2-4-9 | 040205004143 | 标志板-楼梯间标识 | (1) 楼梯间标识 (2) 规格尺寸: 300*300*10mm (3) T1.5mm铝板折弯成型, 烤浅灰色半哑光漆; (4) 信息丝网印刷, 磁吸面板可更换 (5) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6) 具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 69 | 117.2 | 8086.8 | 0 | |
| 2-4-10 | 040205004144 | 标志板-消防、货梯标识 | (1) 消防、货梯标识 (2) 规格尺寸: 300*300*10mm (3) T1.5mm铝板折弯成型, 烤浅灰色半哑光漆; (4) 信息丝网印刷, 磁吸面板可更换 (5) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6) 具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 24 | 117.2 | 2812.8 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

第 70 页, 共 114 页

标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|----------------|---|------|-----|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-4-11 | 040205004145 | 标志板-楼层号标识 | (1)楼层号标识 (2)规格尺寸:300*300*10mm (3)T1.5mm铝板折弯成型,烤浅灰色半哑光漆; (4)信息丝网印刷,磁吸面板可更换 (5)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 82 | 117.2 | 9610.4 | 0 | |
| 2-4-12 | 040205004146 | 标志板-消防疏散图标识 | (1)消防疏散图标识 (2)规格尺寸:400*200*3mm (3)T3.0mm亚克力板 (4)信息丝网印刷 (5)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 66 | 90.95 | 6002.7 | 0 | |
| 2-4-13 | 040205004147 | 标志板-防火门常闭标识 | (1)防火门常闭标识 (2)规格尺寸:300*180*3mm (3)T3.0mm哑面透明亚克力 (4)信息背面丝网印刷 (5)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 66 | 58.23 | 3843.18 | 0 | |
| 2-4-14 | 040205004148 | 标志板-如遇火警请勿乘梯标识 | (1)如遇火警请勿乘梯标识 (2)规格尺寸:77.5*40mm (3)丝网印刷 (4)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 46 | 17.58 | 808.68 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

第 71 页, 共 114 页

标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|---------------|---|------|-----|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-4-15 | 040205004149 | 标志板-乘梯须知标识 | (1) 乘梯须知标识 (2) 规格尺寸: 400*200*3mm (3) T3.0mm 哑面透明亚克力 (4) 信息背面丝网印刷 (5) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6) 具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 46 | 89.73 | 4127.58 | 0 | |
| 2-4-16 | 040205004150 | 标志板-消防栓、灭火器标识 | (1) 消防栓、灭火器标识 (2) 规格尺寸: 340*510*3mm (3) T3.0mm 哑面透明亚克力 (4) 信息背面丝网印刷 (5) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6) 具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 358 | 101.45 | 36319.1 | 0 | |
| 2-4-17 | 040205004151 | 标志板-防火卷帘下警示标识 | (1) 防火卷帘下警示标识 (2) 规格尺寸: 120*520*3mm (3) T3.0mm 哑面透明亚克力 (4) 信息背面丝网印刷 (5) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6) 具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 81 | 62.27 | 5043.87 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

第 72 页, 共 114 页

标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|---------------|--|------|-----|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-4-18 | 040205004152 | 标志板-卫生间警示提示标识 | (1) 卫生间警示提示标识 (2) 规格尺寸:250*100*5mm (3) 面板:T5.0mm透明亚克力激光切割成型,背烤乳白色金属漆 (4) 信息:丝网印刷 (5) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6) 具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 36 | 55.18 | 1986.48 | 0 | |
| 2-4-19 | 040205004153 | 标志板-物业管理-电梯编号 | (1) 物业管理-电梯编号 (2) 规格尺寸:160*60*5mm (3) T5.0mm亚克力切割整体烤灰色半哑光漆 (4) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (5) 具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 46 | 45.66 | 2100.36 | 0 | |
| 2-4-20 | 040205004154 | 标志板-物业管理-楼梯编号 | (1) 物业管理-楼梯编号 (2) 规格尺寸:160*60*5mm (3) T5.0mm亚克力切割整体烤灰色半哑光漆 (4) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (5) 具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 68 | 45.66 | 3104.88 | 0 | |
| 2-5 | | G层 | | | | | 71155.30 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

第 73 页，共 114 页

标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|-------------|---|------|-----|--------|--------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-5-1 | 040205004155 | 标志板-设备间标识 | (1) 设备间标识 (2) 规格尺寸:200*200*10mm (3) T1.5mm铝板折弯成型, 烤浅灰色半哑光漆; (4) 信息丝网印刷, 磁吸面板可更换 (5) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6) 具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 85 | 96.2 | 8177 | 0 | |
| 2-5-2 | 040205004156 | 标志板-楼梯间标识 | (1) 楼梯间标识 (2) 规格尺寸:300*300*10mm (3) T1.5mm铝板折弯成型, 烤浅灰色半哑光漆; (4) 信息丝网印刷, 磁吸面板可更换 (5) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6) 具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 76 | 117.2 | 8907.2 | 0 | |
| 2-5-3 | 040205004157 | 标志板-消防、货梯标识 | (1) 消防、货梯标识 (2) 规格尺寸:300*300*10mm (3) T1.5mm铝板折弯成型, 烤浅灰色半哑光漆; (4) 信息丝网印刷, 磁吸面板可更换 (5) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6) 具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 21 | 117.2 | 2461.2 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

第 74 页, 共 114 页

标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|----------------|---|------|-----|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-5-4 | 040205004158 | 标志板-楼层号标识 | (1)楼层号标识 (2)规格尺寸:300*300*10mm (3)T1.5mm铝板折弯成型,烤浅灰色半哑光漆; (4)信息丝网印刷,磁吸面板可更换 (5)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 98 | 117.2 | 11485.6 | 0 | |
| 2-5-5 | 040205004159 | 标志板-防火门常闭标识 | (1)防火门常闭标识 (2)规格尺寸:300*180*3mm (3)T3.0mm哑面透明亚克力 (4)信息背面丝网印刷 (5)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 76 | 58.23 | 4425.48 | 0 | |
| 2-5-6 | 040205004160 | 标志板-如遇火警请勿乘梯标识 | (1)如遇火警请勿乘梯标识 (2)规格尺寸:77.5*40mm (3)丝网印刷 (4)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 23 | 17.58 | 404.34 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

第 75 页, 共 114 页

标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|---------------|---|------|-----|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-5-7 | 040205004161 | 标志板-乘梯须知标识 | (1) 乘梯须知标识 (2) 规格尺寸: 400*200*3mm (3) T3.0mm 哑面透明亚克力 (4) 信息背面丝网印刷 (5) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6) 具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 23 | 89.73 | 2063.79 | 0 | |
| 2-5-8 | 040205004162 | 标志板-消防栓、灭火器标识 | (1) 消防栓、灭火器标识 (2) 规格尺寸: 340*510*3mm (3) T3.0mm 哑面透明亚克力 (4) 信息背面丝网印刷 (5) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6) 具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 283 | 101.45 | 28710.35 | 0 | |
| 2-5-9 | 040205004163 | 标志板-物业管理-电梯编号 | (1) 物业管理-电梯编号 (2) 规格尺寸: 160*60*5mm (3) T5.0mm 亚克力切割整体烤灰色半哑光漆 (4) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (5) 具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 23 | 45.66 | 1050.18 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

第 76 页, 共 114 页

标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|---------------|--|------|-----|---------|------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-5-10 | 040205004164 | 标志板-物业管理-楼梯编号 | (1) 物业管理-楼梯编号 (2) 规格尺寸:160*60*5mm (3) T5.0mm亚克力切割整体烤灰色半哑光漆 (4) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (5) 具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 76 | 45.66 | 3470.16 | 0 | |
| 3 | | 停车场-深方区域 | | | | | 1918420.01 | 0 | |
| 3-1 | | B4层 | | | | | 893637.48 | 0 | |
| 3-1-1 | 040205004165 | 标志板-车行指引标识1 | (1) 车行指引标识(1) 吊挂)-发光 (2) 规格尺寸:2500*300*100mm (3) 外壳:T2.0mm304#不锈钢折弯焊接外壳, 氟碳烤漆-白色半哑光; (4) 箱体:T2.0mm304#不锈钢, 切割折弯焊接成型, 内置钢龙骨架, 内藏LED防水光源-光源满布 (5) 边框:T2.0mm304#不锈钢, 切割折弯焊接成型, 氟碳烤漆-白色半哑光; (6) 面板:T5.0mm乳白PC板+面覆蓝色阻光膜, 信息刻膜; (7) 吊杆:Φ40*T4.0mm不锈钢无缝圆管吊杆, 氟碳烤漆-白色半哑光内 置Φ10mm钢丝绳二次保护; (8) 安装基础:T8.0mm镀锌板脚撑, 5.0mm加强筋, M12*160mm化学螺栓安装; (9) 含吊装、拆装及楼地面、墙面及天花恢复原状及用电标识标牌的电线接电、附件等一切相关费用 | 个 | 109 | 3418.51 | 372617.59 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 77 页，共 114 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|-------------|---|------|-----|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 3-1-2 | 040205004166 | 标志板-车行指引标识2 | (1)车行指引标识-2(吊挂)-发光 (2)规格尺寸:3500*300*120mm (3)外壳:T2.0mm304#不锈钢折弯焊接外壳,氟碳烤漆-白色半哑光; (4)箱体:T2.0mm304#不锈钢,切割折弯焊接成型,内置钢龙骨架,内藏LED防水光源-光源满布 (5)边框:T2.0mm304#不锈钢,切割折弯焊接成型,氟碳烤漆-白色半哑光; (6)面板:T5.0mm乳白PC板+面覆蓝色阻光膜,信息刻膜; (7)吊杆:Φ40*T4.0mm不锈钢无缝圆管吊杆,氟碳烤漆-白色半哑光内置Φ10mm钢丝绳二次保护; (8)安装基础:T8.0mm镀锌板脚撑,5.0mm加强筋,M12*160mm化学螺栓安装; (9)含吊装、拆装及楼地面、墙面及天花恢复原状及用电标识标牌的电线接电、附件等一切相关费用 | 个 | 11 | 4051.66 | 44568.26 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

标段:新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 78 页, 共 114 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|-------------|---|------|-----|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 3-1-3 | 040205004167 | 标志板-车行指引标识3 | (1)车行指引标识-3(结合信息屏)-吊挂-发光 (2)规格尺寸:2500*300*120mm (3)外壳:T2.0mm304#不锈钢折弯焊接外壳,氟碳烤漆-白色半哑光; (4)箱体:T2.0mm304#不锈钢,切割折弯焊接成型,内置钢龙骨架,内藏LED防水光源-光源满布 (5)边框:T2.0mm304#不锈钢,切割折弯焊接成型,氟碳烤漆-白色半哑光; (6)面板:T5.0mm乳白PC板+面覆蓝色阻光膜,信息刻膜; (7)吊杆:Φ40*T4.0mm不锈钢无缝圆管吊杆,氟碳烤漆-白色半哑光内置Φ10mm钢丝绳二次保护; (8)安装基础:T8.0mm镀锌板脚撑,5.0mm加强筋,M12*160mm化学螺栓安装; (9)结合智能化信息屏(信息屏非标识范围,由智能化或信息专业制作安装) | 个 | 23 | 3787.84 | 87120.32 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 79 页，共 114 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|--------------|---|------|-----|---------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 3-1-4 | 040205004168 | 标志板-车行指引标识4 | (1)车行指引标识-车(结合信息屏)-吊挂-发光 (2)规格尺寸:3500*300*120mm (3)外壳:T2.0mm304#不锈钢折弯焊接外壳,氟碳烤漆-白色半哑光; (4)箱体:T2.0mm304#不锈钢,切割折弯焊接成型,内置钢龙骨架,内藏LED防水光源-光源满布 (5)边框:T2.0mm304#不锈钢,切割折弯焊接成型,氟碳烤漆-白色半哑光; (6)面板:T5.0mm乳白PC板+面覆蓝色阻光膜,信息刻膜; (7)吊杆:Φ40*T4.0mm不锈钢无缝圆管吊杆,氟碳烤漆-白色半哑光内 置Φ10mm钢丝绳二次保护; (8)安装基础:T8.0mm镀锌板脚撑,5.0mm加强筋,M12*160mm化学螺栓安装; (9)结合智能化信息屏(信息屏非标识范围,由智能化或信息专业制作安装) | 个 | 10 | 4438.82 | 44388.20 | | |
| 3-1-5 | 040205004169 | 标志板-柱面标识(贴附) | (1)柱面标识(贴附)-不发光 (2)规格尺寸:800*1600*20mm (3)边框:T3.0mm铝型材折弯边框 (4)面板:T5.0mm透明亚克力;磁吸广告信息画面。 (5)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 67 | 3196.81 | 214186.27 | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

第 80 页, 共 114 页

标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|------------------|---|------|-----|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 3-1-6 | 040205007014 | 标记-车行坡道标识(喷涂) | (1) 车行坡道标识(喷涂)-不发光 (2) 规格尺寸:2600mm高 (3) 环保级防水墙漆涂刷2遍 (4) 文字/图形/箭头信息白色丝印 (5) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等等综合考虑 (6) 具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | m | 162 | 69.26 | 11220.12 | 0 | |
| 3-1-7 | 040205007015 | 标记-电/扶梯厅标识(东区商业) | (1) 电/扶梯厅标识(东区商业)-不发光 (2) 规格尺寸:2800*900mm (3) 玻璃幕墙:高品级贴膜 (4) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等等综合考虑 (5) 具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 4 | 293.08 | 1172.32 | 0 | |
| 3-1-8 | 040205004170 | 标志板-电/扶梯厅标识(办公) | (1) 电/扶梯厅标识(办公)-不发光 (2) 规格尺寸:1600*900mm (3) T2.0mm304#不锈钢激光雕刻刨槽折弯立体字,整体烤半哑光白色漆 (4) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (5) 具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 2742.2 | 5484.4 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

第 81 页, 共 114 页

标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|-----------------|--|------|-----|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 3-1-9 | 040205007016 | 标记-圆形柱面标识(喷涂) | (1) 圆形柱面标识(喷涂)-不发光 (2) 规格尺寸:5024*2600mm (3) 环保级防水墙漆涂刷2遍 (4) 文字/图形/箭头信息白色丝印 (5) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等等综合考虑 (6) 具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 141 | 348.04 | 49073.64 | 0 | |
| 3-1-10 | 040205007017 | 标记-方形柱面标识(喷涂) | (1) 方形柱面标识(喷涂)-不发光 (2) 规格尺寸:2800*2600mm (3) 环保级防水墙漆涂刷2遍 (4) 文字/图形/箭头信息白色丝印 (5) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等等综合考虑 (6) 具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 312 | 193.96 | 60515.52 | 0 | |
| 3-1-11 | 040205007018 | 标记-人行地面指引标识(喷涂) | (1) 人行地面指引标识(喷涂)-不发光 (2) 规格尺寸:4800*350mm (3) 环保级防水高耐磨地面漆涂刷2遍 (4) 文字/图形/箭头信息白色丝印 (5) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等等综合考虑 (6) 具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 46 | 71.54 | 3290.84 | 0 | |
| 3-2 | | B3层 | | | | | 922277.73 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

标段:新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 82 页, 共 114 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|-------------|---|------|-----|---------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 3-2-1 | 040205004171 | 标志板-车行指引标识1 | (1)车行指引标识(1)吊挂)-发光 (2)规格尺寸:2500*300*100mm (3)外壳:T2.0mm304#不锈钢折弯焊接外壳,氟碳烤漆-白色半哑光; (4)箱体:T2.0mm304#不锈钢,切割折弯焊接成型,内置钢龙骨架,内藏LED防水光源-光源满布 (5)边框:T2.0mm304#不锈钢,切割折弯焊接成型,氟碳烤漆-白色半哑光; (6)面板:T5.0mm乳白PC板+面覆蓝色阻光膜,信息刻膜; (7)吊杆:Φ40*T4.0mm不锈钢无缝圆管吊杆,氟碳烤漆-白色半哑光内置Φ10mm钢丝绳二次保护; (8)安装基础:T8.0mm镀锌板脚撑,5.0mm加强筋,M12*160mm化学螺栓安装; (9)含吊装、拆装及楼地面、墙面及天花恢复原状及用电标识标牌的电线接电、附件等一切相关费用 | 个 | 112 | 3418.51 | 382873.12 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 83 页，共 114 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|-------------|---|------|-----|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 3-2-2 | 040205004172 | 标志板-车行指引标识2 | (1)车行指引标识-2(吊挂)-发光 (2)规格尺寸:3500*300*120mm (3)外壳:T2.0mm304#不锈钢折弯焊接外壳,氟碳烤漆-白色半哑光; (4)箱体:T2.0mm304#不锈钢,切割折弯焊接成型,内置钢龙骨架,内藏LED防水光源-光源满布 (5)边框:T2.0mm304#不锈钢,切割折弯焊接成型,氟碳烤漆-白色半哑光; (6)面板:T5.0mm乳白PC板+面覆蓝色阻光膜,信息刻膜; (7)吊杆:Φ40*T4.0mm不锈钢无缝圆管吊杆,氟碳烤漆-白色半哑光内置Φ10mm钢丝绳二次保护; (8)安装基础:T8.0mm镀锌板脚撑,5.0mm加强筋,M12*160mm化学螺栓安装; (9)含吊装、拆装及楼地面、墙面及天花恢复原状及用电标识标牌的电线接电、附件等一切相关费用 | 个 | 12 | 4051.66 | 48619.92 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

标段:新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 84 页, 共 114 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|--------------------|---|------|-----|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 3-2-3 | 040205004173 | 标志板-车行指引标识3(结合信息屏) | (1)车行指引标识-3(结合信息屏)-吊挂-发光 (2)规格尺寸:2500*300*120mm (3)外壳:T2.0mm304#不锈钢折弯焊接外壳,氟碳烤漆-白色半哑光; (4)箱体:T2.0mm304#不锈钢,切割折弯焊接成型,内置钢龙骨架,内藏LED防水光源-光源满布 (5)边框:T2.0mm304#不锈钢,切割折弯焊接成型,氟碳烤漆-白色半哑光; (6)面板:T5.0mm乳白PC板+面覆蓝色阻光膜,信息刻膜; (7)吊杆:Φ40*T4.0mm不锈钢无缝圆管吊杆,氟碳烤漆-白色半哑光内置Φ10mm钢丝绳二次保护; (8)安装基础:T8.0mm镀锌板脚撑,5.0mm加强筋,M12*160mm化学螺栓安装; (9)结合智能化信息屏(信息屏非标识范围,由智能化或信息专业制作安装) | 个 | 18 | 3378.32 | 60809.76 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

标段:新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 85 页, 共 114 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|--------------------|---|------|-----|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 3-2-4 | 040205004174 | 标志板-车行指引标识4(结合信息屏) | (1)车行指引标识-车(结合信息屏)-吊挂-发光 (2)规格尺寸:3500*300*120mm (3)外壳:T2.0mm304#不锈钢折弯焊接外壳,氟碳烤漆-白色半哑光; (4)箱体:T2.0mm304#不锈钢,切割折弯焊接成型,内置钢龙骨架,内藏LED防水光源-光源满布 (5)边框:T2.0mm304#不锈钢,切割折弯焊接成型,氟碳烤漆-白色半哑光; (6)面板:T5.0mm乳白PC板+面覆蓝色阻光膜,信息刻膜; (7)吊杆:Φ40*T4.0mm不锈钢无缝圆管吊杆,氟碳烤漆-白色半哑光内置Φ10mm钢丝绳二次保护; (8)安装基础:T8.0mm镀锌板脚撑,5.0mm加强筋,M12*160mm化学螺栓安装; (9)结合智能化信息屏(信息屏非标识范围,由智能化或信息专业制作安装) | 个 | 10 | 4438.82 | 44388.20 | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 86 页，共 114 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|-----------------|---|------|-----|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 3-2-5 | 040205004175 | 标志板-上客区编号标识(吊挂) | (1)上客区编号标识(吊挂)-发光 (2)规格尺寸:300*300*120mm (3)外壳:T2.0mm304#不锈钢折弯焊接外壳,氟碳烤漆-白色半哑光; (4)箱体:T2.0mm304#不锈钢,切割折弯焊接成型,内置钢龙骨架,内藏LED防水光源-光源满布 (5)边框:T2.0mm304#不锈钢,切割折弯焊接成型,氟碳烤漆-白色半哑光; (6)面板:T5.0mm乳白PC板+面覆蓝色阻光膜,信息刻膜; (7)吊杆:Φ40*T4.0mm不锈钢无缝圆管吊杆,氟碳烤漆-白色半哑光内 置Φ10mm钢丝绳二次保护; (8)安装基础:T8.0mm镀锌板脚撑,5.0mm加强筋,M12*160mm化学螺栓安装; (9)含吊装、拆装及楼地面、墙面及天花恢复原状及用电标识标牌的电线接电、附件等一切相关费用 | 个 | 65 | 1039.11 | 67542.15 | 0 | |
| 3-2-6 | 040205004176 | 标志板-柱面标识(贴附) | (1)柱面标识(贴附)-不发光 (2)规格尺寸:800*1600*20mm (3)边框:T3.0mm铝型材折弯边框 (4)面板:T5.0mm透明亚克力;磁吸广告信息画面。 (5)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 60 | 3196.81 | 191808.6 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

第 87 页, 共 114 页

标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|------------------|---|------|-----|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 3-2-7 | 040205007019 | 标记-车行坡道标识(喷涂) | (1) 车行坡道标识(喷涂)-不发光 (2) 规格尺寸:2600mm高 (3) 环保级防水墙漆涂刷2遍 (4) 文字/图形/箭头信息白色丝印 (5) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等等综合考虑 (6) 具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | m | 425 | 69.26 | 29435.50 | 0 | |
| 3-2-8 | 040205007020 | 标记-电/扶梯厅标识(东区商业) | (1) 电/扶梯厅标识(东区商业)-不发光 (2) 规格尺寸:2800*900mm (3) 玻璃幕墙:高品级贴膜 (4) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等等综合考虑 (5) 具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 4 | 293.08 | 1172.320 | 0 | |
| 3-2-9 | 040205004177 | 标志板-电/扶梯厅标识(办公) | (1) 电/扶梯厅标识(办公)-不发光 (2) 规格尺寸:1600*900mm (3) T2.0mm304#不锈钢激光雕刻刨槽折弯立体字,整体烤半哑光白色漆 (4) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (5) 具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 2742.2 | 5484.40 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

第 88 页, 共 114 页

标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|-----------------|--|------|-----|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 3-2-10 | 040205007021 | 标记-圆形柱面标识(喷涂) | (1) 圆形柱面标识(喷涂)-不发光 (2) 规格尺寸:5024*2600mm (3) 环保级防水墙漆涂刷2遍 (4) 文字/图形/箭头信息白色丝印 (5) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等等综合考虑 (6) 具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 105 | 348.04 | 36544.2 | 0 | |
| 3-2-11 | 040205007022 | 标记-方形柱面标识(喷涂) | (1) 方形柱面标识(喷涂)-不发光 (2) 规格尺寸:2800*2600mm (3) 环保级防水墙漆涂刷2遍 (4) 文字/图形/箭头信息白色丝印 (5) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等等综合考虑 (6) 具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 252 | 193.96 | 48877.92 | 0 | |
| 3-2-12 | 040205007023 | 标记-人行地面指引标识(喷涂) | (1) 人行地面指引标识(喷涂)-不发光 (2) 规格尺寸:4800*350mm (3) 环保级防水高耐磨地面漆涂刷2遍 (4) 文字/图形/箭头信息白色丝印 (5) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等等综合考虑 (6) 具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 66 | 71.54 | 4721.64 | 0 | |
| 3-3 | | B2\B1\B1M | | | | | 102504.8 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

第 89 页, 共 114 页

标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|------------------|---|------|------|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 3-3-1 | 040205007024 | 标记-车行坡道标识(喷涂) | (1)车行坡道标识(喷涂)-不发光 (2)规格尺寸:2600mm高 (3)环保级防水墙漆涂刷2遍 (4)文字/图形/箭头信息白色丝印 (5)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等等综合考虑 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | m | 1480 | 69.26 | 102504.8 | 0 | |
| 4 | | 室内区域-港方区域 | | | | | 28564.53 | 0 | |
| 4-1 | | 室内公共区域 | | | | | 28564.53 | 0 | |
| 4-1-1 | | B2层 | | | | | 25091.84 | 0 | |
| 4-1-1-1 | 040205004178 | 标志板-电梯门头标识-静态-发光 | (1)电梯门头标识-静态-发光(贴附式) (2)规格尺寸:2205*395*50mm (3)面板边框:T2.0mm304#不锈钢,切割折弯焊接成型,氟碳烤漆-深灰色半哑光; (4)面板:T5.0mm乳白PC板+面覆深灰色阻光膜,图文信息刻膜镂空露白 (5)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式、龙骨、所需LED光源等综合考虑 (6)打胶、收边收口等综合考虑 (7)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 8 | 2012.01 | 16096.08 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

第 90 页, 共 114 页

标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|----------------|--|------|-----|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4-1-1-2 | 040205004179 | 标志板-电梯楼层号标识-发光 | (1) 电梯楼层号标识-发光(贴附式) (2) 规格尺寸:305*200*30mm (3) 正面:T2.0mm304#不锈钢立体切割字,刨槽折弯焊接成型,厚度20mm,整体烤深灰色半哑光漆; (4) 背面:背垫T10.0mm透明磨砂亚克力,内藏LED光源。 (5) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式、龙骨、所需LED光源等综合考虑 (6) 打胶、收边收口等综合考虑 (7) 具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 4 | 586.01 | 2344.04 | 0 | |
| 4-1-1-3 | 040205004180 | 标志板-电梯可到达标识-发光 | (1) 电梯可到达标识-发光(贴附式) (2) 规格尺寸:165*475*5mm (3) 信息面板边框:T2.0mm304#不锈钢边框喷涂白色半哑光油漆; (4) 信息面板:T5.0mm乳白PC板表面贴不透光白色胶膜,箱内藏LED冷白光源 (5) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6) 打胶、收边收口等综合考虑 (7) 具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 8 | 374.45 | 2995.6 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

第 91 页, 共 114 页

标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|-----------------------|--|------|-----|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4-1-1-4 | 040205007025 | 标记-无障碍标识(提示类)-不发光 | (1) 无障碍标识(提示类)-不发光 (2) 规格尺寸:1200*500mm (3) 高品级贴膜 (4) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等等综合考虑 (5) 具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 11 | 223.61 | 2459.71 | 0 | |
| 4-1-1-5 | 040205007026 | 标记-公区区域警示标识-不发光 | (1) 公区区域警示标识-不发光 (2) 规格尺寸:600*200mm (3) 高品级贴膜 (4) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等等综合考虑 (5) 具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 10 | 48.1 | 481 | 0 | |
| 4-1-1-6 | 040205004181 | 标志板-电梯厅盲文和触觉消防示意图-不发光 | (1) 电梯厅盲文和触觉消防示意图-不发光(贴附式) (2) 规格尺寸:750*500*30mm (3) 信息面板:T2.0mm304#不锈钢, 切割折弯焊接成型, 氟碳烤漆-蓝色半哑光; (4) 信息:丝网印刷; (5) 外壳:T2.0mm304#不锈钢, 切割折弯焊接成型, 氟碳烤漆-白色半哑光 (6) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (7) 打胶、收边收口等综合考虑 (8) 具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 715.41 | 715.41 | 0 | |
| 4-1-2 | | B1层 | | | | | 3472.69 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

第 92 页, 共 114 页

标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|--------------------|--|------|-----|---------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4-1-2-1 | 040205004182 | 标志板-卫生间定位标识(内部)-发光 | (1)卫生间定位标识(内部)-发光(贴附式) (2)规格尺寸:235*600*20mm (3)正面:T2.0mm304#不锈钢激光雕刻,刨槽折弯焊接成型,厚度20mm,整体喷涂白色半哑光油漆; (4)背面:背垫T40.0mm有色透光亚克力;内藏LED光源 (5)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式、龙骨、所需LED光源等综合考虑 (6)打胶、收边收口等综合考虑 (7)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 1054.81 | 2109.62 | 0 | |
| 4-1-2-2 | 040205004183 | 标志板-卫生间警示标识-不发光 | (1)卫生间警示标识-不发光 (2)规格尺寸:250*100*3mm (3)面板:T3.0mm白色哑面亚克力激光雕刻 (4)信息:丝网印刷 (5)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 11 | 16.26 | 178.86 | 0 | |
| 4-1-2-3 | 040205007027 | 标记-公区区域警示标识-不发光 | (1)公区区域警示标识-不发光 (2)规格尺寸:600*200mm (3)高品级贴膜 (4)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等等综合考虑 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 10 | 48.1 | 481 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

第 93 页, 共 114 页

标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|---------|--------------|---------------------|--|------|-----|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 4-1-2-4 | 040205004184 | 标志板-卫生间盲文和触觉示意图-不发光 | (1) 卫生间盲文和触觉示意图-不发光(贴附式) (2) 规格尺寸:750*500*30mm (3) 信息面板:T2.0mm304#不锈钢, 切割折弯焊接成型, 氟碳烤漆-蓝色半哑光; (4) 信息:丝网印刷; (5) 外壳:T2.0mm304#不锈钢, 切割折弯焊接成型, 氟碳烤漆-白色半哑光 (6) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (7) 打胶、收边收口等综合考虑 (8) 具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 703.21 | 703.21 | 0 | |
| 5 | | 业务用房-港方区域 | | | | | 87382.23 | 0 | |
| 5-1 | | B4层 | | | | | 2595.22 | 0 | |
| 5-1-1 | 040205004185 | 标志板-设备间标识 | (1) 设备间标识 (2) 规格尺寸:200*200*10mm (3) T1.5mm铝板折弯成型, 烤浅灰色半哑光漆; (4) 信息丝网印刷, 磁吸面板可更换 (5) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6) 具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 10 | 96.2 | 962 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 94 页，共 114 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|-------------|---|------|-----|--------|-------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-1-2 | 040205004186 | 标志板-楼梯间标识 | (1)楼梯间标识 (2)规格尺寸:300*300*10mm (3)T1.5mm铝板折弯成型，烤浅灰色半哑光漆； (4)信息丝网印刷，磁吸面板可更换 (5)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 117.2 | 234.4 | 0 | |
| 5-1-3 | 040205004187 | 标志板-消防、货梯标识 | (1)消防、货梯标识 (2)规格尺寸:300*300*10mm (3)T1.5mm铝板折弯成型，烤浅灰色半哑光漆； (4)信息丝网印刷，磁吸面板可更换 (5)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 117.2 | 234.4 | 0 | |
| 5-1-4 | 040205004188 | 标志板-楼层号标识 | (1)楼层号标识 (2)规格尺寸:300*300*10mm (3)T1.5mm铝板折弯成型，烤浅灰色半哑光漆； (4)信息丝网印刷，磁吸面板可更换 (5)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 4 | 117.2 | 468.8 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

第 95 页, 共 114 页

标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|----------------|---|------|-----|--------|--------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-1-5 | 040205004189 | 标志板-消防疏散图标识 | (1)消防疏散图标识 (2)规格尺寸:400*200*3mm (3)T3.0mm亚克力板 (4)信息丝网印刷 (5)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 90.95 | 181.9 | 0 | |
| 5-1-6 | 040205004190 | 标志板-防火门常闭标识 | (1)防火门常闭标识 (2)规格尺寸:300*180*3mm (3)T3.0mm哑面透明亚克力 (4)信息背面丝网印刷 (5)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 58.23 | 116.46 | 0 | |
| 5-1-7 | 040205004191 | 标志板-如遇火警请勿乘梯标识 | (1)如遇火警请勿乘梯标识 (2)规格尺寸:77.5*40mm (3)丝网印刷 (4)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 17.58 | 35.16 | 0 | |
| 5-1-8 | 040205004192 | 标志板-乘梯须知标识 | (1)乘梯须知标识 (2)规格尺寸:400*200*3mm (3)T3.0mm哑面透明亚克力 (4)信息背面丝网印刷 (5)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 89.73 | 179.46 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

第 96 页，共 114 页

标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|---------------|---|------|-----|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-1-9 | 040205004193 | 标志板-物业管理-电梯编号 | (1) 物业管理-电梯编号 (2) 规格尺寸:160*60*5mm (3) T5.0mm亚克力切割整体烤灰色半哑光漆 (4) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (5) 具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 45.66 | 91.32 | 0 | |
| 5-1-10 | 040205004194 | 标志板-物业管理-楼梯编号 | (1) 物业管理-楼梯编号 (2) 规格尺寸:160*60*5mm (3) T5.0mm亚克力切割整体烤灰色半哑光漆 (4) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (5) 具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 45.66 | 91.32 | 0 | |
| 5-2 | | B3层 | | | | | 2058.67 | 0 | |
| 5-2-1 | 040205004195 | 标志板-设备间标识 | (1) 设备间标识 (2) 规格尺寸:200*200*10mm (3) T1.5mm铝板折弯成型，烤浅灰色半哑光漆； (4) 信息丝网印刷，磁吸面板可更换 (5) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6) 具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 10 | 96.2 | 962 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

第 97 页，共 114 页

标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|-------------|---|------|-----|--------|-------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-2-2 | 040205004196 | 标志板-楼梯间标识 | (1) 楼梯间标识 (2) 规格尺寸:300*300*10mm (3) T1.5mm铝板折弯成型, 烤浅灰色半哑光漆; (4) 信息丝网印刷, 磁吸面板可更换 (5) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6) 具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 117.2 | 234.4 | 0 | |
| 5-2-3 | 040205004197 | 标志板-消防、货梯标识 | (1) 消防、货梯标识 (2) 规格尺寸:300*300*10mm (3) T1.5mm铝板折弯成型, 烤浅灰色半哑光漆; (4) 信息丝网印刷, 磁吸面板可更换 (5) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6) 具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 117.2 | 117.2 | 0 | |
| 5-2-4 | 040205004198 | 标志板-楼层号标识 | (1) 楼层号标识 (2) 规格尺寸:300*300*10mm (3) T1.5mm铝板折弯成型, 烤浅灰色半哑光漆; (4) 信息丝网印刷, 磁吸面板可更换 (5) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6) 具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 3 | 117.2 | 351.6 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

第 98 页, 共 114 页

标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|----------------|---|------|-----|--------|-------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-2-5 | 040205004199 | 标志板-消防疏散图标识 | (1)消防疏散图标识 (2)规格尺寸:400*200*3mm (3)T3.0mm亚克力板 (4)信息丝网印刷 (5)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 90.95 | 90.95 | 0 | |
| 5-2-6 | 040205004200 | 标志板-防火门常闭标识 | (1)防火门常闭标识 (2)规格尺寸:300*180*3mm (3)T3.0mm哑面透明亚克力 (4)信息背面丝网印刷 (5)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 58.23 | 58.23 | 0 | |
| 5-2-7 | 040205004201 | 标志板-如遇火警请勿乘梯标识 | (1)如遇火警请勿乘梯标识 (2)规格尺寸:77.5*40mm (3)丝网印刷 (4)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 17.58 | 17.58 | 0 | |
| 5-2-8 | 040205004202 | 标志板-乘梯须知标识 | (1)乘梯须知标识 (2)规格尺寸:400*200*3mm (3)T3.0mm哑面透明亚克力 (4)信息背面丝网印刷 (5)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 89.73 | 89.73 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

第 99 页, 共 114 页

标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|------------------|--|------|-----|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-2-9 | 040205004203 | 标志板-物业管理-电梯编号 | (1) 物业管理-电梯编号 (2) 规格尺寸:160*60*5mm (3) T5.0mm亚克力切割整体烤灰色半哑光漆 (4) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (5) 具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 45.66 | 45.66 | 0 | |
| 5-2-10 | 040205004204 | 标志板-物业管理-楼梯编号 | (1) 物业管理-楼梯编号 (2) 规格尺寸:160*60*5mm (3) T5.0mm亚克力切割整体烤灰色半哑光漆 (4) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (5) 具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 45.66 | 91.32 | 0 | |
| 5-3 | | B2层 | | | | | 38908.34 | 0 | |
| 5-3-1 | 040205004205 | 标志板-办公区电梯索引+层号标识 | (1) 办公区电梯索引+层号标识 (2) 规格尺寸:480*1130*20mm (3) T1.5mm铝板折弯成型, 烤浅灰色半哑光漆; (4) 信息丝网印刷, 磁吸面板可更换。 (5) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6) 具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 1228.21 | 2456.42 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

第 100 页, 共 114 页

标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|---------------|--|------|-----|--------|--------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-3-2 | 040205004206 | 标志板-办公区电梯编号标识 | (1)办公区电梯编号标识 (2)规格尺寸:46*50*5mm (3)T5.0mm304#拉丝不锈钢板激光切割精工字表面电镀银灰色 (4)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 6 | 52.74 | 316.44 | 0 | |
| 5-3-3 | 040205004207 | 标志板-办公区电梯厅标识 | (1)办公区电梯厅标识 (2)规格尺寸:300*300*10mm (3)T1.5mm铝板折弯成型,烤浅灰色半哑光漆; (4)信息丝网印刷,磁吸面板可更换 (5)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 89.73 | 89.73 | 0 | |
| 5-3-4 | 040205004208 | 标志板-办公区卫生间标识 | (1)办公区卫生间标识 (2)规格尺寸:300*300*10mm (3)T1.5mm铝板折弯成型,烤浅灰色半哑光漆; (4)信息丝网印刷,磁吸面板可更换 (5)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 117.2 | 234.4 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

第 101 页，共 114 页

标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|-------------|--|------|-----|--------|--------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-3-5 | 040205004209 | 标志板-业务用房标识 | (1)业务用房标识 (2)规格尺寸:200*200*10mm (3)T1.5mm铝板折弯成型，烤浅灰色半哑光漆； (4)信息丝网印刷，磁吸面板可更换 (5)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 36 | 79.6 | 2865.6 | 0 | |
| 5-3-6 | 040205004210 | 标志板-设备间标识 | (1)设备间标识 (2)规格尺寸:200*200*10mm (3)T1.5mm铝板折弯成型，烤浅灰色半哑光漆； (4)信息丝网印刷，磁吸面板可更换 (5)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 120 | 96.2 | 11544 | 0 | |
| 5-3-7 | 040205004211 | 标志板-商户门牌号标识 | (1)商户门牌号标识 (2)规格尺寸:120*65*3mm (3)T3.0mm亚克力激光切制成型烤浅灰色漆 (4)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 121.78 | 243.56 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

第 102 页，共 114 页

标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|-------------|---|------|-----|--------|--------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-3-8 | 040205004212 | 标志板-楼梯间标识 | (1)楼梯间标识 (2)规格尺寸:300*300*10mm (3)T1.5mm铝板折弯成型，烤浅灰色半哑光漆； (4)信息丝网印刷，磁吸面板可更换 (5)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 28 | 117.2 | 3281.6 | 0 | |
| 5-3-9 | 040205004213 | 标志板-消防、货梯标识 | (1)消防、货梯标识 (2)规格尺寸:300*300*10mm (3)T1.5mm铝板折弯成型，烤浅灰色半哑光漆； (4)信息丝网印刷，磁吸面板可更换 (5)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 10 | 117.2 | 1172 | 0 | |
| 5-3-10 | 040205004214 | 标志板-楼层号标识 | (1)楼层号标识 (2)规格尺寸:300*300*10mm (3)T1.5mm铝板折弯成型，烤浅灰色半哑光漆； (4)信息丝网印刷，磁吸面板可更换 (5)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 36 | 117.2 | 4219.2 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

第 103 页, 共 114 页

标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|----------------|---|------|-----|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-3-11 | 040205004215 | 标志板-消防疏散图标识 | (1)消防疏散图标识 (2)规格尺寸:400*200*3mm (3)T3.0mm亚克力板 (4)信息丝网印刷 (5)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 28 | 90.95 | 2546.6 | 0 | |
| 5-3-12 | 040205004216 | 标志板-防火门常闭标识 | (1)防火门常闭标识 (2)规格尺寸:300*180*3mm (3)T3.0mm哑面透明亚克力 (4)信息背面丝网印刷 (5)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 28 | 58.23 | 1630.44 | 0 | |
| 5-3-13 | 040205004217 | 标志板-如遇火警请勿乘梯标识 | (1)如遇火警请勿乘梯标识 (2)规格尺寸:77.5*40mm (3)丝网印刷 (4)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 37 | 17.58 | 650.46 | 0 | |
| 5-3-14 | 040205004218 | 标志板-乘梯须知标识 | (1)乘梯须知标识 (2)规格尺寸:400*200*3mm (3)T3.0mm哑面透明亚克力 (4)信息背面丝网印刷 (5)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 37 | 89.73 | 3320.01 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

第 104 页, 共 114 页

标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|---------------|--|------|-----|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-3-15 | 040205004219 | 标志板-卫生间警示提示标识 | (1) 卫生间警示提示标识 (2) 规格尺寸:250*100*5mm (3) 面板:T5.0mm透明亚克力激光切割成型,背烤乳白色金属漆 (4) 信息:丝网印刷 (5) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6) 具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 24 | 55.18 | 1324.32 | 0 | |
| 5-3-16 | 040205004220 | 标志板-物业管理-电梯编号 | (1) 物业管理-电梯编号 (2) 规格尺寸:160*60*5mm (3) T5.0mm亚克力切割整体烤灰色半哑光漆 (4) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (5) 具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 37 | 45.66 | 1689.42 | 0 | |
| 5-3-17 | 040205004221 | 标志板-物业管理-楼梯编号 | (1) 物业管理-楼梯编号 (2) 规格尺寸:160*60*5mm (3) T5.0mm亚克力切割整体烤灰色半哑光漆 (4) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (5) 具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 29 | 45.66 | 1324.14 | 0 | |
| 5-4 | | B1层 | | | | | 21496.17 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

第 105 页, 共 114 页

标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|------------------|--|------|-----|---------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-4-1 | 040205004222 | 标志板-办公区电梯索引+层号标识 | (1)办公区电梯索引+层号标识 (2)规格尺寸:480*1130*20mm (3)T1.5mm铝板折弯成型,烤浅灰色半哑光漆; (4)信息丝网印刷,磁吸面板可更换。 (5)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 1228.21 | 2456.42 | 0 | |
| 5-4-2 | 040205004223 | 标志板-办公区电梯编号标识 | (1)办公区电梯编号标识 (2)规格尺寸:46*50*5mm (3)T5.0mm304#拉丝不锈钢板激光切割精工字表面电镀银灰色 (4)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 6 | 52.74 | 316.44 | 0 | |
| 5-4-3 | 040205004224 | 标志板-设备间标识 | (1)设备间标识 (2)规格尺寸:200*200*10mm (3)T1.5mm铝板折弯成型,烤浅灰色半哑光漆; (4)信息丝网印刷,磁吸面板可更换 (5)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 106 | 96.2 | 10197.2 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

第 106 页，共 114 页

标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|-------------|---|------|-----|--------|--------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-4-4 | 040205004225 | 标志板-楼梯间标识 | (1)楼梯间标识 (2)规格尺寸:300*300*10mm (3)T1.5mm铝板折弯成型,烤浅灰色半哑光漆; (4)信息丝网印刷,磁吸面板可更换 (5)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 13 | 117.2 | 1523.6 | 0 | |
| 5-4-5 | 040205004226 | 标志板-消防、货梯标识 | (1)消防、货梯标识 (2)规格尺寸:300*300*10mm (3)T1.5mm铝板折弯成型,烤浅灰色半哑光漆; (4)信息丝网印刷,磁吸面板可更换 (5)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 6 | 117.2 | 703.2 | 0 | |
| 5-4-6 | 040205004227 | 标志板-楼层号标识 | (1)楼层号标识 (2)规格尺寸:300*300*10mm (3)T1.5mm铝板折弯成型,烤浅灰色半哑光漆; (4)信息丝网印刷,磁吸面板可更换 (5)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 17 | 117.2 | 1992.4 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

第 107 页, 共 114 页

标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|----------------|---|------|-----|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-4-7 | 040205004228 | 标志板-消防疏散图标识 | (1)消防疏散图标识 (2)规格尺寸:400*200*3mm (3)T3.0mm亚克力板 (4)信息丝网印刷 (5)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 13 | 90.95 | 1182.35 | 0 | |
| 5-4-8 | 040205004229 | 标志板-防火门常闭标识 | (1)防火门常闭标识 (2)规格尺寸:300*180*3mm (3)T3.0mm哑面透明亚克力 (4)信息背面丝网印刷 (5)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 13 | 58.23 | 756.99 | 0 | |
| 5-4-9 | 040205004230 | 标志板-如遇火警请勿乘梯标识 | (1)如遇火警请勿乘梯标识 (2)规格尺寸:77.5*40mm (3)丝网印刷 (4)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 11 | 17.58 | 193.38 | 0 | |
| 5-4-10 | 040205004231 | 标志板-乘梯须知标识 | (1)乘梯须知标识 (2)规格尺寸:400*200*3mm (3)T3.0mm哑面透明亚克力 (4)信息背面丝网印刷 (5)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 11 | 89.73 | 987.03 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

第 108 页, 共 114 页

标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|--------|--------------|---------------|---|------|-----|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-4-11 | 040205004232 | 标志板-物业管理-电梯编号 | (1) 物业管理-电梯编号 (2) 规格尺寸:160*60*5mm (3) T5.0mm亚克力切割整体烤灰色半哑光漆 (4) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (5) 具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 11 | 45.66 | 502.26 | 0 | |
| 5-4-12 | 040205004233 | 标志板-物业管理-楼梯编号 | (1) 物业管理-楼梯编号 (2) 规格尺寸:160*60*5mm (3) T5.0mm亚克力切割整体烤灰色半哑光漆 (4) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (5) 具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 15 | 45.66 | 684.9 | 0 | |
| 5-5 | | G层 | | | | | 22323.83 | 0 | |
| 5-5-1 | 040205004234 | 标志板-设备间标识 | (1) 设备间标识 (2) 规格尺寸:200*200*10mm (3) T1.5mm铝板折弯成型, 烤浅灰色半哑光漆; (4) 信息丝网印刷, 磁吸面板可更换 (5) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6) 具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 44 | 96.2 | 4232.8 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

第 109 页，共 114 页

标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|-------------|---|------|-----|--------|--------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-5-2 | 040205004235 | 标志板-楼梯间标识 | (1)楼梯间标识 (2)规格尺寸:300*300*10mm (3)T1.5mm铝板折弯成型，烤浅灰色半哑光漆； (4)信息丝网印刷，磁吸面板可更换 (5)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 43 | 117.2 | 5039.6 | 0 | |
| 5-5-3 | 040205004236 | 标志板-消防、货梯标识 | (1)消防、货梯标识 (2)规格尺寸:300*300*10mm (3)T1.5mm铝板折弯成型，烤浅灰色半哑光漆； (4)信息丝网印刷，磁吸面板可更换 (5)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 9 | 117.2 | 1054.8 | 0 | |
| 5-5-4 | 040205004237 | 标志板-楼层号标识 | (1)楼层号标识 (2)规格尺寸:300*300*10mm (3)T1.5mm铝板折弯成型，烤浅灰色半哑光漆； (4)信息丝网印刷，磁吸面板可更换 (5)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 52 | 117.2 | 6094.4 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

第 110 页, 共 114 页

标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|----------------|---|------|-----|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-5-5 | 040205004238 | 标志板-防火门常闭标识 | (1) 防火门常闭标识 (2) 规格尺寸: 300*180*3mm (3) T3.0mm 哑面透明亚克力 (4) 信息背面丝网印刷 (5) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6) 具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 44 | 58.23 | 2562.12 | 0 | |
| 5-5-6 | 040205004239 | 标志板-如遇火警请勿乘梯标识 | (1) 如遇火警请勿乘梯标识 (2) 规格尺寸: 77.5*40mm (3) 丝网印刷 (4) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (5) 具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 9 | 17.58 | 158.22 | 0 | |
| 5-5-7 | 040205004240 | 标志板-乘梯须知标识 | (1) 乘梯须知标识 (2) 规格尺寸: 400*200*3mm (3) T3.0mm 哑面透明亚克力 (4) 信息背面丝网印刷 (5) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (6) 具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 9 | 89.73 | 807.57 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 111 页，共 114 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|---------------|---|------|-----|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 5-5-8 | 040205004241 | 标志板-物业管理-电梯编号 | (1) 物业管理-电梯编号 (2) 规格尺寸:160*60*5mm (3) T5.0mm亚克力切割整体烤灰色半哑光漆 (4) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (5) 具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 9 | 45.66 | 410.94 | 0 | |
| 5-5-9 | 040205004242 | 标志板-物业管理-楼梯编号 | (1) 物业管理-楼梯编号 (2) 规格尺寸:160*60*5mm (3) T5.0mm亚克力切割整体烤灰色半哑光漆 (4) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等、各种连接固定方式等综合考虑 (5) 具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 43 | 45.66 | 1963.38 | 0 | |
| 6 | | 停车场-港方区域 | | | | | 58546.59 | 0 | |
| 6-1 | | B1层 | | | | | 46218.31 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 112 页，共 114 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|-------------------|--|------|-----|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 6-1-1 | 040205004243 | 标志板-车行指引标识-吊挂-发光 | (1)车行指引标识-吊挂-发光 (2)规格尺寸:3000*640*150mm (3)外壳:T2.0mm304#不锈钢折弯焊接外壳,氟碳烤漆-白色半哑光; (4)箱体:T2.0mm304#不锈钢,切割折弯焊接成型,内置钢龙骨架,内藏LED防水光源-光源满布 (5)边框:T2.0mm304#不锈钢,切割折弯焊接成型,氟碳烤漆-白色半哑光; (6)面板:T5.0mm乳白PC板+面覆蓝色阻光膜,信息刻膜; (7)吊杆:Φ40*T4.0mm不锈钢无缝圆管吊杆,氟碳烤漆-白色半哑光内置Φ10mm钢丝绳二次保护; (8)安装基础:T8.0mm镀锌板脚撑,5.0mm加强筋,M12*160mm化学螺栓安装; (9)含吊装、拆装及楼地面、墙面及天花恢复原状及用电标识标牌的电线接电、附件等一切相关费用 | 个 | 6 | 4843.09 | 29058.54 | 0 | |
| 6-1-2 | 040205007028 | 标记-车行坡道标识(喷涂)-不发光 | (1)车行坡道标识(喷涂)-不发光 (2)规格尺寸:高:2600mm (3)环保级防水墙漆涂刷2遍 (4)文字/图形/箭头信息白色丝印 (5)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等等综合考虑 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | m | 90 | 69.26 | 6233.4 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

第 113 页, 共 114 页

标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|------------------|--|------|-----|---------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 6-1-3 | 040205007029 | 标记-电梯厅标识(办公)-不发光 | (1)电梯厅标识(办公)-不发光 (2)规格尺寸:1600*900mm (3)T2.0mm304#不锈钢激光雕刻刨槽折弯立体字,整体烤半哑光白色漆 (4)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等等综合考虑 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 3 | 3035.03 | 9105.09 | 0 | |
| 6-1-4 | 040205007030 | 标记-圆形柱面标识(喷涂) | (1)圆形柱面标识(喷涂)-不发光 (2)规格尺寸:5024*2600mm (3)环保级防水墙漆涂刷2遍 (4)文字/图形/箭头信息白色丝印 (5)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等等综合考虑 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 4 | 348.01 | 1392.04 | 0 | |
| 6-1-5 | 040205007031 | 标记-人行地面指引标识(喷涂) | (1)人行地面指引标识(喷涂)-不发光 (2)规格尺寸:4800*350mm (3)环保级防水高耐磨地面漆涂刷2遍 (4)文字/图形/箭头信息白色丝印 (5)各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等等综合考虑 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | 个 | 6 | 71.54 | 429.24 | 0 | |
| 6-2 | | B1M层 | | | | | 12328.28 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程

标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 114 页，共 114 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-------|--------------|-------------------|---|------|-----|--------|------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 6-2-1 | 040205007032 | 标记-车行坡道标识(喷涂)-不发光 | (1) 车行坡道标识(喷涂)-不发光 (2) 规格尺寸:2600mm高 (3) 环保级防水墙漆涂刷2遍 (4) 文字/图形/箭头信息白色丝印 (5) 各类颜色、各种字体大小及图案、中英文等等综合考虑 (6) 具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 | m | 178 | 69.26 | 12328.28 | 0 | |
| 合计 | | | | | | | 4247569.87 | 0 | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|-------------------------|--|------|--|---------------------------|--|-----------------------------|---------|--------------------------|--------|---------|--------|---------|-----|-----------------|--------|--|--|
| 工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程 | | | | | | | | | | 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段 | | | | | | | | | |
| 项目编号 | | 040205004006 | | 项目名称 | | 标志板-车行指引标识1(吊挂)-发光-B1层 | | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 25 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 040801-24换 | | 大型标志牌 双柱 挤压板面积S(m2) S≤6 | | 块 | | 1 | | 142.65 | 3529.55 | 0 | 160.81 | 218.65 | 142.65 | 3529.55 | 0 | 160.81 | 218.65 | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | 4051.66 | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - | | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) 暂估合价(元) | | | |
| | | | | | | | | 普工人工费 | 元 | 46.247 | 1.3838 | 64 | | | | | | | |
| | | 人工 | | | | | | 技工人工费 | 元 | 57.895 | 1.3586 | 78.66 | | | | | | | |
| 费用明细 | | 材料 | | | | | | 螺栓 M10mm×20mm | | 套 | | 20.2 | | 0.22 | | 4.44 | | | |
| | | | | | | | | 镀锌角钢抱箍 63mm×6mm | | 副 | | 10.1 | | 25.5 | | 257.55 | | | |
| | | | | | | | | 车行指引标识1-吊挂-发光3000*640*150 | | 块 | | 1 | | 3250 | | 3250 | | | |
| | | | | | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | | 17.56 | | 1 | | 17.56 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 机械 | | | | | | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 | | 台班 | | 0.25 | | 643.25 | | 160.81 | | | |
| 项目编码 | | 040205004007 | | 项目名称 | | 标志板-车行指引标识2(吊挂)-发光-B1层 | | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 16 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 040801-23换 | | 大型标志牌 双立柱箭头标 | | 块 | | 1 | | 35.58 | 3363.23 | 0 | 64.33 | 180.31 | 35.58 | 3363.23 | 0 | 64.33 | 180.31 | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | 3643.45 | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - | | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) 暂估合价(元) | | | |
| | | | | | | | | 普工人工费 | 元 | 11.533 | 1.3838 | 15.96 | | | | | | | |
| | | 人工 | | | | | | 技工人工费 | 元 | 14.441 | 1.3586 | 19.62 | | | | | | | |
| 费用明细 | | 材料 | | | | | | 螺栓 M10mm×20mm | | 套 | | 12.12 | | 0.22 | | 2.67 | | | |
| | | | | | | | | 镀锌角钢抱箍 63mm×6mm | | 副 | | 3.03 | | 25.5 | | 77.27 | | | |
| | | | | | | | | 车行指引标识2(吊挂)-发光3600*640*150 | | 块 | | 1 | | 3250 | | 3250 | | | |
| | | | | | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | | 33.3 | | 1 | | 33.3 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 机械 | | | | | | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 | | 台班 | | 0.1 | | 643.25 | | 64.33 | | | |
| 项目编码 | | 040205004008 | | 项目名称 | | 标志板-上/落客区编号标(吊挂)-发光-B1层 | | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 23 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 040801-22换 | | 小型标志牌 圆形或八角形标志牌 | | 块 | | 1 | | 18.46 | 2301.38 | 0 | 0 | 119.13 | 18.46 | 2301.38 | 0 | 0 | 119.13 | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | 2438.97 | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - | | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) 暂估合价(元) | | | |
| | | | | | | | | 普工人工费 | 元 | 5.981 | 1.3838 | 8.28 | | | | | | | |
| | | 人工 | | | | | | 技工人工费 | 元 | 7.493 | 1.3586 | 10.18 | | | | | | | |
| 费用明细 | | 材料 | | | | | | 螺栓 M10mm×20mm | | 套 | | 6.06 | | 0.22 | | 1.33 | | | |
| | | | | | | | | 镀锌角钢抱箍 63mm×6mm | | 副 | | 3.03 | | 25.5 | | 77.27 | | | |
| | | | | | | | | 上/落客区编号标(吊挂)-发光-640*640*150 | | 块 | | 1 | | 2200 | | 2200 | | | |
| | | | | | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | | 22.79 | | 1 | | 22.79 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 040205004009 | | 项目名称 | | 标志板-车行指引标识 1 | | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 2 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 040801-24换 | | 大型标志牌 双柱 挤压板面积S(m2) S≤6 | | 块 | | 1 | | 142.65 | 6795.8 | 0 | 160.81 | 381.96 | 142.65 | 6795.8 | 0 | 160.81 | 381.96 | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | 7481.22 | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - | | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) 暂估合价(元) | | | |
| | | | | | | | | 普工人工费 | 元 | 46.247 | 1.3838 | 64 | | | | | | | |
| | | 人工 | | | | | | 技工人工费 | 元 | 57.895 | 1.3586 | 78.66 | | | | | | | |
| 费用明细 | | 材料 | | | | | | 螺栓 M10mm×20mm | | 套 | | 20.2 | | 0.22 | | 4.44 | | | |
| | | | | | | | | 镀锌角钢抱箍 63mm×6mm | | 副 | | 10.1 | | 25.5 | | 257.55 | | | |
| | | | | | | | | 车行指引标 1(立地)-发光1550*3000*200 | | 块 | | 1 | | 6500 | | 6500 | | | |
| | | | | | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | | 33.81 | | 1 | | 33.81 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 机械 | | | | | | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 | | 台班 | | 0.25 | | 643.25 | | 160.81 | | | |
| 项目编码 | | 040205004010 | | 项目名称 | | 标志板-车行指引标识 2 | | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 5 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 040801-24换 | | 大型标志牌 双柱 挤压板面积S(m2) S≤6 | | 块 | | 1 | | 142.65 | 4132.55 | 0 | 160.81 | 248.8 | 142.65 | 4132.55 | 0 | 160.81 | 248.8 | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | 4684.81 | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - | | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) 暂估合价(元) | | | |
| | | | | | | | | 普工人工费 | 元 | 46.247 | 1.3838 | 64 | | | | | | | |
| | | 人工 | | | | | | 技工人工费 | 元 | 57.895 | 1.3586 | 78.66 | | | | | | | |
| 费用明细 | | 材料 | | | | | | 螺栓 M10mm×20mm | | 套 | | 20.2 | | 0.22 | | 4.44 | | | |
| | | | | | | | | 镀锌角钢抱箍 63mm×6mm | | 副 | | 10.1 | | 25.5 | | 257.55 | | | |
| | | | | | | | | 车行指引标识2 640*3000*200 | | 块 | | 1 | | 3850 | | 3850 | | | |
| | | | | | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | | 20.56 | | 1 | | 20.56 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 机械 | | | | | | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 | | 台班 | | 0.25 | | 643.25 | | 160.81 | | | |
| 项目编码 | | 040205004011 | | 项目名称 | | 标志板-车行警示标识(贴柱/贴墙)-不发光-B1层 | | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 10 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| BC-75 | | 车行警示标识(贴柱/贴墙)-不发光 | | 个 | | 1 | | 900 | 900 | 0 | 0 | 243.09 | 900 | 900 | 0 | 0 | 243.09 | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | 243.09 | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------|---------------------------------|----|-------|---------|--------------------|------------------|--------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|---------|
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | 2043.09 | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | 车行警示标识(贴柱/贴墙)-不发光 人工费 | | | | 个 | 1 | 900 | | 900 | | | | | | | |
| | 材料 | 车行警示标识(贴柱/贴墙)-不发光570*2350*5 材料费 | | | | 个 | 1 | 900 | | 900 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 040205004012 | | | | 项目名称 | 标志板-吊挂标识5-发光 | | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 28 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| 040801-23换 | 大型标志牌 双柱杆箭头标 | 块 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | |
| | | | | 35.58 | 2908.73 | 0 | 64.33 | 157.58 | 35.58 | 2908.73 | 0 | 64.33 | 157.58 | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 35.58 | 2908.73 | 0 | 64.33 | 157.58 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3166.22 |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 11.533 | 1.3838 | | 15.96 | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 14.441 | 1.3586 | | 19.62 | | | | | | | |
| | 材料 | 螺栓 M10mm×20mm | | | | 套 | 12.12 | 0.22 | | 2.67 | | | | | | | |
| | | 镀锌角钢抱箍 63mm×6mm | | | | 副 | 3.03 | 25.5 | | 77.27 | | | | | | | |
| | | 吊挂标识5-发光2500*400*120 | | | | 块 | 1 | 2800 | | 2800 | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 28.8 | 1 | | 28.8 | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 | | | | 台班 | 0.1 | 643.25 | | 64.33 | | | | | | | |
| | 项目编码 | 040205004013 | | | | 项目名称 | 标志板-吊挂标识7-发光 | | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 24 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| 040801-23换 | 大型标志牌 双柱杆箭头标 | 块 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | |
| | | | | 35.58 | 2201.73 | 0 | 64.33 | 122.23 | 35.58 | 2201.73 | 0 | 64.33 | 122.23 | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 35.58 | 2201.73 | 0 | 64.33 | 122.23 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2423.87 |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | 元 | 11.533 | 1.3838 | | 15.96 | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | | | 元 | 14.441 | 1.3586 | | 19.62 | | | | | | | |
| | 材料 | 螺栓 M10mm×20mm | | | | 套 | 12.12 | 0.22 | | 2.67 | | | | | | | |
| | | 镀锌角钢抱箍 63mm×6mm | | | | 副 | 3.03 | 25.5 | | 77.27 | | | | | | | |
| | | 吊挂标识7-发光2000*300*120 | | | | 块 | 1 | 2100 | | 2100 | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 21.8 | 1 | | 21.8 | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 | | | | 台班 | 0.1 | 643.25 | | 64.33 | | | | | | | |
| | 项目编码 | 040205004014 | | | | 项目名称 | 标志板-电梯门头标识-静态-发光 | | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 8 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| BC-65 | 电梯门头标识-静态-发光 | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | |
| | | | | 100 | 1800 | 0 | 0 | 112.01 | 100 | 1800 | 0 | 0 | 112.01 | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 100 | 1800 | 0 | 0 | 112.01 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2012.01 |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | 电梯门头标识-静态-发光 人工费 | | | | 个 | 1 | 100 | | 100 | | | | | | | |
| | 材料 | 电梯门头标识-静态-发光1605*170*50 材料费 | | | | 个 | 1 | 1800 | | 1800 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004015 | | | | 项目名称 | 标志板-电梯楼层索引-不发光 | | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| BC-63 | 电梯楼层索引-不发光 | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | |
| | | | | 50 | 2250 | 0 | 0 | 123.51 | 50 | 2250 | 0 | 0 | 123.51 | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 50 | 2250 | 0 | 0 | 123.51 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2423.51 |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | 电梯楼层索引-不发光 人工费 | | | | 个 | 1 | 50 | | 50 | | | | | | | |
| | 材料 | 电梯楼层索引-不发光418*1523*5 材料费 | | | | 个 | 1 | 2250 | | 2250 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004016 | | | | 项目名称 | 标志板-电梯楼层号标识-发光 | | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 6 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| BC-62 | 电梯楼层号标识-发光 | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | |
| | | | | 50 | 580 | 0 | 0 | 40.01 | 50 | 580 | 0 | 0 | 40.01 | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 50 | 580 | 0 | 0 | 40.01 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | 670.01 |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | 电梯楼层号标识-发光 人工费 | | | | 个 | 1 | 50 | | 50 | | | | | | | |
| | 材料 | 电梯楼层号标识-发光315*200*30 材料费 | | | | 个 | 1 | 580 | | 580 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004017 | | | | 项目名称 | 标志板-卫生间定位标识(外部)-发光 | | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 6 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| BC-29 | 卫生间定位标识(外部)-发光 | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | |
| | | | | 230 | 2300 | 0 | 0 | 165.62 | 230 | 2300 | 0 | 0 | 165.62 | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 230 | 2300 | 0 | 0 | 165.62 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2695.62 |
| - | - | - | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| 人工 | 卫生间定位标识(外部)-发光 人工费 | | | | 个 | 1 | 230 | | 230 | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

第 3 页, 共 43 页

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----------------------------------|----|-------|--------|--------------------------------|-----|--------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 费用明细 | 材料 | 卫生间定位标识(外部)-发光508*1300*60 材料费 | | | | | 个 | 1 | 2300 | 2300 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004018 | | | 项目名称 | | 标志板-卫生间定位标识(内部)-发光 | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 4 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| BC-27 | 卫生间定位标识(内部)-发光 | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | | | 90 | 900 | 0 | 0 | 64.81 | 90 | 900 | 0 | 0 | 64.81 |
| 小计 | | | | | | | | | 90 | 900 | 0 | 0 | 64.81 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 1054.81 | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 卫生间定位标识(内部)-发光 人工费 | | | | | 个 | 1 | 90 | | 90 | | |
| | 材料 | 卫生间定位标识(内部)-发光235*600*20 材料费 | | | | | 个 | 1 | 900 | | 900 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004019 | | | 项目名称 | | 标志板-卫生间定位标识(悬挑)-发光 | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 5 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| BC-30 | 卫生间定位标识(悬挑)-发光 | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | | | 60 | 720 | 0 | 0 | 49.21 | 60 | 720 | 0 | 0 | 49.21 |
| 小计 | | | | | | | | | 60 | 720 | 0 | 0 | 49.21 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 829.21 | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 卫生间定位标识(悬挑)-发光 人工费 | | | | | 个 | 1 | 60 | | 60 | | |
| | 材料 | 卫生间定位标识(悬挑)-发光600*330*30 材料费 | | | | | 个 | 1 | 720 | | 720 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004020 | | | 项目名称 | | 标志板-无障碍标识(功能区定位)-发光-无障碍卫生间、母婴室 | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| 040801-22换 | 小型标志牌 圆形或八角形标志牌 | 块 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | | | 18.46 | 160.18 | 0 | 0 | 12.07 | 18.46 | 160.18 | 0 | 0 | 12.07 |
| 小计 | | | | | | | | | 18.46 | 160.18 | 0 | 0 | 12.07 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 190.71 | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 普通人工费 | | | | | 元 | 5.981 | 1.3838 | | 8.28 | | |
| | | 技工人工费 | | | | | 元 | 7.493 | 1.3586 | | 10.18 | | |
| | 材料 | 螺栓 M10mm×20mm | | | | | 套 | 6.06 | 0.22 | | 1.33 | | |
| | | 镀锌角钢抱箍 63mm×6mm | | | | | 副 | 3.03 | 25.5 | | 77.27 | | |
| | | 无障碍标识300*600*20 | | | | | 块 | 1 | 80 | | 80 | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | | 元 | 1.59 | 1 | | 1.59 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004021 | | | 项目名称 | | 标志板-电梯可到达标识-不发光 | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 8 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| BC-60 | 电梯可到达标识-不发光 | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | | | 10 | 345 | 0 | 0 | 19.45 | 10 | 345 | 0 | 0 | 19.45 |
| 小计 | | | | | | | | | 10 | 345 | 0 | 0 | 19.45 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 374.45 | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 电梯可到达标识-不发光 人工费 | | | | | 个 | 1 | 10 | | 10 | | |
| | 材料 | 电梯可到达标识-不发光165*477*5 材料费 | | | | | 个 | 1 | 345 | | 345 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004022 | | | 项目名称 | | 标志板-可移动立地标识-不发光 | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| BC-34 | 可移动立地标识 | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | | | 280 | 2800 | 0 | 0 | 201.63 | 280 | 2800 | 0 | 0 | 201.63 |
| 小计 | | | | | | | | | 280 | 2800 | 0 | 0 | 201.63 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 3281.63 | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 可移动立地标识 人工费 | | | | | 个 | 1 | 280 | | 280 | | |
| | 材料 | 可移动立地标识650*1800*400 材料费 | | | | | 个 | 1 | 2800 | | 2800 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004023 | | | 项目名称 | | 标志板-无障碍标识(地图及指引等)-不发光-立地式 | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 4 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| BC-42 | 无障碍标识(地图及指引等)-不发光 | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | | | 200 | 2650 | 0 | 0 | 176.52 | 200 | 2650 | 0 | 0 | 176.52 |
| 小计 | | | | | | | | | 200 | 2650 | 0 | 0 | 176.52 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 3026.52 | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 无障碍标识(地图及指引等)-不发光 人工费 | | | | | 个 | 1 | 200 | | 200 | | |
| | 材料 | 无障碍标识(地图及指引等)-不发光650*1800*400 材料费 | | | | | 个 | 1 | 2650 | | 2650 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

第 4 页, 共 43 页

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----|-----------------------------|----|------|----|-----------------------|----|--------|--------|--------|--------|-----|---------|-----|---------|--|
| 项目编码 | | 040205004024 | | 项目名称 | | 标志板-无障碍标识(地图及指引等)-不发光 | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 1 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | |
| 040801-22换 | | 小型标志牌 圆形或八角形标志牌 | | 块 | | 1 | | 18.46 | | 685.38 | | 0 | | 0 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 18.46 | | 685.38 | | 0 | | 0 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 742.17 | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 普工人工费 | | 元 | | 5.981 | | 1.3838 | | 8.28 | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | | 7.493 | | 1.3586 | | 10.18 | | | | | | |
| | 材料 | 螺栓 M10mm×20mm | | 套 | | 6.06 | | 0.22 | | 1.33 | | | | | | |
| | | 镀锌角钢抱箍 63mm×6mm | | 副 | | 3.03 | | 25.5 | | 77.27 | | | | | | |
| | | 无障碍标识(地图及指引等)-不发光750*500*30 | | 块 | | 1 | | 600 | | 600 | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | | 6.79 | | 1 | | 6.79 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 040205004025 | | 项目名称 | | 标志板-无障碍标识(提示类)-不发光 | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 9 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | |
| BC-44 | | 无障碍标识(提示类)-不发光 | | 个 | | 1 | | 8 | | 120 | | 0 | | 0 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 8 | | 120 | | 0 | | 0 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 135.77 | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 无障碍标识(提示类)-不发光 人工费 | | 个 | | 1 | | 8 | | 8 | | | | | | |
| | | 无障碍标识(提示类)-不发光1200*500 材料费 | | 个 | | 1 | | 120 | | 120 | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 040205004026 | | 项目名称 | | 标志板-无障碍标识(提示类)-不发光 | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 1 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | |
| BC-43 | | 无障碍标识(提示类)-不发光 | | 个 | | 1 | | 2.5 | | 12 | | 0 | | 0 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 2.5 | | 12 | | 0 | | 0 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 15.66 | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 无障碍标识(提示类)-不发光 人工费 | | 个 | | 1 | | 2.5 | | 2.5 | | | | | | |
| | | 无障碍标识(提示类)-不发光100*100*5 材料费 | | 个 | | 1 | | 12 | | 12 | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 040205004027 | | 项目名称 | | 标志板-扶梯警示标识-不发光 | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 5 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | |
| BC-38 | | 扶梯警示标识-不发光 | | 个 | | 1 | | 10 | | 120 | | 0 | | 0 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 10 | | 120 | | 0 | | 0 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 138.20 | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 扶梯警示标识-不发光 人工费 | | 个 | | 1 | | 10 | | 10 | | | | | | |
| | | 扶梯警示标识-不发光 1200*500材料费 | | 个 | | 1 | | 120 | | 120 | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 040205004028 | | 项目名称 | | 标志板-卫生间警示标识-不发光 | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 59 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | |
| BC-33 | | 卫生间警示提示标识 | | 个 | | 1 | | 3 | | 12 | | 0 | | 0 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 3 | | 12 | | 0 | | 0 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 16.26 | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 卫生间警示提示标识 人工费 | | 个 | | 1 | | 3 | | 3 | | | | | | |
| | | 卫生间警示提示标识250*100*3 材料费 | | 个 | | 1 | | 12 | | 12 | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 040205007002 | | 项目名称 | | 标记-玻璃防推条标识-不发光 | | 计量单位 | | m | | 工程量 | | 350 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | |
| BC-98 | | 玻璃防推条警示提示标识-不发光 | | m | | 1 | | 1 | | 15 | | 0 | | 0 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 1 | | 15 | | 0 | | 0 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 16.97 | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 玻璃防推条警示提示标识-不发光 人工费 | | m | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | |
| | | 玻璃防推条警示提示标识-不发光100mm 材料费 | | m | | 1 | | 15 | | 15 | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 040205004029 | | 项目名称 | | 标志板-贴附式指引标识-不发光 | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 6 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | |
| BC-10 | | 贴附式指引标识-不发光 | | 个 | | 1 | | 20 | | 1350 | | 0 | | 0 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 20 | | 1350 | | 0 | | 0 | |

工程量清单综合单价分析表

第 5 页, 共 43 页

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------|----------------------------|----|-------|---------|-----|--------------------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|--|
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 1441.90 | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 贴附式指引标识-不发光 人工费 | | | | | 个 | 1 | 20 | 20 | | | | |
| | 材料 | 贴附式指引标识-不发光3440*750*5 材料费 | | | | | 个 | 1 | 1350 | 1350 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205007003 | | | 项目名称 | | | 标记-停车场定位玻璃贴膜-不发光 | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 12 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| BC-90 | 停车场定位玻璃贴膜-不发光 | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| | | | | 10 | 185 | 0 | 0 | 11.45 | 10 | 185 | 0 | 0 | 11.45 | |
| 小计 | | | | | | | | | 10 | 185 | 0 | 0 | 11.45 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 206.45 | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 停车场定位玻璃贴膜-不发光 人工费 | | | | | 个 | 1 | 10 | 10 | | | | |
| | 材料 | 停车场定位玻璃贴膜-不发光1250*900 材料费 | | | | | 个 | 1 | 185 | 185 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205007004 | | | 项目名称 | | | 标记-停车场定位编号玻璃贴膜-不发光 | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 26 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| BC-91 | 停车场定位编号玻璃贴膜-不发光 | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| | | | | 10 | 110 | 0 | 0 | 7.7 | 10 | 110 | 0 | 0 | 7.7 | |
| 小计 | | | | | | | | | 10 | 110 | 0 | 0 | 7.7 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 127.70 | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 停车场定位编号玻璃贴膜-不发光 人工费 | | | | | 个 | 1 | 10 | 10 | | | | |
| | 材料 | 停车场定位编号玻璃贴膜-不发光680*900 材料费 | | | | | 个 | 1 | 110 | 110 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205007005 | | | 项目名称 | | | 标记-公区区域警示标识-不发光 | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 20 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| BC-92 | 公区区域警示标识-不发光 | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| | | | | 5 | 40 | 0 | 0 | 3.1 | 5 | 40 | 0 | 0 | 3.1 | |
| 小计 | | | | | | | | | 5 | 40 | 0 | 0 | 3.1 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 48.10 | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 公区区域警示标识-不发光 人工费 | | | | | 个 | 1 | 5 | 5 | | | | |
| | 材料 | 公区区域警示标识-不发光600*200 材料费 | | | | | 个 | 1 | 40 | 40 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004030 | | | 项目名称 | | | 标志板-吊挂标识5-发光 | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 30 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| 040801-23换 | 大型标志牌 双柱杆箭头标 | 块 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| | | | | 35.58 | 2908.73 | 0 | 64.33 | 157.58 | 35.58 | 2908.73 | 0 | 64.33 | 157.58 | |
| 小计 | | | | | | | | | 35.58 | 2908.73 | 0 | 64.33 | 157.58 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 3166.22 | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | | 元 | 11.533 | 1.3838 | 15.96 | | | | |
| | | 技工人工费 | | | | | 元 | 14.441 | 1.3586 | 19.62 | | | | |
| | 材料 | 螺栓 M10mm×20mm | | | | | 套 | 12.12 | 0.22 | 2.67 | | | | |
| | | 镀锌角钢抱箍 63mm×6mm | | | | | 副 | 3.03 | 25.5 | 77.27 | | | | |
| | | 吊挂标识5-发光2500*400*120 | | | | | 块 | 1 | 2800 | 2800 | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | | 元 | 28.8 | 1 | 28.8 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 | | | | | 台班 | 0.1 | 643.25 | 64.33 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004031 | | | 项目名称 | | | 标志板-吊挂标识7-发光 | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 30 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| 040801-23换 | 大型标志牌 双柱杆箭头标 | 块 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| | | | | 35.58 | 2201.73 | 0 | 64.33 | 122.23 | 35.58 | 2201.73 | 0 | 64.33 | 122.23 | |
| 小计 | | | | | | | | | 35.58 | 2201.73 | 0 | 64.33 | 122.23 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 2423.87 | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | | 元 | 11.533 | 1.3838 | 15.96 | | | | |
| | | 技工人工费 | | | | | 元 | 14.441 | 1.3586 | 19.62 | | | | |
| | 材料 | 螺栓 M10mm×20mm | | | | | 套 | 12.12 | 0.22 | 2.67 | | | | |
| | | 镀锌角钢抱箍 63mm×6mm | | | | | 副 | 3.03 | 25.5 | 77.27 | | | | |
| | | 吊挂标识7-发光2000*300*120 | | | | | 块 | 1 | 2100 | 2100 | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | | 元 | 21.8 | 1 | 21.8 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 | | | | | 台班 | 0.1 | 643.25 | 64.33 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004032 | | | 项目名称 | | | 标志板-电梯门头标识-静态-发光 | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 8 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| BC-65 | 电梯门头标识-静态-发光 | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| | | | | 100 | 1800 | 0 | 0 | 112.01 | 100 | 1800 | 0 | 0 | 112.01 | |
| 小计 | | | | | | | | | 100 | 1800 | 0 | 0 | 112.01 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 2012.01 | | | |
| | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 电梯门头标识-静态-发光 人工费 | | | | | 个 | 1 | 100 | 100 | | | | |

工程量清单综合单价分析表

第 6 页, 共 43 页

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

工程量清单综合单价分析表

第 7 页, 共 43 页

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----------------------------------|------|-------|---------------------------|-----------------|------|--------|-------|--------|-----|---------|--------|---------|--|
| 机械 | | 040205004039 | | 项目名称 | | 标志板-电梯可到达标识-不发光 | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 7 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| BC-60 | 电梯可到达标识-不发光 | 个 | 1 | 10 | 345 | 0 | 0 | 19.45 | 10 | 345 | 0 | 0 | 19.45 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 10 | 345 | 0 | 0 | 19.45 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 电梯可到达标识-不发光 人工费 | | 个 | | 1 | | 10 | | 10 | | | | | |
| | 材料 | 电梯可到达标识-不发光165*477*6 材料费 | | 个 | | 1 | | 345 | | 345 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004040 | | 项目名称 | | 标志板-可移动立地标识-不发光 | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 2 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| BC-34 | 可移动立地标识 | 个 | 1 | 280 | 2800 | 0 | 0 | 201.63 | 280 | 2800 | 0 | 0 | 201.63 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 280 | 2800 | 0 | 0 | 201.63 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 可移动立地标识 人工费 | | 个 | | 1 | | 280 | | 280 | | | | | |
| | 材料 | 可移动立地标识650*1800*400 材料费 | | 个 | | 1 | | 2800 | | 2800 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004041 | | 项目名称 | | 标志板-无障碍标识(地图及指引等)-不发光-立地式 | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 5 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| BC-42 | 无障碍标识(地图及指引等)-不发光 | 个 | 1 | 200 | 2650 | 0 | 0 | 176.52 | 200 | 2650 | 0 | 0 | 176.52 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 200 | 2650 | 0 | 0 | 176.52 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 无障碍标识(地图及指引等)-不发光 人工费 | | 个 | | 1 | | 200 | | 200 | | | | | |
| | 材料 | 无障碍标识(地图及指引等)-不发光650*1800*400 材料费 | | 个 | | 1 | | 2650 | | 2650 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004042 | | 项目名称 | | 标志板-无障碍标识(地图及指引等)-不发光 | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 1 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 040801-22换 | 小型标志牌 圆形或八角形标志牌 | 块 | 1 | 18.46 | 685.38 | 0 | 0 | 38.33 | 18.46 | 685.38 | 0 | 0 | 38.33 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 18.46 | 685.38 | 0 | 0 | 38.33 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费 | | 元 | | 5.981 | | 1.3838 | | 8.28 | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | | 7.493 | | 1.3586 | | 10.18 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 螺栓 M10mm×20mm | | 套 | | 6.06 | | 0.22 | | 1.33 | | | | | |
| | | 镀锌角钢抱箍 63mm×6mm | | 副 | | 3.03 | | 25.5 | | 77.27 | | | | | |
| | | 无障碍标识(地图及指引等)-不发光750*500*30 | | 块 | | 1 | | 600 | | 600 | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | | 6.79 | | 1 | | 6.79 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004043 | | 项目名称 | | 标志板-无障碍标识(提示类)-不发光 | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 10 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| BC-44 | 无障碍标识(提示类)-不发光 | 个 | 1 | 8 | 120 | 0 | 0 | 7.77 | 8 | 120 | 0 | 0 | 7.77 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 8 | 120 | 0 | 0 | 7.77 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 无障碍标识(提示类)-不发光 人工费 | | 个 | | 1 | | 8 | | 8 | | | | | |
| | 材料 | 无障碍标识(提示类)-不发光1200*600 材料费 | | 个 | | 1 | | 120 | | 120 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004044 | | 项目名称 | | 标志板-无障碍标识(提示类)-不发光 | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 2 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| BC-43 | 无障碍标识(提示类)-不发光 | 个 | 1 | 2.5 | 12 | 0 | 0 | 1.16 | 2.5 | 12 | 0 | 0 | 1.16 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 2.5 | 12 | 0 | 0 | 1.16 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | 无障碍标识(提示类)-不发光 人工费 | | 个 | | 1 | | 2.5 | | 2.5 | | | | | |
| | 材料 | 无障碍标识(提示类)-不发光100*100*5 材料费 | | 个 | | 1 | | 12 | | 12 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004045 | | 项目名称 | | 标志板-扶梯警示标识-不发光 | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 10 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| BC-37 | 扶梯警示标识-不发光 | 个 | 1 | 10 | 120 | 0 | 0 | 8.2 | 10 | 120 | 0 | 0 | 8.2 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 10 | 120 | 0 | 0 | 8.2 | | |

工程量清单综合单价分析表

第 8 页, 共 43 页

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------|----------------------------|----|------|-----|--------------------|-------|--------|---------|------|---------|-----|---------|--------|--|
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 138.20 | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 扶梯警示标识-不发光 人工费 | | | 个 | 1 | 10 | | 10 | | | | | | |
| | 材料 | 扶梯警示标识-不发光 1100*550材料费 | | | 个 | 1 | 120 | | 120 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004046 | | | 项目名称 | | 标志板-卫生间警示标识-不发光 | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 65 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| BC-33 | 卫生间警示提示标识 | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 3 | 12 | 0 | 0 | 1.26 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 16.26 | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 卫生间警示提示标识 人工费 | | | 个 | 1 | 3 | | 3 | | | | | | |
| | 材料 | 卫生间警示提示标识250*100*3 材料费 | | | 个 | 1 | 12 | | 12 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205007006 | | | 项目名称 | | 标记-玻璃防撞条标识-不发光 | | 计量单位 | | m | | 工程量 | | 380 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| BC-98 | 玻璃防撞条警示提示标识-不发光 | m | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 1 | 15 | 0 | 0 | 0.97 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 16.97 | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 玻璃防撞条警示提示标识-不发光 人工费 | | | m | 1 | 1 | | 1 | | | | | | |
| | 材料 | 玻璃防撞条警示提示标识-不发光100mm 材料费 | | | m | 1 | 15 | | 15 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004047 | | | 项目名称 | | 标志板-贴附式指引标识-不发光 | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 6 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| BC-10 | 贴附式指引标识-不发光 | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 20 | 1350 | 0 | 0 | 71.9 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1441.90 | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 贴附式指引标识-不发光 人工费 | | | 个 | 1 | 20 | | 20 | | | | | | |
| | 材料 | 贴附式指引标识-不发光3440*750*5 材料费 | | | 个 | 1 | 1350 | | 1350 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205007007 | | | 项目名称 | | 标记-停车场定位玻璃贴膜-不发光 | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 12 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| BC-90 | 停车场定位玻璃贴膜-不发光 | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 10 | 185 | 0 | 0 | 11.45 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 206.45 | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 停车场定位玻璃贴膜-不发光 人工费 | | | 个 | 1 | 10 | | 10 | | | | | | |
| | 材料 | 停车场定位玻璃贴膜-不发光1250*900 材料费 | | | 个 | 1 | 185 | | 185 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205007008 | | | 项目名称 | | 标记-停车场定位编号玻璃贴膜-不发光 | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 26 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| BC-91 | 停车场定位编号玻璃贴膜-不发光 | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 10 | 110 | 0 | 0 | 7.7 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 127.70 | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 停车场定位编号玻璃贴膜-不发光 人工费 | | | 个 | 1 | 10 | | 10 | | | | | | |
| | 材料 | 停车场定位编号玻璃贴膜-不发光680*900 材料费 | | | 个 | 1 | 110 | | 110 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205007009 | | | 项目名称 | | 标记-公区区域警示标识-不发光 | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 20 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| BC-92 | 公区区域警示标识-不发光 | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 5 | 40 | 0 | 0 | 3.1 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 48.10 | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 公区区域警示标识-不发光 人工费 | | | 个 | 1 | 5 | | 5 | | | | | | |
| | 材料 | 公区区域警示标识-不发光600*200 材料费 | | | 个 | 1 | 40 | | 40 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--------------|--|------|--|-----------------------------|--|-------|--|---------|--|--------|--|--------|--|
| 项目编码 | | 040205004048 | | 项目名称 | | 标志板-吊挂标识2-发光 | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 27 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | |
| 040801-23换 | | 大型标志牌 双柱杆箭头标 | | 块 | | 1 | | 35.58 | | 5731.68 | | 0 | | 64.33 | |
| 小计 | | | | | | | | 35.58 | | 5731.68 | | 0 | | 298.73 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - | | | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | |
| | | 人工 | | | | 普工人工费 | | 元 | | 11.533 | | 1.3838 | | 15.96 | |
| | | | | | | 技工人工费 | | 元 | | 14.441 | | 1.3586 | | 19.62 | |
| 费用明细 | | 材料 | | | | 螺栓 M10mm×20mm | | 套 | | 12.12 | | 0.22 | | 2.67 | |
| | | | | | | 镀锌角钢抱箍 63mm×6mm | | 副 | | 3.03 | | 25.5 | | 77.27 | |
| | | | | | | 吊挂标识2-发光4100*746*300 | | 块 | | 1 | | 5595 | | 5595 | |
| | | | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | | 56.75 | | 1 | | 56.75 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 机械 | | | | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 | | 台班 | | 0.1 | | 643.25 | | 64.33 | |
| 项目编码 | | 040205004049 | | 项目名称 | | 标志板-吊挂标识3-发光 | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 7 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | |
| 040801-23换 | | 大型标志牌 双柱杆箭头标 | | 块 | | 1 | | 35.58 | | 4979.23 | | 0 | | 64.33 | |
| 小计 | | | | | | | | 35.58 | | 4979.23 | | 0 | | 261.11 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - | | | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | |
| | | 人工 | | | | 普工人工费 | | 元 | | 11.533 | | 1.3838 | | 15.96 | |
| | | | | | | 技工人工费 | | 元 | | 14.441 | | 1.3586 | | 19.62 | |
| 费用明细 | | 材料 | | | | 螺栓 M10mm×20mm | | 套 | | 12.12 | | 0.22 | | 2.67 | |
| | | | | | | 镀锌角钢抱箍 63mm×6mm | | 副 | | 3.03 | | 25.5 | | 77.27 | |
| | | | | | | 吊挂标识3-发光3000*746*300 | | 块 | | 1 | | 4850 | | 4850 | |
| | | | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | | 49.3 | | 1 | | 49.3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 机械 | | | | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 | | 台班 | | 0.1 | | 643.25 | | 64.33 | |
| 项目编码 | | 040205004050 | | 项目名称 | | 标志板-电梯门头标识-静态-发光 | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 14 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | |
| BC-65 | | 电梯门头标识-静态-发光 | | 个 | | 1 | | 100 | | 1800 | | 0 | | 112.01 | |
| 小计 | | | | | | | | 100 | | 1800 | | 0 | | 112.01 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - | | | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | |
| | | 人工 | | | | 电梯门头标识-静态-发光 人工费 | | 个 | | 1 | | 100 | | 100 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | | 材料 | | | | 电梯门头标识-静态-发光2207*395*50 材料费 | | 个 | | 1 | | 1800 | | 1800 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 040205004051 | | 项目名称 | | 标志板-电梯楼层索引-不发光 | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 3 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | |
| BC-63 | | 电梯楼层索引-不发光 | | 个 | | 1 | | 50 | | 2250 | | 0 | | 123.51 | |
| 小计 | | | | | | | | 50 | | 2250 | | 0 | | 123.51 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - | | | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | |
| | | 人工 | | | | 电梯楼层索引-不发光 人工费 | | 个 | | 1 | | 50 | | 50 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | | 材料 | | | | 电梯楼层索引-不发光418*1523*5 材料费 | | 个 | | 1 | | 2250 | | 2250 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 040205004052 | | 项目名称 | | 标志板-电梯楼层号标识-发光 | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 8 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | |
| BC-62 | | 电梯楼层号标识-发光 | | 个 | | 1 | | 50 | | 500 | | 0 | | 36.01 | |
| 小计 | | | | | | | | 50 | | 500 | | 0 | | 36.01 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - | | | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | |
| | | 人工 | | | | 电梯楼层号标识-发光 人工费 | | 个 | | 1 | | 50 | | 50 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | | 材料 | | | | 电梯楼层号标识-发光305*200*30 材料费 | | 个 | | 1 | | 500 | | 500 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 040205004053 | | 项目名称 | | 标志板-电梯可达标识-不发光 | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 13 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | |
| BC-60 | | 电梯可达标识-不发光 | | 个 | | 1 | | 10 | | 345 | | 0 | | 19.45 | |
| 小计 | | | | | | | | 10 | | 345 | | 0 | | 19.45 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - | | | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | |
| | | 人工 | | | | 电梯可达标识-不发光 人工费 | | 个 | | 1 | | 10 | | 10 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | | 材料 | | | | 电梯可达标识-不发光165*477*5 材料费 | | 个 | | 1 | | 345 | | 345 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 040205004054 | | 项目名称 | | 标志板-卫生间定位标识(外部)-发光 | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 5 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | 合价 | | | |

工程量清单综合单价分析表

第 10 页, 共 43 页

| 定额编号 | 名称 | 定额单位 | 数量 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
|------------|----------------|--------------------------------|----|------|-------|--------------------|-------|---------|---------|------|-----|-----|--------|-----|
| BC-28 | 卫生间定位标识(外部)-发光 | 个 | 1 | 400 | 4000 | 0 | 0 | 288.04 | 400 | 4000 | 0 | 0 | 288.04 | |
| 小计 | | | | | | | | | 400 | 4000 | 0 | 0 | 288.04 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 4688.04 | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | 卫生间定位标识(外部)-发光 人工费 | 个 | 1 | 400 | | 400 | | | | | | | |
| | 材料 | 卫生间定位标识(外部)-发光 1595*1300*60材料费 | 个 | 1 | 4000 | | 4000 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004055 | | | 项目名称 | | 标志板-卫生间定位标识(内部)-发光 | | | 计量单位 | | 个 | 工程量 | | 6 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| BC-27 | 卫生间定位标识(内部)-发光 | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| | | | | 90 | 900 | 0 | 0 | 64.81 | 90 | 900 | 0 | 0 | 64.81 | |
| 小计 | | | | | | | | | 90 | 900 | 0 | 0 | 64.81 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1054.81 | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | 卫生间定位标识(内部)-发光 人工费 | 个 | 1 | 90 | | 90 | | | | | | | |
| | 材料 | 卫生间定位标识(内部)-发光235*600*20 材料费 | 个 | 1 | 900 | | 900 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004056 | | | 项目名称 | | 标志板-卫生间定位标识(悬挑)-发光 | | | 计量单位 | | 个 | 工程量 | | 8 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| BC-30 | 卫生间定位标识(悬挑)-发光 | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| | | | | 60 | 720 | 0 | 0 | 49.21 | 60 | 720 | 0 | 0 | 49.21 | |
| 小计 | | | | | | | | | 60 | 720 | 0 | 0 | 49.21 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 829.21 | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | 卫生间定位标识(悬挑)-发光 人工费 | 个 | 1 | 60 | | 60 | | | | | | | |
| | 材料 | 卫生间定位标识(悬挑)-发光600*330*30 材料费 | 个 | 1 | 720 | | 720 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004057 | | | 项目名称 | | 标志板-入口立体字标识-发光 | | | 计量单位 | | 个 | 工程量 | | 2 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| BC-7 | 入口立体字标识-发光 | 组 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| | | | | 850 | 6980 | 0 | 0 | 536.09 | 850 | 6980 | 0 | 0 | 536.09 | |
| 小计 | | | | | | | | | 850 | 6980 | 0 | 0 | 536.09 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 8366.09 | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | 入口立体字标识-发光 人工费 | 组 | 1 | 850 | | 850 | | | | | | | |
| | 材料 | 入口立体字标识-发光 8700*400*60材料费 | 组 | 1 | 6980 | | 6980 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004058 | | | 项目名称 | | 标志板-可移动立体标识-不发光 | | | 计量单位 | | 个 | 工程量 | | 8 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| BC-34 | 可移动立体标识 | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| | | | | 280 | 2800 | 0 | 0 | 201.63 | 280 | 2800 | 0 | 0 | 201.63 | |
| 小计 | | | | | | | | | 280 | 2800 | 0 | 0 | 201.63 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 3281.63 | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | 可移动立体标识 人工费 | 个 | 1 | 280 | | 280 | | | | | | | |
| | 材料 | 可移动立体标识650*1800*400 材料费 | 个 | 1 | 2800 | | 2800 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004059 | | | 项目名称 | | 标志板-卫生间警示标识-不发光 | | | 计量单位 | | 个 | 工程量 | | 134 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| BC-33 | 卫生间警示提示标识 | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| | | | | 3 | 12 | 0 | 0 | 1.26 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1.26 | |
| 小计 | | | | | | | | | 3 | 12 | 0 | 0 | 1.26 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 16.26 | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | 卫生间警示提示标识 人工费 | 个 | 1 | 3 | | 3 | | | | | | | |
| | 材料 | 卫生间警示提示标识250*100*3 材料费 | 个 | 1 | 12 | | 12 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004060 | | | 项目名称 | | 标志板-扶梯警示标识-不发光 | | | 计量单位 | | 个 | 工程量 | | 33 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| BC-38 | 扶梯警示标识-不发光 | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| | | | | 10 | 120 | 0 | 0 | 8.2 | 10 | 120 | 0 | 0 | 8.2 | |
| 小计 | | | | | | | | | 10 | 120 | 0 | 0 | 8.2 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 138.20 | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | 扶梯警示标识-不发光 人工费 | 个 | 1 | 10 | | 10 | | | | | | | |
| | 材料 | 扶梯警示标识-不发光 1200*500材料费 | 个 | 1 | 120 | | 120 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|-------------------|--|-----------------|--|-----------------------------------|--|-------|--|--------|--|--------|--|-------|--|---------|--|---------|--|--------|--|-----|--|-----|--|--------|--|
| | | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 040205004061 | | 项目名称 | | [板-无障碍标识(功能区定位)-发光-无障碍卫生间、母婴室] | | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 5 | | | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费和利润 | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费和利润 | |
| 040801-22换 | | 小型标志牌 圆形或八角形标志牌 | | 块 | | 1 | | 18.46 | | 160.18 | | 0 | | 0 | | 12.07 | | 18.46 | | 160.18 | | 0 | | 0 | | 12.07 | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18.46 | | 160.18 | | 0 | | 0 | | 12.07 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 190.71 | | | | | | | | | |
| 费用明细 | | — | | 人工 | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | | | | | |
| | | | | | | 普工人工费 | | 元 | | 5.981 | | 1.3838 | | 8.28 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 技工人工费 | | 元 | | 7.493 | | 1.3586 | | 10.18 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 材料 | | 螺栓 M10mm×20mm | | 套 | | 6.06 | | 0.22 | | 1.33 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 镀锌角钢抱箍 63mm×6mm | | 副 | | 3.03 | | 25.5 | | 77.27 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 无障碍标识300*600*20 | | 块 | | 1 | | 80 | | 80 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 1.59 | | 1 | | 1.59 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 040205004062 | | 项目名称 | | [标志板-无障碍标识(功能区定位)-不发光-无障碍通道] | | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 5 | | | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费和利润 | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费和利润 | |
| 040801-22换 | | 小型标志牌 圆形或八角形标志牌 | | 块 | | 1 | | 18.46 | | 160.18 | | 0 | | 0 | | 12.07 | | 18.46 | | 160.18 | | 0 | | 0 | | 12.07 | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18.46 | | 160.18 | | 0 | | 0 | | 12.07 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 190.71 | | | | | | | | | |
| 费用明细 | | — | | 人工 | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | | | | | |
| | | | | | | 普工人工费 | | 元 | | 5.981 | | 1.3838 | | 8.28 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 技工人工费 | | 元 | | 7.493 | | 1.3586 | | 10.18 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 材料 | | 螺栓 M10mm×20mm | | 套 | | 6.06 | | 0.22 | | 1.33 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 镀锌角钢抱箍 63mm×6mm | | 副 | | 3.03 | | 25.5 | | 77.27 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 无障碍标识300*600*20 | | 块 | | 1 | | 80 | | 80 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | | 1.59 | | 1 | | 1.59 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 040205004063 | | 项目名称 | | [标志板-无障碍标识(地图及指引等)-不发光-立地式] | | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 7 | | | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费和利润 | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费和利润 | |
| BC-42 | | 无障碍标识(地图及指引等)-不发光 | | 个 | | 1 | | 200 | | 2650 | | 0 | | 0 | | 176.52 | | 200 | | 2650 | | 0 | | 0 | | 176.52 | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200 | | 2650 | | 0 | | 0 | | 176.52 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3026.52 | | | | | | | | | |
| 费用明细 | | — | | 人工 | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | | | | | |
| | | | | | | 无障碍标识(地图及指引等)-不发光 人工费 | | 个 | | 1 | | 200 | | 200 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 无障碍标识(地图及指引等)-不发光650*1800*400 材料费 | | 个 | | 1 | | 2650 | | 2650 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 材料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 040205004064 | | 项目名称 | | [标志板-无障碍标识(提示类)-不发光] | | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 19 | | | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费和利润 | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费和利润 | |
| BC-44 | | 无障碍标识(提示类)-不发光 | | 个 | | 1 | | 8 | | 120 | | 0 | | 0 | | 7.77 | | 8 | | 120 | | 0 | | 0 | | 7.77 | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | 120 | | 0 | | 0 | | 7.77 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 135.77 | | | | | | | | | |
| 费用明细 | | — | | 人工 | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | | | | | |
| | | | | | | 无障碍标识(提示类)-不发光 人工费 | | 个 | | 1 | | 8 | | 8 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 无障碍标识(提示类)-不发光1200*500 材料费 | | 个 | | 1 | | 120 | | 120 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 材料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 040205004065 | | 项目名称 | | [标志板-无障碍标识(提示类)-不发光] | | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 5 | | | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费和利润 | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费和利润 | |
| BC-43 | | 无障碍标识(提示类)-不发光 | | 个 | | 1 | | 2.5 | | 12 | | 0 | | 0 | | 1.16 | | 2.5 | | 12 | | 0 | | 0 | | 1.16 | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.5 | | 12 | | 0 | | 0 | | 1.16 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15.66 | | | | | | | | | |
| 费用明细 | | — | | 人工 | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | | | | | |
| | | | | | | 无障碍标识(提示类)-不发光 人工费 | | 个 | | 1 | | 2.5 | | 2.5 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 无障碍标识(提示类)-不发光100*100*5 材料费 | | 个 | | 1 | | 12 | | 12 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 材料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 040205007010 | | 项目名称 | | [标记-玻璃防撞条标识-不发光] | | | | 计量单位 | | m | | 工程量 | | 280 | | | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费和利润 | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费和利润 | |
| BC-98 | | 玻璃防撞条警示提示标识-不发光 | | m | | 1 | | 1 | | 15 | | 0 | | 0 | | 0.97 | | 1 | | 15 | | 0 | | 0 | | 0.97 | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 15 | | 0 | | 0 | | 0.97 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16.97 | | | | | | | | | |
| 费用明细 | | — | | 人工 | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | | | | | |
| | | | | | | 玻璃防撞条警示提示标识-不发光 人工费 | | m | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 玻璃防撞条警示提示标识-不发光100mm 材料费 | | m | | 1 | | 15 | | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 材料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 040205007011 | | 项目名称 | | [标记-公区区域警示标识-不发光] | | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 20 | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

第 12 页, 共 43 页

| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|------|-----------------------------|------------------|-----|-------|--------|---------|---------|-------|---------|---------|----|
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| BC-92 | 公区区域警示标识-不发光 | 个 | 1 | 5 | 40 | 0 | 0 | 3.1 | 5 | 40 | 0 | 0 | 3.1 | |
| 小计 | | | | | | | | | 5 | 40 | 0 | 0 | 3.1 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 48.10 | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | 公区区域警示标识-不发光 人工费 | | 个 | | 1 | 5 | | 5 | | | |
| | 材料 | | | 公区区域警示标识-不发光600*200 材料费 | | 个 | | 1 | 40 | | 40 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004066 | | 项目名称 | | 标志板-吊挂标识2-发光 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 36 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 040801-23换 | 大型标志牌 双柱杆箭头标 | 块 | 1 | 35.58 | 5731.68 | 0 | 64.33 | 298.73 | 35.58 | 5731.68 | 0 | 64.33 | 298.73 | |
| 小计 | | | | | | | | | 35.58 | 5731.68 | 0 | 64.33 | 298.73 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 6130.32 | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | | 元 | | 11.533 | 1.3838 | | 15.96 | | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | | 14.441 | 1.3586 | | 19.62 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 螺栓 M10mm×20mm | | 套 | | 12.12 | 0.22 | | 2.67 | | | |
| | | | | 镀锌角钢抱箍 63mm×6mm | | 副 | | 3.03 | 25.5 | | 77.27 | | | |
| | | | | 吊挂标识2-发光4100*746*300 | | 块 | | 1 | 5595 | | 5595 | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | | 56.75 | 1 | | 56.75 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 | | 台班 | | 0.1 | 643.25 | | 64.33 | | | |
| 项目编码 | 040205004067 | | 项目名称 | | 标志板-吊挂标识3-发光 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 2 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 040801-23换 | 大型标志牌 双柱杆箭头标 | 块 | 1 | 35.58 | 4979.23 | 0 | 64.33 | 261.11 | 35.58 | 4979.23 | 0 | 64.33 | 261.11 | |
| 小计 | | | | | | | | | 35.58 | 4979.23 | 0 | 64.33 | 261.11 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 5340.25 | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | | 元 | | 11.533 | 1.3838 | | 15.96 | | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | | 14.441 | 1.3586 | | 19.62 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 螺栓 M10mm×20mm | | 套 | | 12.12 | 0.22 | | 2.67 | | | |
| | | | | 镀锌角钢抱箍 63mm×6mm | | 副 | | 3.03 | 25.5 | | 77.27 | | | |
| | | | | 吊挂标识3-发光3000*746*300 | | 块 | | 1 | 4850 | | 4850 | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | | 49.3 | 1 | | 49.3 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 | | 台班 | | 0.1 | 643.25 | | 64.33 | | | |
| 项目编码 | 040205004068 | | 项目名称 | | 标志板-吊挂标识4-发光 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 3 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 040801-23换 | 大型标志牌 双柱杆箭头标 | 块 | 1 | 35.58 | 1444.23 | 0 | 64.33 | 84.36 | 35.58 | 1444.23 | 0 | 64.33 | 84.36 | |
| 小计 | | | | | | | | | 35.58 | 1444.23 | 0 | 64.33 | 84.36 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1628.50 | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | | 元 | | 11.533 | 1.3838 | | 15.96 | | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | | 14.441 | 1.3586 | | 19.62 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 螺栓 M10mm×20mm | | 套 | | 12.12 | 0.22 | | 2.67 | | | |
| | | | | 镀锌角钢抱箍 63mm×6mm | | 副 | | 3.03 | 25.5 | | 77.27 | | | |
| | | | | 吊挂标识4-发光746*746*300 | | 块 | | 1 | 1350 | | 1350 | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | | 14.3 | 1 | | 14.3 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 | | 台班 | | 0.1 | 643.25 | | 64.33 | | | |
| 项目编码 | 040205004069 | | 项目名称 | | 标志板-吊挂标识6-发光 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 11 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 040801-23换 | 大型标志牌 双柱杆箭头标 | 块 | 1 | 35.58 | 2302.73 | 0 | 64.33 | 127.28 | 35.58 | 2302.73 | 0 | 64.33 | 127.28 | |
| 小计 | | | | | | | | | 35.58 | 2302.73 | 0 | 64.33 | 127.28 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 2529.92 | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | | 元 | | 11.533 | 1.3838 | | 15.96 | | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | | 14.441 | 1.3586 | | 19.62 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 螺栓 M10mm×20mm | | 套 | | 12.12 | 0.22 | | 2.67 | | | |
| | | | | 镀锌角钢抱箍 63mm×6mm | | 副 | | 3.03 | 25.5 | | 77.27 | | | |
| | | | | 吊挂标识6-发光2000*746*300 | | 块 | | 1 | 2200 | | 2200 | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | | 22.8 | 1 | | 22.8 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 | | 台班 | | 0.1 | 643.25 | | 64.33 | | | |
| 项目编码 | 040205004070 | | 项目名称 | | 标志板-电梯门头标识-静态-发光 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 10 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| BC-65 | 电梯门头标识-静态-发光 | 个 | 1 | 100 | 1800 | 0 | 0 | 112.01 | 100 | 1800 | 0 | 0 | 112.01 | |
| 小计 | | | | | | | | | 100 | 1800 | 0 | 0 | 112.01 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 2012.01 | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | 电梯门头标识-静态-发光 人工费 | | 个 | | 1 | 100 | | 100 | | | |
| | 材料 | | | 电梯门头标识-静态-发光2207*395*50 材料费 | | 个 | | 1 | 1800 | | 1800 | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

第 13 页, 共 43 页

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------|--------------------------------|----|------|--------------------|-----|-------|--------|---------|------|---------|-----|--------|
| | | 设备 | | | | | | | | | | | |
| | | 机械 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004071 | | | 项目名称 | 标志板-电梯楼层索引-不发光 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BC-63 | 电梯楼层索引-不发光 | 个 | 1 | 50 | 2250 | 0 | 0 | 123.51 | 50 | 2250 | 0 | 0 | 123.51 |
| 小计 | | | | | | | | | 50 | 2250 | 0 | 0 | 123.51 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 2423.51 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 电梯楼层索引-不发光 人工费 | 个 | 1 | 50 | | 50 | | | | | | |
| | 材料 | 电梯楼层索引-不发光418*1523*5 材料费 | 个 | 1 | 2250 | | 2250 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004072 | | | 项目名称 | 标志板-电梯楼层号标识-发光 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 6 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BC-62 | 电梯楼层号标识-发光 | 个 | 1 | 50 | 300 | 0 | 0 | 26.01 | 50 | 300 | 0 | 0 | 26.01 |
| 小计 | | | | | | | | | 50 | 300 | 0 | 0 | 26.01 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 376.01 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 电梯楼层号标识-发光 人工费 | 个 | 1 | 50 | | 50 | | | | | | |
| | 材料 | 电梯楼层号标识-发光270*200*30 材料费 | 个 | 1 | 300 | | 300 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004073 | | | 项目名称 | 标志板-电梯可到达标识-不发光 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 10 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BC-60 | 电梯可到达标识-不发光 | 个 | 1 | 10 | 345 | 0 | 0 | 19.45 | 10 | 345 | 0 | 0 | 19.45 |
| 小计 | | | | | | | | | 10 | 345 | 0 | 0 | 19.45 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 374.45 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 电梯可到达标识-不发光 人工费 | 个 | 1 | 10 | | 10 | | | | | | |
| | 材料 | 电梯可到达标识-不发光165*477*5 材料费 | 个 | 1 | 345 | | 345 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004074 | | | 项目名称 | 标志板-卫生间定位标识(外部)-发光 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 4 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BC-28 | 卫生间定位标识(外部)-发光 | 个 | 1 | 400 | 4000 | 0 | 0 | 288.04 | 400 | 4000 | 0 | 0 | 288.04 |
| 小计 | | | | | | | | | 400 | 4000 | 0 | 0 | 288.04 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 4688.04 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 卫生间定位标识(外部)-发光 人工费 | 个 | 1 | 400 | | 400 | | | | | | |
| | 材料 | 卫生间定位标识(外部)-发光 1595*1300*60材料费 | 个 | 1 | 4000 | | 4000 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004075 | | | 项目名称 | 标志板-卫生间定位标识(内部)-发光 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 6 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BC-27 | 卫生间定位标识(内部)-发光 | 个 | 1 | 90 | 900 | 0 | 0 | 64.81 | 90 | 900 | 0 | 0 | 64.81 |
| 小计 | | | | | | | | | 90 | 900 | 0 | 0 | 64.81 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1054.81 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 卫生间定位标识(内部)-发光 人工费 | 个 | 1 | 90 | | 90 | | | | | | |
| | 材料 | 卫生间定位标识(内部)-发光235*600*20 材料费 | 个 | 1 | 900 | | 900 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004076 | | | 项目名称 | 标志板-卫生间定位标识(悬挑)-发光 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 8 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BC-30 | 卫生间定位标识(悬挑)-发光 | 个 | 1 | 60 | 720 | 0 | 0 | 49.21 | 60 | 720 | 0 | 0 | 49.21 |
| 小计 | | | | | | | | | 60 | 720 | 0 | 0 | 49.21 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 829.21 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 卫生间定位标识(悬挑)-发光 人工费 | 个 | 1 | 60 | | 60 | | | | | | |
| | 材料 | 卫生间定位标识(悬挑)-发光600*330*30 材料费 | 个 | 1 | 720 | | 720 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004077 | | | 项目名称 | 标志板-入口立体字标识-发光 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 5 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BC-6 | 入口立体字标识-发光 | 组 | 1 | 700 | 5850 | 0 | 0 | 446.57 | 700 | 5850 | 0 | 0 | 446.57 |
| 小计 | | | | | | | | | 700 | 5850 | 0 | 0 | 446.57 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 6996.57 | | | | |
| | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | |

工程量清单综合单价分析表

第 14 页, 共 43 页

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|------------------------------|------|-----|-------------------|-----|-----|--------|------|-------|---------|---------|---------|
| 费用明细 | 人工 | 入口立体字标识-发光 人工费 | | | | 组 | 1 | 700 | 700 | | | | |
| | 材料 | 入口立体字标识-发光8100*400*60 材料费 | | | | 组 | 1 | 5850 | 5850 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004078 | | 项目名称 | | 标志板-公交站名牌-发光 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 2 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| BC-13 | 公交站名牌-发光 | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | | | 180 | 1800 | 0 | 0 | 129.62 | 180 | 1800 | 0 | 0 | 129.62 |
| 小计 | | | | | | | | | 180 | 1800 | 0 | 0 | 129.62 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2109.62 |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 公交站名牌-发光 人工费 | | | | 个 | 1 | 180 | | 180 | | | |
| | 材料 | 公交站名牌-发光 420*2250*90材料费 | | | | 个 | 1 | 1800 | | 1800 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004079 | | 项目名称 | | 标志板-公交接驳站标识-发光 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| BC-12 | 公交接驳站标识-发光 | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | | | 400 | 8600 | 0 | 0 | 518.04 | 400 | 8600 | 0 | 0 | 518.04 |
| 小计 | | | | | | | | | 400 | 8600 | 0 | 0 | 518.04 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 9518.04 |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 公交接驳站标识-发光 人工费 | | | | 个 | 1 | 400 | | 400 | | | |
| | 材料 | 公交接驳站标识-发光4500*750*90 材料费 | | | | 个 | 1 | 8600 | | 8600 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004080 | | 项目名称 | | 标志板-公交上客点定位标识-不发光 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 6 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| BC-11 | 公交上客点定位标识-不发光 | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | | | 80 | 360 | 0 | 0 | 35.61 | 80 | 360 | 0 | 0 | 35.61 |
| 小计 | | | | | | | | | 80 | 360 | 0 | 0 | 35.61 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 475.61 |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 公交上客点定位标识-不发光 人工费 | | | | 个 | 1 | 80 | | 80 | | | |
| | 材料 | 公交上客点定位标识-不发光1000*250*10 材料费 | | | | 个 | 1 | 360 | | 360 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004081 | | 项目名称 | | 标志板-公交线路牌 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 4 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| BC-14 | 标志板-公交线路牌 | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | | | 180 | 980 | 0 | 0 | 88.62 | 180 | 980 | 0 | 0 | 88.62 |
| 小计 | | | | | | | | | 180 | 980 | 0 | 0 | 88.62 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1248.62 |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 标志板-公交线路牌 人工费 | | | | 个 | 1 | 180 | | 180 | | | |
| | 材料 | 标志板-公交线路牌 570*2350*5材料费 | | | | 个 | 1 | 980 | | 980 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004082 | | 项目名称 | | 标志板-可移动立地标识-不发光 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 6 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| BC-34 | 可移动立地标识 | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | | | 280 | 2800 | 0 | 0 | 201.63 | 280 | 2800 | 0 | 0 | 201.63 |
| 小计 | | | | | | | | | 280 | 2800 | 0 | 0 | 201.63 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3281.63 |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 可移动立地标识 人工费 | | | | 个 | 1 | 280 | | 280 | | | |
| | 材料 | 可移动立地标识650*1800*400 材料费 | | | | 个 | 1 | 2800 | | 2800 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004083 | | 项目名称 | | 标志板-卫生间警示标识-不发光 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 135 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| BC-33 | 卫生间警示提示标识 | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | | | 3 | 12 | 0 | 0 | 1.26 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1.26 |
| 小计 | | | | | | | | | 3 | 12 | 0 | 0 | 1.26 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 16.26 |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 卫生间警示提示标识 人工费 | | | | 个 | 1 | 3 | | 3 | | | |
| | 材料 | 卫生间警示提示标识250*100*3 材料费 | | | | 个 | 1 | 12 | | 12 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004084 | | 项目名称 | | 标志板-扶梯警示标识-不发光 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 20 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |

工程量清单综合单价分析表

第 15 页, 共 43 页

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----------------------------------|----|-------|--------|-------|----------------------------|--------|---------|---------|---------|-----|--------|
| BC-38 | 扶梯警示标识-不发光 | 个 | 1 | 10 | 120 | 0 | 0 | 8.2 | 10 | 120 | 0 | 0 | 8.2 |
| 小计 | | | | | | | | | 10 | 120 | 0 | 0 | 8.2 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 138.20 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 扶梯警示标识-不发光 人工费 | | | 个 | 1 | 10 | | 10 | | | | |
| | 材料 | 扶梯警示标识-不发光 1200*500材料费 | | | 个 | 1 | 120 | | 120 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004085 | | | 项目名称 | | | 板-无障碍标识(功能区定位)-发光-无障碍卫生间、母 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| 040801-22换 | 小型标志牌 圆形或八角形标志牌 | 块 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | | | 18.46 | 160.18 | 0 | 0 | 12.07 | 18.46 | 160.18 | 0 | 0 | 12.07 |
| 小计 | | | | | | | | | 18.46 | 160.18 | 0 | 0 | 12.07 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 190. | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 普工人工费 | | | 元 | 5.981 | 1.3838 | | 8.28 | | | | |
| | | 技工人工费 | | | 元 | 7.493 | 1.3586 | | 10.18 | | | | |
| | 材料 | 螺栓 M10mm×20mm | | | 套 | 6.06 | 0.22 | | 1.33 | | | | |
| | | 镀锌角钢抱箍 63mm×6mm | | | 副 | 3.03 | 25.5 | | 77.27 | | | | |
| | | 无障碍标识300*600*20 | | | 块 | 1 | 80 | | 80 | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | 元 | 1.59 | 1 | | 1.59 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004086 | | | 项目名称 | | | 标志板-无障碍标识(地图及指引等)-不发光-立地式 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 27 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| BC-42 | 无障碍标识(地图及指引等)-不发光 | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | | | 200 | 2650 | 0 | 0 | 176.52 | 200 | 2650 | 0 | 0 | 176.52 |
| 小计 | | | | | | | | | 200 | 2650 | 0 | 0 | 176.52 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 3026.52 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 无障碍标识(地图及指引等)-不发光 人工费 | | | 个 | 1 | 200 | | 200 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 无障碍标识(地图及指引等)-不发光650*1800*400 材料费 | | | 个 | 1 | 2650 | | 2650 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004087 | | | 项目名称 | | | 标志板-无障碍标识(提示类)-不发光 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 12 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| BC-44 | 无障碍标识(提示类)-不发光 | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | | | 8 | 120 | 0 | 0 | 7.77 | 8 | 120 | 0 | 0 | 7.77 |
| 小计 | | | | | | | | | 8 | 120 | 0 | 0 | 7.77 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 135.77 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 无障碍标识(提示类)-不发光 人工费 | | | 个 | 1 | 8 | | 8 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 无障碍标识(提示类)-不发光1200*500 材料费 | | | 个 | 1 | 120 | | 120 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004088 | | | 项目名称 | | | 标志板-无障碍标识(提示类)-不发光 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| BC-43 | 无障碍标识(提示类)-不发光 | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | | | 2.5 | 12 | 0 | 0 | 1.16 | 2.5 | 12 | 0 | 0 | 1.16 |
| 小计 | | | | | | | | | 2.5 | 12 | 0 | 0 | 1.16 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 15.66 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 无障碍标识(提示类)-不发光 人工费 | | | 个 | 1 | 2.5 | | 2.5 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 无障碍标识(提示类)-不发光100*100*5 材料费 | | | 个 | 1 | 12 | | 12 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205007012 | | | 项目名称 | | | 标记-玻璃防撞条标识-不发光 | | 计量单位 | m | 工程量 | 340 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| BC-98 | 玻璃防撞条警示提示标识-不发光 | m | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | | | 1 | 15 | 0 | 0 | 0.97 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0.97 |
| 小计 | | | | | | | | | 1 | 15 | 0 | 0 | 0.97 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 16.97 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 玻璃防撞条警示提示标识-不发光 人工费 | | | m | 1 | 1 | | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 玻璃防撞条警示提示标识-不发光100mm 材料费 | | | m | 1 | 15 | | 15 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205007013 | | | 项目名称 | | | 标记-公区区域警示标识-不发光 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 20 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| BC-92 | 公区区域警示标识-不发光 | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | | | 5 | 40 | 0 | 0 | 3.1 | 5 | 40 | 0 | 0 | 3.1 |
| 小计 | | | | | | | | | 5 | 40 | 0 | 0 | 3.1 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 48.10 | | | | |
| | - | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 公区区域警示标识-不发光 人工费 | | | 个 | 1 | 5 | | 5 | | | | |
| | 材料 | 公区区域警示标识-不发光600*200 材料费 | | | 个 | 1 | 40 | | 40 | | | | |

工程量清单综合单价分析表

第 16 页, 共 43 页

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|-----------------------------|----|------|------|------------------|-----|--------|---------|------|-------|---------|---------|
| 费用明细 | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004089 | | | 项目名称 | | 标志板-办公区电梯索引+层号标识 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 2 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BC-19 | 办公区电梯索引+层号标识 | 个 | 1 | 60 | 1100 | 0 | 0 | 68.21 | 60 | 1100 | 0 | 0 | 68.21 |
| 小计 | | | | | | | | | 60 | 1100 | 0 | 0 | 68.21 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1228.21 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 办公区电梯索引+层号标识 人工费 | | | | | 个 | 1 | 60 | | 60 | | |
| | 材料 | 办公区电梯索引+层号标识480*1130*20 材料费 | | | | | 个 | 1 | 1100 | | 1100 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004090 | | | 项目名称 | | 标志板-办公区电梯编号标识 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 6 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BC-20 | 办公区电梯编号标识 | 个 | 1 | 4.5 | 45 | 0 | 0 | 3.24 | 4.5 | 45 | 0 | 0 | 3.24 |
| 小计 | | | | | | | | | 4.5 | 45 | 0 | 0 | 3.24 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 52.74 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 办公区电梯编号标识 人工费 | | | | | 个 | 1 | 4.5 | | 4.5 | | |
| | 材料 | 办公区电梯编号标识 46*50*5材料费 | | | | | 个 | 1 | 45 | | 45 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004091 | | | 项目名称 | | 标志板-设备间标识 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 176 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BC-74 | 设备间标识 | 个 | 1 | 10 | 80 | 0 | 0 | 6.2 | 10 | 80 | 0 | 0 | 6.2 |
| 小计 | | | | | | | | | 10 | 80 | 0 | 0 | 6.2 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 96.20 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 设备间标识 人工费 | | | | | 个 | 1 | 10 | | 10 | | |
| | 材料 | 设备间标识200*200*10 材料费 | | | | | 个 | 1 | 80 | | 80 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004092 | | | 项目名称 | | 标志板-楼梯间标识 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 44 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BC-49 | 楼层号标识 | 个 | 1 | 10 | 100 | 0 | 0 | 7.2 | 10 | 100 | 0 | 0 | 7.2 |
| 小计 | | | | | | | | | 10 | 100 | 0 | 0 | 7.2 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 117.20 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 楼层号标识 人工费 | | | | | 个 | 1 | 10 | | 10 | | |
| | 材料 | 楼层号标识300*300*10 材料费 | | | | | 个 | 1 | 100 | | 100 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004093 | | | 项目名称 | | 标志板-消防、货梯标识 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 21 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BC-53 | 消防、货梯标识 | 个 | 1 | 10 | 100 | 0 | 0 | 7.2 | 10 | 100 | 0 | 0 | 7.2 |
| 小计 | | | | | | | | | 10 | 100 | 0 | 0 | 7.2 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 117.20 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 消防、货梯标识 人工费 | | | | | 个 | 1 | 10 | | 10 | | |
| | 材料 | 消防、货梯标识 300*300*10材料费 | | | | | 个 | 1 | 100 | | 100 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004094 | | | 项目名称 | | 标志板-楼层号标识 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 56 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BC-49 | 楼层号标识 | 个 | 1 | 10 | 100 | 0 | 0 | 7.2 | 10 | 100 | 0 | 0 | 7.2 |
| 小计 | | | | | | | | | 10 | 100 | 0 | 0 | 7.2 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 117.20 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 楼层号标识 人工费 | | | | | 个 | 1 | 10 | | 10 | | |
| | 材料 | 楼层号标识300*300*10 材料费 | | | | | 个 | 1 | 100 | | 100 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004095 | | | 项目名称 | | 标志板-消防疏散图标识 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 45 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BC-50 | 消防疏散图标识 | 个 | 1 | 10 | 75 | 0 | 0 | 5.95 | 10 | 75 | 0 | 0 | 5.95 |
| 小计 | | | | | | | | | 10 | 75 | 0 | 0 | 5.95 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 90.95 | | | | |

工程量清单综合单价分析表

第 17 页, 共 43 页

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------------------------|------|----------------|-------|-------|---------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | 人工 | 消防疏散图标识 人工费 | 个 | 1 | 10 | 10 | | | | | | | | | |
| | 材料 | 消防疏散图标识400*200*3 材料费 | 个 | 1 | 75 | 75 | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004096 | | 项目名称 | 标志板-防火门常闭标识 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 51 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| BC-78 | 防火门常闭标识 | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 |
| 小计 | | | | 9 | 45 | 0 | 0 | 4.23 | | 9 | 45 | 0 | 0 | 4.23 | |
| 清单项目综合单价 | | | | 58.23 | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | 人工 | 防火门常闭标识 人工费 | 个 | 1 | 9 | 9 | | | | | | | | | |
| | 材料 | 防火门常闭标识300*180*3 材料费 | 个 | 1 | 45 | 45 | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004097 | | 项目名称 | 标志板-如遇火警请勿乘梯标识 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 36 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| BC-36 | 如遇火警请勿乘梯标识 | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 |
| 小计 | | | | 1.5 | 15 | 0 | 0 | 1.08 | | 1.5 | 15 | 0 | 0 | 1.08 | |
| 清单项目综合单价 | | | | 17.58 | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | 人工 | 如遇火警请勿乘梯标识 人工费 | 个 | 1 | 1.5 | 1.5 | | | | | | | | | |
| | 材料 | 如遇火警请勿乘梯标识77.5*40 材料费 | 个 | 1 | 15 | 15 | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004098 | | 项目名称 | 标志板-乘梯须知标识 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 36 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| BC换 | 乘梯须知标识 | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 |
| 小计 | | | | 9 | 75 | 0 | 0 | 5.73 | | 9 | 75 | 0 | 0 | 5.73 | |
| 清单项目综合单价 | | | | 89.73 | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | 人工 | 乘梯须知标识 人工费 | 个 | 1 | 9 | 9 | | | | | | | | | |
| | 材料 | 乘梯须知标识400*200*3 材料费 | 个 | 1 | 75 | 75 | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004099 | | 项目名称 | 标志板-消防栓、灭火器标识 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 313 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| BC-54 | 消防栓、灭火器标识 | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 |
| 小计 | | | | 10 | 85 | 0 | 0 | 6.45 | | 10 | 85 | 0 | 0 | 6.45 | |
| 清单项目综合单价 | | | | 101.45 | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | 人工 | 消防栓、灭火器标识 人工费 | 个 | 1 | 10 | 10 | | | | | | | | | |
| | 材料 | 消防栓、灭火器标识 340*510*3材料费 | 个 | 1 | 85 | 85 | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004100 | | 项目名称 | 标志板-防火卷帘下警示标识 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 80 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| BC-77 | 防火卷帘下警示标识 | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 |
| 小计 | | | | 8 | 50 | 0 | 0 | 4.27 | | 8 | 50 | 0 | 0 | 4.27 | |
| 清单项目综合单价 | | | | 62.27 | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | 人工 | 防火卷帘下警示标识 人工费 | 个 | 1 | 8 | 8 | | | | | | | | | |
| | 材料 | 防火卷帘下警示标识120*520*3 材料费 | 个 | 1 | 50 | 50 | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004101 | | 项目名称 | 标志板-卫生间警示提示标识 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 5 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| BC-32 | 卫生间警示提示标识 | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 |
| 小计 | | | | 6.5 | 45 | 0 | 0 | 3.68 | | 6.5 | 45 | 0 | 0 | 3.68 | |
| 清单项目综合单价 | | | | 55.18 | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | 人工 | 卫生间警示提示标识 人工费 | 个 | 1 | 6.5 | 6.5 | | | | | | | | | |
| | 材料 | 卫生间警示提示标识 250*100*5材料费 | 个 | 1 | 45 | 45 | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004102 | | 项目名称 | 标志板-物业管理-电梯编号 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 36 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| BC-32 | 卫生间警示提示标识 | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 |

工程量清单综合单价分析表

第 18 页, 共 43 页

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|-----------------------------|----|------|------|------------------|-----|--------|---------|-------|---------|---------|--------|
| BC-56 | 物业管理-电梯编号 | 个 | 1 | 3 | 40 | 0 | 0 | 2.66 | 3 | 40 | 0 | 0 | 2.66 |
| 小计 | | | | | | | | | 3 | 40 | 0 | 0 | 2.66 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 45.66 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 物业管理-电梯编号 人工费 | | | | 个 | 1 | 3 | | 3 | | | |
| | 材料 | 物业管理-电梯编号160*60*5 材料费 | | | | 个 | 1 | 40 | | 40 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004103 | | | 项目名称 | | 标志板-物业管理-楼梯编号 | | | 计量单位 | | 个 | 工程量 | 44 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| BC-55 | 物业管理-楼梯编号 | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | | | 3 | 40 | 0 | 0 | 2.66 | 3 | 40 | 0 | 0 | 2.66 |
| 小计 | | | | | | | | | 3 | 40 | 0 | 0 | 2.66 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 45.66 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 物业管理-楼梯编号 人工费 | | | | 个 | 1 | 3 | | 3 | | | |
| | 材料 | 物业管理-楼梯编号160*60*5 材料费 | | | | 个 | 1 | 40 | | 40 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004104 | | | 项目名称 | | 标志板-办公区电梯索引+层号标识 | | | 计量单位 | | 个 | 工程量 | 2 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| BC-19 | 办公区电梯索引+层号标识 | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | | | 60 | 1100 | 0 | 0 | 68.21 | 60 | 1100 | 0 | 0 | 68.21 |
| 小计 | | | | | | | | | 60 | 1100 | 0 | 0 | 68.21 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1228.21 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 办公区电梯索引+层号标识 人工费 | | | | 个 | 1 | 60 | | 60 | | | |
| | 材料 | 办公区电梯索引+层号标识480*1130*20 材料费 | | | | 个 | 1 | 1100 | | 1100 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004105 | | | 项目名称 | | 标志板-办公区电梯编号标识 | | | 计量单位 | | 个 | 工程量 | 6 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| BC-20 | 办公区电梯编号标识 | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | | | 4.5 | 45 | 0 | 0 | 3.24 | 4.5 | 45 | 0 | 0 | 3.24 |
| 小计 | | | | | | | | | 4.5 | 45 | 0 | 0 | 3.24 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 52.74 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 办公区电梯编号标识 人工费 | | | | 个 | 1 | 4.5 | | 4.5 | | | |
| | 材料 | 办公区电梯编号标识 46*50*5材料费 | | | | 个 | 1 | 45 | | 45 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004106 | | | 项目名称 | | 标志板-设备间标识 | | | 计量单位 | | 个 | 工程量 | 190 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| BC-74 | 设备间标识 | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | | | 10 | 80 | 0 | 0 | 6.2 | 10 | 80 | 0 | 0 | 6.2 |
| 小计 | | | | | | | | | 10 | 80 | 0 | 0 | 6.2 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 96.20 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 设备间标识 人工费 | | | | 个 | 1 | 10 | | 10 | | | |
| | 材料 | 设备间标识200*200*10 材料费 | | | | 个 | 1 | 80 | | 80 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004107 | | | 项目名称 | | 标志板-楼梯间标识 | | | 计量单位 | | 个 | 工程量 | 45 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| BC-49 | 楼层号标识 | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | | | 10 | 100 | 0 | 0 | 7.2 | 10 | 100 | 0 | 0 | 7.2 |
| 小计 | | | | | | | | | 10 | 100 | 0 | 0 | 7.2 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 117.20 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 楼层号标识 人工费 | | | | 个 | 1 | 10 | | 10 | | | |
| | 材料 | 楼层号标识300*300*10 材料费 | | | | 个 | 1 | 100 | | 100 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004108 | | | 项目名称 | | 标志板-消防、货梯标识 | | | 计量单位 | | 个 | 工程量 | 26 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| BC-53 | 消防、货梯标识 | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | | | 10 | 100 | 0 | 0 | 7.2 | 10 | 100 | 0 | 0 | 7.2 |
| 小计 | | | | | | | | | 10 | 100 | 0 | 0 | 7.2 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 117.20 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 消防、货梯标识 人工费 | | | | 个 | 1 | 10 | | 10 | | | |
| | 材料 | 消防、货梯标识 300*300*10材料费 | | | | 个 | 1 | 100 | | 100 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

第 19 页, 共 43 页

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----|--------------|------------------------|------|--|----------------|----|------|----|-----|-------|-----|-------|-----|---------|--------|---------|-----|--|-----|--|---|--|-----|--|------|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目编码 | | 040205004109 | | 项目名称 | | 标志板-楼层号标识 | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BC-49 | | 楼层号标识 | | 个 | | 1 | | 10 | | 100 | | 0 | | 0 | | 7.2 | | 10 | | 100 | | 0 | | 0 | | 7.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | 100 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 7.2 | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | 117.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 人工 | | 楼层号标识 人工费 | | | | 个 | | 1 | | 10 | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | 楼层号标识300*300*10 材料费 | | | | 个 | | 1 | | 100 | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 040205004110 | | 项目名称 | | 标志板-消防疏散图标识 | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BC-50 | | 消防疏散图标识 | | 个 | | 1 | | 10 | | 75 | | 0 | | 0 | | 5.95 | | 10 | | 75 | | 0 | | 0 | | 5.95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | 75 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 5.95 | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | 90.95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 人工 | | 消防疏散图标识 人工费 | | | | 个 | | 1 | | 10 | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | 消防疏散图标识400*200*3 材料费 | | | | 个 | | 1 | | 75 | | 75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 040205004111 | | 项目名称 | | 标志板-防火门常闭标识 | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BC-78 | | 防火门常闭标识 | | 个 | | 1 | | 9 | | 45 | | 0 | | 0 | | 4.23 | | 9 | | 45 | | 0 | | 0 | | 4.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | 45 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 4.23 | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | 58.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 人工 | | 防火门常闭标识 人工费 | | | | 个 | | 1 | | 9 | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | 防火门常闭标识300*180*3 材料费 | | | | 个 | | 1 | | 45 | | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 040205004112 | | 项目名称 | | 标志板-如遇火警请勿乘梯标识 | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BC-36 | | 如遇火警请勿乘梯标识 | | 个 | | 1 | | 1.5 | | 15 | | 0 | | 0 | | 1.08 | | 1.5 | | 15 | | 0 | | 0 | | 1.08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.5 | | | | | | | | 15 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 1.08 | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | 17.58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 人工 | | 如遇火警请勿乘梯标识 人工费 | | | | 个 | | 1 | | 1.5 | | 1.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | 如遇火警请勿乘梯标识77.5*40 材料费 | | | | 个 | | 1 | | 15 | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 040205004113 | | 项目名称 | | 标志板-乘梯须知标识 | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BC换 | | 乘梯须知标识 | | 个 | | 1 | | 9 | | 75 | | 0 | | 0 | | 5.73 | | 9 | | 75 | | 0 | | 0 | | 5.73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | 75 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 5.73 | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | 89.73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 人工 | | 乘梯须知标识 人工费 | | | | 个 | | 1 | | 9 | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | 乘梯须知标识400*200*3 材料费 | | | | 个 | | 1 | | 75 | | 75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 040205004114 | | 项目名称 | | 标志板-消防栓、灭火器标识 | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 352 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BC-54 | | 消防栓、灭火器标识 | | 个 | | 1 | | 10 | | 85 | | 0 | | 0 | | 6.45 | | 10 | | 85 | | 0 | | 0 | | 6.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | 85 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 6.45 | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | 101.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 人工 | | 消防栓、灭火器标识 人工费 | | | | 个 | | 1 | | 10 | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | 消防栓、灭火器标识 340*510*3材料费 | | | | 个 | | 1 | | 85 | | 85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 040205004115 | | 项目名称 | | 标志板-防火卷帘下警示标识 | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 128 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BC-77 | | 防火卷帘下警示标识 | | 个 | | 1 | | 8 | | 50 | | 0 | | 0 | | 4.27 | | 8 | | 50 | | 0 | | 0 | | 4.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | 50 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 4.27 | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | 62.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 人工 | | 防火卷帘下警示标识 人工费 | | | | 个 | | 1 | | 8 | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | 防火卷帘下警示标识120*520*3 材料费 | | | | 个 | | 1 | | 50 | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--------------|--|-----------------------------|--|------------------|--|------|--|-------|--|-------|--|---------|--|
| | | 综合 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 040205004116 | | 项目名称 | | 标志板-物业管理-电梯编号 | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 37 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | |
| BC-56 | | 物业管理-电梯编号 | | 个 | | 1 | | 3 | | 40 | | 0 | | 2.66 | |
| 小计 | | | | | | | | 3 | | 40 | | 0 | | 2.66 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | |
| 费用明细 | | 人工 | | 物业管理-电梯编号 人工费 | | 个 | | 1 | | 3 | | 3 | | | |
| | | 材料 | | 物业管理-电梯编号160*60*5 材料费 | | 个 | | 1 | | 40 | | 40 | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 040205004117 | | 项目名称 | | 标志板-物业管理-楼梯编号 | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 45 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | |
| BC-55 | | 物业管理-楼梯编号 | | 个 | | 1 | | 3 | | 40 | | 0 | | 2.66 | |
| 小计 | | | | | | | | 3 | | 40 | | 0 | | 2.66 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | |
| 费用明细 | | 人工 | | 物业管理-楼梯编号 人工费 | | 个 | | 1 | | 3 | | 3 | | | |
| | | 材料 | | 物业管理-楼梯编号160*60*5 材料费 | | 个 | | 1 | | 40 | | 40 | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 040205004118 | | 项目名称 | | 标志板-办公区电梯索引+层号标识 | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 2 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | |
| BC-19 | | 办公区电梯索引+层号标识 | | 个 | | 1 | | 60 | | 1100 | | 0 | | 68.21 | |
| 小计 | | | | | | | | 60 | | 1100 | | 0 | | 68.21 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | |
| 费用明细 | | 人工 | | 办公区电梯索引+层号标识 人工费 | | 个 | | 1 | | 60 | | 60 | | | |
| | | 材料 | | 办公区电梯索引+层号标识480*1130*20 材料费 | | 个 | | 1 | | 1100 | | 1100 | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 040205004119 | | 项目名称 | | 标志板-办公区电梯编号标识 | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 6 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | |
| BC-20 | | 办公区电梯编号标识 | | 个 | | 1 | | 4.5 | | 45 | | 0 | | 3.24 | |
| 小计 | | | | | | | | 4.5 | | 45 | | 0 | | 3.24 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | |
| 费用明细 | | 人工 | | 办公区电梯编号标识 人工费 | | 个 | | 1 | | 4.5 | | 4.5 | | | |
| | | 材料 | | 办公区电梯编号标识 46*50*5材料费 | | 个 | | 1 | | 45 | | 45 | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 040205004120 | | 项目名称 | | 标志板-办公区电梯厅标识 | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 2 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | |
| BC-18 | | 办公区电梯厅标识 | | 个 | | 1 | | 9 | | 75 | | 0 | | 5.73 | |
| 小计 | | | | | | | | 9 | | 75 | | 0 | | 5.73 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | |
| 费用明细 | | 人工 | | 办公区电梯厅标识 人工费 | | 个 | | 1 | | 9 | | 9 | | | |
| | | 材料 | | 办公区电梯厅标识300*300*10 材料费 | | 个 | | 1 | | 75 | | 75 | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 040205004121 | | 项目名称 | | 标志板-业务用房标识 | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 50 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | |
| BC-001换 | | 业务用房标识 | | 个 | | 1 | | 5 | | 70 | | 0 | | 4.6 | |
| 小计 | | | | | | | | 5 | | 70 | | 0 | | 4.6 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | |
| 费用明细 | | 人工 | | 业务用房标识 人工费 | | 个 | | 1 | | 5 | | 5 | | | |
| | | 材料 | | 业务用房标识 材料费 | | 个 | | 1 | | 70 | | 70 | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 040205004122 | | 项目名称 | | 标志板-设备间标识 | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 245 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | |
| BC-74 | | 设备间标识 | | 个 | | 1 | | 10 | | 80 | | 0 | | 6.2 | |
| 小计 | | | | | | | | 10 | | 80 | | 0 | | 6.2 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | |
| 费用明细 | | 人工 | | 设备间标识 人工费 | | 个 | | 1 | | 10 | | 10 | | | |
| | | 材料 | | 设备间标识200*200*10 材料费 | | 个 | | 1 | | 80 | | 80 | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------|------|----|-----------------------|-------|----------------|-----|--------|--------|-------|-------|-----|---------|--|---------|--------|--|
| 费用明细 | 材料 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004123 | | | 项目名称 | | 标志板-商户门牌号标识 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 63 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | |
| 040801-22换 | 小型标志牌 圆形或八角形标志牌 | 块 | 1 | 18.46 | 94.53 | 0 | 0 | 8.79 | 18.46 | 94.53 | 0 | 0 | 8.79 | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 18.46 | 94.53 | 0 | 0 | 8.79 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | 121.78 | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | | | 元 | 5.981 | 1.3838 | | 8.28 | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | | | 元 | 7.493 | 1.3586 | | 10.18 | | | | | | |
| | 材料 | | | 螺栓 M10mm×20mm | | | 套 | 6.06 | 0.22 | | 1.33 | | | | | | |
| | | | | 镀锌角钢抱箍 63mm×6mm | | | 副 | 3.03 | 25.5 | | 77.27 | | | | | | |
| | | | | 商户门牌号标识120*65*3 | | | 块 | 1 | 15 | | 15 | | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.94 | 1 | | 0.94 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004124 | | | 项目名称 | | 标志板-楼梯间标识 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 76 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | |
| BC-49 | 楼层号标识 | 个 | 1 | 10 | 100 | 0 | 0 | 7.2 | 10 | 100 | 0 | 0 | 7.2 | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 10 | 100 | 0 | 0 | 7.2 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | 117.20 | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | | 楼层号标识 人工费 | | | 个 | 1 | 10 | | 10 | | | | | | |
| | 材料 | | | 楼层号标识300*300*10 材料费 | | | 个 | 1 | 100 | | 100 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004125 | | | 项目名称 | | 标志板-消防、货梯标识 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 16 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | |
| BC-53 | 消防、货梯标识 | 个 | 1 | 10 | 100 | 0 | 0 | 7.2 | 10 | 100 | 0 | 0 | 7.2 | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 10 | 100 | 0 | 0 | 7.2 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | 117.20 | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | | 消防、货梯标识 人工费 | | | 个 | 1 | 10 | | 10 | | | | | | |
| | 材料 | | | 消防、货梯标识 300*300*10材料费 | | | 个 | 1 | 100 | | 100 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004126 | | | 项目名称 | | 标志板-楼层号标识 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 87 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | |
| BC-49 | 楼层号标识 | 个 | 1 | 10 | 100 | 0 | 0 | 7.2 | 10 | 100 | 0 | 0 | 7.2 | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 10 | 100 | 0 | 0 | 7.2 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | 117.20 | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | | 楼层号标识 人工费 | | | 个 | 1 | 10 | | 10 | | | | | | |
| | 材料 | | | 楼层号标识300*300*10 材料费 | | | 个 | 1 | 100 | | 100 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004127 | | | 项目名称 | | 标志板-消防疏散图标识 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 76 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | |
| BC-50 | 消防疏散图标识 | 个 | 1 | 10 | 75 | 0 | 0 | 5.95 | 10 | 75 | 0 | 0 | 5.95 | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 10 | 75 | 0 | 0 | 5.95 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | 90.95 | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | | 消防疏散图标识 人工费 | | | 个 | 1 | 10 | | 10 | | | | | | |
| | 材料 | | | 消防疏散图标识400*200*3 材料费 | | | 个 | 1 | 75 | | 75 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004128 | | | 项目名称 | | 标志板-防火门常闭标识 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 76 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | |
| BC-78 | 防火门常闭标识 | 个 | 1 | 9 | 45 | 0 | 0 | 4.23 | 9 | 45 | 0 | 0 | 4.23 | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 9 | 45 | 0 | 0 | 4.23 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | 58.23 | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | | 防火门常闭标识 人工费 | | | 个 | 1 | 9 | | 9 | | | | | | |
| | 材料 | | | 防火门常闭标识300*180*3 材料费 | | | 个 | 1 | 45 | | 45 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004129 | | | 项目名称 | | 标志板-如遇火警请勿乘梯标识 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 51 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | |

工程量清单综合单价分析表

第 22 页, 共 43 页

| 定额编号 | 名称 | 定额单位 | 数量 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
|------------|--------------|-----------------------------|------|-----|------------------|-----|-------|--------|---------|------|---------|-----|--------|---------|
| BC-36 | 如遇火警请勿乘梯标识 | 个 | 1 | 1.5 | 15 | 0 | 0 | 1.08 | 1.5 | 15 | 0 | 0 | 1.08 | |
| 小计 | | | | | | | | | 1.5 | 15 | 0 | 0 | 1.08 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 17.58 |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | |
| | 人工 | 如遇火警请勿乘梯标识 人工费 | 个 | 1 | 1.5 | | 1.5 | | | | | | | |
| | 材料 | 如遇火警请勿乘梯标识77.5*40 材料费 | 个 | 1 | 15 | | 15 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004130 | | 项目名称 | | 标志板-乘梯须知标识 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 51 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| BC-换 | 乘梯须知标识 | 个 | 1 | 9 | 75 | 0 | 0 | 5.73 | 9 | 75 | 0 | 0 | 5.73 | |
| 小计 | | | | | | | | | 9 | 75 | 0 | 0 | 5.73 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 89.73 |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | |
| | 人工 | 乘梯须知标识 人工费 | 个 | 1 | 9 | | 9 | | | | | | | |
| | 材料 | 乘梯须知标识400*200*3 材料费 | 个 | 1 | 75 | | 75 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004131 | | 项目名称 | | 标志板-消防栓、灭火器标识 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 399 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| BC-54 | 消防栓、灭火器标识 | 个 | 1 | 10 | 85 | 0 | 0 | 6.45 | 10 | 85 | 0 | 0 | 6.45 | |
| 小计 | | | | | | | | | 10 | 85 | 0 | 0 | 6.45 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 101.45 |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | |
| | 人工 | 消防栓、灭火器标识 人工费 | 个 | 1 | 10 | | 10 | | | | | | | |
| | 材料 | 消防栓、灭火器标识 340*510*3材料费 | 个 | 1 | 85 | | 85 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004132 | | 项目名称 | | 标志板-防火卷帘下警示标识 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 78 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| BC-77 | 防火卷帘下警示标识 | 个 | 1 | 8 | 50 | 0 | 0 | 4.27 | 8 | 50 | 0 | 0 | 4.27 | |
| 小计 | | | | | | | | | 8 | 50 | 0 | 0 | 4.27 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 62.27 |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | |
| | 人工 | 防火卷帘下警示标识 人工费 | 个 | 1 | 8 | | 8 | | | | | | | |
| | 材料 | 防火卷帘下警示标识120*520*3 材料费 | 个 | 1 | 50 | | 50 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004133 | | 项目名称 | | 标志板-物业管理-电梯编号 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 51 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| BC-56 | 物业管理-电梯编号 | 个 | 1 | 3 | 40 | 0 | 0 | 2.66 | 3 | 40 | 0 | 0 | 2.66 | |
| 小计 | | | | | | | | | 3 | 40 | 0 | 0 | 2.66 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 45.66 |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | |
| | 人工 | 物业管理-电梯编号 人工费 | 个 | 1 | 3 | | 3 | | | | | | | |
| | 材料 | 物业管理-电梯编号160*60*5 材料费 | 个 | 1 | 40 | | 40 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004134 | | 项目名称 | | 标志板-物业管理-楼梯编号 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 78 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| BC-55 | 物业管理-楼梯编号 | 个 | 1 | 3 | 40 | 0 | 0 | 2.66 | 3 | 40 | 0 | 0 | 2.66 | |
| 小计 | | | | | | | | | 3 | 40 | 0 | 0 | 2.66 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 45.66 |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | |
| | 人工 | 物业管理-楼梯编号 人工费 | 个 | 1 | 3 | | 3 | | | | | | | |
| | 材料 | 物业管理-楼梯编号160*60*5 材料费 | 个 | 1 | 40 | | 40 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004135 | | 项目名称 | | 标志板-办公区电梯索引+层号标识 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 2 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| BC-19 | 办公区电梯索引+层号标识 | 个 | 1 | 60 | 1100 | 0 | 0 | 68.21 | 60 | 1100 | 0 | 0 | 68.21 | |
| 小计 | | | | | | | | | 60 | 1100 | 0 | 0 | 68.21 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 1228.21 |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | |
| | 人工 | 办公区电梯索引+层号标识 人工费 | 个 | 1 | 60 | | 60 | | | | | | | |
| | 材料 | 办公区电梯索引+层号标识480*1130*20 材料费 | 个 | 1 | 1100 | | 1100 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

第 23 页, 共 43 页

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------|------------------------|----|-------|-------|---------------|------|--------|--------|-------|---------|---------|--------|--|-----|--|
| 机板 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004136 | | | 项目名称 | | 标志板-办公区电梯编号标识 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 6 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| BC-20 | 办公区电梯编号标识 | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| | | | | 4.5 | 45 | 0 | 0 | 3.24 | 4.5 | 45 | 0 | 0 | 3.24 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 4.5 | 45 | 0 | 0 | 3.24 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 52.74 | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 人工 | 办公区电梯编号标识 人工费 | | | | | 个 | 1 | 4.5 | 4.5 | | | | | | |
| | 材料 | 办公区电梯编号标识 46*50*5材料费 | | | | | 个 | 1 | 45 | 45 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004137 | | | 项目名称 | | 标志板-办公区电梯厅标识 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 2 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| BC-18 | 办公区电梯厅标识 | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| | | | | 9 | 75 | 0 | 0 | 5.73 | 9 | 75 | 0 | 0 | 5.73 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 9 | 75 | 0 | 0 | 5.73 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 89.73 | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 人工 | 办公区电梯厅标识 人工费 | | | | | 个 | 1 | 9 | 9 | | | | | | |
| | 材料 | 办公区电梯厅标识300*300*10 材料费 | | | | | 个 | 1 | 75 | 75 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004138 | | | 项目名称 | | 标志板-办公区卫生间标识 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 8 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| BC-16 | 办公区卫生间标识 | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| | | | | 10 | 100 | 0 | 0 | 7.2 | 10 | 100 | 0 | 0 | 7.2 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 10 | 100 | 0 | 0 | 7.2 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 117.20 | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 人工 | 办公区卫生间标识 人工费 | | | | | 个 | 1 | 10 | 10 | | | | | | |
| | 材料 | 办公区卫生间标识300*300*10 材料费 | | | | | 个 | 1 | 100 | 100 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004139 | | | 项目名称 | | 标志板-办公区茶水间标识 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| BC-21 | 办公区茶水间标识 | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| | | | | 10 | 100 | 0 | 0 | 7.2 | 10 | 100 | 0 | 0 | 7.2 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 10 | 100 | 0 | 0 | 7.2 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 117.20 | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 人工 | 办公区茶水间标识 人工费 | | | | | 个 | 1 | 10 | 10 | | | | | | |
| | 材料 | 办公区茶水间标识 300*300*10材料费 | | | | | 个 | 1 | 100 | 100 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004140 | | | 项目名称 | | 标志板-业务用房标识 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 26 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| BC-001换 | 业务用房标识 | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| | | | | 5 | 70 | 0 | 0 | 4.6 | 5 | 70 | 0 | 0 | 4.6 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 5 | 70 | 0 | 0 | 4.6 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 79.60 | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 人工 | 业务用房标识 人工费 | | | | | 个 | 1 | 5 | 5 | | | | | | |
| | 材料 | 业务用房标识 材料费 | | | | | 个 | 1 | 70 | 70 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004141 | | | 项目名称 | | 标志板-设备间标识 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 279 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| BC-74 | 设备间标识 | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| | | | | 10 | 80 | 0 | 0 | 6.2 | 10 | 80 | 0 | 0 | 6.2 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 10 | 80 | 0 | 0 | 6.2 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 96.20 | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 人工 | 设备间标识 人工费 | | | | | 个 | 1 | 10 | 10 | | | | | | |
| | 材料 | 设备间标识200*200*10 材料费 | | | | | 个 | 1 | 80 | 80 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004142 | | | 项目名称 | | 标志板-商户门牌号标识 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 30 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| 040801-22换 | 小型标志牌 圆形或八角形标志牌 | 块 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| | | | | 18.46 | 94.53 | 0 | 0 | 8.79 | 18.46 | 94.53 | 0 | 0 | 8.79 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 18.46 | 94.53 | 0 | 0 | 8.79 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 121.78 | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | | 元 | 5.981 | 1.3838 | 8.28 | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | | | | 元 | 7.493 | 1.3586 | 10.18 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 螺栓 M10mm×20mm | | | | | 套 | 6.06 | 0.22 | 1.33 | | | | | | | |
| | 镀锌角钢抱箍 63mm×6mm | | | | | 副 | 3.03 | 25.5 | 77.27 | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

第 24 页, 共 43 页

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|-----------------------|----|------|-----|----------------|-----|--------|-------|------|-------|-----|---------|---------|--|
| 费用明细 | 材料 | 商户门牌号标识120*65*3 | | | | | 块 | 1 | 15 | 15 | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | | 元 | 0.94 | 1 | 0.94 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004143 | | | 项目名称 | | 标志板-楼梯间标识 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | 69 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| BC-49 | 楼层号标识 | 个 | 1 | 10 | 100 | 0 | 0 | 7.2 | 10 | 100 | 0 | 0 | 7.2 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 10 | 100 | 0 | 0 | 7.2 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 117.20 | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 楼层号标识 人工费 | | | | | 个 | 1 | 10 | | 10 | | | | |
| | 材料 | 楼层号标识300*300*10 材料费 | | | | | 个 | 1 | 100 | | 100 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004144 | | | 项目名称 | | 标志板-消防、货梯标识 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | 24 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| BC-53 | 消防、货梯标识 | 个 | 1 | 10 | 100 | 0 | 0 | 7.2 | 10 | 100 | 0 | 0 | 7.2 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 10 | 100 | 0 | 0 | 7.2 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 117.20 | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 消防、货梯标识 人工费 | | | | | 个 | 1 | 10 | | 10 | | | | |
| | 材料 | 消防、货梯标识 300*300*10材料费 | | | | | 个 | 1 | 100 | | 100 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004145 | | | 项目名称 | | 标志板-楼层号标识 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | 82 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| BC-49 | 楼层号标识 | 个 | 1 | 10 | 100 | 0 | 0 | 7.2 | 10 | 100 | 0 | 0 | 7.2 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 10 | 100 | 0 | 0 | 7.2 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 117.20 | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 楼层号标识 人工费 | | | | | 个 | 1 | 10 | | 10 | | | | |
| | 材料 | 楼层号标识300*300*10 材料费 | | | | | 个 | 1 | 100 | | 100 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004146 | | | 项目名称 | | 标志板-消防疏散图标识 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | 66 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| BC-50 | 消防疏散图标识 | 个 | 1 | 10 | 75 | 0 | 0 | 5.95 | 10 | 75 | 0 | 0 | 5.95 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 10 | 75 | 0 | 0 | 5.95 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 90.95 | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 消防疏散图标识 人工费 | | | | | 个 | 1 | 10 | | 10 | | | | |
| | 材料 | 消防疏散图标识400*200*3 材料费 | | | | | 个 | 1 | 75 | | 75 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004147 | | | 项目名称 | | 标志板-防火门常闭标识 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | 66 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| BC-78 | 防火门常闭标识 | 个 | 1 | 9 | 45 | 0 | 0 | 4.23 | 9 | 45 | 0 | 0 | 4.23 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 9 | 45 | 0 | 0 | 4.23 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 58.23 | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 防火门常闭标识 人工费 | | | | | 个 | 1 | 9 | | 9 | | | | |
| | 材料 | 防火门常闭标识300*180*3 材料费 | | | | | 个 | 1 | 45 | | 45 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004148 | | | 项目名称 | | 标志板-如遇火警请勿乘梯标识 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | 46 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| BC-36 | 如遇火警请勿乘梯标识 | 个 | 1 | 1.5 | 15 | 0 | 0 | 1.08 | 1.5 | 15 | 0 | 0 | 1.08 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 1.5 | 15 | 0 | 0 | 1.08 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 17.58 | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 如遇火警请勿乘梯标识 人工费 | | | | | 个 | 1 | 1.5 | | 1.5 | | | | |
| | 材料 | 如遇火警请勿乘梯标识77.5*40 材料费 | | | | | 个 | 1 | 15 | | 15 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004149 | | | 项目名称 | | 标志板-乘梯须知标识 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | 46 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| BC换 | 乘梯须知标识 | 个 | 1 | 9 | 75 | 0 | 0 | 5.73 | 9 | 75 | 0 | 0 | 5.73 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 9 | 75 | 0 | 0 | 5.73 | | |

工程量清单综合单价分析表

第 25 页, 共 43 页

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------------------------|----|------|-----|-----|---------------|------|-------|------|-------|---------|---------|
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 89.73 | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 乘梯须知标识 人工费 | | | | | 个 | 1 | 9 | | 9 | | |
| | 材料 | 乘梯须知标识400*200*3 材料费 | | | | | 个 | 1 | 75 | | 75 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004150 | | | 项目名称 | | | 标志板-消防栓、灭火器标识 | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 358 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| BC-54 | 消防栓、灭火器标识 | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 |
| 小计 | | | | 10 | 85 | 0 | 0 | 6.45 | 10 | 85 | 0 | 0 | 6.45 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 101.45 | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 消防栓、灭火器标识 人工费 | | | | | 个 | 1 | 10 | | 10 | | |
| | 材料 | 消防栓、灭火器标识 340*510*3材料费 | | | | | 个 | 1 | 85 | | 85 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004151 | | | 项目名称 | | | 标志板-防火卷帘下警示标识 | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 81 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| BC-77 | 防火卷帘下警示标识 | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 |
| 小计 | | | | 8 | 50 | 0 | 0 | 4.27 | 8 | 50 | 0 | 0 | 4.27 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 62.27 | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 防火卷帘下警示标识 人工费 | | | | | 个 | 1 | 8 | | 8 | | |
| | 材料 | 防火卷帘下警示标识120*520*3 材料费 | | | | | 个 | 1 | 50 | | 50 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004152 | | | 项目名称 | | | 标志板-卫生间警示提示标识 | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 36 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| BC-32 | 卫生间警示提示标识 | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 |
| 小计 | | | | 6.5 | 45 | 0 | 0 | 3.68 | 6.5 | 45 | 0 | 0 | 3.68 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 55.18 | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 卫生间警示提示标识 人工费 | | | | | 个 | 1 | 6.5 | | 6.5 | | |
| | 材料 | 卫生间警示提示标识 250*100*5材料费 | | | | | 个 | 1 | 45 | | 45 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004153 | | | 项目名称 | | | 标志板-物业管理-电梯编号 | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 46 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| BC-56 | 物业管理-电梯编号 | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 |
| 小计 | | | | 3 | 40 | 0 | 0 | 2.66 | 3 | 40 | 0 | 0 | 2.66 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 45.66 | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 物业管理-电梯编号 人工费 | | | | | 个 | 1 | 3 | | 3 | | |
| | 材料 | 物业管理-电梯编号160*60*5 材料费 | | | | | 个 | 1 | 40 | | 40 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004154 | | | 项目名称 | | | 标志板-物业管理-楼梯编号 | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 68 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| BC-55 | 物业管理-楼梯编号 | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 |
| 小计 | | | | 3 | 40 | 0 | 0 | 2.66 | 3 | 40 | 0 | 0 | 2.66 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 45.66 | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 物业管理-楼梯编号 人工费 | | | | | 个 | 1 | 3 | | 3 | | |
| | 材料 | 物业管理-楼梯编号160*60*5 材料费 | | | | | 个 | 1 | 40 | | 40 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004155 | | | 项目名称 | | | 标志板-设备间标识 | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 85 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| BC-74 | 设备间标识 | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 |
| 小计 | | | | 10 | 80 | 0 | 0 | 6.2 | 10 | 80 | 0 | 0 | 6.2 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 96.20 | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 人工 | 设备间标识 人工费 | | | | | 个 | 1 | 10 | | 10 | | |
| | 材料 | 设备间标识200*200*10 材料费 | | | | | 个 | 1 | 80 | | 80 | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004156 | | | 项目名称 | | | 标志板-楼梯间标识 | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 76 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |

工程量清单综合单价分析表

第 26 页, 共 43 页

| 定额编号 | 名称 | 定额单位 | 数量 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
|------------|--------------|------------------------|------|-----|----------------|-----|-------|---------|---------|-----|-----|-----|--------|--------|
| BC-49 | 楼层号标识 | 个 | 1 | 10 | 100 | 0 | 0 | 7.2 | 10 | 100 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 小计 | | | | | | | | | 10 | 100 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 117.20 |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | 楼层号标识 人工费 | 个 | 1 | 10 | | 10 | | | | | | | |
| | 材料 | 楼层号标识300*300*10 材料费 | 个 | 1 | 100 | | 100 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004157 | | 项目名称 | | 标志板-消防、货梯标识 | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | | 21 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| BC-53 | 消防、货梯标识 | 个 | 1 | 10 | 100 | 0 | 0 | 7.2 | 10 | 100 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 小计 | | | | | | | | | 10 | 100 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 117.20 |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | 消防、货梯标识 人工费 | 个 | 1 | 10 | | 10 | | | | | | | |
| | 材料 | 消防、货梯标识 300*300*10材料费 | 个 | 1 | 100 | | 100 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004158 | | 项目名称 | | 标志板-楼层号标识 | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | | 98 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| BC-49 | 楼层号标识 | 个 | 1 | 10 | 100 | 0 | 0 | 7.2 | 10 | 100 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 小计 | | | | | | | | | 10 | 100 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 117.20 |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | 消防、货梯标识 人工费 | 个 | 1 | 10 | | 10 | | | | | | | |
| | 材料 | 消防、货梯标识 300*300*10材料费 | 个 | 1 | 100 | | 100 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004159 | | 项目名称 | | 标志板-防火门常闭标识 | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | | 76 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| BC-78 | 防火门常闭标识 | 个 | 1 | 9 | 45 | 0 | 0 | 4.23 | 9 | 45 | 0 | 0 | 4.23 | |
| 小计 | | | | | | | | | 9 | 45 | 0 | 0 | 4.23 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 58.23 |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | 防火门常闭标识 人工费 | 个 | 1 | 9 | | 9 | | | | | | | |
| | 材料 | 防火门常闭标识300*180*3 材料费 | 个 | 1 | 45 | | 45 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004160 | | 项目名称 | | 标志板-如遇火警请勿乘梯标识 | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | | 23 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| BC-36 | 如遇火警请勿乘梯标识 | 个 | 1 | 1.5 | 15 | 0 | 0 | 1.08 | 1.5 | 15 | 0 | 0 | 1.08 | |
| 小计 | | | | | | | | | 1.5 | 15 | 0 | 0 | 1.08 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 17.58 |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | 如遇火警请勿乘梯标识 人工费 | 个 | 1 | 1.5 | | 1.5 | | | | | | | |
| | 材料 | 如遇火警请勿乘梯标识77.5*40 材料费 | 个 | 1 | 15 | | 15 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004161 | | 项目名称 | | 标志板-乘梯须知标识 | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | | 23 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| BC-36 | 如遇火警请勿乘梯标识 | 个 | 1 | 1.5 | 15 | 0 | 0 | 1.08 | 1.5 | 15 | 0 | 0 | 1.08 | |
| 小计 | | | | | | | | | 1.5 | 15 | 0 | 0 | 1.08 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 17.58 |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | 如遇火警请勿乘梯标识 人工费 | 个 | 1 | 1.5 | | 1.5 | | | | | | | |
| | 材料 | 如遇火警请勿乘梯标识77.5*40 材料费 | 个 | 1 | 15 | | 15 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004162 | | 项目名称 | | 标志板-消防栓、灭火器标识 | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | | 283 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| BC-54 | 消防栓、灭火器标识 | 个 | 1 | 10 | 85 | 0 | 0 | 6.45 | 10 | 85 | 0 | 0 | 6.45 | |
| 小计 | | | | | | | | | 10 | 85 | 0 | 0 | 6.45 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 101.45 |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | 消防栓、灭火器标识 人工费 | 个 | 1 | 10 | | 10 | | | | | | | |
| | 材料 | 消防栓、灭火器标识 340*510*3材料费 | 个 | 1 | 85 | | 85 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

第 27 页, 共 43 页

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------|-----------------------|----|--------|---------------|--------------|--------|--------|--------|---------|---------|-----|--------|--------|-----|
| 项目编码 | 040205004163 | | | 项目名称 | 标志板-物业管理-电梯编号 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 23 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| BC-56 | 物业管理-电梯编号 | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 |
| | | | | 3 | 40 | 0 | 0 | 2.66 | | 3 | 40 | 0 | 0 | 2.66 | |
| 小计 | | | | | | | | | | 3 | 40 | 0 | 0 | 2.66 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 45.66 | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 人工 | 物业管理-电梯编号 人工费 | | 个 | 1 | | 3 | | 3 | | | | | | |
| | 材料 | 物业管理-电梯编号160*60*5 材料费 | | 个 | 1 | | 40 | | 40 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004164 | | | 项目名称 | 标志板-物业管理-楼梯编号 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 76 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| BC-55 | 物业管理-楼梯编号 | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 |
| | | | | 3 | 40 | 0 | 0 | 2.66 | | 3 | 40 | 0 | 0 | 2.66 | |
| 小计 | | | | | | | | | | 3 | 40 | 0 | 0 | 2.66 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 45.66 | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 人工 | 物业管理-楼梯编号 人工费 | | 个 | 1 | | 3 | | 3 | | | | | | |
| | 材料 | 物业管理-楼梯编号160*60*5 材料费 | | 个 | 1 | | 40 | | 40 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004165 | | | 项目名称 | 标志板-车行指引标识 1 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 109 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| 040801-24换 | 大型标志牌 双柱 挤压板面积S(m2) S≤6 | 块 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 |
| | | | | 142.65 | 2926.55 | 0 | 160.81 | 188.5 | | 142.65 | 2926.55 | 0 | 160.81 | 188.5 | |
| 小计 | | | | | | | | | | 142.65 | 2926.55 | 0 | 160.81 | 188.5 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 3418.51 | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 人工 | 普工人工费 | | 元 | 46.247 | | 1.3838 | | 64 | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 57.895 | | 1.3586 | | 78.66 | | | | | | |
| | 材料 | 螺栓 M10mm×20mm | | 套 | 20.2 | | 0.22 | | 4.44 | | | | | | |
| | | 镀锌角钢抱箍 63mm×6mm | | 副 | 10.1 | | 25.5 | | 257.55 | | | | | | |
| | | 车行指引标识 1 2500*300*100 | | 块 | 1 | | 2650 | | 2650 | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 14.56 | | 1 | | 14.56 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 | | 台班 | 0.25 | | 643.25 | | 160.81 | | | | | | |
| | 项目编码 | 040205004166 | | | 项目名称 | 标志板-车行指引标识 2 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 11 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| 040801-24换 | 大型标志牌 双柱 挤压板面积S(m2) S≤6 | 块 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 |
| | | | | 142.65 | 3529.55 | 0 | 160.81 | 218.65 | | 142.65 | 3529.55 | 0 | 160.81 | 218.65 | |
| 小计 | | | | | | | | | | 142.65 | 3529.55 | 0 | 160.81 | 218.65 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 4051.66 | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 人工 | 普工人工费 | | 元 | 46.247 | | 1.3838 | | 64 | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 57.895 | | 1.3586 | | 78.66 | | | | | | |
| | 材料 | 螺栓 M10mm×20mm | | 套 | 20.2 | | 0.22 | | 4.44 | | | | | | |
| | | 镀锌角钢抱箍 63mm×6mm | | 副 | 10.1 | | 25.5 | | 257.55 | | | | | | |
| | | 车行指引标识 2 3500*300*200 | | 块 | 1 | | 3250 | | 3250 | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 17.56 | | 1 | | 17.56 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 | | 台班 | 0.25 | | 643.25 | | 160.81 | | | | | | |
| | 项目编码 | 040205004167 | | | 项目名称 | 标志板-车行指引标识 3 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 23 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| 040801-24换 | 大型标志牌 双柱 挤压板面积S(m2) S≤6 | 块 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 |
| | | | | 142.65 | 3278.3 | 0 | 160.81 | 206.08 | | 142.65 | 3278.3 | 0 | 160.81 | 206.08 | |
| 小计 | | | | | | | | | | 142.65 | 3278.3 | 0 | 160.81 | 206.08 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 3787.84 | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 人工 | 普工人工费 | | 元 | 46.247 | | 1.3838 | | 64 | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 57.895 | | 1.3586 | | 78.66 | | | | | | |
| | 材料 | 螺栓 M10mm×20mm | | 套 | 20.2 | | 0.22 | | 4.44 | | | | | | |
| | | 镀锌角钢抱箍 63mm×6mm | | 副 | 10.1 | | 25.5 | | 257.55 | | | | | | |
| | | 车行指引标识 3 2500*300*120 | | 块 | 1 | | 3000 | | 3000 | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 16.31 | | 1 | | 16.31 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 | | 台班 | 0.25 | | 643.25 | | 160.81 | | | | | | |
| | 项目编码 | 040205004168 | | | 项目名称 | 标志板-车行指引标识 4 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 10 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| 040801-23换 | 大型标志牌 双柱杆箭头标 | 块 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 |
| | | | | 35.58 | 4120.73 | 0 | 64.33 | 218.18 | | 35.58 | 4120.73 | 0 | 64.33 | 218.18 | |
| 小计 | | | | | | | | | | 35.58 | 4120.73 | 0 | 64.33 | 218.18 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 4438.82 | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 人工 | 普工人工费 | | 元 | 11.533 | | 1.3838 | | 15.96 | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | 元 | 14.441 | | 1.3586 | | 19.62 | | | | | | |
| | 材料 | 螺栓 M10mm×20mm | | 套 | 12.12 | | 0.22 | | 2.67 | | | | | | |
| | | 镀锌角钢抱箍 63mm×6mm | | 副 | 3.03 | | 25.5 | | 77.27 | | | | | | |
| | | 车行指引标识 4 3500*300*120 | | 块 | 1 | | 4000 | | 4000 | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 40.8 | | 1 | | 40.8 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------------|--------------|--------|-----------------------------|-----------------|------------------|-----------|--------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 | | 台班 | | 0.1 | | 643.25 | | 64.33 | |
| 项目编码 | 040205004169 | | | 项目名称 | 标志板-柱面标识(贴附) | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 67 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BC-48 | 柱面标识(贴附)-不发光 | 个 | 1 | 90 | 2940 | 0 | 0 | 166.81 | 90 | 2940 | 0 | 0 | 166.81 |
| 小计 | | | | | | | | | 90 | 2940 | 0 | 0 | 166.81 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | | | 柱面标识(贴附)-不发光 人工费 | | 个 | 1 | | 90 | 90 | | | |
| | 材料 | | | 柱面标识(贴附)-不发光800*1600*20 材料费 | | 个 | 1 | | 2940 | 2940 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205007014 | | | 项目名称 | 标记-车行坡道标识(喷涂) | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 162 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020005-137换 | 室内墙柱面 内墙涂料二遍[环保级防水墙漆涂刷] | 100m2 | 0.026 | 780.07 | 465.55 | 0 | 0 | 194.97 | 20.28182 | 12.1043 | 0 | 0 | 5.06922 |
| BC-277 | 文字/图形/箭头信息白色丝印 | m2 | 0.7 | 10 | 35 | 0 | 0 | 3.95 | 7 | 24.5 | 0 | 0 | 2.765 |
| 小计 | | | | | | | | | 27.28182 | 36.6043 | 0 | 0 | 7.83422 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 2.11055 | | 1.3838 | 2.92 | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 4.640246 | | 1.3586 | 6.3 | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 8.06429 | | 1.3711 | 11.06 | | | |
| | | | | 文字/图形/箭头信息白色丝印 人工费 | | m2 | 0.65 | | 10 | 6.5 | | | |
| | 材料 | | | 砂纸 | | 张 | 0.208 | | 0.48 | 0.1 | | | |
| | | | | 环保级防水墙漆涂刷 | | kg | 0.679068 | | 17.5 | 11.88 | | | |
| | | | | 水 | | m3 | 0.000182 | | 3.77 | 0 | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.11986 | | 1 | 0.12 | | | |
| | | | | 材料费补差 | | 元 | 0.00026 | | 1 | 0 | | | |
| | | | | 文字/图形/箭头信息白色丝印 材料费 | | m2 | 0.65 | | 35 | 22.75 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 040205007015 | | | 项目名称 | 标记-电/扶梯厅标识(东区商业) | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 4 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BC-99 | 电/扶梯厅标识(东区商业) | 个 | 1 | 10 | 267.5 | 0 | 0 | 15.58 | 10 | 267.5 | 0 | 0 | 15.58 |
| 小计 | | | | | | | | | 10 | 267.5 | 0 | 0 | 15.58 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | | | 电/扶梯厅标识(东区商业) 人工费 | | 个 | 1 | | 10 | 10 | | | |
| | 材料 | | | 电/扶梯厅标识(东区商业) 2800*900 材料费 | | 个 | 1 | | 267.5 | 267.5 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004170 | | | 项目名称 | 标志板-电/扶梯厅标识(办公) | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 2 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BC-58 | 电/扶梯厅标识(办公) | 个 | 1 | 10 | 2600 | 0 | 0 | 132.2 | 10 | 2600 | 0 | 0 | 132.2 |
| 小计 | | | | | | | | | 10 | 2600 | 0 | 0 | 132.2 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | | | 电/扶梯厅标识(办公) 人工费 | | 个 | 1 | | 10 | 10 | | | |
| | 材料 | | | 电/扶梯厅标识(办公) 1600*900 材料费 | | 个 | 1 | | 2600 | 2600 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205007016 | | | 项目名称 | 标记-圆形柱面标识(喷涂) | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 141 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020005-137换 | 室内墙柱面 内墙涂料二遍 | 100m2 | 0.131 | 780.07 | 465.54 | 0 | 0 | 194.97 | 102.18917 | 60.98574 | 0 | 0 | 25.54107 |
| BC-89 | 文字/图形/箭头信息白色丝印 | m2 | 3.27 | 10 | 35 | 0 | 0 | 3.95 | 32.7 | 114.45 | 0 | 0 | 12.9165 |
| 小计 | | | | | | | | | 134.88917 | 175.43574 | 0 | 0 | 38.45757 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费(装饰) | | 元 | 10.603412 | | 1.3838 | 14.67 | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | 23.312616 | | 1.3586 | 31.67 | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | 40.515028 | | 1.3711 | 55.55 | | | |
| | | | | 文字/图形/箭头信息白色丝印 人工费 | | m2 | 3.265603 | | 10 | 32.66 | | | |
| | 材料 | | | 砂纸 | | 张 | 1.044993 | | 0.48 | 0.5 | | | |
| | | | | 环保级防水墙漆涂刷 | | kg | 3.411641 | | 17.5 | 59.7 | | | |
| | | | | 水 | | m3 | 0.000914 | | 3.77 | 0 | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | 0.602177 | | 1 | 0.6 | | | |
| | | | | 文字/图形/箭头信息白色丝印 材料费 | | m2 | 3.265603 | | 35 | 114.3 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 040205007017 | | | 项目名称 | 标记-方形柱面标识(喷涂) | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 312 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 020005-137换 | 室内墙柱面 内墙涂料二遍 | 100m2 | 0.0728 | 780.07 | 465.54 | 0 | 0 | 194.97 | 56.789096 | 33.891312 | 0 | 0 | 14.193816 |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------|-----------------------------|--------------|--------|---------|------|--------|-----------------|---------------------|----------|--------|----------|------------|-----------|---------|----------|-----------|----|--|---|-------|
| BC-89 | 文字/图形/箭头信息白色丝印 | m2 | 1.82 | | 10 | | 35 | | 0 | | 0 | 3.95 | | 18.2 | | 63.7 | | 0 | | 0 | 7.189 |
| 小计 | | | | | | | | | | | | | 74.989096 | 97.591312 | 0 | 0 | 21.382816 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 193.963224 | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | | | | | | 元 | 5.90954 | | 1.3838 | | 8.18 | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | | | | | | 元 | 12.992689 | | 1.3586 | | 17.65 | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | | | | | | 元 | 22.580012 | | 1.3711 | | 30.96 | | | | | | | | |
| | | 文字/图形/箭头信息白色丝印 人工费 | | | | | | m2 | 1.82 | | 10 | | 18.2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 砂纸 | | | | | | 张 | 0.5824 | | 0.48 | | 0.28 | | | | | | | | |
| | | 环保级防水墙漆涂刷 | | | | | | kg | 1.90139 | | 17.5 | | 33.27 | | | | | | | | |
| | | 水 | | | | | | m3 | 0.00051 | | 3.77 | | 0 | | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | | | 元 | 0.335608 | | 1 | | 0.34 | | | | | | | | |
| | | 文字/图形/箭头信息白色丝印 材料费 | | | | | | m2 | 1.82 | | 35 | | 63.7 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 040205007018 | | | 项目名称 | | | 标记-人行地面指引标识(喷涂) | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 46 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | | | |
| 040801-35换 | 零星标线 常温漆标线 | 100m2 | 0.0168 | 673.99 | 457.02 | 0 | 476.52 | 203.13 | 11.323032 | 7.677936 | 0 | 8.005536 | 3.412584 | | | | | | | | |
| BC-89 | 文字/图形/箭头信息白色丝印 | m2 | 0.84 | 10 | 35 | 0 | 0 | 3.95 | 8.4 | 29.4 | 0 | 0 | 3.318 | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | | 19.723032 | 37.077936 | 0 | 8.005536 | 6.730584 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 71.537088 | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | | | 元 | 3.670666 | | 1.3838 | | 5.08 | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | | | | | 元 | 4.595556 | | 1.3586 | | 6.24 | | | | | | | | |
| | | 文字/图形/箭头信息白色丝印 人工费 | | | | | | m2 | 0.84 | | 10 | | 8.4 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 环保级防水高耐磨地面漆 | | | | | | kg | 0.745416 | | 9.6 | | 7.16 | | | | | | | | |
| | | 稀释剂 | | | | | | kg | 0.024864 | | 12 | | 0.3 | | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | | | 元 | 0.223608 | | 1 | | 0.22 | | | | | | | | |
| | | 文字/图形/箭头信息白色丝印 材料费 | | | | | | m2 | 0.84 | | 35 | | 29.4 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 040205004171 | | | 项目名称 | | | 标志板-车行指引标识 1 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 112 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | | | |
| 040801-24换 | 大型标志牌 双柱 挤压板面积S(m2) S≤6 | 块 | 1 | 142.65 | 2926.55 | 0 | 160.81 | 188.5 | 142.65 | 2926.55 | 0 | 160.81 | 188.5 | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 142.65 | 2926.55 | 0 | 160.81 | 188.5 | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 3418.51 | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | | | 元 | 46.247 | | 1.3838 | | 64 | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | | | | | 元 | 57.895 | | 1.3586 | | 78.66 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 螺栓 M10mm×20mm | | | | | | 套 | 20.2 | | 0.22 | | 4.44 | | | | | | | | |
| | | 镀锌角钢抱箍 63mm×6mm | | | | | | 副 | 10.1 | | 25.5 | | 257.55 | | | | | | | | |
| | | 车行指引标识 1 2500*300*100 | | | | | | 块 | 1 | | 2650 | | | | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | | | 元 | 14.56 | | 1 | | 14.56 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | | 040205004172 | | | 项目名称 | | | 标志板-车行指引标识 2 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 12 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | | | |
| 040801-24换 | 大型标志牌 双柱 挤压板面积S(m2) S≤6 | 块 | 1 | 142.65 | 3529.55 | 0 | 160.81 | 218.65 | 142.65 | 3529.55 | 0 | 160.81 | 218.65 | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 142.65 | 3529.55 | 0 | 160.81 | 218.65 | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 4051.66 | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | | | 元 | 46.247 | | 1.3838 | | 64 | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | | | | | 元 | 57.895 | | 1.3586 | | 78.66 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 螺栓 M10mm×20mm | | | | | | 套 | 20.2 | | 0.22 | | 4.44 | | | | | | | | |
| | | 镀锌角钢抱箍 63mm×6mm | | | | | | 副 | 10.1 | | 25.5 | | 257.55 | | | | | | | | |
| | | 车行指引标识 2 3500*300*200 | | | | | | 块 | 1 | | 3250 | | | | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | | | 元 | 17.56 | | 1 | | 17.56 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | | 040205004173 | | | 项目名称 | | | 标志板-车行指引标识 3(结合信息屏) | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 18 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | | | |
| 040801-23换 | 大型标志牌 双柱杆箭头标 | 块 | 1 | 35.58 | 3110.73 | 0 | 64.33 | 167.68 | 35.58 | 3110.73 | 0 | 64.33 | 167.68 | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 35.58 | 3110.73 | 0 | 64.33 | 167.68 | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 3378.32 | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费 | | | | | | 元 | 11.533 | | 1.3838 | | 15.96 | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | | | | | | 元 | 14.441 | | 1.3586 | | 19.62 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 螺栓 M10mm×20mm | | | | | | 套 | 12.12 | | 0.22 | | 2.67 | | | | | | | | |
| | | 镀锌角钢抱箍 63mm×6mm | | | | | | 副 | 3.03 | | 25.5 | | 77.27 | | | | | | | | |
| | | 车行指引标识 3(结合信息屏)2500*300*120 | | | | | | 块 | 1 | | 3000 | | 3000 | | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | | | 元 | 30.8 | | 1 | | 30.8 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | | 040205004174 | | | 项目名称 | | | 标志板-车行指引标识 4(结合信息屏) | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 10 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | | | | | |
| 040801-23换 | 大型标志牌 双柱杆箭头标 | 块 | 1 | 35.58 | 4120.73 | 0 | 64.33 | 218.18 | 35.58 | 4120.73 | 0 | 64.33 | 218.18 | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 35.58 | 4120.73 | 0 | 64.33 | 218.18 | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 4438.62 | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

第 30 页, 共 43 页

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------|--------|------------------|-----|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 费用明细 | - | 人工 | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | | | 普工人工费 | | | | 元 | 11.533 | 1.3838 | 15.96 | | | |
| | 材料 | 技工人工费 | | | | 元 | 14.441 | 1.3586 | 19.62 | | | | |
| | | 螺栓 M10mm×20mm | | | | 套 | 12.12 | 0.22 | 2.67 | | | | |
| | | 镀锌角钢抱箍 63mm×6mm | | | | 副 | 3.03 | 25.5 | 77.27 | | | | |
| | | 车行指引标识 4(结合信息屏)3500*300*120 | | | | 块 | 1 | 4000 | 4000 | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 40.8 | 1 | 40.8 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 | | | | 台班 | 0.1 | 643.25 | 64.33 | | | | |
| 项目编码 | 040205004175 | | 项目名称 | | 标志板-上客区编号标识(吊挂) | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 65 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| 040801-22换 | 小型标志牌 圆形或八角形标志牌 | 块 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | | | 18.46 | 968.18 | 0 | 0 | 52.47 | 18.46 | 968.18 | 0 | 0 | 52.47 |
| 小计 | | | | | | | | | 18.46 | 968.18 | 0 | 0 | 52.47 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1039.11 |
| 费用明细 | - | 人工 | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | | | 普工人工费 | | | | 元 | 5.981 | 1.3838 | 8.28 | | | |
| | 材料 | 技工人工费 | | | | 元 | 7.493 | 1.3586 | 10.18 | | | | |
| | | 螺栓 M10mm×20mm | | | | 套 | 6.06 | 0.22 | 1.33 | | | | |
| | | 镀锌角钢抱箍 63mm×6mm | | | | 副 | 3.03 | 25.5 | 77.27 | | | | |
| | | 上客区编号标识(吊挂)-300*300*120 | | | | 块 | 1 | 880 | 880 | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 9.59 | 1 | 9.59 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004176 | | 项目名称 | | 标志板-柱面标识(贴附) | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 60 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| BC-48 | 柱面标识(贴附)-不发光 | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | | | 90 | 2940 | 0 | 0 | 166.81 | 90 | 2940 | 0 | 0 | 166.81 |
| 小计 | | | | | | | | | 90 | 2940 | 0 | 0 | 166.81 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 3196.81 |
| 费用明细 | - | 人工 | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | | | 柱面标识(贴附)-不发光 人工费 | | | | 个 | 1 | 90 | 90 | | | |
| | 材料 | 柱面标识(贴附)-不发光800*1600*20 材料费 | | | | 个 | 1 | 2940 | 2940 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205007019 | | 项目名称 | | 标记-车行坡道标识(喷涂) | | | 计量单位 | m | 工程量 | 425 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| 020005-137换 | 室内墙柱面 内墙涂料 二遍(环保级防水墙漆涂刷) | 100m2 | 0.03 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | | | 780.07 | 465.55 | 0 | 0 | 194.97 | 23.4021 | 13.9665 | 0 | 0 | 5.8491 |
| BC-277 | 文字/图形/箭头信息白色丝印 | m2 | 0.65 | 10 | 35 | 0 | 0 | 3.95 | 6.5 | 22.75 | 0 | 0 | 2.5675 |
| 小计 | | | | | | | | | 29.9021 | 36.7165 | 0 | 0 | 8.4166 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 75.0352 |
| 费用明细 | - | 人工 | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | | | 普工人工费(装饰) | | | | 元 | 2.11055 | 1.3838 | 2.92 | | | |
| | | | 技工人工费(装饰) | | | | 元 | 4.640246 | 1.3586 | 6.3 | | | |
| | | | 高级技工人工费(装饰) | | | | 元 | 8.06429 | 1.3711 | 11.06 | | | |
| | | | 文字/图形/箭头信息白色丝印 人工费 | | | | m2 | 0.65 | 10 | 6.5 | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | | 砂纸 | | | | 张 | 0.208 | 0.48 | 0.1 | | | | |
| | | 环保级防水墙漆涂刷 | | | | kg | 0.679068 | 17.5 | 11.88 | | | | |
| | | 水 | | | | m3 | 0.000182 | 3.77 | 0 | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | | | | 元 | 0.11986 | 1 | 0.12 | | | | |
| | | 材料费补差 | | | | 元 | 0.00026 | 1 | 0 | | | | |
| | | 文字/图形/箭头信息白色丝印 材料费 | | | | m2 | 0.65 | 35 | 22.75 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205007020 | | 项目名称 | | 标记-电/扶梯厅标识(东区商业) | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| BC-99 | 电/扶梯厅标识(东区商业) | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | | | 10 | 267.5 | 0 | 0 | 15.58 | 10 | 267.5 | 0 | 0 | 15.58 |
| 小计 | | | | | | | | | 10 | 267.5 | 0 | 0 | 15.58 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 293.08 |
| 费用明细 | - | 人工 | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | | | 电/扶梯厅标识(东区商业) 人工费 | | | | 个 | 1 | 10 | 10 | | | |
| | 材料 | 电/扶梯厅标识(东区商业) 2800*900 材料费 | | | | 个 | 1 | 267.5 | 267.5 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004177 | | 项目名称 | | 标志板-电/扶梯厅标识(办公) | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| BC-58 | 电/扶梯厅标识(办公) | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | | | 10 | 2600 | 0 | 0 | 132.2 | 10 | 2600 | 0 | 0 | 132.2 |
| 小计 | | | | | | | | | 10 | 2600 | 0 | 0 | 132.2 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 2742.20 |
| 费用明细 | - | 人工 | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | | | 电/扶梯厅标识(办公) 人工费 | | | | 个 | 1 | 10 | 10 | | | |
| | 材料 | 电/扶梯厅标识(办公) 1600*900 材料费 | | | | 个 | 1 | 2600 | 2600 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|--|------------------|--|-----------|--|--------|--|-------|--|------------|--|---------|--|------------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|-----------|--|
| 项目编码 | | 040205007021 | | 项目名称 | | 标记-圆形柱面标识(喷涂) | | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 105 | | | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费 | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费 | |
| 020005-137换 | | 室内墙柱面 内墙涂料二遍 | | 100m2 | | 0.1307 | | 780.07 | | 465.54 | | 0 | | 0 | | 194.97 | | 101.955149 | | 60.846078 | | 0 | | 0 | | 25.482579 | |
| BC-89 | | 文字/图形/箭头信息白色丝印 | | m2 | | 3.27 | | 10 | | 35 | | 0 | | 0 | | 3.95 | | 32.7 | | 114.45 | | 0 | | 0 | | 12.9165 | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | | | 134.655149 | | | | 175.296078 | | 0 | | 0 | | 38.399079 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 348.350306 | | | | | | | | | |
| | | - | | | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | | | | | |
| 费用明细 | | 人工 | | 普工人工费(装饰) | | 元 | | 10.603388 | | 1.3838 | | 14.67 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | | 23.312562 | | 1.3586 | | 31.67 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | | 40.514934 | | 1.3711 | | 55.55 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 文字/图形/箭头信息白色丝印 人工费 | | m2 | | 3.265619 | | 10 | | 32.66 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 材料 | | 砂纸 | | 张 | | 1.04499 | | 0.48 | | 0.5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 环保级防水墙漆涂刷 | | kg | | 3.411633 | | 17.5 | | 59.7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 水 | | m3 | | 0.000914 | | 3.77 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | | 0.602176 | | 1 | | 0.6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 文字/图形/箭头信息白色丝印 材料费 | | m2 | | 3.265619 | | 35 | | 114.3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 040205007022 | | 项目名称 | | 标记-方形柱面标识(喷涂) | | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 252 | | | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费 | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费 | |
| 020005-137换 | | 室内墙柱面 内墙涂料二遍 | | 100m2 | | 0.0728 | | 780.07 | | 465.54 | | 0 | | 0 | | 194.97 | | 56.789096 | | 33.891312 | | 0 | | 0 | | 14.193816 | |
| BC-89 | | 文字/图形/箭头信息白色丝印 | | m2 | | 1.82 | | 10 | | 35 | | 0 | | 0 | | 3.95 | | 18.2 | | 63.7 | | 0 | | 0 | | 7.189 | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | | | 74.989096 | | | | 97.591312 | | 0 | | 0 | | 21.382816 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 193.963224 | | | | | | | | | |
| | | - | | | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | | | | | |
| 费用明细 | | 人工 | | 普工人工费(装饰) | | 元 | | 5.90954 | | 1.3838 | | 8.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | | 12.992689 | | 1.3586 | | 17.65 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | | 22.580012 | | 1.3711 | | 30.96 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 文字/图形/箭头信息白色丝印 人工费 | | m2 | | 1.82 | | 10 | | 18.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 材料 | | 砂纸 | | 张 | | 0.5824 | | 0.48 | | 0.28 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 环保级防水墙漆涂刷 | | kg | | 1.90139 | | 17.5 | | 33.27 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 水 | | m3 | | 0.00051 | | 3.77 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | | 0.335608 | | 1 | | 0.34 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 文字/图形/箭头信息白色丝印 材料费 | | m2 | | 1.82 | | 35 | | 63.7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 040205007023 | | 项目名称 | | 标记-人行地面指引标识(喷涂) | | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 66 | | | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费 | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费 | |
| 040801-35换 | | 零星标线 常温漆标线 | | 100m2 | | 0.0168 | | 673.99 | | 457.02 | | 0 | | 476.52 | | 203.13 | | 11.323032 | | 7.677936 | | 0 | | 8.005536 | | 3.412584 | |
| BC-89 | | 文字/图形/箭头信息白色丝印 | | m2 | | 0.84 | | 10 | | 35 | | 0 | | 0 | | 3.95 | | 8.4 | | 29.4 | | 0 | | 0 | | 3.318 | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | | | 19.723032 | | | | 37.077936 | | 0 | | 8.005536 | | 6.730584 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 71.537088 | | | | | | | | | |
| | | - | | | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | | | | | |
| 费用明细 | | 人工 | | 普工人工费 | | 元 | | 3.670666 | | 1.3838 | | 5.08 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费 | | 元 | | 4.595556 | | 1.3586 | | 6.24 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 文字/图形/箭头信息白色丝印 人工费 | | m2 | | 0.84 | | 10 | | 8.4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 材料 | | 环保级防水高耐磨地面漆 | | kg | | 0.745416 | | 9.6 | | 7.16 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 稀释剂 | | kg | | 0.024864 | | 12 | | 0.3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | | 0.223608 | | 1 | | 0.22 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 文字/图形/箭头信息白色丝印 材料费 | | m2 | | 0.84 | | 35 | | 29.4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 040205007024 | | 项目名称 | | 标记-车行道标识(喷涂) | | | | 计量单位 | | m | | 工程量 | | 1480 | | | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费 | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费 | |
| 020005-137换 | | 室内墙柱面 内墙涂料二遍[环保级防水墙漆涂刷] | | 100m2 | | 0.03 | | 780.07 | | 465.55 | | 0 | | 0 | | 194.97 | | 23.4021 | | 13.9665 | | 0 | | 0 | | 5.8491 | |
| BC-277 | | 文字/图形/箭头信息白色丝印 | | m2 | | 1 | | 10 | | 35 | | 0 | | 0 | | 3.95 | | 33.4021 | | 48.9665 | | 0 | | 0 | | 9.7991 | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | | | 33.4021 | | | | 48.9665 | | 0 | | 0 | | 9.7991 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92.1677 | | | | | | | | | |
| | | - | | | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | | | | | |
| 费用明细 | | 人工 | | 普工人工费(装饰) | | 元 | | 2.11055 | | 1.3838 | | 2.92 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(装饰) | | 元 | | 4.640246 | | 1.3586 | | 6.3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(装饰) | | 元 | | 8.06429 | | 1.3711 | | 11.06 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 文字/图形/箭头信息白色丝印 人工费 | | m2 | | 0.65 | | 10 | | 6.5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 材料 | | 砂纸 | | 张 | | 0.208 | | 0.48 | | 0.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 环保级防水墙漆涂刷 | | kg | | 0.679068 | | 17.5 | | 11.88 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 水 | | m3 | | 0.000182 | | 3.77 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | 元 | | 0.11986 | | 1 | | 0.12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 材料费补差 | | 元 | | 0.00026 | | 1 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 文字/图形/箭头信息白色丝印 材料费 | | m2 | | 0.65 | | 35 | | 22.75 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 040205004178 | | 项目名称 | | 标志板-电梯门头标识-静态-发光 | | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 8 | | | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费 | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费 | |
| BC-65 | | 电梯门头标识-静态-发光 | | 个 | | 1 | | 100 | | 1800 | | 0 | | 0 | | 112.01 | | 100 | | 1800 | | 0 | | 0 | | 112.01 | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | 1800 | | 0 | | 0 | | 112.01 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2012.01 | | | | | | | | | |
| | | - | | | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | | | | | |
| 费用明细 | | 人工 | | 电梯门头标识-静态-发光 人工费 | | 个 | | 1 | | 100 | | 100 | | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 材料 | | 电梯门头标识-静态-发光2205*395*50 材料费 | | 个 | | 1 | | 1800 | | 1800 | | 1800 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

第 32 页, 共 43 页

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------|---------------------------------|----|------|-----|-----|-----------------------|--------|-------|------|-------|-----|---------|-----|---------|----|---------|
| 费用明细 | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004179 | | | 项目名称 | | | 标志板-电梯楼层号标识-发光 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 4 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| BC-62 | 电梯楼层号标识-发光 | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | |
| | | | | 50 | 500 | 0 | 0 | 36.01 | 50 | 500 | 0 | 0 | 36.01 | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 50 | 500 | 0 | 0 | 36.01 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | 586.01 |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 电梯楼层号标识-发光 人工费 | | | | | 个 | 1 | 50 | | 50 | | | | | | |
| | 材料 | 电梯楼层号标识-发光305*200*30 材料费 | | | | | 个 | 1 | 500 | | 500 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004180 | | | 项目名称 | | | 标志板-电梯可到达标识-发光 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 8 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| BC-60 | 电梯可到达标识-不发光 | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | |
| | | | | 10 | 345 | 0 | 0 | 19.45 | 10 | 345 | 0 | 0 | 19.45 | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 10 | 345 | 0 | 0 | 19.45 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | 374.45 |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 电梯可到达标识-不发光 人工费 | | | | | 个 | 1 | 10 | | 10 | | | | | | |
| | 材料 | 电梯可到达标识-不发光165*477*5 材料费 | | | | | 个 | 1 | 345 | | 345 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205007025 | | | 项目名称 | | | 标记-无障碍标识(提示类)-不发光 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 11 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| BC-97 | 无障碍标识(提示类)-不发光 | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | |
| | | | | 80 | 120 | 0 | 0 | 23.61 | 80 | 120 | 0 | 0 | 23.61 | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 80 | 120 | 0 | 0 | 23.61 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | 223.61 |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 无障碍标识(提示类)-不发光 人工费 | | | | | 个 | 1 | 80 | | 80 | | | | | | |
| | 材料 | 无障碍标识(提示类)-不发光1200*600 材料费 | | | | | 个 | 1 | 120 | | 120 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205007026 | | | 项目名称 | | | 标记-公区区域警示标识-不发光 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 10 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| BC-92 | 公区区域警示标识-不发光 | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | |
| | | | | 5 | 40 | 0 | 0 | 3.1 | 5 | 40 | 0 | 0 | 3.1 | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 5 | 40 | 0 | 0 | 3.1 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | 48.10 |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 公区区域警示标识-不发光 人工费 | | | | | 个 | 1 | 5 | | 5 | | | | | | |
| | 材料 | 公区区域警示标识-不发光600*200 材料费 | | | | | 个 | 1 | 40 | | 40 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004181 | | | 项目名称 | | | 标志板-电梯厅盲文和触觉消防示意图-不发光 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| BC-59 | 电梯厅盲文和触觉消防示意图-不发光 | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | |
| | | | | 70 | 600 | 0 | 0 | 45.41 | 70 | 600 | 0 | 0 | 45.41 | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 70 | 600 | 0 | 0 | 45.41 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | 715.41 |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 电梯厅盲文和触觉消防示意图-不发光 人工费 | | | | | 个 | 1 | 70 | | 70 | | | | | | |
| | 材料 | 电梯厅盲文和触觉消防示意图-不发光750*500*30 材料费 | | | | | 个 | 1 | 600 | | 600 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004182 | | | 项目名称 | | | 标志板-卫生间定位标识(内部)-发光 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 2 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| BC-27 | 卫生间定位标识(内部)-发光 | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | |
| | | | | 90 | 900 | 0 | 0 | 64.81 | 90 | 900 | 0 | 0 | 64.81 | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 90 | 900 | 0 | 0 | 64.81 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1054.81 |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 卫生间定位标识(内部)-发光 人工费 | | | | | 个 | 1 | 90 | | 90 | | | | | | |
| | 材料 | 卫生间定位标识(内部)-发光235*600*20 材料费 | | | | | 个 | 1 | 900 | | 900 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004183 | | | 项目名称 | | | 标志板-卫生间警示标识-不发光 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 11 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| BC-33 | 卫生间警示标识 | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | |
| | | | | 3 | 12 | 0 | 0 | 1.26 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1.26 | | | | |

工程量清单综合单价分析表

第 33 页, 共 43 页

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------|-------------------------------|----|------|-----|---------------------|-----|--------|-------|-----|-------|---------|---------|------|
| 小计 | | | | | | | | | | 3 | 12 | 0 | 0 | 1.26 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 卫生间警示提示标识 人工费 | | | | | 个 | 1 | 3 | | 3 | | | |
| | 材料 | 卫生间警示提示标识250*100*3 材料费 | | | | | 个 | 1 | 12 | | 12 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205007027 | | | 项目名称 | | 标记-公区区域警示标识-不发光 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 10 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| BC-92 | 公区区域警示标识-不发光 | 个 | 1 | 5 | 40 | 0 | 0 | 3.1 | 5 | 40 | 0 | 0 | 3.1 | |
| 小计 | | | | | | | | | 5 | 40 | 0 | 0 | 3.1 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | |
| 48.10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 公区区域警示标识-不发光 人工费 | | | | | 个 | 1 | 5 | | 5 | | | |
| | 材料 | 公区区域警示标识-不发光600*200 材料费 | | | | | 个 | 1 | 40 | | 40 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004184 | | | 项目名称 | | 标志板-卫生间盲文和触觉示意图-不发光 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| BC-31 | 卫生间盲文和触觉示意图-不发光 | 个 | 1 | 60 | 600 | 0 | 0 | 43.21 | 60 | 600 | 0 | 0 | 43.21 | |
| 小计 | | | | | | | | | 60 | 600 | 0 | 0 | 43.21 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | |
| 703.21 | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 卫生间盲文和触觉示意图-不发光 人工费 | | | | | 个 | 1 | 60 | | 60 | | | |
| | 材料 | 卫生间盲文和触觉示意图-不发光750*500*30 材料费 | | | | | 个 | 1 | 600 | | 600 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004185 | | | 项目名称 | | 标志板-设备间标识 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 10 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| BC-74 | 设备间标识 | 个 | 1 | 10 | 80 | 0 | 0 | 6.2 | 10 | 80 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 小计 | | | | | | | | | 10 | 80 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | |
| 96.20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 设备间标识 人工费 | | | | | 个 | 1 | 10 | | 10 | | | |
| | 材料 | 设备间标识200*200*10 材料费 | | | | | 个 | 1 | 80 | | 80 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004186 | | | 项目名称 | | 标志板-楼梯间标识 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 2 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| BC-49 | 楼层号标识 | 个 | 1 | 10 | 100 | 0 | 0 | 7.2 | 10 | 100 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 小计 | | | | | | | | | 10 | 100 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | |
| 117.20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 楼层号标识 人工费 | | | | | 个 | 1 | 10 | | 10 | | | |
| | 材料 | 楼层号标识300*300*10 材料费 | | | | | 个 | 1 | 100 | | 100 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004187 | | | 项目名称 | | 标志板-消防、货梯标识 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 2 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| BC-53 | 消防、货梯标识 | 个 | 1 | 10 | 100 | 0 | 0 | 7.2 | 10 | 100 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 小计 | | | | | | | | | 10 | 100 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | |
| 117.20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 消防、货梯标识 人工费 | | | | | 个 | 1 | 10 | | 10 | | | |
| | 材料 | 消防、货梯标识 300*300*10材料费 | | | | | 个 | 1 | 100 | | 100 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004188 | | | 项目名称 | | 标志板-楼层号标识 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 4 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| BC-49 | 楼层号标识 | 个 | 1 | 10 | 100 | 0 | 0 | 7.2 | 10 | 100 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 小计 | | | | | | | | | 10 | 100 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | |
| 117.20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 楼层号标识 人工费 | | | | | 个 | 1 | 10 | | 10 | | | |
| | 材料 | 楼层号标识300*300*10 材料费 | | | | | 个 | 1 | 100 | | 100 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004189 | | | 项目名称 | | 标志板-消防疏散图标识 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 2 | |

工程量清单综合单价分析表

第 34 页, 共 43 页

| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|-----------------------|------|-----|----------------|-----|-------|--------|---------|-----|---------|-----|--------|
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BC-50 | 消防疏散图标识 | 个 | 1 | 10 | 75 | 0 | 0 | 5.95 | 10 | 75 | 0 | 0 | 5.95 |
| 小计 | | | | | | | | | 10 | 75 | 0 | 0 | 5.95 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 90.95 |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 消防疏散图标识 人工费 | 个 | 1 | 10 | | 10 | | | | | | |
| | 材料 | 消防疏散图标识400*200*3 材料费 | 个 | 1 | 75 | | 75 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004190 | | 项目名称 | | 标志板-防火门常闭标识 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | | 2 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BC-78 | 防火门常闭标识 | 个 | 1 | 9 | 45 | 0 | 0 | 4.23 | 9 | 45 | 0 | 0 | 4.23 |
| 小计 | | | | | | | | | 9 | 45 | 0 | 0 | 4.23 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 58.23 |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 防火门常闭标识 人工费 | 个 | 1 | 9 | | 9 | | | | | | |
| | 材料 | 防火门常闭标识300*180*3 材料费 | 个 | 1 | 45 | | 45 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004191 | | 项目名称 | | 标志板-如遇火警请勿乘梯标识 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | | 2 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BC-36 | 如遇火警请勿乘梯标识 | 个 | 1 | 1.5 | 15 | 0 | 0 | 1.08 | 1.5 | 15 | 0 | 0 | 1.08 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.5 | 15 | 0 | 0 | 1.08 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 17.58 |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 如遇火警请勿乘梯标识 人工费 | 个 | 1 | 1.5 | | 1.5 | | | | | | |
| | 材料 | 如遇火警请勿乘梯标识77.5*40 材料费 | 个 | 1 | 15 | | 15 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004192 | | 项目名称 | | 标志板-乘梯须知标识 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | | 2 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BC换 | 乘梯须知标识 | 个 | 1 | 9 | 75 | 0 | 0 | 5.73 | 9 | 75 | 0 | 0 | 5.73 |
| 小计 | | | | | | | | | 9 | 75 | 0 | 0 | 5.73 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 89.73 |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 乘梯须知标识 人工费 | 个 | 1 | 9 | | 9 | | | | | | |
| | 材料 | 乘梯须知标识400*200*3 材料费 | 个 | 1 | 75 | | 75 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004193 | | 项目名称 | | 标志板-物业管理-电梯编号 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | | 2 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BC-56 | 物业管理-电梯编号 | 个 | 1 | 3 | 40 | 0 | 0 | 2.66 | 3 | 40 | 0 | 0 | 2.66 |
| 小计 | | | | | | | | | 3 | 40 | 0 | 0 | 2.66 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 45.66 |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 物业管理-电梯编号 人工费 | 个 | 1 | 3 | | 3 | | | | | | |
| | 材料 | 物业管理-电梯编号160*60*5 材料费 | 个 | 1 | 40 | | 40 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004194 | | 项目名称 | | 标志板-物业管理-楼梯编号 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | | 2 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BC-55 | 物业管理-楼梯编号 | 个 | 1 | 3 | 40 | 0 | 0 | 2.66 | 3 | 40 | 0 | 0 | 2.66 |
| 小计 | | | | | | | | | 3 | 40 | 0 | 0 | 2.66 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 45.66 |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 物业管理-楼梯编号 人工费 | 个 | 1 | 3 | | 3 | | | | | | |
| | 材料 | 物业管理-楼梯编号160*60*5 材料费 | 个 | 1 | 40 | | 40 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004195 | | 项目名称 | | 标志板-设备间标识 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | | 10 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BC-74 | 设备间标识 | 个 | 1 | 10 | 80 | 0 | 0 | 6.2 | 10 | 80 | 0 | 0 | 6.2 |
| 小计 | | | | | | | | | 10 | 80 | 0 | 0 | 6.2 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 96.20 |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 设备间标识 人工费 | 个 | 1 | 10 | | 10 | | | | | | |
| | 材料 | 设备间标识200*200*10 材料费 | 个 | 1 | 80 | | 80 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

第 35 页, 共 43 页

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-----------------------|--|------|--|----------------|--|------|--|-----|--|-------|--|-------|--|
| | | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 040205004196 | | 项目名称 | | 标志板-楼梯间标识 | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 2 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | 合价 | | | |
| BC-49 | | 楼层号标识 | | 个 | | 1 | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | |
| | | | | | | | | 10 | | 100 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | | 7.2 | | 10 | | 100 | | 7.2 | |
| | | | | | | | | 10 | | 100 | | 0 | | 7.2 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - | | | | | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | |
| | | 内容 | | | | | | 个 | | 1 | | 10 | | 10 | |
| | | 楼层号标识 人工费 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 材料 | | | | | | 个 | | 1 | | 100 | | 100 | |
| | | 楼层号标识300*300*10 材料费 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 040205004197 | | 项目名称 | | 标志板-消防、货梯标识 | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | 合价 | | | |
| BC-53 | | 消防、货梯标识 | | 个 | | 1 | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | |
| | | | | | | | | 10 | | 100 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | | 7.2 | | 10 | | 100 | | 7.2 | |
| | | | | | | | | 10 | | 100 | | 0 | | 7.2 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - | | | | | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | |
| | | 内容 | | | | | | 个 | | 1 | | 10 | | 10 | |
| | | 消防、货梯标识 人工费 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 材料 | | | | | | 个 | | 1 | | 100 | | 100 | |
| | | 消防、货梯标识 300*300*10材料费 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 040205004198 | | 项目名称 | | 标志板-楼层号标识 | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 3 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | 合价 | | | |
| BC-49 | | 楼层号标识 | | 个 | | 1 | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | |
| | | | | | | | | 10 | | 100 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | | 7.2 | | 10 | | 100 | | 7.2 | |
| | | | | | | | | 10 | | 100 | | 0 | | 7.2 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - | | | | | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | |
| | | 内容 | | | | | | 个 | | 1 | | 10 | | 10 | |
| | | 楼层号标识 人工费 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 材料 | | | | | | 个 | | 1 | | 100 | | 100 | |
| | | 楼层号标识300*300*10 材料费 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 040205004199 | | 项目名称 | | 标志板-消防疏散图标识 | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | 合价 | | | |
| BC-50 | | 消防疏散图标识 | | 个 | | 1 | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | |
| | | | | | | | | 10 | | 75 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | | 5.95 | | 10 | | 75 | | 5.95 | |
| | | | | | | | | 10 | | 75 | | 0 | | 5.95 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - | | | | | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | |
| | | 内容 | | | | | | 个 | | 1 | | 10 | | 10 | |
| | | 消防疏散图标识 人工费 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 材料 | | | | | | 个 | | 1 | | 75 | | 75 | |
| | | 消防疏散图标识400*200*3 材料费 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 040205004200 | | 项目名称 | | 标志板-防火门常闭标识 | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | 合价 | | | |
| BC-78 | | 防火门常闭标识 | | 个 | | 1 | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | |
| | | | | | | | | 9 | | 45 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | | 4.23 | | 9 | | 45 | | 4.23 | |
| | | | | | | | | 10 | | 75 | | 0 | | 4.23 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - | | | | | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | |
| | | 内容 | | | | | | 个 | | 1 | | 9 | | 9 | |
| | | 防火门常闭标识 人工费 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 材料 | | | | | | 个 | | 1 | | 45 | | 45 | |
| | | 防火门常闭标识300*180*3 材料费 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 040205004201 | | 项目名称 | | 标志板-如遇火警请勿乘梯标识 | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | 合价 | | | |
| BC-36 | | 如遇火警请勿乘梯标识 | | 个 | | 1 | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | |
| | | | | | | | | 1.5 | | 15 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | | 1.08 | | 1.5 | | 15 | | 1.08 | |
| | | | | | | | | 1.5 | | 15 | | 0 | | 1.08 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - | | | | | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | |
| | | 内容 | | | | | | 个 | | 1 | | 1.5 | | 1.5 | |
| | | 如遇火警请勿乘梯标识 人工费 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 材料 | | | | | | 个 | | 1 | | 15 | | 15 | |
| | | 如遇火警请勿乘梯标识77.5*40 材料费 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 040205004202 | | 项目名称 | | 标志板-乘梯须知标识 | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | 合价 | | | |
| BC换 | | 乘梯须知标识 | | 个 | | 1 | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | |
| | | | | | | | | 9 | | 75 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | | 5.73 | | 9 | | 75 | | 5.73 | |
| | | | | | | | | 1.5 | | 15 | | 0 | | 5.73 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - | | | | | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | |
| | | 内容 | | | | | | 个 | | 1 | | 9 | | 9 | |
| | | 乘梯须知标识 人工费 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 材料 | | | | | | 个 | | 1 | | 75 | | 75 | |
| | | 乘梯须知标识400*200*3 材料费 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

第 36 页, 共 43 页

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|-----------------------------|----|------|------------------|-----|-------|--------|---------|------|---------|-----|--------|
| 费用明细 | 材料 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004203 | | | 项目名称 | 标志板-物业管理-电梯编号 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BC-56 | 物业管理-电梯编号 | 个 | 1 | 3 | 40 | 0 | 0 | 2.66 | 3 | 40 | 0 | 0 | 2.66 |
| 小计 | | | | | | | | | 3 | 40 | 0 | 0 | 2.66 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 45.66 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 物业管理-电梯编号 人工费 | 个 | 1 | 3 | | 3 | | | | | | |
| | 材料 | 物业管理-电梯编号160*60*5 材料费 | 个 | 1 | 40 | | 40 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004204 | | | 项目名称 | 标志板-物业管理-楼梯编号 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 2 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BC-55 | 物业管理-楼梯编号 | 个 | 1 | 3 | 40 | 0 | 0 | 2.66 | 3 | 40 | 0 | 0 | 2.66 |
| 小计 | | | | | | | | | 3 | 40 | 0 | 0 | 2.66 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 45.66 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 物业管理-楼梯编号 人工费 | 个 | 1 | 3 | | 3 | | | | | | |
| | 材料 | 物业管理-楼梯编号160*60*5 材料费 | 个 | 1 | 40 | | 40 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004205 | | | 项目名称 | 标志板-办公区电梯索引+层号标识 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 2 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BC-19 | 办公区电梯索引+层号标识 | 个 | 1 | 60 | 1100 | 0 | 0 | 68.21 | 60 | 1100 | 0 | 0 | 68.21 |
| 小计 | | | | | | | | | 60 | 1100 | 0 | 0 | 68.21 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1228.21 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 办公区电梯索引+层号标识 人工费 | 个 | 1 | 60 | | 60 | | | | | | |
| | 材料 | 办公区电梯索引+层号标识480*1130*20 材料费 | 个 | 1 | 1100 | | 1100 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004206 | | | 项目名称 | 标志板-办公区电梯编号标识 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 6 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BC-20 | 办公区电梯编号标识 | 个 | 1 | 4.5 | 45 | 0 | 0 | 3.24 | 4.5 | 45 | 0 | 0 | 3.24 |
| 小计 | | | | | | | | | 4.5 | 45 | 0 | 0 | 3.24 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 52.74 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 办公区电梯编号标识 人工费 | 个 | 1 | 4.5 | | 4.5 | | | | | | |
| | 材料 | 办公区电梯编号标识 46*50*5材料费 | 个 | 1 | 45 | | 45 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004207 | | | 项目名称 | 标志板-办公区电梯厅标识 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BC-18 | 办公区电梯厅标识 | 个 | 1 | 9 | 75 | 0 | 0 | 5.73 | 9 | 75 | 0 | 0 | 5.73 |
| 小计 | | | | | | | | | 9 | 75 | 0 | 0 | 5.73 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 89.73 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 办公区电梯厅标识 人工费 | 个 | 1 | 9 | | 9 | | | | | | |
| | 材料 | 办公区电梯厅标识300*300*10 材料费 | 个 | 1 | 75 | | 75 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004208 | | | 项目名称 | 标志板-办公区卫生间标识 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 2 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BC-16 | 办公区卫生间标识 | 个 | 1 | 10 | 100 | 0 | 0 | 7.2 | 10 | 100 | 0 | 0 | 7.2 |
| 小计 | | | | | | | | | 10 | 100 | 0 | 0 | 7.2 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 117.20 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 办公区卫生间标识 人工费 | 个 | 1 | 10 | | 10 | | | | | | |
| | 材料 | 办公区卫生间标识300*300*10 材料费 | 个 | 1 | 100 | | 100 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004209 | | | 项目名称 | 标志板-业务用房标识 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 36 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BC-001换 | 业务用房标识 | 个 | 1 | 5 | 70 | 0 | 0 | 4.6 | 5 | 70 | 0 | 0 | 4.6 |
| 小计 | | | | | | | | | 5 | 70 | 0 | 0 | 4.6 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 79.60 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 业务用房标识 人工费 | 个 | 1 | 5 | | 5 | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------|------------|----|-----------------------|-------------|-----|-----|--------|--------|-------|---------|---------|--------|
| 费用明细 | 人工 | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 业务用房标识 材料费 | | | 个 | 1 | 70 | 70 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004210 | | | 项目名称 | 标志板-设备间标识 | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 120 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| BC-74 | 设备间标识 | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 小计 | | | | 10 | 80 | 0 | 0 | 6.2 | 10 | 80 | 0 | 0 | 6.2 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 96.20 | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | 设备间标识 人工费 | | | 个 | 1 | 10 | 10 | | | |
| | 材料 | | | 设备间标识200*200*10 材料费 | | | 个 | 1 | 80 | 80 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004211 | | | 项目名称 | 标志板-商户门牌标识 | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| 040801-22换 | 小型标志牌 圆形或八角形标志牌 | 块 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 小计 | | | | 18.46 | 94.53 | 0 | 0 | 8.79 | 18.46 | 94.53 | 0 | 0 | 8.79 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 121.78 | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | 普工人工费 | | | 元 | 5.981 | 1.3838 | 8.28 | | | |
| | | | | 技工人工费 | | | 元 | 7.493 | 1.3586 | 10.18 | | | |
| | 材料 | | | 螺栓 M10mm×20mm | | | 套 | 6.06 | 0.22 | 1.33 | | | |
| | | | | 镀锌角钢抱箍 63mm×6mm | | | 副 | 3.03 | 25.5 | 77.27 | | | |
| | | | | 商户门牌标识120*65*3 | | | 块 | 1 | 15 | 15 | | | |
| | | | | 其它材料费(按百分比计算) | | | 元 | 0.94 | 1 | 0.94 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004212 | | | 项目名称 | 标志板-楼梯间标识 | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 28 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| BC-49 | 楼层号标识 | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 小计 | | | | 10 | 100 | 0 | 0 | 7.2 | 10 | 100 | 0 | 0 | 7.2 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 117.20 | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | 楼层号标识 人工费 | | | 个 | 1 | 10 | 10 | | | |
| | 材料 | | | 楼层号标识300*300*10 材料费 | | | 个 | 1 | 100 | 100 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004213 | | | 项目名称 | 标志板-消防、货梯标识 | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 10 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| BC-53 | 消防、货梯标识 | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 小计 | | | | 10 | 100 | 0 | 0 | 7.2 | 10 | 100 | 0 | 0 | 7.2 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 117.20 | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | 消防、货梯标识 人工费 | | | 个 | 1 | 10 | 10 | | | |
| | 材料 | | | 消防、货梯标识 300*300*10材料费 | | | 个 | 1 | 100 | 100 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004214 | | | 项目名称 | 标志板-楼层号标识 | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 36 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| BC-49 | 楼层号标识 | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 小计 | | | | 10 | 100 | 0 | 0 | 7.2 | 10 | 100 | 0 | 0 | 7.2 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 117.20 | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | 楼层号标识 人工费 | | | 个 | 1 | 10 | 10 | | | |
| | 材料 | | | 楼层号标识300*300*10 材料费 | | | 个 | 1 | 100 | 100 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004215 | | | 项目名称 | 标志板-消防疏散图标识 | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 28 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| BC-50 | 消防疏散图标识 | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 小计 | | | | 10 | 75 | 0 | 0 | 5.95 | 10 | 75 | 0 | 0 | 5.95 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 90.95 | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | | | 消防疏散图标识 人工费 | | | 个 | 1 | 10 | 10 | | | |
| | 材料 | | | 消防疏散图标识400*200*3 材料费 | | | 个 | 1 | 75 | 75 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004216 | | | 项目名称 | 标志板-防火门常闭标识 | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 28 | | |

工程量清单综合单价分析表

第 38 页, 共 43 页

| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|-----------------------------|------|-----|------------------|-----|-------|--------|---------|------|---------|-----|---------|
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BC-78 | 防火门常闭标识 | 个 | 1 | 9 | 45 | 0 | 0 | 4.23 | 9 | 45 | 0 | 0 | 4.23 |
| 小计 | | | | | | | | | 9 | 45 | 0 | 0 | 4.23 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 58.23 |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 防火门常闭标识 人工费 | 个 | 1 | 9 | | 9 | | | | | | |
| | 材料 | 防火门常闭标识300*180*3 材料费 | 个 | 1 | 45 | | 45 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004217 | | 项目名称 | | 标志板-如遇火警请勿乘梯标识 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | | 37 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BC-36 | 如遇火警请勿乘梯标识 | 个 | 1 | 1.5 | 15 | 0 | 0 | 1.08 | 1.5 | 15 | 0 | 0 | 1.08 |
| 小计 | | | | | | | | | 1.5 | 15 | 0 | 0 | 1.08 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 17.58 |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 如遇火警请勿乘梯标识 人工费 | 个 | 1 | 1.5 | | 1.5 | | | | | | |
| | 材料 | 如遇火警请勿乘梯标识77.5*40 材料费 | 个 | 1 | 15 | | 15 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004218 | | 项目名称 | | 标志板-乘梯须知标识 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | | 37 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BC换 | 乘梯须知标识 | 个 | 1 | 9 | 75 | 0 | 0 | 5.73 | 9 | 75 | 0 | 0 | 5.73 |
| 小计 | | | | | | | | | 9 | 75 | 0 | 0 | 5.73 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 89.73 |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 乘梯须知标识 人工费 | 个 | 1 | 9 | | 9 | | | | | | |
| | 材料 | 乘梯须知标识400*200*3 材料费 | 个 | 1 | 75 | | 75 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004219 | | 项目名称 | | 标志板-卫生间警示提示标识 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | | 24 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BC-32 | 卫生间警示提示标识 | 个 | 1 | 6.5 | 45 | 0 | 0 | 3.68 | 6.5 | 45 | 0 | 0 | 3.68 |
| 小计 | | | | | | | | | 6.5 | 45 | 0 | 0 | 3.68 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 55.18 |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 卫生间警示提示标识 人工费 | 个 | 1 | 6.5 | | 6.5 | | | | | | |
| | 材料 | 卫生间警示提示标识 250*100*5材料费 | 个 | 1 | 45 | | 45 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004220 | | 项目名称 | | 标志板-物业管理-电梯编号 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | | 37 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BC-56 | 物业管理-电梯编号 | 个 | 1 | 3 | 40 | 0 | 0 | 2.66 | 3 | 40 | 0 | 0 | 2.66 |
| 小计 | | | | | | | | | 3 | 40 | 0 | 0 | 2.66 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 45.66 |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 物业管理-电梯编号 人工费 | 个 | 1 | 3 | | 3 | | | | | | |
| | 材料 | 物业管理-电梯编号160*60*5 材料费 | 个 | 1 | 40 | | 40 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004221 | | 项目名称 | | 标志板-物业管理-楼梯编号 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | | 29 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BC-55 | 物业管理-楼梯编号 | 个 | 1 | 3 | 40 | 0 | 0 | 2.66 | 3 | 40 | 0 | 0 | 2.66 |
| 小计 | | | | | | | | | 3 | 40 | 0 | 0 | 2.66 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 45.66 |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 物业管理-楼梯编号 人工费 | 个 | 1 | 3 | | 3 | | | | | | |
| | 材料 | 物业管理-楼梯编号160*60*5 材料费 | 个 | 1 | 40 | | 40 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004222 | | 项目名称 | | 标志板-办公区电梯索引+层号标识 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | | 2 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BC-19 | 办公区电梯索引+层号标识 | 个 | 1 | 60 | 1100 | 0 | 0 | 68.21 | 60 | 1100 | 0 | 0 | 68.21 |
| 小计 | | | | | | | | | 60 | 1100 | 0 | 0 | 68.21 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 1228.21 |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | 办公区电梯索引+层号标识 人工费 | 个 | 1 | 60 | | 60 | | | | | | |
| | 材料 | 办公区电梯索引+层号标识480*1130*20 材料费 | 个 | 1 | 1100 | | 1100 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--------------|----|------|-----------------------|---------------|---|------|---|-------|-----|-------|-----|---------|--|---------|--|--|
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 040205004223 | | 项目名称 | | 标志板-办公区电梯编号标识 | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | | | 6 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费 | | |
| BC-20 | | 办公区电梯编号标识 | | 个 | | 1 | | 4.5 | | 45 | | 0 | | 0 | | 3.24 | | |
| 小计 | | | | | | | | 4.5 | | 45 | | 0 | | 0 | | 3.24 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | |
| 费用明细 | | | 人工 | | 办公区电梯编号标识 人工费 | | 个 | | 1 | | 4.5 | | 4.5 | | | | | |
| | | | 材料 | | 办公区电梯编号标识 46*50*5材料费 | | 个 | | 1 | | 45 | | 45 | | | | | |
| | | | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 040205004224 | | 项目名称 | | 标志板-设备间标识 | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | | | 106 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费 | | |
| BC-74 | | 设备间标识 | | 个 | | 1 | | 10 | | 80 | | 0 | | 0 | | 6.2 | | |
| 小计 | | | | | | | | 10 | | 80 | | 0 | | 0 | | 6.2 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | |
| 费用明细 | | | 人工 | | 设备间标识 人工费 | | 个 | | 1 | | 10 | | 10 | | | | | |
| | | | 材料 | | 设备间标识200*200*10 材料费 | | 个 | | 1 | | 80 | | 80 | | | | | |
| | | | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 040205004225 | | 项目名称 | | 标志板-楼梯间标识 | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | | | 13 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费 | | |
| BC-49 | | 楼层号标识 | | 个 | | 1 | | 10 | | 100 | | 0 | | 0 | | 7.2 | | |
| 小计 | | | | | | | | 10 | | 100 | | 0 | | 0 | | 7.2 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | |
| 费用明细 | | | 人工 | | 楼层号标识 人工费 | | 个 | | 1 | | 10 | | 10 | | | | | |
| | | | 材料 | | 楼层号标识300*300*10 材料费 | | 个 | | 1 | | 100 | | 100 | | | | | |
| | | | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 040205004226 | | 项目名称 | | 标志板-消防、货梯标识 | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | | | 6 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费 | | |
| BC-53 | | 消防、货梯标识 | | 个 | | 1 | | 10 | | 100 | | 0 | | 0 | | 7.2 | | |
| 小计 | | | | | | | | 10 | | 100 | | 0 | | 0 | | 7.2 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | |
| 费用明细 | | | 人工 | | 消防、货梯标识 人工费 | | 个 | | 1 | | 10 | | 10 | | | | | |
| | | | 材料 | | 消防、货梯标识 300*300*10材料费 | | 个 | | 1 | | 100 | | 100 | | | | | |
| | | | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 040205004227 | | 项目名称 | | 标志板-楼层号标识 | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | | | 17 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费 | | |
| BC-49 | | 楼层号标识 | | 个 | | 1 | | 10 | | 100 | | 0 | | 0 | | 7.2 | | |
| 小计 | | | | | | | | 10 | | 100 | | 0 | | 0 | | 7.2 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | |
| 费用明细 | | | 人工 | | 楼层号标识 人工费 | | 个 | | 1 | | 10 | | 10 | | | | | |
| | | | 材料 | | 楼层号标识300*300*10 材料费 | | 个 | | 1 | | 100 | | 100 | | | | | |
| | | | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 040205004228 | | 项目名称 | | 标志板-消防疏散图标识 | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | | | 13 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费 | | |
| BC-50 | | 消防疏散图标识 | | 个 | | 1 | | 10 | | 75 | | 0 | | 0 | | 5.95 | | |
| 小计 | | | | | | | | 10 | | 75 | | 0 | | 0 | | 5.95 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | |
| 费用明细 | | | 人工 | | 消防疏散图标识 人工费 | | 个 | | 1 | | 10 | | 10 | | | | | |
| | | | 材料 | | 消防疏散图标识400*200*3 材料费 | | 个 | | 1 | | 75 | | 75 | | | | | |
| | | | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 040205004229 | | 项目名称 | | 标志板-防火门常闭标识 | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | | | 13 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费 | | |
| BC-78 | | 防火门常闭标识 | | 个 | | 1 | | 9 | | 45 | | 0 | | 0 | | 4.23 | | |
| 小计 | | | | | | | | 9 | | 45 | | 0 | | 0 | | 4.23 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | |
| 费用明细 | | | 人工 | | 防火门常闭标识 人工费 | | 个 | | 1 | | 9 | | 9 | | | | | |
| | | | 材料 | | 防火门常闭标识300*180*3 材料费 | | 个 | | 1 | | 45 | | 45 | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|----|------------------------|-----|----------------|-----|--------|-------|-----|-------|---------|---------|--------|--|
| 费用明细 | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004230 | | | 项目名称 | | 标志板-如遇火警请勿乘梯标识 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | 11 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| BC-36 | 如遇火警请勿乘梯标识 | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 小计 | | | | 1.5 | 15 | 0 | 0 | 1.08 | 1.5 | 15 | 0 | 0 | 1.08 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1.5 | 15 | 0 | 0 | 1.08 | 17.58 | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | | 如遇火警请勿乘梯标识 人工费 | | | 个 | 1 | 1.5 | | 1.5 | | | | |
| | 材料 | | | 如遇火警请勿乘梯标识77.5*40 材料费 | | | 个 | 1 | 15 | | 15 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004231 | | | 项目名称 | | 标志板-乘梯须知标识 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | 11 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| BC-换 | 乘梯须知标识 | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 小计 | | | | 9 | 75 | 0 | 0 | 5.73 | 9 | 75 | 0 | 0 | 5.73 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 9 | 75 | 0 | 0 | 5.73 | 89.73 | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | | 乘梯须知标识 人工费 | | | 个 | 1 | 9 | | 9 | | | | |
| | 材料 | | | 乘梯须知标识400*200*3 材料费 | | | 个 | 1 | 75 | | 75 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004232 | | | 项目名称 | | 标志板-物业管理-电梯编号 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | 11 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| BC-56 | 物业管理-电梯编号 | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 小计 | | | | 3 | 40 | 0 | 0 | 2.66 | 3 | 40 | 0 | 0 | 2.66 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 3 | 40 | 0 | 0 | 2.66 | 45.66 | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | | 物业管理-电梯编号 人工费 | | | 个 | 1 | 3 | | 3 | | | | |
| | 材料 | | | 物业管理-电梯编号400*200*3 材料费 | | | 个 | 1 | 40 | | 40 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004233 | | | 项目名称 | | 标志板-物业管理-楼梯编号 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | 15 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| BC-55 | 物业管理-楼梯编号 | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 小计 | | | | 3 | 40 | 0 | 0 | 2.66 | 3 | 40 | 0 | 0 | 2.66 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 3 | 40 | 0 | 0 | 2.66 | 45.66 | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | | 物业管理-楼梯编号 人工费 | | | 个 | 1 | 3 | | 3 | | | | |
| | 材料 | | | 物业管理-楼梯编号400*200*3 材料费 | | | 个 | 1 | 40 | | 40 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004234 | | | 项目名称 | | 标志板-设备间标识 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | 44 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| BC-74 | 设备间标识 | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 小计 | | | | 10 | 80 | 0 | 0 | 6.2 | 10 | 80 | 0 | 0 | 6.2 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 10 | 80 | 0 | 0 | 6.2 | 96.20 | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | | 设备间标识 人工费 | | | 个 | 1 | 10 | | 10 | | | | |
| | 材料 | | | 设备间标识200*200*10 材料费 | | | 个 | 1 | 80 | | 80 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004235 | | | 项目名称 | | 标志板-楼梯间标识 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | 43 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| BC-49 | 楼层号标识 | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 小计 | | | | 10 | 100 | 0 | 0 | 7.2 | 10 | 100 | 0 | 0 | 7.2 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 10 | 100 | 0 | 0 | 7.2 | 117.20 | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | | 楼层号标识 人工费 | | | 个 | 1 | 10 | | 10 | | | | |
| | 材料 | | | 楼层号标识300*300*10 材料费 | | | 个 | 1 | 100 | | 100 | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004236 | | | 项目名称 | | 标志板-消防、货梯标识 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | 9 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| BC-53 | 消防、货梯标识 | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 小计 | | | | 10 | 100 | 0 | 0 | 7.2 | 10 | 100 | 0 | 0 | 7.2 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 10 | 100 | 0 | 0 | 7.2 | 117.20 | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 人工 | | | 消防、货梯标识 人工费 | | | 个 | 1 | 10 | | 10 | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------|-----------------------|----|--------|--------|------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--|----|--------|
| 费用明细 | 人工 | 消防、货梯标识 300*300*10材料费 | | | | | 个 | 1 | 100 | 100 | | | | | | |
| | 材料 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004237 | | | 项目名称 | | 标志板-楼层号标识 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 52 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| BC-49 | 楼层号标识 | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| | | | | 10 | 100 | 0 | 0 | 7.2 | 10 | 100 | 0 | 0 | 7.2 | | | |
| | | | | 小计 | | | | | 10 | 100 | 0 | 0 | 7.2 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | 117.20 |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 人工 | 楼层号标识 人工费 | | | | | 个 | 1 | 10 | 10 | | | | | | |
| | 材料 | 楼层号标识300*300*10 材料费 | | | | | 个 | 1 | 100 | 100 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004238 | | | 项目名称 | | 标志板-防火门常闭标识 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 44 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| BC-78 | 防火门常闭标识 | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| | | | | 9 | 45 | 0 | 0 | 4.23 | 9 | 45 | 0 | 0 | 4.23 | | | |
| | | | | 小计 | | | | | 9 | 45 | 0 | 0 | 4.23 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | 58.23 |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 人工 | 防火门常闭标识 人工费 | | | | | 个 | 1 | 9 | 9 | | | | | | |
| | 材料 | 防火门常闭标识300*180*3 材料费 | | | | | 个 | 1 | 45 | 45 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004239 | | | 项目名称 | | 标志板-如遇火警请勿乘梯标识 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 9 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| BC-36 | 如遇火警请勿乘梯标识 | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| | | | | 1.5 | 15 | 0 | 0 | 1.08 | 1.5 | 15 | 0 | 0 | 1.08 | | | |
| | | | | 小计 | | | | | 1.5 | 15 | 0 | 0 | 1.08 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | 17.58 |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 人工 | 如遇火警请勿乘梯标识 人工费 | | | | | 个 | 1 | 1.5 | 1.5 | | | | | | |
| | 材料 | 如遇火警请勿乘梯标识77.5*40 材料费 | | | | | 个 | 1 | 15 | 15 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004240 | | | 项目名称 | | 标志板-乘梯须知标识 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 9 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| BC换 | 乘梯须知标识 | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| | | | | 9 | 75 | 0 | 0 | 5.73 | 9 | 75 | 0 | 0 | 5.73 | | | |
| | | | | 小计 | | | | | 9 | 75 | 0 | 0 | 5.73 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | 89.73 |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 人工 | 乘梯须知标识 人工费 | | | | | 个 | 1 | 9 | 9 | | | | | | |
| | 材料 | 乘梯须知标识400*200*3 材料费 | | | | | 个 | 1 | 75 | 75 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004241 | | | 项目名称 | | 标志板-物业管理-电梯编号 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 9 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| BC-56 | 物业管理-电梯编号 | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| | | | | 3 | 40 | 0 | 0 | 2.66 | 3 | 40 | 0 | 0 | 2.66 | | | |
| | | | | 小计 | | | | | 3 | 40 | 0 | 0 | 2.66 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | 45.66 |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 人工 | 物业管理-电梯编号 人工费 | | | | | 个 | 1 | 3 | 3 | | | | | | |
| | 材料 | 物业管理-电梯编号160*60*5 材料费 | | | | | 个 | 1 | 40 | 40 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004242 | | | 项目名称 | | 标志板-物业管理-楼梯编号 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 43 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| BC-55 | 物业管理-楼梯编号 | 个 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| | | | | 3 | 40 | 0 | 0 | 2.66 | 3 | 40 | 0 | 0 | 2.66 | | | |
| | | | | 小计 | | | | | 3 | 40 | 0 | 0 | 2.66 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | 45.66 |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 人工 | 物业管理-楼梯编号 人工费 | | | | | 个 | 1 | 3 | 3 | | | | | | |
| | 材料 | 物业管理-楼梯编号160*60*5 材料费 | | | | | 个 | 1 | 40 | 40 | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205004243 | | | 项目名称 | | 标志板-车行指引标识-吊挂-发光 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 6 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| 040801-24换 | 大型标志牌 双柱 桥压板面积S(m2) S≤6 | 块 | 1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| | | | | 142.65 | 4283.3 | 0 | 160.81 | 256.33 | 142.65 | 4283.3 | 0 | 160.81 | 256.33 | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------------|---------------------------|--------|-------------------|------------------|------|--------|--------|------------|------------|------------|----------|-----------|------------|------------|
| 小计 | | | | | | | | | | 142.65 | 4283.3 | 0 | 160.81 | 256.33 | 4843.09 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 46.247 | 1.3838 | | 64 | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 57.895 | 1.3586 | | 78.66 | | | | | | | | |
| | 材料 | 螺栓 M10mm×20mm | 套 | 20.2 | 0.22 | | 4.44 | | | | | | | | |
| | | 镀锌角钢抱箍 63mm×6mm | 副 | 10.1 | 25.5 | | 257.55 | | | | | | | | |
| | | 车行指引标识-吊挂-发光3000*640*150 | 块 | 1 | 4000 | | 4000 | | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 21.31 | 1 | | 21.31 | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 | 台班 | 0.25 | 643.25 | | 160.81 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205007028 | | 项目名称 | 标记-车行坡道标识(喷涂)-不发光 | | 计量单位 | m | | 工程量 | 90 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 020005-137换 | 室内墙柱面 内墙涂料 二遍[环保级防水墙漆涂刷] | 100m2 | 0.03 | 780.07 | 465.55 | 0 | 0 | 194.97 | 23.4021 | 13.9665 | 0 | 0 | 5.8491 | | |
| BC-274 | 文字/图形/箭头信息白色丝印 | m2 | 0.7 | 10 | 35 | 0 | 0 | 3.95 | 7 | 24.5 | 0 | 0 | 2.765 | | |
| 小计 | | | | | | | | | | 30.4021 | 38.4665 | 0 | 0 | 8.6141 | 77.4827 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 77.4827 | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 2.11055 | 1.3838 | | 2.92 | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 4.640246 | 1.3586 | | 6.3 | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 8.06429 | 1.3711 | | 11.06 | | | | | | | | |
| | | 文字/图形/箭头信息白色丝印 人工费 | m2 | 0.65 | 10 | | 6.5 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 砂纸 | 张 | 0.208 | 0.48 | | 0.1 | | | | | | | | |
| | | 环保级防水墙漆涂刷 | kg | 0.679068 | 17.5 | | 11.88 | | | | | | | | |
| | | 水 | m3 | 0.000182 | 3.77 | | 0 | | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.11986 | 1 | | 0.12 | | | | | | | | |
| | | 材料费补差 | 元 | 0.00026 | 1 | | 0 | | | | | | | | |
| | | 文字/图形/箭头信息白色丝印 材料费 | m2 | 0.65 | 35 | | 22.75 | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | 040205007029 | | 项目名称 | 标记-电梯厅标识(办公)-不发光 | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 3 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| BC-100 | 电梯厅标识(办公)-不发光 | 个 | 1 | 250 | 2600 | 0 | 0 | 185.03 | 250 | 2600 | 0 | 0 | 185.03 | | |
| 小计 | | | | | | | | | | 250 | 2600 | 0 | 0 | 185.03 | 3035.03 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 3035.03 | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | 电梯厅标识(办公)-不发光 人工费 | 个 | 1 | 250 | | 250 | | | | | | | | |
| | 材料 | 电梯厅标识(办公)-不发光1600*900 材料费 | 个 | 1 | 2600 | | 2600 | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205007030 | | 项目名称 | 标记-圆形柱面标识(喷涂) | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 4 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 020005-137换 | 室内墙柱面 内墙涂料 二遍 | 100m2 | 0.1307 | 780.07 | 465.54 | 0 | 0 | 194.97 | 101.955149 | 60.846078 | 0 | 0 | 25.482579 | | |
| BC-89 | 文字/图形/箭头信息白色丝印 | m2 | 3.27 | 10 | 35 | 0 | 0 | 3.95 | 32.7 | 114.45 | 0 | 0 | 12.9165 | | |
| 小计 | | | | | | | | | | 134.655149 | 175.296078 | 0 | 0 | 38.399079 | 348.350306 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 348.350306 | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 10.603484 | 1.3838 | | 14.67 | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 23.312774 | 1.3586 | | 31.67 | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 40.515303 | 1.3711 | | 55.55 | | | | | | | | |
| | | 文字/图形/箭头信息白色丝印 人工费 | m2 | 3.265 | 10 | | 32.65 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 砂纸 | 张 | 1.045 | 0.48 | | 0.5 | | | | | | | | |
| | | 环保级防水墙漆涂刷 | kg | 3.411664 | 17.5 | | 59.7 | | | | | | | | |
| | | 水 | m3 | 0.000914 | 3.77 | | 0 | | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.602181 | 1 | | 0.6 | | | | | | | | |
| | | 文字/图形/箭头信息白色丝印 材料费 | m2 | 3.265 | 35 | | 114.28 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205007031 | | 项目名称 | 标记-人行地面指引标识(喷涂) | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 6 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 040801-35换 | 零星标线 常温漆标线 | 100m2 | 0.0168 | 673.99 | 457.02 | 0 | 476.52 | 203.13 | 11.323032 | 7.677936 | 0 | 8.005536 | 3.412584 | | |
| BC-89 | 文字/图形/箭头信息白色丝印 | m2 | 0.84 | 10 | 35 | 0 | 0 | 3.95 | 8.4 | 29.4 | 0 | 0 | 3.318 | | |
| 小计 | | | | | | | | | | 19.723032 | 37.077936 | 0 | 8.005536 | 6.730584 | 71.537088 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 71.537088 | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费 | 元 | 3.670666 | 1.3838 | | 5.08 | | | | | | | | |
| | | 技工人工费 | 元 | 4.595556 | 1.3586 | | 6.24 | | | | | | | | |
| | | 文字/图形/箭头信息白色丝印 人工费 | m2 | 0.84 | 10 | | 8.4 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 环保级防水高耐磨地面漆 | kg | 0.745416 | 9.6 | | 7.16 | | | | | | | | |
| | | 稀释剂 | kg | 0.024864 | 12 | | 0.3 | | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.223608 | 1 | | 0.22 | | | | | | | | |
| | | 文字/图形/箭头信息白色丝印 材料费 | m2 | 0.84 | 35 | | 29.4 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 路面标线涂料喷涂机 | 台班 | 0.009408 | 275.94 | | 2.6 | | | | | | | | |
| | | 载货汽车 装载质量M(t) M=4 | 台班 | 0.009408 | 574.99 | | 5.41 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 040205007032 | | 项目名称 | 标记-车行坡道标识(喷涂)-不发光 | | 计量单位 | m | | 工程量 | 178 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------------------------|--------------------|-------|----------|--------|-------|---------|---------|----------|---------|---|---|---------|
| 020005-137换 | 室内墙柱面 内墙涂料 二遍[环保级防水墙漆 涂刷] | 100m2 | 0.026 | 780.07 | 465.55 | 0 | 0 | 194.97 | 20.28182 | 12.1043 | 0 | 0 | 5.06922 |
| BC-283 | 文字/图形/箭头信息白 色丝印 | m2 | 0.7 | 10 | 35 | 0 | 0 | 3.95 | 7 | 24.5 | 0 | 0 | 2.765 |
| 小计 | | | | | | | | | 27.28182 | 36.6043 | 0 | 0 | 7.83422 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 71.72034 | | | | |
| - | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 普工人工费(装饰) | 元 | 2.11055 | 1.3838 | 2.92 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(装饰) | 元 | 4.640246 | 1.3586 | 6.3 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 8.06429 | 1.3711 | 11.06 | | | | | | | |
| | | 文字/图形/箭头信息白色丝印 人工费 | m2 | 0.65 | 10 | 6.5 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 砂纸 | 张 | 0.208 | 0.48 | 0.1 | | | | | | | |
| | | 环保级防水墙漆涂刷 | kg | 0.679068 | 17.5 | 11.88 | | | | | | | |
| | | 水 | m3 | 0.000182 | 3.77 | 0 | | | | | | | |
| | | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 0.11986 | 1 | 0.12 | | | | | | | |
| | | 材料费补差 | 元 | 0.00026 | 1 | 0 | | | | | | | |
| | | 文字/图形/箭头信息白色丝印 材料费 | m2 | 0.65 | 35 | 22.75 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | |

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程
标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 1 页，共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
|----|------------------|----------|---|
| 1 | 安全文明施工措施费 | 63956.75 | |
| 2 | 履约担保手续费 | 0 | 担保金额*担保手续费费率(2%~6%)，推荐费率4% |
| 3 | 夜间施工增加费 | 0 | 单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时(1=合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8) |
| 4 | 赶工措施费 | 0 | |
| 5 | 冬雨季施工费 | 0 | |
| 6 | 已完成工程及设备保护费 | 0 | |
| 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | 0 | |
| 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 9 | 二次搬运费 | 0 | |
| 10 | 脚手架费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 11 | 垂直运输机械费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 13 | 施工排水、降水费 | 0 | |
| 14 | 专业工程措施项目费 | 0 | |
| 15 | 其他 | 0 | |
| 合计 | | | |

措施项目清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程
标 段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---------|-------|-----------------------------------|---------|------|--|----------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价（元） |
| 1 | | 单独装饰工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费) | | | | 63956.75 | |
| 1-1 | 1 | 安全文明施工措施费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 63956.75 | |
| 1-1-1 | (1) | 安全文明施工措施费(按费率计算) | | 项 | B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21 | 46966.47 | |
| 1-1-2 | (2) | 其他安全文明施工措施(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2 | 0 | |
| 1-1-2-1 | (2.1) | 临时围挡费 | | 项 | | 0 | |
| 1-1-2-2 | (2.2) | 基坑内场地硬化 | | 项 | | 0 | |
| 1-1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | A1+A3+B8+B10+B11+B12 | 16990.28 | |
| 1-2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0 | |
| 1-3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 0 | |
| 1-4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15) | 0 | |
| 1-5 | 5 | 冬季施工费 | | 项 | | 0 | |
| 1-6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 0 | |
| 1-7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 0 | |
| 1-8 | 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | | 项 | | 0 | |
| 1-9 | 9 | 二次搬运费 | | 项 | | 0 | |
| 1-10 | 10 | 脚手架费 | | 项 | | 0 | |
| 1-11 | 11 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 0 | |
| 1-12 | 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 0 | |
| 1-13 | 13 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 0 | |
| 1-14 | 14 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B14_1 | 0 | |
| 1-14-1 | 14.1 | 室内空气污染测试 | | 项 | | 0 | |
| 1-15 | 15 | 其他 | | 项 | | 0 | |
| | | | 合计 | | | 63956.75 | |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程
标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|----|----------|-------|----|
| 1 | 材料设备暂估价 | 0 | |
| 2 | 计日工 | 0 | |
| 3 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 发包人供应材料费 | 0 | |
| 合计 | | 0.00 | |

计日工表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程
标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|-----|------|----|------|------|------|
| 2.1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.2 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.3 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

总承包服务费计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程
标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 1 页，共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 费率(%) | 金额（元） |
|----|------------|---------|-------|-------|
| 1 | 总包管理服务费 | 0 | 2.5 | 0 |
| 2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 1.5 | 0 |
| 3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 1 | 0 |
| 合计 | | 0.00 | 5.00 | 0.00 |

发包人供应材料设备明细表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程
标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 材料设备名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 备注 |
|----|--------------|----|----|-----------|-----------|----|
| 合计 | | | | | 0.00 | |

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-标识工程
标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|-----------------------|---------------------|-------|-----------|
| | 应纳税费 | A61+A62 | 100 | 147771.5 |
| 1 | 增值税应纳税额 | A5 | 3.02 | 131938.84 |
| 2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | A61 | 12 | 15832.66 |
| 3 | 规费合计 | (VZ_RGF+CS_RGF+Z21) | 18 | 57309.28 |
| 合计 | | | | 205080.78 |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-安装工程

标段:新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 1 页, 共 44 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----|--------------|---------|--|------|-----|--------|------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1 | | 地下室电气工程 | | | | | 7856400.37 | 0 | |
| 1-1 | 030412004001 | 装饰灯 | (1) 名称:LED嵌入式下照筒灯 (2) 型号:DL01 (3) 规格:功率:12W, 色温:4000K, 光束角:50°, 整灯光通量(中心光强):960lm(1380cd), 显色指数:RA≥90 R9≥40 色容差SCDM≤3, 防护等级:IP20, 调光接口:不调光配普通电源, 颜色:白色边框/镜面反射器 (4) 使用位置:卫生间走道、茶水间 (5) 增加费:综合考虑各项降效增加费 (6) 其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范要求 | 套 | 553 | 96.17 | 53182.01 | 0 | |
| 1-2 | 030412004002 | 装饰灯 | (1) 名称:LED嵌入式下照筒灯 (2) 型号:DL01a (3) 规格:功率:12W, 色温:4000K, 光束角:50°, 整灯光通量(中心光强):960lm(1380cd), 显色指数:RA≥90 R9≥40 色容差SCDM≤3, 防护等级:IP20, 调光接口:不调光配普通电源, 颜色:深灰色边框/黑镍反射器(与天花凹槽相近色边框) (4) 使用位置:电梯厅、过道、卫生间 (5) 增加费:综合考虑各项降效增加费 (6) 其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范要求 | 套 | 141 | 96.17 | 13559.97 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-安装工程

标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 2 页，共 44 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----|--------------|------|---|------|-----|--------|-------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-3 | 030412004003 | 装饰灯 | (1) 名称:LED嵌入式下照筒灯 (2) 型号:DL01b (3) 规格:功率:12W, 色温:4000K, 光束角:50° , 整灯光通量(中心光强):960lm(1380cd), 显色指数:RA≥90 R9≥40 色容差SCDM≤3, 防护等级:IP54, 调光接口:不调光配普通电源, 颜色:白色边框/镜面反射器, 光学配件:配防雾玻璃 (4) 使用位置:淋浴室 (5) 增加费:综合考虑各项降效增加费 (6) 其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 10 | 96.17 | 961.7 | 0 | |
| 1-4 | 030412004004 | 装饰灯 | (1) 名称:LED嵌入式下照筒灯 (2) 型号:DL01c (3) 规格:功率:12W, 色温:4000K, 光束角:50° , 整灯光通量(中心光强):960lm(1380cd), 显色指数:RA≥90 R9≥40 色容差SCDM≤3, 防护等级:IP20, 调光接口:不调光配普通电源, 颜色:古铜色边框/镜面反射器 (4) 使用位置:B1层 (5) 增加费:综合考虑各项降效增加费 (6) 其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 25 | 95.12 | 2378 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-安装工程

标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 3 页，共 44 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----|--------------|------|---|------|-----|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-5 | 030412004005 | 装饰灯 | (1) 名称:LED嵌入式下照筒灯 (2) 型号:DL02 (3) 规格:功率:20W, 色温:4000K, 光束角:50°, 整灯光通量(中心光强):1600lm (2762cd), 显色指数:RA≥90 R9≥40 色容差SCDM≤3, 防护等级:IP20, 调光接口:不调光配普通电源, 颜色:黑色边框/黑镍反射器 (4) 使用位置:电梯厅 (5) 增加费:综合考虑各项降效增加费 (6) 其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范要求 | 套 | 39 | 127.67 | 4979.13 | 0 | |
| 1-6 | 030412004006 | 装饰灯 | (1) 名称:LED嵌入式下照筒灯 (2) 型号:DL02a (3) 规格:功率:20W, 色温:4000K, 光束角:50°, 整灯光通量(中心光强):1600lm(2762cd), 显色指数:RA≥90 R9≥40 色容差SCDM≤3, 防护等级:IP20, 调光接口:不调光配普通电源/垂直交通厅外配DALI调光电源, 颜色:白色边框/镜面反射器 (垂直交通黄色边框) (4) 使用位置:B2 垂直交通厅 (5) 增加费:综合考虑各项降效增加费 (6) 其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范要求 | 套 | 84 | 127.67 | 10724.28 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-安装工程

标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 4 页，共 44 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----|--------------|------|---|------|-----|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-7 | 030412004007 | 装饰灯 | (1) 名称:LED明装式下照筒灯 (2) 型号:DL02b (3) 规格:功率:20W, 色温:4000K, 光束角:50° , 整灯光通量(中心光强):1600lm(2762cd), 显色指数:RA≥90 R9≥40 色容差SCDM≤3, 防护等级:IP20, 安装配件:配吊装安装配件, 调光接口:不调光配普通电源, 颜色:深灰色灯体/黑镍反射器 (4) 使用位置:公区天花 (5) 增加费:综合考虑各项降效增加费 (6) 其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 20 | 130.98 | 2619.60 | | |
| 1-8 | 030412004008 | 装饰灯 | (1) 名称:LED嵌入式下照筒灯 (2) 型号:DL03 (3) 规格:功率:15W, 色温:4000K, 光束角:50° , 整灯光通量(中心光强):1200lm(2073cd), 显色指数:RA≥90 R9≥40 色容差SCDM≤3, 防护等级:IP20, 调光接口:不调光配普通电源, 颜色:白色边框/镜面反射器 (4) 使用位置:电梯厅、会议室、休息区、业务用房、公区天花 (5) 增加费:综合考虑各项降效增加费 (6) 其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 202 | 112.97 | 22819.94 | | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-安装工程

标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 5 页，共 44 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------|--------------|------|---|------|-----|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-9 | 030412004009 | 装饰灯 | (1) 名称:LED嵌入式下照筒灯 (2) 型号:DL03a (3) 规格:功率:15W, 色温:4000K, 光束角:50° , 整灯光通量(中心光强):1200lm(2073cd), 显色指数:RA≥90 R9≥40 色容差SCDM≤3, 防护等级:IP20, 调光接口:不调光配普通电源, 颜色:灰色边框/黑镍反射器(与天花凹槽相近色边框) (4) 使用位置:电梯厅、走道 (5) 增加费:综合考虑各项降效增加费 (6) 其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范要求 | 套 | 2 | 112.97 | 225.94 | 0 | |
| 1-10 | 030412004010 | 装饰灯 | (1) 名称:LED嵌入式下照筒灯 (2) 型号:DL04 (3) 规格:功率:9W, 色温:4000K, 光束角:50° , 整灯光通量(中心光强):720lm (1132cd), 显色指数:RA≥90 R9≥40 色容差SCDM≤3, 防护等级:IP20, 调光接口:不调光配普通电源, 颜色:白色边框/镜面反射器 (4) 使用位置:B3、B4层 (5) 增加费:综合考虑各项降效增加费 (6) 其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范要求 | 套 | 188 | 96.17 | 18079.96 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-安装工程

标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 6 页，共 44 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------|--------------|------|--|------|-----|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-11 | 030412004011 | 装饰灯 | (1) 名称:LED嵌入式下照筒灯 (2) 型号:DL04a (3) 规格:功率:9W, 色温:4000K, 光束角:50° , 整灯光通量(中心光强):720lm(1132cd), 显色指数:RA≥90 R9≥40 色容差SCDM≤3, 防护等级:IP20, 调光接口:不调光配普通电源, 颜色:深灰色边框/黑镍反射器(与天花凹槽相近色边框) (4) 使用位置:电梯厅、走道 (5) 增加费:综合考虑各项降效增加费 (6) 其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范要求 | 套 | 222 | 96.17 | 21349.74 | 0 | |
| 1-12 | 030412004012 | 装饰灯 | (1) 名称:LED明装式下照筒灯 (2) 型号:DL05 (3) 规格:功率:25W, 色温:4000K, 光束角:50° , 整灯光通量(中心光强):2000lm(3454cd), 显色指数:RA≥90 R9≥40 色容差SCDM≤3, 防护等级:IP20, 安装配件:配吊装安装配件, 调光接口:不调光配普通电源, 颜色:深灰色灯体/黑镍反射器 (4) 使用位置:走道 (5) 增加费:综合考虑各项降效增加费 (6) 其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范要求 | 套 | 321 | 183.48 | 58897.08 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-安装工程

标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 7 页，共 44 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------|--------------|------|---|------|-----|--------|--------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-13 | 030412004013 | 装饰灯 | (1) 名称:LED明装式下照筒灯 (2) 型号:DL05a (3) 规格:功率:30W, 色温:4000K, 光束角:60° , 整灯光通量(中心光强):2400lm (2636cd) , 显色指数:RA≥90 R9≥40 色容差SCDM≤3, 防护等级:IP20, 安装配件:配吊装安装配件, 调光接口:不调光配普通电源, 颜色:深灰色灯体/黑镍反射器 (4) 使用位置:B1层 (5) 增加费:综合考虑各项降效增加费 (6) 其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范要求 | 套 | 2 | 183.48 | 366.96 | 0 | |
| 1-14 | 030412004014 | 装饰灯 | (1) 名称:LED嵌入式下照筒灯 (2) 型号:DL06 (3) 规格:功率:35W, 色温:4000K, 光束角:36° , 整灯光通量(中心光强):2800lm (5560cd) , 显色指数:RA≥90 R9≥40 色容差SCDM≤3, 防护等级:IP20, 调光接口:外配DALI调光电源, 颜色:白色边框/镜面反射器 (4) 使用位置:走道 (5) 增加费:综合考虑各项降效增加费 (6) 其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范要求 | 套 | 1 | 201.17 | 201.17 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-安装工程

标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 8 页，共 44 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------|--------------|------|--|------|-----|--------|--------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-15 | 030412004015 | 装饰灯 | (1) 名称:LED嵌入式下照筒灯 (2) 型号:DL06a (3) 规格:功率:35W, 色温:4000K, 光束角:36°, 整灯光通量(中心光强):2800lm(5560cd), 显色指数:RA≥90 R9≥40 色容差SCDM≤3, 防护等级:IP20, 调光接口:外配DALI调光电源, 颜色:古铜色边框/镜面反射器 与天花凹槽相近色 (4) 使用位置:走道天花 (5) 增加费:综合考虑各项降效增加费 (6) 其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范要求 | 套 | 3 | 201.17 | 603.51 | 0 | |
| 1-16 | 030412004016 | 装饰灯 | (1) 名称:LED嵌入式下照筒灯 (2) 型号:DL09 (3) 规格:功率:30W, 色温:4000K, 光束角:50°, 整灯光通量(中心光强):2400lm(4143cd), 显色指数:RA≥90 R9≥40 色容差SCDM≤3, 防护等级:IP20, 调光接口:不调光配普通电源, 颜色:白色边框/镜面反射器 (4) 使用位置:天花 (5) 增加费:综合考虑各项降效增加费 (6) 其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范要求 | 套 | 3 | 180.17 | 540.51 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-安装工程

标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 9 页，共 44 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------|--------------|------|--|------|-----|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-17 | 030412004017 | 装饰灯 | (1) 名称:LED嵌入式下照筒灯 (2) 型号:DL10 (3) 规格:功率7W, 色温:4000K, 光束角:50°, 整灯光通量(中心光强):560lm (880cd), 显色指数:RA≥90 R9≥40 色容差SCDM≤3, 防护等级:IP20, 调光接口:不调光配普通电源, 颜色暖色边框/镜面反射器 与天花凹槽相近色边框 (4) 使用位置:电梯轿厢 (5) 增加费:综合考虑各项降效增加费 (6) 其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范要求 | 套 | 6 | 127.67 | 766.02 | 0 | |
| 1-18 | 030412004018 | 装饰灯 | (1) 名称:LED嵌入式下照筒灯 (2) 型号:DL11 (3) 规格:功率:25W, 色温:4000K, 光束角:50°, 整灯光通量(中心光强):2000lm (3454cd), 显色指数:RA≥90 R9≥40 色容差SCDM≤3, 防护等级:IP20, 调光接口:不调光配普通电源, 颜色:白色边框/镜面反射器 (4) 使用位置:走道天花 (5) 增加费:综合考虑各项降效增加费 (6) 其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范要求 | 套 | 26 | 169.67 | 4411.42 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-安装工程

标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 10 页，共 44 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------|--------------|------|---|------|-----|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-19 | 030412004019 | 装饰灯 | (1) 名称:LED明装式下照筒灯 (2) 型号:DL12 (3) 规格:功率:12W, 色温:4000K, 光束角:50°, 整灯光通量(中心光强):960lm (1380cd), 显色指数:RA≥90 R9≥40 色容差SCDM≤3, 防护等级:IP20, 调光接口:不调光配普通电源, 颜色:黑色灯体/黑镍反射器 (4) 使用位置:清洁间 (5) 增加费:综合考虑各项降效增加费 (6) 其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范要求 | 套 | 749 | 120.48 | 90239.52 | 0 | |
| 1-20 | 030412004020 | 装饰灯 | (1) 名称:LED嵌入式下照筒灯 (2) 型号:DL13 (3) 规格:功率:12W, 色温:4000K, 光束角:70°, 整灯光通量(中心光强):960lm (750cd), 显色指数:RA≥90 R9≥40 色容差SCDM≤3, 防护等级:IP20, 调光接口:不调光配普通电源, 颜色:深灰色边框/黑镍反射器(与天花凹槽相近色边框) (4) 使用位置:通道 (5) 增加费:综合考虑各项降效增加费 (6) 其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范要求 | 套 | 474 | 96.17 | 45584.58 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-安装工程

标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 11 页，共 44 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------|--------------|------|--|------|-----|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-21 | 030412004021 | 装饰灯 | (1) 名称:LED嵌入式下照筒灯 (2) 型号:DL13a (3) 规格:功率:15W, 色温:4000K, 光束角:70° , 整灯光通量(中心光强):1200lm (935cd)) , 显色指数:RA≥90 R9≥40 色容差SCDM≤3, 防护等级:IP20, 调光接口:不调光配普通电源, 颜色:深灰色边框/黑镍反射器 (与天花凹槽相近色边框) (4) 使用位置:L4业务用房通道 (5) 增加费:综合考虑各项降效增加费 (6) 其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范要求 | 套 | 15 | 96.17 | 1442.55 | 0 | |
| 1-22 | 030412004022 | 装饰灯 | (1) 名称:LED嵌入式可调筒灯 (2) 型号:SP01 (3) 规格:功率:5W, 色温:4000K, 光束角:24° , 整灯光通量(中心光强):400lm (1797cd) , 显色指数:RA≥90 R9≥40 色容差SCDM≤3, 防护等级:IP54, 光学配件:配防雾玻璃, 调光接口:不调光配普通电源, 颜色:白色边框/镜面反射器 (4) 使用位置:卫生间、卫生间入口 (5) 增加费:综合考虑各项降效增加费 (6) 其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范要求 | 套 | 5 | 95.12 | 475.6 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-安装工程

标段:新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 12 页, 共 44 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------|--------------|------|--|------|-----|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-23 | 030412004023 | 装饰灯 | (1) 名称:LED嵌入式可调筒灯 (2) 型号:SP02 (3) 规格:功率:9W, 色温:4000K, 光束角:36°, 整灯光通量(中心光强):720lm (1750cd), 显色指数:RA≥90 R9≥40 色容差SCDM≤3, 防护等级:IP54, 光学配件:配防雾玻璃, 调光接口:不调光配普通电源/跨境会议室需外配DALI调光电源, 颜色:白色边框/镜面反射器 (4) 使用位置:卫生间隔间、洗手台 (5) 增加费:综合考虑各项降效增加费 (6) 其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 420 | 106.67 | 44801.40 | 0 | |
| 1-24 | 030412004024 | 装饰灯 | (1) 名称:LED嵌入式可调筒灯 (2) 型号:SP03 (3) 规格:功率:9W, 色温:4000K, 光束角:36°, 整灯光通量(中心光强):720lm (1750cd), 显色指数:RA≥90 R9≥40 色容差SCDM≤3, 防护等级:IP20, 调光接口:不调光配普通电源, 颜色:古铜色边框/黑镍反射器 与天花凹槽相近色边框 (4) 使用位置:扶梯底部 (5) 增加费:综合考虑各项降效增加费 (6) 其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 3 | 95.12 | 285.36 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-安装工程

标段:新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 13 页, 共 44 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------|--------------|------|--|------|-----|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-25 | 030412004025 | 装饰灯 | (1) 名称:LED嵌入式可调筒灯 (2) 型号:SP05 (3) 规格:功率:15W, 色温:4000K, 光束角:50°, 整灯光通量(中心光强):1200lm (2073cd), 显色指数:RA≥90 R9≥40 色容差SCDM≤3, 防护等级:IP20, 调光接口:外配DALI调光电源, 颜色:古铜色边框/黑镍反射器 与天花凹槽相近色边框 (4) 使用位置:扶梯底部 (5) 增加费:综合考虑各项降效增加费 (6) 其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范要求 | 套 | 526 | 126.62 | 66602.12 | 0 | |
| 1-26 | 030412004026 | 装饰灯 | (1) 名称:LED嵌入式格栅筒灯 (2) 型号:G01 (3) 规格:功率:10*2W, 色温:4000K, 光束角:45°, 整灯光通量(中心光强):1600lm (3093cd), 显色指数:RA≥90 R9≥40 色容差SCDM≤3, 防护等级:IP20, 调光接口:不调光配普通电源, 颜色:古铜色边框/黑镍反射器 (4) 使用位置:电梯厅 (5) 增加费:综合考虑各项降效增加费 (6) 其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范要求 | 套 | 8 | 166.51 | 1332.08 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-安装工程

标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 14 页，共 44 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------|--------------|------|--|------|---------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-27 | 030412004027 | 装饰灯 | (1) 名称:LED软灯带 (2) 型号:LL01 (3) 规格:功率:12W/m, 色温:4000K, 光束角:120°, 整灯光通量:≥800lm, 显色指数:RA≥90 R9≥40 色容差SCDM≤3, 防护等级:IP65, 安装配件:配套管、通长铝槽及铝槽固定扣, 调光接口:不调光配普通电源/特殊区域需外配DALI调光电源, 颜色:白色 (4) 使用位置:天花灯槽 (5) 增加费:综合考虑各项降效增加费 (6) 其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范要求 | m | 1846.96 | 65.13 | 120292.5 | 0 | |
| 1-28 | 030412004028 | 装饰灯 | (1) 名称:LED硬灯条 (宽30mm) (2) 型号:LL02 (3) 规格:功率:8W/m, 色温:4000K, 光束角:120°, 整灯光通量:≥300lm, W30mm*H30, 显色指数:RA≥90 R9≥40 色容差SCDM≤3, 防护等级:IP20, 安装配件:配嵌装安装配件, 光学配件:面罩需无缝拼接, 面罩采用厚透光板, 厚度≥15mm, 调光接口:不调光配普通电源, 颜色:白色 (4) 使用位置:电梯门套立面 (5) 增加费:综合考虑各项降效增加费 (6) 其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范要求 | m | 46.3 | 86.34 | 3997.54 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-安装工程

标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 15 页，共 44 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------|--------------|------|--|------|-------|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-29 | 030412004029 | 装饰灯 | (1) 名称:LED软灯带(3D弯) (2) 型号:LL06 (3) 规格:功率:6W/m, 色温:4000K, 光束角:120°, 整灯光通量:≥450lm, 显色指数:RA≥90 R9>40 色容差SCDM<3, 防护等级:IP65, 安装配件:配铝槽及铝槽固定扣, 调光接口:不调光配普通电源, 颜色:白色 (4) 使用位置:电梯轿厢 (5) 增加费:综合考虑各项降效增加费 (6) 其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范要求 | m | 96.32 | 86.34 | 8316.27 | 0 | |
| 1-30 | 030412004030 | 装饰灯 | (1) 名称:LED嵌入式硬灯条 (2) 型号:L02 (3) 规格:功率:8W/m, 色温:4000K, 光束角:120°, W10mm, 整灯光通量:≥400lm, 显色指数:RA≥90 R9≥40 色容差SCDM≤3, 防护等级:IP20, 光学配件:面罩需无缝拼接, 安装配件:配安装配件, 调光接口:不调光配普通电源, 颜色:白色 (4) 使用位置:吊柜底部 (5) 增加费:综合考虑各项降效增加费 (6) 其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范要求 | m | 78.58 | 86.34 | 6784.6 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-安装工程

标段:新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 16 页, 共 44 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------|--------------|------|--|------|---------|--------|------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-31 | 030412004031 | 装饰灯 | (1) 名称:LED嵌入式线性灯 (2) 型号:L03 (3) 规格:功率:8W/m, 色温:4000K, 光束角:120°, W20mm, 整灯光通量:≥400lm, 显色指数:RA≥90 R9≥40 色容差SCDM≤3, 防护等级:IP20, 光学配件:面罩需无缝拼接, 安装配件:配安装配件, 调光接口:外配DALI调光电源, 颜色:白色 (4) 使用位置:垂直交通厅墙面 (5) 增加费:综合考虑各项降效增加费 (6) 其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范要求 | m | 151.17 | 164.82 | 24915.84 | 0 | |
| 1-32 | 030412004032 | 装饰灯 | (1) 名称:LED吊装弧形线性灯 (2) 型号:FG01 (3) 规格:功率:15W/m, 色温:4000K, 光束角:120°, W200mm, 整灯光通量:≥1200lm, 显色指数:RA≥90 R9≥40 色容差SCDM≤3, 防护等级:IP20, 光学配件:面罩需无缝拼接, 面罩材质需为棱晶聚碳酸酯板(PC), 安装配件:配吊装安装配件, 调光接口:不调光配普通电源, 颜色:深灰色灯体 (4) 使用位置:人行区天花 (5) 增加费:综合考虑各项降效增加费 (6) 其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范要求 | m | 6552.16 | 186.03 | 1218898.32 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-安装工程

标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 17 页，共 44 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------|--------------|------|---|------|---------|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-33 | 030412004033 | 装饰灯 | (1) 名称:LED吊装弧形线性灯 (2) 型号:FG02 (3) 规格:功率:20W/m, 色温:4000K, 光束角:120°, W200mm, 整灯光通量:≥1600lm, 显色指数:RA≥90 R9≥40 色容差SCDM≤3, 防护等级:IP20, 光学配件:面罩需无缝拼接, 面罩材质需为棱晶聚碳酸酯板(PC), 安装配件:配吊装安装配件, 调光接口:不调光配普通电源, 颜色:深灰色灯体 (4) 使用位置:人行区天花 (5) 增加费:综合考虑各项降效增加费 (6) 其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范要求 | m | 2418.85 | 186.03 | 449978.67 | 0 | |
| 1-34 | 030412004034 | 装饰灯 | (1) 名称:LED吊装弧形线性灯 (2) 型号:FG02a (3) 规格:功率:25W/m, 色温:4000K, 光束角:120°, W200mm, 整灯光通量:≥2000lm, 显色指数:RA≥90 R9≥40 色容差SCDM≤3, 防护等级:IP20, 光学配件:面罩需无缝拼接, 面罩材质需为棱晶聚碳酸酯板(PC), 安装配件:配吊装安装配件, 调光接口:不调光配普通电源, 颜色:深灰色灯体 (4) 使用位置:B2层公共交通区域 (5) 增加费:综合考虑各项降效增加费 (6) 其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范要求 | m | 106.27 | 192.39 | 20445.29 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-安装工程

标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 18 页，共 44 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------|--------------|------|--|------|-----|--------|--------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-35 | 030412004035 | 装饰灯 | (1) 名称:LED吊装线性灯 (2) 型号:FG03 (2400mm) (3) 规格:功率:24W/1.2m, 色温:4000K, 光束角:120° , W200mm, 整灯光通量:≥1920lm, 显色指数:RA≥90 R9≥40 色容差SCDM≤3, 防护等级:IP20, 光学配件:面罩需无缝拼接, 面罩材质需为棱晶聚碳酸酯板(PC), 安装配件:配吊装安装配件, 调光接口:不调光配普通电源, 颜色:深灰色灯体, 灯体长度为2400mm 和800mm (4) 使用位置:地下/地上车行区天花 (5) 增加费:综合考虑各项降效增加费 (6) 其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范要求 | 套 | 40 | 200.57 | 8022.8 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-安装工程

标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 19 页，共 44 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------|--------------|------|---|------|-----|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-36 | 030412004036 | 装饰灯 | (1) 名称:LED吊装线性灯 (2) 型号:FG03 (800mm) (3) 规格:功率:24W/1.2m, 色温:4000K, 光束角:120° , W200mm, 整灯光通量:≥1920lm, 显色指数:RA≥90 R9≥40 色容差SCDM≤3, 防护等级:IP20, 光学配件:面罩需无缝拼接, 面罩材质需为棱晶聚碳酸酯板(PC), 安装配件:配吊装安装配件, 调光接口:不调光配普通电源, 颜色:深灰色灯体, 灯体长度为2400mm 和800mm (4) 使用位置:地下/地上车行区天花 (5) 增加费:综合考虑各项降效增加费 (6) 其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范要求 | 套 | 49 | 123.92 | 6072.08 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-安装工程

标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 20 页，共 44 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------|--------------|------|---|------|-----|--------|--------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-37 | 030412004037 | 装饰灯 | (1) 名称:LED吊装线性灯 (2) 型号:FG04 (2400mm) (3) 规格:功率:36W/1.2m, 色温:4000K, 光束角:120° , W200mm, 整灯光通量:≥2880lm, 显色指数:RA≥90 R9≥40 色容差SCDM≤3, 防护等级:IP20, 光学配件:面罩需无缝拼接, 面罩材质需为棱晶聚碳酸酯板(PC), 安装配件:配吊装安装配件, 调光接口:不调光配普通电源, 颜色:深灰色灯体, 灯体长度为2400mm 和800mm (4) 使用位置:车行区天花 (5) 增加费:综合考虑各项降效增加费 (6) 其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范要求 | 套 | 1 | 200.57 | 200.57 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-安装工程

标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 21 页，共 44 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------|--------------|------|--|------|-----|--------|--------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-38 | 030412004038 | 装饰灯 | (1) 名称:LED吊装线性灯 (2) 型号:FG04 (800mm) (3) 规格:功率:36W/1.2m, 色温:4000K, 光束角:120° , W200mm, 整灯光通量:≥2880lm, 显色指数:RA≥90 R9≥40 色容差SCDM≤3, 防护等级:IP20, 光学配件:面罩需无缝拼接, 面罩材质需为棱晶聚碳酸酯板(PC), 安装配件:配吊装安装配件, 调光接口:不调光配普通电源, 颜色:深灰色灯体, 灯体长度为2400mm 和800mm (4) 使用位置:车行区天花 (5) 增加费:综合考虑各项降效增加费 (6) 其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范要求 | 套 | 3 | 123.92 | 371.76 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-安装工程

标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 22 页，共 44 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------|--------------|------|--|------|-----|--------|--------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-39 | 030412004039 | 装饰灯 | (1) 名称:LED吊装线性灯 (2) 型号:FG05 (2400mm) (3) 规格:功率:60W/1.2m, 色温:4000K, 光束角:120° , W200mm, 整灯光通量:≥4800lm, 显色指数:RA≥90 R9≥40 色容差SCDM≤3, 防护等级:IP20, 光学配件:面罩需无缝拼接, 面罩材质需为棱晶聚碳酸酯板 (PC), 安装配件:配吊装安装配件, 调光接口:不调光配普通电源, 颜色:深灰色灯体, 灯体长度为2400mm 和800mm (4) 使用位置:车行区天花 (5) 增加费:综合考虑各项降效增加费 (6) 其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 1 | 207.92 | 207.92 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-安装工程

标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 23 页，共 44 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------|--------------|------|---|------|-----|--------|--------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-40 | 030412004040 | 装饰灯 | (1) 名称:LED吊装线性灯 (2) 型号:FG05 (800mm) (3) 规格:功率:60W/1.2m, 色温:4000K, 光束角:120° , W200mm, 整灯光通量:≥4800lm, 显色指数:RA≥90 R9≥40 色容差SCDM≤3, 防护等级:IP20, 光学配件:面罩需无缝拼接, 面罩材质需为棱晶聚碳酸酯板 (PC), 安装配件:配吊装安装配件, 调光接口:不调光配普通电源, 颜色:深灰色灯体, 灯体长度为2400mm 和800mm (4) 使用位置:车行区天花 (5) 增加费:综合考虑各项降效增加费 (6) 其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范要求 | 套 | 2 | 135.47 | 270.94 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-安装工程

标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 24 页，共 44 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------|--------------|------|---|------|-----|--------|--------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-41 | 030412004041 | 装饰灯 | (1) 名称:LED吊装线性灯 (2) 型号:FG06 (2400mm) (3) 规格:功率:18W/1.2m, 色温:4000K, 光束角:120° , W200mm, 整灯光通量:≥1440lm, 显色指数:RA≥90 R9≥40 色容差SCDM≤3, 防护等级:IP20, 光学配件:面罩需无缝拼接, 面罩材质需为棱晶聚碳酸酯板(PC), 安装配件:配吊装安装配件, 调光接口:不调光配普通电源, 颜色:深灰色灯体, 灯体长度为2400mm 和800mm (4) 使用位置:车行区天花 (5) 增加费:综合考虑各项降效增加费 (6) 其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范要求 | 套 | 1 | 186.92 | 186.92 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-安装工程

标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 25 页，共 44 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------|--------------|------|--|------|-----|--------|--------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-42 | 030412004042 | 装饰灯 | (1) 名称:LED吊装线性灯 (2) 型号:FG06 (800mm) (3) 规格:功率:18W/1.2m, 色温:4000K, 光束角:120° , W200mm, 整灯光通量:≥1440lm, 显色指数:RA≥90 R9≥40 色容差SCDM≤3, 防护等级:IP20, 光学配件:面罩需无缝拼接, 面罩材质需为棱晶聚碳酸酯板(PC), 安装配件:配吊装安装配件, 调光接口:不调光配普通电源, 颜色:深灰色灯体, 灯体长度为2400mm 和800mm (4) 使用位置:车行区天花 (5) 增加费:综合考虑各项降效增加费 (6) 其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范要求 | 套 | 2 | 118.67 | 237.34 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-安装工程

标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 26 页，共 44 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------|--------------|------|--|------|-----|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-43 | 030412004043 | 装饰灯 | (1) 名称:LED吊装线性灯 (2) 型号:FG07 (2400mm) (3) 规格:功率:48W/1.2m, 色温:4000K, 光束角:120° , W200mm, 整灯光通量:≥3840lm, 显色指数:RA≥90 R9≥40 色容差SCDM≤3, 防护等级:IP20, 光学配件:面罩需无缝拼接, 面罩材质需为棱晶聚碳酸酯板 (PC), 安装配件:配吊装安装配件, 调光接口:不调光配普通电源, 颜色:深灰色灯体, 灯体长度为2400mm 和800mm, 灯具表面出光需均匀无暗区 (4) 使用位置:车行区天花 (5) 增加费:综合考虑各项降效增加费 (6) 其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 469 | 204.77 | 96037.13 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-安装工程

标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 27 页，共 44 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------|--------------|------|---|------|-----|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-44 | 030412004044 | 装饰灯 | (1) 名称:LED吊装线性灯 (2) 型号:FG07 (800mm) (3) 规格:功率:48W/1.2m, 色温:4000K, 光束角:120° , W200mm, 整灯光通量:≥3840lm, 显色指数:RA≥90 R9≥40 色容差SCDM≤3, 防护等级:IP20, 光学配件:面罩需无缝拼接, 面罩材质需为棱晶聚碳酸酯板 (PC), 安装配件:配吊装安装配件, 调光接口:不调光配普通电源, 颜色:深灰色灯体, 灯体长度为2400mm 和800mm, 灯具表面出光需均匀无暗区 (4) 使用位置:车行区天花 (5) 增加费:综合考虑各项降效增加费 (6) 其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 329 | 135.47 | 44569.63 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-安装工程

标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 28 页，共 44 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------|--------------|------|---|------|-----|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-45 | 030412004045 | 装饰灯 | (1)名称:LED嵌装线性灯 (2)型号:FG08 (3)规格:功率:48W/1.2m, 色温:4000K, 光束角:120°, W150mm, 整灯光通量:≥3840lm, 显色指数:RA≥90 R9≥40 色容差SCDM≤3, 防护等级:IP20, 光学配件:面罩需无缝拼接, 面罩材质需为棱晶聚碳酸酯板(PC), 安装配件:配嵌装安装配件, 调光接口:不调光配普通电源, 颜色:白色 (4)使用位置:天花 (5)增加费:综合考虑各项降效增加费 (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范要求 | 套 | 2 | 177.01 | 354.02 | 0 | |
| 1-46 | 030412004046 | 装饰灯 | (1)名称:LED吊装面板灯 (2)型号:P01 (3)规格:功率:36W, 色温:4000K, 光束角:120°, 整灯光通量:≥3840lm, 显色指数:RA≥90 R9≥40 色容差SCDM≤3, 防护等级:IP20, 光学配件:磨砂面罩或棱镜面罩, 安装配件:配吊装安装配件, 调光接口:不调光配普通电源, 颜色:白色外壳 (4)使用位置:设备用房天花 (5)增加费:综合考虑各项降效增加费 (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范要求 | 套 | 244 | 144.92 | 35360.48 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-安装工程

标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 29 页，共 44 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------|--------------|------|---|------|-----|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-47 | 030412004047 | 装饰灯 | (1) 名称:LED嵌入式面板灯 (2) 型号:P02 (3) 规格:功率:36W, 色温:4000K, 光束角:120°, 整灯光通量:≥3840lm, 显色指数:RA≥90 R9≥40 色容差SCDM≤3, 防护等级:IP20, 光学配件:磨砂面罩或棱镜面罩, 安装配件:配嵌装安装配件(需匹配现场天花), 调光接口:不调光配普通电源, 颜色:白色外壳 (4) 使用位置:独立房间 (5) 增加费:综合考虑各项降效增加费 (6) 其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范要求 | 套 | 8 | 144.46 | 1155.68 | 0 | |
| 1-48 | 030412004048 | 装饰灯 | (1) 名称:LED嵌入式面板灯 (2) 型号:P03 (3) 规格:功率:45W, 色温:4000K, 光束角:120°, 整灯光通量:≥4950lm, 显色指数:RA≥90 R9≥40 色容差SCDM≤3, 防护等级:IP20, 光学配件:磨砂面罩或棱镜面罩, 安装配件:配嵌装安装配件(需匹配现场天花), 调光接口:不调光配普通电源, 颜色:白色外壳 (4) 使用位置:业务用房 (5) 增加费:综合考虑各项降效增加费 (6) 其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范要求 | 套 | 2 | 160.21 | 320.42 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-安装工程

标段:新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 30 页, 共 44 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------|--------------|------|--|------|--------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-49 | 030412004049 | 装饰灯 | (1) 名称:LED嵌入式面板灯 (2) 型号:P04 (3) 规格:功率:36W, 色温:4000K, 光束角:120°, 整灯光通量:≥3840lm, 显色指数:RA≥90 R9≥40 色容差SCDM≤3, 防护等级:IP20, 光学配件:磨砂面罩或棱镜面罩, 安装配件:配嵌装安装配件(需匹配现场天花), 调光接口:不调光配普通电源, 颜色:白色外壳 (4) 使用位置:业务用房 (5) 增加费:综合考虑各项降效增加费 (6) 其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 361 | 144.46 | 52150.06 | 0 | |
| 1-50 | 030412004050 | 装饰灯 | (1) 名称:LED镜前灯 (2) 型号:ID01 (3) 规格:功率:10W/m, 色温:4000K, 光束角:120°, 显色指数:RA≥90 R9≥40 色容差SCDM≤3, 调光接口:不调光配普通电源 (4) 使用位置:卫生间 (5) 增加费:综合考虑各项降效增加费 (6) 其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 191.28 | 78.92 | 15095.82 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-安装工程

第 31 页, 共 44 页

标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------|--------------|------|---|------|-----|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-51 | 030412004051 | 装饰灯 | (1) 名称:LED壁灯 (2) 型号:ID03 (3) 规格:功率:7W, 色温:4000K, 光束角:120°, 显色指数:RA≥80 R9>0 色容差SCDM<5, 安装配件:配壁装安装配件, 调光接口:不调光配普通电源 (4) 使用位置:母婴室 (5) 增加费:综合考虑各项降效增加费 (6) 其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范要求 | 套 | 18 | 104.65 | 1883.7 | 0 | |
| 1-52 | 030412004052 | 装饰灯 | (1) 名称:壁装T5灯管 (2) 型号:Z01 (3) 规格:功率:14W, 色温:4000K, 光束角:170°, 整灯光通量:2000lm, 显色指数:RA≥90 R9≥40 色容差SCDM≤3, 防护等级:IP20, 安装配件:配壁装支架, 调光接口:不调光配普通电源, 颜色:白色灯体 (4) 使用位置:地下/地上车行区天花 (5) 增加费:综合考虑各项降效增加费 (6) 其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范要求 | 套 | 6 | 64.13 | 384.78 | 0 | |
| 1-53 | 030412004053 | 装饰灯 | (1) 名称:单管日光灯 (2) 规格:光源参数:28W, 2600lm (3) 安装方式:线槽下安装/链吊, 底距地2.5米 (4) 使用位置:查验大厅 (5) 增加费:综合考虑各项降效增加费 (6) 其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范要求 | 套 | 913 | 76.67 | 69999.71 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-安装工程

第 32 页, 共 44 页

标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------|--------------|------|---|------|------|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-54 | 030404035001 | 插座 | (1) 名称: 普通五孔电源插座 (2) 规格: 250V 10A (3) 安装方式: 嵌装, 底标高+0.3m (4) 增加费: 综合考虑各项降效增加费 (5) 其他: 应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1090 | 30.93 | 33713.7 | 0 | |
| 1-55 | 030404035002 | 插座 | (1) 名称: 普通三孔电源插座 (2) 规格: 250V 10A (3) 安装方式: 嵌装, 底标高+0.3m (4) 增加费: 综合考虑各项降效增加费 (5) 其他: 应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 2 | 29.43 | 58.86 | 0 | |
| 1-56 | 030404035003 | 插座 | (1) 名称: 带USB接口的电源插座 (2) 规格: 250V 10A (3) 安装方式: 嵌装, 底标高+0.3m (4) 增加费: 综合考虑各项降效增加费 (5) 其他: 应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 2 | 31.94 | 63.88 | 0 | |
| 1-57 | 030404035004 | 插座 | (1) 名称: 普通电源插座(带开关) (2) 规格: 250V 10A (3) 安装方式: 嵌装, 柜面上高+0.2m (4) 增加费: 综合考虑各项降效增加费 (5) 其他: 应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 3 | 31.61 | 94.83 | 0 | |
| 1-58 | 030404035005 | 插座 | (1) 名称: 防水电源插座 (2) 规格: 250V 10A (3) 安装方式: 嵌装, 底标高+0.3m (4) 增加费: 综合考虑各项降效增加费 (5) 其他: 应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 424 | 31.91 | 13529.84 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-安装工程

第 33 页, 共 44 页

标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------|--------------|------|--|------|-----|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-59 | 030404035006 | 插座 | (1) 名称: 空调电源插座 (2) 规格: 250V/16A (3) 安装方式: 嵌装, 底标高+2.2m (4) 增加费: 综合考虑各项降效增加费 (5) 其他: 应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范要求 | 个 | 6 | 44.23 | 265.38 | 0 | |
| 1-60 | 030404035007 | 插座 | (1) 名称: 加热器电源插座 (2) 规格: 250V/16A (3) 安装方式: 嵌装, 底标高+0.5m (4) 增加费: 综合考虑各项降效增加费 (5) 其他: 应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范要求 | 个 | 6 | 35.85 | 215.1 | 0 | |
| 1-61 | 030404035008 | 插座 | (1) 名称: 烘手器电源插座/接线盒 (2) 规格: 250V/16A (3) 增加费: 综合考虑各项降效增加费 (4) 其他: 应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范要求 | 个 | 62 | 35.85 | 2222.7 | 0 | |
| 1-62 | 030404035009 | 插座 | (1) 名称: 桌面跳起式电源插座 (2) 规格: 250V 10A (3) 安装方式: 配合家私安装 (4) 增加费: 综合考虑各项降效增加费 (5) 其他: 应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范要求 | 个 | 3 | 39.29 | 117.87 | 0 | |
| 1-63 | 030404035010 | 插座 | (1) 名称: 埋地电源插座 (2) 规格: 250V 10A (3) 安装方式: 嵌装, 埋地 (4) 增加费: 综合考虑各项降效增加费 (5) 其他: 应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范要求 | 个 | 257 | 173.05 | 44473.85 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-安装工程

第 34 页, 共 44 页

标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------|--------------|------|--|------|-----|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-64 | 030404035011 | 插座 | (1) 名称: 电视, LED 屏电源插座 (2) 规格: 250V 10A (3) 安装方式: 嵌装, 底标高+1.5m (4) 增加费: 综合考虑各项降效增加费 (5) 其他: 应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范要求 | 个 | 1 | 29.43 | 29.43 | 0 | |
| 1-65 | 030404035012 | 插座 | (1) 名称: 不间断电源插座 (2) 规格: 250V 10A (3) 安装方式: 嵌装, 底标高+0.3m (4) 增加费: 综合考虑各项降效增加费 (5) 其他: 应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范要求 | 个 | 3 | 29.63 | 88.89 | 0 | |
| 1-66 | 030404035013 | 插座 | (1) 名称: 三相电源插座 (2) 规格: 450V/16A (3) 增加费: 综合考虑各项降效增加费 (4) 其他: 应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范要求 | 个 | 2 | 39.06 | 78.12 | 0 | |
| 1-67 | 030404034001 | 照明开关 | (1) 名称: 单联单控开关 (2) 规格: 250V/10A (3) 安装方式: 嵌装, 底标高+1.3m (4) 增加费: 综合考虑各项降效增加费 (5) 其他: 应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范要求 | 个 | 18 | 28.22 | 507.96 | 0 | |
| 1-68 | 030404034002 | 照明开关 | (1) 名称: 双联单控开关 (2) 规格: 250V/10A (3) 安装方式: 嵌装, 底标高+1.3m (4) 增加费: 综合考虑各项降效增加费 (5) 其他: 应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范要求 | 个 | 98 | 33.92 | 3324.16 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-安装工程

标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 35 页，共 44 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------|--------------|------|--|------|-----|--------|----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-69 | 030404034003 | 照明开关 | (1) 名称:三联单控开关 (2) 规格:250V/10A (3) 安装方式:嵌装,底标高+1.3m (4) 增加费:综合考虑各项降效增加费 (5) 其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 4 | 39.41 | 157.64 | 0 | |
| 1-70 | 030404034004 | 照明开关 | (1) 名称:四联单控开关 (2) 规格:250V/10A (3) 安装方式:嵌装,底标高+1.3m (4) 增加费:综合考虑各项降效增加费 (5) 其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 2 | 45.56 | 91.12 | 0 | |
| 1-71 | 030404034005 | 温控开关 | (1) 名称:空调温控开关温度传感器内置 (2) 规格:三档调温(或智能温控) (3) 安装方式:嵌装,底标高+1.3m (4) 增加费:综合考虑各项降效增加费 (5) 其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 180 | 213.05 | 38349 | 0 | |
| 1-72 | 030404034006 | 温控开关 | (1) 名称:空调温控开关(联网型)温度传感器内置 (2) 规格:三档调温(或智能温控) (3) 安装方式:嵌装,底标高+1.3m (4) 增加费:综合考虑各项降效增加费 (5) 其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 61 | 602.05 | 36725.05 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-安装工程

标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 36 页，共 44 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------|--------------|------|---|------|----------|--------|------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-73 | 030404034007 | 温控开关 | (1)名称:空调温控开关(联网型)温度传感器外置 (2)规格:三档调温(或智能温控) (3)安装方式:嵌装,底标高+1.3m (4)增加费:综合考虑各项降效增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 15 | 477.05 | 7155.75 | 0 | |
| 1-74 | 030503006001 | 传感器 | (1)名称:风机盘管温度传感器 (2)规格:三档调温(或智能温控) (3)安装形式:吊顶内安装于风机盘管回风口处 (4)增加费:综合考虑各项降效增加费 (5)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 15 | 168.38 | 2525.7 | 0 | |
| 1-75 | 030411001001 | 配管 | (1)名称:配管 (2)材质规格:JDG20 (3)含固定卡子、支架、连接件等相关配件 (4)配置形式:明配 (5)增加费:综合考虑各项降效增加费 (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 42666.41 | 25.69 | 1096100.07 | 0 | |
| 1-76 | 030411001002 | 配管 | (1)名称:配管 (2)材质规格:JDG25 (3)含固定卡子、支架、连接件等相关配件 (4)配置形式:明配 (5)增加费:综合考虑各项降效增加费 (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 4860.51 | 31.05 | 150918.84 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-安装工程

第 37 页, 共 44 页

标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------|--------------|------|---|------|-----------|--------|------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-77 | 030411001003 | 配管 | (1) 名称:配管 (2) 材质规格:JDG20 (3) 含固定卡子、连接件等相关配件 (4) 配置形式:暗配 (5) 其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范要求 (6) 增加费:综合考虑各项降效增加费 | m | 10958.73 | 14.1 | 154518.09 | 0 | |
| 1-78 | 030411001004 | 配管 | (1) 名称:配管 (2) 材质规格:JDG25 (3) 含固定卡子、连接件等相关配件 (4) 配置形式:暗配 (5) 增加费:综合考虑各项降效增加费 (6) 其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范要求 | m | 12528.56 | 18.47 | 231402.5 | 0 | |
| 1-79 | 030411004001 | 配线 | (1) 名称:配线 (2) 规格:WDUZC-BYJ-B1-1.5 (3) 配线形式:桥架或管内敷设 (4) 增加费:综合考虑各项降效增加费 (5) 其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范要求 | m | 36070.22 | 3.87 | 139591.75 | 0 | |
| 1-80 | 030411004002 | 配线 | (1) 名称:配线 (2) 规格:WDUZC-BYJ-B1-2.5 (3) 配线形式:桥架或管内敷设 (4) 增加费:综合考虑各项降效增加费 (5) 其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范要求 | m | 270348.18 | 5.36 | 1449066.24 | 0 | |
| 1-81 | 030411004003 | 配线 | (1) 名称:配线 (2) 规格:WDUZC-BYJ-B1-4 (3) 配线形式:桥架或管内敷设 (4) 增加费:综合考虑各项降效增加费 (5) 其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范要求 | m | 63459.13 | 7.32 | 464520.83 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-安装工程

第 38 页, 共 44 页

标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------|--------------|------|--|------|---------|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-82 | 030411004004 | 配线 | (1) 名称:配线 (2) 规格:WDUZC-RYJS-B1-2*1.0 (3) 配线形式:桥架或管内敷设 (4) 增加费:综合考虑各项降效增加费 (5) 其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范要求 | m | 2510.6 | 4.19 | 10519.41 | 0 | |
| 1-83 | 030411004005 | 配线 | (1) 名称:配线 (2) 规格:WDUZC-RYJS-B1-4x1.0 (3) 配线形式:桥架或管内敷设 (4) 增加费:综合考虑各项降效增加费 (5) 其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范要求 | m | 418.32 | 7.05 | 2949.16 | 0 | |
| 1-84 | 030411001005 | 金属软管 | (1) 名称:金属软管 (2) 材质规格:DN20 (3) 增加费:综合考虑各项降效增加费 (4) 其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范要求 | m | 6881.77 | 34.27 | 235838.26 | 0 | |
| 1-85 | 030411001006 | 金属软管 | (1) 名称:金属软管 (2) 材质规格:DN25 (3) 增加费:综合考虑各项降效增加费 (4) 其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范要求 | m | 1355.22 | 30.2 | 40927.64 | 0 | |
| 1-86 | 030411006001 | 接线盒 | (1) 名称:蹲便器感应器防水接线盒 (2) 安装形式:嵌装,底标高+0.3m (3) 增加费:综合考虑各项降效增加费 (4) 其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范要求 | 个 | 162 | 13.05 | 2114.1 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-安装工程

第 39 页, 共 44 页

标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------|--------------|------|--|------|--------|--------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-87 | 030411006002 | 接线盒 | (1) 名称:小便器感应器防水接线盒 (2) 安装形式:配合洁具安装 (3) 增加费:综合考虑各项降效增加费 (4) 其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范要求 | 个 | 114 | 13.05 | 1487.7 | 0 | |
| 1-88 | 030411006003 | 接线盒 | (1) 名称:普通电源接线盒(天花) (2) 安装形式:配合设备安装 (3) 增加费:综合考虑各项降效增加费 (4) 其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范要求 | 个 | 93 | 11.31 | 1051.83 | 0 | |
| 1-89 | 030411006004 | 接线盒 | (1) 名称:接线盒 (2) 增加费:综合考虑各项降效增加费 (3) 其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范要求 | 个 | 7184 | 11.31 | 81251.04 | 0 | |
| 1-90 | 030411003001 | 桥架 | (1) 名称:强电桥架 (2) 规格:200*100mm (3) 含盖板、三通、弯头、隔板等附件及桥架普通支吊架/成品支吊架制作安装、接地母线敷设 (4) 防火、防腐要求:刷防火涂料、除锈、刷油等 (5) 附属工作:包含穿越墙、板等结构的孔洞预留、预埋,敷设完成后的防水密封或防火处理及按设计要求、规范要求的封堵等所有工作内容 (6) 增加费:综合考虑各项降效增加费 (7) 其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范要求 | m | 742.38 | 176.83 | 131275.06 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-安装工程

标段:新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 40 页, 共 44 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------|--------------|----------|--|------|---------|--------|------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 1-91 | 030411003002 | 桥架 | (1) 名称:强电桥架 (2) 规格:75*50mm (3) 含盖板、三通、弯头、隔板等附件及桥架普通支吊架/成品支吊架制作安装、接地母线敷设 (4) 防火、防腐要求:刷防火涂料、除锈、刷油等 (5) 附属工作:包含穿越墙、板等结构的孔洞预留、预埋,敷设完成后的防水密封或防火处理及按设计要求、规范要求的封堵等所有工作内容 (6) 增加费:综合考虑各项降效增加费 (7) 其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范要求 | m | 7050.49 | 109.95 | 775201.38 | 0 | |
| 1-92 | 030413002001 | 凿(压)槽 | (1) 名称:凿槽及恢复 (2) 规格:DN20 (3) 内容:含砖砌体开槽、基层恢复、找平层恢复、挂网、面层恢复,恢复砂浆强度综合考虑 (4) 增加费:综合考虑各项降效增加费 (5) 其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范要求 | m | 3194.94 | 6.33 | 20223.97 | 0 | |
| 1-93 | 030413002002 | 凿(压)槽 | (1) 名称:凿槽及恢复 (2) 规格:DN25 (3) 内容:含砖砌体开槽、基层恢复、找平层恢复、挂网、面层恢复,恢复砂浆强度综合考虑 (4) 增加费:综合考虑各项降效增加费 (5) 其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范要求 | m | 3503.86 | 8.48 | 29712.73 | 0 | |
| 2 | | 地下室给排水工程 | | | | | 1633525.64 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-安装工程

第 41 页, 共 44 页

标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----|--------------|------|---|------|-----|---------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-1 | 031004006001 | 大便器 | (1) 名称:壁挂式隐藏水箱坐便器 (2) 包含内容:含自动换套马桶垫、角阀、下水软管、存水弯等 (3) 等电位连接:含洁具等电位连接安装到位,卫生间局部等电位做法请参见设计说明中卫生间局部等电位联结详图 (4) 增加费:综合考虑各项降效增加费 (5) 其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范要求 | 组 | 113 | 3045.38 | 344127.94 | 0 | |
| 2-2 | 031004006002 | 大便器 | (1) 名称:儿童座便器 (2) 包含内容:含自动换套马桶垫、角阀、下水软管、存水弯等 (3) 等电位连接:含洁具等电位连接安装到位,卫生间局部等电位做法请参见设计说明中卫生间局部等电位联结详图 (4) 增加费:综合考虑各项降效增加费 (5) 其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范要求 | 组 | 22 | 903.23 | 19871.06 | 0 | |
| 2-3 | 031004006003 | 大便器 | (1) 名称:感应式蹲便器 (2) 包含内容:含角阀、感应器、存水弯等 (3) 等电位连接:含洁具等电位连接安装到位,卫生间局部等电位做法请参见设计说明中卫生间局部等电位联结详图 (4) 增加费:综合考虑各项降效增加费 (5) 其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范要求 | 组 | 169 | 3189.34 | 538998.46 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-安装工程

第 42 页, 共 44 页

标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----|--------------|------|--|------|-----|---------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-4 | 031004006004 | 大便器 | (1) 名称:连体坐便器 (2) 包含内容:含自动换套马桶垫、角阀、下水软管、存水弯等 (3) 等电位连接:含洁具等电位连接安装到位,卫生间局部等电位做法请参见设计说明中卫生间局部等电位联结详图 (4) 增加费:综合考虑各项降效增加费 (5) 其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范要求 | 组 | 11 | 3117.8 | 34295.8 | 0 | |
| 2-5 | 031004007001 | 小便器 | (1) 名称:壁挂式自动感应小便器 (2) 包含内容:含角阀、下水软管、存水弯等 (3) 等电位连接:含洁具等电位连接安装到位,卫生间局部等电位做法请参见设计说明中卫生间局部等电位联结详图 (4) 增加费:综合考虑各项降效增加费 (5) 其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范要求 | 组 | 95 | 3141.51 | 298443.45 | 0 | |
| 2-6 | 031004007002 | 小便器 | (1) 名称:儿童感应小便器(交流电) (2) 包含内容:含角阀、下水软管、存水弯等 (3) 等电位连接:含洁具等电位连接安装到位,卫生间局部等电位做法请参见设计说明中卫生间局部等电位联结详图 (4) 增加费:综合考虑各项降效增加费 (5) 其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范要求 | 组 | 11 | 2187.06 | 24057.66 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-安装工程

标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 43 页，共 44 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|-----|--------------|------|--|------|-----|---------|-----------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-7 | 031004003001 | 洗脸盆 | (1) 名称:感应式洗脸盆 (2) 包含内容:自动感应龙头(交流电)、角阀、下水软管、存水弯等 (3) 等电位连接:含洁具等电位连接安装到位,卫生间局部等电位做法请参见设计说明中卫生间局部等电位联结详图 (4) 增加费:综合考虑各项降效增加费 (5) 其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范要求 | 组 | 121 | 2322.71 | 281047.91 | 0 | |
| 2-8 | 031004003002 | 洗脸盆 | (1) 名称:壁挂式脸盆 (2) 包含内容:含水龙头、角阀、下水软管、存水弯等 (3) 等电位连接:含洁具等电位连接安装到位,卫生间局部等电位做法请参见设计说明中卫生间局部等电位联结详图 (4) 增加费:综合考虑各项降效增加费 (5) 其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范要求 | 组 | 12 | 1078.02 | 12936.24 | 0 | |
| 2-9 | 031004003003 | 洗脸盆 | (1) 名称:儿童壁挂式脸盆 (2) 包含内容:含水龙头、角阀、下水软管、存水弯等 (3) 等电位连接:含洁具等电位连接安装到位,卫生间局部等电位做法请参见设计说明中卫生间局部等电位联结详图 (4) 增加费:综合考虑各项降效增加费 (5) 其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范要求 | 组 | 32 | 1030.29 | 32969.28 | 0 | |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-安装工程

标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 44 页，共 44 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额:(元) | | | 备注 |
|------|--------------|-----------|--|------|-----|---------|------------|----------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 | |
| 2-10 | 031004008001 | 拖布池 | (1) 名称:拖布池 (2) 规格、类型:含角阀、水龙头、存水弯等 (3) 等电位连接:含洁具等电位连接安装到位,卫生间局部等电位做法请参见设计说明中卫生间局部等电位联结详图 (4) 增加费:综合考虑各项降效增加费 (5) 其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范要求 | 组 | 19 | 1090.78 | 20724.82 | 0 | |
| 2-11 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | (1) 名称:方形暗藏地漏DN75(含存水弯) (2) 等电位连接:含洁具等电位连接安装到位,卫生间局部等电位做法请参见设计说明中卫生间局部等电位联结详图 (3) 增加费:综合考虑各项降效增加费 (4) 其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范要求 | 个(组) | 126 | 206.77 | 26053.02 | 0 | |
| 合计 | | | | | | | 9489926.01 | 0 | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------|-----------------|--------|--------------------------|----------|-----|--------|--------|------------|-------|---------|----------|-----------|--|
| 工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-安装工程 | | | | 标段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段 | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030412004001 | | 项目名称 | | 装饰灯 | | | 计量单位 | 套 | | 工程量 | 553 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 030212-208 | 嵌入式筒灯安装直径 (mm) 150 | 10套 | 0.1 | 269.86 | 573.8 | 0 | 0 | 88.09 | 26.986 | 57.38 | 0 | 0 | 8.809 | |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.2699 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 1.813728 | 0 | 0 | 0.739526 | 0.448034 | |
| 小计 | | | | | | | | | 28.799728 | 57.38 | 0 | 0.739526 | 9.257034 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 96.176288 | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | |
| | | 普工人工费(安装) | | 元 | 3.1776 | | 1.3838 | | 4.4 | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 13.9097 | | 1.3586 | | 18.9 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 2.6919 | | 1.3711 | | 3.69 | | | | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | 1.813459 | | 1 | | 1.81 | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | 元 | 1.38 | | 1 | | 1.38 | | | | | |
| | | LED嵌入式下照筒灯DL01 | | 套 | 1 | | 56 | | 56 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 增加机械费 | | 元 | 0.739416 | | 1 | | 0.74 | | | | | |
| 项目编码 | 030412004002 | | 项目名称 | | 装饰灯 | | | 计量单位 | 套 | | 工程量 | 141 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 030212-208 | 嵌入式筒灯安装直径 (mm) 150 | 10套 | 0.1 | 269.86 | 573.8 | 0 | 0 | 88.09 | 26.986 | 57.38 | 0 | 0 | 8.809 | |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.2699 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 1.813728 | 0 | 0 | 0.739526 | 0.448034 | |
| 小计 | | | | | | | | | 28.799728 | 57.38 | 0 | 0.739526 | 9.257034 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 96.176288 | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | |
| | | 普工人工费(安装) | | 元 | 3.1776 | | 1.3838 | | 4.4 | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 13.9097 | | 1.3586 | | 18.9 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 2.6919 | | 1.3711 | | 3.69 | | | | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | 1.813461 | | 1 | | 1.81 | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | 元 | 1.38 | | 1 | | 1.38 | | | | | |
| | | LED嵌入式下照筒灯DL01a | | 套 | 1 | | 56 | | 56 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 增加机械费 | | 元 | 0.739417 | | 1 | | 0.74 | | | | | |
| 项目编码 | 030412004003 | | 项目名称 | | 装饰灯 | | | 计量单位 | 套 | | 工程量 | 10 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 030212-208 | 嵌入式筒灯安装直径 (mm) 150 | 10套 | 1 | 269.86 | 573.8 | 0 | 0 | 88.09 | 269.86 | 573.8 | 0 | 0 | 88.09 | |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.2699 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 1.813728 | 0 | 0 | 0.739526 | 0.448034 | |
| 小计 | | | | | | | | | 271.673728 | 573.8 | 0 | 0.739526 | 88.538034 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 934.751288 | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | |
| | | 普工人工费(安装) | | 元 | 3.1776 | | 1.3838 | | 4.4 | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 13.9097 | | 1.3586 | | 18.9 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 2.6919 | | 1.3711 | | 3.69 | | | | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | 1.813459 | | 1 | | 1.81 | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | 元 | 1.38 | | 1 | | 1.38 | | | | | |
| | | LED嵌入式下照筒灯DL01b | | 套 | 1 | | 56 | | 56 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 增加机械费 | | 元 | 0.739416 | | 1 | | 0.74 | | | | | |
| 项目编码 | 030412004004 | | 项目名称 | | 装饰灯 | | | 计量单位 | 套 | | 工程量 | 25 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 030212-208 | 嵌入式筒灯安装直径 (mm) 150 | 10套 | 0.1 | 269.86 | 563.8 | 0 | 0 | 87.59 | 26.986 | 56.38 | 0 | 0 | 8.759 | |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.2699 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 1.813728 | 0 | 0 | 0.739526 | 0.448034 | |
| 小计 | | | | | | | | | 28.799728 | 56.38 | 0 | 0.739526 | 9.207034 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 95.126288 | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | |
| | | 普工人工费(安装) | | 元 | 3.1776 | | 1.3838 | | 4.4 | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 13.9097 | | 1.3586 | | 18.9 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 2.6919 | | 1.3711 | | 3.69 | | | | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | 1.813459 | | 1 | | 1.81 | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | 元 | 1.38 | | 1 | | 1.38 | | | | | |
| | | LED嵌入式下照筒灯DL01c | | 套 | 1 | | 55 | | 55 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 增加机械费 | | 元 | 0.739416 | | 1 | | 0.74 | | | | | |
| 项目编码 | 030412004005 | | 项目名称 | | 装饰灯 | | | 计量单位 | 套 | | 工程量 | 39 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 030212-208 | 嵌入式筒灯安装直径 (mm) 150 | 10套 | 0.1 | 269.86 | 873.8 | 0 | 0 | 103.09 | 26.986 | 87.38 | 0 | 0 | 10.309 | |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.2699 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 1.813728 | 0 | 0 | 0.739526 | 0.448034 | |
| 小计 | | | | | | | | | 28.799728 | 87.38 | 0 | 0.739526 | 10.757034 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 127.676288 | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | |
| | | 普工人工费(安装) | | 元 | 3.1776 | | 1.3838 | | 4.4 | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 13.9097 | | 1.3586 | | 18.9 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 2.6919 | | 1.3711 | | 3.69 | | | | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | 1.813452 | | 1 | | 1.81 | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | 元 | 1.38 | | 1 | | 1.38 | | | | | |
| | | LED嵌入式下照筒灯DL02 | | 套 | 1 | | 86 | | 86 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 增加机械费 | | 元 | 0.739414 | | 1 | | 0.74 | | | | | |
| 项目编码 | 030412004006 | | 项目名称 | | 装饰灯 | | | 计量单位 | 套 | | 工程量 | 84 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 030212-208 | 嵌入式筒灯安装直径 (mm) 150 | 10套 | 0.1 | 269.86 | 873.8 | 0 | 0 | 103.09 | 26.986 | 87.38 | 0 | 0 | 10.309 | |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.2699 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 1.813728 | 0 | 0 | 0.739526 | 0.448034 | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----------------|----------|----------|--------|------|-------|------------|----------|-------------|--------|----------|------------|------------|
| 小计 | | | | | | | | | | 28.799728 | 87.38 | 0 | 0.739526 | 10.757034 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 127.676288 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.1776 | 1.3838 | | 4.4 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 13.9097 | 1.3586 | | 18.9 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.6919 | 1.3711 | | 3.69 | | | | | | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.813456 | 1 | | 1.81 | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.38 | 1 | | 1.38 | | | | | | | |
| | 主材 | LED嵌入式下照筒DL02a | 套 | 1 | 86 | | 86 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.739415 | 1 | | 0.74 | | | | | | | |
| | 项目编码 | 030412004007 | | 项目名称 | 装饰灯 | | 计量单位 | 套 | 工程量 | 20 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | |
| 030212-207 | 嵌入式筒灯安装直径(mm) 150 | 10套 | 1 | 299.63 | 867.62 | 0 | 0 | 109.33 | 299.63 | 867.62 | 0 | 0 | 109.33 | |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.2997 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 2.013984 | 0 | 0 | 0.821178 | 0.497502 | |
| 小计 | | | | | | | | | | 301.643984 | 867.62 | 0 | 0.821178 | 109.827502 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 1279.912664 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.5255 | 1.3838 | | 4.88 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 15.4488 | 1.3586 | | 20.99 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.9874 | 1.3711 | | 4.1 | | | | | | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 2.013514 | 1 | | 2.01 | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.246 | 1 | | 0.25 | | | | | | | |
| | | 木螺钉 M2~4×6~65 | 10个 | 0.208 | 0.5 | | 0.1 | | | | | | | |
| | | 冲击钻头 Φ8mm | 只 | 0.051 | 4.5 | | 0.23 | | | | | | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm~8mm | 个 | 2.03 | 0.09 | | 0.18 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 主材 | LED明装式下照筒灯DL02b | 套 | 1 | 86 | | 86 | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.820986 | 1 | | 0.82 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030412004008 | | 项目名称 | 装饰灯 | | 计量单位 | 套 | 工程量 | 202 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | |
| 030212-208 | 嵌入式筒灯安装直径(mm) 150 | 10套 | 0.1 | 269.86 | 733.8 | 0 | 0 | 96.09 | 26.986 | 73.38 | 0 | 0 | 9.609 | |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.2699 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 1.813728 | 0 | 0 | 0.739526 | 0.448034 | |
| 小计 | | | | | | | | | | 28.799728 | 73.38 | 0 | 0.739526 | 10.057034 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 112.976288 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.1776 | 1.3838 | | 4.4 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 13.9097 | 1.3586 | | 18.9 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.6919 | 1.3711 | | 3.69 | | | | | | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.813459 | 1 | | 1.81 | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.38 | 1 | | 1.38 | | | | | | | |
| | 主材 | LED嵌入式下照筒灯DL03 | 套 | 1 | 72 | | 72 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.739416 | 1 | | 0.74 | | | | | | | |
| | 项目编码 | 030412004009 | | 项目名称 | 装饰灯 | | 计量单位 | 套 | 工程量 | 2 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | |
| 030212-208 | 嵌入式筒灯安装直径(mm) 150 | 10套 | 0.1 | 269.86 | 733.8 | 0 | 0 | 96.09 | 26.986 | 73.38 | 0 | 0 | 9.609 | |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.2699 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 1.813728 | 0 | 0 | 0.739526 | 0.448034 | |
| 小计 | | | | | | | | | | 28.799728 | 73.38 | 0 | 0.739526 | 10.057034 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 112.976288 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.1776 | 1.3838 | | 4.4 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 13.9097 | 1.3586 | | 18.9 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.6919 | 1.3711 | | 3.69 | | | | | | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.813392 | 1 | | 1.81 | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.38 | 1 | | 1.38 | | | | | | | |
| | 主材 | LED嵌入式下照筒灯DL03a | 套 | 1 | 72 | | 72 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.739389 | 1 | | 0.74 | | | | | | | |
| | 项目编码 | 030412004010 | | 项目名称 | 装饰灯 | | 计量单位 | 套 | 工程量 | 188 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | |
| 030212-208 | 嵌入式筒灯安装直径(mm) 150 | 10套 | 0.1 | 269.86 | 573.8 | 0 | 0 | 88.09 | 26.986 | 57.38 | 0 | 0 | 8.809 | |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.2699 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 1.813728 | 0 | 0 | 0.739526 | 0.448034 | |
| 小计 | | | | | | | | | | 28.799728 | 57.38 | 0 | 0.739526 | 9.257034 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 96.176288 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.1776 | 1.3838 | | 4.4 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 13.9097 | 1.3586 | | 18.9 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.6919 | 1.3711 | | 3.69 | | | | | | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.81346 | 1 | | 1.81 | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.38 | 1 | | 1.38 | | | | | | | |
| | 主材 | LED嵌入式下照筒灯DL04 | 套 | 1 | 56 | | 56 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.739417 | 1 | | 0.74 | | | | | | | |
| | 项目编码 | 030412004011 | | 项目名称 | 装饰灯 | | 计量单位 | 套 | 工程量 | 222 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 and 利润 | |
| 030212-208 | 嵌入式筒灯安装直径(mm) 150 | 10套 | 0.1 | 269.86 | 573.8 | 0 | 0 | 88.09 | 26.986 | 57.38 | 0 | 0 | 8.809 | |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.2699 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 1.813728 | 0 | 0 | 0.739526 | 0.448034 | |
| 小计 | | | | | | | | | | 28.799728 | 57.38 | 0 | 0.739526 | 9.257034 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 96.176288 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 3.1776 | 1.3838 | | 4.4 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 13.9097 | 1.3586 | | 18.9 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.6919 | 1.3711 | | 3.69 | | | | | | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.813459 | 1 | | 1.81 | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----------------|--------|--------|---------|-----|----------|----------|-----------|---------|-------|-----|----------|------------|-----|
| 费用明细 | 材料 | 其他材料费 | | | | | 元 | 1.38 | 1 | 1.38 | | | | | |
| | 主材 | LED嵌入式下照筒灯DL04a | | | | | 套 | 1 | 56 | 56 | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | | 元 | 0.739416 | 1 | 0.74 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030412004012 | | | 项目名称 | | 装饰灯 | | | 计量单位 | 套 | | 工程量 | 321 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 |
| 030212-207 | LED嵌入式下照筒灯 | 10套 | 0.1 | 299.63 | 1367.62 | 0 | 0 | 134.33 | 29.963 | 136.762 | 0 | 0 | 0 | 13.433 | |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.2997 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 2.013984 | 0 | 0 | 0 | 0.821178 | 0.497502 | |
| 小计 | | | | | | | | | 31.976984 | 136.762 | 0 | 0 | 0.821178 | 13.930502 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 183.490664 | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | | 元 | 3.5255 | 1.3838 | | 4.88 | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | | 元 | 15.4488 | 1.3586 | | 20.99 | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | | 元 | 2.9874 | 1.3711 | | 4.1 | | | | |
| | | 增加人工费 | | | | | 元 | 2.013513 | 1 | | 2.01 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | | 元 | 0.246 | 1 | | 0.25 | | | | |
| | | 木螺钉 M2~4×6~65 | | | | | 10个 | 0.208 | 0.5 | | 0.1 | | | | |
| | | 冲击钻头 Φ8mm | | | | | 只 | 0.051 | 4.5 | | 0.23 | | | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm~8mm | | | | | 个 | 2.03 | 0.09 | | 0.18 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | LED明装式下照筒灯DL05 | | | | | 套 | 1 | 136 | | 136 | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | | 元 | 0.820986 | 1 | | 0.82 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030412004013 | | | 项目名称 | | 装饰灯 | | | 计量单位 | 套 | | 工程量 | 2 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 |
| 030212-207 | LED明装式下照筒灯 | 10套 | 0.1 | 299.63 | 1367.62 | 0 | 0 | 134.33 | 29.963 | 136.762 | 0 | 0 | 0 | 13.433 | |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.2997 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 2.013984 | 0 | 0 | 0 | 0.821178 | 0.497502 | |
| 小计 | | | | | | | | | 31.976984 | 136.762 | 0 | 0 | 0.821178 | 13.930502 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 183.490664 | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | | 元 | 3.5255 | 1.3838 | | 4.88 | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | | 元 | 15.4488 | 1.3586 | | 20.99 | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | | 元 | 2.9874 | 1.3711 | | 4.1 | | | | |
| | | 增加人工费 | | | | | 元 | 2.013648 | 1 | | 2.01 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | | 元 | 0.246 | 1 | | 0.25 | | | | |
| | | 木螺钉 M2~4×6~65 | | | | | 10个 | 0.208 | 0.5 | | 0.1 | | | | |
| | | 冲击钻头 Φ8mm | | | | | 只 | 0.051 | 4.5 | | 0.23 | | | | |
| | | 塑料膨胀管 Φ6mm~8mm | | | | | 个 | 2.03 | 0.09 | | 0.18 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | LED明装式下照筒灯DL05a | | | | | 套 | 1 | 136 | | 136 | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | | 元 | 0.821041 | 1 | | 0.82 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030412004014 | | | 项目名称 | | 装饰灯 | | | 计量单位 | 套 | | 工程量 | 1 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 |
| 030212-208 | 嵌入式筒灯安装直径(mm) 150 | 10套 | 0.1 | 269.86 | 1573.8 | 0 | 0 | 138.09 | 26.986 | 157.38 | 0 | 0 | 0 | 13.809 | |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.2699 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 1.813728 | 0 | 0 | 0 | 0.739526 | 0.448034 | |
| 小计 | | | | | | | | | 28.799728 | 157.38 | 0 | 0 | 0.739526 | 14.257034 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 201.176288 | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | | 元 | 3.1776 | 1.3838 | | 4.4 | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | | 元 | 13.9097 | 1.3586 | | 18.9 | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | | 元 | 2.6919 | 1.3711 | | 3.69 | | | | |
| | | 增加人工费 | | | | | 元 | 1.813728 | 1 | | 1.81 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | | 元 | 1.38 | 1 | | 1.38 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | LED嵌入式下照筒灯DL06 | | | | | 套 | 1 | 156 | | 156 | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | | 元 | 0.739526 | 1 | | 0.74 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030412004015 | | | 项目名称 | | 装饰灯 | | | 计量单位 | 套 | | 工程量 | 3 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 |
| 030212-208 | 嵌入式筒灯安装直径(mm) 150 | 10套 | 0.1 | 269.86 | 1573.8 | 0 | 0 | 138.09 | 26.986 | 157.38 | 0 | 0 | 0 | 13.809 | |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.2699 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 1.813728 | 0 | 0 | 0 | 0.739526 | 0.448034 | |
| 小计 | | | | | | | | | 28.799728 | 157.38 | 0 | 0 | 0.739526 | 14.257034 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 201.176288 | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | | 元 | 3.1776 | 1.3838 | | 4.4 | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | | 元 | 13.9097 | 1.3586 | | 18.9 | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | | 元 | 2.6919 | 1.3711 | | 3.69 | | | | |
| | | 增加人工费 | | | | | 元 | 1.813504 | 1 | | 1.81 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | | 元 | 1.38 | 1 | | 1.38 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | LED嵌入式下照筒灯DL06a | | | | | 套 | 1 | 156 | | 156 | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 增加机械费 | | | | | 元 | 0.739435 | 1 | | 0.74 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030412004016 | | | 项目名称 | | 装饰灯 | | | 计量单位 | 套 | | 工程量 | 3 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 和利润 |
| 030212-208 | 嵌入式筒灯安装直径(mm) 150 | 10套 | 0.1 | 269.86 | 1373.8 | 0 | 0 | 128.09 | 26.986 | 137.38 | 0 | 0 | 0 | 12.809 | |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.2699 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 1.813728 | 0 | 0 | 0 | 0.739526 | 0.448034 | |
| 小计 | | | | | | | | | 28.799728 | 137.38 | 0 | 0 | 0.739526 | 13.257034 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 180.176288 | |
| 费用明细 | - | 内容 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | | | | | 元 | 3.1776 | 1.3838 | | 4.4 | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | | 元 | 13.9097 | 1.3586 | | 18.9 | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | | 元 | 2.6919 | 1.3711 | | 3.69 | | | | |
| | | 增加人工费 | | | | | 元 | 1.813504 | 1 | | 1.81 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | | | | | 元 | 1.38 | 1 | | 1.38 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主材 | LED嵌入式下照筒灯DL09 | | | | | 套 | 1 | 136 | | 136 | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-------------------|--|-----------------|------|--------|--|--------|--|----------|------|----------|---|--------|-----|--------|-----|------------|--|--------|--|---------|--|----------|--|----------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 机械 | | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.739435 | | 1 | | 0.74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 030412004017 | | | 项目名称 | | | 装饰灯 | | | 计量单位 | | 套 | | 工程量 | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费和利润 | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费和利润 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 030212-208 | | 嵌入式筒灯安装直径(mm) 150 | | 10套 | | 0.1 | | 269.86 | | 873.8 | | 0 | | 0 | | 103.09 | | 26.986 | | 87.38 | | 0 | | 0 | | 10.309 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 031106-1 | | 地下室增加费 | | 100元 | | 0.2699 | | 6.72 | | 0 | | 0 | | 2.74 | | 1.66 | | 1.813728 | | 0 | | 0 | | 0.739526 | | 0.448034 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28.799728 | | | | | | | | | 87.38 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0.739526 | | | | | | | | | 10.757034 | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 127.676288 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | | — | | 内容 | | | | | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | | | | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 普工人工费(安装) | | | | | | 元 | | 3.1776 | | 1.3838 | | | | | | 4.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | | | | | | 元 | | 13.9097 | | 1.3586 | | | | | | 18.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | | | | | | 元 | | 2.6919 | | 1.3711 | | | | | | 3.69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 增加人工费 | | | | | | 元 | | 1.813504 | | 1 | | | | | | 1.81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 材料 | | 其他材料费 | | | | | | 元 | | 1.38 | | 1 | | | | | | 1.38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | LED嵌入式下照筒灯DL10 | | | | | | 套 | | 1 | | 86 | | | | | | 86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | 增加机械费 | | | | | | 元 | | 0.739435 | | 1 | | | | | | 0.74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 030412004018 | | | 项目名称 | | | 装饰灯 | | | 计量单位 | | 套 | | 工程量 | | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费和利润 | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费和利润 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 030212-208 | | 嵌入式筒灯安装直径(mm) 150 | | 10套 | | 0.1 | | 269.86 | | 1273.8 | | 0 | | 0 | | 123.09 | | 26.986 | | 127.38 | | 0 | | 0 | | 12.309 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 031106-1 | | 地下室增加费 | | 100元 | | 0.2699 | | 6.72 | | 0 | | 0 | | 2.74 | | 1.66 | | 1.813728 | | 0 | | 0 | | 0.739526 | | 0.448034 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28.799728 | | | | | | | | | 127.38 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0.739526 | | | | | | | | | 12.757034 | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 169.676288 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | | — | | 内容 | | | | | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | | | | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 普工人工费(安装) | | | | | | 元 | | 3.1776 | | 1.3838 | | | | | | 4.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | | | | | | 元 | | 13.9097 | | 1.3586 | | | | | | 18.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | | | | | | 元 | | 2.6919 | | 1.3711 | | | | | | 3.69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 增加人工费 | | | | | | 元 | | 1.81347 | | 1 | | | | | | 1.81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 材料 | | 其他材料费 | | | | | | 元 | | 1.38 | | 1 | | | | | | 1.38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | LED嵌入式下照筒灯DL11 | | | | | | 套 | | 1 | | 126 | | | | | | 126 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | 增加机械费 | | | | | | 元 | | 0.739421 | | 1 | | | | | | 0.74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 030412004019 | | | 项目名称 | | | 装饰灯 | | | 计量单位 | | 套 | | 工程量 | | 749 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费和利润 | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费和利润 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 030212-207 | | 嵌入式筒灯安装直径(mm) 150 | | 10套 | | 0.1 | | 299.63 | | 767.62 | | 0 | | 0 | | 104.33 | | 29.963 | | 76.762 | | 0 | | 0 | | 10.433 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 031106-1 | | 地下室增加费 | | 100元 | | 0.2997 | | 6.72 | | 0 | | 0 | | 2.74 | | 1.66 | | 2.013984 | | 0 | | 0 | | 0.821178 | | 0.497502 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31.976984 | | | | | | | | | 76.762 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0.821178 | | | | | | | | | 10.930502 | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 120.490664 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | | — | | 内容 | | | | | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | | | | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 普工人工费(安装) | | | | | | 元 | | 3.5255 | | 1.3838 | | | | | | 4.88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | | | | | | 元 | | 15.4488 | | 1.3586 | | | | | | 20.99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | | | | | | 元 | | 2.9874 | | 1.3711 | | | | | | 4.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 增加人工费 | | | | | | 元 | | 2.013514 | | 1 | | | | | | 2.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 材料 | | 其他材料费 | | | | | | 元 | | 0.246 | | 1 | | | | | | 0.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 木螺钉 M2~4×6~65 | | | | | | 10个 | | 0.208 | | 0.5 | | | | | | 0.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 冲击钻头 Φ8mm | | | | | | 只 | | 0.051 | | 4.5 | | | | | | 0.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 塑料膨胀管 Φ6mm~8mm | | | | | | 个 | | 2.03 | | 0.09 | | | | | | 0.18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主材 | | LED明装式下照筒灯DL12 | | | | | | 套 | | 1 | | 76 | | | | | | 76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | 增加机械费 | | | | | | 元 | | 0.820986 | | 1 | | | | | | 0.82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 030412004020 | | | 项目名称 | | | 装饰灯 | | | 计量单位 | | 套 | | 工程量 | | 474 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费和利润 | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费和利润 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 030212-208 | | 嵌入式筒灯安装直径(mm) 150 | | 10套 | | 0.1 | | 269.86 | | 573.8 | | 0 | | 0 | | 88.09 | | 26.986 | | 57.38 | | 0 | | 0 | | 8.809 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 031106-1 | | 地下室增加费 | | 100元 | | 0.2699 | | 6.72 | | 0 | | 0 | | 2.74 | | 1.66 | | 1.813728 | | 0 | | 0 | | 0.739526 | | 0.448034 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28.799728 | | | | | | | | | 57.38 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0.739526 | | | | | | | | | 0.448034 | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 96.176288 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | | — | | 内容 | | | | | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | | | | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 普工人工费(安装) | | | | | | 元 | | 3.1776 | | 1.3838 | | | | | | 4.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | | | | | | 元 | | 13.9097 | | 1.3586 | | | | | | 18.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | | | | | | 元 | | 2.6919 | | 1.3711 | | | | | | 3.69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 增加人工费 | | | | | | 元 | | 1.813459 | | 1 | | | | | | 1.81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 材料 | | 其他材料费 | | | | | | 元 | | 1.38 | | 1 | | | | | | 1.38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | LED嵌入式下照筒灯DL13 | | | | | | 套 | | 1 | | 56 | | | | | | 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | 增加机械费 | | | | | | 元 | | 0.739416 | | 1 | | | | | | 0.74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 030412004021 | | | 项目名称 | | | 装饰灯 | | | 计量单位 | | 套 | | 工程量 | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费和利润 | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费和利润 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 030212-208 | | 嵌入式筒灯安装直径(mm) 150 | | 10套 | | 0.1 | | 269.86 | | 573.8 | | 0 | | 0 | | 88.09 | | 26.986 | | 57.38 | | 0 | | 0 | | 8.809 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 031106-1 | | 地下室增加费 | | 100元 | | 0.2699 | | 6.72 | | 0 | | 0 | | 2.74 | | 1.66 | | 1.813728 | | 0 | | 0 | | 0.739526 | | 0.448034 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28.799728 | | | | | | | | | 57.38 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0.739526 | | | | | | | | | 9.257034 | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 96.176288 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | | — | | 内容 | | | | | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | | | | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 普工人工费(安装) | | | | | | 元 | | 3.1776 | | 1.3838 | | | | | | 4.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | | | | | | 元 | | 13.9097 | | 1.3586 | | | | | | 18.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | | | | | | 元 | | 2.6919 | | 1.3711 | | | | | | 3.69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 增加人工费 | | | | | | 元 | | 1.813459 | | 1 | | | | | | 1.81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 材料 | | 其他材料费 | | | | | | 元 | | 1.38 | | 1 | | | | | | 1.38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | LED嵌入式下照筒灯DL13a | | | | | | 套 | | 1 | | 56 | | | | | | 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | 增加机械费 | | | | | | 元 | | 0.739416 | | 1 | | | | | | 0.74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 030412004022 | | | 项目名称 | | | 装饰灯 | | | 计量单位 | | 套 | | 工程量 | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | | | | | 合价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| 名称 | | 定额单位 | 数量 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | |
|--------------------------------|--|----------------|--------|--------|-------|--------|------|----------|--|--------|-----|----------|----------|-----------|---------|--------------------------------|--------|
| 030212-208 嵌入式筒灯 安装直径 (mm) 150 | | 10套 | 0.1 | 269.86 | 563.8 | 0 | 0 | 87.59 | 26.986 | 56.38 | 0 | 0 | 8.759 | | | | |
| 031106-1 地下室增加费 | | 100元 | 0.2699 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 1.813728 | 0 | 0 | 0.739526 | 0.448034 | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 28.799728 | 56.38 | 0 | 0.739526 | 9.207034 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 95.126288 | | | |
| - | | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 人工 | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 3.1776 | | 1.3838 | | 4.4 | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 13.9097 | | 1.3586 | | 18.9 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 2.6919 | | 1.3711 | | 3.69 | | | | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 1.813459 | | 1 | | 1.81 | | | | | |
| 材料 | | 其他材料费 | | | | 元 | | 1.38 | | 1 | | 1.38 | | | | | |
| | | LED嵌入式可调筒灯SP01 | | | | 套 | | 1 | | 55 | | 55 | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.739416 | | 1 | | 0.74 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 030412004023 | | 项目名称 | | 装饰灯 | | 计量单位 | | 套 | | 工程量 | | 420 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-208 嵌入式筒灯 安装直径 (mm) 150 | | 10套 | | 1 | | 269.86 | | 673.8 | | 0 | | 0 | | 93.09 | | 269.86 673.8 0 0 93.09 | |
| 031106-1 地下室增加费 | | 100元 | | 0.2699 | | 6.72 | | 0 | | 0 | | 2.74 | | 1.66 | | 1.813728 0 0 0.739526 0.448034 | |
| 小计 | | | | | | | | | 271.673728 673.8 0 0.739526 93.538034 | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | 1039.751288 | |
| - | | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 人工 | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 3.1776 | | 1.3838 | | 4.4 | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 13.9097 | | 1.3586 | | 18.9 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 2.6919 | | 1.3711 | | 3.69 | | | | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 1.813459 | | 1 | | 1.81 | | | | | |
| 材料 | | 其他材料费 | | | | 元 | | 1.38 | | 1 | | 1.38 | | | | | |
| | | LED嵌入式可调筒灯SP02 | | | | 套 | | 1 | | 66 | | 66 | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.739416 | | 1 | | 0.74 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 030412004024 | | 项目名称 | | 装饰灯 | | 计量单位 | | 套 | | 工程量 | | 3 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-208 嵌入式筒灯 安装直径 (mm) 150 | | 10套 | | 0.1 | | 269.86 | | 563.8 | | 0 | | 0 | | 93.09 | | 269.86 563.8 0 0 93.09 | |
| 031106-1 地下室增加费 | | 100元 | | 0.2699 | | 6.72 | | 0 | | 0 | | 2.74 | | 1.66 | | 1.813728 0 0 0.739526 0.448034 | |
| 小计 | | | | | | | | | 28.799728 56.38 0 0.739526 9.207034 | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | 95.126288 | |
| - | | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 人工 | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 3.1776 | | 1.3838 | | 4.4 | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 13.9097 | | 1.3586 | | 18.9 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 2.6919 | | 1.3711 | | 3.69 | | | | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 1.813504 | | 1 | | 1.81 | | | | | |
| 材料 | | 其他材料费 | | | | 元 | | 1.38 | | 1 | | 1.38 | | | | | |
| | | LED嵌入式可调筒灯SP03 | | | | 套 | | 1 | | 55 | | 55 | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.739435 | | 1 | | 0.74 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 030412004025 | | 项目名称 | | 装饰灯 | | 计量单位 | | 套 | | 工程量 | | 526 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-208 嵌入式筒灯 安装直径 (mm) 150 | | 10套 | | 0.1 | | 269.86 | | 863.8 | | 0 | | 0 | | 102.59 | | 26.986 86.38 0 0 10.259 | |
| 031106-1 地下室增加费 | | 100元 | | 0.2699 | | 6.72 | | 0 | | 0 | | 2.74 | | 1.66 | | 1.813728 0 0 0.739526 0.448034 | |
| 小计 | | | | | | | | | 28.799728 86.38 0 0.739526 10.707034 | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | 126.626288 | |
| - | | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 人工 | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 3.1776 | | 1.3838 | | 4.4 | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 13.9097 | | 1.3586 | | 18.9 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 2.6919 | | 1.3711 | | 3.69 | | | | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 1.81346 | | 1 | | 1.81 | | | | | |
| 材料 | | 其他材料费 | | | | 元 | | 1.38 | | 1 | | 1.38 | | | | | |
| | | LED嵌入式可调筒灯SP05 | | | | 套 | | 1 | | 85 | | 85 | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.739417 | | 1 | | 0.74 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 030412004026 | | 项目名称 | | 装饰灯 | | 计量单位 | | 套 | | 工程量 | | 8 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-21 荧光灯具安装 嵌入式单管 | | 10套 | | 0.1 | | 252.3 | | 1265.82 | | 0 | | 0 | | 118.82 | | 25.23 126.582 0 0 11.882 | |
| 031106-1 地下室增加费 | | 100元 | | 0.2523 | | 6.72 | | 0 | | 0 | | 2.74 | | 1.66 | | 1.695456 0 0 0.691302 0.418818 | |
| 小计 | | | | | | | | | 26.925456 126.582 0 0.691302 12.300818 | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | 166.499576 | |
| - | | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 人工 | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 4.5379 | | 1.3838 | | 6.28 | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 11.362 | | 1.3586 | | 15.44 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 2.563 | | 1.3711 | | 3.51 | | | | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | 1.695456 | | 1 | | 1.7 | | | | | |
| 材料 | | 其他材料费 | | | | 元 | | 0.582 | | 1 | | 0.58 | | | | | |
| | | LED嵌入式格栅筒灯G01 | | | | 套 | | 1 | | 126 | | 126 | | | | | |
| 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.691302 | | 1 | | 0.69 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 030412004027 | | 项目名称 | | 装饰灯 | | 计量单位 | | ■ | | 工程量 | | 1846.96 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-235 嵌入式筒灯 安装直径 (mm) 150 | | 10m | | 0.1 | | 151.66 | | 427.88 | | 0 | | 0 | | 54.78 | | 15.166 42.788 0 0 5.478 | |
| 031106-1 地下室增加费 | | 100元 | | 0.16 | | 6.72 | | 0 | | 0 | | 2.74 | | 1.66 | | 1.0752 0 0 0.4384 0.2656 | |
| 小计 | | | | | | | | | 16.2412 42.788 0 0.4384 5.7436 | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | 65.21120 | |
| - | | 内容 | | | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 人工 | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | | 1.7846 | | 1.3838 | | 2.47 | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | | 7.8194 | | 1.3586 | | 10.62 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | | 1.5116 | | 1.3711 | | 2.07 | | | | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------|---------------------|--------------|--------|---------|-----|----------|----------|------------|---------|---------|----------|------------|
| 费用明细 | 材料 | 增加人工费 | | | | 元 | 1.019155 | 1 | 1.02 | | | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.179 | 1 | 0.18 | | | | |
| | | 尼龙扎带 L=100-150 | | | | 根 | 1.05 | 0.18 | 0.19 | | | | |
| | 主材 | LED软灯带 LL01 | | | | m | 1.01 | 42 | 42.42 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | 增加机械费 | | | | 元 | 0.415548 | 1 | 0.42 | | | | |
| | 项目编码 | 030412004028 | | 项目名称 | | 装饰灯 | | 计量单位 | m | | 工程量 | 46.3 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-235 | LED硬灯条 (宽30mm) | 10m | 0.1 | 151.66 | 629.88 | 0 | 0 | 64.88 | 15.166 | 62.988 | 0 | 0 | 6.488 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.1517 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 1.019424 | 0 | 0 | 0.415658 | 0.251822 |
| 小计 | | | | | | | | | 16.185424 | 62.988 | 0 | 0.415658 | 6.739822 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 86.328904 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 1.7846 | 1.3838 | | 2.47 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 7.8194 | 1.3586 | | 10.62 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 1.5116 | 1.3711 | | 2.07 | | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 1.019161 | 1 | | 1.02 | | | |
| | 材料 | 尼龙扎带 L=100-150 | | | | 根 | 1.05 | 0.18 | | 0.19 | | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.179 | 1 | | 0.18 | | | |
| | 主材 | LED硬灯条 (宽30mm) LL02 | | | | m | 1.01 | 62 | | 62.62 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.415551 | 1 | | 0.42 | | |
| | 项目编码 | | 030412004029 | | 项目名称 | | 装饰灯 | | 计量单位 | m | | 工程量 | 96.32 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-235 | LED硬灯条 (宽30mm) | 10m | 0.1 | 151.66 | 629.88 | 0 | 0 | 64.88 | 15.166 | 62.988 | 0 | 0 | 6.488 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.1517 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 1.019424 | 0 | 0 | 0.415658 | 0.251822 |
| 小计 | | | | | | | | | 16.185424 | 62.988 | 0 | 0.415658 | 6.739822 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 86.328904 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 1.7846 | 1.3838 | | 2.47 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 7.8194 | 1.3586 | | 10.62 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 1.5116 | 1.3711 | | 2.07 | | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 1.019156 | 1 | | 1.02 | | | |
| | 材料 | 尼龙扎带 L=100-150 | | | | 根 | 1.05 | 0.18 | | 0.19 | | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.179 | 1 | | 0.18 | | | |
| | 主材 | LED软灯带 (30弯) LL06 | | | | m | 1.01 | 62 | | 62.62 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.415549 | 1 | | 0.42 | | |
| | 项目编码 | | 030412004030 | | 项目名称 | | 装饰灯 | | 计量单位 | m | | 工程量 | 78.58 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-235 | LED硬灯条 (宽30mm) | 10m | 0.1 | 151.66 | 629.88 | 0 | 0 | 64.88 | 15.166 | 62.988 | 0 | 0 | 6.488 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.1517 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 1.019424 | 0 | 0 | 0.415658 | 0.251822 |
| 小计 | | | | | | | | | 16.185424 | 62.988 | 0 | 0.415658 | 6.739822 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 86.328904 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 1.7846 | 1.3838 | | 2.47 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 7.8194 | 1.3586 | | 10.62 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 1.5116 | 1.3711 | | 2.07 | | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 1.019152 | 1 | | 1.02 | | | |
| | 材料 | 尼龙扎带 L=100-150 | | | | 根 | 1.05 | 0.18 | | 0.19 | | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.179 | 1 | | 0.18 | | | |
| | 主材 | LED硬灯条L02 | | | | m | 1.01 | 62 | | 62.62 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.415547 | 1 | | 0.42 | | |
| | 项目编码 | | 030412004031 | | 项目名称 | | 装饰灯 | | 计量单位 | m | | 工程量 | 151.17 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-235 | LED硬灯条 (宽30mm) | 10m | 0.1 | 151.66 | 1377.28 | 0 | 0 | 102.25 | 15.166 | 137.728 | 0 | 0 | 10.225 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.1517 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 1.019424 | 0 | 0 | 0.415658 | 0.251822 |
| 小计 | | | | | | | | | 16.185424 | 137.728 | 0 | 0.415658 | 10.476822 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 164.805904 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 1.7846 | 1.3838 | | 2.47 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 7.8194 | 1.3586 | | 10.62 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 1.5116 | 1.3711 | | 2.07 | | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 1.019153 | 1 | | 1.02 | | | |
| | 材料 | 尼龙扎带 L=100-150 | | | | 根 | 1.05 | 0.18 | | 0.19 | | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.179 | 1 | | 0.18 | | | |
| | 主材 | LED嵌入式线性灯L03 | | | | m | 1.01 | 136 | | 137.36 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.415548 | 1 | | 0.42 | | |
| | 项目编码 | | 030412004032 | | 项目名称 | | 装饰灯 | | 计量单位 | m | | 工程量 | 6552.16 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-235 | LED嵌入式线性灯 | 10m | 0.1 | 151.66 | 1579.28 | 0 | 0 | 112.35 | 15.166 | 157.928 | 0 | 0 | 11.235 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.1517 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 1.019424 | 0 | 0 | 0.415658 | 0.251822 |
| 小计 | | | | | | | | | 16.185424 | 157.928 | 0 | 0.415658 | 11.486822 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 186.015904 | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 1.7846 | 1.3838 | | 2.47 | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 7.8194 | 1.3586 | | 10.62 | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 1.5116 | 1.3711 | | 2.07 | | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 1.019155 | 1 | | 1.02 | | | |
| | 材料 | 尼龙扎带 L=100-150 | | | | 根 | 1.05 | 0.18 | | 0.19 | | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.179 | 1 | | 0.18 | | | |
| | 主材 | LED吊装弧形线性灯FG01 | | | | m | 1.01 | 156 | | 157.56 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | 机械 | 增加机械费 | | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | | 030412004033 | | 项目名称 | | 装饰灯 | | 计量单位 | m | | 工程量 | 186.015904 |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|--------------|--------|-----------------------|----------|----------|--------|-----------|----------|---------|------------|----------|------------|--------|
| | 设备 | | | 增加机械费 | | | | 元 | 0.415548 | 1 | 0.42 | | | |
| | 机械 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030412004033 | | | 项目名称 | | 装饰灯 | | | | 计量单位 | m | 工程量 | 2418.85 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单 价 | | | | 合 价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 030212-235 | 地下室增加费 | 10m | 0.1 | 151.66 | 1579.28 | 0 | 0 | 112.35 | 15.166 | 157.928 | 0 | 0 | 11.235 | |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.1517 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 1.019424 | 0 | 0 | 0.415658 | 0.251822 | |
| 小 计 | | | | | | | | 16.185424 | 157.928 | 0 | 0 | 0.415658 | 11.486822 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | | 内 容 | 单 位 | 数 量 | 单 价(元) | | 合 价(元) | | 暂 估 单 价(元) | | 暂 估 合 价(元) | |
| 费用明细 | 人 工 | | | 普 工 人 工 费 (安 装) | 元 | 1.7846 | 1.3838 | | 2.47 | | | | | |
| | | | | 技 工 人 工 费 (安 装) | 元 | 7.8194 | 1.3586 | | 10.62 | | | | | |
| | | | | 高 级 技 工 人 工 费 (安 装) | 元 | 1.5116 | 1.3711 | | 2.07 | | | | | |
| | | | | 增 加 人 工 费 | 元 | 1.019155 | 1 | | 1.02 | | | | | |
| | 材 料 | | | 尼 龙 扎 带 L=100-150 | 根 | 1.05 | 0.18 | | 0.19 | | | | | |
| | | | | 其 他 材 料 费 | 元 | 0.179 | 1 | | 0.18 | | | | | |
| | 主 材 | | | LED吊装弧形线性灯FG02 | m | 1.01 | 156 | | 157.56 | | | | | |
| | 设 备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机 械 | | | 增加机械费 | 元 | 0.415548 | 1 | | 0.42 | | | | | |
| | 项目编码 | 030412004034 | | | 项目名称 | | 装饰灯 | | | | 计量单位 | m | 工程量 | 106.27 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单 价 | | | | 合 价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 030212-235 | 地下室增加费 | 10m | 0.1 | 151.66 | 1639.88 | 0 | 0 | 115.38 | 15.166 | 163.988 | 0 | 0 | 11.538 | |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.1517 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 1.019424 | 0 | 0 | 0.415658 | 0.251822 | |
| 小 计 | | | | | | | | 16.185424 | 163.988 | 0 | 0 | 0.415658 | 11.789822 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | | 内 容 | 单 位 | 数 量 | 单 价(元) | | 合 价(元) | | 暂 估 单 价(元) | | 暂 估 合 价(元) | |
| 费用明细 | 人 工 | | | 普 工 人 工 费 (安 装) | 元 | 1.7846 | 1.3838 | | 2.47 | | | | | |
| | | | | 技 工 人 工 费 (安 装) | 元 | 7.8194 | 1.3586 | | 10.62 | | | | | |
| | | | | 高 级 技 工 人 工 费 (安 装) | 元 | 1.5116 | 1.3711 | | 2.07 | | | | | |
| | | | | 增 加 人 工 费 | 元 | 1.019155 | 1 | | 1.02 | | | | | |
| | 材 料 | | | 尼 龙 扎 带 L=100-150 | 根 | 1.05 | 0.18 | | 0.19 | | | | | |
| | | | | 其 他 材 料 费 | 元 | 0.179 | 1 | | 0.18 | | | | | |
| | 主 材 | | | LED吊装弧形线性灯FG02a | m | 1.01 | 162 | | 163.62 | | | | | |
| | 设 备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机 械 | | | 增加机械费 | 元 | 0.415548 | 1 | | 0.42 | | | | | |
| | 项目编码 | 030412004035 | | | 项目名称 | | 装饰灯 | | | | 计量单位 | 套 | 工程量 | 40 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单 价 | | | | 合 价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 030212-15 | 荧光灯具安装 吊链式单管 | 10套 | 1 | 235.96 | 1610.79 | 0 | 0 | 132.48 | 235.96 | 1610.79 | 0 | 0 | 132.48 | |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.236 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 1.58592 | 0 | 0 | 0.64664 | 0.39176 | |
| 小 计 | | | | | | | | 237.54592 | 1610.79 | 0 | 0 | 0.64664 | 132.87176 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | | 内 容 | 单 位 | 数 量 | 单 价(元) | | 合 价(元) | | 暂 估 单 价(元) | | 暂 估 合 价(元) | |
| 费用明细 | 人 工 | | | 普 工 人 工 费 (安 装) | 元 | 4.2438 | 1.3838 | | 5.87 | | | | | |
| | | | | 技 工 人 工 费 (安 装) | 元 | 10.626 | 1.3586 | | 14.44 | | | | | |
| | | | | 高 级 技 工 人 工 费 (安 装) | 元 | 2.3973 | 1.3711 | | 3.29 | | | | | |
| | | | | 增 加 人 工 费 | 元 | 1.585651 | 1 | | 1.59 | | | | | |
| | 材 料 | | | 其 他 材 料 费 | 元 | 0.44 | 1 | | 0.44 | | | | | |
| | | | | 膨 胀 螺 栓 M12×160 | 套 | 0.007 | 6.5 | | 0.05 | | | | | |
| | | | | 带 钩 膨 胀 螺 栓 M8×100 | 10个 | 0.21 | 12.35 | | 2.59 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主 材 | | | LED吊装线性灯FG03 (2400mm) | 套 | 1 | 158 | | 158 | | | | | |
| | 设 备 | | | | | | | | | | | | | |
| 机 械 | | | 增加机械费 | 元 | 0.64653 | 1 | | 0.65 | | | | | | |
| 项目编码 | 030412004036 | | | 项目名称 | | 装饰灯 | | | | 计量单位 | 套 | 工程量 | 49 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单 价 | | | | 合 价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 030212-15 | 荧光灯具安装 吊链式单管 | 10套 | 0.1 | 235.96 | 880.79 | 0 | 0 | 95.98 | 23.596 | 88.079 | 0 | 0 | 9.598 | |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.236 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 1.58592 | 0 | 0 | 0.64664 | 0.39176 | |
| 小 计 | | | | | | | | 25.18192 | 88.079 | 0 | 0 | 0.64664 | 9.98976 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | | 内 容 | 单 位 | 数 量 | 单 价(元) | | 合 价(元) | | 暂 估 单 价(元) | | 暂 估 合 价(元) | |
| 费用明细 | 人 工 | | | 普 工 人 工 费 (安 装) | 元 | 4.2438 | 1.3838 | | 5.87 | | | | | |
| | | | | 技 工 人 工 费 (安 装) | 元 | 10.626 | 1.3586 | | 14.44 | | | | | |
| | | | | 高 级 技 工 人 工 费 (安 装) | 元 | 2.3973 | 1.3711 | | 3.29 | | | | | |
| | | | | 增 加 人 工 费 | 元 | 1.585646 | 1 | | 1.59 | | | | | |
| | 材 料 | | | 其 他 材 料 费 | 元 | 0.44 | 1 | | 0.44 | | | | | |
| | | | | 膨 胀 螺 栓 M12×160 | 套 | 0.007 | 6.5 | | 0.05 | | | | | |
| | | | | 带 钩 膨 胀 螺 栓 M8×100 | 10个 | 0.21 | 12.35 | | 2.59 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主 材 | | | LED吊装线性灯FG03 (800mm) | 套 | 1 | 85 | | 85 | | | | | |
| | 设 备 | | | | | | | | | | | | | |
| 机 械 | | | 增加机械费 | 元 | 0.646528 | 1 | | 0.65 | | | | | | |
| 项目编码 | 030412004037 | | | 项目名称 | | 装饰灯 | | | | 计量单位 | 套 | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单 价 | | | | 合 价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 030212-15 | 荧光灯具安装 吊链式单管 | 10套 | 0.1 | 235.96 | 1610.79 | 0 | 0 | 132.48 | 23.596 | 161.079 | 0 | 0 | 13.248 | |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.236 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 1.58592 | 0 | 0 | 0.64664 | 0.39176 | |
| 小 计 | | | | | | | | 25.18192 | 161.079 | 0 | 0 | 0.64664 | 13.63976 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | | 内 容 | 单 位 | 数 量 | 单 价(元) | | 合 价(元) | | 暂 估 单 价(元) | | 暂 估 合 价(元) | |
| 费用明细 | 人 工 | | | 普 工 人 工 费 (安 装) | 元 | 4.2438 | 1.3838 | | 5.87 | | | | | |
| | | | | 技 工 人 工 费 (安 装) | 元 | 10.626 | 1.3586 | | 14.44 | | | | | |
| | | | | 高 级 技 工 人 工 费 (安 装) | 元 | 2.3973 | 1.3711 | | 3.29 | | | | | |
| | | | | 增 加 人 工 费 | 元 | 1.58592 | 1 | | 1.59 | | | | | |
| | 材 料 | | | 其 他 材 料 费 | 元 | 0.44 | 1 | | 0.44 | | | | | |
| | | | | 膨 胀 螺 栓 M12×160 | 套 | 0.007 | 6.5 | | 0.05 | | | | | |
| | | | | 带 钩 膨 胀 螺 栓 M8×100 | 10个 | 0.21 | 12.35 | | 2.59 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主 材 | | | LED吊装线性灯FG04 (2400mm) | 套 | 1 | 158 | | 158 | | | | | |
| | 设 备 | | | | | | | | | | | | | |
| 机 械 | | | 增加机械费 | 元 | 0.64664 | 1 | | 0.65 | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|-----------------------|-------|--------|---------|-----|----------|--------|----------|---------|---------|---------|----------|--|---|--|------------|
| 项目编码 | 030412004038 | | | 项目名称 | | 装饰灯 | | | 计量单位 | | 套 | | 工程量 | | 3 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | |
| 030212-15 | 荧光灯具安装 吊链式单管 | 10套 | 0.1 | 235.96 | 880.79 | 0 | 0 | 95.98 | 23.596 | 88.079 | 0 | 0 | 9.598 | | | | |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.236 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 1.58592 | 0 | 0 | 0.64664 | 0.39176 | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 25.18192 | 88.079 | 0 | 0.64664 | 9.98976 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | 123.897320 |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | 普工人工资(安装) | | | 元 | | 4.2438 | 1.3838 | | 5.87 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | 元 | | 10.626 | 1.3586 | | 14.44 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | 元 | | 2.3973 | 1.3711 | | 3.29 | | | | | | | |
| | | 增加人工费 | | | 元 | | 1.585696 | 1 | | 1.59 | | | | | | | |
| | 材料 | 膨胀螺栓 M12×160 | | | 套 | | 0.007 | 6.5 | | 0.05 | | | | | | | |
| | | 带钩膨胀螺栓 M8×100 | | | 10个 | | 0.21 | 12.35 | | 2.59 | | | | | | | |
| | | 其他材料费 | | | 元 | | 0.44 | 1 | | 0.44 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | LED吊装线性灯FG04 (800mm) | | | 套 | | 1 | 85 | | 85 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | 元 | | 0.646549 | 1 | | 0.65 | | | | | | | |
| 项目编码 | 030412004039 | | | 项目名称 | | 装饰灯 | | | 计量单位 | | 套 | | 工程量 | | 1 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | |
| 030212-15 | 荧光灯具安装 吊链式单管 | 10套 | 0.1 | 235.96 | 1680.79 | 0 | 0 | 135.98 | 23.596 | 168.079 | 0 | 0 | 13.598 | | | | |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.236 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 1.58592 | 0 | 0 | 0.64664 | 0.39176 | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 25.18192 | 168.079 | 0 | 0.64664 | 13.98976 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | 207.89732 |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | 普工人工资(安装) | | | 元 | | 4.2438 | 1.3838 | | 5.87 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | 元 | | 10.626 | 1.3586 | | 14.44 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | 元 | | 2.3973 | 1.3711 | | 3.29 | | | | | | | |
| | | 增加人工费 | | | 元 | | 1.58592 | 1 | | 1.59 | | | | | | | |
| | 材料 | 膨胀螺栓 M12×160 | | | 套 | | 0.007 | 6.5 | | 0.05 | | | | | | | |
| | | 带钩膨胀螺栓 M8×100 | | | 10个 | | 0.21 | 12.35 | | 2.59 | | | | | | | |
| | | 其他材料费 | | | 元 | | 0.44 | 1 | | 0.44 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | LED吊装线性灯FG05 (2400mm) | | | 套 | | 1 | 165 | | 165 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | 元 | | 0.64664 | 1 | | 0.65 | | | | | | | |
| 项目编码 | 030412004040 | | | 项目名称 | | 装饰灯 | | | 计量单位 | | 套 | | 工程量 | | 2 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | |
| 030212-15 | 荧光灯具安装 吊链式单管 | 10套 | 0.1 | 235.96 | 990.79 | 0 | 0 | 101.48 | 23.596 | 99.079 | 0 | 0 | 10.148 | | | | |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.236 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 1.58592 | 0 | 0 | 0.64664 | 0.39176 | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 25.18192 | 99.079 | 0 | 0.64664 | 10.53976 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | 135.447320 |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | 普工人工资(安装) | | | 元 | | 4.2438 | 1.3838 | | 5.87 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | 元 | | 10.626 | 1.3586 | | 14.44 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | 元 | | 2.3973 | 1.3711 | | 3.29 | | | | | | | |
| | | 增加人工费 | | | 元 | | 1.585584 | 1 | | 1.59 | | | | | | | |
| | 材料 | 膨胀螺栓 M12×160 | | | 套 | | 0.007 | 6.5 | | 0.05 | | | | | | | |
| | | 带钩膨胀螺栓 M8×100 | | | 10个 | | 0.21 | 12.35 | | 2.59 | | | | | | | |
| | | 其他材料费 | | | 元 | | 0.44 | 1 | | 0.44 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | LED吊装线性灯FG05 (800mm) | | | 套 | | 1 | 96 | | 96 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | 元 | | 0.646503 | 1 | | 0.65 | | | | | | | |
| 项目编码 | 030412004041 | | | 项目名称 | | 装饰灯 | | | 计量单位 | | 套 | | 工程量 | | 1 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | |
| 030212-15 | 荧光灯具安装 吊链式单管 | 10套 | 0.1 | 235.96 | 1480.79 | 0 | 0 | 125.98 | 23.596 | 148.079 | 0 | 0 | 12.598 | | | | |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.236 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 1.58592 | 0 | 0 | 0.64664 | 0.39176 | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 25.18192 | 148.079 | 0 | 0.64664 | 12.98976 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | 186.89732 |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | 普工人工资(安装) | | | 元 | | 4.2438 | 1.3838 | | 5.87 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | 元 | | 10.626 | 1.3586 | | 14.44 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | 元 | | 2.3973 | 1.3711 | | 3.29 | | | | | | | |
| | | 增加人工费 | | | 元 | | 1.58592 | 1 | | 1.59 | | | | | | | |
| | 材料 | 膨胀螺栓 M12×160 | | | 套 | | 0.007 | 6.5 | | 0.05 | | | | | | | |
| | | 带钩膨胀螺栓 M8×100 | | | 10个 | | 0.21 | 12.35 | | 2.59 | | | | | | | |
| | | 其他材料费 | | | 元 | | 0.44 | 1 | | 0.44 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | LED吊装线性灯FG06 (2400mm) | | | 套 | | 1 | 145 | | 145 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | 元 | | 0.64664 | 1 | | 0.65 | | | | | | | |
| 项目编码 | 030412004042 | | | 项目名称 | | 装饰灯 | | | 计量单位 | | 套 | | 工程量 | | 2 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | |
| 030212-15 | 荧光灯具安装 吊链式单管 | 10套 | 0.1 | 235.96 | 830.79 | 0 | 0 | 93.48 | 23.596 | 83.079 | 0 | 0 | 9.348 | | | | |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.236 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 1.58592 | 0 | 0 | 0.64664 | 0.39176 | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 25.18192 | 83.079 | 0 | 0.64664 | 9.73976 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | 118.647320 |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | 单位 | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | 普工人工资(安装) | | | 元 | | 4.2438 | 1.3838 | | 5.87 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | 元 | | 10.626 | 1.3586 | | 14.44 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | 元 | | 2.3973 | 1.3711 | | 3.29 | | | | | | | |
| | | 增加人工费 | | | 元 | | 1.585584 | 1 | | 1.59 | | | | | | | |
| | 材料 | 膨胀螺栓 M12×160 | | | 套 | | 0.007 | 6.5 | | 0.05 | | | | | | | |
| | | 带钩膨胀螺栓 M8×100 | | | 10个 | | 0.21 | 12.35 | | 2.59 | | | | | | | |
| | | 其他材料费 | | | 元 | | 0.44 | 1 | | 0.44 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | LED吊装线性灯FG06 (800mm) | | | 套 | | 1 | 80 | | 80 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | 元 | | 0.646503 | 1 | | 0.65 | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--------------|--|------|--|-----------------------|--|------------|--|------------|--|---------|--|-------|--|---------|--|----------|--|
| 机械 | | | | 装饰灯 | | | | 清单综合单价组成明细 | | | | 计量单位 | | 套 | | 工程量 | | 469 | |
| 项目编码 | | 030412004043 | | 项目名称 | | 清单综合单价组成明细 | | 单价 | | 合价 | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | 合价 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费和利润 | | | |
| 030212-15 | | 荧光灯具安装 吊链式单管 | | 10套 | | 0.1 | | 235.96 | | 1650.79 | | 0 | | 0 | | 134.48 | | 23.596 | |
| 031106-1 | | 地下室增加费 | | 100元 | | 0.236 | | 6.72 | | 0 | | 0 | | 2.74 | | 1.66 | | 1.58592 | |
| | | | | | | | | 小计 | | 25.18192 | | 165.079 | | 0 | | 0.64664 | | 13.83976 | |
| | | | | | | | | 清单项目综合单价 | | 204.747320 | | | | | | | | | |
| | | - | | | | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | |
| | | | | | | 普工人工费(安装) | | 元 | | 4.2438 | | 1.3838 | | 5.87 | | | | | |
| | | | | | | 技工人工费(安装) | | 元 | | 10.626 | | 1.3586 | | 14.44 | | | | | |
| | | | | | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | | 2.3973 | | 1.3711 | | 3.29 | | | | | |
| | | | | | | 增加人工费 | | 元 | | 1.585651 | | 1 | | 1.59 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 膨胀螺栓 M12×160 | | 套 | | 0.007 | | 6.5 | | 0.05 | | | | | |
| | | | | | | 带钩膨胀螺栓 M8×100 | | 10个 | | 0.21 | | 12.35 | | 2.59 | | | | | |
| | | | | | | 其他材料费 | | 元 | | 0.44 | | 1 | | 0.44 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | LED吊装线性灯FG07 (2400mm) | | 套 | | 1 | | 162 | | 162 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| 定额编号 | | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单 价 | | | | | | | 合 价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--------------|----------------|--------|---------------------|--|---------|-----|-----|------|------|-------|--------|----------|----------|--------|-----------|--------|---------|------------|----------|------------|----------|--|-----------|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费 | | 和利润 | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费 | | 和利润 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 030212-21 | | 荧光灯具安装 嵌入式单管 | 10套 | 0.1 | 252.3 | | 1205.82 | | 0 | | 0 | | 115.82 | | 0 | | 25.23 | | 120.582 | | 0 | | 0 | | 0 | | 11.582 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 031106-1 | | 地下室增加费 | 100元 | 0.2523 | 6.72 | | 0 | | 0 | | 2.74 | | 1.66 | | 1.695456 | | 0 | | 0 | | 0.691302 | | 0.418818 | | 12.000818 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | 26.925456 | | | | | | | | | | 120.582 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0.691302 | | | | | | | | | | 12.000818 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 160.199576 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - | | | 内 容 | | | | | | | 单 位 | | 数 量 | | 单 价(元) | | 合 价(元) | | 暂 估 单 价(元) | | 暂 估 合 价(元) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | | 人工 | | | 普 工 人 工 费 (安 装) | | | | | | | 元 | | 4.5379 | | 1.3838 | | 6.28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 技 工 人 工 费 (安 装) | | | | | | | 元 | | 11.362 | | 1.3586 | | 15.44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 高 级 技 工 人 工 费 (安 装) | | | | | | | 元 | | 2.563 | | 1.3711 | | 3.51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 增 加 人 工 费 | | | | | | | 元 | | 1.695456 | | 1 | | 1.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 其 他 材 料 费 | | | | | | | 元 | | 0.582 | | 1 | | 0.58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 材料 | | | LED嵌入式面板灯P03 | | | | | | | 3 | | 1 | | 120 | | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 机械 | | | 增加机械费 | | | | | | | 元 | | 0.691302 | | 1 | | 0.69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 030412004049 | | 项目名称 | | | | 装饰灯 | | 计量单位 | | 套 | | 工程量 | | 361 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费 | | 和利润 | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费 | | 和利润 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 030212-21 | | 荧光灯具安装 嵌入式单管 | 10套 | 0.1 | 252.3 | | 1055.82 | | 0 | | 0 | | 108.32 | | 0 | | 25.23 | | 105.582 | | 0 | | 0 | | 0 | | 10.832 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 031106-1 | | 地下室增加费 | 100元 | 0.2523 | 6.72 | | 0 | | 0 | | 2.74 | | 1.66 | | 1.695456 | | 0 | | 0 | | 0.691302 | | 0.418818 | | 11.250818 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | 26.925456 | | | | | | | | | | 105.582 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0.691302 | | | | | | | | | | 11.250818 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 144.449576 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - | | | 内 容 | | | | | | | 单 位 | | 数 量 | | 单 价(元) | | 合 价(元) | | 暂 估 单 价(元) | | 暂 估 合 价(元) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | | 人工 | | | 普 工 人 工 费 (安 装) | | | | | | | 元 | | 4.5379 | | 1.3838 | | 6.28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 技 工 人 工 费 (安 装) | | | | | | | 元 | | 11.362 | | 1.3586 | | 15.44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 高 级 技 工 人 工 费 (安 装) | | | | | | | 元 | | 2.563 | | 1.3711 | | 3.51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 增 加 人 工 费 | | | | | | | 元 | | 1.695456 | | 1 | | 1.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 其 他 材 料 费 | | | | | | | 元 | | 0.582 | | 1 | | 0.58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 材料 | | | LED嵌入式面板灯P04 | | | | | | | 3 | | 1 | | 105 | | 105 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 机械 | | | 增加机械费 | | | | | | | 元 | | 0.691302 | | 1 | | 0.69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 030412004050 | | 项目名称 | | | | 装饰灯 | | 计量单位 | | ■ | | 工程量 | | 191.28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费 | | 和利润 | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费 | | 和利润 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 030212-235 | | 荧光灯具安装 嵌入式单管 | 10■ | 0.1 | 151.66 | | 559.18 | | 0 | | 0 | | 61.34 | | 15.166 | | 55.918 | | 0 | | 0 | | 0 | | 6.134 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 031106-1 | | 地下室增加费 | 100元 | 0.1517 | 6.72 | | 0 | | 0 | | 2.74 | | 1.66 | | 1.019424 | | 55.918 | | 0 | | 0.415658 | | 0.251822 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | 16.185424 | | | | | | | | | | 55.918 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0.415658 | | | | | | | | | | 6.385822 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 78.904904 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - | | | 内 容 | | | | | | | 单 位 | | 数 量 | | 单 价(元) | | 合 价(元) | | 暂 估 单 价(元) | | 暂 估 合 价(元) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | | 人工 | | | 普 工 人 工 费 (安 装) | | | | | | | 元 | | 1.7846 | | 1.3838 | | 2.47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 技 工 人 工 费 (安 装) | | | | | | | 元 | | 7.8194 | | 1.3586 | | 10.62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 高 级 技 工 人 工 费 (安 装) | | | | | | | 元 | | 1.5116 | | 1.3711 | | 2.07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 增 加 人 工 费 | | | | | | | 元 | | 1.019154 | | 1 | | 1.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 尼 龙 扎 带 1-100-150 | | | | | | | 根 | | 1.05 | | 0.18 | | 0.19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 材料 | | | 其 他 材 料 费 | | | | | | | 元 | | 0.179 | | 1 | | 0.18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | LED镜前灯ID01 | | | | | | | ■ | | 1.01 | | 55 | | 55.55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 机械 | | | 增加机械费 | | | | | | | 元 | | 0.415548 | | 1 | | 0.42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 030412004051 | | 项目名称 | | | | 装饰灯 | | 计量单位 | | 套 | | 工程量 | | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费 | | 和利润 | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费 | | 和利润 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 030212-13 | | 吸顶灯安装 嵌入式单管 | 10套 | 0.1 | 330.35 | | 577.65 | | 0 | | 0 | | 101.6 | | 33.035 | | 57.765 | | 0 | | 0 | | 0 | | 10.16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 031106-1 | | 地下室增加费 | 100元 | 0.3304 | 6.72 | | 0 | | 0 | | 2.74 | | 1.66 | | 2.220288 | | 0 | | 0 | | 0.905296 | | 0.548464 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | 35.255288 | | | | | | | | | | 57.765 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0.905296 | | | | | | | | | | 10.708464 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 104.634048 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - | | | 内 容 | | | | | | | 单 位 | | 数 量 | | 单 价(元) | | 合 价(元) | | 暂 估 单 价(元) | | 暂 估 合 价(元) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | | 人工 | | | 普 工 人 工 费 (安 装) | | | | | | | 元 | | 5.941 | | 1.3838 | | 8.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 技 工 人 工 费 (安 装) | | | | | | | 元 | | 14.877 | | 1.3586 | | 20.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 高 级 技 工 人 工 费 (安 装) | | | | | | | 元 | | 3.3564 | | 1.3711 | | 4.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 增 加 人 工 费 | | | | | | | 元 | | 2.219952 | | 1 | | 2.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 木 螺 钉 M4×65以下 | | | | | | | 10个 | | 0.832 | | 0.22 | | 0.18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 材料 | | | 冲击钻头 Φ6mm~12mm | | | | | | | 个 | | 0.007 | | 5.5 | | 0.04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 塑料膨胀管 Φ6mm~8mm | | | | | | | 个 | | 4.21 | | 0.09 | | 0.38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 其 他 材 料 费 | | | | | | | 元 | | 0.605 | | 1 | | 0.61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | LED吸灯ID03 | | | | | | | 套 | | 1.01 | | 56 | | 56.56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 机械 | | | 增加机械费 | | | | | | | 元 | | 0.905159 | | 1 | | 0.91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 030412004052 | | 项目名称 | | | | 装饰灯 | | 计量单位 | | 套 | | 工程量 | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费 | | 和利润 | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费 | | 和利润 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 030212-24 | | 荧光灯具安装 吸顶式单管 | 10套 | 0.1 | 294.04 | | 237.92 | | 0 | | 0 | | 76.61 | | 29.404 | | 23.792 | | 0 | | 0 | | 0 | | 7.661 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 031106-1 | | 地下室增加费 | 100元 | 0.2941 | 6.72 | | 0 | | 0 | | 2.74 | | 1.66 | | 1.976352 | | 0 | | 0 | | 0.805834 | | 0.488206 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | 31.380352 | | | | | | | | | | 23.792 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0.805834 | | | | | | | | | | 8.149206 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 64.127392 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - | | | 内 容 | | | | | | | 单 位 | | 数 量 | | 单 价(元) | | 合 价(元) | | 暂 估 单 价(元) | | 暂 估 合 价(元) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | | 人工 | | | 普 工 人 工 费 (安 装) | | | | | | | 元 | | 5.2882 | | 1.3838 | | 7.32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 技 工 人 工 费 (安 装) | | | | | | | 元 | | 13.2416 | | 1.3586 | | 17.99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 高 级 技 工 人 工 费 (安 装) | | | | | | | 元 | | 2.9874 | | 1.3711 | | 4.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 增 加 人 工 费 | | | | | | | 元 | | 1.975904 | | 1 | | 1.98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 木 螺 钉 M2~4×6~65 | | | | | | | 10个 | | 0.21 | | 0.5 | | 0.11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 材料 | | | 塑料膨胀管 Φ6mm | | | | | | | 10个 | | 0.21 | | 0.5 | | 0.11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 其 他 材 料 费 | | | | | | | 元 | | 0.582 | | 1 | | 0.58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 壁装T5灯管201 | | | | | | | 套 | | 1 | | 23 | | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 机械 | | | 增加机械费 | | | | | | | 元 | | 0.805651 | | 1 | | 0.81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | 030412004053 | | 项目名称 | | | | 装饰灯 | | 计量单位 | | 套 | | 工程量 | | 913 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费 | | 和利润 | | 人工费 | | 材料费 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费 | | 和利润 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 030212-15 | | 荧光灯具安装 吊链式单管 | 10套 | 0.1 | 235.96 | | 430.79 | | 0 | | 0 | | 73.48 | | 23.596 | | 43.079 | | 0 | | 0 | | 0 | | 7.348 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 031106-1 | | 地下室增加费 | 100元 | 0.236 | 6.72 | | 0 | | 0 | | 2.74 | | 1.66 | | 23.592 | | 0 | | 0 | | 0.64664 | | 0.39176 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|---------------|--------|----------|--------|-----|-------|--------|------------|-----------|--------|----------|-----------|---------|
| 小计 | | | | | | | | | | 25.18192 | 43.079 | 0 | 0.64664 | 7.73976 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 76.647320 | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 4.2438 | 1.3838 | | 5.87 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 10.626 | 1.3586 | | 14.44 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 2.3973 | 1.3711 | | 3.29 | | | | | | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 1.585651 | 1 | | 1.59 | | | | | | | |
| | 材料 | 膨胀螺栓 M12×160 | 套 | 0.007 | 6.5 | | 0.05 | | | | | | | |
| | | 带钩膨胀螺栓 M8×100 | 10个 | 0.21 | 12.35 | | 2.59 | | | | | | | |
| | | 其他材料费 | 元 | 0.44 | 1 | | 0.44 | | | | | | | |
| | 主材 | 单管日光灯28W | 套 | 1 | 40 | | 40 | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.64653 | 1 | | 0.65 | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404035001 | | | 项目名称 | | 插座 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1090 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 030212-244 | 单相插座安装电流(A)16 | 10套 | 1 | 124.82 | 136.27 | 0 | 0 | 34.29 | 124.82 | 136.27 | 0 | 0 | 34.29 | |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.1249 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.839328 | 0 | 0 | 0.342226 | 0.207334 | |
| 小计 | | | | | | | | | 125.659328 | 136.27 | 0 | 0.342226 | 34.497334 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 296.768888 | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.6325 | 1.3838 | | 2.26 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 7.1522 | 1.3586 | | 9.72 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.369 | 1.3711 | | 0.51 | | | | | | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.83879 | 1 | | 0.84 | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.067 | 1 | | 0.07 | | | | | | | |
| | | 普通五孔电源插座 | 个 | 1 | 13.56 | | 13.56 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.342007 | 1 | | 0.34 | | | | | | | |
| | 项目编码 | 030404035002 | | | 项目名称 | | 插座 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 030212-244 | 单相插座安装电流(A)16 | 10套 | 0.1 | 124.82 | 121.97 | 0 | 0 | 33.57 | 12.482 | 12.197 | 0 | 0 | 3.357 | |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.1248 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.838656 | 0 | 0 | 0.341952 | 0.207168 | |
| 小计 | | | | | | | | | 13.320656 | 12.197 | 0 | 0.341952 | 3.564168 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 29.423776 | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.6325 | 1.3838 | | 2.26 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 7.1522 | 1.3586 | | 9.72 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.369 | 1.3711 | | 0.51 | | | | | | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.838656 | 1 | | 0.84 | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.067 | 1 | | 0.07 | | | | | | | |
| | | 普通三孔电源插座 | 个 | 1 | 12.13 | | 12.13 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.341952 | 1 | | 0.34 | | | | | | | |
| | 项目编码 | 030404035003 | | | 项目名称 | | 插座 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 030212-244 | 单相插座安装电流(A)16 | 10套 | 0.1 | 124.82 | 145.87 | 0 | 0 | 34.77 | 12.482 | 14.587 | 0 | 0 | 3.477 | |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.1248 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.838656 | 0 | 0 | 0.341952 | 0.207168 | |
| 小计 | | | | | | | | | 13.320656 | 14.587 | 0 | 0.341952 | 3.684168 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 31.933776 | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.6325 | 1.3838 | | 2.26 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 7.1522 | 1.3586 | | 9.72 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.369 | 1.3711 | | 0.51 | | | | | | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.838656 | 1 | | 0.84 | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.067 | 1 | | 0.07 | | | | | | | |
| | | 带USB接口的电源插座 | 个 | 1 | 14.52 | | 14.52 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.341952 | 1 | | 0.34 | | | | | | | |
| | 项目编码 | 030404035004 | | | 项目名称 | | 插座 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 3 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 030212-244 | 单相插座安装电流(A)16 | 10套 | 0.1 | 124.82 | 142.77 | 0 | 0 | 34.61 | 12.482 | 14.277 | 0 | 0 | 3.461 | |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.1249 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.839328 | 0 | 0 | 0.342226 | 0.207334 | |
| 小计 | | | | | | | | | 13.321328 | 14.277 | 0 | 0.342226 | 3.668334 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 31.608888 | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.6325 | 1.3838 | | 2.26 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 7.1522 | 1.3586 | | 9.72 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.369 | 1.3711 | | 0.51 | | | | | | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.83888 | 1 | | 0.84 | | | | | | | |
| | 材料 | 其他材料费 | 元 | 0.067 | 1 | | 0.07 | | | | | | | |
| | | 普通电源插座(带开关) | 个 | 1 | 14.21 | | 14.21 | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 0.342043 | 1 | | 0.34 | | | | | | | |
| | 项目编码 | 030404035005 | | | 项目名称 | | 插座 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 424 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 030212-244 | 单相插座安装电流(A)16 | 10套 | 0.1 | 124.82 | 145.67 | 0 | 0 | 34.76 | 12.482 | 14.567 | 0 | 0 | 3.476 | |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.1249 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.839328 | 0 | 0 | 0.342226 | 0.207334 | |
| 小计 | | | | | | | | | 13.321328 | 14.567 | 0 | 0.342226 | 3.683334 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 31.913888 | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 1.6325 | 1.3838 | | 2.26 | | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 7.1522 | 1.3586 | | 9.72 | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.369 | 1.3711 | | 0.51 | | | | | | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 0.838791 | 1 | | 0.84 | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------|--------------|-------------|--------|---------|----------|----------|--------|-----------|---------|---------|----------|----------|
| 费用明细 | 材料 | | 其他材料费 | | 元 | 0.067 | 1 | 0.07 | | | | | |
| | 主材 | | 防水电源插座 | | 个 | 1 | 14.5 | 14.5 | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | 增加机械费 | | 元 | 0.342007 | 1 | 0.34 | | | | | |
| | 项目编码 | 030404035006 | | | 项目名称 | 插座 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 6 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-244 | 单相插座安装电流(A) 16 | 10套 | 0.1 | 124.82 | 262.97 | 0 | 0 | 40.62 | 12.482 | 26.297 | 0 | 0 | 4.062 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.1249 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.839328 | 0 | 0 | 0.342226 | 0.207334 |
| 小计 | | | | | | | | | 13.321328 | 26.297 | 0 | 0.342226 | 4.269334 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | 内容 | 单位 | | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | | 普工人工费(安装) | 元 | | | 1.6325 | 1.3838 | | 2.26 | | | |
| | | | 技工人工费(安装) | 元 | | | 7.1522 | 1.3586 | | 9.72 | | | |
| | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | | | 0.369 | 1.3711 | | 0.51 | | | |
| | | | 增加人工费 | 元 | | | 0.838768 | 1 | | 0.84 | | | |
| | | | 其他材料费 | 元 | | | 0.067 | 1 | | 0.07 | | | |
| | 材料 | | 空调电源插座 | 个 | | | 1 | 26.23 | | 26.23 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | 增加机械费 | 元 | | | 0.341998 | 1 | | 0.34 | | | |
| 项目编码 | 030404035007 | | | 项目名称 | 插座 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 6 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-244 | 单相插座安装电流(A) 16 | 10套 | 0.1 | 124.82 | 183.17 | 0 | 0 | 36.63 | 12.482 | 18.317 | 0 | 0 | 3.663 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.1249 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.839328 | 0 | 0 | 0.342226 | 0.207334 |
| 小计 | | | | | | | | | 13.321328 | 18.317 | 0 | 0.342226 | 3.870334 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | 内容 | 单位 | | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | | 普工人工费(安装) | 元 | | | 1.6325 | 1.3838 | | 2.26 | | | |
| | | | 技工人工费(安装) | 元 | | | 7.1522 | 1.3586 | | 9.72 | | | |
| | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | | | 0.369 | 1.3711 | | 0.51 | | | |
| | | | 增加人工费 | 元 | | | 0.838768 | 1 | | 0.84 | | | |
| | | | 其他材料费 | 元 | | | 0.067 | 1 | | 0.07 | | | |
| | 材料 | | 加热器电源插座 | 个 | | | 1 | 18.25 | | 18.25 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | 增加机械费 | 元 | | | 0.341998 | 1 | | 0.34 | | | |
| 项目编码 | 030404035008 | | | 项目名称 | 插座 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 62 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-244 | 单相插座安装电流(A) 16 | 10套 | 0.1 | 124.82 | 183.17 | 0 | 0 | 36.63 | 12.482 | 18.317 | 0 | 0 | 3.663 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.1249 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.839328 | 0 | 0 | 0.342226 | 0.207334 |
| 小计 | | | | | | | | | 13.321328 | 18.317 | 0 | 0.342226 | 3.870334 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | 内容 | 单位 | | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | | 普工人工费(安装) | 元 | | | 1.6325 | 1.3838 | | 2.26 | | | |
| | | | 技工人工费(安装) | 元 | | | 7.1522 | 1.3586 | | 9.72 | | | |
| | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | | | 0.369 | 1.3711 | | 0.51 | | | |
| | | | 增加人工费 | 元 | | | 0.838786 | 1 | | 0.84 | | | |
| | | | 其他材料费 | 元 | | | 0.067 | 1 | | 0.07 | | | |
| | 材料 | | 烘手器电源插座/接线盒 | 个 | | | 1 | 18.25 | | 18.25 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | 增加机械费 | 元 | | | 0.342005 | 1 | | 0.34 | | | |
| 项目编码 | 030404035009 | | | 项目名称 | 插座 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 3 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-244 | 单相插座安装电流(A) 16 | 10套 | 0.1 | 124.82 | 215.87 | 0 | 0 | 38.27 | 12.482 | 21.587 | 0 | 0 | 3.827 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.1249 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.839328 | 0 | 0 | 0.342226 | 0.207334 |
| 小计 | | | | | | | | | 13.321328 | 21.587 | 0 | 0.342226 | 4.034334 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | 内容 | 单位 | | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | | 普工人工费(安装) | 元 | | | 1.6325 | 1.3838 | | 2.26 | | | |
| | | | 技工人工费(安装) | 元 | | | 7.1522 | 1.3586 | | 9.72 | | | |
| | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | | | 0.369 | 1.3711 | | 0.51 | | | |
| | | | 增加人工费 | 元 | | | 0.83888 | 1 | | 0.84 | | | |
| | | | 其他材料费 | 元 | | | 0.067 | 1 | | 0.07 | | | |
| | 材料 | | 桌面跳起式电源插座 | 个 | | | 1 | 21.52 | | 21.52 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | 增加机械费 | 元 | | | 0.342043 | 1 | | 0.34 | | | |
| 项目编码 | 030404035010 | | | 项目名称 | 插座 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 257 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-248 | 单相插座安装电流(A) 16 | 10套 | 0.1 | 305.49 | 1260.68 | 0 | 0 | 130.27 | 30.549 | 126.068 | 0 | 0 | 13.027 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.3055 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 2.05296 | 0 | 0 | 0.83707 | 0.50713 |
| 小计 | | | | | | | | | 32.60196 | 126.068 | 0 | 0.83707 | 13.53413 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | 内容 | 单位 | | | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| 费用明细 | 人工 | | 普工人工费(安装) | 元 | | | 9.7933 | 1.3838 | | 13.55 | | | |
| | | | 技工人工费(安装) | 元 | | | 11.5795 | 1.3586 | | 15.73 | | | |
| | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | | | 0.9224 | 1.3711 | | 1.26 | | | |
| | | | 增加人工费 | 元 | | | 2.052892 | 1 | | 2.05 | | | |
| | | | 其他材料费 | 元 | | | 0.068 | 1 | | 0.07 | | | |
| | 材料 | | 埋地电源插座 | 套 | | | 1 | 126 | | 126 | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | 增加机械费 | 元 | | | 0.837042 | 1 | | 0.84 | | | |
| 项目编码 | 030404035011 | | | 项目名称 | 插座 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 | | | |

工程量清单综合单价分析表

| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------|------|--------|-------------|--------|----------|--------|--------|-----------|---------|-----|----------|-----------|
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-244 | 单相插座安装电流(A)16 | 10套 | 0.1 | 124.82 | 121.97 | 0 | 0 | 33.57 | 12.482 | 12.197 | 0 | 0 | 3.357 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.1248 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.838656 | 0 | 0 | 0.341952 | 0.207168 |
| 小计 | | | | | | | | | 13.320656 | 12.197 | 0 | 0.341952 | 3.564168 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 29.423776 |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(安装) | 元 | 1.6325 | 1.3838 | 2.26 | | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | 元 | 7.1522 | 1.3586 | 9.72 | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.369 | 1.3711 | 0.51 | | | | | |
| | | | | 增加人工费 | 元 | 0.838656 | 1 | 0.84 | | | | | |
| | 材料 | | | 其他材料费 | 元 | 0.067 | 1 | 0.07 | | | | | |
| | | | | 电视,LED屏电源插座 | 个 | 1 | 12.13 | 12.13 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 增加机械费 | 元 | 0.341952 | 1 | 0.34 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404035012 | | 项目名称 | | 插座 | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 3 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-244 | 单相插座安装电流(A)16 | 10套 | 0.1 | 124.82 | 123.87 | 0 | 0 | 33.67 | 12.482 | 12.387 | 0 | 0 | 3.367 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.1249 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.839328 | 0 | 0 | 0.342226 | 0.207334 |
| 小计 | | | | | | | | | 13.321328 | 12.387 | 0 | 0.342226 | 3.574334 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 29.624888 |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(安装) | 元 | 1.6325 | 1.3838 | 2.26 | | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | 元 | 7.1522 | 1.3586 | 9.72 | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.369 | 1.3711 | 0.51 | | | | | |
| | | | | 增加人工费 | 元 | 0.83888 | 1 | 0.84 | | | | | |
| | 材料 | | | 其他材料费 | 元 | 0.067 | 1 | 0.07 | | | | | |
| | | | | 不间断电源插座 | 个 | 1 | 12.32 | 12.32 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 增加机械费 | 元 | 0.342043 | 1 | 0.34 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404035013 | | 项目名称 | | 插座 | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-246 | 三相插座安装电流(A)16 | 10套 | 0.1 | 146.12 | 186.68 | 0 | 0 | 41.49 | 14.612 | 18.668 | 0 | 0 | 4.149 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.1461 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.981792 | 0 | 0 | 0.400314 | 0.242526 |
| 小计 | | | | | | | | | 15.593792 | 18.668 | 0 | 0.400314 | 4.391526 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 39.053632 |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(安装) | 元 | 1.719 | 1.3838 | 2.38 | | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | 元 | 7.534 | 1.3586 | 10.24 | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.457 | 1.3711 | 2 | | | | | |
| | | | | 增加人工费 | 元 | 0.981792 | 1 | 0.98 | | | | | |
| | 材料 | | | 其他材料费 | 元 | 0.068 | 1 | 0.07 | | | | | |
| | | | | 三相电源插座 | 个 | 1 | 18.6 | 18.6 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 增加机械费 | 元 | 0.400314 | 1 | 0.4 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404034001 | | 项目名称 | | 照明开关 | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 18 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-238 | 开关安装 单相照明 单相单控开关 | 10套 | 0.1 | 107.27 | 132.7 | 0 | 0 | 30.25 | 10.727 | 13.27 | 0 | 0 | 3.025 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.1073 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.721056 | 0 | 0 | 0.294002 | 0.178118 |
| 小计 | | | | | | | | | 11.448056 | 13.27 | 0 | 0.294002 | 3.203118 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 28.215176 |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(安装) | 元 | 1.262 | 1.3838 | 1.75 | | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | 元 | 5.5314 | 1.3586 | 7.51 | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.0692 | 1.3711 | 1.47 | | | | | |
| | | | | 增加人工费 | 元 | 0.720869 | 1 | 0.72 | | | | | |
| | 材料 | | | 其他材料费 | 元 | 0.05 | 1 | 0.05 | | | | | |
| | | | | 单联单控开关 | 个 | 1 | 13.22 | 13.22 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 增加机械费 | 元 | 0.293926 | 1 | 0.29 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404034002 | | 项目名称 | | 照明开关 | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 98 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-239 | 开关安装 双联照明 双联单控开关 | 10套 | 0.1 | 110.96 | 182.2 | 0 | 0 | 33.54 | 11.096 | 18.22 | 0 | 0 | 3.354 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.111 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.74592 | 0 | 0 | 0.30414 | 0.18426 |
| 小计 | | | | | | | | | 11.84192 | 18.22 | 0 | 0.30414 | 3.53826 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 33.904320 |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(安装) | 元 | 1.3057 | 1.3838 | 1.81 | | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | 元 | 5.7214 | 1.3586 | 7.77 | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.106 | 1.3711 | 1.52 | | | | | |
| | | | | 增加人工费 | 元 | 0.745653 | 1 | 0.75 | | | | | |
| | 材料 | | | 其他材料费 | 元 | 0.05 | 1 | 0.05 | | | | | |
| | | | | 双联单控开关 | 个 | 1 | 18.17 | 18.17 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 增加机械费 | 元 | 0.304031 | 1 | 0.3 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030404034003 | | 项目名称 | | 照明开关 | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030212-240 | 开关安装 三联照明 三联单控开关 | 10套 | 0.1 | 114.68 | 229.9 | 0 | 0 | 36.74 | 11.468 | 22.99 | 0 | 0 | 3.674 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.1147 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.770784 | 0 | 0 | 0.314278 | 0.190402 |
| 小计 | | | | | | | | | 12.238784 | 22.99 | 0 | 0.314278 | 3.864402 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | 39.407464 |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(安装) | 元 | 1.3494 | 1.3838 | 1.87 | | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | 元 | 5.9123 | 1.3586 | 8.03 | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 1.1435 | 1.3711 | 1.57 | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------|------|-------------|-----------|--------------------|------|------|----------|-----------|--------|-------|----------|----------|---------|-----|--|
| 费用明细 | 材料 | | | | 增加人工费 | 元 | | 0.770616 | | 1 | | 0.77 | | | | |
| | | | | | 其他材料费 | 元 | | 0.05 | | 1 | | 0.05 | | | | |
| | | | | | 三联单控开关 | 个 | | 1 | | 22.94 | | 22.94 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 增加机械费 | 元 | | 0.31421 | | 1 | | 0.31 | | | | |
| 项目编码 | 030404034004 | | | 项目名称 | | 照明开关 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 2 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| 030212-241 | 升天双联内嵌吸顶明暗座曲边正五 | 10套 | 0.1 | 118.38 | 283.8 | 0 | 0 | 40.25 | 11.838 | 28.38 | 0 | 0 | 4.025 | | | |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.1184 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.795648 | 0 | 0 | 0.324416 | 0.196544 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 12.633648 | 28.38 | 0 | 0.324416 | 4.221544 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 1.393 | 1.3838 | | 1.93 | | | | |
| | | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 6.1032 | 1.3586 | | 8.29 | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 1.1803 | 1.3711 | | 1.62 | | | | | |
| | | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.795648 | 1 | | 0.8 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.05 | 1 | | 0.05 | | | | |
| | | 主材 | | | 四联单控开关 | | | | 个 | 1 | 28.33 | | 28.33 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | 增加机械费 | | | | 元 | 0.324416 | 1 | | 0.32 | | | | | |
| 项目编码 | 030404034005 | | | 项目名称 | | 温控开关 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 180 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| 030404-41 | 风机盘管温控器安装、调试 - | 台 | 1 | 50 | 5 | 136 | 4.9 | 11.58 | 50 | 5 | 136 | 4.9 | 11.58 | | | |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 1 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 56.72 | 5 | 136 | 7.64 | 13.24 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 14.351 | 1.3838 | | 19.86 | | | | |
| | | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 7.463 | 1.3586 | | 10.14 | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 14.587 | 1.3711 | | 20 | | | | | |
| | | | 增加人工费 | | | | 元 | 3.36 | 1 | | 3.36 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 其他材料费 | | | | 元 | 5 | 1 | | 5 | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | 空调温控开关温度传感器内置 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | 增加机械费 | | | | 元 | 1.37 | 1 | | 1.37 | | | | | |
| | | | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | 4.9 | 1 | | 4.9 | | | | | |
| 项目编码 | 030404034006 | | | 项目名称 | | 温控开关 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 61 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| 030404-41 | 风机盘管温控器安装、调试 - | 台 | 1 | 50 | 5 | 525 | 4.9 | 11.58 | 50 | 5 | 525 | 4.9 | 11.58 | | | |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.5 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 3.36 | 0 | 0 | 1.37 | 0.83 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 53.36 | 5 | 525 | 6.27 | 12.41 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 14.351 | 1.3838 | | 19.86 | | | | |
| | | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 7.463 | 1.3586 | | 10.14 | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 14.587 | 1.3711 | | 20 | | | | | |
| | | | 增加人工费 | | | | 元 | 3.36 | 1 | | 3.36 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 其他材料费 | | | | 元 | 5 | 1 | | 5 | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | 空调温控开关(联网型)温度传感器内置 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | 增加机械费 | | | | 元 | 1.37 | 1 | | 1.37 | | | | | |
| | | | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | 4.9 | 1 | | 4.9 | | | | | |
| 项目编码 | 030404034007 | | | 项目名称 | | 温控开关 | | | 计量单位 | | 个 | | 工程量 | | 15 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| 030404-41 | 风机盘管温控器安装、调试 - | 台 | 1 | 50 | 5 | 400 | 4.9 | 11.58 | 50 | 5 | 400 | 4.9 | 11.58 | | | |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.5 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 3.36 | 0 | 0 | 1.37 | 0.83 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 53.36 | 5 | 400 | 6.27 | 12.41 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 14.351 | 1.3838 | | 19.86 | | | | |
| | | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 7.463 | 1.3586 | | 10.14 | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 14.587 | 1.3711 | | 20 | | | | | |
| | | | 增加人工费 | | | | 元 | 3.36 | 1 | | 3.36 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 其他材料费 | | | | 元 | 5 | 1 | | 5 | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | 空调温控开关(联网型)温度传感器外置 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | | 增加机械费 | | | | 元 | 1.37 | 1 | | 1.37 | | | | | |
| | | | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | 4.9 | 1 | | 4.9 | | | | | |
| 项目编码 | 030503006001 | | | 项目名称 | | 传感器 | | | 计量单位 | | 套 | | 工程量 | | 15 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | |
| 030404-45 | 风管式温度传感器安装、调试 - | 支 | 1 | 30.06 | 3 | 125 | 0.2 | 6.78 | 30.06 | 3 | 125 | 0.2 | 6.78 | | | |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.301 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 2.02272 | 0 | 0 | 0.82474 | 0.49966 | | | |
| 小计 | | | | | | | | | 32.08272 | 3 | 125 | 1.02474 | 7.27966 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 8.704 | 1.3838 | | 12.04 | | | | |
| | | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 4.334 | 1.3586 | | 5.89 | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 8.848 | 1.3711 | | 12.13 | | | | | |
| | | | 增加人工费 | | | | 元 | 2.020032 | 1 | | 2.02 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 其他材料费 | | | | 元 | 3 | 1 | | 3 | | | | |
| | | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | 风机盘管温度传感器 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-------------------------|--|---------|--|--------|--|------------|--|----------|--|-----|--|--------|--|----------|--|
| | | 综合 | | | | | | 元 | | 0.823644 | | 1 | | 0.82 | | | |
| | | 机械 | | 增加机械费 | | | | 元 | | 0.2 | | 1 | | 0.2 | | | |
| | | | | 仪器仪表使用费 | | | | 元 | | 0.2 | | 1 | | 0.2 | | | |
| 项目编码 | | 030411001001 | | 项目名称 | | 配管 | | 清单综合单价组成明细 | | 计量单位 | | m | | 工程量 | | 42666.41 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | | 定额名称 | | 定额单位 | | 数量 | | 单价 | | 设备费 | | 机械费 | | 管理费和利润 | | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 030211-24换 | | 套接紧定式电线管沿砖混结构明敷(外径mm)20 | | 100m | | 0.01 | | 1348.36 | | 737.76 | | 0 | | 0 | | 333.66 | |
| 031106-1 | | 地下室增加费 | | 100元 | | 0.1349 | | 6.72 | | 0 | | 0 | | 2.74 | | 1.66 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------------------|--------|--------|---------------------|----------|----------|--------|--------|----------|---------|-----|----------|-----------|----------|
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 030211-170 | 照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 1.5 | 100m单线 | 0.01 | 133.17 | 198.58 | 0 | 0 | 39.24 | 1.3317 | 1.9858 | 0 | 0 | 0.3924 | |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0134 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.090048 | 0 | 0 | 0.036716 | 0.022244 | |
| 小计 | | | | | | | | | 1.421748 | 1.9858 | 0 | 0.036716 | 0.414644 | 3.858908 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(安装) | 元 | 0.1567 | 1.3838 | 0.22 | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.68659 | 1.3586 | 0.93 | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.1328 | 1.3711 | 0.18 | | | | | | |
| | | | | 增加人工费 | 元 | 0.08949 | 1 | 0.09 | | | | | | |
| | 材料 | | | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷 | 0.0025 | 0.63 | 0 | | | | | | |
| | | | | 焊锡 | kg | 0.0015 | 75.6 | 0.11 | | | | | | |
| | | | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | | | | | |
| | | | | 汽油 60#~70# | kg | 0.005 | 7.54 | 0.04 | | | | | | |
| | | | | 其他材料费 | 元 | 0.005 | 1 | 0.01 | | | | | | |
| | 主材 | | | WDUZC-BVJ-B1-1.5 | m | 1.16 | 1.57 | 1.82 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 增加机械费 | 元 | 0.036489 | 1 | 0.04 | | | | | | |
| 项目编码 | 030411004002 | | 项目名称 | | 配线 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | | 270348.18 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 030211-171 | 照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m单线 | 0.01 | 149.82 | 320.76 | 0 | 0 | 49.01 | 1.4982 | 3.2076 | 0 | 0 | 0.4901 | |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.015 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.1008 | 0 | 0 | 0.0411 | 0.0249 | |
| 小计 | | | | | | | | | 1.599 | 3.2076 | 0 | 0.0411 | 0.515 | 5.362700 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(安装) | 元 | 0.17627 | 1.3838 | 0.24 | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.77248 | 1.3586 | 1.05 | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.14937 | 1.3711 | 0.2 | | | | | | |
| | | | | 增加人工费 | 元 | 0.100679 | 1 | 0.1 | | | | | | |
| | 材料 | | | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷 | 0.0025 | 0.63 | 0 | | | | | | |
| | | | | 焊锡 | kg | 0.002 | 75.6 | 0.15 | | | | | | |
| | | | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | | | | | |
| | | | | 汽油 60#~70# | kg | 0.005 | 7.54 | 0.04 | | | | | | |
| | | | | 其他材料费 | 元 | 0.0058 | 1 | 0.01 | | | | | | |
| | 主材 | | | WDUZC-BVJ-B1-2.5 | m | 1.16 | 2.59 | 3 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 增加机械费 | 元 | 0.041051 | 1 | 0.04 | | | | | | |
| 项目编码 | 030411004003 | | 项目名称 | | 配线 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | | 63459.13 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 030211-172 | 照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 4 | 100m单线 | 0.01 | 179.59 | 469.36 | 0 | 0 | 62.99 | 1.7959 | 4.6936 | 0 | 0 | 0.6299 | |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.018 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.12096 | 0 | 0 | 0.04932 | 0.02988 | |
| 小计 | | | | | | | | | 1.91686 | 4.6936 | 0 | 0.04932 | 0.65978 | 7.319560 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(安装) | 元 | 0.21106 | 1.3838 | 0.29 | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.9264 | 1.3586 | 1.26 | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.17884 | 1.3711 | 0.25 | | | | | | |
| | | | | 增加人工费 | 元 | 0.120684 | 1 | 0.12 | | | | | | |
| | 材料 | | | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷 | 0.003 | 0.63 | 0 | | | | | | |
| | | | | 焊锡 | kg | 0.002 | 75.6 | 0.15 | | | | | | |
| | | | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | | | | | |
| | | | | 汽油 60#~70# | kg | 0.005 | 7.54 | 0.04 | | | | | | |
| | | | | 其他材料费 | 元 | 0.0057 | 1 | 0.01 | | | | | | |
| | 主材 | | | WDUZC-BVJ-B1-4 | m | 1.0925 | 4.11 | 4.49 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 增加机械费 | 元 | 0.049208 | 1 | 0.05 | | | | | | |
| 项目编码 | 030411004004 | | 项目名称 | | 配线 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | | 2510.6 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 030211-186 | 多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.0 | 100m单线 | 0.01 | 109.3 | 260.92 | 0 | 0 | 37.11 | 1.093 | 2.6092 | 0 | 0 | 0.3711 | |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.011 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.07392 | 0 | 0 | 0.03014 | 0.01826 | |
| 小计 | | | | | | | | | 1.16692 | 2.6092 | 0 | 0.03014 | 0.38936 | 4.195620 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(安装) | 元 | 0.12838 | 1.3838 | 0.18 | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.56397 | 1.3586 | 0.77 | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.1088 | 1.3711 | 0.15 | | | | | | |
| | | | | 增加人工费 | 元 | 0.07345 | 1 | 0.07 | | | | | | |
| | 材料 | | | 塑料胶布带 20mm×50m | 卷 | 0.009 | 0.7 | 0.01 | | | | | | |
| | | | | 焊锡 | kg | 0.0011 | 75.6 | 0.08 | | | | | | |
| | | | | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.0001 | 69.5 | 0.01 | | | | | | |
| | | | | 汽油 60#~70# | kg | 0.0055 | 7.54 | 0.04 | | | | | | |
| | | | | 其他材料费 | 元 | 0.0038 | 1 | 0 | | | | | | |
| | 主材 | | | WDUZC-BVJS-B1-2*1.0 | m | 1.05 | 2.35 | 2.47 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 增加机械费 | 元 | 0.029948 | 1 | 0.03 | | | | | | |
| 项目编码 | 030411004005 | | 项目名称 | | 配线 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | | 418.32 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 030211-191 | 多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面(mm2以内) 1.0 | 100m单线 | 0.01 | 130.17 | 505.97 | 0 | 0 | 53.95 | 1.3017 | 5.0597 | 0 | 0 | 0.5395 | |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0131 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.088032 | 0 | 0 | 0.035894 | 0.021746 | |
| 小计 | | | | | | | | | 1.389732 | 5.0597 | 0 | 0.035894 | 0.561246 | 7.046572 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 人工 | | | 普工人工费(安装) | 元 | 0.15342 | 1.3838 | 0.21 | | | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | 元 | 0.67163 | 1.3586 | 0.91 | | | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 0.12905 | 1.3711 | 0.18 | | | | | | |
| 增加人工费 | | | | 元 | 0.087475 | 1 | 0.09 | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------|-----|----------|----------|-----------|--------|-------|----------|----------|--|--|
| 费用明细 | 材料 | | | | | kg | 0.0013 | | 75.6 | | 0.1 | | | | |
| | | 焊锡膏 瓶装50g | | | | kg | 0.0002 | | 69.5 | | 0.01 | | | | |
| | | 汽油 60#~70# | | | | kg | 0.0066 | | 7.54 | | 0.05 | | | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.0058 | | 1 | | 0.01 | | | | |
| | | 塑料胶布带 20mm×50m | | | | 卷 | 0.0135 | | 0.7 | | 0.01 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | WDZC-RVJS-B1-4x1.0 | | | m | 1.05 | | 4.65 | | 4.88 | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | 增加机械费 | | | 元 | 0.035667 | | 1 | | 0.04 | | | | |
| 项目编码 | 030411001005 | | | 项目名称 | 金属软管 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 6881.77 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 030211-156换 | 金属软管敷设公称管径 (mm以内) 20 每根管长 (mm以内) 1000 | 10m | 0.1 | 194.21 | 80.09 | 0 | 0 | 46.75 | 19.421 | 8.009 | 0 | 0 | 4.675 | | |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.1943 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 1.305696 | 0 | 0 | 0.532382 | 0.322538 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 20.726696 | 8.009 | 0 | 0 | 4.997538 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费(安装) | | | 元 | 2.2853 | 1.3838 | | 3.16 | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | | | 元 | 10.0129 | 1.3586 | | 13.6 | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | | | 元 | 1.9361 | 1.3711 | | 2.65 | | | | |
| | | | | 增加人工费 | | | 元 | 1.305091 | 1 | | 1.31 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 其他材料费 | | | 元 | 0.327 | 1 | | 0.33 | | | | |
| | | | | 锁紧螺母(金属软管用 M15~20) | | | 个 | 2.912 | 0.3 | | 0.87 | | | | |
| | | | | 镀锌管接头(金属软管用) 20 | | | 个 | 1.472 | 0.85 | | 1.25 | | | | |
| | | | | 金属软管尼龙接头 DN15~20 | | | 个 | 1.472 | 0.07 | | 0.1 | | | | |
| | | | | 管卡子(金属软管用DN15~20) | | | 个 | 2.944 | 0.95 | | 2.8 | | | | |
| | | | | 金属软管 DN20 | | | m | 1.03 | 2.58 | | 2.66 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 增加机械费 | | | 元 | 0.532135 | 1 | | 0.53 | | | | |
| 项目编码 | 030411001006 | | | 项目名称 | 金属软管 | | | 计量单位 | m | | 工程量 | 1355.22 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 030211-159换 | 金属软管敷设公称管径 (mm以内) 25 每根管长 (mm以内) 1000 | 10m | 0.1 | 144.26 | 104.61 | 0 | 0 | 36.98 | 14.426 | 10.461 | 0 | 0 | 3.698 | | |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.145 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.9744 | 0 | 0 | 0.3973 | 0.2407 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 15.4004 | 10.461 | 0 | 0.3973 | 3.9387 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费(安装) | | | 元 | 1.6972 | 1.3838 | | 2.35 | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | | | 元 | 7.4385 | 1.3586 | | 10.11 | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | | | 元 | 1.4382 | 1.3711 | | 1.97 | | | | |
| | | | | 增加人工费 | | | 元 | 0.969427 | 1 | | 0.97 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 其他材料费 | | | 元 | 0.428 | 1 | | 0.43 | | | | |
| | | | | 锁紧螺母(金属软管用 M25~32) | | | 个 | 2.912 | 0.5 | | 1.46 | | | | |
| | | | | 镀锌管接头(金属软管用) 25 | | | 个 | 1.472 | 1.1 | | 1.62 | | | | |
| | | | | 金属软管尼龙接头 DN25 | | | 个 | 1.472 | 0.09 | | 0.13 | | | | |
| | | | | 管卡子(金属软管用DN25~32) | | | 个 | 2.944 | 1.15 | | 3.39 | | | | |
| | | | | 金属软管 DN25 | | | m | 1.03 | 3.34 | | 3.44 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 增加机械费 | | | 元 | 0.395272 | 1 | | 0.4 | | | | |
| 项目编码 | 030411006001 | | | 项目名称 | 接线盒 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 162 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 030211-321换 | 暗装 接线盒 塑料护口(钢管用)15~20 | 10个 | 0.1 | 55.96 | 53.32 | 0 | 0 | 14.99 | 5.596 | 5.332 | 0 | 0 | 1.499 | | |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.056 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.37632 | 0 | 0 | 0.15344 | 0.09296 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 5.97232 | 5.332 | 0 | 0.15344 | 1.59196 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费(安装) | | | 元 | 1.0881 | 1.3838 | | 1.51 | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | | | 元 | 2.4523 | 1.3586 | | 3.33 | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | | | 元 | 0.5534 | 1.3711 | | 0.76 | | | | |
| | | | | 增加人工费 | | | 元 | 0.37605 | 1 | | 0.38 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 锁紧螺母 M3×15~20 | | | 个 | 2.225 | 0.35 | | 0.78 | | | | |
| | | | | 塑料护口(钢管用)15~20 | | | 个 | 2.225 | 0.18 | | 0.4 | | | | |
| | | | | 其他材料费 | | | 元 | 0.073 | 1 | | 0.07 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | 蹲便器感应器防水接线盒 | | | 个 | 1.02 | 4 | | 4.08 | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 增加机械费 | | | 元 | 0.15333 | 1 | | 0.15 | | | | |
| | 项目编码 | 030411006002 | | | 项目名称 | 接线盒 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 114 | | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 030211-321换 | 暗装 接线盒 塑料护口(钢管用)15~20 | 10个 | 0.1 | 55.96 | 53.32 | 0 | 0 | 14.99 | 5.596 | 5.332 | 0 | 0 | 1.499 | | |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.056 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.37632 | 0 | 0 | 0.15344 | 0.09296 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 5.97232 | 5.332 | 0 | 0.15344 | 1.59196 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | | 内容 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| 费用明细 | 人工 | | | 普工人工费(安装) | | | 元 | 1.0881 | 1.3838 | | 1.51 | | | | |
| | | | | 技工人工费(安装) | | | 元 | 2.4523 | 1.3586 | | 3.33 | | | | |
| | | | | 高级技工人工费(安装) | | | 元 | 0.5534 | 1.3711 | | 0.76 | | | | |
| | | | | 增加人工费 | | | 元 | 0.376049 | 1 | | 0.38 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | | 锁紧螺母 M3×15~20 | | | 个 | 2.225 | 0.35 | | 0.78 | | | | |
| | | | | 塑料护口(钢管用)15~20 | | | 个 | 2.225 | 0.18 | | 0.4 | | | | |
| | | | | 其他材料费 | | | 元 | 0.073 | 1 | | 0.07 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | 小便器感应器防水接线盒 | | | 个 | 1.02 | 4 | | 4.08 | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | | | 增加机械费 | | | 元 | 0.153329 | 1 | | 0.15 | | | | |
| | 项目编码 | 030411006003 | | | 项目名称 | 接线盒 | | | 计量单位 | 个 | | 工程量 | 93 | | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 030211-321 | 暗装 接线盒 | 10个 | 0.1 | 55.96 | 36.7 | 0 | 0 | 14.16 | 5.596 | 3.67 | 0 | 0 | 1.416 | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|-------------------------|--------|--------|----------|----------|-----------|--------|-------|--------------|--------------|---------|----------|-----------|----------|------|------|-----|---------|
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.056 | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.37632 | 3.67 | 0 | 0 | 0.15344 | 0.09296 | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | 5.97232 | 3.67 | 0 | 0 | 0.15344 | 1.50896 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 11.304720 | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 1.0881 | 1.3838 | | 1.51 | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 2.4523 | 1.3586 | | 3.33 | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 0.5534 | 1.3711 | | 0.76 | | | | | | | | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.376053 | 1 | | 0.38 | | | | | | | | | |
| | 材料 | 锁紧螺母 M3×15~20 | | | | 个 | 2.225 | 0.35 | | 0.78 | | | | | | | | | |
| | | 塑料护口(钢管用)15~20 | | | | 个 | 2.225 | 0.18 | | 0.4 | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.073 | 1 | | 0.07 | | | | | | | | | |
| | | 塑料接线盒 86系列(深50mm) | | | | 个 | 1.02 | 2.37 | | 2.42 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.153331 | 1 | | 0.15 | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | | | | | | | | | | 030411006004 | | 项目名称 | | 接线盒 | | 计量单位 | 个 | 工程量 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| 030211-321 | 明装 铁线盒 塑料护口盒 86系列(深 | 10个 | 0.1 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | | | | |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.056 | 55.96 | 36.7 | 0 | 0 | 14.16 | | 5.596 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 1.416 | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | 5.97232 | 3.67 | 0 | 0 | 0.15344 | 0.09296 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 11.304720 | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 1.0881 | 1.3838 | | 1.51 | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 2.4523 | 1.3586 | | 3.33 | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 0.5534 | 1.3711 | | 0.76 | | | | | | | | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 0.376051 | 1 | | 0.38 | | | | | | | | | |
| | 材料 | 锁紧螺母 M3×15~20 | | | | 个 | 2.225 | 0.35 | | 0.78 | | | | | | | | | |
| | | 塑料护口(钢管用)15~20 | | | | 个 | 2.225 | 0.18 | | 0.4 | | | | | | | | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 0.073 | 1 | | 0.07 | | | | | | | | | |
| | | 塑料接线盒 86系列(深50mm) | | | | 个 | 1.02 | 2.37 | | 2.42 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 0.15333 | 1 | | 0.15 | | | | | | | | | |
| | 项目编码 | | | | | | | | | | 030411003001 | | 项目名称 | | 桥架 | | 计量单位 | m | 工程量 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| 030204-123 | 电缆桥架 安装 制作 | 100kg | 0.0117 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | | | | |
| 030208-18 | 钢制槽式桥架安装(宽、高mm以下) 400 | 10m | 0.1 | 331.64 | 651.44 | 0 | 5.65 | 105.95 | | 33.164 | 65.144 | 0 | 0.565 | 10.595 | | | | | |
| 030209-10 | 户内接地母线 明设 | 10m | 0.104 | 254.77 | 72.97 | 0 | 4.57 | 60.03 | | 26.49608 | 7.58888 | 0 | 0.47528 | 6.24312 | | | | | |
| 031101-5 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 | 100kg | 0.0117 | 36.39 | 1.61 | 0 | 13.14 | 8.97 | | 0.425763 | 0.018837 | 0 | 0.153738 | 0.104949 | | | | | |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.6919 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | | 4.649568 | 0 | 0 | 1.895806 | 1.148554 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | 73.855678 | 78.330979 | 0 | 0 | 4.223788 | 20.45397 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 176.864415 | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 15.918695 | 1.3838 | | 22.03 | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 22.032746 | 1.3586 | | 29.93 | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 12.558471 | 1.3711 | | 17.22 | | | | | | | | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 4.648929 | 1 | | 4.65 | | | | | | | | | |
| | 材料 | 钢筋 φ10mm以外 | | | | kg | 0.0936 | 4.396 | | 0.41 | | | | | | | | | |
| | | 扁钢 40×4 | | | | kg | 0.257399 | 2.7 | | 0.69 | | | | | | | | | |
| | | 镀锌扁钢 40×4 | | | | m | 1.062893 | 5.04 | | 5.36 | | | | | | | | | |
| | | 角钢(综合) | | | | kg | 0.877495 | 4.04 | | 3.55 | | | | | | | | | |
| | | 钢丝刷 | | | | 把 | 0.001755 | 2.77 | | 0 | | | | | | | | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×150 | | | | 10套 | 0.098705 | 17.8 | | 1.76 | | | | | | | | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | | | | 10套 | 0.036153 | 3.73 | | 0.13 | | | | | | | | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | | | | kg | 0.04755 | 7.06 | | 0.34 | | | | | | | | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 0.071253 | 0.75 | | 0.05 | | | | | | | | | |
| 调和漆 | | | | kg | 0.03716 | 10.86 | | 0.4 | | | | | | | | | | | |
| 醇酸防锈漆(C53-1) | | | | kg | 0.020709 | 13.37 | | 0.28 | | | | | | | | | | | |
| 清油 C01-1 | | | | kg | 0.00702 | 19.2 | | 0.13 | | | | | | | | | | | |
| 溶剂汽油 200# | | | | kg | 0.005148 | 6 | | 0.03 | | | | | | | | | | | |
| 汽油 60#~70# | | | | kg | 0.008 | 7.54 | | 0.06 | | | | | | | | | | | |
| 电线 BV-6 | | | | m | 0.042 | 5.14 | | 0.22 | | | | | | | | | | | |
| 其他材料费 | | | | 元 | 0.348076 | 1 | | 0.35 | | | | | | | | | | | |
| 主材 | 强电桥架200*100mm | | | | m | 1.01 | 63.92 | | 64.56 | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 1.895545 | 1 | | 1.9 | | | | | | | | | | |
| | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 | | | | 台班 | 0.000117 | 1314.35 | | 0.15 | | | | | | | | | | |
| | 载货汽车 装载质量M(t) M=4 | | | | 台班 | 0.001 | 564.8 | | 0.56 | | | | | | | | | | |
| | 砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500 | | | | 台班 | 0.01039 | 30.92 | | 0.32 | | | | | | | | | | |
| | 台式砂轮机 砂轮直径D(mm) D=250 | | | | 台班 | 0.00351 | 14.95 | | 0.05 | | | | | | | | | | |
| | 交流电焊机 容量E(kV·A) E=21 | | | | 台班 | 0.008351 | 147.9 | | 1.24 | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | | | | | | | | | 030411003002 | | 项目名称 | | 桥架 | | 计量单位 | m | 工程量 | 7050.49 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | | |
| 030204-123 | 电缆桥架 安装 制作 | 100kg | 0.0056 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | | | | |
| 030208-17 | 钢制槽式桥架安装(宽、高mm以下) 200 | 10m | 0.1 | 193.24 | 290.7 | 0 | 5.65 | 57.45 | | 19.324 | 29.07 | 0 | 0.565 | 5.745 | | | | | |
| 030209-10 | 户内接地母线 明设 | 10m | 0.104 | 254.77 | 72.97 | 0 | 4.57 | 60.03 | | 26.49608 | 7.58888 | 0 | 0.47528 | 6.24312 | | | | | |
| 031101-5 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 | 100kg | 0.0056 | 36.39 | 1.61 | 0 | 13.14 | 8.97 | | 0.203784 | 0.009016 | 0 | 0.073584 | 0.050232 | | | | | |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.5029 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | | 3.379488 | 0 | 0 | 1.377946 | 0.834814 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | 53.788608 | 39.338312 | 0 | 3.034562 | 14.030862 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 110.145344 | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | | | 元 | 12.630103 | 1.3838 | | 17.48 | | | | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | | | 元 | 14.216949 | 1.3586 | | 19.32 | | | | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | | | 元 | 9.838512 | 1.3711 | | 13.49 | | | | | | | | | |
| | | 增加人工费 | | | | 元 | 3.378954 | 1 | | 3.38 | | | | | | | | | |
| | 材料 | 钢筋 φ10mm以外 | | | | kg | 0.044 | 4.396 | | 0.19 | | | | | | | | | |
| | | 扁钢 40×4 | | | | kg | 0.121 | 2.7 | | 0.33 | | | | | | | | | |
| | | 镀锌扁钢 40×4 | | | | m | 1.062897 | 5.04 | | 5.36 | | | | | | | | | |
| | | 角钢(综合) | | | | kg | 0.4125 | 4.04 | | 1.67 | | | | | | | | | |
| | | 钢丝刷 | | | | 把 | 0.000825 | 2.77 | | 0 | | | | | | | | | |
| | | 膨胀螺栓 M10×150 | | | | 10套 | 0.098705 | 17.8 | | 1.76 | | | | | | | | | |
| | | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | | | | 10套 | 0.016995 | 3.73 | | 0.06 | | | | | | | | | |
| | | 电焊条 结422 φ3.2mm | | | | kg | 0.03887 | 7.06 | | 0.27 | | | | | | | | | |
| | | 铁砂布 0#-2# | | | | 张 | 0.033495 | 0.75 | | 0.03 | | | | | | | | | |
| 调和漆 | | | | kg | 0.02848 | 10.86 | | 0.31 | | | | | | | | | | | |
| 醇酸防锈漆(C53-1) | | | | kg | 0.009735 | 13.37 | | 0.13 | | | | | | | | | | | |
| 清油 C01-1 | | | | kg | 0.0033 | 19.2 | | 0.06 | | | | | | | | | | | |
| 溶剂汽油 200# | | | | kg | 0.00242 | 6 | | 0.01 | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------|------------------------|----------|--------|----------|-----------|------|---------|-----------|----------|-----|----------|------------|-------------|--|
| | 主材 | 电线 BV-6 | | m | 0.05 | 5.14 | 0.26 | | | | | | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 0.239932 | 1 | 0.24 | | | | | | | | |
| | | 强电桥架50mm | | m | 1.01 | 28.32 | 28.6 | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | 1.377728 | 1 | 1.38 | | | | | | | | |
| | | 汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 | | 台班 | 0.000055 | 1314.35 | 0.07 | | | | | | | | |
| | | 载货汽车 载质量M(t) M=4 | | 台班 | 0.001 | 564.8 | 0.56 | | | | | | | | |
| | | 砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500 | | 台班 | 0.01039 | 30.92 | 0.32 | | | | | | | | |
| | | 台式砂轮机 砂轮直径D (mm) D=250 | | 台班 | 0.00165 | 14.95 | 0.02 | | | | | | | | |
| 交流电焊机 容量E (kV·A) E=21 | | 台班 | 0.004477 | 147.9 | 0.66 | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 030413002001 | | 项目名称 | | 雷(压)槽 | | 计量单位 | | m | | 工程量 | | 3194.94 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 031106-52 | 管道暗敷雷槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 20以内 | 10m | 0.1 | 38.13 | 0.1 | 0 | 0 | 8.4 | 3.813 | 0.01 | 0 | 0 | 0.84 | | |
| 031106-74 | 管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内 | 10m | 0.1 | 8.7 | 0.94 | 0 | 0 | 1.96 | 0.87 | 0.094 | 0 | 0 | 0.196 | | |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0469 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.315168 | 0 | 0 | 0.128506 | 0.077854 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 4.998168 | 0.104 | 0 | 0.128506 | 1.113854 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 6.344528 | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | | 3.4471 | | 1.3586 | | 4.68 | | | | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | | 0.314698 | | 1 | | 0.31 | | | | | |
| | 材料 | 水 | | m3 | | 0.0005 | | 3.77 | | 0 | | | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | | 0.01 | | 1 | | 0.01 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | | 0.128314 | | 1 | | 0.13 | | | | | |
| 项目编码 | 030413002002 | | 项目名称 | | 雷(压)槽 | | 计量单位 | | m | | 工程量 | | 3503.86 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 031106-53 | 管道暗敷雷槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 25以内 | 10m | 0.1 | 50.71 | 0.15 | 0 | 0 | 11.17 | 5.071 | 0.015 | 0 | 0 | 1.117 | | |
| 031106-75 | 管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内 | 10m | 0.1 | 11.66 | 1.41 | 0 | 0 | 2.64 | 1.166 | 0.141 | 0 | 0 | 0.264 | | |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.0624 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 0.419328 | 0 | 0 | 0.170976 | 0.103584 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 6.656328 | 0.156 | 0 | 0.170976 | 1.484584 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 8.467888 | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | | 4.5907 | | 1.3586 | | 6.24 | | | | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | | 0.419126 | | 1 | | 0.42 | | | | | |
| | 材料 | 水 | | m3 | | 0.0008 | | 3.77 | | 0 | | | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | | 0.015 | | 1 | | 0.02 | | | | | |
| | 主材 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | 元 | | 0.170894 | | 1 | | 0.17 | | | | | |
| 项目编码 | 031004006001 | | 项目名称 | | 大便器 | | 计量单位 | | 组 | | 工程量 | | 113 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 030803-34换 | 坐式大便器 隐蔽水箱 | 10套 | 0.1 | 934.19 | 27819.13 | 0 | 0 | 1596.57 | 93.419 | 2781.913 | 0 | 0 | 159.657 | | |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.9342 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 6.277824 | 0 | 0 | 2.59708 | 1.550772 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 99.696824 | 2781.913 | 0 | 2.59708 | 161.207772 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 3045.377304 | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | |
| | | 普工人工费(安装) | | 元 | | 13.4171 | | 1.3838 | | 18.57 | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | | 45.5297 | | 1.3586 | | 61.86 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | | 9.4782 | | 1.3711 | | 13 | | | | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | | 6.277759 | | 1 | | 6.28 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | | m | | 1.2 | | 0.34 | | 0.41 | | | | | |
| | | 膨胀螺栓 M6~12×50~120 | | 套 | | 2.06 | | 0.07 | | 0.14 | | | | | |
| | | 冲击钻头 Φ8mm~16mm | | 个 | | 0.024 | | 8.75 | | 0.21 | | | | | |
| | | 锯条(各种规格) | | 根 | | 0.2 | | 0.77 | | 0.15 | | | | | |
| | | 防水密封胶 | | 支 | | 0.5 | | 9.89 | | 4.95 | | | | | |
| | | 螺纹管件 DN15 | | 个 | | 1.01 | | 9 | | 9.09 | | | | | |
| | | 大便器排水接头 | | 个 | | 1.01 | | 5.2 | | 5.25 | | | | | |
| | | 水 | | m3 | | 0.012 | | 3.77 | | 0.05 | | | | | |
| 主材 | 电 | | kWh | | 0.032 | | 0.78 | | 0.02 | | | | | | |
| | 其他材料费 | | 元 | | 0.3 | | 1 | | 0.3 | | | | | | |
| | 壁挂式隐藏水箱坐便器 | | 个 | | 1.01 | | 2734 | | 2761.34 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 增加机械费 | | 元 | | 2.559681 | | 1 | | 2.56 | | | | | | |
| 项目编码 | 031004006002 | | 项目名称 | | 大便器 | | 计量单位 | | 组 | | 工程量 | | 22 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 030803-33换 | 坐式大便器 连体水箱 (儿童坐便器安装:人工*0.95) | 10套 | 0.1 | 791.89 | 7598.17 | 0 | 0 | 554.21 | 79.189 | 759.817 | 0 | 0 | 55.421 | | |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.7919 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 5.321568 | 0 | 0 | 2.169806 | 1.314554 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 84.510568 | 759.817 | 0 | 2.169806 | 56.735554 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | 903.232928 | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | | 数量 | | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | |
| | | 普工人工费(安装) | | 元 | | 11.381285 | | 1.3838 | | 15.75 | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | | 38.580735 | | 1.3586 | | 52.42 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | | 8.04042 | | 1.3711 | | 11.02 | | | | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | | 5.321507 | | 1 | | 5.32 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | | m | | 1.6 | | 0.34 | | 0.54 | | | | | |
| | | 膨胀螺栓 M6~12×50~120 | | 套 | | 2.06 | | 0.07 | | 0.14 | | | | | |
| | | 冲击钻头 Φ8mm~16mm | | 个 | | 0.024 | | 8.75 | | 0.21 | | | | | |
| | | 锯条(各种规格) | | 根 | | 0.2 | | 0.77 | | 0.15 | | | | | |
| | | 防水密封胶 | | 支 | | 0.5 | | 9.89 | | 4.95 | | | | | |
| | | 金属软管 DN15 | | 根 | | 1.01 | | 1.79 | | 1.81 | | | | | |
| | | 螺纹管件 DN15 | | 个 | | 1.01 | | 9 | | 9.09 | | | | | |
| | | 角型阀(带铜活)DN15 | | 个 | | 1.01 | | 35 | | 35.35 | | | | | |
| 主材 | 大便器排水接头 | | 个 | | 1.01 | | 5.2 | | 5.25 | | | | | | |
| | 水 | | m3 | | 0.012 | | 3.77 | | 0.05 | | | | | | |
| | 电 | | kWh | | 0.032 | | 0.78 | | 0.02 | | | | | | |
| | 其他材料费 | | 元 | | 0.3 | | 1 | | 0.3 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------------|--------------|------------------|----------|----------|-------|----------|---------|-----------|----------|-----|------------|--------|
| | 主材 | 儿童座便器 | | | | 个 | 1.01 | 695 | 701.95 | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 2.169781 | 1 | 2.17 | | | | |
| 项目编码 | 031004006003 | | 项目名称 | | 大便器 | | 计量单位 | 组 | 工程量 | 169 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030803-28换 | 蹲式大便器 感应式冲洗阀 | 10套 | 0.1 | 743.31 | 29432.15 | 0 | 0 | 1635.21 | 74.331 | 2943.215 | 0 | 163.521 | |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.7434 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 4.995648 | 0 | 0 | 1.234044 | |
| 小计 | | | | | | | | | 79.326648 | 2943.215 | 0 | 164.755044 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 10.5335 | 1.3838 | | 14.58 | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 35.7206 | 1.3586 | | 48.53 | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 8.1869 | 1.3711 | | 11.23 | | | | | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 4.995044 | 1 | | 5 | | | | | | |
| | | 材料 | 铜丝 16# | kg | 0.08 | 50.47 | | 4.04 | | | | | |
| | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | kg | 0.02 | 7.49 | | 0.15 | | | | | | |
| | 锁紧螺母 DN32 | | 个 | 1.01 | 5 | | 5.05 | | | | | | |
| | 红砖 | | 块 | 16 | 0.35 | | 5.6 | | | | | | |
| | 大便器存水弯 PVC-U DN100 | | 个 | 1.005 | 13.49 | | 13.56 | | | | | | |
| | 管卡子(单立管)DN32以内 | | 个 | 1.05 | 1.64 | | 1.72 | | | | | | |
| | 大便器胶皮碗 | | 个 | 1.1 | 4 | | 4.4 | | | | | | |
| | 大便器排水接头PVC-U de130×110 | | 个 | 1.1 | 14.4 | | 15.84 | | | | | | |
| | 冲洗弯管 DN32 | | 根 | 1.01 | 16 | | 16.16 | | | | | | |
| | 其他材料费 | | 元 | 1.2284 | 1 | | 1.23 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 感应式蹲便器 | 个 | 1.01 | 2847 | | 2875.47 | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.03667 | 1 | | 2.04 | | | | | | |
| | 项目编码 | 031004006004 | | 项目名称 | | 大便器 | | 计量单位 | 组 | 工程量 | 11 | | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030803-33换 | 坐式大便器 连体水箱 | 10套 | 0.1 | 833.57 | 28636.47 | 0 | 0 | 1615.29 | 83.357 | 2863.647 | 0 | 161.529 | |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.8336 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 5.601792 | 0 | 0 | 1.383776 | |
| 小计 | | | | | | | | | 88.958792 | 2863.647 | 0 | 162.912776 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 11.9803 | 1.3838 | | 16.58 | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 40.6113 | 1.3586 | | 55.17 | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 8.4636 | 1.3711 | | 11.6 | | | | | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 5.601609 | 1 | | 5.6 | | | | | | |
| | | 材料 | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | m | 1.6 | 0.34 | | 0.54 | | | | | |
| | 膨胀螺栓 M6~12×50~120 | | 套 | 2.06 | 0.07 | | 0.14 | | | | | | |
| | 冲击钻头 φ8mm~16mm | | 个 | 0.024 | 8.75 | | 0.21 | | | | | | |
| | 锯条(各种规格) | | 根 | 0.2 | 0.77 | | 0.15 | | | | | | |
| | 防水密封胶 | | 支 | 0.5 | 9.89 | | 4.95 | | | | | | |
| | 金属软管 DN15 | | 根 | 1.01 | 1.79 | | 1.81 | | | | | | |
| | 螺纹管件 DN15 | | 个 | 1.01 | 9 | | 9.09 | | | | | | |
| | 角型阀(带铜活)DN15 | | 个 | 1.01 | 35 | | 35.35 | | | | | | |
| | 大便器排水接头 | | 个 | 1.01 | 5.2 | | 5.25 | | | | | | |
| | 水 | | m3 | 0.012 | 3.77 | | 0.05 | | | | | | |
| | 电 | | kWh | 0.032 | 0.78 | | 0.02 | | | | | | |
| | 其他材料费 | | 元 | 0.3 | 1 | | 0.3 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 连体坐便器 | 个 | 1.01 | 2778 | | 2805.78 | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.283989 | 1 | | 2.28 | | | | | | |
| 项目编码 | 031004007001 | | 项目名称 | | 小便器 | | 计量单位 | 组 | 工程量 | 95 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030803-38换 | 落地式小便器 感应式冲洗阀 | 10套 | 0.1 | 521.62 | 29257.69 | 0 | 0 | 1577.69 | 52.162 | 2925.769 | 0 | 157.769 | |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.5217 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 3.505824 | 0 | 0 | 0.866022 | |
| 小计 | | | | | | | | | 55.667824 | 2925.769 | 0 | 158.635022 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 7.3887 | 1.3838 | | 10.22 | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 25.0808 | 1.3586 | | 34.07 | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 5.7349 | 1.3711 | | 7.86 | | | | | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 3.505286 | 1 | | 3.51 | | | | | | |
| | | 材料 | 铅板 δ=2.6mm~3.0mm | kg | 0.04 | 23.75 | | 0.95 | | | | | |
| | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | kg | 0.06 | 7.49 | | 0.45 | | | | | | |
| | 普通水泥 32.5(R) | | kg | 0.6 | 0.56 | | 0.34 | | | | | | |
| | 天然砂(细砂) | | m3 | 0.002 | 130 | | 0.26 | | | | | | |
| | 木材(一级红松) | | m3 | 0.001 | 2400 | | 2.4 | | | | | | |
| | 转换接头 DN50×50 PVC-U | | 个 | 1.005 | 13.5 | | 13.57 | | | | | | |
| | 花篮洒水栓(铜镀铬)DN50 | | 套 | 1.01 | 26 | | 26.26 | | | | | | |
| | 喷水鸭嘴 DN50 | | 个 | 1.01 | 15 | | 15.15 | | | | | | |
| | 小便器存水弯(PVC-U)DN50 | | 个 | 1.005 | 7 | | 7.04 | | | | | | |
| | 其他材料费 | | 元 | 1.0608 | 1 | | 1.06 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 壁挂式自动感应小便器 | 个 | 1.01 | 2830 | | 2858.3 | | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.429239 | 1 | | 1.43 | | | | | | |
| | 项目编码 | 031004007002 | | 项目名称 | | 小便器 | | 计量单位 | 组 | 工程量 | 11 | | |
| | 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030803-38换 | 落地式小便器 感应式冲洗阀 | 10套 | 0.1 | 521.62 | 20167.69 | 0 | 0 | 1123.19 | 52.162 | 2016.769 | 0 | 112.319 | |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.5217 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 3.505824 | 0 | 0 | 1.429458 | |
| 小计 | | | | | | | | | 55.667824 | 2016.769 | 0 | 113.185022 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | - | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 人工 | 普工人工费(安装) | 元 | 7.3887 | 1.3838 | | 10.22 | | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | 元 | 25.0808 | 1.3586 | | 34.07 | | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 5.7349 | 1.3711 | | 7.86 | | | | | | |
| | | 增加人工费 | 元 | 3.505274 | 1 | | 3.51 | | | | | | |
| | | 材料 | 铅板 δ=2.6mm~3.0mm | kg | 0.04 | 23.75 | | 0.95 | | | | | |
| | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | kg | 0.06 | 7.49 | | 0.45 | | | | | | |
| | 普通水泥 32.5(R) | | kg | 0.6 | 0.56 | | 0.34 | | | | | | |
| | 天然砂(细砂) | | m3 | 0.002 | 130 | | 0.26 | | | | | | |
| | 木材(一级红松) | | m3 | 0.001 | 2400 | | 2.4 | | | | | | |
| | 转换接头 DN50×50 PVC-U | | 个 | 1.005 | 13.5 | | 13.57 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------|----------------------|----------|----------|----------|--------|------|---------|-----------|----------|-----|----------|------------|
| 主材 | 花篮覃排水栓(铜镀铬) DN50 | 套 | 1.01 | 26 | 26.26 | | | | | | | | |
| | 喷水鸭嘴 DN50 | 个 | 1.01 | 15 | 15.15 | | | | | | | | |
| | 小便器存水弯 (PVC-U) DN50 | 个 | 1.005 | 7 | 7.04 | | | | | | | | |
| | 其他材料费 | 元 | 1.0608 | 1 | 1.06 | | | | | | | | |
| | 儿童感应小便器(交流电) | 个 | 1.01 | 1930 | 1949.3 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.429234 | 1 | 1.43 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 031004003001 | | 项目名称 | | 洗脸盆 | | 计量单位 | | 组 | | 工程量 | | 121 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030803-9 | 洗手盆(冷热水) 红外感应龙头 | 10组 | 0.1 | 820.17 | 21081.12 | 0 | 0 | 1234.58 | 82.017 | 2108.112 | 0 | 0 | 123.458 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.8202 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 5.511744 | 0 | 0 | 2.247348 | 1.361532 |
| 小计 | | | | | | | | | 87.528744 | 2108.112 | 0 | 2.247348 | 124.819532 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 2322.707624 | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | 元 | 11.6216 | 1.3838 | | 16.08 | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 39.4127 | 1.3586 | | 53.55 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 9.0358 | 1.3711 | | 12.39 | | | | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | 5.511544 | 1 | | 5.51 | | | | | |
| | 材料 | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | kg | 0.015 | 7.49 | | 0.11 | | | | | |
| | | 存水弯(箍式) DN32 | | 套 | 1.005 | 19 | | 19.1 | | | | | |
| | | 膨胀螺栓 M18×200 | | 套 | 4.16 | 4.5 | | 18.72 | | | | | |
| | | 普通水泥 32.5(R) | | kg | 0.3 | 0.56 | | 0.17 | | | | | |
| | | 木材(一级红松) | | m3 | 0.001 | 2400 | | 2.4 | | | | | |
| | | 排水栓(带链堵) DN32 | | 套 | 1.005 | 21.65 | | 21.76 | | | | | |
| | | 角型阀(带铜活) DN15 | | 个 | 2.02 | 35 | | 70.7 | | | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 2.628 | 1 | | 2.63 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 红外感应龙头(冷热水) | | 套 | 1.01 | 1475 | | 1489.75 | | | | | |
| | | 洗脸盆 | | 个 | 1.01 | 478 | | 482.78 | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 2.247266 | 1 | | 2.25 | | | | | | |
| | 项目编码 | 031004003002 | | 项目名称 | | 洗脸盆 | | 计量单位 | | 组 | | 工程量 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030803-6 | 洗脸盆 普通冷水 单链排水龙头, 搪瓷 | 10组 | 0.1 | 714.93 | 9360.39 | 0 | 0 | 625.38 | 71.493 | 936.039 | 0 | 0 | 62.538 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.715 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 4.8048 | 0 | 0 | 1.9591 | 1.1869 |
| 小计 | | | | | | | | | 76.2978 | 936.039 | 0 | 1.9591 | 63.7249 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 1078.020800 | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | 元 | 10.1302 | 1.3838 | | 14.02 | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 34.3586 | 1.3586 | | 46.68 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 7.8735 | 1.3711 | | 10.8 | | | | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | 4.804352 | 1 | | 4.8 | | | | | |
| | 材料 | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | kg | 0.015 | 7.49 | | 0.11 | | | | | |
| | | 普通水泥 32.5(R) | | kg | 0.3 | 0.56 | | 0.17 | | | | | |
| | | 天然砂(细砂) | | m3 | 0.002 | 130 | | 0.26 | | | | | |
| | | 木材(一级红松) | | m3 | 0.001 | 2400 | | 2.4 | | | | | |
| | | 存水弯(塑料) DN32 | | 个 | 1.005 | 3.85 | | 3.87 | | | | | |
| | | 提拉排水装置 DN32 | | 套 | 1.01 | 65 | | 65.65 | | | | | |
| | | 角型阀(带铜活) DN15 | | 个 | 1.01 | 35 | | 35.35 | | | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 2.0496 | 1 | | 2.05 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 单柄双控水龙头 | | 个 | 1.01 | 453 | | 457.53 | | | | | |
| | | 壁挂式洗脸盆 | | 个 | 1.01 | 365 | | 368.65 | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.958917 | 1 | | 1.96 | | | | | | |
| | 项目编码 | 031004003003 | | 项目名称 | | 洗脸盆 | | 计量单位 | | 组 | | 工程量 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030803-6 | 洗脸盆 普通冷水 单链排水龙头, 搪瓷 | 10组 | 0.1 | 714.93 | 8905.89 | 0 | 0 | 602.65 | 71.493 | 890.589 | 0 | 0 | 60.265 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.715 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 4.8048 | 0 | 0 | 1.9591 | 1.1869 |
| 小计 | | | | | | | | | 76.2978 | 890.589 | 0 | 1.9591 | 61.4519 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 1030.297800 | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | 元 | 10.1302 | 1.3838 | | 14.02 | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 34.3586 | 1.3586 | | 46.68 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 7.8735 | 1.3711 | | 10.8 | | | | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | 4.804338 | 1 | | 4.8 | | | | | |
| | 材料 | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | kg | 0.015 | 7.49 | | 0.11 | | | | | |
| | | 普通水泥 32.5(R) | | kg | 0.3 | 0.56 | | 0.17 | | | | | |
| | | 天然砂(细砂) | | m3 | 0.002 | 130 | | 0.26 | | | | | |
| | | 木材(一级红松) | | m3 | 0.001 | 2400 | | 2.4 | | | | | |
| | | 存水弯(塑料) DN32 | | 个 | 1.005 | 3.85 | | 3.87 | | | | | |
| | | 提拉排水装置 DN32 | | 套 | 1.01 | 65 | | 65.65 | | | | | |
| | | 角型阀(带铜活) DN15 | | 个 | 1.01 | 35 | | 35.35 | | | | | |
| | | 其他材料费 | | 元 | 2.0496 | 1 | | 2.05 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 主材 | 单柄双控水龙头 | | 个 | 1.01 | 453 | | 457.53 | | | | | |
| | | 儿童壁挂式脸盆 | | 个 | 1.01 | 320 | | 323.2 | | | | | |
| | 设备 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 机械 | 增加机械费 | 元 | 1.958912 | 1 | | 1.96 | | | | | | |
| | 项目编码 | 031004008001 | | 项目名称 | | 拖把池 | | 计量单位 | | 组 | | 工程量 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 030803-11 | 洗脸盆 冷水龙头 单链排水龙头, 搪瓷 | 10组 | 0.1 | 577.82 | 9655.84 | 0 | 0 | 609.97 | 57.782 | 965.584 | 0 | 0 | 60.997 |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.5779 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 3.883488 | 0 | 0 | 1.583446 | 0.959314 |
| 小计 | | | | | | | | | 61.665488 | 965.584 | 0 | 1.583446 | 61.956314 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | |
| 1090.789248 | | | | | | | | | | | | | |
| 费用明细 | 人工 | 内容 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | 普工人工费(安装) | | 元 | 8.1936 | 1.3838 | | 11.34 | | | | | |
| | | 技工人工费(安装) | | 元 | 27.7644 | 1.3586 | | 37.72 | | | | | |
| | | 高级技工人工费(安装) | | 元 | 6.3618 | 1.3711 | | 8.72 | | | | | |
| | | 增加人工费 | | 元 | 3.882957 | 1 | | 3.88 | | | | | |
| | 材料 | 橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm | | kg | 0.02 | 7.49 | | 0.15 | | | | | |
| | | 六角带帽螺栓 M6×100 | | 套 | 4.12 | 0.15 | | 0.62 | | | | | |
| | | 普通水泥 32.5(R) | | kg | 1 | 0.56 | | 0.56 | | | | | |
| | | 天然砂(细砂) | | m3 | 0.002 | 130 | | 0.26 | | | | | |
| | | PVC-U硬聚氯乙烯塑料排水管 dn63 | | m | 0.4 | 13.47 | | 5.39 | | | | | |
| 转换接头 DN50×50 PVC-U | | 个 | 1.01 | 13.5 | | 13.64 | | | | | | | |
| 存水弯(塑料) DN50 S型 | | 个 | 1.005 | 5.21 | | 5.24 | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------|------------------|-------------------|---------|----------|---------|-----------|--------|----------|---------|-----|---------|----------|--|------------|
| | 主材 | 铝合金排水栓(带堵链) DN50 | | | | 套 | 1.01 | 41 | 41.41 | | | | | | |
| | | 角型阀(带铜活)DN15 | | | | 个 | 1.01 | 35 | 35.35 | | | | | | |
| | | 其他材料费 | | | | 元 | 4.477 | 1 | 4.48 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 拖布池龙头 | | | | 个 | 1.01 | 103 | 104.03 | | | | | | |
| | | 拖布池 | | | | 个 | 1.01 | 747 | 754.47 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | 增加机械费 | | | | 元 | 1.58323 | 1 | 1.58 | | | | | | | |
| 项目编码 | 031004014001 | | | 项目名称 | | | 给、排水附(配)件 | | 计量单位 | 个(组) | | 工程量 | 126 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 设备费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 030803-68 | 地漏安装 公称直径(mm以内) 80 | 10个 | 0.1 | 430.42 | 1423.5 | 0 | 0 | 165.91 | 43.042 | 142.35 | 0 | 0 | 16.591 | | |
| 031106-1 | 地下室增加费 | 100元 | 0.4305 | 6.72 | 0 | 0 | 2.74 | 1.66 | 2.89296 | 0 | 0 | 1.17957 | 0.71463 | | |
| 小计 | | | | | | | | | 45.93496 | 142.35 | 0 | 1.17957 | 17.30563 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | 206.770160 |
| | - | | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合价(元) | | 暂估单价(元) | | 暂估合价(元) | | | |
| 费用明细 | 人工 | | 普工人工费(安装) | 元 | 6.1049 | 1.3838 | | 8.45 | | | | | | | |
| | | | 技工人工费(安装) | 元 | 20.6801 | 1.3586 | | 28.1 | | | | | | | |
| | | | 高级技工人工费(安装) | 元 | 4.7391 | 1.3711 | | 6.5 | | | | | | | |
| | | | 增加人工费 | 元 | 2.892421 | 1 | | 2.89 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | | 普通水泥 32.5(R) | kg | 0.65 | 0.56 | | 0.36 | | | | | | | |
| | | | 焊接钢管 DN80 δ=4.0mm | m | 0.1 | 35.56 | | 3.56 | | | | | | | |
| | | | 存水弯(铸铁)DN75 | 个 | 1 | 42.37 | | 42.37 | | | | | | | |
| | | | 其他材料费 | 元 | 0.06 | 1 | | 0.06 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主材 | | 方形暗藏地漏 DN75 | 个 | 1 | 96 | | 96 | | | | | | | | |
| 设备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械 | | 增加机械费 | 元 | 1.17935 | 1 | | 1.18 | | | | | | | | |

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-安装工程
标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 1 页，共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
|----|------------------|-----------|---|
| 1 | 安全文明施工措施费 | 202990.17 | |
| 2 | 履约担保手续费 | 0 | 担保金额*担保手续费费率(2%~6%)，推荐费率4% |
| 3 | 夜间施工增加费 | 0 | 单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时(1=合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8) |
| 4 | 赶工措施费 | 0 | |
| 5 | 冬雨季施工费 | 0 | |
| 6 | 已完成工程及设备保护费 | 0 | |
| 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | 0 | |
| 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 9 | 二次搬运费 | 0 | |
| 10 | 脚手架费 | 40129.16 | 计取安全文明施工措施费 |
| 11 | 垂直运输机械费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | 0 | 计取安全文明施工措施费 |
| 13 | 施工排水、降水费 | 0 | |
| 14 | 专业工程措施项目费 | 0 | |
| 15 | 其他 | 0 | |
| 合计 | | | |

措施项目清单与计价表

工程名称: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-安装工程
标 段: 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征及描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---------|--------------|---------------------------------|---------|------|--|----------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价（元） |
| 1 | | 安装工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费) | | | | | 243119.33 |
| 1-1 | 1 | 安全文明施工措施费 | | 项 | B1_1+B1_2+B1_3 | 100 | 202990.17 |
| 1-1-1 | (1) | 安全文明施工措施费(按费率计算) | | 项 | B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21 | 100 | 164869.95 |
| 1-1-2 | (2) | 其他安全文明施工措施(按清单列项) | | 项 | B1_2_1+B1_2_2 | 100 | 0 |
| 1-1-2-1 | (2.1) | 临时围挡费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-2-2 | (2.2) | 基坑内场地硬化 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-1-3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 | | 项 | A1+A3+B8+B10+B11+B12 | 0.4 | 38120.22 |
| 1-2 | 2 | 履约担保手续费 | | 项 | | 0.4 | 0 |
| 1-3 | 3 | 夜间施工增加费 | | 项 | | 25 | 0 |
| 1-4 | 4 | 赶工措施费 | | 项 | XS*(VZ_RGF+B1+B2+R3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15) | 120 | 0 |
| 1-5 | 5 | 冬季施工费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-8 | 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-9 | 9 | 二次搬运费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-10 | 10 | 脚手架费 | | 项 | | 100 | 40129.16 |
| 1-10-1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | 40129.16 | 40129.16 |
| 1-11 | 11 | 垂直运输机械费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-12 | 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-13 | 13 | 施工排水、降水费 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-14 | 14 | 专业工程措施项目费 | | 项 | B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9 | 100 | 0 |
| 1-14-1 | 14.1 | 组装平台 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-14-2 | 14.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-14-3 | 14.3 | 压力容器和高压管道的检验 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-14-4 | 14.4 | 焦炉施工大棚 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-14-5 | 14.5 | 焦炉烘炉、热态工程 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-14-6 | 14.6 | 管道安装后的充气保护措施 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-14-7 | 14.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-14-8 | 14.8 | 长输管道施工措施 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-14-9 | 14.9 | 格架式抱杆 | | 项 | | 100 | 0 |
| 1-15 | 15 | 其他 | | 项 | | 100 | 0 |
| | | | 合计 | | | | 243119.33 |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-安装工程
标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|----|----------|-------|----|
| 1 | 材料设备暂估价 | 0 | |
| 2 | 计日工 | 0 | |
| 3 | 总承包服务费 | 0 | |
| 4 | 发包人供应材料费 | 0 | |
| 合计 | | 0.00 | |

计日工表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-安装工程
标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

第 1 页，共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|-----|------|----|------|------|------|
| 2.1 | 人工 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.2 | 材料 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 2.3 | 施工机械 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 | | | | | 0.00 |

总承包服务费计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-安装工程
标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 费率(%) | 金额（元） |
|----|------------|---------|-------|-------|
| 1 | 总包管理服务费 | 0 | 2.5 | 0 |
| 2 | 发包人供应材料保管费 | 0 | 1.5 | 0 |
| 3 | 发包人供应设备保管费 | 0 | 1 | 0 |
| 合计 | | 0.00 | 5.00 | 0.00 |

发包人供应材料设备明细表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-安装工程
标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 材料设备名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 备注 |
|----|--------------|----|----|-----------|-----------|----|
| 合计 | | | | | 0.00 | |

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段-安装工程
标段：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 I 标段

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|-------------------------------|---------------------|-------|------------|
| | 应纳税费 | A61+A62 | 100 | 345254. 59 |
| 1 | 增值税应纳税额 | A5 | 3. 02 | 308263. 03 |
| 2 | 城市维护建设税、教育 费附加及地方教育费附 加 | A61 | 12 | 36991. 56 |
| 3 | 规费合计 | (VZ_RGF+CS_RGF+Z21) | 18 | 474339. 76 |
| 合计 | | | | 819594. 35 |