

建筑工程预算审核书

(招标控制价)

工程名称：深圳市龙华区华南实验学校附属明德里幼儿园高空
防护网工程


建设单位：深圳市龙华区华南实验学校附属明德里幼儿园

送审造价：¥ 418695.59 元

工程造价：¥417633.03 元 核减额：¥1062.56 元

大 写：肆拾壹万柒仟陆佰叁拾叁元零叁分

编制人：



资格证号：



审核人：



资格证号：



批准人：



编制单位：深圳市寰宇项目管理有限公司

编制日期：

年

月

日



编制说明

一、工程概况

本工程为深圳市龙华区华南实验学校附属明德里幼儿园高空防护网工程。

二、编制范围

本预算审核范围包括：《深圳市龙华区华南实验学校附属明德里幼儿园高空防护网工程》施工图范围。

三、编制依据：

1、深圳市龙华区华南实验学校附属明德里幼儿园提供施工图纸以及相关资料等：

2、计价标准：采用《深圳市建筑工程消耗量标准》2024（2014 机械）：《深圳市建设工程计价规程》、《深圳市建设工程计价费率标准》、深圳市造价站计价有关规程。

四、材料价格采用

2025 年第 6 月《深圳市工程造价管理信息》，缺项采用以往近期《深圳市工程造价管理信息》，部份材料价结合市场价考虑。

五、取费标准

建筑工程（计价费率标准 2023）（安全文明施工费按各专业取费）。

六、审核价格

送审造价：¥418695.59 元

工程造价：¥417633.03 元

核减额：¥1062.56 元

工程项目招标控制价汇总表

工程名称：深圳市龙华区华南实验学校附属明德里幼儿园高空防护网工程

第 1 页 共 2 页

[illegible]

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 深圳市龙华区华南实验学校附属明德里幼儿园 高空防护网工程	标段: 深圳市龙华区华南实验学校附属明德里幼儿园高 空防护网工程
---------------------------------------	-------------------------------------

第 1 页 共 9 页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中： 材料设备暂估价 (元)
1	分部分项工程费	372936.34	
1.1	首层1区域防护网	172565.85	
1.2	首层2区域防护网	51533.13	
1.3	首层3区域防护网	68000.73	
1.4	顶层1区域防护网	80836.63	
2	措施项目费	18035.67	
2.1	其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		
2.2	安全文明施工措施费	5808.63	
2.3	履约担保手续费、赶工措施费		
2.4	其它措施项目费	12227.04	
3	其他项目费		
3.1	计日工		
3.2	总承包服务费		
3.3	发包人供应材料费		
4	规费	12997.17	
5	不含税建安工程造价	403969.18	
6	应纳税费	13663.85	
6.1	增值税应纳税额	12199.87	
6.2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	1463.98	
含税建安工程造价=5+6		417633.03	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称：深圳市龙华区华南实验学校附属明德里幼儿园高空防护网工程

标段：深圳市龙华区华南实验学校附属明德里幼儿园高空防护网工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
		整个工程						
		首层1区域防护网						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:人工挖基坑土方一二类土	m3	8.7	47.09	409.68	
2	010103002001	余方弃置	1. 运距:25km 2. 废弃料品种:弃置土方	m3	8.7	92.9	808.23	
3	010501003001	独立基础	1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土种类:混凝土独立基础	m3	8.7	574.51	4998.24	
4	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 制作安装 直径 Φ8mm	t	0.021	5387.91	113.15	
5	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 制作安装 直径 Φ8mm	t	0.107	6389.7	683.7	
6	010603002001	空腹钢柱	1. 钢材品种、规格:热镀锌方管立柱150*100*3mm	t	2.95	6989.54	20619.14	
7	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格:热镀锌方管梁150*100*3mm	t	2.987	6788.66	20277.73	
8	010604001004	钢梁	1. 钢材品种、规格:热镀锌方管梁100*100*3mm	t	1.181	6788.66	8017.41	
9	010606002001	钢檩条	1. 构件类型:热镀锌圆管20*2mm	t	0.098	6929.65	679.11	
10	011405001001	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:环氧富锌底漆二遍、环氧铁中间漆二遍、氟碳面漆二遍	m2	316.85	153.45	48620.63	
11	011302006001	装饰网架吊顶	1. 网架材料品种、规格:直径3mm不锈钢丝防坠网	m2	254.58	260.22	66246.81	
12	011302006007	钢丝牵引绳	1. 网架材料品种、规格:5mm不锈钢丝牵引绳	m	104.4	10.46	1092.02	
		分部小计					172565.85	
		首层2区域防护网						
13	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:人工挖基坑土方一二类土	m3	1.3	47.09	61.22	
14	010103002002	余方弃置	1. 运距:25km 2. 废弃料品种:弃置土方	m3	1.3	92.9	120.77	
15	010501003002	独立基础	1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土种类:混凝土独立基础	m3	1.3	574.51	746.86	
16	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 制作安装 直径 Φ8mm	t	0.008	5387.91	43.1	
17	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 制作安装 直径 Φ8mm	t	0.038	6389.7	242.81	
18	010603002002	空腹钢柱	1. 钢材品种、规格:热镀锌方管立柱100*100*3mm	t	0.28	6989.54	1957.07	
本页小计							175737.68	

分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称：深圳市龙华区华南实验学校附属明德里幼儿园高空防护网工程

标段：深圳市龙华区华南实验学校附属明德里幼儿园高空防护网工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
19	010604001003	钢梁	1. 钢材品种、规格:热镀锌方管梁100*100*3mm	t	0.224	6788.66	1520.66	
20	010606002002	钢檩条	1. 构件类型:热镀锌圆管20*2mm	t	0.197	6929.65	1365.14	
21	010516002001	预埋铁件	1. 铁件尺寸:200*200*10mm预埋钢板	t	0.041	9086.92	372.56	
22	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类:预埋螺栓	t	0.015	9573.11	143.6	
23	011405001002	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:环氧富锌底漆二遍、环氧云铁中间漆二遍、氟碳面漆二遍	m2	35.88	153.45	5505.79	
24	011302006008	装饰网架吊顶	1. 网架材料品种、规格:直径3mm不锈钢丝防坠网	m2	147.42	260.22	38361.63	
25	011302006009	钢丝牵引绳	1. 网架材料品种、规格:5mm不锈钢丝牵引绳	m	104.39	10.46	1091.92	
		分部小计					51533.13	
		首层3区域防护网						
26	010101004003	挖基坑土方	1. 土壤类别:人工挖基坑土方一二类土	m3	2.16	47.09	101.71	
27	010103002003	余方弃置	1. 运距:25km 2. 废弃料品种:弃置土方	m3	2.16	92.9	200.66	
28	010501003003	独立基础	1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土种类:混凝土独立基础	m3	2.16	574.51	1240.94	
29	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 制作安装 直径Φ8mm	t	0.013	5387.91	70.04	
30	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 制作安装 直径Φ8mm	t	0.063	6389.7	402.55	
31	010603002003	空腹钢柱	1. 钢材品种、规格:热镀锌方管立柱100*100*3mm	t	0.466	6989.54	3257.13	
32	010604001005	钢梁	1. 钢材品种、规格:热镀锌方管梁100*100*3mm	t	0.524	6788.66	3557.26	
33	010606002003	钢檩条	1. 构件类型:热镀锌圆管20*2mm	t	0.074	6929.65	512.79	
34	010516002002	预埋铁件	1. 铁件尺寸:200*200*10mm预埋钢板	t	0.072	9086.92	654.26	
35	010516001002	螺栓	1. 螺栓种类:预埋螺栓	t	0.026	9573.11	248.9	
36	011405001003	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:环氧富锌底漆二遍、环氧云铁中间漆二遍、氟碳面漆二遍	m2	48.51	153.45	7443.86	
37	011302006010	装饰网架吊顶	1. 网架材料品种、规格:直径3mm不锈钢丝防坠网	m2	188.51	260.22	49054.07	
本页小计							115105.47	

分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称：深圳市龙华区华南实验学校附属明德里幼儿园高空防护网工程

标段：深圳市龙华区华南实验学校附属明德里幼儿园高空防护网工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
38	011302006011	钢丝牵引绳	1. 网架材料品种、规格:5mm 不锈钢丝牵引绳	m	120.13	10.46	1256.56	
		分部小计					68000.73	
		顶层1区域防护网						
39	010603002006	空腹钢柱	1. 钢材品种、规格:热镀锌方管立柱100*100*3mm	t	0.409	6989.54	2858.72	
40	010604001002	钢梁	1. 钢材品种、规格:热镀锌方管梁100*100*3mm	t	0.336	6788.66	2280.99	
41	010606002005	钢檩条	1. 构件类型:热镀锌圆管20*2mm	t	0.064	6929.65	443.5	
42	010516002004	预埋铁件	1. 铁件尺寸:200*200*10mm预埋钢板	t	0.044	9086.92	399.82	
43	010516001004	螺栓	1. 螺栓种类:预埋螺栓	t	0.016	9573.11	153.17	
44	011405001005	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:环氧富锌底漆二遍、环氧云铁中间漆二遍、氟碳面漆二遍	m2	38.42	153.45	5895.55	
45	011302006015	装饰网架吊顶	1. 网架材料品种、规格:直径3mm不锈钢丝防坠网	m2	259.18	260.22	67443.82	
46	011302006016	钢丝牵引绳	1. 网架材料品种、规格:5mm 不锈钢丝牵引绳	m	130.12	10.46	1361.06	
		分部小计					80836.63	
		分部小计					372936.34	
本页小计							82093.19	
合 计							372936.34	

措施项目清单与计价汇总表

工程名称: 深圳市龙华区华南实验学校附属明德里幼儿园高空防
护网工程

第 5 页 共 9 页

[illegible]

注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

措施项目清单与计价表(一)

(适用于工程量清单计价)

工程名称：深圳市龙华区华南实验学校附属明德里幼儿园高空防护网工程

标段：深圳市龙华区华南实验学校附属明德里幼儿园高空防护网工程

第 6 页 共 9 页

[illegible]

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。

规费、应纳税费项目清单与计价表

工程名称：深圳市龙华区华南实验学校附属明德里幼儿园
高空防护网工程

标段：深圳市龙华区华南实验学校附属明德里幼儿园高空防护网工程

第 7 页 共 9 页

[illegible]

工料机汇总表

工程名称：深圳市龙华区华南实验学校附属明德里幼儿园高空防护网工程

第 8 页 共 9 页

序号	工料机名称及规格型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	普工人工费	元	7805.571	1.38	10780.27	
2	技工人工费	元	15879.22	1.35	21495.7	
3	高级技工人工费	元	2177.027	1.37	2987.97	
4	普工人工费(安装)	元	156.859	1.38	216.64	
5	技工人工费(安装)	元	687.298	1.35	930.4	
6	高级技工人工费(安装)	元	132.901	1.37	182.41	
7	普工人工费(装饰)	元	6352.954	1.38	8774.06	
8	技工人工费(装饰)	元	10092.253	1.35	13661.88	
9	高级技工人工费(装饰)	元	12590.371	1.37	17280.28	
10	热轧带肋钢筋 HRB400E ϕ 8~10盘卷	t	0.043	3473	149.34	
11	热轧光圆钢筋 HPB300 ϕ 8~10盘卷	t	0.212	3487	739.24	
12	镀锌铁丝（综合）	kg	2.067	6.05	12.51	
13	镀锌低碳钢丝（综合）	kg	2.079	6.62	13.76	
14	5mm不锈钢丝牵引绳	m	481.992	6	2891.95	
15	热镀锌方管	t	5.252	5005.73	26290.09	
16	热镀锌方管	t	4.105	5005.73	20548.52	
17	热镀锌圆管	t	0.433	5005.73	2167.48	
18	铝合金活动平台 1.2m $\times$ 1.8m $\times$ 6m	套	0.229	8000	1832	
19	编织布	m2	325.712	1.2	390.85	
20	六角螺栓（综合）	kg	31.432	7	220.02	
21	精制六角带帽螺栓 镀锌带2个垫圈M6 $\times$ 14~75	10套	8.951	1.72	15.4	
22	化学螺栓	kg	57.57	4.5	259.07	
23	电焊条 E4303 ϕ 3.2	kg	7.704	8.62	66.41	
24	二氧化碳药芯焊丝 V-71	kg	95.157	12.8	1218.01	
25	低氢低合金焊条 J426（综合）	kg	15.503	11.44	177.35	
26	钢线卡子 6	个	46.822	0.95	44.48	
27	钢板 10mm	kg	166.42	4.16	692.97	
28	心形环	个	23.411	2.6	60.87	
29	调平垫铁	kg	86.298	5.19	447.89	
30	锯条	根	2.295	0.77	1.77	
31	直径3mm不锈钢丝防坠网	m2	892.175	202	180219.35	
32	环氧云铁漆	kg	275.227	25	6880.68	
33	环氧富锌底漆	kg	253.244	32	8103.81	
34	氟碳金属面漆	kg	180.261	67.8	12221.7	
35	汽油	kg	0.868	9.32	8.09	
36	柴油	kg	37.366	7.78	290.71	
	本页小计				342273.93	

工料机汇总表

工程名称：深圳市龙华区华南实验学校附属明德里幼儿园高空防护网工程

第 9 页 共 9 页

[illegible]