



工 程 名 称： 赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

---

标 段 名 称： 赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

---

## 最高投标限价

最高投标限价(小写)： 5726546.35

---

(大写)： 伍佰柒拾贰万陆仟伍佰肆拾陆元叁角伍分

---

编 制 人： /

复 核 人： /

编 制 单 位：

法 定 代 表 人

或 其 授 权 人：

发 包 人：

法 定 代 表 人

或 其 授 权 人：

编 制 时 间：

刘学文

深圳市深汕特别合作区赤石办事处


张庆容

2026-06-04

# 总说明

工程名称： 赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

第 1 页，共 1 页



# 填表须知

工程名称： 赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

第 1 页 共 1 页

--

# 工程项目最高投标限价汇总表

工程名称：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

第 1 页，共 1 页

标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号	汇总内容	金额:(元)	其中		
			安全文明施工费(元)	暂估价(元)	暂列金额(元)
1	赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程	5580163.49	451725.12	0	243781.72
1.1	场平工程	3283596.52	402611.18	0	143451.14
1.1.1	土石方工程(含完工期场地临时排水)	2020785.98	376567.97	0	88282.48
1.1.2	地基处理工程	269508.15	6436.16	0	11774.06
1.1.3	边坡防护工程	993302.39	19607.05	0	43394.6
1.2	道路工程	667514.42	14613.61	0	29161.84
1.2.1	道路工程	667514.42	14613.61	0	29161.84
1.3	排水工程	1521234.25	32541.37	0	66458.46
1.3.1	排水工程	1521234.25	32541.37	0	66458.46
1.4	接口工程	107818.3	1958.96	0	4710.28
1.4.1	接口工程	107818.3	1958.96	0	4710.28
2	工程建设其他费合计	146382.86			
3	设备及工器具购置费合计	0			
合计		5726546.35	451725.12	0	243781.72

注：1. 暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2. 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

# 单位工程最高投标限价汇总表

第 1 页，共 1 页

工程名称：土石方工程（含完工期场地临时排水）

标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	1381502.34	
2	措施项目	384147.27	
2.1	安全文明施工	376567.97	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	33413.96	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	337597.68	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	5556.33	
2.2	其他措施项目费	7579.3	
3	其他项目	88282.48	
3.1	暂列金额	88282.48	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	166853.89	
5	含税建安工程造价	2020785.98	
合计		4041571.96	

注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土石方工程 (含完工期场地临时排水)

第 1 页, 共 2 页

标段: 赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1		清表					349487.89	0
1-1	040101001001	清表	1. 清表范围及类别: 包括但不限于场内(含道路及边坡区域)的表土、灌木、杂草、抽排水、树根、坟茔、土地庙、树根等地面附着物清除, 平均厚度约为30cm 2. 含装车 3. 含清表后场地修整碾压密实 4. 满足图纸、招标文件以及其他相关规范要求	m3	9797.81	5.44	53300.09	0
1-2	040103003001	余方弃置	1. 运距: 综合考虑 2. 废弃料品种: 综合考虑 3. 满足图纸、招标文件以及其他相关规范要求	m3	9797.81	30.23	296187.8	0
2		斜坡处理					343.11	0
2-1	040101001002	挖台阶土	1. 土壤类别: 综合考虑 2. 挖土深度: 综合考虑 3. 不含装车 4. 含挖方后场地修整碾压密实 5. 满足图纸、招标文件以及其他相关规范要求	m3	26.68	3.7	98.72	0
2-2	040103002001	填台阶土	1. 密实度要求: 满足设计要求 2. 填方材料品种: 综合考虑 3. 填方粒径要求: 综合考虑粒径、规格 4. 填方来源、运距: 场内挖方 5. 综合考虑填后场地修整碾压密实费用 6. 按就挖就填考虑 7. 满足图纸、招标文件以及其他相关规范要求	m3	26.68	9.16	244.39	0
3		土石方					1031671.34	0
3-1	040101001003	挖一般土石方	1. 挖方类别: 综合考虑 2. 挖方深度: 综合考虑 3. 不含装车 4. 含挖方后场地修整碾压密实 5. 满足图纸、招标文件以及其他相关规范要求	m3	6434.19	3.7	23806.5	0

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土石方工程 (含完工期场地临时排水)

第 2 页, 共 2 页

标段: 赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价	
3-2	040103002002	一般回填方	1. 密实度要求: 满足设计要求 2. 填方材料品种: 土方 3. 填方粒径要求: 综合考虑粒径、规格 4. 填方来源、运距: 场内挖方 5. 综合考虑填后场地修整碾压密实费用 6. 综合考虑装车、场内转运费用 7. 满足图纸、招标文件以及其他相关规范要求	m3	13614.99	15.35	208990.1	0	
3-3	040103002003	一般回填方	1. 密实度要求: 满足设计要求 2. 填方材料品种: 土方 3. 填方粒径要求: 综合考虑粒径、规格 4. 填方来源、运距: 外购土方 5. 综合考虑填后场地修整碾压密实费用 6. 满足图纸、招标文件以及其他相关规范要求	m3	87213.4	9.16	798874.74	0	
合计								1381502.34	0

## 措施项目清单与计价表

工程名称: 土石方工程(含完工期场地临时排水)  
 标段: 赤石街道早塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价(元)
1		一般计税 市政工程(计价费率标准 2025)(安全文明施工费按各专业取费)					38147.27
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	376567.97
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	33413.96
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	337597.68
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	171086.28
1-1-2-2-1	04A002001	PVC围挡(施工现场与外部环境隔离)	1.土石方开挖、外运、回填 2.基础制作、安装、拆除 3.围挡、喷淋、灯具及配管配线等制作、安装、维护、拆除、运输等 4.补刷油漆	m	831	205.88	171086.28
1-1-2-3	(2.3)	铁马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	77829.7
1-1-2-8-1	04A008001	施工区临时排水沟	1.土石方开挖、外运、回填 2.垫层铺筑 3.模板制作、安装 4.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 5.砌筑、勾缝、抹面 6.防水、止水 7.维护、拆除、运输等	m	271	59.1	16016.1
1-1-2-8-2	04A008002	施工区临时排水沟	1.土石方开挖、外运、回填 2.垫层铺筑 3.模板制作、安装 4.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 5.砌筑、勾缝、抹面 6.防水、止水 7.维护、拆除、运输等	m	640	52.14	33369.6
1-1-2-8-3	04A008003	施工区临时排水沟	1.土石方开挖、外运、回填 2.垫层铺筑 3.模板制作、安装 4.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 5.砌筑、勾缝、抹面 6.防水、止水 7.维护、拆除、运输等	m3	2600	10.94	28444
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井(沉砂井)		项		100	88681.7
1-1-2-9-1	04A009001	施工区临时集水井(沉砂井)	1.土石方开挖、外运、回填 2.垫层铺筑 3.模板制作、安装 4.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 5.砌筑、勾缝、抹面 6.防水、止水 7.维护、拆除、运输等	座	10	8868.17	88681.7
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	5556.33
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜同施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	80	0
1-5	5	冬季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	7579.3
1-11-1	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用	项	1	2611.11	2611.11
1-11-2	041201012002	大型机械设备进出场及安拆	1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用	项	1	2531.8	2531.8
1-11-3	041201012003	大型机械设备进出场及安拆	1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用	项	1	2436.39	2436.39
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+B13_10	100	0
1-13-1	13.1	围堰		项		100	0
1-13-2	13.2	筑岛		项		100	0
1-13-3	13.3	便道		项		100	0
1-13-4	13.4	便桥		项		100	0
1-13-5	13.5	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项		100	0
1-13-6	13.6	驳岸块石清理		项		100	0
1-13-7	13.7	地下管线交叉处理		项		100	0
1-13-8	13.8	行车、行人干扰增加		项		100	0
1-13-9	13.9	轨道交通工程路桥		项		100	0
1-13-10	13.10	市政基础设施施工监测、监控、保护		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							38147.27

注: 措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目, 其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

# 其他项目清单计价表

工程名称：土石方工程（含完工期场地临时排水）

第 1 页，共 1 页

标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	88282.48	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率5%
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		88282.48	

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：土石方工程（含完工期场地临时排水）

第 1 页，共 1 页

标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号	项目 编码	材料名称	规格 型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
					数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

工程名称：土石方工程（含完工期场地临时排水）

第 1 页，共 1 页

标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

# 增值税计价表

工程名称: 土石方工程(含完工期场地临时排水)  
标段: 赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	166853.89
合计					166853.89

# 总承包服务费计价表

工程名称：土石方工程（含完工期场地临时排水）

第 1 页，共 1 页

标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费率
合计			100.00	0.00	



工程量清单综合单价分析表

机械		振动压路机 工作质量M(t) M=15		台班	0.003278	1161.1	3.81				
		洒水车 罐容量V (m³) V=6		台班	0.00057	654.64	0.37				
项目编码	04A002001		项目名称	PVC围挡 (施工现场与外部环境隔离)			计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120008-21换	PVC围挡 (m) H=2.50 (PVC围挡使用工期为6个月以内,材料40.35)	m	1	45.91	73.94	0	15.84	45.91	73.94	0	15.84
120008-22	预制混凝土基础 C20	10m3	0.011104	208.26	4971.67	286.38	324.16	2.31251904	55.20542368	3.17996352	3.59947264
120008-23	预制混凝土基础拆除	10m3	0.011104	197.84	17.81	244.46	70.72	2.19681536	0.19776224	2.71448384	0.78527488
小计								50.4193344	129.3431859	5.8944736	20.22474752
清单项目综合单价											
内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工	普通人工费			元	17.327495	1.3891	24.07				
	技工人工费			元	19.369914	1.3601	26.35				
材料	氧气			m3	0.007328	4.16	0.03				
	乙炔气			kg	0.014657	11.27	0.17				
	低合金钢焊条 E43系列			kg	0.55895	7.08	3.96				
	方钢 100mm×100mm (δ=5.0mm)			m	0.2695	62.98	16.97				
	方钢 50mm×50mm (δ=5.0mm)			m	0.721	29.84	21.51				
	PVC横杆 60mm×60mm (δ=2.0mm)			m	0.721	5.75	4.15				
	PVC立柱套管 120mm×120mm (δ=2.0mm)			m	0.2695	14.6	3.93				
	PVC扣板			m2	0.784	33.32	26.12				
	法兰盘 δ=10.0mm(成品)			kg	0.1099	4.79	0.53				
	其他材料费(按百分比计算)			元	0.771527	1	0.77				
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5			台班	0.008627	600.64	5.18				
	交流电焊机 容量E (kV·A) E=30			台班	0.004108	173.36	0.71				
项目编码	04A008001		项目名称	施工区临时排水沟			计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.00115	2023.65	0	5772.43	948.01	2.3271975	0	6.6382945	1.0902115
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.000691	2903.02	0	0	768.2	2.00598682	0	0	0.5308262
120002-116	铺土土方 软土	100m2	0.043	631.11	270.05	0	180.51	27.13773	11.61215	0	7.76193
小计								31.47091432	11.61215	6.6382945	9.3829677
清单项目综合单价											
内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工	技工人工费			元	8.97281	1.3601	12.2				
	普通人工费			元	13.868093	1.3891	19.26				
材料	土工布			m2	4.79536	2.35	11.27				
	铁钉(综合)			kg	0.04687	4.87	0.23				
	其他材料费(按百分比计算)			元	0.11481	1	0.11				
机械	履带式推土机 功率P (kW) P=75			台班	0.00023	1042.64	0.24				
	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5			台班	0.006532	979.56	6.4				
项目编码	04A008002		项目名称	施工区临时排水沟			计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.0009	2023.65	0	5772.43	948.01	1.821285	0	5.195187	0.853209
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.00054	2903.02	0	0	768.2	1.5676308	0	0	0.414828
120002-116	铺土土方 软土	100m2	0.0391	631.11	270.05	0	180.51	24.676401	10.558955	0	7.057941
小计								28.0653168	10.558955	5.195187	8.325978
清单项目综合单价											
内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工	技工人工费			元	8.158997	1.3601	11.1				
	普通人工费			元	12.215273	1.3891	16.97				
材料	土工布			m2	4.360432	2.35	10.25				
	铁钉(综合)			kg	0.042619	4.87	0.21				
	其他材料费(按百分比计算)			元	0.104397	1	0.1				
机械	履带式推土机 功率P (kW) P=75			台班	0.00018	1042.64	0.19				
	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5			台班	0.005112	979.56	5.01				
项目编码	04A008003		项目名称	施工区临时排水沟			计量单位	m3			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.001	2023.65	0	5772.43	948.01	2.02365	0	5.77243	0.94801
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.0006	2903.02	0	0	768.2	1.741812	0	0	0.46092
小计								3.765462	0	5.77243	1.40893
清单项目综合单价											
内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工	普通人工费			元	2.71072	1.3891	3.77				
材料											
机械	履带式推土机 功率P (kW) P=75			台班	0.0002	1042.64	0.21				
	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5			台班	0.00568	979.56	5.56				
项目编码	04A009001		项目名称	施工区临时集水井(沉砂井)			计量单位	座			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040501-1换	现浇混凝土垫层 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.122	590.16	3965.32	9.66	355.13	71.99952	483.76904	1.17852	43.32586
040503-1换	混凝土基础垫层 木模板 湿拌砌筑砂浆 M5	100m2	0.01416	1963.23	1414.92	55.49	594.22	27.7993368	20.0352672	0.7857384	8.4141552
040501-2换	现浇混凝土池底 平池底 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.216	751.01	4217.15	9.39	410.26	162.21816	910.9044	2.02824	88.61616
040503-5	平池底 木模板	100m2	0.02672	6134.77	2153.87	197.02	1745.15	163.9210544	57.5514064	5.2643744	46.630408
040501-28	砌筑池壁(隔墙) 砖直池壁	10m3	0.614	1793.41	4354.36	0	692.29	1101.15374	2673.57704	0	425.06606
040401-551换	渠道(方沟) 抹灰 砖墙立面 湿拌抹灰砂浆 M7.5	100m2	0.2604	2626.06	954.31	93.6	749.31	683.826024	248.502324	24.37344	195.120324
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.0536	2023.65	0	5772.43	948.01	108.46764	0	309.402248	50.813336
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.03216	2903.02	0	0	768.2	93.3611232	0	0	24.705312
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.316	1643.84	7.16	520.05	472.51	519.45344	2.26256	164.3358	149.31316
小计								2932.200038	4396.602038	507.3683608	1032.004775
清单项目综合单价											
内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工	普通人工费			元	1144.973633	1.3891	1590.48				
	技工人工费			元	986.486385	1.3601	1341.72				
材料	嵌缝料			kg	0.2672	1.46	0.39				
	防水粉			kg	9.340808	6.81	63.61				
	湿拌抹灰砂浆 M7.5			m3	0.53382	336.19	179.46				
	混凝土垫块			m3	0.003661	752.21	2.75				
	松杂枋板材 周转材			m3	0.009058	1684.96	15.26				

工程量清单综合单价分析表

材料	普通预拌混凝土 C30, 骨料最大粒径31.5mm	m3	2.1816	410.04	894.54							
	钢钉 (综合)	kg	1.036515	4.87	5.05							
	普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	3.230868	681.42	2201.58							
	脱模剂	kg	0.4088	7.43	3.04							
	水	m3	3.520702	4.62	16.27							
	覆膜建筑模板 (黑板) 1830mm×915mm×15mm	张	0.854474	58.41	49.91							
	湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.000099	390.18	0.04							
	湿拌砌筑砂浆 M10	m3	1.359396	325.6	442.62							
	其他材料费 (按百分比计算)	元	46.295927	1	46.3							
	普通预拌混凝土 C20, 骨料最大粒径31.5mm	m3	1.2322	386.13	475.79							
	机械	木工压刨床 刨削宽度B (mm) / 面数 B=600/双面	台班	0.012772	59.65	0.76						
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.015478	26.18	0.41						
		机动翻斗车 载质量M (t) M=1	台班	0.081766	298.08	24.37						
		履带式推土机 功率P (kW) P=75	台班	0.01072	1042.64	11.18						
履带式推土机 功率P (kW) P=90		台班	0.097328	1172.31	114.1							
履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5		台班	0.304448	979.56	298.23							
内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8		台班	0.097328	516.18	50.24							
载货汽车 载质量M (t) M=8		台班	0.007451	655.35	4.88							
混凝土振动器 平板式		台班	0.255508	12.55	3.21							
项目编码		041201012001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆				计量单位	项			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
C16001600	履带式挖掘机 斗容量C(m3) C≤1	台·次	1	213.07	110.32	2077.37	210.35	213.07	110.32	2077.37	210.35	
小计												
清单项目综合单价												
内容												
	人工			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
				元	156.661	1.3601	213.07					
	材料			镀锌铁丝 (综合)	kg	5	5.31	26.55				
				草袋	个	10	1.33	13.3				
					枕木	m3	0.08	840.71	67.26			
					其他材料费 (按百分比计算)	元	3.21	1	3.21			
	机械			履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.25	1522.66	380.67				
				平板拖车组 载质量M (t) M=40	台班	1	1696.7	1696.7				
项目编码	041201012002	项目名称	大型机械设备进出场及安拆				计量单位	项				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
C16001800	履带式推土机 功率P (kW) P≤90	台·次	1	213.07	157.25	1957.36	204.12	213.07	157.25	1957.36	204.12	
小计												
清单项目综合单价												
内容												
	人工			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
				元	156.661	1.3601	213.07					
	材料			镀锌铁丝 (综合)	kg	5	5.31	26.55				
				橡胶板	m2	0.78	58.41	45.56				
					草袋	个	10	1.33	13.3			
					枕木	m3	0.08	840.71	67.26			
					其他材料费 (按百分比计算)	元	4.58	1	4.58			
	机械			履带式推土机 功率P (kW) P=75	台班	0.25	1042.64	260.66				
				平板拖车组 载质量M (t) M=40	台班	1	1696.7	1696.7				
项目编码	041201012003	项目名称	大型机械设备进出场及安拆				计量单位	项				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
C16002000	压路机	台·次	1	213.07	124.02	1900.87	198.43	213.07	124.02	1900.87	198.43	
小计												
清单项目综合单价												
内容												
	人工			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
				元	156.661	1.3601	213.07					
	材料			镀锌铁丝 (综合)	kg	5	5.31	26.55				
					草袋	个	20	1.33	26.6			
					枕木	m3	0.08	840.71	67.26			
					其他材料费 (按百分比计算)	元	3.61	1	3.61			
	机械			振动压路机 工作质量M(t) M=10	台班	0.25	816.69	204.17				
				平板拖车组 载质量M (t) M=40	台班	1	1696.7	1696.7				

# 发包人提供材料一览表

第 1 页，共 1 页

工程名称：土石方工程（含完工期场地临时排水）

标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	有效损耗率 (%)	备注
合计					0.00		

# 暂列金额明细表

工程名称：土石方工程（含完工期场地临时排水）

第 1 页，共 1 页

标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		88282.48	(分部分项费+措施项目费)* 暂列金额费率5%
合计			88282.48	

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：土石方工程（含完工期场地临时排水）

第 1 页，共 1 页

标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
	合计	0.00		0.00	

# 单位工程最高投标限价汇总表

第 1 页，共 1 页

工程名称：地基处理工程

标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	229044.96	
2	措施项目	6436.16	
2.1	安全文明施工	6436.16	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	5519.98	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	916.18	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	11774.06	
3.1	暂列金额	11774.06	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	22252.97	
5	含税建安工程造价	269508.15	
合计		539016.30	

注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 地基处理工程

第 1 页, 共 1 页

标段: 赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1		整个工程					229044.96	0
1-1	040101005001	挖淤泥、流砂	1. 挖掘深度: 综合考虑 2. 综合考虑排水、淤泥翻晒、装车等费用 3. 满足图纸、招标文件以及其他相关规范要求	m3	3612.24	16.9	61046.86	0
1-2	040103003002	余方弃置	1. 运距: 综合考虑 2. 废弃料品种: 综合考虑 3. 满足图纸、招标文件以及其他相关规范要求	m3	3251.02	30.23	98278.33	0
1-3	040103002004	一般回填方	1. 密实度要求: 满足设计要求 2. 填方材料品种: 土方 3. 填方粒径要求: 综合考虑粒径、规格 4. 填方来源、运距: 外购土方 5. 综合考虑填后场地修整碾压密实费用 6. 满足图纸、招标文件以及其他相关规范要求	m3	3123.64	9.16	28612.54	0
1-4	040103002005	一般回填方	1. 密实度要求: 满足设计要求 2. 填方材料品种: 片石 3. 填方粒径要求: 综合考虑粒径、规格 4. 填方来源、运距: 场内开挖石方 5. 综合考虑填后场地修整碾压密实费用 6. 综合考虑装车、场内转运费用 7. 满足图纸、招标文件以及其他相关规范要求	m3	162.87	20.64	3361.64	0
1-5	040103002006	一般回填方	1. 密实度要求: 满足设计要求 2. 填方材料品种: 片石 3. 填方粒径要求: 综合考虑粒径、规格 4. 填方来源、运距: 外购石方 5. 综合考虑填后场地修整碾压密实费用 6. 满足图纸、招标文件以及其他相关规范要求	m3	325.73	115.88	37745.59	0
合计							229044.96	0

## 措施项目清单与计价表

工程名称: 地基处理工程  
 标段: 赤石街道早塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价(元)
1		一般计税 市政工程(计价费率标准 2025)(安全文明施工费按各专业取费)					6436.16
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	6436.16
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	5519.98
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井(沉砂井)		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	916.18
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	80	0
1-5	5	冬季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+B13_10	100	0
1-13-1	13.1	围堰		项		100	0
1-13-2	13.2	筑岛		项		100	0
1-13-3	13.3	便道		项		100	0
1-13-4	13.4	便桥		项		100	0
1-13-5	13.5	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项		100	0
1-13-6	13.6	驳岸块石清理		项		100	0
1-13-7	13.7	地下管线交叉处理		项		100	0
1-13-8	13.8	行车、行人干扰增加		项		100	0
1-13-9	13.9	轨道交通工程路桥		项		100	0
1-13-10	13.10	市政基础设施施工监测、监控、保护		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							6436.16

注: 措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目, 其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

# 其他项目清单计价表

工程名称：地基处理工程

第 1 页，共 1 页

标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	11774.06	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%~10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		11774.06	

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：地基处理工程

第 1 页，共 1 页

标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号	项目 编码	材料名称	规格 型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
					数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

工程名称：地基处理工程

第 1 页，共 1 页

标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

# 增值税计价表

工程名称: 地基处理工程

标段: 赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	22252.97
合计					22252.97

# 总承包服务费计价表

工程名称：地基处理工程

第 1 页，共 1 页

标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 地基处理工程		标段: 赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程									
项目编码: 040103001		项目名称: 挖淤泥、流砂		计量单位: m3							
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-31	履带式挖掘机挖淤泥、流砂	1000m3	0.001	2549.98	0	8003.01	1246.69	2.54998	0	8.00301	1.24669
120002-115	机械翻晒厚度T(mm) T≤200	100m2	0.05	5.38	0	37.71	4.12	0.269	0	1.8855	0.206
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	657.05	0	1790.65	301.83	0.65705	0	1.79065	0.30183
小计								3.47603	0	11.67916	1.75452
清单项目综合单价											
内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
人工	普工人工费		元	2.502509	1.3891	3.48					
材料											
机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0		台班	0.001176	1522.66	1.79					
	履带式拖拉机 功率P(kW) P=90		台班	0.0015	1237.13	1.89					
	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5		台班	0.00817	979.56	8					
项目编码	040103002		项目名称	余方弃置		计量单位		m3			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-210+120001-211*3	新型全密闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L(km) L≤5(实际运距:8km)	1000m3	0.001	0	55.99	28148.26	2014.33	0	0.05599	28.14826	2.01433
小计								0	0.05599	28.14826	2.01433
清单项目综合单价											
内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
人工	普工人工费		元								
材料	水		m3	0.012	4.62	0.06					
	其他材料费(按百分比计算)		元	0.00055	1	0					
机械	新型全密闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF		台班	0.021098	1315.32	27.75					
	洒水车 罐容量V(m3) V=4		台班	0.0006	662.74	0.4					
项目编码	04010300204		项目名称	一般回填方		计量单位		m3			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-155	道路路基填土压实 压实度K(%) 90≤K<93	1000m3	0.001	908.72	0	7473.08	774.5	0.90872	0	7.47308	0.7745
小计								0.90872	0	7.47308	0.7745
清单项目综合单价											
内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
人工	普工人工费		元	0.654178	1.3891	0.91					
材料											
机械	履带式推土机 功率P(kW) P=75		台班	0.001425	1042.64	1.49					
	平地机 功率P(kW) P=120		台班	0.001549	1167.26	1.81					
	振动压路机 工作质量M(t) M=15		台班	0.003278	1161.1	3.81					
	洒水车 罐容量V(m3) V=6		台班	0.00057	654.64	0.37					
项目编码	04010300205		项目名称	一般回填方		计量单位		m3			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120002-120换	抛石挤淤 机械推运	10m3	0.1	31.29	0	72.51	13.46	3.129	0	7.251	1.346
120001-207	推土机推石砾、松散土方 推距L(m) L≤20	1000m3	0.001	1104.81	0	7020.06	794.02	1.10481	0	7.02006	0.79402
小计								4.23381	0	14.27106	2.14002
清单项目综合单价											
内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
人工	普工人工费		元	3.047745	1.3891	4.23					
材料											
机械	履带式推土机 功率P(kW) P=105		台班	0.0083	1324.54	10.99					
	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0		台班	0.002	1522.66	3.05					
	振动压路机 工作质量M(t) M=15		台班	0.0002	1161.1	0.23					
项目编码	04010300206		项目名称	一般回填方		计量单位		m3			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-147换	机械回填碎石	100m3	0.01	1494.87	8547.48	675.39	871.22	14.9487	85.4748	6.7539	8.7122
小计								14.9487	85.4748	6.7539	8.7122
清单项目综合单价											
内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
人工	普工人工费		元	10.76146	1.3891	14.95					
材料	毛石		m3	1.025	83.39	85.47					
机械	履带式推土机 功率P(kW) P=90		台班	0.004	1172.31	4.69					
	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8		台班	0.004	516.18	2.06					

# 发包人提供材料一览表

第 1 页，共 1 页

工程名称：地基处理工程

标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	有效损耗率 (%)	备注
合计					0.00		

# 暂列金额明细表

工程名称：地基处理工程

第 1 页，共 1 页

标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		11774.06	(分部分项费+措施项目费)* 暂列金额费率(5%~10%)
合计			11774.06	

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：地基处理工程

第 1 页，共 1 页

标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
	合计	0.00		0.00	

# 单位工程最高投标限价汇总表

第 1 页，共 1 页

工程名称：边坡防护工程

标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	848284.95	
2	措施项目	19607.05	
2.1	安全文明施工	19607.05	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	16213.91	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	3393.14	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	43394.6	
3.1	暂列金额	43394.6	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	82015.79	
5	含税建安工程造价	993302.39	
	合计	1986604.78	

注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 边坡防护工程

第 1 页, 共 2 页

标段: 赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1		三维网植草					453568.05	0
1-1	050103016001	三维网植草	1. 草(灌木)籽种类: 喷草籽 2. 植草坡度: 综合考虑 3. 部位: 坡面 4. 养护期: 综合考虑 5. 含坡面修整、挂三维植被网、覆土喷播、覆盖、养护等 6. 包含方木桩、U型钉固定等完成工作所需的配件及工艺 7. 满足图纸、招标文件以及其他相关规范要求	m2	3118.49	66.36	206943	0
1-2	040303016001	混凝土挡墙压顶	1. 部位: 边坡护脚、护肩 2. 混凝土强度等级: C25 混凝土 3. 含模板制作、安装、拆除等 4. 满足图纸、招标文件以及其他相关规范要求	m3	391.91	618.79	242509.99	0
1-3	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 综合考虑 2. 挖土深度: 综合考虑 3. 不含装车 4. 含挖方后场地修整碾压密实 5. 满足图纸、招标文件以及其他相关规范要求	m3	391.91	10.5	4115.06	0
2		喷播植草					14172.72	0
2-1	050103016002	播植草(灌木)籽	1. 草(灌木)籽种类: 喷草籽 2. 植草坡度: 综合考虑 3. 部位: 平缓绿地 4. 养护期: 综合考虑 5. 含坡面修整、覆土喷播、覆盖、养护等 6. 满足图纸、招标文件以及其他相关规范要求	m2	832.71	17.02	14172.72	0
3		边坡排水					380544.18	0
3-1	040201022001	坡底排水沟	1. 沟内断面尺寸: 0.8*0.8m 2. 沟身材质、等级: C25 现浇混凝土 3. 垫层材质、等级: C20 现浇混凝土 4. 含模板制作、安装、拆除等 5. 满足图纸、招标文件以及其他相关规范要求	m	433	678.36	293729.88	0

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 边坡防护工程

第 2 页, 共 2 页

标段: 赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价	
3-2	040201022002	急流槽	1. 断面尺寸:沟内宽1000mm, 沟壁厚150mm 2. 综合考虑钢筋制安、防滑台、检查踏步、连接段、两边硬化等费用 3. 槽身材质、等级:现浇C25钢筋混凝土 4. 含模板制作、安装、拆除等 5. 满足图纸、招标文件以及其他相关规范要求	m	67.11	760.9	51064	0	
3-3	040201022003	坡底消能沉砂池	1. 池内壁尺寸:1.5*1.5*1.35m, 壁厚0.15m 2. 混凝土强度等级:C25现浇钢筋混凝土 3. 部位:坡底消能沉砂池 4. 垫层材质、厚度:100厚C20素混凝土垫层 5. 含池体钢筋制安 6. 含模板制作、安装、拆除等 7. 满足图纸、招标文件以及其他相关规范要求	座	8	3932.5	31460	0	
3-4	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 不含装车 4. 含挖方后场地修整碾压密实 5. 满足图纸、招标文件以及其他相关规范要求	m3	408.6	10.5	4290.3	0	
合计							848284.9	5	0

## 措施项目清单与计价表

工程名称: 边坡防护工程  
 标段: 赤石街道早塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价(元)
1		一般计税 市政工程(计价费率标准 2025)(安全文明施工费按各专业取费)					19607.05
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	19607.05
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	16213.91
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井(沉砂井)		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	3393.14
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	80	0
1-5	5	冬季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+B13_10	100	0
1-13-1	13.1	围堰		项		100	0
1-13-2	13.2	筑岛		项		100	0
1-13-3	13.3	便道		项		100	0
1-13-4	13.4	便桥		项		100	0
1-13-5	13.5	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项		100	0
1-13-6	13.6	驳岸块石清理		项		100	0
1-13-7	13.7	地下管线交叉处理		项		100	0
1-13-8	13.8	行车、行人干扰增加		项		100	0
1-13-9	13.9	轨道交通工程路桥		项		100	0
1-13-10	13.10	市政基础设施施工监测、监控、保护		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							19607.05

注: 措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目, 其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

# 其他项目清单计价表

工程名称：边坡防护工程

第 1 页，共 1 页

标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	43394.6	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%~10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		43394.60	

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：边坡防护工程

第 1 页，共 1 页

标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号	项目 编码	材料名称	规格 型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
					数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

工程名称：边坡防护工程

第 1 页，共 1 页

标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

# 增值税计价表

工程名称: 边坡防护工程

标段: 赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	82015.79
合计					82015.79

# 总承包服务费计价表

工程名称：边坡防护工程

第 1 页，共 1 页

标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 边坡防护工程		标段: 赤石街道早塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程										
项目编码: 050103016001		项目名称		三维网植草				计量单位				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050006-1	换 边坡喷播植草 坡度1:1以内	10m2	0.1	284.58	35.08	26.89	78.98	28.458	3.508	2.689	7.898	
050006-6	挂网 三维植草网	10m2	0.1	136.98	61.72	0	39.34	13.698	6.172	0	3.934	
小计								42.156	9.68	2.689	11.832	
清单项目综合单价											66.35700000	
内容												
人工	普通人工费			元	9.861216			1.3891			13.7	
	技工人工费			元	20.911296			1.3609			28.46	
材料	水			m3	0.048			4.62			0.22	
	U形锚钉			kg	0.624			4.13			2.58	
	三维植草网			m2	0.9648			3.54			3.42	
	无纺布 18g/m2			kg	0.0192			11.5			0.22	
	草籽			kg	0.0336			36.7			1.23	
	种植土			m3	0.0528			27.52			1.45	
	复合肥			kg	0.094272			2.12			0.2	
	喷播保水剂			kg	0.0048			19.47			0.09	
	喷播粘结剂			kg	0.001248			13.27			0.02	
	其他材料费(按百分比计算)			元	0.249			1			0.25	
机械	喷播机			台班	0.00096			578.52			0.56	
	洒水车 罐容量V(m3) V=8			台班	0.001824			718.61			1.31	
	载货汽车 装载质量M(t) M=4			台班	0.00096			558.29			0.54	
	电动空气压缩机 排气量Q(m3/min) Q=3			台班	0.00096			299			0.29	
项目编码: 040303016001											项目综合单价组成明细	
混凝土挡墙压顶												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040202-24	换 挡墙压顶 混凝土 普通 预埋混凝土 C25, 骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	233.06	3897.79	0	256.56	23.306	389.779	0	25.656	
040208-23	换 挡墙压顶 模板	10m2	0.2	569.59	64.24	105	161.44	113.918	12.848	21	32.288	
小计								137.224	402.627	21	57.944	
清单项目综合单价											618.79500000	
内容												
人工	普通人工费			元	34.788672			1.3891			48.32	
	技工人工费			元	65.362272			1.3601			88.9	
材料	钢筋(综合)			kg	0.44256			4.87			2.16	
	涂胶建筑模板(红板) 1830mm×915mm×15mm			张	0.240768			43.36			10.44	
	水			m3	0.71568			4.62			3.31	
	普通预埋混凝土 C25, 骨料最大粒径31.5mm			m3	0.9696			394.61			382.61	
	其他材料费(按百分比计算)			元	4.111			1			4.11	
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5			台班	0.033984			600.64			20.41	
	木工圆锯机 直径D(mm) D=500			台班	0.022464			26.18			0.59	
项目编码: 04010102001											项目综合单价组成明细	
挖沟槽土方												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120001-25	换 履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.001	1942.7	0	5541.53	910.09	1.9427	0	5.54153	0.91009	
120001-1	换 人工挖一般土方	100m3	0.0006	2786.9	0	0	737.47	1.67214	0	0	0.442482	
小计								3.61484	0	5.54153	1.332572	
清单项目综合单价											10.50894200	
内容												
人工	普通人工费			元	2.602055			1.3891			3.61	
	技工人工费			元								
机械	履带式推土机 功率P(kW) P=75			台班	0.000192			1042.64			0.2	
	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5			台班	0.005453			979.56			5.34	
项目编码: 050103016002											项目综合单价组成明细	
播植草(灌木)籽												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050006-1	换 边坡喷播植草 坡度1:1以内 (在平缓绿地喷播时:人工*0.4材料*0.4机械*0.4)	10m2	0.1	113.83	14.03	10.75	31.6	11.383	1.403	1.075	3.16	
小计								11.383	1.403	1.075	3.16	
清单项目综合单价											17.02100000	
内容												
人工	技工人工费			元	8.364518			1.3609			11.38	
	普通人工费			元								
材料	无纺布 18g/m2			kg	0.00768			11.5			0.09	
	草籽			kg	0.01344			36.7			0.49	
	种植土			m3	0.02112			27.52			0.58	
	复合肥			kg	0.037709			2.12			0.08	
	喷播保水剂			kg	0.00192			19.47			0.04	
	喷播粘结剂			kg	0.000499			13.27			0.01	
	水			m3	0.0192			4.62			0.09	
	其他材料费(按百分比计算)			元	0.028			1			0.03	
	机械	喷播机			台班	0.000384			578.52			0.22
		洒水车 罐容量V(m3) V=8			台班	0.00073			718.61			0.52
载货汽车 装载质量M(t) M=4			台班	0.000384			558.29			0.21		
电动空气压缩机 排气量Q(m3/min) Q=3			台班	0.000384			299			0.11		
项目编码: 040201022001											项目综合单价组成明细	
坡底排水沟												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040401-54	换 混凝土渠、沟 壁 普通 预埋混凝土 C25, 骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.067	1907.4	3905.99	274.43	719.65	127.7958	261.70133	18.38681	48.21655	
040404-7	换 渠(沟)直墙 木模	100m2	0.0337	2256.39	2069.94	107.55	708.26	76.040343	69.756978	3.624435	23.868362	
040401-4	换 管道(渠)垫层 混凝土	10m3	0.009	509.45	3792.97	23.02	326.1	4.580505	34.13673	0.20718	2.9349	
040404-1	换 混凝土基础垫层 木模	100m2	0.002	1687.47	1236.34	110.93	516.29	3.37494	2.47268	0.22186	1.03258	
小计								211.796133	368.067718	22.440285	76.052392	
清单项目综合单价											678.35652800	
内容												
人工	普通人工费			元	50.721016			1.3891			70.46	
	技工人工费			元	103.918822			1.3601			141.34	
材料	普通预埋混凝土 C20, 骨料最大粒径31.5mm			m3	0.087264			385.89			33.67	
	水			m3	0.624159			4.62			2.88	
	普通预埋混凝土 C25, 骨料最大粒径31.5mm			m3	0.649632			394.61			256.35	
	其他材料费(按百分比计算)			元	4.345203			1			4.35	
	镀锌铁丝(综合)			kg	0.006007			4.6			0.03	
	组合钢模板			kg	0.161404			5.31			0.86	
	铁件(综合)			kg	0.187545			6.16			1.16	
	钢筋(综合)			kg	0.684922			4.87			3.34	
	零星卡具			kg	1.174766			5.49			6.45	
	松杂枋材 周转材			m3	0.001562			1684.96			2.63	
脱模剂			kg	0.34272			7.43			2.55		

工程量清单综合单价分析表

项目编码		项目名称		急流槽				计量单位			
040201022002								m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-54换	混凝土渠、沟壁 普通 预埋混凝土 C25,骨 料最大粒径31.5mm	10m3	0.051483	1907.4	3905.99	274.43	719.65	98.1986742	201.092083 2	14.12847969	37.04974095
040404-7换	渠(沟)直墙 木模	100m2	0.029001	2256.39	2069.94	107.55	708.26	65.43756639	100.0304239 4	3.11905755	20.54024826
040401-4换	管道(渠)垫层 混凝土 普通预埋混凝土 C25,骨料最大粒径 31.5mm	10m3	0.019998	509.45	3878.37	23.02	330.37	10.1879811	77.5596432 6	0.46035396	6.60673926
040404-1换	混凝土基础垫层 木模	100m2	0.002	1687.47	1236.34	110.93	516.29	3.37494	2.47268	0.22186	1.03258
040205-1换	光圆钢筋 制作 直径 Φ(mm) Φ≤10 热轧 光圆钢筋 HPB300 Φ10 Φ10盘卷	t	0.028193	538.32	3258.42	21.4	306.9	15.17685576	91.8646350 6	0.6033302	8.6524317
040205-2换	光圆钢筋 安装 直径 Φ(mm) Φ≤10	t	0.028193	1126.8	40.14	57.8	304.31	31.7678724	1.13166702	1.6295554	8.57941183
小计								224.1438899 434.1510385 20.1626368 82.461152			
清单项目综合单价								760.91871170			
内容											
人工		普通人工费		元	48.951544	1.3891	68	暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		技工人工费		元	114.801285	1.3601	156.14				
材料		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ10		t	0.027606	3294.69	90.95				
		水		m3	0.518772	4.62	2.4				
		普通预埋混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm		m3	0.693067	394.61	273.49				
		其他材料费(按百分比计算)		元	4.893799	1	4.89				
		镀锌铁丝(综合)		kg	0.251237	4.6	1.16				
		组合钢模板		kg	0.138894	5.31	0.74				
		铁件(综合)		kg	0.161389	6.16	0.99				
		钢钉(综合)		kg	0.594679	4.87	2.9				
		零星卡具		kg	1.010931	5.49	5.55				
		松杂枋板材 周转材		m3	0.001431	1684.96	2.41				
		脱模剂		kg	0.297599	7.43	2.21				
		尼龙帽		个	1.475528	2.21	3.26				
		涂胶建筑模板(红板) 1830mm×915mm×15mm		张	0.373218	43.36	16.18				
		木支撑		m3	0.016955	1592.92	27.01				
机械		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12		台班	0.001489	1094.64	1.63				
		钢筋调直机 直径D(mm) D=14		台班	0.008119	37.15	0.3				
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40		台班	0.002977	38.16	0.11				
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40		台班	0.00839	22.4	0.19				
		混凝土振动器 平板式		台班	0.036686	12.55	0.46				
		混凝土输送泵车 输送量Q (m³/h) Q=75		台班	0.006919	1901.24	13.15				
		混凝土振动器 插入式		台班	0.094448	10.3	0.97				
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8		台班	0.002227	943.6	2.1				
		载货汽车 载质量M(t) M=8		台班	0.00173	655.35	1.13				
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500		台班	0.004028	26.18	0.11				
项目编码		040201022003		项目名称				塘底消能沉砂池			
040201022003								座			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040501-21换	现浇混凝土池壁(隔墙) 直、矩形 普通预埋 混凝土 C25,骨料最大 粒径31.5mm	10m3	0.091625	857.4	3889.88	12.61	422.28	78.559275	356.410255	1.15539125	38.691405
040501-2换	现浇混凝土池底 平池 底 普通预埋混凝土 C25,骨料最大粒径 31.5mm	10m3	0.03325	720.97	3897.37	9.01	386.3	23.9722525	129.587552 5	0.2995825	12.844475
040503-8换	矩形池壁(隔墙) 木 模板	100m2	0.189	5021.19	2355.52	261.81	1465.19	949.00491	445.19328	49.48209	276.92091
040501-1换	现浇混凝土垫层 普通 预埋混凝土 C20,骨 料最大粒径31.5mm	10m3	0.04	566.55	3804.36	9.28	340.8	22.662	152.1744	0.3712	13.632
040404-1换	混凝土基础垫层 木模	100m2	0.008	1687.47	1236.34	110.93	516.29	13.49976	9.89072	0.88744	4.13032
040205-1换	光圆钢筋 制作 直径 Φ(mm) Φ≤10 热轧 光圆钢筋 HPB300 Φ10 Φ10盘卷	t	0.142125	538.32	3258.42	21.4	306.9	76.50873	463.102942 5	3.041475	43.6181625
040205-2换	光圆钢筋 安装 直径 Φ(mm) Φ≤10	t	0.142125	1126.8	40.14	57.8	304.31	160.14645	5.7048975	8.214825	43.25005875
040205-9换	带肋钢筋 制作 直径 Φ(mm) 10<Φ≤25	t	0.11375	362.24	2961.79	7.96	244.51	41.2048	336.903612 5	0.90545	27.8130125
040205-10换	带肋钢筋 安装 直径 Φ(mm) 10<Φ≤25	t	0.11375	806.97	80.93	139.35	227.54	91.7928375	9.2057875	15.8510625	25.882675
小计								1457.351015 1908.173448 80.20851625 486.7830188			
清单项目综合单价								3932.51599750			
内容											
人工		普通人工费		元	317.740504	1.3891	441.37	暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		技工人工费		元	746.986916	1.3601	1015.98				
材料		嵌缝料		kg	1.8144	1.46	2.65				
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ10		t	0.139169	3294.69	458.52				
		电焊条 E4303 Φ3.2mm		kg	1.05378	7.63	8.04				
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16		t	0.11193	2979.65	333.51				
		零星卡具		kg	0.783821	5.49	4.3				
		覆膜建筑模板(黑板) 1830mm×915mm×15mm		张	3.792459	58.41	221.52				
		普通预埋混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm		m3	0.38784	385.89	149.66				
		镀锌铁丝(综合)		kg	2.579977	4.6	11.87				
		钢钉(综合)		kg	2.659209	4.87	12.95				
		松杂枋板材 周转材		m3	0.109001	1684.96	183.66				
		脱模剂		kg	1.8912	7.43	14.05				
		涂胶建筑模板(红板) 1830mm×915mm×15mm		张	0.096315	43.36	4.18				
		普通预埋混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm		m3	1.210788	394.61	477.79				
		其他材料费(按百分比计算)		元	21.011509	1	21.01				
		水		m3	0.964692	4.62	4.46				
机械		木工压刨床 刨削宽度B(mm)/面数 B=600/双面		台班	0.086728	59.65	5.17				
		交流电焊机 容量E (kV·A) E=30		台班	0.053508	173.36	9.28				
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12		台班	0.01351	1094.64	14.79				
		载货汽车 载质量M(t) M=8		台班	0.063322	655.35	41.5				
		混凝土振动器 插入式		台班	0.112149	10.3	1.16				
		混凝土振动器 平板式		台班	0.053444	12.55	0.67				
		钢筋调直机 直径D(mm) D=14		台班	0.040932	37.15	1.52				
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40		台班	0.025928	38.16	0.99				
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40		台班	0.064136	22.4	1.44				
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500		台班	0.141305	26.18	3.7				
项目编码		040101002002		项目名称				挖沟槽土方			
040101002002								m3			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

### 工程量清单综合单价分析表

120001-25换	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.001	1942.7	0	5541.53	910.09	1.9427	0	5.54153	0.91009
120001-1换	人工挖一般土方	100m3	0.0006	2786.9	0	0	737.47	1.67214	0	0	0.442482
小计											1.352572
清单项目综合单价											10.50894200
-		内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工		普工人工费		元	2.601996	1.3891	3.61				
材料											
机械		履带式推土机 功率P (kW) P=75		台班	0.000192	1042.64	0.2				
机械		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5		台班	0.005453	979.56	5.34				

# 发包人提供材料一览表

第 1 页，共 1 页

工程名称：边坡防护工程

标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	有效损耗率 (%)	备注
合计					0.00		

# 暂列金额明细表

工程名称：边坡防护工程

第 1 页，共 1 页

标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		43394.6	(分部分项费+措施项目费)* 暂列金额费率(5%~10%)
合计			43394.60	

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：边坡防护工程

第 1 页，共 1 页

标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
	合计	0.00		0.00	

# 单位工程最高投标限价汇总表

第 1 页，共 1 页

工程名称：道路工程

标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	568623.1	
2	措施项目	14613.61	
2.1	安全文明施工	14613.61	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	12339.12	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	2274.49	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	29161.84	
3.1	暂列金额	29161.84	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	55115.87	
5	含税建安工程造价	667514.42	
	合计	1335028.84	

注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 道路工程

第 1 页, 共 1 页

标段: 赤石街道早塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1		整个工程					568623.10	0
1-1	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5%水泥稳定级配碎石 2. 厚度:20cm 3. 含路床基层整形碾压压实, 密实度满足设计要求 4. 满足图纸、招标文件以及其他规范要求	m2	2388.64	69.17	165222.23	0
1-2	040203007001	水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:22cm 3. 含路面养护、刻槽、施工缝布设等 4. 满足图纸、招标文件以及其他规范要求	m2	2388.64	134.01	320101.65	0
1-3	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 种类、尺寸:12×35×50cm成品C40砼路缘石 2. 2cmWM M10砂浆卧底 3. 基础、垫层:现浇C20混凝土 4. 含模板制作、安装、拆除等 5. 满足图纸、招标文件以及其他相关规范要求	m	712.02	116.99	83299.22	0
合计							568623.10	0

## 措施项目清单与计价表

工程名称: 道路工程  
标 段: 赤石街道早塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价(元)
1		一般计税 市政工程(计价费率标准 2025)(安全文明施工费按各专业取费)					14613.61
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	14613.61
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	12339.12
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井(沉砂井)		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	2274.49
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	80	0
1-5	5	冬季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+B13_10	100	0
1-13-1	13.1	围堰		项		100	0
1-13-2	13.2	筑岛		项		100	0
1-13-3	13.3	便道		项		100	0
1-13-4	13.4	便桥		项		100	0
1-13-5	13.5	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项		100	0
1-13-6	13.6	驳岸块石清理		项		100	0
1-13-7	13.7	地下管线交叉处理		项		100	0
1-13-8	13.8	行车、行人干扰增加		项		100	0
1-13-9	13.9	轨道交通工程路桥		项		100	0
1-13-10	13.10	市政基础设施施工监测、监控、保护		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							14613.61

注: 措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目, 其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

# 其他项目清单计价表

工程名称：道路工程

第 1 页，共 1 页

标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	29161.84	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%~10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		29161.84	

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：道路工程

第 1 页，共 1 页

标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号	项目 编码	材料名称	规格 型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
					数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

工程名称：道路工程

第 1 页，共 1 页

标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

# 增值税计价表

工程名称: 道路工程

标段: 赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	55115.87
合计					55115.87

# 总承包服务费计价表

工程名称：道路工程  
标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 道路工程		项目编码: 040202014001		项目名称: 水泥稳定碎(砾)石		计量单位: m <sup>2</sup>		标段: 赤石街道早塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040101-1	车行道碾压检验	100m <sup>2</sup>	0.01	46.04	0	159.14	23.55	0.4604	0	1.5914	0.2355
040102-22	基层混合料集中拌和水泥碎石 水泥含量5%	10m <sup>3</sup>	0.02001	49.94	2550.51	109.15	148.54	0.99884994	51.01275051	2.18310915	2.97094854
040102-25+040102-26*4	基层混合料运输 运距L(km) L≤1(实际运距:5km)	10m <sup>3</sup>	0.02001	0	0	202.27	14.45	0	0	4.04560227	0.28901445
040102-11+040102-12*5换	机械摊铺水泥稳定碎石 基层 压实厚度T(mm) T=150(实际厚度:200mm) 5%水泥稳定碎石	100m <sup>2</sup>	0.01	144.36	6.82	325.31	61.79	1.4436	0.0682	3.2531	0.6179
小计								2.90284994	51.08095051	11.07321142	4.11336299
清单项目综合单价											
内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工	普通人工费			元	0.963551	1.3891	1.34				
	技工人工费			元	1.150132	1.3601	1.56				
材料	普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R) (散装)			t	0.0216	300.88	6.5				
	碎石 20mm~40mm			m <sup>3</sup>	0.254041	174.76	44.4				
	水			m <sup>3</sup>	0.03964	4.62	0.18				
	其他材料费(按百分比计算)			元	0.0003	1	0				
机械	载货汽车 载质量M(t) M=12			台班	0.00386	1048.01	4.05				
	轮胎式装载机 斗容量C(m <sup>3</sup> ) C=2.0			台班	0.001	889.41	0.89				
	稳定土厂拌设备 生产能力Q(t/h) Q=230			台班	0.0006	2155.94	1.29				
	履带式推土机 功率P(kW) P=75			台班	0.00081	1042.64	0.84				
	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12			台班	0.00114	655.14	0.75				
	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15			台班	0.00066	754.81	0.5				
	振动压路机 工作质量M(t) M=15			台班	0.00102	1161.1	1.18				
	沥青混凝土摊铺机 载质量M(t) M=8			台班	0.00102	1279.86	1.31				
	洒水车 罐容量V(m <sup>3</sup> ) V=4			台班	0.0004	662.74	0.27				
小计								24.9397515	97.24775846	0.33833284	11.4861545
清单项目综合单价											
内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工	普通人工费			元	5.681949	1.3891	7.89				
	技工人工费			元	12.53238	1.3601	17.05				
材料	热轧带肋钢筋 HRB400E			t	0.000257	3216.81	0.83				
	石油沥青 进口AH-70#			t	0.000019	3840.71	0.07				
	防锈漆			kg	0.001392	15.05	0.02				
	汽油			kg	0.000671	8.32	0.01				
	滑石粉			kg	0.008317	0.54	0				
	半硬质塑料管 φ32mm			m	0.017671	4.96	0.09				
	PG道路嵌缝胶			kg	0.06541	11.09	0.73				
	切割机刀片			片	0.001474	486.73	0.72				
	铁件(综合)			kg	0.065	6.16	0.4				
	松杂板枋材 周转材			m <sup>3</sup>	0.00004	1684.96	0.07				
	脱模剂			kg	0.011	7.43	0.08				
	水			m <sup>3</sup>	0.322746	4.62	1.49				
	钢模板			kg	0.07865	5.31	0.42				
	普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm			m <sup>3</sup>	0.2222	413.25	91.82				
	其他材料费(按百分比计算)			元	0.499777	1	0.5				
机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40			台班	0.000161	38.16	0.01				
	混凝土路面切割机			台班	0.002093	26.78	0.06				
	混凝土振动器 平板式			台班	0.022	12.55	0.28				
小计								31.40051706	73.5446549	0.0464	11.98977783
清单项目综合单价											
内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工	普通人工费			元	6.105679	1.3891	8.48				
	技工人工费			元	16.850599	1.3601	22.92				
材料	混凝土立缘石 500mm×350mm×120mm			m	1.015	35.4	35.93				
	松杂板枋材 周转材			m <sup>3</sup>	0.001292	1684.96	2.18				
	水			m <sup>3</sup>	0.016151	4.62	0.07				
	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm			m <sup>3</sup>	0.082371	385.89	31.79				
	石料切割锯片			片	0.0035	57.52	0.2				
	湿拌砌筑砂浆 M10			m <sup>3</sup>	0.0082	325.6	2.67				
	湿拌抹灰砂浆 M15			m <sup>3</sup>	0.0005	338.55	0.17				
其他材料费(按百分比计算)			元	0.534883	1	0.53					
机械	砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500			台班	0.0017	27.31	0.05				
小计								116.98134979			
清单项目综合单价											
内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工	普通人工费			元	6.105679	1.3891	8.48				
	技工人工费			元	16.850599	1.3601	22.92				
材料	混凝土立缘石 500mm×350mm×120mm			m	1.015	35.4	35.93				
	松杂板枋材 周转材			m <sup>3</sup>	0.001292	1684.96	2.18				
	水			m <sup>3</sup>	0.016151	4.62	0.07				
	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm			m <sup>3</sup>	0.082371	385.89	31.79				
	石料切割锯片			片	0.0035	57.52	0.2				
	湿拌砌筑砂浆 M10			m <sup>3</sup>	0.0082	325.6	2.67				
	湿拌抹灰砂浆 M15			m <sup>3</sup>	0.0005	338.55	0.17				
其他材料费(按百分比计算)			元	0.534883	1	0.53					
机械	砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500			台班	0.0017	27.31	0.05				
小计								116.98134979			
清单项目综合单价											
内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工	普通人工费			元	6.105679	1.3891	8.48				
	技工人工费			元	16.850599	1.3601	22.92				
材料	混凝土立缘石 500mm×350mm×120mm			m	1.015	35.4	35.93				
	松杂板枋材 周转材			m <sup>3</sup>	0.001292	1684.96	2.18				
	水			m <sup>3</sup>	0.016151	4.62	0.07				
	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm			m <sup>3</sup>	0.082371	385.89	31.79				
	石料切割锯片			片	0.0035	57.52	0.2				
	湿拌砌筑砂浆 M10			m <sup>3</sup>	0.0082	325.6	2.67				
	湿拌抹灰砂浆 M15			m <sup>3</sup>	0.0005	338.55	0.17				
其他材料费(按百分比计算)			元	0.534883	1	0.53					
机械	砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500			台班	0.0017	27.31	0.05				
小计								116.98134979			
清单项目综合单价											
内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工	普通人工费			元	6.105679	1.3891	8.48				
	技工人工费			元	16.850599	1.3601	22.92				
材料	混凝土立缘石 500mm×350mm×120mm			m	1.015	35.4	35.93				
	松杂板枋材 周转材			m <sup>3</sup>	0.001292	1684.96	2.18				
	水			m <sup>3</sup>	0.016151	4.62	0.07				
	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm			m <sup>3</sup>	0.082371	385.89	31.79				
	石料切割锯片			片	0.0035	57.52	0.2				
	湿拌砌筑砂浆 M10			m <sup>3</sup>	0.0082	325.6	2.67				
	湿拌抹灰砂浆 M15			m <sup>3</sup>	0.0005	338.55	0.17				
其他材料费(按百分比计算)			元	0.534883	1	0.53					
机械	砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500			台班	0.0017	27.31	0.05				
小计								116.98134979			
清单项目综合单价											
内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工	普通人工费			元	6.105679	1.3891	8.48				
	技工人工费			元	16.850599	1.3601	22.92				
材料	混凝土立缘石 500mm×350mm×120mm			m	1.015	35.4	35.93				
	松杂板枋材 周转材			m <sup>3</sup>	0.001292	1684.96	2.18				
	水			m <sup>3</sup>	0.016151	4.62	0.07				
	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm			m <sup>3</sup>	0.082371	385.89	31.79				
	石料切割锯片			片	0.0035	57.52	0.2				
	湿拌砌筑砂浆 M10			m <sup>3</sup>	0.0082	325.6	2.67				
	湿拌抹灰砂浆 M15			m <sup>3</sup>	0.0005	338.55	0.17				
其他材料费(按百分比计算)			元	0.534883	1	0.53					
机械	砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500			台班	0.0017	27.31	0.05				
小计								116.98134979			

# 发包人提供材料一览表

第 1 页，共 1 页

工程名称：道路工程

标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	有效损耗率 (%)	备注
合计					0.00		

# 暂列金额明细表

工程名称：道路工程

第 1 页，共 1 页

标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		29161.84	(分部分项费+措施项目费)* 暂列金额费率(5%~10%)
合计			29161.84	

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：道路工程

第 1 页，共 1 页

标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
	合计	0.00		0.00	

# 单位工程最高投标限价汇总表

第 1 页，共 1 页

工程名称：排水工程

标段：赤石街道旱塘、新农村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	1272117.77	
2	措施项目	57051.52	
2.1	安全文明施工	32541.37	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	27354.86	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	5186.51	
2.2	其他措施项目费	24510.15	
3	其他项目	66458.46	
3.1	暂列金额	66458.46	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	125606.5	
5	含税建安工程造价	1521234.25	
	合计	3042468.50	

注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 排水工程

第 1 页, 共 5 页

标段: 赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1		雨水工程					654771.02	0
1-1	040501001001	混凝土管	1. 名称: II级承插钢筋混凝土排水管DN300 2. 接口方式: 弹性密封橡胶圈接口 3. 含闭水试验 4. 满足图纸、招标文件以及其他相关规范要求	m	57.03	116.89	6666.24	0
1-2	040501001002	混凝土管	1. 名称: II级承插钢筋混凝土排水管DN500 2. 接口方式: 弹性密封橡胶圈接口 3. 含闭水试验 4. 满足图纸、招标文件以及其他相关规范要求	m	142.72	184.35	26310.43	0
1-3	040501001003	混凝土管	1. 名称: II级承插钢筋混凝土排水管DN600 2. 接口方式: 弹性密封橡胶圈接口 3. 含闭水试验 4. 满足图纸、招标文件以及其他相关规范要求	m	150.31	231.22	34754.68	0
1-4	040501001004	混凝土管	1. 名称: II级承插钢筋混凝土排水管DN800 2. 接口方式: 弹性密封橡胶圈接口 3. 含闭水试验 4. 满足图纸、招标文件以及其他相关规范要求	m	131.38	363.92	47811.81	0
1-5	040504002001	混凝土井	1. 名称: 圆形钢筋砼雨水检查井 2. 规格: $\phi$ 1000 3. 基础、垫层: 详见图集20S515, 页29 4. 砂浆强度等级、配合比: M10水泥砂浆 5. 混凝土强度等级: C30 S6砼 6. 井盖、井圈材质: D400型球墨铸铁五防井盖, 含防坠网 7. 满足图纸、招标文件以及其他相关规范要求	座	22	3106.49	68342.78	0

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 排水工程

第 2 页, 共 5 页

标段: 赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-6	040504002002	混凝土井	1. 名称: 圆形钢筋砼雨水检查井 2. 规格: $\phi 1250$ 3. 基础、垫层: 详见图集 20S515, 页29 4. 砂浆强度等级、配合比: M10水泥砂浆 5. 混凝土强度等级: C30 S6砼 6. 井盖、井圈材质: D400型球墨铸铁五防井盖, 含防坠网 7. 满足图纸、招标文件以及其他相关规范要求	座	4	3739.78	14959.12	0
1-7	040504002003	混凝土井	1. 名称: 圆形钢筋砼雨水检查井 2. 规格: $\phi 1500$ 3. 基础、垫层: 详见图集 20S515, 页29 4. 砂浆强度等级、配合比: M10水泥砂浆 5. 混凝土强度等级: C30 S6砼 6. 井盖、井圈材质: D400型球墨铸铁五防井盖, 含防坠网 7. 满足图纸、招标文件以及其他相关规范要求	座	8	4510.23	36081.84	0
1-8	040504002004	混凝土井	1. 名称: 圆形钢筋砼雨水检查井 2. 规格: $\phi 1800$ 3. 基础、垫层: 详见图集 20S515, 页29 4. 砂浆强度等级、配合比: M10水泥砂浆 5. 混凝土强度等级: C30 S6砼 6. 井盖、井圈材质: D400型球墨铸铁五防井盖, 含防坠网 7. 满足图纸、招标文件以及其他相关规范要求	座	1	5315.67	5315.67	0
1-9	040504001001	矩形直线雨水检查井 A*B=2.2m*1.1m	1. 名称: 矩形直线砼雨水检查井 2. 规格: A*B=2.2m*1.1m 3. 基础、垫层: 详见图集 20S515, 页39 4. 砂浆强度等级、配合比: M10水泥砂浆 5. 混凝土强度等级: C30 S6砼 6. 井盖、井圈材质: D400型球墨铸铁五防井盖, 含防坠网 7. 满足图纸、招标文件以及其他相关规范要求	座	1	6522.52	6522.52	0

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 排水工程

第 3 页, 共 5 页

标段: 赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-10	040504001002	扇形混凝土雨水检查井 A=2200	1. 名称: 扇形混凝土雨水检查井 2. 规格: A=2200 3. 基础、垫层: 详见图集20S515, 页188 4. 砂浆强度等级、配合比: M10水泥砂浆 5. 混凝土强度等级: C30 S6砼 6. 井盖、井圈材质: D400型球墨铸铁五防井盖 7. 满足图纸、招标文件以及其他相关规范要求	座	1	14537.69	14537.69	0
1-11	040504009001	雨水口	1. 名称: 双算偏沟式雨水口 2. 混凝土强度等级: 满足要求 3. 砌筑材料品种、规格: 综合考虑 4. 砂浆强度等级及配合比: 综合考虑 5. 满足图纸、招标文件以及其他相关规范要求	座	32	2667.27	85352.64	0
1-12	030413004001	管道包封	1. 名称: 混凝土管道包封 2. 材料: C25砼 3. 含钢丝网保护层 4. 满足图纸、招标文件以及其他相关规范要求	m	90	141.32	12718.8	0
1-13	040504006001	一字型排出口	1. 名称: 一字型排出口 2. 砌筑材料品种、规格: 素混凝土、DN800 3. 砌筑、勾缝、抹面要求: 详见图集20S217 4. 砂浆强度等级及配合比: 详见图集20S217 5. 满足图纸、招标文件以及其他相关规范要求	座	2	19827.17	39654.34	0
1-14	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 综合考虑 2. 挖土深度: 综合考虑 3. 不含装车 4. 含挖方后场地修整碾压密实 5. 满足图纸、招标文件以及其他相关规范要求	m <sup>3</sup>	1874.48	10.62	19906.98	0
1-15	040103001001	沟槽回填	1. 密实度要求: 满足设计要求 2. 填方材料品种: 石粉渣 3. 填方粒径要求: 综合考虑粒径、规格 4. 填方来源、运距: 外购石方 5. 综合考虑填后场地修整碾压密实费用 6. 满足图纸、招标文件以及其他相关规范要求	m <sup>3</sup>	1487.24	154.15	229258.05	0

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 排水工程

第 4 页, 共 5 页

标段: 赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-16	040103001002	沟槽回填	1. 密实度要求: 满足设计要求 2. 填方材料品种: 土方 3. 填方粒径要求: 综合考虑粒径、规格 4. 填方来源、运距: 综合考虑 5. 综合考虑填后场地修整碾压压实费用 6. 满足图纸、招标文件以及其他相关规范要求	m3	256.53	25.64	6577.43	0
2		污水工程					457690.76	0
2-1	040501001005	混凝土管	1. 名称: II级承插钢筋混凝土排水管DN400 2. 接口方式: 弹性密封橡胶圈接口 3. 含闭水试验 4. 满足图纸、招标文件以及其他相关规范要求	m	331.17	154.09	51029.99	0
2-2	040504002005	圆形钢筋砼污水检查井	1. 名称: 圆形钢筋砼污水检查井 2. 规格: $\phi$ 1000 3. 材料: 钢筋混凝土C30 4. 基础、垫层: 参见国标图集20S515/第30、31页 5. 井盖、井圈材质: D400型球墨铸铁五防井盖, 含防坠网 6. 满足图纸、招标文件以及其他相关规范要求	座	31	3587.44	111210.64	0
2-3	040504002006	圆形钢筋砼污水检查井	1. 名称: 圆形污水检查井 2. 规格: $\phi$ 1250 3. 材料: 钢筋混凝土C30 4. 基础、垫层: 参见国标图集20S515/第30、31页 5. 井盖、井圈材质: D400型球墨铸铁五防井盖, 含防坠网 6. 满足图纸、招标文件以及其他相关规范要求	座	10	4660.37	46603.7	0
2-4	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 综合考虑 2. 挖土深度: 综合考虑 3. 不含装车 4. 含挖方后场地修整碾压压实 5. 满足图纸、招标文件以及其他相关规范要求	m3	1321.07	10.62	14029.76	0

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 排水工程

第 5 页, 共 5 页

标段: 赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
2-5	040103001003	沟槽回填	1. 密实度要求: 满足设计要求 2. 填方材料品种: 石粉渣 3. 填方粒径要求: 综合考虑粒径、规格 4. 填方来源、运距: 外购石方 5. 综合考虑填后场地修整碾压压实费用 6. 满足图纸、招标文件以及其他相关规范要求	m3	650.77	154.15	100316.2	0
2-6	040103001004	沟槽回填	1. 密实度要求: 满足设计要求 2. 填方材料品种: 土方 3. 填方粒径要求: 综合考虑粒径、规格 4. 填方来源、运距: 综合考虑 5. 综合考虑填后场地修整碾压压实费用 6. 满足图纸、招标文件以及其他相关规范要求	m3	582.38	25.64	14932.22	0
2-7	030109001001	临时污水处理设施	1. 名称: 临时污水处理设施 30m3/d 2. 污水水质: 生活污水 3. 排放标准: 深圳标准A 4. 服务人数: 120人 5. 尺寸5米*1.5米*2米, AO+MBR工艺 6. 含控制箱及附件, 含二次转运及吊装费, 含安装及单机调试费 7. 满足图纸、招标文件以及其他相关规范要求	座	1	119568.25	119568.25	0
3		模板工程					159655.99	0
3-1	010505001001	垫层模板	1. 名称: 基础垫层模板 2. 满足图纸、招标文件以及其他相关规范要求	m2	27.53	39.39	1084.41	0
3-2	010505016001	圆形井墙模板	1. 名称: 井墙模板 2. 满足图纸、招标文件以及其他相关规范要求	m2	1356.24	116.92	158571.58	0
合计							1272117.77	0

## 措施项目清单与计价表

工程名称: 排水工程  
 标段: 赤石街道早塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价(元)
1		一般计税 安装工程(计价费率标准 2025)(安全文明施工费按各专业取费)					57051.52
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	32541.37
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	27354.86
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井(沉砂井)		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	5186.51
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	24510.15
1-9-1	041201001001	井字架	1.清理场地 2.搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3.材料运输	项		37	209.73
1-9-2	041201001002	井字架	1.清理场地 2.搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3.材料运输	项		41	408.54
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组架平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉烘炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							57051.52

注: 措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目, 其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

# 其他项目清单计价表

工程名称：排水工程

第 1 页，共 1 页

标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	66458.46	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%~10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		66458.46	

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：排水工程

第 1 页，共 1 页

标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号	项目 编码	材料名称	规格 型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
					数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

工程名称：排水工程

第 1 页，共 1 页

标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

# 增值税计价表

工程名称: 排水工程

标段: 赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	125606.5
合计					125606.5

# 总承包服务费计价表

工程名称：排水工程

第 1 页，共 1 页

标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费率
合计			100.00	0.00	

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称: 排水工程		标段: 赤石街道早塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程									
项目编码	040501001001			项目名称	混凝土管				计量单位	m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-635换	橡胶圈接口(承插口、企口)管内径d(mm) d≤300	10个口	0.04033	186.05	502.96	0	74.38	7.5033965	20.2843768	0	2.9997454
040401-65换	套筒(承插口)式混凝土管 人机配合下管 管内径d(mm) d≤300 Ⅱ级承插钢筋混凝土排水管DN300	100m	0.01	881.89	6930.62	204.11	594.48	8.8189	69.3062	2.0411	5.9448
小计								16.3222965	89.5905768	2.0411	8.9445454
清单项目综合单价											
内容											
人工											
普通人工费											
技工人工费											
高级技工人工费											
材料											
橡胶圈 DN300											
润滑油											
其他材料费(按百分比计算)											
机械											
汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8											
项目编码	040501001002			项目名称	混凝土管				计量单位	m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-637换	橡胶圈接口(承插口、企口)管内径d(mm) 400<d≤500	10个口	0.039939	387.5	695.95	0	137.34	15.4763625	27.79554705	0	5.4852226
040401-67换	套筒(承插口)式混凝土管 人机配合下管 管内径d(mm) 400<d≤500 Ⅱ级承插钢筋混凝土排水管DN500	100m	0.01	1516.32	10708.02	370.69	963.14	15.1632	107.0802	3.7069	9.6314
小计								30.6395625	134.875471	3.7069	15.1166226
清单项目综合单价											
内容											
人工											
普通人工费											
技工人工费											
高级技工人工费											
材料											
润滑油											
其他材料费(按百分比计算)											
机械											
汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8											
项目编码	040501001003			项目名称	混凝土管				计量单位	m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-638换	橡胶圈接口(承插口、企口)管内径d(mm) 500<d≤600	10个口	0.039918	464.02	769.46	0	161.27	18.52275036	30.71530428	0	6.43757586
040401-68换	套筒(承插口)式混凝土管 人机配合下管 管内径d(mm) 500<d≤600 Ⅱ级承插钢筋混凝土排水管DN600	100m	0.01	1920.22	13893.56	501.58	1238.66	19.2022	138.9356	5.0158	12.3866
小计								37.72495036	169.6509043	5.0158	18.82417586
清单项目综合单价											
内容											
人工											
普通人工费											
技工人工费											
高级技工人工费											
材料											
润滑油											
其他材料费(按百分比计算)											
机械											
汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8											
项目编码	040501001004			项目名称	混凝土管				计量单位	m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-640换	橡胶圈接口(承插口、企口)管内径d(mm) 700<d≤800	10个口	0.040341	662.85	961.91	0	223.5	26.74003185	38.80441131	0	9.0162135
040401-70换	套筒(承插口)式混凝土管 人机配合下管 管内径d(mm) 700<d≤800 Ⅱ级承插钢筋混凝土排水管DN800	100m	0.01	2466.46	23647.13	922.11	1900.92	24.6646	236.4713	9.2211	19.0092
小计								51.40463185	275.2757113	9.2211	28.0254135
清单项目综合单价											
内容											
人工											
普通人工费											
技工人工费											
高级技工人工费											
材料											
润滑油											
其他材料费(按百分比计算)											
机械											
汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12											
叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=3											
项目编码	040504002001			项目名称	混凝土井				计量单位	座	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-56换	圆形雨水检查井 混凝土 井内径Φ(mm)1000 适用管径 D(mm)200≤D≤600 井深(H)m≥2.42 D400型 球墨铸铁五防井盖	座	1	550.68	1496.17	17.39	221.77	550.68	1496.17	17.39	221.77
BCCL_1	防坠隔板	套	1	0	84.13	0	4.21	0	84.13	0	4.21
040205-9换	带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12	t	0.148	366.01	3054.84	8.05	250.17	54.16948	452.11632	1.1914	37.02516
040205-10换	带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	0.148	815.37	81.77	140.8	229.91	120.67476	12.10196	20.8384	34.02668
小计								725.52424	2044.51828	39.4198	297.03184
清单项目综合单价											
内容											
人工											
普通人工费											
技工人工费											
材料											
热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12											
防坠隔板											
镀锌铁丝(综合)											
电焊条 E4303 Φ3.2mm											
普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)											

工程量清单综合单价分析表

材料		煤焦沥青漆	kg	0.4753	16.19	7.7					
		塑钢踏步	kg	5.8782	5.57	32.74					
		水	m3	1.395132	4.62	6.45					
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.02813	325.6	9.16					
		水泥防水砂浆 1:2	m3	0.02231	436.44	9.74					
		普通预拌混凝土 C15, 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.22795	364.94	83.19					
		普通预拌混凝土 C30, 骨料最大粒径31.5mm	m3	1.88956	413.25	780.86					
		其他材料费(按百分比计算)	元	9.367	1	9.37					
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00873	943.6	8.24					
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.007896	1094.64	8.64					
		载货汽车 载质量M(t) M=8	台班	0.00873	655.35	5.72					
		混凝土振动器 平板式	台班	0.27354	12.55	3.43					
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.014356	38.16	0.55					
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.028712	22.4	0.64					
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=30	台班	0.070344	173.36	12.19					
项目编码	040504002002			项目名称	混凝土井		计量单位	座			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-57换	圆形雨水检查井 混凝土 井内径φ(mm)1250 适用管径 D(mm)600≤D≤800 井深H(m)2.46 D400型 球墨铸铁五防井盖	座	1	698.93	1751.74	30.64	274.73	698.93	1751.74	30.64	274.73
040205-9换	带肋钢筋 制作 直径 φ(mm) 10<φ≤25 热轧带肋钢筋 HRB400E φ12	t	0.181	366.01	3054.84	8.05	250.17	66.24781	552.92604	1.45705	45.28077
040205-10换	带肋钢筋 安装 直径 φ(mm) 10<φ≤25	t	0.181	815.37	81.77	140.8	229.91	147.58197	14.80037	25.4848	41.61371
BCL_1	防坠隔板	套	1	0	84.13	0	4.21	0	84.13	0	4.21
			小计					912.75978	2403.59641	57.58185	365.83448
清单项目综合单价											
			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	3739.77252000	
人工			普工人工费	元	219.1886	1.3891	304.47				
			技工人工费	元	447.230657	1.3601	608.28				
材料			防坠隔板	套	0.97	86.73	84.13				
			热轧带肋钢筋 HRB400E φ12	t	0.179959	3041.59	547.36				
			镀锌铁丝(综合)	kg	0.407322	4.6	1.87				
			电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	1.694251	7.63	12.93				
			普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.09409	681.42	64.11				
			煤焦沥青漆	kg	0.4753	16.19	7.7				
			塑钢踏步	kg	5.8782	5.57	32.74				
			水	m3	1.676073	4.62	7.74				
			湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.05917	325.6	19.27				
			水泥防水砂浆 1:2	m3	0.03492	436.44	15.24				
			普通预拌混凝土 C15, 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.29682	364.94	108.32				
			普通预拌混凝土 C30, 骨料最大粒径31.5mm	m3	2.36486	413.25	977.28				
			其他材料费(按百分比计算)	元	11.6325	1	11.64				
机械			汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.01649	943.6	15.56				
			汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.009656	1094.64	10.57				
			载货汽车 载质量M(t) M=8	台班	0.01649	655.35	10.81				
			混凝土振动器 平板式	台班	0.34047	12.55	4.27				
			钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.017557	38.16	0.67				
			钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.035114	22.4	0.79				
			交流电焊机 容量E(kV·A) E=30	台班	0.086029	173.36	14.91				
项目编码	040504002003			项目名称	混凝土井		计量单位	座			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-58换	圆形雨水检查井 混凝土 井内径φ(mm)1500 适用管径 D(mm)800≤D≤1000 井深H(m)2.50 D400型 球墨铸铁五防井盖	座	1	861.91	2063.67	43.91	334.4	861.91	2063.67	43.91	334.4
040205-9换	带肋钢筋 制作 直径 φ(mm) 10<φ≤25 热轧带肋钢筋 HRB400E φ12	t	0.226	366.01	3054.84	8.05	250.17	82.71826	690.39384	1.8193	56.53842
040205-10换	带肋钢筋 安装 直径 φ(mm) 10<φ≤25	t	0.226	815.37	81.77	140.8	229.91	184.27362	18.48002	31.8208	51.95966
BCL_1	防坠隔板	套	1	0	84.13	0	4.21	0	84.13	0	4.21
			小计					1128.90188	2856.67386	77.5501	447.10808
清单项目综合单价											
			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	4510.23392000	
人工			普工人工费	元	271.009303	1.3891	376.46				
			技工人工费	元	553.231951	1.3601	752.45				
材料			防坠隔板	套	0.97	86.73	84.13				
			热轧带肋钢筋 HRB400E φ12	t	0.224701	3041.59	683.45				
			镀锌铁丝(综合)	kg	0.50859	4.6	2.34				
			电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	2.115473	7.63	16.14				
			普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.15908	681.42	108.4				
			煤焦沥青漆	kg	0.4753	16.19	7.7				
			塑钢踏步	kg	5.8782	5.57	32.74				
			水	m3	1.984484	4.62	9.17				
			湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.09991	325.6	32.53				
			水泥防水砂浆 1:2	m3	0.0485	436.44	21.17				
			普通预拌混凝土 C15, 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.37636	364.94	137.35				
			普通预拌混凝土 C30, 骨料最大粒径31.5mm	m3	2.88866	413.25	1193.74				
			其他材料费(按百分比计算)	元	14.5465	1	14.55				
机械			汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.02425	943.6	22.88				
			汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.012057	1094.64	13.2				
			载货汽车 载质量M(t) M=8	台班	0.02425	655.35	15.89				
			混凝土振动器 平板式	台班	0.40934	12.55	5.14				
			钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.021922	38.16	0.84				
			钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.043844	22.4	0.98				
			交流电焊机 容量E(kV·A) E=30	台班	0.107418	173.36	18.62				
项目编码	040504002004			项目名称	混凝土井		计量单位	座			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-59换	圆形雨水检查井 混凝土 井内径φ(mm)1800 适用管径 D(mm)1000≤D≤1100 井深H(m)2.53 D400型 球墨铸铁五防井盖	座	1	1034.11	2430.77	57.18	399.27	1034.11	2430.77	57.18	399.27
040205-9换	带肋钢筋 制作 直径 φ(mm) 10<φ≤25 热轧带肋钢筋 HRB400E φ12	t	0.264	366.01	3054.84	8.05	250.17	96.62664	806.47776	2.1252	66.04488
040205-10换	带肋钢筋 安装 直径 φ(mm) 10<φ≤25	t	0.264	815.37	81.77	140.8	229.91	215.25768	21.58728	37.1712	60.69624
BCL_1	防坠隔板	套	1	0	84.13	0	4.21	0	84.13	0	4.21
			小计					1345.99432	3342.96504	96.4764	530.22112
清单项目综合单价											
			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	5315.65688000	

工程量清单综合单价分析表

项目编码		项目名称		计量单位		座		
040504001001		矩形直线雨水检查井 A*B=2.2m*1.1m						
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	合价
040403-321换	非定型井 垫层 混凝土 C15, 骨料最大粒径 31.5mm	10m <sup>3</sup>	0.052	1489.04	3604.05	136.02	583.95	77.43008
040401-584换	井室矩形盖板安装 每块体积V (m <sup>3</sup> ) 0.5 < V ≤ 0.7 预制混凝土盖板	10m <sup>3</sup>	0.052	1659.59	16665.57	346.89	1297.23	86.29868
040403-322换	非定型井 井底流槽 混凝土 C15, 骨料最大粒径 31.5mm	10m <sup>3</sup>	0.083	1689.8	3639.87	112.76	637.21	140.2534
040501-21换	现浇混凝土池壁(隔墙)直、矩形 泵送预拌混凝土 C30, 骨料最大粒径31.5mm	10m <sup>3</sup>	0.324	866.33	4190.83	12.74	439.7	280.69092
040403-370换	混凝土井筒 井筒内径 Φ (mm) 700 井筒深H (m) 每增0.2	座	1	26.57	28.29	0.09	8.45	26.57
040205-9换	带肋钢筋 制作 直径 Φ (mm) 10 < Φ ≤ 25 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ 12	t	0.422	366.01	3054.84	8.05	250.17	154.45622
040205-10换	带肋钢筋 安装 直径 Φ (mm) 10 < Φ ≤ 25	t	0.422	815.37	81.77	140.8	229.91	344.08614
BCL_1	防坠隔板	套	1	0	84.13	0	4.21	0
040403-345换	检查井 铸铁 井盖、座 安装 D400型球墨铸铁五防井盖	10套	0.1	764.76	5295.72	0	467.16	76.476
小计				1186.26144	4679.59979	101.50286	555.14235	6522.5064000
清单项目综合单价								6522.5064000
内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工	元	239.481923	1.3891	332.66				
技工人工费	元	627.608117	1.3601	853.61				
材料	套	0.97	86.73	84.13				
热扎带肋钢筋 HRB400E Φ 12	t	0.419574	3041.59	1276.17				
泵送预拌混凝土 C30, 骨料最大粒径31.5mm	m <sup>3</sup>	3.174228	420.93	1336.13				
预制混凝土盖板	m <sup>3</sup>	0.509444	1638.05	834.49				
普通预拌混凝土 C15, 骨料最大粒径31.5mm	m <sup>3</sup>	1.322595	364.94	482.67				
镀锌铁丝(综合)	kg	0.949669	4.6	4.37				
电焊条 E4303 Φ 3.2mm	kg	3.950131	7.63	30.14				
煤焦沥青漆	kg	0.47724	16.19	7.73				
塑钢踏步	kg	0.65281	5.57	3.64				
水	m <sup>3</sup>	2.226457	4.62	10.29				
湿拌砌筑砂浆 M7.5	m <sup>3</sup>	0.026772	317.27	8.49				
湿拌砌筑砂浆 M10	m <sup>3</sup>	0.046304	325.6	15.08				
普通预拌混凝土 C30, 骨料最大粒径31.5mm	m <sup>3</sup>	0.0582	413.25	24.05				
其他材料费(按百分比计算)	元	48.95875	1	48.96				
机械	台班	0.017856	943.6	16.85				
汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.022514	1094.64	24.64				
汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.001816	655.35	1.19				
载货汽车 装载质量M(t) M=8	台班	0.051071	298.08	15.22				
机动翻斗车 装载质量M(t) M=1	台班	0.400707	10.3	4.13				
混凝土振动器 插入式	台班	0.103181	12.55	1.29				
混凝土振动器 平板式	台班	0.049934	38.16	1.56				
钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.081868	22.4	1.83				
钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.200577	173.36	34.77				
交流电焊机 容量E (kV·A) E=30	台班							
小计				3819.03808	8885.83776	352.7216	1480.08728	
清单项目综合单价								14537.6842000
内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工	元	827.906586	1.3891	1150.05				
技工人工费	元	1962.361689	1.3601	2669.01				
材料	t	1.209008	3041.59	3677.31				
热扎带肋钢筋 HRB400E Φ 12	t	0.97	86.73	84.13				
防坠隔板	套	2.736486	4.6	12.59				
镀锌铁丝(综合)	kg	11.382368	7.63	86.85				
电焊条 E4303 Φ 3.2mm	kg	1.11744	681.42	761.45				
普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.4753	16.19	7.7				
煤焦沥青漆	kg	5.8782	5.57	32.74				
塑钢踏步	kg	3.443267	4.62	15.91				
水	m <sup>3</sup>	0.70034	325.6	228.03				
湿拌砌筑砂浆 M10	m <sup>3</sup>	0.13871	436.44	60.54				
水泥防水砂浆 1:2	m <sup>3</sup>	0.86039	364.94	313.99				
普通预拌混凝土 C15, 骨料最大粒径31.5mm	m <sup>3</sup>	7.38073	413.25	3050.09				
普通预拌混凝土 C30, 骨料最大粒径31.5mm	m <sup>3</sup>	41.254	1	41.25				
其他材料费(按百分比计算)	元							
机械	台班	0.09797	943.6	92.44				
汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.064874	1094.64	71.01				
汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班							
小计				3819.03808	8885.83776	352.7216	1480.08728	
清单项目综合单价								14537.6842000
内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工	元	827.906586	1.3891	1150.05				
技工人工费	元	1962.361689	1.3601	2669.01				
材料	t	1.209008	3041.59	3677.31				
热扎带肋钢筋 HRB400E Φ 12	t	0.97	86.73	84.13				
防坠隔板	套	2.736486	4.6	12.59				
镀锌铁丝(综合)	kg	11.382368	7.63	86.85				
电焊条 E4303 Φ 3.2mm	kg	1.11744	681.42	761.45				
普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.4753	16.19	7.7				
煤焦沥青漆	kg	5.8782	5.57	32.74				
塑钢踏步	kg	3.443267	4.62	15.91				
水	m <sup>3</sup>	0.70034	325.6	228.03				
湿拌砌筑砂浆 M10	m <sup>3</sup>	0.13871	436.44	60.54				
水泥防水砂浆 1:2	m <sup>3</sup>	0.86039	364.94	313.99				
普通预拌混凝土 C15, 骨料最大粒径31.5mm	m <sup>3</sup>	7.38073	413.25	3050.09				
普通预拌混凝土 C30, 骨料最大粒径31.5mm	m <sup>3</sup>	41.254	1	41.25				
其他材料费(按百分比计算)	元							
机械	台班	0.09797	943.6	92.44				
汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.064874	1094.64	71.01				
汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班							
小计				3819.03808	8885.83776	352.7216	1480.08728	
清单项目综合单价								14537.6842000
内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工	元	827.906586	1.3891	1150.05				
技工人工费	元	1962.361689	1.3601	2669.01				
材料	t	1.209008	3041.59	3677.31				
热扎带肋钢筋 HRB400E Φ 12	t	0.97	86.73	84.13				
防坠隔板	套	2.736486	4.6	12.59				
镀锌铁丝(综合)	kg	11.382368	7.63	86.85				
电焊条 E4303 Φ 3.2mm	kg	1.11744	681.42	761.45				
普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.4753	16.19	7.7				
煤焦沥青漆	kg	5.8782	5.57	32.74				
塑钢踏步	kg	3.443267	4.62	15.91				
水	m <sup>3</sup>	0.70034	325.6	228.03				
湿拌砌筑砂浆 M10	m <sup>3</sup>	0.13871	436.44	60.54				
水泥防水砂浆 1:2	m <sup>3</sup>	0.86039	364.94	313.99				
普通预拌混凝土 C15, 骨料最大粒径31.5mm	m <sup>3</sup>	7.38073	413.25	3050.09				
普通预拌混凝土 C30, 骨料最大粒径31.5mm	m <sup>3</sup>	41.254	1	41.25				
其他材料费(按百分比计算)	元							
机械	台班	0.09797	943.6	92.44				
汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.064874	1094.64	71.01				
汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班							
小计				3819.03808	8885.83776	352.7216	1480.08728	
清单项目综合单价								14537.6842000

工程量清单综合单价分析表

机械	载货汽车 载质量M(t) M=8	台班	0.09894	655.35	64.84						
	混凝土振动器 平板式	台班	1.15042	12.55	14.44						
	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.117952	38.16	4.5						
	钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.235904	22.4	5.28						
	交流电焊机 容量E(kV·A) E=30	台班	0.577965	173.36	100.2						
项目编码	04050409001	项目名称	雨水口	计量单位	座						
清单项综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-461换	环保型雨水口 双井 井深H(m) H=1.20	座	1	890.24	1466.7	1.33	309	890.24	1466.7	1.33	309
小计				890.24	1466.7	1.33	309	890.24	1466.7	1.33	309
清单项目综合单价											
	内容	单位	数量	单价(元)				合价(元)			
	人工			普通人工费				364.86			
				技工人工费				525.38			
	材料			普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.86136		681.42		586.95	
				煤焦沥青漆	kg	0.77212		16.19		12.5	
				水	m <sup>3</sup>	0.50925		4.62		2.35	
				湿拌砌筑砂浆 M10	m <sup>3</sup>	0.39382		325.6		128.23	
				湿拌抹灰砂浆 M10	m <sup>3</sup>	0.01649		337.82		5.57	
				普通预拌混凝土 C20, 骨料最大粒径31.5mm	m <sup>3</sup>	0.32301		385.89		124.65	
				普通预拌混凝土 C30, 骨料最大粒径31.5mm	m <sup>3</sup>	0.25026		413.25		103.42	
				其他材料费(按百分比计算)	元	19.27		1		19.27	
	机械			混凝土振动器 平板式	台班	0.10573		12.55		1.33	
项目编码	030413004001	项目名称	管道包封	计量单位	m						
清单项综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-13换	管道混凝土包封	m <sup>3</sup>	0.178	212.53	493.67	6.33	81.38	37.83034	87.87326	1.12674	14.48564
小计				37.83034	87.87326	1.12674	14.48564	37.83034	87.87326	1.12674	14.48564
清单项目综合单价											
	内容	单位	数量	单价(元)				合价(元)			
	人工			普通人工费				13.81			
				技工人工费				24.02			
	材料			松杂枋板材 周转材	m <sup>3</sup>	0.01036		1684.96		17.46	
				水	m <sup>3</sup>	0.055251		4.62		0.26	
				普通预拌混凝土 C20, 骨料最大粒径31.5mm	m <sup>3</sup>	0.179566		385.89		69.29	
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.87042		1		0.87	
	机械			混凝土振动器 插入式	台班	0.013295		10.3		0.14	
				木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.037813		26.18		0.99	
项目编码	040504006001	项目名称	一字型排出口	计量单位	座						
清单项综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-373换	一字型出水口 圆形管道(砖砌体) 高度H(m)2.00 管径D(mm)800	处	1	6661.91	10848.69	10.51	2306.06	6661.91	10848.69	10.51	2306.06
小计				6661.91	10848.69	10.51	2306.06	6661.91	10848.69	10.51	2306.06
清单项目综合单价											
	内容	单位	数量	单价(元)				合价(元)			
	人工			普通人工费				2769.05			
				技工人工费				3892.86			
	材料			级配砂石	m <sup>3</sup>	9.1083		126.21		1149.56	
				普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	8.53794		681.42		5817.92	
				水	m <sup>3</sup>	3.85963		4.62		17.83	
				湿拌砌筑砂浆 M10	m <sup>3</sup>	5.35246		325.6		1742.76	
				湿拌抹灰砂浆 M10	m <sup>3</sup>	0.03589		337.82		12.12	
				普通预拌混凝土 C30, 骨料最大粒径31.5mm	m <sup>3</sup>	5.07601		413.25		2097.66	
				其他材料费(按百分比计算)	元	10.84		1		10.84	
	机械			混凝土振动器 平板式	台班	0.83711		12.55		10.51	
项目编码	040101002003	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m <sup>3</sup>						
清单项综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-25换	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m <sup>3</sup>	0.001	1962.94	0	5599.25	919.56	1.96294	0	5.59925	0.91956
120001-1换	人工挖一般土方	100m <sup>3</sup>	0.000601	2815.93	0	0	745.16	1.6923793	0	0	0.44784116
小计				3.65531393	0	5.59925	1.36740116	3.65531393	0	5.59925	1.36740116
清单项目综合单价											
	内容	单位	数量	单价(元)				合价(元)			
	人工			普通人工费				3.65			
	材料										
	机械			履带式推土机 功率P(kW) P=75	台班	0.000194		1042.64		0.2	
				履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m <sup>3</sup> ) C=0.5	台班	0.00551		979.56		5.4	
项目编码	040103001001	项目名称	沟槽回填	计量单位	m <sup>3</sup>						
清单项综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-145换	机械回填石粉渣	100m <sup>3</sup>	0.01	1450.03	12265.77	655.14	1043.82	14.5003	122.6577	6.5514	10.4382
小计				14.5003	122.6577	6.5514	10.4382	14.5003	122.6577	6.5514	10.4382
清单项目综合单价											
	内容	单位	数量	单价(元)				合价(元)			
	人工			普通人工费				14.5			
	材料			石粉渣	m <sup>3</sup>	1.14848		106.8		122.66	
	机械			履带式推土机 功率P(kW) P=90	台班	0.00388		1172.31		4.55	
				内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.00388		516.18		2	
项目编码	040103001002	项目名称	沟槽回填	计量单位	m <sup>3</sup>						
清单项综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143换	机械回填土 夯填	100m <sup>3</sup>	0.01	1594.53	6.95	504.45	458.34	15.9453	0.0695	5.0445	4.5834
小计				15.9453	0.0695	5.0445	4.5834	15.9453	0.0695	5.0445	4.5834
清单项目综合单价											
	内容	单位	数量	单价(元)				合价(元)			
	人工			普通人工费				15.95			
	材料			水	m <sup>3</sup>	0.015035		4.62		0.07	
	机械			履带式推土机 功率P(kW) P=90	台班	0.002988		1172.31		3.5	
				内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.002988		516.18		1.54	
项目编码	040501001005	项目名称	混凝土管	计量单位	m						
清单项综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

040401-636换	橡胶圈接口(承插口、企口)管内径d(mm) 300<d≤400	10个口	0.039859	310.03	595.14	0	111.8	12.35748577	23.72168526	0	4.4562362	
040401-66换	嵌接(承插口)式混凝土管人机配合下管 管内径d(mm) 300<d≤400 ; I级承插钢筋混凝土排水管DN400	100m	0.01	1205.53	8511.27	308.45	766.62	12.0553	85.1127	3.0845	7.6662	
040401-685换	管道闭水试验 管内径d(mm) 300<d≤400	100m	0.01	316.89	153.56	0	91.53	3.1689	1.5356	0	0.9153	
小计								27.58168577	110.3699853	3.0845	13.0377362	
清单项目综合单价								154.07390223				
内容												
人工												
普通人工费 元 4.952937 6.88												
技工人工费 元 12.388043 1.3601 16.85												
高级技工人工费 元 2.800978 1.3754 3.85												
材料												
镀锌钢丝(综合) kg 0.006596 4.6 0.03												
普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.00708 681.42 0.48												
润滑油 kg 0.036514 2.83 0.1												
焊接钢管 D40×3.5 m 0.000291 14.02 0												
橡胶管 m 0.01455 15.65 0.23												
水 m3 0.138603 4.62 0.64												
湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.00034 317.27 0.11												
湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.000058 348.19 0.02												
其他材料费(按百分比计算) 元 0.025889 1 0.03												
机械												
汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.003269 943.6 3.08												
项目编号	040504002005	项目名称	圆形钢筋砼污水检查井					计量单位	座			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040403-60换	圆形污水检查井 混凝土 井内径φ(mm)1000 适用管径 D(mm)200≤D≤600 井深H(m)3.02~D400型 球墨铸铁五防井盖	座	1	650.52	1649.78	17.83	255.9	650.52	1649.78	17.83	255.9	
040205-9换	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 热轧带肋钢筋 HRB400E φ12	t	0.187	366.01	3054.84	8.05	250.17	68.44387	571.25508	1.50535	46.78179	
040205-10换	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.187	815.37	81.77	140.8	229.91	152.47419	15.29099	26.3296	42.99317	
BCCL_1	防坠隔板	套	1	0	84.13	0	4.21	0	84.13	0	4.21	
小计								871.43806	2320.45607	45.66495	349.88496	
清单项目综合单价								3587.44404000				
内容												
人工												
普通人工费 元 206.205203 286.44												
技工人工费 元 430.119622 1.3601 585.01												
材料												
热轧带肋钢筋 HRB400E φ12 t 0.185925 3041.59 565.51												
防坠隔板 套 0.97 86.73 84.13												
镀锌钢丝(综合) kg 0.420825 4.6 1.94												
电焊条 E4303 φ3.2mm kg 1.750414 7.63 13.36												
普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.08439 681.42 57.51												
煤焦沥青漆 kg 0.4753 16.19 7.7												
塑钢踏步 kg 7.05384 5.57 39.29												
水 m3 2.093813 4.62 9.67												
湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.05335 325.6 17.37												
水泥防水砂浆 1:2 m3 0.0291 436.44 12.7												
普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 0.22795 364.94 83.19												
普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 2.18638 413.25 903.52												
其他材料费(按百分比计算) 元 11.30675 1 11.31												
机械												
汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.00873 943.6 8.24												
汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.009976 1094.64 10.92												
载货汽车 载质量M(t) M=8 台班 0.00873 655.35 5.72												
混凝土振动器 平板式 台班 0.30846 12.55 3.87												
钢筋切断机 直径D(mm) D=40 台班 0.018139 38.16 0.69												
钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40 台班 0.036278 22.4 0.81												
交流电焊机 容量E(kV·A) E=30 台班 0.088881 173.36 15.41												
项目编号	040504002006	项目名称	圆形钢筋砼污水检查井					计量单位	座			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040403-61换	圆形污水检查井 混凝土 井内径φ(mm)1250 适用管径 D(mm)600≤D≤800 井深H(m)3.26~D400型 球墨铸铁五防井盖	座	1	908.86	2082.38	31.56	346.88	908.86	2082.38	31.56	346.88	
040205-9换	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	0.2463	366.01	2992.64	8.05	247.06	90.148263	737.087232	1.982715	60.850878	
040205-10换	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.2463	815.37	81.77	140.8	229.91	200.825631	20.139951	34.67904	56.626833	
BCCL_1	防坠隔板	套	1	0	84.13	0	4.21	0	84.13	0	4.21	
小计								1199.833894	2923.737183	68.221755	468.567711	
清单项目综合单价								4660.36054300				
内容												
人工												
普通人工费 元 286.579435 1.3891 398.09												
技工人工费 元 589.478133 1.3601 801.75												
材料												
防坠隔板 套 0.97 86.73 84.13												
热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 0.244884 2979.65 729.67												
镀锌钢丝(综合) kg 0.554274 4.6 2.55												
电焊条 E4303 φ3.2mm kg 2.305491 7.63 17.59												
普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.15326 681.42 104.43												
煤焦沥青漆 kg 0.4753 16.19 7.7												
塑钢踏步 kg 7.05384 5.57 39.29												
水 m3 2.14185 4.62 9.9												
湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.097 325.6 31.58												
水泥防水砂浆 1:2 m3 0.0485 436.44 21.17												
普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 0.29682 364.94 108.32												
普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 2.99827 413.25 1239.04												
其他材料费(按百分比计算) 元 15.107869 1 15.11												
机械												
汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.01649 943.6 15.56												
汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.01314 1094.64 14.38												
载货汽车 载质量M(t) M=8 台班 0.01649 655.35 10.81												
混凝土振动器 平板式 台班 0.41322 12.55 5.19												
钢筋切断机 直径D(mm) D=40 台班 0.023891 38.16 0.91												
钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40 台班 0.047782 22.4 1.07												
交流电焊机 容量E(kV·A) E=30 台班 0.117066 173.36 20.29												
项目编号	040101002004	项目名称	挖沟槽土方					计量单位	m3			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120001-25换	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.001	1962.94	0	5599.25	919.56	1.96294	0	5.59925	0.91956	
120001-1换	人工挖一般土方	100m3	0.0006	2815.93	0	0	745.16	1.689558	0	0	0.447096	
小计								3.652498	0	5.59925	1.366656	
清单项目综合单价								10.61840400				
内容												
人工												
普通人工费 元 286.579435 1.3891 398.09												
技工人工费 元 589.478133 1.3601 801.75												
材料												
防坠隔板 套 0.97 86.73 84.13												
热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 0.244884 2979.65 729.67												
镀锌钢丝(综合) kg 0.554274 4.6 2.55												
电焊条 E4303 φ3.2mm kg 2.305491 7.63 17.59												
普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.15326 681.42 104.43												
煤焦沥青漆 kg 0.4753 16.19 7.7												
塑钢踏步 kg 7.05384 5.57 39.29												
水 m3 2.14185 4.62 9.9												
湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.097 325.6 31.58												
水泥防水砂浆 1:2 m3 0.0485 436.44 21.17												
普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 0.29682 364.94 108.32												
普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 2.99827 413.25 1239.04												
其他材料费(按百分比计算) 元 15.107869 1 15.11												
机械												
汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.01649 943.6 15.56												
汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.01314 1094.64 14.38												
载货汽车 载质量M(t) M=8 台班 0.01649 655.35 10.81												
混凝土振动器 平板式 台班 0.41322 12.55 5.19												
钢筋切断机 直径D(mm) D=40 台班 0.023891 38.16 0.91												
钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40 台班 0.047782 22.4 1.07												
交流电焊机 容量E(kV·A) E=30 台班 0.117066 173.36 20.29												

工程量清单综合单价分析表

	人工		普工人工费	元	2.629334	1.3891	3.65		
	材料								
	机械		履带式推土机 功率P (kW) P=75	台班	0.000194	1042.64	0.2		
			履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m <sup>3</sup> ) C=0.5	台班	0.00551	979.56	5.4		
项目编码	040103001003			项目名称	沟槽回填		计量单位	m <sup>3</sup>	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费
120001-145换	机械回填石粉渣	100m <sup>3</sup>	0.01	1450.03	12265.77	655.14	1043.82	14.5003	122.6577
				小计				14.5003	122.6577
清单项目综合单价									
				内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)
	人工			普工人工费	元	10.438616	1.3891	14.5	
	材料			石粉渣	m <sup>3</sup>	1.14848	106.8	122.66	
	机械			履带式推土机 功率P (kW) P=90	台班	0.00388	1172.31	4.55	
				内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.00388	516.18	2	
项目编码	040103001004			项目名称	沟槽回填		计量单位	m <sup>3</sup>	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费
120001-143换	机械回填土 夯填	100m <sup>3</sup>	0.01	1594.53	6.95	504.45	458.34	15.9453	0.0695
				小计				15.9453	0.0695
清单项目综合单价									
				内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)
	人工			普工人工费	元	11.478854	1.3891	15.95	
	材料			水	m <sup>3</sup>	0.015035	4.62	0.07	
	机械			履带式推土机 功率P (kW) P=90	台班	0.002988	1172.31	3.5	
				内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.002988	516.18	1.54	
项目编码	030109001001			项目名称	临时污水处理设施		计量单位	座	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费
040502-187换	一体化溶药及投加设备 临时污水处理设施 30m <sup>3</sup> /d	台	1	3081.97	115430.97	205.72	849.59	3081.97	115430.97
				小计				3081.97	115430.97
清单项目综合单价									
				内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)
	人工			普工人工费	元	368.75229	1.3891	512.23	
				技工人工费	元	1731.29189	1.3601	2354.73	
				高级技工人工费	元	156.3252	1.3754	215.01	
	材料			镀锌钢丝(综合)	kg	1.14169	4.6	5.25	
				热轧薄钢板 δ=1mm~4mm	kg	0.46269	3.191	1.48	
				石棉橡胶板 高压 δ=1mm~6mm	kg	0.52477	7.08	3.72	
				低碳钢焊条 结422 φ2.5mm~φ4mm	kg	0.38121	5.49	2.09	
				碳钢平垫铁	kg	5.9364	5.5	32.65	
				碳钢斜垫铁	kg	11.8728	4.42	52.48	
				松杂枋板材 周转材	m <sup>3</sup>	0.0194	1684.96	32.69	
				铅油	kg	4.05654	8.23	33.39	
				汽油	kg	1.87016	8.32	15.56	
				煤油	kg	1.34922	7.47	10.08	
				机油 5#~7#	kg	0.90792	9.91	9	
				钙基润滑脂	kg	0.4947	9.91	4.9	
				氧气	m <sup>3</sup>	0.43553	3.64	1.59	
				乙炔气	kg	0.16781	7.92	1.33	
				普通预拌混凝土 C20, 骨料最大粒径31.5mm	m <sup>3</sup>	0.44814	385.89	172.93	
				其他材料费(按百分比计算)	元	7.58	1	7.58	
	机械			叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.24735	552.49	136.66	
				直流弧焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.41225	165.99	68.43	
				电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=45×35×45	台班	0.04171	15.12	0.63	
项目编码	010505001001			项目名称	基层模板		计量单位	m <sup>2</sup>	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费
040208-1换	基层 模板	10m <sup>2</sup>	0.1	222.81	97.32	9.31	64.49	22.281	9.732
				小计				22.281	9.732
清单项目综合单价									
				内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)
	人工			普工人工费	元	2.633938	1.3891	3.66	
				技工人工费	元	13.691453	1.3601	18.62	
	材料			钢钉(综合)	kg	0.19109	4.87	0.93	
				松杂枋板材 周转材	m <sup>3</sup>	0.001552	1684.96	2.62	
				脱模剂	kg	0.097	7.43	0.72	
				涂胶建筑模板(红板) 1830mm×915mm×15mm	张	0.121638	43.36	5.27	
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.191	1	0.19	
	机械			载货汽车 装载质量M(t) M=5	台班	0.00097	566.55	0.55	
				木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.01455	26.18	0.38	
项目编码	010505010001			项目名称	圆形井端模板		计量单位	m <sup>2</sup>	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费
040503-9换	圆形池壁(隔墙) 木模板	100m <sup>2</sup>	0.01	6147.18	3477.69	247.75	1818.26	61.4718	34.7769
				小计				61.4718	34.7769
清单项目综合单价									
				内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)
	人工			普工人工费	元	15.588763	1.3891	21.65	
				技工人工费	元	29.275318	1.3601	39.82	
	材料			钢钉(综合)	kg	0.152668	4.87	0.74	
				零星卡具	kg	0.825955	5.49	4.53	
				松杂枋板材 周转材	m <sup>3</sup>	0.005645	1684.96	9.51	
				嵌缝料	kg	0.097	1.46	0.14	
				脱模剂	kg	0.097	7.43	0.72	
				覆膜建筑模板(黑板) 1830mm×915mm×15mm	张	0.318616	58.41	18.61	
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.5139	1	0.51	
	机械			载货汽车 装载质量M(t) M=8	台班	0.00292	655.35	1.91	
				木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.01098	26.18	0.29	
				木工压刨床 刨削宽度B(mm)/面数 B=600/双面	台班	0.004637	59.65	0.28	
项目编码	041201001001			项目名称	井字架		计量单位	项	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费
040404-31	钢管井字架 井深H(m) H≤2	座	1	159.88	5.84	1.31	42.7	159.88	5.84
				小计				159.88	5.84

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价					209.73000000						
内容					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
-	人工	普工人工费			元	40.542	1.3891	56.32			
		技工人工费			元	76.138	1.3601	103.56			
材料	钢板连接件			kg	0.125	3.89	0.49				
	脚手架钢管 $\phi 48 \times 3.2$			kg	0.35	3.78	1.32				
	松杂木脚手板			m <sup>3</sup>	0.002	1969.91	3.94				
	其他材料费(按百分比计算)			元	0.09	1	0.09				
	载货汽车 装载质量M(t) M=8			台班	0.002	655.35	1.31				
项目编码	041201001002		项目名称	井字架		计量单位	项				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040404-32	钢管井字架 井深H(m) 2<H≤4	座	1	315.8	6.73	1.97	84.04	315.8	6.73	1.97	84.04
小计								315.8	6.73	1.97	84.04
清单项目综合单价					408.54000000						
内容											
-	人工	普工人工费			元	80.086	1.3891	111.25			
		技工人工费			元	150.394	1.3601	204.55			
材料	钢板连接件			kg	0.135	3.89	0.53				
	脚手架钢管 $\phi 48 \times 3.2$			kg	0.571	3.78	2.16				
	松杂木脚手板			m <sup>3</sup>	0.002	1969.91	3.94				
	其他材料费(按百分比计算)			元	0.1	1	0.1				
	载货汽车 装载质量M(t) M=8			台班	0.003	655.35	1.97				

# 发包人提供材料一览表

第 1 页，共 1 页

工程名称：排水工程

标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	有效损耗率 (%)	备注
合计					0.00		

# 暂列金额明细表

工程名称：排水工程

第 1 页，共 1 页

标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		66458.46	(分部分项费+措施项目费)* 暂列金额费率(5%~10%)
合计			66458.46	

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：排水工程

第 1 页，共 1 页

标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
	合计	0.00		0.00	

# 单位工程最高投标限价汇总表

第 1 页，共 1 页

工程名称：接口工程

标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	92246.63	
2	措施项目	1958.96	
2.1	安全文明施工	1958.96	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	1589.97	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	368.99	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	4710.28	
3.1	暂列金额	4710.28	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	8902.43	
5	含税建安工程造价	107818.3	
	合计	215636.60	

注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 接口工程

第 1 页, 共 1 页

标段: 赤石街道早塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1		接口部分					92246.63	0
1-1	030401002001	干式变压器	1. 名称: 早塘村路口预留变压器 2. 规格: 100KVA 3. 未尽事宜满足设计要求 4. 满足图纸、招标文件以及其他相关规范要求	台	1	31593.72	31593.72	0
1-2	030401002002	干式变压器	1. 名称: 新村村口预留变压器 2. 规格: 250KVA 3. 未尽事宜满足设计要求 4. 满足图纸、招标文件以及其他相关规范要求	台	1	53420.53	53420.53	0
1-3	030414001001	电力变压器系统	1. 名称: 变压器调试容量 ≤500 2. 未尽事宜满足设计要求 3. 满足图纸、招标文件以及其他相关规范要求	系统	2	1651.5	3303	0
1-4	031103023001	交接箱	1. 名称: 光缆交接箱 2. 规格: 满足设计要求 3. 未尽事宜满足设计要求 4. 满足图纸、招标文件以及其他相关规范要求	个	1	3929.38	3929.38	0
合计							92246.63	0

## 措施项目清单与计价表

工程名称: 接口工程  
 标段: 赤石街道早塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价(元)
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					1958.96
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	1958.96
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	1589.97
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井(沉砂井)		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	368.99
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上设施和建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉烘炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							1958.96

注: 措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目, 其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

# 其他项目清单计价表

工程名称：接口工程

第 1 页，共 1 页

标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	4710.28	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%~10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		4710.28	

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：接口工程

第 1 页，共 1 页

标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号	项目 编码	材料名称	规格 型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
					数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

工程名称：接口工程

第 1 页，共 1 页

标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

# 增值税计价表

工程名称: 接口工程

标段: 赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	8902.43
合计					8902.43

# 总承包服务费计价表

工程名称：接口工程  
标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 接口工程		标段: 赤石街道旱塘、新村村小住宅基地重建地块“五通一平”工程										
项目编码	030401002001			项目名称	干式变压器				计量单位	台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030201-8	干式电力变压器 容量C(kV·A) 100<C≤100 预留变压器 100kV·A	台	1	1364.02	29707.38	147.74	374.58	1364.02	29707.38	147.74	374.58	
小计								1364.02	29707.38	147.74	374.58	
清单项目综合单价												
内容												
人工				元	279.181	1.3891	387.81			31593.72000000		
人工				元	582.653	1.3601	792.47					
人工				元	133.592	1.3754	183.74					
材料				kg	0.8	4.87	3.9					
材料				kg	4.5	4.87	21.92					
材料				kg	4	4.6	18.4					
材料				m <sup>2</sup>	2	0.58	1.16					
材料				10套	0.41	17.25	7.07					
材料				kg	0.3	7.4	2.22					
材料				kg	0.3	6.67	2					
材料				元	5.3	0.885	4.69					
机械				台班	0.1	600.64	60.06					
机械				台班	0.1	566.55	56.66					
机械				台班	0.2	155.12	31.02					
项目编码	030401002002			项目名称	干式变压器				计量单位	台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030201-9	干式电力变压器 容量C(kV·A) 100<C≤250 预留变压器 250kV·A	台	1	1478.2	51389.76	147.74	404.83	1478.2	51389.76	147.74	404.83	
小计								1478.2	51389.76	147.74	404.83	
清单项目综合单价												
内容												
人工				元	296.196	1.3891	411.45			53420.53000000		
人工				元	627.774	1.3601	853.84					
人工				元	154.796	1.3754	212.91					
材料				kg	1	4.87	4.87					
材料				kg	4.5	4.87	21.92					
材料				kg	4	4.6	18.4					
材料				m <sup>2</sup>	2	0.58	1.16					
材料				10套	0.41	17.25	7.07					
材料				kg	0.3	7.4	2.22					
材料				kg	0.3	6.67	2					
材料				元	5.3	0.885	4.69					
机械				台班	0.1	600.64	60.06					
机械				台班	0.1	566.55	56.66					
机械				台班	0.2	155.12	31.02					
项目编码	030414001001			项目名称	电力变压器系统				计量单位	系统		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030210-8	10kV以下电力变压器系统调试 变压器容量C(kV·A) C≤500	系统	1	1238.81	22.13	57.53	333.03	1238.81	22.13	57.53	333.03	
小计								1238.81	22.13	57.53	333.03	
清单项目综合单价												
内容												
人工				元	78.08	1.3891	108.46			1651.50000000		
人工				元	407.336	1.3601	554.02					
人工				元	419.026	1.3754	576.33					
材料				元	25	0.885	22.13					
机械				元	65	0.885	57.53					
项目编码	031103023001			项目名称	交接箱				计量单位	个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040702-48	配电箱安装 落地式 光缆交接箱	台	1	501.91	3192.2	95.05	140.22	501.91	3192.2	95.05	140.22	
小计								501.91	3192.2	95.05	140.22	
清单项目综合单价												
内容												
人工				元	73.577	1.3891	102.21			3929.38000000		
人工				元	228.253	1.3601	310.45					
人工				元	64.89	1.3754	89.25					
材料				kg	1.5	4.46	6.69					
材料				kg	0.289	3.19	0.92					
材料				套	6.1	0.5	3.05					
材料				张	1	0.66	0.66					
材料				kg	0.15	5.49	0.82					
材料				元	0.12	1	0.12					
机械				台班	0.088	600.64	52.86					
机械				台班	0.053	538.54	28.54					
机械				台班	0.088	155.12	13.65					

# 发包人提供材料一览表

第 1 页，共 1 页

工程名称：接口工程

标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	有效损耗率 (%)	备注
合计					0.00		

# 暂列金额明细表

工程名称：接口工程

第 1 页，共 1 页

标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		4710.28	(分部分项费+措施项目费)* 暂列金额费率(5%~10%)
合计			4710.28	

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：接口工程

第 1 页，共 1 页

标段：赤石街道旱塘、新村村小组宅基地重建地块“五通一平”工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
	合计	0.00		0.00	