招标控制价

招　　标　　人：　深圳市盐田区城市建设投资集团有限公司

法定代表人
或者其授权人：

工　程　名　称：　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

招标控制价(小写)：　334405337.87

(大写)：　叁亿叁仟肆佰肆拾万零伍仟叁佰叁拾柒元捌角柒分

造价咨询人：

法定代表人
或者其授权人：

编　　制　　人：

编　制　时　间：　　年　　月　　日

总 说 明

工程名称：　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）　　第 1 页　共 1 页

填表须知

工程名称： 梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

工程项目招标控制价汇总表

工程名称：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	单项工程名称	金额（元）
一	单项工程费合计	315148621.62
1	梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目(EPC)-3.5公里环湖改造提升工程	112767445.64
2	梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目(EPC)-奥莱一二期建筑立面改造	849061.16
3	梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目(EPC)-大梅沙村商业街改造	22118781.99
4	梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目(EPC)-金沙街改造	20536653.26
5	梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目(EPC)-标识系统	409994.22
6	梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）-内湖演艺舞台及300米夜经济	86331816.16
7	梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）-万枫酒店一楼商业装饰、产业配套用房室内修缮	16597593.01
8	梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）-湖海连桥	7799842.20
9	梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）-新建建筑	8952749.16
10	梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）-停车场改造	24890562.01
11	梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）-交通疏解工程	4510924.07
12	梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）-管线迁改	3292602.93
13	梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）-水土保持工程	1607627.23
14	梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）-智慧系统	1350921.32
15	梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）-光伏系统	3132047.26
二	工程建设其他费合计	19256716.25
三	设备及工器具购置费合计	0.00
四	总报价	334405337.87

工程建设其他费计价表

工程名称：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	计量单位	工程量	金额:(元)		备注
				单价	合价	
1	勘察设计费	项	0	0	14153172.01	
2	工程设计费	项	1	10255921.75	10255921.75	
3	竣工图编制费	项	1	820473.74	820473.74	
4	工程勘察费	项	1	3076776.52	3076776.52	
4	工程检测费	元	0	0	0	
5	基桩检测	元	0	0	0	
6	地基基础检测	元	0	0	0	
7	锚栓（植筋）抗拔、抗剪试验	元	0	0	0	
8	钢结构探伤检测	元	0	0	0	
9	钢网架构变形检测	元	0	0	0	
10	建筑幕墙及建筑外窗气密性、水密性、风压变形性能检测	元	0	0	0	
11	外墙饰面砖粘结强度检测	元	0	0	0	
12	建筑物沉降、变形检测	元	0	0	0	
13	室内环境质量检测	元	0	0	0	
14	智能建筑检测	元	0	0	0	
15	建筑节能检测	元	0	0	0	
15	其他检验费	元	0	0	0	
16	城市道路临时占用费	元	0	0	0	
17	城市道路挖掘修复费	元	0	0	0	
18	临时占用绿地费	元	0	0	0	
19	绿化补偿（赔偿）费	元	0	0	0	

工程建设其他费计价表

工程名称：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	计量单位	工程量	金额:(元)		备注
				单价	合价	
20	工程保险费	项	1	3001415.44	3001415.44	(含税建安工程造价+设备及工器具购置费)×工程保险费费率(房建工程参考范围0.8~3.0‰；市政工程参考范围1.0~7.0‰；轨道交通与综合管廊工程参考范围1.2~9.0‰；详见《深圳市建设工程计价费率标准(2023)》)
21	弃土场受纳处置费	m3	35035.48	60	2102128.8	深建价[2013]3号
22	其他费	元	0	0	0	
合计					19256716.25	

设备及工器具购置费计价表

工程名称：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	设备名称	型号规格	计量单位	工程量	金额:(元)		备注
					单价	合价	
合计						0.00	

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目(EPC)-3.5公里环湖改造提升工程　　第 1 页，共 1 页
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	单位工程名称	金额:(元)
1	园建工程	43844836.44
2	绿化工程	5820224.53
3	拆除工程	3066299.21
4	消防工程	1459638.99
5	大梅沙环湖景观灯光配套项目	14032012.28
6	排水工程	3327955.76
7	河道清淤	5957788.78
8	海绵城市	256073.61
9	给水工程	1761071.1
10	景观给水	512350.49
11	电气工程	17722117.23
12	暂列金额	15007077.22
13	专业工程暂估价	0
14	优质优价奖励费	0
合计		112767445.64

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　园建工程　　第 1 页，共 14 页

标段：　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		地面工程					13516304.37	0	
1-1	050201001001	石材铺装	1.60mm厚花岗岩铺地,材料详平面 2.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.150mm厚C20砼基层 4.200mm厚级配碎石垫层(压实) 5.素土夯实，夯实系数>93% 6.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	3593.1	533.54	1917062.57	0	
1-2	050201001002	石材铺装	1.50mm厚花岗岩铺地,材料详平面 2.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.150mm厚C20砼基层 4.200mm厚级配碎石垫层(压实) 5.素土夯实，夯实系数>93% 6.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	336	487.49	163796.64	0	
1-3	050201001003	透水砖铺装	1.50mm厚仿花岗岩瓷质透水石，细砂扫缝 2.30mm厚中粗砂 3.150mm厚C30无砂大孔透水混凝土 4.200mm厚级配碎石垫层(压实) 5.素土夯实，夯实系数>93% 6.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	12831.76	394.04	5056226.71	0	
1-4	050201005001	嵌草砖铺装	1.80厚Φ200~600荔枝面黄锈石花岗岩碎拼 2.30厚粗砂 3.200厚级配碎石 4.素土奔实，奔实系数>93% 5.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	387.19	622.76	241126.44	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　园建工程　　

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5	040203006001	彩色透水沥青铺装	1.60mm厚透水沥青混凝土面层 2.100mm厚5~12mm粒径C25普通透水混凝土透水沥青路面 3.150mm厚5~25mm粒径砾石垫层夯实 4.素土夯实 5.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	4624.06	336.5	1555996.19	0	
1-6	050103B003001	钢格栅铺装	1.G505/30/100，304不锈钢格栅 2.150X100X10mm厚镀锌钢通龙骨两侧布置 3.400x400mm钢筋混凝立柱高度500,钢筋综合考虑 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	177.08	1972.17	349231.86	0	
1-7	050201015001	老船木铺装	1.50mm厚老船木，缝宽5 2.□50x30x3mm厚镀锌方通龙骨 @465 3.20mm厚1:2.5水泥砂浆 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	2806.13	1485.32	4168001.01	0	
1-8	011103001001	塑胶地垫	1.13mmm厚EPDM面层,颜色详平面 2.20mm厚WSM15砂浆找平 3.150mm厚C20砼垫层(表面酸化处理) 4.300mm厚级配碎石，压实 5.素土夯实，夯实系数>93% 6.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	179.9	360.55	64862.95	0	
2		其他工程					14058280.93	0	
2-1	050307019001	体育器械	1.不锈钢体育器械，包含引体向上2套、成品牵引架1套、其他健身器械3套 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	项	1	1084020	1084020	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　园建工程　　第 3 页，共 14 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2	050303008001	玻璃架空铺装	1.面层:12+1.90pvb+15钢化夹胶玻璃 2.1000X1000mm每块.龙骨150X100X10厚镀锌钢通膨胀螺栓固定 3.深层搅拌桩双轴，综合考虑 4.独立承台基础强度C30 5.垫层厚度10cm，强度C20 6.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	410.64	803.89	330109.39	0	
2-3	050305003001	木材坐凳	1.平面95mm宽X30厚装萝格防腐木，侧面20mm厚花岗岩贴面 2.20mm厚WP M20水泥砂浆，内掺3%防水粉 3.80mm厚C20钢筋，内配3根HRB400根钢筋Φ8，HRB400根钢筋Φ8@150 4.砖砌体 5.100mm厚C20砼基层 6.素土夯实，夯实系数>93% 7.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	1204.55	785	945571.75	0	
2-4	050305002001	水磨石坐凳	1.20mm厚米自色细颗粒水磨石，现浇，打磨平清 2.20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 3.C30钢筋混凝土，箍筋Φ10@150.分布筋HRB400Φ12@200 4.100mm厚C20混凝土垫层 5.素土夯实，夯实系数≥93% 6.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	495.25	520.45	257752.86	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　园建工程　　

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-5	011502001001	钢板收边	1.5mm厚80宽不锈钢板，L通长与角钢满焊 2.5mm厚50x50镀锌角钢L=100间距500，M10膨胀螺栓固定 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	467.81	63.29	29607.69	0	
2-6	011502003001	石材收边	1.600×200x60mm烧面芝麻灰 2.30mm厚1:2.5水泥砂浆 3.100mm厚C20素混凝土垫层 4.150mm厚6%水泥石粉渣垫层 5.素土夯实，压实度≥93% 6.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	3793.74	115.32	437494.1	0	
2-7	040204007001	圆形树池（直径900mm）	1.80X10mm厚304不锈钢板，原色拉丝面 2.L50x50X5mm厚镀锌角钢@500，L=50 3.80mm厚10-15黑色砾石 4.散铺150mm厚级配碎石垫层压实) 4.无纺布(200g/m²)一层 5.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	55	380.45	20924.75	0	
2-8	050201004001	方形篦子	1.1500*1500*30mm厚304不锈钢篦子 2.角铁预埋件，综合考虑 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	110	2160.73	237680.3	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　园建工程　　第 5 页，共 14 页

标段：　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-9	040303016001	新建花池挡墙	1.20mm厚米自色细颗粒水磨石，现浇，打磨平清 2.20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 3.C30钢筋混凝土，箍筋Φ10@150.分布筋HRB400Φ12@200 4.100mm厚C20混凝土垫层 5.素土夯实，夯实系数≥93% 6.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	703.28	512.38	360346.61	0	
2-10	050202B001001	新建驳岸	1.钢筋混凝土挡墙，强度C30，钢筋综合考虑 2.宽500mm，高度2000mm 3.深层搅拌桩双轴，综合考虑 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	227.52	3689.52	839439.59	0	
2-11	050201003001	立道牙	1.600X350X200mm厚烧面芝麻灰花岗岩立道牙 2.30mm厚1:3千硬性水泥砂素 3.100mm厚C20混凝土垫层 4.100mm厚级配碎石垫层 5.素土奔实，夯实系数≥93% 6.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	632.63	234.43	148307.45	0	
2-12	050307006001	新建栏杆	1.横杆10mm厚镀锌扁钢(亚光亮银氟碳喷涂) 2.竖杆2mm厚Φ15镀锌圆钢(亚光亮银氟碳喷涂) 3.5mm厚拉丝不锈钢板固定 4.包含五金配件及预埋件等全部费用 5.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	309.61	887.57	274800.55	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　园建工程　　第 6 页，共 14 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-13	050201015002	木栈道	1.138X18mm厚户外高耐竹木板，缝宽5 2.50X30X3mm厚方通龙骨@465 3.橡胶垫块@600 4.22mm厚WS M15水泥砂浆 5.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	191.29	568.58	108763.67	0	
2-14	050303008002	停车场廊架	1.成品太阳能板 2.8mm厚热镀锌扁通圈梁，面饰银白色氟碳漆LX200X150 3.8mm厚热镀锌扁通，面饰银白色氟碳漆LX200X150 4.200×200H型钢柱3mm厚银白色铝板包边 5.预埋件综合考虑 6.10mm厚暖白色半透明亚克力板 7.C25钢筋混凝土基础，钢筋综合考虑 8.100mm厚C15混凝土垫层 9.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	411	1863.49	765894.39	0	
2-15	040201022001	线性排水沟	1.5mm厚不锈钢板 2.砖砌体 3.20mm厚WP M20水泥砂，内掺5%防水剂 4.100mm厚C20混凝土垫层 5.素土夯实，夯实密度>93% 6.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	1201.19	206.81	248418.1	0	
2-16	050301008001	台阶（步高150mm）	1.烧面红绣石花岗岩整石台阶规格：600X370X150厚 2.30mm厚1：3干硬性水泥砂浆 3.150mm厚C20混凝土垫层 4.200mm厚级配碎石垫层（压实） 5.素土夯实，夯实系数>93%	m2	155.97	1114.41	173814.53	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　园建工程　　

标段：　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-17	050301008002	台阶（步高120mm）	1.烧面红绣石花岗岩整石台阶规格：600X370X120厚 2.30mm厚1：3干硬性水泥砂浆 3.150mm厚C20混凝土垫层 4.200mm厚级配碎石垫层（压实） 5.素土夯实，夯实系数>93%	m2	108.32	1081.46	117143.75	0	
2-18	050301008003	台阶（步高100mm）	1.烧面红绣石花岗岩整石台阶规格：600X370X100厚 2.30mm厚1：3干硬性水泥砂浆 3.100mm厚C20混凝土垫层 4.150mm厚级配碎石垫层（压实） 5.素土夯实，夯实系数>93%	m2	19.64	1020.35	20039.67	0	
2-19	050307019002	北入口景观装置	1.长17m，宽5m，高2m，不锈钢厂家定制 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	项	1	322010	322010	0	
2-20	010512008001	装饰井盖	1.50mm厚仿花岗岩瓷质透水石 2.高分子益胶泥粘贴、25mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.60mm厚C20细石砼 4.不锈钢装饰井盖，加高200mm高度，抹灰综合考虑 5.HRB400级钢筋 Φ12@300 6.包含五金配件及其它辅材等全部费用 7.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	51	2107.71	107493.21	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　园建工程　　第 8 页，共 14 页

标段：　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-21	050307020001	水景	1.面层烧面福鼎黑花岗岩500X500X50mm厚 2.万能架空器 3.15mm厚1:3水泥砂浆保护层 4.1.5mm厚K11防水涂料 5.15mm厚1:3水泥砂浆找平层 6.150mm厚C25钢筋砼基层,内配HRB400钢筋Φ8@150，单层双向 7.100mm厚C20混凝土垫层 8.素土夯实，夯实系数>93% 9.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	23.23	1367.35	31763.54	0	
2-22	050307019003	艺术装置	1.直径10m的不锈钢圆环，200mm高50mm厚 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	1	332010	332010	0	
2-23	050307016001	不锈钢花池	1.5mm厚304不锈钢折弯，原色拉丝面 2.5mm厚304不锈钢肋板@500，-100*10厚镀锌钢板通长 3.HRB400级钢筋2Φ8锚筋固定 4.200mm厚C20混凝土基础 5.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	36.28	547.94	19879.26	0	
2-24	050305002002	不锈钢花池坐凳	1.100*50厚老船木，缝宽5M5X70沉头螺栓@500固定 2.□50X50X3厚镀锌方通 3.5mm厚304不锈钢折弯，原色拉丝面 4.100X10mm厚镀锌钢板，通长 5.200mm厚C20混凝土基础 6.HRB400级钢3Φ8锚筋固定 7.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	4	771.96	3087.84	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　园建工程　　第 9 页，共 14 页

标段：　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-25	050307016002	石材贴面花池	1.600X150x60mm厚烧面芝麻黑花岗岩收边，侧面烧面芝麻黑花岗600X400x20mm厚 2.30mm厚1:2.5水泥砂浆，内掺3%防水粉 3.20mm厚1:2.5水泥砂浆，内掺3%防水粉 4.砖砌体 5.100mm厚C20混凝土垫层 6.素土夯实，夯实系数≥93% 7.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	138.84	408.72	56746.68	0	
2-26	050307016003	不锈钢树池（直径1300mm）	1.80X10mm厚304不锈钢板，原色拉丝面 2.L50x50X5mm厚镀锌角钢@500，L=50 3.80mm厚10-15黑色砾石 4.散铺150mm厚级配碎石垫层压实) 4.3.无纺布(200g/m²)一层 5.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	5	560.82	2804.1	0	
2-27	050305003002	整石坐凳	1.整石缝隙石材胶满粘 2.1500X600X450mm高芝麻自花岗岩整石坐凳，异形加工 3.30mmDSM15水泥砂浆 4.150mm厚C20砼基层 5.200mm厚级配碎石垫层(压实) 6.素土夯实，压实系数≥93% 7.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	99.94	3559.38	355724.44	0	
2-28	011508004001	建筑外挂不锈钢发光字体	1.字尺寸1X0.7m 2.1.2mm厚不锈钢板加工，100X50X5mm厚龙骨通过膨胀螺栓与建筑外墙固定 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	8	2503.12	20024.96	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　园建工程　　第 10 页，共 14 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-29	050202001001	泰山石驳岸装饰	1.块径600~800mm，厚400~600mm 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	t	5	2453.42	12267.1	0	
2-30	050404001001	围堰	1.增加钢板桩围堰，综合考虑 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	227.52	3299.28	750652.19	0	
2-31	050201001004	小料石	1.100*100*100小料石 2.包含基层，中间层，结合层等全部做法 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	230	332.01	76362.3	0	
2-32	050201003002	火烧面芝麻灰道牙	1.600X150X350mm厚烧面芝麻灰花岗岩立道牙 2.30mm厚1:3千硬性水泥砂素 3.100mm厚C20混凝土垫层 4.100mm厚级配碎石垫层 5.素土奔实，夯实系数≥93% 6.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	632.63	228.01	144245.97	0	
2-33	050304B002001	现状廊架屋顶改造	1.现状围墙翻新，包含所有改造内容 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	1365	332.01	453193.65	0	
2-34	011201001001	墙面一般抹灰	1.现状围墙清洗,对墙面破损处，使用加网补水泥的方式进行修补； 2.20mm厚水泥砂浆批荡 3.刮腻子2遍 4.乳胶漆底油1遍，面油2遍 5.墙面彩绘,彩绘材料选用丙烯酸，采用人工绘制 6.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	195.44	376.97	73675.02	0	
2-35	040504009001	现状雨水口抬升	1.现状雨水口抬升，提升高度综合考虑	座	11	368.32	4051.52	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　园建工程　　第 11 页，共 14 页

标段：　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-36	050401007001	现状桥提升	1.拆除现状栏杆及灯具，增加外立面装饰 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	座	8	611520	4892160	0	
3		桥提升翻新工程					2352497.28	0	
3-1		海韵桥					594685.45	0	
3-1-1	050307006002	不锈钢栏杆	1.不锈钢栏杆，高度1200mm 2.φ50X3厚304不锈钢圆通扶手，10厚304不锈钢板立柱，米黄色氟碳漆饰面 3.304不锈钢网，米黄色氟碳漆饰面，钢丝直径3mm，网孔尺寸30X30mm 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	55.9	1551.12	86707.61	0	
3-1-2	011207001001	氟碳饰面	1.φ30X1.2厚304不锈钢圆通，氟碳漆饰面 2.按展开面计算工程量，弯折造型综合考虑 3.包含其他辅材及配件等全部费用 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	209.18	2261.34	473027.1	0	
3-1-3	011609001001	栏杆、栏板拆除	1.拆除现状栏杆 2.综合考虑残值回收 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	56.62	18.42	1042.94	0	
3-1-4	031001002001	钢管	1.名称:不锈钢管 2.规格:直径150mm 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	55.9	170.05	9505.8	0	
3-1-5	031001011001	迁改现状桥构筑物	1.迁改现状桥构筑物 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	项	1	24402	24402	0	
3-2		海月桥					547133.71	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　园建工程　　第 12 页，共 14 页

标段：　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2-1	011207001002	造型骨架饰面	1.□60X20X1.2厚白色铝方通立杆 2.□50X20X2厚304不锈钢方通龙骨通长，□50X50X3厚304不锈钢方通龙骨@2500 3.按展开面计算工程量，弯折造型综合考虑 4.包含其他辅材及配件等全部费用 5.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	211.85	2116.57	448395.35	0	
3-2-2	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1.φ50X3厚304不锈钢圆通扶手 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	53.2	1209.97	64370.4	0	
3-2-3	011609001002	栏杆、栏板拆除	1.拆除现状栏杆 2.综合考虑残值回收 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	53.2	17.28	919.3	0	
3-2-4	031001002002	钢管	1.名称:不锈钢管 2.规格:直径150mm 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	53.2	170.05	9046.66	0	
3-2-5	031001011002	迁改现状桥构筑物	1.迁改现状桥构筑物 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	项	1	24402	24402	0	
3-3		海虹桥					635211.20	0	
3-3-1	050307006003	不锈钢栏杆	1.不锈钢栏杆，高度1200mm 2.φ50X3厚304不锈钢圆通扶手，10厚304不锈钢板立柱，米黄色氟碳漆饰面 3.304不锈钢网，米黄色氟碳漆饰面，钢丝直径3mm，网孔尺寸30X30mm 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	48.9	1551.12	75849.77	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　园建工程　　第 13 页，共 14 页

标段：　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-3-2	011207001003	造型铝板饰面	1.2mm厚白色铝板 2.30*30*2厚不锈钢方通，50*50*3厚不锈钢方通 3.按展开面计算工程量，弯折造型综合考虑 4.包含其他辅材及配件等全部费用 5.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	244.45	2148.32	525156.82	0	
3-3-3	011508004002	水晶字	1.海虹桥水晶字 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	3	240.95	722.85	0	
3-3-4	011609001003	栏杆、栏板拆除	1.拆除现状栏杆 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	48.9	15.63	764.31	0	
3-3-5	031001002003	钢管	1.名称:不锈钢管 2.规格:直径150mm 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	48.9	170.05	8315.45	0	
3-3-6	031001011003	迁改现状桥构筑物	1.迁改现状桥构筑物 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	项	1	24402	24402	0	
3-4		海星桥					575466.92	0	
3-4-1	050307006004	不锈钢栏杆	1.不锈钢栏杆，高度1200mm 2.Φ50X3厚304不锈钢圆通扶手，10厚304不锈钢板立柱，米黄色氟碳漆饰面 3.304不锈钢网，米黄色氟碳漆饰面，钢丝直径3mm，网孔尺寸30X30mm 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	49.88	1551.12	77369.87	0	
3-4-2	011207001004	造型穿孔铝板饰面	1.2mm厚穿孔铝板 2.50*50*3厚不锈钢方通 3.按展开面计算工程量，弯折造型综合考虑 4.包含其他辅材及配件等全部费用 5.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	215.05	2159.56	464413.38	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　园建工程　　第 14 页，共 14 页

标段：　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-4-3	011609001004	栏杆、栏板拆除	1.拆除现状栏杆 2.综合考虑残值回收 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	49.88	16.03	799.58	0	
3-4-4	031001002004	钢管	1.名称:不锈钢管 2.规格:直径150mm 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	49.88	170.05	8482.09	0	
3-4-5	031001011004	迁改现状桥构筑物	1.迁改现状桥构筑物 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	项	1	24402	24402	0	
合计							29927082.58	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 园建工程　　标段： 梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

项目编码	050201001001	项目名称	石材铺装	计量单位	m2	工程量	3593.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050005-44换	石材楼地面块料周长1600mm以内 换	100m2	0.01	4672.7	30314.46	0	17.56	2545.36	46.727	303.1446	0	0.1756	25.4536
050003-36	非泵送混凝土浇捣、养护 基础垫层	10m3	0.016	679.8	4439.55	0	118.86	379.56	10.8768	71.0328	0	1.90176	6.07296
050005-9	碎石垫层 干铺	10m3	0.02	842.28	2452.92	0	6.11	308.44	16.8456	49.0584	0	0.1222	6.1688
120001-131	打夯机原土夯实 平地	100m2	0.01	118.81	0	0	11.75	26.94	1.1881	0	0	0.1175	0.2694
小计									75.6375	423.2358	0	2.31706	37.96476
清单项目综合单价													539.15512

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.85528	1.3891	1.19		
		普工人工费	元	9.167466	1.3631	12.5		
		技工人工费	元	46.063376	1.3302	61.27		
	材料	棉纱	kg	0.01	10.6	0.11		
		石料切割锯片	片	0.0035	65	0.23		
		白水泥	t	0.0001	1052	0.11		
		中砂	m3	0.0396	204	8.08		
		碎石 20～40mm	m3	0.2182	186	40.59		
		水	m3	0.095999	3.77	0.36		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.030303	441.28	13.37		
		素水泥浆	m3	0.00101	562.97	0.57		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.25285	1	0.25		
	主材	60mm厚花岗岩	m2	1.02	283	288.66		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.152251	436.64	66.48		
	设备							
	机械	电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.0052	23.5	0.12		
		电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62	台班	0.005	23.5	0.12		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.00585	281.55	1.65		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.3	0		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.0117	11.61	0.14		
		手提砂轮机 砂轮直径D（mm） D=150	台班	0.0168	10.45	0.18		

项目编码	050201001002	项目名称	石材铺装	计量单位	m2	工程量	336

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050005-44换	石材楼地面块料周长1600mm以内 换	100m2	0.01	4672.7	25928.46	0	17.56	2326.06	46.727	259.2846	0	0.1756	23.2606
050003-36	非泵送混凝土浇捣、养护 基础垫层	10m3	0.02	679.8	4439.55	0	118.86	379.56	13.596	88.791	0	2.3772	7.5912
050005-9	碎石垫层 干铺	10m3	0.02	842.28	2452.92	0	6.11	308.44	16.8456	49.0584	0	0.1222	6.1688
120001-131	打夯机原土夯实 平地	100m2	0.01	118.81	0	0	11.75	26.94	1.1881	0	0	0.1175	0.2694
小计									78.3567	397.134	0	2.7925	37.29
清单项目综合单价													515.5732

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.85528	1.3891	1.19		
		普工人工费	元	9.16745	1.3631	12.5		
		技工人工费	元	46.063322	1.3302	61.27		
	材料	棉纱	kg	0.01	10.6	0.11		
		石料切割锯片	片	0.0035	65	0.23		
		白水泥	t	0.0001	1052	0.11		
		中砂	m3	0.0396	204	8.08		
		碎石 20～40mm	m3	0.2182	186	40.59		
		水	m3	0.095999	3.77	0.36		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.030303	441.28	13.37		
		素水泥浆	m3	0.00101	562.97	0.57		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.25285	1	0.25		
	主材	50mm厚花岗岩	m2	1.02	240	244.8		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.15225	436.64	66.48		
	设备							
	机械	电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.0052	23.5	0.12		
		电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62	台班	0.005	23.5	0.12		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.00585	281.55	1.65		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.3	0		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.0117	11.61	0.14		
		手提砂轮机 砂轮直径D（mm） D=150	台班	0.0168	10.45	0.18		

项目编码	050201001003	项目名称	透水砖铺装	计量单位	m2	工程量	12831.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050009-23换	透水砖 砂铺设 50mm厚仿花岗岩瓷质透水砖	10m2	0.1	334.6	1640.46	0	0	155.67	33.46	164.046	0	0	15.567
050003-36	非泵送混凝土浇捣、养护 基础垫层	10m3	0.016	679.8	5894.65	0	118.86	452.32	10.8768	94.3144	0	1.90176	7.23712
050005-9换	碎石垫层 干铺	10m3	0.02	842.28	2452.92	0	6.11	308.44	16.8456	49.0584	0	0.1222	6.1688
120001-131	打夯机原土夯实 平地	100m2	0.01	118.81	0	0	11.75	26.94	1.1881	0	0	0.1175	0.2694
小计									62.3705	307.4188	0	2.14146	29.24232
清单项目综合单价													401.173080

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.85528	1.3891	1.19		
		普工人工费	元	7.724862	1.3631	10.53		
		技工人工费	元	37.568142	1.3302	49.97		
	材料	中砂	m3	0.0706	204	14.4		
		碎石 20～40mm	m3	0.2182	186	40.59		
		水	m3	0.371	3.77	1.4		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.28265	1	0.28		
	主材	50mm厚仿花岗岩瓷质透水石	m2	1.01	155	156.55		
		C30无砂大孔透水混凝土	m3	0.152251	580	88.31		
	设备							
	机械	电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.0052	23.5	0.12		
		电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62	台班	0.005	23.5	0.12		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.00585	281.55	1.65		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.0117	11.61	0.14		

项目编码	050201005001	项目名称	嵌草砖铺装	计量单位	m2	工程量	387.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050005-95换	植草砖 砂铺设 80厚水泥C30砼基础面	100m2	0.01	2806.04	49023.33	0	0	3068.78	28.0604	490.2333	0	0	30.6878
050005-9换	碎石垫层 干铺	10m3	0.021	842.28	2452.92	0	6.11	308.44	17.68788	51.51132	0	0.12831	6.47724
120001-131	打夯机原土夯实 平地	100m2	0.01	118.81	0	0	11.75	26.94	1.1881	0	0	0.1175	0.2694
小计									46.93638	541.74462	0	0.24581	37.43444
清单项目综合单价													626.361250

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.85528	1.3891	1.19		
		普工人工费	元	10.235175	1.3631	13.95		
		技工人工费	元	23.27085	1.3302	30.95		

工程量清单综合单价分析表

费用明细								
	材料	中砂	m3	0.0031	204	0.63		
		中砂	m3	0.039601	204	8.08		
		碎石 20～40mm	m3	0.218206	186	40.59		
		水	m3	0.040001	3.77	0.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.244906	1	0.24		
	主材	80厚Φ200~600葛枝面黄锈石花岗岩碎拼	m2	1.02	480	489.6		
	设备							
	机械	电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.0052	23.5	0.12		
		电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62	台班	0.005	23.5	0.12		

项目编码	040203006001	项目名称	彩色透水沥青铺装	计量单位	m2	工程量	4624.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050009-21+050009-22*2换	彩色沥青混凝土路面 厚4cm(实际值:6cm)	10m2	0.1	109.75	2079	0	70.88	132.86	10.975	207.9	0	7.088	13.286
040102-29+040102-30*(-5)换	透水混凝土基层 浇筑 厚度T(mm) T=150(实际厚度:100mm)	100m2	0.01	907.09	4560.62	0	7.68	428.19	9.0709	45.6062	0	0.0768	4.2819
040102-9换	机械摊铺砂砾石垫层 压实厚度T(mm) T=150	100m2	0.01	302.29	2851.4	0	280.5	227.91	3.0229	28.514	0	2.805	2.2791
120001-131	打夯机原土夯实 平地	100m2	0.01	118.81	0	0	11.75	26.94	1.1881	0	0	0.1175	0.2694
小计									24.2569	282.0202	0	10.0873	20.1164
清单项目综合单价													336.480800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.32834	1.3891	6.01		
		技工人工费	元	5.36049	1.3561	7.27		
		普工人工费	元	1.233	1.3631	1.68		
		技工人工费	元	6.987	1.3302	9.29		
	材料	铁件(综合)	kg	0.04432	6.96	0.31		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00003	1885	0.06		
		脱模剂	kg	0.005	8.4	0.04		
		水	m3	0.016	3.77	0.06		
		钢模板	kg	0.0358	6	0.21		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0037	1	0		
	主材	5~25mm粒径砾石	m3	0.1836	155	28.46		
		C25普通透水混凝土	m3	0.101	445.31	44.98		
		透水沥青混凝土	m3	0.063	3300	207.9		
	设备							
	机械	平地机 功率P（kW） P=90	台班	0.0012	962.32	1.15		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.01018	533.32	5.43		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.00144	810.07	1.17		
		电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62	台班	0.005	23.5	0.12		
		沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t） M=4	台班	0.0019	979.46	1.86		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0004	702.69	0.28		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.00543	14.15	0.08		

项目编码	050103B003001	项目名称	钢格栅铺装	计量单位	m2	工程量	177.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040301-11换	钢格栅制作、安装 型钢	t	0.07	1731.7	22580.13	0	217.89	1524.76	121.219	1580.6091	0	15.2523	106.7332
050008-16换	木栈道 钢龙骨	t	0.008	3508.35	4923.77	0	100.13	1025.08	28.0668	39.39016	0	0.80104	8.20064
050003-73	非泵送混凝土浇捣、养护 小型零星构件	10m3	0.009	3474.84	4646.93	0	23.22	998.71	31.27356	41.82237	0	0.20898	8.98839
050003-90换	现浇构件螺纹钢筋 制作 Φ10以内	t	0.005	491.12	3814.01	0	12.25	299.62	2.4556	19.07005	0	0.06125	1.4981
050003-91	现浇构件螺纹钢筋 安装 Φ10以内	t	0.005	1050.03	29.77	0	0	232.6	5.25015	0.14885	0	0	1.163
小计									188.26511	1681.04053	0	16.32357	126.58333
清单项目综合单价													2012.21254

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	19.36063	1.3891	26.89		
		技工人工费	元	68.4051	1.3561	92.76		
		普工人工费	元	5.487599	1.3631	7.48		
		技工人工费	元	40.12014	1.3302	53.37		
	材料	螺纹钢III级(HRB400) Φ10mm以内	t	0.005123	3666	18.78		
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12	t	0.001589	3616	5.75		
		镀锌铁丝(综合)	kg	0.028187	5.2	0.15		
		六角螺栓(综合)	kg	0.149253	7	1.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.002658	7.2	0.02		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm~Φ4mm	kg	0.621888	6.2	3.86		
		氧气(工业用)	m3	0.007974	19.58	0.16		
		乙炔气	m3	0.002658	18.2	0.05		
		水	m3	0.171644	3.77	0.65		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.082421	436.64	35.99		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.942022	1	0.94		
	主材	不锈钢材(综合)	t	0.07207	21500	1549.51		
		镀锌钢通综合)	t	0.007439	4750	35.34		
	设备							
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.016004	11.61	0.19		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.001932	42.19	0.08		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.003622	24.54	0.09		
		摇臂钻床 孔径Dt(mm) Dt=63	台班	0.00615	257.43	1.58		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=42	台班	0.066335	201.46	13.36		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.004334	166.88	0.72		

项目编码	050201015001	项目名称	老船木铺装	计量单位	m2	工程量	2806.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050008-13+050008-14*1	木栈道 板厚4cm(实际厚度:5cm) 老船木	10m2	0.1	604.69	12274.57	0	0	746.82	60.469	1227.457	0	0	74.682
050008-16换	木栈道 钢龙骨	t	0.011	3508.35	4923.77	0	100.13	1025.08	38.59185	54.16147	0	1.10143	11.27588
050005-13换	砂浆找平层(厚20mm) 在混凝土上	100m2	0.01	1056.63	941.2	0	0	279.62	10.5663	9.412	0	0	2.7962
小计									109.62715	1291.03047	0	1.10143	88.75408
清单项目综合单价													1490.513130

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	8.493329	1.3631	11.58		
		技工人工费	元	72.273	1.3302	96.14		
	材料	不锈钢钉 M4×16	kg	0.363	35	12.71		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.003847	7.2	0.03		
		氧气(工业用)	m3	0.011542	19.58	0.23		
		乙炔气	m3	0.003847	18.2	0.07		
		水	m3	0.006	3.77	0.02		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0202	434.63	8.78		
		素水泥浆	m3	0.001	562.97	0.56		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.114041	1	0.11		

工程量清单综合单价分析表

主材	镀锌钢通综合)	t	0.010769	4750	51.15		
	老船木	m3	0.0575	21125	1214.69		
设备							
机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.3	0		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.006273	166.88	1.05		

项目编码	011103001001	项目名称	塑胶地垫	计量单位	m2	工程量	179.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050005-108+050005-109*5换	塑胶EPDM地面 8+5mm厚(实际值:13mm)	100m2	0.01	2811.55	10412.31	0	0	1139.44	28.1155	104.1231	0	0	11.3944
050005-13换	砂浆找平层(厚20mm) 在混凝土上	100m2	0.01	1056.63	941.2	0	0	279.62	10.5663	9.412	0	0	2.7962
050003-36	非泵送混凝土浇捣、养护 基础垫层	10m3	0.016	679.8	4439.55	0	118.86	379.56	10.8768	71.0328	0	1.90176	6.07296
050005-9换	碎石垫层 干铺	10m3	0.03	842.28	2452.92	0	6.11	308.44	25.2684	73.5876	0	0.1833	9.2532
120001-131	打夯机原土夯实 平地	100m2	0.01	118.81	0	0	11.75	26.94	1.1881	0	0	0.1175	0.2694
小计									76.0151	258.1555	0	2.20256	29.78616

清单项目综合单价 366.15932

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.85528	1.3891	1.19		
		普工人工费	元	10.243469	1.3631	13.96		
		技工人工费	元	45.245911	1.3302	60.19		
	材料	EPDM彩色颗粒	kg	4.515	5.2	23.48		
		黑色橡胶颗粒	kg	11.739	4	46.96		
		中砂	m3	0.0594	204	12.12		
		碎石 20～40mm	m3	0.3273	186	60.88		
		聚氨酯胶水	kg	2.4731	13	32.15		
		水	m3	0.096006	3.77	0.36		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0202	434.63	8.78		
		素水泥浆	m3	0.001	562.97	0.56		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.95325	1	1.95		
	主材	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.152278	436.64	66.49		
	设备							
	机械	电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.0078	23.5	0.18		
		电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62	台班	0.005	23.5	0.12		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.005851	281.55	1.65		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.3	0		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.011702	11.61	0.14		

项目编码	050307019001	项目名称	体育器械	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-4	体育器械	项	1	200000	800000	0	0	84020	200000	800000	0	0	84020
小计									200000	800000	0	0	84020

清单项目综合单价 1084020

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	体育器械 人工费	项	1	200000	200000		
	材料							
	主材	体育器械 设备费	项	1	800000	800000		
	设备							
	机械							

项目编码	050303008001	项目名称	玻璃架空铺装	计量单位	m2	工程量	410.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-83换	楼地面钢化夹层玻璃 单块面积S(m2) S>0.36	100m2	0.01	4507.17	38677.7	0	0	2925.91	45.0717	386.777	0	0	29.2591
050008-16换	木栈道 钢龙骨	t	0.04	3508.35	4923.77	0	100.13	1025.08	140.334	196.9508	0	4.0052	41.0032
120002-18	湿法深层搅拌桩 双轴	10m3	0.008	392.69	1051.05	0	519.52	173.79	3.14152	8.4084	0	4.15616	1.39032
010002-32换	非泵送现浇混凝土 独立承台桩基础	10m3	0.003	828.72	4713.28	0	118.74	426.03	2.48616	14.13984	0	0.35622	1.27809
010002-24	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.002	553.57	4417.71	0	118.86	350.69	1.10714	8.83542	0	0.23772	0.70138
小计									192.14052	615.11146	0	8.7553	73.63209

清单项目综合单价 889.639370

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	6.459047	1.3891	8.97		
		技工人工费	元	12.621363	1.3561	17.12		
		高级技工人工费	元	17.91296	1.3726	24.59		
		普工人工费	元	10.094671	1.3631	13.76		
		技工人工费	元	74.051375	1.3302	98.5		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.011776	7.2	0.08		
		普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)	t	0.018741	429	8.04		
		氧气(工业用)	m3	0.035327	19.58	0.69		
		乙炔气	m3	0.011776	18.2	0.21		
		玻璃胶 300mL	支	0.9	12	10.8		
		水	m3	0.042411	3.77	0.16		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.159894	1	0.16		
	主材	镀锌钢通综合)	t	0.032959	4750	156.56		
		12+1.90pvb+15钢化夹胶玻璃	m2	1.03	365	375.95		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5	m3	0.012372	436.64	5.4		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5	m3	0.022456	463.93	10.42		
	设备							
	机械	双轴搅拌桩机 孔径Dt（mm） Dt=650	台班	0.002764	957.12	2.65		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.001345	281.55	0.38		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.00314	201.3	0.63		
		挤压式灰浆输送泵 输送量Q（m3/h） Q=3	台班	0.001735	234.85	0.41		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.002667	11.61	0.03		
		内燃单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=50	台班	0.001735	227.12	0.39		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.019199	166.88	3.2		

项目编码	050305003001	项目名称	木材坐凳	计量单位	m	工程量	1204.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-69换	木（竹）地板 木基层	100m2	0.004	927.88	42276.11	0	14.25	2318.99	3.71152	169.10444	0	0.057	9.27596
050005-42换	石材楼地面块料周长400mm以内	100m2	0.0039	8237.91	17595.3	0	122.23	2701.12	32.127849	68.62167	0	0.476697	10.534368
020003-7	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20	100m2	0.0148	2032.61	1766.99	0	77.9	540.94	30.082628	26.151452	0	1.15292	8.005912
050003-90换	现浇构件螺纹钢筋 制作 Φ10以内	t	0.011	491.12	3811.93	0	12.25	299.51	5.40232	41.93123	0	0.13475	3.29461
050003-91	现浇构件螺纹钢筋 安装 Φ10以内	t	0.011	1050.03	29.77	0	0	232.6	11.55033	0.32747	0	0	2.5586
010001-2	实心砖基础 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.04	2069.13	5536.85	0	0	732.26	82.7652	221.474	0	0	29.2904

工程量清单综合单价分析表

050003-36	非泵送混凝土浇捣、养护 基础垫层	10m3	0.007	679.8	4439.55	0	118.86	379.56	4.7586	31.07685	0	0.83202	2.65692
120001-131	打夯机原土夯实 平地	100m2	0.004	118.81	0	0	11.75	26.94	0.47524	0	0	0.047	0.10776
小计									170.873687	558.687112	0	2.700387	65.72453
清单项目综合单价													797.985716
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费					元	19.734777	1.3891		27.41		
		技工人工费					元	51.576609	1.3561		69.94		
		高级技工人工费					元	13.350971	1.3726		18.33		
		普工人工费					元	5.623735	1.3631		7.67		
		技工人工费					元	33.192537	1.3302		44.15		
	材料	镀锌铁丝(综合)					kg	0.056402	5.2		0.29		
		棉纱					kg	0.00385	10.6		0.04		
		石料切割锯片					片	0.001347	65		0.09		
		白水泥					t	0.000038	1052		0.04		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）					千块	0.208504	840		175.14		
		防潮漆					kg	0.05264	17		0.89		
		煤油					kg	0.0104	6.8		0.07		
		氟化钠					kg	0.04536	3		0.14		
		水					m3	0.027309	3.77		0.1		
		水					m3	0.035312	3.77		0.13		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5					m3	0.093405	394.15		36.82		
		干混抹灰砂浆 M10					t	0.059682	430		25.66		
		干混地面砂浆 M15					t	0.020416	315		6.43		
		素水泥浆					m3	0.000389	562.97		0.22		
		其他材料费(按百分比计算)					元	7.193004	1		7.19		
		螺纹钢III级(HRB400) Φ8mm					t	0.01025	3664		37.56		
	主材	95mm宽X30厚装萝格防腐木					m2	0.42	400		168		
		20mm厚花岗岩					m2	0.392699	155		60.87		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm					m3	0.070032	436.64		30.58		
	设备												
	机械	电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62					台班	0.002	23.5		0.05		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1					台班	0.002691	281.55		0.76		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200					台班	0.002002	201.3		0.4		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200					台班	0.005689	201.3		1.15		
		混凝土振动器 插入式					台班	0.005382	11.61		0.06		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40					台班	0.0011	42.19		0.05		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40					台班	0.0031	24.54		0.08		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500					台班	0.00012	28.7		0		
		木工压刨床 刨削宽度B（mm）/面数 B=600/单面					台班	0.00124	43.2		0.05		
		手提砂轮机 砂轮直径D（mm） D=150					台班	0.006468	10.45		0.07		
项目编码	050305002001	项目名称			水磨石坐凳			计量单位	m		工程量	495.25	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-24+020002-26*5	水磨石楼地面 带嵌条 厚度T(mm) T=15(实际厚度（mm）:20)	100m2	0.0091	10565.15	2218.52	0	480.78	2468.53	96.142865	20.188532	0	4.375098	22.463623
050005-13	砂浆找平层(厚20mm) 在混凝土上	100m2	0.0091	1202.16	1180.24	0	67.84	328.15	10.939656	10.740184	0	0.617344	2.986165
050003-96换	现浇构件箍筋 制作 Φ10以内	t	0.016	827.5	3833.48	0	35.68	376.19	13.24	61.33568	0	0.57088	6.01904
050003-97	现浇构件箍筋 安装 Φ10以内	t	0.016	1628.08	11.44	0	79.44	364.24	26.04928	0.18304	0	1.27104	5.82784
050003-92换	现浇构件螺纹钢筋 制作 Φ25以内	t	0.011	392.8	3761.06	0	9.13	275.12	4.3208	41.37166	0	0.10043	3.02632
050003-93	现浇构件螺纹钢筋 安装 Φ25以内	t	0.011	845.76	82.77	0	99.74	196.98	9.30336	0.91047	0	1.09714	2.16678
050003-40换	非泵送混凝土浇捣、养护 独立基础	10m3	0.024	1133.13	4721.56	0	118.74	493.44	27.19512	113.31744	0	2.84976	11.84256
050003-36	非泵送混凝土浇捣、养护 基础垫层	10m3	0.007	679.8	4439.55	0	118.86	379.56	4.7586	31.07685	0	0.83202	2.65692
120001-131	打夯机原土夯实 平地	100m2	0.006	118.81	0	0	11.75	26.94	0.71286	0	0	0.0705	0.16164
小计									192.662541	279.123856	0	11.784212	57.150888
清单项目综合单价													540.721497
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费					元	10.435734	1.3891		14.5		
		技工人工费					元	21.724444	1.3561		29.46		
		高级技工人工费					元	37.770238	1.3726		51.84		
		普工人工费					元	13.757749	1.3631		18.75		
		技工人工费					元	54.55017	1.3302		72.56		
	材料	镀锌铁丝(综合)					kg	0.155207	5.2		0.81		
		电焊条 结422 Φ3.2mm					kg	0.09651	7.2		0.69		
		普通硅酸盐水泥 P.O 42.5R 散装					t	0.00774	480		3.72		
		石蜡					kg	0.02385	5.8		0.14		
		金刚石(综合)					块	0.297003	9		2.67		
		浮法白色玻璃(国产) δ=5.0mm					m2	0.047701	23.16		1.1		
		松节油					kg	0.135002	8		1.08		
		草酸99.2%					kg	0.071461	5.6		0.4		
		水					m3	0.103396	3.77		0.39		
		水					m3	0.03942	3.77		0.15		
		干混地面砂浆 M15					t	0.031815	315		10.02		
		素水泥浆					m3	0.0009	562.97		0.51		
		素水泥浆					m3	0.000918	813.48		0.75		
		1:2白水泥白石子浆					m3	0.020646	480		9.91		
		其他材料费(按百分比计算)					元	0.127773	1		0.13		
	主材	螺纹钢III级(HRB400) Φ12mm					t	0.010401	3616		37.61		
		圆钢(盘圆)(HPB300) Φ10mm					t	0.015376	3706		56.98		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm					m3	0.06091	436.64		26.6		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm					m3	0.2436	463.93		113.01		
	设备												
	机械	电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62					台班	0.003	23.5		0.07		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1					台班	0.0117	281.55		3.29		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50					台班	0.0048	248.26		1.19		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200					台班	0.003033	201.3		0.61		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200					台班	0.007335	201.3		1.48		
		混凝土振动器 插入式					台班	0.023161	11.61		0.27		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40					台班	0.004	42.19		0.17		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40					台班	0.018651	24.54		0.46		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3					台班	0.097021	29.38		2.85		
		对焊机 容量E（kV·A） E=75					台班	0.0009	199.68		0.18		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30					台班	0.0049	166.88		0.82		
项目编码	011502001001	项目名称			钢板收边			计量单位	m		工程量	467.81	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-41换	不锈钢板 安装在基层板上	100m2	0.0008	3076.32	71783.74	0	0	4266.28	2.461056	57.426992	0	0	3.413024
小计									2.461056	57.426992	0	0	3.413024
清单项目综合单价													63.301072
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费					元	0.256501	1.3891		0.36		
		技工人工费					元	0.561974	1.3561		0.76		
		高级技工人工费					元	0.977953	1.3726		1.34		
		自攻螺钉 M6×30mm					100个	0.051353	10		0.51		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	万能胶	kg	0.026037	17.5	0.46		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.009695	1	0.01		
	主材	5mm厚80宽不锈钢板（含角钢）	m2	0.083989	672	56.44		
	设备							
	机械							

项目编码	011502003001	项目名称	石材收边	计量单位	m	工程量	3793.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050005-44	石材楼地面块料周长1600mm以内	100m2	0.0021	4891.02	30651.3	0	122.23	2617.27	10.271142	64.36773	0	0.256683	5.496267
050003-36	非泵送混凝土浇捣、养护 基础垫层	10m3	0.007	679.8	4439.55	0	118.86	379.56	4.7586	31.07685	0	0.83202	2.65692
050009-6	水泥石粉渣基层人工拌合 水泥含量6% 压实厚度15cm	100m2	0.001	1223.82	2680.68	0	233.84	419.07	1.22382	2.68068	0	0.23384	0.41907
120001-131	打夯机原土夯实 平地	100m2	0.006	118.81	0	0	11.75	26.94	0.71286	0	0	0.0705	0.16164
小计									16.966422	98.12526	0	1.393043	8.733897
清单项目综合单价													125.218622

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.513167	1.3891	0.71		
		普工人工费	元	1.759597	1.3631	2.4		
		技工人工费	元	9.445538	1.3302	12.56		
	材料	棉纱	kg	0.002	10.6	0.02		
		石料切割锯片	片	0.0007	65	0.05		
		白水泥	t	0.00002	1052	0.02		
		水	m3	0.022548	3.77	0.09		
		干混地面砂浆 M15	t	0.010606	315	3.34		
		素水泥浆	m3	0.000202	562.97	0.11		
		6%水泥石粉渣混合料	m3	0.01377	173.37	2.39		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.014446	1	0.01		
	主材	600×200x60mm烧面芝麻灰	m2	0.204001	283	57.73		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.06091	436.64	26.6		
	设备							
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.00009	1005.12	0.09		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.000225	533.32	0.12		
		电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62	台班	0.003	23.5	0.07		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.00234	281.55	0.66		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.00104	201.3	0.21		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.004681	11.61	0.05		
		手提砂轮机 砂轮直径D（mm） D=150	台班	0.00336	10.45	0.04		

项目编码	040204007001	项目名称	圆形树池（直径900mm）	计量单位	个	工程量	55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-41	不锈钢板 安装在基层板上	100m2	0.0023	3076.32	134153.74	0	0	7384.78	7.075536	308.553602	0	0	16.984994
050001-195	筑岛填心 填砂砾石 松填	100m3	0.001	9208.01	4635.9	0	751.59	2308.84	9.20801	4.6359	0	0.75159	2.30884
050005-9换	碎石垫层 干铺	10m3	0.01	842.28	2452.92	0	6.11	308.44	8.4228	24.5292	0	0.0611	3.0844
BC-5	无纺布	m2	0.64	5	10	0	0	1.6	3.2	6.4	0	0	1.024
小计									27.906346	344.118702	0	0.81269	23.402234
清单项目综合单价													396.239972

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.72471	1.3891	1.01		
		技工人工费	元	1.587779	1.3561	2.15		
		高级技工人工费	元	2.763071	1.3726	3.79		
		普工人工费	元	4.83112	1.3631	6.59		
		技工人工费	元	4.617614	1.3302	6.14		
		无纺布 人工费	m2	0.635818	5	3.18		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.145092	10	1.45		
		中砂	m3	0.0189	204	3.86		
		碎石 20～40mm	m3	0.104141	186	19.37		
		砂砾石	m3	0.051927	45	2.34		
		万能胶	kg	0.073563	17.5	1.29		
		水	m3	0.019091	3.77	0.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.167213	1	0.17		
		无纺布 材料费	m2	0.635818	10	6.36		
	主材	80X10mm厚304不锈钢板	m2	0.2373	1266	300.42		
	设备							
	机械	电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.002482	23.5	0.06		
		驳船 装载质量M（t） M=30	台班	0.001145	334.04	0.38		

项目编码	050201004001	项目名称	方形篦子	计量单位	个	工程量	110

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050010-274	护树篦子 铸铁安装	m2	1.5	38.8	1274.06	0	28.37	74.15	58.2	1911.09	0	42.555	111.225
010002-137	预埋铁件 制安	t	0.1	2689.66	7803.24	0	732.6	1031.24	268.966	780.324	0	73.26	103.124
小计									327.166	2691.414	0	115.815	214.349
清单项目综合单价													3348.744

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.8414	1.3891	1.17		
		技工人工费	元	18.9719	1.3561	25.73		
		技工人工费	元	42.0048	1.3302	55.87		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.6336	7.2	4.56		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.36	8.62	3.1		
		铁件（综合）	kg	10.6	6.96	73.78		
		碎石 5～10mm	m3	0.07632	155	11.83		
		防锈漆 红色	kg	0.2448	15.29	3.74		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.2684	1	1.27		
	主材	1500*1500*30mm厚304不锈钢篦子	m2	1.512	1200	1814.4		
	设备							
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.2887	166.88	48.18		

项目编码	040303016001	项目名称	新建花池挡墙	计量单位	m	工程量	703.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-24+020002-26*5	水磨石楼地面 带嵌条 厚度T(mm) T=15(实际厚度（mm）:20)	100m2	0.0091	10565.15	2218.52	0	480.78	2468.53	96.142865	20.188532	0	4.375098	22.463623
050005-13	砂浆找平层(厚20mm) 在混凝土上	100m2	0.0091	1202.16	1180.24	0	67.84	328.15	10.939656	10.740184	0	0.617344	2.986165
050003-96换	现浇构件箍筋 制作 Φ10以内	t	0.02	827.5	3833.48	0	35.68	376.19	16.55	76.6696	0	0.7136	7.5238
050003-97	现浇构件箍筋 安装 Φ10以内	t	0.02	1628.08	11.44	0	79.44	364.24	32.5616	0.2288	0	1.5888	7.2848

工程量清单综合单价分析表

050003-92	现浇构件螺纹钢筋 制作 Φ25以内	t	0.011	392.8	3655.96	0	9.13	269.86	4.3208	40.21556	0	0.10043	2.96846
050003-93	现浇构件螺纹钢筋 安装 Φ25以内	t	0.011	845.76	82.77	0	99.74	196.98	9.30336	0.91047	0	1.09714	2.16678
050003-40	非泵送混凝土浇捣、养护 独立基础	10m3	0.025	1133.13	4444.57	0	118.74	479.59	28.32825	111.11425	0	2.9685	11.98975
050003-36	非泵送混凝土浇捣、养护 基础垫层	10m3	0.01	679.8	4439.55	0	118.86	379.56	6.798	44.3955	0	1.1886	3.7956
120001-131	打夯机原土夯实 平地	100m2	0.0061	118.81	0	0	11.75	26.94	0.724741	0	0	0.071675	0.164334
小计									205.669272	304.462896	0	12.721187	61.343312
清单项目综合单价													584.196667
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	10.435751		1.3891		14.5		
		技工人工费				元	21.724475		1.3561		29.46		
		高级技工人工费				元	37.770291		1.3726		51.84		
		普工人工费				元	13.758058		1.3631		18.75		
		技工人工费				元	54.551738		1.3302		72.56		
	材料	螺纹钢III级(HRB400) Φ10～25mm				t	0.010402		3463		36.02		
		镀锌铁丝(综合)				kg	0.155214		5.2		0.81		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.096516		7.2		0.69		
		普通硅酸盐水泥 P.O 42.5R 散装				t	0.00774		480		3.72		
		石蜡				kg	0.02385		5.8		0.14		
		金刚石(综合)				块	0.297004		9		2.67		
		浮法白色玻璃(国产) δ=5.0mm				m2	0.047701		23.16		1.1		
		松节油				kg	0.135002		8		1.08		
		草酸99.2%				kg	0.071461		5.6		0.4		
		水				m3	0.103397		3.77		0.39		
		水				m3	0.03942		3.77		0.15		
		干混地面砂浆 M15				t	0.031815		315		10.02		
		素水泥浆				m3	0.0009		562.97		0.51		
		素水泥浆				m3	0.000918		813.48		0.75		
		1:2白水泥白石子浆				m3	0.020646		480		9.91		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.668066		1		0.67		
	主材	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.304509		436.64		132.96		
		圆钢(盘圆)(HPB300) Φ10mm				t	0.015376		3706		56.98		
	设备												
	机械	电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62				台班	0.003		23.5		0.07		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1				台班	0.0117		281.55		3.29		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班	0.003033		201.3		0.61		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班	0.007335		201.3		1.48		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.023161		11.61		0.27		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40				台班	0.004		42.19		0.17		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40				台班	0.018652		24.54		0.46		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3				台班	0.097021		29.38		2.85		
		对焊机 容量E（kV·A） E=75				台班	0.0009		199.68		0.18		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.004901		166.88		0.82		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50				台班	0.0048		248.26		1.19		

项目编码	050202B001001	项目名称	新建驳岸	计量单位	m	工程量	227.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050008-18换	混凝土仿木桩驳岸	m3	1	1075.64	602.08	0	0	266.85	1075.64	602.08	0	0	266.85
050003-92	现浇构件螺纹钢筋 制作 Φ25以内	t	0.2	392.8	3655.96	0	9.13	269.86	78.56	731.192	0	1.826	53.972
050003-93	现浇构件螺纹钢筋 安装 Φ25以内	t	0.2	845.76	82.77	0	99.74	196.98	169.152	16.554	0	19.948	39.396
120002-18	湿法深层搅拌桩 双轴	10m3	0.297	392.69	1051.05	0	519.52	173.79	116.62893	312.16185	0	154.29744	51.61563
小计									1439.98093	1661.98785	0	176.07144	411.83363
清单项目综合单价													3689.87385
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	46.250639		1.3891		64.25		
		技工人工费				元	38.576482		1.3561		52.31		
		普工人工费				元	184.808		1.3631		251.91		
		技工人工费				元	805.472		1.3302		1071.44		
	材料	螺纹钢III级(HRB400) Φ10～25mm				t	0.208		3463		720.3		
		镀锌铁丝(综合)				kg	0.464		5.2		2.41		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	1.93		7.2		13.9		
		普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)				t	0.708525		429		303.96		
		水				m3	0.022		3.77		0.08		
		水				m3	0.904728		3.77		3.41		
		其他材料费(按百分比计算)				元	15.659718		1		15.66		
	主材	挡墙混凝土C30				m3	1.05		573.41		602.08		
	设备												
	机械	双轴搅拌桩机 孔径Dt（mm） Dt=650				台班	0.104483		957.12		100		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班	0.118731		201.3		23.9		
		挤压式灰浆输送泵 输送量Q（m3/h） Q=3				台班	0.065599		234.85		15.41		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40				台班	0.02		42.19		0.84		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40				台班	0.04		24.54		0.98		
		内燃单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=50				台班	0.065599		227.12		14.9		
		对焊机 容量E（kV·A） E=75				台班	0.018		199.68		3.59		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.098		166.88		16.35		

项目编码	050201003001	项目名称	立道牙	计量单位	m	工程量	632.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050009-31换	湿拌砌筑砂浆 M20	m	1	30.91	147.56	0	0	14.18	30.91	147.56	0	0	14.18
050003-36	非泵送混凝土浇捣、养护 基础垫层	10m3	0.005	679.8	4439.55	0	118.86	379.56	3.399	22.19775	0	0.5943	1.8978
050005-9换	碎石垫层 干铺	10m3	0.005	842.28	2452.92	0	6.11	308.44	4.2114	12.2646	0	0.03055	1.5422
120001-131	打夯机原土夯实 平地	100m2	0.008	118.81	0	0	11.75	26.94	0.95048	0	0	0.094	0.21552
小计									39.47088	182.02235	0	0.71885	17.83552
清单项目综合单价													240.04760
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	0.684219		1.3891		0.95		
		普工人工费				元	6.678733		1.3631		9.1		
		技工人工费				元	21.605194		1.3302		28.74		
	材料	中砂				m3	0.0099		204		2.02		
		碎石 20～40mm				m3	0.054547		186		10.15		
		水				m3	0.018001		3.77		0.07		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.02		409.75		8.2		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.431437		1		0.43		
	主材	600X350X200mm厚烧面芝麻灰花岗岩立道牙				m	1.02		132		134.64		
		湿拌砌筑砂浆 M20				m3	0.010286		423.53		4.36		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.040608		436.64		17.73		
	设备												
	机械	电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62				台班	0.0013		23.5		0.03		
		电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62				台班	0.004		23.5		0.09		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1				台班	0.00156		281.55		0.44		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班	0		201.3		0		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.003121		11.61		0.04		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	050307006001	项目名称	新建栏杆	计量单位	m	工程量	309.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-42	成品铁栏杆 铁扶手 铁栏杆(亚光亮银氟碳	10m	0.1	665.24	3506.71	0	48.47	325	66.524	350.671	0	4.847	32.5
050003-105换	预埋件 铁件	t	0.04	3585.8	5595.89	0	732.6	1118.12	143.432	223.8356	0	29.304	44.7248
小计									209.956	574.5066	0	34.151	77.2248
清单项目综合单价													895.83840

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	6.9311	1.3891	9.63		
		技工人工费	元	15.1903	1.3561	20.6		
		高级技工人工费	元	26.4438	1.3726	36.3		
		普工人工费	元	4.486989	1.3631	6.12		
		技工人工费	元	101.206092	1.3302	134.62		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	1.412978	7.2	10.17		
		电焊条 E4303 Φ4.0mm	kg	0.073	9.01	0.66		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.16568	1	0.17		
	主材	5mm厚拉丝不锈钢板	kg	39.641872	5.28	209.31		
		铁栏杆(亚光亮银氟碳喷涂)	m	1	350	350		
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.028	173.11	4.85		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.172305	166.88	28.75		

项目编码	050201015002	项目名称	木栈道	计量单位	m2	工程量	191.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-72换	木（竹）地板 实木地板楼地面 铺在木龙骨上	100m2	0.01	2833.54	30061.31	0	8.32	2127.29	28.3354	300.6131	0	0.0832	21.2729
050008-16换	木栈道 钢龙骨	t	0.021	3508.35	4923.77	0	100.13	1025.08	73.67535	103.39917	0	2.10273	21.52668
050005-13+050005-15*1换	砂浆找平层(厚20mm) 在混凝土上 (实际值:22mm)	100m2	0.01	1221.21	1163.51	0	0	326.97	12.2121	11.6351	0	0	3.2697
小计									114.22285	415.64737	0	2.18593	46.06928
清单项目综合单价													578.125430

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.95318	1.3891	4.1		
		技工人工费	元	6.47116	1.3561	8.78		
		高级技工人工费	元	11.26152	1.3726	15.46		
		普工人工费	元	8.05843	1.3631	10.98		
		技工人工费	元	53.674954	1.3302	71.4		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	0.3013	6.05	1.82		
		镀锌预埋连接件	kg	0.50011	7.8	3.9		
		圆钉 L=60mm	kg	0.1587	5.5	0.87		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.00736	7.2	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.022081	19.58	0.43		
		乙炔气	m3	0.00736	18.2	0.13		
		水	m3	0.004469	3.77	0.02		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.025303	434.63	11		
		素水泥浆	m3	0.001	562.97	0.56		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0806	1	0.08		
	主材	138X18mm厚户外高耐竹木板	m2	1.05	280	294		
		镀锌钢通(综合)	t	0.020601	4750	97.85		
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.3	0		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.0029	28.7	0.08		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.012001	166.88	2		

项目编码	050303008002	项目名称	停车场廊架	计量单位	m2	工程量	411

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-6	成品太阳能板	m2	1	500	800	0	0	150.05	500	800	0	0	150.05
050012-28换	钢骨架 普通型	t	0.014	3175.89	6884.14	0	2448.47	1207.29	44.46246	96.37796	0	34.27858	16.90206
100002-2换	钢柱安装	t	0.007	1069.03	7624.42	0	60.45	620.56	7.48321	53.37094	0	0.42315	4.34392
050003-105换	预埋件 铁件	t	0.001	3585.8	5313.09	0	732.6	1103.98	3.5858	5.31309	0	0.7326	1.10398
020004-47换	亚克力板 安装在基层板上	100m2	0.01	2476.86	4250.32	0	0	757.67	24.7686	42.5032	0	0	7.5767
050003-40换	非泵送混凝土浇捣、养护 独立基础	10m3	0.008	1133.13	4532.57	0	118.74	483.99	9.06504	36.26056	0	0.94992	3.87192
050003-92	现浇构件螺纹钢筋 制作 Φ25以内	t	0.003	392.8	3655.96	0	9.13	269.86	1.1784	10.96788	0	0.02739	0.80958
050003-93	现浇构件螺纹钢筋 安装 Φ25以内	t	0.003	845.76	82.77	0	99.74	196.98	2.53728	0.24831	0	0.29922	0.59094
050003-36换	非泵送混凝土浇捣、养护 基础垫层	10m3	0.003	679.8	4506.03	0	118.86	382.89	2.0394	13.51809	0	0.35658	1.14867
小计									595.12019	1058.56003	0	37.06744	186.39777
清单项目综合单价													1877.14543

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.037712	1.3891	4.22		
		技工人工费	元	8.991023	1.3561	12.19		
		高级技工人工费	元	11.539732	1.3726	15.84		
		普工人工费	元	8.220271	1.3631	11.21		
		技工人工费	元	36.053842	1.3302	47.96		
		成品太阳能板 人工费	m2	1	500	500		
	材料	螺纹钢III级(HRB400) Φ10~25mm	t	0.00312	3463	10.8		
		镀锌铁丝(综合)	kg	0.00696	5.2	0.04		
		镀锌低碳钢丝（综合）	kg	0.001575	6.62	0.01		
		六角螺栓（综合）	kg	0.023793	7	0.17		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.350481	7.2	2.52		
		二氧化碳药芯焊丝 Y-71	kg	0.082719	12.8	1.06		
		低氢低合金焊条 J426（综合）	kg	0.009065	11.44	0.1		
		调平垫铁	kg	0.13615	5.19	0.71		
		柴油	kg	0.940884	8.16	7.68		
		氧气	m3	0.1911	6.99	1.34		
		乙炔气	m3	0.091	18.2	1.66		
		二氧化碳气体	m3	0.041384	5.16	0.21		
		万能胶	kg	0.3255	17.5	5.7		
		水	m3	0.031409	3.77	0.12		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.023338	436.64	10.19		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.648176	1	0.65		
		成品太阳能板 材料费	m2	1	800	800		
	主材	镀锌扁通(综合含氟碳漆)	t	0.01512	5500	83.16		
		钢柱（综合含包边）	t	0.007	7300	51.1		
		预埋件（综合）	kg	0.100754	5	0.5		
		亚克力板	m2	1.05	35	36.75		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.0812	445.31	36.16		
	设备							
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=25	台班	0.014	1559.65	21.84		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.004017	281.55	1.13		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.007953	11.61	0.09		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.0003	42.19	0.01		

工程量清单综合单价分析表

	机械	钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.0006	24.54	0.01		
		电动切割机	台班	0.007	235.67	1.65		
		对焊机 容量E（kV·A） E=75	台班	0.00027	199.68	0.05		
		二氧化碳气体保护焊机 电流I（A） I=450	台班	0.00175	172.78	0.3		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.066588	166.88	11.11		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.000539	224.05	0.12		

项目编码	040201022001	项目名称	线性排水沟	计量单位	m	工程量	1201.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-41换	不锈钢板 安装在基层板上	100m2	0.0014	3076.32	71783.74	0	0	4266.28	4.306848	100.497236	0	0	5.972792
010001-2	实心砖基础 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.004	2069.13	5536.85	0	0	732.26	8.27652	22.1474	0	0	2.92904
020003-7	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20	100m2	0.0074	2032.61	1766.99	0	77.9	540.94	15.041314	13.075726	0	0.57646	4.002956
050003-36	非泵送混凝土浇捣、养护 基础垫层	10m3	0.007	679.8	4439.55	0	118.86	379.56	4.7586	31.07685	0	0.83202	2.65692
120001-131	打夯机原土夯实 平地	100m2	0.0069	118.81	0	0	11.75	26.94	0.819789	0	0	0.081075	0.185886
小计									33.203071	166.797212	0	1.489555	15.747594
清单项目综合单价													217.237432

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.935902	1.3891	5.47		
		技工人工费	元	8.123222	1.3561	11.02		
		高级技工人工费	元	7.628757	1.3726	10.47		
		普工人工费	元	0.781107	1.3631	1.06		
		技工人工费	元	2.674682	1.3302	3.56		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.08667	10	0.87		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.017761	840	14.92		
		万能胶	kg	0.043942	17.5	0.77		
		水	m3	0.0136	3.77	0.05		
		水	m3	0.009033	3.77	0.03		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.007956	394.15	3.14		
		干混抹灰砂浆 M10	t	0.030044	430	12.92		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.688403	1	0.69		
	主材	5mm厚不锈钢板	m2	0.141749	672	95.26		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.069019	436.64	30.14		
	设备							
	机械	电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62	台班	0.0034	23.5	0.08		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.002652	281.55	0.75		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.002864	201.3	0.58		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.005304	11.61	0.06		

项目编码	050301008001	项目名称	台阶（步高150mm）	计量单位	m2	工程量	155.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-108换	台阶石材面层 水泥砂浆粘贴	100m2	0.01	9011.68	80611.24	0	0	6014.03	90.1168	806.1124	0	0	60.1403
050003-36	非泵送混凝土浇捣、养护 基础垫层	10m3	0.02	679.8	4439.55	0	118.86	379.56	13.596	88.791	0	2.3772	7.5912
050005-9换	碎石垫层 干铺	10m3	0.02	842.28	2452.92	0	6.11	308.44	16.8456	49.0584	0	0.1222	6.1688
120001-131	打夯机原土夯实 平地	100m2	0.01	118.81	0	0	11.75	26.94	1.1881	0	0	0.1175	0.2694
小计									121.7465	943.9618	0	2.6169	74.1697
清单项目综合单价													1142.494900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	10.58195	1.3891	14.7		
		技工人工费	元	18.951102	1.3561	25.7		
		高级技工人工费	元	37.0872	1.3726	50.91		
		普工人工费	元	4.639807	1.3631	6.32		
		技工人工费	元	15.574994	1.3302	20.72		
	材料	石料切割锯片	片	0.0224	18.2	0.41		
		白水泥	t	0.00151	1052	1.59		
		中砂	m3	0.039595	204	8.08		
		碎石 20～40mm	m3	0.218172	186	40.58		
		水	m3	0.070001	3.77	0.26		
		水	m3	0.02522	3.77	0.1		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.250819	1	0.25		
	主材	600X370X150厚烧面红绣石花岗岩	m2	1.5688	500	784.4		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.0444	441.8	19.62		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.152279	436.64	66.49		
	设备							
	机械	电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.005199	23.5	0.12		
		电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62	台班	0.005	23.5	0.12		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.005851	281.55	1.65		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.3	0		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.011702	11.61	0.14		

项目编码	050301008002	项目名称	台阶（步高120mm）	计量单位	m2	工程量	108.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-108换	台阶石材面层 水泥砂浆粘贴	100m2	0.01	9011.68	77473.64	0	0	5857.15	90.1168	774.7364	0	0	58.5715
050003-36	非泵送混凝土浇捣、养护 基础垫层	10m3	0.016	679.8	4439.55	0	118.86	379.56	10.8768	71.0328	0	1.90176	6.07296
050005-9换	碎石垫层 干铺	10m3	0.02	842.28	2452.92	0	6.11	308.44	16.8456	49.0584	0	0.1222	6.1688
120001-131	打夯机原土夯实 平地	100m2	0.01	118.81	0	0	11.75	26.94	1.1881	0	0	0.1175	0.2694
小计									119.0273	894.8276	0	2.14146	71.08266
清单项目综合单价													1087.079020

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	10.58195	1.3891	14.7		
		技工人工费	元	18.951102	1.3561	25.7		
		高级技工人工费	元	37.0872	1.3726	50.91		
		普工人工费	元	4.639524	1.3631	6.32		
		技工人工费	元	15.57404	1.3302	20.72		
	材料	石料切割锯片	片	0.0224	18.2	0.41		
		白水泥	t	0.00151	1052	1.59		
		中砂	m3	0.039593	204	8.08		
		碎石 20～40mm	m3	0.21816	186	40.58		
		水	m3	0.069996	3.77	0.26		
		水	m3	0.02522	3.77	0.1		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.250805	1	0.25		
	主材	600X370X120厚烧面红绣石花岗岩	m2	1.5688	480	753.02		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.0444	441.8	19.62		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.152269	436.64	66.49		
	设备							
	机械	电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.005199	23.5	0.12		
		电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62	台班	0.005	23.5	0.12		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.005851	281.55	1.65		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.3	0		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.011701	11.61	0.14		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	050301008003	项目名称	台阶（步高100mm）			计量单位	m2	工程量	19.64		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-108换	台阶石材面层 水泥砂浆粘贴	100m2	0.01	9011.68	74336.04	0	0	5700.27	90.1168	743.3604	0	0	57.0027
050003-36	非泵送混凝土浇捣、养护 基础垫层	10m3	0.01	679.8	4439.55	0	118.86	379.56	6.798	44.3955	0	1.1886	3.7956
050005-9换	碎石垫层 干铺	10m3	0.021	842.28	2452.92	0	6.11	308.44	17.68788	51.51132	0	0.12831	6.47724
120001-131	打夯机原土夯实 平地	100m2	0.01	118.81	0	0	11.75	26.94	1.1881	0	0	0.1175	0.2694
小计									115.79078	839.26722	0	1.43441	67.54494
清单项目综合单价													1024.037350
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		10.58195	1.3891		14.7		
		技工人工费				元		18.951102	1.3561		25.7		
		高级技工人工费				元		37.0872	1.3726		50.91		
		普工人工费				元		4.064646	1.3631		5.54		
		技工人工费				元		13.605315	1.3302		18.1		
	材料	石料切割锯片				片		0.0224	18.2		0.41		
		白水泥				t		0.00151	1052		1.59		
		中砂				m3		0.03962	204		8.08		
		碎石 20～40mm				m3		0.218311	186		40.61		
		水				m3		0.05998	3.77		0.23		
		水				m3		0.02522	3.77		0.1		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.250422	1		0.25		
	主材	600X370X100厚烧面红绣石花岗岩				m2		1.5688	460		721.65		
		湿拌抹灰砂浆 M20				m3		0.0444	441.8		19.62		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3		0.101293	436.64		44.23		
	设备												
	机械	电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62				台班		0.005203	23.5		0.12		
		电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62				台班		0.005	23.5		0.12		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1				台班		0.003892	281.55		1.1		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班		0	201.3		0		
		混凝土振动器 插入式				台班		0.007784	11.61		0.09		
项目编码	050307019002	项目名称	北入口景观装置			计量单位	项	工程量	1				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-2	景观装置 景观装置 人工费	套	1	100000	0	200000	0	22010	100000	0	200000	0	22010
小计									100000	0	200000	0	22010
清单项目综合单价													322010
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	景观装置 人工费				套		1	100000		100000		
	材料												
	主材												
	设备	景观装置 设备费											
	机械												
项目编码	010512008001	项目名称	装饰井盖			计量单位	个	工程量	51				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050009-24	透水砖 砂浆铺设	10m2	0.064	377.41	1669.4	0	12.08	167.35	24.15424	106.8416	0	0.77312	10.7104
050005-20+050005-21*4	细石混凝土找平层 厚30mm(实际值:50mm)	100m2	0.0064	2218.92	2263.08	0	5.66	601.92	14.201088	14.483712	0	0.036224	3.852288
050005-21	细石混凝土找平层 厚50mm内每增减5mm	100m2	0.0128	230.29	222.69	0	0.57	61.86	2.947712	2.850432	0	0.007296	0.791808
050002-24换	植草井盖安装	套	1	59.94	0	1750	0	13.19	59.94	0	1750	0	13.19
050003-92换	现浇构件螺纹钢筋 制作 Φ25以内	t	0.005	392.8	3761.06	0	9.13	275.12	1.964	18.8053	0	0.04565	1.3756
050003-93	现浇构件螺纹钢筋 安装 Φ25以内	t	0.005	845.76	82.77	0	99.74	196.98	4.2288	0.41385	0	0.4987	0.9849
050002-25	零星砖砌体	10m3	0.005	6226.4	5748.68	0	70.86	1662.61	31.132	28.7434	0	0.3543	8.31305
020003-10换	水泥砂浆一般抹灰 零星项目 厚度T(mm) T=20	100m2	0.001	4081.74	1068.78	0	0	951.83	4.08174	1.06878	0	0	0.95183
小计									142.64958	173.207074	1750	1.71529	40.169876
清单项目综合单价													2107.741820
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		0.444167	1.3891		0.62		
		技工人工费				元		0.840582	1.3561		1.14		
		高级技工人工费				元		1.693747	1.3726		2.32		
		普工人工费				元		55.671708	1.3631		75.89		
		技工人工费				元		47.118734	1.3302		62.68		
	材料	镀锌铁丝(综合)				kg		0.0116	5.2		0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg		0.04825	7.2		0.35		
		普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa)				千块		0.0273	840		22.93		
		水				m3		0.035405	3.77		0.13		
		水				m3		0.000375	3.77		0		
		干混砌筑砂浆 M7.5				t		0.018465	275		5.08		
		干混地面砂浆 M15				t		0.020736	315		6.53		
		素水泥浆				m3		0.000384	562.97		0.22		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.741642	1		0.74		
	主材	50mm厚仿花岗岩瓷质透水石				m2		0.6464	155		100.19		
		湿拌抹灰砂浆 M15				m3		0.0025	426.94		1.07		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3		0.039168	436.64		17.1		
		螺纹钢III级(HRB400) Φ12mm				t		0.0052	3616		18.8		
	设备	不锈钢装饰井盖（含边框配件）											
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班		0.0056	201.3		1.13		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班		0	201.3		0		
		混凝土振动器 平板式				台班		0.003072	14.15		0.04		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40				台班		0.0005	42.19		0.02		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40				台班		0.001	24.54		0.02		
		对焊机 容量E（kV·A） E=75				台班		0.00045	199.68		0.09		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班		0.00245	166.88		0.41		
项目编码	050307020001	项目名称	水景			计量单位	m2	工程量	23.23				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050005-45换	石材楼地面块料周长2400mm以内	100m2	0.01	5113.78	70410.9	0	122.23	4654.28	51.1378	704.109	0	1.2223	46.5428
BC-8	架空器	个	1	50	150	0	0	18.51	50	150	0	0	18.51
050005-13+050005-15*(-1)换	砂浆找平层(厚20mm) 在混凝土上(实际值:15mm)	100m2	0.011	892.04	728.97	0	0	232.79	9.81244	8.01867	0	0	2.56069
050007-72	聚合物水泥防水涂料 平面 1.5mm厚	100m2	0.011	1256.84	3820.91	0	0	467.68	13.82524	42.03001	0	0	5.14448
050005-13+050005-15*(-1)换	砂浆找平层(厚20mm) 在混凝土上(实际值:15mm)	100m2	0.0121	892.04	728.97	0	0	232.79	10.793684	8.820537	0	0	2.816759

工程量清单综合单价分析表

050003-90换	现浇构件螺纹钢筋 制作 Φ10以内	t	0.01	491.12	3811.93	0	12.25	299.51	4.9112	38.1193	0	0.1225	2.9951
050003-91	现浇构件螺纹钢筋 安装 Φ10以内	t	0.01	1050.03	29.77	0	0	232.6	10.5003	0.2977	0	0	2.326
050003-36换	非泵送混凝土浇捣、养护 基础垫层	10m3	0.022	679.8	4527.55	0	118.86	383.96	14.9556	99.6061	0	2.61492	8.44712
050003-36	非泵送混凝土浇捣、养护 基础垫层	10m3	0.014	679.8	4439.55	0	118.86	379.56	9.5172	62.1537	0	1.66404	5.31384
120001-131	打夯机原土夯实 平地	100m2	0.01	118.81	0	0	11.75	26.94	1.1881	0	0	0.1175	0.2694
小计									176.641564	1113.155017	0	5.74126	94.926189
清单项目综合单价													1390.464030

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.85528	1.3891	1.19		
		普工人工费	元	15.661511	1.3631	21.35		
		技工人工费	元	77.161771	1.3302	102.64		
		架空器 人工费	个	0.947051	50	47.35		
	材料	螺纹钢Ⅲ级(HRB400) Φ10mm以内	t	0.010237	3664	37.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	0.056327	5.2	0.29		
		棉纱	kg	0.01	10.6	0.11		
		石料切割锯片	片	0.0035	65	0.23		
		白水泥	t	0.0001	1052	0.11		
		聚合物水泥防水涂料	kg	3.464593	11.95	41.4		
		水	m3	0.120999	3.77	0.46		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.034724	441.28	15.32		
		干混地面砂浆 M15	t	0.05303	315	16.7		
		素水泥浆	m3	0.00331	562.97	1.86		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.284196	1	1.28		
		架空器 材料费	个	0.947051	150	142.06		
	主材	烧面福鼎黑花岗岩500X500X50mm厚	m2	1.02	672.8	686.26		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.131954	436.64	57.62		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.213224	445.31	94.95		
	设备							
	机械	电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62	台班	0.005	23.5	0.12		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.013263	281.55	3.73		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.0052	201.3	1.05		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.026526	11.61	0.31		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.001099	42.19	0.05		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.003096	24.54	0.08		
		手提砂轮机 砂轮直径D（mm） D=150	台班	0.0168	10.45	0.18		

项目编码	050307019003	项目名称	艺术装置	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-1	艺术装置	个	1	100000	200000	0	0	32010	100000	200000	0	0	32010
小计									100000	200000	0	0	32010
清单项目综合单价													332010

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	艺术装置 人工费	个	1	100000	100000		
	材料							
	主材	艺术装置 主材费	个	1	200000	200000		
	设备							
	机械							

项目编码	050307016001	项目名称	不锈钢花池	计量单位	m	工程量	36.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-41换	不锈钢板 安装在基层板上	100m2	0.005	3076.32	71783.74	0	0	4266.28	15.3816	358.9187	0	0	21.3314
050003-105换	预埋件 铁件	t	0.011	3585.8	4898.99	0	732.6	1083.28	39.4438	53.88889	0	8.0586	11.91608
050003-90换	现浇构件螺纹钢筋 制作 Φ10以内	t	0.003	491.12	3755.6	0	12.25	296.7	1.47336	11.2668	0	0.03675	0.8901
050003-91	现浇构件螺纹钢筋 安装 Φ10以内	t	0.003	1050.03	29.77	0	0	232.6	3.15009	0.08931	0	0	0.6978
050003-73	非泵送混凝土浇捣、养护 小型零星构件	10m3	0.005	3474.84	4579.47	0	23.22	995.34	17.3742	22.89735	0	0.1161	4.9767
小计									76.82305	447.06105	0	8.21145	39.81208
清单项目综合单价													571.907630

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.571521	1.3891	2.18		
		技工人工费	元	3.443072	1.3561	4.67		
		高级技工人工费	元	5.991674	1.3726	8.22		
		普工人工费	元	2.935343	1.3631	4		
		技工人工费	元	39.327572	1.3302	52.31		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	0.011348	5.2	0.06		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.31463	10	3.15		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.360198	7.2	2.59		
		万能胶	kg	0.15952	17.5	2.79		
		水	m3	0.107014	3.77	0.4		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.105241	1	0.11		
	主材	螺纹钢Ⅲ级(HRB400) Φ8mm	t	0.002062	3664	7.56		
		5mm厚304不锈钢	m2	0.514581	672	345.8		
		钢板（综合）	kg	10.105568	4.59	46.38		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.051386	436.64	22.44		
	设备							
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.009978	11.61	0.12		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.000221	42.19	0.01		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.000624	24.54	0.02		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.043924	166.88	7.33		

项目编码	050305002002	项目名称	不锈钢花池坐凳	计量单位	m	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050008-13+050008-14*1换	木栈道 板厚4cm(实际厚度:5cm)	10m2	0.04	604.69	5877.69	0	0	426.98	24.1876	235.1076	0	0	17.0792
050008-16换	木栈道 钢龙骨	t	0.02	3508.35	4923.77	0	100.13	1025.08	70.167	98.4754	0	2.0026	20.5016
050003-105换	预埋件 铁件	t	0.01	3585.8	4898.99	0	732.6	1083.28	35.858	48.9899	0	7.326	10.8328
020004-41换	不锈钢板 安装在基层板上	100m2	0.0084	3076.32	12248.74	0	0	1289.53	25.841088	102.889416	0	0	10.832052
050003-90换	现浇构件螺纹钢筋 制作 Φ10以内	t	0.004	491.12	3755.6	0	12.25	296.7	1.96448	15.0224	0	0.049	1.1868
050003-91	现浇构件螺纹钢筋 安装 Φ10以内	t	0.004	1050.03	29.77	0	0	232.6	4.20012	0.11908	0	0	0.9304
050003-73	非泵送混凝土浇捣、养护 小型零星构件	10m3	0.01	3474.84	4579.47	0	23.22	995.34	34.7484	45.7947	0	0.2322	9.9534
小计									196.966688	546.398496	0	9.6098	71.316252
清单项目综合单价													824.291236

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.677578	1.3891	3.72		
		技工人工费	元	5.866351	1.3561	7.96		
		高级技工人工费	元	10.208693	1.3726	14.01		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费	元	11.94446	1.3631	16.28		
		技工人工费	元	102.92824	1.3302	136.92		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	0.02256	5.2	0.12		
		不锈钢钉 M4×16	kg	0.1452	35	5.08		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.53607	10	5.36		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.18736	7.2	1.35		
		氧气(工业用)	m3	0.02208	19.58	0.43		
		乙块气	m3	0.00736	18.2	0.13		
		万能胶	kg	0.271793	17.5	4.76		
		水	m3	0.2145	3.77	0.81		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.166312	1	0.17		
	主材	镀锌钢通综合)	t	0.0206	4750	97.85		
		100X10mm厚镀锌钢板	m2	0.87675	105	92.06		
		钢板（综合）	kg	5.05	4.59	23.18		
		100*50厚老船木	m3	0.023	10000	230		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.103	436.64	44.97		
		螺纹钢III级(HRB400) φ8mm	t	0.0041	3664	15.02		
	设备							
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.02	11.61	0.23		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.00044	42.19	0.02		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.00124	24.54	0.03		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.03395	166.88	5.67		

项目编码	050307016002	项目名称	石材贴面花池	计量单位	m	工程量	138.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050005-44换	石材楼地面块料周长1600mm以内	100m2	0.0018	4891.02	20145.3	0	122.23	2091.97	8.803836	36.26154	0	0.220014	3.765546
020003-65换	水泥砂浆粘贴石材 内墙	100m2	0.0041	6375.7	29065.32	0	0	2856.55	26.14037	119.167812	0	0	11.711855
020003-7	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20	100m2	0.02	2032.61	1766.99	0	77.9	540.94	40.6522	35.3398	0	1.558	10.8188
020003-7+020003-11*10	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:30)	100m2	0.0018	2895.16	2650.48	0	116.15	777.53	5.211288	4.770864	0	0.20907	1.399554
010001-2	实心砖基础 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.014	2069.13	5536.85	0	0	732.26	28.96782	77.5159	0	0	10.25164
050003-36	非泵送混凝土浇捣、养护 基础垫层	10m3	0.005	679.8	4439.55	0	118.86	379.56	3.399	22.19775	0	0.5943	1.8978
120001-131	打夯机原土夯实 平地	100m2	0.005	118.81	0	0	11.75	26.94	0.59405	0	0	0.05875	0.1347
小计									113.768564	295.253666	0	2.640134	39.979895
清单项目综合单价													451.642259

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	11.628722	1.3891	16.15		
		技工人工费	元	27.656807	1.3561	37.51		
		高级技工人工费	元	21.983215	1.3726	30.17		
		普工人工费	元	1.389113	1.3631	1.89		
		技工人工费	元	7.749166	1.3302	10.31		
	材料	棉纱	kg	0.0018	10.6	0.02		
		石料切割锯片	片	0.00063	65	0.04		
		白水泥	t	0.000018	1052	0.02		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.071348	840	59.93		
		水	m3	0.016313	3.77	0.06		
		水	m3	0.021658	3.77	0.08		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.031962	394.15	12.6		
		干混抹灰砂浆 M10	t	0.060089	430	25.84		
		干混地面砂浆 M15	t	0.009545	315	3.01		
		素水泥浆	m3	0.000182	562.97	0.1		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.437765	1	2.44		
	主材	600X150x60mm厚烧面芝麻黑花岗岩	m2	0.183591	180	33.05		
		烧面芝麻黑花岗600X400x20mm厚	m2	0.41203	280	115.37		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.00204	441.8	0.9		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.050735	436.64	22.15		
	设备							
	机械	电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62	台班	0.0025	23.5	0.06		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.001949	281.55	0.55		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.000936	201.3	0.19		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.005721	201.3	1.15		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.003899	11.61	0.05		
		手提砂轮机 砂轮直径D（mm） D=150	台班	0.003024	10.45	0.03		

项目编码	050307016003	项目名称	不锈钢树池（直径1300mm）	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-41	不锈钢板 安装在基层板上	100m2	0.0033	3076.32	134153.74	0	0	7384.78	10.151856	442.707342	0	0	24.369774
050001-195换	筑岛填心 填砂砾石 松填	100m3	0.0011	9208.01	4635.9	0	751.59	2308.84	10.128811	5.09949	0	0.826749	2.539724
050005-9换	碎石垫层 干铺	10m3	0.02	842.28	2452.92	0	6.11	308.44	16.8456	49.0584	0	0.1222	6.1688
小计									37.126267	496.865232	0	0.948949	33.078298
清单项目综合单价													568.018746

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.045378	1.3891	1.45		
		技工人工费	元	2.290336	1.3561	3.11		
		高级技工人工费	元	3.985669	1.3726	5.47		
		普工人工费	元	10.048144	1.3631	13.7		
		技工人工费	元	9.57825	1.3302	12.74		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.209292	10	2.09		
		万能胶	kg	0.106113	17.5	1.86		
		水	m3	0.0396	3.77	0.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.329725	1	0.33		
		砂砾石	m3	0.10812	45	4.87		
		中砂	m3	0.039204	204	8		
		碎石 20～40mm	m3	0.216018	186	40.18		
	主材	80X10mm厚304不锈钢板	m2	0.3423	1266	433.35		
	设备							
	机械	电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.005148	23.5	0.12		
		驳船 装载质量M（t） M=30	台班	0.002385	334.04	0.8		

项目编码	050305003002	项目名称	整石坐凳	计量单位	m	工程量	99.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-7	1500*600*450mm高芝麻白花岗岩真石坐凳	m	1	500	2680	0	0	244.05	500	2680	0	0	244.05
020003-7+020003-11*10	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:30)	100m2	0.008	2895.16	2650.48	0	116.15	777.53	23.16128	21.20384	0	0.9292	6.22024
050003-36	非泵送混凝土浇捣、养护 基础垫层	10m3	0.1	679.8	4439.55	0	118.86	379.56	67.98	443.955	0	11.886	37.956
050005-9换	碎石垫层 干铺	10m3	0.015	842.28	2452.92	0	6.11	308.44	12.6342	36.7938	0	0.09165	4.6266
120001-131	打夯机原土夯实 平地	100m2	0.01	118.81	0	0	11.75	26.94	1.1881	0	0	0.1175	0.2694

工程量清单综合单价分析表

小计					604.96358	3181.95264	0	13.02435	293.12224
清单项目综合单价									4093.062810
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.263588	1.3891		4.53		
		技工人工费	元	5.293244	1.3561		7.18		
		高级技工人工费	元	9.206754	1.3726		12.64		
		普工人工费	元	2.762149	1.3631		3.77		
		技工人工费	元	9.223647	1.3302		12.27		
		1500*600*450mm高芝麻白花岗岩真石坐凳 人工费	m	1	500		500		
	材料	中砂	m3	0.029698	204		6.06		
		碎石 20～40mm	m3	0.163639	186		30.44		
		水	m3	0.040004	3.77		0.15		
		水	m3	0.01176	3.77		0.04		
		干混抹灰砂浆 M10	t	0.048719	430		20.95		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.393453	1		0.39		
		1500*600*450mm高芝麻白花岗岩真石坐凳 材料费	m	1	2680		2680		
	主材	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.05078	436.64		22.17		
	设备								
	机械	电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.0039	23.5		0.09		
		电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62	台班	0.005	23.5		0.12		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.001951	281.55		0.55		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.004616	201.3		0.93		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.003902	11.61		0.05		
项目编码	011508004001	项目名称	建筑外挂不锈钢发光字体		计量单位		个	工程量	8
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-101换	金属字 单字面积S(m2) 0.5<S≤1.0 石材、块料面	10个	0.1	1503.77	20294.39	0	0	1345.7	150.377	2029.439	0	0	134.57
050012-28	钢骨架 普通型	t	0.02	3175.89	5804.14	0	2448.47	1153.29	63.5178	116.0828	0	48.9694	23.0658
小计									213.8948	2145.5218	0	48.9694	157.6358
清单项目综合单价													2566.0218
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	15.9297	1.3891		22.13		
		技工人工费	元	39.9027	1.3561		54.11		
		高级技工人工费	元	54.0121	1.3726		74.14		
		普工人工费	元	5.93475	1.3631		8.09		
		技工人工费	元	29.73135	1.3302		39.55		
	材料	铁件(综合)	kg	0.4307	6.96		3		
		镀锌木螺钉 D6×100mm	10个	4.5903	1.3		5.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.34065	7.2		2.45		
		松圆木	m3	0.0002	1900		0.38		
		柴油	kg	1.00809	8.16		8.23		
		氧气	m3	0.20475	6.99		1.43		
		乙炔气	m3	0.0975	18.2		1.77		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.37065	1		0.37		
	主材	方通（综合）	t	0.0162	4500		72.9		
		不锈钢发光字体	个	1.01	2000		2020		
	设备								
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=25	台班	0.015	1559.65		23.39		
		电动切割机	台班	0.0075	235.67		1.77		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.0693	166.88		11.56		
项目编码	050202001001	项目名称	泰山石驳岸装饰		计量单位		t	工程量	5
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050008-50换	布置景石 5t以内	t	1	359.03	1606.29	0	308.12	179.98	359.03	1606.29	0	308.12	179.98
小计									359.03	1606.29	0	308.12	179.98
清单项目综合单价													2453.42
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	26.43	1.3631		36.03		
		技工人工费	元	242.82	1.3302		323		
	材料	铁件	kg	3	6.1		18.3		
		湖石	t	1	1580		1580		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.99	1		7.99		
	主材								
	设备								
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.32	962.89		308.12		
项目编码	050404001001	项目名称	围堰		计量单位		m	工程量	227.52
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120003-78	静压植桩机 压钢板桩	t	1.545	59.81	0	0	945.14	76.5	92.40645	0	0	1460.2413	118.1925
120003-81	静压植桩机 拔钢板桩	t	1.545	54.68	0	0	925.29	74.04	84.4806	0	0	1429.57305	114.3918
小计									176.88705	0	0	2889.81435	232.5843
清单项目综合单价													3299.28570
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	6.797992	1.3891		9.44		
		技工人工费	元	123.482439	1.3561		167.45		
	材料								
	主材								
	设备								
	机械	静压植桩机 压入力F(kN) F=1000	台班	0.25956	9204.28		2389.06		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=20	台班	0.248745	1481.87		368.61		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.190035	695.39		132.15		
项目编码	050201001004	项目名称	小料石		计量单位		m2	工程量	230
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-10	小料石	m2	1	100	200	0	0	32.01	100	200	0	0	32.01
小计									100	200	0	0	32.01
清单项目综合单价													332.01
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	小料石 人工费	m2	1	100		100		
	材料	小料石 材料费	m2	1	200		200		
	主材								
	设备								
	机械								

工程量清单综合单价分析表

项目编码	050201003002	项目名称	火烧面芝麻灰道牙	计量单位	m	工程量	632.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050009-31换	混凝土 花岗岩 混拌砌筑砂浆 M20	m	1	30.91	141.44	0	0	13.88	30.91	141.44	0	0	13.88
050003-36	非泵送混凝土浇捣、养护 基础垫层	10m3	0.005	679.8	4439.55	0	118.86	379.56	3.399	22.19775	0	0.5943	1.8978
050005-9换	碎石垫层 干铺	10m3	0.005	842.28	2452.92	0	6.11	308.44	4.2114	12.2646	0	0.03055	1.5422
120001-131	打夯机原土夯实 平地	100m2	0.008	118.81	0	0	11.75	26.94	0.95048	0	0	0.094	0.21552
小计									39.47088	175.90235	0	0.71885	17.53552
清单项目综合单价													233.62760

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.684219	1.3891	0.95		
		普工人工费	元	6.678733	1.3631	9.1		
		技工人工费	元	21.605194	1.3302	28.74		
	材料	中砂	m3	0.0099	204	2.02		
		碎石 20～40mm	m3	0.054547	186	10.15		
		水	m3	0.018001	3.77	0.07		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.02	409.75	8.2		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.431437	1	0.43		
	主材	600X150X350mm厚烧面芝麻灰花岗岩立道牙	m	1.02	126	128.52		
		湿拌砌筑砂浆 M20	m3	0.010286	423.53	4.36		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.040608	436.64	17.73		
	设备							
	机械	电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.0013	23.5	0.03		
		电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62	台班	0.004	23.5	0.09		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.00156	281.55	0.44		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.3	0		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.003121	11.61	0.04		

项目编码	050304B002001	项目名称	现状廊架屋顶改造	计量单位	m2	工程量	1365

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-11	现状廊架屋顶改造	m2	1	100	200	0	0	32.01	100	200	0	0	32.01
小计									100	200	0	0	32.01
清单项目综合单价													332.01

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	现状廊架屋顶改造 人工费	m2	1	100	100		
	材料	现状廊架屋顶改造 材料费	m2	1	200	200		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	195.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
080008-256	冲洗外墙面 粉刷墙面毛面	100m2	0.01	729.37	23.3	0	0	161.7	7.2937	0.233	0	0	1.617
080008-8换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	3656.5	991.58	0	0	854.37	36.565	9.9158	0	0	8.5437
080011-22	室外墙柱面 满刮腻子二遍	100m2	0.01	1903.72	569.28	0	0	447.47	19.0372	5.6928	0	0	4.4747
080011-36+080011-37*1	室外墙柱面 乳胶漆 二遍(实际值:3遍))	100m2	0.01	3015.75	1074.02	0	0	717.47	30.1575	10.7402	0	0	7.1747
BC-12	墙面彩绘	m2	1	150	50	0	0	35.52	150	50	0	0	35.52
小计									243.0534	76.5818	0	0	57.3301
清单项目综合单价													376.965300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	9.11577	1.3891	12.66		
		技工人工费	元	24.110427	1.3561	32.7		
		高级技工人工费	元	34.7476	1.3726	47.69		
		墙面彩绘 人工费	m2	1	150	150		
	材料	砂纸	张	0.1	0.48	0.05		
		防水腻子粉(成品)	kg	2.24532	2.5	5.61		
		乳胶漆(外墙专用)	kg	0.44187	24	10.6		
		水	m3	0.06575	3.77	0.25		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1628	1	0.16		
		墙面彩绘 材料费	m2	1	50	50		
	主材	湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0232	426.94	9.91		
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.3	0		

项目编码	040504009001	项目名称	现状雨水口抬升	计量单位	座	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040403-446	砖砌体平算式三算雨水口 长度L(mm)×宽度B(mm)2225×380 井深H(m) 每增减0.25	座	1	151.81	174.38	0	0	42.13	151.81	174.38	0	0	42.13
小计									151.81	174.38	0	0	42.13
清单项目综合单价													368.32

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	43.854	1.3891	60.92		
		技工人工费	元	67.026	1.3561	90.89		
	材料	普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.202	840	169.68		
		水	m3	0.001	3.77	0		
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.003	424.72	1.27		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.42	1	3.42		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	050401007001	项目名称	现状桥提升	计量单位	座	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-3	现状桥提升	座	1	200000	350000	0	0	61520	200000	350000	0	0	61520
小计									200000	350000	0	0	61520
清单项目综合单价													611520

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	现状桥提升 人工费	m3	1	200000	200000		
	材料	现状桥提升 材料费	m3	1	350000	350000		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

费用明细	主材								
	设备								
	机械								

项目编码	050307006002	项目名称	不锈钢栏杆	计量单位	m	工程量	55.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-41	成品不锈钢管栏杆 米黄色氟碳漆饰面	10m	0.1	1282.84	13191.01	0	89.52	947.9	128.284	1319.101	0	8.952	94.79
小计									128.284	1319.101	0	8.952	94.79
清单项目综合单价													1551.1270

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	13.3734	1.3891	18.58		
		技工人工费	元	29.2907	1.3561	39.72		
		高级技工人工费	元	50.9875	1.3726	69.99		
	材料	钨棒	g	0.274	0.41	0.11		
		不锈钢六角螺栓 M8×30mm	10个	0.35	5	1.75		
		氩气	m3	0.137	20	2.74		
		不锈钢法兰盘	个	1.2	15	18		
		环氧树脂胶	kg	0.027	38	1.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.473	1	0.47		
	主材	不锈钢管栏杆（米黄色氟碳漆饰面）	m	1	1295	1295		
	设备							
	机械	氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	0.0521	171.83	8.95		

项目编码	011207001001	项目名称	氟碳饰面	计量单位	m2	工程量	209.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-227	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4411.42	38832.5	0	0	2912.58	44.1142	388.325	0	0	29.1258
050012-10换	墙面龙骨基层 轻钢龙骨	10m2	0.1	831.93	3216.03	0	142.14	353.44	83.193	321.603	0	14.214	35.344
020006-107换	不锈钢框架	t	0.045	3347.05	23820.05	0	1265.36	2012.48	150.61725	1071.90225	0	56.9412	90.5616
小计									277.92445	1781.83025	0	71.1552	155.0314
清单项目综合单价													2285.941300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.59733	1.3891	6.39		
		技工人工费	元	10.07453	1.3561	13.66		
		高级技工人工费	元	17.5331	1.3726	24.07		
		普工人工费	元	15.238	1.3631	20.77		
		技工人工费	元	46.927	1.3302	62.42		
		普工人工费(装饰)	元	12.6852	1.3891	17.62		
		技工人工费(装饰)	元	69.047881	1.3561	93.64		
		高级技工人工费(装饰)	元	26.704678	1.3726	36.65		
	材料	不锈钢角钢(综合)	t	0.0018	19500	35.1		
		不锈钢型材(综合)	t	0.046401	19500	904.82		
		橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		膨胀螺栓 M12	套	4.08	0.58	2.37		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		合金钻头(综合)	个	0.062	19.6	1.22		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.36	7.2	2.59		
		镀锌不锈钢次龙骨 30×3	m	4.2	44	184.8		
		镀锌不锈钢方通主龙骨 60×40×4	m	1.26	66	83.16		
		氩气	m3	1.03236	132.39	136.67		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		铈钨棒	kg	0.002077	350	0.73		
		其他材料费(按百分比计算)	元	22.863948	1	22.86		
	主材	φ30X1.2厚304不锈钢圆通（氟碳漆饰面）	m2	1.01	370	373.7		
	设备							
	机械	电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.0311	7.94	0.25		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.02	30.82	0.62		
		氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	0.325427	171.83	55.92		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.08	166.88	13.35		

项目编码	011609001001	项目名称	栏杆、栏板拆除	计量单位	m	工程量	56.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	栏杆残值回收	t	0.1	0	-2000	0	0	0	0	-200	0	0	0
080001-33	扶手及栏杆拆除 栏杆(含扶手)	100m	0.01	2956.66	0	0	0	650.76	29.5666	0	0	0	6.5076
小计									29.5666	-200	0	0	6.5076
清单项目综合单价													-163.925800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	21.28473	1.3891	29.57		
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	031001002001	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	55.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-79换	室内焊接钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150	10m	0.1	513.57	959.42	0	62.34	165.19	51.357	95.942	0	6.234	16.519
小计									51.357	95.942	0	6.234	16.519
清单项目综合单价													170.0520

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	7.2794	1.3891	10.11		
		技工人工费	元	24.6853	1.3561	33.48		
		高级技工人工费	元	5.6606	1.3726	7.77		
	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.018	5.5	0.1		
		室内焊接钢管接头零件 DN150	个	0.26	70.33	18.29		
		水	m3	0.047	3.77	0.18		
		其他材料费	元	0.4818	1	0.48		
	主材	焊接钢管 DN150	m	1.02	75.39	76.9		
	设备							
	机械	其他机械费	元	0.268	1	0.27		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=2000	台班	0.021	268.02	5.63		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.008	34.58	0.28		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0003	201.71	0.06		

项目编码	031001011001	项目名称	迁改现状桥构筑物	计量单位	项	工程量	1

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-9	迁改现状桥构筑物	项	1	20000	0	0	0	4402	20000	0	0	0	4402
小计									20000	0	0	0	4402
清单项目综合单价													24402

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	迁改现状桥构筑物 人工费	项	1	20000	20000		
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001002	项目名称	造型骨架饰面	计量单位	m2	工程量	211.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-21	墙柱面饰面 铝合金龙骨	100m2	0.01	2005.32	30374.54	0	0	1960.1	20.0532	303.7454	0	0	19.601
050012-10换	墙面龙骨基层 轻钢龙骨 -	10m2	0.1	831.93	2962.69	0	142.14	340.77	83.193	296.269	0	14.214	34.077
020006-107换	不锈钢框架	t	0.045	3347.05	23820.05	0	1265.36	2012.48	150.61725	1071.90225	0	56.9412	90.5616
小计									253.86345	1671.91665	0	71.1552	144.2396
清单项目综合单价													2141.174900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.09133	1.3891	2.91		
		技工人工费	元	4.58023	1.3561	6.21		
		高级技工人工费	元	7.96802	1.3726	10.94		
		普工人工费	元	15.238	1.3631	20.77		
		技工人工费	元	46.927	1.3302	62.42		
		普工人工费(装饰)	元	12.685212	1.3891	17.62		
		技工人工费(装饰)	元	69.047943	1.3561	93.64		
		高级技工人工费(装饰)	元	26.704702	1.3726	36.65		
	材料	不锈钢角钢(综合)	t	0.0018	19500	35.1		
		不锈钢型材(综合)	t	0.046401	19500	904.82		
		膨胀螺栓(综合)	套	5.42111	1.25	6.78		
		膨胀螺栓 M12	套	4.08	0.58	2.37		
		合金钻头(综合)	个	0.062	19.6	1.22		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.36	7.2	2.59		
		镀锌不锈钢次龙骨 50*50*3	m	4.2	40	168		
		镀锌不锈钢方通主龙骨 50*50*3	m	1.26	60	75.6		
		氩气	m3	1.032361	132.39	136.67		
		铈钨棒	kg	0.002077	350	0.73		
		其他材料费(按百分比计算)	元	21.986558	1	21.99		
	主材	□60X20X1.2厚白色铝方通	m	4.94666	60	296.8		
	设备							
	机械	电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.0311	7.94	0.25		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.02	30.82	0.62		
		氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	0.325427	171.83	55.92		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.08	166.88	13.35		

项目编码	011503001001	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	53.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050005-119换	成品不锈钢管栏杆带扶手 弧形	10m	0.1	514.71	10656.58	0	264.51	663.84	51.471	1065.658	0	26.451	66.384
小计									51.471	1065.658	0	26.451	66.384
清单项目综合单价													1209.9640

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.507	1.3631	6.14		
		技工人工费	元	34.076	1.3302	45.33		
	材料	钨棒	kg	0.0007	25	0.02		
		不锈钢电焊条 奥102Φ＜2.5mm	kg	0.125	39.5	4.94		
		不锈钢栏杆带扶手(成品) 弧形 高1.1m	m	1	980	980		
		环氧树脂	kg	0.15	27.9	4.19		
		氩气	m3	0.35	20	7		
		不锈钢法兰盘 Φ59mm	个	5.771	12	69.25		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.266	1	0.27		
	主材							
	设备							
	机械	氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	0.111	171.83	19.07		
		打磨机	台班	0.015	491.84	7.38		

项目编码	011609001002	项目名称	栏杆、栏板拆除	计量单位	m	工程量	53.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	栏杆残值回收	t	0.1	0	-2000	0	0	0	0	-200	0	0	0
080001-33	扶手及栏杆拆除 栏杆(含扶手)	100m	0.01	2956.66	0	0	0	650.76	29.5666	0	0	0	6.5076
小计									29.5666	-200	0	0	6.5076
清单项目综合单价													-163.92580

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	21.28473	1.3891	29.57		
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	031001002002	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	53.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-79换	室内焊接钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150	10m	0.1	513.57	959.42	0	62.34	165.19	51.357	95.942	0	6.234	16.519
小计									51.357	95.942	0	6.234	16.519
清单项目综合单价													170.0520

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	7.2794	1.3891	10.11		
		技工人工费	元	24.6853	1.3561	33.48		
		高级技工人工费	元	5.6606	1.3726	7.77		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.018	5.5	0.1		
		室内焊接钢管接头零件 DN150	个	0.26	70.33	18.29		
		水	m3	0.047	3.77	0.18		
		其他材料费	元	0.4818	1	0.48		

工程量清单综合单价分析表

费用明细									
	主材	焊接钢管 DN150	m	1.02	75.39	76.9		
	设备							
	机械	其他机械费	元	0.268	1	0.27		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=2000	台班	0.021	268.02	5.63		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.008	34.58	0.28		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0003	201.71	0.06		

项目编码	031001011002	项目名称	迁改现状桥构筑物	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-9	迁改现状桥构筑物	项	1	20000	0	0	0	4402	20000	0	0	0	4402
小计									20000	0	0	0	4402
清单项目综合单价													24402

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	迁改现状桥构筑物 人工费	项	1	20000	20000		
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	050307006003	项目名称	不锈钢栏杆	计量单位	m	工程量	48.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-41	成品不锈钢管栏杆 米黄色氟碳漆饰面	10m	0.1	1282.84	13191.01	0	89.52	947.9	128.284	1319.101	0	8.952	94.79
小计									128.284	1319.101	0	8.952	94.79
清单项目综合单价													1551.1270

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	13.3734	1.3891	18.58		
		技工人工费	元	29.2907	1.3561	39.72		
		高级技工人工费	元	50.9875	1.3726	69.99		
	材料	钨棒	g	0.274	0.41	0.11		
		不锈钢六角螺栓 M8×30mm	10个	0.35	5	1.75		
		氩气	m3	0.137	20	2.74		
		不锈钢法兰盘	个	1.2	15	18		
		环氧树脂胶	kg	0.027	38	1.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.473	1	0.47		
	主材	不锈钢管栏杆（米黄色氟碳漆饰面）	m	1	1295	1295		
	设备							
	机械	氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	0.0521	171.83	8.95		

项目编码	011207001003	项目名称	造型铝板饰面	计量单位	m2	工程量	244.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-242	铝单板 零星项目	100m2	0.01	7556.96	26944.01	0	0	3010.49	75.5696	269.4401	0	0	30.1049
050012-10换	墙面龙骨基层 轻钢龙骨 -	10m2	0.1	831.93	2962.69	0	142.14	340.77	83.193	296.269	0	14.214	34.077
020006-107换	不锈钢框架	t	0.045	3347.05	23820.05	0	1265.36	2012.48	150.61725	1071.90225	0	56.9412	90.5616
小计									309.37985	1637.61135	0	71.1552	154.7435
清单项目综合单价													2172.889900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	7.87798	1.3891	10.94		
		技工人工费	元	17.25679	1.3561	23.4		
		高级技工人工费	元	30.0338	1.3726	41.22		
		普工人工费	元	15.238	1.3631	20.77		
		技工人工费	元	46.927	1.3302	62.42		
		普工人工费(装饰)	元	12.685625	1.3891	17.62		
		技工人工费(装饰)	元	69.050195	1.3561	93.64		
		高级技工人工费(装饰)	元	26.705573	1.3726	36.66		
	材料	不锈钢角钢(综合)	t	0.0018	19500	35.1		
		不锈钢型材(综合)	t	0.046403	19500	904.86		
		电化角铝 25.4mm×2mm	m	1.9218	6.5	12.49		
		膨胀螺栓 M12	套	4.08	0.58	2.37		
		铝拉铆钉	个	22.469	0.12	2.7		
		合金钻头(综合)	个	0.062	19.6	1.22		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.36	7.2	2.59		
		镀锌不锈钢次龙骨 50*50*3	m	4.2	40	168		
		镀锌不锈钢方通主龙骨 50*50*3	m	1.26	60	75.6		
		氩气	m3	1.032395	132.39	136.68		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		铈钨棒	kg	0.002077	350	0.73		
		其他材料费(按百分比计算)	元	21.895298	1	21.9		
	主材	铝单板 δ=2.0mm	m2	1.08	235	253.8		
	设备							
	机械	电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.0311	7.94	0.25		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.02	30.82	0.62		
		氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	0.325438	171.83	55.92		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.08	166.88	13.35		

项目编码	011508004002	项目名称	水晶字	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-94	金属字 单字面积S(m2) S≤0.05 混凝土面、抹灰面	10个	0.1	224.88	2033.46	0	0	151.17	22.488	203.346	0	0	15.117
小计									22.488	203.346	0	0	15.117
清单项目综合单价													240.951

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.3828	1.3891	3.31		
		技工人工费	元	5.9675	1.3561	8.09		
		高级技工人工费	元	8.0766	1.3726	11.09		
	材料	铁件(综合)	kg	0.0689	6.96	0.48		
		镀锌木螺钉 D6×100mm	10个	0.51	1.3	0.66		
		松圆木	m3	0.0001	1900	0.19		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.013	1	0.01		
	主材	水晶字	个	1.01	200	202		
	设备							
	机械							

项目编码	011609001003	项目名称	栏杆、栏板拆除	计量单位	m	工程量	48.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额	定额单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	栏杆残值回收	t	0.1	0	-2000	0	0	0	0	-200	0	0	0
080001-33	扶手及栏杆拆除 栏杆(含扶手)	100m	0.01	2956.66	0	0	0	650.76	29.5666	0	0	0	6.5076
小计									29.5666	-200	0	0	6.5076
清单项目综合单价													-163.92580

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	21.28473	1.3891	29.57		
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	031001002003	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	48.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-79换	室内焊接钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 125≤DN≤150	10m	0.1	513.57	959.42	0	62.34	165.19	51.357	95.942	0	6.234	16.519
小计									51.357	95.942	0	6.234	16.519
清单项目综合单价													170.0520

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	7.2794	1.3891	10.11		
		技工人工费	元	24.6853	1.3561	33.48		
		高级技工人工费	元	5.6606	1.3726	7.77		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.018	5.5	0.1		
		室内焊接钢管接头零件 DN150	个	0.26	70.33	18.29		
		水	m3	0.047	3.77	0.18		
		其他材料费	元	0.4818	1	0.48		
	主材	焊接钢管 DN150	m	1.02	75.39	76.9		
	设备							
	机械	其他机械费	元	0.268	1	0.27		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=2000	台班	0.021	268.02	5.63		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.008	34.58	0.28		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0003	201.71	0.06		

项目编码	031001011003	项目名称	迁改现状桥构筑物	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-9	迁改现状桥构筑物	项	1	20000	0	0	0	4402	20000	0	0	0	4402
小计									20000	0	0	0	4402
清单项目综合单价													24402

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	迁改现状桥构筑物 人工费	项	1	20000	20000		
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	050307006004	项目名称	不锈钢栏杆	计量单位	m	工程量	49.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-41	成品不锈钢管栏杆 米黄色氟碳漆饰面	10m	0.1	1282.84	13191.01	0	89.52	947.9	128.284	1319.101	0	8.952	94.79
小计									128.284	1319.101	0	8.952	94.79
清单项目综合单价													1551.12700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	13.3734	1.3891	18.58		
		技工人工费	元	29.2907	1.3561	39.72		
		高级技工人工费	元	50.9875	1.3726	69.99		
	材料	钨棒	g	0.274	0.41	0.11		
		不锈钢六角螺栓 M8×30mm	10个	0.35	5	1.75		
		氩气	m3	0.137	20	2.74		
		不锈钢法兰盘	个	1.2	15	18		
		环氧树脂胶	kg	0.027	38	1.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.473	1	0.47		
	主材	不锈钢管栏杆（米黄色氟碳漆饰面）	m	1	1295	1295		
	设备							
	机械	氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	0.0521	171.83	8.95		

项目编码	011207001004	项目名称	造型穿孔铝板饰面	计量单位	m2	工程量	215.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-242	铝单板 零星项目	100m2	0.01	7556.96	28024.01	0	0	3064.49	75.5696	280.2401	0	0	30.6449
050012-10换	墙面龙骨基层 轻钢龙骨	10m2	0.1	831.93	2962.69	0	142.14	340.77	83.193	296.269	0	14.214	34.077
020006-107换	不锈钢框架	t	0.045	3347.05	23820.05	0	1265.36	2012.48	150.61725	1071.90225	0	56.9412	90.5616
小计									309.37985	1648.41135	0	71.1552	155.2835
清单项目综合单价													2184.229900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	7.87798	1.3891	10.94		
		技工人工费	元	17.25679	1.3561	23.4		
		高级技工人工费	元	30.0338	1.3726	41.22		
		普工人工费	元	15.238	1.3631	20.77		
		技工人工费	元	46.927	1.3302	62.42		
		普工人工费(装饰)	元	12.68466	1.3891	17.62		
		技工人工费(装饰)	元	69.04494	1.3561	93.63		
		高级技工人工费(装饰)	元	26.70354	1.3726	36.65		
	材料	不锈钢角钢(综合)	t	0.0018	19500	35.1		
		不锈钢型材(综合)	t	0.046399	19500	904.78		
		电化角铝 25.4mm×2mm	m	1.9218	6.5	12.49		
		膨胀螺栓 M12	套	4.08	0.58	2.37		
		铝拉铆钉	个	22.469	0.12	2.7		
		合金钻头(综合)	个	0.062	19.6	1.22		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.36	7.2	2.59		
		镀锌不锈钢次龙骨 50*50*3	m	4.2	40	168		
		镀锌不锈钢方通主龙骨 50*50*3	m	1.26	60	75.6		
		氩气	m3	1.032316	132.39	136.67		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		铈钨棒	kg	0.002077	350	0.73		
		其他材料费(按百分比计算)	元	21.894504	1	21.89		
	主材	穿孔单板	m2	1.08	245	264.6		

工程量清单综合单价分析表

	主材							
	设备							
	机械	电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.0311	7.94	0.25		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.02	30.82	0.62		
		氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	0.325413	171.83	55.92		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.08	166.88	13.35		

项目编码	011609001004	项目名称	栏杆、栏板拆除	计量单位	m	工程量	49.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	栏杆残值回收	t	0.1	0	-2000	0	0	0	0	-200	0	0	0
080001-33	扶手及栏杆拆除 栏杆(含扶手)	100m	0.01	2956.66	0	0	0	650.76	29.5666	0	0	0	6.5076
小计									29.5666	-200	0	0	6.5076
清单项目综合单价													-163.925800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	21.28473	1.3891	29.57		
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	031001002004	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	49.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-79换	室内焊接钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	10m	0.1	513.57	959.42	0	62.34	165.19	51.357	95.942	0	6.234	16.519
小计									51.357	95.942	0	6.234	16.519
清单项目综合单价													170.05200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	7.2794	1.3891	10.11		
		技工人工费	元	24.6853	1.3561	33.48		
		高级技工人工费	元	5.6606	1.3726	7.77		
	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.018	5.5	0.1		
		室内焊接钢管接头零件 DN150	个	0.26	70.33	18.29		
		水	m3	0.047	3.77	0.18		
		其他材料费	元	0.4818	1	0.48		
	主材	焊接钢管 DN150	m	1.02	75.39	76.9		
	设备							
	机械	其他机械费	元	0.268	1	0.27		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=2000	台班	0.021	268.02	5.63		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.008	34.58	0.28		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0003	201.71	0.06		

项目编码	031001011004	项目名称	迁改现状桥构筑物	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-9	迁改现状桥构筑物	项	1	20000	0	0	0	4402	20000	0	0	0	4402
小计									20000	0	0	0	4402
清单项目综合单价													24402

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	迁改现状桥构筑物 人工费	项	1	20000	20000		
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：园建工程
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	1043488.59	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	2133680	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	4324700	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	734302.5	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	1429928.49	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	959371	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　园建工程
标　　段：　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		园林建筑绿化工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					10625470.58
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	1043488.59
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	889289.82
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	施工临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	154198.77
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	2133680
1-8-1	011702001001	基础	1.基础木模板 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	5000	49.27	246350
1-8-2	011702002001	矩形柱	1.矩形柱木模板 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	3000	87.54	262620
1-8-3	011702006001	矩形梁	1.矩形梁木模板 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	3000	102.71	308130
1-8-4	011702008001	圈梁	1.圈梁木模板 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	1000	116.87	116870
1-8-5	011702009001	过梁	1.过梁木模板 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	1000	132.62	132620
1-8-6	011702011001	直形墙	1.直行墙木模板 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	3000	79.05	237150
1-8-7	011702014001	有梁板	1.有梁板木模板 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	5000	136.79	683950
1-8-8	011702025001	其他现浇构件	1.其他现浇构件模板 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	1000	145.99	145990
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	4324700
1-10-1	011701002001	外脚手架	1.钢管双排外脚手架 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	50000	29.34	1467000
1-10-2	011701003001	里脚手架	1.里脚手架 2.搭设高度综合考虑 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	30000	17.5	525000
1-10-3	011701006001	满堂脚手架	1.满堂脚手架 2.搭设高度综合考虑 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	40000	14.02	560800
1-10-4	011701B004001	电动吊篮式脚手架	1.吊篮脚手架 2.作业高度综合考虑 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	30000	19.53	585900
1-10-5	011701B005001	活动脚手架	1.活动脚手架 2.搭设高度综合考虑 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	100000	5.48	548000
1-10-6	011701B008001	靠脚手架安全挡板	1.安全网 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	100000	6.38	638000
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	734302.5
1-11-1	011703001001	垂直运输	1.垂直运输费，综合考虑 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	项	1	734302.5	734302.5
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	1429928.49
1-12-1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台次	1	1429928.49	1429928.49
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	959371
1-13-1	011706002001	排水、降水	1.具体详见图纸、招标文件及相关规范	项	1	959371	959371
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1+B14_2+B14_3	100	0
1-14-1	14.1	支撑		元		100	0
1-14-2	14.2	环绕		元		100	0
1-14-3	14.3	假植		元		100	0
1-15	15	其他		元		100	0
合计							10625470.58

材料设备暂估价计价表

工程名称：园建工程
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园建工程
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：园建工程
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：园建工程
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：园建工程
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：园建工程
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	1434487.63
1	增值税应纳税额	A5	3.02	1280792.53
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	153695.1
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	1857795.65
合计				3292283.28

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　绿化工程

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		乔木工程					1376013.72	0	
1-1	050102001001	银海枣	1.种类:乔木 2.胸径（cm）:22-25 3.株高（cm）:750-850 4.冠幅（cm）:200-250 5.养护期:成活养护3个月，日常养护9个月 6.具体详见图纸、招标文件及相关规范	株	124	4192.89	519918.36	0	
1-2	050102001002	垂柳	1.种类:乔木 2.胸径(cm):14-16 3.株高(cm):300-350 4.冠幅(cm):200-250 5.养护期:成活养护3个月，日常养护9个月 6.具体详见图纸、招标文件及相关规范	株	253	967.94	244888.82	0	
1-3	050102001003	锦叶榄仁	1.种类:乔木 2.胸径(cm):12--14 3.株高(cm):650-700 4.冠幅(cm):200-250 5.养护期:成活养护3个月，日常养护9个月 6.具体详见图纸、招标文件及相关规范	株	110	2867.6	315436	0	
1-4	050102001004	栽植乔木	1.种类:迁移原有乔木 2.胸径:15-25cm 3.运距:5km 4.养护期:成活养护3个月，日常养护9个月 5.满足设计及相关规范要求	株	168	872.78	146627.04	0	
1-5	050403001001	钢结构支撑	1.不锈钢构架四角支撑，L=4M 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	株	655	227.7	149143.5	0	
2		地被灌木工程					3918157.75	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　绿化工程

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1	050102002001	路易斯安娜鸢尾	1.高度(cm):25-30 2.冠幅(cm):25-30 3.密度:16株/㎡ 4.成活养护期3个月，日常养护9个月 5.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	904.5	152.86	138261.87	0	
2-2	050102002002	狐尾天门冬	1.高度(cm):25-30 2.冠幅(cm):25-30 3.密度:36株/㎡ 4.成活养护期3个月，日常养护9个月 5.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	904.5	460.02	416088.09	0	
2-3	050102002003	珍珠狗牙花	1.高度(cm):25-30 2.冠幅(cm):25-30 3.密度:25株/㎡ 4.成活养护期3个月，日常养护9个月 5.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	904.5	233.82	211490.19	0	
2-4	050102002004	蔓马缨丹	1.高度(cm):25-30 2.冠幅(cm):25-30 3.密度:16株/㎡ 4.成活养护期3个月，日常养护9个月 5.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	904.5	71.72	64870.74	0	
2-5	050102002005	火星花	1.高度(cm):25-30 2.冠幅(cm):25-30 3.密度:16株/㎡ 4.成活养护期3个月，日常养护9个月 5.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	904.5	179.32	162194.94	0	
2-6	050102002006	双色野鸢尾	1.高度(cm):35-40 2.冠幅(cm):30-35 3.密度:16株/㎡ 4.成活养护期3个月，日常养护9个月 5.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	904.5	196.96	178150.32	0	
2-7	050102002007	紫花猫须草	1.高度(cm):35-40 2.冠幅(cm):30-35 3.密度:25株/㎡ 4.成活养护期3个月，日常养护9个月 5.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	904.5	557.12	503915.04	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　绿化工程

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-8	050102002008	柳叶星河	1.高度(cm):30-35 2.冠幅(cm):30-35 3.密度:25株/㎡ 4.成活养护期3个月，日常养护9个月 5.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	904.5	377.97	341873.87	0	
2-9	050102002009	非洲凌霄	1.高度(cm):35-40 2.冠幅(cm):30-35 3.密度:16株/㎡ 4.成活养护期3个月，日常养护9个月 5.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	904.5	170.5	154217.25	0	
2-10	050102002010	蓝雪花	1.高度(cm):20-25 2.冠幅(cm):20-25 3.密度:25株/㎡ 4.成活养护期3个月，日常养护9个月 5.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	904.5	91.32	82598.94	0	
2-11	050102002011	雪茄花	1.高度(cm):20-25 2.冠幅(cm):20-25 3.密度:36株/㎡ 4.成活养护期3个月，日常养护9个月 5.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	904.5	96.85	87600.83	0	
2-12	050102002012	蓝星花	1.高度(cm):20-25 2.冠幅(cm):20-25 3.密度:9株/㎡ 4.成活养护期3个月，日常养护9个月 5.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	904.5	69.95	63269.78	0	
2-13	050102002013	樱花勒杜鹃	1.高度(cm):35-40 2.冠幅(cm):30-35 3.密度:25株/㎡ 4.成活养护期3个月，日常养护9个月 5.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	904.5	196.33	177580.49	0	
2-14	050102002014	狼尾草	1.高度(cm):50-55 2.冠幅(cm):35-40 3.密度:16株/㎡ 4.成活养护期3个月，日常养护9个月 5.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	904.5	196.96	178150.32	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　绿化工程

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-15	050102002015	水生鸢尾	1.高度(cm):35-40 2.冠幅(cm):30-35 3.密度:16株/㎡ 4.成活养护期3个月，日常养护9个月 5.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	904.5	76.13	68859.59	0	
2-16	050102002016	黄菖蒲	1.高度(cm):25-30 2.冠幅(cm):25-30 3.密度:16株/㎡ 4.成活养护期3个月，日常养护9个月 5.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	904.5	77.01	69655.55	0	
2-17	050102002017	水葱	1.高度(cm):25-30 2.冠幅(cm):25-30 3.密度:16株/㎡ 4.成活养护期3个月，日常养护9个月 5.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	904.5	91.82	83051.19	0	
2-18	050102002018	旱伞草	1.高度(cm):25-30 2.冠幅(cm):25-30 3.密度:16株/㎡ 4.成活养护期3个月，日常养护9个月 5.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	904.5	83.36	75399.12	0	
2-19	050102002019	翠芦莉	1.高度(cm):25-30 2.冠幅(cm):20-25 3.密度:49株/㎡ 4.成活养护期3个月，日常养护9个月 5.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	904.5	114.59	103646.66	0	
2-20	050102002020	蜘蛛兰	1.高度(cm):30-35 2.冠幅(cm):20-25 3.密度:36株/㎡ 4.成活养护期3个月，日常养护9个月 5.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	904.5	134.56	121709.52	0	
2-21	050102002021	肾蕨	1.高度(cm):25-30 2.冠幅(cm):25-30 3.密度:36株/㎡ 4.成活养护期3个月，日常养护9个月 5.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	904.5	122.65	110936.93	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　绿化工程

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-22	050102012001	大叶油草	1.120cm*30cm草卷，满铺 2.成活养护期3个月，日常养护9个月 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	904.5	42.95	38848.28	0	
2-23	050102002022	金红羽狼尾草	1.高度(cm):50-55 2.冠幅(cm):35-40 3.密度:16株/㎡ 4.成活养护期3个月，日常养护9个月 5.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	904.5	108.76	98373.42	0	
2-24	050101009001	种植土	1.更换种植土30cm，含土壤改良 2.包含装车，外运，弃置等全部费用，运距综合考虑 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	2113.52	95.97	202834.51	0	
2-25	050101B001001	清除灌木地被	1.清除灌木地被，综合考虑 2.包含装车，外运，弃置等全部费用 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	23483.5	7.86	184580.31	0	
合计							5294171.47	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 绿化工程　　标段： 梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

项目编码	050102001001	项目名称	银海枣	计量单位	株	工程量	124

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050010-15	起挖乔木(带土球) 米径25cm以内	株	1	103.69	18.11	0	51.77	27.2	103.69	18.11	0	51.77	27.2
050010-131换	种植乔木(米径) 25cm以内	株	1	241.68	3323.97	0	88.03	225.29	241.68	3323.97	0	88.03	225.29
050011-2	单排、独立乔木类养护(米径) 30cm以内	100株·月	0.03	997.91	166.17	0	419.34	256.04	29.9373	4.9851	0	12.5802	7.6812
050011-49	行道树 二级养护	1000株·月	0.009	3515.16	731.13	0	1296.55	897.13	31.63644	6.58017	0	11.66895	8.07417
小计									406.94374	3353.64527	0	164.04915	268.24537

清单项目综合单价　4192.88353

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	198.47025	1.3631	270.53		
		技工人工费	元	102.54989	1.3302	136.41		
	材料	塑料网	m2	6.83	2.6	17.76		
		有机肥	kg	13	0.36	4.68		
		肥料	kg	0.74895	2	1.5		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.10821	25	2.71		
		水	m3	1.54304	3.77	5.82		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.7734	1	0.77		
		复合肥	kg	0.18747	2.4	0.45		
		蘑菇肥	kg	0.5625	1.6	0.9		
		花生麸	kg	0.93753	3.8	3.56		
	主材	银海枣	株	1.15	2883.05	3315.51		
	设备							
	机械	手动油锯机	台班	0.10947	35.2	3.85		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.027378	739.84	20.26		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.016	962.89	15.41		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.06	1134.21	68.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.08108	560.89	45.48		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤9	台班	0.003	664.05	1.99		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤18	台班	0.00747	1205.65	9.01		

项目编码	050102001002	项目名称	垂柳	计量单位	株	工程量	253

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050010-14	起挖乔木(带土球) 米径20cm以内	株	1	67.62	13.02	0	48.47	18.78	67.62	13.02	0	48.47	18.78
050010-130换	种植乔木(米径) 20cm以内	株	1	189.46	391.83	0	60.28	65.33	189.46	391.83	0	60.28	65.33
050011-2	单排、独立乔木类养护(米径) 30cm以内	100株·月	0.03	997.91	166.17	0	419.34	256.04	29.9373	4.9851	0	12.5802	7.6812
050011-49	行道树 二级养护	1000株·月	0.009	3515.16	731.13	0	1296.55	897.13	31.63644	6.58017	0	11.66895	8.07417
小计									318.65374	416.41527	0	132.99915	99.86537

清单项目综合单价　967.93353

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	161.88025	1.3631	220.66		
		技工人工费	元	73.66989	1.3302	98		
	材料	塑料网	m2	4.91	2.6	12.77		
		有机肥	kg	12	0.36	4.32		
		肥料	kg	0.74895	2	1.5		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.10821	25	2.71		
		水	m3	1.20804	3.77	4.55		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6634	1	0.66		
		复合肥	kg	0.18747	2.4	0.45		
		蘑菇肥	kg	0.5625	1.6	0.9		
		花生麸	kg	0.93753	3.8	3.56		
	主材	垂柳	株	1.1	350	385		
	设备							
	机械	手动油锯机	台班	0.10247	35.2	3.61		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.019378	739.84	14.34		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.062	962.89	59.7		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.07908	560.89	44.36		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤9	台班	0.003	664.05	1.99		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤18	台班	0.00747	1205.65	9.01		

项目编码	050102001003	项目名称	锦叶榄仁	计量单位	株	工程量	110

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050010-13	起挖乔木(带土球) 米径15cm以内	株	1	56.18	8.75	0	41.6	15.6	56.18	8.75	0	41.6	15.6
050010-129换	种植乔木(米径) 15cm以内	株	1	121.42	2315.16	0	49.91	145.83	121.42	2315.16	0	49.91	145.83
050011-2	单排、独立乔木类养护(米径) 30cm以内	100株·月	0.1	997.91	166.17	0	419.34	256.04	99.791	16.617	0	41.934	25.604
050011-49	行道树 二级养护	1000株·月	0.01	3515.16	731.13	0	1296.55	897.13	35.1516	7.3113	0	12.9655	8.9713
小计									312.5426	2347.8383	0	146.4095	196.0053

清单项目综合单价　3002.7957

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	124.72025	1.3631	170.01		
		技工人工费	元	51.99989	1.3302	69.17		
	材料	塑料网	m2	3.3	2.6	8.58		
		有机肥	kg	10	0.36	3.6		
		肥料	kg	0.74895	2	1.5		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.10821	25	2.71		
		水	m3	0.95804	3.77	3.61		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5734	1	0.57		
		复合肥	kg	0.18747	2.4	0.45		
		蘑菇肥	kg	0.5625	1.6	0.9		
		花生麸	kg	0.93753	3.8	3.56		
	主材	锦叶榄仁	株	1.1	2100	2310		
	设备							
	机械	手动油锯机	台班	0.09647	35.2	3.4		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.018378	739.84	13.6		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.048	962.89	46.22		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.07408	560.89	41.55		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤9	台班	0.003	664.05	1.99		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤18	台班	0.00747	1205.65	9.01		

项目编码	050102001004	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	168

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

050010-15换	起挖乔木(带土球) 米径25cm以内 ˉ (三类土:人工*1.3,坡度大于30°:人工*1.1)	株	1	148.28	18.11	0	51.77	37.01	148.28	18.11	0	51.77	37.01
050010-64	汽车运乔木(土球φ100cm以内) 运5km以内	100株	0.01	4649.51	0	0	4689.83	1337.63	46.4951	0	0	46.8983	13.3763
050010-131换	种植乔木(米径) 25cm以内	株	1	241.68	8.46	0	88.03	59.52	241.68	8.46	0	88.03	59.52
050011-2	单排、独立乔木类养护(米径) 30cm以内	100株·月	0.03	997.91	166.17	0	419.34	256.04	29.9373	4.9851	0	12.5802	7.6812
050011-49	行道树 二级养护	1000株·月	0.009	3515.16	731.13	0	1296.55	897.13	31.63644	6.58017	0	11.66895	8.07417
小计									498.02884	38.13527	0	210.94745	125.66167
清单项目综合单价													872.77323
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	241.16285		1.3631		328.73		
		技工人工费				元	127.27489		1.3302		169.3		
	材料	塑料网				m2	6.83		2.6		17.76		
		乔木 米径22.0cm				株	1.15		0		0		
		有机肥				kg	13		0.36		4.68		
		复合肥				kg	0.18747		2.4		0.45		
		肥料				kg	0.74895		2		1.5		
		蘑菇肥				kg	0.5625		1.6		0.9		
		花生麸				kg	0.93753		3.8		3.56		
		杀虫药剂(综合)				kg	0.10821		25		2.71		
		水				m3	1.54304		3.77		5.82		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.7734		1		0.77		
	主材												
	设备												
	机械	手动油锯机				台班	0.10947		35.2		3.85		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8				台班	0.027378		739.84		20.26		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.03		630.33		18.91		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.016		962.89		15.41		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12				台班	0.06		1134.21		68.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.13098		560.89		73.47		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤9				台班	0.003		664.05		1.99		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤18				台班	0.00747		1205.65		9.01		
项目编码	050403001001	项目名称		钢结构支撑			计量单位		株		工程量	655	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050010-279	镀锌钢管护树桩制作、安装 四桩	套	1	46.18	163.2	0	0	18.32	46.18	163.2	0	0	18.32
小计									46.18	163.2	0	0	18.32
清单项目综合单价													227.70
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费				元	34.72		1.3302		46.18		
	材料	镀锌钢管护树桩(四桩)				套	1		160		160		
		其他材料费(按百分比计算)				元	3.2		1		3.2		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	050102002001	项目名称		路易斯安娜鸢尾			计量单位		m2		工程量	904.5	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050010-178换	普通花坛 16株以内 /	10m2	0.1	189.46	931.07	0	12.58	89.1	18.946	93.107	0	1.258	8.91
050011-28	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	375.77	87.58	0	44.87	90.09	11.2731	2.6274	0	1.3461	2.7027
050011-46	市政道路类绿地 二级养护	1000m2·月	0.009	870.71	195.72	0	132.28	210.3	7.83639	1.76148	0	1.19052	1.8927
小计									38.05549	97.49588	0	3.79462	13.5054
清单项目综合单价													152.851390
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	24.33329		1.3631		33.17		
		技工人工费				元	3.67393		1.3302		4.89		
	材料	有机肥				kg	1.5		0.36		0.54		
		复合肥				kg	0.150003		2.4		0.36		
		肥料				kg	0.51357		2		1.03		
		蘑菇肥				kg	0.150003		1.6		0.24		
		花生麸				kg	0.074997		3.8		0.28		
		杀虫药剂(综合)				kg	0.01857		25		0.46		
		水				m3	0.539639		3.77		2.03		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.14503		1		0.15		
	主材	路易斯安娜鸢尾				株	16.8		5.5		92.4		
	设备												
	机械	剪草机 推式				台班	0.00045		120.7		0.05		
		梳草机				台班	0.000513		94		0.05		
		手动油锯机				台班	0.003609		35.2		0.13		
		草坪打孔机				台班	0.000378		111.64		0.04		
		割灌机				台班	0.000486		28.76		0.01		
		绿篱剪				台班	0.004437		11.48		0.05		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8				台班	0.002339		739.84		1.73		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.002886		560.89		1.62		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤18				台班	0.00009		1205.65		0.11		
项目编码	050102002002	项目名称		狐尾天门冬			计量单位		m2		工程量	904.5	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050010-180换	普通花坛 36株以内 /	10m2	0.1	244.69	3789.33	0	15.54	244.36	24.469	378.933	0	1.554	24.436
050011-28	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	375.77	87.58	0	44.87	90.09	11.2731	2.6274	0	1.3461	2.7027
050011-46	市政道路类绿地 二级养护	1000m2·月	0.009	870.71	195.72	0	132.28	210.3	7.83639	1.76148	0	1.19052	1.8927
小计									43.57849	383.32188	0	4.09062	29.0314
清单项目综合单价													460.022390
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	27.43729		1.3631		37.4		
		技工人工费				元	4.64493		1.3302		6.18		
	材料	有机肥				kg	2		0.36		0.72		
		肥料				kg	0.51357		2		1.03		
		杀虫药剂(综合)				kg	0.01857		25		0.46		
		水				m3	0.551639		3.77		2.08		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.14603		1		0.15		
		复合肥				kg	0.150003		2.4		0.36		
		蘑菇肥				kg	0.150003		1.6		0.24		
		花生麸				kg	0.074997		3.8		0.28		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	主材	狐尾天门冬	株	37.8	10	378		
	设备							
	机械	洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.002739	739.84	2.03		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002886	560.89	1.62		
		剪草机 推式	台班	0.00045	120.7	0.05		
		梳草机	台班	0.000513	94	0.05		
		手动油锯机	台班	0.003609	35.2	0.13		
		草坪打孔机	台班	0.000378	111.64	0.04		
		割灌机	台班	0.000486	28.76	0.01		
		绿篱剪	台班	0.004437	11.48	0.05		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤18	台班	0.00009	1205.65	0.11		

项目编码	050102002003	项目名称	珍珠狗牙花	计量单位	m2	工程量	904.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050010-179换	普通花坛 25株以内 /	10m2	0.1	229.55	1653.98	0	14.06	134.16	22.955	165.398	0	1.406	13.416
050011-28	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	375.77	87.58	0	44.87	90.09	11.2731	2.6274	0	1.3461	2.7027
050011-46	市政道路类绿地 二级养护	1000m2·月	0.009	870.71	195.72	0	132.28	210.3	7.83639	1.76148	0	1.19052	1.8927
小计									42.06449	169.78688	0	3.94262	18.0114
清单项目综合单价													233.805390

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	26.78729	1.3631	36.51		
		技工人工费	元	4.17293	1.3302	5.55		
	材料	有机肥	kg	1.7	0.36	0.61		
		肥料	kg	0.51357	2	1.03		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.01857	25	0.46		
		水	m3	0.547639	3.77	2.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.14603	1	0.15		
		复合肥	kg	0.150003	2.4	0.36		
		蘑菇肥	kg	0.150003	1.6	0.24		
		花生麸	kg	0.074997	3.8	0.28		
	主材	珍珠狗牙花	株	26.25	6.27	164.59		
	设备							
	机械	洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.002539	739.84	1.88		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002886	560.89	1.62		
		剪草机 推式	台班	0.00045	120.7	0.05		
		梳草机	台班	0.000513	94	0.05		
		手动油锯机	台班	0.003609	35.2	0.13		
		草坪打孔机	台班	0.000378	111.64	0.04		
		割灌机	台班	0.000486	28.76	0.01		
		绿篱剪	台班	0.004437	11.48	0.05		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤18	台班	0.00009	1205.65	0.11		

项目编码	050102002004	项目名称	蔓马缨丹	计量单位	m2	工程量	904.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050010-178换	普通花坛 16株以内 /	10m2	0.1	189.46	158.27	0	12.58	50.46	18.946	15.827	0	1.258	5.046
050011-28	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	375.77	87.58	0	44.87	90.09	11.2731	2.6274	0	1.3461	2.7027
050011-46	市政道路类绿地 二级养护	1000m2·月	0.009	870.71	195.72	0	132.28	210.3	7.83639	1.76148	0	1.19052	1.8927
小计									38.05549	20.21588	0	3.79462	9.6414
清单项目综合单价													71.707390

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	24.33329	1.3631	33.17		
		技工人工费	元	3.67393	1.3302	4.89		
	材料	有机肥	kg	1.5	0.36	0.54		
		肥料	kg	0.51357	2	1.03		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.01857	25	0.46		
		水	m3	0.539639	3.77	2.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.14503	1	0.15		
		复合肥	kg	0.150003	2.4	0.36		
		蘑菇肥	kg	0.150003	1.6	0.24		
		花生麸	kg	0.074997	3.8	0.28		
	主材	蔓马缨丹	株	16.8	0.9	15.12		
	设备							
	机械	洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.002339	739.84	1.73		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002886	560.89	1.62		
		剪草机 推式	台班	0.00045	120.7	0.05		
		梳草机	台班	0.000513	94	0.05		
		手动油锯机	台班	0.003609	35.2	0.13		
		草坪打孔机	台班	0.000378	111.64	0.04		
		割灌机	台班	0.000486	28.76	0.01		
		绿篱剪	台班	0.004437	11.48	0.05		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤18	台班	0.00009	1205.65	0.11		

项目编码	050102002005	项目名称	火星花	计量单位	m2	工程量	904.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050010-178换	普通花坛 16株以内 /	10m2	0.1	189.46	1183.07	0	12.58	101.7	18.946	118.307	0	1.258	10.17
050011-28	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	375.77	87.58	0	44.87	90.09	11.2731	2.6274	0	1.3461	2.7027
050011-46	市政道路类绿地 二级养护	1000m2·月	0.009	870.71	195.72	0	132.28	210.3	7.83639	1.76148	0	1.19052	1.8927
小计									38.05549	122.69588	0	3.79462	14.7654
清单项目综合单价													179.311390

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	24.33329	1.3631	33.17		
		技工人工费	元	3.67393	1.3302	4.89		
	材料	有机肥	kg	1.5	0.36	0.54		
		肥料	kg	0.51357	2	1.03		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.01857	25	0.46		
		水	m3	0.539639	3.77	2.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.14503	1	0.15		
		复合肥	kg	0.150003	2.4	0.36		
		蘑菇肥	kg	0.150003	1.6	0.24		
		花生麸	kg	0.074997	3.8	0.28		
	主材	火星花	株	16.8	7	117.6		
	设备							
	机械	洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.002339	739.84	1.73		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002886	560.89	1.62		
		剪草机 推式	台班	0.00045	120.7	0.05		
		梳草机	台班	0.000513	94	0.05		
		手动油锯机	台班	0.003609	35.2	0.13		
		草坪打孔机	台班	0.000378	111.64	0.04		

工程量清单综合单价分析表

		割灌机			台班	0.000486	28.76	0.01			
		绿篱剪			台班	0.004437	11.48	0.05			
		高空作业车 提升高度H（m） H≤18			台班	0.00009	1205.65	0.11			

项目编码	050102002006	项目名称	双色野鸢尾	计量单位	m2	工程量	904.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050010-178换	普通花坛 16株以内 /	10m2	0.1	189.46	1351.07	0	12.58	110.1	18.946	135.107	0	1.258	11.01
050011-28	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	375.77	87.58	0	44.87	90.09	11.2731	2.6274	0	1.3461	2.7027
050011-46	市政道路类绿地 二级养护	1000m2·月	0.009	870.71	195.72	0	132.28	210.3	7.83639	1.76148	0	1.19052	1.8927
小计									38.05549	139.49588	0	3.79462	15.6054
清单项目综合单价													196.951390

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	24.33329	1.3631	33.17		
		技工人工费	元	3.67393	1.3302	4.89		
	材料	有机肥	kg	1.5	0.36	0.54		
		肥料	kg	0.51357	2	1.03		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.01857	25	0.46		
		水	m3	0.539639	3.77	2.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.14503	1	0.15		
		复合肥	kg	0.150003	2.4	0.36		
		蘑菇肥	kg	0.150003	1.6	0.24		
		花生麸	kg	0.074997	3.8	0.28		
	主材	双色野鸢尾	株	16.8	8	134.4		
	设备							
	机械	洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.002339	739.84	1.73		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002886	560.89	1.62		
		剪草机 推式	台班	0.00045	120.7	0.05		
		梳草机	台班	0.000513	94	0.05		
		手动油锯机	台班	0.003609	35.2	0.13		
		草坪打孔机	台班	0.000378	111.64	0.04		
		割灌机	台班	0.000486	28.76	0.01		
		绿篱剪	台班	0.004437	11.48	0.05		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤18	台班	0.00009	1205.65	0.11		

项目编码	050102002007	项目名称	紫花猫须草	计量单位	m2	工程量	904.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050010-179换	普通花坛 25株以内 /	10m2	0.1	229.55	4733.1	0	14.06	288.12	22.955	473.31	0	1.406	28.812
050011-28	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	375.77	87.58	0	44.87	90.09	11.2731	2.6274	0	1.3461	2.7027
050011-46	市政道路类绿地 二级养护	1000m2·月	0.009	870.71	195.72	0	132.28	210.3	7.83639	1.76148	0	1.19052	1.8927
小计									42.06449	477.69888	0	3.94262	33.4074
清单项目综合单价													557.113390

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	26.78729	1.3631	36.51		
		技工人工费	元	4.17293	1.3302	5.55		
	材料	有机肥	kg	1.7	0.36	0.61		
		肥料	kg	0.51357	2	1.03		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.01857	25	0.46		
		水	m3	0.547639	3.77	2.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.14603	1	0.15		
		复合肥	kg	0.150003	2.4	0.36		
		蘑菇肥	kg	0.150003	1.6	0.24		
		花生麸	kg	0.074997	3.8	0.28		
	主材	紫花猫须草	株	26.25	18	472.5		
	设备							
	机械	洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.002539	739.84	1.88		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002886	560.89	1.62		
		剪草机 推式	台班	0.00045	120.7	0.05		
		梳草机	台班	0.000513	94	0.05		
		手动油锯机	台班	0.003609	35.2	0.13		
		草坪打孔机	台班	0.000378	111.64	0.04		
		割灌机	台班	0.000486	28.76	0.01		
		绿篱剪	台班	0.004437	11.48	0.05		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤18	台班	0.00009	1205.65	0.11		

项目编码	050102002008	项目名称	柳叶星河	计量单位	m2	工程量	904.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050010-179换	普通花坛 25株以内 /	10m2	0.1	229.55	3026.85	0	14.06	202.8	22.955	302.685	0	1.406	20.28
050011-28	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	375.77	87.58	0	44.87	90.09	11.2731	2.6274	0	1.3461	2.7027
050011-46	市政道路类绿地 二级养护	1000m2·月	0.009	870.71	195.72	0	132.28	210.3	7.83639	1.76148	0	1.19052	1.8927
小计									42.06449	307.07388	0	3.94262	24.8754
清单项目综合单价													377.956390

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	26.78729	1.3631	36.51		
		技工人工费	元	4.17293	1.3302	5.55		
	材料	有机肥	kg	1.7	0.36	0.61		
		肥料	kg	0.51357	2	1.03		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.01857	25	0.46		
		水	m3	0.547639	3.77	2.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.14603	1	0.15		
		复合肥	kg	0.150003	2.4	0.36		
		蘑菇肥	kg	0.150003	1.6	0.24		
		花生麸	kg	0.074997	3.8	0.28		
	主材	柳叶星河	株	26.25	11.5	301.88		
	设备							
	机械	洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.002539	739.84	1.88		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002886	560.89	1.62		
		剪草机 推式	台班	0.00045	120.7	0.05		
		梳草机	台班	0.000513	94	0.05		
		手动油锯机	台班	0.003609	35.2	0.13		
		草坪打孔机	台班	0.000378	111.64	0.04		
		割灌机	台班	0.000486	28.76	0.01		
		绿篱剪	台班	0.004437	11.48	0.05		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤18	台班	0.00009	1205.65	0.11		

项目编码	050102002009	项目名称	非洲凌霄	计量单位	m2	工程量	904.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050010-178换	普通花坛 16株以内 /	10m2	0.1	189.46	1099.07	0	12.58	97.5	18.946	109.907	0	1.258	9.75

工程量清单综合单价分析表

050011-28	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	375.77	87.58	0	44.87	90.09	11.2731	2.6274	0	1.3461	2.7027
050011-46	市政道路类绿地 二级养护	1000m2·月	0.009	870.71	195.72	0	132.28	210.3	7.83639	1.76148	0	1.19052	1.8927
小计									38.05549	114.29588	0	3.79462	14.3454
清单项目综合单价													170.491390
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	24.33329		1.3631		33.17		
		技工人工费				元	3.67393		1.3302		4.89		
	材料	有机肥				kg	1.5		0.36		0.54		
		肥料				kg	0.51357		2		1.03		
		杀虫药剂(综合)				kg	0.01857		25		0.46		
		水				m3	0.539639		3.77		2.03		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.14503		1		0.15		
		复合肥				kg	0.150003		2.4		0.36		
		蘑菇肥				kg	0.150003		1.6		0.24		
		花生麸				kg	0.074997		3.8		0.28		
	主材	非洲凌霄				株	16.8		6.5		109.2		
	设备												
	机械	洒水车 罐容量V（m3） V=8				台班	0.002339		739.84		1.73		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.002886		560.89		1.62		
		剪草机 推式				台班	0.00045		120.7		0.05		
		梳草机				台班	0.000513		94		0.05		
		手动油锯机				台班	0.003609		35.2		0.13		
		草坪打孔机				台班	0.000378		111.64		0.04		
		割灌机				台班	0.000486		28.76		0.01		
		绿篱剪				台班	0.004437		11.48		0.05		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤18				台班	0.00009		1205.65		0.11		
项目编码	050102002010		项目名称		蓝雪花			计量单位	m2		工程量	904.5	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050010-179换	普通花坛 25株以内 /	10m2	0.1	229.55	296.85	0	14.06	66.3	22.955	29.685	0	1.406	6.63
050011-28	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	375.77	87.58	0	44.87	90.09	11.2731	2.6274	0	1.3461	2.7027
050011-46	市政道路类绿地 二级养护	1000m2·月	0.009	870.71	195.72	0	132.28	210.3	7.83639	1.76148	0	1.19052	1.8927
小计									42.06449	34.07388	0	3.94262	11.2254
清单项目综合单价													91.306390
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	26.78729		1.3631		36.51		
		技工人工费				元	4.17293		1.3302		5.55		
	材料	有机肥				kg	1.7		0.36		0.61		
		肥料				kg	0.51357		2		1.03		
		杀虫药剂(综合)				kg	0.01857		25		0.46		
		水				m3	0.547639		3.77		2.06		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.14603		1		0.15		
		复合肥				kg	0.150003		2.4		0.36		
		蘑菇肥				kg	0.150003		1.6		0.24		
		花生麸				kg	0.074997		3.8		0.28		
	主材	蓝雪花				株	26.25		1.1		28.88		
	设备												
	机械	洒水车 罐容量V（m3） V=8				台班	0.002539		739.84		1.88		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.002886		560.89		1.62		
		剪草机 推式				台班	0.00045		120.7		0.05		
		梳草机				台班	0.000513		94		0.05		
		手动油锯机				台班	0.003609		35.2		0.13		
		草坪打孔机				台班	0.000378		111.64		0.04		
		割灌机				台班	0.000486		28.76		0.01		
		绿篱剪				台班	0.004437		11.48		0.05		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤18				台班	0.00009		1205.65		0.11		
项目编码	050102002011		项目名称		雪茄花			计量单位	m2		工程量	904.5	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050010-180换	普通花坛 36株以内 /	10m2	0.1	244.69	330.63	0	15.54	71.43	24.469	33.063	0	1.554	7.143
050011-28	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	375.77	87.58	0	44.87	90.09	11.2731	2.6274	0	1.3461	2.7027
050011-46	市政道路类绿地 二级养护	1000m2·月	0.009	870.71	195.72	0	132.28	210.3	7.83639	1.76148	0	1.19052	1.8927
小计									43.57849	37.45188	0	4.09062	11.7384
清单项目综合单价													96.859390
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	27.43729		1.3631		37.4		
		技工人工费				元	4.64493		1.3302		6.18		
	材料	有机肥				kg	2		0.36		0.72		
		肥料				kg	0.51357		2		1.03		
		杀虫药剂(综合)				kg	0.01857		25		0.46		
		水				m3	0.551639		3.77		2.08		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.14603		1		0.15		
		复合肥				kg	0.150003		2.4		0.36		
		蘑菇肥				kg	0.150003		1.6		0.24		
		花生麸				kg	0.074997		3.8		0.28		
	主材	雪茄花				株	37.8		0.85		32.13		
	设备												
	机械	洒水车 罐容量V（m3） V=8				台班	0.002739		739.84		2.03		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.002886		560.89		1.62		
		剪草机 推式				台班	0.00045		120.7		0.05		
		梳草机				台班	0.000513		94		0.05		
		手动油锯机				台班	0.003609		35.2		0.13		
		草坪打孔机				台班	0.000378		111.64		0.04		
		割灌机				台班	0.000486		28.76		0.01		
		绿篱剪				台班	0.004437		11.48		0.05		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤18				台班	0.00009		1205.65		0.11		
项目编码	050102002012		项目名称		蓝星花			计量单位	m2		工程量	904.5	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050010-178换	普通花坛 16株以内 /	10m2	0.1	189.46	141.47	0	12.58	49.62	18.946	14.147	0	1.258	4.962
050011-28	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	375.77	87.58	0	44.87	90.09	11.2731	2.6274	0	1.3461	2.7027
050011-46	市政道路类绿地 二级养护	1000m2·月	0.009	870.71	195.72	0	132.28	210.3	7.83639	1.76148	0	1.19052	1.8927
小计									38.05549	18.53588	0	3.79462	9.5574
清单项目综合单价													69.943390
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	24.33329		1.3631		33.17		
		技工人工费				元	3.67393		1.3302		4.89		
		有机肥				kg	1.5		0.36		0.54		

工程量清单综合单价分析表

		肥料	kg	0.51357	2	1.03		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.01857	25	0.46		
		水	m3	0.539639	3.77	2.03		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0.14503	1	0.15		
		复合肥	kg	0.150003	2.4	0.36		
		蘑菇肥	kg	0.150003	1.6	0.24		
		花生麸	kg	0.074997	3.8	0.28		
费用明细	主材	蓝星花	株	16.8	0.8	13.44		
	设备							
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.002339	739.84	1.73		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002886	560.89	1.62		
		剪草机 推式	台班	0.00045	120.7	0.05		
		梳草机	台班	0.000513	94	0.05		
	机械	手动油锯机	台班	0.003609	35.2	0.13		
		草坪打孔机	台班	0.000378	111.64	0.04		
		割灌机	台班	0.000486	28.76	0.01		
		绿篱剪	台班	0.004437	11.48	0.05		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤18	台班	0.00009	1205.65	0.11		

项目编码	050102002013	项目名称	樱花勒杜鹃	计量单位	m2	工程量	904.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050010-179换	普通花坛 25株以内 /	10m2	0.1	229.55	1296.98	0	14.06	116.31	22.955	129.698	0	1.406	11.631
050011-28	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	375.77	87.58	0	44.87	90.09	11.2731	2.6274	0	1.3461	2.7027
050011-46	市政道路类绿地 二级养护	1000m2·月	0.009	870.71	195.72	0	132.28	210.3	7.83639	1.76148	0	1.19052	1.8927
小计									42.06449	134.08688	0	3.94262	16.2264

清单项目综合单价	196.320390

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	26.78729	1.3631	36.51		
	人工	技工人工费	元	4.17293	1.3302	5.55		
		有机肥	kg	1.7	0.36	0.61		
		肥料	kg	0.51357	2	1.03		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.01857	25	0.46		
		水	m3	0.547639	3.77	2.06		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0.14603	1	0.15		
		复合肥	kg	0.150003	2.4	0.36		
		蘑菇肥	kg	0.150003	1.6	0.24		
		花生麸	kg	0.074997	3.8	0.28		
费用明细	主材	樱花勒杜鹃	株	26.25	4.91	128.89		
	设备							
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.002539	739.84	1.88		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002886	560.89	1.62		
		剪草机 推式	台班	0.00045	120.7	0.05		
		梳草机	台班	0.000513	94	0.05		
	机械	手动油锯机	台班	0.003609	35.2	0.13		
		草坪打孔机	台班	0.000378	111.64	0.04		
		割灌机	台班	0.000486	28.76	0.01		
		绿篱剪	台班	0.004437	11.48	0.05		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤18	台班	0.00009	1205.65	0.11		

项目编码	050102002014	项目名称	狼尾草	计量单位	m2	工程量	904.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050010-178换	普通花坛 16株以内 /	10m2	0.1	189.46	1351.07	0	12.58	110.1	18.946	135.107	0	1.258	11.01
050011-28	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	375.77	87.58	0	44.87	90.09	11.2731	2.6274	0	1.3461	2.7027
050011-46	市政道路类绿地 二级养护	1000m2·月	0.009	870.71	195.72	0	132.28	210.3	7.83639	1.76148	0	1.19052	1.8927
小计									38.05549	139.49588	0	3.79462	15.6054

清单项目综合单价	196.951390

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	24.33329	1.3631	33.17		
	人工	技工人工费	元	3.67393	1.3302	4.89		
		有机肥	kg	1.5	0.36	0.54		
		肥料	kg	0.51357	2	1.03		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.01857	25	0.46		
		水	m3	0.539639	3.77	2.03		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0.14503	1	0.15		
		复合肥	kg	0.150003	2.4	0.36		
		蘑菇肥	kg	0.150003	1.6	0.24		
		花生麸	kg	0.074997	3.8	0.28		
费用明细	主材	狼尾草	株	16.8	8	134.4		
	设备							
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.002339	739.84	1.73		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002886	560.89	1.62		
		剪草机 推式	台班	0.00045	120.7	0.05		
		梳草机	台班	0.000513	94	0.05		
	机械	手动油锯机	台班	0.003609	35.2	0.13		
		草坪打孔机	台班	0.000378	111.64	0.04		
		割灌机	台班	0.000486	28.76	0.01		
		绿篱剪	台班	0.004437	11.48	0.05		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤18	台班	0.00009	1205.65	0.11		

项目编码	050102002015	项目名称	水生鸢尾	计量单位	m2	工程量	904.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050010-178换	普通花坛 16株以内 /	10m2	0.1	189.46	200.27	0	12.58	52.56	18.946	20.027	0	1.258	5.256
050011-28	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	375.77	87.58	0	44.87	90.09	11.2731	2.6274	0	1.3461	2.7027
050011-46	市政道路类绿地 二级养护	1000m2·月	0.009	870.71	195.72	0	132.28	210.3	7.83639	1.76148	0	1.19052	1.8927
小计									38.05549	24.41588	0	3.79462	9.8514

清单项目综合单价	76.117390

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	24.33329	1.3631	33.17		
	人工	技工人工费	元	3.67393	1.3302	4.89		
		有机肥	kg	1.5	0.36	0.54		
		肥料	kg	0.51357	2	1.03		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.01857	25	0.46		
		水	m3	0.539639	3.77	2.03		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0.14503	1	0.15		
		复合肥	kg	0.150003	2.4	0.36		
		蘑菇肥	kg	0.150003	1.6	0.24		
		花生麸	kg	0.074997	3.8	0.28		
费用明细	主材	水生鸢尾	株	16.8	1.15	19.32		

工程量清单综合单价分析表

	设备								
	机械	洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.002339	739.84	1.73			
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002886	560.89	1.62			
		剪草机 推式	台班	0.00045	120.7	0.05			
		梳草机	台班	0.000513	94	0.05			
		手动油锯机	台班	0.003609	35.2	0.13			
		草坪打孔机	台班	0.000378	111.64	0.04			
		割灌机	台班	0.000486	28.76	0.01			
		绿篱剪	台班	0.004437	11.48	0.05			
		高空作业车 提升高度H（m） H≤18	台班	0.00009	1205.65	0.11			

项目编码	050102002016	项目名称	黄菖蒲	计量单位	m2	工程量	904.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050010-178换	普通花坛 16株以内 /	10m2	0.1	189.46	208.67	0	12.58	52.98	18.946	20.867	0	1.258	5.298
050011-28	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	375.77	87.58	0	44.87	90.09	11.2731	2.6274	0	1.3461	2.7027
050011-46	市政道路类绿地 二级养护	1000m2·月	0.009	870.71	195.72	0	132.28	210.3	7.83639	1.76148	0	1.19052	1.8927
小计									38.05549	25.25588	0	3.79462	9.8934
清单项目综合单价													76.999390

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	24.33329	1.3631	33.17		
		技工人工费	元	3.67393	1.3302	4.89		
	材料	有机肥	kg	1.5	0.36	0.54		
		肥料	kg	0.51357	2	1.03		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.01857	25	0.46		
		水	m3	0.539639	3.77	2.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.14503	1	0.15		
		复合肥	kg	0.150003	2.4	0.36		
		蘑菇肥	kg	0.150003	1.6	0.24		
		花生麸	kg	0.074997	3.8	0.28		
	主材	黄菖蒲	株	16.8	1.2	20.16		
	设备							
	机械	洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.002339	739.84	1.73		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002886	560.89	1.62		
		剪草机 推式	台班	0.00045	120.7	0.05		
		梳草机	台班	0.000513	94	0.05		
		手动油锯机	台班	0.003609	35.2	0.13		
		草坪打孔机	台班	0.000378	111.64	0.04		
		割灌机	台班	0.000486	28.76	0.01		
		绿篱剪	台班	0.004437	11.48	0.05		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤18	台班	0.00009	1205.65	0.11		

项目编码	050102002017	项目名称	水葱	计量单位	m2	工程量	904.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050010-178换	普通花坛 16株以内 /	10m2	0.1	189.46	349.79	0	12.58	60.04	18.946	34.979	0	1.258	6.004
050011-28	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	375.77	87.58	0	44.87	90.09	11.2731	2.6274	0	1.3461	2.7027
050011-46	市政道路类绿地 二级养护	1000m2·月	0.009	870.71	195.72	0	132.28	210.3	7.83639	1.76148	0	1.19052	1.8927
小计									38.05549	39.36788	0	3.79462	10.5994
清单项目综合单价													91.817390

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	24.33329	1.3631	33.17		
		技工人工费	元	3.67393	1.3302	4.89		
	材料	有机肥	kg	1.5	0.36	0.54		
		肥料	kg	0.51357	2	1.03		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.01857	25	0.46		
		水	m3	0.539639	3.77	2.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.14503	1	0.15		
		复合肥	kg	0.150003	2.4	0.36		
		蘑菇肥	kg	0.150003	1.6	0.24		
		花生麸	kg	0.074997	3.8	0.28		
	主材	水葱	株	16.8	2.04	34.27		
	设备							
	机械	洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.002339	739.84	1.73		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002886	560.89	1.62		
		剪草机 推式	台班	0.00045	120.7	0.05		
		梳草机	台班	0.000513	94	0.05		
		手动油锯机	台班	0.003609	35.2	0.13		
		草坪打孔机	台班	0.000378	111.64	0.04		
		割灌机	台班	0.000486	28.76	0.01		
		绿篱剪	台班	0.004437	11.48	0.05		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤18	台班	0.00009	1205.65	0.11		

项目编码	050102002018	项目名称	早伞草	计量单位	m2	工程量	904.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050010-178换	普通花坛 16株以内 /	10m2	0.1	189.46	269.15	0	12.58	56	18.946	26.915	0	1.258	5.6
050011-28	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	375.77	87.58	0	44.87	90.09	11.2731	2.6274	0	1.3461	2.7027
050011-46	市政道路类绿地 二级养护	1000m2·月	0.009	870.71	195.72	0	132.28	210.3	7.83639	1.76148	0	1.19052	1.8927
小计									38.05549	31.30388	0	3.79462	10.1954
清单项目综合单价													83.349390

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	24.33329	1.3631	33.17		
		技工人工费	元	3.67393	1.3302	4.89		
	材料	有机肥	kg	1.5	0.36	0.54		
		肥料	kg	0.51357	2	1.03		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.01857	25	0.46		
		水	m3	0.539639	3.77	2.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.14503	1	0.15		
		复合肥	kg	0.150003	2.4	0.36		
		蘑菇肥	kg	0.150003	1.6	0.24		
		花生麸	kg	0.074997	3.8	0.28		
	主材	早伞草	株	16.8	1.56	26.21		
	设备							
	机械	洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.002339	739.84	1.73		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002886	560.89	1.62		
		剪草机 推式	台班	0.00045	120.7	0.05		
		梳草机	台班	0.000513	94	0.05		
		手动油锯机	台班	0.003609	35.2	0.13		
		草坪打孔机	台班	0.000378	111.64	0.04		
		割灌机	台班	0.000486	28.76	0.01		
		绿篱剪	台班	0.004437	11.48	0.05		

工程量清单综合单价分析表

		高空作业车 提升高度H（m） H≤18		台班	0.00009	1205.65	0.11		
项目编码	050102002019	项目名称	翠芦莉		计量单位	m2	工程量	904.5	
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050010-181换	普通花坛 49株以内 /	10m2	0.1	287.18	448.65	0	17.02	86.78	28.718	44.865	0	1.702	8.678
050011-28	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	375.77	87.58	0	44.87	90.09	11.2731	2.6274	0	1.3461	2.7027
050011-46	市政道路类绿地 二级养护	1000m2·月	0.009	870.71	195.72	0	132.28	210.3	7.83639	1.76148	0	1.19052	1.8927
小计									47.82749	49.25388	0	4.23862	13.2734
清单项目综合单价													114.593390
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费			元	29.87729	1.3631		40.73				
		技工人工费			元	5.33893	1.3302		7.1				
	材料	有机肥			kg	2.5	0.36		0.9				
		肥料			kg	0.51357	2		1.03				
		杀虫药剂(综合)			kg	0.01857	25		0.46				
		水			m3	0.556639	3.77		2.1				
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.14603	1		0.15				
		复合肥			kg	0.150003	2.4		0.36				
		蘑菇肥			kg	0.150003	1.6		0.24				
		花生麸			kg	0.074997	3.8		0.28				
	主材	翠芦莉			株	51.45	0.85		43.73				
	设备												
	机械	洒水车 罐容量V（m3） V=8			台班	0.002939	739.84		2.17				
		载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.002886	560.89		1.62				
		剪草机 推式			台班	0.00045	120.7		0.05				
		梳草机			台班	0.000513	94		0.05				
		手动油锯机			台班	0.003609	35.2		0.13				
		草坪打孔机			台班	0.000378	111.64		0.04				
		割灌机			台班	0.000486	28.76		0.01				
		绿篱剪			台班	0.004437	11.48		0.05				
		高空作业车 提升高度H（m） H≤18			台班	0.00009	1205.65		0.11				
项目编码	050102002020	项目名称	蜘蛛兰		计量单位	m2	工程量	904.5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050010-180换	普通花坛 36株以内 /	10m2	0.1	244.69	689.73	0	15.54	89.38	24.469	68.973	0	1.554	8.938
050011-28	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	375.77	87.58	0	44.87	90.09	11.2731	2.6274	0	1.3461	2.7027
050011-46	市政道路类绿地 二级养护	1000m2·月	0.009	870.71	195.72	0	132.28	210.3	7.83639	1.76148	0	1.19052	1.8927
小计									43.57849	73.36188	0	4.09062	13.5334
清单项目综合单价													134.564390
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费			元	27.43729	1.3631		37.4				
		技工人工费			元	4.64493	1.3302		6.18				
	材料	有机肥			kg	2	0.36		0.72				
		肥料			kg	0.51357	2		1.03				
		杀虫药剂(综合)			kg	0.01857	25		0.46				
		水			m3	0.551639	3.77		2.08				
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.14603	1		0.15				
		复合肥			kg	0.150003	2.4		0.36				
		蘑菇肥			kg	0.150003	1.6		0.24				
		花生麸			kg	0.074997	3.8		0.28				
	主材	蜘蛛兰			株	37.8	1.8		68.04				
	设备												
	机械	洒水车 罐容量V（m3） V=8			台班	0.002739	739.84		2.03				
		载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.002886	560.89		1.62				
		剪草机 推式			台班	0.00045	120.7		0.05				
		梳草机			台班	0.000513	94		0.05				
		手动油锯机			台班	0.003609	35.2		0.13				
		草坪打孔机			台班	0.000378	111.64		0.04				
		割灌机			台班	0.000486	28.76		0.01				
		绿篱剪			台班	0.004437	11.48		0.05				
		高空作业车 提升高度H（m） H≤18			台班	0.00009	1205.65		0.11				
项目编码	050102002021	项目名称	肾蕨		计量单位	m2	工程量	904.5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050010-180换	普通花坛 36株以内 /	10m2	0.1	244.69	576.33	0	15.54	83.71	24.469	57.633	0	1.554	8.371
050011-28	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	375.77	87.58	0	44.87	90.09	11.2731	2.6274	0	1.3461	2.7027
050011-46	市政道路类绿地 二级养护	1000m2·月	0.009	870.71	195.72	0	132.28	210.3	7.83639	1.76148	0	1.19052	1.8927
小计									43.57849	62.02188	0	4.09062	12.9664
清单项目综合单价													122.657390
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费			元	27.43729	1.3631		37.4				
		技工人工费			元	4.64493	1.3302		6.18				
	材料	有机肥			kg	2	0.36		0.72				
		肥料			kg	0.51357	2		1.03				
		杀虫药剂(综合)			kg	0.01857	25		0.46				
		水			m3	0.551639	3.77		2.08				
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.14603	1		0.15				
		复合肥			kg	0.150003	2.4		0.36				
		蘑菇肥			kg	0.150003	1.6		0.24				
		花生麸			kg	0.074997	3.8		0.28				
	主材	肾蕨			株	37.8	1.5		56.7				
	设备												
	机械	洒水车 罐容量V（m3） V=8			台班	0.002739	739.84		2.03				
		载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.002886	560.89		1.62				
		剪草机 推式			台班	0.00045	120.7		0.05				
		梳草机			台班	0.000513	94		0.05				
		手动油锯机			台班	0.003609	35.2		0.13				
		草坪打孔机			台班	0.000378	111.64		0.04				
		割灌机			台班	0.000486	28.76		0.01				
		绿篱剪			台班	0.004437	11.48		0.05				
		高空作业车 提升高度H（m） H≤18			台班	0.00009	1205.65		0.11				
项目编码	050102012001	项目名称	大叶油草		计量单位	m2	工程量	904.5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050010-203换	铺种草皮 满铺	10m2	0.1	77.08	76.07	0	30.33	22.8	7.708	7.607	0	3.033	2.28
050011-30	普通草坪类养护	100m2·月	0.03	195.59	33.35	0	44.7	47.71	5.8677	1.0005	0	1.341	1.4313
050011-46	市政道路类绿地 二级养护	1000m2·月	0.009	870.71	195.72	0	132.28	210.3	7.83639	1.76148	0	1.19052	1.8927

工程量清单综合单价分析表

小计					21.41209	10.36898	0	5.56452	5.604
清单项目综合单价									42.949590
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	15.37689	1.3631		20.96		
		技工人工费	元	0.33993	1.3302		0.45		
	材料	有机肥	kg	1	0.36		0.36		
		肥料	kg	0.10182	2		0.2		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.01002	25		0.25		
		水	m3	0.469559	3.77		1.77		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.07523	1		0.08		
		复合肥	kg	0.150003	2.4		0.36		
		蘑菇肥	kg	0.150003	1.6		0.24		
		花生麸	kg	0.074997	3.8		0.28		
	主材	大叶油草	m2	1.05	6.5		6.83		
	设备								
	机械	剪草机 推式	台班	0.00645	120.7		0.78		
		梳草机	台班	0.003513	94		0.33		
		草坪打孔机	台班	0.003378	111.64		0.38		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.004739	739.84		3.51		
		手动油锯机	台班	0.003609	35.2		0.13		
		割灌机	台班	0.000486	28.76		0.01		
		绿篱剪	台班	0.004437	11.48		0.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000486	560.89		0.27		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤18	台班	0.00009	1205.65		0.11		

项目编码	050102002022	项目名称	金红羽狼尾草	计量单位	m2	工程量	904.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050010-178换	普通花坛 16株以内 /	10m2	0.1	189.46	511.07	0	12.58	68.1	18.946	51.107	0	1.258	6.81
050011-28	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	375.77	87.58	0	44.87	90.09	11.2731	2.6274	0	1.3461	2.7027
050011-46	市政道路类绿地 二级养护	1000m2·月	0.009	870.71	195.72	0	132.28	210.3	7.83639	1.76148	0	1.19052	1.8927
小计									38.05549	55.49588	0	3.79462	11.4054
清单项目综合单价													108.751390
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
费用明细	人工	普工人工费	元	24.33329	1.3631		33.17						
		技工人工费	元	3.67393	1.3302		4.89						
	材料	有机肥	kg	1.5	0.36		0.54						
		肥料	kg	0.51357	2		1.03						
		杀虫药剂(综合)	kg	0.01857	25		0.46						
		水	m3	0.539639	3.77		2.03						
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.14503	1		0.15						
		复合肥	kg	0.150003	2.4		0.36						
		蘑菇肥	kg	0.150003	1.6		0.24						
		花生麸	kg	0.074997	3.8		0.28						
	主材	金红羽狼尾草	株	16.8	3		50.4						
	设备												
	机械	洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.002339	739.84		1.73						
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002886	560.89		1.62						
		剪草机 推式	台班	0.00045	120.7		0.05						
		梳草机	台班	0.000513	94		0.05						
		手动油锯机	台班	0.003609	35.2		0.13						
		草坪打孔机	台班	0.000378	111.64		0.04						
		割灌机	台班	0.000486	28.76		0.01						
		绿篱剪	台班	0.004437	11.48		0.05						
		高空作业车 提升高度H（m） H≤18	台班	0.00009	1205.65		0.11						

项目编码	050101009001	项目名称	种植土	计量单位	m3	工程量	2113.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120001-18	履带式挖掘机挖土方 装车	1000m3	0.001	906.9	0	0	4097.67	474.19	0.9069	0	0	4.09767	0.47419
120001-214+120001-215*10	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:15km)	1000m3	0.001	0	45.69	0	50834.96	3408.74	0	0.04569	0	50.83496	3.40874
120001-142	机械回填土 松填	100m3	0.01	77.09	3000	0	352.8	190.6	0.7709	30	0	3.528	1.906
小计									1.6778	30.04569	0	58.46063	5.78893
清单项目综合单价													95.9730500
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
费用明细	人工	普工人工费	元	1.20783	1.3891		1.68						
	材料	水	m3	0.012	3.77		0.05						
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00045	1		0						
	主材	种植土	m3	1	30		30						
	设备												
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.000653	1082.64		0.71						
		履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.002	1230.7		2.46						
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.002083	1627.8		3.39						
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.030625	1646.15		50.41						
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.002	533.32		1.07						
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0006	702.69		0.42						

项目编码	050101B001001	项目名称	清除灌木地被	计量单位	m2	工程量	23483.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050010-3	绿化地铲除杂灌草 覆盖密度80%以外	100m2	0.01	370.33	0	0	140.22	90.91	3.7033	0	0	1.4022	0.9091
050010-257+050010-258*10	清运树枝、树叶、草类 5km以内(实际运距:15km)	10m3	0.004	177.2	0	0	375.8	64.18	0.7088	0	0	1.5032	0.25672
小计									4.4121	0	0	2.9054	1.16582
清单项目综合单价													8.48332
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
费用明细	人工	普工人工费	元	3.106803	1.3631		4.23						
	材料												
	主材												
	设备												
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00451	560.89		2.53						

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	120013.85	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	0	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　绿化工程
标　　段：　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		园林建筑绿化工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					120013.85
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	120013.85
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	98837.16
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	施工临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	21176.69
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	0
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1+B14_2+B14_3	100	0
1-14-1	14.1	支撑		元		100	0
1-14-2	14.2	环绕		元		100	0
1-14-3	14.3	假植		元		100	0
1-15	15	其他		元		100	0
合计							120013.85

材料设备暂估价计价表

工程名称：绿化工程
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：绿化工程
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：绿化工程
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：绿化工程
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：绿化工程
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	190422.42
1	增值税应纳税额	A5	3.02	170020.02
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	20402.4
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	215616.79
合计				406039.21

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　拆除工程

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		整个工程					2680215.83	0	
1-1	011605001001	拆除现状人行道地砖	1.破除现状人行道地砖面层，地砖厚60mm 2.包含装车，外运，弃置等全部费用 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	24938	40.55	1011235.9	0	
1-2	011605001002	拆除基础层	1.拆除基础层，基础层厚暂定350mm 2.包含装车，外运，弃置等全部费用 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	22848	44.56	1018106.88	0	
1-3	011605001003	现状沥青路面拆除	1.现状沥青路面拆除，厚90mm 2.包含装车，外运，弃置等全部费用 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	1260	13.19	16619.4	0	
1-4	011616B005001	拆除现状树池A	1.拆除万枫酒店前广场圆形树池，不区分大小 2.包含装车，外运，弃置等全部费用 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	80	102.8	8224	0	
1-5	011616B005002	拆除现状树池B	1.拆除沿湖北侧圆形树池，不区分大小 2.包含装车，外运，弃置等全部费用 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	29	115	3335	0	
1-6	011616B005003	拆除现状树池C	1.拆除沿湖方形树池，不区分大小 2.包含装车，外运，弃置等全部费用 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	173	113.54	19642.42	0	
1-7	011616B005004	拆除现状树池D	1.拆除沿湖西侧圆形树池，不区分大小 2.包含装车，外运，弃置等全部费用 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	94	102.8	9663.2	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　拆除工程

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-8	011616B005005	破除现状绿化	1.破除现状绿化区域，清表厚度为30mm 2.包含装车，外运，弃置等全部费用 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	10029	16.11	161567.19	0	
1-9	011616B005006	拆除现状花池	1.拆除现状花池及基础 2.包含装车，外运，弃置等全部费用 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	5635.1	38.29	215767.98	0	
1-10	011616B005007	拆除现状驳岸	1.拆除现状驳岸 2.包含装车，外运，弃置等全部费用 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	501.43	67.37	33781.34	0	
1-11	011616B005008	拆除现状垃圾桶	1.拆除现状垃圾桶 2.包含装车，外运，弃置等全部费用 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	45	97.61	4392.45	0	
1-12	011616B005009	拆除雨水箅子	1.拆除雨水箅子 2.包含装车，外运，弃置等全部费用 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	组	33	48.8	1610.4	0	
1-13	040201022002	排水沟	1.现状雨水口改为线性排水沟 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	33	205.35	6776.55	0	
1-14	011602001001	拆除现状路牌及基础	1.拆除现状路牌及基础，不区分尺寸大小 2.包含装车，外运，弃置等全部费用 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	51	144.04	7346.04	0	
1-15	011602001002	拆除现状路标及基础	1.拆除现状路标及基础，不区分尺寸大小 2.包含装车，外运，弃置等全部费用 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	24	137.94	3310.56	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　拆除工程

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-16	011602001003	拆除现状井盖	1.拆除现状井盖，不区分井盖类型大小 2.包含装车，外运，弃置等全部费用 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	88	24.4	2147.2	0	
1-17	011602001004	拆除现状路灯及基础	1.拆除现状路灯及基础，不区分尺寸大小 2.包含装车，外运，弃置等全部费用 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	190	192.84	36639.6	0	
1-18	011602001005	拆除小品雕塑	1.拆除小品雕塑 2.包含装车，外运，弃置等全部费用 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	1	244.02	244.02	0	
1-19	050307006005	拆除现状栏杆	1.拆除现状不锈钢栏杆 2.包含装车，外运，弃置等全部费用 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	1015	109.81	111457.15	0	
1-20	011602001006	现状路灯拆除	1.现状路灯拆除 2.包含装车，外运，弃置等全部费用 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	盏	11	93.45	1027.95	0	
1-21	011602001007	现状廊架拆除	1.现状廊架拆除 2.包含装车，外运，弃置等全部费用 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	3	2440.2	7320.6	0	
合计							2680215.83	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 拆除工程　　标段： 梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

项目编码	011605001001	项目名称	拆除现状人行道地砖	计量单位	m2	工程量	24938

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
080001-27换	楼地面块料、石材面层 拆除 ˉ（楼地面块料、石材面层拆除总厚度大于50mm时:人工*1.2）	100m2	0.01	2750.42	136.35	0	0	612.19	27.5042	1.3635	0	0	6.1219
120001-216	挖掘机装石	1000m3	0.00006	544.14	0	0	3719.52	369.01	0.0326484	0	0	0.2231712	0.0221406
120001-221+120001-222*10	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输石方 运距L（km） L≤5(实际运距:15km)	1000m3	0.00006	0	45.69	0	82659.98	5541.33	0	0.0027414	0	4.9595988	0.3324798
小计									27.5368484	1.3662414	0	5.18277	6.4765204
清单项目综合单价													40.5623802

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	19.823503	1.3891	27.54		
	材料	编织袋	条	1.8	0.75	1.35		
		水	m3	0.00072	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.013527	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.000137	1627.8	0.22		
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.002997	1646.15	4.93		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.000036	702.69	0.03		

项目编码	011605001002	项目名称	拆除基础层	计量单位	m2	工程量	22848

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
080001-24换	水泥砂浆地面拆除 厚度T(mm) T=30 ˉ（水泥砂浆地面拆除、整体水磨石地面拆除总厚度分别大于30mm、35mm时:人工*1.2）	100m2	0.01	900.14	102.26	0	0	203.23	9.0014	1.0226	0	0	2.0323
120001-216	挖掘机装石	1000m3	0.0004	544.14	0	0	3719.52	369.01	0.217656	0	0	1.487808	0.147604
120001-221+120001-222*10	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输石方 运距L（km） L≤5(实际运距:15km)	1000m3	0.0004	0	45.69	0	82659.98	5541.33	0	0.018276	0	33.063992	2.216532
小计									9.219056	1.040876	0	34.5518	4.396436
清单项目综合单价													49.208168

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	6.617103	1.3891	9.19		
	材料	编织袋	条	1.35	0.75	1.01		
		水	m3	0.0042	3.77	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.010258	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.0008	1627.8	1.3		
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.017485	1646.15	28.78		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.00021	702.69	0.15		

项目编码	011605001003	项目名称	现状沥青路面拆除	计量单位	m2	工程量	1260

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040105-3+040105-4*(-6)	挖掘机带液压破碎器拆除沥青混凝土路面 厚度T（mm） T=150(实际厚度:90mm)	100m2	0.1	27.53	0	0	422.32	34.36	2.753	0	0	42.232	3.436
120001-216	挖掘机装石	1000m3	0.0001	544.14	0	0	3719.52	369.01	0.054414	0	0	0.371952	0.036901
120001-221+120001-222*10	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输石方 运距L（km） L≤5(实际运距:15km)	1000m3	0.0001	0	45.69	0	82659.98	5541.33	0	0.004569	0	8.265998	0.554133
小计									2.807414	0.004569	0	50.86995	4.027034
清单项目综合单价													57.708967

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.233465	1.3891	0.32		
	材料	水	m3	0.00108	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000041	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.000206	1627.8	0.34		
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.004496	1646.15	7.4		
		轮胎式挖掘装载机(带液压破碎器)	台班	0.0028	1508.27	4.22		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.000054	702.69	0.04		

项目编码	011616B005001	项目名称	拆除现状树池A	计量单位	个	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-1	拆除现状树池A	个	1	50	0	0	0	11.01	50	0	0	0	11.01
120001-216	挖掘机装石	1000m3	0.001	544.14	0	0	3719.52	369.01	0.54414	0	0	3.71952	0.36901
120001-221+120001-222*10	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输石方 运距L（km） L≤5(实际运距:15km)	1000m3	0.001	0	45.69	0	82659.98	5541.33	0	0.04569	0	82.65998	5.54133
小计									50.54414	0.04569	0	86.3795	16.92034
清单项目综合单价													153.88967

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.176275	1.3891	0.24		
		拆除现状树池A 人工费	拆除现状树池A	1	50	50		
	材料	水	m3	0.0054	3.77	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000203	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001028	1627.8	1.67		
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.022481	1646.15	37.01		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.00027	702.69	0.19		

项目编码	011616B005002	项目名称	拆除现状树池B	计量单位	个	工程量	29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-1	拆除现状树池B	个	1	60	0	0	0	13.21	60	0	0	0	13.21
120001-216	挖掘机装石	1000m3	0.00045	544.14	0	0	3719.52	369.01	0.244863	0	0	1.673784	0.1660545

工程量清单综合单价分析表

120001-221+120001-222*10	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输石方 运距L（km） L≤5(实际运距:15km)	1000m3	0.00045	0	45.69	0	82659.98	5541.33	0	0.0205605	0	37.196991	2.4935985
小计									60.244863	0.0205605	0	38.870775	15.869653
清单项目综合单价													115.0058515
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		0.176275	1.3891		0.24		
		拆除现状树池B人工费				个		1	60		60		
	材料	水				m3		0.0054	3.77		0.02		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.000203	1		0		
	主材												
	设备												
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0				台班		0.001028	1627.8		1.67		
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动				台班		0.022481	1646.15		37.01		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4				台班		0.00027	702.69		0.19		
项目编码	011616B005003	项目名称			拆除现状树池C			计量单位	个		工程量	173	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-1	拆除现状树池C	个	1	55	0	0	0	12.11	55	0	0	0	12.11
120001-216	挖掘机装石	1000m3	0.0005	544.14	0	0	3719.52	369.01	0.27207	0	0	1.85976	0.184505
120001-221+120001-222*10	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输石方 运距L（km） L≤5(实际运距:15km)	1000m3	0.0005	0	45.69	0	82659.98	5541.33	0	0.022845	0	41.32999	2.770665
小计									55.27207	0.022845	0	43.18975	15.06517
清单项目综合单价													113.549835
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		0.195861	1.3891		0.27		
		拆除现状树池人工费				个		1	55		55		
	材料	水				m3		0.006	3.77		0.02		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.000225	1		0		
	主材												
	设备												
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0				台班		0.001143	1627.8		1.86		
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动				台班		0.024979	1646.15		41.12		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4				台班		0.0003	702.69		0.21		
项目编码	011616B005004	项目名称			拆除现状树池D			计量单位	个		工程量	94	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-1	拆除现状树池D	个	1	50	0	0	0	11.01	50	0	0	0	11.01
120001-216	挖掘机装石	1000m3	0.0005	544.14	0	0	3719.52	369.01	0.27207	0	0	1.85976	0.184505
120001-221+120001-222*10	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输石方 运距L（km） L≤5(实际运距:15km)	1000m3	0.0005	0	45.69	0	82659.98	5541.33	0	0.022845	0	41.32999	2.770665
小计									50.27207	0.022845	0	43.18975	13.96517
清单项目综合单价													107.449835
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		0.176275	1.3891		0.24		
		拆除现状树池D人工费				个		1	50		50		
	材料	水				m3		0.0054	3.77		0.02		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.000203	1		0		
	主材												
	设备												
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0				台班		0.001028	1627.8		1.67		
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动				台班		0.022481	1646.15		37.01		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4				台班		0.00027	702.69		0.19		
项目编码	011616B005005	项目名称			破除现状绿化			计量单位	m2		工程量	10029	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050010-3	绿化地铲除杂灌草 覆盖密度80%以外	100m2	0.01	370.33	0	0	140.22	90.91	3.7033	0	0	1.4022	0.9091
050010-1	绿化地平整	100m2	0.01	587.99	0	0	100.96	136.18	5.8799	0	0	1.0096	1.3618
050010-257+050010-258*10	清运树枝、树叶、草类5km以内(实际运距:15km)	10m3	0.003	177.2	0	0	375.8	64.18	0.5316	0	0	1.1274	0.19254
小计									10.1148	0	0	3.5392	2.46344
清单项目综合单价													16.11744
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		7.4204	1.3631		10.11		
	材料												
	主材												
	设备												
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班		0.00631	560.89		3.54		
项目编码	011616B005006	项目名称			拆除现状花池			计量单位	m		工程量	5635.1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050001-178	手持式风动凿岩机拆除侧石、平石	100m	0.01	670.09	5.81	0	204.89	161.5	6.7009	0.0581	0	2.0489	1.615
120001-216	挖掘机装石	1000m3	0.0003	544.14	0	0	3719.52	369.01	0.163242	0	0	1.115856	0.110703
120001-221+120001-222*10	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输石方 运距L（km） L≤5(实际运距:15km)	1000m3	0.0003	0	45.69	0	82659.98	5541.33	0	0.013707	0	24.797994	1.662399
小计									6.864142	0.071807	0	27.96275	3.388102
清单项目综合单价													38.2868010
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		0.117517	1.3891		0.16		
		普工人工费				元		4.9159	1.3631		6.7		
	材料	水				m3		0.0036	3.77		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.001235	1		0		
		空心六角钢				kg		0.004	5.58		0.02		
		合金钢钻头(一字型)				个		0.002	10.5		0.02		
		高压风管 Φ25mm				m		0.0004	34.2		0.01		
	主材												
	设备												
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0				台班		0.000686	1627.8		1.12		

工程量清单综合单价分析表

	机械	新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.014987	1646.15	24.67		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.00018	702.69	0.13		
		风动凿岩机 手持式	台班	0.0101	13.01	0.13		
		内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0	台班	0.0047	407.97	1.92		

项目编码	011616B005007	项目名称	拆除现状驳岸	计量单位	m	工程量	501.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-3	拆除现状驳岸	m3	1	40	0	0	0	8.8	40	0	0	0	8.8
120001-216	挖掘机装石	1000m3	0.00021	544.14	0	0	3719.52	369.01	0.1142694	0	0	0.7810992	0.0774921
120001-221+120001-222*10	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输石方 运距L（km） L≤5(实际运距:15km)	1000m3	0.00021	0	45.69	0	82659.98	5541.33	0	0.0095949	0	17.3585958	1.1636793
小计									40.1142694	0.0095949	0	18.139695	10.0411714
清单项目综合单价													68.3047307

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.078348	1.3891	0.11		
		拆除现状驳岸 人工费	m3	1	40	40		
	材料	水	m3	0.0024	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00009	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.000457	1627.8	0.74		
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.009992	1646.15	16.45		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.00012	702.69	0.08		

项目编码	011616B005008	项目名称	拆除现状垃圾桶	计量单位	个	工程量	45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-3	拆除现状垃圾桶	m3	1	80	0	0	0	17.61	80	0	0	0	17.61
小计									80	0	0	0	17.61
清单项目综合单价													97.61

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	拆除现状垃圾桶 人工费	m3	1	80	80		
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011616B005009	项目名称	拆除雨水箅子	计量单位	组	工程量	33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-4	拆除雨水篦子	组	1	40	0	0	0	8.8	40	0	0	0	8.8
小计									40	0	0	0	8.8
清单项目综合单价													48.80

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	拆除雨水篦子 人工费		1	40	40		
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	040201022002	项目名称	排水沟	计量单位	m	工程量	33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-41换	不锈钢板 安装在基层板上	100m2	0.0014	3076.32	71783.74	0	0	4266.28	4.306848	100.497236	0	0	5.972792
010001-2	实心砖基础 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.004	2069.13	5791.3	0	0	744.98	8.27652	23.1652	0	0	2.97992
020003-7	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20	100m2	0.0074	2032.61	1766.99	0	78.1	540.96	15.041314	13.075726	0	0.57794	4.003104
050003-36	非泵送混凝土浇捣、养护 基础垫层	10m3	0.007	679.8	4126.89	0	120.98	364.08	4.7586	28.88823	0	0.84686	2.54856
120001-131	打夯机原土夯实 平地	100m2	0.0068	118.81	0	0	12.15	26.96	0.807908	0	0	0.08262	0.183328
小计									33.19119	165.626392	0	1.50742	15.687704
清单项目综合单价													216.012706

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.936883	1.3891	5.47		
		技工人工费	元	8.12621	1.3561	11.02		
		高级技工人工费	元	7.626915	1.3726	10.47		
		普工人工费	元	0.779724	1.3631	1.06		
		技工人工费	元	2.669944	1.3302	3.55		
	材料	水	m3	0.009035	3.77	0.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.713827	1	0.71		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.086573	10	0.87		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.01778	850	15.11		
		万能胶	kg	0.043893	17.5	0.77		
		水	m3	0.013576	3.35	0.05		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.007965	476.15	3.79		
		干混抹灰砂浆 M10	t	0.030044	430	12.92		
	主材	5mm厚不锈钢板	m2	0.141591	672	95.15		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.068897	405.92	27.97		
	设备							
	机械	电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62	台班	0.0034	24.3	0.08		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.002647	286.5	0.76		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.002864	201.82	0.58		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.005295	11.85	0.06		

项目编码	011602001001	项目名称	拆除现状路牌及基础	计量单位	个	工程量	51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-6	拆除现状路牌及基础	个	1	80	0	0	0	17.61	80	0	0	0	17.61
120001-216	挖掘机装石	1000m3	0.0005	544.14	0	0	3719.52	369.01	0.27207	0	0	1.85976	0.184505
120001-221+120001-222*10	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输石方 运距L（km） L≤5(实际运距:15km)	1000m3	0.0005	0	45.69	0	82659.98	5541.33	0	0.022845	0	41.32999	2.770665
小计									80.27207	0.022845	0	43.18975	20.56517
清单项目综合单价													144.049835

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.195861	1.3891	0.27		
		拆除现状路牌及基础 人工费	m3	1	80	80		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	水	m3	0.006	3.77	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000225	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001143	1627.8	1.86		
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.024979	1646.15	41.12		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0003	702.69	0.21		

项目编码	011602001002	项目名称	拆除现状路标及基础	计量单位	个	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-6	拆除现状路标及基础	个	1	75	0	0	0	16.51	75	0	0	0	16.51
120001-216	挖掘机装石	1000m3	0.001	544.14	0	0	3719.52	369.01	0.54414	0	0	3.71952	0.36901
120001-221+120001-222*10	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输石方 运距L（km） L≤5(实际运距:15km)	1000m3	0.001	0	45.69	0	82659.98	5541.33	0	0.04569	0	82.65998	5.54133
小计									75.54414	0.04569	0	86.3795	22.42034
清单项目综合单价									184.38967				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.195861	1.3891	0.27		
		拆除现状路标及基础 人工费	m3	1	75	75		
	材料	水	m3	0.006	3.77	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000225	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001143	1627.8	1.86		
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.024979	1646.15	41.12		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0003	702.69	0.21		

项目编码	011602001003	项目名称	拆除现状井盖	计量单位	个	工程量	88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-6	拆除现状井盖	个	1	20	0	0	0	4.4	20	0	0	0	4.4
小计									20	0	0	0	4.4
清单项目综合单价									24.40				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	拆除现状井盖 人工费	m3	1	20	20		
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011602001004	项目名称	拆除现状路灯及基础	计量单位	个	工程量	190

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-6	拆除现状路灯及基础	个	1	120	0	0	0	26.41	120	0	0	0	26.41
120001-216	挖掘机装石	1000m3	0.001	544.14	0	0	3719.52	369.01	0.54414	0	0	3.71952	0.36901
120001-221+120001-222*10	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输石方 运距L（km） L≤5(实际运距:15km)	1000m3	0.001	0	45.69	0	82659.98	5541.33	0	0.04569	0	82.65998	5.54133
小计									120.54414	0.04569	0	86.3795	32.32034
清单项目综合单价									239.28967				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.195861	1.3891	0.27		
		拆除现状路灯及基础 人工费	m3	1	120	120		
	材料	水	m3	0.006	3.77	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000225	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001143	1627.8	1.86		
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.024979	1646.15	41.12		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0003	702.69	0.21		

项目编码	011602001005	项目名称	拆除小品雕塑	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-6	拆除小品雕塑	个	1	200	0	0	0	44.02	200	0	0	0	44.02
小计									200	0	0	0	44.02
清单项目综合单价									244.02				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	拆除小品雕塑 人工费	m3	1	200	200		
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	050307006005	项目名称	拆除现状栏杆	计量单位	m	工程量	1015

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-6	拆除现状栏杆	m	1	90	0	0	0	19.81	90	0	0	0	19.81
小计									90	0	0	0	19.81
清单项目综合单价									109.81				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	拆除现状栏杆 人工费	m3	1	90	90		
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011602001006	项目名称	现状路灯拆除	计量单位	盏	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

040704-6换	金属路灯杆安装 单杆式 高度H(m) H≤5 ˚（路灯工程（不带电作业）破坏性拆除时:人工*0.25机械*0.25材料*0）	根	1	20.53	0	0	22.76	6.04	20.53	0	0	22.76	6.04
120001-221+120001-222*10	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输石方 运距L（km） L≤5(实际运距:15km)	1000m3	0.0005	0	45.69	0	82659.98	5541.33	0	0.022845	0	41.32999	2.770665
小计									20.53	0.022845	0	64.08999	8.810665
清单项目综合单价													93.453500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.271	1.3891	5.93		
		技工人工费	元	10.76225	1.3561	14.59		
	材料	钢垫板 δ=2.5mm~5mm	kg	0	3	0		
		精制六角带帽螺栓 M16mm×60mm	套	0	1.35	0		
		弹簧垫圈 M16mm~30mm	10个	0	1.8	0		
		酚醛磁漆	kg	0	10.5	0		
		红丹环氧防锈漆	kg	0	15.29	0		
		水	m3	0.006	3.77	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000225	1	0		
	主材	金属杆 H=5m	根	0	950	0		
	设备							
	机械	新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.024979	1646.15	41.12		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0003	702.69	0.21		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.0145	630.33	9.14		
		平板拖车组 装载质量M（t） M=8	台班	0.0145	939.61	13.62		

项目编码	011602001007	项目名称	现状廊架拆除	计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-6	拆除小品雕塑	个	1	2000	0	0	0	440.2	2000	0	0	0	440.2
小计									2000	0	0	0	440.2
清单项目综合单价													2440.2

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	拆除小品雕塑 人工费	m3	1	2000	2000		
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除工程
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	67711.23	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	0	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　拆除工程
标　　段：　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		园林建筑绿化工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					67711.23
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	67711.23
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	56990.37
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	施工临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	10720.86
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	0
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1+B14_2+B14_3	100	0
1-14-1	14.1	支撑		元		100	0
1-14-2	14.2	环绕		元		100	0
1-14-3	14.3	假植		元		100	0
1-15	15	其他		元		100	0
合计							67711.23

材料设备暂估价计价表

工程名称：拆除工程
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除工程
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：拆除工程
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：拆除工程
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：拆除工程
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：拆除工程
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	100321.23
1	增值税应纳税额	A5	3.02	89572.53
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	10748.7
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	218050.92
合计				318372.15

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　消防工程

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		整个工程					1355496.09	0	
1-1	030901002001	消火栓钢管	1.焊接钢管DN150 2.焊接 3.消毒冲洗、刷油防腐 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	300	207.77	62331	0	
1-2	040501003001	铸铁管	1.球墨铸铁管D219*6 2.消毒冲洗、刷油防腐 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	3500	242.42	848470	0	
1-3	030901011001	室外消火栓	1.消火栓 2.SSF150/65-1.6 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	45	581.72	26177.4	0	
1-4	010512008002	沟盖板、井盖板、井圈	1.双层装饰井盖 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	块(套)	50	1890	94500	0	
1-5	040501B001001	标志桩安装	1.给水标志桩 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	件	80	180.12	14409.6	0	
1-6	011709B001001	安全网	1.防坠网 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	50	26.25	1312.5	0	
1-7	040504002001	混凝土井	1.阀门井1300*1300 2.钢筋混凝土，07MS101-2，页66 3.重型球墨铸铁井盖及井座∅700，D400 4.含防坠网、检查井井口加固 5.具体详见图纸、招标文件及相关规范	座	10	2758.09	27580.9	0	
1-8	040504002002	混凝土井	1.排气井1200*1200 2.钢筋混凝土，07MS101-2，页162 3.重型球墨铸铁井盖及井座∅700，D400 4.含防坠网、检查井井口加固 5.具体详见图纸、招标文件及相关规范	座	20	3938.82	78776.4	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　消防工程

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-9	040504002003	混凝土井	1.排泥湿井φ800 2.钢筋混凝土，07MS101-2，页58 3.重型球墨铸铁井盖及井座∅700，D400 4.含防坠网、检查井井口加固 5.具体详见图纸、招标文件及相关规范	座	20	2529.86	50597.2	0	
1-10	040502005001	阀门	1.排泥阀DN75 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	20	345.52	6910.4	0	
1-11	040502005002	阀门	1.排泥三通DN200*75 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	20	345.52	6910.4	0	
1-12	040503002001	混凝土支墩	1.混凝土支墩 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	座	50	36.89	1844.5	0	
1-13	040501014001	新旧管连接	1.新旧管碰口DN300*200 2.包含碰口所需连接件 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	处	5	5336.9	26684.5	0	
1-14	040502002001	钢管管件制作、安装	1.种类:90° 弯头 2.材质及规格:铸铁DN200 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	30	364.71	10941.3	0	
1-15	040502002002	钢管管件制作、安装	1.种类:45° 弯头 2.材质及规格:铸铁DN200 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	30	266.91	8007.3	0	
1-16	040502002003	钢管管件制作、安装	1.种类:承盘短管 2.材质及规格:铸铁DN200 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	100	84	8400	0	
1-17	040502002004	钢管管件制作、安装	1.种类:插盘短管 2.材质及规格:铸铁DN200 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	100	84	8400	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　消防工程

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-18	031003011001	法兰	1.钢制法兰 2.材质及规格:钢制DN200 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	副(片)	50	566.51	28325.5	0	
1-19	030109011001	潜水泵	1.水上消防泵（浮艇泵）Q=20L/S，H=55，P=30KW 2.两用一备 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	3	9690	29070	0	
1-20	030901012001	消防水泵接合器	1.消防水泵接合器SQX150-A 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	3	1370.23	4110.69	0	
1-21	040502002005	钢管管件制作、安装	1.种类:异径三通 2.材质及规格:钢制DN200*150 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	50	234.73	11736.5	0	
合计							1355496.09	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 消防工程　　标段： 梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

项目编码	030901002001	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030702-27换	无缝钢管(焊接)安装 外径×壁厚(mm) 159×4.5	10m	1	613.73	1030.34	0	147.3	196.47	613.73	1030.34	0	147.3	196.47
030605-53	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) 100< DN≤200	100m	1	411.86	312.69	0	62.56	110.47	411.86	312.69	0	62.56	110.47
小计									1025.59	1343.03	0	209.86	306.94
清单项目综合单价									2885.42				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.00655	1.3891	1.4		
		技工人工费	元	1.57489	1.3561	2.14		
		高级技工人工费	元	0.42599	1.3726	0.58		
		普工人工费(安装)	元	9.11448	1.3891	12.66		
		技工人工费(安装)	元	29.67192	1.3561	40.24		
		高级技工人工费(安装)	元	6.17376	1.3726	8.47		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.1556	6.25	0.97		
		热轧薄钢板 δ=3.5mm～4.0mm	kg	0.014	3.644	0.05		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0738	3.915	0.29		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0156	6.24	0.1		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0105	5.32	0.06		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.193	8.38	1.62		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.15	21.5	3.23		
		氧气	m3	0.2228	6.99	1.56		
		乙炔气	m3	0.0839	18.2	1.53		
		乙炔气	kg	0.0015	16.54	0.02		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	18.48	0.02		
		无缝钢管 D159×4.5	m	1.01	87.64	88.52		
		橡胶软管 DN50	m	0.008	24	0.19		
		截止阀 DN50 PN10	个	0.001	702	0.7		
		法兰 DN50	片	0.001	20	0.02		
		压力表 0～1.6MPa(带弯带阀)	套	0.003	168	0.5		
		水	m3	0.6898	3.77	2.6		
		其他材料费	元	4.18951	1	4.19		
	主材							
	设备							
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0003	197.8	0.06		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0017	233.91	0.4		
		试压泵 压力P（MPa） P=3	台班	0.0024	200.28	0.48		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	26.93	0		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0892	161.55	14.41		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	44.02	0		

项目编码	040501003001	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	3500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040401-142	承插球墨铸铁管安装(膨胀水泥接口) 公称直径DN(mm) 200< DN≤300	10m	1	179.87	2022.36	0	76.06	145.8	179.87	2022.36	0	76.06	145.8
小计									179.87	2022.36	0	76.06	145.8
清单项目综合单价									2424.09				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.2315	1.3891	4.49		
		技工人工费	元	8.1053	1.3561	10.99		
		高级技工人工费	元	1.8257	1.3726	2.51		
	材料	油麻丝	kg	0.0725	21.62	1.57		
		膨胀水泥	kg	0.55	0.47	0.26		
		氧气	m3	0.0264	4.11	0.11		
		丙烷气	kg	0.0102	16.54	0.17		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.032	1	0.03		
	主材	柔性离心球墨承插铸铁给水管 DN300	m	1	200.1	200.1		
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.0053	962.89	5.1		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.0036	695.39	2.5		

项目编码	030901011001	项目名称	室外消火栓	计量单位	套	工程量	45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030702-78	室外地下式消火栓安装(1.0MPa) 浅65型	套	1	77.34	464.15	0	0	40.23	77.34	464.15	0	0	40.23
小计									77.34	464.15	0	0	40.23
清单项目综合单价									581.72				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	10.99	1.3891	15.27		
		技工人工费	元	37.188	1.3561	50.43		
		高级技工人工费	元	8.481	1.3726	11.64		
	材料	普通水泥 52.5(R)	kg	0.47	0.4	0.19		
		氧气(工业用)	m3	0.103	19.58	2.02		
		乙炔气	m3	0.034	14.7	0.5		
		黑玛钢丝堵(堵头) DN15	个	1.01	0.21	0.21		
		地下式消火栓 SX65-1.0	个	1	460.23	460.23		
		其他材料费	元	1	1	1		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010512008002	项目名称	沟盖板、井盖板、井圈	计量单位	块(套)	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-1	双层装饰井盖	套	1	0	1800	0	0	90	0	1800	0	0	90
小计									0	1800	0	0	90
清单项目综合单价									1890				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料	双层装饰井盖	套	1	1800	1800		
	主材							
	设备							
	机械							

工程量清单综合单价分析表

项目编码	040501B001001	项目名称	标志桩安装	计量单位	件	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040604-18	标志桩安装 立式	件	1	27.81	139.22	0	0	13.09	27.81	139.22	0	0	13.09
小计									27.81	139.22	0	0	13.09
清单项目综合单价													180.12

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	17.631	1.3891	24.49		
		技工人工费	元	2.449	1.3561	3.32		
	材料	混凝土标志桩 120mm×120mm×800mm	根	1	110	110		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.06	463.93	27.84		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.38	1	1.38		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011709B001001	项目名称	安全网	计量单位	套	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-1	防坠网	个	1	0	25	0	0	1.25	0	25	0	0	1.25
小计									0	25	0	0	1.25
清单项目综合单价													26.25

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料	防坠网	个	1	25	25		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	040504002001	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040403-60	圆形污水检查井 混凝土 井内径φ(mm)1000 适用管径 D(mm)200≤D≤600 井深H(m)3.02	座	1	582.12	1905.58	0	19.43	224.71	582.12	1905.58	0	19.43	224.71
BC-1	防坠网	个	1	0	25	0	0	1.25	0	25	0	0	1.25
小计									582.12	1930.58	0	19.43	225.96
清单项目综合单价													2758.09

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	164.527	1.3891	228.54		
		技工人工费	元	260.735	1.3561	353.58		
	材料	防坠网	个	1	25	25		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.087	840	73.08		
		煤焦沥青漆	kg	0.49	18.29	8.96		
		塑钢踏步	kg	7.272	6.29	45.74		
		水	m3	2.138	3.77	8.06		
		铸铁井盖、井座 φ700mm重型	套	1	580	580		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.055	405.76	22.32		
		水泥防水砂浆 1∶2	m3	0.03	531.61	15.95		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.235	409.75	96.29		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	2.254	463.93	1045.7		
		其他材料费(按百分比计算)	元	9.48	1	9.48		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.009	962.89	8.67		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.009	695.39	6.26		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.318	14.15	4.5		

项目编码	040504002002	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040403-46	排泥湿井 井内径φ(m)1.20 井深H(m)2.00	座	1	1101.31	2407.36	0	38.55	365.35	1101.31	2407.36	0	38.55	365.35
BC-1	防坠网	个	1	0	25	0	0	1.25	0	25	0	0	1.25
小计									1101.31	2432.36	0	38.55	366.6
清单项目综合单价													3938.82

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	328.828	1.3891	456.77		
		技工人工费	元	475.293	1.3561	644.54		
	材料	防坠网	个	1	25	25		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.985	840	827.4		
		煤焦沥青漆	kg	0.519	18.29	9.49		
		塑钢踏步	kg	12.372	6.29	77.82		
		水	m3	0.388	3.77	1.46		
		铸铁井盖、井座 φ700mm重型	套	1	580	580		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.598	405.76	242.64		
		水泥防水砂浆 1∶2	m3	0.314	531.61	166.93		
		普通预拌混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.341	406.86	138.74		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.788	445.31	350.9		
		其他材料费(按百分比计算)	元	11.98	1	11.98		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	962.89	20.22		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.022	695.39	15.3		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.214	14.15	3.03		

项目编码	040504002003	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040403-44	排泥湿井 井内径φ(m)0.80 井深H(m)1.50	座	1	653.34	1623.64	0	1.54	225.09	653.34	1623.64	0	1.54	225.09
BC-1	防坠网	个	1	0	25	0	0	1.25	0	25	0	0	1.25
小计									653.34	1648.64	0	1.54	226.34
清单项目综合单价													2529.86

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	194.77	1.3891	270.56		
		技工人工费	元	282.263	1.3561	382.78		
		防坠网	个	1	25	25		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.569	840	477.96		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	煤焦沥青漆	kg	0.678	18.29	12.4		
		塑钢踏步	kg	9.901	6.29	62.28		
		水	m3	0.161	3.77	0.61		
		铸铁井盖、井座 φ700mm重型	套	1	580	580		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.346	405.76	140.39		
		水泥防水砂浆 1∶2	m3	0.181	531.61	96.22		
		普通预拌混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.223	406.86	90.73		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.348	445.31	154.97		
		其他材料费(按百分比计算)	元	8.08	1	8.08		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.109	14.15	1.54		

项目编码	040502005001	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040402-274换	法兰阀门安装 公称直径DN(mm) 65<DN≤80	个	1	42.26	279.96	0	0	23.3	42.26	279.96	0	0	23.3
小计									42.26	279.96	0	0	23.3
清单项目综合单价													345.52

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	7.615	1.3891	10.58		
		技工人工费	元	19.072	1.3561	25.86		
		高级技工人工费	元	4.24	1.3726	5.82		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6mm	kg	0.13	6.24	0.81		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.01	1	0.01		
	主材	排泥阀DN75	个	1	279.14	279.14		
	设备							
	机械							

项目编码	040502005002	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040402-274换	法兰阀门安装 公称直径DN(mm) 65<DN≤80	个	1	42.26	279.96	0	0	23.3	42.26	279.96	0	0	23.3
小计									42.26	279.96	0	0	23.3
清单项目综合单价													345.52

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	7.615	1.3891	10.58		
		技工人工费	元	19.072	1.3561	25.86		
		高级技工人工费	元	4.24	1.3726	5.82		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6mm	kg	0.13	6.24	0.81		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.01	1	0.01		
	主材	排泥三通DN200*75	个	1	279.14	279.14		
	设备							
	机械							

项目编码	040503002001	项目名称	混凝土支墩	计量单位	座	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040501-57	预制混凝土 支墩制作	10m3	0.1	633.11	4566.04	0	14.51	368.62	63.311	456.604	0	1.451	36.862
040501-58	预制混凝土 支墩安装	10m3	0.1	2201.42	270.18	0	629.37	540.22	220.142	27.018	0	62.937	54.022
小计									283.453	483.622	0	64.388	90.884
清单项目综合单价													922.347

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.880884	1.3891	4		
		技工人工费	元	5.409836	1.3561	7.34		
	材料	低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	0.061204	6.2	0.38		
		碳钢平垫铁	kg	0.106772	6.22	0.66		
		垫木	m3	0.000044	600	0.03		
		水	m3	0.02462	3.77	0.09		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.0404	445.31	17.99		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.19156	1	0.19		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.005	11.61	0.06		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.01432	173.11	2.48		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.001432	26.93	0.04		

项目编码	040501014001	项目名称	新旧管连接	计量单位	处	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040401-516	不停水开口 主管公称直径DN(mm) 200<DN≤300	处	1	1467.02	1718.8	0	1632.83	518.25	1467.02	1718.8	0	1632.83	518.25
小计									1467.02	1718.8	0	1632.83	518.25
清单项目综合单价													5336.90

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	263.87	1.3891	366.54		
		技工人工费	元	660.698	1.3561	895.97		
		高级技工人工费	元	148.993	1.3726	204.51		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷	kg	1.4	3.81	5.33		
		橡胶板 δ=3mm	kg	0.446	7.5	3.35		
		带帽螺栓带垫	kg	2.742	5.05	13.85		
		碳钢电焊条(综合)	kg	7.42	6.95	51.57		
		膨胀水泥	kg	5.83	0.47	2.74		
		环氧煤沥青面漆	kg	0.86	16.1	13.85		
		环氧煤沥青底漆	kg	0.48	16.1	7.73		
		环氧漆稀释剂	kg	0.28	34	9.52		
		环氧固化剂	kg	0.4	35.6	14.24		
		氧气	m3	2.61	4.11	10.73		
		丙烷气	kg	0.87	16.54	14.39		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.21	1	2.21		
	主材	三通(不断水连接) 300×150	个	1	763.2	763.2		
		法兰阀门 DN150 Z45t-10	个	1	648.09	648.09		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	79	158		
	设备							
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.589	635.22	374.14		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.841	566.24	476.21		

工程量清单综合单价分析表

	机械	开孔机 孔径Dt(mm) Dt=200	台班	1.262	184.81	233.23		
		污水泵 出口直径D（mm） D=70	台班	0.612	259	158.51		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.238	26.93	6.41		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	2.379	161.55	384.33		

项目编码	040502002001	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040402-96换	钢管管件 焊接弯头制作(90°) 管外径D(mm) D≤219	个	1	182.98	77.15	0	56.65	47.93	182.98	77.15	0	56.65	47.93
小计									182.98	77.15	0	56.65	47.93
清单项目综合单价													364.71

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	32.862	1.3891	45.65		
		技工人工费	元	82.418	1.3561	111.77		
		高级技工人工费	元	18.623	1.3726	25.56		
	材料	角钢(综合)	kg	0.3	3.898	1.17		
		棉纱	kg	0.042	10.6	0.45		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.153	4.27	0.65		
		碳钢电焊条(综合)	kg	1.653	6.95	11.49		
		氧气	m3	2.429	4.11	9.98		
		丙烷气	kg	0.811	16.54	13.41		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.19	1	0.19		
	主材	焊接钢管 DN150×4.5	m	0.528	75.39	39.81		
	设备							
	机械	直流弧焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.351	158.72	55.71		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.035	26.93	0.94		

项目编码	040502002002	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040402-62	钢管管件 焊接弯头制作(45°) 管外径D(mm) D≤219	个	1	123.41	72.43	0	37.76	33.31	123.41	72.43	0	37.76	33.31
小计									123.41	72.43	0	37.76	33.31
清单项目综合单价													266.91

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	22.197	1.3891	30.83		
		技工人工费	元	55.579	1.3561	75.37		
		高级技工人工费	元	12.538	1.3726	17.21		
	材料	角钢(综合)	kg	0.2	3.898	0.78		
		棉纱	kg	0.028	10.6	0.3		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.102	4.27	0.44		
		碳钢电焊条(综合)	kg	1.101	6.95	7.65		
		氧气	m3	1.689	4.11	6.94		
		丙烷气	kg	0.563	16.54	9.31		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.13	1	0.13		
	主材	焊接钢管 D219×6	m	0.31	151.21	46.88		
	设备							
	机械	直流弧焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.234	158.72	37.14		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.023	26.93	0.62		

项目编码	040502002003	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-2	承盘短管	个	1	0	80	0	0	4	0	80	0	0	4
小计									0	80	0	0	4
清单项目综合单价													84

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料	承盘短管	个	1	80	80		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	040502002004	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-2	承盘短管 插盘短管	个	1	0	80	0	0	4	0	80	0	0	4
小计									0	80	0	0	4
清单项目综合单价													84

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料	插盘短管	个	1	80	80		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	031003011001	项目名称	法兰	计量单位	副(片)	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040402-338	平焊法兰 公称直径DN(mm) 200<DN≤250	副	1	164.98	269.25	0	77.32	54.96	164.98	269.25	0	77.32	54.96
小计									164.98	269.25	0	77.32	54.96
清单项目综合单价													566.51

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	29.703	1.3891	41.26		
		技工人工费	元	74.246	1.3561	100.69		
		高级技工人工费	元	16.778	1.3726	23.03		
	材料	角钢(综合)	kg	0.2	3.898	0.78		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6mm	kg	0.37	6.24	2.31		
		棉纱	kg	0.074	10.6	0.78		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.18	4.27	0.77		
		碳钢电焊条(综合)	kg	2.358	6.95	16.39		
		清油 C01-1	kg	0.04	19.2	0.77		
		铅油	kg	0.2	9.3	1.86		
		氧气	m3	0.55	4.11	2.26		
		丙烷气	kg	0.184	16.54	3.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.29	1	0.29		

工程量清单综合单价分析表

	主材	平焊碳钢法兰 DN250 PN1.0	片	2	120	240		
	设备							
	机械	直流弧焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.479	158.72	76.03		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）L×B×H=60×50×75	台班	0.048	26.93	1.29		

项目编码	030109011001	项目名称	潜水泵	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030106-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备功率P(kW) P≤3	台	1	594.27	83.59	8800	72.32	139.82	594.27	83.59	8800	72.32	139.82
小计									594.27	83.59	8800	72.32	139.82
清单项目综合单价									9690.00				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	67.468	1.3891	93.72		
		技工人工费	元	253.396	1.3561	343.63		
		高级技工人工费	元	114.323	1.3726	156.92		
	材料	普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.2	4.54	0.91		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	1.8	5.5	9.9		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.1	8.36	0.84		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	1.2	6.6	7.92		
		砂	m3	0.055	130	7.15		
		碎石	m3	0.062	216	13.39		
		普通水泥 42.5(R)	kg	38.5	0.45	17.33		
		木板	m3	0.003	1728	5.18		
		煤油	kg	0.56	8.44	4.73		
		机油 5#～7#	kg	0.41	11.2	4.59		
		汽油 60#～70#	kg	0.16	7.54	1.21		
		黄油 钙基酯	kg	0.15	11.2	1.68		
		氧气(工业用)	m3	0.133	19.58	2.6		
		乙炔气	m3	0.045	14.7	0.66		
		油浸石棉盘根 Φ6mm～10mm	kg	0.25	14.19	3.55		
		其他材料费	元	1.95	1	1.95		
	主材							
	设备	水上消防泵（浮艇泵）Q=20L/S，H=55，P=30 两用一备KW						
	机械	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	576.66	57.67		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	146.48	14.65		

项目编码	030901012001	项目名称	消防水泵接合器	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030702-88换	消防水泵接合器安装(地上式) DN100	套	1	291.13	946.59	0	19.78	112.73	291.13	946.59	0	19.78	112.73
小计									291.13	946.59	0	19.78	112.73
清单项目综合单价									1370.23				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	41.2668	1.3891	57.32		
		技工人工费(安装)	元	139.9344	1.3561	189.77		
		高级技工人工费(安装)	元	32.088	1.3726	44.04		
	材料	耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm～8.0mm	kg	0.68	26.2	17.82		
		精制六角带帽螺栓 M16×65～80	10套	2.472	2	4.94		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.066	6.57	0.43		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.057	18.3	1.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.221	7.06	1.56		
		清油 C01-1	kg	0.08	19.2	1.54		
		铅油	kg	0.4	9.3	3.72		
		镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm	m	0.2	13.32	2.66		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	1	49	49		
		电	kWh	0.162	0.76	0.12		
		其他材料费	元	3.942	1	3.94		
		消防水泵接合器SQX150-A	套	1	859.82	859.82		
	主材							
	设备							
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0156	310.82	4.85		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0156	30.82	0.48		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）L×B×H=60×50×75	台班	0.0084	26.93	0.23		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.0852	166.88	14.22		

项目编码	040502002005	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040402-130	钢管管件 三通制作 管外径D(mm) D≤219	个	1	79.53	99.14	0	31.49	24.57	79.53	99.14	0	31.49	24.57
小计									79.53	99.14	0	31.49	24.57
清单项目综合单价									234.73				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	14.253	1.3891	19.8		
		技工人工费	元	35.829	1.3561	48.59		
		高级技工人工费	元	8.114	1.3726	11.14		
	材料	尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.152	4.27	0.65		
		碳钢电焊条(综合)	kg	1.16	6.95	8.06		
		氧气	m3	0.404	4.11	1.66		
		丙烷气	kg	0.134	16.54	2.22		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.06	1	0.06		
	主材	焊接钢管 D219×6	m	0.572	151.21	86.49		
	设备							
	机械	直流弧焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.195	158.72	30.95		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）L×B×H=60×50×75	台班	0.02	26.93	0.54		

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：消防工程
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	27065.85	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.7~1.1)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	0	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　消防工程
标　　段：　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		市政工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					27065.85
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	27065.85
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	21643.87
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	施工临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	5421.98
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	90	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	0
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9+B14_10	100	0
1-14-1	14.1	围堰		项		100	0
1-14-2	14.2	筑岛		项		100	0
1-14-3	14.3	便道		项		100	0
1-14-4	14.4	便桥		项		100	0
1-14-5	14.5	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项		100	0
1-14-6	14.6	驳岸块石清理		项		100	0
1-14-7	14.7	地下管线交叉处理		项		100	0
1-14-8	14.8	行车、行人干扰增加		项		100	0
1-14-9	14.9	轨道交通工程路桥		项		100	0
1-14-10	14.10	市政基础设施施工监测、监控、保护		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							27065.85

材料设备暂估价计价表

工程名称：消防工程
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防工程
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：消防工程
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：消防工程
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：消防工程
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：消防工程
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	47755.55
1	增值税应纳税额	A5	3.02	42638.88
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	5116.67
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	29321.5
合计				77077.05

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　大梅沙环湖景观灯光配套项目　　第 1 页，共 12 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		整个工程					12945167.03	0	
1-1	030412007001	多功能路灯	1.庭院灯 2.72W AC220V 4000K 常亮 60° ≥IP65 智慧庭院灯 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	500	2184.32	1092160	0	
1-2	030412004001	装饰灯	1.LED洗墙灯 2.12W DC24V RGBW(3000K) DMX512 15*30° ≥IP65 L=1m 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	3600	177.35	638460	0	
1-3	030412002001	工厂灯	1.LED图案投影灯 2.150W AC220V DMX512 15-60° ≥IP65 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	50	2306.21	115310.5	0	
1-4	030412002002	工厂灯	1.LED频闪灯 2.2W DC24V 6000K DMX512 120° ≥IP65 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	280	2951.96	826548.8	0	
1-5	03B001	LED主题装饰点串灯	1.LED主题装饰灯 2.8W DC24V RGBW(5000K) DMX512 65° 5pcs/m ≥IP65 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	6000	126.96	761760	0	
1-6	030412002003	工厂灯	1.LED主题景观氛围染色灯 2.36W AC220V RGBW(3000K) DMX512 30° ≥IP65 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	136	790.15	107460.4	0	
1-7	030412002004	工厂灯	1.LED定制装饰球泡灯 2.5W DC24V 3000K DMX512 120° ≥IP65 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	80	150.04	12003.2	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　大梅沙环湖景观灯光配套项目　　第 2 页，共 12 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-8	030412002005	工厂灯	1.LED主题定制景观装饰灯 2.5W DC24V 5000K DMX512 120° ≥IP65 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	120	777.96	93355.2	0	
1-9	030412004002	装饰灯	1.LED柔性灯带6W 2.DC24V 3000K 60° ≥IP65 L=1m 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	800	28.86	23088	0	
1-10	03B002	LED大型环形钢架构筑物	1.LED大型环形钢架构筑物 2.800W，AC220V RGBW(4000K) DMX512 ≥IP65 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	1	651878.37	651878.37	0	
1-11	030412002006	工厂灯	1.LED主题定制景观装饰灯 2.12W AC220V RGBW(4000K) DMX512 30° ≥IP65 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	40	882.96	35318.4	0	
1-12	030412002007	工厂灯	1.LED主题景观氛围染色灯 2.12W AC220V 3000K DMX512 30° ≥IP65	套	136	246.66	33545.76	0	
1-13	030412002008	工厂灯	1.LED主题悬挂装饰灯 2.5W DC24V RGBW(4000K) DMX512 120° ≥IP65 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	870	183.25	159427.5	0	
1-14	030412002009	工厂灯	1.LED图案投影灯 2.100W AC220V DMX512 15-60° ≥IP65 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	26	1020.59	26535.34	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　大梅沙环湖景观灯光配套项目　　第 3 页，共 12 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-15	030412004003	装饰灯	1.LED线型洗墙灯 2.12W DC24V 5000K DMX512 15*30° 1米4段 ≥IP65 L=1m 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	120	177.35	21282	0	
1-16	030412002010	工厂灯	1.LED主题景观氛围染色灯 2.36W AC220V 4000K DMX512 30° ≥IP65 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	36	739.75	26631	0	
1-17	030412004004	装饰灯	1.LED柔性灯带8W 2. DC24V 4000K 60° ≥IP65 L=1m L=1m 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	400	37.24	14896	0	
1-18	030412002011	工厂灯	1.LED主题悬挂装饰灯 5W 2.DC24V 3000K DMX512 120° ≥IP6 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	60	183.25	10995	0	
1-19	030412002012	工厂灯	1.LED主题悬挂图案灯 120W 2.AC220V DMX512 15-60° ≥IP65 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	70	2136.25	149537.5	0	
1-20	030412002013	工厂灯	1.LED主题悬挂图案灯 80W 2.AC220V DMX512 15-60° ≥IP65 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	60	918.25	55095	0	
1-21	030412002014	工厂灯	1.LED灯杆柱形染色灯 2.36W AC220V 4000K DMX512 30° ≥IP65 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	80	1632.25	130580	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　大梅沙环湖景观灯光配套项目　　

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-22	030412002015	工厂灯	1.LED月影图案灯60W 2.AC220V　5000K　DMX512　15-60°　≥IP65 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	80	1965.59	157247.2	0	
1-23	030412002016	工厂灯	1.LED图案投影灯80W 2.AC220V　DMX512　15-60°　≥IP65 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	30	936.59	28097.7	0	
1-24	030412002017	工厂灯	1.LED主题景观氛围染色灯24W 2.AC220V　4000K　DMX512　30°　≥IP65 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	30	582.25	17467.5	0	
1-25	030412002018	工厂灯	1.LED月影图案灯30W 2.AC220V　5000K　DMX512　15-60°　≥IP65 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	20	650.5	13010	0	
1-26	030412002019	工厂灯	1.LED主题景观氛围染色灯36W 2.AC220V　RGBW(5000K)　DMX512　30°　≥IP65 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	40	1632.25	65290	0	
1-27	03B003	LED主题悬挂装饰灯串灯	1.LED主题悬挂装饰灯串灯3W 2.DC24V　3000K　DMX512　120°　8pcs/m　≥IP65 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	米	1000	43.52	43520	0	
1-28	030412002020	工厂灯	1.LED主题悬挂装饰灯3W 2.DC24V　5000K　DMX512　120°　≥IP65 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	250	141.25	35312.5	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　大梅沙环湖景观灯光配套项目　　

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-29	030412002021	工厂灯	1.LED主题景观氛围染色灯18W 2.DC24V 3000K DMX512 15° ≥IP65 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	200	290.35	58070	0	
1-30	030412002022	工厂灯	1.LED主题悬挂图案灯 70W 2.AC220V DMX512 15-60° ≥IP65 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	80	722.25	57780	0	
1-31	030412004005	装饰灯	1.LED柔性灯带10W 2.DC24V 4000K 60° ≥IP65 L=1m 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	500	45.18	22590	0	
1-32	030412002023	工厂灯	1.LED灯杆柱形染色灯 24W 2.AC220V 4000K DMX512 30° ≥IP65 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	60	822.54	49352.4	0	
1-33	030412004006	装饰灯	1.LED洗墙灯 2.12W DC24V 4000K 60° 1米4段 ≥IP65 L=1m 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	50	177.35	8867.5	0	
1-34	030412002024	工厂灯	1.LED主题景观氛围染色灯36W 2.AC220V 5000K DMX512 30° ≥IP65 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	180	1632.25	293805	0	
1-35	030412004007	装饰灯	1.LED洗墙灯 2.36W DC24V 3000K 15*30° 1米2段 ≥IP65 L=1m 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	900	260.3	234270	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　大梅沙环湖景观灯光配套项目　　第 6 页，共 12 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-36	030404017001	配电箱	1.照明配电箱 不锈钢,参考尺寸:1200*800*300mm(高*宽*深mm),IP54 含基础，柜门带锁 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	5	1849.32	9246.6	0	
1-37	030404017002	配电箱	1.照明配电箱 不锈钢,1500*800*300(高*宽*深，mm)(参考尺寸),IP54 柜门带锁，含基础 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	5	2176.92	10884.6	0	
1-38	030404017003	配电箱	1.照明配电箱 不锈钢,1800*800*300(高*宽*深，mm)(参考尺寸),IP54 柜门带锁，含基础 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	4	2504.52	10018.08	0	
1-39	031101001001	开关电源设备	1.开关电源320W,AC220V/DC24V,功率因数≥0.9,IP65 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	680	536.87	365071.6	0	
1-40	030404016001	控制箱	1.开关电源箱 2.不锈钢,450*400*200mm(高*宽*深mm),IP54,带散热孔 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	10	422.01	4220.1	0	
1-41	030404016002	控制箱	1.开关电源箱 2.不锈钢,750*400*200mm(高*宽*深mm),IP54,带散热孔 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	12	544.26	6531.12	0	
1-42	030404016003	控制箱	1.开关电源箱 2.不锈钢,750*600*200mm(高*宽*深mm),IP54,带散热孔 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	2	697.07	1394.14	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　大梅沙环湖景观灯光配套项目　　第 7 页，共 12 页

标段：　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-43	030411006001	接线盒	1.防水接线盒 2.125*125*100mm 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	50	12.98	649	0	
1-44	030411006002	接线盒	1.防水接线盒 2.86*86*50mm 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	1360	12.43	16904.8	0	
1-45	030408001001	电力电缆	1.铜芯电力电缆 ZR-YJV-0.6/1kV-4*50+1*25 2.含电缆头制作、安装 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	200	220.93	44186	0	
1-46	030408001002	电力电缆	1.铜芯电力电缆 ZR-YJV-0.6/1kV-4*25+1*16 2.含电缆头制作、安装 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	400	121.8	48720	0	
1-47	030408001003	电力电缆	1.铜芯电力电缆 ZR-YJV-0.6/1kV-5*16 2.含电缆头制作、安装 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	400	83.33	33332	0	
1-48	030408001004	电力电缆	1.铜芯电力电缆 ZR-YJV-0.6/1kV-5*10 2.含电缆头制作、安装 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	200	54.52	10904	0	
1-49	030408001005	电力电缆	1.铜芯电力电缆 ZR-YJV-0.6/1kV-5*6 2.含电缆头制作、安装 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	400	36.08	14432	0	
1-50	030408001006	电力电缆	1.铜芯电力电缆 ZR-YJV-0.6/1kV-5*4 2.含电缆头制作、安装 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	10000	26.03	260300	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　大梅沙环湖景观灯光配套项目　　第 8 页，共 12 页

标段：　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-51	030408001007	电力电缆	1.铜芯电力电缆 ZR-YJV-0.6/1kV-3*4 2.含电缆头制作、安装 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	11000	16.79	184690	0	
1-52	030408001008	电力电缆	1.铜芯电力电缆 ZR-YJV-0.6/1kV-3*2.5 2.含电缆头制作、安装 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	1000	12.16	12160	0	
1-53	030411004001	配线	1.铜芯护套软线 ZR-RVV-2*6 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	500	13.53	6765	0	
1-54	030411004002	配线	1.铜芯护套软线 ZR-RVV-2*4 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	1500	9.55	14325	0	
1-55	030411001001	配管	1.PE管 PE25 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	12000	18.09	217080	0	
1-56	030411001002	配管	1.PE管 PE75 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	200	48.03	9606	0	
1-57	030411001003	配管	1.PE管 PE40 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	200	26.95	5390	0	
1-58	030411001004	配管	1.PE管 PE50 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	400	33.05	13220	0	
1-59	030411001005	配管	1.PE管 PE32 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	9200	20.79	191268	0	
1-60	030411001006	配管	1.热镀锌钢管SC65 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	5	94.7	473.5	0	
1-61	030411001007	配管	1.热镀锌钢管SC50 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	5	79.25	396.25	0	
1-62	030411001008	配管	1.热镀锌钢管SC32 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	50	56.59	2829.5	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　大梅沙环湖景观灯光配套项目　　第 9 页，共 12 页

标段：　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-63	030411001009	配管	1.热镀锌钢管SC25 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	50	47.94	2397	0	
1-64	030411002001	线槽	1.铝合金线槽MR100*75mm(宽*高)(带隔板) 2.配盖板及附件 3.含桥架接地 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	200	136.95	27390	0	
1-65	030411002002	线槽	1.铝合金线槽MR60*40mm(宽*高)(带隔板) 2.配盖板及附件 3.含桥架接地 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	300	58.69	17607	0	
1-66	030411002003	线槽	1.铝合金线槽MR100*75mm(宽*高) 2.配盖板及附件 3.含桥架接地 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	200	71.72	14344	0	
1-67	030411002004	线槽	1.铝合金线槽MR60*40mm(宽*高) 2.配盖板及附件 3.含桥架接地 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	100	34.29	3429	0	
1-68	030411002005	线槽	1.铝合金线槽MR40*30m(宽*高) 2.配盖板及附件 3.含桥架接地 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	100	26.66	2666	0	
1-69	030411001010	配管	1.不锈钢金属软管CP16 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	420	32.06	13465.2	0	
1-70	030411001011	配管	1.不锈钢金属软管CP20 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	420	33.67	14141.4	0	
1-71	030409002001	接地母线	1.热镀锌扁钢 _40*4 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	660	28.13	18565.8	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　大梅沙环湖景观灯光配套项目　　

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-72	030409001001	接地极	1.热镀锌角钢 L50*5,2500mm/根 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	根	100	127.69	12769	0	
1-73	03B004	砖砌电缆井	1.700*700*1200(长*宽*深，mm)含井盖 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	座	14	3331	46634	0	
1-74	03B005	砖砌电缆井	1.500*500*700(长*宽*深，mm)含井盖 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	座	120	2324.37	278924.4	0	
1-75	03B006	开挖及恢复	1.沥青混凝土 500*700(宽*深，mm) 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	3000	183.94	551820	0	
1-76	03B007	开挖及恢复	1.铺砖混凝土 500*700(宽*深，mm) 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	6000	496.38	2978280	0	
1-77	03B008	开挖及恢复	1.绿化 500*700(宽*深，mm) 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	5250	41.84	219660	0	
1-78	03B009	开挖及恢复	1.混凝土开挖及恢复 500*700mm(宽*深) 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	M²	2500	356.83	892075	0	
1-79	030411001012	配管	1.仿真树藤管 Φ16 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	2000	20.63	41260	0	
1-80	030411001013	配管	1.仿真树藤管 Φ20 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	2000	23.91	47820	0	
1-81	030501012001	网络交换机	1.含有百兆端口(8口) 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	3	1448.67	4346.01	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　大梅沙环湖景观灯光配套项目　　第 11 页，共 12 页

标段：　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-82	030404016004	控制箱	1.分控箱 2.不锈钢,900*650*150mm(高*宽*深mm),IP54,带散热孔 柜门带锁，含基础 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	4	2673.22	10692.88	0	
1-83	030404016005	控制箱	1.分控箱 2.不锈钢,450*650*150mm(高*宽*深mm),IP54,带散热孔柜门带锁，含基础 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	3	1915.55	5746.65	0	
1-84	030404016006	控制箱	1.分控箱不锈钢 2.450*400*150mm(高*宽*深mm),IP54,带散热孔,带散热孔柜门带锁，含基础 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	9	1269.19	11422.71	0	
1-85	030404016007	控制箱	1.分控箱不锈钢 2.450*650*150mm(高*宽*深mm),IP54,带散热孔,带散热孔柜门带锁，含基础 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	3	1915.55	5746.65	0	
1-86	030904008001	模块(模块箱)	1.智能强电模块 2.8路开关模块 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	只	12	1330.78	15969.36	0	
1-87	030404022001	控制器	1.分控器 2.标准DMX512控制协议,8口 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	24	1538.62	36926.88	0	
1-88	030404022002	控制器	1.分控器 2.标准DMX512控制协议,4口，带RDM反馈 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	2	1088.62	2177.24	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　大梅沙环湖景观灯光配套项目　　

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-89	030502005001	双绞线缆	1.室外单模光纤 单模4芯光纤 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	5000	5.02	25100	0	
1-90	030501010001	收发器	1.光纤收发器 单模光纤收发器(接收端和发射端) 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	对	20	361.24	7224.8	0	
1-91	030502005002	双绞线缆	1.超五类屏蔽网线 四对屏蔽双绞线STP-CAT5E 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	10000	5.54	55400	0	
1-92	030501003001	控制设备	1.信号放大器 含电源 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	5	1448.29	7241.45	0	
1-93	030408002001	控制电缆	1.RS485通讯电缆 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	60	7.86	471.6	0	
1-94	030404022003	控制器	1.主控 2.分项控制设备 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	1	7907.94	7907.94	0	
合计							12945167.03	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 大梅沙环湖景观灯光配套项目　　标段： 梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

项目编码	030412007001	项目名称	多功能路灯	计量单位	套	工程量	500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-49	庭院灯安装 三头 庭院灯	10套	1	2196.19	18251.02	0	0	1395.93	2196.19	18251.02	0	0	1395.93
小计									2196.19	18251.02	0	0	1395.93
清单项目综合单价													21843.14

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	39.4992	1.3891	54.87		
		技工人工费	元	98.9054	1.3561	134.13		
		高级技工人工费	元	22.3119	1.3726	30.63		
	材料	膨胀螺栓 M12×160	套	4.08	6.5	26.52		
		其他材料费	元	0.582	1	0.58		
	主材	庭院灯	套	1	1798	1798		
	设备							
	机械							

项目编码	030412004001	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	3600

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-21	荧光灯具安装 嵌入式 单管	10套	1	252.3	1395.82	0	0	125.32	252.3	1395.82	0	0	125.32
小计									252.3	1395.82	0	0	125.32
清单项目综合单价													1773.44

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.5379	1.3891	6.3		
		技工人工费	元	11.362	1.3561	15.41		
		高级技工人工费	元	2.563	1.3726	3.52		
	材料	其他材料费	元	0.582	1	0.58		
	主材	LED洗墙灯 12W	套	1	139	139		
	设备							
	机械							

项目编码	030412002001	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-34	投光灯(100W以上)安装	10套	1	506.41	21375.5	0	0	1180.24	506.41	21375.5	0	0	1180.24
小计									506.41	21375.5	0	0	1180.24
清单项目综合单价													23062.15

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	9.1077	1.3891	12.65		
		技工人工费	元	22.8057	1.3561	30.93		
		高级技工人工费	元	5.1448	1.3726	7.06		
	材料	普通钢板 0#~3# δ=2.6mm~3.2mm	kg	0.99	3.683	3.65		
		精制六角带帽螺栓 M10×14以上	10套	0.408	2.5	1.02		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.1	8.36	0.84		
		电线 BV-4	m	2.04	3.54	7.22		
		其他材料费	元	0.426	1	0.43		
	主材	LED图案投影灯 150w	套	1	2124.4	2124.4		
	设备							
	机械							

项目编码	030412002002	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	280

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-224	频闪灯安装 LED频闪灯 2w	10套	1	1406.81	26479.23	0	0	1633.6	1406.81	26479.23	0	0	1633.6
小计									1406.81	26479.23	0	0	1633.6
清单项目综合单价													29519.64

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	16.5611	1.3891	23.01		
		技工人工费	元	72.5718	1.3561	98.41		
		高级技工人工费	元	14.0327	1.3726	19.26		
	材料	膨胀螺栓 M12	套	2.04	0.58	1.18		
		合金钢钻头(综合)	个	0.051	7.2	0.37		
		其他材料费	元	2.173	1	2.17		
	主材	LED频闪灯 2w	套	1	2644.2	2644.2		
	设备							
	机械							

项目编码	03B001	项目名称	LED主题装饰点串灯	计量单位	套	工程量	6000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-66	艺术花灯安装 三头 LED主题装饰灯 8w	10套	1	750.54	337.02	0	0	182.05	750.54	337.02	0	0	182.05
小计									750.54	337.02	0	0	182.05
清单项目综合单价													1269.61

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	8.8355	1.3891	12.27		
		技工人工费	元	38.718	1.3561	52.51		
		高级技工人工费	元	7.4865	1.3726	10.28		
	材料	膨胀螺栓 M8×100	套	3.06	0.8	2.45		
		电线 BV-2.5	m	0.3	2.24	0.67		
		其他材料费	元	0.582	1	0.58		
	主材	LED主题装饰灯 8w	套	1	30	30		
	设备							
	机械							

项目编码	030412002003	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	136

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-230	迷你满天星彩灯安装	10套	0.1	850.38	6537	0	0	514.02	85.038	653.7	0	0	51.402
小计									85.038	653.7	0	0	51.402
清单项目综合单价													790.140

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.0109	1.3891	13.91		
		技工人工费	元	43.8676	1.3561	59.49		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	高级技工人工费	元	8.4823	1.3726	11.64		
	材料	膨胀螺栓 M12	套	2.04	0.58	1.18		
		合金钢钻头(综合)	个	0.051	7.2	0.37		
		其他材料费	元	2.15	1	2.15		
	主材	LED主题景观氛围染色灯 36W	套	1	650	650		
	设备							
	机械							

项目编码	030412002004	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-229	泡泡灯安装 LED定制装饰球泡灯 5w	10套	1	783.82	518.11	0	0	198.43	783.82	518.11	0	0	198.43
小计									783.82	518.11	0	0	198.43

清单项目综合单价 1500.36

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	9.227	1.3891	12.82		
		技工人工费	元	40.4342	1.3561	54.83		
		高级技工人工费	元	7.8188	1.3726	10.73		
	材料	其他材料费	元	1.411	1	1.41		
	主材	LED定制装饰球泡灯 5w	套	1	50.4	50.4		
	设备							
	机械							

项目编码	030412002005	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-66	艺术花灯安装 二类 LED主题定制景观装饰	10套	1	750.54	6537.02	0	0	492.05	750.54	6537.02	0	0	492.05
小计									750.54	6537.02	0	0	492.05

清单项目综合单价 7779.61

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	8.8355	1.3891	12.27		
		技工人工费	元	38.718	1.3561	52.51		
		高级技工人工费	元	7.4865	1.3726	10.28		
	材料	膨胀螺栓 M8×100	套	3.06	0.8	2.45		
		电线 BV-2.5	m	0.3	2.24	0.67		
		其他材料费	元	0.582	1	0.58		
	主材	LED主题定制景观装饰灯 5w	套	1	650	650		
	设备							
	机械							

项目编码	030412004002	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	800

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-277	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带	10m	1	36.45	232.41	0	0	19.64	36.45	232.41	0	0	19.64
小计									36.45	232.41	0	0	19.64

清单项目综合单价 288.50

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.6638	1.3891	0.92		
		技工人工费	元	1.485	1.3561	2.01		
		高级技工人工费	元	0.5167	1.3726	0.71		
	材料	电线 BV-2.5	m	0.0458	2.24	0.1		
		铜接线端子 DT-6	个	0.1015	1.2	0.12		
		其他材料费	元	0.18	1	0.18		
	主材	LED柔性灯带6W	m	1.01	22.61	22.84		
	设备							
	机械							

项目编码	03B002	项目名称	LED大型环形钢架构筑物	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-1	LED大型环形钢架构筑物	套	1	0	620836.54	0	0	31041.83	0	620836.54	0	0	31041.83
小计									0	620836.54	0	0	31041.83

清单项目综合单价 651878.37

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材	LED大型环形钢架构筑物 主材费		1	620836.54	620836.54		
	设备							
	机械							

项目编码	030412002006	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-66	艺术花灯安装 二类 LED主题定制景观装饰	10套	1	750.54	7537.02	0	0	542.05	750.54	7537.02	0	0	542.05
小计									750.54	7537.02	0	0	542.05

清单项目综合单价 8829.61

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	8.8355	1.3891	12.27		
		技工人工费	元	38.718	1.3561	52.51		
		高级技工人工费	元	7.4865	1.3726	10.28		
	材料	膨胀螺栓 M8×100	套	3.06	0.8	2.45		
		电线 BV-2.5	m	0.3	2.24	0.67		
		其他材料费	元	0.582	1	0.58		
	主材	LED主题定制景观装饰灯 12w	套	1	750	750		
	设备							
	机械							

项目编码	030412002007	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	136

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-66	艺术花灯安装 二类 LED主题景观氛围染色	10套	0.1	750.54	1477.02	0	0	239.05	75.054	147.702	0	0	23.905
小计									75.054	147.702	0	0	23.905

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价							246.661	
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	8.8355	1.3891	12.27		
		技工人工费	元	38.718	1.3561	52.51		
		高级技工人工费	元	7.4865	1.3726	10.28		
	材料	膨胀螺栓 M8×100	套	3.06	0.8	2.45		
		电线 BV-2.5	m	0.3	2.24	0.67		
		其他材料费	元	0.582	1	0.58		
	主材	LED主题景观氛围染色灯 12w	套	1	144	144		
	设备							
	机械							
项目编码	030412002008	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	870	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-182	单点固定灯具安装（繁星六火）	10套	1	460.31	1210.28	0	0	161.83	460.31	1210.28	0	0	161.83
小计									460.31	1210.28	0	0	161.83

清单项目综合单价							1832.42	
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.4193	1.3891	7.53		
		技工人工费	元	23.7455	1.3561	32.2		
		高级技工人工费	元	4.5914	1.3726	6.3		
	材料	膨胀螺栓 M10	套	1.02	0.52	0.53		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007	7.2	0.05		
		其他材料费	元	0.448	1	0.45		
	主材	LED主题悬挂装饰灯 5W	套	1	120	120		
	设备							
	机械							
项目编码	030412002009	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	26	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-34	投光灯(100W以上)安装	10套	0.1	506.41	9131.5	0	0	568.04	50.641	913.15	0	0	56.804
小计									50.641	913.15	0	0	56.804

清单项目综合单价							1020.595	
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	9.1077	1.3891	12.65		
		技工人工费	元	22.8057	1.3561	30.93		
		高级技工人工费	元	5.1448	1.3726	7.06		
	材料	普通钢板 0#~3# δ=2.6mm~3.2mm	kg	0.99	3.683	3.65		
		精制六角带帽螺栓 M10×14以上	10套	0.408	2.5	1.02		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.1	8.36	0.84		
		电线 BV-4	m	2.04	3.54	7.22		
		其他材料费	元	0.426	1	0.43		
	主材	LED图案投影灯 100W	套	1	900	900		
	设备							
	机械							
项目编码	030412004003	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	120	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-21	荧光灯具安装 嵌入式单管	10套	1	252.3	1395.82	0	0	125.32	252.3	1395.82	0	0	125.32
小计									252.3	1395.82	0	0	125.32

清单项目综合单价							1773.44	
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.5379	1.3891	6.3		
		技工人工费	元	11.362	1.3561	15.41		
		高级技工人工费	元	2.563	1.3726	3.52		
	材料	其他材料费	元	0.582	1	0.58		
	主材	LED线型洗墙灯 12W	套	1	139	139		
	设备							
	机械							
项目编码	030412002010	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	36	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-182	单点固定灯具安装（繁星六火）	10套	0.1	460.31	6510.28	0	0	426.83	46.031	651.028	0	0	42.683
小计									46.031	651.028	0	0	42.683

清单项目综合单价							739.742	
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.4193	1.3891	7.53		
		技工人工费	元	23.7455	1.3561	32.2		
		高级技工人工费	元	4.5914	1.3726	6.3		
	材料	膨胀螺栓 M10	套	1.02	0.52	0.53		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007	7.2	0.05		
		其他材料费	元	0.448	1	0.45		
	主材	LED主题景观氛围染色灯 36W	套	1	650	650		
	设备							
	机械							
项目编码	030412004004	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	400	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-277	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带	10m	1	36.45	312.2	0	0	23.63	36.45	312.2	0	0	23.63
小计									36.45	312.2	0	0	23.63

清单项目综合单价							372.28	
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.6638	1.3891	0.92		
		技工人工费	元	1.485	1.3561	2.01		
		高级技工人工费	元	0.5167	1.3726	0.71		
	材料	电线 BV-2.5	m	0.0458	2.24	0.1		
		铜接线端子 DT-6	个	0.1015	1.2	0.12		
		其他材料费	元	0.18	1	0.18		

工程量清单综合单价分析表

费用明细									
	主材	LED柔性灯带8W		m	1.01	30.51	30.82		
	设备								
	机械								

项目编码	030412002011	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-182	单点固定灯具安装（繁星六火）	10套	1	460.31	1210.28	0	0	161.83	460.31	1210.28	0	0	161.83
小计									460.31	1210.28	0	0	161.83
清单项目综合单价									1832.42				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.4193	1.3891	7.53		
		技工人工费	元	23.7455	1.3561	32.2		
		高级技工人工费	元	4.5914	1.3726	6.3		
	材料	膨胀螺栓 M10	套	1.02	0.52	0.53		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007	7.2	0.05		
		其他材料费	元	0.448	1	0.45		
	主材	LED主题悬挂装饰灯 5W	套	1	120	120		
	设备							
	机械							

项目编码	030412002012	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	70

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-182	单点固定灯具安装（繁星六火）	10套	1	460.31	19810.28	0	0	1091.83	460.31	19810.28	0	0	1091.83
小计									460.31	19810.28	0	0	1091.83
清单项目综合单价									21362.42				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.4193	1.3891	7.53		
		技工人工费	元	23.7455	1.3561	32.2		
		高级技工人工费	元	4.5914	1.3726	6.3		
	材料	膨胀螺栓 M10	套	1.02	0.52	0.53		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007	7.2	0.05		
		其他材料费	元	0.448	1	0.45		
	主材	LED主题悬挂图案灯 120W	套	1	1980	1980		
	设备							
	机械							

项目编码	030412002013	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-182	单点固定灯具安装（繁星六火）	10套	1	460.31	8210.28	0	0	511.83	460.31	8210.28	0	0	511.83
小计									460.31	8210.28	0	0	511.83
清单项目综合单价									9182.42				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.4193	1.3891	7.53		
		技工人工费	元	23.7455	1.3561	32.2		
		高级技工人工费	元	4.5914	1.3726	6.3		
	材料	膨胀螺栓 M10	套	1.02	0.52	0.53		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007	7.2	0.05		
		其他材料费	元	0.448	1	0.45		
	主材	LED主题悬挂图案灯 80W	套	1	820	820		
	设备							
	机械							

项目编码	030412002014	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-182	单点固定灯具安装（繁星六火）	10套	1	460.31	15010.28	0	0	851.83	460.31	15010.28	0	0	851.83
小计									460.31	15010.28	0	0	851.83
清单项目综合单价									16322.42				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.4193	1.3891	7.53		
		技工人工费	元	23.7455	1.3561	32.2		
		高级技工人工费	元	4.5914	1.3726	6.3		
	材料	膨胀螺栓 M10	套	1.02	0.52	0.53		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007	7.2	0.05		
		其他材料费	元	0.448	1	0.45		
	主材	LED灯杆柱形染色灯 36W	套	1	1500	1500		
	设备							
	机械							

项目编码	030412002015	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-34	投光灯(100W以上)安装	10套	1	506.41	18131.5	0	0	1018.04	506.41	18131.5	0	0	1018.04
小计									506.41	18131.5	0	0	1018.04
清单项目综合单价									19655.95				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	9.1077	1.3891	12.65		
		技工人工费	元	22.8057	1.3561	30.93		
		高级技工人工费	元	5.1448	1.3726	7.06		
	材料	普通钢板 0#~3# δ=2.6mm~3.2mm	kg	0.99	3.683	3.65		
		精制六角带帽螺栓 M10×14以上	10套	0.408	2.5	1.02		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.1	8.36	0.84		
		电线 BV-4	m	2.04	3.54	7.22		
		其他材料费	元	0.426	1	0.43		
	主材	LED月影图案灯 60W	套	1	1800	1800		
	设备							
	机械							

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030412002016	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-34	投光灯(100W以上)安装	10套	1	506.41	8331.5	0	0	528.04	506.41	8331.5	0	0	528.04
小计									506.41	8331.5	0	0	528.04
清单项目综合单价													9365.95

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	9.1077	1.3891	12.65		
		技工人工费	元	22.8057	1.3561	30.93		
		高级技工人工费	元	5.1448	1.3726	7.06		
	材料	普通钢板 0#~3# δ=2.6mm~3.2mm	kg	0.99	3.683	3.65		
		精制六角带帽螺栓 M10×14以上	10套	0.408	2.5	1.02		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.1	8.36	0.84		
		电线 BV-4	m	2.04	3.54	7.22		
		其他材料费	元	0.426	1	0.43		
	主材	LED图案投影灯 80W	套	1	820	820		
	设备							
	机械							

项目编码	030412002017	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-182	单点固定灯具安装（繁星六火）	10套	1	460.31	5010.28	0	0	351.83	460.31	5010.28	0	0	351.83
小计									460.31	5010.28	0	0	351.83
清单项目综合单价													5822.42

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.4193	1.3891	7.53		
		技工人工费	元	23.7455	1.3561	32.2		
		高级技工人工费	元	4.5914	1.3726	6.3		
	材料	膨胀螺栓 M10	套	1.02	0.52	0.53		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007	7.2	0.05		
		其他材料费	元	0.448	1	0.45		
	主材	LED主题景观氛围染色灯24W	套	1	500	500		
	设备							
	机械							

项目编码	030412002018	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-182	单点固定灯具安装（繁星六火）	10套	1	460.31	5660.28	0	0	384.33	460.31	5660.28	0	0	384.33
小计									460.31	5660.28	0	0	384.33
清单项目综合单价													6504.92

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.4193	1.3891	7.53		
		技工人工费	元	23.7455	1.3561	32.2		
		高级技工人工费	元	4.5914	1.3726	6.3		
	材料	膨胀螺栓 M10	套	1.02	0.52	0.53		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007	7.2	0.05		
		其他材料费	元	0.448	1	0.45		
	主材	LED月影图案灯30W	套	1	565	565		
	设备							
	机械							

项目编码	030412002019	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-182	单点固定灯具安装（繁星六火）	10套	1	460.31	15010.28	0	0	851.83	460.31	15010.28	0	0	851.83
小计									460.31	15010.28	0	0	851.83
清单项目综合单价													16322.42

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.4193	1.3891	7.53		
		技工人工费	元	23.7455	1.3561	32.2		
		高级技工人工费	元	4.5914	1.3726	6.3		
	材料	膨胀螺栓 M10	套	1.02	0.52	0.53		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007	7.2	0.05		
		其他材料费	元	0.448	1	0.45		
	主材	LED主题景观氛围染色灯36W	套	1	1500	1500		
	设备							
	机械							

项目编码	03B003	项目名称	LED主题悬挂装饰灯串灯	计量单位	米	工程量	1000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-236	满天星彩灯带安装 LED主题悬挂装饰灯串	10m	1	131.24	261.97	0	0	41.98	131.24	261.97	0	0	41.98
小计									131.24	261.97	0	0	41.98
清单项目综合单价													435.19

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.5451	1.3891	2.15		
		技工人工费	元	6.7704	1.3561	9.18		
		高级技工人工费	元	1.3092	1.3726	1.8		
	材料	镀锌铁丝 φ2.8mm	kg	0.101	5.5	0.56		
		尼龙扎带 L=100-150	根	1.05	0.18	0.19		
		其他材料费	元	0.202	1	0.2		
	主材	LED主题悬挂装饰灯串灯3W	m	1.01	25	25.25		
	设备							
	机械							

项目编码	030412002020	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	250

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-182	单点固定灯具安装（繁星六火）	10套	1	460.31	810.28	0	0	141.83	460.31	810.28	0	0	141.83
小计									460.31	810.28	0	0	141.83
清单项目综合单价													1412.42

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.4193	1.3891	7.53		
		技工人工费	元	23.7455	1.3561	32.2		
		高级技工人工费	元	4.5914	1.3726	6.3		
	材料	膨胀螺栓 M10	套	1.02	0.52	0.53		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007	7.2	0.05		
		其他材料费	元	0.448	1	0.45		
	主材	LED主题悬挂装饰灯3W	套	1	80	80		
	设备							
	机械							

项目编码	030412002021	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-182	单点固定灯具安装（繁星六火）	10套	1	460.31	2230.28	0	0	212.83	460.31	2230.28	0	0	212.83
小计									460.31	2230.28	0	0	212.83
清单项目综合单价									2903.42				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.4193	1.3891	7.53		
		技工人工费	元	23.7455	1.3561	32.2		
		高级技工人工费	元	4.5914	1.3726	6.3		
	材料	膨胀螺栓 M10	套	1.02	0.52	0.53		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007	7.2	0.05		
		其他材料费	元	0.448	1	0.45		
	主材	LED主题景观氛围染色灯18W	套	1	222	222		
	设备							
	机械							

项目编码	030412002022	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-182	单点固定灯具安装（繁星六火）	10套	1	460.31	6343.68	0	0	418.5	460.31	6343.68	0	0	418.5
小计									460.31	6343.68	0	0	418.5
清单项目综合单价									7222.49				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.4193	1.3891	7.53		
		技工人工费	元	23.7455	1.3561	32.2		
		高级技工人工费	元	4.5914	1.3726	6.3		
	材料	膨胀螺栓 M10	套	1.02	0.52	0.53		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007	7.2	0.05		
		其他材料费	元	0.448	1	0.45		
	主材	LED主题悬挂图案灯 70W	套	1	633.34	633.34		
	设备							
	机械							

项目编码	030412004005	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-277	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带	10m	1	36.45	387.85	0	0	27.41	36.45	387.85	0	0	27.41
小计									36.45	387.85	0	0	27.41
清单项目综合单价									451.71				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.6638	1.3891	0.92		
		技工人工费	元	1.485	1.3561	2.01		
		高级技工人工费	元	0.5167	1.3726	0.71		
	材料	电线 BV-2.5	m	0.0458	2.24	0.1		
		铜接线端子 DT-6	个	0.1015	1.2	0.12		
		其他材料费	元	0.18	1	0.18		
	主材	LED柔性灯带10W	m	1.01	38	38.38		
	设备							
	机械							

项目编码	030412002023	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-182	单点固定灯具安装（繁星六火）	10套	1	460.31	7298.78	0	0	466.25	460.31	7298.78	0	0	466.25
小计									460.31	7298.78	0	0	466.25
清单项目综合单价									8225.34				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.4193	1.3891	7.53		
		技工人工费	元	23.7455	1.3561	32.2		
		高级技工人工费	元	4.5914	1.3726	6.3		
	材料	膨胀螺栓 M10	套	1.02	0.52	0.53		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007	7.2	0.05		
		其他材料费	元	0.448	1	0.45		
	主材	LED灯杆柱形染色灯 24W	套	1	728.85	728.85		
	设备							
	机械							

项目编码	030412004006	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-21	荧光灯具安装 嵌入式单管	10套	1	252.3	1395.82	0	0	125.32	252.3	1395.82	0	0	125.32
小计									252.3	1395.82	0	0	125.32
清单项目综合单价									1773.44				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.5379	1.3891	6.3		
		技工人工费	元	11.362	1.3561	15.41		
		高级技工人工费	元	2.563	1.3726	3.52		
	材料	其他材料费	元	0.582	1	0.58		
	主材	LED洗墙灯 12W	套	1	139	139		

工程量清单综合单价分析表

	设备									
	机械									

项目编码	030412002024	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	180

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-182	单点固定灯具安装（繁星六火）	10套	1	460.31	15010.28	0	0	851.83	460.31	15010.28	0	0	851.83
小计									460.31	15010.28	0	0	851.83
清单项目综合单价									16322.42				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.4193	1.3891	7.53		
		技工人工费	元	23.7455	1.3561	32.2		
		高级技工人工费	元	4.5914	1.3726	6.3		
	材料	膨胀螺栓 M10	套	1.02	0.52	0.53		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007	7.2	0.05		
		其他材料费	元	0.448	1	0.45		
	主材	LED主题景观氛围染色灯36W	套	1	1500	1500		
	设备							
	机械							

项目编码	030412004007	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	900

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-21	荧光灯具安装 嵌入式单管 -	10套	1	252.3	2185.82	0	0	164.82	252.3	2185.82	0	0	164.82
小计									252.3	2185.82	0	0	164.82
清单项目综合单价									2602.94				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.5379	1.3891	6.3		
		技工人工费	元	11.362	1.3561	15.41		
		高级技工人工费	元	2.563	1.3726	3.52		
	材料	其他材料费	元	0.582	1	0.58		
	主材	LED洗墙灯 36W	套	1	218	218		
	设备							
	机械							

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式 -	台	1	391.21	24.48	1310.4	33.65	89.58	391.21	24.48	1310.4	33.65	89.58
小计									391.21	24.48	1310.4	33.65	89.58
清单项目综合单价									1849.32				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	58.545	1.3891	81.32		
		技工人工费	元	155.168	1.3561	210.42		
		高级技工人工费	元	72.466	1.3726	99.47		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.3	5.2	1.56		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	12	3.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.73	2.28		
		焊锡丝	kg	0.15	75.6	11.34		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.15	8.36	1.25		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75		
		其他材料费	元	3.7	1	3.7		
	主材							
	设备	不锈钢照明配电箱 1200*800*300						
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	560.89	33.65		

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式 -	台	1	391.21	24.48	1638	33.65	89.58	391.21	24.48	1638	33.65	89.58
小计									391.21	24.48	1638	33.65	89.58
清单项目综合单价									2176.92				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	58.545	1.3891	81.32		
		技工人工费	元	155.168	1.3561	210.42		
		高级技工人工费	元	72.466	1.3726	99.47		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.3	5.2	1.56		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	12	3.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.73	2.28		
		焊锡丝	kg	0.15	75.6	11.34		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.15	8.36	1.25		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75		
		其他材料费	元	3.7	1	3.7		
	主材							
	设备	不锈钢照明配电箱 1500*800*300						
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	560.89	33.65		

项目编码	030404017003	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式 -	台	1	391.21	24.48	1965.6	33.65	89.58	391.21	24.48	1965.6	33.65	89.58
小计									391.21	24.48	1965.6	33.65	89.58
清单项目综合单价									2504.52				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	58.545	1.3891	81.32		
		技工人工费	元	155.168	1.3561	210.42		
		高级技工人工费	元	72.466	1.3726	99.47		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.3	5.2	1.56		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	12	3.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.73	2.28		
		焊锡丝	kg	0.15	75.6	11.34		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.15	8.36	1.25		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75		
		其他材料费	元	3.7	1	3.7		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	主材									
	设备	不锈钢照明配电箱 1800*800*300								
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.06	560.89	33.65			
项目编码	031101001001	项目名称	开关电源设备		计量单位	台	工程量	680		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030407-1	开关电源安装调试 功率P(W) P≤500	台	1	244.87	2	236	0	54	244.87	2	236	0	54
小计									244.87	2	236	0	54
清单项目综合单价									536.87				
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费				元		180.567	1.3561		244.87		
	材料	其他材料费				元		2	1		2		
	主材												
	设备	开关电源 320W,AC220V/DC24V,功率因数≥0.9,IP65											
	机械												
项目编码	030404016001	项目名称	控制箱			计量单位		台	工程量		10		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031002-29	电源箱 不锈钢开关电源箱	台	1	190.46	3.99	183.38	1.93	42.25	190.46	3.99	183.38	1.93	42.25
小计									190.46	3.99	183.38	1.93	42.25
清单项目综合单价									422.01				
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		5.444	1.3891		7.56		
		技工人工费				元		116.208	1.3561		157.59		
		高级技工人工费				元		18.439	1.3726		25.31		
	材料	六角螺栓 M6~8×20~70				套		2	0.35		0.7		
		其他材料费				元		2	1		2		
		校验材料费				元		1.29	1		1.29		
	主材												
	设备	不锈钢开关电源箱 450*400*200											
	机械	仪器仪表使用费				元		1.93	1		1.93		
项目编码	030404016002	项目名称	控制箱			计量单位		台	工程量		12		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031002-29	电源箱 不锈钢开关电源箱	台	1	190.46	3.99	305.63	1.93	42.25	190.46	3.99	305.63	1.93	42.25
小计									190.46	3.99	305.63	1.93	42.25
清单项目综合单价									544.26				
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		5.444	1.3891		7.56		
		技工人工费				元		116.208	1.3561		157.59		
		高级技工人工费				元		18.439	1.3726		25.31		
	材料	六角螺栓 M6~8×20~70				套		2	0.35		0.7		
		其他材料费				元		2	1		2		
		校验材料费				元		1.29	1		1.29		
	主材												
	设备	不锈钢开关电源箱 750*400*200											
	机械	仪器仪表使用费				元		1.93	1		1.93		
项目编码	030404016003	项目名称	控制箱			计量单位		台	工程量		2		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031002-29	电源箱 不锈钢开关电源箱	台	1	190.46	3.99	458.44	1.93	42.25	190.46	3.99	458.44	1.93	42.25
小计									190.46	3.99	458.44	1.93	42.25
清单项目综合单价									697.07				
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		5.444	1.3891		7.56		
		技工人工费				元		116.208	1.3561		157.59		
		高级技工人工费				元		18.439	1.3726		25.31		
	材料	六角螺栓 M6~8×20~70				套		2	0.35		0.7		
		其他材料费				元		2	1		2		
		校验材料费				元		1.29	1		1.29		
	主材												
	设备	不锈钢开关电源箱 750*600*200											
	机械	仪器仪表使用费				元		1.93	1		1.93		
项目编码	030411006001	项目名称	接线盒			计量单位		个	工程量		50		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-35	接线盒（86型） 暗装	10个	1	73.86	37.74	0	0	18.15	73.86	37.74	0	0	18.15
小计									73.86	37.74	0	0	18.15
清单项目综合单价									129.75				
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		5.3168	1.3891		7.39		
	材料	其他材料费				元		0.5	1		0.5		
	主材	防水接线盒 125*125*100				个		1.02	3.21		3.27		
	设备												
	机械												
项目编码	030411006002	项目名称	接线盒			计量单位		个	工程量		1360		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-35	接线盒（86型） 暗装	10个	1	73.86	32.54	0	0	17.89	73.86	32.54	0	0	17.89
小计									73.86	32.54	0	0	17.89
清单项目综合单价									124.29				
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		5.3168	1.3891		7.39		
	材料	其他材料费				元		0.5	1		0.5		
	主材	防水接线盒 86*86*50				个		1.02	2.7		2.75		

工程量清单综合单价分析表

	设备										
	机械										
项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆			计量单位	m	工程量	200		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-53	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 35<S≤50	100m	1	697.79	20216.96	0	13.1	1165.31	697.79	20216.96	0	13.1	1165.31
小计									697.79	20216.96	0	13.1	1165.31
清单项目综合单价													22093.16
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		1.68879	1.3891		2.35		
		技工人工费				元		2.69338	1.3561		3.65		
		高级技工人工费				元		0.71364	1.3726		0.98		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm				m2		0.0007	15.45		0.01		
		标志牌				个		0.06	0.8		0.05		
		其他材料费				元		0.0502	1		0.05		
	主材	铜芯电力电缆 ZR-YJV-0.6/1kV-4*50+1*25				m		1.01	200.06		202.06		
	设备												
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班		0.00011	630.33		0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班		0.00011	560.89		0.06		
项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆			计量单位	m	工程量	400		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-52	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 16<S≤35	100m	1	642.6	10840.12	0	13.1	684.32	642.6	10840.12	0	13.1	684.32
小计									642.6	10840.12	0	13.1	684.32
清单项目综合单价													12180.14
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		1.40808	1.3891		1.96		
		技工人工费				元		2.69338	1.3561		3.65		
		高级技工人工费				元		0.59561	1.3726		0.82		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm				m2		0.0007	15.45		0.01		
		标志牌				个		0.06	0.8		0.05		
		其他材料费				元		0.0502	1		0.05		
	主材	铜芯电力电缆 ZR-YJV-0.6/1kV-4*25+1*16				m		1.01	107.22		108.29		
	设备												
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班		0.00011	630.33		0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班		0.00011	560.89		0.06		
项目编码	030408001003	项目名称	电力电缆			计量单位	m	工程量	400		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-51	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 10<S≤16	100m	1	420.73	7440.66	0	6.17	465.05	420.73	7440.66	0	6.17	465.05
小计									420.73	7440.66	0	6.17	465.05
清单项目综合单价													8332.61
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		0.92161	1.3891		1.28		
		技工人工费				元		1.76285	1.3561		2.39		
		高级技工人工费				元		0.3909	1.3726		0.54		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm				m2		0.0007	15.45		0.01		
		标志牌				个		0.06	0.8		0.05		
		其他材料费				元		0.032	1		0.03		
	主材	铜芯电力电缆 ZR-YJV-0.6/1kV-5*16				m		1.01	73.58		74.32		
	设备												
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班		0.00011	560.89		0.06		
项目编码	030408001004	项目名称	电力电缆			计量单位	m	工程量	200		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-50	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10	100m	1	350.52	4778.3	0	6.17	316.47	350.52	4778.3	0	6.17	316.47
小计									350.52	4778.3	0	6.17	316.47
清单项目综合单价													5451.46
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		0.7671	1.3891		1.07		
		技工人工费				元		1.46862	1.3561		1.99		
		高级技工人工费				元		0.32641	1.3726		0.45		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm				m2		0.0007	15.45		0.01		
		标志牌				个		0.06	0.8		0.05		
		其他材料费				元		0.032	1		0.03		
	主材	铜芯电力电缆 ZR-YJV-0.6/1kV-5*10				m		1.01	47.22		47.69		
	设备												
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班		0.00011	560.89		0.06		
项目编码	030408001005	项目名称	电力电缆			计量单位	m	工程量	400		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-50	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10	100m	1	350.52	3021.91	0	6.17	228.65	350.52	3021.91	0	6.17	228.65
小计									350.52	3021.91	0	6.17	228.65
清单项目综合单价													3607.25
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		0.7671	1.3891		1.07		
		技工人工费				元		1.46862	1.3561		1.99		
		高级技工人工费				元		0.32641	1.3726		0.45		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm				m2		0.0007	15.45		0.01		
		标志牌				个		0.06	0.8		0.05		
		其他材料费				元		0.032	1		0.03		
	主材	铜芯电力电缆 ZR-YJV-0.6/1kV-5*6				m		1.01	29.83		30.13		
	设备												
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班		0.00011	560.89		0.06		
项目编码	030408001006	项目名称	电力电缆			计量单位	m	工程量	10000		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-50	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˊ	100m	1	350.52	2065.44	0	6.17	180.83	350.52	2065.44	0	6.17	180.83
小计									350.52	2065.44	0	6.17	180.83
清单项目综合单价									2602.96				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.7671	1.3891	1.07		
		技工人工费	元	1.46862	1.3561	1.99		
		高级技工人工费	元	0.32641	1.3726	0.45		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	15.45	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.8	0.05		
		其他材料费	元	0.032	1	0.03		
	主材	铜芯电力电缆 ZR-YJV-0.6/1kV-5*4	m	1.01	20.36	20.56		
	设备							
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	560.89	0.06		

项目编码	030408001007	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	11000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˊ（三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75)	100m	1	262.89	1287.74	0	4.63	122.56	262.89	1287.74	0	4.63	122.56
小计									262.89	1287.74	0	4.63	122.56
清单项目综合单价									1677.82				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.575325	1.3891	0.8		
		技工人工费	元	1.101465	1.3561	1.49		
		高级技工人工费	元	0.244808	1.3726	0.34		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	15.45	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.8	0.05		
		其他材料费	元	0.032	1	0.03		
	主材	铜芯电力电缆 ZR-YJV-0.6/1kV-3*4	m	1.01	12.66	12.79		
	设备							
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000083	560.89	0.05		

项目编码	030408001008	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	1000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˊ（三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75)	100m	1	262.89	847.38	0	4.63	100.54	262.89	847.38	0	4.63	100.54
小计									262.89	847.38	0	4.63	100.54
清单项目综合单价									1215.44				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.575325	1.3891	0.8		
		技工人工费	元	1.101465	1.3561	1.49		
		高级技工人工费	元	0.244808	1.3726	0.34		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	15.45	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.8	0.05		
		其他材料费	元	0.032	1	0.03		
	主材	铜芯电力电缆 ZR-YJV-0.6/1kV-3*2.5	m	1.01	8.3	8.38		
	设备							
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000083	560.89	0.05		

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-189	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 2.5≤S≤4 ˊ	100m单线	1	148.54	1116.06	0	0	88.49	148.54	1116.06	0	0	88.49
小计									148.54	1116.06	0	0	88.49
清单项目综合单价									1353.09				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.26113	1.3891	0.36		
		技工人工费	元	0.70843	1.3561	0.96		
		高级技工人工费	元	0.11803	1.3726	0.16		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.0105	0.7	0.01		
		焊锡	kg	0.0012	75.6	0.09		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	7.54	0.04		
		其他材料费	元	0.01	1	0.01		
	主材	铜芯护套软线 ZR-RVV-2*6	m	1.05	10.48	11		
	设备							
	机械							

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-189	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 2.5≤S≤4 ˊ	100m单线	1	148.54	737.01	0	0	69.54	148.54	737.01	0	0	69.54
小计									148.54	737.01	0	0	69.54
清单项目综合单价									955.09				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.26113	1.3891	0.36		
		技工人工费	元	0.70843	1.3561	0.96		
		高级技工人工费	元	0.11803	1.3726	0.16		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.0105	0.7	0.01		
		焊锡	kg	0.0012	75.6	0.09		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	7.54	0.04		
		其他材料费	元	0.01	1	0.01		
	主材	铜芯护套软线 ZR-RVV-2*4	m	1.05	6.87	7.21		
	设备							
	机械							

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	12000

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-9	砖、混凝土结构电线管暗配 公称直径DN(mm) 20<DN≤25	100m	1	1093.82	423.13	0	27.56	263.76	1093.82	423.13	0	27.56	263.76
小计									1093.82	423.13	0	27.56	263.76
清单项目综合单价													1808.27
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		2.67249	1.3891		3.71		
		技工人工费				元		4.18237	1.3561		5.67		
		高级技工人工费				元		1.13221	1.3726		1.55		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm				kg		0.004	5.5		0.02		
		锁紧螺母 M1.5×25				个		0.1545	0.29		0.04		
		镀锌管接头(15×25)				个		0.2575	2.13		0.55		
		接地管卡 DN25				个		0.515	0.44		0.23		
		塑料护口(电线管用)25~32				个		0.1545	0.2		0.03		
		其他材料费				元		0.011	1		0.01		
	主材	PE管 PE25				m		1.03	3.25		3.35		
	设备												
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60				台班		0.0006	253.84		0.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班		0.004	30.82		0.12		
项目编码	030411001002	项目名称		配管				计量单位	m		工程量	200	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-12	砖、混凝土结构电线管暗配 公称直径DN(mm) 40<DN≤50	100m	1	1658.54	2608.15	0	37.71	497.97	1658.54	2608.15	0	37.71	497.97
小计									1658.54	2608.15	0	37.71	497.97
清单项目综合单价													4802.37
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		4.05226	1.3891		5.63		
		技工人工费				元		6.3417	1.3561		8.6		
		高级技工人工费				元		1.71671	1.3726		2.36		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm				kg		0.004	5.5		0.02		
		锁紧螺母 M1.5×40~50				个		0.1545	0.7		0.11		
		镀锌管接头(15×50)				个		0.2575	4.31		1.11		
		接地管卡 DN50				个		0.515	1.25		0.64		
		塑料护口(电线管用)40~50				个		0.1545	0.4		0.06		
		其他材料费				元		0.0236	1		0.02		
	主材	PE管 PE75				m		1.03	23.41		24.11		
	设备												
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60				台班		0.001	253.84		0.25		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班		0.004	30.82		0.12		
项目编码	030411001003	项目名称		配管				计量单位	m		工程量	200	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-11	砖、混凝土结构电线管暗配 公称直径DN(mm) 32<DN≤40	100m	1	1460.79	835.51	0	32.64	365.49	1460.79	835.51	0	32.64	365.49
小计									1460.79	835.51	0	32.64	365.49
清单项目综合单价													2694.43
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		3.56906	1.3891		4.96		
		技工人工费				元		5.58555	1.3561		7.57		
		高级技工人工费				元		1.51209	1.3726		2.08		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm				kg		0.004	5.5		0.02		
		锁紧螺母 M1.5×40~50				个		0.1545	0.7		0.11		
		镀锌管接头(15×40)				个		0.2575	3.9		1		
		接地管卡 DN40				个		0.515	0.8		0.41		
		塑料护口(电线管用)40~50				个		0.1545	0.4		0.06		
		其他材料费				元		0.0209	1		0.02		
	主材	PE管 PE40				m		1.03	6.53		6.73		
	设备												
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60				台班		0.0008	253.84		0.2		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班		0.004	30.82		0.12		
项目编码	030411001004	项目名称		配管				计量单位	m		工程量	400	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-12	砖、混凝土结构电线管暗配 公称直径DN(mm) 40<DN≤50	100m	1	1658.54	1181.6	0	37.71	426.65	1658.54	1181.6	0	37.71	426.65
小计									1658.54	1181.6	0	37.71	426.65
清单项目综合单价													3304.50
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		4.05226	1.3891		5.63		
		技工人工费				元		6.3417	1.3561		8.6		
		高级技工人工费				元		1.71671	1.3726		2.36		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm				kg		0.004	5.5		0.02		
		锁紧螺母 M1.5×40~50				个		0.1545	0.7		0.11		
		镀锌管接头(15×50)				个		0.2575	4.31		1.11		
		接地管卡 DN50				个		0.515	1.25		0.64		
		塑料护口(电线管用)40~50				个		0.1545	0.4		0.06		
		其他材料费				元		0.0236	1		0.02		
	主材	PE管 PE50				m		1.03	9.56		9.85		
	设备												
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60				台班		0.001	253.84		0.25		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班		0.004	30.82		0.12		
项目编码	030411001005	项目名称		配管				计量单位	m		工程量	9200	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-10	砖、混凝土结构电线管暗配 公称直径DN(mm) 25<DN≤32	100m	1	1213.17	542.94	0	27.56	296.01	1213.17	542.94	0	27.56	296.01
小计									1213.17	542.94	0	27.56	296.01
清单项目综合单价													2079.68
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元		2.96412	1.3891		4.12		
		技工人工费				元		4.63878	1.3561		6.29		
		高级技工人工费				元		1.2557	1.3726		1.72		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	5.5	0.02		
		锁紧螺母 M1.5×32	个	0.1545	0.45	0.07		
		镀锌管接头(15×32)	个	0.2575	2.66	0.68		
		接地管卡 DN32	个	0.515	0.63	0.32		
		塑料护口(电线管用)25～32	个	0.1545	0.2	0.03		
		其他材料费	元	0.0127	1	0.01		
	主材	PE管 PE32	m	1.03	4.16	4.28		
	设备							
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0006	253.84	0.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	30.82	0.12		

项目编码	030411001006	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030702-5	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65	10m	0.1	330.52	502.45	0	15.23	98.89	33.052	50.245	0	1.523	9.889
小计									33.052	50.245	0	1.523	9.889
清单项目综合单价									94.709				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.679	1.3891	6.5		
		技工人工费	元	15.8848	1.3561	21.54		
		高级技工人工费	元	3.6511	1.3726	5.01		
	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.0077	5.5	0.04		
		镀锌钢管接头零件 DN65	个	0.891	8.07	7.19		
		密封带	m	0.9536	3	2.86		
		砂轮片 φ400mm	片	0.0356	18.3	0.65		
		机油 5#～7#	kg	0.01	11.2	0.11		
		水	m3	0.018	3.77	0.07		
	主材	镀锌钢管 DN65 δ=3.75mm	m	1.02	38.55	39.32		
	设备							
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0265	48.15	1.28		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.008	30.82	0.25		

项目编码	030411001007	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030702-4	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50	10m	0.1	297.17	393.23	0	16.01	86.14	29.717	39.323	0	1.601	8.614
小计									29.717	39.323	0	1.601	8.614
清单项目综合单价									79.255				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.2111	1.3891	5.85		
		技工人工费	元	14.2777	1.3561	19.36		
		高级技工人工费	元	3.2821	1.3726	4.51		
	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.0077	5.5	0.04		
		镀锌钢管接头零件 DN50	个	0.933	7	6.53		
		密封带	m	0.8219	3	2.47		
		砂轮片 φ400mm	片	0.0243	18.3	0.44		
		机油 5#～7#	kg	0.0087	11.2	0.1		
		水	m3	0.016	3.77	0.06		
	主材	镀锌钢管 DN50 δ=3.5mm	m	1.02	29.1	29.68		
	设备							
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0291	48.15	1.4		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0065	30.82	0.2		

项目编码	030411001008	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030702-2	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) 25＜DN≤32	10m	1	250.75	235.41	0	11.93	67.76	250.75	235.41	0	11.93	67.76
小计									250.75	235.41	0	11.93	67.76
清单项目综合单价									565.85				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.5473	1.3891	4.93		
		技工人工费	元	12.0567	1.3561	16.35		
		高级技工人工费	元	2.7662	1.3726	3.8		
	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.0077	5.5	0.04		
		镀锌钢管接头零件 DN32	个	0.807	3.33	2.69		
		密封带	m	0.5027	3	1.51		
		砂轮片 φ400mm	片	0.0145	18.3	0.27		
		机油 5#～7#	kg	0.0057	11.2	0.06		
		水	m3	0.009	3.77	0.03		
	主材	镀锌钢管 DN32 δ=3.25mm	m	1.02	18.57	18.94		
	设备							
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0217	48.15	1.04		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0048	30.82	0.15		

项目编码	030411001009	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030702-1	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) DN≤25	10m	1	241.32	169.09	0	7.04	62.04	241.32	169.09	0	7.04	62.04
小计									241.32	169.09	0	7.04	62.04
清单项目综合单价									479.49				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.4171	1.3891	4.75		
		技工人工费	元	11.6071	1.3561	15.74		
		高级技工人工费	元	2.6553	1.3726	3.64		
	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.0077	5.5	0.04		
		镀锌钢管接头零件 DN25	个	0.723	2.67	1.93		
		密封带	m	0.3514	3	1.05		
		砂轮片 φ400mm	片	0.0116	18.3	0.21		
		机油 5#～7#	kg	0.0049	11.2	0.05		
		水	m3	0.008	3.77	0.03		
	主材	镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm	m	1.02	13.32	13.59		
	设备							
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0118	48.15	0.57		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0044	30.82	0.14		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030411002001	项目名称	线槽				计量单位	m		工程量	200	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-47	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 100＜B+H≤150 ^	10m	1	146.12	1131.67	0	2.8	88.94	146.12	1131.67	0	2.8	88.94
小计									146.12	1131.67	0	2.8	88.94
清单项目综合单价													1369.53
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		6.5292	1.3891		9.07		
		技工人工费				元		4.0868	1.3561		5.54		
	材料	电线 BV-4				m		0.042	3.54		0.15		
		其他材料费				元		0.1	1		0.1		
	主材	铝合金线槽 MR100*75mm(宽*高)(带隔板)				m		1.01	111.8		112.92		
	设备												
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班		0.0005	560.89		0.28		
项目编码	030411002002	项目名称	线槽				计量单位	m		工程量	300		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-47	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 100＜B+H≤150 ^	10m	1	146.12	386.29	0	2.8	51.67	146.12	386.29	0	2.8	51.67
小计									146.12	386.29	0	2.8	51.67
清单项目综合单价													586.88
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		6.5292	1.3891		9.07		
		技工人工费				元		4.0868	1.3561		5.54		
	材料	电线 BV-4				m		0.042	3.54		0.15		
		其他材料费				元		0.1	1		0.1		
	主材	铝合金线槽 MR60*40mm(宽*高)(带隔板)				m		1.01	38		38.38		
	设备												
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班		0.0005	560.89		0.28		
项目编码	030411002003	项目名称	线槽				计量单位	m		工程量	200		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-47	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 100＜B+H≤150 ^	10m	1	146.12	510.42	0	2.8	57.87	146.12	510.42	0	2.8	57.87
小计									146.12	510.42	0	2.8	57.87
清单项目综合单价													717.21
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		6.5292	1.3891		9.07		
		技工人工费				元		4.0868	1.3561		5.54		
	材料	电线 BV-4				m		0.042	3.54		0.15		
		其他材料费				元		0.1	1		0.1		
	主材	铝合金线槽 MR100*75mm(宽*高)				m		1.01	50.29		50.79		
	设备												
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班		0.0005	560.89		0.28		
项目编码	030411002004	项目名称	线槽				计量单位	m		工程量	100		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-47	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 100＜B+H≤150 ^	10m	1	146.12	153.99	0	2.8	40.05	146.12	153.99	0	2.8	40.05
小计									146.12	153.99	0	2.8	40.05
清单项目综合单价													342.96
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		6.5292	1.3891		9.07		
		技工人工费				元		4.0868	1.3561		5.54		
	材料	电线 BV-4				m		0.042	3.54		0.15		
		其他材料费				元		0.1	1		0.1		
	主材	合金线槽 MR60*40mm(宽*高)				m		1.01	15		15.15		
	设备												
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班		0.0005	560.89		0.28		
项目编码	030411002005	项目名称	线槽				计量单位	m		工程量	100		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-47	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 100＜B+H≤150 ^	10m	1	146.12	81.27	0	2.8	36.42	146.12	81.27	0	2.8	36.42
小计									146.12	81.27	0	2.8	36.42
清单项目综合单价													266.61
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		6.5292	1.3891		9.07		
		技工人工费				元		4.0868	1.3561		5.54		
	材料	电线 BV-4				m		0.042	3.54		0.15		
		其他材料费				元		0.1	1		0.1		
	主材	铝合金线槽 MR40*30m(宽*高)				m		1.01	7.8		7.88		
	设备												
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班		0.0005	560.89		0.28		
项目编码	030411001010	项目名称	配管				计量单位	m		工程量	420		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-156	金属软管敷设 管长L(m) 0.5＜L≤1.0 内径d(mm) d≤20 ^	10m	1	129.78	154.56	0	0	36.29	129.78	154.56	0	0	36.29
小计									129.78	154.56	0	0	36.29
清单项目综合单价													320.63
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元		1.5275	1.3891		2.12		
		技工人工费				元		6.6947	1.3561		9.08		
		高级技工人工费				元		1.2944	1.3726		1.78		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	锁紧螺母(金属软管用 M15～20)	个	2.912	0.3	0.87		
		镀锌管接头(金属软管用) 20	个	1.472	0.85	1.25		
		金属软管尼龙接头 DN15～20	个	1.472	0.07	0.1		
		管卡子(金属软管用DN15～20)	个	2.944	0.95	2.8		
		其他材料费	元	0.327	1	0.33		
	主材	不锈钢金属软管 CP16	m	1.03	9.81	10.1		
	设备							
	机械							

项目编码	030411001011	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	420

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-156	金属软管敷设 管长L(m) 0.5＜L≤1.0 内径d(mm) d≤20	10m	1	129.78	169.91	0	0	37.06	129.78	169.91	0	0	37.06
小计									129.78	169.91	0	0	37.06
清单项目综合单价									336.75				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.5275	1.3891	2.12		
		技工人工费	元	6.6947	1.3561	9.08		
		高级技工人工费	元	1.2944	1.3726	1.78		
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M15～20)	个	2.912	0.3	0.87		
		镀锌管接头(金属软管用) 20	个	1.472	0.85	1.25		
		金属软管尼龙接头 DN15～20	个	1.472	0.07	0.1		
		管卡子(金属软管用DN15～20)	个	2.944	0.95	2.8		
		其他材料费	元	0.327	1	0.33		
	主材	不锈钢金属软管 CP20	m	1.03	11.3	11.64		
	设备							
	机械							

项目编码	030409002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	660

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030209-9	户内接地母线 暗设	10m	1	151.64	73.69	0	17.73	38.25	151.64	73.69	0	17.73	38.25
小计									151.64	73.69	0	17.73	38.25
清单项目综合单价									281.31				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.6769	1.3891	3.72		
		技工人工费	元	6.1445	1.3561	8.33		
		高级技工人工费	元	2.2683	1.3726	3.11		
	材料	镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.91	7.07		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.018	8.36	0.15		
		其他材料费	元	0.15	1	0.15		
	主材							
	设备							
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	30.82	0.31		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.01	146.48	1.46		

项目编码	030409001001	项目名称	接地极	计量单位	根	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030209-3	角钢接地极制作安装 普通土	根	1	35.35	61.89	0	18.35	12.1	35.35	61.89	0	18.35	12.1
小计									35.35	61.89	0	18.35	12.1
清单项目综合单价									127.69				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	6.201	1.3891	8.61		
		技工人工费	元	14.308	1.3561	19.4		
		高级技工人工费	元	5.347	1.3726	7.34		
	材料	镀锌扁钢 60×6	kg	0.26	5.5	1.43		
		镀锌角钢 L40×4	m	2.6	22.5	58.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.08	8.36	0.67		
		沥青清漆	kg	0.02	13.2	0.26		
		其他材料费	元	1.03	1	1.03		
	主材							
	设备							
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.12	30.82	3.7		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	146.48	14.65		

项目编码	03B004	项目名称	砖砌电缆井	计量单位	座	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040701-28	电力电缆井及照明拉线井 铸铁 井盖、座	套	1	72.69	3087.91	0	0	170.4	72.69	3087.91	0	0	170.4
小计									72.69	3087.91	0	0	170.4
清单项目综合单价									3331.00				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	9.468	1.3891	13.15		
		技工人工费	元	35.688	1.3561	48.4		
		高级技工人工费	元	8.114	1.3726	11.14		
	材料	湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.016	394.15	6.31		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.09	1	0.09		
	主材	砖砌电缆井700*700*1200(含井盖)	套	1.01	3051	3081.51		
	设备							
	机械							

项目编码	03B005	项目名称	砖砌电缆井	计量单位	座	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040701-28	电力电缆井及照明拉线井 铸铁 井盖、座	套	1	72.69	2129.22	0	0	122.46	72.69	2129.22	0	0	122.46
小计									72.69	2129.22	0	0	122.46
清单项目综合单价									2324.37				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.468	1.3891	13.15		
		技工人工费	元	35.688	1.3561	48.4		
		高级技工人工费	元	8.114	1.3726	11.14		
	材料	湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.016	394.15	6.31		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.09	1	0.09		

工程量清单综合单价分析表

费用明细									
	主材	砖砌电缆井500*500*700(含井盖)	套	1.01	2101.8	2122.82			
	设备								
	机械								

项目编码	03B006	项目名称	开挖及恢复	计量单位	m2	工程量	3000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040105-3+040105-4*55	挖掘机带液压破碎器拆除沥青混凝土路面 厚度T（mm） T=150(实际厚度:700mm)	100m2	1	202.43	0	0	3182.45	257.81	202.43	0	0	3182.45	257.81
090101-18+090101-19*9	自卸汽车运输石方（建筑废料、石渣） 载重W（t），W≤8 运距L（km） L≤1(实际值:10km)	100m3	1	0	5.03	0	4179.07	280.29	0	5.03	0	4179.07	280.29
040103-33+040103-34*3	中粒式沥青混凝土 机械摊铺 压实厚度T(mm) T=40(实际厚度:70mm)	100m2	1	223.31	10422.92	0	386.27	596.18	223.31	10422.92	0	386.27	596.18
小计									425.74	10427.95	0	7747.79	1134.28
清单项目综合单价													19735.76

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.96224	1.3891	2.73		
		技工人工费	元	1.12944	1.3561	1.53		
	材料	柴油	kg	0.07	8.16	0.57		
		沥青混凝土 中粒式AC-16	m3	0.0707	1451.57	102.63		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.03235	1	1.03		
		水	m3	0.00924	3.77	0.03		
	主材							
	设备							
	机械	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.00056	694.1	0.39		
		振动压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.00125	1026.94	1.28		
		振动压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.00112	1282.44	1.44		
		轮胎式挖掘装载机(带液压破碎器)	台班	0.0211	1508.27	31.82		
		沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t） M=8	台班	0.00056	1346.39	0.75		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.000462	702.69	0.32		
		自卸汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.034258	844.44	28.93		

项目编码	03B007	项目名称	开挖及恢复	计量单位	m2	工程量	6000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040105-11+040105-12*50	液压岩石破碎机破碎水泥混凝土面层 无筋 厚度T（mm） T=200(实际厚度:700mm)	100m2	1	211.46	189.7	0	5391.81	417.33	211.46	189.7	0	5391.81	417.33
040103-42+040103-43*48	水泥混凝土路面浇筑厚度T(mm) T=220(实际厚度:700mm)	100m2	1	4128.16	33486.31	0	99.05	2589.56	4128.16	33486.31	0	99.05	2589.56
090101-18+090101-19*9	自卸汽车运输石方（建筑废料、石渣） 载重W（t），W≤8 运距L（km） L≤1(实际值:10km)	100m3	1	0	5.03	0	4179.07	280.29	0	5.03	0	4179.07	280.29
小计									4339.62	33681.04	0	9669.93	3287.18
清单项目综合单价													50977.77

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	10.9409	1.3891	15.2		
		技工人工费	元	20.79357	1.3561	28.2		
	材料	铁件(综合)	kg	0.065	6.96	0.45		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00004	1885	0.08		
		脱模剂	kg	0.035	8.4	0.29		
		水	m3	0.77154	3.77	2.91		
		钢模板	kg	0.25049	6	1.5		
		合金钎头 Φ150mm	个	0.0035	542	1.9		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.707	463.93	328		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.66635	1	1.67		
	主材							
	设备							
	机械	履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105	台班	0.0385	1400.47	53.92		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.07	14.15	0.99		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.000462	702.69	0.32		
		自卸汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.034258	844.44	28.93		

项目编码	03B008	项目名称	开挖及恢复	计量单位	m3	工程量	5250

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050010-203	铺种草皮 满铺	10m2	0.1	77.08	76.08	0	30.33	22.8	7.708	7.608	0	3.033	2.28
050010-203换	铺种草皮 满铺	10m2	0.1	19.27	28.47	0	7.58	6.17	1.927	2.847	0	0.758	0.617
090101-12+090101-13*9	自卸汽车运土方 载重W（t），W≤8 运距L（km） L≤1(实际值:10km)	100m3	0.01	0	5.03	0	3083.83	206.9	0	0.0503	0	30.8383	2.069
小计									9.635	10.5053	0	34.6293	4.966
清单项目综合单价													59.7356

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.948125	1.3631	6.74		
	材料	有机肥	kg	0.875	0.36	0.32		
		水	m3	0.09625	3.77	0.36		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.02555	1	0.03		
		草皮	m2	0.18375	10	1.84		
		水	m3	0.00924	3.77	0.03		
	主材	草皮	m2	0.735	6.5	4.78		
	设备							
	机械	洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.003588	739.84	2.65		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.000462	702.69	0.32		
		自卸汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.025179	844.44	21.26		

项目编码	03B009	项目名称	开挖及恢复	计量单位	M²	工程量	2500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040103-42+040103-43*48	水泥混凝土路面浇筑厚度T(mm) T=220(实际厚度:700mm)	100m2	0.1	4128.16	33486.31	0	99.05	2589.56	412.816	3348.631	0	9.905	258.956
040105-11+040105-12*50	液压岩石破碎机破碎水泥混凝土面层 无筋 厚度T（mm） T=200(实际厚度:700mm)	100m2	0.1	211.46	189.7	0	5391.81	417.33	21.146	18.97	0	539.181	41.733

工程量清单综合单价分析表

090101-18+090101-19*9	自卸汽车运输石方（建筑废料、石渣） 载重W（t），W≤8 运距L（km） L≤1(实际值:10km)	100m3	0.1	0	5.03	0	4179.07	280.29	0	0.503	0	417.907	28.029
小计									433.962	3368.104	0	966.993	328.718
清单项目综合单价													5097.777
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	7.65863		1.3891		10.64		
		技工人工费				元	14.555499		1.3561		19.74		
	材料	铁件(综合)				kg	0.0455		6.96		0.32		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.000028		1885		0.05		
		脱模剂				kg	0.0245		8.4		0.21		
		水				m3	0.54285		3.77		2.05		
		钢模板				kg	0.175343		6		1.05		
		合金钎头 Φ150mm				个	0.00245		542		1.33		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.4949		463.93		229.6		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.16655		1		1.17		
	主材												
	设备												
	机械	履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105				台班	0.02695		1400.47		37.74		
		混凝土振动器 平板式				台班	0.049		14.15		0.69		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4				台班	0.000462		702.69		0.32		
		自卸汽车 装载质量M（t） M=8				台班	0.034258		844.44		28.93		
项目编码	030411001012	项目名称		配管			计量单位		m		工程量	2000	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-2	沿砖、混凝土结构电线管明配 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	100m	1	1166.85	581.49	0	27.56	287.75	1166.85	581.49	0	27.56	287.75
小计									1166.85	581.49	0	27.56	287.75
清单项目综合单价													2063.65
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	2.85095		1.3891		3.96		
		技工人工费				元	4.46165		1.3561		6.05		
		高级技工人工费				元	1.20779		1.3726		1.66		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm				kg	0.004		5.5		0.02		
		锁紧螺母 M1.5×20				个	0.1545		0.27		0.04		
		木螺钉 M4×65以下				10个	0.2912		0.22		0.06		
		合金钢钻头(综合)				个	0.003		7.2		0.02		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.0132		13.37		0.18		
		清油 C01-1				kg	0.0032		19.2		0.06		
		溶剂汽油 200#				kg	0.0032		6		0.02		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm				个	2.94		0.09		0.26		
		镀锌管接头(15×20)				个	0.2575		1.47		0.38		
		接地管卡 DN20				个	0.515		0.33		0.17		
		管卡子(电线管用DN15～20)				个	1.442		0.27		0.39		
		塑料护口(电线管用)15～20				个	0.1545		0.15		0.02		
		其他材料费				元	0.0216		1		0.02		
	主材	仿真树藤管 Φ16				m	1.03		4.04		4.16		
	设备												
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60				台班	0.0006		253.84		0.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.004		30.82		0.12		
项目编码	030411001013	项目名称		配管			计量单位		m		工程量	2000	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-2	沿砖、混凝土结构电线管明配 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	100m	1	1166.85	893.58	0	27.56	303.35	1166.85	893.58	0	27.56	303.35
小计									1166.85	893.58	0	27.56	303.35
清单项目综合单价													2391.34
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	2.85095		1.3891		3.96		
		技工人工费				元	4.46165		1.3561		6.05		
		高级技工人工费				元	1.20779		1.3726		1.66		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm				kg	0.004		5.5		0.02		
		锁紧螺母 M1.5×20				个	0.1545		0.27		0.04		
		木螺钉 M4×65以下				10个	0.2912		0.22		0.06		
		合金钢钻头(综合)				个	0.003		7.2		0.02		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.0132		13.37		0.18		
		清油 C01-1				kg	0.0032		19.2		0.06		
		溶剂汽油 200#				kg	0.0032		6		0.02		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm				个	2.94		0.09		0.26		
		镀锌管接头(15×20)				个	0.2575		1.47		0.38		
		接地管卡 DN20				个	0.515		0.33		0.17		
		管卡子(电线管用DN15～20)				个	1.442		0.27		0.39		
		塑料护口(电线管用)15～20				个	0.1545		0.15		0.02		
		其他材料费				元	0.0216		1		0.02		
	主材	仿真树藤管 Φ20				m	1.03		7.07		7.28		
	设备												
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60				台班	0.0006		253.84		0.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.004		30.82		0.12		
项目编码	030501012001	项目名称		网络交换机			计量单位		台		工程量	3	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031006-19	交换机 交换机含有百兆端口(8	台	1	275.66	5.32	1104.49	2.12	61.08	275.66	5.32	1104.49	2.12	61.08
小计									275.66	5.32	1104.49	2.12	61.08
清单项目综合单价													1448.67
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费				元	39.776		1.3561		53.94		
		高级技工人工费				元	161.534		1.3726		221.72		
	材料	其他材料费				元	3		1		3		
		校验材料费				元	2.32		1		2.32		
	主材												
	设备	交换机含有百兆端口(8口)											
	机械	仪器仪表使用费				元	2.12		1		2.12		
项目编码	030404016004	项目名称		控制箱			计量单位		台		工程量	4	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031002-29	电缆相 不锈钢风控箱	台	1	190.46	3.99	2434.59	1.93	42.25	190.46	3.99	2434.59	1.93	42.25
小计									190.46	3.99	2434.59	1.93	42.25

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价										2673.22
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工	普工人工费	元	5.444	1.3891	7.56				
		技工人工费	元	116.208	1.3561	157.59				
		高级技工人工费	元	18.439	1.3726	25.31				
	材料	六角螺栓 M6～8×20～70	套	2	0.35	0.7				
		其他材料费	元	2	1	2				
		校验材料费	元	1.29	1	1.29				
	主材									
	设备	不锈钢风控箱 900*650*150								
	机械	仪器仪表使用费	元	1.93	1	1.93				
项目编码	030404016005	项目名称	控制箱	计量单位	台	工程量	3			

清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031002-29	电源箱	台	1	190.46	3.99	1676.92	1.93	42.25	190.46	3.99	1676.92	1.93	42.25
小计									190.46	3.99	1676.92	1.93	42.25

清单项目综合单价										1915.55
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工	普工人工费	元	5.444	1.3891	7.56				
		技工人工费	元	116.208	1.3561	157.59				
		高级技工人工费	元	18.439	1.3726	25.31				
	材料	六角螺栓 M6～8×20～70	套	2	0.35	0.7				
		其他材料费	元	2	1	2				
		校验材料费	元	1.29	1	1.29				
	主材									
	设备	不锈钢风控箱 450*650*150								
	机械	仪器仪表使用费	元	1.93	1	1.93				
项目编码	030404016006	项目名称	控制箱	计量单位	台	工程量	9			

清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031002-29	电源箱 不锈钢风控箱	台	1	190.46	3.99	1030.56	1.93	42.25	190.46	3.99	1030.56	1.93	42.25
小计									190.46	3.99	1030.56	1.93	42.25

清单项目综合单价										1269.19
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工	普工人工费	元	5.444	1.3891	7.56				
		技工人工费	元	116.208	1.3561	157.59				
		高级技工人工费	元	18.439	1.3726	25.31				
	材料	六角螺栓 M6～8×20～70	套	2	0.35	0.7				
		其他材料费	元	2	1	2				
		校验材料费	元	1.29	1	1.29				
	主材									
	设备	不锈钢风控箱 450*400*150								
	机械	仪器仪表使用费	元	1.93	1	1.93				
项目编码	030404016007	项目名称	控制箱	计量单位	台	工程量	3			

清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031002-29	电源箱	台	1	190.46	3.99	1676.92	1.93	42.25	190.46	3.99	1676.92	1.93	42.25
小计									190.46	3.99	1676.92	1.93	42.25

清单项目综合单价										1915.55
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工	普工人工费	元	5.444	1.3891	7.56				
		技工人工费	元	116.208	1.3561	157.59				
		高级技工人工费	元	18.439	1.3726	25.31				
	材料	六角螺栓 M6～8×20～70	套	2	0.35	0.7				
		其他材料费	元	2	1	2				
		校验材料费	元	1.29	1	1.29				
	主材									
	设备	不锈钢风控箱 450*650*150								
	机械	仪器仪表使用费	元	1.93	1	1.93				
项目编码	030904008001	项目名称	模块(模块箱)	计量单位	只	工程量	12			

清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-20	控制模块(接口)安装（单输出）	个	1	92.11	1158.22	0	2.12	78.33	92.11	1158.22	0	2.12	78.33
小计									92.11	1158.22	0	2.12	78.33

清单项目综合单价										1330.78
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工	普工人工费	元	13.057	1.3891	18.14				
		技工人工费	元	44.273	1.3561	60.04				
		高级技工人工费	元	10.146	1.3726	13.93				
	材料	白布	m2	0.05	5.45	0.27				
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.22	0.09				
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	7.2	0.22				
		焊锡	kg	0.06	75.6	4.54				
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	69.5	1.39				
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	18.72	0.56				
		汽油 60#～70#	kg	0.08	7.54	0.6				
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.8	0.09	0.07				
		异形塑料管 φ5mm	m	0.15	1.8	0.27				
		其他材料费	元	0.21	1	0.21				
	主材	8路智能强电开关模块	个	1	1150	1150				
	设备									
	机械	仪器仪表使用费	元	2.118	1	2.12				
项目编码	030404022001	项目名称	控制器	计量单位	台	工程量	24			

清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24	台	1	597.34	0.5	800	8.7	132.08	597.34	0.5	800	8.7	132.08
小计									597.34	0.5	800	8.7	132.08

清单项目综合单价										1538.62
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费	元	171.736	1.3891	238.56				
		技工人工费	元	87.876	1.3561	119.17				

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	高级技工人工费		元	174.567	1.3726	239.61		
	材料	其他材料费		元	0.5	1	0.5		
	主材								
	设备	8口分控器							
	机械	仪器仪表使用费		元	8.7	1	8.7		

项目编码	030404022002	项目名称	控制器	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24	台	1	597.34	0.5	350	8.7	132.08	597.34	0.5	350	8.7	132.08
小计									597.34	0.5	350	8.7	132.08
清单项目综合单价													1088.62

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	171.736	1.3891	238.56		
		技工人工费	元	87.876	1.3561	119.17		
		高级技工人工费	元	174.567	1.3726	239.61		
	材料	其他材料费	元	0.5	1	0.5		
	主材							
	设备	4口分控器						
	机械	仪器仪表使用费	元	8.7	1	8.7		

项目编码	030502005001	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	5000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-4	暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆 线芯数N(对) N≤4	100m	1	258.4	174.4	0	3.88	65.85	258.4	174.4	0	3.88	65.85
小计									258.4	174.4	0	3.88	65.85
清单项目综合单价													502.53

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.11746	1.3891	1.55		
		技工人工费	元	0.76079	1.3561	1.03		
	材料	其他材料费	元	0.01	1	0.01		
	主材	单模4芯光纤	m	1.02	1.7	1.73		
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	0.0388	1	0.04		

项目编码	030501010001	项目名称	收发器	计量单位	对	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031008-91	8.5以及以下交换测试单模光纤收发器(接收	台	1	22.48	3.13	320	9.87	5.76	22.48	3.13	320	9.87	5.76
小计									22.48	3.13	320	9.87	5.76
清单项目综合单价													361.24

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.722	1.3891	3.78		
		技工人工费	元	12.666	1.3561	17.18		
		高级技工人工费	元	1.111	1.3726	1.52		
	材料	其他材料费	元	3	1	3		
		校验材料费	元	0.13	1	0.13		
	主材							
	设备	单模光纤收发器(接收端和发射端)						
	机械	仪器仪表使用费	元	0.45	1	0.45		
		载货汽车 装载质量M（t） M=2	台班	0.02	471.09	9.42		

项目编码	030502005002	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	10000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-4	暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆 线芯数N(对) N≤4	100m	1	258.4	224.38	0	3.88	68.35	258.4	224.38	0	3.88	68.35
小计									258.4	224.38	0	3.88	68.35
清单项目综合单价													555.01

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.11746	1.3891	1.55		
		技工人工费	元	0.76079	1.3561	1.03		
	材料	其他材料费	元	0.01	1	0.01		
	主材	超五类屏蔽网线 四对屏蔽双绞线STP-CAT5E	m	1.02	2.19	2.23		
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	0.0388	1	0.04		

项目编码	030501003001	项目名称	控制设备	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030405-9	线路放大器 室内信号放大器 含电源	个	1	32.65	5	1400	3	7.64	32.65	5	1400	3	7.64
小计									32.65	5	1400	3	7.64
清单项目综合单价													1448.29

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费	元	24.076	1.3561	32.65		
	材料	其他材料费	元	5	1	5		
	主材							
	设备	信号放大器 含电源						
	机械	仪器仪表使用费	元	3	1	3		

项目编码	030408002001	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-4	暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆 线芯数N(对) N≤4	100m	0.1	258.4	444.7	0	3.88	79.37	25.84	44.47	0	0.388	7.937
小计									25.84	44.47	0	0.388	7.937
清单项目综合单价													78.635

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.11746	1.3891	1.55		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费	元	0.76079	1.3561	1.03		
	材料	其他材料费	元	0.01	1	0.01		
	主材	RS485通讯电缆	m	1.02	4.35	4.44		
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	0.0388	1	0.04		

项目编码	030404022003	项目名称	控制器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030404-35	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) 40＜dr≤60 ˆ	台	1	764.26	2	6950	21.9	169.78	764.26	2	6950	21.9	169.78
小计									764.26	2	6950	21.9	169.78
清单项目综合单价									7907.94				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	219.728	1.3891	305.22		
		技工人工费	元	112.433	1.3561	152.47		
		高级技工人工费	元	223.35	1.3726	306.57		
	材料	其他材料费	元	2	1	2		
	主材							
	设备	分项控制设备						
	机械	仪器仪表使用费	元	21.9	1	21.9		

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：大梅沙环湖景观灯光配套项目
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	278096.7	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	0	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　大梅沙环湖景观灯光配套项目
标　　段：　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		安装工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					278096.7
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	278096.7
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	226316.03
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	51780.67
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	0
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9	100	0
1-14-1	14.1	组装平台		项		100	0
1-14-2	14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-14-3	14.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-14-4	14.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-14-5	14.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-14-6	14.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-14-7	14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-14-8	14.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-14-9	14.9	格架式抱杆		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							278096.7

材料设备暂估价计价表

工程名称：大梅沙环湖景观灯光配套项目
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大梅沙环湖景观灯光配套项目
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：大梅沙环湖景观灯光配套项目
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：大梅沙环湖景观灯光配套项目
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：大梅沙环湖景观灯光配套项目
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：大梅沙环湖景观灯光配套项目
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	459090.51
1	增值税应纳税额	A5	3.02	409902.24
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	49188.27
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	349658.04
合计				808748.55

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　排水工程　　第 1 页，共 2 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		污水接户管					101883	0	
1-1	040501004001	塑料管	1.UPVC排水管DN150埋地管 2.粘接 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	990	90.5	89595	0	
1-2	040502003001	塑料管管件	1.90° 弯头 2.粘接 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	240	51.2	12288	0	
2		室外污水部分					763697.24	0	
2-1	040501004002	塑料管	1.PVC-UH排水管道DN300 2.承插式DN300 SN8.0 3.闭水试验 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	1560	359.73	561178.8	0	
2-2	040504002004	混凝土井	1.圆形钢筋混凝土污水检查井Φ1000 2.参见22S521,页7~8 3.重型球墨铸铁井盖及井座∅700，D400 4.含防坠网、检查井井口加固 5.具体详见图纸、招标文件及相关规范	座	60	2758.09	165485.4	0	
2-3	040504002005	混凝土井	1.现状井接驳 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	座	6	2731.84	16391.04	0	
2-4	040803004001	管道包封	1.管道包封DN150 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	200	103.21	20642	0	
3		室外雨水部分					319992.3	0	
3-1	040501004003	塑料管	1.PVC-UH排水管道DN300 2.承插式DN300 SN8.0 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	600	356.56	213936	0	
3-2	040504002006	混凝土井	1.现状井接驳 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	座	30	3535.21	106056.3	0	
4		管道开槽及支护					1830647.39	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　排水工程

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-1	010202006001	板式支护	1.板式支护 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	2160	287.07	620071.2	0	
4-2	040101002001	挖沟槽土方	1.名称:挖沟槽土方 2.土壤类别:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	4629.6	19.17	88749.43	0	
4-3	040103001001	回填方	1.名称:中粗砂垫层 2.方式:机械回填 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	763.2	357.36	272737.15	0	
4-4	040103001002	回填方	1.名称:中粗砂回填 2.方式:机械回填 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	120.6	293.64	35412.98	0	
4-5	040103001003	回填方	1.名称:回填石粉渣 2.方式:机械回填 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	3562.14	163.96	584048.47	0	
4-6	040103002001	余方弃置	1.名称:余方弃置 2.运距:综合考虑 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	4629.6	49.6	229628.16	0	
合计							3016219.93	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 排水工程　　标段： 梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

项目编码	040501004001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	990

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040401-191换	塑料管安装 黏接 公称外径dn(mm) 140< dn≤160	10m	1	198.61	623.87	0	7.12	75.38	198.61	623.87	0	7.12	75.38
小计									198.61	623.87	0	7.12	75.38

清单项目综合单价 904.98

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.5692	1.3891	4.96		
		技工人工费	元	8.9365	1.3561	12.12		
		高级技工人工费	元	2.0286	1.3726	2.78		
	材料	砂布	张	0.0696	1.25	0.09		
		丙酮	kg	0.007	8.8	0.06		
		黏合剂	kg	0.0048	22.27	0.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.004	1	0		
	主材	UPVC排水管DN150	m	1.06	58.61	62.13		
	设备							
	机械	半自动切割机 厚度T（mm） T=100	台班	0.004	177.92	0.71		

项目编码	040502003001	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	240

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040402-221换	塑料管件 黏接 公称外径dn(mm) 140< dn≤160	个	1	37.94	4.67	0	0	8.59	37.94	4.67	0	0	8.59
小计									37.94	4.67	0	0	8.59

清单项目综合单价 51.20

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	6.857	1.3891	9.53		
		技工人工费	元	17.029	1.3561	23.09		
		高级技工人工费	元	3.874	1.3726	5.32		
	材料	砂布	张	0.8	1.25	1		
		丙酮	kg	0.055	8.8	0.48		
		黏接胶	kg	0.037	18.2	0.67		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.02	1	0.02		
	主材	塑料管件90°弯头	个	1	2.5	2.5		
	设备							
	机械							

项目编码	040501004002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	1560

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040401-196换	塑料管安装 胶圈接口 公称外径dn(mm) 250< dn≤315	10m	1	256.09	3083.19	0	14.77	211.52	256.09	3083.19	0	14.77	211.52
040401-684	管道闭水试验 管内径d(mm) d≤300	100m	0.1	190.73	79.6	0	0	45.96	19.073	7.96	0	0	4.596
小计									275.163	3091.15	0	14.77	216.116

清单项目综合单价 3597.199

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.94885	1.3891	6.87		
		技工人工费	元	12.39262	1.3561	16.81		
		高级技工人工费	元	2.79526	1.3726	3.84		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	0.0068	5.2	0.04		
		砂布	张	0.1217	1.25	0.15		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.00027	840	0.23		
		润滑油	kg	0.0141	3.2	0.05		
		焊接钢管 D40×3.5	m	0.0003	16.04	0		
		橡胶管	m	0.015	17.69	0.27		
		水	m3	0.04566	3.77	0.17		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.00018	394.15	0.07		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.00002	441.8	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0148	1	0.01		
	主材	橡胶圈 DN300	个	0.206	55	11.33		
		PVC-UH排水管道 DN300	m	1.06	279.99	296.79		
	设备							
	机械	半自动切割机 厚度T（mm） T=100	台班	0.0083	177.92	1.48		

项目编码	040504002004	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040403-60	圆形污水检查井 混凝土 井内径 φ(mm)1000 适用管径 D(mm)200≤D≤600 井深H(m)3.02	座	1	582.12	1905.58	0	19.43	224.71	582.12	1905.58	0	19.43	224.71
BC-1	防坠网	个	1	0	25	0	0	1.25	0	25	0	0	1.25
小计									582.12	1930.58	0	19.43	225.96

清单项目综合单价 2758.09

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	164.527	1.3891	228.54		
		技工人工费	元	260.735	1.3561	353.58		
	材料	防坠网	个	1	25	25		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.087	840	73.08		
		煤焦沥青漆	kg	0.49	18.29	8.96		
		塑钢踏步	kg	7.272	6.29	45.74		
		水	m3	2.138	3.77	8.06		
		铸铁井盖、井座 φ700mm重型	套	1	580	580		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.055	405.76	22.32		
		水泥防水砂浆 1∶2	m3	0.03	531.61	15.95		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.235	409.75	96.29		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	2.254	463.93	1045.7		
		其他材料费(按百分比计算)	元	9.48	1	9.48		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.009	962.89	8.67		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.009	695.39	6.26		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.318	14.15	4.5		

项目编码	040504002005	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040403-60	圆形污水检查井 混凝土 井内径φ(mm)1000 适用管径 D(mm)200≤D≤600 井深H(m)3.02	座	1	582.12	1905.58	0	19.43	224.71	582.12	1905.58	0	19.43	224.71
小计									582.12	1905.58	0	19.43	224.71
清单项目综合单价													2731.84
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		164.527	1.3891		228.54		
		技工人工费				元		260.735	1.3561		353.58		
	材料	普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)				千块		0.087	840		73.08		
		煤焦沥青漆				kg		0.49	18.29		8.96		
		塑钢踏步				kg		7.272	6.29		45.74		
		水				m3		2.138	3.77		8.06		
		铸铁井盖、井座 φ700mm重型				套		1	580		580		
		湿拌砌筑砂浆 M10				m3		0.055	405.76		22.32		
		水泥防水砂浆 1∶2				m3		0.03	531.61		15.95		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm				m3		0.235	409.75		96.29		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3		2.254	463.93		1045.7		
		其他材料费(按百分比计算)				元		9.48	1		9.48		
	主材												
	设备												
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班		0.009	962.89		8.67		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8				台班		0.009	695.39		6.26		
		混凝土振动器 平板式				台班		0.318	14.15		4.5		

项目编码	040803004001	项目名称	管道包封	计量单位	m	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040701-13	管道混凝土包封	m3	0.2	190.17	574.1	0	7.18	71.04	38.034	114.82	0	1.436	14.208
小计									38.034	114.82	0	1.436	14.208
清单项目综合单价													168.498
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		6.131738	1.3891		8.52		
		技工人工费				元		10.897478	1.3561		14.78		
	材料	松杂枋板材 周转材				m3		0.00735	1885		13.85		
		水				m3		0.0392	3.77		0.15		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3		0.1274	436.64		55.63		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.6958	1		0.7		
	主材												
	设备												
	机械	混凝土振动器 插入式				台班		0.009433	11.61		0.11		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500				台班		0.026828	28.7		0.77		

项目编码	040501004003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	600

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040401-196换	塑料管安装 胶圈接口 公称外径dn(mm) 250＜dn≤315	10m	1	256.09	3083.19	0	14.77	211.52	256.09	3083.19	0	14.77	211.52
小计									256.09	3083.19	0	14.77	211.52
清单项目综合单价													3565.57
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		4.6028	1.3891		6.39		
		技工人工费				元		11.5385	1.3561		15.65		
		高级技工人工费				元		2.5998	1.3726		3.57		
	材料	砂布				张		0.1217	1.25		0.15		
		润滑油				kg		0.0141	3.2		0.05		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.003	1		0		
	主材	橡胶圈 DN300				个		0.206	55		11.33		
		PVC-UH排水管道 DN300				m		1.06	279.99		296.79		
	设备												
	机械	半自动切割机 厚度T（mm） T=100				台班		0.0083	177.92		1.48		

项目编码	040504002006	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040403-52	圆形雨水检查井 砖砌井内径φ(mm)1000 适用管径 D(mm)200≤D≤600 井深H(m)2.82	座	1	1166.56	1995.06	0	16.01	357.58	1166.56	1995.06	0	16.01	357.58
小计									1166.56	1995.06	0	16.01	357.58
清单项目综合单价													3535.21
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		344.934	1.3891		479.15		
		技工人工费				元		506.903	1.3561		687.41		
	材料	普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)				千块		0.896	840		752.64		
		煤焦沥青漆				kg		0.49	18.29		8.96		
		塑钢踏步				kg		6.06	6.29		38.12		
		水				m3		0.313	3.77		1.18		
		铸铁井盖、井座 φ700mm重型				套		1	580		580		
		湿拌砌筑砂浆 M10				m3		0.562	405.76		228.04		
		水泥防水砂浆 1∶2				m3		0.217	531.61		115.36		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm				m3		0.255	409.75		104.49		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3		0.337	463.93		156.34		
		其他材料费(按百分比计算)				元		9.93	1		9.93		
	主材												
	设备												
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班		0.009	962.89		8.67		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8				台班		0.009	695.39		6.26		
		混凝土振动器 平板式				台班		0.076	14.15		1.08		

项目编码	010202006001	项目名称	板式支护	计量单位	m	工程量	2160

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040208-5	支撑梁 模板	10m2	1	601.36	81.54	0	128.94	145.08	601.36	81.54	0	128.94	145.08
小计									601.36	81.54	0	128.94	145.08
清单项目综合单价													956.92
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元		33.7203	1.3891		46.84		
		技工人工费				元		98.4918	1.3561		133.56		
		钢钉(综合)				kg		0.264	5.5		1.45		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	模板嵌缝料	kg	0.15	8	1.2		
		脱模剂	kg	0.3	8.4	2.52		
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm	张	0.3762	50	18.81		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.48	1	0.48		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.06	630.33	37.82		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.03	28.7	0.86		

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	4629.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120001-2	人工挖（沟）槽土方 深度H（m） H≤2	100m3	0.003	3615.06	0	0	0	795.68	10.84518	0	0	0	2.38704
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.0007	1759.7	0	0	5925.61	784.39	1.23179	0	0	4.147927	0.549073
小计									12.07697	0	0	4.147927	2.936113

清单项目综合单价 19.1610100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	8.694105	1.3891	12.08		
	材料							
	主材							
	设备							
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.00014	1082.64	0.15		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.003976	1005.12	4		

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	763.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120003-18	砂石垫层 砂	10m3	0.1	765.72	2510.31	0	3.29	294.27	76.572	251.031	0	0.329	29.427
小计									76.572	251.031	0	0.329	29.427

清单项目综合单价 357.3590

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	19.4558	1.3891	27.03		
		技工人工费	元	36.5357	1.3561	49.55		
	材料	中砂	m3	1.225	204	249.9		
		水	m3	0.3	3.77	1.13		
	主材							
	设备							
	机械	电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62	台班	0.014	23.5	0.33		

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	120.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120001-144	机械回填砂	100m3	0.01	1299.89	25908	0	538.97	1617.62	12.9989	259.08	0	5.3897	16.1762
小计									12.9989	259.08	0	5.3897	16.1762

清单项目综合单价 293.64480

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	9.35779	1.3891	13		
	材料	中砂	m3	1.27	204	259.08		
	主材							
	设备							
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.00302	1246.15	3.76		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.00302	538.51	1.63		

项目编码	040103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	3562.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120001-145	机械回填石粉渣	100m3	0.01	1299.89	13379.2	0	713.86	1002.91	12.9989	133.792	0	7.1386	10.0291
小计									12.9989	133.792	0	7.1386	10.0291

清单项目综合单价 163.958600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	9.35779	1.3891	13		
	材料	石粉渣	m3	1.184	113	133.79		
	主材							
	设备							
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.004	1246.15	4.98		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.004	538.51	2.15		

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	4629.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120001-186	装载机装运土方 运距L（m） L≤20	1000m3	0.001	854.15	0	0	2348.81	345.39	0.85415	0	0	2.34881	0.34539
120001-210+120001-211*10	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:15km)	1000m3	0.001	0	45.69	0	43112.66	2891.27	0	0.04569	0	43.11266	2.89127
小计									0.85415	0.04569	0	45.46147	3.23666

清单项目综合单价 49.597970

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.614895	1.3891	0.85		
	材料	水	m3	0.012	3.77	0.05		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00045	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	轮胎式装载机 斗容量C(m3) C=1.5	台班	0.00268	876.42	2.35		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.030625	1393.87	42.69		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0006	708.98	0.43		

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：排水工程
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	73073.68	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.7~1.1)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	0	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　排水工程
标　　段：　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		市政工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					73073.68
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	73073.68
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	61008.8
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	施工临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	12064.88
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	90	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	0
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9+B14_10	100	0
1-14-1	14.1	围堰		项		100	0
1-14-2	14.2	筑岛		项		100	0
1-14-3	14.3	便道		项		100	0
1-14-4	14.4	便桥		项		100	0
1-14-5	14.5	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项		100	0
1-14-6	14.6	驳岸块石清理		项		100	0
1-14-7	14.7	地下管线交叉处理		项		100	0
1-14-8	14.8	行车、行人干扰增加		项		100	0
1-14-9	14.9	轨道交通工程路桥		项		100	0
1-14-10	14.10	市政基础设施施工监测、监控、保护		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							73073.68

材料设备暂估价计价表

工程名称：排水工程
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：排水工程
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：排水工程
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：排水工程
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：排水工程
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：排水工程
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	108881.95
1	增值税应纳税额	A5	3.02	97216.03
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	11665.92
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	129780.2
合计				238662.15

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　河道清淤

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		河道清淤					5117792	0	
1-1	040101005001	挖淤泥、流砂	机械清淤 清淤厚度：综合考虑含机械翻晒 具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	16000	19.99	319840	0	
1-2	040101005002	挖淤泥、流砂	人工清淤 清淤厚度：综合考虑含机械翻晒 具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	2000	177.05	354100	0	
1-3	040101005003	挖淤泥、流砂	淤泥转运及翻晒 运距：综合考虑 具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	18000	51.76	931680	0	
1-4	040103002002	余方弃置	余方弃置 运距综合考虑 具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	14400	51.47	741168	0	
1-5	050404001002	围堰	1.防水彩布条 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	5000	9.54	47700	0	
1-6	040501002001	钢管	1.DN1000,Q235B焊接钢管 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	500	2076.82	1038410	0	
1-7	050307006006	铁艺栏杆	1.河道栏杆拆除 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	50	9.8	490	0	
1-8	050404001003	围堰	1.沙袋围堰 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	5000	332.19	1660950	0	
1-9	050307006007	铁艺栏杆	1.河道栏杆新建 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	50	469.08	23454	0	
2		河涌现状生态修复清除					209996	0	
2-1	050102009001	栽植水生植物	1.单位面积株数:160株/m2 2.养护期:3个月 3.株高或蓬径或芽数/株:高>25cm 4.植物种类:苦草 5.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	600	22.45	13470	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　河道清淤

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2	050102009002	栽植水生植物	1.单位面积株数:140株/m2 2.养护期:3个月 3.株高或蓬径或芽数/株:高>25cm 4.植物种类:黑藻 5.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	600	72.77	43662	0	
2-3	050102009003	栽植水生植物	1.单位面积株数:36株/m2 2.养护期:3个月 3.株高或蓬径或芽数/株:高>25cm 4.植物种类:穗状狐尾草 5.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	600	70.67	42402	0	
2-4	050102009004	栽植水生植物	1.单位面积株数:36株/m2 2.养护期:3个月 3.株高或蓬径或芽数/株:高>25cm 4.植物种类:菖蒲 5.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	600	51.73	31038	0	
2-5	050102009005	栽植水生植物	1.单位面积株数:25株/m2 2.养护期:3个月 3.株高或蓬径或芽数/株:高>25cm 4.植物种类:风车草 5.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	600	46.99	28194	0	
2-6	050102009006	底栖动物	1.投放密度:100g/m2 2.个体规格:≤200g 3.种类:无齿蚌 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	1500	2.31	3465	0	
2-7	050102009007	底栖动物	1.投放密度:100g/m2 2.个体规格:≤200g 3.种类:三角帆蚌 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	1500	2.31	3465	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　河道清淤

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-8	050102009008	底栖动物	1.投放密度:50g/m2 2.个体规格:个体5-10g 3.种类:铜锈环棱螺 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	1500	0.74	1110	0	
2-9	050102009009	底栖动物	1.投放密度:50g/m2 2.个体规格:个体5-10g 3.种类:梨形环棱螺 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	1500	0.74	1110	0	
2-10	050102009010	基底改良	1.回填土质要求:土壤灭菌剂和病原体消杀 2.投加用量:100g/m2 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	16000	2.63	42080	0	
合计							5327788	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 河道清淤　　标段： 梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

项目编码	040101005001	项目名称	挖淤泥、流砂	计量单位	m3	工程量	16000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120001-32	长臂挖掘机挖淤泥、流砂	1000m3	1	2614.44	0	0	15748.07	1630.72	2614.44	0	0	15748.07	1630.72
小计									2614.44	0	0	15748.07	1630.72
清单项目综合单价									19993.23				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.882114	1.3891	2.61		
	材料							
	主材	长臂挖掘机挖淤泥、流砂	1000m3	0.215	0	0		
	设备							
	机械	履带式长臂单斗挖掘机　挖掘半径R（m） R=18	台班	0.009579	1644.02	15.75		

项目编码	040101005002	项目名称	挖淤泥、流砂	计量单位	m3	工程量	2000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120001-10	人工挖淤泥、流砂	100m3	1	14511.49	0	0	0	3193.98	14511.49	0	0	0	3193.98
小计									14511.49	0	0	0	3193.98
清单项目综合单价									17705.47				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	104.46685	1.3891	145.11		
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	040101005003	项目名称	挖淤泥、流砂	计量单位	m3	工程量	18000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120002-115	机械翻晒厚度T（mm） T≤200	100m2	0.1	4.68	0	0	39.8	3.69	0.468	0	0	3.98	0.369
120001-178+120001-179*14	挖土机装、新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运土方 运距L（km） L≤1(实际运距:15km)	100m3	1	131.84	4.52	0	4667.58	342.02	131.84	4.52	0	4667.58	342.02
小计									132.308	4.52	0	4671.56	342.389
清单项目综合单价									5150.777				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.417306	1.3891	0.58		
		技工人工费	元	0.56536	1.3561	0.77		
	材料	水	m3	0.012	3.77	0.05		
	主材	挖土机装、新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运土方 运距L（km） L≤1(实际运距:15km)	100m3	17.6	0	0		
	设备							
	机械	履带式单斗挖掘机　液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.00046	1005.12	0.46		
		履带式单斗挖掘机　液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.00192	1627.8	3.13		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.03061	1393.87	42.67		
		履带式拖拉机 功率P（kW） P=90	台班	0.000179	1326.54	0.24		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0006	702.69	0.42		

项目编码	040103002002	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	14400

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120001-178+120001-179*14	挖土机装、新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运土方 运距L（km） L≤1(实际运距:15km)	100m3	1	131.84	4.52	0	4667.58	342.02	131.84	4.52	0	4667.58	342.02
小计									131.84	4.52	0	4667.58	342.02
清单项目综合单价									5145.96				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.39718	1.3891	0.55		
		技工人工费	元	0.56536	1.3561	0.77		
	材料	水	m3	0.012	3.77	0.05		
	主材	挖土机装、新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运土方 运距L（km） L≤1(实际运距:15km)	100m3	17.6	0	0		
	设备							
	机械	履带式单斗挖掘机　液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.00046	1005.12	0.46		
		履带式单斗挖掘机　液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.00192	1627.8	3.13		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.03061	1393.87	42.67		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0006	702.69	0.42		

项目编码	050404001002	项目名称	围堰	计量单位	m2	工程量	5000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050012-6	屋顶花园滤水层 土工布	100m2	1	302.35	558.25	0	0	94.46	302.35	558.25	0	0	94.46
小计									302.35	558.25	0	0	94.46
清单项目综合单价									955.06				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.5755	1.3631	0.78		
		技工人工费	元	1.6832	1.3302	2.24		
	材料	无纺布 200g/m2	m2	1.1	5	5.5		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0825	1	0.08		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	040501002001	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040401-102换	钢管安装(电弧焊) 管外径D(mm) 920< D≤1020	10m	1	1274.29	17703.94	0	585.07	1204.87	1274.29	17703.94	0	585.07	1204.87
小计									1274.29	17703.94	0	585.07	1204.87
清单项目综合单价									20768.17				

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	22.9156	1.3891	31.83		
		技工人工费	元	57.3921	1.3561	77.83		
		高级技工人工费	元	12.9447	1.3726	17.77		
	材料	角钢(综合)	kg	0.0172	3.898	0.07		
		棉纱	kg	0.0233	10.6	0.25		
		螺栓(综合)	kg	0.0038	5.66	0.02		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.0692	4.27	0.3		
		碳钢电焊条(综合)	kg	1.2839	6.95	8.92		
		氧气	m3	0.5125	4.11	2.11		
		丙烷气	kg	0.1971	16.54	3.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.224	1	0.22		
	主材	焊接钢管 D1020×12	m	1.003	1750	1755.25		
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.0239	1134.21	27.11		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.0081	695.39	5.63		
		直流弧焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.1313	158.72	20.84		
		半自动切割机 厚度T（mm） T=100	台班	0.0257	177.92	4.57		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0131	26.93	0.35		

项目编码	050307006006	项目名称	铁艺栏杆	计量单位	m	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040105-73	拆除 金属栏杆	t	0.1	799.43	4.13	0	0	176.16	79.943	0.413	0	0	17.616
小计									79.943	0.413	0	0	17.616

清单项目综合单价	97.972

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.75505	1.3891	7.99		
	材料	氧气	m3	0.0034	4.11	0.01		
		乙炔气	m3	0.0015	18.2	0.03		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	050404001003	项目名称	围堰	计量单位	m3	工程量	5000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050001-182	尼龙编织袋围堰	100m3	1	23982.04	2536.52	0	1213.48	5486.59	23982.04	2536.52	0	1213.48	5486.59
小计									23982.04	2536.52	0	1213.48	5486.59

清单项目综合单价	33218.63

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	175.9375	1.3631	239.82		
	材料	杂麻绳	kg	0.306	6.5	1.99		
		黏土	m3	0.93	25	23.25		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1262	1	0.13		
	主材							
	设备							
	机械	电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.0263	23.5	0.62		
		驳船 装载质量M（t） M=50	台班	0.0201	572.97	11.52		

项目编码	050307006007	项目名称	铁艺栏杆	计量单位	m	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050005-118	成品不锈钢管栏杆带扶手 直型	10m	1	467.96	3654.84	0	264.51	303.46	467.96	3654.84	0	264.51	303.46
小计									467.96	3654.84	0	264.51	303.46

清单项目综合单价	4690.77

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.097	1.3631	5.58		
		技工人工费	元	30.981	1.3302	41.21		
	材料	钨棒	kg	0.0007	25	0.02		
		不锈钢电焊条 奥102 φ＜2.5mm	kg	0.125	39.5	4.94		
		不锈钢栏杆带扶手(成品) 直形 高1.1m	m	1	280	280		
		环氧树脂	kg	0.15	27.9	4.19		
		氩气	m3	0.35	20	7		
		不锈钢法兰盘 φ59mm	个	5.771	12	69.25		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.091	1	0.09		
	主材							
	设备							
	机械	氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	0.111	171.83	19.07		
		打磨机	台班	0.015	491.84	7.38		

项目编码	050102009001	项目名称	栽植水生植物	计量单位	m2	工程量	600

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050010-233换	漂浮植物漂浮密度 2株以上/	100m2	1	88.54	801.6	0	0	59.56	88.54	801.6	0	0	59.56
050011-32	水生植物类养护 塘植	100m2·月	1	300.62	38.88	0	22.44	69.61	300.62	38.88	0	22.44	69.61
小计									389.16	840.48	0	22.44	129.17

清单项目综合单价	1381.25

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	6.6162	1.3631	9.02		
		技工人工费	元	0.6656	1.3302	0.89		
	材料	肥料	kg	0.4095	2	0.82		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.01209	25	0.3		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.061	1	0.06		
		苦草	袋	160	0.05	8		
	主材							
	设备							
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.0012	560.89	0.67		

项目编码	050102009002	项目名称	栽植水生植物	计量单位	m2	工程量	600

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050010-232换	漂浮植物漂浮密度 2株以内/	100m2	1	73.79	5611.2	0	0	296.8	73.79	5611.2	0	0	296.8
050011-32	水生植物类养护 塘植	100m2·月	1	300.62	38.88	0	22.44	69.61	300.62	38.88	0	22.44	69.61
小计									374.41	5650.08	0	22.44	366.41

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价											6413.34
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费		元	6.6162	1.3631		9.02			
		技工人工费		元	0.5547	1.3302		0.74			
	材料	黑藻		袋	140	0.4		56			
		肥料		kg	0.4095	2		0.82			
		杀虫药剂(综合)		kg	0.01209	25		0.3			
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.157	1		0.16			
	主材										
	设备										
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.0012	560.89		0.67			
项目编码	050102009003	项目名称	栽植水生植物			计量单位	m2	工程量	600		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050010-232换	漂浮植物漂浮密度 2株以内/ ~	100m2	1	73.79	5410.8	0	0	286.78	73.79	5410.8	0	0	286.78
050011-32	水生植物类养护 塘植	100m2·月	1	300.62	38.88	0	22.44	69.61	300.62	38.88	0	22.44	69.61
小计									374.41	5449.68	0	22.44	356.39

清单项目综合单价											6202.92
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费		元	6.6162	1.3631		9.02			
		技工人工费		元	0.5547	1.3302		0.74			
	材料	穗状狐尾草		袋	36	1.5		54			
		肥料		kg	0.4095	2		0.82			
		杀虫药剂(综合)		kg	0.01209	25		0.3			
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.153	1		0.15			
	主材										
	设备										
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.0012	560.89		0.67			
项目编码	050102009004	项目名称	栽植水生植物			计量单位	m2	工程量	600		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050010-232换	漂浮植物漂浮密度 2株以内/ ~	100m2	1	73.79	3607.2	0	0	196.6	73.79	3607.2	0	0	196.6
050011-32	水生植物类养护 塘植	100m2·月	1	300.62	38.88	0	22.44	69.61	300.62	38.88	0	22.44	69.61
小计									374.41	3646.08	0	22.44	266.21

清单项目综合单价											4309.14
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费		元	6.6162	1.3631		9.02			
		技工人工费		元	0.5547	1.3302		0.74			
	材料	菖蒲		袋	36	1		36			
		肥料		kg	0.4095	2		0.82			
		杀虫药剂(综合)		kg	0.01209	25		0.3			
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.117	1		0.12			
	主材										
	设备										
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.0012	560.89		0.67			
项目编码	050102009005	项目名称	栽植水生植物			计量单位	m2	工程量	600		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050010-232换	漂浮植物漂浮密度 2株以内/ ~	100m2	1	73.79	3156.3	0	0	174.05	73.79	3156.3	0	0	174.05
050011-32	水生植物类养护 塘植	100m2·月	1	300.62	38.88	0	22.44	69.61	300.62	38.88	0	22.44	69.61
小计									374.41	3195.18	0	22.44	243.66

清单项目综合单价											3835.69
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费		元	6.6162	1.3631		9.02			
		技工人工费		元	0.5547	1.3302		0.74			
	材料	风车草		袋	25	1.26		31.5			
		肥料		kg	0.4095	2		0.82			
		杀虫药剂(综合)		kg	0.01209	25		0.3			
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.108	1		0.11			
	主材										
	设备										
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.0012	560.89		0.67			
项目编码	050102009006	项目名称	底栖动物			计量单位	m2	工程量	1500		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-1	无齿蚌（100g/m2）	m2	1	0	2.2	0	0	0.11	0	2.2	0	0	0.11
小计									0	2.2	0	0	0.11

清单项目综合单价											2.31
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工										
	材料	无齿蚌（100g/m2） 材料费		m2	1	2.2		2.2			
	主材										
	设备										
	机械										
项目编码	050102009007	项目名称	底栖动物			计量单位	m2	工程量	1500		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-2	三角帆蚌（100g/m2）	m2	1	0	2.2	0	0	0.11	0	2.2	0	0	0.11
小计									0	2.2	0	0	0.11

清单项目综合单价											2.31
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工										
	材料	三角帆蚌（100g/m2）		m2	1	2.2		2.2			
	主材										
	设备										
	机械										

工程量清单综合单价分析表

项目编码	050102009008	项目名称	底栖动物	计量单位	m2	工程量	1500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-3	铜锈环棱螺（5-10g）	m2	1	0	0.7	0	0	0.04	0	0.7	0	0	0.04
小计									0	0.7	0	0	0.04
清单项目综合单价									0.74				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料	铜锈环棱螺（5-10g）	m2	1	0.7	0.7		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	050102009009	项目名称	底栖动物	计量单位	m2	工程量	1500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-4	梨形环棱螺（5-10g）	m2	1	0	0.7	0	0	0.04	0	0.7	0	0	0.04
小计									0	0.7	0	0	0.04
清单项目综合单价									0.74				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料	梨形环棱螺（5-10g）	m2	1	0.7	0.7		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	050102009010	项目名称	基底改良	计量单位	m2	工程量	16000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-6	土壤灭菌剂和病原体消杀	m2	1	0	2.5	0	0	0.13	0	2.5	0	0	0.13
小计									0	2.5	0	0	0.13
清单项目综合单价									2.63				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料	土壤灭菌剂和病原体消杀	m2	1	2.5	2.5		
	主材							
	设备							
	机械							

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：河道清淤
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	131721.37	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时)
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.7~1.1)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	0	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　河道清淤
标　　段：　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		市政工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					131721.37
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	131721.37
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	110410.22
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	施工临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	21311.15
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	90	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	0
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9+B14_10	100	0
1-14-1	14.1	围堰		项		100	0
1-14-2	14.2	筑岛		项		100	0
1-14-3	14.3	便道		项		100	0
1-14-4	14.4	便桥		项		100	0
1-14-5	14.5	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项		100	0
1-14-6	14.6	驳岸块石清理		项		100	0
1-14-7	14.7	地下管线交叉处理		项		100	0
1-14-8	14.8	行车、行人干扰增加		项		100	0
1-14-9	14.9	轨道交通工程路桥		项		100	0
1-14-10	14.10	市政基础设施施工监测、监控、保护		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							131721.37

材料设备暂估价计价表

工程名称：河道清淤
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：河道清淤
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：河道清淤
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：河道清淤
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：河道清淤
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：河道清淤
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	194923.16
1	增值税应纳税额	A5	3.02	174038.54
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	20884.62
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	303356.25
合计				498279.41

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　海绵城市　　第 1 页，共 2 页

标段：　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		下凹绿地					91700.5	0	
1-1	040201023001	盲沟	1.溢流管/排水盲管 2.管材:PVC 3.管径:DN100 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	200	27.86	5572	0	
1-2	010201002001	铺设土工合成材料	1.150g/m2土工布 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	200	22.8	4560	0	
1-3	040201023002	盲沟	1.砾石槽 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	200	105.25	21050	0	
1-4	040504009002	溢流口	1.溢流口 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	50	372.07	18603.5	0	
1-5	010103001001	回填方	1.种植土回填 2.运距综合考虑 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	500	83.83	41915	0	
2		雨水花园					142484.5	0	
2-1	040201023003	盲沟	1.溢流管/排水盲管 2.管材:PVC 3.管径:DN100 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	200	27.86	5572	0	
2-2	010201002002	铺设土工合成材料	1.150g/m2土工布 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	200	22.8	4560	0	
2-3	040504009003	溢流口	1.溢流口 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	50	372.07	18603.5	0	
2-4	010103001002	回填方	1.种植土回填 2.运距综合考虑 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	500	83.83	41915	0	
2-5	010103001003	过滤层	1.细沙过滤层 2.厚度综合考虑 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	100	357.36	35736	0	
2-6	040202011001	碎石	1.碎石垫层 2.厚度综合考虑 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	100	360.98	36098	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　海绵城市

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
合计							234185.0	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 海绵城市　　标段： 梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

项目编码	040201023001	项目名称	盲沟	计量单位	m	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040101-9换	盲沟滤管安装 管径φ(mm) 300	100m	1	983.6	1509.97	0	0	291.99	983.6	1509.97	0	0	291.99
小计									983.6	1509.97	0	0	291.99
清单项目综合单价									2785.56				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.12182	1.3891	5.73		
		技工人工费	元	3.03105	1.3561	4.11		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0751	1	0.08		
		硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管	m	1.02	14.73	15.02		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010201002001	项目名称	铺设土工合成材料	计量单位	m2	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040101-8换	盲沟土工布 土工织物布200g/m2	100m2	1	1096.13	896.62	0	0	286.09	1096.13	896.62	0	0	286.09
小计									1096.13	896.62	0	0	286.09
清单项目综合单价									2278.84				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.34809	1.3891	6.04		
		技工人工费	元	3.6291	1.3561	4.92		
	材料	土工织物布200g/m2	m2	1.1152	8	8.92		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0446	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	040201023002	项目名称	盲沟	计量单位	m2	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040101-7	碎石盲沟	10m3	1	985.36	2196.43	0	0	326.7	985.36	2196.43	0	0	326.7
小计									985.36	2196.43	0	0	326.7
清单项目综合单价									3508.49				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	12.3915	1.3891	17.21		
		技工人工费	元	9.10533	1.3561	12.35		
	材料	碎石 20mm～40mm	m3	0.3525	186	65.57		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3279	1	0.33		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	040504009002	项目名称	溢流口	计量单位	个	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-84换	钢制雨水斗制作(87型) 公称直径(mm以内) 100	个	1	174.84	88.1	0	62.08	47.05	174.84	88.1	0	62.08	47.05
小计									174.84	88.1	0	62.08	47.05
清单项目综合单价									372.07				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	24.8124	1.3891	34.47		
		技工人工费(安装)	元	84.0312	1.3561	113.95		
		高级技工人工费(安装)	元	19.2468	1.3726	26.42		
	材料	普通钢板 0#～3# δ=3.5mm～4.0mm	kg	2.62	3.84	10.06		
		普通钢板 0#～3# δ=4.5mm～7.0mm	kg	9.27	3.72	34.48		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.59	7.06	4.17		
		氧气(工业用)	m3	0.71	19.58	13.9		
		乙炔气	kg	0.31	16.54	5.13		
		无缝钢管 D108×4	m	0.331	52.82	17.48		
		其他材料费	元	2.88	1	2.88		
	主材							
	设备							
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.372	166.88	62.08		

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120001-210+120001-211*10	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:15km)	1000m3	0.1	0	45.69	0	43108.88	2891.01	0	4.569	0	4310.888	289.101
120001-142	机械回填土 松填	100m3	1	77.09	3150	0	352.8	198.1	77.09	3150	0	352.8	198.1
小计									77.09	3154.569	0	4663.688	487.201
清单项目综合单价									8382.548				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.55496	1.3891	0.77		
	材料	水	m3	0.012	3.77	0.05		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00045	1	0		
		种植土	m3	1.05	30	31.5		
	主材							
	设备							
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.002	1230.7	2.46		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.030625	1393.87	42.69		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.002	533.32	1.07		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0006	702.69	0.42		

项目编码	040201023003	项目名称	盲沟	计量单位	m	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040101-9换	盲沟滤管安装 管径φ(mm) 300	100m	1	983.6	1509.97	0	0	291.99	983.6	1509.97	0	0	291.99

工程量清单综合单价分析表

小计						983.6	1509.97	0	0	291.99
清单项目综合单价										2785.56
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费		元	4.12182	1.3891		5.73		
		技工人工费		元	3.03105	1.3561		4.11		
	材料	其他材料费(按百分比计算)		元	0.0751	1		0.08		
		硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管		m	1.02	14.73		15.02		
	主材									
	设备									
	机械									
项目编码	010201002002	项目名称	铺设土工合成材料		计量单位	m2		工程量	200	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040101-8换	自弯土工布土工织物布200g/m2	100m2	1	1096.13	896.62	0	0	286.09	1096.13	896.62	0	0	286.09
小计									1096.13	896.62	0	0	286.09
清单项目综合单价													2278.84
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工	普工人工费		元	4.34809	1.3891		6.04					
		技工人工费		元	3.6291	1.3561		4.92					
	材料	土工织物布200g/m2		m2	1.1152	8		8.92					
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.0446	1		0.04					
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	040504009003	项目名称	溢流口		计量单位	个		工程量	50				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-84换	钢制雨水斗制作(87型)公称直径(mm以内) 100	个	1	174.84	88.1	0	62.08	47.05	174.84	88.1	0	62.08	47.05
小计									174.84	88.1	0	62.08	47.05
清单项目综合单价													372.07
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	24.8124	1.3891		34.47					
		技工人工费(安装)		元	84.0312	1.3561		113.95					
		高级技工人工费(安装)		元	19.2468	1.3726		26.42					
	材料	普通钢板 0#～3# δ=3.5mm～4.0mm		kg	2.62	3.84		10.06					
		普通钢板 0#～3# δ=4.5mm～7.0mm		kg	9.27	3.72		34.48					
		电焊条 结422 Φ3.2mm		kg	0.59	7.06		4.17					
		氧气(工业用)		m3	0.71	19.58		13.9					
		乙炔气		kg	0.31	16.54		5.13					
		无缝钢管 D108×4		m	0.331	52.82		17.48					
		其他材料费		元	2.88	1		2.88					
	主材												
	设备												
	机械	交流电焊机 容量E(kV·A) E=30		台班	0.372	166.88		62.08					
项目编码	010103001002	项目名称	回填方		计量单位	m3		工程量	500				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120001-210+120001-211*10	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距1(km) L≤5(实际运距:15km)	1000m3	0.1	0	45.69	0	43108.88	2891.01	0	4.569	0	4310.888	289.101
120001-142	机械回填土 松填	100m3	1	77.09	3150	0	352.8	198.1	77.09	3150	0	352.8	198.1
小计									77.09	3154.569	0	4663.688	487.201
清单项目综合单价													8382.548
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工	普工人工费		元	0.55496	1.3891		0.77					
	材料	水		m3	0.012	3.77		0.05					
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.00045	1		0					
		种植土		m3	1.05	30		31.5					
	主材												
	设备												
	机械	履带式推土机 功率P(kW) P=90		台班	0.002	1230.7		2.46					
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF		台班	0.030625	1393.87		42.69					
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8		台班	0.002	533.32		1.07					
		洒水车 罐容量V(m3) V=4		台班	0.0006	702.69		0.42					
项目编码	010103001003	项目名称	过滤层		计量单位	m3		工程量	100				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050005-7	填砂垫层	10m3	1	675.14	2615.12	0	3.76	279.6	675.14	2615.12	0	3.76	279.6
小计									675.14	2615.12	0	3.76	279.6
清单项目综合单价													3573.62
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工	普工人工费		元	11.685	1.3631		15.93					
		技工人工费		元	38.781	1.3302		51.59					
	材料	中砂		m3	1.27	204		259.08					
		水		m3	0.3	3.77		1.13					
		其他材料费(按百分比计算)		元	1.301	1		1.3					
	主材												
	设备												
	机械	电动夯实机 夯击能量E(N·m) 20≤E≤62		台班	0.016	23.5		0.38					
项目编码	040202011001	项目名称	碎石		计量单位	m3		工程量	100				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050005-9	碎石垫层 干铺	10m3	1	842.27	2452.92	0	6.11	308.44	842.27	2452.92	0	6.11	308.44
小计									842.27	2452.92	0	6.11	308.44
清单项目综合单价													3609.74
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费		元	14.584	1.3631		19.88					
		技工人工费		元	48.375	1.3302		64.35					
		中砂		m3	0.198	204		40.39					
		碎石 20～40mm		m3	1.091	186		202.93					

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	水	m3	0.2	3.77	0.75		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.22	1	1.22		
	主材							
	设备							
	机械	电动夯实机　夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.026	23.5	0.61		

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：海绵城市
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	4931.75	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时)
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.7~1.1)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	0	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　海绵城市
标　　段：　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		市政工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					4931.75
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	4931.75
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	3995.01
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	施工临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	936.74
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	90	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	0
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9+B14_10	100	0
1-14-1	14.1	围堰		项		100	0
1-14-2	14.2	筑岛		项		100	0
1-14-3	14.3	便道		项		100	0
1-14-4	14.4	便桥		项		100	0
1-14-5	14.5	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项		100	0
1-14-6	14.6	驳岸块石清理		项		100	0
1-14-7	14.7	地下管线交叉处理		项		100	0
1-14-8	14.8	行车、行人干扰增加		项		100	0
1-14-9	14.9	轨道交通工程路桥		项		100	0
1-14-10	14.10	市政基础设施施工监测、监控、保护		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							4931.75

材料设备暂估价计价表

工程名称：海绵城市
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：海绵城市
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：海绵城市
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：海绵城市
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：海绵城市
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：海绵城市
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	8378.06
1	增值税应纳税额	A5	3.02	7480.41
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	897.65
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	8578.8
合计				16956.86

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　给水工程

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		整个工程					1601615.66	0	
1-1	040501002002	钢管	1.覆塑薄壁不锈钢管 S31603 DN50 2.管道检验及试验要求:管道试压、消毒、冲洗 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	2400	41.05	98520	0	
1-2	040502002006	钢管管件制作、安装	(1)种类:S31603覆塑90° 弯头 (2)材质及规格:DN50 (3)具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	240	364.71	87530.4	0	
1-3	040502002007	钢管管件制作、安装	(1)种类:S31603不锈钢异径三通 (2)材质及规格:DN50×DN150 (3)具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	12	189.19	2270.28	0	
1-4	040502002008	钢管管件制作、安装	(1)种类:S31603不锈钢异径三通 (2)材质及规格:DN50×DN20 (3)具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	120	189.19	22702.8	0	
1-5	040502002009	钢管管件制作、安装	(1)种类:S31603异径管 (2)材质及规格:DN50×DN20 (3)具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	120	142.37	17084.4	0	
1-6	031001003001	不锈钢管	1.不锈钢管 DN20 2.管道检验及试验要求:管道试压、消毒、冲洗 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	480	86.95	41736	0	
1-7	031001003002	不锈钢管	1.不锈钢管 DN15 2.管道检验及试验要求:管道试压、消毒、冲洗 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	30	81.08	2432.4	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　给水工程

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-8	040504001001	砌筑井	1.砌筑立式阀门井 2.规格:Φ1200 3.详见图集07MS101/2-14 4.含防坠网、井盖符合水务部门标准 5.具体详见图纸、招标文件及相关规范	座	144	3144.73	452841.12	0	
1-9	040502005003	阀门	1.种类:弹性软密封闸阀 2.材质及规格:球墨铸铁DN50，PN10 3.连接形式:法兰连接 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	24	221.72	5321.28	0	
1-10	040502005004	阀门	1.种类:弹性软密封闸阀 2.材质及规格:球墨铸铁DN20，PN10 3.连接形式:法兰连接 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	240	221.72	53212.8	0	
1-11	040501014002	新旧管连接	1.不停水开口DN150xDN50 2.包含碰口所需连接件 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	处	10	3377.05	33770.5	0	
1-12	040501B001002	标志桩安装	1.管道标志桩 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	件	300	180.12	54036	0	
1-13	040501005001	直埋式预制保温管	1.管道保温DN20 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	120	2.75	330	0	
1-14	040502009001	水表	1.水表DN15 2.明装S31603 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	120	1685.21	202225.2	0	
1-15	040502009002	水表	1.水表DN40 2.明装S31603 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	12	1685.21	20222.52	0	
1-16	030904008002	水表箱	1.不锈钢水表箱 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个(台)	132	168	22176	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　给水工程

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-17	040101002002	挖沟槽土方	1.名称:挖沟槽土方 2.土壤类别:综合考虑 3.开挖方式:人工 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	1039.78	44.11	45864.7	0	
1-18	040103001004	回填方	1.名称:中粗砂垫层 2.方式:机械回填 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	654.43	357.36	233867.1	0	
1-19	040103001005	回填方	1.名称:回填石粉渣 2.方式:机械回填 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	380.27	163.96	62349.07	0	
1-20	040103002003	余方弃置	1.名称:余方弃置 2.运距:综合考虑 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	1039.78	49.6	51573.09	0	
1-21	040501003002	铸铁管	1.给水管改迁 DN200 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	500	183.1	91550	0	
合计							1601615.66	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：给水工程　　标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

项目编码	040501002002	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	2400

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040401-85换	钢管安装(电弧焊) 管外径D(mm) D≤57 ˆ	10m	1	90.61	247.8	0	9.74	32.99	90.61	247.8	0	9.74	32.99
040401-740	管道消毒冲洗 公称直径DN(mm) DN≤100	100m	1	215.98	29.47	0	0	49.01	215.98	29.47	0	0	49.01
小计									306.59	277.27	0	9.74	82
清单项目综合单价									675.60				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.01003	1.3891	2.79		
		技工人工费	元	5.05924	1.3561	6.86		
		高级技工人工费	元	1.14141	1.3726	1.57		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	0.0077	5.2	0.04		
		棉纱	kg	0.0011	10.6	0.01		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.0014	4.27	0.01		
		碳钢电焊条(综合)	kg	0.0097	6.95	0.07		
		漂白粉	kg	0.0014	4.3	0.01		
		氧气	m3	0.017	4.11	0.07		
		丙烷气	kg	0.0065	16.54	0.11		
		水	m3	0.07619	3.77	0.29		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0065	1	0.01		
	主材	覆塑薄壁不锈钢管S31603 DN50	m	1.015	24.11	24.47		
	设备							
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0002	30.82	0.01		
		直流弧焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.006	158.72	0.95		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0006	26.93	0.02		

项目编码	040502002006	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	240

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040402-96换	钢管管件 焊接弯头制作(90°) 管外径D(mm) D≤219	个	1	182.98	77.15	0	56.65	47.93	182.98	77.15	0	56.65	47.93
小计									182.98	77.15	0	56.65	47.93
清单项目综合单价									364.71				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	32.862	1.3891	45.65		
		技工人工费	元	82.418	1.3561	111.77		
		高级技工人工费	元	18.623	1.3726	25.56		
	材料	角钢(综合)	kg	0.3	3.898	1.17		
		棉纱	kg	0.042	10.6	0.45		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.153	4.27	0.65		
		碳钢电焊条(综合)	kg	1.653	6.95	11.49		
		氧气	m3	2.429	4.11	9.98		
		丙烷气	kg	0.811	16.54	13.41		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.19	1	0.19		
	主材	焊接钢管 DN150×4.5	m	0.528	75.39	39.81		
	设备							
	机械	直流弧焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.351	158.72	55.71		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.035	26.93	0.94		

项目编码	040502002007	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040402-130换	钢管管件 三通制作 管外径D(mm) D≤219 ˆ	个	1	79.53	55.77	0	31.49	22.4	79.53	55.77	0	31.49	22.4
小计									79.53	55.77	0	31.49	22.4
清单项目综合单价									189.19				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	14.253	1.3891	19.8		
		技工人工费	元	35.829	1.3561	48.59		
		高级技工人工费	元	8.114	1.3726	11.14		
	材料	尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.152	4.27	0.65		
		碳钢电焊条(综合)	kg	1.16	6.95	8.06		
		氧气	m3	0.404	4.11	1.66		
		丙烷气	kg	0.134	16.54	2.22		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.06	1	0.06		
	主材	焊接钢管 DN150×4.5	m	0.572	75.39	43.12		
	设备							
	机械	直流弧焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.195	158.72	30.95		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.02	26.93	0.54		

项目编码	040502002008	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040402-130换	钢管管件 三通制作 管外径D(mm) D≤219 ˆ	个	1	79.53	55.77	0	31.49	22.4	79.53	55.77	0	31.49	22.4
小计									79.53	55.77	0	31.49	22.4
清单项目综合单价									189.19				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	14.253	1.3891	19.8		
		技工人工费	元	35.829	1.3561	48.59		
		高级技工人工费	元	8.114	1.3726	11.14		
	材料	尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.152	4.27	0.65		
		碳钢电焊条(综合)	kg	1.16	6.95	8.06		
		氧气	m3	0.404	4.11	1.66		
		丙烷气	kg	0.134	16.54	2.22		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.06	1	0.06		
	主材	焊接钢管 DN150×4.5	m	0.572	75.39	43.12		
	设备							
	机械	直流弧焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.195	158.72	30.95		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.02	26.93	0.54		

项目编码	040502002009	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

040402-113换	钢管管件 异径管制作 管外径D(mm) D≤219 焊接钢管 DN150×4.5	个	1	87.71	27.91	0	5.67	21.08	87.71	27.91	0	5.67	21.08
小计									87.71	27.91	0	5.67	21.08
清单项目综合单价													142.37
	-	内容				单位	数量	单价(元)			合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	15.778	1.3891			21.92		
		技工人工费				元	39.369	1.3561			53.39		
		高级技工人工费				元	9.037	1.3726			12.4		
	材料	尼龙砂轮片 φ100mm				片	0.07	4.27			0.3		
		碳钢电焊条(综合)				kg	0.21	6.95			1.46		
		氧气				m3	0.63	4.11			2.59		
		丙烷气				kg	0.21	16.54			3.47		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.04	1			0.04		
	主材	焊接钢管 DN150×4.5				m	0.266	75.39			20.05		
	设备												
	机械	直流弧焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.035	158.72			5.56		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75				台班	0.004	26.93			0.11		

项目编码	031001003001	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	480

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-90换	室内给水薄壁不锈钢管安装(氩弧焊) 公称直径(mm以内) 20	10m	1	208.07	509.22	0	48.31	74.49	208.07	509.22	0	48.31	74.49
040401-740	管道消毒冲洗 公称直径DN(mm) DN≤100	100m	0.1	215.98	29.47	0	0	49.01	21.598	2.947	0	0	4.901
小计									229.668	512.167	0	48.31	79.391
清单项目综合单价													869.536
	-	内容				单位	数量	单价(元)			合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	0.38843	1.3891			0.54		
		技工人工费				元	0.97264	1.3561			1.32		
		高级技工人工费				元	0.21941	1.3726			0.3		
		普工人工费(安装)				元	2.93796	1.3891			4.08		
		技工人工费(安装)				元	10.00548	1.3561			13.57		
		高级技工人工费(安装)				元	2.30076	1.3726			3.16		
	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm				kg	0.0045	6.25			0.03		
		热轧厚钢板 δ=8.0mm～15.0mm				kg	0.0032	4.42			0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm				kg	0.0008	7.49			0.01		
		六角螺栓				kg	0.0004	6.37			0		
		尼龙砂轮片 φ100mm				片	0.0263	4.27			0.11		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.0002	6.33			0		
		树脂砂轮切割片 φ400mm				片	0.0073	12			0.09		
		丙酮				kg	0.0129	9.46			0.12		
		漂白粉				kg	0.0014	4.3			0.01		
		氧气				m3	0.0003	4.11			0		
		氩气				m3	0.023	20			0.46		
		乙炔气				kg	0.0001	16.54			0		
		焊接钢管 DN20 δ=2.75mm				m	0.0014	6.87			0.01		
		薄壁不锈钢管 DN20 δ=0.6mm				m	0.986	13.25			13.06		
		橡胶软管 DN20				m	0.0006	9			0.01		
		薄壁不锈钢管氩弧焊连接管件 DN20				个	1.116	32.43			36.19		
		螺纹阀门 DN20				个	0.0004	25			0.01		
		弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa				块	0.0002	65			0.01		
		压力表弯管 DN15				个	0.0002	8			0		
		铈钨棒				g	0.046	0.46			0.02		
		水				m3	0.07759	3.77			0.29		
		其他材料费				元	0.7623	1			0.76		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0015	1			0		
	主材												
	设备												
	机械	吊装机(综合)				台班	0.00024	687.2			0.16		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400				台班	0.00216	23.33			0.05		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100				台班	0.00012	233.91			0.03		
		试压泵 压力P（MPa） P=3				台班	0.00012	200.28			0.02		
		氩弧焊机 电流I（A） I=500				台班	0.02532	171.83			4.35		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.00132	161.55			0.21		

项目编码	031001003002	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-89换	室内给水薄壁不锈钢管安装(氩弧焊) 公称直径(mm以内) 15	10m	1	190.55	484.47	0	37.57	68.68	190.55	484.47	0	37.57	68.68
040401-740	管道消毒冲洗 公称直径DN(mm) DN≤100	100m	0.1	215.98	29.47	0	0	49.01	21.598	2.947	0	0	4.901
小计									212.148	487.417	0	37.57	73.581
清单项目综合单价													810.716
	-	内容				单位	数量	单价(元)			合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	0.38843	1.3891			0.54		
		技工人工费				元	0.97264	1.3561			1.32		
		高级技工人工费				元	0.21941	1.3726			0.3		
		普工人工费(安装)				元	2.70312	1.3891			3.75		
		技工人工费(安装)				元	9.15528	1.3561			12.42		
		高级技工人工费(安装)				元	2.10192	1.3726			2.89		
	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm				kg	0.004	6.25			0.03		
		热轧厚钢板 δ=8.0mm～15.0mm				kg	0.003	4.42			0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm				kg	0.0007	7.49			0.01		
		六角螺栓				kg	0.0004	6.37			0		
		尼龙砂轮片 φ100mm				片	0.0188	4.27			0.08		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.0002	6.33			0		
		树脂砂轮切割片 φ400mm				片	0.0072	12			0.09		
		丙酮				kg	0.0108	9.46			0.1		
		漂白粉				kg	0.0014	4.3			0.01		
		氧气				m3	0.0003	4.11			0		
		氩气				m3	0.0165	20			0.33		
		乙炔气				kg	0.0001	16.54			0		
		焊接钢管 DN20 δ=2.75mm				m	0.0013	6.87			0.01		
		薄壁不锈钢管 DN15 δ=0.6mm				m	0.986	9.16			9.03		
		橡胶软管 DN20				m	0.0006	9			0.01		
		薄壁不锈钢管氩弧焊连接管件 DN15				个	1.341	28.36			38.03		
		螺纹阀门 DN20				个	0.0004	25			0.01		
		弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa				块	0.0002	65			0.01		
		压力表弯管 DN15				个	0.0002	8			0		
		铈钨棒				g	0.033	0.46			0.02		
		水				m3	0.07699	3.77			0.29		
		其他材料费				元	0.6789	1			0.68		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0015	1			0		
	主材												
	设备												

工程量清单综合单价分析表

	机械	吊装机(综合)	台班	0.00024	687.2	0.16		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.00204	23.33	0.05		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.00012	233.91	0.03		
		试压泵 压力P（MPa） P=3	台班	0.00012	200.28	0.02		
		氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	0.01908	171.83	3.28		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.00132	161.55	0.21		

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	144

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040403-1	立式闸阀井 井内径Φ(m)1.20 井室深h(m)1.20 井深H(m)1.45	座	1	766.15	2039.9	0	39.18	273.25	766.15	2039.9	0	39.18	273.25
BC-1	防坠网	个	1	0	25	0	0	1.25	0	25	0	0	1.25
小计									766.15	2064.9	0	39.18	274.5
清单项目综合单价													3144.73

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	229.703	1.3891	319.08		
		技工人工费	元	329.67	1.3561	447.07		
	材料	防坠网	个	1	25	25		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.675	840	567		
		煤焦沥青漆	kg	0.519	18.29	9.49		
		钢筋混凝土管 d300	m	0.513	132	67.72		
		塑钢踏步	kg	8.13	6.29	51.14		
		水	m3	0.416	3.77	1.57		
		铸铁井盖、井座 Φ700mm重型	套	1	580	580		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.41	405.76	166.36		
		普通预拌混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.579	406.86	235.57		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.788	445.31	350.9		
		其他材料费(按百分比计算)	元	10.15	1	10.15		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	962.89	20.22		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.022	695.39	15.3		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.259	14.15	3.66		

项目编码	040502005003	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040402-272换	法兰阀门安装 公称直径DN(mm) DN≤50 ~	个	1	23.41	183.96	0	0	14.35	23.41	183.96	0	0	14.35
小计									23.41	183.96	0	0	14.35
清单项目综合单价													221.72

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.245	1.3891	5.9		
		技工人工费	元	10.487	1.3561	14.22		
		高级技工人工费	元	2.395	1.3726	3.29		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6mm	kg	0.07	6.24	0.44		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0	1	0		
	主材	弹性软密封闸阀球墨铸铁DN50，PN10	个	1	183.52	183.52		
	设备							
	机械							

项目编码	040502005004	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	240

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040402-272换	法兰阀门安装 公称直径DN(mm) DN≤50 ~	个	1	23.41	183.96	0	0	14.35	23.41	183.96	0	0	14.35
小计									23.41	183.96	0	0	14.35
清单项目综合单价													221.72

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.245	1.3891	5.9		
		技工人工费	元	10.487	1.3561	14.22		
		高级技工人工费	元	2.395	1.3726	3.29		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6mm	kg	0.07	6.24	0.44		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0	1	0		
	主材	弹性软密封闸阀球墨铸铁DN20，PN10	个	1	183.52	183.52		
	设备							
	机械							

项目编码	040501014002	项目名称	新旧管连接	计量单位	处	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040401-514	不停水开口 主管公称直径DN(mm) 100< DN≤150	处	1	1033.82	1004.99	0	993.85	344.39	1033.82	1004.99	0	993.85	344.39
小计									1033.82	1004.99	0	993.85	344.39
清单项目综合单价													3377.05

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	185.958	1.3891	258.31		
		技工人工费	元	465.484	1.3561	631.24		
		高级技工人工费	元	105.104	1.3726	144.27		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～Φ10盘卷	kg	0.93	3.81	3.54		
		橡胶板 δ=3mm	kg	0.29	7.5	2.18		
		油麻丝	kg	0.25	21.62	5.41		
		带帽螺栓带垫	kg	1.844	5.05	9.31		
		碳钢电焊条(综合)	kg	4.73	6.95	32.87		
		膨胀水泥	kg	2.71	0.47	1.27		
		环氧煤沥青面漆	kg	0.8	16.1	12.88		
		环氧煤沥青底漆	kg	0.3	16.1	4.83		
		环氧漆稀释剂	kg	0.25	34	8.5		
		环氧固化剂	kg	0.3	35.6	10.68		
		氧气	m3	1.77	4.11	7.27		
		丙烷气	kg	0.59	16.54	9.76		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.63	1	1.63		
	主材	三通(不断水连接) 150×100	个	1	441.6	441.6		
		法兰阀门 DN100 Z45t-10	个	1	355.26	355.26		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	49	98		
	设备							
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.841	566.24	476.21		
		开孔机 孔径Dt(mm) Dt=200	台班	0.841	184.81	155.43		
		污水泵 出口直径D（mm） D=70	台班	0.437	259	113.18		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.153	26.93	4.12		

工程量清单综合单价分析表

		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	1.516	161.55	244.91		
项目编码	040501B001002	项目名称	标志桩安装			计量单位	件	工程量	300	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040604-18	标志桩安装 立式	件	1	27.81	139.22	0	0	13.09	27.81	139.22	0	0	13.09
小计									27.81	139.22	0	0	13.09

清单项目综合单价 180.12

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	17.631	1.3891	24.49		
		技工人工费	元	2.449	1.3561	3.32		
	材料	混凝土标志桩 120mm×120mm×800mm	根	1	110	110		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.06	463.93	27.84		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.38	1	1.38		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	040501005001	项目名称	直埋式预制保温管	计量单位	m	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-610	橡塑管壳安装管道 DN(mm) DN≤50	m3	0.01	968.74	237.44	0	0	225.1	9.6874	2.3744	0	0	2.251
小计									9.6874	2.3744	0	0	2.251

清单项目综合单价 14.3128

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.38124	1.3891	0.53		
		技工人工费	元	0.786213	1.3561	1.07		
		高级技工人工费	元	0.190143	1.3726	0.26		
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)	卷	0.011596	29.7	0.34		
		橡塑管壳	m3	0.001974	5	0.01		
		贴缝胶带 9m	卷	0.008146	12	0.1		
		其他材料费	元	0.003067	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	040502009001	项目名称	水表	计量单位	个	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040402-387换	法兰水表(不带旁通管) 公称直径DN(mm) DN≤100 ˆ	组	1	225.57	1303.64	0	38.58	117.42	225.57	1303.64	0	38.58	117.42
小计									225.57	1303.64	0	38.58	117.42

清单项目综合单价 1685.21

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	40.586	1.3891	56.38		
		技工人工费	元	101.623	1.3561	137.81		
		高级技工人工费	元	22.863	1.3726	31.38		
	材料	砂布	张	0.5	1.25	0.63		
		六角带帽螺栓带垫 M16mm×65mm~80mm	套	24.72	1.16	28.68		
		碳钢电焊条(综合)	kg	0.59	6.95	4.1		
		清油 C01-1	kg	0.02	19.2	0.38		
		铅油	kg	0.15	9.3	1.4		
		氧气	m3	0.07	4.11	0.29		
		丙烷气	kg	0.024	16.54	0.4		
		石棉橡胶垫 Φ100mm	个	3.45	7.5	25.88		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.62	1	0.62		
	主材	法兰阀门 DN100 Z45t-10	个	1	355.26	355.26		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.0	片	2	43	86		
		水表DN15	个	1	800	800		
	设备							
	机械	直流弧焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.239	158.72	37.93		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.024	26.93	0.65		

项目编码	040502009002	项目名称	水表	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040402-387换	法兰水表(不带旁通管) 公称直径DN(mm) DN≤100 ˆ	组	1	225.57	1303.64	0	38.58	117.42	225.57	1303.64	0	38.58	117.42
小计									225.57	1303.64	0	38.58	117.42

清单项目综合单价 1685.21

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	40.586	1.3891	56.38		
		技工人工费	元	101.623	1.3561	137.81		
		高级技工人工费	元	22.863	1.3726	31.38		
	材料	砂布	张	0.5	1.25	0.63		
		六角带帽螺栓带垫 M16mm×65mm~80mm	套	24.72	1.16	28.68		
		碳钢电焊条(综合)	kg	0.59	6.95	4.1		
		清油 C01-1	kg	0.02	19.2	0.38		
		铅油	kg	0.15	9.3	1.4		
		氧气	m3	0.07	4.11	0.29		
		丙烷气	kg	0.024	16.54	0.4		
		石棉橡胶垫 Φ100mm	个	3.45	7.5	25.88		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.62	1	0.62		
	主材	法兰阀门 DN100 Z45t-10	个	1	355.26	355.26		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.0	片	2	43	86		
		水表DN40	个	1	800	800		
	设备							
	机械	直流弧焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.239	158.72	37.93		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.024	26.93	0.65		

项目编码	030904008002	项目名称	水表箱	计量单位	个(台)	工程量	132

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-2	不锈钢水表箱	个	1	0	160	0	0	8	0	160	0	0	8
小计									0	160	0	0	8

清单项目综合单价 168

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	不锈钢水表箱	个	1	160	160		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	1039.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120001-2	人工挖（沟）槽土方 深度H（m） H≤2	100m3	0.01	3615.06	0	0	0	795.68	36.1506	0	0	0	7.9568
小计									36.1506	0	0	0	7.9568
清单项目综合单价													44.107400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	26.02451	1.3891	36.15		
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	040103001004	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	654.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120003-18	砂石垫层 砂	10m3	0.1	765.72	2510.31	0	3.29	294.27	76.572	251.031	0	0.329	29.427
小计									76.572	251.031	0	0.329	29.427
清单项目综合单价													357.35900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	19.4558	1.3891	27.03		
		技工人工费	元	36.5357	1.3561	49.55		
	材料	中砂	m3	1.225	204	249.9		
		水	m3	0.3	3.77	1.13		
	主材							
	设备							
	机械	电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62	台班	0.014	23.5	0.33		

项目编码	040103001005	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	380.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120001-145	机械回填石粉渣	100m3	0.01	1299.89	13379.2	0	713.86	1002.91	12.9989	133.792	0	7.1386	10.0291
小计									12.9989	133.792	0	7.1386	10.0291
清单项目综合单价													163.958600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	9.35779	1.3891	13		
	材料	石粉渣	m3	1.184	113	133.79		
	主材							
	设备							
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.004	1246.15	4.98		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.004	538.51	2.15		

项目编码	040103002003	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	1039.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120001-186	装载机装运土方 运距L（m） L≤20	1000m3	0.001	854.15	0	0	2348.81	345.39	0.85415	0	0	2.34881	0.34539
120001-210+120001-211*10	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:15km)	1000m3	0.001	0	45.69	0	43112.66	2891.27	0	0.04569	0	43.11266	2.89127
小计									0.85415	0.04569	0	45.46147	3.23666
清单项目综合单价													49.5979700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.614895	1.3891	0.85		
	材料	水	m3	0.012	3.77	0.05		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00045	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	轮胎式装载机 斗容量C(m3) C=1.5	台班	0.00268	876.42	2.35		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.030625	1393.87	42.69		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0006	708.98	0.43		

项目编码	040501003002	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040401-155	承插球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径DN(mm) 150<DN≤200	10m	1	199.13	1512.44	0	0	119.45	199.13	1512.44	0	0	119.45
小计									199.13	1512.44	0	0	119.45
清单项目综合单价													1831.02

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.5801	1.3891	4.97		
		技工人工费	元	8.9638	1.3561	12.16		
		高级技工人工费	元	2.0286	1.3726	2.78		
	材料	润滑油	kg	0.0158	3.2	0.05		
		氧气	m3	0.0151	4.11	0.06		
		丙烷气	kg	0.0058	16.54	0.1		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.003	1	0		
	主材	橡胶圈 DN200	个	0.172	31	5.33		
		柔性离心球墨承插铸铁给水管 DN200	m	1	145.7	145.7		
	设备							
	机械							

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：给水工程
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	34842.88	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.7~1.1)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	0	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　给水工程
标　　段：　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		市政工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					34842.88
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	34842.88
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	28436.42
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	施工临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	6406.46
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	90	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	0
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9+B14_10	100	0
1-14-1	14.1	围堰		项		100	0
1-14-2	14.2	筑岛		项		100	0
1-14-3	14.3	便道		项		100	0
1-14-4	14.4	便桥		项		100	0
1-14-5	14.5	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项		100	0
1-14-6	14.6	驳岸块石清理		项		100	0
1-14-7	14.7	地下管线交叉处理		项		100	0
1-14-8	14.8	行车、行人干扰增加		项		100	0
1-14-9	14.9	轨道交通工程路桥		项		100	0
1-14-10	14.10	市政基础设施施工监测、监控、保护		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							34842.88

材料设备暂估价计价表

工程名称：给水工程
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给水工程
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：给水工程
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：给水工程
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：给水工程
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：给水工程
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	57617.62
1	增值税应纳税额	A5	3.02	51444.3
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	6173.32
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	66994.94
合计				124612.56

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　景观给水　　

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		整个工程					469648.73	0	
1-1	040501004004	塑料管	1.给水管（PVC-U，1.0MPa）De25 2.热熔连接 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	100	13.27	1327	0	
1-2	040501004005	塑料管	1.给水管（PVC-U，1.0MPa）De32 2.热熔连接 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	200	16.78	3356	0	
1-3	040501004006	塑料管	1.给水管（PVC-U，1.0MPa）De40 2.热熔连接 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	300	23.65	7095	0	
1-4	040501004007	塑料管	1.给水管（PVC-U，1.0MPa）De50 2.热熔连接 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	100	30.44	3044	0	
1-5	040501004008	塑料管	1.给水管（PVC-U，1.0MPa）De63 2.热熔连接 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	100	44.42	4442	0	
1-6	040501004009	塑料管	1.给水管（PVC-U，1.0MPa）De75 2.热熔连接 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	800	60.13	48104	0	
1-7	040501004010	塑料管	1.给水管（PVC-U，1.0MPa）De90 2.热熔连接 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	1000	82.57	82570	0	
1-8	040501004011	塑料管	1.给水管（PVC-U，1.0MPa）De110 2.热熔连接 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	1500	119.13	178695	0	
1-9	040502003002	塑料管管件	1.人工快速取水器 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	120	260.32	31238.4	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　景观给水　　第 2 页，共 5 页

标段：　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-10	040502009003	水表	1.水表DN100 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	5	1685.21	8426.05	0	
1-11	030503008001	电动、电磁阀门	1.电磁阀De90 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	20	743.72	14874.4	0	
1-12	040502005005	阀门	1.闸阀De90 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	20	449.84	8996.8	0	
1-13	040502005006	阀门	1.闸阀De110 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	4	669.54	2678.16	0	
1-14	040502005007	阀门	1.防回流污染止回阀De110 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	2	669.54	1339.08	0	
1-15	030904008003	水表箱	1.塑钢方形阀箱60×50×40cm 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个(台)	20	105	2100	0	
1-16	040502003003	塑料管管件	1.异径三通（PVC-U）De110*90 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	20	66.65	1333	0	
1-17	040502003004	塑料管管件	1.异径三通（PVC-U）De110*32 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	120	68.23	8187.6	0	
1-18	040502003005	塑料管管件	1.异径三通（PVC-U）De90*75 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	14	67.18	940.52	0	
1-19	040502003006	塑料管管件	1.三通（PVC-U）De25 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	100	66.65	6665	0	
1-20	040502003007	塑料管管件	1.三通（PVC-U）De110 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	20	68.23	1364.6	0	
1-21	040502003008	塑料管管件	1.90°弯头（PVC-U）De25 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	20	66.65	1333	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　景观给水　　第 3 页，共 5 页

标段：　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-22	040502003009	塑料管管件	1.90° 弯头（PVC-U）De32 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	20	66.65	1333	0	
1-23	040502003010	塑料管管件	1.90° 弯头（PVC-U）De40 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	20	66.65	1333	0	
1-24	040502003011	塑料管管件	1.90° 弯头（PVC-U）De50 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	20	66.65	1333	0	
1-25	040502003012	塑料管管件	1.90° 弯头（PVC-U）De63 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	20	66.65	1333	0	
1-26	040502003013	塑料管管件	1.90° 弯头（PVC-U）De75 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	20	67.18	1343.6	0	
1-27	040502003014	塑料管管件	1.90° 弯头（PVC-U）De90 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	20	67.18	1343.6	0	
1-28	040502003015	塑料管管件	1.90° 弯头（PVC-U）De110 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	30	68.23	2046.9	0	
1-29	040502003016	塑料管管件	1.90° 弯头（PVC-U）DN150 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	15	68.23	1023.45	0	
1-30	040502003017	塑料管管件	1.45° 弯头（PVC-U）De25 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	20	66.65	1333	0	
1-31	040502003018	塑料管管件	1.45° 弯头（PVC-U）De32 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	20	66.65	1333	0	
1-32	040502003019	塑料管管件	1.45° 弯头（PVC-U）De40 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	20	66.65	1333	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　景观给水　　第 4 页，共 5 页

标段：　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-33	040502003020	塑料管管件	1.45° 弯头（PVC-U）De50 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	20	66.65	1333	0	
1-34	040502003021	塑料管管件	1.45° 弯头（PVC-U）De63 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	20	67.18	1343.6	0	
1-35	040502003022	塑料管管件	1.45° 弯头（PVC-U）De75 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	20	67.18	1343.6	0	
1-36	040502003023	塑料管管件	1.45° 弯头（PVC-U）De90 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	20	67.18	1343.6	0	
1-37	040502003024	塑料管管件	1.45° 弯头（PVC-U）De110 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	30	68.23	2046.9	0	
1-38	040502003025	塑料管管件	1.45° 弯头（PVC-U）DN150 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	15	68.23	1023.45	0	
1-39	040502003026	塑料管管件	1.22.5° 弯头（PVC-U）De25 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	20	66.65	1333	0	
1-40	040502003027	塑料管管件	1.22.5° 弯头（PVC-U）De32 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	20	66.65	1333	0	
1-41	040502003028	塑料管管件	1.22.5° 弯头（PVC-U）De40 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	20	66.65	1333	0	
1-42	040502003029	塑料管管件	1.22.5° 弯头（PVC-U）De50 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	20	66.65	1333	0	
1-43	040502003030	塑料管管件	1.22.5° 弯头（PVC-U）De63 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	20	67.18	1343.6	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　景观给水　　第 5 页，共 5 页

标段：　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-44	040502003031	塑料管管件	1.22.5° 弯头（PVC-U）De75 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	20	67.18	1343.6	0	
1-45	040502003032	塑料管管件	1.22.5° 弯头（PVC-U）De90 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	20	68.23	1364.6	0	
1-46	040502003033	塑料管管件	1.22.5° 弯头（PVC-U）De110 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	30	68.23	2046.9	0	
1-47	040502003034	塑料管管件	1.22.5° 弯头（PVC-U）DN150 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	15	68.23	1023.45	0	
1-48	040502003035	塑料管管件	1.渐缩（PVC-U）De75*63 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	32	67.18	2149.76	0	
1-49	040502003036	塑料管管件	1.渐缩（PVC-U）De63*50 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	32	67.18	2149.76	0	
1-50	040502003037	塑料管管件	1.渐缩（PVC-U）De50*40 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	32	66.65	2132.8	0	
1-51	040502003038	塑料管管件	1.渐缩（PVC-U）De40*32 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	32	66.65	2132.8	0	
1-52	040502003039	塑料管管件	1.渐缩（PVC-U）De32*25 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	11	66.65	733.15	0	
1-53	040501004012	塑料管	1.滴管系统De15 2.热熔连接 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	600	10.44	6264	0	
合计							469648.73	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 景观给水　　标段： 梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

项目编码	040501004004	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050013-2	塑料管埋地安装(热熔) 管外径(mm以内) 25	10m	1	65.09	47.29	0	3.35	16.92	65.09	47.29	0	3.35	16.92
小计									65.09	47.29	0	3.35	16.92
清单项目综合单价									132.65				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.686	1.3631	2.3		
		技工人工费	元	3.166	1.3302	4.21		
	材料	砂轮片 Φ100mm	片	0.0035	6.57	0.02		
		锯条	根	0.009	0.62	0.01		
		无规共聚聚丙烯(PP-R)给水管 dn25×2.3 PN1.25	m	1.02	4.23	4.31		
		塑料管接头零件(热熔) dn25	个	0.087	3.5	0.3		
		水	m3	0.004	3.77	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.065	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.003	111.54	0.33		

项目编码	040501004005	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050013-3	塑料管埋地安装(热熔) 管外径(mm以内) 32	10m	1	70.22	74.75	0	3.35	19.42	70.22	74.75	0	3.35	19.42
小计									70.22	74.75	0	3.35	19.42
清单项目综合单价									167.74				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.818	1.3631	2.48		
		技工人工费	元	3.416	1.3302	4.54		
	材料	砂轮片 Φ100mm	片	0.0048	6.57	0.03		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.0005	18.3	0.01		
		锯条	根	0.015	0.62	0.01		
		无规共聚聚丙烯(PP-R)给水管 dn32×2.9 PN1.25	m	1.02	6.79	6.93		
		塑料管接头零件(热熔) dn32	个	0.092	4.1	0.38		
		水	m3	0.004	3.77	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.107	1	0.11		
	主材							
	设备							
	机械	热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.003	111.54	0.33		

项目编码	040501004006	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050013-4	塑料管埋地安装(热熔) 管外径(mm以内) 40	10m	1	82.21	125.11	0	4.46	24.65	82.21	125.11	0	4.46	24.65
小计									82.21	125.11	0	4.46	24.65
清单项目综合单价									236.43				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.129	1.3631	2.9		
		技工人工费	元	3.999	1.3302	5.32		
	材料	砂轮片 Φ100mm	片	0.006	6.57	0.04		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.001	18.3	0.02		
		锯条	根	0.018	0.62	0.01		
		无规共聚聚丙烯(PP-R)给水管 dn40×3.7 PN1.25	m	1.02	11.42	11.65		
		塑料管接头零件(热熔) dn40	个	0.1	5.9	0.59		
		水	m3	0.005	3.77	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.186	1	0.19		
	主材							
	设备							
	机械	热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.004	111.54	0.45		

项目编码	040501004007	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050013-5	塑料管埋地安装(热熔) 管外径(mm以内) 50	10m	1	85.66	185.71	0	4.46	28.44	85.66	185.71	0	4.46	28.44
小计									85.66	185.71	0	4.46	28.44
清单项目综合单价									304.27				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.218	1.3631	3.02		
		技工人工费	元	4.167	1.3302	5.54		
	材料	砂轮片 Φ100mm	片	0.008	6.57	0.05		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.003	18.3	0.05		
		锯条	根	0.022	0.62	0.01		
		无规共聚聚丙烯(PP-R)给水管 dn50×4.6 PN1.25	m	1.02	17.1	17.44		
		塑料管接头零件(热熔) dn50	个	0.101	8	0.81		
		水	m3	0.004	3.77	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.184	1	0.18		
	主材							
	设备							
	机械	热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.004	111.54	0.45		

项目编码	040501004008	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050013-6	塑料管埋地安装(热熔) 管外径(mm以内) 63	10m	1	99.35	301.84	0	5.58	37.34	99.35	301.84	0	5.58	37.34
小计									99.35	301.84	0	5.58	37.34
清单项目综合单价									444.11				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.572	1.3631	3.51		
		技工人工费	元	4.833	1.3302	6.43		
	材料	砂轮片 Φ100mm	片	0.01	6.57	0.07		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.004	18.3	0.07		
		锯条	根	0.028	0.62	0.02		
		无规共聚聚丙烯(PP-R)给水管 dn63×5.8 PN1.25	m	1.02	27.68	28.23		
		塑料管接头零件(热熔) dn63	个	0.106	11.9	1.26		
		水	m3	0.006	3.77	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.51	1	0.51		

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械	热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63		台班	0.005	111.54	0.56		

项目编码	040501004009	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	800

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050013-7	塑料管埋地安装(热熔) 管外径(mm以内) 75	10m	1	111.34	436.23	0	7	46.79	111.34	436.23	0	7	46.79
小计									111.34	436.23	0	7	46.79
清单项目综合单价													601.36

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.883	1.3631	3.93		
		技工人工费	元	5.416	1.3302	7.2		
	材料	砂轮片 φ100mm	片	0.01	6.57	0.07		
		砂轮片 φ400mm	片	0.007	18.3	0.13		
		锯条	根	0.028	0.62	0.02		
		无规共聚聚丙烯(PP-R)给水管 dn75×6.8 PN1.25	m	1.02	39.66	40.45		
		塑料管接头零件(热熔) dn75	个	0.111	17.7	1.96		
		水	m3	0.009	3.77	0.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.96	1	0.96		
	主材							
	设备							
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001	30.82	0.03		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.006	111.54	0.67		

项目编码	040501004010	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	1000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050013-8	塑料管埋地安装(热熔) 管外径(mm以内) 90	10m	1	128.46	627.19	0	9.71	60.29	128.46	627.19	0	9.71	60.29
小计									128.46	627.19	0	9.71	60.29
清单项目综合单价													825.65

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.326	1.3631	4.53		
		技工人工费	元	6.249	1.3302	8.31		
	材料	砂轮片 φ100mm	片	0.014	6.57	0.09		
		砂轮片 φ400mm	片	0.009	18.3	0.16		
		锯条	根	0.028	0.62	0.02		
		无规共聚聚丙烯(PP-R)给水管 dn90×8.2 PN1.25	m	1.02	57.81	58.97		
		塑料管接头零件(热熔) dn90	个	0.073	26.32	1.92		
		水	m3	0.009	3.77	0.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.524	1	1.52		
	主材							
	设备							
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001	30.82	0.03		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤160	台班	0.007	134.25	0.94		

项目编码	040501004011	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	1500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050013-9	塑料管埋地安装(热熔) 管外径(mm以内) 110	10m	1	137.05	962.68	0	12.39	79.13	137.05	962.68	0	12.39	79.13
小计									137.05	962.68	0	12.39	79.13
清单项目综合单价													1191.25

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.549	1.3631	4.84		
		技工人工费	元	6.666	1.3302	8.87		
	材料	砂轮片 φ100mm	片	0.016	6.57	0.11		
		砂轮片 φ400mm	片	0.024	18.3	0.44		
		无规共聚聚丙烯(PP-R)给水管 dn110×10.0 PN1.25	m	1.02	86.33	88.06		
		塑料管接头零件(热熔) dn110	个	0.086	56.73	4.88		
		水	m3	0.015	3.77	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.731	1	2.73		
	主材							
	设备							
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001	30.82	0.03		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤160	台班	0.009	134.25	1.21		

项目编码	040502003002	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050013-63	快速取水阀 塑料 DN20	个	1	27.83	215.58	0	0	16.91	27.83	215.58	0	0	16.91
小计									27.83	215.58	0	0	16.91
清单项目综合单价													260.32

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	11.2	1.3631	15.27		
		技工人工费	元	9.44	1.3302	12.56		
	材料	角钢(综合)	t	0.003	3898	11.69		
		不锈钢卡箍 DN50	套	1	20.88	20.88		
		丝接件	个	1	1.85	1.85		
		快速取水阀 DN20 (塑料)	个	1	175.1	175.1		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.06	1	6.06		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	040502009003	项目名称	水表	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040402-387	法兰水表(不带旁通管) 公称直径DN(mm) DN≤100	组	1	225.57	1303.64	0	38.58	117.42	225.57	1303.64	0	38.58	117.42
小计									225.57	1303.64	0	38.58	117.42
清单项目综合单价													1685.21

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	40.586	1.3891	56.38		
		技工人工费	元	101.623	1.3561	137.81		
		高级技工人工费	元	22.863	1.3726	31.38		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	砂布	张	0.5	1.25	0.63		
		六角带帽螺栓带垫 M16mm×65mm~80mm	套	24.72	1.16	28.68		
		碳钢电焊条(综合)	kg	0.59	6.95	4.1		
		清油 C01-1	kg	0.02	19.2	0.38		
		铅油	kg	0.15	9.3	1.4		
		氧气	m3	0.07	4.11	0.29		
		丙烷气	kg	0.024	16.54	0.4		
		石棉橡胶垫 Φ100mm	个	3.45	7.5	25.88		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.62	1	0.62		
	主材	法兰阀门 DN100 Z45t-10	个	1	355.26	355.26		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.0	片	2	43	86		
		法兰水表 DN100 LXL	个	1	800	800		
	设备							
	机械	直流弧焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.239	158.72	37.93		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.024	26.93	0.65		

项目编码	030503008001	项目名称	电动、电磁阀门	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031002-91	在线电磁阀 电磁阀De90	台	1	295.87	29.07	150	189.51	79.27	295.87	29.07	150	189.51	79.27
小计									295.87	29.07	150	189.51	79.27
清单项目综合单价									743.72				

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	8.486	1.3891	11.79		
		技工人工费	元	180.37	1.3561	244.6		
		高级技工人工费	元	28.764	1.3726	39.48		
	材料	棉纱	kg	0.05	10.6	0.53		
		接地线 5.5mm2~16mm2	m	1	20.8	20.8		
		位号牌	个	1	0.54	0.54		
		其他材料费	元	5	1	5		
		校验材料费	元	1.8	1	1.8		
		清洗剂 500mL	瓶	0.05	8	0.4		
	主材							
	设备	电磁阀De90						
	机械	仪器仪表使用费	元	19.1	1	19.1		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.085	1309.37	111.3		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.085	695.39	59.11		

项目编码	040502005005	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040402-275换	法兰阀门安装 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	个	1	62.04	356.33	0	0	31.47	62.04	356.33	0	0	31.47
小计									62.04	356.33	0	0	31.47
清单项目综合单价									449.84				

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	11.204	1.3891	15.56		
		技工人工费	元	27.93	1.3561	37.88		
		高级技工人工费	元	6.269	1.3726	8.6		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6mm	kg	0.17	6.24	1.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.01	1	0.01		
	主材	闸阀De90	个	1	355.26	355.26		
	设备							
	机械							

项目编码	040502005006	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040402-276换	法兰阀门安装 公称直径DN(mm) 100< DN≤125	个	1	75.46	549.98	0	0	44.1	75.46	549.98	0	0	44.1
小计									75.46	549.98	0	0	44.1
清单项目综合单价									669.54				

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	13.604	1.3891	18.9		
		技工人工费	元	34.059	1.3561	46.19		
		高级技工人工费	元	7.558	1.3726	10.37		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6mm	kg	0.23	6.24	1.44		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.01	1	0.01		
	主材	闸阀De110	个	1	548.53	548.53		
	设备							
	机械							

项目编码	040502005007	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040402-276换	法兰阀门安装 公称直径DN(mm) 100< DN≤125	个	1	75.46	549.98	0	0	44.1	75.46	549.98	0	0	44.1
小计									75.46	549.98	0	0	44.1
清单项目综合单价									669.54				

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	13.604	1.3891	18.9		
		技工人工费	元	34.059	1.3561	46.19		
		高级技工人工费	元	7.558	1.3726	10.37		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6mm	kg	0.23	6.24	1.44		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.01	1	0.01		
	主材	防回流污染止回阀De110	个	1	548.53	548.53		
	设备							
	机械							

项目编码	030904008003	项目名称	水表箱	计量单位	个(台)	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-1	塑钢方形阀箱 60×50×40cm	个	1	0	100	0	0	5	0	100	0	0	5
小计									0	100	0	0	5
清单项目综合单价									105				

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工							
	材料	塑钢方形阀箱60×50×40cm	个	1	100	100		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	040502003003	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040402-222换	塑料管件 胶圈连接 公称外径dn(mm) dn≤110 -	个	1	23.08	36.66	0	0	6.91	23.08	36.66	0	0	6.91
小计									23.08	36.66	0	0	6.91
清单项目综合单价													66.65

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.136	1.3891	5.75		
		技工人工费	元	10.355	1.3561	14.04		
		高级技工人工费	元	2.395	1.3726	3.29		
	材料	砂布	张	0.6	1.25	0.75		
		润滑油	kg	0.072	3.2	0.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.01	1	0.01		
	主材	橡胶圈 DN100	个	2.369	14	33.17		
		异径三通（PVC-U）De110*90	个	1	2.5	2.5		
	设备							
	机械							

项目编码	040502003004	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040402-222换	塑料管件 胶圈连接 公称外径dn(mm) dn≤110 -	个	1	23.08	38.16	0	0	6.99	23.08	38.16	0	0	6.99
小计									23.08	38.16	0	0	6.99
清单项目综合单价													68.23

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.136	1.3891	5.75		
		技工人工费	元	10.355	1.3561	14.04		
		高级技工人工费	元	2.395	1.3726	3.29		
	材料	砂布	张	0.6	1.25	0.75		
		润滑油	kg	0.072	3.2	0.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.01	1	0.01		
	主材	橡胶圈 DN100	个	2.369	14	33.17		
		异径三通（PVC-U）De110*32	个	1	4	4		
	设备							
	机械							

项目编码	040502003005	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040402-222换	塑料管件 胶圈连接 公称外径dn(mm) dn≤110 -	个	1	23.08	37.16	0	0	6.94	23.08	37.16	0	0	6.94
小计									23.08	37.16	0	0	6.94
清单项目综合单价													67.18

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.136	1.3891	5.75		
		技工人工费	元	10.355	1.3561	14.04		
		高级技工人工费	元	2.395	1.3726	3.29		
	材料	砂布	张	0.6	1.25	0.75		
		润滑油	kg	0.072	3.2	0.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.01	1	0.01		
	主材	橡胶圈 DN100	个	2.369	14	33.17		
		异径三通（PVC-U）De90*75	个	1	3	3		
	设备							
	机械							

项目编码	040502003006	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040402-222换	塑料管件 胶圈连接 公称外径dn(mm) dn≤110 -	个	1	23.08	36.66	0	0	6.91	23.08	36.66	0	0	6.91
小计									23.08	36.66	0	0	6.91
清单项目综合单价													66.65

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.136	1.3891	5.75		
		技工人工费	元	10.355	1.3561	14.04		
		高级技工人工费	元	2.395	1.3726	3.29		
	材料	砂布	张	0.6	1.25	0.75		
		润滑油	kg	0.072	3.2	0.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.01	1	0.01		
	主材	橡胶圈 DN100	个	2.369	14	33.17		
		三通（PVC-U）De25	个	1	2.5	2.5		
	设备							
	机械							

项目编码	040502003007	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040402-222换	塑料管件 胶圈连接 公称外径dn(mm) dn≤110 -	个	1	23.08	38.16	0	0	6.99	23.08	38.16	0	0	6.99
小计									23.08	38.16	0	0	6.99
清单项目综合单价													68.23

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.136	1.3891	5.75		
		技工人工费	元	10.355	1.3561	14.04		
		高级技工人工费	元	2.395	1.3726	3.29		
	材料	砂布	张	0.6	1.25	0.75		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	润滑油	kg	0.072	3.2	0.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.01	1	0.01		
	主材	橡胶圈 DN100	个	2.369	14	33.17		
		三通（PVC-U）De110	个	1	4	4		
	设备							
	机械							

项目编码	040502003008	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040402-222换	塑料管件 胶圈连接 公称外径dn(mm) dn≤110 -	个	1	23.08	36.66	0	0	6.91	23.08	36.66	0	0	6.91
小计									23.08	36.66	0	0	6.91
清单项目综合单价									66.65				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.136	1.3891	5.75		
		技工人工费	元	10.355	1.3561	14.04		
		高级技工人工费	元	2.395	1.3726	3.29		
	材料	砂布	张	0.6	1.25	0.75		
		润滑油	kg	0.072	3.2	0.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.01	1	0.01		
	主材	橡胶圈 DN100	个	2.369	14	33.17		
		90° 弯头（PVC-U）De25	个	1	2.5	2.5		
	设备							
	机械							

项目编码	040502003009	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040402-222换	塑料管件 胶圈连接 公称外径dn(mm) dn≤110 -	个	1	23.08	36.66	0	0	6.91	23.08	36.66	0	0	6.91
小计									23.08	36.66	0	0	6.91
清单项目综合单价									66.65				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.136	1.3891	5.75		
		技工人工费	元	10.355	1.3561	14.04		
		高级技工人工费	元	2.395	1.3726	3.29		
	材料	砂布	张	0.6	1.25	0.75		
		润滑油	kg	0.072	3.2	0.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.01	1	0.01		
	主材	橡胶圈 DN100	个	2.369	14	33.17		
		90° 弯头（PVC-U）De32	个	1	2.5	2.5		
	设备							
	机械							

项目编码	040502003010	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040402-222换	塑料管件 胶圈连接 公称外径dn(mm) dn≤110 -	个	1	23.08	36.66	0	0	6.91	23.08	36.66	0	0	6.91
小计									23.08	36.66	0	0	6.91
清单项目综合单价									66.65				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.136	1.3891	5.75		
		技工人工费	元	10.355	1.3561	14.04		
		高级技工人工费	元	2.395	1.3726	3.29		
	材料	砂布	张	0.6	1.25	0.75		
		润滑油	kg	0.072	3.2	0.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.01	1	0.01		
	主材	橡胶圈 DN100	个	2.369	14	33.17		
		90° 弯头（PVC-U）De40	个	1	2.5	2.5		
	设备							
	机械							

项目编码	040502003011	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040402-222换	塑料管件 胶圈连接 公称外径dn(mm) dn≤110 -	个	1	23.08	36.66	0	0	6.91	23.08	36.66	0	0	6.91
小计									23.08	36.66	0	0	6.91
清单项目综合单价									66.65				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.136	1.3891	5.75		
		技工人工费	元	10.355	1.3561	14.04		
		高级技工人工费	元	2.395	1.3726	3.29		
	材料	砂布	张	0.6	1.25	0.75		
		润滑油	kg	0.072	3.2	0.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.01	1	0.01		
	主材	橡胶圈 DN100	个	2.369	14	33.17		
		90° 弯头（PVC-U）De50	个	1	2.5	2.5		
	设备							
	机械							

项目编码	040502003012	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040402-222换	塑料管件 胶圈连接 公称外径dn(mm) dn≤110 -	个	1	23.08	36.66	0	0	6.91	23.08	36.66	0	0	6.91
小计									23.08	36.66	0	0	6.91
清单项目综合单价									66.65				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.136	1.3891	5.75		
		技工人工费	元	10.355	1.3561	14.04		
		高级技工人工费	元	2.395	1.3726	3.29		
	材料	砂布	张	0.6	1.25	0.75		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	润滑油	kg	0.072	3.2	0.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.01	1	0.01		
	主材	橡胶圈 DN100	个	2.369	14	33.17		
		90° 弯头（PVC-U）De63	个	1	2.5	2.5		
	设备							
	机械							

项目编码	040502003013	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040402-222换	塑料管件 胶圈连接 公称外径dn(mm) dn≤110 -	个	1	23.08	37.16	0	0	6.94	23.08	37.16	0	0	6.94
小计									23.08	37.16	0	0	6.94
清单项目综合单价													67.18

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.136	1.3891	5.75		
		技工人工费	元	10.355	1.3561	14.04		
		高级技工人工费	元	2.395	1.3726	3.29		
	材料	砂布	张	0.6	1.25	0.75		
		润滑油	kg	0.072	3.2	0.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.01	1	0.01		
	主材	橡胶圈 DN100	个	2.369	14	33.17		
		90° 弯头（PVC-U）De75	个	1	3	3		
	设备							
	机械							

项目编码	040502003014	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040402-222换	塑料管件 胶圈连接 公称外径dn(mm) dn≤110 -	个	1	23.08	37.16	0	0	6.94	23.08	37.16	0	0	6.94
小计									23.08	37.16	0	0	6.94
清单项目综合单价													67.18

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.136	1.3891	5.75		
		技工人工费	元	10.355	1.3561	14.04		
		高级技工人工费	元	2.395	1.3726	3.29		
	材料	砂布	张	0.6	1.25	0.75		
		润滑油	kg	0.072	3.2	0.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.01	1	0.01		
	主材	橡胶圈 DN100	个	2.369	14	33.17		
		90° 弯头（PVC-U）De90	个	1	3	3		
	设备							
	机械							

项目编码	040502003015	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040402-222换	塑料管件 胶圈连接 公称外径dn(mm) dn≤110 -	个	1	23.08	38.16	0	0	6.99	23.08	38.16	0	0	6.99
小计									23.08	38.16	0	0	6.99
清单项目综合单价													68.23

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.136	1.3891	5.75		
		技工人工费	元	10.355	1.3561	14.04		
		高级技工人工费	元	2.395	1.3726	3.29		
	材料	砂布	张	0.6	1.25	0.75		
		润滑油	kg	0.072	3.2	0.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.01	1	0.01		
	主材	橡胶圈 DN100	个	2.369	14	33.17		
		90° 弯头（PVC-U）De110	个	1	4	4		
	设备							
	机械							

项目编码	040502003016	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040402-222换	塑料管件 胶圈连接 公称外径dn(mm) dn≤110 -	个	1	23.08	38.16	0	0	6.99	23.08	38.16	0	0	6.99
小计									23.08	38.16	0	0	6.99
清单项目综合单价													68.23

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.136	1.3891	5.75		
		技工人工费	元	10.355	1.3561	14.04		
		高级技工人工费	元	2.395	1.3726	3.29		
	材料	砂布	张	0.6	1.25	0.75		
		润滑油	kg	0.072	3.2	0.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.01	1	0.01		
	主材	橡胶圈 DN100	个	2.369	14	33.17		
		90° 弯头（PVC-U）DN150	个	1	4	4		
	设备							
	机械							

项目编码	040502003017	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040402-222换	塑料管件 胶圈连接 公称外径dn(mm) dn≤110 -	个	1	23.08	36.66	0	0	6.91	23.08	36.66	0	0	6.91
小计									23.08	36.66	0	0	6.91
清单项目综合单价													66.65

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.136	1.3891	5.75		
		技工人工费	元	10.355	1.3561	14.04		
		高级技工人工费	元	2.395	1.3726	3.29		
		砂布	张	0.6	1.25	0.75		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	润滑油	kg	0.072	3.2	0.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.01	1	0.01		
	主材	橡胶圈 DN100	个	2.369	14	33.17		
		45° 弯头（PVC-U）De25	个	1	2.5	2.5		
	设备							
	机械							

项目编码	040502003018	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040402-222换	塑料管件 胶圈连接 公称外径dn(mm) dn≤110 -	个	1	23.08	36.66	0	0	6.91	23.08	36.66	0	0	6.91
小计									23.08	36.66	0	0	6.91
清单项目综合单价									66.65				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.136	1.3891	5.75		
		技工人工费	元	10.355	1.3561	14.04		
		高级技工人工费	元	2.395	1.3726	3.29		
	材料	砂布	张	0.6	1.25	0.75		
		润滑油	kg	0.072	3.2	0.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.01	1	0.01		
	主材	橡胶圈 DN100	个	2.369	14	33.17		
		45° 弯头（PVC-U）De32	个	1	2.5	2.5		
	设备							
	机械							

项目编码	040502003019	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040402-222换	塑料管件 胶圈连接 公称外径dn(mm) dn≤110 -	个	1	23.08	36.66	0	0	6.91	23.08	36.66	0	0	6.91
小计									23.08	36.66	0	0	6.91
清单项目综合单价									66.65				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.136	1.3891	5.75		
		技工人工费	元	10.355	1.3561	14.04		
		高级技工人工费	元	2.395	1.3726	3.29		
	材料	砂布	张	0.6	1.25	0.75		
		润滑油	kg	0.072	3.2	0.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.01	1	0.01		
	主材	橡胶圈 DN100	个	2.369	14	33.17		
		45° 弯头（PVC-U）De40	个	1	2.5	2.5		
	设备							
	机械							

项目编码	040502003020	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040402-222换	塑料管件 胶圈连接 公称外径dn(mm) dn≤110 -	个	1	23.08	36.66	0	0	6.91	23.08	36.66	0	0	6.91
小计									23.08	36.66	0	0	6.91
清单项目综合单价									66.65				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.136	1.3891	5.75		
		技工人工费	元	10.355	1.3561	14.04		
		高级技工人工费	元	2.395	1.3726	3.29		
	材料	砂布	张	0.6	1.25	0.75		
		润滑油	kg	0.072	3.2	0.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.01	1	0.01		
	主材	橡胶圈 DN100	个	2.369	14	33.17		
		45° 弯头（PVC-U）De50	个	1	2.5	2.5		
	设备							
	机械							

项目编码	040502003021	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040402-222换	塑料管件 胶圈连接 公称外径dn(mm) dn≤110 -	个	1	23.08	37.16	0	0	6.94	23.08	37.16	0	0	6.94
小计									23.08	37.16	0	0	6.94
清单项目综合单价									67.18				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.136	1.3891	5.75		
		技工人工费	元	10.355	1.3561	14.04		
		高级技工人工费	元	2.395	1.3726	3.29		
	材料	砂布	张	0.6	1.25	0.75		
		润滑油	kg	0.072	3.2	0.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.01	1	0.01		
	主材	橡胶圈 DN100	个	2.369	14	33.17		
		45° 弯头（PVC-U）De63	个	1	3	3		
	设备							
	机械							

项目编码	040502003022	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040402-222换	塑料管件 胶圈连接 公称外径dn(mm) dn≤110 -	个	1	23.08	37.16	0	0	6.94	23.08	37.16	0	0	6.94
小计									23.08	37.16	0	0	6.94
清单项目综合单价									67.18				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.136	1.3891	5.75		
		技工人工费	元	10.355	1.3561	14.04		
		高级技工人工费	元	2.395	1.3726	3.29		
	材料	砂布	张	0.6	1.25	0.75		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	润滑油	kg	0.072	3.2	0.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.01	1	0.01		
	主材	橡胶圈 DN100	个	2.369	14	33.17		
		45° 弯头（PVC-U）De75	个	1	3	3		
	设备							
	机械							

项目编码	040502003023	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040402-222换	塑料管件 胶圈连接 公称外径dn(mm) dn≤110 -	个	1	23.08	37.16	0	0	6.94	23.08	37.16	0	0	6.94
小计									23.08	37.16	0	0	6.94
清单项目综合单价													67.18

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.136	1.3891	5.75		
		技工人工费	元	10.355	1.3561	14.04		
		高级技工人工费	元	2.395	1.3726	3.29		
	材料	砂布	张	0.6	1.25	0.75		
		润滑油	kg	0.072	3.2	0.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.01	1	0.01		
	主材	橡胶圈 DN100	个	2.369	14	33.17		
		45° 弯头（PVC-U）De90	个	1	3	3		
	设备							
	机械							

项目编码	040502003024	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040402-222换	塑料管件 胶圈连接 公称外径dn(mm) dn≤110 -	个	1	23.08	38.16	0	0	6.99	23.08	38.16	0	0	6.99
小计									23.08	38.16	0	0	6.99
清单项目综合单价													68.23

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.136	1.3891	5.75		
		技工人工费	元	10.355	1.3561	14.04		
		高级技工人工费	元	2.395	1.3726	3.29		
	材料	砂布	张	0.6	1.25	0.75		
		润滑油	kg	0.072	3.2	0.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.01	1	0.01		
	主材	橡胶圈 DN100	个	2.369	14	33.17		
		45° 弯头（PVC-U）De110	个	1	4	4		
	设备							
	机械							

项目编码	040502003025	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040402-222换	塑料管件 胶圈连接 公称外径dn(mm) dn≤110 -	个	1	23.08	38.16	0	0	6.99	23.08	38.16	0	0	6.99
小计									23.08	38.16	0	0	6.99
清单项目综合单价													68.23

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.136	1.3891	5.75		
		技工人工费	元	10.355	1.3561	14.04		
		高级技工人工费	元	2.395	1.3726	3.29		
	材料	砂布	张	0.6	1.25	0.75		
		润滑油	kg	0.072	3.2	0.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.01	1	0.01		
	主材	橡胶圈 DN100	个	2.369	14	33.17		
		45° 弯头（PVC-U）DN150	个	1	4	4		
	设备							
	机械							

项目编码	040502003026	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040402-222换	塑料管件 胶圈连接 公称外径dn(mm) dn≤110 -	个	1	23.08	36.66	0	0	6.91	23.08	36.66	0	0	6.91
小计									23.08	36.66	0	0	6.91
清单项目综合单价													66.65

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.136	1.3891	5.75		
		技工人工费	元	10.355	1.3561	14.04		
		高级技工人工费	元	2.395	1.3726	3.29		
	材料	砂布	张	0.6	1.25	0.75		
		润滑油	kg	0.072	3.2	0.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.01	1	0.01		
	主材	橡胶圈 DN100	个	2.369	14	33.17		
		22.5° 弯头（PVC-U）De25	个	1	2.5	2.5		
	设备							
	机械							

项目编码	040502003027	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040402-222换	塑料管件 胶圈连接 公称外径dn(mm) dn≤110 -	个	1	23.08	36.66	0	0	6.91	23.08	36.66	0	0	6.91
小计									23.08	36.66	0	0	6.91
清单项目综合单价													66.65

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.136	1.3891	5.75		
		技工人工费	元	10.355	1.3561	14.04		
		高级技工人工费	元	2.395	1.3726	3.29		
		砂布	张	0.6	1.25	0.75		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	润滑油	kg	0.072	3.2	0.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.01	1	0.01		
	主材	橡胶圈 DN100	个	2.369	14	33.17		
		22.5° 弯头（PVC-U）De32	个	1	2.5	2.5		
	设备							
	机械							

项目编码	040502003028	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040402-222换	塑料管件 胶圈连接 公称外径dn(mm) dn≤110 -	个	1	23.08	36.66	0	0	6.91	23.08	36.66	0	0	6.91
小计									23.08	36.66	0	0	6.91
清单项目综合单价													66.65

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.136	1.3891	5.75		
		技工人工费	元	10.355	1.3561	14.04		
		高级技工人工费	元	2.395	1.3726	3.29		
	材料	砂布	张	0.6	1.25	0.75		
		润滑油	kg	0.072	3.2	0.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.01	1	0.01		
	主材	橡胶圈 DN100	个	2.369	14	33.17		
		22.5° 弯头（PVC-U）De40	个	1	2.5	2.5		
	设备							
	机械							

项目编码	040502003029	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040402-222换	塑料管件 胶圈连接 公称外径dn(mm) dn≤110 -	个	1	23.08	36.66	0	0	6.91	23.08	36.66	0	0	6.91
小计									23.08	36.66	0	0	6.91
清单项目综合单价													66.65

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.136	1.3891	5.75		
		技工人工费	元	10.355	1.3561	14.04		
		高级技工人工费	元	2.395	1.3726	3.29		
	材料	砂布	张	0.6	1.25	0.75		
		润滑油	kg	0.072	3.2	0.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.01	1	0.01		
	主材	橡胶圈 DN100	个	2.369	14	33.17		
		22.5° 弯头（PVC-U）De50	个	1	2.5	2.5		
	设备							
	机械							

项目编码	040502003030	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040402-222换	塑料管件 胶圈连接 公称外径dn(mm) dn≤110 -	个	1	23.08	37.16	0	0	6.94	23.08	37.16	0	0	6.94
小计									23.08	37.16	0	0	6.94
清单项目综合单价													67.18

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.136	1.3891	5.75		
		技工人工费	元	10.355	1.3561	14.04		
		高级技工人工费	元	2.395	1.3726	3.29		
	材料	砂布	张	0.6	1.25	0.75		
		润滑油	kg	0.072	3.2	0.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.01	1	0.01		
	主材	橡胶圈 DN100	个	2.369	14	33.17		
		22.5° 弯头（PVC-U）De63	个	1	3	3		
	设备							
	机械							

项目编码	040502003031	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040402-222换	塑料管件 胶圈连接 公称外径dn(mm) dn≤110 -	个	1	23.08	37.16	0	0	6.94	23.08	37.16	0	0	6.94
小计									23.08	37.16	0	0	6.94
清单项目综合单价													67.18

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.136	1.3891	5.75		
		技工人工费	元	10.355	1.3561	14.04		
		高级技工人工费	元	2.395	1.3726	3.29		
	材料	砂布	张	0.6	1.25	0.75		
		润滑油	kg	0.072	3.2	0.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.01	1	0.01		
	主材	橡胶圈 DN100	个	2.369	14	33.17		
		22.5° 弯头（PVC-U）De75	个	1	3	3		
	设备							
	机械							

项目编码	040502003032	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040402-222换	塑料管件 胶圈连接 公称外径dn(mm) dn≤110 -	个	1	23.08	38.16	0	0	6.99	23.08	38.16	0	0	6.99
小计									23.08	38.16	0	0	6.99
清单项目综合单价													68.23

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.136	1.3891	5.75		
		技工人工费	元	10.355	1.3561	14.04		
		高级技工人工费	元	2.395	1.3726	3.29		
		砂布	张	0.6	1.25	0.75		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	润滑油	kg	0.072	3.2	0.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.01	1	0.01		
	主材	橡胶圈 DN100	个	2.369	14	33.17		
		22.5°弯头（PVC-U）De90	个	1	4	4		
	设备							
	机械							

项目编码	040502003033	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040402-222换	塑料管件 胶圈连接 公称外径dn(mm) dn≤110 -	个	1	23.08	38.16	0	0	6.99	23.08	38.16	0	0	6.99
小计									23.08	38.16	0	0	6.99
清单项目综合单价													68.23

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.136	1.3891	5.75		
		技工人工费	元	10.355	1.3561	14.04		
		高级技工人工费	元	2.395	1.3726	3.29		
	材料	砂布	张	0.6	1.25	0.75		
		润滑油	kg	0.072	3.2	0.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.01	1	0.01		
	主材	橡胶圈 DN100	个	2.369	14	33.17		
		22.5°弯头（PVC-U）De110	个	1	4	4		
	设备							
	机械							

项目编码	040502003034	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040402-222换	塑料管件 胶圈连接 公称外径dn(mm) dn≤110 -	个	1	23.08	38.16	0	0	6.99	23.08	38.16	0	0	6.99
小计									23.08	38.16	0	0	6.99
清单项目综合单价													68.23

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.136	1.3891	5.75		
		技工人工费	元	10.355	1.3561	14.04		
		高级技工人工费	元	2.395	1.3726	3.29		
	材料	砂布	张	0.6	1.25	0.75		
		润滑油	kg	0.072	3.2	0.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.01	1	0.01		
	主材	橡胶圈 DN100	个	2.369	14	33.17		
		22.5°弯头（PVC-U）DN150	个	1	4	4		
	设备							
	机械							

项目编码	040502003035	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040402-222换	塑料管件 胶圈连接 公称外径dn(mm) dn≤110 -	个	1	23.08	37.16	0	0	6.94	23.08	37.16	0	0	6.94
小计									23.08	37.16	0	0	6.94
清单项目综合单价													67.18

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.136	1.3891	5.75		
		技工人工费	元	10.355	1.3561	14.04		
		高级技工人工费	元	2.395	1.3726	3.29		
	材料	砂布	张	0.6	1.25	0.75		
		润滑油	kg	0.072	3.2	0.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.01	1	0.01		
	主材	橡胶圈 DN100	个	2.369	14	33.17		
		渐缩（PVC-U）De75*63	个	1	3	3		
	设备							
	机械							

项目编码	040502003036	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040402-222换	塑料管件 胶圈连接 公称外径dn(mm) dn≤110 -	个	1	23.08	37.16	0	0	6.94	23.08	37.16	0	0	6.94
小计									23.08	37.16	0	0	6.94
清单项目综合单价													67.18

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.136	1.3891	5.75		
		技工人工费	元	10.355	1.3561	14.04		
		高级技工人工费	元	2.395	1.3726	3.29		
	材料	砂布	张	0.6	1.25	0.75		
		润滑油	kg	0.072	3.2	0.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.01	1	0.01		
	主材	橡胶圈 DN100	个	2.369	14	33.17		
		渐缩（PVC-U）De63*50	个	1	3	3		
	设备							
	机械							

项目编码	040502003037	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040402-222换	塑料管件 胶圈连接 公称外径dn(mm) dn≤110 -	个	1	23.08	36.66	0	0	6.91	23.08	36.66	0	0	6.91
小计									23.08	36.66	0	0	6.91
清单项目综合单价													66.65

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.136	1.3891	5.75		
		技工人工费	元	10.355	1.3561	14.04		
		高级技工人工费	元	2.395	1.3726	3.29		
	材料	砂布	张	0.6	1.25	0.75		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	润滑油	kg	0.072	3.2	0.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.01	1	0.01		
	主材	橡胶圈 DN100	个	2.369	14	33.17		
		渐缩（PVC-U）De50*40	个	1	2.5	2.5		
	设备							
	机械							

项目编码	040502003038	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040402-222换	塑料管件 胶圈连接 公称外径dn(mm) dn≤110 -	个	1	23.08	36.66	0	0	6.91	23.08	36.66	0	0	6.91
小计									23.08	36.66	0	0	6.91
清单项目综合单价									66.65				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.136	1.3891	5.75		
		技工人工费	元	10.355	1.3561	14.04		
		高级技工人工费	元	2.395	1.3726	3.29		
	材料	砂布	张	0.6	1.25	0.75		
		润滑油	kg	0.072	3.2	0.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.01	1	0.01		
	主材	橡胶圈 DN100	个	2.369	14	33.17		
		渐缩（PVC-U）De40*32	个	1	2.5	2.5		
	设备							
	机械							

项目编码	040502003039	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040402-222换	塑料管件 胶圈连接 公称外径dn(mm) dn≤110 -	个	1	23.08	36.66	0	0	6.91	23.08	36.66	0	0	6.91
小计									23.08	36.66	0	0	6.91
清单项目综合单价									66.65				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.136	1.3891	5.75		
		技工人工费	元	10.355	1.3561	14.04		
		高级技工人工费	元	2.395	1.3726	3.29		
	材料	砂布	张	0.6	1.25	0.75		
		润滑油	kg	0.072	3.2	0.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.01	1	0.01		
	主材	橡胶圈 DN100	个	2.369	14	33.17		
		渐缩（PVC-U）De32*25	个	1	2.5	2.5		
	设备							
	机械							

项目编码	040501004012	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	600

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050013-1换	塑料管理地安装(热熔) 管外径(mm以内) 20 -	10m	1	54.84	33.54	0	2.23	13.9	54.84	33.54	0	2.23	13.9
小计									54.84	33.54	0	2.23	13.9
清单项目综合单价									104.51				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.42	1.3631	1.94		
		技工人工费	元	2.667	1.3302	3.55		
	材料	砂轮片 Φ100mm	片	0.002	6.57	0.01		
		锯条	根	0.005	0.62	0		
		水	m3	0.002	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.043	1	0.04		
		塑料管接头零件(热熔) dn20	个	0.08	2.2	0.18		
		无规共聚聚丙烯(PP-R)给水管 dn15×2.0 PN1.25	m	1.02	3.05	3.11		
	主材							
	设备							
	机械	热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.002	111.54	0.22		

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：景观给水
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	10387.21	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.7~1.1)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	0	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　景观给水
标　　段：　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		市政工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					10387.21
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	10387.21
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	8508.62
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	施工临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	1878.59
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	90	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	0
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9+B14_10	100	0
1-14-1	14.1	围堰		项		100	0
1-14-2	14.2	筑岛		项		100	0
1-14-3	14.3	便道		项		100	0
1-14-4	14.4	便桥		项		100	0
1-14-5	14.5	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项		100	0
1-14-6	14.6	驳岸块石清理		项		100	0
1-14-7	14.7	地下管线交叉处理		项		100	0
1-14-8	14.8	行车、行人干扰增加		项		100	0
1-14-9	14.9	轨道交通工程路桥		项		100	0
1-14-10	14.10	市政基础设施施工监测、监控、保护		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							10387.21

材料设备暂估价计价表

工程名称：景观给水
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：景观给水
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：景观给水
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：景观给水
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：景观给水
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：景观给水
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	16762.76
1	增值税应纳税额	A5	3.02	14966.75
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	1796.01
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	15551.79
合计				32314.55

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　电气工程

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		供配电系统					8192711.25	0	
1-1	040801003001	组合型成套箱式变电站	1.箱式变电站SCB-14,250KVA 2.含基础、接地、盖板等 3.基础:C20砼基础 4.盖板:砼盖板1100X300X100 5.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	2	152231.39	304462.78	0	
1-2	040801003002	组合型成套箱式变电站	1.箱式变电站SCB-14,2x250KVA 2.含基础、接地、盖板等 3.基础:C20砼基础 4.盖板:砼盖板1100X300X100 5.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	2	210427.47	420854.94	0	
1-3	040801003003	组合型成套箱式变电站	1.箱式变电站SCB-14,2x630KVA 2.含基础、接地、盖板等 3.基础:C20砼基础 4.盖板:砼盖板1100X300X100 5.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	2	270617.2	541234.4	0	
1-4	040309001001	围栏	1.箱变艺术造型围栏(SMC)5380*3970 2.C30基础 3.70*70*2310mm立柱 4.SMC材质围栏1200*1700mm、加高冲孔板1200*500 5.包含其他钢构件(门合页、角码、锁、螺栓) 6.土方挖、填及余土弃置(运距综合考虑) 7.具体详见图纸、招标文件及相关规范	座	3	47909.95	143729.85	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　电气工程

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5	040803001001	电缆	1.名称:10KV电力电缆 2.规格:ZC-YJV-3x240mm 3.含电缆头制作、安装 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	8000	663.7	5309600	0	
1-6	040803003001	电缆排管	1.名称:电气配管 2.规格:4x NHAP-150 3.敷设方式:埋地敷设 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	2500	480.9	1202250	0	
1-7	040803006001	电缆中间头	1.名称:电缆中间头 2.内容:冷缩,10kV,配3x240mm2电缆 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	12	3780.49	45365.88	0	
1-8	040205001001	人(手)孔井	1.动力接线井 2.1.0x1.0mx1.1m 3.采用不锈钢装饰井盖 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	座	80	2402.98	192238.4	0	
1-9	040806002001	接地母线	1.接地扁钢 2.—40x4热镀锌扁钢 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	2500	13.19	32975	0	
2		动力系统					5427108.60	0	
2-1	040801010001	落地式配电箱	1.总配电柜 2.W*D*H=800*600*1500，详系统图，IP55,304不锈钢，（含柜内元器件、母线等） 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	8	8650.53	69204.24	0	
2-2	040801010002	落地式配电箱	1.分配电箱 2.长x宽x深=300*400*1200mm，IP55,304不锈钢，（含柜内元器件、母线等） 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	40	709.45	28378	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　电气工程

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3	040803001002	电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:ZC-YJV-0.6/1kV-3x120+2x70 3.含电缆头制作、安装 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	800	448	358400	0	
2-4	040803001003	电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:ZC-YJV-0.6/1kV-3x90+2x45 3.含电缆头制作、安装 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	1200	257.9	309480	0	
2-5	040803001004	电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:ZC-YJV-0.6/1kV-3x70+2x45 3.含电缆头制作、安装 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	1200	257.9	309480	0	
2-6	040803001005	电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZC-YJV-0.6/1kV-5x25 3.含电缆头制作、安装 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	1000	90.6	90600	0	
2-7	040803001006	电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZC-YJV-0.6/1kV-5x16 3.含电缆头制作、安装 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	1500	90.6	135900	0	
2-8	040803001007	电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZC-YJV-0.6/1kV-5x10 3.含电缆头制作、安装 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	1500	90.6	135900	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　电气工程　　第 4 页，共 7 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-9	040803003002	电缆排管	1.名称:电气配管 2.规格:2xSC100 3.敷设方式:埋地敷设 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	3200	144.88	463616	0	
2-10	040803003003	电缆排管	1.名称:电气配管 2.规格:3x4 SC50 3.敷设方式:埋地敷设 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	2000	456.06	912120	0	
2-11	040803003004	电缆排管	1.名称:电气配管 2.规格:2x3 SC50 3.敷设方式:埋地敷设 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	2000	228.02	456040	0	
2-12	040205001002	人(手)孔井	1.动力接线井 2.0.7x0.7x1.0m 3.采用不锈钢装饰井盖 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	座	150	2402.98	360447	0	
2-13	041001002001	拆除人行道	1.拆除人行道 厚34cm 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	7200	34.71	249912	0	
2-14	040204002001	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:透水沥青混凝土(OGFC-10)4cm 2.C20透水混凝土15cm 3.级配碎石15cm 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	7200	212.72	1531584	0	
2-15	040806001001	接地极	1.接地角钢 2.∠50×50×5×2500 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	根(块)	144	111.44	16047.36	0	
3		照明系统					1915149.8	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　电气工程　　第 5 页，共 7 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1	040805001001	常规照明灯	1.庭院灯 2.高3.5米，配套45W LED光源、单灯控制器 3.C25基础砼浇筑、钢筋制安 4.地脚螺栓及法兰盘铁件预埋 5.角钢(∠50×50×5 L=2.5m)接地极制安及接地测试 6.土方挖、填及余土弃置(运距综合考虑) 7.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	250	3615.53	903882.5	0	
3-2	040803001008	电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-1kV-3x10mm2 3.含电缆头制作、安装 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	3500	31.74	111090	0	
3-3	040804002001	配线	(1)名称:路灯(管内)穿线 (2)配线形式:3根BVV-0.5-1×2.5mm2 (3)具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	800	12.65	10120	0	
3-4	040803002001	电缆保护管	1.名称:电气配管 2.规格:PVC50 3.敷设方式:埋地敷设 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	3000	34.52	103560	0	
3-5	040205001003	人(手)孔井	1.照明接线井 2.0.5m×0.5m×1.0m，详见图集《SJT07-2023》-51 3.采用不锈钢装饰井盖 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	座	35	2402.98	84104.3	0	
3-6	041001002002	拆除人行道	1.拆除人行道 厚34cm 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	1500	34.71	52065	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　电气工程

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-7	040204002002	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:透水沥青混凝土(OGFC-10)4cm 2.C20透水混凝土15cm 3.级配碎石15cm 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	1500	212.72	319080	0	
3-8	040805001002	常规照明灯	1.拆除3.5m庭院灯杆及基础 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	300	1104.16	331248	0	
4		监控系统					1019059.23	0	
4-1	040205020001	监控摄像机	1.高清摄像球机 2.大于400万像素 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	50	5981.55	299077.5	0	
4-2	040205003001	标杆	1.4米监控杆 2.C25基础砼浇筑、钢筋制安 3.地脚螺栓及法兰盘铁件预埋 4.角钢(∠50×50×5 L=2.5m)接地极制安及接地测试 5.土方挖、填及余土弃置(运距综合考虑) 6.具体详见图纸、招标文件及相关规范	根	50	2723.69	136184.5	0	
4-3	040801010003	落地式配电箱	1.配电箱 2.W*D*H=800*600*1200，含柜内元器件，IP55,304不锈钢，（含柜内元器件、母线等） 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	6	709.45	4256.7	0	
4-4	040801010004	网络箱	1.网络箱 2.W*D*H=800*600*1200，含柜内元器件，IP55,304不锈钢 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	6	709.45	4256.7	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　电气工程

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-5	030501012002	交换机	1.网络交换机 2.1000M，2光16电 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台(套)	6	1174.66	7047.96	0	
4-6	040803001009	电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-1kV-3x10mm2 3.含电缆头制作、安装 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	3800	31.74	120612	0	
4-7	031103008001	光缆	1.4芯光缆 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	3800	9.47	35986	0	
4-8	040801008001	杆上配电箱	1.监控挂杆箱 2.含电源、通信设备 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	50	618.52	30926	0	
4-9	040803003005	电缆排管	1.名称:电气配管 2.规格:2xPVC50 3.敷设方式:埋地敷设 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	3500	26.24	91840	0	
4-10	040205001004	人(手)孔井	1.照明接线井 2.0.5m×0.5m×1.0m，详见图集《SJT07-2023》-51 3.采用不锈钢装饰井盖 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	座	80	2402.98	192238.4	0	
4-11	030504001001	服务器	1.后台服务器 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	1	21343.44	21343.44	0	
4-12	030501004001	存储设备	1.后台存储扩容 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	1	75290.03	75290.03	0	
合计							16554028.88	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 电气工程　　标段： 梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

项目编码	040801003001	项目名称	组合型成套箱式变电站	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040702-20	带高压开关柜 变压器容量C(kV·A) 100＜C≤315	台	1	2048.64	988.17	140400	579.85	539.17	2048.64	988.17	140400	579.85	539.17
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.01109	1759.7	0	0	5503.44	756.1	19.515073	0	0	61.0331496	8.385149
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.0502	1429.43	5.84	0	555.28	352.12	71.757386	0.293168	0	27.875056	17.676424
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.00608	571.35	0	0	1950.67	256.47	3.473808	0	0	11.8600736	1.5593376
120001-210+120001-211*27	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:32km)	1000m3	0.00608	0	45.69	0	77061.73	5166.19	0	0.2777952	0	468.5353184	31.4104352
040202-2换	垫层 混凝土	10m3	0.08	618.83	4187.86	0	5.73	345.98	49.5064	335.0288	0	0.4584	27.6784
040208-1	垫层 模板	10m2	0.128	199.25	118.27	0	10.48	50.47	25.504	15.13856	0	1.34144	6.46016
040201-9	砖砌体 基础	10m3	0.171	1191.95	5370.58	0	0	530.88	203.82345	918.36918	0	0	90.78048
040403-330	砖墙 抹灰 井内侧	100m2	0.0651	3534.73	922.46	0	89.42	830.1	230.110923	60.052146	0	5.821242	54.03951
040403-331	砖墙 抹灰 井底	100m2	0.0363	2196.3	922.46	0	89.42	535.52	79.72569	33.485298	0	3.245946	19.439376
040403-342	钢筋混凝土 井圈 制作	10m3	0.15	1918.33	4864.96	0	27.19	667.29	287.7495	729.744	0	4.0785	100.0935
040404-29	井圈 木模	100m2	0.17	2657.72	1713.58	0	112.76	678.2	451.8124	291.3086	0	19.1692	115.294
BCCL_2	集水口 PVC管 Φ200	m	0.6	0	140	0	0	7	0	84	0	0	4.2
040501-82	滤料铺设 粗砂	10m3	0.002	1150.63	2323.72	0	275.31	387.89	2.30126	4.64744	0	0.55062	0.77578
040205-1	光圆钢筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.04	486.36	3951.85	0	24.82	306.3	19.4544	158.074	0	0.9928	12.252
040205-2	光圆钢筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.04	1018.21	47.27	0	63.23	230.7	40.7284	1.8908	0	2.5292	9.228
040205-3换	光圆钢筋 制作 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	0.077	337.78	4972.72	0	10.3	323.67	26.00906	382.89944	0	0.7931	24.92259
040205-4	光圆钢筋 安装 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	0.077	784.21	62.06	0	139.19	185.04	60.38417	4.77862	0	10.71763	14.24808
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.017	2389.55	7433.25	0	656.64	941.6	40.62235	126.36525	0	11.16288	16.0072
040702-82	基础槽钢安装	10m	0.822	276.18	487.88	0	42.47	88.03	227.01996	401.03736	0	34.91034	72.36066
040701-25	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板预制	10m3	0.013	2027.41	4819.69	0	26.99	689.03	26.35633	62.65597	0	0.35087	8.95739
040701-27	电力电缆井及照明拉线井 井盖板 木模板	100m2	0.0244	1821.38	1356.2	0	112.76	476.25	44.441672	33.09128	0	2.751344	11.6205
040205-1	光圆钢筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.018	486.36	3951.85	0	24.82	306.3	8.75448	71.1333	0	0.44676	5.5134
040205-2	光圆钢筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.018	1018.21	47.27	0	63.23	230.7	18.32778	0.85086	0	1.13814	4.1526
040205-3换	光圆钢筋 制作 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	0.017	337.78	4972.72	0	10.3	323.67	5.74226	84.53624	0	0.1751	5.50239
040205-4	光圆钢筋 安装 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	0.017	784.21	62.06	0	139.19	185.04	13.33157	1.05502	0	2.36623	3.14568
040701-62换	电缆沟盖板包边与底座碳钢	t	0.069	2389.55	4248.68	0	694.69	784.92	164.87895	293.15892	0	47.93361	54.15948
040701-26	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板安装	10m3	0.013	2819.49	1125.75	0	0	676.86	36.65337	14.63475	0	0	8.79918
小计									4206.624642	5096.676797	140400	1300.08695	1267.831702
清单项目综合单价													152271.2200906

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	857.808468	1.3891	1191.58		
		技工人工费	元	934.11	1.3561	1266.75		
		技工人工费	元	986.054527	1.3561	1337.19		
		高级技工人工费	元	294.562228	1.3726	404.32		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	0.66295	5.2	3.45		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷	t	0.05916	3836	226.94		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷	kg	3.37842	3.706	12.52		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ＞10	t	0.095325	4803	457.85		
		镀锌扁钢(综合)	kg	169.94814	5.04	856.54		
		槽钢(综合)	t	0.165732	3841	636.58		
		热轧薄钢板 δ=1mm～4mm	kg	0.822	3.8	3.12		
		钢垫板 δ=1mm～3mm	kg	13.953	3.6	50.23		
		铁件(综合)	kg	17.34	6.96	120.69		
		棉纱	kg	0.15	10.6	1.59		
		镀锌精制带帽螺栓 M10mm×100mm以内2平1弹垫	10套	0.1644	6.7	1.1		
		镀锌精制带帽螺栓 M16mm×250mm以内2平1弹簧	10套	0.61	26.3	16.04		
		钢钉(综合)	kg	1.705425	5.5	9.38		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	0.6696	8.62	5.77		
		铁砂布 0#～2#	张	2.5	0.75	1.88		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.08	69.5	5.56		
		焊锡丝(综合)	kg	0.4	75.6	30.24		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	5.323	6.2	33		
		中砂	m3	0.022262	204	4.54		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.89433	800	715.46		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.066286	1969	130.52		
		调和漆	kg	0.0822	10.86	0.89		
		酚醛调和漆	kg	0.6	13	7.8		
		汽油	kg	0.8	9.73	7.78		
		脱模剂	kg	2.0665	8.4	17.36		
		电力复合脂	kg	0.2	45	9		
		水	m3	4.137983	3.77	15.6		
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm	张	2.591585	52	134.76		
		木支撑	m3	0.021329	1800	38.39		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.476393	416.62	198.47		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.210061	446.91	93.88		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.7575	409.75	310.39		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.64125	467.55	767.37		
		其他材料费(按百分比计算)	元	55.338941	1	55.34		
		集水口 PVC管 Φ200	m	0.6	140	84		
	主材	预制混凝土盖板	m3	0.1313	25	3.28		
	设备	箱式变电站SCB-14,250KVA						
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.002218	1109.24	2.46		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.015462	1259.72	19.48		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.057313	1021.98	58.57		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.007144	1658.73	11.85		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.326604	1425.36	465.53		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.015462	543.16	8.4		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.003645	719.21	2.62		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.442	630.33	278.61		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.000856	643.25	0.55		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.008305	1149.56	9.55		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.001275	609.82	0.78		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.448	600.15	268.87		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.022492	712.76	16.03		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.031824	284.79	9.06		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.03675	11.69	0.43		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.310356	14.23	4.42		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=14	台班	0.0174	41.44	0.72		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.01475	42.83	0.63		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.04216	24.79	1.05		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.219036	29.18	6.39		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.20829	30.92	6.44		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.007463	16.86	0.13		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.221	146.48	32.37		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.59126	147.89	87.44		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.04185	168.8	7.06		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	040801003002	项目名称	组合型成套箱式变电站	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040702-21	带高压开关柜 变压器容量C(kV·A) 315<C≤630	台	1	2420.9	1123.3	198000	579.85	627.86	2420.9	1123.3	198000	579.85	627.86
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.01109	1759.7	0	0	5503.44	756.1	19.515073	0	0	61.0331496	8.385149
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.0502	1429.43	5.84	0	555.28	352.12	71.757386	0.293168	0	27.875056	17.676424
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.00608	571.35	0	0	1950.67	256.47	3.473808	0	0	11.8600736	1.5593376
120001-210+120001-211*27	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:32km)	1000m3	0.00608	0	45.69	0	77061.73	5166.19	0	0.2777952	0	468.5353184	31.4104352
040202-2换	垫层 混凝土	10m3	0.08	618.83	4187.86	0	5.73	345.98	49.5064	335.0288	0	0.4584	27.6784
040208-1	垫层 模板	10m2	0.128	199.25	118.27	0	10.48	50.47	25.504	15.13856	0	1.34144	6.46016
040201-9	砖砌体 基础	10m3	0.171	1191.95	5370.58	0	0	530.88	203.82345	918.36918	0	0	90.78048
040403-330	砖墙 抹灰 井内侧	100m2	0.0651	3534.73	922.46	0	89.42	830.1	230.110923	60.052146	0	5.821242	54.03951
040403-331	砖墙 抹灰 井底	100m2	0.0363	2196.3	922.46	0	89.42	535.52	79.72569	33.485298	0	3.245946	19.439376
040403-342	钢筋混凝土 井圈 制作	10m3	0.15	1918.33	4864.96	0	27.19	667.29	287.7495	729.744	0	4.0785	100.0935
040404-29	井圈 木模	100m2	0.17	2657.72	1713.58	0	112.76	678.2	451.8124	291.3086	0	19.1692	115.294
BCCL_2	集水口 PVC管 Φ200	m	0.6	0	140	0	0	7	0	84	0	0	4.2
040501-82	滤料铺设 粗砂	10m3	0.002	1150.63	2323.72	0	275.31	387.89	2.30126	4.64744	0	0.55062	0.77578
040205-1	光圆钢筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.04	486.36	3951.85	0	24.82	306.3	19.4544	158.074	0	0.9928	12.252
040205-2	光圆钢筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.04	1018.21	47.27	0	63.23	230.7	40.7284	1.8908	0	2.5292	9.228
040205-3换	光圆钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.077	337.78	4972.72	0	10.3	323.67	26.00906	382.89944	0	0.7931	24.92259
040205-4	光圆钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.077	784.21	62.06	0	139.19	185.04	60.38417	4.77862	0	10.71763	14.24808
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.017	2389.55	7433.25	0	656.64	941.6	40.62235	126.36525	0	11.16288	16.0072
040702-82	基础槽钢安装	10m	0.822	276.18	487.88	0	42.47	88.03	227.01996	401.03736	0	34.91034	72.36066
040701-25	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板预制	10m3	0.013	2027.41	4819.69	0	26.99	689.03	26.35633	62.65597	0	0.35087	8.95739
040701-27	电力电缆井及照明拉线井 井盖板 木模板	100m2	0.0244	1821.38	1356.2	0	112.76	476.25	44.441672	33.09128	0	2.751344	11.6205
040205-1	光圆钢筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.018	486.36	3951.85	0	24.82	306.3	8.75448	71.1333	0	0.44676	5.5134
040205-2	光圆钢筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.018	1018.21	47.27	0	63.23	230.7	18.32778	0.85086	0	1.13814	4.1526
040205-3换	光圆钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.017	337.78	4972.72	0	10.3	323.67	5.74226	84.53624	0	0.1751	5.50239
040205-4	光圆钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.017	784.21	62.06	0	139.19	185.04	13.33157	1.05502	0	2.36623	3.14568
040701-62换	电缆沟盖板包边与底座碳钢	t	0.069	2389.55	4248.68	0	694.69	784.92	164.87895	293.15892	0	47.93361	54.15948
040701-26	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板安装	10m3	0.013	2819.49	1125.75	0	0	676.86	36.65337	14.63475	0	0	8.79918
小计									4578.884642	5231.806797	198000	1300.08695	1356.521702
清单项目综合单价													210467.3000906

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	912.539468	1.3891	1267.61		
		技工人工费	元	1103.85	1.3561	1496.93		
		技工人工费	元	986.054527	1.3561	1337.19		
		高级技工人工费	元	342.691228	1.3726	470.38		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	0.66295	5.2	3.45		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷	t	0.05916	3836	226.94		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷	kg	3.37842	3.706	12.52		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ>10	t	0.095325	4803	457.85		
		镀锌扁钢(综合)	kg	191.94814	5.04	967.42		
		槽钢(综合)	t	0.165732	3841	636.58		
		热轧薄钢板 δ=1mm～4mm	kg	0.822	3.8	3.12		
		钢垫板 δ=1mm～3mm	kg	17.802	3.6	64.09		
		铁件(综合)	kg	17.34	6.96	120.69		
		棉纱	kg	0.15	10.6	1.59		
		镀锌精制带帽螺栓 M10mm×100mm以内2平1弹垫	10套	0.1644	6.7	1.1		
		镀锌精制带帽螺栓 M16mm×250mm以内2平1弹簧	10套	0.61	26.3	16.04		
		钢钉(综合)	kg	1.705425	5.5	9.38		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	0.6696	8.62	5.77		
		铁砂布 0#～2#	张	3	0.75	2.25		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.09	69.5	6.26		
		焊锡丝(综合)	kg	0.45	75.6	34.02		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	5.323	6.2	33		
		中砂	m3	0.022262	204	4.54		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.89433	800	715.46		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.066286	1969	130.52		
		调和漆	kg	0.0822	10.86	0.89		
		酚醛调和漆	kg	0.6	13	7.8		
		汽油	kg	1	9.73	9.73		
		脱模剂	kg	2.0665	8.4	17.36		
		电力复合脂	kg	0.25	45	11.25		
		水	m3	4.137983	3.77	15.6		
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm	张	2.591585	52	134.76		
		木支撑	m3	0.021329	1800	38.39		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.476393	416.62	198.47		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.210061	446.91	93.88		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.7575	409.75	310.39		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.64125	467.55	767.37		
		其他材料费(按百分比计算)	元	56.678941	1	56.68		
		集水口 PVC管 Φ200	m	0.6	140	84		
	主材	预制混凝土盖板	m3	0.1313	25	3.28		
	设备	箱式变电站SCB-14,2x250KVA						
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.002218	1109.24	2.46		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.015462	1259.72	19.48		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.057313	1021.98	58.57		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.007144	1658.73	11.85		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.326604	1425.36	465.53		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.015462	543.16	8.4		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.003645	719.21	2.62		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.442	630.33	278.61		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.000856	643.25	0.55		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.008305	1149.56	9.55		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.001275	609.82	0.78		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.448	600.15	268.87		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.022492	712.76	16.03		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.031824	284.79	9.06		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.03675	11.69	0.43		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.310356	14.23	4.42		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=14	台班	0.0174	41.44	0.72		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.01475	42.83	0.63		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.04216	24.79	1.05		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.219036	29.18	6.39		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.20829	30.92	6.44		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.007463	16.86	0.13		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.221	146.48	32.37		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.59126	147.89	87.44		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.04185	168.8	7.06		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	040801003003	项目名称	组合型成套箱式变电站	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040702-23	带高压开关柜 变压器容量C(kV·A) 1000<C≤1600	台	1	4043.7	1410.57	255700	774.9	1012.47	4043.7	1410.57	255700	774.9	1012.47
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.01109	1759.7	0	0	5503.44	756.1	19.515073	0	0	61.0331496	8.385149
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.0502	1429.43	5.84	0	555.28	352.12	71.757386	0.293168	0	27.875056	17.676424
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.00608	571.35	0	0	1950.67	256.47	3.473808	0	0	11.8600736	1.5593376
120001-210+120001-211*27	新型全密闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:32km)	1000m3	0.00608	0	45.69	0	77061.73	5166.19	0	0.2777952	0	468.5353184	31.4104352
040202-2换	垫层 混凝土	10m3	0.08	618.83	4187.86	0	5.73	345.98	49.5064	335.0288	0	0.4584	27.6784
040208-1	垫层 模板	10m2	0.128	199.25	118.27	0	10.48	50.47	25.504	15.13856	0	1.34144	6.46016
040201-9	砖砌体 基础	10m3	0.171	1191.95	5370.58	0	0	530.88	203.82345	918.36918	0	0	90.78048
040403-330	砖墙 抹灰 井内侧	100m2	0.0651	3534.73	922.46	0	89.42	830.1	230.110923	60.052146	0	5.821242	54.03951
040403-331	砖墙 抹灰 井底	100m2	0.0363	2196.3	922.46	0	89.42	535.52	79.72569	33.485298	0	3.245946	19.439376
040403-342	钢筋混凝土 井圈 制作	10m3	0.15	1918.33	4864.96	0	27.19	667.29	287.7495	729.744	0	4.0785	100.0935
040404-29	井圈 木模	100m2	0.17	2657.72	1713.58	0	112.76	678.2	451.8124	291.3086	0	19.1692	115.294
BCCL_2	集水口 PVC管 Φ200	m	0.6	0	140	0	0	7	0	84	0	0	4.2
040501-82	滤料铺设 粗砂	10m3	0.002	1150.63	2323.72	0	275.31	387.89	2.30126	4.64744	0	0.55062	0.77578
040205-1	光圆钢筋 制作 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.04	486.36	3951.85	0	24.82	306.3	19.4544	158.074	0	0.9928	12.252
040205-2	光圆钢筋 安装 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.04	1018.21	47.27	0	63.23	230.7	40.7284	1.8908	0	2.5292	9.228
040205-3换	光圆钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	0.077	337.78	4972.72	0	10.3	323.67	26.00906	382.89944	0	0.7931	24.92259
040205-4	光圆钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	0.077	784.21	62.06	0	139.19	185.04	60.38417	4.77862	0	10.71763	14.24808
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.017	2389.55	7433.25	0	656.64	941.6	40.62235	126.36525	0	11.16288	16.0072
040702-82	基础槽钢安装	10m	0.822	276.18	487.88	0	42.47	88.03	227.01996	401.03736	0	34.91034	72.36066
040701-25	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板预制	10m3	0.013	2027.41	4819.69	0	26.99	689.03	26.35633	62.65597	0	0.35087	8.95739
040701-27	电力电缆井及照明拉线井 井盖板 木模板	100m2	0.0244	1821.38	1356.2	0	112.76	476.25	44.441672	33.09128	0	2.751344	11.6205
040205-1	光圆钢筋 制作 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.018	486.36	3951.85	0	24.82	306.3	8.75448	71.1333	0	0.44676	5.5134
040205-2	光圆钢筋 安装 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.018	1018.21	47.27	0	63.23	230.7	18.32778	0.85086	0	1.13814	4.1526
040205-3换	光圆钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	0.017	337.78	4972.72	0	10.3	323.67	5.74226	84.53624	0	0.1751	5.50239
040205-4	光圆钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	0.017	784.21	62.06	0	139.19	185.04	13.33157	1.05502	0	2.36623	3.14568
040701-62换	电缆沟盖板包边与底座碳钢	t	0.069	2389.55	4248.68	0	694.69	784.92	164.87895	293.15892	0	47.93361	54.15948
040701-26	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板安装	10m3	0.013	2819.49	1125.75	0	0	676.86	36.65337	14.63475	0	0	8.79918
小计									6201.684642	5519.076797	255700	1495.13695	1741.131702
清单项目综合单价													270657.0300906

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1150.835468	1.3891	1598.63		
		技工人工费	元	1843.831	1.3561	2500.42		
		技工人工费	元	986.054527	1.3561	1337.19		
		高级技工人工费	元	552.716228	1.3726	758.66		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	0.66295	5.2	3.45		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～Φ10盘卷	t	0.05916	3836	226.94		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～Φ10盘卷	kg	3.37842	3.706	12.52		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ>10	t	0.095325	4803	457.85		
		镀锌扁钢(综合)	kg	237.94814	5.04	1199.26		
		槽钢(综合)	t	0.165732	3841	636.58		
		热轧薄钢板 δ=1mm～4mm	kg	0.822	3.8	3.12		
		钢垫板 δ=1mm～3mm	kg	25	3.6	90		
		铁件(综合)	kg	17.34	6.96	120.69		
		棉纱	kg	0.2	10.6	2.12		
		镀锌精制带帽螺栓 M10mm×100mm以内2平1弹垫	10套	0.1644	6.7	1.1		
		镀锌精制带帽螺栓 M16mm×250mm以内2平1弹簧	10套	0.61	26.3	16.04		
		钢钉(综合)	kg	1.705425	5.5	9.38		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	0.6696	8.62	5.77		
		铁砂布 0#～2#	张	4	0.75	3		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.12	69.5	8.34		
		焊锡丝(综合)	kg	0.6	75.6	45.36		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	5.323	6.2	33		
		中砂	m3	0.022262	204	4.54		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.89433	800	715.46		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.066286	1969	130.52		
		调和漆	kg	0.0822	10.86	0.89		
		酚醛调和漆	kg	0.8	13	10.4		
		汽油	kg	1.5	9.73	14.6		
		脱模剂	kg	2.0665	8.4	17.36		
		电力复合脂	kg	0.35	45	15.75		
		水	m3	4.137983	3.77	15.6		
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm	张	2.591585	52	134.76		
		木支撑	m3	0.021329	1800	38.39		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.476393	416.62	198.47		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.210061	446.91	93.88		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.7575	409.75	310.39		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.64125	467.55	767.37		
		其他材料费(按百分比计算)	元	59.528941	1	59.53		
		集水口 PVC管 Φ200	m	0.6	140	84		
	主材	预制混凝土盖板	m3	0.1313	25	3.28		
	设备	箱式变电站 1600kV·A(带高压开关柜)						
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.002218	1109.24	2.46		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.015462	1259.72	19.48		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.057313	1021.98	58.57		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.007144	1658.73	11.85		
		新型全密闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF	台班	0.326604	1425.36	465.53		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.015462	543.16	8.4		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.003645	719.21	2.62		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.000856	643.25	0.55		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.442	968.29	427.98		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.008305	1149.56	9.55		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.001275	609.82	0.78		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.448	702.13	314.55		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.022492	712.76	16.03		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.031824	284.79	9.06		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.03675	11.69	0.43		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.310356	14.23	4.42		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=14	台班	0.0174	41.44	0.72		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.01475	42.83	0.63		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.04216	24.79	1.05		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.219036	29.18	6.39		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.20829	30.92	6.44		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.007463	16.86	0.13		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.221	146.48	32.37		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.59126	147.89	87.44		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.04185	168.8	7.06		

项目编码	040309001001	项目名称	围栏	计量单位	座	工程量	3

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.00084	1759.7	0	0	5503.44	756.1	1.478148	0	0	4.6228896	0.635124
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.00084	571.35	0	0	1950.67	256.47	0.479934	0	0	1.6385628	0.2154348
120001-210+120001-211*20	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.00084	0	45.69	0	63482.33	4256.23	0	0.0383796	0	53.3251572	3.5752332
040202-3换	基础 混凝土	10m3	0.084	382.89	4870.14	0	13.68	328.7	32.16276	409.09176	0	1.14912	27.6108
040207-38换	安装型钢栏杆	t	1.159	4651.23	496.11	0	931.9	1110.99	5390.77557	574.99149	0	1080.0721	1287.63741
BCZC_2	安全警示标识牌(景观围栏)	套	2	0	353.15	0	0	17.66	0	706.3	0	0	35.32
BCZC_3	连接杆(景观围栏)	套	14	0	252.28	0	0	12.61	0	3531.92	0	0	176.54
BCZC_4	其他钢构件(门合页、角码、锁、螺栓) 一类宽松型	套	1	0	707	0	0	35.35	0	707	0	0	35.35
BC-3	围栏材料浪花款,SMC材质,宽松型 1200模块	㎡	28.56	0	945	0	0	47.25	0	26989.2	0	0	1349.46
BC-2	加高冲孔板1200*500	㎡	8.4	0	624.89	0	0	31.24	0	5249.076	0	0	262.416
小计									5424.896412	38167.61763	0	1140.80783	3178.760002
清单项目综合单价													47912.0818732

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1029.222189	1.3891	1429.69		
		技工人工费	元	2945.998316	1.3561	3995.07		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ＞10	t	0	4803	0		
		型钢(综合)	kg	0	4.67	0		
		钢板 Q235B δ=10mm	kg	0	4.24	0		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	28.96341	8.62	249.66		
		红丹环氧防锈漆	kg	14.03549	15.27	214.32		
		汽油	kg	4.54328	9.73	44.21		
		氧气	m3	8.63455	4.11	35.49		
		乙炔气	kg	2.86273	8.95	25.62		
		水	m3	0.148592	3.77	0.56		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.845033	476.8	402.91		
		其他材料费(按百分比计算)	元	9.725473	1	9.73		
	主材	安全警示标识牌(景观围栏)	套	2	353.15	706.3		
		连接杆(景观围栏)	套	14	252.28	3531.92		
		其他钢构件(门合页、角码、锁、螺栓) 一类宽松型	套	1	707	707		
		加高冲孔板1200*500 主材费	㎡	8.4	624.89	5249.08		
		围栏材料浪花款,SMC材质,宽松型 1200模块 主材费		28.56	945	26989.2		
	设备							
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.000167	1109.24	0.19		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.004324	1021.98	4.42		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.000984	1658.73	1.63		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.03701	1425.36	52.75		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.000502	719.21	0.36		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.078812	643.25	50.7		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.28975	574.99	166.6		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09789	11.69	1.14		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	5.11119	168.8	862.77		

项目编码	040803001001	项目名称	电缆	计量单位	m	工程量	8000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040705-16换	铜芯电缆一般敷设 截面面积S(mm2) 120＜S≤240 （五芯电力电缆敷:人工*1.1机械*1.1）	100m	1	1776.51	60655.86	0	480.91	3456.03	1776.51	60655.86	0	480.91	3456.03
小计									1776.51	60655.86	0	480.91	3456.03
清单项目综合单价													66369.31

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.300463	1.3891	3.2		
		技工人工费	元	8.770718	1.3561	11.89		
		高级技工人工费	元	1.949222	1.3726	2.68		
	材料	镀锌电缆卡子 3mm×100mm	套	0.107	4.66	0.5		
		标志牌	个	0.0612	0.8	0.05		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.011	1	0.01		
	主材	10KV ZC-YJV-3x240mm	m	1.01	600	606		
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.002805	968.29	2.72		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.002805	600.15	1.68		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.00165	248.26	0.41		

项目编码	040803003001	项目名称	电缆排管	计量单位	m	工程量	2500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040701-9换	钢管排管敷设 公称外径DN(mm) 100＜DN≤150	100m	1	452.61	10802.8	0	119.44	647.77	452.61	10802.8	0	119.44	647.77
小计									452.61	10802.8	0	119.44	647.77
清单项目综合单价													12022.62

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	7.18156	1.3891	9.98		
		技工人工费	元	5.99396	1.3561	8.13		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	0.0264	5.2	0.14		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～Φ10盘卷	kg	0.31344	3.706	1.16		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	0.0544	6.2	0.34		
		NHAP-150	m	4.12	100.31	413.28		
		镀锌管接头 150	个	0.6592	19.6	12.92		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.2784	1	4.28		
	主材							
	设备							
	机械	中频煨弯机（圆管） 管径D（mm） D≤200	台班	0.004	154.38	0.62		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0284	146.48	4.16		

项目编码	040803006001	项目名称	电缆中间头	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040705-63换	电力电缆中间头制安 10kV以下冷缩式 铜芯截面积S(mm2) 240＜S≤400	个	1	576.85	2930.17	0	0	273.47	576.85	2930.17	0	0	273.47
小计									576.85	2930.17	0	0	273.47
清单项目综合单价													3780.49

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	112.39	1.3561	152.41		
		高级技工人工费	元	309.227	1.3726	424.44		

工程量清单综合单价分析表

费用明细									
	材料	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.045	69.5	3.13		
		焊锡丝(综合)	kg	0.253	75.6	19.13		
		丙酮	kg	0.306	8.8	2.69		
		铜压接管 400mm2	个	3.03	33.6	101.81		
		三芯10kV冷缩电缆中间头(成套) 300mm2	套	1.02	2720	2774.4		
		其他材料费(按百分比计算)	元	29.01	1	29.01		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	040205001001	项目名称	人(手)孔井	计量单位	座	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
090103-221换	低压电缆手井砌筑 700mm×700mm×1000mm	座	1	526.35	1315.81	0	355.36	205.46	526.35	1315.81	0	355.36	205.46
小计									526.35	1315.81	0	355.36	205.46
清单项目综合单价													2402.98

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(市政维修)	元	126.225	1.3891	175.34		
		技工人工费(市政维修)	元	258.835	1.3561	351.01		
	材料	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	0.06	5.5	0.33		
		不锈钢螺栓 M16mm×45mm	套	12	3.85	46.2		
		电焊条 结422 Φ3.2	kg	0.77	8.04	6.19		
		中砂	m3	0.003	204	0.61		
		建筑废渣混凝土实心砖240mm×115mm×53mm(7.5MPa)	千块	0.121	550	66.55		
		硬质塑料管 Φ70	m	1.2	10.45	12.54		
		水	m3	0.3	3.77	1.13		
		采用不锈钢装饰井盖	个	1	980	980		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.177	441.8	78.2		
		湿拌抹灰砂浆 M7.5	m3	0.059	415.6	24.52		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.09	409.75	36.88		
		其他材料费(按百分比计算)	元	62.66	1	62.66		
	主材							
	设备							
	机械	载货汽车 装载质量M(t) M=4	台班	0.6	560.89	336.53		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200	台班	0.01	201.3	2.01		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.01	14.15	0.14		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=30	台班	0.1	166.88	16.69		
		机械费补差	元	-0.01	1	-0.01		

项目编码	040806002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	2500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040707-7	户内接地母线 暗设	10m	1	35.6	66.23	0	17.73	12.33	35.6	66.23	0	17.73	12.33
小计									35.6	66.23	0	17.73	12.33
清单项目综合单价													131.89

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.4355	1.3891	0.6		
		技工人工费	元	2.1794	1.3561	2.96		
	材料	镀锌扁钢 -40×4	m	1.023	6.3	6.44		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	0.018	6.2	0.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.066	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.01	30.82	0.31		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.01	146.48	1.46		

项目编码	040801010001	项目名称	落地式配电箱	计量单位	台	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040702-48	落地式安装 悬挂嵌入式 总配电柜	台	1	435.48	13.84	8000	98.09	103.12	435.48	13.84	8000	98.09	103.12
小计									435.48	13.84	8000	98.09	103.12
清单项目综合单价													8650.53

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	63.98	1.3891	88.87		
		技工人工费	元	198.481	1.3561	269.16		
		高级技工人工费	元	56.426	1.3726	77.45		
	材料	镀锌扁钢(综合)	kg	1.5	5.04	7.56		
		钢垫板 δ=1mm～3mm	kg	0.289	3.6	1.04		
		镀锌精制带帽螺栓 M10mm×80mm	套	6.1	0.56	3.42		
		铁砂布 0#～2#	张	1	0.75	0.75		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	0.15	6.2	0.93		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.14	1	0.14		
	主材							
	设备	总配电柜						
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.088	630.33	55.47		
		载货汽车 装载质量M(t) M=4	台班	0.053	560.89	29.73		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.088	146.48	12.89		

项目编码	040801010002	项目名称	落地式配电箱	计量单位	台	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040702-49	配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长L(m) L≤0.5	台	1	131.46	17.75	500	28.51	31.73	131.46	17.75	500	28.51	31.73
小计									131.46	17.75	500	28.51	31.73
清单项目综合单价													709.45

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	19.367	1.3891	26.9		
		技工人工费	元	59.938	1.3561	81.28		
		高级技工人工费	元	16.961	1.3726	23.28		
	材料	镀锌扁钢(综合)	kg	1.35	5.04	6.8		
		钢垫板 δ=1mm～3mm	kg	0.144	3.6	0.52		
		铁砂布 0#～2#	张	0.5	0.75	0.38		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	0.1	6.2	0.62		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	4.5	0.09	0.41		
		裸铜线 6mm2	kg	0.1	64	6.4		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.2	2.44		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.18	1	0.18		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	设备	分配电箱							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.035	630.33	22.06			
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.044	146.48	6.45			

项目编码	040803001002	项目名称	电缆	计量单位	m	工程量	800

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040705-16换	铜芯电缆一般敷设 截面面积S(mm2) 120＜S≤240 （五芯电力电缆敷:人工*1.1机械*1.1)	100m	1	1776.51	40112.46	0	480.91	2428.86	1776.51	40112.46	0	480.91	2428.86
小计									1776.51	40112.46	0	480.91	2428.86
清单项目综合单价									44798.74				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.300463	1.3891	3.2		
		技工人工费	元	8.770718	1.3561	11.89		
		高级技工人工费	元	1.949222	1.3726	2.68		
	材料	镀锌电缆卡子 3mm×100mm	套	0.107	4.66	0.5		
		标志牌	个	0.0612	0.8	0.05		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.011	1	0.01		
	主材	ZC-YJV-0.6/1kV-3x120+2x70	m	1.01	396.6	400.57		
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.002805	968.29	2.72		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.002805	600.15	1.68		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.00165	248.26	0.41		

项目编码	040803001003	项目名称	电缆	计量单位	m	工程量	1200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040705-15换	铜芯电缆一般敷设 截面面积S(mm2) 35＜S≤120 （五芯电力电缆敷:人工*1.1机械*1.1)	100m	1	1265.43	22933.4	0	154.62	1435.55	1265.43	22933.4	0	154.62	1435.55
小计									1265.43	22933.4	0	154.62	1435.55
清单项目综合单价									25789.00				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.638571	1.3891	2.28		
		技工人工费	元	6.248715	1.3561	8.47		
		高级技工人工费	元	1.387342	1.3726	1.9		
	材料	镀锌电缆卡子 3mm×35mm	套	0.107	2.72	0.29		
		标志牌	个	0.0612	0.8	0.05		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0068	1	0.01		
	主材	ZC-YJV-0.6/1kV-3x90+2x45	m	1.01	226.72	228.99		
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.000957	630.33	0.6		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.000957	600.15	0.57		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.001485	248.26	0.37		

项目编码	040803001004	项目名称	电缆	计量单位	m	工程量	1200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040705-15换	铜芯电缆一般敷设 截面面积S(mm2) 35＜S≤120 （五芯电力电缆敷:人工*1.1机械*1.1)	100m	1	1265.43	22933.4	0	154.62	1435.55	1265.43	22933.4	0	154.62	1435.55
小计									1265.43	22933.4	0	154.62	1435.55
清单项目综合单价									25789.00				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.638571	1.3891	2.28		
		技工人工费	元	6.248715	1.3561	8.47		
		高级技工人工费	元	1.387342	1.3726	1.9		
	材料	镀锌电缆卡子 3mm×35mm	套	0.107	2.72	0.29		
		标志牌	个	0.0612	0.8	0.05		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0068	1	0.01		
	主材	ZC-YJV-0.6/1kV-3x70+2x45	m	1.01	226.72	228.99		
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.000957	630.33	0.6		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.000957	600.15	0.57		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.001485	248.26	0.37		

项目编码	040803001005	项目名称	电缆	计量单位	m	工程量	1000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040705-14换	铜芯电缆一般敷设 截面面积S(mm2) 10＜S≤35 （五芯电力电缆敷:人工*1.1机械*1.1)	100m	1	701.54	7799.16	0	13.53	545.28	701.54	7799.16	0	13.53	545.28
小计									701.54	7799.16	0	13.53	545.28
清单项目综合单价									9059.51				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.908468	1.3891	1.26		
		技工人工费	元	3.464527	1.3561	4.7		
		高级技工人工费	元	0.768746	1.3726	1.06		
	材料	镀锌电缆卡子 2mm×35mm	套	0.107	1.85	0.2		
		标志牌	个	0.0612	0.8	0.05		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0049	1	0		
	主材	WDZC-YJV-0.6/1kV-5x25	m	1.01	76.97	77.74		
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	630.33	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.00011	600.15	0.07		

项目编码	040803001006	项目名称	电缆	计量单位	m	工程量	1500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040705-14换	铜芯电缆一般敷设 截面面积S(mm2) 10＜S≤35 （五芯电力电缆敷:人工*1.1机械*1.1)	100m	1	701.54	7799.16	0	13.53	545.28	701.54	7799.16	0	13.53	545.28
小计									701.54	7799.16	0	13.53	545.28

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价										9059.51
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费		元	0.908468	1.3891	1.26			
		技工人工费		元	3.464527	1.3561	4.7			
		高级技工人工费		元	0.768746	1.3726	1.06			
	材料	镀锌电缆卡子 2mm×35mm		套	0.107	1.85	0.2			
		标志牌		个	0.0612	0.8	0.05			
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.0049	1	0			
	主材	WDZC-YJV-0.6/1kV-5x16		m	1.01	76.97	77.74			
	设备									
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5		台班	0.00011	630.33	0.07			
		载货汽车 装载质量M（t） M=5		台班	0.00011	600.15	0.07			
项目编码	040803001007	项目名称	电缆		计量单位	m	工程量	1500		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040705-14换	铜芯电缆一般敷设 截面面积S(mm2) 10＜S≤35 （五芯电力电缆敷:人工*1.1机械*1.1)	100m	1	701.54	7799.16	0	13.53	545.28	701.54	7799.16	0	13.53	545.28
小计									701.54	7799.16	0	13.53	545.28

清单项目综合单价										9059.51
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费		元	0.908468	1.3891	1.26			
		技工人工费		元	3.464527	1.3561	4.7			
		高级技工人工费		元	0.768746	1.3726	1.06			
	材料	镀锌电缆卡子 2mm×35mm		套	0.107	1.85	0.2			
		标志牌		个	0.0612	0.8	0.05			
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.0049	1	0			
	主材	WDZC-YJV-0.6/1kV-5x10		m	1.01	76.97	77.74			
	设备									
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5		台班	0.00011	630.33	0.07			
		载货汽车 装载质量M（t） M=5		台班	0.00011	600.15	0.07			
项目编码	040803003002	项目名称	电缆排管		计量单位	m	工程量	3200		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040701-8	钢管排管敷设 公称外径DN(mm) 50＜DN≤100	100m	1	362.07	6372.41	0	103.89	405.28	362.07	6372.41	0	103.89	405.28
小计									362.07	6372.41	0	103.89	405.28

清单项目综合单价										7243.65
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费		元	2.87256	1.3891	3.99			
		技工人工费		元	2.39752	1.3561	3.25			
	材料	镀锌钢丝(综合)		kg	0.0132	5.2	0.07			
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～Φ10盘卷		kg	0.129	3.706	0.48			
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm		kg	0.024	6.2	0.15			
		热镀锌钢管 DN100×4.0		m	2.06	59.23	122.01			
		镀锌管接头 100		个	0.3296	10.55	3.48			
		其他材料费(按百分比计算)		元	1.2618	1	1.26			
	主材									
	设备									
	机械	弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108		台班	0.0014	124.03	0.17			
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21		台班	0.013	146.48	1.9			
项目编码	040803003003	项目名称	电缆排管		计量单位	m	工程量	2000		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040701-7	钢管排管敷设 公称外径DN(mm) DN≤50	100m	1	301.68	3163.3	0	103.89	231.53	301.68	3163.3	0	103.89	231.53
小计									301.68	3163.3	0	103.89	231.53

清单项目综合单价										3800.40
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费		元	14.3634	1.3891	19.95			
		技工人工费		元	11.98224	1.3561	16.25			
	材料	镀锌钢丝(综合)		kg	0.0792	5.2	0.41			
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～Φ10盘卷		kg	0.774	3.706	2.87			
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm		kg	0.132	6.2	0.82			
		热镀锌钢管 DN50×3.8		m	12.36	29.1	359.68			
		镀锌管接头 50		个	1.9776	6.1	12.06			
		其他材料费(按百分比计算)		元	3.7584	1	3.76			
	主材									
	设备									
	机械	弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108		台班	0.0084	124.03	1.04			
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21		台班	0.078	146.48	11.43			
项目编码	040803003004	项目名称	电缆排管		计量单位	m	工程量	2000		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040701-7	钢管排管敷设 公称外径DN(mm) DN≤50	100m	1	301.68	3163.3	0	103.89	231.53	301.68	3163.3	0	103.89	231.53
小计									301.68	3163.3	0	103.89	231.53

清单项目综合单价										3800.40
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费		元	7.1817	1.3891	9.98			
		技工人工费		元	5.99112	1.3561	8.12			
	材料	镀锌钢丝(综合)		kg	0.0396	5.2	0.21			
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～Φ10盘卷		kg	0.387	3.706	1.43			
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm		kg	0.066	6.2	0.41			
		热镀锌钢管 DN50×3.8		m	6.18	29.1	179.84			
		镀锌管接头 50		个	0.9888	6.1	6.03			
		其他材料费(按百分比计算)		元	1.8792	1	1.88			
	主材									
	设备									
	机械	弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108		台班	0.0042	124.03	0.52			
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21		台班	0.039	146.48	5.71			
项目编码	040205001002	项目名称	人(手)孔井		计量单位	座	工程量	150		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额	定额单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
090103-221换	低压电缆手井砌筑 700mm×700mm×1000mm	座	1	526.35	1315.81	0	355.36	205.46	526.35	1315.81	0	355.36	205.46
小计									526.35	1315.81	0	355.36	205.46
清单项目综合单价													2402.98
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(市政维修)				元		126.225	1.3891		175.34		
		技工人工费(市政维修)				元		258.835	1.3561		351.01		
	材料	镀锌铁丝 φ0.7				kg		0.06	5.5		0.33		
		不锈钢螺栓 M16mm×45mm				套		12	3.85		46.2		
		电焊条 结422 φ3.2				kg		0.77	8.04		6.19		
		中砂				m3		0.003	204		0.61		
		建筑废渣混凝土实心砖240mm×115mm×53mm(7.5MPa)				千块		0.121	550		66.55		
		硬质塑料管 φ70				m		1.2	10.45		12.54		
		水				m3		0.3	3.77		1.13		
		采用不锈钢装饰井盖				个		1	980		980		
		湿拌抹灰砂浆 M20				m3		0.177	441.8		78.2		
		湿拌抹灰砂浆 M7.5				m3		0.059	415.6		24.52		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm				m3		0.09	409.75		36.88		
		其他材料费(按百分比计算)				元		62.66	1		62.66		
	主材												
	设备												
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班		0.6	560.89		336.53		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班		0.01	201.3		2.01		
		混凝土振动器 平板式				台班		0.01	14.15		0.14		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班		0.1	166.88		16.69		
		机械费补差				元		-0.01	1		-0.01		
项目编码	041001002001	项目名称		拆除人行道			计量单位		m2		工程量		7200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040105-7	手持式风动凿岩机破除水泥混凝土面层 无筋 厚度T（mm） T=150	100m2	1	943.03	6.49	0	572.33	246.23	943.03	6.49	0	572.33	246.23
040105-21	人工拆除 碎(砾)石基(垫)层 厚度T（mm） T=150	100m2	1	1396.63	0	0	0	307.39	1396.63	0	0	0	307.39
小计									2339.66	6.49	0	572.33	553.62
清单项目综合单价													3472.10
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		16.84295	1.3891		23.4		
	材料	空心六角钢				kg		0.0047	5.58		0.03		
		合金钢钻头(综合)				个		0.003	7.2		0.02		
		高压风管 φ25mm				m		0.0005	34.2		0.02		
	主材												
	设备												
	机械	风动凿岩机 手持式				台班		0.0275	13.01		0.36		
		内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0				台班		0.013	412.73		5.37		
项目编码	040204002001	项目名称		人行道块料铺设			计量单位		m2		工程量		7200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040102-5	人工摊铺级配碎石垫层 压实厚度T(mm) T=150	100m2	1	1014.85	3044.56	0	194.16	388.61	1014.85	3044.56	0	194.16	388.61
040103-42+040103-43*(-7)	水泥混凝土路面浇筑 厚度T(mm) T=220(实际厚度:150mm)	100m2	1	1678.53	7434.4	0	21.23	742.59	1678.53	7434.4	0	21.23	742.59
040103-31	中粒式沥青混凝土 人工摊铺 压实厚度T(mm) T=40	100m2	1	236.87	5956.72	0	195.34	363.06	236.87	5956.72	0	195.34	363.06
小计									2930.25	16435.68	0	410.73	1494.26
清单项目综合单价													21270.92
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		9.1708	1.3891		12.74		
		技工人工费				元		12.214	1.3561		16.56		
	材料	铁件(综合)				kg		0.065	6.96		0.45		
		碎石 5mm～25mm				m3		0.0696	169		11.76		
		碎石 20mm～40mm				m3		0.0465	184		8.56		
		石屑 0～5mm				m3		0.0828	118		9.77		
		松杂枋板材 周转材				m3		0.00004	1969		0.08		
		柴油				kg		0.04	8.35		0.33		
		脱模剂				kg		0.0075	8.4		0.06		
		水				m3		0.23305	3.77		0.88		
		钢模板				kg		0.05359	6		0.32		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3		0.1515	476.8		72.24		
		沥青混凝土 中粒式AC-16				m3		0.0404	1451.57		58.64		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.2611	1		1.26		
	主材												
	设备												
	机械	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8				台班		0.00033	536.98		0.18		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12				台班		0.00035	700.1		0.25		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15				台班		0.00181	818.13		1.48		
		振动压路机 工作质量M(t) M=12				台班		0.00077	1038.05		0.8		
		振动压路机 工作质量M(t) M=15				台班		0.0007	1298.74		0.91		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4				台班		0.0004	708.88		0.28		
		混凝土振动器 平板式				台班		0.015	14.15		0.21		
项目编码	040806001001	项目名称		接地极			计量单位		根(块)		工程量		144

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040707-3	角钢接地极 普通土	根	1	26.19	49.61	0	25.67	9.97	26.19	49.61	0	25.67	9.97
小计									26.19	49.61	0	25.67	9.97
清单项目综合单价													111.44
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		3.159	1.3891		4.39		
		技工人工费				元		16.078	1.3561		21.8		
	材料	镀锌扁钢(综合)				kg		0.26	5.04		1.31		
		镀锌角钢(综合)				kg		9.802	4.8		47.05		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm				kg		0.08	6.2		0.5		
		沥青清漆				kg		0.02	13.2		0.26		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.49	1		0.49		
	主材												
	设备												
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班		0.12	30.82		3.7		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班		0.15	146.48		21.97		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	040805001001	项目名称	常规照明灯	计量单位	套	工程量	250

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040704-6换	金属路灯杆安装 单杆式 高度H(m) H≤5 ~	根	1	82.11	1018.45	0	91.06	75.1	82.11	1018.45	0	91.06	75.1
040704-70换	单光源路灯、广场灯具安装 高度H(m) H≤4 ~ 单光源路灯(广场)灯具	10套	1	354.94	3197.41	0	134.14	246.98	354.94	3197.41	0	134.14	246.98
040704-26	单臂挑灯架 高度H(m)H≤15 臂长L(m) L≤1.2	10套	1	582.33	4700	0	365.01	387.63	582.33	4700	0	365.01	387.63
040704-2	基础制作 混凝土基础	10m3	0.05	877.24	4578.43	0	138.11	431.26	43.862	228.9215	0	6.9055	21.563
040704-1	基础制作 混凝土垫层	10m3	0.005	1332.47	4626.72	0	138.26	533.88	6.66235	23.1336	0	0.6913	2.6694
040704-3	基础制作 模板	100m2	0.1	3903.13	2394.53	0	145.62	988.57	390.313	239.453	0	14.562	98.857
040205-3	光圆钢筋 制作 直径Φ(mm) 10＜Φ≤25	t	0.1	337.78	4972.72	0	10.3	323.67	33.778	497.272	0	1.03	32.367
040205-4	光圆钢筋 安装 直径Φ(mm) 10＜Φ≤25	t	0.1	784.21	62.06	0	139.19	185.04	78.421	6.206	0	13.919	18.504
040704-4	基础制作 预埋件 螺栓	t	0.1	2389.55	6105.92	0	656.64	875.23	238.955	610.592	0	65.664	87.523
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.02	2389.55	7433.25	0	653.27	941.38	47.791	148.665	0	13.0654	18.8276
040707-3	角钢接地极 普通土	根	1	26.19	49.61	0	25.89	9.98	26.19	49.61	0	25.89	9.98
040708-13	接地极(≤6根)	组	1	223.17	2.22	0	25.2	50.92	223.17	2.22	0	25.2	50.92
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.0038	1759.7	0	0	5978.82	787.95	6.68686	0	0	22.719516	2.99421
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.0023	2524.36	0	0	0	555.62	5.806028	0	0	0	1.277926
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.03	1429.43	5.84	0	549.67	351.74	42.8829	0.1752	0	16.4901	10.5522
120001-214+120001-215*20	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.0011	0	45.69	0	73249.17	4910.72	0	0.050259	0	80.574087	5.401792
小计									2163.898138	10722.15856	0	876.920903	1071.147128
清单项目综合单价													14834.124728

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	125.668741	1.3891	174.57		
		技工人工费	元	92.268	1.3561	125.12		
		技工人工费	元	161.147033	1.3561	218.53		
		高级技工人工费	元	75.599	1.3726	103.77		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	0.00049	5.2	0		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ＞10	t	0.01886	4803	90.58		
		镀锌扁钢(综合)	kg	0.26	5.04	1.31		
		镀锌角钢(综合)	kg	9.802	4.8	47.05		
		钢垫板 δ=2.5mm~5mm	kg	0.481	3	1.44		
		铁件(综合)	kg	13.26	6.96	92.29		
		螺栓(综合)	kg	15.912	5.66	90.06		
		精制六角带帽螺栓 M16mm×60mm	套	6.12	1.35	8.26		
		弹簧垫圈 M16mm~30mm	10个	0.633	1.8	1.14		
		钢钉(综合)	kg	0.058635	5.5	0.32		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	0.13248	8.62	1.14		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm~Φ4mm	kg	1.586648	6.2	9.84		
		零星卡具	kg	0.061718	6.2	0.38		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.000403	1969	0.79		
		沥青清漆	kg	0.02	13.2	0.26		
		酚醛磁漆	kg	0.4	10.5	4.2		
		红丹环氧防锈漆	kg	0.2	15.27	3.05		
		脱模剂	kg	0.028	8.4	0.24		
		单光源路灯(广场)灯具 45W	套	1.01	315	318.15		
		水	m3	0.142078	3.77	0.54		
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm	张	0.035115	52	1.83		
		木支撑	m3	0.001683	1800	3.03		
		调试材料费	元	2.22	1	2.22		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.000031	446.91	0.01		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.50399	448.21	225.89		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.122525	1	6.12		
	主材	路灯灯架	套	1	470	470		
		金属杆 H=3.5m	根	1	1000	1000		
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	25.2	1	25.2		
		履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.00075	1096.79	0.82		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.008316	1246.15	10.36		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.0213	1013.99	21.6		
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.046447	1646.26	76.46		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.008316	538.51	4.48		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.00063	711.43	0.45		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.058	630.33	36.56		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.000199	977.23	0.19		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.001012	1149.56	1.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.000274	712.76	0.2		
		平板拖车组 装载质量M（t） M=8	台班	0.058	939.61	54.5		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.019461	284.79	5.54		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤9	台班	0.02	670.7	13.41		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤18	台班	0.03	1216.71	36.5		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.094864	14.23	1.35		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.001656	42.83	0.07		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.004784	24.79	0.12		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.000613	29.18	0.02		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.12	30.92	3.71		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.006848	16.86	0.12		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.005707	16.79	0.1		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.218484	147.89	32.31		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.05707	147.13	8.4		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.00828	168.8	1.4		

项目编码	040803001008	项目名称	电缆	计量单位	m	工程量	3500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040705-13换	铜芯电缆一般敷设 截面面积S(mm2) S≤10 ~ YJV-1kV-3x10mm2	100m	1	275.82	2696.64	0	6	195.94	275.82	2696.64	0	6	195.94
小计									275.82	2696.64	0	6	195.94
清单项目综合单价													3174.40

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.35692	1.3891	0.5		
		技工人工费	元	1.36227	1.3561	1.85		
		高级技工人工费	元	0.30238	1.3726	0.42		
	材料	镀锌电缆卡子 2mm×35mm	套	0.107	1.85	0.2		
		标志牌	个	0.0612	0.8	0.05		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0049	1	0		
	主材	YJV-1kV-3x10mm2	m	1.01	26.45	26.71		
	设备							
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.0001	600.15	0.06		

项目编码	040804002001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	800

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040706-126	照明线路(铜芯) 导线截面积S(mm2) S≤2.5	100m单线	1	100.03	285.39	0	0	36.28	100.03	285.39	0	0	36.28
小计									100.03	285.39	0	0	36.28
清单项目综合单价													421.70
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		0.62019	1.3891		0.86		
		技工人工费				元		1.57755	1.3561		2.14		
	材料	镀锌钢丝(综合)				kg		0.0027	5.2		0.01		
		自粘性橡胶带20mm×5m				卷		0.0075	1.6		0.01		
		焊锡				kg		0.006	75.6		0.45		
		焊锡膏 瓶装50g				kg		0.0003	69.5		0.02		
		电线 BV-2.5				m		3.48	2.28		7.93		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.1266	1		0.13		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	040803002001	项目名称		电缆保护管			计量单位		m		工程量		3000
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040706-78换	硬塑料管敷设 埋地敷设 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80	100m	1	1001.99	2124.08	0	0	326.74	1001.99	2124.08	0	0	326.74
小计									1001.99	2124.08	0	0	326.74
清单项目综合单价													3452.81
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		2.07178	1.3891		2.88		
		技工人工费				元		5.26654	1.3561		7.14		
	材料	镀锌钢丝(综合)				kg		0.00257	5.2		0.01		
		钢锯条				根		0.015	0.66		0.01		
		PVC-U φ75				m		1.06	18.81		19.94		
		难燃塑料管接头 80				个		0.2575	4.15		1.07		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.2103	1		0.21		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	040205001003	项目名称		人(手)孔井			计量单位		座		工程量		35
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
090103-221换	低压电缆手井砌筑 700mm×700mm×1000mm	座	1	526.35	1315.81	0	355.36	205.46	526.35	1315.81	0	355.36	205.46
小计									526.35	1315.81	0	355.36	205.46
清单项目综合单价													2402.98
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(市政维修)				元		126.225	1.3891		175.34		
		技工人工费(市政维修)				元		258.835	1.3561		351.01		
	材料	镀锌铁丝 φ0.7				kg		0.06	5.5		0.33		
		不锈钢螺栓 M16mm×45mm				套		12	3.85		46.2		
		电焊条 结422 φ3.2				kg		0.77	8.04		6.19		
		中砂				m3		0.003	204		0.61		
		建筑废渣混凝土实心砖240mm×115mm×53mm(7.5MPa)				千块		0.121	550		66.55		
		硬质塑料管 φ70				m		1.2	10.45		12.54		
		水				m3		0.3	3.77		1.13		
		采用不锈钢装饰井盖				个		1	980		980		
		湿拌抹灰砂浆 M20				m3		0.177	441.8		78.2		
		湿拌抹灰砂浆 M7.5				m3		0.059	415.6		24.52		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm				m3		0.09	409.75		36.88		
		其他材料费(按百分比计算)				元		62.66	1		62.66		
	主材												
	设备												
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班		0.6	560.89		336.53		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班		0.01	201.3		2.01		
		混凝土振动器 平板式				台班		0.01	14.15		0.14		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班		0.1	166.88		16.69		
		机械费补差				元		-0.01	1		-0.01		
项目编码	041001002002	项目名称		拆除人行道			计量单位		m2		工程量		1500
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040105-7	手持式风动凿岩机破除水泥混凝土面层 无筋 厚度T（mm） T=150	100m2	1	943.03	6.49	0	572.33	246.23	943.03	6.49	0	572.33	246.23
040105-21	人工拆除 碎(破)石基(垫)层 厚度T（mm） T=150	100m2	1	1396.63	0	0	0	307.39	1396.63	0	0	0	307.39
小计									2339.66	6.49	0	572.33	553.62
清单项目综合单价													3472.10
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		16.84295	1.3891		23.4		
	材料	空心六角钢				kg		0.0047	5.58		0.03		
		合金钢钻头(综合)				个		0.003	7.2		0.02		
		高压风管 φ25mm				m		0.0005	34.2		0.02		
	主材												
	设备												
	机械	风动凿岩机 手持式				台班		0.0275	13.01		0.36		
		内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0				台班		0.013	412.73		5.37		
项目编码	040204002002	项目名称		人行道块料铺设			计量单位		m2		工程量		1500
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040102-5	人工摊铺级配碎石垫层 压实厚度T(mm) T=150	100m2	1	1014.85	3044.56	0	194.16	388.61	1014.85	3044.56	0	194.16	388.61
040103-42+040103-43*(-7)	水泥混凝土路面浇筑 厚度T(mm) T=220(实际厚度:150mm)	100m2	1	1678.53	7434.4	0	21.23	742.59	1678.53	7434.4	0	21.23	742.59
040103-31	中粒式沥青混凝土 人工摊铺 压实厚度T(mm) T=40	100m2	1	236.87	5956.72	0	195.34	363.06	236.87	5956.72	0	195.34	363.06
小计									2930.25	16435.68	0	410.73	1494.26
清单项目综合单价													21270.92
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费				元		9.1708	1.3891		12.74		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费	元	12.214	1.3561	16.56		
	材料	铁件(综合)	kg	0.065	6.96	0.45		
		碎石 5mm～25mm	m3	0.0696	169	11.76		
		碎石 20mm～40mm	m3	0.0465	184	8.56		
		石屑 0～5mm	m3	0.0828	118	9.77		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00004	1969	0.08		
		柴油	kg	0.04	8.35	0.33		
		脱模剂	kg	0.0075	8.4	0.06		
		水	m3	0.23305	3.77	0.88		
		钢模板	kg	0.05359	6	0.32		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.1515	476.8	72.24		
		沥青混凝土 中粒式AC-16	m3	0.0404	1451.57	58.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.2611	1	1.26		
	主材							
	设备							
	机械	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.00033	536.98	0.18		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.00035	700.1	0.25		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.00181	818.13	1.48		
		振动压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.00077	1038.05	0.8		
		振动压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.0007	1298.74	0.91		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0004	708.88	0.28		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.015	14.15	0.21		

项目编码	040805001002	项目名称	常规照明灯	计量单位	套	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040704-6换	金属路灯杆安装 单杆式 高度H(m) H≤5 ˚	根	1	20.52	1004.61	0	22.76	56.27	20.52	1004.61	0	22.76	56.27
小计									20.52	1004.61	0	22.76	56.27
清单项目综合单价									1104.16				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.271	1.3891	5.93		
		技工人工费	元	10.76225	1.3561	14.59		
	材料	钢垫板 δ=2.5mm～5mm	kg	0.12025	3	0.36		
		精制六角带帽螺栓 M16mm×60mm	套	1.53	1.35	2.07		
		弹簧垫圈 M16mm～30mm	10个	0.15825	1.8	0.28		
		酚醛磁漆	kg	0.1	10.5	1.05		
		红丹环氧防锈漆	kg	0.05	15.27	0.76		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.09	1	0.09		
	主材	金属杆 H=3.5m	根	1	1000	1000		
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.0145	630.33	9.14		
		平板拖车组 装载质量M（t） M=8	台班	0.0145	939.61	13.62		

项目编码	040205020001	项目名称	监控摄像机	计量单位	台	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040802-40	球式摄像机 高清摄像球机400万像	台	1	363.41	3.52	5445	83.84	85.78	363.41	3.52	5445	83.84	85.78
小计									363.41	3.52	5445	83.84	85.78
清单项目综合单价									5981.55				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	88.788	1.3891	123.34		
		技工人工费	元	138.948	1.3561	188.43		
		高级技工人工费	元	37.62	1.3726	51.64		
	材料	镀锌螺栓 M12mm×40mm	套	4.08	0.82	3.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.17	1	0.17		
	主材							
	设备	高清摄像球机400万像素						
	机械	高空作业车 提升高度H（m） H≤9	台班	0.125	670.7	83.84		

项目编码	040205003001	项目名称	标杆	计量单位	根	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040704-6换	金属路灯杆安装 单杆式 高度H(m) H≤5 ˚	根	1	82.11	1118.45	0	91.06	80.1	82.11	1118.45	0	91.06	80.1
040704-2	基础制作 混凝土基础	10m3	0.05	877.24	4578.43	0	138.11	431.26	43.862	228.9215	0	6.9055	21.563
040704-1	基础制作 混凝土垫层	10m3	0.005	1332.47	4626.72	0	138.26	533.88	6.66235	23.1336	0	0.6913	2.6694
040704-3	基础制作 模板	100m2	0.01	3903.13	2394.53	0	145.62	988.57	39.0313	23.9453	0	1.4562	9.8857
040205-3	光圆钢筋 制作 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	0.02	337.78	4972.72	0	10.3	323.67	6.7556	99.4544	0	0.206	6.4734
040205-4	光圆钢筋 安装 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	0.02	784.21	62.06	0	139.19	185.04	15.6842	1.2412	0	2.7838	3.7008
040704-4	基础制作 预埋件 螺栓	t	0.02	2389.55	6105.92	0	656.64	875.23	47.791	122.1184	0	13.1328	17.5046
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.02	2389.55	7433.25	0	653.27	941.38	47.791	148.665	0	13.0654	18.8276
040707-3	角钢接地极 普通土	根	1	26.19	49.61	0	25.89	9.98	26.19	49.61	0	25.89	9.98
040708-13	接地极(≤6根)	组	1	223.17	2.22	0	25.2	50.92	223.17	2.22	0	25.2	50.92
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.0038	1759.7	0	0	5978.82	787.95	6.68686	0	0	22.719516	2.99421
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.0023	2524.36	0	0	0	555.62	5.806028	0	0	0	1.277926
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.03	1429.43	5.84	0	549.67	351.74	42.8829	0.1752	0	16.4901	10.5522
120001-214+120001-215*20	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.0011	0	45.69	0	73249.17	4910.72	0	0.050259	0	80.574087	5.401792
小计									594.423238	1817.984859	0	300.174703	241.850628
清单项目综合单价									2954.433428				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	106.245741	1.3891	147.59		
		技工人工费	元	43.049	1.3561	58.38		
		技工人工费	元	161.147033	1.3561	218.53		
		高级技工人工费	元	75.599	1.3726	103.77		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	0.00049	5.2	0		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ＞10	t	0.01886	4803	90.58		
		镀锌扁钢(综合)	kg	0.26	5.04	1.31		
		镀锌角钢(综合)	kg	9.802	4.8	47.05		
		钢垫板 δ=2.5mm～5mm	kg	0.481	3	1.44		
		铁件(综合)	kg	13.26	6.96	92.29		
		螺栓(综合)	kg	15.912	5.66	90.06		
		精制六角带帽螺栓 M16mm×60mm	套	6.12	1.35	8.26		
		弹簧垫圈 M16mm～30mm	10个	0.633	1.8	1.14		
		钢钉(综合)	kg	0.058635	5.5	0.32		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	0.13248	8.62	1.14		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	1.586648	6.2	9.84		
		零星卡具	kg	0.061718	6.2	0.38		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.000403	1969	0.79		
		沥青清漆	kg	0.02	13.2	0.26		
		酚醛磁漆	kg	0.4	10.5	4.2		
		红丹环氧防锈漆	kg	0.2	15.27	3.05		
		脱模剂	kg	0.028	8.4	0.24		

工程量清单综合单价分析表

费用明细		水	m3	0.142078	3.77	0.54		
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm	张	0.035115	52	1.83		
		木支撑	m3	0.001683	1800	3.03		
		调试材料费	元	2.22	1	2.22		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.000031	446.91	0.01		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.50399	448.21	225.89		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.531525	1	4.53		
	主材	金属杆 H=4m	根	1	1100	1100		
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	25.2	1	25.2		
		履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.00075	1096.79	0.82		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.008316	1246.15	10.36		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.0213	1013.99	21.6		
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.046447	1646.26	76.46		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.008316	538.51	4.48		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.00063	711.43	0.45		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.058	630.33	36.56		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.000199	977.23	0.19		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.001012	1149.56	1.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.000274	712.76	0.2		
		平板拖车组 装载质量M（t） M=8	台班	0.058	939.61	54.5		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.019461	284.79	5.54		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.094864	14.23	1.35		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.001656	42.83	0.07		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.004784	24.79	0.12		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.000613	29.18	0.02		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.12	30.92	3.71		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.006848	16.86	0.12		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.005707	16.79	0.1		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.218484	147.89	32.31		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.05707	147.13	8.4		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.00828	168.8	1.4		

项目编码	040801010003	项目名称	落地式配电箱	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040702-49	配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长L(m) L≤0.5	台	1	131.46	17.75	500	28.51	31.73	131.46	17.75	500	28.51	31.73
小计									131.46	17.75	500	28.51	31.73

清单项目综合单价	709.45

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	19.367	1.3891	26.9		
		技工人工费	元	59.938	1.3561	81.28		
		高级技工人工费	元	16.961	1.3726	23.28		
	材料	镀锌扁钢(综合)	kg	1.35	5.04	6.8		
		钢垫板 δ=1mm～3mm	kg	0.144	3.6	0.52		
		铁砂布 0#～2#	张	0.5	0.75	0.38		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	0.1	6.2	0.62		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	4.5	0.09	0.41		
		裸铜线 6mm2	kg	0.1	64	6.4		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.2	2.44		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.18	1	0.18		
	主材							
	设备	分配电箱						
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.035	630.33	22.06		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.044	146.48	6.45		

项目编码	040801010004	项目名称	网络箱	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040702-49	配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长L(m) L≤0.5	台	1	131.46	17.75	500	28.51	31.73	131.46	17.75	500	28.51	31.73
小计									131.46	17.75	500	28.51	31.73

清单项目综合单价	709.45

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	19.367	1.3891	26.9		
		技工人工费	元	59.938	1.3561	81.28		
		高级技工人工费	元	16.961	1.3726	23.28		
	材料	镀锌扁钢(综合)	kg	1.35	5.04	6.8		
		钢垫板 δ=1mm～3mm	kg	0.144	3.6	0.52		
		铁砂布 0#～2#	张	0.5	0.75	0.38		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	0.1	6.2	0.62		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	4.5	0.09	0.41		
		裸铜线 6mm2	kg	0.1	64	6.4		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.2	2.44		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.18	1	0.18		
	主材							
	设备	网络箱						
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.035	630.33	22.06		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.044	146.48	6.45		

项目编码	030501012002	项目名称	交换机	计量单位	台(套)	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-40换	接入层交换机安装、调试	台（套）	1	168.97	2	960	6	37.69	168.97	2	960	6	37.69
小计									168.97	2	960	6	37.69

清单项目综合单价	1174.66

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费(安装)	元	123.1044	1.3726	168.97		
	材料	其他材料费	元	2	1	2		
	主材							
	设备	网络交换机1000M，2光16电						
	机械	仪器仪表使用费	元	6	1	6		

项目编码	040803001009	项目名称	电缆	计量单位	m	工程量	3800

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040705-13换	铜芯电缆一般敷设 截面面积S(mm2) S≤10 YJV-1kV-3x10mm2	100m	1	275.82	2696.64	0	6	195.94	275.82	2696.64	0	6	195.94
小计									275.82	2696.64	0	6	195.94

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价											3174.40
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费		元	0.35692	1.3891		0.5			
		技工人工费		元	1.36227	1.3561		1.85			
		高级技工人工费		元	0.30238	1.3726		0.42			
	材料	镀锌电缆卡子 2mm×35mm		套	0.107	1.85		0.2			
		标志牌		个	0.0612	0.8		0.05			
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.0049	1		0			
	主材	YJV-1kV-3x10mm2		m	1.01	26.45		26.71			
	设备										
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=5		台班	0.0001	600.15		0.06			
项目编码	031103008001	项目名称	光缆		计量单位	m	工程量	3800			

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040802-57	敷设管道光缆 芯数N(芯) 2<N≤12	100m	1	346.15	334.64	0	161.78	103.76	346.15	334.64	0	161.78	103.76
小计									346.15	334.64	0	161.78	103.76

清单项目综合单价											946.33
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费		元	0.10336	1.3891		0.14			
		技工人工费		元	2.44664	1.3561		3.32			
	材料	镀锌钢丝(综合)		kg	0.02335	5.2		0.12			
		硅塑管 D33/D40		m	0.005	11.2		0.06			
		光缆 12芯		m	1.02	2.38		2.43			
		电缆托板		块	0.0485	12		0.58			
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.1594	1		0.16			
	主材										
	设备										
	机械	仪器仪表使用费		元	0.00973	1		0.01			
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5		台班	0.00135	630.33		0.85			
		载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.00135	560.89		0.76			
项目编码	040801008001	项目名称	杆上配电箱		计量单位	台	工程量	50			

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040702-98换	墙上相安装 户外监控挂杆箱	台	1	346.35	177.68	0	8.79	85.7	346.35	177.68	0	8.79	85.7
小计									346.35	177.68	0	8.79	85.7

清单项目综合单价											618.52
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费		元	50.923	1.3891		70.74			
		技工人工费		元	157.888	1.3561		214.11			
		高级技工人工费		元	44.804	1.3726		61.5			
	材料	扁钢(综合)		kg	3	4.529		13.59			
		角钢(综合)		kg	9	3.898		35.08			
		镀锌精制带帽螺栓 M10mm×30mm以内2平1弹垫		10套	0.41	4.48		1.84			
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm		kg	0.2	6.2		1.24			
		调和漆		kg	0.2	10.86		2.17			
		其他材料费(按百分比计算)		元	1.76	1		1.76			
		监控挂杆箱		台	1	122		122			
	主材										
	设备										
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21		台班	0.06	146.48		8.79			
项目编码	040803003005	项目名称	电缆排管		计量单位	m	工程量	3500			

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040701-1	塑料管排管敷设 公称外径dn(mm) dn≤63	100m	1	175.62	1045.66	0	0	90.94	175.62	1045.66	0	0	90.94
小计									175.62	1045.66	0	0	90.94

清单项目综合单价											1312.22
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费		元	1.3928	1.3891		1.93			
		技工人工费		元	1.16336	1.3561		1.58			
	材料	PVC胶		kg	0.01	12.68		0.13			
		PVC-U通信塑料管 Φ63		m	2.06	9.99		20.58			
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.207	1		0.21			
	主材										
	设备										
	机械										
项目编码	040205001004	项目名称	人(手)孔井		计量单位	座	工程量	80			

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
090103-221换	低压电缆手井砌筑 700mm×700mm×1000mm -	座	1	526.35	1315.81	0	355.36	205.46	526.35	1315.81	0	355.36	205.46
小计									526.35	1315.81	0	355.36	205.46

清单项目综合单价											2402.98
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(市政维修)		元	126.225	1.3891		175.34			
		技工人工费(市政维修)		元	258.835	1.3561		351.01			
	材料	镀锌铁丝 Φ0.7		kg	0.06	5.5		0.33			
		不锈钢螺栓 M16mm×45mm		套	12	3.85		46.2			
		电焊条 结422 Φ3.2		kg	0.77	8.04		6.19			
		中砂		m3	0.003	204		0.61			
		建筑废渣混凝土实心砖240mm×115mm×53mm(7.5MPa)		千块	0.121	550		66.55			
		硬质塑料管 Φ70		m	1.2	10.45		12.54			
		水		m3	0.3	3.77		1.13			
		采用不锈钢装饰井盖		个	1	980		980			
		湿拌抹灰砂浆 M20		m3	0.177	441.8		78.2			
		湿拌抹灰砂浆 M7.5		m3	0.059	415.6		24.52			
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm		m3	0.09	409.75		36.88			
		其他材料费(按百分比计算)		元	62.66	1		62.66			
	主材										
	设备										
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.6	560.89		336.53			
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200		台班	0.01	201.3		2.01			
		混凝土振动器 平板式		台班	0.01	14.15		0.14			
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	0.1	166.88		16.69			

工程量清单综合单价分析表

		机械费补差	元	-0.01	1	-0.01		

项目编码	030504001001	项目名称	服务器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-29换	服务器安装、调试 1U	台（套）	1	275.72	20005	0	1.68	1061.04	275.72	20005	0	1.68	1061.04
小计									275.72	20005	0	1.68	1061.04
清单项目综合单价													21343.44

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费(安装)	元	200.8716	1.3726	275.72		
	材料	其他材料费	元	5	1	5		
		服务器	台	1	20000	20000		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	1.68	1	1.68		

项目编码	030501004001	项目名称	存储设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031006-15	硬盘阵列柜安装 台式	台	1	185.29	37.1	75000	23.43	44.21	185.29	37.1	75000	23.43	44.21
小计									185.29	37.1	75000	23.43	44.21
清单项目综合单价													75290.03

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费	元	26.698	1.3561	36.21		
		高级技工人工费	元	108.609	1.3726	149.08		
	材料	清洁剂	kg	0.2	4.5	0.9		
		接地线 5.5mm2～16mm2	m	1.5	20.8	31.2		
		其他材料费	元	5	1	5		
	主材							
	设备	硬盘阵列柜安装						
	机械	仪器仪表使用费	元	0.99	1	0.99		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.04	560.89	22.44		

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	334252.44	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.7~1.1)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	0	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　电气工程
标　　段：　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		市政工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					334252.44
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	334252.44
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	268036.32
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	施工临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	66216.12
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	90	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	0
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9+B14_10	100	0
1-14-1	14.1	围堰		项		100	0
1-14-2	14.2	筑岛		项		100	0
1-14-3	14.3	便道		项		100	0
1-14-4	14.4	便桥		项		100	0
1-14-5	14.5	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项		100	0
1-14-6	14.6	驳岸块石清理		项		100	0
1-14-7	14.7	地下管线交叉处理		项		100	0
1-14-8	14.8	行车、行人干扰增加		项		100	0
1-14-9	14.9	轨道交通工程路桥		项		100	0
1-14-10	14.10	市政基础设施施工监测、监控、保护		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							334252.44

材料设备暂估价计价表

工程名称：电气工程
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：电气工程
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：电气工程
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：电气工程
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：电气工程
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	579821.03
1	增值税应纳税额	A5	3.02	517697.35
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	62123.68
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	254014.88
合计				833835.91

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目(EPC)-奥莱一二期建筑立面改造　　第 1 页，共 1 页
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	单位工程名称	金额:(元)
1	立面改造	849061.16
2	暂列金额	0
3	专业工程暂估价	0
4	优质优价奖励费	0
合计		849061.16

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　立面改造　　

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		整个工程					742666.20	0	
1-1	011201001002	外墙真石漆（用于原面砖、马赛克、水刷石、水泥砂浆面层墙面）	1.凿除清理有空鼓、渗水裂缝、脱落现象的面砖、马赛克、水刷石、水泥砂浆面层，按50%考虑 2.原有的基层上均钉上铁丝网 3.抹15MM厚聚合物防水水泥砂浆 4.涂刷2MM厚防水涂料 5.1:2.5水泥纤维砂浆填补找平，涂布底胶 6.表面涂刮不小于1.5厚聚合物防水涂膜（四周超出填补找平层不小于150mm） 7.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	701	364.65	255619.65	0	
1-2	011201001003	外墙真石漆	1.清水冲洗干净外墙基层 2.涂刷一道外墙封闭底漆 3.满刮外墙瓷砖专用防水腻子二至四遍，磨平，最薄处大于等于1.5mm 4.刷专用界面剂一遍 5.5厚(干粉类)或8厚(乳液类)聚合物水泥砂浆防水砂浆中间压入一层耐碱玻璃纤维网布、外墙真石漆一底两面 6.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	548	270.46	148212.08	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　立面改造　　

标段：　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3	011201001004	丙烯酸涂料	1.清水冲洗干净外墙基层 2.用:2.5水泥纤维砂浆填补找平，涂布底胶 3.表面涂刮不小于1.5厚聚合物防水涂膜(四周超出填补找平层不小于150mm) 4.涂刷一道外墙封闭底漆 5.满刮外墙配套防水腻子二至四遍，磨平，最薄处大于等于1.5mm. 6.刷专用界面剂一遍 7.涂一道纯丙烯酸外墙底漆 8.涂二道纯丙烯酸外墙面漆，不区分颜色 9.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	921	251.84	231944.64	0	
1-4	011405001001	不锈钢栏杆涂刷环氧底漆	1.栏杆除锈，涂刷环氧底漆3遍 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	1352.18	79.05	106889.83	0	
合计							742666.20	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 立面改造　　标段： 梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

项目编码	011201001002	项目名称	真石漆（用于原面砖、马赛克、水刷石、水泥砂浆面层墙	计量单位	m2	工程量	701

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
080001-34	墙柱面拆除 抹灰层	100m2	0.0025	816.58	68.18	0	0	183.14	2.04145	0.17045	0	0	0.45785
080001-35	墙柱面拆除 块料面层	100m2	0.0025	2222.56	102.26	0	0	494.29	5.5564	0.25565	0	0	1.235725
080008-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	682.32	594.89	0	0	179.93	6.8232	5.9489	0	0	1.7993
080005-41+080005-42*10	聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:15mm))	100m2	0.01	3509.01	8870.35	0	0	1215.85	35.0901	88.7035	0	0	12.1585
080005-25	聚氨酯防水涂料 立面 厚度T(mm) T=2.0	100m2	0.01	1923.81	5758.47	0	0	711.36	19.2381	57.5847	0	0	7.1136
080008-8换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20 ~	100m2	0.01	3656.5	1036.31	0	0	856.61	36.565	10.3631	0	0	8.5661
080005-29	聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.01	1696.4	4218.27	0	0	584.29	16.964	42.1827	0	0	5.8429
小计									122.27825	205.209	0	0	37.173975
清单项目综合单价													364.661225

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	19.312748	1.3891	26.83		
		技工人工费	元	52.261147	1.3561	70.87		
		高级技工人工费	元	17.90743	1.3726	24.58		
	材料	编织袋	条	0.5625	0.75	0.42		
		U型钉	kg	0.04	16	0.64		
		钢丝网 1mm	m2	1.05	5	5.25		
		聚氨酯防水涂料 单组分-Ⅰ型	kg	3.3705	16.04	54.06		
		聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型	kg	3.4776	11.95	41.56		
		二甲苯	kg	0.14245	18.75	2.67		
		水	m3	0.00941	3.77	0.04		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.0232	441.8	10.25		
		聚合物防水砂浆	kg	30.1275	2.9	87.37		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.951025	1	2.95		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.3	0		

项目编码	011201001003	项目名称	外墙真石漆	计量单位	m2	工程量	548

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
080008-259	冲洗外墙面 面砖墙面 釉面砖	100m2	0.01	777.99	225.08	0	0	182.49	7.7799	2.2508	0	0	1.8249
080011-24	室内墙柱面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	682.69	146.41	0	0	157.59	6.8269	1.4641	0	0	1.5759
080011-22+080011-23*2	室外墙柱面 满刮腻子 二遍(实际值:4遍))	100m2	0.01	3463	1036.45	0	0	814.03	34.63	10.3645	0	0	8.1403
080008-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	336.95	127.78	0	0	80.56	3.3695	1.2778	0	0	0.8056
080005-41+080005-42*3	聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:8mm))	100m2	0.01	2194.19	4771.05	0	0	721.5	21.9419	47.7105	0	0	7.215
080008-5	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	599.54	501.47	0	0	157.04	5.9954	5.0147	0	0	1.5704
080011-71	室外墙柱面 真石漆	100m2	0.01	5728.72	2750.52	0	180.36	1410.5	57.2872	27.5052	0	1.8036	14.105
小计									137.8308	95.5876	0	1.8036	35.2371
清单项目综合单价													270.4591

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	12.42205	1.3891	17.26		
		技工人工费	元	45.41937	1.3561	61.59		
		高级技工人工费	元	42.97121	1.3726	58.98		
	材料	砂纸	张	0.1	0.48	0.05		
		玻璃纤维网格布	m2	1.05	3	3.15		
		醇酸清漆	kg	0.277	14.5	4.02		
		防水腻子粉(成品)	kg	4.08652	2.5	10.22		
		真石漆	kg	4.16	4	16.64		
		腻子粉(成品)	kg	2.041	1.8	3.67		
		真石面漆	kg	0.312	8	2.5		
		水性封闭底漆	kg	0.12	12	1.44		
		界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25		
		醇酸稀释剂	kg	0.031	13	0.4		
		釉面砖清洗剂	kg	0.175	12	2.1		
		YJ-Ⅲ胶	kg	0.33	5.5	1.82		
		水	m3	0.05012	3.77	0.19		
		聚合物防水砂浆	kg	16.2045	2.9	46.99		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.1569	1	1.16		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.00805	224.05	1.8		

项目编码	011201001004	项目名称	丙烯酸涂料	计量单位	m2	工程量	921

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
080008-259	冲洗外墙面 面砖墙面 釉面砖	100m2	0.01	777.99	225.08	0	0	182.49	7.7799	2.2508	0	0	1.8249
080008-8换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20 ~	100m2	0.01	3656.5	1036.31	0	0	856.61	36.565	10.3631	0	0	8.5661
080005-29	聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.01	1696.4	4218.27	0	0	584.29	16.964	42.1827	0	0	5.8429
080011-24	室内墙柱面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	682.69	146.41	0	0	157.59	6.8269	1.4641	0	0	1.5759
080011-22+080011-23*2	室外墙柱面 满刮腻子 二遍(实际值:4遍))	100m2	0.01	3463	1036.45	0	0	814.03	34.63	10.3645	0	0	8.1403
080008-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	336.95	127.78	0	0	80.56	3.3695	1.2778	0	0	0.8056
080011-36+080011-37*1换	室外墙柱面 乳胶漆 二遍(实际值:3遍))	100m2	0.01	3015.76	1358.15	0	0	731.67	30.1576	13.5815	0	0	7.3167
小计									136.2929	81.4845	0	0	34.0724
清单项目综合单价													251.8498

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	14.74141	1.3891	20.48		
		技工人工费	元	39.858367	1.3561	54.05		
		高级技工人工费	元	44.99767	1.3726	61.76		
	材料	砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		防水腻子粉(成品)	kg	4.08652	2.5	10.22		
		聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型	kg	3.4776	11.95	41.56		
		水性封闭底漆	kg	0.12	12	1.44		
		界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25		
		釉面砖清洗剂	kg	0.175	12	2.1		
		水	m3	0.04934	3.77	0.19		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.0232	441.8	10.25		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.8561	1	0.86		

工程量清单综合单价分析表

	主材	纯丙烯酸漆	kg	0.44187	30.67	13.55		
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.3	0		

项目编码	011405001001	项目名称	不锈钢栏杆涂刷环氧底漆	计量单位	m2	工程量	1352.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
080011-4+080011-5*2	金属面 环氧富锌底漆 首遍(实际值:3遍))	100m2	0.01	1488.09	2856.54	0	536.15	506.29	14.8809	28.5654	0	5.3615	5.0629
080011-1	金属面 手工除锈	100m2	0.01	1822.03	279.97	0	0	415.03	18.2203	2.7997	0	0	4.1503
小计									33.1012	31.3651	0	5.3615	9.2132
清单项目综合单价													79.041000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.44862	1.3891	4.79		
		技工人工费	元	7.56146	1.3561	10.25		
		高级技工人工费	元	13.15503	1.3726	18.06		
	材料	钢丝刷	个	0.168	16.5	2.77		
		环氧富锌底漆	kg	0.852	32	27.26		
		环氧富锌漆稀释剂	kg	0.0463	22	1.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3105	1	0.31		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.02393	224.05	5.36		

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：立面改造
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	18937.98	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	0	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　立面改造
标　　段：　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		房屋修缮工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					18937.98
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	18937.98
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	15967.32
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	2970.66
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	0
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1	100	0
1-14-1	14.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							18937.98

材料设备暂估价计价表

工程名称：立面改造
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：立面改造
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：立面改造
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：立面改造
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：立面改造
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：立面改造
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	27779.05
1	增值税应纳税额	A5	3.02	24802.72
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	2976.33
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	59677.93
合计				87456.98

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目(EPC)-大梅沙村商业街改造　　第 1 页，共 1 页
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	单位工程名称	金额:(元)
1	大梅沙村商业街沿街立面及地面提升改造、立面夜景灯光氛围改造	22118781.99
2	暂列金额	0
3	专业工程暂估价	0
4	优质优价奖励费	0
合计		22118781.99

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　大梅沙村商业街沿街立面及地面提升改造、立面夜景灯光氛围改造　　第 1 页，共 8 页
标段：　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		海韵美食风情街					2265014	0	
1-1	010807001001	外立面玻璃窗	1.玻璃材质:Low-ELow-E超白玻璃，厚度综合考虑 2.骨架:加厚型材，含不锈钢五金 3.预埋件、固定件、收边收口及打胶等综合考虑 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	1000	635.51	635510	0	
1-2	011209001001	外立面铝板幕墙	1.铝板类别及规格:2mm厚铝板 2.龙骨:50*50*5镀锌方通，L50*5镀锌角通 3.防水层:内部防水层，综合考虑 4.预埋件、固定件、收边收口及打胶等综合考虑 5.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	600	799.55	479730	0	
1-3	011201001005	外立面真石漆	1.真石漆外墙 2.包含基层做法及基层处理，综合考虑 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	2500	95.94	239850	0	
1-4	011207001005	外屋顶铝镁锰板	1.防水层:增加防水层，综合考虑 2.面层:0.9mm铝锰镁板 3.基层:龙骨+PVDF图层+保温隔热层 4.预埋件、固定件、收边收口及打胶等综合考虑 5.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	600	715.47	429282	0	
1-5	011209001002	铝合金网幕墙	1.防水层:增加防水层，综合考虑 2.面层:3mm厚铝合金网 3.基层:龙骨+内衬外墙漆 4.预埋件、固定件、收边收口及打胶等综合考虑 5.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	600	801.07	480642	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　大梅沙村商业街沿街立面及地面提升改造、立面夜景灯光氛围改造
标段：　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2		梅沙广场					2495648	0	
2-1	011209001003	立面铝板幕墙	1.铝板类别及规格:2mm厚铝板 2.龙骨:50*50*5镀锌方通，L50*5镀锌角通 3.防水层:内部防水层，综合考虑 4.预埋件、固定件、收边收口及打胶等综合考虑 5.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	600	733.24	439944	0	
2-2	011209001004	外立面铝板幕墙	1.玻璃材质:Low-ELow-E超白玻璃，厚度综合考虑 2.骨架:钢横柱、立柱，铝合金包边，不锈钢五金，综合考虑 3.预埋件、固定件、收边收口及打胶等综合考虑 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	2000	900.75	1801500	0	
2-3	010807001002	外立面玻璃窗	1.玻璃材质:Low-ELow-E超白玻璃，厚度综合考虑 2.骨架:加厚型材，含不锈钢五金 3.预埋件、固定件、收边收口及打胶等综合考虑 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	400	635.51	254204	0	
3		漫活时尚街					9211472	0	
3-1	011209001005	外立面波纹铝板幕墙	1.铝板类别及规格:2mm波纹厚铝板 2.龙骨:50*50*5镀锌方通，L50*5镀锌角通 3.防水层:内部防水层，综合考虑 4.预埋件、固定件、收边收口及打胶等综合考虑 5.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	3000	778.22	2334660	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　大梅沙村商业街沿街立面及地面提升改造、立面夜景灯光氛围改造　　第 3 页，共 8 页
标段：　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2	011209002001	外立面玻璃幕墙	1.玻璃材质:Low-ELow-E超白玻璃，厚度综合考虑 2.骨架:钢横柱、立柱，铝合金包边，不锈钢五金，综合考虑 3.预埋件、固定件、收边收口及打胶等综合考虑 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	1200	900.75	1080900	0	
3-3	010807001003	外立面玻璃窗	1.玻璃材质:Low-ELow-E超白玻璃，厚度综合考虑 2.骨架:加厚型材，含不锈钢五金 3.预埋件、固定件、收边收口及打胶等综合考虑 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	1500	635.51	953265	0	
3-4	011209002002	外立面玻璃铝合金网幕墙	1.面层:铝合金网面装饰 2.预埋件、固定件、收边收口及打胶等综合考虑 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	700	442.21	309547	0	
3-5	011507001001	外立面LED屏幕	1.模块LED屏幕 2.100*100钢柱钢网架 3.散热+控制系统 4.预埋件、固定件、收边收口及打胶等综合考虑 5.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	300	9000	2700000	0	
3-6	010901004001	屋顶面层	1.铝板类别及规格:2mm厚铝板 2.龙骨:50*50*5镀锌方通，L50*5镀锌角通 3.防水层:内部防水层，综合考虑 4.预埋件、固定件、收边收口及打胶等综合考虑 5.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	2500	733.24	1833100	0	
4		北入口					417736	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　大梅沙村商业街沿街立面及地面提升改造、立面夜景灯光氛围改造　　第 4 页，共 8 页
标段：　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-1	011209001006	01管理卡口立面幕墙	1.防水层:内部防水层，综合考虑 2.中间层:保温隔热层，综合考虑 3.面层:面砖，综合考虑 4.预埋件、固定件、收边收口及打胶等综合考虑 5.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	300	579.56	173868	0	
4-2	011209001007	02管理卡口立面幕墙	1.防水层:内部防水层，综合考虑 2.中间层:保温隔热层，综合考虑 3.面层:面砖，综合考虑 4.预埋件、固定件、收边收口及打胶等综合考虑 5.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	300	579.56	173868	0	
4-3	040205011001	值警亭	1.成品岗亭 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	座	2	35000	70000	0	
5		景观提升					3551595	0	
5-1	011102003001	路面提升	1.80mm透水砖面层 2.30mm粗砂找平层 3.透水土工布 4.350mm碎石底基层 5.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	4500	275.91	1241595	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　大梅沙村商业街沿街立面及地面提升改造、立面夜景灯光氛围改造
标段：　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-2	011507003001	漫活创意广场景观提升	地面提升： 1.600x200x50厚荔枝面花岗岩，收边，切100x100假缝，宽2mm:深20mm 2.30 厚13 干硬性水泥砂浆结合层 3.100 厚C20 素混凝土垫层 4.150 厚6% 水泥石粉渣垫层 5.素土夯实,压实度>93% 植物提升： 1.种植土换填，乔木树穴换填的深度为2m,灌木、地被换填厚度为0.5m，草坪换填厚度为0.3m。 2.乔木种植：老人葵（地径50cm）、狐尾椰（地径40cm）、霸王棕(30cm)等棕榈科植物。 3.花境种植：墨西哥鼠尾草、蓝雪花等蓝白色系滨海特色花境。 4.草坪：大叶油草，铺5cm沙后铺草卷 夜景灯光提升： 1.线性照明：灯具：低压DC24V LED硬质线条灯（可选防水等级IP65/IP66）	项	1	262500	262500	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　大梅沙村商业街沿街立面及地面提升改造、立面夜景灯光氛围改造　　第 6 页，共 8 页
标段：　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-3	011507003002	梅沙广场景观提升	地面提升： 1.600x200x50厚荔枝面花岗岩，收边，切100x100假缝，宽2mm:深20mm 2.30 厚13 干硬性水泥砂浆结合层 3.100 厚C20 素混凝土垫层 4.150 厚6% 水泥石粉渣垫层 5.素土夯实,压实度>93% 植物景观提升： 1、种植土换填，乔木树穴换填的深度为2m,灌木、地被换填厚度为0.5m，草坪换填厚度为0.3m。 2、乔木种植：老人葵（地径50cm）、狐尾椰（地径40cm）、霸王棕(30cm)等棕榈科植物。 3、花境种植：墨西哥鼠尾草、蓝雪花等蓝白色系滨海特色花境。 4、草坪：大叶油草，铺5cm沙后铺草卷。 夜景灯光提升： 1.线性照明：灯具：低压DC24V LED硬质线条灯（可选防水等	项	1	840000	840000	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　大梅沙村商业街沿街立面及地面提升改造、立面夜景灯光氛围改造　　第 7 页，共 8 页
标段：　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-4	011507003003	海韵美食风情街景观提升	地面提升： 1.600x200x50厚荔枝面花岗岩，收边，切100x100假缝，宽2mm:深20mm 2.30 厚13 干硬性水泥砂浆结合层 3.100 厚C20 素混凝土垫层 4.150 厚6% 水泥石粉渣垫层 5.素土夯实,压实度>93% 植物景观提升： 1、种植土换填，乔木树穴换填的深度为2m,灌木、地被换填厚度为0.5m，草坪换填厚度为0.3m。 2、乔木种植：老人葵（地径50cm）、狐尾椰（地径40cm）、霸王棕(30cm)等棕榈科植物。 3、花境种植：墨西哥鼠尾草、蓝雪花等蓝白色系滨海特色花境。 4、草坪：大叶油草，铺5cm沙后铺草卷。 夜景灯光提升： 1.线性照明：灯具：低压DC24V LED硬质线条灯（可选防水等	项	1	315000	315000	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　大梅沙村商业街沿街立面及地面提升改造、立面夜景灯光氛围改造　　第 8 页，共 8 页
标段：　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-5	011507003004	漫活时尚街景观提升	地面提升： 1.600x200x50厚荔枝面花岗岩，收边，切100x100假缝，宽2mm:深20mm 2.30 厚13 干硬性水泥砂浆结合层 3.100 厚C20 素混凝土垫层 4.150 厚6% 水泥石粉渣垫层 5.素土夯实,压实度>93% 植物景观提升： 1、种植土换填，乔木树穴换填的深度为2m,灌木、地被换填厚度为0.5m，草坪换填厚度为0.3m。 2、乔木种植：老人葵（地径50cm）、狐尾椰（地径40cm）、霸王棕(30cm)等棕榈科植物。 3、花境种植：墨西哥鼠尾草、蓝雪花等蓝白色系滨海特色花境。 4、草坪：大叶油草，铺5cm沙后铺草卷。 夜景灯光提升： 1.线性照明：灯具：低压DC24V LED硬质线条灯（可选防水等	项	1	892500	892500	0	
6		其他					2434020	0	
6-1	011507003005	特色海洋雕塑系统	1.海洋元素不锈钢雕塑（3*3*1m）+夜景灯光，专业厂家定制安装 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	项	1	300000	300000	0	
6-2	011507003006	特色泛光照明	1.特色泛光照明 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	项	1	2134020	2134020	0	
合计							20375485	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 大梅沙村商业街沿街立面及地面提升改造、立面夜景灯光氛围改造　　标段： 梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

项目编码	010807001001	项目名称	外立面玻璃窗	计量单位	m2	工程量	1000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-295	型钢结构骨架	t	1	3724.77	7542.19	0	748.01	1247.06	3724.77	7542.19	0	748.01	1247.06
020003-296换	框支撑玻璃面板 全隐框	100m2	1	10089.51	23539.65	0	0	3397.68	10089.51	23539.65	0	0	3397.68
小计									13814.28	31081.84	0	748.01	4644.74
清单项目综合单价													50288.87

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	24.77217	1.3891	34.41		
		技工人工费	元	47.93544	1.3561	65.01		
		高级技工人工费	元	55.35056	1.3726	75.97		
	材料	镀锌钢型材 镀锌厚度≥85μm	kg	21.2	5.8	122.96		
		镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm	kg	0.4522	5.5	2.49		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	1.02946	4.5	4.63		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	4.86388	2.5	12.16		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	1.02946	0.06	0.06		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.42	8.62	3.62		
		氧气(工业用)	m3	0.106	19.58	2.08		
		乙炔气	m3	0.042	14.7	0.62		
		结构胶 500mL	支	0.7	32.5	22.75		
		密封胶条	kg	0.27971	20	5.59		
		耐候胶 500mL	支	0.86036	30	25.81		
		泡沫条(综合)	m	3.6685	1	3.67		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.1204	1	5.12		
	主材	Low-ELow-E超白玻璃	m2	1.02754	170	174.68		
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.08642	173.11	14.96		

项目编码	011209001001	项目名称	外立面铝板幕墙	计量单位	m2	工程量	600

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-295	型钢结构骨架	t	1	3724.77	7542.19	0	748.01	1247.06	3724.77	7542.19	0	748.01	1247.06
020003-319	铝板幕墙面板	100m2	1	10300.88	25944.67	0	0	3564.45	10300.88	25944.67	0	0	3564.45
050007-70	聚氨酯防水涂料 立面 2.0mm厚	100m2	1	1344.15	5093.53	0	0	550.52	1344.15	5093.53	0	0	550.52
小计									15369.8	38580.39	0	748.01	5362.03
清单项目综合单价													60060.23

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	27.10021	1.3891	37.64		
		技工人工费	元	53.46655	1.3561	72.51		
		高级技工人工费	元	62.638155	1.3726	85.98		
		普工人工费	元	2.9818	1.3631	4.06		
		技工人工费	元	7.0493	1.3302	9.38		
	材料	镀锌钢型材 镀锌厚度≥85μm	kg	26.5	5.8	153.7		
		镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm	kg	0.56525	5.5	3.11		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	1.286825	4.5	5.79		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	6.07985	2.5	15.2		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	1.286825	0.06	0.08		
		不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm	个	21.7	0.1	2.17		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.525	8.62	4.53		
		聚氨酯防水涂料	kg	2.9813	16.04	47.82		
		二甲苯	kg	0.126	18.75	2.36		
		氧气(工业用)	m3	0.1325	19.58	2.59		
		乙炔气	m3	0.0525	14.7	0.77		
		密封胶条	kg	0.317	20	6.34		
		耐候胶 500mL	支	0.47813	30	14.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.882	1	3.88		
	主材	2mm厚铝板	m2	1.05	225	236.25		
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.108025	173.11	18.7		

项目编码	011201001005	项目名称	外立面真石漆	计量单位	m2	工程量	2500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-158	室外墙柱面 真石漆	100m2	1	4978.03	2750.52	0	156.84	1243.7	4978.03	2750.52	0	156.84	1243.7
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	1	269.57	127.78	0	0	65.72	269.57	127.78	0	0	65.72
小计									5247.6	2878.3	0	156.84	1309.42
清单项目综合单价													9592.16

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.46783	1.3891	7.6		
		技工人工费	元	11.98181	1.3561	16.25		
		高级技工人工费	元	20.85973	1.3726	28.63		
	材料	醇酸清漆	kg	0.277	14.5	4.02		
		真石漆	kg	4.16	4	16.64		
		腻子粉(成品)	kg	2.041	1.8	3.67		
		真石面漆	kg	0.312	8	2.5		
		界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25		
		醇酸稀释剂	kg	0.031	13	0.4		
		水	m3	0.00495	3.77	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.285	1	0.29		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.007	224.05	1.57		

项目编码	011207001005	项目名称	外屋顶铝镁锰板	计量单位	m2	工程量	600

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050007-68	聚氨酯防水涂料 平面 2.0mm厚	100m2	1	1225.75	4646.63	0	0	502.12	1225.75	4646.63	0	0	502.12
020003-319换	铝板幕墙面板	100m2	1	10300.88	13344.67	0	0	2934.45	10300.88	13344.67	0	0	2934.45
020003-295	型钢结构骨架	t	1	3724.77	7542.19	0	748.01	1247.06	3724.77	7542.19	0	748.01	1247.06
010005-78换	挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层 -	100m2	1	726.5	3961.84	0	0	357.99	726.5	3961.84	0	0	357.99
010005-85	屋面 铺膨胀珍珠岩板	100m2	1	3219.66	2942.69	0	0	855.78	3219.66	2942.69	0	0	855.78
小计									19197.56	32438.02	0	748.01	5897.4
清单项目综合单价													58280.99

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	37.9514	1.3891	52.72		
		技工人工费	元	64.48692	1.3561	87.45		
		高级技工人工费	元	55.94984	1.3726	76.8		
		普工人工费	元	2.1282	1.3631	2.9		
		技工人工费	元	7.034	1.3302	9.36		
	材料	镀锌钢型材 镀锌厚度≥85μm	kg	21.2	5.8	122.96		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm	kg	0.4522	5.5	2.49		
		挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS）	m2	1.02	34.51	35.2		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	1.02946	4.5	4.63		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	4.86388	2.5	12.16		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	1.02946	0.06	0.06		
		不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm	个	21.7	0.1	2.17		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.42	8.62	3.62		
		聚氨酯防水涂料	kg	2.7068	16.04	43.42		
		石油沥青 进口AH-70号	kg	0.67	4.32	2.89		
		二甲苯	kg	0.126	18.75	2.36		
		氧气(工业用)	m3	0.106	19.58	2.08		
		乙炔气	m3	0.042	14.7	0.62		
		密封胶条	kg	0.317	20	6.34		
		耐候胶 500mL	支	0.47813	30	14.34		
		水泥珍珠岩块 300×300×65	千块	0.01133	2269.8	25.72		
		水	m3	0.0177	3.77	0.07		
		湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.00514	363.5	1.87		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.00215	426.94	0.92		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.6396	1	5.64		
	主材	0.9mm铝锰镁板	m2	1.05	105	110.25		
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.08642	173.11	14.96		

项目编码	011209001002	项目名称	铝合金网幕墙	计量单位	m2	工程量	600

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050007-68	聚氨酯防水涂料 平面 2.0mm厚	100m2	1	1225.75	4646.63	0	0	502.12	1225.75	4646.63	0	0	502.12
020003-319换	铝板幕墙面板	100m2	1	10300.88	30144.67	0	0	3774.45	10300.88	30144.67	0	0	3774.45
020003-295	型钢结构骨架	t	1	3724.77	7542.19	0	748.01	1247.06	3724.77	7542.19	0	748.01	1247.06
020005-119换	室外墙柱面 乳胶漆 二遍	100m2	1	1814.22	736.14	0	0	436.11	1814.22	736.14	0	0	436.11
小计									17065.62	43069.63	0	748.01	5959.74
清单项目综合单价													66843.00

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	27.01802	1.3891	37.53		
		技工人工费	元	52.66549	1.3561	71.42		
		高级技工人工费	元	63.16187	1.3726	86.7		
		普工人工费	元	2.1282	1.3631	2.9		
		技工人工费	元	7.034	1.3302	9.36		
	材料	镀锌钢型材 镀锌厚度≥85μm	kg	21.2	5.8	122.96		
		镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm	kg	0.4522	5.5	2.49		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	1.02946	4.5	4.63		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	4.86388	2.5	12.16		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	1.02946	0.06	0.06		
		不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm	个	21.7	0.1	2.17		
		砂纸	张	0.04	0.48	0.02		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.42	8.62	3.62		
		聚氨酯防水涂料	kg	2.7068	16.04	43.42		
		二甲苯	kg	0.126	18.75	2.36		
		氧气(工业用)	m3	0.106	19.58	2.08		
		乙炔气	m3	0.042	14.7	0.62		
		密封胶条	kg	0.317	20	6.34		
		耐候胶 500mL	支	0.47813	30	14.34		
		水	m3	0.00004	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.2589	1	3.26		
	主材	3mm厚铝合金网	m2	1.05	265	278.25		
		外墙漆	kg	0.30591	24	7.34		
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.08642	173.11	14.96		

项目编码	011209001003	项目名称	立面铝板幕墙	计量单位	m2	工程量	600

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-295	型钢结构骨架	t	1	3724.77	7542.19	0	748.01	1247.06	3724.77	7542.19	0	748.01	1247.06
020003-319	铝板幕墙面板	100m2	1	10300.88	25944.67	0	0	3564.45	10300.88	25944.67	0	0	3564.45
050007-70	聚氨酯防水涂料 立面 2.0mm厚	100m2	1	1344.15	5093.53	0	0	550.52	1344.15	5093.53	0	0	550.52
小计									15369.8	38580.39	0	748.01	5362.03
清单项目综合单价													60060.23

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	25.1258	1.3891	34.9		
		技工人工费	元	48.52532	1.3561	65.81		
		高级技工人工费	元	55.94984	1.3726	76.8		
		普工人工费	元	2.9818	1.3631	4.06		
		技工人工费	元	7.0493	1.3302	9.38		
	材料	镀锌钢型材 镀锌厚度≥85μm	kg	21.2	5.8	122.96		
		镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm	kg	0.4522	5.5	2.49		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	1.02946	4.5	4.63		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	4.86388	2.5	12.16		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	1.02946	0.06	0.06		
		不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm	个	21.7	0.1	2.17		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.42	8.62	3.62		
		聚氨酯防水涂料	kg	2.9813	16.04	47.82		
		二甲苯	kg	0.126	18.75	2.36		
		氧气(工业用)	m3	0.106	19.58	2.08		
		乙炔气	m3	0.042	14.7	0.62		
		密封胶条	kg	0.317	20	6.34		
		耐候胶 500mL	支	0.47813	30	14.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.3247	1	3.32		
	主材	2mm厚铝板	m2	1.05	225	236.25		
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.08642	173.11	14.96		

项目编码	011209001004	项目名称	外立面铝板幕墙	计量单位	m2	工程量	2000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-295	型钢结构骨架	t	1	3724.77	7542.19	0	748.01	1247.06	3724.77	7542.19	0	748.01	1247.06
020003-296换	框支撑玻璃面板 全隐框	100m2	1	10089.51	23539.65	0	0	3397.68	10089.51	23539.65	0	0	3397.68
小计									13814.28	31081.84	0	748.01	4644.74
清单项目综合单价													50288.87

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	32.66981	1.3891	45.38		
		技工人工费	元	67.70036	1.3561	91.81		
		高级技工人工费	元	82.10382	1.3726	112.7		
		镀锌钢型材 镀锌厚度≥85μm	kg	42.4	5.8	245.92		
		镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm	kg	0.9044	5.5	4.97		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	2.05892	4.5	9.27		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	9.72776	2.5	24.32		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	2.05892	0.06	0.12		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.84	8.62	7.24		
		氧气(工业用)	m3	0.212	19.58	4.15		
		乙炔气	m3	0.084	14.7	1.23		
		结构胶 500mL	支	0.7	32.5	22.75		
		密封胶条	kg	0.27971	20	5.59		
		耐候胶 500mL	支	0.86036	30	25.81		
		泡沫条(综合)	m	3.6685	1	3.67		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.3496	1	7.35		
	主材	Low-ELow-E超白玻璃	m2	1.02754	170	174.68		
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.17284	173.11	29.92		

项目编码	010807001002	项目名称	外立面玻璃窗	计量单位	m2	工程量	400

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-295	型钢结构骨架	t	1	3724.77	7542.19	0	748.01	1247.06	3724.77	7542.19	0	748.01	1247.06
020003-296换	框支撑玻璃面板 全隐框	100m2	1	10089.51	23539.65	0	0	3397.68	10089.51	23539.65	0	0	3397.68
小计									13814.28	31081.84	0	748.01	4644.74
清单项目综合单价													50288.87

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	24.77217	1.3891	34.41		
		技工人工费	元	47.93544	1.3561	65.01		
		高级技工人工费	元	55.35056	1.3726	75.97		
	材料	镀锌钢型材 镀锌厚度≥85μm	kg	21.2	5.8	122.96		
		镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm	kg	0.4522	5.5	2.49		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	1.02946	4.5	4.63		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	4.86388	2.5	12.16		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	1.02946	0.06	0.06		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.42	8.62	3.62		
		氧气(工业用)	m3	0.106	19.58	2.08		
		乙炔气	m3	0.042	14.7	0.62		
		结构胶 500mL	支	0.7	32.5	22.75		
		密封胶条	kg	0.27971	20	5.59		
		耐候胶 500mL	支	0.86036	30	25.81		
		泡沫条(综合)	m	3.6685	1	3.67		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.1204	1	5.12		
	主材	Low-ELow-E超白玻璃	m2	1.02754	170	174.68		
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.08642	173.11	14.96		

项目编码	011209001005	项目名称	外立面波纹铝板幕墙	计量单位	m2	工程量	3000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-295	型钢结构骨架	t	1	3724.77	7542.19	0	748.01	1247.06	3724.77	7542.19	0	748.01	1247.06
020003-319换	铝板幕墙面板	100m2	1	10300.88	30228.67	0	0	3778.65	10300.88	30228.67	0	0	3778.65
050007-70	聚氨酯防水涂料 立面 2.0mm厚	100m2	1	1344.15	5093.53	0	0	550.52	1344.15	5093.53	0	0	550.52
小计									15369.8	42864.39	0	748.01	5576.23
清单项目综合单价													64558.43

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	25.1258	1.3891	34.9		
		技工人工费	元	48.52532	1.3561	65.81		
		高级技工人工费	元	55.94984	1.3726	76.8		
		普工人工费	元	2.9818	1.3631	4.06		
		技工人工费	元	7.0493	1.3302	9.38		
	材料	镀锌钢型材 镀锌厚度≥85μm	kg	21.2	5.8	122.96		
		镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm	kg	0.4522	5.5	2.49		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	1.02946	4.5	4.63		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	4.86388	2.5	12.16		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	1.02946	0.06	0.06		
		不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm	个	21.7	0.1	2.17		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.42	8.62	3.62		
		聚氨酯防水涂料	kg	2.9813	16.04	47.82		
		二甲苯	kg	0.126	18.75	2.36		
		氧气(工业用)	m3	0.106	19.58	2.08		
		乙炔气	m3	0.042	14.7	0.62		
		密封胶条	kg	0.317	20	6.34		
		耐候胶 500mL	支	0.47813	30	14.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.3247	1	3.32		
	主材	2mm波纹厚铝板	m2	1.05	265.8	279.09		
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.08642	173.11	14.96		

项目编码	011209002001	项目名称	外立面玻璃幕墙	计量单位	m2	工程量	1200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-295	型钢结构骨架	t	1	3724.77	7542.19	0	748.01	1247.06	3724.77	7542.19	0	748.01	1247.06
020003-296换	框支撑玻璃面板 全隐框	100m2	1	10089.51	23539.65	0	0	3397.68	10089.51	23539.65	0	0	3397.68
小计									13814.28	31081.84	0	748.01	4644.74
清单项目综合单价													50288.87

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	32.66981	1.3891	45.38		
		技工人工费	元	67.70036	1.3561	91.81		
		高级技工人工费	元	82.10382	1.3726	112.7		
	材料	镀锌钢型材 镀锌厚度≥85μm	kg	42.4	5.8	245.92		
		镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm	kg	0.9044	5.5	4.97		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	2.05892	4.5	9.27		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	9.72776	2.5	24.32		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	2.05892	0.06	0.12		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.84	8.62	7.24		
		氧气(工业用)	m3	0.212	19.58	4.15		
		乙炔气	m3	0.084	14.7	1.23		
		结构胶 500mL	支	0.7	32.5	22.75		
		密封胶条	kg	0.27971	20	5.59		
		耐候胶 500mL	支	0.86036	30	25.81		
		泡沫条(综合)	m	3.6685	1	3.67		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.3496	1	7.35		
	主材	Low-ELow-E超白玻璃	m2	1.02754	170	174.68		
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.17284	173.11	29.92		

项目编码	010807001003	项目名称	外立面玻璃窗	计量单位	m2	工程量	1500

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-295	型钢结构骨架	t	1	3724.77	7542.19	0	748.01	1247.06	3724.77	7542.19	0	748.01	1247.06
020003-296换	框支撑玻璃面板 全隐框	100m2	1	10089.51	23539.65	0	0	3397.68	10089.51	23539.65	0	0	3397.68
小计									13814.28	31081.84	0	748.01	4644.74
清单项目综合单价													50288.87

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	24.77217	1.3891	34.41		
		技工人工费	元	47.93544	1.3561	65.01		
		高级技工人工费	元	55.35056	1.3726	75.97		
	材料	镀锌钢型材 镀锌厚度≥85μm	kg	21.2	5.8	122.96		
		镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm	kg	0.4522	5.5	2.49		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	1.02946	4.5	4.63		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	4.86388	2.5	12.16		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	1.02946	0.06	0.06		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.42	8.62	3.62		
		氧气(工业用)	m3	0.106	19.58	2.08		
		乙炔气	m3	0.042	14.7	0.62		
		结构胶 500mL	支	0.7	32.5	22.75		
		密封胶条	kg	0.27971	20	5.59		
		耐候胶 500mL	支	0.86036	30	25.81		
		泡沫条(综合)	m	3.6685	1	3.67		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.1204	1	5.12		
	主材	Low-ELow-E超白玻璃	m2	1.02754	170	174.68		
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.08642	173.11	14.96		

项目编码	011209002002	项目名称	外立面玻璃铝合金网幕墙	计量单位	m2	工程量	700

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-319换	铝板幕墙面板	100m2	1	10300.88	30144.67	0	0	3774.45	10300.88	30144.67	0	0	3774.45
小计									10300.88	30144.67	0	0	3774.45
清单项目综合单价													44220.00

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	17.22816	1.3891	23.93		
		技工人工费	元	28.7604	1.3561	39		
		高级技工人工费	元	29.19658	1.3726	40.08		
	材料	不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm	个	21.7	0.1	2.17		
		密封胶条	kg	0.317	20	6.34		
		耐候胶 500mL	支	0.47813	30	14.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3428	1	0.34		
	主材	铝合金网面	m2	1.05	265	278.25		
	设备							
	机械							

项目编码	011507001001	项目名称	外立面LED屏幕	计量单位	m2	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-1	LED屏幕	m2	1	0	0	9000	0	0	0	0	9000	0	0
小计									0	0	9000	0	0
清单项目综合单价													9000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备	LED屏幕 设备费						
	机械							

项目编码	010901004001	项目名称	屋顶面层	计量单位	m2	工程量	2500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-295	型钢结构骨架	t	1	3724.77	7542.19	0	748.01	1247.06	3724.77	7542.19	0	748.01	1247.06
020003-319	铝板幕墙面板	100m2	1	10300.88	25944.67	0	0	3564.45	10300.88	25944.67	0	0	3564.45
050007-70	聚氨酯防水涂料 立面 2.0mm厚	100m2	1	1344.15	5093.53	0	0	550.52	1344.15	5093.53	0	0	550.52
小计									15369.8	38580.39	0	748.01	5362.03
清单项目综合单价													60060.23

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	25.1258	1.3891	34.9		
		技工人工费	元	48.52532	1.3561	65.81		
		高级技工人工费	元	55.94984	1.3726	76.8		
		普工人工费	元	2.9818	1.3631	4.06		
		技工人工费	元	7.0493	1.3302	9.38		
	材料	镀锌钢型材 镀锌厚度≥85μm	kg	21.2	5.8	122.96		
		镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm	kg	0.4522	5.5	2.49		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	1.02946	4.5	4.63		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	4.86388	2.5	12.16		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	1.02946	0.06	0.06		
		不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm	个	21.7	0.1	2.17		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.42	8.62	3.62		
		聚氨酯防水涂料	kg	2.9813	16.04	47.82		
		二甲苯	kg	0.126	18.75	2.36		
		氧气(工业用)	m3	0.106	19.58	2.08		
		乙炔气	m3	0.042	14.7	0.62		
		密封胶条	kg	0.317	20	6.34		
		耐候胶 500mL	支	0.47813	30	14.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.3247	1	3.32		
	主材	2mm厚铝板	m2	1.05	225	236.25		
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.08642	173.11	14.96		

项目编码	011209001006	项目名称	01管理卡口立面幕墙	计量单位	m2	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050007-70	聚氨酯防水涂料 立面 2.0mm厚	100m2	1	1344.15	5093.53	0	0	550.52	1344.15	5093.53	0	0	550.52
010005-85	屋面 铺膨胀珍珠岩板	100m2	1	3219.66	2942.69	0	0	855.78	3219.66	2942.69	0	0	855.78
010005-78	挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层	100m2	1	726.5	3961.84	0	0	357.99	726.5	3961.84	0	0	357.99
020003-58	挂贴石材 外墙	100m2	1	9062.57	26490.91	0	25.97	3320.96	9062.57	26490.91	0	25.97	3320.96
小计									14352.88	38488.97	0	25.97	5085.25
清单项目综合单价													57953.07

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	22.27261	1.3891	30.94		
		技工人工费	元	36.65694	1.3561	49.71		
		高级技工人工费	元	36.01769	1.3726	49.44		
		普工人工费	元	2.9818	1.3631	4.06		
		技工人工费	元	7.0493	1.3302	9.38		
	材料	圆钢(HPB300) Φ10mm以外	kg	1.0765	4.71	5.07		
		铁件(综合)	kg	0.3487	6.96	2.43		
		挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS） δ=40	m2	1.02	34.51	35.2		
		膨胀螺栓(综合)	套	5.2887	1.25	6.61		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	0.0151	8.62	0.13		
		石材饰面板(成品)	m2	1.03	220	226.6		
		聚氨酯防水涂料	kg	2.9813	16.04	47.82		
		石油沥青 进口AH-70号	kg	0.67	4.32	2.89		
		二甲苯	kg	0.126	18.75	2.36		
		水泥珍珠岩块 300×300×65	千块	0.01133	2269.8	25.72		
		水	m3	0.0177	3.77	0.07		
		湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.00514	363.5	1.87		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.00215	426.94	0.92		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.0515	441.8	22.75		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.4516	1	4.45		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.0015	173.11	0.26		

项目编码	011209001007	项目名称	02管理卡口立面幕墙	计量单位	m2	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050007-70	聚氨酯防水涂料 立面 2.0mm厚	100m2	1	1344.15	5093.53	0	0	550.52	1344.15	5093.53	0	0	550.52
010005-85	屋面 铺膨胀珍珠岩板	100m2	1	3219.66	2942.69	0	0	855.78	3219.66	2942.69	0	0	855.78
010005-78	挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层	100m2	1	726.5	3961.84	0	0	357.99	726.5	3961.84	0	0	357.99
020003-58	挂贴石材 外墙	100m2	1	9062.57	26490.91	0	25.97	3320.96	9062.57	26490.91	0	25.97	3320.96
小计									14352.88	38488.97	0	25.97	5085.25
清单项目综合单价													57953.07

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	22.27261	1.3891	30.94		
		技工人工费	元	36.65694	1.3561	49.71		
		高级技工人工费	元	36.01769	1.3726	49.44		
		普工人工费	元	2.9818	1.3631	4.06		
		技工人工费	元	7.0493	1.3302	9.38		
	材料	圆钢(HPB300) Φ10mm以外	kg	1.0765	4.71	5.07		
		铁件(综合)	kg	0.3487	6.96	2.43		
		挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS） δ=40	m2	1.02	34.51	35.2		
		膨胀螺栓(综合)	套	5.2887	1.25	6.61		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	0.0151	8.62	0.13		
		石材饰面板(成品)	m2	1.03	220	226.6		
		聚氨酯防水涂料	kg	2.9813	16.04	47.82		
		石油沥青 进口AH-70号	kg	0.67	4.32	2.89		
		二甲苯	kg	0.126	18.75	2.36		
		水泥珍珠岩块 300×300×65	千块	0.01133	2269.8	25.72		
		水	m3	0.0177	3.77	0.07		
		湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.00514	363.5	1.87		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.00215	426.94	0.92		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.0515	441.8	22.75		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.4516	1	4.45		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.0015	173.11	0.26		

项目编码	040205011001	项目名称	值警亭	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	成品岗亭	座	1	0	35000	0	0	0	0	35000	0	0	0
小计									0	35000	0	0	0
清单项目综合单价													35000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102003001	项目名称	路面提升	计量单位	m2	工程量	4500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050009-23换	透水砖 砂铺设	10m2	1	334.6	842.56	0	0	115.78	334.6	842.56	0	0	115.78
050005-7	填砂垫层	10m3	0.1	675.14	2615.12	0	3.76	279.6	67.514	261.512	0	0.376	27.96
050012-6	屋顶花园滤水层 土工布	100m2	1	302.35	558.25	0	0	94.46	302.35	558.25	0	0	94.46
050005-9	碎石垫层 干铺	10m3	0.1	842.27	2452.92	0	6.11	308.44	84.227	245.292	0	0.611	30.844
小计									788.691	1907.614	0	0.987	269.044
清单项目综合单价													2966.336

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	9.11545	1.3631	12.43		
		技工人工费	元	41.77088	1.3302	55.56		
	材料	无纺布 200g/m2	m2	1.1	5	5.5		
		中砂	m3	0.1384	204	28.23		
		碎石 20～40mm	m3	0.38185	186	71.02		
		水	m3	0.38	3.77	1.43		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.58553	1	0.59		
	主材	80mm透水砖	m2	1.01	76	76.76		
	设备							
	机械	电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.00958	23.5	0.23		

项目编码	011507003001	项目名称	漫活创意广场景观提升	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-1	漫活创意广场景观提升	项	1	0	250000	0	0	12500	0	250000	0	0	12500
小计									0	250000	0	0	12500
清单项目综合单价													262500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工								
	材料	漫活创意广场景观提升 材料费		项	1	250000	250000		
	主材								
	设备								
	机械								

项目编码	011507003002	项目名称	梅沙广场景观提升	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-2	梅沙广场景观提升	项	1	0	800000	0	0	40000	0	800000	0	0	40000
小计									0	800000	0	0	40000
清单项目综合单价									840000				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料	梅沙广场景观提升 材料费	项	1	800000	800000		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011507003003	项目名称	海韵美食风情街景观提升	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-5	海韵美食风情街景观提升	项	1	0	300000	0	0	15000	0	300000	0	0	15000
小计									0	300000	0	0	15000
清单项目综合单价									315000				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料	海韵美食风情街景观提升 材料费	项	1	300000	300000		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011507003004	项目名称	漫活时尚街景观提升	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-6	漫活时尚街景观提升	项	1	0	850000	0	0	42500	0	850000	0	0	42500
小计									0	850000	0	0	42500
清单项目综合单价									892500				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料	漫活时尚街景观提升 材料费	项	1	850000	850000		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011507003005	项目名称	特色海洋雕塑系统	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-3	特色海洋雕塑系统	个	1	0	0	300000	0	0	0	0	300000	0	0
小计									0	0	300000	0	0
清单项目综合单价									300000				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备	特色海洋雕塑系统 设备费						
	机械							

项目编码	011507003006	项目名称	特色泛光照明	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-4	特色泛光照明	处	1	0	0	0	2000000	134020	0	0	0	2000000	134020
小计									0	0	0	2000000	134020
清单项目综合单价									2134020				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备							
	机械	特色泛光照明 机械费	处	1	2000000	2000000		

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：大梅沙村商业街沿街立面及地面提升改造、立面夜景灯光氛围改造
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	397454.89	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	0	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　大梅沙村商业街沿街立面及地面提升改造、立面夜景灯光氛围改造
标　　段：　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		单独装饰工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					397454.89
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	397454.89
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	315952.95
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	81501.94
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	0
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1	100	0
1-14-1	14.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							397454.89

材料设备暂估价计价表

工程名称：大梅沙村商业街沿街立面及地面提升改造、立面夜景灯光氛围改造
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大梅沙村商业街沿街立面及地面提升改造、立面夜景灯光氛围改造
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：大梅沙村商业街沿街立面及地面提升改造、立面夜景灯光氛围改造
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：大梅沙村商业街沿街立面及地面提升改造、立面夜景灯光氛围改造
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：大梅沙村商业街沿街立面及地面提升改造、立面夜景灯光氛围改造
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：大梅沙村商业街沿街立面及地面提升改造、立面夜景灯光氛围改造
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	723668.32
1	增值税应纳税额	A5	3.02	646132.43
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	77535.89
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	622173.78
合计				1345842.1

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目(EPC)-金沙街改造　　第 1 页，共 1 页
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	单位工程名称	金额:(元)
1	金沙街沿街立面及地面提升改造、立面夜景灯光氛围改造	20536653.26
2	暂列金额	0
3	专业工程暂估价	0
4	优质优价奖励费	0
合计		20536653.26

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　金沙街沿街立面及地面提升改造、立面夜景灯光氛围改造
标段：　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		整个工程					18913474.53	0	
1-1	011209001008	外立面波纹铝板幕墙	1.铝板类别及规格:2mm波纹厚铝板 2.龙骨:50*50*5镀锌方通，L50*5镀锌角通 3.防水层:内部防水层，综合考虑 4.预埋件、固定件、收边收口及打胶等综合考虑 5.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	2560	778.22	1992243.2	0	
1-2	011209002003	外立面玻璃幕墙	1.玻璃材质:Low-ELow-E超白玻璃，厚度综合考虑 2.骨架:钢横柱、立柱，铝合金包边，不锈钢五金，综合考虑 3.预埋件、固定件、收边收口及打胶等综合考虑 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	2800	900.75	2522100	0	
1-3	010807001004	外立面玻璃窗	1.玻璃材质:Low-ELow-E超白玻璃，厚度综合考虑 2.骨架:加厚型材，含不锈钢五金 3.预埋件、固定件、收边收口及打胶等综合考虑 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	3500	754.19	2639665	0	
1-4	011209002004	外立面玻璃铝合金网幕墙	1.面层:铝合金网面装饰 2.预埋件、固定件、收边收口及打胶等综合考虑 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	2800	442.21	1238188	0	
1-5	011507001002	外立面LED屏幕	1.模块LED屏幕 2.100*100钢柱钢网架 3.散热+控制系统 4.预埋件、固定件、收边收口及打胶等综合考虑 5.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	600	9000	5400000	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　金沙街沿街立面及地面提升改造、立面夜景灯光氛围改造

标段：　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-6	010901004002	屋顶面层	1.铝板类别及规格:2mm厚铝板 2.龙骨:50*50*5镀锌方通，L50*5镀锌角通 3.防水层:内部防水层，综合考虑 4.预埋件、固定件、收边收口及打胶等综合考虑 5.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	1500	778.22	1167330	0	
1-7	011201001006	外立面真石漆	1.真石漆外墙 2.包含基层做法及基层处理，综合考虑 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	6895.9	95.94	661592.65	0	
1-8	011102003002	路面提升	1.80mm透水砖面层 2.30mm粗砂找平层 3.透水土工布 4.350mm碎石底基层 5.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	3620	275.91	998794.2	0	
1-9	011507003007	特色海洋雕塑系统	1.海洋元素不锈钢雕塑（6*3*2m）+夜景灯光，专业厂家定制安装 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	项	1	300000	300000	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　金沙街沿街立面及地面提升改造、立面夜景灯光氛围改造
标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-10	011507003008	特色泛光照明	1.线性照明：灯具：低压DC24V LED硬质线条灯（可选防水等级IP65/IP66）。 规格：单色温（3000K或4000K），功率约5-8W/米，光通量约400-600lm/米。选择常规尺寸（如宽度<30mm）。 2.重点照明：灯具：小型LED窄角度投光灯或小型LED洗墙灯。 规格：单色温，功率约10-20W，光束角15°-30°（重点照明）或40°-60°（小面积洗墙）。IP65/IP66。 3.点缀照明：灯具：简易LED点光源（塑料外壳，单色温）。 规格：低功率（<1W/颗），点状分布，用于稀疏点缀。 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	项	1	1600515	1600515	0	
1-11	011605002001	立面块料拆除	1.现状墙面拆除 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	4500	28.19	126855	0	
1-12	011605001004	平面块料拆除	1.现状石材地面及基层拆除 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	3620	39.62	143424.4	0	
1-13	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1.现状招牌拆除 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	1500	10.04	15060	0	
1-14	010103002001	余方弃置	1.建筑垃圾外运 2.运距综合考虑 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	1356	79.43	107707.08	0	
合计							1891347.53	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 金沙街沿街立面及地面提升改造、立面夜景灯光氛围改造　　标段： 梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

项目编码	011209001008	项目名称	外立面波纹铝板幕墙	计量单位	m2	工程量	2560

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-295	型钢结构骨架	t	0.1	3724.77	7542.19	0	748.01	1247.06	372.477	754.219	0	74.801	124.706
020003-319换	铝板幕墙面板	100m2	0.1	10300.88	30228.67	0	0	3778.65	1030.088	3022.867	0	0	377.865
050007-70	聚氨酯防水涂料 立面 2.0mm厚	100m2	0.1	1344.15	5093.53	0	0	550.52	134.415	509.353	0	0	55.052
小计									1536.98	4286.439	0	74.801	557.623
清单项目综合单价													6455.843

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	25.1258	1.3891	34.9		
		技工人工费	元	48.52532	1.3561	65.81		
		高级技工人工费	元	55.94984	1.3726	76.8		
		普工人工费	元	2.9818	1.3631	4.06		
		技工人工费	元	7.0493	1.3302	9.38		
	材料	镀锌钢型材 镀锌厚度≥85μm	kg	21.2	5.8	122.96		
		镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm	kg	0.4522	5.5	2.49		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	1.02946	4.5	4.63		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	4.86388	2.5	12.16		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	1.02946	0.06	0.06		
		不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm	个	21.7	0.1	2.17		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.42	8.62	3.62		
		聚氨酯防水涂料	kg	2.9813	16.04	47.82		
		二甲苯	kg	0.126	18.75	2.36		
		氧气(工业用)	m3	0.106	19.58	2.08		
		乙炔气	m3	0.042	14.7	0.62		
		密封胶条	kg	0.317	20	6.34		
		耐候胶 500mL	支	0.47813	30	14.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.3247	1	3.32		
	主材	2mm波纹厚铝板	m2	1.05	265.8	279.09		
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.08642	173.11	14.96		

项目编码	011209002003	项目名称	外立面玻璃幕墙	计量单位	m2	工程量	2800

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-295	型钢结构骨架	t	1	3724.77	7542.19	0	748.01	1247.06	3724.77	7542.19	0	748.01	1247.06
020003-296换	框支撑玻璃面板 全隐框	100m2	1	10089.51	23539.65	0	0	3397.68	10089.51	23539.65	0	0	3397.68
小计									13814.28	31081.84	0	748.01	4644.74
清单项目综合单价													50288.87

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	32.66981	1.3891	45.38		
		技工人工费	元	67.70036	1.3561	91.81		
		高级技工人工费	元	82.10382	1.3726	112.7		
	材料	镀锌钢型材 镀锌厚度≥85μm	kg	42.4	5.8	245.92		
		镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm	kg	0.9044	5.5	4.97		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	2.05892	4.5	9.27		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	9.72776	2.5	24.32		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	2.05892	0.06	0.12		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.84	8.62	7.24		
		氧气(工业用)	m3	0.212	19.58	4.15		
		乙炔气	m3	0.084	14.7	1.23		
		结构胶 500mL	支	0.7	32.5	22.75		
		密封胶条	kg	0.27971	20	5.59		
		耐候胶 500mL	支	0.86036	30	25.81		
		泡沫条(综合)	m	3.6685	1	3.67		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.3496	1	7.35		
	主材	Low-ELow-E超白玻璃	m2	1.02754	170	174.68		
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.17284	173.11	29.92		

项目编码	010807001004	项目名称	外立面玻璃窗	计量单位	m2	工程量	3500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-295	型钢结构骨架	t	1	3724.77	7542.19	0	748.01	1247.06	3724.77	7542.19	0	748.01	1247.06
020003-296换	框支撑玻璃面板 全隐框	100m2	1	10089.51	34842.59	0	0	3962.83	10089.51	34842.59	0	0	3962.83
小计									13814.28	42384.78	0	748.01	5209.89
清单项目综合单价													62156.96

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	24.77217	1.3891	34.41		
		技工人工费	元	47.93544	1.3561	65.01		
		高级技工人工费	元	55.35056	1.3726	75.97		
	材料	镀锌钢型材 镀锌厚度≥85μm	kg	21.2	5.8	122.96		
		镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm	kg	0.4522	5.5	2.49		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	1.02946	4.5	4.63		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	4.86388	2.5	12.16		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	1.02946	0.06	0.06		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.42	8.62	3.62		
		氧气(工业用)	m3	0.106	19.58	2.08		
		乙炔气	m3	0.042	14.7	0.62		
		结构胶 500mL	支	0.7	32.5	22.75		
		密封胶条	kg	0.27971	20	5.59		
		耐候胶 500mL	支	0.86036	30	25.81		
		泡沫条(综合)	m	3.6685	1	3.67		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.1204	1	5.12		
	主材	Low-ELow-E超白玻璃	m2	1.02754	280	287.71		
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.08642	173.11	14.96		

项目编码	011209002004	项目名称	外立面玻璃铝合金网幕墙	计量单位	m2	工程量	2800

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-319换	铝板幕墙面板	100m2	1	10300.88	30144.67	0	0	3774.45	10300.88	30144.67	0	0	3774.45
小计									10300.88	30144.67	0	0	3774.45
清单项目综合单价													44220.00

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	17.22816	1.3891	23.93		
		技工人工费	元	28.7604	1.3561	39		
		高级技工人工费	元	29.19658	1.3726	40.08		
	材料	不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm	个	21.7	0.1	2.17		
		密封胶条	kg	0.317	20	6.34		
		耐候胶 500mL	支	0.47813	30	14.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3428	1	0.34		

工程量清单综合单价分析表

	主材	铝合金网面		m2	1.05	265	278.25		
	设备								
	机械								

项目编码	011507001002	项目名称	外立面LED屏幕	计量单位	m2	工程量	600

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-1	LED屏幕	m2	1	0	0	9000	0	0	0	0	9000	0	0
小计									0	0	9000	0	0
清单项目综合单价													9000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备	LED屏幕 设备费						
	机械							

项目编码	010901004002	项目名称	屋顶面层	计量单位	m2	工程量	1500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-295	型钢结构骨架	t	1	3724.77	7542.19	0	748.01	1247.06	3724.77	7542.19	0	748.01	1247.06
020003-319	铝板幕墙面板	100m2	1	10300.88	30228.67	0	0	3778.65	10300.88	30228.67	0	0	3778.65
050007-70	聚氨酯防水涂料 立面 2.0mm厚	100m2	1	1344.15	5093.53	0	0	550.52	1344.15	5093.53	0	0	550.52
小计									15369.8	42864.39	0	748.01	5576.23
清单项目综合单价													64558.43

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	25.1258	1.3891	34.9		
		技工人工费	元	48.52532	1.3561	65.81		
		高级技工人工费	元	55.94984	1.3726	76.8		
		普工人工费	元	2.9818	1.3631	4.06		
		技工人工费	元	7.0493	1.3302	9.38		
	材料	镀锌钢型材 镀锌厚度≥85μm	kg	21.2	5.8	122.96		
		镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm	kg	0.4522	5.5	2.49		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	1.02946	4.5	4.63		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	4.86388	2.5	12.16		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	1.02946	0.06	0.06		
		不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm	个	21.7	0.1	2.17		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.42	8.62	3.62		
		聚氨酯防水涂料	kg	2.9813	16.04	47.82		
		二甲苯	kg	0.126	18.75	2.36		
		氧气(工业用)	m3	0.106	19.58	2.08		
		乙炔气	m3	0.042	14.7	0.62		
		密封胶条	kg	0.317	20	6.34		
		耐候胶 500mL	支	0.47813	30	14.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.3247	1	3.32		
	主材	2mm厚铝板	m2	1.05	265.8	279.09		
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.08642	173.11	14.96		

项目编码	011201001006	项目名称	外立面真石漆	计量单位	m2	工程量	6895.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-158	室外墙柱面 真石漆	100m2	0.01	4978.03	2750.52	0	156.84	1243.7	49.7803	27.5052	0	1.5684	12.437
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	269.57	127.78	0	0	65.72	2.6957	1.2778	0	0	0.6572
小计									52.476	28.783	0	1.5684	13.0942
清单项目综合单价													95.92160

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.46783	1.3891	7.6		
		技工人工费	元	11.98181	1.3561	16.25		
		高级技工人工费	元	20.85973	1.3726	28.63		
	材料	醇酸清漆	kg	0.277	14.5	4.02		
		真石漆	kg	4.16	4	16.64		
		腻子粉(成品)	kg	2.041	1.8	3.67		
		真石面漆	kg	0.312	8	2.5		
		界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25		
		醇酸稀释剂	kg	0.031	13	0.4		
		水	m3	0.00495	3.77	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.285	1	0.29		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.007	224.05	1.57		

项目编码	011102003002	项目名称	路面提升	计量单位	m2	工程量	3620

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050009-23换	透水砖 砂铺设	10m2	1	334.6	842.56	0	0	115.78	334.6	842.56	0	0	115.78
050005-7	填砂垫层	10m3	0.01	675.14	2615.12	0	3.76	279.6	6.7514	26.1512	0	0.0376	2.796
050012-6	屋顶花园滤水层 土工布	100m2	0.1	302.35	558.25	0	0	94.46	30.235	55.825	0	0	9.446
050005-9	碎石垫层 干铺	10m3	0.1	842.27	2452.92	0	6.11	308.44	84.227	245.292	0	0.611	30.844
小计									455.8134	1169.8282	0	0.6486	158.866
清单项目综合单价													1785.1562

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	9.11545	1.3631	12.43		
		技工人工费	元	41.77088	1.3302	55.56		
	材料	无纺布 200g/m2	m2	1.1	5	5.5		
		中砂	m3	0.1384	204	28.23		
		碎石 20～40mm	m3	0.38185	186	71.02		
		水	m3	0.38	3.77	1.43		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.58553	1	0.59		
	主材	80mm透水砖	m2	1.01	76	76.76		
	设备							
	机械	电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.00958	23.5	0.23		

项目编码	011507003007	项目名称	特色海洋雕塑系统	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-3	特色海洋雕塑系统	个	1	0	0	300000	0	0	0	0	300000	0	0

工程量清单综合单价分析表

小计							0	0	300000	0	0
清单项目综合单价											300000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工										
	材料										
	主材										
	设备	特色海洋雕塑系统 设备费									
	机械										
项目编码	011507003008	项目名称	特色泛光照明			计量单位	项		工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-4	特色泛光照明	处	1	0	0	0	1500000	100515	0	0	0	1500000	100515
小计									0	0	0	1500000	100515
清单项目综合单价											1600515
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工										
	材料										
	主材										
	设备										
	机械	特色泛光照明 机械费			处	1	1500000		1500000		
项目编码	011605002001	项目名称	立面块料拆除			计量单位	m2		工程量	4500	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
080001-35	墙柱面拆除 块料面层	100m2	1	2222.56	102.26	0	0	494.29	2222.56	102.26	0	0	494.29
小计									2222.56	102.26	0	0	494.29
清单项目综合单价											2819.11
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费			元	16	1.3891		22.23		
	材料	编织袋			条	1.35	0.75		1.01		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.0101	1		0.01		
	主材										
	设备										
	机械										
项目编码	011605001004	项目名称	平面块料拆除			计量单位	m2		工程量	3620	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
080001-27	楼地面块料、石材面层拆除	100m2	0.1	2292.02	136.35	0	0	511.29	229.202	13.635	0	0	51.129
080001-24	水泥砂浆地面拆除 厚度T(mm) T=30	100m2	0.1	750.11	102.26	0	0	170.21	75.011	10.226	0	0	17.021
小计									304.213	23.861	0	0	68.15
清单项目综合单价											396.224
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费			元	21.9	1.3891		30.42		
	材料	编织袋			条	3.15	0.75		2.36		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.0236	1		0.02		
	主材										
	设备										
	机械										
项目编码	011606002001	项目名称	墙柱面龙骨及饰面拆除			计量单位	m2		工程量	1500	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
080001-37	墙柱面龙骨及饰面拆除 有龙骨	100m2	1	764.01	68.18	0	0	171.57	764.01	68.18	0	0	171.57
小计									764.01	68.18	0	0	171.57
清单项目综合单价											1003.76
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费			元	5.5	1.3891		7.64		
	材料	编织袋			条	0.9	0.75		0.68		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.0068	1		0.01		
	主材										
	设备										
	机械										
项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置			计量单位	m3		工程量	1356	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120001-216	挖掘机装石	1000m3	0.001	544.14	0	0	3719.52	369.01	0.54414	0	0	3.71952	0.36901
120001-217+120001-218*10	新型全密闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF 运输石方 运距L（km） L≤5(实际运距:15km)	1000m3	0.001	0	45.69	0	70056.57	4696.78	0	0.04569	0	70.05657	4.69678
小计									0.54414	0.04569	0	73.77609	5.06579
清单项目综合单价											79.43171
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费			元	0.391722	1.3891		0.54		
	材料	水			m3	0.012	3.77		0.05		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.00045	1		0		
	主材										
	设备										
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0			台班	0.002285	1627.8		3.72		
		新型全密闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF			台班	0.049958	1393.87		69.63		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4			台班	0.0006	702.69		0.42		

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：金沙街沿街立面及地面提升改造、立面夜景灯光氛围改造
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	373897.34	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	0	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　金沙街沿街立面及地面提升改造、立面夜景灯光氛围改造
标　　段：　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		单独装饰工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					373897.34
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	373897.34
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	298243.44
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	75653.9
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	0
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1	100	0
1-14-1	14.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							373897.34

材料设备暂估价计价表

工程名称：金沙街沿街立面及地面提升改造、立面夜景灯光氛围改造
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：金沙街沿街立面及地面提升改造、立面夜景灯光氛围改造
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：金沙街沿街立面及地面提升改造、立面夜景灯光氛围改造
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：金沙街沿街立面及地面提升改造、立面夜景灯光氛围改造
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：金沙街沿街立面及地面提升改造、立面夜景灯光氛围改造
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：金沙街沿街立面及地面提升改造、立面夜景灯光氛围改造
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	671905.24
1	增值税应纳税额	A5	3.02	599915.39
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	71989.85
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	577376.15
合计				1249281.39

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目(EPC)-标识系统
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	单位工程名称	金额:(元)
1	标识系统	409994.22
2	暂列金额	0
3	专业工程暂估价	0
4	优质优价奖励费	0
合计		409994.22

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　标识系统

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		整个工程					386755.59	0	
1-1	040205004001	智慧导览牌	1.1500x2200x200定制智慧导览图，可互动智慧屏幕 2.包含安装，辅材等全部费用 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	组	2	105207.72	210415.44	0	
1-2	040205004002	入口导览牌	1.930x2200x200,3厚304#不锈钢面饰彩色烤漆，图案内容UV打印 2.包含安装，辅材等全部费用 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	组	5	3473.53	17367.65	0	
1-3	040205004003	方向指引牌	1.580x2200x200,3厚304#不锈钢面饰彩色烤漆，图案内容UV打印 2.包含安装，辅材等全部费用 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	组	18	3032.53	54585.54	0	
1-4	040205004004	景点介绍牌	1.530x1900x200,3厚304#不锈钢面饰彩色烤漆，图案内容UV打印 2.包含安装，辅材等全部费用 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	组	7	2770.03	19390.21	0	
1-5	040205004005	科普牌1	1.1000x1230x240,3厚304#不锈钢面饰彩色烤漆，图案内容UV打印 2.包含安装，辅材等全部费用 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	组	6	2455.03	14730.18	0	
1-6	040205004006	科普牌2	1.700x1230x240,3厚304#不锈钢面饰彩色烤漆，图案内容UV打印 2.包含安装，辅材等全部费用 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	组	14	2045.53	28637.42	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　标识系统

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-7	040205004007	警示牌1	1.355x600x100,3厚304#不锈钢面饰彩色烤漆，图案内容UV打印 2.包含安装，辅材等全部费用 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	组	10	911.53	9115.3	0	
1-8	040205004008	警示牌2	1.300x150x30,3厚304#不锈钢面饰彩色烤漆，图案内容UV打印 2.包含安装，辅材等全部费用 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	组	45	722.53	32513.85	0	
合计							386755.59	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 标识系统　　标段： 梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

项目编码	040205004001	项目名称	智慧导览牌	计量单位	组	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050008-32	总平面图导览图安装、智慧导览牌	套	1	170.25	100000	0	0	5037.47	170.25	100000	0	0	5037.47
小计									170.25	100000	0	0	5037.47
清单项目综合单价									105207.72				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	36.24	1.3631	49.4		
		技工人工费	元	90.85	1.3302	120.85		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0	1	0		
	主材	智慧导览牌	个	1	100000	100000		
	设备							
	机械							

项目编码	040205004002	项目名称	入口导览牌	计量单位	组	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050008-30换	多向指示牌安装	套	1	50.02	3250	0	0	173.51	50.02	3250	0	0	173.51
小计									50.02	3250	0	0	173.51
清单项目综合单价									3473.53				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	12.14	1.3631	16.55		
		技工人工费	元	25.16	1.3302	33.47		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0	1	0		
	主材	入口导览牌	个	1	3250	3250		
	设备							
	机械							

项目编码	040205004003	项目名称	方向指引牌	计量单位	组	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050008-30换	多向指示牌安装	套	1	50.02	2830	0	0	152.51	50.02	2830	0	0	152.51
小计									50.02	2830	0	0	152.51
清单项目综合单价									3032.53				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	12.14	1.3631	16.55		
		技工人工费	元	25.16	1.3302	33.47		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0	1	0		
	主材	方向指引牌	个	1	2830	2830		
	设备							
	机械							

项目编码	040205004004	项目名称	景点介绍牌	计量单位	组	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050008-30换	多向指示牌安装	套	1	50.02	2580	0	0	140.01	50.02	2580	0	0	140.01
小计									50.02	2580	0	0	140.01
清单项目综合单价									2770.03				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	12.14	1.3631	16.55		
		技工人工费	元	25.16	1.3302	33.47		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0	1	0		
	主材	景点介绍牌	个	1	2580	2580		
	设备							
	机械							

项目编码	040205004005	项目名称	科普牌1	计量单位	组	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050008-30换	多向指示牌安装	套	1	50.02	2280	0	0	125.01	50.02	2280	0	0	125.01
小计									50.02	2280	0	0	125.01
清单项目综合单价									2455.03				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	12.14	1.3631	16.55		
		技工人工费	元	25.16	1.3302	33.47		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0	1	0		
	主材	科普牌1	个	1	2280	2280		
	设备							
	机械							

项目编码	040205004006	项目名称	科普牌2	计量单位	组	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050008-30换	多向指示牌安装	套	1	50.02	1890	0	0	105.51	50.02	1890	0	0	105.51
小计									50.02	1890	0	0	105.51
清单项目综合单价									2045.53				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	12.14	1.3631	16.55		
		技工人工费	元	25.16	1.3302	33.47		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0	1	0		
	主材	科普牌2	个	1	1890	1890		
	设备							
	机械							

项目编码	040205004007	项目名称	警示牌1	计量单位	组	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050008-30换	多向指示牌安装	套	1	50.02	810	0	0	51.51	50.02	810	0	0	51.51
小计									50.02	810	0	0	51.51

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价					911.53			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	12.14	1.3631	16.55		
		技工人工费	元	25.16	1.3302	33.47		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0	1	0		
	主材	警示牌1	个	1	810	810		
	设备							
	机械							

项目编码	040205004008	项目名称	警示牌2	计量单位	组	工程量	45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050008-30换	多向指示牌安装	套	1	50.02	630	0	0	42.51	50.02	630	0	0	42.51
小计									50.02	630	0	0	42.51

清单项目综合单价					722.53			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	12.14	1.3631	16.55		
		技工人工费	元	25.16	1.3302	33.47		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0	1	0		
	主材	警示牌2	个	1	630	630		
	设备							
	机械							

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：标识系统
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	8818.03	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	0	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　标识系统
标　　段：　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		单独装饰工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					8818.03
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	8818.03
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	7271.01
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	1547.02
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	0
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1	100	0
1-14-1	14.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							8818.03

材料设备暂估价计价表

工程名称：标识系统
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：标识系统
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：标识系统
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：标识系统
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：标识系统
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：标识系统
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	13413.93
1	增值税应纳税额	A5	3.02	11976.72
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	1437.21
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	1006.67
合计				14420.6

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）-内湖演艺舞台及300米夜经济
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	单位工程名称	金额:(元)
1	演艺舞台（基础及地面舞台）	82161230.57
2	创意集市	4170585.59
3	暂列金额	0
4	专业工程暂估价	0
5	优质优价奖励费	0
合计		86331816.16

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 1 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		移动车台					17493049.35	0	
1-1	03B010	左侧水中移动车台	1.尺寸:外弧长24m，内弧长16米，宽12m 2.面积:约240㎡ 3.行程:约46m 4.速度:0.005～0.5m/s 5.舞台面高度:距水面上0.8米 6.固定停泊位:3(任意位置可以定位) 7.有效载荷:动载荷3.5KN/m2+舞美等自重，总载荷800KN(非均布荷载，不含机械重量)。静载荷5.0KN/m2+各专业自重，额外考虑运动过程不小于4级风的情况下舞台偏载。静态状态下满足当地最大风力情况下的载荷不倾翻不移位。 8.驱动方式:电动 9.舞美及其它专业用电量:预估480KW(不含机械)，以深化方案需求为准 10.电动机:功率因数不小于中国国家及行业现行规范标准 11.噪声要求:符合中国国家及行业现行规范标准。 12.台体结构:包括主结构梁、次结构梁。	台	1	4600000	4600000	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 2 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2	03B011	右侧水中移动车台	1.尺寸:外弧长24m，内弧长16米，宽12m 2.面积:约240㎡ 3.行程:约46m 4.速度:0.005～0.5m/s 5.舞台面高度:距水面上0.8米 6.固定停泊位:3(任意位置可以定位) 7.有效载荷:动载荷3.5KN/m2+舞美等自重，总载荷800KN(非均布荷载，不含机械重量)。静载荷5.0KN/m2+各专业自重，额外考虑运动过程不小于4级风的情况下舞台偏载。静态状态下满足当地最大风力情况下的载荷不倾翻不移位。 8.驱动方式:电动 9.舞美及其它专业用电量:预估440KW(不含机械)，以深化方案需求为准 10.电动机:功率因数不小于中国国家及行业现行规范标准 11.噪声要求:符合中国国家及行业现行规范标准。 12.台体结构:包括主结构梁、次结构梁、	台	1	5000000	5000000	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 3 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3	03B012	圆形升降台	1.尺寸:圆形中心升降台直径7m；环形升降挡水墙，内径7m，外径8米,包含环形土建墙尺寸；环形土建墙7.5-8米，高度水位以上0.3米。 2.行程:圆形中心升降台行程4m.水位以上1m，水位以下3m，常停位水下3米；环形升降挡水墙，水面行程以上1m，常停止位为水上0.40米(根据水位变化可及时调整) 3.速度:升降台最大0.15m/s；环形升降挡水墙最大0.05m/s 4.固定停泊位:3(圆形升降台)可任意定位；3(挡水墙)，可任意定位 5.有效载荷:动载荷2KN/m2，静载荷4KN/m2。挡水槛 动载荷自重，静载荷4KN/m2。 6.驱动方式:圆形中心升降台，电动柔性齿条或柔性柱；环形升降挡水墙，电动。 7.电动机:功率因数不小于中国国家及行业现行规范标准	台	1	1350000	1350000	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 4 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4	03B013	水下升降台	1.尺寸:长边约4.5m×宽3m 2.面积:16.5㎡ 3.行程:1.5m，水下0.5米，水上1米。 4.初始位置:水下0.5米 5.速度:0.01-0.1m/s 6.固定停泊位:4(任意位置可以定位) 7.有效载荷:动载荷1.5KN/m2，静载荷4.0KN/m2。 8.驱动方式:电动 9.噪声要求:符合中国国家及行业现行规范标准。 10.台体结构:包括主结构梁、次结构梁;所有台体型材工厂加工前校直，且进行工厂试拼装，检查合格后各部件做好标记拆开运输。 11.结构材料:Q235国标型材定制，型材需做锌基措施，防腐防锈标准不小于国家及行业相关规范标准。 12.台体结构有足够的刚度，在额定静载下结构挠度不大于该结构支撑跨度的七百五十分之一，且不大于20mm	台	1	746666.8	746666.8	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 5 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5	03B014	观众席升降台	1.尺寸:1.5m*1.5米 2.行程:观众席平台上1m 3.初始位置:观众席平台 4.速度:0.05m/s 5.固定停泊位:2(任意位置可以定位) 6.有效载荷:动载荷2KN/m2，静载荷5.0KN/m2。 7.驱动方式:电动 8.电动机:功率因数不小于中国国家及行业现行规范标准 9.噪声要求:符合中国国家及行业现行规范标准。 10.台体结构:包括主结构梁、次结构梁;所有台体型材工厂加工前校直，且进行工厂试拼装，检查合格后各部件做好标记拆开运输。 11.结构材料:Q235国标型材定制，型材需做锌基措施，防腐防锈标准不小于国家及行业相关规范标准。 12.台体结构有足够的刚度，在额定静载下结构挠度不大于该结构支撑跨度的七百五十分之一，且不大	台	1	110000	110000	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 6 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-6	03B015	接驳浮台	1.尺寸:长边5m×宽1.8m.以深化图纸为准 2.面积:9㎡ 3.行程角度:约180(根据图纸，弧形舞台与岸边连接)，以深化图纸为准 4.运行时间:45s 5.固定停泊位:2 6.有效载荷:动载荷自重，静载荷5.0KN/m2。 7.电动机:功率因数不小于中国国家及行业现行规范标准 8.噪声要求:符合中国国家及行业现行规范标准。 9.台体结构:包括主结构梁、次结构梁;所有台体型材工厂加工前校直，且进行工厂试拼装，检查合格后各部件做好标记拆开运输。 10.结构材料:Q235国标型材定制，型材需做锌基措施，防腐防锈标准不小于国家及行业相关规范标准。 11.台体结构有足够的刚度，在额定静载下结构挠度不大于该结构支撑跨度的七百	套	2	35000	70000	0	
1-7	03B016	地板专项	1.组合地板的形式，面层采用户外专用舞台地板，其中水中升降台采用穿孔的形式，主体格式为格栅板+PVC+专用舞台地板面层组成，载荷满足上述设备需求，额外要考虑单位压强的需求，最终压强待定 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	项	1	220000	220000	0	
1-8	03B017	传动操控软件	1.机械开合控制、锁死控制、传动风险预警、荷载预警、信号反馈、报修预警等 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	项	1	1729473.21	1729473.21	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 7 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-9	03B018	机械电气及控制系统	1.控制系统主要由控制台、PLC、UPS电源、工业以太网络、紧急停机系统、控制软件、变频器、驱动电路、控制柜、电缆及桥架等组成；控制系统可以提供所有舞台机械的全功能控制与操作。 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	1	2780000	2780000	0	
1-10	03B019	水上伴游装置	1.水上伴游装置 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	项	1	886909.34	886909.34	0	
2		大型舞美装置					15659530.80	0	
2-1	03B020	A舞台舞美装置	1.A舞台舞美装置 2.24*12*13m 3.重量15吨 4.速度:0.005～0.5m/s 5.钢架结构，表面装饰造型 6.具体详见图纸、招标文件及相关规范	项	1	3691760.13	3691760.13	0	
2-2	03B021	B舞台舞美装置	1.B舞台舞美装置 2.24*12*13m 3.重量18吨 4.速度:0.005～0.5m/s 5.钢架结构，表面装饰造型 6.具体详见图纸、招标文件及相关规范	项	1	4290423.93	4290423.93	0	
2-3	03B022	圆形舞台舞美造型	1.圆形舞台舞美造型 2.直径7m 3.重量0.5吨 4.升降速度0.3m/s 5.钢架结构,局部RGBW灯带造型 6.具体详见图纸、招标文件及相关规范	项	1	598663.81	598663.81	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 8 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-4	03B023	干湿通道造型	1.干湿通道造型 2.4.5*3米， 3.重量0.5吨 4.钢架结构,局部RGB灯带造型 5.具体详见图纸、招标文件及相关规范	项	1	798218.4	798218.4	0	
2-5	03B024	观众席包装	1.观众席包装 2.38*12m 3.重量1吨 4.浅浮雕包装造型 5.局部幻彩灯带 6.具体详见图纸、招标文件及相关规范	项	1	1396882.21	1396882.21	0	
2-6	03B025	副升降台	1.副升降台 2.边长3m 3.重量600公斤 4.驱动方式:液压驱动或电动 5.升降速度:0.3m/s 6.具体详见图纸、招标文件及相关规范	项	2	279376.45	558752.9	0	
2-7	03B026	副升降台	1.副升降台 2.边长1.5m 3.重量400公斤 4.驱动方式:液压驱动或电动 5.升降速度:0.3m/s 6.具体详见图纸、招标文件及相关规范	项	2	219510.06	439020.12	0	
2-8	03B027	入口门头	1.入口门头 2.5*12m 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	项	2	1197327.6	2394655.2	0	
2-9	03B028	装置控制软件	1.装置控制软件 2.包含升降舞台控制软件、舞台装置控制软件、特效触发软件等 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	项	1	1026154.1	1026154.1	0	
2-10	03B029	小单元移动舞美定制	1.局部发光，造型科技感，配备LED发光技术 2.根据舞台需求造型多变 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	93	5000	465000	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 9 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3		总控、设备机房、功能用房装修					529534.26	0	
3-1	03B030	总控、设备机房、设备用房、功能用房装修	1.总控、设备机房、功能用房装修 2.设备用房:用于安装移动舞台及喷泉水阵的驱动设备 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	项	1	529534.26	529534.26	0	
4		舞台及观众席基础结构					8926493.68	0	
4-1	010515004001	钢筋笼	1.钻孔桩钢筋笼 2.钢筋种类、规格:采用HRB400、HPB300钢筋 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	t	30	6479.68	194390.4	0	
4-2	010302001001	泥浆护壁成孔灌注桩	1.桩径:1000mm 2.混凝土强度等级:C35水下混凝土 3.包含成孔、泥浆护壁、砼灌注、桩芯土外运等内容 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	157	1580.88	248198.16	0	
4-3	010301004001	截(凿)桩头	1.灌注桩桩头凿除 2.包含钢筋调直、桩头凿除、石方外运等 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	12.56	466.68	5861.5	0	
4-4	010515001001	现浇构件钢筋	1.现浇结构钢筋制安 2.钢筋种类、规格:采用HRB400、HPB300钢筋 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	t	444.25	6227.66	2766637.96	0	
4-5	010404001001	垫层	1.级配砂石褥垫层 2.深度：1.5m 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	385	349.3	134480.5	0	
4-6	03B031	挡土墙	1.水下挡墙 2.C35水下混凝土 3.模板制安 4.满堂基础:C35水下混凝土 5.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	475	1125.34	534536.5	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 10 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-7	03B032	满堂基础	1.满堂基础:C35水下混凝土 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	102	562.63	57388.26	0	
4-8	03B033	观众席整体包装	1.整体包装造型+护栏+座椅 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	㎡	460	2000	920000	0	
4-9	03B034	看台上部结构	1.结构:1、C35混凝土看台；2、模板制安、拆 2.构件钢筋，钢筋制安 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	2000	792.09	1584180	0	
4-10	03B035	观众席基础结构及半地下室土建工程	1、C35混凝土看台基础 2、模板制安、拆 3、具体详见图纸、招标文件及相关规范	㎡	460	1422.57	654382.2	0	
4-11	03B036	圆形升降舞台基础及土建结构	1.褥垫层:级配砂石褥垫层2米深 2.地下挡墙:1、C35水下混凝土；2、模板制安 3.基础:C35水下混凝土 4.构件钢筋，钢筋制安 5.土方挖运，回填石粉渣 6.具体详见图纸、招标文件及相关规范	㎥	500	2539.79	1269895	0	
4-12	03B037	围堰施工费	1.钢板桩，排水 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	t	120	4637.86	556543.2	0	
5		演艺灯光激光系统					12660235.24	0	
5-1		演艺灯具					7384028.40	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 11 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-1	030412002025	工厂灯	1.防水全彩脚光灯1米 2.光学系统 3.光源信息 4.R*36PCS、G*36PCS、 B*36PCS、W*36PCS 5.光学角度 72° RA95 6.控制系:调光,戏曲级调光效果(0-100%16Bit调光) 7.冷却系统:自然散热 8.控制协议:DMX512、RDM 9.功能效果:显示板控制静态，自定义模式，0-20Hz频闪 10.通道功能:HSIC(7CH),SSP(7CH),TOUR(12CH),TR16(17CH),BLOCK1(9CH),BLOCK2(15CH),CMY(10CH) 11.尺寸:551x163x133mm;重量:7.5kg;外壳:压铸铝 12.输入电压:100-240V;额定功率:70W 13.电源输入和输出;信号连接:信号输入和输出 14.工作环境:工作环	套	20	3191.36	63827.2	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 12 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-2	030412002026	工厂灯	1.防水脚光灯0.5米 2.型号:SS5421XWT 3.光源信息:R*36PCS、G*36PCS、B*36PCS、W*36PCS 4.光学角度 72° RA95 5.控制系统:调光戏曲级调光效果(0-100% 16Bit调光) 6.冷却系统:自然散热;控制协议:DMX512、RDM 7.功能效果:显示板控制静态，自定义模式，0-20Hz频闪 8.通道功能:HSIC(7CH),SSP(7CH),TOUR(12CH),TR16(17CH),BLOCK1(9CH),BLOCK2(15CH),CMY(10CH) 9.尺寸:551x163x133mm;重量:7.5kg;外壳:压铸铝; 10.输入电压:100-240V;额定功率:70W 11.电源连接:电源输入和输出;信号连接:信号输入和输出 12.工作环境温度:-20℃-45℃;防水等级:IP65认证 13.认证:CE认证	套	20	3191.36	63827.2	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 13 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-3	030412002027	工厂灯	1.防水80W全彩激光灯 2.激光器:原装进口日亚芯片 3.激光光源功率:80W 4.功率配置:R-22W-638nm;G-28W-525nm;B-30w-455nm 5.产品耐高温耐低温,工作温度范围:-40-45° 6.耗电功率:1300W 7.高速振镜扫描系统:扫描速度可达40KPPS 8.振镜角度:60° 标准扫描单元及扫描驱动电路。 9.使用寿命:20000小时 10.发散角度:＜1.3mrad 11.冷却方式:风冷 12.激光灯的控制系统兼容UDP/IP、ARTNET、DMX、MIDI、TIMECODE等通讯协议，配套具有自主知识产权的激光控制软件。 13.多机组网系统，可实现画面的拼接融合; 14.接口:RJ45.ILDA 15.激光光斑大小	套	1	136541.36	136541.36	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 14 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-4	030412002028	工厂灯	1.防水60W全彩激光灯 2.激光器:原装进口日亚芯片 3.激光光源功率:60W 4.工作温度范围:-40-50° 5.振镜角度:60° 标准扫描单元及扫描驱动电路。 6.使用寿命:20000小时 7.冷却方式:风冷 8.控制协议:Ethernet, ArtNet, DMX, ILDA,MIDI等 控制方式:自动播放，电脑\控台控制 9.工作电压:220V 50/60Hz 10.防护等级:IP67 11.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	2	101891.36	203782.72	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 15 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-5	030412002029	工厂灯	1.防水6眼激光 2.激光配置:W3000mW(R700+G900+B1400)x6 3.工作电压:AC100~240V 50/60Hz;功耗:400W 4.额定功率:400w 5.振镜:25k+x 6pcs;@防护等级:IP65 6.Q控制模式:DMX512、自走、主从机 7.②控制接口:防水三芯DMX512接口 8.DMX通道:27CH/121CH(出厂默认值)/157CH(单头可控) 9.内置图案:160个(8组x20pcs) 10.内置效果:6头动画，统一效果，单独效果，跑灯效果 11.②电控技术:①RDM 数据双向传送②智能温控系统③DMX512升级 12.②使用须知:环境温度控制在-10~35℃，干燥少尘环境可减少激光功率衰减，延长灯具寿命 13.@纸箱单只装尺寸: 120*35*30 cm 14.单只装净/毛重	套	20	28391.36	567827.2	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 16 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-6	030412002030	工厂灯	1.防水光束300W 2.光源: Philips MSD Platinum 19R LL光引擎 3.灯具色温: 6,700K;光源预期使用寿命: 4,000小时*数据由光源供应商提供 4.光束角度: 1.3°;出光镜头直径: 200 mm;4个触摸按键;控制面板: LCD显示屏 5.控制协议: DMX512, RDM;DMX通道模式: 1种 6.控制通道: 24;软件升级: 通过DMX连接升级软件 7.X轴运转角度: 540°;Y轴运转角度: 265° 8.X轴/Y轴位置失步自动校正;X轴/Y轴: 16bit精度扫描 9.输入电压范围: 180-240Vac; 50/60Hz;功率: 589W 10.电源插座: 防水电源连接器输入/输出 11.信号输入/输出: 3芯防水卡侬头插座, RJ45接口 12.灯具尺寸: 宽:	套	24	23141.36	555392.64	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 17 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-7	030412002031	工厂灯	1.防水三合一 300W 2.光源: Philips MSD Silver 420W/2 LL；光源色温: 7,800K 3.光源预期使用寿命: 3,500小时* 4.*数据由光源供应商提供 5.光学系统:缩放角度:Beam模式: 1.6°-27°；Spot模式: 2.3°-44°；Wash模式: 8°-60° 出光镜头直径:170 mm 6.控制与程序:4个触摸按键；控制面板: LCD显示屏；控制模式: DMX512,RDM；DMX 通道模式: 2种 7.控制通道: 20/28；软件升级: 通过DMX连接升级软件 8.X轴运转角度: 540°；Y轴运转角度: 270°；X轴/Y轴位置失步自动校正；X轴/Y轴: 16bit精度扫描；固定锁: 水平/垂直锁 9.电气与接口:输入电压范围: 180-240Vac; 50/60Hz；功率: 610W 10.电源插座：防水	套	30	27341.36	820240.8	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 18 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-8	030412002032	工厂灯	1.防水长条RGB染色摇头灯 2.光源 3.光源品牌:OSRAM；灯珠数量:60W ×8 PCS；光源寿命:>50000 H 4.供电电压:AC100~240V 50/60Hz；额定功率:540W 5.光学变焦范围:3.5° ~40°；颜色:RGBW混色，可混出1600万种颜色；调光:0~100%线性调光 6.控制控制模式:DMX512 / ARTNET控制协议 / RDM；通道模式:16CH /20CH/31CH/ 47CH 7.DMX信号线:4Pin防水信号线；操作模式:单机模式 / 主从模式 8.冷却系统:自然对流；外壳材质:压铸铝 9.防护等级:IP65；尺寸:989×212×365mm；重量:32KG；环境温度:-25℃~40℃ 10.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	10	31541.36	315413.6	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 19 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-9	030412004008	装饰灯	1.防水型彩长条频闪灯1米 2.彩光:672 x 0.5W RGB LED ；白光:112 x 3W CW LED 3.光束角度:106°；光斑角度:150° 4.控制:通道模式:7/15/21/39/112/17/33/65/68/117 5.控制模式:DMX512,RDM,Art-Net,sACN 6.软件升级:可以通过DMX连接更新软件 7.结构:显示屏:OLED显示屏 8.信号输入/输出:五芯防水卡侬头插座，RJ45插座 9.电源插座:防水电源连接器输入/输出 10.防护等级:IP66 11.物理参数:输入电源: 180-240V~ 50/60 Hz；功率:420W 12.尺寸:1,000 x 124 x 90 mm(39.4”x4.9”x3.5”) 13.重量:8.5kg(19lbs) 14.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	40	8441.36	337654.4	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 20 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-10	030412004009	装饰灯	1.防水全彩长条频闪灯0.5米 2.光源:336 x 0.5W RGB LED；112 x 6W CW LED；灯具色温:7,000K-7,500K (CW) 3.灯具光通量:56,500 lumens；光源预期使用寿命:30,000小时*数据由光源供应商提供 4.光束角度:102° (RGB)、108° (CW) 5.光斑角度:149° (RGB)；152° (CW) 6.控制与程序:4个触摸按键；控制面板:OLED显示屏；控制协议: DMX512, RDM, Art-Net, sACN 7.DMX 通道模式: 11种；控制通道:8/10/16/18/22/26/34/37/39/56/62 8.软件升级: 通过DMX 连接升级软件 9.其他效果:可切换功率、拼接两种模式；卓越的混色效果；强劲高输出的频闪效果 10.电子雾化系统专利号:；CN 216010577 U4；US 11,698,183 B1、DE	套	20	7391.36	147827.2	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 21 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-11	030412002033	工厂灯	1.防水泵形效果灯1米 2.光源: 10 x 150W RGBAW LED光引擎灯具光通量: 26,300 lumens 3.光源预期使用寿命: 20,000小时*数据由光源供应商提供 4.光学系统光束角度:23°, 31°, 54° (W);24°, 32°, 54° (RGBA) 5.光斑角度:47°, 74°, 130° (W);49°, 79°, 131° (RGBA) 6.控制与程序:4个触摸按键;控制面板: OLED显示屏 7.控制协议: DMX512, RDM, Art-Net, sACN;DMX 通道模式: 2种 8.控制通道: 14/55;软件升级: 通过DMX连接升级软件 9.其它效果:强劲高输出的频闪效果;0-100%顺滑调光 10.电气与接口:输入电压范围: 100-240V~ 50/60Hz;功率: 600W 11.电源插座: 防水	套	10	13691.36	136913.6	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 22 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-12	030412002034	工厂灯	1.防水条形效果灯0.5米 2.光源:336 x 0.5W RGB LED;112 x 6W CW LED;灯具色温:7,000K-7,500K (CW);灯具光通量:56,500 lumens 3.光源预期使用寿命: 30,000小时*数据由光源供应商提供 4.光束角度:102° (RGB);108° (CW);光斑角度:149° (RGB);152° (CW) 5.控制与程序:4个触摸按键;控制面板:OLED显示屏;控制协议: DMX512, RDM, Art-Net, sACN 6.DMX 通道模式: 11种;控制通道:8/10/16/18/22/26/34/37/39/56/62;软件升级: 通过 DMX 连接升级软件 7.可切换功率、拼接两种模式;卓越的混色效果;强劲高输出的频闪效果 8.电子雾化系统专利号:CN 216010577 U4;US 11,698,183 B1;DE 20 2023 101 966 U1;FR 3 134	套	6	7391.36	44348.16	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 23 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-13	030412002035	工厂灯	1.防水四合一切割摇头灯1200w 2.规格:1200W LED光源，总耗1500W AC220V DMX512+RDM 3.颜色:CYM线性混色系统，具宏指令功能色温校正:0-100%线性降色温系统,1个颜色盘:6个颜色+白光,可半色效果，可变速双向彩虹效果，步进/线性转换颜色可选。 4.图案: 1个固定图案盘:7个可换图案片＋白光,具有变速抖动效果、双向变速流动效果,1个旋转图案盘: 6个自转图案+白光，可双向变速旋转，具有索引功能，变速抖动效果、双向变速流动效果 5.造型盘:1个造型盘:4个造型片，造型盘可无极旋转，并可生成各种不同尺寸和形状的几何图形，4个造型片可生成全帘幕效果 6.棱镜:1个四棱镜，可双向变速旋转(可选配彩色镜) 7.效果盘:1个可更换	套	32	63041.36	2017323.52	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 24 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-14	030412002036	工厂灯	1.防水四合一切割摇头灯800w 2.规格:800W LED光源，总耗1100W AC220V DMX512+RDM 3.颜色:CYM线性混色系统，具宏指令功能色温校正:0-100%线性降色温系统,1个颜色盘:6个颜色+白光,可半色效果，可变速双向彩虹效果，步进/线性转换颜色可选。 4.图案: 1个固定图案盘:7个可换图案片＋白光,具有变速抖动效果、双向变速流动效果,1个旋转图案盘: 6个自转图案+白光，可双向变速旋转，具有索引功能，变速抖动效果、双向变速流动效果 5.造型盘:1个造型盘:4个造型片，造型盘可无极旋转，并可生成各种不同尺寸和形状的几何图形，4个造型片可生成全帘幕效果 6.棱镜:1个四棱镜，可双向变速旋转(可选配彩色镜) 7.效果盘:1个可更换	套	8	45191.36	361530.88	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 25 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-15	030412002037	工厂灯	1.防水型彩频闪灯 2.光源：2304x0.8W RGBW LED灯具光通量：70,000 lumens;LED 预期使用寿命：20,000 小时*数据由光源供应商提供 3.光学系统与效果;光束角度：110°;光斑角度：152°;混色模式 RGBW;12区灯珠板可独立控制;高亮度、卓越的染色效果 4.高强劲高输出的频闪效果;电子调光:0~100%顺滑调光;外观黑色封装，无螺丝痕迹;头部和底座均装有提手，便于携带运输 5.下置伸缩脚架，可水平放置甚至可置于有一定倾斜度的地面，或吊挂安装;隐藏式磁铁可速装拆的遮扉IP65 防护等级 6.控制与程序:4个触摸按键;控制面板:OLED 显示屏;控制协议：DMX512,RDM,Art-Net,sACN;DMX 通道模式：13种 7.控制通道:4/8(16bit)/8/9/52	套	14	14741.36	206379.04	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 26 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-16	030412002038	工厂灯	1.防水长条龙卷风 2.光源: ■ 光束端: 5 x 120W RGBL LED ; 外圈LED: 120 x 0.5W RGB LED 3.灯具光通量: 20,000 lm ; 光源预期使用寿命: 20,000 小时 4.光学系统 光束角度: 3° -30° (光束端) ; 光斑角度: 4° -35° (光束端) 5.控制与程序 :4个触摸按键; 控制面板: LCD显示屏 ; 控制协议: DMX512, RDM, Art-Net, sACN 6.DMX 通道模式: 2种 ; 控制通道: 41/71 ; 软件升级: 通过 DMX 连接升级软件 7.X轴运转角度: 62° ; Y轴运转角度: 225° ; X轴/Y轴位置失步自动校正 ; X轴/Y轴: 16 bit 精度扫描 8.多种速度频闪效果 ; 0-100%顺滑调光 ; 卓越的混色功能 ; 卓越的色彩宏效果	套	50	25241.36	1262068	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 27 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-17	030412002039	工厂灯	1.防水插头铺光束色灯 2.光源信息7X40W(RGBW, RGBA可选) +60W(RGBW);光学角度:5°-35°;光斑角:8°-45° 3.控制系统:机械运动:水平540°，垂直220°;调光:戏曲级调光效果(0-100% 16Bit调光) 4.控制协议:DMX512、RDM、ARTNET、SACN，W-DMX(可选)、Web Server 5.冷却系统风冷;功能效果;显示板控制静态，自定义模式，0-25Hz频闪 6.通道模式:SSP(25CHS)、TOUR(30CHS)、TR16(33CHS)、CMY(31CHS) HSIC(27CHS)、PIXEL(52CHS) 7.特殊功能水平、垂直可设定在运行中闭光，可设置水平、垂直反转，显示屏重力感应自动倒屏 8.效果综合系统 灯带可呈现彩虹效果;特殊效果:梦幻五花	套	8	17891.36	143130.88	0	
5-2		演艺特效					818428.25	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 28 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-2-1	03B038	防雨高速双管烟机	1.防水超声波水雾机 2.使用电压:额定电压:AC220-230V/AC110-120V,50/60Hz 3.限流保险参数 :16A，250 V 4.标称总功率:3000W 5.预热时间: 约6 min 6.是否可持续输出:是 7.超声波雾化量:27000±3000毫升/小时 8.最大覆盖面积:400平方米 9.覆盖100平所需时间: 大约80秒 10.电子恒温控制:支持 11.DMX通道数: 2CH 12.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	4	8976.7	35906.8	0	
5-2-2	03B039	烟油	1.规格:4.5L 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	桶	20	105	2100	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 29 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-2-3	03B040	空云大雾雾机	1.空云大雾雾机 2.使用电压:AC 220V-240V,50/60Hz 3.限流保险:15A/250V 4.总功率:3000W 5.预热时间:大约9min 6.最大输出烟雾量:大约55000cuft/min 7.最大输出耗油量:大约4min/L 8.最大持续输出时间:约 45 S(100%输出) 9.最大覆盖面积:约600 ㎡(5 min弥漫) 10.DMX-512:√ 11.DMX通道数:2 12.油桶容积:5L×2 13.净重:73kg 14.毛重:75.4 kg 15.机器尺寸:777.3×509.8×800 mm 16.包装尺寸:820×565×810mm 17.耗材:PRO-C或PRO-A 18.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	4	19976.7	79906.8	0	
5-2-4	03B041	雾机油	1.规格:4.5L 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	桶	20	105	2100	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 30 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-2-5	03B042	超级星光机	1.1.超级星光机 2.2.额定电压:AC220-230V/AC110-120V,50/60Hz 3.3.保险:10A(220V)25A(110V) 4.4.功率:2000W 5.标准耗材:舞美粉 6.温控方式:电子恒温 7.控制方式:遥控，DMX控制 8.标配控制:DMX控制和遥控控制 9.清粉功能:支持 10.喷花高度:10m 11.喷花高度调节:支持 12.操作面板:LCD液晶屏 13.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	16	10061.68	160986.88	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 31 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-2-6	03B043	防水摇摆喷火机	1.防水摇摆喷火机 2.使用电压:AC110V-240V，50/60Hz 3.限流保险:5A/250V 4.总功率:600W 5.最大喷射高度:约8-10m(无风条件) 6.最大旋转角度:(可选)平地模式:180°（±90°）(可选)悬空模式(5米及以上):210°（±105°） 7.最大输出耗油量:约 0.48 min/L 8.防水等级:IPX3 9.DMX512:√ 10.DMX通道:6 11.油桶容积:10 L 12.机器净重(含航空箱):45.7 kg 13.毛重:48.4 kg 14.机器尺寸:587.6×362.4×371 mm 15.航空箱尺寸:645×405×504mm 16.包装尺寸:720×480×570mm 17.使用耗材:异构烷烃（或异丙醇，生物乙醇 ，此类耗材需咨询销售) 18.具体详见图纸	台	7	40950	286650	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 32 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-2-7	030412002040	工厂灯	1.云台造光灯 2.光源：1,800W LED光引擎；灯具色温：6,200K；灯具光通量：43,000 lumens 3.光源预期使用寿命：20,000小时*数据由光源供应商提供 4.缩放角度：4°-48°；显色指数:Ra≥95，R9≥95，R15≥95；TLCI≥95；TM-30 Rf：91；TM-30 Rg：99 5.出光镜头直径：225 mm；控制与程序；4个触摸按键；控制面板：LCD显示屏；控制协议：DMX512，RDM，Art-Net，sACN 6.DMX 通道模式：4种；控制通道：23/32/34/43；软件升级：通过DMX或USB连接升级软件 7.人工智能物联网系统：AIOT丰云系统，“毅•数据”自动管理系统(选配) 8.X轴运转角度：540°；Y轴运转角度：270°；X轴/Y轴位置失步自动校正；X轴/Y轴：16 bit精度	套	3	31519.29	94557.87	0	
5-2-8	03B044	雾森专用管道	1.雾森专用管道 2.Φ10耐高压 3.材质:304不锈钢 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	米	100	68.72	6872	0	
5-2-9	03B045	直通	1.Φ10耐高压 2.材质:304不锈钢 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	只	200	16.2	3240	0	
5-2-10	03B046	三通	1.Φ10耐高压 2.材质:304不锈钢 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	只	200	16.2	3240	0	
5-2-11	03B047	弯头	1.Φ10耐高压 2.材质:304不锈钢 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	只	10	16.2	162	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 33 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-2-12	030503008002	电动、电磁阀门	1.雾森专用电磁阀 2.DN20，不锈钢，常闭型 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	2	744.45	1488.9	0	
5-2-13	03B048	雾森喷头	1.雾森喷头 红宝石撞击式DN10 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	200	68.39	13678	0	
5-2-14	03B049	喷雾主机	1.CFS-400-7.5kw 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	2	52500	105000	0	
5-2-15	03B050	雾森专用喷头底座	1.型号:3/8″ 2.材质:304不锈钢 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	只	200	52.5	10500	0	
5-2-16	03B051	雾森水处理设备	1.雾森水处理设备 2.流量6T/H，包含过石英砂滤器、活性炭过滤器、软化水处理器及附属配件等 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	1	8977.5	8977.5	0	
5-2-17	03B052	市政供水连接管道及配件	1.特制制作，材质:PPR塑料 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	批	1	1050	1050	0	
5-2-18	030411004003	配线	1.雾森高压主机电缆 2.JHS 4×4㎜² 3.防水接头 4.敷设 5.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	50	40.23	2011.5	0	
5-3		配电系统					92483.88	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 34 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-3-1	030404017004	配电箱	1.48回路户外智能配电柜 48路C20A带漏保，智能控制回路 2.一线品牌断路器&接触器支持DMX协议远程控 3.项目在海边箱体及元器件:需防中性盐雾时间达到672小时； 4.箱内元器件:西门子、ABB、施耐德 5.配电箱需采用智控(监测:门禁、温度、湿度、故障；采集:电流、电压、负荷等功能) 6.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	2	15413.98	30827.96	0	
5-3-2	030404017005	配电箱	1.24回路户外智能配电柜 24路C20A带漏保，智能控制回路 2.一线品牌断路器&接触器支持DMX协议远程控 3.项目在海边箱体及元器件:需防中性盐雾时间达到672小时； 4.箱内元器件:西门子、ABB、施耐德 5.配电箱需采用智控(监测:门禁、温度、湿度、故障；采集:电流、电压、负荷等功能) 6.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	4	15413.98	61655.92	0	
5-4		灯光和激光控制系统					493907.05	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 35 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-4-1	030404015001	控制台	1.灯光控制台 2.6个DMX输出，1个DMX输入,连接扩展器， 3.最高可支持65536个通道参数； 4.内置2个电动可调宽视角15.4英寸触摸屏 5.+1个9英寸高亮度多点触摸屏，可外置2个触摸屏； 6.15个高精度电动推杆(60mm)； 7.2个AB场电动推杆(100mm)； 8.1个主控电动推杆； 9.6个进口光学编码器(带PUSH功能)； 10.1个高灵敏轨迹球； 11.2个千兆以太网口，支持MA NET，ARTNET，ETC NET2,PATHPORT,SCAN,SHOWNET,KIN 12.ET1信号； 13.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	2	98269.81	196539.62	0	
5-4-2	030607004001	信号报警装置	1.网络处理器及网络解码器 2.实时计算 3.自带8个DMX512 接口,通道参数4096 4.1个内置触摸屏幕 5.1个千兆以太网口 6.2个USB 7.支持MAnet、ACN、Art-net 8.10/100M自适应分布式以太网灯光控台完全远程监控合操作 9.支持MAnet、ACN、Art-net、RTTP及其它众多第三方灯光行业网络协议 10.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	5	38321.9	191609.5	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 36 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-4-3	030404022004	控制器	1.名称:DMX信号放大器 2.规格:≥1进8出，8位独立放大的DMX信号输出。 DMX信号实现光电隔离技术,提高调光系统安全性，稳定性及可靠性。 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	32	1407.89	45052.48	0	
5-4-4	030501012003	交换机	1.名称:28口千兆网络交换机 2.整机交换容量≥336Gbps，转发性能≥51Mpps； 3.10/100/1000M电口≥24个，千兆光端口≥4个； 4.实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms； 5.支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng、OSPF功能；支持CPU保护功能； 6.支持G.8032以太网环保护协议，支持10KV防雷； 7.支持IRF虚拟化； 8.支持BIMS协议，自动从服务器下载配置文件和应用程序，实现零配置启动； 9.支持RRPP、Smartlink技术，支持NQA检测； 10.内置网络运维软件，与上行设备互联实现统一界面管理。 11.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	5	2928.34	14641.7	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 37 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-4-5	031102012001	基站设备	1.名称:同步型全向中心基站 ，需要覆盖360度方向，项目在海边需防中性盐雾时间达到672小时，防水等级达到IP65以上 2.无线发射端基站，频率4950-6100MHz，2x2 MIMO/OFDM TDD,支持20/40/80MH频宽，最大发射功率30dBm,10/100/1000BaseT x 1,IP67防护等级，工作电压:24/48V(支持POE供电) 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	3	735.48	2206.44	0	
5-4-6	030501003002	控制设备	1.激光控制工作站 2.酷睿i7-12700 16G 512G固态 RTX3060 3.配键鼠+显示屏 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	1	5269.81	5269.81	0	
5-4-7	030501016001	计算机应用、网络系统试运行	1.名称:激光传输系统 2.类别:包含:激光灯控制器Pangolin FB4*6，移动接收端、高增益全向天线、交换机、光纤模块等 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	系统	1	38587.5	38587.5	0	
5-5		投影					3871387.66	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 38 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-5-1	030412002041	工厂灯	1.激光投影机 2.芯片:DLP™芯片x3,DLP™投影系统 3.分辨率:1920×1200 4.光源:激光光源，光源寿命≥20000小时 5.亮度:33,000流明 6.对比度:100,000:1 7.亮度均匀性:95% 8.镜头:原装六款电动镜头，镜头可以更换，镜头投射比范围0.89:1到8.2:1 9.镜头位移:垂直±100%，水平±40% 10.信号接口:HDMI*1，DVI*1，DP*1，HDbaseT*1，VGA*1，SDI*2 11.刷新率:支持WUXGA 120帧/s；支持4K解码 4K 60帧/s带宽:600MHz 12.控制接口:RS232 in*1，RS232 out*1(环出)，支持有线遥控输入输出(M3 in*1，M3 out*1)，3D SYNC*2(in/out)；IR 3D out*1，RJ45*1，USB A x1 13.功耗:功耗≤2000W，待机功耗	套	4	880061.68	3520246.72	0	
5-5-2	03B053	镜头	1.定制独立投影机镜头 2.根据现场安装点位确认定制镜头，投射比范围3.66-5.94:1 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	支	4	21000	84000	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 39 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-5-3	030504001002	服务器	1.定制机架式播放服务器； 2.金属结构机箱，独有散热设计满足7*24小时工作，不低于英特尔® 酷睿™Ultra 桌面处理器32G 内存、2T 固态硬盘;专业图形处理显卡，可满足1个8K或4路 4K 视频信号输出。 3.win10正版； 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	1	16575.37	16575.37	0	
5-5-4	030504001003	服务器	1.视频分屏宝 2.一进四出 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	1	6075.37	6075.37	0	
5-5-5	030501017001	软件	1、支持苹果、安卓、windows等触控移动端操作系统，app安装包可在应用商店下载和安装； 2、可实现对多媒体服务器、视频拼接服务器、数字音频处理器和智能中央控制器等设备一站式集中管控，通过移动平板或触控一体机对所有设备进行全可视化控制； 3、支持多控制端，如移动端、落地一体机等多种客户端操作实时同步； 4、支持对多媒体播控系统的可视化控制，可实时显示多媒体播控服务器的媒体素材、节目内容、输出画面； 5、支持对多媒体服务器的视频播放、暂停、停止、音量和播放进度控制，支持拖拽式媒体快速开图层、图层切换媒体素材、图层优先级调整； 6、支持对多媒体服务器的图层位置、大小的触控和精确调节多种操作方式，图层	套	4	20859.55	83438.2	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 40 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-5-6	030412008001	中杆灯	1.投影立杆 2.3-4米立杆，材质：无缝钢管，喷涂防腐漆，直径325mm，壁厚10mm； 配套上下T20双法兰底板，含基础预埋件 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	4	1749.39	6997.56	0	
5-5-7	030404017006	配电箱	1.单机位定制纯制冷内循环投影防护箱，单台投影机功率 3.0KW 箱体材质采用热镀锌钢板表面静电喷涂防锈蚀处理，箱体内部有隔热隔音层，箱体工作期间自动内部制冷循环运行。防水防尘等级IP65,定制专业恒温恒湿工控板，专业恒温箱运行监控软件。95%光学超白出光玻璃，品牌开关断路，内置定制蒸发器，蒸发器与冷凝器分体式设计。内置温度、湿度、冷凝水处理系统等，具备防虫、防雨、防潮、防尘、防雷、自动除湿、自动降温、升温等功能 1、防水防尘等级IP65 2、双通道抗大电流冲击设备；投影机独立供电 3、供电及通讯接口防水处理 4、自定义颜色静电粉末喷涂表面处理 5、依靠4-20MA双通道传感器识别箱内外	台	4	25413.98	101655.92	0	
5-5-8	030501012004	交换机	1.8口交换机 2.8个千兆电*2个千兆光口 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	2	1958.34	3916.68	0	
5-5-9	030501009001	路由器	1.无线路由器 2.大功率无线路由器 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	1	1979.63	1979.63	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 41 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-5-10	031101001002	开关电源设备	1.电源时序器 2.电源时序器8路 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	1	738.33	738.33	0	
5-5-11	080609004001	模块	1.光纤传输器 2.单模，支持1920*1200 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	4	3045.48	12181.92	0	
5-5-12	03B054	线材	1.线材 2.户外铠装光缆(8芯)、户外电缆【3*4平方，3*6平方】、网线、光纤跳线 、光模块、光纤盒、DVI转HDMI转接线、公牛3孔6位插排、扎带、其它辅材等 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	批	1	5250	5250	0	
5-5-13	030502001001	机柜、机架	1.机柜 2.42U 加厚19英寸标准机柜 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	1	6183.1	6183.1	0	
5-5-14	030404017007	配电箱	1.投影系统控制柜 2.一线品牌断路器&接触器支持DMX协议远程控 3.项目在海边箱体及元器件：需防中性盐雾时间达到672小时； 4.箱内元器件：西门子、ABB、施耐德 5.配电箱需采用智控（监测：门禁、温度、湿度、故障；采集：电流、电压、负荷等功能） 6.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	2	8413.98	16827.96	0	
5-5-15	030507014001	显示设备	1.显示器 2.23.8英寸 1080P，含键鼠 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	1	5320.9	5320.9	0	
6		LED舞台演艺屏					2943508.01	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 42 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-1	080606002001	监视器(屏、墙)	1.名称:户外格栅屏(冰屏) 2.规格:SMD1921 （国星铜）；模组分辨率128点*16点；模组像素　2048点 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	30	9248.83	277464.9	0	
6-2	080606002002	监视器(屏、墙)	1.名称:户外防水演艺屏 2.规格:SMD ；像素距离(mm) 3.9-7.8；像素密度(点/m2) 32768 3.特殊工艺处理可保障户外防水、防盐碱、防紫外线的要求。更适合海洋环境使用。 4.一体化定制压铸铝箱体，表面特殊处理，保证良好的耐腐蚀性能，不惧户外的风吹雨淋。超轻薄设计，屏体重量小于20公斤每平方，具备一定的抗风荷载能力。全封闭式设计，不必担心水汽侵蚀屏体，防尘防水防腐蚀，防护等级达到正反IP65，独特的鳍型散热设计，大大提升了箱体后盖的散热面积，增强了散热能力，因此即使在高温环境中，依然能正常工作；自散热设计不需要空调，低亮高灰超高刷新屏体，完美还原色彩明暗变化，细节展示更加细腻，大幅提升户外传媒宣传效果，使	m2	216	4748.83	1025747.28	0	
6-3	03B055	定制弧面箱体部分	1.根据主题演艺效果要求，定制特殊弧度，保障画面逼真立体显示效果 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	项	1	525000	525000	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 43 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-4	03B056	艺术加工定制	1.艺术加工定制 2.根据演艺效果需求进行定制造型，非标准平面或弧形； 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	246	2100	516600	0	
6-5	030501013001	网络服务器	1.定制机架式播放服务器； 2.金属结构机箱，独有散热设计满足7*24小时工作，不低于英特尔® 酷睿™Ultra 桌面处理器32G 内存、 固态硬盘;专业图形处理显卡， 3.win10正版； 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	2	3145.22	6290.44	0	
6-6	03B057	龙骨架	1.龙骨架 2.钢结构定制，包含材料、焊接、固定、艺术制作等。 3.外表氟碳漆喷涂，焊接处防腐防锈处理根据演艺效果需求进行定制造型，非标准平面或弧形； 4.根据显示屏弧度要求定制，达到户外演艺显示屏的称重要求； 5.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	246	54.26	13347.96	0	
6-7	03B058	包边	1.屏幕主题装饰包边 2.根据演艺效果需求进行定制造型，达到舞台演艺要求的舞美效果，包含舞美装饰 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	246	275.18	67694.28	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 44 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-8	030501013002	网络服务器	1.定制机架式播放服务器； 2.金属结构机箱，独有散热设计满足7*24小时工作，不低于英特尔® 酷睿™Ultra 桌面处理器32G 内存、 固态硬盘;专业图形处理显卡， 3.高可靠性和稳定性、强大的计算性能、实时性和快速响应多样化的接口和扩展性、网络化和互联功能，开机软件自启动，断电记忆功能，快速开机，单路支持最大8k输出 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	2	6600.37	13200.74	0	
6-9	030501017002	软件	1.播控软件 2.同时可接收传感器、控台、时间码设备等发送的多种控制信号，实现人机互动、沉浸式效果、控台实时编辑节目等效果。 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	2	200859.55	401719.1	0	
6-10	030501005001	插箱、机柜	1.200kw 智能配电柜，PLC控制 2.一线品牌断路器&接触器支持DMX协议远程控 3.项目在海边箱体及元器件：需防中性盐雾时间达到672小时； 4.箱内元器件：西门子、ABB、施耐德 5.配电箱需采用智控（监测：门禁、温度、湿度、故障；采集：电流、电压、负荷等功能） 6.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	1	8413.98	8413.98	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 45 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-11	030701003001	空调器	1.空调 2.单冷2p 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	16	3981.4	63702.4	0	
6-12	030411004004	配线	1.名称:电源线 2.规格:ZR-RVV 3*4 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	3000	5.11	15330	0	
6-13	080902003001	控制器(模块)	1.光电转换器 2.采用单模双芯LC-LC接口光纤，传输距离不小于15公里；要求即连即用，驱动无延迟。 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	14	273.37	3827.18	0	
6-14	030502005003	双绞线缆	1.名称:超五类网线 2.规格:超五类网线，配水晶头 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	915	5.65	5169.75	0	
7		音箱扩声系统					3005156.59	0	
7-1		一、观众区扩声					1089924.84	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 46 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-1-1	030506001001	扩声系统设备	1.全扩全频线阵列扬声器 3、箱体由优质桦木胶合板（15 毫米厚）制成，并涂有聚脲涂层，外壳及内部组件具备防腐防盐雾功能。 4、内部结构经过重型支撑，使用寿命更长，所有部件均用公制螺钉组装在金属嵌件上。 5、具有重型粉末涂层前格栅和特殊的声学后织物，可保护传感器免受灰尘和污垢的影响。 6、集成飞板位于箱体的每一侧，用于将箱体连接在一起，并提供可选的张开角度，从 0° 到 6°，步长为 0.5°，以创建所需的曲线。 7. 频率范围:不劣于 60 Hz - 20 KHz (-10dB) 8. 单只最大声压级:≥LF: 129 dB / HF: 141 dB 9、扬声器组覆盖角(H x V):≥100º H x 54º V（垂直） 10、单只扬声器功率	台	6	12223.07	73338.42	0	
7-1-2	03B059	安装支架定制	1.安装支架 2.0º 堆叠适配器 3.全频阵列扬声器组适用 4.专用户外防水吊架，原厂配套，保障安全 5.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	2	2115.98	4231.96	0	
7-1-3	030410001001	电杆组立	1.音箱安装立杆/底座 2.为音响配套组件，要求音响原厂配套，具备防腐防盐雾要求 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	根	8	2910.89	23287.12	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 47 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-1-4	030506001002	扩声系统设备	1、全扩声音响（可用于海洋环境） 2、不锈钢格栅，可提供铝制的带保护层和微纹理涂料，外壳及内部组件具备防腐防盐雾功能。。 3、挡风雨条边缘提供保护。 4、过滤器：疏水聚酯片材。防止风雨天气产生的水和外部元素渗入。 5、35 ppi 声学泡沫可防止灰尘颗粒。 6、两侧防水保护锥体。 7、带压力压盖的铝制背板，连接特别紧密，易安装。 8、M10不锈钢316L螺丝（A4）。 6、顶部集成了一个重型轨道，以方便其安装。 7、频率范围 (-10 dB): 58 Hz - 20 kHz 8、最大声压级（双功放模式）：低频≥132dB、高频≥133dB 9、额定功率：≥700W 8Ohms 10、覆盖角(H x V):	台	6	6823.07	40938.42	0	
7-1-5	03B060	安装支架定制	1.安装支架 2.原厂配套U型挂架 3.专用户外防腐防盐雾支架，原厂配套，保障安全 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	6	165.98	995.88	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 48 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-1-6	030506001003	扩声系统设备	1、超低频扬声器 2、箱体由优质桦木胶合板（18 毫米厚）制成，并涂有聚脲涂层，外壳及内部组件具备防腐防盐雾功能。。 3、内部结构经过重型支撑，使用寿命更长，所有部件均用公制螺钉组装在金属嵌件上。 4、紧凑的粉末涂层钢板包含连接器。 5、箱体有一个重型粉末涂层前格栅，带有特殊的声学后织物，以保护传感器免受灰尘和污垢的影响。 6、集成吊板位于外壳的每一侧，用于将低频音箱连接在一起或与全频连接。 7.频率范围 (-10 dB): 不劣于30 Hz - 140 Hz 8.最大声压级: ≥132 dB 9.额定功率 :≥1400W，8Ohms 10.单元: 不劣于1 x 18″, Φ4″ 音圈 11.可与阵列扬声器同组吊挂，具备完善的防水吊挂系统，必	台	4	47183.07	188732.28	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 49 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-1-7	030506001004	扩声系统设备	1.超低频扬声器（户外耐用） 2、不锈钢格栅，可提供铝制的带保护层和微纹理涂料，外壳及内部组件具备防腐防盐雾功能。。 3、挡风雨条边缘提供保护。 4、过滤器：疏水聚酯片材。防止风雨天气产生的水和外部元素渗入。 5、35 ppi 声学泡沫可防止灰尘颗粒。 6、两侧防水保护锥体。 7、带压力压盖的铝制背板，连接特别紧密，易安装。 8、M10不锈钢316L螺丝（A4）。 9、频率范围 (-10 dB): 不劣于40 Hz - 200 Hz; 10、灵敏度 :≥101dB(1W/1m); 11、最大声压级/峰值: ≥129 dB/135 dB 12、功率: ≥1000W 8Ohms 13、单元: 不劣于1 x 18″, Φ3″ 音圈 14、可与阵列扬声器	台	6	34223.07	205338.42	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 50 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-1-8	030506001005	扩声系统设备	1.观众区环绕扬声器 2、箱体由优质桦木胶合板（15 毫米厚）制成，并涂有聚脲涂层，外壳及内部组件具备防腐防盐雾功能。 3、内部结构经过重型支撑，使用寿命更长，所有部件均用公制螺钉组装在金属嵌件上。 4、带有FEA优化陶瓷磁路、低谐波失真和线性响应、防水锥（在两侧进行处理） 5、频率范围(-10 dB):不劣于 65 Hz - 18 KHz 4.灵敏度: ≥94 dB 5.额定阻抗: 8 Ohms 6.最大声压级/峰值:≥ 119 dB / 125 dB 7.额定功率: ≥300W / 600W / 1200W(连续 / 节目 / 峰值) 8.户外防水、防盐碱、防紫外线级别，与主扩扬声器同品牌，小体积高效率，带有特殊的FEA优化陶瓷磁路、提供低谐波失真和线性响应有效保障环线声音效 在小	台	12	8223.07	98676.84	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 51 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-1-9	030506001006	扩声系统设备	1.舞台返送物声器 2、箱体由优质桦木胶合板（15 毫米厚）制成，并涂有聚脲涂层，外壳及内部组件具备防腐防盐雾功能。 3、内部结构经过重型支撑，使用寿命更长，所有部件均用公制螺钉组装在金属嵌件上。 4、带有FEA优化陶瓷磁路、低谐波失真和线性响应、防水锥（在两侧进行处理） 5.频率范围(-10 dB)：不劣于60 Hz - 20 KHz 6.最大声压级/峰值:≥122 dB / 128 dB 7.额定功率：≥400W / 800W / 1600W(连续 / 节目 / 峰值) 8 Ohms 8.覆盖角度：≥90° x 60° （可旋转） 9.低音单元 :不劣于1 x 12″，Φ3″音圈 10.高音单元 ：不劣于1 x 1″，Φ1″音圈 11.吊装点 ： 不少于5 x M8 12.户外防水、防盐碱、防紫外线级别	台	4	28223.07	112892.28	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 52 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-1-10	030506001007	扩声系统设备	1.室内房间监听扬声器 2、箱体由优质桦木胶合板（15 毫米厚）制成，并涂有聚脲涂层 3、内部结构经过重型支撑，使用寿命更长，所有部件均用公制螺钉组装在金属嵌件上。 4、带有FEA优化陶瓷磁路、低谐波失真和线性响应、防水锥（在两侧进行处理） 5.频率范围(-10 dB)：不劣于70 Hz - 18 KHz 6.最大声压级/峰值:≥ 118 dB / 124 dB 7.额定功率：≥300W / 600W / 1200W(连续 / 节目 / 峰值) 8 Ohms 8.覆盖角度：≥90° x 60° (可旋转) 9.低音单元 ：≥1 x 8″，Φ2″音圈 10.高音单元 ：≥1 x 1″，Φ1″音圈 11.吊装点 ：不少于5 x M8 12.与主扩阵列扬声器同品牌，可获得与	台	4	13223.07	52892.28	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 53 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-1-11	030506001008	扩声系统设备	1.全扩功率放大器 2.内置高精度DSP、内置交换机、支持UDP协议，可通过网线实现功放监控。支持AES3数字音频和Dante™ 网络数字音频(配备Dante™ 的型号产品，拥有此功能)，支持Dante™/ 模拟自动备份，支持定阻定压输出。 3.机身:1U; 4.90VAC~260VAC宽电压适应范围; 5.高性能音频专用DSP; 6.支持Dante™/ AES/模拟自动备份; 7.具有输入/输出矩阵，提供灵活的路由/混合功能; 8.数字/模拟音频高精度24bit @ 192 kHz HIFI级架构 9.支持AES数字音频和Dante™网络数字音频 10.定阻模式(支持2~16欧负载)、定压模式(支持70V定压); 11.通过网线实现功放监控(输出电压、电流、温度、保护等	台	2	23007.89	46015.78	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 54 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-1-12	030506001009	扩声系统设备	1.标声功率放大器技术参数: 2.内置高精度DSP、内置交换机、支持UDP协议，可通过网线实现功放监控。支持AES3数字音频和Dante™ 网络数字音频(配备Dante™ 的型号产品，拥有此功能)，支持Dante™/ 模拟自动备份，支持定阻定压输出。 3.90VAC~260VAC宽电压适应范围； 4.高性能音频专用DSP； 5.支持Dante™/ AES/模拟自动备份； 6.具有输入/输出矩阵，提供灵活的路由/混合功能； 7.数字/模拟音频高精度24bit @ 192 kHz HIFI级架构 8.支持AES数字音频和Dante™网络数字音频 9.定阻模式(支持2~16欧负载)、定压模式(支持100V/70V定压)； 10.通过网线实现功放监控(输出电压、电流、温度、保护等	台	7	28223.07	197561.49	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 55 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-1-13	030506001010	扩声系统设备	1.超低功率放大器 2.内置高精度DSP、内置交换机、支持UDP协议，可通过网线实现功放监控。支持AES3数字音频和Dante™ 网络数字音频(配备Dante™ 的型号产品，拥有此功能)，支持Dante™/ 模拟自动备份，支持定阻定压输出。 3.机身:1U； 4.90VAC~260VAC宽电压适应范围； 5.高性能音频专用DSP； 6.支持Dante™/ AES/模拟自动备份； 7.具有输入/输出矩阵，提供灵活的路由/混合功能； 8.数字/模拟音频高精度24bit @ 192 kHz HIFI级架构 9.支持AES数字音频和Dante™网络数字音频 10.定阻模式(支持2~16欧负载)、定压模式(支持100V/70V定压)； 11.通过网线实现功放监控(输出电压、电流、温度、保护等	台	3	15007.89	45023.67	0	
7-2		二、升降舞台+移动舞台					94705.47	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 56 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-2-1	030506001011	扩声系统设备	1.升降舞台音响 2.技术参数: 3.频率范围(-10 dB): 65 Hz - 18 KHz 4.灵敏度: 94 dB 5.额定阻抗: 8 Ohms 6.最大声压级/峰值: 119 dB / 125 dB 7.额定功率: 300W / 600W / 1200W(连续 / 节目 / 峰值) 8.覆盖角度: 90° x 60° (可旋转) 9.外形尺寸 (H x W x D) : 500 x 300 x 301 mm 10.净重: 14 Kg 11.低音单元 : 1 x 10″, Φ2″音圈 12.高音单元 : 1 x 1″, Φ1″音圈 13.输入连接器 : 2 个 Neutrik® Speakon® NL4MP 14.吊装点 : 5 x M8	台	2	13223.07	26446.14	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 57 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-2-2	030506001012	扩声系统设备	1.移动舞台音响 2.技术参数: 3.频率范围(-10 dB): 65 Hz - 18 KHz 4.灵敏度: 94 dB 5.额定阻抗: 8 Ohms 6.最大声压级/峰值: 119 dB / 125 dB 7.额定功率: 300W / 600W / 1200W(连续 / 节目 / 峰值) 8.覆盖角度: 90° x 60° (可旋转) 9.外形尺寸 (H x W x D) : 500 x 300 x 301 mm 10.净重: 14 Kg 11.低音单元 : 1 x 10″, Φ2″音圈 12.高音单元 : 1 x 1″, Φ1″音圈 13.输入连接器 : 2 个 Neutrik® Speakon® NL4MP 14.吊装点 : 5 x M8	台	2	13223.07	26446.14	0	
7-2-3	080609004002	模块	1.移动舞台信号中继处理	台	1	13133.49	13133.49	0	
7-2-4	03B061	壁挂架 定制	1.壁挂架	套	4	165.98	663.92	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 58 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-2-5	030506001013	扩声系统设备	1.功率放大器 2.技术参数: 3.机身:1U; 4.90VAC~260VAC宽电压适应范围; 5.高性能音频专用DSP; 6.支持Dante™/ AES/模拟自动备份; 7.具有输入/输出矩阵，提供灵活的路由/混合功能; 8.数字/模拟音频高精度24bit @ 192 kHz HIFI级架构 9.支持AES数字音频和Dante™网络数字音频 10.定阻模式(支持2~16欧负载)、定压模式(支持100V/70V定压); 11.通过网线实现功放监控(输出电压、电流、温度、保护等); 12.具有开路，短路，过载报警功能; 13.1.9寸彩色LCD显示屏; 14.功率: 15.8Ω立体声:450W*4 16.4Ω立体声:750W*4	台	2	14007.89	28015.78	0	
7-3		三、街道区域背景音响系统					54801.67	0	
7-3-1	080904002001	工作站	1.工作站	台	1	5378.3	5378.3	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 59 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-3-2	030506001014	扩声系统设备	1.寻呼话筒 2.传感器类型:电容 3.拾音模式:超心形 4.频率范围:50 Hz - 17 kHz 5.灵敏度(1kHz，开路电压):-33.5 dBV/Pa(21.1 mV) 6.最大声压级(1kHz，1%总谐波失真，1kΩ 负载时):122.7 dB 7.等效输出噪音(A加权):26.5 dB 8.信噪比(参考94 dB SPL 1 kHz 时):67.5 dB 9.输出阻抗:180 Ω，重量:0.81 Kg 10.动态范围(1 kHz，1 k负载时):96.2 dB(100 dB零增益设置时) 11.电源要求:11-52直流幻象电源，8.0 mA 12.包装清单:1 - RK412WS 扣入式海绵防风罩	台	1	393.65	393.65	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 60 页，共 122 页

标段：　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-3-3	030506001015	扩声系统设备	1.会议广播音频处理器 2.32x32 处理矩阵 3.12x12 本地模拟I/O 4.I/O 端口，用于网络音频传输，多达128x128通道 5.Dante 96kHz扩展卡(支持AES67和DDM) 6.可选配128x128 Slink 扩展卡，用于音频扩展 7.32个可配置的处理输出——单声道/立体声或扬声器处理 8.96kHz FPGA 核心，超低延迟 9.前面板显示屏和菜单导航 10.8x 软按键 11.兼容 IP1, IP6, IP8 远程控制器 12.2x2 本地 GPIO，加上可联网的GPIO接口 13.用于第三方集成的 TCP/IP 协议 14.Crestron, AMX 和 Extron 驱动 15.兼容Mac / Windows 的系统管理软件 16.Custom Control 编辑软件，用于连接	台	1	5333.49	5333.49	0	
7-3-4	030506001016	扩声系统设备	1.音频处理器扩展卡 2.64×64通道音频和网络控制 3.96kHz或48kHz操作 4.利用Dante虚拟声卡进行多通道录音/播放* 5.两个冗余接口可无缝切换 6.内置控制网络桥接 7.锁定Ethercon接头 8.配备Dante Domain Manager 9.兼容AES67	张	1	2415.88	2415.88	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 61 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-3-5	030506001017	扩声系统设备	1.全天候户外防水播音响 2.可垂直或水平设置。机身由工程塑料和聚丙烯注塑成型，抵挡紫外线。格栅为穿孔铝，内部覆盖防水织物和开孔膨胀聚氨酯。 3、耐候性，IP46 等级 4、经测试可耐受雪，雨和盐 5、紫外线防护 6、内部防水面料 7.频率范围(-10 dB)：不劣于55 Hz - 20 KHz 8.最大声压级：116dB(122 dB峰值) 9.额定功率：150W (16Ω) 37.5W/75W/150W @100V 10.覆盖角：≥90° x 50° (H x V) 11.低音单元 ：不劣于1 x 8″(200mm) 12.高音单元 ：不劣于1 x 1″(25mm) 13.户外防水、防盐碱、防紫外线级别，与主扩扬声器同品牌，小体积高效率，有效保障音效，在小声	台	40	516.07	20642.8	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 62 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-3-6	030506001018	扩声系统设备	1.功率放大器 2.内置高精度DSP、内置交换机、支持UDP协议，可通过网线实现功放监控。支持AES3数字音频和Dante™ 网络数字音频(配备Dante™ 的型号产品，拥有此功能)，支持Dante™/ 模拟自动备份，支持定阻定压输出。 3.机身:1U; 4.90VAC~260VAC宽电压适应范围; 5.高性能音频专用DSP; 6.支持Dante™/ AES/模拟自动备份; 7.具有输入/输出矩阵，提供灵活的路由/混合功能; 8.数字/模拟音频高精度24bit @ 192 kHz HIFI级架构 9.支持AES数字音频和Dante™网络数字音频 10.定阻模式(支持2~16欧负载)、定压模式(支持100V/70V定压); 11.通过网线实现功放监控(输出电压、电流、温度、保护等	台	3	6007.89	18023.67	0	
7-3-7	030502001002	机柜、机架	1.设备机柜 2.24U机柜	台	1	2094.48	2094.48	0	
7-3-8	03B062	控制线缆	1.DANTE网络音频传输信号光缆，主备份传输保障广播系统稳定性。	条	2	259.7	519.4	0	
7-4		四、音响控制系统					1765724.61	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 63 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-4-1	030506001019	扩声系统设备	1.数字调音台 2.XCVI FPGA核心 3.96kHz采样率 4.可变位深 5.96位累加器 6.延迟≤0.7ms 7.双15.6英寸全高清电容触摸屏，支持手势控制 8.64输入通道，全面处理(低通/高通滤波器、门限、参数均衡、压缩器、延迟) 9.可配置42总线架构，Mix输出上的全处理(参数均衡、图形均衡、压缩器、延迟) 10.支持DEEP处理 11.144推子条(24个推子，6层)，可选独立主控部分 12.使用gigaACE、GX、DX、ME和dSnake协议的SLink EtherCON连接进行远程音频传输 13.12本地话筒/线路输入(XLR) 14.12本地线路输出(XLR) 15.1个立体声AES输入(XLR) 16.2个立体声AES输出(XLR)	套	1	340223.07	340223.07	0	
7-4-2	030506001020	扩声系统设备	1.数字调音台音频卡 2.128个双向Dante I/O通道，96kHz或48kHz 3.一级和二级音频端口，用于冗余操作或开关操作 4.专用控制网络端口，用于配置 5.内置网络桥接开关，可桥接dLive控制网络以及Dante控制网络 6.兼容AES67 7.配备Dante Domain Manager (DDM) 8.即插即用 9.即时使用的网络硬件	张	1	60045.14	60045.14	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 64 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-4-3	030506001021	扩声系统设备	1.音频处理器 2.64x64 处理矩阵 3.12x12 本地模拟I/O 4.I/O 端口，用于网络音频，多达128x128 5.Dante 96kHz 64x64 扩展卡(支持AES67和DDM) 6.内置128x128的SLink端口，用于音频扩展 7.64个可配置的处理输出——单声道/立体声分区或扬声器处理 8.96kHz FPGA核心，非常低的延迟 9.兼容IP1，IP6，IP8远程控制器 10.2x2本地GPIO加上可联网的GPIO接口 11.直流备份电源 12.Mac / Windows System Manager系统管理软件 13.Custom Control app和编辑器，用于连接使用便携设备 14.32个用户文件(profiles) 15.内置立体声播放 16.话筒/线路输入:平衡式，+48V幻象电	台	1	100333.49	100333.49	0	
7-4-4	030506001022	扩声系统设备	1.音频处理器扩展卡 2.64×64通道音频和网络控制 3.96kHz或48kHz操作 4.利用Dante虚拟声卡进行多通道录音/播放* 5.两个冗余接口可无缝切换 6.内置控制网络桥接 7.锁定Ethercon接头 8.配备Dante Domain Manager 9.兼容AES67	张	1	2415.88	2415.88	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 65 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-4-5	030502001003	机柜、机架	1.数字调音台接口箱 2.16个话筒前置放大器在XLR上，带幻像电源状态指示灯 3.8 XLR 线路输出 4.与dLive S Class及dLive C Class 硬件兼容 5.最多可将6台DX168添加至dLive系统，容纳96路输入/48路输出 6.级联模式允许将2台DX168扩展接口箱以手拉手形式链接(需求固件1.60或更高版本) 7.冗余DX连接至dLive S Class硬件 8.可选配的19英寸机架安装套件(型号:AB168-RK10) 9.即插即用 10.无需IP地址 11.兼容高达100m的CAT5e(或更高)电缆 12.橡胶缓冲保护角垫 13.便携手柄 14.可通过网口或光纤连接至调音台或接口箱	台	1	47475.48	47475.48	0	
7-4-6	030501012005	交换机	万兆网络交换机 1.24个千兆POE电口+4个万兆光口 2.24个千兆 PoE+铜缆接口PoE 预算为195W，可以通过 RPS 扩展到740W 3.2个专用10G SFP+光纤端口支持10G和1000M速率(堆叠只能用 10G 速率) 4.2个专用10GBASE-T铜缆接口支持10G/1G/100M速率(堆叠只能用10G速率) 5.交换容量:336Gbps/3.36Tbps；包转发率:108/126Mpps	台	2	2678.34	5356.68	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 66 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-4-7	030506002001	监听扬声器	1.控制室监听扬声器 2.低频驱动单元 126mm (5″) 3.HF DRIVER SIZE 25mm (1″) 4.HF DRIVER TYPE Soft dome 5.分频 1725Hz 4th order acoustic Linkwitz-Riley 6.OK FOR USE NEAR MAGNETICALLY SENSITIVE EQUIPMENT Yes 7.INPUT SENSITIVITY (-10dBV INPUT) 92dB / 1m 8.功率配置 Bi-amplified 9.HF DRIVER POWER AMP 41W, Class-D 10.LF Driver Power Handling 41W, Class-D 11.Frequency Response (±3 dB) 49Hz - 20kHz 12.频率范围 (-10dB) 43Hz - 24kHz 13.LOW FREQUENCY EXTENSION (-10dB) 43Hz 14.Maximum	只	2	1222.9	2445.8	0	
7-4-8	080904002002	工作站	1.音频工作站 2.iMac 24英寸 4.5K屏 M3(8+8核) 8G 256G 一体式电脑	台	2	5774.84	11549.68	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 67 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-4-9	030501017003	软件	1.播放软件"专业音频播放平台 2.1.音频控制QLab软件具有强大的音频控制功能，可以播放、混合和调整常用格式的音频文件，如MP3、WAV和AIFF等。此外，它还支持多通道输出和多路录制，可实现多个音频轨道的同时播放和录制，从而提高了音乐表演的效率。 3.2.视频控制QLab软件还支持多种视频格式文件的控制，如MP4、MOV和AVI等。它可以轻松地创建视频播放列表，并且可以自动匹配视频文件和音频文件，为表演提供更好的视觉效果。 4.3.灯光和舞台效果控制QLab软件支持多种灯光和舞台效果控制器器，可以通过MIDI、DMX和OSC等方式来实现控制。此外，它还配备了一系列灯光和舞台效果预设，使用户能够轻松地创建出令人惊叹的视觉效果	套	1	660168.92	660168.92	0	
7-4-10	030506001023	扩声系统设备	1.虚拟声卡 2.64个双向通道的dante纯无损音频	台	2	813.01	1626.02	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 68 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-4-11	030506001024	扩声系统设备	1.双通道无线手持话筒 2.国内频段S4-10:630-693.8MHz； 3.频率响应:20hz-20khz 4.谐波失真≤60dB 5.动态范围:134dB 6.延时:1.9ms 7.射频技术:智能切换分级接收 8.蓝牙频段范围:2405-2480MHz 9.工作温度:-10℃——+55℃ 10.工作湿度:5-95% 11.发射机显示屏:水墨屏(关机可显示) 12.加密:256为AES加密 13.网络控制:Sennheiser WSM;Sennheiser Control Cockpit;SSC 14.静音开关:有(可设置) 15.工作范围:100米(无干扰可视) 16.发射功率:10mW 17.电池:包装附赠锂电池，兼用AA电池 18.电池续航:AA8h;锂电池12h 19.外壳材质:金属	台	4	45043.65	180174.6	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 69 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-4-12	03B063	数字无线双通道接收机	1.数字无线双通道接收机 2.机架尺寸: 半U机架 (9.5英寸) 3.频率范围: 最大88Mhz 4.88Mhz最大通道数:293通道 5.音频编码解码器:SePac 6.等距网格的最小频率间隔:300 kHz 7.动态范围:134 dB 8.加密:AES 256 9.延迟:1.9 ms 10.音频频率响应:20 Hz - 20 kHz (-3 dB) @ 3 dBfs 11.模拟音频输出:XLR-3 与6.3 mm，最大输出18 dBu 以1 dB步进 12.THD，总谐波失真≤ -60 dB for 1 kHz@ -3 dBfs input level 13.分集:智能切换分集 14.蓝牙对频功能 Bluetooth® Low Energy(BLE) frequency range: 2402 - 2480 MHz 15.手机蓝牙应用程序: Smart Assist	套	3	24683.1	74049.3	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 70 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-4-13	03B064	数字无线发射腰包	1.数字无线发射腰包 2.金属外壳，3.5mm Jack或LEMO接口 3.持久 EInk 显示:即使设备未通电，屏幕上仍会显示参数 4.蓝牙对频功能 Bluetooth® Low Energy(BLE) frequency range: 2402 - 2480 MHz 5.功能按钮: 按键设置发射机参数 6.可编程静音开关: AF 静音，RF 静音，开关无效 7.频率范围: 最大88Mhz 8.88Mhz最大通道数:293通道 9.音频编码解码器:SePac 10.等距网格的最小频率间隔:300 kHz 11.动态范围:134 dB 12.加密:AES 256 13.延迟:1.9 ms 14.音频频率响应:20 Hz - 20 kHz (-3 dB) @ 3 dBfs 15.低切可调节: 关闭,30/60/80/100/120 Hz 16.射频输出功率:	套	6	20417.8	122506.8	0	
7-4-14	030506001025	扩声系统设备	1.头戴话筒 2.•收音头为电容式 3.•指向特性:全方向指向性; 4.•频率响应 20-20,000 Hz; 5.•灵敏度:(空场，无负载，1 kHz)2 mV/Pa; 6.•最大声压级:150 dB 声压	台	6	12043.65	72261.9	0	
7-4-15	03B065	天线分配器	1.天线分配器 2.与产品配套 4组BNC天线分配器	台	2	2501.25	5002.5	0	
7-4-16	03B066	无源定向天线	1.无源定向天线 2.•频率范围:470-1075 MHz 3.•指向增益:5 dBi	台	2	2505.79	5011.58	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 71 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-4-17	030506001026	扩声系统设备	1.天线放大器 2.在UHF频谱中运行的数字传输大大增强了范围、可靠性和可扩展性 3.Smart Assist 应用程序通过低功耗蓝牙连接，可简化远距离设置和操作 4.自动扫描以最少的时间和精力创建可靠的连接 5.134 dB 音频输入动态范围无需调整灵敏度，并保留每个细节 6.消除互调使通道可以放置在相距 600 kHz 的等距调谐网格中 7.56 MHz 调谐带宽和等距间隔支持多达 90 个通道 8.2,240 个可选频率可进行微调 9.锂离子电池组可提供长达 12 小时的运行时间(使用 2 节提供的 AA 电池可运行长达 8 小时)	台	2	1407.89	2815.78	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 72 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-4-18	030506001027	扩声系统设备	1.应急话筒 2.传感器类型:电容 3.拾音模式:超心形 4.频率范围:50 Hz - 17 kHz 5.灵敏度(1kHz，开路电压):-33.5 dBV/Pa(21.1 mV) 6.最大声压级(1kHz，1%总谐波失真，1kΩ 负载时):122.7 dB 7.等效输出噪音(A加权):26.5 dB 8.信噪比(参考94 dB SPL 1 kHz 时):67.5 dB 9.输出阻抗:180 Ω，重量:0.81 Kg 10.动态范围(1 kHz，1 k负载时):96.2 dB(100 dB零增益设置时) 11.电源要求:11-52直流幻象电源，8.0 mA 12.包装清单:1 - RK412WS 扣入式海绵防风罩	台	1	393.65	393.65	0	
7-4-19	030506001028	扩声系统设备	1.无线耳返系统 2.射频传输范围:488-937.5MHz(视地区而定) 3.调谐带宽:最大值:24MHz(视地区而定) 4.音频频率响应:38Hz-15kHz 5.信噪比:90dB(典型值) 6.总谐波失真:＜0.5%(典型值) 7.杂散抑制:＞80dB(典型值) 8.频率稳定性:±2.5 ppm 9.工作温度:18℃(0° F)至+63℃(145° F) 10.尺寸(高 X 宽 X 深):43 × 198 × 172 毫米	台	2	4073.07	8146.14	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 73 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-4-20	03B067	无线腰包式接收机	1.无线腰包式接收机 2.有源射频灵敏度:2.2 V(20dB 信纳比) 3.镜频抑制:＞90 dB，邻道抑制:＞60 dB 4.互调衰减:＞50 dB，阻塞:＞60 dB 5.音频输出功率:80mW(每个输出)(1kH，＜1%失真，峰值功率，32Ω) 6.最小负载阻抗:16Ω 7.耳机输出:3.5毫米立体声 8.尺寸(高 X 宽 X 深):99 × 66 × 23 毫米 9.电池使用周期:4 - 5.5小时(持续使用) AA电池；5.5 - 7小时(持续使用) SB900充电电池	只	4	4403.07	17612.28	0	
7-4-21	030506001029	扩声系统设备	1.无线耳返耳机 2.入耳式微型隔音动圈隔音耳机 3.灵敏度:107dB SPL，阻抗:17欧 4.频率范围:22Hz-17.5kHz 5.耳机线长162cm 6.颜色:透明色、半透明黑色 7.配件:便携包 8.黑色泡沫耳塞套(小/中/大) 9.柔软弹性耳塞套(小/中/大)	个	4	4873.07	19492.28	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 74 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-4-22	03B068	天线组合器	1.天线组合器 2.宽带频率范围:470-865 MHz 3.主射频输出接口可连接任何带BNC接口的天线 4.含标准四分之一波长PSM天线 5.射频LED指示器可显示每路输出信号存在显示和信号过载 6.电源输出把直流电源分配至PSM发射机(含PS411-PC电源线) 7.前面板电源开关	台	2	3505.79	7011.58	0	
7-4-23	03B069	指向型宽频天线	1.天线组合器 2.指向型宽频天线 3.适用于所有PSM系统 4.470-870 MHz	只	2	3505.79	7011.58	0	
7-4-24	03B070	音频跳线盘	1.音频跳线盘	批	1	5250	5250	0	
7-4-25	030502001004	机柜、机架	1.设备机柜 国标 2.32U机柜	台	1	2094.48	2094.48	0	
7-4-26	03B071	辅材/线材	1.辅材/线材 2.网线、光纤线缆、信号线、扬声器线等	批	1	5250	5250	0	
7-5		音乐制作					0	0	
8		喷泉系统					7240023.76	0	
8-1		一、观众席前喷泉设备					516600	0	
8-1-1	03B072	直喷跑泉	1.直喷跑泉 2.5米	套	40	3990	159600	0	
8-1-2	03B073	水膜矩阵	1.水膜矩阵 2.0.5米	套	16	10500	168000	0	
8-1-3	03B074	多维舞蹈机器人	1.多维舞蹈机器人 2.3米	套	2	94500	189000	0	
8-2		二、湖中水秀喷泉设备					5220600	0	
8-2-1	03B075	擎天玉柱-中心主喷	1.擎天玉柱-中心主喷 2.50米	套	1	115500	115500	0	
8-2-2	03B076	霓裳翻花-大百变	1.霓裳翻花-大百变 2.18米	套	8	63000	504000	0	
8-2-3	03B077	青花圆造型直流	1.青花圆造型直流 2.9米	组	3	73500	220500	0	
8-2-4	03B078	盛世花蓝造型喷泉	1.盛世花蓝造型喷泉 2.6米	套	2	69300	138600	0	
8-2-5	03B079	兰亭曲水-双头水下机器人	1.兰亭曲水-双头水下机器人 2.10米	套	14	84000	1176000	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 75 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
8-2-6	03B080	投影脉幕单头水下机器人	1.投影脉幕单头水下机器人 2.25米	套	26	84000	2184000	0	
8-2-7	03B081	扶摇九天-大鹏展翅	1.扶摇九天-大鹏展翅 2.9米	组	2	63000	126000	0	
8-2-8	03B082	S型分段式可控喷泉	1.S型分段式可控喷泉 2.8米	套	8	42000	336000	0	
8-2-9	03B083	双龙飞瀑-大对抛	1.双龙飞瀑-大对抛 2.跨度50米	组	2	84000	168000	0	
8-2-10	03B084	雾森系统	1.雾森系统 2.0.5米	组	2	126000	252000	0	
8-3		三、浮排系统					735000	0	
8-3-1	03B085	自动升降浮排系统（60*12）	1.自动升降浮排系统(60*12) 2.主平台	套	1	525000	525000	0	
8-3-2	03B086	飘浮式浮排系统（10*2）	1.飘浮式浮排系统(10*2) 2.观众席前	套	2	105000	210000	0	
8-4		四、控制、电气					767823.76	0	
8-4-1	03B087	线缆、线槽	1.喷泉系统为三级负荷，TI-S系统供电，单相220v,三相380V. 2.喷泉系统设备装机功率约为713kw3 3.2路型号为YJV-3*300+2+150的主电缆 4.埋地穿管敷设需预埋De110FVC管2根， 5.明线桥架敷设400+200电缆桥架。	项	1	20356	20356	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 76 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
8-4-2	03B088	配电系统	1.GGD，不锈钢室外控制柜，自带散热、保护作用 2.柜体尺寸:1000+600*2200mm 3.内置DIX-512 控制模块等电器元器件，数码驱动器、变频器、配合自主研发的软件控制系统及核心算法，精准的控制水下灯的颜色变化，从而达到水秀灯光的演绎效果。 4.配备开关脉冲控制模块等电器元器件，配合自主研发的软件控制系统及核心算法，精准的控制电磁阀的通断。 5.含电磁阀电源、隔离式变压器。 7.防水等级:IP54	台	12	12413.98	148967.76	0	
8-4-3	03B089	机械控制系统	1.机械控制系统 2.包含浮排升降控制及喷头机械控制	项	1	336000	336000	0	
8-4-4	03B090	场景控制软件	1.场景控制转换软件	项	1	262500	262500	0	
9		总控					4022613.33	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 77 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
9-1	030501013003	网络服务器	1.声光视频集控处理器 2.独立CPU处理芯片，16G内存、1T固态硬盘 3.机架式安装，可实现景观灯光、演艺灯光、音响、视频、机械、喷泉、水幕等系统集中联动控制。 4.自带2*DMX512 Out、2*DMX512 In、1*Audio Out、1*RS232、1*DVI、1*RJ45。 5.支持CueJAX Linke协议；支持TCP/IP、DMX512、Artnet、sACN、RS232、VPN、Modbus等协议；遵循国际标准兼容各厂商的设备接入。 6.可内置10000个灯光场景、10000个时间码灯光秀。 7.可内置可接收远程控制的音视频播放器。 8.支持手动运行、在线自动运行、远程实时控制运行、离线脱机运行等多种控制模式。 9.支持主从机链接管理模式，可外接演艺	台	1	130333.49	130333.49	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 78 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
9-2	030501017004	软件	1.101平台管理软件(演绎版) 2.支持对声光视械设备的远程管理、状态监测、程序升级；支持音视频素材的后台管理；支持用户及权限的管理。 3.支持通过互联网对多景区进行联合运营管理。 4.支持对所管理的所有景区进行统一管理，包括设备管理、用户管理、日志管理等等:支持对所管理的所有区域进行配置、添加停用等操作；设备管理，支持对所有设备进行备份，查看分析，控制等操作；用户管理，统一对所有用户信息进行管理配置；日志管理，对日志进行统一备份管理分析等功能；对所有数据都进行主从复制保证数据的安全性，同时后台配置服务器访问黑名单和白名单认证，防止黑客恶意访问；报表发送，每天定时向对应负责人发送景区当日报表数据及设备状况等	套	1	1000859.55	1000859.55	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 79 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
9-3	030501013004	网络服务器	1.IP U 网络处理器，是拥有和控制台完全一样的 CPU，具有强大的网络运算能力，把网络信号转换为 DMX 信号。 2.网络处理器支持 DMX512、ART-NET 及 ACN 等各种灯光协议。 3.在同一个网络中，多个控制台可以共享一台或多台网络处理器，实现灯光控制的冗余备份。 4.网络处理器配有 TFT 触摸屏，简单易用 5.网络处理器 6.实时计算，自带8个DMX512输出口 7.可同时输出4096个通道参数 8.1个内置触摸式指令屏幕(7″ SVGA) 9.1个千兆以太网口 10.2个USB2.0连接接口 11.Linus操作系统 12.中英文双语种操作界面 13.可灵活配置 8 个 DMX 输入输出接口。 14.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	9	15333.49	138001.41	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 80 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
9-4	030501013005	网络服务器	1.专门为总控系统远程控制而研发，不同于一般播放器，便于操作灵敏度高零延时一键触发大大的优于传统播放器。 2.播放器支持视频播放，音频播放 3.媒体服务器 4.支持1路音视频输出 5.支持TCP、UDP多种远程网络控制，从而可被一键开启音乐灯光秀 6.支持MP3、WAV、WMV、MP4等主流媒体格式 7.19V DC In 8.2*100/1000M RJ45网口 9.2*Audio Out 10.2*Audio In 11.4*USB2.0 12.2*USB 3.0 13.4*HDMI视频输出 14.操作温度:-20~60℃ 15.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	1	30859.55	30859.55	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 81 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
9-5	030404015002	控制台	1.演艺控制台 2.Linux 操作系统 3.8个 DMX512 输出/输入口，最高扩展可支持 65536个通道参数 4.内置 2个 15.4 英寸触摸屏+1个 9 英寸触摸屏 5.15个高精度电动推杆 6.2个(A/B 场)电动推杆 7.1个主控电动推杆 8.6个耐磨编码器(带Push) 9.1个高灵敏轨迹球 10.1个高精度调光轮 •2个千兆以太网口 11.4个 USB 口 12.可调式显示器翻盖 13.内置键盘抽屉 14.独立静音型橙色背光按键 15.MIDI 输入输出接口 16.LTC/SMPTE 时间码 17.3个 LED 鹅颈灯插口 18.支持扩展推杆侧翼 19.支持 CueJax 接口	台	2	250795.12	501590.24	0	
9-6	03B091	综合演艺控制软件系统	1.综合演艺控制软件系统 2.融合灯光、音响、视频、喷泉、舞台、特效等演艺综合控制系统软件开发 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	项	1	1800859.55	1800859.55	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 82 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
9-7	030404022005	控制器	1.ArtNet解码器 2.支持 2048个通道参数 3.高性能扩展器 4.千兆传输速率、支持几乎主流灯光协议是区别于市场上其他网络扩展器的重要特征。 5.FPN 可以非常方便的通过网络传输 DMX 数据的“潘多拉”盒子 6.自动将网络数据转换为 DMX 数据 7.可以将 DMX 数据转换为网络数据。 8.可连接电脑模拟器 9.1Gbit/s 千兆传输速率 10.与灯光控制台整合一体式使用，无需进行任何作 11.灯光控制台完全远程监控和操作。 12.支持 DMX 数据的输入输出 13.支持所有 Art-Net 的控制连接使用 14.支持协议：DMX512,Art-Net,sACN 15.通道参数：2048 16.DMX 输出输入 4个	台	21	2253.64	47326.44	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 83 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
9-8	030404022006	控制器	1.分控器 2.8个输出端口最多可控制16384通道；每个端口最大控制通道数为2048，可设置512/1024/1536/2048 3.可以直接连接到电脑网卡，也可以连接到主控 还可直接连接交换机和光电转换器 4.同步性能高，相邻分控的传输延迟在400ns以内 5.图像无撕裂，无马赛克现象 6.单线驱动芯片可设置为TTL输出、差分输出或SPI 7.可对UCS512、TM512、SM、GS85、HI512编地址 8.控制效果好，灰度控制精确 9.传输距离远，传输信号采用标准以太网协议，标称距离为100m 10.可用分控、网络中继器、光电转换作为中继 11.波特率可选250kHz、500kHz、750kHz、1000kHz 12.采用灰度技术和	台	14	969.81	13577.34	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 84 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
9-9	030404022007	控制器	1.网络强电控制处理器(12路50A) 2.安装方式:导轨安装 3.供电电压:DC 12V 4.功耗:≤3W 5.负载接口:常开12路 6.手动开关:支持 7.工作温度:-20至85℃ 8.接口标准:RJ45 9.感性负载:单路3kW 10.脱机定时:支持星期模式 11.过时启动:支持 12.可定制协议:485-MODBUS协议、MQTT协议、API协议、TCP协议 13.其他功能:强启强切、开门报警 14.可以外接开关实现本地手动控制启动。 15.随时、随地、随心控制您的设备，即使远在异国他乡也一样可以远程控制。 16.无论是局域网还是远程，无论是网络控制还是本地开关，无论谁在操作，都能够准确无误看到执行后的状态	台	8	949.81	7598.48	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 85 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
9-10	030404022008	控制器	1.网络强电控制处理器(8路50A) 2.安装方式:导轨安装 3.供电电压:DC 12V 4.功耗:≤3W 5.负载接口:常开8路 6.手动开关:支持 7.工作温度:-20至85℃ 8.接口标准:RJ45 9.感性负载:单路3kW 10.脱机定时:支持星期模式 11.过时启动:支持 12.通讯协议:RS485、MQTT协议 13.其他功能:强启强切、开门报警 14.可以外接开关实现本地手动控制启动。 15.随时、随地、随心控制您的设备，即使远在异国他乡也一样可以远程控制。 16.无论是局域网还是远程，无论是网络控制还是本地开关，无论谁在操作，都能够准确无误看到执行后的状态。 17.自定义设备名称,允许自定义设备的名称及输出通道名称	台	16	949.81	15196.96	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 86 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
9-11	030404022009	控制器	1.网络强电控制处理器(8路) 2.安装方式:导轨安装 3.供电电压:DC 12V 4.功耗:≤3W 5.负载接口:常开8路 6.工作温度:-20至85℃ 7.接口标准:RJ45 8.感性负载:单路0.7kW 9.脱机定时:支持星期模式 10.过时启动:支持 11.通讯协议:RS485、MQTT协议 12.其他功能:强启强切、开门报警 13.可以外接开关实现本地手动控制启动。 14.随时、随地、随心控制您的设备，即使远在异国他乡也一样可以远程控制。 15.无论是局域网还是远程，无论是网络控制还是本地开关，无论谁在操作，都能够准确无误看到执行后的状态。 16.自定义设备名称,允许自定义设备的名称及输出通道名称	台	4	949.81	3799.24	0	
9-12	031101001003	开关电源设备	1.导轨式电源(60W-12V) 2.尺寸:52.5×90×54.5mm(W×H×D) 3.直流电压:12V 4.额定电流:4.5A 5.电流范围:0-4.5A 6.额定功率:54W 7.电压调整范围:10.8-13.8V 8.过载保护:105%-160% 9.工作温度:-30~70℃ 10.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	24	738.33	17719.92	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 87 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
9-13	030404022010	控制器	1.串口服务器RS-485 2.尺寸:92×71×25mm(L×W×H) 3.接口标准:RJ45 4.LAN以太网:10/100Mbps 5.工作模式:TCP_Client,TCP_Server,UDP,UDP_Server 6.数据缓存:10KByte 7.网络协议:IP,TCP,UDP,ARP,ICMP,IPV4 8.IP获取方式:静态IP,DHCP 9.工作电压:DC 5～24V 10.工作温度:-40～84℃ 11.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	6	2465.81	14794.86	0	
9-14	030404022011	控制器	1.串口服务器RS-232 2.尺寸:78×70×25mm(L×W×H) 3.接口标准:RJ45 4.LAN以太网:10/100Mbps 5.工作模式:TCP_Client,TCP_Server,UDP,UDP_Server 6.数据缓存:10KByte 7.网络协议:IP,TCP,UDP,ARP,ICMP,IPV4 8.IP获取方式:静态IP,DHCP 9.工作电压:DC 5～18V 10.工作温度:-40～84℃ 11.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	6	2465.81	14794.86	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 88 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
9-15	030414007001	不间断电源	1.UPS不间断电源主机 2.三进三出20KVA/20KW高频在线式UPS主机。输入电压范围:210VAC-475VAC:3P4WHG° 输入频率范围:40Hz70Hz(可调)输入功率因数 >0.99。输入总谐波失真(THDi)<3%。额定输出电压:380/400/415VAC(线电压)。额定输出频率:50/60Hz° 输出功率因数1。电池额定电压:±192VDC(电池节数32节)。过能力:105%<负载<125%，1分钟转旁路告警;125%负载150%，30秒转旁路告警;负载>150%，300ms转旁路告警。整机效率大于96%。系统显示采用LCD大屏幕触摸屏HLED方式，标准接口有:RS232。工作温度:0~40℃，存储温度:-25℃~70℃ 3.免维护铅酸蓄电池12V100AH足量电池3年质保M8下旋端子内含正负极保护胶套	系统	1	150144.46	150144.46	0	
9-16	030501012006	交换机	名称：万兆核心交换机 1.48光口千兆光+4个万兆光核心交换机（含52个光模块） 2.交换容量:1.36Tbps/13.6Tbps 3.包转发率:144/166Mpps 4.端口:48个千兆SFP,4个万兆SFP+,含1个AC电源 5.支持双电源，自带1个150W交流电源 6.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	1	14988.75	14988.75	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 89 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
9-17	030501012007	交换机	名称：万兆汇聚交换机 1.24个千兆电口+4个万兆光口（含4个光模块） 2.交换容量:336Gbps/3.36Tbps 3.包转发率:108/126Mpps 4.下行端口:24个10/100/1000Base-T以太网端口 5.上行端口:4个万兆SFP 6.外形尺寸:442宽x220深x43.6高(mm) 7.重量:5.12kg 8.电源类型:60W/150W可拔插交流电源/80W可插拔直流电源 9.输入电压:交流输入(60W/150W AC):100V AC~240V AC;50/60HZ高压直流输入(60W):240V DC直流输入(180WDC):-48VDC~-60VDC 10.最大功耗:38.74W 11.长期工作环境温度:0C~45C(0m~1800m海拔说明:1800m~5000m,海拔每升高220m,最高温度规格降低1C	台	1	5327.75	5327.75	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 90 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
9-18	030501012008	交换机	1.24口千兆交换机 2.交换容量:336Gbps/3.36Tbps 3.包转发率:51/126Mpps 4.下行端口:24个10/100/1000Base-T以太网端口 5.上行端口:4个千兆SFP 6.外形尺寸:442宽x220深x43.6高(mm) 7.重量:3.56kg 8.电源类型:内置AC电源 9.输入电压:100V AC~240V AC;50/60HZ 10.最大功耗:27.2W 11.长期工作环境温度:0C~45C(0m~1800m海拔说明:1800m~5000m,海拔每升高220m,最高温度规格降低1C 12.存储温度:-40° C~70C 13.工作湿度:5%~95% 14.业务口防雷:+10kV 15.散热方式:风扇散热 16.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	2	2928.34	5856.68	0	
9-19	030501012009	交换机	1.8电4光千兆交换机 2.交换容量:336Gbps 3.包转发率18Mbps 4.端口:4个千兆SFP、8个10/100/1000BASE-T以太网 5.外形尺寸:250宽x187深x43.6高(mm) 6.特性:支持VLAN、802.1Q、Port Bridge、Jumbo帧、链路聚合、静态端口聚合 7.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	4	2578.34	10313.36	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 91 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
9-20	030904008004	模块(模块箱)	1.千兆单模双纤LC光模块 2.接口类型:LC 3.标准:1000BASE-LX10/LH 4.传输距离:10km 5.工作温度:0-70℃ 6.配合光纤交换使用 7.具体详见图纸、招标文件及相关规范	只	20	542.87	10857.4	0	
9-21	030501009002	路由器	1.名称:企业级路由器 2.企业级路由器 8 个 FE，2 个 GE 接口，2 个 USB2.0 端口，内置防火 墙，网络安全 ACL、防火墙、802.1x 认证、MAC 地址认证、Web 认证、AAA认证、RADIUS 认证、HWTACACS 认证、广播风暴抑制 、ARP 安全、ICMP 反攻击、URPF、IP Source Guard、DHCP Snooping、CPCAR、黑名单、攻击源追踪，网络管理升级管理、设备管理、Web 网管、 GTL、SNMP、RMON、RMON2、NTP、CWMP 、Auto-Config、 U 盘开局、NetConf，内存 DRAM 内存:512MB，FLASH 内存:256MB，环境标准工作温度:0-40℃，工作 3.湿度: 5%-90%(不结露)整机交换容量:8Gbps 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	1	5479.63	5479.63	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 92 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
9-22	030501011001	防火墙	1.网络防火墙 2.散热方式:内置风扇散热 3.建议宽带:301-500M 4.企业VPN:支持企业VPN 5.LAN输出口:千兆网口 6.机身材质:金属 7.天线:其他 8.管理方式:WEB页面，命令行 9.运营商:移动，联通，电信 10.支持IPv6:不支持IPv6 11.设备尺寸:机框式 12.上网行为管理:支持上网行为管理 13.WAN口类型:电口 14.WAN接入口:千兆网口 15.总带机量:301-400终端 16.适用面积:61-120㎡ 17.Wan口数量:其他 18.AP管理:不支持AP管理 19.无线协议:无LAN口 20.类型:光口，光电复用口 21.无线速率:其他	台	1	25653.49	25653.49	0	
9-23	030502001005	机柜、机架	1.42U机柜 2.宽度:600mm 3.深度:800mm 4.容量:42U　高度:2055mm(含脚轮) 5.颜色:黑色 6.配置:风扇两组，8位10A PDU,托盘*3，重型脚轮*4，　扳手*1，支脚*4，螺母钉*40 7.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	2	2797.98	5595.96	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 93 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
9-24	030502001006	机柜、机架	1.户外32U机柜 2.落地防雨 32U 3.宽600*深800*高1600mm配置：风扇组，10A PDU,托盘，铰链，落地槽钢底座，螺栓及膨胀螺丝组件 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	2	2096.58	4193.16	0	
9-25	030502001007	机柜、机架	1.户外12U解码器柜 2.不锈钢室外防水机柜 3.宽600*深450*高650mm 配置：风扇组，线排,托盘，铰链，槽钢底座，螺栓及膨胀螺丝组件 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	12	1275.48	15305.76	0	
9-26	03B092	防雷PDU	1.插孔数量:8孔 2.适用标准:国标 3.全长:1.6米-2米 4.插孔电流:10A 5.USB接口数:不带USB接口 6.开关方式:总控 7.额定功率:2500W款式 8.PDU插座 9.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	6	352.49	2114.94	0	
9-27	03B093	八位插排	1.八位插排 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	20	152.49	3049.8	0	
9-28	030502009001	跳线	1.HDMI线 2.商品毛重:200g 3.货号:HD140 4.连接线:HDMI线 5.转换器:其他 6.线长:2m 7.屏蔽类型:其他 8.类别:视频线 9.具体详见图纸、招标文件及相关规范	条	1	8.86	8.86	0	
9-29	030502015001	光缆终端盒	1.LC光纤终端盒 2.24口48芯单模LC满配尾纤法兰盘 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	4	397.47	1589.88	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 94 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
9-30	030502015002	光缆终端盒	1.LC光纤终端盒 2.4口8芯单模LC满配尾纤法兰盘 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	15	245.06	3675.9	0	
9-31	030501010002	收发器	1.单模单纤千兆光纤收发器 2.1个1.25GbpsSC光纤接口 3.4个100Mbps/1000Mbps自适应RJ45口 4.传输波长:TX:1550nm RX:1310nm 5.传输介质:网线:超五类或以上UTP和STP 6.光纤:9/125um单模光纤 7.电源:5VDC/0.4A 8.产品外壳 9.优质金属外壳 10.工作温度:-20°C~60°C 11.使用环境 12.工作湿度:10%~90%RH不凝结 13.存储温度:-40°C~70°C 14.存储湿度:5%~90%RH不凝结 15.光参数 16.每端口数据传输速率 17.包转发速率 18.平均发射光功率:-17~-6dBm接收灵敏度:-22dBm 19.2Gbps全双工 20.3Mb	对	14	361.55	5061.7	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 95 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
9-32	030502009002	跳线	1.光纤跳线 2.插芯:高品质陶瓷插芯 3.插入损耗(dB):≤0.30 4.回波损耗(dB):>45 5.拉力强度(N):>75 6.重复性(dB):≤0.10 7.互换性(dB):≤0.180 8.工作温度:-40C~+80C 9.储存温度:-40C~+85C 10.采用标准:BELLCORE TA-NWT-001221/001209 11.振动试验:<0.1dB(5-50HZ1.5SM振幅) 12.具体详见图纸、招标文件及相关规范	条	28	8.86	248.08	0	
9-33	030502015003	光缆终端盒	1.SC光纤终端盒 2.4口4芯单模SC满配尾纤法兰盘 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	28	112.51	3150.28	0	
9-34	030507014002	显示设备	1.21.5英寸显示器 2.屏幕比例:16:9面板 3.VA对比度:1000:1 4.屏幕刷新率:75Hz 5.接口:HDMI、VGA， 6.VGA屏幕尺寸:21.5英寸及以下 7.分辨率:1920*1080 8.售后服务:3年质保 9.曲率:平面 10.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	1	3120.12	3120.12	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 96 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
9-35	030501002001	输出设备	1.有线键鼠套装 2.类型:键鼠套装 3.按键数:＞98键 4.兼容系统:Windows，MacOS 5.数字键盘:有数字键盘 6.适用场景:职场 7.连接方式:有线 8.背光灯效:无光 9.同时连接设备:1台 10.颜色:黑色 11.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	1	315	315	0	
9-36	030502009003	跳线	1.光纤跳线 2.插芯:高品质陶瓷插芯 3.插入损耗(dB):≤0.30 4.回波损耗(dB):>45 5.拉力强度(N):>75 6.重复性(dB):≤0.10 7.互换性(dB):≤0.180 8.工作温度:-40C~+80C 9.储存温度:-40C~+85C 10.采用标准:BELLCORE TA-NWT-001221/001209 11.振动试验:<0.1dB(5-50HZ1.5SM振幅) 12.具体详见图纸、招标文件及相关规范	条	30	12.89	386.7	0	
9-37	030502009004	跳线	1.3米六类网线 2.8芯双绞金属屏蔽头成品跳线 黑3米 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	条	50	12.89	644.5	0	
9-38	030502009005	跳线	1.卡侬线 2.卡侬线公对母三针1m 纯铜线芯 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	条	30	12.89	386.7	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 97 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
9-39	030501003003	控制设备	1.平板电脑 2.厚度:7.1-9mm 3.存储容量:128GB 4.屏幕尺寸:10.4英寸 5.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	1	4200	4200	0	
9-40	03B094	4G专网卡	1.30G/月，一年 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	张	1	1260	1260	0	
9-41	030502009006	跳线	1.RS232直连串口线 2.DB9针直连串口线 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	条	6	9.59	57.54	0	
9-42	030502009007	跳线	1.RS232交叉串口线 2.DB9针交叉串口线 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	条	6	9.59	57.54	0	
9-43	080805003001	工作站、工作台	1.工作台 2.4工位 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	张	1	840	840	0	
9-44	080805003002	工作站、工作台	1.工作台 2.3工位 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	张	1	630	630	0	
9-45	03B095	椅子	1.单人椅 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	把	5	157.5	787.5	0	
10		宋彩道+桥包装+景观灯光					3533538.47	0	
10-1		景观灯光					1709701.25	0	
10-1-1	030412002042	工厂灯	1.图案投影灯 2.LED光源 总耗400W AC220V DMX512+RDM 3.颜色:一个颜色盘:6+1固定颜色，无极转动 图案盘:1个图案盘，6个图案，独立转动，可无极正反转 通道数量:大于等于9个通道 IP66 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	21	15825.88	332343.48	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 98 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
10-1-2	030412002043	工厂灯	1.LED投光灯 2.30W AC220V 4000K 30° ≥IP65 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	30	810.88	24326.4	0	
10-1-3	03B096	LED点串灯	1.LED点串灯 2.长20米200灯泡壳灯串，供电长度20米 DC24V 16W/20米 3.RGBW(5000K) DMX512 单点单控 防护等级: ≥IP65 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	292	973.98	284402.16	0	
10-1-4	03B097	LED彩色球泡灯串1	1.LED彩色球泡灯串1 2. 球直径5CM-8CM 长3米9个灯具下垂0.6-0.8米灯串 3.DC24V 15W RGB DMX512 单点单控 ≥IP65 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	74	973.98	72074.52	0	
10-1-5	03B098	LED彩色球泡灯串2	1.LED彩色球泡灯串2 2. 球直径5CM-8CM 长4米12个灯具下垂0.6-0.8米灯串 3.DC24V 20W RGB DMX512 单点单控 ≥IP65 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	76	1292.13	98201.88	0	
10-1-6	03B099	Φ4mm包胶钢丝	1.Φ4mm包胶钢丝 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	533	18.09	9641.97	0	
10-1-7	030412002044	工厂灯	1.LED球泡灯 2.15W DC24V 4000K DMX512 单点单控 ≥IP65 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	104	21.43	2228.72	0	
10-1-8	030412007002	一般路灯	1.庭院灯 2.40W AC220V 4000K 灯头≥IP65 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	5	3615.69	18078.45	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 99 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
10-1-9	03B100	定制景观灯杆	1.定制景观灯杆 2.灯具立杆，H3.5米，材质Q235，整体热镀锌喷塑处理。 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	3	1479.32	4437.96	0	
10-1-10	030404017008	配电箱	1.照明配电箱 不锈钢,1500*800*300(高*宽*深，mm)(参考尺寸),IP54 柜门带锁，含基础 2.一线品牌断路器&接触器支持DMX协议远程控 3.项目在海边箱体及元器件:需防中性盐雾时间达到672小时； 4.箱内元器件:西门子、ABB、施耐德 5.配电箱需采用智控(监测:门禁、温度、湿度、故障；采集:电流、电压、负荷等功能) 6.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	1	12652.21	12652.21	0	
10-1-11	030404017009	配电箱	1.照明配电箱 不锈钢,1800*800*300(高*宽*深，mm)(参考尺寸),IP54 柜门带锁，含基础 2.一线品牌断路器&接触器支持DMX协议远程控 3.项目在海边箱体及元器件:需防中性盐雾时间达到672小时； 4.箱内元器件:西门子、ABB、施耐德 5.配电箱需采用智控(监测:门禁、温度、湿度、故障；采集:电流、电压、负荷等功能) 6.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	3	13652.21	40956.63	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 100 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
10-1-12	031101001004	开关电源设备	1.开关电源 320W,AC220V/DC24V,功率因数≥0.9,IP65 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	60	838.33	50299.8	0	
10-1-13	030411006003	接线盒	1.防水接线盒 2.125*125*100mm 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	120	15.03	1803.6	0	
10-1-14	030408001009	电力电缆	1.铜芯电力电缆 2.ZR-YJV-0.6/1kV-4*70+1*35 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	120	253.24	30388.8	0	
10-1-15	030408001010	电力电缆	1.铜芯电力电缆 ZR-YJV-0.6/1kV-5*16 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	380	86.9	33022	0	
10-1-16	030408001011	电力电缆	1.铜芯电力电缆 ZR-YJV-0.6/1kV-5*4 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	1000	32.48	32480	0	
10-1-17	030408001012	电力电缆	1.铜芯电力电缆 ZR-YJV-0.6/1kV-3*4 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	1100	40.23	44253	0	
10-1-18	030411004005	配线	1.铜芯护套软线 ZR-RVV-2*4 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	2200	4.65	10230	0	
10-1-19	030411001014	配管	1.PE管 PE25 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	1200	10.46	12552	0	
10-1-20	030411001015	配管	1.PE管 PE32 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	1700	13.1	22270	0	
10-1-21	030411001016	配管	1.PE管 PE50 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	2380	20.12	47885.6	0	
10-1-22	030411001017	配管	1.PE管 PE90 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	120	36.36	4363.2	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 101 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
10-1-23	030411001018	配管	1.仿真树藤管 Φ20 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	5000	24.36	121800	0	
10-1-24	030411001019	配管	1.不锈钢金属软管 CP20 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	300	24.36	7308	0	
10-1-25	030409002002	接地母线	1.热镀锌扁钢 _40*4 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	160	13.22	2115.2	0	
10-1-26	030409001002	接地极	1.热镀锌角钢 L50*5,2500mm/根 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	根	24	111.99	2687.76	0	
10-1-27	03B101	砖砌电缆井	1.700*700*1200(长*宽*深，mm) 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	座	4	2451.45	9805.8	0	
10-1-28	03B102	砖砌电缆井	1.500*500*700(长*宽*深，mm) 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	座	8	2451.45	19611.6	0	
10-1-29	03B103	开挖及恢复	1.沥青混凝土 500*700(宽*深，mm) 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	50	247.05	12352.5	0	
10-1-30	03B104	开挖及恢复	1.铺砖混凝土 500*700(宽*深，mm) 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	325	246.82	80216.5	0	
10-1-31	03B105	开挖及恢复	1.绿化 500*700(宽*深，mm) 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	28	18.19	509.32	0	
10-1-32	030501012010	交换机	1.名称:8口百兆交换机 2.全钢材壳体，良好的屏蔽干扰，出色的散热性能，工业级制造工艺，以太网LAN口适用多种场景，即插即用。 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	4	2928.34	11713.36	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 102 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
10-1-33	030404016008	控制箱	1.控制箱 2.不锈钢,1200*600*600mm(高*宽*深mm),IP54,带散热孔,22U户外机柜 3.一线品牌断路器&接触器支持DMX协议远程控 4.项目在海边箱体及元器件:需防中性盐雾时间达到672小时; 5.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	3	12107.93	36323.79	0	
10-1-34	030404016009	控制箱	1.控制箱 2.不锈钢,700*600*600mm(高*宽*深mm),IP54,带散热孔,12U户外机柜 3.一线品牌断路器&接触器支持DMX协议远程控 4.项目在海边箱体及元器件:需防中性盐雾时间达到672小时; 5.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	1	8107.93	8107.93	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 103 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
10-1-35	030404022012	控制器	1.1.8口分控器 2.2.• 8个输出端口最多可控制16384通道；每个端口最大控制通道数为2048，可设置512/1024/1536/2048 3.3.• 可以直接连接到电脑网卡，也可以连接到主控 4.还可直接连接交换机和光电转换器 5.4.• 同步性能高，相邻分控的传输延迟在400ns以内 6.5.•图像无撕裂，无马赛克现象 7.6.• 单线驱动芯片可设置为TTL输出、差分输出或SPI 8.7.• 可对UCS512、TM512、SM、GS85、HI512编地址 9.8.• 控制效果好，灰度控制精确 10.9.• 传输距离远，传输信号采用标准以太网协议，标称距离为100m 11.10.•可用分控、网络中继器、光电转换作为中继 12.11.• 波特率可选250kHz、500kHz、750kHz、1000kHz	台	56	969.81	54309.36	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 104 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
10-1-36	030404022013	控制器	1.ArtNet解码器 2.• 支持 2048个通道参数 3.•高性能扩展器 4.•千兆传输速率、支持几乎主流灯光协议是区别于市场上其他网络扩展器的重要特征。 5.•FPN 可以非常方便的通过网络传输 DMX 数据的“潘多拉”盒子 6.•自动将网络数据转换为 DMX 数据 7.•可以将 DMX 数据转换为网络数据。 8.• 可连接电脑模拟器 9.• 1Gbit/s 千兆传输速率 10.• 与灯光控制台整合一体式使用，无需进行任何作 11.• 灯光控制台完全远程监控和操作。 12.• 支持 DMX 数据的输入输出 13.• 支持所有 Art-Net 的控制连接使用 14.• 支持协议:DMX512,Art-Net,sACN 15.• 通道参数:2048 16.• DMX 输出输入	台	6	969.81	5818.86	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 105 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
10-1-37	030904008005	模块(模块箱)	1.网络强电控制处理器(8路) 2.• 安装方式:导轨安装 3.• 供电电压:DC 12V 4.• 功耗:≤3W 5.• 负载接口:常开8路 6.• 工作温度:-20至85℃ 7.• 接口标准:RJ45 8.• 感性负载:单路0.7kW 9.• 脱机定时:支持星期模式 10.• 过时启动:支持 11.• 通讯协议:RS485、MQTT协议 12.• 其他功能:强启强切、开门报警 13.•可以外接开关实现本地手动控制启动。 14.•随时、随地、随心控制您的设备，即使远在异国他乡也一样可以远程控制。 15.•无论是局域网还是远程，无论是网络控制还是本地开关，无论谁在操作，都能够准确无误看到执行后的状态。 16.•自定义设备名称	只	3	542.87	1628.61	0	
10-1-38	030502005004	双绞线缆	1.室外单模光纤 单模4芯光纤 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	1200	5.76	6912	0	
10-1-39	030501010003	收发器	1.光纤收发器 单模光纤收发器(接收端和发射端) 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	对	11	3045.48	33500.28	0	
10-1-40	030502005005	双绞线缆	1.超五类屏蔽网线 四对屏蔽双绞线STP-CAT5E 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	17800	5.96	106088	0	
10-2		海韵桥					812633.96	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 106 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
10-2-1	030412004010	装饰灯	1.LED线性染色灯 36W L=1m 2.36W DC24V RGBW(3000K) DMX512 15*30° 1米4段 ≥IP65 L=1m 3.50mm可旋转L形支架/带防眩光装置/与幕墙同色/带防坠落链条 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	8	780.8	6246.4	0	
10-2-2	030412004011	装饰灯	1.LED线性染色灯 12W L=0.3m 2.12W DC24V RGBW(3000K) DMX512 15*30° 1米4段 ≥IP65 L=0.3m 3.50mm可旋转L形支架/带防眩光装置/与幕墙同色/带防坠落链条 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	2	502.14	1004.28	0	
10-2-3	030412004012	装饰灯	1.LED柔性氛围灯 2.10W/m DC24V RGBW(3000K) DMX512 120° 1米8段 ≥IP65 圆弧发光面 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	1622	370.51	600967.22	0	
10-2-4	030412004013	装饰灯	1.LED柔性线条灯 2.10W/m DC24V 3000K 120° ≥IP65 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	56.6	119.96	6789.74	0	
10-2-5	030404019001	控制开关	1.开关电源 2.320W,AC220V/DC24V,功率因数 ≥0.9,IP65 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	70	103.74	7261.8	0	
10-2-6	030411006004	接线盒	1.防水接线盒 2.125*125*100mm 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	140	167.42	23438.8	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 107 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
10-2-7	040803001010	电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-0.6/1kV-5*4mm² 3.含电缆头制作、安装 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	80	32.07	2565.6	0	
10-2-8	040803001011	电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-0.6/1kV-3*4mm² 3.含电缆头制作、安装 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	65	32.07	2084.55	0	
10-2-9	040804002002	配线	1.名称:铜芯护套软线 2.配线形式:ZR-RVV-2*4mm² 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	1655	8.43	13951.65	0	
10-2-10	040803002002	电缆保护管	1.名称:电气配管 2.规格:PE25 3.敷设方式:明敷 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	10	21.43	214.3	0	
10-2-11	040803002003	电缆保护管	1.名称:电气配管 2.规格:PE32 3.敷设方式:明敷 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	120	24.18	2901.6	0	
10-2-12	030411003001	桥架	1.铝合金桥架MR300*200mm(宽*高) 2.配盖板及附件 3.含桥架接地 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	30	219.66	6589.8	0	
10-2-13	030411002006	线槽	1.MR150*100mm(宽*高)(带隔板) 2.配盖板及附件 3.含桥架接地 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	60	156.23	9373.8	0	
10-2-14	030411002007	线槽	1.MR100*75mm(宽*高)(带隔板) 2.配盖板及附件 3.含桥架接地 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	80	106.36	8508.8	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 108 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
10-2-15	030411002008	线槽	1.MR60*40mm(宽*高)(带隔板) 2.配盖板及附件 3.含桥架接地 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	25	106.36	2659	0	
10-2-16	040803002004	电缆保护管	1.不锈钢金属软管CP16 2.敷设方式:明敷 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	130	24.36	3166.8	0	
10-2-17	040803002005	电缆保护管	1.不锈钢金属软管CP20 2.敷设方式:明敷 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	30	24.36	730.8	0	
10-2-18	040801010005	落地式配电箱	1.分控箱 2.不锈钢,900*650*150mm(高*宽*深mm),IP54,带散热孔 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	2	2709.83	5419.66	0	
10-2-19	040801010006	落地式配电箱	1.分控箱 2.不锈钢,450*650*150mm(高*宽*深mm),IP54,带散热孔 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	2	2709.83	5419.66	0	
10-2-20	030404022014	控制器	1.分控器 2.标准DMX512控制协议,8口 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	10	10169.81	101698.1	0	
10-2-21	030502005006	双绞线缆	1.超五类屏蔽双绞线STP CAT5E 2.管内敷设 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	285	5.76	1641.6	0	
10-3		海月桥					127698.34	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 109 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
10-3-1	030412004014	装饰灯	1.LED线性染色灯 36W L=1m 2.36W DC24V RGBW(3000K) DMX512 15*30° 1米4段 ≥IP65 L=1m 3.50mm可旋转L形支架/带防眩光装置/与幕墙同色/带防坠落链条 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	56	780.8	43724.8	0	
10-3-2	030412004015	装饰灯	1.LED线性染色灯 18W L=0.5m 2.18W DC24V RGBW(3000K) DMX512 15*30° 1米4段 ≥IP65 L=0.5m 3.50mm可旋转L形支架/带防眩光装置/与幕墙同色/带防坠落链条 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	4	579.74	2318.96	0	
10-3-3	030412004016	装饰灯	1.LED线性染色灯 12W L=0.3m 2.12W DC24V RGBW(3000K) DMX512 15*30° 1米4段 ≥IP65 L=0.3m 3.50mm可旋转L形支架/带防眩光装置/与幕墙同色/带防坠落链条 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	2	502.14	1004.28	0	
10-3-4	030412004017	装饰灯	1.LED氛围线条灯 24W L=1m 2.24W DC24V RGBW(3000K) DMX512 120° 1米4段 ≥IP65 L=1m 3.50mm可旋转L形支架/带防眩光装置/与幕墙同色/带防坠落链条 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	52	604.43	31430.36	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 110 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
10-3-5	030412004018	装饰灯	1.LED氛围线条灯 8W L=0.3m 2.8W DC24V RGBW(3000K) DMX512 120° 1米4段 ≥IP65 L=0.3m 3.50mm可旋转L形支架/带防眩光装置/与幕墙同色/带防坠落链条 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	2	442.19	884.38	0	
10-3-6	030412004019	装饰灯	1.LED柔性线条灯 2.10W/m DC24V 3000K 120° ≥IP65 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	54	119.96	6477.84	0	
10-3-7	030404019002	控制开关	1.开关电源 2.320W,AC220V/DC24V,功率因数≥0.9,IP65 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	19	103.74	1971.06	0	
10-3-8	030411006005	接线盒	1.防水接线盒 2.125*125*100mm 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	38	167.42	6361.96	0	
10-3-9	040803001012	电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-0.6/1kV-3*4mm² 3.含电缆头制作、安装 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	165	32.07	5291.55	0	
10-3-10	040804002003	配线	1.名称:铜芯护套软线 2.配线形式:ZR-RVV-2*4mm² 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	15	8.43	126.45	0	
10-3-11	040803002006	电缆保护管	1.名称:电气配管 2.规格:PE32 3.敷设方式:明敷 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	21	24.18	507.78	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 111 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
10-3-12	030411002009	线槽	1.MR60*40mm(宽*高)(带隔板) 2.配盖板及附件 3.含桥架接地 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	116	106.36	12337.76	0	
10-3-13	030411002010	线槽	1.MR40*30mm(宽*高) 2.配盖板及附件 3.含桥架接地 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	12	106.36	1276.32	0	
10-3-14	040803002007	电缆保护管	1.不锈钢金属软管CP20 2.敷设方式:明敷 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	30	24.36	730.8	0	
10-3-15	040801010007	落地式配电箱	1.分控箱 2.不锈钢,450*650*150mm(高*宽*深mm),IP54,带散热孔 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	1	2709.83	2709.83	0	
10-3-16	030404022015	控制器	1.分控器 2.标准DMX512控制协议,8口 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	1	10169.81	10169.81	0	
10-3-17	030502005007	双绞线缆	1.超五类屏蔽双绞线STP CAT5E 2.管内敷设 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	65	5.76	374.4	0	
10-4		海虹桥					430158.97	0	
10-4-1	030412004020	装饰灯	1.LED线性染色灯 36W L=1m 2.36W DC24V RGBW(3000K) DMX512 15*30° 1米4段 ≥IP65 L=1m 3.50mm可旋转L形支架/带防眩光装置/与幕墙同色/带防坠落链条 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	8	780.8	6246.4	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 112 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
10-4-2	030412004021	装饰灯	1.LED线性染色灯 12W L=0.3m 2.12W DC24V RGBW(3000K) DMX512 15*30° 1米4段 ≥IP65 L=0.3m 3.50mm可旋转L形支架/带防眩光装置/与幕墙同色/带防坠落链条 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	2	502.14	1004.28	0	
10-4-3	030412004022	装饰灯	1.LED柔性氛围灯 2.10W/m DC24V RGBW(3000K) DMX512 120° 1米8段 ≥IP65 圆弧发光面 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	794.3	370.51	294296.09	0	
10-4-4	030412004023	装饰灯	1.LED柔性线条灯 2.10W/m DC24V 3000K 120° ≥IP65 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	50	119.96	5998	0	
10-4-5	030404019003	控制开关	1.开关电源 2.320W,AC220V/DC24V,功率因数 ≥0.9,IP65 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	38	103.74	3942.12	0	
10-4-6	030411006006	接线盒	1.防水接线盒 2.125*125*100mm 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	76	167.42	12723.92	0	
10-4-7	040803001013	电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-0.6/1kV-5*4mm² 3.含电缆头制作、安装 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	120	32.07	3848.4	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 113 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
10-4-8	040803001014	电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-0.6/1kV-3*4mm² 3.含电缆头制作、安装 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	200	32.07	6414	0	
10-4-9	040804002004	配线	1.名称:铜芯护套软线 2.配线形式:ZR-RVV-2*4mm² 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	800	8.43	6744	0	
10-4-10	040803002008	电缆保护管	1.名称:电气配管 2.规格:PE25 3.敷设方式:明敷 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	30	21.43	642.9	0	
10-4-11	040803002009	电缆保护管	1.名称:电气配管 2.规格:PE32 3.敷设方式:明敷 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	260	24.18	6286.8	0	
10-4-12	040806002002	接地母线	1.接地扁钢 2.—40x4热镀锌扁钢 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	40	13.22	528.8	0	
10-4-13	040806001002	接地极	1.接地角钢 2.∠50×50×5×2500 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	根(块)	6	111.99	671.94	0	
10-4-14	030411002011	线槽	1.MR100*75mm(宽*高)(带隔板) 2.配盖板及附件 3.含桥架接地 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	70	106.36	7445.2	0	
10-4-15	040803002010	电缆保护管	1.不锈钢金属软管CP16 2.敷设方式:明敷 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	200	24.36	4872	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 114 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
10-4-16	040803002011	电缆保护管	1.不锈钢金属软管 CP20 2.敷设方式:明敷 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	30	24.36	730.8	0	
10-4-17	040801010008	落地式配电箱	1.分控箱 2.不锈钢,900*650*150mm(高*宽*深mm),IP54,带散热孔 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	2	2709.83	5419.66	0	
10-4-18	030404022016	控制器	1.分控器 2.标准DMX512控制协议,8口 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	6	10169.81	61018.86	0	
10-4-19	030502005008	双绞线缆	1.超五类屏蔽双绞线 STP CAT5E 2.管内敷设 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	230	5.76	1324.8	0	
10-5		海星桥					453345.95	0	
10-5-1	030412004024	装饰灯	1.LED线性染色灯 36W L=1m 2.36W DC24V RGBW(3000K) DMX512 15*30° 1米4段 ≥IP65 L=1m 3.50mm可旋转L形支架/带防眩光装置/与幕墙同色/带防坠落链条 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	10	780.8	7808	0	
10-5-2	030412004025	装饰灯	1.LED像素灯 8W 2.8W DC24V RGB DMX512 120° 1米8颗 ≥IP65 3.50mm可旋转L形支架/带防眩光装置/与幕墙同色/带防坠落链条 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	955	309.96	296011.8	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 115 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
10-5-3	030412004026	装饰灯	1.LED柔性线条灯 2.10W/m DC24V 3000K 120° ≥IP65 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	52	119.96	6237.92	0	
10-5-4	030411002012	线槽	1.定制灯槽 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	955	15.77	15060.35	0	
10-5-5	030404019004	控制开关	1.开关电源 2.320W,AC220V/DC24V,功率因数≥0.9,IP65 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	42	103.74	4357.08	0	
10-5-6	030411006007	接线盒	1.防水接线盒 2.125*125*100mm 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	84	167.42	14063.28	0	
10-5-7	040803001015	电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-0.6/1kV-5*4mm² 3.含电缆头制作、安装 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	220	32.07	7055.4	0	
10-5-8	040803001016	电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-0.6/1kV-3*4mm² 3.含电缆头制作、安装 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	300	32.07	9621	0	
10-5-9	040804002005	配线	1.名称:铜芯护套软线 2.配线形式:ZR-RVV-2*4mm² 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	260	8.43	2191.8	0	
10-5-10	040803002012	电缆保护管	1.名称:电气配管 2.规格:PE32 3.敷设方式:明敷 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	300	24.18	7254	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 116 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
10-5-11	030411002013	线槽	1.MR100*75mm(宽*高)(带隔板) 2.配盖板及附件 3.含桥架接地 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	90	106.36	9572.4	0	
10-5-12	030411002014	线槽	1.MR40*30mm(宽*高) 2.配盖板及附件 3.含桥架接地 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	40	106.36	4254.4	0	
10-5-13	040803002013	电缆保护管	1.不锈钢金属软管CP16 2.敷设方式:明敷 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	30	24.36	730.8	0	
10-5-14	040803002014	电缆保护管	1.不锈钢金属软管CP20 2.敷设方式:明敷 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	30	24.36	730.8	0	
10-5-15	040801010009	落地式配电箱	1.分控箱 2.不锈钢,450*650*150mm(高*宽*深mm),IP54,带散热孔 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	2	2709.83	5419.66	0	
10-5-16	030404022017	控制器	1.分控器 2.标准DMX512控制协议,8口 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	6	10169.81	61018.86	0	
10-5-17	030502005009	双绞线缆	1.超五类屏蔽双绞线STP CAT5E 2.管内敷设 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	340	5.76	1958.4	0	
11		监控					338550.35	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 117 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
11-1	03B106	鹰眼高位视频(演绎核心区域)	1.鹰眼高位视频(演绎核心区域) 2.全景摄像头:视场角达到水平180°，垂直80°，分辨率1920 × 1080@30fps 3.特写摄像头:30倍以上光学变焦，分辨率1920 × 1080@30fps 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	项	1	19434.2	19434.2	0	
11-2	030507008001	监控摄像设备	1.智能球型摄像机(演绎核心区域) 2.支持轮巡人脸抓拍，每个场景时间可设，事件检测:越界侦测,区域入侵,进入/离开区域侦测，分辨率1920 × 1080@30fps 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	6	5979.2	35875.2	0	
11-3	030507008002	监控摄像设备	1.智能筒形摄像机(演绎核心区域) 2.支持客流量检测、区域人员密度检测，分辨率1920 × 1080@30fps 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	2	5979.2	11958.4	0	
11-4	030507008003	监控摄像设备	1.智能球型摄像机(外围各桥头) 2.支持轮巡人脸抓拍，每个场景时间可设，事件检测:越界侦测,区域入侵,进入/离开区域侦测，分辨率1920 × 1080@30fps 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	4	5979.2	23916.8	0	
11-5	030507008004	监控摄像设备	1.智能筒形摄像机(外围各桥头) 2.支持客流量检测、区域人员密度检测，分辨率1920 × 1080@30fps 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	4	1734.2	6936.8	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 118 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
11-6	030507008005	监控摄像设备	1.视频监控存储服务器NAR 30路 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	1	24271.87	24271.87	0	
11-7	030507014003	显示设备	1.85寸展示大屏+支架 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	1	10497.66	10497.66	0	
11-8	031101069001	网管小型机、网管工作站	1.监控专用电脑 2.mini主机，CPU:AMD 7940HS，内存:32G，，硬盘:SSD 1T，显示器:27寸4K屏，无线键鼠、有线键鼠各一套 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	1	774.84	774.84	0	
11-9	030502009008	跳线	1.超5类rj45跳线(5米) 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	条	3	8.86	26.58	0	
11-10	030410004001	杆上设备	1.监控安装立杆(枪球共杆)含基础、安装套件 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	组	6	2070.89	12425.34	0	
11-11	03B107	8口接线板(5米)	1.8口接线板(5米) 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	2	152.49	304.98	0	
11-12	030404017010	配电箱	1.不锈钢设备箱 2.不锈钢，参考尺寸400*300*180，含二合一防雷器，IP54，含2P20A空开1个，AC30-16/五位插座3个，配安装抱箍 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	11	9652.21	106174.31	0	
11-13	030502009009	跳线	1.超5类rj45跳线(3米) 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	条	36	8.86	318.96	0	
11-14	030502009010	跳线	1.超5类rj45跳线(30米) 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	条	30	8.86	265.8	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 119 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
11-15	030408001013	电力电缆	1.主电缆 2.规格:YJV-0.3/0.5KV-3*4mm 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	600	31.73	19038	0	
11-16	030411004006	配线	1.名称:电源线 2.护套软管RVV2*1.5 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	100	4.65	465	0	
11-17	030411001020	配管	1.PE管 PE32 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	400	13.1	5240	0	
11-18	030411002015	线槽	1.线槽 PVC25 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	200	10.46	2092	0	
11-19	030411001021	配管	1.线管 PE25 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	600	10.46	6276	0	
11-20	030502005010	双绞线缆	1.光纤 2.单模4芯光纤 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	600	9.53	5718	0	
11-21	030502015004	光缆终端盒	1.终端盒 2.8口熔接盒 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	11	245.06	2695.66	0	
11-22	030501010004	收发器	1.光纤收发器 2.TP-LINK-FC324AB-3 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	对	13	3045.48	39591.24	0	
11-23	030501012011	交换机	1.汇聚层交换机 2.24口千兆汇聚核心三层企业级交换机 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	1	4252.71	4252.71	0	
12		工程管线					1083549.82	0	
12-1	030404017011	配电箱	1.照明配电箱 不锈钢,1800*800*300(高*宽*深，mm)(参考尺寸),IP54 柜门带锁，含基础 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	1	12652.21	12652.21	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 120 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
12-2	030404017012	配电箱	1.照明配电箱 不锈钢,1500*800*300(高*宽*深，mm)(参考尺寸),IP54 柜门带锁，含基础 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	3	12652.21	37956.63	0	
12-3	030408001014	电力电缆	1.铜芯电力电缆 FS-YJV-0.6/1kV-4*150+1*70 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	300	445.49	133647	0	
12-4	030408001015	电力电缆	1.铜芯电力电缆 FS-YJV-0.6/1kV-4*70+1*35 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	300	256.33	76899	0	
12-5	030408001016	电力电缆	1.铜芯电力电缆 FS-YJV-0.6/1kV-4*50+1*25 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	20	256.33	5126.6	0	
12-6	030408001017	电力电缆	1.铜芯电力电缆 FS-YJV-0.6/1kV-4*35+1*16 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	20	89.79	1795.8	0	
12-7	030408001018	电力电缆	1.铜芯电力电缆 FS-YJV-0.6/1kV-3*6 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	80	31.73	2538.4	0	
12-8	030408001019	电力电缆	1.铜芯电力电缆 ZR-YJV-0.6/1kV-3*240+2*150 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	40	661.2	26448	0	
12-9	030408001020	电力电缆	1.铜芯电力电缆 ZR-YJV-0.6/1kV-4*150+1*70 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	150	445.49	66823.5	0	
12-10	030408001021	电力电缆	1.铜芯电力电缆 ZR-YJV-0.6/1kV-4*90+1*50 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	290	318.13	92257.7	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 121 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
12-11	030408001022	电力电缆	1.铜芯电力电缆 ZR-YJV-0.6/1kV-4*70+1*35 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	190	256.33	48702.7	0	
12-12	030408001023	电力电缆	1.铜芯电力电缆 ZR-YJV-0.6/1kV-4*35+1*16 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	180	140.72	25329.6	0	
12-13	030408001024	电力电缆	1.铜芯电力电缆 ZR-YJV-0.6/1kV-5*16 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	20	89.79	1795.8	0	
12-14	030408001025	电力电缆	1.铜芯电力电缆 ZR-YJV-0.6/1kV-5*4 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	200	41.86	8372	0	
12-15	030408001026	电力电缆	1.铜芯电力电缆 ZR-YJV-0.6/1kV-3*6 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	140	31.73	4442.2	0	
12-16	030411002016	线槽	1.铝合金线槽 MR100*75 2.配盖板及附件 3.含桥架接地 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	50	87.54	4377	0	
12-17	030411001022	配管	1.PE管 PE160 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	40	63.75	2550	0	
12-18	030411001023	配管	1.PE管 PE125 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	450	54.54	24543	0	
12-19	030411001024	配管	1.PE管 PE110 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	290	49.91	14473.9	0	
12-20	030411001025	配管	1.PE管 PE90 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	490	36.36	17816.4	0	
12-21	030411001026	配管	1.PE管 PE75 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	20	31.32	626.4	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　演艺舞台（基础及地面舞台）　　第 122 页，共 122 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
12-22	030411001027	配管	1.PE管 PE63 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	200	27.45	5490	0	
12-23	030411001028	配管	1.PE管 PE50 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	20	20.12	402.4	0	
12-24	030411001029	配管	1.PE管 PE32 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	280	13.1	3668	0	
12-25	030409002003	接地母线	1.热镀锌扁钢 _40*4 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	435	13.22	5750.7	0	
12-26	030409001003	接地极	1.热镀锌角钢 L50*5,2500mm/根 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	根	12	111.99	1343.88	0	
12-27	03B108	砖砌电缆井	1.700*700*1200(长*宽*深，mm) 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	座	4	2451.45	9805.8	0	
12-28	03B109	砖砌电缆井	1.500*500*700(长*宽*深，mm) 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	座	120	2451.45	294174	0	
12-29	03B110	开挖及恢复	1.土方开挖，处置外运； 2.路面的开挖及修复； 3.绿化的开挖及修复； 4.其它； 5.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	500	307.05	153525	0	
12-30	030411004007	配线	1.黄绿接地铜导线 ZR-BVR-450/750V-10 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	20	10.81	216.2	0	
合计							7743578.66	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 演艺舞台（基础及地面舞台） 标段： 梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

项目编码	03B010	项目名称	左侧水中移动车台	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-8	左侧水中移动车台	台	1	0	0	4600000	0	0	0	0	4600000	0	0
小计									0	0	4600000	0	0
清单项目综合单价													4600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备	观众席升降台 设备费						
	机械	观众席升降台 机械费	台	1	0	0		

项目编码	03B011	项目名称	右侧水中移动车台	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-9	右侧水中移动车台	台	1	0	0	5000000	0	0	0	0	5000000	0	0
小计									0	0	5000000	0	0
清单项目综合单价													5000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备	右侧水中移动车台 设备费						
	机械							

项目编码	03B012	项目名称	圆形升降台	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-10	圆形升降台	台	1	0	0	1350000	0	0	0	0	1350000	0	0
小计									0	0	1350000	0	0
清单项目综合单价													1350000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备	圆形升降台 设备费						
	机械							

项目编码	03B013	项目名称	水下升降台	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-11	水下升降台	台	1	0	0	746666.8	0	0	0	0	746666.8	0	0
小计									0	0	746666.8	0	0
清单项目综合单价													746666.8

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备	水下升降台 设备费						
	机械							

项目编码	03B014	项目名称	观众席升降台	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-12	观众席升降台	台	1	0	0	110000	0	0	0	0	110000	0	0
小计									0	0	110000	0	0
清单项目综合单价													110000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备	观众席升降台 设备费						
	机械							

项目编码	03B015	项目名称	接驳浮台	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-13	接驳浮台	台	1	0	0	35000	0	0	0	0	35000	0	0
小计									0	0	35000	0	0
清单项目综合单价													35000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备	接驳浮台 设备费						
	机械							

项目编码	03B016	项目名称	地板专项	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-14	地板专项	项	1	0	0	220000	0	0	0	0	220000	0	0
小计									0	0	220000	0	0
清单项目综合单价													220000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							

工程量清单综合单价分析表

费用明细	主材								
	设备	地板专项 设备费							
	机械								

项目编码	03B017	项目名称	传动操控软件	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-16	传动操控软件	项	1	0	0	1729473.21	0	0	0	0	1729473.21	0	0
小计									0	0	1729473.21	0	0
清单项目综合单价									1729473.21				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备	传动操控软件 设备费						
	机械							

项目编码	03B018	项目名称	机械电气及控制系统	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-15	机械电气及控制系统	套	1	0	0	2780000	0	0	0	0	2780000	0	0
小计									0	0	2780000	0	0
清单项目综合单价									2780000				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备	机械电气及控制系统 设备费						
	机械							

项目编码	03B019	项目名称	水上伴游装置	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-17	水上伴游装置	项	1	0	0	886909.34	0	0	0	0	886909.34	0	0
小计									0	0	886909.34	0	0
清单项目综合单价									886909.34				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备	水上伴游装置 设备费						
	机械							

项目编码	03B020	项目名称	A舞台舞美装置	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-18	A舞台舞美装置	项	1	0	0	3691760.13	0	0	0	0	3691760.13	0	0
小计									0	0	3691760.13	0	0
清单项目综合单价									3691760.13				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备	A舞台舞美装置 设备费						
	机械							

项目编码	03B021	项目名称	B舞台舞美装置	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-19	B舞台舞美装置	项	1	0	0	4290423.93	0	0	0	0	4290423.93	0	0
小计									0	0	4290423.93	0	0
清单项目综合单价									4290423.93				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备	B舞台舞美装置 设备费						
	机械							

项目编码	03B022	项目名称	圆形舞台舞美造型	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-20	圆形舞台舞美造型	项	1	0	0	598663.81	0	0	0	0	598663.81	0	0
小计									0	0	598663.81	0	0
清单项目综合单价									598663.81				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备	圆形舞台舞美造型 设备费						
	机械							

项目编码	03B023	项目名称	干湿通道造型	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-21	干湿通道造型	项	1	0	0	798218.4	0	0	0	0	798218.4	0	0
小计									0	0	798218.4	0	0
清单项目综合单价									798218.4				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料									
	主材									
	设备	干湿通道造型 设备费								
	机械									
项目编码	03B024	项目名称	观众席包装		计量单位	项	工程量	1		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-22	观众席包装	项	1	0	0	1396882.21	0	0	0	0	1396882.21	0	0
小计									0	0	1396882.21	0	0
清单项目综合单价													1396882.21

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备	观众席包装 设备费						
	机械							

项目编码	03B025	项目名称	副升降台	计量单位	项	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-23	副升降台边长3m 重量600公斤	项	1	0	0	279376.45	0	0	0	0	279376.45	0	0
小计									0	0	279376.45	0	0
清单项目综合单价													279376.45

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备	副升降台边长3m 重量600公斤 设备费						
	机械							

项目编码	03B026	项目名称	副升降台	计量单位	项	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-24	副升降台 边长1.5m	项	1	0	0	219510.06	0	0	0	0	219510.06	0	0
小计									0	0	219510.06	0	0
清单项目综合单价													219510.06

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备	副升降台 边长1.5m						
	机械							

项目编码	03B027	项目名称	入口门头	计量单位	项	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-25	入口门头	项	1	0	0	1197327.6	0	0	0	0	1197327.6	0	0
小计									0	0	1197327.6	0	0
清单项目综合单价													1197327.6

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备	入口门头 设备费						
	机械							

项目编码	03B028	项目名称	装置控制软件	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-26	装置控制软件	项	1	0	0	1026154.1	0	0	0	0	1026154.1	0	0
小计									0	0	1026154.1	0	0
清单项目综合单价													1026154.1

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备	装置控制软件 设备费						
	机械							

项目编码	03B029	项目名称	小单元移动舞美定制	计量单位	m2	工程量	93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-18	小单元移动舞美定制	m2	1	0	0	5000	0	0	0	0	5000	0	0
小计									0	0	5000	0	0
清单项目综合单价													5000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备	A舞台舞美装置 设备费						
	机械							

项目编码	03B030	项目名称	总控、设备机房、设备用房、功能用房装修	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-1	总控、设备机房、设备用房、功能用房装修 - 总控、设备机房、设备	项	1	0	504318.34	0	0	25215.92	0	504318.34	0	0	25215.92
小计									0	504318.34	0	0	25215.92

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价										529534.26
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工									
	材料	总控、设备机房、设备用房、功能用房装修		项	1	504318.34	504318.34			
	主材									
	设备									
	机械									

项目编码	010515004001	项目名称	钢筋笼	计量单位	t	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120005-6	混凝土灌注桩 钢筋笼制作、安装	t	1	1248.73	4382.24	0	332.47	516.24	1248.73	4382.24	0	332.47	516.24
小计									1248.73	4382.24	0	332.47	516.24

清单项目综合单价										6479.68
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费			元	119.039	1.3709	163.19		
		技工人工费			元	800.604	1.3559	1085.54		
	材料	钢筋 Φ10mm以内			t	0.121	4311	521.63		
		钢筋 Φ10mm以外			t	0.904	4167	3766.97		
		镀锌铁丝(综合)			kg	1.8	5.25	9.45		
		低合金钢焊条 E43系列			kg	5.1	8	40.8		
		其他材料费(按百分比计算)			元	43.39	1	43.39		
	主材									
	设备									
	机械	履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=15			台班	0.12	1056.01	126.72		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=40			台班	0.047	45.99	2.16		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40			台班	0.1	44.11	4.41		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40			台班	0.39	25.31	9.87		
		交流电焊机 容量E(kVA) E=30			台班	1.1	172.1	189.31		

项目编码	010302001001	项目名称	泥浆护壁成孔灌注桩	计量单位	m3	工程量	157

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120004-15	旋挖钻机成孔 土层 设计桩径D（mm） D≤1000	10m3	0.14	719.67	204.2	0	2686.8	348.65	100.7538	28.588	0	376.152	48.811
120004-58换	旋挖钻机成孔桩 灌注混凝土	10m3	0.1	623.13	8130.15	0	270.34	561.78	62.313	813.015	0	27.034	56.178
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.0014	563.86	0	0	1928.31	253.32	0.789404	0	0	2.699634	0.354648
120001-210+120001-211*10	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:15km)	1000m3	0.0014	0	45.69	0	43497.01	2917.02	0	0.063966	0	60.895814	4.083828
小计									163.856204	841.666966	0	466.781448	109.427476

清单项目综合单价										1581.732094
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费			元	13.677987	1.3709	18.75		
		技工人工费			元	106.915293	1.3559	144.97		
	材料	预埋铁件			kg	0.037329	5.67	0.21		
		合金钻头 Φ4~6mm			kg	2.259312	6.3	14.23		
		低合金钢焊条 E43系列			kg	0.156586	8	1.25		
		导管（浇筑混凝土专用）			kg	0.38	12.48	4.74		
		水			m3	2.784994	3.77	10.5		
		粘土			m3	0.085283	25	2.13		
		(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm			m3	1.2625	603.84	762.35		
		水下砼增加费			m3	1.2625	30	37.88		
		其他材料费(按百分比计算)			元	8.333043	1	8.33		
	主材									
	设备									
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0			台班	0.011431	1639.72	18.74		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF			台班	0.042816	1406.01	60.2		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4			台班	0.000839	729.92	0.61		
		旋挖钻机 孔径Dt（mm） Dt≤1000			台班	0.100662	3349.31	337.15		
		履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=15			台班	0.0256	1056.01	27.03		
		泥浆泵 出口直径D（mm） D=100			台班	0.046137	399.19	18.42		
		交流电焊机 容量E（kVA） E=32			台班	0.022369	179.94	4.03		

项目编码	010301004001	项目名称	截(凿)桩头	计量单位	m3	工程量	12.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120001-217+120001-218*10	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输石方 运距L（km） L≤5(实际运距:15km)	1000m3	0.001	0	45.69	0	70679.4	4738.52	0	0.04569	0	70.6794	4.73852
120001-216	挖掘机装石	1000m3	0.001	537.01	0	0	3746.76	369.26	0.53701	0	0	3.74676	0.36926
120004-65	凿桩头 钢筋混凝土桩	10m3	0.1	2119.97	0	0	1198.45	546.91	211.997	0	0	119.845	54.691
小计									212.53401	0.04569	0	194.27116	59.79878

清单项目综合单价										466.6496400
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费			元	155.032822	1.3709	212.53		
	材料	水			m3	0.012	3.77	0.05		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.00045	1	0		
	主材									
	设备									
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0			台班	0.002285	1639.72	3.75		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF			台班	0.049958	1406.01	70.24		
		风动凿岩机 手持式			台班	0.5005	13.01	6.51		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4			台班	0.0006	729.92	0.44		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1			台班	0.5005	226.44	113.33		

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	444.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050003-92	现浇构件螺纹钢筋 制作 Φ25以内	t	1	294.27	4655.57	0	9.47	298.19	294.27	4655.57	0	9.47	298.19
050003-93	现浇构件螺纹钢筋 安装 Φ25以内	t	1	633.88	82.76	0	102.96	150.56	633.88	82.76	0	102.96	150.56
小计									928.15	4738.33	0	112.43	448.75

清单项目综合单价										6227.6600
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	119.59	1	119.59		
		技工人工费			元	808.56	1	808.56		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	螺纹钢III级(HRB400) Φ10～25mm	t	1.04	4410	4586.4		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.32	5.2	12.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	9.65	7.2	69.48		
		水	m3	0.11	3.35	0.37		
		其他材料费(按百分比计算)	元	70.02	1	70.02		
	主材							
	设备							
	机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.1	44.11	4.41		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.2	25.31	5.06		
		对焊机 容量E(kV·A) E=75	台班	0.09	206.99	18.63		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=30	台班	0.49	172.1	84.33		

项目编码	010404001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	385

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120002-74	级配砂石褥垫层	10m3	0.1	912.27	2260.74	0	5.83	314.22	91.227	226.074	0	0.583	31.422
小计									91.227	226.074	0	0.583	31.422
清单项目综合单价													349.306

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	21.6646	1.3709	29.7		
		技工人工费	元	45.3773	1.3559	61.53		
	材料	中砂	m3	0.3868	216	83.55		
		碎石 5～25mm	m3	0.7214	196	141.39		
		水	m3	0.3	3.77	1.13		
	主材							
	设备							
	机械	电动夯实机 夯击能量E(Nm) 20≤E≤62	台班	0.024	24.3	0.58		

项目编码	03B031	项目名称	挡土墙	计量单位	m3	工程量	475

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050003-43换	非泵送混凝土浇捣、养护 满堂基础混凝土 无梁式	10m3	0.1	765.14	7031.68	0	119.36	527.99	76.514	703.168	0	11.936	52.799
010006-3	基础 木模板	100m2	0.045	3757.03	1569.87	0	9.64	906.07	169.06635	70.64415	0	0.4338	40.77315
小计									245.58035	773.81215	0	12.3698	93.57215
清单项目综合单价													1125.33445

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	16.90695	1.3709	23.18		
		技工人工费	元	107.59545	1.3559	145.89		
		普工人工费	元	25.323	1	25.32		
		技工人工费	元	51.191	1	51.19		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.88785	6.37	5.66		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00936	1969	18.43		
		脱模剂	kg	0.45	8.4	3.78		
		水	m3	0.769	3.35	2.58		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.564345	54	30.47		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	2.18385	5	10.92		
		C35水下混凝土	m3	1.015	680	690.2		
		其他材料费(按百分比计算)	元	11.7771	1	11.78		
	主材							
	设备							
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.039	282.67	11.02		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.077	11.85	0.91		
		木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.0144	30.14	0.43		

项目编码	03B032	项目名称	满堂基础	计量单位	m3	工程量	102

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050003-36	非泵送混凝土浇捣、养护 基础垫层	10m3	0.1	508.21	3932.88	0	119.48	316.51	50.821	393.288	0	11.948	31.651
010006-3	基础 木模板	100m2	0.012	3757.03	1569.87	0	9.64	906.07	45.08436	18.83844	0	0.11568	10.87284
小计									95.90536	412.12644	0	12.06368	42.52384
清单项目综合单价													562.61932

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.50852	1.3709	6.18		
		技工人工费	元	28.69212	1.3559	38.9		
		普工人工费	元	11.487	1	11.49		
		技工人工费	元	39.334	1	39.33		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.23676	6.37	1.51		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.002496	1969	4.91		
		脱模剂	kg	0.12	8.4	1.01		
		水	m3	0.2	3.35	0.67		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.150492	54	8.13		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.58236	5	2.91		
		普通预拌混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.015	381.09	386.81		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.18136	1	6.18		
	主材							
	设备							
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.039	282.67	11.02		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.078	11.85	0.92		
		木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00384	30.14	0.12		

项目编码	03B033	项目名称	观众席整体包装	计量单位	m^2	工程量	460

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-28	观众席基础结构及平地下室土建工程	m2	1	0	0	2000	0	0	0	0	2000	0	0
小计									0	0	2000	0	0
清单项目综合单价													2000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备	整体包装造型+护栏+座椅						
	机械							

项目编码	03B034	项目名称	看台上部结构	计量单位	m3	工程量	2000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

010002-9	泵送现浇混凝土 阶梯教室、场馆看台板 混凝土输送泵	10m3	1	716.2	5992.69	0	115.67	465.02	716.2	5992.69	0	115.67	465.02
010006-40	拱形板、斜板 木模板	100m2	1	5750.82	3335.32	0	2.5	1432.69	5750.82	3335.32	0	2.5	1432.69
小计									6467.02	9328.01	0	118.17	1897.71
清单项目综合单价													17810.91
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		4.19196	1.3709		5.75		
		技工人工费				元		74.03064	1.3559		100.38		
	材料	铁钉（综合）				kg		0.16506	6.37		1.05		
		铁件（综合）				kg		0.04782	6.96		0.33		
		松杂枋板材 周转材				m3		0.005322	1969		10.48		
		模板嵌缝料				kg		0.06	8		0.48		
		脱模剂				kg		0.06	8.4		0.5		
		水				m3		0.46	3.77		1.73		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张		0.125412	54		6.77		
		泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5				m3		1.01	582.85		588.68		
		其他材料费(按百分比计算)				元		9.2484	1		9.25		
	主材												
	设备												
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30				台班		0.0105	932.59		9.79		
		混凝土振动器 插入式				台班		0.09	11.85		1.07		
		混凝土布料机				台班		0.0105	67.42		0.71		
		木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班		0.000498	30.14		0.02		
项目编码	03B035	项目名称		观众席基础结构及半地下室土建工程			计量单位		㎡		工程量	460	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-3	泵送现浇混凝土 基础、基础梁 混凝土输送泵	10m3	1	524.08	5844.35	0	81.67	413.04	524.08	5844.35	0	81.67	413.04
010006-3	基础 木模板	100m2	0.01	3757.03	1569.87	0	9.64	906.07	37.5703	15.6987	0	0.0964	9.0607
小计									561.6503	5860.0487	0	81.7664	422.1007
清单项目综合单价													6925.5661
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		3.00568	1.3709		4.12		
		技工人工费				元		96.43208	1.3559		130.75		
	材料	铁钉（综合）				kg		0.15784	6.37		1.01		
		松杂枋板材 周转材				m3		0.001664	1969		3.28		
		脱模剂				kg		0.08	8.4		0.67		
		水				m3		0.92	3.77		3.47		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张		0.100328	54		5.42		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)				kg		0.38824	5		1.94		
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5				m3		2.02	568.38		1148.13		
		其他材料费(按百分比计算)				元		17.52024	1		17.52		
	主材												
	设备												
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30				台班		0.0142	932.59		13.24		
		混凝土振动器 插入式				台班		0.18	11.85		2.13		
		混凝土布料机				台班		0.0142	67.42		0.96		
		木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班		0.00256	30.14		0.08		
项目编码	03B036	项目名称		圆形升降舞台基础及土建结构			计量单位		㎡		工程量	500	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120002-74	级配砂石褥垫层	10m3	1	912.27	2260.74	0	5.83	314.22	912.27	2260.74	0	5.83	314.22
050003-36	非泵送混凝土浇捣、养护 基础垫层	10m3	0.1	508.21	3932.88	0	119.48	316.51	50.821	393.288	0	11.948	31.651
050003-43换	非泵送混凝土浇捣、养护 满堂基础混凝土 无梁式	10m3	1	765.14	7031.68	0	119.36	527.99	765.14	7031.68	0	119.36	527.99
010006-3	基础 木模板	100m2	0.1	3757.03	1569.87	0	9.64	906.07	375.703	156.987	0	0.964	90.607
050003-92	现浇构件螺纹钢筋 制作 Φ25以内	t	1	294.27	4655.57	0	9.47	298.19	294.27	4655.57	0	9.47	298.19
050003-93	现浇构件螺纹钢筋 安装 Φ25以内	t	1	633.88	82.76	0	102.96	150.56	633.88	82.76	0	102.96	150.56
小计									3032.084	14581.025	0	250.532	1413.218
清单项目综合单价													19276.859
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		26.248262	1.3709		35.98		
		技工人工费				元		74.547622	1.3559		101.08		
		普工人工费				元		49.81535	1		49.82		
		技工人工费				元		214.8697	1		214.87		
	材料	螺纹钢III级(HRB400) Φ10～25mm				t		0.208	4410		917.28		
		镀锌铁丝(综合)				kg		0.464	5.2		2.41		
		铁钉（综合）				kg		0.240706	6.37		1.53		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg		1.93	7.2		13.9		
		中砂				m3		0.3868	216		83.55		
		碎石 5～25mm				m3		0.7214	196		141.39		
		松杂枋板材 周转材				m3		0.002538	1969		5		
		脱模剂				kg		0.122	8.4		1.02		
		水				m3		0.3	3.77		1.13		
		水				m3		0.801	3.35		2.68		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张		0.153	54		8.26		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)				kg		0.592066	5		2.96		
		普通预拌混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm				m3		0.05075	381.09		19.34		
		C35水下混凝土				m3		1.015	680		690.2		
		其他材料费(按百分比计算)				元		25.062116	1		25.06		
	主材												
	设备												
	机械	电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62				台班		0.024	24.3		0.58		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1				台班		0.04095	282.67		11.58		
		混凝土振动器 插入式				台班		0.0809	11.85		0.96		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40				台班		0.02	44.11		0.88		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40				台班		0.04	25.31		1.01		
		木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班		0.003904	30.14		0.12		
		对焊机 容量E（kV·A） E=75				台班		0.018	206.99		3.73		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班		0.098	172.1		16.87		
项目编码	03B037	项目名称		围堰施工费			计量单位		t		工程量	120	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120003-76	柴油打桩机 打钢板桩	t	1	165.97	0	0	191.53	49.36	165.97	0	0	191.53	49.36
120003-79	钢板桩使用费	t·月	12	0	300	0	0	15	0	3600	0	0	180
120003-80	振动沉拔桩机 拔钢板桩	t	1	175.36	2.59	0	219.6	53.45	175.36	2.59	0	219.6	53.45
小计									341.33	3602.59	0	411.13	282.81
清单项目综合单价													4637.86
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费				元		21.548	1.3709		29.54		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费	元	229.948	1.3559	311.79		
	材料	钢丝绳（综合）	kg	0.057	13.93	0.79		
		方木垫	m3	0.002	900	1.8		
		钢板桩使用费	元/t·月	12	300	3600		
	主材							
	设备							
	机械	轨道式柴油打桩机 冲击部分质量M（t） M=2.5	台班	0.08	1338.14	107.05		
		振动沉拔桩机 激振力F(kN) F=400	台班	0.08	1193.12	95.45		
		履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=15	台班	0.08	1056.01	84.48		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.058	651.5	37.79		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.123	702.1	86.36		

项目编码	030412002025	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-30换	防水全彩脚光灯1米	10套	1	329	30011.63	0	0	1573	329	30011.63	0	0	1573
小计									329	30011.63	0	0	1573

清单项目综合单价 31913.63

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.941	1.3709	8.14		
		技工人工费	元	14.877	1.3559	20.17		
		高级技工人工费	元	3.3564	1.3655	4.58		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.312	0.5	0.16		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.312	0.5	0.16		
		防水全彩脚光灯1米	套	1	3000	3000		
		其他材料费	元	0.851	1	0.85		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030412002026	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-30换	防水脚光灯0.5米	10套	1	329	30011.63	0	0	1573	329	30011.63	0	0	1573
小计									329	30011.63	0	0	1573

清单项目综合单价 31913.63

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.941	1.3709	8.14		
		技工人工费	元	14.877	1.3559	20.17		
		高级技工人工费	元	3.3564	1.3655	4.58		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.312	0.5	0.16		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.312	0.5	0.16		
		防水脚光灯0.5米	套	1	3000	3000		
		其他材料费	元	0.851	1	0.85		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030412002027	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-30换	防水80W全彩激光灯	10套	0.1	329	1300011.63	0	0	65073	32.9	130001.163	0	0	6507.3
小计									32.9	130001.163	0	0	6507.3

清单项目综合单价 136541.363

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.941	1.3709	8.14		
		技工人工费	元	14.877	1.3559	20.17		
		高级技工人工费	元	3.3564	1.3655	4.58		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.312	0.5	0.16		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.312	0.5	0.16		
		防水80W全彩激光灯	套	1	130000	130000		
		其他材料费	元	0.851	1	0.85		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030412002028	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-30换	防水60W全彩激光灯	10套	0.1	329	970011.63	0	0	48573	32.9	97001.163	0	0	4857.3
小计									32.9	97001.163	0	0	4857.3

清单项目综合单价 101891.363

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.941	1.3709	8.14		
		技工人工费	元	14.877	1.3559	20.17		
		高级技工人工费	元	3.3564	1.3655	4.58		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.312	0.5	0.16		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.312	0.5	0.16		
		防水60W全彩激光灯	套	1	97000	97000		
		其他材料费	元	0.851	1	0.85		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030412002029	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-30换	防水6眼激光	10套	1	329	270011.63	0	0	13573	329	270011.63	0	0	13573
小计									329	270011.63	0	0	13573

清单项目综合单价 283913.63

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.941	1.3709	8.14		
		技工人工费	元	14.877	1.3559	20.17		
		高级技工人工费	元	3.3564	1.3655	4.58		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.312	0.5	0.16		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.312	0.5	0.16		
		防水6眼激光	套	1	27000	27000		

工程量清单综合单价分析表

费用明细		其他材料费	元	0.851	1	0.85		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030412002030	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-30换	防潮灯安装 防水光束500W	10套	0.1	329	220011.63	0	0	11073	32.9	22001.163	0	0	1107.3
小计									32.9	22001.163	0	0	1107.3
清单项目综合单价													23141.363

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.941	1.3709	8.14		
		技工人工费	元	14.877	1.3559	20.17		
		高级技工人工费	元	3.3564	1.3655	4.58		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.312	0.5	0.16		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.312	0.5	0.16		
		防水光束500W	套	1	22000	22000		
		其他材料费	元	0.851	1	0.85		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030412002031	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-30换	防潮灯安装 防水三合一500W	10套	1	329	260011.63	0	0	13073	329	260011.63	0	0	13073
小计									329	260011.63	0	0	13073
清单项目综合单价													273413.63

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.941	1.3709	8.14		
		技工人工费	元	14.877	1.3559	20.17		
		高级技工人工费	元	3.3564	1.3655	4.58		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.312	0.5	0.16		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.312	0.5	0.16		
		防水三合一500W	套	1	26000	26000		
		其他材料费	元	0.851	1	0.85		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030412002032	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-30换	防潮灯安装 防水长条RGB染色摇头灯	10套	1	329	300011.63	0	0	15073	329	300011.63	0	0	15073
小计									329	300011.63	0	0	15073
清单项目综合单价													315413.63

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.941	1.3709	8.14		
		技工人工费	元	14.877	1.3559	20.17		
		高级技工人工费	元	3.3564	1.3655	4.58		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.312	0.5	0.16		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.312	0.5	0.16		
		防水长条RGB染色摇头灯	套	1	30000	30000		
		其他材料费	元	0.851	1	0.85		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030412004008	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-30换	防潮灯安装 防水全彩长条频闪灯1米	10套	1	329	80011.63	0	0	4073	329	80011.63	0	0	4073
小计									329	80011.63	0	0	4073
清单项目综合单价													84413.63

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.941	1.3709	8.14		
		技工人工费	元	14.877	1.3559	20.17		
		高级技工人工费	元	3.3564	1.3655	4.58		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.312	0.5	0.16		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.312	0.5	0.16		
		防水全彩长条频闪灯1米	套	1	8000	8000		
		其他材料费	元	0.851	1	0.85		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030412004009	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-30换	防潮灯安装 防水全彩长条频闪灯	10套	1	329	70011.63	0	0	3573	329	70011.63	0	0	3573
小计									329	70011.63	0	0	3573
清单项目综合单价													73913.63

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.941	1.3709	8.14		
		技工人工费	元	14.877	1.3559	20.17		
		高级技工人工费	元	3.3564	1.3655	4.58		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.312	0.5	0.16		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.312	0.5	0.16		
		防水全彩长条频闪灯0.5米	套	1	7000	7000		
		其他材料费	元	0.851	1	0.85		
	主材							
	设备							
	机械							

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030412002033	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-30换	防潮闪安装 防水条形效果灯1米	10套	1	329	130011.63	0	0	6573	329	130011.63	0	0	6573
小计									329	130011.63	0	0	6573
清单项目综合单价													136913.63

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.941	1.3709	8.14		
		技工人工费	元	14.877	1.3559	20.17		
		高级技工人工费	元	3.3564	1.3655	4.58		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.312	0.5	0.16		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.312	0.5	0.16		
		防水条形效果灯1米	套	1	13000	13000		
		其他材料费	元	0.851	1	0.85		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030412002034	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-30换	防潮闪安装 防水条形效果灯0.5米	10套	0.1	329	70011.63	0	0	3573	32.9	7001.163	0	0	357.3
小计									32.9	7001.163	0	0	357.3
清单项目综合单价													7391.363

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.941	1.3709	8.14		
		技工人工费	元	14.877	1.3559	20.17		
		高级技工人工费	元	3.3564	1.3655	4.58		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.312	0.5	0.16		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.312	0.5	0.16		
		防水条形效果灯0.5米	套	1	7000	7000		
		其他材料费	元	0.851	1	0.85		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030412002035	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-30换	防潮闪安装 防水四合一切割摇头灯	10套	0.1	329	600011.63	0	0	30073	32.9	60001.163	0	0	3007.3
小计									32.9	60001.163	0	0	3007.3
清单项目综合单价													63041.363

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.941	1.3709	8.14		
		技工人工费	元	14.877	1.3559	20.17		
		高级技工人工费	元	3.3564	1.3655	4.58		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.312	0.5	0.16		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.312	0.5	0.16		
		防水四合一切割摇头灯1200w	套	1	60000	60000		
		其他材料费	元	0.851	1	0.85		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030412002036	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-30换	防潮闪安装 防水四合一切割摇头灯	10套	0.1	329	430011.63	0	0	21573	32.9	43001.163	0	0	2157.3
小计									32.9	43001.163	0	0	2157.3
清单项目综合单价													45191.363

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.941	1.3709	8.14		
		技工人工费	元	14.877	1.3559	20.17		
		高级技工人工费	元	3.3564	1.3655	4.58		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.312	0.5	0.16		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.312	0.5	0.16		
		防水四合一切割摇头灯800w	套	1	43000	43000		
		其他材料费	元	0.851	1	0.85		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030412002037	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-30换	防潮闪安装 防水全彩频闪灯	10套	0.1	329	140011.63	0	0	7073	32.9	14001.163	0	0	707.3
小计									32.9	14001.163	0	0	707.3
清单项目综合单价													14741.363

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.941	1.3709	8.14		
		技工人工费	元	14.877	1.3559	20.17		
		高级技工人工费	元	3.3564	1.3655	4.58		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.312	0.5	0.16		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.312	0.5	0.16		
		防水全彩频闪灯	套	1	14000	14000		
		其他材料费	元	0.851	1	0.85		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030412002038	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-30换	防潮闪安装 防水长条发光灯	10套	1	329	240011.63	0	0	12073	329	240011.63	0	0	12073
小计									329	240011.63	0	0	12073
清单项目综合单价													252413.63

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费	元	5.941	1.3709	8.14		
		技工人工费	元	14.877	1.3559	20.17		
		高级技工人工费	元	3.3564	1.3655	4.58		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.312	0.5	0.16		
		塑料膨胀管 φ6mm	10个	0.312	0.5	0.16		
		防水长条龙卷风	套	1	24000	24000		
		其他材料费	元	0.851	1	0.85		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030412002039	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-30换	防潮灯安装 防水摇头铺光染色灯	10套	0.1	329	170011.63	0	0	8573	32.9	17001.163	0	0	857.3
小计									32.9	17001.163	0	0	857.3
清单项目综合单价													17891.363

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.941	1.3709	8.14		
		技工人工费	元	14.877	1.3559	20.17		
		高级技工人工费	元	3.3564	1.3655	4.58		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.312	0.5	0.16		
		塑料膨胀管 φ6mm	10个	0.312	0.5	0.16		
		防水摇头铺光染色灯	套	1	17000	17000		
		其他材料费	元	0.851	1	0.85		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	03B038	项目名称	防雨高速双管烟机	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030104-1	离心式通(引)风机安装 设备重量W(t) W≤0.3	台	1	575.75	186.78	8000	73.2	140.97	575.75	186.78	8000	73.2	140.97
小计									575.75	186.78	8000	73.2	140.97
清单项目综合单价													8976.70

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	65.611	1.3709	89.95		
		技工人工费	元	246.311	1.3559	333.97		
		高级技工人工费	元	111.188	1.3655	151.83		
	材料	普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.3	4.54	1.36		
		紫铜皮 δ=0.25mm～0.5mm	kg	0.1	50	5		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.3	6.24	1.87		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.048	5.5	16.76		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.21	8.36	1.76		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.06	6.6	20.2		
		砂	m3	0.088	130	11.44		
		碎石	m3	0.096	216	20.74		
		普通水泥 42.5(R)	kg	52.2	0.51	26.62		
		木板	m3	0.006	1728	10.37		
		煤油	kg	2.1	8.44	17.72		
		机油 5#～7#	kg	1.01	11.2	11.31		
		汽油 60#～70#	kg	1.02	7.54	7.69		
		黄油 钙基酯	kg	0.202	11.2	2.26		
		氧气(工业用)	m3	1.02	19.58	19.97		
		乙炔气	m3	0.34	14.7	5		
		石棉编绳 φ11mm～25mm 烧失量24%	kg	0.3	9	2.7		
		其他材料费	元	4.01	1	4.01		
	主材							
	设备	防雨高速双管烟机						
	机械	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	581.83	58.18		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	150.2	15.02		

项目编码	03B039	项目名称	烟油	计量单位	桶	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-2	烟油	桶	1	0	100	0	0	5	0	100	0	0	5
小计									0	100	0	0	5
清单项目综合单价													105

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料	烟油	桶	1	100	100		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	03B040	项目名称	空云大雾雾机	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030104-1	离心式通(引)风机安装 设备重量W(t) W≤0.3	台	1	575.75	186.78	19000	73.2	140.97	575.75	186.78	19000	73.2	140.97
小计									575.75	186.78	19000	73.2	140.97
清单项目综合单价													19976.70

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	65.611	1.3709	89.95		
		技工人工费	元	246.311	1.3559	333.97		
		高级技工人工费	元	111.188	1.3655	151.83		
	材料	普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.3	4.54	1.36		
		紫铜皮 δ=0.25mm～0.5mm	kg	0.1	50	5		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.3	6.24	1.87		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.048	5.5	16.76		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.21	8.36	1.76		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.06	6.6	20.2		
		砂	m3	0.088	130	11.44		
		碎石	m3	0.096	216	20.74		
		普通水泥 42.5(R)	kg	52.2	0.51	26.62		
		木板	m3	0.006	1728	10.37		
		煤油	kg	2.1	8.44	17.72		
		机油 5#～7#	kg	1.01	11.2	11.31		
		汽油 60#～70#	kg	1.02	7.54	7.69		
		黄油 钙基酯	kg	0.202	11.2	2.26		

工程量清单综合单价分析表

		氧气(工业用)	m3	1.02	19.58	19.97		
		乙炔气	m3	0.34	14.7	5		
		石棉编绳 φ11mm～25mm 烧失量24%	kg	0.3	9	2.7		
		其他材料费	元	4.01	1	4.01		
	主材							
	设备	空云大雾雾机						
	机械	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	581.83	58.18		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	150.2	15.02		

项目编码	03B041	项目名称	雾机油	计量单位	桶	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-2	雾机油 雾机油	桶	1	0	100	0	0	5	0	100	0	0	5
小计									0	100	0	0	5
清单项目综合单价									105				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料	雾机油	桶	1	100	100		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	03B042	项目名称	超级星光机	计量单位	台	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-17	投影仪安装 超级星光机	台	1	46.25	5	10000	0	10.43	46.25	5	10000	0	10.43
小计									46.25	5	10000	0	10.43
清单项目综合单价									10061.68				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	6.587	1.3709	9.03		
		高级技工人工费	元	27.261	1.3655	37.22		
	材料	其他材料费	元	5	1	5		
	主材							
	设备	超级星光机						
	机械							

项目编码	03B043	项目名称	防水摇摆喷火机	计量单位	台	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-3	防水摇摆喷火机	台	1	0	39000	0	0	1950	0	39000	0	0	1950
小计									0	39000	0	0	1950
清单项目综合单价									40950				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料	防水摇摆喷火机	台	1	39000	39000		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030412002040	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-212换	装饰射灯安装 滑轨式	10套	0.1	136.4	300025.2	0	0	15031.29	13.64	30002.52	0	0	1503.129
小计									13.64	30002.52	0	0	1503.129
清单项目综合单价									31519.289				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.6107	1.3709	2.21		
		技工人工费	元	7.0567	1.3559	9.57		
		高级技工人工费	元	1.3648	1.3655	1.86		
	材料	云台追光灯	套	1	30000	30000		
		其他材料费	元	2.52	1	2.52		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	03B044	项目名称	雾森专用管道	计量单位	米	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-80	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) DN≤15	10m	1	159.9	465.36	0	3.21	58.68	159.9	465.36	0	3.21	58.68
小计									159.9	465.36	0	3.21	58.68
清单项目综合单价									687.15				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.2744	1.3709	3.12		
		技工人工费	元	7.7111	1.3559	10.46		
		高级技工人工费	元	1.7704	1.3655	2.42		
	材料	薄壁不锈钢管 DN15 δ=0.6mm	m	0.986	9.16	9.03		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN15	个	1.241	30	37.23		
		水	m3	0.005	3.77	0.02		
		其他材料费	元	0.255	1	0.26		
	主材							
	设备							
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	202.46	0.02		
		手动液压卡压钳	台班	0.023	13.1	0.3		

项目编码	03B045	项目名称	直通	计量单位	只	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030602-1换	碳钢管件(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ^	10个	1	94.57	29.05	0	14.97	23.27	94.57	29.05	0	14.97	23.27
小计									94.57	29.05	0	14.97	23.27

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价									161.86
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费	元	1.4149	1.3709	1.94			
		技工人工费	元	4.5778	1.3559	6.21			
		高级技工人工费	元	0.9591	1.3655	1.31			
	材料	聚四氟乙烯生料带	m	0.4145	0.1	0.04			
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.009	14.11	0.13			
		机油	kg	0.0153	12	0.18			
		氧气	m3	0.0001	6.99	0			
		乙炔气	kg	0.0001	16.54	0			
		直通	个	1.01	2.5	2.53			
		其他材料费	元	0.0254	1	0.03			
	主材								
	设备								
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0297	49.56	1.47			
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0008	31.12	0.02			
项目编码	03B046	项目名称	三通	计量单位	只	工程量	200		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030602-1换	碳钢管件(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ~	10个	1	94.57	29.05	0	14.97	23.27	94.57	29.05	0	14.97	23.27
小计									94.57	29.05	0	14.97	23.27

清单项目综合单价									161.86
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费	元	1.4149	1.3709	1.94			
		技工人工费	元	4.5778	1.3559	6.21			
		高级技工人工费	元	0.9591	1.3655	1.31			
	材料	聚四氟乙烯生料带	m	0.4145	0.1	0.04			
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.009	14.11	0.13			
		机油	kg	0.0153	12	0.18			
		氧气	m3	0.0001	6.99	0			
		乙炔气	kg	0.0001	16.54	0			
		三通	个	1.01	2.5	2.53			
		其他材料费	元	0.0254	1	0.03			
	主材								
	设备								
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0297	49.56	1.47			
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0008	31.12	0.02			
项目编码	03B047	项目名称	弯头	计量单位	只	工程量	10		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030602-1换	碳钢管件(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ~	10个	1	94.57	29.05	0	14.97	23.27	94.57	29.05	0	14.97	23.27
小计									94.57	29.05	0	14.97	23.27

清单项目综合单价									161.86
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费	元	1.4149	1.3709	1.94			
		技工人工费	元	4.5778	1.3559	6.21			
		高级技工人工费	元	0.9591	1.3655	1.31			
	材料	聚四氟乙烯生料带	m	0.4145	0.1	0.04			
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.009	14.11	0.13			
		机油	kg	0.0153	12	0.18			
		氧气	m3	0.0001	6.99	0			
		乙炔气	kg	0.0001	16.54	0			
		弯头	个	1.01	2.5	2.53			
		其他材料费	元	0.0254	1	0.03			
	主材								
	设备								
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0297	49.56	1.47			
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0008	31.12	0.02			
项目编码	030503008002	项目名称	电动、电磁阀门	计量单位	个	工程量	2		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031002-91	法兰电磁阀 雾森专用电磁阀	台	1	295.47	29.07	150	190.65	79.26	295.47	29.07	150	190.65	79.26
小计									295.47	29.07	150	190.65	79.26

清单项目综合单价									744.45
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费	元	8.486	1.3709	11.63			
		技工人工费	元	180.37	1.3559	244.56			
		高级技工人工费	元	28.764	1.3655	39.28			
	材料	棉纱	kg	0.05	10.6	0.53			
		接地线 5.5mm2~16mm2	m	1	20.8	20.8			
		位号牌	个	1	0.54	0.54			
		其他材料费	元	5	1	5			
		校验材料费	元	1.8	1	1.8			
		清洗剂 500mL	瓶	0.05	8	0.4			
	主材								
	设备	雾森专用电磁阀							
	机械	仪器仪表使用费	元	19.1	1	19.1			
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.085	1316.13	111.87			
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.085	702.1	59.68			
项目编码	03B048	项目名称	雾森喷头	计量单位	个	工程量	200		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030703-22换	气体灭火系统喷头安装 公称直径DN(mm) DN≤15 ~	10个	1	175.12	346.98	0	99.15	62.54	175.12	346.98	0	99.15	62.54
小计									175.12	346.98	0	99.15	62.54

清单项目综合单价									683.79
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	2.492	1.3709	3.42			
		技工人工费	元	8.4463	1.3559	11.45			
		高级技工人工费	元	1.9361	1.3655	2.64			
	材料	密封带	m	0.138	3	0.41			
		砂轮片 φ400mm	片	0.01	18.3	0.18			
		汽油 70#~90#	kg	0.01	7.54	0.08			
		工业酒精 99.5%	kg	0.01	4	0.04			
....									

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	厌氧胶 325# 200g	瓶	0.06	52	3.12		
		钢制丝堵 DN15	个	0.1	1.52	0.15		
		镀锌钢管管件 DN15	个	1.01	1.91	1.93		
		雾森喷头	个	1.01	28.5	28.79		
	主材							
	设备							
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.031	312.6	9.69		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0072	31.12	0.22		

项目编码	03B049	项目名称	喷雾主机	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-4	喷雾主机	台	1	0	50000	0	0	2500	0	50000	0	0	2500
小计									0	50000	0	0	2500
清单项目综合单价													52500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料	喷雾主机	台	1	50000	50000		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	03B050	项目名称	雾森专用喷头底座	计量单位	只	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-4	雾森专用喷头底座	台	1	0	50	0	0	2.5	0	50	0	0	2.5
小计									0	50	0	0	2.5
清单项目综合单价													52.5

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料	雾森专用喷头底座	台	1	50	50		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	03B051	项目名称	雾森水处理设备	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-4	雾森水处理设备	台	1	0	8550	0	0	427.5	0	8550	0	0	427.5
小计									0	8550	0	0	427.5
清单项目综合单价													8977.5

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料	雾森水处理设备	台	1	8550	8550		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	03B052	项目名称	市政供水连接管道及配件	计量单位	批	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-4	市政供水连接管道及配件	台	1	0	1000	0	0	50	0	1000	0	0	50
小计									0	1000	0	0	50
清单项目综合单价													1050

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料	市政供水连接管道及配件	台	1	1000	1000		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030411004003	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˆ	100m	0.1	348.86	3418.84	0	6.42	248.16	34.886	341.884	0	0.642	24.816
小计									34.886	341.884	0	0.642	24.816
清单项目综合单价													402.228

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.7671	1.3709	1.05		
		技工人工费	元	1.46862	1.3559	1.99		
		高级技工人工费	元	0.32641	1.3655	0.45		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	15.45	0.01		
		JHS 4×4mm²	m	1.01	33.76	34.1		
		标志牌	个	0.06	0.8	0.05		
		其他材料费	元	0.032	1	0.03		
	主材							
	设备							
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	584.05	0.06		

项目编码	030404017004	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.5<L≤2.5 ˆ	台	1	301.17	44.31	15000	0	68.5	301.17	44.31	15000	0	68.5
小计									301.17	44.31	15000	0	68.5
清单项目综合单价													15413.98

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	45.27	1.3709	62.06		
		技工人工费	元	119.888	1.3559	162.56		
		高级技工人工费	元	56.059	1.3655	76.55		
		钢垫板夹板	kg	0.2	5.2	1.04		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	1.2	0.75	0.9		
		塑料软管	m	0.25	17.45	4.36		
		裸铜线 10mm2	kg	0.26	86.42	22.47		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.9	1	10.9		
	主材							
	设备	48回路户外智能配电柜						
	机械							

项目编码	030404017005	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.5<L≤2.5	台	1	301.17	44.31	15000	0	68.5	301.17	44.31	15000	0	68.5
小计									301.17	44.31	15000	0	68.5
清单项目综合单价									15413.98				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	45.27	1.3709	62.06		
		技工人工费	元	119.888	1.3559	162.56		
		高级技工人工费	元	56.059	1.3655	76.55		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.2	5.2	1.04		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	1.2	0.75	0.9		
		塑料软管	m	0.25	17.45	4.36		
		裸铜线 10mm2	kg	0.26	86.42	22.47		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.9	1	10.9		
	主材							
	设备	24回路户外智能配电柜						
	机械							

项目编码	030404015001	项目名称	控制台	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-54	控制器 主令	台	1	218.29	3.31	98000	0	48.21	218.29	3.31	98000	0	48.21
小计									218.29	3.31	98000	0	48.21
清单项目综合单价									98269.81				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	32.86	1.3709	45.05		
		技工人工费	元	86.913	1.3559	117.85		
		高级技工人工费	元	40.567	1.3655	55.39		
	材料	镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.41	5.23	2.14		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.1	3.73	0.37		
		其他材料费	元	0.8	1	0.8		
	主材							
	设备	灯光控制台						
	机械							

项目编码	030607004001	项目名称	信号报警装置	计量单位	套	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030411-33	网络中心网络处理器及网络解码	台	1	261.23	2	38000	1	57.67	261.23	2	38000	1	57.67
小计									261.23	2	38000	1	57.67
清单项目综合单价									38321.90				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费	元	191.306	1.3655	261.23		
	材料	其他材料费	元	2	1	2		
	主材							
	设备	网络处理器及网络解码器						
	机械	仪器仪表使用费	元	1	1	1		

项目编码	030404022004	项目名称	控制器	计量单位	台	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030405-12	放大器 明装 DMX信号放大器	10个	0.1	55.5	5	14000	5.53	12.84	5.55	0.5	1400	0.553	1.284
小计									5.55	0.5	1400	0.553	1.284
清单项目综合单价									1407.887				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费	元	4.0929	1.3559	5.55		
	材料	其他材料费	元	0.5	1	0.5		
	主材							
	设备	DMX信号放大器						
	机械	仪器仪表使用费	元	0.5525	1	0.55		

项目编码	030501012003	项目名称	交换机	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-40	接入层交换机 安装、调试	台（套）	1	140.08	2	2750	5	31.26	140.08	2	2750	5	31.26
小计									140.08	2	2750	5	31.26
清单项目综合单价									2928.34				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费	元	102.587	1.3655	140.08		
	材料	其他材料费	元	2	1	2		
	主材							
	设备	网络交换机						
	机械	仪器仪表使用费	元	5	1	5		

项目编码	031102012001	项目名称	基站设备	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-108	视频传输设备 发射设备	台	1	32.57	2	650	40.9	10.01	32.57	2	650	40.9	10.01

工程量清单综合单价分析表

小计						32.57	2	650	40.9	10.01
清单项目综合单价										735.48
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费		元	4.705	1.3709		6.45		
		技工人工费		元	19.261	1.3559		26.12		
	材料	其他材料费		元	2	1		2		
	主材									
	设备	无线发射端基站								
	机械	仪器仪表使用费		元	40.9	1		40.9		
项目编码	030501003002	项目名称	控制设备		计量单位	台		工程量	1	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-54	控制器 主令	台	1	218.29	3.31	5000	0	48.21	218.29	3.31	5000	0	48.21
小计									218.29	3.31	5000	0	48.21
清单项目综合单价													5269.81
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工	普工人工费		元	32.86	1.3709		45.05					
		技工人工费		元	86.913	1.3559		117.85					
		高级技工人工费		元	40.567	1.3655		55.39					
	材料	镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧		10套	0.41	5.23		2.14					
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫		10套	0.1	3.73		0.37					
		其他材料费		元	0.8	1		0.8					
	主材												
	设备	激光控制电脑 RTX3060八核i7-16G-512G独显											
	机械												
项目编码	030501016001	项目名称	计算机应用、网络系统试运行		计量单位	系统		工程量	1				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-4	计算机应用、网络系统试运行	系统	1	0	36750	0	0	1837.5	0	36750	0	0	1837.5
小计									0	36750	0	0	1837.5
清单项目综合单价													38587.5
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工												
	材料	计算机应用、网络系统试运行		台	1	36750		36750					
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030412002041	项目名称	工厂灯		计量单位	套		工程量	4				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-17	投影仪安装 激光投影机	台	1	46.25	5	880000	0	10.43	46.25	5	880000	0	10.43
小计									46.25	5	880000	0	10.43
清单项目综合单价													880061.68
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工	普工人工费		元	6.587	1.3709		9.03					
		高级技工人工费		元	27.261	1.3655		37.22					
	材料	其他材料费		元	5	1		5					
	主材												
	设备	激光投影机											
	机械												
项目编码	03B053	项目名称	镜头		计量单位	支		工程量	4				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-4	镜头	支	1	0	20000	0	0	1000	0	20000	0	0	1000
小计									0	20000	0	0	1000
清单项目综合单价													21000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工												
	材料	镜头		台	1	20000		20000					
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030504001002	项目名称	服务器		计量单位	台		工程量	1				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031006-18换	服务器 播放服务器	台	1	663.45	15009.95	0	5.11	896.86	663.45	15009.95	0	5.11	896.86
小计									663.45	15009.95	0	5.11	896.86
清单项目综合单价													16575.37
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工	技工人工费		元	96.182	1.3559		130.41					
		高级技工人工费		元	390.366	1.3655		533.04					
	材料	其他材料费		元	3	1		3					
		校验材料费		元	6.95	1		6.95					
		播放服务器		台	1	15000		15000					
	主材												
	设备												
	机械	仪器仪表使用费		元	5.11	1		5.11					
项目编码	030504001003	项目名称	服务器		计量单位	台		工程量	1				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031006-18换	服务器 视频分屏主	台	1	663.45	5009.95	0	5.11	396.86	663.45	5009.95	0	5.11	396.86
小计									663.45	5009.95	0	5.11	396.86
清单项目综合单价													6075.37
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	技工人工费		元	96.182	1.3559		130.41					
		高级技工人工费		元	390.366	1.3655		533.04					

工程量清单综合单价分析表

费用明细									
	材料	其他材料费	元	3	1	3		
		校验材料费	元	6.95	1	6.95		
		视频分屏宝	台	1	5000	5000		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	5.11	1	5.11		

项目编码	030501017001	项目名称	软件	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-136	服务器及系统软件 媒体播控软件	套（台）	1	694.34	4.85	20000	6.84	153.52	694.34	4.85	20000	6.84	153.52
小计									694.34	4.85	20000	6.84	153.52
清单项目综合单价													20859.55

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	82.045	1.3709	112.48		
		技工人工费	元	269.063	1.3559	364.82		
		高级技工人工费	元	158.947	1.3655	217.04		
	材料	镀锌扁钢(综合)	kg	0.02	5.5	0.11		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.1	12.5	1.25		
		棉纱	kg	0.1	10.6	1.06		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.1	3.73	0.37		
		其他材料费	元	2.061	1	2.06		
	主材							
	设备	媒体播控软件						
	机械	仪器仪表使用费	元	1	1	1		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.01	584.05	5.84		

项目编码	030412008001	项目名称	中杆灯	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-88	摄像机立杆 5m以下	根	1	390.78	1212	0	0	146.61	390.78	1212	0	0	146.61
小计									390.78	1212	0	0	146.61
清单项目综合单价													1749.39

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	56.461	1.3709	77.4		
		技工人工费	元	231.126	1.3559	313.38		
	材料	金属杆	根	1	1200	1200		
		其他材料费	元	12	1	12		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030404017006	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.5<L≤2.5	台	1	301.17	44.31	25000	0	68.5	301.17	44.31	25000	0	68.5
小计									301.17	44.31	25000	0	68.5
清单项目综合单价													25413.98

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	45.27	1.3709	62.06		
		技工人工费	元	119.888	1.3559	162.56		
		高级技工人工费	元	56.059	1.3655	76.55		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.2	5.2	1.04		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	1.2	0.75	0.9		
		塑料软管	m	0.25	17.45	4.36		
		裸铜线 10mm2	kg	0.26	86.42	22.47		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.9	1	10.9		
	主材							
	设备	户外防护箱体						
	机械							

项目编码	030501012004	项目名称	交换机	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-40	接入层交换机 安装、调试	台（套）	1	140.08	2	1780	5	31.26	140.08	2	1780	5	31.26
小计									140.08	2	1780	5	31.26
清单项目综合单价													1958.34

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费	元	102.587	1.3655	140.08		
	材料	其他材料费	元	2	1	2		
	主材							
	设备	8口交换机						
	机械	仪器仪表使用费	元	5	1	5		

项目编码	030501009001	项目名称	路由器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-140	路由器	套（台）	1	347.27	11.76	1500	40.84	79.76	347.27	11.76	1500	40.84	79.76
小计									347.27	11.76	1500	40.84	79.76
清单项目综合单价													1979.63

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	41.027	1.3709	56.24		
		技工人工费	元	134.6	1.3559	182.5		
		高级技工人工费	元	79.478	1.3655	108.53		
	材料	镀锌扁钢(综合)	kg	0.1	5.5	0.55		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.1	12.5	1.25		
		棉纱	kg	0.1	10.6	1.06		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.1	3.73	0.37		
		其他材料费	元	8.525	1	8.53		
	主材							
	设备	路由器						

工程量清单综合单价分析表

	设备										
	机械	仪器仪表使用费			元	35	1	35		
		载货汽车　装载质量M（t） M=4			台班	0.01	584.05	5.84		
项目编码	031101001002	项目名称	开关电源设备			计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031002-29	电源箱 电源时序器	台	1	190.21	3.99	500	1.93	42.2	190.21	3.99	500	1.93	42.2
小计									190.21	3.99	500	1.93	42.2
清单项目综合单价													738.33
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		5.444	1.3709		7.46		
		技工人工费				元		116.208	1.3559		157.57		
		高级技工人工费				元		18.439	1.3655		25.18		
	材料	六角螺栓 M6~8×20~70				套		2	0.35		0.7		
		其他材料费				元		2	1		2		
		校验材料费				元		1.29	1		1.29		
	主材												
	设备	电源时序器											
	机械	仪器仪表使用费				元		1.93	1		1.93		
项目编码	080609004001	项目名称	模块			计量单位		台	工程量		4		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-108	视频传输设备 发射设备 -	台	1	32.57	2	2960	40.9	10.01	32.57	2	2960	40.9	10.01
小计									32.57	2	2960	40.9	10.01
清单项目综合单价													3045.48
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		4.705	1.3709		6.45		
		技工人工费				元		19.261	1.3559		26.12		
	材料	其他材料费				元		2	1		2		
	主材												
	设备	光纤传输器											
	机械	仪器仪表使用费				元		40.9	1		40.9		
项目编码	03B054	项目名称	线材			计量单位		批	工程量		1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-4	线材 线材	批	1	0	5000	0	0	250	0	5000	0	0	250
小计									0	5000	0	0	250
清单项目综合单价													5250
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工												
	材料	线材				批		1	5000		5000		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030502001001	项目名称	机柜、机架			计量单位		台	工程量		1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031006-1	标准机柜	台	1	835.74	154.57	4500	469.64	223.15	835.74	154.57	4500	469.64	223.15
小计									835.74	154.57	4500	469.64	223.15
清单项目综合单价													6183.10
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费				元		121.109	1.3559		164.21		
		高级技工人工费				元		491.784	1.3655		671.53		
	材料	软橡胶板				m2		0.8	65		52		
		螺栓绝缘外套				个		6	0.25		1.5		
		棉纱				kg		0.2	10.6		2.12		
		麻绳 Φ12mm				m		1.1	2.5		2.75		
		六角螺栓 M10×20~50				套		6	0.45		2.7		
		铁砂布 0#-2#				张		0.5	0.75		0.38		
		垫铁				kg		1	3.15		3.15		
		清洁剂				kg		0.2	4.5		0.9		
		接地线 5.5mm2~16mm2				m		3	20.8		62.4		
		线号套管(综合)				m		0.1	0.52		0.05		
		标签纸(综合)				m		0.2	8.09		1.62		
		其他材料费				元		25	1		25		
	主材												
	设备	标准机柜											
	机械	仪器仪表使用费				元		15.588	1		15.59		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=25				台班		0.12	1567.34		188.08		
		叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班		0.2	581.83		116.37		
		载货汽车　装载质量M（t） M=15				台班		0.12	1246.64		149.6		
项目编码	030404017007	项目名称	配电箱			计量单位		台	工程量		2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.5<L≤2.5	台	1	301.17	44.31	8000	0	68.5	301.17	44.31	8000	0	68.5
小计									301.17	44.31	8000	0	68.5
清单项目综合单价													8413.98
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		45.27	1.3709		62.06		
		技工人工费				元		119.888	1.3559		162.56		
		高级技工人工费				元		56.059	1.3655		76.55		
	材料	钢垫板夹板				kg		0.2	5.2		1.04		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套		0.21	3.73		0.78		
		铁砂布 0#-2#				张		1.2	0.75		0.9		
		塑料软管				m		0.25	17.45		4.36		
		裸铜线 10mm2				kg		0.26	86.42		22.47		
		铜接线端子 DT-10				个		2.03	1.9		3.86		
		其他材料费				元		10.9	1		10.9		
	主材												
	设备	配电柜											
	机械												

工程量清单综合单价分析表

	机械											
项目编码	030507014001	项目名称	显示设备			计量单位	台		工程量	1		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-122	液晶显示器 尺寸in(寸) 22≤in≤32	台	1	262.15	1	5000	0	57.75	262.15	1	5000	0	57.75
小计									262.15	1	5000	0	57.75
清单项目综合单价									5320.90				
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	37.876		1.3709		51.92		
		技工人工费				元	155.047		1.3559		210.23		
	材料	其他材料费				元	1		1		1		
	主材												
	设备	液晶显示器≤32寸											
	机械												
项目编码	080606002001	项目名称	监视器(屏、墙)			计量单位	m2		工程量	30			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030411-25	LED显示屏	m2	1	182.15	5	9000	20	41.68	182.15	5	9000	20	41.68
小计									182.15	5	9000	20	41.68
清单项目综合单价									9248.83				
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	39.523		1.3709		54.18		
		技工人工费				元	94.377		1.3559		127.97		
	材料	其他材料费				元	5		1		5		
	主材												
	设备	LED显示屏(M2)											
	机械	仪器仪表使用费				元	20		1		20		
项目编码	080606002002	项目名称	监视器(屏、墙)			计量单位	m2		工程量	216			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030411-25	LED显示屏 户外节能屏	m2	1	182.15	5	4500	20	41.68	182.15	5	4500	20	41.68
小计									182.15	5	4500	20	41.68
清单项目综合单价									4748.83				
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	39.523		1.3709		54.18		
		技工人工费				元	94.377		1.3559		127.97		
	材料	其他材料费				元	5		1		5		
	主材												
	设备	户外节能屏											
	机械	仪器仪表使用费				元	20		1		20		
项目编码	03B055	项目名称	定制弧面箱体部分			计量单位	项		工程量	1			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-4	定制弧面箱体部分	批	1	0	500000	0	0	25000	0	500000	0	0	25000
小计									0	500000	0	0	25000
清单项目综合单价									525000				
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工												
	材料	定制弧面箱体部分				项	1		500000		500000		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	03B056	项目名称	艺术加工定制			计量单位	m2		工程量	246			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-4	艺术加工定制 艺术加工定制	批	1	0	2000	0	0	100	0	2000	0	0	100
小计									0	2000	0	0	100
清单项目综合单价									2100				
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工												
	材料	艺术加工定制				m2	1		2000		2000		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030501013001	项目名称	网络服务器			计量单位	套		工程量	2			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031005-49	画面分割处理器 视频处理器	台	1	355.11	5.48	2700	5.81	78.82	355.11	5.48	2700	5.81	78.82
小计									355.11	5.48	2700	5.81	78.82
清单项目综合单价									3145.22				
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	10.007		1.3709		13.72		
		技工人工费				元	200.533		1.3559		271.9		
		高级技工人工费				元	50.893		1.3655		69.49		
	材料	其他材料费				元	2		1		2		
		校验材料费				元	3.48		1		3.48		
	主材												
	设备	视频处理器											
	机械	仪器仪表使用费				元	5.81		1		5.81		
项目编码	03B057	项目名称	龙骨架			计量单位	m2		工程量	246			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-21	墙柱面饰面 铝合金龙骨	100m2	0.01	1995.76	2849.47	0	0	581.74	19.9576	28.4947	0	0	5.8174
小计									19.9576	28.4947	0	0	5.8174
清单项目综合单价									54.2697				

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.09133	1.3709	2.87		
		技工人工费	元	4.58023	1.3559	6.21		
		高级技工人工费	元	7.96802	1.3655	10.88		
	材料	膨胀螺栓(综合)	套	5.42111	1.25	6.78		
		铝合金T型龙骨	m	2.47333	8.5	21.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.695	1	0.7		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	03B058	项目名称	包边	计量单位	m2	工程量	246

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-138	采光天棚、雨棚 铝板包边收口	100m2	0.01	5727.04	19552.98	0	0	2238.17	57.2704	195.5298	0	0	22.3817
小计									57.2704	195.5298	0	0	22.3817
清单项目综合单价													275.1819

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.99877	1.3709	8.22		
		技工人工费	元	13.14118	1.3559	17.82		
		高级技工人工费	元	22.86969	1.3655	31.23		
	材料	铝板 δ=2.0mm 单面氟碳喷涂	m2	1.05	175	183.75		
		耐候胶 500mL	支	0.32813	30	9.84		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.9359	1	1.94		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030501013002	项目名称	网络服务器	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031006-18换	服务器 控制服务器	台	1	663.45	5509.95	0	5.11	421.86	663.45	5509.95	0	5.11	421.86
小计									663.45	5509.95	0	5.11	421.86
清单项目综合单价													6600.37

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费	元	96.182	1.3559	130.41		
		高级技工人工费	元	390.366	1.3655	533.04		
	材料	其他材料费	元	3	1	3		
		校验材料费	元	6.95	1	6.95		
		控制服务器	台	1	5500	5500		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	5.11	1	5.11		

项目编码	030501017002	项目名称	软件	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-136	服务器及系统软件 操控软件	套（台）	1	694.34	4.85	200000	6.84	153.52	694.34	4.85	200000	6.84	153.52
小计									694.34	4.85	200000	6.84	153.52
清单项目综合单价													200859.55

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	82.045	1.3709	112.48		
		技工人工费	元	269.063	1.3559	364.82		
		高级技工人工费	元	158.947	1.3655	217.04		
	材料	镀锌扁钢(综合)	kg	0.02	5.5	0.11		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.1	12.5	1.25		
		棉纱	kg	0.1	10.6	1.06		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.1	3.73	0.37		
		其他材料费	元	2.061	1	2.06		
	主材							
	设备	播控软件						
	机械	仪器仪表使用费	元	1	1	1		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.01	584.05	5.84		

项目编码	030501005001	项目名称	插箱、机柜	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.5<L≤2.5	台	1	301.17	44.31	8000	0	68.5	301.17	44.31	8000	0	68.5
小计									301.17	44.31	8000	0	68.5
清单项目综合单价													8413.98

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	45.27	1.3709	62.06		
		技工人工费	元	119.888	1.3559	162.56		
		高级技工人工费	元	56.059	1.3655	76.55		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.2	5.2	1.04		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	1.2	0.75	0.9		
		塑料软管	m	0.25	17.45	4.36		
		裸铜线 10mm2	kg	0.26	86.42	22.47		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.9	1	10.9		
	主材							
	设备	配电柜						
	机械							

项目编码	030701003001	项目名称	空调器	计量单位	台	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-12	组合式空调机组 风量L(m3/h) L≤4000	台	1	641.24	5.83	3000	180.79	153.54	641.24	5.83	3000	180.79	153.54
小计									641.24	5.83	3000	180.79	153.54
清单项目综合单价													3981.40

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	178.886	1.3709	245.23		
		技工人工费	元	224.101	1.3559	303.86		
		高级技工人工费	元	67.487	1.3655	92.15		

工程量清单综合单价分析表

费用明细									
	材料	棉纱	kg	0.21	10.6	2.23		
		煤油	kg	0.42	8.44	3.54		
		其他材料费	元	0.058	1	0.06		
	主材							
	设备	空调						
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.073	968.24	70.68		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.146	600.12	87.62		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.098	229.44	22.49		

项目编码	030411004004	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	3000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-174换	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) 2.5＜S≤4	100m单线	1	99.53	371.42	0	0	40.47	99.53	371.42	0	0	40.47
小计									99.53	371.42	0	0	40.47
清单项目综合单价													511.42

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.11754	1.3709	0.16		
		技工人工费	元	0.51496	1.3559	0.7		
		高级技工人工费	元	0.09958	1.3655	0.14		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.008	0.63	0.01		
		焊锡	kg	0.0012	75.6	0.09		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.006	7.54	0.05		
		ZR-RVV 3*4	m	1.05	3.39	3.56		
		其他材料费	元	0.0068	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	080902003001	项目名称	控制器(模块)	计量单位	套	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031002-25	光/电转换器	台	1	46.68	3.21	200	12.23	11.25	46.68	3.21	200	12.23	11.25
小计									46.68	3.21	200	12.23	11.25
清单项目综合单价													273.37

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.302	1.3709	1.78		
		技工人工费	元	28.469	1.3559	38.6		
		高级技工人工费	元	4.611	1.3655	6.3		
	材料	六角螺栓 M6～8×20～70	套	2	0.35	0.7		
		其他材料费	元	2	1	2		
		校验材料费	元	0.51	1	0.51		
	主材							
	设备	光/电转换器						
	机械	仪器仪表使用费	元	12.23	1	12.23		

项目编码	030502005003	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	915

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-5	明敷式管、线、槽内穿放双绞线缆 线芯数N(对) N≤4	100m	0.01	230.75	266.2	0	3.88	64.35	2.3075	2.662	0	0.0388	0.6435
小计									2.3075	2.662	0	0.0388	0.6435
清单项目综合单价													5.6518

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.00454	1.3709	1.38		
		技工人工费	元	0.68616	1.3559	0.93		
	材料	4对双绞线缆	m	1.02	2.6	2.65		
		其他材料费	元	0.01	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	0.0388	1	0.04		

项目编码	030506001001	项目名称	扩声系统设备	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031008-70	扩音设备安装 防爆防水扬声器	台	1	87.38	27.09	12000	82.49	26.11	87.38	27.09	12000	82.49	26.11
小计									87.38	27.09	12000	82.49	26.11
清单项目综合单价													12223.07

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	10.553	1.3709	14.47		
		技工人工费	元	49.321	1.3559	66.87		
		高级技工人工费	元	4.424	1.3655	6.04		
	材料	膨胀螺栓 M10	套	4	0.52	2.08		
		六角螺栓 M6～10×20～70	套	4	0.26	1.04		
		电	kW·h	0.21	0.82	0.17		
		接地线 5.5mm2～16mm2	m	1	20.8	20.8		
		其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备	主扩全频扬声器						
	机械	仪器仪表使用费	元	3.12	1	3.12		
		平台升降车 提升高度H(m) H≤20	台班	0.08	992.15	79.37		

项目编码	03B059	项目名称	安装支架 定制	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-77	支架 壁式摄像机支架	套	1	92.48	3	2000	0	20.5	92.48	3	2000	0	20.5
小计									92.48	3	2000	0	20.5
清单项目综合单价													2115.98

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.41	1.3709	18.38		
		技工人工费	元	54.652	1.3559	74.1		
	材料	其他材料费	元	3	1	3		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	主材								
	设备	安装支架							
	机械								

项目编码	030410001001	项目名称	电杆组立	计量单位	根	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-91换	摄像机立杆 10m以下 音箱安装立杆/底座	根	1	586.18	2020	0	70	234.71	586.18	2020	0	70	234.71
小计									586.18	2020	0	70	234.71
清单项目综合单价									2910.89				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	84.692	1.3709	116.1		
		技工人工费	元	346.69	1.3559	470.08		
	材料	音箱安装立杆/底座	根	1	2000	2000		
		其他材料费	元	20	1	20		
	主材							
	设备							
	机械	其他机械费	元	70	1	70		

项目编码	030506001002	项目名称	扩声系统设备	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031008-70	扩音设备安装 防爆防水扬声器	台	1	87.38	27.09	6600	82.49	26.11	87.38	27.09	6600	82.49	26.11
小计									87.38	27.09	6600	82.49	26.11
清单项目综合单价									6823.07				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	10.553	1.3709	14.47		
		技工人工费	元	49.321	1.3559	66.87		
		高级技工人工费	元	4.424	1.3655	6.04		
	材料	膨胀螺栓 M10	套	4	0.52	2.08		
		六角螺栓 M6～10×20～70	套	4	0.26	1.04		
		电	kW·h	0.21	0.82	0.17		
		接地线 5.5mm2～16mm2	m	1	20.8	20.8		
		其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备	主扩补声音响						
	机械	仪器仪表使用费	元	3.12	1	3.12		
		平台升降车 提升高度H(m) H≤20	台班	0.08	992.15	79.37		

项目编码	03B060	项目名称	安装支架 定制	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-77	支架 壁式摄像机支架	套	1	92.48	3	50	0	20.5	92.48	3	50	0	20.5
小计									92.48	3	50	0	20.5
清单项目综合单价									165.98				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	13.41	1.3709	18.38		
		技工人工费	元	54.652	1.3559	74.1		
	材料	其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备	摄像机支架(壁式)						
	机械							

项目编码	030506001003	项目名称	扩声系统设备	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031008-70	扩音设备安装 防爆防水扬声器	台	1	87.38	27.09	46960	82.49	26.11	87.38	27.09	46960	82.49	26.11
小计									87.38	27.09	46960	82.49	26.11
清单项目综合单价									47183.07				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	10.553	1.3709	14.47		
		技工人工费	元	49.321	1.3559	66.87		
		高级技工人工费	元	4.424	1.3655	6.04		
	材料	膨胀螺栓 M10	套	4	0.52	2.08		
		六角螺栓 M6～10×20～70	套	4	0.26	1.04		
		电	kW·h	0.21	0.82	0.17		
		接地线 5.5mm2～16mm2	m	1	20.8	20.8		
		其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备	超低频扬声器						
	机械	仪器仪表使用费	元	3.12	1	3.12		
		平台升降车 提升高度H(m) H≤20	台班	0.08	992.15	79.37		

项目编码	030506001004	项目名称	扩声系统设备	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031008-70	扩音设备安装 防爆防水扬声器	台	1	87.38	27.09	34000	82.49	26.11	87.38	27.09	34000	82.49	26.11
小计									87.38	27.09	34000	82.49	26.11
清单项目综合单价									34223.07				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	10.553	1.3709	14.47		
		技工人工费	元	49.321	1.3559	66.87		
		高级技工人工费	元	4.424	1.3655	6.04		
	材料	膨胀螺栓 M10	套	4	0.52	2.08		
		六角螺栓 M6～10×20～70	套	4	0.26	1.04		
		电	kW·h	0.21	0.82	0.17		
		接地线 5.5mm2～16mm2	m	1	20.8	20.8		
		其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备	超低频补声扬声器						
	机械	仪器仪表使用费	元	3.12	1	3.12		
		平台升降车 提升高度H(m) H≤20	台班	0.08	992.15	79.37		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030506001005	项目名称	扩声系统设备	计量单位	台	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031008-70	扩音设备安装 防爆防水扬声器	台	1	87.38	27.09	8000	82.49	26.11	87.38	27.09	8000	82.49	26.11
小计									87.38	27.09	8000	82.49	26.11
清单项目综合单价													8223.07

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	10.553	1.3709	14.47		
		技工人工费	元	49.321	1.3559	66.87		
		高级技工人工费	元	4.424	1.3655	6.04		
	材料	膨胀螺栓 M10	套	4	0.52	2.08		
		六角螺栓 M6～10×20～70	套	4	0.26	1.04		
		电	kW·h	0.21	0.82	0.17		
		接地线 5.5mm2～16mm2	m	1	20.8	20.8		
		其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备	观众区环绕扬声器						
	机械	仪器仪表使用费	元	3.12	1	3.12		
		平台升降车 提升高度H(m) H≤20	台班	0.08	992.15	79.37		

项目编码	030506001006	项目名称	扩声系统设备	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031008-70	扩音设备安装 防爆防水扬声器	台	1	87.38	27.09	28000	82.49	26.11	87.38	27.09	28000	82.49	26.11
小计									87.38	27.09	28000	82.49	26.11
清单项目综合单价													28223.07

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	10.553	1.3709	14.47		
		技工人工费	元	49.321	1.3559	66.87		
		高级技工人工费	元	4.424	1.3655	6.04		
	材料	膨胀螺栓 M10	套	4	0.52	2.08		
		六角螺栓 M6～10×20～70	套	4	0.26	1.04		
		电	kW·h	0.21	0.82	0.17		
		接地线 5.5mm2～16mm2	m	1	20.8	20.8		
		其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备	舞台返送扬声器						
	机械	仪器仪表使用费	元	3.12	1	3.12		
		平台升降车 提升高度H(m) H≤20	台班	0.08	992.15	79.37		

项目编码	030506001007	项目名称	扩声系统设备	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031008-70	扩音设备安装 防爆防水扬声器	台	1	87.38	27.09	13000	82.49	26.11	87.38	27.09	13000	82.49	26.11
小计									87.38	27.09	13000	82.49	26.11
清单项目综合单价													13223.07

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	10.553	1.3709	14.47		
		技工人工费	元	49.321	1.3559	66.87		
		高级技工人工费	元	4.424	1.3655	6.04		
	材料	膨胀螺栓 M10	套	4	0.52	2.08		
		六角螺栓 M6～10×20～70	套	4	0.26	1.04		
		电	kW·h	0.21	0.82	0.17		
		接地线 5.5mm2～16mm2	m	1	20.8	20.8		
		其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备	室内房间监听扬声器						
	机械	仪器仪表使用费	元	3.12	1	3.12		
		平台升降车 提升高度H(m) H≤20	台班	0.08	992.15	79.37		

项目编码	030506001008	项目名称	扩声系统设备	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030405-12	放大器 明装 主扩功率放大器	10个	0.1	55.5	5	230000	5.53	12.84	5.55	0.5	23000	0.553	1.284
小计									5.55	0.5	23000	0.553	1.284
清单项目综合单价													23007.887

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费	元	4.0929	1.3559	5.55		
	材料	其他材料费	元	0.5	1	0.5		
	主材							
	设备	主扩功率放大器						
	机械	仪器仪表使用费	元	0.5525	1	0.55		

项目编码	030506001009	项目名称	扩声系统设备	计量单位	台	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031008-70	扩音设备安装 防爆防水扬声器	台	1	87.38	27.09	28000	82.49	26.11	87.38	27.09	28000	82.49	26.11
小计									87.38	27.09	28000	82.49	26.11
清单项目综合单价													28223.07

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	10.553	1.3709	14.47		
		技工人工费	元	49.321	1.3559	66.87		
		高级技工人工费	元	4.424	1.3655	6.04		
	材料	膨胀螺栓 M10	套	4	0.52	2.08		
		六角螺栓 M6～10×20～70	套	4	0.26	1.04		
		电	kW·h	0.21	0.82	0.17		
		接地线 5.5mm2～16mm2	m	1	20.8	20.8		
		其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备	补声功率放大器						
	机械	仪器仪表使用费	元	3.12	1	3.12		
		平台升降车 提升高度H(m) H≤20	台班	0.08	992.15	79.37		

项目编码	030506001010	项目名称	扩声系统设备	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030405-12	放大器 明装 超低功率放大器	10个	0.1	55.5	5	150000	5.53	12.84	5.55	0.5	15000	0.553	1.284
小计									5.55	0.5	15000	0.553	1.284
清单项目综合单价													15007.887
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费				元		4.0929	1.3559		5.55		
	材料	其他材料费				元		0.5	1		0.5		
	主材												
	设备	超低功率放大器											
	机械	仪器仪表使用费				元		0.5525	1		0.55		
项目编码	030506001011	项目名称		扩声系统设备				计量单位	台		工程量	2	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031008-70	扩音设备安装 防爆防水扬声器 -	台	1	87.38	27.09	13000	82.49	26.11	87.38	27.09	13000	82.49	26.11
小计									87.38	27.09	13000	82.49	26.11
清单项目综合单价													13223.07
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		10.553	1.3709		14.47		
		技工人工费				元		49.321	1.3559		66.87		
		高级技工人工费				元		4.424	1.3655		6.04		
	材料	膨胀螺栓 M10				套		4	0.52		2.08		
		六角螺栓 M6～10×20～70				套		4	0.26		1.04		
		电				kW·h		0.21	0.82		0.17		
		接地线 5.5mm2～16mm2				m		1	20.8		20.8		
		其他材料费				元		3	1		3		
	主材												
	设备	升降舞台音响											
	机械	仪器仪表使用费				元		3.12	1		3.12		
		平台升降车 提升高度H(m) H≤20				台班		0.08	992.15		79.37		
项目编码	030506001012	项目名称		扩声系统设备				计量单位	台		工程量	2	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031008-70	扩音设备安装 防爆防水扬声器 -	台	1	87.38	27.09	13000	82.49	26.11	87.38	27.09	13000	82.49	26.11
小计									87.38	27.09	13000	82.49	26.11
清单项目综合单价													13223.07
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		10.553	1.3709		14.47		
		技工人工费				元		49.321	1.3559		66.87		
		高级技工人工费				元		4.424	1.3655		6.04		
	材料	膨胀螺栓 M10				套		4	0.52		2.08		
		六角螺栓 M6～10×20～70				套		4	0.26		1.04		
		电				kW·h		0.21	0.82		0.17		
		接地线 5.5mm2～16mm2				m		1	20.8		20.8		
		其他材料费				元		3	1		3		
	主材												
	设备	移动舞台音响											
	机械	仪器仪表使用费				元		3.12	1		3.12		
		平台升降车 提升高度H(m) H≤20				台班		0.08	992.15		79.37		
项目编码	080609004002	项目名称		模块				计量单位	台		工程量	1	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030406-12	数字音频信号 处理器 ISP-100 -	台	1	260.24	2	12800	13	58.25	260.24	2	12800	13	58.25
小计									260.24	2	12800	13	58.25
清单项目综合单价													13133.49
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		56.461	1.3709		77.4		
		技工人工费				元		38.521	1.3559		52.23		
		高级技工人工费				元		95.653	1.3655		130.61		
	材料	其他材料费				元		2	1		2		
	主材												
	设备	移动舞台信号中继处理											
	机械	仪器仪表使用费				元		13	1		13		
项目编码	03B061	项目名称		壁挂架 定制				计量单位	套		工程量	4	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-77	支架 壁式摄像机支架	套	1	92.48	3	50	0	20.5	92.48	3	50	0	20.5
小计									92.48	3	50	0	20.5
清单项目综合单价													165.98
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		13.41	1.3709		18.38		
		技工人工费				元		54.652	1.3559		74.1		
	材料	其他材料费				元		3	1		3		
	主材												
	设备	摄像机支架(壁式)											
	机械												
项目编码	030506001013	项目名称		扩声系统设备				计量单位	台		工程量	2	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030405-12	放大器 明装	10个	0.1	55.5	5	140000	5.53	12.84	5.55	0.5	14000	0.553	1.284
小计									5.55	0.5	14000	0.553	1.284
清单项目综合单价													14007.887
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费				元		4.0929	1.3559		5.55		
	材料	其他材料费				元		0.5	1		0.5		
	主材												
	设备	功率放大器											

工程量清单综合单价分析表

	机械	仪器仪表使用费			元	0.5525	1		0.55		
项目编码	080904002001	项目名称	工作站			计量单位	台		工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-159	远程工作站	台	1	249.63	38.88	5000	30.84	58.95	249.63	38.88	5000	30.84	58.95
小计									249.63	38.88	5000	30.84	58.95
清单项目综合单价													5378.30
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	29.491		1.3709		40.43		
		技工人工费				元	96.724		1.3559		131.15		
		高级技工人工费				元	57.161		1.3655		78.05		
	材料	镀锌扁钢(综合)				kg	0.1		5.5		0.55		
		塑料带 20mm×40mm				kg	0.1		12.5		1.25		
		棉纱				kg	0.2		10.6		2.12		
		绑扎带				kg	0.5		2		1		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	4		3.73		14.92		
		铝标志牌				个	2		0.8		1.6		
		其他材料费				元	17.44		1		17.44		
	主材												
	设备	远程工作站											
	机械	仪器仪表使用费				元	25		1		25		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.01		584.05		5.84		
项目编码	030506001014	项目名称	扩声系统设备			计量单位	台		工程量	1			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030411-9	无线话筒	台	1	34.48	1	350	0.5	7.67	34.48	1	350	0.5	7.67
小计									34.48	1	350	0.5	7.67
清单项目综合单价													393.65
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	7.528		1.3709		10.32		
		技工人工费				元	17.816		1.3559		24.16		
	材料	其他材料费				元	1		1		1		
	主材												
	设备	无线话筒											
	机械	仪器仪表使用费				元	0.5		1		0.5		
项目编码	030506001015	项目名称	扩声系统设备			计量单位	台		工程量	1			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030406-12	数字音频信号 处理器 ISP-100 -	台	1	260.24	2	5000	13	58.25	260.24	2	5000	13	58.25
小计									260.24	2	5000	13	58.25
清单项目综合单价													5333.49
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	56.461		1.3709		77.4		
		技工人工费				元	38.521		1.3559		52.23		
		高级技工人工费				元	95.653		1.3655		130.61		
	材料	其他材料费				元	2		1		2		
	主材												
	设备	公共广播音频处理器											
	机械	仪器仪表使用费				元	13		1		13		
项目编码	030506001016	项目名称	扩声系统设备			计量单位	张		工程量	1			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030411-15	座位扩展单元	台	1	11.71	1	2400	0.5	2.67	11.71	1	2400	0.5	2.67
小计									11.71	1	2400	0.5	2.67
清单项目综合单价													2415.88
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	2.588		1.3709		3.55		
		技工人工费				元	6.019		1.3559		8.16		
	材料	其他材料费				元	1		1		1		
	主材												
	设备	音频处理器扩展卡											
	机械	仪器仪表使用费				元	0.5		1		0.5		
项目编码	030506001017	项目名称	扩声系统设备			计量单位	台		工程量	40			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031008-70	扩音设备安装 防爆防水扬声器 -	台	1	87.38	27.09	293	82.49	26.11	87.38	27.09	293	82.49	26.11
小计									87.38	27.09	293	82.49	26.11
清单项目综合单价													516.07
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	10.553		1.3709		14.47		
		技工人工费				元	49.321		1.3559		66.87		
		高级技工人工费				元	4.424		1.3655		6.04		
	材料	膨胀螺栓 M10				套	4		0.52		2.08		
		六角螺栓 M6～10×20～70				套	4		0.26		1.04		
		电				kW·h	0.21		0.82		0.17		
		接地线 5.5mm2～16mm2				m	1		20.8		20.8		
		其他材料费				元	3		1		3		
	主材												
	设备	全天候户外防水广播音响											
	机械	仪器仪表使用费				元	3.12		1		3.12		
		平台升降车 提升高度H(m) H≤20				台班	0.08		992.15		79.37		
项目编码	030506001018	项目名称	扩声系统设备			计量单位	台		工程量	3			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030405-12	放大器 扬声 功率放大器	10个	0.1	55.5	5	60000	5.53	12.84	5.55	0.5	6000	0.553	1.284
小计									5.55	0.5	6000	0.553	1.284
清单项目综合单价													6007.887
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	4.0929		1.3559		5.55		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	其他材料费	元	0.5	1	0.5		
	主材							
	设备	功率放大器						
	机械	仪器仪表使用费	元	0.5525	1	0.55		
项目编码	030502001002	项目名称	机柜、机架	计量单位	台	工程量	1	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-1换	安装机柜、机架 落地式 -	台	1	182.22	1783	0	0	129.26	182.22	1783	0	0	129.26
小计									182.22	1783	0	0	129.26
清单项目综合单价									2094.48				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	132.919	1.3709	182.22		
	材料	其他材料费	元	3	1	3		
		24U机柜	个	1	1780	1780		
	主材							
	设备							
	机械							
项目编码	03B062	项目名称	控制线缆	计量单位	条	工程量	2	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-180	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) N≤6	100m	0.2	476.91	682.49	0	0	139.09	95.382	136.498	0	0	27.818
小计									95.382	136.498	0	0	27.818
清单项目综合单价									259.698				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	11.4686	1.3709	15.72		
		技工人工费	元	41.0336	1.3559	55.64		
		高级技工人工费	元	17.5916	1.3655	24.02		
	材料	自粘性塑料袋 20mm×20m	卷	0.002	9	0.02		
		钢锯条	根	0.2	0.66	0.13		
		控制电缆KVV-0.5kV 6×1.0	m	20.4	6.62	135.05		
		标志牌	个	1.2	0.8	0.96		
		其他材料费	元	0.34	1	0.34		
	主材							
	设备							
	机械							
项目编码	030506001019	项目名称	扩声系统设备	计量单位	套	工程量	1	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031008-70换	扩音设备安装 防爆防水扬声器	台	1	87.38	27.09	340000	82.49	26.11	87.38	27.09	340000	82.49	26.11
小计									87.38	27.09	340000	82.49	26.11
清单项目综合单价									340223.07				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	10.553	1.3709	14.47		
		技工人工费	元	49.321	1.3559	66.87		
		高级技工人工费	元	4.424	1.3655	6.04		
	材料	膨胀螺栓 M10	套	4	0.52	2.08		
		六角螺栓 M6～10×20～70	套	4	0.26	1.04		
		电	kW·h	0.21	0.82	0.17		
		接地线 5.5mm2～16mm2	m	1	20.8	20.8		
		数字调音台	台	1	340000	340000		
		其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	3.12	1	3.12		
		平台升降车 提升高度H(m) H≤20	台班	0.08	992.15	79.37		
项目编码	030506001020	项目名称	扩声系统设备	计量单位	张	工程量	1	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-35	多用户卡安装、调试	块	1	35.27	0.5	60000	1.48	7.89	35.27	0.5	60000	1.48	7.89
小计									35.27	0.5	60000	1.48	7.89
清单项目综合单价									60045.14				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费	元	25.826	1.3655	35.27		
	材料	其他材料费	元	0.5	1	0.5		
	主材							
	设备	多用户卡						
	机械	仪器仪表使用费	元	1.48	1	1.48		
项目编码	030506001021	项目名称	扩声系统设备	计量单位	台	工程量	1	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030406-12	数字音频信号 处理器 ISP-100 -	台	1	260.24	2	100000	13	58.25	260.24	2	100000	13	58.25
小计									260.24	2	100000	13	58.25
清单项目综合单价									100333.49				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	56.461	1.3709	77.4		
		技工人工费	元	38.521	1.3559	52.23		
		高级技工人工费	元	95.653	1.3655	130.61		
	材料	其他材料费	元	2	1	2		
	主材							
	设备	音频处理器						
	机械	仪器仪表使用费	元	13	1	13		
项目编码	030506001022	项目名称	扩声系统设备	计量单位	张	工程量	1	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030411-15	席位扩展单元	台	1	11.71	1	2400	0.5	2.67	11.71	1	2400	0.5	2.67

工程量清单综合单价分析表

小计						11.71	1	2400	0.5	2.67
清单项目综合单价										2415.88
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费		元	2.588	1.3709		3.55		
		技工人工费		元	6.019	1.3559		8.16		
	材料	其他材料费		元	1	1		1		
	主材									
	设备	音频处理器扩展卡								
	机械	仪器仪表使用费		元	0.5	1		0.5		
项目编码	030502001003	项目名称	机柜、机架		计量单位	台		工程量	1	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-1换	安装机柜、机架 落地式	台	1	182.22	45003	0	0	2290.26	182.22	45003	0	0	2290.26
小计									182.22	45003	0	0	2290.26
清单项目综合单价													47475.48
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工	普工人工费		元	132.919	1.3709		182.22					
	材料	其他材料费		元	3	1		3					
		数字调音台接口箱		个	1	45000		45000					
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030501012005	项目名称	交换机		计量单位	台		工程量	2				

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-40	接入层交换机 安装、调试	台（套）	1	140.08	2	2500	5	31.26	140.08	2	2500	5	31.26
小计									140.08	2	2500	5	31.26
清单项目综合单价													2678.34
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工	高级技工人工费		元	102.587	1.3655		140.08					
	材料	其他材料费		元	2	1		2					
	主材												
	设备	网络交换机											
	机械	仪器仪表使用费		元	5	1		5					
项目编码	030506002001	项目名称	监听扬声器		计量单位	只		工程量	2				

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030406-15	扬声器 壁板挂式 控制室监听扬声器	只	1	16.19	3	1200	0	3.71	16.19	3	1200	0	3.71
小计									16.19	3	1200	0	3.71
清单项目综合单价													1222.90
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工	普工人工费		元	8.234	1.3709		11.29					
		技工人工费		元	3.611	1.3559		4.9					
	材料	其他材料费		元	3	1		3					
	主材												
	设备	控制室监听扬声器											
	机械												
项目编码	080904002002	项目名称	工作站		计量单位	台		工程量	2				

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-137	工作站及系统软件 音频工作站	套（台）	1	624.53	5.29	5000	6.84	138.18	624.53	5.29	5000	6.84	138.18
小计									624.53	5.29	5000	6.84	138.18
清单项目综合单价													5774.84
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工	普工人工费		元	73.778	1.3709		101.14					
		技工人工费		元	242.089	1.3559		328.25					
		高级技工人工费		元	142.907	1.3655		195.14					
	材料	镀锌扁钢(综合)		kg	0.1	5.5		0.55					
		塑料带 20mm×40mm		kg	0.1	12.5		1.25					
		棉纱		kg	0.1	10.6		1.06					
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫		10套	0.1	3.73		0.37					
		其他材料费		元	2.061	1		2.06					
	主材												
	设备	音频工作站											
	机械	仪器仪表使用费		元	1	1		1					
		载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.01	584.05		5.84					
项目编码	030501017003	项目名称	软件		计量单位	套		工程量	1				

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-2	微机系统软件安装 播放软件 专业音频播	套	1	138.45	0	660000	0	30.47	138.45	0	660000	0	30.47
小计									138.45	0	660000	0	30.47
清单项目综合单价													660168.92
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工	高级技工人工费		元	101.393	1.3655		138.45					
	材料												
	主材												
	设备	播放软件 专业音频播放平台											
	机械												
项目编码	030506001023	项目名称	扩声系统设备		计量单位	台		工程量	2				

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-23	音箱卡（广义）安装 虚拟声卡	台	1	9.8	1	800	0	2.21	9.8	1	800	0	2.21
小计									9.8	1	800	0	2.21
清单项目综合单价													813.01
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	高级技工人工费		元	7.174	1.3655		9.8					

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料	其他材料费		元	1	1	1		
费用明细	主材								
	设备	虚拟声卡							
	机械								

项目编码	030506001024	项目名称	扩声系统设备	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030411-9	无线语筒双通道无线手持话筒	台	1	34.48	1	45000	0.5	7.67	34.48	1	45000	0.5	7.67
小计									34.48	1	45000	0.5	7.67

清单项目综合单价 45043.65

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	7.528	1.3709	10.32		
		技工人工费	元	17.816	1.3559	24.16		
	材料	其他材料费	元	1	1	1		
	主材							
	设备	双通道无线手持话筒						
	机械	仪器仪表使用费	元	0.5	1	0.5		

项目编码	03B063	项目名称	数字无线双通道接收机	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031006-1	标准机柜数字无线双通道接收机	台	1	835.74	154.57	23000	469.64	223.15	835.74	154.57	23000	469.64	223.15
小计									835.74	154.57	23000	469.64	223.15

清单项目综合单价 24683.10

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费	元	121.109	1.3559	164.21		
		高级技工人工费	元	491.784	1.3655	671.53		
	材料	软橡胶板	m2	0.8	65	52		
		螺栓绝缘外套	个	6	0.25	1.5		
		棉纱	kg	0.2	10.6	2.12		
		麻绳 φ12mm	m	1.1	2.5	2.75		
		六角螺栓 M10×20～50	套	6	0.45	2.7		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.75	0.38		
		垫铁	kg	1	3.15	3.15		
		清洁剂	kg	0.2	4.5	0.9		
		接地线 5.5mm2～16mm2	m	3	20.8	62.4		
		线号套管(综合)	m	0.1	0.52	0.05		
		标签纸(综合)	m	0.2	8.09	1.62		
		其他材料费	元	25	1	25		
	主材							
	设备	数字无线双通道接收机						
	机械	仪器仪表使用费	元	15.588	1	15.59		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=25	台班	0.12	1567.34	188.08		
		叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.2	581.83	116.37		
		载货汽车 装载质量M（t） M=15	台班	0.12	1246.64	149.6		

项目编码	03B064	项目名称	数字无线发射腰包	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030406-11	广播设备机柜安装数字无线发射腰包	台	1	341.57	1	20000	0	75.23	341.57	1	20000	0	75.23
小计									341.57	1	20000	0	75.23

清单项目综合单价 20417.80

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	74.105	1.3709	101.59		
		技工人工费	元	50.559	1.3559	68.55		
		高级技工人工费	元	125.544	1.3655	171.43		
	材料	其他材料费	元	1	1	1		
	主材							
	设备	数字无线发射腰包						
	机械							

项目编码	030506001025	项目名称	扩声系统设备	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030411-9	无线语筒头戴话筒	台	1	34.48	1	12000	0.5	7.67	34.48	1	12000	0.5	7.67
小计									34.48	1	12000	0.5	7.67

清单项目综合单价 12043.65

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	7.528	1.3709	10.32		
		技工人工费	元	17.816	1.3559	24.16		
	材料	其他材料费	元	1	1	1		
	主材							
	设备	头戴话筒						
	机械	仪器仪表使用费	元	0.5	1	0.5		

项目编码	03B065	项目名称	天线分配器	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-19	广播分配器安装天线分配器	台	1	301.01	50.44	2080	0.96	68.84	301.01	50.44	2080	0.96	68.84
小计									301.01	50.44	2080	0.96	68.84

清单项目综合单价 2501.25

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	42.875	1.3709	58.78		
		技工人工费	元	145.228	1.3559	196.91		
		高级技工人工费	元	33.188	1.3655	45.32		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.05	15.45	0.77		
		白布	m2	0.33	5.45	1.8		
		半圆头螺钉 M6～12×12～50	套	4.1	2	8.2		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75		
		焊锡	kg	0.36	75.6	27.22		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.09	69.5	6.26		
		锯条	根	0.81	0.77	0.62		
		汽油 60#～70#	kg	0.23	7.54	1.73		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.9	1.8	1.62		
		其他材料费	元	1.47	1	1.47		

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备	天线分配器							
	机械	仪器仪表使用费	元	0.963	1	0.96			
项目编码	03B066	项目名称	无源定向天线	计量单位	台	工程量	2		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031008-93	无线电台天线(4扇/组)	组	1	489.48	3.39	1850	51.56	111.36	489.48	3.39	1850	51.56	111.36
小计									489.48	3.39	1850	51.56	111.36

清单项目综合单价 2505.79

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	58.864	1.3709	80.7		
		技工人工费	元	276.414	1.3559	374.79		
		高级技工人工费	元	24.895	1.3655	33.99		
	材料	其他材料费	元	3	1	3		
		校验材料费	元	0.39	1	0.39		
	主材							
	设备	无源定向天线						
	机械	仪器仪表使用费	元	2.73	1	2.73		
		载货汽车 装载质量M（t） M=2	台班	0.1	488.26	48.83		
项目编码	030506001026	项目名称	扩声系统设备	计量单位	台	工程量	2	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030405-12	放大器 明装 无线放大器	10个	0.1	55.5	5	14000	5.53	12.84	5.55	0.5	1400	0.553	1.284
小计									5.55	0.5	1400	0.553	1.284

清单项目综合单价 1407.887

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费	元	4.0929	1.3559	5.55		
	材料	其他材料费	元	0.5	1	0.5		
	主材							
	设备	天线放大器						
	机械	仪器仪表使用费	元	0.5525	1	0.55		
项目编码	030506001027	项目名称	扩声系统设备	计量单位	台	工程量	1	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030411-9	无线话筒 应急话筒	台	1	34.48	1	350	0.5	7.67	34.48	1	350	0.5	7.67
小计									34.48	1	350	0.5	7.67

清单项目综合单价 393.65

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	7.528	1.3709	10.32		
		技工人工费	元	17.816	1.3559	24.16		
	材料	其他材料费	元	1	1	1		
	主材							
	设备	应急话筒						
	机械	仪器仪表使用费	元	0.5	1	0.5		
项目编码	030506001028	项目名称	扩声系统设备	计量单位	台	工程量	2	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031008-70	扩音设备安装 防爆防水扬声器	台	1	87.38	27.09	3850	82.49	26.11	87.38	27.09	3850	82.49	26.11
小计									87.38	27.09	3850	82.49	26.11

清单项目综合单价 4073.07

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	10.553	1.3709	14.47		
		技工人工费	元	49.321	1.3559	66.87		
		高级技工人工费	元	4.424	1.3655	6.04		
	材料	膨胀螺栓 M10	套	4	0.52	2.08		
		六角螺栓 M6～10×20～70	套	4	0.26	1.04		
		电	kW·h	0.21	0.82	0.17		
		接地线 5.5mm2～16mm2	m	1	20.8	20.8		
		其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备	无线耳返系统						
	机械	仪器仪表使用费	元	3.12	1	3.12		
		平台升降车 提升高度H(m) H≤20	台班	0.08	992.15	79.37		
项目编码	03B067	项目名称	无线腰包式接收机	计量单位	只	工程量	4	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031008-70	扩音设备安装 防爆防水扬声器	台	1	87.38	27.09	4180	82.49	26.11	87.38	27.09	4180	82.49	26.11
小计									87.38	27.09	4180	82.49	26.11

清单项目综合单价 4403.07

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	10.553	1.3709	14.47		
		技工人工费	元	49.321	1.3559	66.87		
		高级技工人工费	元	4.424	1.3655	6.04		
	材料	膨胀螺栓 M10	套	4	0.52	2.08		
		六角螺栓 M6～10×20～70	套	4	0.26	1.04		
		电	kW·h	0.21	0.82	0.17		
		接地线 5.5mm2～16mm2	m	1	20.8	20.8		
		其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备	无线腰包式接收机						
	机械	仪器仪表使用费	元	3.12	1	3.12		
		平台升降车 提升高度H(m) H≤20	台班	0.08	992.15	79.37		
项目编码	030506001029	项目名称	扩声系统设备	计量单位	个	工程量	4	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031008-70	扩音设备安装 防爆防水扬声器	台	1	87.38	27.09	4650	82.49	26.11	87.38	27.09	4650	82.49	26.11

工程量清单综合单价分析表

小计					87.38	27.09	4650	82.49	26.11
清单项目综合单价									4873.07
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	10.553	1.3709		14.47		
		技工人工费	元	49.321	1.3559		66.87		
		高级技工人工费	元	4.424	1.3655		6.04		
	材料	膨胀螺栓 M10	套	4	0.52		2.08		
		六角螺栓 M6～10×20～70	套	4	0.26		1.04		
		电	kW·h	0.21	0.82		0.17		
		接地线 5.5mm2～16mm2	m	1	20.8		20.8		
		其他材料费	元	3	1		3		
	主材								
	设备	无线耳返耳机							
	机械	仪器仪表使用费	元	3.12	1		3.12		
		平台升降车 提升高度H(m) H≤20	台班	0.08	992.15		79.37		

项目编码	03B068	项目名称	天线组合器	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031008-93	无线电台天线(4扇/组)	组	1	489.48	3.39	2850	51.56	111.36	489.48	3.39	2850	51.56	111.36
小计									489.48	3.39	2850	51.56	111.36

清单项目综合单价									3505.79
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	58.864	1.3709		80.7		
		技工人工费	元	276.414	1.3559		374.79		
		高级技工人工费	元	24.895	1.3655		33.99		
	材料	其他材料费	元	3	1		3		
		校验材料费	元	0.39	1		0.39		
	主材								
	设备	天线组合器							
	机械	仪器仪表使用费	元	2.73	1		2.73		
		载货汽车 装载质量M（t） M=2	台班	0.1	488.26		48.83		

项目编码	03B069	项目名称	指向型宽频天线	计量单位	只	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031008-93	无线电台天线(4扇/组)	组	1	489.48	3.39	2850	51.56	111.36	489.48	3.39	2850	51.56	111.36
小计									489.48	3.39	2850	51.56	111.36

清单项目综合单价									3505.79
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	58.864	1.3709		80.7		
		技工人工费	元	276.414	1.3559		374.79		
		高级技工人工费	元	24.895	1.3655		33.99		
	材料	其他材料费	元	3	1		3		
		校验材料费	元	0.39	1		0.39		
	主材								
	设备	天线组合器							
	机械	仪器仪表使用费	元	2.73	1		2.73		
		载货汽车 装载质量M（t） M=2	台班	0.1	488.26		48.83		

项目编码	03B070	项目名称	音频跳线盘	计量单位	批	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-5	音频跳线盘	批	1	0	5000	0	0	250	0	5000	0	0	250
小计									0	5000	0	0	250

清单项目综合单价									5250
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工								
	材料	音频跳线盘	批	1	5000		5000		
	主材								
	设备								
	机械								

项目编码	030502001004	项目名称	机柜、机架	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-1换	安装机柜、机架 落地式	台	1	182.22	1783	0	0	129.26	182.22	1783	0	0	129.26
小计									182.22	1783	0	0	129.26

清单项目综合单价									2094.48
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	132.919	1.3709		182.22		
	材料	其他材料费	元	3	1		3		
		32U机柜	个	1	1780		1780		
	主材								
	设备								
	机械								

项目编码	03B071	项目名称	辅材/线材	计量单位	批	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-5	辅材/线材	批	1	0	5000	0	0	250	0	5000	0	0	250
小计									0	5000	0	0	250

清单项目综合单价									5250
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工								
	材料	辅材/线材	批	1	5000		5000		
	主材								
	设备								
	机械								

项目编码	03B072	项目名称	直喷跑泉	计量单位	套	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额	定额单位	数量	单价		合价	

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-5	直喷跑泉	套	1	0	3800	0	0	190	0	3800	0	0	190
小计									0	3800	0	0	190
清单项目综合单价													3990
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工												
	材料	直喷跑泉				项		1	3800		3800		
	主材												
	设备												
	机械												

项目编码	03B073	项目名称	水膜矩阵	计量单位	套	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-5	水膜矩阵	套	1	0	10000	0	0	500	0	10000	0	0	500
小计									0	10000	0	0	500
清单项目综合单价													10500
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工												
	材料	水膜矩阵				项		1	10000		10000		
	主材												
	设备												
	机械												

项目编码	03B074	项目名称	多维舞蹈机器人	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-5	多维舞蹈机器人	套	1	0	90000	0	0	4500	0	90000	0	0	4500
小计									0	90000	0	0	4500
清单项目综合单价													94500
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工												
	材料	多维舞蹈机器人				项		1	90000		90000		
	主材												
	设备												
	机械												

项目编码	03B075	项目名称	擎天玉柱-中心主喷	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-5	擎天玉柱-中心主喷	套	1	0	110000	0	0	5500	0	110000	0	0	5500
小计									0	110000	0	0	5500
清单项目综合单价													115500
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工												
	材料	擎天玉柱-中心主喷				项		1	110000		110000		
	主材												
	设备												
	机械												

项目编码	03B076	项目名称	霓裳翻花-大百变	计量单位	套	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-5	霓裳翻花-大百变	套	1	0	60000	0	0	3000	0	60000	0	0	3000
小计									0	60000	0	0	3000
清单项目综合单价													63000
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工												
	材料	霓裳翻花-大百变				项		1	60000		60000		
	主材												
	设备												
	机械												

项目编码	03B077	项目名称	青花圆造型直流	计量单位	组	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-5	青花圆造型直流	套	1	0	70000	0	0	3500	0	70000	0	0	3500
小计									0	70000	0	0	3500
清单项目综合单价													73500
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工												
	材料	青花圆造型直流				项		1	70000		70000		
	主材												
	设备												
	机械												

项目编码	03B078	项目名称	盛世花蓝造型喷泉	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-5	盛世花蓝造型喷泉	套	1	0	66000	0	0	3300	0	66000	0	0	3300
小计									0	66000	0	0	3300
清单项目综合单价													69300
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工												
	材料	盛世花蓝造型喷泉				项		1	66000		66000		
	主材												
	设备												
	机械												

工程量清单综合单价分析表

项目编码	03B079	项目名称	兰亭曲水-双头水下机器人	计量单位	套	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-5	兰亭曲水-双头水下机器人	套	1	0	80000	0	0	4000	0	80000	0	0	4000
小计									0	80000	0	0	4000

清单项目综合单价							84000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料	兰亭曲水-双头水下机器人	项	1	80000	80000		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	03B080	项目名称	投影脉幕单头水下机器人	计量单位	套	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-5	投影脉幕单头水下机器人	套	1	0	80000	0	0	4000	0	80000	0	0	4000
小计									0	80000	0	0	4000

清单项目综合单价							84000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料	投影脉幕单头水下机器人	项	1	80000	80000		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	03B081	项目名称	扶摇九天-大鹏展翅	计量单位	组	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-5	扶摇九天-大鹏展翅	套	1	0	60000	0	0	3000	0	60000	0	0	3000
小计									0	60000	0	0	3000

清单项目综合单价							63000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料	扶摇九天-大鹏展翅	项	1	60000	60000		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	03B082	项目名称	S型分段式可控喷泉	计量单位	套	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-5	S型分段式可控喷泉	套	1	0	40000	0	0	2000	0	40000	0	0	2000
小计									0	40000	0	0	2000

清单项目综合单价							42000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料	S型分段式可控喷泉	项	1	40000	40000		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	03B083	项目名称	双龙飞瀑-大对抛	计量单位	组	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-5	双龙飞瀑-大对抛	套	1	0	80000	0	0	4000	0	80000	0	0	4000
小计									0	80000	0	0	4000

清单项目综合单价							84000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料	双龙飞瀑-大对抛	项	1	80000	80000		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	03B084	项目名称	雾森系统	计量单位	组	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-5	雾森系统	套	1	0	120000	0	0	6000	0	120000	0	0	6000
小计									0	120000	0	0	6000

清单项目综合单价							126000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料	雾森系统	项	1	120000	120000		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	03B085	项目名称	自动升降浮排系统（60*12）	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-5	自动升降浮排系统(60*12)	套	1	0	500000	0	0	25000	0	500000	0	0	25000
小计									0	500000	0	0	25000

清单项目综合单价							525000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料	自动升降浮排系统(60*12)	项	1	500000	500000		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

费用明细	主材								
	设备								
	机械								

项目编码	03B086	项目名称	飘浮式浮排系统（10*2）	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-5	飘浮式浮排系统(10*2)	套	1	0	100000	0	0	5000	0	100000	0	0	5000
小计									0	100000	0	0	5000
清单项目综合单价													105000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料	飘浮式浮排系统(10*2)	项	1	100000	100000		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	03B087	项目名称	线缆、线槽	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-46	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤100	10m	80	127.16	91.6	0	2.92	32.77	10172.8	7328	0	233.6	2621.6
小计									10172.8	7328	0	233.6	2621.6
清单项目综合单价													20356.00

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5049.2	1.3709	6921.95		
		技工人工费	元	2397.92	1.3559	3251.34		
	材料	电线 BV-4	m	33.6	3.39	113.9		
		镀锌线槽 60×40×0.5	m	808	8.83	7134.64		
		其他材料费	元	80	1	80		
	主材							
	设备							
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.4	584.05	233.62		

项目编码	03B088	项目名称	配电系统	计量单位	台	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.5<L≤2.5	台	1	301.17	44.31	12000	0	68.5	301.17	44.31	12000	0	68.5
小计									301.17	44.31	12000	0	68.5
清单项目综合单价													12413.98

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	45.27	1.3709	62.06		
		技工人工费	元	119.888	1.3559	162.56		
		高级技工人工费	元	56.059	1.3655	76.55		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.2	5.2	1.04		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	1.2	0.75	0.9		
		塑料软管	m	0.25	17.45	4.36		
		裸铜线 10mm2	kg	0.26	86.42	22.47		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.9	1	10.9		
	主材							
	设备	不锈钢室外控制柜						
	机械							

项目编码	03B089	项目名称	机械控制系统	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-5	机械控制系统	套	1	0	320000	0	0	16000	0	320000	0	0	16000
小计									0	320000	0	0	16000
清单项目综合单价													336000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料	机械控制系统	项	1	320000	320000		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	03B090	项目名称	场景控制软件	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-5	场景控制软件	套	1	0	250000	0	0	12500	0	250000	0	0	12500
小计									0	250000	0	0	12500
清单项目综合单价													262500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料	场景控制软件	项	1	250000	250000		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030501013003	项目名称	网络服务器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030406-12	数字音频信号 处理器 ISP-100	台	1	260.24	2	130000	13	58.25	260.24	2	130000	13	58.25
小计									260.24	2	130000	13	58.25
清单项目综合单价													130333.49

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	56.461	1.3709	77.4		
		技工人工费	元	38.521	1.3559	52.23		
		高级技工人工费	元	95.653	1.3655	130.61		
	材料	其他材料费	元	2	1	2		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料								
	主材								
	设备	声光视械集控处理器							
	机械	仪器仪表使用费	元	13	1	13			

项目编码	030501017004	项目名称	软件	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-136	服务器及系统软件 IOT平台管理软件(演绎	套（台）	1	694.34	4.85	1000000	6.84	153.52	694.34	4.85	1000000	6.84	153.52
小计									694.34	4.85	1000000	6.84	153.52
清单项目综合单价													1000859.55

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	82.045	1.3709	112.48		
		技工人工费	元	269.063	1.3559	364.82		
		高级技工人工费	元	158.947	1.3655	217.04		
	材料	镀锌扁钢(综合)	kg	0.02	5.5	0.11		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.1	12.5	1.25		
		棉纱	kg	0.1	10.6	1.06		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.1	3.73	0.37		
		其他材料费	元	2.061	1	2.06		
	主材							
	设备	IOT平台管理软件(演绎版)						
	机械	仪器仪表使用费	元	1	1	1		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.01	584.05	5.84		

项目编码	030501013004	项目名称	网络服务器	计量单位	台	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030406-12	数字音频信号 处理器 ISP-100 -	台	1	260.24	2	15000	13	58.25	260.24	2	15000	13	58.25
小计									260.24	2	15000	13	58.25
清单项目综合单价													15333.49

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	56.461	1.3709	77.4		
		技工人工费	元	38.521	1.3559	52.23		
		高级技工人工费	元	95.653	1.3655	130.61		
	材料	其他材料费	元	2	1	2		
	主材							
	设备	网络处理器						
	机械	仪器仪表使用费	元	13	1	13		

项目编码	030501013005	项目名称	网络服务器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-136	服务器及系统软件 媒体服务器	套（台）	1	694.34	4.85	30000	6.84	153.52	694.34	4.85	30000	6.84	153.52
小计									694.34	4.85	30000	6.84	153.52
清单项目综合单价													30859.55

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	82.045	1.3709	112.48		
		技工人工费	元	269.063	1.3559	364.82		
		高级技工人工费	元	158.947	1.3655	217.04		
	材料	镀锌扁钢(综合)	kg	0.02	5.5	0.11		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.1	12.5	1.25		
		棉纱	kg	0.1	10.6	1.06		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.1	3.73	0.37		
		其他材料费	元	2.061	1	2.06		
	主材							
	设备	媒体服务器						
	机械	仪器仪表使用费	元	1	1	1		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.01	584.05	5.84		

项目编码	030404015002	项目名称	控制台	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030408-26	舞台中心控制台 演艺控制台	套	1	647.38	5	250000	0	142.74	647.38	5	250000	0	142.74
小计									647.38	5	250000	0	142.74
清单项目综合单价													250795.12

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	329.356	1.3709	451.51		
		技工人工费	元	144.454	1.3559	195.87		
	材料	其他材料费	元	5	1	5		
	主材							
	设备	演艺控制台						
	机械							

项目编码	03B091	项目名称	综合演艺控制软件系统	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-136	服务器及系统软件 综合演艺控制软件系统	套（台）	1	694.34	4.85	1800000	6.84	153.52	694.34	4.85	1800000	6.84	153.52
小计									694.34	4.85	1800000	6.84	153.52
清单项目综合单价													1800859.55

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	82.045	1.3709	112.48		
		技工人工费	元	269.063	1.3559	364.82		
		高级技工人工费	元	158.947	1.3655	217.04		
	材料	镀锌扁钢(综合)	kg	0.02	5.5	0.11		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.1	12.5	1.25		
		棉纱	kg	0.1	10.6	1.06		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.1	3.73	0.37		
		其他材料费	元	2.061	1	2.06		
	主材							
	设备	综合演艺控制软件系统						
	机械	仪器仪表使用费	元	1	1	1		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.01	584.05	5.84		

项目编码	030404022005	项目名称	控制器	计量单位	台	工程量	21

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031005-45	辅助设备安装 解码器	台	1	41.28	2.39	2200	0.72	9.25	41.28	2.39	2200	0.72	9.25
小计									41.28	2.39	2200	0.72	9.25
清单项目综合单价									2253.64				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.193	1.3709	1.64		
		技工人工费	元	23.293	1.3559	31.58		
		高级技工人工费	元	5.901	1.3655	8.06		
	材料	其他材料费	元	2	1	2		
		校验材料费	元	0.39	1	0.39		
	主材							
	设备	ArtNet解码器						
	机械	仪器仪表使用费	元	0.72	1	0.72		

项目编码	030404022006	项目名称	控制器	计量单位	台	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-54	控制器 主令分控器	台	1	218.29	3.31	700	0	48.21	218.29	3.31	700	0	48.21
小计									218.29	3.31	700	0	48.21
清单项目综合单价									969.81				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	32.86	1.3709	45.05		
		技工人工费	元	86.913	1.3559	117.85		
		高级技工人工费	元	40.567	1.3655	55.39		
	材料	镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.41	5.23	2.14		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.1	3.73	0.37		
		其他材料费	元	0.8	1	0.8		
	主材							
	设备	分控器						
	机械							

项目编码	030404022007	项目名称	控制器	计量单位	台	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-54	控制器 主令	台	1	218.29	3.31	680	0	48.21	218.29	3.31	680	0	48.21
小计									218.29	3.31	680	0	48.21
清单项目综合单价									949.81				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	32.86	1.3709	45.05		
		技工人工费	元	86.913	1.3559	117.85		
		高级技工人工费	元	40.567	1.3655	55.39		
	材料	镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.41	5.23	2.14		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.1	3.73	0.37		
		其他材料费	元	0.8	1	0.8		
	主材							
	设备	网络强电控制处理器(12路50A)						
	机械							

项目编码	030404022008	项目名称	控制器	计量单位	台	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-54	控制器 主令网络强电控制处理器(8	台	1	218.29	3.31	680	0	48.21	218.29	3.31	680	0	48.21
小计									218.29	3.31	680	0	48.21
清单项目综合单价									949.81				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	32.86	1.3709	45.05		
		技工人工费	元	86.913	1.3559	117.85		
		高级技工人工费	元	40.567	1.3655	55.39		
	材料	镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.41	5.23	2.14		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.1	3.73	0.37		
		其他材料费	元	0.8	1	0.8		
	主材							
	设备	网络强电控制处理器(8路50A)						
	机械							

项目编码	030404022009	项目名称	控制器	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-54	控制器 主令	台	1	218.29	3.31	680	0	48.21	218.29	3.31	680	0	48.21
小计									218.29	3.31	680	0	48.21
清单项目综合单价									949.81				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	32.86	1.3709	45.05		
		技工人工费	元	86.913	1.3559	117.85		
		高级技工人工费	元	40.567	1.3655	55.39		
	材料	镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.41	5.23	2.14		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.1	3.73	0.37		
		其他材料费	元	0.8	1	0.8		
	主材							
	设备	网络强电控制处理器(8路)						
	机械							

项目编码	031101001003	项目名称	开关电源设备	计量单位	台	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031002-29	电源箱 导轨式电源(60W-12V)	台	1	190.21	3.99	500	1.93	42.2	190.21	3.99	500	1.93	42.2
小计									190.21	3.99	500	1.93	42.2
清单项目综合单价									738.33				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.444	1.3709	7.46		
		技工人工费	元	116.208	1.3559	157.57		
		高级技工人工费	元	18.439	1.3655	25.18		
	材料	六角螺栓 M6~8×20~70	套	2	0.35	0.7		
		其他材料费	元	2	1	2		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	校验材料费		元	1.29	1	1.29		
	主材								
	设备	导轨式电源(60W-12V)							
	机械	仪器仪表使用费		元	1.93	1	1.93		

项目编码	030404022010	项目名称	控制器	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-54	控制器 主令 串口服务器RS-485	台	1	218.29	3.31	2196	0	48.21	218.29	3.31	2196	0	48.21
小计									218.29	3.31	2196	0	48.21
清单项目综合单价													2465.81

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	32.86	1.3709	45.05		
		技工人工费	元	86.913	1.3559	117.85		
		高级技工人工费	元	40.567	1.3655	55.39		
	材料	镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.41	5.23	2.14		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.1	3.73	0.37		
		其他材料费	元	0.8	1	0.8		
	主材							
	设备	串口服务器RS-485						
	机械							

项目编码	030404022011	项目名称	控制器	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-54	控制器 主令	台	1	218.29	3.31	2196	0	48.21	218.29	3.31	2196	0	48.21
小计									218.29	3.31	2196	0	48.21
清单项目综合单价													2465.81

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	32.86	1.3709	45.05		
		技工人工费	元	86.913	1.3559	117.85		
		高级技工人工费	元	40.567	1.3655	55.39		
	材料	镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.41	5.23	2.14		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.1	3.73	0.37		
		其他材料费	元	0.8	1	0.8		
	主材							
	设备	串口服务器RS-232						
	机械							

项目编码	030414007001	项目名称	不间断电源	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030205-49	单相不间断电源安装调试 容量C(kV·A) C≤5	台	1	109.87	9.91	150000	0	24.68	109.87	9.91	150000	0	24.68
小计									109.87	9.91	150000	0	24.68
清单项目综合单价													150144.46

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	20.24	1.3709	27.75		
		技工人工费	元	44.961	1.3559	60.96		
		高级技工人工费	元	15.493	1.3655	21.16		
	材料	热缩套管 Φ6mm	m	0.31	8.2	2.54		
		塑料绝缘导线 BLV-35	m	1.5	3.71	5.57		
		其他材料费	元	1.8	1	1.8		
	主材							
	设备	UPS不间断电源主机						
	机械							

项目编码	030501012006	项目名称	交换机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-42	核心层交换机 安装、调试	台（套）	1	408.17	8	14461	20	91.58	408.17	8	14461	20	91.58
小计									408.17	8	14461	20	91.58
清单项目综合单价													14988.75

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费	元	298.915	1.3655	408.17		
	材料	其他材料费	元	8	1	8		
	主材							
	设备	48光口千兆光4个万兆光核心交换机						
	机械	仪器仪表使用费	元	20	1	20		

项目编码	030501012007	项目名称	交换机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-42	核心层交换机 安装、调试	台（套）	1	408.17	8	4800	20	91.58	408.17	8	4800	20	91.58
小计									408.17	8	4800	20	91.58
清单项目综合单价													5327.75

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费	元	298.915	1.3655	408.17		
	材料	其他材料费	元	8	1	8		
	主材							
	设备	24口核心交换机						
	机械	仪器仪表使用费	元	20	1	20		

项目编码	030501012008	项目名称	交换机	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-40	接入层交换机 安装、调试	台（套）	1	140.08	2	2750	5	31.26	140.08	2	2750	5	31.26
小计									140.08	2	2750	5	31.26
清单项目综合单价													2928.34

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	102.587	1.3655	140.08		

工程量清单综合单价分析表

	人工								
费用明细	材料	其他材料费		元	2	1	2		
	主材								
	设备	24口千兆交换机							
	机械	仪器仪表使用费		元	5	1	5		

项目编码	030501012009	项目名称	交换机	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-40	接入层交换机 安装、调试	台（套）	1	140.08	2	2400	5	31.26	140.08	2	2400	5	31.26
小计									140.08	2	2400	5	31.26

清单项目综合单价	2578.34

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	102.587	1.3655	140.08		
费用明细	材料	其他材料费	元	2	1	2		
	主材							
	设备	8电4光千兆交换机						
	机械	仪器仪表使用费	元	5	1	5		

项目编码	030904008004	项目名称	模块(模块箱)	计量单位	只	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-20换	控制模块(接口)安装（单输出）	个	1	91.78	408.22	0	2.12	40.75	91.78	408.22	0	2.12	40.75
小计									91.78	408.22	0	2.12	40.75

清单项目综合单价	542.87

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.057	1.3709	17.9		
		技工人工费	元	44.273	1.3559	60.03		
		高级技工人工费	元	10.146	1.3655	13.85		
	材料	白布	m2	0.05	5.45	0.27		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.22	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	7.2	0.22		
		焊锡	kg	0.06	75.6	4.54		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	69.5	1.39		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	18.72	0.56		
		汽油 60#～70#	kg	0.08	7.54	0.6		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.8	0.09	0.07		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.15	1.8	0.27		
		其他材料费	元	0.21	1	0.21		
		千兆单模双纤LC光模块	个	1	400	400		
费用明细	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	2.118	1	2.12		

项目编码	030501009002	项目名称	路由器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-140	核心路由器	套（台）	1	347.27	11.76	5000	40.84	79.76	347.27	11.76	5000	40.84	79.76
小计									347.27	11.76	5000	40.84	79.76

清单项目综合单价	5479.63

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	41.027	1.3709	56.24		
		技工人工费	元	134.6	1.3559	182.5		
		高级技工人工费	元	79.478	1.3655	108.53		
	材料	镀锌扁钢(综合)	kg	0.1	5.5	0.55		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.1	12.5	1.25		
		棉纱	kg	0.1	10.6	1.06		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.1	3.73	0.37		
		其他材料费	元	8.525	1	8.53		
费用明细	主材							
	设备	核心路由器						
	机械	仪器仪表使用费	元	35	1	35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.01	584.05	5.84		

项目编码	030501011001	项目名称	防火墙	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-138	安全隔离装置及防火墙	套（台）	1	494.94	5.75	25000	40.84	111.96	494.94	5.75	25000	40.84	111.96
小计									494.94	5.75	25000	40.84	111.96

清单项目综合单价	25653.49

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	58.545	1.3709	80.26		
		技工人工费	元	191.814	1.3559	260.08		
		高级技工人工费	元	113.221	1.3655	154.6		
	材料	镀锌扁钢(综合)	kg	0.1	5.5	0.55		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.1	12.5	1.25		
		棉纱	kg	0.1	10.6	1.06		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.1	3.73	0.37		
		其他材料费	元	2.522	1	2.52		
费用明细	主材							
	设备	网络防火墙						
	机械	仪器仪表使用费	元	35	1	35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.01	584.05	5.84		

项目编码	030502001005	项目名称	机柜、机架	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-1换	安装机柜、机架 落地式	台	1	182.22	2453	0	0	162.76	182.22	2453	0	0	162.76
小计									182.22	2453	0	0	162.76

清单项目综合单价	2797.98

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	132.919	1.3709	182.22		
	材料	其他材料费	元	3	1	3		
		42U机柜	个	1	2450	2450		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	主材								
	设备								
	机械								

项目编码	030502001006	项目名称	机柜、机架	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-1换	安装机柜、机架 落地式 ~	台	1	182.22	1785	0	0	129.36	182.22	1785	0	0	129.36
小计									182.22	1785	0	0	129.36
清单项目综合单价									2096.58				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	132.919	1.3709	182.22		
	材料	其他材料费	元	3	1	3		
		户外32U机柜	个	1	1782	1782		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030502001007	项目名称	机柜、机架	计量单位	台	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-1换	安装机柜、机架 落地式 ~	台	1	182.22	1003	0	0	90.26	182.22	1003	0	0	90.26
小计									182.22	1003	0	0	90.26
清单项目综合单价									1275.48				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	132.919	1.3709	182.22		
	材料	其他材料费	元	3	1	3		
		户外12U解码器柜	个	1	1000	1000		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	03B092	项目名称	防雷PDU	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031002-68换	五孔气插座	台	1	18.79	26.98	300	1.16	5.56	18.79	26.98	300	1.16	5.56
小计									18.79	26.98	300	1.16	5.56
清单项目综合单价									352.49				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.546	1.3709	0.75		
		技工人工费	元	11.445	1.3559	15.52		
		高级技工人工费	元	1.845	1.3655	2.52		
	材料	聚四氟乙烯生料带	m	0.3	0.1	0.03		
		其他材料费	元	2	1	2		
		防雷PDU	个	1	300	300		
		仪表接头	套	5	4.99	24.95		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	0.53	1	0.53		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.003	209.97	0.63		

项目编码	03B093	项目名称	八位插排	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031002-68	五孔气插座 八位插排	台	1	18.79	26.98	100	1.16	5.56	18.79	26.98	100	1.16	5.56
小计									18.79	26.98	100	1.16	5.56
清单项目综合单价									152.49				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.546	1.3709	0.75		
		技工人工费	元	11.445	1.3559	15.52		
		高级技工人工费	元	1.845	1.3655	2.52		
	材料	聚四氟乙烯生料带	m	0.3	0.1	0.03		
		其他材料费	元	2	1	2		
		仪表接头	套	5	4.99	24.95		
	主材							
	设备	八位插排						
	机械	仪器仪表使用费	元	0.53	1	0.53		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.003	209.97	0.63		

项目编码	030502009001	项目名称	跳线	计量单位	条	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-127	制作跳线（打接）RJ45	条	1	4.52	3.15	0	0.04	1.15	4.52	3.15	0	0.04	1.15
小计									4.52	3.15	0	0.04	1.15
清单项目综合单价									8.86				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.294	1.3709	4.52		
	材料	4对双绞线缆	m	1.02	2.6	2.65		
		其他材料费	元	0.5	1	0.5		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	0.04	1	0.04		

项目编码	030502015001	项目名称	光缆终端盒	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-76	安装测试光缆终端盒 芯数N(芯) 24<N≤48	个	1	187.58	156	0	4.5	49.39	187.58	156	0	4.5	49.39
小计									187.58	156	0	4.5	49.39
清单项目综合单价									397.47				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	27.054	1.3709	37.09		
		技工人工费	元	110.989	1.3559	150.49		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	光缆终端盒 48芯	个	1	150	150		
		其他材料费	元	6	1	6		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	4.5	1	4.5		

项目编码	030502015002	项目名称	光缆终端盒	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-74	安装测试光缆终端盒 芯数N(芯) 4<N≤12	个	1	92.81	123	0	2.5	26.75	92.81	123	0	2.5	26.75
小计									92.81	123	0	2.5	26.75
清单项目综合单价													245.06

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	13.41	1.3709	18.38		
		技工人工费	元	54.893	1.3559	74.43		
	材料	光缆终端盒 12芯	个	1	120	120		
		其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	2.5	1	2.5		

项目编码	030501010002	项目名称	收发器	计量单位	对	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031008-91	GE光纹机安装测试 单模单纤千兆光纤收发	台	1	22.42	3.13	320	10.22	5.78	22.42	3.13	320	10.22	5.78
小计									22.42	3.13	320	10.22	5.78
清单项目综合单价													361.55

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.722	1.3709	3.73		
		技工人工费	元	12.666	1.3559	17.17		
		高级技工人工费	元	1.111	1.3655	1.52		
	材料	其他材料费	元	3	1	3		
		校验材料费	元	0.13	1	0.13		
	主材							
	设备	单模单纤千兆光纤收发器						
	机械	仪器仪表使用费	元	0.45	1	0.45		
		载货汽车 装载质量M（t） M=2	台班	0.02	488.26	9.77		

项目编码	030502009002	项目名称	跳线	计量单位	条	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-127	制作跳线（打接）RJ45	条	1	4.52	3.15	0	0.04	1.15	4.52	3.15	0	0.04	1.15
小计									4.52	3.15	0	0.04	1.15
清单项目综合单价													8.86

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.294	1.3709	4.52		
	材料	4对双绞线缆	m	1.02	2.6	2.65		
		其他材料费	元	0.5	1	0.5		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	0.04	1	0.04		

项目编码	030502015003	项目名称	光缆终端盒	计量单位	个	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-73	安装测试光缆终端盒 芯数N(芯) N≤4	个	1	58.62	37	0	2	14.89	58.62	37	0	2	14.89
小计									58.62	37	0	2	14.89
清单项目综合单价													112.51

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	8.469	1.3709	11.61		
		技工人工费	元	34.669	1.3559	47.01		
	材料	光缆终端盒 4芯	个	1	35	35		
		其他材料费	元	2	1	2		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	2	1	2		

项目编码	030507014002	项目名称	显示设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030408-9	终端显示器 21.5英寸显示器	套	1	97.59	1	3000	0	21.53	97.59	1	3000	0	21.53
小计									97.59	1	3000	0	21.53
清单项目综合单价													3120.12

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	21.173	1.3709	29.03		
		技工人工费	元	28.891	1.3559	39.17		
		高级技工人工费	元	21.522	1.3655	29.39		
	材料	其他材料费	元	1	1	1		
	主材							
	设备	21.5英寸显示器						
	机械							

项目编码	030501002001	项目名称	输出设备	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-6	有线键鼠套装 有线键鼠套装	套	1	0	300	0	0	15	0	300	0	0	15
小计									0	300	0	0	15
清单项目综合单价													315

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	有线键鼠套装	套	1	300	300		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	主材											
	设备											
	机械											
项目编码	030502009003	项目名称	跳线			计量单位	条	工程量	30			
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-128	成品跳线敷设（插接）	条	1	0.97	11.15	0	0	0.77	0.97	11.15	0	0	0.77
小计									0.97	11.15	0	0	0.77
清单项目综合单价													12.89
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		0.706	1.3709		0.97		
	材料	RJ45跳线 1.5m				条		1	11.15		11.15		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030502009004	项目名称	跳线			计量单位	条	工程量	50				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-128换	成品跳线敷设（插接）	条	1	0.97	11.15	0	0	0.77	0.97	11.15	0	0	0.77
小计									0.97	11.15	0	0	0.77
清单项目综合单价													12.89
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		0.706	1.3709		0.97		
	材料	3米六类网线				条		1	11.15		11.15		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030502009005	项目名称	跳线			计量单位	条	工程量	30				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-128换	成品跳线敷设（插接）	条	1	0.97	11.15	0	0	0.77	0.97	11.15	0	0	0.77
小计									0.97	11.15	0	0	0.77
清单项目综合单价													12.89
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		0.706	1.3709		0.97		
	材料	卡侬线				条		1	11.15		11.15		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030501003003	项目名称	控制设备			计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-6	平板电脑	套	1	0	4000	0	0	200	0	4000	0	0	200
小计									0	4000	0	0	200
清单项目综合单价													4200
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工												
	材料	平板电脑				套		1	4000		4000		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	03B094	项目名称	4G专网卡			计量单位	张	工程量	1				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-6	4G专网卡	张	1	0	1200	0	0	60	0	1200	0	0	60
小计									0	1200	0	0	60
清单项目综合单价													1260
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工												
	材料	4G专网卡				套		1	1200		1200		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030502009006	项目名称	跳线			计量单位	条	工程量	6				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-128换	成品跳线敷设（插接）	条	1	0.97	8	0	0	0.62	0.97	8	0	0	0.62
小计									0.97	8	0	0	0.62
清单项目综合单价													9.59
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		0.706	1.3709		0.97		
	材料	RS232直连串口线				条		1	8		8		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030502009007	项目名称	跳线			计量单位	条	工程量	6				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-128换	成品跳线敷设（插接）	条	1	0.97	8	0	0	0.62	0.97	8	0	0	0.62
小计									0.97	8	0	0	0.62

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价												9.59
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费			元	0.706	1.3709		0.97			
	材料	RS232交叉串口线			条	1	8		8			
	主材											
	设备											
	机械											
项目编码	080805003001	项目名称	工作站、工作台			计量单位	张		工程量	1		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-6	工作台4工位	张	1	0	800	0	0	40	0	800	0	0	40
小计									0	800	0	0	40
清单项目综合单价												840
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工											
	材料	工作台4工位			套	1	800		800			
	主材											
	设备											
	机械											
项目编码	080805003002	项目名称	工作站、工作台			计量单位	张		工程量	1		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-6	工作台3工位	张	1	0	600	0	0	30	0	600	0	0	30
小计									0	600	0	0	30
清单项目综合单价												630
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工											
	材料	工作台3工位			套	1	600		600			
	主材											
	设备											
	机械											
项目编码	03B095	项目名称	椅子			计量单位	把		工程量	5		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-6	椅子	把	1	0	150	0	0	7.5	0	150	0	0	7.5
小计									0	150	0	0	7.5
清单项目综合单价												157.5
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工											
	材料	4G专网卡			套	1	150		150			
	主材											
	设备											
	机械											
项目编码	030412002042	项目名称	工厂灯			计量单位	套		工程量	21		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-34换	投光灯(100W以上)安装	10套	0.1	504.33	150136.73	0	0	7617.84	50.433	15013.673	0	0	761.784
小计									50.433	15013.673	0	0	761.784
清单项目综合单价												15825.890
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费			元	9.1077	1.3709		12.49			
		技工人工费			元	22.8057	1.3559		30.92			
		高级技工人工费			元	5.1448	1.3655		7.03			
	材料	普通钢板 0#~3# δ=2.6mm~3.2mm			kg	0.99	4.52		4.47			
		精制六角带帽螺栓 M10×14以上			10套	0.408	2.5		1.02			
		电焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.1	8.36		0.84			
		图案投影灯			套	1	15000		15000			
		电线 BV-4			m	2.04	3.39		6.92			
		其他材料费			元	0.426	1		0.43			
	主材											
	设备											
	机械											
项目编码	030412002043	项目名称	工厂灯			计量单位	套		工程量	30		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-34换	投光灯(100W以上)安装	10套	1	504.33	7136.73	0	0	467.84	504.33	7136.73	0	0	467.84
小计									504.33	7136.73	0	0	467.84
清单项目综合单价												8108.90
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费			元	9.1077	1.3709		12.49			
		技工人工费			元	22.8057	1.3559		30.92			
		高级技工人工费			元	5.1448	1.3655		7.03			
	材料	普通钢板 0#~3# δ=2.6mm~3.2mm			kg	0.99	4.52		4.47			
		精制六角带帽螺栓 M10×14以上			10套	0.408	2.5		1.02			
		电焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.1	8.36		0.84			
		电线 BV-4			m	2.04	3.39		6.92			
		其他材料费			元	0.426	1		0.43			
		LED投光灯			套	1	700		700			
	主材											
	设备											
	机械											
项目编码	03B096	项目名称	LED点串灯			计量单位	套		工程量	292		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-14换	悬灯类安装 LED点串灯	10套	0.1	153.65	9097.36	0	0	488.69	15.365	909.736	0	0	48.869
小计									15.365	909.736	0	0	48.869

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								973.970	
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费	元	2.7752	1.3709	3.8			
		技工人工费	元	6.9475	1.3559	9.42			
		高级技工人工费	元	1.5671	1.3655	2.14			
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.208	0.5	0.1			
		合金钢钻头(综合)	个	0.007	7.2	0.05			
		LED点串灯	套	1.01	900	909			
		其他材料费	元	0.582	1	0.58			
	主材								
	设备								
	机械								
项目编码	03B097	项目名称	LED彩色球泡灯串1		计量单位	套	工程量	74	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-14换	建筑安装工程 LED彩色球泡灯串1	10套	0.1	153.65	9097.36	0	0	488.69	15.365	909.736	0	0	48.869
小计									15.365	909.736	0	0	48.869

清单项目综合单价								973.970	
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费	元	2.7752	1.3709	3.8			
		技工人工费	元	6.9475	1.3559	9.42			
		高级技工人工费	元	1.5671	1.3655	2.14			
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.208	0.5	0.1			
		合金钢钻头(综合)	个	0.007	7.2	0.05			
		其他材料费	元	0.582	1	0.58			
		LED彩色球泡灯串1	套	1.01	900	909			
	主材								
	设备								
	机械								
项目编码	03B098	项目名称	LED彩色球泡灯串2		计量单位	套	工程量	76	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-14换	建筑安装工程 LED彩色球泡灯串2	10套	0.1	153.65	12127.36	0	0	640.19	15.365	1212.736	0	0	64.019
小计									15.365	1212.736	0	0	64.019

清单项目综合单价								1292.120	
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费	元	2.7752	1.3709	3.8			
		技工人工费	元	6.9475	1.3559	9.42			
		高级技工人工费	元	1.5671	1.3655	2.14			
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.208	0.5	0.1			
		合金钢钻头(综合)	个	0.007	7.2	0.05			
		其他材料费	元	0.582	1	0.58			
		LED彩色球泡灯串2	套	1.01	1200	1212			
	主材								
	设备								
	机械								
项目编码	03B099	项目名称	Φ4mm包胶钢丝		计量单位	m	工程量	533	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-300	钢索架设 钢丝绳直径Φ(mm) Φ≤6	100m	0.01	289.39	1386.68	0	0	133.03	2.8939	13.8668	0	0	1.3303
小计									2.8939	13.8668	0	0	1.3303

清单项目综合单价								18.0910	
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费	元	0.34171	1.3709	0.47			
		技工人工费	元	1.49725	1.3559	2.03			
		高级技工人工费	元	0.28952	1.3655	0.4			
	材料	钢丝绳 Φ6mm	m	1.05	12.8	13.44			
		铁件(包括预埋铁件)	kg	0.0352	4	0.14			
		精制六角带帽螺栓 镀锌带2个垫圈M6×14～75	10套	0.0195	1.72	0.03			
		钢线卡子 6	个	0.102	0.95	0.1			
		心形环	个	0.051	2.6	0.13			
		锯条	根	0.005	0.77	0			
		其他材料费	元	0.0191	1	0.02			
	主材								
	设备								
	机械								
项目编码	030412002044	项目名称	工厂灯		计量单位	套	工程量	104	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-14换	建筑安装工程 LED球泡灯	10套	0.1	153.65	25.54	0	0	35.09	15.365	2.554	0	0	3.509
小计									15.365	2.554	0	0	3.509

清单项目综合单价								21.428	
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费	元	2.7752	1.3709	3.8			
		技工人工费	元	6.9475	1.3559	9.42			
		高级技工人工费	元	1.5671	1.3655	2.14			
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.208	0.5	0.1			
		合金钢钻头(综合)	个	0.007	7.2	0.05			
		其他材料费	元	0.582	1	0.58			
		LED球泡灯	套	1.01	1.8	1.82			
	主材								
	设备								
	机械								
项目编码	030412007002	项目名称	一般路灯		计量单位	套	工程量	5	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040704-6换	金属路灯杆安装 单杆式 高度H(m) H≤5 ~	根	1	81.79	1018.45	0	93.87	75.21	81.79	1018.45	0	93.87	75.21
040704-70换	单光源路灯、广场灯具安装 高度H(m) H≤4 ~ 单光源路灯(广场)灯具	10套	0.1	353.56	3197.41	0	134.13	246.68	35.356	319.741	0	13.413	24.668

工程量清单综合单价分析表

040704-26	单臂挑灯架 高度H(m)H≤15 臂长L(m)L≤1.2	10套	0.1	580.07	4700	0	365	387.13	58.007	470	0	36.5	38.713
040704-2	基础制作 混凝土基础	10m3	0.045	870.85	4578.43	0	138.11	429.86	39.18825	206.02935	0	6.21495	19.3437
040704-1	基础制作 混凝土垫层	10m3	0.005	1325.52	4626.72	0	138.26	532.34	6.6276	23.1336	0	0.6913	2.6617
040704-3	基础制作 模板	100m2	0.003	3884.71	2394.53	0	145.62	984.51	11.65413	7.18359	0	0.43686	2.95353
040205-3	光圆钢筋 制作 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	0.019	337.34	4972.72	0	10.3	323.58	6.40946	94.48168	0	0.1957	6.14802
040205-4	光圆钢筋 安装 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	0.019	782.33	62.06	0	139.19	184.62	14.86427	1.17914	0	2.64461	3.50778
040704-4	基础制作 预埋件 螺栓	t	0.016	2381.16	6105.92	0	656.64	873.4	38.09856	97.69472	0	10.50624	13.9744
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.013	2381.16	7433.25	0	653.27	939.53	30.95508	96.63225	0	8.49251	12.21389
040707-3	角钢接地极 普通土	根	1	26.13	49.61	0	25.89	9.96	26.13	49.61	0	25.89	9.96
040708-13	接地极(≤6根)	组	1	222.36	2.22	0	25.2	50.74	222.36	2.22	0	25.2	50.74
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.00375	1736.64	0	0	5978.82	782.87	6.5124	0	0	22.420575	2.9357625
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.0023	2491.29	0	0	0	548.33	5.729967	0	0	0	1.261159
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.027	1410.7	5.84	0	549.67	347.62	38.0889	0.15768	0	14.84109	9.38574
120001-214+120001-215*20	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.00105	0	45.69	0	73249.17	4910.72	0	0.0479745	0	76.9116285	5.156256
小计									621.771617	2386.560985	0	338.2284635	278.8329375
清单项目综合单价													3625.3940025

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	125.724454	1.3709	172.36		
		技工人工费	元	253.474837	1.3559	343.69		
		高级技工人工费	元	75.599	1.3655	103.23		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	0.00049	5.2	0		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ＞10	t	0.01886	4803	90.58		
		镀锌扁钢(综合)	kg	0.26	5.04	1.31		
		镀锌角钢(综合)	kg	9.802	4.8	47.05		
		钢垫板 δ=2.5mm～5mm	kg	0.481	3	1.44		
		铁件(综合)	kg	13.26	6.96	92.29		
		螺栓(综合)	kg	15.912	5.66	90.06		
		精制六角带帽螺栓 M16mm×60mm	套	6.12	1.35	8.26		
		弹簧垫圈 M16mm～30mm	10个	0.633	1.8	1.14		
		钢钉(综合)	kg	0.058635	5.5	0.32		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	0.13248	8.62	1.14		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	1.586648	6.2	9.84		
		零星卡具	kg	0.061718	6.2	0.38		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.000403	1969	0.79		
		沥青清漆	kg	0.02	13.2	0.26		
		酚醛磁漆	kg	0.4	10.5	4.2		
		红丹环氧防锈漆	kg	0.2	15.27	3.05		
		脱模剂	kg	0.028	8.4	0.24		
		单光源路灯(广场)灯具 45W	套	1.01	315	318.15		
		水	m3	0.142319	3.77	0.54		
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm	张	0.035115	52	1.83		
		木支撑	m3	0.001683	1800	3.03		
		调试材料费	元	2.22	1	2.22		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.000031	446.91	0.01		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.505	448.21	226.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.131597	1	6.13		
	主材	路灯灯架	套	1	470	470		
		金属杆 H=3.5m	根	1	1000	1000		
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	25.2	1	25.2		
		履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.00075	1096.79	0.82		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.008316	1246.15	10.36		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.0213	1013.99	21.6		
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.046447	1646.26	76.46		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.008316	538.51	4.48		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.00063	711.43	0.45		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.058	651.5	37.79		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.000199	977.23	0.19		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.001012	1149.56	1.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.000274	712.76	0.2		
		平板拖车组 装载质量M（t） M=8	台班	0.058	966.9	56.08		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.0195	284.79	5.55		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤9	台班	0.02	670.67	13.41		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤18	台班	0.03	1216.66	36.5		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.095055	14.23	1.35		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.001656	42.83	0.07		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.004784	24.79	0.12		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.000613	29.18	0.02		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.12	30.92	3.71		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.006848	16.86	0.12		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.005707	16.79	0.1		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.218484	147.89	32.31		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.05707	147.13	8.4		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.00828	168.8	1.4		

项目编码	03B100	项目名称	定制景观灯杆	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040704-6	金属路灯杆安装 单杆式 高度H(m) H≤5	根	1	81.79	1218.45	0	93.87	85.21	81.79	1218.45	0	93.87	85.21
小计									81.79	1218.45	0	93.87	85.21
清单项目综合单价													1479.32

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	17.084	1.3709	23.42		
		技工人工费	元	43.049	1.3559	58.37		
	材料	钢垫板 δ=2.5mm～5mm	kg	0.481	3	1.44		
		精制六角带帽螺栓 M16mm×60mm	套	6.12	1.35	8.26		
		弹簧垫圈 M16mm～30mm	10个	0.633	1.8	1.14		
		酚醛磁漆	kg	0.4	10.5	4.2		
		红丹环氧防锈漆	kg	0.2	15.27	3.05		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.36	1	0.36		
	主材	金属杆 H=5m	根	1	1200	1200		
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.058	651.5	37.79		
		平板拖车组 装载质量M（t） M=8	台班	0.058	966.9	56.08		

项目编码	030404017008	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040702-48	配电箱安装 落地式	台	1	433.88	13.84	12000	101.5	102.99	433.88	13.84	12000	101.5	102.99
小计									433.88	13.84	12000	101.5	102.99
清单项目综合单价													12652.21

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	63.98	1.3709	87.71		
		技工人工费	元	198.481	1.3559	269.12		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	高级技工人工费	元	56.426	1.3655	77.05		
	材料	镀锌扁钢(综合)	kg	1.5	5.04	7.56		
		钢垫板 δ=1mm～3mm	kg	0.289	3.6	1.04		
		镀锌精制带帽螺栓 M10mm×80mm	套	6.1	0.56	3.42		
		铁砂布 0#～2#	张	1	0.75	0.75		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	0.15	6.2	0.93		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.14	1	0.14		
	主材							
	设备	照明配电箱 不锈钢,1500*800*300						
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.088	651.5	57.33		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.053	584.05	30.95		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.088	150.2	13.22		

项目编码	030404017009	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040702-48	配电箱安装 落地式 照明配电箱 不锈钢	台	1	433.88	13.84	13000	101.5	102.99	433.88	13.84	13000	101.5	102.99
小计									433.88	13.84	13000	101.5	102.99
清单项目综合单价													13652.21

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	63.98	1.3709	87.71		
		技工人工费	元	198.481	1.3559	269.12		
		高级技工人工费	元	56.426	1.3655	77.05		
	材料	镀锌扁钢(综合)	kg	1.5	5.04	7.56		
		钢垫板 δ=1mm～3mm	kg	0.289	3.6	1.04		
		镀锌精制带帽螺栓 M10mm×80mm	套	6.1	0.56	3.42		
		铁砂布 0#～2#	张	1	0.75	0.75		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	0.15	6.2	0.93		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.14	1	0.14		
	主材							
	设备	照明配电箱 不锈钢,1800*800*300						
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.088	651.5	57.33		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.053	584.05	30.95		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.088	150.2	13.22		

项目编码	031101001004	项目名称	开关电源设备	计量单位	台	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031002-29	电源箱	台	1	190.21	3.99	600	1.93	42.2	190.21	3.99	600	1.93	42.2
小计									190.21	3.99	600	1.93	42.2
清单项目综合单价													838.33

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.444	1.3709	7.46		
		技工人工费	元	116.208	1.3559	157.57		
		高级技工人工费	元	18.439	1.3655	25.18		
	材料	六角螺栓 M6～8×20～70	套	2	0.35	0.7		
		其他材料费	元	2	1	2		
		校验材料费	元	1.29	1	1.29		
	主材							
	设备	电源箱						
	机械	仪器仪表使用费	元	1.93	1	1.93		

项目编码	030411006003	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-323	明装 普通接线盒	10个	1	102.77	23.58	0	0	23.8	102.77	23.58	0	0	23.8
小计									102.77	23.58	0	0	23.8
清单项目综合单价													150.15

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.8501	1.3709	2.54		
		技工人工费	元	4.2236	1.3559	5.73		
		高级技工人工费	元	1.475	1.3655	2.01		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	2.06	0.05	0.1		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	2.06	0.09	0.19		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	2.02	2.06		
		其他材料费	元	0.01	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030408001009	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-54换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 50<S≤70	100m	0.1	1027.15	22909.62	0	13.59	1372.47	102.715	2290.962	0	1.359	137.247
小计									102.715	2290.962	0	1.359	137.247
清单项目综合单价													2532.283

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.26113	1.3709	3.1		
		技工人工费	元	4.32545	1.3559	5.86		
		高级技工人工费	元	0.95704	1.3655	1.31		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	15.45	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.8	0.05		
		其他材料费	元	0.0502	1	0.05		
	主材	ZR-YJV-0.6/1kV-4*70+1*35	m	1.01	226.72	228.99		
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	651.5	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	584.05	0.06		

项目编码	030408001010	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	380

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-51换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 10<S≤16	100m	0.1	418.74	7783.05	0	6.42	481.75	41.874	778.305	0	0.642	48.175
小计									41.874	778.305	0	0.642	48.175
清单项目综合单价													868.996

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.92161	1.3709	1.26		
		技工人工费	元	1.76285	1.3559	2.39		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	高级技工人工费	元	0.3909	1.3655	0.53		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	15.45	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.8	0.05		
		其他材料费	元	0.032	1	0.03		
	主材	ZR-YJV-0.6/1kV-5*16	m	1.01	76.97	77.74		
	设备							
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	584.05	0.06		

项目编码	030408001011	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	1000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10	100m	1	348.86	2680.53	0	6.42	211.24	348.86	2680.53	0	6.42	211.24
小计									348.86	2680.53	0	6.42	211.24

清单项目综合单价 3247.05

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.7671	1.3709	1.05		
		技工人工费	元	1.46862	1.3559	1.99		
		高级技工人工费	元	0.32641	1.3655	0.45		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	15.45	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.8	0.05		
		其他材料费	元	0.032	1	0.03		
	主材	ZR-YJV-0.6/1kV-5*4	m	1.01	26.45	26.71		
	设备							
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	584.05	0.06		

项目编码	030408001012	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	1100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˆ	100m	1	348.86	3418.84	0	6.42	248.16	348.86	3418.84	0	6.42	248.16
小计									348.86	3418.84	0	6.42	248.16

清单项目综合单价 4022.28

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.7671	1.3709	1.05		
		技工人工费	元	1.46862	1.3559	1.99		
		高级技工人工费	元	0.32641	1.3655	0.45		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	15.45	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.8	0.05		
		其他材料费	元	0.032	1	0.03		
		ZR-YJV-0.6/1kV-3*4	m	1.01	33.76	34.1		
	主材							
	设备							
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	584.05	0.06		

项目编码	030411004005	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	2200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5 ˆ	100m单线	1	149.3	269.73	0	0	46.35	149.3	269.73	0	0	46.35
小计									149.3	269.73	0	0	46.35

清单项目综合单价 465.38

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.17627	1.3709	0.24		
		技工人工费	元	0.77248	1.3559	1.05		
		高级技工人工费	元	0.14937	1.3655	0.2		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.0025	0.63	0		
		焊锡	kg	0.002	75.6	0.15		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	7.54	0.04		
		其他材料费	元	0.0058	1	0.01		
		ZR-RVV-2*4	m	1.16	2.15	2.49		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030411001014	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040706-73换	硬塑料管敷设 埋地敷设 公称直径DN(mm) 20＜DN≤25	100m	1	554.39	352.29	0	0	139.63	554.39	352.29	0	0	139.63
小计									554.39	352.29	0	0	139.63

清单项目综合单价 1046.31

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.15121	1.3709	1.58		
		技工人工费	元	2.92477	1.3559	3.97		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	0.00257	5.2	0.01		
		钢锯条	根	0.006	0.66	0		
		PE管 PE25	m	1.06	3.16	3.35		
		难燃塑料管接头 25	个	0.2575	0.47	0.12		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0349	1	0.03		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030411001015	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1700

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040706-74换	硬塑料管敷设 埋地敷设 公称直径DN(mm) 25＜DN≤32	100m	1	594.7	556.82	0	0	158.73	594.7	556.82	0	0	158.73
小计									594.7	556.82	0	0	158.73

清单项目综合单价 1310.25

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.23503	1.3709	1.69		
		技工人工费	元	3.13733	1.3559	4.25		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.00257	5.2	0.01		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	钢锯条	根	0.01	0.66	0.01		
		难燃塑料管接头 32	个	0.2575	0.75	0.19		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0551	1	0.06		
		PE管 PE32	m	1.06	5	5.3		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030411001016	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	2380

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040706-76换	硬塑料管敷设 埋地敷设 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50	100m	0.1	789.31	998.87	0	0	223.67	78.931	99.887	0	0	22.367
小计									78.931	99.887	0	0	22.367
清单项目综合单价									201.185				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.6387	1.3709	2.25		
		技工人工费	元	4.16447	1.3559	5.65		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	0.00257	5.2	0.01		
		钢锯条	根	0.01	0.66	0.01		
		难燃塑料管接头 50	个	0.2575	2.31	0.59		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0989	1	0.1		
		PE管 PE50	m	1.06	8.75	9.28		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030411001017	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040706-79换	硬塑料管敷设 埋地敷设 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	100m	0.1	1072.64	2216.33	0	0	346.91	107.264	221.633	0	0	34.691
小计									107.264	221.633	0	0	34.691
清单项目综合单价									363.588				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.22737	1.3709	3.05		
		技工人工费	元	5.6589	1.3559	7.67		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	0.00257	5.2	0.01		
		钢锯条	根	0.015	0.66	0.01		
		PE管 PE90	m	1.06	19.3	20.46		
		难燃塑料管接头 100	个	0.2575	5.68	1.46		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2194	1	0.22		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030411001018	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	5000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-156	金属软管敷设 管长L(m) 0.5＜L≤1.0 内径d(mm) d≤20	10m	1	129.39	81.64	0	0	32.56	129.39	81.64	0	0	32.56
小计									129.39	81.64	0	0	32.56
清单项目综合单价									243.59				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.5275	1.3709	2.09		
		技工人工费	元	6.6947	1.3559	9.08		
		高级技工人工费	元	1.2944	1.3655	1.77		
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M15～20)	个	2.912	0.3	0.87		
		金属软管 DN20	m	1.03	2.73	2.81		
		镀锌管接头(金属软管用) 20	个	1.472	0.85	1.25		
		金属软管尼龙接头 DN15～20	个	1.472	0.07	0.1		
		管卡子(金属软管用DN15～20)	个	2.944	0.95	2.8		
		其他材料费	元	0.327	1	0.33		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030411001019	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-156	金属软管敷设 管长L(m) 0.5＜L≤1.0 内径d(mm) d≤20	10m	1	129.39	81.64	0	0	32.56	129.39	81.64	0	0	32.56
小计									129.39	81.64	0	0	32.56
清单项目综合单价									243.59				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.5275	1.3709	2.09		
		技工人工费	元	6.6947	1.3559	9.08		
		高级技工人工费	元	1.2944	1.3655	1.77		
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M15～20)	个	2.912	0.3	0.87		
		金属软管 DN20	m	1.03	2.73	2.81		
		镀锌管接头(金属软管用) 20	个	1.472	0.85	1.25		
		金属软管尼龙接头 DN15～20	个	1.472	0.07	0.1		
		管卡子(金属软管用DN15～20)	个	2.944	0.95	2.8		
		其他材料费	元	0.327	1	0.33		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030409002002	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	160

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040707-7	户内接地母线 暗设	10m	1	35.52	66.23	0	18.13	12.35	35.52	66.23	0	18.13	12.35
小计									35.52	66.23	0	18.13	12.35
清单项目综合单价									132.23				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.4355	1.3709	0.6		
		技工人工费	元	2.1794	1.3559	2.96		

工程量清单综合单价分析表

费用明细									
	材料	镀锌扁钢 -40×4	m	1.023	6.3	6.44		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	0.018	6.2	0.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.066	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	31.12	0.31		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.01	150.2	1.5		

项目编码	030409001002	项目名称	接地极	计量单位	根	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040707-3	角钢接地极 普通土	根	1	26.13	49.61	0	26.26	9.99	26.13	49.61	0	26.26	9.99
小计									26.13	49.61	0	26.26	9.99
清单项目综合单价									111.99				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.159	1.3709	4.33		
		技工人工费	元	16.078	1.3559	21.8		
	材料	镀锌扁钢(综合)	kg	0.26	5.04	1.31		
		镀锌角钢(综合)	kg	9.802	4.8	47.05		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	0.08	6.2	0.5		
		沥青清漆	kg	0.02	13.2	0.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.49	1	0.49		
	主材							
	设备							
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.12	31.12	3.73		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.15	150.2	22.53		

项目编码	03B101	项目名称	砖砌电缆井	计量单位	座	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
090103-221换	低压电缆手井砌筑 700mm×700mm×1000mm -	座	1	506.62	1370.24	0	369.79	204.8	506.62	1370.24	0	369.79	204.8
小计									506.62	1370.24	0	369.79	204.8
清单项目综合单价									2451.45				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(市政维修)	元	126.225	1.2968	163.69		
		技工人工费(市政维修)	元	258.835	1.3249	342.93		
	材料	镀锌铁丝 φ0.7	kg	0.06	5.5	0.33		
		不锈钢螺栓 M16mm×45mm	套	12	3.85	46.2		
		电焊条 结422 φ3.2	kg	0.77	8.04	6.19		
		中砂	m3	0.003	263	0.79		
		建筑废渣混凝土实心砖240mm×115mm×53mm(7.5MPa)	千块	0.121	600	72.6		
		硬质塑料管 φ70	m	1.2	10.45	12.54		
		水	m3	0.3	3.77	1.13		
		采用不锈钢装饰井盖	个	1	980	980		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.177	591.28	104.66		
		湿拌抹灰砂浆 M7.5	m3	0.059	498.19	29.39		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.09	568.49	51.16		
		其他材料费(按百分比计算)	元	65.25	1	65.25		
	主材							
	设备							
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.6	584.05	350.43		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.01	201.79	2.02		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.01	14.39	0.14		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.1	172.1	17.21		
		机械费补差	元	-0.01	1	-0.01		

项目编码	03B102	项目名称	砖砌电缆井	计量单位	座	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
090103-221换	低压电缆手井砌筑 700mm×700mm×1000mm -	座	1	506.62	1370.24	0	369.79	204.8	506.62	1370.24	0	369.79	204.8
小计									506.62	1370.24	0	369.79	204.8
清单项目综合单价									2451.45				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(市政维修)	元	126.225	1.2968	163.69		
		技工人工费(市政维修)	元	258.835	1.3249	342.93		
	材料	镀锌铁丝 φ0.7	kg	0.06	5.5	0.33		
		不锈钢螺栓 M16mm×45mm	套	12	3.85	46.2		
		电焊条 结422 φ3.2	kg	0.77	8.04	6.19		
		中砂	m3	0.003	263	0.79		
		建筑废渣混凝土实心砖240mm×115mm×53mm(7.5MPa)	千块	0.121	600	72.6		
		硬质塑料管 φ70	m	1.2	10.45	12.54		
		水	m3	0.3	3.77	1.13		
		采用不锈钢装饰井盖	个	1	980	980		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.177	591.28	104.66		
		湿拌抹灰砂浆 M7.5	m3	0.059	498.19	29.39		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.09	568.49	51.16		
		其他材料费(按百分比计算)	元	65.25	1	65.25		
	主材							
	设备							
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.6	584.05	350.43		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.01	201.79	2.02		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.01	14.39	0.14		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.1	172.1	17.21		
		机械费补差	元	-0.01	1	-0.01		

项目编码	03B103	项目名称	开挖及恢复	计量单位	m2	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
090101-27	手持式凿岩机凿挖沥青混凝土路面 厚度T（mm） T≤100	100m2	0.1	773.28	42.6	0	761.79	223.37	77.328	4.26	0	76.179	22.337
090101-113	现浇水泥混凝土路面 厚度T（mm） T=220	100m2	0.1	4901.17	15920.21	0	193.6	1887.74	490.117	1592.021	0	19.36	188.774
小计									567.445	1596.281	0	95.539	211.111
清单项目综合单价									2470.376				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(市政维修)	元	17.15997	1.2968	22.25		
		技工人工费(市政维修)	元	26.03339	1.3249	34.49		
		人工费补差	元	-0.0001	1	0		
		合金钢凿杆镐钎	套	0.0142	30	0.43		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	塑料薄膜	m2	1.1	0.49	0.54		
		切缝机刀片	片	0.0005	550	0.28		
		铁件	kg	0.0785	5.42	0.43		
		石油沥青 进口AH-70#	kg	0.2499	4.43	1.11		
		水	m3	0.2176	3.77	0.82		
		钢模板	kg	0.0787	6	0.47		
		路面预拌混凝土 C35 骨料最大粒径31.5mm 抗折45#	m3	0.2289	676.15	154.77		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.7921	1	0.79		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	风动凿岩机 手持式	台班	0.0284	13.01	0.37		
		载货汽车 装载质量M（t） M=2	台班	0.00284	488.26	1.39		
		内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0	台班	0.0142	412.8	5.86		
		机械费补差	元	-0.0001	1	0		
		混凝土路面切缝机	台班	0.00375	30.59	0.11		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.0025	584.05	1.46		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.0251	14.39	0.36		

项目编码	03B104	项目名称	开挖及恢复	计量单位	m2	工程量	325

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040105-7	手持式风动凿岩机破除水泥混凝土面层 无筋厚度T（mm） T=150	100m2	0.01	930.67	6.49	0	572.33	243.52	9.3067	0.0649	0	5.7233	2.4352
040105-21	人工拆除 碎(砾)石基(垫)层 厚度T（mm） T=150	100m2	0.01	1378.33	0	0	0	303.37	13.7833	0	0	0	3.0337
040102-5	人工摊铺级配碎石垫层 压实厚度T(mm) T=150	100m2	0.01	1006.1	3044.56	0	194.16	386.68	10.061	30.4456	0	1.9416	3.8668
040103-42+040103-43*(-7)	水泥混凝土路面浇筑厚度T(mm) T=220(实际厚度:150mm)	100m2	0.01	1671.35	7434.4	0	21.23	741	16.7135	74.344	0	0.2123	7.41
040103-31	中粒式沥青混凝土 人工摊铺 压实厚度T(mm) T=40	100m2	0.01	235.87	5956.72	0	195.34	362.85	2.3587	59.5672	0	1.9534	3.6285
小计									52.2232	164.4217	0	9.8306	20.3742
清单项目综合单价													246.8497

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	26.01375	1.3709	35.66		
		技工人工费	元	12.214	1.3559	16.56		
	材料	空心六角钢	kg	0.0047	5.58	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.003	7.2	0.02		
		高压风管 Φ25mm	m	0.0005	34.2	0.02		
		铁件(综合)	kg	0.065	6.96	0.45		
		碎石 5mm～25mm	m3	0.0696	169	11.76		
		碎石 20mm～40mm	m3	0.0465	184	8.56		
		石屑 0～5mm	m3	0.0828	118	9.77		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00004	1969	0.08		
		柴油	kg	0.04	8.35	0.33		
		脱模剂	kg	0.0075	8.4	0.06		
		水	m3	0.23305	3.77	0.88		
		钢模板	kg	0.05359	6	0.32		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.1515	476.8	72.24		
		沥青混凝土 中粒式AC-16	m3	0.0404	1451.57	58.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.2611	1	1.26		
	主材							
	设备							
	机械	风动凿岩机 手持式	台班	0.0275	13.01	0.36		
		内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0	台班	0.013	412.73	5.37		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.00033	536.98	0.18		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.00035	700.1	0.25		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.00181	818.13	1.48		
		振动压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.00077	1038.05	0.8		
		振动压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.0007	1298.74	0.91		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0004	708.88	0.28		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.015	14.15	0.21		

项目编码	03B105	项目名称	开挖及恢复	计量单位	m2	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050010-203	铺种草皮 满铺	10m2	0.1	56.55	76.3	0	30.59	18.32	5.655	7.63	0	3.059	1.832
小计									5.655	7.63	0	3.059	1.832
清单项目综合单价													18.176

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.655	1	5.66		
	材料	草皮	m2	1.05	6.5	6.83		
		有机肥	kg	1	0.36	0.36		
		水	m3	0.11	3.35	0.37		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.076	1	0.08		
	主材							
	设备							
	机械	洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.0041	746.08	3.06		

项目编码	030501012010	项目名称	交换机	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-40	接入层交换机 安装、调试	台（套）	1	140.08	2	2750	5	31.26	140.08	2	2750	5	31.26
小计									140.08	2	2750	5	31.26
清单项目综合单价													2928.34

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费	元	102.587	1.3655	140.08		
	材料	其他材料费	元	2	1	2		
	主材							
	设备	网络交换机						
	机械	仪器仪表使用费	元	5	1	5		

项目编码	030404016008	项目名称	控制箱	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030404-11	抄表控制箱 安装、调试	个	1	84.16	5	12000	0	18.77	84.16	5	12000	0	18.77
小计									84.16	5	12000	0	18.77
清单项目综合单价													12107.93

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费	元	42.816	1.3709	58.7		
		技工人工费	元	9.39	1.3559	12.73		
		高级技工人工费	元	9.326	1.3655	12.73		
	材料	其他材料费	元	5	1	5		
	主材							
	设备	控制箱不锈钢,1200*600*600mm						
	机械							

项目编码	030404016009	项目名称	控制箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030404-11	抄表控制箱 安装、调试	个	1	84.16	5	8000	0	18.77	84.16	5	8000	0	18.77
小计									84.16	5	8000	0	18.77

清单项目综合单价	8107.93

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	42.816	1.3709	58.7		
		技工人工费	元	9.39	1.3559	12.73		
		高级技工人工费	元	9.326	1.3655	12.73		
	材料	其他材料费	元	5	1	5		
	主材							
	设备	控制箱不锈钢,700*600*600mm						
	机械							

项目编码	030404022012	项目名称	控制器	计量单位	台	工程量	56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-54	控制器 主令	台	1	218.29	3.31	700	0	48.21	218.29	3.31	700	0	48.21
小计									218.29	3.31	700	0	48.21

清单项目综合单价	969.81

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	32.86	1.3709	45.05		
		技工人工费	元	86.913	1.3559	117.85		
		高级技工人工费	元	40.567	1.3655	55.39		
	材料	镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.41	5.23	2.14		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.1	3.73	0.37		
		其他材料费	元	0.8	1	0.8		
	主材							
	设备	分控器						
	机械							

项目编码	030404022013	项目名称	控制器	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-54	控制器 主令	台	1	218.29	3.31	700	0	48.21	218.29	3.31	700	0	48.21
小计									218.29	3.31	700	0	48.21

清单项目综合单价	969.81

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	32.86	1.3709	45.05		
		技工人工费	元	86.913	1.3559	117.85		
		高级技工人工费	元	40.567	1.3655	55.39		
	材料	镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.41	5.23	2.14		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.1	3.73	0.37		
		其他材料费	元	0.8	1	0.8		
	主材							
	设备	分控器						
	机械							

项目编码	030904008005	项目名称	模块(模块箱)	计量单位	只	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-20换	控制模块(接口)安装（单输出）	个	1	91.78	408.22	0	2.12	40.75	91.78	408.22	0	2.12	40.75
小计									91.78	408.22	0	2.12	40.75

清单项目综合单价	542.87

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	13.057	1.3709	17.9		
		技工人工费	元	44.273	1.3559	60.03		
		高级技工人工费	元	10.146	1.3655	13.85		
	材料	白布	m2	0.05	5.45	0.27		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.22	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	7.2	0.22		
		焊锡	kg	0.06	75.6	4.54		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	69.5	1.39		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	18.72	0.56		
		汽油 60#～70#	kg	0.08	7.54	0.6		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.8	0.09	0.07		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.15	1.8	0.27		
		其他材料费	元	0.21	1	0.21		
		智能强电模块	个	1	400	400		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	2.118	1	2.12		

项目编码	030502005004	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	1200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-42换	室外敷设埋式光缆 线芯数N(芯) N≤12	100m	1	256.35	244.76	0	6	69.07	256.35	244.76	0	6	69.07
小计									256.35	244.76	0	6	69.07

清单项目综合单价	576.18

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.11746	1.3709	1.53		
		技工人工费	元	0.76079	1.3559	1.03		
	材料	其他材料费	元	0.02	1	0.02		
		单模4芯光纤	m	1.02	2.38	2.43		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	主材									
	设备									
	机械	仪器仪表使用费		元	0.06	1	0.06			

项目编码	030501010003	项目名称	收发器	计量单位	对	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-108	视频传输设备 发射设备	台	1	32.57	2	2960	40.9	10.01	32.57	2	2960	40.9	10.01
小计									32.57	2	2960	40.9	10.01

清单项目综合单价	3045.48

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.705	1.3709	6.45		
		技工人工费	元	19.261	1.3559	26.12		
	材料	其他材料费	元	2	1	2		
	主材							
	设备	光纤收发器						
	机械	仪器仪表使用费	元	40.9	1	40.9		

项目编码	030502005005	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	17800

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-4换	暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆 线芯数N(对) N≤4 ~	100m	1	256.35	266.2	0	3.88	69.99	256.35	266.2	0	3.88	69.99
小计									256.35	266.2	0	3.88	69.99

清单项目综合单价	596.42

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.11746	1.3709	1.53		
		技工人工费	元	0.76079	1.3559	1.03		
	材料	其他材料费	元	0.01	1	0.01		
		超五类屏蔽网线	m	1.02	2.6	2.65		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	0.0388	1	0.04		

项目编码	030412004010	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-24换	荧光灯具安装 吸顶式 单管 ~	10套	0.1	292.83	7096.02	0	0	419.25	29.283	709.602	0	0	41.925
小计									29.283	709.602	0	0	41.925

清单项目综合单价	780.810

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.2882	1.3709	7.25		
		技工人工费	元	13.2416	1.3559	17.95		
		高级技工人工费	元	2.9874	1.3655	4.08		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.21	0.5	0.11		
		塑料膨胀管 φ6mm	10个	0.21	0.5	0.11		
		LED线性染色灯 36W L=1m	套	1	708.81	708.81		
		其他材料费	元	0.582	1	0.58		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030412004011	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-24换	荧光灯具安装 吸顶式 单管 ~	10套	0.1	292.83	4442.12	0	0	286.56	29.283	444.212	0	0	28.656
小计									29.283	444.212	0	0	28.656

清单项目综合单价	502.151

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.2882	1.3709	7.25		
		技工人工费	元	13.2416	1.3559	17.95		
		高级技工人工费	元	2.9874	1.3655	4.08		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.21	0.5	0.11		
		塑料膨胀管 φ6mm	10个	0.21	0.5	0.11		
		其他材料费	元	0.582	1	0.58		
		LED线性染色灯 12W L=0.3m	套	1	443.42	443.42		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030412004012	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	1622

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-235换	荧光灯安装 LED柔性氛围灯 10W	10m	0.1	151.13	3353.14	0	0	200.92	15.113	335.314	0	0	20.092
小计									15.113	335.314	0	0	20.092

清单项目综合单价	370.519

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.7846	1.3709	2.45		
		技工人工费	元	7.8194	1.3559	10.6		
		高级技工人工费	元	1.5116	1.3655	2.06		
	材料	LED柔性氛围灯 10W	m	1.01	331.63	334.95		
		尼龙扎带 L=100-150	根	1.05	0.18	0.19		
		其他材料费	元	0.179	1	0.18		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030412004013	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	56.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-235换	荧光灯安装 LED柔性氛围灯 10W	10m	0.1	151.13	966.92	0	0	81.61	15.113	96.692	0	0	8.161
小计									15.113	96.692	0	0	8.161

清单项目综合单价	119.9660

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.7846	1.3709	2.45		
		技工人工费	元	7.8194	1.3559	10.6		
		高级技工人工费	元	1.5116	1.3655	2.06		
	材料	LED柔性线条灯 10W	m	1.01	95.37	96.32		
		尼龙扎带 L=100-150	根	1.05	0.18	0.19		
		其他材料费	元	0.179	1	0.18		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030404019001	项目名称	控制开关	计量单位	个	工程量	70

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-52换	限位开关安装 普通式	个	1	66.1	21.99	0	0	15.65	66.1	21.99	0	0	15.65
小计									66.1	21.99	0	0	15.65
清单项目综合单价									103.74				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	9.906	1.3709	13.58		
		技工人工费	元	26.294	1.3559	35.65		
		高级技工人工费	元	12.358	1.3655	16.87		
	材料	镀锌精制带帽螺栓 M5×10	10套	0.51	0.19	0.1		
		其他材料费	元	0.39	1	0.39		
		开关电源 320W	个	1	21.5	21.5		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030411006004	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	140

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031009-10换	接线箱/盒(端子数以下) 6 ~	台	1	77.28	37.25	20	13.14	19.75	77.28	37.25	20	13.14	19.75
小计									77.28	37.25	20	13.14	19.75
清单项目综合单价									167.42				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	16.848	1.1902	20.05		
		技工人工费(安装)	元	49.2072	1.163	57.23		
	材料	棉纱	kg	0.02	10.6	0.21		
		六角螺栓 M12×20~100	套	2	0.82	1.64		
		管件 DN15以下	套	4	2.5	10		
		接地线 5.5mm2~16mm2	m	1	20.8	20.8		
		铜芯塑料绝缘电线 BV-1.5mm2	m	1	1.03	1.03		
		线号套管(综合)	m	0.05	0.52	0.03		
		位号牌	个	1	0.54	0.54		
		其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备	防水接线盒						
	机械	仪器仪表使用费	元	13.14	1	13.14		

项目编码	040803001010	项目名称	电缆	计量单位	m	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040705-13换	铜芯电缆一般敷设 截面面积S(mm2) S≤10 (五芯电力电缆敷:人工*1.1机械*1.1)	100m	0.1	302.42	2696.64	0	6.6	201.84	30.242	269.664	0	0.66	20.184
小计									30.242	269.664	0	0.66	20.184
清单项目综合单价									320.750				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.392612	1.3709	0.54		
		技工人工费	元	1.498497	1.3559	2.03		
		高级技工人工费	元	0.332618	1.3655	0.45		
	材料	镀锌电缆卡子 2mm×35mm	套	0.107	1.85	0.2		
		标志牌	个	0.0612	0.8	0.05		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0049	1	0		
	主材	ZR-YJV-0.6/1kV-5*4mm²	m	1.01	26.45	26.71		
	设备							
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.00011	600.12	0.07		

项目编码	040803001011	项目名称	电缆	计量单位	m	工程量	65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040705-13换	铜芯电缆一般敷设 截面面积S(mm2) S≤10 (五芯电力电缆敷:人工*1.1机械*1.1)	100m	0.01	302.42	2696.64	0	6.6	201.84	3.0242	26.9664	0	0.066	2.0184
小计									3.0242	26.9664	0	0.066	2.0184
清单项目综合单价									32.0750				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.392612	1.3709	0.54		
		技工人工费	元	1.498497	1.3559	2.03		
		高级技工人工费	元	0.332618	1.3655	0.45		
	材料	镀锌电缆卡子 2mm×35mm	套	0.107	1.85	0.2		
		标志牌	个	0.0612	0.8	0.05		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0049	1	0		
	主材	ZR-YJV-0.6/1kV-3*4mm²	m	1.01	26.45	26.71		
	设备							
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.00011	600.12	0.07		

项目编码	040804002002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1655

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-189换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 2.5<S≤4 ~	100m单线	0.01	147.98	630.96	0	0	64.12	1.4798	6.3096	0	0	0.6412
小计									1.4798	6.3096	0	0	0.6412
清单项目综合单价									8.4306				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费	元	0.26113	1.3709	0.36		
		技工人工费	元	0.70843	1.3559	0.96		
		高级技工人工费	元	0.11803	1.3655	0.16		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.0105	0.7	0.01		
		焊锡	kg	0.0012	75.6	0.09		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	7.54	0.04		
		ZR-RVV-2*4mm²	m	1.05	5.86	6.15		
		其他材料费	元	0.01	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	040803002002	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-133	刚性阻燃管敷设 砖混结构明配 管外径dn(mm) dn≤25	100m	0.1	1360.26	444.76	0	15.1	322.65	136.026	44.476	0	1.51	32.265
小计									136.026	44.476	0	1.51	32.265
清单项目综合单价													214.277

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.60612	1.3709	2.2		
		技工人工费	元	7.03783	1.3559	9.54		
		高级技工人工费	元	1.36084	1.3655	1.86		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	5.5	0.02		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.2413	0.22	0.05		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0163	7.2	0.12		
		锯条	根	0.01	0.77	0.01		
		直角弯头 FBN25	个	0.021	2.49	0.05		
		胶合剂	kg	0.0012	12.5	0.02		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	2.436	0.09	0.22		
		刚性阻燃管 φ25mm×1.9mm	m	1.1	2.47	2.72		
		T型接头 FTE25	个	0.0315	3.02	0.1		
		塑料管伸缩接头 φ25mm	个	0.021	1.27	0.03		
		塑料管接头 φ25mm-32mm	个	0.21	0.75	0.16		
		管码 FCL25	个	0.378	0.25	0.09		
		管码 FSA25	个	0.84	1.01	0.85		
		其他材料费	元	0.0217	1	0.02		
	主材							
	设备							
	机械	电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.0188	8.03	0.15		

项目编码	040803002003	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-134	刚性阻燃管敷设 砖混结构明配 管外径dn(mm) dn≤32	100m	0.1	1446.9	606.32	0	15.1	349.79	144.69	60.632	0	1.51	34.979
小计									144.69	60.632	0	1.51	34.979
清单项目综合单价													241.811

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.70837	1.3709	2.34		
		技工人工费	元	7.48607	1.3559	10.15		
		高级技工人工费	元	1.44752	1.3655	1.98		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	5.5	0.02		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.2413	0.22	0.05		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0163	7.2	0.12		
		锯条	根	0.01	0.77	0.01		
		直角弯头 FBN32	个	0.021	3	0.06		
		胶合剂	kg	0.0013	12.5	0.02		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	2.436	0.09	0.22		
		刚性阻燃管 φ32mm×2.5mm	m	1.1	3.48	3.83		
		T型接头 FTE32	个	0.0315	5.54	0.17		
		塑料管接头 φ25mm-32mm	个	0.21	0.75	0.16		
		塑料管伸缩接头 φ32mm	个	0.021	1.66	0.03		
		管码 FCL32	个	0.378	0.3	0.11		
		管码 FSA32	个	0.84	1.46	1.23		
		其他材料费	元	0.0298	1	0.03		
	主材							
	设备							
	机械	电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.0188	8.03	0.15		

项目编码	030411003001	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-32换	铝合金槽式桥架安装(宽+高mm以下) 600	10m	1	350.88	1292.46	0	0.18	141.87	350.88	1292.46	0	0.18	141.87
030209-10	户内接地母线 明设	10m	1	253.27	92.49	0	4.61	60.67	253.27	92.49	0	4.61	60.67
小计									604.15	1384.95	0	4.79	202.54
清单项目综合单价													2196.43

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	8.03064	1.1902	9.56		
		技工人工费(安装)	元	15.2688	1.163	17.76		
		高级技工人工费(安装)	元	6.63792	1.1709	7.77		
		普工人工费	元	8.0524	1.3709	11.04		
		技工人工费	元	4.2236	1.3559	5.73		
		高级技工人工费	元	6.2696	1.3655	8.56		
	材料	砂轮片 φ100mm	片	0.001	6.57	0.01		
		砂轮片 φ400mm	片	0.001	18.3	0.02		
		铝合金桥架MR300*200mm（宽*高）	m	1.005	128	128.64		
		铝端子 DL-10	套	0.42	0.44	0.18		
		塑料绝缘导线 BLV-10	m	0.065	1.16	0.08		
		其他材料费	元	0.342	1	0.34		
		镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.91	7.07		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	17.8	1.69		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.03	8.36	0.25		
		调和漆	kg	0.02	10.86	0.22		
	主材							
	设备							
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.0012	15.13	0.02		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	31.12	0.31		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	150.2	0.15		

项目编码	030411002006	项目名称	线槽	计量单位	m	工程量	60

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-31换	铝合金槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400	10m	1	219.71	840.86	0	0.15	90.42	219.71	840.86	0	0.15	90.42
030209-10	户内接地母线 明设	10m	1	253.27	92.49	0	4.61	60.67	253.27	92.49	0	4.61	60.67
小计									472.98	933.35	0	4.76	151.09
清单项目综合单价													1562.18

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	12.1005	1.3709	16.59		
		技工人工费	元	13.215	1.3559	17.92		
		高级技工人工费	元	9.3672	1.3655	12.79		
	材料	砂轮片 Φ100mm	片	0.001	6.57	0.01		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.001	18.3	0.02		
		MR150*100mm（宽*高）(带隔板)	m	1.005	83	83.42		
		铝端子 DL-10	套	0.42	0.44	0.18		
		塑料绝缘导线 BLV-10	m	0.065	1.16	0.08		
		其他材料费	元	0.407	1	0.41		
		镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.91	7.07		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	17.8	1.69		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03	8.36	0.25		
		调和漆	kg	0.02	10.86	0.22		
	主材							
	设备							
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.001	15.13	0.02		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	31.12	0.31		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	150.2	0.15		

项目编码	030411002007	项目名称	线槽	计量单位	m	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-30换	铝合金槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200	10m	1	137.49	461.36	0	0.15	53.34	137.49	461.36	0	0.15	53.34
030209-10	户内接地母线 明设	10m	1	253.27	92.49	0	4.61	60.67	253.27	92.49	0	4.61	60.67
小计									390.76	553.85	0	4.76	114.01
清单项目综合单价													1063.38

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	10.5881	1.3709	14.52		
		技工人工费	元	9.8504	1.3559	13.36		
		高级技工人工费	元	8.2057	1.3655	11.2		
	材料	镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.91	7.07		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	17.8	1.69		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03	8.36	0.25		
		调和漆	kg	0.02	10.86	0.22		
		MR100*75mm（宽*高）(带隔板)	m	1.005	45	45.23		
		铝端子 DL-10	套	0.42	0.44	0.18		
		塑料绝缘导线 BLV-10	m	0.065	1.16	0.08		
		其他材料费	元	0.672	1	0.67		
	主材							
	设备							
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	31.12	0.31		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.001	15.13	0.02		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	150.2	0.15		

项目编码	030411002008	项目名称	线槽	计量单位	m	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-30换	铝合金槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200	10m	0.1	137.49	461.36	0	0.15	53.34	13.749	46.136	0	0.015	5.334
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1	253.27	92.49	0	4.61	60.67	25.327	9.249	0	0.461	6.067
小计									39.076	55.385	0	0.476	11.401
清单项目综合单价													106.338

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	10.5881	1.3709	14.52		
		技工人工费	元	9.8504	1.3559	13.36		
		高级技工人工费	元	8.2057	1.3655	11.2		
	材料	镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.91	7.07		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	17.8	1.69		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03	8.36	0.25		
		调和漆	kg	0.02	10.86	0.22		
		MR60*40mm（宽*高）(带隔板)	m	1.005	45	45.23		
		铝端子 DL-10	套	0.42	0.44	0.18		
		塑料绝缘导线 BLV-10	m	0.065	1.16	0.08		
		其他材料费	元	0.672	1	0.67		
	主材							
	设备							
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	31.12	0.31		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.001	15.13	0.02		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	150.2	0.15		

项目编码	040803002004	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	130

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-156	金属软管敷设 管长L(m) 0.5＜L≤1.0 内径d(mm) d≤20	10m	1	129.39	81.64	0	0	32.56	129.39	81.64	0	0	32.56
小计									129.39	81.64	0	0	32.56
清单项目综合单价													243.59

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.5275	1.3709	2.09		
		技工人工费	元	6.6947	1.3559	9.08		
		高级技工人工费	元	1.2944	1.3655	1.77		
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M15～20)	个	2.912	0.3	0.87		
		金属软管 DN20	m	1.03	2.73	2.81		
		镀锌管接头(金属软管用) 20	个	1.472	0.85	1.25		
		金属软管尼龙接头 DN15～20	个	1.472	0.07	0.1		
		管卡子(金属软管用DN15～20)	个	2.944	0.95	2.8		
		其他材料费	元	0.327	1	0.33		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	040803002005	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	30

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-156	金属软管敷设 管长L(m) 0.5<L≤1.0 内径d(mm) d≤20	10m	1	129.39	81.64	0	0	32.56	129.39	81.64	0	0	32.56
小计									129.39	81.64	0	0	32.56
清单项目综合单价													243.59

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.5275	1.3709	2.09		
		技工人工费	元	6.6947	1.3559	9.08		
		高级技工人工费	元	1.2944	1.3655	1.77		
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M15～20)	个	2.912	0.3	0.87		
		金属软管 DN20	m	1.03	2.73	2.81		
		镀锌管接头(金属软管用) 20	个	1.472	0.85	1.25		
		金属软管尼龙接头 DN15～20	个	1.472	0.07	0.1		
		管卡子(金属软管用DN15～20)	个	2.944	0.95	2.8		
		其他材料费	元	0.327	1	0.33		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	040801010005	项目名称	落地式配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040702-49	配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长L(m) L≤0.5	台	1	130.98	17.75	2500	29.41	31.69	130.98	17.75	2500	29.41	31.69
小计									130.98	17.75	2500	29.41	31.69
清单项目综合单价													2709.83

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	19.367	1.3709	26.55		
		技工人工费	元	59.938	1.3559	81.27		
		高级技工人工费	元	16.961	1.3655	23.16		
	材料	镀锌扁钢(综合)	kg	1.35	5.04	6.8		
		钢垫板 δ=1mm～3mm	kg	0.144	3.6	0.52		
		铁砂布 0#～2#	张	0.5	0.75	0.38		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	0.1	6.2	0.62		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	4.5	0.09	0.41		
		裸铜线 6mm2	kg	0.1	64	6.4		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.2	2.44		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.18	1	0.18		
	主材							
	设备	分控箱900*650*150mm						
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.035	651.5	22.8		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.044	150.2	6.61		

项目编码	040801010006	项目名称	落地式配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040702-49	配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长L(m) L≤0.5	台	1	130.98	17.75	2500	29.41	31.69	130.98	17.75	2500	29.41	31.69
小计									130.98	17.75	2500	29.41	31.69
清单项目综合单价													2709.83

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	19.367	1.3709	26.55		
		技工人工费	元	59.938	1.3559	81.27		
		高级技工人工费	元	16.961	1.3655	23.16		
	材料	镀锌扁钢(综合)	kg	1.35	5.04	6.8		
		钢垫板 δ=1mm～3mm	kg	0.144	3.6	0.52		
		铁砂布 0#～2#	张	0.5	0.75	0.38		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	0.1	6.2	0.62		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	4.5	0.09	0.41		
		裸铜线 6mm2	kg	0.1	64	6.4		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.2	2.44		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.18	1	0.18		
	主材							
	设备	分控箱450*650*150mm						
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.035	651.5	22.8		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.044	150.2	6.61		

项目编码	030404022014	项目名称	控制器	计量单位	台	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-54	控制器 主文	台	1	218.29	3.31	9900	0	48.21	218.29	3.31	9900	0	48.21
小计									218.29	3.31	9900	0	48.21
清单项目综合单价													10169.81

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	32.86	1.3709	45.05		
		技工人工费	元	86.913	1.3559	117.85		
		高级技工人工费	元	40.567	1.3655	55.39		
	材料	镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.41	5.23	2.14		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.1	3.73	0.37		
		其他材料费	元	0.8	1	0.8		
	主材							
	设备	分控器 标准DMX512控制协议,8口						
	机械							

项目编码	030502005006	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	285

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-5换	明敷式管、线、槽内穿放双绞线缆(对以内) 4	100m	0.01	239.23	266.2	0	4.66	66.28	2.3923	2.662	0	0.0466	0.6628
小计									2.3923	2.662	0	0.0466	0.6628
清单项目综合单价													5.7637

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.205448	1.1902	1.43		
		技工人工费(安装)	元	0.823392	1.163	0.96		
	材料	4对双绞线缆	m	1.02	2.6	2.65		
		其他材料费	元	0.01	1	0.01		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	设备										
	机械	仪器仪表使用费		元	0.04656	1	0.05				
项目编码	030412004014	项目名称	装饰灯		计量单位	套	工程量	56			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-24换	荧光灯具安装 吸顶式 单管 ~	10套	0.1	292.83	7096.02	0	0	419.25	29.283	709.602	0	0	41.925
小计									29.283	709.602	0	0	41.925
清单项目综合单价													780.810
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费			元	5.2882		1.3709		7.25			
		技工人工费			元	13.2416		1.3559		17.95			
		高级技工人工费			元	2.9874		1.3655		4.08			
	材料	木螺钉 M2～4×6～65			10个	0.21		0.5		0.11			
		塑料膨胀管 Φ6mm			10个	0.21		0.5		0.11			
		LED线性染色灯 36W L=1m			套	1		708.81		708.81			
		其他材料费			元	0.582		1		0.58			
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030412004015	项目名称	装饰灯		计量单位	套	工程量	4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-24换	荧光灯具安装 吸顶式 单管 ~	10套	0.1	292.83	5181.12	0	0	323.51	29.283	518.112	0	0	32.351
小计									29.283	518.112	0	0	32.351
清单项目综合单价													579.746
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费			元	5.2882		1.3709		7.25			
		技工人工费			元	13.2416		1.3559		17.95			
		高级技工人工费			元	2.9874		1.3655		4.08			
	材料	木螺钉 M2～4×6～65			10个	0.21		0.5		0.11			
		塑料膨胀管 Φ6mm			10个	0.21		0.5		0.11			
		LED线性染色灯 18W L=0.5m			套	1		517.32		517.32			
		其他材料费			元	0.582		1		0.58			
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030412004016	项目名称	装饰灯		计量单位	套	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-24换	荧光灯具安装 吸顶式 单管 ~	10套	0.1	292.83	4442.12	0	0	286.56	29.283	444.212	0	0	28.656
小计									29.283	444.212	0	0	28.656
清单项目综合单价													502.151
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费			元	5.2882		1.3709		7.25			
		技工人工费			元	13.2416		1.3559		17.95			
		高级技工人工费			元	2.9874		1.3655		4.08			
	材料	木螺钉 M2～4×6～65			10个	0.21		0.5		0.11			
		塑料膨胀管 Φ6mm			10个	0.21		0.5		0.11			
		LED线性染色灯 12W L=0.3m			套	1		443.42		443.42			
		其他材料费			元	0.582		1		0.58			
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030412004017	项目名称	装饰灯		计量单位	套	工程量	52					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-24换	荧光灯具安装 吸顶式 单管 ~	10套	0.1	292.83	5416.32	0	0	335.27	29.283	541.632	0	0	33.527
小计									29.283	541.632	0	0	33.527
清单项目综合单价													604.442
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费			元	5.2882		1.3709		7.25			
		技工人工费			元	13.2416		1.3559		17.95			
		高级技工人工费			元	2.9874		1.3655		4.08			
	材料	木螺钉 M2～4×6～65			10个	0.21		0.5		0.11			
		塑料膨胀管 Φ6mm			10个	0.21		0.5		0.11			
		LED氛围线条灯 24W L=1m			套	1		540.84		540.84			
		其他材料费			元	0.582		1		0.58			
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030412004018	项目名称	装饰灯		计量单位	套	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-24换	荧光灯具安装 吸顶式 单管 ~	10套	0.1	292.83	3871.12	0	0	258.01	29.283	387.112	0	0	25.801
小计									29.283	387.112	0	0	25.801
清单项目综合单价													442.196
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费			元	5.2882		1.3709		7.25			
		技工人工费			元	13.2416		1.3559		17.95			
		高级技工人工费			元	2.9874		1.3655		4.08			
	材料	木螺钉 M2～4×6～65			10个	0.21		0.5		0.11			
		塑料膨胀管 Φ6mm			10个	0.21		0.5		0.11			
		其他材料费			元	0.582		1		0.58			
		LED氛围线条灯 8W L=0.3m			套	1		386.32		386.32			
	主材												
	设备												
	机械												

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030412004019	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-235换	荧光灯安装 LED柔性线条灯 10W	10m	0.1	151.13	966.92	0	0	81.61	15.113	96.692	0	0	8.161
小计									15.113	96.692	0	0	8.161
清单项目综合单价													119.966

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.7846	1.3709	2.45		
		技工人工费	元	7.8194	1.3559	10.6		
		高级技工人工费	元	1.5116	1.3655	2.06		
	材料	LED柔性线条灯 10W	m	1.01	95.37	96.32		
		尼龙扎带 L=100-150	根	1.05	0.18	0.19		
		其他材料费	元	0.179	1	0.18		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030404019002	项目名称	控制开关	计量单位	个	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-52换	限位开关安装 普通式	个	1	66.1	21.99	0	0	15.65	66.1	21.99	0	0	15.65
小计									66.1	21.99	0	0	15.65
清单项目综合单价													103.74

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	9.906	1.3709	13.58		
		技工人工费	元	26.294	1.3559	35.65		
		高级技工人工费	元	12.358	1.3655	16.87		
	材料	镀锌精制带帽螺栓 M5×10	10套	0.51	0.19	0.1		
		开关电源 320W	个	1	21.5	21.5		
		其他材料费	元	0.39	1	0.39		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030411006005	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031009-10换	接线箱/盒(端子数以下) 6 ~	台	1	77.28	37.25	20	13.14	19.75	77.28	37.25	20	13.14	19.75
小计									77.28	37.25	20	13.14	19.75
清单项目综合单价													167.42

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	16.848	1.1902	20.05		
		技工人工费(安装)	元	49.2072	1.163	57.23		
	材料	棉纱	kg	0.02	10.6	0.21		
		六角螺栓 M12×20~100	套	2	0.82	1.64		
		管件 DN15以下	套	4	2.5	10		
		接地线 5.5mm2~16mm2	m	1	20.8	20.8		
		铜芯塑料绝缘电线 BV-1.5mm2	m	1	1.03	1.03		
		线号套管(综合)	m	0.05	0.52	0.03		
		位号牌	个	1	0.54	0.54		
		其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备	防水接线盒						
	机械	仪器仪表使用费	元	13.14	1	13.14		

项目编码	040803001012	项目名称	电缆	计量单位	m	工程量	165

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040705-13换	铜芯电缆一般敷设 截面面积S(mm2) S≤10 ~ (五芯电力电缆敷:人工*1.1机械*1.1)	100m	0.01	302.42	2696.64	0	6.6	201.84	3.0242	26.9664	0	0.066	2.0184
小计									3.0242	26.9664	0	0.066	2.0184
清单项目综合单价													32.0750

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.392612	1.3709	0.54		
		技工人工费	元	1.498497	1.3559	2.03		
		高级技工人工费	元	0.332618	1.3655	0.45		
	材料	镀锌电缆卡子 2mm×35mm	套	0.107	1.85	0.2		
		标志牌	个	0.0612	0.8	0.05		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0049	1	0		
	主材	ZR-YJV-0.6/1kV-3*4mm²	m	1.01	26.45	26.71		
	设备							
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.00011	600.12	0.07		

项目编码	040804002003	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-189换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 2.5≤S≤4 ~	100m单线	0.01	147.98	630.96	0	0	64.12	1.4798	6.3096	0	0	0.6412
小计									1.4798	6.3096	0	0	0.6412
清单项目综合单价													8.4306

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.26113	1.3709	0.36		
		技工人工费	元	0.70843	1.3559	0.96		
		高级技工人工费	元	0.11803	1.3655	0.16		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.0105	0.7	0.01		
		焊锡	kg	0.0012	75.6	0.09		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		汽油 60#~70#	kg	0.0055	7.54	0.04		
		ZR-RVV-2*4mm²	m	1.05	5.86	6.15		
		其他材料费	元	0.01	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	040803002006	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	21

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-134	刚性阻燃管敷设 砖混结构明配 管外径dn(mm) dn≤32	100m	0.01	1446.9	606.32	0	15.1	349.79	14.469	6.0632	0	0.151	3.4979
小计									14.469	6.0632	0	0.151	3.4979
清单项目综合单价													24.1811

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.70837	1.3709	2.34		
		技工人工费	元	7.48607	1.3559	10.15		
		高级技工人工费	元	1.44752	1.3655	1.98		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	5.5	0.02		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.2413	0.22	0.05		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0163	7.2	0.12		
		锯条	根	0.01	0.77	0.01		
		直角弯头 FBN32	个	0.021	3	0.06		
		胶合剂	kg	0.0013	12.5	0.02		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	2.436	0.09	0.22		
		刚性阻燃管 Φ32mm×2.5mm	m	1.1	3.48	3.83		
		T型接头 FTE32	个	0.0315	5.54	0.17		
		塑料管接头 Φ25mm-32mm	个	0.21	0.75	0.16		
		塑料管伸缩接头 Φ32mm	个	0.021	1.66	0.03		
		管码 FCL32	个	0.378	0.3	0.11		
		管码 FSA32	个	0.84	1.46	1.23		
		其他材料费	元	0.0298	1	0.03		
	主材							
	设备							
	机械	电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.0188	8.03	0.15		

项目编码	030411002009	项目名称	线槽	计量单位	m	工程量	116

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-30换	铝合金槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200	10m	0.1	137.49	461.36	0	0.15	53.34	13.749	46.136	0	0.015	5.334
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1	253.27	92.49	0	4.61	60.67	25.327	9.249	0	0.461	6.067
小计									39.076	55.385	0	0.476	11.401
清单项目综合单价													106.338

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	10.5881	1.3709	14.52		
		技工人工费	元	9.8504	1.3559	13.36		
		高级技工人工费	元	8.2057	1.3655	11.2		
	材料	镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.91	7.07		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	17.8	1.69		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03	8.36	0.25		
		调和漆	kg	0.02	10.86	0.22		
		MR60*40mm（宽*高）(带隔板)	m	1.005	45	45.23		
		铝端子 DL-10	套	0.42	0.44	0.18		
		塑料绝缘导线 BLV-10	m	0.065	1.16	0.08		
		其他材料费	元	0.672	1	0.67		
	主材							
	设备							
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	31.12	0.31		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.001	15.13	0.02		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	150.2	0.15		

项目编码	030411002010	项目名称	线槽	计量单位	m	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-30换	铝合金槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200	10m	0.1	137.49	461.36	0	0.15	53.34	13.749	46.136	0	0.015	5.334
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1	253.27	92.49	0	4.61	60.67	25.327	9.249	0	0.461	6.067
小计									39.076	55.385	0	0.476	11.401
清单项目综合单价													106.338

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	10.5881	1.3709	14.52		
		技工人工费	元	9.8504	1.3559	13.36		
		高级技工人工费	元	8.2057	1.3655	11.2		
	材料	镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.91	7.07		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	17.8	1.69		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03	8.36	0.25		
		调和漆	kg	0.02	10.86	0.22		
		MR40*30mm（宽*高）	m	1.005	45	45.23		
		铝端子 DL-10	套	0.42	0.44	0.18		
		塑料绝缘导线 BLV-10	m	0.065	1.16	0.08		
		其他材料费	元	0.672	1	0.67		
	主材							
	设备							
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	31.12	0.31		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.001	15.13	0.02		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	150.2	0.15		

项目编码	040803002007	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-156	金属软管敷设 管长L(m) 0.5<L≤1.0 内径d(mm) d≤20	10m	1	129.39	81.64	0	0	32.56	129.39	81.64	0	0	32.56
小计									129.39	81.64	0	0	32.56
清单项目综合单价													243.59

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.5275	1.3709	2.09		
		技工人工费	元	6.6947	1.3559	9.08		
		高级技工人工费	元	1.2944	1.3655	1.77		
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M15～20)	个	2.912	0.3	0.87		
		金属软管 DN20	m	1.03	2.73	2.81		
		镀锌管接头(金属软管用) 20	个	1.472	0.85	1.25		
		金属软管尼龙接头 DN15～20	个	1.472	0.07	0.1		
		管卡子(金属软管用DN15～20)	个	2.944	0.95	2.8		
		其他材料费	元	0.327	1	0.33		
	主材							
	设备							
	机械							

工程量清单综合单价分析表

项目编码	040801010007	项目名称	落地式配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040702-49	配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长L(m) L≤0.5	台	1	130.98	17.75	2500	29.41	31.69	130.98	17.75	2500	29.41	31.69
小计									130.98	17.75	2500	29.41	31.69
清单项目综合单价									2709.83				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	19.367	1.3709	26.55		
		技工人工费	元	59.938	1.3559	81.27		
		高级技工人工费	元	16.961	1.3655	23.16		
	材料	镀锌扁钢(综合)	kg	1.35	5.04	6.8		
		钢垫板 δ=1mm～3mm	kg	0.144	3.6	0.52		
		铁砂布 0#～2#	张	0.5	0.75	0.38		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	0.1	6.2	0.62		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	4.5	0.09	0.41		
		裸铜线 6mm2	kg	0.1	64	6.4		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.2	2.44		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.18	1	0.18		
	主材							
	设备	分控箱450*650*150mm						
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.035	651.5	22.8		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.044	150.2	6.61		

项目编码	030404022015	项目名称	控制器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-54	控制器 主令分控器 标准DMX512控	台	1	218.29	3.31	9900	0	48.21	218.29	3.31	9900	0	48.21
小计									218.29	3.31	9900	0	48.21
清单项目综合单价									10169.81				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	32.86	1.3709	45.05		
		技工人工费	元	86.913	1.3559	117.85		
		高级技工人工费	元	40.567	1.3655	55.39		
	材料	镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.41	5.23	2.14		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.1	3.73	0.37		
		其他材料费	元	0.8	1	0.8		
	主材							
	设备	分控器 标准DMX512控制协议,8口						
	机械							

项目编码	030502005007	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-5换	明敷式管、线、槽内穿放双绞线缆(对以内) 4	100m	0.01	239.23	266.2	0	4.66	66.28	2.3923	2.662	0	0.0466	0.6628
小计									2.3923	2.662	0	0.0466	0.6628
清单项目综合单价									5.7637				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.205448	1.1902	1.43		
		技工人工费(安装)	元	0.823392	1.163	0.96		
	材料	4对双绞线缆	m	1.02	2.6	2.65		
		其他材料费	元	0.01	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	0.04656	1	0.05		

项目编码	030412004020	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-24换	荧光灯具安装 吸顶式 单管	10套	0.1	292.83	7096.02	0	0	419.25	29.283	709.602	0	0	41.925
小计									29.283	709.602	0	0	41.925
清单项目综合单价									780.810				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.2882	1.3709	7.25		
		技工人工费	元	13.2416	1.3559	17.95		
		高级技工人工费	元	2.9874	1.3655	4.08		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.21	0.5	0.11		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.21	0.5	0.11		
		LED线性染色灯 36W L=1m	套	1	708.81	708.81		
		其他材料费	元	0.582	1	0.58		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030412004021	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-24换	荧光灯具安装 吸顶式 单管	10套	0.1	292.83	4442.12	0	0	286.56	29.283	444.212	0	0	28.656
小计									29.283	444.212	0	0	28.656
清单项目综合单价									502.151				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.2882	1.3709	7.25		
		技工人工费	元	13.2416	1.3559	17.95		
		高级技工人工费	元	2.9874	1.3655	4.08		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.21	0.5	0.11		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.21	0.5	0.11		
		其他材料费	元	0.582	1	0.58		
		LED线性染色灯 12W L=0.3m	套	1	443.42	443.42		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030412004022	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	794.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额	定额单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-235换	装光管安装 LED柔性氛围灯 10W	10m	0.1	151.13	3353.14	0	0	200.92	15.113	335.314	0	0	20.092
小计									15.113	335.314	0	0	20.092
清单项目综合单价													370.5190

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.7846	1.3709	2.45		
		技工人工费	元	7.8194	1.3559	10.6		
		高级技工人工费	元	1.5116	1.3655	2.06		
	材料	LED柔性氛围灯 10W	m	1.01	331.63	334.95		
		尼龙扎带 L=100-150	根	1.05	0.18	0.19		
		其他材料费	元	0.179	1	0.18		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030412004023	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-235换	装光管安装 LED柔性线条灯 10W	10m	1	151.13	966.92	0	0	81.61	151.13	966.92	0	0	81.61
小计									151.13	966.92	0	0	81.61
清单项目综合单价													1199.66

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.7846	1.3709	2.45		
		技工人工费	元	7.8194	1.3559	10.6		
		高级技工人工费	元	1.5116	1.3655	2.06		
	材料	LED柔性线条灯 10W	m	1.01	95.37	96.32		
		尼龙扎带 L=100-150	根	1.05	0.18	0.19		
		其他材料费	元	0.179	1	0.18		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030404019003	项目名称	控制开关	计量单位	个	工程量	38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-52换	限位开关安装 普通式	个	1	66.1	21.99	0	0	15.65	66.1	21.99	0	0	15.65
小计									66.1	21.99	0	0	15.65
清单项目综合单价													103.74

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	9.906	1.3709	13.58		
		技工人工费	元	26.294	1.3559	35.65		
		高级技工人工费	元	12.358	1.3655	16.87		
	材料	镀锌精制带帽螺栓 M5×10	10套	0.51	0.19	0.1		
		开关电源 320W	个	1	21.5	21.5		
		其他材料费	元	0.39	1	0.39		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030411006006	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031009-10换	接线箱/盒(端子数以下) 6	台	1	77.28	37.25	20	13.14	19.75	77.28	37.25	20	13.14	19.75
小计									77.28	37.25	20	13.14	19.75
清单项目综合单价													167.42

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	16.848	1.1902	20.05		
		技工人工费(安装)	元	49.2072	1.163	57.23		
	材料	棉纱	kg	0.02	10.6	0.21		
		六角螺栓 M12×20～100	套	2	0.82	1.64		
		管件 DN15以下	套	4	2.5	10		
		接地线 5.5mm2～16mm2	m	1	20.8	20.8		
		铜芯塑料绝缘电线 BV-1.5mm2	m	1	1.03	1.03		
		线号套管(综合)	m	0.05	0.52	0.03		
		位号牌	个	1	0.54	0.54		
		其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备	防水接线盒						
	机械	仪器仪表使用费	元	13.14	1	13.14		

项目编码	040803001013	项目名称	电缆	计量单位	m	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040705-13换	铜芯电缆一般敷设 截面面积S(mm2) S≤10 (五芯电力电缆敷:人工*1.1机械*1.1)	100m	0.1	302.42	2696.64	0	6.6	201.84	30.242	269.664	0	0.66	20.184
小计									30.242	269.664	0	0.66	20.184
清单项目综合单价													320.750

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.392612	1.3709	0.54		
		技工人工费	元	1.498497	1.3559	2.03		
		高级技工人工费	元	0.332618	1.3655	0.45		
	材料	镀锌电缆卡子 2mm×35mm	套	0.107	1.85	0.2		
		标志牌	个	0.0612	0.8	0.05		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0049	1	0		
	主材	ZR-YJV-0.6/1kV-5*4mm²	m	1.01	26.45	26.71		
	设备							
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.00011	600.12	0.07		

项目编码	040803001014	项目名称	电缆	计量单位	m	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040705-13换	铜芯电缆一般敷设 截面面积S(mm2) S≤10 (五芯电力电缆敷:人工*1.1机械*1.1)	100m	1	302.42	2696.64	0	6.6	201.84	302.42	2696.64	0	6.6	201.84
小计									302.42	2696.64	0	6.6	201.84

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								3207.50	
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费	元	0.392612	1.3709	0.54			
		技工人工费	元	1.498497	1.3559	2.03			
		高级技工人工费	元	0.332618	1.3655	0.45			
	材料	镀锌电缆卡子 2mm×35mm	套	0.107	1.85	0.2			
		标志牌	个	0.0612	0.8	0.05			
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0049	1	0			
	主材	ZR-YJV-0.6/1kV-3*4mm²	m	1.01	26.45	26.71			
	设备								
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.00011	600.12	0.07			

项目编码	040804002004	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	800

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-189换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 2.5≤S≤4 `	100m单线	1	147.98	630.96	0	0	64.12	147.98	630.96	0	0	64.12
小计									147.98	630.96	0	0	64.12

清单项目综合单价								843.06	
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费	元	0.26113	1.3709	0.36			
		技工人工费	元	0.70843	1.3559	0.96			
		高级技工人工费	元	0.11803	1.3655	0.16			
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.0105	0.7	0.01			
		焊锡	kg	0.0012	75.6	0.09			
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01			
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	7.54	0.04			
		ZR-RVV-2*4mm²	m	1.05	5.86	6.15			
		其他材料费	元	0.01	1	0.01			
	主材								
	设备								
	机械								

项目编码	040803002008	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-133	刚性阻燃管敷设 砖混结构明配 管外径dn(mm) dn≤25	100m	0.1	1360.26	444.76	0	15.1	322.65	136.026	44.476	0	1.51	32.265
小计									136.026	44.476	0	1.51	32.265

清单项目综合单价								214.277	
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费	元	1.60612	1.3709	2.2			
		技工人工费	元	7.03783	1.3559	9.54			
		高级技工人工费	元	1.36084	1.3655	1.86			
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	5.5	0.02			
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.2413	0.22	0.05			
		合金钢钻头(综合)	个	0.0163	7.2	0.12			
		锯条	根	0.01	0.77	0.01			
		直角弯头 FBN25	个	0.021	2.49	0.05			
		胶合剂	kg	0.0012	12.5	0.02			
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	2.436	0.09	0.22			
		刚性阻燃管 Φ25mm×1.9mm	m	1.1	2.47	2.72			
		T型接头 FTE25	个	0.0315	3.02	0.1			
		塑料管伸缩接头 Φ25mm	个	0.021	1.27	0.03			
		塑料管接头 Φ25mm-32mm	个	0.21	0.75	0.16			
		管码 FCL25	个	0.378	0.25	0.09			
		管码 FSA25	个	0.84	1.01	0.85			
		其他材料费	元	0.0217	1	0.02			
	主材								
	设备								
	机械	电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.0188	8.03	0.15			

项目编码	040803002009	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	260

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-134	刚性阻燃管敷设 砖混结构明配 管外径dn(mm) dn≤32	100m	0.1	1446.9	606.32	0	15.1	349.79	144.69	60.632	0	1.51	34.979
小计									144.69	60.632	0	1.51	34.979

清单项目综合单价								241.811	
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费	元	1.70837	1.3709	2.34			
		技工人工费	元	7.48607	1.3559	10.15			
		高级技工人工费	元	1.44752	1.3655	1.98			
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	5.5	0.02			
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.2413	0.22	0.05			
		合金钢钻头(综合)	个	0.0163	7.2	0.12			
		锯条	根	0.01	0.77	0.01			
		直角弯头 FBN32	个	0.021	3	0.06			
		胶合剂	kg	0.0013	12.5	0.02			
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	2.436	0.09	0.22			
		刚性阻燃管 Φ32mm×2.5mm	m	1.1	3.48	3.83			
		T型接头 FTE32	个	0.0315	5.54	0.17			
		塑料管接头 Φ25mm-32mm	个	0.21	0.75	0.16			
		塑料管伸缩接头 Φ32mm	个	0.021	1.66	0.03			
		管码 FCL32	个	0.378	0.3	0.11			
		管码 FSA32	个	0.84	1.46	1.23			
		其他材料费	元	0.0298	1	0.03			
	主材								
	设备								
	机械	电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.0188	8.03	0.15			

项目编码	040806002002	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040707-7	户内接地母线 暗设	10m	1	35.52	66.23	0	18.13	12.35	35.52	66.23	0	18.13	12.35
小计									35.52	66.23	0	18.13	12.35

清单项目综合单价								132.23	
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	0.4355	1.3709	0.6			
		技工人工费	元	2.1794	1.3559	2.96			

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	镀锌扁钢 -40×4	m	1.023	6.3	6.44		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	0.018	6.2	0.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.066	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	31.12	0.31		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.01	150.2	1.5		

项目编码	040806001002	项目名称	接地极	计量单位	根(块)	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040707-3	角钢接地极 普通土	根	1	26.13	49.61	0	26.26	9.99	26.13	49.61	0	26.26	9.99
小计									26.13	49.61	0	26.26	9.99
清单项目综合单价													111.99

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.159	1.3709	4.33		
		技工人工费	元	16.078	1.3559	21.8		
	材料	镀锌扁钢(综合)	kg	0.26	5.04	1.31		
		镀锌角钢(综合)	kg	9.802	4.8	47.05		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	0.08	6.2	0.5		
		沥青清漆	kg	0.02	13.2	0.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.49	1	0.49		
	主材							
	设备							
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.12	31.12	3.73		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.15	150.2	22.53		

项目编码	030411002011	项目名称	线槽	计量单位	m	工程量	70

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-30换	铝合金槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200	10m	1	137.49	461.36	0	0.15	53.34	137.49	461.36	0	0.15	53.34
030209-10	户内接地母线 明设	10m	1	253.27	92.49	0	4.61	60.67	253.27	92.49	0	4.61	60.67
小计									390.76	553.85	0	4.76	114.01
清单项目综合单价													1063.38

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	10.5881	1.3709	14.52		
		技工人工费	元	9.8504	1.3559	13.36		
		高级技工人工费	元	8.2057	1.3655	11.2		
	材料	镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.91	7.07		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	17.8	1.69		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03	8.36	0.25		
		调和漆	kg	0.02	10.86	0.22		
		MR100*75mm（宽*高）(带隔板)	m	1.005	45	45.23		
		铝端子 DL-10	套	0.42	0.44	0.18		
		塑料绝缘导线 BLV-10	m	0.065	1.16	0.08		
		其他材料费	元	0.672	1	0.67		
	主材							
	设备							
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	31.12	0.31		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.001	15.13	0.02		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	150.2	0.15		

项目编码	040803002010	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-156	金属软管敷设 管长L(m) 0.5<L≤1.0 内径d(mm) d≤20	10m	1	129.39	81.64	0	0	32.56	129.39	81.64	0	0	32.56
小计									129.39	81.64	0	0	32.56
清单项目综合单价													243.59

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.5275	1.3709	2.09		
		技工人工费	元	6.6947	1.3559	9.08		
		高级技工人工费	元	1.2944	1.3655	1.77		
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M15～20)	个	2.912	0.3	0.87		
		金属软管 DN20	m	1.03	2.73	2.81		
		镀锌管接头(金属软管用) 20	个	1.472	0.85	1.25		
		金属软管尼龙接头 DN15～20	个	1.472	0.07	0.1		
		管卡子(金属软管用DN15～20)	个	2.944	0.95	2.8		
		其他材料费	元	0.327	1	0.33		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	040803002011	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-156	金属软管敷设 管长L(m) 0.5<L≤1.0 内径d(mm) d≤20	10m	1	129.39	81.64	0	0	32.56	129.39	81.64	0	0	32.56
小计									129.39	81.64	0	0	32.56
清单项目综合单价													243.59

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.5275	1.3709	2.09		
		技工人工费	元	6.6947	1.3559	9.08		
		高级技工人工费	元	1.2944	1.3655	1.77		
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M15～20)	个	2.912	0.3	0.87		
		金属软管 DN20	m	1.03	2.73	2.81		
		镀锌管接头(金属软管用) 20	个	1.472	0.85	1.25		
		金属软管尼龙接头 DN15～20	个	1.472	0.07	0.1		
		管卡子(金属软管用DN15～20)	个	2.944	0.95	2.8		
		其他材料费	元	0.327	1	0.33		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	040801010008	项目名称	落地式配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额	定额单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040702-49	配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长L(m) L≤0.5	台	1	130.98	17.75	2500	29.41	31.69	130.98	17.75	2500	29.41	31.69
小计									130.98	17.75	2500	29.41	31.69
清单项目综合单价													2709.83
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		19.367	1.3709		26.55		
		技工人工费				元		59.938	1.3559		81.27		
		高级技工人工费				元		16.961	1.3655		23.16		
	材料	镀锌扁钢(综合)				kg		1.35	5.04		6.8		
		钢垫板 δ=1mm～3mm				kg		0.144	3.6		0.52		
		铁砂布 0#～2#				张		0.5	0.75		0.38		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm				kg		0.1	6.2		0.62		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm				个		4.5	0.09		0.41		
		裸铜线 6mm2				kg		0.1	64		6.4		
		铜接线端子 DT-6				个		2.03	1.2		2.44		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.18	1		0.18		
	主材												
	设备	分控箱900*650*150mm											
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班		0.035	651.5		22.8		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班		0.044	150.2		6.61		
项目编码	030404022016	项目名称		控制器				计量单位	台		工程量	6	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-54	控制器 主令分控器 标准DMX512控	台	1	218.29	3.31	9900	0	48.21	218.29	3.31	9900	0	48.21
小计									218.29	3.31	9900	0	48.21
清单项目综合单价													10169.81
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		32.86	1.3709		45.05		
		技工人工费				元		86.913	1.3559		117.85		
		高级技工人工费				元		40.567	1.3655		55.39		
	材料	镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧				10套		0.41	5.23		2.14		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套		0.1	3.73		0.37		
		其他材料费				元		0.8	1		0.8		
	主材												
	设备	分控器 标准DMX512控制协议,8口											
	机械												
项目编码	030502005008	项目名称		双绞线缆				计量单位	m		工程量	230	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-5换	明敷式管、线、槽内穿放双绞线缆(对以内) 4	100m	0.1	239.23	266.2	0	4.66	66.28	23.923	26.62	0	0.466	6.628
小计									23.923	26.62	0	0.466	6.628
清单项目综合单价													57.637
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		1.205448	1.1902		1.43		
		技工人工费(安装)				元		0.823392	1.163		0.96		
	材料	4对双绞线缆				m		1.02	2.6		2.65		
		其他材料费				元		0.01	1		0.01		
	主材												
	设备												
	机械	仪器仪表使用费				元		0.04656	1		0.05		
项目编码	030412004024	项目名称		装饰灯				计量单位	套		工程量	10	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-24换	荧光灯具安装 吸顶式 单管	10套	1	292.83	7096.02	0	0	419.25	292.83	7096.02	0	0	419.25
小计									292.83	7096.02	0	0	419.25
清单项目综合单价													7808.10
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		5.2882	1.3709		7.25		
		技工人工费				元		13.2416	1.3559		17.95		
		高级技工人工费				元		2.9874	1.3655		4.08		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65				10个		0.21	0.5		0.11		
		塑料膨胀管 Φ6mm				10个		0.21	0.5		0.11		
		LED线性染色灯 36W L=1m				套		1	708.81		708.81		
		其他材料费				元		0.582	1		0.58		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030412004025	项目名称		装饰灯				计量单位	m		工程量	955	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-235换	荧光灯具安装 LED像素灯 8W	10m	0.1	151.13	2776.43	0	0	172.08	15.113	277.643	0	0	17.208
小计									15.113	277.643	0	0	17.208
清单项目综合单价													309.964
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		1.7846	1.3709		2.45		
		技工人工费				元		7.8194	1.3559		10.6		
		高级技工人工费				元		1.5116	1.3655		2.06		
	材料	LED像素灯 8W				m		1.01	274.53		277.28		
		尼龙扎带 L=100-150				根		1.05	0.18		0.19		
		其他材料费				元		0.179	1		0.18		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030412004026	项目名称		装饰灯				计量单位	m		工程量	52	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-235换	荧光灯具安装 LED柔性线条灯 10W	10m	0.1	151.13	966.92	0	0	81.61	15.113	96.692	0	0	8.161
小计									15.113	96.692	0	0	8.161
清单项目综合单价													119.966
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费	元	1.7846	1.3709	2.45		
		技工人工费	元	7.8194	1.3559	10.6		
		高级技工人工费	元	1.5116	1.3655	2.06		
	材料	LED柔性线条灯 10W	m	1.01	95.37	96.32		
		尼龙扎带 L=100-150	根	1.05	0.18	0.19		
		其他材料费	元	0.179	1	0.18		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030411002012	项目名称	线槽	计量单位	m	工程量	955

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-44换	塑料线槽安装(宽mm以下) 50 ~	10m	0.1	75.69	62.23	0	0	19.77	7.569	6.223	0	0	1.977
小计									7.569	6.223	0	0	1.977
清单项目综合单价													15.769

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.56684	1.1902	1.86		
		技工人工费(安装)	元	4.90416	1.163	5.7		
	材料	镀锌精制带帽螺栓 M8×100以内 2平1弹垫	10套	0.35	2.9	1.02		
		尼龙扎带 300	根	3.5	0.36	1.26		
		其他材料费	元	0.11	1	0.11		
		定制灯槽	m	1.01	3.8	3.84		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030404019004	项目名称	控制开关	计量单位	个	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-52换	限位开关安装 普通式	个	1	66.1	21.99	0	0	15.65	66.1	21.99	0	0	15.65
小计									66.1	21.99	0	0	15.65
清单项目综合单价													103.74

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	9.906	1.3709	13.58		
		技工人工费	元	26.294	1.3559	35.65		
		高级技工人工费	元	12.358	1.3655	16.87		
	材料	镀锌精制带帽螺栓 M5×10	10套	0.51	0.19	0.1		
		开关电源 320W	个	1	21.5	21.5		
		其他材料费	元	0.39	1	0.39		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030411006007	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031009-10换	接线箱/盒(端子数以下) 6 ~	台	1	77.28	37.25	20	13.14	19.75	77.28	37.25	20	13.14	19.75
小计									77.28	37.25	20	13.14	19.75
清单项目综合单价													167.42

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	16.848	1.1902	20.05		
		技工人工费(安装)	元	49.2072	1.163	57.23		
	材料	棉纱	kg	0.02	10.6	0.21		
		六角螺栓 M12×20～100	套	2	0.82	1.64		
		管件 DN15以下	套	4	2.5	10		
		接地线 5.5mm2～16mm2	m	1	20.8	20.8		
		铜芯塑料绝缘电线 BV-1.5mm2	m	1	1.03	1.03		
		线号套管(综合)	m	0.05	0.52	0.03		
		位号牌	个	1	0.54	0.54		
		其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备	防水接线盒						
	机械	仪器仪表使用费	元	13.14	1	13.14		

项目编码	040803001015	项目名称	电缆	计量单位	m	工程量	220

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040705-13换	铜芯电缆一般敷设 截面面积S(mm2) S≤10 ~ (五芯电力电缆敷:人工*1.1机械*1.1)	100m	0.1	302.42	2696.64	0	6.6	201.84	30.242	269.664	0	0.66	20.184
小计									30.242	269.664	0	0.66	20.184
清单项目综合单价													320.750

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.392612	1.3709	0.54		
		技工人工费	元	1.498497	1.3559	2.03		
		高级技工人工费	元	0.332618	1.3655	0.45		
	材料	镀锌电缆卡子 2mm×35mm	套	0.107	1.85	0.2		
		标志牌	个	0.0612	0.8	0.05		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0049	1	0		
	主材	ZR-YJV-0.6/1kV-5*4mm²	m	1.01	26.45	26.71		
	设备							
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.00011	600.12	0.07		

项目编码	040803001016	项目名称	电缆	计量单位	m	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040705-13换	铜芯电缆一般敷设 截面面积S(mm2) S≤10 ~ (五芯电力电缆敷:人工*1.1机械*1.1)	100m	1	302.42	2696.64	0	6.6	201.84	302.42	2696.64	0	6.6	201.84
小计									302.42	2696.64	0	6.6	201.84
清单项目综合单价													3207.50

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.392612	1.3709	0.54		
		技工人工费	元	1.498497	1.3559	2.03		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	高级技工人工费	元	0.332618	1.3655	0.45		
	材料	镀锌电缆卡子 2mm×35mm	套	0.107	1.85	0.2		
		标志牌	个	0.0612	0.8	0.05		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0049	1	0		
	主材	ZR-YJV-0.6/1kV-3*4mm²	m	1.01	26.45	26.71		
	设备							
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.00011	600.12	0.07		

项目编码	040804002005	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	260

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-189换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 2.5＜S≤4 ˜	100m单线	0.1	147.98	630.96	0	0	64.12	14.798	63.096	0	0	6.412
小计									14.798	63.096	0	0	6.412
清单项目综合单价									84.306				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.26113	1.3709	0.36		
		技工人工费	元	0.70843	1.3559	0.96		
		高级技工人工费	元	0.11803	1.3655	0.16		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.0105	0.7	0.01		
		焊锡	kg	0.0012	75.6	0.09		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	7.54	0.04		
		ZR-RVV-2*4mm²	m	1.05	5.86	6.15		
		其他材料费	元	0.01	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	040803002012	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-134	刚性阻燃管敷设 砖混结构明配 管外径dn(mm) dn≤32	100m	1	1446.9	606.32	0	15.1	349.79	1446.9	606.32	0	15.1	349.79
小计									1446.9	606.32	0	15.1	349.79
清单项目综合单价									2418.11				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.70837	1.3709	2.34		
		技工人工费	元	7.48607	1.3559	10.15		
		高级技工人工费	元	1.44752	1.3655	1.98		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	5.5	0.02		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.2413	0.22	0.05		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0163	7.2	0.12		
		锯条	根	0.01	0.77	0.01		
		直角弯头 FBN32	个	0.021	3	0.06		
		胶合剂	kg	0.0013	12.5	0.02		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	2.436	0.09	0.22		
		刚性阻燃管 Φ32mm×2.5mm	m	1.1	3.48	3.83		
		T型接头 FTE32	个	0.0315	5.54	0.17		
		塑料管接头 Φ25mm-32mm	个	0.21	0.75	0.16		
		塑料管伸缩接头 Φ32mm	个	0.021	1.66	0.03		
		管码 FCL32	个	0.378	0.3	0.11		
		管码 FSA32	个	0.84	1.46	1.23		
		其他材料费	元	0.0298	1	0.03		
	主材							
	设备							
	机械	电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.0188	8.03	0.15		

项目编码	030411002013	项目名称	线槽	计量单位	m	工程量	90

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-30换	铝合金槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200 ˜	10m	1	137.49	461.36	0	0.15	53.34	137.49	461.36	0	0.15	53.34
030209-10	户内接地母线 明设	10m	1	253.27	92.49	0	4.61	60.67	253.27	92.49	0	4.61	60.67
小计									390.76	553.85	0	4.76	114.01
清单项目综合单价									1063.38				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	10.5881	1.3709	14.52		
		技工人工费	元	9.8504	1.3559	13.36		
		高级技工人工费	元	8.2057	1.3655	11.2		
	材料	镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.91	7.07		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	17.8	1.69		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03	8.36	0.25		
		调和漆	kg	0.02	10.86	0.22		
		MR100*75mm（宽*高）（带隔板）	m	1.005	45	45.23		
		铝端子 DL-10	套	0.42	0.44	0.18		
		塑料绝缘导线 BLV-10	m	0.065	1.16	0.08		
		其他材料费	元	0.672	1	0.67		
	主材							
	设备							
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	31.12	0.31		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.001	15.13	0.02		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	150.2	0.15		

项目编码	030411002014	项目名称	线槽	计量单位	m	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-30换	铝合金槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200 ˜	10m	1	137.49	461.36	0	0.15	53.34	137.49	461.36	0	0.15	53.34
030209-10	户内接地母线 明设	10m	1	253.27	92.49	0	4.61	60.67	253.27	92.49	0	4.61	60.67
小计									390.76	553.85	0	4.76	114.01
清单项目综合单价									1063.38				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.5881	1.3709	14.52		
		技工人工费	元	9.8504	1.3559	13.36		
		高级技工人工费	元	8.2057	1.3655	11.2		
		镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.91	7.07		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	17.8	1.69		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03	8.36	0.25		
		调和漆	kg	0.02	10.86	0.22		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	MR40*30mm（宽*高）	m	1.005	45	45.23		
		铝端子 DL-10	套	0.42	0.44	0.18		
		塑料绝缘导线 BLV-10	m	0.065	1.16	0.08		
		其他材料费	元	0.672	1	0.67		
	主材							
	设备							
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	31.12	0.31		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.001	15.13	0.02		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	150.2	0.15		

项目编码	040803002013	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-156	金属软管敷设 管长L(m) 0.5<L≤1.0 内径d(mm) d≤20	10m	1	129.39	81.64	0	0	32.56	129.39	81.64	0	0	32.56
小计									129.39	81.64	0	0	32.56
清单项目综合单价									243.59				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.5275	1.3709	2.09		
		技工人工费	元	6.6947	1.3559	9.08		
		高级技工人工费	元	1.2944	1.3655	1.77		
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M15～20)	个	2.912	0.3	0.87		
		金属软管 DN20	m	1.03	2.73	2.81		
		镀锌管接头(金属软管用) 20	个	1.472	0.85	1.25		
		金属软管尼龙接头 DN15～20	个	1.472	0.07	0.1		
		管卡子(金属软管用DN15～20)	个	2.944	0.95	2.8		
		其他材料费	元	0.327	1	0.33		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	040803002014	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-156	金属软管敷设 管长L(m) 0.5<L≤1.0 内径d(mm) d≤20	10m	1	129.39	81.64	0	0	32.56	129.39	81.64	0	0	32.56
小计									129.39	81.64	0	0	32.56
清单项目综合单价									243.59				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.5275	1.3709	2.09		
		技工人工费	元	6.6947	1.3559	9.08		
		高级技工人工费	元	1.2944	1.3655	1.77		
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M15～20)	个	2.912	0.3	0.87		
		金属软管 DN20	m	1.03	2.73	2.81		
		镀锌管接头(金属软管用) 20	个	1.472	0.85	1.25		
		金属软管尼龙接头 DN15～20	个	1.472	0.07	0.1		
		管卡子(金属软管用DN15～20)	个	2.944	0.95	2.8		
		其他材料费	元	0.327	1	0.33		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	040801010009	项目名称	落地式配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040702-49	配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长L(m) L≤0.5	台	1	130.98	17.75	2500	29.41	31.69	130.98	17.75	2500	29.41	31.69
小计									130.98	17.75	2500	29.41	31.69
清单项目综合单价									2709.83				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	19.367	1.3709	26.55		
		技工人工费	元	59.938	1.3559	81.27		
		高级技工人工费	元	16.961	1.3655	23.16		
	材料	镀锌扁钢(综合)	kg	1.35	5.04	6.8		
		钢垫板 δ=1mm～3mm	kg	0.144	3.6	0.52		
		铁砂布 0#～2#	张	0.5	0.75	0.38		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	0.1	6.2	0.62		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	4.5	0.09	0.41		
		裸铜线 6mm2	kg	0.1	64	6.4		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.2	2.44		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.18	1	0.18		
	主材							
	设备	分控箱450*650*150mm						
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.035	651.5	22.8		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.044	150.2	6.61		

项目编码	030404022017	项目名称	控制器	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-54	控制器 主令台控器 标准DMX512控	台	1	218.29	3.31	9900	0	48.21	218.29	3.31	9900	0	48.21
小计									218.29	3.31	9900	0	48.21
清单项目综合单价									10169.81				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	32.86	1.3709	45.05		
		技工人工费	元	86.913	1.3559	117.85		
		高级技工人工费	元	40.567	1.3655	55.39		
	材料	镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.41	5.23	2.14		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.1	3.73	0.37		
		其他材料费	元	0.8	1	0.8		
	主材							
	设备	分控器 标准DMX512控制协议,8口						
	机械							

项目编码	030502005009	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	340

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-5换	明敷式管、线、槽内穿放双绞线缆(对以内) 4	100m	0.1	239.23	266.2	0	4.66	66.28	23.923	26.62	0	0.466	6.628

工程量清单综合单价分析表

小计					23.923	26.62	0	0.466	6.628
清单项目综合单价									57.637
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.205448	1.1902		1.43		
		技工人工费(安装)	元	0.823392	1.163		0.96		
	材料	4对双绞线缆	m	1.02	2.6		2.65		
		其他材料费	元	0.01	1		0.01		
	主材								
	设备								
	机械	仪器仪表使用费	元	0.04656	1		0.05		
项目编码	03B106	项目名称	鹰眼高位视频(演绎核心区域)		计量单位	项	工程量	1	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040802-40	网式摄像机 鹰眼高位视频(演绎核	台	1	361.49	3.52	18900	83.83	85.36	361.49	3.52	18900	83.83	85.36
小计									361.49	3.52	18900	83.83	85.36

清单项目综合单价								19434.20
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	88.788	1.3709	121.72		
		技工人工费	元	138.948	1.3559	188.4		
		高级技工人工费	元	37.62	1.3655	51.37		
	材料	镀锌螺栓 M12mm×40mm	套	4.08	0.82	3.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.17	1	0.17		
	主材							
	设备	鹰眼高位视频(演绎核心区域)						
	机械	高空作业车 提升高度H（m） H≤9	台班	0.125	670.67	83.83		
项目编码	030507008001	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	6	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040802-40	网式摄像机 智能球型摄像机(演绎	台	1	361.49	3.52	5445	83.83	85.36	361.49	3.52	5445	83.83	85.36
小计									361.49	3.52	5445	83.83	85.36

清单项目综合单价								5979.20
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	88.788	1.3709	121.72		
		技工人工费	元	138.948	1.3559	188.4		
		高级技工人工费	元	37.62	1.3655	51.37		
	材料	镀锌螺栓 M12mm×40mm	套	4.08	0.82	3.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.17	1	0.17		
	主材							
	设备	智能球型摄像机(演绎核心区域)						
	机械	高空作业车 提升高度H（m） H≤9	台班	0.125	670.67	83.83		
项目编码	030507008002	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	2	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040802-40	网式摄像机 智能筒形摄像机(演绎	台	1	361.49	3.52	5445	83.83	85.36	361.49	3.52	5445	83.83	85.36
小计									361.49	3.52	5445	83.83	85.36

清单项目综合单价								5979.20
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	88.788	1.3709	121.72		
		技工人工费	元	138.948	1.3559	188.4		
		高级技工人工费	元	37.62	1.3655	51.37		
	材料	镀锌螺栓 M12mm×40mm	套	4.08	0.82	3.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.17	1	0.17		
	主材							
	设备	智能筒形摄像机(外围各桥头)						
	机械	高空作业车 提升高度H（m） H≤9	台班	0.125	670.67	83.83		
项目编码	030507008003	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	4	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040802-40	网式摄像机 智能球型摄像机(外围	台	1	361.49	3.52	5445	83.83	85.36	361.49	3.52	5445	83.83	85.36
小计									361.49	3.52	5445	83.83	85.36

清单项目综合单价								5979.20
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	88.788	1.3709	121.72		
		技工人工费	元	138.948	1.3559	188.4		
		高级技工人工费	元	37.62	1.3655	51.37		
	材料	镀锌螺栓 M12mm×40mm	套	4.08	0.82	3.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.17	1	0.17		
	主材							
	设备	智能球型摄像机(外围各桥头)						
	机械	高空作业车 提升高度H（m） H≤9	台班	0.125	670.67	83.83		
项目编码	030507008004	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	4	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040802-40	网式摄像机 智能筒形摄像机(外围	台	1	361.49	3.52	1200	83.83	85.36	361.49	3.52	1200	83.83	85.36
小计									361.49	3.52	1200	83.83	85.36

清单项目综合单价								1734.20
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	88.788	1.3709	121.72		
		技工人工费	元	138.948	1.3559	188.4		
		高级技工人工费	元	37.62	1.3655	51.37		
	材料	镀锌螺栓 M12mm×40mm	套	4.08	0.82	3.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.17	1	0.17		
	主材							
	设备	智能筒形摄像机(外围各桥头)						
	机械	高空作业车 提升高度H（m） H≤9	台班	0.125	670.67	83.83		
项目编码	030507008005	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	1	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额	定额单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031006-18换	服务器 视频监控存储服务器	台	1	663.45	22339.95	0	5.11	1263.36	663.45	22339.95	0	5.11	1263.36
小计									663.45	22339.95	0	5.11	1263.36
清单项目综合单价													24271.87
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费				元		96.182	1.3559		130.41		
		高级技工人工费				元		390.366	1.3655		533.04		
	材料	其他材料费				元		3	1		3		
		校验材料费				元		6.95	1		6.95		
		视频监控存储服务器NAR 30路				台		1	22330		22330		
	主材												
	设备												
	机械	仪器仪表使用费				元		5.11	1		5.11		
项目编码	030507014003	项目名称		显示设备				计量单位	台		工程量		1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030411-25	LED显示屏	m2	2	182.15	5	5000	20	41.68	364.3	10	10000	40	83.36
小计									364.3	10	10000	40	83.36
清单项目综合单价													10497.66
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		79.046	1.3709		108.36		
		技工人工费				元		188.754	1.3559		255.93		
	材料	其他材料费				元		10	1		10		
	主材												
	设备	LED显示屏(M2)											
	机械	仪器仪表使用费				元		40	1		40		
项目编码	031101069001	项目名称		网管小型机、网管工作站				计量单位	套		工程量		1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-137	工作站及系统软件 监控专用电脑	套（台）	1	624.53	5.29	0	6.84	138.18	624.53	5.29	0	6.84	138.18
小计									624.53	5.29	0	6.84	138.18
清单项目综合单价													774.84
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		73.778	1.3709		101.14		
		技工人工费				元		242.089	1.3559		328.25		
		高级技工人工费				元		142.907	1.3655		195.14		
	材料	镀锌扁钢(综合)				kg		0.1	5.5		0.55		
		塑料带 20mm×40mm				kg		0.1	12.5		1.25		
		棉纱				kg		0.1	10.6		1.06		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套		0.1	3.73		0.37		
		其他材料费				元		2.061	1		2.06		
	主材												
	设备	监控专用电脑											
	机械	仪器仪表使用费				元		1	1		1		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班		0.01	584.05		5.84		
项目编码	030502009008	项目名称		跳线				计量单位	条		工程量		3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-127	制作跳线（打接）RJ45	条	1	4.52	3.15	0	0.04	1.15	4.52	3.15	0	0.04	1.15
小计									4.52	3.15	0	0.04	1.15
清单项目综合单价													8.86
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		3.294	1.3709		4.52		
	材料	4对双绞线缆				m		1.02	2.6		2.65		
		其他材料费				元		0.5	1		0.5		
	主材												
	设备												
	机械	仪器仪表使用费				元		0.04	1		0.04		
项目编码	030410004001	项目名称		杆上设备				计量单位	组		工程量		6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-91	摄像机立杆 10m以下	根	1	586.18	1220	0	70	194.71	586.18	1220	0	70	194.71
小计									586.18	1220	0	70	194.71
清单项目综合单价													2070.89
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		84.692	1.3709		116.1		
		技工人工费				元		346.69	1.3559		470.08		
	材料	金属杆				根		1	1200		1200		
		其他材料费				元		20	1		20		
	主材												
	设备												
	机械	其他机械费				元		70	1		70		
项目编码	03B107	项目名称		8口接线板(5米)				计量单位	个		工程量		2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031002-68	五孔飞插座 8口接线板(5米)	台	1	18.79	26.98	100	1.16	5.56	18.79	26.98	100	1.16	5.56
小计									18.79	26.98	100	1.16	5.56
清单项目综合单价													152.49
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		0.546	1.3709		0.75		
		技工人工费				元		11.445	1.3559		15.52		
		高级技工人工费				元		1.845	1.3655		2.52		
	材料	聚四氟乙烯生料带				m		0.3	0.1		0.03		
		其他材料费				元		2	1		2		
		仪表接头				套		5	4.99		24.95		
	主材												
	设备	8口接线板(5米)											
	机械	仪器仪表使用费				元		0.53	1		0.53		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班		0.003	209.97		0.63		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030404017010	项目名称	配电箱	计量单位	个	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040702-48	配电箱安装 落地式 照明配电箱 不锈钢	台	1	433.88	13.84	9000	101.5	102.99	433.88	13.84	9000	101.5	102.99
小计									433.88	13.84	9000	101.5	102.99
清单项目综合单价													9652.21

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	63.98	1.3709	87.71		
		技工人工费	元	198.481	1.3559	269.12		
		高级技工人工费	元	56.426	1.3655	77.05		
	材料	镀锌扁钢(综合)	kg	1.5	5.04	7.56		
		钢垫板 δ=1mm～3mm	kg	0.289	3.6	1.04		
		镀锌精制带帽螺栓 M10mm×80mm	套	6.1	0.56	3.42		
		铁砂布 0#～2#	张	1	0.75	0.75		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	0.15	6.2	0.93		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.14	1	0.14		
	主材							
	设备	照明配电箱 不锈钢,400*300*180						
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.088	651.5	57.33		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.053	584.05	30.95		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.088	150.2	13.22		

项目编码	030502009009	项目名称	跳线	计量单位	条	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-127	制作跳线（打接）RJ45	条	1	4.52	3.15	0	0.04	1.15	4.52	3.15	0	0.04	1.15
小计									4.52	3.15	0	0.04	1.15
清单项目综合单价													8.86

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.294	1.3709	4.52		
	材料	4对双绞线缆	m	1.02	2.6	2.65		
		其他材料费	元	0.5	1	0.5		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	0.04	1	0.04		

项目编码	030502009010	项目名称	跳线	计量单位	条	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-127	制作跳线（打接）RJ45	条	1	4.52	3.15	0	0.04	1.15	4.52	3.15	0	0.04	1.15
小计									4.52	3.15	0	0.04	1.15
清单项目综合单价													8.86

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.294	1.3709	4.52		
	材料	4对双绞线缆	m	1.02	2.6	2.65		
		其他材料费	元	0.5	1	0.5		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	0.04	1	0.04		

项目编码	030408001013	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	600

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040705-13换	铜芯电缆一般敷设 截面面积S(mm2) S≤10 ^ YJV-0.3/0.5KV-3*4mm	100m	1	274.93	2696.64	0	6	195.75	274.93	2696.64	0	6	195.75
小计									274.93	2696.64	0	6	195.75
清单项目综合单价													3173.32

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.35692	1.3709	0.49		
		技工人工费	元	1.36227	1.3559	1.85		
		高级技工人工费	元	0.30238	1.3655	0.41		
	材料	镀锌电缆卡子 2mm×35mm	套	0.107	1.85	0.2		
		标志牌	个	0.0612	0.8	0.05		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0049	1	0		
	主材	YJV-0.3/0.5KV-3*4mm	m	1.01	26.45	26.71		
	设备							
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.0001	600.12	0.06		

项目编码	030411004006	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5 ^	100m单线	1	149.3	269.73	0	0	46.35	149.3	269.73	0	0	46.35
小计									149.3	269.73	0	0	46.35
清单项目综合单价													465.38

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.17627	1.3709	0.24		
		技工人工费	元	0.77248	1.3559	1.05		
		高级技工人工费	元	0.14937	1.3655	0.2		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.0025	0.63	0		
		焊锡	kg	0.002	75.6	0.15		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	7.54	0.04		
		护套软管RVV2*1.5	m	1.16	2.15	2.49		
		其他材料费	元	0.0058	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030411001020	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	400

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040706-74换	硬塑料管敷设 埋地敷设 公称直径DN(mm) 25＜DN≤32	100m	1	594.7	556.82	0	0	158.73	594.7	556.82	0	0	158.73

工程量清单综合单价分析表

小计					594.7	556.82	0	0	158.73
清单项目综合单价									1310.25
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.23503	1.3709		1.69		
		技工人工费	元	3.13733	1.3559		4.25		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	0.00257	5.2		0.01		
		钢锯条	根	0.01	0.66		0.01		
		PE管 PE32	m	1.06	5		5.3		
		难燃塑料管接头 32	个	0.2575	0.75		0.19		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0551	1		0.06		
	主材								
	设备								
	机械								
项目编码	030411002015	项目名称	线槽	计量单位	m		工程量	200	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040706-73换	硬塑料管敷设 埋地敷设 公称直径DN(mm) 20<DN≤25	100m	1	554.39	352.29	0	0	139.63	554.39	352.29	0	0	139.63
小计									554.39	352.29	0	0	139.63
清单项目综合单价													1046.31
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
费用明细	人工	普工人工费	元	1.15121	1.3709		1.58						
		技工人工费	元	2.92477	1.3559		3.97						
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	0.00257	5.2		0.01						
		钢锯条	根	0.006	0.66		0						
		线槽 PVC25	m	1.06	3.16		3.35						
		难燃塑料管接头 25	个	0.2575	0.47		0.12						
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0349	1		0.03						
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030411001021	项目名称	配管	计量单位	m		工程量	600					

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040706-73换	硬塑料管敷设 埋地敷设 公称直径DN(mm) 20<DN≤25	100m	1	554.39	352.29	0	0	139.63	554.39	352.29	0	0	139.63
小计									554.39	352.29	0	0	139.63
清单项目综合单价													1046.31
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
费用明细	人工	普工人工费	元	1.15121	1.3709		1.58						
		技工人工费	元	2.92477	1.3559		3.97						
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	0.00257	5.2		0.01						
		钢锯条	根	0.006	0.66		0						
		线管 PE25	m	1.06	3.16		3.35						
		难燃塑料管接头 25	个	0.2575	0.47		0.12						
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0349	1		0.03						
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030502005010	项目名称	双绞线缆	计量单位	m		工程量	600					

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040802-57换	敷设管道光缆 芯数N(芯) 2<N≤12	100m	1	345.91	334.64	0	167.77	104.11	345.91	334.64	0	167.77	104.11
小计									345.91	334.64	0	167.77	104.11
清单项目综合单价													952.43
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
费用明细	人工	普工人工费	元	0.10336	1.3709		0.14						
		技工人工费	元	2.44664	1.3559		3.32						
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	0.02335	5.2		0.12						
		硅塑管 D33/D40	m	0.005	11.2		0.06						
		单模4芯光纤	m	1.02	2.38		2.43						
		电缆托板	块	0.0485	12		0.58						
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1594	1		0.16						
	主材												
	设备												
	机械	仪器仪表使用费	元	0.00973	1		0.01						
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00135	651.5		0.88						
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00135	584.05		0.79						
项目编码	030502015004	项目名称	光缆终端盒	计量单位	个		工程量	11					

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-74	安装测试光缆终端盒 芯数N(芯) 4<N≤12	个	1	92.81	123	0	2.5	26.75	92.81	123	0	2.5	26.75
小计									92.81	123	0	2.5	26.75
清单项目综合单价													245.06
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
费用明细	人工	普工人工费	元	13.41	1.3709		18.38						
		技工人工费	元	54.893	1.3559		74.43						
	材料	光缆终端盒 12芯	个	1	120		120						
		其他材料费	元	3	1		3						
	主材												
	设备												
	机械	仪器仪表使用费	元	2.5	1		2.5						
项目编码	030501010004	项目名称	收发器	计量单位	对		工程量	13					

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-108	视频传输设备 发射设备	台	1	32.57	2	2960	40.9	10.01	32.57	2	2960	40.9	10.01
小计									32.57	2	2960	40.9	10.01
清单项目综合单价													3045.48
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工	普工人工费	元	4.705	1.3709		6.45						

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费	元	19.261	1.3559	26.12		
	材料	其他材料费	元	2	1	2		
	主材							
	设备	光纤收发器						
	机械	仪器仪表使用费	元	40.9	1	40.9		

项目编码	030501012011	项目名称	交换机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-41	汇聚层交换机 安装、调试	台（套）	1	228.58	3	3960	10	51.13	228.58	3	3960	10	51.13
小计									228.58	3	3960	10	51.13
清单项目综合单价													4252.71

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费	元	167.393	1.3655	228.58		
	材料	其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备	24口千兆汇聚核心三层企业级交换机						
	机械	仪器仪表使用费	元	10	1	10		

项目编码	030404017011	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040702-48	配电箱安装 落地式	台	1	433.88	13.84	12000	101.5	102.99	433.88	13.84	12000	101.5	102.99
小计									433.88	13.84	12000	101.5	102.99
清单项目综合单价													12652.21

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	63.98	1.3709	87.71		
		技工人工费	元	198.481	1.3559	269.12		
		高级技工人工费	元	56.426	1.3655	77.05		
	材料	镀锌扁钢(综合)	kg	1.5	5.04	7.56		
		钢垫板 δ=1mm～3mm	kg	0.289	3.6	1.04		
		镀锌精制带帽螺栓 M10mm×80mm	套	6.1	0.56	3.42		
		铁砂布 0#～2#	张	1	0.75	0.75		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	0.15	6.2	0.93		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.14	1	0.14		
	主材							
	设备	照明配电箱 不锈钢,1800*800*300						
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.088	651.5	57.33		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.053	584.05	30.95		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.088	150.2	13.22		

项目编码	030404017012	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040702-48	配电箱安装 落地式	台	1	433.88	13.84	12000	101.5	102.99	433.88	13.84	12000	101.5	102.99
小计									433.88	13.84	12000	101.5	102.99
清单项目综合单价													12652.21

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	63.98	1.3709	87.71		
		技工人工费	元	198.481	1.3559	269.12		
		高级技工人工费	元	56.426	1.3655	77.05		
	材料	镀锌扁钢(综合)	kg	1.5	5.04	7.56		
		钢垫板 δ=1mm～3mm	kg	0.289	3.6	1.04		
		镀锌精制带帽螺栓 M10mm×80mm	套	6.1	0.56	3.42		
		铁砂布 0#～2#	张	1	0.75	0.75		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	0.15	6.2	0.93		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.14	1	0.14		
	主材							
	设备	照明配电箱 不锈钢,1500*800*300						
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.088	651.5	57.33		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.053	584.05	30.95		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.088	150.2	13.22		

项目编码	030408001014	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040705-16换	铜芯电缆一般敷设 截面面积S(mm2) 120＜S≤240	100m	1	1609.78	40112.46	0	437.47	2389.25	1609.78	40112.46	0	437.47	2389.25
小计									1609.78	40112.46	0	437.47	2389.25
清单项目综合单价													44548.96

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.09133	1.3709	2.87		
		技工人工费	元	7.97338	1.3559	10.81		
		高级技工人工费	元	1.77202	1.3655	2.42		
	材料	镀锌电缆卡子 3mm×100mm	套	0.107	4.66	0.5		
		标志牌	个	0.0612	0.8	0.05		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.011	1	0.01		
	主材	FS-YJV-0.6/1kV-4*150+1*70	m	1.01	396.6	400.57		
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00255	968.24	2.47		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.00255	600.12	1.53		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.0015	250.24	0.38		

项目编码	030408001015	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040705-15换	铜芯电缆一般敷设 截面面积S(mm2) 35＜S≤120	100m	1	1146.67	22933.4	0	142.67	1408.61	1146.67	22933.4	0	142.67	1408.61
小计									1146.67	22933.4	0	142.67	1408.61
清单项目综合单价													25631.35

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.48961	1.3709	2.04		
		技工人工费	元	5.68065	1.3559	7.7		
		高级技工人工费	元	1.26122	1.3655	1.72		
		镀锌电缆卡子 3mm×35mm	套	0.107	2.72	0.29		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	标志牌	个	0.0612	0.8	0.05		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0068	1	0.01		
	主材	FS-YJV-0.6/1kV-4*70+1*35	m	1.01	226.72	228.99		
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00087	651.5	0.57		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.00087	600.12	0.52		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.00135	250.24	0.34		

项目编码	030408001016	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040705-15换	铜芯电缆一般敷设 截面面积S(mm2) 35<S≤120	100m	0.1	1146.67	22933.4	0	142.67	1408.61	114.667	2293.34	0	14.267	140.861
小计									114.667	2293.34	0	14.267	140.861
清单项目综合单价													2563.135

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.48961	1.3709	2.04		
		技工人工费	元	5.68065	1.3559	7.7		
		高级技工人工费	元	1.26122	1.3655	1.72		
	材料	镀锌电缆卡子 3mm×35mm	套	0.107	2.72	0.29		
		标志牌	个	0.0612	0.8	0.05		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0068	1	0.01		
	主材	FS-YJV-0.6/1kV-4*50+1*25	m	1.01	226.72	228.99		
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00087	651.5	0.57		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.00087	600.12	0.52		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.00135	250.24	0.34		

项目编码	030408001017	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040705-14换	铜芯电缆一般敷设 截面面积S(mm2) 10<S≤35	100m	0.1	635.7	7799.16	0	12.52	530.72	63.57	779.916	0	1.252	53.072
小计									63.57	779.916	0	1.252	53.072
清单项目综合单价													897.810

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.82588	1.3709	1.13		
		技工人工费	元	3.14957	1.3559	4.27		
		高级技工人工费	元	0.69886	1.3655	0.95		
	材料	镀锌电缆卡子 2mm×35mm	套	0.107	1.85	0.2		
		标志牌	个	0.0612	0.8	0.05		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0049	1	0		
	主材	FS-YJV-0.6/1kV-4*35+1*16	m	1.01	76.97	77.74		
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.0001	651.5	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.0001	600.12	0.06		

项目编码	030408001018	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040705-13换	铜芯电缆一般敷设 截面面积S(mm2) S≤10 FS-YJV-0.6/1kV-3*6	100m	0.1	274.93	2696.64	0	6	195.75	27.493	269.664	0	0.6	19.575
小计									27.493	269.664	0	0.6	19.575
清单项目综合单价													317.332

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.35692	1.3709	0.49		
		技工人工费	元	1.36227	1.3559	1.85		
		高级技工人工费	元	0.30238	1.3655	0.41		
	材料	镀锌电缆卡子 2mm×35mm	套	0.107	1.85	0.2		
		标志牌	个	0.0612	0.8	0.05		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0049	1	0		
	主材	FS-YJV-0.6/1kV-3*6	m	1.01	26.45	26.71		
	设备							
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.0001	600.12	0.06		

项目编码	030408001019	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040705-16换	铜芯电缆一般敷设 截面面积S(mm2) 120<S≤240	100m	0.1	1609.78	60655.86	0	437.47	3416.42	160.978	6065.586	0	43.747	341.642
小计									160.978	6065.586	0	43.747	341.642
清单项目综合单价													6611.953

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.09133	1.3709	2.87		
		技工人工费	元	7.97338	1.3559	10.81		
		高级技工人工费	元	1.77202	1.3655	2.42		
	材料	镀锌电缆卡子 3mm×100mm	套	0.107	4.66	0.5		
		标志牌	个	0.0612	0.8	0.05		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.011	1	0.01		
	主材	ZR-YJV-0.6/1kV-3*240+2*150	m	1.01	600	606		
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00255	968.24	2.47		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.00255	600.12	1.53		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.0015	250.24	0.38		

项目编码	030408001020	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	150

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040705-16换	铜芯电缆一般敷设 截面面积S(mm2) 120<S≤240	100m	0.1	1609.78	40112.46	0	437.47	2389.25	160.978	4011.246	0	43.747	238.925
小计									160.978	4011.246	0	43.747	238.925
清单项目综合单价													4454.896

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.09133	1.3709	2.87		
		技工人工费	元	7.97338	1.3559	10.81		
		高级技工人工费	元	1.77202	1.3655	2.42		

工程量清单综合单价分析表

费用明细									
	材料	镀锌电缆卡子 3mm×100mm	套	0.107	4.66	0.5		
		标志牌	个	0.0612	0.8	0.05		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.011	1	0.01		
	主材	ZR-YJV-0.6/1kV-4*150+1*70	m	1.01	396.6	400.57		
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00255	968.24	2.47		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.00255	600.12	1.53		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.0015	250.24	0.38		

项目编码	030408001021	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	290

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040705-15换	铜芯电缆一般敷设 截面面积S(mm2) 35<S≤120	100m	0.1	1146.67	28819.68	0	142.67	1702.92	114.667	2881.968	0	14.267	170.292
小计									114.667	2881.968	0	14.267	170.292
清单项目综合单价													3181.194

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.48961	1.3709	2.04		
		技工人工费	元	5.68065	1.3559	7.7		
		高级技工人工费	元	1.26122	1.3655	1.72		
	材料	镀锌电缆卡子 3mm×35mm	套	0.107	2.72	0.29		
		标志牌	个	0.0612	0.8	0.05		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0068	1	0.01		
	主材	ZR-YJV-0.6/1kV-4*90+1*50	m	1.01	285	287.85		
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00087	651.5	0.57		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.00087	600.12	0.52		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.00135	250.24	0.34		

项目编码	030408001022	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	190

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040705-15换	铜芯电缆一般敷设 截面面积S(mm2) 35<S≤120	100m	0.1	1146.67	22933.4	0	142.67	1408.61	114.667	2293.34	0	14.267	140.861
小计									114.667	2293.34	0	14.267	140.861
清单项目综合单价													2563.135

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.48961	1.3709	2.04		
		技工人工费	元	5.68065	1.3559	7.7		
		高级技工人工费	元	1.26122	1.3655	1.72		
	材料	镀锌电缆卡子 3mm×35mm	套	0.107	2.72	0.29		
		标志牌	个	0.0612	0.8	0.05		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0068	1	0.01		
	主材	ZR-YJV-0.6/1kV-4*70+1*35	m	1.01	226.72	228.99		
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00087	651.5	0.57		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.00087	600.12	0.52		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.00135	250.24	0.34		

项目编码	030408001023	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	180

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040705-14换	铜芯电缆一般敷设 截面面积S(mm2) 10<S≤35	100m	0.1	635.7	12650.19	0	12.52	773.27	63.57	1265.019	0	1.252	77.327
小计									63.57	1265.019	0	1.252	77.327
清单项目综合单价													1407.168

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.82588	1.3709	1.13		
		技工人工费	元	3.14957	1.3559	4.27		
		高级技工人工费	元	0.69886	1.3655	0.95		
	材料	镀锌电缆卡子 2mm×35mm	套	0.107	1.85	0.2		
		标志牌	个	0.0612	0.8	0.05		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0049	1	0		
	主材	ZR-YJV-0.6/1kV-4*35+1*16	m	1.01	125	126.25		
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.0001	651.5	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.0001	600.12	0.06		

项目编码	030408001024	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040705-14换	铜芯电缆一般敷设 截面面积S(mm2) 10<S≤35	100m	0.1	635.7	7799.16	0	12.52	530.72	63.57	779.916	0	1.252	53.072
小计									63.57	779.916	0	1.252	53.072
清单项目综合单价													897.810

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.82588	1.3709	1.13		
		技工人工费	元	3.14957	1.3559	4.27		
		高级技工人工费	元	0.69886	1.3655	0.95		
	材料	镀锌电缆卡子 2mm×35mm	套	0.107	1.85	0.2		
		标志牌	个	0.0612	0.8	0.05		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0049	1	0		
	主材	ZR-YJV-0.6/1kV-5*16	m	1.01	76.97	77.74		
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.0001	651.5	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.0001	600.12	0.06		

项目编码	030408001025	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040705-13换	铜芯电缆一般敷设 截面面积S(mm2) S≤10	100m	1	274.93	3661.19	0	6	243.98	274.93	3661.19	0	6	243.98
小计									274.93	3661.19	0	6	243.98
清单项目综合单价													4186.10

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	0.35692	1.3709	0.49		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费	元	1.36227	1.3559	1.85		
		高级技工人工费	元	0.30238	1.3655	0.41		
	材料	镀锌电缆卡子 2mm×35mm	套	0.107	1.85	0.2		
		标志牌	个	0.0612	0.8	0.05		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0049	1	0		
	主材	ZR-YJV-0.6/1kV-5*4	m	1.01	36	36.36		
	设备							
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.0001	600.12	0.06		

项目编码	030408001026	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	140

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040705-13换	铜芯电缆一般敷设 截面面积S(mm2) S≤10	100m	0.1	274.93	2696.64	0	6	195.75	27.493	269.664	0	0.6	19.575
小计									27.493	269.664	0	0.6	19.575
清单项目综合单价									317.332				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.35692	1.3709	0.49		
		技工人工费	元	1.36227	1.3559	1.85		
		高级技工人工费	元	0.30238	1.3655	0.41		
	材料	镀锌电缆卡子 2mm×35mm	套	0.107	1.85	0.2		
		标志牌	个	0.0612	0.8	0.05		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0049	1	0		
	主材	ZR-YJV-0.6/1kV-3*6	m	1.01	26.45	26.71		
	设备							
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.0001	600.12	0.06		

项目编码	030411002016	项目名称	线槽	计量单位	m	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-45换	塑料线槽安装 宽度B(mm) 50<B≤100	10m	1	144.92	79.51	0	2.3	36.02	144.92	79.51	0	2.3	36.02
030209-11	户外接地母线敷设	10m	1	434.51	72.5	0	6.01	99.67	434.51	72.5	0	6.01	99.67
小计									579.43	152.01	0	8.31	135.69
清单项目综合单价									875.44				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	14.2329	1.3709	19.51		
		技工人工费	元	21.7704	1.3559	29.52		
		高级技工人工费	元	6.5275	1.3655	8.91		
	材料	镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.91	7.07		
		MR100*75	m	1.01	7.1	7.17		
		膨胀螺栓 M8	套	0.15	0.45	0.07		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.042	3.73	0.16		
		镀锌精制带帽螺栓 M8×100以内 2平1弹垫	10套	0.042	2.9	0.12		
		合金钢钻头Φ8mm	支	0.015	14	0.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03	8.36	0.25		
		沥青清漆	kg	0.001	13.2	0.01		
		其他材料费	元	0.14	1	0.14		
	主材							
	设备							
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.001	229.5	0.23		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.004	150.2	0.6		

项目编码	030411001022	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040706-81换	硬塑料管敷设 埋地敷设 公称直径DN(mm) 150<DN≤200	100m	0.1	1143.39	4743.14	0	0	488.82	114.339	474.314	0	0	48.882
小计									114.339	474.314	0	0	48.882
清单项目综合单价									637.535				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.37428	1.3709	3.25		
		技工人工费	元	6.03216	1.3559	8.18		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	0.0025	5.2	0.01		
		钢锯条	根	0.015	0.66	0.01		
		PE管 PE160	m	1.06	42.46	45.01		
		难燃塑料管接头 200	个	0.2575	7.5	1.93		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4696	1	0.47		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030411001023	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	450

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040706-80换	硬塑料管敷设 埋地敷设 公称直径DN(mm) 100<DN≤150	100m	0.1	1098.08	3918.47	0	0	437.61	109.808	391.847	0	0	43.761
小计									109.808	391.847	0	0	43.761
清单项目综合单价									545.416				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.2796	1.3709	3.13		
		技工人工费	元	5.79372	1.3559	7.86		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	0.0025	5.2	0.01		
		钢锯条	根	0.015	0.66	0.01		
		PE管 PE125	m	1.06	35	37.1		
		难燃塑料管接头 150	个	0.2575	6.5	1.67		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.388	1	0.39		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030411001024	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	290

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040706-80换	硬塑料管敷设 埋地敷设 公称直径DN(mm) 100<DN≤150	100m	0.1	1098.08	3477.38	0	0	415.56	109.808	347.738	0	0	41.556
小计									109.808	347.738	0	0	41.556

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价										499.102
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工	普工人工费	元	2.2796	1.3709	3.13				
		技工人工费	元	5.79372	1.3559	7.86				
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	0.0025	5.2	0.01				
		钢锯条	根	0.015	0.66	0.01				
		难燃塑料管接头 150	个	0.2575	6.5	1.67				
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3443	1	0.34				
		PE管 PE110	m	1.06	30.88	32.73				
	主材									
	设备									
	机械									
项目编码	030411001025	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	490			

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040706-79换	硬塑料管敷设 埋地敷设 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	100m	0.1	1072.64	2216.33	0	0	346.91	107.264	221.633	0	0	34.691
小计									107.264	221.633	0	0	34.691

清单项目综合单价										363.588
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工	普工人工费	元	2.22737	1.3709	3.05				
		技工人工费	元	5.6589	1.3559	7.67				
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	0.00257	5.2	0.01				
		钢锯条	根	0.015	0.66	0.01				
		难燃塑料管接头 100	个	0.2575	5.68	1.46				
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2194	1	0.22				
		PE管 PE90	m	1.06	19.3	20.46				
	主材									
	设备									
	机械									
项目编码	030411001026	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	20			

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040706-78换	硬塑料管敷设 埋地敷设 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80	100m	0.1	998.11	1823.24	0	0	310.84	99.811	182.324	0	0	31.084
小计									99.811	182.324	0	0	31.084

清单项目综合单价										313.219
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工	普工人工费	元	2.07178	1.3709	2.84				
		技工人工费	元	5.26654	1.3559	7.14				
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	0.00257	5.2	0.01				
		钢锯条	根	0.015	0.66	0.01				
		难燃塑料管接头 80	个	0.2575	4.15	1.07				
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1805	1	0.18				
		PE管 PE75	m	1.06	16	16.96				
	主材									
	设备									
	机械									
项目编码	030411001027	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	200			

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040706-77换	硬塑料管敷设 埋地敷设 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65	100m	1	930.99	1532.45	0	0	281.53	930.99	1532.45	0	0	281.53
小计									930.99	1532.45	0	0	281.53

清单项目综合单价										2744.97
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工	普工人工费	元	1.93253	1.3709	2.65				
		技工人工费	元	4.91231	1.3559	6.66				
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	0.00257	5.2	0.01				
		钢锯条	根	0.015	0.66	0.01				
		难燃塑料管接头 65	个	0.2575	3.26	0.84				
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1517	1	0.15				
		PE管 PE63	m	1.06	13.5	14.31				
	主材									
	设备									
	机械									
项目编码	030411001028	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	20			

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040706-76换	硬塑料管敷设 埋地敷设 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50	100m	0.1	789.31	998.87	0	0	223.67	78.931	99.887	0	0	22.367
小计									78.931	99.887	0	0	22.367

清单项目综合单价										201.185
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工	普工人工费	元	1.6387	1.3709	2.25				
		技工人工费	元	4.16447	1.3559	5.65				
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	0.00257	5.2	0.01				
		钢锯条	根	0.01	0.66	0.01				
		难燃塑料管接头 50	个	0.2575	2.31	0.59				
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0989	1	0.1				
		PE管 PE50	m	1.06	8.75	9.28				
	主材									
	设备									
	机械									
项目编码	030411001029	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	280			

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040706-74换	硬塑料管敷设 埋地敷设 公称直径DN(mm) 25＜DN≤32	100m	0.1	594.7	556.82	0	0	158.73	59.47	55.682	0	0	15.873
小计									59.47	55.682	0	0	15.873

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价										131.025
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工	普工人工费	元	1.23503	1.3709	1.69				
		技工人工费	元	3.13733	1.3559	4.25				
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	0.00257	5.2	0.01				
		钢锯条	根	0.01	0.66	0.01				
		PE管 PE32	m	1.06	5	5.3				
		难燃塑料管接头 32	个	0.2575	0.75	0.19				
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0551	1	0.06				
	主材									
	设备									
	机械									
项目编码	030409002003	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	435			
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040707-7	户内接地母线 暗设	10m	0.1	35.52	66.23	0	18.13	12.35	3.552	6.623	0	1.813	1.235
小计									3.552	6.623	0	1.813	1.235
清单项目综合单价										13.223
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工	普工人工费	元	0.4355	1.3709	0.6				
		技工人工费	元	2.1794	1.3559	2.96				
	材料	镀锌扁钢 -40×4	m	1.023	6.3	6.44				
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	0.018	6.2	0.11				
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.066	1	0.07				
	主材									
	设备									
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	31.12	0.31				
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.01	150.2	1.5				
项目编码	030409001003	项目名称	接地极	计量单位	根	工程量	12			
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040707-3	角钢接地极 普通土	根	1	26.13	49.61	0	26.26	9.99	26.13	49.61	0	26.26	9.99
小计									26.13	49.61	0	26.26	9.99
清单项目综合单价										111.99
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工	普工人工费	元	3.159	1.3709	4.33				
		技工人工费	元	16.078	1.3559	21.8				
	材料	镀锌扁钢(综合)	kg	0.26	5.04	1.31				
		镀锌角钢(综合)	kg	9.802	4.8	47.05				
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	0.08	6.2	0.5				
		沥青清漆	kg	0.02	13.2	0.26				
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.49	1	0.49				
	主材									
	设备									
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.12	31.12	3.73				
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.15	150.2	22.53				
项目编码	03B108	项目名称	砖砌电缆井	计量单位	座	工程量	4			
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
090103-221换	低压电缆手井砌筑 700mm×700mm×1000mm	座	1	506.62	1370.24	0	369.79	204.8	506.62	1370.24	0	369.79	204.8
小计									506.62	1370.24	0	369.79	204.8
清单项目综合单价										2451.45
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工	普工人工费(市政维修)	元	126.225	1.2968	163.69				
		技工人工费(市政维修)	元	258.835	1.3249	342.93				
	材料	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	0.06	5.5	0.33				
		不锈钢螺栓 M16mm×45mm	套	12	3.85	46.2				
		电焊条 结422 Φ3.2	kg	0.77	8.04	6.19				
		中砂	m3	0.003	263	0.79				
		建筑废渣混凝土实心砖240mm×115mm×53mm(7.5MPa)	千块	0.121	600	72.6				
		硬质塑料管 φ70	m	1.2	10.45	12.54				
		水	m3	0.3	3.77	1.13				
		采用不锈钢装饰井盖	个	1	980	980				
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.177	591.28	104.66				
		湿拌抹灰砂浆 M7.5	m3	0.059	498.19	29.39				
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.09	568.49	51.16				
		其他材料费(按百分比计算)	元	65.25	1	65.25				
	主材									
	设备									
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.6	584.05	350.43				
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.01	201.79	2.02				
		混凝土振动器 平板式	台班	0.01	14.39	0.14				
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.1	172.1	17.21				
		机械费补差	元	-0.01	1	-0.01				
项目编码	03B109	项目名称	砖砌电缆井	计量单位	座	工程量	120			
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
090103-221换	低压电缆手井砌筑 700mm×700mm×1000mm	座	1	506.62	1370.24	0	369.79	204.8	506.62	1370.24	0	369.79	204.8
小计									506.62	1370.24	0	369.79	204.8
清单项目综合单价										2451.45
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工	普工人工费(市政维修)	元	126.225	1.2968	163.69				
		技工人工费(市政维修)	元	258.835	1.3249	342.93				
	材料	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	0.06	5.5	0.33				
		不锈钢螺栓 M16mm×45mm	套	12	3.85	46.2				
		电焊条 结422 Φ3.2	kg	0.77	8.04	6.19				
		中砂	m3	0.003	263	0.79				
		建筑废渣混凝土实心砖240mm×115mm×53mm(7.5MPa)	千块	0.121	600	72.6				
		硬质塑料管 φ70	m	1.2	10.45	12.54				
		水	m3	0.3	3.77	1.13				
		采用不锈钢装饰井盖	个	1	980	980				
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.177	591.28	104.66				
		湿拌抹灰砂浆 M7.5	m3	0.059	498.19	29.39				
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.09	568.49	51.16				
		其他材料费(按百分比计算)	元	65.25	1	65.25				

工程量清单综合单价分析表

	主材							
	设备							
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.6	584.05	350.43		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.01	201.79	2.02		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.01	14.39	0.14		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.1	172.1	17.21		
		机械费补差	元	-0.01	1	-0.01		

项目编码	03B110	项目名称	开挖及恢复	计量单位	m2	工程量	500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120001-11	履带式挖掘机挖土方 不装车	1000m3	0.1	671.27	0	0	2716.97	329.81	67.127	0	0	271.697	32.981
120001-210+120001-211*10	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:15km)	1000m3	0.1	0	45.69	0	43497.01	2917.02	0	4.569	0	4349.701	291.702
040105-11	液压岩石破碎机破碎水泥混凝土面层 无筋 厚度T（mm） T=200	100m2	1	59.67	54.2	0	1554.55	120.01	59.67	54.2	0	1554.55	120.01
040103-42	水泥混凝土路面浇筑厚度T(mm) T=220	100m2	1	1981.8	10866.53	0	31.66	981.64	1981.8	10866.53	0	31.66	981.64
小计									2108.597	10925.299	0	6207.608	1426.333
清单项目综合单价													20667.837

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	6.466708	1.3709	8.87		
		技工人工费	元	10.00317	1.3559	13.56		
	材料	铁件(综合)	kg	0.065	6.96	0.45		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00004	1969	0.08		
		脱模剂	kg	0.011	8.4	0.09		
		水	m3	0.32358	3.77	1.22		
		钢模板	kg	0.07865	6	0.47		
		合金钎头 Φ150mm	个	0.001	542	0.54		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.2222	476.8	105.94		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.54195	1	0.54		
	主材							
	设备							
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.000522	1092.85	0.57		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.004623	1639.72	7.58		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.091875	1406.01	129.18		
		履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105	台班	0.011	1413.23	15.55		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0018	729.92	1.31		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.022	14.39	0.32		

项目编码	030411004007	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040706-131换	动力线路(铜芯) 导线截面积S(mm2) 6< S≤10 ˆ	100m单线	0.1	96.68	916.86	0	0	67.12	9.668	91.686	0	0	6.712
小计									9.668	91.686	0	0	6.712
清单项目综合单价													108.066

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.20133	1.3709	0.28		
		技工人工费	元	0.50948	1.3559	0.69		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	0.0013	5.2	0.01		
		自粘性橡胶带20mm×5m	卷	0.01	1.6	0.02		
		焊锡	kg	0.0013	75.6	0.1		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0002	69.5	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0456	1	0.05		
		ZR-BVR-450/750V-10	m	1.05	8.56	8.99		
	主材							
	设备							
	机械							

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：演艺舞台（基础及地面舞台）
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	1695353.27	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1-合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	0	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　演艺舞台（基础及地面舞台）
标　　段：　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		安装工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					1695353.27
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	1695353.27
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	1385610.14
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	309743.13
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	0
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9	100	0
1-14-1	14.1	组装平台		项		100	0
1-14-2	14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-14-3	14.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-14-4	14.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-14-5	14.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-14-6	14.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-14-7	14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-14-8	14.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-14-9	14.9	格架式抱杆		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							1695353.27

材料设备暂估价计价表

工程名称：演艺舞台（基础及地面舞台）
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：演艺舞台（基础及地面舞台）
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：演艺舞台（基础及地面舞台）
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：演艺舞台（基础及地面舞台）
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：演艺舞台（基础及地面舞台）
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：演艺舞台（基础及地面舞台）
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	2688099.2
1	增值税应纳税额	A5	3.02	2400088.57
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	288010.63
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	341994.44
合计				3030093.64

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　创意集市

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
合计							0	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 创意集市　　标段： 梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

项目编码		项目名称		计量单位		工程量	
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
小计													
清单项目综合单价													
	-	内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工												
	材料												
	主材												
	设备												
	机械												

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：创意集市
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	84135	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	0	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　创意集市
标　　段：　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		安装工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					84135
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	84135
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	68335
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	15800
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	0
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9	100	0
1-14-1	14.1	组装平台		项		100	0
1-14-2	14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-14-3	14.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-14-4	14.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-14-5	14.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-14-6	14.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-14-7	14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-14-8	14.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-14-9	14.9	格架式抱杆		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							84135

材料设备暂估价计价表

工程名称：创意集市
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
1	地面彩绘、	m2	700	0	300		210000
2	小吃餐车 材料费、	套	112637.48	0	1		112637.48
3	小吃集装箱 材料费、	套	203811.77	0	1		203811.77
4	甜品集装箱店01 材料费、	套	130286.97	0	1		130286.97
5	甜品集装箱店02 材料费、	套	116406.86	0	1		116406.86
6	甜品移动售卖亭 材料费、	套	174632.44	0	2		349264.88
7	文创零售集装箱 材料费、	套	156643	0	5		783215
8	移动自行车市集 材料费、	套	21296.9	0	5		106484.5
9	微演艺舞台及舞美装置 材料费、	套	119448.14	0	3		358344.42
10	定制软萌鲨鱼主题打卡装置材料费、	套	75165.57	0	2		150331.14
11	定制软萌鲨鱼主题打卡装置材料费、	套	70154.53	0	2		140309.06
12	海怪餐车 材料费、	套	145644	0	1		145644
13	潮玩集装箱01 材料费、	套	239863.11	0	1		239863.11
14	潮饮集装箱02 材料费、	套	271394.25	0	1		271394.25
15	海底捞海盗船集装箱 材料费、	套	315670.02	0	1		315670.02
16	潮饮集装箱店铺 材料费、	套	178533	0	1		178533
17	小吃餐车 材料费、	套	137803.54	0	1		137803.54
合计							3950000.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：创意集市
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	3950000	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		3950000.00	

计日工表

工程名称：创意集市
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：创意集市
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：创意集市
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：创意集市
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	136450.59
1	增值税应纳税额	A5	3.02	121830.88
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	14619.71
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	0
合计				136450.59

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）-万枫酒店一楼商业装饰、产业配套用房室内修缮
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	单位工程名称	金额:(元)
1	公寓改造-土建部分	2137148.13
2	商铺改造-土建部分	8466939.33
3	公寓改造-安装部分	5960411.43
4	商铺改造-安装部分	33094.12
5	暂列金额	0
6	专业工程暂估价	0
7	优质优价奖励费	0
合计		16597593.01

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　公寓改造-土建部分　　第 1 页，共 3 页

标段：　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		产业配套用房室内修缮					1736241.5	0	
1-1		拆除工程					73835.7	0	
1-1-1	011601001001	墙体拆除	1.饰面材料种类:瓷砖 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	750	28.19	21142.5	0	
1-1-2	011601001002	墙体拆除	1.饰面材料种类:涂料 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	1950	6.93	13513.5	0	
1-1-3	010103002002	余方弃置	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:按35km计算 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	270	145.11	39179.7	0	
1-2		新建工程					1662405.8	0	
1-2-1	010402001001	砌块墙	1.加气混凝土砌块 2.厚度：100mm以内 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	100	789.95	78995	0	
1-2-2	010402001002	砌块墙	1.加气混凝土砌块 2.厚度：100-200mm 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	100	725.15	72515	0	
1-2-3	010402001003	砌块墙	1.100厚砖墙 2.卫生间窗口补洞 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	50	1196.51	59825.5	0	
1-2-4	011102003003	块料楼地面	1.8~10厚地砖，专用勾缝剂擦缝 2.25厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层，表面撒水泥粉 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	850	135.88	115498	0	
1-2-5	011102003004	块料楼地面	1.20厚大理石（六面刷防护剂，专用勾缝剂擦缝，石材表面专用护蜡三度） 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层，表面撒水泥粉 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	30	311.47	9344.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　公寓改造-土建部分　　

标段：　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-6	011102003005	找平层	1.50厚LC7.5轻骨料混凝土填充层 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	880	31.04	27315.2	0	
1-2-7	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.坐便区、台盆区 2.台盆区上翻1200mm、坐便区上翻500mm 3.20厚水泥砂浆保护层 4.地漏、套管、卫生洁具根部、阴阳角等部位，应先做防水附加层。与墙交接处和各种管道埋设处，用水泥砂浆做弧形排水坡之后再做防水 5.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	680	115.7	78676	0	
1-2-8	011102003006	块料楼地面	1.木地板面层 2.铺贴在夹板基层上 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	1000	236.12	236120	0	
1-2-9	011204003001	块料墙面	1.饰面（专用勾缝剂擦缝） 2.环氧树脂AB胶 3.10厚1：2.5水泥砂浆打底压实抹干 4.10厚1：2水泥砂浆结合层 5.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	1200	133.84	160608	0	
1-2-10	011101006001	平面砂浆找平层	1.20mm厚水泥砂浆找平层 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	2700	36.48	98496	0	
1-2-11	011201001007	墙面一般抹灰	1.墙面抹灰 2.厚度20mm 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	2700	48.04	129708	0	
1-2-12	011204003002	块料墙面	1.瓷砖墙面 2.规格：符合设计要求 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	2500	138.52	346300	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　公寓改造-土建部分　　第 3 页，共 3 页

标段：　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-13	011302001001	吊顶天棚	1.1.5厚铝板吊顶 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	500	316.61	158305	0	
1-2-14	011302001002	吊顶天棚	1.天棚刮腻子 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	2500	36.28	90700	0	
合计							1736241.5	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 公寓改造-土建部分　　标段： 梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

项目编码	011601001001	项目名称	墙体拆除	计量单位	m2	工程量	750

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
080001-35	墙柱面拆除 块料面层	100m2	0.1	2222.56	102.26	0	0	494.29	222.256	10.226	0	0	49.429
小计									222.256	10.226	0	0	49.429
清单项目综合单价													281.911

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	16	1.3891	22.23		
	材料	编织袋	条	1.35	0.75	1.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0101	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011601001002	项目名称	墙体拆除	计量单位	m2	工程量	1950

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
080001-39	墙柱面、天棚面油漆涂料面层拆除	100m2	0.1	568.03	0	0	0	125.02	56.803	0	0	0	12.502
小计									56.803	0	0	0	12.502
清单项目综合单价													69.305

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.08917	1.3891	5.68		
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010103002002	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	270

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
080001-75+080001-76*34	人工装废料自卸汽车运运距L(km) L≤1(实际运距:35km)	100m3	0.1	2582.05	0	0	10647.12	1281.78	258.205	0	0	1064.712	128.178
小计									258.205	0	0	1064.712	128.178
清单项目综合单价													1451.095

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	18.8018	1.3891	26.12		
	材料							
	主材							
	设备							
	机械	自卸汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.1253	852.12	106.77		

项目编码	010402001001	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-30换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T≤100 湿拌砌筑砂浆	10m3	1	3646.37	3286.2	0	0	966.87	3646.37	3286.2	0	0	966.87
小计									3646.37	3286.2	0	0	966.87
清单项目综合单价													7899.44

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	76.910735	1.3891	106.84		
		技工人工费	元	190.1042	1.3561	257.8		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.017	6.37	0.11		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8723	288	251.22		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	840	25.87		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0009	1885	1.7		
		水	m3	0.1115	3.77	0.42		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.1008	394.15	39.73		
		其他材料费(按百分比计算)	元	9.571	1	9.57		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010402001002	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-32换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 湿拌砌筑砂浆	10m3	1	3104.25	3299.03	0	0	848.2	3104.25	3299.03	0	0	848.2
小计									3104.25	3299.03	0	0	848.2
清单项目综合单价													7251.48

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	54.74667	1.3891	76.05		
		技工人工费	元	172.830625	1.3561	234.38		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.012	6.37	0.08		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8723	288	251.22		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	840	25.87		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0016	1885	3.02		
		水	m3	0.1002	3.77	0.38		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.1008	394.15	39.73		
		其他材料费(按百分比计算)	元	9.609	1	9.61		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010402001003	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-3换	实心砖墙 1/2砖 干混砌筑砂浆	10m3	1	4214.29	6410.34	0	86.58	1253.89	4214.29	6410.34	0	86.58	1253.89
小计									4214.29	6410.34	0	86.58	1253.89
清单项目综合单价													11965.10

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	76.40025	1.3891	106.13		
		技工人工费	元	232.50585	1.3561	315.3		

工程量清单综合单价分析表

费用明细									
	材料	铁钉（综合）	kg	0.023	6.37	0.15		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.5577	840	468.47		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0011	1885	2.07		
		水	m3	0.1713	3.77	0.65		
		干混砌筑砂浆 M7.5	t	0.34	453.13	154.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	15.635	1	15.64		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.04301	201.3	8.66		

项目编码	011102003003	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	850

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-44换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S≤0.10	100m2	0.1	5236.1	6759.97	0	95.38	1496.85	523.61	675.997	0	9.538	149.685
小计									523.61	675.997	0	9.538	149.685
清单项目综合单价									1358.830				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.457061	1.3891	7.58		
		技工人工费	元	11.95854	1.3561	16.22		
		高级技工人工费	元	20.809825	1.3726	28.56		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	1052	1.02		
		陶瓷地砖 300mm×300mm	m2	1.03	45	46.35		
		水	m3	0.03254	3.77	0.12		
		干混地面砂浆 M20	t	0.04323	460	19.89		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1686	1	0.17		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.004738	201.3	0.95		

项目编码	011102003004	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-33换	石材楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S≤0.36	100m2	0.1	6863.52	21566.14	0	120.38	2597.03	686.352	2156.614	0	12.038	259.703
小计									686.352	2156.614	0	12.038	259.703
清单项目综合单价									3114.707				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	7.155185	1.3891	9.94		
		技工人工费	元	15.673189	1.3561	21.25		
		高级技工人工费	元	27.277759	1.3726	37.44		
	材料	石料切割锯片	片	0.00615	18.2	0.11		
		白水泥	t	0.00102	1052	1.07		
		石材饰面板 600mm×600mm	m2	1.02	185	188.7		
		水	m3	0.03254	3.77	0.12		
		干混地面砂浆 M20	t	0.0546	460	25.12		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5378	1	0.54		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.00598	201.3	1.2		

项目编码	011102003005	项目名称	找平层	计量单位	m2	工程量	880

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-8换	轻质混凝土垫层	10m3	0.1	1110.24	4609.03	0	12.86	475.68	111.024	460.903	0	1.286	47.568
小计									111.024	460.903	0	1.286	47.568
清单项目综合单价									620.781				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.998562	1.3891	1.39		
		技工人工费	元	2.499669	1.3561	3.39		
		高级技工人工费	元	0.564115	1.3726	0.77		
	材料	水	m3	0.01	3.77	0.04		
		陶粒混凝土	m3	0.051	450	22.95		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.05745	1	0.06		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.004543	14.15	0.06		

项目编码	010904002001	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	680

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-31换	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0	100m2	0.1	1656.11	5620.63	0	0	645.54	165.611	562.063	0	0	64.554
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20	100m2	0.1	1419.59	1743.51	0	78.71	404.9	141.959	174.351	0	7.871	40.49
小计									307.57	736.414	0	7.871	105.044
清单项目综合单价									1156.899				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.461644	1.3891	6.2		
		技工人工费	元	12.398599	1.3561	16.81		
		高级技工人工费	元	5.643027	1.3726	7.75		
	材料	聚氨酯防水涂料 单组分-Ⅰ型	kg	3.2742	16.04	52.52		
		二甲苯	kg	0.1524	18.75	2.86		
		水	m3	0.0371	3.77	0.14		
		干混地面砂浆 M20	t	0.0357	460	16.42		
		素水泥浆	m3	0.00102	813.48	0.83		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.8741	1	0.87		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.00391	201.3	0.79		

项目编码	011102003006	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	1000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020002-73换	木（竹）地板 实木地板楼地面 铺在水泥地面上	100m2	1	2313.7	19789.35	0	9.57	1499.35	2313.7	19789.35	0	9.57	1499.35
小计									2313.7	19789.35	0	9.57	1499.35
清单项目综合单价													23611.97
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		2.411366	1.3891		3.35		
		技工人工费				元		5.284423	1.3561		7.17		
		高级技工人工费				元		9.195136	1.3726		12.62		
	材料	普通实木地板 企口(成品)				m2		1.05	180		189		
		CX404胶				kg		0.7	12		8.4		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.4935	1		0.49		
	主材												
	设备												
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500				台班		0.003335	28.7		0.1		
项目编码	011204003001	项目名称			块料墙面			计量单位	m2		工程量		1200
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-120换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S≤0.06 内墙	100m2	1	5482.55	6376.26	0	0	1525.52	5482.55	6376.26	0	0	1525.52
小计									5482.55	6376.26	0	0	1525.52
清单项目综合单价													13384.33
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		5.713568	1.3891		7.94		
		技工人工费				元		12.519464	1.3561		16.98		
		高级技工人工费				元		21.791649	1.3726		29.91		
	材料	白水泥				t		0.00206	1052		2.17		
		墙面砖 150mm×150mm				m2		1.04	50		52		
		专用胶粘剂				kg		4.635	2		9.27		
		水				m3		0.0022	3.77		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.3172	1		0.32		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011101006001	项目名称			平面砂浆找平层			计量单位	m2		工程量		2700
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
080007-6	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20	100m2	1	1419.59	1743.51	0	78.71	404.9	1419.59	1743.51	0	78.71	404.9
小计									1419.59	1743.51	0	78.71	404.9
清单项目综合单价													3646.71
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		1.47908	1.3891		2.05		
		技工人工费				元		3.24146	1.3561		4.4		
		高级技工人工费				元		5.64303	1.3726		7.75		
	材料	水				m3		0.0371	3.77		0.14		
		干混地面砂浆 M20				t		0.0357	460		16.42		
		素水泥浆				m3		0.00102	813.48		0.83		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.0435	1		0.04		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班		0.00391	201.3		0.79		
项目编码	011201001007	项目名称			墙面一般抹灰			计量单位	m2		工程量		2700
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
080008-7	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20	100m2	1	2337.5	1766.98	0	89.58	608.84	2337.5	1766.98	0	89.58	608.84
小计									2337.5	1766.98	0	89.58	608.84
清单项目综合单价													4802.90
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		2.43634	1.3891		3.38		
		技工人工费				元		5.33775	1.3561		7.24		
		高级技工人工费				元		9.29054	1.3726		12.75		
	材料	水				m3		0.0098	3.77		0.04		
		干混抹灰砂浆 M10				t		0.0406	430		17.46		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.1749	1		0.17		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班		0.00445	201.3		0.9		
项目编码	011204003002	项目名称			块料墙面			计量单位	m2		工程量		2500
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
080008-77	水泥砂浆粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S≤0.2 内墙	100m2	1	5573.36	6716.27	0	0	1562.51	5573.36	6716.27	0	0	1562.51
小计									5573.36	6716.27	0	0	1562.51
清单项目综合单价													13852.14
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		5.80796	1.3891		8.07		
		技工人工费				元		12.72696	1.3561		17.26		
		高级技工人工费				元		22.15272	1.3726		30.41		
	材料	白水泥				t		0.00206	1052		2.17		
		墙面砖 600mm×300mm				m2		1.04	60		62.4		
		水				m3		0.0022	3.77		0.01		
		湿拌抹灰砂浆 M20				m3		0.0051	441.8		2.25		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.3341	1		0.33		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011302001001	项目名称			吊顶天棚			计量单位	m2		工程量		500
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

080009-92	金属方板天棚龙骨 不上人型 嵌入式 面层规格(mm) 300×300	100m2	1	3052.95	2498.18	0	612.03	837.87	3052.95	2498.18	0	612.03	837.87
080009-109换	金属方板 嵌入式（平板） 安装在龙骨上 -	100m2	1	2731.28	20313.63	0	0	1616.84	2731.28	20313.63	0	0	1616.84
小计									5784.23	22811.81	0	612.03	2454.71
清单项目综合单价													31662.78
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		6.02893	1.3891		8.37		
		技工人工费				元		13.21035	1.3561		17.91		
		高级技工人工费				元		22.98769	1.3726		31.55		
	材料	膨胀螺栓(综合)				套		1.09	1.25		1.36		
		六角螺栓（综合）				kg		0.0162	7		0.11		
		半圆头螺钉(综合)				10个		0.53834	2.5		1.35		
		铁钉（综合）				kg		0.15	6.37		0.96		
		吊杆				kg		0.23995	5.5		1.32		
		铝合金嵌入式方板 300mm×300mm×1.5mm				m2		1.05	190		199.5		
		铝合金靠墙收口条板				m2		0.05	5.25		0.26		
		铝合金方板龙骨不上人型 300mm×300mm(嵌入式)				m2		1.05	20		21		
		其他材料费(按百分比计算)				元		2.2586	1		2.26		
	主材												
	设备												
	机械	电动切割机				台班		0.02597	235.67		6.12		
项目编码	011302001002		项目名称		吊顶天棚			计量单位	m2		工程量	2500	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
080009-1	天棚面基层处理 刷界面处理剂	100m2	1	448.24	127.78	0	0	105.04	448.24	127.78	0	0	105.04
080011-20	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	1	2062.3	410.54	0	0	474.44	2062.3	410.54	0	0	474.44
小计									2510.54	538.32	0	0	579.48
清单项目综合单价													3628.34
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		2.61675	1.3891		3.63		
		技工人工费				元		5.73419	1.3561		7.78		
		高级技工人工费				元		9.97691	1.3726		13.69		
	材料	砂纸				张		0.04	0.48		0.02		
		腻子粉(成品)				kg		2.24532	1.8		4.04		
		界面处理剂				kg		0.5	2.5		1.25		
		水				m3		0.00505	3.77		0.02		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.0533	1		0.05		
	主材												
	设备												
	机械												

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：公寓改造-土建部分
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	45922.42	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	153420.9	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	0	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　公寓改造-土建部分
标　　段：　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		房屋修缮工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					199343.32
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	45922.42
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	38977.45
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	6944.97
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	153420.9
1-7-1	011707007001	已完工程及设备保护	1.地板成品保护 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	项	28570	5.37	153420.9
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	0
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1	100	0
1-14-1	14.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							199343.32

材料设备暂估价计价表

工程名称：公寓改造-土建部分
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：公寓改造-土建部分
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：公寓改造-土建部分
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：公寓改造-土建部分
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：公寓改造-土建部分
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：公寓改造-土建部分
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	69921.86
1	增值税应纳税额	A5	3.02	62430.23
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	7491.63
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	131641.45
合计				201563.31

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　商铺改造-土建部分　　

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		沿街建筑室内修缮					3217092.8	0	
1-1		拆除工程					260164.8	0	
1-1-1	011605001005	平面块料拆除	1.水泥砂浆地面拆除 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	500	10.23	5115	0	
1-1-2	011605001006	平面块料拆除	1.砼地面拆除 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	500	41.66	20830	0	
1-1-3	011605001007	平面块料拆除	1.地砖地面拆除 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	1500	29.39	44085	0	
1-1-4	011605002002	立面块料拆除	1.块墙面拆除 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	3000	28.19	84570	0	
1-1-5	011604003001	天棚抹灰面拆除	1.吊顶天棚拆除 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	2800	10.62	29736	0	
1-1-6	010103002003	余方弃置	1.建筑垃圾外运 2.外运运距综合考虑 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	830	91.36	75828.8	0	
1-2		新建工程					2956928	0	
1-2-1	011101001001	垫层	1.C20砼垫层 2.厚度80mm 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	2500	566.45	1416125	0	
1-2-2	011101006002	平面砂浆找平层	1.20mm厚水泥砂浆找平层 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	2500	36.48	91200	0	
1-2-3	011101005001	石材楼地面	1.花岗岩石材楼地面 2.规格：符合设计要求 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	300	353.71	106113	0	
1-2-4	011102003007	块料楼地面	1.瓷砖楼地面 2.规格：符合设计要求 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	2100	193.7	406770	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　商铺改造-土建部分　　第 2 页，共 3 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-5	011201001008	墙面一般抹灰	1.墙面抹灰 2.厚度20mm 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	500	48.04	24020	0	
1-2-6	011204003003	块料墙面	1.瓷砖墙面 2.规格：符合设计要求 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	2500	138.52	346300	0	
1-2-7	011302001003	吊顶天棚	1.1.5厚铝板吊顶 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	2000	283.2	566400	0	
2		沿街建筑外立面修缮					4302815.2	0	
2-1		拆除工程					98222	0	
2-1-1	011601001003	墙体拆除	1.饰面材料种类:铝板 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	500	10.04	5020	0	
2-1-2	011601001004	墙体拆除	1.饰面材料种类:瓷砖 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	1000	28.19	28190	0	
2-1-3	011601001005	墙体拆除	1.饰面材料种类:涂料 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	2000	6.93	13860	0	
2-1-4	011601001006	墙体拆除	1.饰面材料种类:玻璃幕墙 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	1000	10.04	10040	0	
2-1-5	010103002004	余方弃置	1.建筑垃圾外运 2.外运运距综合考虑 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	450	91.36	41112	0	
2-2		新建工程					4204593.2	0	
2-2-1	011204003004	墙面装饰板	1.3厚铝板幕墙 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	500	934.2	467100	0	
2-2-2	011204003005	玻璃窗	1.玻璃窗Low-ELow-E超白玻璃 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	300	1040.85	312255	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　商铺改造-土建部分　　第 3 页，共 3 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-3	011406001001	外墙涂料刷新	1.高级真石漆 2.6mm厚DP M20（1:2.5水泥砂浆）压实抹平 3.防水层：1.5厚聚氨酯防水涂料 4.9mm厚DP M15（1:3水泥砂浆）压实抹平 5.界面剂一道 6.喷湿墙面 7.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	1100	141.6	155760	0	
2-2-4	011406001002	抹灰面油漆	1.部位:油漆面修复 2.油漆品种、刷漆遍数:满刮腻子二遍刷乳胶漆三遍 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	1100	54.67	60137	0	
2-2-5	010901001001	铝镁锰板屋面	1.铝镁锰板屋面 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	1800	910.85	1639530	0	
2-2-6	011204003006	墙面装饰板	1.铝合金网幕墙 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	460	1701.42	782653.2	0	
2-2-7	011209002005	全玻(无框玻璃)幕墙	1.Low-E超自玻璃玻璃幕墙 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	300	1745.6	523680	0	
2-2-8	011204003007	墙面装饰板	1.2厚波纹铝板幕墙 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	300	878.26	263478	0	
合计							7519908.0	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 商铺改造-土建部分　　标段： 梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

项目编码	011605001005	项目名称	平面块料拆除	计量单位	m2	工程量	500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
080001-24	水泥砂浆地面拆除 厚度T(mm) T=30	100m2	1	750.11	102.26	0	0	170.21	750.11	102.26	0	0	170.21
小计									750.11	102.26	0	0	170.21
清单项目综合单价									1022.58				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.4	1.3891	7.5		
	材料	编织袋	条	1.35	0.75	1.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0101	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011605001006	项目名称	平面块料拆除	计量单位	m2	工程量	500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
080001-26	混凝土地面拆除	10m3	1	2917.11	345.17	0	230.01	674.73	2917.11	345.17	0	230.01	674.73
小计									2917.11	345.17	0	230.01	674.73
清单项目综合单价									4167.02				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	21	1.3891	29.17		
	材料	空心六角钢	kg	0.00493	5.58	0.03		
		编织袋	条	4.5	0.75	3.38		
		合金钢钻头(一字型)	个	0.00172	4.88	0.01		
		高压风管 Φ25-6P-20m	m	0.00074	8.92	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0342	1	0.03		
	主材							
	设备							
	机械	风动凿岩机 手持式	台班	0.0106	13.01	0.14		
		内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0	台班	0.0053	407.97	2.16		

项目编码	011605001007	项目名称	平面块料拆除	计量单位	m2	工程量	1500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
080001-27	楼地面块料、石材面层拆除	100m2	1	2292.02	136.35	0	0	511.29	2292.02	136.35	0	0	511.29
小计									2292.02	136.35	0	0	511.29
清单项目综合单价									2939.66				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	16.5	1.3891	22.92		
	材料	编织袋	条	1.8	0.75	1.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0135	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011605002002	项目名称	立面块料拆除	计量单位	m2	工程量	3000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
080001-35	墙柱面拆除 块料面层	100m2	1	2222.56	102.26	0	0	494.29	2222.56	102.26	0	0	494.29
小计									2222.56	102.26	0	0	494.29
清单项目综合单价									2819.11				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	16	1.3891	22.23		
	材料	编织袋	条	1.35	0.75	1.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0101	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011604003001	项目名称	天棚抹灰面拆除	计量单位	m2	工程量	2800

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
080001-41	天棚抹灰层拆除	100m2	1	825.6	51.14	0	0	184.27	825.6	51.14	0	0	184.27
小计									825.6	51.14	0	0	184.27
清单项目综合单价									1061.01				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.9434	1.3891	8.26		
	材料	编织袋	条	0.675	0.75	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0051	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010103002003	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	830

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120001-216换	挖掘机装石	1000m3	0.01	625.76	0	0	4277.45	424.36	6.2576	0	0	42.7745	4.2436
120001-217+120001-218*10换	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输石方 运距L（km） L≤5(实际运距:15km)	1000m3	0.01	0	45.69	0	80565.06	5400.95	0	0.4569	0	805.6506	54.0095
小计									6.2576	0.4569	0	848.4251	58.2531
清单项目综合单价									913.3927				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.45048	1.3891	0.63		
	材料	水	m3	0.012	3.77	0.05		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00045	1	0		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	设备								
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0		台班	0.002628	1627.8	4.28		
		新型全密闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF		台班	0.057452	1393.87	80.08		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4		台班	0.00069	702.69	0.48		

项目编码	011101001001	项目名称	垫层	计量单位	m2	工程量	2500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
080003-17换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	1	664.29	4483.86	0	136.83	379.57	664.29	4483.86	0	136.83	379.57
小计									664.29	4483.86	0	136.83	379.57
清单项目综合单价													5664.55

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	10.154	1.3891	14.1		
		技工人工费	元	38.584	1.3561	52.32		
	材料	水	m3	0.2	3.77	0.75		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5	m3	1.01	436.64	441.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.626	1	6.63		
	主材							
	设备							
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.0449	281.55	12.64		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.0897	11.61	1.04		

项目编码	011101006002	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	2500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
080007-6	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20	100m2	1	1419.59	1743.51	0	78.71	404.9	1419.59	1743.51	0	78.71	404.9
小计									1419.59	1743.51	0	78.71	404.9
清单项目综合单价													3646.71

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.47908	1.3891	2.05		
		技工人工费	元	3.24146	1.3561	4.4		
		高级技工人工费	元	5.64303	1.3726	7.75		
	材料	水	m3	0.0371	3.77	0.14		
		干混地面砂浆 M20	t	0.0357	460	16.42		
		素水泥浆	m3	0.00102	813.48	0.83		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0435	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.00391	201.3	0.79		

项目编码	011101005001	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
080007-30换	室内石材楼地面 水泥砂浆粘贴 -	100m2	1	6805.92	25656.34	0	120.38	2788.87	6805.92	25656.34	0	120.38	2788.87
小计									6805.92	25656.34	0	120.38	2788.87
清单项目综合单价													35371.51

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	7.09388	1.3891	9.85		
		技工人工费	元	15.54312	1.3561	21.08		
		高级技工人工费	元	27.04874	1.3726	37.13		
	材料	石料切割锯片	片	0.00615	18.2	0.11		
		白水泥	t	0.00102	1052	1.07		
		花岗岩石材30厚	m2	1.02	225	229.5		
		水	m3	0.03254	3.77	0.12		
		干混地面砂浆 M20	t	0.0546	460	25.12		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6398	1	0.64		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.00598	201.3	1.2		

项目编码	011102003007	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	2100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
080007-37	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴	100m2	1	5087.84	12439.13	0	95.42	1748.19	5087.84	12439.13	0	95.42	1748.19
小计									5087.84	12439.13	0	95.42	1748.19
清单项目综合单价													19370.58

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.30321	1.3891	7.37		
		技工人工费	元	11.62177	1.3561	15.76		
		高级技工人工费	元	20.21816	1.3726	27.75		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	1052	1.02		
		陶瓷地砖 1000mm×1000mm	m2	1.03	100	103		
		水	m3	0.03254	3.77	0.12		
		干混地面砂浆 M20	t	0.04323	460	19.89		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3102	1	0.31		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.00474	201.3	0.95		

项目编码	011201001008	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
080008-7	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20	100m2	1	2337.5	1766.98	0	89.58	608.84	2337.5	1766.98	0	89.58	608.84
小计									2337.5	1766.98	0	89.58	608.84
清单项目综合单价													4802.90

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.43634	1.3891	3.38		
		技工人工费	元	5.33775	1.3561	7.24		
		高级技工人工费	元	9.29054	1.3726	12.75		
	材料	水	m3	0.0098	3.77	0.04		
		干混抹灰砂浆 M10	t	0.0406	430	17.46		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1749	1	0.17		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	设备									
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200		台班	0.00445	201.3	0.9			
项目编码	011204003003	项目名称	块料墙面		计量单位	m2	工程量	2500		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
080008-77	水泥砂浆粘贴陶瓷面砖 密缝 单块面积S(m2) S≤0.2 内墙	100m2	1	5573.36	6716.27	0	0	1562.51	5573.36	6716.27	0	0	1562.51
小计									5573.36	6716.27	0	0	1562.51
清单项目综合单价													13852.14

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.80796	1.3891	8.07		
		技工人工费	元	12.72696	1.3561	17.26		
		高级技工人工费	元	22.15272	1.3726	30.41		
	材料	白水泥	t	0.00206	1052	2.17		
		墙面砖 600mm×300mm	m2	1.04	60	62.4		
		水	m3	0.0022	3.77	0.01		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.0051	441.8	2.25		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3341	1	0.33		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001003	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	2000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
080009-92	金属方板天棚龙骨 不上人型 嵌入式 面层规格(mm) 300×300	100m2	1	3052.95	2498.18	0	612.03	837.87	3052.95	2498.18	0	612.03	837.87
080009-109换	金属方板 嵌入式（平板） 安装在龙骨上 -	100m2	1	2731.28	17132.13	0	0	1457.76	2731.28	17132.13	0	0	1457.76
小计									5784.23	19630.31	0	612.03	2295.63
清单项目综合单价													28322.20

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	6.02893	1.3891	8.37		
		技工人工费	元	13.21035	1.3561	17.91		
		高级技工人工费	元	22.98769	1.3726	31.55		
	材料	膨胀螺栓(综合)	套	1.09	1.25	1.36		
		六角螺栓（综合）	kg	0.0162	7	0.11		
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.53834	2.5	1.35		
		铁钉（综合）	kg	0.15	6.37	0.96		
		吊杆	kg	0.23995	5.5	1.32		
		铝合金嵌入式方板 300mm×300mm×1.5mm	m2	1.05	160	168		
		铝合金靠墙收口条板	m2	0.05	5.25	0.26		
		铝合金方板龙骨不上人型 300mm×300mm(嵌入式)	m2	1.05	20	21		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.9436	1	1.94		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.02597	235.67	6.12		

项目编码	011601001003	项目名称	墙体拆除	计量单位	m2	工程量	500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
080001-37	墙柱面龙骨及饰面拆除 有龙骨	100m2	1	764.01	68.18	0	0	171.57	764.01	68.18	0	0	171.57
小计									764.01	68.18	0	0	171.57
清单项目综合单价													1003.76

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.5	1.3891	7.64		
	材料	编织袋	条	0.9	0.75	0.68		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0068	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011601001004	项目名称	墙体拆除	计量单位	m2	工程量	1000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
080001-35	墙柱面拆除 块料面层	100m2	1	2222.56	102.26	0	0	494.29	2222.56	102.26	0	0	494.29
小计									2222.56	102.26	0	0	494.29
清单项目综合单价													2819.11

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	16	1.3891	22.23		
	材料	编织袋	条	1.35	0.75	1.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0101	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011601001005	项目名称	墙体拆除	计量单位	m2	工程量	2000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
080001-39	墙柱面、天棚面油漆涂料面层拆除	100m2	1	568.03	0	0	0	125.02	568.03	0	0	0	125.02
小计									568.03	0	0	0	125.02
清单项目综合单价													693.05

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.08917	1.3891	5.68		
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011601001006	项目名称	墙体拆除	计量单位	m2	工程量	1000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
080001-37	墙柱面龙骨及饰面拆除 有龙骨	100m2	1	764.01	68.18	0	0	171.57	764.01	68.18	0	0	171.57

工程量清单综合单价分析表

小计							764.01	68.18	0	0	171.57
清单项目综合单价											1003.76
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费			元	5.5	1.3891		7.64		
	材料	编织袋			条	0.9	0.75		0.68		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.0068	1		0.01		
	主材										
	设备										
	机械										
项目编码	010103002004	项目名称	余方弃置		计量单位		m3		工程量	450	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120001-217+120001-218*10换	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输石方 运距L（km） L≤5(实际运距:15km)	1000m3	0.01	0	45.69	0	80565.06	5400.95	0	0.4569	0	805.6506	54.0095
120001-216换	挖掘机装石	1000m3	0.01	625.76	0	0	4277.45	424.36	6.2576	0	0	42.7745	4.2436
小计									6.2576	0.4569	0	848.4251	58.2531
清单项目综合单价													913.3927
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	0.45048		1.3891		0.63		
	材料	水				m3	0.012		3.77		0.05		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.00045		1		0		
	主材												
	设备												
	机械	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF				台班	0.057452		1393.87		80.08		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4				台班	0.00069		702.69		0.48		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0				台班	0.002628		1627.8		4.28		
项目编码	011204003004	项目名称	墙面装饰板			计量单位			m2		工程量	500	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-319换	铝板幕墙面板	100m2	1	11330.97	33759.3	0	0	4181.91	11330.97	33759.3	0	0	4181.91
020003-295换	型钢结构骨架	t	1	4097.24	7542.19	0	822.81	1334.05	4097.24	7542.19	0	822.81	1334.05
小计									15428.21	41301.49	0	822.81	5515.96
清单项目综合单价													63068.47
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	32.850822		1.3891		45.63		
		技工人工费				元	66.422699		1.3561		90.08		
		高级技工人工费				元	79.201976		1.3726		108.71		
	材料	镀锌钢型材 镀锌厚度≥85μm				kg	33.92		5.8		196.74		
		镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm				kg	0.72352		5.5		3.98		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm				套	1.647136		4.5		7.41		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm				套	7.782208		2.5		19.46		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm				套	1.647136		0.06		0.1		
		不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm				个	21.7		0.1		2.17		
		电焊条 E4303 φ2.5mm				kg	0.672		8.62		5.79		
		铝单板 δ=3mm				m2	1.05		295		309.75		
		氧气(工业用)				m3	0.1696		19.58		3.32		
		乙炔气				m3	0.0672		14.7		0.99		
		密封胶条				kg	0.317		20		6.34		
		耐候胶 500mL				支	0.47813		30		14.34		
		其他材料费(按百分比计算)				元	8.55582		1		8.56		
	主材												
	设备												
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班	0.152099		173.11		26.33		
项目编码	011204003005	项目名称	玻璃窗			计量单位			m2		工程量	300	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-42换	成品铝合金窗安装 平开	100m2	1	5165.37	93127.38	0	0	5793.27	5165.37	93127.38	0	0	5793.27
小计									5165.37	93127.38	0	0	5793.27
清单项目综合单价													104086.02
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	8.870721		1.3891		12.32		
		技工人工费				元	22.214148		1.3561		30.12		
		高级技工人工费				元	6.707559		1.3726		9.21		
	材料	玻璃窗Low-ELow-E超白玻璃				m2	0.945		963		910.04		
		玻璃胶 300mL				支	0.66		12		7.92		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL				支	0.7238		12		8.69		
		其他材料费(按百分比计算)				元	4.6332		1		4.63		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011406001001	项目名称	外墙涂料刷新			计量单位			m2		工程量	1100	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-158	室外墙柱面 真石漆	100m2	1	4978.03	3590.84	0	156.77	1285.71	4978.03	3590.84	0	156.77	1285.71
020003-8+020003-12*(-12)换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:8mm)	100m2	1	1581.2	1046.07	0	7.65	400.84	1581.2	1046.07	0	7.65	400.84
020003-5	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	1	479.63	501.47	0	0	130.64	479.63	501.47	0	0	130.64
小计									7038.86	5138.38	0	164.42	1817.19
清单项目综合单价													14158.85
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	7.39084		1.3891		10.27		
		技工人工费(装饰)				元	15.81113		1.3561		21.44		
		高级技工人工费(装饰)				元	28.18049		1.3726		38.68		
	材料	玻璃纤维网格布				m2	1.05		3		3.15		
		醇酸清漆				kg	0.277		14.5		4.02		
		真石漆				kg	4.16		6		24.96		
		腻子粉(成品)				kg	2.041		1.8		3.67		
		真石面漆				kg	0.312		8		2.5		
		醇酸稀释剂				kg	0.031		13		0.4		
		YJ-Ⅲ胶				kg	0.33		5.5		1.82		
		水				m3	0.006802		3.77		0.03		
		干混抹灰砂浆 M10				t	0.00406		430		1.75		
		湿拌抹灰砂浆 M10				m3	0.02		429.46		8.59		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.5088		1		0.51		

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200		台班	0.00038	201.2	0.08		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1		台班	0.007	223.95	1.57		

项目编码	011406001002	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	1100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-101	室内墙柱面 满刮腻子 二遍	100m2	1	1378.98	373.4	0	0	322.18	1378.98	373.4	0	0	322.18
020005-115+020005-116*1	室内墙柱面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	1	2183.58	692.65	0	0	515.24	2183.58	692.65	0	0	515.24
小计									3562.56	1066.05	0	0	837.42
清单项目综合单价													5466.03

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.71483	1.3891	5.16		
		技工人工费(装饰)	元	8.13456	1.3561	11.03		
		高级技工人工费(装饰)	元	14.15854	1.3726	19.43		
	材料	砂纸	张	0.1	0.48	0.05		
		乳胶漆	kg	0.4017	17	6.83		
		腻子粉(成品)	kg	2.0412	1.8	3.67		
		水	m3	0.00101	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1056	1	0.11		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010901001001	项目名称	铝镁锰板屋面	计量单位	m2	工程量	1800

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
080009-138换	采光天棚、雨棚 铝板包边收口	100m2	1	6617.63	26764.38	0	0	2794.76	6617.63	26764.38	0	0	2794.76
020004-66	明架式龙骨 上人型 面层规格(mm) 600×600以上 平级	100m2	1	2082.72	3049.51	0	429.54	639.67	2082.72	3049.51	0	429.54	639.67
020002-13	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20	100m2	1	1234.43	1743.51	0	68.32	363.45	1234.43	1743.51	0	68.32	363.45
020002-20+020002-21*4	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:50mm)	100m2	1	2047.79	2269.08	0	5.78	564.56	2047.79	2269.08	0	5.78	564.56
010004-20+010004-21*1	自粘聚合物改性沥青防水卷材 自粘法(实际值:2层)	100m2	1	2487.08	7839.93	0	0	939.41	2487.08	7839.93	0	0	939.41
010002-103	现浇构件光圆钢筋 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	486.49	3881.1	0	24.61	302.78	486.49	3881.1	0	24.61	302.78
010005-85换	屋面 铺膨胀珍珠岩板	100m2	1	3702.61	2942.69	0	0	962.08	3702.61	2942.69	0	0	962.08
010004-31换	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0	100m2	1	1656.11	5620.63	0	0	645.54	1656.11	5620.63	0	0	645.54
010004-45换	涂膜防水 非固化橡胶沥青防水涂料 厚度T(mm) T=2.0	100m2	1	1581.58	2655.54	0	0	480.89	1581.58	2655.54	0	0	480.89
010004-16换	高聚物改性沥青防水卷材(SBS) 热熔法 满铺	100m2	1	1642.67	4323.65	0	0	577.73	1642.67	4323.65	0	0	577.73
小计									23539.11	61090.02	0	528.25	8270.87
清单项目综合单价													93428.25

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	29.641388	1.3891	41.17		
		技工人工费	元	56.959193	1.3561	77.24		
		技工人工费	元	18.28223	1.3561	24.79		
		高级技工人工费	元	26.30014	1.3726	36.1		
		普工人工费(装饰)	元	5.5897	1.3891	7.76		
		技工人工费(装饰)	元	12.25578	1.3561	16.62		
		高级技工人工费(装饰)	元	21.32068	1.3726	29.26		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8~10盘卷	t	0.0051	3805	19.41		
		铁件(综合)	kg	1.7044	5.5	9.37		
		膨胀螺栓(综合)	套	1.25995	1.25	1.57		
		六角螺栓	kg	0.021	6.32	0.13		
		射钉	10个	0.152	1	0.15		
		吊杆	kg	0.54355	5.5	2.99		
		杉木板材（综合）	m3	0.0001	2200	0.22		
		铝板 δ=2.0mm 单面氟碳喷涂	m2	1.05	243	255.15		
		明架式烤漆龙骨上人型 600mm×600mm以上(平级)	m2	1.05	15	15.75		
		聚氨酯防水涂料 单组分-Ⅰ型	kg	3.2742	16.04	52.52		
		非固化橡胶沥青防水涂料	kg	2.754	9.5	26.16		
		石油沥青冷底子油	t	0.00096	4440	4.26		
		弹性体改性沥青防水卷材(SBS）聚酯胎 PY-聚乙烯膜 PE-Ⅰ型 δ=3	m2	1.15	31.36	36.06		
		自粘聚合物改性沥青防水卷材 聚酯胎PY-聚乙烯膜 PE-Ⅰ型 δ=3	m2	2.2678	33.12	75.11		
		单组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.05977	33.5	2		
		石油液化气	kg	0.24	10	2.4		
		二甲苯	kg	0.1524	18.75	2.86		
		耐候胶 500mL	支	0.32813	30	9.84		
		水泥珍珠岩块 300×300×65	千块	0.01133	2269.8	25.72		
		水	m3	0.0548	3.77	0.21		
		湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.00514	363.5	1.87		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.00215	426.94	0.92		
		干混地面砂浆 M20	t	0.0357	460	16.42		
		素水泥浆	m3	0.00102	813.48	0.83		
		普通预拌细石混凝土 C20，骨料最大粒径10mm	m3	0.0505	448.21	22.63		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.9296	1	6.93		
		材料费补差	元	-0.0005	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.0034	200.94	0.68		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.004	14.46	0.06		
		电动切割机	台班	0.01957	219.49	4.3		
		钢筋调直机 直径D（mm）D=14	台班	0.0015	41.2	0.06		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.00055	42.19	0.02		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.00155	24.54	0.04		

项目编码	011204003006	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	460

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-319换	铝板幕墙面板 铝合金厚度地	100m2	0.1	11330.97	106827.12	0	0	7835.31	1133.097	10682.712	0	0	783.531
020003-295换	型钢结构骨架	t	0.04	4097.24	7542.19	0	822.81	1334.05	163.8896	301.6876	0	32.9124	53.362
小计									1296.9866	10984.3996	0	32.9124	836.893
清单项目综合单价													13151.1916

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	32.850822	1.3891	45.63		
		技工人工费	元	66.422699	1.3561	90.08		
		高级技工人工费	元	79.201976	1.3726	108.71		

工程量清单综合单价分析表

费用明细									
	材料	镀锌钢型材 镀锌厚度≥85μm	kg	33.92	5.8	196.74		
		镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm	kg	0.72352	5.5	3.98		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	1.647136	4.5	7.41		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	7.782208	2.5	19.46		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	1.647136	0.06	0.1		
		不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm	个	21.7	0.1	2.17		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.672	8.62	5.79		
		铝合金网幕墙	m2	1.05	980.6	1029.63		
		氧气(工业用)	m3	0.1696	19.58	3.32		
		乙炔气	m3	0.0672	14.7	0.99		
		密封胶条	kg	0.317	20	6.34		
		耐候胶 500mL	支	0.47813	30	14.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	19.35402	1	19.35		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.152099	173.11	26.33		

项目编码	011209002005	项目名称	全玻(无框玻璃)幕墙	计量单位	m2	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-294换	铝合金结构骨架	t	1	5251.79	34487.04	0	822.81	2935.41	5251.79	34487.04	0	822.81	2935.41
020003-297换	框支撑玻璃面板 半隐框	100m2	1	11098.46	111926.06	0	0	8039.07	11098.46	111926.06	0	0	8039.07
小计									16350.25	146413.1	0	822.81	10974.48
清单项目综合单价													174560.64

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	24.126509	1.3891	33.51		
		技工人工费	元	44.922845	1.3561	60.92		
		高级技工人工费	元	50.319456	1.3726	69.07		
	材料	铝型材 粉末喷涂	kg	10.6	30	318		
		镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm	kg	0.43527	5.5	2.39		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	0.99091	4.5	4.46		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	4.68182	2.5	11.7		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	0.99091	0.06	0.06		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.21	8.62	1.81		
		钢化夹胶玻璃(6+1.52PVB+6)mm	m2	1.00425	1014	1018.31		
		氧气(工业用)	m3	0.053	19.58	1.04		
		乙炔气	m3	0.021	14.7	0.31		
		结构胶 500mL	支	0.448	32.5	14.56		
		密封胶条	kg	0.37294	20	7.46		
		耐候胶 500mL	支	0.74814	30	22.44		
		泡沫条(综合)	m	3.19	1	3.19		
		其他材料费(按百分比计算)	元	58.3947	1	58.39		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.047531	173.11	8.23		

项目编码	011204003007	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-319换	铝板幕墙面板	100m2	1	11330.97	28430.55	0	0	3915.48	11330.97	28430.55	0	0	3915.48
020003-295换	型钢结构骨架	t	0.1	4097.24	7542.19	0	822.81	1334.05	409.724	754.219	0	82.281	133.405
小计									11740.694	29184.769	0	82.281	4048.885
清单项目综合单价													45056.629

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	32.850822	1.3891	45.63		
		技工人工费	元	66.422699	1.3561	90.08		
		高级技工人工费	元	79.201976	1.3726	108.71		
	材料	镀锌钢型材 镀锌厚度≥85μm	kg	33.92	5.8	196.74		
		镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm	kg	0.72352	5.5	3.98		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	1.647136	4.5	7.41		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	7.782208	2.5	19.46		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	1.647136	0.06	0.1		
		不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm	个	21.7	0.1	2.17		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.672	8.62	5.79		
		2厚波纹铝板幕墙	m2	1.05	245	257.25		
		氧气(工业用)	m3	0.1696	19.58	3.32		
		乙炔气	m3	0.0672	14.7	0.99		
		密封胶条	kg	0.317	20	6.34		
		耐候胶 500mL	支	0.47813	30	14.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.76832	1	7.77		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.152099	173.11	26.33		

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：商铺改造-土建部分
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	191390.69	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1-合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	153420.9	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	0	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　商铺改造-土建部分
标　　段：　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		房屋修缮工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					344811.59
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	191390.69
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	161311.06
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	30079.63
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	153420.9
1-7-1	011707007002	已完工程及设备保护	1.地板成品保护 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	项	28570	5.37	153420.9
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	0
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1	100	0
1-14-1	14.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							344811.59

材料设备暂估价计价表

工程名称：商铺改造-土建部分
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：商铺改造-土建部分
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：商铺改造-土建部分
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：商铺改造-土建部分
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：商铺改造-土建部分
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：商铺改造-土建部分
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	277015.97
1	增值税应纳税额	A5	3.02	247335.69
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	29680.28
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	325203.77
合计				602219.74

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　公寓改造-安装部分　　第 1 页，共 6 页

标段：　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		强电布线					1472122.25	0	
1-1	030411004008	配线	1.2.5㎜² 电线安装 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	47000	4.77	224190	0	
1-2	030411004009	配线	1.4㎜² 电线安装 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	70500	5.28	372240	0	
1-3	030411004010	配线	1.6㎜² 电线安装 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	4700	7.41	34827	0	
1-4	030411004011	配线	1.10㎜² 电线安装 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	3525	11.7	41242.5	0	
1-5	030411001030	配管	1.名称:电线管 2.材质:阻燃塑料管 3.规格:PC25 4.配置形式及部位:暗配 5.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	9400	21.47	201818	0	
1-6	030411001031	配管	1.名称:电线管 2.材质:阻燃塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式及部位:暗配 5.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	23500	19.66	462010	0	
1-7	030411006008	接线盒	1.部位：开关、插座、灯具用接线盒 2.综合考虑:开孔、安装盒体、连接处密封等费用 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	5875	10.31	60571.25	0	
1-8	030413002001	凿(压)槽	1.墙面凿槽及修复 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	9400	5.82	54708	0	
1-9	030413002002	凿(压)槽	1.地面凿槽及修复 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	3525	5.82	20515.5	0	
2		开关插座工程					418234.20	0	
2-1	030404035001	插座	1.单相二.三极暗插座 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	3290	31.04	102121.6	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：公寓改造-安装部分　　第 2 页，共 6 页

标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2	030404035002	插座	1.单相二.三极暗插座（带防溅盒） 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	470	41.54	19523.8	0	
2-3	030404035003	插座	1.单相二.三极暗插座（带开关） 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	235	36.29	8528.15	0	
2-4	030404035004	插座	1.网线插座 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	235	160.05	37611.75	0	
2-5	030404034001	照明开关	1.单联单控开关 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	470	19.44	9136.8	0	
2-6	030404034002	照明开关	1.单联双控开关 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	470	21.54	10123.8	0	
2-7	030404034003	照明开关	1.双联单控开关 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	470	24.09	11322.3	0	
2-8	030404034004	照明开关	1.双联双控开关 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	470	26.19	12309.3	0	
2-9	030404034005	照明开关	1.三位双联开关 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	235	29.34	6894.9	0	
2-10	030404035005	插座	1.五孔+TYPEC+USB 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	235	22.15	5205.25	0	
2-11	030404017013	配电箱	1.配电箱 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	235	831.73	195456.55	0	
3		灯具工程					1261077.54	0	
3-1	030412001001	普通灯具	1.筒射灯 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	3995	106.82	426745.9	0	
3-2	030412001002	普通灯具	1.防雾灯 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	235	21.5	5052.5	0	
3-3	030412001003	普通灯具	1.床头吊线灯 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	235	69.34	16294.9	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　公寓改造-安装部分　　第 3 页，共 6 页

标段：　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-4	030404033001	风扇	1.排气扇 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	235	182.39	42861.65	0	
3-5	010807005001	金属格栅窗	1.进气口铝合金格栅1000*200 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	235	163.58	38441.3	0	
3-6	010807005002	金属格栅窗	1.出气口铝合金格栅500*100 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	235	87	20445	0	
3-7	030904001001	点型探测器	1.烟感 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	235	107.46	25253.1	0	
3-8	030412001004	普通灯具	1.LED铝槽灯 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	1499.3	57.07	85565.05	0	
3-9	030412001005	普通灯具	1.灯带 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	5038.4	57.07	287541.49	0	
3-10	030412001006	普通灯具	1.卫生间防潮灯带 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	705	71.91	50696.55	0	
3-11	030404033002	风扇	1.排气扇 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	235	182.39	42861.65	0	
3-12	030702005001	塑料通风管道	1.排气扇风管 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	705	302.02	212924.1	0	
3-13	031003001001	螺纹阀门	1.止回阀DN20 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	235	27.21	6394.35	0	
4		弱电工程					558691.35	0	
4-1	080901009001	智能配电柜	1.多媒体接线箱 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	235	662.86	155772.1	0	
4-2	030904003001	按钮	1.紧急求助按钮 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	235	70.94	16670.9	0	
4-3	030404035006	插座	1.网线插座 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	235	160.05	37611.75	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　公寓改造-安装部分　　第 4 页，共 6 页

标段：　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-4	030404035007	插座	1.有线电视插座 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	235	15.9	3736.5	0	
4-5	030404017014	配电箱	1.配电箱 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	235	831.73	195456.55	0	
4-6	030411004012	配线	1.2.5㎜² 电线安装 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	4700	4.77	22419	0	
4-7	030411001032	配管	1.名称:电线管 2.材质:阻燃塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式及部位:暗配 5.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	4700	19.66	92402	0	
4-8	030411006009	接线盒	1.部位：开关、插座、灯具用接线盒 2.综合考虑:开孔、安装盒体、连接处密封等费用 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	705	10.31	7268.55	0	
4-9	030413002003	凿(压)槽	1.墙面凿槽及修复 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	4700	5.82	27354	0	
5		室内给排水工程					923728.60	0	
5-1	030413002004	凿(压)槽	1.墙面凿槽及修复 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	9400	5.82	54708	0	
5-2	030413002005	凿(压)槽	1.地面凿槽及修复 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	5875	5.82	34192.5	0	
5-3	031001006001	塑料管	1.PPR冷水管DN25 2.含消毒冲洗 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	4700	33.71	158437	0	
5-4	031001006002	塑料管	1.PPR冷水管DN20 2.含消毒冲洗 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	4700	28.79	135313	0	
5-5	031001006003	塑料管	1.PPR热水管DN25 2.含消毒冲洗 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	4700	33.71	158437	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　公寓改造-安装部分　　第 5 页，共 6 页

标段：　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-6	031001006004	塑料管	1.PPR热水管DN20 2.含消毒冲洗 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	4700	28.79	135313	0	
5-7	031001006005	塑料管	1.UPCV排水管D50 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	2350	40.62	95457	0	
5-8	031001006006	塑料管	1.UPCV排水管D75 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	1175	47.5	55812.5	0	
5-9	031001006007	塑料管	1.UPCV排水管D110 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	235	71.58	16821.3	0	
5-10	031004014001	给、排水附(配)件	1.地漏DN75 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个(组)	235	148.2	34827	0	
5-11	031004014002	给、排水附(配)件	1.地漏DN50 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个(组)	235	94.49	22205.15	0	
5-12	031004014003	给、排水附(配)件	1.洗衣机地漏DN50 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个(组)	235	94.49	22205.15	0	
6		五金卫浴工程					665705.65	0	
6-1	031004006001	大便器	1.坐便器 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	组	235	1243.57	292238.95	0	
6-2	031004003001	洗脸盆	1.洗脸盆 2.含冷热水龙头 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	组	235	389.83	91610.05	0	
6-3	031004003002	洗脸盆	1.洗菜盆 2.含冷热水龙头 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	组	235	389.83	91610.05	0	
6-4	031004014004	给、排水附(配)件	1.淋浴器 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个(组)	235	340.67	80057.45	0	
6-5	031004014005	给、排水附(配)件	1.洗衣机龙头 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个(组)	235	432.14	101552.9	0	
6-6	011505006001	毛巾杆(架)	1.毛巾杆(架) 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	235	26.25	6168.75	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　公寓改造-安装部分　　

标段：　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-7	011505008001	卫生纸盒	1.卫生纸盒 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	235	10.5	2467.5	0	
合计							5299559.59	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 公寓改造-安装部分　　标段： 梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

项目编码	030411004008	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	47000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-171	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5	100m单线	1	149.75	280.17	0	0	46.97	149.75	280.17	0	0	46.97
小计									149.75	280.17	0	0	46.97
清单项目综合单价									476.89				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.17627	1.3891	0.24		
		技工人工费	元	0.77248	1.3561	1.05		
		高级技工人工费	元	0.14937	1.3726	0.21		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.0025	0.63	0		
		焊锡	kg	0.002	75.6	0.15		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	7.54	0.04		
		电线 BV-2.5	m	1.16	2.24	2.6		
		其他材料费	元	0.0058	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030411004009	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	70500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-174	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 2.5＜S≤4	100m单线	1	99.83	387.17	0	0	41.33	99.83	387.17	0	0	41.33
小计									99.83	387.17	0	0	41.33
清单项目综合单价									528.33				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.11754	1.3891	0.16		
		技工人工费	元	0.51496	1.3561	0.7		
		高级技工人工费	元	0.09958	1.3726	0.14		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.008	0.63	0.01		
		焊锡	kg	0.0012	75.6	0.09		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.006	7.54	0.05		
		电线 BV-4	m	1.05	3.54	3.72		
		其他材料费	元	0.0068	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030411004010	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	4700

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-175	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 4＜S≤6	100m单线	1	116.46	571.02	0	0	54.19	116.46	571.02	0	0	54.19
小计									116.46	571.02	0	0	54.19
清单项目综合单价									741.67				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.13712	1.3891	0.19		
		技工人工费	元	0.60077	1.3561	0.81		
		高级技工人工费	元	0.11615	1.3726	0.16		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.009	0.63	0.01		
		焊锡	kg	0.0012	75.6	0.09		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.006	7.54	0.05		
		电线 BV-6	m	1.05	5.29	5.55		
		其他材料费	元	0.0071	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030411004011	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	3525

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-176	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 6＜S≤10	100m单线	0.01	133.11	958.77	0	0	77.23	1.3311	9.5877	0	0	0.7723
小计									1.3311	9.5877	0	0	0.7723
清单项目综合单价									11.6911				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.1567	1.3891	0.22		
		技工人工费	元	0.68659	1.3561	0.93		
		高级技工人工费	元	0.1328	1.3726	0.18		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.01	0.63	0.01		
		焊锡	kg	0.0013	75.6	0.1		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0002	69.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.007	7.54	0.05		
		电线 BV-10	m	1.05	8.96	9.41		
		其他材料费	元	0.0084	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030411001030	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	9400

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-133	刚性阻燃管敷设 砖混结构明配 管外径dn(mm) dn≤25	100m	1	1364.3	444.76	0	14.93	323.52	1364.3	444.76	0	14.93	323.52
小计									1364.3	444.76	0	14.93	323.52
清单项目综合单价									2147.51				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.60612	1.3891	2.23		
		技工人工费	元	7.03783	1.3561	9.54		
		高级技工人工费	元	1.36084	1.3726	1.87		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	5.5	0.02		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.2413	0.22	0.05		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0163	7.2	0.12		
		锯条	根	0.01	0.77	0.01		
		直角弯头 FBN25	个	0.021	2.49	0.05		
		胶合剂	kg	0.0012	12.5	0.02		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	2.436	0.09	0.22		
		刚性阻燃管 Φ25mm×1.9mm	m	1.1	2.47	2.72		
		T型接头 FTE25	个	0.0315	3.02	0.1		
		塑料管伸缩接头 Φ25mm	个	0.021	1.27	0.03		
		塑料管接头 Φ25mm-32mm	个	0.21	0.75	0.16		
		管码 FCL25	个	0.378	0.25	0.09		
		管码 FSA25	个	0.84	1.01	0.85		
		其他材料费	元	0.0217	1	0.02		
	主材							
	设备							
	机械	电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.0188	7.94	0.15		

项目编码	030411001031	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	23500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-132	刚性阻燃管敷设 砖混结构明配 管外径dn(mm) dn≤20	100m	1	1331.03	304.4	0	20.64	309.56	1331.03	304.4	0	20.64	309.56
小计									1331.03	304.4	0	20.64	309.56
清单项目综合单价													1965.63

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.56688	1.3891	2.18		
		技工人工费	元	6.86621	1.3561	9.31		
		高级技工人工费	元	1.32769	1.3726	1.82		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	5.5	0.02		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.3328	0.22	0.07		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0225	7.2	0.16		
		锯条	根	0.01	0.77	0.01		
		直角弯头 FBN20	个	0.021	1.51	0.03		
		胶合剂	kg	0.0011	12.5	0.01		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	3.36	0.09	0.3		
		刚性阻燃管 Φ20mm×1.6mm	m	1.1	1.43	1.57		
		T型接头 FTE20	个	0.0315	1.6	0.05		
		塑料管接头 Φ16mm-20mm	个	0.21	0.3	0.06		
		塑料管伸缩接头 Φ20mm	个	0.021	1.1	0.02		
		管码 FCL20	个	0.84	0.12	0.1		
		管码 FSA20	个	0.84	0.71	0.6		
		其他材料费	元	0.0245	1	0.02		
	主材							
	设备							
	机械	电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.026	7.94	0.21		

项目编码	030411006008	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	5875

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	55.97	33.13	0	0	13.98	5.597	3.313	0	0	1.398
小计									5.597	3.313	0	0	1.398
清单项目综合单价													10.308

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.0881	1.3891	1.51		
		技工人工费	元	2.4523	1.3561	3.33		
		高级技工人工费	元	0.5534	1.3726	0.76		
	材料	锁紧螺母 M3×15～20	个	2.225	0.35	0.78		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	2.225	0.18	0.4		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	2.02	2.06		
		其他材料费	元	0.073	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030413002001	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	9400

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	1	38.06	0.1	0	0	8.39	38.06	0.1	0	0	8.39
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	1	8.69	0.93	0	0	1.96	8.69	0.93	0	0	1.96
小计									46.75	1.03	0	0	10.35
清单项目综合单价													58.13

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费	元	3.4471	1.3561	4.67		
	材料	水	m3	0.0005	3.77	0		
		其他材料费	元	0.01	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030413002002	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	3525

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	38.06	0.1	0	0	8.39	3.806	0.01	0	0	0.839
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	8.69	0.93	0	0	1.96	0.869	0.093	0	0	0.196
小计									4.675	0.103	0	0	1.035
清单项目综合单价													5.813

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费	元	3.4471	1.3561	4.67		
	材料	水	m3	0.0005	3.77	0		
		其他材料费	元	0.01	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	3290

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ~	10套	1	124.73	150.67	0	0	34.99	124.73	150.67	0	0	34.99
小计									124.73	150.67	0	0	34.99
清单项目综合单价									310.39				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.6325	1.3891	2.27		
		技工人工费	元	7.1522	1.3561	9.7		
		高级技工人工费	元	0.369	1.3726	0.51		
	材料	单相二.三极暗插座	个	1	15	15		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030404035002	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	470

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ~	10套	1	124.73	250.67	0	0	39.99	124.73	250.67	0	0	39.99
小计									124.73	250.67	0	0	39.99
清单项目综合单价									415.39				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.6325	1.3891	2.27		
		技工人工费	元	7.1522	1.3561	9.7		
		高级技工人工费	元	0.369	1.3726	0.51		
	材料	其他材料费	元	0.067	1	0.07		
		单相二.三极暗插座（带防溅盒）	个	1	25	25		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030404035003	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	235

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ~	10套	0.1	124.73	200.67	0	0	37.49	12.473	20.067	0	0	3.749
小计									12.473	20.067	0	0	3.749
清单项目综合单价									36.289				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.6325	1.3891	2.27		
		技工人工费	元	7.1522	1.3561	9.7		
		高级技工人工费	元	0.369	1.3726	0.51		
	材料	其他材料费	元	0.067	1	0.07		
		单相二.三极暗插座（带开关）	个	1	20	20		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030404035004	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	235

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-30换	多媒体信息插座安装 ~ 网线插座	个	1	73.82	66.65	0	0	19.58	73.82	66.65	0	0	19.58
小计									73.82	66.65	0	0	19.58
清单项目综合单价									160.05				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	31.995	1.3891	44.44		
		技工人工费	元	21.668	1.3561	29.38		
	材料	网线插座	个	1.01	65	65.65		
		其他材料费	元	1	1	1		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	470

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明单联单控开关	10套	1	107.22	60.5	0	0	26.62	107.22	60.5	0	0	26.62
小计									107.22	60.5	0	0	26.62
清单项目综合单价									194.34				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.262	1.3891	1.75		
		技工人工费	元	5.5314	1.3561	7.5		
		高级技工人工费	元	1.0692	1.3726	1.47		
	材料	其他材料费	元	0.05	1	0.05		
		单联单控开关	个	1	6	6		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030404034002	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	470

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明单联双控开关	10套	1	107.22	80.5	0	0	27.62	107.22	80.5	0	0	27.62
小计									107.22	80.5	0	0	27.62
清单项目综合单价									215.34				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.262	1.3891	1.75		
		技工人工费	元	5.5314	1.3561	7.5		
		高级技工人工费	元	1.0692	1.3726	1.47		
	材料	其他材料费	元	0.05	1	0.05		
		单联双控开关	个	1	8	8		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	设备											
	机械											
项目编码	030404034003	项目名称	照明开关			计量单位	个		工程量	470		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-239换	开关安装 双联照明双联单控开关	10套	1	110.91	100.5	0	0	29.44	110.91	100.5	0	0	29.44
小计									110.91	100.5	0	0	29.44
清单项目综合单价													240.85
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	1.3057		1.3891		1.81		
		技工人工费				元	5.7214		1.3561		7.76		
		高级技工人工费				元	1.106		1.3726		1.52		
	材料	其他材料费				元	0.05		1		0.05		
		双联单控开关				个	1		10		10		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030404034004	项目名称	照明开关			计量单位	个		工程量	470		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-239换	开关安装 双联照明双联双控开关	10套	1	110.91	120.5	0	0	30.44	110.91	120.5	0	0	30.44
小计									110.91	120.5	0	0	30.44
清单项目综合单价													261.85
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	1.3057		1.3891		1.81		
		技工人工费				元	5.7214		1.3561		7.76		
		高级技工人工费				元	1.106		1.3726		1.52		
	材料	其他材料费				元	0.05		1		0.05		
		双联双控开关				个	1		12		12		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030404034005	项目名称	照明开关			计量单位	个		工程量	235		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-239换	开关安装 双联照明三位双联开关	10套	0.1	110.91	150.5	0	0	31.94	11.091	15.05	0	0	3.194
小计									11.091	15.05	0	0	3.194
清单项目综合单价													29.335
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	1.3057		1.3891		1.81		
		技工人工费				元	5.7214		1.3561		7.76		
		高级技工人工费				元	1.106		1.3726		1.52		
	材料	其他材料费				元	0.05		1		0.05		
		三位双联开关				个	1		15		15		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030404035005	项目名称	插座			计量单位	个		工程量	235		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装 电流I(A) I≤16	10套	0.1	124.73	65.97	0	0	30.76	12.473	6.597	0	0	3.076
小计									12.473	6.597	0	0	3.076
清单项目综合单价													22.146
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	1.6325		1.3891		2.27		
		技工人工费				元	7.1522		1.3561		9.7		
		高级技工人工费				元	0.369		1.3726		0.51		
	材料	其他材料费				元	0.067		1		0.07		
		五孔+TYPEC+USB				个	1		6.53		6.53		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030404017013	项目名称	配电箱			计量单位	台		工程量	235		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	194.88	41.86	550	0	44.99	194.88	41.86	550	0	44.99
小计									194.88	41.86	550	0	44.99
清单项目综合单价													831.73
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	29.163		1.3891		40.51		
		技工人工费				元	77.248		1.3561		104.76		
		高级技工人工费				元	36.143		1.3726		49.61		
	材料	钢垫板夹板				kg	0.15		5.2		0.78		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.21		3.73		0.78		
		焊锡丝				kg	0.07		75.6		5.29		
		铁砂布 0#-2#				张	0.8		0.75		0.6		
		塑料软管				m	0.15		17.45		2.62		
		裸铜线 10mm2				kg	0.2		86.42		17.28		
		铜接线端子 DT-10				个	2.03		1.9		3.86		
		其他材料费				元	10.65		1		10.65		
	主材												
	设备	配电箱(半周长1m以内)											
	机械												
项目编码	030412001001	项目名称	普通灯具			计量单位	套		工程量	3995		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-211换	装饰射灯安装 吸顶式	10套	0.1	179.31	808.93	0	0	79.91	17.931	80.893	0	0	7.991

工程量清单综合单价分析表

小计						17.931	80.893	0	0	7.991
清单项目综合单价										106.815
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费		元	2.1106	1.3891		2.93		
		技工人工费		元	9.2502	1.3561		12.54		
		高级技工人工费		元	1.7884	1.3726		2.45		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65		10个	0.208	0.5		0.1		
		合金钢钻头(综合)		个	0.05	7.2		0.36		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm		个	2.03	0.09		0.18		
		筒射灯		套	1	80		80		
		其他材料费		元	0.246	1		0.25		
	主材									
	设备									
	机械									
项目编码	030412001002	项目名称	普通灯具		计量单位	套		工程量	235	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-14换	壁灯安装 防雾灯	10套	0.1	154.28	25.54	0	0	35.23	15.428	2.554	0	0	3.523
小计									15.428	2.554	0	0	3.523
清单项目综合单价													21.505
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工	普工人工费		元	2.7752	1.3891		3.86					
		技工人工费		元	6.9475	1.3561		9.42					
		高级技工人工费		元	1.5671	1.3726		2.15					
	材料	木螺钉 M2～4×6～65		10个	0.208	0.5		0.1					
		合金钢钻头(综合)		个	0.007	7.2		0.05					
		防雾灯		套	1.01	1.8		1.82					
		其他材料费		元	0.582	1		0.58					
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030412001003	项目名称	普通灯具		计量单位	套		工程量	235				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-15	荧光灯具安装 吊链式 单管	10套	0.1	235.96	386.2	0	0	71.25	23.596	38.62	0	0	7.125
小计									23.596	38.62	0	0	7.125
清单项目综合单价													69.341
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工	普工人工费		元	4.2438	1.3891		5.9					
		技工人工费		元	10.626	1.3561		14.41					
		高级技工人工费		元	2.3973	1.3726		3.29					
	材料	膨胀螺栓 M12×160		套	0.007	6.5		0.05					
		带钩膨胀螺栓 M8×100		10个	0.21	12.35		2.59					
		荧光灯(单管吊链式)		套	1	35.54		35.54					
		其他材料费		元	0.44	1		0.44					
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030404033001	项目名称	风扇		计量单位	台		工程量	235				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-265	排气扇安装	10套	0.1	709.87	7.35	950	0	156.61	70.987	0.735	95	0	15.661
小计									70.987	0.735	95	0	15.661
清单项目综合单价													182.383
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工	普工人工费		元	8.3566	1.3891		11.61					
		技工人工费		元	36.6199	1.3561		49.66					
		高级技工人工费		元	7.0809	1.3726		9.72					
	材料	木螺钉 M4×65以下		10个	0.42	0.22		0.09					
		合金钢钻头(综合)		个	0.03	7.2		0.22					
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm		个	4.2	0.09		0.38					
		其他材料费		元	0.049	1		0.05					
	主材												
	设备	排气扇											
	机械												
项目编码	010807005001	项目名称	金属格栅窗		计量单位	套		工程量	235				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-92换	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800	个	1	50.4	91.38	0	5.75	16.05	50.4	91.38	0	5.75	16.05
小计									50.4	91.38	0	5.75	16.05
清单项目综合单价													163.58
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工	普工人工费		元	16.325	1.3891		22.68					
		技工人工费		元	20.439	1.3561		27.72					
	材料	扁钢 <60		kg	1.13	4.97		5.62					
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20		10套	0.8	0.9		0.72					
		进气口铝合金格栅1000*200		个	1	85		85					
		其他材料费		元	0.038	1		0.04					
	主材												
	设备												
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	191.78		5.75					
项目编码	010807005002	项目名称	金属格栅窗		计量单位	套		工程量	235				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-90换	百叶风口安装 周长C(mm) C≤900	个	1	20.16	53.59	0	5.75	7.5	20.16	53.59	0	5.75	7.5
小计									20.16	53.59	0	5.75	7.5
清单项目综合单价													87.00
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费		元	6.528	1.3891		9.07					
		技工人工费		元	8.177	1.3561		11.09					

工程量清单综合单价分析表

费用明细										
	材料	扁钢 ＜60		kg	0.61	4.97	3.03		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20		10套	0.6	0.9	0.54		
		其他材料费		元	0.022	1	0.02		
		出气口铝合金格栅500*100		个	1	50	50		
	主材								
	设备								
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	191.78	5.75		

项目编码	030904001001	项目名称	点型探测器	计量单位	个	工程量	235

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-1	感烟安装	只	1	36.85	58.66	0	0.85	11.1	36.85	58.66	0	0.85	11.1
小计									36.85	58.66	0	0.85	11.1
清单项目综合单价									107.46				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.226	1.3891	7.26		
		技工人工费	元	17.713	1.3561	24.02		
		高级技工人工费	元	4.057	1.3726	5.57		
	材料	白布	m2	0.04	5.45	0.22		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.3	0.22	0.07		
		合金钢钻头(综合)	个	0.02	7.2	0.14		
		焊锡	kg	0.04	75.6	3.02		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	69.5	0.7		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	18.72	0.94		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	7.54	0.23		
		粘接剂(801胶)	kg	0.01	15.5	0.16		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.4	0.09	0.04		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.1	1.8	0.18		
		底座	个	1	17.9	17.9		
		其他材料费	元	0.06	1	0.06		
		感烟探测器	只	1	35	35		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	0.853	1	0.85		

项目编码	030412001004	项目名称	普通灯具	计量单位	m	工程量	1499.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-235换	荧光吊安装 LED铝槽灯	10m	0.1	151.58	367.28	0	0	51.73	15.158	36.728	0	0	5.173
小计									15.158	36.728	0	0	5.173
清单项目综合单价									57.0590				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.7846	1.3891	2.48		
		技工人工费	元	7.8194	1.3561	10.6		
		高级技工人工费	元	1.5116	1.3726	2.07		
	材料	尼龙扎带 L=100-150	根	1.05	0.18	0.19		
		其他材料费	元	0.179	1	0.18		
		LED铝槽灯	m	1.01	36	36.36		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030412001005	项目名称	普通灯具	计量单位	m	工程量	5038.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-235换	荧光吊安装 灯带	10m	0.1	151.58	367.28	0	0	51.73	15.158	36.728	0	0	5.173
小计									15.158	36.728	0	0	5.173
清单项目综合单价									57.0590				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.7846	1.3891	2.48		
		技工人工费	元	7.8194	1.3561	10.6		
		高级技工人工费	元	1.5116	1.3726	2.07		
	材料	尼龙扎带 L=100-150	根	1.05	0.18	0.19		
		其他材料费	元	0.179	1	0.18		
		灯带	m	1.01	36	36.36		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030412001006	项目名称	普通灯具	计量单位	m	工程量	705

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-235换	荧光吊安装 卫生间防潮灯带	10m	0.1	151.58	508.68	0	0	58.8	15.158	50.868	0	0	5.88
小计									15.158	50.868	0	0	5.88
清单项目综合单价									71.906				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.7846	1.3891	2.48		
		技工人工费	元	7.8194	1.3561	10.6		
		高级技工人工费	元	1.5116	1.3726	2.07		
	材料	尼龙扎带 L=100-150	根	1.05	0.18	0.19		
		其他材料费	元	0.179	1	0.18		
		卫生间防潮灯带	m	1.01	50	50.5		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030404033002	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	235

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-265	排气扇安装	10套	0.1	709.87	7.35	950	0	156.61	70.987	0.735	95	0	15.661
小计									70.987	0.735	95	0	15.661
清单项目综合单价									182.383				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.3566	1.3891	11.61		
		技工人工费	元	36.6199	1.3561	49.66		
		高级技工人工费	元	7.0809	1.3726	9.72		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.42	0.22	0.09		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	合金钢钻头(综合)	个	0.03	7.2	0.22		
		塑料膨胀管 φ6mm~8mm	个	4.2	0.09	0.38		
		其他材料费	元	0.049	1	0.05		
	主材							
	设备	排气扇						
	机械							

项目编码	030702005001	项目名称	塑料通风管道	计量单位	m	工程量	705

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-111	塑料圆形风管制作安装 壁厚δ(mm)，δ=3.0 直径D(mm) D≤300	10m2	0.032	5468.16	944.9	0	1831.82	1373.54	174.98112	30.2368	0	58.61824	43.95328
小计									174.98112	30.2368	0	58.61824	43.95328
清单项目综合单价													307.78944

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	47.64322	1.3891	66.18		
		技工人工费	元	59.648916	1.3561	80.89		
		高级技工人工费	元	17.943499	1.3726	24.63		
	材料	硬聚氯乙烯板 δ=8.0mm	m2	0.01099	72.47	0.8		
		硬聚氯乙烯板 δ=3.0mm	m2	0.36424	45.7	16.65		
		硬聚氯乙烯板 δ=6.0mm	m2	0.019154	54.35	1.04		
		垫圈 M2~8	10个	0.7222	0.3	0.22		
		六角螺栓带螺母 M8×75	10套	0.3611	20.95	7.57		
		硬聚氯乙烯焊条 φ4mm	kg	0.157314	17.55	2.76		
		软聚氯乙烯板 δ=4.0mm	m2	0.017898	14.4	0.26		
		其他材料费	元	0.386346	1	0.39		
	主材							
	设备							
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.020724	191.78	3.97		
		坡口机 功率P（kW） P=2.2	台班	0.013188	34.89	0.46		
		弓锯床 锯料直径D（mm） D=250	台班	0.005966	34.01	0.2		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.210694	208.55	43.94		
		箱式加热炉 额定功率P(kW)/额定温度T(℃) P=45/T=950	台班	0.071592	124.9	8.94		

项目编码	031003001001	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	235

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20	个	1	10.13	14.14	0	0	2.94	10.13	14.14	0	0	2.94
小计									10.13	14.14	0	0	2.94
清单项目综合单价													27.21

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.412	1.3891	1.96		
		技工人工费	元	4.901	1.3561	6.65		
		高级技工人工费	元	1.111	1.3726	1.52		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	7.49	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.1	0.15		
		锯条	根	0.056	0.77	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	2.23	2.25		
		其他材料费	元	0.112	1	0.11		
		止回阀DN20	个	1.01	11.47	11.58		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	080901009001	项目名称	智能配电柜	计量单位	台	工程量	235

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030410-2	家居智能控制器箱体安装 暗装	台	1	88.2	5	550	0	19.66	88.2	5	550	0	19.66
小计									88.2	5	550	0	19.66
清单项目综合单价													662.86

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	31.759	1.3891	44.12		
		技工人工费	元	32.502	1.3561	44.08		
	材料	其他材料费	元	5	1	5		
	主材							
	设备	家居智能控制箱体						
	机械							

项目编码	030904003001	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	235

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-7	按钮安装	只	1	33.18	28.88	0	0.12	8.76	33.18	28.88	0	0.12	8.76
小计									33.18	28.88	0	0.12	8.76
清单项目综合单价													70.94

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.68	1.3891	6.5		
		技工人工费	元	15.942	1.3561	21.62		
		高级技工人工费	元	3.69	1.3726	5.06		
	材料	白布	m2	0.05	5.45	0.27		
		镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	10个	0.32	0.3	0.1		
		钻头 φ3mm	个	0.02	3.9	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.06	7.2	0.43		
		焊锡	kg	0.05	75.6	3.78		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	69.5	1.39		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	18.72	0.94		
		汽油 60#~70#	kg	0.03	7.54	0.23		
		塑料膨胀管 φ6mm~8mm	个	1.7	0.09	0.15		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.13	1.8	0.23		
		控制按钮	只	1	21	21		
		其他材料费	元	0.28	1	0.28		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	0.121	1	0.12		

项目编码	030404035006	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	235

清单综合单价组成明细

定额编号	定额	定额单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-30换	多媒体信息插座安装 网线插座	个	1	73.82	66.65	0	0	19.58	73.82	66.65	0	0	19.58
小计									73.82	66.65	0	0	19.58
清单项目综合单价													160.05

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	31.995	1.3891	44.44		
		技工人工费	元	21.668	1.3561	29.38		
	材料	网线插座	个	1.01	65	65.65		
		其他材料费	元	1	1	1		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030404035007	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	235

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030405-17	电视插座安装	10个	0.1	42.48	102	0	0	14.45	4.248	10.2	0	0	1.445
小计									4.248	10.2	0	0	1.445
清单项目综合单价													15.893

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.0583	1.3891	4.25		
	材料	其他材料费	元	0.2	1	0.2		
		用户终端盒(TV.FM)	个	1	10	10		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030404017014	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	235

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	194.88	41.86	550	0	44.99	194.88	41.86	550	0	44.99
小计									194.88	41.86	550	0	44.99
清单项目综合单价													831.73

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	29.163	1.3891	40.51		
		技工人工费	元	77.248	1.3561	104.76		
		高级技工人工费	元	36.143	1.3726	49.61		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		焊锡丝	kg	0.07	75.6	5.29		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6		
		塑料软管	m	0.15	17.45	2.62		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	86.42	17.28		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.65	1	10.65		
	主材							
	设备	配电箱(半周长1m以内)						
	机械							

项目编码	030411004012	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	4700

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-171	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5<S≤2.5	100m单线	1	149.75	280.17	0	0	46.97	149.75	280.17	0	0	46.97
小计									149.75	280.17	0	0	46.97
清单项目综合单价													476.89

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.17627	1.3891	0.24		
		技工人工费	元	0.77248	1.3561	1.05		
		高级技工人工费	元	0.14937	1.3726	0.21		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.0025	0.63	0		
		焊锡	kg	0.002	75.6	0.15		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		汽油 60#~70#	kg	0.005	7.54	0.04		
		电线 BV-2.5	m	1.16	2.24	2.6		
		其他材料费	元	0.0058	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030411001032	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	4700

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-132	刚性阻燃管敷设 砖混结构明配 管外径dn(mm) dn≤20	100m	1	1331.03	304.4	0	20.64	309.56	1331.03	304.4	0	20.64	309.56
小计									1331.03	304.4	0	20.64	309.56
清单项目综合单价													1965.63

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.56688	1.3891	2.18		
		技工人工费	元	6.86621	1.3561	9.31		
		高级技工人工费	元	1.32769	1.3726	1.82		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	5.5	0.02		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.3328	0.22	0.07		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0225	7.2	0.16		
		锯条	根	0.01	0.77	0.01		
		直角弯头 FBN20	个	0.021	1.51	0.03		
		胶合剂	kg	0.0011	12.5	0.01		
		塑料膨胀管 Φ6mm~8mm	个	3.36	0.09	0.3		
		刚性阻燃管 Φ20mm×1.6mm	m	1.1	1.43	1.57		
		T型接头 FTE20	个	0.0315	1.6	0.05		
		塑料管接头 Φ16mm-20mm	个	0.21	0.3	0.06		
		塑料管伸缩接头 Φ20mm	个	0.021	1.1	0.02		
		管码 FCL20	个	0.84	0.12	0.1		
		管码 FSA20	个	0.84	0.71	0.6		
		其他材料费	元	0.0245	1	0.02		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	设备								
	机械	电锤 功率P（kW） P=0.52		台班	0.026	7.94	0.21		
项目编码	030411006009	项目名称	接线盒		计量单位	个	工程量	705	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	55.97	33.13	0	0	13.98	5.597	3.313	0	0	1.398
小计									5.597	3.313	0	0	1.398
清单项目综合单价									10.308				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.0881	1.3891	1.51		
		技工人工费	元	2.4523	1.3561	3.33		
		高级技工人工费	元	0.5534	1.3726	0.76		
	材料	锁紧螺母 M3×15~20	个	2.225	0.35	0.78		
		塑料护口(钢管用)15~20	个	2.225	0.18	0.4		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	2.02	2.06		
		其他材料费	元	0.073	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030413002003	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	4700

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	1	38.06	0.1	0	0	8.39	38.06	0.1	0	0	8.39
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	1	8.69	0.93	0	0	1.96	8.69	0.93	0	0	1.96
小计									46.75	1.03	0	0	10.35
清单项目综合单价									58.13				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费	元	3.4471	1.3561	4.67		
	材料	水	m3	0.0005	3.77	0		
		其他材料费	元	0.01	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030413002004	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	9400

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	1	38.06	0.1	0	0	8.39	38.06	0.1	0	0	8.39
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	1	8.69	0.93	0	0	1.96	8.69	0.93	0	0	1.96
小计									46.75	1.03	0	0	10.35
清单项目综合单价									58.13				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费	元	3.4471	1.3561	4.67		
	材料	水	m3	0.0005	3.77	0		
		其他材料费	元	0.01	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030413002005	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	5875

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	38.06	0.1	0	0	8.39	3.806	0.01	0	0	0.839
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	8.69	0.93	0	0	1.96	0.869	0.093	0	0	0.196
小计									4.675	0.103	0	0	1.035
清单项目综合单价									5.813				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费	元	3.4471	1.3561	4.67		
	材料	水	m3	0.0005	3.77	0		
		其他材料费	元	0.01	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	4700

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-297	室内塑料给水管安装(电熔连接) 公称外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	1	171.37	90.9	0	20.12	43.61	171.37	90.9	0	20.12	43.61
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	1	74.64	19.24	0	0	17.39	74.64	19.24	0	0	17.39
小计									246.01	110.14	0	20.12	61
清单项目综合单价									437.27				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.53203	1.3891	3.52		
		技工人工费	元	8.587	1.3561	11.64		
		高级技工人工费	元	1.98241	1.3726	2.72		
	材料	锯条	根	0.057	0.77	0.04		
		漂白粉	kg	0.0009	4.3	0		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	19.58	0.01		
		乙炔气	kg	0.0001	16.54	0		
		塑料给水管(电熔连接) dn25	米	1.02	3.69	3.76		
		塑料给水管接头零件(电熔连接) dn25	个	1.225	3.51	4.3		
		水	m3	0.056	3.77	0.21		
		其他材料费	元	0.951	1	0.95		
	主材							
	设备							
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	201.71	0.02		
		电熔焊接机	台班	0.0185	107.65	1.99		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	4700

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-296	室内塑料给水管安装(电熔连接) 公称外径dn(mm) dn≤20	10m	1	154.42	69.38	0	14.52	38.43	154.42	69.38	0	14.52	38.43
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	1	74.64	19.24	0	0	17.39	74.64	19.24	0	0	17.39
小计									229.06	88.62	0	14.52	55.82
清单项目综合单价													388.02

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.29253	1.3891	3.18		
		技工人工费	元	7.7693	1.3561	10.54		
		高级技工人工费	元	1.79801	1.3726	2.47		
	材料	锯条	根	0.042	0.77	0.03		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	19.58	0.01		
		乙炔气	kg	0.0001	16.54	0		
		塑料给水管(电熔连接) dn20	米	1.02	2.68	2.73		
		塑料给水管接头零件(电熔连接) dn20	个	1.152	2.83	3.26		
		水	m3	0.055	3.77	0.21		
		其他材料费	元	0.885	1	0.89		
		漂白粉	kg	0.0009	4.3	0		
	主材							
	设备							
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	201.71	0.02		
		电熔焊接机	台班	0.0133	107.65	1.43		

项目编码	031001006003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	4700

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-297	室内塑料给水管安装(电熔连接) 公称外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	1	171.37	90.9	0	20.12	43.61	171.37	90.9	0	20.12	43.61
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	1	74.64	19.24	0	0	17.39	74.64	19.24	0	0	17.39
小计									246.01	110.14	0	20.12	61
清单项目综合单价													437.27

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.53203	1.3891	3.52		
		技工人工费	元	8.587	1.3561	11.64		
		高级技工人工费	元	1.98241	1.3726	2.72		
	材料	锯条	根	0.057	0.77	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	19.58	0.01		
		乙炔气	kg	0.0001	16.54	0		
		塑料给水管(电熔连接) dn25	米	1.02	3.69	3.76		
		塑料给水管接头零件(电熔连接) dn25	个	1.225	3.51	4.3		
		水	m3	0.056	3.77	0.21		
		其他材料费	元	0.951	1	0.95		
		漂白粉	kg	0.0009	4.3	0		
	主材							
	设备							
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	201.71	0.02		
		电熔焊接机	台班	0.0185	107.65	1.99		

项目编码	031001006004	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	4700

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-296	室内塑料给水管安装(电熔连接) 公称外径dn(mm) dn≤20	10m	1	154.42	69.38	0	14.52	38.43	154.42	69.38	0	14.52	38.43
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	1	74.64	19.24	0	0	17.39	74.64	19.24	0	0	17.39
小计									229.06	88.62	0	14.52	55.82
清单项目综合单价													388.02

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.29253	1.3891	3.18		
		技工人工费	元	7.7693	1.3561	10.54		
		高级技工人工费	元	1.79801	1.3726	2.47		
	材料	锯条	根	0.042	0.77	0.03		
		漂白粉	kg	0.0009	4.3	0		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	19.58	0.01		
		乙炔气	kg	0.0001	16.54	0		
		塑料给水管(电熔连接) dn20	米	1.02	2.68	2.73		
		塑料给水管接头零件(电熔连接) dn20	个	1.152	2.83	3.26		
		水	m3	0.055	3.77	0.21		
		其他材料费	元	0.885	1	0.89		
	主材							
	设备							
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	201.71	0.02		
		电熔焊接机	台班	0.0133	107.65	1.43		

项目编码	031001006005	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	2350

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-311	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 40<dn≤63	10m	1	222.01	128.88	0	0	55.31	222.01	128.88	0	0	55.31
小计									222.01	128.88	0	0	55.31
清单项目综合单价													406.20

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.1448	1.3891	4.37		
		技工人工费	元	10.6672	1.3561	14.47		
		高级技工人工费	元	2.4528	1.3726	3.37		
	材料	锯条	根	0.068	0.77	0.05		
		粘合剂	kg	0.033	22.27	0.73		
		承插塑料排水管 dn63 白色UPVC	m	1.012	5.22	5.28		
		承插塑料排水管件 dn63	个	1.23	2.34	2.88		
		伸缩节 dn63	个	0.35	5.9	2.07		
		透气帽(铅丝球) DN50	个	0.046	4.93	0.23		
		其他材料费	元	1.648	1	1.65		
	主材							
	设备							
	机械							

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031001006006	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	1175

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-312	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径 dn(mm) 63<dn≤75	10m	0.1	242.98	170.01	0	0	61.98	24.298	17.001	0	0	6.198
小计									24.298	17.001	0	0	6.198
清单项目综合单价													47.497

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.4389	1.3891	4.78		
		技工人工费	元	11.6887	1.3561	15.85		
		高级技工人工费	元	2.674	1.3726	3.67		
	材料	锯条	根	0.083	0.77	0.06		
		粘合剂	kg	0.05	22.27	1.11		
		承插塑料排水管 dn75 白色UPVC	m	1.005	8.33	8.37		
		承插塑料排水管件 dn75	个	0.92	3.79	3.49		
		伸缩节 dn75	个	0.35	8.81	3.08		
		透气帽(铅丝球) DN65	个	0.05	4.93	0.25		
		其他材料费	元	0.633	1	0.63		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	031001006007	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	235

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-314	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径 dn(mm) 90<dn≤110	10m	0.1	273.17	364.24	0	0	78.33	27.317	36.424	0	0	7.833
小计									27.317	36.424	0	0	7.833
清单项目综合单价													71.574

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.8741	1.3891	5.38		
		技工人工费	元	13.1333	1.3561	17.81		
		高级技工人工费	元	3.0053	1.3726	4.13		
	材料	锯条	根	0.194	0.77	0.15		
		粘合剂	kg	0.124	22.27	2.76		
		承插塑料排水管 dn110 白色UPVC	m	0.95	14.73	13.99		
		承插塑料排水管件 dn110	个	1.156	9.73	11.25		
		伸缩节 dn110	个	0.35	19.95	6.98		
		透气帽(铅丝球) DN100	个	0.05	8.31	0.42		
		其他材料费	元	0.873	1	0.87		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	031004014001	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个(组)	工程量	235

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-68	地漏安装 公称直径 DN(mm) 50<DN≤80	10个	0.1	430.29	911.36	0	0	140.28	43.029	91.136	0	0	14.028
小计									43.029	91.136	0	0	14.028
清单项目综合单价													148.193

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	6.1049	1.3891	8.48		
		技工人工费	元	20.6801	1.3561	28.04		
		高级技工人工费	元	4.7391	1.3726	6.5		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.65	0.56	0.36		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.1	34.92	3.49		
		存水弯(铸铁)DN75	个	1	42.37	42.37		
		铸铁承插地漏 DN75	个	1	44.85	44.85		
		其他材料费	元	0.06	1	0.06		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	031004014002	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个(组)	工程量	235

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-67	地漏安装 公称直径 DN(mm) DN≤50	10个	0.1	217.72	646.93	0	0	80.27	21.772	64.693	0	0	8.027
小计									21.772	64.693	0	0	8.027
清单项目综合单价													94.492

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.0902	1.3891	4.29		
		技工人工费	元	10.4626	1.3561	14.19		
		高级技工人工费	元	2.3973	1.3726	3.29		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.6	0.56	0.34		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.1	21.67	2.17		
		存水弯(铸铁)DN50	个	1	33.2	33.2		
		铸铁承插地漏 DN50	个	1	28.95	28.95		
		其他材料费	元	0.04	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	031004014003	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个(组)	工程量	235

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-67换	地漏安装 公称直径 DN(mm) DN≤50	10个	0.1	217.72	646.93	0	0	80.27	21.772	64.693	0	0	8.027
小计									21.772	64.693	0	0	8.027
清单项目综合单价													94.492

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.0902	1.3891	4.29		
		技工人工费	元	10.4626	1.3561	14.19		
		高级技工人工费	元	2.3973	1.3726	3.29		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.6	0.56	0.34		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.1	21.67	2.17		
		存水弯(铸铁)DN50	个	1	33.2	33.2		
		洗衣机地漏DN50	个	1	28.95	28.95		
		其他材料费	元	0.04	1	0.04		

工程量清单综合单价分析表

	主材									
	设备									
	机械									
项目编码	031004006001	项目名称	大便器		计量单位	组	工程量	235		
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-32	坐式大便器 分体水箱	10套	0.1	833.32	10875.24	0	0	727.18	83.332	1087.524	0	0	72.718
小计									83.332	1087.524	0	0	72.718
清单项目综合单价													1243.574
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费			元	11.9803		1.3891		16.64			
		技工人工费			元	40.6113		1.3561		55.07			
		高级技工人工费			元	8.4636		1.3726		11.62			
	材料	聚四氟乙烯生料带 宽20			m	1.6		0.34		0.54			
		膨胀螺栓 M6～12×50～120			套	2.06		0.07		0.14			
		合金钢钻头(综合)			个	0.024		7.2		0.17			
		锯条(各种规格)			根	0.2		0.77		0.15			
		防水密封胶			支	0.5		9.89		4.95			
		电			kW·h	0.032		0.76		0.02			
		金属软管 DN15			根	1.01		1.79		1.81			
		螺纹管件 DN15			个	1.01		3.5		3.54			
		分体式低水箱及水箱配件			套	1.01		100		101			
		角型阀(带铜活)DN15			个	1.01		35		35.35			
		大便器排水接头			个	1.01		5.2		5.25			
		座便器桶盖			套	1.01		125		126.25			
		落地式坐便器			个	1.01		800		808			
		水			m3	0.012		3.77		0.05			
		其他材料费			元	0.3		1		0.3			
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	031004003001	项目名称	洗脸盆		计量单位	组	工程量	235		
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-4	洗脸盆 普通冷热水	10组	0.1	769.99	2817.99	0	0	310.38	76.999	281.799	0	0	31.038
小计									76.999	281.799	0	0	31.038
清单项目综合单价													389.836
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费			元	10.9141		1.3891		15.16			
		技工人工费			元	37.0146		1.3561		50.2			
		高级技工人工费			元	8.4823		1.3726		11.64			
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm			kg	0.015		7.49		0.11			
		普通水泥 32.5(R)			kg	0.3		0.56		0.17			
		天然砂(细砂)			m3	0.002		130		0.26			
		木材(一级红松)			m3	0.001		2400		2.4			
		存水弯(塑料)DN32			个	1.005		3.85		3.87			
		提拉排水装置 DN32			套	1.01		65		65.65			
		混合水龙头			个	1.01		25		25.25			
		角型阀(带铜活)DN15			个	2.02		35		70.7			
		洗脸盆			个	1.01		110		111.1			
		其他材料费			元	2.2896		1		2.29			
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	031004003002	项目名称	洗脸盆		计量单位	组	工程量	235		
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-4	洗脸盆 普通冷热水	10组	0.1	769.99	2817.99	0	0	310.38	76.999	281.799	0	0	31.038
小计									76.999	281.799	0	0	31.038
清单项目综合单价													389.836
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费			元	10.9141		1.3891		15.16			
		技工人工费			元	37.0146		1.3561		50.2			
		高级技工人工费			元	8.4823		1.3726		11.64			
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm			kg	0.015		7.49		0.11			
		普通水泥 32.5(R)			kg	0.3		0.56		0.17			
		天然砂(细砂)			m3	0.002		130		0.26			
		木材(一级红松)			m3	0.001		2400		2.4			
		存水弯(塑料)DN32			个	1.005		3.85		3.87			
		提拉排水装置 DN32			套	1.01		65		65.65			
		混合水龙头			个	1.01		25		25.25			
		角型阀(带铜活)DN15			个	2.02		35		70.7			
		洗脸盆			个	1.01		110		111.1			
		其他材料费			元	2.2896		1		2.29			
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	031004014004	项目名称	给、排水附(配)件		计量单位	个(组)	工程量	235		
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-25	双柄淋浴龙头成品淋浴器	10组	0.1	291.06	2906.22	0	0	209.37	29.106	290.622	0	0	20.937
小计									29.106	290.622	0	0	20.937
清单项目综合单价													340.665
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费			元	4.1237		1.3891		5.73			
		技工人工费			元	13.9914		1.3561		18.97			
		高级技工人工费			元	3.2087		1.3726		4.4			
	材料	普通水泥 32.5(R)			kg	0.3		0.56		0.17			
		天然砂(细砂)			m3	0.002		130		0.26			
		木材(一级红松)			m3	0.004		2400		9.6			
		镀锌钢管 DN15 δ=2.75mm			m	1.65		7.31		12.06			
		三通固定座 DN15			个	1.05		12		12.6			
		双柄淋浴龙头 DN15			个	1		105		105			
		莲蓬喷头			个	1		150		150			
		其他材料费			元	0.9318		1		0.93			
	主材												
	设备												

工程量清单综合单价分析表

	设备								
	机械								

项目编码	031004014005	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个(组)	工程量	235

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-11	洗涤盆 冷水龙头	10组	0.1	577.65	3444.34	0	0	299.36	57.765	344.434	0	0	29.936
小计									57.765	344.434	0	0	29.936
清单项目综合单价									432.135				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	8.1936	1.3891	11.38		
		技工人工费	元	27.7644	1.3561	37.65		
		高级技工人工费	元	6.3618	1.3726	8.73		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.02	7.49	0.15		
		六角带帽螺栓 M6×100	套	4.12	0.15	0.62		
		普通水泥 32.5(R)	kg	1	0.56	0.56		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	130	0.26		
		PVC-U硬聚氯乙烯塑料排水管 dn63	m	0.4	13.47	5.39		
		转换接头 DN50×50 PVC-U	个	1.01	13.5	13.64		
		存水弯(塑料)DN50 S型	个	1.005	5.21	5.24		
		铝合金排水栓(带堵链) DN50	套	1.01	41	41.41		
		普通水嘴 DN15	个	1.01	15	15.15		
		角型阀(带铜活)DN15	个	1.01	35	35.35		
		洗涤盆	个	1.01	220	222.2		
		其他材料费	元	4.477	1	4.48		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011505006001	项目名称	毛巾杆(架)	计量单位	套	工程量	235

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-1	毛巾杆	套	1	0	25	0	0	1.25	0	25	0	0	1.25
小计									0	25	0	0	1.25
清单项目综合单价									26.25				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料	毛巾杆	套	1	25	25		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011505008001	项目名称	卫生纸盒	计量单位	个	工程量	235

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-1	卫生纸盒	套	1	0	10	0	0	0.5	0	10	0	0	0.5
小计									0	10	0	0	0.5
清单项目综合单价									10.5				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料	卫生纸盒	套	1	10	10		
	主材							
	设备							
	机械							

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：公寓改造-安装部分
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	112880.62	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	0	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　公寓改造-安装部分
标　　段：　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		安装工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					112880.62
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	112880.62
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	91682.38
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	21198.24
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	0
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9	100	0
1-14-1	14.1	组装平台		项		100	0
1-14-2	14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-14-3	14.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-14-4	14.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-14-5	14.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-14-6	14.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-14-7	14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-14-8	14.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-14-9	14.9	格架式抱杆		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							112880.62

材料设备暂估价计价表

工程名称：公寓改造-安装部分
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：公寓改造-安装部分
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：公寓改造-安装部分
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：公寓改造-安装部分
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：公寓改造-安装部分
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：公寓改造-安装部分
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	195008.97
1	增值税应纳税额	A5	3.02	174115.15
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	20893.82
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	352962.25
合计				547971.22

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　商铺改造-安装部分　　第 1 页，共 2 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		整个工程					30374.11	0	
1-1	030502004001	电视、电话插座	1.电话插座 2.下口距地 0.3米安装	个	2	23.59	47.18	0	
1-2	030502012001	信息插座	1.网络插座 2.下口距地 0.3米安装	个(块)	10	115.51	1155.1	0	
1-3	030404035008	插座	1.柜式空调插座 2.250V 16A 3.下口距地 0.3米安装	个	5	22.15	110.75	0	
1-4	030404035009	插座	1.挂式空调插座 2.250V 10A 3.下口距地 2.2米安装	个	5	22.15	110.75	0	
1-5	030404035010	插座	1.密闭防水插座 2.A8/426/10USU/250V 3.下口距地 1.5米安装	个	10	34.19	341.9	0	
1-6	030404035011	插座	1.暗装五孔插座 2.A8/426/10USU/250V 3.下口距地 0.3米安装	个	10	23.69	236.9	0	
1-7	030414007002	感应电源	1.感应电源 2.220V	台	10	1242.24	12422.4	0	
1-8	030404034006	照明开关	1.单联双控开关 2.220V 10A 3.下口距地 1.3米安装	个	10	19.44	194.4	0	
1-9	030404034007	照明开关	1.双联单控开关 2.220V 10A 3.下口距地 1.3米安装	个	10	21.99	219.9	0	
1-10	030404034008	照明开关	1.单联单控开关 2.220V 10A 3.下口距地 1.3米安装	个	10	17.56	175.6	0	
1-11	030412001007	普通灯具	1.A类应急照明灯(自带蓄电池) 2.DC36V LED 5W 3.挂墙安装　应急时间>90min	套	10	200.4	2004	0	
1-12	030412001008	普通灯具	1.A类中型疏散指示灯(自带蓄电池) 2.DC36V LED 1W 3.距地0.3米安装 应急时间>90min	套	5	126.75	633.75	0	
1-13	030412001009	普通灯具	1.A类中型疏散指示灯(自带蓄电池) 2.DC36V LED 2W 3.距地0.3米安装 应急时间>90min	套	5	169.17	845.85	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　商铺改造-安装部分　　

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-14	030412001010	普通灯具	1.A类中型安全出口指示灯(自带蓄电池) 2.DC36V LED 1W 3.门上0.2米壁装 应急时间>90min	套	5	126.75	633.75	0	
1-15	030412001011	普通灯具	1.A类中型安全出口指示灯(自带蓄电池) 2.DC36V LED 2W 3.门上0.2米壁装 应急时间>90min	套	5	169.17	845.85	0	
1-16	030412001012	普通灯具	1.防水防尘灯 2.T8三基色22W 3.吸顶安装	套	5	146.15	730.75	0	
1-17	030412001013	普通灯具	1.节能灯 2.T8三基色22W 3.吸顶安装	套	20	116.46	2329.2	0	
1-18	030412001014	普通灯具	1.双管荧光灯 2.T8三基色2x36W 3.吸顶安装	套	20	111.54	2230.8	0	
1-19	030412001015	普通灯具	1.单管荧光灯 2.T8三基色36W 3.吸顶安装	套	30	77.22	2316.6	0	
1-20	030404017015	配电箱	1.照明配电箱 2.非标 3.下口距地 1.5米安装	台	2	1394.34	2788.68	0	
合计							30374.11	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 商铺改造-安装部分　　标段： 梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

项目编码	030502004001	项目名称	电视、电话插座	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-110换	电话插座安装 电话插座	10个	0.1	73.86	138.79	0	0	23.2	7.386	13.879	0	0	2.32
小计									7.386	13.879	0	0	2.32
清单项目综合单价													23.585

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.3168	1.3891	7.39		
	材料	电话插座	个	1	13.87	13.87		
		其他材料费	元	0.009	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030502012001	项目名称	信息插座	计量单位	个(块)	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-30换	多媒体信息插座安装 网络插座	个	1	73.82	24.23	0	0	17.46	73.82	24.23	0	0	17.46
小计									73.82	24.23	0	0	17.46
清单项目综合单价													115.51

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	31.995	1.3891	44.44		
		技工人工费	元	21.668	1.3561	29.38		
	材料	网络插座	个	1.01	23	23.23		
		其他材料费	元	1	1	1		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030404035008	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ~	10套	0.1	124.73	65.97	0	0	30.76	12.473	6.597	0	0	3.076
小计									12.473	6.597	0	0	3.076
清单项目综合单价													22.146

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.6325	1.3891	2.27		
		技工人工费	元	7.1522	1.3561	9.7		
		高级技工人工费	元	0.369	1.3726	0.51		
	材料	柜式空调插座	个	1	6.53	6.53		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030404035009	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ~	10套	0.1	124.73	65.97	0	0	30.76	12.473	6.597	0	0	3.076
小计									12.473	6.597	0	0	3.076
清单项目综合单价													22.146

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.6325	1.3891	2.27		
		技工人工费	元	7.1522	1.3561	9.7		
		高级技工人工费	元	0.369	1.3726	0.51		
	材料	挂式空调插座	个	1	6.53	6.53		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030404035010	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ~	10套	1	124.73	180.67	0	0	36.49	124.73	180.67	0	0	36.49
小计									124.73	180.67	0	0	36.49
清单项目综合单价													341.89

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.6325	1.3891	2.27		
		技工人工费	元	7.1522	1.3561	9.7		
		高级技工人工费	元	0.369	1.3726	0.51		
	材料	密闭防水插座	个	1	18	18		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030404035011	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ~	10套	1	124.73	80.67	0	0	31.49	124.73	80.67	0	0	31.49
小计									124.73	80.67	0	0	31.49
清单项目综合单价													236.89

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.6325	1.3891	2.27		
		技工人工费	元	7.1522	1.3561	9.7		
		高级技工人工费	元	0.369	1.3726	0.51		
	材料	暗装五孔插座	个	1	8	8		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		

工程量清单综合单价分析表

	主材										
	设备										
	机械										
项目编码	030414007002	项目名称	感应电源			计量单位	台	工程量	10		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030404-28	通讯电源 安装、调试 -	台	1	32.71	2	1200	0.22	7.31	32.71	2	1200	0.22	7.31
小计									32.71	2	1200	0.22	7.31
清单项目综合单价									1242.24				
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	14.115		1.3891		19.61		
		技工人工费				元	4.815		1.3561		6.53		
		高级技工人工费				元	4.783		1.3726		6.57		
	材料	其他材料费				元	2		1		2		
	主材												
	设备	感应电源											
	机械	仪器仪表使用费				元	0.22		1		0.22		
项目编码	030404034006	项目名称	照明开关			计量单位	个	工程量	10				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明单联双控开关	10套	1	107.22	60.5	0	0	26.62	107.22	60.5	0	0	26.62
小计									107.22	60.5	0	0	26.62
清单项目综合单价									194.34				
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	1.262		1.3891		1.75		
		技工人工费				元	5.5314		1.3561		7.5		
		高级技工人工费				元	1.0692		1.3726		1.47		
	材料	单联双控开关				个	1		6		6		
		其他材料费				元	0.05		1		0.05		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030404034007	项目名称	照明开关			计量单位	个	工程量	10				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-239换	开关安装 双联照明	10套	1	110.91	80.5	0	0	28.44	110.91	80.5	0	0	28.44
小计									110.91	80.5	0	0	28.44
清单项目综合单价									219.85				
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	1.3057		1.3891		1.81		
		技工人工费				元	5.7214		1.3561		7.76		
		高级技工人工费				元	1.106		1.3726		1.52		
	材料	双联单控开关				个	1		8		8		
		其他材料费				元	0.05		1		0.05		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030404034008	项目名称	照明开关			计量单位	个	工程量	10				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明单联单控开关	10套	1	107.22	42.6	0	0	25.73	107.22	42.6	0	0	25.73
小计									107.22	42.6	0	0	25.73
清单项目综合单价									175.55				
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	1.262		1.3891		1.75		
		技工人工费				元	5.5314		1.3561		7.5		
		高级技工人工费				元	1.0692		1.3726		1.47		
	材料	单联单控开关				个	1		4.21		4.21		
		其他材料费				元	0.05		1		0.05		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030412001007	项目名称	普通灯具			计量单位	套	工程量	10				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-202换	应急灯标志、诱导灯安装 -	10套	1	336.45	1517.64	0	0	149.93	336.45	1517.64	0	0	149.93
小计									336.45	1517.64	0	0	149.93
清单项目综合单价									2004.02				
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	3.9607		1.3891		5.5		
		技工人工费				元	17.356		1.3561		23.54		
		高级技工人工费				元	3.3564		1.3726		4.61		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.204		0.5		0.1		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm				个	0.5		0.09		0.05		
		塑料膨胀管 φ6mm				10个	0.204		0.5		0.1		
		A类应急照明灯(自带蓄电池)				套	1.01		149.46		150.95		
		其他材料费				元	0.56		1		0.56		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030412001008	项目名称	普通灯具			计量单位	套	工程量	5				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-202换	应急灯标志、诱导灯安装 -	10套	0.1	336.45	816.09	0	0	114.85	33.645	81.609	0	0	11.485
小计									33.645	81.609	0	0	11.485
清单项目综合单价									126.739				
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费	元	3.9607	1.3891	5.5		
		技工人工费	元	17.356	1.3561	23.54		
		高级技工人工费	元	3.3564	1.3726	4.61		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.204	0.5	0.1		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.5	0.09	0.05		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.204	0.5	0.1		
		A类大型疏散指示灯(自带蓄电池)1W	套	1.01	80	80.8		
		其他材料费	元	0.56	1	0.56		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030412001009	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-202换	应急灯标志、诱导灯安装 ~	10套	0.1	336.45	1220.09	0	0	135.05	33.645	122.009	0	0	13.505
小计									33.645	122.009	0	0	13.505
清单项目综合单价													169.159

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.9607	1.3891	5.5		
		技工人工费	元	17.356	1.3561	23.54		
		高级技工人工费	元	3.3564	1.3726	4.61		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.204	0.5	0.1		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.5	0.09	0.05		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.204	0.5	0.1		
		A类大型疏散指示灯(自带蓄电池)2W	套	1.01	120	121.2		
		其他材料费	元	0.56	1	0.56		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030412001010	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-202换	应急灯标志、诱导灯安装 ~	10套	0.1	336.45	816.09	0	0	114.85	33.645	81.609	0	0	11.485
小计									33.645	81.609	0	0	11.485
清单项目综合单价													126.739

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.9607	1.3891	5.5		
		技工人工费	元	17.356	1.3561	23.54		
		高级技工人工费	元	3.3564	1.3726	4.61		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.204	0.5	0.1		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.5	0.09	0.05		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.204	0.5	0.1		
		A类中型安全出口指示灯(自带蓄电池)1W	套	1.01	80	80.8		
		其他材料费	元	0.56	1	0.56		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030412001011	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-202换	应急灯标志、诱导灯安装 ~	10套	0.1	336.45	1220.09	0	0	135.05	33.645	122.009	0	0	13.505
小计									33.645	122.009	0	0	13.505
清单项目综合单价													169.159

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.9607	1.3891	5.5		
		技工人工费	元	17.356	1.3561	23.54		
		高级技工人工费	元	3.3564	1.3726	4.61		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.204	0.5	0.1		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.5	0.09	0.05		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.204	0.5	0.1		
		A类中型安全出口指示灯(自带蓄电池)2W	套	1.01	120	121.2		
		其他材料费	元	0.56	1	0.56		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030412001012	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-1换	圆球吸顶灯安装 灯罩周长C(mm) C≤800 ~	10套	0.1	250.48	1100.78	0	0	110.17	25.048	110.078	0	0	11.017
小计									25.048	110.078	0	0	11.017
清单项目综合单价													146.143

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.5051	1.3891	6.26		
		技工人工费	元	11.2803	1.3561	15.3		
		高级技工人工费	元	2.5451	1.3726	3.49		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.416	0.5	0.21		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.416	0.5	0.21		
		防水防尘灯	套	1.01	108	109.08		
		其他材料费	元	0.582	1	0.58		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030412001013	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-1换	圆球吸顶灯安装 灯罩周长C(mm) C≤800 ~	10套	1	250.48	817.98	0	0	96.03	250.48	817.98	0	0	96.03
小计									250.48	817.98	0	0	96.03
清单项目综合单价													1164.49

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费	元	4.5051	1.3891	6.26		
		技工人工费	元	11.2803	1.3561	15.3		
		高级技工人工费	元	2.5451	1.3726	3.49		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.416	0.5	0.21		
		塑料膨胀管 φ6mm	10个	0.416	0.5	0.21		
		节能灯	套	1.01	80	80.8		
		其他材料费	元	0.582	1	0.58		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030412001014	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-25	荧光灯具安装 吸顶式 双管	10套	1	473.74	511.82	0	0	129.87	473.74	511.82	0	0	129.87
小计									473.74	511.82	0	0	129.87
清单项目综合单价									1115.43				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	8.5204	1.3891	11.84		
		技工人工费	元	21.3345	1.3561	28.93		
		高级技工人工费	元	4.8125	1.3726	6.61		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.21	0.5	0.11		
		塑料膨胀管 φ6mm	10个	0.21	0.5	0.11		
		荧光灯(双管吸顶式)	套	1	50.39	50.39		
		其他材料费	元	0.582	1	0.58		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030412001015	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-24	荧光灯具安装 吸顶式 单管	10套	1	294.04	393.82	0	0	84.4	294.04	393.82	0	0	84.4
小计									294.04	393.82	0	0	84.4
清单项目综合单价									772.26				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.2882	1.3891	7.35		
		技工人工费	元	13.2416	1.3561	17.96		
		高级技工人工费	元	2.9874	1.3726	4.1		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.21	0.5	0.11		
		塑料膨胀管 φ6mm	10个	0.21	0.5	0.11		
		荧光灯(单管吸顶式)	套	1	38.59	38.59		
		其他材料费	元	0.582	1	0.58		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030404017015	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	128.5	35.77	1200	0	30.07	128.5	35.77	1200	0	30.07
小计									128.5	35.77	1200	0	30.07
清单项目综合单价									1394.34				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	19.257	1.3891	26.75		
		技工人工费	元	50.954	1.3561	69.1		
		高级技工人工费	元	23.785	1.3726	32.65		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		焊锡丝	kg	0.05	75.6	3.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.75	0.38		
		塑料软管	m	0.13	17.45	2.27		
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	86.42	14.69		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.2	2.44		
		其他材料费	元	10.65	1	10.65		
	主材							
	设备	配电箱(半周长0.5m以内)						
	机械							

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：商铺改造-安装部分
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	646.97	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1-合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	0	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　商铺改造-安装部分
标　　段：　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		安装工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					646.97
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	646.97
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	525.47
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	121.5
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	0
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9	100	0
1-14-1	14.1	组装平台		项		100	0
1-14-2	14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-14-3	14.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-14-4	14.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-14-5	14.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-14-6	14.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-14-7	14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-14-8	14.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-14-9	14.9	格架式抱杆		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							646.97

材料设备暂估价计价表

工程名称：商铺改造-安装部分
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：商铺改造-安装部分
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：商铺改造-安装部分
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：商铺改造-安装部分
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：商铺改造-安装部分
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：商铺改造-安装部分
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	1082.75
1	增值税应纳税额	A5	3.02	966.74
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	116.01
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	990.29
合计				2073.04

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）-湖海连桥
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	单位工程名称	金额:(元)
1	桥梁	7234010.77
2	湖海连桥电气工程	536853.56
3	湖海连桥给排水工程	28977.87
4	暂列金额	0
5	专业工程暂估价	0
6	优质优价奖励费	0
合计		7799842.20

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　桥梁　　第 1 页，共 14 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		上部结构					2984382.16	0	
1-1	040307001001	钢箱梁	1.名称:钢箱梁 2.安装方式:吊装 3.材质:Q345qC 4.钢构件二次运输:综合考虑 5.吊装作业夜间施工 6.含底板检修孔、横隔板、翼缘板、支点隔板等 7.备注:钢箱梁成品主材价含所有油漆喷涂(面层油漆除外) 8.具体详见图纸、招标文件及相关规范	t	179.23	13794.89	2472458.13	0	
1-2	040307007001	其他钢构件	1.名称:钢花槽、人行地伏 2.材质:Q345qC 3.钢构件二次运输:综合考虑 4.吊装作业夜间施工 5.备注:成品主材价含所有油漆喷涂(面层油漆除外) 6.具体详见图纸、招标文件及相关规范	t	7.642	11475.31	87694.32	0	
1-3	040308005001	油漆	1.名称：面层油漆 2.材质：氟碳漆 3.厚度：90um 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	3202.3	89.66	287118.22	0	
1-4	040307007002	剪力钉	1.名称：剪力钉 2.规格：小号 Φ18*40mm 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	30210	0.27	8156.7	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　桥梁　　第 2 页，共 14 页

标段：　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5	040309006001	盆式支座	1.名称:支座 2.型号:GQZ 1000DX 3.规格:竖向承载力1000KN 4.参数:支座高度85mm、地脚螺栓直径42mm、地脚螺栓长度252mm 5.材质:球钢支座 6.要求:使用寿命不小于50年 7.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	4	1785.67	7142.68	0	
1-6	040309006002	盆式支座	1.名称:支座 2.型号:GQZ 1000SX 3.规格:竖向承载力1000KN 4.参数:支座高度85mm、地脚螺栓直径42mm、地脚螺栓长度252mm 5.材质:球钢支座 6.要求:使用寿命不小于50年 7.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	4	1671.22	6684.88	0	
1-7	040309006003	盆式支座	1.名称:支座 2.型号:GQZ 2500DX 3.规格:竖向承载力2500KN 4.参数:支座高度99mm、地脚螺栓直径42mm、地脚螺栓长度252mm 5.材质:球钢支座 6.要求:使用寿命不小于50年 7.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	1	3065.55	3065.55	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　桥梁　　第 3 页，共 14 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-8	040309006004	盆式支座	1.名称:支座 2.型号:GQZ 2500SX 3.规格:竖向承载力2500KN 4.参数:支座高度99mm、地脚螺栓直径42mm、地脚螺栓长度252mm 5.材质:球钢支座 6.要求:使用寿命不小于50年 7.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	1	2646.6	2646.6	0	
1-9	040309006005	盆式支座	1.名称:支座 2.型号:GQZ 8000DX 3.规格:竖向承载力8000KN 4.参数:支座高度143mm、地脚螺栓直径70mm、地脚螺栓长度352mm 5.材质:球钢支座 6.要求:使用寿命不小于50年 7.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	2	9506.23	19012.46	0	
1-10	040309006006	盆式支座	1.名称:支座 2.型号:GQZ 8000SX 3.规格:竖向承载力8000KN 4.参数:支座高度143mm、地脚螺栓直径70mm、地脚螺栓长度352mm 5.材质:球钢支座 6.要求:使用寿命不小于50年 7.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	1	9066.28	9066.28	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　桥梁　　第 4 页，共 14 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-11	040309006007	盆式支座	1.名称:支座 2.型号:GQZ 8000GD 3.规格:竖向承载力8000KN 4.参数:支座高度143mm、地脚螺栓直径70mm、地脚螺栓长度352mm 5.材质:球钢支座 6.要求:使用寿命不小于50年 7.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	1	9225.88	9225.88	0	
1-12	040309006008	盆式支座	1.名称:支座 2.型号:GQZ 10000DX 3.规格:竖向承载力10000KN 4.参数:支座高度156mm、地脚螺栓直径70mm、地脚螺栓长度352mm 5.材质:球钢支座 6.要求:使用寿命不小于50年 7.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	1	13975.08	13975.08	0	
1-13	040309006009	盆式支座	1.名称:支座 2.型号:GQZ 10000SX 3.规格:竖向承载力10000KN 4.参数:支座高度156mm、地脚螺栓直径70mm、地脚螺栓长度352mm 5.材质:球钢支座 6.要求:使用寿命不小于50年 7.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	1	13075.23	13075.23	0	
1-14	040303024001	混凝土其他构件	1.名称：支座垫石 2.混凝土等级：C50细石砼 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	1.27	977.08	1240.89	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　桥梁　　第 5 页，共 14 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-15	040901001001	现浇构件钢筋	1.名称：垫石钢筋网 2.规格：螺纹钢Φ20 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	t	1.248	5361.73	6691.44	0	
1-16	040901001002	现浇构件钢筋	1.名称：垫石钢筋网 2.规格：螺纹钢Φ12 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	t	0.297	5444.6	1617.05	0	
1-17	040307007003	其他钢构件	1.梁底楔形钢板 2.材质:Q345qC 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	t	5.549	6399.49	35510.77	0	
2		下部结构					1726447.85	0	
2-1		桥台					331600.44	0	
2-1-1	040901001003	现浇构件钢筋	1.名称：现浇构件钢筋 2.规格：螺纹钢Φ12 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	t	1.26	5483.52	6909.24	0	
2-1-2	040901001004	现浇构件钢筋	1.名称：现浇构件钢筋 2.规格：螺纹钢Φ16 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	t	10.2	5373.74	54812.15	0	
2-1-3	040901001005	现浇构件钢筋	1.名称：现浇构件钢筋 2.规格：螺纹钢Φ20 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	t	1.565	5361.73	8391.11	0	
2-1-4	040901001006	现浇构件钢筋	1.名称：现浇构件钢筋 2.规格：螺纹钢Φ22 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	t	1.35	5361.73	7238.34	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　桥梁　　第 6 页，共 14 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-5	040901001007	现浇构件钢筋	1.名称：现浇构件钢筋 2.规格：螺纹钢Φ25 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	t	1.239	5415.04	6709.23	0	
2-1-6	040901001008	现浇构件钢筋	1.名称：现浇构件钢筋 2.规格：螺纹钢Φ28 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	t	12.5	5359.16	66989.5	0	
2-1-7	040901001009	现浇构件钢筋	1.名称：现浇构件钢筋 2.规格：圆钢Φ10 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	t	0.048	5986.99	287.38	0	
2-1-8	040303004001	混凝土墩(台)帽	1.名称：桥台台帽 2.混凝土等级：C30 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	31.4	638.04	20034.46	0	
2-1-9	040103001006	回填方	1.部位：台后回填 2.材质：石粉渣 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	234.5	165.12	38720.64	0	
2-1-10	040303001001	混凝土垫层	1.名称：垫层 2.混凝土等级：C20 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	8.8	544.64	4792.83	0	
2-1-11	040303003001	混凝土承台	1.名称：桩承台 2.混凝土等级：C30 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	73.3	604.25	44291.53	0	
2-1-12	040303007001	混凝土墩(台)盖梁	1.名称：桥台盖梁 2.混凝土等级：C30 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	81.5	638.04	52000.26	0	
2-1-13	040303015001	混凝土挡墙墙身	1.名称：牛腿背墙 2.混凝土等级：C30 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	13.97	627.34	8763.94	0	
2-1-14	040303024002	混凝土其他构件	1.名称：垫石、挡块 2.混凝土等级：C30 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	0.72	883	635.76	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　桥梁　　第 7 页，共 14 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-15	040303020001	混凝土桥头搭板	1.名称：桥头搭板 2.混凝土等级：C35 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	16.38	673.02	11024.07	0	
2-2		桩基工程					992028.22	0	
2-2-1	040301004001	钻孔灌注桩	1.名称:全套管钻孔灌注桩 2.桩径:d=1.0m 3.桩长:满足设计要求 4.入岩长度:满足设计要求 5.混凝土种类、强度等级:C30(水下) 6.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	198.26	2913.44	577618.61	0	
2-2-2	040301004002	钻孔灌注桩	1.名称:全套管钻孔灌注桩 2.桩径:d=1.2m 3.桩长:满足设计要求 4.入岩长度:满足设计要求 5.混凝土种类、强度等级:C30(水下) 6.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	37.04	2818.33	104390.94	0	
2-2-3	040101005004	挖淤泥、流砂	淤泥转运及翻晒 运距：综合考虑 具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	235.3	56.29	13245.04	0	
2-2-4	040301012001	声测管	1.名称:声测管 2.材质:Φ54×1.5钢管、Φ60×2.75钢管、Q235B钢板 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	t	3.414	5543.48	18925.44	0	
2-2-5	040301011001	截桩头	1.名称:凿桩头 2.长度:复核设计要求 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	12.56	388.69	4881.95	0	
2-2-6	040901004001	钢筋笼	1.名称：钢筋笼 2.钢筋规格：螺纹钢Φ16、螺纹钢Φ25、螺纹钢Φ28、圆钢Φ10 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	t	32.845	5880.93	193159.15	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　桥梁　　第 8 页，共 14 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-7	040101001001	挖一般土方	1.土壤类别:综合考虑 2.开挖方式:综合考虑 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	720.3	5.48	3947.24	0	
2-2-8	040101003001	挖基坑土方	1.土壤类别:综合考虑 2.开挖方式:综合考虑 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	320	7.92	2534.4	0	
2-2-9	040103001007	回填方	(1)土方来源:场内利用 (2)回填方式:综合考虑 (3)其他:满足设计、规范及招标文件的要求	m3	180	46.44	8359.2	0	
2-2-10	040103002005	余方弃置	1.运距:综合考虑 2.废弃料品种:余土外运 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	1118.9	57.02	63799.68	0	
2-2-11	040103002006	余方弃置	1.运距:综合考虑 2.废弃料品种:石方外运 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	12.56	92.88	1166.57	0	
2-3		墩柱					402819.19	0	
2-3-1	040307007004	钢管柱	1.名称:圆形钢管柱 2.材质:Q345qc 3.钢构件二次运输:综合考虑 4.含预埋件、加劲板、螺纹钢Φ20等相关构件 5.备注:钢管柱成品主材价含所有油漆喷涂(面层油漆除外) 6.具体详见图纸、招标文件及相关规范	t	30.71	11628.59	357114	0	
2-3-2	040308005002	油漆	1.名称：面层油漆 2.材质：氟碳漆 3.厚度：90um 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	297.82	89.66	26702.54	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　桥梁　　第 9 页，共 14 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3-3	040303005001	混凝土墩(台)身	1.部位：钢管柱内 2.混凝土等级：C35补偿收缩砼 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	8	719.01	5752.08	0	
2-3-4	040303024003	混凝土其他构件	1.部位：钢管柱底部混凝土包封 2.混凝土等级：C30 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	1.03	841.29	866.53	0	
2-3-5	040303024004	混凝土其他构件	1.部位：钢管柱底部混凝土包封 2.混凝土等级：C35 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	10.41	604.49	6292.74	0	
2-3-6	040303001002	混凝土垫层	1.名称：垫层 2.混凝土等级：C20 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	0.44	544.64	239.64	0	
2-3-7	040901001010	现浇构件钢筋	1.名称：现浇构件钢筋 2.规格：螺纹钢Φ12 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	t	0.199	5483.52	1091.22	0	
2-3-8	040901001011	现浇构件钢筋	1.名称：现浇构件钢筋 2.规格：螺纹钢Φ16 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	t	0.103	5373.74	553.5	0	
2-3-9	040901001012	现浇构件钢筋	1.名称：现浇构件钢筋 2.规格：螺纹钢Φ28 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	t	0.785	5359.16	4206.94	0	
3		其他工程					68687.57	0	
3-1		伸缩缝、阻尼器					68687.57	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　桥梁　　第 10 页，共 14 页

标段：　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1-1	040309007001	桥梁伸缩装置	1.名称:伸缩缝 2.宽度:730mm 3.材质:20mmQ235B镀锌钢板、40mmQ235B镀锌钢板、M16x160mm锚固螺栓、1.6mm氯丁橡胶止水带、沥青嵌缝 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	27	1193.96	32236.92	0	
3-1-2	040309007002	桥梁伸缩装置	1.名称:伸缩缝 2.宽度:700mm 3.材质:20mmQ235B镀锌钢板、40mmQ235B镀锌钢板、M16x160mm锚固螺栓、1.6mm氯丁橡胶止水带、沥青嵌缝 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	4.7	1244.82	5850.65	0	
3-1-3	040309005001	TMD阻尼器	1.名称:TMD阻尼器 2.单个质量块质量(kg):1000 3.调频频率(Hz):2.9 4.TMD阻尼比:0.08-0.12 5.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	3	10200	30600	0	
4		桥面铺装					448888.20	0	
4-1		梁端挡土板					240042.50	0	
4-1-1	040901001013	现浇构件钢筋	1.名称：现浇构件钢筋 2.规格：螺纹钢Φ12 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	t	43.353	5483.52	237727.04	0	
4-1-2	040901001014	现浇构件钢筋	1.名称：现浇构件钢筋 2.规格：螺纹钢Φ16 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	t	0.231	5373.74	1241.33	0	
4-1-3	040303015002	混凝土挡墙墙身	1.名称：梁端挡土板 2.混凝土等级：C35 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	1.76	610.3	1074.13	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　桥梁　　第 11 页，共 14 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-2		桥面铺装					208845.7	0	
4-2-1	040303019001	桥面铺装	1.部位:桥面 2.30mm厚花岗岩 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	610	152.12	92793.2	0	
4-2-2	040303019002	桥面铺装	1.部位:桥面 2.2cm环氧树脂砂浆 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	610	133.07	81172.7	0	
4-2-3	040303019003	桥面铺装	1.部位:桥面 2.2mm水泥基渗透结晶涂料 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	610	57.18	34879.8	0	
5		栏杆工程					217797.54	0	
5-1	040309001002	金属栏杆	1.名称：人行道栏杆 2.高度：1200mm 3.材质：3厚镀锌钢板扶手、白色氟碳漆 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	214.6	1014.9	217797.54	0	
6		道路恢复					207346.76	0	
6-1		进场损坏地面恢复					118792.47	0	
6-1-1	011605001008	平面块料拆除	1.名称：人行道块料拆除 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	300	3.93	1179	0	
6-1-2	041001003001	拆除基层	1.名称：拆除基层透水混凝土 厚度150mm 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	300	10.65	3195	0	
6-1-3	041001003002	拆除基层	1.名称：拆除基层水稳层 厚度200mm 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	300	3.55	1065	0	
6-1-4	040103002004	余方弃置	1.建筑垃圾外运 2.外运距离35km 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	129	79.43	10246.47	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　桥梁　　第 12 页，共 14 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-1-5	040204002003	人行道块料铺设	1.50厚仿花岗岩瓷质透水石 2.30厚中粗砂 3.150厚C20混凝土透水砼 4.200厚级配碎石垫层 5.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	300	343.69	103107	0	
6-2		路口广场恢复					49598.49	0	
6-2-1	011605001009	平面块料拆除	1.名称：人行道块料拆除 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	100	3.93	393	0	
6-2-2	041001003003	拆除基层	1.名称：拆除基层透水混凝土 厚度150mm 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	100	10.65	1065	0	
6-2-3	041001003004	拆除基层	1.名称：拆除基层水稳层 厚度200mm 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	100	3.55	355	0	
6-2-4	040103002005	余方弃置	1.建筑垃圾外运 2.外运距离35km 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	43	79.43	3415.49	0	
6-2-5	040204002004	人行道块料铺设	1.60厚花岗岩砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.150厚C20混凝土 4.200厚级配碎石垫层 5.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	100	443.7	44370	0	
6-3		隧道路面破复					38955.8	0	
6-3-1	041001001001	拆除路面	1.破除现状沥青路面10cm 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	100	4.39	439	0	
6-3-2	041001001002	拆除路面	1.破除现状水泥地面20cm 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	100	14.28	1428	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　桥梁　　第 13 页，共 14 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-3-3	041001003005	拆除基层	1.破除现状30cm厚水泥稳定碎石层 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	100	5.35	535	0	
6-3-4	040103002006	余方弃置	1.建筑垃圾外运 2.外运距离35km 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	60	79.43	4765.8	0	
6-3-5	040203006002	新建沥青路面	1.10cm厚细粒式改性沥青砼(AC-13C) 2.满铺自粘式玻璃纤维土工格栅 3.改性乳化沥青粘油层(PC-2)0.8L/m2 4.新建20cm厚C35砼抗弯拉强度4.5MPa水泥混凝土(拉毛) 5.15cm厚5%水泥稳定石屑基层 6.15cm厚4%水泥稳定石屑底基层 7.压实路基，压实度不小于92% 8.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	100	317.88	31788	0	
7		拆除恢复工程					1933.35	0	
7-1	081201004001	拆除路缘石	1.拆除并恢复立缘石 2.规格：符合图纸要求 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	15	41.24	618.6	0	
7-2	081201004002	拆除路缘石	1.拆除并恢复平缘石 2.规格：符合图纸要求 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	15	22.77	341.55	0	
7-3	081201002001	拆除绿化带	1.拆除绿化带内灌木、草皮等 2.草类、树枝清运35km 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	20	21.18	423.6	0	
7-4	050102012002	铺种草皮	1.恢复绿化带 2.养护期：3个月 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	20	27.48	549.6	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　桥梁　　第 14 页，共 14 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
合计							5655483.43	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 桥梁　　标段： 梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

项目编码	040307001001	项目名称	钢箱梁	计量单位	t	工程量	179.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040206-5换	钢梁安装 汽车式起重机	t	1	885.38	10459.43	0	1007.96	785.39	885.38	10459.43	0	1007.96	785.39
040206-24+040206-25*34	钢构件二次运输 构件重量W（t） W≤20 运距L（km） L≤1(实际运距:35km)	t	1	85.53	20.52	0	497.49	53.19	85.53	20.52	0	497.49	53.19
小计									970.91	10479.95	0	1505.45	838.58
清单项目综合单价									13794.8900				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	116.5645	1.3891	161.92		
		技工人工费	元	424.15025	1.3561	575.19		
		高级技工人工费	元	170.33125	1.3726	233.8		
	材料	钢丝绳(综合)	kg	0.3	11	3.3		
		铁件(综合)	kg	0.16	5.5	0.88		
		高强螺栓	kg	9.2	13.56	124.75		
		低合金钢焊条 E43系列	kg	11	8	88		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.01	1885	18.85		
		氧气	m3	1.92	4.11	7.89		
		乙炔气	kg	0.62	8.95	5.55		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.23	1	4.23		
	主材	钢箱梁Q345qC（成品：含底漆、中间漆）	t	1	10226.5	10226.5		
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=20	台班	0.176	1481.87	260.81		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=150	台班	0.05	10354.83	517.74		
		平板拖车组 装载质量M（t） M=20	台班	0.176	1344.75	236.68		
		平板拖车组 装载质量M（t） M=100	台班	0.02	3658.45	73.17		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	2.275	174.16	396.21		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.093	224.05	20.84		

项目编码	040307007001	项目名称	其他钢构件	计量单位	t	工程量	7.642

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
100002-33换	钢平台(走道)安装 钢板	t	1	1702.86	8287.38	0	36.71	791.63	1702.86	8287.38	0	36.71	791.63
040206-24+040206-25*34	钢构件二次运输 构件重量W（t） W≤20 运距L（km） L≤1(实际运距:35km)	t	1	85.53	20.52	0	497.49	53.19	85.53	20.52	0	497.49	53.19
小计									1788.39	8307.9	0	534.2	844.82
清单项目综合单价									11475.31000				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	122.1245	1.3891	169.64		
		技工人工费	元	788.60525	1.3561	1069.43		
		高级技工人工费	元	400.2025	1.3726	549.32		
	材料	镀锌低碳钢丝（综合）	kg	10.15	6.62	67.19		
		钢花槽、人行地伏Q345qC（成品：含底漆、中间漆）	t	1	8000	8000		
		铁件(综合)	kg	0.16	5.5	0.88		
		六角螺栓（综合）	kg	8	7	56		
		低氢低合金焊条 J426（综合）	kg	7.18	11.44	82.14		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.01	1885	18.85		
		其他材料费(按百分比计算)	元	82.84	1	82.84		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=20	台班	0.176	1481.87	260.81		
		平板拖车组 装载质量M（t） M=20	台班	0.176	1344.75	236.68		
		交流电焊机 容量E（kVA） E=30	台班	0.22	166.88	36.71		

项目编码	040308005001	项目名称	油漆	计量单位	m2	工程量	3202.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040206-15+040206-16*1	氟碳面漆 厚度T（μm） T=80(实际厚度:90μm)	100m2	0.01	4720.82	2669.93	0	377.04	1197.81	47.2082	26.6993	0	3.7704	11.9781
小计									47.2082	26.6993	0	3.7704	11.9781
清单项目综合单价									89.65600				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	16.16398	1.3891	22.45		
		技工人工费	元	18.25437	1.3561	24.75		
	材料	氟碳面漆	kg	0.45754	56	25.62		
		稀释剂	kg	0.04613	12	0.55		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5235	1	0.52		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3	台班	0.0135	279.29	3.77		

项目编码	040307007002	项目名称	剪力钉	计量单位	套	工程量	30210

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040206-23	剪力钉	t	0.001	2329.98	4473.82	0	529	771.97	2.32998	4.47382	0	0.529	0.77197
小计									2.32998	4.47382	0	0.529	0.77197
清单项目综合单价									8.10477				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.014962	1.3891	0.02		
		技工人工费	元	0.043708	1.3561	0.06		
	材料	低合金钢焊条 E43系列	kg	0.001448	8	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000058	1	0		
	主材	剪力钉	t	0.000035	4078	0.14		
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.000001	630.33	0		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000001	560.89	0		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=40	台班	0.000084	205.52	0.02		

项目编码	040309006001	项目名称	盆式支座	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040207-12换	安装支座 球型支座 支座反力F（kN） F≤2000	个	1	181.31	1230.8	0	255.03	118.53	181.31	1230.8	0	255.03	118.53
小计									181.31	1230.8	0	255.03	118.53

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价						1785.67			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费	元	32.643	1.3891	45.34			
		技工人工费	元	100.266	1.3561	135.97			
	材料	电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	0.8	8.62	6.9			
		普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)	t	0.01	429	4.29			
		环氧树脂	kg	2.8	27.9	78.12			
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.45	1	0.45			
	主材	球型支座 GQZ 1000DX	个	1	1139	1139			
		中砂	m3	0.01	204	2.04			
	设备								
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=20	台班	0.14	1481.87	207.46			
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.2	237.87	47.57			
项目编码	040309006002	项目名称	盆式支座	计量单位	个	工程量	4		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040207-12换	安装支座 球型支座 支座反力F（kN） F≤2000	个	1	181.31	1121.8	0	255.03	113.08	181.31	1121.8	0	255.03	113.08
小计									181.31	1121.8	0	255.03	113.08

清单项目综合单价						1671.22			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费	元	32.643	1.3891	45.34			
		技工人工费	元	100.266	1.3561	135.97			
	材料	电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	0.8	8.62	6.9			
		普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)	t	0.01	429	4.29			
		环氧树脂	kg	2.8	27.9	78.12			
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.45	1	0.45			
	主材	球型支座 GQZ 1000SX	个	1	1030	1030			
		中砂	m3	0.01	204	2.04			
	设备								
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=20	台班	0.14	1481.87	207.46			
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.2	237.87	47.57			
项目编码	040309006003	项目名称	盆式支座	计量单位	个	工程量	1		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040207-13换	安装支座 球型支座 支座反力F（kN） 2000＜F≤3000	个	1	199.52	2421.31	0	262.17	182.55	199.52	2421.31	0	262.17	182.55
小计									199.52	2421.31	0	262.17	182.55

清单项目综合单价						3065.55			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费	元	35.911	1.3891	49.88			
		技工人工费	元	110.347	1.3561	149.64			
	材料	电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	1	8.62	8.62			
		普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)	t	0.02	429	8.58			
		环氧树脂	kg	3.6	27.9	100.44			
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.59	1	0.59			
	主材	球型支座 GQZ 2500DX	个	1	2299	2299			
		中砂	m3	0.02	204	4.08			
	设备								
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=20	台班	0.14	1481.87	207.46			
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.23	237.87	54.71			
项目编码	040309006004	项目名称	盆式支座	计量单位	个	工程量	1		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040207-13换	安装支座 球型支座 支座反力F（kN） 2000＜F≤3000	个	1	199.52	2022.31	0	262.17	162.6	199.52	2022.31	0	262.17	162.6
小计									199.52	2022.31	0	262.17	162.6

清单项目综合单价						2646.60			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费	元	35.911	1.3891	49.88			
		技工人工费	元	110.347	1.3561	149.64			
	材料	电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	1	8.62	8.62			
		普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)	t	0.02	429	8.58			
		环氧树脂	kg	3.6	27.9	100.44			
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.59	1	0.59			
	主材	球型支座 GQZ 2500SX	个	1	1900	1900			
		中砂	m3	0.02	204	4.08			
	设备								
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=20	台班	0.14	1481.87	207.46			
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.23	237.87	54.71			
项目编码	040309006005	项目名称	盆式支座	计量单位	个	工程量	2		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040207-18换	安装支座 球型支座 支座反力F（kN） 7000＜F≤8000	个	1	271.97	8407.14	0	325.11	502.01	271.97	8407.14	0	325.11	502.01
小计									271.97	8407.14	0	325.11	502.01

清单项目综合单价						9506.23			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费	元	48.968	1.3891	68.02			
		技工人工费	元	150.395	1.3561	203.95			
	材料	电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	7.3	8.62	62.93			
		普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)	t	0.031	429	13.3			
		环氧树脂	kg	0.3	27.9	8.37			
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.42	1	0.42			
	主材	球型支座 GQZ 8000DX	个	1	8316	8316			
		中砂	m3	0.03	204	6.12			
	设备								
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=20	台班	0.16	1481.87	237.1			
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.37	237.87	88.01			
项目编码	040309006006	项目名称	盆式支座	计量单位	个	工程量	1		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额	定额单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 设备费	单价 机械费	单价 管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 设备费	合价 机械费	合价 管理费和利润
040207-18换	安装支座 球型支座 支座反力F（kN） 7000＜F≤8000 `	个	1	271.97	7988.14	0	325.11	481.06	271.97	7988.14	0	325.11	481.06
小计									271.97	7988.14	0	325.11	481.06
清单项目综合单价													9066.28

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	48.968	1.3891	68.02		
		技工人工费	元	150.395	1.3561	203.95		
	材料	电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	7.3	8.62	62.93		
		普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)	t	0.031	429	13.3		
		环氧树脂	kg	0.3	27.9	8.37		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.42	1	0.42		
	主材	球型支座 GQZ 8000SX	个	1	7897	7897		
		中砂	m3	0.03	204	6.12		
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=20	台班	0.16	1481.87	237.1		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.37	237.87	88.01		

项目编码	040309006007	项目名称	盆式支座	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 设备费	单价 机械费	单价 管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 设备费	合价 机械费	合价 管理费和利润
040207-18换	安装支座 球型支座 支座反力F（kN） 7000＜F≤8000 `	个	1	271.97	8140.14	0	325.11	488.66	271.97	8140.14	0	325.11	488.66
小计									271.97	8140.14	0	325.11	488.66
清单项目综合单价													9225.88

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	48.968	1.3891	68.02		
		技工人工费	元	150.395	1.3561	203.95		
	材料	电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	7.3	8.62	62.93		
		普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)	t	0.031	429	13.3		
		环氧树脂	kg	0.3	27.9	8.37		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.42	1	0.42		
	主材	球型支座 GQZ 8000GD	个	1	8049	8049		
		中砂	m3	0.03	204	6.12		
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=20	台班	0.16	1481.87	237.1		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.37	237.87	88.01		

项目编码	040309006008	项目名称	盆式支座	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 设备费	单价 机械费	单价 管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 设备费	合价 机械费	合价 管理费和利润
040207-20换	安装支座 球型支座 支座反力F（kN） 9000＜F≤10000 `	个	1	290.17	12496.84	0	468	720.07	290.17	12496.84	0	468	720.07
小计									290.17	12496.84	0	468	720.07
清单项目综合单价													13975.08

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	52.228	1.3891	72.55		
		技工人工费	元	160.476	1.3561	217.62		
	材料	电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	1.6	8.62	13.79		
		普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)	t	0.04	429	17.16		
		环氧树脂	kg	40	27.9	1116		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.73	1	5.73		
	主材	球型支座 GQZ 10000DX	个	1	11336	11336		
		中砂	m3	0.04	204	8.16		
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=20	台班	0.25	1481.87	370.47		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.41	237.87	97.53		

项目编码	040309006009	项目名称	盆式支座	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 设备费	单价 机械费	单价 管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 设备费	合价 机械费	合价 管理费和利润
040207-20换	安装支座 球型支座 支座反力F（kN） 9000＜F≤10000 `	个	1	290.17	11639.84	0	468	677.22	290.17	11639.84	0	468	677.22
小计									290.17	11639.84	0	468	677.22
清单项目综合单价													13075.23

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	52.228	1.3891	72.55		
		技工人工费	元	160.476	1.3561	217.62		
	材料	电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	1.6	8.62	13.79		
		普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)	t	0.04	429	17.16		
		环氧树脂	kg	40	27.9	1116		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.73	1	5.73		
	主材	球型支座 GQZ 10000SX	个	1	10479	10479		
		中砂	m3	0.04	204	8.16		
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=20	台班	0.25	1481.87	370.47		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.41	237.87	97.53		

项目编码	040303024001	项目名称	混凝土其他构件	计量单位	m3	工程量	1.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 设备费	单价 机械费	单价 管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 设备费	合价 机械费	合价 管理费和利润
040202-28换	垫石 混凝土 C50细石砼	10m3	0.1	2959.96	5817.91	0	47.25	945.55	295.996	581.791	0	4.725	94.555
小计									295.996	581.791	0	4.725	94.555
清单项目综合单价													977.06700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	139.8337	1.3891	194.24		
		技工人工费	元	75.0336	1.3561	101.75		
	材料	水	m3	0.8915	3.77	3.36		
		C50细石砼	m3	1.01	567	572.67		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.76	1	5.76		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.407	11.61	4.73		

项目编码	040901001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.248

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040205-9换	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	1	327.28	3627.89	0	9.13	254.04	327.28	3627.89	0	9.13	254.04
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	1	729.1	95.24	0	144.15	174.9	729.1	95.24	0	144.15	174.9
小计									1056.38	3723.13	0	153.28	428.94
清单项目综合单价													5361.73000
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	108.703		1.3891		151		
		技工人工费				元	667.646		1.3561		905.39		
	材料	镀锌钢丝(综合)				kg	2.32		5.2		12.06		
		电焊条 E4303 φ3.2mm				kg	9.65		8.62		83.18		
		水				m3	0.11		3.77		0.41		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0		1		0		
	主材	热轧带肋钢筋 HRB400E φ20				t	1.025		3539		3627.48		
	设备												
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12				台班	0.055		1134.21		62.38		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40				台班	0.1		42.19		4.22		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40				台班	0.2		24.54		4.91		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.49		166.88		81.77		
项目编码	040901001002	项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t		工程量	0.297	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040205-9换	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	1	327.28	3706.81	0	9.13	257.99	327.28	3706.81	0	9.13	257.99
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	1	729.1	95.24	0	144.15	174.9	729.1	95.24	0	144.15	174.9
小计									1056.38	3802.05	0	153.28	432.89
清单项目综合单价													5444.60000
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	108.703		1.3891		151		
		技工人工费				元	667.646		1.3561		905.39		
	材料	镀锌钢丝(综合)				kg	2.32		5.2		12.06		
		电焊条 E4303 φ3.2mm				kg	9.65		8.62		83.18		
		水				m3	0.11		3.77		0.41		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0		1		0		
	主材	热轧带肋钢筋 HRB400E φ12				t	1.025		3616		3706.4		
	设备												
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12				台班	0.055		1134.21		62.38		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40				台班	0.1		42.19		4.22		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40				台班	0.2		24.54		4.91		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.49		166.88		81.77		
项目编码	040307007003	项目名称		其他钢构件			计量单位		t		工程量	5.549	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
100002-38换	大型预埋件安装	t	1	1406.34	4237.24	0	219.78	536.13	1406.34	4237.24	0	219.78	536.13
小计									1406.34	4237.24	0	219.78	536.13
清单项目综合单价													6399.49000
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	87.762		1.3891		121.91		
		技工人工费				元	660.238		1.3561		895.35		
		高级技工人工费				元	283.461		1.3726		389.08		
	材料	大型预埋件				t	1		4105		4105		
		低碳钢电焊条 J422（综合）				kg	10.8		8.36		90.29		
		其他材料费(按百分比计算)				元	41.95		1		41.95		
	主材												
	设备												
	机械	交流电焊机 容量E（kVA） E=30				台班	1.317		166.88		219.78		
项目编码	040901001003	项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t		工程量	1.26	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040205-9换	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	1	327.28	3743.88	0	9.13	259.84	327.28	3743.88	0	9.13	259.84
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	1	729.1	95.24	0	144.15	174.9	729.1	95.24	0	144.15	174.9
小计									1056.38	3839.12	0	153.28	434.74
清单项目综合单价													5483.5200
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	108.703		1.3891		151		
		技工人工费				元	667.646		1.3561		905.39		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ12				t	1.025		3616		3706.4		
		镀锌钢丝(综合)				kg	2.32		5.2		12.06		
		电焊条 E4303 φ3.2mm				kg	9.65		8.62		83.18		
		水				m3	0.11		3.77		0.41		
		其他材料费(按百分比计算)				元	37.07		1		37.07		
	主材												
	设备												
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12				台班	0.055		1134.21		62.38		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40				台班	0.1		42.19		4.22		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40				台班	0.2		24.54		4.91		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.49		166.88		81.77		
项目编码	040901001004	项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t		工程量	10.2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040205-9换	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	1	327.28	3639.32	0	9.13	254.62	327.28	3639.32	0	9.13	254.62
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	1	729.1	95.24	0	144.15	174.9	729.1	95.24	0	144.15	174.9
小计									1056.38	3734.56	0	153.28	429.52
清单项目综合单价													5373.740
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	108.703		1.3891		151		
		技工人工费				元	667.646		1.3561		905.39		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ16				t	1.025		3515		3602.88		
		镀锌钢丝(综合)				kg	2.32		5.2		12.06		
		电焊条 E4303 φ3.2mm				kg	9.65		8.62		83.18		
		水				m3	0.11		3.77		0.41		
		其他材料费(按百分比计算)				元	36.03		1		36.03		
	主材												

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.055	1134.21	62.38			
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.1	42.19	4.22			
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.2	24.54	4.91			
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	166.88	81.77			

项目编码	040901001005	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.565

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040205-9换	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	1	327.28	3627.89	0	9.13	254.04	327.28	3627.89	0	9.13	254.04
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	1	729.1	95.24	0	144.15	174.9	729.1	95.24	0	144.15	174.9
小计									1056.38	3723.13	0	153.28	428.94
清单项目综合单价													5361.73000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	108.703	1.3891	151		
		技工人工费	元	667.646	1.3561	905.39		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	2.32	5.2	12.06		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	9.65	8.62	83.18		
		水	m3	0.11	3.77	0.41		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0	1	0		
	主材	热轧带肋钢筋 HRB400E φ20	t	1.025	3539	3627.48		
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.055	1134.21	62.38		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.1	42.19	4.22		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.2	24.54	4.91		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	166.88	81.77		

项目编码	040901001006	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040205-9换	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	1	327.28	3627.89	0	9.13	254.04	327.28	3627.89	0	9.13	254.04
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	1	729.1	95.24	0	144.15	174.9	729.1	95.24	0	144.15	174.9
小计									1056.38	3723.13	0	153.28	428.94
清单项目综合单价													5361.7300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	108.703	1.3891	151		
		技工人工费	元	667.646	1.3561	905.39		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	2.32	5.2	12.06		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	9.65	8.62	83.18		
		水	m3	0.11	3.77	0.41		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0	1	0		
	主材	热轧带肋钢筋 HRB400E φ22	t	1.025	3539	3627.48		
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.055	1134.21	62.38		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.1	42.19	4.22		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.2	24.54	4.91		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	166.88	81.77		

项目编码	040901001007	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.239

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040205-9换	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	1	327.28	3678.66	0	9.13	256.58	327.28	3678.66	0	9.13	256.58
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	1	729.1	95.24	0	144.15	174.9	729.1	95.24	0	144.15	174.9
小计									1056.38	3773.9	0	153.28	431.48
清单项目综合单价													5415.04000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	108.703	1.3891	151		
		技工人工费	元	667.646	1.3561	905.39		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ25	t	1.025	3553	3641.83		
		镀锌钢丝(综合)	kg	2.32	5.2	12.06		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	9.65	8.62	83.18		
		水	m3	0.11	3.77	0.41		
		其他材料费(按百分比计算)	元	36.42	1	36.42		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.055	1134.21	62.38		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.1	42.19	4.22		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.2	24.54	4.91		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	166.88	81.77		

项目编码	040901001008	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	12.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040205-11换	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) φ＞25	t	1	317.71	3761.52	0	6.99	258.47	317.71	3761.52	0	6.99	258.47
040205-12	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) φ＞25	t	1	609.57	107.96	0	147.49	149.45	609.57	107.96	0	147.49	149.45
小计									927.28	3869.48	0	154.48	407.92
清单项目综合单价													5359.160

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	92.494	1.3891	128.48		
		技工人工费	元	589.041	1.3561	798.8		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ28	t	1.025	3633	3723.83		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.87	5.2	4.52		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	12	8.62	103.44		
		水	m3	0.12	3.77	0.45		
		其他材料费(按百分比计算)	元	37.24	1	37.24		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.055	1134.21	62.38		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.09	42.19	3.8		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.13	24.54	3.19		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.51	166.88	85.11		

项目编码	040901001009	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.048

清单综合单价组成明细

定额编号	定额	定额单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040205-1换	光圆钢筋 制作 直径Φ(mm) Φ≤10	t	1	486.36	3817.92	0	24.61	299.59	486.36	3817.92	0	24.61	299.59
040205-2	光圆钢筋 安装 直径Φ(mm) Φ≤10	t	1	1018.21	47.27	0	62.38	230.65	1018.21	47.27	0	62.38	230.65
小计									1504.57	3865.19	0	86.99	530.24
清单项目综合单价													5986.99000
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	184.113		1.3891		255.75		
		技工人工费				元	920.894		1.3561		1248.82		
	材料	镀锌钢丝(综合)				kg	9.09		5.2		47.27		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ10盘卷				t	1.02		3706		3780.12		
		其他材料费(按百分比计算)				元	37.8		1		37.8		
	主材												
	设备												
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12				台班	0.055		1134.21		62.38		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=14				台班	0.3		41.2		12.36		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40				台班	0.11		42.19		4.64		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40				台班	0.31		24.54		7.61		
项目编码	040303004001	项目名称		混凝土墩(台)帽			计量单位		m3		工程量		31.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040202-14换	台帽、台盖梁 混凝土	10m3	0.1	739.54	4901.19	0	17.18	408.98	73.954	490.119	0	1.718	40.898
040202-36	混凝土输送 泵车	10m3	0.1	1.2	3.81	0	288.68	19.8	0.12	0.381	0	28.868	1.98
小计									74.074	490.5	0	30.586	42.878
清单项目综合单价													638.0380
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	34.9719		1.3891		48.58		
		技工人工费				元	18.7993		1.3561		25.49		
	材料	水				m3	0.4486		3.77		1.69		
		泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01		479.16		483.95		
		其他材料费(按百分比计算)				元	4.857		1		4.86		
	主材												
	设备												
	机械	混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=75				台班	0.014		2061.98		28.87		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.148		11.61		1.72		
项目编码	040103001006	项目名称		回填方			计量单位		m3		工程量		234.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120001-145	机械回填石粉渣	100m3	0.01	1299.89	13497.6	0	705.61	1008.27	12.9989	134.976	0	7.0561	10.0827
小计									12.9989	134.976	0	7.0561	10.0827
清单项目综合单价													165.11370
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	9.35779		1.3891		13		
	材料	石粉渣				m3	1.184		114		134.98		
	主材												
	设备												
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90				台班	0.004		1230.7		4.92		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8				台班	0.004		533.32		2.13		
项目编码	040303001001	项目名称		混凝土垫层			计量单位		m3		工程量		8.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040202-2换	垫层 混凝土 普通预拌混凝土 C20	10m3	0.1	618.83	4462.16	0	5.69	359.69	61.883	446.216	0	0.569	35.969
小计									61.883	446.216	0	0.569	35.969
清单项目综合单价													544.6370
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	39.2158		1.3891		54.47		
		技工人工费				元	5.4628		1.3561		7.41		
	材料	水				m3	0.21		3.77		0.79		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01		436.64		441.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	4.418		1		4.42		
	主材												
	设备												
	机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.049		11.61		0.57		
项目编码	040303003001	项目名称		混凝土承台			计量单位		m3		工程量		73.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040202-5换	承台 混凝土	10m3	0.1	469.25	4897.87	0	12.77	349.04	46.925	489.787	0	1.277	34.904
040202-36	混凝土输送 泵车	10m3	0.1	1.2	3.81	0	288.68	19.8	0.12	0.381	0	28.868	1.98
小计									47.045	490.168	0	30.145	36.884
清单项目综合单价													604.2420
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	29.7709		1.3891		41.35		
		技工人工费				元	4.1958		1.3561		5.69		
	材料	水				m3	0.3615		3.77		1.36		
		泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01		479.16		483.95		
		其他材料费(按百分比计算)				元	4.853		1		4.85		
	主材												
	设备												
	机械	混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=75				台班	0.014		2061.98		28.87		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.11		11.61		1.28		
项目编码	040303007001	项目名称		混凝土墩(台)盖梁			计量单位		m3		工程量		81.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040202-14换	台帽、台盖梁 混凝土	10m3	0.1	739.54	4901.19	0	17.18	408.98	73.954	490.119	0	1.718	40.898
040202-36	混凝土输送 泵车	10m3	0.1	1.2	3.81	0	288.68	19.8	0.12	0.381	0	28.868	1.98
小计									74.074	490.5	0	30.586	42.878
清单项目综合单价													638.0380
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	34.9719		1.3891		48.58		
		技工人工费				元	18.7993		1.3561		25.49		
	材料	水				m3	0.4486		3.77		1.69		
		泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01		479.16		483.95		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	其他材料费(按百分比计算)		元	4.857	1	4.86		
	主材								
	设备								
	机械	混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=75		台班	0.014	2061.98	28.87		
		混凝土振动器 插入式		台班	0.148	11.61	1.72		

项目编码	040303015001	项目名称	混凝土挡墙墙身	计量单位	m3	工程量	13.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040202-23换	挡墙 混凝土	10m3	0.1	655.56	4892.71	0	21.25	390.34	65.556	489.271	0	2.125	39.034
040202-36	混凝土输送 泵车	10m3	0.1	1.2	3.81	0	288.68	19.8	0.12	0.381	0	28.868	1.98
小计									65.676	489.652	0	30.993	41.014
清单项目综合单价													627.33500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	31.0008	1.3891	43.06		
		技工人工费	元	16.6746	1.3561	22.61		
	材料	水	m3	0.226	3.77	0.85		
		泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	479.16	483.95		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.848	1	4.85		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=75	台班	0.014	2061.98	28.87		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.183	11.61	2.12		

项目编码	040303024002	项目名称	混凝土其他构件	计量单位	m3	工程量	0.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040202-28换	垫石、挡块 混凝土	10m3	0.1	2959.96	4921.86	0	47.25	900.75	295.996	492.186	0	4.725	90.075
小计									295.996	492.186	0	4.725	90.075
清单项目综合单价													882.98200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	139.8337	1.3891	194.24		
		技工人工费	元	75.0336	1.3561	101.75		
	材料	水	m3	0.8915	3.77	3.36		
		泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	479.16	483.95		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.873	1	4.87		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.407	11.61	4.73		

项目编码	040303020001	项目名称	混凝土桥头搭板	计量单位	m3	工程量	16.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040202-31换	桥头搭板 混凝土	10m3	0.1	1005.57	4904.71	0	37.27	469.06	100.557	490.471	0	3.727	46.906
040202-36	混凝土输送 泵车	10m3	0.1	1.2	3.81	0	288.68	19.8	0.12	0.381	0	28.868	1.98
小计									100.677	490.852	0	32.595	48.886
清单项目综合单价													673.01000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	47.5403	1.3891	66.04		
		技工人工费	元	25.5425	1.3561	34.64		
	材料	水	m3	0.541	3.77	2.04		
		泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	479.16	483.95		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.86	1	4.86		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=75	台班	0.014	2061.98	28.87		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.321	11.61	3.73		

项目编码	040301004001	项目名称	钻孔灌注桩	计量单位	m3	工程量	198.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120004-28	全套管全回转钻机成孔 土层 设计桩径D（mm） D≤1000	10m3	0.11	1503.93	1982.09	0	8837.67	1022.34	165.4323	218.0299	0	972.1437	112.4574
120004-59换	全套管成孔桩 灌注混凝土	10m3	0.1	520.77	6987.14	0	268.78	481.99	52.077	698.714	0	26.878	48.199
120004-33	全套管全回转钻机成孔 中风化入岩增加费 设计桩径D（mm） D≤1000	10m3	0.018	3971.67	270.07	0	28064.36	2768.26	71.49006	4.86126	0	505.15848	49.82868
小计									288.99936	921.60516	0	1504.18018	210.48508
清单项目综合单价													2925.26978

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	61.63435	1.3891	85.62		
		技工人工费	元	148.987796	1.3561	202.04		
	材料	钢丝绳（综合）	kg	3.447305	13.93	48.02		
		刀具(钢套管专用)	把	0.076816	700	53.77		
		导管（浇筑混凝土专用）	kg	0.38	12.48	4.74		
		成品钢套管 δ=30.0mm	t	0.0132	9000	118.8		
		水下砼增加费	m3	1.111	25	27.78		
		普通预拌水下混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.111	593.41	659.28		
		其他材料费(按百分比计算)	元	9.123303	1	9.12		
	主材							
	设备							
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.0077	1627.8	12.53		
		全回转钻机 孔径Dt（mm） Dt≤2000	台班	0.135292	5857.56	792.48		
		履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=15	台班	0.0256	1049.93	26.88		
		履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=100	台班	0.135292	4899.19	662.82		

项目编码	040301004002	项目名称	钻孔灌注桩	计量单位	m	工程量	37.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120004-28	全套管全回转钻机成孔 土层 设计桩径D（mm） D≤1000	10m3	0.11	1503.93	1982.09	0	8837.67	1022.34	165.4323	218.0299	0	972.1437	112.4574
120004-34	全套管全回转钻机成孔 中风化入岩增加费 设计桩径D（mm） 1000＜D≤1200	10m3	0.017	3508.04	250.28	0	27053.22	2597.47	59.63668	4.25476	0	459.90474	44.15699
120004-59	全套管成孔桩 灌注混凝土	10m3	0.1	520.77	6706.61	0	268.78	467.96	52.077	670.661	0	26.878	46.796

工程量清单综合单价分析表

小计					277.14598	892.94566	0	1458.92644	203.41039
清单项目综合单价									2832.42847
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	59.506589	1.3891		82.66		
		技工人工费	元	142.277701	1.3561		192.94		
	材料	导管（浇筑混凝土专用）	kg	0.38	12.48		4.74		
		其他材料费(按百分比计算)	元	8.828048	1		8.83		
		钢丝绳（综合）	kg	3.428447	13.93		47.76		
		刀具(钢套管专用)	把	0.075639	700		52.95		
		成品钢套管 δ=30.0mm	t	0.013127	9000		118.14		
		普通预拌水下混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.111	593.41		659.28		
	主材								
	设备								
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.007658	1627.8		12.47		
		全回转钻机 孔径Dt（mm） Dt≤2000	台班	0.131021	5857.56		767.46		
		履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=100	台班	0.131021	4899.19		641.9		
		履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=15	台班	0.0256	1049.93		26.88		
项目编码	040101005004	项目名称	挖淤泥、流砂	计量单位	m3		工程量	235.3	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120002-115	机械翻晒厚度T（mm） T≤200	100m2	0.1	4.68	0	0	39.8	3.69	0.468	0	0	3.98	0.369
120001-178+120001-179*14	挖土机装、新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运土方 运距L（km） L≤1(实际运距:15km)	100m3	0.01	131.84	4.52	0	4667.58	342.02	1.3184	0.0452	0	46.6758	3.4202
小计									1.7864	0.0452	0	50.6558	3.7892
清单项目综合单价													56.27660
	-	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费		元	0.73418		1.3891		1.02				
		技工人工费		元	0.56536		1.3561		0.77				
	材料	水		m3	0.012		3.77		0.05				
	主材	挖土机装、新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运土方 运距L（km） L≤1(实际运距:15km)		100m3	17.6		0		0				
	设备												
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5		台班	0.00046		1005.12		0.46				
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0		台班	0.00192		1627.8		3.13				
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF		台班	0.03061		1393.87		42.67				
		履带式拖拉机 功率P（kW） P=90		台班	0.003		1326.54		3.98				
		洒水车 罐容量V（m3） V=4		台班	0.0006		702.69		0.42				
项目编码	040301012001	项目名称	声测管		计量单位		t		工程量		3.414		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120004-63	灌注桩检测管制作、安装	t	1	558.14	4444.86	0	183.11	357.37	558.14	4444.86	0	183.11	357.37
小计									558.14	4444.86	0	183.11	357.37
清单项目综合单价													5543.48000
	-	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费		元	108.155		1.3891		150.24				
		技工人工费		元	300.789		1.3561		407.9				
	材料	低合金钢焊条 E43系列		kg	3.4		8		27.2				
		焊接钢管(综合)		t	1.068		4095.18		4373.65				
		其他材料费(按百分比计算)		元	44.01		1		44.01				
	主材												
	设备												
	机械	管子切断机 管径D（mm） D≤250		台班	0.106		51.65		5.47				
		交流电焊机 容量E（kVA） E=32		台班	1.02		174.16		177.64				
项目编码	040301011001	项目名称	截桩头		计量单位		m3		工程量		12.56		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120004-65	凿桩头 钢筋混凝土桩	10m3	0.1	2148.12	0	0	1186.49	552.31	214.812	0	0	118.649	55.231
小计									214.812	0	0	118.649	55.231
清单项目综合单价													388.69200
	-	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费		元	154.6411		1.3891		214.81				
	材料												
	主材												
	设备												
	机械	风动凿岩机 手持式		台班	0.5005		13.01		6.51				
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1		台班	0.5005		224.05		112.14				
项目编码	040901004001	项目名称	钢筋笼		计量单位		t		工程量		32.845		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120005-6换	混凝土灌注桩 钢筋笼制作、安装	t	1	1251.06	3816.42	0	325.47	487.98	1251.06	3816.42	0	325.47	487.98
小计									1251.06	3816.42	0	325.47	487.98
清单项目综合单价													5880.93000
	-	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费		元	119.039		1.3891		165.36				
		技工人工费		元	800.604		1.3561		1085.7				
	材料	圆钢 Φ10mm		t	0.129		3706		478.07				
		螺纹钢 Φ16mm		t	0.014		3515		49.21				
		螺纹钢 Φ25mm		t	0.039		3553		138.57				
		螺纹钢 Φ28mm		t	0.843		3633		3062.62				
		镀锌铁丝(综合)		kg	1.8		5.2		9.36				
		低合金钢焊条 E43系列		kg	5.1		8		40.8				
		其他材料费(按百分比计算)		元	37.79		1		37.79				
	主材												
	设备												
	机械	履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=15		台班	0.12		1049.93		125.99				
		钢筋调直机 直径D(mm) D=40		台班	0.047		45.09		2.12				
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40		台班	0.1		42.19		4.22				
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40		台班	0.39		24.54		9.57				
		交流电焊机 容量E（kVA） E=30		台班	1.1		166.88		183.57				
项目编码	040101001001	项目名称	挖一般土方		计量单位		m3		工程量		720.3		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120001-18	履带式挖掘机挖土方 装车	1000m3	0.001	906.9	0	0	4097.67	474.19	0.9069	0	0	4.09767	0.47419
小计									0.9069	0	0	4.09767	0.47419
清单项目综合单价													5.478760

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.65287	1.3891	0.91		
	材料							
	主材							
	设备							
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.000653	1082.64	0.71		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.002083	1627.8	3.39		

项目编码	040101003001	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	320

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.01	1759.7	0	0	5410.99	749.9	17.597	0	0	54.1099	7.499
小计									17.597	0	0	54.1099	7.499
清单项目综合单价													79.2059

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.266788	1.3891	1.76		
	材料							
	主材							
	设备							
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.0002	1082.64	0.22		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.005168	1005.12	5.19		

项目编码	040103001007	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	180

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.1	1429.43	5.84	0	543.32	351.32	142.943	0.584	0	54.332	35.132
120001-178	挖土机装、新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运土方 运距L（km） L≤1	100m3	0.1	131.84	4.52	0	2013.65	164.18	13.184	0.452	0	201.365	16.418
小计									156.127	1.036	0	255.697	51.55
清单项目综合单价													464.410

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	10.6875	1.3891	14.85		
		技工人工费	元	0.56536	1.3561	0.77		
	材料	水	m3	0.0275	3.77	0.1		
	主材							
	设备							
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.00046	1005.12	0.46		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.00192	1627.8	3.13		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.01157	1393.87	16.13		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0006	702.69	0.42		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.00308	1230.7	3.79		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.00308	533.32	1.64		

项目编码	010103002005	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	1118.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	571.35	0	0	1914.29	254.03	0.57135	0	0	1.91429	0.25403
120001-214+120001-211*30+120001-215*10	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:15km)	1000m3	0.001	0	45.69	0	50834.95	3408.74	0	0.04569	0	50.83495	3.40874
小计									0.57135	0.04569	0	52.74924	3.66277
清单项目综合单价													57.029050

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.411308	1.3891	0.57		
	材料	水	m3	0.012	3.77	0.05		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00045	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001176	1627.8	1.91		
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.030625	1646.15	50.41		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0006	702.69	0.42		

项目编码	010103002006	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	12.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120001-216	挖掘机装石	1000m3	0.001	544.14	0	0	3719.52	369.01	0.54414	0	0	3.71952	0.36901
120001-221+120001-218*30+120001-222*10	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输石方 运距L（km） L≤5(实际运距:15km)	1000m3	0.001	0	45.69	0	82659.97	5541.33	0	0.04569	0	82.65997	5.54133
小计									0.54414	0.04569	0	86.37949	5.91034
清单项目综合单价													92.8796600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.391722	1.3891	0.54		
	材料	水	m3	0.012	3.77	0.05		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00045	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.002285	1627.8	3.72		
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.049958	1646.15	82.24		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0006	702.69	0.42		

项目编码	040307007004	项目名称	钢管柱	计量单位	t	工程量	30.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040206-1换	钢管柱 安装	t	1	941.99	9050.89	0	299.06	679.92	941.99	9050.89	0	299.06	679.92
040206-24+040206-25*34	钢构件二次运输 构件重量W（t） W≤20 运距L（km） L≤1(实际运距:35km)	t	1	85.53	20.52	0	497.49	53.19	85.53	20.52	0	497.49	53.19

工程量清单综合单价分析表

小计						1027.52	9071.41	0	796.55	733.11
清单项目综合单价										11628.5900
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费		元	123.006	1.3891		170.87		
		技工人工费		元	448.234	1.3561		607.85		
		高级技工人工费		元	181.26	1.3726		248.8		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ20		kg	31.304482	3.539		110.79		
		铁件(综合)		kg	0.16	5.5		0.88		
		∅32螺栓(综合)		kg	35.987481	7		251.91		
		低合金钢焊条 E43系列		kg	2.03	8		16.24		
		调平垫铁		kg	19.45	5.19		100.95		
		松杂枋板材 周转材		m3	0.034	1885		64.09		
		氧气		m3	21.9	4.11		90.01		
		乙炔气		kg	8.423	8.95		75.39		
		其他材料费(按百分比计算)		元	11.15	1		11.15		
	主材	钢管柱(成品：Q345qc 含底漆、中间漆)		t	1	8350		8350		
	设备									
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=20		台班	0.296	1481.87		438.63		
		平板拖车组 装载质量M（t） M=20		台班	0.176	1344.75		236.68		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32		台班	0.58	173.11		100.4		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1		台班	0.093	224.05		20.84		

项目编码	040308005002	项目名称	油漆	计量单位	m2	工程量	297.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040206-15+040206-16*1	氟碳面漆 厚度T（μm） T=80(实际厚度:90μm)	100m2	0.01	4720.82	2669.93	0	377.04	1197.81	47.2082	26.6993	0	3.7704	11.9781
小计									47.2082	26.6993	0	3.7704	11.9781
清单项目综合单价													89.656000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工	普工人工费		元	16.16398	1.3891		22.45					
		技工人工费		元	18.25437	1.3561		24.75					
	材料	氟碳面漆		kg	0.45754	56		25.62					
		稀释剂		kg	0.04613	12		0.55					
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.5235	1		0.52					
	主材												
	设备												
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3		台班	0.0135	279.29		3.77					

项目编码	040303005001	项目名称	混凝土墩(台)身	计量单位	m3	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040202-12换	在实际台秀 混凝土 泵送预拌混凝土 C35收	10m3	0.1	884.16	5499.22	0	22.06	471.04	88.416	549.922	0	2.206	47.104
040202-36	混凝土输送 泵车	10m3	0.1	1.2	3.81	0	288.68	19.8	0.12	0.381	0	28.868	1.98
小计									88.536	550.303	0	31.074	49.084
清单项目综合单价													718.997
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工	普工人工费		元	41.8054	1.3891		58.07					
		技工人工费		元	22.4641	1.3561		30.46					
	材料	水		m3	0.3804	3.77		1.43					
		泵送预拌混凝土 C35收缩补偿砼,骨料最大粒径31.5mm		m3	1.01	538.04		543.42					
		其他材料费(按百分比计算)		元	5.449	1		5.45					
	主材												
	设备												
	机械	混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=75		台班	0.014	2061.98		28.87					
		混凝土振动器 插入式		台班	0.19	11.61		2.21					

项目编码	040303024003	项目名称	混凝土其他构件	计量单位	m3	工程量	1.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-64换	非泵送现浇混凝土 小型零星构件	10m3	0.1	2711.35	4838.06	0	23.22	840.22	271.135	483.806	0	2.322	84.022
小计									271.135	483.806	0	2.322	84.022
清单项目综合单价													841.28500
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工	普工人工费		元	21.64	1.3891		30.06					
		技工人工费		元	177.771	1.3561		241.08					
	材料	水		m3	2.145	3.77		8.09					
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm		m3	1.01	463.93		468.57					
		其他材料费(按百分比计算)		元	7.15	1		7.15					
	主材												
	设备												
	机械	混凝土振动器 插入式		台班	0.2	11.61		2.32					

项目编码	040303024004	项目名称	混凝土其他构件	计量单位	m3	工程量	10.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040202-2换	垫层 混凝土	10m3	0.1	618.83	5032.19	0	5.69	388.19	61.883	503.219	0	0.569	38.819
小计									61.883	503.219	0	0.569	38.819
清单项目综合单价													604.49000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工	普工人工费		元	39.2158	1.3891		54.47					
		技工人工费		元	5.4628	1.3561		7.41					
	材料	水		m3	0.21	3.77		0.79					
		(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm		m3	1.01	492.52		497.45					
		其他材料费(按百分比计算)		元	4.982	1		4.98					
	主材												
	设备												
	机械	混凝土振动器 插入式		台班	0.049	11.61		0.57					

项目编码	040303001002	项目名称	混凝土垫层	计量单位	m3	工程量	0.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040202-2换	垫层 混凝土 普通预拌混凝土 C20	10m3	0.1	618.83	4462.16	0	5.69	359.69	61.883	446.216	0	0.569	35.969
小计									61.883	446.216	0	0.569	35.969
清单项目综合单价													544.63700
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费		元	39.2158	1.3891		54.47					

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费	元	5.4628	1.3561	7.41		
	材料	水	m3	0.21	3.77	0.79		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	436.64	441.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.418	1	4.42		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.049	11.61	0.57		

项目编码	040901001010	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.199

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040205-9换	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	327.28	3743.88	0	9.13	259.84	327.28	3743.88	0	9.13	259.84
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	729.1	95.24	0	144.15	174.9	729.1	95.24	0	144.15	174.9
小计									1056.38	3839.12	0	153.28	434.74
清单项目综合单价													5483.52000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	108.703	1.3891	151		
		技工人工费	元	667.646	1.3561	905.39		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ12	t	1.025	3616	3706.4		
		镀锌钢丝(综合)	kg	2.32	5.2	12.06		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	9.65	8.62	83.18		
		水	m3	0.11	3.77	0.41		
		其他材料费(按百分比计算)	元	37.07	1	37.07		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.055	1134.21	62.38		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.1	42.19	4.22		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.2	24.54	4.91		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=30	台班	0.49	166.88	81.77		

项目编码	040901001011	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.103

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040205-9换	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	327.28	3639.32	0	9.13	254.62	327.28	3639.32	0	9.13	254.62
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	729.1	95.24	0	144.15	174.9	729.1	95.24	0	144.15	174.9
小计									1056.38	3734.56	0	153.28	429.52
清单项目综合单价													5373.74000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	108.703	1.3891	151		
		技工人工费	元	667.646	1.3561	905.39		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	1.025	3515	3602.88		
		镀锌钢丝(综合)	kg	2.32	5.2	12.06		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	9.65	8.62	83.18		
		水	m3	0.11	3.77	0.41		
		其他材料费(按百分比计算)	元	36.03	1	36.03		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.055	1134.21	62.38		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.1	42.19	4.22		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.2	24.54	4.91		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=30	台班	0.49	166.88	81.77		

项目编码	040901001012	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.785

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040205-11换	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) φ>25	t	1	317.71	3761.52	0	6.99	258.47	317.71	3761.52	0	6.99	258.47
040205-12	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) φ>25	t	1	609.57	107.96	0	147.49	149.45	609.57	107.96	0	147.49	149.45
小计									927.28	3869.48	0	154.48	407.92
清单项目综合单价													5359.16000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	92.494	1.3891	128.48		
		技工人工费	元	589.041	1.3561	798.8		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ28	t	1.025	3633	3723.83		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.87	5.2	4.52		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	12	8.62	103.44		
		水	m3	0.12	3.77	0.45		
		其他材料费(按百分比计算)	元	37.24	1	37.24		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.055	1134.21	62.38		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.09	42.19	3.8		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.13	24.54	3.19		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=30	台班	0.51	166.88	85.11		

项目编码	040309007001	项目名称	桥梁伸缩装置	计量单位	m	工程量	27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040207-30换	安装伸缩缝 钢板橡胶伸缩缝 730mm	10m	0.1	1063.17	8657.9	0	444.74	696.7	106.317	865.79	0	44.474	69.67
040204-35	橡胶止水带	100m	0.01	1339.72	3527.32	0	0	471.23	13.3972	35.2732	0	0	4.7123
040204-32	箱涵接缝处理 沥青封口	10m2	0.016	1355.09	1659.09	0	0	381.21	21.68144	26.54544	0	0	6.09936
小计									141.39564	927.60864	0	44.474	80.48166
清单项目综合单价													1193.95994

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	25.557408	1.3891	35.5		
		技工人工费	元	72.421568	1.3561	98.21		
		高级技工人工费	元	5.596724	1.3726	7.68		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷	t	0.0005	3706	1.85		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	2.304	8.62	19.86		
		沥青防水油膏	kg	8.896	2.6	23.13		
		橡胶止水带	m	1.05	32	33.6		
		环氧树脂	kg	0.0304	27.9	0.85		
		丙酮	kg	0.0304	8.8	0.27		
		甲苯	kg	0.024	6.2	0.15		
		乙二胺	kg	0.0024	24.8	0.06		
		液化石油气	kg	0.373168	8.8	3.28		
		钢板伸缩缝 730mm	m	1	839.77	839.77		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.7882	1	4.79		

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	0.2665	166.88	44.47		

项目编码	040309007002	项目名称	桥梁伸缩装置	计量单位	m	工程量	4.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040207-30换	安装伸缩缝 钢板 钢板伸缩缝 700	10m	0.1	1063.17	9398.29	0	444.74	733.72	106.317	939.829	0	44.474	73.372
040204-35	橡胶止水带	100m	0.01	1339.72	3527.32	0	0	471.23	13.3972	35.2732	0	0	4.7123
040204-32	箱涵接缝处理 沥青封口	10m2	0.009	1355.09	1659.09	0	0	381.21	12.19581	14.93181	0	0	3.43089
小计									131.91001	990.03401	0	44.474	81.51519
清单项目综合单价													1247.93321

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	23.628248	1.3891	32.82		
		技工人工费	元	67.592193	1.3561	91.66		
		高级技工人工费	元	4.506495	1.3726	6.19		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～Φ10盘卷	t	0.0005	3706	1.85		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	2.304	8.62	19.86		
		沥青防水油膏	kg	4.495319	2.6	11.69		
		橡胶止水带	m	1.05	32	33.6		
		环氧树脂	kg	0.0304	27.9	0.85		
		丙酮	kg	0.0304	8.8	0.27		
		甲苯	kg	0.024	6.2	0.15		
		乙二胺	kg	0.0024	24.8	0.06		
		液化石油气	kg	0.188569	8.8	1.66		
		钢板伸缩缝 700mm	m	1	913.44	913.44		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.091902	1	5.09		
	主材							
	设备							
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.2665	166.88	44.47		

项目编码	040309005001	项目名称	TMD阻尼器	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	TMD阻尼器	个	1	0	10200	0	0	0	0	10200	0	0	0
小计									0	10200	0	0	0
清单项目综合单价													10200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	040901001013	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	43.353

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040205-9换	带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10＜Φ≤25	t	1	327.28	3743.88	0	9.13	259.84	327.28	3743.88	0	9.13	259.84
040205-10	带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10＜Φ≤25	t	1	729.1	95.24	0	144.15	174.9	729.1	95.24	0	144.15	174.9
小计									1056.38	3839.12	0	153.28	434.74
清单项目综合单价													5483.52000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	108.703	1.3891	151		
		技工人工费	元	667.646	1.3561	905.39		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12	t	1.025	3616	3706.4		
		镀锌钢丝(综合)	kg	2.32	5.2	12.06		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	9.65	8.62	83.18		
		水	m3	0.11	3.77	0.41		
		其他材料费(按百分比计算)	元	37.07	1	37.07		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.055	1134.21	62.38		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.1	42.19	4.22		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.2	24.54	4.91		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	166.88	81.77		

项目编码	040901001014	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.231

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040205-9换	带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10＜Φ≤25	t	1	327.28	3639.32	0	9.13	254.62	327.28	3639.32	0	9.13	254.62
040205-10	带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10＜Φ≤25	t	1	729.1	95.24	0	144.15	174.9	729.1	95.24	0	144.15	174.9
小计									1056.38	3734.56	0	153.28	429.52
清单项目综合单价													5373.74000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	108.703	1.3891	151		
		技工人工费	元	667.646	1.3561	905.39		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16	t	1.025	3515	3602.88		
		镀锌钢丝(综合)	kg	2.32	5.2	12.06		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	9.65	8.62	83.18		
		水	m3	0.11	3.77	0.41		
		其他材料费(按百分比计算)	元	36.03	1	36.03		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.055	1134.21	62.38		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.1	42.19	4.22		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.2	24.54	4.91		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	166.88	81.77		

项目编码	040303015002	项目名称	混凝土挡墙墙身	计量单位	m3	工程量	1.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040202-23换	垫层 混凝土 (商品)普通混凝土	10m3	0.1	655.56	5028.99	0	21.25	397.16	65.556	502.899	0	2.125	39.716
小计									65.556	502.899	0	2.125	39.716
清单项目综合单价													610.29600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费	元	30.968	1.3891	43.02		
		技工人工费	元	16.62	1.3561	22.54		
	材料	水	m3	0.126	3.77	0.48		
		(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	492.52	497.45		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.979	1	4.98		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.183	11.61	2.12		

项目编码	040303019001	项目名称	桥面铺装	计量单位	m2	工程量	610

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040104-23换	人行天桥桥面铺砌 桥面面砖	100m2	0.1	3215.75	10736.78	0	14.08	1245.57	321.575	1073.678	0	1.408	124.557
小计									321.575	1073.678	0	1.408	124.557
清单项目综合单价									1521.218				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	7.83332	1.3891	10.88		
		技工人工费	元	15.68928	1.3561	21.28		
	材料	30mm厚花岗岩	m2	1.02	105	107.1		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2678	1	0.27		
	主材							
	设备							
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00457	30.82	0.14		

项目编码	040303019002	项目名称	桥面铺装	计量单位	m2	工程量	610

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040104-7换	找平层 水泥砂浆 厚度T(mm) T=20	100m2	0.1	811.22	11731.15	0	0	765.11	81.122	1173.115	0	0	76.511
小计									81.122	1173.115	0	0	76.511
清单项目综合单价									1330.748				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.35685	1.3891	3.27		
		技工人工费	元	3.56781	1.3561	4.84		
	材料	环氧树脂砂浆	m3	0.0202	5750	116.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.1615	1	1.16		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	040303019003	项目名称	桥面铺装	计量单位	m2	工程量	610

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-39+010004-40*2	涂膜防水 水泥基渗透结晶型防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.0(实际厚度:2mm)	100m2	0.1	2356.44	2708.47	0	0	654.07	235.644	270.847	0	0	65.407
小计									235.644	270.847	0	0	65.407
清单项目综合单价									571.898				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.9968	1.3891	2.77		
		技工人工费	元	15.3312	1.3561	20.79		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0.4003	1	0.4		
		水	m3	0.00086	3.77	0		
		水泥基渗透结晶型防水涂料	kg	2.932	9.1	26.68		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	040309001002	项目名称	金属栏杆	计量单位	m	工程量	214.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-70换	成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形	10m	0.1	932.14	8431.56	0	148.63	636.7	93.214	843.156	0	14.863	63.67
小计									93.214	843.156	0	14.863	63.67
清单项目综合单价									1014.9030				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.7277	1.3891	13.51		
		技工人工费(装饰)	元	21.2936	1.3561	28.88		
		高级技工人工费(装饰)	元	37.0285	1.3726	50.83		
	材料	钨棒	g	0.7	0.41	0.29		
		不锈钢栏杆 1.4m(成品) 样式1	m	1	780	780		
		氩气	m3	0.35	132.39	46.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	16.532	1	16.53		
	主材							
	设备							
	机械	氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	0.0865	171.83	14.86		

项目编码	011605001008	项目名称	平面块料拆除	计量单位	m2	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040105-15	拆除块料面层 面砖	100m2	1	322.4	0	0	0	70.96	322.4	0	0	0	70.96
小计									322.4	0	0	0	70.96
清单项目综合单价									393.36				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.32096	1.3891	3.22		
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	041001003001	项目名称	拆除基层	计量单位	m2	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额	定额单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040105-37+040105-38*(-5)	机械拆除 液压岩石破碎机 混凝土基(垫)层 厚度T（mm） T=200(实际厚度:150mm)	100m2	1	36.26	32.52	0	924.31	71.55	36.26	32.52	0	924.31	71.55
小计									36.26	32.52	0	924.31	71.55
清单项目综合单价													1064.64
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	0.26102		1.3891		0.36		
	材料	合金钎头 φ150mm				个	0.0006		542		0.33		
	主材												
	设备												
	机械	履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105				台班	0.0066		1400.47		9.24		
项目编码	041001003002	项目名称		拆除基层			计量单位		m2		工程量	300	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040105-33+040105-34*5	机械拆除 液压岩石破碎机 混合料类基(垫)层 厚度T（mm） T=150(实际厚度:200mm)	100m2	1	12.11	10.84	0	308.1	23.85	12.11	10.84	0	308.1	23.85
小计									12.11	10.84	0	308.1	23.85
清单项目综合单价													354.90
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	0.08719		1.3891		0.12		
	材料	合金钎头 φ150mm				个	0.0002		542		0.11		
	主材												
	设备												
	机械	履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105				台班	0.0022		1400.47		3.08		
项目编码	040103002004	项目名称		余方弃置			计量单位		m3		工程量	129	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120001-216	挖掘机装石	1000m3	0.001	544.14	0	0	3719.52	369.01	0.54414	0	0	3.71952	0.36901
120001-217+120001-218*10	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输石方 运距L（km） L≤5(实际运距:15km)	1000m3	0.001	0	45.69	0	70056.57	4696.78	0	0.04569	0	70.05657	4.69678
小计									0.54414	0.04569	0	73.77609	5.06579
清单项目综合单价													79.43171
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	0.391722		1.3891		0.54		
	材料	水				m3	0.012		3.77		0.05		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.00045		1		0		
	主材												
	设备												
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0				台班	0.002285		1627.8		3.72		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF				台班	0.049958		1393.87		69.63		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4				台班	0.0006		702.69		0.42		
项目编码	040204002003	项目名称		人行道块料铺设			计量单位		m2		工程量	300	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040102-3+040102-4*5	机械摊铺级配碎石垫层 压实厚度T(mm) T=150(实际厚度:200mm)	100m2	1	477.74	4060.71	0	338.6	330.88	477.74	4060.71	0	338.6	330.88
040102-27+040102-28*(-5)换	水泥混凝土基层 浇筑厚度T(mm) T=200(实际厚度:150mm)	100m2	1	1560.43	13925.76	0	21.17	1041.15	1560.43	13925.76	0	21.17	1041.15
040104-1+040104-2*(-2)	找平层 砂 厚度T(mm) T=50(实际厚度:30mm)	100m2	1	220.99	797.43	0	1.69	88.63	220.99	797.43	0	1.69	88.63
040104-13换	人行道石材地坪铺砌 厚度T（mm） T≤30 单块板面积S（m2） 0.04<S≤0.36	100m2	1	2777.34	7708.77	0	17.6	997.91	2777.34	7708.77	0	17.6	997.91
小计									5036.5	26492.67	0	379.06	2458.57
清单项目综合单价													34366.80
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	13.19018		1.3891		18.32		
		技工人工费				元	23.62846		1.3561		32.04		
	材料	铁件(综合)				kg	0.05909		5.5		0.32		
		棉纱				kg	0.01		10.6		0.11		
		石料切割锯片				片	0.0035		65		0.23		
		碎石 5mm～25mm				m3	0.0928		168		15.59		
		碎石 20mm～40mm				m3	0.062		186		11.53		
		石屑 0～5mm				m3	0.1104		118		13.03		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00004		1885		0.08		
		仿花岗岩瓷质透水石				m2	1.02		74.16		75.64		
		脱模剂				kg	0.0075		8.4		0.06		
		水				m3	0.26363		3.77		0.99		
		钢模板				kg	0.0537		6		0.32		
		素水泥浆				m3	0.00101		813.48		0.82		
		C20混凝土透水砼				m3	0.1515		904		136.96		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.2873		1		1.29		
	主材	中砂				m3	0.039		204		7.96		
	设备												
	机械	平地机 功率P（kW） P=90				台班	0.00152		962.32		1.46		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8				台班	0.00033		533.32		0.18		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15				台班	0.00181		810.07		1.47		
		电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62				台班	0.00072		23.5		0.02		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4				台班	0.0004		702.69		0.28		
		混凝土振动器 平板式				台班	0.015		14.11		0.21		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.00571		30.82		0.18		
项目编码	011605001009	项目名称		平面块料拆除			计量单位		m2		工程量	100	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040105-15	拆除块料面层 面砖	100m2	1	322.4	0	0	0	70.96	322.4	0	0	0	70.96
小计									322.4	0	0	0	70.96
清单项目综合单价													393.36
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.32096		1.3891		3.22		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料								
	主材								
	设备								
	机械								

项目编码	041001003003	项目名称	拆除基层	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040105-37+040105-38*(-5)	机械拆除 液压岩石破碎机 混凝土基(垫)层 厚度T（mm） T=200(实际厚度:150mm)	100m2	1	36.26	32.52	0	924.31	71.55	36.26	32.52	0	924.31	71.55
小计									36.26	32.52	0	924.31	71.55
清单项目综合单价													1064.64

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.26102	1.3891	0.36		
	材料	合金钎头 Φ150mm	个	0.0006	542	0.33		
	主材							
	设备							
	机械	履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105	台班	0.0066	1400.47	9.24		

项目编码	041001003004	项目名称	拆除基层	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040105-33+040105-34*5	机械拆除 液压岩石破碎机 混合料类基(垫)层 厚度T（mm） T=150(实际厚度:200mm)	100m2	1	12.11	10.84	0	308.1	23.85	12.11	10.84	0	308.1	23.85
小计									12.11	10.84	0	308.1	23.85
清单项目综合单价													354.90

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.08719	1.3891	0.12		
	材料	合金钎头 Φ150mm	个	0.0002	542	0.11		
	主材							
	设备							
	机械	履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105	台班	0.0022	1400.47	3.08		

项目编码	040103002005	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120001-216	挖掘机装石	1000m3	0.001	544.14	0	0	3719.52	369.01	0.54414	0	0	3.71952	0.36901
120001-217+120001-218*10	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输石方 运距L（km） L≤5(实际运距:15km)	1000m3	0.001	0	45.69	0	70056.57	4696.78	0	0.04569	0	70.05657	4.69678
小计									0.54414	0.04569	0	73.77609	5.06579
清单项目综合单价													79.43171

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.391722	1.3891	0.54		
	材料	水	m3	0.012	3.77	0.05		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00045	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.002285	1627.8	3.72		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.049958	1393.87	69.63		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0006	702.69	0.42		

项目编码	040204002004	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040102-3+040102-4*5	机械摊铺级配碎石垫层 压实厚度T(mm) T=150(实际厚度:200mm)	100m2	1	477.74	4060.71	0	338.6	330.88	477.74	4060.71	0	338.6	330.88
040102-27+040102-28*(-5)换	水泥混凝土基层 浇筑厚度T(mm) T=200(实际厚度:150mm)	100m2	1	1560.43	6809.86	0	21.17	685.36	1560.43	6809.86	0	21.17	685.36
040104-1+040104-2*(-2)	找平层 砂 厚度T(mm) T=50(实际厚度:30mm)	100m2	1	220.99	797.43	0	1.69	88.63	220.99	797.43	0	1.69	88.63
040104-13换	人行道石材地坪铺砌 厚度T（mm） T≤30 单块板面积S（m2） 0.04＜S≤0.36	100m2	1	2777.34	24349.75	0	17.6	1829.96	2777.34	24349.75	0	17.6	1829.96
小计									5036.5	36017.75	0	379.06	2934.83
清单项目综合单价													44368.14

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	13.19018	1.3891	18.32		
		技工人工费	元	23.62846	1.3561	32.04		
	材料	铁件(综合)	kg	0.05909	5.5	0.32		
		棉纱	kg	0.01	10.6	0.11		
		石料切割锯片	片	0.0035	65	0.23		
		碎石 5mm～25mm	m3	0.0928	168	15.59		
		碎石 20mm～40mm	m3	0.062	186	11.53		
		石屑 0～5mm	m3	0.1104	118	13.03		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00004	1885	0.08		
		60厚花岗岩砖	m2	1.02	236.9	241.64		
		脱模剂	kg	0.0075	8.4	0.06		
		水	m3	0.26363	3.77	0.99		
		钢模板	kg	0.0537	6	0.32		
		素水泥浆	m3	0.00101	813.48	0.82		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.1515	436.64	66.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.3483	1	1.35		
	主材	中砂	m3	0.039	204	7.96		
	设备							
	机械	平地机 功率P（kW） P=90	台班	0.00152	962.32	1.46		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.00033	533.32	0.18		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.00181	810.07	1.47		
		电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.00072	23.5	0.02		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0004	702.69	0.28		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.015	14.11	0.21		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00571	30.82	0.18		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面				计量单位	m2		工程量	100	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040105-5+040105-6*(-5)	液压岩石破碎机破碎沥青混凝土面层 厚度T（mm） T=150(实际厚度:100mm)	100m2	1	15.13	12.47	0	382.33	29.57	15.13	12.47	0	382.33	29.57
小计									15.13	12.47	0	382.33	29.57
清单项目综合单价													439.50
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费					元	0.1089	1.3891		0.15		
	材料	合金钎头 Φ150mm					个	0.00023	542		0.12		
	主材												
	设备												
	机械	履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105					台班	0.00273	1400.47		3.82		
项目编码	041001001002	项目名称	拆除路面				计量单位	m2		工程量	100		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040105-37	机械拆除 液压岩石破碎机 混凝土基(垫)层 厚度T（mm） T=200	100m2	1	48.36	43.36	0	1240.54	95.94	48.36	43.36	0	1240.54	95.94
小计									48.36	43.36	0	1240.54	95.94
清单项目综合单价													1428.20
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费					元	0.34817	1.3891		0.48		
	材料	合金钎头 Φ150mm					个	0.0008	542		0.43		
	主材												
	设备												
	机械	履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105					台班	0.0088	1409.71		12.41		
项目编码	041001003005	项目名称	拆除基层				计量单位	m2		工程量	100		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040105-33+040105-34*15	机械拆除 液压岩石破碎机 混合料类基(垫)层 厚度T（mm） T=150(实际厚度:300mm)	100m2	1	18.2	16.26	0	465.2	35.99	18.2	16.26	0	465.2	35.99
小计									18.2	16.26	0	465.2	35.99
清单项目综合单价													535.65
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费					元	0.13099	1.3891		0.18		
	材料	合金钎头 Φ150mm					个	0.0003	542		0.16		
	主材												
	设备												
	机械	履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105					台班	0.0033	1409.71		4.65		
项目编码	040103002006	项目名称	余方弃置				计量单位	m3		工程量	60		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120001-216	挖掘机装石	1000m3	0.01	544.14	0	0	3719.52	369.01	5.4414	0	0	37.1952	3.6901
120001-217+120001-218*10	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输石方 运距L（km） L≤5(实际运距:15km)	1000m3	0.01	0	45.69	0	70056.57	4696.78	0	0.4569	0	700.5657	46.9678
小计									5.4414	0.4569	0	737.7609	50.6579
清单项目综合单价													794.3171
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费					元	0.391722	1.3891		0.54		
	材料	水					m3	0.012	3.77		0.05		
		其他材料费(按百分比计算)					元	0.00045	1		0		
	主材												
	设备												
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0					台班	0.002285	1627.8		3.72		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF					台班	0.049958	1393.87		69.63		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4					台班	0.0006	702.69		0.42		
项目编码	040203006002	项目名称	新建沥青路面				计量单位	m2		工程量	100		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040102-13换	机械摊铺水泥稳定石粉渣基层 压实厚度T(mm) T=150	100m2	1	88	5.57	0	273.8	37.99	88	5.57	0	273.8	37.99
040102-13换	机械摊铺水泥稳定石粉渣基层 压实厚度T(mm) T=150	100m2	1	88	5.57	0	273.8	37.99	88	5.57	0	273.8	37.99
040102-23	基层混合料集中拌和 水泥石粉渣 水泥含量4%	10m3	0.1	43.35	1723.58	0	115.07	103.43	4.335	172.358	0	11.507	10.343
040102-24换	基层混合料集中拌和 水泥石粉渣 水泥含量5%	10m3	0.1	43.35	1801.01	0	115.07	107.31	4.335	180.101	0	11.507	10.731
040102-25+040102-26*4	基层混合料运输 运距L(km) L≤1(实际运距:5km)	10m3	1	0	0	0	211	14.14	0	0	0	211	14.14
040102-27换	水泥混凝土基层 浇筑厚度T(mm) T=200	100m2	1	1772.73	10821.3	0	28.22	933.13	1772.73	10821.3	0	28.22	933.13
040103-17换	水泥混凝土 乳化沥青粘层 0.3kg/m2	100m2	1	1.57	287.63	0	2.29	14.88	1.57	287.63	0	2.29	14.88
040103-26	铺设玻璃纤维格栅	100m2	1	182.99	781.55	0	0	79.35	182.99	781.55	0	0	79.35
040103-37+040103-38*3换	细粒式沥青混凝土 机械摊铺 压实厚度T(mm) T=30(实际厚度:60mm)	100m2	1	270.3	7983.27	0	564.85	496.51	270.3	7983.27	0	564.85	496.51
小计									2412.26	20237.349	0	1376.974	1635.064
清单项目综合单价													25661.647
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费					元	6.12806	1.3891		8.51		
		技工人工费					元	12.40608	1.3561		16.82		
		铁件(综合)					kg	0.05909	5.5		0.32		
		普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)					t	0.02988	429		12.82		
		石粉渣					m3	0.350055	114		39.91		
		4%水泥稳定石粉渣					m3	0	280		0		
		5%水泥稳定石粉渣					m3	0	280		0		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	松杂枋板材 周转材	m3	0.00004	1885	0.08		
		玻璃纤维格栅	m2	1.1	7	7.7		
		乳化沥青	kg	0.816	3.49	2.85		
		柴油	kg	0.06	8.31	0.5		
		脱模剂	kg	0.01	8.4	0.08		
		水	m3	0.33542	3.77	1.26		
		钢模板	kg	0.0716	6	0.43		
		(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.202	492.52	99.49		
		4.5MPa抗折强度增加费	m3	0.202	31	6.26		
		改性沥青砼(AC-13C)	m3	0.0606	1296.1	78.54		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4734	1	1.47		
	主材							
	设备							
	机械	轮胎式装载机 斗容量C(m3) C=2.0	台班	0.0015	978.76	1.47		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.00077	698.92	0.54		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.00102	816.51	0.83		
		振动压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.00199	1035.79	2.06		
		振动压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.00309	1295.38	4		
		汽车式沥青喷洒机 箱容量C(L) C=4000	台班	0.00003	764.74	0.02		
		稳定土厂拌设备 生产能力Q(t/h) Q=250	台班	0.0009	2204.28	1.98		
		沥青混凝土摊铺机 装载质量M(t) M=8	台班	0.00231	1352.4	3.12		
		洒水车 罐容量V(m3) V=4	台班	0.0008	707.23	0.57		
		载货汽车 装载质量M(t) M=12	台班	0.00579	1093.27	6.33		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.02	14.11	0.28		

项目编码	081201004001	项目名称	拆除路缘石	计量单位	m	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040105-40	人工拆除 石质立缘石 单件体积V(m3) V≤0.04	100m	0.01	650.71	0	0	0	143.23	6.5071	0	0	0	1.4323
040105-41	手持式凿岩机拆除 预制混凝土立缘石 单件体积V(m3) 0.04<V≤0.2	100m	0.01	331.47	9.6	0	138.88	82.75	3.3147	0.096	0	1.3888	0.8275
040104-36换	路缘石安砌 预制混凝土立缘石 单件体积V(m3) 0.018<V≤0.04	100m	0.01	1887.71	435.34	0	6.04	437.66	18.8771	4.3534	0	0.0604	4.3766
小计									28.6989	4.4494	0	1.4492	6.6364
清单项目综合单价													41.2339

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	10.73105	1.3891	14.91		
		技工人工费	元	10.17066	1.3561	13.79		
	材料	石料切割锯片	片	0.00403	65	0.26		
		合金钢凿杆锅钎	套	0.0032	30	0.1		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.00943	405.76	3.83		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.00057	426.94	0.24		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0217	1	0.02		
	主材							
	设备							
	机械	风动凿岩机 手持式	台班	0.0064	13.01	0.08		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.00196	30.82	0.06		
		内燃空气压缩机 排气量Q(m3/min) Q=3.0	台班	0.0032	407.97	1.31		

项目编码	081201004002	项目名称	拆除路缘石	计量单位	m	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040105-45	人工拆除 预制混凝土平缘石	100m	0.01	332.08	0	0	0	73.09	3.3208	0	0	0	0.7309
040105-41	手持式凿岩机拆除 预制混凝土立缘石 单件体积V(m3) 0.04<V≤0.2	100m	0.01	331.47	9.6	0	138.88	82.75	3.3147	0.096	0	1.3888	0.8275
040104-42换	路缘石安砌 预制混凝土平缘石	100m	0.01	828.2	279.98	0	5.24	196.63	8.282	2.7998	0	0.0524	1.9663
小计									14.9175	2.8958	0	1.4412	3.5247
清单项目综合单价													22.7792

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	6.99664	1.3891	9.72		
		技工人工费	元	3.83339	1.3561	5.2		
	材料	石料切割锯片	片	0.0035	65	0.23		
		合金钢凿杆锅钎	套	0.0032	30	0.1		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.0062	405.76	2.52		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0001	426.94	0.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0139	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	风动凿岩机 手持式	台班	0.0064	13.01	0.08		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.0017	30.82	0.05		
		内燃空气压缩机 排气量Q(m3/min) Q=3.0	台班	0.0032	407.97	1.31		

项目编码	081201002001	项目名称	拆除绿化带	计量单位	m2	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050010-2	绿化地铲除杂灌草 覆盖密度40%~80%	100m2	0.1	246.38	0	0	129	62.87	24.638	0	0	12.9	6.287
050010-257+050010-258*30	清运树枝、树叶、草类 5km以内(实际运距:35km)	10m3	0.1	177.2	0	0	846.94	95.76	17.72	0	0	84.694	9.576
小计									42.358	0	0	97.594	15.863
清单项目综合单价													155.815

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.7575	1.3631	5.12		
	材料							
	主材							
	设备							
	机械	载货汽车 装载质量M(t) M=4	台班	0.02495	560.89	13.99		

项目编码	050102012002	项目名称	铺种草皮	计量单位	m2	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050010-203	铺种草皮 满铺	10m2	1	77.08	76.76	0	30.33	22.84	77.08	76.76	0	30.33	22.84
050011-30换	普通草坪类养护 (采用自动喷淋系统或汽车运水:人工*0.6)	100m2·月	0.1	117.35	33.35	0	44.7	30.49	11.735	3.335	0	4.47	3.049
小计									88.815	80.095	0	34.8	25.889
清单项目综合单价													229.599

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	8.23782	1.3631	11.23		
	材料	草皮	m2	1.05	6.5	6.83		
		有机肥	kg	1	0.36	0.36		
		肥料	kg	0.10182	2	0.2		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.00354	25	0.09		
		水	m3	0.29144	3.77	1.1		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1003	1	0.1		
	主材							
	设备							
	机械	剪草机 推式	台班	0.006	120.7	0.72		
		梳草机	台班	0.003	94	0.28		
		草坪打孔机	台班	0.003	111.64	0.33		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.0041	739.84	3.03		

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：桥梁
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	156501.55	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1-合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.7~1.1)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	17649.19	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	382112.5	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	586089.24	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　桥梁
标　　段：　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		市政工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					1142352.48
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	156501.55
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	132280.57
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	施工临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	24220.98
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	90	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	17649.19
1-8-1	041102004001	墩(台)帽模板	1.台帽模板 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	13.53	103.02	1393.86
1-8-2	041102005001	墩(台)身模板	1.桥台板式台身、桥台侧墙 模板 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	20.5	120.08	2461.64
1-8-3	041102017001	挡墙模板	1.挡墙模板 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	19.65	76.58	1504.8
1-8-4	041102001001	垫层模板	1.垫层模板 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	2.67	37.7	100.66
1-8-5	041102003001	承台模板	1.承台模板 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	35.68	67.6	2411.97
1-8-6	041102007001	墩(台)盖梁模板	1.墩(台)盖梁模板 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	4.23	156.08	660.22
1-8-7	041102021001	小型构件模板	1.垫石、挡块 模板 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	13.08	70.42	921.09
1-8-8	041102021002	小型构件模板	1.小型构件模板 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	33.3	146.66	4883.78
1-8-9	041102014001	板模板	1.桥头搭板 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	60.5	54.73	3311.17
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	382112.5
1-10-1	011701006002	满堂脚手架	1.满堂脚手架 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	2187.5	174.68	382112.5
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9+B14_10	100	0
1-14-1	14.1	围堰		项		100	0
1-14-2	14.2	筑岛		项		100	0
1-14-3	14.3	便道		项		100	0
1-14-4	14.4	便桥		项		100	0
1-14-5	14.5	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项		100	0
1-14-6	14.6	驳岸块石清理		项		100	0
1-14-7	14.7	地下管线交叉处理		项		100	0
1-14-8	14.8	行车、行人干扰增加		项		100	0
1-14-9	14.9	轨道交通工程路桥		项		100	0
1-14-10	14.10	市政基础设施施工监测、监控、保护		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	586089.24
1-15-1	041102040001	临时支墩（安装、拆除、租赁、基础）	1.名称:临时支墩 2.材质:Q235B 3.规格:满足设计要求 4.施工完后基础拆除 5.租赁费、使用时间暂按6个月综合考虑 6.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	122	4562.94	556678.68
1-15-2	14010106001	基坑内场地硬化	1.基坑内场地硬化 2.砼型号：C20 3.厚度：150mm 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	54	544.64	29410.56
合计							1142352.48

材料设备暂估价计价表

工程名称：桥梁
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：桥梁
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：桥梁
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：桥梁
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：桥梁
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：桥梁
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	236677.8
1	增值税应纳税额	A5	3.02	211319.46
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	25358.34
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	199497.06
合计				436174.86

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　湖海连桥电气工程　　第 1 页，共 3 页

标段：　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		电气工程					500074.74	0	
1-1	030412004027	装饰灯	1.LED线性染色灯 36W L=1m 2.36W DC24V RGBW(3000K) DMX512 15*30° 1米4段 ≥IP65 L=1m 3.50mm可旋转L形支架/带防眩光装置/与幕墙同色/带防坠落链条 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	8	780.8	6246.4	0	
1-2	030412004028	装饰灯	1.LED线性染色灯 12W L=0.3m 2.12W DC24V RGBW(3000K) DMX512 15*30° 1米4段 ≥IP65 L=0.3m 3.50mm可旋转L形支架/带防眩光装置/与幕墙同色/带防坠落链条 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	2	502.14	1004.28	0	
1-3	030412004029	装饰灯	1.LED柔性氛围灯 2.10W/m DC24V RGBW(3000K) DMX512 120° 1米8段 ≥IP65 圆弧发光面 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	800	370.51	296408	0	
1-4	030412004030	装饰灯	1.LED柔性线条灯 2.10W/m DC24V 3000K 120° ≥IP65 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	56.6	119.96	6789.74	0	
1-5	030404019005	控制开关	1.开关电源 2.320W,AC220V/DC24V,功率因数 ≥0.9,IP65 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	70	103.74	7261.8	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　湖海连桥电气工程　　第 2 页，共 3 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-6	030411006010	接线盒	1.防水接线盒 2.125*125*100mm 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	140	167.42	23438.8	0	
1-7	040803001017	电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-0.6/1kV-5*4mm² 3.含电缆头制作、安装 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	80	32.07	2565.6	0	
1-8	040803001018	电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-0.6/1kV-3*4mm² 3.含电缆头制作、安装 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	65	32.07	2084.55	0	
1-9	040804002006	配线	1.名称:铜芯护套软线 2.配线形式:ZR-RVV-2*4mm² 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	1655	8.43	13951.65	0	
1-10	040803002015	电缆保护管	1.名称:电气配管 2.规格:PE25 3.敷设方式:明敷 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	10	21.43	214.3	0	
1-11	040803002016	电缆保护管	1.名称:电气配管 2.规格:PE32 3.敷设方式:明敷 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	120	24.18	2901.6	0	
1-12	030411003002	桥架	1.铝合金桥架MR300*200mm(宽*高) 2.配盖板及附件 3.含桥架接地 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	30	219.66	6589.8	0	
1-13	030411002017	线槽	1.MR150*100mm(宽*高)(带隔板) 2.配盖板及附件 3.含桥架接地 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	60	156.23	9373.8	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　湖海连桥电气工程　　第 3 页，共 3 页

标段：　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-14	030411002018	线槽	1.MR100*75mm(宽*高)(带隔板) 2.配盖板及附件 3.含桥架接地 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	80	106.36	8508.8	0	
1-15	030411002019	线槽	1.MR60*40mm(宽*高)(带隔板) 2.配盖板及附件 3.含桥架接地 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	25	106.36	2659	0	
1-16	040803002017	电缆保护管	1.不锈钢金属软管CP16 2.敷设方式:明敷 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	130	24.36	3166.8	0	
1-17	040803002018	电缆保护管	1.不锈钢金属软管CP20 2.敷设方式:明敷 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	30	24.36	730.8	0	
1-18	040801010010	落地式配电箱	1.分控箱 2.不锈钢,900*650*150mm(高*宽*深mm),IP54,带散热孔 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	2	709.83	1419.66	0	
1-19	040801010011	落地式配电箱	1.分控箱 2.不锈钢,450*650*150mm(高*宽*深mm),IP54,带散热孔 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	2	709.83	1419.66	0	
1-20	030404022018	控制器	1.分控器 2.标准DMX512控制协议,8口 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	10	10169.81	101698.1	0	
1-21	030502005011	双绞线缆	1.超五类屏蔽双绞线STP CAT5E 2.管内敷设 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	285	5.76	1641.6	0	
合计							500074.74	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：湖海连桥电气工程　　标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

项目编码	030412004027	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-24换	荧光灯具安装 吸顶式 单管 ~	10套	0.1	292.83	7096.02	0	0	419.25	29.283	709.602	0	0	41.925
小计									29.283	709.602	0	0	41.925
清单项目综合单价													780.810

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.2882	1.3709	7.25		
		技工人工费	元	13.2416	1.3559	17.95		
		高级技工人工费	元	2.9874	1.3655	4.08		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.21	0.5	0.11		
		塑料膨胀管 φ6mm	10个	0.21	0.5	0.11		
		LED线性染色灯 36W L=1m	套	1	708.81	708.81		
		其他材料费	元	0.582	1	0.58		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030412004028	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-24换	荧光灯具安装 吸顶式 单管 ~	10套	0.1	292.83	4442.12	0	0	286.56	29.283	444.212	0	0	28.656
小计									29.283	444.212	0	0	28.656
清单项目综合单价													502.151

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.2882	1.3709	7.25		
		技工人工费	元	13.2416	1.3559	17.95		
		高级技工人工费	元	2.9874	1.3655	4.08		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.21	0.5	0.11		
		塑料膨胀管 φ6mm	10个	0.21	0.5	0.11		
		其他材料费	元	0.582	1	0.58		
		LED线性染色灯 12W L=0.3m	套	1	443.42	443.42		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030412004029	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	800

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-235换	荧光灯安装 LED柔性氛围灯 10W	10m	1	151.13	3353.14	0	0	200.92	151.13	3353.14	0	0	200.92
小计									151.13	3353.14	0	0	200.92
清单项目综合单价													3705.19

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.7846	1.3709	2.45		
		技工人工费	元	7.8194	1.3559	10.6		
		高级技工人工费	元	1.5116	1.3655	2.06		
	材料	LED柔性氛围灯 10W	m	1.01	331.63	334.95		
		尼龙扎带 L=100-150	根	1.05	0.18	0.19		
		其他材料费	元	0.179	1	0.18		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030412004030	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	56.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-235换	荧光灯安装 LED柔性线条灯 10W	10m	0.1	151.13	966.92	0	0	81.61	15.113	96.692	0	0	8.161
小计									15.113	96.692	0	0	8.161
清单项目综合单价													119.9660

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.7846	1.3709	2.45		
		技工人工费	元	7.8194	1.3559	10.6		
		高级技工人工费	元	1.5116	1.3655	2.06		
	材料	LED柔性线条灯 10W	m	1.01	95.37	96.32		
		尼龙扎带 L=100-150	根	1.05	0.18	0.19		
		其他材料费	元	0.179	1	0.18		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030404019005	项目名称	控制开关	计量单位	个	工程量	70

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-52换	限位开关安装 普通式 ~	个	1	66.1	21.99	0	0	15.65	66.1	21.99	0	0	15.65
小计									66.1	21.99	0	0	15.65
清单项目综合单价													103.74

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	9.906	1.3709	13.58		
		技工人工费	元	26.294	1.3559	35.65		
		高级技工人工费	元	12.358	1.3655	16.87		
	材料	镀锌精制带帽螺栓 M5×10	10套	0.51	0.19	0.1		
		其他材料费	元	0.39	1	0.39		
		开关电源 320W	个	1	21.5	21.5		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030411006010	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	140

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031009-10换	接线箱/盒(端子数以下) 6 ~	台	1	77.28	37.25	20	13.14	19.75	77.28	37.25	20	13.14	19.75
小计									77.28	37.25	20	13.14	19.75

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价										167.42
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	16.848	1.1902	20.05			
		技工人工费(安装)		元	49.2072	1.163	57.23			
	材料	棉纱		kg	0.02	10.6	0.21			
		六角螺栓 M12×20～100		套	2	0.82	1.64			
		管件 DN15以下		套	4	2.5	10			
		接地线 5.5mm2～16mm2		m	1	20.8	20.8			
		铜芯塑料绝缘电线 BV-1.5mm2		m	1	1.03	1.03			
		线号套管(综合)		m	0.05	0.52	0.03			
		位号牌		个	1	0.54	0.54			
		其他材料费		元	3	1	3			
	主材									
	设备	防水接线盒								
	机械	仪器仪表使用费		元	13.14	1	13.14			
项目编码	040803001017	项目名称	电缆		计量单位	m	工程量	80		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040705-13换	铜芯电缆一般敷设 截面面积S(mm2) S≤10 (五芯电力电缆敷:人工*1.1机械*1.1)	100m	0.1	302.42	2696.64	0	6.6	201.84	30.242	269.664	0	0.66	20.184
小计									30.242	269.664	0	0.66	20.184

清单项目综合单价										320.750
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费		元	0.392612	1.3709	0.54			
		技工人工费		元	1.498497	1.3559	2.03			
		高级技工人工费		元	0.332618	1.3655	0.45			
	材料	镀锌电缆卡子 2mm×35mm		套	0.107	1.85	0.2			
		标志牌		个	0.0612	0.8	0.05			
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.0049	1	0			
	主材	ZR-YJV-0.6/1kV-5*4mm²		m	1.01	26.45	26.71			
	设备									
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=5		台班	0.00011	600.12	0.07			
项目编码	040803001018	项目名称	电缆		计量单位	m	工程量	65		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040705-13换	铜芯电缆一般敷设 截面面积S(mm2) S≤10 (五芯电力电缆敷:人工*1.1机械*1.1)	100m	0.01	302.42	2696.64	0	6.6	201.84	3.0242	26.9664	0	0.066	2.0184
小计									3.0242	26.9664	0	0.066	2.0184

清单项目综合单价										32.0750
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费		元	0.392612	1.3709	0.54			
		技工人工费		元	1.498497	1.3559	2.03			
		高级技工人工费		元	0.332618	1.3655	0.45			
	材料	镀锌电缆卡子 2mm×35mm		套	0.107	1.85	0.2			
		标志牌		个	0.0612	0.8	0.05			
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.0049	1	0			
	主材	ZR-YJV-0.6/1kV-3*4mm²		m	1.01	26.45	26.71			
	设备									
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=5		台班	0.00011	600.12	0.07			
项目编码	040804002006	项目名称	配线		计量单位	m	工程量	1655		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-189换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 2.5≤S≤4	100m单线	0.01	147.98	630.96	0	0	64.12	1.4798	6.3096	0	0	0.6412
小计									1.4798	6.3096	0	0	0.6412

清单项目综合单价										8.4306
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费		元	0.26113	1.3709	0.36			
		技工人工费		元	0.70843	1.3559	0.96			
		高级技工人工费		元	0.11803	1.3655	0.16			
	材料	塑料胶布带 20mm×50m		卷	0.0105	0.7	0.01			
		焊锡		kg	0.0012	75.6	0.09			
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0001	69.5	0.01			
		汽油 60#～70#		kg	0.0055	7.54	0.04			
		ZR-RVV-2*4mm²		m	1.05	5.86	6.15			
		其他材料费		元	0.01	1	0.01			
	主材									
	设备									
	机械									
项目编码	040803002015	项目名称	电缆保护管		计量单位	m	工程量	10		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-133	刚性阻燃管敷设 砖混结构明配 管外径dn(mm) dn≤25	100m	0.1	1360.26	444.76	0	15.1	322.65	136.026	44.476	0	1.51	32.265
小计									136.026	44.476	0	1.51	32.265

清单项目综合单价										214.277
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费		元	1.60612	1.3709	2.2			
		技工人工费		元	7.03783	1.3559	9.54			
		高级技工人工费		元	1.36084	1.3655	1.86			
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm		kg	0.004	5.5	0.02			
		木螺钉 M4×65以下		10个	0.2413	0.22	0.05			
		合金钢钻头(综合)		个	0.0163	7.2	0.12			
		锯条		根	0.01	0.77	0.01			
		直角弯头 FBN25		个	0.021	2.49	0.05			
		胶合剂		kg	0.0012	12.5	0.02			
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm		个	2.436	0.09	0.22			
		刚性阻燃管 Φ25mm×1.9mm		m	1.1	2.47	2.72			
		T型接头 FTE25		个	0.0315	3.02	0.1			
		塑料管伸缩接头 Φ25mm		个	0.021	1.27	0.03			
		塑料管接头 Φ25mm-32mm		个	0.21	0.75	0.16			
		管码 FCL25		个	0.378	0.25	0.09			
		管码 FSA25		个	0.84	1.01	0.85			
		其他材料费		元	0.0217	1	0.02			

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械	电锤 功率P（kW） P=0.52		台班	0.0188	8.03	0.15		

项目编码	040803002016	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-134	刚性阻燃管敷设 砖混结构明配 管外径dn(mm) dn≤32	100m	0.1	1446.9	606.32	0	15.1	349.79	144.69	60.632	0	1.51	34.979
小计									144.69	60.632	0	1.51	34.979
清单项目综合单价									241.811				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.70837	1.3709	2.34		
		技工人工费	元	7.48607	1.3559	10.15		
		高级技工人工费	元	1.44752	1.3655	1.98		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	5.5	0.02		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.2413	0.22	0.05		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0163	7.2	0.12		
		锯条	根	0.01	0.77	0.01		
		直角弯头 FBN32	个	0.021	3	0.06		
		胶合剂	kg	0.0013	12.5	0.02		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	2.436	0.09	0.22		
		刚性阻燃管 Φ32mm×2.5mm	m	1.1	3.48	3.83		
		T型接头 FTE32	个	0.0315	5.54	0.17		
		塑料管接头 Φ25mm-32mm	个	0.21	0.75	0.16		
		塑料管伸缩接头 Φ32mm	个	0.021	1.66	0.03		
		管码 FCL32	个	0.378	0.3	0.11		
		管码 FSA32	个	0.84	1.46	1.23		
		其他材料费	元	0.0298	1	0.03		
	主材							
	设备							
	机械	电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.0188	8.03	0.15		

项目编码	030411003002	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-32换	铝合金槽式桥架安装(宽+高mm以下) 600 ~	10m	1	350.88	1292.46	0	0.18	141.87	350.88	1292.46	0	0.18	141.87
030209-10	户内接地母线 明设	10m	1	253.27	92.49	0	4.61	60.67	253.27	92.49	0	4.61	60.67
小计									604.15	1384.95	0	4.79	202.54
清单项目综合单价									2196.43				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	8.03064	1.1902	9.56		
		技工人工费(安装)	元	15.2688	1.163	17.76		
		高级技工人工费(安装)	元	6.63792	1.1709	7.77		
		普工人工费	元	8.0524	1.3709	11.04		
		技工人工费	元	4.2236	1.3559	5.73		
		高级技工人工费	元	6.2696	1.3655	8.56		
	材料	砂轮片 Φ100mm	片	0.001	6.57	0.01		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.001	18.3	0.02		
		铝合金桥架MR300*200mm（宽*高）	m	1.005	128	128.64		
		铝端子 DL-10	套	0.42	0.44	0.18		
		塑料绝缘导线 BLV-10	m	0.065	1.16	0.08		
		其他材料费	元	0.342	1	0.34		
		镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.91	7.07		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	17.8	1.69		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03	8.36	0.25		
		调和漆	kg	0.02	10.86	0.22		
	主材							
	设备							
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.0012	15.13	0.02		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	31.12	0.31		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	150.2	0.15		

项目编码	030411002017	项目名称	线槽	计量单位	m	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-31换	铝合金槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400 ~	10m	1	219.71	840.86	0	0.15	90.42	219.71	840.86	0	0.15	90.42
030209-10	户内接地母线 明设	10m	1	253.27	92.49	0	4.61	60.67	253.27	92.49	0	4.61	60.67
小计									472.98	933.35	0	4.76	151.09
清单项目综合单价									1562.18				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	12.1005	1.3709	16.59		
		技工人工费	元	13.215	1.3559	17.92		
		高级技工人工费	元	9.3672	1.3655	12.79		
	材料	砂轮片 Φ100mm	片	0.001	6.57	0.01		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.001	18.3	0.02		
		MR150*100mm（宽*高）(带隔板)	m	1.005	83	83.42		
		铝端子 DL-10	套	0.42	0.44	0.18		
		塑料绝缘导线 BLV-10	m	0.065	1.16	0.08		
		其他材料费	元	0.407	1	0.41		
		镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.91	7.07		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	17.8	1.69		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03	8.36	0.25		
		调和漆	kg	0.02	10.86	0.22		
	主材							
	设备							
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.001	15.13	0.02		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	31.12	0.31		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	150.2	0.15		

项目编码	030411002018	项目名称	线槽	计量单位	m	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-30换	铝合金槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200 ~	10m	1	137.49	461.36	0	0.15	53.34	137.49	461.36	0	0.15	53.34
030209-10	户内接地母线 明设	10m	1	253.27	92.49	0	4.61	60.67	253.27	92.49	0	4.61	60.67
小计									390.76	553.85	0	4.76	114.01
清单项目综合单价									1063.38				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.5881	1.3709	14.52		
		技工人工费	元	9.8504	1.3559	13.36		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	高级技工人工费	元	8.2057	1.3655	11.2		
	材料	镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.91	7.07		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	17.8	1.69		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.03	8.36	0.25		
		调和漆	kg	0.02	10.86	0.22		
		MR100*75mm（宽*高）（带隔板）	m	1.005	45	45.23		
		铝端子 DL-10	套	0.42	0.44	0.18		
		塑料绝缘导线 BLV-10	m	0.065	1.16	0.08		
		其他材料费	元	0.672	1	0.67		
	主材							
	设备							
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	31.12	0.31		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.001	15.13	0.02		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	150.2	0.15		

项目编码	030411002019	项目名称	线槽	计量单位	m	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-30换	铝合金槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200	10m	0.1	137.49	461.36	0	0.15	53.34	13.749	46.136	0	0.015	5.334
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1	253.27	92.49	0	4.61	60.67	25.327	9.249	0	0.461	6.067
小计									39.076	55.385	0	0.476	11.401
清单项目综合单价													106.338

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	10.5881	1.3709	14.52		
		技工人工费	元	9.8504	1.3559	13.36		
		高级技工人工费	元	8.2057	1.3655	11.2		
	材料	镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.91	7.07		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	17.8	1.69		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.03	8.36	0.25		
		调和漆	kg	0.02	10.86	0.22		
		MR60*40mm（宽*高）(带隔板)	m	1.005	45	45.23		
		铝端子 DL-10	套	0.42	0.44	0.18		
		塑料绝缘导线 BLV-10	m	0.065	1.16	0.08		
		其他材料费	元	0.672	1	0.67		
	主材							
	设备							
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	31.12	0.31		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.001	15.13	0.02		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	150.2	0.15		

项目编码	040803002017	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	130

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-156	金属软管敷设 管长L(m) 0.5<L≤1.0 内径d(mm) d≤20	10m	1	129.39	81.64	0	0	32.56	129.39	81.64	0	0	32.56
小计									129.39	81.64	0	0	32.56
清单项目综合单价													243.59

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.5275	1.3709	2.09		
		技工人工费	元	6.6947	1.3559	9.08		
		高级技工人工费	元	1.2944	1.3655	1.77		
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M15～20)	个	2.912	0.3	0.87		
		金属软管 DN20	m	1.03	2.73	2.81		
		镀锌管接头(金属软管用) 20	个	1.472	0.85	1.25		
		金属软管尼龙接头 DN15～20	个	1.472	0.07	0.1		
		管卡子(金属软管用DN15～20)	个	2.944	0.95	2.8		
		其他材料费	元	0.327	1	0.33		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	040803002018	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-156	金属软管敷设 管长L(m) 0.5<L≤1.0 内径d(mm) d≤20	10m	1	129.39	81.64	0	0	32.56	129.39	81.64	0	0	32.56
小计									129.39	81.64	0	0	32.56
清单项目综合单价													243.59

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.5275	1.3709	2.09		
		技工人工费	元	6.6947	1.3559	9.08		
		高级技工人工费	元	1.2944	1.3655	1.77		
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M15～20)	个	2.912	0.3	0.87		
		金属软管 DN20	m	1.03	2.73	2.81		
		镀锌管接头(金属软管用) 20	个	1.472	0.85	1.25		
		金属软管尼龙接头 DN15～20	个	1.472	0.07	0.1		
		管卡子(金属软管用DN15～20)	个	2.944	0.95	2.8		
		其他材料费	元	0.327	1	0.33		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	040801010010	项目名称	落地式配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040702-49	配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长L(m) L≤0.5	台	1	130.98	17.75	500	29.41	31.69	130.98	17.75	500	29.41	31.69
小计									130.98	17.75	500	29.41	31.69
清单项目综合单价													709.83

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	19.367	1.3709	26.55		
		技工人工费	元	59.938	1.3559	81.27		
		高级技工人工费	元	16.961	1.3655	23.16		
	材料	镀锌扁钢(综合)	kg	1.35	5.04	6.8		
		钢垫板 δ=1mm～3mm	kg	0.144	3.6	0.52		
		铁砂布 0#～2#	张	0.5	0.75	0.38		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	0.1	6.2	0.62		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	4.5	0.09	0.41		
		裸铜线 6mm2	kg	0.1	64	6.4		

工程量清单综合单价分析表

费用明细									
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.2	2.44		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.18	1	0.18		
	主材							
	设备	分控箱900*650*150mm						
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.035	651.5	22.8		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.044	150.2	6.61		

项目编码	040801010011	项目名称	落地式配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040702-49	配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长L(m) L≤0.5	台	1	130.98	17.75	500	29.41	31.69	130.98	17.75	500	29.41	31.69
小计									130.98	17.75	500	29.41	31.69
清单项目综合单价													709.83

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	19.367	1.3709	26.55		
		技工人工费	元	59.938	1.3559	81.27		
		高级技工人工费	元	16.961	1.3655	23.16		
	材料	镀锌扁钢(综合)	kg	1.35	5.04	6.8		
		钢垫板 δ=1mm～3mm	kg	0.144	3.6	0.52		
		铁砂布 0#～2#	张	0.5	0.75	0.38		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	0.1	6.2	0.62		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	4.5	0.09	0.41		
		裸铜线 6mm2	kg	0.1	64	6.4		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.2	2.44		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.18	1	0.18		
	主材							
	设备	分控箱450*650*150mm						
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.035	651.5	22.8		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.044	150.2	6.61		

项目编码	030404022018	项目名称	控制器	计量单位	台	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-54	比例部 工 分控器 标准DMX512控	台	1	218.29	3.31	9900	0	48.21	218.29	3.31	9900	0	48.21
小计									218.29	3.31	9900	0	48.21
清单项目综合单价													10169.81

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	32.86	1.3709	45.05		
		技工人工费	元	86.913	1.3559	117.85		
		高级技工人工费	元	40.567	1.3655	55.39		
	材料	镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.41	5.23	2.14		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.1	3.73	0.37		
		其他材料费	元	0.8	1	0.8		
	主材							
	设备	分控器 标准DMX512控制协议,8口						
	机械							

项目编码	030502005011	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	285

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-5换	明敷式管、线、槽内穿放双绞线缆(对以内) 4	100m	0.01	239.23	266.2	0	4.66	66.28	2.3923	2.662	0	0.0466	0.6628
小计									2.3923	2.662	0	0.0466	0.6628
清单项目综合单价													5.7637

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.205448	1.1902	1.43		
		技工人工费(安装)	元	0.823392	1.163	0.96		
	材料	4对双绞线缆	m	1.02	2.6	2.65		
		其他材料费	元	0.01	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	0.04656	1	0.05		

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：湖海连桥电气工程
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	10636.62	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.7~1.1)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	0	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　湖海连桥电气工程
标　　段：　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		市政工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					10636.62
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	10636.62
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	8636.32
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	施工临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	2000.3
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	90	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	0
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9+B14_10	100	0
1-14-1	14.1	围堰		项		100	0
1-14-2	14.2	筑岛		项		100	0
1-14-3	14.3	便道		项		100	0
1-14-4	14.4	便桥		项		100	0
1-14-5	14.5	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项		100	0
1-14-6	14.6	驳岸块石清理		项		100	0
1-14-7	14.7	地下管线交叉处理		项		100	0
1-14-8	14.8	行车、行人干扰增加		项		100	0
1-14-9	14.9	轨道交通工程路桥		项		100	0
1-14-10	14.10	市政基础设施施工监测、监控、保护		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							10636.62

材料设备暂估价计价表

工程名称：湖海连桥电气工程
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：湖海连桥电气工程
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：湖海连桥电气工程
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：湖海连桥电气工程
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：湖海连桥电气工程
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：湖海连桥电气工程
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	17564.43
1	增值税应纳税额	A5	3.02	15682.53
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	1881.9
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	8577.77
合计				26142.2

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　湖海连桥给排水工程　　第 1 页，共 1 页

标段：　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		整个工程					26034	0	
1-1	031001006008	塑料管	1.DN150排水管U-PVC 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	300	52.47	15741	0	
1-2	031001006009	塑料管	1.DN100排水管U-PVC 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	300	34.31	10293	0	
合计							26034	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 湖海连桥给排水工程　　标段： 梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

项目编码	031001006008	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-242换	室外承插塑料排水管安装(粘接) 公称外径(mm以内) 160	10m	1	149.26	326.15	0	0	49.16	149.26	326.15	0	0	49.16
小计									149.26	326.15	0	0	49.16
清单项目综合单价									524.57				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.46816	1.1902	2.94		
		技工人工费(安装)	元	8.37012	1.163	9.73		
		高级技工人工费(安装)	元	1.92468	1.1709	2.25		
	材料	锯条	根	0.242	0.77	0.19		
		粘合剂	kg	0.13	22.27	2.9		
		承插塑料排水管 dn160 白色UPVC	m	1.015	28.92	29.35		
		其他材料费	元	0.18	1	0.18		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	031001006009	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-241换	室外承插塑料排水管安装(粘接) 公称外径(mm以内) 110	10m	1	117.59	190.1	0	0	35.39	117.59	190.1	0	0	35.39
小计									117.59	190.1	0	0	35.39
清单项目综合单价									343.08				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.94592	1.1902	2.32		
		技工人工费(安装)	元	6.60468	1.163	7.68		
		高级技工人工费(安装)	元	1.50444	1.1709	1.76		
	材料	锯条	根	0.194	0.77	0.15		
		粘合剂	kg	0.12	22.27	2.67		
		承插塑料排水管 dn110 白色UPVC	m	1.015	15.78	16.02		
		其他材料费	元	0.172	1	0.17		
	主材							
	设备							
	机械							

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：湖海连桥给排水工程
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	554.53	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.7~1.1)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	0	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　湖海连桥给排水工程
标　　段：　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		市政工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					554.53
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	554.53
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	450.39
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	施工临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	104.14
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	90	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	0
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9+B14_10	100	0
1-14-1	14.1	围堰		项		100	0
1-14-2	14.2	筑岛		项		100	0
1-14-3	14.3	便道		项		100	0
1-14-4	14.4	便桥		项		100	0
1-14-5	14.5	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项		100	0
1-14-6	14.6	驳岸块石清理		项		100	0
1-14-7	14.7	地下管线交叉处理		项		100	0
1-14-8	14.8	行车、行人干扰增加		项		100	0
1-14-9	14.9	轨道交通工程路桥		项		100	0
1-14-10	14.10	市政基础设施施工监测、监控、保护		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							554.53

材料设备暂估价计价表

工程名称：湖海连桥给排水工程
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：湖海连桥给排水工程
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：湖海连桥给排水工程
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：湖海连桥给排水工程
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：湖海连桥给排水工程
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：湖海连桥给排水工程
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	948.08
1	增值税应纳税额	A5	3.02	846.5
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	101.58
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	1441.26
合计				2389.34

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）-新建建筑
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	单位工程名称	金额:(元)
1	新建配套服务建筑工程	8952749.16
2	暂列金额	0
3	专业工程暂估价	0
4	优质优价奖励费	0
合计		8952749.16

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新建配套服务建筑工程　　第 1 页，共 11 页

标段：　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		图书馆咖啡餐厅					2249502.17	0	
1-1		基础工程					50388.97	0	
1-1-1	010101004001	挖基坑土方	1.名称:基坑开挖 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	29.38	47.37	1391.73	0	
1-1-2	010103002007	余方弃置	1.运距：综合考虑 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	29.38	49.19	1445.2	0	
1-1-3	010501001001	垫层	1.名称:C20垫层 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	7.5	557.63	4182.23	0	
1-1-4	010503001001	基础梁	1.名称:C30条形基础 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	29.38	614.61	18057.24	0	
1-1-5	010515001002	现浇构件钢筋	1.HRB400E螺纹钢筋制作安装 2.直径:10mm 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	t	2.2	5517.88	12139.34	0	
1-1-6	010515001003	现浇构件钢筋	1.HPB300圆钢制作安装 2.直径:6mm 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	t	2.2	5987.83	13173.23	0	
1-2		楼地面工程					208292.5	0	
1-2-1	011101001002	水泥砂浆楼地面	1.砂垫层 2.厚度：100mm 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	250	34.02	8505	0	
1-2-2	011101001003	水泥砂浆楼地面	1.砼垫层 2.型号：C20细石 3.厚度：100mm 4.原浆随打随磨光 5.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	250	114.71	28677.5	0	
1-2-3	011102003008	块料楼地面	1.实木地板 2.具体做法详见设计图纸 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	250	684.44	171110	0	
1-3		钢结构工程					469262.33	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新建配套服务建筑工程　　第 2 页，共 11 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-1	010603002001	钢柱	1.部位:钢柱 2.钢材品种、规格 3.其他:含剪力钉、焊接螺钉等，不含加劲板、肋板、连接板 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	t	22.5	8729.18	196406.55	0	
1-3-2	010604001001	钢梁	1.部位:钢梁 2.钢材品种、规格 3.其他:含剪力钉、焊接螺钉等，不含加劲板、肋板、连接板 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	t	15	8526.56	127898.4	0	
1-3-3	011405001002	金属面油漆	1.钢柱、钢梁氟碳漆 2.钢材品种、规格：详见设计图 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	750	125.37	94027.5	0	
1-3-4	010514002001	其他构件	1.名称:栓钉、预埋件 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	t	4	12732.47	50929.88	0	
1-4		墙面装饰工程					643853.31	0	
1-4-1	011207001006	墙面装饰板	1.名称:20mm厚灰色镜面蜂窝铝板 2.具体做法详见设计图纸 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	180	945.21	170137.8	0	
1-4-2	011207001007	墙面装饰板	1.名称:6+12A+6LOW-E中空镀膜钢化玻璃 2.具体做法详见设计图纸 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	357.5	1232	440440	0	
1-4-3	011207001008	墙面装饰板	1.名称:3mm厚白色木饰面板 2.具体做法详见设计图纸 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	37.54	528.01	19821.5	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新建配套服务建筑工程　　第 3 页，共 11 页

标段：　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-4	011502001002	金属装饰线	1.名称:1.2mm厚不锈钢踢脚线 2.具体做法详见设计图纸 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	140	24.17	3383.8	0	
1-4-5	010512006001	带肋板	1.名称:C30楼承板 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	2.26	574.32	1297.96	0	
1-4-6	010801002001	木质门带套	1.名称:金属镜面饰面铝木门 2.具体做法详见设计图纸 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	樘	5	1631.81	8159.05	0	
1-4-7	011505010001	镜面玻璃	1.名称:成品定制千层镜 2.具体做法详见设计图纸 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	12	51.1	613.2	0	
1-5		屋面工程					704803.2	0	
1-5-1	010902003001	屋面刚性层	1.名称:上人屋面 2.具体做法详见设计图纸 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	320	1720.97	550710.4	0	
1-5-2	011302001004	吊顶天棚	1.名称:3mm厚白色铝板吊顶 2.具体做法详见设计图纸 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	320	481.54	154092.8	0	
1-6		书架、装饰柜					172901.86	0	
1-6-1	011501001001	柜台	1.名称:柜台 2.具体做法详见设计图纸 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	14.4	1438.53	20714.83	0	
1-6-2	011501010001	厨房吊柜	1.名称:厨房吊柜 2.具体做法详见设计图纸 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	8.55	1428.76	12215.9	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新建配套服务建筑工程　　第 4 页，共 11 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-6-3	011501006001	书柜	1.名称:书柜 2.具体做法详见设计图纸 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	49	2179.06	106773.94	0	
1-6-4	011501002001	酒柜	1.名称:酒柜 2.具体做法详见设计图纸 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	23.8	1394.84	33197.19	0	
2		浮岛餐酒吧					1799693.00	0	
2-1		基础工程					40308.34	0	
2-1-1	010101004002	挖基坑土方	1.名称:基坑开挖 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	23.5	47.37	1113.2	0	
2-1-2	010103002008	余方弃置	1.运距：综合考虑 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	23.5	49.19	1155.97	0	
2-1-3	010501001002	垫层	1.名称:C20垫层 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	6	557.63	3345.78	0	
2-1-4	010503001002	基础梁	1.名称:C30条形基础 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	23.5	614.61	14443.34	0	
2-1-5	010515001004	现浇构件钢筋	1.HRB400E螺纹钢筋制作安装 2.直径:10mm 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	t	1.76	5517.88	9711.47	0	
2-1-6	010515001005	现浇构件钢筋	1.HPB300圆钢制作安装 2.直径:6mm 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	t	1.76	5987.83	10538.58	0	
2-2		楼地面工程					166634	0	
2-2-1	011101001004	水泥砂浆楼地面	1.砂垫层 2.厚度：100mm 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	200	34.02	6804	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新建配套服务建筑工程　　第 5 页，共 11 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-2	011101001005	水泥砂浆楼地面	1.砼垫层 2.型号：C20细石 3.厚度：100mm 4.原浆随打随磨光 5.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	200	114.71	22942	0	
2-2-3	011102003009	块料楼地面	1.实木地板 2.具体做法详见设计图纸 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	200	684.44	136888	0	
2-3		钢结构工程					375409.86	0	
2-3-1	010603002002	钢柱	1.部位:钢柱 2.钢材品种、规格 3.其他:含剪力钉、焊接螺钉等，不含加劲板、肋板、连接板 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	t	18	8729.18	157125.24	0	
2-3-2	010604001002	钢梁	1.部位:钢梁 2.钢材品种、规格 3.其他:含剪力钉、焊接螺钉等，不含加劲板、肋板、连接板 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	t	12	8526.56	102318.72	0	
2-3-3	011405001003	金属面油漆	1.钢柱、钢梁氟碳漆 2.钢材品种、规格：详见设计图 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	600	125.37	75222	0	
2-3-4	010514002002	其他构件	1.名称:栓钉、预埋件 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	t	3.2	12732.47	40743.9	0	
2-4		墙面装饰工程					515205.33	0	
2-4-1	011207001009	墙面装饰板	1.名称:20mm厚灰色镜面蜂窝铝板 2.具体做法详见设计图纸 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	144	945.21	136110.24	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新建配套服务建筑工程　　第 6 页，共 11 页

标段：　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-4-2	011207001010	墙面装饰板	1.名称:6+12A+6LOW-E中空镀膜钢化玻璃 2.具体做法详见设计图纸 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	286	1232	352352	0	
2-4-3	011207001011	墙面装饰板	1.名称:3mm厚白色木饰面板 2.具体做法详见设计图纸 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	30.03	528.01	15856.14	0	
2-4-4	011502001003	金属装饰线	1.名称:1.2mm厚不锈钢踢脚线 2.具体做法详见设计图纸 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	112	24.17	2707.04	0	
2-4-5	010512006002	带肋板	1.名称:C30楼承板 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	1.81	574.32	1039.52	0	
2-4-6	010801002002	木质门带套	1.名称:金属镜面饰面铝木门 2.具体做法详见设计图纸 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	樘	4	1631.81	6527.24	0	
2-4-7	011505010002	镜面玻璃	1.名称:成品定制千层镜 2.具体做法详见设计图纸 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	9.6	63.87	613.15	0	
2-5		屋面工程					563842.56	0	
2-5-1	010902003002	屋面刚性层	1.名称:上人屋面 2.具体做法详见设计图纸 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	256	1720.97	440568.32	0	
2-5-2	011302001005	吊顶天棚	1.名称:3mm厚白色铝板吊顶 2.具体做法详见设计图纸 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	256	481.54	123274.24	0	
2-6		书架、装饰柜					138292.91	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新建配套服务建筑工程　　第 7 页，共 11 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-6-1	011501001002	柜台	1.名称:柜台 2.具体做法详见设计图纸 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	11.52	1438.53	16571.87	0	
2-6-2	011501010002	厨房吊柜	1.名称:厨房吊柜 2.具体做法详见设计图纸 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	6.82	1428.76	9744.14	0	
2-6-3	011501006002	书柜	1.名称:书柜 2.具体做法详见设计图纸 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	39.2	2179.06	85419.15	0	
2-6-4	011501002002	酒柜	1.名称:酒柜 2.具体做法详见设计图纸 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	19.04	1394.84	26557.75	0	
3		花园餐厅					4030047.41	0	
3-1		基础工程					100777.91	0	
3-1-1	010101004003	挖基坑土方	1.名称:基坑开挖 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	58.76	47.37	2783.46	0	
3-1-2	010103002009	余方弃置	1.运距：综合考虑 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	58.76	49.19	2890.4	0	
3-1-3	010501001003	垫层	1.名称:C20垫层 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	15	557.63	8364.45	0	
3-1-4	010503001003	基础梁	1.名称:C30条形基础 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	58.76	614.61	36114.48	0	
3-1-5	010515001006	现浇构件钢筋	1.HRB400E螺纹钢筋制作安装 2.直径:10mm 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	t	4.4	5517.88	24278.67	0	
3-1-6	010515001007	现浇构件钢筋	1.HPB300圆钢制作安装 2.直径:6mm 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	t	4.4	5987.83	26346.45	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新建配套服务建筑工程　　第 8 页，共 11 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2		楼地面工程					208292.5	0	
3-2-1	011101001006	水泥砂浆楼地面	1.砂垫层 2.厚度：100mm 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	250	34.02	8505	0	
3-2-2	011101001007	水泥砂浆楼地面	1.砼垫层 2.型号：C20细石 3.厚度：100mm 4.原浆随打随磨光 5.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	250	114.71	28677.5	0	
3-2-3	011102003010	块料楼地面	1.实木地板 2.具体做法详见设计图纸 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	250	684.44	171110	0	
3-3		钢结构工程					750019.82	0	
3-3-1	010603002003	钢柱	1.部位:钢柱 2.钢材品种、规格 3.其他:含剪力钉、焊接螺钉等，不含加劲板、肋板、连接板 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	t	39.5	8729.18	344802.61	0	
3-3-2	010604001003	钢梁	1.部位:钢梁 2.钢材品种、规格 3.其他:含剪力钉、焊接螺钉等，不含加劲板、肋板、连接板 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	t	22	8526.56	187584.32	0	
3-3-3	011405001004	金属面油漆	1.钢柱、钢梁氟碳漆 2.钢材品种、规格：详见设计图 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	1350	125.37	169249.5	0	
3-3-4	010514002003	其他构件	1.名称:栓钉、预埋件 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	t	3.8	12732.47	48383.39	0	
3-4		墙面装饰工程					1284443.00	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新建配套服务建筑工程　　第 9 页，共 11 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-4-1	011207001012	墙面装饰板	1.名称:20mm厚灰色镜面蜂窝铝板 2.具体做法详见设计图纸 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	360	945.21	340275.6	0	
3-4-2	011207001013	墙面装饰板	1.名称:6+12A+6LOW-E中空镀膜钢化玻璃 2.具体做法详见设计图纸 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	715	1232	880880	0	
3-4-3	011207001014	墙面装饰板	1.名称:3mm厚白色木饰面板 2.具体做法详见设计图纸 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	75.08	528.01	39642.99	0	
3-4-4	011502001004	金属装饰线	1.名称:1.2mm厚不锈钢踢脚线 2.具体做法详见设计图纸 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	280	24.17	6767.6	0	
3-4-5	010512006003	带肋板	1.名称:C30楼承板 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	4.52	574.32	2595.93	0	
3-4-6	010801002003	木质门带套	1.名称:金属镜面饰面铝木门 2.具体做法详见设计图纸 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	樘	8	1631.81	13054.48	0	
3-4-7	011505010003	镜面玻璃	1.名称:成品定制千层镜 2.具体做法详见设计图纸 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	24	51.1	1226.4	0	
3-5		屋面工程					1371081.15	0	
3-5-1	010902003003	屋面刚性层	1.名称:上人屋面 2.具体做法详见设计图纸 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	622.5	1721	1071322.5	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　新建配套服务建筑工程　　第 10 页，共 11 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-5-2	011302001006	吊顶天棚	1.名称:3mm厚白色铝板吊顶 2.具体做法详见设计图纸 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	622.5	481.54	299758.65	0	
3-6		书架、装饰柜					315433.03	0	
3-6-1	011501001003	柜台	1.名称:柜台 2.具体做法详见设计图纸 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	25.6	1438.53	36826.37	0	
3-6-2	011501010003	厨房吊柜	1.名称:厨房吊柜 2.具体做法详见设计图纸 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	17.1	1428.76	24431.8	0	
3-6-3	011501006003	书柜	1.名称:书柜 2.具体做法详见设计图纸 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	92	2179.06	200473.52	0	
3-6-4	011501002003	酒柜	1.名称:酒柜 2.具体做法详见设计图纸 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	38.5	1394.84	53701.34	0	
4		配电房					180122.31	0	
4-1		基础工程					100777.91	0	
4-1-1	010101004004	挖基坑土方	1.名称:基坑开挖 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	58.76	47.37	2783.46	0	
4-1-2	010103002010	余方弃置	1.运距：综合考虑 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	58.76	49.19	2890.4	0	
4-1-3	010501001004	垫层	1.名称:C20垫层 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	15	557.63	8364.45	0	
4-1-4	010503001004	基础梁	1.名称:C30条形基础 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	58.76	614.61	36114.48	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　新建配套服务建筑工程　　第 11 页，共 11 页

标段：　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-1-5	010515001008	现浇构件钢筋	1.HRB400E螺纹钢筋制作安装 2.直径:10mm 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	t	4.4	5517.88	24278.67	0	
4-1-6	010515001009	现浇构件钢筋	1.HPB300圆钢制作安装 2.直径:6mm 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	t	4.4	5987.83	26346.45	0	
4-2		结构建筑工程					79344.4	0	
4-2-1	010402001004	砌块墙	1.加气混凝土砌块墙 2.墙厚综合考虑 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	40	747.22	29888.8	0	
4-2-2	010502001001	矩形柱	1.C30混凝土柱 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	30	623.42	18702.6	0	
4-2-3	010505001001	有梁板	1.C30混凝土有梁板 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	50	615.06	30753	0	
合计							8259364.89	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 新建配套服务建筑工程　　标段： 梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

项目编码	010101004001	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	29.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120001-6	人工挖基坑土方 深度H（m） H≤2	100m3	0.01	3882.14	0	0	0	854.46	38.8214	0	0	0	8.5446
小计									38.8214	0	0	0	8.5446
清单项目综合单价													47.366000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	27.94719	1.3891	38.82		
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010103002007	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	29.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	571.35	0	0	1928.37	254.98	0.57135	0	0	1.92837	0.25498
120001-210+120001-211*10	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:15km)	1000m3	0.001	0	45.69	0	43482.2	2916.03	0	0.04569	0	43.4822	2.91603
小计									0.57135	0.04569	0	45.41057	3.17101
清单项目综合单价													49.1986200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.411308	1.3891	0.57		
	材料	水	m3	0.012	3.77	0.05		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00045	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001176	1639.77	1.93		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.030625	1406.06	43.06		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0006	702.69	0.42		

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	7.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-2换	泵送现浇混凝土 基础垫层 混凝土输送泵车	10m3	0.1	492.28	4565.17	0	170.79	348.06	49.228	456.517	0	17.079	34.806
小计									49.228	456.517	0	17.079	34.806
清单项目综合单价													557.6300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	35.439	1.3891	49.23		
	材料	水	m3	0.2	3.77	0.75		
		(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	444.57	449.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.747	1	6.75		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60	台班	0.0088	1841.86	16.21		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.075	11.61	0.87		

项目编码	010503001001	项目名称	基础梁	计量单位	m3	工程量	29.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-4换	泵送现浇混凝土 基础、基础梁 混凝土输送泵车	10m3	0.1	536.91	5048.53	0	178.06	382.53	53.691	504.853	0	17.806	38.253
小计									53.691	504.853	0	17.806	38.253
清单项目综合单价													614.60300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	38.652	1.3891	53.69		
	材料	水	m3	0.46	3.77	1.73		
		泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5	m3	1.01	490.75	495.66		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.461	1	7.46		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60	台班	0.0091	1841.86	16.76		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	11.61	1.04		

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	1	327.33	3865.41	0	9.07	265.92	327.33	3865.41	0	9.07	265.92
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	1	704.82	98.68	0	81.14	165.51	704.82	98.68	0	81.14	165.51
小计									1032.15	3964.09	0	90.21	431.43
清单项目综合单价													5517.880

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	97.79	1.3891	135.84		
		技工人工费	元	660.95	1.3561	896.31		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10	t	1.025	3715	3807.88		
		镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	6.05	14.04		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	9.65	8.62	83.18		
		水	m3	0.11	3.77	0.41		
		其他材料费(按百分比计算)	元	58.58	1	58.58		
	主材							
	设备							
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	41.87	4.19		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	24.41	4.88		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	165.59	81.14		

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-103换	现浇构件光圆钢筋 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	486.49	3902.52	0	24.51	303.85	486.49	3902.52	0	24.51	303.85
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	993.95	54.99	0	0	221.52	993.95	54.99	0	0	221.52
小计									1480.44	3957.51	0	24.51	525.37
清单项目综合单价													5987.830
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		173.28	1.3891		240.7		
		技工人工费				元		914.2	1.3561		1239.75		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 φ8~10盘卷				t		1.02	3826		3902.52		
		镀锌铁丝（综合）				kg		9.09	6.05		54.99		
	主材												
	设备												
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14				台班		0.3	41.09		12.33		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班		0.11	41.87		4.61		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班		0.31	24.41		7.57		
项目编码	011101001002	项目名称		水泥砂浆楼地面				计量单位	m2		工程量	250	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-2	砂石垫层	10m3	0.1	615.3	2518.79	0	5.64	261.75	61.53	251.879	0	0.564	26.175
小计									61.53	251.879	0	0.564	26.175
清单项目综合单价													340.148
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		1.10663	1.3891		1.54		
		技工人工费				元		2.77104	1.3561		3.76		
		高级技工人工费				元		0.62512	1.3726		0.86		
	材料	中砂				m3		0.04835	204		9.86		
		碎石 5mm~25mm				m3		0.09017	168		15.15		
		水				m3		0.03	3.77		0.11		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.0628	1		0.06		
	主材												
	设备												
	机械	电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62				台班		0.0024	23.5		0.06		
项目编码	011101001003	项目名称		水泥砂浆楼地面				计量单位	m2		工程量	250	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-16+020002-17*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:50)	100m2	0.1	2047.79	2311.8	0	5.66	566.68	204.779	231.18	0	0.566	56.668
020002-8换	轻质混凝土垫层	10m3	0.1	965.43	4676.93	0	11.18	447.09	96.543	467.693	0	1.118	44.709
020002-18	原浆抹光随捣随抹	100m2	0.1	358.38	0	0	0	78.88	35.838	0	0	0	7.888
小计									337.16	698.873	0	1.684	109.265
清单项目综合单价													1146.982
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		4.2415	1.3891		5.89		
		技工人工费				元		9.84717	1.3561		13.35		
		高级技工人工费				元		10.54235	1.3726		14.47		
	材料	水				m3		0.02	3.77		0.08		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5				m3		0.0505	436.64		22.05		
		细石砼增加费				m3		0.1525	20		3.05		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3		0.102	436.64		44.54		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.1743	1		0.17		
	主材												
	设备												
	机械	混凝土振动器 平板式				台班		0.0119	14.15		0.17		
项目编码	011102003008	项目名称		块料楼地面				计量单位	m2		工程量	250	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-68	木（竹）地板 木龙骨	100m2	0.1	1518.13	4127.09	0	19.8	541.82	151.813	412.709	0	1.98	54.182
020002-72换	木（竹）地板 实木地板楼地面 铺在木龙骨上	100m2	0.1	2833.54	55971.5	0	8.32	3422.8	283.354	5597.15	0	0.832	342.28
小计									435.167	6009.859	0	2.812	396.462
清单项目综合单价													6844.300
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		4.53529	1.3891		6.3		
		技工人工费				元		9.9383	1.3561		13.48		
		高级技工人工费				元		17.29516	1.3726		23.74		
	材料	镀锌铁丝(综合)				kg		0.6026	6.05		3.65		
		镀锌预埋连接件				kg		0.50011	7.8		3.9		
		铁件(综合)				kg		0.5001	6.96		3.48		
		圆钉 L=60mm				kg		0.1587	5.5		0.87		
		杉木枋板材				m3		0.01485	2200		32.67		
		实木地板				m2		1.05	525.45		551.72		
		防潮漆				kg		0.1526	17		2.59		
		煤油				kg		0.0302	6.8		0.21		
		氟化钠				kg		0.1316	3		0.39		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.4987	1		1.5		
	主材												
	设备												
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500				台班		0.0098	28.7		0.28		
项目编码	010603002001	项目名称		钢柱				计量单位	t		工程量	22.5	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
100002-2换	钢柱安装	t	1	1084.75	6991.59	0	60.45	592.39	1084.75	6991.59	0	60.45	592.39
小计									1084.75	6991.59	0	60.45	592.39
清单项目综合单价													8729.180
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		541.455	1.3891		752.14		
		高级技工人工费				元		242.326	1.3726		332.62		
	材料	镀锌低碳钢丝（综合）				kg		0.225	6.62		1.49		
		六角螺栓（综合）				kg		3.399	7		23.79		
		二氧化碳药芯焊丝 Y-71				kg		11.817	12.8		151.26		
		低氢低合金焊条 J426（综合）				kg		1.295	11.44		14.81		
		调平垫铁				kg		19.45	5.19		100.95		
		二氧化碳气体				m3		5.912	5.16		30.51		
		其他材料费(按百分比计算)				元		34.78	1		34.78		

工程量清单综合单价分析表

		钢柱	t	1	6634	6634		
	主材							
	设备							
	机械	二氧化碳气体保护焊机 电流I（A） I=450	台班	0.25	172.78	43.2		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.077	224.05	17.25		

项目编码	010604001001	项目名称	钢梁	计量单位	t	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
100002-4换	钢梁安装	t	1	964.29	6834.12	0	163.26	564.89	964.29	6834.12	0	163.26	564.89
小计									964.29	6834.12	0	163.26	564.89
清单项目综合单价									8526.56				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	490.255	1.3891	681.01		
		高级技工人工费	元	206.385	1.3726	283.28		
	材料	镀锌低碳钢丝（综合）	kg	0.22	6.62	1.46		
		钢梁	t	1	6634	6634		
		六角螺栓（综合）	kg	1.694	7	11.86		
		二氧化碳药芯焊丝 Y-71	kg	8.882	12.8	113.69		
		低氢低合金焊条 J426（综合）	kg	0.994	11.44	11.37		
		调平垫铁	kg	0.92	5.19	4.77		
		二氧化碳气体	m3	4.451	5.16	22.97		
		其他材料费(按百分比计算)	元	34	1	34		
	主材							
	设备							
	机械	二氧化碳气体保护焊机 电流I（A） I=450	台班	0.67	172.78	115.76		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.212	224.05	47.5		

项目编码	011405001002	项目名称	金属面油漆	计量单位	m2	工程量	750

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040206-15+040206-16*4	氟碳面漆 厚度T（μm） T=80(实际厚度:120μm)	100m2	0.1	6240.57	4176.79	0	502.72	1616.08	624.057	417.679	0	50.272	161.608
小计									624.057	417.679	0	50.272	161.608
清单项目综合单价									1253.616				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	21.36742	1.3891	29.68		
		技工人工费	元	24.13113	1.3561	32.72		
	材料	氟碳面漆	kg	0.60016	67	40.21		
		稀释剂	kg	0.06152	12	0.74		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.819	1	0.82		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3	台班	0.018	279.29	5.03		

项目编码	010514002001	项目名称	其他构件	计量单位	t	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
100003-8	基础预埋件安装 地脚螺栓固定	t	1	2109.61	9288.52	0	380.12	954.22	2109.61	9288.52	0	380.12	954.22
小计									2109.61	9288.52	0	380.12	954.22
清单项目综合单价									12732.47				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	415.348	1.3891	576.96		
		技工人工费	元	778.715	1.3561	1056.02		
		高级技工人工费	元	347.243	1.3726	476.63		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	137.27	1	137.27		
		预埋板（地脚螺栓固定）	t	1.04	8644	8989.76		
		二氧化碳药芯焊丝 Y-71	kg	10.5	12.8	134.4		
		二氧化碳气体	m3	5.25	5.16	27.09		
	主材							
	设备							
	机械	二氧化碳气体保护焊机 电流I（A） I=450	台班	2.2	172.78	380.12		

项目编码	011207001006	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	180

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-237换	金属蜂窝板 墙面 20mm厚灰色镜面铝蜂窝铝	100m2	0.1	4033.01	44585.74	0	0	3116.96	403.301	4458.574	0	0	311.696
020003-300	铝合金结构骨架	t	0.1	4774.36	34440.03	0	748.01	2822.96	477.436	3444.003	0	74.801	282.296
小计									880.737	7902.577	0	74.801	593.992
清单项目综合单价									9452.107				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.26205	1.3891	12.87		
		技工人工费(装饰)	元	21.87919	1.3561	29.67		
		高级技工人工费(装饰)	元	33.17598	1.3726	45.54		
	材料	铝型材 粉末喷涂	kg	10.6	30	318		
		镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm	kg	0.43527	5.5	2.39		
		橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	0.99091	4.5	4.46		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	4.68182	2.5	11.7		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	0.99091	0.06	0.06		
		盘头螺栓	100个	0.068	178	12.1		
		弹簧卡扣	个	1.7	3	5.1		
		弹簧	个	1.7	2	3.4		
		挂钩	个	1.7	2	3.4		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.21	8.49	1.78		
		悬挂梁	个	1.7	5	8.5		
		安装底盘	个	3.4	8	27.2		
		20mm厚灰色镜面蜂窝铝板	m2	1.01	375	378.75		
		氧气	m3	0.053	4.5	0.24		
		乙炔气	m3	0.021	32	0.67		
		玻璃胶 300mL	支	0.0156	12	0.19		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.3079	1	7.31		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.04321	173.11	7.48		

项目编码	011207001007	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	357.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-253换	玻璃面层 墙面 6+12A+6L0W-E中空镀膜	100m2	0.01	3094.99	40392.13	0	0	2700.82	30.9499	403.9213	0	0	27.0082
020003-300	铝合金结构骨架	t	0.018	4774.36	34440.03	0	748.01	2822.96	85.93848	619.92054	0	13.46418	50.81328
小计									116.88838	1023.84184	0	13.46418	77.82148
清单项目综合单价													1232.01588

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	12.330778	1.3891	17.13		
		技工人工费(装饰)	元	29.870994	1.3561	40.51		
		高级技工人工费(装饰)	元	43.167338	1.3726	59.25		
	材料	不锈钢压条 65mm×15mm×2mm	m	1.24202	5.8	7.2		
		玻璃胶 300mL	支	1.134	12	13.61		
		其他材料费(按百分比计算)	元	11.17106	1	11.17		
		6+12A+6L0W-E中空镀膜钢化玻璃	m2	1.03	370	381.1		
		铝型材 粉末喷涂	kg	19.08	30	572.4		
		镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm	kg	0.783486	5.5	4.31		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	1.783638	4.5	8.03		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	8.427276	2.5	21.07		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	1.783638	0.06	0.11		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.378	8.49	3.21		
		氧气	m3	0.0954	4.5	0.43		
		乙炔气	m3	0.0378	32	1.21		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.077778	173.11	13.46		

项目编码	011207001008	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	37.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-237换	金属蜂窝板 墙面	100m2	0.01	4033.01	45600.79	0	0	3167.71	40.3301	456.0079	0	0	31.6771
小计									40.3301	456.0079	0	0	31.6771
清单项目综合单价													528.015100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.20339	1.3891	5.84		
		技工人工费(装饰)	元	9.21076	1.3561	12.49		
		高级技工人工费(装饰)	元	16.02832	1.3726	22		
	材料	橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		盘头螺栓	100个	0.068	178	12.1		
		弹簧卡扣	个	1.7	3	5.1		
		弹簧	个	1.7	2	3.4		
		挂钩	个	1.7	2	3.4		
		悬挂梁	个	1.7	5	8.5		
		安装底盘	个	3.4	8	27.2		
		3mm厚白色木饰面板	m2	1.01	385	388.85		
		玻璃胶 300mL	支	0.0156	12	0.19		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.2687	1	2.27		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502001002	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	140

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-40	金属装饰线 角线 宽度d(mm) d≤20	100m	0.1	415.28	1820.22	0	0	182.42	41.528	182.022	0	0	18.242
小计									41.528	182.022	0	0	18.242
清单项目综合单价													241.792

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.43311	1.3891	0.6		
		技工人工费(装饰)	元	0.94819	1.3561	1.29		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.65044	1.3726	2.27		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.042	1.46	0.06		
		铝合金角线 20mm×20mm×1.0mm	m	1.06	16.5	17.49		
		万能胶	kg	0.0168	17.5	0.29		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3569	1	0.36		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010512006001	项目名称	带肋板	计量单位	m3	工程量	2.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
100001-3换	预制混凝土叠合板安装	10m3	0.1	3831.91	1017.01	0	0	894.25	383.191	101.701	0	0	89.425
小计									383.191	101.701	0	0	89.425
清单项目综合单价													574.31700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	195.9285	1.3891	272.16		
		高级技工人工费	元	80.888	1.3726	111.03		
	材料	条形铝板材	kg	2.2528	23	51.81		
		工具式钢支撑及配件	kg	8.338	5.6	46.69		
		调平垫铁	kg	0.5179	5.19	2.69		
		C30楼承板	m3	1.005	0	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.506	1	0.51		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010801002001	项目名称	木质门带套	计量单位	樘	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-3换	成品复合木门（带门套）安装 单开	10樘	0.1	952.65	14433.97	0	0	931.38	95.265	1443.397	0	0	93.138
小计									95.265	1443.397	0	0	93.138
清单项目综合单价													1631.800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	17.1376	1.3891	23.81		
		技工人工费(装饰)	元	42.9142	1.3561	58.2		
		高级技工人工费(装饰)	元	9.6628	1.3726	13.26		
	材料	不锈钢合页	个	3	7.5	22.5		
		金属镜面饰面铝木门	樘	1	1400	1400		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	1.143	12	13.72		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.181	1	7.18		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	主材									
	设备									
	机械									
项目编码	011505010001	项目名称	镜面玻璃		计量单位	m2	工程量	12		
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-91换	台镜安装	10个	0.1	300.43	2571.06	0	0	194.68	30.043	257.106	0	0	19.468
小计									30.043	257.106	0	0	19.468
清单项目综合单价									306.617				
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	0.531383		1.3891		0.74		
		技工人工费(装饰)				元	1.32825		1.3561		1.8		
		高级技工人工费(装饰)				元	1.797883		1.3726		2.47		
	材料	成品定制千层镜				套	0.166667		250		41.67		
		玻璃胶 300mL				支	0.063333		12		0.76		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.424333		1		0.42		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010902003001	项目名称	屋面刚性层		计量单位	m2	工程量	320		
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-136换	采光天棚、雨棚面板 金属面板	100m2	0.1	7958.16	52784.46	0	0	4390.81	795.816	5278.446	0	0	439.081
020003-300	铝合金结构骨架	t	1	4774.36	34440.03	0	748.01	2822.96	4774.36	34440.03	0	748.01	2822.96
小计									5570.176	39718.476	0	748.01	3262.041
清单项目综合单价									49298.703				
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	25.95651		1.3891		36.06		
		技工人工费(装饰)				元	53.890895		1.3561		73.08		
		高级技工人工费(装饰)				元	65.42533		1.3726		89.8		
	材料	铝型材 粉末喷涂				kg	26.5		30		795		
		镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm				kg	1.088175		5.5		5.98		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.79061		10		7.91		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm				套	2.477275		4.5		11.15		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm				套	11.70455		2.5		29.26		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm				套	2.477275		0.06		0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm				kg	0.525		8.49		4.46		
		6+12A+6LOW-E中空镀膜钢化玻璃弧形				m2	1.06		470		498.2		
		氧气				m3	0.1325		4.5		0.6		
		乙炔气				m3	0.0525		32		1.68		
		耐候胶 500mL				支	0.55041		30		16.51		
		其他材料费(按百分比计算)				元	17.95045		1		17.95		
	主材												
	设备												
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班	0.108025		173.11		18.7		
项目编码	011302001004	项目名称	吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	320		
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-4	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.1	3013.52	3034.04	0	816.13	869.67	301.352	303.404	0	81.613	86.967
020004-113换	铝单板 安装在龙骨及型钢骨架上	100m2	0.1	4749.88	32976.5	0	0	2694.27	474.988	3297.65	0	0	269.427
小计									776.34	3601.054	0	81.613	356.394
清单项目综合单价									4815.401				
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	8.09124		1.3891		11.24		
		技工人工费(装饰)				元	17.72812		1.3561		24.04		
		高级技工人工费(装饰)				元	30.85625		1.3726		42.35		
	材料	铁件(综合)				kg	0.4		5.5		2.2		
		膨胀螺栓(综合)				套	1.6		1.25		2		
		六角螺栓				kg	0.0183		6.32		0.12		
		射钉				10个	0.153		1		0.15		
		吊杆				kg	0.24024		5.5		1.32		
		3mm厚白色铝板吊顶				m2	1.1		295		324.5		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(平级)				m2	1.05		25		26.25		
		其他材料费(按百分比计算)				元	3.5654		1		3.57		
	主材												
	设备												
	机械	电动切割机				台班	0.03463		235.67		8.16		
项目编码	011501001001	项目名称	柜台		计量单位	m2	工程量	14.4		
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-6换	现场制作、安装 酒柜	100m2	0.01	2239.02	133327.45	0	1057.45	7230.04	22.3902	1333.2745	0	10.5745	72.3004
小计									22.3902	1333.2745	0	10.5745	72.3004
清单项目综合单价									1438.53960				
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	2.37214		1.3891		3.3		
		技工人工费(装饰)				元	5.94115		1.3561		8.06		
		高级技工人工费(装饰)				元	8.04186		1.3726		11.04		
	材料	不锈钢钉 304				kg	0.04466		12		0.54		
		实木柜台				m2	1.15		1136		1306.4		
		聚醋酸乙烯乳液				kg	0.02347		8.35		0.2		
		其他材料费(按百分比计算)				元	26.1426		1		26.14		
	主材												
	设备												
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500				台班	0.09843		28.7		2.82		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班	0.03716		208.55		7.75		
		机械费补差				元	-0.0001		1		0		
项目编码	011501010001	项目名称	厨房吊柜		计量单位	m2	工程量	8.55		
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-7换	现场制作、安装 厨柜地柜	100m2	0.01	1511.1	133319.99	0	979.88	7064.25	15.111	1333.1999	0	9.7988	70.6425
小计									15.111	1333.1999	0	9.7988	70.6425

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价											1428.752200
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	1.60169	1.3891		2.22			
		技工人工费(装饰)		元	4.00939	1.3561		5.44			
		高级技工人工费(装饰)		元	5.42696	1.3726		7.45			
	材料	不锈钢钉 304		kg	0.04019	12		0.48			
		实木柜台		m2	1.15	1136		1306.4			
		聚醋酸乙烯乳液		kg	0.02113	8.35		0.18			
		其他材料费(按百分比计算)		元	26.1412	1		26.14			
	主材										
	设备										
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500		台班	0.09843	28.7		2.82			
		电动空气压缩机 排气量Q(m3/min) Q=0.6		台班	0.03344	208.55		6.97			
项目编码	011501006001	项目名称	书柜		计量单位	m2		工程量	49		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-12换	成品安装 书柜	100m2	0.01	1283.59	206038.2	0	0	10584.43	12.8359	2060.382	0	0	105.8443
小计									12.8359	2060.382	0	0	105.8443

清单项目综合单价											2179.0622
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	1.36013	1.3891		1.89			
		技工人工费(装饰)		元	3.40585	1.3561		4.62			
		高级技工人工费(装饰)		元	4.61009	1.3726		6.33			
	材料	圆钉 L=60mm		kg	0.0323	5.5		0.18			
		实木书柜		m2	1.02	1980		2019.6			
		聚醋酸乙烯乳液		kg	0.02452	8.35		0.2			
		其他材料费(按百分比计算)		元	40.3996	1		40.4			
	主材										
	设备										
	机械										
项目编码	011501002001	项目名称	酒柜		计量单位	m2		工程量	23.8		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-9换	成品安装 酒吧木柜 酒吧台	100m2	0.01	1476.64	131126.15	0	0	6881.32	14.7664	1311.2615	0	0	68.8132
小计									14.7664	1311.2615	0	0	68.8132

清单项目综合单价											1394.84110
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	1.56475	1.3891		2.17			
		技工人工费(装饰)		元	3.91809	1.3561		5.31			
		高级技工人工费(装饰)		元	5.30346	1.3726		7.28			
	材料	圆钉 L=60mm		kg	0.02563	5.5		0.14			
		实木酒柜		m2	1.02	1260		1285.2			
		聚醋酸乙烯乳液		kg	0.02509	8.35		0.21			
		其他材料费(按百分比计算)		元	25.711	1		25.71			
	主材										
	设备										
	机械										
项目编码	010101004002	项目名称	挖基坑土方		计量单位	m3		工程量	23.5		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120001-6	人工挖基坑土方 深度H(m) H≤2	100m3	0.01	3882.14	0	0	0	854.46	38.8214	0	0	0	8.5446
小计									38.8214	0	0	0	8.5446

清单项目综合单价											47.36600
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费		元	27.94719	1.3891		38.82			
	材料										
	主材										
	设备										
	机械										
项目编码	010103002008	项目名称	余方弃置		计量单位	m3		工程量	23.5		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	571.35	0	0	1928.37	254.98	0.57135	0	0	1.92837	0.25498
120001-210+120001-211*10	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L(km) L≤5(实际运距:15km)	1000m3	0.001	0	45.69	0	43482.2	2916.03	0	0.04569	0	43.4822	2.91603
小计									0.57135	0.04569	0	45.41057	3.17101

清单项目综合单价											49.198620
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费		元	0.411308	1.3891		0.57			
	材料	水		m3	0.012	3.77		0.05			
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.00045	1		0			
	主材										
	设备										
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0		台班	0.001176	1639.77		1.93			
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF		台班	0.030625	1406.06		43.06			
		洒水车 罐容量V(m3) V=4		台班	0.0006	702.69		0.42			
项目编码	010501001002	项目名称	垫层		计量单位	m3		工程量	6		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-2换	泵送现浇混凝土 基础垫层 混凝土输送泵车	10m3	0.1	492.28	4565.17	0	170.79	348.06	49.228	456.517	0	17.079	34.806
小计									49.228	456.517	0	17.079	34.806

清单项目综合单价											557.630
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	35.439	1.3891		49.23			
	材料	水		m3	0.2	3.77		0.75			
		(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm		m3	1.01	444.57		449.02			
		其他材料费(按百分比计算)		元	6.747	1		6.75			

工程量清单综合单价分析表

费用明细	主材								
	设备								
	机械	混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60		台班	0.0088	1841.86	16.21		
		混凝土振动器 插入式		台班	0.075	11.61	0.87		

项目编码	010503001002	项目名称	基础梁	计量单位	m3	工程量	23.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-4换	泵送现浇混凝土 基础、基础梁 混凝土输送泵车	10m3	0.1	536.91	5048.53	0	178.06	382.53	53.691	504.853	0	17.806	38.253
小计									53.691	504.853	0	17.806	38.253
清单项目综合单价													614.6030

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	38.652	1.3891	53.69		
	材料	水	m3	0.46	3.77	1.73		
		泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5	m3	1.01	490.75	495.66		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.461	1	7.46		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60	台班	0.0091	1841.86	16.76		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	11.61	1.04		

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	327.33	3865.41	0	9.07	265.92	327.33	3865.41	0	9.07	265.92
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	704.82	98.68	0	81.14	165.51	704.82	98.68	0	81.14	165.51
小计									1032.15	3964.09	0	90.21	431.43
清单项目综合单价													5517.8800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	97.79	1.3891	135.84		
		技工人工费	元	660.95	1.3561	896.31		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ10	t	1.025	3715	3807.88		
		镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	6.05	14.04		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	8.62	83.18		
		水	m3	0.11	3.77	0.41		
		其他材料费(按百分比计算)	元	58.58	1	58.58		
	主材							
	设备							
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	41.87	4.19		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	24.41	4.88		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	165.59	81.14		

项目编码	010515001005	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-103换	现浇构件光圆钢筋 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	486.49	3902.52	0	24.51	303.85	486.49	3902.52	0	24.51	303.85
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	993.95	54.99	0	0	221.52	993.95	54.99	0	0	221.52
小计									1480.44	3957.51	0	24.51	525.37
清单项目综合单价													5987.8300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	173.28	1.3891	240.7		
		技工人工费	元	914.2	1.3561	1239.75		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 φ8~10盘卷	t	1.02	3826	3902.52		
		镀锌铁丝（综合）	kg	9.09	6.05	54.99		
	主材							
	设备							
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14	台班	0.3	41.09	12.33		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.11	41.87	4.61		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.31	24.41	7.57		

项目编码	011101001004	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-2	砂石垫层	10m3	1	615.3	2518.79	0	5.64	261.75	615.3	2518.79	0	5.64	261.75
小计									615.3	2518.79	0	5.64	261.75
清单项目综合单价													3401.48

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.10663	1.3891	1.54		
		技工人工费	元	2.77104	1.3561	3.76		
		高级技工人工费	元	0.62512	1.3726	0.86		
	材料	中砂	m3	0.04835	204	9.86		
		碎石 5mm~25mm	m3	0.09017	168	15.15		
		水	m3	0.03	3.77	0.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0628	1	0.06		
	主材							
	设备							
	机械	电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.0024	23.5	0.06		

项目编码	011101001005	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-16+020002-17*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:50)	100m2	1	2047.79	2311.8	0	5.66	566.68	2047.79	2311.8	0	5.66	566.68
020002-8换	轻质混凝土垫层	10m3	1	965.43	4676.93	0	11.18	447.09	965.43	4676.93	0	11.18	447.09
020002-18	原浆抹光随捣随抹	100m2	1	358.38	0	0	0	78.88	358.38	0	0	0	78.88
小计									3371.6	6988.73	0	16.84	1092.65
清单项目综合单价													11469.82

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.2415	1.3891	5.89		
		技工人工费	元	9.84717	1.3561	13.35		
		高级技工人工费	元	10.54235	1.3726	14.47		

工程量清单综合单价分析表

费用明细									
	材料	水	m3	0.02	3.77	0.08		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5	m3	0.0505	436.64	22.05		
		细石砼增加费	m3	0.1525	20	3.05		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.102	436.64	44.54		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1743	1	0.17		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.0119	14.15	0.17		

项目编码	011102003009	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-68	木（竹）地板 木龙骨	100m2	1	1518.13	4127.09	0	19.8	541.82	1518.13	4127.09	0	19.8	541.82
020002-72换	木（竹）地板 实木地板楼地面 铺在木龙骨上	100m2	1	2833.54	55971.5	0	8.32	3422.8	2833.54	55971.5	0	8.32	3422.8
小计									4351.67	60098.59	0	28.12	3964.62
清单项目综合单价													68443.00

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.53529	1.3891	6.3		
		技工人工费	元	9.9383	1.3561	13.48		
		高级技工人工费	元	17.29516	1.3726	23.74		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	0.6026	6.05	3.65		
		镀锌预埋连接件	kg	0.50011	7.8	3.9		
		铁件(综合)	kg	0.5001	6.96	3.48		
		圆钉 L=60mm	kg	0.1587	5.5	0.87		
		杉木枋板材	m3	0.01485	2200	32.67		
		防潮漆	kg	0.1526	17	2.59		
		煤油	kg	0.0302	6.8	0.21		
		氟化钠	kg	0.1316	3	0.39		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4987	1	1.5		
		实木地板	m2	1.05	525.45	551.72		
	主材							
	设备							
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.0098	28.7	0.28		

项目编码	010603002002	项目名称	钢柱	计量单位	t	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
100002-2换	钢柱安装	t	1	1084.75	6991.59	0	60.45	592.39	1084.75	6991.59	0	60.45	592.39
小计									1084.75	6991.59	0	60.45	592.39
清单项目综合单价													8729.18

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	541.455	1.3891	752.14		
		高级技工人工费	元	242.326	1.3726	332.62		
	材料	镀锌低碳钢丝（综合）	kg	0.225	6.62	1.49		
		六角螺栓（综合）	kg	3.399	7	23.79		
		二氧化碳药芯焊丝 Y-71	kg	11.817	12.8	151.26		
		低氢低合金焊条 J426（综合）	kg	1.295	11.44	14.81		
		调平垫铁	kg	19.45	5.19	100.95		
		二氧化碳气体	m3	5.912	5.16	30.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	34.78	1	34.78		
		钢柱	t	1	6634	6634		
	主材							
	设备							
	机械	二氧化碳气体保护焊机 电流I（A） I=450	台班	0.25	172.78	43.2		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.077	224.05	17.25		

项目编码	010604001002	项目名称	钢梁	计量单位	t	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
100002-4换	钢梁安装	t	1	964.29	6834.12	0	163.26	564.89	964.29	6834.12	0	163.26	564.89
小计									964.29	6834.12	0	163.26	564.89
清单项目综合单价													8526.56

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	490.255	1.3891	681.01		
		高级技工人工费	元	206.385	1.3726	283.28		
	材料	镀锌低碳钢丝（综合）	kg	0.22	6.62	1.46		
		钢梁	t	1	6634	6634		
		六角螺栓（综合）	kg	1.694	7	11.86		
		二氧化碳药芯焊丝 Y-71	kg	8.882	12.8	113.69		
		低氢低合金焊条 J426（综合）	kg	0.994	11.44	11.37		
		调平垫铁	kg	0.92	5.19	4.77		
		二氧化碳气体	m3	4.451	5.16	22.97		
		其他材料费(按百分比计算)	元	34	1	34		
	主材							
	设备							
	机械	二氧化碳气体保护焊机 电流I（A） I=450	台班	0.67	172.78	115.76		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.212	224.05	47.5		

项目编码	011405001003	项目名称	金属面油漆	计量单位	m2	工程量	600

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040206-15+040206-16*4	氟碳面漆 厚度T（μm） T=80(实际厚度:120μm)	100m2	1	6240.57	4176.79	0	502.72	1616.08	6240.57	4176.79	0	502.72	1616.08
小计									6240.57	4176.79	0	502.72	1616.08
清单项目综合单价													12536.16

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	21.36742	1.3891	29.68		
		技工人工费	元	24.13113	1.3561	32.72		
	材料	氟碳面漆	kg	0.60016	67	40.21		
		稀释剂	kg	0.06152	12	0.74		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.819	1	0.82		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3	台班	0.018	279.29	5.03		

项目编码	010514002002	项目名称	其他构件	计量单位	t	工程量	3.2

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
100003-8	基础预埋件安装 地脚螺栓固定	t	1	2109.61	9288.52	0	380.12	954.22	2109.61	9288.52	0	380.12	954.22
小计									2109.61	9288.52	0	380.12	954.22
清单项目综合单价													12732.470
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		415.348	1.3891		576.96		
		技工人工费				元		778.715	1.3561		1056.02		
		高级技工人工费				元		347.243	1.3726		476.63		
	材料	其他材料费(按百分比计算)				元		137.27	1		137.27		
		预埋板（地脚螺栓固定）				t		1.04	8644		8989.76		
		二氧化碳药芯焊丝 V-71				kg		10.5	12.8		134.4		
		二氧化碳气体				m3		5.25	5.16		27.09		
	主材												
	设备												
	机械	二氧化碳气体保护焊机 电流I（A） I=450				台班		2.2	172.78		380.12		
项目编码	011207001009	项目名称		墙面装饰板				计量单位	m2		工程量	144	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-237换	金属蜂窝板 墙面 20mm厚灰色镜面蜂窝铝	100m2	0.01	4033.01	44585.74	0	0	3116.96	40.3301	445.8574	0	0	31.1696
020003-300	铝合金结构骨架	t	0.01	4774.36	34440.03	0	748.01	2822.96	47.7436	344.4003	0	7.4801	28.2296
小计									88.0737	790.2577	0	7.4801	59.3992
清单项目综合单价													945.2107
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		9.26205	1.3891		12.87		
		技工人工费(装饰)				元		21.87919	1.3561		29.67		
		高级技工人工费(装饰)				元		33.17598	1.3726		45.54		
	材料	橡胶密封条				m		2.499	2		5		
		盘头螺栓				100个		0.068	178		12.1		
		弹簧卡扣				个		1.7	3		5.1		
		弹簧				个		1.7	2		3.4		
		挂钩				个		1.7	2		3.4		
		悬挂梁				个		1.7	5		8.5		
		安装底盘				个		3.4	8		27.2		
		玻璃胶 300mL				支		0.0156	12		0.19		
		其他材料费(按百分比计算)				元		7.3079	1		7.31		
		20mm厚灰色镜面蜂窝铝板				m2		1.01	375		378.75		
		铝型材 粉末喷涂				kg		10.6	30		318		
		镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm				kg		0.43527	5.5		2.39		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm				套		0.99091	4.5		4.46		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm				套		4.68182	2.5		11.7		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm				套		0.99091	0.06		0.06		
		电焊条 E4303 φ2.5mm				kg		0.21	8.49		1.78		
		氧气				m3		0.053	4.5		0.24		
		乙炔气				m3		0.021	32		0.67		
	主材												
	设备												
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班		0.04321	173.11		7.48		
项目编码	011207001010	项目名称		墙面装饰板				计量单位	m2		工程量	286	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-253换	玻璃面层 墙面 6+12A+6LOW-E中空镀膜钢化玻璃	100m2	0.01	3094.99	40392.13	0	0	2700.82	30.9499	403.9213	0	0	27.0082
020003-300	铝合金结构骨架	t	0.018	4774.36	34440.03	0	748.01	2822.96	85.93848	619.92054	0	13.46418	50.81328
小计									116.88838	1023.84184	0	13.46418	77.82148
清单项目综合单价													1232.01588
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		12.330778	1.3891		17.13		
		技工人工费(装饰)				元		29.870994	1.3561		40.51		
		高级技工人工费(装饰)				元		43.167338	1.3726		59.25		
	材料	不锈钢压条 65mm×15mm×2mm				m		1.24202	5.8		7.2		
		玻璃胶 300mL				支		1.134	12		13.61		
		其他材料费(按百分比计算)				元		11.17106	1		11.17		
		6+12A+6LOW-E中空镀膜钢化玻璃				m2		1.03	370		381.1		
		铝型材 粉末喷涂				kg		19.08	30		572.4		
		镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm				kg		0.783486	5.5		4.31		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm				套		1.783638	4.5		8.03		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm				套		8.427276	2.5		21.07		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm				套		1.783638	0.06		0.11		
		电焊条 E4303 φ2.5mm				kg		0.378	8.49		3.21		
		氧气				m3		0.0954	4.5		0.43		
		乙炔气				m3		0.0378	32		1.21		
	主材												
	设备												
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班		0.077778	173.11		13.46		
项目编码	011207001011	项目名称		墙面装饰板				计量单位	m2		工程量	30.03	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-237换	金属蜂窝板 墙面	100m2	0.01	4033.01	45600.79	0	0	3167.71	40.3301	456.0079	0	0	31.6771
小计									40.3301	456.0079	0	0	31.6771
清单项目综合单价													528.015100
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		4.20339	1.3891		5.84		
		技工人工费(装饰)				元		9.21076	1.3561		12.49		
		高级技工人工费(装饰)				元		16.02832	1.3726		22		
	材料	橡胶密封条				m		2.499	2		5		
		盘头螺栓				100个		0.068	178		12.1		
		弹簧卡扣				个		1.7	3		5.1		
		弹簧				个		1.7	2		3.4		
		挂钩				个		1.7	2		3.4		
		悬挂梁				个		1.7	5		8.5		
		安装底盘				个		3.4	8		27.2		
		3mm厚白色木饰面板				m2		1.01	385		388.85		
		玻璃胶 300mL				支		0.0156	12		0.19		
		其他材料费(按百分比计算)				元		2.2687	1		2.27		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011502001003	项目名称		金属装饰线				计量单位	m		工程量	112	
清单综合单价组成明细													

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-40	金属装饰线 角线 宽度d(mm) d≤20	100m	0.01	415.28	1820.22	0	0	182.42	4.1528	18.2022	0	0	1.8242
小计									4.1528	18.2022	0	0	1.8242
清单项目综合单价													24.1792
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		0.43311	1.3891		0.6		
		技工人工费(装饰)				元		0.94819	1.3561		1.29		
		高级技工人工费(装饰)				元		1.65044	1.3726		2.27		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm				100个		0.042	1.46		0.06		
		铝合金角线 20mm×20mm×1.0mm				m		1.06	16.5		17.49		
		万能胶				kg		0.0168	17.5		0.29		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.3569	1		0.36		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010512006002	项目名称		带肋板				计量单位	m3		工程量	1.81	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
100001-3换	预制混凝土叠合板安装	10m3	0.1	3831.91	1017.01	0	0	894.25	383.191	101.701	0	0	89.425
小计									383.191	101.701	0	0	89.425
清单项目综合单价													574.31700
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		195.9285	1.3891		272.16		
		高级技工人工费				元		80.888	1.3726		111.03		
	材料	条形铝板材				kg		2.2528	23		51.81		
		工具式钢支撑及配件				kg		8.338	5.6		46.69		
		调平垫铁				kg		0.5179	5.19		2.69		
		C30楼承板				m3		1.005	0		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.506	1		0.51		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010801002002	项目名称		木质门带套				计量单位	樘		工程量	4	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-3换	成品复合木门（带门套）安装 单开	10樘	0.1	952.65	14433.97	0	0	931.38	95.265	1443.397	0	0	93.138
小计									95.265	1443.397	0	0	93.138
清单项目综合单价													1631.800
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		17.1376	1.3891		23.81		
		技工人工费(装饰)				元		42.9142	1.3561		58.2		
		高级技工人工费(装饰)				元		9.6628	1.3726		13.26		
	材料	不锈钢合页				个		3	7.5		22.5		
		金属镜面饰面铝木门				樘		1	1400		1400		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL				支		1.143	12		13.72		
		其他材料费(按百分比计算)				元		7.181	1		7.18		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011505010002	项目名称		镜面玻璃				计量单位	m2		工程量	9.6	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-91换	台镜安装	10个	0.1	300.43	2571.06	0	0	194.68	30.043	257.106	0	0	19.468
小计									30.043	257.106	0	0	19.468
清单项目综合单价													306.617
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		0.664229	1.3891		0.92		
		技工人工费(装饰)				元		1.660313	1.3561		2.25		
		高级技工人工费(装饰)				元		2.247354	1.3726		3.08		
	材料	成品定制千层镜				套		0.208333	250		52.08		
		玻璃胶 300mL				支		0.079167	12		0.95		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.530417	1		0.53		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010902003002	项目名称		屋面刚性层				计量单位	m2		工程量	256	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-136换	采光天棚、雨棚面板 金属面板	100m2	0.01	7958.16	52784.46	0	0	4390.81	79.5816	527.8446	0	0	43.9081
020003-300	铝合金结构骨架	t	0.1	4774.36	34440.03	0	748.01	2822.96	477.436	3444.003	0	74.801	282.296
小计									557.0176	3971.8476	0	74.801	326.2041
清单项目综合单价													4929.8703
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		25.95651	1.3891		36.06		
		技工人工费(装饰)				元		53.890895	1.3561		73.08		
		高级技工人工费(装饰)				元		65.42533	1.3726		89.8		
	材料	铝型材 粉末喷涂				kg		26.5	30		795		
		镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm				kg		1.088175	5.5		5.98		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个		0.79061	10		7.91		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm				套		2.477275	4.5		11.15		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm				套		11.70455	2.5		29.26		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm				套		2.477275	0.06		0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm				kg		0.525	8.49		4.46		
		6+12A+6LOW-E中空镀膜钢化玻璃弧形				m2		1.06	470		498.2		
		氧气				m3		0.1325	4.5		0.6		
		乙炔气				m3		0.0525	32		1.68		
		耐候胶 500mL				支		0.55041	30		16.51		
		其他材料费(按百分比计算)				元		17.95045	1		17.95		
	主材												
	设备												
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班		0.108025	173.11		18.7		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	011302001005	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	256

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-4	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.01	3013.52	3034.04	0	816.13	869.67	30.1352	30.3404	0	8.1613	8.6967
020004-113换	铝单板 安装在龙骨及型钢骨架上	100m2	0.01	4749.88	32976.5	0	0	2694.27	47.4988	329.765	0	0	26.9427
小计									77.634	360.1054	0	8.1613	35.6394
清单项目综合单价													481.5401

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.09124	1.3891	11.24		
		技工人工费(装饰)	元	17.72812	1.3561	24.04		
		高级技工人工费(装饰)	元	30.85625	1.3726	42.35		
	材料	铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2		
		膨胀螺栓(综合)	套	1.6	1.25	2		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		吊杆	kg	0.24024	5.5	1.32		
		3mm厚白色铝板吊顶	m2	1.1	295	324.5		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(平级)	m2	1.05	25	26.25		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.5654	1	3.57		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.03463	235.67	8.16		

项目编码	011501001002	项目名称	柜台	计量单位	m2	工程量	11.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-6换	现场制作、安装 酒柜	100m2	0.01	2239.02	133327.45	0	1057.45	7230.04	22.3902	1333.2745	0	10.5745	72.3004
小计									22.3902	1333.2745	0	10.5745	72.3004
清单项目综合单价													1438.539600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	2.37214	1.3891	3.3		
		技工人工费(装饰)	元	5.94115	1.3561	8.06		
		高级技工人工费(装饰)	元	8.04186	1.3726	11.04		
	材料	不锈钢钉 304	kg	0.04466	12	0.54		
		实木柜台	m2	1.15	1136	1306.4		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.02347	8.35	0.2		
		其他材料费(按百分比计算)	元	26.1426	1	26.14		
	主材							
	设备							
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.09843	28.7	2.82		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.03716	208.55	7.75		
		机械费补差	元	-0.0001	1	0		

项目编码	011501010002	项目名称	厨房吊柜	计量单位	m2	工程量	6.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-7换	现场制作、安装 厨柜地柜	100m2	0.01	1511.1	133319.99	0	979.88	7064.25	15.111	1333.1999	0	9.7988	70.6425
小计									15.111	1333.1999	0	9.7988	70.6425
清单项目综合单价													1428.752200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.60169	1.3891	2.22		
		技工人工费(装饰)	元	4.00939	1.3561	5.44		
		高级技工人工费(装饰)	元	5.42696	1.3726	7.45		
	材料	不锈钢钉 304	kg	0.04019	12	0.48		
		实木柜台	m2	1.15	1136	1306.4		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.02113	8.35	0.18		
		其他材料费(按百分比计算)	元	26.1412	1	26.14		
	主材							
	设备							
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.09843	28.7	2.82		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.03344	208.55	6.97		

项目编码	011501006002	项目名称	书柜	计量单位	m2	工程量	39.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-12换	成品安装 书柜	100m2	0.01	1283.59	206038.2	0	0	10584.43	12.8359	2060.382	0	0	105.8443
小计									12.8359	2060.382	0	0	105.8443
清单项目综合单价													2179.06220

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.36013	1.3891	1.89		
		技工人工费(装饰)	元	3.40585	1.3561	4.62		
		高级技工人工费(装饰)	元	4.61009	1.3726	6.33		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0323	5.5	0.18		
		实木书柜	m2	1.02	1980	2019.6		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.02452	8.35	0.2		
		其他材料费(按百分比计算)	元	40.3996	1	40.4		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011501002002	项目名称	酒柜	计量单位	m2	工程量	19.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-9换	成品安装 酒吧木柜 酒吧台	100m2	0.01	1476.64	131126.15	0	0	6881.32	14.7664	1311.2615	0	0	68.8132
小计									14.7664	1311.2615	0	0	68.8132
清单项目综合单价													1394.841100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.56475	1.3891	2.17		
		技工人工费(装饰)	元	3.91809	1.3561	5.31		
		高级技工人工费(装饰)	元	5.30346	1.3726	7.28		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.02563	5.5	0.14		
		实木酒柜	m2	1.02	1260	1285.2		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.02509	8.35	0.21		
		其他材料费(按百分比计算)	元	25.711	1	25.71		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	主材									
	设备									
	机械									
项目编码	010101004003	项目名称	挖基坑土方			计量单位	m3	工程量	58.76	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120001-6	人工挖基坑土方 深度H（m） H≤2	100m3	0.01	3882.14	0	0	0	854.46	38.8214	0	0	0	8.5446
小计									38.8214	0	0	0	8.5446
清单项目综合单价									47.366000				
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	27.94719		1.3891		38.82		
	材料												
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010103002009	项目名称	余方弃置			计量单位	m3	工程量	58.76				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	571.35	0	0	1928.37	254.98	0.57135	0	0	1.92837	0.25498
120001-210+120001-211*10	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:15km)	1000m3	0.001	0	45.69	0	43482.2	2916.03	0	0.04569	0	43.4822	2.91603
小计									0.57135	0.04569	0	45.41057	3.17101
清单项目综合单价									49.1986200				
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	0.411308		1.3891		0.57		
	材料	水				m3	0.012		3.77		0.05		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.00045		1		0		
	主材												
	设备												
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0				台班	0.001176		1639.77		1.93		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF				台班	0.030625		1406.06		43.06		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4				台班	0.0006		702.69		0.42		
项目编码	010501001003	项目名称	垫层			计量单位	m3	工程量	15				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-2换	泵送现浇混凝土 基础垫层 混凝土输送泵车	10m3	0.1	492.28	4565.17	0	170.79	348.06	49.228	456.517	0	17.079	34.806
小计									49.228	456.517	0	17.079	34.806
清单项目综合单价									557.630				
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	35.439		1.3891		49.23		
	材料	水				m3	0.2		3.77		0.75		
		(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01		444.57		449.02		
		其他材料费(按百分比计算)				元	6.747		1		6.75		
	主材												
	设备												
	机械	混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60				台班	0.0088		1841.86		16.21		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.075		11.61		0.87		
项目编码	010503001003	项目名称	基础梁			计量单位	m3	工程量	58.76				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-4换	泵送现浇混凝土 基础、基础梁 混凝土输送泵车	10m3	0.1	536.91	5048.53	0	178.06	382.53	53.691	504.853	0	17.806	38.253
小计									53.691	504.853	0	17.806	38.253
清单项目综合单价									614.60300				
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	38.652		1.3891		53.69		
	材料	水				m3	0.46		3.77		1.73		
		泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5				m3	1.01		490.75		495.66		
		其他材料费(按百分比计算)				元	7.461		1		7.46		
	主材												
	设备												
	机械	混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60				台班	0.0091		1841.86		16.76		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.09		11.61		1.04		
项目编码	010515001006	项目名称	现浇构件钢筋			计量单位	t	工程量	4.4				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	1	327.33	3865.41	0	9.07	265.92	327.33	3865.41	0	9.07	265.92
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	1	704.82	98.68	0	81.14	165.51	704.82	98.68	0	81.14	165.51
小计									1032.15	3964.09	0	90.21	431.43
清单项目综合单价									5517.880				
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	97.79		1.3891		135.84		
		技工人工费				元	660.95		1.3561		896.31		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10				t	1.025		3715		3807.88		
		镀锌铁丝（综合）				kg	2.32		6.05		14.04		
		电焊条 E4303 Φ3.2				kg	9.65		8.62		83.18		
		水				m3	0.11		3.77		0.41		
		其他材料费(按百分比计算)				元	58.58		1		58.58		
	主材												
	设备												
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.1		41.87		4.19		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.2		24.41		4.88		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.49		165.59		81.14		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010515001007	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	4.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-103换	现浇构件光圆钢筋 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	486.49	3902.52	0	24.51	303.85	486.49	3902.52	0	24.51	303.85
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	993.95	54.99	0	0	221.52	993.95	54.99	0	0	221.52
小计									1480.44	3957.51	0	24.51	525.37
清单项目综合单价													5987.830

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	173.28	1.3891	240.7		
		技工人工费	元	914.2	1.3561	1239.75		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8~10盘卷	t	1.02	3826	3902.52		
		镀锌铁丝（综合）	kg	9.09	6.05	54.99		
	主材							
	设备							
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14	台班	0.3	41.09	12.33		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.11	41.87	4.61		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.31	24.41	7.57		

项目编码	011101001006	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	250

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-2	砂石垫层	10m3	0.1	615.3	2518.79	0	5.64	261.75	61.53	251.879	0	0.564	26.175
小计									61.53	251.879	0	0.564	26.175
清单项目综合单价													340.148

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.10663	1.3891	1.54		
		技工人工费	元	2.77104	1.3561	3.76		
		高级技工人工费	元	0.62512	1.3726	0.86		
	材料	中砂	m3	0.04835	204	9.86		
		碎石 5mm~25mm	m3	0.09017	168	15.15		
		水	m3	0.03	3.77	0.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0628	1	0.06		
	主材							
	设备							
	机械	电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.0024	23.5	0.06		

项目编码	011101001007	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	250

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-16+020002-17*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:50)	100m2	0.1	2047.79	2311.8	0	5.66	566.68	204.779	231.18	0	0.566	56.668
020002-8换	轻质混凝土垫层	10m3	0.1	965.43	4676.93	0	11.18	447.09	96.543	467.693	0	1.118	44.709
020002-18	原浆抹光随捣随抹	100m2	0.1	358.38	0	0	0	78.88	35.838	0	0	0	7.888
小计									337.16	698.873	0	1.684	109.265
清单项目综合单价													1146.982

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.2415	1.3891	5.89		
		技工人工费	元	9.84717	1.3561	13.35		
		高级技工人工费	元	10.54235	1.3726	14.47		
	材料	水	m3	0.02	3.77	0.08		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5	m3	0.0505	436.64	22.05		
		细石砼增加费	m3	0.1525	20	3.05		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.102	436.64	44.54		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1743	1	0.17		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.0119	14.15	0.17		

项目编码	011102003010	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	250

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-68	木（竹）地板 木龙骨	100m2	0.1	1518.13	4127.09	0	19.8	541.82	151.813	412.709	0	1.98	54.182
020002-72换	木（竹）地板 实木地板楼地面 铺在木龙骨上 -	100m2	0.1	2833.54	55971.5	0	8.32	3422.8	283.354	5597.15	0	0.832	342.28
小计									435.167	6009.859	0	2.812	396.462
清单项目综合单价													6844.300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.53529	1.3891	6.3		
		技工人工费	元	9.9383	1.3561	13.48		
		高级技工人工费	元	17.29516	1.3726	23.74		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	0.6026	6.05	3.65		
		镀锌预埋连接件	kg	0.50011	7.8	3.9		
		铁件(综合)	kg	0.5001	6.96	3.48		
		圆钉 L=60mm	kg	0.1587	5.5	0.87		
		杉木枋板材	m3	0.01485	2200	32.67		
		防潮漆	kg	0.1526	17	2.59		
		煤油	kg	0.0302	6.8	0.21		
		氯化钠	kg	0.1316	3	0.39		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4987	1	1.5		
		实木地板	m2	1.05	525.45	551.72		
	主材							
	设备							
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.0098	28.7	0.28		

项目编码	010603002003	项目名称	钢柱	计量单位	t	工程量	39.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
100002-2换	钢柱安装	t	1	1084.75	6991.59	0	60.45	592.39	1084.75	6991.59	0	60.45	592.39
小计									1084.75	6991.59	0	60.45	592.39
清单项目综合单价													8729.180

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	541.455	1.3891	752.14		
		高级技工人工费	元	242.326	1.3726	332.62		
		镀锌低碳钢丝（综合）	kg	0.225	6.62	1.49		
		钢柱	t	1	6634	6634		
		六角螺栓（综合）	kg	3.399	7	23.79		
		二氧化碳药芯焊丝 V-71	kg	11.817	12.8	151.26		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	低氢低合金焊条 J426（综合）	kg	1.295	11.44	14.81		
		调平垫铁	kg	19.45	5.19	100.95		
		二氧化碳气体	m3	5.912	5.16	30.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	34.78	1	34.78		
	主材							
	设备							
	机械	二氧化碳气体保护焊机 电流I（A） I=450	台班	0.25	172.78	43.2		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.077	224.05	17.25		

项目编码	010604001003	项目名称	钢梁	计量单位	t	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
100002-4换	钢梁安装	t	1	964.29	6834.12	0	163.26	564.89	964.29	6834.12	0	163.26	564.89
小计									964.29	6834.12	0	163.26	564.89
清单项目综合单价													8526.56

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	490.255	1.3891	681.01		
		高级技工人工费	元	206.385	1.3726	283.28		
	材料	镀锌低碳钢丝 （综合）	kg	0.22	6.62	1.46		
		钢梁	t	1	6634	6634		
		六角螺栓 （综合）	kg	1.694	7	11.86		
		二氧化碳药芯焊丝 V-71	kg	8.882	12.8	113.69		
		低氢低合金焊条 J426（综合）	kg	0.994	11.44	11.37		
		调平垫铁	kg	0.92	5.19	4.77		
		二氧化碳气体	m3	4.451	5.16	22.97		
		其他材料费(按百分比计算)	元	34	1	34		
	主材							
	设备							
	机械	二氧化碳气体保护焊机 电流I（A） I=450	台班	0.67	172.78	115.76		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.212	224.05	47.5		

项目编码	011405001004	项目名称	金属面油漆	计量单位	m2	工程量	1350

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040206-15+040206-16*4	氟碳面漆 厚度T（μm） T=80(实际厚度:120μm)	100m2	0.1	6240.57	4176.79	0	502.72	1616.08	624.057	417.679	0	50.272	161.608
小计									624.057	417.679	0	50.272	161.608
清单项目综合单价													1253.616

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	21.36742	1.3891	29.68		
		技工人工费	元	24.13113	1.3561	32.72		
	材料	氟碳面漆	kg	0.60016	67	40.21		
		稀释剂	kg	0.06152	12	0.74		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.819	1	0.82		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3	台班	0.018	279.29	5.03		

项目编码	010514002003	项目名称	其他构件	计量单位	t	工程量	3.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
100003-8	基础预埋件安装 地脚螺栓固定	t	1	2109.61	9288.52	0	380.12	954.22	2109.61	9288.52	0	380.12	954.22
小计									2109.61	9288.52	0	380.12	954.22
清单项目综合单价													12732.470

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	415.348	1.3891	576.96		
		技工人工费	元	778.715	1.3561	1056.02		
		高级技工人工费	元	347.243	1.3726	476.63		
	材料	预埋板（地脚螺栓固定）	t	1.04	8644	8989.76		
		二氧化碳药芯焊丝 V-71	kg	10.5	12.8	134.4		
		二氧化碳气体	m3	5.25	5.16	27.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	137.27	1	137.27		
	主材							
	设备							
	机械	二氧化碳气体保护焊机 电流I（A） I=450	台班	2.2	172.78	380.12		

项目编码	011207001012	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	360

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-237换	金属蜂窝板 墙面20mm厚灰色镜面蜂窝铝	100m2	0.1	4033.01	44585.74	0	0	3116.96	403.301	4458.574	0	0	311.696
020003-300	铝合金结构骨架	t	0.1	4774.36	34440.03	0	748.01	2822.96	477.436	3444.003	0	74.801	282.296
小计									880.737	7902.577	0	74.801	593.992
清单项目综合单价													9452.107

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.26205	1.3891	12.87		
		技工人工费(装饰)	元	21.87919	1.3561	29.67		
		高级技工人工费(装饰)	元	33.17598	1.3726	45.54		
	材料	橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		盘头螺栓	100个	0.068	178	12.1		
		弹簧卡扣	个	1.7	3	5.1		
		弹簧	个	1.7	2	3.4		
		挂钩	个	1.7	2	3.4		
		悬挂梁	个	1.7	5	8.5		
		安装底盘	个	3.4	8	27.2		
		玻璃胶 300mL	支	0.0156	12	0.19		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.3079	1	7.31		
		20mm厚灰色镜面蜂窝铝板	m2	1.01	375	378.75		
		铝型材 粉末喷涂	kg	10.6	30	318		
		镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm	kg	0.43527	5.5	2.39		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	0.99091	4.5	4.46		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	4.68182	2.5	11.7		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	0.99091	0.06	0.06		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.21	8.49	1.78		
		氧气	m3	0.053	4.5	0.24		
		乙炔气	m3	0.021	32	0.67		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.04321	173.11	7.48		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	011207001013	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	715

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-253换	玻璃面层 墙面 6+12A+6LOW-E中空镀膜	100m2	0.01	3094.99	40392.13	0	0	2700.82	30.9499	403.9213	0	0	27.0082
020003-300	铝合金结构骨架	t	0.02	4774.36	34440.03	0	748.01	2822.96	95.4872	688.8006	0	14.9602	56.4592
小计									126.4371	1092.7219	0	14.9602	83.4674
清单项目综合单价													1317.5866

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	12.330778	1.3891	17.13		
		技工人工费(装饰)	元	29.870994	1.3561	40.51		
		高级技工人工费(装饰)	元	43.167338	1.3726	59.25		
	材料	不锈钢压条 65mm×15mm×2mm	m	1.24202	5.8	7.2		
		玻璃胶 300mL	支	1.134	12	13.61		
		其他材料费(按百分比计算)	元	11.17106	1	11.17		
		6+12A+6LOW-E中空镀膜钢化玻璃	m2	1.03	370	381.1		
		铝型材 粉末喷涂	kg	19.08	30	572.4		
		镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm	kg	0.783486	5.5	4.31		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	1.783638	4.5	8.03		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	8.427276	2.5	21.07		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	1.783638	0.06	0.11		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.378	8.49	3.21		
		氧气	m3	0.0954	4.5	0.43		
		乙炔气	m3	0.0378	32	1.21		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.077778	173.11	13.46		

项目编码	011207001014	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	75.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-237换	金属蜂窝板 墙面	100m2	0.01	4033.01	45600.79	0	0	3167.71	40.3301	456.0079	0	0	31.6771
小计									40.3301	456.0079	0	0	31.6771
清单项目综合单价													528.015100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.20339	1.3891	5.84		
		技工人工费(装饰)	元	9.21076	1.3561	12.49		
		高级技工人工费(装饰)	元	16.02832	1.3726	22		
	材料	橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		盘头螺栓	100个	0.068	178	12.1		
		弹簧卡扣	个	1.7	3	5.1		
		弹簧	个	1.7	2	3.4		
		挂钩	个	1.7	2	3.4		
		悬挂梁	个	1.7	5	8.5		
		安装底盘	个	3.4	8	27.2		
		3mm厚白色木饰面板	m2	1.01	385	388.85		
		玻璃胶 300mL	支	0.0156	12	0.19		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.2687	1	2.27		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502001004	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	280

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-40	金属装饰线 角线 宽度d(mm) d≤20	100m	0.1	415.28	1820.22	0	0	182.42	41.528	182.022	0	0	18.242
小计									41.528	182.022	0	0	18.242
清单项目综合单价													241.792

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.43311	1.3891	0.6		
		技工人工费(装饰)	元	0.94819	1.3561	1.29		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.65044	1.3726	2.27		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.042	1.46	0.06		
		铝合金角线 20mm×20mm×1.0mm	m	1.06	16.5	17.49		
		万能胶	kg	0.0168	17.5	0.29		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3569	1	0.36		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010512006003	项目名称	带肋板	计量单位	m3	工程量	4.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
100001-3换	预制混凝土盘合板安装	10m3	0.1	3831.91	1017.01	0	0	894.25	383.191	101.701	0	0	89.425
小计									383.191	101.701	0	0	89.425
清单项目综合单价													574.31700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	195.9285	1.3891	272.16		
		高级技工人工费	元	80.888	1.3726	111.03		
	材料	条形铝板材	kg	2.2528	23	51.81		
		工具式钢支撑及配件	kg	8.338	5.6	46.69		
		调平垫铁	kg	0.5179	5.19	2.69		
		C30楼承板	m3	1.005	0	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.506	1	0.51		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010801002003	项目名称	木质门带套	计量单位	樘	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-3换	成品复合木门（带门套）安装 单开	10樘	0.1	952.65	14433.97	0	0	931.38	95.265	1443.397	0	0	93.138
小计									95.265	1443.397	0	0	93.138
清单项目综合单价													1631.800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	17.1376	1.3891	23.81		
		技工人工费(装饰)	元	42.9142	1.3561	58.2		
		高级技工人工费(装饰)	元	9.6628	1.3726	13.26		
	材料	不锈钢合页	个	3	7.5	22.5		
		金属镜面饰面铝木门	樘	1	1400	1400		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	1.143	12	13.72		

工程量清单综合单价分析表

费用明细		其他材料费(按百分比计算)	元	7.181	1	7.18		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011505010003	项目名称	镜面玻璃	计量单位	m2	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-91换	台镜安装	10个	0.1	300.43	2571.06	0	0	194.68	30.043	257.106	0	0	19.468
小计									30.043	257.106	0	0	19.468

清单项目综合单价 306.617

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.531383	1.3891	0.74		
		技工人工费(装饰)	元	1.32825	1.3561	1.8		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.797883	1.3726	2.47		
	材料	成品定制千层镜	套	0.166667	250	41.67		
		玻璃胶 300mL	支	0.063333	12	0.76		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.424333	1	0.42		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010902003003	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2	工程量	622.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-136换	采光天棚、雨棚面板 金属面板	100m2	0.01	7958.16	52784.46	0	0	4390.81	79.5816	527.8446	0	0	43.9081
020003-300	铝合金结构骨架	t	0.026	4774.36	34440.03	0	748.01	2822.96	124.13336	895.44078	0	19.44826	73.39696
小计									203.71496	1423.28538	0	19.44826	117.30506

清单项目综合单价 1763.75366

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	25.956916	1.3891	36.06		
		技工人工费(装饰)	元	53.891913	1.3561	73.08		
		高级技工人工费(装饰)	元	65.426707	1.3726	89.8		
	材料	铝型材 粉末喷涂	kg	26.500851	30	795.03		
		镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm	kg	1.08821	5.5	5.99		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.79061	10	7.91		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	2.477355	4.5	11.15		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	11.704926	2.5	29.26		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	2.477355	0.06	0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.525017	8.49	4.46		
		6+12A+6LOW-E中空镀膜钢化玻璃弧形	m2	1.06	470	498.2		
		氧气	m3	0.132504	4.5	0.6		
		乙炔气	m3	0.052502	32	1.68		
		耐候胶 500mL	支	0.55041	30	16.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	17.950859	1	17.95		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.108028	173.11	18.7		

项目编码	011302001006	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	622.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-4	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.01	3013.52	3034.04	0	816.13	869.67	30.1352	30.3404	0	8.1613	8.6967
020004-113换	铝单板 安装在龙骨及型钢骨架上	100m2	0.01	4749.88	32976.5	0	0	2694.27	47.4988	329.765	0	0	26.9427
小计									77.634	360.1054	0	8.1613	35.6394

清单项目综合单价 481.54010

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.09124	1.3891	11.24		
		技工人工费(装饰)	元	17.72812	1.3561	24.04		
		高级技工人工费(装饰)	元	30.85625	1.3726	42.35		
	材料	铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2		
		膨胀螺栓(综合)	套	1.6	1.25	2		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		吊杆	kg	0.24024	5.5	1.32		
		3mm厚白色铝板吊顶	m2	1.1	295	324.5		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(平级)	m2	1.05	25	26.25		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.5654	1	3.57		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.03463	235.67	8.16		

项目编码	011501001003	项目名称	柜台	计量单位	m2	工程量	25.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-6换	现场制作、安装 酒柜	100m2	0.01	2239.02	133327.45	0	1057.45	7230.04	22.3902	1333.2745	0	10.5745	72.3004
小计									22.3902	1333.2745	0	10.5745	72.3004

清单项目综合单价 1438.53960

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	2.37214	1.3891	3.3		
		技工人工费(装饰)	元	5.94115	1.3561	8.06		
		高级技工人工费(装饰)	元	8.04186	1.3726	11.04		
	材料	不锈钢钉 304	kg	0.04466	12	0.54		
		实木柜台	m2	1.15	1136	1306.4		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.02347	8.35	0.2		
		其他材料费(按百分比计算)	元	26.1426	1	26.14		
	主材							
	设备							
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.09843	28.7	2.82		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.03716	208.55	7.75		
		机械费补差	元	-0.0001	1	0		

项目编码	011501010003	项目名称	厨房吊柜	计量单位	m2	工程量	17.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额	定额单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-7换	现场制作、安装 厨柜 地柜	100m2	0.01	1511.1	133319.99	0	979.88	7064.25	15.111	1333.1999	0	9.7988	70.6425
小计									15.111	1333.1999	0	9.7988	70.6425
清单项目综合单价													1428.75220

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.60169	1.3891	2.22		
		技工人工费(装饰)	元	4.00939	1.3561	5.44		
		高级技工人工费(装饰)	元	5.42696	1.3726	7.45		
	材料	不锈钢钉 304	kg	0.04019	12	0.48		
		实木柜台	m2	1.15	1136	1306.4		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.02113	8.35	0.18		
		其他材料费(按百分比计算)	元	26.1412	1	26.14		
	主材							
	设备							
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.09843	28.7	2.82		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.03344	208.55	6.97		

项目编码	011501006003	项目名称	书柜	计量单位	m2	工程量	92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-12换	成品安装 书柜	100m2	0.01	1283.59	206038.2	0	0	10584.43	12.8359	2060.382	0	0	105.8443
小计									12.8359	2060.382	0	0	105.8443
清单项目综合单价													2179.0622

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.36013	1.3891	1.89		
		技工人工费(装饰)	元	3.40585	1.3561	4.62		
		高级技工人工费(装饰)	元	4.61009	1.3726	6.33		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0323	5.5	0.18		
		实木书柜	m2	1.02	1980	2019.6		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.02452	8.35	0.2		
		其他材料费(按百分比计算)	元	40.3996	1	40.4		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011501002003	项目名称	酒柜	计量单位	m2	工程量	38.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-9换	成品安装 酒吧木柜 酒吧台	100m2	0.01	1476.64	131126.15	0	0	6881.32	14.7664	1311.2615	0	0	68.8132
小计									14.7664	1311.2615	0	0	68.8132
清单项目综合单价													1394.84110

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.56475	1.3891	2.17		
		技工人工费(装饰)	元	3.91809	1.3561	5.31		
		高级技工人工费(装饰)	元	5.30346	1.3726	7.28		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.02563	5.5	0.14		
		实木酒柜	m2	1.02	1260	1285.2		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.02509	8.35	0.21		
		其他材料费(按百分比计算)	元	25.711	1	25.71		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010101004004	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	58.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120001-6	人工挖基坑土方 深度H（m） H≤2	100m3	0.01	3882.14	0	0	0	854.46	38.8214	0	0	0	8.5446
小计									38.8214	0	0	0	8.5446
清单项目综合单价													47.366000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	27.94719	1.3891	38.82		
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010103002010	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	58.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	571.35	0	0	1928.37	254.98	0.57135	0	0	1.92837	0.25498
120001-210+120001-211*10	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:15km)	1000m3	0.001	0	45.69	0	43482.2	2916.03	0	0.04569	0	43.4822	2.91603
小计									0.57135	0.04569	0	45.41057	3.17101
清单项目综合单价													49.1986200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.411308	1.3891	0.57		
	材料	水	m3	0.012	3.77	0.05		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00045	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001176	1639.77	1.93		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.030625	1406.06	43.06		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0006	702.69	0.42		

项目编码	010501001004	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-2换	泵送现浇混凝土 基础垫层 混凝土输送泵车	10m3	0.1	492.28	4565.17	0	170.79	348.06	49.228	456.517	0	17.079	34.806
小计									49.228	456.517	0	17.079	34.806
清单项目综合单价													557.630

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	35.439	1.3891	49.23		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	水	m3	0.2	3.77	0.75		
		(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	444.57	449.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.747	1	6.75		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60	台班	0.0088	1841.86	16.21		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.075	11.61	0.87		

项目编码	010503001004	项目名称	基础梁	计量单位	m3	工程量	58.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-4换	泵送现浇混凝土 基础、基础梁 混凝土输送泵车	10m3	0.1	536.91	5048.53	0	178.06	382.53	53.691	504.853	0	17.806	38.253
小计									53.691	504.853	0	17.806	38.253
清单项目综合单价									614.60300				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	38.652	1.3891	53.69		
	材料	水	m3	0.46	3.77	1.73		
		泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5	m3	1.01	490.75	495.66		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.461	1	7.46		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60	台班	0.0091	1841.86	16.76		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	11.61	1.04		

项目编码	010515001008	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	4.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	1	327.33	3865.41	0	9.07	265.92	327.33	3865.41	0	9.07	265.92
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	1	704.82	98.68	0	81.14	165.51	704.82	98.68	0	81.14	165.51
小计									1032.15	3964.09	0	90.21	431.43
清单项目综合单价									5517.880				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	97.79	1.3891	135.84		
		技工人工费	元	660.95	1.3561	896.31		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10	t	1.025	3715	3807.88		
		镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	6.05	14.04		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	9.65	8.62	83.18		
		水	m3	0.11	3.77	0.41		
		其他材料费(按百分比计算)	元	58.58	1	58.58		
	主材							
	设备							
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	41.87	4.19		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	24.41	4.88		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	165.59	81.14		

项目编码	010515001009	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	4.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-103换	现浇构件光圆钢筋 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	486.49	3902.52	0	24.51	303.85	486.49	3902.52	0	24.51	303.85
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	993.95	54.99	0	0	221.52	993.95	54.99	0	0	221.52
小计									1480.44	3957.51	0	24.51	525.37
清单项目综合单价									5987.830				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	173.28	1.3891	240.7		
		技工人工费	元	914.2	1.3561	1239.75		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～10盘卷	t	1.02	3826	3902.52		
		镀锌铁丝（综合）	kg	9.09	6.05	54.99		
	主材							
	设备							
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14	台班	0.3	41.09	12.33		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.11	41.87	4.61		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.31	24.41	7.57		

项目编码	010402001004	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-31	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 干混砌筑砂浆	10m3	1	2908.86	3696.25	0	39.25	827.68	2908.86	3696.25	0	39.25	827.68
小计									2908.86	3696.25	0	39.25	827.68
清单项目综合单价									7472.04				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	49.0369	1.3891	68.12		
		技工人工费	元	164.2718	1.3561	222.77		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.012	6.37	0.08		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8723	288	251.22		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	840	25.87		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0016	1885	3.02		
		水	m3	0.1304	3.77	0.49		
		干混砌筑砂浆 M7.5	t	0.1764	453.13	79.93		
		其他材料费(按百分比计算)	元	9.015	1	9.02		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.0195	201.3	3.93		

项目编码	010502001001	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-5	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵	10m3	1	677.29	5048.53	0	100.17	408.21	677.29	5048.53	0	100.17	408.21
小计									677.29	5048.53	0	100.17	408.21
清单项目综合单价									6234.20				

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费	元	49.9439	1.3561	67.73		
	材料	水	m3	0.46	3.77	1.73		
		泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5	m3	1.01	490.75	495.66		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.461	1	7.46		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0091	920.18	8.37		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	11.61	1.04		
		混凝土布料机	台班	0.0091	65.74	0.6		

项目编码	010505001001	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-7	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵	10m3	1	615.73	5048.53	0	92.28	394.13	615.73	5048.53	0	92.28	394.13
小计									615.73	5048.53	0	92.28	394.13
清单项目综合单价									6150.67				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费	元	45.4045	1.3561	61.57		
	材料	水	m3	0.46	3.77	1.73		
		泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5	m3	1.01	490.75	495.66		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.461	1	7.46		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0083	920.18	7.64		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	11.61	1.04		
		混凝土布料机	台班	0.0083	65.74	0.55		

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：新建配套服务建筑工程
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	208782.1	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.7~1.1)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	7353	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	0	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　新建配套服务建筑工程
标　　段：　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		市政工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					216135.1
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	208782.1
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	175744.64
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	施工临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	33037.46
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	90	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	7353
1-7-1	011707007003	已完工程及设备保护	1.地板成品保护 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	项	950	7.74	7353
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	0
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9+B14_10	100	0
1-14-1	14.1	围堰		项		100	0
1-14-2	14.2	筑岛		项		100	0
1-14-3	14.3	便道		项		100	0
1-14-4	14.4	便桥		项		100	0
1-14-5	14.5	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项		100	0
1-14-6	14.6	驳岸块石清理		项		100	0
1-14-7	14.7	地下管线交叉处理		项		100	0
1-14-8	14.8	行车、行人干扰增加		项		100	0
1-14-9	14.9	轨道交通工程路桥		项		100	0
1-14-10	14.10	市政基础设施施工监测、监控、保护		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							216135.1

材料设备暂估价计价表

工程名称：新建配套服务建筑工程
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建配套服务建筑工程
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：新建配套服务建筑工程
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：新建配套服务建筑工程
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：新建配套服务建筑工程
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：新建配套服务建筑工程
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	292910.39
1	增值税应纳税额	A5	3.02	261527.13
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	31383.26
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	184338.78
合计				477249.17

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）-停车场改造
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	单位工程名称	金额:(元)
1	停车场土建	18611139.12
2	停车场电气	5154581.44
3	停车场给排水	1124841.45
4	暂列金额	0
5	专业工程暂估价	0
6	优质优价奖励费	0
合计		24890562.01

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　停车场土建

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		新建望翠路空地超充停车场					4153554.23	0	
1-1		钢结构停车棚					1913228.31	0	
1-1-1	010101004005	挖基坑土方	1.土方种类:综合考虑 2.开挖方式:综合考虑 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	299.44	9.8	2934.51	0	
1-1-2	010501003001	基础	1.基础规格:符合设计 砼型号C25 2.100mm厚C20垫层 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	73.73	586.75	43261.08	0	
1-1-3	010516002001	预埋铁件	1.预埋地脚螺栓 2.预埋HRB400E螺纹钢筋钢筋 3.预埋柱脚镀锌钢板 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	t	3.802	12555.79	47737.11	0	
1-1-4	010103002011	余方弃置	1.渣土外运距离综合考虑 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	299.44	50.28	15055.84	0	
1-1-5	040204002005	地面铺装修缮	1.5cm深灰色透水混凝土 2.10cm C20混凝土 3.15cm 6%水泥石粉渣 4.土基压实度93% 5.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	1516.88	227.08	344453.11	0	
1-1-6	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.900x100x100厚水洗烧面芝灰立道牙 2.20厚1:2.5水泥砂浆 3.100厚C20混凝土垫层 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	404.5	128.89	52136.01	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　停车场土建　　第 2 页，共 13 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-7	040204002006	人行道块料铺设	1.600*200*200厚灰色花岗岩 2.20厚1:2.5水泥砂浆 3.150厚C20混凝土垫层 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	137.53	781.07	107420.56	0	
1-1-8	010603003001	钢柱	1.镀锌钢通综合考虑断面尺寸材质Q345 2.氟碳喷涂防腐 3.钢构件涂漆前进行金属表面喷砂防锈处理,除锈等级要求达到So2.5级 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	t	23.362	14884.87	347740.33	0	
1-1-9	010604001004	钢梁	1.镀锌钢通综合考虑断面尺寸材质Q345 2.氟碳喷涂防腐 3.钢构件涂漆前进行金属表面喷砂防锈处理,除锈等级要求达到So2.5级 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	t	56.47	11674.01	659231.34	0	
1-1-10	011205002001	柱面装饰	1.铝板包边 厚度:3mm 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	278.08	427.56	118895.88	0	
1-1-11	011205002002	柱面装饰	1.半透明亚力克板厚度:10mm 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	42.13	366.62	15445.7	0	
1-1-12	040204005001	车档	1.钢制车档 2.配套膨胀螺栓固定 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	188	161.43	30348.84	0	
1-1-13	040201022003	不锈钢排水沟	1.定制304不锈钢排水沟及成品200X500X25树脂复合材料水沟盖 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	300	428.56	128568	0	
1-2		停车位标线					27273.40	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　停车场土建　　第 3 页，共 13 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-1	040205006001	标线	1.纵向标线 2.标线厚度≥2mm 3.标线类型:深标II型　玻璃珠含量30% 4.其它详见设计图及规范要求	m2	384.11	53.36	20496.11	0	
1-2-2	040205006002	标线	1.无障碍停车标识 2.标线厚度≥4mm 3.标线类型:深标II型　玻璃珠含量30% 4.施工部位:沥青路面(适用减速带) 5.其它详见设计图及规范要求	m2	65.5	103.47	6777.29	0	
1-3		现状车行道改造					2053224.76	0	
1-3-1	040203006003	砼路面沥青罩面	1.4cm厚细粒式改性沥青砼(AC-13C) 2.满铺自粘式玻璃纤维土工格栅 3.改性乳化沥青粘油层(PC-2)0.8L/m2 4.现状水泥混凝土路面(铣刨拉毛1cm) 5.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	1269.71	86.77	110172.74	0	
1-3-2	040203006004	新建沥青路面	1.6cm厚细粒式改性沥青砼(AC-13C) 2.满铺自粘式玻璃纤维土工格栅 3.改性乳化沥青粘油层(PC-2)0.8L/m2 4.新建20cm厚C35砼抗弯拉强度4.5MPa水泥混凝土(拉毛) 5.15cm厚5%水泥稳定石屑基层 6.15cm厚4%水泥稳定石屑底基层 7.压实路基，压实度不小于92% 8.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	5653.02	326.98	1848424.48	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　停车场土建　　第 4 页，共 13 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-3	040203007001	破损水泥混凝土路面补块	1.路基碾压检验 土基压实,压实度≥92% 2.15cm厚4%水泥稳定石屑基层 3.15cm厚5%水泥稳定石屑基层 4.20cm厚C35水泥混凝土 5.满铺自粘式玻璃纤维土工格栅 6.改性乳化沥青粘油层(PC-2)0.8L/m2 7.6cm厚细粒式改性沥青砼(AC-13C) 8.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	293.92	321.95	94627.54	0	
1-4		拆除工程					73111.47	0	
1-4-1	041001001003	拆除路面	1.破除现状20cm厚水泥砼 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	853.1	17.86	15236.37	0	
1-4-2	041001001004	拆除路面	1.破除现状水泥地面 2.厚度3cm细石砼面层+15cm砼垫层 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	72	12.86	925.92	0	
1-4-3	041001002003	拆除人行道	1.破除现状5cm厚水泥砖 2.破除现状3cm厚水泥砂浆结合层 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	23.26	4.48	104.2	0	
1-4-4	041001003006	拆除基层	1.破除现状30cm厚水泥稳定碎石层 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	853.1	5.35	4564.09	0	
1-4-5	041001003007	拆除基层	1.破除现状15cm厚水泥砼垫层 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	35.51	10.72	380.67	0	
1-4-6	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1.破除现状立缘石 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	1996.15	0.79	1576.96	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　停车场土建　　第 5 页，共 13 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-7	011605001010	平面块料拆除	1.拆除15cm木地板 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	12.25	10.01	122.62	0	
1-4-8	040103002007	余方弃置	1.外运建筑垃圾、路面石渣等 2.弃置运距:综合考虑 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	448.14	112.02	50200.64	0	
1-5		土石方工程					62719.13	0	
1-5-1	040101001002	挖一般土方	1.开挖路基土方、换填土方 2.综合考虑土方种类 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	1209.16	5.5	6650.38	0	
1-5-2	040103002008	余方弃置	1.弃置运距:综合考虑 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	1209.16	46.37	56068.75	0	
1-6		其它工程					23997.16	0	
1-6-1	040402018001	缩缝	1.透水砼横向缩缝 2.规格:符合设计要求 3.填缝材料:沥青灌缝 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	302.66	5.44	1646.47	0	
1-6-2	040402018002	胀缝	1.透水砼胀缝 2.规格:符合设计要求 3.填缝材料:沥青灌缝、聚苯板 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	99.1	5.78	572.8	0	
1-6-3	040402018003	施工缝	1.新建砼路面横向施工缝 2.规格:符合设计要求 3.填缝材料:沥青灌缝 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	99.1	9.06	897.85	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　停车场土建　　第 6 页，共 13 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-6-4	010515001010	传力杆	1.传力杆带套筒 2.规格:φ30HPB钢筋 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	t	1.265	6836.67	8648.39	0	
1-6-5	010515001011	拉杆	1.传力杆带套筒 2.规格:综合考虑钢筋直径 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	t	1.332	5237.41	6976.23	0	
1-6-6	010515001012	现浇构件钢筋	1.新旧路面钢筋网、构造钢筋、角隅钢筋 2.规格:φ8~12HPB钢筋 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	t	0.896	5865.42	5255.42	0	
2		奥特莱斯二期停车场					3290162.21	0	
2-1		钢结构停车棚					1495104.90	0	
2-1-1	010101004006	挖基坑土方	1.土方种类:综合考虑 2.开挖方式:综合考虑 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	233.56	9.8	2288.89	0	
2-1-2	010501003002	基础	1.基础规格:符合设计 砼型号C25 2.100mm厚C20垫层 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	47.7	530.99	25328.22	0	
2-1-3	010516002002	预埋铁件	1.预埋地脚螺栓 2.预埋HRB400E螺纹钢筋钢筋 3.预埋柱脚镀锌钢板 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	t	2.965	10933.62	32418.18	0	
2-1-4	010103002012	余方弃置	1.渣土外运距离综合考虑 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	299.44	50.28	15055.84	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　停车场土建　　第 7 页，共 13 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-5	040204002007	地面铺装修缮	1.5cm深灰色透水混凝土 2.10cm C20混凝土 3.15cm 6%水泥石粉渣 4.土基压实度93% 5.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	1183.13	227.09	268676.99	0	
2-1-6	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1.900x100x100厚水洗烧面芝灰立道牙 2.20厚1:2.5水泥砂浆 3.100厚C20混凝土垫层 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	315.5	128.89	40664.8	0	
2-1-7	040204002008	人行道块料铺设	1.600*200*200厚灰色花岗岩 2.20厚1:2.5水泥砂浆 3.150厚C20混凝土垫层 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	107.27	781.07	83785.38	0	
2-1-8	010603003002	钢柱	1.镀锌钢通综合考虑断面尺寸材质Q345 2.氟碳喷涂防腐 3.钢构件涂漆前进行金属表面喷砂防锈处理,除锈等级要求达到So2.5级 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	t	18.217	14884.87	271157.68	0	
2-1-9	010604001005	钢梁	1.镀锌钢通综合考虑断面尺寸材质Q345 2.氟碳喷涂防腐 3.钢构件涂漆前进行金属表面喷砂防锈处理,除锈等级要求达到So2.5级 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	t	44.05	11673.9	514235.3	0	
2-1-10	011205002003	柱面装饰	1.铝板包边 厚度:3mm 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	216.89	427.56	92733.49	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　停车场土建　　第 8 页，共 13 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-11	011205002004	柱面装饰	1.半透明亚力克板厚度:10mm 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	32.86	366.62	12047.13	0	
2-1-12	040204005002	车档	1.钢制车档 2.配套膨胀螺栓固定 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	150	161.44	24216	0	
2-1-13	040201022004	不锈钢排水沟	1.定制304不锈钢排水沟及成品200X500X25树脂复合材料水沟盖 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	262.5	428.56	112497	0	
2-2		停车位标线					21275.01	0	
2-2-1	040205006003	标线	1.纵向标线 2.标线厚度≥2mm 3.标线类型:深标II型　玻璃珠含量30% 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	299.6	53.36	15986.66	0	
2-2-2	040205006004	标线	1.无障碍停车标识 2.标线厚度≥4mm 3.标线类型:深标II型　玻璃珠含量30% 4.施工部位:沥青路面(适用减速带) 5.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	51.11	103.47	5288.35	0	
2-3		现状车行道改造					1605360.73	0	
2-3-1	040203006005	砼路面沥青罩面	1.4cm厚细粒式改性沥青砼(AC-13C) 2.满铺自粘式玻璃纤维土工格栅 3.改性乳化沥青粘油层(PC-2)0.8L/m2 4.现状水泥混凝土路面(铣创拉毛1cm) 5.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	1425.39	86.77	123681.09	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　停车场土建

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3-2	040203006006	新建沥青路面	1.6cm厚细粒式改性沥青砼(AC-13C) 2.满铺自粘式玻璃纤维土工格栅 3.改性乳化沥青粘油层(PC-2)0.8L/m2 4.新建20cm厚C35砼抗弯拉强度4.5MPa水泥混凝土(拉毛) 5.15cm厚5%水泥稳定石屑基层 6.15cm厚4%水泥稳定石屑底基层 7.压实路基，压实度不小于92% 8.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	4409	326.98	1441654.82	0	
2-3-3	040203007002	破损水泥混凝土路面补块	1.路基碾压检验 土基压实,压实度≥92% 2.15cm厚4%水泥稳定石屑基层 3.15cm厚5%水泥稳定石屑基层 4.20cm厚C35水泥混凝土 5.满铺自粘式玻璃纤维土工格栅 6.改性乳化沥青粘油层(PC-2)0.8L/m2 7.6cm厚细粒式改性沥青砼(AC-13C) 8.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	124.32	321.95	40024.82	0	
2-4		拆除工程					87076.94	0	
2-4-1	041001001005	拆除路面	1.破除现状20cm厚水泥砼 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	1253.21	17.86	22382.33	0	
2-4-2	041001001006	拆除路面	1.破除现状水泥地面 2.厚度3cm细石砼面层+15cm砼垫层 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	72	12.86	925.92	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　停车场土建　　第 10 页，共 13 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-4-3	041001002004	拆除人行道	1.破除现状5cm厚水泥砖 2.破除现状3cm厚水泥砂浆结合层 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	23.26	4.48	104.2	0	
2-4-4	041001003008	拆除基层	1.破除现状30cm厚水泥稳定碎石层 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	853.1	5.35	4564.09	0	
2-4-5	041001003009	拆除基层	1.破除现状15cm厚水泥砼垫层 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	35.51	10.72	380.67	0	
2-4-6	041001005002	拆除侧、平(缘)石	1.破除现状立缘石 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	1996.15	0.79	1576.96	0	
2-4-7	011605001011	平面块料拆除	1.拆除15cm木地板 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	12.25	10.01	122.62	0	
2-4-8	040103002009	余方弃置	1.外运建筑垃圾、路面石渣等 2.弃置运距:综合考虑 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	528.16	107.96	57020.15	0	
2-5		土石方工程					57347.47	0	
2-5-1	040101001003	挖一般土方	1.开挖路基土方、换填土方 2.综合考虑土方种类 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	1105.6	5.5	6080.8	0	
2-5-2	040103002010	余方弃置	1.弃置运距:综合考虑 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	1105.6	46.37	51266.67	0	
2-6		其它工程					23997.16	0	
2-6-1	040402018004	缩缝	1.透水砼横向缩缝 2.规格:符合设计要求 3.填缝材料:沥青灌缝 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	302.66	5.44	1646.47	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　停车场土建　　第 11 页，共 13 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-6-2	040402018005	胀缝	1.透水砼胀缝 2.规格:符合设计要求 3.填缝材料:沥青灌缝、聚苯板 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	99.1	5.78	572.8	0	
2-6-3	040402018006	施工缝	1.新建砼路面横向施工缝 2.规格:符合设计要求 3.填缝材料:沥青灌缝 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	99.1	9.06	897.85	0	
2-6-4	010515001013	传力杆	1.传力杆带套筒 2.规格:Φ30HPB钢筋 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	t	1.265	6836.67	8648.39	0	
2-6-5	010515001014	拉杆	1.传力杆带套筒 2.规格:综合考虑钢筋直径 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	t	1.332	5237.41	6976.23	0	
2-6-6	010515001015	现浇构件钢筋	1.新旧路面钢筋网、构造钢筋、角隅钢筋 2.规格:Φ8~12HPB钢筋 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	t	0.896	5865.42	5255.42	0	
3		万枫酒店地下停车场修缮					1011319.05	0	
3-1		停车位标线					16858.20	0	
3-1-1	040205006005	标线	1.纵向标线 2.标线厚度≥2mm 3.标线类型:深标II型　玻璃珠含量30% 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	237.4	53.36	12667.66	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　停车场土建　　

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1-2	040205006006	标线	1.无障碍停车标识 2.标线厚度≥4mm 3.标线类型:深标II型　玻璃珠含量30% 4.施工部位:沥青路面(适用减速带) 5.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	40.5	103.47	4190.54	0	
3-2		停车位改造					994460.85	0	
3-2-1	081202001001	楼地面面层拆除	1.拆除停车位面层 2.包含地面块料、水泥砂浆层等 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	2050	39.62	81221	0	
3-2-2	040103002011	余方弃置	1.弃置运距:综合考虑 2.建筑垃圾外运 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	205	46.37	9505.85	0	
3-2-3	011101001008	环氧地坪	1.刷两道深灰色环氧地坪漆(A级)(水性底漆+水性砂浆漆+水性腻子+水性亚光面漆) 2.10cmC30细石混凝土地面 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	2050	375.88	770554	0	
3-2-4	011406001003	抹灰面油漆	1.部位:室内油漆面修复 2.油漆品种、刷漆遍数:满刮腻子二遍刷乳胶漆三遍 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	2000	54.67	109340	0	
3-2-5	011608001001	铲除油漆面	1.墙柱面原有油漆拆除 2.废料外运 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	2000	11.92	23840	0	
4		海希停车场修缮					8281751.97	0	
4-1		停车位标线					210727.49	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　停车场土建　　

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-1-1	040205006007	标线	1.纵向标线 2.标线厚度≥2mm 3.标线类型:深标II型　玻璃珠含量30% 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	2967.5	53.36	158345.8	0	
4-1-2	040205006008	标线	1.无障碍停车标识 2.标线厚度≥4mm 3.标线类型:深标II型　玻璃珠含量30% 4.施工部位:沥青路面(适用减速带) 5.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	506.25	103.47	52381.69	0	
4-2		停车位改造					8071024.48	0	
4-2-1	081202001002	楼地面面层拆除	1.拆除停车位面层 2.包含地面块料、水泥砂浆层等 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	26254	10.23	268578.42	0	
4-2-2	040103002012	余方弃置	1.弃置运距:综合考虑 2.建筑垃圾外运 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	2625.4	46.37	121739.8	0	
4-2-3	011101001009	环氧地坪	1.刷两道深灰色环氧地坪漆(A级)(水性底漆+水性砂浆漆+水性腻子+水性亚光面漆) 2.10cmC30细石混凝土地面 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	26254	267.19	7014806.26	0	
4-2-4	011406001004	抹灰面油漆	1.部位:室内油漆面修复 2.油漆品种、刷漆遍数:满刮腻子二遍刷乳胶漆三遍	m2	10000	54.67	546700	0	
4-2-5	011608001002	铲除油漆面	1.墙柱面原有油漆拆除 2.废料外运 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	10000	11.92	119200	0	
合计							16736787.46	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 停车场土建　　标段： 梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

项目编码	010101004005	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	299.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.001	1759.7	0	0	5438.71	751.76	1.7597	0	0	5.43871	0.75176
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.0007	2524.36	0	0	0	555.62	1.767052	0	0	0	0.388934
小计									3.526752	0	0	5.43871	1.140694
清单项目综合单价													10.1061560

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.357366	1.3891	3.27		
	材料							
	主材							
	设备							
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.0002	1090.74	0.22		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.005168	1010.17	5.22		

项目编码	010501003001	项目名称	基础	计量单位	m3	工程量	73.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120003-19换	混凝土垫层 混凝土	10m3	0.018	552.09	4208.17	0	156.13	342.39	9.93762	75.74706	0	2.81034	6.16302
040704-2换	基础制作 混凝土基础	10m3	0.083	877.24	4548.85	0	136.97	429.7	72.81092	377.55455	0	11.36851	35.6651
小计									82.74854	453.30161	0	14.17885	41.82812
清单项目综合单价													592.05712

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	30.308851	1.3891	42.1		
		技工人工费	元	29.554366	1.3561	40.08		
	材料	水	m3	0.170138	3.77	0.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.446546	1	4.45		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.173044	409.75	70.9		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.837808	445.31	373.08		
	主材							
	设备							
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.032351	282.46	9.14		
		混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60	台班	0.001364	1838.88	2.51		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.013298	11.57	0.15		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.157607	14.11	2.22		

项目编码	010516002001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	3.802

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040704-4	基础制作 预埋件 螺栓	t	0.403	2389.55	6105.92	0	647.64	874.64	962.98865	2460.68576	0	260.99892	352.47992
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.6	2389.55	7433.25	0	647.64	941	1433.73	4459.95	0	388.584	564.6
040801-9	金属构件热浸镀锌	t	0.6	171.3	2304.18	0	214.47	167.29	102.78	1382.508	0	128.682	100.374
小计									2499.49865	8303.14376	0	778.26492	1017.45392
清单项目综合单价													12598.36125

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	479.695119	1.3891	666.34		
		技工人工费	元	1346.125742	1.3561	1825.48		
	材料	铁件(综合)	kg	608.995266	6.96	4238.61		
		螺栓(综合)	kg	411.004734	5.66	2326.29		
		锌锭 99.9%	t	0.067467	19420	1310.21		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	52.68	6.2	326.62		
		其他材料费(按百分比计算)	元	72.402867	1	72.4		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.201804	634.52	128.05		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.439	16.66	7.31		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	4.39	145.86	640.33		

项目编码	010103002011	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	299.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120001-188	推土机推土 推距L（m） L≤20	1000m3	0.001	876.07	0	0	2655.27	370.75	0.87607	0	0	2.65527	0.37075
120001-210+120001-211*10	新型全密闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:15km)	1000m3	0.001	0	45.69	0	43407.04	2910.99	0	0.04569	0	43.40704	2.91099
小计									0.87607	0.04569	0	46.06231	3.28174
清单项目综合单价													50.2658100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.630673	1.3891	0.88		
	材料	水	m3	0.012	3.77	0.05		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00045	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=105	台班	0.00188	1412.38	2.66		
		新型全密闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF	台班	0.030625	1403.5	42.98		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0006	708.08	0.42		

项目编码	040204002005	项目名称	地面铺装修缮	计量单位	m2	工程量	1516.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040101-2	人行道碾压检验	100m2	0.01	223.09	0	0	18.87	50.37	2.2309	0	0	0.1887	0.5037
040102-1换	机械摊铺石粉渣垫层 压实厚度T(mm) T=150	100m2	0.01	331.78	14.74	0	282.4	92.68	3.3178	0.1474	0	2.824	0.9268
040102-24	基层混合料集中拌和 水泥石粉渣 水泥含量6%	10m3	0.015	43.35	1933.34	0	115.17	113.93	0.65025	29.0001	0	1.72755	1.70895
040102-25+040102-26*4	基层混合料运输 运距L(km) L≤1(实际运距:5km)	10m3	0.015	0	0	0	211	14.14	0	0	0	3.165	0.2121
040102-27+040102-28*(-10)	水泥混凝土基层 浇筑厚度T(mm) T=200(实际厚度:100mm)	100m2	0.01	1348.13	4834.03	0	14.11	539.38	13.4813	48.3403	0	0.1411	5.3938
040104-25+040104-26*1换	透水沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度T（mm） T=40(实际厚度:50mm) -	100m2	0.01	179.54	10208	0	351.32	573.46	1.7954	102.08	0	3.5132	5.7346
小计									21.47565	179.5678	0	11.55955	14.47995
清单项目综合单价													227.082950

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.905433	1.3891	8.2		
		技工人工费	元	9.787278	1.3561	13.27		
	材料	铁件(综合)	kg	0.05909	6.96	0.41		
		普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)	t	0.019665	427	8.4		
		石粉渣	m3	0.172528	119	20.53		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00004	1986	0.08		
		柴油	kg	0.00788	8.31	0.07		
		脱模剂	kg	0.005	8.4	0.04		
		水	m3	0.22772	3.77	0.86		
		钢模板	kg	0.0358	6	0.21		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.101	462.53	46.72		
		透水沥青混凝土 OGFC-13	m3	0.0505	2000	101		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.2527	1	1.25		
	主材							
	设备							
	机械	平地机 功率P（kW） P=90	台班	0.0012	967.64	1.16		
		轮胎式装载机 斗容量C(m3) C=2.0	台班	0.00075	978.76	0.73		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.00038	536.28	0.2		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.00057	698.92	0.4		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.00144	816.51	1.18		
		振动压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.00138	1035.79	1.43		
		振动压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.00096	1295.38	1.24		
		稳定土厂拌设备 生产能力Q（t/h） Q=250	台班	0.00045	2207.66	0.99		
		沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t） M=4	台班	0.00064	985.23	0.63		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0004	708.08	0.28		
		载货汽车 装载质量M（t） M=12	台班	0.002895	1093.27	3.17		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.01	14.11	0.14		

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧(平、缘)石	计量单位	m	工程量	404.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040104-35	路缘石安砌 预制混凝土立缘石 单件体积V（m3） V≤0.018	100m	0.01	1641.43	6083.98	0	5.23	665.83	16.4143	60.8398	0	0.0523	6.6583
040104-34	路缘石垫层 人工铺装混凝土垫层（基座）	m3	0.1	134.12	482.68	0	0	53.66	13.412	48.268	0	0	5.366
小计									29.8263	109.1078	0	0.0523	12.0243
清单项目综合单价													151.01070

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.946943	1.3891	6.87		
		技工人工费	元	13.662913	1.3561	18.53		
	材料	石料切割锯片	片	0.0035	65	0.23		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.001072	1986	2.13		
		水	m3	0.013399	3.77	0.05		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.0082	430.21	3.53		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0005	449.44	0.22		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.068336	436.64	29.84		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.340142	1	0.34		
	主材	900x100x100厚水洗烧面芝灰立道牙	m	1.015	56	56.84		
	设备							
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0017	30.77	0.05		

项目编码	040204002006	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	137.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040102-27+040102-28*(-5)	水泥混凝土基层 浇筑厚度T(mm) T=200(实际厚度:150mm)	100m2	0.01	1560.43	6818.94	0	21.17	685.81	15.6043	68.1894	0	0.2117	6.8581
040104-7	找平层 水泥砂浆 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	811.22	886.73	0	0	222.89	8.1122	8.8673	0	0	2.2289
040104-13换	人行道石材地坪铺砌 厚度T（mm） T≤30 单块板面积S（m2） 0.04＜S≤0.36	100m2	0.01	2777.34	60660.5	0	17.57	3645.49	27.7734	606.605	0	0.1757	36.4549
小计									51.4899	683.6617	0	0.3874	45.5419
清单项目综合单价													781.080900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	12.74711	1.3891	17.71		
		技工人工费	元	24.91179	1.3561	33.78		
	材料	铁件(综合)	kg	0.05909	6.96	0.41		
		棉纱	kg	0.01	10.6	0.11		
		石料切割锯片	片	0.0035	65	0.23		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00004	1986	0.08		
		600*200*200厚灰色花岗岩	m2	1.02	592	603.84		
		脱模剂	kg	0.0075	8.4	0.06		
		水	m3	0.24413	3.77	0.92		
		钢模板	kg	0.0537	6	0.32		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0202	434.63	8.78		
		素水泥浆	m3	0.00101	813.48	0.82		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.1515	436.64	66.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.9398	1	1.94		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.015	14.11	0.21		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00571	30.77	0.18		

项目编码	010603003001	项目名称	钢柱	计量单位	t	工程量	23.362

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
100002-2换	钢柱安装	t	1	1069.03	8716.17	0	60.35	675.15	1069.03	8716.17	0	60.35	675.15
100002-55+100002-56*(-2)	氟碳面漆 厚度T（μm） T=80(实际厚度:60um)	100m2	0.2319	3201.1	2215.49	0	250.4	832.11	742.33509	513.772131	0	58.06776	192.966309
040801-9	金属构件热浸镀锌	t	1	171.3	2304.18	0	214.47	167.29	171.3	2304.18	0	214.47	167.29
小计									1982.66509	11534.12213	0	332.88776	1035.406309
清单项目综合单价													14885.081290

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	374.725317	1.3891	520.53		
		技工人工费	元	832.843866	1.3561	1129.42		
		高级技工人工费	元	242.326	1.3726	332.62		
	材料	镀锌低碳钢丝（综合）	kg	0.225	6.62	1.49		
		钢柱	t	1	8350	8350		
		六角螺栓（综合）	kg	3.399	7	23.79		
		锌锭 99.9%	t	0.113	19420	2194.46		
		二氧化碳药芯焊丝 V-71	kg	11.817	12.8	151.26		
		低氢低合金焊条 J426（综合）	kg	1.295	11.44	14.81		
		调平垫铁	kg	19.45	5.19	100.95		
		氟碳金属面漆	kg	7.301987	67.8	495.07		

工程量清单综合单价分析表

费用明细		稀释剂	kg	0.712762	12	8.55		
		二氧化碳气体	m3	5.912	5.16	30.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	163.152346	1	163.15		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.338	634.52	214.47		
		二氧化碳气体保护焊机 电流I（A） I=450	台班	0.25	172.52	43.13		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.077	223.65	17.22		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3	台班	0.208681	278.22	58.06		

项目编码	010604001004	项目名称	钢梁	计量单位	t	工程量	56.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
100002-4换	钢梁安装	t	1	950.08	6094.44	0	163	524.75	950.08	6094.44	0	163	524.75
100002-55+100002-56*(-2)	氟碳面漆 厚度T（μm） T=80(实际厚度:60um)	100m2	0.1669	3201.1	2215.49	0	250.4	832.11	534.26359	369.765281	0	41.79176	138.879159
040801-9	金属构件热浸镀锌	t	1	171.3	2304.18	0	214.47	167.29	171.3	2304.18	0	214.47	167.29
小计									1655.64359	8768.385281	0	419.26176	830.919159
清单项目综合单价													11674.209790

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	297.963026	1.3891	413.9		
		技工人工费	元	706.712968	1.3561	958.37		
		高级技工人工费	元	206.385	1.3726	283.28		
	材料	镀锌低碳钢丝（综合）	kg	0.22	6.62	1.46		
		钢梁	t	1	5898	5898		
		六角螺栓（综合）	kg	1.694	7	11.86		
		锌锭 99.9%	t	0.113	19420	2194.46		
		二氧化碳药芯焊丝 Y-71	kg	8.882	12.8	113.69		
		低氢低合金焊条 J426（综合）	kg	0.994	11.44	11.37		
		调平垫铁	kg	0.92	5.19	4.77		
		氟碳金属面漆	kg	5.255099	67.8	356.3		
		稀释剂	kg	0.512961	12	6.16		
		二氧化碳气体	m3	4.451	5.16	22.97		
		其他材料费(按百分比计算)	元	147.288872	1	147.29		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.338	634.52	214.47		
		二氧化碳气体保护焊机 电流I（A） I=450	台班	0.67	172.52	115.59		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.212	223.65	47.41		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3	台班	0.150184	278.22	41.78		

项目编码	011205002001	项目名称	柱面装饰	计量单位	m2	工程量	278.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-240换	铝单板 方形柱、梁面	100m2	0.01	6248.24	33460.1	0	0	3048.24	62.4824	334.601	0	0	30.4824
小计									62.4824	334.601	0	0	30.4824
清单项目综合单价													427.565800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	6.51349	1.3891	9.05		
		技工人工费	元	14.2692	1.3561	19.35		
		高级技工人工费	元	24.83174	1.3726	34.08		
	材料	电化角铝 25.4mm×2mm	m	1.76667	6.5	11.48		
		铝拉铆钉	个	20.655	0.12	2.48		
		铝单板 δ=3mm	m2	1.08	295	318.6		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.6647	1	1.66		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011205002002	项目名称	柱面装饰	计量单位	m2	工程量	42.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-184换	埃特板 方形柱、梁面	100m2	0.01	2135.13	32435.22	0	0	2091.7	21.3513	324.3522	0	0	20.917
小计									21.3513	324.3522	0	0	20.917
清单项目综合单价													366.620500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.22519	1.3891	3.09		
		技工人工费	元	4.87584	1.3561	6.61		
		高级技工人工费	元	8.48626	1.3726	11.65		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.17385	10	1.74		
		半透明亚力克板 厚度:10mm	m2	1.07	300	321		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.6137	1	1.61		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	040204005001	项目名称	车档	计量单位	个	工程量	188

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040801-84	防眩板制作、安装	t	0.016	2675.33	5134.25	0	1372.31	937.51	42.80528	82.148	0	21.95696	15.00016
小计									42.80528	82.148	0	21.95696	15.00016
清单项目综合单价													161.91040

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	16.9291	1.3891	23.52		
		技工人工费	元	14.129501	1.3561	19.16		
	材料	型钢(综合)	kg	0.191426	4.67	0.89		
		热轧薄钢板 δ=1mm~4mm	t	0.007529	3644	27.44		
		热镀锌钢管（综合）	t	0.009045	5833.18	52.76		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.810847	1	0.81		
	主材							
	设备							
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.007976	565.48	4.51		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.119162	145.86	17.38		

项目编码	040201022003	项目名称	不锈钢排水沟	计量单位	m	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额	定额单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	成品定制不锈钢排水沟	m	1	0	428.56	0	0	0	0	428.56	0	0	0
小计									0	428.56	0	0	0
清单项目综合单价													428.56
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工												
	材料												
	主材												
	设备												
	机械												

项目编码	040205006001	项目名称	标线	计量单位	m2	工程量	384.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040801-31换	纵向标线 热熔涂料标线 标线实测厚度T（mm） T=2 ~ （如为水泥混凝土路面）	100m2	0.01	510.21	2904.52	0	1559.05	361.99	5.1021	29.0452	0	15.5905	3.6199
小计									5.1021	29.0452	0	15.5905	3.6199
清单项目综合单价													53.357700
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		1.65286	1.3891		2.3		
		技工人工费				元		2.06925	1.3561		2.81		
	材料	热塑标线底漆				kg		0.16928	12		2.03		
		热塑型标线涂料(深标II型)				kg		4.03512	5.18		20.9		
		液化石油气				m3		0.1694	10.58		1.79		
		反光玻璃珠				kg		1.26	3.2		4.03		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.2876	1		0.29		
	主材												
	设备												
	机械	热熔釜溶解车				台班		0.01	408.33		4.08		
		路面标线热熔涂料涂敷机				台班		0.01	585.24		5.85		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班		0.01	565.48		5.65		

项目编码	040205006002	项目名称	标线	计量单位	m2	工程量	65.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040801-40换	零星标线 热熔涂料标线 标线实测厚度T（mm） T=4 ~ （如为水泥混凝土路面）	100m2	0.01	1284.77	5508.61	0	2806.28	746.25	12.8477	55.0861	0	28.0628	7.4625
小计									12.8477	55.0861	0	28.0628	7.4625
清单项目综合单价													103.45910
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		4.16208	1.3891		5.78		
		技工人工费				元		5.21071	1.3561		7.07		
	材料	热塑标线底漆				kg		0.16928	12		2.03		
		热塑型标线涂料(深标II型)				kg		8.07024	5.18		41.8		
		液化石油气				m3		0.22547	10.58		2.39		
		反光玻璃珠				kg		2.6	3.2		8.32		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.5454	1		0.55		
	主材												
	设备												
	机械	热熔釜溶解车				台班		0.018	408.33		7.35		
		路面标线热熔涂料涂敷机				台班		0.018	585.24		10.53		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班		0.018	565.48		10.18		

项目编码	040203006003	项目名称	砼路面沥青罩面	计量单位	m2	工程量	1269.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040105-54	铣刨机铣刨 水泥混凝土路面 厚度T（mm） T≤20	100m2	0.01	139.66	34.88	0	861.97	90.25	1.3966	0.3488	0	8.6197	0.9025
040103-17换	水泥混凝土 乳化沥青粘层 0.3kg/m2	100m2	0.01	1.57	287.63	0	2.3	14.88	0.0157	2.8763	0	0.023	0.1488
040103-26	铺设玻璃纤维格栅	100m2	0.01	182.99	781.55	0	0	79.35	1.8299	7.8155	0	0	0.7935
040103-37+040103-38*1换	细粒式沥青混凝土 机械摊铺 压实厚度T(mm) T=30(实际厚度:40mm)	100m2	0.01	180.12	5322.17	0	365.43	330.24	1.8012	53.2217	0	3.6543	3.3024
小计									5.0434	64.2623	0	12.297	5.1472
清单项目综合单价													86.749900
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		1.83127	1.3891		2.54		
		技工人工费				元		1.84313	1.3561		2.5		
	材料	路面铣刨刀座				副		0.00293	15		0.04		
		玻璃纤维格栅				m2		1.1	7		7.7		
		乳化沥青				kg		0.816	3.49		2.85		
		柴油				kg		0.04	8.31		0.33		
		水泥混凝土路面铣刨鼓边刀				把		0.0339	8.5		0.29		
		改性沥青砼(AC-13C)				m3		0.0404	1296.1		52.36		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.6875	1		0.69		
	主材												
	设备												
	机械	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12				台班		0.00051	698.92		0.36		
		振动压路机 工作质量M(t) M=12				台班		0.00123	1035.79		1.27		
		振动压路机 工作质量M(t) M=15				台班		0.00103	1295.38		1.33		
		汽车式沥青喷洒机 箱容量C（L） C=4000				台班		0.00003	765.59		0.02		
		路面铣刨机 铣刨宽度B(m) B=2.0				台班		0.00195	3607.93		7.04		
		沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t） M=8				台班		0.00051	1352.4		0.69		
		装载机清扫车				台班		0.0008	1272.12		1.02		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4				台班		0.0008	708.08		0.57		

项目编码	040203006004	项目名称	新建沥青路面	计量单位	m2	工程量	5653.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040102-13换	机械摊铺水泥稳定石粉渣基层 压实厚度T(mm) T=150	100m2	0.01	88	5.57	0	273.83	37.99	0.88	0.0557	0	2.7383	0.3799
040102-13换	机械摊铺水泥稳定石粉渣基层 压实厚度T(mm) T=150	100m2	0.01	88	5.57	0	273.83	37.99	0.88	0.0557	0	2.7383	0.3799
040102-23	基层混合料集中拌和 水泥石粉渣 水泥含量4%	10m3	0.015	43.35	1780.42	0	115.17	106.28	0.65025	26.7063	0	1.72755	1.5942
040102-24换	基层混合料集中拌和 水泥石粉渣 水泥含量5%	10m3	0.015	43.35	1856.88	0	115.17	110.1	0.65025	27.8532	0	1.72755	1.6515

工程量清单综合单价分析表

040102-25+040102-26*4	基层混合料运输 运距L(km) L≤1(实际运距:5km)	10m3	0.031	0	0	0	211	14.14	0	0	0	6.541	0.43834
040102-27换	水泥混凝土基层 浇筑厚度T(mm) T=200	100m2	0.01	1772.73	11519.39	0	28.22	968.04	17.7273	115.1939	0	0.2822	9.6804
040103-17换	水泥混凝土 乳化沥青粘层 0.3kg/m2	100m2	0.01	1.57	287.63	0	2.3	14.88	0.0157	2.8763	0	0.023	0.1488
040103-26	铺设玻璃纤维格栅	100m2	0.01	182.99	781.55	0	0	79.35	1.8299	7.8155	0	0	0.7935
040103-37+040103-38*3换	细粒式沥青混凝土 机械摊铺 压实厚度T(mm) T=30(实际厚度:60mm)	100m2	0.01	270.3	7983.27	0	564.85	496.51	2.703	79.8327	0	5.6485	4.9651
小计									25.3364	260.3893	0	21.4264	20.03164
清单项目综合单价													327.183740
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费					元	6.128058	1.3891		8.51		
		技工人工费					元	12.406078	1.3561		16.82		
	材料	铁件(综合)					kg	0.05909	6.96		0.41		
		普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)					t	0.02988	427		12.76		
		石粉渣					m3	0.350054	119		41.66		
		4%水泥稳定石粉渣					m3	0	280		0		
		5%水泥稳定石粉渣					m3	0	280		0		
		松杂枋板材 周转材					m3	0.00004	1986		0.08		
		玻璃纤维格栅					m2	1.1	7		7.7		
		乳化沥青					kg	0.816	3.49		2.85		
		柴油					kg	0.06	8.31		0.5		
		脱模剂					kg	0.01	8.4		0.08		
		水					m3	0.33542	3.77		1.26		
		钢模板					kg	0.0716	6		0.43		
		(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm					m3	0.202	526.46		106.34		
		4.5MPa抗折强度增加费					m3	0.202	31		6.26		
		改性沥青砼(AC-13C)					m3	0.0606	1296.1		78.54		
		其他材料费(按百分比计算)					元	1.5081	1		1.51		
	主材												
	设备												
	机械	轮胎式装载机 斗容量C(m3) C=2.0					台班	0.0015	978.76		1.47		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12					台班	0.00077	698.92		0.54		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15					台班	0.00102	816.51		0.83		
		振动压路机 工作质量M(t) M=12					台班	0.00199	1035.79		2.06		
		振动压路机 工作质量M(t) M=15					台班	0.00309	1295.38		4		
		汽车式沥青喷洒机 箱容量C(L) C=4000					台班	0.00003	765.59		0.02		
		稳定土厂拌设备 生产能力Q(t/h) Q=250					台班	0.0009	2207.66		1.99		
		沥青混凝土摊铺机 装载质量M(t) M=8					台班	0.00231	1352.4		3.12		
		洒水车 罐容量V(m3) V=4					台班	0.0008	708.08		0.57		
		载货汽车 装载质量M(t) M=12					台班	0.00579	1093.27		6.33		
		混凝土振动器 平板式					台班	0.02	14.11		0.28		
项目编码	040203007001	项目名称	破损水泥混凝土路面补块				计量单位	m2		工程量	293.92		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040102-13换	机械摊铺水泥稳定石粉渣基层 压实厚度T(mm) T=150	100m2	0.01	88	5.57	0	273.83	37.99	0.88	0.0557	0	2.7383	0.3799
040102-13换	机械摊铺水泥稳定石粉渣基层 压实厚度T(mm) T=150	100m2	0.01	88	5.57	0	273.83	37.99	0.88	0.0557	0	2.7383	0.3799
040102-23	基层混合料集中拌和 水泥石粉渣 水泥含量4%	10m3	0.015	43.35	1780.42	0	115.17	106.28	0.65025	26.7063	0	1.72755	1.5942
040102-24换	基层混合料集中拌和 水泥石粉渣 水泥含量5%	10m3	0.015	43.35	1856.88	0	115.17	110.1	0.65025	27.8532	0	1.72755	1.6515
040102-25+040102-26*4	基层混合料运输 运距L(km) L≤1(实际运距:5km)	10m3	0.03	0	0	0	211	14.14	0	0	0	6.33	0.4242
040103-42+040103-43*(-2)换	水泥混凝土路面浇筑厚度T(mm) T=220(实际厚度:200mm)	100m2	0.01	1901.23	10894.12	0	28.22	965.06	19.0123	108.9412	0	0.2822	9.6506
040103-17换	水泥混凝土 乳化沥青粘层 0.3kg/m2	100m2	0.01	1.57	287.63	0	2.3	14.88	0.0157	2.8763	0	0.023	0.1488
040103-26	铺设玻璃纤维格栅	100m2	0.01	182.99	781.55	0	0	79.35	1.8299	7.8155	0	0	0.7935
040103-37+040103-38*3换	细粒式沥青混凝土 机械摊铺 压实厚度T(mm) T=30(实际厚度:60mm)	100m2	0.01	270.3	7983.27	0	564.85	496.51	2.703	79.8327	0	5.6485	4.9651
小计									26.6214	254.1366	0	21.2154	19.9877
清单项目综合单价													321.961100
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费					元	6.411832	1.3891		8.91		
		技工人工费					元	13.062366	1.3561		17.71		
	材料	铁件(综合)					kg	0.065	6.96		0.45		
		普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)					t	0.029861	427		12.75		
		石粉渣					m3	0.349833	119		41.63		
		4%水泥稳定石粉渣					m3	0	280		0		
		5%水泥稳定石粉渣					m3	0	280		0		
		松杂枋板材 周转材					m3	0.00004	1986		0.08		
		玻璃纤维格栅					m2	1.1	7		7.7		
		乳化沥青					kg	0.816	3.49		2.85		
		柴油					kg	0.06	8.31		0.5		
		脱模剂					kg	0.01	8.4		0.08		
		水					m3	0.335396	3.77		1.26		
		钢模板					kg	0.07149	6		0.43		
		(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm					m3	0.202	526.46		106.34		
		改性沥青砼(AC-13C)					m3	0.0606	1296.1		78.54		
		其他材料费(按百分比计算)					元	1.477	1		1.48		
	主材												
	设备												
	机械	轮胎式装载机 斗容量C(m3) C=2.0					台班	0.001499	978.76		1.47		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12					台班	0.00077	698.92		0.54		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15					台班	0.00102	816.51		0.83		
		振动压路机 工作质量M(t) M=12					台班	0.00199	1035.79		2.06		
		振动压路机 工作质量M(t) M=15					台班	0.00309	1295.38		4		
		汽车式沥青喷洒机 箱容量C(L) C=4000					台班	0.00003	765.59		0.02		
		稳定土厂拌设备 生产能力Q(t/h) Q=250					台班	0.000899	2207.66		1.98		
		沥青混凝土摊铺机 装载质量M(t) M=8					台班	0.00231	1352.4		3.12		
		洒水车 罐容量V(m3) V=4					台班	0.0008	708.08		0.57		
		载货汽车 装载质量M(t) M=12					台班	0.005786	1093.27		6.33		
		混凝土振动器 平板式					台班	0.02	14.11		0.28		
项目编码	041001001003	项目名称	拆除路面				计量单位	m2		工程量	853.1		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040105-11	液压岩石破碎机破碎水泥混凝土面层 无筋 厚度T(mm) T=200	100m2	0.01	60.46	54.2	0	1551.62	119.99	0.6046	0.542	0	15.5162	1.1999
小计									0.6046	0.542	0	15.5162	1.1999
清单项目综合单价													17.86270
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费					元	0.43526	1.3891		0.6		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工								
	材料	合金钎头 φ150mm		个	0.001	542	0.54		
	主材								
	设备								
	机械	履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105		台班	0.011	1410.56	15.52		

项目编码	041001001004	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040105-37+040105-38*(-2)	机械拆除 液压岩石破碎机 混凝土基(垫)层 厚度T（mm） T=200(实际厚度:180mm)	100m2	0.01	43.52	39.02	0	1117.16	86.39	0.4352	0.3902	0	11.1716	0.8639
小计									0.4352	0.3902	0	11.1716	0.8639
清单项目综合单价													12.8609

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.31331	1.3891	0.44		
	材料	合金钎头 φ150mm	个	0.00072	542	0.39		
	主材							
	设备							
	机械	履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105	台班	0.00792	1410.56	11.17		

项目编码	041001002003	项目名称	拆除人行道	计量单位	m2	工程量	23.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040105-15	拆除块料面层 面砖	100m2	0.01	322.4	0	0	0	70.96	3.224	0	0	0	0.7096
040105-33+040105-34*(-12)	机械拆除 液压岩石破碎机 混合料类基(垫)层 厚度T（mm） T=150(实际厚度:30mm)	100m2	0.01	1.77	1.63	0	46.55	3.59	0.0177	0.0163	0	0.4655	0.0359
小计									3.2417	0.0163	0	0.4655	0.7455
清单项目综合单价													4.469000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.33369	1.3891	3.24		
	材料	合金钎头 φ150mm	个	0.00003	542	0.02		
	主材							
	设备							
	机械	履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105	台班	0.00033	1410.56	0.47		

项目编码	041001003006	项目名称	拆除基层	计量单位	m2	工程量	853.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040105-33+040105-34*15	机械拆除 液压岩石破碎机 混合料类基(垫)层 厚度T（mm） T=150(实际厚度:300mm)	100m2	0.01	18.2	16.26	0	465.48	36.01	0.182	0.1626	0	4.6548	0.3601
小计									0.182	0.1626	0	4.6548	0.3601
清单项目综合单价													5.35950

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.13099	1.3891	0.18		
	材料	合金钎头 φ150mm	个	0.0003	542	0.16		
	主材							
	设备							
	机械	履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105	台班	0.0033	1410.56	4.65		

项目编码	041001003007	项目名称	拆除基层	计量单位	m2	工程量	35.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040105-37+040105-38*(-5)	机械拆除 液压岩石破碎机 混凝土基(垫)层 厚度T（mm） T=200(实际厚度:150mm)	100m2	0.01	36.26	32.52	0	930.97	72	0.3626	0.3252	0	9.3097	0.72
小计									0.3626	0.3252	0	9.3097	0.72
清单项目综合单价													10.717500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.26102	1.3891	0.36		
	材料	合金钎头 φ150mm	个	0.0006	542	0.33		
	主材							
	设备							
	机械	履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105	台班	0.0066	1410.56	9.31		

项目编码	041001005001	项目名称	拆除侧、平(缘)石	计量单位	m	工程量	1996.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120001-57	挖一般松散石方 装车	1000m3	0.00008	979.45	0	0	8132.89	760.56	0.078356	0	0	0.6506312	0.0608448
小计									0.078356	0	0	0.6506312	0.0608448
清单项目综合单价													0.7898320

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.056407	1.3891	0.08		
	材料							
	主材							
	设备							
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.000101	1010.17	0.1		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.000335	1637.25	0.55		

项目编码	011605001010	项目名称	平面块料拆除	计量单位	m2	工程量	12.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
080001-28	木地板地面拆除	100m2	0.01	819.57	0	0	0	180.39	8.1957	0	0	0	1.8039
小计									8.1957	0	0	0	1.8039
清单项目综合单价													9.999600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.9	1.3891	8.2		
	材料							

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料									
	主材									
	设备									
	机械									
项目编码	040103002007	项目名称	余方弃置		计量单位	m3	工程量	448.14		
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120001-57	挖一般松散石方 装车	1000m3	0.001	979.45	0	0	8132.89	760.56	0.97945	0	0	8.13289	0.76056
120001-217+120001-218*10	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输石方 运距L（km） L≤5(实际运距:15km)	1000m3	0.00136	0	45.69	0	70540.9	4729.23	0	0.0621384	0	95.935624	6.4317528
小计									0.97945	0.0621384	0	104.068514	7.1923128
清单项目综合单价													112.3024152
	-	内容			单位	数量			单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费			元	0.705099			1.3891		0.98		
	材料	水			m3	0.016276			3.77		0.06		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.00061			1		0		
	主材												
	设备												
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5			台班	0.00126			1010.17		1.27		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0			台班	0.00419			1637.25		6.86		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF			台班	0.06776			1403.5		95.1		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4			台班	0.000814			708.08		0.58		
项目编码	040101001002	项目名称	挖一般土方		计量单位	m3	工程量	1209.16					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120001-18	履带式挖掘机挖土方 装车	1000m3	0.001	906.9	0	0	4122.64	475.86	0.9069	0	0	4.12264	0.47586
小计									0.9069	0	0	4.12264	0.47586
清单项目综合单价													5.5054000
	-	内容			单位	数量			单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费			元	0.65287			1.3891		0.91		
	材料												
	主材												
	设备												
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75			台班	0.000653			1090.74		0.71		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0			台班	0.002083			1637.25		3.41		
项目编码	040103002008	项目名称	余方弃置		计量单位	m3	工程量	1209.16					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120001-210+120001-211*10	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:15km)	1000m3	0.001	0	45.69	0	43407.04	2910.99	0	0.04569	0	43.40704	2.91099
小计									0	0.04569	0	43.40704	2.91099
清单项目综合单价													46.3637200
	-	内容			单位	数量			单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工												
	材料	水			m3	0.012			3.77		0.05		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.00045			1		0		
	主材												
	设备												
	机械	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF			台班	0.030625			1403.5		42.98		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4			台班	0.0006			708.08		0.42		
项目编码	040402018001	项目名称	缩缝		计量单位	m	工程量	302.66					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040103-54+040103-55*(-2)换	人工填灌缝 缝宽6mm 缝深H(mm) H=50(实际深度:30mm)	100m	0.01	366.71	91.84	0	0	85.31	3.6671	0.9184	0	0	0.8531
小计									3.6671	0.9184	0	0	0.8531
清单项目综合单价													5.438600
	-	内容			单位	数量			单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费			元	0.83128			1.3891		1.15		
		技工人工费			元	1.85265			1.3561		2.51		
	材料	沥青防水油膏			kg	0.348			2.6		0.9		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.0136			1		0.01		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	040402018002	项目名称	胀缝		计量单位	m	工程量	99.1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040103-54+040103-55*(-2)换	人工填灌缝 缝宽6mm 缝深H(mm) H=50(实际深度:30mm)	100m	0.01	366.71	124.31	0	0	86.93	3.6671	1.2431	0	0	0.8693
小计									3.6671	1.2431	0	0	0.8693
清单项目综合单价													5.77950
	-	内容			单位	数量			单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费			元	0.83128			1.3891		1.15		
		技工人工费			元	1.85265			1.3561		2.51		
	材料	其他材料费(按百分比计算)			元	0.0184			1		0.02		
		沥青防水油膏			kg	0.348			2.6		0.9		
		聚苯板			m2	0.07			4.57		0.32		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	040402018003	项目名称	施工缝		计量单位	m	工程量	99.1					
清单综合单价组成明细													

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040103-54换	人工填灌缝 缝宽6mm 缝深H(mm) H=50	100m	0.01	610.8	153.06	0	0	142.09	6.108	1.5306	0	0	1.4209
小计									6.108	1.5306	0	0	1.4209
清单项目综合单价													9.05950
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		1.38624	1.3891		1.93		
		技工人工费				元		3.08415	1.3561		4.18		
	材料	沥青防水油膏				kg		0.58	2.6		1.51		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.0226	1		0.02		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010515001010	项目名称		传力杆			计量单位		t		工程量	1.265	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040103-47换	道路传力杆制作、安装 带套筒	t	1	1385.63	4873.77	0	26.8	550.47	1385.63	4873.77	0	26.8	550.47
小计									1385.63	4873.77	0	26.8	550.47
清单项目综合单价													6836.67000
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		249.829	1.3891		347.04		
		技工人工费				元		765.868	1.3561		1038.59		
	材料	其他材料费(按百分比计算)				元		24.25	1		24.25		
		石油沥青 进口AH-70#				t		0.075	4350		326.25		
		防锈漆				kg		5.54	15		83.1		
		汽油				kg		2.67	9.91		26.46		
		滑石粉				kg		33.11	0.61		20.2		
		半硬质塑料管 φ32mm				m		70.35	5.6		393.96		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ＞10				t		1.025	3902		3999.55		
	主材												
	设备												
	机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40				台班		0.64	41.87		26.8		
项目编码	010515001011	项目名称		拉杆			计量单位		t		工程量	1.332	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040103-46换	道路拉杆制作、安装	t	0.508	884.95	3894.91	0	26.8	391.32	449.5546	1978.61428	0	13.6144	198.79056
040103-46换	道路拉杆制作、安装	t	0.493	884.95	3971.14	0	26.8	395.13	436.28035	1957.77202	0	13.2124	194.79909
小计									885.83495	3936.3863	0	26.8268	393.58965
清单项目综合单价													5242.63770
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		159.625	1.3891		221.74		
		技工人工费				元		489.055	1.3561		663.21		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ14				t		0.520195	3781		1966.86		
		其他材料费(按百分比计算)				元		19.567147	1		19.57		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ28～φ32				t		0.504805	3855		1946.02		
	主材												
	设备												
	机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40				台班		0.64	41.87		26.8		
项目编码	010515001012	项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t		工程量	0.896	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040103-44	路面钢筋制作、安装 构造筋	t	0.2	1173.34	4096.34	0	36.71	465.53	234.668	819.268	0	7.342	93.106
040103-45	路面钢筋制作、安装 钢筋网	t	0.801	1290.62	4079.63	0	28.57	489.96	1033.78662	3267.78363	0	22.88457	392.45796
小计									1268.45462	4087.05163	0	30.22657	485.56396
清单项目综合单价													5871.29678
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		278.953556	1.3891		387.49		
		技工人工费				元		648.697209	1.3561		879.7		
	材料	镀锌钢丝(综合)				kg		3.800223	5.2		19.76		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷				t		1.025999	3939		4041.41		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm				kg		0.238923	6.2		1.48		
		其他材料费(按百分比计算)				元		20.315982	1		20.32		
	主材												
	设备												
	机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40				台班		0.129992	41.87		5.44		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40				台班		0.129992	24.41		3.17		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班		0.129992	166.01		21.58		
项目编码	010101004006	项目名称		挖基坑土方			计量单位		m3		工程量	233.56	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.001	1759.7	0	0	5438.71	751.76	1.7597	0	0	5.43871	0.75176
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.0006	2524.36	0	0	0	555.62	1.514616	0	0	0	0.333372
小计									3.274316	0	0	5.43871	1.085132
清单项目综合单价													9.7981580
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		2.356867	1.3891		3.27		
	材料												
	主材												
	设备												
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75				台班		0.0002	1090.74		0.22		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5				台班		0.005168	1010.17		5.22		
项目编码	010501003002	项目名称		基础			计量单位		m3		工程量	47.7	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120003-19换	混凝土垫层 混凝土	10m3	0.018	552.09	4208.17	0	156.13	342.39	9.93762	75.74706	0	2.81034	6.16302
040704-2换	基础制作 混凝土基础	10m3	0.074	877.24	4548.85	0	136.97	429.7	64.91576	336.6149	0	10.13578	31.7978
小计									74.85338	412.36196	0	12.94612	37.96082
清单项目综合单价													538.12228
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费	元	27.070993	1.3891	37.6		
		技工人工费	元	26.850816	1.3561	36.41		
	材料	水	m3	0.15487	3.77	0.58		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.027321	1	4.03		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.172997	409.75	70.89		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.743843	445.31	331.24		
	主材							
	设备							
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.028723	282.46	8.11		
		混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60	台班	0.001364	1838.88	2.51		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.013294	11.57	0.15		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.139931	14.11	1.97		

项目编码	010516002002	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	2.965

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040704-4	基础制作 预埋件 螺栓	t	0.404	2389.55	6105.92	0	647.64	874.64	965.3782	2466.79168	0	261.64656	353.35456
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.484	2389.55	7433.25	0	647.64	941	1156.5422	3597.693	0	313.45776	455.444
040801-9	金属构件热浸镀锌	t	0.484	171.3	2304.18	0	214.47	167.29	82.9092	1115.22312	0	103.80348	80.96836
小计									2204.8296	7179.7078	0	678.9078	889.76692
清单项目综合单价													10953.21212

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	422.62667	1.3891	587.07		
		技工人工费	元	1189.937919	1.3561	1613.67		
	材料	铁件(综合)	kg	492.971332	6.96	3431.08		
		螺栓(综合)	kg	411.096121	5.66	2326.8		
		锌锭 99.9%	t	0.054613	19420	1060.58		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	46.692425	6.2	289.49		
		其他材料费(按百分比计算)	元	59.077723	1	59.08		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.163357	634.52	103.65		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.389104	16.66	6.48		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	3.891035	145.86	567.55		

项目编码	010103002012	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	299.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120001-188	推土机推土 推距L（m） L≤20	1000m3	0.001	876.07	0	0	2655.27	370.75	0.87607	0	0	2.65527	0.37075
120001-210+120001-211*10	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:15km)	1000m3	0.001	0	45.69	0	43407.04	2910.99	0	0.04569	0	43.40704	2.91099
小计									0.87607	0.04569	0	46.06231	3.28174
清单项目综合单价													50.2658100

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.630673	1.3891	0.88		
	材料	水	m3	0.012	3.77	0.05		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00045	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=105	台班	0.00188	1412.38	2.66		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.030625	1403.5	42.98		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0006	708.08	0.42		

项目编码	040204002007	项目名称	地面铺装修缮	计量单位	m2	工程量	1183.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040101-2	人行道碾压检验	100m2	0.01	223.09	0	0	18.87	50.37	2.2309	0	0	0.1887	0.5037
040102-1换	机械摊铺石粉渣垫层 压实厚度T(mm) T=150	100m2	0.01	331.78	14.74	0	282.4	92.68	3.3178	0.1474	0	2.824	0.9268
040102-24	基层混合料集中拌和 水泥石粉渣 水泥含量6%	10m3	0.016	43.35	1933.34	0	115.17	113.93	0.6936	30.93344	0	1.84272	1.82288
040102-25+040102-26*4	基层混合料运输 运距L(km) L≤1(实际运距:5km)	10m3	0.016	0	0	0	211	14.14	0	0	0	3.376	0.22624
040102-27+040102-28*(-10)	水泥混凝土基层 浇筑厚度T(mm) T=200(实际厚度:100mm)	100m2	0.01	1348.13	4834.03	0	14.11	539.38	13.4813	48.3403	0	0.1411	5.3938
040104-25+040104-26*1换	透水沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度T（mm） T=40(实际厚度:50mm)	100m2	0.01	179.54	10208	0	351.32	573.46	1.7954	102.08	0	3.5132	5.7346
小计									21.519	181.50114	0	11.88572	14.60802
清单项目综合单价													229.513880

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.905436	1.3891	8.2		
		技工人工费	元	9.787281	1.3561	13.27		
	材料	铁件(综合)	kg	0.05909	6.96	0.41		
		普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)	t	0.019665	427	8.4		
		石粉渣	m3	0.17253	119	20.53		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00004	1986	0.08		
		柴油	kg	0.00788	8.31	0.07		
		脱模剂	kg	0.005	8.4	0.04		
		水	m3	0.22772	3.77	0.86		
		钢模板	kg	0.0358	6	0.21		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.101	462.53	46.72		
		透水沥青混凝土 OGFC-13	m3	0.0505	2000	101		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.2527	1	1.25		
	主材							
	设备							
	机械	平地机 功率P（kW） P=90	台班	0.0012	967.64	1.16		
		轮胎式装载机 斗容量C(m3) C=2.0	台班	0.00075	978.76	0.73		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.00038	536.28	0.2		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.00057	698.92	0.4		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.00144	816.51	1.18		
		振动压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.00138	1035.79	1.43		
		振动压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.00096	1295.38	1.24		
		稳定土厂拌设备 生产能力Q（t/h） Q=250	台班	0.00045	2207.66	0.99		
		沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t） M=4	台班	0.00064	985.23	0.63		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0004	708.08	0.28		
		载货汽车 装载质量M（t） M=12	台班	0.002895	1093.27	3.17		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.01	14.11	0.14		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	040204004002	项目名称	安砌侧(平、缘)石	计量单位	m	工程量	315.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040104-35	路缘石安砌 预制混凝土立缘石 单件体积V（m3） V≤0.018	100m	0.01	1641.43	6083.98	0	5.23	665.83	16.4143	60.8398	0	0.0523	6.6583
040104-34	路缘石垫层 人工铺装混凝土垫层（基座）	m3	0.07	134.12	482.68	0	0	53.66	9.3884	33.7876	0	0	3.7562
小计									25.8027	94.6274	0	0.0523	10.4145
清单项目综合单价													130.89690

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.947166	1.3891	6.87		
		技工人工费	元	13.663522	1.3561	18.53		
	材料	石料切割锯片	片	0.0035	65	0.23		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.001072	1986	2.13		
		水	m3	0.013401	3.77	0.05		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.0082	430.21	3.53		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0005	449.44	0.22		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.068345	436.64	29.84		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.340183	1	0.34		
	主材	900x100x100厚水洗烧面芝灰立道牙	m	1.015	56	56.84		
	设备							
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0017	30.77	0.05		

项目编码	040204002008	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	107.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040102-27+040102-28*(-5)	水泥混凝土基层 浇筑厚度T(mm) T=200(实际厚度:150mm)	100m2	0.01	1560.43	6818.94	0	21.17	685.81	15.6043	68.1894	0	0.2117	6.8581
040104-7	找平层 水泥砂浆 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	811.22	886.73	0	0	222.89	8.1122	8.8673	0	0	2.2289
040104-13换	人行道石材地坪铺砌 厚度T（mm） T≤30 单块板面积S（m2） 0.04＜S≤0.36	100m2	0.01	2777.34	60660.5	0	17.57	3645.49	27.7734	606.605	0	0.1757	36.4549
小计									51.4899	683.6617	0	0.3874	45.5419
清单项目综合单价													781.080900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	12.74711	1.3891	17.71		
		技工人工费	元	24.91179	1.3561	33.78		
	材料	铁件(综合)	kg	0.05909	6.96	0.41		
		棉纱	kg	0.01	10.6	0.11		
		石料切割锯片	片	0.0035	65	0.23		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00004	1986	0.08		
		600*200*200厚灰色花岗岩	m2	1.02	592	603.84		
		脱模剂	kg	0.0075	8.4	0.06		
		水	m3	0.24413	3.77	0.92		
		钢模板	kg	0.0537	6	0.32		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0202	434.63	8.78		
		素水泥浆	m3	0.00101	813.48	0.82		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.1515	436.64	66.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.9398	1	1.94		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.015	14.11	0.21		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00571	30.77	0.18		

项目编码	010603003002	项目名称	钢柱	计量单位	t	工程量	18.217

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
100002-2换	钢柱安装	t	1	1069.03	8716.17	0	60.35	675.15	1069.03	8716.17	0	60.35	675.15
100002-55+100002-56*(-2)	氟碳面漆 厚度T（μm） T=80(实际厚度:60um)	100m2	0.2319	3201.1	2215.49	0	250.4	832.11	742.33509	513.772131	0	58.06776	192.966309
040801-9	金属构件热浸镀锌	t	1	171.3	2304.18	0	214.47	167.29	171.3	2304.18	0	214.47	167.29
小计									1982.66509	11534.12213	0	332.88776	1035.406309
清单项目综合单价													14885.081290

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	374.722959	1.3891	520.53		
		技工人工费	元	832.841203	1.3561	1129.42		
		高级技工人工费	元	242.326	1.3726	332.62		
	材料	镀锌低碳钢丝（综合）	kg	0.225	6.62	1.49		
		钢柱	t	1	8350	8350		
		六角螺栓（综合）	kg	3.399	7	23.79		
		锌锭 99.9%	t	0.113	19420	2194.46		
		二氧化碳药芯焊丝 V-71	kg	11.817	12.8	151.26		
		低氢低合金焊条 J426（综合）	kg	1.295	11.44	14.81		
		调平垫铁	kg	19.45	5.19	100.95		
		氟碳金属面漆	kg	7.301919	67.8	495.07		
		稀释剂	kg	0.712756	12	8.55		
		二氧化碳气体	m3	5.912	5.16	30.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	163.152252	1	163.15		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.338	634.52	214.47		
		二氧化碳气体保护焊机 电流I（A） I=450	台班	0.25	172.52	43.13		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.077	223.65	17.22		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3	台班	0.208679	278.22	58.06		

项目编码	010604001005	项目名称	钢梁	计量单位	t	工程量	44.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
100002-4换	钢梁安装	t	1	950.08	6094.44	0	163	524.75	950.08	6094.44	0	163	524.75
100002-55+100002-56*(-2)	氟碳面漆 厚度T（μm） T=80(实际厚度:60um)	100m2	0.1669	3201.1	2215.49	0	250.4	832.11	534.26359	369.765281	0	41.79176	138.879159
040801-9	金属构件热浸镀锌	t	1	171.3	2304.18	0	214.47	167.29	171.3	2304.18	0	214.47	167.29
小计									1655.64359	8768.385281	0	419.26176	830.919159
清单项目综合单价													11674.209790

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	297.944032	1.3891	413.87		
		技工人工费	元	706.691518	1.3561	958.34		
		高级技工人工费	元	206.385	1.3726	283.28		
		镀锌低碳钢丝（综合）	kg	0.22	6.62	1.46		
		钢梁	t	1	5898	5898		
		六角螺栓（综合）	kg	1.694	7	11.86		
		锌锭 99.9%	t	0.113	19420	2194.46		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	二氧化碳药芯焊丝 Y-71	kg	8.882	12.8	113.69		
		低氢低合金焊条 J426（综合）	kg	0.994	11.44	11.37		
		调平垫铁	kg	0.92	5.19	4.77		
		氟碳金属面漆	kg	5.254553	67.8	356.26		
		稀释剂	kg	0.512908	12	6.15		
		二氧化碳气体	m3	4.451	5.16	22.97		
		其他材料费(按百分比计算)	元	147.288119	1	147.29		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.338	634.52	214.47		
		二氧化碳气体保护焊机 电流I（A） I=450	台班	0.67	172.52	115.59		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.212	223.65	47.41		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3	台班	0.150168	278.22	41.78		

项目编码	011205002003	项目名称	柱面装饰	计量单位	m2	工程量	216.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-240换	铝单板 方形柱、梁面	100m2	0.01	6248.24	33460.1	0	0	3048.24	62.4824	334.601	0	0	30.4824
小计									62.4824	334.601	0	0	30.4824

清单项目综合单价 427.565800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	6.51349	1.3891	9.05		
		技工人工费	元	14.2692	1.3561	19.35		
		高级技工人工费	元	24.83174	1.3726	34.08		
	材料	电化角铝 25.4mm×2mm	m	1.76667	6.5	11.48		
		铝拉铆钉	个	20.655	0.12	2.48		
		铝单板 δ=3mm	m2	1.08	295	318.6		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.6647	1	1.66		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011205002004	项目名称	柱面装饰	计量单位	m2	工程量	32.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-184换	埃特板 方形柱、梁面	100m2	0.01	2135.13	32435.22	0	0	2091.7	21.3513	324.3522	0	0	20.917
小计									21.3513	324.3522	0	0	20.917

清单项目综合单价 366.620500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.22519	1.3891	3.09		
		技工人工费	元	4.87584	1.3561	6.61		
		高级技工人工费	元	8.48626	1.3726	11.65		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.17385	10	1.74		
		半透明亚力克板 厚度:10mm	m2	1.07	300	321		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.6137	1	1.61		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	040204005002	项目名称	车档	计量单位	个	工程量	150

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040801-84	防眩板制作、安装	t	0.016	2675.33	5134.25	0	1372.31	937.51	42.80528	82.148	0	21.95696	15.00016
小计									42.80528	82.148	0	21.95696	15.00016

清单项目综合单价 161.91040

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	16.930379	1.3891	23.52		
		技工人工费	元	14.130569	1.3561	19.16		
	材料	型钢(综合)	kg	0.19144	4.67	0.89		
		热轧薄钢板 δ=1mm~4mm	t	0.00753	3644	27.44		
		热镀锌钢管（综合）	t	0.009046	5833.18	52.77		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.810908	1	0.81		
	主材							
	设备							
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.007977	565.48	4.51		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.119171	145.86	17.38		

项目编码	040201022004	项目名称	不锈钢排水沟	计量单位	m	工程量	262.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	成品定制不锈钢排水沟	m	1	0	428.56	0	0	0	0	428.56	0	0	0
小计									0	428.56	0	0	0

清单项目综合单价 428.560

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	040205006003	项目名称	标线	计量单位	m2	工程量	299.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040801-31换	纵向标线 热熔涂料标线 标线实测厚度T（mm） T=2 （如为水泥混凝土路面）	100m2	0.01	510.21	2904.52	0	1559.05	361.99	5.1021	29.0452	0	15.5905	3.6199
小计									5.1021	29.0452	0	15.5905	3.6199

清单项目综合单价 53.35770

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.65286	1.3891	2.3		
		技工人工费	元	2.06925	1.3561	2.81		
	材料	热塑标线底漆	kg	0.16928	12	2.03		
		热塑型标线涂料(深标II型)	kg	4.03512	5.18	20.9		
		液化石油气	m3	0.1694	10.58	1.79		
		反光玻璃珠	kg	1.26	3.2	4.03		

工程量清单综合单价分析表

费用明细		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2876	1	0.29		
	主材							
	设备							
	机械	热熔釜溶解车	台班	0.01	408.33	4.08		
		路面标线热熔涂料涂敷机	台班	0.01	585.24	5.85		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.01	565.48	5.65		

项目编码	040205006004	项目名称	标线	计量单位	m2	工程量	51.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040801-40换	零星标线 热熔涂料标线 标线实测厚度T（mm） T=4 ~ （如为水泥混凝土路面）	100m2	0.01	1284.77	5508.61	0	2806.28	746.25	12.8477	55.0861	0	28.0628	7.4625
小计									12.8477	55.0861	0	28.0628	7.4625
清单项目综合单价													103.459100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.16208	1.3891	5.78		
		技工人工费	元	5.21071	1.3561	7.07		
	材料	热塑标线底漆	kg	0.16928	12	2.03		
		热塑型标线涂料(深标II型)	kg	8.07024	5.18	41.8		
		液化石油气	m3	0.22547	10.58	2.39		
		反光玻璃珠	kg	2.6	3.2	8.32		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5454	1	0.55		
	主材							
	设备							
	机械	热熔釜溶解车	台班	0.018	408.33	7.35		
		路面标线热熔涂料涂敷机	台班	0.018	585.24	10.53		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.018	565.48	10.18		

项目编码	040203006005	项目名称	砼路面沥青罩面	计量单位	m2	工程量	1425.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040105-54	铣刨机铣刨 水泥混凝土路面 厚度T（mm） T≤20	100m2	0.01	139.66	34.88	0	861.97	90.25	1.3966	0.3488	0	8.6197	0.9025
040103-17换	水泥混凝土 乳化沥青粘层 0.3kg/m2	100m2	0.01	1.57	287.63	0	2.3	14.88	0.0157	2.8763	0	0.023	0.1488
040103-26	铺设玻璃纤维格栅	100m2	0.01	182.99	781.55	0	0	79.35	1.8299	7.8155	0	0	0.7935
040103-37+040103-38*1换	细粒式沥青混凝土 机械摊铺 压实厚度T(mm) T=30(实际厚度:40mm)	100m2	0.01	180.12	5322.17	0	365.43	330.24	1.8012	53.2217	0	3.6543	3.3024
小计									5.0434	64.2623	0	12.297	5.1472
清单项目综合单价													86.749900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.83127	1.3891	2.54		
		技工人工费	元	1.84313	1.3561	2.5		
	材料	路面铣刨刀座	副	0.00293	15	0.04		
		玻璃纤维格栅	m2	1.1	7	7.7		
		乳化沥青	kg	0.816	3.49	2.85		
		柴油	kg	0.04	8.31	0.33		
		水泥混凝土路面铣刨鼓边刀	把	0.0339	8.5	0.29		
		改性沥青砼(AC-13C)	m3	0.0404	1296.1	52.36		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6875	1	0.69		
	主材							
	设备							
	机械	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.00051	698.92	0.36		
		振动压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.00123	1035.79	1.27		
		振动压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.00103	1295.38	1.33		
		汽车式沥青喷洒机 箱容量C（L） C=4000	台班	0.00003	765.59	0.02		
		路面铣刨机 铣刨宽度B(m) B=2.0	台班	0.00195	3607.93	7.04		
		沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t） M=8	台班	0.00051	1352.4	0.69		
		装载机清扫车	台班	0.0008	1272.12	1.02		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0008	708.08	0.57		

项目编码	040203006006	项目名称	新建沥青路面	计量单位	m2	工程量	4409

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040102-13换	机械摊铺水泥稳定石粉渣基层 压实厚度T(mm) T=150	100m2	0.01	88	5.57	0	273.83	37.99	0.88	0.0557	0	2.7383	0.3799
040102-13换	机械摊铺水泥稳定石粉渣基层 压实厚度T(mm) T=150	100m2	0.01	88	5.57	0	273.83	37.99	0.88	0.0557	0	2.7383	0.3799
040102-23	基层混合料集中拌和 水泥石粉渣 水泥含量4%	10m3	0.015	43.35	1780.42	0	115.17	106.28	0.65025	26.7063	0	1.72755	1.5942
040102-24换	基层混合料集中拌和 水泥石粉渣 水泥含量5%	10m3	0.015	43.35	1856.88	0	115.17	110.1	0.65025	27.8532	0	1.72755	1.6515
040102-25+040102-26*4	基层混合料运输 运距L(km) L≤1(实际运距:5km)	10m3	0.03	0	0	0	211	14.14	0	0	0	6.33	0.4242
040102-27换	水泥混凝土基层 浇筑厚度T(mm) T=200	100m2	0.01	1772.73	11519.39	0	28.22	968.04	17.7273	115.1939	0	0.2822	9.6804
040103-17换	水泥混凝土 乳化沥青粘层 0.3kg/m2	100m2	0.01	1.57	287.63	0	2.3	14.88	0.0157	2.8763	0	0.023	0.1488
040103-26	铺设玻璃纤维格栅	100m2	0.01	182.99	781.55	0	0	79.35	1.8299	7.8155	0	0	0.7935
040103-37+040103-38*3换	细粒式沥青混凝土 机械摊铺 压实厚度T(mm) T=30(实际厚度:60mm)	100m2	0.01	270.3	7983.27	0	564.85	496.51	2.703	79.8327	0	5.6485	4.9651
小计									25.3364	260.3893	0	21.2154	20.0175
清单项目综合单价													326.95860

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	6.12806	1.3891	8.51		
		技工人工费	元	12.40608	1.3561	16.82		
	材料	铁件(综合)	kg	0.05909	6.96	0.41		
		普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)	t	0.02988	427	12.76		
		石粉渣	m3	0.350055	119	41.66		
		4%水泥稳定石粉渣	m3	0	280	0		
		5%水泥稳定石粉渣	m3	0	280	0		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00004	1986	0.08		
		玻璃纤维格栅	m2	1.1	7	7.7		
		乳化沥青	kg	0.816	3.49	2.85		
		柴油	kg	0.06	8.31	0.5		
		脱模剂	kg	0.01	8.4	0.08		
		水	m3	0.33542	3.77	1.26		
		钢模板	kg	0.0716	6	0.43		
		(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.202	526.46	106.34		
		4.5MPa抗折强度增加费	m3	0.202	31	6.26		
		改性沥青砼(AC-13C)	m3	0.0606	1296.1	78.54		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.5081	1	1.51		

工程量清单综合单价分析表

	主材							
	设备							
	机械	轮胎式装载机 斗容量C(m3) C=2.0	台班	0.0015	978.76	1.47		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.00077	698.92	0.54		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.00102	816.51	0.83		
		振动压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.00199	1035.79	2.06		
		振动压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.00309	1295.38	4		
		汽车式沥青喷洒机 箱容量C（L） C=4000	台班	0.00003	765.59	0.02		
		稳定土厂拌设备 生产能力Q（t/h） Q=250	台班	0.0009	2207.66	1.99		
		沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t） M=8	台班	0.00231	1352.4	3.12		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0008	708.08	0.57		
		载货汽车 装载质量M（t） M=12	台班	0.00579	1093.27	6.33		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.02	14.11	0.28		

项目编码	040203007002	项目名称	破损水泥混凝土路面补块	计量单位	m2	工程量	124.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040102-13换	机械摊铺水泥稳定石粉渣基层 压实厚度T(mm) T=150	100m2	0.01	88	5.57	0	273.83	37.99	0.88	0.0557	0	2.7383	0.3799
040102-13换	机械摊铺水泥稳定石粉渣基层 压实厚度T(mm) T=150	100m2	0.01	88	5.57	0	273.83	37.99	0.88	0.0557	0	2.7383	0.3799
040102-23	基层混合料集中拌和 水泥石粉渣 水泥含量4%	10m3	0.015	43.35	1780.42	0	115.17	106.28	0.65025	26.7063	0	1.72755	1.5942
040102-24换	基层混合料集中拌和 水泥石粉渣 水泥含量5%	10m3	0.015	43.35	1856.88	0	115.17	110.1	0.65025	27.8532	0	1.72755	1.6515
040102-25+040102-26*4	基层混合料运输 运距L(km) L≤1(实际运距:5km)	10m3	0.03	0	0	0	211	14.14	0	0	0	6.33	0.4242
040103-42+040103-43*(-2)换	水泥混凝土路面浇筑 厚度T(mm) T=220(实际厚度:200mm)	100m2	0.01	1901.23	10894.12	0	28.22	965.06	19.0123	108.9412	0	0.2822	9.6506
040103-17换	水泥混凝土 乳化沥青粘层 0.3kg/m2	100m2	0.01	1.57	287.63	0	2.3	14.88	0.0157	2.8763	0	0.023	0.1488
040103-26	铺设玻璃纤维格栅	100m2	0.01	182.99	781.55	0	0	79.35	1.8299	7.8155	0	0	0.7935
040103-37+040103-38*3换	细粒式沥青混凝土 机械摊铺 压实厚度T(mm) T=30(实际厚度:60mm)	100m2	0.01	270.3	7983.27	0	564.85	496.51	2.703	79.8327	0	5.6485	4.9651
小计									26.6214	254.1366	0	21.2154	19.9877
清单项目综合单价													321.961100

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	6.411925	1.3891	8.91		
		技工人工费	元	13.062468	1.3561	17.71		
	材料	铁件(综合)	kg	0.065	6.96	0.45		
		普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)	t	0.029867	427	12.75		
		石粉渣	m3	0.349905	119	41.64		
		4%水泥稳定石粉渣	m3	0	280	0		
		5%水泥稳定石粉渣	m3	0	280	0		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00004	1986	0.08		
		玻璃纤维格栅	m2	1.1	7	7.7		
		乳化沥青	kg	0.816	3.49	2.85		
		柴油	kg	0.06	8.31	0.5		
		脱模剂	kg	0.01	8.4	0.08		
		水	m3	0.335404	3.77	1.26		
		钢模板	kg	0.07149	6	0.43		
		(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.202	526.46	106.34		
		改性沥青砼(AC-13C)	m3	0.0606	1296.1	78.54		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.477	1	1.48		
	主材							
	设备							
	机械	轮胎式装载机 斗容量C(m3) C=2.0	台班	0.001499	978.76	1.47		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.00077	698.92	0.54		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.00102	816.51	0.83		
		振动压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.00199	1035.79	2.06		
		振动压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.00309	1295.38	4		
		汽车式沥青喷洒机 箱容量C（L） C=4000	台班	0.00003	765.59	0.02		
		稳定土厂拌设备 生产能力Q（t/h） Q=250	台班	0.0009	2207.66	1.99		
		沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t） M=8	台班	0.00231	1352.4	3.12		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0008	708.08	0.57		
		载货汽车 装载质量M（t） M=12	台班	0.005786	1093.27	6.33		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.02	14.11	0.28		

项目编码	041001001005	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	1253.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040105-11	液压岩石破碎机破碎水泥混凝土面层 无筋 厚度T（mm） T=200	100m2	0.01	60.46	54.2	0	1551.62	119.99	0.6046	0.542	0	15.5162	1.1999
小计									0.6046	0.542	0	15.5162	1.1999
清单项目综合单价													17.862700

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.43526	1.3891	0.6		
	材料	合金钎头 φ150mm	个	0.001	542	0.54		
	主材							
	设备							
	机械	履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105	台班	0.011	1410.56	15.52		

项目编码	041001001006	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040105-37+040105-38*(-2)	机械拆除 液压岩石破碎机 混凝土基(垫)层 厚度T（mm） T=200(实际厚度:180mm)	100m2	0.01	43.52	39.02	0	1117.16	86.39	0.4352	0.3902	0	11.1716	0.8639
小计									0.4352	0.3902	0	11.1716	0.8639
清单项目综合单价													12.8609

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.31331	1.3891	0.44		
	材料	合金钎头 φ150mm	个	0.00072	542	0.39		
	主材							
	设备							
	机械	履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105	台班	0.00792	1410.56	11.17		

项目编码	041001002004	项目名称	拆除人行道	计量单位	m2	工程量	23.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额	定额单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040105-15	拆除块料面层 面砖	100m2	0.01	322.4	0	0	0	70.96	3.224	0	0	0	0.7096
040105-33+040105-34*(-12)	机械拆除 液压岩石破碎机 混合料类基(垫)层 厚度T（mm） T=150(实际厚度:30mm)	100m2	0.01	1.77	1.63	0	46.55	3.59	0.0177	0.0163	0	0.4655	0.0359
小计									3.2417	0.0163	0	0.4655	0.7455
清单项目综合单价													4.469000
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		2.33369	1.3891		3.24		
	材料	合金钎头 φ150mm				个		0.00003	542		0.02		
	主材												
	设备												
	机械	履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105				台班		0.00033	1410.56		0.47		
项目编码	041001003008	项目名称		拆除基层				计量单位	m2		工程量	853.1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040105-33+040105-34*15	机械拆除 液压岩石破碎机 混合料类基(垫)层 厚度T（mm） T=150(实际厚度:300mm)	100m2	0.01	18.2	16.26	0	465.48	36.01	0.182	0.1626	0	4.6548	0.3601
小计									0.182	0.1626	0	4.6548	0.3601
清单项目综合单价													5.35950
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		0.13099	1.3891		0.18		
	材料	合金钎头 φ150mm				个		0.0003	542		0.16		
	主材												
	设备												
	机械	履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105				台班		0.0033	1410.56		4.65		
项目编码	041001003009	项目名称		拆除基层				计量单位	m2		工程量	35.51	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040105-37+040105-38*(-5)	机械拆除 液压岩石破碎机 混凝土基(垫)层 厚度T（mm） T=200(实际厚度:150mm)	100m2	0.01	36.26	32.52	0	930.97	72	0.3626	0.3252	0	9.3097	0.72
小计									0.3626	0.3252	0	9.3097	0.72
清单项目综合单价													10.717500
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		0.26102	1.3891		0.36		
	材料	合金钎头 φ150mm				个		0.0006	542		0.33		
	主材												
	设备												
	机械	履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105				台班		0.0066	1410.56		9.31		
项目编码	041001005002	项目名称		拆除侧、平(缘)石				计量单位	m		工程量	1996.15	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120001-57	挖一般松散石方 装车	1000m3	0.00008	979.45	0	0	8132.89	760.56	0.078356	0	0	0.6506312	0.0608448
小计									0.078356	0	0	0.6506312	0.0608448
清单项目综合单价													0.7898320
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		0.056407	1.3891		0.08		
	材料												
	主材												
	设备												
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5				台班		0.000101	1010.17		0.1		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0				台班		0.000335	1637.25		0.55		
项目编码	011605001011	项目名称		平面块料拆除				计量单位	m2		工程量	12.25	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
080001-28	木地板地面拆除	100m2	0.01	819.57	0	0	0	180.39	8.1957	0	0	0	1.8039
小计									8.1957	0	0	0	1.8039
清单项目综合单价													9.999600
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		5.9	1.3891		8.2		
	材料												
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	040103002009	项目名称		余方弃置				计量单位	m3		工程量	528.16	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120001-57	挖一般松散石方 装车	1000m3	0.001	979.45	0	0	8132.89	760.56	0.97945	0	0	8.13289	0.76056
120001-217+120001-218*10	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输石方 运距L（km） L≤5(实际运距:15km)	1000m3	0.00131	0	45.69	0	70540.9	4729.23	0	0.0598539	0	92.408579	6.1952913
小计									0.97945	0.0598539	0	100.541469	6.9558513
清单项目综合单价													108.5366242
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		0.705099	1.3891		0.98		
	材料	水				m3		0.015628	3.77		0.06		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.000586	1		0		
	主材												
	设备												
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5				台班		0.00126	1010.17		1.27		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0				台班		0.00419	1637.25		6.86		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF				台班		0.065063	1403.5		91.32		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4				台班		0.000781	708.08		0.55		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	040101001003	项目名称	挖一般土方				计量单位	m3		工程量	1105.6	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120001-18	履带式挖掘机挖土方 装车	1000m3	0.001	906.9	0	0	4122.64	475.86	0.9069	0	0	4.12264	0.47586
小计									0.9069	0	0	4.12264	0.47586
清单项目综合单价													5.505400
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费					元	0.65287	1.3891		0.91		
	材料												
	主材												
	设备												
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75					台班	0.000653	1090.74		0.71		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0					台班	0.002083	1637.25		3.41		
项目编码	040103002010	项目名称	余方弃置				计量单位	m3		工程量	1105.6	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120001-210+120001-211*10	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:15km)	1000m3	0.001	0	45.69	0	43407.04	2910.99	0	0.04569	0	43.40704	2.91099
小计									0	0.04569	0	43.40704	2.91099
清单项目综合单价													46.363720
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工												
	材料	水					m3	0.012	3.77		0.05		
		其他材料费(按百分比计算)					元	0.00045	1		0		
	主材												
	设备												
	机械	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF					台班	0.030625	1403.5		42.98		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4					台班	0.0006	708.08		0.42		
项目编码	040402018004	项目名称	缩缝				计量单位	m		工程量	302.66	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040103-54+040103-55*(-2)换	人工填灌缝 缝宽6mm 缝深H(mm) H=50(实际深度:30mm)	100m	0.01	366.71	91.84	0	0	85.31	3.6671	0.9184	0	0	0.8531
小计									3.6671	0.9184	0	0	0.8531
清单项目综合单价													5.438600
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费					元	0.83128	1.3891		1.15		
		技工人工费					元	1.85265	1.3561		2.51		
	材料	沥青防水油膏					kg	0.348	2.6		0.9		
		其他材料费(按百分比计算)					元	0.0136	1		0.01		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	040402018005	项目名称	胀缝				计量单位	m		工程量	99.1	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040103-54+040103-55*(-2)换	人工填灌缝 缝宽6mm 缝深H(mm) H=50(实际深度:30mm)	100m	0.01	366.71	124.31	0	0	86.93	3.6671	1.2431	0	0	0.8693
小计									3.6671	1.2431	0	0	0.8693
清单项目综合单价													5.77950
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费					元	0.83128	1.3891		1.15		
		技工人工费					元	1.85265	1.3561		2.51		
	材料	其他材料费(按百分比计算)					元	0.0184	1		0.02		
		沥青防水油膏					kg	0.348	2.6		0.9		
		聚苯板					m2	0.07	4.57		0.32		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	040402018006	项目名称	施工缝				计量单位	m		工程量	99.1	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040103-54换	人工填灌缝 缝宽6mm 缝深H(mm) H=50	100m	0.01	610.8	153.06	0	0	142.09	6.108	1.5306	0	0	1.4209
小计									6.108	1.5306	0	0	1.4209
清单项目综合单价													9.05950
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费					元	1.38624	1.3891		1.93		
		技工人工费					元	3.08415	1.3561		4.18		
	材料	沥青防水油膏					kg	0.58	2.6		1.51		
		其他材料费(按百分比计算)					元	0.0226	1		0.02		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010515001013	项目名称	传力杆				计量单位	t		工程量	1.265	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040103-47换	道路传力杆制作、安装 带套筒	t	1	1385.63	4873.77	0	26.8	550.47	1385.63	4873.77	0	26.8	550.47
小计									1385.63	4873.77	0	26.8	550.47
清单项目综合单价													6836.67000
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费					元	249.829	1.3891		347.04		
		技工人工费					元	765.868	1.3561		1038.59		
		其他材料费(按百分比计算)					元	24.25	1		24.25		
		石油沥青 进口AH-70#					t	0.075	4350		326.25		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	防锈漆	kg	5.54	15	83.1		
		汽油	kg	2.67	9.91	26.46		
		滑石粉	kg	33.11	0.61	20.2		
		半硬质塑料管 φ32mm	m	70.35	5.6	393.96		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ＞10	t	1.025	3902	3999.55		
	主材							
	设备							
	机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.64	41.87	26.8		

项目编码	010515001014	项目名称	拉杆	计量单位	t	工程量	1.332

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040103-46换	道路拉杆制作、安装	t	0.508	884.95	3894.91	0	26.8	391.32	449.5546	1978.61428	0	13.6144	198.79056
040103-46换	道路拉杆制作、安装	t	0.493	884.95	3971.14	0	26.8	395.13	436.28035	1957.77202	0	13.2124	194.79909
小计									885.83495	3936.3863	0	26.8268	393.58965
清单项目综合单价													5242.63770

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	159.625	1.3891	221.74		
		技工人工费	元	489.055	1.3561	663.21		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ14	t	0.520195	3781	1966.86		
		其他材料费(按百分比计算)	元	19.567147	1	19.57		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ28～φ32	t	0.504805	3855	1946.02		
	主材							
	设备							
	机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.64	41.87	26.8		

项目编码	010515001015	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.896

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040103-44	路面钢筋制作、安装 构造筋	t	0.2	1173.34	4096.34	0	36.71	465.53	234.668	819.268	0	7.342	93.106
040103-45	路面钢筋制作、安装 钢筋网	t	0.801	1290.62	4079.63	0	28.57	489.96	1033.78662	3267.78363	0	22.88457	392.45796
小计									1268.45462	4087.05163	0	30.22657	485.56396
清单项目综合单价													5871.29678

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	278.953556	1.3891	387.49		
		技工人工费	元	648.697209	1.3561	879.7		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	3.800223	5.2	19.76		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷	t	1.025999	3939	4041.41		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	0.238923	6.2	1.48		
		其他材料费(按百分比计算)	元	20.315982	1	20.32		
	主材							
	设备							
	机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.129992	41.87	5.44		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.129992	24.41	3.17		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=30	台班	0.129992	166.01	21.58		

项目编码	040205006005	项目名称	标线	计量单位	m2	工程量	237.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040801-31换	纵向标线 热熔涂料标线 标线实测厚度T（mm） T=2 ˊ（如为水泥混凝土路面）	100m2	0.01	510.21	2904.52	0	1559.05	361.99	5.1021	29.0452	0	15.5905	3.6199
小计									5.1021	29.0452	0	15.5905	3.6199
清单项目综合单价													53.35770

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.65286	1.3891	2.3		
		技工人工费	元	2.06925	1.3561	2.81		
	材料	热塑标线底漆	kg	0.16928	12	2.03		
		热塑型标线涂料(深标II型)	kg	4.03512	5.18	20.9		
		液化石油气	m3	0.1694	10.58	1.79		
		反光玻璃珠	kg	1.26	3.2	4.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2876	1	0.29		
	主材							
	设备							
	机械	热熔釜溶解车	台班	0.01	408.33	4.08		
		路面标线热熔涂料涂敷机	台班	0.01	585.24	5.85		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.01	565.48	5.65		

项目编码	040205006006	项目名称	标线	计量单位	m2	工程量	40.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040801-40换	零星标线 热熔涂料标线 标线实测厚度T（mm） T=4 ˊ（如为水泥混凝土路面）	100m2	0.01	1284.77	5508.61	0	2806.28	746.25	12.8477	55.0861	0	28.0628	7.4625
小计									12.8477	55.0861	0	28.0628	7.4625
清单项目综合单价													103.45910

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.16208	1.3891	5.78		
		技工人工费	元	5.21071	1.3561	7.07		
	材料	热塑标线底漆	kg	0.16928	12	2.03		
		热塑型标线涂料(深标II型)	kg	8.07024	5.18	41.8		
		液化石油气	m3	0.22547	10.58	2.39		
		反光玻璃珠	kg	2.6	3.2	8.32		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5454	1	0.55		
	主材							
	设备							
	机械	热熔釜溶解车	台班	0.018	408.33	7.35		
		路面标线热熔涂料涂敷机	台班	0.018	585.24	10.53		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.018	565.48	10.18		

项目编码	081202001001	项目名称	楼地面面层拆除	计量单位	m2	工程量	2050

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
080001-24	水泥砂浆地面拆除 厚度T(mm) T=30	100m2	0.1	750.11	102.26	0	0	170.21	75.011	10.226	0	0	17.021
080001-27	楼地面块料、石材面层拆除	100m2	0.1	2292.02	136.35	0	0	511.29	229.202	13.635	0	0	51.129

工程量清单综合单价分析表

小计						304.213	23.861	0	0	68.15
清单项目综合单价										396.224
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费		元	21.9	1.3891		30.42		
	材料	编织袋		条	3.15	0.75		2.36		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.0236	1		0.02		
	主材									
	设备									
	机械									
项目编码	040103002011	项目名称	余方弃置		计量单位	m3		工程量	205	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120001-210+120001-211*10	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:15km)	1000m3	0.001	0	45.69	0	43407.04	2910.99	0	0.04569	0	43.40704	2.91099
小计									0	0.04569	0	43.40704	2.91099

清单项目综合单价										46.36372
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工									
	材料	水		m3	0.012	3.77		0.05		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.00045	1		0		
	主材									
	设备									
	机械	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF		台班	0.030625	1403.5		42.98		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4		台班	0.0006	708.08		0.42		
项目编码	011101001008	项目名称	环氧地坪		计量单位	m2		工程量	2050	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-23	加浆抹光随捣随抹	100m2	0.1	447.95	284.94	0	0	112.84	44.795	28.494	0	0	11.284
020002-32+020002-33*6+020002-34*4	环氧自流平地面 厚度T(mm) T=2(实际环氧面涂层厚度:3mm)(实际环氧中涂层厚度:4mm)	100m2	0.1	6832.34	9624.84	0	116.94	1992.87	683.234	962.484	0	11.694	199.287
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.01	553.58	4763.63	0	119.18	368.01	5.5358	47.6363	0	1.1918	3.6801
010004-51换	刚性防水 细石混凝土防水 厚度T(mm) T=40	100m2	0.1	1785.04	2049.46	0	7.2	495.84	178.504	204.946	0	0.72	49.584
010004-52换	刚性防水 细石混凝土防水 厚度T(mm) 每增减5	100m2	0.13	297.02	466.58	0	1.41	88.8	38.6126	60.6554	0	0.1833	11.544
小计									950.6814	1304.2157	0	13.7891	275.3791

清单项目综合单价										2544.0653
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费		元	3.893811	1.3891		5.41		
		技工人工费		元	39.265806	1.3561		53.25		
		普工人工费(装饰)		元	7.58188	1.3891		10.53		
		技工人工费(装饰)		元	16.63963	1.3561		22.57		
		高级技工人工费(装饰)		元	28.9275	1.3726		39.71		
	材料	普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(袋装)		t	0.00574	475		2.73		
		石英砂		kg	2.448	0.28		0.69		
		环氧渗透底漆		kg	0.41	5.5		2.26		
		环氧中层漆		kg	2.46	12		29.52		
		环氧自流平面漆		kg	3.45	18		62.1		
		环氧渗透底漆界面剂		kg	0.205	6.5		1.33		
		水		m3	0.180624	3.77		0.68		
		素水泥浆		m3	0.0004	813.48		0.33		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5		m3	0.0909	463.93		42.17		
		细石砼增加费		m3	0.0404	20		0.81		
		细石混凝土 C20		m3	0.129349	456.64		59.07		
		其他材料费(按百分比计算)		元	1.493676	1		1.49		
		材料费补差		元	0.0001	1		0		
	主材									
	设备									
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1		台班	0.00195	282.46		0.55		
		混凝土振动器 插入式		台班	0.0039	11.57		0.05		
		混凝土振动器 平板式		台班	0.017907	14.11		0.25		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3		台班	0.0283	29.24		0.83		
		轴流通风机 功率P（kW） P=7.5		台班	0.008	42.73		0.34		
		机械费补差		元	0.0001	1		0		
项目编码	011406001003	项目名称	抹灰面油漆		计量单位	m2		工程量	2000	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-101	室内墙柱面 满刮腻子 二遍	100m2	1	1378.98	373.4	0	0	322.18	1378.98	373.4	0	0	322.18
020005-115+020005-116*1	室内墙柱面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	1	2183.58	692.65	0	0	515.24	2183.58	692.65	0	0	515.24
小计									3562.56	1066.05	0	0	837.42

清单项目综合单价										5466.03
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	3.71483	1.3891		5.16		
		技工人工费(装饰)		元	8.13456	1.3561		11.03		
		高级技工人工费(装饰)		元	14.15854	1.3726		19.43		
	材料	砂纸		张	0.1	0.48		0.05		
		乳胶漆		kg	0.4017	17		6.83		
		腻子粉(成品)		kg	2.0412	1.8		3.67		
		水		m3	0.00101	3.77		0		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.1056	1		0.11		
	主材									
	设备									
	机械									
项目编码	011608001001	项目名称	铲除油漆面		计量单位	m2		工程量	2000	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
080001-39	墙柱面、天棚面油漆涂料面层拆除	100m2	1	568.03	0	0	0	125.02	568.03	0	0	0	125.02
080001-75	人工装废料自卸汽车运运距L(km) L≤1	100m3	1	2611.76	0	0	1692.65	688.28	2611.76	0	0	1692.65	688.28
小计									3179.79	0	0	1692.65	813.3

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价										5685.74
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工	普工人工费	元	5.96935	1.3891	8.29				
	材料									
	主材									
	设备									
	机械	自卸汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.00199	850.58	1.69				
项目编码	040205006007	项目名称	标线		计量单位	m2	工程量	2967.5		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040801-31换	纵向标线 热熔涂料标线 标线实测厚度T（mm）T=2＂（如为水泥混凝土路面）	100m2	0.01	510.21	2904.52	0	1559.05	361.99	5.1021	29.0452	0	15.5905	3.6199
小计									5.1021	29.0452	0	15.5905	3.6199

清单项目综合单价										53.35770
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工	普工人工费	元	1.65286	1.3891	2.3				
		技工人工费	元	2.06925	1.3561	2.81				
	材料	热塑标线底漆	kg	0.16928	12	2.03				
		热塑型标线涂料(深标II型)	kg	4.03512	5.18	20.9				
		液化石油气	m3	0.1694	10.58	1.79				
		反光玻璃珠	kg	1.26	3.2	4.03				
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2876	1	0.29				
	主材									
	设备									
	机械	热熔釜溶解车	台班	0.01	408.33	4.08				
		路面标线热熔涂料涂敷机	台班	0.01	585.24	5.85				
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.01	565.48	5.65				
项目编码	040205006008	项目名称	标线		计量单位	m2	工程量	506.25		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040801-40换	零星标线 热熔涂料标线 标线实测厚度T（mm）T=4＂（如为水泥混凝土路面）	100m2	0.01	1284.77	5508.61	0	2806.28	746.25	12.8477	55.0861	0	28.0628	7.4625
小计									12.8477	55.0861	0	28.0628	7.4625

清单项目综合单价										103.459100
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工	普工人工费	元	4.16208	1.3891	5.78				
		技工人工费	元	5.21071	1.3561	7.07				
	材料	热塑标线底漆	kg	0.16928	12	2.03				
		热塑型标线涂料(深标II型)	kg	8.07024	5.18	41.8				
		液化石油气	m3	0.22547	10.58	2.39				
		反光玻璃珠	kg	2.6	3.2	8.32				
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5454	1	0.55				
	主材									
	设备									
	机械	热熔釜溶解车	台班	0.018	408.33	7.35				
		路面标线热熔涂料涂敷机	台班	0.018	585.24	10.53				
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.018	565.48	10.18				
项目编码	081202001002	项目名称	楼地面面层拆除		计量单位	m2	工程量	26254		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
080001-24	水泥砂浆地面拆除 厚度T(mm) T=30	100m2	0.01	750.11	102.26	0	0	170.21	7.5011	1.0226	0	0	1.7021
小计									7.5011	1.0226	0	0	1.7021

清单项目综合单价										10.2258
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工	普工人工费	元	5.4	1.3891	7.5				
	材料	编织袋	条	1.35	0.75	1.01				
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0101	1	0.01				
	主材									
	设备									
	机械									
项目编码	040103002012	项目名称	余方弃置		计量单位	m3	工程量	2625.4		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120001-210+120001-211*10	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:15km)	1000m3	0.001	0	45.69	0	43407.04	2910.99	0	0.04569	0	43.40704	2.91099
小计									0	0.04569	0	43.40704	2.91099

清单项目综合单价										46.363720
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工									
	材料	水	m3	0.012	3.77	0.05				
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00045	1	0				
	主材									
	设备									
	机械	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.030625	1403.5	42.98				
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0006	708.08	0.42				
项目编码	011101001009	项目名称	环氧地坪		计量单位	m2	工程量	26254		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-23	加浆抹光随捣随抹	100m2	0.01	447.95	284.94	0	0	112.84	4.4795	2.8494	0	0	1.1284
020002-32+020002-33*6+020002-34*4	环氧自流平地面 厚度T(mm) T=2(实际环氧面涂层厚度:3mm)(实际环氧中涂层厚度:4mm)	100m2	0.01	6832.34	9624.84	0	116.94	1992.87	68.3234	96.2484	0	1.1694	19.9287
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.01	553.58	4763.63	0	119.18	368.01	5.5358	47.6363	0	1.1918	3.6801
010004-51换	刚性防水 细石混凝土防水 厚度T(mm) T=40	100m2	0.01	1785.04	2049.46	0	7.2	495.84	17.8504	20.4946	0	0.072	4.9584

工程量清单综合单价分析表

010004-52换	刚性防水 细石混凝土防水 厚度T(mm) 每增减5	100m2	0.1	297.02	466.58	0	1.41	88.8	29.702	46.658	0	0.141	8.88
小计									125.8911	213.8867	0	2.5742	38.5756
清单项目综合单价													380.9276
	-	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费						元	1.561905	1.3891		2.17		
		技工人工费						元	13.77522	1.3561		18.68		
		普工人工费(装饰)						元	7.58188	1.3891		10.53		
		技工人工费(装饰)						元	16.63963	1.3561		22.57		
		高级技工人工费(装饰)						元	28.9275	1.3726		39.71		
	材料	普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(袋装)						t	0.00574	475		2.73		
		石英砂						kg	2.448	0.28		0.69		
		环氧渗透底漆						kg	0.41	5.5		2.26		
		环氧中层漆						kg	2.46	12		29.52		
		环氧自流平面漆						kg	3.45	18		62.1		
		环氧渗透底漆界面剂						kg	0.205	6.5		1.33		
		水						m3	0.155166	3.77		0.58		
		素水泥浆						m3	0.0004	813.48		0.33		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5						m3	0.0909	463.93		42.17		
		细石砼增加费						m3	0.0404	20		0.81		
		细石混凝土 C20						m3	0.000789	456.64		0.36		
		其他材料费(按百分比计算)						元	0.905607	1		0.91		
		材料费补差						元	0.0001	1		0		
	主材													
	设备													
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1						台班	0.00195	282.46		0.55		
		混凝土振动器 插入式						台班	0.0039	11.57		0.05		
		混凝土振动器 平板式						台班	0.005178	14.11		0.07		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3						台班	0.0283	29.24		0.83		
		轴流通风机 功率P（kW） P=7.5						台班	0.008	42.73		0.34		
		机械费补差						元	0.0001	1		0		
项目编码	011406001004	项目名称			抹灰面油漆			计量单位		m2		工程量	10000	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020005-101	室内墙柱面 满刮腻子 二遍	100m2	1	1378.98	373.4	0	0	322.18	1378.98	373.4	0	0	322.18	
020005-115+020005-116*1	室内墙柱面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	1	2183.58	692.65	0	0	515.24	2183.58	692.65	0	0	515.24	
小计									3562.56	1066.05	0	0	837.42	
清单项目综合单价													5466.03	
	-	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)						元	3.71483	1.3891		5.16		
		技工人工费(装饰)						元	8.13456	1.3561		11.03		
		高级技工人工费(装饰)						元	14.15854	1.3726		19.43		
	材料	砂纸						张	0.1	0.48		0.05		
		乳胶漆						kg	0.4017	17		6.83		
		腻子粉(成品)						kg	2.0412	1.8		3.67		
		水						m3	0.00101	3.77		0		
		其他材料费(按百分比计算)						元	0.1056	1		0.11		
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	011608001002	项目名称			铲除油漆面			计量单位		m2		工程量	10000	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
080001-39	墙柱面、天棚面油漆涂料面层拆除	100m2	1	568.03	0	0	0	125.02	568.03	0	0	0	125.02	
080001-75	人工装废料自卸汽车运运距L(km) L≤1	100m3	1	2611.76	0	0	1692.65	688.28	2611.76	0	0	1692.65	688.28	
小计									3179.79	0	0	1692.65	813.3	
清单项目综合单价													5685.74	
	-	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费						元	5.96935	1.3891		8.29		
	材料													
	主材													
	设备													
	机械	自卸汽车 装载质量M（t） M=8						台班	0.00199	850.58		1.69		

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：停车场土建
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	450284.24	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.7~1.1)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	45229.21	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	0	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　停车场土建
标　　段：　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		市政工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					495513.45
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	450284.24
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	383156.17
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	施工临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	67128.07
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	90	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	45229.21
1-8-1	011702001002	基础	1.垫层模板 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	76.03	37.59	2857.97
1-8-2	011702001003	基础	1.垫层模板 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	684.29	61.92	42371.24
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	0
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9+B14_10	100	0
1-14-1	14.1	围堰		项		100	0
1-14-2	14.2	筑岛		项		100	0
1-14-3	14.3	便道		项		100	0
1-14-4	14.4	便桥		项		100	0
1-14-5	14.5	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项		100	0
1-14-6	14.6	驳岸块石清理		项		100	0
1-14-7	14.7	地下管线交叉处理		项		100	0
1-14-8	14.8	行车、行人干扰增加		项		100	0
1-14-9	14.9	轨道交通工程路桥		项		100	0
1-14-10	14.10	市政基础设施施工监测、监控、保护		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							495513.45

材料设备暂估价计价表

工程名称：停车场土建
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：停车场土建
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：停车场土建
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：停车场土建
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：停车场土建
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：停车场土建
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	608907.49
1	增值税应纳税额	A5	3.02	543667.4
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	65240.09
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	769930.72
合计				1378838.21

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　停车场电气　　第 1 页，共 7 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		停车场电气					4811776.79	0	
1-1		照明工程					198119.88	0	
1-1-1	040805001003	常规照明灯	1.半高杆灯 2.高13米，配套2x100W LED光源、单灯控制器 3.C25基础砼浇筑、钢筋制安 4.地脚螺栓及法兰盘铁件预埋 5.角钢(∠50×50×5 L=2.5m)接地极制安及接地测试 6.土方挖、填及余土弃置(运距综合考虑) 7.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	18	6109.62	109973.16	0	
1-1-2	040803001019	电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-1kV-5x25mm2 3.含电缆头制作、安装 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	500	90.59	45295	0	
1-1-3	040804002007	配线	(1)名称:路灯(管内)穿线 (2)配线形式:3根BVV-0.5-1×2.5mm2 (3)具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	500	12.65	6325	0	
1-1-4	040803002019	电缆保护管	1.名称:电气配管 2.规格:PVC50 3.敷设方式:埋地敷设 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	500	34.52	17260	0	
1-1-5	040205001005	人(手)孔井	1.照明接线井 2.0.5m×0.5m×1.0m，详见图集《SJT07-2023》-51 3.采用不锈钢装饰井盖 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	座	8	2408.34	19266.72	0	
1-2		发电部分					954779.30	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　停车场电气

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-1	030405002001	太阳能电池	1.光伏组件 2.620Wp 单晶硅组件(尺寸：2465*1134*30mm) 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	组	175	1594.1	278967.5	0	
1-2-2	030405002002	太阳能电池	1.组串式逆变器 2.SUN2000-40KTL-M3 40kW 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	组	3	18961.37	56884.11	0	
1-2-3	030404017016	配电箱	1.智能光伏汇流箱 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	1	2320.79	2320.79	0	
1-2-4	030408001027	电力电缆	1.光伏直流电缆 H1Z2Z2-K-1×4mm2，DC1500 2.正极串至汇流箱 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	200	40.25	8050	0	
1-2-5	030408001028	电力电缆	1.光伏直流电缆 H1Z2Z2-K-1×4mm2，DC1500 2.负极串至汇流箱 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	200	40.25	8050	0	
1-2-6	030404032001	端子箱	1.光伏连接器MC4 2.光伏组件公母插头-电池板光伏组件线接连头 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	对	100	56	5600	0	
1-2-7	030408001029	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:ZA-YJV22-0.6/ 1kV-3×50mm2 3.含电缆头制作、安装 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	200	170.86	34172	0	
1-2-8	030411002020	线槽	1.50×50×1.0mm、浸锌层≥65um 2.配盖板及附件 3.含桥架接地 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	30	87.07	2612.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　停车场电气

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-9	040803002020	电缆保护管	1.名称:电气配管 2.规格:DN32 3.敷设方式:明敷 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	30	24.22	726.6	0	
1-2-10	030411004013	配线	1.设备接地线 2.BVR-1×16mm2黄绿线（2m/根） 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	根	6	53	318	0	
1-2-11	030411004014	配线	1.设备接地线 2.BVR-1×4mm2黄绿线（20cm/根） 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	根	210	105.66	22188.6	0	
1-2-12	030411004015	配线	1.设备接地线 2.BVR-1×6mm2黄绿线（20cm/根） 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	根	15	148.32	2224.8	0	
1-2-13	040806002003	接地母线	1.接地扁钢 2.—40x4热镀锌扁钢 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	240	13.19	3165.6	0	
1-2-14	030408010001	防火涂料	1.防火涂料 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	kg	80	56.24	4499.2	0	
1-2-15	011001002001	光伏车棚	1.光伏车棚 2.24个车位，面积5.75×60米 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	项	1	525000	525000	0	
1-3		高压部分					500017.88	0	
1-3-1	040801003004	组合型成套箱式变电站	1.1250KVA箱变 2.含基础、接地、盖板等 3.基础:C20砼基础 4.盖板:砼盖板1100X300X100 5.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	1	226320.57	226320.57	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　停车场电气　　第 4 页，共 7 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-2	040801003005	组合型成套箱式变电站	1.630KVA箱变 2.含基础、接地、盖板等 3.基础:C20砼基础 4.盖板:砼盖板1100X300X100 5.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	1	219830.87	219830.87	0	
1-3-3	030408001030	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV22-8.7/15kv-3*120mm2 3.含电缆头制作、安装 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	310	170.86	52966.6	0	
1-3-4	030408010002	防火涂料	1.防火涂料 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	kg	16	56.24	899.84	0	
1-4		储能电气					83525.12	0	
1-4-1	080608001001	蓄电池组	1.215kWh单元储能系统 LUNA2000-215-2S12 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	组	1	2535.26	2535.26	0	
1-4-2	030408001031	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:ZA-YJV22-0.6/1kV-4×185+1×95mm² 3.含电缆头制作、安装 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	110	731.84	80502.4	0	
1-4-3	040806002004	接地母线	1.接地扁钢 2.热浸锌-50×5mm 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	2	13.19	26.38	0	
1-4-4	030408010003	防火涂料	1.防火涂料 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	kg	4	56.24	224.96	0	
1-4-5	030901013001	灭火器	1.推车式灭火器50KG 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	具(组)	1	236.12	236.12	0	
1-5		充电桩一次主要设备材料					2615780.47	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　停车场电气　　

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-1	040801010012	落地式配电箱	1.600kW液冷充电桩主机 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	2	265538.92	531077.84	0	
1-5-2	040801010013	落地式配电箱	1.480kW液冷充电桩主机 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	1	215538.92	215538.92	0	
1-5-3	040801010014	落地式配电箱	1.600kW单枪液冷超充终端 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	4	21538.92	86155.68	0	
1-5-4	040801010015	落地式配电箱	1.250kW双枪液冷超充终端 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	14	10038.92	140544.88	0	
1-5-5	030408001032	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJLHV22-0.6/1kV-4x300+1x150 3.含电缆头制作、安装 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	1000	926.33	926330	0	
1-5-6	030408001033	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJLHV22-1.8/3kV-2x185+1x95 3.含电缆头制作、安装 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	900	731.84	658656	0	
1-5-7	030408001034	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:ZA-YJV22-0.6/1kV-2x4mm² 3.含电缆头制作、安装 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	900	40.25	36225	0	
1-5-8	040806002005	接地母线	1.接地扁钢 2.热浸锌-50×5mm 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	80	13.19	1055.2	0	
1-5-9	040806001003	接地极	1.垂直接地极 2.热浸锌∠50×5，L=2000mm 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	根(块)	16	111.44	1783.04	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　停车场电气

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-10	030409003001	避雷引下线	1.扁钢引上线 2.热浸锌-50×5mm 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	16	13.98	223.68	0	
1-5-11	030408010004	防火涂料	1.防火涂料 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	kg	30	56.24	1687.2	0	
1-5-12	030411001033	钢管停车位限位器	1.钢管停车位限位器 2.长2000mm，直径76mm，高200mm，壁厚2,5mm，法兰底座 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	12	315	3780	0	
1-5-13	041001001007	拆除路面	1.拆除车行道 厚34cm 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	36	18.63	670.68	0	
1-5-14	040203008001	块料面层	1.恢复路面 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	36	231.13	8320.68	0	
1-5-15	030901013002	灭火器	1.推车式灭火器50KG 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	具(组)	1	236.12	236.12	0	
1-5-16	030404017017	配电箱	1.电能表 2.全电子式多功能电能表，有功0.5S级，无功2级， 带双RS-485通信口 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	1	1596.63	1596.63	0	
1-5-17	030502005012	双绞线缆	1.超五类网线 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	300	5.99	1797	0	
1-5-18	030408006001	电力电缆头	1.水晶头 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	56	1.82	101.92	0	
1-6		土建					459554.14	0	
1-6-1	041001001008	拆除路面	1.拆除车行道 厚34cm 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	260	18.63	4843.8	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　停车场电气

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-6-2	040203008002	块料面层	1.恢复路面 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	260	231.13	60093.8	0	
1-6-3	010507003001	电缆沟、地沟	1.电缆沟800×600mm（宽×深） 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	80	3750.42	300033.6	0	
1-6-4	040504001002	砌筑井	1.电缆井 2.转角井 3层3列行车 水泥盖板、现浇 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	座	6	10567.42	63404.52	0	
1-6-5	040504001003	砌筑井	1.工作井 2.转角井 3层3列行车 水泥盖板、现浇 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	座	1	10567.42	10567.42	0	
1-6-6	010402001005	砌块墙	1.储能防火墙 2.高4米 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	25	824.44	20611	0	
合计							4811776.79	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 停车场电气　　标段： 梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

项目编码	040805001003	项目名称	常规照明灯	计量单位	套	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040704-8换	金属路灯杆安装 单杆式 高度H(m) 10<H≤15 ˊ	根	1	304.92	2226.24	0	211.18	192.58	304.92	2226.24	0	211.18	192.58
040704-76	双光源路灯、广场灯具安装 高度H(m) 9<H≤18	10套	0.1	816.69	9744.48	0	904.24	727.57	81.669	974.448	0	90.424	72.757
040704-26	单臂挑灯架 高度H(m)H≤15 臂长L(m)L≤1.2	10套	0.1	582.33	4700	0	365.01	387.63	58.233	470	0	36.501	38.763
040704-2	基础制作 混凝土基础	10m3	0.05	877.24	4578.43	0	138.11	431.26	43.862	228.9215	0	6.9055	21.563
040704-1	基础制作 混凝土垫层	10m3	0.005	1332.47	4626.72	0	138.26	533.88	6.66235	23.1336	0	0.6913	2.6694
040704-3	基础制作 模板	100m2	0.0028	3903.13	2394.53	0	145.62	988.57	10.928764	6.704684	0	0.407736	2.767996
040205-3	光圆钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.019	337.78	4972.72	0	10.3	323.67	6.41782	94.48168	0	0.1957	6.14973
040205-4	光圆钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.019	784.21	62.06	0	139.19	185.04	14.89999	1.17914	0	2.64461	3.51576
040704-4	基础制作 预埋件 螺栓	t	0.016	2389.55	6105.92	0	656.64	875.23	38.2328	97.69472	0	10.50624	14.00368
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.013	2389.55	7433.25	0	653.27	941.38	31.06415	96.63225	0	8.49251	12.23794
040707-3	角钢接地极 普通土	根	1	26.19	49.61	0	25.89	9.98	26.19	49.61	0	25.89	9.98
040708-13	接地极(≤6根)	组	1	223.17	2.22	0	25.2	50.92	223.17	2.22	0	25.2	50.92
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.0038	1759.7	0	0	5978.82	787.95	6.68686	0	0	22.719516	2.99421
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.0023	2524.36	0	0	0	555.62	5.806028	0	0	0	1.277926
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.027	1429.43	5.84	0	549.67	351.74	38.59461	0.15768	0	14.84109	9.49698
120001-214+120001-215*20	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.0011	0	45.69	0	73249.17	4910.72	0	0.050259	0	80.574087	5.401792
小计									897.337372	4271.473513	0	537.173289	447.078414
清单项目综合单价													6153.062588

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	181.23881	1.3891	251.76		
		技工人工费	元	233.6984	1.3561	316.92		
		技工人工费	元	161.147045	1.3561	218.53		
		高级技工人工费	元	75.599	1.3726	103.77		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	0.00049	5.2	0		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ>10	t	0.018849	4803	90.53		
		镀锌扁钢(综合)	kg	0.26	5.04	1.31		
		镀锌角钢(综合)	kg	9.802	4.8	47.05		
		钢垫板 δ=2.5mm~5mm	kg	0.77	3	2.31		
		铁件(综合)	kg	13.26	6.96	92.29		
		螺栓(综合)	kg	15.923333	5.66	90.13		
		精制六角带帽螺栓 M16mm×60mm	套	8.16	1.35	11.02		
		弹簧垫圈 M16mm~30mm	10个	0.844	1.8	1.52		
		钢钉(综合)	kg	0.058635	5.5	0.32		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	0.1324	8.62	1.14		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm~φ4mm	kg	1.587233	6.2	9.84		
		零星卡具	kg	0.061718	6.2	0.38		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.000403	1969	0.79		
		沥青清漆	kg	0.02	13.2	0.26		
		酚醛磁漆	kg	0.6	10.5	6.3		
		红丹环氧防锈漆	kg	0.3	15.27	4.58		
		脱模剂	kg	0.028	8.4	0.24		
		双光源路灯(广场)灯具 2*100W	套	1.01	960	969.6		
		水	m3	0.14205	3.77	0.54		
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm	张	0.035115	52	1.83		
		木支撑	m3	0.001683	1800	3.03		
		调试材料费	元	2.22	1	2.22		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.000031	446.91	0.01		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.503878	448.21	225.84		
		其他材料费(按百分比计算)	元	9.528037	1	9.53		
	主材	路灯灯架	套	1	470	470		
		金属杆 H=13m	根	1	2200	2200		
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	25.2	1	25.2		
		履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.00075	1096.79	0.82		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.008316	1246.15	10.36		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.0213	1013.99	21.6		
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.046447	1646.26	76.46		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.008316	538.51	4.48		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.00063	711.43	0.45		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.111	962.89	106.88		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.000199	977.23	0.19		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.001011	1149.56	1.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.000274	712.76	0.2		
		平板拖车组 装载质量M（t） M=8	台班	0.111	939.61	104.3		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.019457	284.79	5.54		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤18	台班	0.075	1205.65	90.42		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤18	台班	0.03	1216.71	36.5		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.094843	14.23	1.35		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.001655	42.83	0.07		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.004781	24.79	0.12		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.000613	29.18	0.02		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.12	30.92	3.71		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.005707	16.79	0.1		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.006853	16.86	0.12		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.218533	147.89	32.32		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.05707	147.13	8.4		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.008275	168.8	1.4		

项目编码	040803001019	项目名称	电缆	计量单位	m	工程量	500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040705-14换	铜芯电缆一般敷设 截面面积S(mm2) 10<S≤35 ˊ（五芯电力电缆敷:人工*1.1机械*1.1)	100m	1	701.54	7799.16	0	13.46	545.27	701.54	7799.16	0	13.46	545.27
小计									701.54	7799.16	0	13.46	545.27
清单项目综合单价													9059.43

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.908468	1.3891	1.26		
		技工人工费	元	3.464527	1.3561	4.7		
		高级技工人工费	元	0.768746	1.3726	1.06		
	材料	镀锌电缆卡子 2mm×35mm	套	0.107	1.85	0.2		
		标志牌	个	0.0612	0.8	0.05		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0049	1	0		
	主材	YJV-1kV-5x25mm2	m	1.01	76.97	77.74		
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	630.33	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.00011	594.03	0.07		

项目编码	040804002007	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040706-126	照明线路(铜芯) 导线截面积S(mm2) S≤2.5	100m单线	1	100.03	285.39	0	0	36.28	100.03	285.39	0	0	36.28
小计									100.03	285.39	0	0	36.28
清单项目综合单价													421.70

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.62019	1.3891	0.86		
		技工人工费	元	1.57755	1.3561	2.14		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	0.0027	5.2	0.01		
		自粘性橡胶带20mm×5m	卷	0.0075	1.6	0.01		
		焊锡	kg	0.006	75.6	0.45		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0003	69.5	0.02		
		电线 BV-2.5	m	3.48	2.28	7.93		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1266	1	0.13		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	040803002019	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040706-78换	硬塑料管敷设 埋地敷设 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80	100m	1	1001.99	2124.08	0	0	326.74	1001.99	2124.08	0	0	326.74
小计									1001.99	2124.08	0	0	326.74
清单项目综合单价													3452.81

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.07178	1.3891	2.88		
		技工人工费	元	5.26654	1.3561	7.14		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	0.00257	5.2	0.01		
		钢锯条	根	0.015	0.66	0.01		
		PVC-U φ75	m	1.06	18.81	19.94		
		难燃塑料管接头 80	个	0.2575	4.15	1.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2103	1	0.21		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	040205001005	项目名称	人(手)孔井	计量单位	座	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
090103-221换	低压电缆手井砌筑 700mm×700mm×1000mm	座	1	526.35	1320.92	0	355.36	205.71	526.35	1320.92	0	355.36	205.71
小计									526.35	1320.92	0	355.36	205.71
清单项目综合单价													2408.34

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(市政维修)	元	126.225	1.3891	175.34		
		技工人工费(市政维修)	元	258.835	1.3561	351.01		
	材料	镀锌铁丝 φ0.7	kg	0.06	5.5	0.33		
		不锈钢螺栓 M16mm×45mm	套	12	3.85	46.2		
		电焊条 结422 φ3.2	kg	0.77	8.04	6.19		
		中砂	m3	0.003	204	0.61		
		建筑废渣混凝土实心砖240mm×115mm×53mm(7.5MPa)	千块	0.121	550	66.55		
		硬质塑料管 φ70	m	1.2	10.45	12.54		
		水	m3	0.3	3.77	1.13		
		采用不锈钢装饰井盖	个	1	980	980		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.177	441.8	78.2		
		湿拌抹灰砂浆 M7.5	m3	0.059	498.19	29.39		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.09	409.75	36.88		
		其他材料费(按百分比计算)	元	62.9	1	62.9		
	主材							
	设备							
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.6	560.89	336.53		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.01	201.3	2.01		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.01	14.15	0.14		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.1	166.88	16.69		
		机械费补差	元	-0.01	1	-0.01		

项目编码	030405002001	项目名称	太阳能电池	计量单位	组	工程量	175

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030205-59	太阳能电池组装安装 功率P(Wp) 500＜P≤1000	组	1	749.54	4.68	620	51.23	168.65	749.54	4.68	620	51.23	168.65
小计									749.54	4.68	620	51.23	168.65
清单项目综合单价													1594.10

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	85.095	1.3891	118.21		
		技工人工费	元	319.604	1.3561	433.41		
		高级技工人工费	元	144.197	1.3726	197.92		
	材料	自粘性橡胶带20mm×5m	m	0.2	0.5	0.1		
		白布	m2	0.4	5.45	2.18		
		橡皮绝缘线 BX500V2.5mm2	m	0.3	2	0.6		
		其他材料费	元	1.8	1	1.8		
	主材							
	设备	620Wp 单晶硅组件(尺寸：2465*1134*30mm)						
	机械	仪器仪表使用费	元	3	1	3		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤18	台班	0.04	1205.65	48.23		

项目编码	030405002002	项目名称	太阳能电池	计量单位	组	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030205-64	光伏逆变器安装 功率P(kw) 10＜P≤100	组	1	606.54	218.31	17800	180.04	156.48	606.54	218.31	17800	180.04	156.48
小计									606.54	218.31	17800	180.04	156.48
清单项目综合单价													18961.37

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	68.879	1.3891	95.68		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费	元	258.573	1.3561	350.65		
		高级技工人工费	元	116.723	1.3726	160.21		
	材料	镀锌扁钢 40×4	kg	3.92	5.5	21.56		
		型钢	kg	28.6	4.67	133.56		
		钢板 δ=1.5mm	kg	1.1	3.811	4.19		
		棉纱	kg	0.11	10.6	1.17		
		钢锯条	根	1.1	0.66	0.73		
		电焊条	kg	0.33	8.36	2.76		
		焊锡丝	kg	0.22	75.6	16.63		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.044	69.5	3.06		
		酚醛调和漆	kg	0.22	13	2.86		
		铁红防锈漆	kg	0.22	15.29	3.36		
		汽油 60#～70#	kg	0.22	7.54	1.66		
		机油 20#	kg	0.11	10.5	1.16		
		钙基脂	kg	0.088	11.2	0.99		
		焊接钢管(综合)	kg	5.28	4.09518	21.62		
		其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备	组串式逆变器						
	机械	仪器仪表使用费	元	96	1	96		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.05	630.33	31.52		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.05	594.03	29.7		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.257	88.78	22.82		

项目编码	030404017016	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	232.66	35.16	2000	0	52.97	232.66	35.16	2000	0	52.97
小计									232.66	35.16	2000	0	52.97
清单项目综合单价									2320.79				

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	34.818	1.3891	48.37		
		技工人工费	元	92.227	1.3561	125.07		
		高级技工人工费	元	43.146	1.3726	59.22		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12	4.85		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	86.42	17.28		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	8.57	1	8.57		
	主材							
	设备	智能光伏汇流箱						
	机械							

项目编码	030408001027	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10	100m	1	350.52	3418.84	0	6.17	248.5	350.52	3418.84	0	6.17	248.5
小计									350.52	3418.84	0	6.17	248.5
清单项目综合单价									4024.03				

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.7671	1.3891	1.07		
		技工人工费	元	1.46862	1.3561	1.99		
		高级技工人工费	元	0.32641	1.3726	0.45		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	15.45	0.01		
		光伏直流电缆H1Z2Z2-K-1×4mm2 , DC1500	m	1.01	33.76	34.1		
		标志牌	个	0.06	0.8	0.05		
		其他材料费	元	0.032	1	0.03		
	主材							
	设备							
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	560.89	0.06		

项目编码	030408001028	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10	100m	1	350.52	3418.84	0	6.17	248.5	350.52	3418.84	0	6.17	248.5
小计									350.52	3418.84	0	6.17	248.5
清单项目综合单价									4024.03				

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.7671	1.3891	1.07		
		技工人工费	元	1.46862	1.3561	1.99		
		高级技工人工费	元	0.32641	1.3726	0.45		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	15.45	0.01		
		光伏直流电缆H1Z2Z2-K-1×4mm2 , DC1500	m	1.01	33.76	34.1		
		标志牌	个	0.06	0.8	0.05		
		其他材料费	元	0.032	1	0.03		
	主材							
	设备							
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	560.89	0.06		

项目编码	030404032001	项目名称	端子箱	计量单位	对	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030404-24	干线连接器 安装、调试	台	1	32.71	2	12	1.86	7.43	32.71	2	12	1.86	7.43
小计									32.71	2	12	1.86	7.43
清单项目综合单价									56.00				

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	14.115	1.3891	19.61		
		技工人工费	元	4.815	1.3561	6.53		
		高级技工人工费	元	4.783	1.3726	6.57		
	材料	其他材料费	元	2	1	2		
	主材							
	设备	光伏连接器MC4						
	机械	仪器仪表使用费	元	1.86	1	1.86		

项目编码	030408001029	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	200

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-53换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 35＜S≤50 (三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75)	100m	1	523.35	15653.78	0	9.83	898.54	523.35	15653.78	0	9.83	898.54
小计									523.35	15653.78	0	9.83	898.54
清单项目综合单价													17085.50

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.266593	1.3891	1.76		
		技工人工费	元	2.020035	1.3561	2.74		
		高级技工人工费	元	0.53523	1.3726	0.73		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	15.45	0.01		
		ZA-YJV22-0.6/ 1kV-3×50mm2	m	1.01	154.88	156.43		
		标志牌	个	0.06	0.8	0.05		
		其他材料费	元	0.0502	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.000083	630.33	0.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000083	560.89	0.05		

项目编码	030411002020	项目名称	线槽	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-46换	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤100	10m	1	128.32	91.67	0	2.8	33.01	128.32	91.67	0	2.8	33.01
030209-11	户外接地母线敷设	10m	1	436.42	72.5	0	5.86	100.07	436.42	72.5	0	5.86	100.07
小计									564.74	164.17	0	8.66	133.08
清单项目综合单价													870.65

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	14.0152	1.3891	19.47		
		技工人工费	元	20.681	1.3561	28.05		
		高级技工人工费	元	6.5275	1.3726	8.96		
	材料	镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.91	7.07		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.02	8.36	0.17		
		沥青清漆	kg	0.001	13.2	0.01		
		电线 BV-4	m	0.042	3.54	0.15		
		50×50×1.0mm、浸锌层≥65um	m	1.01	8.83	8.92		
		其他材料费	元	0.101	1	0.1		
	主材							
	设备							
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.0005	560.89	0.28		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.004	146.48	0.59		

项目编码	040803002020	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-134	刚性阻燃管敷设 砖混结构明配 管外径dn(mm) dn≤32	100m	0.1	1451.19	606.32	0	14.93	350.72	145.119	60.632	0	1.493	35.072
小计									145.119	60.632	0	1.493	35.072
清单项目综合单价													242.316

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.70837	1.3891	2.37		
		技工人工费	元	7.48607	1.3561	10.15		
		高级技工人工费	元	1.44752	1.3726	1.99		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	5.5	0.02		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.2413	0.22	0.05		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0163	7.2	0.12		
		锯条	根	0.01	0.77	0.01		
		直角弯头 FBN32	个	0.021	3	0.06		
		胶合剂	kg	0.0013	12.5	0.02		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	2.436	0.09	0.22		
		刚性阻燃管 φ32mm×2.5mm	m	1.1	3.48	3.83		
		T型接头 FTE32	个	0.0315	5.54	0.17		
		塑料管接头 φ25mm-32mm	个	0.21	0.75	0.16		
		塑料管伸缩接头 φ32mm	个	0.021	1.66	0.03		
		管码 FCL32	个	0.378	0.3	0.11		
		管码 FSA32	个	0.84	1.46	1.23		
		其他材料费	元	0.0298	1	0.03		
	主材							
	设备							
	机械	电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.0188	7.94	0.15		

项目编码	030411004013	项目名称	配线	计量单位	根	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-177换	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 10＜S≤25	100m单线	0.02	183.02	2311.54	0	0	155.86	3.6604	46.2308	0	0	3.1172
小计									3.6604	46.2308	0	0	3.1172
清单项目综合单价													53.0084

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.43086	1.3891	0.6		
		技工人工费	元	1.88822	1.3561	2.56		
		高级技工人工费	元	0.36518	1.3726	0.5		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.024	0.63	0.02		
		焊锡	kg	0.0028	75.6	0.21		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0006	69.5	0.04		
		汽油 60#～70#	kg	0.016	7.54	0.12		
		BVR-1×16mm2	m	2.1	21.82	45.82		
		其他材料费	元	0.0196	1	0.02		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030411004014	项目名称	配线	计量单位	根	工程量	210

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-174换	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 2.5＜S≤4	100m单线	1	99.83	387.17	0	0	41.33	99.83	387.17	0	0	41.33
小计									99.83	387.17	0	0	41.33

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价												528.33
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费		元	2.3508	1.3891		3.27				
		技工人工费		元	10.2992	1.3561		13.97				
		高级技工人工费		元	1.9916	1.3726		2.73				
	材料	塑料胶布带 25mm×10m		卷	0.16	0.63		0.1				
		焊锡		kg	0.024	75.6		1.81				
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.002	69.5		0.14				
		汽油 60#～70#		kg	0.12	7.54		0.9				
		BVR-1×4mm2		m	21	3.54		74.34				
		其他材料费		元	0.136	1		0.14				
	主材											
	设备											
	机械											
项目编码	030411004015	项目名称	配线		计量单位	根		工程量		15		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-175换	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 4＜S≤6 ˆ	100m单线	1	116.46	571.02	0	0	54.19	116.46	571.02	0	0	54.19
小计									116.46	571.02	0	0	54.19
清单项目综合单价												741.67
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费		元	2.7424	1.3891		3.81				
		技工人工费		元	12.0154	1.3561		16.29				
		高级技工人工费		元	2.323	1.3726		3.19				
	材料	塑料胶布带 25mm×10m		卷	0.18	0.63		0.11				
		焊锡		kg	0.024	75.6		1.81				
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.002	69.5		0.14				
		汽油 60#～70#		kg	0.12	7.54		0.9				
		其他材料费		元	0.142	1		0.14				
		BVR-1×6mm2		m	21	5.29		111.09				
	主材											
	设备											
	机械											
项目编码	040806002003	项目名称	接地母线		计量单位	m		工程量		240		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040707-7	户内接地母线 暗设	10m	1	35.6	66.23	0	17.73	12.33	35.6	66.23	0	17.73	12.33
小计									35.6	66.23	0	17.73	12.33
清单项目综合单价												131.89
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费		元	0.4355	1.3891		0.6				
		技工人工费		元	2.1794	1.3561		2.96				
	材料	镀锌扁钢 -40×4		m	1.023	6.3		6.44				
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm		kg	0.018	6.2		0.11				
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.066	1		0.07				
	主材											
	设备											
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500		台班	0.01	30.82		0.31				
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21		台班	0.01	146.48		1.46				
项目编码	030408010001	项目名称	防火涂料		计量单位	kg		工程量		80		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-206	刷防火涂料	10kg	1	430.37	35.45	0	0	96.5	430.37	35.45	0	0	96.5
小计									430.37	35.45	0	0	96.5
清单项目综合单价												562.32
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费		元	7.8886	1.3891		10.96				
		技工人工费		元	17.5331	1.3561		23.78				
		高级技工人工费		元	6.0483	1.3726		8.3				
	材料	防火涂料		kg	0.108	29.25		3.16				
		汽油 60#～70#		kg	0.05	7.54		0.38				
		其他材料费		元	0.009	1		0.01				
	主材											
	设备											
	机械											
项目编码	011001002001	项目名称	光伏车棚		计量单位	项		工程量		1		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-1	光伏车棚	项	1	0	500000	0	0	25000	0	500000	0	0	25000
小计									0	500000	0	0	25000
清单项目综合单价												525000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)
费用明细	人工											
	材料	光伏车棚		项	1	500000		500000				
	主材											
	设备											
	机械											
项目编码	040801003004	项目名称	组合型成套箱式变电站		计量单位	台		工程量		1		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040702-23	带高压开关柜 变压器容量C(kV·A) 1000＜C≤1600 ˆ	台	1	4043.7	1410.57	211400	774.87	1012.47	4043.7	1410.57	211400	774.87	1012.47
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.01109	1759.7	0	0	5503.44	756.1	19.515073	0	0	61.0331496	8.385149
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.0502	1429.43	5.84	0	555.28	352.12	71.757386	0.293168	0	27.875056	17.676424
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.00607	571.35	0	0	1950.67	256.47	3.4680945	0	0	11.8405669	1.5567729
120001-210+120001-211*27	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:32km)	1000m3	0.00607	0	45.69	0	77061.73	5166.19	0	0.2773383	0	467.7647011	31.3587733
040202-2换	垫层 混凝土	10m3	0.075	618.83	4187.86	0	5.73	345.98	46.41225	314.0895	0	0.42975	25.9485

工程量清单综合单价分析表

040208-1	垫层 模板	10m2	0.127	199.25	118.27	0	10.48	50.47	25.30475	15.02029	0	1.33096	6.40969
040201-9	砖砌体 基础	10m3	0.171	1191.95	5370.58	0	0	530.88	203.82345	918.36918	0	0	90.78048
040403-330	砖墙 抹灰 井内侧	100m2	0.0651	3534.73	922.46	0	89.42	830.1	230.110923	60.052146	0	5.821242	54.03951
040403-331	砖墙 抹灰 井底	100m2	0.0363	2196.3	922.46	0	89.42	535.52	79.72569	33.485298	0	3.245946	19.439376
040403-342	钢筋混凝土 井圈 制作	10m3	0.15	1918.33	4864.96	0	27.19	667.29	287.7495	729.744	0	4.0785	100.0935
040404-29	井圈 木模	100m2	0.1695	2657.72	1713.58	0	112.76	678.2	450.48354	290.45181	0	19.11282	114.9549
BCCL_2	集水口 PVC管 Φ200	m	0.6	0	140	0	0	7	0	84	0	0	4.2
040501-82	滤料铺设 粗砂	10m3	0.002	1150.63	2323.72	0	275.31	387.89	2.30126	4.64744	0	0.55062	0.77578
040205-1	光圆钢筋 制作 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.04	486.36	3951.85	0	24.82	306.3	19.4544	158.074	0	0.9928	12.252
040205-2	光圆钢筋 安装 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.04	1018.21	47.27	0	63.23	230.7	40.7284	1.8908	0	2.5292	9.228
040205-3换	光圆钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	0.077	337.78	4972.72	0	10.3	323.67	26.00906	382.89944	0	0.7931	24.92259
040205-4	光圆钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	0.077	784.21	62.06	0	139.19	185.04	60.38417	4.77862	0	10.71763	14.24808
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.017	2389.55	7433.25	0	656.64	941.6	40.62235	126.36525	0	11.16288	16.0072
040702-82	基础槽钢安装	10m	0.822	276.18	487.88	0	42.47	88.03	227.01996	401.03736	0	34.91034	72.36066
040701-25	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板预制	10m3	0.013	2027.41	4819.69	0	26.99	689.03	26.35633	62.65597	0	0.35087	8.95739
040701-27	电力电缆井及照明拉线井 井盖板 木模板	100m2	0.0244	1821.38	1356.2	0	112.76	476.25	44.441672	33.09128	0	2.751344	11.6205
040205-1	光圆钢筋 制作 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.018	486.36	3951.85	0	24.82	306.3	8.75448	71.1333	0	0.44676	5.5134
040205-2	光圆钢筋 安装 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.018	1018.21	47.27	0	63.23	230.7	18.32778	0.85086	0	1.13814	4.1526
040205-3换	光圆钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	0.016	337.78	4972.72	0	10.3	323.67	5.40448	79.56352	0	0.1648	5.17872
040205-4	光圆钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	0.016	784.21	62.06	0	139.19	185.04	12.54736	0.99296	0	2.22704	2.96064
040701-62换	电缆沟盖板包边与底座碳钢	t	0.069	2389.55	4248.68	0	694.69	784.92	164.87895	293.15892	0	47.93361	54.15948
040701-26	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板安装	10m3	0.013	2819.49	1125.75	0	0	676.86	36.65337	14.63475	0	0	8.79918
小计									6195.934679	5492.1272	211400	1494.071826	1738.449295
清单项目综合单价													226320.5829996

	–	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1151.143651	1.3891	1599.05		
		技工人工费	元	2830.331902	1.3561	3838.21		
		高级技工人工费	元	552.716228	1.3726	758.66		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	0.66295	5.2	3.45		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～Φ10盘卷	t	0.05916	3836	226.94		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～Φ10盘卷	kg	3.37842	3.706	12.52		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ＞10	t	0.095325	4803	457.85		
		镀锌扁钢(综合)	kg	237.94814	5.04	1199.26		
		槽钢(综合)	t	0.165732	3841	636.58		
		热轧薄钢板 δ=1mm～4mm	kg	0.822	3.8	3.12		
		钢垫板 δ=1mm～3mm	kg	25	3.6	90		
		铁件(综合)	kg	17.34	6.96	120.69		
		棉纱	kg	0.2	10.6	2.12		
		镀锌精制带帽螺栓 M10mm×100mm以内2平1弹垫	10套	0.1644	6.7	1.1		
		镀锌精制带帽螺栓 M16mm×250mm以内2平1弹簧	10套	0.61	26.3	16.04		
		钢钉(综合)	kg	1.70444	5.5	9.37		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	0.6696	8.62	5.77		
		铁砂布 0#～2#	张	4	0.75	3		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.12	69.5	8.34		
		焊锡丝(综合)	kg	0.6	75.6	45.36		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	5.323	6.2	33		
		中砂	m3	0.022262	204	4.54		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.89433	800	715.46		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.066278	1969	130.5		
		调和漆	kg	0.0822	10.86	0.89		
		酚醛调和漆	kg	0.8	13	10.4		
		汽油	kg	1.5	9.73	14.6		
		脱模剂	kg	2.066	8.4	17.35		
		电力复合脂	kg	0.35	45	15.75		
		水	m3	4.14422	3.77	15.62		
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm	张	2.590958	52	134.73		
		木支撑	m3	0.021329	1800	38.39		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.476393	416.62	198.47		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.210164	446.91	93.92		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.7575	409.75	310.39		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.6463	467.55	769.73		
		其他材料费(按百分比计算)	元	59.575704	1	59.58		
		集水口 PVC管 Φ200	m	0.6	140	84		
	主材	预制混凝土盖板	m3	0.1313	25	3.28		
	设备	1250KVA箱变						
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.002218	1109.24	2.46		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.015462	1259.72	19.48		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.057313	1021.98	58.57		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.007138	1658.73	11.84		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.326335	1425.36	465.14		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.015462	543.16	8.4		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.003642	719.21	2.62		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.000856	643.25	0.55		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.442	968.24	427.96		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.008305	1149.56	9.55		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.00127	609.82	0.77		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.448	702.1	314.54		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.022492	712.76	16.03		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.03184	284.79	9.07		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.03675	11.69	0.43		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.311311	14.23	4.43		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=14	台班	0.0174	41.44	0.72		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.01475	42.83	0.63		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.04216	24.79	1.05		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.218961	29.18	6.39		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.20829	30.92	6.44		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.007463	16.86	0.13		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.221	146.48	32.37		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.59126	147.89	87.44		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.04185	168.8	7.06		

项目编码	040801003005	项目名称	组合型成套箱式变电站	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040702-21	带高压开关柜 变压器容量C(kV·A) 315<C≤630	台	1	2420.9	1123.3	207400	579.85	627.86	2420.9	1123.3	207400	579.85	627.86
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.01109	1759.7	0	0	5503.44	756.1	19.515073	0	0	61.0331496	8.385149
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.0502	1429.43	5.84	0	555.28	352.12	71.757386	0.293168	0	27.875056	17.676424
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.00607	571.35	0	0	1950.67	256.47	3.4680945	0	0	11.8405669	1.5567729
120001-210+120001-211*27	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距1（km） L≤5(实际运距:32km)	1000m3	0.00607	0	45.69	0	77061.73	5166.19	0	0.2773383	0	467.7647011	31.3587733
040202-2换	垫层 混凝土	10m3	0.075	618.83	4187.86	0	5.73	345.98	46.41225	314.0895	0	0.42975	25.9485
040208-1	垫层 模板	10m2	0.127	199.25	118.27	0	10.48	50.47	25.30475	15.02029	0	1.33096	6.40969
040201-9	砖砌体 基础	10m3	0.171	1191.95	5370.58	0	0	530.88	203.82345	918.36918	0	0	90.78048

工程量清单综合单价分析表

040403-330	砖墙 抹灰 井内侧	100m2	0.0651	3534.73	922.46	0	89.42	830.1	230.110923	60.052146	0	5.821242	54.03951
040403-331	砖墙 抹灰 井底	100m2	0.0363	2196.3	922.46	0	89.42	535.52	79.72569	33.485298	0	3.245946	19.439376
040403-342	钢筋混凝土 井圈 制作	10m3	0.15	1918.33	4864.96	0	27.19	667.29	287.7495	729.744	0	4.0785	100.0935
040404-29	井圈 木模	100m2	0.1695	2657.72	1713.58	0	112.76	678.2	450.48354	290.45181	0	19.11282	114.9549
BCCL_2	集水口 PVC管 Φ200	m	0.6	0	140	0	0	7	0	84	0	0	4.2
040501-82	滤料铺设 粗砂	10m3	0.002	1150.63	2323.72	0	275.31	387.89	2.30126	4.64744	0	0.55062	0.77578
040205-1	光圆钢筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.04	486.36	3951.85	0	24.82	306.3	19.4544	158.074	0	0.9928	12.252
040205-2	光圆钢筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.04	1018.21	47.27	0	63.23	230.7	40.7284	1.8908	0	2.5292	9.228
040205-3换	光圆钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.077	337.78	4972.72	0	10.3	323.67	26.00906	382.89944	0	0.7931	24.92259
040205-4	光圆钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.077	784.21	62.06	0	139.19	185.04	60.38417	4.77862	0	10.71763	14.24808
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.017	2389.55	7433.25	0	656.64	941.6	40.62235	126.36525	0	11.16288	16.0072
040702-82	基础槽钢安装	10m	0.822	276.18	487.88	0	42.47	88.03	227.01996	401.03736	0	34.91034	72.36066
040701-25	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板预制	10m3	0.013	2027.41	4819.69	0	26.99	689.03	26.35633	62.65597	0	0.35087	8.95739
040701-27	电力电缆井及照明拉线井 井盖板 木模板	100m2	0.0244	1821.38	1356.2	0	112.76	476.25	44.441672	33.09128	0	2.751344	11.6205
040205-1	光圆钢筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.018	486.36	3951.85	0	24.82	306.3	8.75448	71.1333	0	0.44676	5.5134
040205-2	光圆钢筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.018	1018.21	47.27	0	63.23	230.7	18.32778	0.85086	0	1.13814	4.1526
040205-3换	光圆钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.016	337.78	4972.72	0	10.3	323.67	5.40448	79.56352	0	0.1648	5.17872
040205-4	光圆钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.016	784.21	62.06	0	139.19	185.04	12.54736	0.99296	0	2.22704	2.96064
040701-62换	电缆沟盖板包边与底座碳钢	t	0.069	2389.55	4248.68	0	694.69	784.92	164.87895	293.15892	0	47.93361	54.15948
040701-26	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板安装	10m3	0.013	2819.49	1125.75	0	0	676.86	36.65337	14.63475	0	0	8.79918
小计									4573.134679	5204.8572	207400	1299.051826	1353.839295
清单项目综合单价													219830.8829996

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	912.847651	1.3891	1268.04		
		技工人工费	元	1103.85	1.3561	1496.93		
		技工人工费	元	986.500902	1.3561	1337.79		
		高级技工人工费	元	342.691228	1.3726	470.38		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	0.66295	5.2	3.45		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～Φ10盘卷	t	0.05916	3836	226.94		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～Φ10盘卷	kg	3.37842	3.706	12.52		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ＞10	t	0.095325	4803	457.85		
		镀锌扁钢(综合)	kg	191.94814	5.04	967.42		
		槽钢(综合)	t	0.165732	3841	636.58		
		热轧薄钢板 δ=1mm～4mm	kg	0.822	3.8	3.12		
		钢垫板 δ=1mm～3mm	kg	17.802	3.6	64.09		
		铁件(综合)	kg	17.34	6.96	120.69		
		棉纱	kg	0.15	10.6	1.59		
		镀锌精制带帽螺栓 M10mm×100mm以内2平1弹垫	10套	0.1644	6.7	1.1		
		镀锌精制带帽螺栓 M16mm×250mm以内2平1弹簧	10套	0.61	26.3	16.04		
		钢钉(综合)	kg	1.70444	5.5	9.37		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	0.6696	8.62	5.77		
		铁砂布 0#～2#	张	3	0.75	2.25		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.09	69.5	6.26		
		焊锡丝(综合)	kg	0.45	75.6	34.02		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	5.323	6.2	33		
		中砂	m3	0.022262	204	4.54		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.89433	800	715.46		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.066278	1969	130.5		
		调和漆	kg	0.0822	10.86	0.89		
		酚醛调和漆	kg	0.6	13	7.8		
		汽油	kg	1	9.73	9.73		
		脱模剂	kg	2.066	8.4	17.35		
		电力复合脂	kg	0.25	45	11.25		
		水	m3	4.14422	3.77	15.62		
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm	张	2.590958	52	134.73		
		木支撑	m3	0.021329	1800	38.39		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.476393	416.62	198.47		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.210164	446.91	93.92		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.7575	409.75	310.39		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.6463	467.55	769.73		
		其他材料费(按百分比计算)	元	56.725704	1	56.73		
		集水口 PVC管 Φ200	m	0.6	140	84		
	主材	预制混凝土盖板	m3	0.1313	25	3.28		
	设备	630KVA箱变						
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.002218	1109.24	2.46		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.015462	1259.72	19.48		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.057313	1021.98	58.57		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.007138	1658.73	11.84		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.326335	1425.36	465.14		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.015462	543.16	8.4		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.003642	719.21	2.62		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.442	630.33	278.61		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.000856	643.25	0.55		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.008305	1149.56	9.55		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.00127	609.82	0.77		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.448	600.15	268.87		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.022492	712.76	16.03		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.03184	284.79	9.07		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.03675	11.69	0.43		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.311311	14.23	4.43		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=14	台班	0.0174	41.44	0.72		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.01475	42.83	0.63		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.04216	24.79	1.05		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.218961	29.18	6.39		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.20829	30.92	6.44		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.007463	16.86	0.13		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.221	146.48	32.37		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.59126	147.89	87.44		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.04185	168.8	7.06		

项目编码	030408001030	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	310

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-53换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 35<S≤50 -（三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75）	100m	0.1	523.35	15653.78	0	9.83	898.54	52.335	1565.378	0	0.983	89.854
小计									52.335	1565.378	0	0.983	89.854
清单项目综合单价													1708.550

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.266593	1.3891	1.76		
		技工人工费	元	2.020035	1.3561	2.74		
		高级技工人工费	元	0.53523	1.3726	0.73		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	15.45	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.8	0.05		
		其他材料费	元	0.0502	1	0.05		
		ZR-YJV22-8.7/15kv-3*120mm2	m	1.01	154.88	156.43		

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5		台班	0.000083	630.33	0.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.000083	560.89	0.05		

项目编码	030408010002	项目名称	防火涂料	计量单位	kg	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-206	刷防火涂料	10kg	0.1	430.37	35.45	0	0	96.5	43.037	3.545	0	0	9.65
小计									43.037	3.545	0	0	9.65
清单项目综合单价													56.232

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	7.8886	1.3891	10.96		
		技工人工费	元	17.5331	1.3561	23.78		
		高级技工人工费	元	6.0483	1.3726	8.3		
	材料	防火涂料	kg	0.108	29.25	3.16		
		汽油 60#～70#	kg	0.05	7.54	0.38		
		其他材料费	元	0.009	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	080608001001	项目名称	蓄电池组	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-17	蓄电池柜安装	台	1	793.8	15.14	1500	47.65	178.67	793.8	15.14	1500	47.65	178.67
小计									793.8	15.14	1500	47.65	178.67
清单项目综合单价													2535.26

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	118.82	1.3891	165.05		
		技工人工费	元	314.703	1.3561	426.77		
		高级技工人工费	元	147.151	1.3726	201.98		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.3	5.2	1.56		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	1.22	3.73	4.55		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75		
		普通水泥 32.5(R)	kg	2.4	0.56	1.34		
		汽油 60#～70#	kg	0.1	7.54	0.75		
		异型塑料管 φ2.5mm～5mm	m	0.2	0.2	0.04		
		标志牌	个	1	0.8	0.8		
		其他材料费	元	5.35	1	5.35		
	主材							
	设备	蓄电池柜						
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.04	630.33	25.21		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.04	560.89	22.44		

项目编码	030408001031	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	110

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-56换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 120< S≤240	100m	0.1	1713.45	67428.54	0	275.34	3767.01	171.345	6742.854	0	27.534	376.701
小计									171.345	6742.854	0	27.534	376.701
清单项目综合单价													7318.434

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.75407	1.3891	5.21		
		技工人工费	元	7.18091	1.3561	9.74		
		高级技工人工费	元	1.58947	1.3726	2.18		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	15.45	0.01		
		ZA-YJV22-0.6/1kV-4×185+1×95mm²	m	1.01	667.48	674.15		
		标志牌	个	0.06	0.8	0.05		
		其他材料费	元	0.0718	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00138	962.89	1.33		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00198	560.89	1.11		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.00132	237.87	0.31		

项目编码	040806002004	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040707-7换	户内接地母线 暗设 热浸锌-50×5mm	10m	0.1	35.6	66.23	0	17.73	12.33	3.56	6.623	0	1.773	1.233
小计									3.56	6.623	0	1.773	1.233
清单项目综合单价													13.189

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.4355	1.3891	0.6		
		技工人工费	元	2.1794	1.3561	2.96		
	材料	热浸锌-50×5mm	m	1.023	6.3	6.44		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	0.018	6.2	0.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.066	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	30.82	0.31		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.01	146.48	1.46		

项目编码	030408010003	项目名称	防火涂料	计量单位	kg	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-206	刷防火涂料	10kg	0.1	430.37	35.45	0	0	96.5	43.037	3.545	0	0	9.65
小计									43.037	3.545	0	0	9.65
清单项目综合单价													56.232

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	7.8886	1.3891	10.96		
		技工人工费	元	17.5331	1.3561	23.78		
		高级技工人工费	元	6.0483	1.3726	8.3		
	材料	防火涂料	kg	0.108	29.25	3.16		
		汽油 60#～70#	kg	0.05	7.54	0.38		
		其他材料费	元	0.009	1	0.01		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	设备											
	机械											
项目编码	030901013001	项目名称	灭火器			计量单位	具(组)		工程量		1	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030702-93	推车式灭火器	组	1	7.78	215.84	0	0	12.5	7.78	215.84	0	0	12.5
小计									7.78	215.84	0	0	12.5
清单项目综合单价									236.12				
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	1.092		1.3891		1.52		
		技工人工费				元	3.68		1.3561		4.99		
		高级技工人工费				元	0.922		1.3726		1.27		
	材料	推车式灭火器				组	1		210.44		210.44		
		其他材料费				元	5.4		1		5.4		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	040801010012	项目名称	落地式配电箱			计量单位	台		工程量		2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式 -	台	1	391.21	24.48	265000	33.65	89.58	391.21	24.48	265000	33.65	89.58
小计									391.21	24.48	265000	33.65	89.58
清单项目综合单价									265538.92				
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	58.545		1.3891		81.32		
		技工人工费				元	155.168		1.3561		210.42		
		高级技工人工费				元	72.466		1.3726		99.47		
	材料	钢垫板夹板				kg	0.3		5.2		1.56		
		膨胀螺栓 M10×100				10套	0.3		12		3.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.61		3.73		2.28		
		焊锡丝				kg	0.15		75.6		11.34		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.15		8.36		1.25		
		铁砂布 0#-2#				张	1		0.75		0.75		
		其他材料费				元	3.7		1		3.7		
	主材												
	设备	600kW液冷充电桩主机											
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.06		560.89		33.65		
项目编码	040801010013	项目名称	落地式配电箱			计量单位	台		工程量		1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式 -	台	1	391.21	24.48	215000	33.65	89.58	391.21	24.48	215000	33.65	89.58
小计									391.21	24.48	215000	33.65	89.58
清单项目综合单价									215538.92				
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	58.545		1.3891		81.32		
		技工人工费				元	155.168		1.3561		210.42		
		高级技工人工费				元	72.466		1.3726		99.47		
	材料	钢垫板夹板				kg	0.3		5.2		1.56		
		膨胀螺栓 M10×100				10套	0.3		12		3.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.61		3.73		2.28		
		焊锡丝				kg	0.15		75.6		11.34		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.15		8.36		1.25		
		铁砂布 0#-2#				张	1		0.75		0.75		
		其他材料费				元	3.7		1		3.7		
	主材												
	设备	480kW液冷充电桩主机											
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.06		560.89		33.65		
项目编码	040801010014	项目名称	落地式配电箱			计量单位	台		工程量		4		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式 -	台	1	391.21	24.48	21000	33.65	89.58	391.21	24.48	21000	33.65	89.58
小计									391.21	24.48	21000	33.65	89.58
清单项目综合单价									21538.92				
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	58.545		1.3891		81.32		
		技工人工费				元	155.168		1.3561		210.42		
		高级技工人工费				元	72.466		1.3726		99.47		
	材料	钢垫板夹板				kg	0.3		5.2		1.56		
		膨胀螺栓 M10×100				10套	0.3		12		3.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.61		3.73		2.28		
		焊锡丝				kg	0.15		75.6		11.34		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.15		8.36		1.25		
		铁砂布 0#-2#				张	1		0.75		0.75		
		其他材料费				元	3.7		1		3.7		
	主材												
	设备	600kW单枪液冷超充终端											
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.06		560.89		33.65		
项目编码	040801010015	项目名称	落地式配电箱			计量单位	台		工程量		14		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式 -	台	1	391.21	24.48	9500	33.65	89.58	391.21	24.48	9500	33.65	89.58
小计									391.21	24.48	9500	33.65	89.58
清单项目综合单价									10038.92				
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	58.545		1.3891		81.32		
		技工人工费				元	155.168		1.3561		210.42		
		高级技工人工费				元	72.466		1.3726		99.47		
	材料	钢垫板夹板				kg	0.3		5.2		1.56		
		膨胀螺栓 M10×100				10套	0.3		12		3.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.61		3.73		2.28		
		焊锡丝				kg	0.15		75.6		11.34		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.15		8.36		1.25		

工程量清单综合单价分析表

费用明细												
		铁砂布 0#-2#			张	1	0.75	0.75		
		其他材料费			元	3.7	1	3.7		
	主材									
	设备	250kW双枪液冷超充终端								
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.06	560.89	33.65		
项目编码	030408001032	项目名称	电力电缆			计量单位	m	工程量	1000	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-57换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 240< S≤400	100m	1	2589.86	84862.95	0	344.33	4836.25	2589.86	84862.95	0	344.33	4836.25
小计									2589.86	84862.95	0	344.33	4836.25
清单项目综合单价													92633.39

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.67358	1.3891	7.88		
		技工人工费	元	10.85236	1.3561	14.72		
		高级技工人工费	元	2.40456	1.3726	3.3		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.001	15.45	0.02		
		YJLHV22-0.6/1kV-4x300+1x150	m	1.01	840.07	848.47		
		标志牌	个	0.084	0.8	0.07		
		其他材料费	元	0.0761	1	0.08		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00185	962.89	1.78		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00231	560.89	1.3		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.00154	237.87	0.37		

项目编码	030408001033	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	900

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-56换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 120< S≤240	100m	1	1713.45	67428.54	0	275.34	3767.01	1713.45	67428.54	0	275.34	3767.01
小计									1713.45	67428.54	0	275.34	3767.01
清单项目综合单价													73184.34

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.75407	1.3891	5.21		
		技工人工费	元	7.18091	1.3561	9.74		
		高级技工人工费	元	1.58947	1.3726	2.18		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	15.45	0.01		
		YJLHV22-1.8/3kV-2x185+1x95	m	1.01	667.48	674.15		
		标志牌	个	0.06	0.8	0.05		
		其他材料费	元	0.0718	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00138	962.89	1.33		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00198	560.89	1.11		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.00132	237.87	0.31		

项目编码	030408001034	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	900

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10	100m	1	350.52	3418.84	0	6.17	248.5	350.52	3418.84	0	6.17	248.5
小计									350.52	3418.84	0	6.17	248.5
清单项目综合单价													4024.03

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.7671	1.3891	1.07		
		技工人工费	元	1.46862	1.3561	1.99		
		高级技工人工费	元	0.32641	1.3726	0.45		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	15.45	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.8	0.05		
		其他材料费	元	0.032	1	0.03		
		ZA-YJV22-0.6/1kV-2x4mm²	m	1.01	33.76	34.1		
	主材							
	设备							
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	560.89	0.06		

项目编码	040806002005	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040707-7换	户内接地母线 暗设 扁钢-50×5mm	10m	1	35.6	66.23	0	17.73	12.33	35.6	66.23	0	17.73	12.33
小计									35.6	66.23	0	17.73	12.33
清单项目综合单价													131.89

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.4355	1.3891	0.6		
		技工人工费	元	2.1794	1.3561	2.96		
	材料	热浸锌-50×5mm	m	1.023	6.3	6.44		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	0.018	6.2	0.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.066	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	30.82	0.31		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.01	146.48	1.46		

项目编码	040806001003	项目名称	接地极	计量单位	根(块)	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040707-3	角钢接地极 普通土	根	1	26.19	49.61	0	25.67	9.97	26.19	49.61	0	25.67	9.97
小计									26.19	49.61	0	25.67	9.97
清单项目综合单价													111.44

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.159	1.3891	4.39		
		技工人工费	元	16.078	1.3561	21.8		
	材料	镀锌扁钢(综合)	kg	0.26	5.04	1.31		
		镀锌角钢(综合)	kg	9.802	4.8	47.05		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	0.08	6.2	0.5		
		沥青清漆	kg	0.02	13.2	0.26		

工程量清单综合单价分析表

费用明细		其他材料费(按百分比计算)	元	0.49	1	0.49		
	主材							
	设备							
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.12	30.82	3.7		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.15	146.48	21.97		

项目编码	030409003001	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030209-61	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	10m	0.1	91.75	2.66	0	23.44	21.89	9.175	0.266	0	2.344	2.189
小计									9.175	0.266	0	2.344	2.189
清单项目综合单价													13.974

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.0881	1.3891	1.51		
		技工人工费	元	4.9046	1.3561	6.65		
		高级技工人工费	元	0.7379	1.3726	1.01		
	材料	电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.03	8.36	0.25		
		其他材料费	元	0.015	1	0.02		
	主材							
	设备							
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.016	146.48	2.34		

项目编码	030408010004	项目名称	防火涂料	计量单位	kg	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-206	刷防火涂料	10kg	1	430.37	35.45	0	0	96.5	430.37	35.45	0	0	96.5
小计									430.37	35.45	0	0	96.5
清单项目综合单价													562.32

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	7.8886	1.3891	10.96		
		技工人工费	元	17.5331	1.3561	23.78		
		高级技工人工费	元	6.0483	1.3726	8.3		
	材料	防火涂料	kg	0.108	29.25	3.16		
		汽油 60#～70#	kg	0.05	7.54	0.38		
		其他材料费	元	0.009	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030411001033	项目名称	钢管停车位限位器	计量单位	套	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-2	钢管停车位限位器	套	1	0	300	0	0	15	0	300	0	0	15
小计									0	300	0	0	15
清单项目综合单价													315

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料	钢管停车位限位器	套	1	300	300		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	041001001007	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
090101-27	手持式凿岩机凿挖沥青混凝土路面 厚度T（mm） T≤100	100m2	0.01	828.32	42.6	0	756.95	235.17	8.2832	0.426	0	7.5695	2.3517
小计									8.2832	0.426	0	7.5695	2.3517
清单项目综合单价													18.6304

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(市政维修)	元	5.96301	1.3891	8.28		
	材料	合金钢凿杆锅钎	套	0.0142	30	0.43		
	主材							
	设备							
	机械	风动凿岩机 手持式	台班	0.0284	13.01	0.37		
		载货汽车 装载质量M（t） M=2	台班	0.00284	471.09	1.34		
		内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0	台班	0.0142	412.83	5.86		
		机械费补差	元	-0.0001	1	0		

项目编码	040203008001	项目名称	块料面层	计量单位	m2	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
090101-113	现浇水泥混凝土路面 厚度T（mm） T=220	100m2	0.01	5085.75	15911.74	0	186.76	1927.48	50.8575	159.1174	0	1.8676	19.2748
小计									50.8575	159.1174	0	1.8676	19.2748
清单项目综合单价													231.1173

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(市政维修)	元	11.19696	1.3891	15.55		
		技工人工费(市政维修)	元	26.03339	1.3561	35.3		
		人工费补差	元	-0.0001	1	0		
	材料	塑料薄膜	m2	1.1	0.49	0.54		
		切缝机刀片	片	0.0005	550	0.28		
		铁件	kg	0.0785	5.42	0.43		
		石油沥青 进口AH-70#	kg	0.2499	4.32	1.08		
		水	m3	0.2176	3.77	0.82		
		钢模板	kg	0.0787	5.28	0.42		
		路面预拌混凝土 C35 骨料最大粒径31.5mm 抗折45#	m3	0.2289	676.15	154.77		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.7916	1	0.79		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土路面切缝机	台班	0.00375	29.38	0.11		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.0025	560.89	1.4		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.0251	14.15	0.36		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030901013002	项目名称	灭火器			计量单位	具(组)		工程量	1		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030702-93	推车式灭火器	组	1	7.78	215.84	0	0	12.5	7.78	215.84	0	0	12.5
小计									7.78	215.84	0	0	12.5
清单项目综合单价													236.12
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	1.092		1.3891		1.52		
		技工人工费				元	3.68		1.3561		4.99		
		高级技工人工费				元	0.922		1.3726		1.27		
	材料	推车式灭火器				组	1		210.44		210.44		
		其他材料费				元	5.4		1		5.4		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030404017017	项目名称	配电箱			计量单位	台		工程量	1		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-144	单相智能电表 安装	台	1	69.84	5.18	1500	5.61	16	69.84	5.18	1500	5.61	16
小计									69.84	5.18	1500	5.61	16
清单项目综合单价													1596.63
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	8.268		1.3891		11.49		
		技工人工费				元	26.973		1.3561		36.58		
		高级技工人工费				元	15.859		1.3726		21.77		
	材料	镀锌扁钢(综合)				kg	0.1		5.5		0.55		
		塑料带 20mm×40mm				kg	0.01		12.5		0.13		
		棉纱				kg	0.05		10.6		0.53		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.1		3.73		0.37		
		铅标志牌				个	1		0.8		0.8		
		其他材料费				元	2.8		1		2.8		
	主材												
	设备	单相智能电表											
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.01		560.89		5.61		
项目编码	030502005012	项目名称	双绞线缆			计量单位	m		工程量	300		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-4换	暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆 线芯数N(对) N≤4	100m	1	258.4	266.2	0	3.88	70.44	258.4	266.2	0	3.88	70.44
小计									258.4	266.2	0	3.88	70.44
清单项目综合单价													598.92
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	1.11746		1.3891		1.55		
		技工人工费				元	0.76079		1.3561		1.03		
	材料	超五类网线				m	1.02		2.6		2.65		
		其他材料费				元	0.01		1		0.01		
	主材												
	设备												
	机械	仪器仪表使用费				元	0.0388		1		0.04		
项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头			计量单位	个		工程量	56		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-11	综合布线水晶头(成品)	个	1	0.33	1.35	0	0	0.14	0.33	1.35	0	0	0.14
小计									0.33	1.35	0	0	0.14
清单项目综合单价													1.82
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	0.235		1.3891		0.33		
	材料	水晶头				个	1		0.85		0.85		
		其他材料费				元	0.5		1		0.5		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	041001001008	项目名称	拆除路面			计量单位	m2		工程量	260		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
090101-27	手持式凿岩机凿挖沥青混凝土路面 厚度T（mm） T≤100	100m2	0.1	828.32	42.6	0	756.95	235.17	82.832	4.26	0	75.695	23.517
小计									82.832	4.26	0	75.695	23.517
清单项目综合单价													186.304
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(市政维修)				元	5.96301		1.3891		8.28		
	材料	合金钢凿杆锅钎				套	0.0142		30		0.43		
	主材												
	设备												
	机械	风动凿岩机 手持式				台班	0.0284		13.01		0.37		
		载货汽车 装载质量M（t） M=2				台班	0.00284		471.09		1.34		
		内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0				台班	0.0142		412.83		5.86		
		机械费补差				元	-0.0001		1		0		
项目编码	040203008002	项目名称	块料面层			计量单位	m2		工程量	260		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
090101-113	现浇水泥混凝土路面 厚度T（mm） T=220	100m2	0.1	5085.75	15911.74	0	186.76	1927.48	508.575	1591.174	0	18.676	192.748
小计									508.575	1591.174	0	18.676	192.748
清单项目综合单价													2311.173
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(市政维修)				元	11.19696		1.3891		15.55		
		技工人工费(市政维修)				元	26.03339		1.3561		35.3		
		人工费补差				元	-0.0001		1		0		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	塑料薄膜	m2	1.1	0.49	0.54		
		切缝机刀片	片	0.0005	550	0.28		
		铁件	kg	0.0785	5.42	0.43		
		石油沥青 进口AH-70#	kg	0.2499	4.32	1.08		
		水	m3	0.2176	3.77	0.82		
		钢模板	kg	0.0787	5.28	0.42		
		路面预拌混凝土 C35 骨料最大粒径31.5mm 抗折45#	m3	0.2289	676.15	154.77		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.7916	1	0.79		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土路面切缝机	台班	0.00375	29.38	0.11		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.0025	560.89	1.4		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.0251	14.15	0.36		

项目编码	010507003001	项目名称	电缆沟、地沟	计量单位	m	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.01723	1759.7	0	0	5978.82	787.95	30.319631	0	0	103.0150686	13.5763785
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.011	2524.36	0	0	0	555.62	27.76796	0	0	0	6.11182
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.06	1429.43	5.84	0	549.67	351.74	85.7658	0.3504	0	32.9802	21.1044
120001-214+120001-215*20	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:25km)	1000m3	0.01127	0	45.69	0	73249.17	4910.72	0	0.5149263	0	825.5181459	55.3438144
040401-4换	管道(渠)垫层 混凝土	10m3	0.1	460.85	4191.74	0	27.04	312.84	46.085	419.174	0	2.704	31.284
040501-2	现浇混凝土池底 平池底	10m3	0.02	651.8	4754.87	0	10.58	381.91	13.036	95.0974	0	0.2116	7.6382
040401-544	混凝土渠、沟 壁	10m3	0.029	1724.43	4762.19	0	313.22	638.64	50.00847	138.10351	0	9.08338	18.52056
040401-567换	矩形盖板预制	10m3	0.038	2026.02	4926.82	0	26.84	694.07	76.98876	187.21916	0	1.01992	26.37466
040401-574换	渠道（方沟）矩形盖板安装 每块体积V（m3） 0.1＜V≤0.3	10m3	0.038	1345.2	369.15	0	434.8	343.68	51.1176	14.0277	0	16.5224	13.05984
040205-1	光圆钢筋 制作 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.05	486.36	3951.85	0	24.82	306.3	24.318	197.5925	0	1.241	15.315
040707-3	角钢接地极 普通土	根	1	26.19	49.61	0	25.67	9.97	26.19	49.61	0	25.67	9.97
040707-8	户内接地母线 明设	10m	0.104	174.46	80.11	0	19.19	43.69	18.14384	8.33144	0	1.99576	4.54376
040403-334	非定型井 石墙 抹灰 井内侧	100m2	0.2	3924.59	920.91	0	86.19	915.62	784.918	184.182	0	17.238	183.124
独立费	铸铁格栅160×160	套	1	0	100	0	0	0	0	100	0	0	0
040701-58	电缆支架安装 钢筋混凝土	个	20	18.44	18.15	0	0.6	5.01	368.8	363	0	12	100.2
小计									1603.459061	1757.203036	0	1049.199475	506.1664329
清单项目综合单价													4916.0280047

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	564.955552	1.3891	784.78		
		技工人工费	元	99.706121	1.3561	135.21		
		技工人工费	元	217.76767	1.3561	295.31		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～Φ10盘卷	t	0.04386	3836	168.25		
		镀锌扁钢(综合)	kg	0.0065	5.04	0.03		
		镀锌扁钢 -40×4	m	1.062897	6.3	6.7		
		镀锌角钢(综合)	kg	0.24505	4.8	1.18		
		膨胀螺栓 M10mm×100mm	套	50.98705	1.2	61.18		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	0.023819	6.2	0.15		
		调和漆	kg	0.02078	10.86	0.23		
		沥青清漆	kg	0.0005	13.2	0.01		
		钢筋混凝土电缆沟支架（成品）	副	20.2	15	303		
		水	m3	0.825281	3.77	3.11		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.032773	416.62	13.65		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.246	446.91	109.94		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.101	409.75	41.38		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.38178	476.8	182.03		
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.4848	463.37	224.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	8.933599	1	8.93		
	主材	预制混凝土盖板	m3	0	25	0		
	设备							
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.003446	1096.79	3.78		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.018357	1246.15	22.88		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.09786	1013.99	99.23		
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.498385	1646.26	820.47		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.018357	538.51	9.89		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.00676	711.43	4.81		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.015725	968.1	15.22		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.02	600.05	12		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.001701	712.76	1.21		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.0366	282.6	10.34		
		混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=75	台班	0.004032	2077.72	8.38		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.055037	11.69	0.64		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.105178	14.15	1.49		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=14	台班	0.0129	41.44	0.53		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.00473	42.83	0.2		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.01333	24.79	0.33		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01339	30.82	0.41		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.015179	146.44	2.22		

项目编码	040504001002	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040701-46	预制上覆通信人孔 大号直通型	座	1	3727.69	5530.55	0	198.86	1110.32	3727.69	5530.55	0	198.86	1110.32
小计									3727.69	5530.55	0	198.86	1110.32
清单项目综合单价													10567.42

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1233.927	1.3891	1714.05		
		技工人工费	元	1484.874	1.3561	2013.64		
	材料	拉力环	个	2	7.26	14.52		
		蒸压灰砂砖 240mm×115mm×53mm 10MPa	千块	4.029	446	1796.93		
		电缆托架 120cm	根	10	8	80		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	1.797	416.62	748.67		
		水泥砂浆 1∶2.5	m3	0.731	415.94	304.05		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.216	409.75	498.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	172.12	1	172.12		
	主材	预制钢筋混凝土盖板C25	m3	1.67	800	1336		
		球墨铸铁井盖（含井圈）直径800mm	套	1	580	580		
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.15	630.33	94.55		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.15	695.39	104.31		

项目编码	040504001003	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额	定额单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040701-46	预制上覆通信人孔 大号直通型	座	1	3727.69	5530.55	0	198.86	1110.32	3727.69	5530.55	0	198.86	1110.32
小计									3727.69	5530.55	0	198.86	1110.32
清单项目综合单价									10567.42				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1233.927	1.3891	1714.05		
		技工人工费	元	1484.874	1.3561	2013.64		
	材料	拉力环	个	2	7.26	14.52		
		蒸压灰砂砖 240mm×115mm×53mm 10MPa	千块	4.029	446	1796.93		
		电缆托架 120cm	根	10	8	80		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	1.797	416.62	748.67		
		水泥砂浆 1∶2.5	m3	0.731	415.94	304.05		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.216	409.75	498.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	172.12	1	172.12		
	主材	预制钢筋混凝土盖板C25	m3	1.67	800	1336		
		球墨铸铁井盖（含井圈）直径800mm	套	1	580	580		
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.15	630.33	94.55		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.15	695.39	104.31		

项目编码	010402001005	项目名称	砌块墙	计量单位	m	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-23	普通混凝土空心砌块墙 墙厚T(mm) T=90 干混砌筑砂浆	10m3	0.1	3459.5	4124.14	0	34.22	969.93	345.95	412.414	0	3.422	96.993
小计									345.95	412.414	0	3.422	96.993
清单项目综合单价									858.779				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	63.69264	1.3891	88.48		
		技工人工费	元	179.659392	1.3561	243.64		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.01152	6.37	0.07		
		普通混凝土空心砌块 390×190×90（5.0MPa）	千块	0.127296	2280	290.23		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.029952	840	25.16		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.001728	1969	3.4		
		水	m3	0.02544	3.77	0.1		
		干混砌筑砂浆 M7.5	t	0.148512	453.13	67.3		
		其他材料费(按百分比计算)	元	9.65664	1	9.66		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.01632	201.3	3.29		

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：停车场电气
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	101985.12	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1-合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	0	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　停车场电气
标　　段：　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		安装工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					101985.12
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	101985.12
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	82738.01
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	19247.11
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	0
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9	100	0
1-14-1	14.1	组装平台		项		100	0
1-14-2	14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-14-3	14.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-14-4	14.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-14-5	14.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-14-6	14.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-14-7	14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-14-8	14.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-14-9	14.9	格架式抱杆		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							101985.12

材料设备暂估价计价表

工程名称：停车场电气
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：停车场电气
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：停车场电气
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：停车场电气
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：停车场电气
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：停车场电气
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	168644.34
1	增值税应纳税额	A5	3.02	150575.3
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	18069.04
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	72175.19
合计				240819.53

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　停车场给排水

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		消防水给水					171199.46	0	
1-1	030901002002	消火栓钢管	1.焊接钢管DN150 2.焊接 3.消毒冲洗、刷油防腐 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	20	207.77	4155.4	0	
1-2	040501003003	铸铁管	1.球墨铸铁管D219*6 2.消毒冲洗、刷油防腐 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	500	242.42	121210	0	
1-3	030901011002	室外消火栓	1.消火栓 2.SSF150/65-1.6 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	4	581.72	2326.88	0	
1-4	010512008003	沟盖板、井盖板、井圈	1.重型球墨铸铁井盖及井座 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	块(套)	4	713.49	2853.96	0	
1-5	040501B001003	标志桩安装	1.给水标志桩 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	件	20	180.12	3602.4	0	
1-6	011709B001002	安全网	1.防坠网 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	4	26.25	105	0	
1-7	040504002007	混凝土井	1.阀门井1300*1300 2.钢筋混凝土，07MS101-2，页66 3.重型球墨铸铁井盖及井座∅700，D400 4.含防坠网、检查井井口加固 5.具体详见图纸、招标文件及相关规范	座	1	2758.09	2758.09	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　停车场给排水

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-8	040504002008	混凝土井	1.排气井1200*1200 2.钢筋混凝土，07MS101-2，页162 3.重型球墨铸铁井盖及井座∅700，D400 4.含防坠网、检查井井口加固 5.具体详见图纸、招标文件及相关规范	座	1	3938.81	3938.81	0	
1-9	040504002009	混凝土井	1.排泥湿井Φ800 2.钢筋混凝土，07MS101-2，页58 3.重型球墨铸铁井盖及井座∅700，D400 4.含防坠网、检查井井口加固 5.具体详见图纸、招标文件及相关规范	座	1	2529.86	2529.86	0	
1-10	040502005008	阀门	1.排泥阀DN75 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	1	345.52	345.52	0	
1-11	040502005009	阀门	1.排泥三通DN200*75 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	1	345.52	345.52	0	
1-12	040503002002	混凝土支墩	1.混凝土支墩 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	座	10	36.89	368.9	0	
1-13	040501014003	新旧管连接	1.新旧管碰口DN300*200 2.包含碰口所需连接件 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	处	2	5336.9	10673.8	0	
1-14	040502002010	钢管管件制作、安装	1.种类:90° 弯头 2.材质及规格:铸铁DN200 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	5	364.71	1823.55	0	
1-15	040502002011	钢管管件制作、安装	1.种类:45° 弯头 2.材质及规格:铸铁DN200 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	5	266.91	1334.55	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　停车场给排水　　

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-16	040502002012	钢管管件制作、安装	1.种类:承盘短管 2.材质及规格:铸铁DN200 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	10	84	840	0	
1-17	040502002013	钢管管件制作、安装	1.种类:插盘短管 2.材质及规格:铸铁DN200 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	10	84	840	0	
1-18	031003011002	法兰	1.钢制法兰 2.材质及规格:钢制DN200 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	副(片)	10	566.51	5665.1	0	
1-19	040502002014	钢管管件制作、安装	1.种类:异径三通 2.材质及规格:钢制DN200*150 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	4	234.73	938.92	0	
1-20	030901013003	灭火器	1.干粉灭火器 2.≥4公斤 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	具(组)	20	195.68	3913.6	0	
1-21	031004014006	给、排水附(配)件	1.保洁水龙头DN20 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个(组)	20	31.48	629.6	0	
2		排水					872197.46	0	
2-1		室外雨水					350335.94	0	
2-1-1	040504009004	雨水口	1.平箅式雨水口 2.16S518,页10 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	座	20	1120.49	22409.8	0	
2-1-2	040501004013	塑料管	1.PVC-UH排水管道DN300 2.承插式DN300 SN8.0 3.闭水试验 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	50	359.73	17986.5	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　停车场给排水　　

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-3	040501004014	塑料管	1.PVC-UH排水管道DN400 2.承插式DN300 SN8.0 3.闭水试验 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	500	496.75	248375	0	
2-1-4	040504002010	混凝土井	1.圆形钢筋混凝土污水检查井Φ1000 2.参见22S521,页7~8 3.重型球墨铸铁井盖及井座∅700，D400 4.含防坠网、检查井井口加固 5.具体详见图纸、招标文件及相关规范	座	20	2758.09	55161.8	0	
2-1-5	010401011001	砖检查井	1.检查井井口加固 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	座	20	183.55	3671	0	
2-1-6	040504002011	混凝土井	1.现状井接驳 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	座	1	2731.84	2731.84	0	
2-2		室外污水					116790.04	0	
2-2-1	040501004015	塑料管	1.PVC-UH排水管道DN400 2.承插式DN300 SN8.0 3.闭水试验 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	200	496.75	99350	0	
2-2-2	040504002012	混凝土井	1.圆形钢筋混凝土污水检查井Φ1000 2.参见22S521,页7~8 3.重型球墨铸铁井盖及井座∅700，D400 4.含防坠网、检查井井口加固 5.具体详见图纸、招标文件及相关规范	座	5	2758.09	13790.45	0	
2-2-3	010401011002	砖检查井	1.检查井井口加固 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	座	5	183.55	917.75	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　停车场给排水

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-4	040504002013	混凝土井	1.现状井接驳 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	座	1	2731.84	2731.84	0	
2-3		开挖及回填					405071.48	0	
2-3-1	040101002003	挖沟槽土方	1.名称:挖沟槽土方 2.土壤类别:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	1568	19.17	30058.56	0	
2-3-2	040103001008	回填方	1.名称:中粗砂垫层 2.方式:机械回填 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	68.13	357.36	24346.94	0	
2-3-3	040103001009	回填方	1.名称:中粗砂回填 2.方式:机械回填 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	224	293.64	65775.36	0	
2-3-4	040103001010	回填方	1.名称:回填石粉渣 2.方式:机械回填 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	1184.42	163.96	194197.5	0	
2-3-5	040103002013	余方弃置	1.名称:余方弃置 2.运距:综合考虑 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m3	1568	57.84	90693.12	0	
合计							1043396.92	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 停车场给排水　　标段： 梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

项目编码	030901002002	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030702-27换	无缝钢管(焊接)安装 外径×壁厚(mm) 159×4.5	10m	1	613.73	1030.34	0	147.3	196.47	613.73	1030.34	0	147.3	196.47
030605-53	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) 100< DN≤200	100m	0.1	411.86	312.69	0	62.56	110.47	41.186	31.269	0	6.256	11.047
小计									654.916	1061.609	0	153.556	207.517
清单项目综合单价													2077.598

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.00655	1.3891	1.4		
		技工人工费	元	1.57489	1.3561	2.14		
		高级技工人工费	元	0.42599	1.3726	0.58		
		普工人工费(安装)	元	9.11448	1.3891	12.66		
		技工人工费(安装)	元	29.67192	1.3561	40.24		
		高级技工人工费(安装)	元	6.17376	1.3726	8.47		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.1556	6.25	0.97		
		热轧薄钢板 δ=3.5mm～4.0mm	kg	0.014	3.644	0.05		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0738	3.915	0.29		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0156	6.24	0.1		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0105	5.32	0.06		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.193	8.38	1.62		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.15	21.5	3.23		
		氧气	m3	0.2228	6.99	1.56		
		乙炔气	m3	0.0839	18.2	1.53		
		乙炔气	kg	0.0015	16.54	0.02		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	18.48	0.02		
		无缝钢管 D159×4.5	m	1.01	87.64	88.52		
		橡胶软管 DN50	m	0.008	24	0.19		
		截止阀 DN50 PN10	个	0.001	702	0.7		
		法兰 DN50	片	0.001	20	0.02		
		压力表 0～1.6MPa(带弯带阀)	套	0.003	168	0.5		
		水	m3	0.6898	3.77	2.6		
		其他材料费	元	4.18951	1	4.19		
	主材							
	设备							
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0003	197.8	0.06		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0017	233.91	0.4		
		试压泵 压力P（MPa） P=3	台班	0.0024	200.28	0.48		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	26.93	0		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0892	161.55	14.41		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	44.02	0		

项目编码	040501003003	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040401-142	承插球墨铸铁管安装(膨胀水泥接口) 公称直径DN(mm) 200< DN≤300	10m	1	179.87	2022.36	0	76.06	145.8	179.87	2022.36	0	76.06	145.8
小计									179.87	2022.36	0	76.06	145.8
清单项目综合单价													2424.09

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.2315	1.3891	4.49		
		技工人工费	元	8.1053	1.3561	10.99		
		高级技工人工费	元	1.8257	1.3726	2.51		
	材料	油麻丝	kg	0.0725	21.62	1.57		
		膨胀水泥	kg	0.55	0.47	0.26		
		氧气	m3	0.0264	4.11	0.11		
		丙烷气	kg	0.0102	16.54	0.17		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.032	1	0.03		
	主材	柔性离心球墨承插铸铁给水管 DN300	m	1	200.1	200.1		
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.0053	962.89	5.1		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.0036	695.39	2.5		

项目编码	030901011002	项目名称	室外消火栓	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030702-78	室外地下式消火栓安装(1.0MPa) 浅65型	套	1	77.34	464.15	0	0	40.23	77.34	464.15	0	0	40.23
小计									77.34	464.15	0	0	40.23
清单项目综合单价													581.72

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	10.99	1.3891	15.27		
		技工人工费	元	37.188	1.3561	50.43		
		高级技工人工费	元	8.481	1.3726	11.64		
	材料	普通水泥 52.5(R)	kg	0.47	0.4	0.19		
		氧气(工业用)	m3	0.103	19.58	2.02		
		乙炔气	m3	0.034	14.7	0.5		
		黑玛钢丝堵(堵头) DN15	个	1.01	0.21	0.21		
		地下式消火栓 SX65-1.0	个	1	460.23	460.23		
		其他材料费	元	1	1	1		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010512008003	项目名称	沟盖板、井盖板、井圈	计量单位	块(套)	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040403-345	检查井 铸铁 井盖、座安装	10套	0.1	684.37	5999.77	0	0	450.62	68.437	599.977	0	0	45.062
小计									68.437	599.977	0	0	45.062
清单项目综合单价													713.476

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	19.8366	1.3891	27.56		
		技工人工费	元	30.1468	1.3561	40.88		
	材料	煤焦沥青漆	kg	0.492	18.29	9		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.0276	394.15	10.88		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.099	1	0.1		
	主材	铸铁井盖、井座 Φ700mm重型	套	1	580	580		

工程量清单综合单价分析表

	设备											
	机械											
项目编码	040501B001003	项目名称	标志桩安装			计量单位	件		工程量	20		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040604-18	标志桩安装 立式	件	1	27.81	139.22	0	0	13.09	27.81	139.22	0	0	13.09
小计									27.81	139.22	0	0	13.09
清单项目综合单价													180.12
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	17.631		1.3891		24.49		
		技工人工费				元	2.449		1.3561		3.32		
	材料	混凝土标志桩 120mm×120mm×800mm				根	1		110		110		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.06		463.93		27.84		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.38		1		1.38		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011709B001002	项目名称	安全网			计量单位	套		工程量	4		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-1	防坠网	个	1	0	25	0	0	1.25	0	25	0	0	1.25
小计									0	25	0	0	1.25
清单项目综合单价													26.25
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工												
	材料	防坠网				个	1		25		25		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	040504002007	项目名称	混凝土井			计量单位	座		工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040403-60	圆形污水检查井 混凝土 井内径φ(mm)1000 适用管径 D(mm)200≤D≤600 井深H(m)3.02	座	1	582.12	1905.58	0	19.43	224.71	582.12	1905.58	0	19.43	224.71
BC-1	防坠网	个	1	0	25	0	0	1.25	0	25	0	0	1.25
小计									582.12	1930.58	0	19.43	225.96
清单项目综合单价													2758.09
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	164.527		1.3891		228.54		
		技工人工费				元	260.735		1.3561		353.58		
	材料	防坠网				个	1		25		25		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)				千块	0.087		840		73.08		
		煤焦沥青漆				kg	0.49		18.29		8.96		
		塑钢踏步				kg	7.272		6.29		45.74		
		水				m3	2.138		3.77		8.06		
		铸铁井盖、井座 φ700mm重型				套	1		580		580		
		湿拌砌筑砂浆 M10				m3	0.055		405.76		22.32		
		水泥防水砂浆 1∶2				m3	0.03		531.6		15.95		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.235		409.75		96.29		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	2.254		463.93		1045.7		
		其他材料费(按百分比计算)				元	9.48		1		9.48		
	主材												
	设备												
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.009		962.89		8.67		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8				台班	0.009		695.39		6.26		
		混凝土振动器 平板式				台班	0.318		14.15		4.5		
项目编码	040504002008	项目名称	混凝土井			计量单位	座		工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040403-46	排泥湿井 井内径φ(m)1.20 井深H(m)2.00	座	1	1101.31	2407.35	0	38.55	365.35	1101.31	2407.35	0	38.55	365.35
BC-1	防坠网	个	1	0	25	0	0	1.25	0	25	0	0	1.25
小计									1101.31	2432.35	0	38.55	366.6
清单项目综合单价													3938.81
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	328.828		1.3891		456.77		
		技工人工费				元	475.293		1.3561		644.54		
	材料	防坠网				个	1		25		25		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)				千块	0.985		840		827.4		
		煤焦沥青漆				kg	0.519		18.29		9.49		
		塑钢踏步				kg	12.372		6.29		77.82		
		水				m3	0.388		3.77		1.46		
		铸铁井盖、井座 φ700mm重型				套	1		580		580		
		湿拌砌筑砂浆 M10				m3	0.598		405.76		242.64		
		水泥防水砂浆 1∶2				m3	0.314		531.6		166.92		
		普通预拌混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.341		406.86		138.74		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.788		445.31		350.9		
		其他材料费(按百分比计算)				元	11.98		1		11.98		
	主材												
	设备												
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.021		962.89		20.22		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8				台班	0.022		695.39		15.3		
		混凝土振动器 平板式				台班	0.214		14.15		3.03		
项目编码	040504002009	项目名称	混凝土井			计量单位	座		工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040403-44	排泥湿井 井内径φ(m)0.80 井深H(m)1.50	座	1	653.34	1623.64	0	1.54	225.09	653.34	1623.64	0	1.54	225.09
BC-1	防坠网	个	1	0	25	0	0	1.25	0	25	0	0	1.25
小计									653.34	1648.64	0	1.54	226.34
清单项目综合单价													2529.86
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费				元	194.77		1.3891		270.56		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费	元	282.263	1.3561	382.78		
	材料	防坠网	个	1	25	25		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.569	840	477.96		
		煤焦沥青漆	kg	0.678	18.29	12.4		
		塑钢踏步	kg	9.901	6.29	62.28		
		水	m3	0.161	3.77	0.61		
		铸铁井盖、井座 Φ700mm重型	套	1	580	580		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.346	405.76	140.39		
		水泥防水砂浆 1：2	m3	0.181	531.6	96.22		
		普通预拌混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.223	406.86	90.73		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.348	445.31	154.97		
		其他材料费(按百分比计算)	元	8.08	1	8.08		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.109	14.15	1.54		

项目编码	040502005008	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040402-274换	法兰阀门安装 公称直径DN(mm) 65<DN≤80	个	1	42.26	279.96	0	0	23.3	42.26	279.96	0	0	23.3
小计									42.26	279.96	0	0	23.3

清单项目综合单价	345.52

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	7.615	1.3891	10.58		
		技工人工费	元	19.072	1.3561	25.86		
		高级技工人工费	元	4.24	1.3726	5.82		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6mm	kg	0.13	6.24	0.81		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.01	1	0.01		
	主材	排泥阀DN75	个	1	279.14	279.14		
	设备							
	机械							

项目编码	040502005009	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040402-274换	法兰阀门安装 公称直径DN(mm) 65<DN≤80	个	1	42.26	279.96	0	0	23.3	42.26	279.96	0	0	23.3
小计									42.26	279.96	0	0	23.3

清单项目综合单价	345.52

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	7.615	1.3891	10.58		
		技工人工费	元	19.072	1.3561	25.86		
		高级技工人工费	元	4.24	1.3726	5.82		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6mm	kg	0.13	6.24	0.81		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.01	1	0.01		
	主材	排泥三通DN200*75	个	1	279.14	279.14		
	设备							
	机械							

项目编码	040503002002	项目名称	混凝土支墩	计量单位	座	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040501-57	预制混凝土 支墩制作	10m3	0.01	633.11	4566.04	0	14.51	368.62	6.3311	45.6604	0	0.1451	3.6862
040501-58	预制混凝土 支墩安装	10m3	0.01	2201.42	270.18	0	629.37	540.22	22.0142	2.7018	0	6.2937	5.4022
小计									28.3453	48.3622	0	6.4388	9.0884

清单项目综合单价	92.2347

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.880884	1.3891	4		
		技工人工费	元	5.409836	1.3561	7.34		
	材料	低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	0.061204	6.2	0.38		
		碳钢平垫铁	kg	0.106772	6.22	0.66		
		垫木	m3	0.000044	600	0.03		
		水	m3	0.02462	3.77	0.09		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.0404	445.31	17.99		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.19156	1	0.19		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.005	11.61	0.06		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.01432	173.11	2.48		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.001432	26.93	0.04		

项目编码	040501014003	项目名称	新旧管连接	计量单位	处	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040401-516	不停水开口 主管公称直径DN(mm) 200<DN≤300	处	1	1467.02	1718.8	0	1632.83	518.25	1467.02	1718.8	0	1632.83	518.25
小计									1467.02	1718.8	0	1632.83	518.25

清单项目综合单价	5336.90

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	263.87	1.3891	366.54		
		技工人工费	元	660.698	1.3561	895.97		
		高级技工人工费	元	148.993	1.3726	204.51		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～Φ10盘卷	kg	1.4	3.81	5.33		
		橡胶板 δ=3mm	kg	0.446	7.5	3.35		
		带帽螺栓带垫	kg	2.742	5.05	13.85		
		碳钢电焊条(综合)	kg	7.42	6.95	51.57		
		膨胀水泥	kg	5.83	0.47	2.74		
		环氧煤沥青面漆	kg	0.86	16.1	13.85		
		环氧煤沥青底漆	kg	0.48	16.1	7.73		
		环氧漆稀释剂	kg	0.28	34	9.52		
		环氧固化剂	kg	0.4	35.6	14.24		
		氧气	m3	2.61	4.11	10.73		
		丙烷气	kg	0.87	16.54	14.39		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.21	1	2.21		
	主材	三通(不断水连接) 300×150	个	1	763.2	763.2		
		法兰阀门 DN150 Z45t-10	个	1	648.09	648.09		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	79	158		

工程量清单综合单价分析表

	设备								
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.589	635.22	374.14		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.841	566.24	476.21		
		开孔机 孔径Dt(mm) Dt=200	台班	1.262	184.81	233.23		
		污水泵 出口直径D（mm） D=70	台班	0.612	259	158.51		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.238	26.93	6.41		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	2.379	161.55	384.33		

项目编码	040502002010	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040402-96换	钢管管件 焊接弯头制作(90°) 管外径D(mm) D≤219	个	1	182.98	77.15	0	56.65	47.93	182.98	77.15	0	56.65	47.93
小计									182.98	77.15	0	56.65	47.93
清单项目综合单价													364.71

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	32.862	1.3891	45.65		
		技工人工费	元	82.418	1.3561	111.77		
		高级技工人工费	元	18.623	1.3726	25.56		
	材料	角钢(综合)	kg	0.3	3.898	1.17		
		棉纱	kg	0.042	10.6	0.45		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.153	4.27	0.65		
		碳钢电焊条(综合)	kg	1.653	6.95	11.49		
		氧气	m3	2.429	4.11	9.98		
		丙烷气	kg	0.811	16.54	13.41		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.19	1	0.19		
	主材	焊接钢管 DN150×4.5	m	0.528	75.39	39.81		
	设备							
	机械	直流弧焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.351	158.72	55.71		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.035	26.93	0.94		

项目编码	040502002011	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040402-62	钢管管件 焊接弯头制作(45°) 管外径D(mm) D≤219	个	1	123.41	72.43	0	37.76	33.31	123.41	72.43	0	37.76	33.31
小计									123.41	72.43	0	37.76	33.31
清单项目综合单价													266.91

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	22.197	1.3891	30.83		
		技工人工费	元	55.579	1.3561	75.37		
		高级技工人工费	元	12.538	1.3726	17.21		
	材料	角钢(综合)	kg	0.2	3.898	0.78		
		棉纱	kg	0.028	10.6	0.3		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.102	4.27	0.44		
		碳钢电焊条(综合)	kg	1.101	6.95	7.65		
		氧气	m3	1.689	4.11	6.94		
		丙烷气	kg	0.563	16.54	9.31		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.13	1	0.13		
	主材	焊接钢管 D219×6	m	0.31	151.21	46.88		
	设备							
	机械	直流弧焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.234	158.72	37.14		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.023	26.93	0.62		

项目编码	040502002012	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-2	承盘短管	个	1	0	80	0	0	4	0	80	0	0	4
小计									0	80	0	0	4
清单项目综合单价													84

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料	承盘短管	个	1	80	80		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	040502002013	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-2	承盘短管 插盘短管	个	1	0	80	0	0	4	0	80	0	0	4
小计									0	80	0	0	4
清单项目综合单价													84

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料	插盘短管	个	1	80	80		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	031003011002	项目名称	法兰	计量单位	副(片)	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040402-338	平焊法兰 公称直径DN(mm) 200<DN≤250	副	1	164.98	269.25	0	77.32	54.96	164.98	269.25	0	77.32	54.96
小计									164.98	269.25	0	77.32	54.96
清单项目综合单价													566.51

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	29.703	1.3891	41.26		
		技工人工费	元	74.246	1.3561	100.69		
		高级技工人工费	元	16.778	1.3726	23.03		
	材料	角钢(综合)	kg	0.2	3.898	0.78		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6mm	kg	0.37	6.24	2.31		
		棉纱	kg	0.074	10.6	0.78		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.18	4.27	0.77		
		碳钢电焊条(综合)	kg	2.358	6.95	16.39		
		清油 C01-1	kg	0.04	19.2	0.77		

工程量清单综合单价分析表

费用明细		铅油	kg	0.2	9.3	1.86		
		氧气	m3	0.55	4.11	2.26		
		丙烷气	kg	0.184	16.54	3.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.29	1	0.29		
	主材	平焊碳钢法兰 DN250 PN1.0	片	2	120	240		
	设备							
	机械	直流弧焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.479	158.72	76.03		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.048	26.93	1.29		

项目编码	040502002014	项目名称	钢管管件制作、安装	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040402-130	钢管管件 三通制作 管外径D(mm) D≤219	个	1	79.53	99.14	0	31.49	24.57	79.53	99.14	0	31.49	24.57
小计									79.53	99.14	0	31.49	24.57
清单项目综合单价									234.73				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	14.253	1.3891	19.8		
		技工人工费	元	35.829	1.3561	48.59		
		高级技工人工费	元	8.114	1.3726	11.14		
	材料	尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.152	4.27	0.65		
		碳钢电焊条(综合)	kg	1.16	6.95	8.06		
		氧气	m3	0.404	4.11	1.66		
		丙烷气	kg	0.134	16.54	2.22		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.06	1	0.06		
	主材	焊接钢管 D219×6	m	0.572	151.21	86.49		
	设备							
	机械	直流弧焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.195	158.72	30.95		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.02	26.93	0.54		

项目编码	030901013003	项目名称	灭火器	计量单位	具(组)	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030702-92	手提式灭火器	具	1	2.2	183.8	0	0	9.68	2.2	183.8	0	0	9.68
小计									2.2	183.8	0	0	9.68
清单项目综合单价									195.68				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.328	1.3891	0.46		
		技工人工费	元	1.092	1.3561	1.48		
		高级技工人工费	元	0.188	1.3726	0.26		
	材料	手提二氧化碳灭火器 MT 5kg	具	1	180	180		
		其他材料费	元	3.8	1	3.8		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	031004014006	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个(组)	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-56	普通水龙头安装 公称直径DN(mm) 15< DN≤20	10个	1	44.17	248.39	0	0	22.15	44.17	248.39	0	0	22.15
小计									44.17	248.39	0	0	22.15
清单项目综合单价									314.71				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.631	1.3891	0.88		
		技工人工费	元	2.1255	1.3561	2.88		
		高级技工人工费	元	0.4791	1.3726	0.66		
	材料	聚四氟乙烯生料带	m	0.17	0.1	0.02		
		铜水嘴 DN20	个	1.01	24.57	24.82		
		其他材料费	元	0.006	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	040504009004	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040403-441	砖砌体平算式单算雨水口 长度L(mm)×宽度B(mm)680×380 井深H(m) H=1.00	座	1	294.95	724.02	0	0.37	101.15	294.95	724.02	0	0.37	101.15
小计									294.95	724.02	0	0.37	101.15
清单项目综合单价									1120.49				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	87.052	1.3891	120.92		
		技工人工费	元	128.328	1.3561	174.03		
	材料	普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.369	840	309.96		
		煤焦沥青漆	kg	0.347	18.29	6.35		
		水	m3	0.177	3.77	0.67		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.153	405.76	62.08		
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.007	424.72	2.97		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.137	436.64	59.82		
		其他材料费(按百分比计算)	元	8.84	1	8.84		
	主材	铸铁井圈 平算	套	1	273.33	273.33		
	设备							
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.026	14.15	0.37		

项目编码	040501004013	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040401-196换	塑料管安装 胶圈接口 公称外径dn(mm) 250< dn≤315	10m	1	256.09	3083.19	0	14.77	211.52	256.09	3083.19	0	14.77	211.52
040401-684	管道闭水试验 管内径d(mm) d≤300	100m	0.1	190.73	79.6	0	0	45.96	19.073	7.96	0	0	4.596
小计									275.163	3091.15	0	14.77	216.116
清单项目综合单价									3597.199				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费	元	4.94885	1.3891	6.87		
		技工人工费	元	12.39262	1.3561	16.81		
		高级技工人工费	元	2.79526	1.3726	3.84		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	0.0068	5.2	0.04		
		砂布	张	0.1217	1.25	0.15		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.00027	840	0.23		
		润滑油	kg	0.0141	3.2	0.05		
		焊接钢管 D40×3.5	m	0.0003	16.04	0		
		橡胶管	m	0.015	17.69	0.27		
		水	m3	0.04566	3.77	0.17		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.00018	394.15	0.07		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.00002	441.8	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0148	1	0.01		
	主材	橡胶圈 DN300	个	0.206	55	11.33		
		PVC-UH排水管道 DN300	m	1.06	279.99	296.79		
	设备							
	机械	半自动切割机 厚度T（mm） T=100	台班	0.0083	177.92	1.48		

项目编码	040501004014	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040401-198	塑料管安装 胶圈接口 公称外径dn(mm) 355<dn≤400	10m	1	339.2	4270.37	0	16.72	289.3	339.2	4270.37	0	16.72	289.3
040401-685	管道闭水试验 管内径d(mm) 300<d≤400	100m	1	283.49	164.63	0	0	70.63	283.49	164.63	0	0	70.63
小计									622.69	4435	0	16.72	359.93
清单项目综合单价													5434.34

		-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工		普工人工费	元	6.6187	1.3891	9.19		
			技工人工费	元	16.53931	1.3561	22.43		
			高级技工人工费	元	3.73912	1.3726	5.13		
	材料		镀锌钢丝(综合)	kg	0.0068	5.2	0.04		
			砂布	张	0.1478	1.25	0.18		
			普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.00073	840	0.61		
			润滑油	kg	0.0181	3.2	0.06		
			焊接钢管 D40×3.5	m	0.0003	16.04	0		
			橡胶管	m	0.015	17.69	0.27		
			水	m3	0.14289	3.77	0.54		
			湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.00035	394.15	0.14		
			湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.00006	441.8	0.03		
			其他材料费(按百分比计算)	元	0.0283	1	0.03		
	主材		橡胶圈 DN400	个	0.206	65	13.39		
			硬聚氯乙烯(PVC-U)给水管 dn400×15.3 PN1.0	m	1.06	390	413.4		
	设备								
	机械		半自动切割机 厚度T（mm） T=100	台班	0.0094	177.92	1.67		

项目编码	040504002010	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040403-60	圆形污水检查井 混凝土 井内径φ(mm)1000 适用管径D(mm)200≤D≤600 井深H(m)3.02	座	1	582.12	1905.58	0	19.43	224.71	582.12	1905.58	0	19.43	224.71
BC-1	防坠网	个	1	0	25	0	0	1.25	0	25	0	0	1.25
小计									582.12	1930.58	0	19.43	225.96
清单项目综合单价													2758.09

		-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工		普工人工费	元	164.527	1.3891	228.54		
			技工人工费	元	260.735	1.3561	353.58		
	材料		防坠网	个	1	25	25		
			普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.087	840	73.08		
			煤焦沥青漆	kg	0.49	18.29	8.96		
			塑钢踏步	kg	7.272	6.29	45.74		
			水	m3	2.138	3.77	8.06		
			铸铁井盖、井座 φ700mm重型	套	1	580	580		
			湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.055	405.76	22.32		
			水泥防水砂浆 1∶2	m3	0.03	531.6	15.95		
			普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.235	409.75	96.29		
			普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	2.254	463.93	1045.7		
			其他材料费(按百分比计算)	元	9.48	1	9.48		
	主材								
	设备								
	机械		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.009	962.89	8.67		
			载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.009	695.39	6.26		
			混凝土振动器 平板式	台班	0.318	14.15	4.5		

项目编码	010401011001	项目名称	砖检查井	计量单位	座	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
090203-78	砖砌雨水进水井 单立算（680mm×380mm） 井深H（mm） 增减200	座	1	66.82	96.66	0	0.5	19.57	66.82	96.66	0	0.5	19.57
小计									66.82	96.66	0	0.5	19.57
清单项目综合单价													183.55

		-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工		普工人工费(市政维修)	元	19.369	1.3891	26.91		
			技工人工费(市政维修)	元	29.426	1.3561	39.9		
			人工费补差	元	0.01	1	0.01		
	材料		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.081	840	68.04		
			水	m3	0.025	3.77	0.09		
			干混抹灰砂浆 M20	t	0.002	459	0.92		
			干混砌筑砂浆 M10	t	0.065	395.5	25.71		
			其他材料费(按百分比计算)	元	1.9	1	1.9		
	主材								
	设备								
	机械		干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.002	252.12	0.5		

项目编码	040504002011	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

040403-60	圆形污水检查井 混凝土 井内径φ(mm)1000 适用管径 D(mm)200≤D≤600 井深H(m)3.02	座	1	582.12	1905.58	0	19.43	224.71	582.12	1905.58	0	19.43	224.71
小计									582.12	1905.58	0	19.43	224.71
清单项目综合单价													2731.84
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费					元	164.527	1.3891		228.54		
		技工人工费					元	260.735	1.3561		353.58		
	材料	普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)					千块	0.087	840		73.08		
		煤焦沥青漆					kg	0.49	18.29		8.96		
		塑钢踏步					kg	7.272	6.29		45.74		
		水					m3	2.138	3.77		8.06		
		铸铁井盖、井座 φ700mm重型					套	1	580		580		
		湿拌砌筑砂浆 M10					m3	0.055	405.76		22.32		
		水泥防水砂浆 1∶2					m3	0.03	531.6		15.95		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm					m3	0.235	409.75		96.29		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm					m3	2.254	463.93		1045.7		
		其他材料费(按百分比计算)					元	9.48	1		9.48		
	主材												
	设备												
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8					台班	0.009	962.89		8.67		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8					台班	0.009	695.39		6.26		
		混凝土振动器 平板式					台班	0.318	14.15		4.5		
项目编码	040501004015	项目名称			塑料管			计量单位	m		工程量	200	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040401-198	塑料管安装 胶圈接口 公称外径dn(mm) 355＜dn≤400	10m	1	339.2	4270.37	0	16.72	289.3	339.2	4270.37	0	16.72	289.3
040401-685	管道闭水试验 管内径d(mm) 300＜d≤400	100m	1	283.49	164.63	0	0	70.63	283.49	164.63	0	0	70.63
小计									622.69	4435	0	16.72	359.93
清单项目综合单价													5434.34
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费					元	6.6187	1.3891		9.19		
		技工人工费					元	16.53931	1.3561		22.43		
		高级技工人工费					元	3.73912	1.3726		5.13		
	材料	镀锌钢丝(综合)					kg	0.0068	5.2		0.04		
		砂布					张	0.1478	1.25		0.18		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)					千块	0.00073	840		0.61		
		润滑油					kg	0.0181	3.2		0.06		
		焊接钢管 D40×3.5					m	0.0003	16.04		0		
		橡胶管					m	0.015	17.69		0.27		
		水					m3	0.14289	3.77		0.54		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5					m3	0.00035	394.15		0.14		
		湿拌抹灰砂浆 M20					m3	0.00006	441.8		0.03		
		其他材料费(按百分比计算)					元	0.0283	1		0.03		
	主材	橡胶圈 DN400					个	0.206	65		13.39		
		硬聚氯乙烯(PVC-U)给水管 dn400×15.3 PN1.0					m	1.06	390		413.4		
	设备												
	机械	半自动切割机 厚度T（mm） T=100					台班	0.0094	177.92		1.67		
项目编码	040504002012	项目名称			混凝土井			计量单位	座		工程量	5	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040403-60	圆形污水检查井 混凝土 井内径φ(mm)1000 适用管径 D(mm)200≤D≤600 井深H(m)3.02	座	1	582.12	1905.58	0	19.43	224.71	582.12	1905.58	0	19.43	224.71
BC-1	防坠网	个	1	0	25	0	0	1.25	0	25	0	0	1.25
小计									582.12	1930.58	0	19.43	225.96
清单项目综合单价													2758.09
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费					元	164.527	1.3891		228.54		
		技工人工费					元	260.735	1.3561		353.58		
	材料	防坠网					个	1	25		25		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)					千块	0.087	840		73.08		
		煤焦沥青漆					kg	0.49	18.29		8.96		
		塑钢踏步					kg	7.272	6.29		45.74		
		水					m3	2.138	3.77		8.06		
		铸铁井盖、井座 φ700mm重型					套	1	580		580		
		湿拌砌筑砂浆 M10					m3	0.055	405.76		22.32		
		水泥防水砂浆 1∶2					m3	0.03	531.6		15.95		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm					m3	0.235	409.75		96.29		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm					m3	2.254	463.93		1045.7		
		其他材料费(按百分比计算)					元	9.48	1		9.48		
	主材												
	设备												
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8					台班	0.009	962.89		8.67		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8					台班	0.009	695.39		6.26		
		混凝土振动器 平板式					台班	0.318	14.15		4.5		
项目编码	010401011002	项目名称			砖检查井			计量单位	座		工程量	5	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
090203-78	砖砌雨水进水井 单立算（680mm×380mm） 井深H（mm） 增减200	座	1	66.82	96.66	0	0.5	19.57	66.82	96.66	0	0.5	19.57
小计									66.82	96.66	0	0.5	19.57
清单项目综合单价													183.55
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(市政维修)					元	19.369	1.3891		26.91		
		技工人工费(市政维修)					元	29.426	1.3561		39.9		
		人工费补差					元	0.01	1		0.01		
	材料	普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)					千块	0.081	840		68.04		
		水					m3	0.025	3.77		0.09		
		干混抹灰砂浆 M20					t	0.002	459		0.92		
		干混砌筑砂浆 M10					t	0.065	395.5		25.71		
		其他材料费(按百分比计算)					元	1.9	1		1.9		
	主材												
	设备												
	机械	干混砂浆罐式搅拌机					台班	0.002	252.12		0.5		

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	040504002013	项目名称	混凝土井			计量单位	座		工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040403-60	圆形污水检查井 混凝土 井内径φ(mm)1000 适用管径 D(mm)200≤D≤600 井深H(m)3.02	座	1	582.12	1905.58	0	19.43	224.71	582.12	1905.58	0	19.43	224.71
小计									582.12	1905.58	0	19.43	224.71
清单项目综合单价													2731.84
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	164.527		1.3891		228.54		
		技工人工费				元	260.735		1.3561		353.58		
	材料	普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)				千块	0.087		840		73.08		
		煤焦沥青漆				kg	0.49		18.29		8.96		
		塑钢踏步				kg	7.272		6.29		45.74		
		水				m3	2.138		3.77		8.06		
		铸铁井盖、井座 φ700mm重型				套	1		580		580		
		湿拌砌筑砂浆 M10				m3	0.055		405.76		22.32		
		水泥防水砂浆 1：2				m3	0.03		531.6		15.95		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.235		409.75		96.29		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	2.254		463.93		1045.7		
		其他材料费(按百分比计算)				元	9.48		1		9.48		
	主材												
	设备												
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.009		962.89		8.67		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8				台班	0.009		695.39		6.26		
		混凝土振动器 平板式				台班	0.318		14.15		4.5		
项目编码	040101002003	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3		工程量	1568			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120001-2	人工挖（沟）槽土方 深度H（m） H≤2	100m3	0.003	3615.06	0	0	0	795.68	10.84518	0	0	0	2.38704
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.0007	1759.7	0	0	5925.61	784.39	1.23179	0	0	4.147927	0.549073
小计									12.07697	0	0	4.147927	2.936113
清单项目综合单价													19.161010
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	8.694105		1.3891		12.08		
	材料												
	主材												
	设备												
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75				台班	0.00014		1082.64		0.15		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5				台班	0.003976		1005.12		4		
项目编码	040103001008	项目名称	回填方			计量单位	m3		工程量	68.13			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120003-18	砂石垫层 砂	10m3	0.1	765.72	2510.31	0	3.29	294.27	76.572	251.031	0	0.329	29.427
小计									76.572	251.031	0	0.329	29.427
清单项目综合单价													357.35900
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	19.4558		1.3891		27.03		
		技工人工费				元	36.5357		1.3561		49.55		
	材料	中砂				m3	1.225		204		249.9		
		水				m3	0.3		3.77		1.13		
	主材												
	设备												
	机械	电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62				台班	0.014		23.5		0.33		
项目编码	040103001009	项目名称	回填方			计量单位	m3		工程量	224			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120001-144	机械回填砂	100m3	0.01	1299.89	25908	0	538.97	1617.62	12.9989	259.08	0	5.3897	16.1762
小计									12.9989	259.08	0	5.3897	16.1762
清单项目综合单价													293.6448
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	9.35779		1.3891		13		
	材料	中砂				m3	1.27		204		259.08		
	主材												
	设备												
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90				台班	0.00302		1246.15		3.76		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8				台班	0.00302		538.51		1.63		
项目编码	040103001010	项目名称	回填方			计量单位	m3		工程量	1184.42			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120001-145	机械回填石粉渣	100m3	0.01	1299.89	13379.2	0	713.86	1002.91	12.9989	133.792	0	7.1386	10.0291
小计									12.9989	133.792	0	7.1386	10.0291
清单项目综合单价													163.958600
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	9.35779		1.3891		13		
	材料	石粉渣				m3	1.184		113		133.79		
	主材												
	设备												
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90				台班	0.004		1246.15		4.98		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8				台班	0.004		538.51		2.15		
项目编码	040103002013	项目名称	余方弃置			计量单位	m3		工程量	1568			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120001-186	装载机装运土方 运距L（m）L≤20	1000m3	0.001	854.15	0	0	2348.81	345.39	0.85415	0	0	2.34881	0.34539
120001-214+120001-215*10	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:15km)	1000m3	0.001	0	45.69	0	50834.39	3408.7	0	0.04569	0	50.83439	3.4087

工程量清单综合单价分析表

小计					0.85415	0.04569	0	53.1832	3.75409
清单项目综合单价									57.83713
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.614895	1.3891		0.85		
	材料	水	m3	0.012	3.77		0.05		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00045	1		0		
	主材								
	设备								
	机械	轮胎式装载机 斗容量C(m3) C=1.5	台班	0.00268	876.42		2.35		
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.030625	1645.96		50.41		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0006	711.43		0.43		

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：停车场给排水
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	23990.68	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	0	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　停车场给排水
标　　段：　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		安装工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					23990.68
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	23990.68
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	19817.09
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	4173.59
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	0
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9	100	0
1-14-1	14.1	组装平台		项		100	0
1-14-2	14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-14-3	14.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-14-4	14.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-14-5	14.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-14-6	14.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-14-7	14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-14-8	14.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-14-9	14.9	格架式抱杆		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							23990.68

材料设备暂估价计价表

工程名称：停车场给排水
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：停车场给排水
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：停车场给排水
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：停车场给排水
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：停车场给排水
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：停车场给排水
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	36801.86
1	增值税应纳税额	A5	3.02	32858.8
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	3943.06
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	20651.99
合计				57453.85

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）-交通疏解工程
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	单位工程名称	金额:(元)
1	交通疏解工程	4510924.07
2	暂列金额	0
3	专业工程暂估价	0
4	优质优价奖励费	0
合计		4510924.07

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　交通疏解工程　　第 1 页，共 6 页

标段：　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		新建停车场					161766.16	0	
1-1	040805001004	警示灯	1.太阳能夜间施工警示灯 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	85	518.5	44072.5	0	
1-2	140101040001	施工区反光锥	1.反光锥 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	30	38.14	1144.2	0	
1-3	050307009001	标志牌	1.架立式标志牌 2.规格：符合图纸要求 3.摊销次数：6次 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	4	889.44	3557.76	0	
1-4	140101030001	施工区铁马	1.水马临时隔离 2.摊销次数：6次 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	30	34.19	1025.7	0	
1-5	010606009001	新建护栏	1.波形护栏 2.规格：符合图纸要求 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	300	298.69	89607	0	
1-6	010606009002	新建护栏	1.路中临时护栏 2.规格：符合图纸要求 3.摊销次数：6次 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	300	74.53	22359	0	
2		新建人行天桥处交通疏解					1323907.48	0	
2-1		护栏					11571.4	0	
2-1-1	140101040002	施工区水马	1.水马临时隔离 2.摊销次数：3次 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	50	45.74	2287	0	
2-1-2	140101030002	施工区铁马	1.水马临时隔离 2.摊销次数：6次 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	160	34.19	5470.4	0	
2-1-3	140101040003	施工区反光锥	1.反光锥 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	100	38.14	3814	0	
2-2		警示灯、标志、指示牌					1285614.21	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　交通疏解工程

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-1	040805001005	警示灯	1.太阳能夜间施工警示灯 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	90	518.5	46665	0	
2-2-2	040805001006	警示灯	1.黄色爆闪灯 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	2	160.31	320.62	0	
2-2-3	050307009002	标志牌	1.架立式标志牌 2.规格：符合图纸要求 3.摊销次数：6次 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	16	889.27	14228.32	0	
2-2-4	040205017001	防撞筒(墩)	1.防撞桶 2.规格：符合图纸要求 3.摊销次数：3次 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	4	386.82	1547.28	0	
2-2-5	040205003002	单柱双圆形（Φ800mm）标志	1.土方种类:综合考虑 2.开挖方式:综合考虑 3.基础规格:600*800*1200mm 砼型号C30 4.包封规格:500*500*150mm 砼型号C20 5.立柱规格:Φ89*4.5*3470mm 6.标志板采用δ4mm铝合金板Φ800mm 7.本结构钢材均采用Q235B钢,应符合GB/T700的要求。 8.钢构件在焊接后均要进行打磨处理,之后采用热浸镀锌处理,立柱等大型构件镀锌量不小于600g/m,螺栓等小型构件镀锌量不小于350g/m 9.其它详见设计图及规范要求	根	10	2415.4	24154	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　交通疏解工程　　第 3 页，共 6 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-6	040205003003	F型标志牌	1.土方种类:综合考虑 2.开挖方式:综合考虑 3.基础规格:1600*2000*2400mm砼型号C30 4.包封规格:500*500*150mm 砼型号C20 5.立柱规格:符合图纸要求 6.标志板采用δ4mm铝合金板4000*2400mm 7.本结构钢材均采用Q235B钢,应符合GB/T700的要求。 8.钢构件在焊接后均要进行打磨处理,之后采用热浸镀锌处理,立柱等大型构件镀锌量不小于600g/m,螺栓等小型构件镀锌量不小于350g/m 9.其它详见设计图及规范要求	根	5	23455.47	117277.35	0	
2-2-7	040205003004	诱导标	1.土方种类:综合考虑 2.开挖方式:综合考虑 3.基础规格:600*600*1200mm 砼型号C30 4.包封规格:500*500*150mm 砼型号C20 5.立柱规格:φ89*4.5*4420mm 6.标志板采用δ4mm铝合金板300*1200mmⅣ类超强级反光膜 7.本结构钢材均采用Q235B钢,应符合GB/T700的要求。 8.钢构件在焊接后均要进行打磨处理,之后采用热浸镀锌处理,立柱等大型构件镀锌量不小于600g/m,螺栓等小型构件镀锌量不小于350g/m 9.其它详见设计图及规范要求	根	12	2035.47	24425.64	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　交通疏解工程　　第 4 页，共 6 页

标段：　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-8	040205019001	防撞车	1.防撞车 2.2台，使用3个月，每天3个台班 3.其它详见设计图及规范要求	项	1	594000	594000	0	
2-2-9	040205019002	交通疏导	1.交通疏导员 2.其它详见设计图及规范要求	工日	1620	285.8	462996	0	
2-3		标线					25676.67	0	
2-3-1	040205006009	标线	1.线型:纵向标线 2.标线种类:热熔涂料 3.规格:2.5mm 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	220	61.18	13459.6	0	
2-3-2	040205006010	标线	1.线型:零星标线 2.标线种类:热熔涂料 3.规格:2.5mm 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	25	71.07	1776.75	0	
2-3-3	040205006011	标线	1.线型:人行横道 2.标线种类:双组分 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	113.23	22.02	2493.32	0	
2-3-4	040205006012	标线	1.线型:箭头、文字 2.标线品种:热熔涂料 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	50	158.94	7947	0	
2-4		拆除恢复工程					1045.2	0	
2-4-1	010606009003	拆除后新建护栏	1.拆除并恢复路中护栏 2.规格：符合图纸要求 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	30	34.84	1045.2	0	
3		公园其他改造处交通疏解					66070.4	0	
3-1	040805001007	警示灯	1.太阳能夜间施工警示灯 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	100	518.5	51850	0	
3-2	140101040004	施工区反光锥	1.反光锥 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	50	38.14	1907	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　交通疏解工程　　第 5 页，共 6 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-3	050307009003	标志牌	1.架立式标志牌 2.规格：符合图纸要求 3.摊销次数：6次 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	10	889.44	8894.4	0	
3-4	140101030003	施工区铁马	1.水马临时隔离 2.摊销次数：6次 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	100	34.19	3419	0	
4		环湖3.5km园建交通疏解					437860.5	0	
4-1	040805001008	警示灯	1.太阳能夜间施工警示灯 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	700	518.5	362950	0	
4-2	140101040005	施工区反光锥	1.反光锥 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	350	38.14	13349	0	
4-3	050307009004	标志牌	1.架立式标志牌 2.规格：符合图纸要求 3.摊销次数：6次 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	50	889.33	44466.5	0	
4-4	140101030004	施工区铁马	1.水马临时隔离 2.摊销次数：6次 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	500	34.19	17095	0	
5		湖心舞台					633984.4	0	
5-1	040805001009	警示灯	1.太阳能夜间施工警示灯 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	600	518.5	311100	0	
5-2	140101040006	施工区反光锥	1.反光锥 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	50	38.14	1907	0	
5-3	050307009005	标志牌	1.架立式标志牌 2.规格：符合图纸要求 3.摊销次数：6次 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	10	889.44	8894.4	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　交通疏解工程

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-4	140101030005	施工区铁马	1.水马临时隔离 2.摊销次数：6次 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	100	34.19	3419	0	
5-5	040205019003	交通疏导	1.交通疏导员 2.其它详见设计图及规范要求	工日	1080	285.8	308664	0	
合计							2623588.94	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 交通疏解工程　　标段： 梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

项目编码	040805001004	项目名称	警示灯	计量单位	套	工程量	85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	太阳能警示灯	套	1	10	508.5	0	0	0	10	508.5	0	0	0
小计									10	508.5	0	0	0
清单项目综合单价													518.5

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	14010104001	项目名称	施工区反光锥	计量单位	个	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-1	反光锥	个	1	5	30.51	0	0	2.63	5	30.51	0	0	2.63
小计									5	30.51	0	0	2.63
清单项目综合单价													38.14

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	反光锥 人工费	个	1	5	5		
	材料	反光锥 材料费	个	1	30.51	30.51		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	050307009001	项目名称	标志牌	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040801-1换	单柱杆制作 无缝钢管	根	1	237.14	164.28	0	83.69	66.01	237.14	164.28	0	83.69	66.01
040801-9	金属构件热浸镀锌	t	0.006	171.3	2304.18	0	213.05	167.19	1.0278	13.82508	0	1.2783	1.00314
040801-22换	小型标志牌 圆形或八角形标志牌	块	1	18.47	129.39	0	0	10.53	18.47	129.39	0	0	10.53
040801-8	标牌支架及零星构件制作	t	0.02	4127.72	4134.8	0	1472.14	1213.9	82.5544	82.696	0	29.4428	24.278
小计									339.1922	390.19108	0	114.4111	101.82114
清单项目综合单价													945.61552

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	103.162033	1.3891	143.3		
		技工人工费	元	129.166472	1.3561	175.16		
	材料	角钢(综合)	t	0.015	3898	58.47		
		热轧薄钢板 δ=1mm～4mm	t	0.029	3907	113.3		
		螺栓 M10mm×20mm	套	6.06	0.22	1.33		
		锌锭 99.9%	t	0.000622	19420	12.08		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	2.65925	6.2	16.49		
		氧气	m3	0.82585	4.11	3.39		
		乙炔气	kg	0.3217	8.95	2.88		
		镀锌角钢抱箍 63mm×6mm	副	3.03	25.5	77.27		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.22901	1	4.23		
	主材	无缝钢管 D89×4.5	m	0.555111	52.12	28.93		
		普通板标志牌 0.67m2	块	0.2	250	50		
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.001859	630.33	1.17		
		门式起重机 起重量Gn(t) Gn=10	台班	0.0006	605.75	0.36		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35	台班	0.1325	208.04	27.57		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=20/B=2500	台班	0.058	453.69	26.31		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.16881	30.82	5.2		
		型钢矫正机	台班	0.00165	314.81	0.52		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.04335	16.72	0.72		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=40	台班	0.21935	205.52	45.08		

项目编码	14010103001	项目名称	施工区铁马	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120008-24换	钢围栏（铁马）、水马围挡安拆	m	1	11.15	19.6	0	0	3.44	11.15	19.6	0	0	3.44
小计									11.15	19.6	0	0	3.44
清单项目综合单价													34.19

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	8.024	1.3891	11.15		
	材料							
	主材	铁马	m	0.170034	115.26	19.6		
	设备							
	机械							

项目编码	010606009001	项目名称	新建护栏	计量单位	m	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040801-55	波形护栏安装 波形梁A级	100m	1	1664.98	18708.6	0	522.65	1336.91	1664.98	18708.6	0	522.65	1336.91
040801-53	波形护栏安装 立柱	根	1	34.93	245.4	0	4.75	20.28	34.93	245.4	0	4.75	20.28
小计									1699.91	18954	0	527.4	1357.19
清单项目综合单价													22538.50

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.89008	1.3891	5.4		
		技工人工费	元	14.73246	1.3561	19.98		
	材料	镀锌波形钢板	kg	25.398	6.42	163.06		
		镀锌A型防阻块 196mm×178mm×200mm×4.5mm	块	0.5	38	19		
		镀锌精制带帽螺栓 M16mm×100mm以内2平1弹簧	10套	0.25	16.4	4.1		
		镀锌精制带帽螺栓 M16mm×250mm以内2平1弹簧	10套	0.025	26.3	0.66		
		镀锌立柱	kg	4.6905	8	37.52		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.046	497.02	22.86		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.2358	1	1.24		
	主材							
	设备							
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.00886	594.03	5.26		

工程量清单综合单价分析表

	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.0069	166.88	1.15		
项目编码	010606009002	项目名称	新建护栏			计量单位	m	工程量	300	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040801-48换	隔离栏安装 活动式路中护栏 高度H(m) H≤0.7	100m	1	633.48	5326.18	0	1018.72	474.01	633.48	5326.18	0	1018.72	474.01
小计									633.48	5326.18	0	1018.72	474.01
清单项目综合单价													7452.39
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工	普工人工费				元	2.05216	1.3891	2.85				
		技工人工费				元	2.56922	1.3561	3.48				
	材料	超强级反光膜				m2	0.0031	140	0.43				
		不锈钢螺栓 M8mm×120mm				套	2.2725	1.24	2.82				
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0033	1	0				
	主材	移动隔离护栏				m	0.166867	299.68	50.01				
	设备												
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.01273	560.89	7.14				
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3				台班	0.01091	279.29	3.05				
项目编码	14010104002	项目名称	施工区水马			计量单位	m	工程量	50				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120008-24换	钢围栏（铁马）、水马围挡安拆	m	1	11.15	30.6	0	0	3.99	11.15	30.6	0	0	3.99
小计									11.15	30.6	0	0	3.99
清单项目综合单价													45.74
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工	普工人工费				元	8.024	1.3891	11.15				
	材料												
	主材	水马				m	0.339966	90	30.6				
	设备												
	机械												
项目编码	14010103002	项目名称	施工区铁马			计量单位	m	工程量	160				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120008-24换	钢围栏（铁马）、水马围挡安拆	m	1	11.15	19.6	0	0	3.44	11.15	19.6	0	0	3.44
小计									11.15	19.6	0	0	3.44
清单项目综合单价													34.19
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工	普工人工费				元	8.024	1.3891	11.15				
	材料												
	主材	铁马				m	0.170034	115.26	19.6				
	设备												
	机械												
项目编码	14010104003	项目名称	施工区反光锥			计量单位	个	工程量	100				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-1	反光锥	个	1	5	30.51	0	0	2.63	5	30.51	0	0	2.63
小计									5	30.51	0	0	2.63
清单项目综合单价													38.14
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工	反光锥 人工费				个	1	5	5				
	材料	反光锥 材料费				个	1	30.51	30.51				
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	040805001005	项目名称	警示灯			计量单位	套	工程量	90				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	太阳能警示灯	套	1	10	508.5	0	0	0	10	508.5	0	0	0
小计									10	508.5	0	0	0
清单项目综合单价													518.5
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工												
	材料												
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	040805001006	项目名称	警示灯			计量单位	套	工程量	2				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	爆闪灯	套	1	10	150.31	0	0	0	10	150.31	0	0	0
小计									10	150.31	0	0	0
清单项目综合单价													160.31
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工												
	材料												
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	050307009002	项目名称	标志牌			计量单位	套	工程量	16				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040801-1换	单柱杆制作 无缝钢管	根	1	237.14	164.28	0	83.69	66.01	237.14	164.28	0	83.69	66.01
040801-9	金属构件热浸镀锌	t	0.006	171.3	2304.18	0	213.05	167.19	1.0278	13.82508	0	1.2783	1.00314

工程量清单综合单价分析表

040801-22换	小型标志牌 圆形或八角形标志牌	块	1	18.47	129.39	0	0	10.53	18.47	129.39	0	0	10.53
040801-8	标牌支架及零星构件制作	t	0.02	4127.72	4134.8	0	1472.14	1213.9	82.5544	82.696	0	29.4428	24.278
小计									339.1922	390.19108	0	114.4111	101.82114
清单项目综合单价													945.61552
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费					元	103.158565	1.3891		143.3		
		技工人工费					元	129.16213	1.3561		175.16		
	材料	角钢(综合)					t	0.015	3898		58.47		
		热轧薄钢板 δ=1mm～4mm					t	0.029	3907		113.3		
		螺栓 M10mm×20mm					套	6.06	0.22		1.33		
		锌锭 99.9%					t	0.000614	19420		11.92		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm					kg	2.65925	6.2		16.49		
		氧气					m3	0.82585	4.11		3.39		
		乙炔气					kg	0.3217	8.95		2.88		
		镀锌角钢抱箍 63mm×6mm					副	3.03	25.5		77.27		
		其他材料费(按百分比计算)					元	4.222153	1		4.22		
	主材	无缝钢管 D89×4.5					m	0.555111	52.12		28.93		
		普通板标志牌 0.67m2					块	0.2	250		50		
	设备												
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5					台班	0.001838	630.33		1.16		
		门式起重机 起重量Gn(t) Gn=10					台班	0.0006	605.75		0.36		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35					台班	0.1325	208.04		27.57		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=20/B=2500					台班	0.058	453.69		26.31		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500					台班	0.16881	30.82		5.2		
		型钢矫正机					台班	0.00165	314.81		0.52		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45					台班	0.04335	16.72		0.72		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=40					台班	0.21935	205.52		45.08		
项目编码	040205017001	项目名称		防撞筒(墩)				计量单位	个		工程量	4	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040801-75换	防撞桶安装	个	1	42.98	318.46	0	0	25.38	42.98	318.46	0	0	25.38
小计									42.98	318.46	0	0	25.38
清单项目综合单价													386.82
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费					元	13.925	1.3891		19.34		
		技工人工费					元	17.435	1.3561		23.64		
	材料	其他材料费(按百分比计算)					元	0	1		0		
	主材	玻璃钢反光防撞桶 800mm×1000mm					个	0.3333	850		283.31		
		中砂					m3	0.172316	204		35.15		
	设备												
	机械												
项目编码	040205003002	项目名称		单柱双圆形（Φ800mm）标志				计量单位	根		工程量	10	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.0008	1759.7	0	0	5429.69	751.15	1.40776	0	0	4.343752	0.60092
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.0004	2524.36	0	0	0	555.62	1.009744	0	0	0	0.222248
040704-2换	基础制作 混凝土基础	10m3	0.058	877.24	5076.34	0	136.64	456.06	50.87992	294.42772	0	7.92512	26.45148
040704-2	基础制作 混凝土基础	10m3	0.004	877.24	4724.51	0	136.64	438.47	3.50896	18.89804	0	0.54656	1.75388
040704-4	基础制作 预埋件 螺栓	t	0.008	2389.55	6105.92	0	645.79	874.51	19.1164	48.84736	0	5.16632	6.99608
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.026	2389.55	7433.25	0	645.79	940.88	62.1283	193.2645	0	16.79054	24.46288
040801-1换	单柱杆制作 无缝钢管	根	1	237.14	310.44	0	83.26	73.3	237.14	310.44	0	83.26	73.3
040801-10换	标志杆安装 单柱标志杆 无缝钢管	根	1	50.05	3.07	0	28.23	13.07	50.05	3.07	0	28.23	13.07
040801-22换	小型标志牌 圆形或八角形标志牌	块	2	18.47	348.35	0	0	21.48	36.94	696.7	0	0	42.96
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.0008	571.35	0	0	1923.43	254.65	0.45708	0	0	1.538744	0.20372
120001-210+120001-211*30	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:35km)	1000m3	0.0008	0	45.69	0	81512.62	5464.44	0	0.036552	0	65.210096	4.371552
小计									462.638164	1565.684172	0	213.011132	194.39276
清单项目综合单价													2435.726228
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费					元	142.864843	1.3891		198.45		
		技工人工费					元	192.087036	1.3561		260.49		
	材料	热轧薄钢板 δ=1mm～4mm					t	0.029	3907		113.3		
		铁件(综合)					kg	25.602	6.96		178.19		
		螺栓 M10mm×20mm					套	12.12	0.22		2.67		
		螺栓(综合)					kg	7.854	5.66		44.45		
		螺母 M20mm					个	8.08	0.23		1.86		
		垫圈 M16mm～30mm					个	8.08	0.15		1.21		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm					kg	3.967904	6.2		24.6		
		氧气					m3	0.73	4.11		3		
		乙炔气					kg	0.28	8.95		2.51		
		镀锌钢管 D89×4.5					t	0.0327	5249.35		171.65		
		镀锌角钢抱箍 63mm×6mm					副	6.06	25.5		154.53		
		水					m3	0.109936	3.77		0.41		
		4mm厚标志板Φ800mm					块	2	266.3		532.6		
		单柱标杆 无缝钢管					根	0	655		0		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm					m3	0.03838	462.53		17.75		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm					m3	0.58176	497.02		289.15		
		其他材料费(按百分比计算)					元	16.29655	1		16.3		
	主材												
	设备												
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75					台班	0.000154	1089.06		0.17		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5					台班	0.003979	1008.49		4.01		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0					台班	0.000906	1635.57		1.48		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF					台班	0.044541	1401.82		62.44		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4					台班	0.000462	707.23		0.33		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4					台班	0.05	564.63		28.23		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1					台班	0.023946	281.61		6.74		
		混凝土振动器 平板式					台班	0.11666	14.11		1.65		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35					台班	0.125	207.13		25.89		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=20/B=2500					台班	0.058	452.27		26.23		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500					台班	0.168	30.77		5.17		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45					台班	0.044399	16.66		0.74		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21					台班	0.143992	145.44		20.94		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=40					台班	0.125	203.74		25.47		
项目编码	040205003003	项目名称		F型标志牌				计量单位	根		工程量	5	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.03967	1759.7	0	0	5429.69	751.15	69.807299	0	0	215.3958023	29.7981205
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.024	2524.36	0	0	0	555.62	60.58464	0	0	0	13.33488
040704-2换	基础制作 混凝土基础	10m3	0.77	877.24	5076.34	0	136.64	456.06	675.4748	3908.7818	0	105.2128	351.1662
040704-2	基础制作 混凝土基础	10m3	0.006	877.24	4724.51	0	136.64	438.47	5.26344	28.34706	0	0.81984	2.63082
040704-4	基础制作 预埋件 螺栓	t	0.118	2389.55	6105.92	0	645.79	874.51	281.9669	720.49856	0	76.20322	103.19218
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.059	2389.55	7433.25	0	645.79	940.88	140.98345	438.56175	0	38.10161	55.51192
040801-4	F形标志杆制作	根	1	1274.02	5827.49	0	468.19	603.16	1274.02	5827.49	0	468.19	603.16
040801-25换	大型标志牌 双柱 挤压板面积S(m2) 6＜S≤9.6	块	1	155.68	5896.12	0	157.58	339.63	155.68	5896.12	0	157.58	339.63
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.32	1429.43	5.84	0	543.32	351.32	457.4176	1.8688	0	173.8624	112.4224
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.0077	571.35	0	0	1923.43	254.65	4.399395	0	0	14.810411	1.960805
120001-210+120001-211*30	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:35km)	1000m3	0.0077	0	45.69	0	81512.62	5464.44	0	0.351813	0	627.647174	42.076188
小计									3125.597524	16822.01978	0	1877.823257	1654.883514
清单项目综合单价													23480.3240778

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1232.297802	1.3891	1711.78		
		技工人工费	元	1039.165139	1.3561	1409.21		
	材料	热轧薄钢板 δ=1mm～4mm	t	0.013	3907	50.79		
		钢板 Q235B δ=14mm～40mm	t	0.238	4674	1112.41		
		铁件(综合)	kg	59.976	6.96	417.43		
		螺栓 M10mm×20mm	套	28.28	0.22	6.22		
		螺栓(综合)	kg	120.156	5.66	680.08		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	37.303288	6.2	231.28		
		氧气	m3	3.5	4.11	14.39		
		乙炔气	kg	0.923	8.95	8.26		
		无缝钢管 D133×8	m	9.938	137.05	1362		
		无缝钢管 D273×10	m	8.262	360.45	2978.04		
		无缝钢管 D70×5	m	2.222	44.56	99.01		
		镀锌角钢抱箍 63mm×6mm	副	14.14	25.5	360.57		
		水	m3	1.855606	3.77	7		
		挤压板标志牌 9.6m2	块	1	5500	5500		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.05454	462.53	25.23		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	7.7568	497.02	3855.28		
		其他材料费(按百分比计算)	元	98.331212	1	98.33		
	主材							
	设备							
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.007934	1089.06	8.64		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.098375	1230.7	121.07		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.205015	1008.49	206.76		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.009032	1635.57	14.77		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.44425	1401.82	622.76		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.098375	533.32	52.47		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.004608	707.23	3.26		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.25	630.33	157.58		
		门式起重机 起重量Gn(t) Gn=10	台班	0.3	605.75	181.73		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.301626	281.61	84.94		
		混凝土振动器 平板式	台班	1.46946	14.11	20.73		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.14	254.94	35.69		
		立式钻床 孔径Dt（mm） Dt=35	台班	0.3	208.04	62.41		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=32/B=4000	台班	0.005	991.03	4.96		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.377	30.82	11.62		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.44	16.72	7.36		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.077527	16.66	1.29		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.775274	145.44	112.76		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=40	台班	0.8	205.52	164.42		

项目编码	040205003004	项目名称	诱导标	计量单位	根	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.00063	1759.7	0	0	5429.69	751.15	1.108611	0	0	3.4207047	0.4732245
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.0004	2524.36	0	0	0	555.62	1.009744	0	0	0	0.222248
040704-2换	基础制作 混凝土基础	10m3	0.044	877.24	5076.34	0	136.64	456.06	38.59856	223.35896	0	6.01216	20.06664
040704-2	基础制作 混凝土基础	10m3	0.004	877.24	4724.51	0	136.64	438.47	3.50896	18.89804	0	0.54656	1.75388
040704-4	基础制作 预埋件 螺栓	t	0.008	2389.55	6105.92	0	645.79	874.51	19.1164	48.84736	0	5.16632	6.99608
040704-5	基础制作 预埋件 铁件	t	0.026	2389.55	7433.25	0	645.79	940.88	62.1283	193.2645	0	16.79054	24.46288
040801-1换	单柱杆制作 无缝钢管	根	1	237.14	438.95	0	83.26	79.73	237.14	438.95	0	83.26	79.73
040801-10换	标志杆安装 单柱标志杆 无缝钢管	根	1	50.05	3.07	0	28.23	13.07	50.05	3.07	0	28.23	13.07
040801-22换	小型标志牌 圆形或八角形标志牌	块	1	18.47	331.89	0	0	20.66	18.47	331.89	0	0	20.66
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.00063	571.35	0	0	1923.43	254.65	0.3599505	0	0	1.2117609	0.1604295
120001-210+120001-211*30	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:35km)	1000m3	0.00063	0	45.69	0	81512.62	5464.44	0	0.0287847	0	51.3529506	3.4425972
小计									431.4905255	1258.307645	0	195.9909962	171.0379792
清单项目综合单价													2056.8271456

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	131.59315	1.3891	182.8		
		技工人工费	元	180.322352	1.3561	244.54		
	材料	热轧薄钢板 δ=1mm～4mm	t	0.029	3907	113.3		
		铁件(综合)	kg	25.585	6.96	178.07		
		螺栓 M10mm×20mm	套	6.06	0.22	1.33		
		螺栓(综合)	kg	7.82	5.66	44.26		
		螺母 M20mm	个	8.08	0.23	1.86		
		垫圈 M16mm～30mm	个	8.08	0.15	1.21		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	3.96527	6.2	24.58		
		氧气	m3	0.73	4.11	3		
		乙炔气	kg	0.28	8.95	2.51		
		镀锌钢管 D89×4.5	t	0.0567	5249.35	297.64		
		镀锌角钢抱箍 63mm×6mm	副	3.03	25.5	77.27		
		水	m3	0.084463	3.77	0.32		
		4mm厚标志板300*1200mm矩形	块	1	250	250		
		单柱标杆 无缝钢管	根	0	655	0		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.037875	462.53	17.52		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.435983	497.02	216.69		
		其他材料费(按百分比计算)	元	14.4784	1	14.48		
	主材							
	设备							
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.000125	1089.06	0.14		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.003239	1008.49	3.27		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.000737	1635.57	1.21		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.03625	1401.82	50.82		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.000376	707.23	0.27		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.05	564.63	28.23		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.018298	281.61	5.15		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.089142	14.11	1.26		

工程量清单综合单价分析表

	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35		台班	0.125	207.13	25.89		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=20/B=2500		台班	0.058	452.27	26.23		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500		台班	0.168	30.77	5.17		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45		台班	0.044377	16.66	0.74		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21		台班	0.143773	145.44	20.91		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=40		台班	0.125	203.74	25.47		

项目编码	040205019001	项目名称	防撞车	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	防撞车租赁	台班	540	0	0	0	1100	0	0	0	0	594000	0
小计									0	0	0	594000	0
清单项目综合单价													594000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	040205019002	项目名称	交通疏导	计量单位	工日	工程量	1620

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	交通疏导员	工日	1	285.8	0	0	0	0	285.8	0	0	0	0
小计									285.8	0	0	0	0
清单项目综合单价													285.8

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	040205006009	项目名称	标线	计量单位	m2	工程量	220

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040801-32	纵向标线 热熔涂料标线 标线实测厚度T（mm） T=2.5	100m2	0.1	578.07	3426.21	0	1701.9	412.59	57.807	342.621	0	170.19	41.259
小计									57.807	342.621	0	170.19	41.259
清单项目综合单价													611.877

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.87264	1.3891	2.6		
		技工人工费	元	2.34449	1.3561	3.18		
	材料	热塑标线底漆	kg	0.184	12	2.21		
		热塑型标线涂料(深标II型)	kg	5.4825	5.18	28.4		
		液化石油气	m3	0.18634	10.58	1.97		
		反光玻璃珠	kg	0.42	3.2	1.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3392	1	0.34		
	主材							
	设备							
	机械	热熔釜溶解车	台班	0.011	405.63	4.46		
		路面标线热熔涂料涂敷机	台班	0.011	580.66	6.39		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.011	560.89	6.17		

项目编码	040205006010	项目名称	标线	计量单位	m2	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040801-38	零星标线 热熔涂料标线 标线实测厚度T（mm） T=2.5	100m2	0.01	867.26	3426.21	0	2297.56	516.16	8.6726	34.2621	0	22.9756	5.1616
小计									8.6726	34.2621	0	22.9756	5.1616
清单项目综合单价													71.0719

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.80954	1.3891	3.9		
		技工人工费	元	3.51737	1.3561	4.77		
	材料	热塑标线底漆	kg	0.184	12	2.21		
		热塑型标线涂料(深标II型)	kg	5.4825	5.18	28.4		
		液化石油气	m3	0.18634	10.58	1.97		
		反光玻璃珠	kg	0.42	3.2	1.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3392	1	0.34		
	主材							
	设备							
	机械	热熔釜溶解车	台班	0.01485	405.63	6.02		
		路面标线热熔涂料涂敷机	台班	0.01485	580.66	8.62		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.01485	560.89	8.33		

项目编码	040205006011	项目名称	标线	计量单位	m2	工程量	113.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040801-35换	零星标线 常温漆标线	100m2	0.01	674.46	840.91	0	465.15	221.67	6.7446	8.4091	0	4.6515	2.2167
小计									6.7446	8.4091	0	4.6515	2.2167
清单项目综合单价													22.021900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.18492	1.3891	3.04		
		技工人工费	元	2.73545	1.3561	3.71		
	材料	双组份标线涂料	kg	0.4437	18	7.99		
		稀释剂	kg	0.0148	12	0.18		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2449	1	0.24		
	主材							
	设备							
	机械	路面标线涂料喷涂机	台班	0.0056	269.73	1.51		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.0056	560.89	3.14		

项目编码	040205006012	项目名称	标线	计量单位	m2	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额	定额单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040801-43	箭头、文字标线 预制成形标线 标线实测厚度T(mm) T=3	m2	1	30.4	116.05	0	0	12.49	30.4	116.05	0	0	12.49
小计									30.4	116.05	0	0	12.49
清单项目综合单价													158.94

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	9.249	1.3891	12.85		
		技工人工费	元	12.943	1.3561	17.55		
	材料	环氧树脂粘合剂	kg	1.03	10.21	10.52		
		预制成形标线(字符)≥3mm	m2	1	100	100		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.53	1	5.53		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010606009003	项目名称	拆除后新建护栏	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040801-48换	隔离栏安装 活动式路中护栏 高度H(m) H≤0.7	100m	0.1	633.48	325.52	0	1018.72	223.97	63.348	32.552	0	101.872	22.397
040801-52	隔离栏拆除(保护性拆除)	100m	0.1	577.73	0	0	540.88	163.4	57.773	0	0	54.088	16.34
小计									121.121	32.552	0	155.96	38.737
清单项目综合单价													348.370

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.9237	1.3891	5.45		
		技工人工费	元	4.91231	1.3561	6.66		
	材料	超强级反光膜	m2	0.0031	140	0.43		
		不锈钢螺栓 M8mm×120mm	套	2.2725	1.24	2.82		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0033	1	0		
	主材	移动隔离护栏	m	0	299.68	0		
	设备							
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.02073	560.89	11.63		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3	台班	0.01421	279.29	3.97		

项目编码	040805001007	项目名称	警示灯	计量单位	套	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	太阳能警示灯	套	1	10	508.5	0	0	0	10	508.5	0	0	0
小计									10	508.5	0	0	0
清单项目综合单价													518.5

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	14010104004	项目名称	施工区反光锥	计量单位	个	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-1	反光锥	个	1	5	30.51	0	0	2.63	5	30.51	0	0	2.63
小计									5	30.51	0	0	2.63
清单项目综合单价													38.14

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	反光锥 人工费	个	1	5	5		
	材料	反光锥 材料费	个	1	30.51	30.51		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	050307009003	项目名称	标志牌	计量单位	套	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040801-1换	单柱杆制作 无缝钢管	根	1	237.14	164.28	0	83.69	66.01	237.14	164.28	0	83.69	66.01
040801-9	金属构件热浸镀锌	t	0.006	171.3	2304.18	0	213.05	167.19	1.0278	13.82508	0	1.2783	1.00314
040801-22换	小型标志牌 圆形或八角形标志牌	块	1	18.47	129.39	0	0	10.53	18.47	129.39	0	0	10.53
040801-8	标牌支架及零星构件制作	t	0.02	4127.72	4134.8	0	1472.14	1213.9	82.5544	82.696	0	29.4428	24.278
小计									339.1922	390.19108	0	114.4111	101.82114
清单项目综合单价													945.61552

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	103.162033	1.3891	143.3		
		技工人工费	元	129.166472	1.3561	175.16		
	材料	角钢(综合)	t	0.015	3898	58.47		
		热轧薄钢板 δ=1mm～4mm	t	0.029	3907	113.3		
		螺栓 M10mm×20mm	套	6.06	0.22	1.33		
		锌锭 99.9%	t	0.000622	19420	12.08		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	2.65925	6.2	16.49		
		氧气	m3	0.82585	4.11	3.39		
		乙炔气	kg	0.3217	8.95	2.88		
		镀锌角钢抱箍 63mm×6mm	副	3.03	25.5	77.27		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.22901	1	4.23		
	主材	无缝钢管 D89×4.5	m	0.555111	52.12	28.93		
		普通板标志牌 0.67m2	块	0.2	250	50		
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.001859	630.33	1.17		
		门式起重机 起重量Gn(t) Gn=10	台班	0.0006	605.75	0.36		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35	台班	0.1325	208.04	27.57		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=20/B=2500	台班	0.058	453.69	26.31		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.16881	30.82	5.2		
		型钢矫正机	台班	0.00165	314.81	0.52		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.04335	16.72	0.72		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=40	台班	0.21935	205.52	45.08		

项目编码	14010103003	项目名称	施工区铁马	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120008-24换	钢围栏（铁马）、水马围挡安拆	m	1	11.15	19.6	0	0	3.44	11.15	19.6	0	0	3.44
小计									11.15	19.6	0	0	3.44
清单项目综合单价													34.19
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		8.024	1.3891		11.15		
	材料												
	主材	铁马				m		0.170034	115.26		19.6		
	设备												
	机械												
项目编码	040805001008	项目名称		警示灯				计量单位	套		工程量	700	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	太阳能警示灯	套	1	10	508.5	0	0	0	10	508.5	0	0	0
小计									10	508.5	0	0	0
清单项目综合单价													518.5
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工												
	材料												
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	14010104005	项目名称		施工区反光锥				计量单位	个		工程量	350	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-1	反光锥	个	1	5	30.51	0	0	2.63	5	30.51	0	0	2.63
小计									5	30.51	0	0	2.63
清单项目综合单价													38.14
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	反光锥 人工费				个		1	5		5		
	材料	反光锥 材料费				个		1	30.51		30.51		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	050307009004	项目名称		标志牌				计量单位	套		工程量	50	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040801-1换	单柱杆制作 无缝钢管	根	1	237.14	164.28	0	83.69	66.01	237.14	164.28	0	83.69	66.01
040801-9	金属构件热浸镀锌	t	0.006	171.3	2304.18	0	213.05	167.19	1.0278	13.82508	0	1.2783	1.00314
040801-22换	小型标志牌 圆形或八角形标志牌	块	1	18.47	129.39	0	0	10.53	18.47	129.39	0	0	10.53
040801-8	标牌支架及零星构件制作	t	0.02	4127.72	4134.8	0	1472.14	1213.9	82.5544	82.696	0	29.4428	24.278
小计									339.1922	390.19108	0	114.4111	101.82114
清单项目综合单价													945.61552
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		103.159813	1.3891		143.3		
		技工人工费				元		129.163693	1.3561		175.16		
	材料	角钢(综合)				t		0.015	3898		58.47		
		热轧薄钢板 δ=1mm～4mm				t		0.029	3907		113.3		
		螺栓 M10mm×20mm				套		6.06	0.22		1.33		
		锌锭 99.9%				t		0.000617	19420		11.98		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm				kg		2.65925	6.2		16.49		
		氧气				m3		0.82585	4.11		3.39		
		乙炔气				kg		0.3217	8.95		2.88		
		镀锌角钢抱箍 63mm×6mm				副		3.03	25.5		77.27		
		其他材料费(按百分比计算)				元		4.224621	1		4.22		
	主材	无缝钢管 D89×4.5				m		0.555111	52.12		28.93		
		普通板标志牌 0.67m2				块		0.2	250		50		
	设备												
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班		0.001845	630.33		1.16		
		门式起重机 起重量Gn(t) Gn=10				台班		0.0006	605.75		0.36		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35				台班		0.1325	208.04		27.57		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=20/B=2500				台班		0.058	453.69		26.31		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班		0.16881	30.82		5.2		
		型钢矫正机				台班		0.00165	314.81		0.52		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45				台班		0.04335	16.72		0.72		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=40				台班		0.21935	205.52		45.08		
项目编码	14010103004	项目名称		施工区铁马				计量单位	m		工程量	500	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120008-24换	钢围栏（铁马）、水马围挡安拆	m	1	11.15	19.6	0	0	3.44	11.15	19.6	0	0	3.44
小计									11.15	19.6	0	0	3.44
清单项目综合单价													34.19
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		8.024	1.3891		11.15		
	材料												
	主材	铁马				m		0.170034	115.26		19.6		
	设备												
	机械												
项目编码	040805001009	项目名称		警示灯				计量单位	套		工程量	600	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	太阳能警示灯	套	1	10	508.5	0	0	0	10	508.5	0	0	0
小计									10	508.5	0	0	0
清单项目综合单价													518.5
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工												
	材料												

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料									
	主材									
	设备									
	机械									

项目编码	14010104006	项目名称	施工区反光锥	计量单位	个	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-1	反光锥	个	1	5	30.51	0	0	2.63	5	30.51	0	0	2.63
小计									5	30.51	0	0	2.63
清单项目综合单价													38.14

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	反光锥 人工费	个	1	5	5		
	材料	反光锥 材料费	个	1	30.51	30.51		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	050307009005	项目名称	标志牌	计量单位	套	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040801-1换	单柱杆制作 无缝钢管	根	1	237.14	164.28	0	83.69	66.01	237.14	164.28	0	83.69	66.01
040801-9	金属构件热浸镀锌	t	0.006	171.3	2304.18	0	213.05	167.19	1.0278	13.82508	0	1.2783	1.00314
040801-22换	小型标志牌 圆形或八角形标志牌	块	1	18.47	129.39	0	0	10.53	18.47	129.39	0	0	10.53
040801-8	标牌支架及零星构件制作	t	0.02	4127.72	4134.8	0	1472.14	1213.9	82.5544	82.696	0	29.4428	24.278
小计									339.1922	390.19108	0	114.4111	101.82114
清单项目综合单价													945.61552

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	103.162033	1.3891	143.3		
		技工人工费	元	129.166472	1.3561	175.16		
	材料	角钢(综合)	t	0.015	3898	58.47		
		热轧薄钢板 δ=1mm～4mm	t	0.029	3907	113.3		
		螺栓 M10mm×20mm	套	6.06	0.22	1.33		
		锌锭 99.9%	t	0.000622	19420	12.08		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	2.65925	6.2	16.49		
		氧气	m3	0.82585	4.11	3.39		
		乙炔气	kg	0.3217	8.95	2.88		
		镀锌角钢抱箍 63mm×6mm	副	3.03	25.5	77.27		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.22901	1	4.23		
	主材	无缝钢管 D89×4.5	m	0.555111	52.12	28.93		
		普通板标志牌 0.67m2	块	0.2	250	50		
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.001859	630.33	1.17		
		门式起重机 起重量Gn(t) Gn=10	台班	0.0006	605.75	0.36		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35	台班	0.1325	208.04	27.57		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=20/B=2500	台班	0.058	453.69	26.31		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.16881	30.82	5.2		
		型钢矫正机	台班	0.00165	314.81	0.52		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.04335	16.72	0.72		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=40	台班	0.21935	205.52	45.08		

项目编码	14010103005	项目名称	施工区铁马	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120008-24换	钢围栏（铁马）、水马围挡安拆	m	1	11.15	19.6	0	0	3.44	11.15	19.6	0	0	3.44
小计									11.15	19.6	0	0	3.44
清单项目综合单价													34.19

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	8.024	1.3891	11.15		
	材料							
	主材	铁马	m	0.170034	115.26	19.6		
	设备							
	机械							

项目编码	040205019003	项目名称	交通疏导	计量单位	工日	工程量	1080

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	交通疏导员	工日	1	285.8	0	0	0	0	285.8	0	0	0	0
小计									285.8	0	0	0	0
清单项目综合单价													285.8

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：交通疏解工程
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	62926.83	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.7~1.1)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	0	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	1469003.6	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　交通疏解工程
标　　段：　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		市政工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					1531930.43
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	62926.83
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	52432.47
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	施工临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	10494.36
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	90	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	0
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9+B14_10	100	0
1-14-1	14.1	围堰		项		100	0
1-14-2	14.2	筑岛		项		100	0
1-14-3	14.3	便道		项		100	0
1-14-4	14.4	便桥		项		100	0
1-14-5	14.5	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项		100	0
1-14-6	14.6	驳岸块石清理		项		100	0
1-14-7	14.7	地下管线交叉处理		项		100	0
1-14-8	14.8	行车、行人干扰增加		项		100	0
1-14-9	14.9	轨道交通工程路桥		项		100	0
1-14-10	14.10	市政基础设施施工监测、监控、保护		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	1469003.6
1-15-1	14010101001	施工区装配式钢结构围挡(新建停车场)	1.装配式钢结构围挡 2.使用时间：1年内 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	420	511.68	214905.6
1-15-2	14010101002	施工区装配式钢结构围挡(湖心舞台)	1.装配式钢结构围挡 2.使用时间：1年内 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	300	511.68	153504
1-15-3	14010101003	施工区装配式钢结构围挡(新建人行天桥处)	1.装配式钢结构围挡 2.使用时间：1年内 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	300	511.68	153504
1-15-4	14010101004	施工区装配式钢结构围挡(公园改造)	1.装配式钢结构围挡 2.使用时间：1年内 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	500	511.68	255840
1-15-5	14010102001	施工区PVC围挡(环湖3.5km园建)	1.PVC围挡 2.使用时间：6个月内 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m	3500	197.5	691250
合计							1531930.43

材料设备暂估价计价表

工程名称：交通疏解工程
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：交通疏解工程
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：交通疏解工程
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：交通疏解工程
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：交通疏解工程
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：交通疏解工程
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	147585.56
1	增值税应纳税额	A5	3.02	131772.82
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	15812.74
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	207819.14
合计				355404.7

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）-管线迁改
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	单位工程名称	金额:(元)
1	管线迁改	3292602.93
2	暂列金额	0
3	专业工程暂估价	0
4	优质优价奖励费	0
合计		3292602.93

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　管线迁改　　第 1 页，共 16 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		管线迁改及保护工程					3000251.06	0	
1-1		给水管迁改工程					43588.15	0	
1-1-1	040501003004	铸铁管	1.名称:K9级球墨铸铁管 2.规格:DN400 3.连接方式:胶圈连接 4.含管道消毒水冲洗、水压试验 5.含球墨铸铁管内防腐采用采用水泥砂浆,外防腐采用除锈后喷锌,锌层附着量不小于130g/m2,再刷二道热沥青防腐 6.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	m	28	635.28	17787.84	0	
1-1-2	040502010001	消火栓	1.名称:消火栓废除 2.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	个	7	63.77	446.39	0	
1-1-3	040502010002	消火栓	1.名称:消火栓新建 2.规格:SS100/65 3.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	个	7	1256.72	8797.04	0	
1-1-4	040504002014	混凝土井	1.名称:给水阀门井填埋 2.规格:1400*1800 3.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	座	2	176.51	353.02	0	
1-1-5	040504002015	混凝土井	1.名称:给水阀门井 2.规格:1400*1800 3.详见图集07MS101-2 4.含防坠网、E600卡簧式球墨铸铁井盖和倒承式球墨铸铁井座 5.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	座	2	7705.83	15411.66	0	
1-1-6	040101002004	挖沟槽土方	1.名称:挖沟槽土方 2.土壤类别:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	m3	23.38	10.35	241.98	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　管线迁改　　第 2 页，共 16 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-7	040103001011	回填方	1.名称:土方回填 2.方式:机械回填 3.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	m3	22.78	23.34	531.69	0	
1-1-8	040103002014	余方弃置	1.名称:余方弃置 2.运距:综合考虑 3.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	m3	0.6	30.88	18.53	0	
1-2		通信迁改-临时阶段工程					1024316.86	0	
1-2-1		通信管道部分					158385.57	0	
1-2-1-1	040203008003	人工开挖路面(花砖路面)	1.名称:人工开挖路面(花砖路面) 2.厚度:50mm 3.余方弃置:综合考虑 4.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	m2	70.4	8.18	575.87	0	
1-2-1-2	040203008004	人工开挖路面垫层(花砖路面)	1.名称:人工开挖路面垫层(花砖路面) 2.厚度:150mm 3.余方弃置:综合考虑 4.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	m2	70.4	32.81	2309.82	0	
1-2-1-3	040203007003	人工开挖路面(砼路面)	1.名称:名称:人工开挖路面(砼路面) 2.厚度:250mm 3.余方弃置:综合考虑 4.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	m2	43.12	43.63	1881.33	0	
1-2-1-4	040203007004	人工开挖路面垫层(砼路面)	1.名称:人工开挖路面垫层(砼路面) 2.厚度:150mm 3.余方弃置:综合考虑 4.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	m2	43.12	23.69	1021.51	0	
1-2-1-5	040203008005	人工修复路面(绿化路面)	1.人工修复路面(绿化路面) 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	63.73	20.6	1312.84	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　管线迁改　　第 3 页，共 16 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-1-6	040203008006	人工修复路面(花砖路面)	1.名称:人工修复路面(花砖路面) 2.厚度:50mm 3.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	m2	62.76	102.26	6417.84	0	
1-2-1-7	040203008007	人工修复路面垫层(花砖路面)	1.名称:人工修复路面垫层(花砖路面) 2.厚度:150mm 3.6%水泥石粉渣垫层 4.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	m2	62.76	45.59	2861.23	0	
1-2-1-8	040203007005	人工修复路面(砼路面)	1.名称:人工修复路面(砼路面) 2.厚度:250mm 3.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	m2	43.12	155.83	6719.39	0	
1-2-1-9	040203007006	人工修复路面垫层(砼路面)	1.名称:人工修复路面垫层(砼路面) 2.厚度:150mm 3.6%水泥石粉渣垫层 4.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	m2	43.12	45.59	1965.84	0	
1-2-1-10	040101002005	挖沟槽土方	1.名称:人工挖管道沟土方(三类土) 2.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	m3	95.4	44.11	4208.09	0	
1-2-1-11	040101003002	挖基坑土方	1.名称:人工挖基坑土方(三类土) 2.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	m3	65.79	47.37	3116.47	0	
1-2-1-12	040103001012	回填方	1.名称:回填方(中砂) 2.回填方式:人工回填 3.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	m3	0.88	332.18	292.32	0	
1-2-1-13	040103001013	回填方	1.名称:回填方(夯填土方) 2.回填方式:人工回填 3.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	m3	120.81	40.11	4845.69	0	
1-2-1-14	040103002015	余方弃置	1.名称:余方弃置 2.运距:综合考虑 3.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	m3	40.39	30.08	1214.93	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　管线迁改　　

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-1-15	040303002001	混凝土基础	1.名称:混凝土管道基础(C20砼) 2.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	m3	5.85	574.99	3363.69	0	
1-2-1-16	040803003006	电缆排管	1.名称:铺设塑料通信管道 1孔 2.规格:PVC实壁管 Φ114X3.5 3.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	m	116	27.79	3223.64	0	
1-2-1-17	040803003007	电缆排管	1.名称:铺设塑料通信管道 1孔 2.规格:PVC实壁管 Φ56X3.0 3.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	m	316	17.5	5530	0	
1-2-1-18	031103006001	人工敷设塑料子管	1.名称:人工敷设硬质塑料子管Φ32 2.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	m	10580	6.98	73848.4	0	
1-2-1-19	040501002003	镀锌钢管	1.名称:敷设镀锌钢管DN125 2.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	m	98	117.78	11542.44	0	
1-2-1-20	040501002004	镀锌钢管	1.名称:敷设镀锌钢管DN65 2.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	m	8	65.36	522.88	0	
1-2-1-21	040205001006	人(手)孔井	1.名称:监控手孔 2.规格:400mm*400mm 3.具体详见图纸及相关规范	座	14	737.28	10321.92	0	
1-2-1-22	040205001007	人(手)孔井	1.名称:单页手孔 2.规格:800mm*600mm 3.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	座	4	1024.41	4097.64	0	
1-2-1-23	040205001008	人(手)孔井	1.名称:双页手孔 2.规格:1200mm*800mm 3.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	座	2	2492.79	4985.58	0	
1-2-1-24	040205001009	人(手)孔井	1.钢砼单页手孔 2.800mm*600mm 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	座	1	2206.21	2206.21	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　管线迁改　　第 5 页，共 16 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-2		通信光缆拆除部分					21894.20	0	
1-2-2-1	030502007001	拆除光缆	1.名称:拆除敷设管道光缆 GYTA-6B1 2.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	m	4162	1.8	7491.6	0	
1-2-2-2	030502007002	拆除光缆	1.名称:拆除敷设管道光缆 GYTA-12B1 2.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	m	3565	1.8	6417	0	
1-2-2-3	030502007003	拆除光缆	1.名称:拆除敷设管道光缆 GYTA-24B1 2.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	m	1426	1.97	2809.22	0	
1-2-2-4	030502007004	拆除光缆	1.名称:拆除敷设管道光缆 GYTA-48B1 2.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	m	1426	3.63	5176.38	0	
1-2-3		通信光缆新建部分					214559.98	0	
1-2-3-1	030502007005	光缆	1.名称:敷设管道光缆 GYTA-6B1 2.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	m	4857	8.99	43664.43	0	
1-2-3-2	030502007006	光缆	1.名称:敷设管道光缆 GYTA-12B1 2.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	m	3755	9.43	35409.65	0	
1-2-3-3	030502007007	光缆	1.名称:敷设管道光缆 GYTA-24B1 2.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	m	1502	10.98	16491.96	0	
1-2-3-4	030502007008	光缆	1.名称:敷设管道光缆 GYTA-48B1 2.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	m	1502	18.55	27862.1	0	
1-2-3-5	050307009006	标志牌	1.名称:标志牌 2.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	个	300	6.33	1899	0	
1-2-3-6	031103010001	光缆接续	1.名称:光缆接续:12芯 2.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	头	30	931.71	27951.3	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　管线迁改　　第 6 页，共 16 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-3-7	031103010002	光缆接续	1.名称:光缆接续:24芯 2.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	头	4	1403.4	5613.6	0	
1-2-3-8	031103010003	光缆接续	1.名称:光缆接续:48芯 2.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	头	4	2407.65	9630.6	0	
1-2-3-9	031103011001	光缆成端接头	1.名称:光缆成端头:6芯 2.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	头	40	267.69	10707.6	0	
1-2-3-10	031103011002	光缆成端接头	1.名称:光缆成端头:12芯 2.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	头	10	284.22	2842.2	0	
1-2-3-11	031103011003	光缆成端接头	1.名称:光缆成端头:24芯 2.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	头	4	330.41	1321.64	0	
1-2-3-12	031103011004	光缆成端接头	1.名称:光缆成端头:24芯 2.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	头	4	428.81	1715.24	0	
1-2-3-13	031103012001	光缆中继段测试	1.名称:光缆中继段测试12芯 2.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	中继段	25	918.06	22951.5	0	
1-2-3-14	031103012002	光缆中继段测试	1.名称:光缆中继段测试24芯 2.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	中继段	2	1084.87	2169.74	0	
1-2-3-15	031103012003	光缆中继段测试	1.名称:光缆中继段测试48芯 2.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	中继段	2	2164.71	4329.42	0	
1-2-4		公安监控部分					629477.11	0	
1-2-4-1		公安监控前端部分					501733.4	0	
1-2-4-1-1	040205020002	监控摄像机	1.名称:保护性拆除 2.监控杆上摄像机设备 3.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	台	20	498.39	9967.8	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　管线迁改　　第 7 页，共 16 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-4-1-2	040205003005	监控安装	1.名称:安装(利旧) 2.原监控杆 3.C20砼基础1000*1000*1000 4.含新建基础及相应土方 5.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	根	20	2422.1	48442	0	
1-2-4-1-3	040205020003	监控摄像机	1.名称:安装调试(利旧) 2.监控杆上摄像机设备 3.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	台	20	19533.14	390662.8	0	
1-2-4-1-4	030502009011	跳线	1.名称:单模普通跳纤 2.规格:LC/PC--FC/PC-3米 3.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	条	80	18.21	1456.8	0	
1-2-4-1-5	040806003001	避雷引下线	1.名称:避雷引下线 2.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	m	100	4.63	463	0	
1-2-4-1-6	040807003001	接地装置调试	1.名称:接地网及测试 2.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	组	20	747.77	14955.4	0	
1-2-4-1-7	031101050001	监控系统运行试验(PDH)	1.名称:监控系统测试 2.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	系统	20	1260.03	25200.6	0	
1-2-4-1-8	040205003006	监控拆除	1.名称:保护性拆除 2.8m以下监控杆 3.C20砼基础1000*1000*1000拆除 4.含基础石方破除外运 5.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	根	20	529.25	10585	0	
1-2-4-2		监控取电部分					127743.71	0	
1-2-4-2-1	040203008008	人工修复路面(绿化路面)	1.人工修复路面(绿化路面) 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	600	20.6	12360	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　管线迁改　　第 8 页，共 16 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-4-2-2	040101002006	挖沟槽土方	1.名称:人工挖管道沟土方(三类土) 2.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	m3	439.2	44.11	19373.11	0	
1-2-4-2-3	040103001014	回填方	1.名称:回填方(中砂) 2.回填方式:人工回填 3.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	m3	79.2	332.18	26308.66	0	
1-2-4-2-4	040103001015	回填方	1.名称:回填方(夯填土方) 2.回填方式:人工回填 3.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	m3	360	40.11	14439.6	0	
1-2-4-2-5	040103002016	余方弃置	1.名称:余方弃置 2.运距:综合考虑 3.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	m3	79.2	30.08	2382.34	0	
1-2-4-2-6	040803002021	电缆保护管	1.名称:埋地电缆保护管 2.规格:PVC实壁管32 3.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	m	2000	13.14	26280	0	
1-2-4-2-7	040205016001	管内配线	1.敷设电源线(监控) 2.规格:RVV-3*4mm2 3.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	m	2000	13.3	26600	0	
1-3		通信迁改-恢复阶段工程量					860860.82	0	
1-3-1		通信管道部分					95956.29	0	
1-3-1-1	040203007007	人工开挖路面(砼路面)	1.名称:名称:人工开挖路面(砼路面) 2.厚度:250mm 3.余方弃置:综合考虑 4.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	m2	41.36	43.63	1804.54	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　管线迁改　　

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-1-2	040203007008	人工开挖路面垫层(砼路面)	1.名称:人工开挖路面垫层(砼路面) 2.厚度:150mm 3.余方弃置:综合考虑 4.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	m2	41.36	23.69	979.82	0	
1-3-1-3	040203007009	人工修复路面(砼路面)	1.名称:人工修复路面(砼路面) 2.厚度:250mm 3.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	m2	41.36	155.83	6445.13	0	
1-3-1-4	040203007010	人工修复路面垫层(砼路面)	1.名称:人工修复路面垫层(砼路面) 2.厚度:150mm 3.6%水泥石粉渣垫层 4.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	m2	41.36	45.59	1885.6	0	
1-3-1-5	040101002007	挖沟槽土方	1.名称:人工挖管道沟土方(三类土) 2.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	m3	26.47	44.11	1167.59	0	
1-3-1-6	040103001016	回填方	1.名称:回填方(中砂) 2.回填方式:人工回填 3.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	m3	5.76	332.18	1913.36	0	
1-3-1-7	040103001017	回填方	1.名称:回填方(夯填土方) 2.回填方式:人工回填 3.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	m3	22.84	80.44	1837.25	0	
1-3-1-8	040103002017	余方弃置	1.名称:余方弃置 2.运距:综合考虑 3.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	m3	3.63	30.09	109.23	0	
1-3-1-9	040303002002	混凝土基础	1.名称:混凝土管道基础(C20砼) 2.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	m3	26.15	574.99	15035.99	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　管线迁改

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-1-10	040803003008	电缆排管	1.名称:铺设塑料通信管道 1孔 2.规格:PVC实壁管Φ114X3.5 3.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	m	1426	27.79	39628.54	0	
1-3-1-11	040803003009	电缆排管	1.名称:铺设塑料通信管道 1孔 2.规格:PVC实壁管Φ56X3.0 3.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	m	102	17.5	1785	0	
1-3-1-12	040501002005	镀锌钢管	1.名称:敷设镀锌钢管DN125 2.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	m	94	117.78	11071.32	0	
1-3-1-13	040205001010	人(手)孔井	1.名称:单页手孔 2.规格:800mm*600mm 3.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	座	12	1024.41	12292.92	0	
1-3-2		通信光缆拆除部分					24584.01	0	
1-3-2-1	030502007009	拆除光缆	1.拆除敷设管道光缆GYTA-6B1 2.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	m	4163	1.8	7493.4	0	
1-3-2-2	030502007010	拆除光缆	1.名称:拆除敷设管道光缆 GYTA-12B1 2.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	m	4278	1.8	7700.4	0	
1-3-2-3	030502007011	拆除光缆	1.名称:拆除敷设管道光缆 GYTA-24B1 2.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	m	2139	1.97	4213.83	0	
1-3-2-4	030502007012	拆除光缆	1.名称:拆除敷设管道光缆 GYTA-48B1 2.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	m	1426	3.63	5176.38	0	
1-3-3		通信光缆新建部分					215510.22	0	
1-3-3-1	030502007013	光缆	1.名称:敷设管道光缆 GYTA-6B1 2.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	m	4880	8.99	43871.2	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　管线迁改　　

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-3-2	030502007014	光缆	1.名称:敷设管道光缆 GYTA-12B1 2.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	m	3790	9.43	35739.7	0	
1-3-3-3	030502007015	光缆	1.名称:敷设管道光缆 GYTA-24B1 2.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	m	1516	10.98	16645.68	0	
1-3-3-4	030502007016	光缆	1.名称:敷设管道光缆 GYTA-48B1 2.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	m	1516	18.55	28121.8	0	
1-3-3-5	050307009007	标志牌	1.名称:标志牌 2.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	个	300	6.33	1899	0	
1-3-3-6	031103010004	光缆接续	1.名称:光缆接续:12芯 2.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	头	30	931.71	27951.3	0	
1-3-3-7	031103010005	光缆接续	1.名称:光缆接续:24芯 2.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	头	4	1403.4	5613.6	0	
1-3-3-8	031103010006	光缆接续	1.名称:光缆接续:48芯 2.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	头	4	2407.65	9630.6	0	
1-3-3-9	031103011005	光缆成端接头	1.名称:光缆成端头:6芯 2.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	头	40	267.69	10707.6	0	
1-3-3-10	031103011006	光缆成端接头	1.名称:光缆成端头:12芯 2.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	头	10	284.22	2842.2	0	
1-3-3-11	031103011007	光缆成端接头	1.名称:光缆成端头:24芯 2.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	头	4	330.41	1321.64	0	
1-3-3-12	031103011008	光缆成端接头	1.名称:光缆成端头:24芯 2.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	头	4	428.81	1715.24	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　管线迁改　　第 12 页，共 16 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-3-13	031103012004	光缆中继段测试	1.名称:光缆中继段测试12芯 2.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	中继段	25	918.06	22951.5	0	
1-3-3-14	031103012005	光缆中继段测试	1.名称:光缆中继段测试24芯 2.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	中继段	2	1084.87	2169.74	0	
1-3-3-15	031103012006	光缆中继段测试	1.名称:光缆中继段测试48芯 2.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	中继段	2	2164.71	4329.42	0	
1-3-4		公安监控部分					524810.30	0	
1-3-4-1		公安监控前端部分					501733.4	0	
1-3-4-1-1	040205003007	监控拆除	1.名称:保护性拆除 2.8m以下监控杆 3.C20砼基础1000*1000*1000拆除 4.含基础石方破除外运 5.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	根	20	529.25	10585	0	
1-3-4-1-2	040205020004	监控摄像机	1.名称:保护性拆除 2.监控杆上摄像机设备 3.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	台	20	498.39	9967.8	0	
1-3-4-1-3	040205003008	监控安装	1.名称:安装(利旧) 2.原监控杆 3.C20砼基础1000*1000*1000 4.含新建基础及相应土方 5.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	根	20	2422.1	48442	0	
1-3-4-1-4	040205020005	监控摄像机	1.名称:安装调试(利旧) 2.监控杆上摄像机设备 3.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	台	20	19533.14	390662.8	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　管线迁改　　第 13 页，共 16 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-4-1-5	030502009012	跳线	1.名称:单模普通跳纤 2.规格:LC/PC--FC/PC-3米 3.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	条	80	18.21	1456.8	0	
1-3-4-1-6	040806003002	避雷引下线	1.名称:避雷引下线 2.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	m	100	4.63	463	0	
1-3-4-1-7	040807003002	接地网及测试	1.名称:接地网及测试 2.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	组	20	747.77	14955.4	0	
1-3-4-1-8	031101050002	监控系统测试	1.名称:监控系统测试 2.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	系统	20	1260.03	25200.6	0	
1-3-4-2		监控取电部分					23076.90	0	
1-3-4-2-1	040101002008	挖沟槽土方	1.名称:人工挖管道沟土方(三类土) 2.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	m3	87.84	44.11	3874.62	0	
1-3-4-2-2	040103001018	回填方	1.名称:回填方(中砂) 2.回填方式:人工回填 3.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	m3	15.84	332.18	5261.73	0	
1-3-4-2-3	040103001019	回填方	1.名称:回填方(夯填土方) 2.回填方式:人工回填 3.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	m3	72	40.11	2887.92	0	
1-3-4-2-4	040103002018	余方弃置	1.名称:余方弃置 2.运距:综合考虑 3.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	m3	15.84	30.09	476.63	0	
1-3-4-2-5	040803002022	电缆保护管	1.名称:埋地电缆保护管 2.规格:PVC32 3.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	m	400	13.14	5256	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　管线迁改　　第 14 页，共 16 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-4-2-6	040205016002	管内配线	1.敷设电源线(监控) 2.规格:RVV-3*4mm2 3.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	m	400	13.3	5320	0	
1-4		路灯迁改					1071485.23	0	
1-4-1	040805001010	常规照明灯	1.名称:投光灯 2.规格:30W LED，投光灯，光效≥120lm/W，IP65，含安装附件、接线盒等 3.围挡上安装 4.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	套	93	252.4	23473.2	0	
1-4-2	040801008002	配电箱	1.名称:微断开关箱 2.规格:304不锈钢，IP65，140×160×75，含一套微断、漏保 3.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	台	7	848.7	5940.9	0	
1-4-3	040805001011	常规照明灯	1.名称:现状路灯保护性拆除 2.规格:12m路灯 3.含基础拆除 4.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	套	56	397.88	22281.28	0	
1-4-4	040805001012	常规照明灯	1.名称:现状路灯原位恢复 2.规格:12m路灯(利旧安装) 3.含基础、避雷设备安装及调试等 4.路灯基础参照图集SJT 07-2023 26 5.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	套	56	8575.52	480229.12	0	
1-4-5	040205001011	人(手)孔井	1.名称:照明接线井 2.规格尺寸:700×700×1000mm 3.含所有井所需配置 4.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	座	13	1024.41	13317.33	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　管线迁改　　第 15 页，共 16 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-6	030408001035	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-1kV-5×25mm2 3.敷设方式:穿管 4.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	m	2040	129.16	263486.4	0	
1-4-7	030408001036	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-1kV-5×10mm2 3.敷设方式:穿管 4.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	m	1200	53.59	64308	0	
1-4-8	030408001037	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-1kV-5×4mm2 3.敷设方式:穿管 4.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	m	1400	25.44	35616	0	
1-4-9	040804002008	配线	1.名称:配线 2.规格:BVV-2.5mm2 3.敷设方式:穿管 4.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	m	3600	4.54	16344	0	
1-4-10	040803005001	电缆终端头	1.名称:1KV冷缩电缆终端头制作安装 2.规格:规格:截面25mm2以下 3.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	个	57	166.23	9475.11	0	
1-4-11	040803002023	电缆保护管	1.名称:管道敷设 2.规格:UPVC32,壁厚2mm 3.埋地敷设 4.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	m	1400	7.88	11032	0	
1-4-12	040803002024	电缆保护管	1.名称:管道敷设 2.规格:UPVC50,壁厚2.3mm 3.埋地敷设 4.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	m	1200	10.99	13188	0	
1-4-13	040803002025	电缆保护管	1.名称:管道敷设 2.规格:UPVC75,壁厚2.3mm 3.埋地敷设 4.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	m	1750	21.76	38080	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　管线迁改　　第 16 页，共 16 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-14	040205002001	电缆保护管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC80,壁厚4.0mm 3.埋地敷设 4.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	m	345	58.52	20189.4	0	
1-4-15	040805001013	常规照明灯	1.名称:投光灯拆除 2.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	套	93	15.45	1436.85	0	
1-4-16	040801008003	配电箱	1.名称:微断开关箱拆除 2.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	台	7	113.02	791.14	0	
1-4-17	030408001038	电力电缆	1.名称:现状照明管线拆除 2.方式:破坏性拆除 3.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	m	2600	2.74	7124	0	
1-4-18	040205001012	人(手)孔井	1.名称:现状照明接线井拆除 2.方式:破坏性拆除 3.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	座	11	132.01	1452.11	0	
1-4-19	040807002001	供电系统调试	1.名称:供电系统调试 2.型号:1kv 3.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	系统	1	621.46	621.46	0	
1-4-20	040101002009	挖沟槽土方	1.名称:挖沟槽土方 2.土壤类别:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	m3	1278.9	10.36	13249.4	0	
1-4-21	040103001020	回填方	1.名称:土方回填 2.方式:机械回填 3.具体要求详见图纸、招标文件及相关规范	m3	1278.9	23.34	29849.53	0	
合计							3000251.06	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 管线迁改　　标段： 梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

项目编码	040501003004	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040401-157换	承插球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径DN(mm) 300＜DN≤400	10m	0.1	276.39	5465.08	0	94.03	340.39	27.639	546.508	0	9.403	34.039
040401-743	管道消毒冲洗 公称直径DN(mm) 300＜DN≤400	100m	0.01	377.84	279.75	0	0	97.15	3.7784	2.7975	0	0	0.9715
040401-725	液压试验 公称直径DN(mm) 300＜DN≤400	100m	0.01	656.87	123.72	0	77.25	155.94	6.5687	1.2372	0	0.7725	1.5594
小计									37.9861	550.5427	0	10.1755	36.5699
清单项目综合单价													635.2742

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	6.83327	1.3891	9.49		
		技工人工费	元	17.1111	1.3561	23.2		
		高级技工人工费	元	3.85364	1.3726	5.29		
	材料	钢板 Q235B δ=10mm	kg	0.04737	4.167	0.2		
		石棉橡胶板 δ=1mm～6mm	kg	0.021	4.5	0.09		
		带帽螺栓带垫	kg	0.0067	5.05	0.03		
		碳钢电焊条(综合)	kg	0.0048	6.95	0.03		
		润滑油	kg	0.0151	3.2	0.05		
		漂白粉	kg	0.0211	4.3	0.09		
		氧气	m3	0.04657	4.11	0.19		
		丙烷气	kg	0.01762	16.54	0.29		
		热镀锌钢管 DN50×3.8	m	0.0102	29.36	0.3		
		法兰阀门 DN50 Z45t-10	个	0.00007	183.52	0.01		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.0	片	0.00013	13.2	0		
		水	m3	0.84591	3.77	3.19		
		其它材料费(按百分比计算)	元	0.0392	1	0.04		
	主材	柔性离心球墨承插铸铁给水管 DN400	m	1	534.84	534.84		
		橡胶圈 DN400	个	0.172	65	11.18		
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.0071	968.29	6.87		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.0036	702.13	2.53		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00044	197.8	0.09		
		试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.00265	205.06	0.54		
		直流弧焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.00088	158.72	0.14		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.00009	26.93	0		

项目编码	040502010001	项目名称	消火栓	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040402-402换	消火栓安装 地上式 SS100/65型 支管深装	个	1	52.26	0	0	0	11.51	52.26	0	0	0	11.51
小计									52.26	0	0	0	11.51
清单项目综合单价													63.77

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	9.41175	1.3891	13.07		
		技工人工费	元	23.53225	1.3561	31.91		
		高级技工人工费	元	5.302	1.3726	7.28		
	材料	油麻丝	kg	0	21.62	0		
		石棉	kg	0	3.1	0		
		其它材料费(按百分比计算)	元	0	1	0		
		普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)	kg	0	0.409	0		
		氧气	m3	0	4.11	0		
		丙烷气	kg	0	16.54	0		
	主材	地上式消火栓 SS100/65～1.0	座	0	521.44	0		
	设备							
	机械							

项目编码	040502010002	项目名称	消火栓	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040402-402	消火栓安装 地上式 SS100/65型 支管深装	个	1	209.06	953.95	0	0	93.71	209.06	953.95	0	0	93.71
小计									209.06	953.95	0	0	93.71
清单项目综合单价													1256.72

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	37.647	1.3891	52.3		
		技工人工费	元	94.129	1.3561	127.65		
		高级技工人工费	元	21.208	1.3726	29.11		
	材料	油麻丝	kg	0.12	21.62	2.59		
		普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)	kg	0.57	0.409	0.23		
		氧气	m3	0.03	4.11	0.12		
		丙烷气	kg	0.01	16.54	0.17		
		石棉	kg	0.25	3.1	0.78		
		其它材料费(按百分比计算)	元	0.06	1	0.06		
	主材	地上式消火栓 SS100/65～1.0	座	1	950	950		
	设备							
	机械							

项目编码	040504002014	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.0756	1429.43	5.84	0	547.93	351.62	108.064908	0.441504	0	41.423508	26.582472
小计									108.064908	0.441504	0	41.423508	26.582472
清单项目综合单价													176.512392

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	77.794819	1.3891	108.06		
	材料	水	m3	0.11718	3.77	0.44		
	主材							
	设备							
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.023285	1241.91	28.92		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.023285	537.08	12.51		

项目编码	040504002015	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

040403-300	矩形立式螺阀井 井室净尺寸长L(m)×宽B(m)×高H(m) 1.40×1.40×1.80 井深H(m)2.05	座	1	633.11	2176.03	0	55.35	251.86	633.11	2176.03	0	55.35	251.86
040403-369	钢筋混凝土预制阀门单井筒 筒高H(m) 每增0.2	座	2	56.67	59.93	0	1.43	15.56	113.34	119.86	0	2.86	31.12
040403-347换	检查井 防护(坠)网 安装 -	10套	0.1	198.34	610.57	0	0	74.18	19.834	61.057	0	0	7.418
040205-9	带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10＜Φ≤25	t	0.773	327.28	3737.67	0	9.13	259.53	252.98744	2889.21891	0	7.05749	200.61669
040205-10	带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10＜Φ≤25	t	0.773	729.1	95.24	0	144.47	174.91	563.5943	73.62052	0	111.67531	135.20543
小计									1582.86574	5319.78643	0	176.9428	626.22012
清单项目综合单价													7705.81509
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费					元	300.787419	1.3891		417.82		
		技工人工费					元	859.117558	1.3561		1165.05		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16					t	0.792325	3610		2860.29		
		镀锌钢丝(综合)					kg	1.79336	5.2		9.33		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～Φ10盘卷					kg	3.28	3.805		12.48		
		扁钢(综合)					kg	2.53	4.535		11.47		
		不锈钢膨胀螺栓 M10mm×120mm					套	8.4	4.1		34.44		
		碳钢电焊条(综合)					kg	0.122	6.95		0.85		
		冲击钻头 Φ8mm～16mm					个	0.15	5.42		0.81		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm					kg	7.45945	8.62		64.3		
		煤焦沥青漆					kg	0.519	18.29		9.49		
		氧气					m3	0.044	4.11		0.18		
		丙烷气					kg	0.014	16.54		0.23		
		钢筋混凝土管 d300					m	0.513	132		67.72		
		塑钢踏步					kg	13.876	6.29		87.28		
		水					m3	1.90903	3.77		7.2		
		防坠网					个	1.02	25		25.5		
		铸铁井盖、井座 Φ700mm重型					套	1	580		580		
		水泥防水砂浆 1∶2					m3	0.042	520.75		21.87		
		普通预拌混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm					m3	0.6	415.53		249.32		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm					m3	2.71	459.32		1244.76		
		其它材料费(按百分比计算)					元	32.26273	1		32.26		
	主材												
	设备												
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8					台班	0.029	968.29		28.08		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12					台班	0.042515	1140.01		48.47		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8					台班	0.03	702.13		21.06		
		混凝土振动器 平板式					台班	0.457	14.15		6.47		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40					台班	0.0773	42.19		3.26		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40					台班	0.1546	24.54		3.79		
		直流弧焊机 功率P（kW） P=20					台班	0.016	158.72		2.54		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75					台班	0.002	26.93		0.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30					台班	0.37877	166.88		63.21		
项目编码	040101002004	项目名称			挖沟槽土方			计量单位	m3		工程量	23.38	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.001	1759.7	0	0	5964.01	786.96	1.7597	0	0	5.96401	0.78696
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.001	2524.36	0	0	0	555.62	2.52436	0	0	0	0.55562
小计									4.28406	0	0	5.96401	1.34258
清单项目综合单价													11.5906500
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费					元	2.354971	1.3891		3.27		
	材料												
	主材												
	设备												
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75					台班	0.0002	1092.9		0.22		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5					台班	0.00568	1011.52		5.75		
项目编码	040103001011	项目名称			回填方			计量单位	m3		工程量	22.78	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1429.43	5.84	0	547.93	351.62	14.2943	0.0584	0	5.4793	3.5162
小计									14.2943	0.0584	0	5.4793	3.5162
清单项目综合单价													23.348200
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费					元	10.29032	1.3891		14.29		
	材料	水					m3	0.0155	3.77		0.06		
	主材												
	设备												
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90					台班	0.00308	1241.91		3.83		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8					台班	0.00308	537.08		1.65		
项目编码	040103002014	项目名称			余方弃置			计量单位	m3		工程量	0.6	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120001-186	装载机装运土方 运距L（m） L≤20	1000m3	0.001	854.15	0	0	2349.07	345.41	0.85415	0	0	2.34907	0.34541
120001-210	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5	1000m3	0.0007	0	45.69	0	24349.5	1633.94	0	0.031983	0	17.04465	1.143758
120001-214	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5	1000m3	0.0003	0	45.69	0	28434.63	1907.69	0	0.013707	0	8.530389	0.572307
小计									0.85415	0.04569	0	27.924109	2.061475
清单项目综合单价													30.8854240
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费					元	0.614895	1.3891		0.85		
	材料	水					m3	0.012	3.77		0.05		
		其它材料费(按百分比计算)					元	0.00045	1		0		
	主材												
	设备												
	机械	轮胎式装载机 斗容量C(m3) C=1.5					台班	0.00268	876.52		2.35		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF					台班	0.011911	1406.06		16.75		
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动					台班	0.005105	1646.15		8.4		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4					台班	0.0006	708.98		0.43		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	040203008003	项目名称	人工开挖路面(花砖路面)	计量单位	m2	工程量	70.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040105-18	拆除块料面层 平铺机砖	100m2	0.01	322.4	0	0	0	70.96	3.224	0	0	0	0.7096
120001-190	人工装、运石方 运距L（m） L≤20	100m3	0.0005	3370.35	0	0	0	741.82	1.685175	0	0	0	0.37091
120001-217	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输石方 运距L（km） L≤5	1000m3	0.00004	0	45.69	0	39089.23	2621.66	0	0.0018276	0	1.5635692	0.1048664
120001-221	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输石方 运距L（km） L≤5	1000m3	0.00002	0	45.69	0	45691.22	3064.06	0	0.0009138	0	0.9138244	0.0612812
小计									4.909175	0.0027414	0	2.4773936	1.2466576
清单项目综合单价													8.6359676

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.534101	1.3891	4.91		
	材料	水	m3	0.0006	3.77	0		
		其它材料费(按百分比计算)	元	0.000023	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.000961	1406.06	1.35		
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.000414	1646.15	0.68		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.00003	708.98	0.02		

项目编码	040203008004	项目名称	人工开挖路面垫层(花砖路面)	计量单位	m2	工程量	70.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040105-23	人工拆除 水泥石粉渣基(垫)层 厚度T（mm） T=150	100m2	0.01	1847.66	0	0	0	406.67	18.4766	0	0	0	4.0667
120001-190	人工装、运石方 运距L（m） L≤20	100m3	0.0015	3370.35	0	0	0	741.82	5.055525	0	0	0	1.11273
120001-210	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5	1000m3	0.00011	0	45.69	0	24349.5	1633.94	0	0.0050259	0	2.678445	0.1797334
120001-214	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5	1000m3	0.00005	0	45.69	0	28434.63	1907.69	0	0.0022845	0	1.4217315	0.0953845
小计									23.532125	0.0073104	0	4.1001765	5.4545479
清单项目综合单价													33.0941598

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	16.940543	1.3891	23.53		
	材料	水	m3	0.0018	3.77	0.01		
		其它材料费(按百分比计算)	元	0.000068	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.001786	1406.06	2.51		
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.000766	1646.15	1.26		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.00009	708.98	0.06		

项目编码	040203007003	项目名称	人工开挖路面(砼路面)	计量单位	m2	工程量	43.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040105-11+040105-12*5	液压岩石破碎机破碎水泥混凝土面层 无筋 厚度T（mm） T=200(实际厚度:250mm)	100m2	0.01	75.56	67.75	0	1943.23	150.23	0.7556	0.6775	0	19.4323	1.5023
120001-190	人工装、运石方 运距L（m） L≤20	100m3	0.0025	3370.35	0	0	0	741.82	8.425875	0	0	0	1.85455
120001-217	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输石方 运距L（km） L≤5	1000m3	0.00018	0	45.69	0	39089.23	2621.66	0	0.0082242	0	7.0360614	0.4718988
120001-221	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输石方 运距L（km） L≤5	1000m3	0.00008	0	45.69	0	45691.22	3064.06	0	0.0036552	0	3.6552976	0.2451248
小计									9.181475	0.6893794	0	30.123659	4.0738736
清单项目综合单价													44.0683870

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	6.609665	1.3891	9.18		
	材料	水	m3	0.003	3.77	0.01		
		合金钎头 Φ150mm	个	0.00125	542	0.68		
		其它材料费(按百分比计算)	元	0.000113	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.004815	1406.06	6.77		
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.00206	1646.15	3.39		
		履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105	台班	0.01375	1413.26	19.43		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.00015	708.98	0.11		

项目编码	040203007004	项目名称	人工开挖路面垫层(砼路面)	计量单位	m2	工程量	43.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040105-11+040105-12*(-5)	液压岩石破碎机破碎水泥混凝土面层 无筋 厚度T（mm） T=200(实际厚度:150mm)	100m2	0.01	45.36	40.65	0	1165.94	90.15	0.4536	0.4065	0	11.6594	0.9015
120001-190	人工装、运石方 运距L（m） L≤20	100m3	0.0016	3370.35	0	0	0	741.82	5.39256	0	0	0	1.186912
120001-210	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5	1000m3	0.00011	0	45.69	0	24349.5	1633.94	0	0.0050259	0	2.678445	0.1797334
120001-214	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5	1000m3	0.00005	0	45.69	0	28434.63	1907.69	0	0.0022845	0	1.4217315	0.0953845
小计									5.84616	0.4138104	0	15.7595765	2.3635299
清单项目综合单价													24.3830768

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.967108	1.3891	5.51		
	材料	水	m3	0.001801	3.77	0.01		
		合金钎头 Φ150mm	个	0.00075	542	0.41		
		其它材料费(按百分比计算)	元	0.000068	1	0		
	主材							
	设备							
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.001788	1406.06	2.51		

工程量清单综合单价分析表

	机械	新型全密闭式智能泥头车 纯电动			台班	0.000766	1646.15	1.26		
		履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105			台班	0.00825	1413.26	11.66		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4			台班	0.00009	708.98	0.06		
项目编码	040203008005	项目名称	人工修复路面(绿化路面)			计量单位	m2	工程量	63.73	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050010-203	铺种草皮 满铺	10m2	0.1	77.08	76.76	0	29.27	22.76	7.708	7.676	0	2.927	2.276
小计									7.708	7.676	0	2.927	2.276
清单项目综合单价									20.58700				
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	5.655	1.3631		7.71			
	材料	草皮				m2	1.05	6.5		6.83			
		有机肥				kg	1	0.36		0.36			
		水				m3	0.11	3.77		0.41			
		其它材料费(按百分比计算)				元	0.076	1		0.08			
	主材												
	设备												
	机械	洒水车 罐容量8000L				台班	0.0041	713.83		2.93			
项目编码	040203008006	项目名称	人工修复路面(花砖路面)			计量单位	m2	工程量	62.76				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050009-23	透水砖 砂铺设	10m2	0.1	334.6	585.14	0	0	102.91	33.46	58.514	0	0	10.291
小计									33.46	58.514	0	0	10.291
清单项目综合单价									102.26500				
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	3.085	1.3631		4.21			
		技工人工费				元	21.993	1.3302		29.26			
	材料	机制混凝土路面透水砖(C30) 230×115×60 本色				m2	1.01	50.2		50.7			
		其它材料费(按百分比计算)				元	0.291	1		0.29			
		中砂				m3	0.031	206		6.39			
		水				m3	0.301	3.77		1.13			
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	040203008007	项目名称	人工修复路面垫层(花砖路面)			计量单位	m2	工程量	62.76				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050009-6	水泥石粉渣基层人工拌合 水泥含量6% 压实厚度15cm	100m2	0.01	1223.82	2680.68	0	235.42	419.17	12.2382	26.8068	0	2.3542	4.1917
小计									12.2382	26.8068	0	2.3542	4.1917
清单项目综合单价									45.590900				
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	1.8305	1.3631		2.5			
		技工人工费				元	7.3245	1.3302		9.74			
	材料	水				m3	0.0392	3.77		0.15			
		6%水泥石粉渣混合料				m3	0.153	173.37		26.53			
		其它材料费(按百分比计算)				元	0.1334	1		0.13			
	主材												
	设备												
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5				台班	0.001	1011.52		1.01			
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8				台班	0.0025	537.08		1.34			
项目编码	040203007005	项目名称	人工修复路面(砼路面)			计量单位	m2	工程量	43.12				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040103-42+040103-43*3	水泥混凝土路面浇筑厚度T(mm) T=220(实际厚度:250mm)	100m2	0.01	2123.92	12337.43	0	35.38	1086.72	21.2392	123.3743	0	0.3538	10.8672
小计									21.2392	123.3743	0	0.3538	10.8672
清单项目综合单价									155.834500				
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	4.86599	1.3891		6.76			
		技工人工费				元	10.67757	1.3561		14.48			
	材料	铁件(综合)				kg	0.065	6.96		0.45			
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00004	1969		0.08			
		脱模剂				kg	0.0125	8.4		0.11			
		水				m3	0.31725	3.77		1.2			
		钢模板				kg	0.08939	6		0.54			
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.2525	476.8		120.39			
		其它材料费(按百分比计算)				元	0.6138	1		0.61			
	主材												
	设备												
	机械	混凝土振动器 平板式				台班	0.025	14.15		0.35			
项目编码	040203007006	项目名称	人工修复路面垫层(砼路面)			计量单位	m2	工程量	43.12				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050009-6	水泥石粉渣基层人工拌合 水泥含量6% 压实厚度15cm	100m2	0.01	1223.82	2680.68	0	235.42	419.17	12.2382	26.8068	0	2.3542	4.1917
小计									12.2382	26.8068	0	2.3542	4.1917
清单项目综合单价									45.590900				
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	1.8305	1.3631		2.5			
		技工人工费				元	7.3245	1.3302		9.74			
	材料	水				m3	0.0392	3.77		0.15			
		6%水泥石粉渣混合料				m3	0.153	173.37		26.53			
		其它材料费(按百分比计算)				元	0.1334	1		0.13			
	主材												
	设备												
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5				台班	0.001	1011.52		1.01			
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8				台班	0.0025	537.08		1.34			
项目编码	040101002005	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3	工程量	95.4				
清单综合单价组成明细													

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120001-2	人工挖（沟）槽土方 深度H（m） H≤2	100m3	0.01	3615.06	0	0	0	795.68	36.1506	0	0	0	7.9568
小计									36.1506	0	0	0	7.9568
清单项目综合单价													44.10740
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		26.02451	1.3891		36.15		
	材料												
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	040101003002	项目名称		挖基坑土方				计量单位	m3		工程量	65.79	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120001-6	人工挖基坑土方 深度H（m） H≤2	100m3	0.01	3882.14	0	0	0	854.46	38.8214	0	0	0	8.5446
小计									38.8214	0	0	0	8.5446
清单项目综合单价													47.366000
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		27.94719	1.3891		38.82		
	材料												
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	040103001012	项目名称		回填方				计量单位	m3		工程量	0.88	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120001-137	人工回填夯实 回填砂	100m3	0.01	4774.84	25967.94	0	117.5	2357.22	47.7484	259.6794	0	1.175	23.5722
小计									47.7484	259.6794	0	1.175	23.5722
清单项目综合单价													332.175000
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		34.37363	1.3891		47.75		
	材料	中砂				m3		1.27	204		259.08		
		水				m3		0.159	3.77		0.6		
	主材												
	设备												
	机械	电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62				台班		0.05	23.5		1.18		
项目编码	040103001013	项目名称		回填方				计量单位	m3		工程量	120.81	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120001-135	人工回填夯实 回填土	100m3	0.01	3169.02	5.84	0	129.96	706.51	31.6902	0.0584	0	1.2996	7.0651
小计									31.6902	0.0584	0	1.2996	7.0651
清单项目综合单价													40.113300
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		22.81349	1.3891		31.69		
	材料	水				m3		0.0155	3.77		0.06		
	主材												
	设备												
	机械	电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62				台班		0.0553	23.5		1.3		
项目编码	040103002015	项目名称		余方弃置				计量单位	m3		工程量	40.39	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	571.35	0	0	1928.37	254.98	0.57135	0	0	1.92837	0.25498
120001-210	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5	1000m3	0.0007	0	45.69	0	24349.5	1633.94	0	0.031983	0	17.04465	1.143758
120001-214	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5	1000m3	0.00031	0	45.69	0	28434.63	1907.69	0	0.0141639	0	8.8147353	0.5913839
小计									0.57135	0.0461469	0	27.7877553	1.9901219
清单项目综合单价													30.3953741
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		0.411308	1.3891		0.57		
	材料	水				m3		0.012	3.77		0.05		
		其它材料费(按百分比计算)				元		0.00045	1		0		
	主材												
	设备												
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0				台班		0.001176	1639.77		1.93		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF				台班		0.011909	1406.06		16.74		
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动				台班		0.005106	1646.15		8.41		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4				台班		0.0006	708.98		0.43		
项目编码	040303002001	项目名称		混凝土基础				计量单位	m3		工程量	5.85	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040401-11	管道(渠)基础 混凝土基础	10m3	0.1	748.86	4578.43	0	27.04	395.55	74.886	457.843	0	2.704	39.555
小计									74.886	457.843	0	2.704	39.555
清单项目综合单价													574.98800
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		29.7053	1.3891		41.26		
		技工人工费				元		24.7931	1.3561		33.62		
	材料	水				m3		0.164	3.77		0.62		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3		1.01	448.21		452.69		
		其它材料费(按百分比计算)				元		4.533	1		4.53		
	主材												
	设备												
	机械	混凝土振动器 平板式				台班		0.1911	14.15		2.7		
项目编码	040803003006	项目名称		电缆排管				计量单位	m		工程量	116	

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040701-2换	塑料管排管敷设 公称外径dn(mm) 63< dn≤110	100m	0.01	210.66	2402.3	0	0	166.48	2.1066	24.023	0	0	1.6648
小计									2.1066	24.023	0	0	1.6648
清单项目综合单价													27.7944

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.83566	1.3891	1.16		
		技工人工费	元	0.69747	1.3561	0.95		
	材料	PVC胶	kg	0.0075	12.68	0.1		
		其它材料费(按百分比计算)	元	0.2379	1	0.24		
		PVC-U通信塑料管 Φ114mm	m	1.03	23	23.69		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	040803003007	项目名称	电缆排管	计量单位	m	工程量	316

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040701-1换	塑料管排管敷设 公称外径dn(mm) dn≤63	100m	0.01	175.62	1462.82	0	0	111.79	1.7562	14.6282	0	0	1.1179
小计									1.7562	14.6282	0	0	1.1179
清单项目综合单价													17.5023

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.6964	1.3891	0.97		
		技工人工费	元	0.58168	1.3561	0.79		
	材料	PVC胶	kg	0.005	12.68	0.06		
		PVC-U通信塑料管 Φ56mm	m	1.03	14	14.42		
		其它材料费(按百分比计算)	元	0.1448	1	0.14		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	031103006001	项目名称	人工敷设塑料子管	计量单位	m	工程量	10580

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040802-87	敷设塑料子管	100m	0.1	320.65	292.19	0	0	85.19	32.065	29.219	0	0	8.519
小计									32.065	29.219	0	0	8.519
清单项目综合单价													69.803

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.78343	1.3891	1.09		
		技工人工费	元	1.22605	1.3561	1.66		
		高级技工人工费	元	0.33189	1.3726	0.46		
	材料	PE光缆子管 Φ32mm	m	1.01	2.7	2.73		
		其它材料费(按百分比计算)	元	0.1391	1	0.14		
		钢丝(综合)	kg	0.018	3.1	0.06		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	040501002003	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040706-27	钢管敷设 镀锌钢管埋地敷设 公称直径DN(mm) 100<DN≤125	100m	0.01	2052.05	8777.77	0	54.02	894.17	20.5205	87.7777	0	0.5402	8.9417
小计									20.5205	87.7777	0	0.5402	8.9417
清单项目综合单价													117.7801

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.24364	1.3891	5.89		
		技工人工费	元	10.78509	1.3561	14.63		
	材料	铅油	kg	0.0301	9.3	0.28		
		镀锌管接头 125	个	0.1545	14.2	2.19		
		接地管卡 DN125	个	0.3296	3.98	1.31		
		其它材料费(按百分比计算)	元	0.0877	1	0.09		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.00679	5.2	0.04		
		热镀锌钢管 DN125×4.0	m	1.04	80.11	83.31		
		电线 BVR-4	m	0.14832	3.74	0.55		
	主材							
	设备							
	机械	中频煨弯机（圆管） 管径D（mm） D≤200	台班	0.0028	154.38	0.43		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0035	30.82	0.11		

项目编码	040501002004	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040706-24	钢管敷设 镀锌钢管埋地敷设 公称直径DN(mm) 50<DN≤65	100m	0.01	1556.63	4383.01	0	32.32	563.93	15.5663	43.8301	0	0.3232	5.6393
小计									15.5663	43.8301	0	0.3232	5.6393
清单项目综合单价													65.3589

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.21862	1.3891	4.47		
		技工人工费	元	8.1818	1.3561	11.1		
	材料	镀锌锁紧螺母 65	个	0.16056	1.23	0.2		
		铅油	kg	0.01648	9.3	0.15		
		镀锌管接头 65	个	0.1545	7.5	1.16		
		镀锌钢管塑料护口 65	个	0.1545	0.7	0.11		
		接地管卡 DN65	个	0.412	2.5	1.03		
		其它材料费(按百分比计算)	元	0.0438	1	0.04		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.00679	5.2	0.04		
		热镀锌钢管 DN65×4.0	m	1.04	38.9	40.46		
		电线 BVR-4	m	0.17304	3.74	0.65		
	主材							
	设备							
	机械	弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108	台班	0.00186	124.03	0.23		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.003	30.82	0.09		

项目编码	040205001006	项目名称	人(手)孔井	计量单位	座	工程量	14

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040802-1	接线手井制作 400mm×400mm	座	1	271.07	387.19	0	0	79.02	271.07	387.19	0	0	79.02
小计									271.07	387.19	0	0	79.02
清单项目综合单价									737.28				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	66.591	1.3891	92.5		
		技工人工费	元	103.127	1.3561	139.85		
		高级技工人工费	元	28.209	1.3726	38.72		
	材料	水	m3	3.994	3.77	15.06		
		粗砂	m3	0.018	145	2.61		
		蒸压灰砂砖 240mm×115mm×115mm	千块	0.148	350	51.8		
		钢筋混凝土井盖井座 400mm×400mm	套	1	240	240		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.02	410.25	8.21		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.143	459.32	65.68		
		其它材料费(按百分比计算)	元	3.83	1	3.83		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	040205001007	项目名称	人(手)孔井	计量单位	座	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040802-2	接线手井制作 800mm×600mm	座	1	360.64	556.57	0	0	107.2	360.64	556.57	0	0	107.2
小计									360.64	556.57	0	0	107.2
清单项目综合单价									1024.41				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	88.788	1.3891	123.34		
		技工人工费	元	136.905	1.3561	185.66		
		高级技工人工费	元	37.62	1.3726	51.64		
	材料	水	m3	5.988	3.77	22.57		
		粗砂	m3	0.053	145	7.69		
		蒸压灰砂砖 240mm×115mm×115mm	千块	0.168	350	58.8		
		钢筋混凝土井盖井座 800mm×600mm	套	1	350	350		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.039	410.25	16		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.209	459.32	96		
		其它材料费(按百分比计算)	元	5.51	1	5.51		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	040205001008	项目名称	人(手)孔井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040403-321	非定型井 垫层 混凝土	10m3	0.033	1332.47	4558.68	0	137.29	530.41	43.97151	150.43644	0	4.53057	17.50353
040403-325	非定型井砌筑 砖砌 矩形	10m3	0.154	2826.19	5496.07	0	93.86	903.13	435.23326	846.39478	0	14.45444	139.08202
040403-345	检查井 铸铁 井盖、座安装	10套	0.1	684.37	4550.99	0	0	378.18	68.437	455.099	0	0	37.818
040208-1	垫层 模板	10m2	0.073	199.25	118.27	0	10.31	50.46	14.54525	8.63371	0	0.75263	3.68358
040404-23	无梁井盖板 木模	100m2	0.0291	5147.94	2399.09	0	150.75	1263.12	149.805054	69.813519	0	4.386825	36.756792
小计									711.992074	1530.377449	0	24.124465	234.843922
清单项目综合单价									2501.337910				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	195.80118	1.3891	271.99		
		技工人工费	元	322.665854	1.3561	437.57		
	材料	水	m3	0.228723	3.77	0.86		
		其它材料费(按百分比计算)	元	6.568502	1	6.57		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.32825	448.21	147.12		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.836422	830	694.23		
		煤焦沥青漆	kg	0.971841	18.29	17.77		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.368524	398.56	146.88		
		钢钉(综合)	kg	0.733702	5.5	4.04		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.01859	1969	36.6		
		脱模剂	kg	0.363	8.4	3.05		
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm	张	0.455231	52	23.67		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.051419	5.2	0.27		
		零星卡具	kg	0.51677	6.2	3.2		
		木支撑	m3	0.003254	1800	5.86		
		水泥防水砂浆 1∶2	m3	0.000087	520.75	0.05		
	主材	球磨铸铁井盖	套	1	435	435		
	设备							
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.063637	282.7	17.99		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.062108	14.15	0.88		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.000725	600.15	0.44		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.037311	28.7	1.07		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.001801	968.29	1.74		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.002673	702.13	1.88		

项目编码	040205001009	项目名称	人(手)孔井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040403-321	非定型井 垫层 混凝土	10m3	0.015	1332.47	4558.68	0	137.29	530.41	19.98705	68.3802	0	2.05935	7.95615
040202-3	基础 混凝土	10m3	0.021	382.89	4645.72	0	13.58	317.47	8.04069	97.56012	0	0.28518	6.66687
040305-6	沉井制作混凝土 井壁、隔墙	10m3	0.07	537.21	4754.22	0	200.85	369.41	37.6047	332.7954	0	14.0595	25.8587
040205-7	带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.083	409.42	3872.52	0	12.25	284.56	33.98186	321.41916	0	1.01675	23.61848
040205-8	带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) Φ≤10	t	0.083	899.39	29.33	0	62.7	203.63	74.64937	2.43439	0	5.2041	16.90129
040205-9	带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	0.025	327.28	3737.67	0	9.13	259.53	8.182	93.44175	0	0.22825	6.48825
040205-10	带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	0.025	729.1	95.24	0	144.47	174.91	18.2275	2.381	0	3.61175	4.37275
040403-345	检查井 铸铁 井盖、座安装	10套	0.1	684.37	4550.99	0	0	378.18	68.437	455.099	0	0	37.818
040403-334	非定型井 石墙 抹灰 井内侧	100m2	0.0631	3924.59	920.91	0	86.22	915.63	247.641629	58.109421	0	5.440482	57.776253
040403-335	非定型井 石墙 抹灰 井底	100m2	0.0103	2192.88	920.91	0	86.22	534.47	22.586664	9.485373	0	0.888066	5.505041
小计									539.338463	1441.105814	0	32.793428	192.961784
清单项目综合单价									2206.199489				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	135.785385	1.3891	188.62		
		技工人工费	元	258.623943	1.3561	350.72		
		水	m3	0.580044	3.77	2.19		
		其它材料费(按百分比计算)	元	9.144742	1	9.14		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.1515	448.21	67.9		
		泵送预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.2121	454.8	96.46		
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.707	463.37	327.6		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ8～φ10盘卷	t	0.08466	3759	318.24		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.52612	5.2	2.74		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	0.025625	3610	92.51		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	0.24125	8.62	2.08		
		煤焦沥青漆	kg	0.492	18.29	9		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.0276	398.56	11		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.15047	446.91	67.25		
	主材	球磨铸铁井盖	套	1	435	435		
	设备							
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.028237	282.7	7.98		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.028665	14.15	0.41		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.19257	11.61	2.24		
		混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.01316	920.18	12.11		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.01163	42.19	0.49		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.03073	24.54	0.75		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.00594	1140.01	6.77		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.01225	166.88	2.04		

项目编码	030502007001	项目名称	拆除光缆	计量单位	m	工程量	4162

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040802-57换	敷设管道光缆 芯数N(芯) 2<N≤12 (破坏性拆除项目:人工*0.3 机械*0.3材料*0)	100m	0.01	103.85	0	0	48.95	26.14	1.0385	0	0	0.4895	0.2614
小计									1.0385	0	0	0.4895	0.2614
清单项目综合单价													1.7894

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.031008	1.3891	0.04		
		技工人工费	元	0.733992	1.3561	1		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	0	5.2	0		
		硅塑管 D33/D40	m	0	11.2	0		
		光缆 12芯	m	0	2.38	0		
		电缆托板	块	0	12	0		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	0.002919	1	0		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.000405	635.22	0.26		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000405	566.24	0.23		

项目编码	030502007002	项目名称	拆除光缆	计量单位	m	工程量	3565

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040802-57换	敷设管道光缆 芯数N(芯) 2<N≤12 (破坏性拆除项目:人工*0.3 机械*0.3材料*0)	100m	0.01	103.85	0	0	48.95	26.14	1.0385	0	0	0.4895	0.2614
小计									1.0385	0	0	0.4895	0.2614
清单项目综合单价													1.7894

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.031008	1.3891	0.04		
		技工人工费	元	0.733992	1.3561	1		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	0	5.2	0		
		硅塑管 D33/D40	m	0	11.2	0		
		光缆 12芯	m	0	2.38	0		
		电缆托板	块	0	12	0		
		其它材料费(按百分比计算)	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	0.002919	1	0		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.000405	635.22	0.26		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000405	566.24	0.23		

项目编码	030502007003	项目名称	拆除光缆	计量单位	m	工程量	1426

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040802-58换	敷设管道光缆 芯数N(芯) 12<N≤24 (破坏性拆除项目:人工*0.3机械*0.3材料*0)	100m	0.01	118.62	0	0	48.95	29.39	1.1862	0	0	0.4895	0.2939
小计									1.1862	0	0	0.4895	0.2939
清单项目综合单价													1.9696

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.035253	1.3891	0.05		
		技工人工费	元	0.838602	1.3561	1.14		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	0	5.2	0		
		硅塑管 D33/D40	m	0	11.2	0		
		光缆 24芯	m	0	3.26	0		
		电缆托板	块	0	12	0		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	0.002919	1	0		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.000405	635.22	0.26		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000405	566.24	0.23		

项目编码	030502007004	项目名称	拆除光缆	计量单位	m	工程量	1426

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040802-60换	敷设管道光缆 芯数N(芯) 36<N≤48 (破坏性拆除项目:人工*0.3机械*0.3材料*0)	100m	0.01	253.56	0	0	50.12	59.17	2.5356	0	0	0.5012	0.5917
小计									2.5356	0	0	0.5012	0.5917
清单项目综合单价													3.6285

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.075411	1.3891	0.1		
		技工人工费	元	1.792476	1.3561	2.43		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	0	5.2	0		
		硅塑管 D33/D40	m	0	11.2	0		
		光缆 48芯	m	0	12	0		
		电缆托板	块	0	12	0		

工程量清单综合单价分析表

费用明细									
	主材								
	设备								
	机械	仪器仪表使用费	元	0.014577	1	0.01		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.000405	635.22	0.26		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000405	566.24	0.23		

项目编码	030502007005	项目名称	光缆	计量单位	m	工程量	4857

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040802-57换	敷设管道光缆 芯数N(芯) 2<N≤12	100m	0.01	346.15	287.51	0	163.16	101.5	3.4615	2.8751	0	1.6316	1.015
小计									3.4615	2.8751	0	1.6316	1.015
清单项目综合单价													8.9832

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.10336	1.3891	0.14		
		技工人工费	元	2.44664	1.3561	3.32		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.1369	1	0.14		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.02335	5.2	0.12		
		硅塑管 D33/D40	m	0.005	11.2	0.06		
		电缆托板	块	0.0485	12	0.58		
		单模光缆 GYTA-6B1	m	1.02	1.94	1.98		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	0.00973	1	0.01		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00135	635.22	0.86		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00135	566.24	0.76		

项目编码	030502007006	项目名称	光缆	计量单位	m	工程量	3755

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040802-57换	敷设管道光缆 芯数N(芯) 2<N≤12	100m	0.01	346.15	330.35	0	163.16	103.64	3.4615	3.3035	0	1.6316	1.0364
小计									3.4615	3.3035	0	1.6316	1.0364
清单项目综合单价													9.4330

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.10336	1.3891	0.14		
		技工人工费	元	2.44664	1.3561	3.32		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	0.02335	5.2	0.12		
		硅塑管 D33/D40	m	0.005	11.2	0.06		
		单模光缆 GYTA-12B1	m	1.02	2.34	2.39		
		电缆托板	块	0.0485	12	0.58		
		其它材料费(按百分比计算)	元	0.1573	1	0.16		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	0.00973	1	0.01		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00135	635.22	0.86		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00135	566.24	0.76		

项目编码	030502007007	项目名称	光缆	计量单位	m	工程量	1502

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040802-58换	敷设管道光缆 芯数N(芯) 12<N≤24	100m	0.01	395.4	421.39	0	163.16	119.03	3.954	4.2139	0	1.6316	1.1903
小计									3.954	4.2139	0	1.6316	1.1903
清单项目综合单价													10.9898

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.11751	1.3891	0.16		
		技工人工费	元	2.79534	1.3561	3.79		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.2007	1	0.2		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.02335	5.2	0.12		
		硅塑管 D33/D40	m	0.005	11.2	0.06		
		电缆托板	块	0.0485	12	0.58		
		单模光缆 GYTA-24B1	m	1.02	3.19	3.25		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	0.00973	1	0.01		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00135	635.22	0.86		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00135	566.24	0.76		

项目编码	030502007008	项目名称	光缆	计量单位	m	工程量	1502

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040802-60换	敷设管道光缆 芯数N(芯) 36<N≤48	100m	0.01	845.18	615.24	0	167.05	227.99	8.4518	6.1524	0	1.6705	2.2799
小计									8.4518	6.1524	0	1.6705	2.2799
清单项目综合单价													18.5546

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.25137	1.3891	0.35		
		技工人工费	元	5.97492	1.3561	8.1		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.293	1	0.29		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.02335	5.2	0.12		
		硅塑管 D33/D40	m	0.005	11.2	0.06		
		电缆托板	块	0.0485	12	0.58		
		单模光缆 GYTA-48B1	m	1.02	5	5.1		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	0.04859	1	0.05		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00135	635.22	0.86		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00135	566.24	0.76		

项目编码	050307009006	项目名称	标志牌	计量单位	个	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040704-125	钉或粘路灯号牌	100个	1	253.34	308.5	0	0	71.18	253.34	308.5	0	0	71.18
小计									253.34	308.5	0	0	71.18
清单项目综合单价													633.02

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.52447	1.3891	0.73		
		技工人工费	元	1.33092	1.3561	1.8		
		水泥钉	100个	0.0416	25.6	1.06		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	路灯号牌		个	1.01	2	2.02		
	主材								
	设备								
	机械								

项目编码	031103010001	项目名称	光缆接续	计量单位	头	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040802-67换	光缆接续 芯数N(芯) 2<N≤12	个	1	533.85	73.61	0	190.31	133.94	533.85	73.61	0	190.31	133.94
小计									533.85	73.61	0	190.31	133.94
清单项目综合单价									931.71				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	63.98	1.3891	88.87		
		技工人工费	元	300.516	1.3561	407.53		
		高级技工人工费	元	27.287	1.3726	37.45		
	材料	酒精	kg	0.03	4	0.12		
		光纤热缩管	个	12.24	1	12.24		
		光缆接头盒 12芯以内	套	1.01	55	55.55		
		清洁纸300mm×350mm	张	5.1	0.43	2.19		
		其它材料费(按百分比计算)	元	3.51	1	3.51		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	33.283	1	33.28		
		汽油发电机组 功率P（kW） P=1.5	台班	1.19	131.96	157.03		

项目编码	031103010002	项目名称	光缆接续	计量单位	头	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040802-68换	光缆接续 芯数N(芯) 12<N≤24	个	1	837.53	97.06	0	262.05	206.76	837.53	97.06	0	262.05	206.76
小计									837.53	97.06	0	262.05	206.76
清单项目综合单价									1403.40				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	100.43	1.3891	139.51		
		技工人工费	元	471.62	1.3561	639.56		
		高级技工人工费	元	42.592	1.3726	58.46		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	4.62	1	4.62		
		酒精	kg	0.03	4	0.12		
		光纤热缩管	个	24.48	1	24.48		
		清洁纸300mm×350mm	张	5.1	0.43	2.19		
		光缆接头盒 24芯以内	套	1.01	65	65.65		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	82.579	1	82.58		
		汽油发电机组 功率P（kW） P=1.5	台班	1.36	131.96	179.47		

项目编码	031103010003	项目名称	光缆接续	计量单位	头	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040802-70换	光缆接续 芯数N(芯) 36<N≤48	个	1	1495.11	159.88	0	389.49	363.17	1495.11	159.88	0	389.49	363.17
小计									1495.11	159.88	0	389.49	363.17
清单项目综合单价									2407.65				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	179.32	1.3891	249.09		
		技工人工费	元	841.743	1.3561	1141.49		
		高级技工人工费	元	76.155	1.3726	104.53		
	材料	酒精	kg	0.03	4	0.12		
		光纤热缩管	个	48.96	1	48.96		
		光缆接头盒 48芯以内	套	1.01	100	101		
		清洁纸300mm×350mm	张	5.1	0.43	2.19		
		其它材料费(按百分比计算)	元	7.61	1	7.61		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	165.156	1	165.16		
		汽油发电机组 功率P（kW） P=1.5	台班	1.7	131.96	224.33		

项目编码	031103011001	项目名称	光缆成端接头	计量单位	头	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040802-77换	光纤成端头 芯数N(芯) 2<N≤12	个	1	171.01	42	0	14	40.68	171.01	42	0	14	40.68
小计									171.01	42	0	14	40.68
清单项目综合单价									267.69				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	41.783	1.3891	58.04		
		技工人工费	元	65.388	1.3561	88.67		
		高级技工人工费	元	17.7	1.3726	24.3		
	材料	光缆终端盒 6芯	个	1	40	40		
		其它材料费(按百分比计算)	元	2	1	2		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	14	1	14		

项目编码	031103011002	项目名称	光缆成端接头	计量单位	头	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040802-77换	光纤成端头 芯数N(芯) 2<N≤12	个	1	171.01	57.75	0	14	41.46	171.01	57.75	0	14	41.46
小计									171.01	57.75	0	14	41.46
清单项目综合单价									284.22				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	41.783	1.3891	58.04		
		技工人工费	元	65.388	1.3561	88.67		
		高级技工人工费	元	17.7	1.3726	24.3		
	材料	光缆终端盒 12芯	个	1	55	55		
		其它材料费(按百分比计算)	元	2.75	1	2.75		

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械	仪器仪表使用费	元	14	1	14			

项目编码	031103011003	项目名称	光缆成端接头	计量单位	头	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040802-78换	光纤成端头 芯数N(芯) 12＜N≤24	个	1	198.08	68.25	0	16	48.08	198.08	68.25	0	16	48.08
小计									198.08	68.25	0	16	48.08
清单项目综合单价									330.41				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	48.421	1.3891	67.26		
		技工人工费	元	75.743	1.3561	102.72		
		高级技工人工费	元	20.469	1.3726	28.1		
	材料	光缆终端盒 24芯	个	1	65	65		
		其它材料费(按百分比计算)	元	3.25	1	3.25		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	16	1	16		

项目编码	031103011004	项目名称	光缆成端接头	计量单位	头	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040802-80换	光纤成端头 芯数N(芯) 36＜N≤48	个	1	239.23	105	0	25	59.58	239.23	105	0	25	59.58
小计									239.23	105	0	25	59.58
清单项目综合单价									428.81				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	58.429	1.3891	81.16		
		技工人工费	元	91.548	1.3561	124.15		
		高级技工人工费	元	24.709	1.3726	33.92		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	5	1	5		
		光缆终端盒 48芯	个	1	100	100		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	25	1	25		

项目编码	031103012001	项目名称	光缆中继段测试	计量单位	中继段	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040802-89	光缆中继段测试 芯数N(芯) 2＜N≤12	段	1	501.57	2.76	0	284.15	129.58	501.57	2.76	0	284.15	129.58
小计									501.57	2.76	0	284.15	129.58
清单项目综合单价									918.06				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	60.063	1.3891	83.43		
		技工人工费	元	282.395	1.3561	382.96		
		高级技工人工费	元	25.632	1.3726	35.18		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.13	1	0.13		
		酒精	kg	0.05	4	0.2		
		清洁剂	瓶	0.04	6	0.24		
		清洁纸300mm×350mm	张	5.1	0.43	2.19		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	284.154	1	284.15		

项目编码	031103012002	项目名称	光缆中继段测试	计量单位	中继段	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040802-90	光缆中继段测试 芯数N(芯) 12＜N≤24	段	1	638.29	2.76	0	284.15	159.67	638.29	2.76	0	284.15	159.67
小计									638.29	2.76	0	284.15	159.67
清单项目综合单价									1084.87				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	76.607	1.3891	106.41		
		技工人工费	元	359.363	1.3561	487.33		
		高级技工人工费	元	32.457	1.3726	44.55		
	材料	酒精	kg	0.05	4	0.2		
		清洁剂	瓶	0.04	6	0.24		
		清洁纸300mm×350mm	张	5.1	0.43	2.19		
		其它材料费(按百分比计算)	元	0.13	1	0.13		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	284.154	1	284.15		

项目编码	031103012003	项目名称	光缆中继段测试	计量单位	中继段	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040802-92	光缆中继段测试 芯数N(芯) 36＜N≤48	段	1	1274.83	2.76	0	568.31	318.81	1274.83	2.76	0	568.31	318.81
小计									1274.83	2.76	0	568.31	318.81
清单项目综合单价									2164.71				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	152.878	1.3891	212.36		
		技工人工费	元	717.782	1.3561	973.38		
		高级技工人工费	元	64.907	1.3726	89.09		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.13	1	0.13		
		酒精	kg	0.05	4	0.2		
		清洁剂	瓶	0.04	6	0.24		
		清洁纸300mm×350mm	张	5.1	0.43	2.19		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	568.308	1	568.31		

项目编码	040205020002	项目名称	监控摄像机	计量单位	台	工程量	20

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040802-41换	枪式彩色摄像机 " (保护性拆除项目:人工*0.7机械*0.7设备*0)	台	1	127.19	0	0	58.69	31.93	127.19	0	0	58.69	31.93
040802-26换	闪光灯、摄像机底座支架制安	套	1	71.07	0	0	33.84	17.91	71.07	0	0	33.84	17.91
040802-47换	室外防护罩 " (保护性拆除项目:人工*0.7材料*0设备*0)	台	1	25.41	0	0	0	5.6	25.41	0	0	0	5.6
030401-37换	入户弱电箱 " (保护性拆除:人工*0.5材料*0设备*0)	台	1	18.79	0	0	0	4.13	18.79	0	0	0	4.13
040802-45换	电动云台 " (保护性拆除项目:人工*0.7设备*0)	台	1	74.34	0	0	0	16.36	74.34	0	0	0	16.36
040802-50换	电源适配器安装 " (保护性拆除项目:人工*0.7材料*0)	个	1	10.76	0	0	0	2.37	10.76	0	0	0	2.37
小计									327.56	0	0	92.53	78.3
清单项目综合单价													498.39
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		75.4019	1.3891		104.74		
		技工人工费				元		118.0487	1.3561		160.09		
		高级技工人工费				元		32.0138	1.3726		43.94		
		普工人工费(安装)				元		13.527	1.3891		18.79		
	材料	热轧薄钢板 δ=1mm~4mm				kg		0	3.734		0		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm~Φ4mm				kg		0	6.2		0		
		氧气				m3		0	4.11		0		
		乙炔气				kg		0	8.95		0		
		热镀锌钢管 DN50×3.8				m		0	29.36		0		
		其它材料费(按百分比计算)				元		0	1		0		
		镀锌螺栓 M12mm×40mm				套		0	0.82		0		
		其他材料费				元		0	1		0		
		电源适配器				个		0	200		0		
	主材												
	设备	彩色CCD摄像机(含半球)											
		密封防护罩											
		入户弱电箱											
		电动云台											
	机械	高空作业车 提升高度H（m） H≤9				台班		0.0875	670.7		58.69		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班		0.231	146.48		33.84		
项目编码	040205003005	项目名称		监控安装			计量单位		根		工程量		20
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040802-36换	立杆安装 高度H(m) H≤8	根	1	163.55	9.01	0	275.51	54.91	163.55	9.01	0	275.51	54.91
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.0026	1759.7	0	0	5446.12	752.26	4.57522	0	0	14.159912	1.955876
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.016	1429.43	5.84	0	547.93	351.62	22.87088	0.09344	0	8.76688	5.62592
120001-210	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5	1000m3	0.00163	0	45.69	0	24349.5	1633.94	0	0.0744747	0	39.689685	2.6633222
120001-214	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5	1000m3	0.0007	0	45.69	0	28434.63	1907.69	0	0.031983	0	19.904241	1.335383
040208-2	基础 模板	10m2	1	337.44	196.49	0	0.6	84.14	337.44	196.49	0	0.6	84.14
040202-3	基础 混凝土	10m3	1	382.89	4645.72	0	13.58	317.47	382.89	4645.72	0	13.58	317.47
040704-4	基础制作 预埋件 螺栓	t	0.091	2389.55	6105.92	0	650.39	874.82	217.44905	555.63872	0	59.18549	79.60862
040707-3	角钢接地极 普通土	根	1	26.19	49.61	0	25.67	9.97	26.19	49.61	0	25.67	9.97
小计									1154.96515	5456.668618	0	457.066208	557.6791212
清单项目综合单价													7626.3790969
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		152.181579	1.3891		211.4		
		技工人工费				元		273.334669	1.3561		370.67		
		高级技工人工费				元		16.961	1.3726		23.28		
	材料	钢垫板、夹板				kg		0.4	5.2		2.08		
		螺母 M36mm				个		8.08	0.52		4.2		
		垫圈 M16mm~30mm				个		8.08	0.15		1.21		
		平垫片 M16mm~36mm				个		8.08	0.18		1.45		
		其它材料费(按百分比计算)				元		7.251267	1		7.25		
		水				m3		0.217692	3.77		0.82		
		泵送预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3		1.01	454.8		459.35		
		组合钢模板				kg		2.36	6		14.16		
		钢钉(综合)				kg		0.096	5.5		0.53		
		零星卡具				kg		4.82	6.2		29.88		
		松杂枋板材 周转材				m3		0.012	1969		23.63		
		模板嵌缝料				kg		0.2	8		1.6		
		脱模剂				kg		0.4	8.4		3.36		
		钢支撑				kg		0.928	4.2		3.9		
		螺栓(综合)				kg		92.004	5.66		520.74		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm~Φ4mm				kg		4.831736	6.2		29.96		
		镀锌扁钢(综合)				kg		0.26	5.04		1.31		
		镀锌角钢(综合)				kg		9.802	4.8		47.05		
		沥青清漆				kg		0.02	13.2		0.26		
	主材												
	设备												
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班		0.3	635.22		190.57		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班		0.15	566.24		84.94		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90				台班		0.004805	1241.91		5.97		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8				台班		0.004805	537.08		2.58		
		履带式推土机 功率P（kW） P=75				台班		0.000512	1092.9		0.56		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5				台班		0.01323	1011.52		13.38		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF				台班		0.0277	1406.06		38.95		
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动				台班		0.011876	1646.15		19.55		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4				台班		0.001396	708.98		0.99		
		混凝土振动器 插入式				台班		0.117	11.61		1.36		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500				台班		0.0084	28.7		0.24		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45				台班		0.039598	16.72		0.66		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班		0.545978	146.48		79.97		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班		0.12	30.82		3.7		
项目编码	040205020003	项目名称		监控摄像机			计量单位		台		工程量		20
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040802-41	枪式彩色摄像机	台	1	181.69	0	5445	83.84	45.61	181.69	0	5445	83.84	45.61
040802-26	闪光灯、摄像机底座支架制安	套	1	101.53	10.43	0	48.34	26.11	101.53	10.43	0	48.34	26.11
040802-47	室外防护罩	台	1	36.3	3.52	800	0	8.17	36.3	3.52	800	0	8.17
030401-37	入户弱电箱	台	1	37.58	2	450	0	8.37	37.58	2	450	0	8.37
040802-45	电动云台	台	1	106.21	0	11600	0	23.38	106.21	0	11600	0	23.38
040802-50换	电源适配器安装	个	1	15.36	202	0	0	13.48	15.36	202	0	0	13.48
040802-77换	光纤成端头 芯数N(芯) 2<N≤12	个	1	171.01	57.75	0	14	41.46	171.01	57.75	0	14	41.46

工程量清单综合单价分析表

小计						649.68	275.7	18295	146.18	166.58
清单项目综合单价										19533.14
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费		元	149.5	1.3891		207.67		
		技工人工费		元	234.029	1.3561		317.37		
		高级技工人工费		元	63.434	1.3726		87.07		
		普工人工费(安装)		元	27.054	1.3891		37.58		
	材料	热轧薄钢板 δ=1mm～4mm		kg	0.825	3.734		3.08		
		镀锌螺栓 M12mm×40mm		套	4.08	0.82		3.35		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm		kg	0.2	6.2		1.24		
		氧气		m3	0.5	4.11		2.06		
		乙炔气		kg	0.2	8.95		1.79		
		热镀锌钢管 DN50×3.8		m	0.06	29.36		1.76		
		其他材料费		元	2	1		2		
		其它材料费(按百分比计算)		元	5.42	1		5.42		
		电源适配器		个	1	200		200		
		光缆终端盒 12芯		个	1	55		55		
	主材									
	设备	密封防护罩								
		电动云台								
		入户弱电箱								
		彩色CCD摄像机(含半球)								
	机械	高空作业车 提升高度H（m） H≤9		台班	0.125	670.7		83.84		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21		台班	0.33	146.48		48.34		
		仪器仪表使用费		元	14	1		14		
项目编码	030502009011	项目名称	跳线		计量单位	条		工程量	80	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040802-86换	尾纤安装	根	1	3.56	13.2	0	0	1.45	3.56	13.2	0	0	1.45
小计									3.56	13.2	0	0	1.45
清单项目综合单价													18.21
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工	普工人工费		元	0.868	1.3891		1.21					
		技工人工费		元	1.364	1.3561		1.85					
		高级技工人工费		元	0.366	1.3726		0.5					
	材料	单模普通跳纤-LC/PC—FC/PC-3米		根	1	13.2		13.2					
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	040806003001	项目名称	避雷引下线		计量单位	m		工程量	100				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040707-15	利用金属构件引下	10m	1	24.93	4.7	0	10.25	6.4	24.93	4.7	0	10.25	6.4
小计									24.93	4.7	0	10.25	6.4
清单项目综合单价													46.28
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工	普工人工费		元	0.3049	1.3891		0.42					
		技工人工费		元	1.5259	1.3561		2.07					
	材料	醇酸防锈漆(C53-1)		kg	0.005	13.37		0.07					
		清油 C01-1		kg	0.001	19.2		0.02					
		镀锌扁钢卡子 -25×4		kg	0.052	5.5		0.29					
		其它材料费(按百分比计算)		元	0.005	1		0.01					
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm		kg	0.015	6.2		0.09					
	主材												
	设备												
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21		台班	0.007	146.48		1.03					
项目编码	040807003001	项目名称	接地装置调试		计量单位	组		工程量	20				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040708-14	接地网	系统	1	558.05	5.58	0	57.2	126.94	558.05	5.58	0	57.2	126.94
小计									558.05	5.58	0	57.2	126.94
清单项目综合单价													747.77
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工	普工人工费		元	35.254	1.3891		48.97					
		技工人工费		元	183.907	1.3561		249.4					
		高级技工人工费		元	189.191	1.3726		259.68					
	材料	调试材料费		元	5.58	1		5.58					
	主材												
	设备												
	机械	仪器仪表使用费		元	57.2	1		57.2					
项目编码	031101050001	项目名称	监控系统运行试验(PDH)		计量单位	系统		工程量	20				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030410-32	电视监控系统联调 ≤500点	系统	1	984.7	5	0	50	220.33	984.7	5	0	50	220.33
小计									984.7	5	0	50	220.33
清单项目综合单价													1260.03
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工	高级技工人工费(安装)		元	717.397	1.3726		984.7					
	材料	其他材料费		元	5	1		5					
	主材												
	设备												
	机械	仪器仪表使用费		元	50	1		50					
项目编码	040205003006	项目名称	监控拆除		计量单位	根		工程量	20				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040802-36换	立杆安装 高度H(m) H≤8 ˚（保护性拆除项目:人工*0.7机械*0.7材料*0）	根	1	114.49	0	0	192.86	38.12	114.49	0	0	192.86	38.12
120001-217	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输石方 运距L（km） L≤5	1000m3	0.001	0	45.69	0	39089.23	2621.66	0	0.04569	0	39.08923	2.62166

工程量清单综合单价分析表

120001-221	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输石方 运距L（km） L≤5	1000m3	0.001	0	45.69	0	45691.22	3064.06	0	0.04569	0	45.69122	3.06406
120006-4	挖掘机带液压锤 拆除无筋混凝土	10m3	1	60.92	0	0	1241.65	96.61	60.92	0	0	1241.65	96.61
小计									175.41	0.09138	0	1519.29045	140.41572
清单项目综合单价													1835.20755
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	32.3413		1.3891		44.93		
		技工人工费				元	43.7689		1.3561		59.36		
		高级技工人工费				元	11.8727		1.3726		16.3		
	材料	钢垫板、夹板				kg	0		5.2		0		
		螺母 M36mm				个	0		0.52		0		
		垫圈 M16mm～30mm				个	0		0.15		0		
		平垫片 M16mm～36mm				个	0		0.18		0		
		闭路电视杆 8m立杆				根	0		4500		0		
		水				m3	0.012		3.77		0.05		
		其它材料费(按百分比计算)				元	0.00045		1		0		
	主材												
	设备												
	机械	轮胎式装载机 斗容量C(m3) C=1.0				台班	0.0074		736.58		5.45		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF				台班	0.019249		1406.06		27.07		
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动				台班	0.008249		1646.15		13.58		
		履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105				台班	0.084		1413.26		118.71		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4				台班	0.0006		708.98		0.43		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.21		635.22		133.4		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.105		566.24		59.46		
项目编码	040203008008	项目名称			人工修复路面(绿化路面)			计量单位	m2		工程量	600	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050010-203	铺种草皮 满铺	10m2	1	77.08	76.76	0	29.27	22.76	77.08	76.76	0	29.27	22.76
小计									77.08	76.76	0	29.27	22.76
清单项目综合单价													205.87
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	5.655		1.3631		7.71		
	材料	草皮				m2	1.05		6.5		6.83		
		有机肥				kg	1		0.36		0.36		
		水				m3	0.11		3.77		0.41		
		其它材料费(按百分比计算)				元	0.076		1		0.08		
	主材												
	设备												
	机械	洒水车 罐容量8000L				台班	0.0041		713.83		2.93		
项目编码	040101002006	项目名称			挖沟槽土方			计量单位	m3		工程量	439.2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120001-2	人工挖（沟）槽土方 深度H（m） H≤2	100m3	0.01	3615.06	0	0	0	795.68	36.1506	0	0	0	7.9568
小计									36.1506	0	0	0	7.9568
清单项目综合单价													44.10740
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	26.02451		1.3891		36.15		
	材料												
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	040103001014	项目名称			回填方			计量单位	m3		工程量	79.2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120001-137	人工回填夯实 回填砂	100m3	0.01	4774.84	25967.94	0	117.5	2357.22	47.7484	259.6794	0	1.175	23.5722
小计									47.7484	259.6794	0	1.175	23.5722
清单项目综合单价													332.17500
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	34.37363		1.3891		47.75		
	材料	中砂				m3	1.27		204		259.08		
		水				m3	0.159		3.77		0.6		
	主材												
	设备												
	机械	电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62				台班	0.05		23.5		1.18		
项目编码	040103001015	项目名称			回填方			计量单位	m3		工程量	360	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120001-135	人工回填夯实 回填土	100m3	0.1	3169.02	5.84	0	129.96	706.51	316.902	0.584	0	12.996	70.651
小计									316.902	0.584	0	12.996	70.651
清单项目综合单价													401.133
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	22.81349		1.3891		31.69		
	材料	水				m3	0.0155		3.77		0.06		
	主材												
	设备												
	机械	电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62				台班	0.0553		23.5		1.3		
项目编码	040103002016	项目名称			余方弃置			计量单位	m3		工程量	79.2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	571.35	0	0	1928.37	254.98	0.57135	0	0	1.92837	0.25498
120001-210	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5	1000m3	0.0007	0	45.69	0	24349.5	1633.94	0	0.031983	0	17.04465	1.143758
120001-214	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5	1000m3	0.00031	0	45.69	0	28434.63	1907.69	0	0.0141639	0	8.8147353	0.5913839
小计									0.57135	0.0461469	0	27.7877553	1.9901219
清单项目综合单价													30.3953741
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.411308		1.3891		0.57		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工								
	材料	水	m3	0.012	3.77	0.05		
		其它材料费(按百分比计算)	元	0.00045	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001176	1639.77	1.93		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.011908	1406.06	16.74		
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.005107	1646.15	8.41		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0006	708.98	0.43		

项目编码	040803002021	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	2000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040706-74	硬塑料管敷设 埋地敷设 公称直径DN(mm) 25＜DN≤32	100m	1	597.01	556.82	0	0	159.25	597.01	556.82	0	0	159.25
小计									597.01	556.82	0	0	159.25
清单项目综合单价									1313.08				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.23503	1.3891	1.72		
		技工人工费	元	3.13733	1.3561	4.25		
	材料	钢锯条	根	0.01	0.66	0.01		
		刚性阻燃管 Φ32×2.5	m	1.06	5	5.3		
		难燃塑料管接头 32	个	0.2575	0.75	0.19		
		其它材料费(按百分比计算)	元	0.0551	1	0.06		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.00257	5.2	0.01		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	040205016001	项目名称	管内配线	计量单位	m	工程量	2000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-194换	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面(mm2以内) 4	100m单线	1	145.17	1098.11	0	0	86.86	145.17	1098.11	0	0	86.86
小计									145.17	1098.11	0	0	86.86
清单项目综合单价									1330.14				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.16543	1.3891	0.23		
		技工人工费(安装)	元	0.76294	1.3561	1.03		
		高级技工人工费(安装)	元	0.13648	1.3726	0.19		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.0158	0.7	0.01		
		焊锡	kg	0.0014	75.6	0.11		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0003	69.5	0.02		
		汽油 60#～70#	kg	0.0066	7.54	0.05		
		多芯导线 RVV-3×4	m	1.05	10.27	10.78		
		其他材料费	元	0.01	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	040203007007	项目名称	人工开挖路面(砼路面)	计量单位	m2	工程量	41.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040105-11+040105-12*5	液压岩石破碎机破碎水泥混凝土面层 无筋 厚度T（mm） T=200(实际厚度:250mm)	100m2	0.01	75.56	67.75	0	1943.23	150.23	0.7556	0.6775	0	19.4323	1.5023
120001-190	人工装、运石方 运距L（m） L≤20	100m3	0.0025	3370.35	0	0	0	741.82	8.425875	0	0	0	1.85455
120001-217	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输石方 运距L（km） L≤5	1000m3	0.00018	0	45.69	0	39089.23	2621.66	0	0.0082242	0	7.0360614	0.4718988
120001-221	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输石方 运距L（km） L≤5	1000m3	0.0001	0	45.69	0	45691.22	3064.06	0	0.004569	0	4.569122	0.306406
小计									9.181475	0.6902932	0	31.0374834	4.1351548
清单项目综合单价									45.0444064				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	6.609665	1.3891	9.18		
	材料	水	m3	0.003	3.77	0.01		
		合金钎头 Φ150mm	个	0.00125	542	0.68		
		其它材料费(按百分比计算)	元	0.000113	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.004813	1406.06	6.77		
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.002061	1646.15	3.39		
		履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105	台班	0.01375	1413.26	19.43		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.00015	708.98	0.11		

项目编码	040203007008	项目名称	人工开挖路面垫层(砼路面)	计量单位	m2	工程量	41.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040105-11+040105-12*(-5)	液压岩石破碎机破碎水泥混凝土面层 无筋 厚度T（mm） T=200(实际厚度:150mm)	100m2	0.01	45.36	40.65	0	1165.94	90.15	0.4536	0.4065	0	11.6594	0.9015
120001-190	人工装、运石方 运距L（m） L≤20	100m3	0.0016	3370.35	0	0	0	741.82	5.39256	0	0	0	1.186912
120001-210	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5	1000m3	0.00011	0	45.69	0	24349.5	1633.94	0	0.0050259	0	2.678445	0.1797334
120001-214	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5	1000m3	0.00005	0	45.69	0	28434.63	1907.69	0	0.0022845	0	1.4217315	0.0953845
小计									5.84616	0.4138104	0	15.7595765	2.3635299
清单项目综合单价									24.3830768				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.969503	1.3891	5.51		
	材料	水	m3	0.001802	3.77	0.01		
		合金钎头 Φ150mm	个	0.00075	542	0.41		
		其它材料费(按百分比计算)	元	0.000068	1	0		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

费用明细	主材								
	设备								
	机械	新型全密闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF	台班	0.00179	1406.06	2.52			
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.000765	1646.15	1.26			
		履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105	台班	0.00825	1413.26	11.66			
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.00009	708.98	0.06			

项目编码	040203007009	项目名称	人工修复路面(砼路面)	计量单位	m2	工程量	41.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040103-42+040103-43*3	水泥混凝土路面浇筑厚度T(mm) T=220(实际厚度:250mm)	100m2	0.01	2123.92	12337.43	0	35.38	1086.72	21.2392	123.3743	0	0.3538	10.8672
小计									21.2392	123.3743	0	0.3538	10.8672
清单项目综合单价													155.834500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.86599	1.3891	6.76		
		技工人工费	元	10.67757	1.3561	14.48		
	材料	水	m3	0.31725	3.77	1.2		
		钢模板	kg	0.08939	6	0.54		
		其它材料费(按百分比计算)	元	0.6138	1	0.61		
		铁件(综合)	kg	0.065	6.96	0.45		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00004	1969	0.08		
		脱模剂	kg	0.0125	8.4	0.11		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.2525	476.8	120.39		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.025	14.15	0.35		

项目编码	040203007010	项目名称	人工修复路面垫层(砼路面)	计量单位	m2	工程量	41.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
050009-6	水泥石粉渣基层人工拌合 水泥含量6% 压实厚度15cm	100m2	0.01	1223.82	2680.68	0	235.42	419.17	12.2382	26.8068	0	2.3542	4.1917
小计									12.2382	26.8068	0	2.3542	4.1917
清单项目综合单价													45.590900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.8305	1.3631	2.5		
		技工人工费	元	7.3245	1.3302	9.74		
	材料	水	m3	0.0392	3.77	0.15		
		6%水泥石粉渣混合料	m3	0.153	173.37	26.53		
		其它材料费(按百分比计算)	元	0.1334	1	0.13		
	主材							
	设备							
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.001	1011.52	1.01		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.0025	537.08	1.34		

项目编码	040101002007	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	26.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120001-2	人工挖（沟）槽土方 深度H（m） H≤2	100m3	0.01	3615.06	0	0	0	795.68	36.1506	0	0	0	7.9568
小计									36.1506	0	0	0	7.9568
清单项目综合单价													44.107400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	26.02451	1.3891	36.15		
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	040103001016	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	5.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120001-137	人工回填夯实 回填砂	100m3	0.01	4774.84	25967.94	0	117.5	2357.22	47.7484	259.6794	0	1.175	23.5722
小计									47.7484	259.6794	0	1.175	23.5722
清单项目综合单价													332.175000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	34.37363	1.3891	47.75		
	材料	水	m3	0.159	3.77	0.6		
		中砂	m3	1.27	204	259.08		
	主材							
	设备							
	机械	电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62	台班	0.05	23.5	1.18		

项目编码	040103001017	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	22.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040101-169	人工回填土 夯填	100m3	0.01	3169.03	5.84	0	150.42	707.88	31.6903	0.0584	0	1.5042	7.0788
120001-135	人工回填夯实 回填土	100m3	0.01	3169.02	5.84	0	129.96	706.51	31.6902	0.0584	0	1.2996	7.0651
小计									63.3805	0.1168	0	2.8038	14.1439
清单项目综合单价													80.445000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	23.2487	1.3631	31.69		
		普工人工费	元	22.81349	1.3891	31.69		
	材料	水	m3	0.031	3.77	0.12		
	主材							
	设备							
	机械	夯实机 电动夯击能力20～62N·m	台班	0.0553	27.2	1.5		
		电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62	台班	0.0553	23.5	1.3		

项目编码	040103002017	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	3.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	571.35	0	0	1928.37	254.98	0.57135	0	0	1.92837	0.25498

工程量清单综合单价分析表

120001-210	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5	1000m3	0.0007	0	45.69	0	24349.5	1633.94	0	0.031983	0	17.04465	1.143758
120001-214	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5	1000m3	0.00031	0	45.69	0	28434.63	1907.69	0	0.0141639	0	8.8147353	0.5913839
小计									0.57135	0.0461469	0	27.7877553	1.9901219
清单项目综合单价													30.3953741
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	0.411308		1.3891		0.57		
	材料	水				m3	0.012		3.77		0.05		
		其它材料费(按百分比计算)				元	0.00045		1		0		
	主材												
	设备												
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0				台班	0.001176		1639.77		1.93		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF				台班	0.011906		1406.06		16.74		
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动				台班	0.005109		1646.15		8.41		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4				台班	0.0006		708.98		0.43		
项目编码	040303002002	项目名称		混凝土基础			计量单位		m3		工程量	26.15	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040401-11	管道(渠)基础 混凝土基础	10m3	0.1	748.86	4578.43	0	27.04	395.55	74.886	457.843	0	2.704	39.555
小计									74.886	457.843	0	2.704	39.555
清单项目综合单价													574.98800
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	29.7053		1.3891		41.26		
		技工人工费				元	24.7931		1.3561		33.62		
	材料	水				m3	0.164		3.77		0.62		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01		448.21		452.69		
		其它材料费(按百分比计算)				元	4.533		1		4.53		
	主材												
	设备												
	机械	混凝土振动器 平板式				台班	0.1911		14.15		2.7		
项目编码	040803003008	项目名称		电缆排管			计量单位		m		工程量	1426	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040701-2换	塑料管排管敷设 公称外径dn(mm) 63< dn≤110	100m	0.01	210.66	2402.3	0	0	166.48	2.1066	24.023	0	0	1.6648
小计									2.1066	24.023	0	0	1.6648
清单项目综合单价													27.7944
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	0.83566		1.3891		1.16		
		技工人工费				元	0.69747		1.3561		0.95		
	材料	PVC胶				kg	0.0075		12.68		0.1		
		PVC-U通信塑料管 Φ114mm				m	1.03		23		23.69		
		其它材料费(按百分比计算)				元	0.2379		1		0.24		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	040803003009	项目名称		电缆排管			计量单位		m		工程量	102	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040701-1换	塑料管排管敷设 公称外径dn(mm) dn≤63	100m	0.01	175.62	1462.82	0	0	111.79	1.7562	14.6282	0	0	1.1179
小计									1.7562	14.6282	0	0	1.1179
清单项目综合单价													17.5023
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	0.6964		1.3891		0.97		
		技工人工费				元	0.58168		1.3561		0.79		
	材料	PVC胶				kg	0.005		12.68		0.06		
		PVC-U通信塑料管 Φ56mm				m	1.03		14		14.42		
		其它材料费(按百分比计算)				元	0.1448		1		0.14		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	040501002005	项目名称		镀锌钢管			计量单位		m		工程量	94	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040706-27	钢管敷设 镀锌钢管理地敷设 公称直径DN(mm) 100<DN≤125	100m	0.01	2052.05	8777.77	0	54.02	894.17	20.5205	87.7777	0	0.5402	8.9417
小计									20.5205	87.7777	0	0.5402	8.9417
清单项目综合单价													117.7801
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	4.24364		1.3891		5.89		
		技工人工费				元	10.78509		1.3561		14.63		
	材料	镀锌钢丝(综合)				kg	0.00679		5.2		0.04		
		铅油				kg	0.0301		9.3		0.28		
		热镀锌钢管 DN125×4.0				m	1.04		80.11		83.31		
		镀锌管接头 125				个	0.1545		14.2		2.19		
		接地管卡 DN125				个	0.3296		3.98		1.31		
		电线 BVR-4				m	0.14832		3.74		0.55		
		其它材料费(按百分比计算)				元	0.0877		1		0.09		
	主材												
	设备												
	机械	中频煨弯机（圆管） 管径D（mm） D≤200				台班	0.0028		154.38		0.43		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.0035		30.82		0.11		
项目编码	040205001010	项目名称		人(手)孔井			计量单位		座		工程量	12	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040802-2	接线手井制作 800mm×600mm	座	1	360.64	556.57	0	0	107.2	360.64	556.57	0	0	107.2

工程量清单综合单价分析表

小计					360.64	556.57	0	0	107.2
清单项目综合单价									1024.41
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	88.788	1.3891		123.34		
		技工人工费	元	136.905	1.3561		185.66		
		高级技工人工费	元	37.62	1.3726		51.64		
	材料	水	m3	5.988	3.77		22.57		
		粗砂	m3	0.053	145		7.69		
		蒸压灰砂砖 240mm×115mm×115mm	千块	0.168	350		58.8		
		钢筋混凝土井盖井座 800mm×600mm	套	1	350		350		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.039	410.25		16		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.209	459.32		96		
		其它材料费(按百分比计算)	元	5.51	1		5.51		
	主材								
	设备								
	机械								

项目编码	030502007009	项目名称	拆除光缆	计量单位	m	工程量	4163

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040802-57换	敷设管道光缆 芯数N(芯) 2<N≤12 ˉ(破坏性拆除项目:人工*0.3 机械*0.3材料*0)	100m	0.01	103.85	0	0	48.95	26.14	1.0385	0	0	0.4895	0.2614
小计									1.0385	0	0	0.4895	0.2614

清单项目综合单价									1.7894
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.031008	1.3891		0.04		
		技工人工费	元	0.733992	1.3561		1		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	0	5.2		0		
		硅塑管 D33/D40	m	0	11.2		0		
		光缆 12芯	m	0	2.38		0		
		电缆托板	块	0	12		0		
	主材								
	设备								
	机械	仪器仪表使用费	元	0.002919	1		0		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.000405	635.22		0.26		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000405	566.24		0.23		

项目编码	030502007010	项目名称	拆除光缆	计量单位	m	工程量	4278

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040802-57换	敷设管道光缆 芯数N(芯) 2<N≤12 ˉ(破坏性拆除项目:人工*0.3 机械*0.3材料*0)	100m	0.01	103.85	0	0	48.95	26.14	1.0385	0	0	0.4895	0.2614
小计									1.0385	0	0	0.4895	0.2614

清单项目综合单价									1.7894
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.031008	1.3891		0.04		
		技工人工费	元	0.733992	1.3561		1		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	0	5.2		0		
		硅塑管 D33/D40	m	0	11.2		0		
		光缆 12芯	m	0	2.38		0		
		电缆托板	块	0	12		0		
		其它材料费(按百分比计算)	元	0	1		0		
	主材								
	设备								
	机械	仪器仪表使用费	元	0.002919	1		0		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.000405	635.22		0.26		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000405	566.24		0.23		

项目编码	030502007011	项目名称	拆除光缆	计量单位	m	工程量	2139

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040802-58换	敷设管道光缆 芯数N(芯) 12<N≤24 ˉ(破坏性拆除项目:人工*0.3机械*0.3材料*0)	100m	0.01	118.62	0	0	48.95	29.39	1.1862	0	0	0.4895	0.2939
小计									1.1862	0	0	0.4895	0.2939

清单项目综合单价									1.9696
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.035253	1.3891		0.05		
		技工人工费	元	0.838602	1.3561		1.14		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	0	5.2		0		
		硅塑管 D33/D40	m	0	11.2		0		
		光缆 24芯	m	0	3.26		0		
		电缆托板	块	0	12		0		
	主材								
	设备								
	机械	仪器仪表使用费	元	0.002919	1		0		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.000405	635.22		0.26		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000405	566.24		0.23		

项目编码	030502007012	项目名称	拆除光缆	计量单位	m	工程量	1426

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040802-60换	敷设管道光缆 芯数N(芯) 36<N≤48 ˉ(破坏性拆除项目:人工*0.3机械*0.3材料*0)	100m	0.01	253.56	0	0	50.12	59.17	2.5356	0	0	0.5012	0.5917
小计									2.5356	0	0	0.5012	0.5917

清单项目综合单价									3.6285
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.075411	1.3891		0.1		
		技工人工费	元	1.792476	1.3561		2.43		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	0	5.2		0		
		硅塑管 D33/D40	m	0	11.2		0		
		光缆 48芯	m	0	12		0		
		电缆托板	块	0	12		0		
	主材								
	设备								

工程量清单综合单价分析表

	设备								
	机械	仪器仪表使用费	元	0.014577	1	0.01		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.000405	635.22	0.26		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000405	566.24	0.23		

项目编码	030502007013	项目名称	光缆	计量单位	m	工程量	4880

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040802-57换	敷设管道光缆 芯数N(芯) 2<N≤12	100m	0.1	346.15	287.51	0	163.16	101.5	34.615	28.751	0	16.316	10.15
小计									34.615	28.751	0	16.316	10.15
清单项目综合单价													89.832

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.10336	1.3891	0.14		
		技工人工费	元	2.44664	1.3561	3.32		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.1369	1	0.14		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.02335	5.2	0.12		
		硅塑管 D33/D40	m	0.005	11.2	0.06		
		单模光缆 GYTA-6B1	m	1.02	1.94	1.98		
		电缆托板	块	0.0485	12	0.58		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	0.00973	1	0.01		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00135	635.22	0.86		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00135	566.24	0.76		

项目编码	030502007014	项目名称	光缆	计量单位	m	工程量	3790

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040802-57换	敷设管道光缆 芯数N(芯) 2<N≤12	100m	0.1	346.15	330.35	0	163.16	103.64	34.615	33.035	0	16.316	10.364
小计									34.615	33.035	0	16.316	10.364
清单项目综合单价													94.330

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.10336	1.3891	0.14		
		技工人工费	元	2.44664	1.3561	3.32		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.1573	1	0.16		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.02335	5.2	0.12		
		硅塑管 D33/D40	m	0.005	11.2	0.06		
		单模光缆 GYTA-12B1	m	1.02	2.34	2.39		
		电缆托板	块	0.0485	12	0.58		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	0.00973	1	0.01		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00135	635.22	0.86		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00135	566.24	0.76		

项目编码	030502007015	项目名称	光缆	计量单位	m	工程量	1516

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040802-58换	敷设管道光缆 芯数N(芯) 12<N≤24	100m	0.01	395.4	421.39	0	163.16	119.03	3.954	4.2139	0	1.6316	1.1903
小计									3.954	4.2139	0	1.6316	1.1903
清单项目综合单价													10.9898

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.11751	1.3891	0.16		
		技工人工费	元	2.79534	1.3561	3.79		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.2007	1	0.2		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.02335	5.2	0.12		
		硅塑管 D33/D40	m	0.005	11.2	0.06		
		单模光缆 GYTA-24B1	m	1.02	3.19	3.25		
		电缆托板	块	0.0485	12	0.58		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	0.00973	1	0.01		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00135	635.22	0.86		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00135	566.24	0.76		

项目编码	030502007016	项目名称	光缆	计量单位	m	工程量	1516

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040802-60换	敷设管道光缆 芯数N(芯) 36<N≤48	100m	0.01	845.18	615.24	0	167.05	227.99	8.4518	6.1524	0	1.6705	2.2799
小计									8.4518	6.1524	0	1.6705	2.2799
清单项目综合单价													18.5546

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.25137	1.3891	0.35		
		技工人工费	元	5.97492	1.3561	8.1		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.293	1	0.29		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.02335	5.2	0.12		
		硅塑管 D33/D40	m	0.005	11.2	0.06		
		单模光缆 GYTA-48B1	m	1.02	5	5.1		
		电缆托板	块	0.0485	12	0.58		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	0.04859	1	0.05		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00135	635.22	0.86		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00135	566.24	0.76		

项目编码	050307009007	项目名称	标志牌	计量单位	个	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040704-125	钉或粘路灯号牌	100个	1	253.34	308.5	0	0	71.18	253.34	308.5	0	0	71.18
小计									253.34	308.5	0	0	71.18
清单项目综合单价													633.02

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.52447	1.3891	0.73		
		技工人工费	元	1.33092	1.3561	1.8		
	材料	水泥钉	100个	0.0416	25.6	1.06		
		路灯号牌	个	1.01	2	2.02		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	主材									
	设备									
	机械									
项目编码	031103010004	项目名称	光缆接续		计量单位	头		工程量	30	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040802-67换	光缆接续 芯数N(芯) 2<N≤12	个	1	533.85	73.61	0	190.31	133.94	533.85	73.61	0	190.31	133.94
小计									533.85	73.61	0	190.31	133.94
清单项目综合单价													931.71
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	63.98		1.3891		88.87		
		技工人工费				元	300.516		1.3561		407.53		
		高级技工人工费				元	27.287		1.3726		37.45		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元	3.51		1		3.51		
		酒精				kg	0.03		4		0.12		
		光纤热缩管				个	12.24		1		12.24		
		光缆接头盒 12芯以内				套	1.01		55		55.55		
		清洁纸300mm×350mm				张	5.1		0.43		2.19		
	主材												
	设备												
	机械	仪器仪表使用费				元	33.283		1		33.28		
		汽油发电机组 功率P（kW） P=1.5				台班	1.19		131.96		157.03		
项目编码	031103010005	项目名称	光缆接续		计量单位	头		工程量	4				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040802-68换	光缆接续 芯数N(芯) 12<N≤24	个	1	837.53	97.06	0	262.05	206.76	837.53	97.06	0	262.05	206.76
小计									837.53	97.06	0	262.05	206.76
清单项目综合单价													1403.40
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	100.43		1.3891		139.51		
		技工人工费				元	471.62		1.3561		639.56		
		高级技工人工费				元	42.592		1.3726		58.46		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元	4.62		1		4.62		
		酒精				kg	0.03		4		0.12		
		光纤热缩管				个	24.48		1		24.48		
		光缆接头盒 24芯以内				套	1.01		65		65.65		
		清洁纸300mm×350mm				张	5.1		0.43		2.19		
	主材												
	设备												
	机械	仪器仪表使用费				元	82.579		1		82.58		
		汽油发电机组 功率P（kW） P=1.5				台班	1.36		131.96		179.47		
项目编码	031103010006	项目名称	光缆接续		计量单位	头		工程量	4				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040802-70换	光缆接续 芯数N(芯) 36<N≤48	个	1	1495.11	159.88	0	389.49	363.17	1495.11	159.88	0	389.49	363.17
小计									1495.11	159.88	0	389.49	363.17
清单项目综合单价													2407.65
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	179.32		1.3891		249.09		
		技工人工费				元	841.743		1.3561		1141.49		
		高级技工人工费				元	76.155		1.3726		104.53		
	材料	其它材料费(按百分比计算)				元	7.61		1		7.61		
		酒精				kg	0.03		4		0.12		
		光纤热缩管				个	48.96		1		48.96		
		光缆接头盒 48芯以内				套	1.01		100		101		
		清洁纸300mm×350mm				张	5.1		0.43		2.19		
	主材												
	设备												
	机械	仪器仪表使用费				元	165.156		1		165.16		
		汽油发电机组 功率P（kW） P=1.5				台班	1.7		131.96		224.33		
项目编码	031103011005	项目名称	光缆成端接头		计量单位	头		工程量	40				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040802-77换	光纤成端头 芯数N(芯) 2<N≤12	个	1	171.01	42	0	14	40.68	171.01	42	0	14	40.68
小计									171.01	42	0	14	40.68
清单项目综合单价													267.69
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	41.783		1.3891		58.04		
		技工人工费				元	65.388		1.3561		88.67		
		高级技工人工费				元	17.7		1.3726		24.3		
	材料	光缆终端盒 6芯				个	1		40		40		
		其它材料费(按百分比计算)				元	2		1		2		
	主材												
	设备												
	机械	仪器仪表使用费				元	14		1		14		
项目编码	031103011006	项目名称	光缆成端接头		计量单位	头		工程量	10				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040802-77换	光纤成端头 芯数N(芯) 2<N≤12	个	1	171.01	57.75	0	14	41.46	171.01	57.75	0	14	41.46
小计									171.01	57.75	0	14	41.46
清单项目综合单价													284.22
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	41.783		1.3891		58.04		
		技工人工费				元	65.388		1.3561		88.67		
		高级技工人工费				元	17.7		1.3726		24.3		
	材料	光缆终端盒 12芯				个	1		55		55		
		其它材料费(按百分比计算)				元	2.75		1		2.75		
	主材												
	设备												

工程量清单综合单价分析表

	设备									
	机械	仪器仪表使用费		元	14	1	14		
项目编码	031103011007	项目名称	光缆成端接头		计量单位	头	工程量	4	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040802-78换	光纤成端头 芯数N(芯) 12＜N≤24	个	1	198.08	68.25	0	16	48.08	198.08	68.25	0	16	48.08
小计									198.08	68.25	0	16	48.08
清单项目综合单价									330.41				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	48.421	1.3891	67.26		
		技工人工费	元	75.743	1.3561	102.72		
		高级技工人工费	元	20.469	1.3726	28.1		
	材料	光缆终端盒 24芯	个	1	65	65		
		其它材料费(按百分比计算)	元	3.25	1	3.25		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	16	1	16		

项目编码	031103011008	项目名称	光缆成端接头	计量单位	头	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040802-80换	光纤成端头 芯数N(芯) 36＜N≤48	个	1	239.23	105	0	25	59.58	239.23	105	0	25	59.58
小计									239.23	105	0	25	59.58
清单项目综合单价									428.81				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	58.429	1.3891	81.16		
		技工人工费	元	91.548	1.3561	124.15		
		高级技工人工费	元	24.709	1.3726	33.92		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	5	1	5		
		光缆终端盒 48芯	个	1	100	100		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	25	1	25		

项目编码	031103012004	项目名称	光缆中继段测试	计量单位	中继段	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040802-89	光缆中继段测试 芯数N(芯) 2＜N≤12	段	1	501.57	2.76	0	284.15	129.58	501.57	2.76	0	284.15	129.58
小计									501.57	2.76	0	284.15	129.58
清单项目综合单价									918.06				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	60.063	1.3891	83.43		
		技工人工费	元	282.395	1.3561	382.96		
		高级技工人工费	元	25.632	1.3726	35.18		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.13	1	0.13		
		酒精	kg	0.05	4	0.2		
		清洁剂	瓶	0.04	6	0.24		
		清洁纸300mm×350mm	张	5.1	0.43	2.19		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	284.154	1	284.15		

项目编码	031103012005	项目名称	光缆中继段测试	计量单位	中继段	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040802-90	光缆中继段测试 芯数N(芯) 12＜N≤24	段	1	638.29	2.76	0	284.15	159.67	638.29	2.76	0	284.15	159.67
小计									638.29	2.76	0	284.15	159.67
清单项目综合单价									1084.87				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	76.607	1.3891	106.41		
		技工人工费	元	359.363	1.3561	487.33		
		高级技工人工费	元	32.457	1.3726	44.55		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.13	1	0.13		
		酒精	kg	0.05	4	0.2		
		清洁剂	瓶	0.04	6	0.24		
		清洁纸300mm×350mm	张	5.1	0.43	2.19		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	284.154	1	284.15		

项目编码	031103012006	项目名称	光缆中继段测试	计量单位	中继段	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040802-92	光缆中继段测试 芯数N(芯) 36＜N≤48	段	1	1274.83	2.76	0	568.31	318.81	1274.83	2.76	0	568.31	318.81
小计									1274.83	2.76	0	568.31	318.81
清单项目综合单价									2164.71				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	152.878	1.3891	212.36		
		技工人工费	元	717.782	1.3561	973.38		
		高级技工人工费	元	64.907	1.3726	89.09		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.13	1	0.13		
		酒精	kg	0.05	4	0.2		
		清洁剂	瓶	0.04	6	0.24		
		清洁纸300mm×350mm	张	5.1	0.43	2.19		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	568.308	1	568.31		

项目编码	040205003007	项目名称	监控拆除	计量单位	根	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

040802-36换	立杆安装 高度H(m) H≤8 ˚（保护性拆除项目:人工*0.7机械*0.7材料*0）	根	1	114.49	0	0	192.86	38.12	114.49	0	0	192.86	38.12
120001-217	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输石方 运距L（km） L≤5	1000m3	0.001	0	45.69	0	39089.23	2621.66	0	0.04569	0	39.08923	2.62166
120001-221	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输石方 运距L（km） L≤5	1000m3	0.001	0	45.69	0	45691.22	3064.06	0	0.04569	0	45.69122	3.06406
120006-4	挖掘机带液压锤 拆除无筋混凝土	10m3	1	60.92	0	0	1241.65	96.61	60.92	0	0	1241.65	96.61
小计									175.41	0.09138	0	1519.29045	140.41572
清单项目综合单价													1835.20755

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	32.3413	1.3891	44.93		
		技工人工费	元	43.7689	1.3561	59.36		
		高级技工人工费	元	11.8727	1.3726	16.3		
	材料	钢垫板、夹板	kg	0	5.2	0		
		螺母 M36mm	个	0	0.52	0		
		垫圈 M16mm～30mm	个	0	0.15	0		
		平垫片 M16mm～36mm	个	0	0.18	0		
		闭路电视杆 8m立杆	根	0	4500	0		
		水	m3	0.012	3.77	0.05		
		其它材料费(按百分比计算)	元	0.00045	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	轮胎式装载机 斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.0074	736.58	5.45		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.019249	1406.06	27.07		
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.008249	1646.15	13.58		
		履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105	台班	0.084	1413.26	118.71		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0006	708.98	0.43		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.21	635.22	133.4		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.105	566.24	59.46		

项目编码	040205020004	项目名称	监控摄像机	计量单位	台	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040802-41换	枪式彩色摄像机 ˚（保护性拆除项目:人工*0.7机械*0.7设备*0）	台	1	127.19	0	0	58.69	31.93	127.19	0	0	58.69	31.93
040802-26换	闪光灯、摄像机底座支架制安	套	1	71.07	0	0	33.84	17.91	71.07	0	0	33.84	17.91
040802-47换	室外防护罩 ˚（保护性拆除项目:人工*0.7材料*0设备*0）	台	1	25.41	0	0	5.6		25.41	0	0	0	5.6
030401-37换	入户弱电箱 ˚（保护性拆除:人工*0.5材料*0设备*0）	台	1	18.79	0	0	0	4.13	18.79	0	0	0	4.13
040802-45换	电动云台 ˚（保护性拆除项目:人工*0.7设备*0）	台	1	74.34	0	0	0	16.36	74.34	0	0	0	16.36
040802-50换	电源适配器安装 ˚（保护性拆除项目:人工*0.7材料*0）	个	1	10.76	0	0	0	2.37	10.76	0	0	0	2.37
小计									327.56	0	0	92.53	78.3
清单项目综合单价													498.39

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	75.4019	1.3891	104.74		
		技工人工费	元	118.0487	1.3561	160.09		
		高级技工人工费	元	32.0138	1.3726	43.94		
		普工人工费(安装)	元	13.527	1.3891	18.79		
	材料	热轧薄钢板 δ=1mm～4mm	kg	0	3.734	0		
		镀锌螺栓 M12mm×40mm	套	0	0.82	0		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	0	6.2	0		
		氧气	m3	0	4.11	0		
		乙炔气	kg	0	8.95	0		
		热镀锌钢管 DN50×3.8	m	0	29.36	0		
		电源适配器	个	0	200	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
		其它材料费(按百分比计算)	元	0	1	0		
	主材							
	设备	密封防护罩						
		电动云台						
		入户弱电箱						
		彩色CCD摄像机(含半球)						
	机械	高空作业车 提升高度H（m） H≤9	台班	0.0875	670.7	58.69		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.231	146.48	33.84		

项目编码	040205003008	项目名称	监控安装	计量单位	根	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040802-36换	立杆安装 高度H(m) H≤8	根	1	163.55	9.01	0	275.51	54.91	163.55	9.01	0	275.51	54.91
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.0026	1759.7	0	0	5446.12	752.26	4.57522	0	0	14.159912	1.955876
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.016	1429.43	5.84	0	547.93	351.62	22.87088	0.09344	0	8.76688	5.62592
120001-210	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5	1000m3	0.00163	0	45.69	0	24349.5	1633.94	0	0.0744747	0	39.689685	2.6633222
120001-214	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5	1000m3	0.0007	0	45.69	0	28434.63	1907.69	0	0.031983	0	19.904241	1.335383
040208-2	基础 模板	10m2	1	337.44	196.49	0	0.6	84.14	337.44	196.49	0	0.6	84.14
040202-3	基础 混凝土	10m3	1	382.89	4645.72	0	13.58	317.47	382.89	4645.72	0	13.58	317.47
040704-4	基础制作 预埋件 螺栓	t	0.091	2389.55	6105.92	0	650.39	874.82	217.44905	555.63872	0	59.18549	79.60862
040707-3	角钢接地极 普通土	根	1	26.19	49.61	0	25.67	9.97	26.19	49.61	0	25.67	9.97
小计									1154.96515	5456.668618	0	457.066208	557.6791212
清单项目综合单价													7626.3790969

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	152.181579	1.3891	211.4		
		技工人工费	元	273.334669	1.3561	370.67		
		高级技工人工费	元	16.961	1.3726	23.28		
	材料	镀锌扁钢(综合)	kg	0.26	5.04	1.31		
		镀锌角钢(综合)	kg	9.802	4.8	47.05		
		钢垫板、夹板	kg	0.4	5.2	2.08		
		组合钢模板	kg	2.36	6	14.16		
		螺栓(综合)	kg	92.004	5.66	520.74		
		螺母 M36mm	个	8.08	0.52	4.2		
		垫圈 M16mm～30mm	个	8.08	0.15	1.21		
		钢钉(综合)	kg	0.096	5.5	0.53		
		平垫片 M16mm～36mm	个	8.08	0.18	1.45		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	4.831736	6.2	29.96		
		零星卡具	kg	4.82	6.2	29.88		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.012	1969	23.63		

工程量清单综合单价分析表

费用明细		沥青清漆	kg	0.02	13.2	0.26		
		模板嵌缝料	kg	0.2	8	1.6		
		脱模剂	kg	0.4	8.4	3.36		
		钢支撑	kg	0.928	4.2	3.9		
		水	m3	0.217692	3.77	0.82		
		泵送预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	454.8	459.35		
		其它材料费(按百分比计算)	元	7.251267	1	7.25		
	主材							
	设备							
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.000512	1092.9	0.56		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.004805	1241.91	5.97		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.01323	1011.52	13.38		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.0277	1406.06	38.95		
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.011876	1646.15	19.55		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.004805	537.08	2.58		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.001396	708.98	0.99		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.3	635.22	190.57		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.15	566.24	84.94		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.117	11.61	1.36		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.0084	28.7	0.24		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.12	30.82	3.7		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.039598	16.72	0.66		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.545978	146.48	79.97		

项目编码	040205020005	项目名称	监控摄像机	计量单位	台	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040802-41	枪式彩色摄像机	台	1	181.69	0	5445	83.84	45.61	181.69	0	5445	83.84	45.61
040802-26	闪光灯、摄像机底座支架制安	套	1	101.53	10.43	0	48.34	26.11	101.53	10.43	0	48.34	26.11
040802-47	室外防护罩	台	1	36.3	3.52	800	0	8.17	36.3	3.52	800	0	8.17
030401-37	入户弱电箱	台	1	37.58	2	450	0	8.37	37.58	2	450	0	8.37
040802-45	电动云台	台	1	106.21	0	11600	0	23.38	106.21	0	11600	0	23.38
040802-50换	电源适配器安装	个	1	15.36	202	0	0	13.48	15.36	202	0	0	13.48
040802-77换	光纤成端头 芯数N(芯) 2<N≤12	个	1	171.01	57.75	0	14	41.46	171.01	57.75	0	14	41.46
小计									649.68	275.7	18295	146.18	166.58
清单项目综合单价													19533.14

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	149.5	1.3891	207.67		
		技工人工费	元	234.029	1.3561	317.37		
		高级技工人工费	元	63.434	1.3726	87.07		
		普工人工费(安装)	元	27.054	1.3891	37.58		
	材料	热轧薄钢板 δ=1mm～4mm	kg	0.825	3.734	3.08		
		镀锌螺栓 M12mm×40mm	套	4.08	0.82	3.35		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	0.2	6.2	1.24		
		氧气	m3	0.5	4.11	2.06		
		乙炔气	kg	0.2	8.95	1.79		
		热镀锌钢管 DN50×3.8	m	0.06	29.36	1.76		
		光缆终端盒 12芯	个	1	55	55		
		电源适配器	个	1	200	200		
		其他材料费	元	2	1	2		
		其它材料费(按百分比计算)	元	5.42	1	5.42		
	主材							
	设备	密封防护罩						
		电动云台						
		入户弱电箱						
		彩色CCD摄像机(含半球)						
	机械	仪器仪表使用费	元	14	1	14		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤9	台班	0.125	670.7	83.84		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.33	146.48	48.34		

项目编码	030502009012	项目名称	跳线	计量单位	条	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040802-86换	尾纤安装	根	1	3.56	13.2	0	0	1.45	3.56	13.2	0	0	1.45
小计									3.56	13.2	0	0	1.45
清单项目综合单价													18.21

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.868	1.3891	1.21		
		技工人工费	元	1.364	1.3561	1.85		
		高级技工人工费	元	0.366	1.3726	0.5		
	材料	单模普通跳纤-LC/PC—FC/PC-3米	根	1	13.2	13.2		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	040806003002	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040707-15	利用金属构件引下	10m	1	24.93	4.7	0	10.25	6.4	24.93	4.7	0	10.25	6.4
小计									24.93	4.7	0	10.25	6.4
清单项目综合单价													46.28

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.3049	1.3891	0.42		
		技工人工费	元	1.5259	1.3561	2.07		
	材料	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.005	13.37	0.07		
		清油 C01-1	kg	0.001	19.2	0.02		
		镀锌扁钢卡子 -25×4	kg	0.052	5.5	0.29		
		其它材料费(按百分比计算)	元	0.005	1	0.01		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	0.015	6.2	0.09		
	主材							
	设备							
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.007	146.48	1.03		

项目编码	040807003002	项目名称	接地网及测试	计量单位	组	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040708-14	接地网	系统	1	558.05	5.58	0	57.2	126.94	558.05	5.58	0	57.2	126.94
小计									558.05	5.58	0	57.2	126.94
清单项目综合单价													747.77

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	35.254	1.3891	48.97		
		技工人工费	元	183.907	1.3561	249.4		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	高级技工人工费	元	189.191	1.3726	259.68		
	材料	调试材料费	元	5.58	1	5.58		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	57.2	1	57.2		

项目编码	031101050002	项目名称	监控系统测试	计量单位	系统	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030410-32	电视监控系统联调 ≤500点	系统	1	984.7	5	0	50	220.33	984.7	5	0	50	220.33
小计									984.7	5	0	50	220.33

清单项目综合单价 1260.03

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费(安装)	元	717.397	1.3726	984.7		
	材料	其他材料费	元	5	1	5		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	50	1	50		

项目编码	040101002008	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	87.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120001-2	人工挖（沟）槽土方 深度H（m） H≤2	100m3	0.01	3615.06	0	0	0	795.68	36.1506	0	0	0	7.9568
小计									36.1506	0	0	0	7.9568

清单项目综合单价 44.107400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	26.02451	1.3891	36.15		
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	040103001018	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	15.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120001-137	人工回填夯实 回填砂	100m3	0.01	4774.84	25967.94	0	117.5	2357.22	47.7484	259.6794	0	1.175	23.5722
小计									47.7484	259.6794	0	1.175	23.5722

清单项目综合单价 332.175000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	34.37363	1.3891	47.75		
	材料	水	m3	0.159	3.77	0.6		
		中砂	m3	1.27	204	259.08		
	主材							
	设备							
	机械	电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62	台班	0.05	23.5	1.18		

项目编码	040103001019	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120001-135	人工回填夯实 回填土	100m3	0.01	3169.02	5.84	0	129.96	706.51	31.6902	0.0584	0	1.2996	7.0651
小计									31.6902	0.0584	0	1.2996	7.0651

清单项目综合单价 40.1133

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	22.81349	1.3891	31.69		
	材料	水	m3	0.0155	3.77	0.06		
	主材							
	设备							
	机械	电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62	台班	0.0553	23.5	1.3		

项目编码	040103002018	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	15.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	571.35	0	0	1928.37	254.98	0.57135	0	0	1.92837	0.25498
120001-210	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5	1000m3	0.00071	0	45.69	0	24349.5	1633.94	0	0.0324399	0	17.288145	1.1600974
120001-214	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5	1000m3	0.0003	0	45.69	0	28434.63	1907.69	0	0.013707	0	8.530389	0.572307
小计									0.57135	0.0461469	0	27.746904	1.9873844

清单项目综合单价 30.3517853

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.411308	1.3891	0.57		
	材料	水	m3	0.012	3.77	0.05		
		其它材料费(按百分比计算)	元	0.00045	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001176	1639.77	1.93		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.011913	1406.06	16.75		
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.005102	1646.15	8.4		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0006	708.98	0.43		

项目编码	040803002022	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	400

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040706-74	硬塑料管敷设 埋地敷设 公称直径DN(mm) 25＜DN≤32	100m	1	597.01	556.82	0	0	159.25	597.01	556.82	0	0	159.25
小计									597.01	556.82	0	0	159.25

清单项目综合单价 1313.08

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	1.23503	1.3891	1.72		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费	元	3.13733	1.3561	4.25		
	材料	钢锯条	根	0.01	0.66	0.01		
		刚性阻燃管 φ32×2.5	m	1.06	5	5.3		
		难燃塑料管接头 32	个	0.2575	0.75	0.19		
		其它材料费(按百分比计算)	元	0.0551	1	0.06		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.00257	5.2	0.01		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	040205016002	项目名称	管内配线	计量单位	m	工程量	400

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-194换	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面(mm2以内) 4	100m单线	1	145.17	1098.11	0	0	86.86	145.17	1098.11	0	0	86.86
小计									145.17	1098.11	0	0	86.86
清单项目综合单价									1330.14				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.16543	1.3891	0.23		
		技工人工费(安装)	元	0.76294	1.3561	1.03		
		高级技工人工费(安装)	元	0.13648	1.3726	0.19		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.0158	0.7	0.01		
		焊锡	kg	0.0014	75.6	0.11		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0003	69.5	0.02		
		汽油 60#～70#	kg	0.0066	7.54	0.05		
		多芯导线 RVV-3×4	m	1.05	10.27	10.78		
		其他材料费	元	0.01	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	040805001010	项目名称	常规照明灯	计量单位	套	工程量	93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-34换	投光灯(100W以上)安装	10套	0.1	506.41	1815.43	0	0	202.23	50.641	181.543	0	0	20.223
小计									50.641	181.543	0	0	20.223
清单项目综合单价									252.407				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	9.1077	1.3891	12.65		
		技工人工费(安装)	元	22.8057	1.3561	30.93		
		高级技工人工费(安装)	元	5.1448	1.3726	7.06		
	材料	普通钢板 0#～3# δ=2.6mm～3.2mm	kg	0.99	4.068	4.03		
		精制六角带帽螺栓 M10×14以上	10套	0.408	2.5	1.02		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.1	7.06	0.71		
		电线 BV-4	m	2.04	3.61	7.36		
		其他材料费	元	0.426	1	0.43		
		投光灯 30W	套	1	168	168		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	040801008002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040702-35	杆上配电箱	台	1	366.72	111.03	280	4.39	86.56	366.72	111.03	280	4.39	86.56
小计									366.72	111.03	280	4.39	86.56
清单项目综合单价									848.70				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	53.862	1.3891	74.82		
		技工人工费	元	167.284	1.3561	226.85		
		高级技工人工费	元	47.389	1.3726	65.05		
	材料	镀锌圆钢（综合）	kg	4	5.62	22.48		
		镀锌精制带帽螺栓 M12mm×100mm以内2平1弹簧	10套	0.61	9.35	5.7		
		塑料软管 φ8mm	m	17.5	0.4	7		
		镀锌M形抱铁	个	2.04	6.6	13.46		
		镀锌U形抱箍	套	2.04	9.5	19.38		
		镀锌角钢横担 50×5×800	副	2.1	19.7	41.37		
		其它材料费(按百分比计算)	元	1.64	1	1.64		
	主材							
	设备	微断开关箱						
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.03	146.48	4.39		

项目编码	040805001011	项目名称	常规照明灯	计量单位	套	工程量	56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040704-8换	金属路灯杆安装 单杆式 高度H(m) 10<H≤15 （路灯工程（不带电作业）保护性拆除时:人工*0.5机械*0.5材料*0）	根	1	152.46	0	0	106.24	40.68	152.46	0	0	106.24	40.68
040704-76换	双光源路灯、广场灯具安装 高度H(m) 9<H≤18 （路灯工程（不带电作业）保护性拆除时:人工*0.5机械*0.5材料*0）	10套	0.1	408.34	0	0	456.27	120.45	40.834	0	0	45.627	12.045
小计									193.294	0	0	151.867	52.725
清单项目综合单价									397.886				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	39.9997	1.3891	55.56		
		技工人工费	元	101.5645	1.3561	137.73		
	材料	酚醛磁漆	kg	0	10.5	0		
		红丹环氧防锈漆	kg	0	19.2	0		
		钢垫板 δ=2.5mm～5mm	kg	0	3	0		
		精制六角带帽螺栓 M16mm×60mm	套	0	1.35	0		
		弹簧垫圈 M16mm～30mm	10个	0	1.8	0		
		双光源路灯(广场)灯具 2*100W	套	0	960	0		
	主材	金属杆 H=15m	根	0	3750	0		
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.0555	968.29	53.74		
		平板拖车组 装载质量M（t） M=8	台班	0.0555	945.92	52.5		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤18	台班	0.0375	1216.71	45.63		

项目编码	040805001012	项目名称	常规照明灯	计量单位	套	工程量	56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040704-8换	金属路灯杆安装 单杆式 高度H(m) 10<H≤15	根	1	304.92	2627.45	0	212.48	212.72	304.92	2627.45	0	212.48	212.72
040704-76换	双光源路灯、广场灯具安装 高度H(m) 9<H≤18	10套	0.1	816.69	12180.6	0	912.53	849.94	81.669	1218.06	0	91.253	84.994
040704-1	基础制作 混凝土垫层	10m3	0.02	1332.47	4626.72	0	137.29	533.81	26.6494	92.5344	0	2.7458	10.6762
040704-2	基础制作 混凝土基础	10m3	0.2	877.24	4578.43	0	137.14	431.19	175.448	915.686	0	27.428	86.238
040704-4	基础制作 预埋件 螺栓	t	0.031	2389.55	6105.92	0	650.39	874.82	74.07605	189.28352	0	20.16209	27.11942
040707-3	角钢接地极 普通土	根	4	26.19	49.61	0	25.67	9.97	104.76	198.44	0	102.68	39.88
040707-9	户外接地母线敷设	10m	0.4	299.6	66.48	0	5.86	69.66	119.84	26.592	0	2.344	27.864
040708-14	接地网	系统	1	558.05	5.58	0	57.2	126.94	558.05	5.58	0	57.2	126.94
040205-7	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.078	409.42	3872.52	0	12.25	284.56	31.93476	302.05656	0	0.9555	22.19568
040205-8	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.078	899.39	29.33	0	62.7	203.63	70.15242	2.28774	0	4.8906	15.88314
040205-9	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.051	327.28	3737.67	0	9.13	259.53	16.69128	190.62117	0	0.46563	13.23603
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.051	729.1	95.24	0	144.47	174.91	37.1841	4.85724	0	7.36797	8.92041
小计									1601.37501	5773.44863	0	529.97259	676.66688
清单项目综合单价													8581.46311

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	251.82034	1.3891	349.8		
		技工人工费	元	730.509601	1.3561	990.64		
		高级技工人工费	元	189.191	1.3726	259.68		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ8～φ10盘卷	t	0.079451	3759	298.66		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	0.051653	3610	186.47		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.556227	5.2	2.89		
		镀锌扁钢(综合)	kg	1.04	5.04	5.24		
		镀锌扁钢 -40×4	m	4.092	6.3	25.78		
		镀锌角钢(综合)	kg	39.208	4.8	188.2		
		钢垫板 δ=2.5mm～5mm	kg	0.77	3	2.31		
		螺栓(综合)	kg	31.419643	5.66	177.84		
		精制六角带帽螺栓 M16mm×60mm	套	8.16	1.35	11.02		
		弹簧垫圈 M16mm～30mm	10个	0.844	1.8	1.52		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	0.486291	8.62	4.19		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	2.022732	6.2	12.54		
		沥青清漆	kg	0.084	13.2	1.11		
		酚醛磁漆	kg	0.6	10.5	6.3		
		红丹环氧防锈漆	kg	0.3	19.2	5.76		
		双光源路灯(广场)灯具 2*100W	套	1.01	1200	1212		
		水	m3	0.381723	3.77	1.44		
		调试材料费	元	5.58	1	5.58		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	2.222	448.21	995.92		
		其它材料费(按百分比计算)	元	24.743754	1	24.74		
	主材	金属杆 H=15m	根	1	2600	2600		
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	57.2	1	57.2		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.111	968.29	107.48		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.007056	1140.01	8.04		
		平板拖车组 装载质量M（t） M=8	台班	0.111	945.92	105		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.0858	282.7	24.26		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤18	台班	0.075	1216.71	91.25		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.41822	14.15	5.92		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.013608	42.19	0.57		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.034225	24.54	0.84		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.48	30.82	14.79		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.013523	16.72	0.23		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.751228	146.48	110.04		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.024693	166.88	4.12		

项目编码	040205001011	项目名称	人(手)孔井	计量单位	座	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040802-2	接线手井制作 800mm×600mm	座	1	360.64	556.57	0	0	107.2	360.64	556.57	0	0	107.2
小计									360.64	556.57	0	0	107.2
清单项目综合单价													1024.41

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	88.788	1.3891	123.34		
		技工人工费	元	136.905	1.3561	185.66		
		高级技工人工费	元	37.62	1.3726	51.64		
	材料	粗砂	m3	0.053	145	7.69		
		蒸压灰砂砖 240mm×115mm×115mm	千块	0.168	350	58.8		
		钢筋混凝土井盖井座 800mm×600mm	套	1	350	350		
		水	m3	5.988	3.77	22.57		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.039	410.25	16		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.209	459.32	96		
		其它材料费(按百分比计算)	元	5.51	1	5.51		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030408001035	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	2040

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040705-14换	铜芯电缆一般敷设 截面面积S(mm2) 10<S≤35 （五芯电力电缆敷:人工*1.1机械*1.1）	100m	0.1	701.54	11471.52	0	13.59	728.9	70.154	1147.152	0	1.359	72.89
小计									70.154	1147.152	0	1.359	72.89
清单项目综合单价													1291.555

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.908468	1.3891	1.26		
		技工人工费	元	3.464527	1.3561	4.7		
		高级技工人工费	元	0.768746	1.3726	1.06		
	材料	镀锌电缆卡子 2mm×35mm	套	0.107	1.85	0.2		
		标志牌	个	0.0612	0.8	0.05		
		其它材料费(按百分比计算)	元	0.0049	1	0		
	主材	YJV-1kV-5×25mm2	m	1.01	113.33	114.46		
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	635.22	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.00011	600.15	0.07		

项目编码	030408001036	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	1200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040705-13换	铜芯电缆一般敷设 截面面积S(mm2) S≤10 (五芯电力电缆敷:人工*1.1机械*1.1)	100m	1	303.41	4744.92	0	6.6	304.47	303.41	4744.92	0	6.6	304.47
小计									303.41	4744.92	0	6.6	304.47
清单项目综合单价													5359.40

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.392612	1.3891	0.55		
		技工人工费	元	1.498497	1.3561	2.03		
		高级技工人工费	元	0.332618	1.3726	0.46		
	材料	标志牌	个	0.0612	0.8	0.05		
		其它材料费(按百分比计算)	元	0.0049	1	0		
		镀锌电缆卡子 2mm×35mm	套	0.107	1.85	0.2		
	主材	YJV-1kV-5×10mm2	m	1.01	46.73	47.2		
	设备							
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.00011	600.15	0.07		

项目编码	030408001037	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	1400

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040705-13换	铜芯电缆一般敷设 截面面积S(mm2) S≤10 (五芯电力电缆敷:人工*1.1机械*1.1)	100m	1	303.41	2064.38	0	6.6	170.44	303.41	2064.38	0	6.6	170.44
小计									303.41	2064.38	0	6.6	170.44
清单项目综合单价													2544.83

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.392612	1.3891	0.55		
		技工人工费	元	1.498497	1.3561	2.03		
		高级技工人工费	元	0.332618	1.3726	0.46		
	材料	标志牌	个	0.0612	0.8	0.05		
		其它材料费(按百分比计算)	元	0.0049	1	0		
		镀锌电缆卡子 2mm×35mm	套	0.107	1.85	0.2		
	主材	YJV-1kV-5×4mm2	m	1.01	20.19	20.39		
	设备							
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.00011	600.15	0.07		

项目编码	040804002008	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	3600

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040706-126换	照明线路(铜芯) 导线截面积S(mm2) S≤2.5	100m单线	1	100.03	316	0	0	37.81	100.03	316	0	0	37.81
小计									100.03	316	0	0	37.81
清单项目综合单价													453.84

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.20673	1.3891	0.29		
		技工人工费	元	0.52585	1.3561	0.71		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	0.0009	5.2	0		
		自粘性橡胶带20mm×5m	卷	0.0025	1.6	0		
		焊锡	kg	0.002	75.6	0.15		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		BVV-2.5mm2	m	1.16	2.54	2.95		
		其它材料费(按百分比计算)	元	0.0467	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	040803005001	项目名称	电缆终端头	计量单位	个	工程量	57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040705-70换	电力电缆终端头制安 1kV以下干包式 铜芯 截面积S(mm2) 10< S≤35 (五芯电力电缆敷:人工*1.1)	个	1	91.28	52.24	0	0	22.71	91.28	52.24	0	0	22.71
小计									91.28	52.24	0	0	22.71
清单项目综合单价													166.23

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费	元	17.8321	1.3561	24.18		
		高级技工人工费	元	48.8818	1.3726	67.1		
	材料	自粘性橡胶带20mm×5m	卷	0.6	1.6	0.96		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	69.5	0.7		
		焊锡丝(综合)	kg	0.051	75.6	3.86		
		丙酮	kg	1.02	8.8	8.98		
		镀锡裸铜绞线 16mm2	kg	0.25	68	17		
		铜接线端子 DT-10	个	1.01	1.9	1.92		
		铜接线端子 DT-16	个	1.01	2.5	2.53		
		铜接线端子 DT-35	个	3.03	4.1	12.42		
		电力复合脂	kg	0.03	45	1.35		
		其它材料费(按百分比计算)	元	0.77	1	0.77		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.14	12.5	1.75		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	040803002023	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	1400

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040701-1换	塑料管排管敷设 公称外径dn(mm) dn≤63	100m	1	175.62	546.32	0	0	65.97	175.62	546.32	0	0	65.97
小计									175.62	546.32	0	0	65.97
清单项目综合单价													787.91

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.6964	1.3891	0.97		
		技工人工费	元	0.58168	1.3561	0.79		
	材料	其它材料费(按百分比计算)	元	0.0541	1	0.05		
		PVC胶	kg	0.005	12.68	0.06		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	PVCφ32*2mm	m	1.03	5.19	5.35		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	040803002024	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	1200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040701-1换	塑料管排管敷设 公称外径dn(mm) dn≤63	100m	1	175.62	842.8	0	0	80.79	175.62	842.8	0	0	80.79
小计									175.62	842.8	0	0	80.79
清单项目综合单价													1099.21

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.6964	1.3891	0.97		
		技工人工费	元	0.58168	1.3561	0.79		
	材料	PVC胶	kg	0.005	12.68	0.06		
		PVCφ50*2.3mm	m	1.03	8.04	8.28		
		其它材料费(按百分比计算)	元	0.0834	1	0.08		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	040803002025	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	1750

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040701-2换	塑料管排管敷设 公称外径dn(mm) 63<dn≤110	100m	0.1	210.66	1826.53	0	0	137.7	21.066	182.653	0	0	13.77
小计									21.066	182.653	0	0	13.77
清单项目综合单价													217.489

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.83566	1.3891	1.16		
		技工人工费	元	0.69747	1.3561	0.95		
	材料	PVC胶	kg	0.0075	12.68	0.1		
		其它材料费(按百分比计算)	元	0.001	1	0		
	主材	PVCφ75*2.3mm	m	1.03	17.64	18.17		
	设备							
	机械							

项目编码	040205002001	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	345

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040701-8换	钢管排管敷设 公称外径DN(mm) 50<DN≤100	100m	0.01	362.07	5046.68	0	103.89	338.99	3.6207	50.4668	0	1.0389	3.3899
小计									3.6207	50.4668	0	1.0389	3.3899
清单项目综合单价													58.5163

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.43628	1.3891	2		
		技工人工费	元	1.19876	1.3561	1.63		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	0.0066	5.2	0.03		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷	kg	0.0645	3.805	0.25		
		低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm	kg	0.012	6.2	0.07		
		SC-DN80*4	m	1.03	46.48	47.87		
		镀锌管接头 100	个	0.1648	10.55	1.74		
		其它材料费(按百分比计算)	元	0.4997	1	0.5		
	主材							
	设备							
	机械	弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108	台班	0.0007	124.03	0.09		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0065	146.48	0.95		

项目编码	040805001013	项目名称	常规照明灯	计量单位	套	工程量	93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-34换	投光灯(100W以上)安装 ˉ(破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	10套	0.1	126.6	0	0	0	27.87	12.66	0	0	0	2.787
小计									12.66	0	0	0	2.787
清单项目综合单价													15.447

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.276925	1.3891	3.16		
		技工人工费(安装)	元	5.701425	1.3561	7.73		
		高级技工人工费(安装)	元	1.2862	1.3726	1.77		
	材料	普通钢板 0#～3# δ=2.6mm～3.2mm	kg	0	4.068	0		
		精制六角带帽螺栓 M10×14以上	10套	0	2.5	0		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0	7.06	0		
		电线 BV-4	m	0	3.61	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
		投光灯	套	0	170	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	040801008003	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040702-35换	杆上配电箱 ˉ(路灯工程（不带电作业）破坏性拆除时:人工*0.25机械*0.25材料*0设备*0)	台	1	91.67	0	0	1.1	20.25	91.67	0	0	1.1	20.25
小计									91.67	0	0	1.1	20.25
清单项目综合单价													113.02

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.4655	1.3891	18.7		
		技工人工费	元	41.821	1.3561	56.71		
		高级技工人工费	元	11.84725	1.3726	16.26		
	材料	塑料软管 φ8mm	m	0	0.4	0		
		镀锌M形抱铁	个	0	6.6	0		
		镀锌U形抱箍	套	0	9.5	0		
		镀锌角钢横担 50×5×800	副	0	19.7	0		
		镀锌圆钢（综合）	kg	0	5.62	0		

费用明细

工程量清单综合单价分析表

费用明细									
		镀锌精制带帽螺栓 M12mm×100mm以内2平1弹簧	10套	0	9.35	0		
		其它材料费(按百分比计算)	元	0	1	0		
	主材							
	设备	微断开关箱						
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0075	146.48	1.1		

项目编码	030408001038	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	2600

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040705-14换	铜芯电缆一般敷设 截面面积S(mm2) 10＜S≤35 （路灯工程（不带电作业）破坏性拆除时:人工*0.25机械*0.25材料*0主材*0）	100m	1	159.44	0	0	3.09	35.3	159.44	0	0	3.09	35.3
040701-2换	塑料管排管敷设 公称外径dn(mm) 63＜dn≤110	100m	1	63.2	0	0	0	13.91	63.2	0	0	0	13.91
小计									222.64	0	0	3.09	49.21
清单项目综合单价													274.94

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.457168	1.3891	0.64		
		技工人工费	元	0.996634	1.3561	1.35		
		高级技工人工费	元	0.174715	1.3726	0.24		
	材料	标志牌	个	0	0.8	0		
		镀锌电缆卡子 2mm×35mm	套	0	1.85	0		
		其它材料费(按百分比计算)	元	0	1	0		
		PVC胶	kg	0	12.68	0		
	主材	YJV-1kV-5×25mm2	m	0	113.33	0		
		PVCφ75*2.3mm	m	0	17.64	0		
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.000025	635.22	0.02		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.000025	600.15	0.02		

项目编码	040205001012	项目名称	人(手)孔井	计量单位	座	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040802-2换	接线手井制作 800mm×600mm	座	1	108.19	0	0	0	23.82	108.19	0	0	0	23.82
小计									108.19	0	0	0	23.82
清单项目综合单价													132.01

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	26.6364	1.3891	37		
		技工人工费	元	41.0715	1.3561	55.7		
		高级技工人工费	元	11.286	1.3726	15.49		
	材料	水	m3	0	3.77	0		
		粗砂	m3	0	145	0		
		蒸压灰砂砖 240mm×115mm×115mm	千块	0	350	0		
		钢筋混凝土井盖井座 800mm×600mm	套	0	350	0		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0	410.25	0		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0	459.32	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	040807002001	项目名称	供电系统调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040708-6换	1kV以下交流供电 （当调试经更换修改的设备、拆迁的旧设备时:人工*1.15机械*1.15）	系统	1	439.73	3.6	0	76.07	102.06	439.73	3.6	0	76.07	102.06
小计									439.73	3.6	0	76.07	102.06
清单项目综合单价													621.46

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	27.78285	1.3891	38.59		
		技工人工费	元	144.9138	1.3561	196.52		
		高级技工人工费	元	149.0745	1.3726	204.62		
	材料	调试材料费	元	3.6	1	3.6		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	76.0725	1	76.07		

项目编码	040101002009	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	1278.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.001	1759.7	0	0	5964.01	786.96	1.7597	0	0	5.96401	0.78696
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.0006	2524.36	0	0	0	555.62	1.514616	0	0	0	0.333372
小计									3.274316	0	0	5.96401	1.120332
清单项目综合单价													10.358658

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.357091	1.3891	3.27		
	材料							
	主材							
	设备							
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.0002	1092.9	0.22		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.00568	1011.52	5.75		

项目编码	040103001020	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1278.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1429.43	5.84	0	547.93	351.62	14.2943	0.0584	0	5.4793	3.5162
小计									14.2943	0.0584	0	5.4793	3.5162
清单项目综合单价													23.34820

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.29032	1.3891	14.29		
	材料	水	m3	0.0155	3.77	0.06		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

费用明细	主材							
	设备							
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.00308	1241.91	3.83		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.00308	537.08	1.65		

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：管线迁改
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	60255.34	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.7~1.1)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	0	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　管线迁改
标　　段：　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		市政工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					60255.34
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	60255.34
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	48254.34
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	施工临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	12001
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	90	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	0
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9+B14_10	100	0
1-14-1	14.1	围堰		项		100	0
1-14-2	14.2	筑岛		项		100	0
1-14-3	14.3	便道		项		100	0
1-14-4	14.4	便桥		项		100	0
1-14-5	14.5	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项		100	0
1-14-6	14.6	驳岸块石清理		项		100	0
1-14-7	14.7	地下管线交叉处理		项		100	0
1-14-8	14.8	行车、行人干扰增加		项		100	0
1-14-9	14.9	轨道交通工程路桥		项		100	0
1-14-10	14.10	市政基础设施施工监测、监控、保护		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							60255.34

材料设备暂估价计价表

工程名称：管线迁改
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：管线迁改
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：管线迁改
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：管线迁改
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：管线迁改
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：管线迁改
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	107725.3
1	增值税应纳税额	A5	3.02	96183.3
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	11542
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	124371.23
合计				232096.53

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）-水土保持工程
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	单位工程名称	金额:(元)
1	水土保持工程	1607627.23
2	暂列金额	0
3	专业工程暂估价	0
4	优质优价奖励费	0
合计		1607627.23

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　水土保持工程　　第 1 页，共 1 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		整个工程					1429109.1	0	
1-1	010507006001	移动沉沙池	1.名称：移动沉沙池 2.规格：满足图纸要求 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	座	30	4233.07	126992.1	0	
1-2	010202B003001	土袋挡墙	1.名称：土袋挡墙 2.规格：满足图纸要求 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	1500	64.47	96705	0	
1-3	010202B003002	土工布覆盖	1.名称：土工布覆盖 2.规格：临时堆土、堆料和施工裸露面覆盖 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	53000	15.7	832100	0	
1-4	010202009001	喷射混凝土	1.名称：边坡喷射混凝土 2.规格：50mm厚 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	6400	58.33	373312	0	
合计							1429109.1	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 水土保持工程　　标段： 梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

项目编码	010507006001	项目名称	移动沉沙池	计量单位	座	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
100002-31换	钢板剪力墙安装 厚 4mm 钢板	t	0.44	1302.23	5394.49	0	101.5	563.15	572.9812	2373.5756	0	44.66	247.786
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.01	1759.7	0	0	5499.74	755.85	17.597	0	0	54.9974	7.5585
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.01	571.35	0	0	1949.86	256.42	5.7135	0	0	19.4986	2.5642
120001-214+120001-215*30	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:35km)	1000m3	0.01	0	45.69	0	95652.87	6411.99	0	0.4569	0	956.5287	64.1199
小计									596.2917	2374.0325	0	1075.6847	322.0286
清单项目综合单价													4368.0375

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	45.149673	1.3891	62.72		
		技工人工费	元	224.656893	1.3561	304.66		
		高级技工人工费	元	162.229258	1.3726	222.68		
	材料	镀锌低碳钢丝（综合）	kg	0.382812	6.62	2.53		
		六角螺栓（综合）	kg	0.089148	7	0.62		
		4mm钢板	t	0.437	5000	2185		
		二氧化碳药芯焊丝 V-71	kg	8.328346	12.8	106.6		
		低氢低合金焊条 J426（综合）	kg	0.510416	11.44	5.84		
		调平垫铁	kg	4.53606	5.19	23.54		
		二氧化碳气体	m3	4.171165	5.16	21.52		
		水	m3	0.108	3.77	0.41		
		其他材料费(按百分比计算)	元	11.73313	1	11.73		
	主材							
	设备							
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.0018	1108.55	2		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.046512	1021.29	47.5		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.010584	1658.04	17.55		
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.520605	1646.15	856.99		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0054	718.87	3.88		
		二氧化碳气体保护焊机 电流I（A） I=450	台班	0.176548	173.31	30.6		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.06118	224.85	13.76		

项目编码	010202B003001	项目名称	土袋挡墙	计量单位	m2	工程量	1500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040208-22换	挡墙 土袋挡墙	10m2	1	356.31	200	0	0	88.42	356.31	200	0	0	88.42
小计									356.31	200	0	0	88.42
清单项目综合单价													644.73

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	9.0532	1.3891	12.58		
		技工人工费	元	17.0013	1.3561	23.06		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0	1	0		
	主材	土袋挡墙	m2	1	20	20		
	设备							
	机械							

项目编码	010202B003002	项目名称	土工布覆盖	计量单位	m2	工程量	53000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120002-116	铺土工布 软土	100m2	1	548.07	857.58	0	0	163.51	548.07	857.58	0	0	163.51
小计									548.07	857.58	0	0	163.51
清单项目综合单价													1569.16

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.17405	1.3891	3.02		
		技工人工费	元	1.81452	1.3561	2.46		
	材料	土工布	m2	1.1152	7.56	8.43		
		铁钉(综合)	kg	0.0109	5.5	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0849	1	0.08		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010202009001	项目名称	喷射混凝土	计量单位	m2	工程量	6400

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120003-49	喷射混凝土 素 喷射厚度T（mm） T≤50	10m2	1	165.08	260.75	0	101.19	56.15	165.08	260.75	0	101.19	56.15
小计									165.08	260.75	0	101.19	56.15
清单项目综合单价													583.17

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.6552	1.3891	3.69		
		技工人工费	元	9.4539	1.3561	12.82		
	材料	高压风管Φ25mm	m	0.035	34.2	1.2		
		水	m3	0.2112	3.77	0.8		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.0535	445.31	23.82		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.258	1	0.26		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土喷射机 生产率Q（m3/h） 4≤Q≤6	台班	0.0097	456.23	4.43		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=10	台班	0.0105	542.33	5.69		

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：水土保持工程
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	41815.71	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1-合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.7~1.1)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	0	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　水土保持工程
标　　段：　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		市政工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					41815.71
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	41815.71
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	36099.27
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	施工临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	5716.44
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	90	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	0
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9+B14_10	100	0
1-14-1	14.1	围堰		项		100	0
1-14-2	14.2	筑岛		项		100	0
1-14-3	14.3	便道		项		100	0
1-14-4	14.4	便桥		项		100	0
1-14-5	14.5	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项		100	0
1-14-6	14.6	驳岸块石清理		项		100	0
1-14-7	14.7	地下管线交叉处理		项		100	0
1-14-8	14.8	行车、行人干扰增加		项		100	0
1-14-9	14.9	轨道交通工程路桥		项		100	0
1-14-10	14.10	市政基础设施施工监测、监控、保护		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							41815.71

材料设备暂估价计价表

工程名称：水土保持工程
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：水土保持工程
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：水土保持工程
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：水土保持工程
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：水土保持工程
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：水土保持工程
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	52597.33
1	增值税应纳税额	A5	3.02	46961.9
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	5635.43
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	84105.09
合计				136702.42

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）-智慧系统
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	单位工程名称	金额:(元)
1	报警	20069.08
2	客流	426670.92
3	视频监控	573958.51
4	停车管理系统	71773.89
5	智慧消防	258448.92
6	暂列金额	0
7	专业工程暂估价	0
8	优质优价奖励费	0
合计		1350921.32

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　报警　　第 1 页，共 12 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		报警					17858.36	0	
1-1	080609004003	模块	1、设备类型：总线单防区扩展模块 2、防区数量：1个 3、通讯接口：M-BUS 4、通讯线材：RVV2*1.5 5、通讯协议：M-BUS协议 6、外壳材质：塑料 7、使用环境：室内 8、工作电源：DC36V/0.8mA（主机总线供电） 9、工作温度：-10°C至55°C 10、工作湿度：10%至90% 11、产品尺寸：49.4*32*14.3mm	台	1	173.82	173.82	0	
1-2	080609004004	模块	1、设备类型：总线2防区扩展模块 2、防区数量：2个 3、通讯接口：M-BUS 4、通讯线材：RVV2*1.5 5、通讯协议：M-BUS协议 6、外壳材质：塑料 7、使用环境：室内 8、工作电源：DC36V/1mA（主机总线供电） 9、工作温度：-10°C至55°C 10、工作湿度：10%至90% 11、产品尺寸：49.4*32*14.3mm	台	1	224.35	224.35	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　报警　　

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3	080609004005	模块	1、设备类型：总线8防区扩展模块 2、防区数量：8个 3、通讯接口：M-BUS 4、通讯线材：RVV2*1.5 5、通讯协议：M-BUS协议 6、外壳材质：金属 7、使用环境：室内 8、工作电源：DC36V/2.7mA（主机总线供电） 9、工作温度：-10 ° C 至 55 ° C 10、工作湿度：10%至 90% 11、产品尺寸：132.5*74*27mm	台	1	527.53	527.53	0	
1-4	080609004006	模块	1、设备类型：总线继电器扩展模块 2、继电器数量：4个（支持强电控制） 3、通讯接口：M-BUS 4、通讯线材：RVV2*1.5 5、通讯协议：M-BUS协议 6、外壳材质：金属 7、使用环境：室内 8、工作电源：DC12V/1A（标配适配器） 9、工作温度：-10 ° C 至 55 ° C 10、工作湿度：10%至 90% 11、产品尺寸：114*187*31mm	台	1	611.53	611.53	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　报警　　

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5	030404002001	总线中继器	1、设备类型：总线中继器 2、通讯接口：M-BUS 4、通讯线材：RVV2*1.5 5、通讯协议：M-BUS协议 6、外壳材质：金属 7、使用环境：室内 8、工作电源：DC12V/2A（标配适配器） 9、工作温度：-10 ° C 至 55 ° C 10、工作湿度：10% 至 90% 11、产品尺寸：74mm*135mm*28mm	台	1	1559.4	1559.4	0	
1-6	031101028001	维护终端、打印机、话务台告警设备	1、设备类型：报警打印机 2、打印纸规格：44*33普通白纸 3、色带规格：ERC-09G 4、安装方式：壁装或桌面式摆放安装 5、工作电源：DC5V/2A（标配电源适配器） 6、工作温度：0 ° C 至 55 ° C 7、工作湿度：10% 至 90% 8、产品尺寸：130mm*115mm	台	1	1912.07	1912.07	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　报警　　第 4 页，共 12 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-7	030904012001	火灾报警系统控制主机	1、操作系统：嵌入式Linux操作系统 2、防区数量：板载8路（探测器100m以内），可通过防区模块扩展至256路 3、继电器数量：板载4路（距离50m以内），可通过继电器模块扩展至256路 4、日志容量：4万条 5、传输距离：双总线，每条总线最长支持2.4Km（每条总线可增加2个中继器扩展至7.2km，总共支持14.4km） 6、硬件接口：RS485*1、MBUS*2、RJ45*1，PSTN*1，4G*1，RS232*1（可接报警打印机） 7、安装方式：壁挂安装 8、供电方式：AC220V（自带电源适配器） 9、设备功耗：裸机功耗≤5W，满载功耗≤60W 10、工作温度：－10℃～+55℃ 11、工作湿度：10%--90% 12、使用环境：室内	台	1	4483.9	4483.9	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　报警　　

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-8	030904012002	火灾报警系统控制主机	1、操作系统：嵌入式Linux操作系统 2、防区数量：板载16路（探测器100m以内），可通过防区模块扩展至48路 3、继电器数量：板载4路（距离50m以内），可通过继电器模块扩展至48路 4、日志容量：4万条 5、传输距离：RS485传输800米 6、硬件接口：RS485*1、RJ45*1，PSTN*1，4G模块接口*1，RS232*1（可接报警打印机） 7、安装方式：壁挂安装 8、供电方式：AC220V（自带电源适配器） 9、设备功耗：裸机功耗≤5W，满载功耗≤40W 10、工作温度：－10℃～+55℃ 11、工作湿度：10%--90% 12、使用环境：室内 13、产品尺寸：370*320*86mm（长*宽*厚）	台	1	2912.08	2912.08	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　报警　　第 6 页，共 12 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-9	030904001002	点型探测器	1、设备类型：有线三鉴探测器（吸顶） 2、使用环境：室内 3、探测距离：12米 4、探测角度：360° 5、探测速度：0.2-3m/s 6、报警输出：IO输出（常闭NC/常开NO可选），支持防拆报警 7、安装方式：吸顶安装 8、安装高度：2.5-3.6米 9、工作电源：DC12V/35mA（宽压9-24V DC） 10、工作温度：-20 ° C 至 55 ° C 11、工作湿度：10% 至 90% 12、产品尺寸：Φ135mm	个	1	409.59	409.59	0	
1-10	030904003002	按钮	1、设备类型：紧急按钮（明装） 2、外壳材质：防火ABS，阻燃环保 3、耐压耐流：耐压:250VDC、耐流:300mA 4、报警输出：IO输出（常闭NC/常开NO可选） 5、使用环境：室内 6、安装方式：墙装式 7、工作电源：无需供电 8、工作温度：-10 ° C 至 55 ° C 9、工作湿度：10% 至 90% 10、产品尺寸：49.5 mm × 53.5 mm × 32.5 mm	个	1	57.87	57.87	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　报警　　第 7 页，共 12 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-11	030904001003	点型探测器	1、设备类型：玻璃破碎探测器 2、外壳材质：塑料 3、探测范围：10m；探测角度：120° 4、报警输出：IO输出（常闭NC），支持防拆报警 5、使用环境：室内 6、安装方式：壁装；顶装 7、工作电源：DC12V/25mA（宽压9-16V DC） 8、工作温度：-10 ° C 至 55° C 9、工作湿度：10% 至 90% 10、产品尺寸：38.8 mm × 107 mm × 22.5 mm	个	1	380.89	380.89	0	
1-12	030405001001	蓄电池	1、标准电压:12V； 2、额定容量:7.0Ah； 3、尺寸:151mm(长)*65mm(宽)*94mm(高)； 4、重量:约2.13Kg。	个(组件)	1	86.2	86.2	0	
1-13	031002002001	设备支架	1、红外对射产品相关配件 2、二光束、三光束、四光束对射安装支架一对,不锈钢 L型， 高 50CM	套	1	164.3	164.3	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　报警　　第 8 页，共 12 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-14	030904001004	点型探测器	1、设备类型：有线被动红外幕帘探测器 2、使用环境：室内 3、探测距离：5米 4、探测角度：5° 5、探测速度：0.2-3m/s 6、报警输出：IO输出（常闭NC），支持防拆报警 7、安装方式：吸顶安装 8、安装高度：2.4-4米 9、工作电源：DC12V/15mA（宽压9-16V DC） 10、工作温度：-10 ° C 至 55 ° C 11、工作湿度：10%至 90% 12、产品尺寸：29.7mm × 78.1mm × 24.8mm	个	1	249.68	249.68	0	
1-15	030904003003	按钮	1、设备类型：紧急按钮（86盒） 2、外壳材质：防火ABS，环保 3、耐压耐流：耐压:125VAC、耐流:2A 4、报警输出：IO输出（常闭NC/常开NO可选） 5、使用环境：室内 6、安装方式：86盒安装 7、工作电源：无需供电 8、工作温度：-10 ° C 至 55 ° C 9、工作湿度：10%至 90% 10、产品尺寸：86mm * 86mm * 22mm	个	1	57.87	57.87	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　报警　　

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-16	030904009001	可视报警盒	1.操作系统：嵌入式操作系统 2.屏幕尺寸：无屏 3.屏幕分辨率：无 4.摄像头参数：200W红外高清彩色摄像头，红外补光不小于5米 5.操作方式：1个实体按键 6.通信方式：有线网络 7.网络协议：支持TCP/IP、RTSP、ISUP、SDK、萤石、国标、私有sip、ONVIF 8.硬件接口：RJ45*1，电源接口*1，RS485*1，IO输入*2，IO输出*2，防拆报警*1，3.5mm音频输入接口*1，3.5mm音频输出接口*1，TF/micro SD卡接口*1（最大支持256G） 9.安装方式：壁挂安装 10.供电方式：DC12V（标配电源适配器）、POE（802.3at） 11.设备功耗：≤8W 12.工作温度：-25℃-＋55℃ 13.工作湿度：10%-90%	台	1	1011.82	1011.82	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　报警　　

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-17	030904009002	可视报警盒	1.操作系统：嵌入式操作系统 2.屏幕尺寸：无屏 3.屏幕分辨率：无 4.摄像头参数：200W红外高清彩色摄像头，红外补光不小于5米 5.操作方式：1个实体按键 6.通信方式：有线网络 7.网络协议：支持TCP/IP、RTSP、ISUP、SDK、萤石、国标、私有sip、ONVIF 8.硬件接口：RJ45*1，电源接口*1，RS485*1，IO输入*2，IO输出*2，防拆报警*1，3.5mm音频输入接口*1，3.5mm音频输出接口*1，TF/micro SD卡接口*1（最大支持256G） 9.安装方式：壁挂安装 10.供电方式：DC12V（标配电源适配器）、POE（802.3at） 11.设备功耗：≤8W 12.工作温度：-25℃-＋55℃ 13.工作湿度：10%-90%	台	1	1011.82	1011.82	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　报警　　

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-18	030904009003	可视报警盒	1.操作系统：嵌入式操作系统 2.屏幕尺寸：无屏 3.屏幕分辨率：无 4.摄像头参数：200W红外高清彩色摄像头，红外补光不小于5米 5.操作方式：1个实体按键 6.通信方式：有线网络 7.网络协议：支持TCP/IP、RTSP、ISUP、SDK、萤石、国标、私有sip、ONVIF 8.硬件接口：RJ45*1，电源接口*1，RS485*1，IO输入*2，IO输出*2，防拆报警*1，3.5mm音频输入接口*1，3.5mm音频输出接口*1，TF/micro SD卡接口*1（最大支持256G） 9.安装方式：壁挂安装 10.供电方式：DC12V（标配电源适配器）、POE（802.3at） 11.设备功耗：≤8W 12.工作温度：-25℃-＋55℃ 13.工作湿度：10%-90%	台	1	1011.82	1011.82	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　报警　　

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-19	030904009004	可视报警盒	1.操作系统：嵌入式操作系统 2.屏幕尺寸：无屏 3.屏幕分辨率：无 4.摄像头参数：200W红外高清彩色摄像头，红外补光不小于5米 5.操作方式：1个实体按键 6.通信方式：有线网络 7.网络协议：支持TCP/IP、RTSP、ISUP、SDK、萤石、国标、私有sip、ONVIF 8.硬件接口：RJ45*1，电源接口*1，RS485*1，IO输入*2，IO输出*2，防拆报警*1，3.5mm音频输入接口*1，3.5mm音频输出接口*1，TF/micro SD卡接口*1（最大支持256G） 9.安装方式：壁挂安装 10.供电方式：DC12V（标配电源适配器）、POE（802.3at） 11.设备功耗：≤8W 12.工作温度：-25℃-＋55℃ 13.工作湿度：10%-90%	台	1	1011.82	1011.82	0	
合计							17858.36	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 报警　　标段： 梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

项目编码	080609004003	项目名称	模块	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-20换	控制模块(接口)安装（单输出）	个	1	92.11	56.35	0	2.12	23.24	92.11	56.35	0	2.12	23.24
小计									92.11	56.35	0	2.12	23.24
清单项目综合单价									173.82				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	13.057	1.3891	18.14		
		技工人工费	元	44.273	1.3561	60.04		
		高级技工人工费	元	10.146	1.3726	13.93		
	材料	白布	m2	0.05	5.45	0.27		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.22	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	7.2	0.22		
		焊锡	kg	0.06	75.6	4.54		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	69.5	1.39		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	18.72	0.56		
		汽油 60#～70#	kg	0.08	7.54	0.6		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.8	0.09	0.07		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.15	1.8	0.27		
		其他材料费	元	0.21	1	0.21		
		总线防区扩展模块	个	1	48.13	48.13		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	2.118	1	2.12		

项目编码	080609004004	项目名称	模块	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-20换	控制模块(接口)安装（单输出）	个	1	92.11	104.48	0	2.12	25.64	92.11	104.48	0	2.12	25.64
小计									92.11	104.48	0	2.12	25.64
清单项目综合单价									224.35				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	13.057	1.3891	18.14		
		技工人工费	元	44.273	1.3561	60.04		
		高级技工人工费	元	10.146	1.3726	13.93		
	材料	白布	m2	0.05	5.45	0.27		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.22	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	7.2	0.22		
		焊锡	kg	0.06	75.6	4.54		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	69.5	1.39		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	18.72	0.56		
		汽油 60#～70#	kg	0.08	7.54	0.6		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.8	0.09	0.07		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.15	1.8	0.27		
		其他材料费	元	0.21	1	0.21		
		总线防区扩展模块	个	1	96.26	96.26		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	2.118	1	2.12		

项目编码	080609004005	项目名称	模块	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-20换	控制模块(接口)安装（单输出）	个	1	92.11	393.22	0	2.12	40.08	92.11	393.22	0	2.12	40.08
小计									92.11	393.22	0	2.12	40.08
清单项目综合单价									527.53				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	13.057	1.3891	18.14		
		技工人工费	元	44.273	1.3561	60.04		
		高级技工人工费	元	10.146	1.3726	13.93		
	材料	白布	m2	0.05	5.45	0.27		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.22	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	7.2	0.22		
		焊锡	kg	0.06	75.6	4.54		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	69.5	1.39		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	18.72	0.56		
		汽油 60#～70#	kg	0.08	7.54	0.6		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.8	0.09	0.07		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.15	1.8	0.27		
		其他材料费	元	0.21	1	0.21		
		总线防区扩展模块	个	1	385	385		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	2.118	1	2.12		

项目编码	080609004006	项目名称	模块	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-20换	控制模块(接口)安装（单输出）	个	1	92.11	473.22	0	2.12	44.08	92.11	473.22	0	2.12	44.08
小计									92.11	473.22	0	2.12	44.08
清单项目综合单价									611.53				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	13.057	1.3891	18.14		
		技工人工费	元	44.273	1.3561	60.04		
		高级技工人工费	元	10.146	1.3726	13.93		
	材料	白布	m2	0.05	5.45	0.27		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.22	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	7.2	0.22		
		焊锡	kg	0.06	75.6	4.54		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	69.5	1.39		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	18.72	0.56		
		汽油 60#～70#	kg	0.08	7.54	0.6		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.8	0.09	0.07		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.15	1.8	0.27		
		其他材料费	元	0.21	1	0.21		
		总线继电器扩展模块	个	1	465	465		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	机械	仪器仪表使用费	元	2.118	1	2.12			
项目编码	030404002001	项目名称	总线中继器	计量单位	台	工程量	1		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-2	继电、信号屏安装 总线中继器	台	1	625.77	47.37	643	96.68	146.58	625.77	47.37	643	96.68	146.58
小计									625.77	47.37	643	96.68	146.58
清单项目综合单价													1559.40

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	93.69	1.3891	130.14		
		技工人工费	元	248.083	1.3561	336.43		
		高级技工人工费	元	115.987	1.3726	159.2		
	材料	镀锌扁钢 40×4	kg	1.5	5.5	8.25		
		钢垫板夹板	kg	0.2	5.2	1.04		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.5	12.5	6.25		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.73	2.28		
		调和漆	kg	0.1	10.86	1.09		
		塑料软管	m	1.5	17.45	26.18		
		异型塑料管 φ2.5mm～5mm	m	6	0.2	1.2		
		其他材料费	元	1.08	1	1.08		
	主材							
	设备	总线中继器						
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	630.33	63.03		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	560.89	33.65		

项目编码	031101028001	项目名称	维护终端、打印机、话务台告警设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-7	打式打印机安装 报警打印机	台	1	46.57	5	1850	0	10.5	46.57	5	1850	0	10.5
小计									46.57	5	1850	0	10.5
清单项目综合单价													1912.07

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	6.587	1.3891	9.15		
		高级技工人工费	元	27.261	1.3726	37.42		
	材料	其他材料费	元	5	1	5		
	主材							
	设备	报警打印机						
	机械							

项目编码	030904012001	项目名称	火灾报警系统控制主机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-61	壁挂火灾报警系统控制主机安装 点数dr(点) 500＜dr≤1000	台	1	2433.03	146.71	1280	76.2	547.96	2433.03	146.71	1280	76.2	547.96
小计									2433.03	146.71	1280	76.2	547.96
清单项目综合单价													4483.90

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	349.832	1.3891	485.95		
		技工人工费	元	1185.503	1.3561	1607.66		
		高级技工人工费	元	247.28	1.3726	339.42		
	材料	镀锌扁钢(综合)	kg	0.63	5.5	3.47		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.412	5.2	2.14		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.045	8.38	0.38		
		焊锡膏	kg	0.13	69.5	9.04		
		焊锡	kg	0.5	75.6	37.8		
		调和漆	kg	0.06	10.86	0.65		
		防锈漆	kg	0.45	15.29	6.88		
		汽油 70#～90#	kg	0.8	7.54	6.03		
		尼龙线卡	个	46	0.14	6.44		
		异形塑料管 φ5mm	m	1.25	1.8	2.25		
		接地编织铜线	m	0.5	15	7.5		
		铜端子 6mm2	个	2.03	3.39	6.88		
		打印纸卷	盒	0.4	130	52		
		标志牌	个	1	0.8	0.8		
		其他材料费	元	4.45	1	4.45		
	主材							
	设备	总线报警主机						
	机械	仪器仪表使用费	元	51.97	1	51.97		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.15	161.55	24.23		

项目编码	030904012002	项目名称	火灾报警系统控制主机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-60	壁挂火灾报警系统控制主机安装 点数dr(点) dr≤500	台	1	1847.27	97.89	490	61.33	415.59	1847.27	97.89	490	61.33	415.59
小计									1847.27	97.89	490	61.33	415.59
清单项目综合单价													2912.08

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	265.502	1.3891	368.81		
		技工人工费	元	900.232	1.3561	1220.8		
		高级技工人工费	元	187.719	1.3726	257.66		
	材料	镀锌扁钢(综合)	kg	0.63	5.5	3.47		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.412	5.2	2.14		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.045	8.38	0.38		
		焊锡膏	kg	0.07	69.5	4.87		
		焊锡	kg	0.25	75.6	18.9		
		调和漆	kg	0.05	10.86	0.54		
		防锈漆	kg	0.04	15.29	0.61		
		汽油 70#～90#	kg	0.52	7.54	3.92		
		尼龙线卡	个	15	0.14	2.1		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.63	1.8	1.13		
		接地编织铜线	m	0.5	15	7.5		
		铜端子 6mm2	个	2.03	3.39	6.88		
		打印纸卷	盒	0.32	130	41.6		
		标志牌	个	1	0.8	0.8		
		其他材料费	元	3.05	1	3.05		
	主材							
	设备	分线报警主机						
	机械	仪器仪表使用费	元	37.1	1	37.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.15	161.55	24.23		

项目编码	030904001002	项目名称	点型探测器	计量单位	个	工程量	1

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-19	感应式探测器（不含线缆）	套	1	106.13	2	278	0	23.46	106.13	2	278	0	23.46
小计									106.13	2	278	0	23.46
清单项目综合单价									409.59				

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	15.292	1.3891	21.24		
		技工人工费	元	62.597	1.3561	84.89		
	材料	其他材料费	元	2	1	2		
	主材							
	设备	室内双鉴/三鉴探测器						
	机械							

项目编码	030904003002	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-7换	按钮安装 紧急按钮探测器	只	1	33.18	16.43	0	0.12	8.14	33.18	16.43	0	0.12	8.14
小计									33.18	16.43	0	0.12	8.14
清单项目综合单价									57.87				

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.68	1.3891	6.5		
		技工人工费	元	15.942	1.3561	21.62		
		高级技工人工费	元	3.69	1.3726	5.06		
	材料	白布	m2	0.05	5.45	0.27		
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35	10个	0.32	0.3	0.1		
		钻头 φ3mm	个	0.02	3.9	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.06	7.2	0.43		
		焊锡	kg	0.05	75.6	3.78		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	69.5	1.39		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	18.72	0.94		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	7.54	0.23		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	1.7	0.09	0.15		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.13	1.8	0.23		
		紧急按钮探测器	只	1	8.55	8.55		
		其他材料费	元	0.28	1	0.28		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	0.121	1	0.12		

项目编码	030904001003	项目名称	点型探测器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-15	玻璃破碎 探测器	套	1	169.81	2	171.6	0	37.48	169.81	2	171.6	0	37.48
小计									169.81	2	171.6	0	37.48
清单项目综合单价									380.89				

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	24.466	1.3891	33.99		
		技工人工费	元	100.155	1.3561	135.82		
	材料	其他材料费	元	2	1	2		
	主材							
	设备	玻璃破碎探测器						
	机械							

项目编码	030405001001	项目名称	蓄电池	计量单位	个(组件)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030205-5	碱性蓄电池安装 电池容量C(A·h) C≤40	个	1	5.34	0.31	74	5.02	1.53	5.34	0.31	74	5.02	1.53
小计									5.34	0.31	74	5.02	1.53
清单项目综合单价									86.20				

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.983	1.3891	1.37		
		技工人工费	元	2.184	1.3561	2.96		
		高级技工人工费	元	0.734	1.3726	1.01		
	材料	其他材料费	元	0.306	1	0.31		
	主材							
	设备	门禁电池						
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=2.5	台班	0.01	501.68	5.02		

项目编码	031002002001	项目名称	设备支架	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-77	支架 壁式摄像机支架	套	1	92.74	3	48	0	20.56	92.74	3	48	0	20.56
小计									92.74	3	48	0	20.56
清单项目综合单价									164.30				

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	13.41	1.3891	18.63		
		技工人工费	元	54.652	1.3561	74.11		
	材料	其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备	红外对射支架						
	机械							

项目编码	030904001004	项目名称	点型探测器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-19	感应式探测器（不含线缆）	套	1	106.13	2	118.09	0	23.46	106.13	2	118.09	0	23.46
小计									106.13	2	118.09	0	23.46
清单项目综合单价									249.68				

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.292	1.3891	21.24		
		技工人工费	元	62.597	1.3561	84.89		
	材料	其他材料费	元	2	1	2		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	主材									
	设备	室内红外幕帘探测器								
	机械									
项目编码	030904003003	项目名称	按钮		计量单位	个	工程量	1		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-7换	按钮安装 紧急按钮探测器	只	1	33.18	16.43	0	0.12	8.14	33.18	16.43	0	0.12	8.14
小计									33.18	16.43	0	0.12	8.14
清单项目综合单价													57.87

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.68	1.3891	6.5		
		技工人工费	元	15.942	1.3561	21.62		
		高级技工人工费	元	3.69	1.3726	5.06		
	材料	白布	m2	0.05	5.45	0.27		
		镀锌白攻螺钉 M4～6×20～35	10个	0.32	0.3	0.1		
		钻头 φ3mm	个	0.02	3.9	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.06	7.2	0.43		
		焊锡	kg	0.05	75.6	3.78		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	69.5	1.39		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	18.72	0.94		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	7.54	0.23		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	1.7	0.09	0.15		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.13	1.8	0.23		
		紧急按钮探测器	只	1	8.55	8.55		
		其他材料费	元	0.28	1	0.28		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	0.121	1	0.12		

项目编码	030904009001	项目名称	可视报警盒	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-45	有线对讲门口机 可视	台	1	163.28	12	800	0	36.54	163.28	12	800	0	36.54
小计									163.28	12	800	0	36.54
清单项目综合单价													1011.82

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	23.525	1.3891	32.68		
		技工人工费	元	96.303	1.3561	130.6		
	材料	其他材料费	元	12	1	12		
	主材							
	设备	可视报警盒						
	机械							

项目编码	030904009002	项目名称	可视报警盒	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-45	有线对讲门口机 可视	台	1	163.28	12	800	0	36.54	163.28	12	800	0	36.54
小计									163.28	12	800	0	36.54
清单项目综合单价													1011.82

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	23.525	1.3891	32.68		
		技工人工费	元	96.303	1.3561	130.6		
	材料	其他材料费	元	12	1	12		
	主材							
	设备	可视报警盒						
	机械							

项目编码	030904009003	项目名称	可视报警盒	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-45	有线对讲门口机 可视	台	1	163.28	12	800	0	36.54	163.28	12	800	0	36.54
小计									163.28	12	800	0	36.54
清单项目综合单价													1011.82

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	23.525	1.3891	32.68		
		技工人工费	元	96.303	1.3561	130.6		
	材料	其他材料费	元	12	1	12		
	主材							
	设备	可视报警盒						
	机械							

项目编码	030904009004	项目名称	可视报警盒	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-45	有线对讲门口机 可视	台	1	163.28	12	800	0	36.54	163.28	12	800	0	36.54
小计									163.28	12	800	0	36.54
清单项目综合单价													1011.82

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	23.525	1.3891	32.68		
		技工人工费	元	96.303	1.3561	130.6		
	材料	其他材料费	元	12	1	12		
	主材							
	设备	可视报警盒						
	机械							

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：报警
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	380.38	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	0	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　报警
标　　段：　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		建筑工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					380.38
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	380.38
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	308.95
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	施工临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	71.43
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	0
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1	100	0
1-14-1	14.1	土方支护结构		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							380.38

材料设备暂估价计价表

工程名称：报警
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：报警
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：报警
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：报警
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：报警
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：报警
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	656.61
1	增值税应纳税额	A5	3.02	586.26
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	70.35
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+VZ_ZZRGF+Z21)	18	1173.73
合计				1830.34

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　客流　　

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		客流					403002.82	0	
1-1	030507008006	客流相机	1、室内1/2.7"双目智能垂直客流统计摄像机 2、海康威视双目智能客流统计网络摄像机 3、采用背照式传感器，相比传统摄像机前照式传感器，增加的进光量对图像质量有明显的改善作用 4、采用双目立体视觉技术，结合智能算法支持分类统计人员进入、离开情况 5、适用于商场、写字楼、电梯、公共交通工具等场景 6、采用双目立体视觉技术，基于双镜头的立体摄像，获取目标的立体信息，结合智能算法计算出客流人数及行走方向 7、设备算法结合RGB图像信息，基于深度学习算法对目标进行复核，对非人体目标进行过滤，大幅度提升客流计数的准确率 8、支持分类统计人员进入、离开情况 9、支持内置存储(EMMC) 10、支持实时数据上	台	1	1746.1	1746.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　客流　　第 2 页，共 20 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2	030507008007	客流相机	1、室内1/2.7"双目智能垂直客流统计摄像机 2、海康威视双目智能客流统计网络摄像机 3、采用背照式传感器，相比传统摄像机前照式传感器，增加的进光量对图像质量有明显的改善作用 4、采用双目立体视觉技术，结合智能算法支持分类统计人员进入、离开情况 5、适用于商场、写字楼、电梯、公共交通工具等场景 6、采用双目立体视觉技术，基于双镜头的立体摄像，获取目标的立体信息，结合智能算法计算出客流人数及行走方向 7、设备算法结合RGB图像信息，基于深度学习算法对目标进行复核，对非人体目标进行过滤，大幅度提升客流计数的准确率 8、支持分类统计人员进入、离开情况 9、支持内置存储(EMMC) 10、支持实时数据上	台	1	1746.1	1746.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　客流　　

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3	030507008008	人员检测系列摄像机	1、400万人员检测定焦WIFI半球 2、海康威视AI智能人员检测半球型摄像机内嵌深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，实现对客流统计、区域关注度、人员密度等功能的准确统计 3、支持多种智能模式:倾斜客流、人员密度、拥挤检测、人数统计、Smart事件，多种智能模式可按需切换，同时支持定时切换智能模式 4、人数统计:支持同时运行区域关注度、在离岗检测、热度图和智慧照明功能；热度图为1个识别区域，智慧照明为3个识别区域，其他功能至多支持8个识别区域，128个目标 5、倾斜客流:基于行人轨迹分析，统计指定场景内目标人员进入、离开和经过的情况，至多支持3个识别区域，256个目标 6、人员密度和拥挤检测:可检测指定场景内人员的拥挤情况	台	4	1826.1	7304.4	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　客流　　第 4 页，共 20 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4	030507008009	客流相机	1、400万支点人员检测筒型摄像机 2、采用背照式传感器，相比传统摄像机前照式传感器，增加的进光量对图像质量有明显的改善作用 3、海康威视AI智能人员检测筒型摄像机内嵌深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，实现对客流统计、区域关注度、人员密度等功能的准确统计 4、支持多种智能模式:倾斜客流、人员密度、拥挤检测、人数统计、Smart事件，多种智能模式可按需切换，同时支持定时切换配置 5、人数统计:支持同时运行区域关注度、在离岗检测、热度图和智慧照明功能；热度图为1个识别区域，智慧照明为3个识别区域，其他功能至多支持8个识别区域，128个目标 6、人员密度和拥挤检测:可检测指定场景内人员的拥挤情况，根据人数和占空比	台	1	1826.1	1826.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　客流　　第 5 页，共 20 页

标段：　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5	030507008010	人员检测系列摄像机	1、400万定焦人员检测半球摄像机 2、海康威视人员检测智能半球型网络摄像机，内嵌深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，实现对客流统计、区域关注度、人员密度等功能的准确统计。 3、支持多种智能模式:倾斜客流、人员密度、拥挤检测、人数统计、Smart事件，多种智能模式可按需切换，同时支持定时切换智能模式 4、人数统计:支持同时运行区域关注度、在离岗检测、热度图和智慧照明功能；热度图为1个识别区域，智慧照明为3个识别区域，其他功能至多支持8个识别区域，128个目标 5、倾斜客流:基于行人轨迹分析，统计指定场景内目标人员进入、离开和经过的情况，至多支持3个识别区域，256个目标 6、人员密度和拥挤检测:可检测指定场景内人员的拥挤情况	台	1	1826.1	1826.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　客流　　第 6 页，共 20 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-6	030507008011	人员检测系列摄像机	1、400万定焦人员检测筒型摄像机 2、海康威视人员检测智能筒型网络摄像机，内嵌深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，实现对客流统计、区域关注度、人员密度等功能的准确统计。 3、支持多种智能模式:倾斜客流、人员密度、拥挤检测、人数统计、Smart事件，多种智能模式可按需切换，同时支持定时切换智能模式 4、人数统计:支持同时运行区域关注度、在离岗检测、热度图和智慧照明功能；热度图为1个识别区域，智慧照明为3个识别区域，其他功能至多支持8个识别区域，128个目标 5、倾斜客流:基于行人轨迹分析，统计指定场景内目标人员进入、离开和经过的情况，至多支持3个识别区域，256个目标 6、人员密度和拥挤检测:可检测指定场景内人员的拥挤情况	台	1	1826.1	1826.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　客流　　第 7 页，共 20 页

标段：　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-7	030507008012	客流相机	1、800万支点人员检测筒型摄像机 2、海康威视AI智能人员检测筒型摄像机内嵌深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，实现对客流统计、区域关注度、人员密度等功能的准确统计 3、采用背照式传感器，相比传统摄像机前照式传感器，增加的进光量对图像质量有明显的改善作用 4、适用于商场、写字楼、景区、公共交通等场景 5、支持多种智能模式:倾斜客流、人员密度、拥挤检测、人数统计、Smart事件，多种智能模式可按需切换，同时支持定时切换配置 6、人数统计:支持同时运行区域关注度、在离岗检测、热度图和智慧照明功能；热度图为1个识别区域，智慧照明为3个识别区域，其他功能至多支持8个识别区域，160个目标 7、人员密度和拥挤	台	1	6706.1	6706.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　客流　　第 8 页，共 20 页

标段：　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-8	030507008013	客流相机	1、400万支点人员检测4G筒型摄像机 2、海康威视AI智能人员检测筒型摄像机内嵌深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，实现对客流统计、区域关注度、人员密度等功能的准确统计 3、采用背照式传感器，相比传统摄像机前照式传感器，增加的进光量对图像质量有明显的改善作用；支持全网4G无线传输，更广的适应场景 4、适用于商场、写字楼、景区、公共交通等场景 5、支持多种智能模式:倾斜客流、人员密度、拥挤检测、人数统计、Smart事件，多种智能模式可按需切换，同时支持定时切换智能模式 6、人数统计:支持同时运行区域关注度、在岗位值守情况检测、热度图和智慧照明功能；热度图为1个识别区域，智慧照明为3个识别区域，其他功能至多支持8个	台	1	1826.1	1826.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　客流　　第 9 页，共 20 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-9	030507008014	人员检测系列摄像机	1、300万定焦人员检测海螺型摄像机 2、海康威视AI智能人员检测海螺型网络摄像机内嵌深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，实现对客流统计、区域关注度、人员密度等功能的准确统计 3、采用背照式传感器，相比传统摄像机前照式传感器，增加的进光量对图像质量有明显的改善作用 4、适用于商场、写字楼、景区、公共交通等场景 5、支持多种智能模式:倾斜客流、人员密度、拥挤检测、人数统计，多种智能模式可按需切换，同时支持定时切换智能模式 6、人数统计:支持同时运行区域关注度、在离岗检测、热度图和智慧照明功能；热度图为1个识别区域，智慧照明为3个识别区域，其他功能至多支持8个识别区域，128个目标 7、人员密度和拥挤	台	1	3006.1	3006.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　客流　　第 10 页，共 20 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-10	030507008015	多维客流摄像机系列	1、400万多维客流筒型摄像机 2、采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的图像，并进行识别 3、统计指定场景内目标人员进入、离开和经过的情况，对客流进行统计 4、客流过滤支持服装模式和人脸模式切换: 5、服装模式:1. 支持基于人体的比对和属性的客流计数过滤，过滤自定义服装、属性、设定时间内的客流计数；2. 支持人体属性分类，包含:性别、年龄段、拎东西、帽子(头盔)、口罩 6、人脸模式:1、支持人脸的抓拍，人脸属性分类，支持基于人脸比对的客流计数过滤和设定时间内动态客流计数过滤；2、支持人脸属性分类，包含:性别，年龄段，眼镜，口罩，帽	台	9	1826.1	16434.9	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　客流　　

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-11	030507008016	合智能超脑	1、3U准机架式16盘位超脑NVR，1+1冗余电源，1+1冗余风扇，支持前置硬盘热插拔 2、已内置16块8T盘，总容量128TB 3、2个HDMI接口、1个VGA接口，双异源输出，支持双4K输出 4、4个10M/100M/1000Mbps网口 5、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口 6、1个eSATA接口，2个miniSAS接口 7、报警IO接口:48路报警输入，24路报警输出 8、串行接口:1路全双工485接口 ，1路标准RS-232接口	台	1	27043.01	27043.01	0	
1-12	030501013006	网络服务器	1、机箱规格:19英寸2U标准机架式，87mm(高) × 435mm(宽) × 779.5 mm(深) 2、设备重量:净重21.23kg 3、处理器:1颗Intel至强系列5218R 4、GPU:1张Tesla T4 GPU卡 5、内存:128GB DDR4内存 6、硬盘:1块240GB SSD(系统盘)，3块480GB SSD(数据存储)，3块 8TB SATA盘(图片存储) 7、数据接口:2个VGA接口，4个千兆网口，4个USB3.0接口 8、额定功耗:1600W 1+1冗余电源 9、实际功耗:约700W	台(套)	1	166187.07	166187.07	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　客流　　第 12 页，共 20 页

标段：　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-13	030501013007	网络服务器	1、2U机架式8盘位嵌入式边缘计算主机，采用存算一体架构，内置高性能AI处理器，搭载1+1冗余电源 2、存储接口:8个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配12TB硬盘 3、视频接口:2×HDMI，2×VGA 4、网络接口:2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 5、报警接口:16路报警输入，9路报警输出(其中第9路支持CTRL 12V) 6、反向供电:1路DC12V 1A 7、串行接口:1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 8、USB接口:2×USB 2.0，2×USB 3.0 9、扩展接口:1×eSATA 10、【产品性能】 11、输入带宽:256Mbps 12、输出带宽:256Mbps 13、接入能力:16路H.264、H.265格式高	台(套)	1	9793.01	9793.01	0	
1-14	030501013008	网络服务器	1、1盘位1.5U嵌入式边缘计算主机，采用存算一体架构，内置高性能AI处理器 2、存储接口:1个SATA接口，内置1TB硬盘 3、视频接口:1×HDMI，1×VGA 4、网络接口:2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 5、报警接口:4路报警输入，1路报警输出 6、串行接口:1路RS-232接口、1路RS-485接口 7、USB接口:1×USB 2.0，1×USB 3.0	台(套)	1	9793.01	9793.01	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　客流　　

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-15	030507008017	合智能超脑	1、3U准机架式16盘位超脑NVR，1+1冗余电源，1+1冗余风扇，支持前置硬盘热插拔 2、支持满配12TB硬盘(总容量可达192TB) 3、2个HDMI接口、1个VGA接口，双异源输出，支持双4K输出 4、4个10M/100M/1000Mbps网口 5、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口 6、报警IO接口:16路报警输入，8路报警输出 7、串行接口:1路全双工485接口 ，1路标准RS-232接口	台	1	35143.01	35143.01	0	
1-16	030501013009	网络服务器	1、2U单路标准机架式服务器 2、CPU:配置1颗intel至强4510处理器，核数≥12核，主频≥2.4GHz 3、内存:配置64G DDR5，8根内存插槽，最大支持扩展至1TB内存 4、硬盘:配置2块960G SSD硬盘，默认支持8个3.5寸/2.5寸硬盘，可选最大支持12个3.5寸/2.5寸硬盘，可选兼容4个NVMe硬盘 5、阵列卡:配置SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10; 6、PCIE扩展:支持4个PCIe扩展插槽(包括1个OCP 插槽)，其中2个PCIe 5.0 7、网口:4个千兆电口； 支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 8、其他接口:1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 9、电源:标配550W(1+1)高效白金	台(套)	1	20599.32	20599.32	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　客流　　第 14 页，共 20 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-17	030501013010	网络服务器	1、2U单路标准机架式服务器 2、CPU:配置1颗intel至强4510处理器，核数≥12核，主频≥2.4GHz 3、内存:配置64G DDR5，8根内存插槽，最大支持扩展至1TB内存 4、硬盘:配置2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘，默认支持8个3.5寸/2.5寸硬盘，可选最大支持12个3.5寸/2.5寸硬盘，可选兼容4个NVMe硬盘 5、阵列卡:配置SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10; 6、PCIE扩展:支持4个PCIe扩展插槽(包括1个OCP 插槽)，其中2个PCIe 5.0 7、网口:板载2个千兆电口； 支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 8、其他接口:1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 9、电源:标配	台(套)	1	22967.07	22967.07	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　客流　　第 15 页，共 20 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-18	030501017005	基础包/系统管理（必选）	1、支持管理最大组织数2000个，组织层级最大10级； 2、支持管理最大区域数2000个，区域层级最大10级。； 3、支持管理最大人员数量5万； 4、支持管理最大卡片数量5万； 5、支持管理最大车辆数量3万； 6、支持最大的在线用户数1000个，并发登录用户数50个。 7、支持最大事件并发处理500条/秒（不带图片）； 8、支持联动上墙并发1次/秒； 9、支持最大每秒联动100个不同的视频点位进行抓图； 10、支持最大每秒联动100个不同的视频点位进行录像； 11、支持联动并发发邮件2封/秒； 12、支持短信联动（云信留客短信网关：1-2秒/条； 短信猫：70字符以下，10秒/条； 70字符以上分条发送，20秒/条。）	套	1	5489.81	5489.81	0	
1-19	030501017006	事件中心	1、物业安保人员在值班室查看监控，出现异常情况能够通过相机识别并实时上报到事件中心，事件联动展示在地图同一位置，可以查看该点位视频及回放，对于人脸和车辆抓拍事件支持轨迹查看，便于安保人员更快定位事件态势，以及安保力量派发，提升事件处理速率。对于配置了应急预案的事件类型，能够有对应的处理流程及提示信息，回溯历史事件时，还可以进行事件快速检索。	套	1	6780.31	6780.31	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　客流　　

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-20	030501017007	门户工作台	一、个人工作台 1.强大的工作台自定义能力，可以为不同角色、不同用户提供专属的工作界面，避免无效信息的干扰，大大提高工作效率 2.根据用户权限，关联常用业务系统，包括智慧安防、巡检引擎、智慧访客、物业系统、客流应用等，通过业务系统数据的接入，提供直观的业务数据展示，实现园区智慧系统数据的统一显示，提高办事效率。 二、应用导航 1.提供按应用分类、事项分类等导航功能，方便查询办理各类事项。 三、快捷入口 1.根据用户权限，在门户中提供常用应用的快捷入口，方便用户使用相关服务。 四、待办中心 1.管理人员登录系统后，能够针对用户提交的申请内容进行审核并反馈，包括但不仅限于受理、退回、转办等功能	套	1	8169.81	8169.81	0	
1-21	030501017008	移动APP	1、慧商业APP 2、视频、门禁、客流、巡检、报警等移动端业务应用	套	1	1969.81	1969.81	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　客流　　第 17 页，共 20 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-22	030501017009	基础包/系统管理（必选）	1、支持管理最大组织数2000个，组织层级最大10级； 2、支持管理最大区域数2000个，区域层级最大10级。； 3、支持管理最大人员数量5万； 4、支持管理最大卡片数量5万； 5、支持管理最大车辆数量3万； 6、支持最大的在线用户数1000个，并发登录用户数50个。 7、支持最大事件并发处理500条/秒（不带图片）； 8、支持联动上墙并发1次/秒； 9、支持最大每秒联动100个不同的视频点位进行抓图； 10、支持最大每秒联动100个不同的视频点位进行录像； 11、支持联动并发发邮件2封/秒； 12、支持短信联动（云信留客短信网关：1-2秒/条； 短信猫：70字符以下，10秒/条； 70字符以上分条发送，20秒/条。）	套	1	5489.81	5489.81	0	
1-23	030501017010	事件中心	1、物业安保人员在值班室查看监控，出现异常情况能够通过相机识别并实时上报到事件中心，事件联动展示在地图同一位置，可以查看该点位视频及回放，对于人脸和车辆抓拍事件支持轨迹查看，便于安保人员更快定位事件态势，以及安保力量派发，提升事件处理速率。对于配置了应急预案的事件类型，能够有对应的处理流程及提示信息，回溯历史事件时，还可以进行事件快速检索。	套	1	6780.31	6780.31	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　客流　　

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-24	030501017011	门户工作台	一、个人工作台 1.强大的工作台自定义能力，可以为不同角色、不同用户提供专属的工作界面，避免无效信息的干扰，大大提高工作效率 2.根据用户权限，关联常用业务系统，包括智慧安防、巡检引擎、智慧访客、物业系统、客流应用等，通过业务系统数据的接入，提供直观的业务数据展示，实现园区智慧系统数据的统一显示，提高办事效率。 二、应用导航 1.提供按应用分类、事项分类等导航功能，方便查询办理各类事项。 三、快捷入口 1.根据用户权限，在门户中提供常用应用的快捷入口，方便用户使用相关服务。 四、待办中心 1.管理人员登录系统后，能够针对用户提交的申请内容进行审核并反馈，包括但不仅限于受理、退回、转办等功能	套	1	8169.81	8169.81	0	
1-25	030501017012	移动APP	1、慧商业APP 2、视频、门禁、客流、巡检、报警等移动端业务应用	套	1	1969.81	1969.81	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　客流　　第 19 页，共 20 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-26	030501017013	基础包/系统管理（必选）	1、支持管理最大组织数2000个，组织层级最大10级； 2、支持管理最大区域数2000个，区域层级最大10级。； 3、支持管理最大人员数量5万； 4、支持管理最大卡片数量5万； 5、支持管理最大车辆数量3万； 6、支持最大的在线用户数1000个，并发登录用户数50个。 7、支持最大事件并发处理500条/秒（不带图片）； 8、支持联动上墙并发1次/秒； 9、支持最大每秒联动100个不同的视频点位进行抓图； 10、支持最大每秒联动100个不同的视频点位进行录像； 11、支持联动并发发邮件2封/秒； 12、支持短信联动（云信留客短信网关：1-2秒/条； 短信猫：70字符以下，10秒/条； 70字符以上分条发送，20秒/条。）	套	1	5489.81	5489.81	0	
1-27	030501017014	事件中心	1、物业安保人员在值班室查看监控，出现异常情况能够通过相机识别并实时上报到事件中心，事件联动展示在地图同一位置，可以查看该点位视频及回放，对于人脸和车辆抓拍事件支持轨迹查看，便于安保人员更快定位事件态势，以及安保力量派发，提升事件处理速率。对于配置了应急预案的事件类型，能够有对应的处理流程及提示信息，回溯历史事件时，还可以进行事件快速检索。	套	1	6780.31	6780.31	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　客流　　第 20 页，共 20 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-28	030501017015	门户工作台	一、个人工作台 1.强大的工作台自定义能力，可以为不同角色、不同用户提供专属的工作界面，避免无效信息的干扰，大大提高工作效率 2.根据用户权限，关联常用业务系统，包括智慧安防、巡检引擎、智慧访客、物业系统、客流应用等，通过业务系统数据的接入，提供直观的业务数据展示，实现园区智慧系统数据的统一显示，提高办事效率。 二、应用导航 1.提供按应用分类、事项分类等导航功能，方便查询办理各类事项。 三、快捷入口 1.根据用户权限，在门户中提供常用应用的快捷入口，方便用户使用相关服务。 四、待办中心 1.管理人员登录系统后，能够针对用户提交的申请内容进行审核并反馈，包括但不仅限于受理、退回、转办等功能	套	1	8169.81	8169.81	0	
1-29	030501017016	移动APP	1、慧商业APP 2、视频、门禁、客流、巡检、报警等移动端业务应用	套	1	1969.81	1969.81	0	
合计							403002.82	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 客流　　标段： 梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

项目编码	030507008006	项目名称	客流相机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-59	CCD摄像机 客流相机	台	1	163.28	3	1540	3.5	36.32	163.28	3	1540	3.5	36.32
小计									163.28	3	1540	3.5	36.32

清单项目综合单价	1746.10

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	23.525	1.3891	32.68		
		技工人工费	元	96.303	1.3561	130.6		
	材料	其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备	客流相机						
	机械	仪器仪表使用费	元	3.5	1	3.5		

项目编码	030507008007	项目名称	客流相机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-59	CCD摄像机 客流相机	台	1	163.28	3	1540	3.5	36.32	163.28	3	1540	3.5	36.32
小计									163.28	3	1540	3.5	36.32

清单项目综合单价	1746.10

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	23.525	1.3891	32.68		
		技工人工费	元	96.303	1.3561	130.6		
	材料	其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备	客流相机						
	机械	仪器仪表使用费	元	3.5	1	3.5		

项目编码	030507008008	项目名称	人员检测系列摄像机	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-59	CCD摄像机 人员检测系列摄像机	台	1	163.28	3	1620	3.5	36.32	163.28	3	1620	3.5	36.32
小计									163.28	3	1620	3.5	36.32

清单项目综合单价	1826.10

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	23.525	1.3891	32.68		
		技工人工费	元	96.303	1.3561	130.6		
	材料	其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备	人员检测系列摄像机						
	机械	仪器仪表使用费	元	3.5	1	3.5		

项目编码	030507008009	项目名称	客流相机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-59	CCD摄像机	台	1	163.28	3	1620	3.5	36.32	163.28	3	1620	3.5	36.32
小计									163.28	3	1620	3.5	36.32

清单项目综合单价	1826.10

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	23.525	1.3891	32.68		
		技工人工费	元	96.303	1.3561	130.6		
	材料	其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备	客流相机						
	机械	仪器仪表使用费	元	3.5	1	3.5		

项目编码	030507008010	项目名称	人员检测系列摄像机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-59	CCD摄像机 人员检测系列摄像机	台	1	163.28	3	1620	3.5	36.32	163.28	3	1620	3.5	36.32
小计									163.28	3	1620	3.5	36.32

清单项目综合单价	1826.10

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	23.525	1.3891	32.68		
		技工人工费	元	96.303	1.3561	130.6		
	材料	其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备	人员检测系列摄像机						
	机械	仪器仪表使用费	元	3.5	1	3.5		

项目编码	030507008011	项目名称	人员检测系列摄像机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-59	CCD摄像机 人员检测系列摄像机	台	1	163.28	3	1620	3.5	36.32	163.28	3	1620	3.5	36.32
小计									163.28	3	1620	3.5	36.32

清单项目综合单价	1826.10

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	23.525	1.3891	32.68		
		技工人工费	元	96.303	1.3561	130.6		
	材料	其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备	人员检测系列摄像机						
	机械	仪器仪表使用费	元	3.5	1	3.5		

项目编码	030507008012	项目名称	客流相机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-59	CCD摄像机 800万变焦人员检测筒	台	1	163.28	3	6500	3.5	36.32	163.28	3	6500	3.5	36.32
小计									163.28	3	6500	3.5	36.32

清单项目综合单价	6706.10

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	23.525	1.3891	32.68		
		技工人工费	元	96.303	1.3561	130.6		
	材料	其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备	800万变焦人员检测筒型摄像机						
	机械	仪器仪表使用费	元	3.5	1	3.5		

项目编码	030507008013	项目名称	客流相机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-59	CCD摄像机	台	1	163.28	3	1620	3.5	36.32	163.28	3	1620	3.5	36.32
小计									163.28	3	1620	3.5	36.32
清单项目综合单价									1826.10				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	23.525	1.3891	32.68		
		技工人工费	元	96.303	1.3561	130.6		
	材料	其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备	客流相机						
	机械	仪器仪表使用费	元	3.5	1	3.5		

项目编码	030507008014	项目名称	人员检测系列摄像机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-59	CCD摄像机 500万定焦人员检测海	台	1	163.28	3	2800	3.5	36.32	163.28	3	2800	3.5	36.32
小计									163.28	3	2800	3.5	36.32
清单项目综合单价									3006.10				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	23.525	1.3891	32.68		
		技工人工费	元	96.303	1.3561	130.6		
	材料	其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备	500万定焦人员检测海螺型摄像机						
	机械	仪器仪表使用费	元	3.5	1	3.5		

项目编码	030507008015	项目名称	多维客流摄像机系列	计量单位	台	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-59	CCD摄像机 多维客流摄像机系列	台	1	163.28	3	1620	3.5	36.32	163.28	3	1620	3.5	36.32
小计									163.28	3	1620	3.5	36.32
清单项目综合单价									1826.10				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	23.525	1.3891	32.68		
		技工人工费	元	96.303	1.3561	130.6		
	材料	其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备	多维客流摄像机系列						
	机械	仪器仪表使用费	元	3.5	1	3.5		

项目编码	030507008016	项目名称	合智能超脑	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-28	工作站安装、调试 合智能超脑	台（套）	1	114.88	2	26900	0.7	25.43	114.88	2	26900	0.7	25.43
小计									114.88	2	26900	0.7	25.43
清单项目综合单价									27043.01				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费	元	83.696	1.3726	114.88		
	材料	其他材料费	元	2	1	2		
	主材							
	设备	合智能超脑						
	机械	仪器仪表使用费	元	0.7	1	0.7		

项目编码	030501013006	项目名称	网络服务器	计量单位	台(套)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-29换	服务器安装、调试 高度H(U) H=1 -	台（套）	1	229.76	158005	0	1.4	7950.91	229.76	158005	0	1.4	7950.91
小计									229.76	158005	0	1.4	7950.91
清单项目综合单价									166187.07				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费	元	167.393	1.3726	229.76		
	材料	其他材料费	元	5	1	5		
		视频云结构化服务器	台	1	158000	158000		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	1.4	1	1.4		

项目编码	030501013007	项目名称	网络服务器	计量单位	台(套)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-28	工作站安装、调试 泛智能超脑	台（套）	1	114.88	2	9650	0.7	25.43	114.88	2	9650	0.7	25.43
小计									114.88	2	9650	0.7	25.43
清单项目综合单价									9793.01				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费	元	83.696	1.3726	114.88		
	材料	其他材料费	元	2	1	2		
	主材							
	设备	泛智能超脑						

工程量清单综合单价分析表

	机械	仪器仪表使用费		元	0.7	1	0.7		
项目编码	030501013008	项目名称	网络服务器		计量单位	台(套)	工程量	1	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-28	工作站安装、调试 泛智能超脑Box	台（套）	1	114.88	2	9650	0.7	25.43	114.88	2	9650	0.7	25.43
小计									114.88	2	9650	0.7	25.43
清单项目综合单价													9793.01

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费	元	83.696	1.3726	114.88		
	材料	其他材料费	元	2	1	2		
	主材							
	设备	泛智能超脑Box						
	机械	仪器仪表使用费	元	0.7	1	0.7		

项目编码	030507008017	项目名称	合智能超脑	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-28	工作站安装、调试	台（套）	1	114.88	2	35000	0.7	25.43	114.88	2	35000	0.7	25.43
小计									114.88	2	35000	0.7	25.43
清单项目综合单价													35143.01

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费	元	83.696	1.3726	114.88		
	材料	其他材料费	元	2	1	2		
	主材							
	设备	合智能超脑						
	机械	仪器仪表使用费	元	0.7	1	0.7		

项目编码	030501013009	项目名称	网络服务器	计量单位	台(套)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-29换	服务器安装、调试 高度H(U) H=1	台（套）	1	229.76	19350	0	1.4	1018.16	229.76	19350	0	1.4	1018.16
小计									229.76	19350	0	1.4	1018.16
清单项目综合单价													20599.32

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费	元	167.393	1.3726	229.76		
	材料	其他材料费	元	5	1	5		
		I系列单路通用服务器	台	1	19345	19345		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	1.4	1	1.4		

项目编码	030501013010	项目名称	网络服务器	计量单位	台(套)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-29换	服务器安装、调试 高度H(U) H=1	台（套）	1	229.76	21605	0	1.4	1130.91	229.76	21605	0	1.4	1130.91
小计									229.76	21605	0	1.4	1130.91
清单项目综合单价													22967.07

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费	元	167.393	1.3726	229.76		
	材料	其他材料费	元	5	1	5		
		I系列单路通用服务器	台	1	21600	21600		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	1.4	1	1.4		

项目编码	030501017005	项目名称	基础包/系统管理（必选）	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-2	微机 系统软件安装 基础包/系统管理	套	1	139.17	0	5320	0	30.64	139.17	0	5320	0	30.64
小计									139.17	0	5320	0	30.64
清单项目综合单价													5489.81

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费	元	101.393	1.3726	139.17		
	材料							
	主材							
	设备	基础包/系统管理						
	机械							

项目编码	030501017006	项目名称	事件中心	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-2	微机 系统软件安装 事件中心	套	1	139.17	0	6610.5	0	30.64	139.17	0	6610.5	0	30.64
小计									139.17	0	6610.5	0	30.64
清单项目综合单价													6780.31

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费	元	101.393	1.3726	139.17		
	材料							
	主材							
	设备	事件中心						
	机械							

项目编码	030501017007	项目名称	门户工作台	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-2	微机 系统软件安装 门户工作台	套	1	139.17	0	8000	0	30.64	139.17	0	8000	0	30.64
小计									139.17	0	8000	0	30.64
清单项目综合单价													8169.81

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	101.393	1.3726	139.17		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料								
	主材								
	设备	门户工作台							
	机械								

项目编码	030501017008	项目名称	移动APP	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-2	微机 系统软件安装	套	1	139.17	0	1800	0	30.64	139.17	0	1800	0	30.64
小计									139.17	0	1800	0	30.64
清单项目综合单价									1969.81				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费	元	101.393	1.3726	139.17		
	材料							
	主材							
	设备	移动APP						
	机械							

项目编码	030501017009	项目名称	基础包/系统管理（必选）	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-2	微机 系统软件安装 基础包/系统管理	套	1	139.17	0	5320	0	30.64	139.17	0	5320	0	30.64
小计									139.17	0	5320	0	30.64
清单项目综合单价									5489.81				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费	元	101.393	1.3726	139.17		
	材料							
	主材							
	设备	基础包/系统管理						
	机械							

项目编码	030501017010	项目名称	事件中心	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-2	微机 系统软件安装 事件中心	套	1	139.17	0	6610.5	0	30.64	139.17	0	6610.5	0	30.64
小计									139.17	0	6610.5	0	30.64
清单项目综合单价									6780.31				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费	元	101.393	1.3726	139.17		
	材料							
	主材							
	设备	事件中心						
	机械							

项目编码	030501017011	项目名称	门户工作台	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-2	微机 系统软件安装 门户工作台	套	1	139.17	0	8000	0	30.64	139.17	0	8000	0	30.64
小计									139.17	0	8000	0	30.64
清单项目综合单价									8169.81				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费	元	101.393	1.3726	139.17		
	材料							
	主材							
	设备	门户工作台						
	机械							

项目编码	030501017012	项目名称	移动APP	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-2	微机 系统软件安装	套	1	139.17	0	1800	0	30.64	139.17	0	1800	0	30.64
小计									139.17	0	1800	0	30.64
清单项目综合单价									1969.81				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费	元	101.393	1.3726	139.17		
	材料							
	主材							
	设备	移动APP						
	机械							

项目编码	030501017013	项目名称	基础包/系统管理（必选）	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-2	微机 系统软件安装 基础包/系统管理	套	1	139.17	0	5320	0	30.64	139.17	0	5320	0	30.64
小计									139.17	0	5320	0	30.64
清单项目综合单价									5489.81				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费	元	101.393	1.3726	139.17		
	材料							
	主材							
	设备	基础包/系统管理						
	机械							

项目编码	030501017014	项目名称	事件中心	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-2	微机 系统软件安装 事件中心	套	1	139.17	0	6610.5	0	30.64	139.17	0	6610.5	0	30.64
小计									139.17	0	6610.5	0	30.64
清单项目综合单价									6780.31				

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费	元	101.393	1.3726	139.17		
	材料							
	主材							
	设备	事件中心						
	机械							

项目编码	030501017015	项目名称	门户工作台	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-2	微机 系统软件安装 门户工作台	套	1	139.17	0	8000	0	30.64	139.17	0	8000	0	30.64
小计									139.17	0	8000	0	30.64
清单项目综合单价													8169.81

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费	元	101.393	1.3726	139.17		
	材料							
	主材							
	设备	门户工作台						
	机械							

项目编码	030501017016	项目名称	移动APP	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-2	微机 系统软件安装	套	1	139.17	0	1800	0	30.64	139.17	0	1800	0	30.64
小计									139.17	0	1800	0	30.64
清单项目综合单价													1969.81

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费	元	101.393	1.3726	139.17		
	材料							
	主材							
	设备	移动APP						
	机械							

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：客流
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	8583.96	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	0	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　客流
标　　段：　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		建筑工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					8583.96
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	8583.96
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	6971.95
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	施工临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	1612.01
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	0
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1	100	0
1-14-1	14.1	土方支护结构		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							8583.96

材料设备暂估价计价表

工程名称：客流
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：客流
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：客流
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：客流
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：客流
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：客流
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	13959.55
1	增值税应纳税额	A5	3.02	12463.88
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	1495.67
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+VZ_ZZRGF+Z21)	18	1124.59
合计				15084.14

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　视频监控　　

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		视频监控					542806.74	0	
1-1	030507008018	测温型热成像半球摄像机	1、热成像动火离人半球网络摄像机 2、主要用于厨房在无人情况下的动火监管，温度超限报警 3、热成像:分辨率:160×120；焦距:2mm；视场角:90°× 66.4° 4、测温精度:±2℃或量程的±2% ℃（取最大值） 5、测温范围:-20℃~550℃； 6、人员周界最远报警距离(以1.8米*0.5米为准):14m 7、车辆周界最远报警距离(以4米*1.4米为准):42m 8、火点最远报警距离(以0.1米*0.1米为准):10m 9、目标物最远测温距离(以0.1米*0.1米为准):2.2m 10、电源:DC 12 V(±20%)或PoE (802.3af, class 3)或AC24V 11、工作温度和湿度:-40℃-70℃，湿度小于95% 12、防护等级:IP67 13、具体详见图纸	台	1	657.35	657.35	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　视频监控　　第 2 页，共 22 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2	030507008019	网络摄像机	1、200万H.265红外筒型网络摄像机 2、最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 3、支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持smart265编码 4、支持Smart IR，防止夜间红外过曝 5、ICR红外滤片式自动切换，实现真正的日夜监控 6、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同监控环境 7、采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m 8、支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置 9、支持最大256 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡本地存储 10、支持GB28181接入，支持F家平台接	台	1	371.1	371.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　视频监控　　第 3 页，共 22 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3	030507008020	雷视安全预警一体机	1、雷视安全预警一体机 2、适用于非灯控的平交路口，急转弯上下坡，T行路口，配合信息发布屏、音柱、报警灯等进行道路预警。 3、高精度毫米波雷达与1/3英寸400万低照度深度学习智能相机从结构、场景、采集方式到数据信息等多方 面深层次融合应用。 4、支持机动车，非机动车，行人目标检测。 5、支持对接屏幕，将距离，速度的预警信息显示到屏幕上。 6、可以对50米范围内的机动车目标进行检测。 7、图像支持宽动态，并具有多种白平衡模式，适合各种场景需求。 8、支持事故检测抓拍，支持基于视频的车牌、车辆特征识别，包括车型、车辆主品牌、子品牌、车身颜色。 9、雷达一视频一体	台	1	13166.1	13166.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　视频监控　　第 4 页，共 22 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4	030507008021	臻全彩枪球一体机	1、双400万单枪版25倍臻全彩枪球 2、海康威视400万+400万单枪版臻全彩枪球一体机，采用双镜头设计，兼顾全景细节 3、全景采用1个F1.0大光圈全彩镜头，可输出90°大场景画面，细节采用1/1.8大倍率镜头，高清成像 4、支持多种智能资源切换:【全景】Smart事件；【细节】全结构化、人脸+人体、人员布控、智能交通、Smart事件 5、适用于城市主干道、十字路口、景区、学校、企业园区、广场等 6、内置喇叭，支持声光警戒，报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选 7、Smart事件:支持全景路对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机对目标进行跟踪及报警，实现周界布防，全景Smart事件检测距离50米	台	1	27175.78	27175.78	0	
1-5	031002002002	设备支架	1、摄像机支架 2、壁装支架/白/铝合金/尺寸70×97.1×173.4mm 3、具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	1	126.3	126.3	0	
1-6	031002002003	设备支架	1、快球支架 2、DS-1602ZJ 3、压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理 4、带有安装调试口，便于穿线、接线，及后期维修 5、采用铝合金精密压铸工艺，强度高，结构可靠 6、具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	1	177.3	177.3	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　视频监控　　

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-7	030507008022	全彩全景枪球智能一体机	1、E系列全景200万全彩细节400万红外4寸全景枪球网络高清智能球机_(23X/F1)_POE 2、支持双路区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测 3、支持点击全景画面联动特写镜头，手动跟踪运动目标 4、内置加热玻璃，有效除雾 5、细节支持最大2560×1440@30fps高清画面输出 6、全景支持最大1920×1080@30fps高清画面输出 7、支持高效补光阵列，细节红外照射距离最远可达100m，全景白光照射距离最远可达30m 8、细节支持23倍光学变倍，16倍数字变倍 9、支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率 10、码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求	台	1	4085.78	4085.78	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　视频监控　　

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-8	030507008023	全彩智能警戒球机	1、支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪 2、支持强光提醒，报警联动束状光源，可实现150 m常亮光束指示 3、支持强声提醒，内置可随球机转动的双喇叭，可实现警戒音100 m 60 dB，声音内容可选 4、支持双路区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪 5、支持同时检测5张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图 6、支持两进一出报警、一进一出音频、最大支持256 GB MicroSD卡存储 7、支持高效补光阵列，细节红外照射距离最远可达150 m，白光30 m，全景白光照射距离最远可达30 m 8、IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的	台	1	3785.78	3785.78	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　视频监控　　

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-9	030507008024	网络摄像机	1、4MP电瓶车半球型网络摄像机 2、智能侦测:采用深度学习硬件及算法，提供准确的电瓶车侦测 3、遮挡检测:内置ToF传感器，可有效检测遮挡摄像机的行为；检测角度最大25°，检测距离默认70 cm 4、最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 5、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，透雾 6、支持萤石云、海康互联平台接入 7、支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 8、1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 9、支持1路报警输入，1路报警输出；报警输出:继电器，最大支持DC60 V，2 A，输出支持常开(COM-NO)/常闭(COM-NC)接	台	1	586.1	586.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　视频监控　　

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-10	030507008025	消防通道占用摄像机	1、室内消防通道占用半球 2、支持室内消防通道占用检测 3、支持选择人脸抓拍、周界、道路监控、室内消防通道占用，只支持单独运行 4、接口功能:支持2个内置麦克风，1个内置扬声器，1个RS-485接口，1个电源反送接口，内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持 256 GB；支持10 M/100 M自适应网口；支持一对报警输入输出；支持一对音频输入输出。 5、鳞镜补光:采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯。增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀 6、Smart录像:支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放，Smart编码:支持低码率、低延时、ROI	台	1	606.1	606.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　视频监控　　

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-11	030507008026	轻智能系列摄像机	1、室外消防通道车辆占用检测变焦摄像机 2、支持室外消防通道停车侦测，对超过配置停留时间的车辆产生报警，并进行车牌的识别； 3、支持消防通道停车侦测报警联动报警输出，事件结果可通过SDK上传中心，图片可上传FTP 4、400万 1/1.8″ CMOS图像处理单元 5、支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术 6、支持背光补偿，强光抑制，透雾，电子防抖，畸变校正，3D数字降噪，适应不同监控环境 7、最高分辨率可达400万像素(默认2560 × 1440)，并在此分辨率下可输出30 fps实时图像 8、支持宽动态120 dB 9、支持三码流技术，支持同时20路取流 10、支持开放型网络视频接口，ISAPI	台	1	601.1	601.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　视频监控　　第 10 页，共 22 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-12	030507008027	防油污摄像机	1、400W明厨亮灶智能防油污声光警戒摄像机 2、一体化平面防油污设计，方便后厨产品清洁 3、着装检测:检测工作人员是否佩戴口罩，厨师帽，穿着厨师服 4、环境检测:检测场景中是否有老鼠 5、支持智能资源模式切换:支持选择人脸抓拍、周界、道路监控、明厨亮灶，只支持单独运行 6、接口功能:支持2个内置麦克风，1个内置扬声器，1个485接口，1个电源反送接口，内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持 256 GB；支持10 M/100 M自适应网口；支持一对报警输入输出；支持一对音频输入输出 7、系统功能:支持开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181和ISUP协议接入；支持五码流技术，支持同时20路取流，支持荣	台	1	644.55	644.55	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　视频监控　　第 11 页，共 22 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-13	030507008028	防油污摄像机	1、400W明厨亮灶智能防油污声光警戒摄像机 2、一体化平面防油污设计，方便后厨产品清洁 3、着装检测:检测工作人员是否佩戴口罩，厨师帽，穿着厨师服 4、环境检测:检测场景中是否有老鼠 5、支持智能资源模式切换:支持选择人脸抓拍、周界、道路监控、明厨亮灶，只支持单独运行 6、接口功能:支持2个内置麦克风，1个内置扬声器，1个485接口，1个电源反送接口，内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持 256 GB；支持10 M/100 M自适应网口；支持一对报警输入输出；支持一对音频输入输出 7、系统功能:支持开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181和ISUP协议接入；支持五码流技术，支持同时20路取流，支持萤	台	1	644.55	644.55	0	
1-14	031002002004	设备支架	1、DS-4200ZJ-WA 2、尺寸:297.4 mm × 122.9 mm × 88 mm 3、材质:铝合金 4、具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	1	126.3	126.3	0	
1-15	031002002005	设备支架	1、DS-1292ZJ-K金属壁装支架 2、材质:铝合金 3、尺寸:70×97.1×173.4mm 4、重量:最大承受重量为2KG 5、角度:调整角度:水平:360°，垂直:-45°~45° 6、产品重量:201g 7、具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	1	143.3	143.3	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　视频监控　　

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-16	031002002006	防爆防腐蚀支架	1、壁装支架 2、适用于可能发生爆炸的环境。(可燃性爆炸性气体、粉尘、炼油、炼化、加油站、加气站、油井、钻井、油罐车、管道阀站等)， 爆炸性气体环境 大气条件下，气体、蒸汽或雾状的可燃物质与空气构成的混合物，在该混合物中点燃后，燃烧将传遍整个未燃混合物的环境。 3、安装方式:壁装 4、材质:ADC12-001 5、尺寸:217.7 × 219.2 × 145.3 mm 6、重量:0.69 kg 7、颜色:铂晶灰 8、具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	1	186.3	186.3	0	
1-17	031002002007	设备支架	1、颜色:白 2、材质:铝合金 3、尺寸:295.3 mm × 220.5 mm × 88 mm 4、重量:570 g 5、角度:水平:360°，垂直:-70° ~70° 6、具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	1	126.3	126.3	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　视频监控　　

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-18	030507008029	广角网络摄像机	1、6MP广角臻全彩细节摄像头 2、全彩级高灵敏度感器，F1.0超大光圈镜头 3、采用深度学习硬件及算法，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测 4、支持双镜头拼接，水平视场角180°，画面比例20：9 5、设备支持上下双通道镜头，上通道为全景画面，下通道为细节画面，下通道支持通过云台控制调节角度 6、最高分辨率可达3632 × 1632 @20 fps 7、支持背光补偿，强光抑制，3D降噪，数字宽动态(全景路)/真宽动态(细节路)，适应不同环境 8、支持柔光灯补光，照射距离最远可达20 m 9、1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 10、符合IP66防尘防水设计，可靠性高	台	1	584.1	584.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　视频监控　　

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-19	031002002008	防爆防腐蚀支架	1、壁装支架 2、适用于可能发生爆炸的环境。(可燃性爆炸性气体、粉尘、炼油、炼化、加油站、加气站、油井、钻井、油罐车、管道阀站等)， 爆炸性气体环境 大气条件下，气体、蒸汽或雾状的可燃物质与空气构成的混合物，在该混合物中点燃后，燃烧将传遍整个未燃混合物的环境。 3、安装方式:壁装 4、材质:ADC12-001 5、尺寸:217.7 × 219.2 × 145.3 mm 6、重量:0.69 kg 7、颜色:铂晶灰 8、具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	1	186.3	186.3	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　视频监控　　

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-20	030507008030	自清洁智维护系列摄像机	1、自清洁球型网络摄像机 2、海康威视自清洁摄像机，自带水箱及清洁液，雨刷联动清洁，分辨率可达400万像素(2560 × 1440)，并在此分辨率下可输出50 fps实时图像 3、设备具有自清洁功能，自带水箱及清洁液，雨刷联动清洁，设备自带大容量蓄水箱(2L容量)，可设置一周喷一次，三年免维护。雨刷支持自动、手动、定时、关闭4种控制模式，可手动控制刮擦清洁镜头玻璃或按照计划周期自动定时刮擦镜头玻璃(计划周期可配置为1天/2天/3天/一周/半月/一月) 4、支持多种智能模式:隧道异常事件检测(默认)、smart事件、道路监控、人脸抓拍、全结构化、AIOP、普通监控多种智能模式可按需切换 5、应用场景:隧道、散货码头、扬尘类工厂、煤矿非煤矿、建	台	1	1964.78	1964.78	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　视频监控　　

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-21	030507008031	合智能超脑	1、3U准机架式16盘位超脑NVR，1+1冗余电源，1+1冗余风扇，支持前置硬盘热插拔 2、支持满配12TB硬盘(总容量可达192TB) 3、2个HDMI接口、1个VGA接口，双异源输出，支持双4K输出 4、4个10M/100M/1000Mbps网口 5、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口 6、报警IO接口:16路报警输入，8路报警输出 7、串行接口:1路全双工485接口 ，1路标准RS-232接口 8、具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	1	35143.01	35143.01	0	
1-22	030507008032	AI开放平台超脑	1、3U标准机架式16盘位边缘智能服务器支持硬盘热插拔 2、2个HDMI，1个VGA，双异源输出，支持双4K输出 3、已内置8块8TB硬盘(总容量64TB) 4、4个10M/100M/1000Mbps网口 5、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口 6、1个eSATA接口 7、报警IO接口:16路报警输入，8路报警输出 8、具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	1	365143.01	365143.01	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　视频监控　　第 17 页，共 22 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-23	030501013011	网络服务器	1、2U单路标准机架式服务器 2、CPU:配置≥1颗C86架构HYGON 7363处理器，单处理器物理核心数≥16核，主频≥2.5 GHz，末级缓存容量≥32 MB，线程数≥32线程，热设计功耗≥135 W，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥4，位宽≥64； 3、内存:配置≥64G DDR4，≥16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 4、硬盘:配置≥2块600G 10K SAS硬盘； 5、阵列卡:配置≥1张SAS_HBA卡(支持RAID 0/1/10)； 6、PCIE扩展:最大可选支持6个PCIe扩展插槽； 7、网口:≥4个千兆电口 8、其他接口:配置≥1个千兆RJ-45管理接口，≥4个USB 3.0接口；≥1个VGA口，位于机箱后部； 9、电源:配置≥550W(1+1)高效铂金CRPS冗余电源	台(套)	1	20599.32	20599.32	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　视频监控　　

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-24	030501013012	网络服务器	1、2U单路标准机架式服务器 2、CPU:配置1颗intel至强4510处理器，核数≥12核，主频≥2.4GHz 3、内存:配置64G DDR5，8根内存插槽，最大支持扩展至1TB内存 4、硬盘:配置2块960G SSD硬盘，默认支持8个3.5寸/2.5寸硬盘，可选最大支持12个3.5寸/2.5寸硬盘，可选兼容4个NVMe硬盘 5、阵列卡:配置SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10; 6、PCIE扩展:支持4个PCIe扩展插槽(包括1个OCP 插槽)，其中2个PCIe 5.0 7、网口:4个千兆电口； 支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 8、其他接口:1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 9、电源:标配550W(1+1)高效白金	台(套)	1	20599.32	20599.32	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　视频监控　　

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-25	030501013013	网络服务器	1、2U单路标准机架式服务器 2、CPU:配置1颗intel至强4510处理器，核数≥12核，主频≥2.4GHz 3、内存:配置64G DDR5，8根内存插槽，最大支持扩展至1TB内存 4、硬盘:配置2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘，默认支持8个3.5寸/2.5寸硬盘，可选最大支持12个3.5寸/2.5寸硬盘，可选兼容4个NVMe硬盘 5、阵列卡:配置SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10; 6、PCIE扩展:支持4个PCIe扩展插槽(包括1个OCP 插槽)，其中2个PCIe 5.0 7、网口:板载2个千兆电口； 支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 8、其他接口:1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 9、电源:标配	台(套)	1	22967.07	22967.07	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　视频监控　　

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-26	030501017017	基础包/系统管理（必选）	1、1、支持管理最大组织数2000个，组织层级最大10级； 2、2、支持管理最大区域数2000个，区域层级最大10级。； 3、3、支持管理最大人员数量5万； 4、4、支持管理最大卡片数量5万； 5、5、支持管理最大车辆数量3万； 6、6、支持最大的在线用户数1000个，并发登录用户数50个。 7、7、支持最大事件并发处理500条/秒(不带图片)； 8、8、支持联动上墙并发1次/秒； 9、9、支持最大每秒联动100个不同的视频点位进行抓图； 10、10、支持最大每秒联动100个不同的视频点位进行录像； 11、11、支持联动并发发邮件2封/秒； 12、12、支持短信联动(云信留客短信网关:1-2秒/条； 13、短信猫:70字符以下，10秒/条； 14、70字符以上分条发送，20秒/条。）	套	1	5489.81	5489.81	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　视频监控

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-27	030501017018	事件中心	1、物业安保人员在值班室查看监控，出现异常情况能够通过相机识别并实时上报到事件中心，事件联动展示在地图同一位置，可以查看该点位视频及回放，对于人脸和车辆抓拍事件支持轨迹查看，便于安保人员更快定位事件态势，以及安保力量派发，提升事件处理速率。对于配置了应急预案的事件类型，能够有对应的处理流程及提示信息，回溯历史事件时，还可以进行事件快速检索。 2、具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	1	6780.31	6780.31	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　视频监控　　

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-28	030501017019	门户工作台	1.　、个人中面工作台 2.1.强大的工作台自定义能力，可以为不同角色、不同用户提供专属的工作界面，避免无效信息的干扰，大大提高工作效率 3.2.根据用户权限，关联常用业务系统，包括智慧安防、巡检引擎、智慧访客、物业系统、客流应用等，通过业务系统数据的接入，提供直观的业务数据展示，实现园区智慧系统数据的统一显示，提高办事效率。 4.二、应用导航 5.1.提供按应用分类、事项分类等导航功能，方便查询办理各类事项。 6.三、快捷入口 7.1.根据用户权限，在门户中提供常用应用的快捷入口，方便用户使用相关服务。 8.四、待办中心 9.1.管理人员登录系统后，能够针对用户提交的申请内容进行审核并反馈，包括但不仅限于受理、退回	套	1	8169.81	8169.81	0	
1-29	030501017020	移动APP	1、慧商业APP 2、视频、门禁、客流、巡检、报警等移动端业务应用 3、具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	1	1969.81	1969.81	0	
合计							542806.74	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 视频监控　　标段： 梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

项目编码	030507008018	项目名称	测温型热成像半球摄像机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-60	带红外光源CCD摄像机	台	1	163.28	3	451.25	3.5	36.32	163.28	3	451.25	3.5	36.32
小计									163.28	3	451.25	3.5	36.32

清单项目综合单价　657.35

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	23.525	1.3891	32.68		
		技工人工费	元	96.303	1.3561	130.6		
	材料	其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备	测温型热成像半球摄像机						
	机械	仪器仪表使用费	元	3.5	1	3.5		

项目编码	030507008019	项目名称	网络摄像机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-59	CCD摄像机 200万H.265红外筒型网	台	1	163.28	3	165	3.5	36.32	163.28	3	165	3.5	36.32
小计									163.28	3	165	3.5	36.32

清单项目综合单价　371.10

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	23.525	1.3891	32.68		
		技工人工费	元	96.303	1.3561	130.6		
	材料	其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备	200万H.265红外筒型网络摄像机						
	机械	仪器仪表使用费	元	3.5	1	3.5		

项目编码	030507008020	项目名称	雷视安全预警一体机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-59	CCD摄像机 雷视安全预警一体机	台	1	163.28	3	12960	3.5	36.32	163.28	3	12960	3.5	36.32
小计									163.28	3	12960	3.5	36.32

清单项目综合单价　13166.10

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	23.525	1.3891	32.68		
		技工人工费	元	96.303	1.3561	130.6		
	材料	其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备	雷视安全预警一体机						
	机械	仪器仪表使用费	元	3.5	1	3.5		

项目编码	030507008021	项目名称	臻全彩枪球一体机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-61	球型一体机 臻全彩枪球一体机	台	1	228.58	3	26890	3.5	50.7	228.58	3	26890	3.5	50.7
小计									228.58	3	26890	3.5	50.7

清单项目综合单价　27175.78

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	32.936	1.3891	45.75		
		技工人工费	元	134.824	1.3561	182.83		
	材料	其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备	臻全彩枪球一体机						
	机械	仪器仪表使用费	元	3.5	1	3.5		

项目编码	031002002002	项目名称	设备支架	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-77	支架 壁式摄像机支架	套	1	92.74	3	10	0	20.56	92.74	3	10	0	20.56
小计									92.74	3	10	0	20.56

清单项目综合单价　126.30

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	13.41	1.3891	18.63		
		技工人工费	元	54.652	1.3561	74.11		
	材料	其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备	摄像机支架(壁式)						
	机械							

项目编码	031002002003	项目名称	设备支架	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-77	支架 壁式摄像机支架	套	1	92.74	3	61	0	20.56	92.74	3	61	0	20.56
小计									92.74	3	61	0	20.56

清单项目综合单价　177.30

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	13.41	1.3891	18.63		
		技工人工费	元	54.652	1.3561	74.11		
	材料	其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备	快球支架						
	机械							

项目编码	030507008022	项目名称	全彩全景枪球智能一体机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-61	球型一体机 全彩全景枪球智能一体	台	1	228.58	3	3800	3.5	50.7	228.58	3	3800	3.5	50.7

工程量清单综合单价分析表

小计						228.58	3	3800	3.5	50.7
清单项目综合单价										4085.78
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费		元	32.936	1.3891		45.75		
		技工人工费		元	134.824	1.3561		182.83		
	材料	其他材料费		元	3	1		3		
	主材									
	设备	全彩全景枪球智能一体机								
	机械	仪器仪表使用费		元	3.5	1		3.5		
项目编码	030507008023	项目名称	全彩智能警戒球机		计量单位	台		工程量	1	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-61	球型一体机 全彩智能警戒球机	台	1	228.58	3	3500	3.5	50.7	228.58	3	3500	3.5	50.7
小计						228.58	3	3500	3.5	50.7
清单项目综合单价										3785.78
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费		元	32.936	1.3891		45.75		
		技工人工费		元	134.824	1.3561		182.83		
	材料	其他材料费		元	3	1		3		
	主材									
	设备	全彩智能警戒球机								
	机械	仪器仪表使用费		元	3.5	1		3.5		
项目编码	030507008024	项目名称	网络摄像机		计量单位	台		工程量	1	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-59	CCD摄像机 4MP电瓶车半球型网络	台	1	163.28	3	380	3.5	36.32	163.28	3	380	3.5	36.32
小计						163.28	3	380	3.5	36.32
清单项目综合单价										586.10
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费		元	23.525	1.3891		32.68		
		技工人工费		元	96.303	1.3561		130.6		
	材料	其他材料费		元	3	1		3		
	主材									
	设备	4MP电瓶车半球型网络摄像机								
	机械	仪器仪表使用费		元	3.5	1		3.5		
项目编码	030507008025	项目名称	消防通道占用摄像机		计量单位	台		工程量	1	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-59	CCD摄像机 室内消防通道占用半球	台	1	163.28	3	400	3.5	36.32	163.28	3	400	3.5	36.32
小计						163.28	3	400	3.5	36.32
清单项目综合单价										606.10
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费		元	23.525	1.3891		32.68		
		技工人工费		元	96.303	1.3561		130.6		
	材料	其他材料费		元	3	1		3		
	主材									
	设备	室内消防通道占用半球								
	机械	仪器仪表使用费		元	3.5	1		3.5		
项目编码	030507008026	项目名称	轻智能系列摄像机		计量单位	台		工程量	1	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-59	CCD摄像机 室外消防通道车辆占用	台	1	163.28	3	395	3.5	36.32	163.28	3	395	3.5	36.32
小计						163.28	3	395	3.5	36.32
清单项目综合单价										601.10
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费		元	23.525	1.3891		32.68		
		技工人工费		元	96.303	1.3561		130.6		
	材料	其他材料费		元	3	1		3		
	主材									
	设备	室外消防通道车辆占用检测变焦摄像机								
	机械	仪器仪表使用费		元	3.5	1		3.5		
项目编码	030507008027	项目名称	防油污摄像机		计量单位	台		工程量	1	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-59	CCD摄像机 400W明厨亮灶智能防油	台	1	163.28	3	438.45	3.5	36.32	163.28	3	438.45	3.5	36.32
小计						163.28	3	438.45	3.5	36.32
清单项目综合单价										644.55
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费		元	23.525	1.3891		32.68		
		技工人工费		元	96.303	1.3561		130.6		
	材料	其他材料费		元	3	1		3		
	主材									
	设备	400W明厨亮灶智能防油污声光警戒摄像机								
	机械	仪器仪表使用费		元	3.5	1		3.5		
项目编码	030507008028	项目名称	防油污摄像机		计量单位	台		工程量	1	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-59	CCD摄像机 400W明厨亮灶智能防油	台	1	163.28	3	438.45	3.5	36.32	163.28	3	438.45	3.5	36.32
小计						163.28	3	438.45	3.5	36.32
清单项目综合单价										644.55
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费		元	23.525	1.3891		32.68		
		技工人工费		元	96.303	1.3561		130.6		
	材料	其他材料费		元	3	1		3		
	主材									

工程量清单综合单价分析表

	主材									
	设备	400W明厨亮灶智能防油污声光警戒摄像机								
	机械	仪器仪表使用费		元	3.5	1	3.5			

项目编码	031002002004	项目名称	设备支架	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-77	支架 壁式摄像机支架	套	1	92.74	3	10	0	20.56	92.74	3	10	0	20.56
小计									92.74	3	10	0	20.56
清单项目综合单价									126.30				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	13.41	1.3891	18.63		
		技工人工费	元	54.652	1.3561	74.11		
	材料	其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备	摄像机支架(壁式)						
	机械							

项目编码	031002002005	项目名称	设备支架	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-77	支架 壁式摄像机支架	套	1	92.74	3	27	0	20.56	92.74	3	27	0	20.56
小计									92.74	3	27	0	20.56
清单项目综合单价									143.30				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	13.41	1.3891	18.63		
		技工人工费	元	54.652	1.3561	74.11		
	材料	其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备	摄像机支架(壁式)						
	机械							

项目编码	031002002006	项目名称	防爆防腐蚀支架	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-77	支架 壁式摄像机支架	套	1	92.74	3	70	0	20.56	92.74	3	70	0	20.56
小计									92.74	3	70	0	20.56
清单项目综合单价									186.30				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	13.41	1.3891	18.63		
		技工人工费	元	54.652	1.3561	74.11		
	材料	其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备	防爆防腐蚀支架						
	机械							

项目编码	031002002007	项目名称	设备支架	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-77	支架 壁式摄像机支架	套	1	92.74	3	10	0	20.56	92.74	3	10	0	20.56
小计									92.74	3	10	0	20.56
清单项目综合单价									126.30				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	13.41	1.3891	18.63		
		技工人工费	元	54.652	1.3561	74.11		
	材料	其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备	摄像机支架(壁式)						
	机械							

项目编码	030507008029	项目名称	广角网络摄像机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-59	CCD摄像机 6MP广角臻全彩细节摄	台	1	163.28	3	378	3.5	36.32	163.28	3	378	3.5	36.32
小计									163.28	3	378	3.5	36.32
清单项目综合单价									584.10				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	23.525	1.3891	32.68		
		技工人工费	元	96.303	1.3561	130.6		
	材料	其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备	6MP广角臻全彩细节摄像头						
	机械	仪器仪表使用费	元	3.5	1	3.5		

项目编码	031002002008	项目名称	防爆防腐蚀支架	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-77	支架 壁式摄像机支架	套	1	92.74	3	70	0	20.56	92.74	3	70	0	20.56
小计									92.74	3	70	0	20.56
清单项目综合单价									186.30				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	13.41	1.3891	18.63		
		技工人工费	元	54.652	1.3561	74.11		
	材料	其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备	防爆防腐蚀支架						
	机械							

项目编码	030507008030	项目名称	自清洁智维护系列摄像机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额	定额单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-61	球型一体机 自清洁臻全彩网络摄像	台	1	228.58	3	1679	3.5	50.7	228.58	3	1679	3.5	50.7
小计									228.58	3	1679	3.5	50.7
清单项目综合单价													1964.78
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		32.936	1.3891		45.75		
		技工人工费				元		134.824	1.3561		182.83		
	材料	其他材料费				元		3	1		3		
	主材												
	设备	自清洁臻全彩网络摄像机											
	机械	仪器仪表使用费				元		3.5	1		3.5		
项目编码	030507008031	项目名称		合智能超脑				计量单位	台		工程量	1	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-28	工作站安装、调试	台（套）	1	114.88	2	35000	0.7	25.43	114.88	2	35000	0.7	25.43
小计									114.88	2	35000	0.7	25.43
清单项目综合单价													35143.01
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费				元		83.696	1.3726		114.88		
	材料	其他材料费				元		2	1		2		
	主材												
	设备	合智能超脑											
	机械	仪器仪表使用费				元		0.7	1		0.7		
项目编码	030507008032	项目名称		AI开放平台超脑				计量单位	台		工程量	1	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-28	工作站安装、调试	台（套）	1	114.88	2	365000	0.7	25.43	114.88	2	365000	0.7	25.43
小计									114.88	2	365000	0.7	25.43
清单项目综合单价													365143.01
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费				元		83.696	1.3726		114.88		
	材料	其他材料费				元		2	1		2		
	主材												
	设备	合智能超脑											
	机械	仪器仪表使用费				元		0.7	1		0.7		
项目编码	030501013011	项目名称		网络服务器				计量单位	台(套)		工程量	1	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-29换	服务器安装、调试 高度H(U) H=1 -	台（套）	1	229.76	19350	0	1.4	1018.16	229.76	19350	0	1.4	1018.16
小计									229.76	19350	0	1.4	1018.16
清单项目综合单价													20599.32
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费				元		167.393	1.3726		229.76		
	材料	其他材料费				元		5	1		5		
		H系列单路通用服务器				台		1	19345		19345		
	主材												
	设备												
	机械	仪器仪表使用费				元		1.4	1		1.4		
项目编码	030501013012	项目名称		网络服务器				计量单位	台(套)		工程量	1	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-29换	服务器安装、调试 高度H(U) H=1	台（套）	1	229.76	19350	0	1.4	1018.16	229.76	19350	0	1.4	1018.16
小计									229.76	19350	0	1.4	1018.16
清单项目综合单价													20599.32
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费				元		167.393	1.3726		229.76		
	材料	其他材料费				元		5	1		5		
		I系列单路通用服务器				台		1	19345		19345		
	主材												
	设备												
	机械	仪器仪表使用费				元		1.4	1		1.4		
项目编码	030501013013	项目名称		网络服务器				计量单位	台(套)		工程量	1	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-29换	服务器安装、调试 高度H(U) H=1 -	台（套）	1	229.76	21605	0	1.4	1130.91	229.76	21605	0	1.4	1130.91
小计									229.76	21605	0	1.4	1130.91
清单项目综合单价													22967.07
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费				元		167.393	1.3726		229.76		
	材料	其他材料费				元		5	1		5		
		I系列单路通用服务器				台		1	21600		21600		
	主材												
	设备												
	机械	仪器仪表使用费				元		1.4	1		1.4		
项目编码	030501017017	项目名称		基础包/系统管理（必选）				计量单位	套		工程量	1	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-2	微机 系统软件安装 基础包/系统管理	套	1	139.17	0	5320	0	30.64	139.17	0	5320	0	30.64
小计									139.17	0	5320	0	30.64
清单项目综合单价													5489.81
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费				元		101.393	1.3726		139.17		
	材料												

工程量清单综合单价分析表

费用明细	主材								
	设备	基础包/系统管理							
	机械								

项目编码	030501017018	项目名称	事件中心	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-2	微机 系统软件安装 事件中心	套	1	139.17	0	6610.5	0	30.64	139.17	0	6610.5	0	30.64
小计									139.17	0	6610.5	0	30.64
清单项目综合单价													6780.31

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费	元	101.393	1.3726	139.17		
	材料							
	主材							
	设备	事件中心						
	机械							

项目编码	030501017019	项目名称	门户工作台	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-2	微机 系统软件安装 门户工作台	套	1	139.17	0	8000	0	30.64	139.17	0	8000	0	30.64
小计									139.17	0	8000	0	30.64
清单项目综合单价													8169.81

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费	元	101.393	1.3726	139.17		
	材料							
	主材							
	设备	门户工作台						
	机械							

项目编码	030501017020	项目名称	移动APP	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-2	微机 系统软件安装	套	1	139.17	0	1800	0	30.64	139.17	0	1800	0	30.64
小计									139.17	0	1800	0	30.64
清单项目综合单价													1969.81

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费	元	101.393	1.3726	139.17		
	材料							
	主材							
	设备	移动APP						
	机械							

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：视频监控
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	11561.79	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	0	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　视频监控
标　　段：　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		建筑工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					11561.79
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	11561.79
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	9390.56
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	施工临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	2171.23
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	0
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1	100	0
1-14-1	14.1	土方支护结构		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							11561.79

材料设备暂估价计价表

工程名称：视频监控
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：视频监控
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：视频监控
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：视频监控
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：视频监控
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：视频监控
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	18778.41
1	增值税应纳税额	A5	3.02	16766.44
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	2011.97
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+VZ_ZZRGF+Z21)	18	811.57
合计				19589.98

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　停车管理系统　　第 1 页，共 12 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		整个工程					67418.84	0	
1-1	030507008033	监控摄像设备	1.【守扈3系】【分辨率400W】【LED】 2.高清晰:400万像素高清摄像机，最大分辨率可达2688*1520，帧率高达25fps； 3.集成度高:集摄像机、LED显示屏、补光灯、镜头、喇叭功放于一体，有效节省施工布线成本； 4.显示屏:支持两列行四字双色LED屏，显示内容可灵活配置 5.内置高亮LED灯，智能补光技术，满足不同场景需求 6.支持电动变焦镜头，便于调试 7.车牌识别种类:支持识别的号牌类型包括大(小)型汽车、使领馆汽车、警用汽车、教练汽车、新能源汽车； 8.车辆结构化:支持车型识别，车标识别，车身颜色识别，子品牌检测 9.黑白名单控制:支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行； 10.支持智能化视频	台	1	5284.1	5284.1	0	
1-2	031101043001	本地维护终端设备	1.【出入口嵌入式控制终端】【支持对接ISC V1.7出入口组件】【含出入口管理软件】【BS/CS双架构】【录像回放】【支持智慧停车云平台】 2.处理器:嵌入式ARM处理器 ARM A7双核 3.标配2T硬盘； 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套(站)	1	2992.42	2992.42	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　停车管理系统　　第 2 页，共 12 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3	030507008034	监控摄像设备	1.【单、双位车位相机】高清130万像素相机,相机适用于地下停车场等低照度场景； 2.支持3D降噪确保多种环境下画面干净细腻； 3.前置AI深度学习算法，支持单车位/双车位状态快速检测 4.支持车牌识别，车位检测 5.采用高亮节能型LED发光管,亮度高,功耗低； 6.最高分辨率可达1280*1024；在该分辨率下可输出实时图像； 7.采用ROI感兴趣编码； 8.双网口POE设计，可支持摄像机手拉手串联，无需另配电源线； 9.支持三码流； 10.内置iBeacon模块，支持室内人员定位功能，可配合APP实现导航功能，提供移动端IOS SDK或安卓SDK； 11.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	1	1056.1	1056.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　停车管理系统　　第 3 页，共 12 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4	030507008035	监控摄像设备	1.【单目三车位车位相机】高清300万像素相机,相机适用于地下停车场等低照度场景； 2.支持3D降噪确保多种环境下画面干净细腻； 3.前置AI深度学习算法，支持三车位状态快速检测 4.支持车牌识别，车位检测 5.采用高亮节能型LED发光管,亮度高,功耗低； 6.最高分辨率可达2304*1296；在该分辨率下可输出实时图像； 7.采用ROI感兴趣编码； 8.双网口POE设计，可支持摄像机手拉手串联，无需另配电源线(需要增加诱导管理器)； 9.支持三码流； 10.内置iBeacon模块，支持室内人员定位功能，可配合APP实现导航功能，提供移动端IOS SDK或安卓SDK； 11.具体详见图纸	台	1	1406.1	1406.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　停车管理系统　　第 4 页，共 12 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5	030507008036	监控摄像设备	1.【双目六车位车位相机】高清300万像素相机,相机适用于地下停车场等低照度场景； 2.支持3D降噪确保多种环境下画面干净细腻； 3.前置AI深度学习算法，支持六车位状态快速检测 4.支持车牌识别，车位检测 5.采用高亮节能型LED发光管,亮度高,功耗低； 6.最高分辨率可达2304*1296；在该分辨率下可输出实时图像； 7.采用ROI感兴趣编码； 8.双网口POE设计，可支持摄像机手拉手串联，无需另配电源线(需要接诱导管理器)； 9.支持三码流； 10.内置iBeacon模块，支持室内人员定位功能，可配合APP实现导航功能，提供移动端IOS SDK或安卓SDK； 11.具体详见图纸	台	1	1406.1	1406.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　停车管理系统　　第 5 页，共 12 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-6	030507008037	监控摄像设备	1.【鱼眼车位相机】【500W像素】【标准POE】【最大12车位检测】 2.高清500万像素相机,适用于地下停车场等低照度场景，鱼眼模式下最大分辨率可达2688*1944，帧率高达15fps 3.支持3D降噪确保多种环境下画面干净细腻； 4.采用鱼眼镜头,可用于拍摄360°环视画面,实现无盲区监控 5.支持鱼眼二分矫正，四分矫正，支持多种输出模式 6.支持标准POE供电 7.内置AI智能车位检测算法，支持鱼眼矫正模式下车位检测功能 8.支持移动侦测功能 9.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	1	2066.1	2066.1	0	
1-7	040205B005001	分道指示灯安装	1.采用高亮节能型LED，亮度高，功耗低 2.接线采用插件，连接简单，安装和维护方便 3.支持7种颜色指示，红、绿、黄、蓝、品红、青、白 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	1	54.65	54.65	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　停车管理系统　　第 6 页，共 12 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-8	030502017001	线管理器	1.【协导管理器】【其它硬盘容量:下单备注】 2.处理器:ARM A17数字媒体处理器 3.操作系统:嵌入式Linux操作系统 4.操作界面:WEB 5.非前端识别相机:最多支持接入16路双镜头摄像机或32路单镜头摄像机 6.前端识别相机:最多支持接入24路双镜头摄像机或48路单镜头摄像机 7.RS485接口:2个RS485接口 8.USB接口:1个USB2.0 9.网络接口:16个内部100M以太网接口，其中8个支持手拉手专用POE口，4个外部10/100/1000M自适应以太网接口 10.光口:1个外接光口(1.25G SFP 单模单纤双向 ,LC) 11.数据存储:支持存储车位相机的抓拍图片及录像，最大支持6个硬盘 12.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	1	6685.91	6685.91	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　停车管理系统　　第 7 页，共 12 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-9	080703004001	显示屏、表示盘	1.【室内单向引导屏】 2.功耗:最大45W,平均30W 3.屏体尺寸(含边框):584×322×65 4.显示屏边框:黑色铝合金边框 5.字符显示:支持数字箭头，可变 6.显示颜色:红色箭头、绿色数字 7.通讯方式:RS485/RJ45 8.显示数字:可显示1个箭头和3个数字 9.使用环境:温度-20℃～50℃、湿度<95% 10.功能描述:单向，带灯箱，吊装 11.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套(台)	1	620.33	620.33	0	
1-10	080703004002	显示屏、表示盘	1.【室内双向引导屏】 2.功耗:最大60W，平均40W 3.屏体尺寸(含边框):1132×322×65 4.显示屏边框:黑色铝合金边框 5.字符显示:支持数字箭头，可变 6.显示颜色:红色箭头、绿色数字 7.通讯方式:RS485/RJ45 8.显示数字:可显示2个箭头和6个数字 9.使用环境:温度-20℃～50℃、湿度<95% 10.功能描述:双向，带灯箱，吊装 11.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套(台)	1	720.33	720.33	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　停车管理系统　　第 8 页，共 12 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-11	080703004003	显示屏、表示盘	1.【室内三向引导屏】 2.功耗:最大90W，平均60W 3.屏体尺寸(含边框):1680×322×65 4.显示屏边框:黑色铝合金边框 5.字符显示:支持数字箭头，可变 6.显示颜色:红色箭头、绿色数字 7.通讯方式:RS485/RJ45 8.显示数字:可显示3个箭头和9个数字 9.使用环境:温度-20℃～50℃、湿度<95% 10.功能描述:三向，带灯箱，吊装 11.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套(台)	1	820.33	820.33	0	
1-12	080703004004	显示屏、表示盘	1.【全向视角屏】【中心投放广告】【规划寻车】【场内支付】 2.系统稳定性高:安卓操作系统，产品稳定性高，可不间断连续运行 3.触控响应快准:支持红外10点触控，触控分辨率达32768*32768，响应速度小于20ms 4.大屏:可选32寸 5.支持壁挂，选配座式安装 6.屏幕视角广:全向视角达到89° 7.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套(台)	1	6140.33	6140.33	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　停车管理系统　　第 9 页，共 12 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-13	080703004005	显示屏、表示盘	1.【全向视角屏】【中心投放广告】【规划寻车】【场内支付】 2.系统稳定性高:安卓操作系统，产品稳定性高，可不间断连续运行 3.触控响应快准:支持红外10点触控，触控分辨率达32768*32768，响应速度小于20ms 4.大屏:43寸 5.支持壁挂，选配座式安装 6.屏幕视角广:全向视角达到89° 7.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套(台)	1	6140.33	6140.33	0	
1-14	080703004006	显示屏、表示盘	1.【一模组】【停车入口信息屏】 2.工作电源:220VAC 3.下行通讯方式:RS485、RS232、RJ45 4.可带模块数:视灯箱 5.通讯速率:57600波特率/网络通信 6.最大通讯距离:(串口1200米)/(网络120m，延长需使用辅助设备) 7.模组像素组成:1R1G双色 8.模块组尺寸:320×160 (mm) 9.外形尺寸:700×2000×150(mm) 10.功能特性:双基色，一模组，立柜式安装 11.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套(台)	1	5131.49	5131.49	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　停车管理系统　　第 10 页，共 12 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-15	080703004007	显示屏、表示盘	1.【二模组】【停车入口信息屏】 2.工作电源:220VAC 3.下行通讯方式:RS485、RS232、RJ45 4.可带模块数:视灯箱 5.通讯速率:57600波特率/网络通信 6.最大通讯距离:(串口1200米)/(网络120m，延长需使用辅助设备) 7.模组像素组成:1R1G双色 8.模块组尺寸:320×160 (mm) 9.外形尺寸:700×2000×150(mm) 10.功能特性:双基色，二模组，立柜式安装 11.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套(台)	1	6131.49	6131.49	0	
1-16	080703004008	显示屏、表示盘	1.【三模组】【停车入口信息屏】 2.工作电源:220VAC 3.下行通讯方式:RS485、RS232、RJ45 4.可带模块数:视灯箱 5.通讯速率:57600波特率/网络通信 6.最大通讯距离:(串口1200米)/(网络120m，延长需使用辅助设备) 7.模组像素组成:1R1G双色 8.模块组尺寸:320×160 (mm) 9.外形尺寸:700×2000×150(mm) 10.功能特性:双基色，三模组，立柜式安装 11.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套(台)	1	7131.49	7131.49	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　停车管理系统　　第 11 页，共 12 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-17	030507001001	入侵探测设备	1.【车库专用】【50米雷达车库预警】 2.适用于地下车库平交路口，配合信息发布屏、音柱、报警灯等进行道路预警。 3.支持全天候环境下工作，不受雨、雾、大风、灰尘、光照等影响。 4.支持多目标机动车路线检测，纵向50米。 5.雷达安装调试方便，最大支持四车道目标检测。 6.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	1	2131.59	2131.59	0	
1-18	040205B005002	分道指示灯安装	1.【警号警灯】 2.声压≥108分贝 3.12V 0.25A 4.红蓝双色 5.电气性能 6.功耗:≤2.2W 7.电源:DC12V 8.一般规范 9.工作温度:-20°-65° 10.尺寸(宽x高x深):Φ100mm*131mm 11.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	1	54.65	54.65	0	
1-19	040205022001	道闸机	1.【数字广告道闸】【慢速】 2.道闸方向:右向 3.道闸杆长:3.5米 4.运行速度:6秒 5.功能特性:杆件双面可粘贴，箱体正面可安装宣传海报，出厂不含广告，杆件叶片采用无动力控制; 6.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	1	5722.5	5722.5	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　停车管理系统　　

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-20	040205022002	道闸机	1.【数字广告道闸】【慢速】 2.道闸方向:右向 3.道闸杆长:4米 4.运行速度:6秒 5.功能特性:杆件双面可粘贴，箱体正面可安装宣传海报，出厂不含广告，杆件叶片采用无动力控制; 6.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	1	5722.5	5722.5	0	
合计							67418.84	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：停车管理系统　　标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

项目编码	030507008033	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-59	CCD摄像机 守卫3系一体抓拍	台	1	163.28	3	5078	3.5	36.32	163.28	3	5078	3.5	36.32
小计									163.28	3	5078	3.5	36.32
清单项目综合单价									5284.10				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	23.525	1.3891	32.68		
		技工人工费(安装)	元	96.303	1.3561	130.6		
	材料	其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备	守卫3系一体抓拍						
	机械	仪器仪表使用费	元	3.5	1	3.5		

项目编码	031101043001	项目名称	本地维护终端设备	计量单位	套(站)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030402-13	工控机终端 安装、调试	台	1	98.47	3	2867	2	21.95	98.47	3	2867	2	21.95
小计									98.47	3	2867	2	21.95
清单项目综合单价									2992.42				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费	元	71.74	1.3726	98.47		
	材料	其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备	出入口嵌入式控制终端						
	机械	仪器仪表使用费	元	2	1	2		

项目编码	030507008034	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-59	CCD摄像机 【单、双位车位相机】	台	1	163.28	3	850	3.5	36.32	163.28	3	850	3.5	36.32
小计									163.28	3	850	3.5	36.32
清单项目综合单价									1056.10				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	23.525	1.3891	32.68		
		技工人工费(安装)	元	96.303	1.3561	130.6		
	材料	其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备	【单、双位车位相机】高清130万像素相机						
	机械	仪器仪表使用费	元	3.5	1	3.5		

项目编码	030507008035	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-59	CCD摄像机 【单目三车位车位相机】	台	1	163.28	3	1200	3.5	36.32	163.28	3	1200	3.5	36.32
小计									163.28	3	1200	3.5	36.32
清单项目综合单价									1406.10				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	23.525	1.3891	32.68		
		技工人工费(安装)	元	96.303	1.3561	130.6		
	材料	其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备	【单目三车位车位相机】高清300万像素相机						
	机械	仪器仪表使用费	元	3.5	1	3.5		

项目编码	030507008036	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-59	CCD摄像机 【双目六车位车位相机】	台	1	163.28	3	1200	3.5	36.32	163.28	3	1200	3.5	36.32
小计									163.28	3	1200	3.5	36.32
清单项目综合单价									1406.10				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	23.525	1.3891	32.68		
		技工人工费(安装)	元	96.303	1.3561	130.6		
	材料	其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备	【双目六车位车位相机】高清300万像素相机						
	机械	仪器仪表使用费	元	3.5	1	3.5		

项目编码	030507008037	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-59	CCD摄像机 【鱼眼车位相机】【	台	1	163.28	3	1860	3.5	36.32	163.28	3	1860	3.5	36.32
小计									163.28	3	1860	3.5	36.32
清单项目综合单价									2066.10				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	23.525	1.3891	32.68		
		技工人工费(安装)	元	96.303	1.3561	130.6		
	材料	其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备	【鱼眼车位相机】【500W像素】						
	机械	仪器仪表使用费	元	3.5	1	3.5		

项目编码	040205B005001	项目名称	分道指示灯安装	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030207-24	指示灯安装	套	1	25.01	20.01	0	2.93	6.7	25.01	20.01	0	2.93	6.7
小计									25.01	20.01	0	2.93	6.7
清单项目综合单价									54.65				

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.571	1.3891	6.35		
		技工人工费	元	10.215	1.3561	13.85		
		高级技工人工费	元	3.502	1.3726	4.81		
	材料	普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.45	3.683	1.66		
		半圆头镀锌螺栓 M6～12×22～80	套	6.12	0.68	4.16		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.2	3.73	0.75		
		瓷灯头	个	3	1.1	3.3		
		灯泡 220V 40W	个	3	0.98	2.94		
		其他材料费	元	1.2	1	1.2		
		绕线电阻 300Ω 15W	个	3	2	6		
	主材							
	设备							
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.02	146.48	2.93		

项目编码	030502017001	项目名称	线管理器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-54	控制器 主令 诱导管理器	台	1	219.19	3.31	6415	0	48.41	219.19	3.31	6415	0	48.41
小计									219.19	3.31	6415	0	48.41
清单项目综合单价									6685.91				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	32.86	1.3891	45.65		
		技工人工费	元	86.913	1.3561	117.86		
		高级技工人工费	元	40.567	1.3726	55.68		
	材料	镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.41	5.23	2.14		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.1	3.73	0.37		
		其他材料费	元	0.8	1	0.8		
	主材							
	设备	诱导管理器						
	机械							

项目编码	080703004001	项目名称	显示屏、表示盘	计量单位	套(台)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031005-30	显示器安装调试 盘装 -	台	1	82.37	9.55	480	27.93	20.48	82.37	9.55	480	27.93	20.48
小计									82.37	9.55	480	27.93	20.48
清单项目综合单价									620.33				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.285	1.3891	3.17		
		技工人工费	元	46.457	1.3561	63		
		高级技工人工费	元	11.803	1.3726	16.2		
	材料	六角螺栓 M6～8×20～70	套	4	0.35	1.4		
		其他材料费	元	3	1	3		
		校验材料费	元	5.15	1	5.15		
	主材							
	设备	室内单向引导屏						
	机械	仪器仪表使用费	元	27.93	1	27.93		

项目编码	080703004002	项目名称	显示屏、表示盘	计量单位	套(台)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031005-30	显示器安装调试 盘装 -	台	1	82.37	9.55	580	27.93	20.48	82.37	9.55	580	27.93	20.48
小计									82.37	9.55	580	27.93	20.48
清单项目综合单价									720.33				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.285	1.3891	3.17		
		技工人工费	元	46.457	1.3561	63		
		高级技工人工费	元	11.803	1.3726	16.2		
	材料	六角螺栓 M6～8×20～70	套	4	0.35	1.4		
		其他材料费	元	3	1	3		
		校验材料费	元	5.15	1	5.15		
	主材							
	设备	室内双向引导屏						
	机械	仪器仪表使用费	元	27.93	1	27.93		

项目编码	080703004003	项目名称	显示屏、表示盘	计量单位	套(台)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031005-30	显示器安装调试 盘装 -	台	1	82.37	9.55	680	27.93	20.48	82.37	9.55	680	27.93	20.48
小计									82.37	9.55	680	27.93	20.48
清单项目综合单价									820.33				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.285	1.3891	3.17		
		技工人工费	元	46.457	1.3561	63		
		高级技工人工费	元	11.803	1.3726	16.2		
	材料	六角螺栓 M6～8×20～70	套	4	0.35	1.4		
		其他材料费	元	3	1	3		
		校验材料费	元	5.15	1	5.15		
	主材							
	设备	室内三向引导屏						
	机械	仪器仪表使用费	元	27.93	1	27.93		

项目编码	080703004004	项目名称	显示屏、表示盘	计量单位	套(台)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031005-30	显示器安装调试 盘装 -	台	1	82.37	9.55	6000	27.93	20.48	82.37	9.55	6000	27.93	20.48
小计									82.37	9.55	6000	27.93	20.48
清单项目综合单价									6140.33				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.285	1.3891	3.17		
		技工人工费	元	46.457	1.3561	63		
		高级技工人工费	元	11.803	1.3726	16.2		
		六角螺栓 M6～8×20～70	套	4	0.35	1.4		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	其他材料费	元	3	1	3		
		校验材料费	元	5.15	1	5.15		
	主材							
	设备	全向视角屏						
	机械	仪器仪表使用费	元	27.93	1	27.93		

项目编码	080703004005	项目名称	显示屏、表示盘	计量单位	套(台)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031005-30	显示器安装调试 盘装	台	1	82.37	9.55	6000	27.93	20.48	82.37	9.55	6000	27.93	20.48
小计									82.37	9.55	6000	27.93	20.48
清单项目综合单价									6140.33				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.285	1.3891	3.17		
		技工人工费	元	46.457	1.3561	63		
		高级技工人工费	元	11.803	1.3726	16.2		
	材料	六角螺栓 M6~8×20~70	套	4	0.35	1.4		
		其他材料费	元	3	1	3		
		校验材料费	元	5.15	1	5.15		
	主材							
	设备	全向视角屏						
	机械	仪器仪表使用费	元	27.93	1	27.93		

项目编码	080703004006	项目名称	显示屏、表示盘	计量单位	套(台)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031005-28	显示器安装调试 台装 -	台	1	76.33	8.15	5000	27.93	19.08	76.33	8.15	5000	27.93	19.08
小计									76.33	8.15	5000	27.93	19.08
清单项目综合单价									5131.49				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.176	1.3891	3.02		
		技工人工费	元	43.052	1.3561	58.38		
		高级技工人工费	元	10.88	1.3726	14.93		
	材料	其他材料费	元	3	1	3		
		校验材料费	元	5.15	1	5.15		
	主材							
	设备	【一模组】【停车入口信息屏】						
	机械	仪器仪表使用费	元	27.93	1	27.93		

项目编码	080703004007	项目名称	显示屏、表示盘	计量单位	套(台)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031005-28	显示器安装调试 台装 -	台	1	76.33	8.15	6000	27.93	19.08	76.33	8.15	6000	27.93	19.08
小计									76.33	8.15	6000	27.93	19.08
清单项目综合单价									6131.49				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.176	1.3891	3.02		
		技工人工费	元	43.052	1.3561	58.38		
		高级技工人工费	元	10.88	1.3726	14.93		
	材料	其他材料费	元	3	1	3		
		校验材料费	元	5.15	1	5.15		
	主材							
	设备	【二模组】【停车入口信息屏】						
	机械	仪器仪表使用费	元	27.93	1	27.93		

项目编码	080703004008	项目名称	显示屏、表示盘	计量单位	套(台)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031005-28	显示器安装调试 台装 -	台	1	76.33	8.15	7000	27.93	19.08	76.33	8.15	7000	27.93	19.08
小计									76.33	8.15	7000	27.93	19.08
清单项目综合单价									7131.49				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.176	1.3891	3.02		
		技工人工费	元	43.052	1.3561	58.38		
		高级技工人工费	元	10.88	1.3726	14.93		
	材料	其他材料费	元	3	1	3		
		校验材料费	元	5.15	1	5.15		
	主材							
	设备	【三模组】【停车入口信息屏】						
	机械	仪器仪表使用费	元	27.93	1	27.93		

项目编码	030507001001	项目名称	入侵探测设备	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-7	主动红外探测器【车库专用】【50米雷	套	1	106.13	2	2000	0	23.46	106.13	2	2000	0	23.46
小计									106.13	2	2000	0	23.46
清单项目综合单价									2131.59				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	15.292	1.3891	21.24		
		技工人工费(安装)	元	62.597	1.3561	84.89		
	材料	其他材料费	元	2	1	2		
	主材							
	设备	【车库专用】【50米雷达车库预警】						
	机械							

项目编码	040205B005002	项目名称	分道指示灯安装	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030207-24换	指示灯安装【警号警灯】	套	1	25.01	20.01	0	2.93	6.7	25.01	20.01	0	2.93	6.7
小计									25.01	20.01	0	2.93	6.7
清单项目综合单价									54.65				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费	元	4.571	1.3891	6.35		
		技工人工费	元	10.215	1.3561	13.85		
		高级技工人工费	元	3.502	1.3726	4.81		
	材料	普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.45	3.683	1.66		
		半圆头镀锌螺栓 M6～12×22～80	套	6.12	0.68	4.16		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.2	3.73	0.75		
		瓷灯头	个	3	1.1	3.3		
		其他材料费	元	1.2	1	1.2		
		绕线电阻 300Ω 15W	个	3	2	6		
		【警号警灯】	个	3	0.98	2.94		
	主材							
	设备							
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.02	146.48	2.93		

项目编码	040205022001	项目名称	道闸机	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-1	数字广告道闸	台	1	0	5450	0	0	272.5	0	5450	0	0	272.5
小计									0	5450	0	0	272.5
清单项目综合单价													5722.5

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料	数字广告道闸	台	1	5450	5450		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	040205022002	项目名称	道闸机	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-1	数字广告道闸	台	1	0	5450	0	0	272.5	0	5450	0	0	272.5
小计									0	5450	0	0	272.5
清单项目综合单价													5722.5

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料	数字广告道闸	台	1	5450	5450		
	主材							
	设备							
	机械							

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：停车管理系统
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	1659.21	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1-合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	0	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　停车管理系统
标　　段：　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		建筑工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					1659.21
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	1659.21
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	1389.53
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	施工临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	269.68
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	0
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1	100	0
1-14-1	14.1	土方支护结构		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							1659.21

材料设备暂估价计价表

工程名称：停车管理系统
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：停车管理系统
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：停车管理系统
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：停车管理系统
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：停车管理系统
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：停车管理系统
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	2348.25
1	增值税应纳税额	A5	3.02	2096.65
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	251.6
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+VZ_ZZRGF+Z21)	18	347.59
合计				2695.84

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　智慧消防

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		整个工程					242414.92	0	
1-1	030501013014	网络服务器	1.2U单路标准机架式服务器 2.CPU:配置≥1颗x86架构处理器，核数≥8核，频率≥2.8GHz 3.内存:配置≥32G DDR4，≥4根内存插槽，最大支持扩展至128GB 4.硬盘:配置≥1块960G SSD盘，最高支持4块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘 5.PCIE扩展:支持≥2个PCIE插槽 6.网口:≥2个千兆电口 7.其他接口:≥1个千兆RJ-45管理接口，≥4个USB 3.0接口；≥1个VGA口 8.电源:配置≥350W高效单电源 9.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台(套)	1	1179.57	1179.57	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　智慧消防　　第 2 页，共 50 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2	030501013015	网络服务器	1.2U单路标准机架式服务器 2.CPU:配置1颗intel至强4510处理器，核数≥12核，主频≥2.4GHz 3.内存:配置64G DDR5，8根内存插槽，最大支持扩展至1TB内存 4.硬盘:配置2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘，默认支持8个3.5寸/2.5寸硬盘，可选最大支持12个3.5寸/2.5寸硬盘，可选兼容4个NVMe硬盘 5.阵列卡:配置SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10; 6.PCIE扩展:支持4个PCIe扩展插槽(包括1个OCP 插槽)，其中2个PCIe 5.0 7.网口:板载2个千兆电口； 支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 8.其他接口:1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 9.电源:标配550W(1+1)高效白金	台(套)	1	1179.57	1179.57	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　智慧消防　　第 3 页，共 50 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3	030501013016	网络服务器	1.2U单路标准机架式服务器 2.CPU:配置≥1颗C86架构HYGON 7363处理器，单处理器物理核心数≥16核，主频≥2.5 GHz，末级缓存容量≥32 MB，线程数≥32线程，热设计功耗≥135 W，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥4，位宽≥64； 3.内存:配置≥64G DDR4，≥16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 4.硬盘:配置≥2块600G 10K SAS硬盘； 5.阵列卡:配置≥1张SAS_HBA卡(支持RAID 0/1/10) ； 6.PCIE扩展:最大可选支持6个PCIe扩展插槽； 7.网口:≥4个千兆电口 8.其他接口:配置≥1个千兆RJ-45管理接口，≥4个USB 3.0接口；≥1个VGA口，位于机箱后部； 9.电源:配置≥550W(1+1)高效铂金CRPS冗余电源	台(套)	1	1179.57	1179.57	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　智慧消防　　第 4 页，共 50 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4	030501013017	网络服务器	1.2U单路标准机架式服务器 2.CPU:配置1颗intel至强4510处理器，核数≥12核，主频≥2.4GHz 3.内存:配置64G DDR5，8根内存插槽，最大支持扩展至1TB内存 4.硬盘:配置2块960G SSD硬盘，默认支持8个3.5寸/2.5寸硬盘，可选最大支持12个3.5寸/2.5寸硬盘，可选兼容4个NVMe硬盘 5.阵列卡:配置SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10; 6.PCIE扩展:支持4个PCIe扩展插槽(包括1个OCP 插槽)，其中2个PCIe 5.0 7.网口:4个千兆电口； 支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 8.其他接口:1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 9.电源:标配550W(1+1)高效白金	台(套)	1	1179.57	1179.57	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　智慧消防

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5	040205020006	监控摄像机	1.第三代安消智能摄像机_NTC感温_400W_经济款_2.8mm 2.新型融合型智能摄像机，可感知高温、差温进行报警，并可通过视频复核 3.支持AI智能检测:值岗状态检测(离开岗位)、呼救识别 4.采用高亮四色指示灯，运行、故障、报警状态一目了然 5.最高分辨率可达2560 × 1440@25 fps，并可输出实时图像 6.支持30m红外/10m白光补光 7.支持3D数字降噪，支持数字宽动态 8.支持DC12V(1W)外供电输出，为烟感、燃气等传感器供电 9.支持1路报警输入，2路报警输出 10.支持背光补偿，自动电子快门功能，适应不同使用环境 11.支持联动本地报警指示灯、语音报警，支持远程消音 12.1个内置扬声器，一个内置麦克风，支持双向语音对讲	台	1	1835.67	1835.67	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　智慧消防　　第 6 页，共 50 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-6	040205020007	监控摄像机	1.第三代安消智能摄像机_NTC感温_400W_经济款_2.8mm 2.新型融合型智能摄像机，可感知高温、差温进行报警，并可通过视频复核 3.支持AI智能检测:值岗状态检测(离开岗位)、呼救识别 4.采用高亮四色指示灯，运行、故障、报警状态一目了然 5.最高分辨率可达2560 × 1440@25 fps，并可输出实时图像 6.支持30m红外/10m白光补光 7.支持3D数字降噪，支持数字宽动态 8.支持DC12V(1W)外供电输出，为烟感、燃气等传感器供电 9.支持1路报警输入，2路报警输出 10.支持背光补偿，自动电子快门功能，适应不同使用环境 11.支持联动本地报警指示灯、语音报警，支持远程消音 12.1个内置扬声器，一个内置麦克风，支持双向语音对讲	台	1	1835.67	1835.67	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　智慧消防　　第 7 页，共 50 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-7	080904007001	编码器、网关、显示器	1.LoRa消防网关 2.工作电压:DC12V 3.上行通讯:以太网 4.下行通讯:LoRa 5.下行频率:470MHz~510MHz 6.外设接入数量:128个 7.LoRa无线通讯性能:空旷场景1.5KM-2.0KM，普通墙体3~5面，承重墙1~2面，地下室1面 8.报警声压:75dB(A)@1m 9.备电:2500mAH 7.2V 10.输出接口:1路RS232和RS485，2路继电器输出，1路RJ45网络接口，12V辅电输出口 11.工作环境:工作温度:-10~55℃；工作湿度:≤95%RH(无凝露) 12.重量:600g 13.尺寸:228×36×134mm 14.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	1	1428.56	1428.56	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　智慧消防　　第 8 页，共 50 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-8	030904001005	点型探测器	1.独立式光电感烟火灾探测报警器 2.产品认证:CCCF强制认证 3.通讯方式:LoRa通讯 4.工作原理:光电式、热敏元件感温 5.工作电压:DC3.0V(锂电池) 6.工作电流:静态电流≤13μA，报警电流≤50mA 7.感温报警:定温57℃，差温约8℃/min 8.报警方式:声光报警 9.报警音量:≥85dB@3m(A计权) 10.报警分类:火灾报警、低压报警、故障报警、防拆报警 11.其他功能:自检按键、本地/远程消音 12.电池设计寿命:平均寿命5年 13.使用环境:温度:-10℃～55℃， 相对湿度:≤95% (无凝露) 14.外形尺寸:Φ120×高度55.5(mm) 15.重量:约200g	个	1	333.21	333.21	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　智慧消防　　第 9 页，共 50 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-9	030904001006	点型探测器	1.独立式感温火灾探测报警器(lora) 2.与lora网关产品一同配合使用。 3.通讯模块:LoRa 4.工作原理:热敏元件感温 5.工作电压:DC3.0V(锂电池) 6.工作电流:静态电流≤10μA，报警电流≤50mA 7.感温报警:定温57℃，差温约8℃/min 8.报警方式:声光报警 9.报警音量:45~75dB 10.报警分类:火灾报警、低压报警、故障报警、防拆报警 11.其他功能:自检按键、本地/远程消音、信号查询 12.电池寿命:平均寿命5年 13.使用环境:温度:-10℃～55℃， 相对湿度:≤95% (无凝露) 14.外形尺寸:φ120×高度55.5(mm) 15.重量:约200g 16.安装方式:螺钉固	个	1	332.54	332.54	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　智慧消防　　第 10 页，共 50 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-10	030904005001	声光报警器	1.声光报警器(LoRa) 2.供电:主电DC 12V 1A (已含) 3.备电:锂电池CR17450 2400mAh，DC 3V″ 4.电池使用寿命:报警:可持续60分钟(一次性锂电池，可更换) 5.工作电流:待机状态≤5μA，报警状态≤100mA 6.通讯方式:LoRa，双向FSK 7.报警音量:≥85dB@3m(A计权) 8.报警指示灯:1个，红色:报警， 黄色:故障，绿色:状态(通讯、信号、对码) 9.闪光频率:1Hz～2Hz 10.变调周期:3 s ~ 5 s 11.通讯性能:空旷场景1.5~2km，普通墙体3~5堵，沉重墙1~2堵。地下室1堵。 12.功能:信号查询、远程消警、防拆报警、欠压报警 13.安装方式:壁装、表面安装 14.工作温度:-10℃	个	1	304.09	304.09	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　智慧消防　　

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-11	030904003004	按钮	1.手动报警按钮(Lora) 2.电源:锂电池2400mAh，DC 3V 3.电池使用寿命:平均寿命5年 4.工作电流:待机状态≤5μA 5.工作原理:手动触发 6.通讯方式:LoRa，双向FSK 7.报警指示灯:1个，红色:报警， 黄色:故障，绿色:状态(通讯、信号、对码) 8.支持钥匙复位、信号查询、防拆报警、欠压报警 9.通讯性能:空旷场景1.5~2km ，普通墙体3~5堵， 沉重墙1~2堵 ，地下室 1堵 10.报警输出:1路，继电器容量(24VDC/1A) 11.工作电流:待机状态≤5μA；报警状态≤60mA 12.工作温度:-10℃~55℃ 13.工作湿度:≤95% 14.尺寸:L162mm*W112mm*H61mm	个	1	70.83	70.83	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　智慧消防　　第 12 页，共 50 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-12	030904001007	点型探测器	1.组合式电气火灾探测器 2.监控报警项目 剩余电流、相线温度、环境温度、故障电弧、相电压、相电流、脱扣联动、故障联动、报警联动、联动输入报警 3.计量相关监测 过压报警、欠压报警、过流报警、有功功率、无功功率、视在功率、功率因素、有功电能、箱体湿度检测 4.通讯方式 以太网/NB-IoT 5.状态指示灯 报警、故障、消音、网络、运行 6.功耗 ≤12W(单机工作) 7.报警声压 ≥70dB(A),1m 8.采集误差 剩余电流:0~1000mA 误差<5% 9.电　　流:0~1000A 误差<1% 10.电　　压:0~500V 误差<1% 11.温　　度 :0~150℃　误差<5% 12.防护等级 IP30 13.工作电压 AC	个	1	333.18	333.18	0	
1-13	030404017018	配电箱	1.机箱材料组成由钣金SPCC+ABS面板; 2.整机尺寸 :240×280×83mm; 3.机箱上端4个出线口，下端3个出线口；　4.防护等级IP30 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	1	2190.34	2190.34	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　智慧消防　　第 13 页，共 50 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-14	030402008001	互感器	1.【剩余电流互感器(开口式、线缆式)100A】 2.过线孔径:φ32mm 3.检测对象:剩余电流 4.额定输入:0-1A 5.额定输出:0-0.5mA 6.精度等级:0.5 7.工作温度:-25℃～+70℃ 8.工作湿度:≤85%RH 9.输出连接:端子或屏蔽双绞线 10.安装方式:螺丝固定 11.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	1	321.44	321.44	0	
1-15	030402008002	互感器	1.【剩余电流互感器(开口式、线缆式)250A】 2.过线孔径:φ65mm 3.检测对象:剩余电流 4.额定输入:0-1A 5.额定输出:0-0.5mA 6.精度等级:0.5 7.工作温度:-25℃～+70℃ 8.工作湿度:≤85%RH 9.输出连接:端子或屏蔽双绞线 10.安装方式:螺丝固定 11.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	1	371.44	371.44	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　智慧消防　　第 14 页，共 50 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-16	030402008003	互感器	1.【剩余电流互感器(开口式、线缆式)400A】 2.过线孔径:φ80mm 3.检测对象:剩余电流 4.额定输入:0-1A 5.额定输出:0-0.5mA 6.精度等级:0.5 7.工作温度:-25℃～+70℃ 8.工作湿度:≤85%RH 9.输出连接:端子或屏蔽双绞线 10.安装方式:螺丝固定 11.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	1	421.44	421.44	0	
1-17	030402008004	互感器	1.【剩余电流互感器(开口式、铜排式)160A】 2.过线孔径:120mm×25mm 3.检测对象:剩余电流 4.额定输入:0-1A 5.额定输出:0-0.5mA 6.精度等级:0.5 7.工作温度:-25℃～+70℃ 8.工作湿度:≤85%RH 9.输出连接:端子或屏蔽双绞线 10.安装方式:螺丝固定 11.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	1	351.44	351.44	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　智慧消防

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-18	030402008005	互感器	1.【剩余电流互感器(开口式、铜排式)250A】 2.过线孔径:150mm×35mm 3.检测对象:剩余电流 4.额定输入:0-1A 5.额定输出:0-0.5mA 6.精度等级:0.5 7.工作温度:-25℃～+70℃ 8.工作湿度:≤85%RH 9.输出连接:端子或屏蔽双绞线 10.安装方式:螺丝固定 11.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	1	371.44	371.44	0	
1-19	030402008006	互感器	1.【剩余电流互感器(开口式、铜排式)315A】 2.过线孔径:200mm×40mm 3.检测对象:剩余电流 4.额定输入:0-1A 5.额定输出:0-0.5mA 6.精度等级:0.5 7.工作温度:-25℃～+70℃ 8.工作湿度:≤85%RH 9.输出连接:端子或屏蔽双绞线 10.安装方式:螺丝固定 11.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	1	391.44	391.44	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　智慧消防　　

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-20	030402008007	互感器	1.【剩余电流互感器(开口式、铜排式)630A】 2.过线孔径:240mm×50mm 3.检测对象:剩余电流 4.额定输入:0-1A 5.额定输出:0-0.5mA 6.精度等级:0.5 7.工作温度:-25℃～+70℃ 8.工作湿度:≤85%RH 9.输出连接:端子或屏蔽双绞线 10.安装方式:螺丝固定 11.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	1	471.44	471.44	0	
1-21	030402008008	互感器	1.【过线电流互感器100A】 2.额定频率 50/60 Hz 3.工作温度 -20℃~70℃ 4.相对湿度 ≤90% 5.额定一次电流 0-100A 6.额定二次电流 0-40mA 7.额定负荷b R 20Ω 8.准确级 0.5 9.交流耐压 10.一次绕组与二次绕组间工频电压 3.0KV/min，无击穿、 11.飞弧现象，漏电流＜1mA 12.绝缘电阻 一次绕组与二次绕组之间≥100MΩ/500Vdc 13.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	1	2891.44	2891.44	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　智慧消防　　第 17 页，共 50 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-22	030402008009	互感器	1.【过线电流互感器200A】 2.额定频率 50/60 Hz 3.工作温度 -20℃~70℃ 4.相对湿度 ≤90% 5.额定一次电流 0-200A 6.额定二次电流 0-40mA 7.额定负荷b R 20Ω 8.准确级 0.5 9.交流耐压 10.一次绕组与二次绕组间工频电压 3.0KV/min，无击穿、 11.飞弧现象，漏电流＜1mA 12.绝缘电阻 一次绕组与二次绕组之间≥100MΩ/500Vdc 13.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	1	2971.44	2971.44	0	
1-23	030402008010	互感器	1.【过线电流互感器400A】 2.额定频率 50/60 Hz 3.工作温度 -20℃~70℃ 4.相对湿度 ≤90% 5.额定一次电流 0-400A 6.额定二次电流 0-40mA 7.额定负荷b R 20Ω 8.准确级 0.5 9.交流耐压 10.一次绕组与二次绕组间工频电压 3.0KV/min，无击穿、 11.飞弧现象，漏电流＜1mA 12.绝缘电阻 一次绕组与二次绕组之间≥100MΩ/500Vdc″ 13.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	1	3021.44	3021.44	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　智慧消防　　第 18 页，共 50 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-24	030402008011	互感器	1.【过线电流互感器600A】 2.额定频率 50/60 Hz 3.工作温度 -20℃~70℃ 4.相对湿度 ≤90% 5.额定一次电流 0-600A 6.额定二次电流 0-40mA 7.额定负荷b R 20Ω 8.准确级 0.5 9.交流耐压 10.一次绕组与二次绕组间工频电压 3.0KV/min，无击穿、 11.飞弧现象，漏电流＜1mA 12.绝缘电阻 一次绕组与二次绕组之间≥100MΩ/500Vdc 13.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	1	3051.44	3051.44	0	
1-25	030402008012	互感器	1.【过线电流互感器800A】 2.额定频率 50/60 Hz 3.工作温度 -20℃~70℃ 4.相对湿度 ≤90% 5.额定一次电流 0-800A 6.额定二次电流 0-40mA 7.额定负荷b R 20Ω 8.准确级 0.5 9.交流耐压 10.一次绕组与二次绕组间工频电压 3.0KV/min，无击穿、 11.飞弧现象，漏电流＜1mA 12.绝缘电阻 一次绕组与二次绕组之间≥100MΩ/500Vdc 13.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	1	3071.44	3071.44	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　智慧消防　　第 19 页，共 50 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-26	030503006001	传感器	1.【温度传感器】 2.探测器种类:NTC热敏电阻 3.测量范围:-40℃～150℃ 4.精度:1% 5.工作温度:-50℃～260℃ 6.传感器线长:1m 7.具体详见图纸、招标文件及相关规范	支(台)	1	160.76	160.76	0	
1-27	030904001008	点型探测器	1.组合式电气火灾探测器 2.监控报警项目 剩余电流、相线温度、环境温度、故障电弧、相电压、相电流、脱扣联动、故障联动、报警联动、联动输入报警 3.计量相关监测 过压报警、欠压报警、过流报警、有功功率、无功功率、视在功率、功率因素、有功电能、箱体湿度检测 4.通讯方式 以太网/NB-IoT 5.状态指示灯 报警、故障、消音、网络、运行 6.功耗 ≤12W(单机工作) 7.报警声压 ≥70dB(A),1m 8.采集误差 剩余电流:0~1000mA 误差<5% 9.电　　流:0~1000A 误差<1% 10.电　　压:0~500V 误差<1% 11.温　　度:0~150℃　误差<5% 12.防护等级 IP30 13.工作电压 AC	个	1	333.18	333.18	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　智慧消防

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-28	030904008006	模块(模块箱)	1.【1P 用电精灵】 2.安装方式:配合配件安装在漏保空开或1P+N空开上 3.输入电压:AC220/50Hz 4.监测电流:0-60A 误差<2%，60-63A 误差<5% 5.监测电压:过压 264-500V，欠压 0-176V 误差<2% 6.温度:45~90 ℃ 误差<5% 7.有功功率:误差<5% 8.数据监测:相电压、相电流、温度、有功功率、无功功率、电量 9.检测通道数:1路 10.对外接口:485接口(级联)、零线接口(级联) 11.工作温度:-20～60℃ 12.工作湿度:≤95%RH(无凝露) 13.本机功耗:<1w 14.安装方式:插入式安装 15.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个(台)	1	613.21	613.21	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　智慧消防

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-29	030904008007	模块(模块箱)	1.【2P 用电精灵】 2.安装方式:在2个1P的空开上可实现上下安装 3.输入电压:AC220/50Hz 4.监测电流:0-60A 误差<2%，60-63A 误差<5% 5.监测电压:过压 264-500V，欠压 0-176V 误差<2% 6.温度:45~90 ℃ 误差<5% 7.有功功率:误差<5% 8.数据监测:相电压、相电流、剩余电流、温度、有功功率、无功功率、电量 9.检测通道数:2路 10.对外接口:485接口(级联)、零线接口(级联) 11.工作温度:-20∽60℃ 12.工作湿度:≤95%RH(无凝露) 13.本机功耗:<1w 14.安装方式:插入式安装 15.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个(台)	1	613.21	613.21	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　智慧消防

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-30	030904008008	模块(模块箱)	1.【3P 用电精灵】 2.安装方式:在1个3P空开或3个1P空开上可实现上下安装 3.输入电压:AC220/50Hz 4.监测电流:0-60A 误差<2%，60-63A 误差<5% 5.监测电压:过压 264-500V，欠压 0-176V 误差<2% 6.温度:45~90 ℃ 误差<5% 7.有功功率:误差<5% 8.数据监测:相电压、相电流、温度、有功功率、无功功率、电量 9.检测通道数:3路 10.对外接口:485接口(级联)、零线接口(级联) 11.工作温度:-20～60℃ 12.工作湿度:≤95%RH(无凝露) 13.本机功耗:<1w 14.安装方式:插入式安装 15.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个(台)	1	613.21	613.21	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　智慧消防　　第 23 页，共 50 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-31	030402002001	真空断路器	1.【1P 智能微型断路器】 2.输入电压:AC220 3.额定电流:32A 4.分断能力:≥6KA 5.短路保护:线路短路时，断路器0.04s断电保护 6.功率限定:达到限定功率，10秒内断路保护 7.电流限定:达到限定电流，10秒内断路保护 8.线路打火报警 9.手自一体控制:手机遥控，可以按键自动控制，也可通过手动推杆控制通断 10.定时控制功能:智能断路器内置定时功能，脱网状态下可保证时间的精准性，真正实现各线路定时开关变得轻松、准确 11.外壳防火等级:智能断路器外壳采用PA66+玻璃纤维等高规格防火阻燃材料、防火等级达到V0级 12.安装方式:导轨卡口 13.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	1	395.93	395.93	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　智慧消防

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-32	030402002002	真空断路器	1.【1P 智能微型断路器】 2.输入电压:AC220 3.额定电流:63A 4.分断能力:≥6KA 5.短路保护:线路短路时，断路器0.04s断电保护 6.功率限定:达到限定功率，10秒内断路保护 7.电流限定:达到限定电流，10秒内断路保护 8.线路打火报警 9.手自一体控制:手机遥控，可以按键自动控制，也可通过手动推杆控制通断 10.定时控制功能:智能断路器内置定时功能，脱网状态下可保证时间的精准性，真正实现各线路定时开关变得轻松、准确 11.外壳防火等级:智能断路器外壳采用PA66+玻璃纤维等高规格防火阻燃材料、防火等级达到V0级 12.安装方式:导轨卡口 13.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	1	396.35	396.35	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　智慧消防　　第 25 页，共 50 页

标段：　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-33	030402002003	真空断路器	1.【ZF-智能微型断路器】 2.输入电压:AC220 3.额定电流:32A 4.分断能力:≥6KA 5.短路保护:线路短路时，断路器0.04s断电保护 6.功率限定:达到限定功率，10秒内断路保护 7.电流限定:达到限定电流，10秒内断路保护 8.过压(欠压)保护:输入电压超过263V，10S内断电保护。超过250V预警，低于190V预警 9.线路打火报警 10.手自一体控制:手机遥控，可以按键自动控制，也可通过手动推杆控制通断 11.定时控制功能:智能断路器内置定时功能，脱网状态下可保证时间的精准性，真正实现各线路定时开关变得轻松、准确 12.外壳防火等级:智能断路器外壳采用PA66+玻璃纤维等高规格防火阻燃材料、防火等级达到V0级	台	1	496.35	496.35	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　智慧消防　　第 26 页，共 50 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-34	030402002004	真空断路器	1.【ZF 智能微型断路器】 2.输入电压:AC220 3.额定电流:63A 4.分断能力:≥6KA 5.短路保护:线路短路时，断路器0.04s断电保护 6.功率限定:达到限定功率，10秒内断路保护 7.电流限定:达到限定电流，10秒内断路保护 8.过压(欠压)保护:输入电压超过263V，10S内断电保护。超过250V预警，低于190V预警 9.线路打火报警 10.手自一体控制:手机遥控，可以按键自动控制，也可通过手动推杆控制通断 11.定时控制功能:智能断路器内置定时功能，脱网状态下可保证时间的精准性，真正实现各线路定时开关变得轻松、准确 12.外壳防火等级:智能断路器外壳采用PA66+玻璃纤维等高规格防火阻燃材料、防火等级达到V0级	台	1	496.35	496.35	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　智慧消防　　第 27 页，共 50 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-35	030402002005	真空断路器	1.【2P带漏保智能微型断路器】 2.输入电压:AC220 3.额定电流:32A 4.分断能力:≥6KA 5.短路保护:线路短路时，断路器0.04s断电保护 6.功率限定:达到限定功率，10秒内断路保护 7.电流限定:达到限定电流，10秒内断路保护 8.过压(欠压)保护:输入电压超过263V，10S内断电保护。超过250V预警，低于190V预警 9.漏电保护功能自动检测:可设置漏电保护功能每月自动检测 10.自动送电:漏电检测断电5s后自动送电 11.线路打火报警 12.手自一体控制:手机遥控，可以按键自动控制，也可通过手动推杆控制通断 13.定时控制功能:智能断路器内置定时功能，脱网状态下可保证时间的精准性，真正实现各线路定时开关变得轻松、准确	台	1	596.35	596.35	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　智慧消防　　第 28 页，共 50 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-36	030402002006	真空断路器	1.【2P带漏保智能微型断路器】 2.输入电压:AC220 3.额定电流:63A 4.分断能力:≥6KA 5.短路保护:线路短路时，断路器0.04s断电保护 6.功率限定:达到限定功率，10秒内断路保护 7.电流限定:达到限定电流，10秒内断路保护 8.过压(欠压)保护:输入电压超过263V，10S内断电保护。超过250V预警，低于190V预警 9.漏电保护功能自动检测:可设置漏电保护功能每月自动检测 10.自动送电:漏电检测断电5s后自动送电 11.线路打火报警 12.手自一体控制:手机遥控，可以按键自动控制，也可通过手动推杆控制通断 13.定时控制功能:智能断路器内置定时功能，脱网状态下可保证时间的精准性，真正实现各线路定时开关变得轻松、准确	台	1	596.35	596.35	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　智慧消防

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-37	030402002007	真空断路器	1.【3P 智能微型断路器】 2.输入电压:AC380 3.额定电流:32A 4.分断能力:≥6KA 5.短路保护:线路短路时，断路器0.04s断电保护 6.功率限定:达到限定功率，10秒内断路保护 7.电流限定:达到限定电流，10秒内断路保护 8.线路打火报警 9.手自一体控制:手机遥控，可以按键自动控制，也可通过手动推杆控制通断 10.定时控制功能:智能断路器内置定时功能，脱网状态下可保证时间的精准性，真正实现各线路定时开关变得轻松、准确 11.外壳防火等级:智能断路器外壳采用PA66+玻璃纤维等高规格防火阻燃材料、防火等级达到V0级 12.安装方式:导轨卡口 13.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	1	596.35	596.35	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　智慧消防

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-38	030402002008	真空断路器	1.【3P 智能微型断路器】 2.输入电压:AC380 3.额定电流:63A 4.分断能力:≥6KA 5.短路保护:线路短路时，断路器0.04s断电保护 6.功率限定:达到限定功率，10秒内断路保护 7.电流限定:达到限定电流，10秒内断路保护 8.线路打火报警 9.手自一体控制:手机遥控，可以按键自动控制，也可通过手动推杆控制通断 10.定时控制功能:智能断路器内置定时功能，脱网状态下可保证时间的精准性，真正实现各线路定时开关变得轻松、准确 11.外壳防火等级:智能断路器外壳采用PA66+玻璃纤维等高规格防火阻燃材料、防火等级达到V0级 12.安装方式:导轨卡口 13.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	1	596.35	596.35	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　智慧消防　　第 31 页，共 50 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-39	030402002009	真空断路器	1.【4P 智能微型断路器】 2.输入电压:AC380 3.额定电流:32A 4.分断能力:≥6KA 5.短路保护:线路短路时，断路器0.04s断电保护 6.功率限定:达到限定功率，10秒内断路保护 7.电流限定:达到限定电流，10秒内断路保护 8.过压(欠压)保护:当三相电中任意单相电输入电压超过263V，10S内断电保护。超过250V预警，低于190V预警 9.线路打火报警 10.手自一体控制:手机遥控，可以按键自动控制，也可通过手动推杆控制通断 11.定时控制功能:智能断路器内置定时功能，脱网状态下可保证时间的精准性，真正实现各线路定时开关变得轻松、准确 12.外壳防火等级:智能断路器外壳采用PA66+玻璃纤维等高规格防火阻燃材料	台	1	696.35	696.35	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　智慧消防　　第 32 页，共 50 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-40	030402002010	真空断路器	1.【4P 智能微型断路器】 2.输入电压:AC380 3.额定电流:63A 4.分断能力:≥6KA 5.短路保护:线路短路时，断路器0.04s断电保护 6.功率限定:达到限定功率，10秒内断路保护 7.电流限定:达到限定电流，10秒内断路保护 8.过压(欠压)保护:当三相电中任意单相电输入电压超过263V，10S内断电保护。超过250V预警，低于190V预警 9.线路打火报警 10.手自一体控制:手机遥控，可以按键自动控制，也可通过手动推杆控制通断 11.定时控制功能:智能断路器内置定时功能，脱网状态下可保证时间的精准性，真正实现各线路定时开关变得轻松、准确 12.外壳防火等级:智能断路器外壳采用PA66+玻璃纤维等高规格防火阻燃材料	台	1	696.35	696.35	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　智慧消防　　第 33 页，共 50 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-41	030402002011	真空断路器	1.【单相漏保-智能微型断路器】 2.输入电压:AC380 3.额定电流:32A 4.分断能力:≥6KA 5.短路保护:线路短路时，断路器0.04s断电保护 6.功率限定:达到限定功率，10秒内断路保护 7.电流限定:达到限定电流，10秒内断路保护 8.过压(欠压)保护:输入电压超过263V，10S内断电保护。超过250V预警，低于190V预警 9.漏电保护功能自动检测:可设置漏电保护功能每月自动检测 10.自动送电:漏电检测断电5s后自动送电 11.线路打火报警 12.手自一体控制:手机遥控，可以按键自动控制，也可通过手动推杆控制通断 13.定时控制功能:智能断路器内置定时功能，脱网状态下可保证时间的精准性，真正实现各线路定时开关变得轻松、准确	台	1	796.35	796.35	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　智慧消防　　第 34 页，共 50 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-42	030402002012	真空断路器	1.【单带漏保 智能微型断路器】 2.输入电压:AC380 3.额定电流:63A 4.分断能力:≥6KA 5.短路保护:线路短路时，断路器0.04s断电保护 6.功率限定:达到限定功率，10秒内断路保护 7.电流限定:达到限定电流，10秒内断路保护 8.过压(欠压)保护:输入电压超过263V，10S内断电保护。超过250V预警，低于190V预警 9.漏电保护功能自动检测:可设置漏电保护功能每月自动检测 10.自动送电:漏电检测断电5s后自动送电 11.线路打火报警 12.手自一体控制:手机遥控，可以按键自动控制，也可通过手动推杆控制通断 13.定时控制功能:智能断路器内置定时功能，脱网状态下可保证时间的精准性，真正实现各线路定时开关变得轻松、准确	台	1	796.35	796.35	0	
1-43	030402002013	真空断路器	1.电源防浪涌模块】 2.输入电压:AC220V 3.额定输出电压:DC12V 4.额定输出电流MAX DC2A 5.防雷击浪涌保护最大泄放电流:20kA 6.安装方式:导轨卡口 7.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	1	124.35	124.35	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　智慧消防

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-44	030402002014	真空断路器	1.【以太网通讯模组】 2.有线网络通信，WIFI调试 3.数据计算分析存储功能 4.工作电压:DC12V 5.安装方式:导轨卡口 6.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	1	4016.35	4016.35	0	
1-45	031101043002	本地维护终端设备	1.【智慧用水采集终端(有线)】 2.通讯方式:上行:LAN 下行:RS485 3.含适配器，适配器供电:12V 1A 4.接口:两路传感器接口，1路RS485,1路输入接口，RJ45，电源接口 5.工作温度:-20~70℃ 6.工作湿度:5%~95%RH(无凝露) 7.防护等级:IP30 8.尺寸:211.5×117×44mm 9.重量:886g 10.安装方式:壁挂式 11.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套(站)	1	1210.42	1210.42	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　智慧消防

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-46	080902005001	变送器	1.【压力变送器】 2.测量范围:0~2.5MPa 3.输出信号类型:0.5-2.5VDC 4.功耗:≤1.2mA 5.响应时间:≤6mS 6.设备供电: 3.1-3.6VDC 7.测量精度:±0.5%FS 8.补偿温度:-10~70℃ 9.介质温度:0~70℃ 10.温度漂移:0.3%FS 11.零点漂移:0.2%/年 12.环境温度:-30~85℃ 13.工作温度:-30~85℃ 14.过载压力:200%FS 15.爆破压力:500%FS 16.防护等级:IP65 17.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个(支)	1	636.07	636.07	0	
1-47	080902005002	变送器	1.【液位变送器】 2.量程:0~5m 3.输出信号类型:0.5-2.5VDC 4.功耗:≤1.2mA 5.响应时间:≤6mS 6.设备供电: 3.1-3.6VDC 7.测量精度:±0.5%FS 8.补偿温度:0~60℃ 9.介质温度:0~60℃ 10.温度漂移:0.3%FS 11.零点漂移:0.2%/年 12.工作温度:-30~85℃ 13.过载压力:300%FS 14.爆破压力:600%FS 15.防护等级:IP68 16.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个(支)	1	636.07	636.07	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　智慧消防

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-48	031101043003	本地维护终端设备	1.【消防子系统采集终端 NP-FSC208(LAN)】 2.通讯方式:有线网络 3.供电电压:AC 220V 4.接口:10路模拟量输入、8路开关量输入、4路开关量输出、2路RS485； 5.功能:获取水泵控制柜状态、风系统状态等消防子系统状态，采集水压和液位的数据 6.工作温度:-10~55℃ 7.工作湿度:5%~95%RH(无凝露) 8.防护等级:IP30 9.尺寸:350*250*50mm 10.重量:5230g 11.安装方式:壁挂式 12.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套(站)	1	1210.42	1210.42	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　智慧消防

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-49	080902005003	变送器	1.【压力变送器】 2.测量范围:0~2.5MPa 3.输出:4-20mA 4.允许输入电压范围:12-30V 5.响应时间:≤6mS 6.设备供电: 12V 7.测量精度:±0.5%FS 8.补偿温度:-10~70℃ 9.介质温度:0~70℃ 10.温度漂移:3%FS 11.零点漂移:0.2%/年 12.绝缘:200MΩ/500V 13.工作温度:0~85℃ 14.过载压力:200%FS 15.爆破压力:500%FS 16.防护等级:IP65 17.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个(支)	1	636.07	636.07	0	
1-50	080902005004	变送器	1.【液位变送器】 2.量程:0~5m 3.允许输入电压范围:12-30V 4.绝缘:≤200MΩ/250V 5.响应时间:≤6mS 6.设备供电: 12V 7.测量精度:±0.5%FS 8.补偿温度:0~60℃ 9.介质温度:0~60℃ 10.温度漂移:3%FS 11.零点漂移:0.2%/年 12.工作温度:-30~85℃ 13.过载压力:300%FS 14.爆破压力:600%FS 15.防护等级:IP68 16.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个(支)	1	636.07	636.07	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　智慧消防

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-51	030904001009	点型探测器	1.可视化烟雾探测器 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	1	333.21	333.21	0	
1-52	030904001010	点型探测器	1.可视化烟雾探测器 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	1	333.21	333.21	0	
1-53	030411006011	接线盒	1.藏线盒/白/塑料/47× φ120mm 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	个	1	222.79	222.79	0	
1-54	080901005001	存储设备	1.TLC晶元，擦写次数3000次 2.标称容量128GB 3.带品牌丝印，彩包 4.Class10，UHS-I(读90MB/s，写45MB/s)； 5.尺寸14.99mm*10.92mm*1.02mm； 6.工作温度:-25 ℃～85 ℃ 7.存储温度:-40 ℃～85 ℃ 8.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	1	126	126	0	
1-55	030502009013	跳线	1.用户信息传输系统套线，长度0.5m，包含一公转两母和一母转两公串口线； 2.双母头串口线，长度3m； 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	条	1	12.9	12.9	0	
1-56	030605001001	过程分析仪表	1.【消防智能分析仪(4路)】 2.分析路数:4路 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	1	35972.23	35972.23	0	
1-57	030605001002	过程分析仪表	1.【消防智能分析仪(8路)】 2.分析路数:8路 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	1	36322.23	36322.23	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　智慧消防

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-58	030605001003	过程分析仪表	1.【消防智能分析仪(16路)】 2.分析路数:16路 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	1	37322.23	37322.23	0	
1-59	030507008038	监控摄像设备	1."400万 1/1.8""消防通道车辆占道检测全彩筒型网络摄像机 2.支持室外消防通道停车侦测，对超过配置停留时间的车辆产生报警，并进行车牌的识别； 3.支持消防通道停车侦测报警联动报警输出，事件结果可通过SDK上传中心，图片可上传FTP 4.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	1	1506.1	1506.1	0	
1-60	030507008039	监控摄像设备	1.最大图像尺寸: 2560×1440 2.传感器类型: 1/2.7"" Progressive Scan CMOS 3.主码流帧率及分辨率: 50 Hz: 25 fps (2650 × 1440, 1920 × 1080, 1280 ×720) 4.子码流帧率及分辨率: 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 5.感兴趣区域: 主码流, 子码流分别支持设置1 个区域 6.最小照度: 彩色: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 7.镜头: 2.8 mm, 水平视场角: 104° ; 8.图像设置: 饱和度, 亮度, 对比度, 锐度, AGC, 白平衡通过客户端或者浏览器可调 9.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	1	1506.1	1506.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　智慧消防　　第 41 页，共 50 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-61	030507008040	监控摄像设备	1.最大图像尺寸:2560 × 1440 2.传感器类型:1/2.7″″ Progressive Scan CMOS 3.主码流帧率及分辨率: 50 Hz: 25 fps (2650 × 1440, 1920 × 1080, 1280 ×720) 4.子码流帧率及分辨率: 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 5.感兴趣区域: 主码流, 子码流分别支持设置1 个区域 6.最小照度: 彩色: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 7.镜头: 4 mm, 水平视场角: 82°; 8.图像设置: 饱和度, 亮度, 对比度, 锐度, AGC, 白平衡通过客户端或者浏览器可调 9.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	1	1506.1	1506.1	0	
1-62	030507008041	监控摄像设备	1.智能报警:物理遮挡报警、电瓶车进电梯报警、室内通道堵塞报警、岗位值守情况报警、区域入侵、越界侦测 2.报警指示灯:1个,红色:报警；黄色:故障；绿色:正常 3.语音对讲:支持 4.远程消音:支持 5.最大图像尺寸:2560 × 1440 6.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	1	1506.1	1506.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　智慧消防

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-63	030507008042	监控摄像设备	1.第三代安消智能摄像机_NTC感温_400W_经济款_4mm 2.新型融合型智能摄像机，可感知高温、差温进行报警，并可通过视频复核 3.支持AI智能检测:值岗状态检测(离开岗位)、呼救识别 4.采用高亮四色指示灯，运行、故障、报警状态一目了然 5.最高分辨率可达2560 × 1440@25 fps，并可输出实时图像 6.支持30m红外/10m白光补光 7.支持3D数字降噪，支持数字宽动态 8.支持DC12V(1W)外供电输出，为烟感、燃气等传感器供电 9.支持1路报警输入，2路报警输出 10.支持背光补偿，自动电子快门功能，适应不同使用环境 11.支持联动本地报警指示灯、语音报警，支持远程消音 12.1个内置扬声器，一个内置麦克风，支持双向语音对讲	台	1	1506.1	1506.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　智慧消防

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-64	030507008043	监控摄像设备	1.第三代安消智能摄像机_NTC感温_400W_经济款_2.8mm 2.新型融合型智能摄像机，可感知高温、差温进行报警，并可通过视频复核 3.支持AI智能检测:值岗状态检测(离开岗位)、呼救识别 4.采用高亮四色指示灯，运行、故障、报警状态一目了然 5.最高分辨率可达2560 × 1440@25 fps，并可输出实时图像 6.支持30m红外/10m白光补光 7.支持3D数字降噪，支持数字宽动态 8.支持DC12V(1W)外供电输出，为烟感、燃气等传感器供电 9.支持1路报警输入，2路报警输出 10.支持背光补偿，自动电子快门功能，适应不同使用环境 11.支持联动本地报警指示灯、语音报警，支持远程消音 12.1个内置扬声器，一个内置麦克风，支持双向语音对讲	台	1	1506.1	1506.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　智慧消防

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-65	030507008044	监控摄像设备	1.″【热成像感温火灾探测器】 2.热成像:分辨率160×120；焦距:2mm，视场角:90° ×66.4° 3.可见光:分辨率分辨率2688×1520；焦距:2mm 4.测温精度:±8℃或者读数的±8%(取最大值) 5.测温范围:-20℃--150℃ 6.目标(0.1m*0.1m)测温距离:2m 7.火点(0.1m*0.1m)探测距离:10m 8.支持AGC4.0、DDE、3DNR 9.支持双光融合图像模式 10.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	1	326.1	326.1	0	
1-66	030507008045	监控摄像设备	1.″【热成像感温火灾探测器】 2.热成像:分辨率160×120；焦距:3mm，视场角:50° ×37.2° 3.可见光:分辨率分辨率2688×1520；焦距:4mm 4.测温精度:±8℃或者读数的±8%(取最大值) 5.测温范围:-20℃--150℃ 6.目标(0.1m*0.1m)测温距离:3.4m 7.火点(0.1m*0.1m)探测距离:15m 8.支持AGC4.0、DDE、3DNR 9.支持双光融合图像模式 10.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	1	326.1	326.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　智慧消防

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-67	030507008046	监控摄像设备	1.″【热成像感温火灾探测器】 2.热成像:分辨率160×120；焦距:6mm，视场角:25° ×18.7° 3.可见光:分辨率分辨率2688×1520；焦距:8mm 4.测温精度:±8℃或者读数的±8%(取最大值) 5.测温范围:-20℃--150℃ 6.目标(0.1m*0.1m)测温距离:6.8m 7.火点(0.1m*0.1m)探测距离:30m 8.支持AGC4.0、DDE、3DNR 9.支持双光融合图像模式 10.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	1	326.1	326.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　智慧消防

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-68	080609003001	网关设备	1.【消防物联中控主机　NP-FTM200】 2.供电电压:DC24V 3.备电电源: 7.6V/2500mAh 4.工作温度:-10~55℃ 5.工作湿度:5%~95%RH(无凝露) 6.接口:2路继电器输出，1路RJ45 7.状态指示灯:6个(火警、故障、主电、备电、通讯、屏蔽) 8.屏幕显示:8寸屏带触摸，800*1280 9.功耗:＜10 W 10.安装方式:壁挂式安装 11.通讯方式:上行有线网络、下行LORA 12.重量:1.06kg(含包装适配器) 13.外形尺寸:128mm×236mm×28mm 14.具体详见图纸、招标文件及相关规范	台	1	10608.56	10608.56	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　智慧消防

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-69	030501017021	软件	1.1、支持管理最大组织数2000个，组织层级最大10级； 2.2、支持管理最大区域数2000个，区域层级最大10级。； 3.3、支持管理最大人员数量5万； 4.4、支持管理最大卡片数量5万； 5.5、支持管理最大车辆数量3万； 6.6、支持最大的在线用户数1000个，并发登录用户数50个。 7.7、支持最大事件并发处理500条/秒(不带图片)； 8.8、支持联动上墙并发1次/秒； 9.9、支持最大每秒联动100个不同的视频点位进行抓图； 10.10、支持最大每秒联动100个不同的视频点位进行录像； 11.11、支持联动并发发邮件2封/秒； 12.12、支持短信联动(云信留客短信网关:1-2秒/条； 13.短信猫:70字符以下，10秒/条； 14.70字符以上分条发送，20秒/条。）	套	1	5489.81	5489.81	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　智慧消防

标段：　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-70	030501017022	软件	1.物业安保人员在值班室查看监控，出现异常情况能够通过相机识别并实时上报到事件中心，事件联动展示在地图同一位置，可以查看该点位视频及回放，对于人脸和车辆抓拍事件支持轨迹查看，便于安保人员更快定位事件态势，以及安保力量派发，提升事件处理速率。对于配置了应急预案的事件类型，能够有对应的处理流程及提示信息，回溯历史事件时，还可以进行事件快速检索。 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	1	4277.47	4277.47	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　智慧消防

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-71	030501017023	软件	1.　、个人中面工作台 2.1.强大的工作台自定义能力，可以为不同角色、不同用户提供专属的工作界面，避免无效信息的干扰，大大提高工作效率 3.2.根据用户权限，关联常用业务系统，包括智慧安防、巡检引擎、智慧访客、物业系统、客流应用等，通过业务系统数据的接入，提供直观的业务数据展示，实现园区智慧系统数据的统一显示，提高办事效率。 4.二、应用导航 5.1.提供按应用分类、事项分类等导航功能，方便查询办理各类事项。 6.三、快捷入口 7.1.根据用户权限，在门户中提供常用应用的快捷入口，方便用户使用相关服务。 8.四、待办中心 9.1.管理人员登录系统后，能够针对用户提交的申请内容进行审核并反馈，包括但不仅限于受理、退回	套	1	8169.81	8169.81	0	
1-72	030501017024	软件	1.慧商业APP:视频、门禁、客流、巡检、报警等移动端业务应用。 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	1	1969.81	1969.81	0	
1-73	030501017025	软件	1.支持最大10W消防传感器的接入 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	套	1	20777.47	20777.47	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　　智慧消防　　第 50 页，共 50 页

标段：　　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-74	030501017026	软件	1.消防网管，通过对接入平台的消防设备进行在线巡检，并通过设备画像进行分析，快速定位设备故障原因。 2.统计分析 3.支持各区域对消防设备和传感器设备运维结果统计； 4.支持呈现异常区域，并对异常原因TOP10进行排名 5.支持对设备画像进行分析，例如频繁误报、频繁故障、频繁离线、频繁信号弱、低电量、临期/过期 6.设备状态 7.支持呈现消防设备、传感器详细数据 8.支持查看消防设备状态结果，可导出结果(CSV格式)； 9.支持设备的远程升级(目前仅支持用电主机) 10.异常分析 11.支持对设备中有如下几种画像类型的进行分类:频繁误报、频繁故障、频繁离线、频繁信号弱、低电量、临期/过期 12.支持自定义画像	套	1	20777.47	20777.47	0	
合计							242414.92	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 智慧消防　　标段： 梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

项目编码	030501013014	项目名称	网络服务器	计量单位	台(套)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-29换	服务器安装、调试 1U -	台（套）	1	229.76	855	0	1.4	93.41	229.76	855	0	1.4	93.41
小计									229.76	855	0	1.4	93.41
清单项目综合单价									1179.57				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费(安装)	元	167.393	1.3726	229.76		
	材料	其他材料费	元	5	1	5		
		2U单路标准机架式服务器	台	1	850	850		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	1.4	1	1.4		

项目编码	030501013015	项目名称	网络服务器	计量单位	台(套)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-29换	服务器安装、调试 1U	台（套）	1	229.76	855	0	1.4	93.41	229.76	855	0	1.4	93.41
小计									229.76	855	0	1.4	93.41
清单项目综合单价									1179.57				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费(安装)	元	167.393	1.3726	229.76		
	材料	其他材料费	元	5	1	5		
		2U单路标准机架式服务器	台	1	850	850		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	1.4	1	1.4		

项目编码	030501013016	项目名称	网络服务器	计量单位	台(套)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-29换	服务器安装、调试 1U	台（套）	1	229.76	855	0	1.4	93.41	229.76	855	0	1.4	93.41
小计									229.76	855	0	1.4	93.41
清单项目综合单价									1179.57				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费(安装)	元	167.393	1.3726	229.76		
	材料	其他材料费	元	5	1	5		
		2U单路标准机架式服务器	台	1	850	850		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	1.4	1	1.4		

项目编码	030501013017	项目名称	网络服务器	计量单位	台(套)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-29换	服务器安装、调试 1U	台（套）	1	229.76	855	0	1.4	93.41	229.76	855	0	1.4	93.41
小计									229.76	855	0	1.4	93.41
清单项目综合单价									1179.57				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费(安装)	元	167.393	1.3726	229.76		
	材料	其他材料费	元	5	1	5		
		2U单路标准机架式服务器	台	1	850	850		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	1.4	1	1.4		

项目编码	040205020006	项目名称	监控摄像机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040802-40	一体式摄像机 第二代安消智能摄像机	台	1	363.41	3.52	1300	83.01	85.73	363.41	3.52	1300	83.01	85.73
小计									363.41	3.52	1300	83.01	85.73
清单项目综合单价									1835.67				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	88.788	1.3891	123.34		
		技工人工费	元	138.948	1.3561	188.43		
		高级技工人工费	元	37.62	1.3726	51.64		
	材料	镀锌螺栓 M12mm×40mm	套	4.08	0.82	3.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.17	1	0.17		
	主材							
	设备	第二代安消智能摄像机_NTC感温_400W						
	机械	高空作业车 提升高度H（m） H≤9	台班	0.125	664.05	83.01		

项目编码	040205020007	项目名称	监控摄像机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
040802-40	一体式摄像机	台	1	363.41	3.52	1300	83.01	85.73	363.41	3.52	1300	83.01	85.73
小计									363.41	3.52	1300	83.01	85.73
清单项目综合单价									1835.67				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	88.788	1.3891	123.34		
		技工人工费	元	138.948	1.3561	188.43		
		高级技工人工费	元	37.62	1.3726	51.64		
	材料	镀锌螺栓 M12mm×40mm	套	4.08	0.82	3.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.17	1	0.17		
	主材							
	设备	第二代安消智能摄像机_NTC感温_400W						
	机械	高空作业车 提升高度H（m） H≤9	台班	0.125	664.05	83.01		

项目编码	080904007001	项目名称	编码器、网关、显示器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030411-33	调试费 LoRa消防网关	台	1	262.59	2	1105	1	57.97	262.59	2	1105	1	57.97
小计									262.59	2	1105	1	57.97
清单项目综合单价													1428.56
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费				元		191.306	1.3726		262.59		
	材料	其他材料费				元		2	1		2		
	主材												
	设备	LoRa消防网关											
	机械	仪器仪表使用费				元		1	1		1		
项目编码	030904001005	项目名称		点型探测器				计量单位	个		工程量	1	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-1换	感温安装 独立式光电感烟火灾探	只	1	36.85	273.66	0	0.85	21.85	36.85	273.66	0	0.85	21.85
小计									36.85	273.66	0	0.85	21.85
清单项目综合单价													333.21
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		5.226	1.3891		7.26		
		技工人工费				元		17.713	1.3561		24.02		
		高级技工人工费				元		4.057	1.3726		5.57		
	材料	白布				m2		0.04	5.45		0.22		
		木螺钉 M4×65以下				10个		0.3	0.22		0.07		
		合金钢钻头(综合)				个		0.02	7.2		0.14		
		焊锡				kg		0.04	75.6		3.02		
		焊锡膏 瓶装50g				kg		0.01	69.5		0.7		
		防火涂料 A60-1				kg		0.05	18.72		0.94		
		汽油 60#～70#				kg		0.03	7.54		0.23		
		粘接剂(801胶)				kg		0.01	15.5		0.16		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm				个		0.4	0.09		0.04		
		异形塑料管 Φ5mm				m		0.1	1.8		0.18		
		底座				个		1	17.9		17.9		
		其他材料费				元		0.06	1		0.06		
		独立式光电感烟火灾探测报警器				只		1	250		250		
	主材												
	设备												
	机械	仪器仪表使用费				元		0.853	1		0.85		
项目编码	030904001006	项目名称		点型探测器				计量单位	个		工程量	1	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-2换	感温安装 独立式感温火灾探测报	只	1	36.85	273.69	0	0.19	21.81	36.85	273.69	0	0.19	21.81
小计									36.85	273.69	0	0.19	21.81
清单项目综合单价													332.54
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		5.226	1.3891		7.26		
		技工人工费				元		17.713	1.3561		24.02		
		高级技工人工费				元		4.057	1.3726		5.57		
	材料	白布				m2		0.04	5.45		0.22		
		木螺钉 M4×65以下				10个		0.3	0.22		0.07		
		合金钢钻头(综合)				个		0.02	7.2		0.14		
		焊锡				kg		0.04	75.6		3.02		
		焊锡膏 瓶装50g				kg		0.01	69.5		0.7		
		防火涂料 A60-1				kg		0.05	18.72		0.94		
		电				kW·h		0.04	0.76		0.03		
		汽油 60#～70#				kg		0.03	7.54		0.23		
		粘接剂(801胶)				kg		0.01	15.5		0.16		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm				个		0.4	0.09		0.04		
		异形塑料管 Φ5mm				m		0.1	1.8		0.18		
		独立式感温火灾探测报警器(lora)				只		1	250		250		
		底座				个		1	17.9		17.9		
		其他材料费				元		0.06	1		0.06		
	主材												
	设备												
	机械	仪器仪表使用费				元		0.193	1		0.19		
项目编码	030904005001	项目名称		声光报警器				计量单位	个		工程量	1	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-8换	警报装置安装 声光报警	只	1	47.94	232.88	0	1.01	22.26	47.94	232.88	0	1.01	22.26
小计									47.94	232.88	0	1.01	22.26
清单项目综合单价													304.09
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		6.747	1.3891		9.37		
		技工人工费(安装)				元		23.027	1.3561		31.23		
		高级技工人工费(安装)				元		5.347	1.3726		7.34		
	材料	白布				m2		0.02	5.45		0.11		
		自攻螺钉 M4×30				个		4	0.03		0.12		
		冲击钻头 Φ8mm				只		0.1	4.5		0.45		
		焊锡				kg		0.02	75.6		1.51		
		焊锡膏 瓶装50g				kg		0.01	69.5		0.7		
		防火涂料 A60-1				kg		0.03	18.72		0.56		
		汽油 60#～70#				kg		0.01	7.54		0.08		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm				个		4	0.09		0.36		
		异形塑料管 Φ5mm				m		0.05	1.8		0.09		
		声光报警器（Lora）				个		1	228		228		
		标志牌(塑料扁形)				个		1	0.8		0.8		
		其他材料费				元		0.1	1		0.1		
	主材												
	设备												
	机械	仪器仪表使用费				元		1.01	1		1.01		
项目编码	030904003004	项目名称		按钮				计量单位	个		工程量	1	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-7换	按钮安装 手动报警按钮（Lora）	只	1	33.18	28.78	0	0.12	8.75	33.18	28.78	0	0.12	8.75
小计									33.18	28.78	0	0.12	8.75
清单项目综合单价													70.83
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)				元		4.68	1.3891		6.5		
		技工人工费(安装)				元		15.942	1.3561		21.62		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	高级技工人工费(安装)	元	3.69	1.3726	5.06		
	材料	白布	m2	0.05	5.45	0.27		
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35	10个	0.32	0.3	0.1		
		钻头 φ3mm	个	0.02	3.9	0.08		
		冲击钻头 φ6mm～8mm	个	0.06	5.46	0.33		
		焊锡	kg	0.05	75.6	3.78		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	69.5	1.39		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	18.72	0.94		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	7.54	0.23		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	1.7	0.09	0.15		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.13	1.8	0.23		
		手动报警按钮（Lora）	只	1	21	21		
		其他材料费	元	0.28	1	0.28		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	0.121	1	0.12		

项目编码	030904001007	项目名称	点型探测器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-1换	总线安装 组合式电气火灾探测器	只	1	36.85	273.63	0	0.85	21.85	36.85	273.63	0	0.85	21.85
小计									36.85	273.63	0	0.85	21.85
清单项目综合单价													333.18

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	5.226	1.3891	7.26		
		技工人工费(安装)	元	17.713	1.3561	24.02		
		高级技工人工费(安装)	元	4.057	1.3726	5.57		
	材料	白布	m2	0.04	5.45	0.22		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.3	0.22	0.07		
		冲击钻头 φ6mm～8mm	个	0.02	5.46	0.11		
		焊锡	kg	0.04	75.6	3.02		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	69.5	0.7		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	18.72	0.94		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	7.54	0.23		
		粘接剂(801胶)	kg	0.01	15.5	0.16		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.4	0.09	0.04		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.1	1.8	0.18		
		底座	个	1	17.9	17.9		
		其他材料费	元	0.06	1	0.06		
		组合式电气火灾探测器	只	1	250	250		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	0.853	1	0.85		

项目编码	030404017018	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-24	成套配电箱安装 暗装(半周长m) 0.5	台	1	128.5	31.96	2000	0	29.88	128.5	31.96	2000	0	29.88
小计									128.5	31.96	2000	0	29.88
清单项目综合单价													2190.34

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	19.257	1.3891	26.75		
		技工人工费(安装)	元	50.954	1.3561	69.1		
		高级技工人工费(安装)	元	23.785	1.3726	32.65		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		焊锡丝	kg	0.05	75.6	3.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.75	0.38		
		塑料软管	m	0.13	17.45	2.27		
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	64	10.88		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.2	2.44		
		其他材料费	元	10.65	1	10.65		
	主材							
	设备	智慧用电安全箱						
	机械							

项目编码	030402008001	项目名称	互感器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030202-19	电压互感器安装 剩余电流互感器（开口	台	1	179.77	34.73	50	14.65	42.29	179.77	34.73	50	14.65	42.29
小计									179.77	34.73	50	14.65	42.29
清单项目综合单价													321.44

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	26.878	1.3891	37.34		
		技工人工费(安装)	元	71.247	1.3561	96.62		
		高级技工人工费(安装)	元	33.376	1.3726	45.81		
	材料	镀锌扁钢 25×4	kg	2.2	5.04	11.09		
		钢垫板夹板	kg	0.5	5.2	2.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.41	5.23	2.14		
		焊锡丝	kg	0.15	75.6	11.34		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.1	7.06	0.71		
		铁砂布 0#-2#	张	0.2	0.75	0.15		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.03	69.5	2.09		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	7.54	1.51		
		其他材料费	元	3.1	1	3.1		
	主材							
	设备	剩余电流互感器（开口式、线缆式）100A						
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	146.48	14.65		

项目编码	030402008002	项目名称	互感器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030202-19	电压互感器安装 剩余电流互感器（开口	台	1	179.77	34.73	100	14.65	42.29	179.77	34.73	100	14.65	42.29
小计									179.77	34.73	100	14.65	42.29
清单项目综合单价													371.44

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	26.878	1.3891	37.34		
		技工人工费(安装)	元	71.247	1.3561	96.62		
		高级技工人工费(安装)	元	33.376	1.3726	45.81		
		镀锌扁钢 25×4	kg	2.2	5.04	11.09		
		钢垫板夹板	kg	0.5	5.2	2.6		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.41	5.23	2.14		
		焊锡丝	kg	0.15	75.6	11.34		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.1	7.06	0.71		
		铁砂布 0#-2#	张	0.2	0.75	0.15		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.03	69.5	2.09		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	7.54	1.51		
		其他材料费	元	3.1	1	3.1		
	主材							
	设备	剩余电流互感器（开口式、线缆式）250A						
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	146.48	14.65		

项目编码	030402008003	项目名称	互感器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030202-19	电压互感器安装 剩余电流互感器（开口	台	1	179.77	34.73	150	14.65	42.29	179.77	34.73	150	14.65	42.29
小计									179.77	34.73	150	14.65	42.29
清单项目综合单价									421.44				

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	26.878	1.3891	37.34		
		技工人工费(安装)	元	71.247	1.3561	96.62		
		高级技工人工费(安装)	元	33.376	1.3726	45.81		
	材料	镀锌扁钢 25×4	kg	2.2	5.04	11.09		
		钢垫板夹板	kg	0.5	5.2	2.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.41	5.23	2.14		
		焊锡丝	kg	0.15	75.6	11.34		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.1	7.06	0.71		
		铁砂布 0#-2#	张	0.2	0.75	0.15		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.03	69.5	2.09		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	7.54	1.51		
		其他材料费	元	3.1	1	3.1		
	主材							
	设备	剩余电流互感器（开口式、线缆式）400A						
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	146.48	14.65		

项目编码	030402008004	项目名称	互感器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030202-19	电压互感器安装 剩余电流互感器（开口	台	1	179.77	34.73	80	14.65	42.29	179.77	34.73	80	14.65	42.29
小计									179.77	34.73	80	14.65	42.29
清单项目综合单价									351.44				

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	26.878	1.3891	37.34		
		技工人工费(安装)	元	71.247	1.3561	96.62		
		高级技工人工费(安装)	元	33.376	1.3726	45.81		
	材料	镀锌扁钢 25×4	kg	2.2	5.04	11.09		
		钢垫板夹板	kg	0.5	5.2	2.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.41	5.23	2.14		
		焊锡丝	kg	0.15	75.6	11.34		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.1	7.06	0.71		
		铁砂布 0#-2#	张	0.2	0.75	0.15		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.03	69.5	2.09		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	7.54	1.51		
		其他材料费	元	3.1	1	3.1		
	主材							
	设备	剩余电流互感器（开口式、铜排式）160A						
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	146.48	14.65		

项目编码	030402008005	项目名称	互感器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030202-19	电压互感器安装 剩余电流互感器（开口	台	1	179.77	34.73	100	14.65	42.29	179.77	34.73	100	14.65	42.29
小计									179.77	34.73	100	14.65	42.29
清单项目综合单价									371.44				

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	26.878	1.3891	37.34		
		技工人工费(安装)	元	71.247	1.3561	96.62		
		高级技工人工费(安装)	元	33.376	1.3726	45.81		
	材料	镀锌扁钢 25×4	kg	2.2	5.04	11.09		
		钢垫板夹板	kg	0.5	5.2	2.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.41	5.23	2.14		
		焊锡丝	kg	0.15	75.6	11.34		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.1	7.06	0.71		
		铁砂布 0#-2#	张	0.2	0.75	0.15		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.03	69.5	2.09		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	7.54	1.51		
		其他材料费	元	3.1	1	3.1		
	主材							
	设备	剩余电流互感器（开口式、铜排式）250A						
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	146.48	14.65		

项目编码	030402008006	项目名称	互感器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030202-19	电压互感器安装 剩余电流互感器（开口	台	1	179.77	34.73	120	14.65	42.29	179.77	34.73	120	14.65	42.29
小计									179.77	34.73	120	14.65	42.29
清单项目综合单价									391.44				

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	26.878	1.3891	37.34		
		技工人工费(安装)	元	71.247	1.3561	96.62		
		高级技工人工费(安装)	元	33.376	1.3726	45.81		
	材料	镀锌扁钢 25×4	kg	2.2	5.04	11.09		
		钢垫板夹板	kg	0.5	5.2	2.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.41	5.23	2.14		
		焊锡丝	kg	0.15	75.6	11.34		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.1	7.06	0.71		
		铁砂布 0#-2#	张	0.2	0.75	0.15		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.03	69.5	2.09		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	7.54	1.51		
		其他材料费	元	3.1	1	3.1		
	主材							
	设备	剩余电流互感器（开口式、铜排式）315A						

工程量清单综合单价分析表

	设备								
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	146.48	14.65		

项目编码	030402008007	项目名称	互感器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030202-19	电压互感器安装 剩余电流互感器（开口	台	1	179.77	34.73	200	14.65	42.29	179.77	34.73	200	14.65	42.29
小计									179.77	34.73	200	14.65	42.29
清单项目综合单价									471.44				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	26.878	1.3891	37.34		
		技工人工费(安装)	元	71.247	1.3561	96.62		
		高级技工人工费(安装)	元	33.376	1.3726	45.81		
	材料	镀锌扁钢 25×4	kg	2.2	5.04	11.09		
		钢垫板夹板	kg	0.5	5.2	2.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.41	5.23	2.14		
		焊锡丝	kg	0.15	75.6	11.34		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.1	7.06	0.71		
		铁砂布 0#-2#	张	0.2	0.75	0.15		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.03	69.5	2.09		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	7.54	1.51		
		其他材料费	元	3.1	1	3.1		
	主材							
	设备	剩余电流互感器（开口式、铜排式）630A						
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	146.48	14.65		

项目编码	030402008008	项目名称	互感器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030202-19	电压互感器安装 过线电流互感器 100A	台	1	179.77	34.73	2620	14.65	42.29	179.77	34.73	2620	14.65	42.29
小计									179.77	34.73	2620	14.65	42.29
清单项目综合单价									2891.44				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	26.878	1.3891	37.34		
		技工人工费(安装)	元	71.247	1.3561	96.62		
		高级技工人工费(安装)	元	33.376	1.3726	45.81		
	材料	镀锌扁钢 25×4	kg	2.2	5.04	11.09		
		钢垫板夹板	kg	0.5	5.2	2.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.41	5.23	2.14		
		焊锡丝	kg	0.15	75.6	11.34		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.1	7.06	0.71		
		铁砂布 0#-2#	张	0.2	0.75	0.15		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.03	69.5	2.09		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	7.54	1.51		
		其他材料费	元	3.1	1	3.1		
	主材							
	设备	过线电流互感器 100A						
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	146.48	14.65		

项目编码	030402008009	项目名称	互感器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030202-19	电压互感器安装 过线电流互感器 200A	台	1	179.77	34.73	2700	14.65	42.29	179.77	34.73	2700	14.65	42.29
小计									179.77	34.73	2700	14.65	42.29
清单项目综合单价									2971.44				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	26.878	1.3891	37.34		
		技工人工费(安装)	元	71.247	1.3561	96.62		
		高级技工人工费(安装)	元	33.376	1.3726	45.81		
	材料	镀锌扁钢 25×4	kg	2.2	5.04	11.09		
		钢垫板夹板	kg	0.5	5.2	2.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.41	5.23	2.14		
		焊锡丝	kg	0.15	75.6	11.34		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.1	7.06	0.71		
		铁砂布 0#-2#	张	0.2	0.75	0.15		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.03	69.5	2.09		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	7.54	1.51		
		其他材料费	元	3.1	1	3.1		
	主材							
	设备	过线电流互感器 200A						
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	146.48	14.65		

项目编码	030402008010	项目名称	互感器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030202-19	电压互感器安装 过线电流互感器 400A	台	1	179.77	34.73	2750	14.65	42.29	179.77	34.73	2750	14.65	42.29
小计									179.77	34.73	2750	14.65	42.29
清单项目综合单价									3021.44				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	26.878	1.3891	37.34		
		技工人工费(安装)	元	71.247	1.3561	96.62		
		高级技工人工费(安装)	元	33.376	1.3726	45.81		
	材料	镀锌扁钢 25×4	kg	2.2	5.04	11.09		
		钢垫板夹板	kg	0.5	5.2	2.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.41	5.23	2.14		
		焊锡丝	kg	0.15	75.6	11.34		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.1	7.06	0.71		
		铁砂布 0#-2#	张	0.2	0.75	0.15		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.03	69.5	2.09		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	7.54	1.51		
		其他材料费	元	3.1	1	3.1		
	主材							
	设备	过线电流互感器 400A						
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	146.48	14.65		

项目编码	030402008011	项目名称	互感器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030202-19	电压互感器安装 过线电流互感器 600A	台	1	179.77	34.73	2780	14.65	42.29	179.77	34.73	2780	14.65	42.29
小计									179.77	34.73	2780	14.65	42.29
清单项目综合单价									3051.44				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	26.878	1.3891	37.34		
		技工人工费(安装)	元	71.247	1.3561	96.62		
		高级技工人工费(安装)	元	33.376	1.3726	45.81		
	材料	镀锌扁钢 25×4	kg	2.2	5.04	11.09		
		钢垫板夹板	kg	0.5	5.2	2.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.41	5.23	2.14		
		焊锡丝	kg	0.15	75.6	11.34		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.1	7.06	0.71		
		铁砂布 0#-2#	张	0.2	0.75	0.15		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.03	69.5	2.09		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	7.54	1.51		
		其他材料费	元	3.1	1	3.1		
	主材							
	设备	过线电流互感器 600A						
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	146.48	14.65		

项目编码	030402008012	项目名称	互感器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030202-19	电压互感器安装 过线电流互感器 800A	台	1	179.77	34.73	2800	14.65	42.29	179.77	34.73	2800	14.65	42.29
小计									179.77	34.73	2800	14.65	42.29
清单项目综合单价									3071.44				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	26.878	1.3891	37.34		
		技工人工费(安装)	元	71.247	1.3561	96.62		
		高级技工人工费(安装)	元	33.376	1.3726	45.81		
	材料	镀锌扁钢 25×4	kg	2.2	5.04	11.09		
		钢垫板夹板	kg	0.5	5.2	2.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧	10套	0.41	5.23	2.14		
		焊锡丝	kg	0.15	75.6	11.34		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.1	7.06	0.71		
		铁砂布 0#-2#	张	0.2	0.75	0.15		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.03	69.5	2.09		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	7.54	1.51		
		其他材料费	元	3.1	1	3.1		
	主材							
	设备	过线电流互感器 800A						
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	146.48	14.65		

项目编码	030503006001	项目名称	传感器	计量单位	支(台)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030404-48	壁挂式温度传感器安装、调试	支	1	31.09	2.49	120	0.2	6.98	31.09	2.49	120	0.2	6.98
小计									31.09	2.49	120	0.2	6.98
清单项目综合单价									160.76				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	8.94	1.3891	12.42		
		技工人工费(安装)	元	4.574	1.3561	6.2		
		高级技工人工费(安装)	元	9.087	1.3726	12.47		
	材料	其他材料费	元	2.493	1	2.49		
	主材							
	设备	壁挂式温度传感器						
	机械	仪器仪表使用费	元	0.2	1	0.2		

项目编码	030904001008	项目名称	点型探测器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-1换	感烟探测器安装 组合式电气火灾探测器	只	1	36.85	273.63	0	0.85	21.85	36.85	273.63	0	0.85	21.85
小计									36.85	273.63	0	0.85	21.85
清单项目综合单价									333.18				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	5.226	1.3891	7.26		
		技工人工费(安装)	元	17.713	1.3561	24.02		
		高级技工人工费(安装)	元	4.057	1.3726	5.57		
	材料	白布	m2	0.04	5.45	0.22		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.3	0.22	0.07		
		冲击钻头 φ6mm～8mm	个	0.02	5.46	0.11		
		焊锡	kg	0.04	75.6	3.02		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	69.5	0.7		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	18.72	0.94		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	7.54	0.23		
		粘接剂(801胶)	kg	0.01	15.5	0.16		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.4	0.09	0.04		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.1	1.8	0.18		
		底座	个	1	17.9	17.9		
		其他材料费	元	0.06	1	0.06		
		组合式电气火灾探测器	只	1	250	250		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	0.853	1	0.85		

项目编码	030904008006	项目名称	模块(模块箱)	计量单位	个(台)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-21换	报警按口安装 4P 用电特习	个	1	92.11	474.44	0	2.5	44.16	92.11	474.44	0	2.5	44.16
小计									92.11	474.44	0	2.5	44.16
清单项目综合单价									613.21				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	13.057	1.3891	18.14		
		技工人工费(安装)	元	44.273	1.3561	60.04		
		高级技工人工费(安装)	元	10.146	1.3726	13.93		
	材料	白布	m2	0.04	5.45	0.22		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.22	0.09		
		冲击钻头 φ6mm～8mm	个	0.03	5.46	0.16		
		焊锡	kg	0.04	75.6	3.02		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	69.5	0.7		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	18.72	0.56		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	7.54	0.23		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.8	0.09	0.07		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.1	1.8	0.18		
		其他材料费	元	1.21	1	1.21		

工程量清单综合单价分析表

		1P 用电精灵	个	1	468	468		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	2.503	1	2.5		

项目编码	030904008007	项目名称	模块(模块箱)	计量单位	个(台)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-21换	报警接口安装 2P 用电精灵	个	1	92.11	474.44	0	2.5	44.16	92.11	474.44	0	2.5	44.16
小计									92.11	474.44	0	2.5	44.16
清单项目综合单价													613.21

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	13.057	1.3891	18.14		
		技工人工费(安装)	元	44.273	1.3561	60.04		
		高级技工人工费(安装)	元	10.146	1.3726	13.93		
	材料	白布	m2	0.04	5.45	0.22		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.22	0.09		
		冲击钻头 φ6mm～8mm	个	0.03	5.46	0.16		
		焊锡	kg	0.04	75.6	3.02		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	69.5	0.7		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	18.72	0.56		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	7.54	0.23		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.8	0.09	0.07		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.1	1.8	0.18		
		其他材料费	元	1.21	1	1.21		
		2P 用电精灵	个	1	468	468		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	2.503	1	2.5		

项目编码	030904008008	项目名称	模块(模块箱)	计量单位	个(台)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-21换	报警接口安装 2P 用电精灵	个	1	92.11	474.44	0	2.5	44.16	92.11	474.44	0	2.5	44.16
小计									92.11	474.44	0	2.5	44.16
清单项目综合单价													613.21

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	13.057	1.3891	18.14		
		技工人工费(安装)	元	44.273	1.3561	60.04		
		高级技工人工费(安装)	元	10.146	1.3726	13.93		
	材料	白布	m2	0.04	5.45	0.22		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.22	0.09		
		冲击钻头 φ6mm～8mm	个	0.03	5.46	0.16		
		焊锡	kg	0.04	75.6	3.02		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	69.5	0.7		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	18.72	0.56		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	7.54	0.23		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.8	0.09	0.07		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.1	1.8	0.18		
		3P 用电精灵	个	1	468	468		
		其他材料费	元	1.21	1	1.21		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	2.503	1	2.5		

项目编码	030402002001	项目名称	真空断路器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-266	微型断路器安装 单相照明用	10套	0.1	129.4	1.3	3800	0	28.54	12.94	0.13	380	0	2.854
小计									12.94	0.13	380	0	2.854
清单项目综合单价													395.924

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.5233	1.3891	2.12		
		技工人工费(安装)	元	6.6758	1.3561	9.05		
		高级技工人工费(安装)	元	1.2905	1.3726	1.77		
	材料	其他材料费	元	0.1	1	0.1		
		木螺钉 M2.5×20	10个	0.06	0.5	0.03		
	主材							
	设备	1P 智能微型断路器						
	机械							

项目编码	030402002002	项目名称	真空断路器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-267	微型断路器安装 三相照明用	10套	0.1	133.11	1	3800	0	29.34	13.311	0.1	380	0	2.934
小计									13.311	0.1	380	0	2.934
清单项目综合单价													396.345

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.567	1.3891	2.18		
		技工人工费(安装)	元	6.8659	1.3561	9.31		
		高级技工人工费(安装)	元	1.328	1.3726	1.82		
	材料	其他材料费	元	0.1	1	0.1		
	主材							
	设备	1P 智能微型断路器						
	机械							

项目编码	030402002003	项目名称	真空断路器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-267	微型断路器安装 三相照明用	10套	0.1	133.11	1	4800	0	29.34	13.311	0.1	480	0	2.934
小计									13.311	0.1	480	0	2.934
清单项目综合单价													496.345

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	1.567	1.3891	2.18		
		技工人工费(安装)	元	6.8659	1.3561	9.31		
		高级技工人工费(安装)	元	1.328	1.3726	1.82		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	其他材料费	元	0.1	1	0.1		
	主材							
	设备	2P 智能微型断路器						
	机械							

项目编码	030402002004	项目名称	真空断路器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-267	微型断路器安装 三相照明用	10套	0.1	133.11	1	4800	0	29.34	13.311	0.1	480	0	2.934
小计									13.311	0.1	480	0	2.934
清单项目综合单价									496.345				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.567	1.3891	2.18		
		技工人工费(安装)	元	6.8659	1.3561	9.31		
		高级技工人工费(安装)	元	1.328	1.3726	1.82		
	材料	其他材料费	元	0.1	1	0.1		
	主材							
	设备	2P 智能微型断路器						
	机械							

项目编码	030402002005	项目名称	真空断路器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-267	微型断路器安装 三相照明用 -	10套	0.1	133.11	1	5800	0	29.34	13.311	0.1	580	0	2.934
小计									13.311	0.1	580	0	2.934
清单项目综合单价									596.345				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.567	1.3891	2.18		
		技工人工费(安装)	元	6.8659	1.3561	9.31		
		高级技工人工费(安装)	元	1.328	1.3726	1.82		
	材料	其他材料费	元	0.1	1	0.1		
	主材							
	设备	2P带漏保 智能微型断路器						
	机械							

项目编码	030402002006	项目名称	真空断路器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-267	微型断路器安装 三相照明用	10套	0.1	133.11	1	5800	0	29.34	13.311	0.1	580	0	2.934
小计									13.311	0.1	580	0	2.934
清单项目综合单价									596.345				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.567	1.3891	2.18		
		技工人工费(安装)	元	6.8659	1.3561	9.31		
		高级技工人工费(安装)	元	1.328	1.3726	1.82		
	材料	其他材料费	元	0.1	1	0.1		
	主材							
	设备	2P带漏保 智能微型断路器						
	机械							

项目编码	030402002007	项目名称	真空断路器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-267	微型断路器安装 三相照明用 -	10套	0.1	133.11	1	5800	0	29.34	13.311	0.1	580	0	2.934
小计									13.311	0.1	580	0	2.934
清单项目综合单价									596.345				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.567	1.3891	2.18		
		技工人工费(安装)	元	6.8659	1.3561	9.31		
		高级技工人工费(安装)	元	1.328	1.3726	1.82		
	材料	其他材料费	元	0.1	1	0.1		
	主材							
	设备	3P 智能微型断路器						
	机械							

项目编码	030402002008	项目名称	真空断路器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-267	微型断路器安装 三相照明用	10套	0.1	133.11	1	5800	0	29.34	13.311	0.1	580	0	2.934
小计									13.311	0.1	580	0	2.934
清单项目综合单价									596.345				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.567	1.3891	2.18		
		技工人工费(安装)	元	6.8659	1.3561	9.31		
		高级技工人工费(安装)	元	1.328	1.3726	1.82		
	材料	其他材料费	元	0.1	1	0.1		
	主材							
	设备	3P 智能微型断路器						
	机械							

项目编码	030402002009	项目名称	真空断路器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-267	微型断路器安装 三相照明用 -	10套	0.1	133.11	1	6800	0	29.34	13.311	0.1	680	0	2.934
小计									13.311	0.1	680	0	2.934
清单项目综合单价									696.345				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	1.567	1.3891	2.18		
		技工人工费(安装)	元	6.8659	1.3561	9.31		
		高级技工人工费(安装)	元	1.328	1.3726	1.82		

工程量清单综合单价分析表

费用明细									
	材料	其他材料费		元	0.1	1	0.1		
	主材								
	设备	4P 智能微型断路器							
	机械								

项目编码	030402002010	项目名称	真空断路器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-267	微型断路器安装 三相照明用	10套	0.1	133.11	1	6800	0	29.34	13.311	0.1	680	0	2.934
小计									13.311	0.1	680	0	2.934
清单项目综合单价									696.345				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.567	1.3891	2.18		
		技工人工费(安装)	元	6.8659	1.3561	9.31		
		高级技工人工费(安装)	元	1.328	1.3726	1.82		
	材料	其他材料费	元	0.1	1	0.1		
	主材							
	设备	4P 智能微型断路器						
	机械							

项目编码	030402002011	项目名称	真空断路器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-267	微型断路器安装 三相照明用	10套	0.1	133.11	1	7800	0	29.34	13.311	0.1	780	0	2.934
小计									13.311	0.1	780	0	2.934
清单项目综合单价									796.345				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.567	1.3891	2.18		
		技工人工费(安装)	元	6.8659	1.3561	9.31		
		高级技工人工费(安装)	元	1.328	1.3726	1.82		
	材料	其他材料费	元	0.1	1	0.1		
	主材							
	设备	4P带漏保 智能微型断路器						
	机械							

项目编码	030402002012	项目名称	真空断路器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-267	微型断路器安装 三相照明用	10套	0.1	133.11	1	7800	0	29.34	13.311	0.1	780	0	2.934
小计									13.311	0.1	780	0	2.934
清单项目综合单价									796.345				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.567	1.3891	2.18		
		技工人工费(安装)	元	6.8659	1.3561	9.31		
		高级技工人工费(安装)	元	1.328	1.3726	1.82		
	材料	其他材料费	元	0.1	1	0.1		
	主材							
	设备	4P带漏保 智能微型断路器						
	机械							

项目编码	030402002013	项目名称	真空断路器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-267	微型断路器安装 三相照明用	10套	0.1	133.11	1	1080	0	29.34	13.311	0.1	108	0	2.934
小计									13.311	0.1	108	0	2.934
清单项目综合单价									124.345				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.567	1.3891	2.18		
		技工人工费(安装)	元	6.8659	1.3561	9.31		
		高级技工人工费(安装)	元	1.328	1.3726	1.82		
	材料	其他材料费	元	0.1	1	0.1		
	主材							
	设备	电源防浪涌模块						
	机械							

项目编码	030402002014	项目名称	真空断路器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-267	微型断路器安装 三相照明用	10套	0.1	133.11	1	40000	0	29.34	13.311	0.1	4000	0	2.934
小计									13.311	0.1	4000	0	2.934
清单项目综合单价									4016.345				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.567	1.3891	2.18		
		技工人工费(安装)	元	6.8659	1.3561	9.31		
		高级技工人工费(安装)	元	1.328	1.3726	1.82		
	材料	其他材料费	元	0.1	1	0.1		
	主材							
	设备	以太网通讯模组						
	机械							

项目编码	031101043002	项目名称	本地维护终端设备	计量单位	套(站)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030402-13	工控机终端安装、调试	台	1	98.47	3	1085	2	21.95	98.47	3	1085	2	21.95
小计									98.47	3	1085	2	21.95
清单项目综合单价									1210.42				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费(安装)	元	71.74	1.3726	98.47		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	其他材料费		元	3	1	3		
	主材								
	设备	智慧用水采集终端（有线）							
	机械	仪器仪表使用费		元	2	1	2		

项目编码	080902005001	项目名称	变送器	计量单位	个(支)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031002-4	压力变送器	台	1	245.15	37.95	200	91.01	61.96	245.15	37.95	200	91.01	61.96
小计									245.15	37.95	200	91.01	61.96

清单项目综合单价	636.07

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	7.074	1.3891	9.83		
		技工人工费(安装)	元	149.45	1.3561	202.67		
		高级技工人工费(安装)	元	23.785	1.3726	32.65		
	材料	垫片	个	1	2.5	2.5		
		U型螺栓 M10×50	套	1	1.96	1.96		
		插座带丝堵	套	1	5.8	5.8		
		位号牌	个	1	0.54	0.54		
		其他材料费	元	2	1	2		
		校验材料费	元	2.06	1	2.06		
		仪表接头	套	1	4.99	4.99		
		取源部件	套	1	18.1	18.1		
	主材							
	设备	压力变送器						
	机械	仪器仪表使用费	元	91.01	1	91.01		

项目编码	080902005002	项目名称	变送器	计量单位	个(支)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031002-4	压力变送器	台	1	245.15	37.95	200	91.01	61.96	245.15	37.95	200	91.01	61.96
小计									245.15	37.95	200	91.01	61.96

清单项目综合单价	636.07

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	7.074	1.3891	9.83		
		技工人工费(安装)	元	149.45	1.3561	202.67		
		高级技工人工费(安装)	元	23.785	1.3726	32.65		
	材料	垫片	个	1	2.5	2.5		
		U型螺栓 M10×50	套	1	1.96	1.96		
		插座带丝堵	套	1	5.8	5.8		
		位号牌	个	1	0.54	0.54		
		其他材料费	元	2	1	2		
		校验材料费	元	2.06	1	2.06		
		仪表接头	套	1	4.99	4.99		
		取源部件	套	1	18.1	18.1		
	主材							
	设备	液位变送器						
	机械	仪器仪表使用费	元	91.01	1	91.01		

项目编码	031101043003	项目名称	本地维护终端设备	计量单位	套(站)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030402-13	工控机终端安装、调试	台	1	98.47	3	1085	2	21.95	98.47	3	1085	2	21.95
小计									98.47	3	1085	2	21.95

清单项目综合单价	1210.42

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费(安装)	元	71.74	1.3726	98.47		
	材料	其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备	消防子系统采集终端 NP-FSC208(LAN)						
	机械	仪器仪表使用费	元	2	1	2		

项目编码	080902005003	项目名称	变送器	计量单位	个(支)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031002-4	压力变送器	台	1	245.15	37.95	200	91.01	61.96	245.15	37.95	200	91.01	61.96
小计									245.15	37.95	200	91.01	61.96

清单项目综合单价	636.07

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	7.074	1.3891	9.83		
		技工人工费(安装)	元	149.45	1.3561	202.67		
		高级技工人工费(安装)	元	23.785	1.3726	32.65		
	材料	垫片	个	1	2.5	2.5		
		U型螺栓 M10×50	套	1	1.96	1.96		
		插座带丝堵	套	1	5.8	5.8		
		位号牌	个	1	0.54	0.54		
		其他材料费	元	2	1	2		
		校验材料费	元	2.06	1	2.06		
		仪表接头	套	1	4.99	4.99		
		取源部件	套	1	18.1	18.1		
	主材							
	设备	压力变送器						
	机械	仪器仪表使用费	元	91.01	1	91.01		

项目编码	080902005004	项目名称	变送器	计量单位	个(支)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031002-4	压力变送器	台	1	245.15	37.95	200	91.01	61.96	245.15	37.95	200	91.01	61.96
小计									245.15	37.95	200	91.01	61.96

清单项目综合单价	636.07

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	7.074	1.3891	9.83		
		技工人工费(安装)	元	149.45	1.3561	202.67		
		高级技工人工费(安装)	元	23.785	1.3726	32.65		
		垫片	个	1	2.5	2.5		
		U型螺栓 M10×50	套	1	1.96	1.96		
		插座带丝堵	套	1	5.8	5.8		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	位号牌	个	1	0.54	0.54		
		其他材料费	元	2	1	2		
		校验材料费	元	2.06	1	2.06		
		仪表接头	套	1	4.99	4.99		
		取源部件	套	1	18.1	18.1		
	主材							
	设备	液位变送器						
	机械	仪器仪表使用费	元	91.01	1	91.01		

项目编码	030904001009	项目名称	点型探测器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-1	感烟安装	只	1	36.85	273.66	0	0.85	21.85	36.85	273.66	0	0.85	21.85
小计									36.85	273.66	0	0.85	21.85
清单项目综合单价									333.21				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.226	1.3891	7.26		
		技工人工费	元	17.713	1.3561	24.02		
		高级技工人工费	元	4.057	1.3726	5.57		
	材料	白布	m2	0.04	5.45	0.22		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.3	0.22	0.07		
		合金钢钻头(综合)	个	0.02	7.2	0.14		
		焊锡	kg	0.04	75.6	3.02		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	69.5	0.7		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	18.72	0.94		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	7.54	0.23		
		粘接剂(801胶)	kg	0.01	15.5	0.16		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.4	0.09	0.04		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.1	1.8	0.18		
		底座	个	1	17.9	17.9		
		其他材料费	元	0.06	1	0.06		
		感烟探测器	只	1	250	250		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	0.853	1	0.85		

项目编码	030904001010	项目名称	点型探测器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-1	感烟安装	只	1	36.85	273.66	0	0.85	21.85	36.85	273.66	0	0.85	21.85
小计									36.85	273.66	0	0.85	21.85
清单项目综合单价									333.21				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.226	1.3891	7.26		
		技工人工费	元	17.713	1.3561	24.02		
		高级技工人工费	元	4.057	1.3726	5.57		
	材料	白布	m2	0.04	5.45	0.22		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.3	0.22	0.07		
		合金钢钻头(综合)	个	0.02	7.2	0.14		
		焊锡	kg	0.04	75.6	3.02		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	69.5	0.7		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	18.72	0.94		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	7.54	0.23		
		粘接剂(801胶)	kg	0.01	15.5	0.16		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.4	0.09	0.04		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.1	1.8	0.18		
		底座	个	1	17.9	17.9		
		其他材料费	元	0.06	1	0.06		
		感烟探测器	只	1	250	250		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	0.853	1	0.85		

项目编码	030411006011	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031009-10	接线箱/盒(端子数以下) 6	台	1	75.11	37.58	80	10.95	19.15	75.11	37.58	80	10.95	19.15
小计									75.11	37.58	80	10.95	19.15
清单项目综合单价									222.79				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	14.04	1.3891	19.5		
		技工人工费(安装)	元	41.006	1.3561	55.61		
	材料	棉纱	kg	0.02	10.6	0.21		
		六角螺栓 M12×20～100	套	2	0.82	1.64		
		管件 DN15以下	套	4	2.5	10		
		接地线 5.5mm2～16mm2	m	1	20.8	20.8		
		铜芯塑料绝缘电线 BV-1.5mm2	m	1	1.36	1.36		
		线号套管(综合)	m	0.05	0.52	0.03		
		位号牌	个	1	0.54	0.54		
		其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备	接线箱/盒						
	机械	仪器仪表使用费	元	10.95	1	10.95		

项目编码	080901005001	项目名称	存储设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-1	储存卡	张	1	0	120	0	0	6	0	120	0	0	6
小计									0	120	0	0	6
清单项目综合单价									126				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料	储存卡	张	1	120	120		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030502009013	项目名称	跳线	计量单位	条	工程量	1

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-128	成品跳线敷设（插接）	条	1	0.98	11.15	0	0	0.77	0.98	11.15	0	0	0.77
小计									0.98	11.15	0	0	0.77
清单项目综合单价													12.90
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		0.706	1.3891		0.98		
	材料	RJ45跳线 1.5m				条		1	11.15		11.15		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030605001001	项目名称	过程分析仪表					计量单位	套		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031004-12	红外线分析仪 消防智能分析仪（4路	套	1	911.48	45.28	34650	152.38	213.09	911.48	45.28	34650	152.38	213.09
小计									911.48	45.28	34650	152.38	213.09
清单项目综合单价													35972.23
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		25.676	1.3891		35.67		
		技工人工费(安装)				元		513.878	1.3561		696.87		
		高级技工人工费(安装)				元		130.369	1.3726		178.94		
	材料	碳钢气焊条				kg		0.016	4.23		0.07		
		氧气				m3		0.042	6.99		0.29		
		乙炔气				kg		0.016	16.54		0.26		
		位号牌				个		1	0.54		0.54		
		其他材料费				元		6	1		6		
		校验材料费				元		10.04	1		10.04		
		仪表接头				套		2	4.99		9.98		
		取源部件				套		1	18.1		18.1		
	主材												
	设备	消防智能分析仪（4路）											
	机械	仪器仪表使用费				元		152.38	1		152.38		
项目编码	030605001002	项目名称	过程分析仪表					计量单位	套		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031004-12	红外线分析仪 消防智能分析仪（8路	套	1	911.48	45.28	35000	152.38	213.09	911.48	45.28	35000	152.38	213.09
小计									911.48	45.28	35000	152.38	213.09
清单项目综合单价													36322.23
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		25.676	1.3891		35.67		
		技工人工费(安装)				元		513.878	1.3561		696.87		
		高级技工人工费(安装)				元		130.369	1.3726		178.94		
	材料	碳钢气焊条				kg		0.016	4.23		0.07		
		氧气				m3		0.042	6.99		0.29		
		乙炔气				kg		0.016	16.54		0.26		
		位号牌				个		1	0.54		0.54		
		其他材料费				元		6	1		6		
		校验材料费				元		10.04	1		10.04		
		仪表接头				套		2	4.99		9.98		
		取源部件				套		1	18.1		18.1		
	主材												
	设备	消防智能分析仪（8路）											
	机械	仪器仪表使用费				元		152.38	1		152.38		
项目编码	030605001003	项目名称	过程分析仪表					计量单位	套		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031004-12	红外线分析仪 消防智能分析仪（16路	套	1	911.48	45.28	36000	152.38	213.09	911.48	45.28	36000	152.38	213.09
小计									911.48	45.28	36000	152.38	213.09
清单项目综合单价													37322.23
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		25.676	1.3891		35.67		
		技工人工费(安装)				元		513.878	1.3561		696.87		
		高级技工人工费(安装)				元		130.369	1.3726		178.94		
	材料	碳钢气焊条				kg		0.016	4.23		0.07		
		氧气				m3		0.042	6.99		0.29		
		乙炔气				kg		0.016	16.54		0.26		
		位号牌				个		1	0.54		0.54		
		其他材料费				元		6	1		6		
		校验材料费				元		10.04	1		10.04		
		仪表接头				套		2	4.99		9.98		
		取源部件				套		1	18.1		18.1		
	主材												
	设备	消防智能分析仪（16路）											
	机械	仪器仪表使用费				元		152.38	1		152.38		
项目编码	030507008038	项目名称	监控摄像设备					计量单位	台		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-59	CCD摄像机 "400万 1/1.8"" 消防	台	1	163.28	3	1300	3.5	36.32	163.28	3	1300	3.5	36.32
小计									163.28	3	1300	3.5	36.32
清单项目综合单价													1506.10
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		23.525	1.3891		32.68		
		技工人工费(安装)				元		96.303	1.3561		130.6		
	材料	其他材料费				元		3	1		3		
	主材												
	设备	"400万 1/1.8"" 消防通道车辆占道检测全彩筒型网络摄像机											
	机械	仪器仪表使用费				元		3.5	1		3.5		
项目编码	030507008039	项目名称	监控摄像设备					计量单位	台		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-59	CCD摄像机 全清智能摄像机	台	1	163.28	3	1300	3.5	36.32	163.28	3	1300	3.5	36.32
小计									163.28	3	1300	3.5	36.32
清单项目综合单价													1506.10

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	23.525	1.3891	32.68		
		技工人工费(安装)	元	96.303	1.3561	130.6		
	材料	其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备	安消智能摄像机						
	机械	仪器仪表使用费	元	3.5	1	3.5		

项目编码	030507008040	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-59	CCD摄像机	台	1	163.28	3	1300	3.5	36.32	163.28	3	1300	3.5	36.32
小计									163.28	3	1300	3.5	36.32
清单项目综合单价									1506.10				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	23.525	1.3891	32.68		
		技工人工费(安装)	元	96.303	1.3561	130.6		
	材料	其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备	安消智能摄像机						
	机械	仪器仪表使用费	元	3.5	1	3.5		

项目编码	030507008041	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-59	CCD摄像机	台	1	163.28	3	1300	3.5	36.32	163.28	3	1300	3.5	36.32
小计									163.28	3	1300	3.5	36.32
清单项目综合单价									1506.10				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	23.525	1.3891	32.68		
		技工人工费(安装)	元	96.303	1.3561	130.6		
	材料	其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备	安消智能摄像机						
	机械	仪器仪表使用费	元	3.5	1	3.5		

项目编码	030507008042	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-59	CCD摄像机 第二代安消智能摄像机	台	1	163.28	3	1300	3.5	36.32	163.28	3	1300	3.5	36.32
小计									163.28	3	1300	3.5	36.32
清单项目综合单价									1506.10				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	23.525	1.3891	32.68		
		技工人工费(安装)	元	96.303	1.3561	130.6		
	材料	其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备	第二代安消智能摄像机_NTC感温_400W_经济款_4mm						
	机械	仪器仪表使用费	元	3.5	1	3.5		

项目编码	030507008043	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-59	CCD摄像机 第二代安消智能摄像机	台	1	163.28	3	1300	3.5	36.32	163.28	3	1300	3.5	36.32
小计									163.28	3	1300	3.5	36.32
清单项目综合单价									1506.10				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	23.525	1.3891	32.68		
		技工人工费(安装)	元	96.303	1.3561	130.6		
	材料	其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备	第二代安消智能摄像机_NTC感温_400W_经济款_2.8mm						
	机械	仪器仪表使用费	元	3.5	1	3.5		

项目编码	030507008044	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-59	CCD摄像机 热成像感温火灾探测器	台	1	163.28	3	120	3.5	36.32	163.28	3	120	3.5	36.32
小计									163.28	3	120	3.5	36.32
清单项目综合单价									326.10				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	23.525	1.3891	32.68		
		技工人工费(安装)	元	96.303	1.3561	130.6		
	材料	其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备	热成像感温火灾探测器						
	机械	仪器仪表使用费	元	3.5	1	3.5		

项目编码	030507008045	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-59	CCD摄像机	台	1	163.28	3	120	3.5	36.32	163.28	3	120	3.5	36.32
小计									163.28	3	120	3.5	36.32
清单项目综合单价									326.10				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	23.525	1.3891	32.68		
		技工人工费(安装)	元	96.303	1.3561	130.6		
	材料	其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备	热成像感温火灾探测器						

工程量清单综合单价分析表

	设备									
	机械	仪器仪表使用费		元	3.5	1	3.5		
项目编码	030507008046	项目名称	监控摄像设备		计量单位	台	工程量	1		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-59	CCD摄像机	台	1	163.28	3	120	3.5	36.32	163.28	3	120	3.5	36.32
小计									163.28	3	120	3.5	36.32
清单项目综合单价									326.10				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	23.525	1.3891	32.68		
		技工人工费(安装)	元	96.303	1.3561	130.6		
	材料	其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备	热成像感温火灾探测器						
	机械	仪器仪表使用费	元	3.5	1	3.5		

项目编码	080609003001	项目名称	网关设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-136	服务器及系统软件 消防物联中控主机 NP	套（台）	1	697.02	4.84	9746	6.61	154.09	697.02	4.84	9746	6.61	154.09
小计									697.02	4.84	9746	6.61	154.09
清单项目综合单价									10608.56				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	82.045	1.3891	113.97		
		技工人工费(安装)	元	269.063	1.3561	364.88		
		高级技工人工费(安装)	元	158.947	1.3726	218.17		
	材料	镀锌扁钢(综合)	kg	0.02	4.867	0.1		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.1	12.5	1.25		
		棉纱	kg	0.1	10.6	1.06		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.1	3.73	0.37		
		其他材料费	元	2.061	1	2.06		
	主材							
	设备	消防物联中控主机 NP-FTM200						
	机械	仪器仪表使用费	元	1	1	1		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.01	560.89	5.61		

项目编码	030501017021	项目名称	软件	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-2	微机 系统软件安装 基础包/系统管理	套	1	139.17	0	5320	0	30.64	139.17	0	5320	0	30.64
小计									139.17	0	5320	0	30.64
清单项目综合单价									5489.81				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费	元	101.393	1.3726	139.17		
	材料							
	主材							
	设备	基础包/系统管理						
	机械							

项目编码	030501017022	项目名称	软件	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-137	工作站及系统软件 事件处理	套（台）	1	626.94	5.23	3500	6.61	138.69	626.94	5.23	3500	6.61	138.69
小计									626.94	5.23	3500	6.61	138.69
清单项目综合单价									4277.47				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	73.778	1.3891	102.49		
		技工人工费(安装)	元	242.089	1.3561	328.3		
		高级技工人工费(安装)	元	142.907	1.3726	196.15		
	材料	镀锌扁钢(综合)	kg	0.1	4.867	0.49		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.1	12.5	1.25		
		棉纱	kg	0.1	10.6	1.06		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.1	3.73	0.37		
		其他材料费	元	2.061	1	2.06		
	主材							
	设备	事件处理						
	机械	仪器仪表使用费	元	1	1	1		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.01	560.89	5.61		

项目编码	030501017023	项目名称	软件	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-2	微机 系统软件安装 门户工作台	套	1	139.17	0	8000	0	30.64	139.17	0	8000	0	30.64
小计									139.17	0	8000	0	30.64
清单项目综合单价									8169.81				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费	元	101.393	1.3726	139.17		
	材料							
	主材							
	设备	门户工作台						
	机械							

项目编码	030501017024	项目名称	软件	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-2	微机 系统软件安装	套	1	139.17	0	1800	0	30.64	139.17	0	1800	0	30.64
小计									139.17	0	1800	0	30.64
清单项目综合单价									1969.81				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费	元	101.393	1.3726	139.17		
	材料							
	主材							
	设备	移动APP						

工程量清单综合单价分析表

	设备								
	机械								

项目编码	030501017025	项目名称	软件	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-137	工作站及系统软件 Infovision	套（台）	1	626.94	5.23	20000	6.61	138.69	626.94	5.23	20000	6.61	138.69
小计									626.94	5.23	20000	6.61	138.69
清单项目综合单价									20777.47				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	73.778	1.3891	102.49		
		技工人工费(安装)	元	242.089	1.3561	328.3		
		高级技工人工费(安装)	元	142.907	1.3726	196.15		
	材料	镀锌扁钢(综合)	kg	0.1	4.867	0.49		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.1	12.5	1.25		
		棉纱	kg	0.1	10.6	1.06		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.1	3.73	0.37		
		其他材料费	元	2.061	1	2.06		
	主材							
	设备	Infovision FireProtection智慧消防综合管理平台						
	机械	仪器仪表使用费	元	1	1	1		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.01	560.89	5.61		

项目编码	030501017026	项目名称	软件	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-137	工作站及系统软件	套（台）	1	626.94	5.23	20000	6.61	138.69	626.94	5.23	20000	6.61	138.69
小计									626.94	5.23	20000	6.61	138.69
清单项目综合单价									20777.47				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	73.778	1.3891	102.49		
		技工人工费(安装)	元	242.089	1.3561	328.3		
		高级技工人工费(安装)	元	142.907	1.3726	196.15		
	材料	镀锌扁钢(综合)	kg	0.1	4.867	0.49		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.1	12.5	1.25		
		棉纱	kg	0.1	10.6	1.06		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.1	3.73	0.37		
		其他材料费	元	2.061	1	2.06		
	主材							
	设备	Infovision FireProtection智慧消防综合管理平台						
	机械	仪器仪表使用费	元	1	1	1		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.01	560.89	5.61		

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：智慧消防
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	5158.55	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	0	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　智慧消防
标　　段：　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		建筑工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					5158.55
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	5158.55
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	4188.89
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	施工临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	969.66
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	0
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1	100	0
1-14-1	14.1	土方支护结构		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							5158.55

材料设备暂估价计价表

工程名称：智慧消防
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：智慧消防
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：智慧消防
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：智慧消防
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：智慧消防
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：智慧消防
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	8455.76
1	增值税应纳税额	A5	3.02	7549.79
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	905.97
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+VZ_ZZRGF+Z21)	18	2419.69
合计				10875.45

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）-光伏系统
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	单位工程名称	金额:(元)
1	奥莱一二期建筑立面、艺术长廊、停车场雨棚顶部	3132047.26
2	暂列金额	0
3	专业工程暂估价	0
4	优质优价奖励费	0
合计		3132047.26

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　奥莱一二期建筑立面、艺术长廊、停车场雨棚顶部　　第 1 页，共 1 页

标段：　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		奥莱一期屋顶光伏					651292.66	0	
1-1	010901003001	光伏板	1.太阳能光伏板 2.规格：符合图纸要求 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	1136	347.63	394907.68	0	
1-2	010602001001	钢屋架	1.新建不锈钢屋架 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	t	11.36	22569.1	256384.98	0	
2		观景连廊屋顶光伏					745317.3	0	
2-1	010901003002	光伏板	1.太阳能光伏板 2.规格：符合图纸要求 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	1300	347.63	451919	0	
2-2	010602001002	钢屋架	1.新建不锈钢屋架 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	t	13	22569.1	293398.3	0	
3		新建望翠路空地超充停车场停车棚光伏					1458851.1	0	
3-1	010901003003	光伏板	1.太阳能光伏板 2.规格：符合图纸要求 3.具体详见图纸、招标文件及相关规范	m2	2100	469	984900	0	
3-2	010602001003	钢屋架	1.新建不锈钢屋架 2.具体详见图纸、招标文件及相关规范	t	21	22569.1	473951.1	0	
合计							2855461.06	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 奥莱一二期建筑立面、艺术长廊、停车场雨棚顶部　　标段： 梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

项目编码	010901003001	项目名称	光伏板	计量单位	m2	工程量	1136

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-135换	采光天棚、雨棚面板 玻璃面板 -	100m2	0.01	9362.68	22228.36	0	0	3172.14	93.6268	222.2836	0	0	31.7214
小计									93.6268	222.2836	0	0	31.7214
清单项目综合单价									347.6318				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	15.65912	1.3891	21.75		
		技工人工费	元	26.14059	1.3561	35.45		
		高级技工人工费	元	26.53749	1.3726	36.43		
	材料	太阳能光伏板	m2	1.03	180.6	186.02		
		结构胶 500mL	支	0.32156	32.5	10.45		
		密封胶条	kg	0.46279	20	9.26		
		耐候胶 500mL	支	0.47861	30	14.36		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.2008	1	2.2		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010602001001	项目名称	钢屋架	计量单位	t	工程量	11.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-75换	轻钢框架 不锈钢角钢	t	1	2663.19	18192	0	204.44	1509.47	2663.19	18192	0	204.44	1509.47
小计									2663.19	18192	0	204.44	1509.47
清单项目综合单价									22569.1000				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	148.527	1.3891	206.32		
		技工人工费	元	1301.987	1.3561	1765.62		
		高级技工人工费	元	503.605	1.3726	691.25		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	4.64	6.05	28.07		
		不锈钢角钢	t	1.05	16900	17745		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	27.704	8.62	238.81		
		其他材料费(按百分比计算)	元	180.12	1	180.12		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	1.181	173.11	204.44		

项目编码	010901003002	项目名称	光伏板	计量单位	m2	工程量	1300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-135换	采光天棚、雨棚面板 玻璃面板 -	100m2	1	9362.68	22228.36	0	0	3172.14	9362.68	22228.36	0	0	3172.14
小计									9362.68	22228.36	0	0	3172.14
清单项目综合单价									34763.18				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	15.65912	1.3891	21.75		
		技工人工费	元	26.14059	1.3561	35.45		
		高级技工人工费	元	26.53749	1.3726	36.43		
	材料	太阳能光伏板	m2	1.03	180.6	186.02		
		结构胶 500mL	支	0.32156	32.5	10.45		
		密封胶条	kg	0.46279	20	9.26		
		耐候胶 500mL	支	0.47861	30	14.36		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.2008	1	2.2		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010602001002	项目名称	钢屋架	计量单位	t	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-75换	轻钢框架 不锈钢角钢	t	1	2663.19	18192	0	204.44	1509.47	2663.19	18192	0	204.44	1509.47
小计									2663.19	18192	0	204.44	1509.47
清单项目综合单价									22569.10				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	148.527	1.3891	206.32		
		技工人工费	元	1301.987	1.3561	1765.62		
		高级技工人工费	元	503.605	1.3726	691.25		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	4.64	6.05	28.07		
		不锈钢角钢	t	1.05	16900	17745		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	27.704	8.62	238.81		
		其他材料费(按百分比计算)	元	180.12	1	180.12		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	1.181	173.11	204.44		

项目编码	010901003003	项目名称	光伏板	计量单位	m2	工程量	2100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-135换	采光天棚、雨棚面板 玻璃面板 -	100m2	1	9362.68	22228.36	0	0	3172.14	9362.68	22228.36	0	0	3172.14
020006-75	轻钢框架	t	0.1	2663.19	4403.38	0	204.44	820.04	266.319	440.338	0	20.444	82.004
小计									9628.999	22668.698	0	20.444	3254.144
清单项目综合单价									35572.285				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	17.887025	1.3891	24.85		
		技工人工费	元	45.670395	1.3561	61.93		
		高级技工人工费	元	34.091565	1.3726	46.79		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	0.0696	6.05	0.42		
		角钢(综合)	t	0.01575	3898	61.39		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	0.41556	8.62	3.58		
		太阳能光伏板	m2	1.03	180.6	186.02		
		结构胶 500mL	支	0.32156	32.5	10.45		
		密封胶条	kg	0.46279	20	9.26		
		耐候胶 500mL	支	0.47861	30	14.36		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.8548	1	2.85		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.017715	173.11	3.07		

项目编码	010602001003	项目名称	钢屋架	计量单位	t	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-75换	钢钢框架 不锈钢角钢	t	1	2663.19	18192	0	204.44	1509.47	2663.19	18192	0	204.44	1509.47
小计									2663.19	18192	0	204.44	1509.47
清单项目综合单价									22569.10				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	148.527	1.3891	206.32		
		技工人工费	元	1301.987	1.3561	1765.62		
		高级技工人工费	元	503.605	1.3726	691.25		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	4.64	6.05	28.07		
		不锈钢角钢	t	1.05	16900	17745		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	27.704	8.62	238.81		
		其他材料费(按百分比计算)	元	180.12	1	180.12		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	1.181	173.11	204.44		

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：奥莱一二期建筑立面、艺术长廊、停车场雨棚顶部
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	60821.32	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.7~1.1)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	0	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　奥莱一二期建筑立面、艺术长廊、停车场雨棚顶部
标　　段：　梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		市政工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					60821.32
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	60821.32
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	49399.48
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	施工临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	11421.84
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	90	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	0
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9+B14_10	100	0
1-14-1	14.1	围堰		项		100	0
1-14-2	14.2	筑岛		项		100	0
1-14-3	14.3	便道		项		100	0
1-14-4	14.4	便桥		项		100	0
1-14-5	14.5	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项		100	0
1-14-6	14.6	驳岸块石清理		项		100	0
1-14-7	14.7	地下管线交叉处理		项		100	0
1-14-8	14.8	行车、行人干扰增加		项		100	0
1-14-9	14.9	轨道交通工程路桥		项		100	0
1-14-10	14.10	市政基础设施施工监测、监控、保护		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							60821.32

材料设备暂估价计价表

工程名称：奥莱一二期建筑立面、艺术长廊、停车场雨棚顶部
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：奥莱一二期建筑立面、艺术长廊、停车场雨棚顶部
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：奥莱一二期建筑立面、艺术长廊、停车场雨棚顶部
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：奥莱一二期建筑立面、艺术长廊、停车场雨棚顶部
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：奥莱一二期建筑立面、艺术长廊、停车场雨棚顶部
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：奥莱一二期建筑立面、艺术长廊、停车场雨棚顶部
标段：梅沙文化创意产业园及基础设施配套项目（EPC）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	102472.34
1	增值税应纳税额	A5	3.02	91493.16
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	10979.18
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	113292.54
合计				215764.88